

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	岩野川掘削護岸（その3）工事
工事地名	熊本県山鹿市津留地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	菊池川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589530004	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	127, 600, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	116, 347, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	250日間 自 令和 7年 7月 7日 (当初) 至 令和 8年 3月13日 (1回変更) 至 令和 8年 3月13日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	菊池	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	菊池川水系 岩野川	2 2) 処 分 費 等	709, 945
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月20日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その３）工事 （ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1 1		61,587,331 66,494,250	1	4,906,919	
河川土工		式	1 1		11,216,023 12,584,738	1	1,368,715	
掘削工		式	1 0		1,527,158 0	-1	-1,527,158	
掘削 （表土）	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	540 0	331.8 331.8	179,172 0	-540	-179,172	単-1号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	3,700 0	331.8 331.8	1,227,660 0	-3,700	-1,227,660	単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	340 0	353.9 353.9	120,326 0	-340	-120,326	単-3号
掘削工(ICT)		式	0 1		0 2,060,518	1	2,060,518	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	0 4,300	0 426.5	0 1,833,950	4,300	1,833,950	単-4号
掘削 （表土）	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 320	0 331.9	0 106,208	320	106,208	単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 340	0 354	0 120,360	340	120,360	単-6号
法面整形工		式	1 0		1,239,938 0	-1	-1,239,938	
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	1,470 0	805.2 805.2	1,183,644 0	-1,470	-1,183,644	単-7号

設計内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その３）工事 （ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	140	402. 1	56, 294	-140	-56, 294	単-8号	
			0	402. 1	0				
法面整形工(ICT)		式	0		0	1	1, 265, 821		
			1		1, 265, 821				
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0			単-9号	
		1, 540	792. 7	1, 220, 758	1, 540	1, 220, 758			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0	0	0	90	45, 063	単-10号	
			90	500. 7	45, 063				
残土処理工		式	1		8, 448, 927	1	809, 472		
			1		9, 258, 399				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200		511, 890	-200	-511, 890	内-1号	
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3, 140		6, 492, 992	-3, 140	-6, 492, 992	内-2号	
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	3, 930	8, 128, 141	内-3号	
			3, 930		8, 128, 141				
整地	敷均し(ルース)	m3	3, 100		415, 894	-3, 100	-415, 894	内-4号	
			0		0				
整地	敷均し(ルース)	m3	0		0	3, 900	520, 630	内-5号	
			3, 900		520, 630				
土砂等運搬(表土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	540		439, 487	-540	-439, 487	内-6号	
			0		0				
土砂等運搬(表土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	320	260, 588	内-7号	
			320		260, 588				

設計内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その3）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分 （表土）			m3	540 0		588,664 0	-540	-588,664	内-8号
残土等処分 （表土）			m3	0 320		0 349,040	320	349,040	内-9号
法覆護岸工			式	1 1		45,016,727 46,221,122	1	1,204,395	
作業土工			式	1 1		2,908,951 2,950,560	1	41,609	
床掘り		土砂	m3	2,200 0		496,250 0	-2,200	-496,250	内-10号
床掘り (ICT)		土砂	m3	0 2,000		0 803,467	2,000	803,467	内-11号
埋戻し			m3	1,800 1,800		1,847,304 1,847,304	0	0	内-12号
基面整正			m2	330 330		133,731 133,731	0	0	内-13号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	200 0		405,682 0	-200	-405,682	内-14号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 80		0 156,063	80	156,063	内-15号
整地		敷均し (ルース)	m3	200 0		25,984 0	-200	-25,984	内-16号
整地		敷均し (ルース)	m3	0 80		0 9,995	80	9,995	内-17号

設計内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その３）工事 （ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		38,653,466				
			1		39,191,952	1	538,486		
現場打基礎コンクリート (C)	18-8-40(高炉) 底幅 4 6 c m 高さ 50 c m	m	192	14,552	2,793,984			単-11号	
			0	14,552	0	-192	-2,793,984		
プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	0	0	0			単-12号	
			192	16,980	3,260,160	192	3,260,160		
間知ブロック張 (粗面)	150kg/個未満 控え350 mm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	1,357	21,217	28,791,469			単-13号	
			1,359	21,217	28,833,903	2	42,434		
間知ブロック張 (滑面)	150kg/個未満 控え350 mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	216	20,087	4,338,792			単-14号	
			216	20,087	4,338,792	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	50	3,424	171,200			単-15号	
			50	3,424	171,200	0	0		
肩止コンクリート (A)	18-8-40(高炉)	m	95	11,899	1,130,405			単-16号	
			95	11,899	1,130,405	0	0		
肩止コンクリート (B)	18-8-40(高炉)	m	96	14,871	1,427,616			単-17号	
			96	14,871	1,427,616	0	0		
袋詰玉石 (流用)	2t用 撤去再設置	袋	0	0	0			単-18号	
			4	7,469	29,876	4	29,876		
護岸付属物工		式	1		3,232,100				
			1		3,856,400	1	624,300		
横帯(隔壁)コンクリート (横帯工A)	18-8-40(高炉)	m3	2	62,148	124,296			単-19号	
			0	62,148	0	-2	-124,296		

設計内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その３）工事 （ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート (横帯工A)	H650×W300 18-8-40(高炉)	m	0 11.1		0 348,115	11.1	348,115	内-18号
横帯(隔壁)コンクリート (横帯工B)	18-8-40(高炉)	m3	5 0	62,148 62,148	310,740 0	-5	-310,740	単-20号
プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート (横帯工B)	H650×W300 18-8-40(高炉)	m	0 22.4		0 706,073	22.4	706,073	内-19号
横帯(隔壁)コンクリート (小段部)	18-8-40(高炉)	m3	0.9 0.9	62,148 62,148	55,933 55,933	0	0	単-21号
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 3 5 c m	m2	258 0		2,741,131 0	-258	-2,741,131	内-20号
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 3 5 c m	m2	0 258		0 2,746,279	258	2,746,279	内-21号
植生工		式	1 1		222,210 222,210	0	0	
張芝	張芝工 100m2未満	m2	90 90	2,469 2,469	222,210 222,210	0	0	単-22号
構造物撤去工		式	1 1		235,600 1,972,070	1	1,736,470	
構造物取壊し工		式	1 1		153,440 1,281,224	1	1,127,784	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20 167	7,672 7,672	153,440 1,281,224	147	1,127,784	単-23号
運搬処理工		式	1 1		82,160 690,846	1	608,686	

設計内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その３）工事 （ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		20	1,966	39,320			単-24号
		m3	167	1,966	328,322	147	289,002	
廃プラスチック運搬			0	0	0			単-25号
		t	0.1	16,190	1,619	0.1	1,619	
殻処分	コンクリート殻(無筋)		20	2,142	42,840			単-26号
		m3	167	2,142	357,714	147	314,874	
廃プラスチック処分			0	0	0			単-27号
		t	0.1	31,910	3,191	0.1	3,191	
仮設工			1		5,118,981			
		式	1		5,716,320	1	597,339	
工事用道路工			1		1,291,146			
		式	1		1,591,804	1	300,658	
工事用道路盛土	設置		280		37,386			内-22号
		m3	280		37,386	0	0	
工事用道路盛土	撤去		280		688,851			内-23号
		m3	280		688,851	0	0	
敷砂利	設置 100mm		190		44,016			内-24号
		m2	190		44,016	0	0	
敷砂利	撤去		190		45,433			内-25号
		m2	190		45,433	0	0	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去		0		0			内-26号
		m2	172		300,658	172	300,658	
土のう (大型)	製作・設置		67		292,993			内-27号
		袋	67		292,993	0	0	

設計内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その3）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう （大型）	撤去	袋	67		182,467			内-28号
			67		182,467	0	0	
水替工		式	1		1,064,420			
			1		662,229	1	-402,191	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	71		1,064,420			内-29号
			0		0	-71	-1,064,420	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	0		0			内-30号
			42		662,229	42	662,229	
仮水路工		式	1		1,379,106			
			1		1,379,106	0	0	
暗渠排水管 【支給品】	設置 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）φ1000mm	m	72		1,034,904			内-31号
			72		1,034,904	0	0	
暗渠排水管	撤去 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）φ1000mm	m	72		242,578			内-32号
			72		242,578	0	0	
支給品運搬		t	3.24	15,683	50,812			単-28号
			3.24	15,683	50,812	0	0	
現場発生品運搬		t	3.24	15,683	50,812			単-29号
			3.24	15,683	50,812	0	0	
汚濁防止工		式	1		1,114,961			
			1		1,126,996	1	12,035	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独ポート φ300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料143日	m	60		1,114,961			内-33号
			0		0	-60	-1,114,961	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独ポート φ300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料145日	m	0		0			内-34号
			60		1,126,996	60	1,126,996	

設計内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その3）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		269,348	1	686,837	
			1		956,185			
交通誘導警備員		人日	20		269,348	-20	-269,348	内-35号
			0		0			
交通誘導警備員		人日	0		0	71	956,185	内-36号
			71		956,185			
直接工事費		式	1		61,587,331	1	4,906,919	
			1		66,494,250			
共通仮設費		式	1		6,479,323	1	6,559,116	
			1		13,038,439			
共通仮設費		式	1		678,386	1	6,205,582	
			1		6,883,968			
運搬費		式	0		0	1	330,858	
			1		330,858			
仮設材運搬費		t	0		0	29.7	330,858	内-37号
			29.7		330,858			
技術管理費		式	0		0	1	5,575,848	
			1		5,575,848			
施工調査費		式	0		0	1	137,180	内-38号
			1		137,180			
諸経費動向調査費		式	0		0	1	120,000	内-39号
			1		120,000			
システム初期費 (ICT)		式	0		0	1	598,000	内-40号
			1		598,000			

設計内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その3）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 2,190,000	1	2,190,000	内-41号
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0 1		0 2,450,000	1	2,450,000	内-42号
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-43号
遠隔臨場費		式	0 1		0 55,000	1	55,000	内-44号
CCUS現場利用料等費用		式	0 1		0 7,618	1	7,618	内-45号
営繕費		式	0 1		0 255,000	1	255,000	
快適トイレ		式	0 1		0 255,000	1	255,000	内-46号
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		678,386 722,262	1	43,876	
共通仮設費（率計上）		式	1 1		5,800,937 6,154,471	1	353,534	
純工事費		式	1 1		68,066,654 79,532,689	1	11,466,035	
現場管理費		式	1 1		22,215,347 24,186,748	1	1,971,401	
工事原価		式	1 1		90,282,001 103,719,437	1	13,437,436	

設計内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その3）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		15,487,999	1	1,302,564		
			1		16,790,563				
工事価格		式	1		105,770,000	1	14,740,000		
			1		120,510,000				
消費税相当額		式	1		10,577,000	1	1,474,000		
			1		12,051,000				
工事費計		式	1		116,347,000	1	16,214,000		
			1		132,561,000				

200/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,140/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 930m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	0 3, 927	0 2, 270	0 8, 914, 290	 3, 927	 8, 914, 290	CB210110
合 計					0 8, 914, 290		 8, 914, 290	
変更積算金額					0 8, 128, 141		 8, 128, 141	円／m3

3, 100/0m3当たり内訳書

整地

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 5号内訳書

[illegible]

540/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
(表土)

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/320m3当たり内訳書

第 7号内訳書
土砂等運搬
(表土)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	319	895. 9	285, 792	319	285, 792	CB210110
合 計					285, 792		285, 792	
変更積算金額					260, 588		260, 588	円／m3

540/0m3当たり内訳書

残土等処分
(表土)

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/320m3当たり内訳書

第 9号内訳書 残土等処分
(表土)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	319	1, 200	382, 800	319	382, 800	
合 計					0			
					382, 800		382, 800	
変更積算金額					0			
					349, 040		349, 040	円／m3

2,200/0m3当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2,000m3当たり内訳書

第 11号内訳書

床掘り (ICT)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	2, 037	432. 6	881, 206	2, 037	881, 206	
合 計					0			
					881, 206		881, 206	
変更積算金額					0			
					803, 467		803, 467	円／m3

1,800m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		76. 4	3, 040	232, 256			CB210410
		m 3	76. 4	3, 040	232, 256	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1, 689	1, 062	1, 793, 718			CB210410
		m 3	1, 689	1, 062	1, 793, 718	0	0	
合 計					1, 847, 304		0	
					1, 847, 304			

330m2当たり内訳書

基面整正

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	0 75. 4	0 2, 270	0 171, 158	 75. 4	 171, 158	CB210110
合 計					0 171, 158		 171, 158	
変更積算金額					0 156, 063		 156, 063	円／m3

200/0m3当たり内訳書

整地

第 16号内訳書

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m3当たり内訳書

第 17号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 75. 4	0 145. 4	0 10, 963	 75. 4	 10, 963	CA900310
合 計					0 10, 963		 10, 963	
変更積算金額					0 9, 995		 9, 995	円／m3

0/11.1m当たり内訳書

第 18号内訳書 プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート
(横帯工A)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0			CB226250
		m	11. 1	6, 858	76, 123	11. 1	76, 123	
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック (材料費)			0	0	0			CB226251
		m	11. 1	25, 660	284, 826	11. 1	284, 826	
連結金具			0	0	0			
		組	16	483	7, 728	16	7, 728	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 18	36, 340	6, 541	0. 18	6, 541	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0. 78	8, 435	6, 579	0. 78	6, 579	
合 計					0			
					381, 797		381, 797	
変更積算金額					0			
					348, 115		348, 115	円／m

0/22.4m当たり内訳書

第 19号内訳書
プレキャスト横帯(隔壁)コンクリート
(横帯工B)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁)ブロック			0	0	0			CB226250
		m	22. 4	6, 858	153, 619	22. 4	153, 619	
プレキャスト横帯 (隔壁)ブロック (材料費)			0	0	0			CB226251
		m	22. 4	25, 660	574, 784	22. 4	574, 784	
連結金具			0	0	0			
		組	40	483	19, 320	40	19, 320	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 41	40, 350	16, 543	0. 41	16, 543	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	1. 2	8, 435	10, 122	1. 2	10, 122	
合 計					0			
					774, 388		774, 388	
変更積算金額					0			
					706, 073		706, 073	円／m

258/0m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	258	1, 637	422, 346	0	0	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリート 舗 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	90. 2	28, 230	2, 546, 346	0	0	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	10	3, 756	37, 560	0	0	CB224710
合 計					2, 741, 131			
					0		-2, 741, 131	

0/258m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0 258	0 1, 637	0 422, 346	 258	 422, 346	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 90. 4	0 28, 230	0 2, 551, 992	 90. 4	 2, 551, 992	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0 10	0 3, 756	0 37, 560	 10	 37, 560	CB224710
合 計					0 3, 011, 898		 3, 011, 898	
変更積算金額					0 2, 746, 279		 2, 746, 279	円／m2

280m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	282	145. 4	41, 002			CA900310
			282	145. 4	41, 002	0	0	
合 計					37, 386			
					37, 386		0	

280m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		282	263. 6	74, 335			CA900010
		m 3	282	263. 6	74, 335	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 14. 0km以下		282	2, 270	640, 140			CB210110
		m 3	282	2, 270	640, 140	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		282	145. 4	41, 002			CA900310
		m 3	282	145. 4	41, 002	0	0	
合 計					688, 851			
					688, 851		0	

190m2当たり内訳書

敷砂利

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	18. 6	145. 4	2, 704			CA900310
		m 3	18. 6	145. 4	2, 704	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	18. 6	2, 450	45, 570			
		m 3	18. 6	2, 450	45, 570	0	0	
合 計					44, 016			
					44, 016		0	

190m2当たり内訳書

敷砂利

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		18. 6	263. 6	4, 902			CA900010
		m 3	18. 6	263. 6	4, 902	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り		18. 6	2, 270	42, 222			CB210110
	14. 0km以下	m 3	18. 6	2, 270	42, 222	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		18. 6	145. 4	2, 704			CA900310
		m 3	18. 6	145. 4	2, 704	0	0	
合 計					45, 433			
					45, 433		0	

敷鉄板

单価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

67袋当たり内訳書

土のう

(大型)

第 27号内訳書

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

67袋当たり内訳書

土のう

(大型)

第 28号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

71/0日当たり内訳書

ポンプ排水
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	87, 460	87, 460			WB252320
		箇所	1	87, 460	87, 460	0	0	単一 38号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		71	15, 210	1, 079, 910			WB252310
		日	71	15, 210	1, 079, 910	0	0	単一 39号
合 計					1, 064, 420		-1, 064, 420	
					0			

0/42日当たり内訳書

ポンプ排水
第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	87, 460	87, 460	1	87, 460	単一 40号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	42	15, 210	638, 820	42	638, 820	単一 41号
合 計					0			
					726, 280		726, 280	
変更積算金額					0			
					662, 229		662, 229	円／日

72m当たり内訳書

暗渠排水管
第 31号内訳書 【支給品】

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管設置	高密度ポリエチレン管 (タプル構造) φ 1000mm		72	7, 375	531, 000			WYB00003
		m	72	7, 375	531, 000	0	0	単一 42号
暗渠排水管【支給品】	高密度ポリエチレン管 (タプル構造) φ 1000mm		72	55, 800	0			
		m	72	55, 800	0	0	0	
暗渠排水管継手	高密度ポリエチレン管 内面平滑管 φ 1000用 (無孔)		8	75, 500	604, 000			
		個	8	75, 500	604, 000	0	0	
合 計					1, 034, 904			
					1, 034, 904		0	

72m当たり内訳書

暗渠排水管

第 32号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

60/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		60	20, 380	1, 222, 800			WB253010
		m	60	20, 380	1, 222, 800	0	0	単一 44号
合 計					1, 114, 961			
					0		-1, 114, 961	

0/60m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	60	20, 600	1, 236, 000	60	1, 236, 000	単一 45号
合 計					0			
					1, 236, 000		1, 236, 000	
変更積算金額					0			
					1, 126, 996		1, 126, 996	円／m

20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			20	14, 770	295, 400			WB010212
		人日	20	14, 770	295, 400	0	0	単一 46号
合 計					269, 348			
					0		-269, 348	

0/71人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	71	14, 770	1, 048, 670	71	1, 048, 670	単一 47号
合 計					0			
					1, 048, 670		1, 048, 670	
変更積算金額					0			
					956, 185		956, 185	円／人日

0/29.7t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	29.7	4,070	120,879	29.7	120,879	WB010020 単一 48号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	29.7	1,500	44,550	29.7	44,550	WB010030 単一 49号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	29.7	4,070	120,879	29.7	120,879	WB010020 単一 48号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	29.7	1,500	44,550	29.7	44,550	WB010030 単一 49号
合 計					0 330,858		330,858	
変更積算金額					0 330,858		330,858	円／t

一式当たり内訳書

施工調査費

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	土砂等運搬(技術員:2.3人/式)		0		0			WYB00002
		式	1		83,030	1	83,030	単一 50号
施工形態動向調査(モニタリング調査)	大型土のう工(技術員:0.5人/式)		0		0			WYB00006
		式	1		18,050	1	18,050	単一 51号
施工形態動向調査(モニタリング調査)	汚濁防止フェンス工(技術員:0.5人/式)		0		0			WYB00007
		式	1		18,050	1	18,050	単一 52号
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	法面整形工(ICT)(技術員:0.5人/式)		0		0			WYB00005
		式	1		18,050	1	18,050	単一 53号
合 計					0			
					137,180		137,180	
変更積算金額					0			
					137,180		137,180	円/式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 39号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 54号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2190千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 190, 000	1	2, 190, 000	単一 55号
合 計					0			
					2, 190, 000		2, 190, 000	
変更積算金額					0			
					2, 190, 000		2, 190, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費・

第 42号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 43号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	(技術員:0. 5人/式)		0		0			WYB00011
		式	1		18, 050	1	18, 050	単一 56号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場費
第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
遠隔臨場費			0	0	0			
		月	5. 5	10, 000	55, 000	5. 5	55, 000	
合 計					0			
					55, 000		55, 000	
変更積算金額					0			
					55, 000		55, 000	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場利用料	カードタッチ費用		0		0			
		式	1		7, 618	1	7, 618	
合 計					0			
					7, 618		7, 618	
変更積算金額					0			
					7, 618		7, 618	円／式

一式当たり内訳書

第 46号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ			0	0	0			
		基・月	5	51, 000	255, 000	5	255, 000	
合 計					0			
					255, 000		255, 000	
変更積算金額					0			
					255, 000		255, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (表土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	331. 8	
						1		331. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	364	364	CA900020		
			m 3	1	364	364			
計						364			
						364			
単価						364	円／m3		
						364			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	331. 8
						1		331. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	364	364	CA900020	
			m 3	1	364	364		
計						364		
						364		
単価						364	円／m3	
						364		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	353. 9
						1		353. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	388. 2	388. 2	CB210110	
				1	388. 2	388. 2		
計						388. 2		
						388. 2		
単価						388. 2		
						388. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		426. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満	m 3	0	0	0	CA900430	
				1	467. 7	467. 7		
計						0		
						467. 7		
単価						0		
						467. 7	円／m3	
変更積算単価						426. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	掘削 (表土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		331.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0	0	0	CA900020	
				1	364	364		
計						0		
						364		
単価						0		
						364	円／m3	
変更積算単価						331.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	388.2	388.2		
計						0		
						388.2		
単価						0		
						388.2	円／m3	
変更積算単価						354	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	805. 2	
						1		805. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	883. 1	883. 1	CB220010		
			m 2	1	883. 1	883. 1			
計						883. 1			
						883. 1			
単価						883. 1			
						883. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	402. 1
						1		402. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	441	441	CB220010	
			m 2	1	441	441		
計						441		
						441		
単価						441		
						441		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		792. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	869. 4	869. 4		
計						0		
						869. 4		
単価						0		
						869. 4	円／m2	
変更積算単価						792. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		500. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	549. 1	549. 1		
計						0		
						549. 1		
単価						0		
						549. 1	円／m2	
変更積算単価						500. 7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	現場打基礎コンクリート (C)	18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	14, 552
						10		14, 552
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2	79, 780	159, 560	CB226170	
			m 3	2	79, 780	159, 560		
	計					159, 560		
						159, 560		
	単価					15, 960		
						15, 960	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	護岸基礎ブロック据付	2,000kg/個以下 5.0m以下 -5.0m≤H 1,500mmを超え2,000mm以下 全ての費用	m	10	4,584	45,840		CB322150
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	10	9,000	90,000		CB322151
	中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 有り 全ての費用	m 3	1.3	31,140	40,482		CB322140
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	6.6	1,487	9,814.2		CB221110
	計					0		
	単価					186,136.2		
	変更積算単価					0		
						18,620	円/m	
						16,980	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	間知ブロック張 (粗面)	150kg/個未満 控え350mm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	21, 217
						1		21, 217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40(高炉)		1	23, 270	23, 270	CB226020	
			m 2	1	23, 270	23, 270		
計						23, 270		
						23, 270		
単価						23, 270		
						23, 270	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	間知ブロック張 (滑面)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	20, 087
						1		20, 087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	22, 030	22, 030	CB226020	
			m 2	1	22, 030	22, 030		
計						22, 030		
						22, 030		
単価						22, 030		
						22, 030	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 424	
						1		3, 424	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 756	3, 756	CB224710		
			m 2	1	3, 756	3, 756			
計						3, 756			
						3, 756			
単価						3, 756			
						3, 756	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	肩止コンクリート (A)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	11, 899
						10		11, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2	64, 850	129, 700	CB226180	
			m 3	2	64, 850	129, 700		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0. 2	3, 756	751. 2	CB224710	
			m 2	0. 2	3, 756	751. 2		
計						130, 451. 2		
						130, 451. 2		
単価						13, 050		
						13, 050	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	肩止コンクリート (B)	18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価	14, 871
						10		14, 871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		2. 5	64, 850	162, 125	CB226180	
			m 3	2. 5	64, 850	162, 125		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0. 25	3, 756	939	CB224710	
			m 2	0. 25	3, 756	939		
計						163, 064		
						163, 064		
単価						16, 310	円／m	
						16, 310		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	袋詰玉石 (流用)	2t用 撤去再設置	単位	袋	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7,469
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310210	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 4個 0.5km以下	個	1	2,081	2,081		
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	個	0	0	0	CB310040	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 0個 乱積	個	1	1,609	1,609	CB310190	
			個	1	1,831	1,831		
			個	0	0	0	CB310070	
			個	1	2,670	2,670		
	計					0		
						8,191		
	単価					0		
						8,191	円／袋	
	変更積算単価							
						7,469	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	横帯(隔壁)コンクリート (横帯工A)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62, 148
						1		62, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	68, 160	68, 160	CB226200	
			m 3	1	68, 160	68, 160		
計						68, 160		
						68, 160		
単価						68, 160		
						68, 160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	横帯(隔壁)コンクリート (横帯工B)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62, 148
						1		62, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	68, 160	68, 160	CB226200	
			m 3	1	68, 160	68, 160		
計						68, 160		
						68, 160		
単価						68, 160		
						68, 160	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	横帯(隔壁)コンクリート (小段部)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62, 148
						1		62, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	68, 160	68, 160	CB226200	
			m 3	1	68, 160	68, 160		
計						68, 160		
						68, 160		
単価						68, 160		
						68, 160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 469
						1		2, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2未満 無		1	2, 708	2, 708	WB810870	
			m 2	1	2, 708	2, 708	単一 30号	
計						2, 708		
						2, 708		
単価						2, 708		
						2, 708	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 672
						1		7, 672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 415	8, 415	WB824010	
			m 3	1	8, 415	8, 415	単一 31号	
計						8, 415		
						8, 415		
単価						8, 415		
						8, 415	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 966
						1		1, 966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 157	2, 157	CB227010	
			m 3	1	2, 157	2, 157		
計						2, 157		
						2, 157		
単価						2, 157		
						2, 157	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬		単位	t	数量	0	単価	0
						1		16, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	8, 830	8, 830		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2. 9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	8, 923	8, 923		
	計					0		
						17, 753		
	単価					0		
						17, 760	円／t	
	変更積算単価							
						16, 190	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 142
						1		2, 142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 32号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	t	数量	0	単価	0
						1		31, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	35, 000	35, 000	単一 33号	
計						0		
						35, 000		
単価						0		
						35, 000	円／t	
変更積算単価								
						31, 910	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	支給品運搬		単位	t	数量	1	単価	15, 683	
						1		15, 683	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下		1	7, 699	7, 699	CB010410		
			t	1	7, 699	7, 699			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t		1	9, 499	9, 499	CB010420		
			t	1	9, 499	9, 499			
計						17, 198			
						17, 198			
単価						17, 200	円／t		
						17, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	1	単価	15, 683
						1		15, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下		1	7, 699	7, 699	CB010410	
			t	1	7, 699	7, 699		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t		1	9, 499	9, 499	CB010420	
			t	1	9, 499	9, 499		
計						17, 198		
						17, 198		
単価						17, 200		
						17, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		2, 708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	2, 708. 1	2, 708		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 708		
単価						2, 708	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 415. 1	8, 415		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 415		
単価						8, 415	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)（三加和鉱山(株)）	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		35, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック（公財）熊本県環境設備事業団エコア熊本	t	100	35, 000	3, 500, 000		
計						3, 500, 000		
単価						35, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	410. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	30, 576	9, 019			
とび工		人	0. 295	28, 912	8, 529			
普通作業員		人	0. 295	22, 152	6, 534			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 050	16, 534	WK250590 単一 57号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		404			
計					41, 020			
単価					410. 2	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 145日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	6, 235	6, 235		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 005		
単価						7, 005	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一36号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 4, 796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	30, 576	8, 989	
特殊作業員			人	0. 294	26, 104	7, 674	
普通作業員			人	0. 294	22, 152	6, 512	
大型土のう袋材		H= 1. 0 8 m W= 1. 1 m	袋	10	1, 100	11, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	46, 110	13, 556	WK250500 単一 58号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		229	
計						47, 960	
単価						4, 796	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	982. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	30, 576	2, 660		
特殊作業員			人	0. 087	26, 104	2, 271		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	56, 030	4, 874	WK250500 単一 59号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		19		
計						9, 824		
単価						982. 4	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 576	15, 288		
	特殊作業員		人	0. 1	26, 104	2, 610		
	普通作業員		人	2	22, 152	44, 304		
	バックホウ運転		日	0. 5	50, 500	25, 250	WK250540 単一 60号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					87, 460		
	単価					87, 460	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	15, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 104	3, 654		
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	668	668	WK250400 単－ 61号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	10, 170	10, 170	WK250410 単－ 62号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		718		
計						15, 210		
単価						15, 210	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 576	15, 288		
	特殊作業員		人	0. 1	26, 104	2, 610		
	普通作業員		人	2	22, 152	44, 304		
	バックホウ運転		日	0. 5	50, 500	25, 250	WK250540 単一 63号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					87, 460		
	単価					87, 460	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	15, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 104	3, 654		
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	668	668	WK250400 単一 64号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	10, 170	10, 170	WK250410 単一 65号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		718		
計						15, 210		
単価						15, 210	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一42号	暗渠排水管設置	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ1000mm	単位	m	数量	10	7,375
						10	7,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.2	30,576	6,115	
			人	0.2	30,576	6,115	
特殊作業員				0.5	26,104	13,052	
			人	0.5	26,104	13,052	
普通作業員				1.5	22,152	33,228	
			人	1.5	22,152	33,228	
運転手（特殊）				0.5	26,416	13,208	
			人	0.5	26,416	13,208	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		0.5	11,700	5,850	
			日	0.5	11,700	5,850	
軽油				15	153	2,295	
			L	15	153	2,295	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						73,750	
						73,750	
単価						7,375	
						7,375	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一43号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ1000mm	単位	m	数量	10	3,695
						10	3,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 1	30,576	3,057	
			人	0. 1	30,576	3,057	
特殊作業員				0. 25	26,104	6,526	
			人	0. 25	26,104	6,526	
普通作業員				0. 75	22,152	16,614	
			人	0. 75	22,152	16,614	
運転手（特殊）				0. 25	26,416	6,604	
			人	0. 25	26,416	6,604	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0. 25	11,700	2,925	
			日	0. 25	11,700	2,925	
軽油				8	153	1,224	
			L	8	153	1,224	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						36,950	
						36,950	
単価						3,695	
						3,695	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 101	310, 100	WB253020 単一 66号	
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独7メートル φ 300 H=1. 0m 1000以上2000未満 賃料143日	m	100	15, 700	1, 570, 000		
アンカー工 10%			式	1		157, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						2, 038, 000		
単価						20, 380	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 101	310, 100	WB253020 単一 67号	
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独7メートル φ 300 H=1. 0m 1000以上2000未満 賃料145日	m	100	15, 900	1, 590, 000		
アンカー工 10%			式	1		159, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						2, 060, 000		
単価						20, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 768	14, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14, 770		
単価						14, 770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 768	14, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14, 770		
単価						14, 770	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4, 070	4, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 070		
単価						4, 070	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	施工合理化調査	土砂等運搬(技術員:2.3人/式)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		83,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	2.3	36,100	83,030		
計						0		
						83,030		
単価						0		
						83,030	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	大型土のう工(技術員:0.5人/式)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工(技術員:0.5人/式)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	法面整形工(ICT)(技術員:0.5人/式)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2190千円	単位	式	数量	1	単価	2, 190, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 190, 000		
計						2, 190, 000		
単価						2, 190, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	I C T活用効果等調査費	(技術員:0.5人/式)	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,050
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 900	12, 614		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 050		
単価						56, 050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	46, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 416	26, 416		
	軽油		L	63	153	9, 639		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 28	7, 850	10, 048		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					46, 110		
	単価					46, 110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 416	26, 416		
	軽油		L	101	153	15, 453		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 700	14, 157		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					56, 030		
	単価					56, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	45	153	6, 885		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 700	17, 199		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 500		
単価						50, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	557	668		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						668		
単価						668	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	46	153	7,038			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,610	3,132			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					10,170			
単価					10,170	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 416	26, 416		
	軽油		L	45	153	6, 885		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 700	17, 199		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					50, 500		
	単価					50, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	557	668		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						668		
単価						668	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	153	7, 038		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2	2, 610	3, 132		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10, 170		
	単価					10, 170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 101
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	30, 576	67, 267		
	普通作業員		人	5. 4	22, 152	119, 620		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	51, 940	114, 268	WK250550 単一 68号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 945		
	計					310, 100		
	単価					3, 101	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 576	67, 267		
普通作業員			人	5. 4	22, 152	119, 620		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	51, 940	114, 268	WK250550 単一 69号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 945		
計						310, 100		
単価						3, 101	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	88	153	13, 464		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						51, 940		
単価						51, 940	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 416	26, 416		
	軽油		L	88	153	13, 464		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					51, 940		
	単価					51, 940	円／日	