

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷は外地先

2. 工事内容

1) 発注年月	年 月	1 2) 設 計 年 月	年 月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580018	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	537,097,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	536,800,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	487日間 自 令和 6年10月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 1月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	4,635,270
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月 6日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		188,650,027				
			1		242,859,035	1	54,209,008		
道路土工		式	1		25,257,165				
			1		17,786,490	1	-7,470,675		
掘削工		式	1		129,800				
			1		159,005	1	29,205		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	400	324.5	129,800			単-1号	
			490	324.5	159,005	90	29,205		
路体盛土工		式	1		15,831,140				
			1		10,284,134	1	-5,547,006		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	790	5,247	4,145,130			単-2号	
			1,000	5,247	5,247,000	210	1,101,870		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1,400	816.3	1,142,820			単-3号	
			410	816.3	334,683	-990	-808,137		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,100	230.9	253,990			単-4号	
			390	230.9	90,051	-710	-163,939		
土材料		m3	2,900	3,548	10,289,200			単-5号	
			1,300	3,548	4,612,400	-1,600	-5,676,800		
路床盛土工		式	1		8,733,875				
			1		6,879,536	1	-1,854,339		
路床盛土	2.5m未満	m3	240	5,337	1,280,880			単-6号	
			260	5,337	1,387,620	20	106,740		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	250	857.5	214,375			単-7号	
			210	857.5	180,075	-40	-34,300		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土		4. 0m以上	m3	1, 400	355. 3	497, 420	-430	-152, 779	単-8号
				970	355. 3	344, 641			
土材料			m3	1, 900	3, 548	6, 741, 200	-500	-1, 774, 000	単-9号
				1, 400	3, 548	4, 967, 200			
法面整形工			式	1		562, 350	1	-517, 525	
				1		44, 825			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	1, 380	407. 5	562, 350	-1, 270	-517, 525	単-10号
				110	407. 5	44, 825			
防草コンクリート			式	0		0	1	418, 990	
				1		418, 990			
張りコンクリート (t=100mm)		18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2	0	0	0	110	418, 990	単-11号
				110	3, 809	418, 990			
軽量盛土工			式	1		82, 941, 879	0	0	
				1		82, 941, 879			
軽量盛土工			式	1		82, 941, 879	0	0	
				1		82, 941, 879			
気泡混合軽量盛土		K3-10	m3	3, 017	20, 626	62, 228, 642	0	0	単-12号
				3, 017	20, 626	62, 228, 642			
防水シート		EVA+不織布 厚0. 8+3mm	m2	2, 265	3, 001	6, 797, 265	0	0	単-13号
				2, 265	3, 001	6, 797, 265			
遮水シート		軟質塩化ビニルシート t=1mm	m2	2, 283	1, 408	3, 214, 464	0	0	単-14号
				2, 283	1, 408	3, 214, 464			
敷網材		φ 3. 2×100×100 メッキ 処理 (HDZ35相当)	m2	4, 171	2, 409	10, 047, 939	0	0	単-15号
				4, 171	2, 409	10, 047, 939			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事				(3 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
FCB7° ライト組立・解体			回	1		653, 569	0	0	内-1号	
				1		653, 569				
擁壁工			式	1		28, 974, 017	1	97, 675		
				1		29, 071, 692				
土留め壁工			式	1		28, 974, 017	1	97, 675		
				1		29, 071, 692				
土留め壁			m2	0		0	6	712, 734	内-2号	
				6		712, 734				
天端コンクリート		24-12-20 (25) 高炉	m3	238		20, 659, 949	-238	-20, 659, 949	内-3号	
				0		0				
天端コンクリート		24-12-20 (25) 高炉	m3	0		0	238	20, 062, 761	内-4号	
				238		20, 062, 761				
足場		安全ネット必要	掛m2	1, 860		8, 314, 068	-1, 860	-8, 314, 068	内-5号	
				0		0				
足場		安全ネット必要	掛m2	0		0	1, 860	8, 296, 197	内-6号	
				1, 860		8, 296, 197				
排水構造物工			式	1		15, 983, 866	1	-20, 772		
				1		15, 963, 094				
作業土工			式	1		522, 082	1	-20, 772		
				1		501, 310				
床掘り		土砂	m3	50		10, 808	0	0	内-7号	
				50		10, 808				
床掘り		土砂	m3	150		39, 371	-150	-39, 371	内-8号	
				0		0				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	0		0	150	38,058	内-9号
				150					
埋戻し			m3	80		234,058	-80	-234,058	内-10号
				0					
埋戻し			m3	0		0	80	214,599	内-11号
				80					
埋戻し			m3	30		51,152	0	0	内-12号
				30					
基面整正			m2	460		186,693	0	0	内-13号
				460					
側溝工			式	1		13,718,212	0	0	
				1					
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)		300×300	m	205		2,150,040	0	0	単-16号
				205					
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)		400×400	m	253		3,076,986	0	0	単-17号
				253					
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)		500×500	m	215		3,271,440	0	0	単-18号
				215					
側溝蓋 (落蓋式側溝)		300 41.2×9.5×50	枚	389		1,047,188	0	0	単-19号
				389					
側溝蓋 (落蓋式側溝)		300用(集水蓋)	枚	21		135,912	0	0	単-20号
				21					
側溝蓋 (落蓋式側溝)		400 51.2×11×50	枚	480		1,672,320	0	0	単-21号
				480					

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 (落蓋式側溝)	400用(集水蓋)	枚	26	8,717	226,642	0	0		単-22号
			26	8,717	226,642				
側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	枚	408	4,597	1,875,576	0	0		単-23号
			408	4,597	1,875,576				
側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用(集水蓋)	枚	22	11,914	262,108	0	0		単-24号
			22	11,914	262,108				
管渠工		式	1		789,646	0	0		
			1		789,646				
鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	600型	m	30		789,646	0	0		内-14号
			30		789,646				
集水桝・マンホール工		式	1		953,926	0	0		
			1		953,926				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (800×800×1000)	箇所	1	74,630	74,630	0	0		単-25号
			1	74,630	74,630				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (800×800×1200)	箇所	1	122,820	122,820	0	0		単-26号
			1	122,820	122,820				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (800×800×1300)	箇所	1	128,800	128,800	0	0		単-27号
			1	128,800	128,800				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (800×800×1400)	箇所	1	316,388	316,388	0	0		単-28号
			1	316,388	316,388				
足掛金物	φ 19 W=300	個	8	1,996	15,968	0	0		単-29号
			8	1,996	15,968				
蓋 (グレーチング)	800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	4	73,830	295,320	0	0		単-30号
			4	73,830	295,320				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		11,422,719				
			1		14,611,125	1	3,188,406		
作業土工		式	0		0				
			1		91,345	1	91,345		
床掘り	土砂		0		0			内-15号	
		m3	40		10,414	40	10,414		
埋戻し			0		0			内-16号	
		m3	20		48,239	20	48,239		
基面整正			0		0			内-17号	
		m2	80		32,692	80	32,692		
防護柵基礎工		式	1		11,422,719				
			1		14,519,780	1	3,097,061		
プレキャスト防護柵基礎	BC種用 B800							単-31号	
		m	477	23,947	11,422,719				
			472	23,947	11,302,984	-5	-119,735		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m		0		0			内-18号	
		m2	120		550,987	120	550,987		
コンクリート	18-8-40(高炉)		0	0	0			単-32号	
		m3	42	29,650	1,245,300	42	1,245,300		
モルタル	1:3(高炉)		0	0	0			単-33号	
		m3	3	86,440	259,320	3	259,320		
型枠	一般型枠		0		0			内-19号	
		m2	130		1,107,731	130	1,107,731		
箱抜き	D175		0		0			内-20号	
		m	24		25,522	24	25,522		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D13	t	0 0.18	0 155,200	0 27,936	0.18	27,936	単-34号
舗装工				0 1		0 20,070,964			
アスファルト舗装工			式	0 1		0 20,070,964	1 20,070,964		
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0 3,670	0 667.6	0 2,450,092	3,670	2,450,092	単-35号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	0 3,660	0 968.7	0 3,545,442	3,660	3,545,442	単-36号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0 3,450	0 2,061	0 7,110,450	3,450	7,110,450	単-37号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0 3,460	0 2,013	0 6,964,980	3,460	6,964,980	単-38号
応急処理工			式	1 1		1,368,738 1,596,694	1	227,956	
応急処理作業工			式	1 1		1,368,738 1,596,694	1	227,956	
応急作業			式	1 0		1,368,738 0	-1	-1,368,738	内-21号
応急作業			式	0 1		0 1,596,694	1	1,596,694	内-22号
構造物撤去工			式	1 1		3,991,748 7,048,599	1	3,056,851	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		1,811,126				
			1		2,005,164	1	194,038		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	113	7,463	843,319			単-39号	
			139	7,463	1,037,357	26	194,038		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	27		16,192			内-23号	
			27		16,192	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	4,620	185.5	857,010			単-40号	
			4,620	185.5	857,010	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	510	185.5	94,605			単-41号	
			510	185.5	94,605	0	0		
運搬処理工		式	1		2,180,622				
			1		5,043,435	1	2,862,813		
殻運搬	アスファルト殻	m3	251	2,674	671,174			単-42号	
			670	2,674	1,791,580	419	1,120,406		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	113	2,597	293,461			単-43号	
			139	2,597	360,983	26	67,522		
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	231	3,891	898,821			単-44号	
			603	3,891	2,346,273	372	1,447,452		
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	20	3,643	72,860			単-45号	
			67	3,643	244,081	47	171,221		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	113	2,162	244,306			単-46号	
			139	2,162	300,518	26	56,212		
仮設工		式	1		18,709,895				
			1		53,768,498	1	35,058,603		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全施設工		式	1		1, 162, 183				
			1		1, 162, 183	0	0		
仮設防護柵(撤去)		m	179	5, 287	946, 373			単-47号	
			179	5, 287	946, 373	0	0		
現場発生品運搬	仮設ガードレール	t	22. 36		215, 810			内-24号	
			22. 36		215, 810	0	0		
仮設擁壁工		式	0		0				
			1		35, 058, 603	1	35, 058, 603		
仮設擁壁	ミワイヤ-01工法	m2	0		0			内-25号	
			864		19, 191, 402	864	19, 191, 402		
仮設擁壁	ワイヤーウォール60工法	m2	0		0			内-26号	
			199		5, 277, 401	199	5, 277, 401		
土材料		m3	0	0	0			単-48号	
			2, 600	4, 073	10, 589, 800	2, 600	10, 589, 800		
交通管理工		式	1		17, 547, 712				
			1		17, 547, 712	0	0		
交通誘導警備員		人日	1, 048		17, 547, 712			内-27号	
			1, 048		17, 547, 712	0	0		
直接工事費		式	1		188, 650, 027				
			1		242, 859, 035	1	54, 209, 008		
共通仮設費		式	1		21, 836, 078				
			1		28, 416, 421	1	6, 580, 343		
共通仮設費		式	1		1, 784, 235				
			1		3, 198, 339	1	1, 414, 104		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1 1		146,979 392,321	1	245,342		
施工調査費		式	1 0		32,151 0	-1	-32,151	内-28号	
施工調査費		式	0 1		0 277,493	1	277,493	内-29号	
諸経費動向調査費		式	1 1		114,828 114,828	0	0	内-30号	
営繕費		式	0 1		0 805,800	1	805,800		
快適トイレ		式	0 1		0 805,800	1	805,800	内-31号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,637,256 2,000,218	1	362,962		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		20,051,843 25,218,082	1	5,166,239		
純工事費		式	1 1		210,486,105 271,275,456	1	60,789,351		
現場管理費		式	1 1		71,177,107 90,540,958	1	19,363,851		
工事原価		式	1 1		429,264,551 510,306,088	1	81,041,537		
一般管理費等		式	1 1		58,735,449 68,113,912	1	9,378,463		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		488, 000, 000	1	90, 420, 000		
			1		578, 420, 000				
消費税相当額		式	1		48, 800, 000	1	9, 042, 000		
			1		57, 842, 000				
工事費計		式	1		536, 800, 000	1	99, 462, 000		
			1		636, 262, 000				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (下代瀬地区)			式	1		93,707,765	1	592,083	
				1		94,299,848			
道路土工			式	1		43,113,375	1	1,985,922	
				1		45,099,297			
掘削工			式	1		3,410	0	0	
				1		3,410			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		10	341	3,410			単-1号
				10		3,410			
路体盛土工			式	1		19,259,747	0	0	
				1		19,259,747			
路体(築堤)盛土		2.5m未満		200	5,459	1,091,800	0	0	単-2号
				200		1,091,800			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		330	852.9	281,457	0	0	単-3号
				330		281,457			
路体(築堤)盛土		4.0m以上		3,700	462.7	1,711,990	0	0	単-4号
				3,700		1,711,990			
土材料		土砂		4,100	3,945	16,174,500	0	0	単-5号
				4,100		16,174,500			
路床盛土工			式	1		23,413,440	0	0	
				1		23,413,440			
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		990	896	887,040	0	0	単-6号
				990		887,040			
路床盛土		4.0m以上		1,500	849.3	1,273,950	0	0	単-7号
				1,500		849.3			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料		土砂	m3	2, 100	3, 945	8, 284, 500	0	0	単-8号
				2, 100	3, 945	8, 284, 500			
土材料		軽量盛土材	m3	450	27, 788	12, 504, 600	0	0	単-9号
				450	27, 788	12, 504, 600			
吸出し防止材(全面)設置		長繊維ポリエステル系不織布 t=3. 0mm 300g/m2	m2	500	926. 7	463, 350	0	0	単-10号
				500	926. 7	463, 350			
法面整形工			式	1		20, 375	0	0	
				1		20, 375			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	50	407. 5	20, 375	0	0	単-11号
				50	407. 5	20, 375			
防草コンクリート			式	1		416, 403	1	1, 985, 922	
				1		2, 402, 325			
張りコンクリート (t=10cm)		18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	117	3, 559	416, 403	558	1, 985, 922	単-12号
				675	3, 559	2, 402, 325			
擁壁工			式	1		19, 120, 434	0	0	
				1		19, 120, 434			
作業土工			式	1		1, 528, 487	0	0	
				1		1, 528, 487			
床掘り		土砂	m3	830		195, 762	0	0	内-1号
				830		195, 762			
埋戻し			m3	660		1, 158, 155	0	0	内-2号
				660		1, 158, 155			
基面整正			m2	430		174, 570	0	0	内-3号
				430		174, 570			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁工		式	1		17,591,947				
			1		17,591,947	0	0		
プレキャスト擁壁		m	223.4		17,591,947			内-4号	
			223.4		17,591,947	0	0		
排水構造物工		式	1		8,628,069				
			1		8,628,069	0	0		
作業土工		式	1		192,025				
			1		192,025	0	0		
床掘り	土砂	m3	10		3,402			内-5号	
			10		3,402	0	0		
床掘り	土砂	m3	40		9,468			内-6号	
			40		9,468	0	0		
埋戻し		m3	6		11,299			内-7号	
			6		11,299	0	0		
埋戻し		m3	30		78,551			内-8号	
			30		78,551	0	0		
基面整正		m2	220		89,305			内-9号	
			220		89,305	0	0		
側溝工		式	1		6,815,349				
			1		6,815,349	0	0		
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	m	175	11,434	2,000,950			単-13号	
			175	11,434	2,000,950	0	0		
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	m	83	13,989	1,161,087			単-14号	
			83	13,989	1,161,087	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事					(3 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築	
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)		500×500	m	48	17,645	846,960		0	0	単-15号
				48	17,645	846,960				
プレキャストU型側溝 (三面水路)		1000×1200×2000	m	2	45,471	90,942		0	0	単-16号
				2	45,471	90,942				
プレキャストU型側溝 (三面水路)		1000×1500×2000	m	4	61,739	246,956		0	0	単-17号
				4	61,739	246,956				
落差工			箇所	1		8,113		0	0	内-10号
				1		8,113				
側溝蓋 (落蓋式側溝)		300 41.2×9.5×50	枚	333	3,107	1,034,631		0	0	単-18号
				333	3,107	1,034,631				
側溝蓋 (落蓋式側溝)		300用(集水蓋)	枚	18	7,573	136,314		0	0	単-19号
				18	7,573	136,314				
側溝蓋 (落蓋式側溝)		400 51.2×11×50	枚	158	4,044	638,952		0	0	単-20号
				158	4,044	638,952				
側溝蓋 (落蓋式側溝)		400用(集水蓋)	枚	9	10,200	91,800		0	0	単-21号
				9	10,200	91,800				
側溝蓋 (落蓋式側溝)		500 62.2×12.5×50	枚	91	5,374	489,034		0	0	単-22号
				91	5,374	489,034				
側溝蓋 (落蓋式側溝)		500用(集水蓋)	枚	5	13,922	69,610		0	0	単-23号
				5	13,922	69,610				
管渠工			式	1		731,788		0	0	
				1		731,788				
鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)		600型	m	26		671,131		0	0	内-11号
				26		671,131				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接続コンクリート		18-8-25(高炉)	箇所	3	20,219	60,657	0	0	単-24号
				3	20,219	60,657			
集水枥・マンホール工			式	1		888,907	0	0	
				1		888,907			
現場打ち集水枥		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (700×700×800)	箇所	1	61,834	61,834	0	0	単-25号
				1	61,834	61,834			
現場打ち集水枥		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (800×800×1000)	箇所	2	77,652	155,304	0	0	単-26号
				2	77,652	155,304			
現場打ち集水枥		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (1400×1400×1700)	箇所	1	255,492	255,492	0	0	単-27号
				1	255,492	255,492			
蓋 (グレーチング蓋)		700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	1	52,294	52,294	0	0	単-28号
				1	52,294	52,294			
蓋 (グレーチング蓋)		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	2	76,791	153,582	0	0	単-29号
				2	76,791	153,582			
蓋 (縞鋼板)		t=4.5mm 2分割 □1400	枚	1	202,097	202,097	0	0	単-30号
				1	202,097	202,097			
足掛金物		φ 19 W=300	個	4	2,076	8,304	0	0	単-31号
				4	2,076	8,304			
縁石工			式	1		800,975	-1	-800,975	
				0		0			
縁石工			式	1		800,975	-1	-800,975	
				0		0			
地先境界ブロック		C種(150×150×600)	m	161	4,975	800,975	-161	-800,975	単-32号
				0	4,975	0			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		5,669,824			
				1		5,076,960	1	-592,864	
防護柵撤去工			式	1		149,475			
				0		0	-1	-149,475	
防護柵撤去(ガードレール)			m	95		149,475			内-12号
				0		0	-95	-149,475	
構造物取壊し工			式	1		3,267,555			
				1		2,883,945	1	-383,610	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	101	10,095	1,019,595			単-33号
				63	10,095	635,985	-38	-383,610	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	10		6,490			内-13号
				10		6,490	0	0	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	2,760	546.7	1,508,892			単-34号
				2,760	546.7	1,508,892	0	0	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	780	546.7	426,426			単-35号
				780	546.7	426,426	0	0	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	560	546.7	306,152			単-36号
				560	546.7	306,152	0	0	
運搬処理工			式	1		2,252,794			
				1		2,193,015	1	-59,779	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	101	2,721	274,821			単-37号
				63	2,721	171,423	-38	-103,398	
殻運搬		アスファルト殻	m3	338	1,329	449,202			単-38号
				352	1,329	467,808	14	18,606	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	101	2,248	227,048	-38	-85,424		単-39号
			63	2,248	141,624				
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	315	4,047	1,274,805	-11	-44,517		単-40号
			304	4,047	1,230,288				
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	22	3,789	83,358	26	98,514		単-41号
			48	3,789	181,872				
処分	ヘビーマシ	t	2	-28,220	-56,440	-2	56,440		単-42号
			0	-28,220	0				
仮設工		式	1		16,375,088	0	0		
			1		16,375,088				
安全施設工		式	1		2,987,408	0	0		
			1		2,987,408				
仮設防護柵 (撤去・再設置)		m	304	9,827	2,987,408	0	0		単-43号
			304	9,827	2,987,408				
仮設擁壁工		式	1		13,100,036	0	0		
			1		13,100,036				
仮設擁壁		m2	473		9,391,736	0	0		内-14号
			473		9,391,736				
土材料	土砂	m3	940	3,945	3,708,300	0	0		単-44号
			940	3,945	3,708,300				
交通管理工		式	1		287,644	0	0		
			1		287,644				
交通誘導警備員		人日	20		287,644	0	0		内-15号
			20		287,644				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		93,707,765	1	592,083		
			1		94,299,848				
共通仮設費		式	1		13,560,231	1	76,848		
			1		13,637,079				
共通仮設費		式	1		1,089,908	1	5,610		
			1		1,095,518				
技術管理費		式	1		177,983	0	0		
			1		177,983				
地質調査費		式	1		177,983	0	0	内-16号	
			1		177,983				
現場環境改善費（率計上）		式	1		911,925	1	5,610		
			1		917,535				
共通仮設費（率計上）		式	1		12,470,323	1	71,238		
			1		12,541,561				
純工事費		式	1		107,267,996	1	668,931		
			1		107,936,927				
現場管理費		式	1		40,333,343	1	219,404		
			1		40,552,747				
工事原価		式	1		147,601,339	1	888,335		
			1		148,489,674				

1回当たり内訳書

FCBプラント組立・解体
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F C Bプラント組立・解体			1	710, 400	710, 400			WYB00046
		回	1	710, 400	710, 400	0	0	単一 55号
合 計					653, 569		0	
					653, 569			

0/6m2当たり内訳書

土留め壁
第 2号内訳書

							単価使用年月	2025. 05
							歩掛使用年月	2025. 05
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面パネル設置			0	0	0			WYB00092
		m 2	6	21, 980	131, 880	6	131, 880	単一 56号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	1. 1	40, 780	44, 858	1. 1	44, 858	
モルタル 1:2 高炉								
透水防砂材設置	4. 0×500		0	0	0			WYB00094
		m 2	1. 5	1, 781	2, 671	1. 5	2, 671	単一 57号
親杭パネル（材料費）	2-1000		0	0	0			WYB00095
		枚	2	184, 000	368, 000	2	368, 000	単一 58号
親杭パネル（材料費）	4-500		0	0	0			WYB00096
		枚	1	206, 000	206, 000	1	206, 000	単一 59号
合 計					0			
					753, 409			
変更積算金額					0			
					712, 734			
								円／m2

238/0m3当たり内訳書

天端コンクリート
第 3号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		953	8, 905	8, 486, 465			CB240210
		m 2	953	8, 905	8, 486, 465	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		12. 7	177, 300	2, 251, 710			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	12. 7	177, 300	2, 251, 710	0	0	単一 60号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		6. 5	175, 300	1, 139, 450			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6. 5	175, 300	1, 139, 450	0	0	単一 61号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		238	26, 740	6, 364, 120			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	238	26, 740	6, 364, 120	0	0	
コンクリート削孔 (さく岩機)	400mm以上600mm未満		1, 670	1, 903	3, 178, 010			CB224420
		孔	1, 670	1, 903	3, 178, 010	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		47. 6	3, 587	170, 741			CB224710
		m 2	47. 6	3, 587	170, 741	0	0	
合 計					20, 659, 949			
					0			

0/238m3当たり内訳書

天端コンクリート
第 4号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	952	8, 905	8, 477, 560	952	8, 477, 560	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	9. 4	177, 300	1, 666, 620	9. 4	1, 666, 620	単一 62号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 7	175, 300	823, 910	4. 7	823, 910	単一 63号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	238	26, 740	6, 364, 120	238	6, 364, 120	
コンクリート削孔 (さく岩機)	400mm以上600mm未満		0	0	0			CB224420
		孔	1, 820	1, 903	3, 463, 460	1, 820	3, 463, 460	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	47. 6	3, 587	170, 741	47. 6	170, 741	
合 計					0			
					20, 966, 411			
変更積算金額					0			
					20, 062, 761			
								円／m3

1,860/0掛m2当たり内訳書

足場
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		1,861	4,856	9,037,016			WB252110
		掛m 2	1,861	4,856	9,037,016	0	0	単一 64号
合 計					8,314,068			
					0		-8,314,068	

0/1,860掛m2当たり内訳書

足場
第 6号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	1,857	4,856	9,017,592	1,857	9,017,592	単一 65号
合 計					0			
					9,017,592		9,017,592	
変更積算金額					0			
					8,296,197		8,296,197	円／掛m2

50m3当たり内訳書

床掘り

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		46. 6	242. 4	11, 295			CB210030
		m 3	46. 6	242. 4	11, 295	0	0	
合 計					10, 808		0	
					10, 808			

第 8号内訳書

[illegible]

0/150m3当たり内訳書

第 9号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	145	274. 3	39, 773	145	39, 773	
合 計					0			
					39, 773		39, 773	
変更積算金額					0			
					38, 058		38, 058	円／m3

80/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		84. 2	2, 905	244, 601			CB210410
		m 3	84. 2	2, 905	244, 601	0	0	
合 計					234, 058			
					0		-234, 058	

0/80m3当たり内訳書

埋戻し
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	77. 2	2, 905	224, 266	77. 2	224, 266	
合 計					0			
					224, 266		224, 266	
変更積算金額					0			
					214, 599		214, 599	円／m3

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		29. 1	1, 837	53, 456			CB210410
		m 3	29. 1	1, 837	53, 456	0	0	
合 計					51, 152			
					51, 152		0	

460m2当たり内訳書

第 13号内訳書

基面整正

							単価使用年月	2024. 07
							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			462	422. 3	195, 102			CB210080
		m 2	462	422. 3	195, 102	0	0	
合 計					186, 693			
					186, 693		0	

30m当たり内訳書

鉄筋コンクリート台付管
第 14号内訳書 (横断暗渠)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		30. 1	25, 930	780, 493			CB222850
		m	30. 1	25, 930	780, 493	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 5	89, 440	44, 720			CB240060
		m 3	0. 5	89, 440	44, 720	0	0	
合 計					789, 646		0	
					789, 646			

0/40m3当たり内訳書

第 15号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	40. 1	282. 3	11, 320	40. 1	11, 320	
合 計					0			
					11, 320		11, 320	
変更積算金額					0			
					10, 414		10, 414	円／m3

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	17. 3	3, 031	52, 436	17. 3	52, 436	
合 計					0			
					52, 436		52, 436	
変更積算金額					0			
					48, 239		48, 239	円／m3

0/80m2当たり内訳書

第 17号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	80. 2	443. 1	35, 536	80. 2	35, 536	
合 計					0			
					35, 536		35, 536	
変更積算金額					0			
					32, 692		32, 692	円／m2

0/120m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	12. 4	29, 180	361, 832	12. 4	361, 832	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	25. 4	9, 334	237, 083	25. 4	237, 083	CB240210
合 計					0 598, 915		598, 915	
変更積算金額					0 550, 987		550, 987	円／m2

0/130m2当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町中谷は外地先]

第 19号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	129	9, 334	1, 204, 086	129	1, 204, 086	
合 計					0			
					1, 204, 086		1, 204, 086	
変更積算金額					0			
					1, 107, 731		1, 107, 731	円／m2

0/24m当たり内訳書

箱抜き
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		0	0	0			CB420860
		m	24. 4	1, 137	27, 742	24. 4	27, 742	
合 計					0			
					27, 742		27, 742	
変更積算金額					0			
					25, 522		25, 522	円／m

一式当たり内訳書

応急作業
第 21号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			18	3, 692	66, 456			WYB00018
		時間	18	3, 692	66, 456	0	0	単一 79号
土木一般世話役	19～23時		2	2, 459	4, 918			WYB00023
		時間	2	2, 459	4, 918	0	0	単一 80号
普通作業員			162	2, 639	427, 518			WYB00020
		時間	162	2, 639	427, 518	0	0	単一 81号
普通作業員	19～23時		10	1, 776	17, 760			WYB00024
		時間	10	1, 776	17, 760	0	0	単一 82号
運転手（特殊）			72	3, 159	227, 448			WYB00021
		時間	72	3, 159	227, 448	0	0	単一 83号
交通誘導警備員 B	19～23時		2	1, 191	2, 382			WYB00028
		時間	2	1, 191	2, 382	0	0	単一 84号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含まず) タイヤ損耗費良好		4	1, 239	4, 956			WYB00022
		時間	4	1, 239	4, 956	0	0	単一 85号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3 [排出ガス型(1次)]（燃料含まず）		24	1, 700	40, 800			WYB00025
		時間	24	1, 700	40, 800	0	0	単一 86号
高所作業車（トラック架装 リフト車）賃料	作業床高22～23m バケット フォーム型		48	3, 275	157, 200			WYB00015
		時間	48	3, 275	157, 200	0	0	単一 87号
アームローラー車賃料	4t車級		44	6, 250	275, 000			WYB00019
		時間	44	6, 250	275, 000	0	0	単一 88号
再生アスファルト混合物（ 材料費）	再生密粒度アスコン(13) 夜間割増		0. 5	13, 500	6, 750			WYB00030
		t	0. 5	13, 500	6, 750	0	0	単一 89号
処分費（t）			16. 6	12, 000	199, 200			WB020052
		t	16. 6	12, 000	199, 200	0	0	単一 90号

一式当たり内訳書

第 21号内訳書
応急作業

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木くず(幹・枝葉)								
合 計					1, 368, 738 0		-1, 368, 738	

一式当たり内訳書

応急作業
第 22号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00051
		時間	18	3, 692	66, 456	18	66, 456	単一 91号
土木一般世話役	23～5時		0	0	0			WYB00005
		人	1	32, 600	32, 600	1	32, 600	単一 92号
普通作業員			0	0	0			WYB00052
		時間	162	2, 639	427, 518	162	427, 518	単一 93号
普通作業員	23～5時		0	0	0			WYB00008
		人	9	23, 450	211, 050	9	211, 050	単一 94号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00055
		時間	72	3, 159	227, 448	72	227, 448	単一 95号
交通誘導警備員 B	23～5時		0	0	0			WYB00012
		人	2	15, 670	31, 340	2	31, 340	単一 96号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3 [排出がス型(1次)]（燃料含まず）		0	0	0			WYB00069
		時間	24	1, 700	40, 800	24	40, 800	単一 97号
高所作業車（トラック架装 リフト車）賃料	作業床高22～23m バケット フォーム型		0	0	0			WYB00017
		時間	48	3, 275	157, 200	48	157, 200	単一 98号
アームローラー車賃料	4t車級		0	0	0			WYB00074
		時間	44	6, 250	275, 000	44	275, 000	単一 99号
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	16. 6	12, 000	199, 200	16. 6	199, 200	単一 100号
木くず(幹・枝葉)								
合 計					0			
					1, 668, 612		1, 668, 612	

一式当たり内訳書

第 22号内訳書
応急作業

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					1, 596, 694		1, 596, 694	円／式

第 23号内訳書

[illegible]

22. 36t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下		22. 36	920. 4	20, 580			CB010410
		t	22. 36	920. 4	20, 580	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		22. 36	9, 166	204, 951			CB010420
		t	22. 36	9, 166	204, 951	0	0	
合 計					215, 810			
					215, 810			

0/864m2当たり内訳書

仮設擁壁
第 25号内訳書

仮設擁壁							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
第 25号内訳書								
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立			0	0	0			WYB00040
		m 2	864	1, 601	1, 383, 264	864	1, 383, 264	単一 106号
天端組立			0	0	0			WYB00042
		m	279	1, 196	333, 684	279	333, 684	単一 107号
敷均し・締固め			0	0	0			WYB00006
		m 3	2, 024	1, 356	2, 744, 544	2, 024	2, 744, 544	単一 108号
水平排水材敷設	B=300mm t=10mm		0	0	0			WYB00038
		m	337	719. 8	242, 572	337	242, 572	単一 109号
調整トップマット F（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -800*2000		0	0	0			WYB00039
		ユニット	3	19, 500	58, 500	3	58, 500	単一 110号
調整トップマット F（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -1800*2000		0	0	0			WYB00043
		ユニット	46	30, 500	1, 403, 000	46	1, 403, 000	単一 111号
調整トップマット F（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -1800*2500		0	0	0			WYB00044
		ユニット	97	38, 300	3, 715, 100	97	3, 715, 100	単一 112号
ワイヤーマット F（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -800*2000		0	0	0			WYB00045
		ユニット	9	10, 300	92, 700	9	92, 700	単一 113号
ワイヤーマット F（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -1800*2000		0	0	0			WYB00047
		ユニット	138	14, 300	1, 973, 400	138	1, 973, 400	単一 114号
ワイヤーマット F（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -1800*2500		0	0	0			WYB00050
		ユニット	388	20, 900	8, 109, 200	388	8, 109, 200	単一 115号
合 計					0			
					20, 055, 964			
変更積算金額					0			
					19, 191, 402			
					19, 191, 402		19, 191, 402	円／m2

0/199m2当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町中谷は外地先]

仮設擁壁
第 26号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立			0	0	0			WYB00056
		m 2	199	1, 601	318, 599	199	318, 599	単一 116号
補強材敷設			0	0	0			WYB00057
		m	405	129. 7	52, 528	405	52, 528	単一 117号
天端組立			0	0	0			WYB00058
		m	53	1, 196	63, 388	53	63, 388	単一 118号
敷均し・締固め			0	0	0			WYB00062
		m 3	549	1, 356	744, 444	549	744, 444	単一 119号
水平排水材敷設	B=300mm t=10mm		0	0	0			WYB00059
		m	67. 5	719. 8	48, 586	67. 5	48, 586	単一 120号
調整トップマット S（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*1500		0	0	0			WYB00070
		ユニット	27	36, 300	980, 100	27	980, 100	単一 121号
ワイヤーマット S（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*2500		0	0	0			WYB00071
		ユニット	54	22, 500	1, 215, 000	54	1, 215, 000	単一 122号
ワイヤーマット S（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*3000		0	0	0			WYB00072
		ユニット	54	24, 300	1, 312, 200	54	1, 312, 200	単一 123号
ワイヤーマット S（材料費）	φ 7. 5*6. 0 -200*250目 -1800*2500		0	0	0			WYB00073
		ユニット	27	28, 900	780, 300	27	780, 300	単一 124号
合 計					0			
					5, 515, 145		5, 515, 145	
変更積算金額					0			
					5, 277, 401		5, 277, 401	円／m2

1,048人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 27号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			90	16,020	1,441,800			WB010211
		人日	90	16,020	1,441,800	0	0	単一 125号
交通誘導警備員 B			90	14,040	1,263,600			WB010212
		人日	90	14,040	1,263,600	0	0	単一 126号
交通誘導警備員 B	7～18時		868	18,010	15,632,680			WYB00034
		人日	868	18,010	15,632,680	0	0	単一 127号
合 計					17,547,712		0	
					17,547,712			

一式当たり内訳書

施工調査費
第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査費	構造物とりこわし工（技術員 0.5人）		1	16,800	16,800			WYB00001
		件	1	16,800	16,800	0	0	単一 128号
施工状況モニタリング調査費	排水構造物工（技術員 0.5人）		1	16,800	16,800			WYB00003
		件	1	16,800	16,800	0	0	単一 129号
合 計					32,151			
					0		-32,151	

一式当たり内訳書

施工調査費
第 29号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査費	構造物とりこわし工（技術員 0.5人）		0	0	0			WYB00041
		件	1	16,800	16,800	1	16,800	単一 130号
施工状況モニタリング調査費	排水構造物工（技術員 0.5人）		0	0	0			WYB00054
		件	1	16,800	16,800	1	16,800	単一 131号
施工合理化調査費（R 7 年度）	補強土壁工（技術員 2.9人）		0	0	0			WYB00016
		件	1	104,700	104,700	1	104,700	単一 132号
施工合理化調査費（R 7 年度）	防護柵設置工（技術員 3.2人）		0	0	0			WYB00061
		件	1	115,600	115,600	1	115,600	単一 133号
施工状況モニタリング調査費（R 7 年度）	プレキャスト擁壁工（技術員 0.5人）		0	0	0			WYB00068
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 134号
施工状況モニタリング調査費（R 7 年度）	舗装版切断工（技術員 0.5人）		0	0	0			WYB00076
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 135号
合 計					0			
					290,000			
変更積算金額					0			
					277,493			
								円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			1	120, 000	120, 000			WYB00035
		工事	1	120, 000	120, 000	0	0	単一 136号
合 計					114, 828			
					114, 828		0	

一式当たり内訳書

第 31号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基		0	0	0			WYB00097
		基・月	15. 8	51, 000	805, 800	15. 8	805, 800	単一 137号
合 計					0			
					805, 800		805, 800	
変更積算金額					0			
					805, 800		805, 800	円／式

830m3当たり内訳書

床掘り
第 1号内訳書

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		834	245.3	204,580			CB210030
		m 3	834	245.3	204,580	0	0	
合 計					195,762		0	
					195,762			

660m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		656	1,845	1,210,320			CB210410
		m 3	656	1,845	1,210,320	0	0	
合 計					1,158,155		0	
					1,158,155			

430m2当たり内訳書

第 3号内訳書

基面整正

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			432	422. 3	182, 433			CB210080
		m 2	432	422. 3	182, 433	0	0	
合 計					174, 570			
					174, 570		0	

223. 4m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 4号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		17. 6	12, 010	211, 376			CB222110
		m	17. 6	12, 010	211, 376	0	0	
プレキャスト擁壁設置	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準		206	15, 050	3, 100, 300			CB222110
		m	206	15, 050	3, 100, 300	0	0	
裏込碎石	再生クラッシャー 40～0 全ての費用		73. 9	6, 808	503, 111			CB221120
		m 3	73. 9	6, 808	503, 111	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		7. 8	28, 680	223, 704			CB240010
		m 3	7. 8	28, 680	223, 704	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		22. 3	4, 512	100, 617			CB240210
		m 2	22. 3	4, 512	100, 617	0	0	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1750 L=2000 連結金具含む		1	85, 900	85, 900			WYB00126
		個	1	85, 900	85, 900	0	0	単一 47号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1750 L=1550 連結金具含む		1	92, 300	92, 300			WYB00127
		個	1	92, 300	92, 300	0	0	単一 48号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2000 L=2000 連結金具含む		5	101, 000	505, 000			WYB00128
		個	5	101, 000	505, 000	0	0	単一 49号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2000 L=2000（開口430×960）連結金具含む		2	131, 000	262, 000			WYB00129
		個	2	131, 000	262, 000	0	0	単一 50号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2250 L=2000 連結金具含む		53	119, 000	6, 307, 000			WYB00130
		個	53	119, 000	6, 307, 000	0	0	単一 51号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2250 L=2000（開口430×960）連結金具含む		2	149, 000	298, 000			WYB00131
		個	2	149, 000	298, 000	0	0	単一 52号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2500 L=2000 連結金具含む		22	130, 000	2, 860, 000			WYB00132
		個	22	130, 000	2, 860, 000	0	0	単一 53号

223. 4m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 4号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2500 L=2000（開口430×960）連結金具含む		2	160,000	320,000			WYB00133
		個	2	160,000	320,000	0	0	単一 54号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2500 L=1800 連結金具含む		1	157,000	157,000			WYB00002
		個	1	157,000	157,000	0	0	単一 55号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2750 L=2000 連結金具含む		23	146,000	3,358,000			WYB00003
		個	23	146,000	3,358,000	0	0	単一 56号
合 計					17,591,947			
					17,591,947			

10m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		14.5	245.3	3,556			CB210030
		m 3	14.5	245.3	3,556	0	0	
合 計					3,402		0	
					3,402			

40m3当たり内訳書

第 6号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		35.8	276.4	9,895			CB210030
		m 3	35.8	276.4	9,895	0	0	
合 計					9,468			
					9,468		0	

6m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		6.4	1,845	11,808			CB210410
		m 3	6.4	1,845	11,808	0	0	
合 計					11,299		0	
					11,299			

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		28.2	2,911	82,090			CB210410
		m 3	28.2	2,911	82,090	0	0	
合 計					78,551			
					78,551		0	

220m2当たり内訳書

第 9号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			221	422. 3	93, 328			CB210080
		m 2	221	422. 3	93, 328	0	0	
合 計					89, 305			
					89, 305		0	

1箇所当たり内訳書

第 10号内訳書
落差工

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0.06	34,470	2,068			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.06	34,470	2,068	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0.72	8,905	6,411			CB240210
		m 2	0.72	8,905	6,411	0	0	
合 計					8,113			
					8,113			

26m当たり内訳書

鉄筋コンクリート台付管
第 11号内訳書 (横断暗渠)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		25.5	25,950	661,725			CB222850
		m	25.5	25,950	661,725	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.44	90,080	39,635			CB240060
		m 3	0.44	90,080	39,635	0	0	
合 計					671,131		0	
					671,131			

95/0m当たり内訳書

第 12号内訳書
防護柵撤去(カーポートレール)

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		94.5	1,653	156,208			WB810530
		m	94.5	1,653	156,208	0	0	単一 73号
合 計					149,475			
					0			
							-149,475	

10m当たり内訳書

舗装版切断
第 13号内訳書

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10.2	665	6,783			CB430510
		m	10.2	665	6,783	0	0	
合 計					6,490			
					6,490			

473m2当たり内訳書

仮設擁壁
第 14号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立			473	1,532	724,636			WYB00047
		m 2	473	1,532	724,636	0	0	単一 81号
天端組立			222	1,140	253,080			WYB00048
		m	222	1,140	253,080	0	0	単一 82号
敷均し・締固め			939	1,298	1,218,822			WYB00049
		m 3	939	1,298	1,218,822	0	0	単一 83号
水平排水材敷設	B=300mm t=10mm		220	714.6	157,212			WYB00001
		m	220	714.6	157,212	0	0	単一 84号
調整トップマット F（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2000		111	30,500	3,385,500			WYB00028
		ユニット	111	30,500	3,385,500	0	0	単一 85号
ワイヤーマット F（材料費）	φ6.0*5.0 -200*150目 -1800*2000		285	14,300	4,075,500			WYB00029
		ユニット	285	14,300	4,075,500	0	0	単一 86号
合 計					9,391,736			
					9,391,736			

20人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 15号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			10	16,020	160,200			WB010211
		人日	10	16,020	160,200	0	0	単一 87号
交通誘導警備員 B			10	14,040	140,400			WB010212
		人日	10	14,040	140,400	0	0	単一 88号
合 計					287,644			
					287,644			

地質調査費
第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 2
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	324. 5
						1		324. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		1	352. 8	352. 8	CA900020	
			m 3	1	352. 8	352. 8		
計						352. 8		
						352. 8		
単価						352. 8	円／m3	
						352. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 247
						1		5, 247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 704	5, 704	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						5, 704		
						5, 704		
単価						5, 704	円／m3	
						5, 704		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	816. 3
						1		816. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	887. 3	887. 3	CA900030	
			m 3	1	887. 3	887. 3		
計						887. 3		
						887. 3		
単価						887. 3		
						887. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	230. 9
						1		230. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	251	251	CA900030	
			m 3	1	251	251		
計						251		
						251		
単価						251	円／m3	
						251		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	3, 548
						1		3, 548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 33	2, 900	3, 857	CB210550	
			m 3	1. 33	2, 900	3, 857		
ほぐし土								
計						3, 857		
						3, 857		
単価						3, 857		
						3, 857	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 337
						1		5, 337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 802	5, 802	CA900040	
			m 3	1	5, 802	5, 802		
計						5, 802		
						5, 802		
単価						5, 802	円／m3	
						5, 802		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	857. 5
						1		857. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	932. 1	932. 1	CA900040	
			m 3	1	932. 1	932. 1		
計						932. 1		
						932. 1		
単価						932. 1	円／m3	
						932. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	355. 3
						1		355. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	386. 2	386. 2	CA900040	
			m 3	1	386. 2	386. 2		
計						386. 2		
						386. 2		
単価						386. 2	円／m3	
						386. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	3, 548
						1		3, 548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 33	2, 900	3, 857	CB210550	
			m 3	1. 33	2, 900	3, 857		
ほぐし土								
計						3, 857		
						3, 857		
単価						3, 857		
						3, 857	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	407. 5
						1		407. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	425. 9	425. 9	CB220010	
			m 2	1	425. 9	425. 9		
計						425. 9		
						425. 9		
単価						425. 9		
						425. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	張りコンクリート (t=100mm)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		0	0	0	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		10m3/100m2 有り	m 2	1	4, 038	4, 038	単一 49号	
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	98. 1	98. 1	単一 50号	
計						0		
						4, 136. 1		
単価						0		
						4, 137	円／m2	
変更積算単価								
						3, 809	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	気泡混合軽量盛土	K3-10	単位	m3	数量	1	単価	20, 626
						1		20, 626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気泡混合軽量土打設		K3-10		1	22, 420	22, 420	WYB00026	
			m 3	1	22, 420	22, 420	単－ 51号	
計						22, 420		
						22, 420		
単価						22, 420	円／m3	
						22, 420		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	防水シート	EVA+不織布 厚0. 8+3mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 001
						1		3, 001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水シート		EVA+不織布 厚0. 8+3mm		1	3, 263	3, 263	WYB00048	
			m 2	1	3, 263	3, 263	単－ 52号	
計						3, 263		
						3, 263		
単価						3, 263		
						3, 263		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 408
						1		1, 408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート		軟質塩化ビニルシート t=1mm		1	1, 531	1, 531	WYB00049	
			m 2	1	1, 531	1, 531	単一 53号	
計						1, 531		
						1, 531		
単価						1, 531		
						1, 531		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	敷網材	φ 3. 2×100×100 メッキ処理 (HDZ35相当)	単位	m2	数量	1	単価	2, 409
						1		2, 409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷網材敷設		φ 3. 2×100×100 メッキ処理 (HDZ35相当)		1	2, 518	2, 518	WYB00009	
			m 2	1	2, 518	2, 518	単一 54号	
計						2, 518		
						2, 518		
単価						2, 518		
						2, 518		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	10,488
						1		10,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A		1	11,400	11,400	WB821410	
		300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,400	11,400	単一 66号	
計						11,400		
						11,400		
単価						11,400		
						11,400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	単位	m	数量	1	単価	12,162
						1		12,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A		1	13,220	13,220	WB821410	
		400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	13,220	13,220	単一 67号	
計						13,220		
						13,220		
単価						13,220		
						13,220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×500	単位	m	数量	1	単価	15, 216
						1		15, 216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	16, 540	16, 540	WB821410	
						16, 540		
計						16, 540		
単価						16, 540		
						16, 540	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	数量	1	単価	2, 692
						1		2, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し	枚	1	2, 927	2, 927	WB821430	
						2, 927	単一 69号	
計						2, 927		
						2, 927		
単価						2, 927		
						2, 927	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300用(集水蓋)	単位	枚	数量	1	単価	6, 472
						1		6, 472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	7, 035	7, 035	WB821430	
			枚	1	7, 035	7, 035	単一 70号	
計						7, 035		
						7, 035		
単価						7, 035	円／枚	
						7, 035		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400 51. 2×11×50	単位	枚	数量	1	単価	3, 484
						1		3, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51. 2×11×50 無し 無し		1	3, 787	3, 787	WB821430	
			枚	1	3, 787	3, 787	単一 71号	
計						3, 787		
						3, 787		
単価						3, 787		
						3, 787	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400用(集水蓋)	単位	枚	数量	1	単価	8,717
						1		8,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	9,475	9,475	WB821430	
			枚	1	9,475	9,475	単一 72号	
計						9,475		
						9,475		
単価						9,475	円/枚	
						9,475		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1	単価	4,597
						1		4,597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し		1	4,997	4,997	WB821430	
			枚	1	4,997	4,997	単一 73号	
計						4,997		
						4,997		
単価						4,997		
						4,997	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用(集水蓋)	単位	枚	数量	1	単価	11,914
						1		11,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	12,950	12,950	WB821430	
			枚	1	12,950	12,950	単一 74号	
計						12,950		
						12,950		
単価						12,950		
						12,950		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (800×800×1000)	単位	箇所	数量	1	単価	74, 630
						1		74, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		1	81, 120	81, 120	CB222950	
		0. 61m3を超え0. 65m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設	箇所	1	81, 120	81, 120		
計						81, 120		
						81, 120		
単価						81, 120	円／箇所	
						81, 120		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (800×800×1200)	単位	箇所	数量	1	単価	122, 820
						1		122, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		1	133, 500	133, 500	CB222950	
		1. 03m3を超え1. 09m3以下 パヱックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	133, 500	133, 500		
計						133, 500		
						133, 500		
単価						133, 500	円／箇所	
						133, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (800×800×1300)	単位	箇所	数量	1	単価	128, 800
						1		128, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		1	140, 000	140, 000	CB222950	
		1. 09m3を超え1. 15m3以下 パヱックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	140, 000	140, 000		
計						140, 000		
						140, 000		
単価						140, 000	円／箇所	
						140, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (800×800×1400)	単位	箇所	数量	1	単価	316, 388
						1		316, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)	箇所	1	343, 900	343, 900	CB222950	
		2. 92m3を超え3. 08m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設		1	343, 900	343, 900		
計						343, 900		
						343, 900		
単価						343, 900	円／箇所	
						343, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	足掛金物	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	1, 996
						1		1, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		φ 19 W=300		1	2, 170	2, 170	WYB00002	
			個	1	2, 170	2, 170	単－ 75号	
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	800×800用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	73, 830
						1		73, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	80, 250	80, 250	WB821430	
			枚	1	80, 250	80, 250	単－ 76号	
計						80, 250		
						80, 250		
単価						80, 250		
						80, 250		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	プレキャスト防護柵基礎	BC種用 B800	単位	m	数量	10	単価	23, 947	
						10		23, 947	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 無し		10	4, 876	48, 760	CB222110		
			m	10	4, 876	48, 760			
プレキャスト防護柵基礎（材料費）		BC種 B800 L=2000 連結金具含む		5	34, 000	170, 000	WYB00004		
			個	5	34, 000	170, 000			
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 18	89, 440	16, 099. 2	CB240060		
			m 3	0. 18	89, 440	16, 099. 2			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 4	28, 680	11, 472	CB240010		
			m 3	0. 4	28, 680	11, 472			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		2	4, 512	9, 024	CB240210		
			m 2	2	4, 512	9, 024			
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		4	1, 227	4, 908	CB221110		
			m 2	4	1, 227	4, 908			
計						260, 263. 2			
						260, 263. 2			
単価						26, 030			
						26, 030			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	32, 220	32, 220		
計						0		
						32, 220		
単価						0		
						32, 220	円／m3	
変更積算単価						29, 650	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	モルタル	1:3 (高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240060	
				1	93, 950	93, 950		
計						0		
						93, 950		
単価						0		
						93, 950	円／m3	
変更積算単価						86, 440	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		155, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	168, 600	168, 600	単一 78号	
計						0		
						168, 600		
単価						0		
						168, 600	円/t	
変更積算単価								
						155, 200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		667. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシャー		0	0	0	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	667. 6	667. 6		
計						0		
						667. 6		
単価						0		
						667. 6	円/m2	
変更積算単価								
						667. 6	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		968. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	968. 7	968. 7		
計						0		
						968. 7		
単価						0		
						968. 7	円／m2	
変更積算単価						968. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） フライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m 2	1	2, 061	2, 061		
計						0		
						2, 061		
単価						0		
						2, 061	円／m2	
変更積算単価						2, 061	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm	m 2	0	0	0	CB410260	
		再生密粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用		1	2, 013	2, 013		
計						0		
						2, 013		
単価						0	円／m2	
						2, 013		
変更積算単価							円／m2	
						2, 013		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 463
						1		7, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 112	8, 112	WB824010	
			m 3	1	8, 112	8, 112	単－ 101号	
計						8, 112		
						8, 112		
単価						8, 112		
						8, 112		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	185. 5		
						1		185. 5		
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	201. 7	201. 7	CB430310			
			m 2	1	201. 7	201. 7				
計						201. 7				
						201. 7				
単価						201. 7	円／m2			
						201. 7				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	185. 5
						1		185. 5
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	201. 7	201. 7	CB430310	
			m 2	1	201. 7	201. 7		
計						201. 7		
						201. 7		
単 価						201. 7	円／m2	
						201. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 674
						1		2, 674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 907	2, 907	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	2, 907	2, 907		
計						2, 907		
						2, 907		
単価						2, 907	円／m3	
						2, 907		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 597
						1		2, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18. 5km以下 全ての費用		1	2, 823	2, 823	CB227010	
			m 3	1	2, 823	2, 823		
計						2, 823		
						2, 823		
単価						2, 823		
						2, 823		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	処分	アスファルト(車道)	単位	m3	数量	1	単価	3, 891
						1		3, 891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 102号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	3, 643
						1		3, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 960	3, 960	WB020051	
			m 3	1	3, 960	3, 960	単－ 103号	
計						3, 960		
						3, 960		
単価						3, 960		
						3, 960		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 162
						1		2, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 104号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－47号	仮設防護柵(撤去)		単位	m	数量	1	単価	5, 287
						1		5, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		1	5, 526	5, 526	WB821130	
			m	1	5, 526	5, 526	単－ 105号	
計						5, 526		
						5, 526		
単価						5, 526		
						5, 526		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一48号	土材料		単位	m3	数量	0	0
						1	4, 073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料				0	0	0	CB210550
			m 3	1. 33	3, 200	4, 256	
は質土 ほぐし状態							
計						0	
						4, 256	
単価						0	
						4, 256	円／m3
変更積算単価							
						4, 073	円／m3

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0			
単一49号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	30, 576	18, 345	
特殊作業員			人	1. 1	26, 104	28, 714	
普通作業員			人	1. 9	22, 152	42, 088	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	12. 1	22, 600	273, 460	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	42, 360	37, 700	WK240050 単一 138号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 493	
計						403, 800	
単価						4, 038	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	98. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 09	30, 576	2, 751			
普通作業員			人	0. 31	22, 152	6, 867			
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		192			
計						9, 810			
単価						98. 1	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－51号	気泡混合軽量土打設	K3-10	単位	m 3	数量	100	22, 420
						100	22, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 164	29, 536	63, 915	
			人	2. 164	29, 536	63, 915	
特殊作業員				6. 493	25, 064	162, 740	
			人	6. 493	25, 064	162, 740	
普通作業員				6. 493	21, 112	137, 080	
			人	6. 493	21, 112	137, 080	
気泡混合軽量盛土		K3-10 購入モルタル方式		108	14, 520	1, 568, 160	WYB00027
			m 3	108	14, 520	1, 568, 160	単－ 139号
F C Bプラント（B）（損料）		24m3/h		2. 164	108, 000	233, 712	
			日	2. 164	108, 000	233, 712	
エアモルタル流量計（損料）				2. 164	12, 500	27, 050	
			日	2. 164	12, 500	27, 050	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		49, 343	
			式	1		49, 343	
計						2, 242, 000	
						2, 242, 000	
単価						22, 420	
						22, 420	円／m 3

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-52号	防水シート	EVA+不織布 厚0.8+3mm	単位	m 2	数量	100	単価	3,263
						100		3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	29,536	14,768		
			人	0.5	29,536	14,768		
普通作業員				2	21,112	42,224		
			人	2	21,112	42,224		
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		113	2,300	259,900		
			m 2	113	2,300	259,900		
諸雑費（率+まるめ）				1		9,408		
3%			式	1		9,408		
計						326,300		
						326,300		
単価						3,263		
						3,263	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-53号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m 2	数量	100	単価	1, 531
						100		1, 531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	29, 536	8, 860		
			人	0. 3	29, 536	8, 860		
普通作業員				1. 5	21, 112	31, 668		
			人	1. 5	21, 112	31, 668		
遮水シート		軟質塩化ビニルシート 厚1mm		105	1, 030	108, 150		
			m 2	105	1, 030	108, 150		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		4, 422		
			式	1		4, 422		
計						153, 100		
						153, 100		
単価						1, 531		
						1, 531	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－54号	敷網材敷設	φ 3.2×100×100 メッキ処理 (HDZ35相当)	単位	m 2	数量	100	2, 518
						100	2, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.44	29,536	12,995	
			人	0.44	29,536	12,995	
普通作業員				1.76	21,112	37,157	
			人	1.76	21,112	37,157	
敷網材		φ 3.2×100×100 メッキ処理 (HDZ35相当)		143	1,410	201,630	
			m 2	143	1,410	201,630	
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						251,800	
						251,800	
単価						2,518	
						2,518	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－55号	F C Bプラント組立・解体		単位	回	数量	1	710, 400
						1	710, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	29, 536	118, 144	
			人	4	29, 536	118, 144	
電工				2	23, 192	46, 384	
			人	2	23, 192	46, 384	
特殊作業員				8	25, 064	200, 512	
			人	8	25, 064	200, 512	
普通作業員				8	21, 112	168, 896	
			人	8	21, 112	168, 896	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		4	44, 100	176, 400	
			日	4	44, 100	176, 400	
諸雑費（まるめ）				1		64	
			式	1		64	
計						710, 400	
						710, 400	
単価						710, 400	
						710, 400	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単－56号	壁面パネル設置		単位	m 2	数量	0	単価	0	
						10		21,980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.8	30,576	24,460			
ブロック工				0	0	0			
			人	1.6	28,392	45,427			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.8	26,104	20,883			
普通作業員				0	0	0			
			人	2.4	22,152	53,164			
バックホウ運転		山積0.45m3(平0.35)ｸﾚｰﾝ2.9t・後方超小旋回		0	0	0	WYB00093		
			日	0.8	58,870	47,096	単－ 140号		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0			
			式	1		28,770			
計						0			
						219,800			
単価						0			
						21,980	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	透水防砂材設置	4. 0×500	単位	m 2	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	10	金額	1, 781	摘要
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 3	22, 152	6, 645			
透水防砂材		t=4mm		0	0	0			
			m 2	12	930	11, 160			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						17, 810			
単価						0			
						1, 781	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		184, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		0	0	0		
			枚	1	184, 000	184, 000		
計						0		
						184, 000		
単価						0		
						184, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	親杭パネル（材料費）	4-500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500		0	0	0		
			枚	1	206, 000	206, 000		
計						0		
						206, 000		
単価						0		
						206, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－60号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270	177, 300
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 000	65, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						177, 300	
単価						177, 300	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－61号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 000	65, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						175, 300		
単価						175, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－62号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270	177, 300
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 000	65, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						177, 300	
単価						177, 300	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－63号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 175, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 000	65, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		90	
計						175, 300	
単価						175, 300	円／ t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－64号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257	
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260	
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 898	
計						485, 600	
単価						4, 856	円／掛m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－65号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257	
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260	
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 898	
計						485, 600	
単価						4, 856	円／掛m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 771. 04	37, 710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	15, 000	75, 000		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 672	1, 850	1, 243		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						114, 000		
単価						11, 400	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-67号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 771. 04	37, 710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 4 0 0 A 4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	個	5	18, 600	93, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 756	1, 850	1, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						132, 200		
単価						13, 220	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量		10	単価	16, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 771. 04	37, 710			
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 5 0 0 A 5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	25, 200	126, 000			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 888	1, 850	1, 642			
諸雑費（まるめ）			式	1		48			
計						165, 400			
単価						16, 540	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	2, 927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656			
道路用側溝蓋		3 種 3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0	枚	100	2, 080	208, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		44			
計						292, 700			
単価						2, 927	円／枚		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	7, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	354. 64	35, 464			
側溝蓋（落蓋側溝）		300×300用(集水蓋) L=500 T=25 樹脂集水蓋	枚	100	6, 680	668, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		36			
計						703, 500			
単価						7, 035	円／枚		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一71号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 3,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋		3種 400 51.2×11×50	枚	100	2,940	294,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		44	
計						378,700	
単価						3,787	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-72号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	9, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	354. 64	35, 464		
側溝蓋（落蓋側溝）		400×400用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	9, 120	912, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						947, 500		
単価						9, 475	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62. 2×12. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	4, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656			
道路用側溝蓋		3 種 5 0 0 6 2 . 2 × 1 2 . 5 × 5 0	枚	100	4, 150	415, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		44			
計						499, 700			
単価						4, 997	円／枚		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一74号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 12, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656	
側溝蓋（落蓋側溝）		500×500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	12, 100	1, 210, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		344	
計						1, 295, 000	
単価						12, 950	円／枚

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	足掛金物（材料費）	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19 W=300		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一76号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
グレーチング蓋		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	79, 400	7, 940, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						8, 025, 000		
単価						80, 250	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-77号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	BC種 B800 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	34, 000
						1		34, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		BC種 B800 L=2000 連結金具含む		1	34, 000	34, 000		
			個	1	34, 000	34, 000		
計						34, 000		
						34, 000		
単価						34, 000		
						34, 000		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0			
単一78号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 168,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	100,000	103,000	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65,520	65,520	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						168,600	
単価						168,600	円／t

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 692
						1		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	29, 536	3, 692		
				0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 692		
						3, 692		
単価						3, 692	円／時間	
						3, 692		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	土木一般世話役	19～23時	単位	時間	数量	8	単価	2, 459
						8		2, 459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	4, 918	19, 672	WYB00029	
			時間	4	4, 918	19, 672	単－ 141号	
計						19, 672		
						19, 672		
単価						2, 459		
						2, 459		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 639
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	21, 112	2, 639		
			人	0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 639		
						2, 639		
単価						2, 639		
						2, 639	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	普通作業員	19～23時	単位	時間	数量	8	単価	1, 776
						8		1, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				4	3, 553	14, 212	WYB00031	
			時間	4	3, 553	14, 212	単－ 142号	
計						14, 212		
						14, 212		
単価						1, 776		
						1, 776	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 159
						1		3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 272	3, 159		
			人	0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 159		
						3, 159		
単価						3, 159	円／時間	
						3, 159		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	交通誘導警備員 B	19～23時	単位	時間	数量	8	単価	1, 191
						8		1, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				4	2, 382	9, 528	WYB00032	
			時間	4	2, 382	9, 528	単－ 143号	
計						9, 528		
						9, 528		
単価						1, 191	円／時間	
						1, 191		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含まず) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 239
						1		1, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 200	1, 200		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 239		
						1, 239		
単価						1, 239	円／時間	
						1, 239		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3 〔排出ガス型(1次)〕（燃料含まず）	単位	時間	数量	1	単価	1, 700
						1		1, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） 〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 700		
						1, 700		
単価						1, 700	円／時間	
						1, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	高所作業車（トラック架装リフト車）賃料	作業床高22～23m バケット プーム型	単位	時間	数量	1	単価	3, 275
						1		3, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車（トラック架装リフト車）賃料		作業床高22～23m バケット プーム型 4週8休補正		0. 125	26, 200	3, 275		
			日	0. 125	26, 200	3, 275		
計						3, 275		
						3, 275		
単価						3, 275		
						3, 275	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	アームロール車賃料	4t車級	単位	時間	数量	1	単価	6, 250
						1		6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アームロール車賃料		4t車級 4週8休補正		0. 125	50, 000	6, 250		
			日	0. 125	50, 000	6, 250		
計						6, 250		
						6, 250		
単価						6, 250		
						6, 250	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン(13) 夜間割増	単位	t	数量	1	単価	13, 500
						1		13, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13) 夜間割増		1	13, 500	13, 500		
			t	1	13, 500	13, 500		
計						13, 500		
						13, 500		
単価						13, 500		
						13, 500	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず(幹・枝葉)	t	100	12, 000	1, 200, 000		
計						1, 200, 000		
単価						12, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 692		
単価						0		
						3, 692	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-92号	土木一般世話役	23～5時	単位	人	数量	0	単価	0
						8		32, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	6	43, 458	260, 748		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		52		
計						0		
						260, 800		
単価						0		
						32, 600	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0	0	0		
				0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						0		
						2, 639		
単価						0	円／時間	
						2, 639		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	普通作業員	23～5時	単位	人	数量	0	単価	0
						8		23, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	6	31, 264	187, 584		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		16		
計						0		
						187, 600		
単価						0		
						23, 450	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 3, 159		
単価						0 3, 159	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	交通誘導警備員 B	23～5時	単位	人	数量	0	単価	0
						8		15, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人 日	6	20, 900	125, 400	単－ 144号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						125, 400		
単価						0		
						15, 670	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー97号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3 〔排出ガス型(1次)〕（燃料含まず）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 1, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） 〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 1, 700		
単価						0 1, 700	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	高所作業車（トラック架装リフト車）賃料	作業床高22~23m バケット フォーム型	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		3, 275	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車（トラック架装リフト車）賃料		作業床高22~23m バケット フォーム型 4週8休補正		0	0	0			
			日	0. 125	26, 200	3, 275			
計						0			
						3, 275			
単価						0			
						3, 275			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	アームロール車賃料	4t車級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アームロール車賃料		4t車級 4週8休補正		0	0	0		
			日	0. 125	50, 000	6, 250		
計						0 6, 250		
単価						0 6, 250	円／時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－100号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず(幹・枝葉)						
			t	100	12, 000	1, 200, 000		
計						1, 200, 000		
単価						12, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－101号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 112. 28	8, 112		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8, 112		
単価						8, 112	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道)	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道)	m 3	100	3, 960	396, 000		
計						396, 000		
単価						3, 960	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 526. 56	5, 526		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 526		
単価						5, 526	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	壁面組立		単位	m 2	数量	0 100	単価	0 1, 601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 5	30, 576	45, 864		
普通作業員				0	0	0		
			人	4. 5	22, 152	99, 684		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		14, 552		
計						0 160, 100		
単価						0 1, 601	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	天端組立		単位	m	数量	0	単価	0	
						100		1, 196	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	5	22, 152	110, 760			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0			
			式	1		8, 840			
計						0			
						119, 600			
単価						0			
						1, 196	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-108号	敷均し・締固め		単位	m 3	数量	0 100	単価	0 1,356	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	1.5	22,152	33,228			
バックホウ運転		排ガス(第1次) 山積0.8m3		0	0	0	WYB00033		
			時間	0.75	11,010	8,257	単- 145号		
振動ローラ運転（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t		0	0	0	WYB00036		
			日	0.85	30,300	25,755	単- 146号		
タンバ運転		60～80kg		0	0	0	WYB00037		
			m 3	100	683.2	68,320	単- 147号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		40			
計						0 135,600			
単価						0 1,356			
							円／m 3		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	0 100	単価	0 719. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	22, 152	11, 076		
水平排水材		B=300mm t=10mm		0	0	0		
			m	105	580	60, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0 71, 980		
単価						0 719. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-110号	調整トップマットF（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -800*2000	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		19, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットF		φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -800*2000		0	0	0		
			ユニット	1	19, 500	19, 500		
計						0		
						19, 500		
単価						0		
						19, 500	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-111号	調整トップマットF（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -1800*2000	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		30, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットF		φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -1800*2000		0	0	0		
			ユニット	1	30, 500	30, 500		
計						0		
						30, 500		
単価						0		
						30, 500	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	調整トップマットF（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -1800*2500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		38, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットF		φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -1800*2500		0	0	0		
			ユニット	1	38, 300	38, 300		
計						0		
						38, 300		
単価						0		
						38, 300	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	ワイヤーマットF（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -800*2000	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		10, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマットF		φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -800*2000		0	0	0		
			ユニット	1	10, 300	10, 300		
計						0		
						10, 300		
単価						0		
						10, 300	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	ワイヤーマットF（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -1800*2000	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		14, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマットF		φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -1800*2000		0	0	0		
			ユニット	1	14, 300	14, 300		
計						0		
						14, 300		
単価						0		
						14, 300	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	ワイヤーマットF（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -1800*2500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		20, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマットF		φ 6. 0*5. 0 -200*150目 -1800*2500		0	0	0		
			ユニット	1	20, 900	20, 900		
計						0		
						20, 900		
単価						0		
						20, 900	円／ユニット	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	壁面組立		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		1, 601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 1. 5	0 30, 576	0 45, 864		
普通作業員			人	0 4. 5	0 22, 152	0 99, 684		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	0 1		0 14, 552		
計						0 160, 100		
単価						0 1, 601	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一117号	補強材敷設		単位	m	数量	0	0
					100	単価	129. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 09	30, 576	2, 751	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 45	22, 152	9, 968	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		251	
計						0	
						12, 970	
単価						0	
						129. 7	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-118号	天端組立		単位	m	数量	0 100	単価	0 1, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	5	22, 152	110, 760		
諸雑費（率+まるめ） 8%				0		0		
			式	1		8, 840		
計						0 119, 600		
単価						0 1, 196	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－119号	敷均し・締固め		単位	m 3	数量	0	0
					100	単価	1, 356
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			0	0	0		
		人	1. 5	22, 152	33, 228		
バックホウ運転	排ガス(第1次) 山積0. 8m3		0	0	0	WYB00063	
		時間	0. 75	11, 010	8, 257	単－ 145号	
振動ローラ運転（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1t		0	0	0	WYB00064	
		日	0. 85	30, 300	25, 755	単－ 146号	
タンバ運転	60～80kg		0	0	0	WYB00065	
		m 3	100	683. 2	68, 320	単－ 147号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		40		
計					0		
					135, 600		
単価					0		
					1, 356	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－120号	水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	0	0
						100	719. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 5	22, 152	11, 076	
水平排水材		B=300mm t=10mm		0	0	0	
			m	105	580	60, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						71, 980	
単価						0	
						719. 8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	調整トップマットS（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*1500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		36, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットS		φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*1500		0	0	0		
			ユニット	1	36, 300	36, 300		
計						0		
						36, 300		
単価						0		
						36, 300	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	ワイヤーマットS（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*2500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		22, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマットS		φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*2500		0	0	0		
			ユニット	1	22, 500	22, 500		
計						0		
						22, 500		
単価						0		
						22, 500	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*3000	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		24, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*3000		0	0	0		
			ユニット	1	24, 300	24, 300		
計						0		
						24, 300		
単価						0		
						24, 300	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-124号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7. 5*6. 0 -200*250目 -1800*2500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		28, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7. 5*6. 0 -200*250目 -1800*2500		0	0	0		
			ユニット	1	28, 900	28, 900		
計						0		
						28, 900		
単価						0		
						28, 900	円／ユニット	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	16, 016	16, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	施工状況モニタリング調査費	排水構造物工（技術員 0.5人）	単位	件	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		排水構造物工		1	16,800	16,800		
			件	1	16,800	16,800		
計						16,800		
						16,800		
単価						16,800		
						16,800	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	施工状況モニタリング調査費	構造物とりこわし工（技術員 0.5人）	単位	件	数量	0	単価	0
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		構造物とりこわし工		0	0	0		
			件	1	16,800	16,800		
計						0		
						16,800		
単価						0		
						16,800	円／件	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	施工状況モニタリング調査費	排水構造物工（技術員 0.5人）	単位	件	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		排水構造物工		0	0	0		
			件	1	16, 800	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0	円／件	
						16, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	施工合理化調査費（R 7 年度）	補強土壁工（技術員 2. 9人）	単位	件	数量	0	単価	0
						1		104, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		補強土壁工		0	0	0		
			件	1	104, 700	104, 700		
計						0		
						104, 700		
単価						0		
						104, 700	円／件	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	施工合理化調査費（R 7 年度）	防護柵設置工（技術員 3. 2人）	単位	件	数量	0	単価	0
						1		115, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		防護柵設置工		0	0	0		
			件	1	115, 600	115, 600		
計						0		
						115, 600		
単価						0		
						115, 600	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	施工状況モニタリング調査費（R 7 年度）	ブレキャスト擁壁工（技術員 0. 5人）	単位	件	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査費		ブレキャスト擁壁工		0	0	0		
			件	1	18, 050	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／件	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-135号	施工状況モニタリング調査費（R 7年度）	舗装版切断工（技術員 0.5人）	単位	件	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査費		舗装版切断工		0	0	0		
			件	1	18, 050	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0	円／件	
						18, 050		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	1	単価	120, 000
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				1	120, 000	120, 000		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						120, 000	円／工事	
						120, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	快適トイレ費用	1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		1基		0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／基・月	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0	
単-138号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42,360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416			
軽油			L	37	144	5,328			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,630	10,608			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						42,360			
単価						42,360	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-139号	気泡混合軽量盛土	K3-10 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	100	単価	14, 520
						100		14, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		49. 9	25, 400	1, 267, 460		
			m 3	49. 9	25, 400	1, 267, 460		
起泡剤		C×0. 1~3. 0%		167	1, 100	183, 700		
			k g	167	1, 100	183, 700		
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						1, 452, 000		
						1, 452, 000		
単価						14, 520	円／m 3	
						14, 520		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一140号	バックホウ運転	山積0. 45m3 (平0. 35) クレーン2. 9t・後方超小旋回	単位	日	数量	0	0
						1	58, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				0	0	0	
			L	96	153	14, 688	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型・C機能〕		排出ガス対策型(第3次)山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 2. 9t吊		0	0	0	
			供用日	1. 2	14, 800	17, 760	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						58, 870	
単価						0	
						58, 870	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-141号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	4, 918
						8		4, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	39, 343	39, 343		
			人	1	39, 343	39, 343		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						39, 350		
						39, 350		
単価						4, 918		
						4, 918		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 553
						8		3, 553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	28, 423	28, 423		
			人	1	28, 423	28, 423		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						28, 430		
						28, 430		
単価						3, 553		
						3, 553	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単－143号	交通誘導警備員B		単位	時間	数量	8	単価	2,382
						8		2,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	19,060	19,060	WB010212	
			人日	1	19,060	19,060	単－ 149号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19,060		
						19,060		
単価						2,382		
						2,382	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.500-00-60-1-0	
単－144号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20,891	20,891		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						20,900		
単価						20,900	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一145号	バックホウ運転	排ガス(第1次) 山積0.8m3	単位	時間	数量	0	0
						1	11,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.17	26,416	4,490	
軽油				0	0	0	
			L	15	153	2,295	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0	0	0	
			時間	1	4,220	4,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						11,010	
単価						0	
						11,010	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0			
単一146号	振動ローラ運転（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1t	単位	日	数量	0 1	単価 0 30, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	26, 104	26, 104	
軽油				0	0	0	
			L	7	153	1, 071	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8～1. 1 t		0	0	0	
			時間	5. 1	612	3, 121	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0 30, 300	
単価						0 30, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一147号	タンバ運転	60～80kg	単位	m 3	数量	0	0
						100	683. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	3	22, 152	66, 456	
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		0	0	0	
			日	3	619	1, 857	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						68, 320	
単価						0	
						683. 2	円／m 3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 050-20-00-1-0	
単－148号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	単価	14, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人	1	14, 405	14, 405			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						14, 410			
単価						14, 410	円／人日		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 375-00-30-1-0

単－149号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	19, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	19, 052	19, 052		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19, 060		
単価						19, 060	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	341
						1		341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	356. 4	356. 4	CA900020	
			m 3	1	356. 4	356. 4		
計						356. 4		
						356. 4		
単価						356. 4		
						356. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,459
						1		5,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,705	5,705	CA900030	
			m 3	1	5,705	5,705		
計						5,705		
						5,705		
単価						5,705		
						5,705		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	852.9
						1		852.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	891.4	891.4	CA900030	
			m 3	1	891.4	891.4		
計						891.4		
						891.4		
単価						891.4		
						891.4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	462.7
						1		462.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 有り		1	483.6	483.6	CA900030	
			m 3	1	483.6	483.6		
計						483.6		
						483.6		
単価						483.6		
						483.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	土材料	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,945
						1		3,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1.33	3,100	4,123	CB210550	
			m 3	1.33	3,100	4,123		
良質土 ほぐし状態								
計						4,123		
						4,123		
単価						4,123		
						4,123	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	896
						1		896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	936.4	936.4	CA900040	
			m 3	1	936.4	936.4		
計						936.4		
						936.4		
単価						936.4		
						936.4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	849.3
						1		849.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 有り		1	887.6	887.6	CA900040	
			m 3	1	887.6	887.6		
計						887.6		
						887.6		
単価						887.6		
						887.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土材料	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,945
						1		3,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1.33	3,100	4,123	CB210550	
			m 3	1.33	3,100	4,123		
良質土 ほぐし状態								
計						4,123		
						4,123		
単価						4,123		
						4,123	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	土材料	軽量盛土材	単位	m3	数量	1	単価	27,788
						1		27,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1.32	22,000	29,040	CB210550	
			m 3	1.32	22,000	29,040		
発泡ガラス軽量盛土材 $\gamma=4\text{KN/m}^3$ ほぐし状態								
計						29,040		
						29,040		
単価						29,040		
						29,040	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	吸出し防止材(全面)設置	長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2	単位	m2	数量	1	単価	926.7
						1		926.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置				1	968.5	968.5	CB226140	
			m 2	1	968.5	968.5		
計						968.5		
						968.5		
単価						968.5		
						968.5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	407. 5
						1		407. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 14質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	425. 9	425. 9	CB220010	
			m 2	1	425. 9	425. 9		
計						425. 9		
						425. 9		
単価						425. 9		
						425. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-12号	張りコンクリート (t=10cm)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3,559
						1		3,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3,626	3,626	WB240730	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	3,626	3,626	単- 45号	
			m 2	1	93.86	93.86	WB240740	
			m 2	1	93.86	93.86	単- 46号	
計						3,719.86		
						3,719.86		
単価						3,720		
						3,720	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	11,434
						1		11,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A		1	11,950	11,950	WB821410	
		300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,950	11,950	単一 57号	
計						11,950		
単価						11,950		
						11,950	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	単位	m	数量	1	単価	13,989
						1		13,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A		1	14,620	14,620	WB821410	
		400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	14,620	14,620	単一 58号	
計						14,620		
単価						14,620		
						14,620	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×500	単位	m	数量	1	単価	17,645	
						1		17,645	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	18,440	18,440	WB821410		
						18,440	単一 59号		
計						18,440			
						18,440			
単価						18,440	円／m		
						18,440			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	プレキャストU型側溝 (三面水路)	1000×1200×2000	単位	m	数量	10	単価	45,471
						10		45,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 2m3/10m	m	10	44,790	447,900	WB821410	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッカー(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.66	34,470	22,750.2	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4,512	4,512	CB240210	
			m 2	1	4,512	4,512		
計						475,162.2		
						475,162.2		
単価						47,520		
						47,520	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	プレキャストU型側溝 (三面水路)	1000×1500×2000	単位	m	数量	10	単価	61,739
						10		61,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 2m3/10m	m	10	61,790	617,900	WB821410	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.66	34,470	22,750.2	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4,512	4,512	CB240210	
計						645,162.2		
単価						64,520		
						64,520	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,107
						1		3,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		1	3,247	3,247	WB821430	
			枚	1	3,247	3,247	単一 62号	
計						3,247		
						3,247		
単価						3,247		
						3,247	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300用(集水蓋)	単位	枚	数量	1	単価	7,573
						1		7,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	7,915	7,915	WB821430	
			枚	1	7,915	7,915	単一 63号	
計						7,915		
						7,915		
単価						7,915		
						7,915	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400 51.2×11×50	単位	枚	数量	1	単価	4,044
						1		4,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50		1	4,227	4,227	WB821430	
		無し 無し	枚	1	4,227	4,227	単一 64号	
計						4,227		
						4,227		
単価						4,227		
						4,227	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400用(集水蓋)	単位	枚	数量	1	単価	10,200
						1		10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	10,660	10,660	WB821430	
			枚	1	10,660	10,660	単一 65号	
計						10,660		
						10,660		
単価						10,660		
						10,660	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1	単価	5,374
						1		5,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し		1	5,617	5,617	WB821430	
			枚	1	5,617	5,617	単一 66号	
計						5,617		
						5,617		
単価						5,617		
						5,617	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用(集水蓋)	単位	枚	数量	1	単価	13,922
						1		13,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	14,550	14,550	WB821430	
			枚	1	14,550	14,550	単一 67号	
計						14,550		
						14,550		
単価						14,550		
						14,550	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一24号	接続コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	20,219
						1	20,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.18	33,950	6,111	CB240010
				0.18	33,950	6,111	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.8	8,050	14,490	CB240210
				1.8	8,050	14,490	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0.39	1,341	522.99	CB221110
				0.39	1,341	522.99	
計						21,123.99	
						21,123.99	
単価						21,130	
						21,130	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－25号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (700×700×800)	単位	箇所	数量	1	単価	61,834
						1		61,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		1	64,620	64,620	CB222950	
		0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	64,620	64,620		
計						64,620		
						64,620		
単価						64,620	円／箇所	
						64,620		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－26号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (800×800×1000)	単位	箇所	数量	1	単価	77,652
						1		77,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)	箇所	1	81,150	81,150	CB222950	
		0.61m3を超え0.65m3以下 パッホウ(クレーン機能付)打設		1	81,150	81,150		
計						81,150		
						81,150		
単価						81,150	円／箇所	
						81,150		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－27号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (1400×1400×1700)	単位	箇所	数量	1	単価 255,492
						1	255,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		1	267,000	267,000	CB222950
		2.23m3を超え2.35m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	267,000	267,000	
計						267,000	
						267,000	
単価						267,000	
						267,000	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－28号	蓋 (グレーチング 蓋)	700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価 52,294
						1	52,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	54,650	54,650	WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	54,650	54,650	
計						54,650	
						54,650	
単価						54,650	
						54,650	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	800×800用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	76,791
						1		76,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	80,250	80,250	WB821430	
			枚	1	80,250	80,250	単一 69号	
計						80,250		
						80,250		
単価						80,250	円／枚	
						80,250		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一30号	蓋 (縞鋼板)	t=4.5mm 2分割 □1400	単位	枚	数量	1	202,097
						1	202,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	846.6	1,693.2	WB821430
			枚	2	846.6	1,693.2	単一 70号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		4	612.3	2,449.2	CB224410
			孔	4	612.3	2,449.2	
縞鋼板蓋 (材料費)		t=4.5mm 2分割 □1400取手補強材穴付(メッキ品・アンカー含)		1	207,000	207,000	WYB00004
			組	1	207,000	207,000	単一 71号
計						211,142.4	
						211,142.4	
単価						211,200	
						211,200	円/枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－31号	足掛金物	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2,076
						1		2,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		φ 19 W=300		1	2,170	2,170	WYB00005	
			個	1	2,170	2,170	単－ 72号	
計						2,170		
						2,170		
単価						2,170		
						2,170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－32号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	4,975
						1		4,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	5,200	5,200	CB422520	
			m	1	5,200	5,200		
計						5,200		
						5,200		
単価						5,200		
						5,200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－33号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,095
						1		10,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,550	10,550	WB824010	
			m 3	1	10,550	10,550	単－ 74号	
計						10,550		
						10,550		
単価						10,550		
						10,550	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－34号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	546.7
						1		546.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	571.4	571.4	CB430310	
			m 2	1	571.4	571.4		
計						571.4		
						571.4		
単価						571.4		
						571.4	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－35号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	546.7	
						1		546.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	571.4	571.4	CB430310		
			m 2	1	571.4	571.4			
計						571.4			
						571.4			
単価						571.4			
						571.4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	546.7
						1		546.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	571.4	571.4	CB430310	
			m 2	1	571.4	571.4		
計						571.4		
						571.4		
単価						571.4		
						571.4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,721
						1		2,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,844	2,844	CB227010	
				1	2,844	2,844		
計						2,844		
						2,844		
単価						2,844		
						2,844	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,329
						1		1,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,389	1,389	CB227010	
				1	1,389	1,389		
計						1,389		
						1,389		
単価						1,389		
						1,389	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,248
						1		2,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m 3	1	2,350	2,350	単－ 75号	
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	殻処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	4,047
						1		4,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m 3	1	4,230	4,230	単－ 76号	
計						4,230		
						4,230		
単価						4,230		
						4,230	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	3,789
						1		3,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,960	3,960	WB020051	
			m 3	1	3,960	3,960	単一 77号	
計						3,960		
						3,960		
単価						3,960		
						3,960	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	処分	ヘビ [°] -H3	単位	t	数量	1	単価	-28,220
						1		-28,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ [°] -H3		1	-29,500	-29,500	WYB00019	
			t	1	-29,500	-29,500	単一 78号	
計						-29,500		
						-29,500		
単価						-29,500		
						-29,500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	仮設防護柵（撤去・再設置）		単位	m	数量	1	単価	9,827
						1		9,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		1	4,740	4,740	WB821130	
			m	1	4,740	4,740	単一 79号	
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		1	5,526	5,526	WB821110	
			m	1	5,526	5,526	単一 80号	
計						10,266		
						10,266		
単価						10,270		
						10,270	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	土材料	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,945
						1		3,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1.33	3,100	4,123	CB210550	
			m 3	1.33	3,100	4,123		
良質土 ほぐし状態								
計						4,123		
						4,123		
単価						4,123		
						4,123	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一45号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 3,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	29,536	17,721	
特殊作業員			人	1.1	25,064	27,570	
普通作業員			人	1.9	21,112	40,112	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	12.1	19,600	237,160	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	41,190	36,659	WK240050 単一 90号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,378	
計						362,600	
単価						3,626	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一46号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	93.86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	29,536	2,658		
普通作業員			人	0.31	21,112	6,544		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		184		
計						9,386		
単価						93.86	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1750 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	85,900
						1		85,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1750 L=2000 連結金具含む		1	85,900	85,900		
			個	1	85,900	85,900		
計						85,900		
						85,900		
単価						85,900		
						85,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1750 L=1550 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	92,300
						1		92,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1750 L=1550 連結金具含む		1	92,300	92,300		
			個	1	92,300	92,300		
計						92,300		
						92,300		
単価						92,300		
						92,300	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－49号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2000 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	101,000
						1		101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H2000 L=2000 連結金具含む		1	101,000	101,000		
			個	1	101,000	101,000		
計						101,000		
						101,000		
単価						101,000		
						101,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－50号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2000 L=2000（開口430×960）連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	131,000
						1		131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H2000 L=2000（開口430×960）連結金具含む		1	131,000	131,000		
			個	1	131,000	131,000		
計						131,000		
						131,000		
単価						131,000		
						131,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－51号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2250 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	119,000
						1		119,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H2250 L=2000 連結金具含む		1	119,000	119,000		
			個	1	119,000	119,000		
計						119,000		
						119,000		
単価						119,000		
						119,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－52号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2250 L=2000（開口430×960）連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	149,000
						1		149,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H2250 L=2000（開口430×960）連結金具含む		1	149,000	149,000		
			個	1	149,000	149,000		
計						149,000		
						149,000		
単価						149,000		
						149,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－53号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2500 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	130,000
						1		130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H2500 L=2000 連結金具含む		1	130,000	130,000		
			個	1	130,000	130,000		
計						130,000		
						130,000		
単価						130,000		
						130,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－54号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2500 L=2000（開口430×960）連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	160,000
						1		160,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H2500 L=2000（開口430×960）連結金具含む		1	160,000	160,000		
			個	1	160,000	160,000		
計						160,000		
						160,000		
単価						160,000		
						160,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2500 L=1800 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	157,000
						1		157,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H2500 L=1800 連結金具含む		1	157,000	157,000		
			個	1	157,000	157,000		
計						157,000		
						157,000		
単価						157,000		
						157,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H2750 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	146,000
						1		146,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H2750 L=2000 連結金具含む		1	146,000	146,000		
			個	1	146,000	146,000		
計						146,000		
						146,000		
単価						146,000		
						146,000	円／個	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
単－57号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 11,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	16,100	80,500	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m ³	0.672	1,850	1,243	
諸雑費（まるめ）			式	1		47	
計						119,500	
単価						11,950	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
単－58号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 14,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 4 0 0 A 4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	個	5	21,400	107,000	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.756	1,850	1,398	
諸雑費（まるめ）			式	1		92	
計						146,200	
単価						14,620	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
単－59号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 18,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 5 0 0 A 5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	29,000	145,000	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.888	1,850	1,642	
諸雑費（まるめ）			式	1		48	
計						184,400	
単価						18,440	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 2m3/10m	単位	m	数量	10	単価	44, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 942. 56	59, 425			
三面水路		1000×1200×2000	個	5	76, 800	384, 000			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	2. 4	1, 850	4, 440			
諸雑費（まるめ）			式	1		35			
計						447, 900			
単価						44, 790	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－61号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 2m3/10m	単位	m	数量	10	単価	61,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,942.56	59,425		
三面水路		1000×1500×2000	個	5	110,800	554,000		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	2.4	1,850	4,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						617,900		
単価						61,790	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一62号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,400	240,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						324,700		
単価						3,247	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－63号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
側溝蓋（落蓋側溝）		300×300用(集水蓋) L=500 T=25 樹脂集水蓋	枚	100	7,560	756,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						791,500		
単価						7,915	円／枚	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
単一64号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 4,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋		3種 400 51.2×11×50	枚	100	3,380	338,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		44	
計						422,700	
単価						4,227	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－65号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
側溝蓋（落蓋側溝）		400×400用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	10,300	1,030,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		536		
計						1,066,000		
単価						10,660	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一66号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
道路用側溝蓋		3種 500 62.2×12.5×50	枚	100	4,770	477,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						561,700		
単価						5,617	円／枚	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
単一67号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656	
側溝蓋（落蓋側溝）		500×500用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	13,700	1,370,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		344	
計						1,455,000	
単価						14,550	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一68号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 54,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋		700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	53,800	5,380,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		344	
計						5,465,000	
単価						54,650	円／枚

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-69号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
グレーチング蓋		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	79,400	7,940,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						8,025,000		
単価						80,250	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	846.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
縞鋼板蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						84,660		
単価						846.6	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－71号	縞鋼板蓋（材料費）	t=4.5mm 2分割 □1400取手補強材穴付(メッキ品・アンカー含)	単位	組	数量	1	単価	207,000
						1		207,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		t=4.5mm 2分割 □1400取手補強材穴付(メッキ品・アンカー含)		1	207,000	207,000		
			組	1	207,000	207,000		
計						207,000		
						207,000		
単価						207,000		
						207,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－72号	足掛金物（材料費）	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2,170
						1		2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19 W=300		1	2,170	2,170		
			個	1	2,170	2,170		
計						2,170		
						2,170		
単価						2,170		
						2,170	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一73号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,653.6	1,653		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,653		
単価						1,653	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一74号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
						1		10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,549.98	10,549		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,550		
単価						10,550	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－75号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－76号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道)	m 3	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－77号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道)						
			m 3	100	3,960	396,000		
計						396,000		
単価						3,960	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－78号	スクラップ	ヘビ－H3	単位	t	数量	1	単価	-29,500
						1		-29,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ－H3		-1	29,500	-29,500		
			t	-1	29,500	-29,500		
計						-29,500		
単価						-29,500		
						-29,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一79号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		4,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無						
			m	1	4,740.32	4,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,740		
単価						4,740	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一80号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		5,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無						
			m	1	5,526.56	5,526		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,526		
単価						5,526	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－81号	壁面組立		単位	m 2	数量	100	単価	1,532	
						100		1,532	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1.5	29,536	44,304			
			人	1.5	29,536	44,304			
普通作業員				4.5	21,112	95,004			
			人	4.5	21,112	95,004			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		13,892			
			式	1		13,892			
計						153,200			
						153,200			
単価						1,532			
						1,532			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－82号	天端組立		単位	m	数量	100	1,140
						100	1,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				5	21,112	105,560	
			人	5	21,112	105,560	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		8,440	
			式	1		8,440	
計						114,000	
						114,000	
単価						1,140	
						1,140	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－83号	敷均し・締固め		単位	m 3	数量	100	1,298
						100	1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				1.5	21,112	31,668	
			人	1.5	21,112	31,668	
バックホウ運転		排ガス(第1次) 山積0.8m3		0.75	10,760	8,070	WYB00050
			時間	0.75	10,760	8,070	単－ 91号
振動ローラ運転（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t		0.85	29,230	24,845	WYB00051
			日	0.85	29,230	24,845	単－ 92号
タンバ運転		60～80kg		100	652	65,200	WYB00052
			m 3	100	652	65,200	単－ 93号
諸雑費（まるめ）				1		17	
			式	1		17	
計						129,800	
						129,800	
単価						1,298	
						1,298	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	100	単価	714. 6
						100		714. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 5	21, 112	10, 556		
			人	0. 5	21, 112	10, 556		
水平排水材		B=300mm t=10mm		105	580	60, 900		
			m	105	580	60, 900		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						71, 460		
						71, 460		
単価						714. 6		
						714. 6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－87号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	16,016	16,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,020		
単価						16,020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－88号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,040	14,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,040		
単価						14,040	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	平板載荷試験費	50KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000
						1		186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50KN以内		1	186, 000	186, 000		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						186, 000		
						186, 000		
単価						186, 000	円／箇所	
						186, 000		

参考資料（2）

		単価使用年月		歩掛使用年月		労務調整係数	
		2025. 2		2025. 2		1.000-00-00-2-0	
単－90号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	41,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272		
軽油		L	37	149	5,513		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1.6	6,500	10,400		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					41,190		
単価					41,190	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一91号	バックホウ運転	排ガス(第1次) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	10,760
						1	10,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.17	25,272	4,296	
			人	0.17	25,272	4,296	
軽油				15	149	2,235	
			L	15	149	2,235	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		1	4,220	4,220	
			時間	1	4,220	4,220	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10,760	
						10,760	
単価						10,760	
						10,760	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-92号	振動ローラ運転（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	29,230	
						1		29,230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				1	25,064	25,064			
			人	1	25,064	25,064			
軽油				7	149	1,043			
			L	7	149	1,043			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t		5.1	612	3,121			
			時間	5.1	612	3,121			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						29,230			
						29,230			
単価						29,230			
						29,230			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－93号	タンバ運転	60～80kg	単位	m 3	数量	100	652
						100	652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				3	21,112	63,336	
			人	3	21,112	63,336	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg		3	619	1,857	
			日	3	619	1,857	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						65,200	
						65,200	
単価						652	
						652	円／m 3