この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事
工事地名	福岡県北九州市八幡東区西本町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 2年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 2年 8月	
２）	事務所名	北九州国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2089200011	１４）	単価適用年月	2020年 8月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2020年 8月	
５）	変更回数	3回	１６）	前請負工事費	518,881,000	
６）	主 工 種	鋼橋架設工事	１７）	前請負代金額	518,793,000	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	402日間　自　令和 2年 8月25日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 3年 9月30日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 3回変更）　至　令和 3年 9月30日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	福岡県	２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	八幡西区	２３）	公 告 日	令和 2年 5月25日	
１１）	河川・路線	一般国道３号				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			1		183,150,929			
		式	1		183,185,224	1	34,295	
工場製作工			1		183,150,929			
		式	1		183,185,224	1	34,295	
桁製作工			1		56,019,191			
		式	1		56,019,191	0	0	
製作加工	SM490YB PL t≦25		32.4	145,540	4,715,496			単-1号
		t	32.4	145,540	4,715,496	0	0	
製作加工	SM490YA PL t≦25		162.9	142,215	23,166,823			単-2号
		t	162.9	142,215	23,166,823	0	0	
製作加工	SM490YA PL 8≦t＜12 1829＜W		8.4	143,355	1,204,182			単-3号
		t	8.4	143,355	1,204,182	0	0	
製作加工	SM490C-H PL 60＜t≦70		0.16	167,390	26,782			単-4号
		t	0.16	167,390	26,782	0	0	
製作加工	SM400B PL 35＜t≦40		0.22	144,970	31,893			単-5号
		t	0.22	144,970	31,893	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦25		62.4	131,860	8,228,064			単-6号
		t	62.4	131,860	8,228,064	0	0	
製作加工	SM400A PL 8≦t＜12 1829＜W		9.2	132,905	1,222,726			単-7号
		t	9.2	132,905	1,222,726	0	0	
製作加工	SS400 PL 12≦t≦25		0.65	129,485	84,165			単-8号
		t	0.65	129,485	84,165	0	0	
製作加工	SS400 PL t<12		9.2	129,485	1,191,262			単-9号
		t	9.2	129,485	1,191,262	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SUS304 PL t=12							単-10号
			0.002	580,545	1,161			
		t	0.002	580,545	1,161	0	0	
製作加工	SM490YA BP-230×11							単-11号
			50.4	168,435	8,489,124			
		t	50.4	168,435	8,489,124	0	0	
製作加工	SM400A BP-230×11							単-12号
			2.9	158,365	459,258			
		t	2.9	158,365	459,258	0	0	
製作加工	SS400 FB-6×65							単-13号
			0.002	93,955	187			
		t	0.002	93,955	187	0	0	
製作加工	SS400 RB-φ13							単-14号
			0.002	101,935	203			
		t	0.002	101,935	203	0	0	
製作加工	SUS304TP 20A×2.5							単-15号
			0.002	734,920	1,469			
		t	0.002	734,920	1,469	0	0	
製作加工	STK400 267.4×6							単-16号
			0.29	139,175	40,360			
		t	0.29	139,175	40,360	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90							単-17号
			72	166	11,952			
		組	72	166	11,952	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85							単-18号
			808	161	130,088			
		組	808	161	130,088	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80							単-19号
			3,364	157	528,148			
		組	3,364	157	528,148	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75							単-20号
			2,298	153	351,594			
		組	2,298	153	351,594	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70							単-21号
			5,002	148	740,296			
		組	5,002	148	740,296	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65							単-22号
			15,614	144	2,248,416			
		組	15,614	144	2,248,416	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M20×60							単-23号
			16	110	1,760			
		組	16	110	1,760	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS304 M16×55(1-N) H							単-24号
	DZ35		84	42	3,528			
		組	84	42	3,528	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ	SS400　M16×55　HDZ3							単-25号
	5		2	33	66			
		本	2	33	66	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ	SS400　M8×55　HDZ35							単-26号
			18	8.5	153			
		本	18	8.5	153	0	0	
ﾅｯﾄ	SS400　M20　HDZ35							単-27号
			2	16	32			
		個	2	16	32	0	0	
割ﾋﾟﾝ	SWRM8 φ5×50 HDZ35							単-28号
			4	5	20			
		本	4	5	20	0	0	
異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345相当　D16							内-1号
(壁高欄部)			2,180		1,705,880			
		本	2,180		1,705,880	0	0	
異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345相当　D13							内-2号
(壁高欄部)			1,454		1,384,197			
		本	1,454		1,384,197	0	0	
異形ｽﾀｯﾄﾞ	SD345相当　D16							単-29号
(伸縮装置部)			72	432	31,104			
		本	72	432	31,104	0	0	
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	480×1×680							単-30号
			2	861	1,722			
		個	2	861	1,722	0	0	
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	50×45.3×137							単-31号
			12	781	9,372			
		個	12	781	9,372	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌｯ素ｺﾞﾑ	φ60×6							単-32号
			2	890	1,780			
		個	2	890	1,780	0	0	
ﾌｯ素ｺﾞﾑ	φ60×20							単-33号
			2	2,964	5,928			
		個	2	2,964	5,928	0	0	
鋼製排水装置製作工								
			1		413,385			
		式	1		413,385	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦25							単-34号
			0.28	130,055	36,415			
		t	0.28	130,055	36,415	0	0	
製作加工	SS400 PL t＜12							単-35号
			0.65	127,680	82,992			
		t	0.65	127,680	82,992	0	0	
製作加工	SS400 L-9×75×75							単-36号
			0.03	82,251	2,467			
		t	0.03	82,251	2,467	0	0	
製作加工	SGP 125A							単-37号
			0.02	174,135	3,482			
		t	0.02	174,135	3,482	0	0	
製作加工	SS400 RB-φ13							単-38号
			0.009	101,935	917			
		t	0.009	101,935	917	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50(1-N,2-W)HDZ35							単-39号
			336	49	16,464			
		組	336	49	16,464	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×35(1-UN,2-W)HDZ35							単-40号
			12	111	1,332			
		組	12	111	1,332	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1-N,2-W)HDZ35							単-41号
			4	24	96			
		組	4	24	96	0	0	
ﾅｯﾄ	SS400 M12 HDZ35							単-42号
			24	4.7	112			
		個	24	4.7	112	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾅｯﾄ	SS400 M12(3種) HDZ35							単-43号
			12	9.4	112			
		個	12	9.4	112	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×100 HDZ35							単-44号
			52	442	22,984			
		本	52	442	22,984	0	0	
ｽｸﾘｰﾝ	SS400 370×38×504							単-45号
	HDZ55		6	38,950	233,700			
		個	6	38,950	233,700	0	0	
ﾁｪｰﾝ	SS400 L=450 HDZ35							単-46号
			0	2,420	0			
		本	0	2,420	0	0	0	
六角孔付ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×15 HDZ35							単-47号
			24	513	12,312			
		本	24	513	12,312	0	0	
鋼製型枠製作工								
			1		2,136,922			
		式	1		2,136,922	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦25							単-48号
			7	131,860	923,020			
		t	7	131,860	923,020	0	0	
製作加工	SS400 FB-6×125							単-49号
			0.36	95,570	34,405			
		t	0.36	95,570	34,405	0	0	
製作加工	SS400 FB-6×50							単-50号
			0.12	93,955	11,274			
		t	0.12	93,955	11,274	0	0	
製作加工	SS400 L-5×30×30							単-51号
			0.65	117,895	76,631			
		t	0.65	117,895	76,631	0	0	
製作加工	SS400 L-3×25×25							単-52号
			0.3	92,891	27,867			
		t	0.3	92,891	27,867	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35 (1-N,2							単-53号
	-W) HDZ35		472	24	11,328			
		組	472	24	11,328	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾅｯﾄ	SS400 M12 HDZ35							単-54号
			1,251	4	5,004			
		個	1,251	4	5,004	0	0	
ﾌﾟﾚｰﾄﾜｯｼｬｰ	SS400 φ60×6(φ14)H							単-55号
	HDZ55		531	384	203,904			
		枚	531	384	203,904	0	0	
ﾌﾟﾚｰﾄﾜｯｼｬｰ	SS400 φ40×6(φ14)H							単-56号
	DZ55		720	374	269,280			
		枚	720	374	269,280	0	0	
ｽﾀｯﾄﾞ	SS400 M12×40 HDZ35							単-57号
			1,251	459	574,209			
		本	1,251	459	574,209	0	0	
鋳造費								
			1		7,036,365			
		式	1		7,070,660	1	34,295	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力3910kN							単-58号
(P8 G1L)			1	3,049,500	3,049,500			
		個	1	3,049,500	3,049,500	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力1680kN							単-59号
(P8 G2R)			1	3,952,000	3,952,000			
		個	1	3,952,000	3,952,000	0	0	
橋歴板	鋳物用銅合金地金 200							単-60号
	×300×13		1	34,865	34,865			
		枚	0	34,865	0	-1	-34,865	
橋歴板	鋳物用銅合金地金 398							単-61号
	×300×13		0	0	0			
		枚	1	69,160	69,160	1	69,160	
工場塗装工								
(前処理のみ)			1		1,540			
		式	1		1,540	0	0	
前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ							単-62号
			20	77	1,540			
		m2	20	77	1,540	0	0	
工場塗装工								
(C-5系 外面部)			1		19,564,870			
		式	1		19,564,870	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-63号
			2,880	2,299	6,621,120			
		m2	2,880	2,299	6,621,120	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ							単-64号
			2,880	1,094	3,150,720			
		m2	2,880	1,094	3,150,720	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗)							単-65号
			2,880	598	1,722,240			
		m2	2,880	598	1,722,240	0	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗							単-66号
			2,880	979	2,819,520			
		m2	2,880	979	2,819,520	0	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗							単-67号
(増塗部)			610	979	597,190			
		m2	610	979	597,190	0	0	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩							単-68号
			2,880	623	1,794,240			
		m2	2,880	623	1,794,240	0	0	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗							単-69号
			2,880	993	2,859,840			
		m2	2,880	993	2,859,840	0	0	
工場塗装工								
(D-5系 内面部)			1		7,161,940			
		式	1		7,161,940	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-70号
			2,260	1,004	2,269,040			
		m2	2,260	1,004	2,269,040	0	0	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用							単-71号
			2,260	2,165	4,892,900			
		m2	2,260	2,165	4,892,900	0	0	
工場塗装工								
(添接板接触面)			1		3,494,790			
		式	1		3,494,790	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-72号
			1,030	2,299	2,367,970			
		m2	1,030	2,299	2,367,970	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ							単-73号
			1,030	1,094	1,126,820			
		m2	1,030	1,094	1,126,820	0	0	
工場塗装工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面)			1		457,050			
		式	1		457,050	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-74号
			150	2,299	344,850			
		m2	150	2,299	344,850	0	0	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ							単-75号
			150	748	112,200			
		m2	150	748	112,200	0	0	
工場塗装工 (まわし塗装)			1		19,880			
		式	1		19,880	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-76号
			4	2,299	9,196			
		m2	4	2,299	9,196	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ							単-77号
			4	1,094	4,376			
		m2	4	1,094	4,376	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗)							単-78号
			4	598	2,392			
		m2	4	598	2,392	0	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗							単-79号
			4	979	3,916			
		m2	4	979	3,916	0	0	
工場塗装工 (鋼床版上面)			1		2,315,720			
		式	1		2,315,720	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-80号
			760	2,299	1,747,240			
		m2	760	2,299	1,747,240	0	0	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ							単-81号
			760	748	568,480			
		m2	760	748	568,480	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装工								
(F-11系 外面添接部)			1		983,970			
		式	1		983,970	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-82号
			290	2,299	666,710			
		m2	290	2,299	666,710	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ							単-83号
			290	1,094	317,260			
		m2	290	1,094	317,260	0	0	
工場塗装工								
(F-12系 内面添接部)			1		339,300			
		式	1		339,300	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-84号
			100	2,299	229,900			
		m2	100	2,299	229,900	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ							単-85号
			100	1,094	109,400			
		m2	100	1,094	109,400	0	0	
工場塗装工								
(亜鉛ﾒｯｷ)			1		96,966			
		式	1		96,966	0	0	
ﾒｯｷ	HDZ55							単-86号
			1.2	79,515	95,418			
		t	1.2	79,515	95,418	0	0	
ﾒｯｷ	HDZ45							単-87号
			0.02	77,425	1,548			
		t	0.02	77,425	1,548	0	0	
制作費								
			1		83,109,040			
		式	1		83,109,040	0	0	
製作直接労務費								内-3号
			1		83,109,040			
		式	1		83,109,040	0	0	
間接労務費								
			1		29,754,760			
		式	1		29,754,760	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場純工事費			1		212,905,689			
		式	1		212,939,984	1	34,295	
工場管理費			1		40,554,195			
		式	1		40,554,195	0	0	
（工場製作原価）			1		253,459,884			
		式	1		253,494,179	1	34,295	
鋼橋上部			1		106,275,190			
		式	1		111,646,712	1	5,371,522	
工場製品輸送工			1		3,050,052			
		式	1		3,050,052	0	0	
輸送工			1		3,050,052			
		式	1		3,050,052	0	0	
輸送			352.2	8,660	3,050,052			単-88号
		t	352.2	8,660	3,050,052	0	0	
鋼橋架設工			1		40,257,396			
		式	1		40,257,396	0	0	
地組工			1		1,527,924			
		式	1		1,527,924	0	0	
地組			314		1,527,924			内-4号
		t	314		1,527,924	0	0	
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)			1		13,846,700			
		式	1		13,846,700	0	0	
ﾍﾞﾝﾄ設備			1		6,992,076			内-5号
		式	1		6,992,076	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾞﾝﾄ設備								内-6号
【夜間】			1		3,305,162			
		式	1		3,305,162	0	0	
ﾍﾞﾝﾄ基礎								内-7号
			1		373,296			
		式	1		373,296	0	0	
桁架設	箱桁							内-8号
			98.2		660,198			
		t	98.2		660,198	0	0	
桁架設	箱桁							内-9号
【夜間】			249.6		2,515,968			
		t	249.6		2,515,968	0	0	
支承工								
			1		313,000			
		式	1		313,000	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力3910kN							単-89号
(P8 G1L)			1	151,000	151,000			
		個	1	151,000	151,000	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力1680kN							単-90号
(P8 G2R)			1	162,000	162,000			
		個	1	162,000	162,000	0	0	
現場継手工								
			1		3,070,662			
		式	1		3,070,662	0	0	
本締めﾎﾞﾙﾄ								単-91号
			27,174	113	3,070,662			
		本	27,174	113	3,070,662	0	0	
架設用機械設備								
			1		21,499,110			
		式	1		21,499,110	0	0	
架設用機械設備								内-10号
			1		21,499,110			
		式	1		21,499,110	0	0	
橋梁現場塗装工								
			1		5,829,170			
		式	1		5,829,170	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場塗装工 (F-11系 外面添接部)		式	1 1		4,494,020 4,494,020	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	370 370		2,138,600 2,138,600	0	0	内-11号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	370 370	3,819 3,819	1,413,030 1,413,030	0	0	単-92号
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	370 370	1,046 1,046	387,020 387,020	0	0	単-93号
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	370 370	1,501 1,501	555,370 555,370	0	0	単-94号
現場塗装工 (F-12系 内面添接部)		式	1 1		1,335,150 1,335,150	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	150 150	5,082 5,082	762,300 762,300	0	0	単-95号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	150 150	3,819 3,819	572,850 572,850	0	0	単-96号
橋梁付属物工		式	1 1		50,099,939 52,130,841	1	2,030,902	
橋面排水工		式	1 1		156,740 288,989	1	132,249	
鋼製排水溝		m	2 0		156,740 0	-2	-156,740	内-12号
鋼製排水溝		m	0 5		0 288,989	5	288,989	内-13号

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面排水工								
(P9-UP10)			1		3,950,400			
		式	1		4,094,631	1	144,231	
鋼製排水溝								内-14号
(材料のみ)			80		3,950,400			
		m	0		0	-80	-3,950,400	
鋼製排水溝								内-15号
			0		0			
		m	82		4,094,631	82	4,094,631	
橋面排水工								
(P9-DP10)			1		5,625,900			
		式	1		5,514,555	1	-111,345	
鋼製排水溝								内-16号
(材料のみ)			114		5,625,900			
		m	0		0	-114	-5,625,900	
鋼製排水溝								内-17号
			0		0			
		m	112		5,514,555	112	5,514,555	
橋面排水工								
(UP10-UP11)			1		3,441,000			
		式	1		3,441,000	0	0	
鋼製排水溝								内-18号
			62		3,441,000			
		m	62		3,441,000	0	0	
橋面排水工								
(DP10-DA2)			1		5,852,700			
		式	1		5,852,700	0	0	
鋼製排水溝								内-19号
			105		5,852,700			
		m	105		5,852,700	0	0	
橋面防水工								
			0		0			
		式	1		98,448	1	98,448	
橋面防水	塗膜防水							単-97号
			0	0	0			
		m2	56	1,758	98,448	56	98,448	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水装置工			1		2,461,256			
		式	1		2,466,216	1	4,960	
排水管	VP管							単-98号
(上部工･上り線)			53	19,030	1,008,590			
		m	53	19,030	1,008,590	0	0	
排水管	VP管							単-99号
(上部工･下り線)			45	19,230	865,350			
		m	45	19,230	865,350	0	0	
排水管	VP管							単-100号
(下部工)			16	32,700	523,200			
		m	0	32,700	0	-16	-523,200	
排水管	VP管							単-101号
(下部工)			0	0	0			
		m	16	33,010	528,160	16	528,160	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置								単-102号
			52	1,233	64,116			
		本	52	1,233	64,116	0	0	
地覆工								
(P8-P9･上り線)			1		1,705,820			
		式	1		1,802,889	1	97,069	
場所打地覆								内-20号
(右側)			56		1,627,360			
		m	0		0	-56	-1,627,360	
場所打地覆								内-21号
(右側)			0		0			
		m	56		1,724,429	56	1,724,429	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明灯)	4-M24(1-W,1-1種NUT,1							単-103号
	-3種NUT) ﾈｼﾞ切部亜鉛		2	39,230	78,460			
	ﾒｯｷ	箇所	2	39,230	78,460	0	0	
地覆工								
(P8-P9･下り線)			1		4,147,170			
		式	1		4,405,700	1	258,530	
場所打地覆								内-22号
(左側)			63		1,811,880			
		m	0		0	-63	-1,811,880	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打地覆								内-23号
(左側)			0		0			
		m	63		1,938,075	63	1,938,075	
場所打地覆								内-24号
(右側中央分離帯)			60		2,217,600			
		m	0		0	-60	-2,217,600	
場所打地覆								内-25号
(右側中央分離帯)			0		0			
		m	60		2,349,935	60	2,349,935	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明灯)	4-M24(1-W,1-1種NUT,1							単-104号
	-3種NUT) ﾈｼﾞ切部亜鉛		3	39,230	117,690			
	ﾒｯｷ	箇所	3	39,230	117,690	0	0	
地覆工								
(UP10-UA2)			1		10,303,360			
		式	1		11,114,272	1	810,912	
場所打地覆								内-26号
(左側)			185		4,830,350			
		m	0		0	-185	-4,830,350	
場所打地覆								内-27号
(左側)			0		0			
		m	186		5,157,818	186	5,157,818	
場所打地覆								内-28号
(右側)			190		5,198,400			
		m	0		0	-190	-5,198,400	
場所打地覆								内-29号
(右側)			0		0			
		m	191		5,681,844	191	5,681,844	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明灯)	4-M24(1-W,1-1種NUT,1							単-105号
	-3種NUT) ﾈｼﾞ切部亜鉛		7	39,230	274,610			
	ﾒｯｷ	箇所	7	39,230	274,610	0	0	
地覆工								
(DP10-DA2)			1		5,785,790			
		式	1		6,246,773	1	460,983	
場所打地覆								内-30号
(左側)			107		2,734,920			
		m	0		0	-107	-2,734,920	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打地覆								内-31号
(左側)			0		0			
		m	108		2,984,353	108	2,984,353	
場所打地覆								内-32号
(右側)			109		2,893,950			
		m	0		0	-109	-2,893,950	
場所打地覆								内-33号
(右側)			0		0			
		m	109		3,105,500	109	3,105,500	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明灯)	4-M24(1-W,1-1種NUT,1-3種NUT) ﾈｼﾞ切部亜鉛ﾒｯｷ							単-106号
			4	39,230	156,920			
		箇所	4	39,230	156,920	0	0	
通信管路工								
(P8-P9)			1		1,605,258			
		式	1		1,464,925	1	-140,333	
通信管路								内-34号
			486		1,605,258			
		m	0		0	-486	-1,605,258	
通信管路								内-35号
			0		0			
		m	478		1,464,925	478	1,464,925	
通信管路工								
(UP10-UA2)			1		2,039,116			
		式	1		2,151,995	1	112,879	
通信管路								内-36号
			764		2,039,116			
		m	0		0	-764	-2,039,116	
通信管路								内-37号
			0		0			
		m	763		2,151,995	763	2,151,995	
通信管路工								
(DP10-DA2)			1		1,161,114			
		式	1		1,273,803	1	112,689	
通信管路								内-38号
			431		1,161,114			
		m	0		0	-431	-1,161,114	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信管路								内-39号
			0		0			
		m	430		1,273,803	430	1,273,803	
橋梁用防護柵工								
			1		327,558			
		式	1		332,521	1	4,963	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(落下物防止柵)	2-M12(4T) (4-N,4-W)							単-107号
	HDZ35		66	4,963	327,558			
		箇所	67	4,963	332,521	1	4,963	
橋梁用防護柵工								
(UP10-UA2)			1		972,748			
		式	1		1,007,489	1	34,741	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(落下物防止柵)	2-M12(4T) (4-N,4-W)							単-108号
	HDZ35		196	4,963	972,748			
		箇所	203	4,963	1,007,489	7	34,741	
橋梁用防護柵工								
(DP10-DA2)			1		560,819			
		式	1		570,745	1	9,926	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(落下物防止柵)	2-M12(4T) (4-N,4-W)							単-109号
	HDZ35		113	4,963	560,819			
		箇所	115	4,963	570,745	2	9,926	
銘板工								
			1		3,190			
		式	1		3,190	0	0	
橋歴板								単-110号
			1	3,190	3,190			
		枚	1	3,190	3,190	0	0	
鋼橋足場等設置工								
			1		6,237,023			
		式	1		6,237,023	0	0	
橋梁足場工								
			1		3,909,050			
		式	1		3,909,050	0	0	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ							内-40号
			370		2,429,556			
		m2	370		2,429,556	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ							内-41号
【夜間】			360		1,479,494			
		m2	360		1,479,494	0	0	
橋梁防護工								
			1		1,046,160			
		式	1		1,046,160	0	0	
板張防護								内-42号
【夜間】			360		849,252			
		m2	360		849,252	0	0	
ｼｰﾄ張防護								内-43号
			370		196,908			
		m2	370		196,908	0	0	
昇降用設備工								
			1		1,281,813			
		式	1		1,281,813	0	0	
登り桟橋								内-44号
			2		1,281,813			
		箇所	2		1,281,813	0	0	
仮設工								
			1		801,610			
		式	1		4,142,230	1	3,340,620	
交通管理工								
			1		801,610			
		式	1		4,142,230	1	3,340,620	
交通誘導警備員								内-45号
B(昼間)			20		250,000			
		人日	0		0	-20	-250,000	
交通誘導警備員								内-46号
B(昼間)			0		0			
		人日	38		475,000	38	475,000	
交通誘導警備員								内-47号
A(夜間)			18		382,860			
		人日	0		0	-18	-382,860	
交通誘導警備員								内-48号
A(夜間)			0		0			
		人日	49		1,042,230	49	1,042,230	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-49号
B(夜間)			9		168,750			
		人日	0		0	-9	-168,750	
交通誘導警備員								内-50号
B(夜間)			0		0			
		人日	140		2,625,000	140	2,625,000	
直接工事費								
			1		106,275,190			
		式	1		111,646,712	1	5,371,522	
共通仮設費								
			1		33,617,830			
		式	1		37,852,226	1	4,234,396	
共通仮設費								
			1		12,378,830			
		式	1		15,853,049	1	3,474,219	
運搬費								
			1		10,097,000			
		式	1		10,097,000	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-51号
			1		3,620,000			
		回	1		3,620,000	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-52号
			1		6,477,000			
		回	1		6,477,000	0	0	
安全費								
			0		0			
		式	1		2,425,699	1	2,425,699	
工事管理者（夜間）								内-53号
			0		0			
		式	1		86,990	1	86,990	
機械誘導員（夜間）								内-54号
			0		0			
		式	1		30,600	1	30,600	
安全管理員（夜間）								内-55号
			0		0			
		式	1		30,600	1	30,600	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号機袋掛け								内-56号
			0		0			
		式	1		2,277,509	1	2,277,509	
技術管理費								
			1		48,830			
		式	1		177,830	1	129,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-57号
			1		48,830			
		式	1		48,830	0	0	
施工形態動向調査費								内-58号
			0		0			
		式	1		14,500	1	14,500	
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費								内-59号
			0		0			
		式	1		14,500	1	14,500	
諸経費動向調査費								内-60号
			0		0			
		式	1		100,000	1	100,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		816,000	1	816,000	
快適トイレ								内-61号
			0		0			
		式	1		816,000	1	816,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		2,233,000			
		式	1		2,336,520	1	103,520	
共通仮設費（率計上）								
			1		21,239,000			
		式	1		21,999,177	1	760,177	
純工事費								
			1		139,893,020			
		式	1		149,498,938	1	9,605,918	
現場管理費								
			1		56,873,000			
		式	1		60,413,244	1	3,540,244	

設計内訳書

工事名	福岡３号春の町ランプ橋上部工（Ｐ８－Ｐ９）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（現場原価）								
			1		196,766,020			
		式	1		209,912,182	1	13,146,162	
工事原価								
			1		450,225,904			
		式	1		463,406,361	1	13,180,457	
一般管理費等								
			1		21,404,096			
		式	1		21,803,639	1	399,543	
工事価格								
			1		471,630,000			
		式	1		485,210,000	1	13,580,000	
消費税相当額								
			1		47,163,000			
		式	1		48,521,000	1	1,358,000	
工事費計								
			1		518,793,000			
		式	1		533,731,000	1	14,938,000	

2,180本当たり内訳書

異形ｽﾀｯﾄﾞ
第　1号内訳書　　(壁高欄部)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=690　[SL3]	本	355 355	811 811	287,905 287,905	0	0	WYB02333 単－ 139号
異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=680　[SL4]	本	16 16	804 804	12,864 12,864	0	0	WYB02334 単－ 140号
異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=690　[SL7]	本	355 355	811 811	287,905 287,905	0	0	WYB02335 単－ 141号
異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=680　[SL8]	本	16 16	804 804	12,864 12,864	0	0	WYB02336 単－ 142号
異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=320　[SL9]	本	4 4	543 543	2,172 2,172	0	0	WYB02337 単－ 143号
異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=690　[SL10]	本	4 4	811 811	3,244 3,244	0	0	WYB02338 単－ 144号
異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=280　[SL11]	本	2 2	507 507	1,014 1,014	0	0	WYB02339 単－ 145号
異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=690　[SL12]	本	2 2	811 811	1,622 1,622	0	0	WYB02340 単－ 146号
異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=730　[SR4]	本	329 329	834 834	274,386 274,386	0	0	WYB02341 単－ 147号
異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=720　[SR5]	本	14 14	830 830	11,620 11,620	0	0	WYB02342 単－ 148号
異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=730　[SR8]	本	329 329	834 834	274,386 274,386	0	0	WYB02343 単－ 149号
異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=720　[SR9]	本	14 14	830 830	11,620 11,620	0	0	WYB02344 単－ 150号

2,180本当たり内訳書

異形ｽﾀｯﾄﾞ
第　1号内訳書　　(壁高欄部)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=360　[SR10]	本	2 2	565 565	1,130 1,130	0	0	WYB02345 単－ 151号
異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=730　[SR11]	本	2 2	834 834	1,668 1,668	0	0	WYB02346 単－ 152号
異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=320　[SR12]	本	4 4	543 543	2,172 2,172	0	0	WYB02347 単－ 153号
異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=730　[SR13]	本	4 4	834 834	3,336 3,336	0	0	WYB02348 単－ 154号
異形スタッド[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=690　[S1]	本	364 364	811 811	295,204 295,204	0	0	WYB02349 単－ 155号
異形スタッド[上り線(中央分離帯)](手間含む)	L=690　[S2]	本	364 364	811 811	295,204 295,204	0	0	WYB02350 単－ 156号
合　計					1,705,880 1,705,880		0	

1,454本当たり内訳書

異形ｽﾀｯﾄﾞ
第　2号内訳書　　(壁高欄部)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(L1側)](手間含む)	L=730　[SL1]		356	933	332,148			WYB01497
		本	356	933	332,148	0	0	単－ 157号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(L1側)](手間含む)	L=730　[SL2]		16	933	14,928			WYB01498
		本	16	933	14,928	0	0	単－ 158号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(L1側)](手間含む)	L=610　[SL5]		5	881	4,405			WYB01499
		本	5	881	4,405	0	0	単－ 159号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[上り線(R1側)](手間含む)	L=740　[SR1]		316	937	296,092			WYB01500
		本	316	937	296,092	0	0	単－ 160号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[上り線(R1側)](手間含む)	L=730　[SR2]		14	933	13,062			WYB01501
		本	14	933	13,062	0	0	単－ 161号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[上り線(R1側)](手間含む)	L=730　[SR3]		14	933	13,062			WYB01502
		本	14	933	13,062	0	0	単－ 162号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[上り線(R1側)](手間含む)	L=640　[SR6]		5	892	4,460			WYB01503
		本	5	892	4,460	0	0	単－ 163号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=710　[S3]		313	1,072	335,536			WYB01504
		本	313	1,072	335,536	0	0	単－ 164号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=710　[S4]		15	1,072	16,080			WYB01505
		本	15	1,072	16,080	0	0	単－ 165号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=700　[S5]		11	1,068	11,748			WYB01506
		本	11	1,068	11,748	0	0	単－ 166号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=710(平均長)　[S6]		17	1,072	18,224			WYB01507
		本	17	1,072	18,224	0	0	単－ 167号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=690(平均長)　[S7]		3	1,065	3,195			WYB01508
		本	3	1,065	3,195	0	0	単－ 168号

1,454本当たり内訳書

異形ｽﾀｯﾄﾞ
第　2号内訳書　　(壁高欄部)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=710　[S8]	本	324 324	1,072 1,072	347,328 347,328	0	0	WYB01509 単－ 169号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=710　[S9]	本	15 15	1,072 1,072	16,080 16,080	0	0	WYB01510 単－ 170号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=720(平均長)　[S10]	本	17 17	1,080 1,080	18,360 18,360	0	0	WYB01511 単－ 171号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=720(平均長)　[S11]	本	3 3	1,080 1,080	3,240 3,240	0	0	WYB01512 単－ 172号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=610　[S12]	本	5 5	881 881	4,405 4,405	0	0	WYB01513 単－ 173号
異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=600　[S13]	本	5 5	877 877	4,385 4,385	0	0	WYB01514 単－ 174号
合　計					1,384,197 1,384,197		0	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　3号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 2140.35無 57.24無 225.39無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	式	1 1		83,300,000 83,300,000	0	0	WB470130 単－ 215号
副資材費（ｔ）		t	348.6 348.6	12,000 12,000	4,183,200 4,183,200	0	0	WB470190 単－ 216号
合　計					83,109,040 83,109,040		0	

314t当たり内訳書

地組

第　4号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組工	箱桁･ﾗｰﾒﾝ(箱桁形式) 314t		314	4,866	1,527,924			WB470430
		t	314	4,866	1,527,924	0	0	単－ 218号
合　計					1,527,924 1,527,924		0	

一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ設備

第　5号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 104.8t 発動発電機		74.1	26,600	1,971,060			WB470550
		t	74.1	26,600	1,971,060	0	0	単－ 219号
ベント設備損料	84日 2m以上30m以下(足場有)		74.1	67,760	5,021,016			WB470570
		t	74.1	67,760	5,021,016	0	0	単－ 220号
合　計					6,992,076			
					6,992,076		0	

一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ設備

第　6号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 104.8t 発動発電機		30.7	39,900	1,224,930			WB470550
		t	30.7	39,900	1,224,930	0	0	単－ 221号
ベント設備損料	84日 2m以上30m以下(足場有)		30.7	67,760	2,080,232			WB470570
		t	30.7	67,760	2,080,232	0	0	単－ 222号
合　計					3,305,162			
					3,305,162		0	

一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ基礎

第　7号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント基礎　設置・撤去	92.4m2		92.4	2,590	239,316			WB470560
		m２	92.4	2,590	239,316	0	0	単－ 223号
ベント基礎損料	104.8t		84	1,595	133,980			WB470580
		供用日	84	1,595	133,980	0	0	単－ 224号
合　計					373,296			
					373,296		0	

98.2t当たり内訳書

桁架設

第　8号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設工（鈑桁・箱桁・少数	移動式ｸﾚｰﾝによるｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ		98.2	6,723	660,198			WB470440
I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋）	箱桁･ﾗｰﾒﾝ(箱桁形式) 34.8t/日							
	発動発電機	t	98.2	6,723	660,198	0	0	単ー 225号
合　計					660,198 660,198		0	

249.6t当たり内訳書

桁架設

第　9号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設工（鈑桁・箱桁・少数	移動式ｸﾚｰﾝによるｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ		249.6	10,080	2,515,968			WB470440
I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋）	箱桁･ﾗｰﾒﾝ(箱桁形式) 34.8t/日							
	発動発電機	t	249.6	10,080	2,515,968	0	0	単－ 226号
合　計					2,515,968			
					2,515,968		0	

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　10号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 標準以外 1.25無	日	8 8	483,800 483,800	3,870,400 3,870,400	0	0	WB470480 単－ 230号
移動式クレーン運転費(賃料) 【夜間】	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 標準以外1.538無	日	3 3	595,300 595,300	1,785,900 1,785,900	0	0	WYB00044 単－ 231号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	日	13 13	54,130 54,130	703,690 703,690	0	0	WB470480 単－ 232号
移動式クレーン運転費（賃料） 【夜間】	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊　標準以外1.538無	日	5 5	66,600 66,600	333,000 333,000	0	0	WYB00010 単－ 233号
移動式クレーン運転費(賃料)	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 550t吊標準以外1.25無	日	4 4	1,325,000 1,325,000	5,300,000 5,300,000	0	0	WYB00047 単－ 234号
移動式クレーン運転費(賃料) 【夜間】	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 550t吊標準以外1.538無	日	5 5	1,631,000 1,631,000	8,155,000 8,155,000	0	0	WYB00048 単－ 235号
架設工具損料		供用日	84 84	9,830 9,830	825,720 825,720	0	0	WB470490 単－ 236号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 27174本	供用日	58 58	6,218 6,218	360,644 360,644	0	0	WB470510 単－ 237号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA	供用日	84 84	1,960 1,960	164,640 164,640	0	0	WB470500 単－ 238号
合　計					21,499,110 21,499,110		0	

370m2当たり内訳書

ﾐｽﾄｺｰﾄ

第　11号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し		381	4,179	1,592,199			WB821510
		m２	381	4,179	1,592,199	0	0	単－ 239号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し		91.9	2,297	211,094			WB821520
		m２	91.9	2,297	211,094	0	0	単－ 240号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し		371	902.9	334,975			WB821520
		m２	371	902.9	334,975	0	0	単－ 241号
合　計					2,138,600			
					2,138,600		0	

2/0m当たり内訳書

鋼製排水溝

第　12号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し		2.4	5,826	13,982			WB820010
		m	2.4	5,826	13,982	0	0	単－ 245号
鋼製排水溝（材料費）	B1-200×250×1205（h=55）（流末部）		1.2	54,600	65,520			WYB00042
		m	1.2	54,600	65,520	0	0	単－ 246号
鋼製排水溝（材料費）	B4-200×250×1205（h=55）（流末部）		1.2	54,600	65,520			WYB00002
		m	1.2	54,600	65,520	0	0	単－ 247号
流末管　Ｄ１（材料費）	φ150用		1	5,890	5,890			WYB00049
		個	1	5,890	5,890	0	0	単－ 248号
流末管　Ｄ５（材料費）	φ150用		1	5,890	5,890			WYB00040
		個	1	5,890	5,890	0	0	単－ 249号
合　計					156,740			
					0		-156,740	

0/5m当たり内訳書

鋼製排水溝

第　13号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し	m	0 4.8	0 5,826	0 27,964	4.8	27,964	WB820010 単－ 250号
鋼製排水溝（材料費）	A1-200×250×1200（h=55）（標準部）	m	0 1.2	0 49,300	0 59,160	1.2	59,160	WYB00063 単－ 251号
鋼製排水溝（材料費）	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）	m	0 1.2	0 49,300	0 59,160	1.2	59,160	WYB00057 単－ 252号
鋼製排水溝（材料費）	B1-200×250×1205（h=55）（流末部）	m	0 1.2	0 54,600	0 65,520	1.2	65,520	WYB00045 単－ 253号
鋼製排水溝（材料費）	B4-200×250×1205（h=55）（流末部）	m	0 1.2	0 54,600	0 65,520	1.2	65,520	WYB00011 単－ 254号
流末管　Ｄ１（材料費）	φ150用	個	0 1	0 5,890	0 5,890	1	5,890	WYB00054 単－ 255号
流末管　Ｄ５（材料費）	φ150用	個	0 1	0 5,890	0 5,890	1	5,890	WYB00053 単－ 256号
合　計					0 289,104		289,104	
変更積算金額					0 288,989		288,989	円／m

80/0m当たり内訳書

鋼製排水溝
第　14号内訳書　　(材料のみ)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝（材料費）	A1-200×250×1200（h=55）（標準部）		30.7	49,300	1,513,510			WYB00267
		m	30.7	49,300	1,513,510	0	0	単－ 257号
鋼製排水溝（材料費）	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）		48	49,300	2,366,400			WYB00268
		m	48	49,300	2,366,400	0	0	単－ 258号
鋼製排水溝（材料費）	B6-200×250×1205（h=55）（流末部）		1.2	54,600	65,520			WYB00269
		m	1.2	54,600	65,520	0	0	単－ 259号
流末管　Ｄ７（材料費）	φ150用		1	4,731	4,731			WYB00270
		個	1	4,731	4,731	0	0	単－ 260号
合　計					3,950,400			
					0		-3,950,400	

0/82m当たり内訳書

鋼製排水溝

第　15号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し		0	0	0			WB820010
		m	3.6	5,826	20,973	3.6	20,973	単－ 250号
鋼製排水溝（材料費）	A1-200×250×1200（h=55）（標準部）		0	0	0			WYB00272
		m	30.7	49,300	1,513,510	30.7	1,513,510	単－ 261号
鋼製排水溝（材料費）	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）		0	0	0			WYB00273
		m	50.5	49,300	2,489,650	50.5	2,489,650	単－ 262号
鋼製排水溝（材料費）	B6-200×250×1205（h=55）（流末部）		0	0	0			WYB00274
		m	1.2	54,600	65,520	1.2	65,520	単－ 263号
流末管　Ｄ７（材料費）	φ150用		0	0	0			WYB00275
		個	1	4,731	4,731	1	4,731	単－ 264号
合　計					0 4,094,384		4,094,384	
変更積算金額					0 4,094,631		4,094,631	円／m

114/0m当たり内訳書

鋼製排水溝

第　16号内訳書　　(材料のみ)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝（材料費）	A1-200×250×1200（h=55）（標準部）		48.9	49,300	2,410,770			WYB00221
		m	48.9	49,300	2,410,770	0	0	単－ 265号
鋼製排水溝（材料費）	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）		65.2	49,300	3,214,360			WYB00222
		m	65.2	49,300	3,214,360	0	0	単－ 266号
合　計					5,625,900			
					0		-5,625,900	

0/112m当たり内訳書

鋼製排水溝

第　17号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し	m	0 1.2	0 5,826	0 6,991	1.2	6,991	WB820010 単－ 250号
鋼製排水溝（材料費）	A1-200×250×1200（h=55）（標準部）	m	0 47.7	0 49,300	0 2,351,610	47.7	2,351,610	WYB00224 単－ 267号
鋼製排水溝（材料費）	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）	m	0 64	0 49,300	0 3,155,200	64	3,155,200	WYB00225 単－ 268号
合　計					0 5,513,801		5,513,801	
変更積算金額					0 5,514,555		5,514,555	円／m

62m当たり内訳書

鋼製排水溝

第　18号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し		62	5,826	361,212			WB820010
		m	62	5,826	361,212	0	0	単－ 245号
鋼製排水溝（材料費）	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）		59.6	49,300	2,938,280			WYB00075
		m	59.6	49,300	2,938,280	0	0	単－ 269号
鋼製排水溝（材料費）	B5-200×250×1205（h=55）（流末部）		1.2	54,600	65,520			WYB00071
		m	1.2	54,600	65,520	0	0	単－ 270号
鋼製排水溝（材料費）	B7-200×250×1205（h=55）（流末部）		1.2	54,600	65,520			WYB00072
		m	1.2	54,600	65,520	0	0	単－ 271号
流末管　Ｄ６（材料費）	φ150用		1	5,980	5,980			WYB00093
		個	1	5,980	5,980	0	0	単－ 272号
流末管　Ｄ８（材料費）	φ150用		1	5,890	5,890			WYB00103
		個	1	5,890	5,890	0	0	単－ 273号
合　計					3,441,000			
					3,441,000		0	

105m当たり内訳書

鋼製排水溝

第　19号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し		105	5,826	611,730			WB820010
		m	105	5,826	611,730	0	0	単－ 245号
鋼製排水溝（材料費）	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）		102	49,300	5,028,600			WYB00076
		m	102	49,300	5,028,600	0	0	単－ 274号
鋼製排水溝（材料費）	B2-200×250×1205（h=55）（流末部）		1.2	54,600	65,520			WYB00074
		m	1.2	54,600	65,520	0	0	単－ 275号
鋼製排水溝（材料費）	B3-200×250×1205（h=55）（流末部）		2.4	54,600	131,040			WYB00077
		m	2.4	54,600	131,040	0	0	単－ 276号
流末管　Ｄ２（材料費）	φ150用		1	5,980	5,980			WYB00102
		個	1	5,980	5,980	0	0	単－ 277号
流末管　Ｄ３（材料費）	φ150用		1	6,060	6,060			WYB00105
		個	1	6,060	6,060	0	0	単－ 278号
流末管　Ｄ４（材料費）	φ150用		1	6,060	6,060			WYB00106
		個	1	6,060	6,060	0	0	単－ 279号
合　計					5,852,700			
					5,852,700		0	

56/0m当たり内訳書

場所打地覆

第　20号内訳書　　(右側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		64.6	8,180	528,428			CB240210
		m２	64.6	8,180	528,428	0	0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		1.27	153,600	195,072			WYB00170
		t	1.27	153,600	195,072	0	0	単－ 281号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		1.96	151,500	296,940			WYB00171
		t	1.96	151,500	296,940	0	0	単－ 282号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	19.8	19,580	387,684	0	0	CB240010
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		2.2	1,907	4,195			CB224710
		m２	2.2	1,907	4,195	0	0	
シール工（合成床版と側鋼板取合い部）			56.6	626.4	35,454			WYB00172
		m	56.6	626.4	35,454	0	0	単－ 283号
シール工（側鋼板接合部）			29.3	848.9	24,872			WYB00173
		m	29.3	848.9	24,872	0	0	単－ 284号
シール材	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾙ		90.1	623	56,132			WYB00174
		m	90.1	623	56,132	0	0	単－ 285号
シーリング工（壁高欄天端部）			56.6	1,355	76,693			WYB00175
		m	56.6	1,355	76,693	0	0	単－ 286号
シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		11.9	2,400	28,560			WYB00176
		L	11.9	2,400	28,560	0	0	単－ 287号
合　計					1,627,360			
					0		-1,627,360	

0/56m当たり内訳書

場所打地覆

第　21号内訳書　　(右側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	64.5	8,180	527,610	64.5	527,610	
型枠組立用金具　設置・撤去			0	0	0			WYB00287
		箇所	47	3,285	154,395	47	154,395	単－ 288号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		0	0	0			WYB00288
		t	1.04	153,600	159,744	1.04	159,744	単－ 289号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0	0	0			WYB00289
		t	1.14	151,500	172,710	1.14	172,710	単－ 290号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	0 19.8	0 19,580	0 387,684	19.8	387,684	CB240010
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m２	2.2	1,907	4,195	2.2	4,195	
シール工（合成床版と側鋼板取合い部）			0	0	0			WYB00290
		m	56.6	626.4	35,454	56.6	35,454	単－ 291号
シール工（側鋼板接合部）			0	0	0			WYB00291
		m	29.3	848.9	24,872	29.3	24,872	単－ 292号
シール材	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾙ		0	0	0			WYB00292
		m	90.1	623	56,132	90.1	56,132	単－ 293号
シーリング工（壁高欄天端部）			0	0	0			WYB00293
		m	56.5	1,355	76,557	56.5	76,557	単－ 294号
シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		0	0	0			WYB00294
		L	11.9	2,400	28,560	11.9	28,560	単－ 295号
シーリング工（壁高欄伸縮目地部）			0	0	0			WYB00295
		m	17.9	4,898	87,674	17.9	87,674	単－ 296号

0/56m当たり内訳書

場所打地覆

第　21号内訳書　　(右側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系		0	0	0			WYB00296
		L	8.6	1,150	9,890	8.6	9,890	単－ 297号
シール材（舗装接着部）	耐熱用１成分系ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ		0	0	0			WYB00297
		L	0.2	30,100	6,020	0.2	6,020	単－ 298号
合　計					0 1,731,497		1,731,497	
変更積算金額					0 1,724,429		1,724,429	円／m

63/0m当たり内訳書

場所打地覆

第　22号内訳書　　(左側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		72.6	8,180	593,868			CB240210
		m２	72.6	8,180	593,868	0	0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		1.45	153,600	222,720			WYB00189
		t	1.45	153,600	222,720	0	0	単－ 301号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		2.12	151,500	321,180			WYB00194
		t	2.12	151,500	321,180	0	0	単－ 302号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	22.5	19,580	440,550	0	0	CB240010
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		2.4	1,907	4,576			CB224710
		m２	2.4	1,907	4,576	0	0	
シール工（合成床版と側鋼板取合い部）			59.4	626.4	37,208			WYB00202
		m	59.4	626.4	37,208	0	0	単－ 303号
シール工（側鋼板接合部）			33.4	848.9	28,353			WYB00203
		m	33.4	848.9	28,353	0	0	単－ 304号
シール材	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾙ		97.4	623	60,680			WYB00204
		m	97.4	623	60,680	0	0	単－ 305号
シーリング工（壁高欄天端部）			59.4	1,355	80,487			WYB00205
		m	59.4	1,355	80,487	0	0	単－ 306号
シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		12.5	2,400	30,000			WYB00206
		L	12.5	2,400	30,000	0	0	単－ 307号
合　計					1,811,880			
					0		-1,811,880	

0/63m当たり内訳書

場所打地覆

第　23号内訳書　　(左側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	72.6	8,180	593,868	72.6	593,868	
型枠組立用金具　設置・撤去			0	0	0			WYB00299
		箇所	53	3,285	174,105	53	174,105	単－ 308号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		0	0	0			WYB00191
		t	1.2	153,600	184,320	1.2	184,320	単－ 309号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0	0	0			WYB00196
		t	1.27	151,500	192,405	1.27	192,405	単－ 310号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	0 22.5	0 19,580	0 440,550	22.5	440,550	CB240010
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m２	2.4	1,907	4,576	2.4	4,576	
シール工（合成床版と側鋼板取合い部）			0	0	0			WYB00208
		m	59.4	626.4	37,208	59.4	37,208	単－ 311号
シール工（側鋼板接合部）			0	0	0			WYB00209
		m	33.4	848.9	28,353	33.4	28,353	単－ 312号
シール材	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾙ		0	0	0			WYB00210
		m	97.5	623	60,742	97.5	60,742	単－ 313号
シーリング工（壁高欄天端部）			0	0	0			WYB00211
		m	63.8	1,355	86,449	63.8	86,449	単－ 314号
シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		0	0	0			WYB00212
		L	13.4	2,400	32,160	13.4	32,160	単－ 315号
シーリング工（壁高欄伸縮目地部）			0	0	0			WYB00300
		m	19.4	4,898	95,021	19.4	95,021	単－ 316号

0/63m当たり内訳書

場所打地覆

第　23号内訳書　　(左側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系		0	0	0			WYB00301
		L	9.2	1,150	10,580	9.2	10,580	単－ 317号
シール材（舗装接着部）	耐熱用１成分系ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ		0	0	0			WYB00297
		L	0.2	30,100	6,020	0.2	6,020	単－ 298号
合　計					0 1,946,357		1,946,357	
変更積算金額					0 1,938,075		1,938,075	円／m

60/0m当たり内訳書

場所打地覆
第　24号内訳書　　(右側中央分離帯)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		138	8,180	1,128,840			CB240210
		m２	138	8,180	1,128,840	0	0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		1.69	153,600	259,584			WYB00069
		t	1.69	153,600	259,584	0	0	単－ 318号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		1.9	151,500	287,850			WYB00068
		t	1.9	151,500	287,850	0	0	単－ 319号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	28	19,580	548,240	0	0	CB240010
目地板	瀝青質目地板t=10	m２	1.8	2,635	4,743	0	0	CB224710
合　計					2,217,600 0		-2,217,600	

0/60m当たり内訳書

場所打地覆
第　25号内訳書　　(右側中央分離帯)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	138	8,180	1,128,840	138	1,128,840	
型枠組立用金具　設置・撤去			0	0	0			WYB00303
		箇所	102	3,285	335,070	102	335,070	単－ 320号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		0	0	0			WYB00073
		t	1.18	153,600	181,248	1.18	181,248	単－ 321号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0	0	0			WYB00078
		t	1.08	151,500	163,620	1.08	163,620	単－ 322号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	0 28	0 19,580	0 548,240	28	548,240	CB240010
目地板	瀝青質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m２	2	2,635	5,270	2	5,270	
合　計					0 2,362,288		2,362,288	
変更積算金額					0 2,349,935		2,349,935	円／m

185/0m当たり内訳書

場所打地覆
第　26号内訳書　　(左側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		209	8,180	1,709,620			CB240210
(地覆)		m２	209	8,180	1,709,620	0	0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		3.97	153,600	609,792			WYB00197
		t	3.97	153,600	609,792	0	0	単－ 323号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		5.74	151,500	869,610			WYB00198
		t	5.74	151,500	869,610	0	0	単－ 324号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通)		61.3	19,580	1,200,254			CB240010
(地覆)	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	61.3	19,580	1,200,254	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		6.9	1,907	13,158			CB224710
		m２	6.9	1,907	13,158	0	0	
シーリング工（側鋼板接合部）			96.1	848.9	81,579			WYB00199
		m	96.1	848.9	81,579	0	0	単－ 325号
シーリング工（壁高欄天端部）			185	1,355	250,675			WYB00200
		m	185	1,355	250,675	0	0	単－ 326号
シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		49	2,400	117,600			WYB00201
		L	49	2,400	117,600	0	0	単－ 327号
合　計					4,830,350			
					0		-4,830,350	

0/186m当たり内訳書

場所打地覆
第　27号内訳書　　(左側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
(地覆)		m２	209	8,180	1,709,620	209	1,709,620	
型枠組立用金具　設置・撤去			0	0	0			WYB00304
		箇所	155	3,285	509,175	155	509,175	単－ 328号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		0	0	0			WYB00213
		t	3.22	153,600	494,592	3.22	494,592	単－ 329号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0	0	0			WYB00214
		t	3.24	151,500	490,860	3.24	490,860	単－ 330号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
(地覆)	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	61.3	19,580	1,200,254	61.3	1,200,254	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m２	6.9	1,907	13,158	6.9	13,158	
シーリング工（側鋼板接合部）			0	0	0			WYB00215
		m	96.1	848.9	81,579	96.1	81,579	単－ 331号
シーリング工（壁高欄天端部）			0	0	0			WYB00216
		m	185	1,355	250,675	185	250,675	単－ 332号
シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		0	0	0			WYB00217
		L	49	2,400	117,600	49	117,600	単－ 333号
シーリング工（壁高欄伸縮目地部）			0	0	0			WYB00065
		m	54.5	4,898	266,941	54.5	266,941	単－ 334号
シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系		0	0	0			WYB00305
		L	27.6	1,150	31,740	27.6	31,740	単－ 335号
シール材（舗装接着部）	耐熱用１成分系ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ		0	0	0			WYB00306
		L	0.5	30,100	15,050	0.5	15,050	単－ 336号

0/186m当たり内訳書

場所打地覆
第　27号内訳書　　(左側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 5,181,244		5,181,244	
変更積算金額					0 5,157,818		5,157,818	円／m

190/0m当たり内訳書

場所打地覆
第　28号内訳書　　(右側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		216	8,180	1,766,880			CB240210
(地覆)		m２	216	8,180	1,766,880	0	0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		4.42	153,600	678,912			WYB00123
		t	4.42	153,600	678,912	0	0	単－ 337号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～D25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		6.48	151,500	981,720			WYB00124
		t	6.48	151,500	981,720	0	0	単－ 338号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通)		67.1	19,580	1,313,818			CB240010
(地覆)	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	67.1	19,580	1,313,818	0	0	
目地板	瀝青質目地板t=10		7.1	2,635	18,708			CB224710
		m２	7.1	2,635	18,708	0	0	
シーリング工（側鋼板接合部）			101	848.9	85,738			WYB00129
		m	101	848.9	85,738	0	0	単－ 339号
シーリング工（壁高欄天端部）			191	1,355	258,805			WYB00125
		m	191	1,355	258,805	0	0	単－ 340号
シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		50.8	0	0			WYB00027
		L	50.8	0	0	0	0	単－ 341号
合　計					5,198,400 0		-5,198,400	

0/191m当たり内訳書

場所打地覆

第　29号内訳書　　(右側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
(地覆)		m２	219	8,180	1,791,420	219	1,791,420	
型枠組立用金具　設置・撤去			0	0	0			WYB00327
		箇所	159	3,285	522,315	159	522,315	単－ 342号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		0	0	0			WYB00328
		t	3.37	153,600	517,632	3.37	517,632	単－ 343号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～D25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0	0	0			WYB00329
		t	3.83	151,500	580,245	3.83	580,245	単－ 344号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通)		0	0	0			CB240010
(地覆)	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	67.3	19,580	1,317,734	67.3	1,317,734	
目地板	瀝青質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m２	7.2	2,635	18,972	7.2	18,972	
シーリング工（側鋼板接合部）			0	0	0			WYB00330
		m	101	848.9	85,738	101	85,738	単－ 345号
シーリング工（壁高欄天端部）			0	0	0			WYB00331
		m	192	1,355	260,160	192	260,160	単－ 346号
シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		0	0	0			WYB00332
		L	50.8	2,400	121,920	50.8	121,920	単－ 347号
シーリング工（壁高欄伸縮目地部）			0	0	0			WYB00333
		m	62.8	4,898	307,594	62.8	307,594	単－ 348号
シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系		0	0	0			WYB00334
		L	30	1,150	34,500	30	34,500	単－ 349号
シール材（舗装接着部）	耐熱用１成分系ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ		0	0	0			WYB00335
		L	0.7	30,100	21,070	0.7	21,070	単－ 350号

0/191m当たり内訳書

場所打地覆

第　29号内訳書　　(右側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 5,579,300		5,579,300	
変更積算金額					0 5,681,844		5,681,844	円／m

107/0m当たり内訳書

場所打地覆

第　30号内訳書　　(左側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		115	8,180	940,700			CB240210
(地覆)		m２	115	8,180	940,700	0	0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		2.29	153,600	351,744			WYB00128
		t	2.29	153,600	351,744	0	0	単－ 351号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		3.58	151,500	542,370			WYB00130
		t	3.58	151,500	542,370	0	0	単－ 352号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通)		33.4	19,580	653,972			CB240010
(地覆)	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	33.4	19,580	653,972	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		3.9	1,907	7,437			CB224710
		m２	3.9	1,907	7,437	0	0	
シーリング工（側鋼板接合部）			56.4	848.9	47,877			WYB00131
		m	56.4	848.9	47,877	0	0	単－ 353号
シーリング工（壁高欄天端部）			102	1,355	138,210			WYB00132
		m	102	1,355	138,210	0	0	単－ 354号
シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		27.2	2,400	65,280			WYB00134
		m	27.2	2,400	65,280	0	0	単－ 355号
合　計					2,734,920			
					0		-2,734,920	

0/108m当たり内訳書

場所打地覆

第　31号内訳書　　(左側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
(地覆)		m２	116	8,180	948,880	116	948,880	
型枠組立用金具　設置・撤去			0	0	0			WYB00311
		箇所	90	3,285	295,650	90	295,650	単－ 356号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		0	0	0			WYB00148
		t	1.89	153,600	290,304	1.89	290,304	単－ 357号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0	0	0			WYB00149
		t	2.12	151,500	321,180	2.12	321,180	単－ 358号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
(地覆)	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	33.7	19,580	659,846	33.7	659,846	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m２	4	1,907	7,628	4	7,628	
シーリング工（側鋼板接合部）			0	0	0			WYB00150
		m	56.4	848.9	47,877	56.4	47,877	単－ 359号
シーリング工（壁高欄天端部）			0	0	0			WYB00151
		m	108	1,355	146,340	108	146,340	単－ 360号
シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		0	0	0			WYB00152
		m	58.5	2,400	140,400	58.5	140,400	単－ 361号
シーリング工（壁高欄伸縮目地部）			0	0	0			WYB00312
		m	25.1	4,898	122,939	25.1	122,939	単－ 362号
シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系		0	0	0			WYB00313
		L	14.9	1,150	17,135	14.9	17,135	単－ 363号
合　計					0 2,998,179		2,998,179	

0/108m当たり内訳書

場所打地覆

第　31号内訳書　　(左側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 2,984,353		2,984,353	円／m

109/0m当たり内訳書

場所打地覆
第　32号内訳書　　(右側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		125	8,180	1,022,500			CB240210
(地覆)		m２	125	8,180	1,022,500	0	0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		2.39	153,600	367,104			WYB00135
		t	2.39	153,600	367,104	0	0	単－ 364号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		3.33	151,500	504,495			WYB00137
		t	3.33	151,500	504,495	0	0	単－ 365号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通)		37.3	19,580	730,334			CB240010
(地覆)	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	37.3	19,580	730,334	0	0	
目地板	瀝青質目地板t=10		3.9	2,635	10,276			CB224710
		m２	3.9	2,635	10,276	0	0	
シーリング工（側鋼板接合部）			56.4	848.9	47,877			WYB00131
		m	56.4	848.9	47,877	0	0	単－ 353号
シーリング工（壁高欄天端部部）			114	1,317	150,138			WYB00141
		m	114	1,317	150,138	0	0	単－ 366号
シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		29.9	2,400	71,760			WYB00142
		L	29.9	2,400	71,760	0	0	単－ 367号
合　計					2,893,950			
					0		-2,893,950	

0/109m当たり内訳書

場所打地覆

第　33号内訳書　　(右側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
(地覆)		m２	126	8,180	1,030,680	126	1,030,680	
型枠組立用金具　設置・撤去			0	0	0			WYB00314
		箇所	91	3,285	298,935	91	298,935	単－ 368号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		0	0	0			WYB00153
		t	1.93	153,600	296,448	1.93	296,448	単－ 369号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0	0	0			WYB00154
		t	1.88	151,500	284,820	1.88	284,820	単－ 370号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
(地覆)	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	37.6	19,580	736,208	37.6	736,208	
目地板	瀝青質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m２	4	2,635	10,540	4	10,540	
シーリング工（側鋼板接合部）			0	0	0			WYB00150
		m	56.4	848.9	47,877	56.4	47,877	単－ 359号
シーリング工（壁高欄天端部部）			0	0	0			WYB00156
		m	108.6	1,317	143,026	108.6	143,026	単－ 371号
シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		0	0	0			WYB00157
		L	28.7	2,400	68,880	28.7	68,880	単－ 372号
シーリング工（壁高欄伸縮目地部）			0	0	0			WYB00315
		m	34.4	4,898	168,491	34.4	168,491	単－ 373号
シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系		0	0	0			WYB00316
		L	16.4	1,150	18,860	16.4	18,860	単－ 374号
シール材（舗装接着部）	耐熱用１成分系ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ		0	0	0			WYB00317
		L	0.4	30,100	12,040	0.4	12,040	単－ 375号

0/109m当たり内訳書

場所打地覆

第　33号内訳書　　(右側)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 3,116,805		3,116,805	
変更積算金額					0 3,105,500		3,105,500	円／m

486/0m当たり内訳書

通信管路

第　34号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり		478	1,621	774,838			WE112010
		m	478	1,621	774,838	0	0	単－ 376号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 54 0%		478	388	185,464			WE505400
		m	478	388	185,464	0	0	単－ 377号
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり		8	2,702	21,616			WE111100
		m	8	2,702	21,616	0	0	単－ 378号
厚鋼電線管（Ｓ）（材料費）	呼び径50 L=1.0m		8	7,660	61,280			WYB00051
		本	8	7,660	61,280	0	0	単－ 379号
伸縮継手（材料費）	EX-50		8	21,700	173,600			WYB00052
		個	8	21,700	173,600	0	0	単－ 380号
異種管継手（材料費）	AD-50		8	467	3,736			WYB00046
		個	8	467	3,736	0	0	単－ 381号
プルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm		3	8,709	26,127			WE122300
		個	3	8,709	26,127	0	0	単－ 382号
プルボックス設置	各種 新設 50cm 35cm 14cm		2	10,920	21,840			WE122300
		個	2	10,920	21,840	0	0	単－ 383号
プルボックス（材料費）	300×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水		3	39,500	118,500			WYB00058
		個	3	39,500	118,500	0	0	単－ 384号
プルボックス（材料費）	500×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水		2	59,000	118,000			WYB00050
		個	2	59,000	118,000	0	0	単－ 385号
合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外		102	1,368	139,536			WE112160
		m	102	1,368	139,536	0	0	単－ 386号
合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	22mm以下 新設 埋設以外		2.7	1,081	2,918			WE112160
		m	2.7	1,081	2,918	0	0	単－ 387号

486/0m当たり内訳書

通信管路

第　34号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF28	m	10.2 10.2	105 105	1,071 1,071	0	0	WYB00060 単－ 388号
合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF22	m	2.7 2.7	80 80	216 216	0	0	WYB00061 単－ 389号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	m	486 486	19 19	9,234 9,234	0	0	WYB00055 単－ 390号
合　計					1,605,258 0		-1,605,258	

0/478m当たり内訳書

通信管路

第　35号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	0 470	0 1,621	0 761,870	470	761,870	WE112010 単－ 391号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 54 0%	m	0 470	0 388	0 182,360	470	182,360	WE505400 単－ 392号
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	0 8	0 2,702	0 21,616	8	21,616	WE111100 単－ 393号
厚鋼電線管（Ｓ）（材料費）	呼び径50 L=1.0m	本	0 8	0 7,660	0 61,280	8	61,280	WYB00120 単－ 394号
伸縮継手（材料費）	EX-50	個	0 8	0 21,700	0 173,600	8	173,600	WYB00121 単－ 395号
異種管継手（材料費）	AD-50	個	0 8	0 467	0 3,736	8	3,736	WYB00122 単－ 396号
プルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm	個	0 3	0 8,709	0 26,127	3	26,127	WE122300 単－ 397号
プルボックス設置	各種 新設 50cm 35cm 14cm	個	0 2	0 10,920	0 21,840	2	21,840	WE122300 単－ 398号
プルボックス（材料費）	300×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	個	0 3	0 39,500	0 118,500	3	118,500	WYB00143 単－ 399号
プルボックス（材料費）	500×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	個	0 2	0 59,000	0 118,000	2	118,000	WYB00158 単－ 400号
合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外	m	0 10.2	0 1,368	0 13,953	10.2	13,953	WE112160 単－ 401号
合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF28	m	0 10.2	0 105	0 1,071	10.2	1,071	WYB00159 単－ 402号

0/478m当たり内訳書

通信管路

第　35号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）		0	0	0			WYB00161
		m	478	19	9,082	478	9,082	単ー 403号
合　計					0 1,513,035		1,513,035	
変更積算金額					0 1,464,925		1,464,925	円／m

764/0m当たり内訳書

通信管路

第　36号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり		760	1,621	1,231,960			WE112010
		m	760	1,621	1,231,960	0	0	単－ 376号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 54 0%		760	388	294,880			WE505400
		m	760	388	294,880	0	0	単－ 377号
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり		4	2,702	10,808			WE111100
		m	4	2,702	10,808	0	0	単－ 378号
厚鋼電線管（Ｓ）（材料費）	呼び径50 L=1.0m		4	7,660	30,640			WYB00080
		本	4	7,660	30,640	0	0	単－ 404号
異種管継手（材料費）	AD-50		4	467	1,868			WYB00087
		個	4	467	1,868	0	0	単－ 405号
プルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm		2	8,709	17,418			WE122300
		個	2	8,709	17,418	0	0	単－ 382号
プルボックス設置	各種 新設 50cm 35cm 14cm		5	10,920	54,600			WE122300
		個	5	10,920	54,600	0	0	単－ 383号
プルボックス（材料費）	300×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水		2	39,500	79,000			WYB00088
		個	2	39,500	79,000	0	0	単－ 406号
プルボックス（材料費）	500×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水		5	59,000	295,000			WYB00089
		個	5	59,000	295,000	0	0	単－ 407号
合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外		19.6	1,368	26,812			WE112160
		m	19.6	1,368	26,812	0	0	単－ 386号
合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	22mm以下 新設 埋設以外		3.8	1,081	4,107			WE112160
		m	3.8	1,081	4,107	0	0	単－ 387号
合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF28		19.6	105	2,058			WYB00091
		m	19.6	105	2,058	0	0	単－ 408号

764/0m当たり内訳書

通信管路

第　36号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF22		3.8	80	304			WYB00092
		m	3.8	80	304	0	0	単－ 409号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）		764	19	14,516			WYB00090
		m	764	19	14,516	0	0	単－ 410号
合　計					2,039,116			
					0		-2,039,116	

0/763m当たり内訳書

通信管路

第　37号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	0 757	0 1,621	0 1,227,097	757	1,227,097	WE112010 単－ 391号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 54 0%	m	0 757	0 388	0 293,716	757	293,716	WE505400 単－ 392号
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	0 6	0 2,702	0 16,212	6	16,212	WE111100 単－ 393号
厚鋼電線管（Ｓ）（材料費）	呼び径50 L=1.0m	本	0 8	0 7,660	0 61,280	8	61,280	WYB00120 単－ 394号
伸縮継手（材料費）	EX-50	個	0 4	0 21,700	0 86,800	4	86,800	WYB00169 単－ 411号
異種管継手（材料費）	AD-50	個	0 8	0 467	0 3,736	8	3,736	WYB00122 単－ 396号
プルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm	個	0 2	0 8,709	0 17,418	2	17,418	WE122300 単－ 397号
プルボックス設置	各種 新設 50cm 35cm 14cm	個	0 5	0 10,920	0 54,600	5	54,600	WE122300 単－ 398号
プルボックス（材料費）	300×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	個	0 2	0 39,500	0 79,000	2	79,000	WYB00164 単－ 412号
プルボックス（材料費）	500×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	個	0 5	0 59,000	0 295,000	5	295,000	WYB00165 単－ 413号
合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外	m	0 19.6	0 1,368	0 26,812	19.6	26,812	WE112160 単－ 401号
合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF28	m	0 19.6	0 105	0 2,058	19.6	2,058	WYB00166 単－ 414号

0/763m当たり内訳書

通信管路

第　37号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	m	0 763	0 19	0 14,497	763	14,497	WYB00168 単ー 415号
合　計					0 2,178,226		2,178,226	
変更積算金額					0 2,151,995		2,151,995	円／m

431/0m当たり内訳書

通信管路

第　38号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり		427	1,621	692,167			WE112010
		m	427	1,621	692,167	0	0	単－ 376号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 54 0%		427	388	165,676			WE505400
		m	427	388	165,676	0	0	単－ 377号
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり		4	2,702	10,808			WE111100
		m	4	2,702	10,808	0	0	単－ 378号
厚鋼電線管（Ｓ）（材料費）	呼び径50 L=1.0m		4	7,660	30,640			WYB00080
		本	4	7,660	30,640	0	0	単－ 404号
異種管継手（材料費）	AD-50		4	467	1,868			WYB00087
		個	4	467	1,868	0	0	単－ 405号
プルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm		1	8,709	8,709			WE122300
		個	1	8,709	8,709	0	0	単－ 382号
プルボックス設置	各種 新設 50cm 35cm 14cm		3	10,920	32,760			WE122300
		個	3	10,920	32,760	0	0	単－ 383号
プルボックス（材料費）	300×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水		1	39,500	39,500			WYB00097
		個	1	39,500	39,500	0	0	単－ 416号
プルボックス（材料費）	500×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水		3	59,000	177,000			WYB00098
		個	3	59,000	177,000	0	0	単－ 417号
合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外		11.5	1,368	15,732			WE112160
		m	11.5	1,368	15,732	0	0	単－ 386号
合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	22mm以下 新設 埋設以外		2.2	1,081	2,378			WE112160
		m	2.2	1,081	2,378	0	0	単－ 387号
合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF28		11.5	105	1,207			WYB00099
		m	11.5	105	1,207	0	0	単－ 418号

431/0m当たり内訳書

通信管路

第　38号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF22	m	2.2 2.2	80 80	176 176	0	0	WYB00100 単－ 419号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	m	431 431	19 19	8,189 8,189	0	0	WYB00101 単－ 420号
合　計					1,161,114 0		-1,161,114	

0/430m当たり内訳書

通信管路

第　39号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	0 423	0 1,621	0 685,683	423	685,683	WE112010 単－ 391号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 54 0%	m	0 423	0 388	0 164,124	423	164,124	WE505400 単－ 392号
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	0 6.4	0 2,702	0 17,292	6.4	17,292	WE111100 単－ 393号
厚鋼電線管（Ｓ）（材料費）	呼び径50 L=1.0m	本	0 8	0 7,660	0 61,280	8	61,280	WYB00120 単－ 394号
伸縮継手（材料費）	EX-50	個	0 4	0 21,700	0 86,800	4	86,800	WYB00169 単－ 411号
異種管継手（材料費）	AD-50	個	0 8	0 467	0 3,736	8	3,736	WYB00122 単－ 396号
プルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm	個	0 1	0 8,709	0 8,709	1	8,709	WE122300 単－ 397号
プルボックス設置	各種 新設 50cm 35cm 14cm	個	0 3	0 10,920	0 32,760	3	32,760	WE122300 単－ 398号
プルボックス（材料費）	300×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	個	0 1	0 39,500	0 39,500	1	39,500	WYB00185 単－ 421号
プルボックス（材料費）	500×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	個	0 3	0 59,000	0 177,000	3	177,000	WYB00186 単－ 422号
合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外	m	0 11.5	0 1,368	0 15,732	11.5	15,732	WE112160 単－ 401号
合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF28	m	0 11.5	0 105	0 1,207	11.5	1,207	WYB00187 単－ 423号

0/430m当たり内訳書

通信管路

第　39号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	m	0 430	0 19	0 8,170	430	8,170	WYB00190 単－ 424号
合　計					0 1,301,993		1,301,993	
変更積算金額					0 1,273,803		1,273,803	円／m

370m2当たり内訳書

架設足場

第　40号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		366	1,955	715,530			WB470640
	設置･撤去･賃料 3月							
		m２	366	1,955	715,530	0	0	単－ 427号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		728	940	684,320			WB470660
	設置･撤去･賃料 3月							
		m２	728	940	684,320	0	0	単－ 428号
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		728	472	343,616			WB470670
	1.7月							
		m２	728	472	343,616	0	0	単－ 429号
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		728	406	295,568			WB470680
	1.7月							
		m２	728	406	295,568	0	0	単－ 430号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		366	1,067	390,522			WB470690
	設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔							
		m２	366	1,067	390,522	0	0	単－ 431号
合　計					2,429,556			
					2,429,556		0	

360m2当たり内訳書

架設足場

第　41号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		362	2,670	966,540			WB470640
	設置･撤去･賃料 3月							
		m２	362	2,670	966,540	0	0	単－ 432号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		362	1,417	512,954			WB470690
	設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔							
		m２	362	1,417	512,954	0	0	単－ 433号
合　計					1,479,494			
					1,479,494		0	

360m2当たり内訳書

板張防護

第　42号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	設置･撤去･賃料 3月　両側朝顔		362	2,346	849,252			WB470720
		m２	362	2,346	849,252	0	0	単－ 434号
合　計					849,252 849,252		0	

370m2当たり内訳書

シート張防護

第　43号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置･撤去･賃料 3月　両側朝顔		366	538	196,908			WB470730
		m２	366	538	196,908	0	0	単－ 435号
合　計					196,908 196,908		0	

2箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　44号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
［昼間］								
登り桟橋工（m）	設置･撤去･損料 5.5月		11.7	42,590	498,303			WB470770
［P8橋脚］		m	11.7	42,590	498,303	0	0	単－ 436号
［夜間］								
登り桟橋工（m）	設置･撤去･損料 5.5月		14.7	53,300	783,510			WB470770
［P9橋脚］		m	14.7	53,300	783,510	0	0	単－ 437号
合　計					1,281,813			
					1,281,813		0	

20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　45号内訳書　　B(昼間)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			20	12,500	250,000			WB010212
		人日	20	12,500	250,000	0	0	単－ 438号
合　計					250,000 0		-250,000	

0/38人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　46号内訳書　　B(昼間)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	38	12,500	475,000	38	475,000	単－ 439号
合　計					0 475,000		475,000	
変更積算金額					0 475,000		475,000	円／人日

18/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　47号内訳書　　A(夜間)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			18	21,270	382,860			WB010211
		人日	18	21,270	382,860	0	0	単－ 440号
合　計					382,860 0		-382,860	

0/49人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　48号内訳書　　A(夜間)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	49	21,270	1,042,230	49	1,042,230	単－ 441号
合　計					0 1,042,230		1,042,230	
変更積算金額					0 1,042,230		1,042,230	円／人日

9/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　49号内訳書　　B(夜間)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			9	18,750	168,750			WB010212
		人日	9	18,750	168,750	0	0	単－ 442号
合　計					168,750 0		-168,750	

0/140人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　50号内訳書　　B(夜間)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	140	18,750	2,625,000	140	2,625,000	単－ 443号
合　計					0 2,625,000		2,625,000	
変更積算金額					0 2,625,000		2,625,000	円／人日

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　51号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準以外 1.25無	回	1 1	3,620,000 3,620,000	3,620,000 3,620,000	0	0	WB010350 単ー 444号
合　計					3,620,000 3,620,000		0	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　52号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系		1	6,477,000	6,477,000			WB010350
	360t吊を超え550t吊以下 標準以外							
	1.25無	回	1	6,477,000	6,477,000	0	0	単ー 445号
合　計					6,477,000			
					6,477,000		0	

一式当たり内訳書

工事管理者（夜間）

第　53号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事管理者（夜間）			0	0	0			WYB00001
		人日	1	86,990	86,990	1	86,990	単－ 446号
合　計					0 86,990		86,990	
変更積算金額					0 86,990		86,990	円／式

一式当たり内訳書

機械誘導員（夜間）

第　54号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械誘導員（夜間）	（重機誘導員）		0	0	0			WYB00066
		人日	1	30,600	30,600	1	30,600	単－ 447号
合　計					0 30,600		30,600	
変更積算金額					0 30,600		30,600	円／式

一式当たり内訳書

安全管理員（夜間）

第　55号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全管理員（夜間）	（列車見張員）		0	0	0			WYB00024
		人日	1	30,600	30,600	1	30,600	単－ 448号
合　計					0 30,600		30,600	
変更積算金額					0 30,600		30,600	円／式

一式当たり内訳書

信号機袋掛け

第　56号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号機袋掛け			0		0			WYB00067
		式	1		2,277,509	1	2,277,509	単－ 449号
合　計					0 2,277,509		2,277,509	
変更積算金額					0 2,277,509		2,277,509	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　57号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		48,830			WYB00030
		式	1		48,830	0	0	単－ 450号
合　計					48,830 48,830		0	

一式当たり内訳書

施工形態動向調査費

第　58号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費（モニタリング調査）	鋼橋架設工：技術員 0.5人	式	0 1		0 14,500	1	14,500	WYB00031 単ー 451号
合　計					0 14,500		14,500	
変更積算金額					0 14,500		14,500	円／式

一式当たり内訳書

施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費

第　59号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査費	橋名板取付工：技術員 0.5人		0		0			WYB00043
		式	1		14,500	1	14,500	単ー 452号
合　計					0 14,500		14,500	
変更積算金額					0 14,500		14,500	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　60号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00056
		工事	1	100,000	100,000	1	100,000	単－ 453号
合　計					0 100,000		100,000	
変更積算金額					0 100,000		100,000	円／式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第　61号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用　1基　8箇月		0		0			WYB00085
		式	1		408,000	1	408,000	単－ 454号
快適トイレ費用	女性用　1基　8箇月		0		0			WYB00086
		式	1		408,000	1	408,000	単－ 455号
合　計					0 816,000		816,000	
変更積算金額					0 816,000		816,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	SM490YB PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	145,540 145,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB　　t≦25		1	153,200	153,200	WB470030
		t	1	153,200	153,200	単－ 111号
計					153,200 153,200	
単価					153,200 153,200	円／t

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工	SM490YA PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	142,215 142,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YA　　t≦25		1	149,700	149,700	WB470030
		t	1	149,700	149,700	単－ 112号
計					149,700 149,700	
単価					149,700 149,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工	SM490YA PL 8≦t＜12　1829＜W	単位	t	数量	1 1	単価	143,355 143,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼材１　各種）		t	1 1	150,900 150,900	150,900 150,900	WYB00005 単－ 113号
計					150,900 150,900	
単価					150,900 150,900	円／t

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工	SM490C-H　PL　60＜t≦70	単位	t	数量	1 1	単価	167,390 167,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼材１　各種）		t	1 1	176,200 176,200	176,200 176,200	WYB00006 単－ 114号
計					176,200 176,200	
単価					176,200 176,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工	SM400B PL 35＜t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	144,970 144,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	152,600 152,600	152,600 152,600	WB470010 単－ 115号
計					152,600 152,600	
単価					152,600 152,600	円／t

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工	SM400A PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	131,860 131,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A　　t≦38 無し	t	1 1	138,800 138,800	138,800 138,800	WB470030 単－ 116号
計					138,800 138,800	
単価					138,800 138,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工	SM400A PL 8≦t＜12　1829＜W	単位	t	数量	1 1	単価	132,905 132,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	139,900 139,900	139,900 139,900	WYB00007 単－ 117号
計					139,900 139,900	
単価					139,900 139,900	 円／t

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工	SS400 PL 12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	129,485 129,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SS400 12≦t≦25	 t	1 1	136,300 136,300	136,300 136,300	WB470030 単－ 118号
計					136,300 136,300	
単価					136,300 136,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工	SS400 PL t<12	単位	t	数量	1 1	単価	129,485 129,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	136,300 136,300	136,300 136,300	WB470010 単－ 119号
計					136,300 136,300	
単価					136,300 136,300	 円／t

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工	SUS304 PL t=12	単位	t	数量	1 1	単価	580,545 580,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	622,600 622,600	622,600 622,600	WB470010 単－ 120号
計					622,600 622,600	
単価					622,600 622,600	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工	SM490YA BP-230×11	単位	t	数量	1 1	単価	168,435 168,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB470050 単－ 121号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工	SM400A BP-230×11	単位	t	数量	1 1	単価	158,365 158,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	166,700 166,700	166,700 166,700	WB470050 単－ 122号
計					166,700 166,700	
単価					166,700 166,700	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工	SS400 FB-6×65	単位	t	数量	1 1	単価	93,955 93,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75		1	98,900	98,900	WB470060
		t	1	98,900	98,900	単－ 123号
計					98,900 98,900	
単価					98,900 98,900	円／t

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	製作加工	SS400 RB-φ13	単位	t	数量	1 1	単価	101,935 101,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13		1	107,300	107,300	WB470070
		t	1	107,300	107,300	単－ 124号
計					107,300 107,300	
単価					107,300 107,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	製作加工	SUS304TP 20A×2.5	単位	t	数量	1 1	単価	734,920 734,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	773,600 773,600	773,600 773,600	WB470050 単－ 125号
計					773,600 773,600	
単価					773,600 773,600	円／t

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	製作加工	STK400 267.4×6	単位	t	数量	1 1	単価	139,175 139,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	146,500 146,500	146,500 146,500	WB470050 単－ 126号
計					146,500 146,500	
単価					146,500 146,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	166 166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90		1	174.7	174.7	WB470100
		組	1	174.7	174.7	単－ 127号
計					174.7 174.7	
単価					174.7 174.7	円／組

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	161 161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85		1	170.2	170.2	WB470100
		組	1	170.2	170.2	単－ 128号
計					170.2 170.2	
単価					170.2 170.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	157 157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80		1	165.7	165.7	WB470100
		組	1	165.7	165.7	単－ 129号
計					165.7 165.7	
単価					165.7 165.7	円／組

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	153 153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75		1	161.2	161.2	WB470100
		組	1	161.2	161.2	単－ 130号
計					161.2 161.2	
単価					161.2 161.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	148 148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70		1	156.7	156.7	WB470100
		組	1	156.7	156.7	単－ 131号
計					156.7 156.7	
単価					156.7 156.7	円／組

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	144 144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65		1	152.2	152.2	WB470100
		組	1	152.2	152.2	単－ 132号
計					152.2 152.2	
単価					152.2 152.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M20×60	単位	組	数量	1 1	単価	110 110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M20×60		1	110	110	WB470100
		組	1	110	110	単－ 133号
計					110 110	
単価					110 110	円／組

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS304 M16×55(1-N) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	42 42

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費			1	44.25	44.25	WYB00032
		組	1	44.25	44.25	単－ 134号
計					44.25 44.25	
単価					44.25 44.25	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾎﾞﾙﾄ	SS400　M16×55　HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	33 33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト材料費		 本	1 1	34.8 34.8	34.8 34.8	WYB00004 単－ 135号
計					34.8 34.8	
単価					34.8 34.8	 円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾎﾞﾙﾄ	SS400　M8×55　HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	8.5 8.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト材料費		 本	1 1	8.7 8.7	8.7 8.7	WYB00033 単－ 136号
計					8.7 8.7	
単価					8.7 8.7	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾅｯﾄ	SS400　M20　HDZ35	単位	個	数量	1 1	単価	16 16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費		個	1 1	17.5 17.5	17.5 17.5	WYB00008 単－ 137号
計					17.5 17.5	
単価					17.5 17.5	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	割ﾋﾟﾝ	SWRM8 φ5×50 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	5 5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン材料費		本	1 1	5.6 5.6	5.6 5.6	WYB00009 単－ 138号
計					5.6 5.6	
単価					5.6 5.6	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	異形ｽﾀｯﾄﾞ (伸縮装置部)	SD345相当　D16	単位	本	数量	1 1	単価	432 432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド(手間含む)	L=200　[T2]		1	454	454	WYB00062
		本	1	454	454	単－ 175号
計					454 454	
単価					454 454	円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	480×1×680	単位	個	数量	1 1	単価	861 861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロプレンゴム	480×1×680		1	907	907	WYB00029
		個	1	907	907	単－ 176号
計					907 907	
単価					907 907	円／個

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	50×45.3×137	単位	個	数量	1 1	単価	781 781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロプレンゴム	50×45.3×137		1	832	832	WYB00034
		個	1	832	832	単－ 177号
計					832 832	
単価					832 832	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾌｯ素ｺﾞﾑ	φ60×6	単位	個	数量	1 1	単価	890 890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フッ素ゴム	φ60×6		1	937	937	WYB00035
		個	1	937	937	単－ 178号
計					937 937	
単価					937 937	円／個

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾌｯ素ｺﾞﾑ	φ60×20	単位	個	数量	1 1	単価	2,964 2,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フッ素ゴム	φ60×20		1	3,120	3,120	WYB00036
		個	1	3,120	3,120	単－ 179号
計					3,120 3,120	
単価					3,120 3,120	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	製作加工	SM400A PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	130,055 130,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	136,900	136,900	WB470010
		t	1	136,900	136,900	単－ 180号
計					136,900 136,900	
単価					136,900 136,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	製作加工	SS400 PL t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	127,680 127,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	134,400 134,400	134,400 134,400	WB470010 単－ 181号
計					134,400 134,400	
単価					134,400 134,400	 円／t

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	製作加工	SS400 L-9×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	82,251 82,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	 t	1 1	86,580 86,580	86,580 86,580	WB470060 単－ 182号
計					86,580 86,580	
単価					86,580 86,580	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	製作加工	SGP 125A	単位	t	数量	1 1	単価	174,135 174,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		 t	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB00014 単－ 183号
計					182,400 182,400	
単価					182,400 182,400	 円／t

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	製作加工	SS400 RB-φ13	単位	t	数量	1 1	単価	101,935 101,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	 t	1 1	107,300 107,300	107,300 107,300	WB470070 単－ 124号
計					107,300 107,300	
単価					107,300 107,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50(1-N,2-W)HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	49 49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費		組	1 1	52.15 52.15	52.15 52.15	WYB00012 単－ 184号
計					52.15 52.15	
単価					52.15 52.15	円／組

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×35(1-UN,2-W)HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	111 111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費		組	1 1	117.6 117.6	117.6 117.6	WYB00013 単－ 185号
計					117.6 117.6	
単価					117.6 117.6	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400　M12×35(1-N,2-W)HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	24 24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費		組	1 1	24.55 24.55	24.55 24.55	WYB00015 単－ 186号
計					24.55 24.55	
単価					24.55 24.55	円／組

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾅｯﾄ	SS400 M12 HDZ35	単位	個	数量	1 1	単価	4.7 4.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費		個	1 1	4.95 4.95	4.95 4.95	WYB00037 単－ 187号
計					4.95 4.95	
単価					4.95 4.95	円／個

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾅｯﾄ	SS400 M12(3種) HDZ35	単位	個	数量	1 1	単価	9.4 9.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費			1	10	10	WYB00038
		個	1	10	10	単－ 188号
計					10 10	
単価					10 10	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×100 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	442 442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト材料費			1	473	473	WYB00016
		本	1	473	473	単－ 189号
計					473 473	
単価					473 473	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｽｸﾘｰﾝ	SS400 370×38×504　HDZ55	単位	個	数量	1 1	単価	38,950 38,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーン材料費			1	41,000	41,000	WYB00017
		個	1	41,000	41,000	単－ 190号
計					41,000 41,000	
単価					41,000 41,000	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾁｪｰﾝ	SS400 L=450 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	2,420 2,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェーン材料費			1	2,430	2,430	WYB00018
		本	1	2,430	2,430	単－ 191号
計					2,430 2,430	
単価					2,430 2,430	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	六角孔付ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×15 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	513 513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角孔付ボルト			1	540	540	WYB00039
		本	1	540	540	単－ 192号
計					540 540	
単価					540 540	円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	製作加工	SM400A PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	131,860 131,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A　　t≦38 無し		1	138,800	138,800	WB470030
		t	1	138,800	138,800	単－ 116号
計					138,800 138,800	
単価					138,800 138,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	製作加工	SS400 FB-6×125	単位	t	数量	1 1	単価	95,570 95,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×125	t	1 1	100,600 100,600	100,600 100,600	WB470060 単－ 193号
計					100,600 100,600	
単価					100,600 100,600	円／t

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	製作加工	SS400 FB-6×50	単位	t	数量	1 1	単価	93,955 93,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	t	1 1	98,900 98,900	98,900 98,900	WB470060 単－ 123号
計					98,900 98,900	
単価					98,900 98,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	製作加工	SS400 L-5×30×30	単位	t	数量	1 1	単価	117,895 117,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	124,100 124,100	124,100 124,100	WB470050 単－ 194号
計					124,100 124,100	
単価					124,100 124,100	 円／t

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	製作加工	SS400 L-3×25×25	単位	t	数量	1 1	単価	92,891 92,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	102,300 102,300	102,300 102,300	WB470050 単－ 195号
計					102,300 102,300	
単価					102,300 102,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35 (1-N,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	24 24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費			1	24.55	24.55	WYB00019
		組	1	24.55	24.55	単－ 186号
計					24.55 24.55	
単価					24.55 24.55	円／組

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ﾅｯﾄ	SS400 M12 HDZ35	単位	個	数量	1 1	単価	4 4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費			1	4.95	4.95	WYB00020
		個	1	4.95	4.95	単－ 187号
計					4.95 4.95	
単価					4.95 4.95	円／個

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ﾌﾟﾚｰﾄﾜｯｼｬｰ	SS400 φ60×6(φ14)HHDZ55	単位	枚	数量	1 1	単価	384 384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートワッシャー材料費		枚	1 1	405 405	405 405	WYB00021 単－ 196号
計					405 405	
単価					405 405	円／枚

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ﾌﾟﾚｰﾄﾜｯｼｬｰ	SS400 φ40×6(φ14)HDZ55	単位	枚	数量	1 1	単価	374 374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートワッシャー材料費		枚	1 1	394 394	394 394	WYB00022 単－ 197号
計					394 394	
単価					394 394	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｽﾀｯﾄﾞ	SS400 M12×40 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	459 459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッド（手間含む）		本	1 1	484 484	484 484	WYB00023 単－ 198号
計					484 484	
単価					484 484	円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	大型ｺﾞﾑ支承 (P8 G1L)	最大反力3910kN	単位	個	数量	1 1	単価	3,049,500 3,049,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	3,210,000 3,210,000	3,210,000 3,210,000	WB470080 単－ 199号
計					3,210,000 3,210,000	
単価					3,210,000 3,210,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	大型ｺﾞﾑ支承 (P8 G2R)	最大反力1680kN	単位	個	数量	1 1	単価	3,952,000 3,952,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）			1	4,160,000	4,160,000	WB470080
		個	1	4,160,000	4,160,000	単－ 200号
計					4,160,000 4,160,000	
単価					4,160,000 4,160,000	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	橋歴板	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	34,865 34,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋歴板材料費			1	36,700	36,700	WYB00025
		枚	1	36,700	36,700	単－ 201号
計					36,700 36,700	
単価					36,700 36,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	橋歴板	鋳物用銅合金地金 398×300×13	単位	枚	数量	0 1	単価	0 69,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋歴板材料費		枚	0 1	0 72,800	0 72,800	WYB00059 単－ 202号
計					0 72,800	
単価					0 72,800	円／枚
変更積算単価					69,160	円／枚

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	m2	数量	1 1	単価	77 77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	ｍ２	1 1	82 82	82 82	WB470310 単－ 203号
計					82 82	
単価					82 82	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,299 2,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,420 2,420	2,420 2,420	WB470310 単－ 204号
計					2,420 2,420	
単価					2,420 2,420	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,094 1,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,152 1,152	1,152 1,152	WB470320 単－ 205号
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)	単位	m2	数量	1 1	単価	598 598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	ｍ２	1 1	630.4 630.4	630.4 630.4	WB470320 単－ 206号
計					630.4 630.4	
単価					630.4 630.4	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗	単位	m2	数量	1 1	単価	979 979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,031 1,031	1,031 1,031	WB470320 単－ 207号
計					1,031 1,031	
単価					1,031 1,031	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗	単位	m2	数量	1 1	単価	979 979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	1,031	1,031	WB470320
		ｍ２	1	1,031	1,031	単－ 207号
計					1,031 1,031	
単価					1,031 1,031	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩	単位	m2	数量	1 1	単価	623 623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回		1	656.8	656.8	WB470320
		ｍ２	1	656.8	656.8	単－ 208号
計					656.8 656.8	
単価					656.8 656.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗	単位	m2	数量	1 1	単価	993 993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,046 1,046	1,046 1,046	WB470320 単－ 209号
計					1,046 1,046	
単価					1,046 1,046	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,004 1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	ｍ２	1 1	1,057 1,057	1,057 1,057	WB470310 単－ 210号
計					1,057 1,057	
単価					1,057 1,057	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用	単位	m2	数量	1 1	単価	2,165 2,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	ｍ２	1 1	2,279 2,279	2,279 2,279	WB470320 単－ 211号
計					2,279 2,279	
単価					2,279 2,279	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,299 2,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,420 2,420	2,420 2,420	WB470310 単－ 204号
計					2,420 2,420	
単価					2,420 2,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,094 1,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,152 1,152	1,152 1,152	WB470320 単－ 205号
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,299 2,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,420 2,420	2,420 2,420	WB470310 単－ 204号
計					2,420 2,420	
単価					2,420 2,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	748 748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2		1	788.4	788.4	WB470320
		ｍ２	1	788.4	788.4	単－ 212号
計					788.4 788.4	
単価					788.4 788.4	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,299 2,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,420	2,420	WB470310
		ｍ２	1	2,420	2,420	単－ 204号
計					2,420 2,420	
単価					2,420 2,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,094 1,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,152	1,152	WB470320
		ｍ２	1	1,152	1,152	単－ 205号
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)	単位	m2	数量	1 1	単価	598 598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回		1	630.4	630.4	WB470320
		ｍ２	1	630.4	630.4	単－ 206号
計					630.4 630.4	
単価					630.4 630.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗	単位	m2	数量	1 1	単価	979 979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	1,031	1,031	WB470320
		ｍ２	1	1,031	1,031	単－ 207号
計					1,031 1,031	
単価					1,031 1,031	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,299 2,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,420	2,420	WB470310
		ｍ２	1	2,420	2,420	単－ 204号
計					2,420 2,420	
単価					2,420 2,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	748 748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2		1	788.4	788.4	WB470320
		ｍ２	1	788.4	788.4	単－ 212号
計					788.4 788.4	
単価					788.4 788.4	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,299 2,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,420	2,420	WB470310
		ｍ２	1	2,420	2,420	単－ 204号
計					2,420 2,420	
単価					2,420 2,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,094 1,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,152 1,152	1,152 1,152	WB470320 単－ 205号
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,299 2,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,420 2,420	2,420 2,420	WB470310 単－ 204号
計					2,420 2,420	
単価					2,420 2,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,094 1,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,152	1,152	WB470320
		ｍ２	1	1,152	1,152	単－ 205号
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ﾒｯｷ	HDZ55	単位	t	数量	1 1	単価	79,515 79,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工			1	83,700	83,700	WYB00028
		t	1	83,700	83,700	単－ 213号
計					83,700 83,700	
単価					83,700 83,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ﾒｯｷ	HDZ45	単位	t	数量	1 1	単価	77,425 77,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	81,500 81,500	81,500 81,500	WYB00026 単－ 214号
計					81,500 81,500	
単価					81,500 81,500	円／t

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	輸送		単位	t	数量	1 1	単価	8,660 8,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	箱桁(鋼床版箱桁のみ) 9km	t	1 1	8,660 8,660	8,660 8,660	WB470200 単－ 217号
計					8,660 8,660	
単価					8,660 8,660	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P8 G1L)	最大反力3910kN	単位	個	数量	1 1	単価	151,000 151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 3.135t 2基 有 0.343m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	 基	1 1	151,000 151,000	151,000 151,000	WB470420 単－ 227号
計					151,000 151,000	
単価					151,000 151,000	 円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P8 G2R)	最大反力1680kN	単位	個	数量	1 1	単価	162,000 162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 3.135t 2基 有 0.391m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	 基	1 1	162,000 162,000	162,000 162,000	WB470420 単－ 228号
計					162,000 162,000	
単価					162,000 162,000	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1 1	単価	113 113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	27174本	本	1 1	113 113	113 113	WB470460 単－ 229号
計					113 113	
単価					113 113	円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	単位	m2	数量	1 1	単価	3,819 3,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	3,819 3,819	3,819 3,819	WB821520 単－ 242号
計					3,819 3,819	
単価					3,819 3,819	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量	1 1	単価	1,046 1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩		1	1,046	1,046	WB821540
		ｍ２	1	1,046	1,046	単－ 243号
計					1,046 1,046	
単価					1,046 1,046	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量	1 1	単価	1,501 1,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩		1	1,501	1,501	WB821540
		ｍ２	1	1,501	1,501	単－ 244号
計					1,501 1,501	
単価					1,501 1,501	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	単位	m2	数量	1 1	単価	5,082 5,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1 1	4,179 4,179	4,179 4,179	WB821510 単－ 239号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	902.9 902.9	902.9 902.9	WB821520 単－ 241号
計					5,081.9 5,081.9	
単価					5,082 5,082	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	単位	m2	数量	1 1	単価	3,819 3,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	3,819 3,819	3,819 3,819	WB821520 単－ 242号
計					3,819 3,819	
単価					3,819 3,819	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	新設 無 無 200m2未満 無	ｍ２	0 1	0 1,760	0 1,760	WB812920 単－ 280号
計					0 1,760	
単価					0 1,760	円／m2
変更積算単価					1,758	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	排水管 （上部工･上り線）	VP管	単位	m	数量	1 1	単価	19,030 19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	VP管	m	1 1	4,029 4,029	4,029 4,029	CB473320
排水管（材料費）		m	1 1	15,030 15,030	15,030 15,030	CB473321
計					19,059 19,059	
単価					19,060 19,060	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	排水管 (上部工･下り線)	VP管	単位	m	数量	1 1	単価	19,230 19,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	VP管	m	1 1	4,029 4,029	4,029 4,029	CB473320
排水管（材料費）		m	1 1	15,200 15,200	15,200 15,200	CB473321
計					19,229 19,229	
単価					19,230 19,230	円／m

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	排水管 (下部工)	VP管	単位	m	数量	1 1	単価	32,700 32,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	VP管	m	1 1	4,029 4,029	4,029 4,029	CB473320
排水管（材料費）		m	1 1	28,670 28,670	28,670 28,670	CB473321
計					32,699 32,699	
単価					32,700 32,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	排水管 （下部工）	VP管	単位	m	数量	0 1	単価	0 33,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	VP管	m	0 1	0 4,029	0 4,029	CB473320
排水管（材料費）		m	0 1	0 28,970	0 28,970	CB473321
計					0 32,999	
単価					0 33,000	円／m
変更積算単価					33,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		単位	本	数量	1 1	単価	1,233 1,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置		本	1 1	1,233 1,233	1,233 1,233	CB473310
計					1,233 1,233	
単価					1,233 1,233	円／本

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明灯)	4-M24(1-W,1-1種NUT,1-3種NUT) ﾈｼﾞ切部亜鉛ﾒｯｷ	単位	箇所	数量	1 1	単価	39,230 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置		箇所	1 1	14,270 14,270	14,270 14,270	WYB00109 単－ 299号
アンカーボルト　ＦＢ５０×３ｔ付　材料費		組	1 1	24,700 24,700	24,700 24,700	WYB00110 単－ 300号
計					38,970 38,970	
単価					38,970 38,970	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明灯)	4-M24(1-W,1-1種NUT,1-3種NUT) ﾈｼﾞ切部亜鉛ﾒｯｷ	単位	箇所	数量	1 1	単価	39,230 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置		箇所	1 1	14,270 14,270	14,270 14,270	WYB00107 単－ 299号
アンカーボルト　ＦＢ５０×３ｔ付　材料費		組	1 1	24,700 24,700	24,700 24,700	WYB00108 単－ 300号
計					38,970 38,970	
単価					38,970 38,970	円／箇所

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明灯)	4-M24(1-W,1-1種NUT,1-3種NUT) ﾈｼﾞ切部亜鉛ﾒｯｷ	単位	箇所	数量	1 1	単価	39,230 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置		箇所	1 1	14,270 14,270	14,270 14,270	WYB00112 単－ 299号
アンカーボルト　ＦＢ５０×３ｔ付　材料費		組	1 1	24,700 24,700	24,700 24,700	WYB00113 単－ 300号
計					38,970 38,970	
単価					38,970 38,970	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明灯)	4-M24(1-W,1-1種NUT,1-3種NUT) ﾈｼﾞ切部亜鉛ﾒｯｷ	単位	箇所	数量	1 1	単価	39,230 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置			1	14,270	14,270	WYB00114
		箇所	1	14,270	14,270	単－ 299号
アンカーボルト　ＦＢ５０×３ｔ付　材料費			1	24,700	24,700	WYB00115
		組	1	24,700	24,700	単－ 300号
計					38,970 38,970	
単価					38,970 38,970	円／箇所

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(落下物防止柵)	2-M12(4T) (4-N,4-W) HDZ35	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,963 4,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物防止柵用アンカーボルト設置			1	1,007	1,007	WYB00126
		箇所	1	1,007	1,007	単－ 425号
落下物防止柵用アンカーボルト（材料費）	２－Ｍ１２（４Ｔ）（４－Ｎ，４－Ｗ）ＨＤＺ３５		1	3,959	3,959	WYB00127
		組	1	3,959	3,959	単－ 426号
計					4,966 4,966	
単価					4,966 4,966	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(落下物防止柵)	2-M12(4T) (4-N,4-W) HDZ35	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,963 4,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物防止柵用アンカーボルト設置		箇所	1 1	1,007 1,007	1,007 1,007	WYB00133 単－ 425号
落下物防止柵用アンカーボルト（材料費）	２－Ｍ１２（４Ｔ）（４－Ｎ，４－Ｗ）ＨＤＺ３５	組	1 1	3,959 3,959	3,959 3,959	WYB00136 単－ 426号
計					4,966 4,966	
単価					4,966 4,966	円／箇所

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(落下物防止柵)	2-M12(4T) (4-N,4-W) HDZ35	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,963 4,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物防止柵用アンカーボルト設置		箇所	1 1	1,007 1,007	1,007 1,007	WYB00138 単－ 425号
落下物防止柵用アンカーボルト（材料費）	２－Ｍ１２（４Ｔ）（４－Ｎ，４－Ｗ）ＨＤＺ３５	組	1 1	3,959 3,959	3,959 3,959	WYB00139 単－ 426号
計					4,966 4,966	
単価					4,966 4,966	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	橋歴板		単位	枚	数量	1 1	単価	3,190 3,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	1 1	3,190 3,190	3,190 3,190	CB422720
計					3,190 3,190	
単価					3,190 3,190	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB　　t≦25	単位	t	数量	1	単価	153,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	117,000	134,550	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５	t	1.15	16,000	18,400	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.15	1,600	1,840	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	16,000	-1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					153,200	
単価					153,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YA　　t≦25	単位	t	数量	1	単価	149,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	117,000	134,550	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５	t	1.15	13,000	14,950	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.15	1,600	1,840	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	16,000	-1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					149,700	
単価					149,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	鋼材費（鋼材１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	150,900 150,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15 1.15	117,000 117,000	134,550 134,550	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５	t	1.15 1.15	13,000 13,000	14,950 14,950	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.15 1.15	1,600 1,600	1,840 1,840	
厚みエキストラ（幅）	８≦ｔ＜１２　１８２９＜Ｗ	t	1.15 1.15	1,000 1,000	1,150 1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105 -0.105	16,000 16,000	-1,680 -1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					150,900 150,900	
単価					150,900 150,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	鋼材費（鋼材１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	176,200 176,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15 1.15	117,000 117,000	134,550 134,550	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.15 1.15	1,600 1,600	1,840 1,840	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ｃ　50<t≦100	t	1.15 1.15	27,000 27,000	31,050 31,050	
厚みエキストラ	60<t≦70	t	1.15 1.15	7,000 7,000	8,050 8,050	
特別仕様エキストラ	YP一定保証エキストラ	t	1.15 1.15	2,000 2,000	2,300 2,300	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105 -0.105	16,000 16,000	-1,680 -1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					176,200 176,200	
単価					176,200 176,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	152,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	117,000	134,550	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０	t	1.15	12,500	14,375	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.15	1,600	1,840	
厚みエキストラ	３５＜ｔ≦４０	t	1.15	3,000	3,450	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	16,000	-1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					152,600	
単価					152,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A　　t≦38 無し	単位	t	数量	1	単価	138,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	117,000	134,550	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.15	3,500	4,025	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.15	1,600	1,840	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	16,000	-1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					138,800	
単価					138,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	139,900 139,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15 1.15	117,000 117,000	134,550 134,550	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.15 1.15	3,500 3,500	4,025 4,025	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.15 1.15	1,600 1,600	1,840 1,840	
厚みエキストラ（幅）	８≦ｔ＜１２　１８２９＜Ｗ	t	1.15 1.15	1,000 1,000	1,150 1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105 -0.105	16,000 16,000	-1,680 -1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					139,900 139,900	
単価					139,900 139,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	117,000	134,550	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.15	1,300	1,495	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.15	1,600	1,840	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	16,000	-1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					136,300	
単価					136,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	117,000	134,550	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.15	1,300	1,495	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.15	1,600	1,840	
厚みエキストラ	t≦２５（計上不要）	t	1.15	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	16,000	-1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					136,300	
単価					136,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	622,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼板	SUS304　t=20	t	1.15	545,000	626,750	
規格エキストラ	計上不要	t	1.15	0	0	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.15	1,600	1,840	
厚みエキストラ	t≦２５（計上不要）	t	1.15	0	0	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	t	-0.105	57,500	-6,037	
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					622,600	
単価					622,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	177,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
球平方鋼	SM490YA　BP-230×11	t	1.12	159,500	178,640	
規格エキストラ	計上不要	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	16,000	-1,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					177,300	
単価					177,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	166,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
球平方鋼	SM400A　BP-230×11	t	1.12	150,000	168,000	
規格エキストラ	計上不要	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	16,000	-1,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					166,700	
単価					166,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	単位	t	数量	1	単価	98,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	1.12	89,500	100,240	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	16,000	-1,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					98,900	
単価					98,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	単位	t	数量	1	単価	107,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1.12	97,000	108,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	16,000	-1,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					107,300	
単価					107,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	773,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP　20A×2.5	t	1.12	695,000	778,400	
規格エキストラ	計上不要	t	1.12	0	0	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	t	-0.084	57,500	-4,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					773,600	
単価					773,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	146,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400　267.4×6	t	1.12	132,000	147,840	
規格エキストラ	計上不要	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	16,000	-1,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					146,500	
単価					146,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90	単位	組	数量	100	単価	174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	100	174.7	17,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,470	
単価					174.7	円／組

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85	単位	組	数量	100	単価	170.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	100	170.2	17,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,020	
単価					170.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80	単位	組	数量	100	単価	165.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	100	165.7	16,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,570	
単価					165.7	円／組

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75	単位	組	数量	100	単価	161.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100	161.2	16,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,120	
単価					161.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70	単位	組	数量	100	単価	156.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	156.7	15,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,670	
単価					156.7	円／組

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	単位	組	数量	100	単価	152.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100	152.2	15,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,220	
単価					152.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M20×60	単位	組	数量	100	単価	110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×６０	組	100	110	11,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,000	
単価					110	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ボルト・ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	44.25 44.25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400　M16×55　ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	34.8 34.8	3,480 3,480	
ナット	SS400　M16用　ﾒｯｷ品(HDZ35)	個	100 100	9.45 9.45	945 945	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,425 4,425	
単価					44.25 44.25	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ボルト材料費		単位	本	数量	100 100	単価	34.8 34.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400　M16×55　ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	34.8 34.8	3,480 3,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,480 3,480	
単価					34.8 34.8	円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ボルト材料費		単位	本	数量	100 100	単価	8.7 8.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400　M8×55　ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	8.7 8.7	870 870	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					870 870	
単価					8.7 8.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ナット材料費		単位	個	数量	100 100	単価	17.5 17.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400　M20　ﾒｯｷ品(HDZ35)	個	100 100	17.5 17.5	1,750 1,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,750 1,750	
単価					17.5 17.5	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	割ピン材料費		単位	本	数量	100 100	単価	5.6 5.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン	SWRM8　φ5×50　ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	5.6 5.6	560 560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					560 560	
単価					5.6 5.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=690 [SL3]	単位	本	数量	100 100	単価	811 811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(L1側)]	SD345相当 D16 L=690 [SL3]	本	100 100	607 607	60,700 60,700	
スタッド溶接(工場施工)	D16×690	箇所	100 100	204 204	20,400 20,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					81,100 81,100	
単価					811 811	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=680　[SL4]	単位	本	数量	100 100	単価	804 804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(L1側)]	SD345相当 D16 L=680 [SL4]	本	100 100	600 600	60,000 60,000	
スタッド溶接(工場施工)	D16×680	箇所	100 100	204 204	20,400 20,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					80,400 80,400	
単価					804 804	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=690 [SL7]	単位	本	数量	100 100	単価	811 811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(L1側)]	SD345相当 D16 L=690 [SL7]	本	100 100	607 607	60,700 60,700	
スタッド溶接(工場施工)	D16×690	箇所	100 100	204 204	20,400 20,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					81,100 81,100	
単価					811 811	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=680 [SL8]	単位	本	数量	100 100	単価	804 804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(L1側)]	SD345相当 D16 L=680 [SL8]		100	600	60,000	
		本	100	600	60,000	
スタッド溶接(工場施工)	D16×680		100	204	20,400	
		箇所	100	204	20,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					80,400	
					80,400	
単価					804	
					804	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=320 [SL9]	単位	本	数量	100 100	単価	543 543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(L1側)]	SD345相当 D16 L=320 [SL9]		100	356	35,600	
		本	100	356	35,600	
スタッド溶接(工場施工)	D16×320		100	187	18,700	
		箇所	100	187	18,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					54,300	
					54,300	
単価					543	
					543	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=690 ［SL10］	単位	本	数量	100 100	単価	811 811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(L1側)]	SD345相当 D16 L=690 ［SL10］		100	607	60,700	
		本	100	607	60,700	
スタッド溶接(工場施工)	D16×690		100	204	20,400	
		箇所	100	204	20,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					81,100	
					81,100	
単価					811	
					811	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=280 ［SL11］	単位	本	数量	100 100	単価	507 507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(L1側)]	SD345相当 D16 L=280 ［SL11］		100	333	33,300	
		本	100	333	33,300	
スタッド溶接(工場施工)	D16×280		100	174	17,400	
		箇所	100	174	17,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					50,700	
					50,700	
単価					507	
					507	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	異形スタッド[下り線(L1側)](手間含む)	L=690 [SL12]	単位	本	数量	100 100	単価	811 811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(L1側)]	SD345相当 D16 L=690 [SL12]	本	100 100	607 607	60,700 60,700	
スタッド溶接(工場施工)	D16×690	箇所	100 100	204 204	20,400 20,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					81,100 81,100	
単価					811 811	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=730 [SR4]	単位	本	数量	100 100	単価	834 834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[上り線(R1側)]	SD345相当 D16 L=730 [SR4]	本	100 100	630 630	63,000 63,000	
スタッド溶接(工場施工)	D16×730	箇所	100 100	204 204	20,400 20,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					83,400 83,400	
単価					834 834	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=720 [SR5]	単位	本	数量	100 100	単価	830 830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[上り線(R1側)]	SD345相当 D16 L=720 [SR5]		100	626	62,600	
		本	100	626	62,600	
スタッド溶接(工場施工)	D16×720		100	204	20,400	
		箇所	100	204	20,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					83,000	
					83,000	
単価					830	
					830	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=730 [SR8]	単位	本	数量	100 100	単価	834 834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[上り線(R1側)]	SD345相当 D16 L=730 [SR8]		100	630	63,000	
		本	100	630	63,000	
スタッド溶接(工場施工)	D16×730		100	204	20,400	
		箇所	100	204	20,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					83,400	
					83,400	
単価					834	
					834	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=720 [SR9]	単位	本	数量	100 100	単価	830 830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[上り線(R1側)]	SD345相当 D16 L=720 [SR9]		100	626	62,600	
		本	100	626	62,600	
スタッド溶接(工場施工)	D16×730		100	204	20,400	
		箇所	100	204	20,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					83,000	
					83,000	
単価					830	
					830	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=360 [SR10]	単位	本	数量	100 100	単価	565 565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[上り線(R1側)]	SD345相当 D16 L=360 [SR10]		100	378	37,800	
		本	100	378	37,800	
スタッド溶接(工場施工)	D16×360		100	187	18,700	
		箇所	100	187	18,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					56,500	
					56,500	
単価					565	
					565	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=730 [SR11]	単位	本	数量	100 100	単価	834 834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[上り線(R1側)]	SD345相当 D16 L=730 [SR11]		100	630	63,000	
		本	100	630	63,000	
スタッド溶接(工場施工)	D16×730		100	204	20,400	
		箇所	100	204	20,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					83,400	
					83,400	
単価					834	
					834	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=320 [SR12]	単位	本	数量	100 100	単価	543 543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[上り線(R1側)]	SD345相当 D16 L=320 [SR12]		100	356	35,600	
		本	100	356	35,600	
スタッド溶接(工場施工)	D16×320		100	187	18,700	
		箇所	100	187	18,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					54,300	
					54,300	
単価					543	
					543	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	異形スタッド[上り線(R1側)](手間含む)	L=730 [SR13]	単位	本	数量	100 100	単価	834 834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[上り線(R1側)]	SD345相当 D16 L=730 [SR13]	本	100 100	630 630	63,000 63,000	
スタッド溶接(工場施工)	D16×730	箇所	100 100	204 204	20,400 20,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					83,400 83,400	
単価					834 834	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	異形スタッド[下り線(中央分離帯)] (手間含む)	L=690 ［S1］	単位	本	数量	100 100	単価	811 811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(中央分離帯)]	SD345相当 D16 L=690 ［S1］	本	100 100	607 607	60,700 60,700	
スタッド溶接(工場施工)	D16×690	箇所	100 100	204 204	20,400 20,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					81,100 81,100	
単価					811 811	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	異形スタッド[上り線(中央分離帯)] (手間含む)	L=690 ［S2］	単位	本	数量	100 100	単価	811 811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[上り線(中央分離帯)]	SD345相当 D16 L=690 ［S2］	本	100 100	607 607	60,700 60,700	
スタッド溶接(工場施工)	D16×690	箇所	100 100	204 204	20,400 20,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					81,100 81,100	
単価					811 811	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(L1側)](手間含む)	L=730　[SL1]	単位	本	数量	100 100	単価	933 933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(L1側)]	SD345相当 D13 L=730 [SL1]	本	100 100	738 738	73,800 73,800	
スタッド溶接(工場施工)	D13×730	箇所	100 100	195 195	19,500 19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					93,300 93,300	
単価					933 933	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(L1側)](手間含む)	L=730　[SL2]	単位	本	数量	100 100	単価	933 933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(L1側)]	SD345相当 D13 L=730 [SL2]		100	738	73,800	
		本	100	738	73,800	
スタッド溶接(工場施工)	D13×730		100	195	19,500	
		箇所	100	195	19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					93,300	
					93,300	
単価					933	
					933	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(L1側)](手間含む)	L=610　[SL5]	単位	本	数量	100 100	単価	881 881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(L1側)]	SD345相当 D13 L=610 [SL5]		100	686	68,600	
		本	100	686	68,600	
スタッド溶接(工場施工)	D13×610		100	195	19,500	
		箇所	100	195	19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					88,100	
					88,100	
単価					881	
					881	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[上り線(R1側)](手間含む)	L=740　[SR1]	単位	本	数量	100 100	単価	937 937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[上り線(R1側)]	SD345相当 D13 L=740 [SR1]		100	742	74,200	
		本	100	742	74,200	
スタッド溶接(工場施工)	D13×740		100	195	19,500	
		箇所	100	195	19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					93,700	
					93,700	
単価					937	
					937	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[上り線(R1側)](手間含む)	L=730　[SR2]	単位	本	数量	100 100	単価	933 933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[上り線(R1側)]	SD345相当 D13 L=730 [SR2]		100	738	73,800	
		本	100	738	73,800	
スタッド溶接(工場施工)	D13×730		100	195	19,500	
		箇所	100	195	19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					93,300	
					93,300	
単価					933	
					933	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[上り線(R1側)](手間含む)	L=730　[SR3]	単位	本	数量	100 100	単価	933 933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[上り線(R1側)]	SD345相当 D13 L=730 [SR3]		100	738	73,800	
		本	100	738	73,800	
スタッド溶接(工場施工)	D13×730		100	195	19,500	
		箇所	100	195	19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					93,300	
					93,300	
単価					933	
					933	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[上り線(R1側)](手間含む)	L=640　[SR6]	単位	本	数量	100 100	単価	892 892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[上り線(R1側)]	SD345相当 D13 L=640 [SR6]		100	697	69,700	
		本	100	697	69,700	
スタッド溶接(工場施工)	D13×640		100	195	19,500	
		箇所	100	195	19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					89,200	
					89,200	
単価					892	
					892	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=710　[S3]	単位	本	数量	100 100	単価	1,072 1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(中央分離帯)]	SD345相当 D13 L=710 [S3]		100	877	87,700	
		本	100	877	87,700	
スタッド溶接(工場施工)	D13×710		100	195	19,500	
		箇所	100	195	19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					107,200	
					107,200	
単価					1,072	
					1,072	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=710　[S4]	単位	本	数量	100 100	単価	1,072 1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(中央分離帯)]	SD345相当 D13 L=710 [S4]	本	100 100	877 877	87,700 87,700	
スタッド溶接(工場施工)	D13×710	箇所	100 100	195 195	19,500 19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					107,200 107,200	
単価					1,072 1,072	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=700　[S5]	単位	本	数量	100 100	単価	1,068 1,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(中央分離帯)]	SD345相当 D13 L=700 [S5]		100	873	87,300	
		本	100	873	87,300	
スタッド溶接(工場施工)	D13×700		100	195	19,500	
		箇所	100	195	19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					106,800	
					106,800	
単価					1,068	
					1,068	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=710(平均長)　[S6]	単位	本	数量	100 100	単価	1,072 1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(中央分離帯)]	SD345相当 D13 L=710(平均長) [S6]		100	877	87,700	
		本	100	877	87,700	
スタッド溶接(工場施工)	D13×710		100	195	19,500	
		箇所	100	195	19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					107,200	
					107,200	
単価					1,072	
					1,072	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=690(平均長)　[S7]	単位	本	数量	100 100	単価	1,065 1,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(中央分離帯)]	SD345相当 D13 L=690(平均長) [S7]		100	870	87,000	
		本	100	870	87,000	
スタッド溶接(工場施工)	D13×690		100	195	19,500	
		箇所	100	195	19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					106,500	
					106,500	
単価					1,065	
					1,065	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=710　[S8]	単位	本	数量	100 100	単価	1,072 1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(中央分離帯)]	SD345相当 D13 L=710 [S8]	本	100 100	877 877	87,700 87,700	
スタッド溶接(工場施工)	D13×710	箇所	100 100	195 195	19,500 19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					107,200 107,200	
単価					1,072 1,072	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=710　[S9]	単位	本	数量	100 100	単価	1,072 1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(中央分離帯)]	SD345相当 D13 L=710 [S9]	本	100 100	877 877	87,700 87,700	
スタッド溶接(工場施工)	D13×710	箇所	100 100	195 195	19,500 19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					107,200 107,200	
単価					1,072 1,072	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=720(平均長)　[S10]	単位	本	数量	100 100	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(中央分離帯)]	SD345相当 D13 L=720(平均長)　[S10]	本	100 100	885 885	88,500 88,500	
スタッド溶接(工場施工)	D13×720	箇所	100 100	195 195	19,500 19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					108,000 108,000	
単価					1,080 1,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=720(平均長)　[S11]	単位	本	数量	100 100	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(中央分離帯)]	SD345相当 D13 L=720(平均長)　[S11]		100	885	88,500	
		本	100	885	88,500	
スタッド溶接(工場施工)	D13×720		100	195	19,500	
		箇所	100	195	19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					108,000	
					108,000	
単価					1,080	
					1,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=610　[S12]	単位	本	数量	100 100	単価	881 881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(中央分離帯)]	SD345相当 D13 L=610　[S12]		100	686	68,600	
		本	100	686	68,600	
スタッド溶接(工場施工)	D13×610		100	195	19,500	
		箇所	100	195	19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					88,100	
					88,100	
単価					881	
					881	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	異形ｽﾀｯﾄﾞ　[下り線(中央分離帯)](手間含む)	L=600　[S13]	単位	本	数量	100 100	単価	877 877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド[下り線(中央分離帯)]	SD345相当 D13 L=600　[S13]		100	682	68,200	
		本	100	682	68,200	
スタッド溶接(工場施工)	D13×600		100	195	19,500	
		箇所	100	195	19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					87,700	
					87,700	
単価					877	
					877	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	異形スタッド(手間含む)	L=200 ［T2］	単位	本	数量	1 1	単価	454 454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド	SD345相当　D16　L=200　［T2］		1	280	280	
		本	1	280	280	
スタッド溶接(工場施工)	D16×200		1	174	174	
		箇所	1	174	174	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					454	
					454	
単価					454	
					454	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	クロロプレンゴム	480×1×680	単位	個	数量	1 1	単価	907 907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロプレンゴム	480×1×680	個	1 1	907 907	907 907	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					907 907	
単価					907 907	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	クロロプレンゴム	50×45.3×137	単位	個	数量	1 1	単価	832 832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロプレンゴム	50×45.3×137	個	1 1	832 832	832 832	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					832 832	
単価					832 832	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	フッ素ゴム	φ60×6	単位	個	数量	1 1	単価	937 937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フッ素ゴム	φ60×6		1	937	937	
		個	1	937	937	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					937	
					937	
単価					937	
					937	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	フッ素ゴム	φ60×20	単位	個	数量	1 1	単価	3,120 3,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フッ素ゴム	φ60×20		1	3,120	3,120	
		個	1	3,120	3,120	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,120	
					3,120	
単価					3,120	
					3,120	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	136,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	117,000	134,550	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.15	3,500	4,025	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	計上不要	t	1.15	0	0	
厚みエキストラ	t≦２５（計上不要）	t	1.15	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	16,000	-1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					136,900	
単価					136,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	134,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	117,000	134,550	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.15	1,300	1,495	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	計上不要	t	1.15	0	0	
厚みエキストラ	t≦２５（計上不要）	t	1.15	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	16,000	-1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					134,400	
単価					134,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	単位	t	数量	1	単価	86,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　９×７５×７５	t	1.12	78,500	87,920	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	16,000	-1,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					86,580	
単価					86,580	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	182,400 182,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（m）		m	74.667 74.667	2,460 2,460	183,680 183,680	WB020031 単－ 456号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084 -0.084	16,000 16,000	-1,344 -1,344	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					182,400 182,400	
単価					182,400 182,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ボルト・ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	52.15 52.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400　M16×50　ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	32.5	3,250	
		本	100	32.5	3,250	
ナット	SS400　M16用　ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	9.45	945	
		個	100	9.45	945	
ワッシャー	SS400　M16用　ﾒｯｷ品(HDZ35)		200	5.1	1,020	
		枚	200	5.1	1,020	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,215	
					5,215	
単価					52.15	
					52.15	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ボルト・ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	117.6 117.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400　M16×35　ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	23.6 23.6	2,360 2,360	
緩み止めナット	SS400　M16用　ﾒｯｷ品(HDZ35)	個	100 100	83.8 83.8	8,380 8,380	
ワッシャー	SS400　M16用　ﾒｯｷ品(HDZ35)	枚	200 200	5.1 5.1	1,020 1,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,760 11,760	
単価					117.6 117.6	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ボルト・ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	24.55 24.55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400　M12×35　ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	13.5	1,350	
		本	100	13.5	1,350	
ナット	SS400　M12　ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	4.95	495	
		個	100	4.95	495	
ワッシャー	SS400　M12用　ﾒｯｷ品(HDZ35)		200	3.05	610	
		枚	200	3.05	610	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,455	
					2,455	
単価					24.55	
					24.55	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ナット材料費		単位	個	数量	100 100	単価	4.95 4.95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400　M12　ﾒｯｷ品(HDZ35)	個	100 100	4.95 4.95	495 495	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					495 495	
単価					4.95 4.95	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ナット材料費		単位	個	数量	100 100	単価	10 10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400 M12(3種) HDZ35	個	100 100	10 10	1,000 1,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,000 1,000	
単価					10 10	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	アンカーボルト材料費		単位	本	数量	100 100	単価	473 473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト（打込式アンカー）	SS400 M12×100 ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	473 473	47,300 47,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					47,300 47,300	
単価					473 473	円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	スクリーン材料費		単位	個	数量	1 1	単価	41,000 41,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーン	370×38×504　溶融亜鉛めっき(HDZ55)	個	1 1	41,000 41,000	41,000 41,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,000 41,000	
単価					41,000 41,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	チェーン材料費		単位	本	数量	1 1	単価	2,430 2,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェーン	SS400　L=450　HDZ35	本	1 1	2,430 2,430	2,430 2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,430 2,430	
単価					2,430 2,430	円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	六角孔付ボルト		単位	本	数量	1 1	単価	540 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角孔付ボルト	SS400 M12×15 HDZ35	本	1 1	540 540	540 540	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					540 540	
単価					540 540	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×125	単位	t	数量	1	単価	100,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×１２５	t	1.12	91,000	101,920	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	16,000	-1,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					100,600	
単価					100,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	124,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	小型　SS400　L-5×30×30	t	1.12	112,000	125,440	
規格エキストラ	計上不要	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	16,000	-1,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					124,100	
単価					124,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	102,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	小型　SS400　L-3×25×25	t	1.12	92,500	103,600	
規格エキストラ	計上不要	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	16,000	-1,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					102,300	
単価					102,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	プレートワッシャー材料費		単位	枚	数量	100 100	単価	405 405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートワッシャー	SS400　φ60×6(φ14)　ﾒｯｷ品(HDZ55)	枚	100 100	405 405	40,500 40,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					40,500 40,500	
単価					405 405	円／枚

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	プレートワッシャー材料費		単位	枚	数量	100 100	単価	394 394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートワッシャー	SS400　φ40×6(φ14)　ﾒｯｷ品(HDZ55)	枚	100 100	394 394	39,400 39,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					39,400 39,400	
単価					394 394	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	スタッド（手間含む）		単位	本	数量	100 100	単価	484 484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッド	SS400　M12×40　ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	290	29,000	
		本	100	290	29,000	
スタッド溶接(工場施工)	M12		100	194	19,400	
		箇所	100	194	19,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					48,400	
					48,400	
単価					484	
					484	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	3,210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ゴム支承	最大反力3910kN	個	1	3,210,000	3,210,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,210,000	
単価					3,210,000	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	4,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ゴム支承	最大反力1680kN	個	1	4,160,000	4,160,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,160,000	
単価					4,160,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	橋歴板材料費		単位	枚	数量	1 1	単価	36,700 36,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板（橋歴板）	２００×３００×１３　鋳物用銅合金地金	枚	1 1	36,700 36,700	36,700 36,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					36,700 36,700	
単価					36,700 36,700	円／枚

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	橋歴板材料費		単位	枚	数量	0 1	単価	0 72,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋歴板	鋳物用鋼合金地金	枚	0 1	0 72,800	0 72,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 72,800	
単価					0 72,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	ｍ２	数量	100	単価	82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
原板ブラスト	原板ブラストのみ	ｍ２	100	82	8,200	
計					8,200	
単価					82	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	6.3	30,300	190,890	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		17,110	
計					242,000	
単価					2,420	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	60	1,060	63,600	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L	7.059	372	2,625	
橋りょう塗装工		人	1.4	30,300	42,420	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,555	
計					115,200	
単価					1,152	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	630.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	16	980	15,680	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	8.471	362	3,066	
橋りょう塗装工		人	1.4	30,300	42,420	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1,874	
計					63,040	
単価					630.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	54	980	52,920	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	6.353	362	2,299	
橋りょう塗装工		人	1.4	30,300	42,420	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,461	
計					103,100	
単価					1,031	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	656.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	ｋｇ	17	1,200	20,400	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用	L	2	377	754	
橋りょう塗装工		人	1.4	30,300	42,420	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,106	
計					65,680	
単価					656.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	ｋｇ	14	3,990	55,860	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用	L	1.647	415	683	
橋りょう塗装工		人	1.4	30,300	42,420	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,637	
計					104,600	
単価					1,046	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	2.3	30,300	69,690	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,010	
計					105,700	
単価					1,057	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変性エポキシ樹脂塗料	内面用	ｋｇ	82	980	80,360	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	9.647	362	3,492	
橋りょう塗装工		人	4.48	30,300	135,744	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,304	
計					227,900	
単価					2,279	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	788.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチペイント	無機厚膜	ｋｇ	30	1,060	31,800	
塗料用シンナー	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ　無機	L	3.529	372	1,312	
橋りょう塗装工		人	1.4	30,300	42,420	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,308	
計					78,840	
単価					788.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	83,700 83,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ[材工]	加工品　2種　HDZ55　鉄骨溶接体　施工規模10t		1	83,700	83,700	
		t	1	83,700	83,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					83,700	
					83,700	
単価					83,700	
					83,700	円／ｔ

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	81,500 81,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ[材工]	加工品　2種　HDZ45　鉄骨溶接体　施工規模10t		1	81,500	81,500	
		t	1	81,500	81,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					81,500	
					81,500	
単価					81,500	
					81,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	製作直接労務費（橋桁）	標準 2140.35無 57.24無 225.39無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	単位	式	数量	1	単価	83,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	27,500	0	
製作工（橋梁）		人工	3,028.73	27,500	83,290,075	
諸雑費（まるめ）		式	1		9,925	
計					83,300,000	
単価					83,300,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	副資材費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	ｔ	1	12,000	12,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,000	
単価					12,000	円／ｔ

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	橋梁工場製作輸送工	箱桁(鋼床版箱桁のみ) 9㎞	単位	ｔ	数量	1	単価	8,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		ｔ	1	8,660	8,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,660	
単価					8,660	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	地組工	箱桁･ﾗｰﾒﾝ(箱桁形式) 314t	単位	t	数量	1	単価	4,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.022	35,700	785	
橋りょう特殊工		人	0.135	29,190	3,940	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		141	
計					4,866	
単価					4,866	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 104.8t 発動発電機	単位	t	数量	1	単価	26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.145	35,700	5,176	
橋りょう特殊工		人	0.725	29,190	21,162	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		262	
計					26,600	
単価					26,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ベント設備損料	84日　2m以上30m以下(足場有)	単位	t	数量	1	単価	67,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備　損料		t・日	84	761	63,924	
ベント設備　損料		t・日	84	45.66	3,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					67,760	
単価					67,760	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 104.8t 発動発電機	単位	t	数量	1	単価	39,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.145	53,550	7,764	
橋りょう特殊工		人	0.725	43,785	31,744	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		392	
計					39,900	
単価					39,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－222号	ベント設備損料	84日　2m以上30m以下(足場有)	単位	t	数量	1	単価	67,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備　損料		t・日	84	761	63,924	
ベント設備　損料		t・日	84	45.66	3,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					67,760	
単価					67,760	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ベント基礎　設置・撤去	92.4m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.017	35,700	606	
橋りょう特殊工		人	0.068	29,190	1,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,590	
単価					2,590	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ベント基礎損料	104.8t	単位	供用日	数量	1	単価	1,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備　損料		t・日	104.8	15.22	1,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,595	
単価					1,595	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	架設工（鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋）	移動式ｸﾚｰﾝによるｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ 箱桁･ﾗｰﾒﾝ(箱桁形式) 34.8t/日 発動発電機	単位	t	数量	10	単価	6,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.287	35,700	10,245	
橋りょう特殊工		人	1.724	29,190	50,323	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		6,662	
計					67,230	
単価					6,723	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－226号	架設工（鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋）	移動式ｸﾚｰﾝによるｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ 箱桁･ﾗｰﾒﾝ(箱桁形式) 34.8t/日 発動発電機	単位	t	数量	10	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.287	53,550	15,368	
橋りょう特殊工		人	1.724	43,785	75,485	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		9,947	
計					100,800	
単価					10,080	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ゴム支承据付工	一般支承 3.135t 2基 有 0.343m3/基 ２m以上 発動発電機	単位	基	数量	1	単価	151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.455	35,700	16,243	
橋りょう特殊工		人	1.364	29,190	39,815	
普通作業員		人	0.455	20,475	9,316	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	643.125	122	78,461	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		7,165	
計					151,000	
単価					151,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	ゴム支承据付工	一般支承 3.135t 2基 有 0.391m3/基 ２m以上 発動発電機	単位	基	数量	1	単価	162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.455	35,700	16,243	
橋りょう特殊工		人	1.364	29,190	39,815	
普通作業員		人	0.455	20,475	9,316	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	733.125	122	89,441	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		7,185	
計					162,000	
単価					162,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	本締め工	27174本	単位	本	数量	100	単価	113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.06	35,700	2,142	
橋りょう特殊工		人	0.299	29,190	8,727	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		431	
計					11,300	
単価					113	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	483,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２００ｔ吊	日	1	483,750	483,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					483,800	
単価					483,800	円／日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	移動式クレーン運転費(賃料)【夜間】	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 標準以外1.538無	単位	日	数量	1 1	単価	595,300 595,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 標準以外 1.538無	日	1 1	595,300 595,300	595,300 595,300	WB470480 単－ 457号
計					595,300 595,300	
単価					595,300 595,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	54,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	54,125	54,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,130	
単価					54,130	円／日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	移動式クレーン運転費（賃料）【夜間】	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準以外1.538無	単位	日	数量	1 1	単価	66,600 66,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.538無	日	1 1	66,600 66,600	66,600 66,600	WB470480 単－ 458号
計					66,600 66,600	
単価					66,600 66,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	移動式クレーン運転費(賃料)	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 550t吊標準以外1.25無	単位	日	数量	1 1	単価	1,325,000 1,325,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 550t吊 標準以外 1.25無	 日	1 1	1,325,000 1,325,000	1,325,000 1,325,000	WB470480 単－ 459号
計					1,325,000 1,325,000	
単価					1,325,000 1,325,000	 円／日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	移動式クレーン運転費(賃料)　【夜間】	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 550t吊標準以外1.538無	単位	日	数量	1 1	単価	1,631,000 1,631,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 550t吊 標準以外 1.538無	 日	1 1	1,631,000 1,631,000	1,631,000 1,631,000	WB470480 単－ 460号
計					1,631,000 1,631,000	
単価					1,631,000 1,631,000	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	9,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1	9,830	9,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,830	
単価					9,830	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22㎜用 27174本	単位	供用日	数量	1	単価	6,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	6,039	0.48	2,898	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	3,019	1.1	3,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,218	
単価					6,218	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA	単位	供用日	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,960	
単価					1,960	円／供用日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	4,179	417,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					417,900	
単価					4,179	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 制約無	ｍ２	100	2,296.8	229,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					229,700	
単価					2,297	円／ｍ２

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	902.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	902.88	90,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					90,290	
単価					902.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層）　制約無	ｍ２	100	3,818.88	381,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					381,900	
単価					3,819	円／ｍ２

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,045.44	104,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					104,600	
単価					1,046	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,500.48	150,048	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					150,100	
単価					1,501	円／ｍ２

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し	単位	m	数量	1	単価	5,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝設置	時間制約無 100kg/個未満 溶接有	m	1	5,826	5,826	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,826	
単価					5,826	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	鋼製排水溝（材料費）	B1-200×250×1205（h=55）（流末部）	単位	m	数量	1 1	単価	54,600 54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	54,600 54,600	54,600 54,600	WB020011 単－ 461号
計					54,600 54,600	
単価					54,600 54,600	 円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	鋼製排水溝（材料費）	B4-200×250×1205（h=55）（流末部）	単位	m	数量	1 1	単価	54,600 54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	54,600 54,600	54,600 54,600	WB020011 単－ 462号
計					54,600 54,600	
単価					54,600 54,600	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	流末管　Ｄ１（材料費）	φ150用	単位	個	数量	1 1	単価	5,890 5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	5,890	5,890	WB020015
		個	1	5,890	5,890	単－ 463号
計					5,890 5,890	
単価					5,890 5,890	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	流末管　Ｄ５（材料費）	φ150用	単位	個	数量	1 1	単価	5,890 5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	5,890	5,890	WB020015
		個	1	5,890	5,890	単－ 464号
計					5,890 5,890	
単価					5,890 5,890	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し	単位	m	数量	1	単価	5,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝設置	時間制約無 100kg/個未満 溶接有	m	1	5,826	5,826	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,826	
単価					5,826	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	鋼製排水溝（材料費）	A1-200×250×1200（h=55）（標準部）	単位	m	数量	0 1	単価	0 49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 49,300	0 49,300	WB020011 単－ 465号
計					0 49,300	
単価					0 49,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	鋼製排水溝（材料費）	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）	単位	m	数量	0 1	単価	0 49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 49,300	0 49,300	WB020011 単－ 466号
計					0 49,300	
単価					0 49,300	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	鋼製排水溝（材料費）	B1-200×250×1205（h=55）（流末部）	単位	m	数量	0 1	単価	0 54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 54,600	0 54,600	WB020011 単－ 467号
計					0 54,600	
単価					0 54,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	鋼製排水溝（材料費）	B4-200×250×1205（h=55）（流末部）	単位	m	数量	0 1	単価	0 54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 54,600	0 54,600	WB020011 単－ 468号
計					0 54,600	
単価					0 54,600	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	流末管　Ｄ１（材料費）	φ150用	単位	個	数量	0 1	単価	0 5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 5,890	0 5,890	WB020015 単－ 469号
計					0 5,890	
単価					0 5,890	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	流末管　Ｄ５（材料費）	φ150用	単位	個	数量	0 1	単価	0 5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 5,890	0 5,890	WB020015 単－ 470号
計					0 5,890	
単価					0 5,890	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	鋼製排水溝（材料費）	A1-200×250×1200（h=55）（標準部）	単位	m	数量	1 1	単価	49,300 49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	49,300 49,300	49,300 49,300	WB020011 単－ 471号
計					49,300 49,300	
単価					49,300 49,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	鋼製排水溝（材料費）	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）	単位	m	数量	1 1	単価	49,300 49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	49,300 49,300	49,300 49,300	WB020011 単－ 472号
計					49,300 49,300	
単価					49,300 49,300	 円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	鋼製排水溝（材料費）	B6-200×250×1205（h=55）（流末部）	単位	m	数量	1 1	単価	54,600 54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	54,600 54,600	54,600 54,600	WB020011 単－ 473号
計					54,600 54,600	
単価					54,600 54,600	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	流末管　Ｄ７（材料費）	φ150用	単位	個	数量	1 1	単価	4,731 4,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	4,731 4,731	4,731 4,731	WB020015 単－ 474号
計					4,731 4,731	
単価					4,731 4,731	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	鋼製排水溝（材料費）	A1-200×250×1200（h=55）（標準部）	単位	m	数量	0 1	単価	0 49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 49,300	0 49,300	WB020011 単－ 475号
計					0 49,300	
単価					0 49,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	鋼製排水溝（材料費）	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）	単位	m	数量	0 1	単価	0 49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 49,300	0 49,300	WB020011 単－ 476号
計					0 49,300	
単価					0 49,300	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	鋼製排水溝（材料費）	B6-200×250×1205（h=55）（流末部）	単位	m	数量	0 1	単価	0 54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 54,600	0 54,600	WB020011 単－ 477号
計					0 54,600	
単価					0 54,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	流末管　Ｄ７（材料費）	φ150用	単位	個	数量	0 1	単価	0 4,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 4,731	0 4,731	WB020015 単－ 478号
計					0 4,731	
単価					0 4,731	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	鋼製排水溝（材料費）	A1-200×250×1200（h=55）（標準部）	単位	m	数量	1 1	単価	49,300 49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	49,300 49,300	49,300 49,300	WB020011 単－ 471号
計					49,300 49,300	
単価					49,300 49,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	鋼製排水溝（材料費）	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）	単位	m	数量	1 1	単価	49,300 49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	49,300 49,300	49,300 49,300	WB020011 単－ 472号
計					49,300 49,300	
単価					49,300 49,300	 円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	鋼製排水溝（材料費）	A1-200×250×1200（h=55）（標準部）	単位	m	数量	0 1	単価	0 49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	0 1	0 49,300	0 49,300	WB020011 単－ 475号
計					0 49,300	
単価					0 49,300	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	鋼製排水溝（材料費）	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）	単位	m	数量	0 1	単価	0 49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 49,300	0 49,300	WB020011 単－ 476号
計					0 49,300	
単価					0 49,300	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	鋼製排水溝（材料費）	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）	単位	m	数量	1 1	単価	49,300 49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	49,300 49,300	49,300 49,300	WB020011 単－ 479号
計					49,300 49,300	
単価					49,300 49,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	鋼製排水溝（材料費）	B5-200×250×1205（h=55）（流末部）	単位	m	数量	1 1	単価	54,600 54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	54,600 54,600	54,600 54,600	WB020011 単－ 480号
計					54,600 54,600	
単価					54,600 54,600	 円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	鋼製排水溝（材料費）	B7-200×250×1205（h=55）（流末部）	単位	m	数量	1 1	単価	54,600 54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	54,600 54,600	54,600 54,600	WB020011 単－ 481号
計					54,600 54,600	
単価					54,600 54,600	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	流末管　Ｄ６（材料費）	φ150用	単位	個	数量	1 1	単価	5,980 5,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	5,980	5,980	WB020015
		個	1	5,980	5,980	単－ 482号
計					5,980 5,980	
単価					5,980 5,980	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	流末管　Ｄ８（材料費）	φ150用	単位	個	数量	1 1	単価	5,890 5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	5,890	5,890	WB020015
		個	1	5,890	5,890	単－ 483号
計					5,890 5,890	
単価					5,890 5,890	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	鋼製排水溝（材料費）	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）	単位	m	数量	1 1	単価	49,300 49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	49,300 49,300	49,300 49,300	WB020011 単－ 479号
計					49,300 49,300	
単価					49,300 49,300	 円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	鋼製排水溝（材料費）	B2-200×250×1205（h=55）（流末部）	単位	m	数量	1 1	単価	54,600 54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	54,600 54,600	54,600 54,600	WB020011 単－ 484号
計					54,600 54,600	
単価					54,600 54,600	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	鋼製排水溝（材料費）	B3-200×250×1205（h=55）（流末部）	単位	m	数量	1 1	単価	54,600 54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	54,600	54,600	WB020011
		m	1	54,600	54,600	単－ 485号
計					54,600 54,600	
単価					54,600 54,600	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	流末管　Ｄ２（材料費）	φ150用	単位	個	数量	1 1	単価	5,980 5,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	5,980	5,980	WB020015
		個	1	5,980	5,980	単－ 486号
計					5,980 5,980	
単価					5,980 5,980	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	流末管　Ｄ３（材料費）	φ150用	単位	個	数量	1 1	単価	6,060 6,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	6,060	6,060	WB020015
		個	1	6,060	6,060	単－ 487号
計					6,060 6,060	
単価					6,060 6,060	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	流末管　Ｄ４（材料費）	φ150用	単位	個	数量	1 1	単価	6,060 6,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	6,060	6,060	WB020015
		個	1	6,060	6,060	単－ 488号
計					6,060 6,060	
単価					6,060 6,060	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	塗膜系防水	新設 無 無 200m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	新設	ｍ２	100	1,759.5	175,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					176,000	
単価					1,760	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	1 1	単価	153,600 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	93,000 93,000	95,790 95,790	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	1 1	57,750 57,750	57,750 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					153,600 153,600	
単価					153,600 153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	単位	t	数量	1 1	単価	151,500 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03 1.03	91,000 91,000	93,730 93,730	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	1 1	57,750 57,750	57,750 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					151,500 151,500	
単価					151,500 151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	シール工（合成床版と側鋼板取合い部）		単位	m	数量	10 10	単価	626.4 626.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3 0.3	20,475 20,475	6,142 6,142	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		122 122	
計					6,264 6,264	
単価					626.4 626.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	シール工（側鋼板接合部）		単位	m	数量	100 100	単価	848.9 848.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	2.5 2.5	24,150 24,150	60,375 60,375	
普通作業員		人	1 1	20,475 20,475	20,475 20,475	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,040 4,040	
計					84,890 84,890	
単価					848.9 848.9	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	シール材	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾙ	単位	m	数量	1 1	単価	623 623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾙ		1	623	623	
		m	1	623	623	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					623	
					623	
単価					623	
					623	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	シーリング工（壁高欄天端部）		単位	m	数量	100 100	単価	1,355 1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	3.5 3.5	24,150 24,150	84,525 84,525	
普通作業員		人	2 2	20,475 20,475	40,950 40,950	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		10,025 10,025	
計					135,500 135,500	
単価					1,355 1,355	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	単位	L	数量	1 1	単価	2,400 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		1	2,400	2,400	
		L	1	2,400	2,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,400	
					2,400	
単価					2,400	
					2,400	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	型枠組立用金具　設置・撤去		単位	箇所	数量	0 700	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 10	0 25,095	0 250,950	
型わく工		人	0 30	0 24,360	0 730,800	
普通作業員		人	0 10	0 20,475	0 204,750	
橋りょう世話役		人	0 3	0 36,015	0 108,045	
橋りょう塗装工		人	0 6	0 32,025	0 192,150	
型枠固定用金具		個	0 700	0 920	0 644,000	
接着剤		ｾｯﾄ	0 2	0 35,000	0 70,000	
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	20kg/缶	缶	0 1	0 19,900	0 19,900	
希釈剤　ｼﾝﾅｰ	16L/缶	缶	0 1	0 5,760	0 5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 73,645	
計					0 2,300,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	型枠組立用金具　設置・撤去		単位	箇所	数量	0 700	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 3,285	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	0 1	単価	0 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0 1.03	0 93,000	0 95,790	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	0 1	0 57,750	0 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 153,600	
単価					0 153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	単位	t	数量	0 1	単価	0 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0 1.03	0 91,000	0 93,730	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	0 1	0 57,750	0 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 151,500	
単価					0 151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	シール工（合成床版と側鋼板取合い部）		単位	m	数量	0 10	単価	0 626.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.3	0 20,475	0 6,142	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 122	
計					0 6,264	
単価					0 626.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	シール工（側鋼板接合部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 848.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 2.5	0 24,150	0 60,375	
普通作業員		人	0 1	0 20,475	0 20,475	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,040	
計					0 84,890	
単価					0 848.9	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	シール材	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾙ	単位	m	数量	0 1	単価	0 623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾙ	m	0 1	0 623	0 623	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 623	
単価					0 623	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	シーリング工（壁高欄天端部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 3.5	0 24,150	0 84,525	
普通作業員		人	0 2	0 20,475	0 40,950	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 10,025	
計					0 135,500	
単価					0 1,355	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	単位	L	数量	0 1	単価	0 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	L	0 1	0 2,400	0 2,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,400	
単価					0 2,400	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	シーリング工（壁高欄伸縮目地部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 4,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 12	0 24,150	0 289,800	
普通作業員		人	0 8	0 20,475	0 163,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 36,200	
計					0 489,800	
単価					0 4,898	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系	単位	L	数量	0 1	単価	0 1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系	L	0 1	0 1,150	0 1,150	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,150	
単価					0 1,150	円／Ｌ

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	シール材（舗装接着部）	耐熱用１成分系ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ	単位	L	数量	0 1	単価	0 30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（舗装接着部）	耐熱用１成分系ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ	L	0 1	0 30,100	0 30,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 30,100	
単価					0 30,100	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	アンカーボルト設置		単位	箇所	数量	10 10	単価	14,270 14,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.625 0.625	25,095 25,095	15,684 15,684	
鉄筋工		人	3.125 3.125	24,255 24,255	75,796 75,796	
普通作業員		人	2.5 2.5	20,475 20,475	51,187 51,187	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		33 33	
計					142,700 142,700	
単価					14,270 14,270	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	アンカーボルト　ＦＢ５０×３ｔ付 材料費		単位	組	数量	1 1	単価	24,700 24,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	24,700	24,700	WB020019
		組	1	24,700	24,700	単－ 489号
計					24,700 24,700	
単価					24,700 24,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	1 1	単価	153,600 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	93,000 93,000	95,790 95,790	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	1 1	57,750 57,750	57,750 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					153,600 153,600	
単価					153,600 153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	単位	t	数量	1 1	単価	151,500 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03 1.03	91,000 91,000	93,730 93,730	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	1 1	57,750 57,750	57,750 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					151,500 151,500	
単価					151,500 151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	シール工（合成床版と側鋼板取合い部）		単位	m	数量	10 10	単価	626.4 626.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3 0.3	20,475 20,475	6,142 6,142	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		122 122	
計					6,264 6,264	
単価					626.4 626.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	シール工（側鋼板接合部）		単位	m	数量	100 100	単価	848.9 848.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	2.5 2.5	24,150 24,150	60,375 60,375	
普通作業員		人	1 1	20,475 20,475	20,475 20,475	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,040 4,040	
計					84,890 84,890	
単価					848.9 848.9	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	シール材	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾙ	単位	m	数量	1 1	単価	623 623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾙ		1	623	623	
		m	1	623	623	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					623	
					623	
単価					623	
					623	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	シーリング工（壁高欄天端部）		単位	m	数量	100 100	単価	1,355 1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	3.5 3.5	24,150 24,150	84,525 84,525	
普通作業員		人	2 2	20,475 20,475	40,950 40,950	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		10,025 10,025	
計					135,500 135,500	
単価					1,355 1,355	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	単位	L	数量	1 1	単価	2,400 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		1	2,400	2,400	
		L	1	2,400	2,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,400	
					2,400	
単価					2,400	
					2,400	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	型枠組立用金具　設置・撤去		単位	箇所	数量	0 700	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 10	0 25,095	0 250,950	
型わく工		人	0 30	0 24,360	0 730,800	
普通作業員		人	0 10	0 20,475	0 204,750	
橋りょう世話役		人	0 3	0 36,015	0 108,045	
橋りょう塗装工		人	0 6	0 32,025	0 192,150	
型枠固定用金具		個	0 700	0 920	0 644,000	
接着剤		ｾｯﾄ	0 2	0 35,000	0 70,000	
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	20kg/缶	缶	0 1	0 19,900	0 19,900	
希釈剤　ｼﾝﾅｰ	16L/缶	缶	0 1	0 5,760	0 5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 73,645	
計					0 2,300,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	型枠組立用金具　設置・撤去		単位	箇所	数量	0 700	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 3,285	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	0 1	単価	0 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0 1.03	0 93,000	0 95,790	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	0 1	0 57,750	0 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 153,600	
単価					0 153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	単位	t	数量	0 1	単価	0 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0 1.03	0 91,000	0 93,730	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	0 1	0 57,750	0 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 151,500	
単価					0 151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	シール工（合成床版と側鋼板取合い部）		単位	m	数量	0 10	単価	0 626.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.3	0 20,475	0 6,142	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 122	
計					0 6,264	
単価					0 626.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	シール工（側鋼板接合部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 848.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 2.5	0 24,150	0 60,375	
普通作業員		人	0 1	0 20,475	0 20,475	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,040	
計					0 84,890	
単価					0 848.9	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	シール材	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾙ	単位	m	数量	0 1	単価	0 623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾙ	m	0 1	0 623	0 623	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 623	
単価					0 623	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	シーリング工（壁高欄天端部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 3.5	0 24,150	0 84,525	
普通作業員		人	0 2	0 20,475	0 40,950	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 10,025	
計					0 135,500	
単価					0 1,355	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	単位	L	数量	0 1	単価	0 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	L	0 1	0 2,400	0 2,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,400	
単価					0 2,400	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	シーリング工（壁高欄伸縮目地部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 4,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 12	0 24,150	0 289,800	
普通作業員		人	0 8	0 20,475	0 163,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 36,200	
計					0 489,800	
単価					0 4,898	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系	単位	L	数量	0 1	単価	0 1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系	L	0 1	0 1,150	0 1,150	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,150	
単価					0 1,150	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	1 1	単価	153,600 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	93,000 93,000	95,790 95,790	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	1 1	57,750 57,750	57,750 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					153,600 153,600	
単価					153,600 153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	単位	t	数量	1 1	単価	151,500 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03 1.03	91,000 91,000	93,730 93,730	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	1 1	57,750 57,750	57,750 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					151,500 151,500	
単価					151,500 151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	型枠組立用金具　設置・撤去		単位	箇所	数量	0 700	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 10	0 25,095	0 250,950	
型わく工		人	0 30	0 24,360	0 730,800	
普通作業員		人	0 10	0 20,475	0 204,750	
橋りょう世話役		人	0 3	0 36,015	0 108,045	
橋りょう塗装工		人	0 6	0 32,025	0 192,150	
型枠固定用金具		個	0 700	0 920	0 644,000	
接着剤		ｾｯﾄ	0 2	0 35,000	0 70,000	
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	20kg/缶	缶	0 1	0 19,900	0 19,900	
希釈剤　ｼﾝﾅｰ	16L/缶	缶	0 1	0 5,760	0 5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 73,645	
計					0 2,300,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	型枠組立用金具　設置・撤去		単位	箇所	数量	0 700	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 3,285	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	0 1	単価	0 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0 1.03	0 93,000	0 95,790	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	0 1	0 57,750	0 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 153,600	
単価					0 153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	単位	t	数量	0 1	単価	0 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0 1.03	0 91,000	0 93,730	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	0 1	0 57,750	0 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 151,500	
単価					0 151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	1 1	単価	153,600 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	93,000 93,000	95,790 95,790	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	1 1	57,750 57,750	57,750 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					153,600 153,600	
単価					153,600 153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	単位	t	数量	1 1	単価	151,500 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03 1.03	91,000 91,000	93,730 93,730	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	1 1	57,750 57,750	57,750 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					151,500 151,500	
単価					151,500 151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	シーリング工（側鋼板接合部）		単位	m	数量	100 100	単価	848.9 848.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	2.5 2.5	24,150 24,150	60,375 60,375	
普通作業員		人	1 1	20,475 20,475	20,475 20,475	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,040 4,040	
計					84,890 84,890	
単価					848.9 848.9	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	シーリング工（壁高欄天端部）		単位	m	数量	100 100	単価	1,355 1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	3.5 3.5	24,150 24,150	84,525 84,525	
普通作業員		人	2 2	20,475 20,475	40,950 40,950	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		10,025 10,025	
計					135,500 135,500	
単価					1,355 1,355	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	単位	L	数量	1 1	単価	2,400 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		1	2,400	2,400	
		L	1	2,400	2,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,400 2,400	
単価					2,400 2,400	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	型枠組立用金具　設置・撤去		単位	箇所	数量	0 700	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 10	0 25,095	0 250,950	
型わく工		人	0 30	0 24,360	0 730,800	
普通作業員		人	0 10	0 20,475	0 204,750	
橋りょう世話役		人	0 3	0 36,015	0 108,045	
橋りょう塗装工		人	0 6	0 32,025	0 192,150	
型枠固定用金具		個	0 700	0 920	0 644,000	
接着剤		ｾｯﾄ	0 2	0 35,000	0 70,000	
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	20kg/缶	缶	0 1	0 19,900	0 19,900	
希釈剤　ｼﾝﾅｰ	16L/缶	缶	0 1	0 5,760	0 5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 73,645	
計					0 2,300,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	型枠組立用金具　設置・撤去		単位	箇所	数量	0 700	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 3,285	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	0 1	単価	0 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0 1.03	0 93,000	0 95,790	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	0 1	0 57,750	0 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 153,600	
単価					0 153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	単位	t	数量	0 1	単価	0 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0 1.03	0 91,000	0 93,730	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	0 1	0 57,750	0 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 151,500	
単価					0 151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	シーリング工（側鋼板接合部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 848.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 2.5	0 24,150	0 60,375	
普通作業員		人	0 1	0 20,475	0 20,475	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,040	
計					0 84,890	
単価					0 848.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	シーリング工（壁高欄天端部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 3.5	0 24,150	0 84,525	
普通作業員		人	0 2	0 20,475	0 40,950	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 10,025	
計					0 135,500	
単価					0 1,355	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	単位	L	数量	0 1	単価	0 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	L	0 1	0 2,400	0 2,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,400	
単価					0 2,400	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	シーリング工（壁高欄伸縮目地部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 4,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 12	0 24,150	0 289,800	
普通作業員		人	0 8	0 20,475	0 163,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 36,200	
計					0 489,800	
単価					0 4,898	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系	単位	L	数量	0 1	単価	0 1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系	L	0 1	0 1,150	0 1,150	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,150	
単価					0 1,150	円／Ｌ

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	シール材（舗装接着部）	耐熱用１成分系ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ	単位	L	数量	0 1	単価	0 30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（舗装接着部）	耐熱用１成分系ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ	L	0 1	0 30,100	0 30,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 30,100	
単価					0 30,100	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	1 1	単価	153,600 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	93,000 93,000	95,790 95,790	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	1 1	57,750 57,750	57,750 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					153,600 153,600	
単価					153,600 153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～D25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	単位	t	数量	1 1	単価	151,500 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03 1.03	91,000 91,000	93,730 93,730	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	1 1	57,750 57,750	57,750 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					151,500 151,500	
単価					151,500 151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	シーリング工（側鋼板接合部）		単位	m	数量	100 100	単価	848.9 848.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	2.5 2.5	24,150 24,150	60,375 60,375	
普通作業員		人	1 1	20,475 20,475	20,475 20,475	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,040 4,040	
計					84,890 84,890	
単価					848.9 848.9	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	シーリング工（壁高欄天端部）		単位	m	数量	100 100	単価	1,355 1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	3.5 3.5	24,150 24,150	84,525 84,525	
普通作業員		人	2 2	20,475 20,475	40,950 40,950	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		10,025 10,025	
計					135,500 135,500	
単価					1,355 1,355	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	単位	L	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 0	
単価					0 0	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	型枠組立用金具　設置・撤去		単位	箇所	数量	0 700	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 10	0 25,095	0 250,950	
型わく工		人	0 30	0 24,360	0 730,800	
普通作業員		人	0 10	0 20,475	0 204,750	
橋りょう世話役		人	0 3	0 36,015	0 108,045	
橋りょう塗装工		人	0 6	0 32,025	0 192,150	
型枠固定用金具		個	0 700	0 920	0 644,000	
接着剤		ｾｯﾄ	0 2	0 35,000	0 70,000	
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	20kg/缶	缶	0 1	0 19,900	0 19,900	
希釈剤　ｼﾝﾅｰ	16L/缶	缶	0 1	0 5,760	0 5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 73,645	
計					0 2,300,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	型枠組立用金具　設置・撤去		単位	箇所	数量	0 700	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 3,285	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	0 1	単価	0 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0 1.03	0 93,000	0 95,790	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	0 1	0 57,750	0 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 153,600	
単価					0 153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～D25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	単位	t	数量	0 1	単価	0 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0 1.03	0 91,000	0 93,730	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	0 1	0 57,750	0 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 151,500	
単価					0 151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	シーリング工（側鋼板接合部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 848.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 2.5	0 24,150	0 60,375	
普通作業員		人	0 1	0 20,475	0 20,475	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,040	
計					0 84,890	
単価					0 848.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	シーリング工（壁高欄天端部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 3.5	0 24,150	0 84,525	
普通作業員		人	0 2	0 20,475	0 40,950	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 10,025	
計					0 135,500	
単価					0 1,355	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	単位	L	数量	0 1	単価	0 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	L	0 1	0 2,400	0 2,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,400	
単価					0 2,400	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	シーリング工（壁高欄伸縮目地部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 4,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 12	0 24,150	0 289,800	
普通作業員		人	0 8	0 20,475	0 163,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 36,200	
計					0 489,800	
単価					0 4,898	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系	単位	L	数量	0 1	単価	0 1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系	L	0 1	0 1,150	0 1,150	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,150	
単価					0 1,150	円／Ｌ

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	シール材（舗装接着部）	耐熱用１成分系ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ	単位	L	数量	0 1	単価	0 30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（舗装接着部）	耐熱用１成分系ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ	L	0 1	0 30,100	0 30,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 30,100	
単価					0 30,100	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	1 1	単価	153,600 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	93,000 93,000	95,790 95,790	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	1 1	57,750 57,750	57,750 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					153,600 153,600	
単価					153,600 153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	単位	t	数量	1 1	単価	151,500 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03 1.03	91,000 91,000	93,730 93,730	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	1 1	57,750 57,750	57,750 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					151,500 151,500	
単価					151,500 151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	シーリング工（側鋼板接合部）		単位	m	数量	100 100	単価	848.9 848.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	2.5 2.5	24,150 24,150	60,375 60,375	
普通作業員		人	1 1	20,475 20,475	20,475 20,475	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,040 4,040	
計					84,890 84,890	
単価					848.9 848.9	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	シーリング工（壁高欄天端部）		単位	m	数量	100 100	単価	1,355 1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	3.5 3.5	24,150 24,150	84,525 84,525	
普通作業員		人	2 2	20,475 20,475	40,950 40,950	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		10,025 10,025	
計					135,500 135,500	
単価					1,355 1,355	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	単位	m	数量	1 1	単価	2,400 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		1	2,400	2,400	
		L	1	2,400	2,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,400 2,400	
単価					2,400 2,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	型枠組立用金具　設置・撤去		単位	箇所	数量	0 700	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 10	0 25,095	0 250,950	
型わく工		人	0 30	0 24,360	0 730,800	
普通作業員		人	0 10	0 20,475	0 204,750	
橋りょう世話役		人	0 3	0 36,015	0 108,045	
橋りょう塗装工		人	0 6	0 32,025	0 192,150	
型枠固定用金具		個	0 700	0 920	0 644,000	
接着剤		ｾｯﾄ	0 2	0 35,000	0 70,000	
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	20kg/缶	缶	0 1	0 19,900	0 19,900	
希釈剤　ｼﾝﾅｰ	16L/缶	缶	0 1	0 5,760	0 5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 73,645	
計					0 2,300,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	型枠組立用金具　設置・撤去		単位	箇所	数量	0 700	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 3,285	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	0 1	単価	0 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0 1.03	0 93,000	0 95,790	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	0 1	0 57,750	0 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 153,600	
単価					0 153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	単位	t	数量	0 1	単価	0 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0 1.03	0 91,000	0 93,730	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	0 1	0 57,750	0 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 151,500	
単価					0 151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	シーリング工（側鋼板接合部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 848.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 2.5	0 24,150	0 60,375	
普通作業員		人	0 1	0 20,475	0 20,475	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,040	
計					0 84,890	
単価					0 848.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	シーリング工（壁高欄天端部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 3.5	0 24,150	0 84,525	
普通作業員		人	0 2	0 20,475	0 40,950	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 10,025	
計					0 135,500	
単価					0 1,355	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	L	0 1	0 2,400	0 2,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,400	
単価					0 2,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	シーリング工（壁高欄伸縮目地部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 4,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 12	0 24,150	0 289,800	
普通作業員		人	0 8	0 20,475	0 163,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 36,200	
計					0 489,800	
単価					0 4,898	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系	単位	L	数量	0 1	単価	0 1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系	L	0 1	0 1,150	0 1,150	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,150	
単価					0 1,150	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	1 1	単価	153,600 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	93,000 93,000	95,790 95,790	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	1 1	57,750 57,750	57,750 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					153,600 153,600	
単価					153,600 153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	単位	t	数量	1 1	単価	151,500 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03 1.03	91,000 91,000	93,730 93,730	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	1 1	57,750 57,750	57,750 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					151,500 151,500	
単価					151,500 151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	シーリング工（壁高欄天端部部）		単位	m	数量	100 100	単価	1,317 1,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	3.5 3.5	24,150 24,150	84,525 84,525	
普通作業員		人	2 2	20,475 20,475	40,950 40,950	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		6,225 6,225	
計					131,700 131,700	
単価					1,317 1,317	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	単位	L	数量	1 1	単価	2,400 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系		1	2,400	2,400	
		L	1	2,400	2,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,400	
					2,400	
単価					2,400	
					2,400	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	型枠組立用金具　設置・撤去		単位	箇所	数量	0 700	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 10	0 25,095	0 250,950	
型わく工		人	0 30	0 24,360	0 730,800	
普通作業員		人	0 10	0 20,475	0 204,750	
橋りょう世話役		人	0 3	0 36,015	0 108,045	
橋りょう塗装工		人	0 6	0 32,025	0 192,150	
型枠固定用金具		個	0 700	0 920	0 644,000	
接着剤		ｾｯﾄ	0 2	0 35,000	0 70,000	
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	20kg/缶	缶	0 1	0 19,900	0 19,900	
希釈剤　ｼﾝﾅｰ	16L/缶	缶	0 1	0 5,760	0 5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 73,645	
計					0 2,300,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	型枠組立用金具　設置・撤去		単位	箇所	数量	0 700	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 3,285	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	0 1	単価	0 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0 1.03	0 93,000	0 95,790	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	0 1	0 57,750	0 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 153,600	
単価					0 153,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	単位	t	数量	0 1	単価	0 151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0 1.03	0 91,000	0 93,730	
鉄筋工［４週８休補正］	加工･組立共　一般構造物	t	0 1	0 57,750	0 57,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 151,500	
単価					0 151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	シーリング工（壁高欄天端部部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 1,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 3.5	0 24,150	0 84,525	
普通作業員		人	0 2	0 20,475	0 40,950	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 6,225	
計					0 131,700	
単価					0 1,317	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	シーリング材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	単位	L	数量	0 1	単価	0 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分系	L	0 1	0 2,400	0 2,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,400	
単価					0 2,400	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	シーリング工（壁高欄伸縮目地部）		単位	m	数量	0 100	単価	0 4,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 12	0 24,150	0 289,800	
普通作業員		人	0 8	0 20,475	0 163,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 36,200	
計					0 489,800	
単価					0 4,898	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系	単位	L	数量	0 1	単価	0 1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（標準部）	変成ｼﾘｺｰﾝ系2成分系	L	0 1	0 1,150	0 1,150	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,150	
単価					0 1,150	円／Ｌ

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	シール材（舗装接着部）	耐熱用１成分系ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ	単位	L	数量	0 1	単価	0 30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（舗装接着部）	耐熱用１成分系ｼﾘｺｰﾝｼｰﾘﾝｸﾞ	L	0 1	0 30,100	0 30,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 30,100	
単価					0 30,100	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.35	22,050	162,067	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					162,100	
単価					1,621	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 54 0%	単位	m	数量	1	単価	388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　５４ｍｍ	m	1	388.2	388	
計					388	
単価					388	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12.25	22,050	270,112	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					270,200	
単価					2,702	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	厚鋼電線管（Ｓ）（材料費）	呼び径50 L=1.0m	単位	本	数量	1 1	単価	7,660 7,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	7,660	7,660	WB020014
		本	1	7,660	7,660	単－ 490号
計					7,660 7,660	
単価					7,660 7,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	伸縮継手（材料費）	EX-50	単位	個	数量	1 1	単価	21,700 21,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	21,700	21,700	WB020015
		個	1	21,700	21,700	単－ 491号
計					21,700 21,700	
単価					21,700 21,700	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	異種管継手（材料費）	AD-50	単位	個	数量	1 1	単価	467 467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	467	467	WB020015
		個	1	467	467	単－ 492号
計					467 467	
単価					467 467	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	プルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm	単位	個	数量	1	単価	8,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.395	22,050	8,709	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,709	
単価					8,709	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	プルボックス設置	各種 新設 50cm 35cm 14cm	単位	個	数量	1	単価	10,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.495	22,050	10,914	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,920	
単価					10,920	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	プルボックス（材料費）	300×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	単位	個	数量	1 1	単価	39,500 39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	39,500 39,500	39,500 39,500	WB020015 単－ 493号
計					39,500 39,500	
単価					39,500 39,500	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	プルボックス（材料費）	500×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	単位	個	数量	1 1	単価	59,000 59,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	59,000 59,000	59,000 59,000	WB020015 単－ 494号
計					59,000 59,000	
単価					59,000 59,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	36㎜以下 新設 埋設以外	単位	m	数量	100	単価	1,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.2	22,050	136,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					136,800	
単価					1,368	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	22㎜以下 新設 埋設以外	単位	m	数量	100	単価	1,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.9	22,050	108,045	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					108,100	
単価					1,081	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF28	単位	m	数量	1 1	単価	105 105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	105 105	105 105	WB020011 単－ 495号
計					105 105	
単価					105 105	 円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF22	単位	m	数量	1 1	単価	80 80

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	80 80	80 80	WB020011 単－ 496号
計					80 80	
単価					80 80	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	単位	m	数量	1 1	単価	19 19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	19 19	19 19	WB020011 単－ 497号
計					19 19	
単価					19 19	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.35	22,050	162,067	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					162,100	
単価					1,621	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 54 0%	単位	m	数量	1	単価	388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　５４ｍｍ	m	1	388.2	388	
計					388	
単価					388	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12.25	22,050	270,112	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					270,200	
単価					2,702	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	厚鋼電線管（Ｓ）（材料費）	呼び径50 L=1.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 7,660	0 7,660	WB020014 単－ 498号
計					0 7,660	
単価					0 7,660	円／本

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	伸縮継手（材料費）	EX-50	単位	個	数量	0 1	単価	0 21,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 21,700	0 21,700	WB020015 単－ 499号
計					0 21,700	
単価					0 21,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	異種管継手（材料費）	AD-50	単位	個	数量	0 1	単価	0 467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 467	0 467	WB020015 単－ 500号
計					0 467	
単価					0 467	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	プルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm	単位	個	数量	1	単価	8,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.395	22,050	8,709	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,709	
単価					8,709	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	プルボックス設置	各種 新設 50cm 35cm 14cm	単位	個	数量	1	単価	10,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.495	22,050	10,914	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,920	
単価					10,920	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	プルボックス（材料費）	300×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	単位	個	数量	0 1	単価	0 39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 39,500	0 39,500	WB020015 単－ 501号
計					0 39,500	
単価					0 39,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	プルボックス（材料費）	500×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	単位	個	数量	0 1	単価	0 59,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 59,000	0 59,000	WB020015 単－ 502号
計					0 59,000	
単価					0 59,000	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	36㎜以下 新設 埋設以外	単位	m	数量	100	単価	1,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.2	22,050	136,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					136,800	
単価					1,368	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF28	単位	m	数量	0 1	単価	0 105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 105	0 105	WB020011 単－ 503号
計					0 105	
単価					0 105	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	単位	m	数量	0 1	単価	0 19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 19	0 19	WB020011 単－ 504号
計					0 19	
単価					0 19	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	厚鋼電線管（Ｓ）（材料費）	呼び径50 L=1.0m	単位	本	数量	1 1	単価	7,660 7,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	7,660	7,660	WB020014
		本	1	7,660	7,660	単－ 490号
計					7,660 7,660	
単価					7,660 7,660	円／本

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	異種管継手（材料費）	AD-50	単位	個	数量	1 1	単価	467 467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	467	467	WB020015
		個	1	467	467	単－ 492号
計					467 467	
単価					467 467	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	プルボックス（材料費）	300×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	単位	個	数量	1 1	単価	39,500 39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	39,500 39,500	39,500 39,500	WB020015 単－ 493号
計					39,500 39,500	
単価					39,500 39,500	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	プルボックス（材料費）	500×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	単位	個	数量	1 1	単価	59,000 59,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	59,000 59,000	59,000 59,000	WB020015 単－ 494号
計					59,000 59,000	
単価					59,000 59,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF28	単位	m	数量	1 1	単価	105 105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	105 105	105 105	WB020011 単－ 495号
計					105 105	
単価					105 105	 円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF22	単位	m	数量	1 1	単価	80 80

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	80 80	80 80	WB020011 単－ 496号
計					80 80	
単価					80 80	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	単位	m	数量	1 1	単価	19 19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	19 19	19 19	WB020011 単－ 497号
計					19 19	
単価					19 19	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	伸縮継手（材料費）	EX-50	単位	個	数量	0 1	単価	0 21,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 21,700	0 21,700	WB020015 単－ 499号
計					0 21,700	
単価					0 21,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	プルボックス（材料費）	300×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	単位	個	数量	0 1	単価	0 39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 39,500	0 39,500	WB020015 単－ 501号
計					0 39,500	
単価					0 39,500	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	プルボックス（材料費）	500×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	単位	個	数量	0 1	単価	0 59,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 59,000	0 59,000	WB020015 単－ 502号
計					0 59,000	
単価					0 59,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF28	単位	m	数量	0 1	単価	0 105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 105	0 105	WB020011 単－ 503号
計					0 105	
単価					0 105	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	単位	m	数量	0 1	単価	0 19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 19	0 19	WB020011 単－ 504号
計					0 19	
単価					0 19	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	プルボックス（材料費）	300×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	単位	個	数量	1 1	単価	39,500 39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	39,500 39,500	39,500 39,500	WB020015 単－ 493号
計					39,500 39,500	
単価					39,500 39,500	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	プルボックス（材料費）	500×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	単位	個	数量	1 1	単価	59,000 59,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	59,000 59,000	59,000 59,000	WB020015 単－ 494号
計					59,000 59,000	
単価					59,000 59,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF28	単位	m	数量	1 1	単価	105 105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	105 105	105 105	WB020011 単－ 495号
計					105 105	
単価					105 105	 円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF22	単位	m	数量	1 1	単価	80 80

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	80 80	80 80	WB020011 単－ 496号
計					80 80	
単価					80 80	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	単位	m	数量	1 1	単価	19 19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	19 19	19 19	WB020011 単－ 497号
計					19 19	
単価					19 19	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	プルボックス（材料費）	300×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	単位	個	数量	0 1	単価	0 39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 39,500	0 39,500	WB020015 単－ 501号
計					0 39,500	
単価					0 39,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	プルボックス（材料費）	500×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	単位	個	数量	0 1	単価	0 59,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 59,000	0 59,000	WB020015 単－ 502号
計					0 59,000	
単価					0 59,000	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	合成樹脂可とう電線管（材料費）	PF28	単位	m	数量	0 1	単価	0 105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 105	0 105	WB020011 単－ 503号
計					0 105	
単価					0 105	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	単位	m	数量	0 1	単価	0 19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 19	0 19	WB020011 単－ 504号
計					0 19	
単価					0 19	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	落下物防止柵用アンカーボルト設置		単位	箇所	数量	50 50	単価	1,007 1,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21 0.21	25,095 25,095	5,269 5,269	
鉄筋工		人	1.1 1.1	24,255 24,255	26,680 26,680	
普通作業員		人	0.9 0.9	20,475 20,475	18,427 18,427	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					50,380 50,380	
単価					1,007 1,007	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	落下物防止柵用アンカーボルト（材料費）	２－Ｍ１２（４Ｔ）（４－Ｎ，４－Ｗ）ＨＤＺ３５	単位	組	数量	1 1	単価	3,959 3,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	3,959	3,959	WB020019
		組	1	3,959	3,959	単－ 505号
計					3,959 3,959	
単価					3,959 3,959	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.049	29,190	1,430	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	3	175	525	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,955	
単価					1,955	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3月	単位	ｍ２	数量	1	単価	940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.02	29,190	583	
中段足場賃料		月	3	119	357	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					940	
単価					940	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	29,190	379	
安全通路賃料		月	1.7	54.76	93	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					472	
単価					472	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007	29,190	204	
部分作業床賃料		月	1.7	118.88	202	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					406	
単価					406	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.024	29,190	700	
朝顔賃料		月	3	122.66	367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,067	
単価					1,067	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－432号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3月	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.049	43,785	2,145	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	3	175	525	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,670	
単価					2,670	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－433号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.024	43,785	1,050	
朝顔賃料		月	3	122.66	367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,417	
単価					1,417	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－434号	板張防護工	設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.039	43,785	1,707	
防護材賃料		月	3	213.33	639	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,346	
単価					2,346	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	シート張防護工	設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.009	29,190	262	
シート張防護材賃料		月	3	92.33	276	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					538	
単価					538	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	登り桟橋工（m） [P8橋脚]	設置･撤去･損料 5.5月	単位	m	数量	1	単価	42,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.734	29,190	21,425	
登り桟橋損料		月	5.5	3,847.18	21,159	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					42,590	
単価					42,590	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－437号	登り桟橋工（m） [P9橋脚]	設置･撤去･損料 5.5月	単位	m	数量	1	単価	53,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.734	43,785	32,138	
登り桟橋損料		月	5.5	3,847.18	21,159	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					53,300	
単価					53,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	12,495	12,495	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,500	
単価					12,500	円／人日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	12,495	12,495	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,500	
単価					12,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－440号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	21,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	21,262	21,262	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					21,270	
単価					21,270	円／人日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－441号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	21,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	21,262	21,262	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					21,270	
単価					21,270	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－442号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	18,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,742	18,742	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,750	
単価					18,750	円／人日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－443号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	18,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,742	18,742	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,750	
単価					18,750	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	3,620,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.7	22,995	269,041	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	4	99,375	397,500	
運搬費等率 443%		式	1		2,952,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		683	
計					3,620,000	
単価					3,620,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 360t吊を超え550t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	6,477,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	20.9	22,995	480,595	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	7.1	99,375	705,562	
運搬費等率 446%		式	1		5,290,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		583	
計					6,477,000	
単価					6,477,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	工事管理者（夜間）		単位	人日	数量	0 1	単価	0 86,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事管理者（夜間）		人日	0 1	0 86,995	0 86,995	
計					0 86,995	
単価					0 86,990	円／人日

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	機械誘導員（夜間）	（重機誘導員）	単位	人日	数量	0 1	単価	0 30,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重機誘導員（夜間）		人日	0 1	0 30,600	0 30,600	
計					0 30,600	
単価					0 30,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	安全管理員（夜間）	（列車見張員）	単位	人日	数量	0 1	単価	0 30,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
列車見張員(夜間)		人日	0 1	0 30,600	0 30,600	
計					0 30,600	
単価					0 30,600	円／人日

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	信号機袋掛け		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,277,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号機袋掛け		式	0 1		0 2,277,509	
計					0 2,277,509	
単価					0 2,277,509	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1 1	単価	48,830 48,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	27,900 27,900	48,825 48,825	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,830 48,830	
単価					48,830 48,830	円／式

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	鋼橋架設工：技術員 0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工形態動向調査費(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)	鋼橋架設工：技術員 0.5人	式	0 1		0 14,500	
計					0 14,500	
単価					0 14,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	施工状況モニタリング調査費	橋名板取付工：技術員 0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費	橋名板取付工：技術員 0.5人	式	0 1		0 14,500	
計					0 14,500	
単価					0 14,500	円／式

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0 1	単価	0 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		工事	0 1	0 100,000	0 100,000	
計					0 100,000	
単価					0 100,000	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	快適トイレ費用	男性用　1基　8箇月	単位	式	数量	0 1	単価	0 408,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	男性用　1基	月	0 8	0 51,000	0 408,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 408,000	
単価					0 408,000	円／式

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	快適トイレ費用	女性用　1基　8箇月	単位	式	数量	0 1	単価	0 408,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	女性用　1基	月	0 8	0 51,000	0 408,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 408,000	
単価					0 408,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	工場製作材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)	黒ねじ無し管　125A	m	1	2,460	2,460	
計					2,460	
単価					2,460	円／m

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 標準以外 1.538無	単位	日	数量	1	単価	595,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２００ｔ吊	日	1	595,206	595,206	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					595,300	
単価					595,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.538無	単位	日	数量	1	単価	66,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	66,595.4	66,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					66,600	
単価					66,600	円／日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 550t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	1,325,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	５５０ｔ吊	日	1	1,325,000	1,325,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,325,000	
単価					1,325,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 550t吊 標準以外 1.538無	単位	日	数量	1	単価	1,631,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	５５０ｔ吊	日	1	1,630,280	1,630,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		720	
計					1,631,000	
単価					1,631,000	円／日

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	B1-200×250×1205（h=55）（流末部）	m	1	54,600	54,600	
計					54,600	
単価					54,600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	B4-200×250×1205（h=55）（流末部）	m	1	54,600	54,600	
計					54,600	
単価					54,600	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末管　Ｄ１（材料費）	φ150用	個	1	5,890	5,890	
計					5,890	
単価					5,890	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末管　Ｄ５（材料費）	φ150用	個	1	5,890	5,890	
計					5,890	
単価					5,890	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	A1-200×250×1200（h=55）（標準部）	m	1	49,300	49,300	
計					49,300	
単価					49,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）	m	1	49,300	49,300	
計					49,300	
単価					49,300	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	B1-200×250×1205（h=55）（流末部）	m	1	54,600	54,600	
計					54,600	
単価					54,600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	B4-200×250×1205（h=55）（流末部）	m	1	54,600	54,600	
計					54,600	
単価					54,600	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末管　Ｄ１（材料費）	φ150用	個	1	5,890	5,890	
計					5,890	
単価					5,890	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末管　Ｄ５（材料費）	φ150用	個	1	5,890	5,890	
計					5,890	
単価					5,890	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	A1-200×250×1200（h=55）（標準部）	m	1	49,300	49,300	
計					49,300	
単価					49,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）	m	1	49,300	49,300	
計					49,300	
単価					49,300	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	B6-200×250×1205（h=55）（流末部）	m	1	54,600	54,600	
計					54,600	
単価					54,600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	4,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末管　Ｄ７（材料費）	φ150用	個	1	4,731	4,731	
計					4,731	
単価					4,731	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	A1-200×250×1200（h=55）（標準部）	m	1	49,300	49,300	
計					49,300	
単価					49,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）	m	1	49,300	49,300	
計					49,300	
単価					49,300	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	B6-200×250×1205（h=55）（流末部）	m	1	54,600	54,600	
計					54,600	
単価					54,600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	4,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末管　Ｄ７（材料費）	φ150用	個	1	4,731	4,731	
計					4,731	
単価					4,731	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	A2-200×250×1200（h=55）（標準部）	m	1	49,300	49,300	
計					49,300	
単価					49,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	B5-200×250×1205（h=55）（流末部）	m	1	54,600	54,600	
計					54,600	
単価					54,600	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	B7-200×250×1205（h=55）（流末部）	m	1	54,600	54,600	
計					54,600	
単価					54,600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末管　Ｄ６（材料費）	φ150用	個	1	5,980	5,980	
計					5,980	
単価					5,980	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末管　Ｄ８（材料費）	φ150用	個	1	5,890	5,890	
計					5,890	
単価					5,890	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	B2-200×250×1205（h=55）（流末部）	m	1	54,600	54,600	
計					54,600	
単価					54,600	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製排水溝	B3-200×250×1205（h=55）（流末部）	m	1	54,600	54,600	
計					54,600	
単価					54,600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末管　Ｄ２（材料費）	φ150用	個	1	5,980	5,980	
計					5,980	
単価					5,980	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	6,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末管　Ｄ３（材料費）	φ150用	個	1	6,060	6,060	
計					6,060	
単価					6,060	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	6,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末管　Ｄ４（材料費）	φ150用	個	1	6,060	6,060	
計					6,060	
単価					6,060	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	24,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ FB50×3t付 材料費	4-M24(1-W,1-1種NUT,1-3種NUT) ﾈｼﾞ切部亜鉛ﾒｯｷ	組	1	24,700	24,700	
計					24,700	
単価					24,700	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	7,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管（Ｓ）材料費	呼び径50 L=1.0m	本	1	7,660	7,660	
計					7,660	
単価					7,660	円／本

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	21,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手（材料費）	EX-50	個	1	21,700	21,700	
計					21,700	
単価					21,700	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手（材料費）	AD-50	個	1	467	467	
計					467	
単価					467	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス（材料費）	300×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	個	1	39,500	39,500	
計					39,500	
単価					39,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	59,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス（材料費）	500×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	個	1	59,000	59,000	
計					59,000	
単価					59,000	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂可とう電線管	PF28	m	1	105	105	
計					105	
単価					105	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	80

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂可とう電線管	PF22	m	1	80.5	80	
計					80	
単価					80	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4㎜　(通信用)	m	1	19	19	
計					19	
単価					19	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	7,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管（Ｓ）材料費	呼び径50 L=1.0m	本	1	7,660	7,660	
計					7,660	
単価					7,660	円／本

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	21,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手（材料費）	EX-50	個	1	21,700	21,700	
計					21,700	
単価					21,700	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手（材料費）	AD-50	個	1	467	467	
計					467	
単価					467	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス（材料費）	300×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	個	1	39,500	39,500	
計					39,500	
単価					39,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	59,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス（材料費）	500×350×140 亜鉛ﾒｯｷ 防水	個	1	59,000	59,000	
計					59,000	
単価					59,000	円／個

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂可とう電線管	PF28	m	1	105	105	
計					105	
単価					105	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm （通信用）	m	1	19	19	
計					19	
単価					19	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	3,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	2-M12(4T) (4-N,4-W) HDZ35	組	1	3,959	3,959	
計					3,959	
単価					3,959	円／組