この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年12月	１２）	設 計 年 月	令和 6年12月
２）	事務所名	八代復興事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489580053	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月
５）	変更回数	4回	１６）	前請負工事費	377,806,000
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	377,806,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	386日間　自　令和 7年 3月11日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年12月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 4回変更）　至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	17,122,233
１０）	地　　区	八代	２３）	公 告 日	令和 7年 1月16日
１１）	河川・路線				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		194,589,427			
		式	1		300,079,875	1	105,490,448	
道路土工			1		39,177,813			
		式	1		60,247,394	1	21,069,581	
掘削工			1		996			
		式	1		921,788	1	920,792	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		3	332	996			単-1号
		m3	1,800	332	597,600	1,797	596,604	
掘削	岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		0	0	0			単-2号
		m3	140	424.2	59,388	140	59,388	
掘削	土砂 片切掘削		0	0	0			単-3号
		m3	160	1,079	172,640	160	172,640	
掘削	土砂 現場制約あり		0	0	0			単-4号
		m3	10	5,254	52,540	10	52,540	
人力積込	土砂		0	0	0			単-5号
		m3	14	2,830	39,620	14	39,620	
路体盛土工			1		17,348,601			
		式	1		8,573,232	1	-8,775,369	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		750	5,453	4,089,750			単-6号
		m3	800	5,453	4,362,400	50	272,650	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		130	841.7	109,421			単-7号
		m3	160	841.7	134,672	30	25,251	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		1,800	454.8	818,640			単-8号
		m3	0	454.8	0	-1,800	-818,640	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱保護	φ800							内-1号
			51		866,590			
		箇所	0		0	-51	-866,590	
土材料	土砂							単-9号
			2,700	4,246	11,464,200			
		m3	960	4,246	4,076,160	-1,740	-7,388,040	
路体盛土工(ICT)								
			0		0			
		式	1		7,645,920	1	7,645,920	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-10号
			0	0	0			
		m3	1,600	531.7	850,720	1,600	850,720	
土材料								単-11号
			0	0	0			
		m3	1,600	4,247	6,795,200	1,600	6,795,200	
路床盛土工								
			1		21,802,496			
		式	1		6,490,834	1	-15,311,662	
路床盛土	2.5m未満							単-12号
			100	5,545	554,500			
		m3	380	5,545	2,107,100	280	1,552,600	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満							単-13号
			560	884.1	495,096			
		m3	540	884.1	477,414	-20	-17,682	
路床盛土	4.0m以上							単-14号
			3,500	834.2	2,919,700			
		m3	0	834.2	0	-3,500	-2,919,700	
土材料	土砂							単-15号
			4,200	4,246	17,833,200			
		m3	920	4,246	3,906,320	-3,280	-13,926,880	
路床盛土工(ICT)								
			0		0			
		式	1		15,983,600	1	15,983,600	
路床盛土(ICT)								単-16号
			0	0	0			
		m3	3,100	909	2,817,900	3,100	2,817,900	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料								単-17号
			0	0	0			
		m3	3,100	4,247	13,165,700	3,100	13,165,700	
法面整形工								
			1		25,720			
		式	1		135,030	1	109,310	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無							単-18号
			40	643	25,720			
		m2	210	643	135,030	170	109,310	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			0		0			
		式	1		867,100	1	867,100	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (t=100mm)	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-19号
			0	0	0			
		m2	230	3,770	867,100	230	867,100	
残土処理工								
			0		0			
		式	1		19,629,890	1	19,629,890	
整地	残土受入れ地での処理							単-20号
			0	0	0			
		m3	2,000	118.1	236,200	2,000	236,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-21号
			0	0	0			
		m3	1,600	5,067	8,107,200	1,600	8,107,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-22号
			0	0	0			
		m3	140	3,396	475,440	140	475,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-23号
			0	0	0			
		m3	10	13,870	138,700	10	138,700	
残土等処分	混合廃棄物(土砂)							単-24号
			0	0	0			
		t	195	54,730	10,672,350	195	10,672,350	
法面工								
			0		0			
		式	1		8,666,654	1	8,666,654	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰ工								
			0		0			
		式	1		8,666,654	1	8,666,654	
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)								内-2号
			0		0			
		式	1		3,097,940	1	3,097,940	
削孔(ｱﾝｶｰ)	杭径 90mm（砂質土）							単-25号
			0	0	0			
		m	14	9,156	128,184	14	128,184	
削孔(ｱﾝｶｰ)	杭径 90mm（ﾚｷ質土）							単-26号
			0	0	0			
		m	121	15,100	1,827,100	121	1,827,100	
削孔(ｱﾝｶｰ)	杭径 90mm（軟岩）							単-27号
			0	0	0			
		m	97	18,660	1,810,020	97	1,810,020	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)								単-28号
			0	0	0			
		本	14	17,090	239,260	14	239,260	
ｸﾞﾗｳﾄ注入								単-29号
			0	0	0			
		m3	5	74,450	372,250	5	372,250	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設								内-3号
			0		0			
		回	3		160,650	3	160,650	
足場(ｱﾝｶｰ)								内-4号
			0		0			
		空m3	250		1,031,250	250	1,031,250	
軽量盛土工								
			1		1,777,746			
		式	1		1,777,746	0	0	
軽量盛土工								
			1		1,777,746			
		式	1		1,777,746	0	0	
気泡混合軽量盛土	K3-10							単-30号
			12	92,226	1,106,712			
		m3	12	92,226	1,106,712	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立･解体								内-5号
			1		671,034			
		回	1		671,034	0	0	
擁壁工								
			0		0			
		式	1		30,775,159	1	30,775,159	
作業土工								
			0		0			
		式	1		515,060	1	515,060	
床掘り(掘削)	土砂							内-6号
			0		0			
		m3	70		23,165	70	23,165	
床掘り	土砂							内-7号
			0		0			
		m3	110		27,850	110	27,850	
埋戻し								内-8号
			0		0			
		m3	40		70,950	40	70,950	
埋戻し								内-9号
			0		0			
		m3	20		57,399	20	57,399	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-10号
			0		0			
		m3	120		320,814	120	320,814	
整地	残土受入れ地での処理							内-11号
			0		0			
		m3	120		14,882	120	14,882	
場所打杭工								
			0		0			
		式	1		19,131,200	1	19,131,200	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 7m							単-31号
			0	0	0			
		本	2	397,300	794,600	2	794,600	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 8.5m							単-32号
			0	0	0			
		本	2	429,900	859,800	2	859,800	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 9m		0	0	0			単-33号
		本	4	417,100	1,668,400	4	1,668,400	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 9.5m		0	0	0			単-34号
		本	18	428,100	7,705,800	18	7,705,800	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 10m		0	0	0			単-35号
		本	2	426,900	853,800	2	853,800	
場所打杭	杭径 494mm 杭長(設計長) 10m		0	0	0			単-36号
		本	10	590,800	5,908,000	10	5,908,000	
場所打杭	杭径 494mm 杭長(設計長) 10.5m		0	0	0			単-37号
		本	2	585,200	1,170,400	2	1,170,400	
根固ﾓﾙﾀﾙ	1:3高炉		0	0	0			単-38号
		m3	6	28,400	170,400	6	170,400	
土留め壁工			0		0			
		式	1		10,735,359	1	10,735,359	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)W/C指定無し 敷厚 10ｃｍ		0		0			内-12号
		m2	92		419,070	92	419,070	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)		0		0			内-13号
		m	48		2,343,265	48	2,343,265	
土留め壁			0		0			内-14号
		m2	249		5,570,280	249	5,570,280	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)		0		0			内-15号
		m3	27		2,194,214	27	2,194,214	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0		0	0	0			単-39号
		m3	30	6,951	208,530	30	208,530	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)								
			0		0			
		式	1		393,540	1	393,540	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-40号
			0	0	0			
		m3	6	65,590	393,540	6	393,540	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工								
			1		13,205,322			
		式	0		0	-1	-13,205,322	
作業土工								
			1		1,081,820			
		式	0		0	-1	-1,081,820	
床掘り	土砂							内-16号
			380		86,424			
		m3	0		0	-380	-86,424	
埋戻し								内-17号
			10		19,964			
		m3	0		0	-10	-19,964	
埋戻し								内-18号
			70		179,731			
		m3	0		0	-70	-179,731	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-19号
			300		760,287			
		m3	0		0	-300	-760,287	
整地	残土受入れ地での処理							内-20号
			300		35,414			
		m3	0		0	-300	-35,414	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
			1		12,123,502			
		式	0		0	-1	-12,123,502	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ							単-41号
			3	8,013	24,039			
		m	0	8,013	0	-3	-24,039	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ							単-42号
			84	10,207	857,388			
		m	0	10,207	0	-84	-857,388	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-43号
			7	65,856	460,992			
		m3	0	65,856	0	-7	-460,992	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm+15cm							単-44号
			325	27,467	8,926,775			
		m2	0	27,467	0	-325	-8,926,775	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-45号
			180	6,899	1,241,820			
		m3	0	6,899	0	-180	-1,241,820	
吸出し防止材(全面)設置								単-46号
			9	982	8,838			
		m2	0	982	0	-9	-8,838	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-47号
			10	60,365	603,650			
		m3	0	60,365	0	-10	-603,650	
排水構造物工								
			1		39,094,422			
		式	1		42,433,314	1	3,338,892	
作業土工								
			1		294,243			
		式	1		625,151	1	330,908	
床掘り	土砂							内-21号
			80		20,911			
		m3	0		0	-80	-20,911	
床掘り	土砂							内-22号
			0		0			
		m3	50		12,077	50	12,077	
床掘り	土砂							内-23号
			20		5,022			
		m3	0		0	-20	-5,022	
床掘り	土砂							内-24号
			0		0			
		m3	220		49,772	220	49,772	
埋戻し								内-25号
			30		88,483			
		m3	0		0	-30	-88,483	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-26号
			0		0			
		m3	30		85,164	30	85,164	
埋戻し								内-27号
			0		0			
		m3	120		199,645	120	199,645	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-28号
			70		171,824			
		m3	0		0	-70	-171,824	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-29号
			0		0			
		m3	100		266,099	100	266,099	
整地	残土受入れ地での処理							内-30号
			70		8,003			
		m3	0		0	-70	-8,003	
整地	残土受入れ地での処理							内-31号
			0		0			
		m3	100		12,394	100	12,394	
側溝工								
			1		26,859,360			
		式	1		25,723,627	1	-1,135,733	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	120×120							単-48号
			101	6,327	639,027			
		m	101	6,327	639,027	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(落蓋式側溝)	300×300							単-49号
			16	10,901	174,416			
		m	16	10,901	174,416	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(落蓋式側溝)	400×400							単-50号
			152	13,336	2,027,072			
		m	152	13,336	2,027,072	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(落蓋式側溝)	400×500							単-51号
			240	15,982	3,835,680			
		m	283	15,982	4,522,906	43	687,226	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(落蓋式側溝)	500×500							単-52号
			79	16,821	1,328,859			
		m	79	16,821	1,328,859	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	500×600							単-53号
(落蓋式側溝)			136	20,243	2,753,048			
		m	118	20,243	2,388,674	-18	-364,374	
自由勾配側溝	縦断用 400×600～700							内-32号
(1号)			40		673,107			
		m	40		673,107	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 400×500～600							内-33号
(2号)			42		639,235			
		m	42		639,235	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 700×900							単-54号
(3号)			122	50,932	6,213,704			
		m	122	50,932	6,213,704	0	0	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50							単-55号
(落蓋式側溝)			29	2,962	85,898			
		枚	29	2,962	85,898	0	0	
側溝蓋	300用 (集水蓋)							単-56号
(落蓋式側溝)			3	7,220	21,660			
		枚	3	7,220	21,660	0	0	
側溝蓋	400 51.2×11×50							単-57号
(落蓋式側溝)			706	3,855	2,721,630			
		枚	847	3,855	3,265,185	141	543,555	
側溝蓋	400用 (集水蓋)							単-58号
(落蓋式側溝)			78	10,171	793,338			
		枚	23	10,171	233,933	-55	-559,405	
側溝蓋	500 62.2×12.5×50							単-59号
(落蓋式側溝)			387	5,123	1,982,601			
		枚	188	5,123	963,124	-199	-1,019,477	
側溝蓋	500用 (集水蓋)							単-60号
(落蓋式側溝)			43	12,826	551,518			
		枚	10	12,826	128,260	-33	-423,258	
側溝蓋	T-25 普通型400用							単-61号
(自由勾配側溝)			67	2,989	200,263			
		枚	67	2,989	200,263	0	0	
側溝蓋	400用 集水蓋 L=500							単-62号
(自由勾配側溝)			14	9,514	133,196			
		枚	14	9,514	133,196	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	T-25 普通型700用							単-63号
(自由勾配側溝)			98	14,094	1,381,212			
		枚	98	14,094	1,381,212	0	0	
側溝蓋	700用 集水蓋 L=500							単-64号
(自由勾配側溝)			24	29,329	703,896			
		枚	24	29,329	703,896	0	0	
管渠工								
			1		8,914,075			
		式	1		11,385,479	1	2,471,404	
暗渠排水管	φ1200 F30　管更生							内-34号
(耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管)			12.5		3,518,913			
		m	0		0	-12.5	-3,518,913	
暗渠排水管	φ1200 F30　管更生							内-35号
(耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管)			0		0			
		m	20.6		6,014,705	20.6	6,014,705	
暗渠排水管	φ400 R30							単-65号
(耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管)			4	27,213	108,852			
		m	0	27,213	0	-4	-108,852	
暗渠排水管	φ300 R30							単-66号
(耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管)			179	21,666	3,878,214			
		m	179	21,666	3,878,214	0	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	600型							単-67号
(重圧管)			8	35,357	282,856			
		m	0	35,357	0	-8	-282,856	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	600型							単-68号
(重圧管)			0	0	0			
		m	8	37,730	301,840	8	301,840	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	700型							単-69号
(重圧管)			16	44,653	714,448			
		m	0	44,653	0	-16	-714,448	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	700型							単-70号
(重圧管)			0	0	0			
		m	16	47,290	756,640	16	756,640	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	800型							単-71号
(重圧管)			8	51,349	410,792			
		m	0	51,349	0	-8	-410,792	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	800型							単-72号
（重圧管）			0	0	0			
		m	8	54,260	434,080	8	434,080	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		2,792,110			
		式	1		3,900,879	1	1,108,769	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-73号
	炉) 法面作業補正無（		1	36,326	36,326			
	300×300×500)	箇所	1	36,326	36,326	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-74号
	炉) 法面作業補正無（		1	36,326	36,326			
	300×300×1000)	箇所	1	36,326	36,326	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-75号
	炉) 法面作業補正無（		1	102,813	102,813			
	500×500×1400)	箇所	1	102,813	102,813	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-76号
	炉) 法面作業補正無（		2	53,760	107,520			
	600×600×700)	箇所	1	53,760	53,760	-1	-53,760	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-77号
	炉) 法面作業補正無（		2	56,186	112,372			
	600×600×800)	箇所	4	56,186	224,744	2	112,372	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-78号
	炉) 法面作業補正無（		1	103,998	103,998			
	600×600×1200)	箇所	1	103,998	103,998	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-79号
	炉) 法面作業補正無（		1	128,082	128,082			
	600×600×1400)	箇所	1	128,082	128,082	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-80号
	炉) 法面作業補正無（		1	128,082	128,082			
	600×600×1500)	箇所	1	128,082	128,082	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-81号
	炉) 法面作業補正無（		1	61,997	61,997			
	700×700×800)	箇所	1	61,997	61,997	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-82号
	炉) 法面作業補正無(9		1	128,082	128,082			
	00×900×1200)	箇所	1	128,082	128,082	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(1000×1000×1100)	箇所	1 1	134,377 134,377	134,377 134,377	0	0	単-83号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（1100×11000×1200)	箇所	2 2	155,724 155,724	311,448 311,448	0	0	単-84号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（1200×1200×1300)	箇所	1 1	171,871 171,871	171,871 171,871	0	0	単-85号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	2000×1000×1200	箇所	0 1	0 425,000	0 425,000	1	425,000	単-86号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	2000×1000×2000	箇所	0 1	0 584,700	0 584,700	1	584,700	単-87号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 1	31,791 31,791	31,791 31,791	0	0	単-88号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	7 8	40,457 40,457	283,199 323,656	1	40,457	単-89号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 1	49,855 49,855	49,855 49,855	0	0	単-90号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	900×900用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 1	82,784 82,784	82,784 82,784	0	0	単-91号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 1	115,852 115,852	115,852 115,852	0	0	単-92号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	1100×1100用(2枚組) T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2 2	165,751 165,751	331,502 331,502	0	0	単-93号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	1200×1200用(2枚組) T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 1	269,302 269,302	269,302 269,302	0	0	単-94号

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	300×300用 t=3.2mm							単-95号
(縞鋼板)			2	13,465	26,930			
		枚	2	13,465	26,930	0	0	
足掛金物	φ19 W=300							単-96号
			19	1,979	37,601			
		個	19	1,979	37,601	0	0	
地下排水工								
			1		234,634			
		式	1		798,178	1	563,544	
地下排水	波状管							単-97号
(φ100)			103	2,278	234,634			
		m	103	2,278	234,634	0	0	
排水ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾃﾚｽｺﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ							内-36号
(材料費のみ)			0		0			
		本	13		563,544	13	563,544	
防護柵工								
			1		26,346,341			
		式	1		30,242,359	1	3,896,018	
路側防護柵工								
			0		0			
		式	1		8,108,100	1	8,108,100	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-2B 100m							単-98号
	以上 曲線部補正無		0	0	0			
		m	715	11,340	8,108,100	715	8,108,100	
防護柵基礎工								
			1		26,346,341			
		式	1		22,134,259	1	-4,212,082	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	B,C種							単-99号
			89	41,125	3,660,125			
		m	79	41,125	3,248,875	-10	-411,250	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	B,C種 親杭ﾊﾟﾈﾙ部							単-100号
			764	29,694	22,686,216			
		m	636	29,694	18,885,384	-128	-3,800,832	
応急処理工								
			1		606,959			
		式	1		1,389,921	1	782,962	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			1		606,959			
		式	1		1,389,921	1	782,962	
応急作業			1		606,959			内-37号
		式	0		0	-1	-606,959	
応急作業			0		0			内-38号
		式	1		1,389,921	1	1,389,921	
構造物撤去工			0		0			
		式	1		23,775,363	1	23,775,363	
防護柵撤去工			0		0			
		式	1		61,822	1	61,822	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)			0		0			内-39号
		m	37		61,822	37	61,822	
構造物取壊し工			0		0			
		式	1		15,108,038	1	15,108,038	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0	0	0			単-101号
		m3	56	8,371	468,776	56	468,776	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		0	0	0			単-102号
		m3	41	16,780	687,980	41	687,980	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		0		0			内-40号
		m	870		588,447	870	588,447	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ		0	0	0			単-103号
		m2	3,730	1,537	5,733,010	3,730	5,733,010	
路面切削 (1層目)			0	0	0			単-104号
		m2	3,850	633.9	2,440,515	3,850	2,440,515	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削								単-105号
(2層目)			0	0	0			
		m2	3,850	633.9	2,440,515	3,850	2,440,515	
路面切削								単-106号
(3層目)			0	0	0			
		m2	3,850	633.9	2,440,515	3,850	2,440,515	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工							単-107号
			0	0	0			
		m2	420	734	308,280	420	308,280	
運搬処理工								
			0		0			
		式	1		8,605,503	1	8,605,503	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-108号
			0	0	0			
		m3	56	1,815	101,640	56	101,640	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-109号
			0	0	0			
		m3	41	2,242	91,922	41	91,922	
殻運搬	ﾓﾙﾀﾙ殻							単-110号
			0	0	0			
		m3	35	6,965	243,775	35	243,775	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-111号
			0	0	0			
		m3	187	10,050	1,879,350	187	1,879,350	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-112号
(切削)			0	0	0			
		m3	616	1,776	1,094,016	616	1,094,016	
運搬費	汚泥							単-113号
			0	0	0			
		m3	10	18,000	180,000	10	180,000	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-114号
			0	0	0			
		m3	56	4,700	263,200	56	263,200	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-115号
			0	0	0			
		m3	41	5,500	225,500	41	225,500	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ﾓﾙﾀﾙ殻							単-116号
			0	0	0			
		m3	35	17,200	602,000	35	602,000	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-117号
			0	0	0			
		m3	187	4,700	878,900	187	878,900	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-118号
(切削)			0	0	0			
		m3	616	4,700	2,895,200	616	2,895,200	
処分費	汚泥							単-119号
			0	0	0			
		m3	10	15,000	150,000	10	150,000	
仮設工								
			1		74,380,824			
		式	1		100,771,965	1	26,391,141	
安全施設工								
			1		7,885,649			
		式	1		18,497,877	1	10,612,228	
仮設防護柵								内-41号
(撤去・再設置)			842		7,885,649			
		m	0		0	-842	-7,885,649	
仮設防護柵								内-42号
(撤去・再設置)			0		0			
		m	1,591		17,633,191	1,591	17,633,191	
現場発生品運搬	仮設防護柵							内-43号
			0		0			
		t	83.14		864,686	83.14	864,686	
仮設擁壁工								
			1		65,052,945			
		式	1		55,776,180	1	-9,276,765	
床掘り	土砂							内-44号
			20		4,609			
		m3	0		0	-20	-4,609	
床掘り	土砂							内-45号
			1,800		414,251			
		m3	0		0	-1,800	-414,251	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-46号
			0		0			
		m3	1,700		3,209,288	1,700	3,209,288	
埋戻し								内-47号
			270		743,810			
		m3	0		0	-270	-743,810	
埋戻し	土砂							内-48号
			0		0			
		m3	340		1,136,523	340	1,136,523	
埋戻し								内-49号
			100		172,736			
		m3	0		0	-100	-172,736	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-50号
			1,400		3,649,378			
		m3	0		0	-1,400	-3,649,378	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-51号
			0		0			
		m3	760		2,941,220	760	2,941,220	
整地	残土受入れ地での処理							内-52号
			1,400		169,989			
		m3	0		0	-1,400	-169,989	
整地	残土受入れ地での処理							内-53号
			0		0			
		m3	760		89,361	760	89,361	
仮設擁壁								内-54号
			1,831		37,796,856			
		m2	0		0	-1,831	-37,796,856	
仮設擁壁								内-55号
			0		0			
		m2	1,497		33,837,016	1,497	33,837,016	
土材料	土砂							単-120号
			4,600	4,246	19,531,600			
		m3	2,900	4,246	12,313,400	-1,700	-7,218,200	
背面砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)							単-121号
			738	3,482	2,569,716			
		m3	646	3,482	2,249,372	-92	-320,344	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工								
			0		0			
		式	1		8,866,392	1	8,866,392	
工事用道路盛土	4.0m以上							内-56号
(設置)			0		0			
		m3	1,100		366,528	1,100	366,528	
仮設舗装								内-57号
			0		0			
		m2	3,108		7,455,590	3,108	7,455,590	
土のう	2t用 丸型 φ110×高1							単-122号
(設置)	10cm 短期仮設(1年対応)		0	0	0			
		袋	154	6,781	1,044,274	154	1,044,274	
法面吹付工								
			0		0			
		式	1		649,831	1	649,831	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚7cm							単-123号
			0	0	0			
		m2	91	7,141	649,831	91	649,831	
鉄筋挿入工								
			0		0			
		式	1		11,307,002	1	11,307,002	
吹付受圧板	□1000×1000×t110							単-124号
			0	0	0			
		基	75	29,110	2,183,250	75	2,183,250	
鉄筋挿入工（材料費）	D19(SD345)							内-58号
			0		0			
		式	1		341,430	1	341,430	
削孔	二重管方式 φ90mm ﾚｷ質土							単-125号
			0	0	0			
		m	265	25,380	6,725,700	265	6,725,700	
鋼材挿入								単-126号
			0	0	0			
		本	75	3,293	246,975	75	246,975	
ｸﾞﾗｳﾄ注入								単-127号
			0	0	0			
		m3	2	387,900	775,800	2	775,800	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
頭部締付								単-128号
			0	0	0			
		本	75	4,204	315,300	75	315,300	
削孔機固定用ﾜｲﾔｰｾｯﾄ								内-59号
			0		0			
		回	9		415,595	9	415,595	
削孔機据付･撤去								内-60号
			0		0			
		回	1		302,952	1	302,952	
仮区画線工								
			0		0			
		式	1		512,275	1	512,275	
仮区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-129号
			0	0	0			
		m	1,550	330.5	512,275	1,550	512,275	
交通管理工								
			1		1,442,230			
		式	1		5,162,408	1	3,720,178	
交通誘導警備員								内-61号
			100		1,442,230			
		人日	0		0	-100	-1,442,230	
交通誘導警備員								内-62号
			0		0			
		人日	335		5,162,408	335	5,162,408	
直接工事費								
			1		194,589,427			
		式	1		300,079,875	1	105,490,448	
共通仮設費								
			1		25,666,759			
		式	1		53,766,455	1	28,099,696	
共通仮設費								
			1		1,633,878			
		式	1		15,847,028	1	14,213,150	
運搬費								
			0		0			
		式	1		1,364,000	1	1,364,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費								内-63号
			0		0			
		式	1		162,000	1	162,000	
重建設機械分解組立輸送費								内-64号
			0		0			
		回	1		1,202,000	1	1,202,000	
準備費								
			0		0			
		式	1		2,976,297	1	2,976,297	
伐採費								内-65号
			0		0			
		式	1		1,126,657	1	1,126,657	
木根等処分費								内-66号
			0		0			
		式	1		1,849,640	1	1,849,640	
技術管理費								
			0		0			
		式	1		9,125,545	1	9,125,545	
保守管理(ICT)								内-67号
			0		0			
		式	1		47,545	1	47,545	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-68号
			0		0			
		式	1		548,000	1	548,000	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-69号
			0		0			
		式	1		4,180,000	1	4,180,000	
BIM/CIM適用工事に要する費用								内-70号
			0		0			
		式	1		4,350,000	1	4,350,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,633,878			
		式	1		2,381,186	1	747,308	
共通仮設費（率計上）								
			1		24,032,881			
		式	1		37,919,427	1	13,886,546	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費								
			1		220,256,186			
		式	1		353,846,330	1	133,590,144	
現場管理費								
			1		79,582,006			
		式	1		130,428,138	1	50,846,132	
工事原価								
			1		299,838,192			
		式	1		484,274,468	1	184,436,276	
一般管理費等								
			1		43,621,808			
		式	1		64,225,532	1	20,603,724	
工事価格								
			1		343,460,000			
		式	1		548,500,000	1	205,040,000	
消費税相当額								
			1		34,346,000			
		式	1		54,850,000	1	20,504,000	
工事費計								
			1		377,806,000			
		式	1		603,350,000	1	225,544,000	

51/0箇所当たり内訳書

支柱保護

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ据付	φ800		51	3,026	154,326			WYB00047
		箇所	51	3,026	154,326	0	0	単－ 130号
コルゲートパイプ（円形１型）（材料費）	φ800mm t=1.6mm ﾌﾗﾝｼﾞ型(ﾒｯｷ仕上げ)		40.8	19,500	795,600			WYB00048
		m	40.8	19,500	795,600	0	0	単－ 131号
合　計					866,590			
					0		-866,590	

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー（材料費）	262.3m 276.3m 0m 40.6kg 14組 14組		0		0			CB223980
		式	1		2,749,000	1	2,749,000	
工場組立加工費			0	0	0			WYB00081
		m	239	1,460	348,940	239	348,940	単－ 135号
合　計					0 3,097,940		3,097,940	
変更積算金額					0 3,097,940		3,097,940	円／式

0/3回当たり内訳書

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		0	0	0			CB223950
		回	3	53,550	160,650	3	160,650	
合　計					0 160,650		160,650	
変更積算金額					0 160,650		160,650	円／回

0/250空m3当たり内訳書

足場(ｱﾝｶｰ)

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		0	0	0			CB223970
		空ｍ３	250	4,125	1,031,250	250	1,031,250	
合　計					0 1,031,250		1,031,250	
変更積算金額					0 1,031,250		1,031,250	円／空m3

1回当たり内訳書

FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立･解体

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＦＣＢプラント組立・解体			1	735,600	735,600			WYB00001
		回	1	735,600	735,600	0	0	単－ 137号
合　計					671,034 671,034		0	

0/70m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	0 65.7	0 352.6	0 23,165	65.7	23,165	CA900020
合　計					0 23,165		23,165	
変更積算金額					0 23,165		23,165	円／m3

0/110m3当たり内訳書

床掘り

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	114	244.3	27,850	114	27,850	
合　計					0 27,850		27,850	
変更積算金額					0 27,850		27,850	円／m3

0/40m3当たり内訳書

埋戻し

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	37.5	1,892	70,950	37.5	70,950	
合　計					0 70,950		70,950	
変更積算金額					0 70,950		70,950	円／m3

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	19	3,021	57,399	19	57,399	
合　計					0 57,399		57,399	
変更積算金額					0 57,399		57,399	円／m3

0/120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	 m３	0 117	0 2,742	0 320,814	 117	 320,814	CB210110
合　計					0 320,814		 320,814	
変更積算金額					0 320,814		 320,814	 円／m3

0/120m3当たり内訳書

整地

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	117	127.2	14,882	117	14,882	
合　計					0 14,882		14,882	
変更積算金額					0 14,882		14,882	円／m3

0/92m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　12号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m３	0 9.2	0 37,680	0 346,656	9.2	346,656	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 15.3	0 4,733	0 72,414	15.3	72,414	CB240210
合　計					0 419,070		419,070	
変更積算金額					0 419,070		419,070	円／m2

0/48m当たり内訳書

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　13号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	36.1	30,120	1,087,332	36.1	1,087,332	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	83.3	9,334	777,522	83.3	777,522	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1.5	177,400	266,100	1.5	266,100	単－ 146号
円形型枠	φ550 L=0.5m		0	0	0			WYB00151
		箇所	28	4,747	132,916	28	132,916	単－ 147号
円形型枠	φ600 L=0.5m		0	0	0			WYB00055
		箇所	12	5,634	67,608	12	67,608	単－ 148号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m２	2.1	5,613	11,787	2.1	11,787	
合　計					0			
					2,343,265		2,343,265	
変更積算金額					0			
					2,343,265		2,343,265	円／m

0/249m2当たり内訳書

土留め壁

第　14号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			0	0	0			WYB00320
		m２	249	10,890	2,711,610	249	2,711,610	単－ 149号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m３	45.7	38,150	1,743,455	45.7	1,743,455	
モルタル 1:2高炉								
透水防砂材設置	4.0×500		0	0	0			WYB00321
		m２	57.5	1,262	72,565	57.5	72,565	単－ 150号
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m３	150	6,951	1,042,650	150	1,042,650	
親杭パネル（支給品）	2-1000		0	0	0			WYB00322
		枚	73	0	0	73	0	単－ 151号
親杭パネル（支給品）	2-1000(水抜ﾀｲﾌﾟ)		0	0	0			WYB00323
		枚	25	0	0	25	0	単－ 152号
親杭パネル（支給品）	4-500		0	0	0			WYB00324
		枚	8	0	0	8	0	単－ 153号
親杭パネル（支給品）	4-500(A50)		0	0	0			WYB00325
		枚	14	0	0	14	0	単－ 154号
親杭パネル（支給品）	2-1000片側ｶｯﾄ		0	0	0			WYB00326
		枚	2	0	0	2	0	単－ 155号
親杭パネル（支給品）	2-1000両面ｶｯﾄ		0	0	0			WYB00327
		枚	4	0	0	4	0	単－ 156号
合　計					0			
					5,570,280		5,570,280	

0/249m2当たり内訳書

土留め壁

第　14号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 5,570,280		5,570,280	円／m2

0/27m3当たり内訳書

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　15号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	108	9,334	1,008,072	108	1,008,072	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1.4	177,400	248,360	1.4	248,360	単－ 146号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0	0	0			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0.73	171,600	125,268	0.73	125,268	単－ 157号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	26.8	30,120	807,216	26.8	807,216	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m２	1.3	4,076	5,298	1.3	5,298	
合　計					0			
					2,194,214		2,194,214	
変更積算金額					0			
					2,194,214		2,194,214	円／m3

380/0m3当たり内訳書

床掘り

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		382	248	94,736			CB210030
		m３	382	248	94,736	0	0	
合　計					86,424			
					0		-86,424	

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		11.5	1,903	21,884			CB210410
		m３	11.5	1,903	21,884	0	0	
合　計					19,964			
					0		-19,964	

70/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		65	3,031	197,015			CB210410
		m３	65	3,031	197,015	0	0	
合　計					179,731			
					0		-179,731	

300/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	 m３	300 300	2,778 2,778	833,400 833,400	 0	 0	CB210110
合　計					760,287 0		 -760,287	

300/0m3当たり内訳書

整地

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		300	129.4	38,820			CA900310
		m３	300	129.4	38,820	0	0	
合　計					35,414			
					0		-35,414	

80/0m3当たり内訳書

床掘り

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		81.2	282.3	22,922			CB210030
		m３	81.2	282.3	22,922	0	0	
合　計					20,911			
					0		-20,911	

0/50m3当たり内訳書

床掘り

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	46.9	282.3	13,239	46.9	13,239	
合　計					0 13,239		13,239	
変更積算金額					0 12,077		12,077	円／m3

20/0m3当たり内訳書

床掘り

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		22.2	248	5,505			CB210030
		m３	22.2	248	5,505	0	0	
合　計					5,022			
					0		-5,022	

0/220m3当たり内訳書

床掘り

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	220	248	54,560	220	54,560	
合　計					0 54,560		54,560	
変更積算金額					0 49,772		49,772	円／m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		32	3,031	96,992			CB210410
		m３	32	3,031	96,992	0	0	
合　計					88,483			
					0		-88,483	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	30.8	3,031	93,354	30.8	93,354	
合　計					0			
					93,354		93,354	
変更積算金額					0			
					85,164		85,164	円／m3

0/120m3当たり内訳書

埋戻し

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	115	1,903	218,845	115	218,845	
合　計					0 218,845		218,845	
変更積算金額					0 199,645		199,645	円／m3

70/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	 m３	67.8 67.8	2,778 2,778	188,348 188,348	 0	 0	CB210110
合　計					171,824 0		 -171,824	

0/100m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	 m３	0 105	0 2,778	0 291,690	 105	 291,690	CB210110
合　計					0 291,690		 291,690	
変更積算金額					0 266,099		 266,099	 円／m3

70/0m3当たり内訳書

整地

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		67.8	129.4	8,773			CA900310
		m３	67.8	129.4	8,773	0	0	
合　計					8,003			
					0		-8,003	

0/100m3当たり内訳書

整地

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	105	129.4	13,587	105	13,587	
合　計					0 13,587		13,587	
変更積算金額					0 12,394		12,394	円／m3

40m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　32号内訳書　　(1号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	m	12 12	7,586 7,586	91,032 91,032	0	0	WB821420 単－ 165号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	m	27.5 27.5	7,772 7,772	213,730 213,730	0	0	WB821420 単－ 166号
自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	12 12	9,850 9,850	118,200 118,200	0	0	WYB00058 単－ 167号
自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400*700*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	27.5 27.5	11,450 11,450	314,875 314,875	0	0	WYB00061 単－ 168号
合　計					673,107 673,107		0	

42m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　33号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		18	7,419	133,542			WB821420
	18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り							
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	m	18	7,419	133,542	0	0	単－ 169号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		15.9	7,586	120,617			WB821420
	18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り							
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	m	15.9	7,586	120,617	0	0	単－ 165号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		8	8,043	64,344			WB821420
	18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り							
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	m	8	8,043	64,344	0	0	単－ 170号
自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400*500*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		33.9	8,950	303,405			WYB00049
		m	33.9	8,950	303,405	0	0	単－ 171号
自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		8	9,850	78,800			WYB00060
		m	8	9,850	78,800	0	0	単－ 172号
合　計					639,235			
					639,235		0	

12.5/0m当たり内訳書

暗渠排水管
第　34号内訳書　　(耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
更生管挿入			1		1,138,709			WYB00199
		式	1		1,138,709	0	0	単－ 184号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×L5000 差口ｶｯﾄ 高さ調整ﾘﾌﾞ付		1	965,900	965,900			WYB00212
		本	1	965,900	965,900	0	0	単－ 185号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×L5000 高さ調整ﾘﾌﾞ付		1	958,700	958,700			WYB00213
		本	1	958,700	958,700	0	0	単－ 186号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×L3000 差口ｶｯﾄ 高さ調整ﾘﾌﾞ付		1	794,000	794,000			WYB00214
		本	1	794,000	794,000	0	0	単－ 187号
合　計					3,518,913			
					0		-3,518,913	

0/20.6m当たり内訳書

暗渠排水管
第　35号内訳書　　(耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
更生管挿入			0		0			WYB00228
		式	1		1,138,709	1	1,138,709	単－ 188号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×5000NC		0	0	0			WYB00216
		本	1	1,045,000	1,045,000	1	1,045,000	単－ 189号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×5000NR		0	0	0			WYB00217
		本	1	1,037,000	1,037,000	1	1,037,000	単－ 190号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×3900CR		0	0	0			WYB00220
		本	1	742,700	742,700	1	742,700	単－ 191号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×2530NR		0	0	0			WYB00224
		本	1	669,300	669,300	1	669,300	単－ 192号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200 12度 曲管 L1=1500 L2=1200NR		0	0	0			WYB00223
		本	1	1,431,000	1,431,000	1	1,431,000	単－ 193号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×1570NR		0	0	0			WYB00226
		本	1	529,400	529,400	1	529,400	単－ 194号
合　計					0 6,593,109		6,593,109	
変更積算金額					0 6,014,705		6,014,705	円／m

0/13本当たり内訳書

排水ﾊﾟｲﾌﾟ
第　36号内訳書　　(材料費のみ)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
テレスコドレーンパイプ（材料費）	TP579型 管径φ48.6～φ76.3×板厚2.3×長さ5790	本	0 13	0 41,000	0 533,000	13	533,000	WYB00149 単－ 211号
ＴＰ５７９型用治具（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ施工用	式	0 1		0 77,000	1	77,000	WYB00152 単－ 212号
水抜きパイプ（材料費）	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管 VP75	m	0 8.4	0 926	0 7,778	8.4	7,778	WYB00158 単－ 213号
合　計					0 617,778		617,778	
変更積算金額					0 563,544		563,544	円／本

一式当たり内訳書

応急作業

第　37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			20	3,822	76,440			WYB00020
		時間	20	3,822	76,440	0	0	単－ 220号
特殊作業員			20	3,263	65,260			WYB00021
		時間	20	3,263	65,260	0	0	単－ 221号
普通作業員			20	2,769	55,380			WYB00022
		時間	20	2,769	55,380	0	0	単－ 222号
運転手（特殊）			40	3,302	132,080			WYB00023
		時間	40	3,302	132,080	0	0	単－ 223号
運転手（一般）			40	3,003	120,120			WYB00024
		時間	40	3,003	120,120	0	0	単－ 224号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		20	1,774	35,480			WYB00025
		時間	20	1,774	35,480	0	0	単－ 225号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		20	2,683	53,660			WYB00026
		時間	20	2,683	53,660	0	0	単－ 226号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3［排出ｶﾞｽ型(1次)］(燃料含む)		20	2,602	52,040			WYB00027
		時間	20	2,602	52,040	0	0	単－ 227号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3［排出ｶﾞｽ(1次)］(燃料含む)		20	3,745	74,900			WYB00028
		時間	20	3,745	74,900	0	0	単－ 228号
合　計					606,959			
					0		-606,959	

一式当たり内訳書

応急作業

第　38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00133
		時間	88	3,822	336,336	88	336,336	単－ 229号
特殊作業員			0	0	0			WYB00134
		時間	48	3,263	156,624	48	156,624	単－ 230号
普通作業員			0	0	0			WYB00135
		時間	128	2,769	354,432	128	354,432	単－ 231号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00137
		時間	40	3,003	120,120	40	120,120	単－ 232号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		0	0	0			WYB00139
		時間	40	2,683	107,320	40	107,320	単－ 233号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3［排出ｶﾞｽ型(1次)］(燃料含む)		0	0	0			WYB00140
		時間	8	2,602	20,816	8	20,816	単－ 234号
バックホウ運転（損料）	山積0.8m3［排出ｶﾞｽ型(1次)］(燃料含む)		0	0	0			WYB00159
		時間	16	6,515	104,240	16	104,240	単－ 235号
小型バックホウ運転（損料）	山積0.11m3［排出ｶﾞｽ型(1次)］(燃料含む)		0	0	0			WYB00162
		時間	16	9,213	147,408	16	147,408	単－ 236号
ラフタレーンクレーン（損料）	25t 排ｶﾞｽ2次 (燃料費含む)		0	0	0			WYB00101
		時間	8	8,872	70,976	8	70,976	単－ 237号
軽貨物自動車運転			0	0	0			WYB00143
		時間	24	1,464	35,136	24	35,136	単－ 238号
産業廃棄物処分費	混合廃棄物(可燃･不燃)		0	0	0			WYB00132
		t	0.8	58,000	46,400	0.8	46,400	単－ 239号
産業廃棄物処分費	木くず		0	0	0			WYB00136
		t	0.7	18,000	12,600	0.7	12,600	単－ 240号

一式当たり内訳書

応急作業

第　38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物処分費	金属くず		0	0	0			WYB00138
		t	0.25	5,000	1,250	0.25	1,250	単－ 241号
産業廃棄物処分費	廃ﾀｲﾔ		0	0	0			WYB00142
		t	0.1	100,000	10,000	0.1	10,000	単－ 242号
合　計					0 1,523,658		1,523,658	
変更積算金額					0 1,389,921		1,389,921	円／式

0/37m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	m	0 37.4	0 1,653	0 61,822	37.4	61,822	WB810530 単ー 243号
合　計					0 61,822		61,822	
変更積算金額					0 61,822		61,822	円／m

0/870m当たり内訳書

舗装版切断

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	866	679.5	588,447	866	588,447	
合　計					0 588,447		588,447	
変更積算金額					0 588,447		588,447	円／m

842/0m当たり内訳書

仮設防護柵
第　41号内訳書　　（撤去・再設置）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置（完全週休２日））	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		842	5,526	4,652,892			WYB00070
		m	842	5,526	4,652,892	0	0	単－ 256号
仮設防護柵撤去（完全週休２日））	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		842	4,740	3,991,080			WYB00074
		m	842	4,740	3,991,080	0	0	単－ 257号
合　計					7,885,649			
					0		-7,885,649	

0/1,591m当たり内訳書

仮設防護柵
第　42号内訳書　　（撤去・再設置）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置（完全週休２日））	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	m	0 1,591	0 5,526	0 8,791,866	1,591	8,791,866	WYB00094 単－ 258号
仮設防護柵撤去（完全週休２日））	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	m	0 2,223	0 4,740	0 10,537,020	2,223	10,537,020	WYB00095 単－ 259号
合　計					0 19,328,886		19,328,886	
変更積算金額					0 17,633,191		17,633,191	円／m

0/83.14t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　43号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	0 83.14	0 1,963	0 163,203	83.14	163,203	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 83.14	0 9,438	0 784,675	83.14	784,675	CB010420
合　計					0 947,878		947,878	
変更積算金額					0 864,686		864,686	円／t

20/0m3当たり内訳書

床掘り

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		17.9	282.3	5,053			CB210030
		m３	17.9	282.3	5,053	0	0	
合　計					4,609			
					0		-4,609	

1,800/0m3当たり内訳書

床掘り

第　45号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,831	248	454,088			CB210030
		m３	1,831	248	454,088	0	0	
合　計					414,251			
					0		-414,251	

0/1,700m3当たり内訳書

床掘り

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	1,693	2,078	3,518,054	1,693	3,518,054	
合　計					0			
					3,518,054		3,518,054	
変更積算金額					0			
					3,209,288		3,209,288	円／m3

270/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		269	3,031	815,339			CB210410
		m３	269	3,031	815,339	0	0	
合　計					743,810			
					0		-743,810	

0/340m3当たり内訳書

埋戻し

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	338	3,686	1,245,868	338	1,245,868	
合　計					0 1,245,868		1,245,868	
変更積算金額					0 1,136,523		1,136,523	円／m3

100/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		99.5	1,903	189,348			CB210410
		m３	99.5	1,903	189,348	0	0	
合　計					172,736			
					0		-172,736	

1,400/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		1,440	2,778	4,000,320			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し							
	22.5km以下	m３	1,440	2,778	4,000,320	0	0	
合　計					3,649,378			
					0		-3,649,378	

0/760m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　51号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	757	4,259	3,224,063	757	3,224,063	
合　計					0 3,224,063		3,224,063	
変更積算金額					0 2,941,220		2,941,220	円／m3

1,400/0m3当たり内訳書

整地

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,440	129.4	186,336			CA900310
		m３	1,440	129.4	186,336	0	0	
合　計					169,989			
					0		-169,989	

0/760m3当たり内訳書

整地

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	757	129.4	97,955	757	97,955	
合　計					0 97,955		97,955	
変更積算金額					0 89,361		89,361	円／m3

1,831/0m2当たり内訳書

仮設擁壁

第　54号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立			1,831	1,601	2,931,431			WYB00033
		m２	1,831	1,601	2,931,431	0	0	単－ 260号
天端組立			842	1,196	1,007,032			WYB00034
		m	842	1,196	1,007,032	0	0	単－ 261号
敷均し・締固め			3,469	1,356	4,703,964			WYB00038
		m３	3,469	1,356	4,703,964	0	0	単－ 262号
水平排水材敷設	B=300mm t=10mm		929	719.8	668,694			WYB00035
		m	929	719.8	668,694	0	0	単－ 263号
調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*1500		30	31,500	945,000			WYB00043
		ユニット	30	31,500	945,000	0	0	単－ 264号
調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2000		110	30,500	3,355,000			WYB00036
		ユニット	110	30,500	3,355,000	0	0	単－ 265号
調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2500		281	33,800	9,497,800			WYB00044
		ユニット	281	33,800	9,497,800	0	0	単－ 266号
ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*1500		30	14,300	429,000			WYB00045
		ユニット	30	14,300	429,000	0	0	単－ 267号
ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2000		208	14,300	2,974,400			WYB00037
		ユニット	208	14,300	2,974,400	0	0	単－ 268号
ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2500		773	16,800	12,986,400			WYB00046
		ユニット	773	16,800	12,986,400	0	0	単－ 269号
バックマットＳ（材料費）	7.5*5.0 -100*112目- 2000*560		8	3,552	28,416			WYB00002
		枚	8	3,552	28,416	0	0	単－ 270号
植生マット（材料費）	W=750		929	2,050	1,904,450			WYB00030
		m	929	2,050	1,904,450	0	0	単－ 271号

1,831/0m2当たり内訳書

仮設擁壁

第　54号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					37,796,856 0		-37,796,856	

0/1,497m2当たり内訳書

仮設擁壁

第　55号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立			0	0	0			WYB00056
		m２	1,497	1,601	2,396,697	1,497	2,396,697	単－ 272号
天端組立			0	0	0			WYB00057
		m	792	1,196	947,232	792	947,232	単－ 273号
敷均し・締固め			0	0	0			WYB00064
		m３	2,859	1,356	3,876,804	2,859	3,876,804	単－ 274号
水平排水材敷設	B=300mm t=10mm		0	0	0			WYB00059
		m	823	719.8	592,395	823	592,395	単－ 275号
調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*1500		0	0	0			WYB00062
		ユニット	14	31,500	441,000	14	441,000	単－ 276号
調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2000		0	0	0			WYB00063
		ユニット	110	30,500	3,355,000	110	3,355,000	単－ 277号
調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2500		0	0	0			WYB00068
		ユニット	272	33,800	9,193,600	272	9,193,600	単－ 278号
ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*1500		0	0	0			WYB00069
		ユニット	23	14,300	328,900	23	328,900	単－ 279号
ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2000		0	0	0			WYB00071
		ユニット	208	14,300	2,974,400	208	2,974,400	単－ 280号
ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2500		0	0	0			WYB00072
		ユニット	769	16,800	12,919,200	769	12,919,200	単－ 281号
バックマットＳ（材料費）	7.5*5.0 -100*112目- 2000*560		0	0	0			WYB00012
		枚	11	3,552	39,072	11	39,072	単－ 282号
植生マット（材料費）	W=750		0	0	0			WYB00073
		m	13	2,050	26,650	13	26,650	単－ 283号

0/1,497m2当たり内訳書

仮設擁壁

第　55号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 37,090,950		37,090,950	
変更積算金額					0 33,837,016		33,837,016	円／m2

0/1,100m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　56号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	0 691	0 352.6	0 243,646	691	243,646	CA900020
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 1,124	0 140.7	0 158,146	1,124	158,146	CA900310
合　計					0 401,792		401,792	
変更積算金額					0 366,528		366,528	円／m3

0/3,108m2当たり内訳書

仮設舗装

第　57号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410030
		m２	3,108	665.2	2,067,441	3,108	2,067,441	
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410240
		m２	3,030	2,015	6,105,450	3,030	6,105,450	
合　計					0 8,172,891		8,172,891	
変更積算金額					0 7,455,590		7,455,590	円／m2

一式当たり内訳書

鉄筋挿入工（材料費）

第　58号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=3.5m		0	0	0			WYB00011
		本	41	2,900	118,900	41	118,900	単－ 290号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=4.0m		0	0	0			WYB00013
		本	34	3,320	112,880	34	112,880	単－ 291号
スペーサー（材料費）	D19用		0	0	0			WYB00014
		個	150	500	75,000	150	75,000	単－ 292号
ナット（材料費）	D19用		0	0	0			WYB00015
		個	75	460	34,500	75	34,500	単－ 293号
角座金（材料費）	150×150×9		0	0	0			WYB00016
		枚	75	440	33,000	75	33,000	単－ 294号
合　計					0			
					374,280		374,280	
変更積算金額					0			
					341,430		341,430	円／式

0/9回当たり内訳書

削孔機固定用ﾜｲﾔｰｾｯﾄ

第　59号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔機固定用ワイヤーセット			0	0	0			WYB00103
		回	9	50,620	455,580	9	455,580	単ー 299号
合　計					0 455,580		455,580	
変更積算金額					0 415,595		415,595	円／回

0/1回当たり内訳書

削孔機据付･撤去

第　60号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔機据付・撤去			0	0	0			WYB00156
		回	1	332,100	332,100	1	332,100	単－ 300号
合　計					0 332,100		332,100	
変更積算金額					0 302,952		302,952	円／回

100/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　61号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			50	16,850	842,500			WB010211
		人日	50	16,850	842,500	0	0	単－ 302号
交通誘導警備員Ｂ			50	14,770	738,500			WB010212
		人日	50	14,770	738,500	0	0	単－ 303号
合　計					1,442,230			
					0		-1,442,230	

0/335人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　62号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ	8:00～17:00 平日	人日	0 67	0 14,770	0 989,590	67	989,590	WYB00104 単－ 304号
交通誘導警備員Ｂ	8:00～18:00 平日	人日	0 1	0 16,870	0 16,870	1	16,870	WYB00105 単－ 305号
交通誘導警備員Ｂ	8:00～18:30 平日	人日	0 1	0 17,900	0 17,900	1	17,900	WYB00106 単－ 306号
交通誘導警備員Ｂ	8:00～12:00 平日	人日	0 1	0 7,385	0 7,385	1	7,385	WYB00107 単－ 307号
交通誘導警備員Ｂ	7:00～17:00 平日	人日	0 122	0 16,870	0 2,058,140	122	2,058,140	WYB00109 単－ 308号
交通誘導警備員Ｂ	7:00～17:30 平日	人日	0 1	0 17,900	0 17,900	1	17,900	WYB00108 単－ 309号
交通誘導警備員Ｂ	7:00～18:00 平日	人日	0 6	0 18,960	0 113,760	6	113,760	WYB00110 単－ 310号
交通誘導警備員Ａ	8:00～17:00 平日	人日	0 62	0 16,850	0 1,044,700	62	1,044,700	WYB00111 単－ 311号
交通誘導警備員Ａ	8:00～18:00 平日	人日	0 3	0 19,120	0 57,360	3	57,360	WYB00112 単－ 312号
交通誘導警備員Ａ	8:00～18:30 平日	人日	0 1	0 20,230	0 20,230	1	20,230	WYB00113 単－ 313号
交通誘導警備員Ａ	8:00～12:00 平日	人日	0 1	0 8,425	0 8,425	1	8,425	WYB00114 単－ 314号
交通誘導警備員Ａ	8:30～17:00 平日	人日	0 1	0 15,790	0 15,790	1	15,790	WYB00115 単－ 315号

0/335人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　62号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ	8:30～12:00 平日		0	0	0			WYB00116
		人日	1	7,371	7,371	1	7,371	単－ 316号
交通誘導警備員Ａ	7:00～17:00 平日		0	0	0			WYB00117
		人日	61	19,120	1,166,320	61	1,166,320	単－ 317号
交通誘導警備員Ａ	7:00～17:30 平日		0	0	0			WYB00125
		人日	1	20,230	20,230	1	20,230	単－ 318号
交通誘導警備員Ａ	7:00～18:00 平日		0	0	0			WYB00129
		人日	3	21,370	64,110	3	64,110	単－ 319号
交通誘導警備員Ａ	7:00～18:30 平日		0	0	0			WYB00130
		人日	1	22,520	22,520	1	22,520	単－ 320号
交通誘導警備員Ａ	7:00～12:00 平日		0	0	0			WYB00131
		人日	1	10,530	10,530	1	10,530	単－ 321号
合　計					0			
					5,659,131		5,659,131	
変更積算金額					0			
					5,162,408		5,162,408	円／人日

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 18.5km 無 有 10000円	台	0 2	0 81,000	0 162,000	2	162,000	WB010010 単－ 322号
合　計					0 162,000		162,000	
変更積算金額					0 162,000		162,000	円／式

0/1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　64号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	 回	0 1	0 1,202,000	0 1,202,000	 1	 1,202,000	WB010350 単ー 323号
合　計					0 1,202,000		 1,202,000	
変更積算金額					0 1,202,000		 1,202,000	 円／回

一式当たり内訳書

伐採費

第　65号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採費	胸高直径11cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00150
		本	22	4,481	98,582	22	98,582	単－ 324号
伐採費	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00154
		本	65	7,639	496,535	65	496,535	単－ 325号
伐採費	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00155
		本	24	18,440	442,560	24	442,560	単－ 326号
伐採費	胸高直径40cm以上50cm未満		0	0	0			WYB00157
		本	3	29,660	88,980	3	88,980	単－ 327号
合　計					0 1,126,657		1,126,657	
変更積算金額					0 1,126,657		1,126,657	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
丸太運搬費	10t積ﾛｰﾀﾞｰ装着車		0	0	0			WYB00164
		m３	33.2	5,697	189,140	33.2	189,140	単－ 328号
運搬費（木くず）	L=40km以下		0	0	0			WYB00173
		t	24.4	5,000	122,000	24.4	122,000	単－ 329号
運搬費（伐採根）	L=40km以下		0	0	0			WYB00148
		t	33.5	5,000	167,500	33.5	167,500	単－ 330号
処分費	木くず		0	0	0			WYB00007
		t	24.4	15,000	366,000	24.4	366,000	単－ 331号
処分費	伐採根		0	0	0			WYB00009
		t	33.5	30,000	1,005,000	33.5	1,005,000	単－ 332号
合　計					0 1,849,640		1,849,640	
変更積算金額					0 1,849,640		1,849,640	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　67号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 1619m3		0		0			WA991020
		式	1		13,759	1	13,759	単－ 333号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 3125m3		0		0			WA991030
		式	1		33,786	1	33,786	単－ 334号
合　計					0 47,545		47,545	
変更積算金額					0 47,545		47,545	円／式

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単－ 335号
合　計					0 548,000		548,000	
変更積算金額					0 548,000		548,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　69号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4180千円	式	0 1		0 4,180,000	1	4,180,000	WB010610 単ー 336号
合　計					0 4,180,000		4,180,000	
変更積算金額					0 4,180,000		4,180,000	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第　70号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＢＩＭ／ＣＩＭ適用工事に要する費用		式	0 1		0 4,350,000	1	4,350,000	WYB00082 単－ 337号
合　計					0 4,350,000		4,350,000	
変更積算金額					0 4,350,000		4,350,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	332 332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	364 364	364 364	CA900020
計					364 364	
単価					364 364	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 424.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	0 1	0 465	0 465	CA900020
計					0 465	
単価					0 465	円／m3
変更積算単価					424.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	0 1	0 1,182	0 1,182	CA900020
計					0 1,182	
単価					0 1,182	円／m3
変更積算単価					1,079	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	ｍ３	0 1	0 5,760	0 5,760	CA900020
計					0 5,760	
単価					0 5,760	円／m3
変更積算単価					5,254	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	人力積込	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	ｍ３	0 1	0 3,102	0 3,102	CB210830
計					0 3,102	
単価					0 3,102	円／m3
変更積算単価					2,830	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,453 5,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,978 5,978	5,978 5,978	CA900030
計					5,978 5,978	
単価					5,978 5,978	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	841.7 841.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	922.7 922.7	922.7 922.7	CA900030
計					922.7 922.7	
単価					922.7 922.7	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	454.8 454.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 有り	ｍ３	1 1	498.6 498.6	498.6 498.6	CA900030
計					498.6 498.6	
単価					498.6 498.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土材料	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	4,246 4,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	3,500 3,500	4,655 4,655	CB210550
良質土 ほぐし状態						
計					4,655 4,655	
単価					4,655 4,655	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 531.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 有り	ｍ３	0 1	0 582.8	0 582.8	CA900440
計					0 582.8	
単価					0 582.8	円／m3
変更積算単価					531.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土材料		単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	0 1.33	0 3,500	0 4,655	CB210550
良質土 ほぐし状態						
計					0 4,655	
単価					0 4,655	円／m3
変更積算単価					4,247	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,545 5,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	6,079 6,079	6,079 6,079	CA900040
計					6,079 6,079	
単価					6,079 6,079	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	884.1 884.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	969.2 969.2	969.2 969.2	CA900040
計					969.2 969.2	
単価					969.2 969.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	834.2 834.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 有り	ｍ３	1 1	914.5 914.5	914.5 914.5	CA900040
計					914.5 914.5	
単価					914.5 914.5	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土材料	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	4,246 4,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	3,500 3,500	4,655 4,655	CB210550
良質土 ほぐし状態						
計					4,655 4,655	
単価					4,655 4,655	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 有り	ｍ３	0 1	0 996.5	0 996.5	CA900450
計					0 996.5	
単価					0 996.5	円／m3
変更積算単価					909	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土材料		単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	0 1.33	0 3,500	0 4,655	CB210550
良質土 ほぐし状態						
計					0 4,655	
単価					0 4,655	円／m3
変更積算単価					4,247	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	643 643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	704.9 704.9	704.9 704.9	CB220010
計					704.9 704.9	
単価					704.9 704.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (t=100mm)	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	0 1	0 4,034	0 4,034	WB240730 単－ 132号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 1	0 98.1	0 98.1	WB240740 単－ 133号
計					0 4,132.1	
単価					0 4,133	円／m2
変更積算単価					3,770	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 118.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 129.4	0 129.4	CA900310
計					0 129.4	
単価					0 129.4	円／m3
変更積算単価					118.1	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	ｍ３	0 1	0 5,555	0 5,555	CB210110
計					0 5,555	
単価					0 5,555	円／m3
変更積算単価					5,067	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	0 1	0 3,723	0 3,723	CB210110
計					0 3,723	
単価					0 3,723	円／m3
変更積算単価					3,396	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 13,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	ｍ３	0 1	0 15,200	0 15,200	CB210110
計					0 15,200	
単価					0 15,200	円／m3
変更積算単価					13,870	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	残土等処分	混合廃棄物(土砂)	単位	t	数量	0 1	単価	0 54,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 60,000	0 60,000	WB020052 単－ 134号
計					0 60,000	
単価					0 60,000	円／t
変更積算単価					54,730	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	削孔(ｱﾝｶｰ)	杭径 90mm（砂質土）	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm 粘性土･砂質土	m	0 1	0 9,156	0 9,156	CB223910
計					0 9,156	
単価					0 9,156	円／m
変更積算単価					9,156	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	削孔(ｱﾝｶｰ)	杭径 90mm (ﾚｷ質土)	単位	m	数量	0 1	単価	0 15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔 (アンカー)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm ﾚｷ質土	m	0 1	0 15,100	0 15,100	CB223910
計					0 15,100	
単価					0 15,100	円／m
変更積算単価					15,100	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	削孔(ｱﾝｶｰ)	杭径 90mm (軟岩)	単位	m	数量	0 1	単価	0 18,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔 (アンカー)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 90mm 軟岩	m	0 1	0 18,660	0 18,660	CB223910
計					0 18,660	
単価					0 18,660	円／m
変更積算単価					18,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)		単位	本	数量	0 1	単価	0 17,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼線より線(工場組立) f＜400kN 有り	本	0 1	0 17,090	0 17,090	CB223920
計					0 17,090	
単価					0 17,090	円／本
変更積算単価					17,090	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ｸﾞﾗｳﾄ注入		単位	m3	数量	0 1	単価	0 74,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入（アンカー）		ｍ３	0 1	0 74,450	0 74,450	CB223940
C=1230kg/m3(普通ｾﾒﾝﾄ25kg袋入り) 混和剤=C×1.0%						
計					0 74,450	
単価					0 74,450	円／m3
変更積算単価					74,450	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	気泡混合軽量盛土	K3-10	単位	m3	数量	1 1	単価	92,226 92,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
気泡混合軽量土打設	K3-10	ｍ３	1 1	101,100 101,100	101,100 101,100	WYB00005 単－ 136号
計					101,100 101,100	
単価					101,100 101,100	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	場所打杭	杭径 424ｍｍ 杭長(設計長) 7ｍ	単位	本	数量	0 1	単価	0 397,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工)	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5m/本 0m/本 7m/本 無し	本	0 1	0 397,300	0 397,300	WB230810 単－ 138号
計					0 397,300	
単価					0 397,300	円／本
変更積算単価					397,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 8.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 429,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5.5m/本 0m/本 8.5m/本	本	0 1	0 429,900	0 429,900	WB230810 単－ 139号
計					0 429,900	
単価					0 429,900	円／本
変更積算単価					429,900	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 417,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5m/本 0m/本 9m/本 無し	本	0 1	0 417,100	0 417,100	WB230810 単－ 140号
計					0 417,100	
単価					0 417,100	円／本
変更積算単価					417,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	場所打杭	杭径 424ｍｍ 杭長(設計長) 9.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 428,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5.2m/本 0m/本 9.5m/本	本	0 1	0 428,100	0 428,100	WB230810 単－ 141号
計					0 428,100	
単価					0 428,100	円／本
変更積算単価					428,100	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	場所打杭	杭径 424ｍｍ 杭長(設計長) 10m	単位	本	数量	0 1	単価	0 426,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5m/本 0m/本 10m/本 無し	本	0 1	0 426,900	0 426,900	WB230810 単－ 142号
計					0 426,900	
単価					0 426,900	円／本
変更積算単価					426,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	場所打杭	杭径 494ｍｍ 杭長(設計長) 10m	単位	本	数量	0 1	単価	0 590,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 494mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 7.4m/本 0m/本 10m/本 無し	本	0 1	0 590,800	0 590,800	WB230810 単－ 143号
計					0 590,800	
単価					0 590,800	円／本
変更積算単価					590,800	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	場所打杭	杭径 494ｍｍ 杭長(設計長) 10.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 585,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 494mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 7m/本 0m/本 10.5m/本 無し	本	0 1	0 585,200	0 585,200	WB230810 単－ 144号
計					0 585,200	
単価					0 585,200	円／本
変更積算単価					585,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	根固ﾓﾙﾀﾙ	1:3高炉	単位	m3	数量	0 1	単価	0 28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めモルタル（材料費）	1:3 高炉	ｍ３	0 1	0 28,400	0 28,400	WYB00019 単－ 145号
計					0 28,400	
単価					0 28,400	円／m3
変更積算単価					28,400	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	0 1	0 6,951	0 6,951	CB221120
計					0 6,951	
単価					0 6,951	円／m3
変更積算単価					6,951	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 65,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 65,590	0 65,590	CB226320
計					0 65,590	
単価					0 65,590	円／m3
変更積算単価					65,590	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	1 1	単価	8,013 8,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.11 0.11	79,860 79,860	8,784.6 8,784.6	CB226170
計					8,784.6 8,784.6	
単価					8,785 8,785	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	1 1	単価	10,207 10,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.14 0.14	79,860 79,860	11,180.4 11,180.4	CB226170
計					11,180.4 11,180.4	
単価					11,190 11,190	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	65,856 65,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	72,190 72,190	72,190 72,190	CB226190
計					72,190 72,190	
単価					72,190 72,190	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm+15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	27,467 27,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	 ｍ２	1 1	30,110 30,110	30,110 30,110	WB825010 単－ 158号
計					30,110 30,110	
単価					30,110 30,110	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	6,899 6,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	 ｍ３	1 1	7,563 7,563	7,563 7,563	CB226120
計					7,563 7,563	
単価					7,563 7,563	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	吸出し防止材(全面)設置		単位	m2	数量	1 1	単価	982 982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材（全面）設置		 ｍ２	1 1	1,077 1,077	1,077 1,077	CB226140
計					1,077 1,077	
単価					1,077 1,077	 円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	60,365 60,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	 ｍ３	1 1	66,170 66,170	66,170 66,170	CB226180
計					66,170 66,170	
単価					66,170 66,170	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	120×120	単位	m	数量	1 1	単価	6,327 6,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.24m3/10m	 m	1 1	6,936 6,936	6,936 6,936	WB821410 単－ 159号
計					6,936 6,936	
単価					6,936 6,936	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	10,901 10,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	 m	1 1	11,950 11,950	11,950 11,950	WB821410 単－ 160号
計					11,950 11,950	
単価					11,950 11,950	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	単位	m	数量	1 1	単価	13,336 13,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	 m	1 1	14,620 14,620	14,620 14,620	WB821410 単－ 161号
計					14,620 14,620	
単価					14,620 14,620	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	400×500	単位	m	数量	1 1	単価	15,982 15,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400B 400×500×2000 無し 無し 有り	 m	1 1	17,520 17,520	17,520 17,520	WB821410 単－ 162号
計					17,520 17,520	
単価					17,520 17,520	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	500×500	単位	m	数量	1 1	単価	16,821 16,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	1 1	18,440 18,440	18,440 18,440	WB821410 単－ 163号
計					18,440 18,440	
単価					18,440 18,440	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	500×600	単位	m	数量	1 1	単価	20,243 20,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	m	1 1	22,190 22,190	22,190 22,190	WB821410 単－ 164号
計					22,190 22,190	
単価					22,190 22,190	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	自由勾配側溝 (3号)	縦断用 700×900	単位	m	数量	1 1	単価	50,932 50,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	55,830	55,830	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	18-8-40(高炉) 0.54m3/10m 有り	m	1	55,830	55,830	単－ 173号
計					55,830 55,830	
単価					55,830 55,830	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	2,962 2,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種		1	3,247	3,247	WB821430
	JIS A 5372 300					
	41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,247	3,247	単－ 174号
計					3,247 3,247	
単価					3,247 3,247	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300用 (集水蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	7,220 7,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	7,915 7,915	7,915 7,915	WB821430 単－ 175号
計					7,915 7,915	
単価					7,915 7,915	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400 51.2×11×50	単位	枚	数量	1 1	単価	3,855 3,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1 1	4,227 4,227	4,227 4,227	WB821430 単－ 176号
計					4,227 4,227	
単価					4,227 4,227	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400用 (集水蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	10,171 10,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	11,150 11,150	11,150 11,150	WB821430 単－ 177号
計					11,150 11,150	
単価					11,150 11,150	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	5,123 5,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	枚	1 1	5,617 5,617	5,617 5,617	WB821430 単－ 178号
計					5,617 5,617	
単価					5,617 5,617	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用 (集水蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	12,826 12,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	14,060 14,060	14,060 14,060	WB821430 単－ 179号
計					14,060 14,060	
単価					14,060 14,060	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型400用	単位	枚	数量	1 1	単価	2,989 2,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	3,277 3,277	3,277 3,277	WB821430 単－ 180号
計					3,277 3,277	
単価					3,277 3,277	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	400用 集水蓋 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	9,514 9,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	10,430 10,430	10,430 10,430	WB821430 単－ 181号
計					10,430 10,430	
単価					10,430 10,430	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型700用	単位	枚	数量	1 1	単価	14,094 14,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	15,450 15,450	15,450 15,450	WB821430 単－ 182号
計					15,450 15,450	
単価					15,450 15,450	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	700用 集水蓋 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	29,329 29,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	32,150 32,150	32,150 32,150	WB821430 単－ 183号
計					32,150 32,150	
単価					32,150 32,150	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	暗渠排水管 (耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管)	φ400 R30	単位	m	数量	10 10	単価	27,213 27,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300mm～600mm	m	10 10	21,290 21,290	212,900 212,900	WB827010 単－ 195号
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m３	12.3 12.3	6,312 6,312	77,637.6 77,637.6	CB222780
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	1.4 1.4	1,916 1,916	2,682.4 2,682.4	CB210410
砂（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 骨材 砂	m３	1.3 1.3	3,900 3,900	5,070 5,070	WYB00080 単－ 196号
計					298,290 298,290	
単価					29,830 29,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	暗渠排水管 (耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管)	φ300 R30	単位	m	数量	10 10	単価	21,666 21,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300mm～600mm	m	10 10	17,090 17,090	170,900 170,900	WB827010 単－ 197号
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m３	9.4 9.4	6,312 6,312	59,332.8 59,332.8	CB222780
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	1.1 1.1	1,916 1,916	2,107.6 2,107.6	CB210410
砂（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 骨材 砂	m３	1.3 1.3	3,900 3,900	5,070 5,070	WYB00077 単－ 196号
計					237,410.4 237,410.4	
単価					23,750 23,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (重圧管)	600型	単位	m	数量	10 10	単価	35,357 35,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	37,360	373,600	CB222850
		m	10	37,360	373,600	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.15	93,320	13,998	CB240060
		ｍ３	0.15	93,320	13,998	
計					387,598	
					387,598	
単価					38,760	
					38,760	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (重圧管)	600型	単位	m	数量	0 10	単価	0 37,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	0 10	0 37,360	0 373,600	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0 0.15	0 93,320	0 13,998	CB240060
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 0.71	0 36,580	0 25,971.8	CB240010
計					0 413,569.8	
単価					0 41,360	円／m
変更積算単価					37,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (重圧管)	700型	単位	m	数量	10 10	単価	44,653 44,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 700mm 2m/個 全ての費用		10	47,270	472,700	CB222850
		m	10	47,270	472,700	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.18	93,320	16,797.6	CB240060
		ｍ３	0.18	93,320	16,797.6	
計					489,497.6 489,497.6	
単価					48,950 48,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (重圧管)	700型	単位	m	数量	0 10	単価	0 47,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 700mm 2m/個 全ての費用	m	0 10	0 47,270	0 472,700	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0 0.18	0 93,320	0 16,797.6	CB240060
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 0.79	0 36,580	0 28,898.2	CB240010
計					0 518,395.8	
単価					0 51,840	円／m
変更積算単価					47,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管（重圧管）	800型	単位	m	数量	10 10	単価	51,349 51,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 800mm 2m/個 全ての費用		10	54,420	544,200	CB222850
		m	10	54,420	544,200	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.2	93,320	18,664	CB240060
		ｍ３	0.2	93,320	18,664	
計					562,864	
					562,864	
単価					56,290	
					56,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (重圧管)	800型	単位	m	数量	0 10	単価	0 54,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 800mm 2m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850
		m	10	54,420	544,200	
モルタル練	高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060
		m３	0.2	93,320	18,664	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010
		m３	0.87	36,580	31,824.6	
計					0 594,688.6	
単価					0 59,470	円／m
変更積算単価					54,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (300×300×500)	単位	箇所	数量	1 1	単価	36,326 36,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	39,820 39,820	39,820 39,820	CB222950
計					39,820 39,820	
単価					39,820 39,820	 円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (300×300×1000)	単位	箇所	数量	1 1	単価	36,326 36,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	39,820 39,820	39,820 39,820	CB222950
計					39,820 39,820	
単価					39,820 39,820	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (500×500×1400)	単位	箇所	数量	1 1	単価	102,813 102,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	112,700 112,700	112,700 112,700	CB222950
計					112,700 112,700	
単価					112,700 112,700	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600×700)	単位	箇所	数量	1 1	単価	53,760 53,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	58,930 58,930	58,930 58,930	CB222950
計					58,930 58,930	
単価					58,930 58,930	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600×800)	単位	箇所	数量	1 1	単価	56,186 56,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	61,590 61,590	61,590 61,590	CB222950
計					61,590 61,590	
単価					61,590 61,590	 円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600×1200)	単位	箇所	数量	1 1	単価	103,998 103,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	114,000 114,000	114,000 114,000	CB222950
計					114,000 114,000	
単価					114,000 114,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600×1400)	単位	箇所	数量	1 1	単価	128,082 128,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	140,400 140,400	140,400 140,400	CB222950
計					140,400 140,400	
単価					140,400 140,400	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600×1500)	単位	箇所	数量	1 1	単価	128,082 128,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	140,400 140,400	140,400 140,400	CB222950
計					140,400 140,400	
単価					140,400 140,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (700×700×800)	単位	箇所	数量	1 1	単価	61,997 61,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	67,960 67,960	67,960 67,960	CB222950
計					67,960 67,960	
単価					67,960 67,960	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(900×900×1200)	単位	箇所	数量	1 1	単価	128,082 128,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	140,400 140,400	140,400 140,400	CB222950
計					140,400 140,400	
単価					140,400 140,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(1000×1000×1100)	単位	箇所	数量	1 1	単価	134,377 134,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	147,300 147,300	147,300 147,300	CB222950
計					147,300 147,300	
単価					147,300 147,300	 円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（1100×11000×1200)	単位	箇所	数量	1 1	単価	155,724 155,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	170,700 170,700	170,700 170,700	CB222950
計					170,700 170,700	
単価					170,700 170,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (1200×1200×1300)	単位	箇所	数量	1 1	単価	171,871 171,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	188,400 188,400	188,400 188,400	CB222950
計					188,400 188,400	
単価					188,400 188,400	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	2000×1000×1200	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 425,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用	基	0 1	0 15,890	0 15,890	CB222800
グレーチング付集水桝（材料費）	2000×1000×1200	基	0 1	0 450,000	0 450,000	WYB00087 単－ 198号
計					0 465,890	
単価					0 465,900	円／箇所
変更積算単価					425,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	2000×1000×2000	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 584,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用	基	0 1	0 15,890	0 15,890	CB222800
グレーチング付集水桝（材料費）	2000×1000×2000	基	0 1	0 625,000	0 625,000	WYB00089 単－ 199号
計					0 640,890	
単価					0 640,900	円／箇所
変更積算単価					584,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	31,791 31,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	34,850 34,850	34,850 34,850	WB821430 単－ 200号
計					34,850 34,850	
単価					34,850 34,850	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	40,457 40,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	44,350 44,350	44,350 44,350	WB821430 単－ 201号
計					44,350 44,350	
単価					44,350 44,350	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	49,855 49,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	54,650 54,650	54,650 54,650	WB821430 単－ 202号
計					54,650 54,650	
単価					54,650 54,650	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	900×900用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	82,784 82,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	90,750 90,750	90,750 90,750	WB821430 単－ 203号
計					90,750 90,750	
単価					90,750 90,750	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	115,852 115,852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版　据付　夜間無	170kg/枚超200kg以下 制約無施工補正無		1	989.7	989.7	WYB00008
		枚	1	989.7	989.7	単－ 204号
グレーチング蓋（材料費）	1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		1	126,000	126,000	WYB00010
		枚	1	126,000	126,000	単－ 205号
計					126,989.7	
					126,989.7	
単価					127,000	
					127,000	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	1100×1100用(2枚組) T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	165,751 165,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	846.6	1,693.2	WB821430
		枚	2	846.6	1,693.2	単－ 206号
グレーチング蓋（材料費）	1100×1100用(2枚組) T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		1	180,000	180,000	WYB00029
		組	1	180,000	180,000	単－ 207号
計					181,693.2	
					181,693.2	
単価					181,700	
					181,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	1200×1200用(2枚組) T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	269,302 269,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	846.6 846.6	1,693.2 1,693.2	WB821430 単－ 206号
グレーチング蓋（材料費）	1200×1200用(2枚組) T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1 1	293,500 293,500	293,500 293,500	WYB00054 単－ 208号
計					295,193.2 295,193.2	
単価					295,200 295,200	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	蓋 (縞鋼板)	300×300用 t=3.2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	13,465 13,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	14,760 14,760	14,760 14,760	WB821430 単－ 209号
計					14,760 14,760	
単価					14,760 14,760	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	足掛金物	φ19 W=300	単位	個	数量	1 1	単価	1,979 1,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物（材料費）	φ19 W=300		1	2,170	2,170	WYB00032
		個	1	2,170	2,170	単－ 210号
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	地下排水 （φ100）	波状管	単位	m	数量	10 10	単価	2,278 2,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10 10	1,251 1,251	12,510 12,510	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	0.4 0.4	10,040 10,040	4,016 4,016	CB222780
吸出し防止材設置		m２	8 8	1,056 1,056	8,448 8,448	CB224720
長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2						
計					24,974 24,974	
単価					2,498 2,498	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0 1	単価	0 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	0 1	0 12,430	0 12,430	WB810510 単－ 214号
計					0 12,430	
単価					0 12,430	円／m
変更積算単価					11,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	B,C種	単位	m	数量	10 10	単価	41,125 41,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 無し	m	10 10	5,078 5,078	50,780 50,780	CB222110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.23 0.23	93,320 93,320	21,463.6 21,463.6	CB240060
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.3 1.3	30,620 30,620	39,806 39,806	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2 2	4,733 4,733	9,466 9,466	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	12.5 12.5	1,270 1,270	15,875 15,875	CB221110
プレキャスト防護柵基礎（材料費）	H=500(B,C種用) L=2000 連結金具含む	個	5 5	45,200 45,200	226,000 226,000	WYB00078 単－ 215号
ゴムプレート（材料費）	t=10mm	ｍ２	5 5	15,800 15,800	79,000 79,000	WYB00079 単－ 216号
発泡スチロール（材料費）	t=50mm	ｍ２	2 2	4,180 4,180	8,360 8,360	WYB00084 単－ 217号
計					450,750.6 450,750.6	
単価					45,080 45,080	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	B,C種 親杭ﾊﾟﾈﾙ部	単位	m	数量	10 10	単価	29,694 29,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 無し	m	10 10	5,078 5,078	50,780 50,780	CB222110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.2 0.2	93,320 93,320	18,664 18,664	CB240060
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.58 0.58	30,620 30,620	17,759.6 17,759.6	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2 2	4,733 4,733	9,466 9,466	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.8 5.8	1,270 1,270	7,366 7,366	CB221110
プレキャスト防護柵基礎（材料費）	H=500(B,C種用) B=1000 L=2000	個	5 5	41,000 41,000	205,000 205,000	WYB00085 単－ 218号
連結金具（材料費）	2本/箇所	組	4 4	4,101 4,101	16,404 16,404	WYB00086 単－ 219号
計					325,439.6 325,439.6	
単価					32,550 32,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 8,371	0 8,371	WB824010 単－ 244号
計					0 8,371	
単価					0 8,371	円／m3
変更積算単価					8,371	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 16,780	0 16,780	WB824010 単－ 245号
計					0 16,780	
単価					0 16,780	円／m3
変更積算単価					16,780	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装板破砕積込	(小規模)	ｍ２	0 1	0 1,537	0 1,537	WYB00031 単－ 246号
計					0 1,537	
単価					0 1,537	円／m2
変更積算単価					1,537	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	路面切削 (1層目)		単位	m2	数量	0 1	単価	0 633.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		ｍ２	0 1	0 633.9	0 633.9	WYB00165 単－ 247号
計					0 633.9	
単価					0 633.9	円／m2
変更積算単価					633.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	路面切削 (2層目)		単位	m2	数量	0 1	単価	0 633.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		ｍ２	0 1	0 633.9	0 633.9	WYB00182 単－ 247号
計					0 633.9	
単価					0 633.9	円／m2
変更積算単価					633.9	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	路面切削 (3層目)		単位	m2	数量	0 1	単価	0 633.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		ｍ２	0 1	0 633.9	0 633.9	WYB00188 単－ 247号
計					0 633.9	
単価					0 633.9	円／m2
変更積算単価					633.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量	0 1	単価	0 734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し	有り 機械施工	ｍ２	0 1	0 734	0 734	CB220710
計					0 734	
単価					0 734	円／m2
変更積算単価					734	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,815	0 1,815	CB227010
計					0 1,815	
単価					0 1,815	円／m3
変更積算単価					1,815	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,242	0 2,242	CB227010
計					0 2,242	
単価					0 2,242	円／m3
変更積算単価					2,242	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	殻運搬	ﾓﾙﾀﾙ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) 機械積込 無し 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 6,965	0 6,965	CB227010
計					0 6,965	
単価					0 6,965	円／m3
変更積算単価					6,965	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID無 17.0km以下	ｍ３	0 1	0 10,050	0 10,050	WYB00088 単－ 248号
計					0 10,050	
単価					0 10,050	円／m3
変更積算単価					10,050	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	殻運搬 (切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,776	0 1,776	CB430020
計					0 1,776	
単価					0 1,776	円／m3
変更積算単価					1,776	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	運搬費	汚泥	単位	m3	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬費	L=80km以下	ｍ３	0 1	0 18,000	0 18,000	WYB00146 単－ 249号
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／m3
変更積算単価					18,000	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,700	0 4,700	WB020051 単－ 250号
計					0 4,700	
単価					0 4,700	円／m3
変更積算単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 5,500	0 5,500	WB020051 単－ 251号
計					0 5,500	
単価					0 5,500	円／m3
変更積算単価					5,500	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	殻処分	ﾓﾙﾀﾙ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 17,200	0 17,200	WB020051 単－ 252号
計					0 17,200	
単価					0 17,200	円／m3
変更積算単価					17,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,700	0 4,700	WB020051 単－ 253号
計					0 4,700	
単価					0 4,700	円／m3
変更積算単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	殻処分 （切削）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,700	0 4,700	WB020051 単－ 254号
計					0 4,700	
単価					0 4,700	円／m3
変更積算単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	処分費	汚泥	単位	m3	数量	0 1	単価	0 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 15,000	0 15,000	WB020051 単－ 255号
計					0 15,000	
単価					0 15,000	円／m3
変更積算単価					15,000	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	土材料	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	4,246 4,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33 1.33	3,500 3,500	4,655 4,655	CB210550
良質土 ほぐし状態						
計					4,655 4,655	
単価					4,655 4,655	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	背面砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,482 3,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め		1 ｍ３	1 1	1,356 1,356	1,356 1,356	WYB00050 単－ 284号
再生クラッシャラン(材料費)	RC-40	1.33 ｍ３	1.33 1.33	1,850 1,850	2,460.5 2,460.5	WYB00042 単－ 285号
計					3,816.5 3,816.5	
単価					3,817 3,817	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	土のう (設置)	2t用 丸型 φ110×高110cm 短期仮設(1年対応)	単位	袋	数量	0 1	単価	0 6,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	0 1	0 7,433	0 7,433	WB252730 単－ 286号
計					0 7,433	
単価					0 7,433	円／袋
変更積算単価					6,781	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚7cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 7,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
繊維補強モルタル吹付工	t=7cm 施工規模187m2未満	ｍ２	0 1	0 7,827	0 7,827	WYB00153 単－ 287号
計					0 7,827	
単価					0 7,827	円／m2
変更積算単価					7,141	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	吹付受圧板	□1000×1000×t110	単位	基	数量	0 1	単価	0 29,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強部材組立		基	0 1	0 19,080	0 19,080	WYB00243 単－ 288号
繊維補強モルタル吹付工	厚11cm 施工規模75基未満	基	0 1	0 12,820	0 12,820	WYB00245 単－ 289号
計					0 31,900	
単価					0 31,900	円／基
変更積算単価					29,110	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	削孔	二重管方式 φ90mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	0 1	単価	0 25,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔	二重管方式 φ90mm ﾚｷ質土	m	0 1	0 27,820	0 27,820	WYB00003 単－ 295号
計					0 27,820	
単価					0 27,820	円／m
変更積算単価					25,380	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	鋼材挿入		単位	本	数量	0 1	単価	0 3,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材挿入	3.0m超4.0m以下	本	0 1	0 3,609	0 3,609	WYB00091 単－ 296号
計					0 3,609	
単価					0 3,609	円／本
変更積算単価					3,293	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ｸﾞﾗｳﾄ注入		単位	m3	数量	0 1	単価	0 387,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入	c=1230kg/m3(普通ｾﾒﾝﾄ25kg袋入り)混和剤=C×2.0%	ｍ３	0 1	0 425,200	0 425,200	WYB00096 単－ 297号
計					0 425,200	
単価					0 425,200	円／m3
変更積算単価					387,900	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	頭部締付		単位	本	数量	0 1	単価	0 4,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部締付		本	0 1	0 4,608	0 4,608	WYB00102 単－ 298号
計					0 4,608	
単価					0 4,608	円／本
変更積算単価					4,204	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	仮区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 330.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 362.2	0 362.2	WB821210 単－ 301号
計					0 362.2	
単価					0 362.2	円／m
変更積算単価					330.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	コルゲートパイプ据付	φ800	単位	箇所	数量	10 10	単価	3,026 3,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11 0.11	30,576 30,576	3,363 3,363	
特殊作業員		人	0.33 0.33	26,104 26,104	8,614 8,614	
普通作業員		人	0.825 0.825	22,152 22,152	18,275 18,275	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					30,260 30,260	
単価					3,026 3,026	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	コルゲートパイプ（円形１型）（材料費）	φ800mm t=1.6mm ﾌﾗﾝｼﾞ型(ﾒｯｷ仕上げ)	単位	m	数量	1 1	単価	19,500 19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ（円形１型）	φ800mm t=1.6mm ﾌﾗﾝｼﾞ型(ﾒｯｷ仕上げ)		1	19,500	19,500	
		m	1	19,500	19,500	
計					19,500 19,500	
単価					19,500 19,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,576	18,345	
特殊作業員		人	1.1	26,104	28,714	
普通作業員		人	1.9	22,152	42,088	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	22,600	273,460	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	41,880	37,273	WK240050 単－ 338号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,520	
計					403,400	
単価					4,034	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	98.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,576	2,751	
普通作業員		人	0.31	22,152	6,867	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		192	
計					9,810	
単価					98.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	混合廃棄物(土砂)	ｔ	100	60,000	6,000,000	
計					6,000,000	
単価					60,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	工場組立加工費		単位	m	数量	0 1	単価	0 1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場組立加工費		m	0 1	0 1,460	0 1,460	
計					0 1,460	
単価					0 1,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	気泡混合軽量土打設	K3-10	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	101,100 101,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	25 25	30,576 30,576	764,400 764,400	
特殊作業員		人	75 75	26,104 26,104	1,957,800 1,957,800	
普通作業員		人	75 75	22,152 22,152	1,661,400 1,661,400	
気泡混合軽量盛土	K3-10 購入ﾓﾙﾀﾙ方式	ｍ３	108 108	15,270 15,270	1,649,160 1,649,160	WYB00006 単－ 339号
ＦＣＢプラント（Ｂ）（損料）	15m3/h	日	25 25	99,120 99,120	2,478,000 2,478,000	
エアモルタル流量計（損料）		日	25 25	12,500 12,500	312,500 312,500	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		1,286,740 1,286,740	
計					10,110,000 10,110,000	
単価					101,100 101,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ＦＣＢプラント組立・解体		単位	回	数量	1 1	単価	735,600 735,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	30,576 30,576	122,304 122,304	
電工		人	2 2	25,376 25,376	50,752 50,752	
特殊作業員		人	8 8	26,104 26,104	208,832 208,832	
普通作業員		人	8 8	22,152 22,152	177,216 177,216	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4 4	44,100 44,100	176,400 176,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					735,600 735,600	
単価					735,600 735,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5m/本 0m/本 7m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	397,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.61	30,576	18,651	
とび工		人	0.61	28,912	17,636	
特殊作業員		人	0.61	26,104	15,923	
普通作業員		人	0.61	22,152	13,512	
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.08	28,400	30,672	
H形鋼	広幅 SS400 300×300	ｔ	0.651	106,000	69,006	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.61	87,420	53,326	WK230210 単－ 340号
ダウンザホールハンマ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm	日	0.61	36,570	22,307	WK230180 単－ 341号
空気圧縮機運転		日	1.83	25,990	47,561	WK230150 単－ 342号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.61	68,630	41,864	WK230430 単－ 343号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		66,842	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5m/本 0m/本 7m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	397,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					397,300	
単価					397,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5.5m/本 0m/本 8.5m/本	単位	本	数量	1	単価	429,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	30,576	19,568	
とび工		人	0.64	28,912	18,503	
特殊作業員		人	0.64	26,104	16,706	
普通作業員		人	0.64	22,152	14,177	
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.188	28,400	33,739	
H形鋼	広幅 SS400 300×300	ｔ	0.791	106,000	83,846	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.64	87,420	55,948	WK230210 単－ 340号
ダウンザホールハンマ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm	日	0.64	36,570	23,404	WK230180 単－ 341号
空気圧縮機運転		日	1.92	25,990	49,900	WK230150 単－ 342号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.64	68,630	43,923	WK230430 単－ 343号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		70,186	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5.5m/本 0m/本 8.5m/本	単位	本	数量	1	単価	429,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					429,900	
単価					429,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5m/本 0m/本 9m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	417,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.61	30,576	18,651	
とび工		人	0.61	28,912	17,636	
特殊作業員		人	0.61	26,104	15,923	
普通作業員		人	0.61	22,152	13,512	
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.08	28,400	30,672	
H形鋼	広幅 SS400 300×300	ｔ	0.837	106,000	88,722	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.61	87,420	53,326	WK230210 単－ 340号
ダウンザホールハンマ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm	日	0.61	36,570	22,307	WK230180 単－ 341号
空気圧縮機運転		日	1.83	25,990	47,561	WK230150 単－ 342号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.61	68,630	41,864	WK230430 単－ 343号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		66,926	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5m/本 0m/本 9m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	417,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					417,100	
単価					417,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5.2m/本 0m/本 9.5m/本	単位	本	数量	1	単価	428,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62	30,576	18,957	
とび工		人	0.62	28,912	17,925	
特殊作業員		人	0.62	26,104	16,184	
普通作業員		人	0.62	22,152	13,734	
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.123	28,400	31,893	
H形鋼	広幅 SS400 300×300	ｔ	0.884	106,000	93,704	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.62	87,420	54,200	WK230210 単－ 340号
ダウンザホールハンマ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm	日	0.62	36,570	22,673	WK230180 単－ 341号
空気圧縮機運転		日	1.86	25,990	48,341	WK230150 単－ 342号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.62	68,630	42,550	WK230430 単－ 343号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		67,939	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5.2m/本 0m/本 9.5m/本	単位	本	数量	1	単価	428,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					428,100	
単価					428,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5m/本 0m/本 10m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	426,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.61	30,576	18,651	
とび工		人	0.61	28,912	17,636	
特殊作業員		人	0.61	26,104	15,923	
普通作業員		人	0.61	22,152	13,512	
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.08	28,400	30,672	
H形鋼	広幅 SS400 300×300	ｔ	0.93	106,000	98,580	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.61	87,420	53,326	WK230210 単－ 340号
ダウンザホールハンマ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm	日	0.61	36,570	22,307	WK230180 単－ 341号
空気圧縮機運転		日	1.83	25,990	47,561	WK230150 単－ 342号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.61	68,630	41,864	WK230430 単－ 343号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		66,868	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5m/本 0m/本 10m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	426,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					426,900	
単価					426,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 494mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 7.4m/本 0m/本 10m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	590,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75	30,576	22,932	
とび工		人	0.75	28,912	21,684	
特殊作業員		人	0.75	26,104	19,578	
普通作業員		人	0.75	22,152	16,614	
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.934	28,400	54,925	
H形鋼	広幅 SS400 350×350	ｔ	1.35	112,000	151,200	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.75	95,320	71,490	WK230420 単－ 344号
ダウンザホールハンマ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 494mm	日	0.75	36,570	27,427	WK230180 単－ 345号
空気圧縮機運転		日	0.75	11,430	8,572	WK230140 単－ 346号
空気圧縮機運転		日	2.25	25,990	58,477	WK230150 単－ 342号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.75	68,630	51,472	WK230430 単－ 343号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 494mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 7.4m/本 0m/本 10m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	590,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		86,429	
計					590,800	
単価					590,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 494mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 7m/本 0m/本 10.5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	585,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.73	30,576	22,320	
とび工		人	0.73	28,912	21,105	
特殊作業員		人	0.73	26,104	19,055	
普通作業員		人	0.73	22,152	16,170	
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.829	28,400	51,943	
H形鋼	広幅 SS400 350×350	ｔ	1.418	112,000	158,816	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.73	95,320	69,583	WK230420 単－ 344号
ダウンザホールハンマ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 494mm	日	0.73	36,570	26,696	WK230180 単－ 345号
空気圧縮機運転		日	0.73	11,430	8,343	WK230140 単－ 346号
空気圧縮機運転		日	2.19	25,990	56,918	WK230150 単－ 342号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.73	68,630	50,099	WK230430 単－ 343号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 494mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 7m/本 0m/本 10.5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	585,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		84,152	
計					585,200	
単価					585,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	根固めモルタル（材料費）	1:3 高炉	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	0 1	0 28,400	0 28,400	
計					0 28,400	
単価					0 28,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					177,400	
単価					177,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	円形型枠	φ550 L=0.5m	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 4,747

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.8	0 22,152	0 17,721	
円形型枠材	φ550 L=4.0m	本	0 1.25	0 23,800	0 29,750	
計					0 47,471	
単価					0 4,747	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	円形型枠	φ600 L=0.5m	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 5,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 22,152	0 22,152	
円形型枠材	φ600 L=4.0m	本	0 1.3	0 26,300	0 34,190	
計					0 56,342	
単価					0 5,634	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	親杭パネル設置		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 30,576	0 152,880	
ブロック工		人	0 10	0 28,392	0 283,920	
普通作業員		人	0 15	0 22,152	0 332,280	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0 5	0 50,200	0 251,000	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 68,920	
計					0 1,089,000	
単価					0 10,890	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	透水防砂材設置	4.0×500	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1.5	0 22,152	0 33,228	
透水防砂材	t=4mm	ｍ２	0 100	0 930	0 93,000	
計					0 126,228	
単価					0 1,262	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	親杭パネル（支給品）	2-1000	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親杭パネル	2-1000	枚	0 1	0 184,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	親杭パネル（支給品）	2-1000(水抜ﾀｲﾌﾟ)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親杭パネル	2-1000(水抜ﾀｲﾌﾟ)	枚	0 1	0 187,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	親杭パネル（支給品）	4-500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親杭パネル	4-500	枚	0 1	0 206,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	親杭パネル（支給品）	4-500(A50)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親杭パネル	4-500(A50)	枚	0 1	0 535,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	親杭パネル（支給品）	2-1000片側ｶｯﾄ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親杭パネル	2-1000片側ｶｯﾄ	枚	0 1	0 184,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	親杭パネル（支給品）	2-1000両面ｶｯﾄ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親杭パネル	2-1000両面ｶｯﾄ	枚	0 1	0 184,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	171,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,613.36	71,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					171,600	
単価					171,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	30,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	13,894.4	1,389,440	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	7,470	747,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	41.44	21,100	874,384	
諸雑費（まるめ）		式	1		176	
計					3,011,000	
単価					30,110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600㎜ 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.24m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,077.84	40,778	
プレキャストU型側溝	120×120 L=600	個	16.5	1,700	28,050	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.288	1,850	532	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					69,360	
単価					6,936	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	16,100	80,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	1,850	1,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					119,500	
単価					11,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　４００Ａ　４００×４００×２０００	個	5	21,400	107,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.756	1,850	1,398	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					146,200	
単価					14,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400B 400×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	17,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　４００Ｂ　４００×５００×２０００	個	5	27,200	136,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.768	1,850	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					175,200	
単価					17,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	18,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　５００Ａ　５００×５００×２０００	個	5	29,000	145,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	1,850	1,642	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					184,400	
単価					18,440	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	22,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　５００Ｂ　５００×６００×２０００	個	5	36,500	182,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.9	1,850	1,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					221,900	
単価					22,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.403	21,100	8,503	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.424	19,600	8,310	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.9	1,850	1,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					75,860	
単価					7,586	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.403	21,100	8,503	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.519	19,600	10,172	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.9	1,850	1,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					77,720	
単価					7,772	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	9,850 9,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	19,700 19,700	98,500 98,500	
計					98,500 98,500	
単価					9,850 9,850	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400*700*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	11,450 11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*700*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	22,900 22,900	114,500 114,500	
計					114,500 114,500	
単価					11,450 11,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.403	21,100	8,503	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.339	19,600	6,644	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.9	1,850	1,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					74,190	
単価					7,419	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.403	21,100	8,503	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.657	19,600	12,877	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.9	1,850	1,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					80,430	
単価					8,043	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400*500*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	8,950 8,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*500*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	17,900 17,900	89,500 89,500	
計					89,500 89,500	
単価					8,950 8,950	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	9,850 9,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	19,700 19,700	98,500 98,500	
計					98,500 98,500	
単価					9,850 9,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.54m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	55,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 700*900*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	92,303	461,515	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.572	21,100	12,069	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.371	21,100	7,828	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.284	1,850	2,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					558,300	
単価					55,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,400	240,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					324,700	
単価					3,247	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
側溝蓋(落蓋式側溝)	300用 集水蓋 L=500 T-25	枚	100	7,560	756,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					791,500	
単価					7,915	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	３種　４００　５１．２×１１×５０	枚	100	3,380	338,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					422,700	
単価					4,227	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
側溝蓋(落蓋式側溝)	400用 集水蓋 L=500 T-25	枚	100	10,300	1,030,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					1,115,000	
単価					11,150	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	３種　５００　６２．２×１２．５×５０	枚	100	4,770	477,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					561,700	
単価					5,617	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
側溝蓋(落蓋式側溝)	500用 集水蓋 L=500 T-25	枚	100	13,700	1,370,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		536	
計					1,406,000	
単価					14,060	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
自由勾配側溝蓋	T-25 普通型400用	枚	100	2,430	243,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					327,700	
単価					3,277	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
側溝蓋(自由勾配側溝)	400用 集水蓋 L=500 T-25	枚	100	9,580	958,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					1,043,000	
単価					10,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
側溝蓋(自由勾配側溝)	T-25 普通型700用	枚	100	14,602	1,460,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		144	
計					1,545,000	
単価					15,450	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
側溝蓋(自由勾配側溝)	700用 集水蓋 L=500 T-25	枚	100	31,303	3,130,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					3,215,000	
単価					32,150	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	更生管挿入		単位	式	数量	1 1	単価	1,138,709 1,138,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管移動		式	1 1		175,200 175,200	WYB00200 単－ 347号
軌条レール設置工		m	26 26	7,483 7,483	194,558 194,558	WYB00201 単－ 348号
挿入ステージ組立・撤去工		式	1 1		152,400 152,400	WYB00204 単－ 349号
チルホール設置工		式	1 1		65,620 65,620	WYB00205 単－ 350号
更生管挿入工		式	1 1		203,400 203,400	WYB00206 単－ 351号
更生管接続工		m	13 13	9,027 9,027	117,351 117,351	WYB00207 単－ 352号
更生管浮上防止工		箇所	2 2	23,320 23,320	46,640 46,640	WYB00208 単－ 353号
管体切断工		箇所	2 2	91,770 91,770	183,540 183,540	WYB00211 単－ 354号
計					1,138,709 1,138,709	
単価					1,138,709 1,138,709	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×L5000 差口ｶｯﾄ 高さ調整ﾘﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	965,900 965,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管	F30 φ1200×L5000 差口ｶｯﾄ 高さ調整ﾘﾌﾞ付		1	965,900	965,900	
		本	1	965,900	965,900	
計					965,900 965,900	
単価					965,900 965,900	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×L5000 高さ調整ﾘﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	958,700 958,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管	F30 φ1200×L5000 高さ調整ﾘﾌﾞ付		1	958,700	958,700	
		本	1	958,700	958,700	
計					958,700 958,700	
単価					958,700 958,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×L3000 差口ｶｯﾄ 高さ調整ﾘﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	794,000 794,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管	F30 φ1200×L3000 差口ｶｯﾄ 高さ調整ﾘﾌﾞ付		1	794,000	794,000	
		本	1	794,000	794,000	
計					794,000 794,000	
単価					794,000 794,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	更生管挿入		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,138,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管移動		式	0 1		0 175,200	WYB00229 単－ 355号
軌条レール設置工		m	0 26	0 7,483	0 194,558	WYB00230 単－ 356号
挿入ステージ組立・撤去工		式	0 1		0 152,400	WYB00233 単－ 357号
チルホール設置工		式	0 1		0 65,620	WYB00234 単－ 358号
更生管挿入工		式	0 1		0 203,400	WYB00235 単－ 359号
更生管接続工		m	0 13	0 9,027	0 117,351	WYB00236 単－ 360号
更生管浮上防止工		箇所	0 2	0 23,320	0 46,640	WYB00237 単－ 361号
管体切断工		箇所	0 2	0 91,770	0 183,540	WYB00240 単－ 362号
計					0 1,138,709	
単価					0 1,138,709	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×5000NC	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,045,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管	F30 φ1200×5000NC	本	0 1	0 1,045,490	0 1,045,490	
計					0 1,045,490	
単価					0 1,045,000	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×5000NR	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,037,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管	F30 φ1200×5000NR	本	0 1	0 1,037,790	0 1,037,790	
計					0 1,037,790	
単価					0 1,037,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×3900CR	単位	本	数量	0 1	単価	0 742,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管	F30 φ1200×3900CR	本	0 1	0 742,701	0 742,701	
計					0 742,701	
単価					0 742,700	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×2530NR	単位	本	数量	0 1	単価	0 669,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管	F30 φ1200×2530NR	本	0 1	0 669,397	0 669,397	
計					0 669,397	
単価					0 669,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200 12度 曲管 L1=1500 L2=1200NR	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,431,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管	F30 φ1200 12度 曲管 L1=1500 L2=1200NR	本	0 1	0 1,431,499	0 1,431,499	
計					0 1,431,499	
単価					0 1,431,000	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×1570NR	単位	本	数量	0 1	単価	0 529,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管	F30 φ1200×1570NR	本	0 1	0 529,401	0 529,401	
計					0 529,401	
単価					0 529,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300㎜～600㎜	単位	m	数量	1	単価	21,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径300㎜～600㎜ 時間制約無	m	1	2,088.84	2,088	
耐圧ポリエチレンリブ管	φ400 R30	m	1	19,200	19,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,290	
単価					21,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	砂（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 骨材 砂	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,900 3,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1 1	3,900 3,900	3,900 3,900	
計					3,900 3,900	
単価					3,900 3,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300㎜～600㎜	単位	m	数量	1	単価	17,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径300㎜～600㎜ 時間制約無	m	1	2,088.84	2,088	
耐圧ポリエチレンリブ管	φ300 R30	m	1	15,000	15,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,090	
単価					17,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	グレーチング付集水桝（材料費）	2000×1000×1200	単位	基	数量	0 1	単価	0 450,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング付集水桝	2000×1000×1200	基	0 1	0 450,000	0 450,000	
計					0 450,000	
単価					0 450,000	円／基

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	グレーチング付集水桝（材料費）	2000×1000×2000	単位	基	数量	0 1	単価	0 625,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング付集水桝	2000×1000×2000	基	0 1	0 625,000	0 625,000	
計					0 625,000	
単価					0 625,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋	500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					3,485,000	
単価					34,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋	600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	43,500	4,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					4,435,000	
単価					44,350	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋	700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	53,800	5,380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					5,465,000	
単価					54,650	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋	900×900用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	89,900	8,990,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					9,075,000	
単価					90,750	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	蓋版　据付　夜間無	170kg/枚超200kg以下 制約無施工補正無	単位	枚	数量	100 100	単価	989.7 989.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版　据付　夜間無	170kg/枚超200kg以下 制約無施工補正無 週休2日補正	枚	100 100	989.66 989.66	98,966 98,966	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					98,970 98,970	
単価					989.7 989.7	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	グレーチング蓋（材料費）	1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	126,000 126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 1	126,000 126,000	126,000 126,000	
計					126,000 126,000	
単価					126,000 126,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	846.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋	別途計上	組	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					84,660	
単価					846.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	グレーチング蓋（材料費）	1100×1100用(2枚組) T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1 1	単価	180,000 180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	1100×1100用(2枚組) T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		1	180,000	180,000	
		組	1	180,000	180,000	
計					180,000 180,000	
単価					180,000 180,000	円／組

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	グレーチング蓋（材料費）	1200×1200用(2枚組) T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1 1	単価	293,500 293,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	1200×1200用(2枚組) T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		1	293,501	293,501	
		組	1	293,501	293,501	
計					293,501 293,501	
単価					293,500 293,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
縞鋼板蓋	300×300用 t=3.2㎜	枚	100	14,400	1,440,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		536	
計					1,476,000	
単価					14,760	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	足掛金物（材料費）	φ19 W=300	単位	個	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	φ19 W=300	個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	テレスコドレーンパイプ（材料費）	TP579型 管径φ48.6～φ76.3×板厚2.3×長さ5790	単位	本	数量	0 1	単価	0 41,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テレスコドレーンパイプ	TP579型 管径φ48.6～φ76.3×板厚2.3×長さ5790	本	0 1	0 41,000	0 41,000	
計					0 41,000	
単価					0 41,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ＴＰ５７９型用治具（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ施工用	単位	式	数量	0 1	単価	0 77,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＴＰ５７９型用治具	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ施工用	式	0 1		0 77,000	
計					0 77,000	
単価					0 77,000	円／式

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	水抜きパイプ（材料費）	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管 VP75	単位	m	数量	0 1	単価	0 926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	0 1	0 926.2	0 926	
計					0 926	
単価					0 926	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	12,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	12,423	12,423	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,430	
単価					12,430	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	H=500(B,C種用) L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	45,200 45,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎	H=500(B,C種用) L=2000 連結金具含む	個	1 1	45,200 45,200	45,200 45,200	
計					45,200 45,200	
単価					45,200 45,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ゴムプレート（材料費）	t=10㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	15,800 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴムプレート	t=10㎜	ｍ２	1 1	15,800 15,800	15,800 15,800	
計					15,800 15,800	
単価					15,800 15,800	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	発泡スチロール（材料費）	t=50㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	4,180 4,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロール	t=50㎜	ｍ２	1 1	4,180 4,180	4,180 4,180	
計					4,180 4,180	
単価					4,180 4,180	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	H=500(B,C種用) B=1000 L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	41,000 41,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎	H=500(B,C種用) B=1000 L=2000		1	41,000	41,000	
		個	1	41,000	41,000	
計					41,000 41,000	
単価					41,000 41,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	連結金具（材料費）	2本/箇所	単位	組	数量	1 1	単価	4,101 4,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結金具	2本/箇所		1	4,101	4,101	
		組	1	4,101	4,101	
計					4,101 4,101	
単価					4,101 4,101	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1 1	単価	3,822 3,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	30,576 30,576	3,822 3,822	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,822 3,822	
単価					3,822 3,822	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	特殊作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	3,263 3,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	26,104 26,104	3,263 3,263	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,263 3,263	
単価					3,263 3,263	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	普通作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	2,769 2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,152 22,152	2,769 2,769	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,769 2,769	
単価					2,769 2,769	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,302 3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	26,416 26,416	3,302 3,302	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,302 3,302	
単価					3,302 3,302	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,003 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	24,024 24,024	3,003 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,003 3,003	
単価					3,003 3,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	1,774 1,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	153 153	535 535	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,774 1,774	
単価					1,774 1,774	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	2,683 2,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4 5.4	153 153	826 826	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	57 57	57 57	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,683 2,683	
単価					2,683 2,683	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3［排出ｶﾞｽ型(1次)］(燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,602 2,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9 5.9	153 153	902 902	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,602 2,602	
単価					2,602 2,602	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3［排出ｶﾞｽ(1次)］(燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,745 3,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6 8.6	153 153	1,315 1,315	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	2,430 2,430	2,430 2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,745 3,745	
単価					3,745 3,745	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 30,576	0 3,822	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,822	
単価					0 3,822	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.125	0 26,104	0 3,263	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,263	
単価					0 3,263	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 22,152	0 2,769	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,769	
単価					0 2,769	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 24,024	0 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,003	
単価					0 3,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.4	0 153	0 826	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 1	0 1,800	0 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 57	0 57	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,683	
単価					0 2,683	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3［排出ｶﾞｽ型(1次)］(燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.9	0 153	0 902	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 1	0 1,700	0 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,602	
単価					0 2,602	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	バックホウ運転（損料）	山積0.8m3［排出ｶﾞｽ型(1次)］(燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 15	0 153	0 2,295	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	0 1	0 4,220	0 4,220	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,515	
単価					0 6,515	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	小型バックホウ運転（損料）	山積0.11m3［排出ｶﾞｽ型(1次)］(燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 9,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 2.9	0 153	0 443	
小型バックホウ	山積0.11m3［排出ｶﾞｽ型(1次)］	日	0 1	0 8,770	0 8,770	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,213	
単価					0 9,213	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ラフタレーンクレーン（損料）	25t 排ｶﾞｽ2次（燃料費含む）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 8,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 14	0 153	0 2,142	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	時間	0 1	0 6,730	0 6,730	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,872	
単価					0 8,872	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	軽貨物自動車運転		単位	時間	数量	0 1	単価	0 1,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 2.8	0 166	0 464	
軽貨物自動車	ｶﾞｿﾘﾝ･積算質量550kg	時間	0 1	0 1,000	0 1,000	
計					0 1,464	
単価					0 1,464	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	産業廃棄物処分費	混合廃棄物(可燃･不燃)	単位	t	数量	0 1	単価	0 58,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 58,000	0 58,000	WB020052 単－ 363号
計					0 58,000	
単価					0 58,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	産業廃棄物処分費	木くず	単位	t	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 18,000	0 18,000	WB020052 単－ 364号
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	産業廃棄物処分費	金属くず	単位	t	数量	0 1	単価	0 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 5,000	0 5,000	WB020052 単－ 365号
計					0 5,000	
単価					0 5,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	産業廃棄物処分費	廃ﾀｲﾔ	単位	t	数量	0 1	単価	0 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 100,000	0 100,000	WB020052 単－ 366号
計					0 100,000	
単価					0 100,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,653.6	1,653	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,653	
単価					1,653	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,371.84	8,371	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,371	
単価					8,371	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,773.55	16,773	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					16,780	
単価					16,780	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	舗装板破砕積込	(小規模)	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ	排出ｶﾞｽ対策型2次	日	0 4.4	0 34,930	0 153,692	WYB00076 単－ 367号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 153,700	
単価					0 1,537	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	路面切削		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 633.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機	排出ｶﾞｽ対策型2次	日	0 0.1	0 293,600	0 29,360	WYB00174 単－ 368号
路面清掃車		日	0 0.11	0 82,760	0 9,103	WYB00175 単－ 369号
普通作業員		人	0 0.57	0 22,152	0 12,626	
土木一般世話役		人	0 0.24	0 30,576	0 7,338	
特殊作業員		人	0 0.19	0 26,104	0 4,959	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 63,390	
単価					0 633.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID無 17.0km以下	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック良好		日	0 2.5	0 40,200	0 100,500	WYB00090 単－ 370号
計					0 100,500	
単価					0 10,050	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	汚泥運搬費	L=80km以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	L=80km以下	ｍ３	0 1	0 18,000	0 18,000	
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ﾓﾙﾀﾙ殻	ｍ３	100	17,200	1,720,000	
計					1,720,000	
単価					17,200	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥	ｍ３	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	仮設防護柵設置（完全週休２日））	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1 1	単価	5,526 5,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置（完全週休2日）	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		1	5,526	5,526	
		m	1	5,526	5,526	
計					5,526 5,526	
単価					5,526 5,526	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	仮設防護柵撤去（完全週休２日））	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1 1	単価	4,740 4,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去（完全週休2日）	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		1	4,740	4,740	
		m	1	4,740	4,740	
計					4,740 4,740	
単価					4,740 4,740	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	仮設防護柵設置（完全週休２日））	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置（完全週休2日）	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	m	0 1	0 5,526	0 5,526	
計					0 5,526	
単価					0 5,526	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	仮設防護柵撤去（完全週休２日））	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去（完全週休2日）	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	m	0 1	0 4,740	0 4,740	
計					0 4,740	
単価					0 4,740	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	壁面組立		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,601 1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,576 30,576	45,864 45,864	
普通作業員		人	4.5 4.5	22,152 22,152	99,684 99,684	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		14,552 14,552	
計					160,100 160,100	
単価					1,601 1,601	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	天端組立		単位	m	数量	100 100	単価	1,196 1,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5 5	22,152 22,152	110,760 110,760	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		8,840 8,840	
計					119,600 119,600	
単価					1,196 1,196	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	敷均し・締固め		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,356 1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5 1.5	22,152 22,152	33,228 33,228	
バックホウ運転	排ｶﾞｽ(第1次) 山積0.8m3	時間	0.75 0.75	11,010 11,010	8,257 8,257	WYB00039 単－ 371号
振動ローラ運転（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t	日	0.85 0.85	30,300 30,300	25,755 25,755	WYB00040 単－ 372号
タンパ運転	60～80kg	ｍ３	100 100	683.2 683.2	68,320 68,320	WYB00041 単－ 373号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					135,600 135,600	
単価					1,356 1,356	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	100 100	単価	719.8 719.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	22,152 22,152	11,076 11,076	
水平排水材	B=300mm t=10mm	m	105 105	580 580	60,900 60,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					71,980 71,980	
単価					719.8 719.8	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	調整トップマットＦ （材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*1500	単位	ユニット	数量	1 1	単価	31,500 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＦ	φ6.0*5.0-200*150目-1800*1500		1	31,501	31,501	
		ユニット	1	31,501	31,501	
計					31,501 31,501	
単価					31,500 31,500	円／ユニット

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	調整トップマットＦ （材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2000	単位	ユニット	数量	1 1	単価	30,500 30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＦ	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2000		1	30,500	30,500	
		ユニット	1	30,500	30,500	
計					30,500 30,500	
単価					30,500 30,500	円／ユニット

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2500	単位	ユニット	数量	1 1	単価	33,800 33,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＦ	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2500		1	33,801	33,801	
		ユニット	1	33,801	33,801	
計					33,801 33,801	
単価					33,800 33,800	円／ユニット

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*1500	単位	ユニット	数量	1 1	単価	14,300 14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＦ	φ6.0*5.0-200*150目-1800*1500		1	14,303	14,303	
		ユニット	1	14,303	14,303	
計					14,303 14,303	
単価					14,300 14,300	円／ユニット

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2000	単位	ユニット	数量	1 1	単価	14,300 14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＦ	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2000		1	14,300	14,300	
		ユニット	1	14,300	14,300	
計					14,300 14,300	
単価					14,300 14,300	円／ユニット

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2500	単位	ユニット	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＦ	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2500		1	16,801	16,801	
		ユニット	1	16,801	16,801	
計					16,801 16,801	
単価					16,800 16,800	円／ユニット

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	バックマットＳ（材料費）	7.5*5.0 -100*112目- 2000*560	単位	枚	数量	1 1	単価	3,552 3,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックマットＳ	7.5*5.0 -100*112目- 2000*560	枚	1 1	3,552 3,552	3,552 3,552	
計					3,552 3,552	
単価					3,552 3,552	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	植生マット（材料費）	W=750	単位	m	数量	1 1	単価	2,050 2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	W=750	m	1 1	2,050 2,050	2,050 2,050	
計					2,050 2,050	
単価					2,050 2,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	壁面組立		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 30,576	0 45,864	
普通作業員		人	0 4.5	0 22,152	0 99,684	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 14,552	
計					0 160,100	
単価					0 1,601	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	天端組立		単位	m	数量	0 100	単価	0 1,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 5	0 22,152	0 110,760	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 8,840	
計					0 119,600	
単価					0 1,196	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	敷均し・締固め		単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1.5	0 22,152	0 33,228	
バックホウ運転	排ｶﾞｽ(第1次) 山積0.8m3	時間	0 0.75	0 11,010	0 8,257	WYB00065 単－ 374号
振動ローラ運転（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t	日	0 0.85	0 30,300	0 25,755	WYB00066 単－ 375号
タンパ運転	60～80kg	ｍ３	0 100	0 683.2	0 68,320	WYB00067 単－ 376号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 135,600	
単価					0 1,356	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	0 100	単価	0 719.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.5	0 22,152	0 11,076	
水平排水材	B=300mm t=10mm	m	0 105	0 580	0 60,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 71,980	
単価					0 719.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	調整トップマットＦ （材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*1500	単位	ユニット	数量	0 1	単価	0 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＦ	φ6.0*5.0-200*150目-1800*1500	ユニット	0 1	0 31,501	0 31,501	
計					0 31,501	
単価					0 31,500	円／ユニット

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	調整トップマットＦ （材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2000	単位	ユニット	数量	0 1	単価	0 30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＦ	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2000	ユニット	0 1	0 30,500	0 30,500	
計					0 30,500	
単価					0 30,500	円／ユニット

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2500	単位	ユニット	数量	0 1	単価	0 33,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＦ	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2500	ユニット	0 1	0 33,801	0 33,801	
計					0 33,801	
単価					0 33,800	円／ユニット

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*1500	単位	ユニット	数量	0 1	単価	0 14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＦ	φ6.0*5.0-200*150目-1800*1500	ユニット	0 1	0 14,303	0 14,303	
計					0 14,303	
単価					0 14,300	円／ユニット

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2000	単位	ユニット	数量	0 1	単価	0 14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＦ	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2000	ユニット	0 1	0 14,300	0 14,300	
計					0 14,300	
単価					0 14,300	円／ユニット

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ワイヤーマットＦ（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2500	単位	ユニット	数量	0 1	単価	0 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＦ	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2500	ユニット	0 1	0 16,801	0 16,801	
計					0 16,801	
単価					0 16,800	円／ユニット

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	バックマットＳ（材料費）	7.5*5.0 -100*112目- 2000*560	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックマットＳ	7.5*5.0 -100*112目- 2000*560	枚	0 1	0 3,552	0 3,552	
計					0 3,552	
単価					0 3,552	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	植生マット（材料費）	W=750	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	W=750	m	0 1	0 2,050	0 2,050	
計					0 2,050	
単価					0 2,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	敷均し・締固め		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,356 1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5 1.5	22,152 22,152	33,228 33,228	
バックホウ運転	排ｶﾞｽ(第1次) 山積0.8m3	時間	0.75 0.75	11,010 11,010	8,257 8,257	WYB00051 単－ 371号
振動ローラ運転（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t	日	0.85 0.85	30,300 30,300	25,755 25,755	WYB00052 単－ 372号
タンパ運転	60～80kg	ｍ３	100 100	683.2 683.2	68,320 68,320	WYB00053 単－ 373号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					135,600 135,600	
単価					1,356 1,356	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	再生クラッシャラン(材料費)	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,850 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	1,850	1,850	
		ｍ３	1	1,850	1,850	
計					1,850 1,850	
単価					1,850 1,850	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,576	8,989	
特殊作業員		人	0.294	26,104	7,674	
普通作業員		人	0.294	22,152	6,512	
耐候性大型土のう	2t用 丸型 φ110×高110cm 短期仮設(1年対応)	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,980	13,224	WK250500 単－ 377号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		231	
計					74,330	
単価					7,433	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	繊維補強モルタル吹付工	t=7cm 施工規模187m2未満	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 7,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
法面工		人	0 3.7	0 31,824	0 117,748	
特殊作業員		人	0 1.8	0 26,104	0 46,987	
普通作業員		人	0 2.2	0 22,152	0 48,734	
吹付材料		ｍ３	0 8.89	0 33,330	0 296,303	WYB00160 単－ 378号
モルタルコンクリート吹付機（法面用）（損料）		日	0 1	0 15,450	0 15,450	WYB00161 単－ 379号
空気圧縮機（賃料）	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 10.5～11.0m3	日	0 1	0 16,740	0 16,740	WYB00163 単－ 380号
発動発電機（賃料）	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 出力35kVA	日	0 1	0 6,567	0 6,567	WYB00180 単－ 381号
ホイールローダ（トラクタショベル）（賃料）	[普通]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.34m3	日	0 1	0 7,862	0 7,862	WYB00177 単－ 382号
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］（損料）	容量 5m3	日	0 1	0 1,012	0 1,012	WYB00178 単－ 383号
ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	0 2	0 968	0 1,936	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	繊維補強モルタル吹付工	t=7cm 施工規模187m2未満	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 7,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 12,185	
諸雑費（率） 30%		式	0 1		0 180,630	
計					0 782,730	
単価					0 7,827	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	補強部材組立		単位	基	数量	0 10	単価	0 19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.24	0 30,576	0 7,338	
法面工		人	0 0.96	0 31,824	0 30,551	
普通作業員		人	0 0.48	0 22,152	0 10,632	
ＦＳＣパネル固定治具	56kNﾀｲﾌﾟ	個	0 10	0 11,500	0 115,000	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	kg	0 39.8	0 99	0 3,940	WYB00244 単－ 384号
溶接金網	1000×1000 CD6	枚	0 10	0 2,000	0 20,000	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 3,339	
計					0 190,800	
単価					0 19,080	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	繊維補強モルタル吹付工	厚11cm 施工規模75基未満	単位	基	数量	0 100	単価	0 12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.666	0 30,576	0 50,939	
法面工		人	0 6.167	0 31,824	0 196,258	
特殊作業員		人	0 3	0 26,104	0 78,312	
普通作業員		人	0 3.667	0 22,152	0 81,231	
吹付材料		ｍ３	0 14.3	0 33,330	0 476,619	WYB00246 単－ 385号
モルタルコンクリート吹付機（法面用）（損料）		日	0 1.666	0 15,450	0 25,739	WYB00247 単－ 386号
空気圧縮機（賃料）	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 10.5～11.0m3	日	0 1.666	0 16,740	0 27,888	WYB00248 単－ 387号
発動発電機（賃料）	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 出力35kVA	日	0 1.666	0 6,567	0 10,940	WYB00249 単－ 388号
ホイールローダ（トラクタショベル）（賃料）	[普通]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.34m3	日	0 1.666	0 7,862	0 13,098	WYB00250 単－ 389号
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］（損料）	容量 5m3	日	0 1.666	0 1,012	0 1,685	WYB00251 単－ 390号
ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	0 3.333	0 968	0 3,226	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	繊維補強モルタル吹付工	厚11cm 施工規模75基未満	単位	基	数量	0 100	単価	0 12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 20,265	
諸雑費（率） 30%		式	0 1		0 295,860	
計					0 1,282,060	
単価					0 12,820	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=3.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	D19 SD345 L=3.5m	本	0 1	0 2,900	0 2,900	
計					0 2,900	
単価					0 2,900	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=4.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	D19 SD345 L=4.0m	本	0 1	0 3,320	0 3,320	
計					0 3,320	
単価					0 3,320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	スペーサー（材料費）	D19用	単位	個	数量	0 1	単価	0 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用	個	0 1	0 500	0 500	
計					0 500	
単価					0 500	円／個

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	ナット（材料費）	D19用	単位	個	数量	0 1	単価	0 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	D19用	個	0 1	0 460	0 460	
計					0 460	
単価					0 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	角座金（材料費）	150×150×9	単位	枚	数量	0 1	単価	0 440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	150×150×9	枚	0 1	0 440	0 440	
計					0 440	
単価					0 440	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	削孔	二重管方式 φ90mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	0 10	単価	0 27,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.96	0 30,576	0 29,352	
法面工		人	0 0.96	0 31,824	0 30,551	
特殊作業員		人	0 0.96	0 26,104	0 25,059	
普通作業員		人	0 0.96	0 22,152	0 21,265	
ＳＤ削孔機（損料）	3型G種 油圧式･電動型 最大削孔長7.0m 削孔径65~90m	日	0 0.96	0 52,200	0 50,112	
空気圧縮機運転（排対２次）	可搬式･ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ･10.5～11.0m3/min	日	0 0.96	0 22,420	0 21,523	WYB00004 単－ 391号
発動発電機運転（排対２次）	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ･超低騒音型･20/25KVA	日	0 0.96	0 7,100	0 6,816	WYB00018 単－ 392号
削孔ツールス損耗費	SDﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ	台	0 0.01	0 777,000	0 7,770	
削孔ツールス損耗費	SDｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ L=1.0m	本	0 0.11	0 60,000	0 6,600	
削孔ツールス損耗費	SDﾊﾝﾏｰﾋﾞｯﾄ 二重管用	個	0 0.09	0 367,000	0 33,030	
削孔ツールス損耗費	SDﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	個	0 0.1	0 87,000	0 8,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	削孔	二重管方式 φ90mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	0 10	単価	0 27,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔ツールス損耗費	SDﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	本	0 0.1	0 56,000	0 5,600	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 31,822	
計					0 278,200	
単価					0 27,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	鋼材挿入	3.0m超4.0m以下	単位	本	数量	0 10	単価	0 3,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 30,576	0 7,644	
法面工		人	0 0.5	0 31,824	0 15,912	
特殊作業員		人	0 0.25	0 26,104	0 6,526	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 6,008	
計					0 36,090	
単価					0 3,609	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	グラウト注入	c=1230kg/m3(普通ｾﾒﾝﾄ25kg袋入り)混和剤=C×2.0%	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 425,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 30,576	0 76,440	
法面工		人	0 2.5	0 31,824	0 79,560	
特殊作業員		人	0 2.5	0 26,104	0 65,260	
普通作業員		人	0 2.5	0 22,152	0 55,380	
グラウント注入材料費（鉄筋挿入工用）		ｍ３	0 1	0 51,780	0 51,780	WYB00017 単－ 393号
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 96,780	
計					0 425,200	
単価					0 425,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	頭部締付		単位	本	数量	0 10	単価	0 4,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.33	0 30,576	0 10,090	
法面工		人	0 0.66	0 31,824	0 21,003	
普通作業員		人	0 0.33	0 22,152	0 7,310	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 7,677	
計					0 46,080	
単価					0 4,608	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	削孔機固定用ワイヤーセット		単位	回	数量	0 10	単価	0 50,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,576	0 91,728	
法面工		人	0 6	0 31,824	0 190,944	
普通作業員		人	0 3	0 22,152	0 66,456	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	0 1		0 157,072	
計					0 506,200	
単価					0 50,620	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	削孔機据付・撤去		単位	回	数量	0 1	単価	0 332,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.4	0 30,576	0 73,382	
法面工		人	0 4.8	0 31,824	0 152,755	
特殊作業員		人	0 2.4	0 26,104	0 62,649	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 43,314	
計					0 332,100	
単価					0 332,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	362.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	198.64	198,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	131	5,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,745	
計					362,200	
単価					362.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,848	16,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	交通誘導警備員Ｂ	8:00～17:00 平日	単位	人日	数量	0 1	単価	0 14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 1	0 14,770	0 14,770	WB010212 単－ 394号
計					0 14,770	
単価					0 14,770	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	交通誘導警備員Ｂ	8:00～18:00 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 16,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 9	0 15,000	0 135,000	WB010212 単－ 395号
計					0 135,000	
単価					0 16,870	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	交通誘導警備員Ｂ	8:00～18:30 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 9.5	0 15,080	0 143,260	WB010212 単－ 396号
計					0 143,260	
単価					0 17,900	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	交通誘導警備員Ｂ	8:00～12:00 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 7,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 4	0 14,770	0 59,080	WB010212 単－ 394号
計					0 59,080	
単価					0 7,385	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	交通誘導警備員Ｂ	7:00～17:00 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 16,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 9	0 15,000	0 135,000	WB010212 単－ 395号
計					0 135,000	
単価					0 16,870	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	交通誘導警備員Ｂ	7:00～17:30 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 9.5	0 15,080	0 143,260	WB010212 単－ 396号
計					0 143,260	
単価					0 17,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	交通誘導警備員Ｂ	7:00～18:00 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 10	0 15,170	0 151,700	WB010212 単－ 397号
計					0 151,700	
単価					0 18,960	円／人日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	交通誘導警備員Ａ	8:00～17:00 平日	単位	人日	数量	0 1	単価	0 16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 1	0 16,850	0 16,850	WB010211 単－ 398号
計					0 16,850	
単価					0 16,850	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	交通誘導警備員Ａ	8:00～18:00 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 19,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 9	0 17,000	0 153,000	WB010211 単－ 399号
計					0 153,000	
単価					0 19,120	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	交通誘導警備員Ａ	8:00～18:30 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 20,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 9.5	0 17,040	0 161,880	WB010211 単－ 400号
計					0 161,880	
単価					0 20,230	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	交通誘導警備員Ａ	8:00～12:00 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 8,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 4	0 16,850	0 67,400	WB010211 単－ 398号
計					0 67,400	
単価					0 8,425	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	交通誘導警備員Ａ	8:30～17:00 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 15,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 7.5	0 16,850	0 126,375	WB010211 単－ 398号
計					0 126,375	
単価					0 15,790	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	交通誘導警備員Ａ	8:30～12:00 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 7,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 3.5	0 16,850	0 58,975	WB010211 単－ 398号
計					0 58,975	
単価					0 7,371	円／人日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	交通誘導警備員Ａ	7:00～17:00 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 19,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 9	0 17,000	0 153,000	WB010211 単－ 399号
計					0 153,000	
単価					0 19,120	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	交通誘導警備員Ａ	7:00～17:30 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 20,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 9.5	0 17,040	0 161,880	WB010211 単－ 400号
計					0 161,880	
単価					0 20,230	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	交通誘導警備員Ａ	7:00～18:00 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 21,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 10	0 17,100	0 171,000	WB010211 単－ 401号
計					0 171,000	
単価					0 21,370	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	交通誘導警備員Ａ	7:00～18:30 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 22,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 10.5	0 17,160	0 180,180	WB010211 単－ 402号
計					0 180,180	
単価					0 22,520	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	交通誘導警備員Ａ	7:00～12:00 平日	単位	人日	数量	0 8	単価	0 10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 5	0 16,850	0 84,250	WB010211 単－ 398号
計					0 84,250	
単価					0 10,530	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 18.5km 無 有 10000円	単位	台	数量	1	単価	81,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,000	10,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,000	
単価					81,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,202,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	26,104	143,572	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	54,300	81,450	
運搬費等率 434%		式	1		976,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		383	
計					1,202,000	
単価					1,202,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	伐採費	胸高直径11cm以上20cm未満	単位	本	数量	0 1	単価	0 4,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立木伐採費	胸高直径11cm以上20cm未満	本	0 1	0 4,481	0 4,481	
計					0 4,481	
単価					0 4,481	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	伐採費	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立木伐採費	胸高直径20cm以上30cm未満	本	0 1	0 7,639	0 7,639	
計					0 7,639	
単価					0 7,639	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	伐採費	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0 1	単価	0 18,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立木伐採費	胸高直径30cm以上40cm未満	本	0 1	0 18,444	0 18,444	
計					0 18,444	
単価					0 18,440	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	伐採費	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	0 1	単価	0 29,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立木伐採費	胸高直径40cm以上50cm未満	本	0 1	0 29,669	0 29,669	
計					0 29,669	
単価					0 29,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	丸太運搬費	10t積ﾛｰﾀﾞｰ装着車	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 5,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太運搬費	10t積ﾛｰﾀﾞｰ装着車	ｍ３	0 1	0 5,697	0 5,697	
計					0 5,697	
単価					0 5,697	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	運搬費（木くず）	L=40km以下	単位	t	数量	0 1	単価	0 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費（木くず）	L=40km以下	t	0 1	0 5,000	0 5,000	
計					0 5,000	
単価					0 5,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	運搬費（伐採根）	L=40km以下	単位	t	数量	0 1	単価	0 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費（伐採根）	L=40km以下	t	0 1	0 5,000	0 5,000	
計					0 5,000	
単価					0 5,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	処分費	木くず	単位	t	数量	0 1	単価	0 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 15,000	0 15,000	WB020052 単－ 403号
計					0 15,000	
単価					0 15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	処分費	伐採根	単位	t	数量	0 1	単価	0 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 30,000	0 30,000	WB020052 単－ 404号
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 1619m3	単位	式	数量	1	単価	13,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	30,576	13,759	
計					13,759	
単価					13,759	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 3125m3	単位	式	数量	1	単価	33,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.105	30,576	33,786	
計					33,786	
単価					33,786	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4180千円	単位	式	数量	1	単価	4,180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		4,180,000	
計					4,180,000	
単価					4,180,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ＢＩＭ／ＣＩＭ適用工事に要する費用		単位	式	数量	0 1	単価	0 4,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＢＩＭ／ＣＩＭ適用工事に要する費用		式	0 1		0 4,350,000	
計					0 4,350,000	
単価					0 4,350,000	円／式