

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号 小地野地区改良（その1）工事
工事地名	熊本県阿蘇市波野大字小地野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	12) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489500066	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	89,012,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	88,968,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	310日間 自 令和 7年 4月24日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (3回変更) 至 令和 8年 2月27日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	波野	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道57号	22) 処 分 費 等	1,241,424
		23) 公 告 日	令和 7年 1月15日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	熊本５７号　小地野地区改良（その１）工事 （　３回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		43,514,208 37,429,722	1	-6,084,486	
道路土工			式	1 1		4,727,474 7,053,086	1	2,325,612	
掘削工（ICT）			式	1 1		1,310,400 1,076,400	1	-234,000	
掘削（ICT）		土砂　オープンカット　障害無し　5,000m3未満	m3	2,800 2,300	468 468	1,310,400 1,076,400	-500	-234,000	単-1号
路体盛土工									
			式	1 1		1,691,783 1,524,304	1	-167,479	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m3	90 90	5,914 5,914	532,260 532,260	0	0	単-2号
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満							
			m3	60 60	913 913	54,780 54,780	0	0	単-3号
積込（ルース）		土砂　土量50,000m3未満	m3	0 170		0 44,073	170	44,073	内-1号
土砂等運搬		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							内-2号
			m3	0 170		0 64,905	170	64,905	
基盤排水層		t=50cm　再生クワッシュラン　R C-40	m3	100 75	9,953 9,953	995,300 746,475	-25	-248,825	単-4号
吸出し防止材 （基盤排水層）		長繊維ポリエステル系不織布　t=1.0~1.1mm							単-5号
			m2	202 151	541.8 541.8	109,443 81,811	-51	-27,632	
路体盛土工（ICT）			式	1 1		281,500 1,454,259	1	1,172,759	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 小地野地区改良（その１）工事 （ ３ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,000	281.5	281,500	200	56,300	単-6号
			1,200	281.5	337,800			
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	1,300	351,023	内-3号
			1,300		351,023			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	1,990	765,436	内-4号
			1,990		765,436			
路床盛土工		式	1		240,560	1	209,546	
			1		450,106			
路床盛土	2.5m未満	m3	40	6,014	240,560	10	60,140	単-7号
			50	6,014	300,700			
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	0	0	60	23,880	単-8号
			60	398	23,880			
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	120	31,816	内-5号
			120		31,816			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	240	93,710	内-6号
			240		93,710			
路床盛土工(ICT)		式	1		487,920	1	1,405,497	
			1		1,893,417			
路床盛土(ICT)		m3	1,200	406.6	487,920	0	0	単-9号
			1,200	406.6	487,920			
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	1,400	356,239	内-7号
			1,400		356,239			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	2,730	1,049,258	内-8号
			2,730		1,049,258			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 小地野地区改良（その１）工事（ ３ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工 (ICT)			式	1 1		715, 311 654, 600	1	-60, 711	
法面整形 (切土部) (ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	490 420	867. 3 867. 3	424, 977 364, 266	-70	-60, 711		単-10号
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	530 530	547. 8 547. 8	290, 334 290, 334	0	0		単-11号
地盤改良工		式	0 1		0 20, 107, 228	1	20, 107, 228		
自走式土質改良工		式	0 1		0 18, 480, 061	1	18, 480, 061		
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石灰 (特号フレコン)	m3	0 4, 800		0 10, 556, 861	4, 800	10, 556, 861		内-9号
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 67kg/m3 生石灰 (特号フレコン)	m3	0 1, 400	0 3, 083	0 4, 316, 200	1, 400	4, 316, 200		単-12号
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 88kg/m3 生石灰 (特号フレコン)	m3	0 1, 000	0 3, 607	0 3, 607, 000	1, 000	3, 607, 000		単-13号
置換工		式	0 1		0 1, 627, 167	1	1, 627, 167		
置換		m3	0 820		0 1, 627, 167	820	1, 627, 167		内-10号
舗装工		式	1 1		1, 298, 330 807, 070	1	-491, 260		
アスファルト舗装工		式	1 1		1, 298, 330 807, 070	1	-491, 260		

設計内訳書

工事名	熊本５７号 小地野地区改良（その１）工事（ ３ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	1,850	701.8	1,298,330	-700	-491,260	単-14号
				1,150	701.8	807,070			
排水構造物工			式	1		4,323,494	1	-1,854,303	
				1		2,469,191			
作業土工			式	1		605,288	1	-307,193	
				1		298,095			
床掘り		土砂	m3	270		75,937	-270	-75,937	内-11号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	120	33,017	内-12号
				120		33,017			
埋戻し			m3	190		469,723	-190	-469,723	内-13号
				0		0			
埋戻し			m3	0		0	80	234,081	内-14号
				80		234,081			
基面整正			m2	140		59,628	-140	-59,628	内-15号
				0		0			
基面整正			m2	0		0	70	30,997	内-16号
				70		30,997			
側溝工			式	1		2,318,431	1	-508,743	
				1		1,809,688			
プレキャストU型側溝(PU側溝(B))		300×300	m	116	6,837	793,092	-39	-266,643	単-15号
				77	6,837	526,449			
プレキャストU型側溝(PU側溝(A))		450×450	m	1	10,645	10,645	-1	-10,645	単-16号
				0	10,645	0			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 小地野地区改良（その１）工事 （ ３ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 （PU側溝（B））		450×450	m	74	9,933	735,042	0	0	単-17号
				74	9,933	735,042			
プレキャストU型側溝 （三面水路）		700×700（T-2）	m	36	21,657	779,652	-36	-779,652	単-18号
				0	21,657	0			
プレキャストU型側溝 （三面水路材料費のみ）		700×700（T-2）	m	0		0	36	548,197	内-17号
				36		548,197			
管渠工			式	1		810,405	-1	-810,405	
				0		0			
ヒューム管（B形管）		外圧管1種	m	15	54,027	810,405	-15	-810,405	単-19号
				0	54,027	0			
集水桝・マンホール工			式	1		589,370	1	-227,962	
				1		361,408			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25（高 炉） 500×500×500 法 面作業補正無	箇所	1	44,947	44,947	0	0	単-20号
				1	44,947	44,947			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25（高 炉） 600×600×600 法 面作業補正無	箇所	2	51,566	103,132	0	0	単-21号
				2	51,566	103,132			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25（高 炉） 600×600×600 法 面作業補正無	箇所	1	55,989	55,989	0	0	単-22号
				1	55,989	55,989			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-40（高 炉） 900×900×1100 法面作業補正無	箇所	1	151,573	151,573	-1	-151,573	単-23号
				0	151,573	0			
足掛金物		W=300mm φ19mm	個	2	2,582	5,164	-2	-5,164	単-24号
				0	2,582	0			
蓋		グレーチング 蓋 T-25 600 ×600用 ボルト固定 ノンス リップ 型	枚	1	43,879	43,879	0	0	単-25号
				1	43,879	43,879			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 小地野地区改良（その１）工事 （ ３ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋		縞鋼板蓋 500×500用 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)	枚	1	32,847	32,847	0	0	単-26号
				1	32,847	32,847			
蓋		縞鋼板蓋 600×600用 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)	枚	2	40,307	80,614	0	0	単-27号
				2	40,307	80,614			
蓋		縞鋼板蓋 900×900用 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)	枚	1	71,225	71,225	-1	-71,225	単-28号
				0	71,225	0			
応急処理工			式	1 0		6,708,232 0	-1	-6,708,232	
応急処理作業工			式	1 0		6,708,232 0	-1	-6,708,232	
応急作業			式	1 0		6,708,232 0	-1	-6,708,232	内-18号
構造物撤去工			式	1 1		1,253,688 2,201,047	1	947,359	
構造物取壊し工			式	1 1		596,603 211,095	1	-385,508	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	17 10	8,028 8,028	136,476 80,280	-7	-56,196	単-29号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	10 5	16,018 16,018	160,180 80,090	-5	-80,090	単-30号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	9 0		5,848 0	-9	-5,848	内-19号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		m	15 0		17,791 0	-15	-17,791	内-20号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 小地野地区改良（その１）工事 （ ３ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	1,140 0	206.2 206.2	235,068 0	-1,140	-235,068	単-31号
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	200 86	206.2 206.2	41,240 17,733	-114	-23,507	単-32号
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	0 160	0 206.2	0 32,992	160	32,992	単-33号
運搬処理工		式	1 1		657,085 1,989,952	1	1,332,867	
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	17 10	1,813 1,813	30,821 18,130	-7	-12,691	単-34号
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	20 17	3,667 3,667	73,340 62,339	-3	-11,001	単-35号
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	10 5	2,240 2,240	22,400 11,200	-5	-11,200	単-36号
殻運搬	アスファルト殻	m3	57 0	3,667 3,667	209,019 0	-57	-209,019	単-37号
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	37 27	3,255 3,255	120,435 87,885	-10	-32,550	単-38号
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	10 5	4,204 4,204	42,040 21,020	-5	-21,020	単-39号
殻処分	アスファルト殻	m3	57 0	2,790 2,790	159,030 0	-57	-159,030	単-40号
コンクリートブロック撤去・運搬		個	0 162	0 5,059	0 819,558	162	819,558	単-41号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 小地野地区改良（その１）工事 （ ３ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート支柱撤去・処分		式	0 1		0 927,063	1	927,063	内-21号
殻運搬・処分	廃プラスチック類	t	0 0.7		0 42,757	0.7	42,757	内-22号
仮設工		式	1 1		25,202,990 4,792,100	1	-20,410,890	
工事用道路工		式	1 1		25,056,858 4,792,100	1	-20,264,758	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30 2	5,915 5,915	177,450 11,830	-28	-165,620	単-42号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1,700 4	913 913	1,552,100 3,652	-1,696	-1,548,448	単-43号
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	14,800 3,700	281.6 281.6	4,167,680 1,041,920	-11,100	-3,125,760	単-44号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,340 1,200	547.8 547.8	2,377,452 657,360	-3,140	-1,720,092	単-45号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	18,000 0		4,690,575 0	-18,000	-4,690,575	内-23号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 4,100		0 1,078,025	4,100	1,078,025	内-24号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	18,110 0		6,007,434 0	-18,110	-6,007,434	内-25号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 4,220		0 1,621,781	4,220	1,621,781	内-26号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 小地野地区改良（その１）工事（ ３ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60		24,992			内-27号
				0		0	-60	-24,992	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-28号
				30		19,437	30	19,437	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-29号
				20		16,608	20	16,608	
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	306	8,794	2,690,964			単-46号
				0	8,794	0	-306	-2,690,964	
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有	m	77	9,673	744,821			単-47号
				0	9,673	0	-77	-744,821	
床掘り		土砂	m3	150		269,582			内-30号
				0		0	-150	-269,582	
床掘り		土砂	m3	0		0			内-31号
				20		44,463	20	44,463	
埋戻し			m3	20		44,363			内-32号
				0		0	-20	-44,363	
基面整正			m2	3		1,490			内-33号
				0		0	-3	-1,490	
排水溝 (A)		18-8-(25)20(高炉) t=5cm	m	445	2,029	902,905			単-48号
				82	2,029	166,378	-363	-736,527	
排水溝 (B)		18-8-(25)20(高炉) t=5cm	m	236	1,780	420,080			単-49号
				37	1,780	65,860	-199	-354,220	
排水溝 (C)		18-8-(25)20(高炉) t=5cm	m	0	0	0			単-50号
				10	3,418	34,180	10	34,180	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 小地野地区改良（その１）工事 （ ３ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	300mm 高密度ポリエチレン管（無孔管 シングル構造）	m	6	5,101	30,606	0	0	単-51号
			6	5,101	30,606			
暗渠排水管	600mm 高密度ポリエチレン管（無孔管 シングル構造）	m	31	19,740	611,940	-31	-611,940	単-52号
			0	19,740	0			
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25（高炉）800×800×1100 法面作業補正無	箇所	1	129,328	129,328	-1	-129,328	単-53号
			0	129,328	0			
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25（高炉）800×800×1200 法面作業補正無	箇所	1	144,665	144,665	-1	-144,665	単-54号
			0	144,665	0			
足掛金物	W=300mm φ19mm	個	5	2,582	12,910	-5	-12,910	単-55号
			0	2,582	0			
蓋	縞鋼板蓋 800×800用 溶融亜鉛メッキ（HDZT63）	枚	1	55,521	55,521	-1	-55,521	単-56号
			0	55,521	0			
交通管理工		式	1 0		146,132 0	-1	-146,132	
交通誘導警備員		人日	10 0		146,132 0	-10	-146,132	内-34号
直接工事費		式	1 1		43,514,208 37,429,722	1	-6,084,486	
共通仮設費		式	1 1		7,081,990 17,808,978	1	10,726,988	
共通仮設費		式	1 1		1,878,176 12,304,216	1	10,426,040	
準備費		式	0 1		0 4,800,566	1	4,800,566	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 小地野地区改良（その１）工事（ ３ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採費			式	0 1		0 3,020,914	1	3,020,914	内-35号
木根等処分費			式	0 1		0 1,779,652	1	1,779,652	内-36号
技術管理費			式	1 1		1,378,476 6,786,227	1	5,407,751	
施工形態動向調査費(施工状況モニタリング調査)			式	1 1		53,581 53,581	0	0	内-37号
諸経費動向調査費			式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-38号
保守管理(ICT)			式	1 0		128,551 0	-1	-128,551	内-39号
保守管理(ICT)			式	0 1		0 68,252	1	68,252	内-40号
システム初期費(ICT)			式	1 1		1,133,835 1,133,835	0	0	内-41号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 5,330,000	1	5,330,000	内-42号
ICT活用効果等調査費			式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-43号
道路施設基本データ作成費用			式	1 1		62,509 62,509	0	0	内-44号
営繕費			式	0 1		0 280,500	1	280,500	

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号 小地野地区改良（その 1）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適トレ		式	0		0	1	280,500	内-45号	
			1		280,500				
現場環境改善費（率計上）		式	1		499,700	1	-62,777		
			1		436,923				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,203,814	1	300,948		
			1		5,504,762				
純工事費		式	1		50,596,198	1	4,642,502		
			1		55,238,700				
現場管理費		式	1		17,993,185	1	1,301,080		
			1		19,294,265				
工事原価		式	1		68,589,383	1	5,943,582		
			1		74,532,965				
一般管理費等		式	1		12,290,617	1	76,418		
			1		12,367,035				
工事価格		式	1		80,880,000	1	6,020,000		
			1		86,900,000				
消費税相当額		式	1		8,088,000	1	602,000		
			1		8,690,000				
工事費計		式	1		88,968,000	1	6,622,000		
			1		95,590,000				

0/170m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			
		m 3	169	263.6	44,548	169	44,548	
合 計					0			
					44,548		44,548	
変更積算金額					0			
					44,073		44,073	円／m3

0/170m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 300m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			
		m 3	1, 346	263. 6	354, 805	1, 346	354, 805	
合 計					0			
					354, 805		354, 805	
変更積算金額					0			
					351, 023		351, 023	円／m3

0/1, 990m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1, 993	388. 2	773, 682	1, 993	773, 682	
合 計					0 773, 682		773, 682	
変更積算金額					0 765, 436		765, 436	円／m3

0/120m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			
		m 3	122	263.6	32,159	122	32,159	
合 計					0			
					32,159		32,159	
変更積算金額					0			
					31,816		31,816	円／m3

0/240m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	244	388. 2	94, 720	244	94, 720	
合 計					0 94, 720		94, 720	
変更積算金額					0 93, 710		93, 710	円／m3

0/1, 400m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			
		m 3	1, 366	263. 6	360, 077	1, 366	360, 077	
合 計					0			
					360, 077		360, 077	
変更積算金額					0			
					356, 239		356, 239	円／m3

0/2, 730m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/4, 800m3当たり内訳書

土質改良

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/820m3当たり内訳書

置換

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T)	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満		0	0	0			
		m 3	823	468. 2	385, 328	823	385, 328	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			
		m 3	1, 737	384. 6	668, 050	1, 737	668, 050	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			
		m 3	914	260. 4	238, 005	914	238, 005	
路床盛土 (I C T)	20, 000m3未満 無し		0	0	0			
		m 3	823	408	335, 784	823	335, 784	
合 計					0			
					1, 627, 167		1, 627, 167	
変更積算金額					0			
					1, 627, 167		1, 627, 167	円／m3

270/0m3当たり内訳書

第 11号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		14.8	252.2	3,732			
		m 3	14.8	252.2	3,732	0	0	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		256	285.2	73,011			
		m 3	256	285.2	73,011	0	0	
合 計					75,937			
					0			

0/120m3当たり内訳書

第 12号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			
		m 3	117	285. 2	33, 368	117	33, 368	
合 計					0			
					33, 368		33, 368	
変更積算金額					0			
					33, 017		33, 017	円／m3

190/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		102	1,916	195,432			
		m 3	102	1,916	195,432	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		92.2	3,029	279,273			
		m 3	92.2	3,029	279,273	0	0	
合 計					469,723			
					0			

0/80m3当たり内訳書

埋戻し
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			
		m 3	78.1	3,029	236,564	78.1	236,564	
合 計					0			
					236,564		236,564	
変更積算金額					0			
					234,081		234,081	円／m3

140/0m2当たり内訳書

基面整正

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/70m2当たり内訳書

第 16号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			
		m 2	70.7	443.1	31,327	70.7	31,327	
合 計					0			
					31,327		31,327	
変更積算金額					0			
					30,997		30,997	円／m2

0/36m当たり内訳書

第 17号内訳書
プレキャストU型側溝
(三面水路材料費のみ)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝(三面水路)(材料費)	700×700×2000(T-2)		0	0	0			
		個	18	29,900	538,200	18	538,200	
プレキャストU型側溝(三面水路)(材料費)	700×700×1000(T-2)		0	0	0			
		個	1	15,690	15,690	1	15,690	
合 計					0			
					553,890		553,890	
変更積算金額					0			
					548,197		548,197	円/m

一式当たり内訳書

応急作業

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		200	3,822	764,400			
		時間	200	3,822	764,400	0	0	
特殊作業員	(昼間)		200	3,263	652,600			
		時間	200	3,263	652,600	0	0	
普通作業員	(昼間)		200	2,769	553,800			
		時間	200	2,769	553,800	0	0	
運転手(一般)	(昼間)		200	3,003	600,600			
		時間	200	3,003	600,600	0	0	
運転手(特殊)	(昼間)		200	3,302	660,400			
		時間	200	3,302	660,400	0	0	
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準〕(損料)	排ｶﾞｽ型(2次) 山積0.13m3 (燃料含む)		200	1,900	380,000			
		時間	200	1,900	380,000	0	0	
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準〕(損料)	排ｶﾞｽ型(2次) 山積0.28m3 (燃料含む)		200	2,832	566,400			
		時間	200	2,832	566,400	0	0	
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超旋回・超低騒音型〕(損料)	排ｶﾞｽ型(3次) 山積0.45m3 (燃料含む)		200	5,504	1,100,800			
		時間	200	5,504	1,100,800	0	0	
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む)ﾀｲﾔ損耗費良好		200	1,774	354,800			
		時間	200	1,774	354,800	0	0	
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)ﾀｲﾔ損耗費良好		200	2,759	551,800			
		時間	200	2,759	551,800	0	0	
再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40		10	3,400	34,000			
		m 3	10	3,400	34,000	0	0	
粒度調整砕石(材料費)	M-30		10	4,800	48,000			
		m 3	10	4,800	48,000	0	0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート高炉（材料費）	18-8-25(20)		10	26,100	261,000			
		m 3	10	26,100	261,000	0	0	
再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン（20）		10	14,800	148,000			
		t	10	14,800	148,000	0	0	
処分費	コンクリート殻(無筋)		10	3,290	32,900			
		m 3	10	3,290	32,900	0	0	
処分費	コンクリート殻(鉄筋)		10	4,250	42,500			
		m 3	10	4,250	42,500	0	0	
処分費	アスファルト殻(2.35t/m3)		10	2,820	28,200			
		m 3	10	2,820	28,200	0	0	
合 計					6,708,232			
					0			

9/0m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

15/0m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 20号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

コンクリート支柱撤去・処分

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
支柱撤去	10m		0	0	0			
		本	4	72, 220	288, 880	4	288, 880	
支柱撤去	12m		0	0	0			
		本	2	115, 100	230, 200	2	230, 200	
支線アンカー撤去			0	0	0			
		箇所	2	14, 980	29, 960	2	29, 960	
ワイヤーネット撤去			0	0	0			
		m 2	240	1, 188	285, 120	240	285, 120	
電線撤去			0	0	0			
		m	50	845. 4	42, 270	50	42, 270	
産廃処分費	コンクリート殻(鉄筋)		0	0	0			
		m 3	2. 1	28, 850	60, 585	2. 1	60, 585	
合 計					0			
					937, 015		937, 015	
変更積算金額					0			
					927, 063		927, 063	円／式

0/0.7t当たり内訳書

第 22号内訳書
穀運搬・処分

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
積込・運搬費	廃プラスチック類		0	0	0			
		t	0. 73	19, 200	14, 016	0. 73	14, 016	
処分費（t）			0	0	0			
		t	0. 73	40, 000	29, 200	0. 73	29, 200	
合 計					0			
					43, 216		43, 216	
変更積算金額					0			
					42, 757		42, 757	円／t

18,000/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 23号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4, 100m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			
		m 3	4, 133	263. 6	1, 089, 458	4, 133	1, 089, 458	
合 計					0			
					1, 089, 458		1, 089, 458	
変更積算金額					0			
					1, 078, 025		1, 078, 025	円／m3

18,110/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車 による運搬）	5,000m3以上		18,112	335.2	6,071,142			
	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
	80m以下	m 3	18,112	335.2	6,071,142	0	0	
合 計					6,007,434			
					0		-6,007,434	

0/4, 220m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	4, 222	388. 2	1, 638, 980	4, 222	1, 638, 980	
合 計					0 1, 638, 980		1, 638, 980	
変更積算金額					0 1, 621, 781		1, 621, 781	円／m3

60/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上		55.5	455.1	25,258			
	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）							
	80m以下	m 3	55.5	455.1	25,258	0	0	
合 計					24,992			
					0		-24,992	

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	29.9	657	19,644	29.9	19,644	
合 計					19,644		19,644	
変更積算金額					19,437		19,437	円／m3

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m 3	21.5	780.7	16,785	21.5	16,785	
合 計					0 16,785		16,785	
変更積算金額					0 16,608		16,608	円／m3

150/0m3当たり内訳書

第 30号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		27.8	252.2	7,011			
		m 3	27.8	252.2	7,011	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		127	2,090	265,430			
		m 3	127	2,090	265,430	0	0	
合 計					269,582			
					0			

0/20m3当たり内訳書

第 31号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			
		m 3	21. 5	2, 090	44, 935	21. 5	44, 935	
合 計					0			
					44, 935		44, 935	
変更積算金額					0			
					44, 463		44, 463	円／m3

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 32号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

3/0m2当たり内訳書

基面整正

第 33号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 34号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

伐採費

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薪炭林伐採			0	0	0			
		m 2	218	1, 413	308, 034	218	308, 034	
用木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満		0	0	0			
		本	31	3, 802	117, 862	31	117, 862	
用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			
		本	10	6, 698	66, 980	10	66, 980	
用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			
		本	34	16, 420	558, 280	34	558, 280	
用木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満		0	0	0			
		本	11	26, 880	295, 680	11	295, 680	
用木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満		0	0	0			
		本	7	48, 340	338, 380	7	338, 380	
集積・集材	人力・機械併用		0	0	0			
		m 2	2, 893	461. 7	1, 335, 698	2, 893	1, 335, 698	
合 計					0			
					3, 020, 914		3, 020, 914	
変更積算金額					0			
					3, 020, 914		3, 020, 914	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	木くず(幹・枝葉等) 10tコンテナ車 L=50km以下		0	0	0			
		t	55. 6	11, 660	648, 296	55. 6	648, 296	
運搬費	木根株 10tコンテナ車 L=50km以下		0	0	0			
		t	4. 7	7, 778	36, 556	4. 7	36, 556	
処分費	木くず(幹・枝葉等)		0	0	0			
		t	55. 6	18, 000	1, 000, 800	55. 6	1, 000, 800	
処分費	木根株		0	0	0			
		t	4. 7	20, 000	94, 000	4. 7	94, 000	
合 計					0			
					1, 779, 652		1, 779, 652	
変更積算金額					0			
					1, 779, 652		1, 779, 652	円／式

一式当たり内訳書

施工形態動向調査費(施工状況モニタリング調査)

第 37号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費用			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2836m3		1		19,262			
		式	1		19,262	0	0	
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 15770m3		1		68,184			
		式	1		68,184	0	0	
路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 1232m3		1		6,818			
		式	1		6,818	0	0	
法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 494m2		1		4,892			
		式	1		4,892	0	0	
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 4867m2		1		30,759			
		式	1		30,759	0	0	
合 計					128,551			
					0			
							-128,551	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 3139m3		0		0			
		式	1		21,342	1	21,342	
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 4925m3		0		0			
		式	1		21,280	1	21,280	
路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 2053m3		0		0			
		式	1		11,343	1	11,343	
法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 417m2		0		0			
		式	1		4,127	1	4,127	
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 1721m2		0		0			
		式	1		10,885	1	10,885	
合 計					0			
					68,977		68,977	
変更積算金額					0			
					68,252		68,252	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			
		式	1		598, 000	0	0	
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			
		式	1		548, 000	0	0	
合 計					1, 133, 835			
					1, 133, 835		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5330千円		0		0			
		式	1		5,330,000	1	5,330,000	
合 計					0			
					5,330,000		5,330,000	
変更積算金額					0			
					5,330,000		5,330,000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員 0. 5人工		0	0	0			
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1	63,180	63,180			
		工事	1	63,180	63,180	0	0	
合 計					62,509			
					62,509		0	

一式当たり内訳書

第 45号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	5. 5ヵ月 男性用		0	0	0			
		基	1	280, 500	280, 500	1	280, 500	
合 計					0			
					280, 500		280, 500	
変更積算金額					0			
					280, 500		280, 500	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	468	
						1		468	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	473	473	CA900430		
			m 3	1	473	473			
計						473			
						473			
単価						473	円／m3		
						473			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,914
						1		5,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,978	5,978	CA900030	
			m 3	1	5,978	5,978		
計						5,978		
						5,978		
単価						5,978	円／m3	
						5,978		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	913
						1		913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	922.7	922.7	CA900030	
			m 3	1	922.7	922.7		
計						922.7		
						922.7		
単価						922.7		
						922.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	基盤排水層	t=50cm 再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9,953
						1		9,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,978	5,978	CA900030	
			m 3	1	5,978	5,978		
土材料（材料費）		再生クラッシュラン RC-40		1.2	3,400	4,080	WYB00020	
			m 3	1.2	3,400	4,080	単一 57号	
計						10,058		
						10,058		
単価						10,060		
						10,060	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	吸出し防止材 (基盤排水層)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m2	数量	1	単価	541.8
						1		541.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	547.6	547.6	CB224720	
			m 2	1	547.6	547.6		
計						547.6		
						547.6		
単価						547.6		
						547.6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	281.5
						1		281.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ICT）		20,000m3未満 無し		1	284.6	284.6	CA900440	
			m 3	1	284.6	284.6		
計						284.6		
						284.6		
単価						284.6		
						284.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,014
						1		6,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	6,079	6,079	CA900040	
			m 3	1	6,079	6,079		
計						6,079		
						6,079		
単価						6,079		
						6,079	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CA900040	
			m 3	1	402.3	402.3		
計						0		
						402.3		
単価						0		
						402.3	円／m3	
変更積算単価								
						398	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	406. 6	
						1		406. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	411	411	CA900450		
			m 3	1	411	411			
計						411			
						411			
単価						411	円／m3		
						411			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－10号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	867.3
						1		867.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ICT）		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	876.7	876.7	CB220070	
			m 2	1	876.7	876.7		
計						876.7		
						876.7		
単価						876.7	円／m2	
						876.7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	547. 8	
						1		547. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	553. 7	553. 7	CB220070		
			m 2	1	553. 7	553. 7			
計						553. 7			
						553. 7			
単価						553. 7	円／m2		
						553. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 67kg/m3 生石灰(特号7ル コソ)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工（自走式土質改良工）		粘性土 67kg/m3		0	0	0	WB211720	
			m 3	1	3, 083	3, 083	単－ 60号	
計						0 3, 083		
単価						0 3, 083	円／m3	
変更積算単価						3, 083	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 88kg/m3 生石灰(特号フレコン)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工（自走式土質改良工）		粘性土 88kg/m3		0	0	0	WB211720	
			m 3	1	3, 607	3, 607	単一 61号	
計						0		
						3, 607		
単価						0		
						3, 607	円／m3	
変更積算単価						3, 607	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	701. 8
						1		701. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）（施工幅3. 1m未満）		全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40		1	709. 3	709. 3	WYB00035	
			m 2	1	709. 3	709. 3	単一 62号	
計						709. 3		
						709. 3		
単価						709. 3		
						709. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	プレキャストU型側溝 (PU側溝(B))	300×300	単位	m	数量	1	単価	6,837
						1		6,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	6,911	6,911	WB821410	
			m	1	6,911	6,911	単一 63号	
計						6,911		
						6,911		
単価						6,911		
						6,911	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	プレキャストU型側溝 (PU側溝(A))	450×450	単位	m	数量	1	単価	10,645
						1		10,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.57m3/10m		1	10,760	10,760	WB821410	
			m	1	10,760	10,760	単一 64号	
計						10,760		
						10,760		
単価						10,760		
						10,760	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	プレキャストU型側溝 (PU側溝(B))	450×450	単位	m	数量	1	単価	9,933
						1		9,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	10,040	10,040	WB821410	
			m	1	10,040	10,040	単一 65号	
計						10,040		
						10,040		
単価						10,040		
						10,040		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	プレキャストU型側溝 (三面水路)	700×700(T-2)	単位	m	数量	10	単価	21,657
						10		21,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 1.04m3/10m	m	10	19,150	191,500	WB821410	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.5	35,970	17,985	単一 66号 CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,334	9,334	CB240210	
計						218,819		
単価						21,890		
						21,890	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	54, 027
						1		54, 027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 700mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	54, 600	54, 600	CB222860	
			m	1	54, 600	54, 600		
計						54, 600		
						54, 600		
単価						54, 600		
						54, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	44, 947
						1		44, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	45, 430	45, 430	CB222950	
			箇所	1	45, 430	45, 430		
計						45, 430		
						45, 430		
単価						45, 430		
						45, 430	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51, 566	
						1		51, 566	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	52, 120	52, 120	CB222950		
		0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52, 120	52, 120			
計						52, 120			
						52, 120			
単価						52, 120	円／箇所		
						52, 120			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	55,989
						1		55,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	56,590	56,590	CB222950	
		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,590	56,590		
計						56,590		
						56,590		
単価						56,590	円／箇所	
						56,590		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×1100 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	151, 573	
						1		151, 573	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)	箇所	1	153, 200	153, 200	CB222950		
		1. 09m3を超え1. 15m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設		1	153, 200	153, 200			
計						153, 200			
						153, 200			
単価						153, 200	円／箇所		
						153, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	足掛金物	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	1	単価	2, 582
						1		2, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		W=300mm φ19mm		1	2, 610	2, 610	WYB00038	
			個	1	2, 610	2, 610	単一 69号	
計						2, 610		
						2, 610		
単価						2, 610		
						2, 610		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	蓋	グレーチング 蓋 T-25 600×600用 ホール固定 ノンスリップ 型	単位	枚	数量	1	単価	43,879
						1		43,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	44,350	44,350	WB821430	
			枚	1	44,350	44,350	単一 70号	
計						44,350		
単価						44,350		
						44,350	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)	単位	枚	数量	1	単価	32,847
						1		32,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	29,130	29,130	WB821430	
			枚	1	29,130	29,130	単一 71号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		4	637	2,548	CB224410	
			孔	4	637	2,548		
コンクリートアンカー (材料費)		M12x70(SUS)		4	380	1,520	WYB00023	
			本	4	380	1,520	単一 72号	
計						33,198		
						33,198		
単価						33,200	円/枚	
						33,200		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	蓋	縞鋼板蓋 600×600用 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)	単位	枚	数量	1	単価	40,307
						1		40,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	36,670	36,670	WB821430	
		無し	枚	1	36,670	36,670	単一 73号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		4	637	2,548	CB224410	
			孔	4	637	2,548		
コンクリートアンカー (材料費)		M12x70(SUS)		4	380	1,520	WYB00025	
			本	4	380	1,520	単一 72号	
計						40,738		
						40,738		
単価						40,740		
						40,740	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	蓋	縞鋼板蓋 900×900用 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)	単位	枚	数量	1	単価	71,225
						1		71,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	67,920	67,920	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	67,920	67,920	単一 74号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		4	637	2,548	CB224410	
			孔	4	637	2,548		
コンクリートアンカー (材料費)		M12x70(SUS)		4	380	1,520	WYB00027	
			本	4	380	1,520	単一 72号	
計						71,988		
						71,988		
単価						71,990		
						71,990	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,028
						1		8,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,115	8,115	WB824010	
			m 3	1	8,115	8,115	単一 92号	
計						8,115		
						8,115		
単価						8,115		
						8,115	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,018
						1		16,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,190	16,190	WB824010	
			m 3	1	16,190	16,190	単一 93号	
計						16,190		
						16,190		
単価						16,190		
						16,190	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	206. 2
						1		206. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	208. 4	208. 4	CB430310	
			m 2	1	208. 4	208. 4		
計						208. 4		
						208. 4		
単価						208. 4		
						208. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	206. 2
						1		206. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	208. 4	208. 4	CB430310	
			m 2	1	208. 4	208. 4		
計						208. 4		
						208. 4		
単価						208. 4		
						208. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		206. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	208. 4	208. 4		
計						0		
						208. 4		
単価						0		
						208. 4	円／m2	
変更積算単価						206. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 813
						1		1, 813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用		1	1, 833	1, 833	CB227010	
			m 3	1	1, 833	1, 833		
計						1, 833		
						1, 833		
単価						1, 833		
						1, 833	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 667	
						1		3, 667	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	3, 706	3, 706	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3, 706	3, 706			
計						3, 706			
						3, 706			
単価						3, 706	円／m3		
						3, 706			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 240	
						1		2, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2, 265	2, 265	CB227010		
			m 3	1	2, 265	2, 265			
計						2, 265			
						2, 265			
単価						2, 265	円／m3		
						2, 265			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 667	
						1		3, 667	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	3, 706	3, 706	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3, 706	3, 706			
計						3, 706			
						3, 706			
単価						3, 706	円／m3		
						3, 706			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 255	
						1		3, 255	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	3, 290	3, 290	WB020051		
			m 3	1	3, 290	3, 290	単－ 94号		
計						3, 290			
						3, 290			
単価						3, 290	円／m3		
						3, 290			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,204
						1		4,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4,250	4,250	WB020051	
			m 3	1	4,250	4,250	単－ 95号	
計						4,250		
						4,250		
単価						4,250		
						4,250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,790
						1		2,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,820	2,820	WB020051	
			m 3	1	2,820	2,820	単－ 96号	
計						2,820		
						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	コンクリートブロック撤去・運搬		単位	個	数量	0	単価	0
						1		5,059
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積込	2.5t以下 ラフテレシクレン25t吊		0	0	0	WYB00051	
			個	1	1,812	1,812	単一 97号	
	ブロック運搬	1.5t/個 L=0.5km以下		0	0	0	WYB00053	
			個	1	1,564	1,564	単一 98号	
	ブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレシクレン25t吊		0	0	0	WYB00054	
			個	1	1,737	1,737	単一 99号	
	計					0		
						5,113		
	単価					0		
						5,113	円／個	
	変更積算単価							
						5,059	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 915	
						1		5, 915	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 978	5, 978	CA900030		
			m 3	1	5, 978	5, 978			
計						5, 978			
						5, 978			
単価						5, 978	円／m3		
						5, 978			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	913
						1		913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	922.7	922.7	CA900030	
			m 3	1	922.7	922.7		
計						922.7		
						922.7		
単価						922.7	円／m3	
						922.7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	281. 6	
						1		281. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	284. 6	284. 6	CA900440		
			m 3	1	284. 6	284. 6			
計						284. 6			
						284. 6			
単価						284. 6	円／m3		
						284. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	547.8
						1		547.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ICT）		盛土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	553.7	553.7	CB220070	
			m 2	1	553.7	553.7		
計						553.7		
						553.7		
単価						553.7		
						553.7	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8,794	
						1		8,794	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	8,888	8,888	WB810510		
			m	1	8,888	8,888	単一 110号		
計						8,888			
						8,888			
単価						8,888	円／m		
						8,888			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有	単位	m	数量	1	単価	9,673	
						1		9,673	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 有 加算無し		1	9,776	9,776	WB810510		
			m	1	9,776	9,776	単一 111号		
計						9,776			
						9,776			
単価						9,776			
						9,776			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	排水溝 (A)	18-8-(25)20(高炉) t=5cm	単位	m	数量	10	単価	2, 029	
						10		2, 029	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 57	35, 970	20, 502. 9	CB240010		
			m 3	0. 57	35, 970	20, 502. 9			
計						20, 502. 9			
						20, 502. 9			
単価						2, 051	円／m		
						2, 051			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	排水溝 (B)	18-8-(25)20(高炉) t=5cm	単位	m	数量	10	単価	1,780
						10		1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.5	35,970	17,985	CB240010	
			m 3	0.5	35,970	17,985		
計						17,985		
						17,985		
単価						1,799	円／m	
						1,799		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	排水溝 (C)	18-8-(25)20(高炉) t=5cm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		3, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	0. 96	35, 970	34, 531. 2		
計						0		
						34, 531. 2		
単価						0		
						3, 454	円／m	
変更積算単価						3, 418	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	暗渠排水管	300mm 高密度ポリエチレン管(無孔管 シングル構造)	単位	m	数量	1	単価	5, 101
						1		5, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		1	5, 156	5, 156	CB222770	
			m	1	5, 156	5, 156		
計						5, 156		
						5, 156		
単価						5, 156		
						5, 156	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	暗渠排水管	600mm 高密度ポリエチレン管(無孔管 シングル構造)	単位	m	数量	1	単価	19, 740	
						1		19, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		1	19, 950	19, 950	CB222770		
			m	1	19, 950	19, 950			
計						19, 950			
						19, 950			
単価						19, 950			
						19, 950			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1100 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	129, 328	
						1		129, 328	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	130, 700	130, 700	CB222950		
		0. 97m3を超え1. 03m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設	箇所	1	130, 700	130, 700			
計						130, 700			
						130, 700			
単価						130, 700	円／箇所		
						130, 700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	現場打ち集水桧	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1200 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	144, 665	
						1		144, 665	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	146, 200	146, 200	CB222950		
		1. 03m3を超え1. 09m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設		1	146, 200	146, 200			
計						146, 200			
						146, 200			
単価						146, 200	円／箇所		
						146, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一55号	足掛金物	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	1	単価	2,582
						1		2,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		W=300mm φ19mm		1	2,610	2,610	WYB00040	
			個	1	2,610	2,610	単一 69号	
計						2,610		
						2,610		
単価						2,610		
						2,610		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	蓋	縞鋼板蓋 800×800用 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)	単位	枚	数量	1	単価	55,521
						1		55,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	52,040	52,040	WB821430	
		無し	枚	1	52,040	52,040	単一 112号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		4	637	2,548	CB224410	
			孔	4	637	2,548		
コンクリートアンカー (材料費)		M12x70(SUS)		4	380	1,520	WYB00032	
			本	4	380	1,520	単一 72号	
計						56,108		
						56,108		
単価						56,110		
						56,110	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	土材料（材料費）	再生クラッシャー RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3,400
						1		3,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		1	3,400	3,400		
			m 3	1	3,400	3,400		
	計					3,400		
						3,400		
	単価					3,400		
						3,400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 159
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 332	30, 576	10, 151		
	特殊作業員		人	0. 332	26, 104	8, 666		
	生石灰	特号フレコン1t入り	t	3. 12	24, 000	74, 880		
	自走式土質改良機運転		日	0. 332	278, 900	92, 594		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 332	61, 660	20, 471		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 138		
	計					215, 900		
	単価					2, 159	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	239, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	30, 576	20, 180		
特殊作業員			人	0. 66	26, 104	17, 228		
運転手（特殊）			人	0. 66	26, 416	17, 434		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	278, 900	184, 074		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						239, 000		
単価						239, 000	円／台・回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一60号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 67kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価 3, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 332	30, 576	10, 151	
特殊作業員			人	0. 332	26, 104	8, 666	
生石灰		特号フレコン1t入り	t	6. 968	24, 000	167, 232	
自走式土質改良機運転			日	0. 332	278, 900	92, 594	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 332	61, 660	20, 471	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 186	
計						308, 300	
単価						3, 083	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 88kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	3, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 332	30, 576	10, 151		
特殊作業員			人	0. 332	26, 104	8, 666		
生石灰		特号フレコン1t入り	t	9. 152	24, 000	219, 648		
自走式土質改良機運転			日	0. 332	278, 900	92, 594		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 332	61, 660	20, 471		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 170		
計						360, 700		
単価						3, 607	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一62号	下層路盤（車道・路肩部）（施工幅 3. 1 m未満）	全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 2	数量	100	709. 3
						100	709. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 417	26, 416	11, 015	
			人	0. 417	26, 416	11, 015	
普通作業員				0. 174	22, 152	3, 854	
			人	0. 174	22, 152	3, 854	
特殊作業員				0. 139	26, 104	3, 628	
			人	0. 139	26, 104	3, 628	
土木一般世話役				0. 104	30, 576	3, 179	
			人	0. 104	30, 576	3, 179	
再生クラッシャーラン		RC-40		12. 7	3, 400	43, 180	
			m 3	12. 7	3, 400	43, 180	
軽油				14. 1	143	2, 016	
			L	14. 1	143	2, 016	
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策(第1次基準値)フルード幅2. 8m		0. 158	13, 400	2, 117	
			供用日	0. 158	13, 400	2, 117	
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12 t		0. 164	5, 070	831	
			日	0. 164	5, 070	831	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量13～14 t		0. 161	5, 200	837	
			日	0. 161	5, 200	837	
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		273	
			式	1		273	
計						70, 930	
						70, 930	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	下層路盤（車道・路肩部）（施工幅 3． 1 m未満）	全仕上り厚100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40	単位	m 2	数量	100	単価	709. 3
						100		709. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						709. 3	円／m 2	
						709. 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,280.8	32,808		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	7,260	36,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						69,110		
単価						6,911	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.57m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝		本体 普通型 450×450×2000	個	5	13,500	67,500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.684	3,400	2,325		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						107,600		
単価						10,760	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,280.8	32,808		
U型側溝		本体 普通型 450×450×2000	個	5	13,500	67,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						100,400		
単価						10,040	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.04m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
三面水路		700×700×2000(T-2)	個	5	29,900	149,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.248	3,400	4,243		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						191,500		
単価						19,150	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	プレキャストU型側溝(三面水路) (材料費)	700×700×2000(T-2)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		29,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
三面水路		700×700×2000(T-2)		0	0	0		
			個	1	29,900	29,900		
計						0		
						29,900		
単価						0		
						29,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	プレキャストU型側溝(三面水路) (材料費)	700×700×1000(T-2)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		15,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
三面水路		700×700×1000(T-2)		0	0	0		
			個	1	15,690	15,690		
計						0		
						15,690		
単価						0		
						15,690	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	足掛金物（材料費）	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	1	単価	2,610
						1		2,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300mm φ19mm		1	2,610	2,610		
			個	1	2,610	2,610		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,610		
						2,610		
単価						2,610		
						2,610	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
集水樹蓋		グレーチング 蓋 T-25 600×600用 ホール固定 ノンスリップ 型	枚	100	43,500	4,350,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						4,435,000		
単価						44,350	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
集水桝(縞鋼板)蓋		500×500用 t=3.2 吊金具含む 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)	枚	100	28,770	2,877,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		536		
計						2,913,000		
単価						29,130	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	コンクリートアンカー（材料費）	M12x70 (SUS)	単位	本	数量	1	単価	380
						1		380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12x70 (SUS)		1	380	380		
			本	1	380	380		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						380		
						380		
単価						380		
						380	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
集水桝(縞鋼板)蓋		600×600用 t=3.2 吊金具含む 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)	枚	100	36,310	3,631,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		536		
計						3,667,000		
単価						36,670	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	67,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
集水桝(縞鋼板)蓋		900×900用 t=3.2 吊金具含む 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)	枚	100	67,070	6,707,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						6,792,000		
単価						67,920	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	土木一般世話役	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3, 822
						1		3, 822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	30, 576	3, 822		
			人	0. 125	30, 576	3, 822		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 822		
						3, 822		
単価						3, 822	円／時間	
						3, 822		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－76号	特殊作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3,263	
						1		3,263	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0.125	26,104	3,263			
			人	0.125	26,104	3,263			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3,263			
						3,263			
単価						3,263			
						3,263	円／時間		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	普通作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	2,769
						1		2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	22,152	2,769		
			人	0.125	22,152	2,769		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,769		
						2,769		
単価						2,769		
						2,769	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	運転手(一般)	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3,003
						1		3,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	24,024	3,003		
			人	0.125	24,024	3,003		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,003		
						3,003		
単価						3,003		
						3,003	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	運転手(特殊)	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3,302
						1		3,302
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	26,416	3,302		
			人	0.125	26,416	3,302		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,302		
						3,302		
単価						3,302		
						3,302	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一80号	小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準〕(損料)	排ガス型(2次) 山積0.13m3 (燃料含む)	単位	時間	数量	1	1,900
						1	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				3.6	153	550	
			L	3.6	153	550	
小型バックホウ (ｸﾛｰﾗ) 〔標準〕		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		0.125	10,800	1,350	
			日	0.125	10,800	1,350	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						1,900	
						1,900	
単価						1,900	
						1,900	円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準〕（損料）	排ｶﾞｽ型(2次) 山積0.28m3（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	2,832	
						1		2,832	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	5.9	153	902			
				5.9	153	902			
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕		排ｶﾞｽ型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930			
				1	1,930	1,930			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
				1		0			
計						2,832			
						2,832			
単価						2,832	円／時間		
						2,832			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一82号	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超旋回・超低騒音型〕(損料)	排ガス型(3次) 山積0.45m3 (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	5,504
						1		5,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				9.9	153	1,514		
			L	9.9	153	1,514		
バックホウ (ｸﾛｰﾗ) 〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.45m3		1	3,990	3,990		
			時間	1	3,990	3,990		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						5,504		
						5,504		
単価						5,504		
						5,504	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料含む）タ付損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,774
						1		1,774
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3.5	153	535		
			L	3.5	153	535		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,774		
						1,774		
単価						1,774		
						1,774	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一84号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級（燃料含む）タ付損耗費良好	単位	時間	数量	1	2,759
						1	2,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5.9	153	902	
			L	5.9	153	902	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,800	1,800	
			時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57	
			時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,759	
						2,759	
単価						2,759	
						2,759	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－85号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3,400
						1		3,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	3,400	3,400		
			m 3	1	3,400	3,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,400		
						3,400		
単価						3,400		
						3,400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－86号	粒度調整碎石（材料費）	M-30	単位	m 3	数量	1	単価	4,800
						1		4,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石		M－3 0		1	4,800	4,800		
			m 3	1	4,800	4,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,800		
						4,800		
単価						4,800		
						4,800	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	生コンクリート高炉（材料費）	18-8-25 (20)	単位	m 3	数量	1	単価	26, 100	
						1		26, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5 （2 0）		1	26, 100	26, 100			
			m 3	1	26, 100	26, 100			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						26, 100			
						26, 100			
単価						26, 100			
						26, 100			
						26, 100	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一88号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン（20）	単位	t	数量	1	単価	14,800
						1		14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（20）		1	14,800	14,800		
			t	1	14,800	14,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,800		
						14,800		
単価						14,800		
						14,800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－89号	処分費	コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量	1	単価	3,290
						1		3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3,290	3,290		
			m 3	1	3,290	3,290		
計						3,290		
						3,290		
単価						3,290		
						3,290	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－90号	処分費	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m 3	数量	1	単価	4,250
						1		4,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4,250	4,250		
			m 3	1	4,250	4,250		
計						4,250		
						4,250		
単価						4,250		
						4,250	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一91号	処分費	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	2,820
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2,820	2,820		
			m 3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一92号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,115
						1		8,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8,115.37	8,115		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8,115		
単価						8,115	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一93号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	16, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 186. 45	16, 186		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					16, 190		
	単価					16, 190	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一94号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	3, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻 無筋	m 3	100	3, 290	329, 000		
	計					329, 000		
	単価					3, 290	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－95号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻 鉄筋						
			m 3	100	4,250	425,000		
計						425,000		
単価						4,250	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－96号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2.35t/m3)						
			m 3	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	ブロック積込	2. 5t以下 ラフテレンクレーン25t吊	単位	個	数量	0	単価	0
					10			1, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 145	30, 576	4, 433		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 145	26, 104	3, 785		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 145	22, 152	3, 212		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 145	46, 100	6, 684		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						18, 120		
単価						0		
						1, 812	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	ブロック運搬	1. 5t/個 L=0. 5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
						10		1, 564
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック	10～11t積		0	0	0		
			時間	1. 815	8, 613	15, 632		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						15, 640		
	単価					0		
						1, 564	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	ブロック荷卸	2. 5t以下 ラフテレンクレーン25t吊	単位	個	数量	0	単価	0
						10		1, 737
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 139	30, 576	4, 250		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 139	26, 104	3, 628		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 139	22, 152	3, 079		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 139	46, 100	6, 407		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						17, 370		
	単価					0		
						1, 737	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一100号	支柱撤去	10m	単位	本	数量	0	0
						1	72, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 3	30, 576	9, 172	
電工				0	0	0	
			人	0. 6	25, 376	15, 225	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 6	22, 152	13, 291	
トラック[クレーン装置付]		ベーストラック4t級 吊能力2. 9t		0	0	0	
			日	0. 4	43, 460	17, 384	
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]		標準テックタイプ 作業床高さ 12m		0	0	0	
			日	0. 4	42, 850	17, 140	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						72, 220	
単価						0	
						72, 220	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一101号	支柱撤去	12m	単位	本	数量	0	0
						1	115, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 6	30, 576	18, 345	
電工				0	0	0	
			人	0. 9	25, 376	22, 838	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 9	22, 152	19, 936	
トラック[クレーン装置付]		ベーストラック4t級 吊能力2. 9t		0	0	0	
			日	0. 6	43, 460	26, 076	
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]		標準タイプ 作業床高さ 14m		0	0	0	
			日	0. 6	46, 490	27, 894	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		11	
計						0	
						115, 100	
単価						0	
						115, 100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	支線アンカー撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		14, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 2	30, 576	6, 115		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 4	22, 152	8, 860		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						14, 980		
	単価					0		
						14, 980	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一103号	ワイヤーネット撤去		単位	m 2	数量	0	0
						240	1, 188
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 35	30, 576	41, 277	
電工				0	0	0	
			人	2. 7	25, 376	68, 515	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 7	22, 152	59, 810	
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	標準タイプ 作業床高さ 12m			0	0	0	
			日	2. 7	42, 850	115, 695	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						285, 300	
単価						0	
						1, 188	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	電線撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						50		845. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 2	30, 576	6, 115		
電工				0	0	0		
			人	0. 4	25, 376	10, 150		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 4	22, 152	8, 860		
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]		標準タイプ 作業床高さ 12m		0	0	0		
			日	0. 4	42, 850	17, 140		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						42, 270		
単価						0		
						845. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	産廃処分費	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		28, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み				0	0	0		
			t	2. 5	8, 941	22, 352		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用		0	0	0		
			m 3	1	2, 242	2, 242		
処分費 (m 3)				0	0	0		
			m 3	1	4, 250	4, 250		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						28, 850		
単価						0		
						28, 850	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	積込・運搬費	廃プラスチック類	単位	t	数量	0	単価	0
						0. 73		19, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	30, 576	3, 057		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 1	22, 152	2, 215		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3		0	0	0		
			日	0. 1	47, 780	4, 778		
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		4t積級		0	0	0		
			日	0. 1	39, 660	3, 966		
計						0		
						14, 016		
単価						0		
						19, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		40, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	t	100	40, 000	4, 000, 000		
計						4, 000, 000		
単価						40, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 ハック材山積0. 8m3（平積0. 6m3） 80m以下	単位	m 3	数量		単価	
						100		335. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上	日	0. 327	102, 500	33, 517		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						33, 520		
単価						335. 2	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一109号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ積0.45m3（平積0.35m3） 80m以下	単位	m 3	数量		単価	455.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.444	102,500	45,510		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					45,510		
	単価					455.1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0	
単一110号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	8,888
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	8,888	8,888		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,888		
	単価					8,888	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 有 加算無し	単位	m	数量	1	単価	9, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	9, 776. 8	9, 776		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 776		
単価						9, 776	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
集水桝(縞鋼板)蓋		800×800用 t=3.2 吊金具含む 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)	枚	100	51,680	5,168,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		536		
計						5,204,000		
単価						52,040	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	薪炭林伐採		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 413
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 07	30, 576	32, 716		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 98	26, 104	51, 685		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 74	22, 152	38, 544		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		18, 355		
計						0		
						141, 300		
単価						0		
						1, 413	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	用木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		3,802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.33	30,576	10,090		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.6	26,104	15,662		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.33	22,152	7,310		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	15%		式	1		4,958		
	計					0		
						38,020		
	単価					0		
						3,802	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0		
単一116号	用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		6, 698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 58	30, 576	17, 734		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 06	26, 104	27, 670		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 58	22, 152	12, 848		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		8, 728		
計						0		
						66, 980		
単価						0		
						6, 698	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		16, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 12	30, 576	34, 245		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2. 41	26, 104	62, 910		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 06	22, 152	45, 633		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		21, 412		
計						0		
						164, 200		
単価						0		
						16, 420	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一118号	用木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	0	0
						10	26, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 85	30, 576	56, 565	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3. 82	26, 104	99, 717	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 5	22, 152	77, 532	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		34, 986	
計						0	
						268, 800	
単価						0	
						26, 880	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0		
単一119号	用木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10金額		48, 340摘要
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3. 24	30, 576	99, 066		
特殊作業員				0	0	0		
			人	6. 47	26, 104	168, 892		
普通作業員				0	0	0		
			人	6. 88	22, 152	152, 405		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		63, 037		
計						0		
						483, 400		
単価						0		
						48, 340	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－120号	集積・集材	人力・機械併用	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		461. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）運転	排ガス型(第1次) 山積0. 28m3(フォークロー)		0	0	0		
			日	0. 5	58, 620	29, 310		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 25	22, 152	5, 538		
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 37	30, 576	11, 313		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						46, 170		
	単価					0		
						461. 7	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	運搬費	木くず(幹・枝葉等) 10tコンテナ車 L=50km以下	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	11, 660	
運搬費		木くず(幹・枝葉等) 10tコンテナ車 L=50km以下		0	0	0		
			t	1	11, 667	11, 667		
計						0		
						11, 667		
単価						0		
						11, 660	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	運搬費	木根株 10tコンテナ車 L=50km以下	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	7, 778	
運搬費		木根株 10tコンテナ車 L=50km以下		0	0	0		
			t	1	7, 778	7, 778		
計						0		
						7, 778		
単価						0		
						7, 778	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	処分費	木くず(幹・枝葉等)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず(幹・枝葉等)		0	0	0		
			t	1	18, 000	18, 000		
計						0		
						18, 000		
単価						0		
						18, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	処分費	木根株	単位	t	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根株		0	0	0		
			t	1	20, 000	20, 000		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	施工形態動向調査費(施工状況モニタリング調査)	機械土工(土砂) (ICT) 技術員0. 5人工	単位	式	数量	1	単価	18, 050	
						1		18, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工形態動向調査費(施工状況モニタリング調査)		機械土工(土砂) (ICT) 技術員0. 5人工		1		18, 050			
			式	1		18, 050			
計						18, 050			
						18, 050			
単価						18, 050			
						18, 050	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	施工形態動向調査費(施工状況モニタリング調査)	土の敷均し締固め工(ICT) 技術員0. 5人工	単位	式	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費(施工状況モニタリング調査)		土の敷均し締固め工(ICT) 技術員0. 5人工		1		18, 050		
			式	1		18, 050		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	施工形態動向調査費（施工状況モニタリング調査）	機械土工（残土受入れ地での処理）技術員0.5人工	単位	式	数量	1	単価	18,050
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（施工状況モニタリング調査）		機械土工（残土受入れ地での処理）技術員0.5人工		1		18,050		
			式	1		18,050		
計						18,050		
						18,050		
単価						18,050		
						18,050	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	諸経費動向調査費用		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0	0	0		
			工事	1	120,000	120,000		
計						0		
						120,000		
単価						0		
						120,000	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－129号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2836m3	単位	式	数量	1	単価	19,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.63	30,576	19,262		
計						19,262		
単価						19,262	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－130号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 15770m3	単位	式	数量	1	単価	68,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.23	30,576	68,184		
計						68,184		
単価						68,184	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－131号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 1232m3	単位	式	数量	1	単価	6,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.223	30,576	6,818		
計						6,818		
単価						6,818	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－132号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 494m2	単位	式	数量	1	単価	4,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.16	30,576	4,892		
計						4,892		
単価						4,892	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－133号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 4867m2	単位	式	数量	1	単価	30,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.006	30,576	30,759		
計						30,759		
単価						30,759	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－134号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 3139m3	単位	式	数量	1	単価	21,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.698	30,576	21,342		
計						21,342		
単価						21,342	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－135号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 4925m3	単位	式	数量	1	単価	21,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.696	30,576	21,280		
計						21,280		
単価						21,280	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－136号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 2053m3	単位	式	数量	1	単価	11,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.371	30,576	11,343		
計						11,343		
単価						11,343	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－137号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 417m2	単位	式	数量	1	単価	4,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.135	30,576	4,127		
計						4,127		
単価						4,127	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－138号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 1721m2	単位	式	数量	1	単価	10,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.356	30,576	10,885		
計						10,885		
単価						10,885	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一139号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一140号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一141号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5330千円	単位	式	数量	1	単価	5,330,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		5,330,000		
計						5,330,000		
単価						5,330,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単一142号	ICT活用効果等調査費用	技術員 0.5人工	単位	工事	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT活用効果等調査費用		技術員 0.5人工		0	0	0		
			工事	1	18,050	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／工事	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一143号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	63,180
						1		63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63,180		
						63,180		
単価						63,180		
						63,180	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	快適トイレ費用	5.5ヵ月 男性用	単位	基	数量	0	単価	0
						1		280, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		男性用		0	0	0		
			基・月	5. 5	51, 000	280, 500		
計						0		
						280, 500		
単価						0		
						280, 500	円／基	