

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事
工事地名	熊本県八代市古麓町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	八代河川国道事務所	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589510022	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	213, 719, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	200, 750, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	424日間 自 令和 7年10月23日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年12月20日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	2, 571, 912
		2 3) 公 告 日	令和 7年 8月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (右岸地区 8k000)			式	1		14,762,410			
				1		123,966,517	1	109,204,107	
河川土工			式	1		940,786			
				1		11,962,986	1	11,022,200	
盛土工 (ICT)			式	1		910,384			
				1		11,679,234	1	10,768,850	
路体 (築堤) 盛土 (ICT)			m3	1,300	260.8	339,040			単-1号
				10,200	260.8	2,660,160	8,900	2,321,120	
路体 (築堤) 盛土 (ICT) (寺はね)			m3	0	0	0			単-2号
				80	260.8	20,864	80	20,864	
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	510	357.9	182,529			単-3号
				0	357.9	0	-510	-182,529	
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-4号
				4,530	1,158	5,245,740	4,530	5,245,740	
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	510	242.5	123,675			単-5号
				4,500	242.5	1,091,250	3,990	967,575	
吸出し防止材 (全面) 設置		吸出し防止シート (河川護岸用) t=10mm	m2	270	982	265,140			単-6号
				2,710	982	2,661,220	2,440	2,396,080	
法面整形工 (ICT)			式	1		30,402			
				1		283,752	1	253,350	
法面整形 (盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	60	506.7	30,402			単-7号
				560	506.7	283,752	500	253,350	
護岸基礎工			式	1		884,820			
				1		8,319,000	1	7,434,180	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎工			1		884,820				
		式	1		8,319,000	1	7,434,180		
現場打基礎 巨石(基礎)	自然石φ600mm内外 18 -8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 60 c m	m	30 0	29,494 29,494	884,820 0	-30	-884,820	単-8号	
現場打基礎 巨石(基礎)	自然石φ600mm内外 18 -8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 60 c m	m	0 282	0 29,500	0 8,319,000			単-9号	
法覆護岸工			1		7,221,580				
		式	1		38,445,444	1	31,223,864		
作業土工 (寺はね)			0		0				
		式	1		103,661	1	103,661		
床掘り	土砂		0		0			内-1号	
		m3	250		57,002	250	57,002		
埋戻し	土砂		0		0			内-2号	
		m3	10		46,659	10	46,659		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)			1		748,440				
		式	1		6,948,018	1	6,199,578		
連節ブロック張	厚さ200mm以上 250kg/ m2以上	m2	60 557	12,474 12,474	748,440 6,948,018			単-10号	
						497	6,199,578		
護岸付属物工			1		390,024				
		式	1		3,355,910	1	2,965,886		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)		30	11,130	333,900			単-11号	
		m	0	11,130	0	-30	-333,900		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)		0	0	0			単-12号	
		m	277	11,130	3,083,010	277	3,083,010		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事					(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	河川改修		
								工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
横帯(隔壁)コンクリート (9)		18-8-40(高炉)	箇所	1	56,124	56,124		-1	-56,124	単-13号	
				0	56,124	0					
横帯(隔壁)コンクリート (1)		18-8-40(高炉)	箇所	0	0	0		1	52,900	単-14号	
				1	52,900	52,900					
横帯(隔壁)コンクリート (2)		18-8-40(高炉)	箇所	0	0	0		1	53,550	単-15号	
				1	53,550	53,550					
横帯(隔壁)コンクリート (3)		18-8-40(高炉)	箇所	0	0	0		1	54,840	単-16号	
				1	54,840	54,840					
横帯(隔壁)コンクリート (4)		18-8-40(高炉)	箇所	0	0	0		1	55,480	単-17号	
				1	55,480	55,480					
横帯(隔壁)コンクリート (5)		18-8-40(高炉)	箇所	0	0	0		1	56,130	単-18号	
				1	56,130	56,130					
多自然護岸工			式	1		5,942,116		1	15,480,122		
				1		21,422,238					
巨石張(練)		40cm以上60cm未満 遮水シート無 止水シート無	m2	141	16,888	2,381,208		419	7,076,072	単-19号	
				560	16,888	9,457,280					
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,694	25,858		-7	-25,858	単-20号	
				0	3,694	0					
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0	0	0		51	181,458	単-21号	
				51	3,558	181,458					
巨石据付		石材径 0.6m	m2	150	23,567	3,535,050		350	8,248,450	単-22号	
				500	23,567	11,783,500					
石はね被覆工 (寺はね)			式	0		0		1	5,675,377		
				1		5,675,377					

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎工	練石積部		0	0	0			単-23号	
		m	16	42,800	684,800	16	684,800		
基礎工	空石積部		0	0	0			単-24号	
		m	31	23,610	731,910	31	731,910		
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)		0	0	0			単-25号	
		箇所	2	100,500	201,000	2	201,000		
巨石積(練)	60cm以上80cm未満 遮水ｼｰﾄ無 止水ｼｰﾄ無		0	0	0			単-26号	
		m2	50	13,930	696,500	50	696,500		
巨石積(空)	自然石 ϕ700mm内外 (流用品) 遮水ｼｰﾄ無 止水ｼｰﾄ無		0	0	0			単-27号	
		m2	25	10,970	274,250	25	274,250		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			単-28号	
		m2	3	3,559	10,677	3	10,677		
裏込材	割栗石 50-150mm		0	0	0			単-29号	
		m3	75	8,765	657,375	75	657,375		
吸出し防止材(全面)設置	吸出し防止ｼｰﾄ (河川護岸用) t=10mm		0	0	0			単-30号	
		m2	50	982.5	49,125	50	49,125		
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)		0	0	0			単-31号	
		m	13	15,460	200,980	13	200,980		
土系舗装	t=40mm		0	0	0			単-32号	
		m2	212	10,230	2,168,760	212	2,168,760		
植生工			1		141,000				
		式	1		940,240	1	799,240		
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満		60	2,350	141,000			単-33号	
		m2	0	2,350	0	-60	-141,000		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	0 560	0 1,679	0 940,240	560	940,240	単-34号	
根固め工		式	1 1		2,000,567 29,151,854	1	27,151,287		
根固めブロック工		式	1 1		980,850 13,264,420	1	12,283,570		
根固めブロック据付 (既設再利用)	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入無	個	60 1,094	7,631 7,631	457,860 8,348,314	1,034	7,890,454	単-35号	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	30 282	17,433 17,433	522,990 4,916,106	252	4,393,116	単-36号	
捨石工		式	1 1		1,019,717 15,887,434	1	14,867,717		
捨石 (根固め間詰部)	玉石 φ100～300mm内外(流用品)	m3	95 1,751	2,819 2,819	267,805 4,936,069	1,656	4,668,264	単-37号	
捨石 (高水敷盛土直下部)	玉石 φ100～300mm内外(流用品)	m3	242 3,687	2,819 2,819	682,198 10,393,653	3,445	9,711,455	単-38号	
捨石 (護岸前面部)	自然石 φ400mm内外 (購入品)	m3	3 24	23,238 23,238	69,714 557,712	21	487,998	単-39号	
応急処理工		式	0 1		0 28,227,552	1	28,227,552		
応急処理作業工		式	0 1		0 28,227,552	1	28,227,552		
応急作業		式	0 1		0 1,879,912	1	1,879,912	内-3号	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業 (坂本地区)			式	0		0	1	26,347,640	内-4号
				1		26,347,640			
構造物撤去工			式	1		3,137,870	0	0	
				1		3,137,870			
構造物取壊し工			式	1		2,020,130	0	0	
				1		2,020,130			
根固めブロック撤去 (陸上部)		既設3tブロック(再利用)		60	4,365	261,900	0	0	単-40号
				60		261,900			
根固めブロック撤去 (陸上部)		既設3tブロック		129		606,862	0	0	内-5号
				129		606,862			
根固めブロック撤去 (水中部)		既設3tブロック		131		1,151,368	0	0	内-6号
				131		1,151,368			
運搬処理工			式	1		1,117,740	0	0	
				1		1,117,740			
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 6.0k m以下		260	4,299	1,117,740	0	0	単-41号
				260		1,117,740			
堤防養生工			式	0		0	1	770,200	
				1		770,200			
伐木除根工			式	0		0	1	770,200	
				1		770,200			
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工)		0	0	0	1,000	212,600	単-42号
				m2		1,000			
伐木伐竹運搬		木くず		0	0	0	30	52,680	単-43号
				m3		30			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木伐竹運搬		伐採根	m3	0 20	0 1,756	0 35,120	20	35,120	単-44号
処分費		木くず		0 10	0 23,490	0 234,900			
処分費		伐採根	t	0 10	0 23,490	0 234,900	10	234,900	単-46号
仮設工				式	1 1	576,787 3,951,611			
汚濁防止工			式	1 1	508,734 3,815,505	1	3,306,771	内-7号	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		40 0	508,734 0	-40	-508,734		
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0 300	0 3,815,505	300	3,815,505	内-8号	
交通管理工				式	1 1	68,053 136,106	1	68,053	
交通誘導警備員			人日	5 0	68,053 0	-5	-68,053	内-9号	
交通誘導警備員				0 10	0 136,106	10	136,106	内-10号	
築堤・護岸 (右岸地区 6k900)			式	1 0	91,418,447 0	-1	-91,418,447		
河川土工				式	1 0	2,783,612 0	-1		-2,783,612

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土工 (ICT)		式	1 0		2, 035, 704 0	-1	-2, 035, 704		
路体(築堤)盛土 (ICT)		m3	1, 600 0	260. 8 260. 8	417, 280 0	-1, 600	-417, 280	単-47号	
路体(築堤)盛土 (ICT) (天神ばね)		m3	50 0	260. 8 260. 8	13, 040 0	-50	-13, 040	単-48号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1, 660 0	357. 9 357. 9	594, 114 0	-1, 660	-594, 114	単-49号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1, 700 0	242. 5 242. 5	412, 250 0	-1, 700	-412, 250	単-50号	
吸出し防止材(全面)設置	吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm	m2	610 0	982 982	599, 020 0	-610	-599, 020	単-51号	
法面整形工 (ICT)		式	1 0		60, 804 0	-1	-60, 804		
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	120 0	506. 7 506. 7	60, 804 0	-120	-60, 804	単-52号	
残土処理工		式	1 0		687, 104 0	-1	-687, 104		
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	890 0	242. 5 242. 5	215, 825 0	-890	-215, 825	単-53号	
土砂等運搬 (右岸地区 8k000)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	880 0	523. 1 523. 1	460, 328 0	-880	-460, 328	単-54号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10 0	991 991	9, 910 0	-10	-9, 910	単-55号	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		敷均し(ルーズ)	m3	10	104.1	1,041	-10	-1,041	単-56号
				0	104.1	0			
護岸基礎工			式	1		2,536,484	-1	-2,536,484	
				0		0			
基礎工			式	1		2,536,484	-1	-2,536,484	
				0		0			
現場打基礎 巨石(基礎)		自然石 φ 600mm内外 18 -8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 60 c m	m	86	29,494	2,536,484	-86	-2,536,484	単-57号
				0	29,494	0			
法覆護岸工			式	1		24,376,879	-1	-24,376,879	
				0		0			
作業土工 (天神ばね)			式	1		201,504	-1	-201,504	
				0		0			
床掘り		土砂	m3	240		55,389	-240	-55,389	内-11号
				0		0			
埋戻し		土砂	m3	40		146,115	-40	-146,115	内-12号
				0		0			
コンクリートブロック工(連節ブロック張)			式	1		2,083,158	-1	-2,083,158	
				0		0			
連節ブロック張		厚さ200mm以上 250kg/ m2以上	m2	167	12,474	2,083,158	-167	-2,083,158	単-58号
				0	12,474	0			
護岸付属物工			式	1		972,333	-1	-972,333	
				0		0			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m	84	11,130	934,920	-84	-934,920	単-59号
				0	11,130	0			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事					(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	河川改修		
								工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
横帯(隔壁)コンクリート (1)	18-8-40(高炉)		1	37,413	37,413			単-60号			
		箇所	0	37,413	0	-1	-37,413				
多自然護岸工		式	1 0		15,295,901 0	-1	-15,295,901				
巨石張(練)	40cm以上60cm未満 遮水シート無 止水シート無	m2	260 0	16,888 16,888	4,390,880 0	-260	-4,390,880	単-61号			
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	11 0	3,694 3,694	40,634 0	-11	-40,634	単-62号			
巨石据付	石材径 0.6m	m2	461 0	23,567 23,567	10,864,387 0	-461	-10,864,387	単-63号			
石はね被覆工 (天神ばね)		式	1 0		5,541,983 0	-1	-5,541,983				
基礎工	練石積部	m	13 0	41,301 41,301	536,913 0	-13	-536,913	単-64号			
基礎工	空石積部	m	32 0	22,327 22,327	714,464 0	-32	-714,464	単-65号			
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	2 0	60,961 60,961	121,922 0	-2	-121,922	単-66号			
巨石積(練)	60cm以上80cm未満 遮水シート無 止水シート無	m2	23 0	13,920 13,920	320,160 0	-23	-320,160	単-67号			
巨石積(空)	自然石 φ700mm内外 (流用品) 遮水シート無 止水シート無	m2	128 0	10,961 10,961	1,403,008 0	-128	-1,403,008	単-68号			
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2 0	3,694 3,694	7,388 0	-2	-7,388	単-69号			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	54	7,005	378,270			単-70号	
			0	7,005	0	-54	-378,270		
吸出し防止材(全面)設置	吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm	m2	100	982	98,200			単-71号	
			0	982	0	-100	-98,200		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	12	15,151	181,812			単-72号	
			0	15,151	0	-12	-181,812		
土系舗装	t=40mm	m2	174	10,229	1,779,846			単-73号	
			0	10,229	0	-174	-1,779,846		
植生工		式	1		282,000				
			0		0	-1	-282,000		
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	120	2,350	282,000			単-74号	
			0	2,350	0	-120	-282,000		
根固め工		式	1		8,594,829				
			0		0	-1	-8,594,829		
根固めブロック工		式	1		4,129,479				
			0		0	-1	-4,129,479		
根固めブロック据付 (既設再利用)	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入無	個	347	7,631	2,647,957			単-75号	
			0	7,631	0	-347	-2,647,957		
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	86	17,227	1,481,522			単-76号	
			0	17,227	0	-86	-1,481,522		
捨石工		式	1		4,465,350				
			0		0	-1	-4,465,350		
捨石 (根固め間詰部)	玉石 φ 100～300mm内外(流用品)	m3	555	2,619	1,453,545			単-77号	
			0	2,619	0	-555	-1,453,545		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
捨石 (高水敷盛土直下部)		玉石 φ 100～300mm内外 (流用品)	m3	1, 079 0	2, 619 2, 619	2, 825, 901 0	-1, 079	-2, 825, 901	単-78号
捨石 (護岸前面部)		自然石 φ 400mm内外 (購入品)		m3	8 0	23, 238 23, 238	185, 904 0	-8	-185, 904
応急処理工			式		1 0		28, 227, 552 0	-1	-28, 227, 552
応急処理作業工				式	1 0		28, 227, 552 0	-1	-28, 227, 552
応急作業			式		1 0		1, 879, 912 0	-1	-1, 879, 912
応急作業 (坂本地区)				式	1 0		26, 347, 640 0	-1	-26, 347, 640
構造物撤去工			式		1 0		17, 909, 195 0	-1	-17, 909, 195
構造物取壊し工				式	1 0		12, 711, 275 0	-1	-12, 711, 275
根固めブロック撤去 (陸上部)		既設3tブロック(再利用)	個		347 0	4, 365 4, 365	1, 514, 655 0	-347	-1, 514, 655
根固めブロック撤去 (陸上部)		既設3tブロック		個	598 0		2, 892, 155 0	-598	-2, 892, 155
根固めブロック撤去 (水中部)		既設3tブロック	個		650 0		8, 304, 465 0	-650	-8, 304, 465
運搬処理工				式	1 0		5, 197, 920 0	-1	-5, 197, 920

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 5.0k m以下	個	1,248 0	4,165 4,165	5,197,920 0	-1,248	-5,197,920	単-81号	
堤防養生工		式	1 0		5,861,260 0	-1	-5,861,260		
伐木除根工		式	1 0		5,861,260 0	-1	-5,861,260		
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	10,000 0	212.6 212.6	2,126,000 0	-10,000	-2,126,000	単-82号	
伐木伐竹運搬	木くず	m3	224 0	1,756 1,756	393,344 0	-224	-393,344	単-83号	
伐木伐竹運搬	伐採根	m3	31 0	1,756 1,756	54,436 0	-31	-54,436	単-84号	
処分費	木くず	t	123 0	23,482 23,482	2,888,286 0	-123	-2,888,286	単-85号	
処分費	伐採根	t	17 0	23,482 23,482	399,194 0	-17	-399,194	単-86号	
仮設工		式	1 0		1,128,636 0	-1	-1,128,636		
汚濁防止工		式	1 0		1,060,583 0	-1	-1,060,583		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	70 0		1,060,583 0	-70	-1,060,583	内-17号	
交通管理工		式	1 0		68,053 0	-1	-68,053		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	5 0		68,053 0	-5	-68,053	内-18号	
直接工事費		式	1 1		106,180,857 123,966,517	1	17,785,660		
共通仮設費		式	1 1		10,645,284 11,935,377	1	1,290,093		
共通仮設費		式	1 1		2,074,012 2,224,892	1	150,880		
技術管理費		式	1 1		1,076,457 1,076,457	0	0	内-19号	
システム初期費 (ICT)		式	1 1		1,076,457 1,076,457	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		997,555 1,148,435	1	150,880		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		8,571,272 9,710,485	1	1,139,213		
純工事費		式	1 1		116,826,141 135,901,894	1	19,075,753		
現場管理費		式	1 1		32,287,160 36,438,165	1	4,151,005		
工事原価		式	1 1		157,743,651 183,941,210	1	26,197,559		
一般管理費等		式	1 1		24,756,349 28,598,790	1	3,842,441		

– 15 –

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事					(1 回変更)		(個別合意)		事業区分	河川改修		
										工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要			
工事価格			式	1		182, 500, 000		1	30, 040, 000				
				1		212, 540, 000							
消費税相当額			式	1		18, 250, 000		1	3, 004, 000				
				1		21, 254, 000							
工事費計			式	1		200, 750, 000		1	33, 044, 000				
				1		233, 794, 000							

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 (左岸地区 8k500)		式	1		5,787,976				
			1		5,787,976		0	0	
除草工		式	1		374,064				
			1		374,064		0	0	
堤防除草工		式	1		374,064				
			1		374,064		0	0	
堤防除草(複合)		m2	6,000	31.28	187,680				単-1号
			6,000	31.28	187,680		0	0	
運搬(堤防除草)		m2	6,000	9.46	56,760				単-2号
			6,000	9.46	56,760		0	0	
除草処分	刈草	t	6	21,604	129,624				単-3号
			6	21,604	129,624		0	0	
堤防養生工		式	1		3,534,000				
			1		3,534,000		0	0	
伐木除根工		式	1		3,534,000				
			1		3,534,000		0	0	
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	6,000	212.6	1,275,600				単-4号
			6,000	212.6	1,275,600		0	0	
伐木伐竹運搬	木くず	m3	134	1,881	252,054				単-5号
			134	1,881	252,054		0	0	
伐木伐竹運搬	伐採根	m3	18	1,881	33,858				単-6号
			18	1,881	33,858		0	0	
処分費	木くず	t	74	23,482	1,737,668				単-7号
			74	23,482	1,737,668		0	0	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費	伐採根	t	10	23,482	234,820			単-8号	
			10	23,482	234,820	0	0		
応急処理工		式	1		1,879,912				
			1		1,879,912	0	0		
応急処理作業工		式	1		1,879,912				
			1		1,879,912	0	0		
応急作業		式	1		1,879,912			内-1号	
			1		1,879,912	0	0		
直接工事費		式	1		5,787,976				
			1		5,787,976	0	0		
共通仮設費		式	1		611,495				
			1		611,495	0	0		
共通仮設費		式	1		69,509				
			1		69,509	0	0		
現場環境改善費（率計上）		式	1		69,509				
			1		69,509	0	0		
共通仮設費（率計上）		式	1		541,986				
			1		541,986	0	0		
純工事費		式	1		6,399,471				
			1		6,399,471	0	0		
現場管理費		式	1		2,230,879				
			1		2,230,879	0	0		
工事原価		式	1		8,630,350				
			1		8,630,350	0	0		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			摘要
築堤・護岸 (水島地区)			式	0 1		0 1,704,801			
付帯道路工			式	0 1		0 1,704,801			
作業土工			式	0 1		0 150,573			
床掘り		土砂	m3	0 40		0 75,312			内-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 40		0 70,110			内-2号
整地		敷均し(ルーズ)	m3	0 40		0 5,151			内-3号
アスファルト舗装工			式	0 1		0 1,554,228			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0 738	0 2,106	0 1,554,228			単-1号
直接工事費			式	0 1		0 1,704,801			
共通仮設費			式	0 1		0 277,000			
共通仮設費			式	0 1		0 38,000			
現場環境改善費(率計上)			式	0 1		0 38,000			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川萩原地区護岸整備その他工事 (1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	0 1		0 239,000	1	239,000		
純工事費		式	0 1		0 1,981,801	1	1,981,801		
現場管理費		式	0 1		0 989,000	1	989,000		
工事原価		式	0 1		0 2,970,801	1	2,970,801		

0/250m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	247	245. 7	60, 687	247	60, 687	
合 計					0			
					60, 687		60, 687	
変更積算金額					0			
					57, 002		57, 002	円／m3

0/10m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	13. 7	3, 626	49, 676	13. 7	49, 676	
合 計					0			
					49, 676		49, 676	
変更積算金額					0			
					46, 659		46, 659	円／m3

一式当たり内訳書

[熊本県八代市古麓町地内]

印刷日時：2026/02/25 20:25:21

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	10	29, 988	299, 880	10	299, 880	
特殊作業員			0	0	0			
		人	10	25, 602	256, 020	10	256, 020	
普通作業員			0	0	0			
		人	10	21, 726	217, 260	10	217, 260	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0			
		日	10	64, 280	642, 800	10	642, 800	単一 93号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		0	0	0			
		日	10	58, 540	585, 400	10	585, 400	単一 94号
合 計					0			
					2, 001, 360		2, 001, 360	
変更積算金額					0			
					1, 879, 912		1, 879, 912	円／式

一式当たり内訳書

[熊本県八代市古麓町地内
印刷日時：2026/02/25 20:25:21
]

第 4号内訳書
応急作業
(坂本地区)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	5, 820	2, 040	11, 872, 800	5, 820	11, 872, 800	
【レキ質土（地山単価）】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	5, 820	1, 583	9, 213, 060	5, 820	9, 213, 060	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	5, 820	110. 9	645, 438	5, 820	645, 438	
割栗石	5 0 - 1 5 0 m m		0	0	0			
		m 3	1, 658	3, 700	6, 134, 600	1, 658	6, 134, 600	
【材料費】								
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 658	110. 9	183, 872	1, 658	183, 872	
合 計					0			
					28, 049, 770		28, 049, 770	
変更積算金額					0			
					26, 347, 640		26, 347, 640	円／式

129個当たり内訳書

[熊本県八代市古麓町地内]

印刷日時：2026/02/25 20:25:21

第 5号内訳書 根固めﾌﾟﾛｯｸ撤去
(陸上部)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・積込み 有り ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾝﾌﾞﾙ型)50t吊 標準	個	129	3, 252	419, 508			CB310210
			129	3, 252	419, 508	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	302	258. 2	77, 976			CA900010
			302	258. 2	77, 976	0	0	
土砂等運搬	標準ﾊﾞｯｸﾙ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	302	381. 1	115, 092			CB210110
			302	381. 1	115, 092	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	302	110. 9	33, 491			CA900310
			302	110. 9	33, 491	0	0	
合 計					606, 862			
					606, 862			

131個当たり内訳書

第 6号内訳書

根固めブロック撤去
(水中部)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	水中部 撤去・積込 堆砂有り ラフテレンクレーン50t吊		131	8, 160	1, 068, 960			WYB00003
		個	131	8, 160	1, 068, 960	0	0	単一 95号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		209	258. 2	53, 963			CA900010
		m 3	209	258. 2	53, 963	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		209	381. 1	79, 649			CB210110
		m 3	209	381. 1	79, 649	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		209	110. 9	23, 178			CA900310
		m 3	209	110. 9	23, 178	0	0	
合 計					1, 151, 368			
					1, 151, 368			

40/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		40	13, 540	541, 600			WB253010
		m	40	13, 540	541, 600	0	0	単一 98号
【単独7ポートφ300 高さ2m 引張強さ1000N未満 33日】								
合 計					508, 734			
					0		-508, 734	

0/300m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	300	13, 540	4, 062, 000	300	4, 062, 000	単一 99号
【単独7ポートφ300 高さ2m 引張強さ1000N未満 33日】								
合 計					0			
					4, 062, 000		4, 062, 000	
変更積算金額					0			
					3, 815, 505		3, 815, 505	円／m

5/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			5	14, 490	72, 450			WB010212
		人日	5	14, 490	72, 450	0	0	単一 100号
合 計					68, 053			
					0		-68, 053	

0/10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	10	14, 490	144, 900	10	144, 900	単一 101号
合 計					0			
					144, 900			
変更積算金額					0			
					136, 106			
							136, 106	円／人日

240/0m3当たり内訳書

床掘り

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

[熊本県八代市古麓町地内]

印刷日時：2026/02/25 20:25:22

応急作業

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			10	29, 988	299, 880			
		人	10	29, 988	299, 880	0	0	
特殊作業員			10	25, 602	256, 020			
		人	10	25, 602	256, 020	0	0	
普通作業員			10	21, 726	217, 260			
		人	10	21, 726	217, 260	0	0	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		10	64, 280	642, 800			
		日	10	64, 280	642, 800	0	0	単一 104号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		10	58, 540	585, 400			
		日	10	58, 540	585, 400	0	0	単一 105号
合 計					1, 879, 912			
					0		-1, 879, 912	

一式当たり内訳書

第 14号内訳書

応急作業
(坂本地区)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			5, 820	2, 040	11, 872, 800			CB210550
		m 3	5, 820	2, 040	11, 872, 800	0	0	
【レキ質土（地山単価）】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		5, 820	1, 583	9, 213, 060			CB210110
		m 3	5, 820	1, 583	9, 213, 060	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		5, 820	110. 9	645, 438			CA900310
		m 3	5, 820	110. 9	645, 438	0	0	
割栗石	5 0－1 5 0 mm		1, 658	3, 700	6, 134, 600			
		m 3	1, 658	3, 700	6, 134, 600	0	0	
【材料費】								
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1, 658	110. 9	183, 872			CA900310
		m 3	1, 658	110. 9	183, 872	0	0	
合 計					26, 347, 640			
					0		-26, 347, 640	

598/0個当たり内訳書

第 15号内訳書

根固めﾌﾟﾛｯｸ撤去
(陸上部)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・積込み 有り		598	3, 252	1, 944, 696			CB310210
	ﾗﾌﾅﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)50t吊 標準	個	598	3, 252	1, 944, 696	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		1, 512	258. 2	390, 398			CA900010
		m 3	1, 512	258. 2	390, 398	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾙﾄﾞﾏﾝ積0. 8m3(平積0. 6m3)		1, 512	381. 1	576, 223			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1, 512	381. 1	576, 223	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		1, 512	110. 9	167, 680			CA900310
	標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	1, 512	110. 9	167, 680	0	0	
合 計					2, 892, 155			
					0		-2, 892, 155	

650/0個当たり内訳書

第 16号内訳書

根固めブロック撤去
(水中部)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	水中部 撤去・積込 堆砂有り ラフテレンクレーン50t吊		650	12, 400	8, 060, 000			WYB00007
		個	650	12, 400	8, 060, 000	0	0	単一 106号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		1, 041	258. 2	268, 786			CA900010
		m 3	1, 041	258. 2	268, 786	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1, 041	381. 1	396, 725			CB210110
		m 3	1, 041	381. 1	396, 725	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1, 041	110. 9	115, 446			CA900310
		m 3	1, 041	110. 9	115, 446	0	0	
合 計					8, 304, 465			
					0		-8, 304, 465	

70/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			5	14, 490	72, 450			WB010212
		人日	5	14, 490	72, 450	0	0	単一 100号
合 計					68, 053			
					0		-68, 053	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルトーサ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 110号
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 111号
合 計					1, 076, 457		0	
					1, 076, 457			

一式当たり内訳書

[熊本県八代市渡町地内]

印刷日時：2026/02/25 20:25:23

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			10	29, 988	299, 880			
		人	10	29, 988	299, 880	0	0	
特殊作業員			10	25, 602	256, 020			
		人	10	25, 602	256, 020	0	0	
普通作業員			10	21, 726	217, 260			
		人	10	21, 726	217, 260	0	0	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		10	64, 280	642, 800			
		日	10	64, 280	642, 800	0	0	単一 12号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		10	58, 540	585, 400			
		日	10	58, 540	585, 400	0	0	単一 13号
合 計					1, 879, 912			
					1, 879, 912		0	

0/40m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	36.9	2,041	75,312	36.9	75,312	
合 計					0			
					75,312		75,312	

0/40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	m 3	0 36.9	0 1,900	0 70,110	 36.9	 70,110	CB210110
合 計					0 70,110		 70,110	

0/40m3当たり内訳書

第 3号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 36.9	0 139.6	0 5,151	 36.9	 5,151	CA900310
合 計					0 5,151		 5,151	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	260. 8	
						1		260. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	277. 7	277. 7	CA900440		
			m 3	1	277. 7	277. 7			
計						277. 7			
						277. 7			
単価						277. 7			
						277. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土(ICT) (寺はね)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		260. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		0	0	0	CA900440	
			m 3	1	277. 7	277. 7		
計						0		
						277. 7		
単価						0		
						277. 7		円／m3
変更積算単価						260. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	357. 9
						1		357. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	381. 1	381. 1	CB210110	
				1	381. 1	381. 1		
計						381. 1		
						381. 1		
単価						381. 1		
						381. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 232	1, 232		
計						0		
						1, 232		
単価						0		
						1, 232	円／m3	
変更積算単価								
						1, 158	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	242. 5
						1		242. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						258. 2		
						258. 2		
単価						258. 2	円／m3	
						258. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	吸出し防止材(全面)設置	吸出し防止シート (河川護岸用) t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	982
						1		982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材 (全面) 設置				1	1, 046	1, 046	CB226140	
			m 2	1	1, 046	1, 046		
計						1, 046		
						1, 046		
単価						1, 046	円／m2	
						1, 046		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	506. 7	
						1		506. 7	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面整形（I C T）		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	539. 5	539. 5	CB220070		
			m 2	1	539. 5	539. 5			
計						539. 5			
						539. 5			
単価						539. 5			
						539. 5			
							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-8号	現場打基礎 巨石(基礎)	自然石 φ600mm内外 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 60 c m	単位	m	数量	10	単価	29, 494	
						10		29, 494	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m 3	0. 81	37, 450	30, 334. 5	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用		0. 81	37, 450	30, 334. 5			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	12. 7	8, 272	105, 054. 4	CB240210		
				12. 7	8, 272	105, 054. 4			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 28	3, 933	1, 101. 24	CB224710		
				0. 28	3, 933	1, 101. 24			
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下	m 2	18. 5	2, 133	39, 460. 5	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		18. 5	2, 133	39, 460. 5			
巨石据付（水平置）		標準 購入 0. 6m	m 2	5. 5	25, 090	137, 995	WB322010		
				5. 5	25, 090	137, 995			
計						313, 945. 64			
						313, 945. 64			
単価						31, 400	円／m		
						31, 400			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	現場打基礎 巨石(基礎)	自然石 φ600mm内外 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 60 c m	単位	m	数量	0 10	単価	0 29, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 0. 81	0 37, 450	0 30, 334. 5	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0 12. 7	0 8, 272	0 105, 054. 4	CB240210		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0 0. 28	0 3, 788	0 1, 060. 64	CB224710		
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0 18. 5	0 2, 133	0 39, 460. 5	CB221110		
巨石据付（水平置）		標準 購入 0. 6m	m 2	0 5. 5	0 25, 090	0 137, 995	WB322010 単－ 88号		
計						0 313, 905. 04			
単価						0 31, 400	円／m		
変更積算単価						29, 500	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-10号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	厚さ200mm以上 250kg/m2以上	単位	m2	数量	1	単価	12, 474	
						1		12, 474	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連節ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 SR235 径9mm 不要 有り		1	13, 280	13, 280	CB226040		
			m 2	1	13, 280	13, 280			
計						13, 280			
						13, 280			
単価						13, 280			
						13, 280			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	11, 130	
						10		11, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 8	65, 420	117, 756	CB226180		
			m 3	1. 8	65, 420	117, 756			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 18	3, 933	707. 94	CB224710		
			m 2	0. 18	3, 933	707. 94			
計						118, 463. 94			
						118, 463. 94			
単価						11, 850			
						11, 850			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		11, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180		
			m 3	1. 8	65, 420	117, 756			
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710		
			m 2	0. 18	3, 788	681. 84			
計						0			
						118, 437. 84			
単価						0			
						11, 850	円／m		
変更積算単価									
						11, 130	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	横帯(隔壁)コンクリート (9)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	56, 124
						1		56, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 87	68, 670	59, 742. 9	CB226200	
			m 3	0. 87	68, 670	59, 742. 9		
計						59, 742. 9		
						59, 742. 9		
単価						59, 750		
						59, 750	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	横帯(隔壁)コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		52, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226200	
			m 3	0. 82	68, 670	56, 309. 4		
計						0		
						56, 309. 4		
単価						0		
						56, 310	円／箇所	
変更積算単価								
						52, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	横帯(隔壁)コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		53, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226200	
			m 3	0. 83	68, 670	56, 996. 1		
計						0		
						56, 996. 1		
単価						0		
						57, 000	円／箇所	
変更積算単価						53, 550	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	横帯(隔壁)コンクリート (3)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		54, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226200	
			m 3	0. 85	68, 670	58, 369. 5		
計						0		
						58, 369. 5		
単価						0		
						58, 370	円／箇所	
変更積算単価						54, 840	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	横帯(隔壁)コンクリート (4)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		55, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226200	
			m 3	0. 86	68, 670	59, 056. 2		
計						0		
						59, 056. 2		
単価						0		
						59, 060	円／箇所	
変更積算単価						55, 480	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	横帯(隔壁)コンクリート (5)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		56, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226200	
			m 3	0. 87	68, 670	59, 742. 9		
計						0		
						59, 742. 9		
単価						0		
						59, 750	円／箇所	
変更積算単価						56, 130	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	巨石張(練)	40cm以上60cm未満 遮水シート無 止水シート無	単位	m2	数量	1	単価	16, 888
						1		16, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石張 (練)		40cm以上60cm未満 無し 無し 有り 再生クラッシュラン RC-40 0. 5m3以上1. 0m3以下	m 2	1	13, 210	13, 210	CB321510	
				1	13, 210	13, 210		
巨石 (材料費)			m 2	1	4, 770	4, 770	CB321580	
				1	4, 770	4, 770		
計						17, 980		
						17, 980		
単価						17, 980		
						17, 980	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 694
						1		3, 694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3, 933	3, 933	CB224710	
				1	3, 933	3, 933		
計						3, 933		
						3, 933		
単価						3, 933		
						3, 933	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	3, 788	3, 788		
計						0		
						3, 788		
単価						0		
						3, 788	円／m2	
変更積算単価						3, 558	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	巨石据付	石材径 0. 6m	単位	m2	数量	1	単価	23, 567
						1		23, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石据付（水平置）		標準 購入 0. 6m		1	25, 090	25, 090	WB322010	
			m 2	1	25, 090	25, 090	単一 87号	
計						25, 090		
						25, 090		
単価						25, 090		
						25, 090	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	基礎工	練石積部	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		42, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 3	2. 9	38, 710	112, 259	CB240210		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	15	8, 272	124, 080	CB240210		
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 29	3, 788	1, 098. 52	CB224710		
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	m 2	0. 29	3, 788	1, 098. 52	CB221110		
土砂等運搬		標準 バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下	袋	22. 1	2, 133	47, 139. 3	CB322430		
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	m 3	10	15, 180	151, 800	CB210110		
			m 3	12. 5	1, 232	15, 400	CA900010		
計						0			
						455, 625. 57			
単価						0			
						45, 570	円／m		
変更積算単価									
						42, 800	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	基礎工	空石積部	単位	m	数量	0	単価	0
						10		23, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				2. 9	38, 710	112, 259		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240210	
				15	8, 272	124, 080		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0	0	0	CB224710	
				0. 29	3, 788	1, 098. 52		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
				11. 1	1, 249	13, 863. 9		
計						0		
						251, 301. 42		
単価						0		
						25, 140	円／m	
変更積算単価								
						23, 610	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226190	
			m 3	1. 5	71, 310	106, 965		
計						0		
						106, 965		
単価						0		
						107, 000	円／箇所	
変更積算単価						100, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	巨石積(練)	60cm以上80cm未満 遮水シート無 止水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		13, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石積(練)		60cm以上80cm未満 無し 無し 無し 1. 0m3を超え1. 5m3以下 18-8-40(高炉) 標準 全ての費用		0	0	0	CB321530	
			m 2	1	14, 820	14, 820		
計						0		
						14, 820		
単価						0		
						14, 820	円／m2	
変更積算単価						13, 930	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	巨石積(空)	自然石 φ 700mm内外 (流用品) 遮水シート無 止水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		10, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石積(空)		自然石 φ 700mm内外 (流用品) 遮水シート無 止水シート無		0	0	0	WYB00013	
			m2	1	11, 670	11, 670	単一 89号	
計						0		
						11, 670		
単価						0		
						11, 670	円／m2	
変更積算単価						10, 970	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	3, 788	3, 788		
計						0		
						3, 788		
単価						0		
						3, 788	円／m2	
変更積算単価						3, 559	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	裏込材	割栗石 50-150mm	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材（クラッシュラン）		積工 各種		0	0	0	CB221850	
			m 3	1	9,331	9,331		
計						0		
						9,331		
単価						0		
						9,331	円／m3	
変更積算単価						8,765	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	吸出し防止材(全面)設置	吸出し防止シート（河川護岸用） t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		982. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材（全面）設置				0	0	0	CB226140	
			m 2	1	1,046	1,046		
計						0		
						1,046		
単価						0		
						1,046	円／m2	
変更積算単価						982. 5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						10		15, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	2. 5	65, 420	163, 550		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	0. 25	3, 788	947		
計						0		
						164, 497		
単価						0	円／m	
						16, 450		
変更積算単価							円／m	
						15, 460		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	土系舗装	t=40mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10, 230
真砂土舗装		t=40mm		0	0	0	WYB00014	
			m 2	1	9, 890	9, 890	単一 90号	
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1, 000	1, 000		
計						0		
						10, 890		
単価						0		
						10, 890	円／m2	
変更積算単価								
						10, 230	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 350
						1		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無		1	2, 502	2, 502	WB810870	
			m 2	1	2, 502	2, 502	単一 91号	
計						2, 502		
単価						2, 502		
						2, 502	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870	
			m 2	1	1, 787	1, 787	単一 92号	
計						0		
単価						1, 787		
						0		
変更積算単価						1, 787	円／m2	
						1, 679	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	根固めブロック据付 (既設再利用)	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	7, 631	
						1		7, 631	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
消波根固めブロック横取り		2. 5tを超え5. 5t以下		1	2, 739	2, 739	CB310100		
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	1	2, 739	2, 739			
消波根固めブロック据付け		2. 5tを超え5. 5t以下 水中 0個 乱積		1	5, 386	5, 386	CB310070		
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	1	5, 386	5, 386			
計						8, 125			
						8, 125			
単価						8, 125			
						8, 125			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一36号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	1	17, 433
						1	17, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石		2t用(長期性能型)		1	16, 630	16, 630	CB322430
		据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1	16, 630	16, 630	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1. 25	1, 232	1, 540	CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下	m 3	1. 25	1, 232	1, 540	
積込 (レーズ)		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		1. 25	307. 9	384. 87	CA900010
			m 3	1. 25	307. 9	384. 87	
計						18, 554. 87	
						18, 554. 87	
単価						18, 560	
						18, 560	円／袋

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	捨石 (根固め間詰部)	玉石φ100～300mm内外（流用品）	単位	m3	数量	1	単価	2,819
						1		2,819
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石	9m以下		1	1,138	1,138	CB310410	
			m 3	1	1,138	1,138		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		1.21	1,232	1,490.72	CB210110	
			m 3	1.21	1,232	1,490.72		
	積込（レーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1.21	307.9	372.55	CA900010	
			m 3	1.21	307.9	372.55		
	計					3,001.27		
						3,001.27		
	単価					3,002		
						3,002		
							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一38号	捨石 (高水敷盛土直下部)	玉石φ100～300mm内外 (流用品)	単位	m3	数量	1	2, 819
						1	2, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石		9m以下		1	1, 138	1, 138	CB310410
			m 3	1	1, 138	1, 138	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下		1. 21	1, 232	1, 490. 72	CB210110
			m 3	1. 21	1, 232	1, 490. 72	
積込 (レーズ)		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		1. 21	307. 9	372. 55	CA900010
			m 3	1. 21	307. 9	372. 55	
計						3, 001. 27	
						3, 001. 27	
単価						3, 002	
						3, 002	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	捨石 (護岸前面部)	自然石 φ 400mm内外 (購入品)	単位	m3	数量	1	単価	23, 238
						1		23, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下		1	1, 138	1, 138	CB310410	
			m 3	1	1, 138	1, 138		
捨石 (材料費)				1. 21	19, 500	23, 595	CB310411	
			m 3	1. 21	19, 500	23, 595		
計						24, 733		
						24, 733		
単価						24, 740		
						24, 740	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	根固めブロック撤去 (陸上部)	既設3tブロック(再利用)	単位	個	数量	1	単価	4, 365
						1		4, 365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き 有り ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準		1	4, 647	4, 647	CB310210	
			個	1	4, 647	4, 647		
計						4, 647		
						4, 647		
単価						4, 647		
						4, 647	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	消波根固めブロック運搬	2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・荷卸 3個 6. 0km以下	単位	個	数量	1	単価	4, 299	
						1		4, 299	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック運搬		2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・荷卸 3個 6. 0km以下		1	2, 684	2, 684	CB310040		
			個	1	2, 684	2, 684			
消波根固めブロック荷卸		2. 5tを超え5. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準		1	1, 893	1, 893	CB310190		
			個	1	1, 893	1, 893			
計						4, 577			
						4, 577			
単価						4, 577	円／個		
						4, 577			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		212. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹（複合）		伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用		0	0	0	CB320590	
			m 2	1	226. 4	226. 4		
計						0		
						226. 4		
単価						0		
						226. 4		
変更積算単価						212. 6	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	伐木伐竹運搬	木くず	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 11.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB320580	
			m 3	1	1, 870	1, 870		
計						0		
						1, 870		
単価						0		
						1, 870		
変更積算単価						1, 756	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	伐木伐竹運搬	伐採根	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 756
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 11.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB320580	
			m 3	1	1, 870	1, 870		
計						0		
						1, 870		
単価						0		
						1, 870		
変更積算単価						1, 756	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	処分費	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
						1		23, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	25, 000	25, 000	単一 96号	
計						0		
						25, 000		
単価						0		
						25, 000	円／t	
変更積算単価						23, 490	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	処分費	伐採根	単位	t	数量	0	単価	0
						1		23, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	25, 000	25, 000	単一 97号	
計						0		
						25, 000		
単価						0		
						25, 000	円／t	
変更積算単価						23, 490	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	260. 8	
						1		260. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	277. 7	277. 7	CA900440		
			m 3	1	277. 7	277. 7			
計						277. 7			
						277. 7			
単価						277. 7			
						277. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	路体(築堤)盛土(ICT) (天神ばね)		単位	m3	数量	1	単価	260. 8
						1		260. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	277. 7	277. 7	CA900440	
			m 3	1	277. 7	277. 7		
計						277. 7		
						277. 7		
単価						277. 7		
						277. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	357. 9	
						1		357. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	381. 1	381. 1	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	381. 1	381. 1			
計						381. 1			
						381. 1			
単価						381. 1	円／m3		
						381. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	242. 5
						1		242. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						258. 2		
						258. 2		
単価						258. 2		
						258. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	吸出し防止材(全面)設置	吸出し防止シート（河川護岸用） t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	982	
						1		982	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材（全面）設置				1	1, 046	1, 046	CB226140		
			m 2	1	1, 046	1, 046			
計						1, 046			
						1, 046			
単価						1, 046			
						1, 046			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	506. 7	
						1		506. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（I C T）		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	539. 5	539. 5	CB220070		
			m 2	1	539. 5	539. 5			
計						539. 5			
						539. 5			
単価						539. 5	円／m2		
						539. 5			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	242. 5	
						1		242. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010		
			m 3	1	258. 2	258. 2			
計						258. 2			
						258. 2			
単価						258. 2			
						258. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	土砂等運搬 (右岸地区 8k000)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	523. 1	
						1		523. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	557	557	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		1	557	557			
計						557			
						557			
単価						557			
						557			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	991	
						1		991	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 056	1, 056	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		1	1, 056	1, 056			
計						1, 056			
						1, 056			
単価						1, 056			
						1, 056			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	整地	敷均し(ルース°)	単位	m3	数量	1	単価	104. 1
						1		104. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース°) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	110. 9	110. 9	CA900310	
			m 3	1	110. 9	110. 9		
計						110. 9		
						110. 9		
単価						110. 9		
						110. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	現場打基礎 巨石(基礎)	自然石 φ600mm内外 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 60 c m	単位	m	数量	10	単価	29, 494	
						10		29, 494	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m 3	0. 81	37, 450	30, 334. 5	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用		0. 81	37, 450	30, 334. 5			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	12. 7	8, 272	105, 054. 4	CB240210		
				12. 7	8, 272	105, 054. 4			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 28	3, 933	1, 101. 24	CB224710		
				0. 28	3, 933	1, 101. 24			
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下	m 2	18. 5	2, 133	39, 460. 5	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		18. 5	2, 133	39, 460. 5			
巨石据付（水平置）		標準 購入 0. 6m	m 2	5. 5	25, 090	137, 995	WB322010		
				5. 5	25, 090	137, 995			
計						313, 945. 64			
						313, 945. 64			
単価						31, 400	円／m		
						31, 400			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	厚さ200mm以上 250kg/m2以上	単位	m2	数量	1	単価	12, 474	
						1		12, 474	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連節ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 SR235 径9mm 不要 有り		1	13, 280	13, 280	CB226040		
			m 2	1	13, 280	13, 280			
計						13, 280			
						13, 280			
単価						13, 280	円／m2		
						13, 280			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	11, 130
						10		11, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 8	65, 420	117, 756	CB226180	
			m 3	1. 8	65, 420	117, 756		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 18	3, 933	707. 94	CB224710	
			m 2	0. 18	3, 933	707. 94		
計						118, 463. 94		
						118, 463. 94		
単価						11, 850		
						11, 850	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	横帯(隔壁)コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	37, 413
						1		37, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 58	68, 670	39, 828. 6	CB226200	
			m 3	0. 58	68, 670	39, 828. 6		
計						39, 828. 6		
						39, 828. 6		
単価						39, 830		
						39, 830	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	巨石張(練)	40cm以上60cm未満 遮水シート無 止水シート無	単位	m2	数量	1	単価	16, 888
						1		16, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石張(練)		40cm以上60cm未満 無し 無し 有り 再生クラッシュラン RC-40 0. 5m3以上1. 0m3以下		1	13, 210	13, 210	CB321510	
			m 2	1	13, 210	13, 210		
巨石(材料費)				1	4, 770	4, 770	CB321580	
			m 2	1	4, 770	4, 770		
計						17, 980		
						17, 980		
単価						17, 980		
						17, 980	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 694
						1		3, 694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 933	3, 933	CB224710	
			m 2	1	3, 933	3, 933		
計						3, 933		
						3, 933		
単価						3, 933		
						3, 933	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	巨石据付	石材径 0. 6m	単位	m2	数量	1	単価	23, 567
						1		23, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石据付（水平置）		標準 購入 0. 6m		1	25, 090	25, 090	WB322010	
			m 2	1	25, 090	25, 090	単一 87号	
計						25, 090		
						25, 090		
単価						25, 090		
						25, 090	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	基礎工	練石積部	単位	m	数量	10	単価	41, 301	
						10		41, 301	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		2. 7	38, 710	104, 517	CB240010		
			m 3	2. 7	38, 710	104, 517			
型枠		一般型枠 小型構造物		14. 3	8, 272	118, 289. 6	CB240210		
			m 2	14. 3	8, 272	118, 289. 6			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 27	3, 933	1, 061. 91	CB224710		
			m 2	0. 27	3, 933	1, 061. 91			
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		22	2, 133	46, 926	CB221110		
			m 2	22	2, 133	46, 926			
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用		10	15, 180	151, 800	CB322430		
			袋	10	15, 180	151, 800			
土砂等運搬		標準 バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		12. 5	1, 056	13, 200	CB210110		
			m 3	12. 5	1, 056	13, 200			
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		12. 5	307. 9	3, 848. 75	CA900010		
			m 3	12. 5	307. 9	3, 848. 75			
計						439, 643. 26			
						439, 643. 26			
単価						43, 970	円／m		
						43, 970			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	基礎工	空石積部	単位	m	数量	10	単価	22, 327
						10		22, 327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		2. 7	38, 710	104, 517	CB240010	
			m 3	2. 7	38, 710	104, 517		
型枠		一般型枠 小型構造物		14. 3	8, 272	118, 289. 6	CB240210	
			m 2	14. 3	8, 272	118, 289. 6		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 27	3, 933	1, 061. 91	CB224710	
			m 2	0. 27	3, 933	1, 061. 91		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		11	1, 249	13, 739	CB221110	
			m 2	11	1, 249	13, 739		
計						237, 607. 51		
						237, 607. 51		
単価						23, 770	円／m	
						23, 770		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	60, 961
						1		60, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 91	71, 310	64, 892. 1	CB226190	
			m 3	0. 91	71, 310	64, 892. 1		
計						64, 892. 1		
						64, 892. 1		
単価						64, 900		
						64, 900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	巨石積(練)	60cm以上80cm未満 遮水シート無 止水シート無	単位	m2	数量	1	単価	13, 920
						1		13, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石積 (練)		60cm以上80cm未満 無し 無し 無し 1. 0m3を超え1. 5m3以下 18-8-40(高炉) 標準 全ての費用		1	14, 820	14, 820	CB321530	
			m 2	1	14, 820	14, 820		
計						14, 820		
						14, 820		
単価						14, 820		
						14, 820	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	巨石積(空)	自然石 φ 700mm内外 (流用品) 遮水シート無 止水シート無	単位	m2	数量	1	単価	10, 961
						1		10, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石積(空)		自然石 φ 700mm内外 (流用品) 遮水シート無 止水シート無		1	11, 670	11, 670	WYB00005	
			m2	1	11, 670	11, 670	単一 102号	
計						11, 670		
						11, 670		
単価						11, 670	円／m2	
						11, 670		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 694
						1		3, 694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 933	3, 933	CB224710	
			m 2	1	3, 933	3, 933		
計						3, 933		
						3, 933		
単価						3, 933	円／m2	
						3, 933		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 005
						1		7, 005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7, 458	7, 458	CB226120	
			m 3	1	7, 458	7, 458		
計						7, 458		
						7, 458		
単価						7, 458	円／m3	
						7, 458		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	吸出し防止材(全面)設置	吸出し防止シート (河川護岸用) t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	982
						1		982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材 (全面) 設置				1	1, 046	1, 046	CB226140	
			m 2	1	1, 046	1, 046		
計						1, 046		
						1, 046		
単価						1, 046	円／m2	
						1, 046		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	15, 151	
						10		15, 151	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 45	65, 420	160, 279	CB226180		
			m 3	2. 45	65, 420	160, 279			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 25	3, 933	983. 25	CB224710		
			m 2	0. 25	3, 933	983. 25			
計						161, 262. 25			
						161, 262. 25			
単価						16, 130			
						16, 130			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	土系舗装	t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	10, 229	
						1		10, 229	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
真砂土舗装		t=40mm		1	9, 890	9, 890	WYB00006		
			m 2	1	9, 890	9, 890	単一 103号		
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		1	1, 000	1, 000	CB410031		
			m 2	1	1, 000	1, 000			
計						10, 890			
						10, 890			
単価						10, 890			
						10, 890			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 350
						1		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無		1	2, 502	2, 502	WB810870	
			m 2	1	2, 502	2, 502	単一 91号	
計						2, 502		
						2, 502		
単価						2, 502		
						2, 502	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	根固めブロック据付 (既設再利用)	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	7, 631
						1		7, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2. 5tを超え5. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	1	2, 739	2, 739	CB310100	
消波根固めブロック据付け		2. 5tを超え5. 5t以下 水中 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	1	5, 386	5, 386	CB310070	
				1	5, 386	5, 386		
計						8, 125		
						8, 125		
単価						8, 125		
						8, 125	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	1	単価	17, 227
						1		17, 227
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型)		1	16, 630	16, 630	CB322430	
		据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1	16, 630	16, 630		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		1. 25	1, 056	1, 320	CB210110	
			m 3	1. 25	1, 056	1, 320		
積込 (レーズ)		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		1. 25	307. 9	384. 87	CA900010	
			m 3	1. 25	307. 9	384. 87		
計						18, 334. 87		
						18, 334. 87		
単価						18, 340		
						18, 340	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	捨石 (根固め間詰部)	玉石φ100～300mm内外（流用品）	単位	m3	数量	1	単価	2,619
						1		2,619
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石	9m以下		1	1,138	1,138	CB310410	
			m 3	1	1,138	1,138		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		1.21	1,056	1,277.76	CB210110	
			m 3	1.21	1,056	1,277.76		
	積込（レーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1.21	307.9	372.55	CA900010	
			m 3	1.21	307.9	372.55		
	計					2,788.31		
						2,788.31		
	単価					2,789	円／m3	
						2,789		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	捨石 (高水敷盛土直下部)	玉石 φ 100～300mm内外（流用品）	単位	m3	数量	1	単価	2, 619	
						1		2, 619	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
捨石		9m以下		1	1, 138	1, 138	CB310410		
			m 3	1	1, 138	1, 138			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		1. 21	1, 056	1, 277. 76	CB210110		
			m 3	1. 21	1, 056	1, 277. 76			
積込（レーズ）		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		1. 21	307. 9	372. 55	CA900010		
			m 3	1. 21	307. 9	372. 55			
計						2, 788. 31			
						2, 788. 31			
単価						2, 789	円／m3		
						2, 789			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	捨石 (護岸前面部)	自然石 φ 400mm内外 (購入品)	単位	m3	数量	1	単価	23, 238
						1		23, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下		1	1, 138	1, 138	CB310410	
			m 3	1	1, 138	1, 138		
捨石 (材料費)				1. 21	19, 500	23, 595	CB310411	
			m 3	1. 21	19, 500	23, 595		
計						24, 733		
						24, 733		
単価						24, 740		
						24, 740	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	根固めブロック撤去 (陸上部)	既設3tブロック(再利用)	単位	個	数量	1	単価	4, 365
						1		4, 365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き 有り ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準		1	4, 647	4, 647	CB310210	
			個	1	4, 647	4, 647		
計						4, 647		
						4, 647		
単価						4, 647		
						4, 647	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 5.0km以下	単位	個	数量	1	単価	4,165
						1		4,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 5.0km以下		1	2,542	2,542	CB310040	
			個	1	2,542	2,542		
消波根固めブロック荷卸		2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	1,893	1,893	CB310190	
			個	1	1,893	1,893		
計						4,435		
						4,435		
単価						4,435		
						4,435	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価	212. 6
						1		212. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用		1	226. 4	226. 4	CB320590	
			m 2	1	226. 4	226. 4		
計						226. 4		
						226. 4		
単価						226. 4		
						226. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	伐木伐竹運搬	木くず	単位	m3	数量	1	単価	1, 756
						1		1, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 11. 5km以下 全ての費用		1	1, 870	1, 870	CB320580	
			m 3	1	1, 870	1, 870		
計						1, 870		
						1, 870		
単価						1, 870	円／m3	
						1, 870		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	伐木伐竹運搬	伐採根	単位	m3	数量	1	単価	1, 756
						1		1, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 11. 5km以下 全ての費用		1	1, 870	1, 870	CB320580	
			m 3	1	1, 870	1, 870		
計						1, 870		
						1, 870		
単価						1, 870	円／m3	
						1, 870		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	処分費	木くず	単位	t	数量	1	単価	23, 482
						1		23, 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	25, 000	25, 000	WB020052	
			t	1	25, 000	25, 000	単－ 107号	
計						25, 000		
						25, 000		
単価						25, 000		
						25, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	処分費	伐採根	単位	t	数量	1	単価	23, 482
						1		23, 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	25, 000	25, 000	WB020052	
			t	1	25, 000	25, 000	単－ 108号	
計						25, 000		
						25, 000		
単価						25, 000		
						25, 000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	巨石据付（水平置）	標準 購入 0.6m	単位	m 2	数量	10	単価	25, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 24	29, 988	7, 197		
	石工		人	0. 3	32, 742	9, 822		
	普通作業員		人	0. 56	21, 726	12, 166		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 2	49, 600	9, 920		
	巨石	自然石 φ 600mm内外	個	32. 08	6, 600	211, 728		
	諸雑費（まるめ）		式	1		67		
	計					250, 900		
	単価					25, 090	円／m 2	

参考資料（１）

単－88号		巨石据付（水平置）	標準 購入 0.6m	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	単価	25,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.24	29,988	7,197				
石工			人	0.3	32,742	9,822				
普通作業員			人	0.56	21,726	12,166				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2.5 t 吊	日	0.2	49,600	9,920				
巨石		自然石 φ600mm内外	個	32.08	6,600	211,728				
諸雑費（まるめ）			式	1		67				
計						250,900				
単価						25,090	円／m ²			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	巨石積(空)	自然石 φ 700mm内外（流用品）遮水シート無 止水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0	
						10		11, 670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 75	29, 988	22, 491			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0. 75	25, 602	19, 201			
普通作業員				0	0	0			
			人	1. 2	21, 726	26, 071			
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	0. 15	25, 908	3, 886			
軽油				0	0	0			
			L	15. 75	143	2, 252			
割栗石		5 0－1 5 0 mm		0	0	0			
			m 3	1. 7	3, 700	6, 290			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0			
			日	0. 3	49, 600	14, 880			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0			
			供用日	0. 3	17, 400	5, 220			
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0			
			式	1		16, 409			
計						0			
						116, 700			
単価						0			
						11, 670			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	真砂土舗装	t=40mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		9,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.15	29,988	4,498		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.68	21,726	14,773		
	真砂土舗装材料	圧縮強度20N/mm2以上 曲げ強度3.4N/mm2以上		0	0	0		
			袋	32	2,350	75,200		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	23%		式	1		4,429		
	計					0		
						98,900		
	単価					0		
						9,890	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		2, 502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	2, 502. 78	2, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 502		
単価						2, 502	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	1, 787. 7	1, 787		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 787		
単価						1, 787	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	64, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 280		
単価						64, 280	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	58,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,540		
単価						58,540	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	根固めブロック撤去	水中部 撤去・積込 堆砂有り ラフテレンクレーン50t吊	単位	個	数量	10	単価	8, 160
						10		8, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 25	29, 988	7, 497		
			人	0. 25	29, 988	7, 497		
特殊作業員				0. 25	25, 602	6, 400		
			人	0. 25	25, 602	6, 400		
普通作業員				0. 25	21, 726	5, 431		
			人	0. 25	21, 726	5, 431		
潜水士				0. 25	46, 002	11, 500		
			人	0. 25	46, 002	11, 500		
潜水送気員				0. 25	29, 886	7, 471		
			人	0. 25	29, 886	7, 471		
潜水連絡員				0. 25	28, 968	7, 242		
			人	0. 25	28, 968	7, 242		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0. 25	89, 600	22, 400		
			日	0. 25	89, 600	22, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		13, 659		
			式	1		13, 659		
計						81, 600		
						81, 600		
単価						8, 160		
						8, 160	円／個	

参考資料（１）

単－96号		処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（株）津田 八代工場		t	100	25,000	2,500,000		
計							2,500,000		
単価							25,000	円／t	

単－97号		処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採根（株）津田 八代工場		t	100	25,000	2,500,000		
計							2,500,000		
単価							25,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,033	303,300	WB253020	
汚濁防止フェンス賃料		単独7φ300 高さ2m 引張強さ1000N未満 33日	m	100	9,550	955,000	単一 112号	
アンカー工 10%			式	1		95,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1,354,000		
単価						13,540	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	13, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 033	303, 300	WB253020	
汚濁防止フェンス賃料		単独7φ 300 高さ2m 引張強さ1000N未満 33日	m	100	9, 550	955, 000	単－ 113号	
アンカー工 10%			式	1		95, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 354, 000		
単価						13, 540	円／m	

参考資料（１）

単－100号		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人	1	14,484	14,484		
諸雑費（まるめ）				式	1		6		
計							14,490		
単価							14,490	円／人日	

単－101号		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人	1	14,484	14,484		
諸雑費（まるめ）				式	1		6		
計							14,490		
単価							14,490	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	巨石積(空)	自然石 φ 700mm内外（流用品） 遮水シート無 止水シート無	単位	m2	数量	10	単価	11, 670	
						10		11, 670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 75	29, 988	22, 491			
			人	0. 75	29, 988	22, 491			
特殊作業員				0. 75	25, 602	19, 201			
			人	0. 75	25, 602	19, 201			
普通作業員				1. 2	21, 726	26, 071			
			人	1. 2	21, 726	26, 071			
運転手（特殊）				0. 15	25, 908	3, 886			
			人	0. 15	25, 908	3, 886			
軽油				15. 75	143	2, 252			
			L	15. 75	143	2, 252			
割栗石		5 0－1 5 0 mm		1. 7	3, 700	6, 290			
			m 3	1. 7	3, 700	6, 290			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 3	49, 600	14, 880			
			日	0. 3	49, 600	14, 880			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0. 3	17, 400	5, 220			
			供用日	0. 3	17, 400	5, 220			
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		16, 409			
			式	1		16, 409			
計						116, 700			
						116, 700			
単価						11, 670			
						11, 670			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	真砂土舗装	t=40mm	単位	m 2	数量	10	単価	9,890
						10		9,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.15	29,988	4,498		
			人	0.15	29,988	4,498		
普通作業員				0.68	21,726	14,773		
			人	0.68	21,726	14,773		
真砂土舗装材料		圧縮強度20N/mm2以上 曲げ強度3.4N/mm2以上		32	2,350	75,200		
			袋	32	2,350	75,200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		4,429		
23%			式	1		4,429		
計						98,900		
						98,900		
単価						9,890		
						9,890	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	64, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 280		
単価						64, 280	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	58,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,540		
単価						58,540	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一106号	根固めブロック撤去	水中部 撤去・積込 堆砂有り ラフテレンクレーン50t吊	単位	個	数量	10	12, 400
						10	12, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 38	29, 988	11, 395	
			人	0. 38	29, 988	11, 395	
特殊作業員				0. 38	25, 602	9, 728	
			人	0. 38	25, 602	9, 728	
普通作業員				0. 38	21, 726	8, 255	
			人	0. 38	21, 726	8, 255	
潜水士				0. 38	46, 002	17, 480	
			人	0. 38	46, 002	17, 480	
潜水送気員				0. 38	29, 886	11, 356	
			人	0. 38	29, 886	11, 356	
潜水連絡員				0. 38	28, 968	11, 007	
			人	0. 38	28, 968	11, 007	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0. 38	89, 600	34, 048	
			日	0. 38	89, 600	34, 048	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		20, 731	
			式	1		20, 731	
計						124, 000	
						124, 000	
単価						12, 400	
						12, 400	円／個

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	25, 000	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			木くず（株）津田 八代工場		t	100	25, 000	2, 500, 000		
計								2, 500, 000		
単価								25, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採根（株）津田 八代工場	t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,033	303,300	WB253020	
汚濁防止フェンス賃料		単独7φ300 高さ2m 引張強さ1000N未満 57日	m	100	11,900	1,190,000	単－ 112号	
アンカー工 10%			式	1		119,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1,613,000		
単価						16,130	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（2）

単一112号		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.2	29,988	65,973		
普通作業員				人	5.4	21,726	117,320		
バックホウ（クローラ型）運転				日	2.2	50,550	111,210		WK250550
諸雑費（率＋まるめ） 3%				式	1		8,797		単一 114号
計							303,300		
単価							3,033		円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,033
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	29,988	65,973		
	普通作業員		人	5.4	21,726	117,320		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,550	111,210	WK250550 単一 115号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,797		
	計					303,300		
	単価					3,033	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	88	143	12, 584		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						50, 550		
単価						50, 550	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	88	143	12, 584		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						50, 550		
単価						50, 550	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	堤防除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価	31. 28	
						1		31. 28	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草, 集草 (機械), 梱包, 積込・荷卸 (総合)		ハットカイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)		1	33. 31	33. 31	CB320080		
			m 2	1	33. 31	33. 31			
計						33. 31			
						33. 31			
単価						33. 31	円／m2		
						33. 31			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	9. 46	
						1		9. 46	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 2 6. 0km以下 全ての費用			1	10. 08	10. 08	CB320050	
				m 2	1	10. 08	10. 08		
計							10. 08		
							10. 08		
単価							10. 08		
							10. 08		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	除草処分	刈草	単位	t	数量	1	単価	21, 604
						1		21, 604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	23, 000	23, 000	WB020052	
			t	1	23, 000	23, 000	単一 9号	
計						23, 000		
						23, 000		
単価						23, 000		
						23, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価	212. 6
						1		212. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹（複合）		伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用		1	226. 4	226. 4	CB320590	
			m 2	1	226. 4	226. 4		
計						226. 4		
						226. 4		
単価						226. 4		
						226. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	伐木伐竹運搬	木くず	単位	m3	数量	1	単価	1, 881
						1		1, 881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 13.5km以下 全ての費用		1	2, 003	2, 003	CB320580	
			m 3	1	2, 003	2, 003		
計						2, 003		
						2, 003		
単価						2, 003	円／m3	
						2, 003		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	伐木伐竹運搬	伐採根	単位	m3	数量	1	単価	1, 881
						1		1, 881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 13.5km以下 全ての費用		1	2, 003	2, 003	CB320580	
			m 3	1	2, 003	2, 003		
計						2, 003		
						2, 003		
単価						2, 003	円／m3	
						2, 003		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	処分費	木くず	単位	t	数量	1	単価	23, 482
						1		23, 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	25, 000	25, 000	WB020052	
			t	1	25, 000	25, 000	単一 10号	
計						25, 000		
						25, 000		
単価						25, 000		
						25, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	処分費	伐採根	単位	t	数量	1	単価	23, 482
						1		23, 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	25, 000	25, 000	WB020052	
			t	1	25, 000	25, 000	単一 11号	
計						25, 000		
						25, 000		
単価						25, 000		
						25, 000	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	23, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			刈草（株）吉田開発		t	100	23, 000	2, 300, 000	
計								2, 300, 000	
単価								23, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（株）津田 八代工場	t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採根（株）津田 八代工場	t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	64, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 280		
単価						64, 280	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量		1	単価	58, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1	23, 562	23, 562				
軽油			L	58	143	8, 294				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 100	25, 728				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	747	956				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						58, 540				
単価						58, 540	円／日			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0 1	0 2,106	0 2,106	CB410260	
計						0 2,106		
単価						0 2,106	円／m2	