この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事
工事地名	長崎河川国道事務所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 1月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 2月	
２）	事務所名	長崎河川国道事務所　道路管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	1111119999		１４）	単価適用年月	2026年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	橋梁保全工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	349日間	自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 3月15日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	長崎県		２２）	処 分 費 等	446,145	
１０）	地　　区	佐世保		２３）	公 告 日	令和 8年 1月16日	
１１）	河川・路線			２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費	工事費（修繕）	

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (日宇地区)		式	1		20,621,508			
橋梁支承工		式	1		13,218,189			
鋼橋支承工 (第一日宇橋)		式	1		13,218,189			
支承取替	Ⅰ　下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付有り　支承直下部以外のはつりの有り	基	5		13,218,189			内-1号
橋梁付属物工		式	1		1,562,432			
落橋防止装置工 (第一日宇橋)		式	1		1,562,432			
落橋防止装置		箇所	5		1,562,432			内-2号
橋梁補修工		式	1		758,090			
ひび割れ補修工 (第一日宇橋)		式	1		167,572			
低圧注入工法	25m未満	構造物	1		167,572			内-3号
断面修復工 (第一日宇橋)		式	1		441,615			

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.12m3　鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	440,600	440,600			単-1号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.1	5,458	545			単-2号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	4,700	470			単-3号
亀裂部補修工 (第一日宇橋)		式	1		148,903			
亀裂部補修		m	0.4		148,903			内-4号
現場塗装工		式	1		330,379			
橋梁塗装工 (第一日宇橋)		式	1		330,379			
小規模塗装	素地調整 2種ｹﾚﾝ程度	m2	7	4,284	29,988			単-4号
小規模塗装	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗り130g/m2	m2	7	8,441	59,087			単-5号
小規模塗装	下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料500g/m2×2層	m2	7	16,000	112,000			単-6号
小規模塗装	中塗 ふっ素樹脂塗料用中塗140g/m2	m2	7	8,152	57,064			単-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小規模塗装	上塗 ふっ素樹脂塗料 上塗120g/m2	m2	7	10,320	72,240			単-8号
仮設工		式	1		4,752,418			
橋梁足場工 (第一日宇橋)		式	1		1,066,918			
吊足場		m2	10		163,058			内-5号
足場	安全ネット必要	掛m2	90		903,860			内-6号
交通管理工		式	1		3,685,500			
交通誘導警備員		人日	210		3,685,500			内-7号
直接工事費		式	1		20,621,508			
共通仮設費		式	1		5,998,798			
共通仮設費		式	1		1,017,798			
技術管理費		式	1		426,798			
近接計測		基	5		308,800			内-8号

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査		m2	3		53,768			内-9号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-10号
現場環境改善費（率計上）		式	1		591,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,981,000			
純工事費		式	1		26,620,306			
現場管理費		式	1		16,040,000			
工事原価		式	1		126,668,174			
一般管理費等		式	1		17,651,826			
工事価格		式	1		144,320,000			
消費税相当額		式	1		14,432,000			
工事費計		式	1		158,752,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (東彼杵地区)		式	1		11,397,871			
舗装工		式	1		1,651,367			
橋面改良工(千綿歩道橋)		式	1		1,104,047			
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	3	1,265	3,795			単-1号
薄層舗装撤去		m2	25	5,662	141,550			単-2号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込含 運搬距離 L=7.4km	m3	0.2	1,328	265			単-3号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	3,995	799			単-4号
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=8mm	m2	1	9,720	9,720			単-5号
薄層ｶﾗｰ舗装	階段部 樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=8mm	m2	21	10,130	212,730			単-6号
滑り止め	W=1.5m 35mm×20mm SUS 屋外用	箇所	49	14,970	733,530			単-7号
ｼｰﾘﾝｸﾞ(上部工接合部)	変性ｼﾘｺｰﾝ	m	3	552.9	1,658			単-8号
地覆部腐食対策工(千綿歩道橋)		式	1		547,320			

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端部止水ﾓﾙﾀﾙ	樹脂ﾓﾙﾀﾙ 50×58	m	60	9,122	547,320			単-9号
橋梁補修工		式	1		631,640			
孔食部腐食対策工(千綿歩道橋)		式	1		274,480			
金属ﾊﾟﾃ補修	ｾﾗﾐｯｸ金属特殊ﾊﾟﾃ	m2	0.06	1,523,000	91,380			単-10号
金属ﾊﾟﾃ補修 (夜間)	ｾﾗﾐｯｸ金属特殊ﾊﾟﾃ	m2	0.01	18,310,000	183,100			単-11号
部材取替工(千綿歩道橋)		式	1		313,500			
高欄補修	φ28.6×150	箇所	5	62,700	313,500			単-12号
排水施設工(千綿歩道橋)		式	1		43,660			
排水管取付金具取替		箇所	2	21,830	43,660			単-13号
現場塗装工		式	1		3,224,433			
橋梁塗装工 (千綿歩道橋)		式	1		3,224,433			
塗膜除去	EPP工法	m2	54	9,430	509,220			単-14号

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜除去 (夜間)	EPP工法	m2	0.09	12,480	1,123			単-15号
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	54	13,710	740,340			単-16号
素地調整 (夜間)	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	0.09	3,739,000	336,510			単-17号
防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 600g/m2	m2	54	2,447	132,138			単-18号
防食下地 (夜間)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 600g/m2	m2	0.09	1,058,000	95,220			単-19号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 240g/m2×2層	m2	54	3,589	193,806			単-20号
下塗 (夜間)	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 240g/m2×2層	m2	0.09	2,116,000	190,440			単-21号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 170g/m2	m2	54	1,721	92,934			単-22号
中塗 (夜間)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 170g/m2	m2	0.09	1,057,000	95,130			単-23号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 140g/m2	m2	54	2,310	124,740			単-24号
上塗 (夜間)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 140g/m2	m2	0.09	1,058,000	95,220			単-25号
廃材回収･積込	塗膜除去	m2	54	2,178	117,612			単-26号

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材運搬・処分	鉛含有膜くず	式	1		500,000			内-1号
仮設工		式	1		5,890,431			
足場工(千綿歩道橋)		式	1		1,721,071			
吊足場(夜間)		m2	30		642,310			内-2号
足場 (夜間)	安全ネット必要	掛m2	50		1,078,761			内-3号
環境対策工		式	1		2,381,460			
環境対策資機材		式	1		2,381,460			内-4号
交通管理工		式	1		1,787,900			
交通誘導警備員		人日	40		715,200			内-5号
交通誘導警備員 (夜間)		人日	40		1,072,700			内-6号
直接工事費		式	1		11,397,871			
共通仮設費		式	1		4,484,940			

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		956,940			
安全費		式	1		788,940			
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		788,940			内-7号
現場環境改善費（率計上）		式	1		168,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,528,000			
純工事費		式	1		15,882,811			
現場管理費		式	1		10,973,000			
工事原価		式	1		26,855,811			

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (宿町地区)		式	1		3,485,449			
橋梁補修工		式	1		2,412,749			
断面修復工 (宿町横断函渠)		式	1		2,412,749			
鉄筋 (夜間)	D13,D19	t	0.19		121,319			内-1号
乾式吹付工法 (夜間)	床版下面(上向吹付) t=200mm	m2	5		2,291,430			内-2号
仮設工		式	1		1,072,700			
交通管理工		式	1		1,072,700			
交通誘導警備員 (夜間)		人日	40		1,072,700			内-3号
直接工事費		式	1		3,485,449			
共通仮設費		式	1		1,520,780			
共通仮設費		式	1		160,780			
技術管理費		式	1		93,780			

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査		m2	5		93,780			内-4号
現場環境改善費（率計上）		式	1		67,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,360,000			
純工事費		式	1		5,006,229			
現場管理費		式	1		4,076,000			
工事原価		式	1		9,082,229			

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (三川内地区)		式	1		4,290,097			
舗装工		式	1		518,425			
樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工(板井手橋側道橋(右))		式	1		518,425			
舗装版撤去	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装 舗装厚40mm	m2	13	15,880	206,440			単-1号
収集運搬	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ　運搬距離 9.9km	m3	0.5	56,470	28,235			単-2号
処分	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ	m3	0.5	7,500	3,750			単-3号
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=40mm	m2	20	14,000	280,000			単-4号
橋梁付属物工		式	1		2,373,210			
地覆工 (板井手橋側道橋(右))		式	1		2,373,210			
地覆鋼板切断		m	166		2,373,210			内-1号
橋梁補修工		式	1		344,459			
当て板補強工 (板井手橋側道橋(右))		式	1		344,459			

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
当て板補強		部材	1		344,459			内-2号
現場塗装工		式	1		297,323			
橋梁塗装工 (板井手橋側道橋(右))		式	1		297,323			
小規模塗装	素地調整 2種ｹﾚﾝ程度	m2	0.1	4,230	423			単-5号
小規模塗装	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗り130g/m2	m2	0.1	590,900	59,090			単-6号
小規模塗装	下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料500g/m2×2層	m2	0.1	1,085,000	108,500			単-7号
小規模塗装	中塗 ふっ素樹脂塗料用中塗140g/m2	m2	0.1	570,600	57,060			単-8号
小規模塗装	上塗 ふっ素樹脂塗料上塗120g/m2	m2	0.1	722,500	72,250			単-9号
仮設工		式	1		756,680			
橋梁足場工 (板井手橋側道橋(右))		式	1		405,680			
吊足場		m2	2		405,680			内-3号
交通管理工		式	1		351,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	20		351,000			内-4号
直接工事費		式	1		4,290,097			
共通仮設費		式	1		1,274,000			
共通仮設費		式	1		79,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		79,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,195,000			
純工事費		式	1		5,564,097			
現場管理費		式	1		3,775,000			
工事原価		式	1		9,339,097			

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (田の浦地区)		式	1		5,236,715			
橋梁補修工		式	1		3,561,048			
ひび割れ補修工 (田ノ浦町BOX)		式	1		370,900			
充てん工法	20m未満 充填材(ｼｰﾗﾝﾄ系ｼﾘｺﾝ樹脂)	構造物	1	103,200	103,200			単-1号
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 30.5m ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	構造物	1	267,700	267,700			単-2号
断面修復工 (田ノ浦町BOX)		式	1		1,471,617			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.4m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,468,000	1,468,000			単-3号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.4	4,344	1,737			単-4号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	4,700	1,880			単-5号
表面被覆工 (田ノ浦町BOX)		式	1		1,682,384			
表面含浸	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS	m2	176	9,559	1,682,384			単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地止水工 (田ノ浦町BOX)		式	1		36,147			
目地止水		m	7		36,147			内-1号
仮設工		式	1		1,675,667			
橋梁足場工 (田ノ浦町BOX)		式	1		410,256			
足場	安全ネット必要	掛m2	80		410,256			内-2号
土留･仮締切工 (田ノ浦町BOX)		式	1		690,837			
大型土のう(製作)	φ110×110 耐候性・短期仮設対応	袋	23		203,895			内-3号
大型土のう(設置･撤去)	φ110×110 耐候性・短期仮設対応	袋	23		71,760			内-4号
大型土のう運搬	運搬距離1.5km以内	t	39.1		415,182			内-5号
水替工 (田ノ浦町BOX)		式	1		325,990			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	16		325,990			内-6号
残土処理工 (田ノ浦町BOX)		式	1		59,884			

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	19		4,535			内-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	19		16,949			内-8号
残土等処分		m3	19		38,400			内-9号
交通管理工		式	1		188,700			
交通誘導警備員		人日	10		188,700			内-10号
直接工事費		式	1		5,236,715			
共通仮設費		式	1		2,242,000			
共通仮設費		式	1		199,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		199,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,043,000			
純工事費		式	1		7,478,715			
現場管理費		式	1		6,011,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		13,489,715			

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (長崎管内)		式	1		10,996,016			
標識工		式	1		10,631,816			
大型標識工 (長崎管内)		式	1		10,631,816			
標識板取替	2800×3000	枚	12	879,900	10,558,800			単-1号
現場発生品運搬	標識	t	2.02		73,016			内-1号
仮設工		式	1		364,200			
交通管理工		式	1		364,200			
交通誘導警備員		人日	20		364,200			内-2号
直接工事費		式	1		10,996,016			
共通仮設費		式	1		3,829,000			
共通仮設費		式	1		370,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		370,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度長崎管内橋梁補修外工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		3,459,000			
純工事費		式	1		14,825,016			
現場管理費		式	1		10,416,000			
工事原価		式	1		25,241,016			

5基当たり内訳書

支承取替

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯出し調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用	m２	2.6	16,190	42,094			WYB00075 単－　9号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	54mmを超え67mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	40	9,396	375,840			CB435910
下部工ブラケット取付	600kg以下	基	5	101,100	505,500			CB431850
下部工ブラケット（材料費）	1050×350×500	基	5	248,000	1,240,000			WYB00076 単－　10号
アンカー　（下部工ブラケット）	40mmを超え55mm以下 横方向	本	40	917.9	36,716			WYB00001 単－　11号
下部工ブラケット用アンカーボルト（材料費）	SD345 D51×895 1種3種N,W込	本	40	6,450	258,000			WYB00077 単－　12号
芯出し調整	鋼材面 主桁補強材	m２	2.5	34,190	85,475			WYB00078 単－　13号
鋼桁孔明	主桁補強材	本	120	4,214	505,680			WYB00079 単－　14号
補強部材取付工	主桁補強材	部材	15	17,500	262,500			WYB00080 単－　15号
高力ボルト本締工	主桁補強材	本	120	1,678	201,360			WYB00081 単－　16号
ピンテール仕上げ	主桁補強材	本	120	402.4	48,288			WYB00082 単－　17号
主桁補強材　ＣＴ鋼（材料費）	SS400 144×204×12×10×1030	本	10	21,400	214,000			WYB00083 単－　18号

5基当たり内訳書

支承取替

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベースプレート（材料費）	SS400 300×38/22×290 ﾃｰﾊﾟｰ	枚	5	30,500	152,500			WYB00084 単－　19号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）（材料費）	S10T M22×65	組	100	215	21,500			WYB00085 単－　20号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）（材料費）	S10T M22×100	組	10	260	2,600			WYB00086 単－　21号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）（材料費）	S10T M22×90	組	10	247	2,470			WYB00087 単－　22号
テーパー座金（材料費）	M22用 SS400 5°	枚	20	112	2,240			WYB00088 単－　23号
沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）		ｍ３	0.02	553,400	11,068			CB431840
殻運搬［運搬距離:5.7kmを超え8.0km以下］	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 構造物とりこわし 人力積込含 DID有	ｍ３	0.18	1,879	338			WYB00089 単－　24号
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.18	4,700	846			WB020051 単－　25号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	80mmを超え100mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	15	8,176	122,640			CB435910
アンカー　（支承）	25mmを超え40mm以下 下方向	本	15	1,715	25,725			WYB00012 単－　26号
支承取替（鋼橋）	Ⅰ 有り	基	5	702,400	3,512,000			CB431810
支承（材料費）	840kN ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	個	5	935,000	4,675,000			WYB00091 単－　27号

5基当たり内訳書

支承取替

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下部工ブラケット撤去		基	5	96,440	482,200			WYB00092 単－　28号
アンカー撤去	40mm超え55mm以下　下部工ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ用	本	40	8,950	358,000			WYB00093 単－　29号
無収縮モルタル	支承直下以外	m３	0.02	1,408,000	28,160			WYB00094 単－　30号
無収縮剤（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　沓座基礎用 標準混和量 1875kg	m３	0.02	243,700	4,874			WYB00095 単－　31号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 41.0km以下	t	1.3	21,980	28,574			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1.3	9,232	12,001			CB010420
合　計					13,218,189			

5箇所当たり内訳書

落橋防止装置

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止ブラケット（材料費）	上部工用	基	5	52,500	262,500			WYB00005 単－　32号
落橋防止ブラケット（材料費）	下部工用	基	5	64,800	324,000			WYB00038 単－　33号
高力六角ボルト撤去工		本	50	915.4	45,770			WYB00006 単－　34号
落橋防止装置・横変位拘束装置撤去工		組	5	55,220	276,100			WYB00039 単－　35号
足場上部材運搬工	L=20m以下 1部材平均質量100kg以下	基	20	12,070	241,400			WYB00040 単－　36号
部材取付部塗膜研磨工	2種ｹﾚﾝ相当	ｍ２	0.69	7,396	5,103			WYB00041 単－　37号
落橋防止装置・横変位拘束装置設置工		組	5	51,050	255,250			WYB00007 単－　38号
注入工（ブラケット背面部）		ｍ２	0.18	29,350	5,283			WYB00042 単－　39号
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	3	4,500	13,500			WYB00043 単－　40号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×90	組	50	267	13,350			WYB00044 単－　41号
Ｕナット（材料費）	M33	個	20	1,150	23,000			WYB00045 単－　42号
ワッシャー（材料費）	M33	枚	20	51	1,020			WYB00046 単－　43号

5箇所当たり内訳書

落橋防止装置

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高力ボルト本締工		本	50	1,611	80,550			WYB00036 単－　44号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 41.0km以下	t	0.5	21,980	10,990			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0.5	9,232	4,616			CB010420
合　計					1,562,432			

1構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	構造物	1	163,700	163,700			WB229110 単－　45号
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 必要数量(ﾛｽ率+0.15含む)	ｋｇ	0.02	4,500	90			WYB00008 単－　46号
シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種3種 必要数量(ﾛｽ率+0.37含む)	ｋｇ	0.34	2,890	982			WYB00009 単－　47号
注入器（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種3種	個	7	400	2,800			WYB00010 単－　48号
合　計					167,572			

0.4m当たり内訳書

亀裂部補修

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場溶接鋼桁補強 補正延長		m	0.54	14,950	8,073			CB431910
溶接補修		箇所	1	85,290	85,290			WYB00024 単－　51号
当て板（材料費）	PL100×28×100(SM490Y)	枚	1	55,540	55,540			WYB00025 単－　52号
合　計					148,903			

10m2当たり内訳書

吊足場

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	4ヶ月を超え5ヶ月以下	m２	10.8	11,180	120,744			CB431830
床面シート防護工	4.1月	m２	10.8	3,918	42,314			WYB00002 単－　58号
合　計					163,058			

90掛m2当たり内訳書

足場

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	86	4,884	420,024			WB252110 単－　59号
防護工（単管足場部）	ｼｰﾄ張防護 4.3月	掛ｍ２	86	5,626	483,836			WYB00004 単－　60号
合　計					903,860			

210人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	210	17,550	3,685,500			WB010212 単－　61号
合　計					3,685,500			

5基当たり内訳書

近接計測

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接計測工	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付有	基	5	61,760	308,800			WYB00031 単－　62号
合　計					308,800			

3m2当たり内訳書

鉄筋探査

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査工	横向き	m２	2.6	20,680	53,768			WYB00034 単－　63号
合　計					53,768			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			WYB00003 単－　64号
合　計					64,230			

一式当たり内訳書

廃材運搬・処分

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材運搬	鉛含有膜くず 2t車または4t車	台	1	100,000	100,000			WYB00061 単－　57号
処分費（式）	鉛含有膜くず 100kg未満一律	式	1		400,000			WYB00062 単－　58号
合　計					500,000			

30m2当たり内訳書

吊足場(夜間)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.9月	m２	31.5	7,343	231,304			WB431360 単－　59号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.9月	m２	31.5	1,223	38,524			WB431370 単－　60号
防護工（朝顔部）	両側朝顔 板張+ｼｰﾄ張防護 0.9月	m２	16.5	5,751	94,891			WYB00021 単－　61号
床面シート防護工	0.9月	m２	16.5	5,436	89,694			WYB00023 単－　62号
塗膜除去用養生シート損料（全損）	設置+撤去 吊足場部	m２	31.5	5,965	187,897			WYB00053 単－　63号
合　計					642,310			

50掛m2当たり内訳書

足場
第　3号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準以外 1.23無	掛ｍ２	50.4	7,180	361,872			WB252110 単－　64号
防護工（単管足場部）	ｼｰﾄ張防護 1月	掛ｍ２	50.4	8,259	416,253			WYB00024 単－　65号
塗膜除去用養生シート損料（全損）	設置+撤去 単管足場部	掛ｍ２	50.4	5,965	300,636			WYB00054 単－　66号
合　計					1,078,761			

一式当たり内訳書

環境対策資機材

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
負圧集塵装置（賃料）	MDFU-7Z同等品以上 風量5～7m3/min 基本料	台・回	3	31,500	94,500			WYB00012 単－　67号
負圧集塵装置（賃料）	MDFU-7Z同等品以上 風量5～7m3/min	台・月	3	94,500	283,500			WYB00016 単－　68号
負圧集塵装置用１次フィルター	MDFU-7Z用同等品以上	枚	6	1,260	7,560			WYB00030 単－　69号
負圧集塵装置用２次フィルター	MDFU-7Z用同等品以上	枚	3	2,520	7,560			WYB00033 単－　70号
負圧集塵装置用ＨＥＰＡフィルター	MDFU-7Z用同等品以上	枚	3	78,700	236,100			WYB00035 単－　71号
吸気用ダクト	φ250 MDFU-7Z用同等品以上	m	60	2,100	126,000			WYB00038 単－　72号
排気用ダクト	φ300 MDFU-7Z用同等品以上	m	60	2,520	151,200			WYB00037 単－　73号
真空掃除機（賃料）	CTH26E同等品以上 基本料	台・回	3	42,000	126,000			WYB00036 単－　74号
真空掃除機（賃料）	CTH26E同等品以上	台・月	3	69,300	207,900			WYB00039 単－　75号
真空掃除機用１次フィルター	CTH26E用同等品以上	枚	3	3,780	11,340			WYB00040 単－　76号
真空掃除機用ＨＥＰＡフィルター	CTH26E用同等品以上	枚	3	88,200	264,600			WYB00042 単－　77号
簡易セキュリティルーム	購入品	台	1	462,000	462,000			WYB00043 単－　78号

一式当たり内訳書

環境対策資機材

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エアーシャワー（賃料）	SS-AS-10T(S)同等品以上 基本料	台・回	1	63,000	63,000			WYB00044 単－　79号
エアーシャワー（賃料）	SS-AS-10T(S)同等品以上	台・月	1	252,000	252,000			WYB00045 単－　80号
エアーシャワー用１次フィルター	SS-AS-10T(S)同等品以上	枚	1	4,200	4,200			WYB00046 単－　81号
エアーシャワー用ＨＥＰＡフィルター	SS-AS-10T(S)同等品以上	枚	1	84,000	84,000			WYB00048 単－　82号
合　計					2,381,460			

40人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	10	18,870	188,700			WB010211 単－　83号
交通誘導警備員Ｂ		人日	30	17,550	526,500			WB010212 単－　84号
合　計					715,200			

40人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　6号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	10	28,310	283,100			WB010211 単－　85号
交通誘導警備員Ｂ		人日	30	26,320	789,600			WB010212 単－　86号
合　計					1,072,700			

一式当たり内訳書

鉛等呼吸用保護具等費用

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動ファン付呼吸用保護具	Sy185-H同等品以上	個	6	97,770	586,620			WYB00034 単－　87号
呼吸用保護具用フィルター	V3/0V同等品以上	個	48	1,640	78,720			WYB00041 単－　88号
使い捨て化学防護服	ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUSﾀｲﾌﾟ4,5,6同等品以上 ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ含	着	48	2,130	102,240			WYB00047 単－　89号
防護手袋	ﾆﾄﾘﾙ手袋37-176同等品以上	双	48	445	21,360			WYB00049 単－　90号
合　計					788,940			

0.19t当たり内訳書

鉄筋
第　1号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	74	975.8	72,209			CB224410
樹脂アンカー（材料費）	D13用	本	74	157	11,618			WYB00007 単－　1号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 地下構造物	t	0.06	199,100	11,946			WB810010 単－　2号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 地下構造物	t	0.09	200,600	18,054			WB810010 単－　3号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.04	187,300	7,492			WB810010 単－　4号
合　計					121,319			

5m2当たり内訳書

乾式吹付工法
第　2号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下地処理	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	m２	5.1	200,900	1,024,590			WYB00020 単－　5号
乾式吹付	床版下面(上向吹付) t=200mm	m２	5.1	248,400	1,266,840			WYB00021 単－　6号
合　計					2,291,430			

40人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　3号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	10	28,310	283,100			WB010211 単－　7号
交通誘導警備員Ｂ		人日	30	26,320	789,600			WB010212 単－　8号
合　計					1,072,700			

5m2当たり内訳書

鉄筋探査

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	上向き	m２	4.3	18,010	77,443			WYB00001 単－　9号
鉄筋探査	横向き	m２	0.79	20,680	16,337			WYB00004 単－　10号
合　計					93,780			

166m当たり内訳書

地覆鋼板切断

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修工事ガス切断切削仕上		m	166	14,190	2,355,540			WYB00021 単ー　14号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 36.0km以下	t	0.62	19,270	11,947			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0.62	9,232	5,723			CB010420
合　計					2,373,210			

1部材当たり内訳書

当て板補強

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯出し調整	鋼材面用	m２	0.1	34,190	3,419			WYB00013 単－　15号
鋼桁孔明	極小規模作業	本	6	17,930	107,580			WYB00016 単－　16号
当て板取付		箇所	2	61,460	122,920			WYB00024 単－　17号
当て板（ＳＭ４００Ａ）（材料費）	PL160×16×230(孔明6孔)	枚	2	3,000	6,000			WYB00025 単－　18号
高力ボルト本締め	極小規模作業	本	6	16,780	100,680			WYB00007 単－　19号
ピンテール仕上げ	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ本数250本以下	本	6	402.4	2,414			WYB00008 単－　20号
高力ボルト（材料費）	M22×85 S10T	組	6	241	1,446			WYB00009 単－　21号
合　計					344,459			

2m2当たり内訳書

吊足場

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（吊足場）	1.8m2 18日	m２	1.8	218,100	392,580			WB473520 単－　27号
床面シート防護工	0.6月	m２	1.8	7,278	13,100			WYB00002 単－　28号
合　計					405,680			

20人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	20	17,550	351,000			WB010212 単－　29号
合　計					351,000			

7m当たり内訳書

目地止水

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
導水	充填	m	6.7	2,392	16,026			WYB00004 単－　15号
コンクリート断面修復材（材料費）	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法	m３	0.002	379,000	758			WYB00005 単－　16号
ステンレス製導水管（材料費）	φ18	m	6.7	2,890	19,363			WYB00006 単－　17号
合　計					36,147			

80掛m2当たり内訳書

足場

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	84	4,884	410,256			WB252110 単－　18号
合　計					410,256			

23袋当たり内訳書

大型土のう(製作)

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 購入土	袋	23	5,665	130,295			WB252730 単－　19号
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	m３	23	3,200	73,600			WYB00001 単－　20号
合　計					203,895			

23袋当たり内訳書

大型土のう(設置･撤去)

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	23	2,057	47,311			WB252730 単－　21号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	23	1,063	24,449			WB252730 単－　22号
合　計					71,760			

39.1t当たり内訳書

大型土のう運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	39.1	841.5	32,902			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	39.1	9,777	382,280			CB010420
合　計					415,182			

16日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	88,870	88,870			WB252320 単－　23号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	16	14,820	237,120			WB252310 単－　24号
合　計					325,990			

19m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	19.2	236.2	4,535			CB210020
合　計					4,535			

19m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m３	19.2	882.8	16,949			CB210110
合　計					16,949			

19m3当たり内訳書

残土等処分

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m 3	19.2	2,000	38,400			CB210560
合　計					38,400			

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	10	18,870	188,700			WB010211 単－　25号
合　計					188,700			

2.02t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 46.5km以下	t	2.02	26,370	53,267			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	2.02	9,777	19,749			CB010420
合　計					73,016			

20人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	10	18,870	188,700			WB010211 単－　4号
交通誘導警備員Ｂ		人日	10	17,550	175,500			WB010212 単－　5号
合　計					364,200			

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.12m3　鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	440,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.12m3	構造物	1	440,600	440,600	WB229210 単－　49号
計					440,600	
単価					440,600	円／構造物

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	5,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 7.0ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	5,458	5,458	WB229220 単－　50号
計					5,458	
単価					5,458	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　25号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	小規模塗装	素地調整 2種ｹﾚﾝ程度	単位	m2	数量	1	単価	4,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整	2種ｹﾚﾝ程度	ｍ２	1	4,284	4,284	WYB00032 単－　53号
計					4,284	
単価					4,284	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	小規模塗装	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗り130g/m2	単位	m2	数量	1	単価	8,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミストコート	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗り130g/m2	ｍ２	1	8,441	8,441	WYB00028 単－　54号
計					8,441	
単価					8,441	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	小規模塗装	下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料500g/m2×2層	単位	m2	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料500g/m2×2層	ｍ２	1	16,000	16,000	WYB00033 単－　55号
計					16,000	
単価					16,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	小規模塗装	中塗 ふっ素樹脂塗料用中塗140g/m2	単位	m2	数量	1	単価	8,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗140g/m2	ｍ２	1	8,152	8,152	WYB00035 単－　56号
計					8,152	
単価					8,152	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	小規模塗装	上塗 ふっ素樹脂塗料上塗120g/m2	単位	m2	数量	1	単価	10,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗	ふっ素樹脂塗料上塗120g/m2	ｍ２	1	10,320	10,320	WYB00037 単－　57号
計					10,320	
単価					10,320	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	芯出し調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用	単位	ｍ２	数量	10	単価	16,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,738	42,738	
橋りょう特殊工		人	2	35,700	71,400	
普通作業員		人	2	22,338	44,676	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,086	
計					161,900	
単価					16,190	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	下部工ブラケット（材料費）	1050×350×500	単位	基	数量	1	単価	248,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工ブラケット	1050×350×500	基	1	248,000	248,000	
計					248,000	
単価					248,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	アンカー　（下部工ブラケット）	40㎜を超え55㎜以下 横方向	単位	本	数量	100	単価	917.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	32,130	38,556	
特殊作業員		人	1.3	27,540	35,802	
普通作業員		人	0.7	22,338	15,636	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,796	
計					91,790	
単価					917.9	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	下部工ブラケット用アンカーボルト（材料費）	SD345 D51×895 1種3種N,W込	単位	本	数量	1	単価	6,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工ブラケット用アンカーボルト	SD345 D51×895 1種3種N,W込	本	1	6,450	6,450	
計					6,450	
単価					6,450	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	芯出し調整	鋼材面 主桁補強材	単位	ｍ２	数量	10	単価	34,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,738	42,738	
橋りょう特殊工		人	4	35,700	142,800	
普通作業員		人	6	22,338	134,028	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		22,334	
計					341,900	
単価					34,190	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	鋼桁孔明	主桁補強材	単位	本	数量	120	単価	4,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.35	42,738	100,434	
橋りょう特殊工		人	7.05	35,700	251,685	
普通作業員		人	2.35	22,338	52,494	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		101,087	
計					505,700	
単価					4,214	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	補強部材取付工	主桁補強材	単位	部材	数量	12	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,738	42,738	
橋りょう特殊工		人	3	35,700	107,100	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		37,824	
計					210,000	
単価					17,500	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	高力ボルト本締工	主桁補強材	単位	本	数量	120	単価	1,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,738	42,738	
橋りょう特殊工		人	3	35,700	107,100	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		29,224	
計					201,400	
単価					1,678	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ピンテール仕上げ	主桁補強材	単位	本	数量	250	単価	402.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2	35,700	71,400	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1		29,200	
計					100,600	
単価					402.4	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	主桁補強材　ＣＴ鋼（材料費）	SS400 144×204×12×10×1030	単位	本	数量	1	単価	21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁補強材　ＣＴ鋼	SS400 144×204×12×10×1030	本	1	21,400	21,400	
計					21,400	
単価					21,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ベースプレート（材料費）	SS400 300×38/22×290 ﾃｰﾊﾟｰ	単位	枚	数量	1	単価	30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベースプレート	SS400 300×38/22×290 ﾃｰﾊﾟｰ	枚	1	30,500	30,500	
計					30,500	
単価					30,500	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）（材料費）	S10T M22×65	単位	組	数量	1	単価	215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	1	215.7	215	
計					215	
単価					215	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）（材料費）	S10T M22×100	単位	組	数量	1	単価	260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	1	260.2	260	
計					260	
単価					260	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）（材料費）	S10T M22×90	単位	組	数量	1	単価	247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	1	247.5	247	
計					247	
単価					247	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	テーパー座金（材料費）	M22用 SS400 5°	単位	枚	数量	1	単価	112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テーパー座金	M22用 SS400 5°	枚	1	112	112	
計					112	
単価					112	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	殻運搬［運搬距離:5.7kmを超え8.0km以下］	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 構造物とりこわし 人力積込含 DID有	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	22,338	4,467	
運転手（一般）		人	0.4	23,970	9,588	
軽油		L	17.5	140	2,450	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.4	5,520	2,208	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.4	182	72	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,790	
単価					1,879	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 西部道路㈱	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	アンカー　（支承）	25㎜を超え40㎜以下 下方向	単位	本	数量	100	単価	1,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	32,130	44,982	
特殊作業員		人	3	27,540	82,620	
普通作業員		人	1.6	22,338	35,740	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,158	
計					171,500	
単価					1,715	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	支承（材料費）	840kN ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	単位	個	数量	1	単価	935,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承	840kN ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	個	1	935,000	935,000	
計					935,000	
単価					935,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	下部工ブラケット撤去		単位	基	数量	3.15	単価	96,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,738	42,738	
橋りょう特殊工		人	4	35,700	142,800	
普通作業員		人	2	22,338	44,676	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		73,586	
計					303,800	
単価					96,440	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	アンカー撤去	40㎜超え55㎜以下　下部工ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ用	単位	本	数量	16	単価	8,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,738	42,738	
橋りょう特殊工		人	2	35,700	71,400	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,724	
計					143,200	
単価					8,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	無収縮モルタル	支承直下以外	単位	ｍ３	数量	0.06	単価	1,408,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,130	16,065	
特殊作業員		人	1.5	27,540	41,310	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4,777	
計					84,490	
単価					1,408,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	無収縮剤（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	単位	ｍ３	数量	1	単価	243,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｍ３	1	243,750	243,750	
計					243,750	
単価					243,700	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	落橋防止ブラケット（材料費）	上部工用	単位	基	数量	1	単価	52,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止ブラケット	上部工用	基	1	52,500	52,500	
計					52,500	
単価					52,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	落橋防止ブラケット（材料費）	下部工用	単位	基	数量	1	単価	64,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止ブラケット	下部工用	基	1	64,800	64,800	
計					64,800	
単価					64,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	高力六角ボルト撤去工		単位	本	数量	220	単価	915.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,738	42,738	
橋りょう特殊工		人	3	35,700	107,100	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		29,224	
計					201,400	
単価					915.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	落橋防止装置・横変位拘束装置撤去工		単位	組	数量	4.23	単価	55,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.5	42,738	64,107	
橋りょう特殊工		人	3.2	35,700	114,240	
普通作業員		人	1.7	22,338	37,974	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		17,279	
計					233,600	
単価					55,220	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	足場上部材運搬工	L=20m以下 1部材平均質量100kg以下	単位	基	数量	19.8	単価	12,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,738	42,738	
橋りょう特殊工		人	4	35,700	142,800	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		31,124	
計					239,000	
単価					12,070	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	部材取付部塗膜研磨工	2種ｹﾚﾝ相当	単位	ｍ２	数量	10	単価	7,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.6	42,738	25,642	
橋りょう特殊工		人	1.2	35,700	42,840	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		5,478	
計					73,960	
単価					7,396	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	落橋防止装置・横変位拘束装置設置工		単位	組	数量	3.6	単価	51,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.9	42,738	38,464	
橋りょう特殊工		人	2.7	35,700	96,390	
普通作業員		人	1.8	22,338	40,208	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,738	
計					183,800	
単価					51,050	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	注入工（ブラケット背面部）		単位	ｍ２	数量	6	単価	29,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,130	32,130	
特殊作業員		人	4	27,540	110,160	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		11,472	
計					176,100	
単価					29,350	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 BLｸﾞﾗｳﾄ100	ｋｇ	1	4,500	4,500	
計					4,500	
単価					4,500	円／ｋｇ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×90	単位	組	数量	1	単価	267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	1	267.2	267	
計					267	
単価					267	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	Uナット（材料費）	M33	単位	個	数量	1	単価	1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uナット	M33	個	1	1,150	1,150	
計					1,150	
単価					1,150	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ワッシャー（材料費）	M33	単位	枚	数量	1	単価	51

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	M33	枚	1	51.9	51	
計					51	
単価					51	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	50	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.4	42,738	17,095	
橋りょう特殊工		人	1.2	35,700	42,840	
普通作業員		人	0.4	22,338	8,935	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		11,700	
計					80,570	
単価					1,611	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	163,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	32,130	48,195	
特殊作業員		人	2.4	27,540	66,096	
普通作業員		人	1.8	22,338	40,208	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		9,201	
計					163,700	
単価					163,700	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 必要数量(ﾛｽ率+0.15含む)	単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 BLｸﾞﾗｳﾄ100	ｋｇ	1	4,500	4,500	
計					4,500	
単価					4,500	円／ｋｇ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種3種 必要数量(ﾛｽ率+0.37含む)	単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種3種 BLｼｰﾙ	ｋｇ	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	注入器（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種3種	単位	個	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.12m3	単位	構造物	数量	1	単価	440,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.36	32,130	107,956	
特殊作業員		人	6.36	27,540	175,154	
普通作業員		人	3.36	22,338	75,055	
コンクリート断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法	ｍ３	0.142	379,000	53,818	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		28,617	
計					440,600	
単価					440,600	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 7.0ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	5,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	22,338	29,017	
ダンプトラック運転	良好	日	0.78	32,770	25,560	WK220710 単－　65号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					54,580	
単価					5,458	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	溶接補修		単位	箇所	数量	1	単価	85,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	42,738	21,369	
橋りょう特殊工		人	1	35,700	35,700	
普通作業員		人	0.5	22,338	11,169	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		17,052	
計					85,290	
単価					85,290	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	当て板（材料費）	PL100×28×100(SM490Y)	単位	枚	数量	1	単価	55,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板	PL100×28×100(SM490Y)	枚	1	55,540	55,540	
計					55,540	
単価					55,540	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	素地調整	2種ｹﾚﾝ程度	単位	ｍ２	数量	7.6	単価	4,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0.8	38,046	30,436	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		2,124	
計					32,560	
単価					4,284	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ミストコート	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗り130g/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミストコート	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗り130g/m2	ｍ２	1	8,441.58	8,441	
計					8,441	
単価					8,441	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料500g/m2×2層	単位	ｍ２	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料500g/m2×2層	ｍ２	1	16,008.5	16,008	
計					16,008	
単価					16,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗140g/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗140g/m2	ｍ２	1	8,152.72	8,152	
計					8,152	
単価					8,152	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	上塗	ふっ素樹脂塗料上塗120g/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗	ふっ素樹脂塗料上塗120g/m2	ｍ２	1	10,322.2	10,322	
計					10,322	
単価					10,320	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	床面シート防護工	4.1月	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.1	35,700	3,570	
シート張防護材損料	床面用	月	4.1	85	348	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,918	
単価					3,918	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	32,130	61,047	
とび工		人	8.4	28,662	240,760	
普通作業員		人	1.8	22,338	40,208	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	53,200	42,560	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		103,825	
計					488,400	
単価					4,884	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	防護工（単管足場部）	ｼｰﾄ張防護 4.3月	単位	掛ｍ２	数量	1	単価	5,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	32,130	3,213	
普通作業員		人	0.1	22,338	2,233	
シート張防護材損料	単管足場部	月	4.3	42	180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,626	
単価					5,626	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,544	17,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	近接計測工	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付有	単位	基	数量	3	単価	61,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1	62,600	62,600	
技師（C）		人	1	42,500	42,500	
橋りょう特殊工		人	2	35,700	71,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,800	
計					185,300	
単価					61,760	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	鉄筋探査工	横向き	単位	ｍ２	数量	12.5	単価	20,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1	62,600	62,600	
技師（B）		人	2	49,300	98,600	
技師（C）		人	2	42,500	85,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,300	
計					258,500	
単価					20,680	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,265	1,265	CB430510
計					1,265	
単価					1,265	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	薄層舗装撤去		単位	m2	数量	1	単価	5,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設舗装はぎ取り工		ｍ２	1	5,662	5,662	WB435410 単－　27号
計					5,662	
単価					5,662	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込含 運搬距離 L=7.4km	単位	m3	数量	1	単価	1,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬［運搬距離:5.7kmを超え8.0km以下］	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 既設舗装はぎ取り 人力積込含 DID無	ｍ３	1	1,328	1,328	WYB00025 単－　28号
計					1,328	
単価					1,328	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,995	3,995	WB020051 単－　29号
計					3,995	
単価					3,995	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=8mm	単位	m2	数量	1	単価	9,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 無 50m2未満 無 無	ｍ２	1	9,720	9,720	WB812010 単－ 30号
計					9,720	
単価					9,720	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	薄層ｶﾗｰ舗装	階段部 樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=8mm	単位	m2	数量	1	単価	10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1	10,130	10,130	WB812010 単－ 31号
計					10,130	
単価					10,130	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	滑り止め	W=1.5m 35mm×20mm SUS 屋外用	単位	箇所	数量	1	単価	14,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段滑り止め設置工	W=1.5m 35mm×20mm	箇所	1	8,064	8,064	WYB00026 単－ 32号
階段滑り止め（材料費）	W=1.5m 35mm×20mm SUS 屋外用	個	1	6,900	6,900	WYB00027 単－ 33号
計					14,964	
単価					14,970	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｼｰﾘﾝｸﾞ（上部工接合部）	変性ｼﾘｺｰﾝ	単位	m	数量	1	単価	552.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シーリング工	変性ｼﾘｺｰﾝ(ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ)10×10 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材10×10	m	1	552.9	552.9	WYB00028 単－ 34号
計					552.9	
単価					552.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	端部止水ﾓﾙﾀﾙ	樹脂ﾓﾙﾀﾙ 50×58	単位	m	数量	1	単価	9,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部止水モルタル	樹脂ﾓﾙﾀﾙ 50×58	m	1	9,122	9,122	WYB00029 単－ 35号
計					9,122	
単価					9,122	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	金属ﾊﾟﾃ補修	ｾﾗﾐｯｸ金属特殊ﾊﾟﾃ	単位	m2	数量	1	単価	1,523,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セラミック金属特殊パテ工	t=5mm ｾﾗﾐｯｸ金属特殊ﾊﾟﾃ 浸透性錆固定材	ｍ２	1	1,523,000	1,523,000	WYB00001 単－ 36号
計					1,523,000	
単価					1,523,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	金属ﾊﾟﾃ補修 (夜間)	ｾﾗﾐｯｸ金属特殊ﾊﾟﾃ	単位	m2	数量	1	単価	18,310,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セラミック金属特殊パテ工	t=5mm ｾﾗﾐｯｸ金属特殊ﾊﾟﾃ 浸透性錆固定材	ｍ２	1	18,310,000	18,310,000	WYB00003 単－　37号
計					18,310,000	
単価					18,310,000	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	高欄補修	φ28.6×150	単位	箇所	数量	1	単価	62,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取替工（高欄部）	φ28.6×150	箇所	1	61,480	61,480	WYB00004 単－　38号
高欄部材（材料費）	鋼管　φ28.6×150	個	1	1,220	1,220	WYB00005 単－　39号
計					62,700	
単価					62,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	排水管取付金具取替		単位	箇所	数量	1	単価	21,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具取替工		撤去･設置 足場有り	箇所	1	12,260	12,260	WYB00006 単－ 40号	
取付金具（材料費）		φ75用 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕様	組	1	9,570	9,570	WYB00007 単－ 41号	
計						21,830		
単価						21,830	円／箇所	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	塗膜除去	EPP工法	単位	m2	数量	1	単価	9,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（部分除去）		EPP工法 横断歩道橋 剥離剤使用量0.7kg/m2 ﾛｽ含む	ｍ２	1	9,430	9,430	WYB00008 単－ 42号	
計						9,430		
単価						9,430	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	塗膜除去 （夜間）	EPP工法	単位	m2	数量	1	単価	12,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（部分除去）	EPP工法 横断歩道橋 剥離剤使用量0.7kg/m2 ﾛｽ含む	m２	1	12,480	12,480	WYB00010 単－ 43号
計					12,480	
単価					12,480	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）	素地調整 横断歩道橋 1種ｹﾚﾝ	m２	1	8,963	8,963	WYB00009 単－ 44号
塗替塗装（部分塗装）	研削材及びｹﾚﾝかす回収･積込工	m２	1	4,741	4,741	WYB00011 単－ 45号
計					13,704	
単価					13,710	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	素地調整 （夜間）	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	3,739,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）	素地調整 横断歩道橋 1種ｹﾚﾝ 夜間	ｍ２	1	2,347,000	2,347,000	WYB00013 単－ 46号
塗替塗装（部分塗装）	研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込工 夜間	ｍ２	1	1,392,000	1,392,000	WYB00014 単－ 47号
計					3,739,000	
単価					3,739,000	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 600g/m2	単位	m2	数量	1	単価	2,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）	防食下地 横断歩道橋 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	2,447	2,447	WYB00031 単－ 48号
計					2,447	
単価					2,447	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	防食下地 (夜間)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 600g/m2	単位	m2	数量	1	単価	1,058,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）	防食下地 横断歩道橋 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 夜間	ｍ２	1	1,058,000	1,058,000	WYB00032 単－　49号
計					1,058,000	
単価					1,058,000	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 240g/m2×2層	単位	m2	数量	1	単価	3,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装） 下塗り	横断歩道橋 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	3,589	3,589	WYB00017 単－　50号
計					3,589	
単価					3,589	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	下塗 (夜間)	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 240g/m2×2層	単位	m2	数量	1	単価	2,116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）下塗り	横断歩道橋 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 夜間	ｍ２	1	2,116,000	2,116,000	WYB00019 単－　51号
計					2,116,000	
単価					2,116,000	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 170g/m2	単位	m2	数量	1	単価	1,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）中塗り	横断歩道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	1,721	1,721	WYB00015 単－　52号
計					1,721	
単価					1,721	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	中塗 (夜間)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 170g/m2	単位	m2	数量	1	単価	1,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）中塗り	横断歩道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 夜間	ｍ２	1	1,057,000	1,057,000	WYB00018 単－　53号
計					1,057,000	
単価					1,057,000	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 140g/m2	単位	m2	数量	1	単価	2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）上塗り	横断歩道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	2,310	2,310	WYB00020 単－　54号
計					2,310	
単価					2,310	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	上塗 (夜間)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 140g/m2	単位	m2	数量	1	単価	1,058,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）上塗り	横断歩道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 夜間	ｍ２	1	1,058,000	1,058,000	WYB00022 単－　55号
計					1,058,000	
単価					1,058,000	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	廃材回収･積込	塗膜除去	単位	m2	数量	1	単価	2,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込	無し 無し	ｍ２	1	2,178	2,178	WB820820 単－　56号
計					2,178	
単価					2,178	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	既設舗装はぎ取り工		単位	ｍ２	数量	1	単価	5,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	32,130	1,285	
特殊作業員		人	0.08	27,540	2,203	
普通作業員		人	0.09	22,338	2,010	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		164	
計					5,662	
単価					5,662	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	殻運搬［運搬距離:5.7kmを超え8.0km以下］	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 既設舗装はぎ取り 人力積込含 DID無	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	22,338	2,233	
運転手（一般）		人	0.3	23,970	7,191	
軽油		L	15.3	140	2,142	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.3	5,520	1,656	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.3	182	54	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,280	
単価					1,328	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 旭砕石㈱	ｍ３	100	3,995	399,500	
計					399,500	
単価					3,995	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 無 50m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工	厚６ｍｍ超え８ｍｍ以下	ｍ２	1	9,720	9,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,720	
単価					9,720	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工	厚６ｍｍ超え８ｍｍ以下	ｍ２	1	10,125	10,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,130	
単価					10,130	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	階段滑り止め設置工	W=1.5m 35mm×20mm	単位	箇所	数量	10	単価	8,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,130	32,130	
普通作業員		人	2	22,338	44,676	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,834	
計					80,640	
単価					8,064	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	階段滑り止め（材料費）	W=1.5m 35mm×20mm SUS 屋外用	単位	個	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段滑り止め	W=1.5m 35mm×20mm SUS 屋外用	個	1	6,900	6,900	
計					6,900	
単価					6,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	シーリング工	変性ｼﾘｺｰﾝ(ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ)10×10 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材10×10	単位	m	数量	10	単価	552.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0.1	30,192	3,019	
シール材	変性ｼﾘｺｰﾝ ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ	L	1	2,330	2,330	
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	0.2	450	90	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		90	
計					5,529	
単価					552.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	端部止水モルタル	樹脂ﾓﾙﾀﾙ 50×58	単位	m	数量	10	単価	9,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	1	30,192	30,192	
樹脂モルタル	端部止水ﾓﾙﾀﾙ 止水対策用	ｋｇ	25	2,260	56,500	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		4,528	
計					91,220	
単価					9,122	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	セラミック金属特殊パテ工	t=5mm ｾﾗﾐｯｸ金属特殊ﾊﾟﾃ 浸透性錆固定材	単位	ｍ２	数量	0.06	単価	1,523,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,738	42,738	
橋りょう塗装工		人	1	38,046	38,046	
金属パテ	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ ﾗﾌｽﾀｯﾌ (E)1110 1kg/ｾｯﾄ	ｋｇ	0.1	57,750	5,775	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4,841	
計					91,400	
単価					1,523,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	セラミック金属特殊パテ工	t=5mm ｾﾗﾐｯｸ金属特殊ﾊﾟﾃ 浸透性錆固定材	単位	ｍ２	数量	0.01	単価	18,310,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	64,107	64,107	
橋りょう塗装工		人	1	57,069	57,069	
高所作業車運転（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m	日	1	48,940	48,940	WYB00002 単－ 91号
金属パテ	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ ﾗﾌｽﾀｯﾌ (E)1110 1kg/ｾｯﾄ	ｋｇ	0.1	57,750	5,775	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		7,209	
計					183,100	
単価					18,310,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	部材取替工（高欄部）	φ28.6×150	単位	箇所	数量	5	単価	61,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,738	42,738	
溶接工		人	2	30,396	60,792	
橋りょう特殊工		人	2	35,700	71,400	
普通作業員		人	2	22,338	44,676	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		87,794	
計					307,400	
単価					61,480	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	高欄部材（材料費）	鋼管　φ28.6×150	単位	個	数量	1	単価	1,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄部材	鋼管　φ28.6×150	個	1	1,220	1,220	
計					1,220	
単価					1,220	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	取付金具取替工	撤去･設置 足場有り	単位	箇所	数量	10	単価	12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,130	32,130	
特殊作業員		人	2	27,540	55,080	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		13,052	
計					122,600	
単価					12,260	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	取付金具（材料費）	φ75用 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕様	単位	組	数量	1	単価	9,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	φ75用 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕様	組	1	9,570	9,570	
計					9,570	
単価					9,570	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（部分除去）	EPP工法 横断歩道橋 剥離剤使用量0.7kg/m2 ﾛｽ含む	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（部分除去）	EPP工法 横断歩道橋	ｍ２	1	7,450	7,450	
塗膜剥離剤	ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ	ｋｇ	0.9	2,200	1,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,430	
単価					9,430	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（部分除去）	EPP工法 横断歩道橋 剥離剤使用量0.7kg/m2 ﾛｽ含む	単位	ｍ２	数量	1	単価	12,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（部分除去）	EPP工法 横断歩道橋 夜間 高所作業車使用	ｍ２	1	10,500	10,500	
塗膜剥離剤	ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ	ｋｇ	0.9	2,200	1,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,480	
単価					12,480	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	塗替塗装（部分塗装）	素地調整 横断歩道橋 1種ｹﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）	素地調整 横断歩道橋 1種ｹﾚﾝ	ｍ２	1	8,963.75	8,963	
計					8,963	
単価					8,963	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	塗替塗装（部分塗装）	研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込工	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）	研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込工	ｍ２	1	4,741.95	4,741	
計					4,741	
単価					4,741	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	塗替塗装（部分塗装）	素地調整 横断歩道橋 1種ｹﾚﾝ 夜間	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,347,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）	素地調整 横断歩道橋 1種ｹﾚﾝ 夜間	ｍ２	1	2,347,240	2,347,240	
計					2,347,240	
単価					2,347,000	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	塗替塗装（部分塗装）	研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込工 夜間	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,392,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）	研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込工 夜間	ｍ２	1	1,392,790	1,392,790	
計					1,392,790	
単価					1,392,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	塗替塗装（部分塗装）	防食下地 横断歩道橋 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）	防食下地 横断歩道橋 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	2,447.23	2,447	
計					2,447	
単価					2,447	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	塗替塗装（部分塗装）	防食下地 横断歩道橋 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 夜間	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,058,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）	防食下地 横断歩道橋 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 夜間	ｍ２	1	1,058,480	1,058,480	
計					1,058,480	
単価					1,058,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	塗替塗装（部分塗装）下塗り	横断歩道橋 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）下塗り	横断歩道橋 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	3,589.54	3,589	
計					3,589	
単価					3,589	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	塗替塗装（部分塗装）下塗り	横断歩道橋 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 夜間	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）下塗り	横断歩道橋 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 夜間	ｍ２	1	2,116,960	2,116,960	
計					2,116,960	
単価					2,116,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	塗替塗装（部分塗装）中塗り	横断歩道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）中塗り	横断歩道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	1,721.04	1,721	
計					1,721	
単価					1,721	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	塗替塗装（部分塗装）中塗り	横断歩道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 夜間	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）中塗り	横断歩道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 夜間	ｍ２	1	1,057,470	1,057,470	
計					1,057,470	
単価					1,057,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	塗替塗装（部分塗装）上塗り	横断歩道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）上塗り	横断歩道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	2,310.88	2,310	
計					2,310	
単価					2,310	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	塗替塗装（部分塗装）上塗り	横断歩道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 夜間	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,058,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（部分塗装）上塗り	横断歩道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 夜間	ｍ２	1	1,058,480	1,058,480	
計					1,058,480	
単価					1,058,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	ｍ２	1	2,178.72	2,178	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,178	
単価					2,178	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	廃材運搬	鉛含有膜くず 2t車または4t車	単位	台	数量	1	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材運搬	鉛含有膜くず 2t車または4t車	台	1	100,000	100,000	
計					100,000	
単価					100,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	処分費（式）	鉛含有膜くず 100kg未満一律	単位	式	数量	1	単価	400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉛含有膜くず 100kg未満一律	式	1		400,000	
計					400,000	
単価					400,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	53,550	6,961	
足場材損料		月	0.9	425	382	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,343	
単価					7,343	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	53,550	1,178	
足場材損料		月	0.9	50	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,223	
単価					1,223	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	防護工（朝顔部）	両側朝顔 板張+ｼｰﾄ張防護 0.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.1	53,550	5,355	
板張防護材損料		月	0.9	350	315	
シート張防護材損料		月	0.9	90	81	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,751	
単価					5,751	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	床面シート防護工	0.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.1	53,550	5,355	
シート張防護材損料	床面用	月	0.9	90	81	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,436	
単価					5,436	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	塗膜除去用養生シート損料（全損）	設置+撤去 吊足場部	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.1	53,550	5,355	
塗膜除去用養生シート損料（全損）	吊足場部	ｍ２	1	610	610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,965	
単価					5,965	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	足場工	単管足場 必要 標準以外 1.23無	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	7,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	48,195	91,570	
とび工		人	8.4	42,993	361,141	
普通作業員		人	1.8	33,507	60,312	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	65,436	52,348	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		152,629	
計					718,000	
単価					7,180	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	防護工（単管足場部）	ｼｰﾄ張防護 1月	単位	掛ｍ２	数量	1	単価	8,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	48,195	4,819	
普通作業員		人	0.1	33,507	3,350	
シート張防護材損料	単管足場部	月	1	90	90	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,259	
単価					8,259	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	塗膜除去用養生シート損料（全損）	設置+撤去 単管足場部	単位	掛ｍ２	数量	1	単価	5,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.1	53,550	5,355	
塗膜除去用養生シート損料（全損）	単管足場部	掛ｍ２	1	610	610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,965	
単価					5,965	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	負圧集塵装置（賃料）	MDFU-7Z同等品以上 風量5～7m3/min 基本料	単位	台・回	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置（賃料）	MDFU-7Z同等品以上 風量5～7m3/min 基本料	台・回	1	31,500	31,500	
計					31,500	
単価					31,500	円／台・回

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	負圧集塵装置（賃料）	MDFU-7Z同等品以上 風量5～7m3/min	単位	台・月	数量	1	単価	94,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置（賃料）	MDFU-7Z同等品以上 風量5～7m3/min	台・月	1	94,500	94,500	
計					94,500	
単価					94,500	円／台・月

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	負圧集塵装置用１次フィルター	MDFU-7Z用同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置用１次フィルター	MDFU-7Z用同等品以上	枚	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	負圧集塵装置用２次フィルター	MDFU-7Z用同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置用２次フィルター	MDFU-7Z用同等品以上	枚	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	負圧集塵装置用ＨＥＰＡフィルター	MDFU-7Z用同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	78,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置用ＨＥＰＡフィルター	MDFU-7Z用同等品以上	枚	1	78,700	78,700	
計					78,700	
単価					78,700	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	吸気用ダクト	φ250 MDFU-7Z用同等品以上	単位	m	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸気用ダクト	φ250 MDFU-7Z用同等品以上	m	1	2,100	2,100	
計					2,100	
単価					2,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	排気用ダクト	φ300 MDFU-7Z用同等品以上	単位	m	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排気用ダクト	φ300 MDFU-7Z用同等品以上	m	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	真空掃除機（賃料）	CTH26E同等品以上 基本料	単位	台・回	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機（賃料）	CTH26E同等品以上 基本料	台・回	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／台・回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	真空掃除機（賃料）	CTH26E同等品以上	単位	台・月	数量	1	単価	69,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機（賃料）	CTH26E同等品以上	台・月	1	69,300	69,300	
計					69,300	
単価					69,300	円／台・月

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	真空掃除機用１次フィルター	CTH26E用同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	3,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機用１次フィルター	CTH26E用同等品以上	枚	1	3,780	3,780	
計					3,780	
単価					3,780	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	真空掃除機用ＨＥＰＡフィルター	CTH26E用同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	88,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機用ＨＥＰＡフィルター	CTH26E用同等品以上	枚	1	88,200	88,200	
計					88,200	
単価					88,200	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	簡易セキュリティルーム	購入品	単位	台	数量	1	単価	462,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易セキュリティルーム	購入品	台	1	462,000	462,000	
計					462,000	
単価					462,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	エアーシャワー（賃料）	SS-AS-10T(S)同等品以上 基本料	単位	台・回	数量	1	単価	63,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアーシャワー（賃料）	SS-AS-10T(S)同等品以上 基本料	台・回	1	63,000	63,000	
計					63,000	
単価					63,000	円／台・回

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	エアーシャワー（賃料）	SS-AS-10T(S)同等品以上	単位	台・月	数量	1	単価	252,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアーシャワー（賃料）	SS-AS-10T(S)同等品以上	台・月	1	252,000	252,000	
計					252,000	
単価					252,000	円／台・月

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	エアーシャワー用１次フィルター	SS-AS-10T(S)同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアーシャワー用１次フィルター	SS-AS-10T(S)同等品以上	枚	1	4,200	4,200	
計					4,200	
単価					4,200	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	エアーシャワー用ＨＥＰＡフィルター	SS-AS-10T(S)同等品以上	単位	枚	数量	1	単価	84,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアーシャワー用ＨＥＰＡフィルター	SS-AS-10T(S)同等品以上	枚	1	84,000	84,000	
計					84,000	
単価					84,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,870	18,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,870	
単価					18,870	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,544	17,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	28,305	28,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28,310		
単価						28,310	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－86号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	26,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	26,316	26,316		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						26,320		
単価						26,320	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	電動ファン付呼吸用保護具	Sy185-H同等品以上	単位	個	数量	1	単価	97,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付呼吸用保護具	Sy185-H同等品以上	個	1	97,770	97,770	
計					97,770	
単価					97,770	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	呼吸用保護具用フィルター	V3/0V同等品以上	単位	個	数量	1	単価	1,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具用フィルター	V3/0V同等品以上	個	1	1,640	1,640	
計					1,640	
単価					1,640	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	使い捨て化学防護服	ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUSﾀｲﾌﾟ4,5,6同等品以上 ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ含	単位	着	数量	1	単価	2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
使い捨て化学防護服	ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUSﾀｲﾌﾟ4,5,6同等品以上 ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ含	着	1	2,130	2,130	
計					2,130	
単価					2,130	円／着

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	防護手袋	ﾆﾄﾘﾙ手袋37-176同等品以上	単位	双	数量	1	単価	445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護手袋	ﾆﾄﾘﾙ手袋37-176同等品以上	双	1	445	445	
計					445	
単価					445	円／双

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	樹脂アンカー（材料費）	D13用	単位	本	数量	1	単価	157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂アンカー	D13用	本	1	157	157	
計					157	
単価					157	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 地下構造物	単位	t	数量	1	単価	199,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	98,500	101,455	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	97,563.51	97,563	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					199,100	
単価					199,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 地下構造物	単位	t	数量	1	単価	200,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	97,563.51	97,563	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					200,600	
単価					200,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	187,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	84,295.86	84,295	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					187,300	
単価					187,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	下地処理	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	単位	ｍ２	数量	100	単価	200,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	100	48,195	4,819,500	
特殊作業員		人	200	41,310	8,262,000	
普通作業員		人	150	33,507	5,026,050	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		1,982,450	
計					20,090,000	
単価					200,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	乾式吹付	床版下面(上向吹付) t=200mm	単位	m２	数量	100	単価	248,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3	64,107	192,321	
橋りょう特殊工		人	9	53,550	481,950	
普通作業員		人	6	33,507	201,042	
橋りょう塗装工		人	9	57,069	513,621	
ポリマーセメントモルタル（材料費）	乾式吹付工法用	t	47.5	486,000	23,085,000	WYB00022 単－　11号
乾式吹付機運転	400V 0.5～2.5m3級	時間	24	5,000	120,000	WYB00023 単－　12号
乾式モルタルサイロ運転	400V 3t級	時間	24	2,000	48,000	WYB00024 単－　13号
給水洗浄設備運転	加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	時間	24	250	6,000	WYB00025 単－　14号
コンプレッサー運転	7.0m3/min 除湿式	時間	24	2,900	69,600	WYB00026 単－　15号
発動発電機運転	400V 45KVA	時間	24	1,178	28,272	WYB00027 単－　16号
クレーン付トラック運転	4t積,2.9t吊	時間	8	11,100	88,800	WYB00028 単－　17号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	乾式吹付	床版下面(上向吹付) t=200㎜	単位	ｍ２	数量	100	単価	248,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		5,394	
計					24,840,000	
単価					248,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	28,305	28,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28,310		
単価						28,310	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	26,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	26,316	26,316		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						26,320		
単価						26,320	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	鉄筋探査	上向き	単位	ｍ２	数量	9	単価	18,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1	62,600	62,600	
技師（B）		人	1	49,300	49,300	
技師（C）		人	1	42,500	42,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,700	
計					162,100	
単価					18,010	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	鉄筋探査	横向き	単位	ｍ２	数量	12.5	単価	20,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1	62,600	62,600	
技師（B）		人	2	49,300	98,600	
技師（C）		人	2	42,500	85,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,300	
計					258,500	
単価					20,680	円／ｍ２

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	舗装版撤去	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ 舗装 舗装厚40mm	単位	m2	数量	1	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設舗装はぎ取り	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ 舗装	ｍ２	1	15,880	15,880	WYB00003 単－　10号
計					15,880	
単価					15,880	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	収集運搬	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ　運搬距離 9.9km	単位	m3	数量	1	単価	56,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収集運搬	2tﾀﾞﾝﾌﾟ ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ 5km越え30km以下 人力積込含 DID無	ｍ３	1	56,470	56,470	WYB00012 単－　11号
計					56,470	
単価					56,470	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	処分	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ	単位	m3	数量	1	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,500	7,500	WB020051 単－　12号
計					7,500	
単価					7,500	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=40mm	ｍ２	1	14,000	14,000	WYB00001 単－　13号
計					14,000	
単価					14,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	小規模塗装	素地調整 2種ｹﾚﾝ程度	単位	m2	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整	2種ｹﾚﾝ程度	ｍ２	1	4,230	4,230	WYB00032 単－　22号
計					4,230	
単価					4,230	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	小規模塗装	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗り130g/m2	単位	m2	数量	1	単価	590,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗り130g/m2	ｍ２	1	590,900	590,900	WYB00028 単－　23号
計					590,900	
単価					590,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	小規模塗装	下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料500g/m2×2層	単位	m2	数量	1	単価	1,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料500g/m2×2層	ｍ２	1	1,085,000	1,085,000	WYB00033 単－　24号
計					1,085,000	
単価					1,085,000	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	小規模塗装	中塗 ふっ素樹脂塗料用中塗140g/m2	単位	m2	数量	1	単価	570,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗140g/m2	ｍ２	1	570,600	570,600	WYB00035 単－　25号
計					570,600	
単価					570,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	小規模塗装	上塗 ふっ素樹脂塗料上塗120g/m2	単位	m2	数量	1	単価	722,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗	ふっ素樹脂塗料上塗120g/m2	ｍ２	1	722,500	722,500	WYB00037 単－　26号
計					722,500	
単価					722,500	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	既設舗装はぎ取り	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装	単位	ｍ２	数量	1	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	32,130	3,213	
特殊作業員		人	0.2	27,540	5,508	
普通作業員		人	0.3	22,338	6,701	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		458	
計					15,880	
単価					15,880	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	収集運搬	2tﾀﾞﾝﾌﾟ ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ 5km越え30km以下 人力積込含 DID無	単位	ｍ３	数量	1	単価	56,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
軽油		L	20	140	2,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.29	5,520	7,120	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29	182	234	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,470	
単価					56,470	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 環境ﾘｻｲｸﾙｴﾈﾙｷﾞｰ㈱	ｍ３	100	7,500	750,000	
計					750,000	
単価					7,500	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=40㎜	単位	ｍ２	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=40㎜	ｍ２	1	14,000	14,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,000	
単価					14,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	補修工事ガス切断切削仕上		単位	m	数量	25	単価	14,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.9	42,738	81,202	
橋りょう特殊工		人	5.2	35,700	185,640	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		87,958	
計					354,800	
単価					14,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	芯出し調整	鋼材面用	単位	ｍ２	数量	10	単価	34,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,738	42,738	
橋りょう特殊工		人	4	35,700	142,800	
普通作業員		人	6	22,338	134,028	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		22,334	
計					341,900	
単価					34,190	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	鋼桁孔明	極小規模作業	単位	本	数量	6	単価	17,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	42,738	21,369	
橋りょう特殊工		人	1.5	35,700	53,550	
普通作業員		人	0.5	22,338	11,169	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		21,512	
計					107,600	
単価					17,930	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	当て板取付		単位	箇所	数量	16	単価	61,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	8	42,738	341,904	
橋りょう特殊工		人	8	35,700	285,600	
普通作業員		人	8	22,338	178,704	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		177,292	
計					983,500	
単価					61,460	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	当て板（ＳＭ４００Ａ）（材料費）	PL160×16×230(孔明6孔)	単位	枚	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板（ＳＭ４００Ａ）	PL160×16×230(孔明6孔)	枚	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	高力ボルト本締め	極小規模作業	単位	本	数量	6	単価	16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	42,738	21,369	
橋りょう特殊工		人	1.5	35,700	53,550	
普通作業員		人	0.5	22,338	11,169	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		14,612	
計					100,700	
単価					16,780	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ピンテール仕上げ	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ本数250本以下	単位	本	数量	250	単価	402.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2	35,700	71,400	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1		29,200	
計					100,600	
単価					402.4	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	高力ボルト（材料費）	M22×85 S10Ｔ	単位	組	数量	1	単価	241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	1	241.2	241	
計					241	
単価					241	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	素地調整	2種ｹﾚﾝ程度	単位	ｍ２	数量	7.6	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0.79	38,046	30,056	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		2,094	
計					32,150	
単価					4,230	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗り130g/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	590,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミストコート	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗り130g/m2	ｍ２	1	590,951	590,951	
計					590,951	
単価					590,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料500g/m2×2層	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料500g/m2×2層	ｍ２	1	1,085,750	1,085,750	
計					1,085,750	
単価					1,085,000	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗140g/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	570,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗140g/m2	ｍ２	1	570,650	570,650	
計					570,650	
単価					570,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	上塗	ふっ素樹脂塗料上塗120g/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	722,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗	ふっ素樹脂塗料上塗120g/m2	ｍ２	1	722,554	722,554	
計					722,554	
単価					722,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	足場工（吊足場）	1.8m2 18日	単位	ｍ２	数量	1	単価	218,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	6.098	35,700	217,698	
足場材損料		日	18	18.11	325	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					218,100	
単価					218,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	床面シート防護工	0.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.2	35,700	7,140	
シート張防護材損料	床面用	月	0.6	230	138	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,278	
単価					7,278	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,544	17,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	充てん工法	20m未満 充填材(ｼｰﾗﾝﾄ系ｼﾘｺﾝ樹脂)	単位	構造物	数量	1	単価	103,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.3kg	構造物	1	103,200	103,200	WB229010 単－ 7号
計					103,200	
単価					103,200	円／構造物

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 30.5m ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	単位	構造物	数量	1	単価	267,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 30.5m 0.6kg 4.67kg 124個	構造物	1	267,700	267,700	WB229110 単－ 8号
計					267,700	
単価					267,700	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.4m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	1,468,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0.1m3以上 0.4m3	構造物	1	1,468,000	1,468,000	WB229210 単－ 9号	
計						1,468,000		
単価						1,468,000	円／構造物	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	4,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		有り 4.0ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	4,344	4,344	WB229220 単－ 10号	
計						4,344		
単価						4,344	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　11号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表面含浸	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS	単位	m2	数量	1	単価	9,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸)	無し 無し 無	ｍ２	1	1,553	1,553	WB820220 単－ 12号
下地処理（高圧水洗浄）		ｍ２	1	861	861	WYB00003 単－ 13号
表面含浸	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS	ｍ２	1	7,145	7,145	WYB00002 単－ 14号
計					9,559	
単価					9,559	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.3kg	単位	構造物	数量	1	単価	103,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	32,130	27,310	
特殊作業員		人	1.3	27,540	35,802	
普通作業員		人	1.1	22,338	24,571	
ひび割れ充填 充填材	ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂	ｋｇ	0.36	1,906	686	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		14,831	
計					103,200	
単価					103,200	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 30.5m 0.6kg 4.67kg 124個	単位	構造物	数量	1	単価	267,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.769	32,130	56,837	
特殊作業員		人	2.928	27,540	80,637	
普通作業員		人	2.166	22,338	48,384	
ひび割れ注入 注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 BLｸﾞﾗｳﾄ100	ｋｇ	0.6	4,500	2,700	
ひび割れ注入 シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種3種 BLｼｰﾙ	ｋｇ	6.398	2,890	18,490	
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	124	400	49,600	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		11,052	
計					267,700	
単価					267,700	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.4m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,468,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.2	32,130	359,856	
特殊作業員		人	21.2	27,540	583,848	
普通作業員		人	11.2	22,338	250,185	
コンクリート断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法	ｍ３	0.472	379,000	178,888	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		95,223	
計					1,468,000	
単価					1,468,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 4.0ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	22,338	29,017	
ダンプトラック運転	良好	日	0.44	32,770	14,418	WK220710 単－　26号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,440	
単価					4,344	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 西部道路㈱	ｍ３	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸) 昼間		時間制約無　固定足場	ｍ２	1	1,553.46	1,553		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,553		
単価						1,553	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	下地処理（高圧水洗浄）		単位	ｍ２	数量	100	単価	861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,130	32,130	
特殊作業員		人	1	27,540	27,540	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,092	
計					86,100	
単価					861	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	表面含浸	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	32,130	64,260	
特殊作業員		人	6	27,540	165,240	
普通作業員		人	2	22,338	44,676	
亜硝酸リチウム系表面含浸材	ﾌﾟﾛｺﾝ40	ｋｇ	33	6,630	218,790	
シラン・シロキサン系表面含浸材	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞS	ｋｇ	19.8	10,500	207,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,634	
計					714,500	
単価					7,145	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	導水	充填	単位	m	数量	6.7	単価	2,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	32,130	3,213	
特殊作業員		人	0.3	27,540	8,262	
普通作業員		人	0.1	22,338	2,233	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		2,322	
計					16,030	
単価					2,392	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	コンクリート断面修復材（材料費）	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法	単位	ｍ３	数量	1	単価	379,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法	ｍ３	1	379,000	379,000	
計					379,000	
単価					379,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ステンレス製導水管（材料費）	φ18	単位	ｍ	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス製導水管	φ18	ｍ	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	32,130	61,047	
とび工		人	8.4	28,662	240,760	
普通作業員		人	1.8	22,338	40,208	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	53,200	42,560	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		103,825	
計					488,400	
単価					4,884	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	大型土のう工	製作 購入土	単位	袋	数量	10	単価	5,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	32,130	4,658	
特殊作業員		人	0.145	27,540	3,993	
普通作業員		人	0.145	22,338	3,239	
大型土のう袋	φ110×110 耐候性・短期仮設対応	袋	10	3,770	37,700	
購入土（別途計上）		ｍ３	10	0	0	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	47,070	6,825	WK250500 単－　27号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		235	
計					56,650	
単価					5,665	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	3,200	3,200	
計					3,200	
単価					3,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	2,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	32,130	4,883	
特殊作業員		人	0.152	27,540	4,186	
普通作業員		人	0.152	22,338	3,395	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.152	53,200	8,086	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		20	
計					20,570	
単価					2,057	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	32,130	3,020	
特殊作業員		人	0.094	27,540	2,588	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.094	53,200	5,000	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		22	
計					10,630	
単価					1,063	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	88,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,130	16,065	
特殊作業員		人	0.1	27,540	2,754	
普通作業員		人	2	22,338	44,676	
バックホウ運転		日	0.5	50,740	25,370	WK250540 単－　28号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					88,870	
単価					88,870	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	27,540	3,855	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	670	670	WK250400 単－　29号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	9,596	9,596	WK250410 単－　30号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		699	
計					14,820	
単価					14,820	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,870	18,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,870	
単価					18,870	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	標識板取替	2800×3000	単位	枚	数量	1	単価	879,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m２	8.4	6,645	55,818	WB812220 単－　2号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	m２	8.4	98,100	824,040	WB812140 単－　3号
計					879,858	
単価					879,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	6,645.8	6,645	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,645	
単価					6,645	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	98,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	98,100	98,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					98,100	
単価					98,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,870	18,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	17,544	17,544		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,550		
単価						17,550	円／人日	