この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事
工事地名	熊本県熊本市西区蓮台寺地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 7月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 4月
２）	事務所名	熊本河川国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489500008	１４）	単価適用年月	2024年 7月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2024年 7月
５）	変更回数	3回	１６）	前請負工事費	3,025,000,000
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事	１７）	前請負代金額	3,025,000,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	1107日間　自　令和 6年 8月20日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 8月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 3回変更）　至　令和 9年 8月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	11,740,654
１０）	地　　区	熊本	２３）	公 告 日	令和 6年 4月12日
１１）	河川・路線	白川水系　白川			

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：
河川整備事業費	河川改修費	附帯工事費	白川

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堰								
			1		1,735,918,366			
		式	1		1,732,803,061	1	-3,115,305	
河川土工								
			1		45,879,445			
		式	1		45,879,445	0	0	
掘削工								
			1		2,206,095			
		式	1		2,206,095	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満							単-1号
		m3	8,500	226.5	1,925,250			
		m3	8,500	226.5	1,925,250	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害有 10,000m3以上 50,000m3未満							単-2号
		m3	790	355.5	280,845			
		m3	790	355.5	280,845	0	0	
掘削工(ICT)								
			1		2,822,550			
		式	1		2,822,550	0	0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満							単-3号
		m3	9,300	303.5	2,822,550			
		m3	9,300	303.5	2,822,550	0	0	
法面整形工(ICT)								
			1		385,434			
		式	1		385,434	0	0	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土							単-4号
		m2	490	786.6	385,434			
		m2	490	786.6	385,434	0	0	
残土処理工								
			1		40,465,366			
		式	1		40,465,366	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-1号
			1,900		199,364			
		m3	1,900		199,364	0	0	
整地 (沖新仮置場)	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-2号
			3,900		405,927			
		m3	3,900		405,927	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-3号
(合志市)			6,400		670,821			
		m3	6,400		670,821	0	0	
整地	残土受入れ地での処理							内-4号
			6,400		746,619			
		m3	6,400		746,619	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-5号
			1,920		2,460,247			
		m3	1,920		2,460,247	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-6号
			6,410		9,242,737			
		m3	6,410		9,242,737	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-7号
(沖新仮置場)			3,900		5,009,319			
		m3	3,900		5,009,319	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-8号
(合志市)			6,440		21,730,332			
		m3	6,440		21,730,332	0	0	
可動堰本体工								
			1		1,258,008,572			
		式	1		1,231,481,905	1	-26,526,667	
作業土工								
			1		29,119,552			
		式	1		29,119,552	0	0	
床掘り(掘削)	土砂							内-9号
			5,000		1,138,699			
		m3	5,000		1,138,699	0	0	
床掘り	土砂 障害無し							内-10号
			1,600		351,257			
		m3	1,600		351,257	0	0	
床掘り	土砂 障害有り							内-11号
			8,900		2,423,513			
		m3	8,900		2,423,513	0	0	
埋戻し								内-12号
			250		429,294			
		m3	250		429,294	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-13号
			6,600		6,189,590			
		m3	6,600		6,189,590	0	0	
基面整正								内-14号
			3,860		1,500,144			
		m2	3,860		1,500,144	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-15号
			4,670		6,745,220			
		m3	4,670		6,745,220	0	0	
土砂等運搬 (沖新仮置場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-16号
			650		834,886			
		m3	650		834,886	0	0	
土砂等運搬 (合志市)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-17号
			2,560		8,628,071			
		m3	2,560		8,628,071	0	0	
整地 (小島土捨場)	残土受入れ地での処理							内-18号
			4,700		544,874			
		m3	4,700		544,874	0	0	
整地 (沖新仮置場)	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-19号
			650		67,654			
		m3	650		67,654	0	0	
整地 (合志市)	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-20号
			2,600		266,350			
		m3	2,600		266,350	0	0	
場所打杭工 (P3堰柱)								
			1		123,509,338			
		式	1		123,509,338	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31.5m							単-5号
			1	4,133,820	4,133,820			
		本	1	4,133,820	4,133,820	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m							単-6号
			1	4,169,806	4,169,806			
		本	1	4,169,806	4,169,806	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32.5m							単-7号
			2	4,199,333	8,398,666			
		本	2	4,199,333	8,398,666	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m							単-8号
			1	4,248,238	4,248,238			
		本	1	4,248,238	4,248,238	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33.5m							単-9号
			1	4,313,752	4,313,752			
		本	1	4,313,752	4,313,752	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m							単-10号
			2	5,033,479	10,066,958			
		本	2	5,033,479	10,066,958	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34.5m							単-11号
			10	5,064,852	50,648,520			
		本	10	5,064,852	50,648,520	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35m							単-12号
			6	5,136,825	30,820,950			
		本	6	5,136,825	30,820,950	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)(埋戻投入)	土砂							内-21号
			210		49,365			
		m3	210		49,365	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-22号
			1,500		355,195			
		m3	1,500		355,195	0	0	
整地(合志市)	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-23号
			1,500		157,270			
		m3	1,500		157,270	0	0	
土砂等運搬(合志市)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-24号
			1,510		5,094,574			
		m3	1,510		5,094,574	0	0	
杭頭処理	杭径 1500mm							単-13号
			24	29,404	705,696			
		本	24	29,404	705,696	0	0	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)								単-14号
			68	1,059	72,012			
		m3	68	1,059	72,012	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-15号
			68	1,875	127,500			
		m3	68	1,875	127,500	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-16号
			68	2,162	147,016			
		m3	68	2,162	147,016	0	0	
場所打杭工								
(P4堰柱)			1		146,796,454			
		式	1		146,796,454	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-25号
	計長) 31m		2		8,195,409			
		本	2		8,195,409	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-26号
	計長) 31.5m		4		16,542,304			
		本	4		16,542,304	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-27号
	計長) 32m		3		12,567,463			
		本	3		12,567,463	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-28号
	計長) 32.5m		4		16,963,683			
		本	4		16,963,683	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-29号
	計長) 33m		4		17,142,149			
		本	4		17,142,149	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-30号
	計長) 33.5m		3		14,998,776			
		本	3		14,998,776	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-31号
	計長) 34.5m		2		10,223,133			
		本	2		10,223,133	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-32号
	計長) 35.5m		4		20,848,386			
		本	4		20,848,386	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-33号
	計長) 36m		4		21,033,353			
		本	4		21,033,353	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-34号
(埋戻投入)			290		67,898			
		m3	290		67,898	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-35号
			1,900		437,094			
		m3	1,900		437,094	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ) (場内仮置土)	土砂							内-36号
			1,900		437,094			
		m3	1,900		437,094	0	0	
整地 (合志市)	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-37号
			1,200		124,588			
		m3	1,200		124,588	0	0	
整地 (場内仮置土)	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-38号
			1,900		192,971			
		m3	1,900		192,971	0	0	
整地 (小島土捨場)	残土受入れ地での処理							内-39号
			660		76,688			
		m3	660		76,688	0	0	
土砂等運搬 (合志市)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-40号
			1,200		4,035,874			
		m3	1,200		4,035,874	0	0	
土砂等運搬 (場内仮置土)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-41号
			1,850		644,949			
		m3	1,850		644,949	0	0	
土砂等運搬 (小島土捨場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-42号
			660		949,362			
		m3	660		949,362	0	0	
杭頭処理	杭径 1500mm							単-17号
			30	29,404	882,120			
		本	30	29,404	882,120	0	0	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)								単-18号
			85	1,059	90,015			
		m3	85	1,059	90,015	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-19号
			85	1,875	159,375			
		m3	85	1,875	159,375	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-20号
			85	2,162	183,770			
		m3	85	2,162	183,770	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工								
(堰本体床版)			1		52,132,749			
		式	1		52,132,749	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-21号
(S-5)	計長) 29m		1	3,771,188	3,771,188			
		本	1	3,771,188	3,771,188	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-22号
(S-5)	計長) 30.5m		2	3,892,065	7,784,130			
		本	2	3,892,065	7,784,130	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-23号
(S-5)	計長) 32.5m		1	4,070,151	4,070,151			
		本	1	4,070,151	4,070,151	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-24号
(S-5)	計長) 33m		1	4,120,901	4,120,901			
		本	1	4,120,901	4,120,901	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-25号
(S-5)	計長) 34m		1	4,869,234	4,869,234			
		本	1	4,869,234	4,869,234	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-43号
(S-6)	計長) 29m		1		3,777,228			
		本	1		3,777,228	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-44号
(S-6)	計長) 30m		3		11,582,139			
		本	3		11,582,139	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-45号
(S-6)	計長) 30.5m		1		3,906,482			
		本	1		3,906,482	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-46号
(S-6)	計長) 34m		1		4,896,389			
		本	1		4,896,389	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-47号
(埋戻投入)			110		25,933			
		m3	110		25,933	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-48号
			690		163,144			
		m3	690		163,144	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-49号
(場内仮置土)			340		80,392			
		m3	340		80,392	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-50号
(合志市)			690		72,025			
		m3	690		72,025	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-51号
(場内仮置土)			340		35,491			
		m3	340		35,491	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-52号
(場内仮置土)			340		118,623			
		m3	340		118,623	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-53号
(合志市)			690		2,333,187			
		m3	690		2,333,187	0	0	
杭頭処理	杭径 1500mm							単-26号
			12	29,404	352,848			
		本	12	29,404	352,848	0	0	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)								単-27号
			34	1,059	36,006			
		m3	34	1,059	36,006	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-28号
			34	1,875	63,750			
		m3	34	1,875	63,750	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-29号
			34	2,162	73,508			
		m3	34	2,162	73,508	0	0	
場所打杭工								
(上流側水叩)			1		82,500,047			
		式	1		82,500,047	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28.5m							単-30号
(A-6)			1	3,565,419	3,565,419			
		本	1	3,565,419	3,565,419	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m							単-31号
(A-6,A-7)			3	3,594,947	10,784,841			
		本	3	3,594,947	10,784,841	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-32号
(A-7)	計長) 30m		1	3,689,065	3,689,065			
		本	1	3,689,065	3,689,065	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-54号
(A-7)	計長) 30m		1		3,694,684			
		本	1		3,694,684	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-33号
(A-6)	計長) 30.5m		1	3,723,217	3,723,217			
		本	1	3,723,217	3,723,217	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-34号
(A-6)	計長) 31.5m		1	3,801,638	3,801,638			
		本	1	3,801,638	3,801,638	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-35号
(A-6)	計長) 32m		1	3,845,941	3,845,941			
		本	1	3,845,941	3,845,941	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-55号
(A-8～9)	計長) 34m		2		9,144,978			
		本	2		9,144,978	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-56号
(A-7～8)	計長) 34.5m		2		9,546,735			
		本	2		9,546,735	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-57号
(A-9)	計長) 35m		1		5,159,848			
		本	1		5,159,848	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-58号
(A-8)	計長) 35.5m		1		4,851,617			
		本	1		4,851,617	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-59号
(A-9)	計長) 36m		2		10,519,271			
		本	2		10,519,271	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-60号
(A-8)	計長) 36.5m		1		4,950,450			
		本	1		4,950,450	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-61号
(埋戻投入)			150		34,184			
		m3	150		34,184	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-62号
			1,100		253,910			
		m3	1,100		253,910	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-63号
(場内仮置土)			640		149,941			
		m3	640		149,941	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-64号
(合志市)			1,100		112,097			
		m3	1,100		112,097	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-65号
(場内仮置土)			640		66,196			
		m3	640		66,196	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-66号
(場内仮置土)	含む)		640		221,244			
		m3	640		221,244	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-67号
(合志市)	含む)		1,080		3,631,275			
		m3	1,080		3,631,275	0	0	
杭頭処理	杭径 1500mm							単-36号
			18	29,404	529,272			
		本	18	29,404	529,272	0	0	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)								単-37号
			44	1,059	46,596			
		m3	44	1,059	46,596	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-38号
			44	1,875	82,500			
		m3	44	1,875	82,500	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-39号
			44	2,162	95,128			
		m3	44	2,162	95,128	0	0	
場所打杭工								
(下流側水叩①)			1		92,483,893			
		式	1		92,483,893	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-40号
(B-7)	計長) 34m		2	4,259,311	8,518,622			
		本	2	4,259,311	8,518,622	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-41号
(B-6)	計長) 34.5m		3	4,979,038	14,937,114			
		本	3	4,979,038	14,937,114	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-42号
(B-6)	計長) 35m		2	5,025,175	10,050,350			
		本	2	5,025,175	10,050,350	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-43号
(B-6)	計長) 35.5m		1	5,090,688	5,090,688			
		本	1	5,090,688	5,090,688	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-68号
(B-9)	計長) 29.5m		1		3,987,963			
		本	1		3,987,963	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-69号
(B-8～9)	計長) 30m		2		7,888,309			
		本	2		7,888,309	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-70号
(B-8)	計長) 30.5m		2		7,805,921			
		本	2		7,805,921	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-71号
(B-7～9)	計長) 31m		6		24,233,882			
		本	6		24,233,882	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-72号
(B-9)	計長) 32m		1		4,213,082			
		本	1		4,213,082	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-73号
(埋戻投入)			160		38,192			
		m3	160		38,192	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-74号
			1,200		280,315			
		m3	1,200		280,315	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-75号
(場内仮置土)			680		160,786			
		m3	680		160,786	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-76号
(合志市)			1,200		123,755			
		m3	1,200		123,755	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-77号
(場内仮置土)			680		70,984			
		m3	680		70,984	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-78号
(場内仮置土)	含む)		680		237,246			
		m3	680		237,246	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-79号
(合志市)	含む)		1,190		4,008,900			
		m3	1,190		4,008,900	0	0	
杭頭処理	杭径 1500mm							単-44号
			20	29,404	588,080			
		本	20	29,404	588,080	0	0	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)								単-45号
			49	1,059	51,891			
		m3	49	1,059	51,891	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-46号
			49	1,875	91,875			
		m3	49	1,875	91,875	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-47号
			49	2,162	105,938			
		m3	49	2,162	105,938	0	0	
場所打杭工								
(下流側水叩②)			1		86,002,593			
		式	1		86,002,593	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-48号
(C-6)	計長) 33.5m		1	4,020,337	4,020,337			
		本	1	4,020,337	4,020,337	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-49号
(C-6,C-7)	計長) 34m		4	4,062,770	16,251,080			
		本	4	4,062,770	16,251,080	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-50号
(C-6)	計長) 34.5m		2	4,767,734	9,535,468			
		本	2	4,767,734	9,535,468	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							単-51号
(C-6)	計長) 35m		1	4,812,025	4,812,025			
		本	1	4,812,025	4,812,025	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-80号
(C-9)	計長) 29m		4		15,381,036			
		本	4		15,381,036	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-81号
(C-8～9)	計長) 29.5m		2		7,505,689			
		本	2		7,505,689	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-82号
(C-8)	計長) 30m		1		3,694,684			
		本	1		3,694,684	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-83号
(C-8～9)	計長) 30.5m		2		7,685,053			
		本	2		7,685,053	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-84号
(C-8)	計長) 31m		1		3,773,152			
		本	1		3,773,152	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-85号
(C-7)	計長) 31.5m		2		7,678,312			
		本	2		7,678,312	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-86号
(埋戻投入)			160		37,956			
		m3	160		37,956	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-87号
			1,200		275,128			
		m3	1,200		275,128	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-88号
(場内仮置土)			670		157,249			
		m3	670		157,249	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-89号
(合志市)			1,200		121,465			
		m3	1,200		121,465	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-90号
(場内仮置土)			670		69,423			
		m3	670		69,423	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-91号
(場内仮置土)	含む)		670		232,028			
		m3	670		232,028	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (合志市)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,170 1,170		3,934,724 3,934,724	0	0	内-92号
杭頭処理	杭径 1500mm	本	20 20	29,404 29,404	588,080 588,080	0	0	単-52号
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		m3	49 49	1,059 1,059	51,891 51,891	0	0	単-53号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	49 49	1,875 1,875	91,875 91,875	0	0	単-54号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	49 49	2,162 2,162	105,938 105,938	0	0	単-55号
場所打杭工 (右岸下流側取付擁壁)		式	1 1		85,747,272 85,747,272	0	0	
場所打杭 (①ﾌﾞﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28m	本	3 3		11,308,635 11,308,635	0	0	内-93号
場所打杭 (②ﾌﾞﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 26.5m	本	2 2		7,252,406 7,252,406	0	0	内-94号
場所打杭 (①～③ﾌﾞﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 27m	本	11 11		39,319,261 39,319,261	0	0	内-95号
場所打杭 (①～③ﾌﾞﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 27.5m	本	6 6		21,965,490 21,965,490	0	0	内-96号
積込(ﾙｰｽﾞ) (埋戻投入)	土砂	m3	210 210		49,509 49,509	0	0	内-97号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	1,100 1,100		263,105 263,105	0	0	内-98号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) (場内仮置土)	土砂	m3	1,100 1,100		263,105 263,105	0	0	内-99号
整地 (合志市)	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	1,100 1,100		116,157 116,157	0	0	内-100号
整地 (場内仮置土)	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	1,100 1,100		116,157 116,157	0	0	内-101号
土砂等運搬 (場内仮置土)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,120 1,120		388,222 388,222	0	0	内-102号
土砂等運搬 (合志市)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,120 1,120		3,762,769 3,762,769	0	0	内-103号
杭頭処理	杭径 1500mm	本	22 22	29,404 29,404	646,888 646,888	0	0	単-56号
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		m3	58 58	1,059 1,059	61,422 61,422	0	0	単-57号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	58 58	1,875 1,875	108,750 108,750	0	0	単-58号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	58 58	2,162 2,162	125,396 125,396	0	0	単-59号
場所打杭工 (右岸上流側取付擁壁)		式	1 1		87,210,377 87,210,377	0	0	
場所打杭 (①～②ﾌﾞﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32.5m	本	3 3		12,778,642 12,778,642	0	0	内-104号
場所打杭 (①ﾌﾞﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33.5m	本	2 2		10,122,125 10,122,125	0	0	内-105号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-106号
(②ﾌﾞﾛｯｸ)	計長) 29.5m		1		3,898,640			
		本	1		3,898,640	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-107号
(②ﾌﾞﾛｯｸ)	計長) 32m		1		4,125,576			
		本	1		4,125,576	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-108号
(②～③ﾌﾞﾛｯｸ)	計長) 30.5m		8		31,391,952			
		本	8		31,391,952	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設							内-109号
(③ﾌﾞﾛｯｸ)	計長) 30m		4		15,083,229			
		本	4		15,083,229	0	0	
場所打杭	杭径 1500ｍｍ 杭長(							内-110号
(③ﾌﾞﾛｯｸ)	設計長) 31ｍ		1		3,857,895			
		本	1		3,857,895	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-111号
(埋戻投入)			190		44,557			
		m3	190		44,557	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-112号
			1,100		270,885			
		m3	1,100		270,885	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-113号
(場内仮置土)			1,100		270,885			
		m3	1,100		270,885	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-114号
(合志市)			1,100		119,592			
		m3	1,100		119,592	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-115号
(場内仮置土)			1,100		119,592			
		m3	1,100		119,592	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-116号
(場内仮置土)	含む)		1,150		399,701			
		m3	1,150		399,701	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-117号
(合志市)	含む)		1,150		3,874,034			
		m3	1,150		3,874,034	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭頭処理	杭径 1500mm							単-60号
			20	29,404	588,080			
		本	20	29,404	588,080	0	0	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)								単-61号
			52	1,059	55,068			
		m3	52	1,059	55,068	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-62号
			52	1,875	97,500			
		m3	52	1,875	97,500	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-63号
			52	2,162	112,424			
		m3	52	2,162	112,424	0	0	
矢板工								
(遮水鋼矢板)			1		33,658,573			
		式	1		33,955,339	1	296,766	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m							単-64号
			520	40,427	21,022,040			
		枚	0	40,427	0	-520	-21,022,040	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m							単-65号
			0	0	0			
		枚	520	41,060	21,351,200	520	21,351,200	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m							単-66号
			56	93,109	5,214,104			
		枚	0	93,109	0	-56	-5,214,104	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m							単-67号
			0	0	0			
		枚	56	91,190	5,106,640	56	5,106,640	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5m 鋼矢板打込長 8.9m							単-68号
			9	197,995	1,781,955			
		枚	9	197,995	1,781,955	0	0	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m							内-118号
(異形)			18		1,982,657			
		枚	0		0	-18	-1,982,657	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m							内-119号
(異形)			0		0			
		枚	18		2,040,139	18	2,040,139	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板 (異形)	10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m	 枚	 6 0	 	 1,584,328 0	 -6	 -1,584,328	内-120号
広幅鋼矢板 (異形)	10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m	 枚	 0 6	 	 0 1,591,173	 6	 1,591,173	内-121号
広幅鋼矢板 (幅調整)	10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	 枚	 3 0	 	 324,462 0	 -3	 -324,462	内-122号
広幅鋼矢板 (幅調整)	10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	 枚	 0 3	 	 0 334,042	 3	 334,042	内-123号
広幅鋼矢板 (幅調整)	10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m	 枚	 1 0	 316,037 316,037	 316,037 0	 -1	 -316,037	単-69号
広幅鋼矢板 (幅調整)	10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m	 枚	 0 1	 0 317,200	 0 317,200	 1	 317,200	単-70号
広幅鋼矢板 (可とう)	10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 11.5m 鋼矢板打 込長 5.1m	 枚	 1 1	 1,376,397 1,376,397	 1,376,397 1,376,397	 0	 0	単-71号
広幅鋼矢板切断	10H型	 m	 4 4	 	 55,217 55,217	 0	 0	内-124号
現場発生品運搬	可とう鋼矢板･広幅鋼 矢板	 式	 1 1	 	 1,376 1,376	 0	 0	内-125号
床版工 (S-5)		 式	 1 1	 	 23,169,256 104,122	 1	 -23,065,134	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規 定無し 敷厚 10cm	 m2	 290 0	 	 746,491 0	 -290	 -746,491	内-126号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規 定無し 敷厚 10cm	 m2	 0 1	 	 0 3,378	 1	 3,378	内-127号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-72号
			735	23,792	17,487,120			
		m3	1	23,792	23,792	-734	-17,463,328	
鉄筋	SD345 D13							単-73号
			4.34	163,125	707,962			
		t	0.1	163,125	16,312	-4.24	-691,650	
鉄筋	SD345 D16～25							単-74号
			14.88	161,285	2,399,920			
		t	0.1	161,285	16,128	-14.78	-2,383,792	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-75号
			122	4,290	523,380			
		m2	1	4,290	4,290	-121	-519,090	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-76号
			24	2,514	60,336			
		m	1	2,514	2,514	-23	-57,822	
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)							内-128号
			292		105,498			
		箇所	0		0	-292	-105,498	
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)							内-129号
			0		0			
		箇所	1		6,165	1	6,165	
型枠	一般型枠							内-130号
			100		807,835			
		m2	0		0	-100	-807,835	
型枠	一般型枠							内-131号
			0		0			
		m2	1		8,193	1	8,193	
ｹﾞｰﾄ箱抜き	制水・予備ｹﾞｰﾄ							内-132号
			1		62,648			
		式	0		0	-1	-62,648	
ｹﾞｰﾄ箱抜き	制水・予備ｹﾞｰﾄ							内-133号
			0		0			
		式	1		18,883	1	18,883	
足場	安全ネット必要							内-134号
			60		268,066			
		掛m2	0		0	-60	-268,066	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要							内-135号
			0		0			
		掛m2	1		4,467	1	4,467	
床版工								
(S-6)			1		23,758,883			
		式	1		104,122	1	-23,654,761	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-136号
	定無し 敷厚 10cm		290		756,869			
		m2	0		0	-290	-756,869	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-137号
	定無し 敷厚 10cm		0		0			
		m2	1		3,378	1	3,378	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-77号
			738	23,792	17,558,496			
		m3	1	23,792	23,792	-737	-17,534,704	
鉄筋	SD345 D13							単-78号
			4.32	163,125	704,700			
		t	0.1	163,125	16,312	-4.22	-688,388	
鉄筋	SD345 D16～25							単-79号
			14.83	161,285	2,391,856			
		t	0.1	161,285	16,128	-14.73	-2,375,728	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-80号
			63	4,290	270,270			
		m2	1	4,290	4,290	-62	-265,980	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-81号
			49	2,514	123,186			
		m	1	2,514	2,514	-48	-120,672	
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・							内-138号
	滑動剤付き)		292		73,704			
		箇所	0		0	-292	-73,704	
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・							内-139号
	滑動剤付き)		0		0			
		箇所	1		6,165	1	6,165	
型枠	一般型枠							内-140号
			150		1,237,152			
		m2	0		0	-150	-1,237,152	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠							内-141号
			0		0			
		m2	1		8,193	1	8,193	
ｹﾞｰﾄ箱抜き	制水・予備ｹﾞｰﾄ							内-142号
			1		43,969			
		式	0		0	-1	-43,969	
ｹﾞｰﾄ箱抜き	制水・予備ｹﾞｰﾄ							内-143号
			0		0			
		式	1		18,883	1	18,883	
足場	安全ネット必要							内-144号
			130		598,681			
		掛m2	0		0	-130	-598,681	
足場	安全ネット必要							内-145号
			0		0			
		掛m2	1		4,467	1	4,467	
堰柱工 (P3堰柱)			1		110,912,758			
		式	1		219,320	1	-110,693,438	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-146号
			340		902,678			
		m2	0		0	-340	-902,678	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-147号
			0		0			
		m2	1		3,378	1	3,378	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-82号
			1,206	23,792	28,693,152			
		m3	1	23,792	23,792	-1,205	-28,669,360	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (堰柱部)	24-12-25(20)(中庸熱)							単-83号
			359	32,459	11,652,781			
		m3	1	32,459	32,459	-358	-11,620,322	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (堰柱保温養生部)	24-12-25(20)(中庸熱)							単-84号
			344	31,686	10,899,984			
		m3	1	31,686	31,686	-343	-10,868,298	
ｺﾝｸﾘｰﾄ保温養生(堰柱部)	気泡緩衝材ｼｰﾄ 二重張り							内-148号
			245		553,388			
		m2	0		0	-245	-553,388	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ保温養生(堰柱部)	気泡緩衝材ｼｰﾄ 二重張り							内-149号
			0		0			
		m2	1		2,254	1	2,254	
鉄筋	SD345 D13							単-85号
			2.95	163,125	481,218			
		t	0.1	163,125	16,312	-2.85	-464,906	
鉄筋	SD345 D16～25							単-86号
			144.65	161,285	23,329,875			
		t	0.1	161,285	16,128	-144.55	-23,313,747	
鉄筋	SD345 D29～32							単-87号
			73.56	162,205	11,931,799			
		t	0.1	162,205	16,220	-73.46	-11,915,579	
鉄筋(ｶﾞｽ圧接)	D29+D29							単-88号
			365	752.6	274,699			
		箇所	1	752.6	752	-364	-273,947	
鉄筋(ｶﾞｽ圧接)	D32+D32							単-89号
			19	899.8	17,096			
		箇所	1	899.8	899	-18	-16,197	
型枠	一般型枠							内-150号
			980		8,004,619			
		m2	0		0	-980	-8,004,619	
型枠	一般型枠							内-151号
			0		0			
		m2	1		8,193	1	8,193	
型枠 (円形型枠)	一般型枠							内-152号
			110		1,247,590			
		m2	0		0	-110	-1,247,590	
型枠 (円形型枠)	一般型枠							内-153号
			0		0			
		m2	1		11,040	1	11,040	
ｹﾞｰﾄ箱抜き	調節･制水･予備ｹﾞｰﾄ							内-154号
			1		109,449			
		式	0		0	-1	-109,449	
ｹﾞｰﾄ箱抜き	調節･制水･予備ｹﾞｰﾄ							内-155号
			0		0			
		式	1		18,883	1	18,883	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承箱抜き	D175 L=660mm							単-90号
			24	677.7	16,264			
		箇所	1	677.7	677	-23	-15,587	
支承箱抜き	D200 L=740mm							単-91号
			12	914.4	10,972			
		箇所	1	914.4	914	-11	-10,058	
足場	安全ネット必要							内-156号
			1,180		5,258,566			
		掛m2	0		0	-1,180	-5,258,566	
足場	安全ネット必要							内-157号
			0		0			
		掛m2	1		4,467	1	4,467	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-92号
			80	2,514	201,120			
		m	1	2,514	2,514	-79	-198,606	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ﾀｲﾊﾞｰ用　φ25×500(ｷｬｯﾌﾟ付)							単-93号
			316	143.5	45,346			
		本	1	143.5	143	-315	-45,203	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ (二重締切り用)	L型･ﾅｯﾄ付き M24×400							単-94号
			80	371.7	29,736			
		本	1	371.7	371	-79	-29,365	
台座ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							内-158号
			3		96,001			
		箇所	0		0	-3	-96,001	
台座ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							内-159号
			0		0			
		箇所	1		19,812	1	19,812	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-160号
			50		151,417			
		空m3	0		0	-50	-151,417	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-161号
			0		0			
		空m3	1		3,167	1	3,167	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]							内-162号
			1,330		7,005,008			
		空m3	0		0	-1,330	-7,005,008	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]							内-163号
			0		0			
		空m3	1		5,259	1	5,259	
堰柱工								
(P4堰柱)			1		115,558,042			
		式	1		118,516,015	1	2,957,973	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-164号
			410		1,070,824			
		m2	410		1,070,824	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-95号
			1,399	23,792	33,285,008			
		m3	1,399	23,792	33,285,008	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(中庸熱)							単-96号
(堰柱部)			500	32,459	16,229,500			
		m3	500	32,459	16,229,500	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(中庸熱)							単-97号
(堰柱保温養生部)			426	31,686	13,498,236			
		m3	426	31,686	13,498,236	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ保温養生(堰柱部)	気泡緩衝材ｼｰﾄ 二重張り							内-165号
			245		551,133			
		m2	245		551,133	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-98号
			5.14	163,125	838,462			
		t	5.14	163,125	838,462	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-99号
			62.86	161,285	10,138,375			
		t	62.86	161,285	10,138,375	0	0	
鉄筋	SD345 D29～32							単-100号
			99.58	162,205	16,152,373			
		t	99.58	162,205	16,152,373	0	0	
鉄筋(ｶﾞｽ圧接)	D29+D29							単-101号
			719	752.6	541,119			
		箇所	719	752.6	541,119	0	0	
鉄筋(ｶﾞｽ圧接)	D32+D32							単-102号
			30	899.8	26,994			
		箇所	30	899.8	26,994	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式継手	D29+D29 ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手	箇所	0 319	0 5,127	0 1,635,513	319	1,635,513	単-103号
型枠	一般型枠	m2	1,260 1,260		10,347,834 10,347,834	0	0	内-166号
型枠 (円形型枠)	一般型枠	m2	56 56		617,170 617,170	0	0	内-167号
ｹﾞｰﾄ箱抜き	調節･制水･予備ｹﾞｰﾄ	式	1 1		76,636 76,636	0	0	内-168号
支承箱抜き	D175 L=558mm	箇所	24 24	575 575	13,800 13,800	0	0	単-104号
支承箱抜き	D175 L=735mm	箇所	12 12	759.8 759.8	9,117 9,117	0	0	単-105号
足場	安全ネット必要	掛m2	1,120 0		5,026,242 0	-1,120	-5,026,242	内-169号
足場	安全ネット必要	掛m2	0 1,420		0 6,348,702	1,420	6,348,702	内-170号
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	76 76	2,514 2,514	191,064 191,064	0	0	単-106号
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ﾀｲﾊﾞｰ用　φ25×500(ｷｬｯﾌﾟ付)	本	218 218	143.5 143.5	31,283 31,283	0	0	単-107号
台座ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	箇所	3 3		35,293 35,293	0	0	内-171号
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	20 20		67,155 67,155	0	0	内-172号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]							内-173号
			1,290		6,810,424			
		空m3	1,290		6,810,424	0	0	
ｹﾞｰﾄ操作台工								
			1		393,810			
		式	1		393,810	0	0	
鉄筋	SD345 D10							単-108号
			0.29	163,033	47,279			
		t	0.29	163,033	47,279	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-109号
			0.06	160,180	9,610			
		t	0.06	160,180	9,610	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-110号
			1.3	158,248	205,722			
		t	1.3	158,248	205,722	0	0	
防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年 刷毛塗り							内-174号
			1		131,199			
		式	1		131,199	0	0	
水叩工 (A-6)								
			1		11,745,737			
		式	1		11,745,737	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-175号
			230		601,997			
		m2	230		601,997	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-111号
			335	23,792	7,970,320			
		m3	335	23,792	7,970,320	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-112号
			2.68	163,125	437,175			
		t	2.68	163,125	437,175	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-113号
			12.9	161,285	2,080,576			
		t	12.9	161,285	2,080,576	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t=10							単-114号
			45	4,290	193,050			
		m2	45	4,290	193,050	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-115号
			12	2,514	30,168			
		m	12	2,514	30,168	0	0	
型枠	一般型枠							内-176号
			45		367,049			
		m2	45		367,049	0	0	
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)							内-177号
			172		65,402			
		箇所	172		65,402	0	0	
水叩工 (A-7)								
			1		7,188,894			
		式	1		7,188,894	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-178号
			140		361,661			
		m2	140		361,661	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-116号
			201	23,792	4,782,192			
		m3	201	23,792	4,782,192	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-117号
			1.59	163,125	259,368			
		t	1.59	163,125	259,368	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-118号
			7.96	161,285	1,283,828			
		t	7.96	161,285	1,283,828	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t=10							単-119号
			34	4,290	145,860			
		m2	34	4,290	145,860	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-120号
			12	2,514	30,168			
		m	12	2,514	30,168	0	0	
型枠	一般型枠							内-179号
			34		275,286			
		m2	34		275,286	0	0	
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)							内-180号
			140		50,531			
		箇所	140		50,531	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水叩工								
(A-8)			1		7,188,894			
		式	1		7,188,894	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-181号
	定無し 敷厚 10cm		140		361,661			
		m2	140		361,661	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-121号
			201	23,792	4,782,192			
		m3	201	23,792	4,782,192	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-122号
			1.59	163,125	259,368			
		t	1.59	163,125	259,368	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-123号
			7.96	161,285	1,283,828			
		t	7.96	161,285	1,283,828	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t=10							単-124号
			34	4,290	145,860			
		m2	34	4,290	145,860	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-125号
			12	2,514	30,168			
		m	12	2,514	30,168	0	0	
型枠	一般型枠							内-182号
			34		275,286			
		m2	34		275,286	0	0	
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・							内-183号
	滑動剤付き)		140		50,531			
		箇所	140		50,531	0	0	
水叩工								
(A-9)			1		8,485,942			
		式	1		8,429,420	1	-56,522	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-184号
	定無し 敷厚 10cm		100		263,455			
		m2	0		0	-100	-263,455	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-185号
	定無し 敷厚 10cm		0		0			
		m2	90		242,236	90	242,236	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-186号
	定無し 敷厚 20cm		0		0			
		m2	10		66,446	10	66,446	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-126号
			226	23,792	5,376,992			
		m3	222	23,792	5,281,824	-4	-95,168	
鉄筋	SD345 D13							単-127号
			3.23	163,125	526,893			
		t	3.23	163,125	526,893	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-128号
			1.9	161,285	306,441			
		t	1.91	161,285	308,054	0.01	1,613	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-129号
			19	4,290	81,510			
		m2	19	4,290	81,510	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-130号
			18	2,514	45,252			
		m	18	2,514	45,252	0	0	
型枠	一般型枠							内-187号
			170		1,384,627			
		m2	0		0	-170	-1,384,627	
型枠	一般型枠							内-188号
			0		0			
		m2	170		1,376,433	170	1,376,433	
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・							内-189号
	滑動剤付き)		80		22,721			
		箇所	80		22,721	0	0	
足場	安全ネット必要							内-190号
			110		478,051			
		掛m2	110		478,051	0	0	
水叩工								
(B-6)			1		12,856,842			
		式	1		12,856,842	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-191号
	定無し 敷厚 10cm		250		653,382			
		m2	250		653,382	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-131号
			363	23,792	8,636,496			
		m3	363	23,792	8,636,496	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-132号
			2.53	163,125	412,706			
		t	2.53	163,125	412,706	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-133号
			14.98	161,285	2,416,049			
		t	14.98	161,285	2,416,049	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t=10							単-134号
			46	4,290	197,340			
		m2	46	4,290	197,340	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-135号
			33	2,514	82,962			
		m	33	2,514	82,962	0	0	
型枠	一般型枠							内-192号
			46		378,519			
		m2	46		378,519	0	0	
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)							内-193号
			260		79,388			
		箇所	260		79,388	0	0	
水叩工 (B-7)								
			1		7,873,975			
		式	1		7,873,975	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-194号
			150		392,659			
		m2	150		392,659	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-136号
			218	23,792	5,186,656			
		m3	218	23,792	5,186,656	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-137号
			1.51	163,125	246,318			
		t	1.51	163,125	246,318	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-138号
			9.23	161,285	1,488,660			
		t	9.23	161,285	1,488,660	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-139号
			35	4,290	150,150			
		m2	35	4,290	150,150	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-140号
			25	2,514	62,850			
		m	25	2,514	62,850	0	0	
型枠	一般型枠							内-195号
			35		286,757			
		m2	35		286,757	0	0	
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)							内-196号
			196		59,925			
		箇所	196		59,925	0	0	
水叩工 (B-8)								
			1		7,873,975			
		式	1		7,873,975	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-197号
			150		392,659			
		m2	150		392,659	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-141号
			218	23,792	5,186,656			
		m3	218	23,792	5,186,656	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-142号
			1.51	163,125	246,318			
		t	1.51	163,125	246,318	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-143号
			9.23	161,285	1,488,660			
		t	9.23	161,285	1,488,660	0	0	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-144号
			35	4,290	150,150			
		m2	35	4,290	150,150	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-145号
			25	2,514	62,850			
		m	25	2,514	62,850	0	0	
型枠	一般型枠							内-198号
			35		286,757			
		m2	35		286,757	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)							内-199号
			196		59,925			
		箇所	196		59,925	0	0	
水叩工 (B-9)								
			1		12,305,754			
		式	1		12,269,712	1	-36,042	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-200号
			120		320,769			
		m2	0		0	-120	-320,769	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-201号
			0		0			
		m2	110		294,452	110	294,452	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 20cm							内-202号
			0		0			
		m2	11		75,731	11	75,731	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-146号
			327	23,792	7,779,984			
		m3	323	23,792	7,684,816	-4	-95,168	
鉄筋	SD345 D13							単-147号
			4.61	163,125	752,006			
		t	4.7	163,125	766,687	0.09	14,681	
鉄筋	SD345 D16～25							単-148号
			2.86	161,285	461,275			
		t	2.88	161,285	464,500	0.02	3,225	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-149号
			39	4,290	167,310			
		m2	39	4,290	167,310	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-150号
			21	2,514	52,794			
		m	21	2,514	52,794	0	0	
型枠	一般型枠							内-203号
			250		2,040,071			
		m2	0		0	-250	-2,040,071	
型枠	一般型枠							内-204号
			0		0			
		m2	250		2,031,877	250	2,031,877	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)							内-205号
			122		30,105			
		箇所	122		30,105	0	0	
足場	安全ネット必要							内-206号
			160		701,440			
		掛m2	160		701,440	0	0	
水叩工 (C-6)								
			1		11,863,217			
		式	1		11,863,217	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-207号
			230		596,900			
		m2	230		596,900	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-151号
			335	23,792	7,970,320			
		m3	335	23,792	7,970,320	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-152号
			2.68	163,125	437,175			
		t	2.68	163,125	437,175	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-153号
			13.66	161,285	2,203,153			
		t	13.66	161,285	2,203,153	0	0	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-154号
			45	4,290	193,050			
		m2	45	4,290	193,050	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-155号
			12	2,514	30,168			
		m	12	2,514	30,168	0	0	
型枠	一般型枠							内-208号
			45		367,049			
		m2	45		367,049	0	0	
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)							内-209号
			172		65,402			
		箇所	172		65,402	0	0	
水叩工 (C-7)								
			1		7,260,536			
		式	1		7,260,536	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-210号
	定無し 敷厚 10cm		140		359,112			
		m2	140		359,112	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-156号
			201	23,792	4,782,192			
		m3	201	23,792	4,782,192	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-157号
			1.59	163,125	259,368			
		t	1.59	163,125	259,368	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-158号
			8.42	161,285	1,358,019			
		t	8.42	161,285	1,358,019	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t=10							単-159号
			34	4,290	145,860			
		m2	34	4,290	145,860	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-160号
			12	2,514	30,168			
		m	12	2,514	30,168	0	0	
型枠	一般型枠							内-211号
			34		275,286			
		m2	34		275,286	0	0	
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・							内-212号
	滑動剤付き)		140		50,531			
		箇所	140		50,531	0	0	
水叩工								
(C-8)			1		7,260,536			
		式	1		7,260,536	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-213号
	定無し 敷厚 10cm		140		359,112			
		m2	140		359,112	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-161号
			201	23,792	4,782,192			
		m3	201	23,792	4,782,192	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-162号
			1.59	163,125	259,368			
		t	1.59	163,125	259,368	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25							単-163号
			8.42	161,285	1,358,019			
		t	8.42	161,285	1,358,019	0	0	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-164号
			34	4,290	145,860			
		m2	34	4,290	145,860	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-165号
			12	2,514	30,168			
		m	12	2,514	30,168	0	0	
型枠	一般型枠							内-214号
			34		275,286			
		m2	34		275,286	0	0	
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)							内-215号
			140		50,531			
		箇所	140		50,531	0	0	
水叩工 (C-9)								
			1		8,763,820			
		式	1		6,603,195	1	-2,160,625	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-216号
			100		281,710			
		m2	0		0	-100	-281,710	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-217号
			0		0			
		m2	95		255,394	95	255,394	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 20cm							内-218号
			0		0			
		m2	12		94,665	12	94,665	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-166号
			235	23,792	5,591,120			
		m3	189	23,792	4,496,688	-46	-1,094,432	
鉄筋	SD345 D13							単-167号
			3.38	163,125	551,362			
		t	2.39	163,125	389,868	-0.99	-161,494	
鉄筋	SD345 D16～25							単-168号
			2.12	161,285	341,924			
		t	1.69	161,285	272,571	-0.43	-69,353	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-169号
			19	4,290	81,510			
		m2	19	4,290	81,510	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-170号
			18	2,514	45,252			
		m	18	2,514	45,252	0	0	
型枠	一般型枠							内-219号
			170		1,368,241			
		m2	0		0	-170	-1,368,241	
型枠	一般型枠							内-220号
			0		0			
		m2	57		464,546	57	464,546	
ﾀｲﾊﾞｰ	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)							内-221号
			84		24,650			
		箇所	84		24,650	0	0	
足場	安全ネット必要							内-222号
			110		478,051			
		掛m2	110		478,051	0	0	
取付擁壁工 (右岸下流側①ﾌﾞﾛｯｸ)								
			1		7,789,105			
		式	1		5,194,359	1	-2,594,746	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-223号
			76		209,463			
		m2	76		209,463	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-171号
			192	23,792	4,568,064			
		m3	142	23,792	3,378,464	-50	-1,189,600	
鉄筋	SD345 D13							単-172号
			2.81	163,125	458,381			
		t	1.73	163,125	282,206	-1.08	-176,175	
鉄筋	SD345 D16～25							単-173号
			0.78	161,285	125,802			
		t	0.92	161,285	148,382	0.14	22,580	
鉄筋	SD345 D29～32							単-174号
			1.73	162,205	280,614			
		t	0.53	162,205	85,968	-1.2	-194,646	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-175号
			9	4,290	38,610			
		m2	9	4,290	38,610	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-176号
			7	2,514	17,598			
		m	7	2,514	17,598	0	0	
型枠	一般型枠							内-224号
			190		1,532,102			
		m2	0		0	-190	-1,532,102	
型枠	一般型枠							内-225号
			0		0			
		m2	58		475,197	58	475,197	
足場	安全ネット必要							内-226号
			120		558,471			
		掛m2	120		558,471	0	0	
取付擁壁工 (右岸下流側②ﾌﾞﾛｯｸ)								
			1		12,169,289			
		式	1		8,531,617	1	-3,637,672	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-227号
			130		358,881			
		m2	130		358,881	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-177号
			312	23,792	7,423,104			
		m3	241	23,792	5,733,872	-71	-1,689,232	
鉄筋	SD345 D13							単-178号
			4.67	163,125	761,793			
		t	3.02	163,125	492,637	-1.65	-269,156	
鉄筋	SD345 D16～25							単-179号
			1.37	161,285	220,960			
		t	1.61	161,285	259,668	0.24	38,708	
鉄筋	SD345 D29～32							単-180号
			2.43	162,205	394,158			
		t	0.89	162,205	144,362	-1.54	-249,796	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-181号
			16	4,290	68,640			
		m2	16	4,290	68,640	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-182号
			5	2,514	12,570			
		m	5	2,514	12,570	0	0	
型枠	一般型枠							内-228号
			260		2,138,388			
		m2	0		0	-260	-2,138,388	
型枠	一般型枠							内-229号
			0		0			
		m2	82		670,192	82	670,192	
足場	安全ネット必要							内-230号
			180		790,795			
		掛m2	180		790,795	0	0	
取付擁壁工 (右岸下流側③ﾌﾞﾛｯｸ)								
			1		7,819,517			
		式	1		6,430,362	1	-1,389,155	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規 定無し 敷厚 10cm							内-231号
			120		329,602			
		m2	120		329,602	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-183号
			225	23,792	5,353,200			
		m3	196	23,792	4,663,232	-29	-689,968	
鉄筋	SD345 D13							単-184号
			3.44	163,125	561,150			
		t	2.69	163,125	438,806	-0.75	-122,344	
鉄筋	SD345 D16～25							単-185号
			1.23	161,285	198,380			
		t	1.25	161,285	201,606	0.02	3,226	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-186号
			13	4,290	55,770			
		m2	13	4,290	55,770	0	0	
型枠	一般型枠							内-232号
			140		1,130,642			
		m2	0		0	-140	-1,130,642	
型枠	一般型枠							内-233号
			0		0			
		m2	67		550,573	67	550,573	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要							内-234号
			40		190,773			
		掛m2	40		190,773	0	0	
取付擁壁工								
（右岸上流側①ﾌﾞﾛｯｸ）			1		6,679,056			
		式	1		4,555,245	1	-2,123,811	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-235号
	定無し 敷厚 10cm		65		179,768			
		m2	65		179,768	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-187号
			166	23,792	3,949,472			
		m3	125	23,792	2,974,000	-41	-975,472	
鉄筋	SD345 D13							単-188号
			2.36	163,125	384,975			
		t	1.46	163,125	238,162	-0.9	-146,813	
鉄筋	SD345 D16～25							単-189号
			0.66	161,285	106,448			
		t	0.79	161,285	127,415	0.13	20,967	
鉄筋	SD345 D29～32							単-190号
			1.45	162,205	235,197			
		t	0.46	162,205	74,614	-0.99	-160,583	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-191号
			11	4,290	47,190			
		m2	11	4,290	47,190	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-192号
			7	2,514	17,598			
		m	7	2,514	17,598	0	0	
型枠	一般型枠							内-236号
			160		1,302,696			
		m2	0		0	-160	-1,302,696	
型枠	一般型枠							内-237号
			0		0			
		m2	54		440,786	54	440,786	
足場	安全ネット必要							内-238号
			100		455,712			
		掛m2	100		455,712	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付擁壁工								
(右岸上流側②ﾌﾞﾛｯｸ)			1		12,107,107			
		式	1		8,519,403	1	-3,587,704	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-239号
	定無し 敷厚 10cm		130		358,881			
		m2	130		358,881	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-193号
			311	23,792	7,399,312			
		m3	241	23,792	5,733,872	-70	-1,665,440	
鉄筋	SD345 D13							単-194号
			4.66	163,125	760,162			
		t	3.02	163,125	492,637	-1.64	-267,525	
鉄筋	SD345 D16～25							単-195号
			1.37	161,285	220,960			
		t	1.61	161,285	259,668	0.24	38,708	
鉄筋	SD345 D29～32							単-196号
			2.41	162,205	390,914			
		t	0.89	162,205	144,362	-1.52	-246,552	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-197号
			16	4,290	68,640			
		m2	16	4,290	68,640	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-198号
			5	2,514	12,570			
		m	5	2,514	12,570	0	0	
型枠	一般型枠							内-240号
			260		2,113,809			
		m2	0		0	-260	-2,113,809	
型枠	一般型枠							内-241号
			0		0			
		m2	81		666,914	81	666,914	
足場	安全ネット必要							内-242号
			170		781,859			
		掛m2	170		781,859	0	0	
取付擁壁工								
(右岸上流側③ﾌﾞﾛｯｸ)			1		7,822,779			
		式	1		6,430,362	1	-1,392,417	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-243号
	定無し 敷厚 10cm		120		329,602			
		m2	120		329,602	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-199号
			225	23,792	5,353,200			
		m3	196	23,792	4,663,232	-29	-689,968	
鉄筋	SD345 D13							単-200号
			3.46	163,125	564,412			
		t	2.69	163,125	438,806	-0.77	-125,606	
鉄筋	SD345 D16～25							単-201号
			1.23	161,285	198,380			
		t	1.25	161,285	201,606	0.02	3,226	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-202号
			13	4,290	55,770			
		m2	13	4,290	55,770	0	0	
型枠	一般型枠							内-244号
			140		1,130,642			
		m2	0		0	-140	-1,130,642	
型枠	一般型枠							内-245号
			0		0			
		m2	67		550,573	67	550,573	
足場	安全ネット必要							内-246号
			40		190,773			
		掛m2	40		190,773	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
			0		0			
		式	1		144,610,621	1	144,610,621	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁								内-247号
(水叩部)			0		0			
		m	40		27,822,444	40	27,822,444	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁								内-248号
(取付擁壁部)			0		0			
		m	99		116,788,177	99	116,788,177	
魚道工								
			1		35,252,319			
		式	1		19,758,231	1	-15,494,088	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工								
			1		2,749,843			
		式	1		2,749,843	0	0	
床掘り	土砂							内-249号
			1,500		331,185			
		m3	1,500		331,185	0	0	
埋戻し								内-250号
			850		1,433,234			
		m3	850		1,433,234	0	0	
基面整正								内-251号
			360		139,873			
		m2	360		139,873	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-252号
			540		782,354			
		m3	540		782,354	0	0	
整地	残土受入れ地での処理							内-253号
			540		63,197			
		m3	540		63,197	0	0	
魚道本体工 (Aﾌﾞﾛｯｸ)								
			1		7,806,854			
		式	1		7,806,854	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-254号
			94		258,243			
		m2	94		258,243	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-203号
			108	26,377	2,848,716			
		m3	108	26,377	2,848,716	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-204号
			2.14	163,125	349,087			
		t	2.14	163,125	349,087	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-205号
			7.24	161,285	1,167,703			
		t	7.24	161,285	1,167,703	0	0	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-206号
			6	4,290	25,740			
		m2	6	4,290	25,740	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-207号
			9	2,514	22,626			
		m	9	2,514	22,626	0	0	
型枠	一般型枠							内-255号
			280		2,285,863			
		m2	280		2,285,863	0	0	
足場	安全ネット必要							内-256号
			190		848,876			
		掛m2	190		848,876	0	0	
魚道本体工 (Bﾌﾞﾛｯｸ)								
			1		9,112,441			
		式	1		9,112,441	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm							内-257号
			160		453,303			
		m2	160		453,303	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-208号
			126	26,377	3,323,502			
		m3	126	26,377	3,323,502	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-209号
			5.53	163,125	902,081			
		t	5.53	163,125	902,081	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-210号
			0.93	161,285	149,995			
		t	0.93	161,285	149,995	0	0	
鉄筋	SD345 D29～32							単-211号
			3.21	162,205	520,678			
		t	3.21	162,205	520,678	0	0	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-212号
			8	4,290	34,320			
		m2	8	4,290	34,320	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-213号
			14	2,514	35,196			
		m	14	2,514	35,196	0	0	
型枠	一般型枠							内-258号
			350		2,875,764			
		m2	350		2,875,764	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要							内-259号
			180		817,602			
		掛m2	180		817,602	0	0	
魚道本体工								
(Cﾌﾞﾛｯｸ)			1		3,992,624			
		式	1		61,064	1	-3,931,560	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-260号
	定無し 敷厚 10cm		100		285,688			
		m2	0		0	-100	-285,688	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-261号
	定無し 敷厚 10cm		0		0			
		m2	1		3,378	1	3,378	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							単-214号
			67	26,377	1,767,259			
		m3	1	26,377	26,377	-66	-1,740,882	
鉄筋	SD345 D13							単-215号
			3.48	163,125	567,675			
		t	0.1	163,125	16,312	-3.38	-551,363	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-216号
			5	4,290	21,450			
		m2	1	4,290	4,290	-4	-17,160	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5							単-217号
			6	2,514	15,084			
		m	1	2,514	2,514	-5	-12,570	
型枠	一般型枠							内-262号
			160		1,335,468			
		m2	0		0	-160	-1,335,468	
型枠	一般型枠							内-263号
			0		0			
		m2	1		8,193	1	8,193	
多自然型魚道工								
			1		11,590,557			
		式	1		28,029	1	-11,562,528	
植石張	玉石φ10cm～20cm φ40cm内外							内-264号
			651		11,590,557			
		m2	0		0	-651	-11,590,557	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植石張	玉石φ10cm～20cm φ40cm内外							内-265号
			0		0			
		m2	1		28,029	1	28,029	
法覆護岸工								
			1		71,272,202			
		式	1		71,272,202	0	0	
作業土工								
			1		1,108,447			
		式	1		1,108,447	0	0	
床掘り	土砂							内-266号
			590		149,907			
		m3	590		149,907	0	0	
埋戻し								内-267号
			20		57,998			
		m3	20		57,998	0	0	
埋戻し								内-268号
			360		608,448			
		m3	360		608,448	0	0	
基面整正								内-269号
			70		28,751			
		m2	70		28,751	0	0	
土砂等運搬（沖新仮置場）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-270号
			170		245,649			
		m3	170		245,649	0	0	
整地（沖新仮置場）	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-271号
			170		17,694			
		m3	170		17,694	0	0	
矢板工（堤脚補強鋼矢板）								
			1		41,204,028			
		式	1		41,204,028	0	0	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8m							単-218号
			271	150,152	40,691,192			
		枚	271	150,152	40,691,192	0	0	
広幅鋼矢板（異形）	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8m							単-219号
			1	512,836	512,836			
		枚	1	512,836	512,836	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)								
(低水護岸)			1		20,840,582			
		式	1		20,840,582	0	0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm							単-220号
(B)			67	15,788	1,057,796			
		m	67	15,788	1,057,796	0	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-221号
(A)			1	120,710	120,710			
		箇所	1	120,710	120,710	0	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-222号
(B)			1	114,362	114,362			
		箇所	1	114,362	114,362	0	0	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-223号
			1	122,366	122,366			
		箇所	1	122,366	122,366	0	0	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉)							単-224号
			854	20,314	17,348,156			
		m2	854	20,314	17,348,156	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t=10							単-225号
			29	4,290	124,410			
		m2	29	4,290	124,410	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-226号
			134	14,573	1,952,782			
		m	134	14,573	1,952,782	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)								
(高水護岸)			1		3,115,886			
		式	1		3,115,886	0	0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm							単-227号
(A)			167	18,658	3,115,886			
		m	167	18,658	3,115,886	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)								
(暫定擦付け)			1		4,364,252			
		式	1		4,364,252	0	0	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	厚さ200mm以上 250kg/m2以上							単-228号
			371	11,445	4,246,095			
		m2	371	11,445	4,246,095	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木杭	松丸太 長1.6m 末口9c							単-229号
	m		44	1,855	81,620			
		本	44	1,855	81,620	0	0	
胴木	松丸太 末口6cm							単-230号
			44	830.4	36,537			
		m	44	830.4	36,537	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)(護岸復旧)			1		639,007			
		式	1		639,007	0	0	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉)		25	20,314	507,850			単-231号
		m2	25	20,314	507,850	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)		9	14,573	131,157			単-232号
		m	9	14,573	131,157	0	0	
構造物撤去工			1		24,557,567			
		式	1		24,626,282	1	68,715	
構造物取壊し工			1		13,922,958			
		式	1		13,971,488	1	48,530	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		1,198	9,706	11,627,788			単-233号
		m3	1,203	9,706	11,676,318	5	48,530	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E		12	1,253	15,036			単-234号
		m	12	1,253	15,036	0	0	
道路反射鏡撤去			1	17,195	17,195			単-235号
		基	1	17,195	17,195	0	0	
混合廃棄物撤去			1		2,262,939			内-272号
		式	1		2,262,939	0	0	
運搬処理工			1		10,634,609			
		式	1		10,654,794	1	20,185	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-236号
			1,198	1,875	2,246,250			
		m3	1,203	1,875	2,255,625	5	9,375	
混合廃棄物収集･運搬								内-273号
			1		717,884			
		式	1		717,884	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-237号
			1,198	2,162	2,590,076			
		m3	1,203	2,162	2,600,886	5	10,810	
混合廃棄物処分								内-274号
			1		5,072,526			
		式	1		5,072,526	0	0	
現場発生品運搬	Gr-C-4E･道路反射鏡							内-275号
			1		7,873			
		式	1		7,873	0	0	
仮設工								
			1		300,948,261			
		式	1		339,784,996	1	38,836,735	
工事用道路工								
			1		23,378,470			
		式	1		28,572,977	1	5,194,507	
工事用道路盛土	4.0m以上							内-276号
			5,600		18,307,317			
		m3	0		0	-5,600	-18,307,317	
工事用道路盛土	4.0m以上							内-277号
			0		0			
		m3	6,200		19,913,370	6,200	19,913,370	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm							内-278号
			8,890		2,770,383			
		m2	0		0	-8,890	-2,770,383	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm							内-279号
			0		0			
		m2	11,150		5,597,483	11,150	5,597,483	
敷砂利 (小島土捨場)	RC-40 敷厚 100mm							内-280号
			0		0			
		m2	2,420		414,308	2,420	414,308	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)							内-281号
（工事用道路R1）	設置･撤去		948		2,035,105			
		m2	948		2,035,105	0	0	
人工張芝	ﾜﾗ付 幅100cm							内-282号
（法面養生）			400		265,665			
		m2	400		265,665	0	0	
覆工板	設置･撤去							内-283号
（開水路上越し）			0		0			
		m2	28		347,046	28	347,046	
土留･仮締切工								
			1		72,930,470			
		式	1		124,387,903	1	51,457,433	
溝掘り								内-284号
			80		97,213			
		m3	0		0	-80	-97,213	
溝掘り								内-285号
			0		0			
		m3	450		578,655	450	578,655	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ							内-286号
	8.5m		38		3,888,854			
		枚	0		0	-38	-3,888,854	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ							内-287号
	10m		627		23,616,002			
		枚	0		0	-627	-23,616,002	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ							内-288号
（締切矢板）	9m		0		0			
		枚	213		7,144,774	213	7,144,774	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ							内-289号
	9.5m		750		24,628,173			
		枚	0		0	-750	-24,628,173	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ							内-290号
（締切矢板）	9.5m		0		0			
		枚	613		25,677,752	613	25,677,752	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ							内-291号
（土留矢板）	10.5m		0		0			
		枚	488		18,333,055	488	18,333,055	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板 （土留矢板）	III型 平均鋼矢板長さ 11m	枚	0 452		0 17,168,050	452	17,168,050	内-292号
大型土のう	耐候性 長期仮設対応(3年)型	袋	203 0		1,044,243 0	-203	-1,044,243	内-293号
大型土のう	耐候性 長期仮設対応(3年)型	袋	0 398		0 2,846,469	398	2,846,469	内-294号
遮水用ｼｰﾄ	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	m2	201 0		71,037 0	-201	-71,037	内-295号
遮水用ｼｰﾄ	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	m2	0 700		0 254,728	700	254,728	内-296号
締切盛土	4.0m以上	m3	8,100 0		19,496,795 0	-8,100	-19,496,795	内-297号
締切盛土	4.0m以上	m3	0 14,200		0 52,383,647	14,200	52,383,647	内-298号
現場発生品運搬	遮水用ｼｰﾄ	式	1 0		515 0	-1	-515	内-299号
現場発生品運搬	遮水用ｼｰﾄ	式	0 1		0 773	1	773	内-300号
現場発生品運搬	鋼矢板	式	1 0		87,638 0	-1	-87,638	内-301号
土留･仮締切工 （二重締切り）		式	1 1		84,241,480 84,241,480	0	0	
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5m 鋼矢板打込長 8.7m	枚	160 160		41,091,715 41,091,715	0	0	内-302号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.1m							内-303号
			100		13,115,336			
		枚	100		13,115,336	0	0	
広幅鋼矢板（異形）	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5m 鋼矢板打込長 8.7m							内-304号
			4		4,155,468			
		枚	4		4,155,468	0	0	
広幅鋼矢板（異形）	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.1m							内-305号
			8		2,158,846			
		枚	8		2,158,846	0	0	
広幅鋼矢板（可とう）	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5m 鋼矢板打込長 8.7m							内-306号
			4		6,125,299			
		枚	4		6,125,299	0	0	
締切り部材固定								内-307号
			4		1,400,719			
		箇所	4		1,400,719	0	0	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 9.5m H鋼平均打込長 5.8m							内-308号
			9		904,061			
		本	9		904,061	0	0	
ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 50mm							内-309号
			18.8		11,107,348			
		t	18.8		11,107,348	0	0	
中詰盛土	4.0m以上							内-310号
			2,200		510,813			
		m3	2,200		510,813	0	0	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) t=150mm							内-311号
			643		3,333,511			
		m2	643		3,333,511	0	0	
下部押えｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) t=150mm							内-312号
			6		333,803			
		m3	6		333,803	0	0	
現場発生品運搬	可とう鋼矢板							内-313号
			1		4,561			
		式	1		4,561	0	0	
水替工								
			1		417,535			
		式	1		4,757,480	1	4,339,945	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水							内-314号
			24		417,535			
		日	0		0	-24	-417,535	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水							内-315号
			0		0			
		日	37		680,688	37	680,688	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水							内-316号
			0		0			
		日	8		235,277	8	235,277	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水							内-317号
			0		0			
		日	137		3,841,515	137	3,841,515	
仮水路工								
			1		1,746,292			
		式	1		1,746,292	0	0	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1000(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 無孔管							内-318号
			51		1,531,896			
		m	51		1,531,896	0	0	
素掘側溝	底幅 2m							内-319号
			55		169,402			
		m	55		169,402	0	0	
現場発生品運搬	暗渠排水管							内-320号
			1		44,994			
		式	1		44,994	0	0	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工								
			1		80,093,005			
		式	1		54,719,418	1	-25,373,587	
ﾔｰﾄﾞ造成								内-321号
			8,600		26,066,025			
		m3	0		0	-8,600	-26,066,025	
ﾔｰﾄﾞ造成								内-322号
			0		0			
		m3	1,200		3,369,689	1,200	3,369,689	
ﾔｰﾄﾞ造成 (右岸川裏)								内-323号
			670		2,519,765			
		m3	670		2,519,765	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾔｰﾄﾞ造成 （場所打杭足場）		m2	5,543 0		36,349,648 0	-5,543	-36,349,648	内-324号
ﾔｰﾄﾞ造成 （場所打杭･堰足場）		m2	0 12,290		0 40,444,942	12,290	40,444,942	内-325号
大型土のう	耐候性 長期仮設対応（3年）型	袋	905 0		9,380,166 0	-905	-9,380,166	内-326号
大型土のう	耐候性 長期仮設対応（3年）型	袋	0 204		0 2,438,158	204	2,438,158	内-327号
大型土のう （右岸川裏）	耐候性 長期仮設対応（3年）型	袋	432 432		4,565,814 4,565,814	0	0	内-328号
遮水用ｼｰﾄ	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	m2	173 0		71,577 0	-173	-71,577	内-329号
袋詰玉石	2t用（長期性能型） 中詰（流用材）	袋	72 0		1,139,753 0	-72	-1,139,753	内-330号
袋詰玉石	2t用（長期性能型） 中詰（流用材）	袋	0 72		0 1,381,050	72	1,381,050	内-331号
現場発生品運搬	遮水用ｼｰﾄ	式	1 0		257 0	-1	-257	内-332号
汚濁防止工		式	1 1		30,884,860 32,254,556	1	1,369,696	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	920 0		21,511,736 0	-920	-21,511,736	内-333号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	0 960		0 22,881,432	960	22,881,432	内-334号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備								内-335号
			1		9,373,124			
		箇所	1		9,373,124	0	0	
特定外来種除去工								
			1		1,309,741			
		式	1		1,309,741	0	0	
特定外来種除去								内-336号
			1		1,309,741			
		式	1		1,309,741	0	0	
出水等対策工								
			0		0			
		式	1		669,824	1	669,824	
出水後維持修繕								内-337号
			0		0			
		式	1		669,824	1	669,824	
交通管理工								
			1		5,946,408			
		式	1		7,125,325	1	1,178,917	
交通誘導警備員								内-338号
			459		5,946,408			
		人日	0		0	-459	-5,946,408	
交通誘導警備員								内-339号
			0		0			
		人日	550		7,125,325	550	7,125,325	
直接工事費								
			1		1,735,918,366			
		式	1		1,732,803,061	1	-3,115,305	
共通仮設費								
			1		204,576,533			
		式	1		207,910,353	1	3,333,820	
共通仮設費								
			1		75,764,268			
		式	1		79,329,232	1	3,564,964	
運搬費								
			1		32,567,545			
		式	1		34,726,773	1	2,159,228	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費								内-340号
			1		23,821,977			
		式	0		0	-1	-23,821,977	
重建設機械分解組立輸送費								内-341号
			0		0			
		式	1		25,917,854	1	25,917,854	
仮設材運搬費								内-342号
			1		7,264,065			
		式	1		7,264,065	0	0	
仮設材運搬費								内-343号
(敷鉄板)			1		1,481,503			
		式	1		1,481,503	0	0	
仮設材運搬費								内-344号
(覆工板･受桁)			0		0			
		式	1		63,351	1	63,351	
準備費								
			1		3,649,362			
		式	1		3,827,098	1	177,736	
木根等処分費								内-345号
			1		3,649,362			
		式	0		0	-1	-3,649,362	
木根等処分費								内-346号
			0		0			
		式	1		3,827,098	1	3,827,098	
事業損失防止施設費								
			1		1,411,777			
		式	1		1,411,777	0	0	
騒音調査費								内-347号
			1		489,047			
		式	1		489,047	0	0	
振動調査費								内-348号
			1		922,730			
		式	1		922,730	0	0	
技術管理費								
			1		30,153,965			
		式	1		30,906,965	1	753,000	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費								内-349号
			0		0			
		式	1		753,000	1	753,000	
先端載荷試験費								内-350号
			1		6,868,763			
		式	1		6,868,763	0	0	
杭施工管理ｼｽﾃﾑ費								内-351号
			1		15,594,098			
		式	1		15,594,098	0	0	
施工調査費								内-352号
			1		31,003			
		式	1		31,003	0	0	
保守管理(ICT)								内-353号
			1		44,565			
		式	1		44,565	0	0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-354号
			1		550,190			
		式	1		550,190	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-355号
			1		6,733,165			
		式	1		6,733,165	0	0	
建設現場遠隔臨場費								内-356号
			1		332,181			
		式	1		332,181	0	0	
現場環境改善費								
			0		0			
		式	1		475,000	1	475,000	
現場環境改善費(積上計上)								内-357号
			0		0			
		式	1		475,000	1	475,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		7,981,619			
		式	1		7,981,619	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		128,812,265			
		式	1		128,581,121	1	-231,144	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	堰

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費								
			1		1,940,494,899			
		式	1		1,940,713,414	1	218,515	
現場管理費								
			1		524,247,531			
		式	1		524,102,455	1	-145,076	
工事原価								
			1		2,464,742,430			
		式	1		2,464,815,869	1	73,439	
一般管理費等								
			1		246,668,978			
		式	1		246,595,539	1	-73,439	
業務委託料（地質調査）								
			1		38,588,592			
		式	1		38,588,592	0	0	
工事価格								
			1		2,750,000,000			
		式	1		2,750,000,000	0	0	
消費税相当額								
			1		275,000,000			
		式	1		275,000,000	0	0	
工事費計								
			1		3,025,000,000			
		式	1		3,025,000,000	0	0	

1,900m3当たり内訳書

整地

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1,921 1,921	112.8 112.8	216,688 216,688	0	0	CA900310
合　計					199,364 199,364		0	

3,900m3当たり内訳書

整地

第　2号内訳書　　(沖新仮置場)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	3,900 3,900	112.8 112.8	439,920 439,920	0	0	CA900310
合　計					405,927 405,927		0	

6,400m3当たり内訳書

整地

第　3号内訳書　　（合志市）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	6,445 6,445	112.8 112.8	726,996 726,996	0	0	CA900310
合　計					670,821 670,821		0	

6,400m3当たり内訳書

整地

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		6,415	126.5	811,497			CA900310
		m３	6,415	126.5	811,497	0	0	
合　計					746,619			
					746,619		0	

1,920m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1,921 1,921	1,392 1,392	2,674,032 2,674,032	0	0	CB210110
合　計					2,460,247 2,460,247		0	

6,410m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	6,415 6,415	1,566 1,566	10,045,890 10,045,890	0	0	CB210110
合　計					9,242,737 9,242,737		0	

3,900m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　7号内訳書　　(沖新仮置場)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	3,900 3,900	1,392 1,392	5,428,800 5,428,800	0	0	CB210110
合　計					5,009,319 5,009,319		0	

6,440m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　8号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	 m３	6,445 6,445	3,654 3,654	23,550,030 23,550,030	 0	 0	CB210110
合　計					21,730,332 21,730,332		 0	

5,000m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	5,027 5,027	246.2 246.2	1,237,647 1,237,647	0	0	CA900020
合　計					1,138,699 1,138,699		0	

1,600m3当たり内訳書

床掘り

第　10号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,575	242.4	381,780			CB210030
		m３	1,575	242.4	381,780	0	0	
合　計					351,257			
					351,257		0	

8,900m3当たり内訳書

床掘り

第　11号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 有り		8,893	296.2	2,634,106			CB210030
		m３	8,893	296.2	2,634,106	0	0	
合　計					2,423,513			
					2,423,513		0	

250m3当たり内訳書

埋戻し

第　12号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		254	1,837	466,598			CB210410
		m３	254	1,837	466,598	0	0	
合　計					429,294			
					429,294		0	

6,600m3当たり内訳書

埋戻し

第　13号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		6,602	1,019	6,727,438			CB210410
		m３	6,602	1,019	6,727,438	0	0	
合　計					6,189,590			
					6,189,590		0	

3,860m2当たり内訳書

基面整正

第　14号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			3,861	422.3	1,630,500			CB210080
		m２	3,861	422.3	1,630,500	0	0	
合　計					1,500,144			
					1,500,144		0	

4,670m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　15号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	4,668 4,668	1,566 1,566	7,310,088 7,310,088	0	0	CB210110
合　計					6,745,220 6,745,220		0	

650m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　16号内訳書　　(沖新仮置場)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	650 650	1,392 1,392	904,800 904,800	0	0	CB210110
合　計					834,886 834,886		0	

2,560m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　17号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	 m３	2,559 2,559	3,654 3,654	9,350,586 9,350,586	 0	 0	CB210110
合　計					8,628,071 8,628,071		 0	

4,700m3当たり内訳書

整地

第　18号内訳書　　（小島土捨場）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		4,668	126.5	590,502			CA900310
		m３	4,668	126.5	590,502	0	0	
合　計					544,874			
					544,874		0	

650m3当たり内訳書

整地

第　19号内訳書　　(沖新仮置場)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	650 650	112.8 112.8	73,320 73,320	0	0	CA900310
合　計					67,654 67,654		0	

2,600m3当たり内訳書

整地

第　20号内訳書　　（合志市）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	2,559 2,559	112.8 112.8	288,655 288,655	0	0	CA900310
合　計					266,350 266,350		0	

210m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　21号内訳書　　(埋戻投入)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		210	255.5	53,655			CA900010
		m３	210	255.5	53,655	0	0	
合　計					49,365 49,365		0	

1,500m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　22号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,511	255.5	386,060			CA900010
		m３	1,511	255.5	386,060	0	0	
合　計					355,195			
					355,195		0	

1,500m3当たり内訳書

整地

第　23号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1,511 1,511	112.8 112.8	170,440 170,440	0	0	CA900310
合　計					157,270 157,270		0	

1,510m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　24号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	 m３	1,511 1,511	3,654 3,654	5,521,194 5,521,194	 0	 0	CB210110
合　計					5,094,574 5,094,574		 0	

2本当たり内訳書

場所打杭

第　25号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 38m 0m 0m 0m 31m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	2 2	3,092,000 3,092,000	6,184,000 6,184,000	0	0	WB230310 単－ 268号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.05 0.05	162,800 162,800	8,140 8,140	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.1 3.1	160,700 160,700	498,170 498,170	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	8.3 8.3	161,700 161,700	1,342,110 1,342,110	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	11.5 11.5	19,690 19,690	226,435 226,435	0	0	WYB01057 単－ 269号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	26 26	9,783 9,783	254,358 254,358	0	0	WYB01056 単－ 270号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,152 1,152	100 100	115,200 115,200	0	0	WYB01059 単－ 271号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	576 576	270 270	155,520 155,520	0	0	WYB01066 単－ 272号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	208 208	470 470	97,760 97,760	0	0	WYB01067 単－ 273号
合　計					8,195,409 8,195,409		0	

4本当たり内訳書

場所打杭

第　26号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 38.5m 0m 0m 0m 31.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		4	3,129,000	12,516,000			WB230310
		本	4	3,129,000	12,516,000	0	0	単－ 274号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.1 0.1	162,800 162,800	16,280 16,280	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.2 6.2	160,700 160,700	996,340 996,340	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	16.7 16.7	161,700 161,700	2,700,390 2,700,390	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	23 23	19,690 19,690	452,870 452,870	0	0	WYB01069 単－ 275号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	52 52	9,783 9,783	508,716 508,716	0	0	WYB01068 単－ 276号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	2,304 2,304	100 100	230,400 230,400	0	0	WYB01071 単－ 277号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1,152 1,152	270 270	311,040 311,040	0	0	WYB01072 単－ 278号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	416 416	470 470	195,520 195,520	0	0	WYB01073 単－ 279号
合　計					16,542,304 16,542,304		0	

3本当たり内訳書

場所打杭

第　27号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39m 0m 0m 0m 32m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	3 3	3,159,000 3,159,000	9,477,000 9,477,000	0	0	WB230310 単－ 280号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.08 0.08	162,800 162,800	13,024 13,024	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.7 4.7	160,700 160,700	755,290 755,290	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	12.7 12.7	161,700 161,700	2,053,590 2,053,590	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	17.5 17.5	19,690 19,690	344,575 344,575	0	0	WYB01075 単－ 281号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	41 41	9,783 9,783	401,103 401,103	0	0	WYB01074 単－ 282号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,792 1,792	100 100	179,200 179,200	0	0	WYB01077 単－ 283号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	896 896	270 270	241,920 241,920	0	0	WYB01078 単－ 284号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	328 328	470 470	154,160 154,160	0	0	WYB01079 単－ 285号
合　計					12,567,463 12,567,463		0	

4本当たり内訳書

場所打杭

第　28号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.5m 0m 0m 0m 32.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	4 4	3,196,000 3,196,000	12,784,000 12,784,000	0	0	WB230310 単－ 286号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.11 0.11	162,800 162,800	17,908 17,908	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.4 6.4	160,700 160,700	1,028,480 1,028,480	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	17.3 17.3	161,700 161,700	2,797,410 2,797,410	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	23.8 23.8	19,690 19,690	468,622 468,622	0	0	WYB01091 単－ 287号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	54 54	9,783 9,783	528,282 528,282	0	0	WYB01090 単－ 288号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	2,368 2,368	100 100	236,800 236,800	0	0	WYB01093 単－ 289号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1,184 1,184	270 270	319,680 319,680	0	0	WYB01094 単－ 290号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	432 432	470 470	203,040 203,040	0	0	WYB01095 単－ 291号
合　計					16,963,683 16,963,683		0	

4本当たり内訳書

場所打杭

第　29号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40m 0m 0m 0m 33m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	4 4	3,226,000 3,226,000	12,904,000 12,904,000	0	0	WB230310 単－ 292号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.11 0.11	162,800 162,800	17,908 17,908	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.5 6.5	160,700 160,700	1,044,550 1,044,550	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	17.5 17.5	161,700 161,700	2,829,750 2,829,750	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	24 24	19,690 19,690	472,560 472,560	0	0	WYB01097 単－ 293号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	55 55	9,783 9,783	538,065 538,065	0	0	WYB01096 単－ 294号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	2,400 2,400	100 100	240,000 240,000	0	0	WYB01099 単－ 295号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1,200 1,200	270 270	324,000 324,000	0	0	WYB01100 単－ 296号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	440 440	470 470	206,800 206,800	0	0	WYB01101 単－ 297号
合　計					17,142,149 17,142,149		0	

3本当たり内訳書

場所打杭

第　30号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.5m 0m 0m 0m 33.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		3	3,989,000	11,967,000			WB230310
		本	3	3,989,000	11,967,000	0	0	単－ 298号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.08 0.08	162,800 162,800	13,024 13,024	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.9 4.9	160,700 160,700	787,430 787,430	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	13.3 13.3	161,700 161,700	2,150,610 2,150,610	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	18.3 18.3	19,690 19,690	360,327 360,327	0	0	WYB01103 単－ 299号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	41 41	9,783 9,783	401,103 401,103	0	0	WYB01074 単－ 282号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,792 1,792	100 100	179,200 179,200	0	0	WYB01077 単－ 283号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	896 896	270 270	241,920 241,920	0	0	WYB01078 単－ 284号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	328 328	470 470	154,160 154,160	0	0	WYB01079 単－ 285号
合　計					14,998,776 14,998,776		0	

2本当たり内訳書

場所打杭

第　31号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 41.5m 0m 0m 0m 34.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		2	4,062,000	8,124,000			WB230310
		本	2	4,062,000	8,124,000	0	0	単－ 300号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.05	162,800	8,140	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.4	160,700	546,380	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	9.2	161,700	1,487,640	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	12.6	19,690	248,094	0	0	WYB01109 単－ 301号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	28	9,783	273,924	0	0	WYB01108 単－ 302号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,216	100	121,600	0	0	WYB01111 単－ 303号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	608	270	164,160	0	0	WYB01112 単－ 304号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	224	470	105,280	0	0	WYB01113 単－ 305号
合　計					10,223,133 10,223,133		0	

4本当たり内訳書

場所打杭

第　32号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 42.5m 0m 0m 0m 35.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	4 4	4,135,000 4,135,000	16,540,000 16,540,000	0	0	WB230310 単－ 306号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.12 0.12	162,800 162,800	19,536 19,536	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.9 6.9	160,700 160,700	1,108,830 1,108,830	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	18.6 18.6	161,700 161,700	3,007,620 3,007,620	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	25.6 25.6	19,690 19,690	504,064 504,064	0	0	WYB01115 単－ 307号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	60 60	9,783 9,783	586,980 586,980	0	0	WYB01114 単－ 308号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	2,560 2,560	100 100	256,000 256,000	0	0	WYB01117 単－ 309号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1,280 1,280	270 270	345,600 345,600	0	0	WYB01118 単－ 310号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	480 480	470 470	225,600 225,600	0	0	WYB01119 単－ 311号
合　計					20,848,386 20,848,386		0	

4本当たり内訳書

場所打杭

第　33号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 43m 0m 0m 0m 36m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	4 4	4,167,000 4,167,000	16,668,000 16,668,000	0	0	WB230310 単－ 312号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.12 0.12	162,800 162,800	19,536 19,536	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	7 7	160,700 160,700	1,124,900 1,124,900	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	18.9 18.9	161,700 161,700	3,056,130 3,056,130	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	26 26	19,690 19,690	511,940 511,940	0	0	WYB01122 単－ 313号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	60 60	9,783 9,783	586,980 586,980	0	0	WYB01114 単－ 308号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	2,560 2,560	100 100	256,000 256,000	0	0	WYB01117 単－ 309号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1,280 1,280	270 270	345,600 345,600	0	0	WYB01118 単－ 310号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	480 480	470 470	225,600 225,600	0	0	WYB01119 単－ 311号
合　計					21,033,353 21,033,353		0	

290m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　34号内訳書　　(埋戻投入)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		288	255.5	73,584			CA900010
		m３	288	255.5	73,584	0	0	
合　計					67,898 67,898		0	

1,900m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　35号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,854	255.5	473,697			CA900010
		m３	1,854	255.5	473,697	0	0	
合　計					437,094			
					437,094		0	

1,900m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　36号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,854	255.5	473,697			CA900010
		m３	1,854	255.5	473,697	0	0	
合　計					437,094			
					437,094		0	

1,200m3当たり内訳書

整地

第　37号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	1,197 1,197	112.8 112.8	135,021 135,021	0	0	CA900310
合　計					124,588 124,588		0	

1,900m3当たり内訳書

整地

第　38号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1,854 1,854	112.8 112.8	209,131 209,131	0	0	CA900310
合　計					192,971 192,971		0	

660m3当たり内訳書

整地

第　39号内訳書　　（小島土捨場）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		657	126.5	83,110			CA900310
		m３	657	126.5	83,110	0	0	
合　計					76,688			
					76,688		0	

1,200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　40号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	 m３	1,197 1,197	3,654 3,654	4,373,838 4,373,838	 0	 0	CB210110
合　計					4,035,874 4,035,874		 0	

1,850m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　41号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1,854 1,854	377 377	698,958 698,958	0	0	CB210110
合　計					644,949 644,949		0	

660m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　42号内訳書　　(小島土捨場)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	657 657	1,566 1,566	1,028,862 1,028,862	0	0	CB210110
合　計					949,362 949,362		0	

1本当たり内訳書

場所打杭

第　43号内訳書　　(S-6)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	2,958,000 2,958,000	2,958,000 2,958,000	0	0	WB230310 単－ 330号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03 0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.8 2.8	160,700 160,700	449,960 449,960	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.9 1.9	161,700 161,700	307,230 307,230	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	4.7 4.7	19,690 19,690	92,543 92,543	0	0	WYB00629 単－ 315号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	12 12	9,783 9,783	117,396 117,396	0	0	WYB00620 単－ 316号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	512 512	100 100	51,200 51,200	0	0	WYB00623 単－ 317号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	128 128	270 270	34,560 34,560	0	0	WYB00624 単－ 318号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	128 128	260 260	33,280 33,280	0	0	WYB00625 単－ 319号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	32 32	470 470	15,040 15,040	0	0	WYB00626 単－ 320号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	64 64	460 460	29,440 29,440	0	0	WYB00627 単－ 321号
合　計					3,777,228 3,777,228		0	

3本当たり内訳書

場所打杭

第　44号内訳書　　(S-6)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	3 3	3,025,000 3,025,000	9,075,000 9,075,000	0	0	WB230310 単－ 331号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.08 0.08	162,800 162,800	13,024 13,024	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	8.9 8.9	160,700 160,700	1,430,230 1,430,230	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5.6 5.6	161,700 161,700	905,520 905,520	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	14.5 14.5	19,690 19,690	285,505 285,505	0	0	WYB01135 単－ 332号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	36 36	9,783 9,783	352,188 352,188	0	0	WYB01134 単－ 333号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,536 1,536	100 100	153,600 153,600	0	0	WYB01137 単－ 334号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	384 384	270 270	103,680 103,680	0	0	WYB01138 単－ 335号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	384 384	260 260	99,840 99,840	0	0	WYB01139 単－ 336号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	96 96	470 470	45,120 45,120	0	0	WYB01140 単－ 337号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	192 192	460 460	88,320 88,320	0	0	WYB01141 単－ 338号
合　計					11,582,139 11,582,139		0	

1本当たり内訳書

場所打杭

第　45号内訳書　　(S-6)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.5m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	3,062,000 3,062,000	3,062,000 3,062,000	0	0	WB230310 単－ 339号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03 0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3 3	160,700 160,700	482,100 482,100	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.9 1.9	161,700 161,700	307,230 307,230	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	4.9 4.9	19,690 19,690	96,481 96,481	0	0	WYB01144 単－ 340号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	12 12	9,783 9,783	117,396 117,396	0	0	WYB00620 単－ 316号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	512 512	100 100	51,200 51,200	0	0	WYB00623 単－ 317号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	128 128	270 270	34,560 34,560	0	0	WYB00624 単－ 318号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	128 128	260 260	33,280 33,280	0	0	WYB00625 単－ 319号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	32 32	470 470	15,040 15,040	0	0	WYB00626 単－ 320号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	64 64	460 460	29,440 29,440	0	0	WYB00627 単－ 321号
合　計					3,906,482 3,906,482		0	

1本当たり内訳書

場所打杭

第　46号内訳書　　(S-6)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 41m 0m 0m 0m 34m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	4,021,000 4,021,000	4,021,000 4,021,000	0	0	WB230310 単－ 341号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03 0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.4 3.4	160,700 160,700	546,380 546,380	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.9 1.9	161,700 161,700	307,230 307,230	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	5.3 5.3	19,690 19,690	104,357 104,357	0	0	WYB00661 単－ 329号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	14 14	9,783 9,783	136,962 136,962	0	0	WYB00502 単－ 254号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	576 576	100 100	57,600 57,600	0	0	WYB00319 単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	128 128	270 270	34,560 34,560	0	0	WYB00624 単－ 318号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	160 160	260 260	41,600 41,600	0	0	WYB01155 単－ 342号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	32 32	470 470	15,040 15,040	0	0	WYB00626 単－ 320号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	80 80	460 460	36,800 36,800	0	0	WYB01157 単－ 343号
合　計					4,896,389 4,896,389		0	

110m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　47号内訳書　　(埋戻投入)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		110	255.5	28,105			CA900010
		m３	110	255.5	28,105	0	0	
合　計					25,933 25,933		0	

690m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　48号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		692	255.5	176,806			CA900010
		m３	692	255.5	176,806	0	0	
合　計					163,144			
					163,144		0	

340m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　49号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		341	255.5	87,125			CA900010
		m３	341	255.5	87,125	0	0	
合　計					80,392			
					80,392		0	

690m3当たり内訳書

整地

第　50号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	692 692	112.8 112.8	78,057 78,057	0	0	CA900310
合　計					72,025 72,025		0	

340m3当たり内訳書

整地

第　51号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	341 341	112.8 112.8	38,464 38,464	0	0	CA900310
合　計					35,491 35,491		0	

340m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　52号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	341	377	128,557 128,557	0	0	CB210110
合　計					118,623 118,623		0	

690m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　53号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	 m３	692 692	3,654 3,654	2,528,568 2,528,568	 0	 0	CB210110
合　計					2,333,187 2,333,187		 0	

1本当たり内訳書

場所打杭

第　54号内訳書　　(A-7)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.9m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	3,004,000 3,004,000	3,004,000 3,004,000	0	0	WB230310 単－ 353号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.9	160,700 160,700	626,730 626,730	0	0	WB810010 単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	3.9	19,690 19,690	76,791 76,791	0	0	WYB00719 単－ 352号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	12	9,906 9,906	118,872 118,872	0	0	WYB00700 単－ 346号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	576	100 100	57,600 57,600	0	0	WYB00319 単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	288	250 250	72,000 72,000	0	0	WYB00704 単－ 347号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	96	450 450	43,200 43,200	0	0	WYB00705 単－ 348号
合　計					3,694,684 3,694,684		0	

2本当たり内訳書

場所打杭

第　55号内訳書　　(A-8～9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.9m 0m 0m 0m 34m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	3,271,000 3,271,000	3,271,000 3,271,000	0	0	WB230310 単－ 359号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.3m 0m 0m 0m 34m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	4,003,000 4,003,000	4,003,000 4,003,000	0	0	WB230310 単－ 360号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.06 0.06	162,800 162,800	9,768 9,768	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	7.5 7.5	160,700 160,700	1,205,250 1,205,250	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.2 3.2	161,700 161,700	517,440 517,440	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	10.8 10.8	19,690 19,690	212,652 212,652	0	0	WYB01177 単－ 361号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	15 15	9,783 9,783	146,745 146,745	0	0	WYB01176 単－ 362号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	14 14	9,906 9,906	138,684 138,684	0	0	WYB01185 単－ 363号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,312 1,312	100 100	131,200 131,200	0	0	WYB01179 単－ 364号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	176 176	270 270	47,520 47,520	0	0	WYB01180 単－ 365号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	144 144	260 260	37,440 37,440	0	0	WYB00641 単－ 326号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	336 336	250 250	84,000 84,000	0	0	WYB01184 単－ 366号

2本当たり内訳書

場所打杭

第　55号内訳書　　(A-8～9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	48 48	470 470	22,560 22,560	0	0	WYB01182 単－ 367号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	72 72	460 460	33,120 33,120	0	0	WYB00643 単－ 327号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	112 112	450 450	50,400 50,400	0	0	WYB01186 単－ 368号
合　計					9,144,978 9,144,978		0	

2本当たり内訳書

場所打杭
第　56号内訳書　　(A-7～8)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.4m 0m 0m 0m 34.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		2	4,026,000	8,052,000			WB230310
		本	2	4,026,000	8,052,000	0	0	単－ 369号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.05	162,800	8,140	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	8.9	160,700	1,430,230	0	0	WB810010 単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	8.9	19,690	175,241	0	0	WYB01189 単－ 370号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	28	9,906	277,368	0	0	WYB01191 単－ 371号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,344	100	134,400	0	0	WYB01192 単－ 372号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	672	250	168,000	0	0	WYB01195 単－ 373号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	224	450	100,800	0	0	WYB01198 単－ 374号
合　計					9,546,735 9,546,735		0	

1本当たり内訳書

場所打杭

第　57号内訳書　　(A-9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 41.3m 0m 0m 0m 35m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	4,076,000 4,076,000	4,076,000 4,076,000	0	0	WB230310 単－ 375号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.2	160,700 160,700	514,240 514,240	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.2	161,700 161,700	517,440 517,440	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	6.5	19,690 19,690	127,985 127,985	0	0	WYB01196 単－ 376号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	15	9,783 9,783	146,745 146,745	0	0	WYB01176 単－ 362号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	640	100 100	64,000 64,000	0	0	WYB00557 単－ 263号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	176	270 270	47,520 47,520	0	0	WYB01180 単－ 365号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	144	260 260	37,440 37,440	0	0	WYB00641 単－ 326号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	48	470 470	22,560 22,560	0	0	WYB01182 単－ 367号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	72	460 460	33,120 33,120	0	0	WYB00643 単－ 327号
合　計					5,159,848 5,159,848		0	

1本当たり内訳書

場所打杭

第　58号内訳書　　(A-8)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 41.4m 0m 0m 0m 35.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	4,099,000 4,099,000	4,099,000 4,099,000	0	0	WB230310 単－ 377号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03 0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.5 4.5	160,700 160,700	723,150 723,150	0	0	WB810010 単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	4.6 4.6	19,690 19,690	90,574 90,574	0	0	WYB01203 単－ 378号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	14 14	9,906 9,906	138,684 138,684	0	0	WYB01185 単－ 363号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	672 672	100 100	67,200 67,200	0	0	WYB01205 単－ 379号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	336 336	250 250	84,000 84,000	0	0	WYB01184 単－ 366号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	112 112	450 450	50,400 50,400	0	0	WYB01186 単－ 368号
合　計					4,851,617 4,851,617		0	

2本当たり内訳書

場所打杭

第　59号内訳書　　(A-9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 42.3m 0m 0m 0m 36m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	2 2	4,149,000 4,149,000	8,298,000 8,298,000	0	0	WB230310 単－ 380号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.06 0.06	162,800 162,800	9,768 9,768	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.7 6.7	160,700 160,700	1,076,690 1,076,690	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.5 6.5	161,700 161,700	1,051,050 1,051,050	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	13.3 13.3	19,690 19,690	261,877 261,877	0	0	WYB01208 単－ 381号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	30 30	9,783 9,783	293,490 293,490	0	0	WYB01207 単－ 382号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,280 1,280	100 100	128,000 128,000	0	0	WYB01211 単－ 383号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	352 352	270 270	95,040 95,040	0	0	WYB01206 単－ 384号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	288 288	260 260	74,880 74,880	0	0	WYB01212 単－ 385号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	96 96	470 470	45,120 45,120	0	0	WYB01213 単－ 386号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	144 144	460 460	66,240 66,240	0	0	WYB01214 単－ 387号
合　計					10,519,271 10,519,271		0	

1本当たり内訳書

場所打杭

第　60号内訳書　　(A-8)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 42.4m 0m 0m 0m 36.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	4,172,000 4,172,000	4,172,000 4,172,000	0	0	WB230310 単－ 388号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03 0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.7 4.7	160,700 160,700	755,290 755,290	0	0	WB810010 単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	4.7 4.7	19,690 19,690	92,543 92,543	0	0	WYB00629 単－ 315号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	14 14	9,906 9,906	138,684 138,684	0	0	WYB01185 単－ 363号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	672 672	100 100	67,200 67,200	0	0	WYB01205 単－ 379号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	336 336	250 250	84,000 84,000	0	0	WYB01184 単－ 366号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	112 112	450 450	50,400 50,400	0	0	WYB01186 単－ 368号
合　計					4,950,450 4,950,450		0	

150m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　61号内訳書　　(埋戻投入)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		145	255.5	37,047			CA900010
		m３	145	255.5	37,047	0	0	
合　計					34,184 34,184		0	

1,100m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　62号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,077	255.5	275,173			CA900010
		m３	1,077	255.5	275,173	0	0	
合　計					253,910			
					253,910		0	

640m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　63号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		636	255.5	162,498			CA900010
		m３	636	255.5	162,498	0	0	
合　計					149,941			
					149,941		0	

1,100m3当たり内訳書

整地

第　64号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1,077 1,077	112.8 112.8	121,485 121,485	0	0	CA900310
合　計					112,097 112,097		0	

640m3当たり内訳書

整地

第　65号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	636 636	112.8 112.8	71,740 71,740	0	0	CA900310
合　計					66,196 66,196		0	

640m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　66号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	636 636	377 377	239,772 239,772	0	0	CB210110
合　計					221,244 221,244		0	

1,080m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　67号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	 m３	1,077 1,077	3,654 3,654	3,935,358 3,935,358	 0	 0	CB210110
合　計					3,631,275 3,631,275		 0	

1本当たり内訳書

場所打杭

第　68号内訳書　　(B-9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.8m 0m 0m 0m 29.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	2,974,000 2,974,000	2,974,000 2,974,000	0	0	WB230310 単－ 402号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03 0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.6 2.6	160,700 160,700	417,820 417,820	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.1 3.1	161,700 161,700	501,270 501,270	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	5.8 5.8	19,690 19,690	114,202 114,202	0	0	WYB00370 単－ 248号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	13 13	9,783 9,783	127,179 127,179	0	0	WYB01221 単－ 403号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	576 576	100 100	57,600 57,600	0	0	WYB00319 単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	176 176	270 270	47,520 47,520	0	0	WYB01180 単－ 365号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	112 112	260 260	29,120 29,120	0	0	WYB01226 単－ 404号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	48 48	470 470	22,560 22,560	0	0	WYB01182 単－ 367号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	56 56	460 460	25,760 25,760	0	0	WYB01228 単－ 405号
合　計					3,987,963 3,987,963		0	

2本当たり内訳書

場所打杭

第　69号内訳書　　(B-8～9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.9m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	3,004,000 3,004,000	3,004,000 3,004,000	0	0	WB230310 単－ 353号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.3m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	3,011,000 3,011,000	3,011,000 3,011,000	0	0	WB230310 単－ 406号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.05 0.05	162,800 162,800	8,140 8,140	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	7.3 7.3	160,700 160,700	1,173,110 1,173,110	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.1 3.1	161,700 161,700	501,270 501,270	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	10.5 10.5	19,690 19,690	206,745 206,745	0	0	WYB01231 単－ 407号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	13 13	9,783 9,783	127,179 127,179	0	0	WYB01221 単－ 403号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	12 12	9,906 9,906	118,872 118,872	0	0	WYB00700 単－ 346号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,344 1,344	100 100	134,400 134,400	0	0	WYB01192 単－ 372号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	176 176	270 270	47,520 47,520	0	0	WYB01180 単－ 365号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	112 112	260 260	29,120 29,120	0	0	WYB01226 単－ 404号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	384 384	250 250	96,000 96,000	0	0	WYB01238 単－ 408号

2本当たり内訳書

場所打杭

第　69号内訳書　　(B-8～9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	48 48	470 470	22,560 22,560	0	0	WYB01182 単－ 367号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	56 56	460 460	25,760 25,760	0	0	WYB01228 単－ 405号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	96 96	450 450	43,200 43,200	0	0	WYB00705 単－ 348号
合　計					7,888,309 7,888,309		0	

2本当たり内訳書

場所打杭

第　70号内訳書　　(B-8)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.4m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		2	3,034,000	6,068,000			WB230310
		本	2	3,034,000	6,068,000	0	0	単－ 409号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.05	162,800	8,140	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	9.5	160,700	1,526,650	0	0	WB810010 単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	9.5	19,690	187,055	0	0	WYB01242 単－ 410号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	24	9,906	237,744	0	0	WYB01244 単－ 411号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,536	100	153,600	0	0	WYB01137 単－ 334号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	768	250	192,000	0	0	WYB01248 単－ 412号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	192	450	86,400	0	0	WYB01251 単－ 413号
合　計					7,805,921 7,805,921		0	

6本当たり内訳書

場所打杭

第　71号内訳書　　(B-7～9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.9m 0m 0m 0m 31m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	3 3	3,071,000 3,071,000	9,213,000 9,213,000	0	0	WB230310 単－ 414号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.3m 0m 0m 0m 31m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	3 3	3,078,000 3,078,000	9,234,000 9,234,000	0	0	WB230310 単－ 415号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.15 0.15	162,800 162,800	24,420 24,420	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	23 23	160,700 160,700	3,696,100 3,696,100	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	9.4 9.4	161,700 161,700	1,519,980 1,519,980	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	32.6 32.6	19,690 19,690	641,894 641,894	0	0	WYB01246 単－ 416号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	39 39	9,783 9,783	381,537 381,537	0	0	WYB01241 単－ 417号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	36 36	9,906 9,906	356,616 356,616	0	0	WYB01249 単－ 418号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	4,032 4,032	100 100	403,200 403,200	0	0	WYB01250 単－ 419号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	528 528	270 270	142,560 142,560	0	0	WYB01252 単－ 420号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	336 336	260 260	87,360 87,360	0	0	WYB01253 単－ 421号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1,152 1,152	250 250	288,000 288,000	0	0	WYB01254 単－ 422号

6本当たり内訳書

場所打杭

第　71号内訳書　　(B-7～9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	144 144	470 470	67,680 67,680	0	0	WYB01255 単－ 423号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	168 168	460 460	77,280 77,280	0	0	WYB01256 単－ 424号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	288 288	450 450	129,600 129,600	0	0	WYB01257 単－ 425号
合　計					24,233,882 24,233,882		0	

1本当たり内訳書

場所打杭

第　72号内訳書　　(B-9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 38.3m 0m 0m 0m 32m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	3,145,000 3,145,000	3,145,000 3,145,000	0	0	WB230310 単－ 426号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03 0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.9 2.9	160,700 160,700	466,030 466,030	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.1 3.1	161,700 161,700	501,270 501,270	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	6 6	19,690 19,690	118,140 118,140	0	0	WYB01260 単－ 427号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	14 14	9,783 9,783	136,962 136,962	0	0	WYB01259 単－ 428号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	608 608	100 100	60,800 60,800	0	0	WYB00539 単－ 255号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	176 176	270 270	47,520 47,520	0	0	WYB01180 単－ 365号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	128 128	260 260	33,280 33,280	0	0	WYB00625 単－ 319号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	48 48	470 470	22,560 22,560	0	0	WYB01182 単－ 367号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	64 64	460 460	29,440 29,440	0	0	WYB00627 単－ 321号
合　計					4,213,082 4,213,082		0	

160m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　73号内訳書　　(埋戻投入)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		162	255.5	41,391			CA900010
		m３	162	255.5	41,391	0	0	
合　計					38,192			
					38,192		0	

1,200m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　74号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,189	255.5	303,789			CA900010
		m３	1,189	255.5	303,789	0	0	
合　計					280,315			
					280,315		0	

680m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　75号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		682	255.5	174,251			CA900010
		m３	682	255.5	174,251	0	0	
合　計					160,786			
					160,786		0	

1,200m3当たり内訳書

整地

第　76号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	1,189 1,189	112.8 112.8	134,119 134,119	0	0	CA900310
合　計					123,755 123,755		0	

680m3当たり内訳書

整地

第　77号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	682 682	112.8 112.8	76,929 76,929	0	0	CA900310
合　計					70,984 70,984		0	

680m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　78号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	682 682	377 377	257,114 257,114	0	0	CB210110
合　計					237,246 237,246		0	

1,190m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　79号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	 m３	1,189 1,189	3,654 3,654	4,344,606 4,344,606	 0	 0	CB210110
合　計					4,008,900 4,008,900		 0	

4本当たり内訳書

場所打杭

第　80号内訳書　　(C-9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.2m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		4	2,944,000	11,776,000			WB230310
		本	4	2,944,000	11,776,000	0	0	単－ 432号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.1	162,800	16,280	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	10.1	160,700	1,623,070	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	10	161,700	1,617,000	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	20.2	19,690	397,738	0	0	WYB01272 単－ 433号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	52	9,783	508,716	0	0	WYB01068 単－ 276号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	2,304	100	230,400	0	0	WYB01071 単－ 277号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	704	270	190,080	0	0	WYB01275 単－ 434号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	448	260	116,480	0	0	WYB01276 単－ 435号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	192	470	90,240	0	0	WYB01277 単－ 436号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	224	460	103,040	0	0	WYB01278 単－ 437号
合　計					15,381,036 15,381,036		0	

2本当たり内訳書

場所打杭

第　81号内訳書　　(C-8～9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.4m 0m 0m 0m 29.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	2,967,000 2,967,000	2,967,000 2,967,000	0	0	WB230310 単－ 438号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.7m 0m 0m 0m 29.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	2,974,000 2,974,000	2,974,000 2,974,000	0	0	WB230310 単－ 439号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.05 0.05	162,800 162,800	8,140 8,140	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.4 6.4	160,700 160,700	1,028,480 1,028,480	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.5 2.5	161,700 161,700	404,250 404,250	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	8.9 8.9	19,690 19,690	175,241 175,241	0	0	WYB01189 単－ 370号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	13 13	9,783 9,783	127,179 127,179	0	0	WYB00309 単－ 243号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	11 11	9,906 9,906	108,966 108,966	0	0	WYB01289 単－ 440号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,104 1,104	100 100	110,400 110,400	0	0	WYB01283 単－ 441号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	176 176	270 270	47,520 47,520	0	0	WYB01284 単－ 442号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	112 112	260 260	29,120 29,120	0	0	WYB01226 単－ 404号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	264 264	250 250	66,000 66,000	0	0	WYB01279 単－ 443号

2本当たり内訳書

場所打杭

第　81号内訳書　　(C-8～9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	48 48	470 470	22,560 22,560	0	0	WYB01286 単－ 444号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	56 56	460 460	25,760 25,760	0	0	WYB01228 単－ 405号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	88 88	450 450	39,600 39,600	0	0	WYB01288 単－ 445号
合　計					7,505,689 7,505,689		0	

1本当たり内訳書

場所打杭

第　82号内訳書　　(C-8)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.9m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	3,004,000	3,004,000	0	0	WB230310 単－ 353号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03	162,800	4,884	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.9	160,700	626,730	0	0	WB810010 単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	3.9	19,690	76,791	0	0	WYB00719 単－ 352号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	12	9,906	118,872	0	0	WYB00700 単－ 346号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	576	100	57,600	0	0	WYB00319 単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	288	250	72,000	0	0	WYB00704 単－ 347号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	96	450	43,200	0	0	WYB00705 単－ 348号
合　計					3,694,684 3,694,684		0	

2本当たり内訳書

場所打杭

第　83号内訳書　　(C-8～9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.4m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	3,034,000 3,034,000	3,034,000 3,034,000	0	0	WB230310 単－ 409号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.7m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	3,041,000 3,041,000	3,041,000 3,041,000	0	0	WB230310 単－ 446号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.05 0.05	162,800 162,800	8,140 8,140	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.6 6.6	160,700 160,700	1,060,620 1,060,620	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.5 2.5	161,700 161,700	404,250 404,250	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	9.1 9.1	19,690 19,690	179,179 179,179	0	0	WYB01296 単－ 447号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	13 13	9,783 9,783	127,179 127,179	0	0	WYB00309 単－ 243号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	12 12	9,906 9,906	118,872 118,872	0	0	WYB00700 単－ 346号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,152 1,152	100 100	115,200 115,200	0	0	WYB01059 単－ 271号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	176 176	270 270	47,520 47,520	0	0	WYB01284 単－ 442号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	112 112	260 260	29,120 29,120	0	0	WYB01226 単－ 404号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	288 288	250 250	72,000 72,000	0	0	WYB00704 単－ 347号

2本当たり内訳書

場所打杭

第　83号内訳書　　(C-8～9)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	48 48	470 470	22,560 22,560	0	0	WYB01286 単－ 444号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	56 56	460 460	25,760 25,760	0	0	WYB01228 単－ 405号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	96 96	450 450	43,200 43,200	0	0	WYB00705 単－ 348号
合　計					7,685,053 7,685,053		0	

1本当たり内訳書

場所打杭

第　84号内訳書　　(C-8)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.9m 0m 0m 0m 31m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	3,071,000 3,071,000	3,071,000 3,071,000	0	0	WB230310 単－ 414号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4	160,700 160,700	642,800 642,800	0	0	WB810010 単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	4	19,690 19,690	78,760 78,760	0	0	WYB00731 単－ 356号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	12	9,906 9,906	118,872 118,872	0	0	WYB00700 単－ 346号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	576	100 100	57,600 57,600	0	0	WYB00319 単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	288	250 250	72,000 72,000	0	0	WYB00704 単－ 347号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	96	450 450	43,200 43,200	0	0	WYB00705 単－ 348号
合　計					3,773,152 3,773,152		0	

2本当たり内訳書

場所打杭

第　85号内訳書　　(C-7)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.4m 0m 0m 0m 31.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		2	3,101,000	6,202,000			WB230310
		本	2	3,101,000	6,202,000	0	0	単－ 448号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.05	162,800	8,140	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	8.2	160,700	1,317,740	0	0	WB810010 単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	8.2	19,690	161,458	0	0	WYB01317 単－ 449号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	26	9,906	257,556	0	0	WYB01316 単－ 450号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,248	100	124,800	0	0	WYB01319 単－ 451号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	624	250	156,000	0	0	WYB01320 単－ 452号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	208	450	93,600	0	0	WYB01321 単－ 453号
合　計					7,678,312 7,678,312		0	

160m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　86号内訳書　　(埋戻投入)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		161	255.5	41,135			CA900010
		m３	161	255.5	41,135	0	0	
合　計					37,956			
					37,956		0	

1,200m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　87号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,167	255.5	298,168			CA900010
		m３	1,167	255.5	298,168	0	0	
合　計					275,128			
					275,128		0	

670m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　88号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		667	255.5	170,418			CA900010
		m３	667	255.5	170,418	0	0	
合　計					157,249			
					157,249		0	

1,200m3当たり内訳書

整地

第　89号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	1,167 1,167	112.8 112.8	131,637 131,637	0	0	CA900310
合　計					121,465 121,465		0	

670m3当たり内訳書

整地

第　90号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	667 667	112.8 112.8	75,237 75,237	0	0	CA900310
合　計					69,423 69,423		0	

670m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　91号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	667 667	377 377	251,459 251,459	0	0	CB210110
合　計					232,028 232,028		0	

1,170m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　92号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		1,167	3,654	4,264,218			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
	31.5km以下	m３	1,167	3,654	4,264,218	0	0	
合　計					3,934,724			
					3,934,724		0	

3本当たり内訳書

場所打杭
第　93号内訳書　　(①ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35m 0m 0m 0m 28m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		3	2,891,000	8,673,000			WB230310
		本	3	2,891,000	8,673,000	0	0	単－ 454号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.08 0.08	162,800 162,800	13,024 13,024	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	7.2 7.2	160,700 160,700	1,157,040 1,157,040	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	7.5 7.5	161,700 161,700	1,212,750 1,212,750	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	14.8 14.8	19,690 19,690	291,412 291,412	0	0	WYB01308 単－ 455号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	38 38	9,783 9,783	371,754 371,754	0	0	WYB01290 単－ 456号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,696 1,696	100 100	169,600 169,600	0	0	WYB01322 単－ 457号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	528 528	270 270	142,560 142,560	0	0	WYB01323 単－ 458号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	320 320	260 260	83,200 83,200	0	0	WYB01324 単－ 459号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	144 144	470 470	67,680 67,680	0	0	WYB01325 単－ 460号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	160 160	460 460	73,600 73,600	0	0	WYB01326 単－ 461号
合　計					11,308,635 11,308,635		0	

2本当たり内訳書

場所打杭
第　94号内訳書　　(②ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 33.4m 0m 0m 0m 26.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		2	2,787,000	5,574,000			WB230310
		本	2	2,787,000	5,574,000	0	0	単－ 462号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.05 0.05	162,800 162,800	8,140 8,140	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.6 4.6	160,700 160,700	739,220 739,220	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.9 4.9	161,700 161,700	792,330 792,330	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	9.6 9.6	19,690 19,690	189,024 189,024	0	0	WYB01328 単－ 463号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	23 23	9,783 9,783	225,009 225,009	0	0	WYB01327 単－ 464号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,056 1,056	100 100	105,600 105,600	0	0	WYB01330 単－ 465号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	352 352	270 270	95,040 95,040	0	0	WYB01331 単－ 466号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	176 176	260 260	45,760 45,760	0	0	WYB01332 単－ 467号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	96 96	470 470	45,120 45,120	0	0	WYB01140 単－ 337号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	88 88	460 460	40,480 40,480	0	0	WYB01334 単－ 468号
合　計					7,252,406 7,252,406		0	

11本当たり内訳書

場所打杭
第　95号内訳書　　(①～③ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 34m 0m 0m 0m 27m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	2,824,000	2,824,000	0	0	WB230310 単－ 469号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 33.9m 0m 0m 0m 27m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	4	2,824,000	11,296,000	0	0	WB230310 単－ 470号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 33.7m 0m 0m 0m 27m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	6	2,817,000	16,902,000	0	0	WB230310 単－ 471号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.26	162,800	42,328	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	35.7	160,700	5,736,990	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	12.3	161,700	1,988,910	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	48.3	19,690	951,027	0	0	WYB01337 単－ 472号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	59	9,783	577,197	0	0	WYB01336 単－ 473号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	61	9,783	596,763	0	0	WYB01345 単－ 474号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	5,408	100	540,800	0	0	WYB01339 単－ 475号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	880	270	237,600	0	0	WYB01340 単－ 476号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1,824	260	474,240	0	0	WYB01341 単－ 477号

11本当たり内訳書

場所打杭

第　95号内訳書　　(①～③ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	240 240	470 470	112,800 112,800	0	0	WYB01342 単－ 478号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	720 720	460 460	331,200 331,200	0	0	WYB01343 単－ 479号
合　計					39,319,261 39,319,261		0	

6本当たり内訳書

場所打杭
第　96号内訳書　　(①～③ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 34.5m 0m 0m 0m 27.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	2 2	2,861,000 2,861,000	5,722,000 5,722,000	0	0	WB230310 単－ 480号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 34.4m 0m 0m 0m 27.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	2 2	2,854,000 2,854,000	5,708,000 5,708,000	0	0	WB230310 単－ 481号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 34.2m 0m 0m 0m 27.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	2 2	2,854,000 2,854,000	5,708,000 5,708,000	0	0	WB230310 単－ 482号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.15 0.15	162,800 162,800	24,420 24,420	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	17.7 17.7	160,700 160,700	2,844,390 2,844,390	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	9.9 9.9	161,700 161,700	1,600,830 1,600,830	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	27.7 27.7	19,690 19,690	545,413 545,413	0	0	WYB01344 単－ 483号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	48 48	9,783 9,783	469,584 469,584	0	0	WYB01335 単－ 484号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	21 21	9,783 9,783	205,443 205,443	0	0	WYB01353 単－ 485号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	3,104 3,104	100 100	310,400 310,400	0	0	WYB01347 単－ 486号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	704 704	270 270	190,080 190,080	0	0	WYB01275 単－ 434号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	848 848	260 260	220,480 220,480	0	0	WYB01349 単－ 487号

6本当たり内訳書

場所打杭
第　96号内訳書　　(①～③ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	192 192	470 470	90,240 90,240	0	0	WYB01277 単－ 436号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	360 360	460 460	165,600 165,600	0	0	WYB01351 単－ 488号
合　計					21,965,490 21,965,490		0	

210m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　97号内訳書　　(埋戻投入)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		210	255.5	53,655			CA900010
		m３	210	255.5	53,655	0	0	
合　計					49,509 49,509		0	

1,100m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　98号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,116	255.5	285,138			CA900010
		m３	1,116	255.5	285,138	0	0	
合　計					263,105			
					263,105		0	

1,100m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　99号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,116	255.5	285,138			CA900010
		m３	1,116	255.5	285,138	0	0	
合　計					263,105			
					263,105		0	

1,100m3当たり内訳書

整地

第　100号内訳書　　（合志市）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1,116 1,116	112.8 112.8	125,884 125,884	0	0	CA900310
合　計					116,157 116,157		0	

1,100m3当たり内訳書

整地

第　101号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1,116 1,116	112.8 112.8	125,884 125,884	0	0	CA900310
合　計					116,157 116,157		0	

1,120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　102号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1,116 1,116	377 377	420,732 420,732	0	0	CB210110
合　計					388,222 388,222		0	

1,120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　103号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		1,116	3,654	4,077,864			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
	31.5km以下	m３	1,116	3,654	4,077,864	0	0	
合　計					3,762,769			
					3,762,769		0	

3本当たり内訳書

場所打杭

第　104号内訳書　　(①～②ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.5m 0m 0m 0m 32.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	2	3,196,000	6,392,000	0	0	WB230310 単－ 286号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.4m 0m 0m 0m 32.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	3,189,000	3,189,000	0	0	WB230310 単－ 489号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.09	162,800	14,652	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	9	160,700	1,446,300	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	8.8	161,700	1,422,960	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	17.8	19,690	350,482	0	0	WYB01354 単－ 490号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	30	9,783	293,490	0	0	WYB01207 単－ 382号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	14	9,783	136,962	0	0	WYB00502 単－ 254号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,888	100	188,800	0	0	WYB01356 単－ 491号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	352	270	95,040	0	0	WYB01206 単－ 384号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	176	270	47,520	0	0	WYB01284 単－ 442号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	416	260	108,160	0	0	WYB01358 単－ 492号

3本当たり内訳書

場所打杭

第　104号内訳書　　(①～②ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	96 96	470 470	45,120 45,120	0	0	WYB01213 単－ 386号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	48 48	470 470	22,560 22,560	0	0	WYB01286 単－ 444号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	208 208	460 460	95,680 95,680	0	0	WYB01360 単－ 493号
合　計					12,778,642 12,778,642		0	

2本当たり内訳書

場所打杭

第　105号内訳書　　(①ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.5m 0m 0m 0m 33.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		2	3,989,000	7,978,000			WB230310
		本	2	3,989,000	7,978,000	0	0	単－ 298号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.06 0.06	162,800 162,800	9,768 9,768	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.3 6.3	160,700 160,700	1,012,410 1,012,410	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.3 6.3	161,700 161,700	1,018,710 1,018,710	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	12.6 12.6	19,690 19,690	248,094 248,094	0	0	WYB01109 単－ 301号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	30 30	9,783 9,783	293,490 293,490	0	0	WYB01207 単－ 382号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1,280 1,280	100 100	128,000 128,000	0	0	WYB01211 単－ 383号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	352 352	270 270	95,040 95,040	0	0	WYB01206 単－ 384号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	288 288	260 260	74,880 74,880	0	0	WYB01212 単－ 385号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	96 96	470 470	45,120 45,120	0	0	WYB01213 単－ 386号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	144 144	460 460	66,240 66,240	0	0	WYB01214 単－ 387号
合　計					10,122,125 10,122,125		0	

1本当たり内訳書

場所打杭

第　106号内訳書　　(②ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.4m 0m 0m 0m 29.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	2,988,000 2,988,000	2,988,000 2,988,000	0	0	WB230310 単－ 494号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03 0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.6 2.6	160,700 160,700	417,820 417,820	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.5 2.5	161,700 161,700	404,250 404,250	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	5.1 5.1	19,690 19,690	100,419 100,419	0	0	WYB00645 単－ 324号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	13 13	9,783 9,783	127,179 127,179	0	0	WYB00309 単－ 243号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	576 576	100 100	57,600 57,600	0	0	WYB00319 単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	176 176	270 270	47,520 47,520	0	0	WYB01284 単－ 442号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	112 112	260 260	29,120 29,120	0	0	WYB01226 単－ 404号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	48 48	470 470	22,560 22,560	0	0	WYB01286 単－ 444号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	56 56	460 460	25,760 25,760	0	0	WYB01228 単－ 405号
合　計					3,898,640 3,898,640		0	

1本当たり内訳書

場所打杭

第　107号内訳書　　(②ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 38.9m 0m 0m 0m 32m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	3,159,000 3,159,000	3,159,000 3,159,000	0	0	WB230310 単－ 495号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03 0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.9 2.9	160,700 160,700	466,030 466,030	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.5 2.5	161,700 161,700	404,250 404,250	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	5.4 5.4	19,690 19,690	106,326 106,326	0	0	WYB00785 単－ 393号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	14 14	9,783 9,783	136,962 136,962	0	0	WYB00502 単－ 254号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	608 608	100 100	60,800 60,800	0	0	WYB00539 単－ 255号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	176 176	270 270	47,520 47,520	0	0	WYB01284 単－ 442号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	128 128	260 260	33,280 33,280	0	0	WYB00625 単－ 319号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	48 48	470 470	22,560 22,560	0	0	WYB01286 単－ 444号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	64 64	460 460	29,440 29,440	0	0	WYB00627 単－ 321号
合　計					4,125,576 4,125,576		0	

8本当たり内訳書

場所打杭

第　108号内訳書　　(②～③ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.4m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	5 5	3,055,000 3,055,000	15,275,000 15,275,000	0	0	WB230310 単－ 496号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.2m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	3 3	3,055,000 3,055,000	9,165,000 9,165,000	0	0	WB230310 単－ 497号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.21 0.21	162,800 162,800	34,188 34,188	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	27.1 27.1	160,700 160,700	4,354,970 4,354,970	0	0	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	12.5 12.5	161,700 161,700	2,021,250 2,021,250	0	0	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	39.8 39.8	19,690 19,690	783,662 783,662	0	0	WYB01388 単－ 498号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	65 65	9,783 9,783	635,895 635,895	0	0	WYB01387 単－ 499号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	36 36	9,783 9,783	352,188 352,188	0	0	WYB01396 単－ 500号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	4,416 4,416	100 100	441,600 441,600	0	0	WYB01390 単－ 501号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	880 880	270 270	237,600 237,600	0	0	WYB01340 単－ 476号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1,328 1,328	260 260	345,280 345,280	0	0	WYB01392 単－ 502号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	240 240	470 470	112,800 112,800	0	0	WYB01342 単－ 478号

8本当たり内訳書

場所打杭

第　108号内訳書　　(②～③ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		568	460	261,280			WYB01394
		個	568	460	261,280	0	0	単－ 503号
合　計					31,391,952			
					31,391,952		0	

4本当たり内訳書

場所打杭

第　109号内訳書　　(③ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.7m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	4 4	3,018,000 3,018,000	12,072,000 12,072,000	0	0	WB230310 単－ 504号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.1 0.1	162,800 162,800	16,280 16,280	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	17.4 17.4	160,700 160,700	2,796,180 2,796,180	0	0	WB810010 単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	17.5 17.5	19,690 19,690	344,575 344,575	0	0	WYB01075 単－ 281号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628mm　ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	48 48	9,783 9,783	469,584 469,584	0	0	WYB01386 単－ 505号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	2,048 2,048	100 100	204,800 204,800	0	0	WYB01398 単－ 506号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1,024 1,024	260 260	266,240 266,240	0	0	WYB01399 単－ 507号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	384 384	460 460	176,640 176,640	0	0	WYB01400 単－ 508号
合　計					15,083,229 15,083,229		0	

1本当たり内訳書

場所打杭

第　110号内訳書　　(③ﾌﾞﾛｯｸ)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.7m 0m 0m 0m 31m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	3,085,000 3,085,000	3,085,000 3,085,000	0	0	WB230310 単－ 509号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03 0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	0	0	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.5 4.5	160,700 160,700	723,150 723,150	0	0	WB810010 単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	4.5 4.5	19,690 19,690	88,605 88,605	0	0	WYB00857 単－ 431号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	12 12	9,783 9,783	117,396 117,396	0	0	WYB01402 単－ 510号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	512 512	100 100	51,200 51,200	0	0	WYB00623 単－ 317号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	256 256	260 260	66,560 66,560	0	0	WYB01406 単－ 511号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	96 96	460 460	44,160 44,160	0	0	WYB01407 単－ 512号
合　計					3,857,895 3,857,895		0	

190m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　111号内訳書　　(埋戻投入)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		189	255.5	48,289			CA900010
		m３	189	255.5	48,289	0	0	
合　計					44,557 44,557		0	

1,100m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　112号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,149	255.5	293,569			CA900010
		m３	1,149	255.5	293,569	0	0	
合　計					270,885			
					270,885		0	

1,100m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　113号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,149	255.5	293,569			CA900010
		m 3	1,149	255.5	293,569	0	0	
合　計					270,885			
					270,885		0	

1,100m3当たり内訳書

整地

第　114号内訳書　　（合志市）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1,149 1,149	112.8 112.8	129,607 129,607	0	0	CA900310
合　計					119,592 119,592		0	

1,100m3当たり内訳書

整地

第　115号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1,149 1,149	112.8 112.8	129,607 129,607	0	0	CA900310
合　計					119,592 119,592		0	

1,150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　116号内訳書　　(場内仮置土)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1,149 1,149	377 377	433,173 433,173	0	0	CB210110
合　計					399,701 399,701		0	

1,150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　117号内訳書　　(合志市)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	 m３	1,149 1,149	3,654 3,654	4,198,446 4,198,446	 0	 0	CB210110
合　計					3,874,034 3,874,034		 0	

18/0枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第　118号内訳書　　(異形)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)		18	8,819	158,742			WB250200
鋼矢板打込み	242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型							
	2m以下	枚	18	8,819	158,742	0	0	単－ 513号
異形鋼矢板３材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	128,000	128,000			WYB00107
		枚	1	128,000	128,000	0	0	単－ 523号
異形鋼矢板４材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	123,000	123,000			WYB00200
		枚	1	123,000	123,000	0	0	単－ 524号
異形鋼矢板５材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	128,000	128,000			WYB00222
		枚	1	128,000	128,000	0	0	単－ 525号
異形鋼矢板８材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	128,000	128,000			WYB00233
		枚	1	128,000	128,000	0	0	単－ 526号
異形鋼矢板９材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	105,000	105,000			WYB00238
		枚	1	105,000	105,000	0	0	単－ 527号
異形鋼矢板１０材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	128,000	128,000			WYB00243
		枚	1	128,000	128,000	0	0	単－ 528号
異形鋼矢板１１材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	101,000	101,000			WYB00254
		枚	1	101,000	101,000	0	0	単－ 529号
異形鋼矢板１７材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	101,000	101,000			WYB00266
		枚	1	101,000	101,000	0	0	単－ 530号
異形鋼矢板１８材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	105,000	105,000			WYB00273
		枚	1	105,000	105,000	0	0	単－ 531号
異形鋼矢板１９材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	101,000	101,000			WYB00280
		枚	1	101,000	101,000	0	0	単－ 532号
異形鋼矢板２０材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	101,000	101,000			WYB00281
		枚	1	101,000	101,000	0	0	単－ 533号

18/0枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第　118号内訳書　　(異形)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形鋼矢板２１材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	102,000	102,000			WYB00282
		枚	1	102,000	102,000	0	0	単－ 534号
異形鋼矢板２２材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	101,000	101,000			WYB00283
		枚	1	101,000	101,000	0	0	単－ 535号
異形鋼矢板３６材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	100,000	100,000			WYB00284
		枚	1	100,000	100,000	0	0	単－ 536号
異形鋼矢板３７材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	123,000	123,000			WYB00285
		枚	1	123,000	123,000	0	0	単－ 537号
異形鋼矢板３８材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	127,000	127,000			WYB00286
		枚	1	127,000	127,000	0	0	単－ 538号
異形鋼矢板Ｂ材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	97,100	97,100			WYB00287
		枚	1	97,100	97,100	0	0	単－ 539号
異形鋼矢板Ｄ材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	97,100	97,100			WYB00288
		枚	1	97,100	97,100	0	0	単－ 540号
合　計					1,982,657			
					0		-1,982,657	

0/18枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第　119号内訳書　　(異形)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動バイブロハンマ施工による異形鋼矢板打込み	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 2m以下 30kW		0	0	0			WYB00007
		枚	18	12,290	221,220	18	221,220	単－ 541号
異形鋼矢板３材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00109
		枚	1	128,000	128,000	1	128,000	単－ 542号
異形鋼矢板４材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00202
		枚	1	123,000	123,000	1	123,000	単－ 543号
異形鋼矢板５材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00224
		枚	1	128,000	128,000	1	128,000	単－ 544号
異形鋼矢板８材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00235
		枚	1	128,000	128,000	1	128,000	単－ 545号
異形鋼矢板９材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00240
		枚	1	105,000	105,000	1	105,000	単－ 546号
異形鋼矢板１０材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00245
		枚	1	128,000	128,000	1	128,000	単－ 547号
異形鋼矢板１１材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00256
		枚	1	101,000	101,000	1	101,000	単－ 548号
異形鋼矢板１７材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00268
		枚	1	101,000	101,000	1	101,000	単－ 549号
異形鋼矢板１８材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00275
		枚	1	105,000	105,000	1	105,000	単－ 550号
異形鋼矢板１９材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00359
		枚	1	101,000	101,000	1	101,000	単－ 551号
異形鋼矢板２０材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00360
		枚	1	101,000	101,000	1	101,000	単－ 552号

0/18枚当たり内訳書

広幅鋼矢板
第　119号内訳書　　(異形)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形鋼矢板２１材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00362
		枚	1	102,000	102,000	1	102,000	単－ 553号
異形鋼矢板２２材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00364
		枚	1	101,000	101,000	1	101,000	単－ 554号
異形鋼矢板３６材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00366
		枚	1	100,000	100,000	1	100,000	単－ 555号
異形鋼矢板３７材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00369
		枚	1	123,000	123,000	1	123,000	単－ 556号
異形鋼矢板３８材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00371
		枚	1	127,000	127,000	1	127,000	単－ 557号
異形鋼矢板Ｂ材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00373
		枚	1	97,100	97,100	1	97,100	単－ 558号
異形鋼矢板Ｄ材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00377
		枚	1	97,100	97,100	1	97,100	単－ 559号
合　計					0			
					2,217,420		2,217,420	
変更積算金額					0			
					2,040,139		2,040,139	円／枚

6/0枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第　120号内訳書　　(異形)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)		6	13,500	81,000			WB250200
鋼矢板打込み	242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型							
	6m以下	枚	6	13,500	81,000	0	0	単－ 517号
異形鋼矢板２８材料	SYW295 10H型 5.0m/枚		1	257,000	257,000			WYB00289
		枚	1	257,000	257,000	0	0	単－ 560号
異形鋼矢板２９材料	SYW295 10H型 5.0m/枚		1	315,000	315,000			WYB00290
		枚	1	315,000	315,000	0	0	単－ 561号
異形鋼矢板３０材料	SYW295 10H型 5.0m/枚		1	257,000	257,000			WYB00291
		枚	1	257,000	257,000	0	0	単－ 562号
異形鋼矢板３１材料	SYW295 10H型 5.0m/枚		1	257,000	257,000			WYB00292
		枚	1	257,000	257,000	0	0	単－ 563号
異形鋼矢板３２材料	SYW295 10H型 5.0m/枚		1	298,000	298,000			WYB00293
		枚	1	298,000	298,000	0	0	単－ 564号
異形鋼矢板３３材料	SYW295 10H型 5.0m/枚		1	257,000	257,000			WYB00294
		枚	1	257,000	257,000	0	0	単－ 565号
合　計					1,584,328			
					0		-1,584,328	

0/6枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第　121号内訳書　　(異形)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動バイブロハンマ施工による異形鋼矢板打込み	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 5m以下 30kW		0	0	0			WYB00011
		枚	6	14,740	88,440	6	88,440	単－ 566号
異形鋼矢板２８材料	SYW295 10H型 5.0m/枚		0	0	0			WYB00348
		枚	1	257,000	257,000	1	257,000	単－ 567号
異形鋼矢板２９材料	SYW295 10H型 5.0m/枚		0	0	0			WYB00350
		枚	1	315,000	315,000	1	315,000	単－ 568号
異形鋼矢板３０材料	SYW295 10H型 5.0m/枚		0	0	0			WYB00352
		枚	1	257,000	257,000	1	257,000	単－ 569号
異形鋼矢板３１材料	SYW295 10H型 5.0m/枚		0	0	0			WYB00355
		枚	1	257,000	257,000	1	257,000	単－ 570号
異形鋼矢板３２材料	SYW295 10H型 5.0m/枚		0	0	0			WYB00357
		枚	1	298,000	298,000	1	298,000	単－ 571号
異形鋼矢板３３材料	SYW295 10H型 5.0m/枚		0	0	0			WYB00358
		枚	1	257,000	257,000	1	257,000	単－ 572号
合　計					0			
					1,729,440		1,729,440	
変更積算金額					0			
					1,591,173		1,591,173	円／枚

3/0枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第　122号内訳書　　(幅調整)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)		3	8,819	26,457			WB250200
鋼矢板打込み	242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型							
	2m以下	枚	3	8,819	26,457	0	0	単－ 513号
幅調整鋼矢板⑥材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	97,100	97,100			WYB00295
		枚	1	97,100	97,100	0	0	単－ 573号
幅調整鋼矢板⑦材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	132,000	132,000			WYB00296
		枚	1	132,000	132,000	0	0	単－ 574号
幅調整鋼矢板⑧材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	97,100	97,100			WYB00297
		枚	1	97,100	97,100	0	0	単－ 575号
合　計					324,462			
					0		-324,462	

0/3枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第　123号内訳書　　(幅調整)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動バイブロハンマ施工による異形鋼矢板打込み	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 2m以下 30kW		0	0	0			WYB00009
		枚	3	12,290	36,870	3	36,870	単－ 576号
幅調整鋼矢板⑥材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00341
		枚	1	97,100	97,100	1	97,100	単－ 577号
幅調整鋼矢板⑦材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00343
		枚	1	132,000	132,000	1	132,000	単－ 578号
幅調整鋼矢板⑧材料	SYW295 10H型 2.0m/枚		0	0	0			WYB00345
		枚	1	97,100	97,100	1	97,100	単－ 579号
合　計					0			
					363,070		363,070	
変更積算金額					0			
					334,042		334,042	円／枚

4m当たり内訳書

広幅鋼矢板切断

第　124号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガス切断	広幅鋼矢板(10H型 異形鋼矢板)		4.4	13,640	60,016			WYB00314
		m	4.4	13,640	60,016	0	0	単－ 585号
合　計					55,217			
					55,217		0	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　125号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0.16 0.16	8,616 8,616	1,378 1,378	0	0	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	0.16 0.16	741.4 741.4	118 118	0	0	CB010410
合　計					1,376 1,376		0	

290/0m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　126号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	28.9 28.9	27,700 27,700	800,530 800,530	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	2.4 2.4	4,512 4,512	10,828 10,828	0	0	CB240210
合　計					746,491 0		-746,491	

0/1m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　127号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 0.1	0 27,700	0 2,770	 0.1	 2,770	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 0.2	0 4,512	0 902	 0.2	 902	CB240210
合　計					0 3,672		 3,672	
変更積算金額					0 3,378		 3,378	円／m2

292/0箇所当たり内訳書

タイバー

第　128号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.44 0.44	61,750 61,750	27,170 27,170	0	0	WB810010 単－ 588号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	196 196	370 370	72,520 72,520	0	0	WYB00340 単－ 589号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	96 96	156 156	14,976 14,976	0	0	WYB00346 単－ 590号
合　計					105,498 0		-105,498	

0/1箇所当たり内訳書

タイバー

第　129号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.1	0 61,750	0 6,175	0.1	6,175	WB810010 単－ 591号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	0 1	0 370	0 370	1	370	WYB00395 単－ 592号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	0 1	0 156	0 156	1	156	WYB00396 単－ 593号
合　計					0 6,701		6,701	
変更積算金額					0 6,165		6,165	円／箇所

100/0m2当たり内訳書

型枠

第　130号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		98.6	8,905	878,033			CB240210
		m２	98.6	8,905	878,033	0	0	
合　計					807,835			
					0		-807,835	

0/1m2当たり内訳書

型枠

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	1	8,905	8,905	1	8,905	
合　計					0 8,905		8,905	
変更積算金額					0 8,193		8,193	円／m2

一式当たり内訳書

ｹﾞｰﾄ箱抜き

第　132号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.16 0.16	172,000 172,000	27,520 27,520	0	0	WB810010 単－ 594号
防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 刷毛塗り	m２	1 1	4,956 4,956	4,956 4,956	0	0	WYB00490 単－ 595号
防錆剤（材料費）	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年	ｋｇ	0.2 0.2	3,740 3,740	748 748	0	0	WYB00491 単－ 596号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	14.2 14.2	255.5 255.5	3,628 3,628	0	0	CA900010
砕石（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m３	14.2 14.2	2,200 2,200	31,240 31,240	0	0	WYB00494 単－ 597号
合　計					62,648 0		-62,648	

一式当たり内訳書

ｹﾞｰﾄ箱抜き

第　133号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.1	0 172,000	0 17,200	0.1	17,200	WB810010 単－ 598号
防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 刷毛塗り	m２	0 0.1	0 4,956	0 495	0.1	495	WYB00564 単－ 599号
防錆剤（材料費）	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年	ｋｇ	0 0.1	0 3,740	0 374	0.1	374	WYB00565 単－ 600号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 1	0 255.5	0 255	1	255	CA900010
砕石（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m３	0 1	0 2,200	0 2,200	1	2,200	WYB00566 単－ 601号
合　計					0 20,524		20,524	
変更積算金額					0 18,883		18,883	円／式

60/0掛m2当たり内訳書

足場

第　134号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		60	4,856	291,360			WB252110
		掛ｍ２	60	4,856	291,360	0	0	単－ 602号
合　計					268,066 0		-268,066	

0/1掛m2当たり内訳書

足場

第　135号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	1	4,856	4,856	1	4,856	単－ 603号
合　計					0 4,856		4,856	
変更積算金額					0 4,467		4,467	円／掛m2

290/0m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　136号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	28.9 28.9	27,700 27,700	800,530 800,530	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	4.9 4.9	4,512 4,512	22,108 22,108	0	0	CB240210
合　計					756,869 0		-756,869	

0/1m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　137号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 0.1	0 27,700	0 2,770	 0.1	 2,770	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 0.2	0 4,512	0 902	 0.2	 902	CB240210
合　計					0 3,672		 3,672	
変更積算金額					0 3,378		 3,378	円／m2

292/0箇所当たり内訳書

タイバー

第　138号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.22 0.22	61,750 61,750	13,585 13,585	0	0	WB810010 単－ 588号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	98 98	370 370	36,260 36,260	0	0	WYB00383 単－ 604号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	194 194	156 156	30,264 30,264	0	0	WYB00384 単－ 605号
合　計					73,704 0		-73,704	

0/1箇所当たり内訳書

タイバー

第　139号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.1	0 61,750	0 6,175	0.1	6,175	WB810010 単－ 591号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	0 1	0 370	0 370	1	370	WYB00395 単－ 592号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	0 1	0 156	0 156	1	156	WYB00396 単－ 593号
合　計					0 6,701		6,701	
変更積算金額					0 6,165		6,165	円／箇所

150/0m2当たり内訳書

型枠

第　140号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		151	8,905	1,344,655			CB240210
		m２	151	8,905	1,344,655	0	0	
合　計					1,237,152			
					0		-1,237,152	

0/1m2当たり内訳書

型枠

第　141号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	1	8,905	8,905	1	8,905	
合　計					0 8,905		8,905	
変更積算金額					0 8,193		8,193	円／m2

一式当たり内訳書

ｹﾞｰﾄ箱抜き

第　142号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		0.1	172,000	17,200			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.1	172,000	17,200	0	0	単－ 594号
防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 刷毛塗り		0.8	4,956	3,964			WYB00310
		m２	0.8	4,956	3,964	0	0	単－ 606号
防錆剤（材料費）	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年		0.16	3,740	598			WYB00311
		ｋｇ	0.16	3,740	598	0	0	単－ 607号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		10.6	255.5	2,708			CA900010
		m３	10.6	255.5	2,708	0	0	
砕石（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)		10.6	2,200	23,320			WYB00312
		m３	10.6	2,200	23,320	0	0	単－ 608号
合　計					43,969			
					0		-43,969	

一式当たり内訳書

ｹﾞｰﾄ箱抜き

第　143号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.1	0 172,000	0 17,200	0.1	17,200	WB810010 単－ 598号
防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 刷毛塗り	ｍ２	0 0.1	0 4,956	0 495	0.1	495	WYB00564 単－ 599号
防錆剤（材料費）	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年	ｋｇ	0 0.1	0 3,740	0 374	0.1	374	WYB00565 単－ 600号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 255.5	0 255	1	255	CA900010
砕石（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	ｍ３	0 1	0 2,200	0 2,200	1	2,200	WYB00566 単－ 601号
合　計					0 20,524		20,524	
変更積算金額					0 18,883		18,883	円／式

130/0掛m2当たり内訳書

足場

第　144号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		134	4,856	650,704			WB252110
		掛ｍ２	134	4,856	650,704	0	0	単－ 602号
合　計					598,681 0		-598,681	

0/1掛m2当たり内訳書

足場

第　145号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	1	4,856	4,856	1	4,856	単－ 603号
合　計					0 4,856		4,856	
変更積算金額					0 4,467		4,467	円／掛m2

340/0m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　146号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	34.1 34.1	27,700 27,700	944,570 944,570	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	8.1 8.1	4,512 4,512	36,547 36,547	0	0	CB240210
合　計					902,678 0		-902,678	

0/1m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　147号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 0.1	0 27,700	0 2,770	 0.1	 2,770	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 0.2	0 4,512	0 902	 0.2	 902	CB240210
合　計					0 3,672		 3,672	
変更積算金額					0 3,378		 3,378	円／m2

245/0m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ保温養生(堰柱部)

第　148号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート保温養生シート張	気泡緩衝材ｼｰﾄ		491	1,225	601,475			WYB00492
		m２	491	1,225	601,475	0	0	単－ 609号
合　計					553,388 0		-553,388	

0/1m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ保温養生(堰柱部)

第　149号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート保温養生シート張	気泡緩衝材ｼｰﾄ		0	0	0			WYB00563
		m２	2	1,225	2,450	2	2,450	単－ 610号
合　計					0 2,450		2,450	
変更積算金額					0 2,254		2,254	円／m2

980/0m2当たり内訳書

型枠

第　150号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		977	8,905	8,700,185			CB240210
		m２	977	8,905	8,700,185	0	0	
合　計					8,004,619			
					0		-8,004,619	

0/1m2当たり内訳書

型枠

第　151号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	1	8,905	8,905	1	8,905	
合　計					0 8,905		8,905	
変更積算金額					0 8,193		8,193	円／m2

110/0m2当たり内訳書

型枠

第　152号内訳書　　(円形型枠)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)		113	12,000	1,356,000			CB240210
		m２	113	12,000	1,356,000	0	0	
合　計					1,247,590			
					0		-1,247,590	

0/1m2当たり内訳書

型枠

第　153号内訳書　　(円形型枠)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)		0	0	0			CB240210
		m２	1	12,000	12,000	1	12,000	
合　計					0 12,000		12,000	
変更積算金額					0 11,040		11,040	円／m2

一式当たり内訳書

ｹﾞｰﾄ箱抜き

第　154号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.42 0.42	172,000 172,000	72,240 72,240	0	0	WB810010 単－ 594号
防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 刷毛塗り	m２	3.8 3.8	4,956 4,956	18,832 18,832	0	0	WYB00315 単－ 614号
防錆剤（材料費）	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年	ｋｇ	0.76 0.76	3,740 3,740	2,842 2,842	0	0	WYB00316 単－ 615号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	10.2 10.2	255.5 255.5	2,606 2,606	0	0	CA900010
砕石（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m３	10.2 10.2	2,200 2,200	22,440 22,440	0	0	WYB00317 単－ 616号
合　計					109,449 0		-109,449	

一式当たり内訳書

ｹﾞｰﾄ箱抜き

第　155号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.1	0 172,000	0 17,200	0.1	17,200	WB810010 単－ 598号
防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 刷毛塗り	m２	0 0.1	0 4,956	0 495	0.1	495	WYB00564 単－ 599号
防錆剤（材料費）	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年	ｋｇ	0 0.1	0 3,740	0 374	0.1	374	WYB00565 単－ 600号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 1	0 255.5	0 255	1	255	CA900010
砕石（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m３	0 1	0 2,200	0 2,200	1	2,200	WYB00566 単－ 601号
合　計					0 20,524		20,524	
変更積算金額					0 18,883		18,883	円／式

1,180/0掛m2当たり内訳書

足場

第　156号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		1,177	4,856	5,715,512			WB252110
		掛ｍ２	1,177	4,856	5,715,512	0	0	単－ 602号
合　計					5,258,566			
					0		-5,258,566	

0/1掛m2当たり内訳書

足場

第　157号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	1	4,856	4,856	1	4,856	単－ 603号
合　計					0 4,856		4,856	
変更積算金額					0 4,467		4,467	円／掛m2

3/0箇所当たり内訳書

台座ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　158号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.83 0.83	31,140 31,140	25,846 25,846	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	3.5 3.5	8,905 8,905	31,167 31,167	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.27 0.27	175,300 175,300	47,331 47,331	0	0	WB810010 単ー 587号
合　計					96,001 0		-96,001	

0/1箇所当たり内訳書

台座ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　159号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.1	0 31,140	0 3,114	 0.1	 3,114	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 0.1	0 8,905	0 890	 0.1	 890	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 0.1	0 175,300	0 17,530	 0.1	 17,530	WB810010 単ー 619号
合　計					0 21,534		 21,534	
変更積算金額					0 19,812		 19,812	 円／箇所

50/0空m3当たり内訳書

支保

第　160号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		47.8	3,443	164,575			WB252210
	f≦40kN/m2[t≦120cm]							
	標準(1.0)	空ｍ３	47.8	3,443	164,575	0	0	単－ 620号
合　計					151,417			
					0		-151,417	

0/1空m3当たり内訳書

支保

第　161号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]		0	0	0			WB252210
	標準(1.0)	空ｍ３	1	3,443	3,443	1	3,443	単－ 621号
合　計					0 3,443		3,443	
変更積算金額					0 3,167		3,167	円／空m3

1,330/0空m3当たり内訳書

支保

第　162号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]		1,332	5,716	7,613,712			WB252210
	標準(1.0)	空ｍ３	1,332	5,716	7,613,712	0	0	単－ 622号
合　計					7,005,008 0		-7,005,008	

0/1空m3当たり内訳書

支保

第　163号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		0	0	0			WB252210
	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]							
	標準(1.0)	空ｍ３	1	5,716	5,716	1	5,716	単－ 623号
合　計					0 5,716		5,716	
変更積算金額					0 5,259		5,259	円／空m3

410m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　164号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	40.6 40.6	27,700 27,700	1,124,620 1,124,620	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	8.7 8.7	4,512 4,512	39,254 39,254	0	0	CB240210
合　計					1,070,824 1,070,824		0	

245m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ保温養生(堰柱部)

第　165号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート保温養生シート張	気泡緩衝材ｼｰﾄ		489	1,225	599,025			WYB00493
		m２	489	1,225	599,025	0	0	単－ 624号
合　計					551,133			
					551,133		0	

1,260m2当たり内訳書

型枠

第　166号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1,263	8,905	11,247,015			CB240210
		m２	1,263	8,905	11,247,015	0	0	
合　計					10,347,834			
					10,347,834		0	

56m2当たり内訳書

型枠

第　167号内訳書　　(円形型枠)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)		55.9	12,000	670,800			CB240210
		m２	55.9	12,000	670,800	0	0	
合　計					617,170			
					617,170		0	

一式当たり内訳書

ｹﾞｰﾄ箱抜き

第　168号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		0.26	172,000	44,720			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.26	172,000	44,720	0	0	単－ 594号
防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 刷毛塗り		2.2	4,956	10,903			WYB00321
		m２	2.2	4,956	10,903	0	0	単－ 626号
防錆剤（材料費）	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年		0.44	3,740	1,645			WYB00322
		ｋｇ	0.44	3,740	1,645	0	0	単－ 627号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		10.6	255.5	2,708			CA900010
		m３	10.6	255.5	2,708	0	0	
砕石（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)		10.6	2,200	23,320			WYB00312
		m３	10.6	2,200	23,320	0	0	単－ 608号
合　計					76,636			
					76,636		0	

1,120/0掛m2当たり内訳書

足場

第　169号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		1,125	4,856	5,463,000			WB252110
		掛ｍ２	1,125	4,856	5,463,000	0	0	単－ 602号
合　計					5,026,242 0		-5,026,242	

0/1,420掛m2当たり内訳書

足場

第　170号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	1,421	4,856	6,900,376	1,421	6,900,376	単－ 603号
合　計					0 6,900,376		6,900,376	
変更積算金額					0 6,348,702		6,348,702	円／掛m2

3箇所当たり内訳書

台座ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　171号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.24 0.24	31,140 31,140	7,473 7,473	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1.5 1.5	8,905 8,905	13,357 13,357	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	0.1 0.1	175,300 175,300	17,530 17,530	0	0	WB810010 単ー 587号
合　計					35,293 35,293		0	

20空m3当たり内訳書

支保

第　172号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]		21.2	3,443	72,991			WB252210
	標準(1.0)	空ｍ３	21.2	3,443	72,991	0	0	単－ 620号
合　計					67,155 67,155		0	

1,290空m3当たり内訳書

支保

第　173号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]		1,295	5,716	7,402,220			WB252210
	標準(1.0)	空ｍ３	1,295	5,716	7,402,220	0	0	単－ 622号
合　計					6,810,424 6,810,424		0	

一式当たり内訳書

防錆剤塗布

第　174号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 刷毛塗り		25	4,956	123,900			WYB00326
		m２	25	4,956	123,900	0	0	単－ 630号
防錆剤（材料費）	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年		5	3,740	18,700			WYB00327
		ｋｇ	5	3,740	18,700	0	0	単－ 631号
合　計					131,199			
					131,199		0	

230m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　175号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	23.1 23.1	27,700 27,700	639,870 639,870	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	3.2 3.2	4,512 4,512	14,438 14,438	0	0	CB240210
合　計					601,997 601,997		0	

45m2当たり内訳書

型枠

第　176号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		44.8	8,905	398,944			CB240210
		m２	44.8	8,905	398,944	0	0	
合　計					367,049			
					367,049		0	

172箇所当たり内訳書

タイバー

第　177号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.28 0.28	61,750 61,750	17,290 17,290	0	0	WB810010 単－ 588号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	126 126	370 370	46,620 46,620	0	0	WYB00432 単－ 632号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	46 46	156 156	7,176 7,176	0	0	WYB00433 単－ 633号
合　計					65,402 65,402		0	

140m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　178号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	13.8 13.8	27,700 27,700	382,260 382,260	 0	 0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	2.4 2.4	4,512 4,512	10,828 10,828	 0	 0	CB240210
合　計					361,661 361,661		 0	

34m2当たり内訳書

型枠

第　179号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		33.6	8,905	299,208			CB240210
		m２	33.6	8,905	299,208	0	0	
合　計					275,286			
					275,286		0	

140箇所当たり内訳書

タイバー

第　180号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.21 0.21	61,750 61,750	12,967 12,967	0	0	WB810010 単－ 588号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	94 94	370 370	34,780 34,780	0	0	WYB00435 単－ 634号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	46 46	156 156	7,176 7,176	0	0	WYB00433 単－ 633号
合　計					50,531 50,531		0	

140m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　181号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	13.8 13.8	27,700 27,700	382,260 382,260	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.4 2.4	4,512 4,512	10,828 10,828	0	0	CB240210
合　計					361,661 361,661		0	

34m2当たり内訳書

型枠

第　182号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		33.6	8,905	299,208			CB240210
		m２	33.6	8,905	299,208	0	0	
合　計					275,286			
					275,286		0	

140箇所当たり内訳書

タイバー

第　183号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.21 0.21	61,750 61,750	12,967 12,967	0	0	WB810010 単－ 588号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	94 94	370 370	34,780 34,780	0	0	WYB00435 単－ 634号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	46 46	156 156	7,176 7,176	0	0	WYB00433 単－ 633号
合　計					50,531 50,531		0	

100/0m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　184号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	9.8 9.8	27,700 27,700	271,460 271,460	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	3.3 3.3	4,512 4,512	14,889 14,889	0	0	CB240210
合　計					263,455 0		-263,455	

0/90m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　185号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 9	0 27,700	0 249,300	9	249,300	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 3.1	0 4,512	0 13,987	3.1	13,987	CB240210
合　計					0 263,287		263,287	
変更積算金額					0 242,236		242,236	円／m2

0/10m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　186号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 1.9	0 27,700	0 52,630	 1.9	 52,630	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 2.2	0 8,905	0 19,591	 2.2	 19,591	CB240210
合　計					0 72,221		 72,221	
変更積算金額					0 66,446		 66,446	円／m2

170/0m2当たり内訳書

型枠

第　187号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		169	8,905	1,504,945			CB240210
		m２	169	8,905	1,504,945	0	0	
合　計					1,384,627			
					0		-1,384,627	

0/170m2当たり内訳書

型枠

第　188号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	168	8,905	1,496,040	168	1,496,040	
合　計					0			
					1,496,040		1,496,040	
変更積算金額					0			
					1,376,433		1,376,433	円／m2

80箇所当たり内訳書

タイバー

第　189号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.08 0.08	61,750 61,750	4,940 4,940	0	0	WB810010 単－ 588号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	34 34	370 370	12,580 12,580	0	0	WYB00442 単－ 635号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	46 46	156 156	7,176 7,176	0	0	WYB00433 単－ 633号
合　計					22,721 22,721		0	

110掛m2当たり内訳書

足場

第　190号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		107	4,856	519,592			WB252110
		掛ｍ２	107	4,856	519,592	0	0	単－ 602号
合　計					478,051			
					478,051		0	

250m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　191号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	25.1 25.1	27,700 27,700	695,270 695,270	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	3.3 3.3	4,512 4,512	14,889 14,889	0	0	CB240210
合　計					653,382 653,382		0	

46m2当たり内訳書

型枠

第　192号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		46.2	8,905	411,411			CB240210
		m２	46.2	8,905	411,411	0	0	
合　計					378,519			
					378,519		0	

260箇所当たり内訳書

タイバー

第　193号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.29 0.29	61,750 61,750	17,907 17,907	0	0	WB810010 単－ 588号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	130 130	370 370	48,100 48,100	0	0	WYB00483 単－ 636号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	130 130	156 156	20,280 20,280	0	0	WYB00484 単－ 637号
合　計					79,388 79,388		0	

150m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　194号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	15 15	27,700 27,700	415,500 415,500	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.5 2.5	4,512 4,512	11,280 11,280	0	0	CB240210
合　計					392,659 392,659		0	

35m2当たり内訳書

型枠

第　195号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		35	8,905	311,675			CB240210
		m２	35	8,905	311,675	0	0	
合　計					286,757			
					286,757		0	

196箇所当たり内訳書

タイバー

第　196号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.22 0.22	61,750 61,750	13,585 13,585	0	0	WB810010 単－ 588号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	98 98	370 370	36,260 36,260	0	0	WYB00383 単－ 604号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	98 98	156 156	15,288 15,288	0	0	WYB00498 単－ 638号
合　計					59,925 59,925		0	

150m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　197号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	15 15	27,700 27,700	415,500 415,500	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.5 2.5	4,512 4,512	11,280 11,280	0	0	CB240210
合　計					392,659 392,659		0	

35m2当たり内訳書

型枠

第　198号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		35	8,905	311,675			CB240210
		m２	35	8,905	311,675	0	0	
合　計					286,757			
					286,757		0	

196箇所当たり内訳書

タイバー

第　199号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.22 0.22	61,750 61,750	13,585 13,585	0	0	WB810010 単－ 588号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	98 98	370 370	36,260 36,260	0	0	WYB00383 単－ 604号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	98 98	156 156	15,288 15,288	0	0	WYB00498 単－ 638号
合　計					59,925 59,925		0	

120/0m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　200号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	12 12	27,700 27,700	332,400 332,400	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	3.6 3.6	4,512 4,512	16,243 16,243	0	0	CB240210
合　計					320,769 0		-320,769	

0/110m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　201号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 11	0 27,700	0 304,700	11	304,700	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 3.4	0 4,512	0 15,340	3.4	15,340	CB240210
合　計					0 320,040		320,040	
変更積算金額					0 294,452		294,452	円／m2

0/11m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　202号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 2.2	0 27,700	0 60,940	2.2	60,940	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 2.4	0 8,905	0 21,372	2.4	21,372	CB240210
合　計					0 82,312		82,312	
変更積算金額					0 75,731		75,731	円／m2

250/0m2当たり内訳書

型枠

第　203号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		249	8,905	2,217,345			CB240210
		m２	249	8,905	2,217,345	0	0	
合　計					2,040,071			
					0		-2,040,071	

0/250m2当たり内訳書

型枠

第　204号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	248	8,905	2,208,440	248	2,208,440	
合　計					0 2,208,440		2,208,440	
変更積算金額					0 2,031,877		2,031,877	円／m2

122箇所当たり内訳書

タイバー

第　205号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.09 0.09	61,750 61,750	5,557 5,557	0	0	WB810010 単－ 588号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	38 38	370 370	14,060 14,060	0	0	WYB00509 単－ 639号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	84 84	156 156	13,104 13,104	0	0	WYB00510 単－ 640号
合　計					30,105 30,105		0	

160掛m2当たり内訳書

足場

第　206号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		157	4,856	762,392			WB252110
		掛ｍ２	157	4,856	762,392	0	0	単－ 602号
合　計					701,440			
					701,440		0	

230m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　207号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	22.9 22.9	27,700 27,700	634,330 634,330	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	3.2 3.2	4,512 4,512	14,438 14,438	0	0	CB240210
合　計					596,900 596,900		0	

45m2当たり内訳書

型枠

第　208号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		44.8	8,905	398,944			CB240210
		m２	44.8	8,905	398,944	0	0	
合　計					367,049			
					367,049		0	

172箇所当たり内訳書

タイバー

第　209号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.28 0.28	61,750 61,750	17,290 17,290	0	0	WB810010 単－ 588号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	126 126	370 370	46,620 46,620	0	0	WYB00432 単－ 632号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	46 46	156 156	7,176 7,176	0	0	WYB00433 単－ 633号
合　計					65,402 65,402		0	

140m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　210号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	13.7 13.7	27,700 27,700	379,490 379,490	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.4 2.4	4,512 4,512	10,828 10,828	0	0	CB240210
合　計					359,112 359,112		0	

34m2当たり内訳書

型枠

第　211号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		33.6	8,905	299,208			CB240210
		m２	33.6	8,905	299,208	0	0	
合　計					275,286			
					275,286		0	

140箇所当たり内訳書

タイバー

第　212号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.21 0.21	61,750 61,750	12,967 12,967	0	0	WB810010 単－ 588号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	94 94	370 370	34,780 34,780	0	0	WYB00435 単－ 634号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	46 46	156 156	7,176 7,176	0	0	WYB00433 単－ 633号
合　計					50,531 50,531		0	

140m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　213号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	13.7 13.7	27,700 27,700	379,490 379,490	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.4 2.4	4,512 4,512	10,828 10,828	0	0	CB240210
合　計					359,112 359,112		0	

34m2当たり内訳書

型枠

第　214号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		33.6	8,905	299,208			CB240210
		m２	33.6	8,905	299,208	0	0	
合　計					275,286			
					275,286		0	

140箇所当たり内訳書

タイバー

第　215号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.21 0.21	61,750 61,750	12,967 12,967	0	0	WB810010 単－ 588号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	94 94	370 370	34,780 34,780	0	0	WYB00435 単－ 634号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	46 46	156 156	7,176 7,176	0	0	WYB00433 単－ 633号
合　計					50,531 50,531		0	

100/0m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　216号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	10.5 10.5	27,700 27,700	290,850 290,850	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	3.4 3.4	4,512 4,512	15,340 15,340	0	0	CB240210
合　計					281,710 0		-281,710	

0/95m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　217号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 9.5	0 27,700	0 263,150	 9.5	 263,150	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 3.2	0 4,512	0 14,438	 3.2	 14,438	CB240210
合　計					0 277,588		 277,588	
変更積算金額					0 255,394		 255,394	円／m2

0/12m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　218号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 2.3	0 27,700	0 63,710	2.3	63,710	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 4.4	0 8,905	0 39,182	4.4	39,182	CB240210
合　計					0 102,892		102,892	
変更積算金額					0 94,665		94,665	円／m2

170/0m2当たり内訳書

型枠

第　219号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		167	8,905	1,487,135			CB240210
		m２	167	8,905	1,487,135	0	0	
合　計					1,368,241			
					0		-1,368,241	

0/57m2当たり内訳書

型枠

第　220号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	56.7	8,905	504,913	56.7	504,913	
合　計					0 504,913		504,913	
変更積算金額					0 464,546		464,546	円／m2

84箇所当たり内訳書

タイバー

第　221号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.09 0.09	61,750 61,750	5,557 5,557	0	0	WB810010 単－ 588号
タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	38 38	370 370	14,060 14,060	0	0	WYB00509 単－ 639号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	46 46	156 156	7,176 7,176	0	0	WYB00433 単－ 633号
合　計					24,650 24,650		0	

110掛m2当たり内訳書

足場

第　222号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		107	4,856	519,592			WB252110
		掛ｍ２	107	4,856	519,592	0	0	単－ 602号
合　計					478,051			
					478,051		0	

76m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　223号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	7.6 7.6	27,700 27,700	210,520 210,520	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	3.8 3.8	4,512 4,512	17,145 17,145	0	0	CB240210
合　計					209,463 209,463		0	

190/0m2当たり内訳書

型枠

第　224号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		187	8,905	1,665,235			CB240210
		m２	187	8,905	1,665,235	0	0	
合　計					1,532,102			
					0		-1,532,102	

0/58m2当たり内訳書

型枠

第　225号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	58	8,905	516,490	58	516,490	
合　計					0 516,490		516,490	
変更積算金額					0 475,197		475,197	円／m2

120掛m2当たり内訳書

足場

第　226号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		125	4,856	607,000			WB252110
		掛ｍ２	125	4,856	607,000	0	0	単－ 602号
合　計					558,471 558,471		0	

130m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　227号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	13.3 13.3	27,700 27,700	368,410 368,410	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4.8 4.8	4,512 4,512	21,657 21,657	0	0	CB240210
合　計					358,881 358,881		0	

260/0m2当たり内訳書

型枠

第　228号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		261	8,905	2,324,205			CB240210
		m２	261	8,905	2,324,205	0	0	
合　計					2,138,388			
					0		-2,138,388	

0/82m2当たり内訳書

型枠

第　229号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	81.8	8,905	728,429	81.8	728,429	
合　計					0 728,429		728,429	
変更積算金額					0 670,192		670,192	円／m2

180掛m2当たり内訳書

足場

第　230号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		177	4,856	859,512			WB252110
		掛ｍ２	177	4,856	859,512	0	0	単－ 602号
合　計					790,795			
					790,795		0	

120m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　231号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	12.2 12.2	27,700 27,700	337,940 337,940	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4.5 4.5	4,512 4,512	20,304 20,304	0	0	CB240210
合　計					329,602 329,602		0	

140/0m2当たり内訳書

型枠

第　232号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		138	8,905	1,228,890			CB240210
		m２	138	8,905	1,228,890	0	0	
合　計					1,130,642			
					0		-1,130,642	

0/67m2当たり内訳書

型枠

第　233号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	67.2	8,905	598,416	67.2	598,416	
合　計					0 598,416		598,416	
変更積算金額					0 550,573		550,573	円／m2

40掛m2当たり内訳書

足場

第　234号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		42.7	4,856	207,351			WB252110
		掛ｍ２	42.7	4,856	207,351	0	0	単－ 602号
合　計					190,773 190,773		0	

65m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　235号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	6.5 6.5	27,700 27,700	180,050 180,050	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	3.4 3.4	4,512 4,512	15,340 15,340	0	0	CB240210
合　計					179,768 179,768		0	

160/0m2当たり内訳書

型枠

第　236号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		159	8,905	1,415,895			CB240210
		m２	159	8,905	1,415,895	0	0	
合　計					1,302,696			
					0		-1,302,696	

0/54m2当たり内訳書

型枠

第　237号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	53.8	8,905	479,089	53.8	479,089	
合　計					0 479,089		479,089	
変更積算金額					0 440,786		440,786	円／m2

100掛m2当たり内訳書

足場

第　238号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		102	4,856	495,312			WB252110
		掛ｍ２	102	4,856	495,312	0	0	単－ 602号
合　計					455,712 455,712		0	

130m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　239号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	13.3 13.3	27,700 27,700	368,410 368,410	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4.8 4.8	4,512 4,512	21,657 21,657	0	0	CB240210
合　計					358,881 358,881		0	

260/0m2当たり内訳書

型枠

第　240号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		258	8,905	2,297,490			CB240210
		m２	258	8,905	2,297,490	0	0	
合　計					2,113,809			
					0		-2,113,809	

0/81m2当たり内訳書

型枠

第　241号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	81.4	8,905	724,867	81.4	724,867	
合　計					0			
					724,867		724,867	
変更積算金額					0			
					666,914		666,914	円／m2

170掛m2当たり内訳書

足場

第　242号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		175	4,856	849,800			WB252110
		掛ｍ２	175	4,856	849,800	0	0	単－ 602号
合　計					781,859			
					781,859		0	

120m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　243号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	12.2 12.2	27,700 27,700	337,940 337,940	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4.5 4.5	4,512 4,512	20,304 20,304	0	0	CB240210
合　計					329,602 329,602		0	

140/0m2当たり内訳書

型枠

第　244号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		138	8,905	1,228,890			CB240210
		m２	138	8,905	1,228,890	0	0	
合　計					1,130,642			
					0		-1,130,642	

0/67m2当たり内訳書

型枠

第　245号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	67.2	8,905	598,416	67.2	598,416	
合　計					0 598,416		598,416	
変更積算金額					0 550,573		550,573	円／m2

40掛m2当たり内訳書

足場

第　246号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		42.7	4,856	207,351			WB252110
		掛ｍ２	42.7	4,856	207,351	0	0	単－ 602号
合　計					190,773 190,773		0	

0/40m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　247号内訳書　　（水叩部）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置（A－9）	H=2000 L＝1500～2000	m	0 8.5	0 76,320	0 648,720	8.5	648,720	WYB00077 単－ 641号
プレキャスト擁壁設置（B－9）	H=2000 L＝1800～2000	m	0 9.8	0 66,200	0 648,760	9.8	648,760	WYB00079 単－ 642号
プレキャスト擁壁設置（C－9）	H=1900 L＝1500～2000	m	0 9.5	0 68,290	0 648,755	9.5	648,755	WYB00081 単－ 643号
プレキャスト擁壁設置（C－9）	H=4440 L＝1000～1500	m	0 12	0 155,200	0 1,862,400	12	1,862,400	WYB00083 単－ 644号
止水板切欠け部充填		m	0 27.8	0 67,420	0 1,874,276	27.8	1,874,276	WYB00022 単－ 645号
ゴムシーリング		m	0 27.8	0 12,990	0 361,122	27.8	361,122	WYB00023 単－ 646号
プレキャスト擁壁（材料費）	【A-9水叩】H=2000 L＝1500～2000 L=8.5m	m	0 8.5	0 313,500	0 2,664,750	8.5	2,664,750	WYB00027 単－ 647号
プレキャスト擁壁（材料費）	【B-9水叩】H=2000 L＝1800～2000 L=9.8m	m	0 9.8	0 281,300	0 2,756,740	9.8	2,756,740	WYB00026 単－ 648号
プレキャスト擁壁（材料費）	【C-9水叩】H=1900 L＝1500～2000 L=9.5m	m	0 9.5	0 289,400	0 2,749,300	9.5	2,749,300	WYB00025 単－ 649号
プレキャスト擁壁（材料費）	【C-9取付擁壁】H=4440 L＝1000～1500 L=12.0m	m	0 12	0 1,331,000	0 15,972,000	12	15,972,000	WYB00024 単－ 650号
合　計					0 30,186,823		30,186,823	
変更積算金額					0 27,822,444		27,822,444	円／m

0/99m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　248号内訳書　　（取付擁壁部）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置（下流側取付擁壁①）	H=5200 L＝1250～1500	m	0 12	0 165,100	0 1,981,200	12	1,981,200	WYB00695 単－ 651号
プレキャスト擁壁設置（下流側取付擁壁②）	H=3070～5140 L＝1000～1500	m	0 20	0 141,600	0 2,832,000	20	2,832,000	WYB00725 単－ 652号
プレキャスト擁壁設置（下流側取付擁壁③）	H=620～3070 L＝1062～1500	m	0 18.5	0 125,400	0 2,319,900	18.5	2,319,900	WYB00741 単－ 653号
プレキャスト擁壁設置（上流側取付擁壁①）	H=5080 L＝1250～1500	m	0 10	0 142,600	0 1,426,000	10	1,426,000	WYB00752 単－ 654号
プレキャスト擁壁設置（上流側取付擁壁②）	H=3040～5080 L＝1076～1500	m	0 20	0 141,100	0 2,822,000	20	2,822,000	WYB00763 単－ 655号
プレキャスト擁壁設置（上流側取付擁壁③）	H=670～3040 L＝1062～1500	m	0 18.5	0 125,500	0 2,321,750	18.5	2,321,750	WYB00796 単－ 656号
目地部防水工	超速硬化型ｳﾚﾀﾝ樹脂吹付	m２	0 115	0 50,840	0 5,846,600	115	5,846,600	WYB00809 単－ 657号
プレキャスト擁壁（材料費）	【下流側取付擁壁①】H=5200 L＝1250～1500	m	0 12	0 1,530,000	0 18,360,000	12	18,360,000	WYB00811 単－ 658号
プレキャスト擁壁（材料費）	【下流側取付擁壁②】H=3070～5140 L＝1000～1500	m	0 20	0 1,282,000	0 25,640,000	20	25,640,000	WYB00812 単－ 659号
プレキャスト擁壁（材料費）	【下流側取付擁壁③】H=620～3070 L＝1062～1500	m	0 18.5	0 604,800	0 11,188,800	18.5	11,188,800	WYB00813 単－ 660号
プレキャスト擁壁（材料費）	【上流側取付擁壁①】H=5080 L＝1250～1500	m	0 10	0 1,478,000	0 14,780,000	10	14,780,000	WYB00814 単－ 661号
プレキャスト擁壁（材料費）	【上流側取付擁壁②】H=3040～5080 L＝1076～1500	m	0 20	0 1,299,000	0 25,980,000	20	25,980,000	WYB00815 単－ 662号

0/99m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　248号内訳書　　（取付擁壁部）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁（材料費）	【上流側取付擁壁③】H=670～3040 L＝1062～1500	m	0 18.5	0 606,200	0 11,214,700	18.5	11,214,700	WYB00816 単－ 663号
合　計					0 126,712,950		126,712,950	
変更積算金額					0 116,788,177		116,788,177	円／m

1,500m3当たり内訳書

床掘り

第　249号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,485	242.4	359,964			CB210030
		m３	1,485	242.4	359,964	0	0	
合　計					331,185			
					331,185		0	

850m3当たり内訳書

埋戻し

第　250号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		848	1,837	1,557,776			CB210410
		m３	848	1,837	1,557,776	0	0	
合　計					1,433,234			
					1,433,234		0	

360m2当たり内訳書

基面整正

第　251号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			360	422.3	152,028			CB210080
		m２	360	422.3	152,028	0	0	
合　計					139,873			
					139,873		0	

540m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　252号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	543	1,566	850,338	0	0	CB210110
合　計					782,354		0	

540m3当たり内訳書

整地

第　253号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		543	126.5	68,689			CA900310
		m３	543	126.5	68,689	0	0	
合　計					63,197			
					63,197		0	

94m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　254号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	9.4 9.4	27,700 27,700	260,380 260,380	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	4.5 4.5	4,512 4,512	20,304 20,304	0	0	CB240210
合　計					258,243 258,243		0	

280m2当たり内訳書

型枠

第　255号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		279	8,905	2,484,495			CB240210
		m２	279	8,905	2,484,495	0	0	
合　計					2,285,863			
					2,285,863		0	

190掛m2当たり内訳書

足場

第　256号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		190	4,856	922,640			WB252110
		掛ｍ２	190	4,856	922,640	0	0	単－ 602号
合　計					848,876 848,876		0	

160m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　257号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	16.5 16.5	27,700 27,700	457,050 457,050	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	7.9 7.9	4,512 4,512	35,644 35,644	0	0	CB240210
合　計					453,303 453,303		0	

350m2当たり内訳書

型枠

第　258号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		351	8,905	3,125,655			CB240210
		m２	351	8,905	3,125,655	0	0	
合　計					2,875,764			
					2,875,764		0	

180掛m2当たり内訳書

足場

第　259号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		183	4,856	888,648			WB252110
		掛ｍ２	183	4,856	888,648	0	0	単－ 602号
合　計					817,602			
					817,602		0	

100/0m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　260号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10.2 10.2	27,700 27,700	282,540 282,540	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	6.2 6.2	4,512 4,512	27,974 27,974	0	0	CB240210
合　計					285,688 0		-285,688	

0/1m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　261号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 0.1	0 27,700	0 2,770	 0.1	 2,770	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 0.2	0 4,512	0 902	 0.2	 902	CB240210
合　計					0 3,672		 3,672	
変更積算金額					0 3,378		 3,378	円／m2

160/0m2当たり内訳書

型枠

第　262号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		163	8,905	1,451,515			CB240210
		m２	163	8,905	1,451,515	0	0	
合　計					1,335,468			
					0		-1,335,468	

0/1m2当たり内訳書

型枠

第　263号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	1	8,905	8,905	1	8,905	
合　計					0 8,905		8,905	
変更積算金額					0 8,193		8,193	円／m2

651/0m2当たり内訳書

植石張

第　264号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植石張	玉石φ10cm～40cm内外 後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間含む		651	12,740	8,293,740			WYB00495
		m２	651	12,740	8,293,740	0	0	単－ 664号
石積（張）（材料費）	玉石		316	3,000	948,000			CB221831
（φ10cm～20cm）		m２	316	3,000	948,000	0	0	
石積（張）（材料費）	玉石		335	5,600	1,876,000			CB221831
（φ40cm内外）		m２	335	5,600	1,876,000	0	0	
後打コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)		68.2	21,500	1,466,300			WYB00496
		m３	68.2	21,500	1,466,300	0	0	単－ 665号
型枠	一般型枠 小型構造物		1.7	8,050	13,685			CB240210
		m２	1.7	8,050	13,685	0	0	
合　計					11,590,557			
					0		-11,590,557	

0/1m2当たり内訳書

植石張

第　265号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植石張	玉石φ10cm～40cm内外 後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間含む		0	0	0			WYB00567
		m２	1	12,740	12,740	1	12,740	単－ 666号
石積（張）（材料費）	玉石		0	0	0			CB221831
（φ10cm～20cm）		m２	1	3,000	3,000	1	3,000	
石積（張）（材料費）	玉石		0	0	0			CB221831
（φ40cm内外）		m２	1	5,600	5,600	1	5,600	
後打コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)		0	0	0			WYB00568
		m３	0.05	21,500	1,075	0.05	1,075	単－ 667号
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	1	8,050	8,050	1	8,050	
合　計					0			
					30,465		30,465	
変更積算金額					0			
					28,029		28,029	円／m2

590m3当たり内訳書

床掘り

第　266号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		594	274.3	162,934			CB210030
		m３	594	274.3	162,934	0	0	
合　計					149,907			
					149,907		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　267号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		21.7	2,905	63,038			CB210410
		m３	21.7	2,905	63,038	0	0	
合　計					57,998			
					57,998		0	

360m3当たり内訳書

埋戻し

第　268号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		360	1,837	661,320			CB210410
		m３	360	1,837	661,320	0	0	
合　計					608,448			
					608,448		0	

70m2当たり内訳書

基面整正

第　269号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			74	422.3	31,250			CB210080
		m２	74	422.3	31,250	0	0	
合　計					28,751			
					28,751		0	

170m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　270号内訳書　　(沖新仮置場)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		170	1,566	266,220			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	170	1,566	266,220	0	0	
合　計					245,649			
					245,649		0	

170m3当たり内訳書

整地

第　271号内訳書　　(沖新仮置場)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	170 170	112.8 112.8	19,176 19,176	0	0	CA900310
合　計					17,694 17,694		0	

一式当たり内訳書

混合廃棄物撤去

第　272号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウによるふるい分け	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ仕様		126	19,350	2,438,100			WYB00308
		m３	126	19,350	2,438,100	0	0	単－ 675号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		126	113.8	14,338			CA900310
		m３	126	113.8	14,338	0	0	
合　計					2,262,939			
					2,262,939		0	

一式当たり内訳書

混合廃棄物収集･運搬

第　273号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合廃棄物収集・運搬	10t深ﾎﾞﾃﾞｨﾀｲﾌﾟ　運搬距離40km以下		19	30,000	570,000			WYB00347
		台	19	30,000	570,000	0	0	単－ 676号
混合廃棄物収集・運搬	4tﾄﾗｯｸ車		8	26,000	208,000			WYB00353
		台	8	26,000	208,000	0	0	単－ 677号
合　計					717,884			
					717,884		0	

一式当たり内訳書

混合廃棄物処分

第　274号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）	管理型混合廃棄物(最終処分不燃物)		158	30,000	4,740,000			WYB01042
		t	158	30,000	4,740,000	0	0	単－ 678号
処分費（ｔ）	管理型混合廃棄物(最終処分可燃物)		11.1	53,000	588,300			WYB01046
		t	11.1	53,000	588,300	0	0	単－ 679号
産業廃棄物税			169	1,000	169,000			WYB01047
		t	169	1,000	169,000	0	0	単－ 680号
合　計					5,072,526			
					5,072,526		0	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　275号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0.86 0.86	9,163 9,163	7,880 7,880	0	0	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	0.86 0.86	788.7 788.7	678 678	0	0	CB010410
合　計					7,873 7,873		0	

5,600/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　276号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目－設置】								
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		450	112.8	50,760			CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し							
(30%敷均し)		m３	450	112.8	50,760	0	0	
土材料			1,502	2,300	3,454,600			CB210550
(山ずり)		m３	1,502	2,300	3,454,600	0	0	
【２期目－設置】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し		44.9	246.2	11,054			CA900020
	10,000m3以上50,000m3未満							
		m３	44.9	246.2	11,054	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,449	255.5	370,219			CA900010
		m３	1,449	255.5	370,219	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		1,449	1,392	2,017,008			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下							
		m３	1,449	1,392	2,017,008	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		551	112.8	62,152			CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し							
(30%敷均し)		m３	551	112.8	62,152	0	0	
土材料			342	2,300	786,600			CB210550
(山ずり)		m３	342	2,300	786,600	0	0	
【３期目－設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,256	255.5	576,408			CA900010
		m３	2,256	255.5	576,408	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		2,256	1,392	3,140,352			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下							
		m３	2,256	1,392	3,140,352	0	0	

5,600/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　276号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		677	112.8	76,365			CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し							
(30%敷均し)		m３	677	112.8	76,365	0	0	
【１期目－撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,449	255.5	370,219			CA900010
		m３	1,449	255.5	370,219	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		1,449	1,392	2,017,008			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下							
		m３	1,449	1,392	2,017,008	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		1,449	112.8	163,447			CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し							
		m３	1,449	112.8	163,447	0	0	
【２期目－撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,836	255.5	469,098			CA900010
		m３	1,836	255.5	469,098	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		1,836	1,392	2,555,712			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下							
		m３	1,836	1,392	2,555,712	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		1,836	112.8	207,100			CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し							
		m３	1,836	112.8	207,100	0	0	
【３期目－撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,309	255.5	589,949			CA900010
		m３	2,309	255.5	589,949	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		1,942	1,392	2,703,264			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下							
		m３	1,942	1,392	2,703,264	0	0	

5,600/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　276号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1,942 1,942	112.8 112.8	219,057 219,057	0	0	CA900310
合　計					18,307,317 0		-18,307,317	

0/6,200m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　277号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目－設置】								
整地 (30%敷均し)	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 450	0 112.8	0 50,760	450	50,760	CA900310
土材料 (山ずり)		m３	0 1,502	0 2,300	0 3,454,600	1,502	3,454,600	CB210550
【２期目－設置】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m３	0 44.9	0 246.2	0 11,054	44.9	11,054	CA900020
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 2,429	0 255.5	0 620,609	2,429	620,609	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	0 1,449	0 1,392	0 2,017,008	1,449	2,017,008	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	0 980	0 435	0 426,300	980	426,300	CB210110
整地 (30%敷均し)	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 744	0 112.8	0 83,923	744	83,923	CA900310
押土 (ルーズ)	土砂	m３	0 3,621	0 190	0 687,990	3,621	687,990	CB210010
土材料 (山ずり)		m３	0 4.6	0 2,300	0 10,580	4.6	10,580	CB210550
【３期目－設置】								

0/6,200m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　277号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	2,256	255.5	576,408	2,256	576,408	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下							
		m３	2,256	1,392	3,140,352	2,256	3,140,352	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0	0	0			CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し							
(30%敷均し)		m３	677	112.8	76,365	677	76,365	
【１期目－撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	1,449	255.5	370,219	1,449	370,219	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下							
		m３	1,449	1,392	2,017,008	1,449	2,017,008	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0	0	0			CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し							
		m３	1,449	112.8	163,447	1,449	163,447	
【２期目－撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	2,478	255.5	633,129	2,478	633,129	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下							
		m３	2,478	1,392	3,449,376	2,478	3,449,376	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0	0	0			CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し							
		m３	2,478	112.8	279,518	2,478	279,518	
【３期目－撤去】								

0/6,200m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　277号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	2,309	255.5	589,949	2,309	589,949	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下							
		m３	1,942	1,392	2,703,264	1,942	2,703,264	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0	0	0			CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し							
		m３	1,942	112.8	219,057	1,942	219,057	
合　計					0			
					21,580,916		21,580,916	
変更積算金額					0			
					19,913,370		19,913,370	円／m3

8,890/0m2当たり内訳書

敷砂利

第　278号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目－設置】								
整地 (30%敷均し)	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	62.8 62.8	112.8 112.8	7,083 7,083	0	0	CA900310
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	m３	209 209	2,200 2,200	459,800 459,800	0	0	WYB00356 単－ 681号
【２期目－設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	209 209	255.5 255.5	53,399 53,399	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	209 209	1,392 1,392	290,928 290,928	0	0	CB210110
整地 (30%敷均し)	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	75.4 75.4	112.8 112.8	8,505 8,505	0	0	CA900310
【３期目－設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	428 428	255.5 255.5	109,354 109,354	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	428 428	1,392 1,392	595,776 595,776	0	0	CB210110
整地 (30%敷均し)	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	129 129	112.8 112.8	14,551 14,551	0	0	CA900310
【１期目－撤去】								

8,890/0m2当たり内訳書

敷砂利

第　278号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		209	255.5	53,399			CA900010
		m３	209	255.5	53,399	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		209	1,392	290,928			CB210110
		m３	209	1,392	290,928	0	0	
【２期目－撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		251	255.5	64,130			CA900010
		m３	251	255.5	64,130	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		251	1,392	349,392			CB210110
		m３	251	1,392	349,392	0	0	
【３期目－撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		428	255.5	109,354			CA900010
		m３	428	255.5	109,354	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		428	1,392	595,776			CB210110
		m３	428	1,392	595,776	0	0	
合　計					2,770,383			
					0		-2,770,383	

0/11,150m2当たり内訳書

敷砂利

第　279号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目－設置】								
整地 (30%敷均し)	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 62.8	0 112.8	0 7,083	62.8	7,083	CA900310
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	m３	0 209	0 2,200	0 459,800	209	459,800	WYB00386 単－ 682号
【２期目－設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 478	0 255.5	0 122,129	478	122,129	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	0 256	0 377	0 96,512	256	96,512	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	0 221	0 435	0 96,135	221	96,135	CB210110
整地 (30%敷均し)	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 143	0 112.8	0 16,130	143	16,130	CA900310
【３期目－設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 428	0 255.5	0 109,354	428	109,354	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	0 428	0 1,392	0 595,776	428	595,776	CB210110
整地 (30%敷均し)	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 129	0 112.8	0 14,551	129	14,551	CA900310

0/11,150m2当たり内訳書

敷砂利

第　279号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目－撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 209	0 255.5	0 53,399	209	53,399	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	0 209	0 1,392	0 290,928	209	290,928	CB210110
【２期目－撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 2,124	0 255.5	0 542,682	2,124	542,682	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	0 2,124	0 1,392	0 2,956,608	2,124	2,956,608	CB210110
【３期目－撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 428	0 255.5	0 109,354	428	109,354	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	0 428	0 1,392	0 595,776	428	595,776	CB210110
合　計					0 6,066,217		6,066,217	
変更積算金額					0 5,597,483		5,597,483	円／m2

0/2,420m2当たり内訳書

敷砂利

第　280号内訳書　　(小島土捨場)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	242	255.5	61,831	242	61,831	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下							
		m３	242	1,566	378,972	242	378,972	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0	0	0			CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し							
(30%敷均し)		m３	72.7	112.8	8,200	72.7	8,200	
合　計					0			
					449,003		449,003	
変更積算金額					0			
					414,308		414,308	円／m2

948m2当たり内訳書

敷鉄板

第　281号内訳書　　（工事用道路R1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目】								
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		316	395.9	125,104			WB253610
		ｍ２	316	395.9	125,104	0	0	単－ 683号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 195日 無 有		34	16,120	548,080			WB253630
		枚	34	16,120	548,080	0	0	単－ 684号
【２期目】								
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		316	395.9	125,104			WB253610
		ｍ２	316	395.9	125,104	0	0	単－ 683号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 229日 無 有		34	18,740	637,160			WB253630
		枚	34	18,740	637,160	0	0	単－ 685号
【３期目】								
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		316	395.9	125,104			WB253610
		ｍ２	316	395.9	125,104	0	0	単－ 683号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 232日 無 有		34	18,970	644,980			WB253630
		枚	34	18,970	644,980	0	0	単－ 686号
合　計					2,035,105			
					2,035,105		0	

400m2当たり内訳書

人工張芝
第　282号内訳書　　(法面養生)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人工張芝			402	716.2	287,912			CB220910
		m２	402	716.2	287,912	0	0	
合　計					265,665			
					265,665		0	

0/28m2当たり内訳書

覆工板

第　283号内訳書　　（開水路上越し）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【２期目】								
覆工板設置・撤去工	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)		0	0	0			WB252820
		m２	28	898.9	25,169	28	25,169	単－ 687号
覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)		0	0	0			WB252820
		m２	28	461.2	12,913	28	12,913	単－ 688号
覆工板（賃料）	鋼製滑り止め 補強型 在場月数7.9月 整備費含む		0	0	0			WYB00003
		m２	28	11,060	309,680	28	309,680	単－ 689号
H形鋼（賃料）	200型 L=5.0m 供用日数238日 整備費含む		0	0	0			WYB00004
		本	4	7,212	28,848	4	28,848	単－ 690号
合　計					0 376,610		376,610	
変更積算金額					0 347,046		347,046	円／m2

80/0m3当たり内訳書

溝掘り

第　284号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		37.8	274.3	10,368			CB210030
		m３	37.8	274.3	10,368	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		37.8	2,010	75,978			CB210030
		m３	37.8	2,010	75,978	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		75.6	255.5	19,315			CA900010
		m３	75.6	255.5	19,315	0	0	
合　計					97,213			
					0		-97,213	

0/450m3当たり内訳書

溝掘り

第　285号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	225	274.3	61,717	225	61,717	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	225	2,010	452,250	225	452,250	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	450	255.5	114,975	450	114,975	
合　計					0 628,942		628,942	
変更積算金額					0 578,655		578,655	円／m3

38/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第　286号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し III型 9m以下	枚	38 38	12,980 12,980	493,240 493,240	0	0	WB250200 単－ 691号
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	枚	38 38	6,451 6,451	245,138 245,138	0	0	WB250240 単－ 692号
鋼矢板材料	中古品 SY295 Ⅲ型 L=8.5m	枚	38 38	91,800 91,800	3,488,400 3,488,400	0	0	WYB00351 単－ 693号
合　計					3,888,854 0		-3,888,854	

627/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第　287号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し III型 12m以下	枚	627	15,300	9,593,100	0	0	WB250200 単ー 694号
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	枚	627	7,498	4,701,246	0	0	WB250240 単ー 695号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 201日 無 有 3650円 無 1回	枚	627	18,140	11,373,780	0	0	WB250150 単ー 696号
合　計					23,616,002 0		-23,616,002	

0/213枚当たり内訳書

鋼矢板

第　288号内訳書　　(締切矢板)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し III型 9m以下	枚	0 213	0 12,980	0 2,764,740	213	2,764,740	WB250200 単－ 697号
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	枚	0 213	0 6,451	0 1,374,063	213	1,374,063	WB250240 単－ 698号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 215日 無 有 3650円 無 1回	枚	0 213	0 16,970	0 3,614,610	213	3,614,610	WB250150 単－ 699号
合　計					0 7,753,413		7,753,413	
変更積算金額					0 7,144,774		7,144,774	円／枚

750/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第　289号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し III型 9m以下	枚	750	12,980	9,735,000	0	0	WB250200 単－ 691号
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	枚	750	6,451	4,838,250	0	0	WB250240 単－ 692号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 173日 無 有 3650円 無 1回	枚	750	16,260	12,195,000	0	0	WB250150 単－ 700号
合　計					24,628,173 0		-24,628,173	

0/613枚当たり内訳書

鋼矢板

第　290号内訳書　　(締切矢板)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し III型 9m以下	枚	0 613	0 12,980	0 7,956,740	613	7,956,740	WB250200 単－ 697号
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	枚	0 613	0 6,451	0 3,954,463	613	3,954,463	WB250240 単－ 698号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 215日 無 有 3650円 無 1回	枚	0 263	0 17,910	0 4,710,330	263	4,710,330	WB250150 単－ 701号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 579日 無 有 3650円 無 1回	枚	0 350	0 32,250	0 11,287,500	350	11,287,500	WB250150 単－ 702号
合　計					0 27,909,033		27,909,033	
変更積算金額					0 25,677,752		25,677,752	円／枚

0/488枚当たり内訳書

鋼矢板

第　291号内訳書　　（土留矢板）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し III型 12m以下	枚	0 488	0 15,300	0 7,466,400	488	7,466,400	WB250200 単－ 703号
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	枚	0 488	0 7,498	0 3,659,024	488	3,659,024	WB250240 単－ 704号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 173日 無 有 3650円 無 1回	枚	0 488	0 17,970	0 8,769,360	488	8,769,360	WB250150 単－ 705号
合　計					0 19,894,784		19,894,784	
変更積算金額					0 18,333,055		18,333,055	円／枚

0/452枚当たり内訳書

鋼矢板
第　292号内訳書　　（土留矢板）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し III型 12m以下	枚	0 452	0 15,300	0 6,915,600	452	6,915,600	WB250200 単－ 703号
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	枚	0 452	0 7,498	0 3,389,096	452	3,389,096	WB250240 単－ 704号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 164日 無 有 3650円 無 1回	枚	0 452	0 18,420	0 8,325,840	452	8,325,840	WB250150 単－ 706号
合　計					0 18,630,536		18,630,536	
変更積算金額					0 17,168,050		17,168,050	円／枚

203/0袋当たり内訳書

大型土のう

第　293号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		406	1,511	613,466			WB252730
		袋	406	1,511	613,466	0	0	単－ 707号
大型土のう工	撤去 6m以下		406	729.1	296,014			WB252730
		袋	406	729.1	296,014	0	0	単－ 708号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		162	1,392	225,504			CB210110
		m３	162	1,392	225,504	0	0	
合　計					1,044,243			
					0		-1,044,243	

0/398袋当たり内訳書

大型土のう

第　294号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【２期目】								
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	891	1,511	1,346,301	891	1,346,301	単－ 709号
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	501	729.1	365,279	501	365,279	単－ 710号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		ｍ３	255	377	96,135	255	96,135	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0			CB210110
		ｍ３	325	435	141,375	325	141,375	
【３期目】								
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	406	1,511	613,466	406	613,466	単－ 709号
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	406	729.1	296,014	406	296,014	単－ 710号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		0	0	0			CB210110
		ｍ３	169	1,392	235,248	169	235,248	
合　計					0 3,093,818		3,093,818	
変更積算金額					0 2,846,469		2,846,469	円／袋

201/0m2当たり内訳書

遮水用ｼｰﾄ

第　295号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遮水用シート設置	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000		201	249.1	50,069			WYB00361
		m２	201	249.1	50,069	0	0	単－ 711号
遮水用シート撤去	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000		201	124.6	25,044			WYB00367
		m２	201	124.6	25,044	0	0	単－ 712号
遮水用シート（材料費）	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000		27.6	76	2,097			WYB00372
		m２	27.6	76	2,097	0	0	単－ 713号
合　計					71,037			
					0		-71,037	

0/700m2当たり内訳書

遮水用ｼｰﾄ

第　296号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【２期目】								
遮水用シート設置	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000		0	0	0			WYB00391
		m２	499	249.1	124,300	499	124,300	単－ 714号
遮水用シート撤去	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000		0	0	0			WYB00392
		m２	499	124.6	62,175	499	62,175	単－ 715号
遮水用シート（材料費）	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000		0	0	0			WYB00393
		m２	195	76	14,820	195	14,820	単－ 716号
【３期目】								
遮水用シート設置	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000		0	0	0			WYB00387
		m２	201	249.1	50,069	201	50,069	単－ 717号
遮水用シート撤去	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000		0	0	0			WYB00388
		m２	201	124.6	25,044	201	25,044	単－ 718号
遮水用シート（材料費）	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000		0	0	0			WYB00389
		m２	6	76	456	6	456	単－ 719号
合　計					0 276,864		276,864	
変更積算金額					0 254,728		254,728	円／m2

8,100/0m3当たり内訳書

締切盛土

第　297号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【３期目－設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		7,770	255.5	1,985,235			CA900010
		m３	7,770	255.5	1,985,235	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		7,770	1,392	10,815,840			CB210110
		m３	7,770	1,392	10,815,840	0	0	
整地 (30%敷均し)	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		840	112.8	94,752			CA900310
		m３	840	112.8	94,752	0	0	
【３期目－撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		6,535	255.5	1,669,692			CA900010
		m３	6,535	255.5	1,669,692	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		4,362	1,392	6,071,904			CB210110
		m３	4,362	1,392	6,071,904	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		4,362	112.8	492,033			CA900310
		m３	4,362	112.8	492,033	0	0	
合　計					19,496,795			
					0		-19,496,795	

0/14,200m3当たり内訳書

締切盛土

第　298号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【２期目－設置】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	0 4,282	0 246.2	0 1,054,228	4,282	1,054,228	CA900020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	0 4,282	0 435	0 1,862,670	4,282	1,862,670	CB210110
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 2,662	0 255.5	0 680,141	2,662	680,141	CA900010
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	0 814	0 112.8	0 91,819	814	91,819	CA900310
土材料 (山ずり)		ｍ３	0 6,331	0 2,300	0 14,561,300	6,331	14,561,300	CB210550
【２期目－撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 7,713	0 255.5	0 1,970,671	7,713	1,970,671	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 2,662	0 377	0 1,003,574	2,662	1,003,574	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	0 980	0 435	0 426,300	980	426,300	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	0 1,241	0 1,392	0 1,727,472	1,241	1,727,472	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	0 4,282	0 1,566	0 6,705,612	4,282	6,705,612	CB210110

0/14,200m3当たり内訳書

締切盛土

第　298号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 5,456	0 112.8	0 615,436	5,456	615,436	CA900310
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 4,282	0 126.5	0 541,673	4,282	541,673	CA900310
土材料 (山ずり)		m３	0 1,913	0 2,300	0 4,399,900	1,913	4,399,900	CB210550
【３期目－設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 7,770	0 255.5	0 1,985,235	7,770	1,985,235	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	0 7,770	0 1,392	0 10,815,840	7,770	10,815,840	CB210110
整地 (30%敷均し)	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 840	0 112.8	0 94,752	840	94,752	CA900310
【３期目－撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 6,535	0 255.5	0 1,669,692	6,535	1,669,692	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	0 4,362	0 1,392	0 6,071,904	4,362	6,071,904	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 4,362	0 112.8	0 492,033	4,362	492,033	CA900310
合　計					0 56,770,252		56,770,252	

0/14,200m3当たり内訳書

締切盛土

第　298号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 52,383,647		52,383,647	円／m3

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　299号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t		0.06	8,616	516			CB010420
		t	0.06	8,616	516	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 有り 1.5km以下		0.06	741.4	44			CB010410
		t	0.06	741.4	44	0	0	
合　計					515			
					0		-515	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　300号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0 0.09	0 8,616	0 775	0.09	775	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	0 0.09	0 741.4	0 66	0.09	66	CB010410
合　計					0 841		841	
変更積算金額					0 773		773	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　301号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		19.4	1,500	29,100			WB010030
		t	19.4	1,500	29,100	0	0	単－ 720号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		19.4	3,410	66,154			WB010020
		t	19.4	3,410	66,154	0	0	単－ 721号
合　計					87,638			
					0		-87,638	

160枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第　302号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 25H型 9m以下	枚	160 160	19,140 19,140	3,062,400 3,062,400	0	0	WB250200 単－ 722号
鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外）	SYW295 25H型 11.5m/枚	枚	160 160	260,000 260,000	41,600,000 41,600,000	0	0	WB250160 単－ 723号
合　計					41,091,715 41,091,715		0	

100枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第　303号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板建込み	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊		100	25,550	2,555,000			WYB00499
		枚	100	25,550	2,555,000	0	0	単－ 724号
鋼矢板材料	SYW295 25H型 5.1m/枚		100	117,000	11,700,000			WYB00501
		枚	100	117,000	11,700,000	0	0	単－ 725号
合　計					13,115,336			
					13,115,336		0	

4枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第　304号内訳書　　(異形)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次)		4	19,140	76,560			WB250200
鋼矢板打込み	242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 25H型							
	9m以下	枚	4	19,140	76,560	0	0	単－ 722号
異形鋼矢板Ａ材料	SYW295 25H型 11.5m/枚		2	1,110,000	2,220,000			WYB00380
		枚	2	1,110,000	2,220,000	0	0	単－ 726号
異形鋼矢板Ｂ材料	SYW295 25H型 11.5m/枚		2	1,110,000	2,220,000			WYB00381
		枚	2	1,110,000	2,220,000	0	0	単－ 727号
合　計					4,155,468			
					4,155,468		0	

8枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第　305号内訳書　　(異形)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板建込み（C・F）	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊		4	27,840	111,360			WYB00530
		枚	4	27,840	111,360	0	0	単－ 728号
広幅鋼矢板建込み（D・E）	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊		4	12,770	51,080			WYB00532
		枚	4	12,770	51,080	0	0	単－ 729号
異形鋼矢板C材料	SYW295 25H型 5.1m/枚		2	329,000	658,000			WYB00534
		枚	2	329,000	658,000	0	0	単－ 730号
異形鋼矢板D材料	SYW295 25H型 5.1m/枚		2	217,000	434,000			WYB00535
		枚	2	217,000	434,000	0	0	単－ 731号
異形鋼矢板E材料	SYW295 25H型 5.1m/枚		2	217,000	434,000			WYB00536
		枚	2	217,000	434,000	0	0	単－ 732号
異形鋼矢板F材料	SYW295 25H型 5.1m/枚		2	329,000	658,000			WYB00537
		枚	2	329,000	658,000	0	0	単－ 733号
合　計					2,158,846			
					2,158,846		0	

4枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第　306号内訳書　　（可とう）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による可とう鋼矢板打込み	油圧式(排ｶﾞｽ3次)242kW(ﾊｯﾄ形用) 25H型 打込長8.7m	枚	4 4	24,390 24,390	97,560 97,560	0	0	WYB00513 単－ 734号
可とう鋼矢板材料	SYW295 25H型 11.5m/枚	枚	4 4	1,640,000 1,640,000	6,560,000 6,560,000	0	0	WYB00515 単－ 735号
合　計					6,125,299 6,125,299		0	

4箇所当たり内訳書

締切り部材固定

第　307号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締切り部材固定	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊		4	76,000	304,000			WYB00524
		箇所	4	76,000	304,000	0	0	単－ 736号
締切り部材溶接	PL16mm-異形鋼矢板		20.2	3,624	73,204			WYB00526
		m	20.2	3,624	73,204	0	0	単－ 737号
鋼板（材料費）	SM400A PL300×16×5040 長穴加工品		4	78,308	313,232			
		枚	4	78,308	313,232	0	0	
硬質ゴム（材料費）	300×15×5040 長穴加工品		4	208,000	832,000			WYB00529
		枚	4	208,000	832,000	0	0	単－ 738号
合　計					1,400,719			
					1,400,719		0	

9本当たり内訳書

H鋼杭

第　308号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し H300 6m以下		9	12,980	116,820			WB250210
		本	9	12,980	116,820	0	0	単－ 739号
H形鋼材料	中古品 広幅 SS400 300×300 L=9.5m		9	96,200	865,800			WYB00441
		本	9	96,200	865,800	0	0	単－ 740号
合　計					904,061			
					904,061		0	

18.8t当たり内訳書

ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し

第　309号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置 標準(1.0)	t	18.8 18.8	94,330 94,330	1,773,404 1,773,404	0	0	WB251940 単－ 741号
高張力タイロッド（材料費）	HT690 φ50 L=7m 2本継	組	66 66	126,000 126,000	8,316,000 8,316,000	0	0	WYB00444 単－ 742号
溝形鋼（材料費）	中古品 大形 SS400 9×150×75	t	11.7 11.7	110,000 110,000	1,287,000 1,287,000	0	0	WYB00445 単－ 743号
副部材（材料費）	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	t	0.47 0.47	303,000 303,000	142,410 142,410	0	0	WYB00446 単－ 744号
止水ゴム（材料費）	200×200×10 穴あけ加工品	個	132 132	2,360 2,360	311,520 311,520	0	0	WYB00447 単－ 745号
プレート（材料費）	250×250×10 穴あけ加工品	枚	132 132	1,824 1,824	240,768 240,768	0	0	WYB00454 単－ 746号
吸出し防止材（材料費）	100×100×20 ﾔｼ繊維系	枚	132 132	10.8 10.8	1,425 1,425	0	0	WYB00461 単－ 747号
合　計					11,107,348 11,107,348		0	

2,200m3当たり内訳書

中詰盛土

第　310号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,173	255.5	555,201			CA900010
		m３	2,173	255.5	555,201	0	0	
合　計					510,813			
					510,813		0	

643m2当たり内訳書

平張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　311号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	643 643	1,401 1,401	900,843 900,843	0	0	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	96.4 96.4	28,240 28,240	2,722,336 2,722,336	0	0	CB240010
合　計					3,333,511 3,333,511		0	

6m3当たり内訳書

下部押えｺﾝｸﾘｰﾄ

第　312号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		5.7	35,970	205,029			CB240010
		m３	5.7	35,970	205,029	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		19.6	8,050	157,780			CB240210
		m２	19.6	8,050	157,780	0	0	
合　計					333,803			
					333,803		0	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　313号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0.53 0.53	8,616 8,616	4,566 4,566	0	0	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	0.53 0.53	741.4 741.4	392 392	0	0	CB010410
合　計					4,561 4,561		0	

24/0日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　314号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	87,460	87,460			WB252320
		箇所	1	87,460	87,460	0	0	単－ 748号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		24	15,210	365,040			WB252310
		日	24	15,210	365,040	0	0	単－ 749号
合　計					417,535			
					0		-417,535	

0/37日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　315号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	2	87,460	174,920	2	174,920	単－ 750号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	37	15,210	562,770	37	562,770	単－ 751号
合　計					0 737,690		737,690	
変更積算金額					0 680,688		680,688	円／日

0/8日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　316号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	87,460	87,460	1	87,460	単－ 750号
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	8	20,940	167,520	8	167,520	単－ 752号
合　計					0 254,980		254,980	
変更積算金額					0 235,277		235,277	円／日

0/137日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　317号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	87,460	87,460	1	87,460	単－ 750号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	137	29,750	4,075,750	137	4,075,750	単－ 753号
合　計					0 4,163,210		4,163,210	
変更積算金額					0 3,841,515		3,841,515	円／日

51m当たり内訳書

暗渠排水管

第　318号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ600～1000mm 継手材含む		51	878.1	44,783			WYB01031
		m	51	878.1	44,783	0	0	単－ 754号
暗渠排水管	撤去 波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ600～1000mm 継手材含む		51	439.1	22,394			WYB01035
		m	51	439.1	22,394	0	0	単－ 755号
暗渠排水管 (材料費)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1000(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 無孔管		30	53,100	1,593,000			WYB01048
		m	30	53,100	1,593,000	0	0	単－ 756号
合　計					1,531,896			
					1,531,896		0	

55m当たり内訳書

素掘側溝

第　319号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		367	246.2	90,355			CA900020
		m３	367	246.2	90,355	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		367	255.5	93,768			CA900010
		m３	367	255.5	93,768	0	0	
合　計					169,402			
					169,402		0	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　320号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	4.9 4.9	9,163 9,163	44,898 44,898	0	0	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	4.9 4.9	788.7 788.7	3,864 3,864	0	0	CB010410
合　計					44,994 44,994		0	

8,600/0m3当たり内訳書

ﾔｰﾄﾞ造成

第　321号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目－設置】								
整地 (30%敷均し)	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	112 112	112.8 112.8	12,633 12,633	0	0	CA900310
土材料 (山ずり)		m３	1,240 1,240	2,300 2,300	2,852,000 2,852,000	0	0	CB210550
【２期目－設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	5,298 5,298	255.5 255.5	1,353,639 1,353,639	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	5,298 5,298	1,392 1,392	7,374,816 7,374,816	0	0	CB210110
整地 (30%敷均し)	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	1,129 1,129	112.8 112.8	127,351 127,351	0	0	CA900310
土材料 (山ずり)		m３	2,046 2,046	2,300 2,300	4,705,800 4,705,800	0	0	CB210550
【１期目－撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	980 980	255.5 255.5	250,390 250,390	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	980 980	435 435	426,300 426,300	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	980 980	112.8 112.8	110,544 110,544	0	0	CA900310

8,600/0m3当たり内訳書

ﾔｰﾄﾞ造成

第　321号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【２期目－撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		6,269	255.5	1,601,729			CA900010
		m３	6,269	255.5	1,601,729	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		6,269	1,392	8,726,448			CB210110
		m３	6,269	1,392	8,726,448	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		6,269	112.8	707,143			CA900310
		m３	6,269	112.8	707,143	0	0	
合　計					26,066,025			
					0		-26,066,025	

0/1,200m3当たり内訳書

ﾔｰﾄﾞ造成

第　322号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目－設置】								
整地 (30%敷均し)	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 112	0 112.8	0 12,633	112	12,633	CA900310
土材料 (山ずり)		m３	0 1,240	0 2,300	0 2,852,000	1,240	2,852,000	CB210550
【１期目－撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 980	0 255.5	0 250,390	980	250,390	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	0 980	0 435	0 426,300	980	426,300	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 980	0 112.8	0 110,544	980	110,544	CA900310
合　計					0 3,651,867		3,651,867	
変更積算金額					0 3,369,689		3,369,689	円／m3

670m3当たり内訳書

ﾔｰﾄﾞ造成
第　323号内訳書　　(右岸川裏)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目－設置】								
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		200	112.8	22,560			CA900310
(30%敷均し)		m３	200	112.8	22,560	0	0	
土材料			667	2,300	1,534,100			CB210550
(山ずり)		m３	667	2,300	1,534,100	0	0	
【３期目－撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		667	255.5	170,418			CA900010
		m３	667	255.5	170,418	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		667	1,392	928,464			CB210110
		m３	667	1,392	928,464	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		667	112.8	75,237			CA900310
		m３	667	112.8	75,237	0	0	
合　計					2,519,765			
					2,519,765		0	

5,543/0m2当たり内訳書

ﾔｰﾄﾞ造成

第　324号内訳書　　(場所打杭足場)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目―設置】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		4,989	246.2	1,228,291			CA900020
		m３	4,989	246.2	1,228,291	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		360	435	156,600			CB210110
		m３	360	435	156,600	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		4,629	1,566	7,249,014			CB210110
		m３	4,629	1,566	7,249,014	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		4,629	126.5	585,568			CA900310
		m３	4,629	126.5	585,568	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		8,315	251	2,087,065			CA900030
		m３	8,315	251	2,087,065	0	0	
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40		9,238	2,200	20,323,600			WYB00354
		m３	9,238	2,200	20,323,600	0	0	単－ 757号
【１期目―撤去】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		4,739	246.2	1,166,741			CA900020
		m３	4,739	246.2	1,166,741	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		4,739	1,392	6,596,688			CB210110
		m３	4,739	1,392	6,596,688	0	0	
合　計					36,349,648			
					0		-36,349,648	

0/12,290m2当たり内訳書

ﾔｰﾄﾞ造成
第　325号内訳書　　(場所打杭･堰足場)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目―設置】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m３	0 4,989	0 246.2	0 1,228,291	4,989	1,228,291	CA900020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	0 360	0 435	0 156,600	360	156,600	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m３	0 4,629	0 1,566	0 7,249,014	4,629	7,249,014	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 4,629	0 126.5	0 585,568	4,629	585,568	CA900310
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m３	0 8,315	0 251	0 2,087,065	8,315	2,087,065	CA900030
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	m３	0 9,238	0 2,200	0 20,323,600	9,238	20,323,600	WYB00385 単－ 758号
【１期目―撤去】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m３	0 4,739	0 246.2	0 1,166,741	4,739	1,166,741	CA900020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	0 4,739	0 1,392	0 6,596,688	4,739	6,596,688	CB210110
【２期目－設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 2,904	0 255.5	0 741,972	2,904	741,972	CA900010

0/12,290m2当たり内訳書

ﾔｰﾄﾞ造成

第　325号内訳書　　(場所打杭･堰足場)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	0 2,904	0 377	0 1,094,808	2,904	1,094,808	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 135	0 126.5	0 17,077	135	17,077	CA900310
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m３	0 902	0 251	0 226,402	902	226,402	CA900030
【２期目－撤去】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m３	0 902	0 246.2	0 222,072	902	222,072	CA900020
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 449	0 255.5	0 114,719	449	114,719	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	0 1,452	0 1,392	0 2,021,184	1,452	2,021,184	CB210110
合　計					0 43,831,801		43,831,801	
変更積算金額					0 40,444,942		40,444,942	円／m2

905/0袋当たり内訳書

大型土のう

第　326号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目－設置】								
大型土のう工	製作･設置 購入土 6m以下		204	10,350	2,111,400			WB252730
		袋	204	10,350	2,111,400	0	0	単－ 759号
大型土のう工	設置 6m以下		204	1,511	308,244			WB252730
(低水護岸保護)		袋	204	1,511	308,244	0	0	単－ 707号
【２期目-設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		414	255.5	105,777			CA900010
		ｍ３	414	255.5	105,777	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		414	1,392	576,288			CB210110
		ｍ３	414	1,392	576,288	0	0	
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		497	8,054	4,002,838			WB252730
		袋	497	8,054	4,002,838	0	0	単－ 760号
大型土のう工	設置 6m以下		408	1,511	616,488			WB252730
(再利用積込･設置)		袋	408	1,511	616,488	0	0	単－ 707号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		170	435	73,950			CB210110
		ｍ３	170	435	73,950	0	0	
大型土のう工	設置 6m以下		203	1,511	306,733			WB252730
(低水護岸保護)		袋	203	1,511	306,733	0	0	単－ 707号
【１期目－撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		204	729.1	148,736			WB252730
(再利用)		袋	204	729.1	148,736	0	0	単－ 708号

905/0袋当たり内訳書

大型土のう

第　326号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		170	435	73,950			CB210110
		m３	170	435	73,950	0	0	
【２期目－撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		701	729.1	511,099			WB252730
		袋	701	729.1	511,099	0	0	単－ 708号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		415	1,392	577,680			CB210110
		m３	415	1,392	577,680	0	0	
大型土のう工 (取卸し)	設置 6m以下		498	1,511	752,478			WB252730
		袋	498	1,511	752,478	0	0	単－ 707号
合　計					9,380,166			
					0		-9,380,166	

0/204袋当たり内訳書

大型土のう

第　327号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目－設置】								
大型土のう工	製作･設置 購入土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	204	10,350	2,111,400	204	2,111,400	単－ 761号
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
(低水護岸保護)		袋	204	1,511	308,244	204	308,244	単－ 709号
【１期目－撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
(再利用)		袋	204	729.1	148,736	204	148,736	単－ 710号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下							
		ｍ３	170	435	73,950	170	73,950	
合　計					0			
					2,642,330		2,642,330	
変更積算金額					0			
					2,438,158		2,438,158	円／袋

432袋当たり内訳書

大型土のう
第　328号内訳書　　(右岸川裏)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目－設置】								
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		432	8,054	3,479,328			WB252730
		袋	432	8,054	3,479,328	0	0	単－ 760号
【３期目－撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		432	729.1	314,971			WB252730
		袋	432	729.1	314,971	0	0	単－ 708号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		360	1,392	501,120			CB210110
		ｍ３	360	1,392	501,120	0	0	
大型土のう工	設置 6m以下		432	1,511	652,752			WB252730
(取卸し)		袋	432	1,511	652,752	0	0	単－ 707号
合　計					4,565,814			
					4,565,814		0	

173/0m2当たり内訳書

遮水用ｼｰﾄ

第　329号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遮水用シート設置	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000		173	249.1	43,094			WYB00480
		m２	173	249.1	43,094	0	0	単－ 762号
遮水用シート撤去	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000		173	124.6	21,555			WYB00481
		m２	173	124.6	21,555	0	0	単－ 763号
遮水用シート（材料費）	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000		173	76	13,148			WYB00486
		m２	173	76	13,148	0	0	単－ 764号
合　計					71,577			
					0		-71,577	

72/0袋当たり内訳書

袋詰玉石

第　330号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目―設置】								
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	72 72	14,970 14,970	1,077,840 1,077,840	0	0	CB322430
積込（ルーズ）	岩塊･玉石 土量50,000m3未満	ｍ３	90 90	314.4 314.4	28,296 28,296	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	90 90	1,434 1,434	129,060 129,060	0	0	CB210110
合　計					1,139,753 0		-1,139,753	

0/72袋当たり内訳書

袋詰玉石

第　331号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【１期目―設置】								
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	0 72	0 14,970	0 1,077,840	72	1,077,840	CB322430
積込（ルーズ）	岩塊･玉石 土量50,000m3未満	m３	0 90	0 314.4	0 28,296	90	28,296	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	0 90	0 1,434	0 129,060	90	129,060	CB210110
【１期目－撤去】								
根固めブロック撤去	撤去･積込み 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 72	0 2,020	0 145,440	72	145,440	CB310210
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 0.5km以下	個	0 72	0 1,612	0 116,064	72	116,064	CB310040
合　計					0 1,496,700		1,496,700	
変更積算金額					0 1,381,050		1,381,050	円／袋

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　332号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t		0.03	8,616	258			CB010420
		t	0.03	8,616	258	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 有り 1.5km以下		0.03	741.4	22			CB010410
		t	0.03	741.4	22	0	0	
合　計					257			
					0		-257	

920/0m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　333号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数193日		240	23,940	5,745,600			WYB00508
		m	240	23,940	5,745,600	0	0	単－ 765号
汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数227日		280	26,710	7,478,800			WYB00511
		m	280	26,710	7,478,800	0	0	単－ 766号
汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数232日		320	27,120	8,678,400			WYB00517
		m	320	27,120	8,678,400	0	0	単－ 767号
汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数96日		80	16,040	1,283,200			WYB00485
		m	80	16,040	1,283,200	0	0	単－ 768号
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去		42.8	2,972	127,201			WB253020
		m	42.8	2,972	127,201	0	0	単－ 769号
合　計					21,511,736			
					0		-21,511,736	

0/960m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　334号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数193日	m	0 240	0 23,940	0 5,745,600	240	5,745,600	WYB01401 単－ 770号
汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数243日	m	0 320	0 28,010	0 8,963,200	320	8,963,200	WYB01418 単－ 771号
汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数232日	m	0 320	0 27,120	0 8,678,400	320	8,678,400	WYB01419 単－ 772号
汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数96日	m	0 80	0 16,040	0 1,283,200	80	1,283,200	WYB00489 単－ 773号
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	0 42.8	0 2,972	0 127,201	42.8	127,201	WB253020 単－ 774号
合　計					0 24,797,601		24,797,601	
変更積算金額					0 22,881,432		22,881,432	円／m

1箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第　335号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	30～60m3/h 設置･撤去 標準		3	862,000	2,586,000			WB253510
		箇所	3	862,000	2,586,000	0	0	単－ 775号
濁水処理設備保守点検（濁水処理工（一般土木））			276	9,120	2,517,120			WB253520
		回	276	9,120	2,517,120	0	0	単－ 776号
濁水処理剤（材料費）	無機凝集剤 排水処理用 ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ(PAC)		260	48.5	12,610			WYB01060
		ｋｇ	260	48.5	12,610	0	0	単－ 777号
濁水処理剤（材料費）	高分子凝集剤 土木用(ｱﾆｵﾝ･ﾉﾆｵﾝ系)		10	1,050	10,500			WYB01061
		ｋｇ	10	1,050	10,500	0	0	単－ 778号
濁水処理剤（材料費）	炭酸ｶﾞｽ		240	620	148,800			WYB01062
		ｋｇ	240	620	148,800	0	0	単－ 779号
汚泥収集運搬			116	15,000	1,740,000			WYB01063
		ｍ３	116	15,000	1,740,000	0	0	単－ 780号
処分費（ｍ３）	建設汚泥		116	26,000	3,016,000			WYB01064
		ｍ３	116	26,000	3,016,000	0	0	単－ 781号
産業廃棄物税			127	1,000	127,000			WYB01065
		ｔ	127	1,000	127,000	0	0	単－ 782号
合　計					9,373,124			
					9,373,124		0	

一式当たり内訳書

特定外来種除去

第　336号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	29,536	295,360			
		人	10	29,536	295,360	0	0	
普通作業員			23	21,112	485,576			
		人	23	21,112	485,576	0	0	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３		7	47,620	333,340			
		日	7	47,620	333,340	0	0	単－ 783号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級		7	38,530	269,710			
		日	7	38,530	269,710	0	0	単－ 784号
処分費（ｔ）	特定外来種焼却処分		2.6	13,630	35,438			WYB00349
		ｔ	2.6	13,630	35,438	0	0	単－ 785号
合　計					1,309,741			
					1,309,741		0	

一式当たり内訳書

出水後維持修繕

第　337号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	378	260	98,280	378	98,280	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	87.1	1,419	123,594	87.1	123,594	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	291	1,596	464,436	291	464,436	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m３	26.1	111.9	2,920	26.1	2,920	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	291	129.4	37,655	291	37,655	
合　計					0 726,885		726,885	
変更積算金額					0 669,824		669,824	円／式

459/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　338号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			459	14,040	6,444,360			WB010212
		人日	459	14,040	6,444,360	0	0	単－ 786号
合　計					5,946,408			
					0		-5,946,408	

0/550人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　339号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	550	14,040	7,722,000	550	7,722,000	単－ 787号
合　計					0 7,722,000		7,722,000	
変更積算金額					0 7,125,325		7,125,325	円／人日

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　340号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	11 11	1,090,000 1,090,000	11,990,000 11,990,000	0	0	WB010350 単－ 788号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	回	6 6	2,317,000 2,317,000	13,902,000 13,902,000	0	0	WB010350 単－ 789号
合　計					23,821,977 0		-23,821,977	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　341号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【場所打杭工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	0 6	0 1,090,000	0 6,540,000	6	6,540,000	WB010350 単－ 790号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	回	0 6	0 2,317,000	0 13,902,000	6	13,902,000	WB010350 単－ 791号
【矢板工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	0 5	0 1,090,000	0 5,450,000	5	5,450,000	WB010350 単－ 790号
【プレキャスト擁壁工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 2,278,000	0 2,278,000	1	2,278,000	WB010350 単－ 792号
合　計					0 28,170,000		28,170,000	
変更積算金額					0 25,917,854		25,917,854	円／式

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　342号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		804	3,410	2,741,640			WB010020
		t	804	3,410	2,741,640	0	0	単－ 793号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		804	1,500	1,206,000			WB010030
		t	804	1,500	1,206,000	0	0	単－ 720号
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		804	3,410	2,741,640			WB010020
		t	804	3,410	2,741,640	0	0	単－ 793号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		804	1,500	1,206,000			WB010030
		t	804	1,500	1,206,000	0	0	単－ 720号
合　計					7,264,065			
					7,264,065		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第　343号内訳書　　(敷鉄板)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路　１期目】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	54.5 54.5	3,410 3,410	185,845 185,845	0	0	WB010020 単－ 793号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	54.5 54.5	1,500 1,500	81,750 81,750	0	0	WB010030 単－ 720号
【往路　２期目】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	54.5 54.5	3,410 3,410	185,845 185,845	0	0	WB010020 単－ 793号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	54.5 54.5	1,500 1,500	81,750 81,750	0	0	WB010030 単－ 720号
【往路　３期目】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	54.5 54.5	3,410 3,410	185,845 185,845	0	0	WB010020 単－ 793号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	54.5 54.5	1,500 1,500	81,750 81,750	0	0	WB010030 単－ 720号
【復路　１期目】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	54.5 54.5	3,410 3,410	185,845 185,845	0	0	WB010020 単－ 793号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	54.5 54.5	1,500 1,500	81,750 81,750	0	0	WB010030 単－ 720号

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第　343号内訳書　　(敷鉄板)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【復路　２期目】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	54.5 54.5	3,410 3,410	185,845 185,845	0	0	WB010020 単－ 793号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	54.5 54.5	1,500 1,500	81,750 81,750	0	0	WB010030 単－ 720号
【復路　３期目】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	54.5 54.5	3,410 3,410	185,845 185,845	0	0	WB010020 単－ 793号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	54.5 54.5	1,500 1,500	81,750 81,750	0	0	WB010030 単－ 720号
合　計					1,481,503 1,481,503		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第　344号内訳書　　(覆工板･受桁)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路　２期目】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	7	3,410	23,870	7	23,870	単－ 794号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	7	1,500	10,500	7	10,500	単－ 795号
【復路　２期目】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	7	3,410	23,870	7	23,870	単－ 794号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	7	1,500	10,500	7	10,500	単－ 795号
合　計					0 68,740		68,740	
変更積算金額					0 63,351		63,351	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　345号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・除根	幹周30cm未満	本	81 81	12,670 12,670	1,026,270 1,026,270	0	0	WYB01080 単－ 796号
伐木・除根	幹周30cm以上60cm未満	本	123 123	13,940 13,940	1,714,620 1,714,620	0	0	WYB01081 単－ 797号
伐木・除根	幹周60cm以上90cm未満	本	23 23	15,210 15,210	349,830 349,830	0	0	WYB01082 単－ 798号
伐木・除根	幹周90cm以上120cm未満	本	3 3	16,480 16,480	49,440 49,440	0	0	WYB01083 単－ 799号
伐採木等運搬（枝葉）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	t	3.9 3.9	10,000 10,000	39,000 39,000	0	0	WYB01084 単－ 800号
伐採木等運搬（幹）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	t	24.6 24.6	10,000 10,000	246,000 246,000	0	0	WYB01085 単－ 801号
伐根材等運搬（根株）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	t	3.3 3.3	10,000 10,000	33,000 33,000	0	0	WYB01086 単－ 802号
処分費（ｔ）	枝葉	t	3.9 3.9	15,000 15,000	58,500 58,500	0	0	WYB01087 単－ 803号
処分費（ｔ）	幹	t	24.6 24.6	15,000 15,000	369,000 369,000	0	0	WYB01088 単－ 804号
処分費（ｔ）	根株	t	3.3 3.3	21,000 21,000	69,300 69,300	0	0	WYB01089 単－ 805号
合　計					3,649,362 0		-3,649,362	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　346号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・除根	幹周30cm未満		0	0	0			WYB01408
		本	83	12,670	1,051,610	83	1,051,610	単－ 806号
伐木・除根	幹周30cm以上60cm未満		0	0	0			WYB01409
		本	135	13,940	1,881,900	135	1,881,900	単－ 807号
伐木・除根	幹周60cm以上90cm未満		0	0	0			WYB01410
		本	23	15,210	349,830	23	349,830	単－ 808号
伐木・除根	幹周90cm以上120cm未満		0	0	0			WYB01411
		本	3	16,480	49,440	3	49,440	単－ 809号
伐採木等運搬（枝葉）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満		0	0	0			WYB01412
		t	3.9	10,000	39,000	3.9	39,000	単－ 810号
伐採木等運搬（幹）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満		0	0	0			WYB01413
		t	24.6	10,000	246,000	24.6	246,000	単－ 811号
伐根材等運搬（根株）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満		0	0	0			WYB01414
		t	3.3	10,000	33,000	3.3	33,000	単－ 812号
処分費（ｔ）	枝葉		0	0	0			WYB01415
		t	3.9	15,000	58,500	3.9	58,500	単－ 813号
処分費（ｔ）	幹		0	0	0			WYB01416
		t	24.6	15,000	369,000	24.6	369,000	単－ 814号
処分費（ｔ）	根株		0	0	0			WYB01417
		t	3.3	21,000	69,300	3.3	69,300	単－ 815号
合　計					0 4,147,580		4,147,580	
変更積算金額					0 3,827,098		3,827,098	円／式

一式当たり内訳書

騒音調査費

第　347号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音調査費	建設作業騒音 1発生源		2	265,000	530,000			WYB00479
		回	2	265,000	530,000	0	0	単－ 816号
合　計					489,047 489,047		0	

一式当たり内訳書

振動調査費

第　348号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動調査費	建設作業振動 3測線		2	500,000	1,000,000			WYB00487
		回	2	500,000	1,000,000	0	0	単－ 817号
合　計					922,730 922,730		0	

一式当たり内訳書

土質等試験費

第　349号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質試験費（一式入力）	底質分析費33項目		0		0			WYB00013
		式	1		753,000	1	753,000	単－ 818号
合　計					0 753,000		753,000	
変更積算金額					0 753,000		753,000	円／式

一式当たり内訳書

先端載荷試験費

第　350号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
先端載荷試験費			1		4,430,977			WYB01026
		式	1		4,430,977	0	0	単－ 819号
計測器設置撤去費			1		1,408,000			WYB01027
		式	1		1,408,000	0	0	単－ 820号
施工管理装置費			1		1,605,000			WYB01029
		式	1		1,605,000	0	0	単－ 821号
合　計					6,868,763			
					6,868,763		0	

一式当たり内訳書

杭施工管理ｼｽﾃﾑ費

第　351号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭施工管理システム費	1期目 1号機		1		4,050,000			WYB00971
		式	1		4,050,000	0	0	単－ 822号
杭施工管理システム費	1期目 2号機		1		4,050,000			WYB00337
		式	1		4,050,000	0	0	単－ 823号
杭施工管理システム費	1期目 3号機		1		3,380,000			WYB00329
		式	1		3,380,000	0	0	単－ 824号
杭施工管理システム費	2期目 1号機		1		2,710,000			WYB00325
		式	1		2,710,000	0	0	単－ 825号
杭施工管理システム費	2期目 2号機		1		2,710,000			WYB00320
		式	1		2,710,000	0	0	単－ 826号
合　計					15,594,098			
					15,594,098		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　352号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費（モニタリング調査）	汚濁防止ﾌｪﾝｽ工 技術員0.5人工		1		16,800			WYB00299
		式	1		16,800	0	0	単－ 827号
施工形態動向調査費（モニタリング調査）	全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 技術員0.5人工		1		16,800			WYB00300
		式	1		16,800	0	0	単－ 828号
合　計					31,003			
					31,003		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　353号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 9338m3	式	1 1		43,772 43,772	0	0	WA991010 単－ 829号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 486m2	式	1 1		4,666 4,666	0	0	WB010440 単－ 830号
合　計					44,565 44,565		0	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　354号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－ 831号
合　計					550,190 550,190		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　355号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	7297千円		1		7,297,000			WB010610
		式	1		7,297,000	0	0	単－ 832号
合　計					6,733,165			
					6,733,165		0	

一式当たり内訳書

建設現場遠隔臨場費

第　356号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設現場遠隔臨場費	利用期間 36ヶ月		1		360,000			WYB00303
		式	1		360,000	0	0	単－ 833号
合　計					332,181 332,181		0	

一式当たり内訳書

現場環境改善費(積上計上)

第　357号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (積上)	ﾋﾞﾌﾞｽ(TEC-FORCEﾊﾟｰﾄﾅｰ)		0		0			WYB00034
		式	1		475,000	1	475,000	単ー 834号
合　計					0 475,000		475,000	
変更積算金額					0 475,000		475,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	226.5 226.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	246.2 246.2	246.2 246.2	CA900020
計					246.2 246.2	
単価					246.2 246.2	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害有 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	355.5 355.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 有り 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	386.4 386.4	386.4 386.4	CA900020
計					386.4 386.4	
単価					386.4 386.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	303.5 303.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	329.9 329.9	329.9 329.9	CA900430
計					329.9 329.9	
単価					329.9 329.9	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	786.6 786.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 （ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	855 855	855 855	CB220070
計					855 855	
単価					855 855	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31.5m	単位	本	数量	1 1	単価	4,133,820 4,133,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 38m 0m 0m 0m 31.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3,115,000	3,115,000	WB230310
		本	1	3,115,000	3,115,000	単－ 238号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.6	160,700	257,120	WB810010
		t	1.6	160,700	257,120	単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4.2	161,700	679,140	WB810010
		t	4.2	161,700	679,140	単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5.7	19,690	112,233	WYB00306
		t	5.7	19,690	112,233	単－ 242号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		13	9,783	127,179	WYB00309
		本	13	9,783	127,179	単－ 243号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57,600	WYB00319
		箇所	576	100	57,600	単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		288	270	77,760	WYB00330
		個	288	270	77,760	単－ 245号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		104	470	48,880	WYB00332
		個	104	470	48,880	単－ 246号
計					4,479,796 4,479,796	
単価					4,480,000 4,480,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	単位	本	数量	1 1	単価	4,169,806 4,169,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 38.5m 0m 0m 0m 32m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3,152,000	3,152,000	WB230310
		本	1	3,152,000	3,152,000	単－ 247号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.6	160,700	257,120	WB810010
		t	1.6	160,700	257,120	単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4.2	161,700	679,140	WB810010
		t	4.2	161,700	679,140	単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5.8	19,690	114,202	WYB00370
		t	5.8	19,690	114,202	単－ 248号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		13	9,783	127,179	WYB00342
		本	13	9,783	127,179	単－ 243号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57,600	WYB00344
		箇所	576	100	57,600	単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		288	270	77,760	WYB00363
		個	288	270	77,760	単－ 245号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		104	470	48,880	WYB00365
		個	104	470	48,880	単－ 246号
計					4,518,765 4,518,765	
単価					4,519,000 4,519,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32.5m	単位	本	数量	1 1	単価	4,199,333 4,199,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39m 0m 0m 0m 32.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3,182,000	3,182,000	WB230310
		本	1	3,182,000	3,182,000	単－ 249号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.6	160,700	257,120	WB810010
		t	1.6	160,700	257,120	単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4.2	161,700	679,140	WB810010
		t	4.2	161,700	679,140	単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5.9	19,690	116,171	WYB00421
		t	5.9	19,690	116,171	単－ 250号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		13	9,783	127,179	WYB00368
		本	13	9,783	127,179	単－ 243号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57,600	WYB00375
		箇所	576	100	57,600	単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		288	270	77,760	WYB00376
		個	288	270	77,760	単－ 245号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		104	470	48,880	WYB00378
		個	104	470	48,880	単－ 246号
計					4,550,734 4,550,734	
単価					4,551,000 4,551,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	単位	本	数量	1 1	単価	4,248,238 4,248,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.5m 0m 0m 0m 33m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3,219,000	3,219,000	WB230310
		本	1	3,219,000	3,219,000	単－ 251号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.6	160,700	257,120	WB810010
		t	1.6	160,700	257,120	単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4.3	161,700	695,310	WB810010
		t	4.3	161,700	695,310	単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5.9	19,690	116,171	WYB00520
		t	5.9	19,690	116,171	単－ 250号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		13	9,783	127,179	WYB00379
		本	13	9,783	127,179	単－ 243号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57,600	WYB00437
		箇所	576	100	57,600	単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		288	270	77,760	WYB00440
		個	288	270	77,760	単－ 245号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		104	470	48,880	WYB00482
		個	104	470	48,880	単－ 246号
計					4,603,904 4,603,904	
単価					4,604,000 4,604,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33.5m	単位	本	数量	1 1	単価	4,313,752 4,313,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40m 0m 0m 0m 33.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3,248,000	3,248,000	WB230310
		本	1	3,248,000	3,248,000	単－ 252号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.6	160,700	257,120	WB810010
		t	1.6	160,700	257,120	単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4.4	161,700	711,480	WB810010
		t	4.4	161,700	711,480	単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		6.1	19,690	120,109	WYB00543
		t	6.1	19,690	120,109	単－ 253号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		14	9,783	136,962	WYB00502
		本	14	9,783	136,962	単－ 254号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60,800	WYB00539
		箇所	608	100	60,800	単－ 255号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		304	270	82,080	WYB00540
		個	304	270	82,080	単－ 256号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		112	470	52,640	WYB00541
		個	112	470	52,640	単－ 257号
計					4,674,075 4,674,075	
単価					4,675,000 4,675,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	単位	本	数量	1 1	単価	5,033,479 5,033,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.5m 0m 0m 0m 34m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	4,012,000	4,012,000	WB230310
		本	1	4,012,000	4,012,000	単－ 258号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.6	160,700	257,120	WB810010
		t	1.6	160,700	257,120	単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4.5	161,700	727,650	WB810010
		t	4.5	161,700	727,650	単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		6.1	19,690	120,109	WYB00549
		t	6.1	19,690	120,109	単－ 253号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		14	9,783	136,962	WYB00542
		本	14	9,783	136,962	単－ 254号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60,800	WYB00545
		箇所	608	100	60,800	単－ 255号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		304	270	82,080	WYB00546
		個	304	270	82,080	単－ 256号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		112	470	52,640	WYB00547
		個	112	470	52,640	単－ 257号
計					5,454,245 5,454,245	
単価					5,455,000 5,455,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34.5m	単位	本	数量	1 1	単価	5,064,852 5,064,852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 41m 0m 0m 0m 34.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	4,044,000	4,044,000	WB230310
		本	1	4,044,000	4,044,000	単－ 259号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.6	160,700	257,120	WB810010
		t	1.6	160,700	257,120	単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4.5	161,700	727,650	WB810010
		t	4.5	161,700	727,650	単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		6.2	19,690	122,078	WYB00555
		t	6.2	19,690	122,078	単－ 260号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		14	9,783	136,962	WYB00548
		本	14	9,783	136,962	単－ 254号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60,800	WYB00551
		箇所	608	100	60,800	単－ 255号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		304	270	82,080	WYB00552
		個	304	270	82,080	単－ 256号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		112	470	52,640	WYB00553
		個	112	470	52,640	単－ 257号
計					5,488,214 5,488,214	
単価					5,489,000 5,489,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35m	単位	本	数量	1 1	単価	5,136,825 5,136,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 41.5m 0m 0m 0m 35m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	4,085,000	4,085,000	WB230310
		本	1	4,085,000	4,085,000	単－ 261号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.6	160,700	257,120	WB810010
		t	1.6	160,700	257,120	単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4.6	161,700	743,820	WB810010
		t	4.6	161,700	743,820	単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		6.2	19,690	122,078	WYB00561
		t	6.2	19,690	122,078	単－ 260号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		15	9,783	146,745	WYB00554
		本	15	9,783	146,745	単－ 262号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		640	100	64,000	WYB00557
		箇所	640	100	64,000	単－ 263号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		320	270	86,400	WYB00558
		個	320	270	86,400	単－ 264号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		120	470	56,400	WYB00559
		個	120	470	56,400	単－ 265号
計					5,566,447 5,566,447	
単価					5,567,000 5,567,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1 1	単価	29,404 29,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理	1,500mm	本	1 1	31,960 31,960	31,960 31,960	WB230350 単－ 266号
計					31,960 31,960	
単価					31,960 31,960	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		単位	m3	数量	1 1	単価	1,059 1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1 1	1,152 1,152	1,152 1,152	CA900320
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,875 1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,039 2,039	2,039 2,039	CB227010
計					2,039 2,039	
単価					2,039 2,039	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,162 2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 267号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1 1	単価	29,404 29,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理	1,500mm		1	31,960	31,960	WB230350
		本	1	31,960	31,960	単－ 266号
計					31,960 31,960	
単価					31,960 31,960	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		単位	m3	数量	1 1	単価	1,059 1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用		1	1,152	1,152	CA900320
		ｍ３	1	1,152	1,152	
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,875 1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,039 2,039	2,039 2,039	CB227010
計					2,039 2,039	
単価					2,039 2,039	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,162 2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 267号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m	単位	本	数量	1 1	単価	3,771,188 3,771,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.5m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	2,951,000 2,951,000	2,951,000 2,951,000	WB230310 単－ 314号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03 0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.8 2.8	160,700 160,700	449,960 449,960	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.9 1.9	161,700 161,700	307,230 307,230	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	4.7 4.7	19,690 19,690	92,543 92,543	WYB00629 単－ 315号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	12 12	9,783 9,783	117,396 117,396	WYB00620 単－ 316号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	512 512	100 100	51,200 51,200	WYB00623 単－ 317号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	128 128	270 270	34,560 34,560	WYB00624 単－ 318号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	128 128	260 260	33,280 33,280	WYB00625 単－ 319号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	32 32	470 470	15,040 15,040	WYB00626 単－ 320号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	64 64	460 460	29,440 29,440	WYB00627 単－ 321号

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m	単位	本	数量	1 1	単価	3,771,188 3,771,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					4,086,533 4,086,533	
単価					4,087,000 4,087,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30.5m	単位	本	数量	1 1	単価	3,892,065 3,892,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3,048,000	3,048,000	WB230310
		本	1	3,048,000	3,048,000	単－ 322号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		3	160,700	482,100	WB810010
		t	3	160,700	482,100	単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.9	161,700	307,230	WB810010
		t	1.9	161,700	307,230	単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		4.8	19,690	94,512	WYB00637
		t	4.8	19,690	94,512	単－ 323号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		12	9,783	117,396	WYB00628
		本	12	9,783	117,396	単－ 316号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		512	100	51,200	WYB00631
		箇所	512	100	51,200	単－ 317号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		128	270	34,560	WYB00632
		個	128	270	34,560	単－ 318号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		128	260	33,280	WYB00633
		個	128	260	33,280	単－ 319号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		32	470	15,040	WYB00634
		個	32	470	15,040	単－ 320号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		64	460	29,440	WYB00635
		個	64	460	29,440	単－ 321号

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30.5m	単位	本	数量	1 1	単価	3,892,065 3,892,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					4,217,642 4,217,642	
単価					4,218,000 4,218,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32.5m	単位	本	数量	1 1	単価	4,070,151 4,070,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39m 0m 0m 0m 32.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3,182,000	3,182,000	WB230310
		本	1	3,182,000	3,182,000	単－ 249号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		3.2	160,700	514,240	WB810010
		t	3.2	160,700	514,240	単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.9	161,700	307,230	WB810010
		t	1.9	161,700	307,230	単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5.1	19,690	100,419	WYB00645
		t	5.1	19,690	100,419	単－ 324号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		13	9,783	127,179	WYB00636
		本	13	9,783	127,179	単－ 243号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		544	100	54,400	WYB00639
		箇所	544	100	54,400	単－ 325号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		128	270	34,560	WYB00640
		個	128	270	34,560	単－ 318号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		144	260	37,440	WYB00641
		個	144	260	37,440	単－ 326号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		32	470	15,040	WYB00642
		個	32	470	15,040	単－ 320号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		72	460	33,120	WYB00643
		個	72	460	33,120	単－ 327号

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32.5m	単位	本	数量	1 1	単価	4,070,151 4,070,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					4,410,512 4,410,512	
単価					4,411,000 4,411,000	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	単位	本	数量	1 1	単価	4,120,901 4,120,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.5m 0m 0m 0m 33m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	3,219,000 3,219,000	3,219,000 3,219,000	WB230310 単－ 251号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03 0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.3 3.3	160,700 160,700	530,310 530,310	WB810010 単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.9 1.9	161,700 161,700	307,230 307,230	WB810010 単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	5.2 5.2	19,690 19,690	102,388 102,388	WYB00653 単－ 328号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	13 13	9,783 9,783	127,179 127,179	WYB00644 単－ 243号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	544 544	100 100	54,400 54,400	WYB00647 単－ 325号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	128 128	270 270	34,560 34,560	WYB00648 単－ 318号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	144 144	260 260	37,440 37,440	WYB00649 単－ 326号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	32 32	470 470	15,040 15,040	WYB00650 単－ 320号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	72 72	460 460	33,120 33,120	WYB00651 単－ 327号

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	単位	本	数量	1 1	単価	4,120,901 4,120,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					4,465,551 4,465,551	
単価					4,466,000 4,466,000	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	単位	本	数量	1 1	単価	4,869,234 4,869,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.5m 0m 0m 0m 34m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	4,012,000	4,012,000	WB230310
		本	1	4,012,000	4,012,000	単－ 258号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		3.4	160,700	546,380	WB810010
		t	3.4	160,700	546,380	単－ 240号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1.9	161,700	307,230	WB810010
		t	1.9	161,700	307,230	単－ 241号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5.3	19,690	104,357	WYB00661
		t	5.3	19,690	104,357	単－ 329号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		13	9,783	127,179	WYB00652
		本	13	9,783	127,179	単－ 243号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		544	100	54,400	WYB00655
		箇所	544	100	54,400	単－ 325号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		128	270	34,560	WYB00656
		個	128	270	34,560	単－ 318号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		144	260	37,440	WYB00657
		個	144	260	37,440	単－ 326号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		32	470	15,040	WYB00658
		個	32	470	15,040	単－ 320号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		72	460	33,120	WYB00659
		個	72	460	33,120	単－ 327号

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	単位	本	数量	1 1	単価	4,869,234 4,869,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					5,276,590 5,276,590	
単価					5,277,000 5,277,000	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1 1	単価	29,404 29,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理	1,500mm	本	1 1	31,960 31,960	31,960 31,960	WB230350 単－ 266号
計					31,960 31,960	
単価					31,960 31,960	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		単位	m3	数量	1 1	単価	1,059 1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1 1	1,152 1,152	1,152 1,152	CA900320
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,875 1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,039 2,039	2,039 2,039	CB227010
計					2,039 2,039	
単価					2,039 2,039	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,162 2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 267号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	場所打杭 (A-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28.5m	単位	本	数量	1 1	単価	3,565,419 3,565,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 34.2m 0m 0m 0m 28.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	2,900,000	2,900,000	WB230310
		本	1	2,900,000	2,900,000	単－ 344号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		3.7	160,700	594,590	WB810010
		t	3.7	160,700	594,590	単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		3.7	19,690	72,853	WYB00707
		t	3.7	19,690	72,853	単－ 345号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		12	9,906	118,872	WYB00700
		本	12	9,906	118,872	単－ 346号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57,600	WYB00703
		箇所	576	100	57,600	単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		288	250	72,000	WYB00704
		個	288	250	72,000	単－ 347号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		96	450	43,200	WYB00705
		個	96	450	43,200	単－ 348号
計					3,863,999 3,863,999	
単価					3,864,000 3,864,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	場所打杭 (A-6,A-7)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m	単位	本	数量	1 1	単価	3,594,947 3,594,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 34.7m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	2,930,000	2,930,000	WB230310
		本	1	2,930,000	2,930,000	単－ 349号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		3.7	160,700	594,590	WB810010
		t	3.7	160,700	594,590	単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		3.8	19,690	74,822	WYB00713
		t	3.8	19,690	74,822	単－ 350号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		12	9,906	118,872	WYB00706
		本	12	9,906	118,872	単－ 346号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57,600	WYB00709
		箇所	576	100	57,600	単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		288	250	72,000	WYB00710
		個	288	250	72,000	単－ 347号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		96	450	43,200	WYB00711
		個	96	450	43,200	単－ 348号
計					3,895,968 3,895,968	
単価					3,896,000 3,896,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	場所打杭 (A-7)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30m	単位	本	数量	1 1	単価	3,689,065 3,689,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.7m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	2,997,000	2,997,000	WB230310
		本	1	2,997,000	2,997,000	単－ 351号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		3.9	160,700	626,730	WB810010
		t	3.9	160,700	626,730	単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		3.9	19,690	76,791	WYB00719
		t	3.9	19,690	76,791	単－ 352号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		12	9,906	118,872	WYB00712
		本	12	9,906	118,872	単－ 346号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57,600	WYB00715
		箇所	576	100	57,600	単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		288	250	72,000	WYB00716
		個	288	250	72,000	単－ 347号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		96	450	43,200	WYB00717
		個	96	450	43,200	単－ 348号
計					3,997,077 3,997,077	
単価					3,998,000 3,998,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	場所打杭 (A-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30.5m	単位	本	数量	1 1	単価	3,723,217 3,723,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.2m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3,034,000	3,034,000	WB230310
		本	1	3,034,000	3,034,000	単－ 354号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		3.9	160,700	626,730	WB810010
		t	3.9	160,700	626,730	単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		3.9	19,690	76,791	WYB01165
		t	3.9	19,690	76,791	単－ 352号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		12	9,906	118,872	WYB01164
		本	12	9,906	118,872	単－ 346号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57,600	WYB01167
		箇所	576	100	57,600	単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		288	250	72,000	WYB01168
		個	288	250	72,000	単－ 347号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		96	450	43,200	WYB01169
		個	96	450	43,200	単－ 348号
計					4,034,077 4,034,077	
単価					4,035,000 4,035,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	場所打杭 (A-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31.5m	単位	本	数量	1 1	単価	3,801,638 3,801,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.2m 0m 0m 0m 31.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3,101,000	3,101,000	WB230310
		本	1	3,101,000	3,101,000	単－ 355号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4	160,700	642,800	WB810010
		t	4	160,700	642,800	単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		4	19,690	78,760	WYB00731
		t	4	19,690	78,760	単－ 356号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		12	9,906	118,872	WYB00724
		本	12	9,906	118,872	単－ 346号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57,600	WYB00727
		箇所	576	100	57,600	単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		288	250	72,000	WYB00728
		個	288	250	72,000	単－ 347号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		96	450	43,200	WYB00729
		個	96	450	43,200	単－ 348号
計					4,119,116 4,119,116	
単価					4,120,000 4,120,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	場所打杭 (A-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	単位	本	数量	1 1	単価	3,845,941 3,845,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.7m 0m 0m 0m 32m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3,131,000	3,131,000	WB230310
		本	1	3,131,000	3,131,000	単－ 357号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4.1	160,700	658,870	WB810010
		t	4.1	160,700	658,870	単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		4.1	19,690	80,729	WYB01171
		t	4.1	19,690	80,729	単－ 358号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		12	9,906	118,872	WYB01170
		本	12	9,906	118,872	単－ 346号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57,600	WYB01173
		箇所	576	100	57,600	単－ 244号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		288	250	72,000	WYB01174
		個	288	250	72,000	単－ 347号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		96	450	43,200	WYB01175
		個	96	450	43,200	単－ 348号
計					4,167,155 4,167,155	
単価					4,168,000 4,168,000	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1 1	単価	29,404 29,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理	1,500mm		1	31,960	31,960	WB230350
		本	1	31,960	31,960	単－ 266号
計					31,960 31,960	
単価					31,960 31,960	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		単位	m3	数量	1 1	単価	1,059 1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用		1	1,152	1,152	CA900320
		ｍ３	1	1,152	1,152	
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,875 1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,039 2,039	2,039 2,039	CB227010
計					2,039 2,039	
単価					2,039 2,039	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,162 2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 267号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	場所打杭 (B-7)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	単位	本	数量	1 1	単価	4,259,311 4,259,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.7m 0m 0m 0m 34m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3,264,000	3,264,000	WB230310
		本	1	3,264,000	3,264,000	単－ 389号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		5.3	160,700	851,710	WB810010
		t	5.3	160,700	851,710	単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5.3	19,690	104,357	WYB00779
		t	5.3	19,690	104,357	単－ 329号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		14	9,906	138,684	WYB00772
		本	14	9,906	138,684	単－ 363号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		896	100	89,600	WYB00775
		箇所	896	100	89,600	単－ 390号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		448	250	112,000	WYB00776
		個	448	250	112,000	単－ 391号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		112	450	50,400	WYB00777
		個	112	450	50,400	単－ 368号
計					4,615,635 4,615,635	
単価					4,616,000 4,616,000	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	場所打杭 (B-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34.5m	単位	本	数量	1 1	単価	4,979,038 4,979,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.2m 0m 0m 0m 34.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	4,026,000	4,026,000	WB230310
		本	1	4,026,000	4,026,000	単－ 392号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		5.4	160,700	867,780	WB810010
		t	5.4	160,700	867,780	単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5.4	19,690	106,326	WYB00785
		t	5.4	19,690	106,326	単－ 393号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		14	9,906	138,684	WYB00778
		本	14	9,906	138,684	単－ 363号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		896	100	89,600	WYB00781
		箇所	896	100	89,600	単－ 390号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		448	250	112,000	WYB00782
		個	448	250	112,000	単－ 391号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		112	450	50,400	WYB00783
		個	112	450	50,400	単－ 368号
計					5,395,674 5,395,674	
単価					5,396,000 5,396,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	場所打杭 (B-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35m	単位	本	数量	1 1	単価	5,025,175 5,025,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.7m 0m 0m 0m 35m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	4,058,000	4,058,000	WB230310
		本	1	4,058,000	4,058,000	単－ 394号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		5.5	160,700	883,850	WB810010
		t	5.5	160,700	883,850	単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5.5	19,690	108,295	WYB00791
		t	5.5	19,690	108,295	単－ 395号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		14	9,906	138,684	WYB00784
		本	14	9,906	138,684	単－ 363号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		896	100	89,600	WYB00787
		箇所	896	100	89,600	単－ 390号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		448	250	112,000	WYB00788
		個	448	250	112,000	単－ 391号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		112	450	50,400	WYB00789
		個	112	450	50,400	単－ 368号
計					5,445,713 5,445,713	
単価					5,446,000 5,446,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	場所打杭 (B-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35.5m	単位	本	数量	1 1	単価	5,090,688 5,090,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 41.2m 0m 0m 0m 35.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	4,099,000	4,099,000	WB230310
		本	1	4,099,000	4,099,000	単－ 396号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		5.5	160,700	883,850	WB810010
		t	5.5	160,700	883,850	単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5.6	19,690	110,264	WYB00797
		t	5.6	19,690	110,264	単－ 397号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		15	9,906	148,590	WYB00790
		本	15	9,906	148,590	単－ 398号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		960	100	96,000	WYB00793
		箇所	960	100	96,000	単－ 399号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		480	250	120,000	WYB00794
		個	480	250	120,000	単－ 400号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		120	450	54,000	WYB00795
		個	120	450	54,000	単－ 401号
計					5,516,588 5,516,588	
単価					5,517,000 5,517,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1 1	単価	29,404 29,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理	1,500mm		1	31,960	31,960	WB230350
		本	1	31,960	31,960	単－ 266号
計					31,960 31,960	
単価					31,960 31,960	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		単位	m3	数量	1 1	単価	1,059 1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用		1	1,152	1,152	CA900320
		ｍ３	1	1,152	1,152	
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,875 1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,039 2,039	2,039 2,039	CB227010
計					2,039 2,039	
単価					2,039 2,039	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,162 2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 267号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	場所打杭 (C-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33.5m	単位	本	数量	1 1	単価	4,020,337 4,020,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.2m 0m 0m 0m 33.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3,234,000	3,234,000	WB230310
		本	1	3,234,000	3,234,000	単－ 429号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4.3	160,700	691,010	WB810010
		t	4.3	160,700	691,010	単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		4.4	19,690	86,636	WYB01258
		t	4.4	19,690	86,636	単－ 430号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		14	9,906	138,684	WYB01240
		本	14	9,906	138,684	単－ 363号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		672	100	67,200	WYB01266
		箇所	672	100	67,200	単－ 379号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		336	250	84,000	WYB01269
		個	336	250	84,000	単－ 366号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		112	450	50,400	WYB01270
		個	112	450	50,400	単－ 368号
計					4,356,814 4,356,814	
単価					4,357,000 4,357,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	場所打杭 (C-6,C-7)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	単位	本	数量	1 1	単価	4,062,770 4,062,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.7m 0m 0m 0m 34m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3,264,000	3,264,000	WB230310
		本	1	3,264,000	3,264,000	単－ 389号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4.4	160,700	707,080	WB810010
		t	4.4	160,700	707,080	単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		4.4	19,690	86,636	WYB00851
		t	4.4	19,690	86,636	単－ 430号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		14	9,906	138,684	WYB00844
		本	14	9,906	138,684	単－ 363号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		672	100	67,200	WYB00847
		箇所	672	100	67,200	単－ 379号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		336	250	84,000	WYB00848
		個	336	250	84,000	単－ 366号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		112	450	50,400	WYB00849
		個	112	450	50,400	単－ 368号
計					4,402,884 4,402,884	
単価					4,403,000 4,403,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	場所打杭 (C-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34.5m	単位	本	数量	1 1	単価	4,767,734 4,767,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.2m 0m 0m 0m 34.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	4,026,000	4,026,000	WB230310
		本	1	4,026,000	4,026,000	単－ 392号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	162,800	4,884	WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4.4	160,700	707,080	WB810010
		t	4.4	160,700	707,080	単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		4.5	19,690	88,605	WYB00857
		t	4.5	19,690	88,605	単－ 431号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む		14	9,906	138,684	WYB00850
		本	14	9,906	138,684	単－ 363号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		672	100	67,200	WYB00853
		箇所	672	100	67,200	単－ 379号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		336	250	84,000	WYB00854
		個	336	250	84,000	単－ 366号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		112	450	50,400	WYB00855
		個	112	450	50,400	単－ 368号
計					5,166,853 5,166,853	
単価					5,167,000 5,167,000	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	場所打杭 (C-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35m	単位	本	数量	1 1	単価	4,812,025 4,812,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.7m 0m 0m 0m 35m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	4,058,000 4,058,000	4,058,000 4,058,000	WB230310 単－ 394号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03 0.03	162,800 162,800	4,884 4,884	WB810010 単－ 239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.5 4.5	160,700 160,700	723,150 723,150	WB810010 単－ 240号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	4.5 4.5	19,690 19,690	88,605 88,605	WYB00863 単－ 431号
補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	14 14	9,906 9,906	138,684 138,684	WYB00856 単－ 363号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	672 672	100 100	67,200 67,200	WYB00859 単－ 379号
Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	336 336	250 250	84,000 84,000	WYB00860 単－ 366号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	112 112	450 450	50,400 50,400	WYB00861 単－ 368号
計					5,214,923 5,214,923	
単価					5,215,000 5,215,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1 1	単価	29,404 29,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理	1,500mm		1	31,960	31,960	WB230350
		本	1	31,960	31,960	単－ 266号
計					31,960 31,960	
単価					31,960 31,960	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		単位	m3	数量	1 1	単価	1,059 1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用		1	1,152	1,152	CA900320
		ｍ３	1	1,152	1,152	
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,875 1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,039 2,039	2,039 2,039	CB227010
計					2,039 2,039	
単価					2,039 2,039	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,162 2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 267号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1 1	単価	29,404 29,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理	1,500mm		1	31,960	31,960	WB230350
		本	1	31,960	31,960	単－ 266号
計					31,960 31,960	
単価					31,960 31,960	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		単位	m3	数量	1 1	単価	1,059 1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用		1	1,152	1,152	CA900320
		ｍ３	1	1,152	1,152	
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,875 1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,039 2,039	2,039 2,039	CB227010
計					2,039 2,039	
単価					2,039 2,039	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,162 2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 267号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1 1	単価	29,404 29,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理	1,500mm	本	1 1	31,960 31,960	31,960 31,960	WB230350 単－ 266号
計					31,960 31,960	
単価					31,960 31,960	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		単位	m3	数量	1 1	単価	1,059 1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1 1	1,152 1,152	1,152 1,152	CA900320
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,875 1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,039 2,039	2,039 2,039	CB227010
計					2,039 2,039	
単価					2,039 2,039	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,162 2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 267号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	1 1	単価	40,427 40,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	 枚	1 1	8,819 8,819	8,819 8,819	WB250200 単－ 513号
鋼矢板材料	SYW295 10H型 2.0m/枚 長さｴｷｽﾄﾗ含む	 枚	1 1	35,120 35,120	35,120 35,120	WYB00063 単－ 514号
計					43,939 43,939	
単価					43,940 43,940	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 41,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 2m以下 30kW	枚	0 1	0 9,504	0 9,504	WYB00001 単－ 515号
鋼矢板材料	SYW295 10H型 2.0m/枚 長さｴｷｽﾄﾗ含む	枚	0 1	0 35,120	0 35,120	WYB00065 単－ 516号
計					0 44,624	
単価					0 44,630	円／枚
変更積算単価					41,060	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m	単位	枚	数量	1 1	単価	93,109 93,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 6m以下	 枚	1 1	13,500 13,500	13,500 13,500	WB250200 単－ 517号
鋼矢板材料	SYW295 10H型 5.0m/枚 長さｴｷｽﾄﾗ含む	 枚	1 1	87,700 87,700	87,700 87,700	WYB00157 単－ 518号
計					101,200 101,200	
単価					101,200 101,200	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 91,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 5m以下 30kW	枚	0 1	0 11,410	0 11,410	WYB00005 単－ 519号
鋼矢板材料	SYW295 10H型 5.0m/枚 長さｴｷｽﾄﾗ含む	枚	0 1	0 87,700	0 87,700	WYB00159 単－ 520号
計					0 99,110	
単価					0 99,110	円／枚
変更積算単価					91,190	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5m 鋼矢板打込長 8.9m	単位	枚	数量	1 1	単価	197,995 197,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 9m以下	枚	1 1	16,390 16,390	16,390 16,390	WB250200 単－ 521号
鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外）	SYW295 10H型 11.5m/枚	枚	1 1	198,800 198,800	198,800 198,800	WB250160 単－ 522号
計					215,190 215,190	
単価					215,200 215,200	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	広幅鋼矢板 (幅調整)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m	単位	枚	数量	1 1	単価	316,037 316,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 6m以下	枚	1 1	13,500 13,500	13,500 13,500	WB250200 単－ 517号
幅調整鋼矢板④材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	1 1	330,000 330,000	330,000 330,000	WYB00298 単－ 580号
計					343,500 343,500	
単価					343,500 343,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	広幅鋼矢板 (幅調整)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 317,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動バイブロハンマ施工による異形鋼矢板打込み	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 5m以下 30kW		0	0	0	WYB00015
		枚	1	14,740	14,740	単－ 581号
幅調整鋼矢板④材料	SYW295 10H型 5.0m/枚		0	0	0	WYB00338
		枚	1	330,000	330,000	単－ 582号
計					0 344,740	
単価					0 344,800	円／枚
変更積算単価					317,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	広幅鋼矢板 (可とう)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5m 鋼矢板打込長 5.1m	単位	枚	数量	1 1	単価	1,376,397 1,376,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による可とう鋼矢板打込み	油圧式(排ｶﾞｽ3次)242kW(ﾊｯﾄ形用) 10H型 打込長5.1m		1	15,990	15,990	WYB00503
		枚	1	15,990	15,990	単－ 583号
可とう鋼矢板材料	SYW295 10H型 11.5m/枚		1	1,480,000	1,480,000	WYB00505
		枚	1	1,480,000	1,480,000	単－ 584号
計					1,495,990 1,495,990	
単価					1,496,000 1,496,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉)		1	25,860	25,860	CB240010
	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	25,860	25,860	
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,663	4,663	CB224710
		ｍ２	1	4,663	4,663	
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5		1	2,733	2,733	CB224810
		ｍ	1	2,733	2,733	
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	 ｍ２	1 1	4,663 4,663	4,663 4,663	CB224710
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1 1	2,733 2,733	2,733 2,733	CB224810
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (堰柱部)	24-12-25(20)(中庸熱)	単位	m3	数量	1 1	単価	32,459 32,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	35,280 35,280	35,280 35,280	CB240010
計					35,280 35,280	
単価					35,280 35,280	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (堰柱保温養生部)	24-12-25(20)(中庸熱)	単位	m3	数量	1 1	単価	31,686 31,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	34,440 34,440	34,440 34,440	CB240010
計					34,440 34,440	
単価					34,440 34,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	162,205 162,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物		1	176,300	176,300	WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無					
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	176,300	176,300	単－ 611号
計					176,300 176,300	
単価					176,300 176,300	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	鉄筋(ｶﾞｽ圧接)	D29+D29	単位	箇所	数量	1 1	単価	752.6 752.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		1	818	818	WB810110
		箇所	1	818	818	単－ 612号
計					818 818	
単価					818 818	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	鉄筋(ｶﾞｽ圧接)	D32+D32	単位	箇所	数量	1 1	単価	899.8 899.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動） ［市場単価］	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1 1	978 978	978 978	WB810110 単－ 613号
計					978 978	
単価					978 978	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	支承箱抜き	D175 L=660mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	677.7 677.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	各種 全ての費用	m	0.66 0.66	1,116 1,116	736.56 736.56	CB420860
計					736.56 736.56	
単価					736.6 736.6	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	支承箱抜き	D200 L=740mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	914.4 914.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	D200 全ての費用	m	0.74 0.74	1,343 1,343	993.82 993.82	CB420860
計					993.82 993.82	
単価					993.9 993.9	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1 1	2,733 2,733	2,733 2,733	CB224810
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ﾀｲﾊﾞｰ用　φ25×500(ｷｬｯﾌﾟ付)	単位	本	数量	1 1	単価	143.5 143.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付		1	156	156	WYB00318
		本	1	156	156	単－ 617号
計					156 156	
単価					156 156	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ （二重締切り用）	L型･ﾅｯﾄ付き M24×400	単位	本	数量	1 1	単価	371.7 371.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト（材料費）	L型・ﾅｯﾄ付き M24×400		1	404	404	WYB00307
		本	1	404	404	単－ 618号
計					404 404	
単価					404 404	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (堰柱部)	24-12-25(20)(中庸熱)	単位	m3	数量	1 1	単価	32,459 32,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	35,280 35,280	35,280 35,280	CB240010
計					35,280 35,280	
単価					35,280 35,280	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (堰柱保温養生部)	24-12-25(20)(中庸熱)	単位	m3	数量	1 1	単価	31,686 31,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	34,440 34,440	34,440 34,440	CB240010
計					34,440 34,440	
単価					34,440 34,440	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	162,205 162,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	176,300 176,300	176,300 176,300	WB810010 単－ 611号
計					176,300 176,300	
単価					176,300 176,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	鉄筋(ｶﾞｽ圧接)	D29+D29	単位	箇所	数量	1 1	単価	752.6 752.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動） ［市場単価］	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1 1	818 818	818 818	WB810110 単－ 612号
計					818 818	
単価					818 818	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	鉄筋(ｶﾞｽ圧接)	D32+D32	単位	箇所	数量	1 1	単価	899.8 899.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動） ［市場単価］	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1 1	978 978	978 978	WB810110 単－ 613号
計					978 978	
単価					978 978	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	機械式継手	D29+D29 ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工	スリーブ圧着ネジ継手 Aタイプ SD345 無し 無し D29×D29	箇所	0 1	0 5,562	0 5,562	WB822010 単－ 625号
計					0 5,562	
単価					0 5,562	円／箇所
変更積算単価					5,127	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	支承箱抜き	D175 L=558mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	575 575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	各種 全ての費用	m	0.56 0.56	1,116 1,116	624.96 624.96	CB420860
計					624.96 624.96	
単価					625 625	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	支承箱抜き	D175 L=735mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	759.8 759.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	各種 全ての費用	m	0.74 0.74	1,116 1,116	825.84 825.84	CB420860
計					825.84 825.84	
単価					825.9 825.9	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1 1	2,733 2,733	2,733 2,733	CB224810
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ﾀｲﾊﾞｰ用 φ25×500(ｷｬｯﾌﾟ付)	単位	本	数量	1 1	単価	143.5 143.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付		1	156	156	WYB00324
		本	1	156	156	単－ 617号
計					156 156	
単価					156 156	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	鉄筋	SD345 D10	単位	t	数量	1 1	単価	163,033 163,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	177,200	177,200	WB810010
	差筋及び杭頭処理	t	1	177,200	177,200	単－ 628号
計					177,200 177,200	
単価					177,200 177,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	160,180 160,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	174,100	174,100	WB810010
	差筋及び杭頭処理	t	1	174,100	174,100	単－ 629号
計					174,100 174,100	
単価					174,100 174,100	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	158,248 158,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		1	172,000	172,000	WB810010
	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	172,000	172,000	単－ 594号
計					172,000 172,000	
単価					172,000 172,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	 ｍ２	1 1	4,663 4,663	4,663 4,663	CB224710
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1 1	2,733 2,733	2,733 2,733	CB224810
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,663	4,663	CB224710
		ｍ２	1	4,663	4,663	
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5		1	2,733	2,733	CB224810
		m	1	2,733	2,733	
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	 ｍ２	1 1	4,663 4,663	4,663 4,663	CB224710
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1 1	2,733 2,733	2,733 2,733	CB224810
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,663	4,663	CB224710
		ｍ２	1	4,663	4,663	
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5		1	2,733	2,733	CB224810
		m	1	2,733	2,733	
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	 ｍ２	1 1	4,663 4,663	4,663 4,663	CB224710
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1 1	2,733 2,733	2,733 2,733	CB224810
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,663	4,663	CB224710
		ｍ２	1	4,663	4,663	
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5		1	2,733	2,733	CB224810
		m	1	2,733	2,733	
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	 ｍ２	1 1	4,663 4,663	4,663 4,663	CB224710
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1 1	2,733 2,733	2,733 2,733	CB224810
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,663	4,663	CB224710
		ｍ２	1	4,663	4,663	
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5		1	2,733	2,733	CB224810
		m	1	2,733	2,733	
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	 ｍ２	1 1	4,663 4,663	4,663 4,663	CB224710
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1 1	2,733 2,733	2,733 2,733	CB224810
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,663	4,663	CB224710
		ｍ２	1	4,663	4,663	
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5		1	2,733	2,733	CB224810
		m	1	2,733	2,733	
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	 ｍ２	1 1	4,663 4,663	4,663 4,663	CB224710
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1 1	2,733 2,733	2,733 2,733	CB224810
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,663	4,663	CB224710
		ｍ２	1	4,663	4,663	
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5		1	2,733	2,733	CB224810
		m	1	2,733	2,733	
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	162,205 162,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	176,300 176,300	176,300 176,300	WB810010 単－ 611号
計					176,300 176,300	
単価					176,300 176,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,663	4,663	CB224710
		ｍ２	1	4,663	4,663	
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5		1	2,733	2,733	CB224810
		m	1	2,733	2,733	
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	162,205 162,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	176,300 176,300	176,300 176,300	WB810010 単－ 611号
計					176,300 176,300	
単価					176,300 176,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,663	4,663	CB224710
		ｍ２	1	4,663	4,663	
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5		1	2,733	2,733	CB224810
		m	1	2,733	2,733	
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		1	175,300	175,300	WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無					
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175,300	175,300	単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,663	4,663	CB224710
		ｍ２	1	4,663	4,663	
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	162,205 162,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	176,300 176,300	176,300 176,300	WB810010 単－ 611号
計					176,300 176,300	
単価					176,300 176,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,663	4,663	CB224710
		ｍ２	1	4,663	4,663	
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5		1	2,733	2,733	CB224810
		m	1	2,733	2,733	
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	162,205 162,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	176,300 176,300	176,300 176,300	WB810010 単－ 611号
計					176,300 176,300	
単価					176,300 176,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,663	4,663	CB224710
		ｍ２	1	4,663	4,663	
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5		1	2,733	2,733	CB224810
		m	1	2,733	2,733	
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	23,792 23,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	25,860 25,860	25,860 25,860	CB240010
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	 ｍ２	1 1	4,663 4,663	4,663 4,663	CB224710
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	26,377 26,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	28,670 28,670	28,670 28,670	CB240010
計					28,670 28,670	
単価					28,670 28,670	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	 ｍ２	1 1	4,663 4,663	4,663 4,663	CB224710
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1 1	2,733 2,733	2,733 2,733	CB224810
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	26,377 26,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	28,670 28,670	28,670 28,670	CB240010
計					28,670 28,670	
単価					28,670 28,670	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	177,300 177,300	177,300 177,300	WB810010 単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	161,285 161,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 587号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	162,205 162,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	176,300 176,300	176,300 176,300	WB810010 単－ 611号
計					176,300 176,300	
単価					176,300 176,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	 ｍ２	1 1	4,663 4,663	4,663 4,663	CB224710
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1 1	2,733 2,733	2,733 2,733	CB224810
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	26,377 26,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	28,670 28,670	28,670 28,670	CB240010
計					28,670 28,670	
単価					28,670 28,670	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	163,125 163,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	177,300	177,300	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	177,300	177,300	単－ 586号
計					177,300 177,300	
単価					177,300 177,300	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,663	4,663	CB224710
		ｍ２	1	4,663	4,663	
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1 1	2,733 2,733	2,733 2,733	CB224810
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8m	単位	枚	数量	1 1	単価	150,152 150,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 9m以下	枚	1 1	16,390 16,390	16,390 16,390	WB250200 単－ 521号
鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外）	SYW295 10H型 8.5m/枚	枚	1 1	146,800 146,800	146,800 146,800	WB250160 単－ 668号
計					163,190 163,190	
単価					163,200 163,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	広幅鋼矢板 (異形)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8m	単位	枚	数量	1 1	単価	512,836 512,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 9m以下	枚	1 1	16,390 16,390	16,390 16,390	WB250200 単－ 521号
鋼矢板材料 (異形鋼矢板)	SYW295 10H型 8.5m/枚	枚	1 1	541,000 541,000	541,000 541,000	WYB00313 単－ 669号
計					557,390 557,390	
単価					557,400 557,400	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (B)	18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm	単位	m	数量	1 1	単価	15,788 15,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.22 0.22	78,000 78,000	17,160 17,160	CB226170
計					17,160 17,160	
単価					17,160 17,160	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (A)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	120,710 120,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.9 1.9	69,050 69,050	131,195 131,195	CB226190
計					131,195 131,195	
単価					131,200 131,200	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (B)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	114,362 114,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.8 1.8	69,050 69,050	124,290 124,290	CB226190
計					124,290 124,290	
単価					124,300 124,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	122,366 122,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2 2	66,460 66,460	132,920 132,920	CB226200
計					132,920 132,920	
単価					133,000 133,000	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	1 1	単価	20,314 20,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	22,080 22,080	22,080 22,080	CB226020
計					22,080 22,080	
単価					22,080 22,080	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,663	4,663	CB224710
		ｍ２	1	4,663	4,663	
計					4,663 4,663	
単価					4,663 4,663	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	14,573 14,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0.25	63,360	15,840	CB226180
		ｍ３	0.25	63,360	15,840	
計					15,840 15,840	
単価					15,840 15,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (A)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm	単位	m	数量	1 1	単価	18,658 18,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.26 0.26	78,000 78,000	20,280 20,280	CB226170
計					20,280 20,280	
単価					20,280 20,280	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	厚さ200mm以上 250kg/m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	11,445 11,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連節ブロック張	150kg/個未満 SR235 径9mm 不要 有り	ｍ２	1 1	12,440 12,440	12,440 12,440	CB226040
計					12,440 12,440	
単価					12,440 12,440	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	木杭	松丸太 長1.6m 末口9cm	単位	本	数量	1 1	単価	1,855 1,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止杭打込		本	1 1	2,017 2,017	2,017 2,017	CB225020
計					2,017 2,017	
単価					2,017 2,017	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	胴木	松丸太 末口6cm	単位	m	数量	1 1	単価	830.4 830.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴木設置	松丸太 末口6cm	m	1 1	717.6 717.6	717.6 717.6	WYB00328 単－ 670号
胴木（材料費）	松丸太 末口6cm	m	1 1	185 185	185 185	WYB00331 単－ 671号
計					902.6 902.6	
単価					902.6 902.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	1 1	単価	20,314 20,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	22,080 22,080	22,080 22,080	CB226020
計					22,080 22,080	
単価					22,080 22,080	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	14,573 14,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0.25 0.25	63,360 63,360	15,840 15,840	CB226180
計					15,840 15,840	
単価					15,840 15,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	9,706 9,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,550 10,550	10,550 10,550	WB824010 単－ 672号
計					10,550 10,550	
単価					10,550 10,550	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1 1	単価	1,253 1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1 1	1,362 1,362	1,362 1,362	WB810530 単－ 673号
計					1,362 1,362	
単価					1,362 1,362	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	道路反射鏡撤去		単位	基	数量	1 1	単価	17,195 17,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡　支柱・基礎撤去	無し	基	1 1	18,690 18,690	18,690 18,690	WB821040 単－ 674号
計					18,690 18,690	
単価					18,690 18,690	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,875 1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,039 2,039	2,039 2,039	CB227010
計					2,039 2,039	
単価					2,039 2,039	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,162 2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 267号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 38m 0m 0m 0m 31.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.38	29,536	70,295	
とび工		人	2.38	27,560	65,592	
特殊作業員		人	2.38	25,064	59,652	
普通作業員		人	2.38	21,112	50,246	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 38m	日	2.38	265,600	632,128	WK230580 単－ 835号
クローラクレーン運転	1,500mm 38m	日	2.38	140,900	335,342	WK230070 単－ 836号
バックホウ運転		日	2.38	34,530	82,181	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	60.675	23,800	1,444,065	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		375,499	
計					3,115,000	
単価					3,115,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	50,440	50,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					162,800	
単価					162,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	50,440	50,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					160,700	
単価					160,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	50,440	50,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					161,700	
単価					161,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00333 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1 1	100 100	100 100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	270 270	270 270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	470 470	470 470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 38.5m 0m 0m 0m 32m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,152,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	29,536	70,886	
とび工		人	2.4	27,560	66,144	
特殊作業員		人	2.4	25,064	60,153	
普通作業員		人	2.4	21,112	50,668	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 38.5m	日	2.4	265,600	637,440	WK230580 単－ 839号
クローラクレーン運転	1,500mm 38.5m	日	2.4	140,900	338,160	WK230070 単－ 840号
バックホウ運転		日	2.4	34,530	82,872	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	61.638	23,800	1,466,984	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		378,693	
計					3,152,000	
単価					3,152,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00374 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 39m 0m 0m 0m 32.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,182,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.41	29,536	71,181	
とび工		人	2.41	27,560	66,419	
特殊作業員		人	2.41	25,064	60,404	
普通作業員		人	2.41	21,112	50,879	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 39m	日	2.41	265,600	640,096	WK230580 単－ 841号
クローラクレーン運転	1,500mm 39m	日	2.41	140,900	339,569	WK230070 単－ 842号
バックホウ運転		日	2.41	34,530	83,217	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	62.601	23,800	1,489,903	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		380,332	
計					3,182,000	
単価					3,182,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00434 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.5m 0m 0m 0m 33m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,219,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.43	29,536	71,772	
とび工		人	2.43	27,560	66,970	
特殊作業員		人	2.43	25,064	60,905	
普通作業員		人	2.43	21,112	51,302	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 39.5m	日	2.43	265,600	645,408	WK230580 単－ 843号
クローラクレーン運転	1,500mm 39.5m	日	2.43	140,900	342,387	WK230070 単－ 844号
バックホウ運転		日	2.43	34,530	83,907	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	63.564	23,800	1,512,823	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		383,526	
計					3,219,000	
単価					3,219,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 40m 0m 0m 0m 33.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,248,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.44	29,536	72,067	
とび工		人	2.44	27,560	67,246	
特殊作業員		人	2.44	25,064	61,156	
普通作業員		人	2.44	21,112	51,513	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 40m	日	2.44	265,600	648,064	WK230580 単－ 845号
クローラクレーン運転	1,500mm 40m	日	2.44	140,900	343,796	WK230070 単－ 846号
バックホウ運転		日	2.44	34,530	84,253	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	64.527	23,800	1,535,742	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		384,163	
計					3,248,000	
単価					3,248,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00544 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	470 470	470 470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.5m 0m 0m 0m 34m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,012,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.72	29,536	80,337	
とび工		人	2.72	27,560	74,963	
特殊作業員		人	2.72	25,064	68,174	
普通作業員		人	2.72	21,112	57,424	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 40.5m	日	2.72	355,400	966,688	WK230580 単－ 847号
クローラクレーン運転	1,500mm 40.5m	日	2.72	206,200	560,864	WK230070 単－ 848号
バックホウ運転		日	2.72	34,530	93,921	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	65.49	23,800	1,558,662	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		550,967	
計					4,012,000	
単価					4,012,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 41m 0m 0m 0m 34.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,044,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.73	29,536	80,633	
とび工		人	2.73	27,560	75,238	
特殊作業員		人	2.73	25,064	68,424	
普通作業員		人	2.73	21,112	57,635	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 41m	日	2.73	355,400	970,242	WK230580 単－ 849号
クローラクレーン運転	1,500mm 41m	日	2.73	206,200	562,926	WK230070 単－ 850号
バックホウ運転		日	2.73	34,530	94,266	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	66.453	23,800	1,581,581	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		553,055	
計					4,044,000	
単価					4,044,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00556 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 41.5m 0m 0m 0m 35m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.75	29,536	81,224	
とび工		人	2.75	27,560	75,790	
特殊作業員		人	2.75	25,064	68,926	
普通作業員		人	2.75	21,112	58,058	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 41.5m	日	2.75	355,400	977,350	WK230580 単－ 851号
クローラクレーン運転	1,500mm 41.5m	日	2.75	206,200	567,050	WK230070 単－ 852号
バックホウ運転		日	2.75	34,530	94,957	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	67.417	23,800	1,604,524	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		557,121	
計					4,085,000	
単価					4,085,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1 1	100 100	100 100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	270 270	270 270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	470 470	470 470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	杭頭処理	1,500㎜	単位	本	数量	1	単価	31,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	29,536	4,135	
特殊作業員		人	0.46	25,064	11,529	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.14	80,000	11,200	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		5,096	
計					31,960	
単価					31,960	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 38m 0m 0m 0m 31m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,092,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.38	29,536	70,295	
とび工		人	2.38	27,560	65,592	
特殊作業員		人	2.38	25,064	59,652	
普通作業員		人	2.38	21,112	50,246	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 38m	日	2.38	265,600	632,128	WK230580 単－ 835号
クローラクレーン運転	1,500mm 38m	日	2.38	140,900	335,342	WK230070 単－ 836号
バックホウ運転		日	2.38	34,530	82,181	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	59.712	23,800	1,421,145	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		375,419	
計					3,092,000	
単価					3,092,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01058 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	470 470	470 470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 38.5m 0m 0m 0m 31.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	29,536	70,886	
とび工		人	2.4	27,560	66,144	
特殊作業員		人	2.4	25,064	60,153	
普通作業員		人	2.4	21,112	50,668	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 38.5m	日	2.4	265,600	637,440	WK230580 単－ 839号
クローラクレーン運転	1,500mm 38.5m	日	2.4	140,900	338,160	WK230070 単－ 840号
バックホウ運転		日	2.4	34,530	82,872	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	60.675	23,800	1,444,065	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		378,612	
計					3,129,000	
単価					3,129,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01070 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1 1	100 100	100 100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	270 270	270 270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	470 470	470 470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 39m 0m 0m 0m 32m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,159,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.41	29,536	71,181	
とび工		人	2.41	27,560	66,419	
特殊作業員		人	2.41	25,064	60,404	
普通作業員		人	2.41	21,112	50,879	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 39m	日	2.41	265,600	640,096	WK230580 単－ 841号
クローラクレーン運転	1,500mm 39m	日	2.41	140,900	339,569	WK230070 単－ 842号
バックホウ運転		日	2.41	34,530	83,217	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	61.638	23,800	1,466,984	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		380,251	
計					3,159,000	
単価					3,159,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01076 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	470 470	470 470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.5m 0m 0m 0m 32.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.43	29,536	71,772	
とび工		人	2.43	27,560	66,970	
特殊作業員		人	2.43	25,064	60,905	
普通作業員		人	2.43	21,112	51,302	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 39.5m	日	2.43	265,600	645,408	WK230580 単－ 843号
クローラクレーン運転	1,500mm 39.5m	日	2.43	140,900	342,387	WK230070 単－ 844号
バックホウ運転		日	2.43	34,530	83,907	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	62.601	23,800	1,489,903	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		383,446	
計					3,196,000	
単価					3,196,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01092 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1 1	100 100	100 100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	270 270	270 270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	470 470	470 470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 40m 0m 0m 0m 33m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,226,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.44	29,536	72,067	
とび工		人	2.44	27,560	67,246	
特殊作業員		人	2.44	25,064	61,156	
普通作業員		人	2.44	21,112	51,513	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 40m	日	2.44	265,600	648,064	WK230580 単－ 845号
クローラクレーン運転	1,500mm 40m	日	2.44	140,900	343,796	WK230070 単－ 846号
バックホウ運転		日	2.44	34,530	84,253	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	63.564	23,800	1,512,823	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		385,082	
計					3,226,000	
単価					3,226,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01098 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1 1	100 100	100 100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	270 270	270 270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	470 470	470 470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.5m 0m 0m 0m 33.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,989,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.72	29,536	80,337	
とび工		人	2.72	27,560	74,963	
特殊作業員		人	2.72	25,064	68,174	
普通作業員		人	2.72	21,112	57,424	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 40.5m	日	2.72	355,400	966,688	WK230580 単－ 847号
クローラクレーン運転	1,500mm 40.5m	日	2.72	206,200	560,864	WK230070 単－ 848号
バックホウ運転		日	2.72	34,530	93,921	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	64.527	23,800	1,535,742	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		550,887	
計					3,989,000	
単価					3,989,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01104 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 41.5m 0m 0m 0m 34.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,062,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.75	29,536	81,224	
とび工		人	2.75	27,560	75,790	
特殊作業員		人	2.75	25,064	68,926	
普通作業員		人	2.75	21,112	58,058	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 41.5m	日	2.75	355,400	977,350	WK230580 単－ 851号
クローラクレーン運転	1,500mm 41.5m	日	2.75	206,200	567,050	WK230070 単－ 852号
バックホウ運転		日	2.75	34,530	94,957	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	66.453	23,800	1,581,581	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		557,064	
計					4,062,000	
単価					4,062,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01110 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	470 470	470 470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 42.5m 0m 0m 0m 35.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.78	29,536	82,110	
とび工		人	2.78	27,560	76,616	
特殊作業員		人	2.78	25,064	69,677	
普通作業員		人	2.78	21,112	58,691	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 42.5m	日	2.78	355,400	988,012	WK230580 単－ 853号
クローラクレーン運転	1,500mm 42.5m	日	2.78	206,200	573,236	WK230070 単－ 854号
バックホウ運転		日	2.78	34,530	95,993	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	68.38	23,800	1,627,444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		563,221	
計					4,135,000	
単価					4,135,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01116 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	470 470	470 470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 43m 0m 0m 0m 36m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.79	29,536	82,405	
とび工		人	2.79	27,560	76,892	
特殊作業員		人	2.79	25,064	69,928	
普通作業員		人	2.79	21,112	58,902	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 43m	日	2.79	355,400	991,566	WK230580 単－ 855号
クローラクレーン運転	1,500mm 43m	日	2.79	206,200	575,298	WK230070 単－ 856号
バックホウ運転		日	2.79	34,530	96,338	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	69.343	23,800	1,650,363	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		565,308	
計					4,167,000	
単価					4,167,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01123 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.5m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,951,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.31	29,536	68,228	
とび工		人	2.31	27,560	63,663	
特殊作業員		人	2.31	25,064	57,897	
普通作業員		人	2.31	21,112	48,768	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35.5m	日	2.31	265,600	613,536	WK230580 単－ 857号
クローラクレーン運転	1,500mm 35.5m	日	2.31	140,900	325,479	WK230070 単－ 858号
バックホウ運転		日	2.31	34,530	79,764	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	55.859	23,800	1,329,444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		364,221	
計					2,951,000	
単価					2,951,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00630 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	470	470	
		個	1	470	470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	460 460	460 460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 37m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,048,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.35	29,536	69,409	
とび工		人	2.35	27,560	64,766	
特殊作業員		人	2.35	25,064	58,900	
普通作業員		人	2.35	21,112	49,613	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37m	日	2.35	265,600	624,160	WK230580 単－ 859号
クローラクレーン運転	1,500mm 37m	日	2.35	140,900	331,115	WK230070 単－ 860号
バックホウ運転		日	2.35	34,530	81,145	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	58.749	23,800	1,398,226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		370,666	
計					3,048,000	
単価					3,048,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00638 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00646 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	460	460	
		個	1	460	460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積		131	60,360	7,907,160	WYB00654
		日	131	60,360	7,907,160	単－ 838号
諸雑費（まるめ）			1		840	
		式	1		840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00662 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 36m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,958,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.32	29,536	68,523	
とび工		人	2.32	27,560	63,939	
特殊作業員		人	2.32	25,064	58,148	
普通作業員		人	2.32	21,112	48,979	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 36m	日	2.32	265,600	616,192	WK230580 単－ 861号
クローラクレーン運転	1,500mm 36m	日	2.32	140,900	326,888	WK230070 単－ 862号
バックホウ運転		日	2.32	34,530	80,109	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	55.859	23,800	1,329,444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		365,778	
計					2,958,000	
単価					2,958,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 37m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,025,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.35	29,536	69,409	
とび工		人	2.35	27,560	64,766	
特殊作業員		人	2.35	25,064	58,900	
普通作業員		人	2.35	21,112	49,613	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37m	日	2.35	265,600	624,160	WK230580 単－ 859号
クローラクレーン運転	1,500mm 37m	日	2.35	140,900	331,115	WK230070 単－ 860号
バックホウ運転		日	2.35	34,530	81,145	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	57.786	23,800	1,375,306	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		370,586	
計					3,025,000	
単価					3,025,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01136 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	470	470	
		個	1	470	470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	460 460	460 460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.5m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,062,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.37	29,536	70,000	
とび工		人	2.37	27,560	65,317	
特殊作業員		人	2.37	25,064	59,401	
普通作業員		人	2.37	21,112	50,035	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37.5m	日	2.37	265,600	629,472	WK230580 単－ 863号
クローラクレーン運転	1,500mm 37.5m	日	2.37	140,900	333,933	WK230070 単－ 864号
バックホウ運転		日	2.37	34,530	81,836	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	58.749	23,800	1,398,226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		373,780	
計					3,062,000	
単価					3,062,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01145 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 41m 0m 0m 0m 34m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,021,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.73	29,536	80,633	
とび工		人	2.73	27,560	75,238	
特殊作業員		人	2.73	25,064	68,424	
普通作業員		人	2.73	21,112	57,635	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 41m	日	2.73	355,400	970,242	WK230580 単－ 849号
クローラクレーン運転	1,500mm 41m	日	2.73	206,200	562,926	WK230070 単－ 850号
バックホウ運転		日	2.73	34,530	94,266	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	65.49	23,800	1,558,662	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		552,974	
計					4,021,000	
単価					4,021,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	460	460	
		個	1	460	460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 34.2m 0m 0m 0m 28.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.27	29,536	67,046	
とび工		人	2.27	27,560	62,561	
特殊作業員		人	2.27	25,064	56,895	
普通作業員		人	2.27	21,112	47,924	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 34.2m	日	2.27	265,600	602,912	WK230580 単－ 865号
クローラクレーン運転	1,500mm 34.2m	日	2.27	140,900	319,843	WK230070 単－ 866号
バックホウ運転		日	2.27	34,530	78,383	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	54.896	23,800	1,306,524	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		357,912	
計					2,900,000	
単価					2,900,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00708 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,906 9,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.2 2.2	123,000 123,000	270,600 270,600	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					990,600 990,600	
単価					9,906 9,906	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個含む		1	250	250	
		個	1	250	250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	450	450	
		個	1	450	450	
計					450 450	
単価					450 450	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 34.7m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,930,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.28	29,536	67,342	
とび工		人	2.28	27,560	62,836	
特殊作業員		人	2.28	25,064	57,145	
普通作業員		人	2.28	21,112	48,135	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 34.7m	日	2.28	265,600	605,568	WK230580 単－ 867号
クローラクレーン運転	1,500mm 34.7m	日	2.28	140,900	321,252	WK230070 単－ 868号
バックホウ運転		日	2.28	34,530	78,728	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	55.859	23,800	1,329,444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		359,550	
計					2,930,000	
単価					2,930,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00714 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.7m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,997,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.31	29,536	68,228	
とび工		人	2.31	27,560	63,663	
特殊作業員		人	2.31	25,064	57,897	
普通作業員		人	2.31	21,112	48,768	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35.7m	日	2.31	265,600	613,536	WK230580 単－ 869号
クローラクレーン運転	1,500mm 35.7m	日	2.31	140,900	325,479	WK230070 単－ 870号
バックホウ運転		日	2.31	34,530	79,764	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	57.786	23,800	1,375,306	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		364,359	
計					2,997,000	
単価					2,997,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00720 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.9m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,004,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.32	29,536	68,523	
とび工		人	2.32	27,560	63,939	
特殊作業員		人	2.32	25,064	58,148	
普通作業員		人	2.32	21,112	48,979	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35.9m	日	2.32	265,600	616,192	WK230580 単－ 871号
クローラクレーン運転	1,500mm 35.9m	日	2.32	140,900	326,888	WK230070 単－ 872号
バックホウ運転		日	2.32	34,530	80,109	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	57.786	23,800	1,375,306	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		365,916	
計					3,004,000	
単価					3,004,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.2m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,034,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.33	29,536	68,818	
とび工		人	2.33	27,560	64,214	
特殊作業員		人	2.33	25,064	58,399	
普通作業員		人	2.33	21,112	49,190	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 36.2m	日	2.33	265,600	618,848	WK230580 単－ 873号
クローラクレーン運転	1,500mm 36.2m	日	2.33	140,900	328,297	WK230070 単－ 874号
バックホウ運転		日	2.33	34,530	80,454	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	58.749	23,800	1,398,226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		367,554	
計					3,034,000	
単価					3,034,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.2m 0m 0m 0m 31.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.36	29,536	69,704	
とび工		人	2.36	27,560	65,041	
特殊作業員		人	2.36	25,064	59,151	
普通作業員		人	2.36	21,112	49,824	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37.2m	日	2.36	265,600	626,816	WK230580 単－ 875号
クローラクレーン運転	1,500mm 37.2m	日	2.36	140,900	332,524	WK230070 単－ 876号
バックホウ運転		日	2.36	34,530	81,490	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	60.675	23,800	1,444,065	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		372,385	
計					3,101,000	
単価					3,101,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00732 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.7m 0m 0m 0m 32m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,131,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.37	29,536	70,000	
とび工		人	2.37	27,560	65,317	
特殊作業員		人	2.37	25,064	59,401	
普通作業員		人	2.37	21,112	50,035	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37.7m	日	2.37	265,600	629,472	WK230580 単－ 877号
クローラクレーン運転	1,500mm 37.7m	日	2.37	140,900	333,933	WK230070 単－ 878号
バックホウ運転		日	2.37	34,530	81,836	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	61.638	23,800	1,466,984	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		374,022	
計					3,131,000	
単価					3,131,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01172 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.9m 0m 0m 0m 34m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,271,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.44	29,536	72,067	
とび工		人	2.44	27,560	67,246	
特殊作業員		人	2.44	25,064	61,156	
普通作業員		人	2.44	21,112	51,513	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 39.9m	日	2.44	265,600	648,064	WK230580 単－ 879号
クローラクレーン運転	1,500mm 39.9m	日	2.44	140,900	343,796	WK230070 単－ 880号
バックホウ運転		日	2.44	34,530	84,253	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	65.49	23,800	1,558,662	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		384,243	
計					3,271,000	
単価					3,271,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.3m 0m 0m 0m 34m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,003,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.71	29,536	80,042	
とび工		人	2.71	27,560	74,687	
特殊作業員		人	2.71	25,064	67,923	
普通作業員		人	2.71	21,112	57,213	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 40.3m	日	2.71	355,400	963,134	WK230580 単－ 881号
クローラクレーン運転	1,500mm 40.3m	日	2.71	206,200	558,802	WK230070 単－ 882号
バックホウ運転		日	2.71	34,530	93,576	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	65.49	23,800	1,558,662	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		548,961	
計					4,003,000	
単価					4,003,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01178 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,906 9,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.2 2.2	123,000 123,000	270,600 270,600	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					990,600 990,600	
単価					9,906 9,906	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D32用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個含む		1	250	250	
		個	1	250	250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D32用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	470	470	
		個	1	470	470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	450 450	450 450	
計					450 450	
単価					450 450	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.4m 0m 0m 0m 34.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,026,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.71	29,536	80,042	
とび工		人	2.71	27,560	74,687	
特殊作業員		人	2.71	25,064	67,923	
普通作業員		人	2.71	21,112	57,213	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 40.4m	日	2.71	355,400	963,134	WK230580 単－ 883号
クローラクレーン運転	1,500mm 40.4m	日	2.71	206,200	558,802	WK230070 単－ 884号
バックホウ運転		日	2.71	34,530	93,576	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	66.453	23,800	1,581,581	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		549,042	
計					4,026,000	
単価					4,026,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01190 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,906 9,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.2 2.2	123,000 123,000	270,600 270,600	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					990,600 990,600	
単価					9,906 9,906	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1 1	100 100	100 100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	250 250	250 250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	450 450	450 450	
計					450 450	
単価					450 450	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 41.3m 0m 0m 0m 35m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,076,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.74	29,536	80,928	
とび工		人	2.74	27,560	75,514	
特殊作業員		人	2.74	25,064	68,675	
普通作業員		人	2.74	21,112	57,846	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 41.3m	日	2.74	355,400	973,796	WK230580 単－ 885号
クローラクレーン運転	1,500mm 41.3m	日	2.74	206,200	564,988	WK230070 単－ 886号
バックホウ運転		日	2.74	34,530	94,612	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	67.417	23,800	1,604,524	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		555,117	
計					4,076,000	
単価					4,076,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01197 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 41.4m 0m 0m 0m 35.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.74	29,536	80,928	
とび工		人	2.74	27,560	75,514	
特殊作業員		人	2.74	25,064	68,675	
普通作業員		人	2.74	21,112	57,846	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 41.4m	日	2.74	355,400	973,796	WK230580 単－ 887号
クローラクレーン運転	1,500mm 41.4m	日	2.74	206,200	564,988	WK230070 単－ 888号
バックホウ運転		日	2.74	34,530	94,612	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	68.38	23,800	1,627,444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		555,197	
計					4,099,000	
単価					4,099,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01204 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1 1	100 100	100 100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 42.3m 0m 0m 0m 36m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.77	29,536	81,814	
とび工		人	2.77	27,560	76,341	
特殊作業員		人	2.77	25,064	69,427	
普通作業員		人	2.77	21,112	58,480	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 42.3m	日	2.77	355,400	984,458	WK230580 単－ 889号
クローラクレーン運転	1,500mm 42.3m	日	2.77	206,200	571,174	WK230070 単－ 890号
バックホウ運転		日	2.77	34,530	95,648	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	69.343	23,800	1,650,363	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		561,295	
計					4,149,000	
単価					4,149,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01209 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D32用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D32用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	470	470	
		個	1	470	470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	460 460	460 460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 42.4m 0m 0m 0m 36.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.77	29,536	81,814	
とび工		人	2.77	27,560	76,341	
特殊作業員		人	2.77	25,064	69,427	
普通作業員		人	2.77	21,112	58,480	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 42.4m	日	2.77	355,400	984,458	WK230580 単－ 891号
クローラクレーン運転	1,500mm 42.4m	日	2.77	206,200	571,174	WK230070 単－ 892号
バックホウ運転		日	2.77	34,530	95,648	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	70.306	23,800	1,673,282	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		561,376	
計					4,172,000	
単価					4,172,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.7m 0m 0m 0m 34m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.43	29,536	71,772	
とび工		人	2.43	27,560	66,970	
特殊作業員		人	2.43	25,064	60,905	
普通作業員		人	2.43	21,112	51,302	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 39.7m	日	2.43	265,600	645,408	WK230580 単－ 893号
クローラクレーン運転	1,500mm 39.7m	日	2.43	140,900	342,387	WK230070 単－ 894号
バックホウ運転		日	2.43	34,530	83,907	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	65.49	23,800	1,558,662	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		382,687	
計					3,264,000	
単価					3,264,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1 1	100 100	100 100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	250 250	250 250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.2m 0m 0m 0m 34.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,026,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.71	29,536	80,042	
とび工		人	2.71	27,560	74,687	
特殊作業員		人	2.71	25,064	67,923	
普通作業員		人	2.71	21,112	57,213	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 40.2m	日	2.71	355,400	963,134	WK230580 単－ 895号
クローラクレーン運転	1,500mm 40.2m	日	2.71	206,200	558,802	WK230070 単－ 896号
バックホウ運転		日	2.71	34,530	93,576	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	66.453	23,800	1,581,581	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		549,042	
計					4,026,000	
単価					4,026,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00786 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.7m 0m 0m 0m 35m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,058,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.72	29,536	80,337	
とび工		人	2.72	27,560	74,963	
特殊作業員		人	2.72	25,064	68,174	
普通作業員		人	2.72	21,112	57,424	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 40.7m	日	2.72	355,400	966,688	WK230580 単－ 897号
クローラクレーン運転	1,500mm 40.7m	日	2.72	206,200	560,864	WK230070 単－ 898号
バックホウ運転		日	2.72	34,530	93,921	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	67.417	23,800	1,604,524	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		551,105	
計					4,058,000	
単価					4,058,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00792 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 41.2m 0m 0m 0m 35.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	4,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.74	29,536	80,928	
とび工		人	2.74	27,560	75,514	
特殊作業員		人	2.74	25,064	68,675	
普通作業員		人	2.74	21,112	57,846	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 41.2m	日	2.74	355,400	973,796	WK230580 単－ 899号
クローラクレーン運転	1,500mm 41.2m	日	2.74	206,200	564,988	WK230070 単－ 900号
バックホウ運転		日	2.74	34,530	94,612	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	68.38	23,800	1,627,444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		555,197	
計					4,099,000	
単価					4,099,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00798 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,906 9,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.2 2.2	123,000 123,000	270,600 270,600	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					990,600 990,600	
単価					9,906 9,906	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1 1	100 100	100 100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	250 250	250 250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	450 450	450 450	
計					450 450	
単価					450 450	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.8m 0m 0m 0m 29.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,974,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.31	29,536	68,228	
とび工		人	2.31	27,560	63,663	
特殊作業員		人	2.31	25,064	57,897	
普通作業員		人	2.31	21,112	48,768	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35.8m	日	2.31	265,600	613,536	WK230580 単－ 901号
クローラクレーン運転	1,500mm 35.8m	日	2.31	140,900	325,479	WK230070 単－ 902号
バックホウ運転		日	2.31	34,530	79,764	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	56.823	23,800	1,352,387	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		364,278	
計					2,974,000	
単価					2,974,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	460	460	
		個	1	460	460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.3m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,011,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.33	29,536	68,818	
とび工		人	2.33	27,560	64,214	
特殊作業員		人	2.33	25,064	58,399	
普通作業員		人	2.33	21,112	49,190	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 36.3m	日	2.33	265,600	618,848	WK230580 単－ 903号
クローラクレーン運転	1,500mm 36.3m	日	2.33	140,900	328,297	WK230070 単－ 904号
バックホウ運転		日	2.33	34,530	80,454	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	57.786	23,800	1,375,306	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		367,474	
計					3,011,000	
単価					3,011,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01232 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	250 250	250 250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.4m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,034,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.33	29,536	68,818	
とび工		人	2.33	27,560	64,214	
特殊作業員		人	2.33	25,064	58,399	
普通作業員		人	2.33	21,112	49,190	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 36.4m	日	2.33	265,600	618,848	WK230580 単－ 905号
クローラクレーン運転	1,500mm 36.4m	日	2.33	140,900	328,297	WK230070 単－ 906号
バックホウ運転		日	2.33	34,530	80,454	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	58.749	23,800	1,398,226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		367,554	
計					3,034,000	
単価					3,034,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01243 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,906 9,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.2 2.2	123,000 123,000	270,600 270,600	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					990,600 990,600	
単価					9,906 9,906	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個含む		1	250	250	
		個	1	250	250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	450	450	
		個	1	450	450	
計					450 450	
単価					450 450	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.9m 0m 0m 0m 31m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,071,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.35	29,536	69,409	
とび工		人	2.35	27,560	64,766	
特殊作業員		人	2.35	25,064	58,900	
普通作業員		人	2.35	21,112	49,613	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 36.9m	日	2.35	265,600	624,160	WK230580 単－ 907号
クローラクレーン運転	1,500mm 36.9m	日	2.35	140,900	331,115	WK230070 単－ 908号
バックホウ運転		日	2.35	34,530	81,145	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	59.712	23,800	1,421,145	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		370,747	
計					3,071,000	
単価					3,071,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.3m 0m 0m 0m 31m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,078,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.36	29,536	69,704	
とび工		人	2.36	27,560	65,041	
特殊作業員		人	2.36	25,064	59,151	
普通作業員		人	2.36	21,112	49,824	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37.3m	日	2.36	265,600	626,816	WK230580 単－ 909号
クローラクレーン運転	1,500mm 37.3m	日	2.36	140,900	332,524	WK230070 単－ 910号
バックホウ運転		日	2.36	34,530	81,490	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	59.712	23,800	1,421,145	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		372,305	
計					3,078,000	
単価					3,078,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01247 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,906 9,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.2 2.2	123,000 123,000	270,600 270,600	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					990,600 990,600	
単価					9,906 9,906	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D32用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	260 260	260 260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	250 250	250 250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D32用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	470 470	470 470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	460 460	460 460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	450 450	450 450	
計					450 450	
単価					450 450	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 38.3m 0m 0m 0m 32m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.39	29,536	70,591	
とび工		人	2.39	27,560	65,868	
特殊作業員		人	2.39	25,064	59,902	
普通作業員		人	2.39	21,112	50,457	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 38.3m	日	2.39	265,600	634,784	WK230580 単－ 911号
クローラクレーン運転	1,500mm 38.3m	日	2.39	140,900	336,751	WK230070 単－ 912号
バックホウ運転		日	2.39	34,530	82,526	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	61.638	23,800	1,466,984	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		377,137	
計					3,145,000	
単価					3,145,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01261 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.2m 0m 0m 0m 33.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.42	29,536	71,477	
とび工		人	2.42	27,560	66,695	
特殊作業員		人	2.42	25,064	60,654	
普通作業員		人	2.42	21,112	51,091	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 39.2m	日	2.42	265,600	642,752	WK230580 単－ 913号
クローラクレーン運転	1,500mm 39.2m	日	2.42	140,900	340,978	WK230070 単－ 914号
バックホウ運転		日	2.42	34,530	83,562	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	64.527	23,800	1,535,742	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		381,049	
計					3,234,000	
単価					3,234,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01262 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB00858 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.2m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,944,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3	29,536	67,932	
とび工		人	2.3	27,560	63,388	
特殊作業員		人	2.3	25,064	57,647	
普通作業員		人	2.3	21,112	48,557	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35.2m	日	2.3	265,600	610,880	WK230580 単－ 915号
クローラクレーン運転	1,500mm 35.2m	日	2.3	140,900	324,070	WK230070 単－ 916号
バックホウ運転		日	2.3	34,530	79,419	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	55.859	23,800	1,329,444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		362,663	
計					2,944,000	
単価					2,944,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01273 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	270 270	270 270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	470	470	
		個	1	470	470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	460 460	460 460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.4m 0m 0m 0m 29.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,967,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3	29,536	67,932	
とび工		人	2.3	27,560	63,388	
特殊作業員		人	2.3	25,064	57,647	
普通作業員		人	2.3	21,112	48,557	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35.4m	日	2.3	265,600	610,880	WK230580 単－ 917号
クローラクレーン運転	1,500mm 35.4m	日	2.3	140,900	324,070	WK230070 単－ 918号
バックホウ運転		日	2.3	34,530	79,419	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	56.823	23,800	1,352,387	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		362,720	
計					2,967,000	
単価					2,967,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.7m 0m 0m 0m 29.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,974,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.31	29,536	68,228	
とび工		人	2.31	27,560	63,663	
特殊作業員		人	2.31	25,064	57,897	
普通作業員		人	2.31	21,112	48,768	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35.7m	日	2.31	265,600	613,536	WK230580 単－ 869号
クローラクレーン運転	1,500mm 35.7m	日	2.31	140,900	325,479	WK230070 単－ 870号
バックホウ運転		日	2.31	34,530	79,764	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	56.823	23,800	1,352,387	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		364,278	
計					2,974,000	
単価					2,974,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,906 9,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.2 2.2	123,000 123,000	270,600 270,600	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					990,600 990,600	
単価					9,906 9,906	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1 1	100 100	100 100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	270 270	270 270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個含む		1	250	250	
		個	1	250	250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	470	470	
		個	1	470	470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	450 450	450 450	
計					450 450	
単価					450 450	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.7m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,041,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.34	29,536	69,114	
とび工		人	2.34	27,560	64,490	
特殊作業員		人	2.34	25,064	58,649	
普通作業員		人	2.34	21,112	49,402	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 36.7m	日	2.34	265,600	621,504	WK230580 単－ 919号
クローラクレーン運転	1,500mm 36.7m	日	2.34	140,900	329,706	WK230070 単－ 920号
バックホウ運転		日	2.34	34,530	80,800	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	58.749	23,800	1,398,226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		369,109	
計					3,041,000	
単価					3,041,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01297 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.4m 0m 0m 0m 31.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.36	29,536	69,704	
とび工		人	2.36	27,560	65,041	
特殊作業員		人	2.36	25,064	59,151	
普通作業員		人	2.36	21,112	49,824	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37.4m	日	2.36	265,600	626,816	WK230580 単－ 921号
クローラクレーン運転	1,500mm 37.4m	日	2.36	140,900	332,524	WK230070 単－ 922号
バックホウ運転		日	2.36	34,530	81,490	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	60.675	23,800	1,444,065	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		372,385	
計					3,101,000	
単価					3,101,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01318 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,906 9,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.2 2.2	123,000 123,000	270,600 270,600	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					990,600 990,600	
単価					9,906 9,906	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個含む		1	250	250	
		個	1	250	250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D22用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	450 450	450 450	
計					450 450	
単価					450 450	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 35m 0m 0m 0m 28m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,891,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.29	29,536	67,637	
とび工		人	2.29	27,560	63,112	
特殊作業員		人	2.29	25,064	57,396	
普通作業員		人	2.29	21,112	48,346	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35m	日	2.29	265,600	608,224	WK230580 単－ 923号
クローラクレーン運転	1,500mm 35m	日	2.29	140,900	322,661	WK230070 単－ 924号
バックホウ運転		日	2.29	34,530	79,073	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	53.933	23,800	1,283,605	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		360,946	
計					2,891,000	
単価					2,891,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01315 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	470	470	
		個	1	470	470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	460 460	460 460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 33.4m 0m 0m 0m 26.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,787,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.24	29,536	66,160	
とび工		人	2.24	27,560	61,734	
特殊作業員		人	2.24	25,064	56,143	
普通作業員		人	2.24	21,112	47,290	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 33.4m	日	2.24	265,600	594,944	WK230580 単－ 925号
クローラクレーン運転	1,500mm 33.4m	日	2.24	140,900	315,616	WK230070 単－ 926号
バックホウ運転		日	2.24	34,530	77,347	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	51.044	23,800	1,214,847	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		352,919	
計					2,787,000	
単価					2,787,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01329 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	460	460	
		個	1	460	460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 34m 0m 0m 0m 27m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,824,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	29,536	66,751	
とび工		人	2.26	27,560	62,285	
特殊作業員		人	2.26	25,064	56,644	
普通作業員		人	2.26	21,112	47,713	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 34m	日	2.26	265,600	600,256	WK230580 単－ 927号
クローラクレーン運転	1,500mm 34m	日	2.26	140,900	318,434	WK230070 単－ 928号
バックホウ運転		日	2.26	34,530	78,037	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	52.007	23,800	1,237,766	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		356,114	
計					2,824,000	
単価					2,824,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 33.9m 0m 0m 0m 27m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,824,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.26	29,536	66,751	
とび工		人	2.26	27,560	62,285	
特殊作業員		人	2.26	25,064	56,644	
普通作業員		人	2.26	21,112	47,713	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 33.9m	日	2.26	265,600	600,256	WK230580 単－ 929号
クローラクレーン運転	1,500mm 33.9m	日	2.26	140,900	318,434	WK230070 単－ 930号
バックホウ運転		日	2.26	34,530	78,037	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	52.007	23,800	1,237,766	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		356,114	
計					2,824,000	
単価					2,824,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 33.7m 0m 0m 0m 27m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,817,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.25	29,536	66,456	
とび工		人	2.25	27,560	62,010	
特殊作業員		人	2.25	25,064	56,394	
普通作業員		人	2.25	21,112	47,502	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 33.7m	日	2.25	265,600	597,600	WK230580 単－ 931号
クローラクレーン運転	1,500mm 33.7m	日	2.25	140,900	317,025	WK230070 単－ 932号
バックホウ運転		日	2.25	34,530	77,692	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	52.007	23,800	1,237,766	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		354,555	
計					2,817,000	
単価					2,817,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01338 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628㎜ ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	470 470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	470	470	
		個	1	470	470	
計					470 470	
単価					470 470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	460 460	460 460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 34.5m 0m 0m 0m 27.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,861,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.28	29,536	67,342	
とび工		人	2.28	27,560	62,836	
特殊作業員		人	2.28	25,064	57,145	
普通作業員		人	2.28	21,112	48,135	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 34.5m	日	2.28	265,600	605,568	WK230580 単－ 933号
クローラクレーン運転	1,500mm 34.5m	日	2.28	140,900	321,252	WK230070 単－ 934号
バックホウ運転		日	2.28	34,530	78,728	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	52.97	23,800	1,260,686	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		359,308	
計					2,861,000	
単価					2,861,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 34.4m 0m 0m 0m 27.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,854,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.27	29,536	67,046	
とび工		人	2.27	27,560	62,561	
特殊作業員		人	2.27	25,064	56,895	
普通作業員		人	2.27	21,112	47,924	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 34.4m	日	2.27	265,600	602,912	WK230580 単－ 935号
クローラクレーン運転	1,500mm 34.4m	日	2.27	140,900	319,843	WK230070 単－ 936号
バックホウ運転		日	2.27	34,530	78,383	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	52.97	23,800	1,260,686	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		357,750	
計					2,854,000	
単価					2,854,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 34.2m 0m 0m 0m 27.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,854,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.27	29,536	67,046	
とび工		人	2.27	27,560	62,561	
特殊作業員		人	2.27	25,064	56,895	
普通作業員		人	2.27	21,112	47,924	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 34.2m	日	2.27	265,600	602,912	WK230580 単－ 865号
クローラクレーン運転	1,500mm 34.2m	日	2.27	140,900	319,843	WK230070 単－ 866号
バックホウ運転		日	2.27	34,530	78,383	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	52.97	23,800	1,260,686	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		357,750	
計					2,854,000	
単価					2,854,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01346 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628㎜ ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	460 460	460 460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.4m 0m 0m 0m 32.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,189,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.42	29,536	71,477	
とび工		人	2.42	27,560	66,695	
特殊作業員		人	2.42	25,064	60,654	
普通作業員		人	2.42	21,112	51,091	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 39.4m	日	2.42	265,600	642,752	WK230580 単－ 937号
クローラクレーン運転	1,500mm 39.4m	日	2.42	140,900	340,978	WK230070 単－ 938号
バックホウ運転		日	2.42	34,530	83,562	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	62.601	23,800	1,489,903	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		381,888	
計					3,189,000	
単価					3,189,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01355 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1 1	100 100	100 100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	460	460	
		個	1	460	460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.4m 0m 0m 0m 29.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,988,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.33	29,536	68,818	
とび工		人	2.33	27,560	64,214	
特殊作業員		人	2.33	25,064	58,399	
普通作業員		人	2.33	21,112	49,190	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 36.4m	日	2.33	265,600	618,848	WK230580 単－ 905号
クローラクレーン運転	1,500mm 36.4m	日	2.33	140,900	328,297	WK230070 単－ 906号
バックホウ運転		日	2.33	34,530	80,454	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	56.823	23,800	1,352,387	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		367,393	
計					2,988,000	
単価					2,988,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 38.9m 0m 0m 0m 32m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,159,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.41	29,536	71,181	
とび工		人	2.41	27,560	66,419	
特殊作業員		人	2.41	25,064	60,404	
普通作業員		人	2.41	21,112	50,879	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 38.9m	日	2.41	265,600	640,096	WK230580 単－ 939号
クローラクレーン運転	1,500mm 38.9m	日	2.41	140,900	339,569	WK230070 単－ 940号
バックホウ運転		日	2.41	34,530	83,217	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	61.638	23,800	1,466,984	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		380,251	
計					3,159,000	
単価					3,159,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.4m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,055,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.36	29,536	69,704	
とび工		人	2.36	27,560	65,041	
特殊作業員		人	2.36	25,064	59,151	
普通作業員		人	2.36	21,112	49,824	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37.4m	日	2.36	265,600	626,816	WK230580 単－ 921号
クローラクレーン運転	1,500mm 37.4m	日	2.36	140,900	332,524	WK230070 単－ 922号
バックホウ運転		日	2.36	34,530	81,490	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	58.749	23,800	1,398,226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		372,224	
計					3,055,000	
単価					3,055,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.2m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,055,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.36	29,536	69,704	
とび工		人	2.36	27,560	65,041	
特殊作業員		人	2.36	25,064	59,151	
普通作業員		人	2.36	21,112	49,824	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37.2m	日	2.36	265,600	626,816	WK230580 単－ 875号
クローラクレーン運転	1,500mm 37.2m	日	2.36	140,900	332,524	WK230070 単－ 876号
バックホウ運転		日	2.36	34,530	81,490	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	58.749	23,800	1,398,226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		372,224	
計					3,055,000	
単価					3,055,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	単位	t	数量	401.6 401.6	単価	19,690 19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	11t積	日	131 131	60,360 60,360	7,907,160 7,907,160	WYB01389 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		840 840	
計					7,908,000 7,908,000	
単価					19,690 19,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628㎜ ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	460 460	460 460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.7m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,018,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.34	29,536	69,114	
とび工		人	2.34	27,560	64,490	
特殊作業員		人	2.34	25,064	58,649	
普通作業員		人	2.34	21,112	49,402	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 36.7m	日	2.34	265,600	621,504	WK230580 単－ 919号
クローラクレーン運転	1,500mm 36.7m	日	2.34	140,900	329,706	WK230070 単－ 920号
バックホウ運転		日	2.34	34,530	80,800	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	57.786	23,800	1,375,306	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		369,029	
計					3,018,000	
単価					3,018,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628㎜ ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100	
		箇所	1	100	100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	460 460	460 460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.7m 0m 0m 0m 31m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	3,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.37	29,536	70,000	
とび工		人	2.37	27,560	65,317	
特殊作業員		人	2.37	25,064	59,401	
普通作業員		人	2.37	21,112	50,035	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37.7m	日	2.37	265,600	629,472	WK230580 単－ 877号
クローラクレーン運転	1,500mm 37.7m	日	2.37	140,900	333,933	WK230070 単－ 878号
バックホウ運転		日	2.37	34,530	81,836	WK230570 単－ 837号
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	ｍ３	59.712	23,800	1,421,145	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		373,861	
計					3,085,000	
単価					3,085,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628mm ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費含む	単位	本	数量	100 100	単価	9,783 9,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	2.1 2.1	123,000 123,000	258,300 258,300	
補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	100 100	7,200 7,200	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					978,300 978,300	
単価					9,783 9,783	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	Ｕボルト（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個含む		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む		1	460	460	
		個	1	460	460	
計					460 460	
単価					460 460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	29,536	5,670	
とび工		人	0.385	27,560	10,610	
普通作業員		人	0.192	21,112	4,053	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 10H型	日	0.192	348,900	66,988	WK250010 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		869	
計					88,190	
単価					8,819	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	鋼矢板材料	SYW295 10H型 2.0m/枚 長さｴｷｽﾄﾗ含む	単位	枚	数量	1 1	単価	35,120 35,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）		0.173	200,000	34,600	
		t	0.173	200,000	34,600	
長さエキストラ	2m以上6m未満		0.173	3,000	519	
		t	0.173	3,000	519	
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		1	
計					35,120	
					35,120	
単価					35,120	
					35,120	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	電動バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 2m以下 30kW	単位	枚	数量	0 10	単価	0 9,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.333	0 29,536	0 9,835	
とび工		人	0 0.667	0 27,560	0 18,382	
普通作業員		人	0 0.333	0 21,112	0 7,030	
電動バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 30kW 10H型	日	0 0.333	0 134,000	0 44,622	WYB00002 単－ 942号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	0 1		0 15,171	
計					0 95,040	
単価					0 9,504	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	鋼矢板材料	SYW295 10H型 2.0m/枚 長さｴｷｽﾄﾗ含む	単位	枚	数量	0 1	単価	0 35,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）	t	0 0.173	0 200,000	0 34,600	
長さエキストラ	2m以上6m未満	t	0 0.173	0 3,000	0 519	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 35,120	
単価					0 35,120	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,536	8,683	
とび工		人	0.588	27,560	16,205	
普通作業員		人	0.294	21,112	6,206	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 10H型	日	0.294	348,900	102,576	WK250010 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,330	
計					135,000	
単価					13,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	鋼矢板材料	SYW295 10H型 5.0m/枚 長さｴｷｽﾄﾗ含む	単位	枚	数量	1 1	単価	87,700 87,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）	t	0.432 0.432	200,000 200,000	86,400 86,400	
長さエキストラ	2m以上6m未満	t	0.432 0.432	3,000 3,000	1,296 1,296	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					87,700 87,700	
単価					87,700 87,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	電動バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 5m以下 30kW	単位	枚	数量	0 10	単価	0 11,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 29,536	0 11,814	
とび工		人	0 0.8	0 27,560	0 22,048	
普通作業員		人	0 0.4	0 21,112	0 8,444	
電動バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 30kW 10H型	日	0 0.4	0 134,000	0 53,600	WYB00006 単－ 943号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	0 1		0 18,194	
計					0 114,100	
単価					0 11,410	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	鋼矢板材料	SYW295 10H型 5.0m/枚 長さｴｷｽﾄﾗ含む	単位	枚	数量	0 1	単価	0 87,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）	t	0 0.432	0 200,000	0 86,400	
長さエキストラ	2m以上6m未満	t	0 0.432	0 3,000	0 1,296	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 87,700	
単価					0 87,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	16,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.357	29,536	10,544	
とび工		人	0.714	27,560	19,677	
普通作業員		人	0.357	21,112	7,536	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 10H型	日	0.357	348,900	124,557	WK250010 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,586	
計					163,900	
単価					16,390	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SYW295 10H型 11.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	198,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）	t	0.994	200,000	198,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					198,800	
単価					198,800	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	異形鋼矢板３材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	128,000 128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３	SYW295 10H型 2.0m/枚		1	128,000	128,000	
		枚	1	128,000	128,000	
計					128,000 128,000	
単価					128,000 128,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	異形鋼矢板４材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	123,000 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板４	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	123,000 123,000	123,000 123,000	
計					123,000 123,000	
単価					123,000 123,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	異形鋼矢板５材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	128,000 128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板５	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	128,000 128,000	128,000 128,000	
計					128,000 128,000	
単価					128,000 128,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	異形鋼矢板８材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	128,000 128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板８	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	128,000 128,000	128,000 128,000	
計					128,000 128,000	
単価					128,000 128,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	異形鋼矢板９材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	105,000 105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板９	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	105,000 105,000	105,000 105,000	
計					105,000 105,000	
単価					105,000 105,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	異形鋼矢板１０材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	128,000 128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板１０	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	128,000 128,000	128,000 128,000	
計					128,000 128,000	
単価					128,000 128,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	異形鋼矢板１１材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	101,000 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板１１	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	101,000 101,000	101,000 101,000	
計					101,000 101,000	
単価					101,000 101,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	異形鋼矢板１７材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	101,000 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板１７	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	101,000 101,000	101,000 101,000	
計					101,000 101,000	
単価					101,000 101,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	異形鋼矢板１８材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	105,000 105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板１８	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	105,000 105,000	105,000 105,000	
計					105,000 105,000	
単価					105,000 105,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	異形鋼矢板１９材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	101,000 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板１９	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	101,000 101,000	101,000 101,000	
計					101,000 101,000	
単価					101,000 101,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	異形鋼矢板２０材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	101,000 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板２０	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	101,000 101,000	101,000 101,000	
計					101,000 101,000	
単価					101,000 101,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	異形鋼矢板２１材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	102,000 102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板２１	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	102,000 102,000	102,000 102,000	
計					102,000 102,000	
単価					102,000 102,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	異形鋼矢板２２材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	101,000 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板２２	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	101,000 101,000	101,000 101,000	
計					101,000 101,000	
単価					101,000 101,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	異形鋼矢板３６材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	100,000 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３６	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	100,000 100,000	100,000 100,000	
計					100,000 100,000	
単価					100,000 100,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	異形鋼矢板３７材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	123,000 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３７	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	123,000 123,000	123,000 123,000	
計					123,000 123,000	
単価					123,000 123,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	異形鋼矢板３８材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	127,000 127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３８	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	127,000 127,000	127,000 127,000	
計					127,000 127,000	
単価					127,000 127,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	異形鋼矢板Ｂ材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	97,100 97,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板Ｂ	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	97,100 97,100	97,100 97,100	
計					97,100 97,100	
単価					97,100 97,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	異形鋼矢板Ｄ材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	97,100 97,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板Ｄ	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	97,100 97,100	97,100 97,100	
計					97,100 97,100	
単価					97,100 97,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	電動バイブロハンマ施工による異形鋼矢板打込み	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 2m以下 30kW	単位	枚	数量	0 10	単価	0 12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.417	0 29,536	0 12,316	
とび工		人	0 0.833	0 27,560	0 22,957	
普通作業員		人	0 0.417	0 21,112	0 8,803	
電動バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 30kW 10H型	日	0 0.417	0 134,000	0 55,878	WYB00008 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 22,946	
計					0 122,900	
単価					0 12,290	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	異形鋼矢板３材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 128,000	0 128,000	
計					0 128,000	
単価					0 128,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	異形鋼矢板４材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板４	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 123,000	0 123,000	
計					0 123,000	
単価					0 123,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	異形鋼矢板５材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板５	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 128,000	0 128,000	
計					0 128,000	
単価					0 128,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	異形鋼矢板８材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板８	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 128,000	0 128,000	
計					0 128,000	
単価					0 128,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	異形鋼矢板９材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板９	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 105,000	0 105,000	
計					0 105,000	
単価					0 105,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	異形鋼矢板１０材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板１０	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 128,000	0 128,000	
計					0 128,000	
単価					0 128,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	異形鋼矢板１１材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板１１	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 101,000	0 101,000	
計					0 101,000	
単価					0 101,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	異形鋼矢板１７材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板１７	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 101,000	0 101,000	
計					0 101,000	
単価					0 101,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	異形鋼矢板１８材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板１８	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 105,000	0 105,000	
計					0 105,000	
単価					0 105,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	異形鋼矢板１９材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板１９	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 101,000	0 101,000	
計					0 101,000	
単価					0 101,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	異形鋼矢板２０材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板２０	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 101,000	0 101,000	
計					0 101,000	
単価					0 101,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	異形鋼矢板２１材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板２１	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 102,000	0 102,000	
計					0 102,000	
単価					0 102,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	異形鋼矢板２２材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板２２	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 101,000	0 101,000	
計					0 101,000	
単価					0 101,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	異形鋼矢板３６材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３６	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 100,000	0 100,000	
計					0 100,000	
単価					0 100,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	異形鋼矢板３７材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３７	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 123,000	0 123,000	
計					0 123,000	
単価					0 123,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	異形鋼矢板３８材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３８	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 127,000	0 127,000	
計					0 127,000	
単価					0 127,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	異形鋼矢板Ｂ材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 97,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板Ｂ	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 97,100	0 97,100	
計					0 97,100	
単価					0 97,100	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	異形鋼矢板Ｄ材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 97,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板Ｄ	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 97,100	0 97,100	
計					0 97,100	
単価					0 97,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	異形鋼矢板２８材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	257,000 257,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板２８	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	1 1	257,000 257,000	257,000 257,000	
計					257,000 257,000	
単価					257,000 257,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	異形鋼矢板２９材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	315,000 315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板２９	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	1 1	315,000 315,000	315,000 315,000	
計					315,000 315,000	
単価					315,000 315,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	異形鋼矢板３０材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	257,000 257,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３０	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	1 1	257,000 257,000	257,000 257,000	
計					257,000 257,000	
単価					257,000 257,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	異形鋼矢板３１材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	257,000 257,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３１	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	1 1	257,000 257,000	257,000 257,000	
計					257,000 257,000	
単価					257,000 257,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	異形鋼矢板３２材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	298,000 298,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３２	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	1 1	298,000 298,000	298,000 298,000	
計					298,000 298,000	
単価					298,000 298,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	異形鋼矢板３３材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	257,000 257,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３３	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	1 1	257,000 257,000	257,000 257,000	
計					257,000 257,000	
単価					257,000 257,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	電動バイブロハンマ施工による異形鋼矢板打込み	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 5m以下 30kW	単位	枚	数量	0 10	単価	0 14,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,536	0 14,768	
とび工		人	0 1	0 27,560	0 27,560	
普通作業員		人	0 0.5	0 21,112	0 10,556	
電動バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 30kW 10H型	日	0 0.5	0 134,000	0 67,000	WYB00012 単－ 945号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 27,516	
計					0 147,400	
単価					0 14,740	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	異形鋼矢板２８材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 257,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板２８	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	0 1	0 257,000	0 257,000	
計					0 257,000	
単価					0 257,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	異形鋼矢板２９材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板２９	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	0 1	0 315,000	0 315,000	
計					0 315,000	
単価					0 315,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	異形鋼矢板３０材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 257,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３０	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	0 1	0 257,000	0 257,000	
計					0 257,000	
単価					0 257,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	異形鋼矢板３１材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 257,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３１	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	0 1	0 257,000	0 257,000	
計					0 257,000	
単価					0 257,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	異形鋼矢板３２材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 298,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３２	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	0 1	0 298,000	0 298,000	
計					0 298,000	
単価					0 298,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	異形鋼矢板３３材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 257,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板３３	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	0 1	0 257,000	0 257,000	
計					0 257,000	
単価					0 257,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	幅調整鋼矢板⑥材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	97,100 97,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幅調整鋼矢板⑥	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	97,100 97,100	97,100 97,100	
計					97,100 97,100	
単価					97,100 97,100	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	幅調整鋼矢板⑦材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	132,000 132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幅調整鋼矢板⑦	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	
計					132,000 132,000	
単価					132,000 132,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	幅調整鋼矢板⑧材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	97,100 97,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幅調整鋼矢板⑧	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	1 1	97,100 97,100	97,100 97,100	
計					97,100 97,100	
単価					97,100 97,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	電動バイブロハンマ施工による異形鋼矢板打込み	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 2m以下 30kW	単位	枚	数量	0 10	単価	0 12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.417	0 29,536	0 12,316	
とび工		人	0 0.833	0 27,560	0 22,957	
普通作業員		人	0 0.417	0 21,112	0 8,803	
電動バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 30kW 10H型	日	0 0.417	0 134,000	0 55,878	WYB00010 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 22,946	
計					0 122,900	
単価					0 12,290	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	幅調整鋼矢板⑥材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 97,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幅調整鋼矢板⑥	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 97,100	0 97,100	
計					0 97,100	
単価					0 97,100	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	幅調整鋼矢板⑦材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幅調整鋼矢板⑦	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 132,000	0 132,000	
計					0 132,000	
単価					0 132,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	幅調整鋼矢板⑧材料	SYW295 10H型 2.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 97,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幅調整鋼矢板⑧	SYW295 10H型 2.0m/枚	枚	0 1	0 97,100	0 97,100	
計					0 97,100	
単価					0 97,100	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	幅調整鋼矢板④材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	330,000 330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幅調整鋼矢板④	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	1 1	330,000 330,000	330,000 330,000	
計					330,000 330,000	
単価					330,000 330,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	電動バイブロハンマ施工による異形鋼矢板打込み	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 5m以下 30kW	単位	枚	数量	0 10	単価	0 14,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,536	0 14,768	
とび工		人	0 1	0 27,560	0 27,560	
普通作業員		人	0 0.5	0 21,112	0 10,556	
電動バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 30kW 10H型	日	0 0.5	0 134,000	0 67,000	WYB00016 単－ 945号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 27,516	
計					0 147,400	
単価					0 14,740	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	幅調整鋼矢板④材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	0 1	単価	0 330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幅調整鋼矢板④	SYW295 10H型 5.0m/枚	枚	0 1	0 330,000	0 330,000	
計					0 330,000	
単価					0 330,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	バイブロハンマ施工による可とう鋼矢板打込み	油圧式(排ｶﾞｽ3次)242kW(ﾊｯﾄ形用) 10H型 打込長5.1m	単位	枚	数量	10 10	単価	15,990 15,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.345 0.345	29,536 29,536	10,189 10,189	
とび工		人	0.69 0.69	27,560 27,560	19,016 19,016	
普通作業員		人	0.345 0.345	21,112 21,112	7,283 7,283	
バイブロハンマ杭打機運転	油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	日	0.345 0.345	348,900 348,900	120,370 120,370	WYB00504 単－ 946号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,042 3,042	
計					159,900 159,900	
単価					15,990 15,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	可とう鋼矢板材料	SYW295 10H型 11.5m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	1,480,000 1,480,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板	SYW295 10H型 11.5m/枚	枚	1 1	1,480,000 1,480,000	1,480,000 1,480,000	
計					1,480,000 1,480,000	
単価					1,480,000 1,480,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	ガス切断	広幅鋼矢板(10H型 異形鋼矢板)	単位	m	数量	1 1	単価	13,640 13,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.325 0.325	28,600 28,600	9,295 9,295	
普通作業員		人	0.1 0.1	21,112 21,112	2,111 2,111	
酸素	ボンベ	ｍ３	1.575 1.575	513 513	807 807	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.65 0.65	2,190 2,190	1,423 1,423	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1 1		4 4	
計					13,640 13,640	
単価					13,640 13,640	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,000	65,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					177,300	
単価					177,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,000	65,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					175,300	
単価					175,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	61,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー用棒鋼	※材料費は別途計上	t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,750	61,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61,750	
単価					61,750	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	単位	本	数量	1 1	単価	370 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	1 1	370 370	370 370	
計					370 370	
単価					370 370	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	本	数量	1 1	単価	156 156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	1 1	156 156	156 156	
計					156 156	
単価					156 156	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	61,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー用棒鋼	※材料費は別途計上	t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,750	61,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61,750	
単価					61,750	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	単位	本	数量	0 1	単価	0 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	0 1	0 370	0 370	
計					0 370	
単価					0 370	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	本	数量	0 1	単価	0 156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	0 1	0 156	0 156	
計					0 156	
単価					0 156	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,750	61,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					172,000	
単価					172,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－595号	防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 刷毛塗り	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,956 4,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.232 5.232	29,536 29,536	154,532 154,532	
普通作業員		人	15.695 15.695	21,112 21,112	331,352 331,352	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		9,716 9,716	
計					495,600 495,600	
単価					4,956 4,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	防錆剤 （材料費）	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,740 3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防錆剤	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年		1	3,740	3,740	
		ｋｇ	1	3,740	3,740	
計					3,740 3,740	
単価					3,740 3,740	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	砕石 （材料費）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,200	2,200	
		ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200 2,200	
単価					2,200 2,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,750	61,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					172,000	
単価					172,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 刷毛塗り	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 4,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5.232	0 29,536	0 154,532	
普通作業員		人	0 15.695	0 21,112	0 331,352	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 9,716	
計					0 495,600	
単価					0 4,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	防錆剤（材料費）	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防錆剤	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年	ｋｇ	0 1	0 3,740	0 3,740	
計					0 3,740	
単価					0 3,740	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	砕石（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,200	0 2,200	
計					0 2,200	
単価					0 2,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,536	47,257	
とび工		人	8.5	27,560	234,260	
普通作業員		人	1.3	21,112	27,445	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		114,898	
計					485,600	
単価					4,856	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,536	47,257	
とび工		人	8.5	27,560	234,260	
普通作業員		人	1.3	21,112	27,445	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		114,898	
計					485,600	
単価					4,856	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	単位	本	数量	1 1	単価	370 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	1 1	370 370	370 370	
計					370 370	
単価					370 370	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	本	数量	1 1	単価	156 156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	1 1	156 156	156 156	
計					156 156	
単価					156 156	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 刷毛塗り	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,956 4,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.232 5.232	29,536 29,536	154,532 154,532	
普通作業員		人	15.695 15.695	21,112 21,112	331,352 331,352	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		9,716 9,716	
計					495,600 495,600	
単価					4,956 4,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	防錆剤（材料費）	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,740 3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防錆剤	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年		1	3,740	3,740	
		ｋｇ	1	3,740	3,740	
計					3,740 3,740	
単価					3,740 3,740	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	砕石（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,200	2,200	
		ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200 2,200	
単価					2,200 2,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	コンクリート保温養生シート張	気泡緩衝材ｼｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,225 1,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	29,536 29,536	7,384 7,384	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,112 21,112	10,556 10,556	
気泡緩衝材シート	1200㎜×42m/巻	巻	2 2	44,000 44,000	88,000 88,000	
粘着テープ	気泡緩衝材ｼｰﾄ用 50㎜×25m/巻	巻	6 6	2,713 2,713	16,278 16,278	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		282 282	
計					122,500 122,500	
単価					1,225 1,225	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	コンクリート保温養生シート張	気泡緩衝材ｼｰﾄ	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 29,536	0 7,384	
普通作業員		人	0 0.5	0 21,112	0 10,556	
気泡緩衝材シート	1200㎜×42m/巻	巻	0 2	0 44,000	0 88,000	
粘着テープ	気泡緩衝材ｼｰﾄ用 50㎜×25m/巻	巻	0 6	0 2,713	0 16,278	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 282	
計					0 122,500	
単価					0 1,225	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	176,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,000	65,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					176,300	
単価					176,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	1	818.85	818	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					818	
単価					818	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	1	978.5	978	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					978	
単価					978	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 刷毛塗り	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,956 4,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.232 5.232	29,536 29,536	154,532 154,532	
普通作業員		人	15.695 15.695	21,112 21,112	331,352 331,352	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		9,716 9,716	
計					495,600 495,600	
単価					4,956 4,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	防錆剤 （材料費）	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,740 3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防錆剤	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年		1	3,740	3,740	
		ｋｇ	1	3,740	3,740	
計					3,740 3,740	
単価					3,740 3,740	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	砕石 （材料費）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,200	2,200	
		ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200 2,200	
単価					2,200 2,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	本	数量	1 1	単価	156 156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	1 1	156 156	156 156	
計					156 156	
単価					156 156	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	アンカーボルト（材料費）	L型・ﾅｯﾄ付き M24×400	単位	本	数量	1 1	単価	404 404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	L型・ﾅｯﾄ付き M24×400	本	1 1	404 404	404 404	
計					404 404	
単価					404 404	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,000	65,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					175,300	
単価					175,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	29,536	41,350	
型わく工		人	1.3	26,832	34,881	
とび工		人	3.3	27,560	90,948	
普通作業員		人	3.3	21,112	69,669	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	44,100	22,050	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		85,402	
計					344,300	
単価					3,443	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	29,536	41,350	
型わく工		人	1.3	26,832	34,881	
とび工		人	3.3	27,560	90,948	
普通作業員		人	3.3	21,112	69,669	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	44,100	22,050	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		85,402	
計					344,300	
単価					3,443	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	29,536	62,025	
型わく工		人	2.7	26,832	72,446	
とび工		人	4.2	27,560	115,752	
普通作業員		人	6	21,112	126,672	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	44,100	52,920	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		141,785	
計					571,600	
単価					5,716	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	29,536	62,025	
型わく工		人	2.7	26,832	72,446	
とび工		人	4.2	27,560	115,752	
普通作業員		人	6	21,112	126,672	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	44,100	52,920	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		141,785	
計					571,600	
単価					5,716	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－624号	コンクリート保温養生シート張	気泡緩衝材ｼｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,225 1,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	29,536 29,536	7,384 7,384	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,112 21,112	10,556 10,556	
気泡緩衝材シート	1200㎜×42m/巻	巻	2 2	44,000 44,000	88,000 88,000	
粘着テープ	気泡緩衝材ｼｰﾄ用 50㎜×25m/巻	巻	6 6	2,713 2,713	16,278 16,278	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		282 282	
計					122,500 122,500	
単価					1,225 1,225	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－625号	機械式継手工	スリーブ圧着ネジ継手 Aタイプ SD345 無し 無し D29×D29	単位	箇所	数量	1	単価	5,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D29×D29	箇所	1	602.16	602	
機械式継手	スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ２９　Ａタイプ	組	1	4,960	4,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,562	
単価					5,562	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－626号	防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 刷毛塗り	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,956 4,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.232 5.232	29,536 29,536	154,532 154,532	
普通作業員		人	15.695 15.695	21,112 21,112	331,352 331,352	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		9,716 9,716	
計					495,600 495,600	
単価					4,956 4,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－627号	防錆剤（材料費）	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,740 3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防錆剤	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年	ｋｇ	1 1	3,740 3,740	3,740 3,740	
計					3,740 3,740	
単価					3,740 3,740	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－628号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	177,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	1.03	112,000	115,360	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,750	61,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					177,200	
単価					177,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	174,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,750	61,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					174,100	
単価					174,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	防錆剤塗布	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 刷毛塗り	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,956 4,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.232 5.232	29,536 29,536	154,532 154,532	
普通作業員		人	15.695 15.695	21,112 21,112	331,352 331,352	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		9,716 9,716	
計					495,600 495,600	
単価					4,956 4,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－631号	防錆剤（材料費）	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,740 3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防錆剤	特殊変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂製 耐用年数2～3年		1	3,740	3,740	
		ｋｇ	1	3,740	3,740	
計					3,740 3,740	
単価					3,740 3,740	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	単位	本	数量	1 1	単価	370 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)		1	370	370	
		本	1	370	370	
計					370 370	
単価					370 370	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	本	数量	1 1	単価	156 156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	1 1	156 156	156 156	
計					156 156	
単価					156 156	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－634号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	単位	本	数量	1 1	単価	370 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	1 1	370 370	370 370	
計					370 370	
単価					370 370	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－635号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	単位	本	数量	1 1	単価	370 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	1 1	370 370	370 370	
計					370 370	
単価					370 370	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	単位	本	数量	1 1	単価	370 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	1 1	370 370	370 370	
計					370 370	
単価					370 370	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	本	数量	1 1	単価	156 156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	1 1	156 156	156 156	
計					156 156	
単価					156 156	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－638号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	本	数量	1 1	単価	156 156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	1 1	156 156	156 156	
計					156 156	
単価					156 156	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	単位	本	数量	1 1	単価	370 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D19×1000(異形棒鋼･滑動剤付き)	本	1 1	370 370	370 370	
計					370 370	
単価					370 370	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	本	数量	1 1	単価	156 156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP管　φ25×500 ｷｬｯﾌﾟ付	本	1 1	156 156	156 156	
計					156 156	
単価					156 156	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	プレキャスト擁壁設置（Ａ－９）	H=2000 L＝1500～2000	単位	m	数量	0 8.5	単価	0 76,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,576	0 61,152	
特殊作業員		人	0 8	0 26,104	0 208,832	
普通作業員		人	0 6	0 22,152	0 132,912	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0 2	0 83,200	0 166,400	
連結金具モルタル充填		ｍ３	0 0.03	0 638,600	0 19,158	WYB00078 単－ 947号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 60,346	
計					0 648,800	
単価					0 76,320	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	プレキャスト擁壁設置（Ｂ－９）	H=2000 L＝1800～2000	単位	m	数量	0 9.8	単価	0 66,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,576	0 61,152	
特殊作業員		人	0 8	0 26,104	0 208,832	
普通作業員		人	0 6	0 22,152	0 132,912	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0 2	0 83,200	0 166,400	
連結金具モルタル充填		ｍ３	0 0.03	0 638,600	0 19,158	WYB00080 単－ 947号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 60,346	
計					0 648,800	
単価					0 66,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	プレキャスト擁壁設置（Ｃ－９）	H=1900 L＝1500～2000	単位	m	数量	0 9.5	単価	0 68,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,576	0 61,152	
特殊作業員		人	0 8	0 26,104	0 208,832	
普通作業員		人	0 6	0 22,152	0 132,912	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0 2	0 83,200	0 166,400	
連結金具モルタル充填		ｍ３	0 0.03	0 638,600	0 19,158	WYB00082 単－ 947号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 60,346	
計					0 648,800	
単価					0 68,290	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	プレキャスト擁壁設置（Ｃ－９）	H=4440 L＝1000～1500	単位	m	数量	0 12	単価	0 155,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材据付工	据付個数 4個/日	m	0 12	0 84,410	0 1,012,920	WYB00084 単－ 948号
目地グラウト充填		m３	0 0.57	0 604,000	0 344,280	WYB00086 単－ 949号
機械器具損料	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	日	0 2	0 10,990	0 21,980	WYB00014 単－ 950号
連結金具モルタル充填		m３	0 0.03	0 638,600	0 19,158	WYB00088 単－ 947号
縦目地仕上		m	0 71.04	0 679.3	0 48,257	WYB00017 単－ 951号
目地部型枠設置	鉄筋･無筋構造物	m２	0 7.1	0 9,334	0 66,271	WYB00018 単－ 952号
接合部モルタル充填		m３	0 0.23	0 1,391,000	0 319,930	WYB00019 単－ 953号
機械器具損料	接合部ﾓﾙﾀﾙ充填用	日	0 1	0 10,990	0 10,990	WYB00021 単－ 954号
モルタル枠		m３	0 0.03	0 638,600	0 19,158	WYB00020 単－ 955号
計					0 1,862,944	
単価					0 155,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	止水板切欠け部充填		単位	m	数量	0 1	単価	0 67,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 1.82	0 29,536	0 53,755	
止水材		式	0 1		0 13,665	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 67,420	
単価					0 67,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	ゴムシーリング		単位	m	数量	0 1	単価	0 12,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0 0.3	0 29,536	0 8,860	
ゴムシーリング材		式	0 1		0 4,123	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 12,990	
単価					0 12,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	プレキャスト擁壁（材料費）	【A-9水叩】H=2000 L＝1500～2000 L=8.5m	単位	m	数量	0 1	単価	0 313,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁	【A-9水叩】H=2000 L＝1500～2000 L=8.5m	m	0 1	0 313,560	0 313,560	
計					0 313,560	
単価					0 313,500	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	プレキャスト擁壁（材料費）	【B-9水叩】H=2000 L＝1800～2000 L=9.8m	単位	m	数量	0 1	単価	0 281,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁	【B-9水叩】H=2000 L＝1800～2000 L=9.8m	m	0 1	0 281,330	0 281,330	
計					0 281,330	
単価					0 281,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	プレキャスト擁壁（材料費）	【C-9水叩】H=1900 L＝1500～2000 L=9.5m	単位	m	数量	0 1	単価	0 289,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁	【C-9水叩】H=1900 L＝1500～2000 L=9.5m	m	0 1	0 289,460	0 289,460	
計					0 289,460	
単価					0 289,400	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	プレキャスト擁壁（材料費）	【C-9取付擁壁】H=4440 L＝1000～1500 L=12.0m	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,331,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁	【C-9取付擁壁】H=4440 L＝1000～1500 L=12.0m	m	0 1	0 1,331,208	0 1,331,208	
計					0 1,331,208	
単価					0 1,331,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	プレキャスト擁壁設置（下流側取付擁壁①）	H=5200 L＝1250～1500	単位	m	数量	0 12	単価	0 165,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材据付工	据付個数 4個/日	m	0 12	0 84,410	0 1,012,920	WYB00696 単－ 948号
目地グラウト充填		ｍ３	0 0.67	0 604,000	0 404,680	WYB00698 単－ 956号
機械器具損料	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	日	0 2	0 10,990	0 21,980	WYB00699 単－ 950号
連結金具モルタル充填		ｍ３	0 0.04	0 638,600	0 25,544	WYB00701 単－ 957号
縦目地仕上		m	0 83.2	0 679.3	0 56,517	WYB00702 単－ 958号
目地部型枠設置	鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 8.32	0 9,334	0 77,658	WYB00718 単－ 959号
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	ｍ２	0 0.83	0 5,110	0 4,241	CB224710
接合部モルタル充填		ｍ３	0 0.25	0 1,391,000	0 347,750	WYB00721 単－ 960号
機械器具損料	接合部ﾓﾙﾀﾙ充填用	日	0 1	0 10,990	0 10,990	WYB00722 単－ 954号
モルタル枠		ｍ３	0 0.03	0 638,600	0 19,158	WYB00723 単－ 955号
計					0 1,981,438	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	プレキャスト擁壁設置（下流側取付擁壁①）	H=5200 L＝1250～1500	単位	m	数量	0 12	単価	0 165,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 165,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	プレキャスト擁壁設置（下流側取付擁壁②）	H=3070～5140 L＝1000～1500	単位	m	数量	0 20	単価	0 141,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材据付工	据付個数 4個/日	m	0 20	0 67,500	0 1,350,000	WYB00726 単－ 961号
目地グラウト充填		ｍ３	0 0.99	0 604,000	0 597,960	WYB00733 単－ 962号
機械器具損料	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	日	0 2	0 10,990	0 21,980	WYB00734 単－ 950号
連結金具モルタル充填		ｍ３	0 0.05	0 638,600	0 31,930	WYB00735 単－ 963号
縦目地仕上		m	0 123.72	0 679.3	0 84,042	WYB00736 単－ 964号
目地部型枠設置	鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 12.37	0 9,334	0 115,461	WYB00737 単－ 965号
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	ｍ２	0 0.83	0 5,110	0 4,241	CB224710
接合部モルタル充填		ｍ３	0 0.42	0 1,391,000	0 584,220	WYB00738 単－ 966号
機械器具損料	接合部ﾓﾙﾀﾙ充填用	日	0 1	0 10,990	0 10,990	WYB00739 単－ 954号
モルタル枠		ｍ３	0 0.05	0 638,600	0 31,930	WYB00740 単－ 967号
計					0 2,832,754	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	プレキャスト擁壁設置（下流側取付擁壁②）	H=3070～5140 L＝1000～1500	単位	m	数量	0 20	単価	0 141,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 141,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	プレキャスト擁壁設置（下流側取付擁壁③）	H=620～3070 L＝1062～1500	単位	m	数量	0 18.5	単価	0 125,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材据付工	据付個数 4個/日	m	0 18.5	0 80,210	0 1,483,885	WYB00742 単－ 968号
目地グラウト充填		ｍ３	0 0.35	0 604,000	0 211,400	WYB00744 単－ 969号
機械器具損料	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	日	0 1	0 10,990	0 10,990	WYB00745 単－ 970号
連結金具モルタル充填		ｍ３	0 0.02	0 638,600	0 12,772	WYB00746 単－ 971号
縦目地仕上		m	0 43.44	0 679.3	0 29,508	WYB00747 単－ 972号
目地部型枠設置	鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 4.34	0 9,334	0 40,509	WYB00748 単－ 973号
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	ｍ２	0 0.5	0 5,110	0 2,555	CB224710
接合部モルタル充填		ｍ３	0 0.35	0 1,391,000	0 486,850	WYB00749 単－ 974号
機械器具損料	接合部ﾓﾙﾀﾙ充填用	日	0 1	0 10,990	0 10,990	WYB00750 単－ 954号
モルタル枠		ｍ３	0 0.05	0 638,600	0 31,930	WYB00751 単－ 967号
計					0 2,321,389	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	プレキャスト擁壁設置（下流側取付擁壁③）	H=620～3070 L＝1062～1500	単位	m	数量	0 18.5	単価	0 125,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 125,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－654号	プレキャスト擁壁設置（上流側取付擁壁①）	H=5080 L＝1250～1500	単位	m	数量	0 10	単価	0 142,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材据付工	据付個数 4個/日	m	0 10	0 67,540	0 675,400	WYB00753 単－ 975号
目地グラウト充填		m３	0 0.49	0 604,000	0 295,960	WYB00755 単－ 976号
機械器具損料	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	日	0 1	0 10,990	0 10,990	WYB00756 単－ 970号
連結金具モルタル充填		m３	0 0.03	0 638,600	0 19,158	WYB00757 単－ 947号
縦目地仕上		m	0 60.96	0 679.3	0 41,410	WYB00758 単－ 977号
目地部型枠設置	鉄筋･無筋構造物	m２	0 6.1	0 9,334	0 56,937	WYB00759 単－ 978号
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	m２	0 0.81	0 5,110	0 4,139	CB224710
接合部モルタル充填		m３	0 0.21	0 1,391,000	0 292,110	WYB00760 単－ 979号
機械器具損料	接合部ﾓﾙﾀﾙ充填用	日	0 1	0 10,990	0 10,990	WYB00761 単－ 954号
モルタル枠		m３	0 0.03	0 638,600	0 19,158	WYB00762 単－ 955号
計					0 1,426,252	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－654号	プレキャスト擁壁設置（上流側取付擁壁①）	H=5080 L＝1250～1500	単位	m	数量	0 10	単価	0 142,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 142,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	プレキャスト擁壁設置（上流側取付擁壁②）	H=3040～5080 L＝1076～1500	単位	m	数量	0 20	単価	0 141,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材据付工	据付個数 4個/日	m	0 20	0 67,500	0 1,350,000	WYB00764 単－ 961号
目地グラウト充填		m３	0 0.98	0 604,000	0 591,920	WYB00766 単－ 980号
機械器具損料	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	日	0 2	0 10,990	0 21,980	WYB00767 単－ 950号
連結金具モルタル充填		m３	0 0.05	0 638,600	0 31,930	WYB00768 単－ 963号
縦目地仕上		m	0 121.84	0 679.3	0 82,765	WYB00769 単－ 981号
目地部型枠設置	鉄筋･無筋構造物	m２	0 12.18	0 9,334	0 113,688	WYB00770 単－ 982号
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	m２	0 0.81	0 5,110	0 4,139	CB224710
接合部モルタル充填		m３	0 0.42	0 1,391,000	0 584,220	WYB00771 単－ 966号
機械器具損料	接合部ﾓﾙﾀﾙ充填用	日	0 1	0 10,990	0 10,990	WYB00773 単－ 954号
モルタル枠		m３	0 0.05	0 638,600	0 31,930	WYB00774 単－ 967号
計					0 2,823,562	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	プレキャスト擁壁設置（上流側取付擁壁②）	H=3040～5080 L＝1076～1500	単位	m	数量	0 20	単価	0 141,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 141,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	プレキャスト擁壁設置（上流側取付擁壁③）	H=670～3040 L＝1062～1500	単位	m	数量	0 18.5	単価	0 125,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材据付工	据付個数 4個/日	m	0 18.5	0 80,210	0 1,483,885	WYB00799 単－ 968号
目地グラウト充填		ｍ３	0 0.35	0 604,000	0 211,400	WYB00801 単－ 969号
機械器具損料	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	日	0 1	0 10,990	0 10,990	WYB00802 単－ 970号
連結金具モルタル充填		ｍ３	0 0.02	0 638,600	0 12,772	WYB00803 単－ 971号
縦目地仕上		m	0 43.68	0 679.3	0 29,671	WYB00804 単－ 983号
目地部型枠設置	鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 4.37	0 9,334	0 40,789	WYB00805 単－ 984号
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	ｍ２	0 0.49	0 5,110	0 2,503	CB224710
接合部モルタル充填		ｍ３	0 0.35	0 1,391,000	0 486,850	WYB00806 単－ 974号
機械器具損料	接合部ﾓﾙﾀﾙ充填用	日	0 1	0 10,990	0 10,990	WYB00807 単－ 954号
モルタル枠		ｍ３	0 0.05	0 638,600	0 31,930	WYB00808 単－ 967号
計					0 2,321,780	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	プレキャスト擁壁設置（上流側取付擁壁③）	H=670～3040 L＝1062～1500	単位	m	数量	0 18.5	単価	0 125,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 125,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号	目地部防水工	超速硬化型ｳﾚﾀﾝ樹脂吹付	単位	ｍ２	数量	0 50	単価	0 50,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 7	0 30,576	0 214,032	
防水工		人	0 42	0 29,536	0 1,240,512	
普通作業員		人	0 7	0 22,152	0 155,064	
吹付プラント		日	0 3	0 79,000	0 237,000	
目地部防水材（材料費）		ｍ２	0 50	0 11,670	0 583,500	WYB00810 単－ 985号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 111,892	
計					0 2,542,000	
単価					0 50,840	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	プレキャスト擁壁（材料費）	【下流側取付擁壁①】H=5200 L＝1250～1500	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,530,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁	【下流側取付擁壁①】H=5200 L＝1250～1500	m	0 1	0 1,530,260	0 1,530,260	
計					0 1,530,260	
単価					0 1,530,000	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	プレキャスト擁壁（材料費）	【下流側取付擁壁②】H=3070～5140 L＝1000～1500	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,282,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁	【下流側取付擁壁②】H=3070～5140 L＝1000～1500	m	0 1	0 1,282,550	0 1,282,550	
計					0 1,282,550	
単価					0 1,282,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－660号	プレキャスト擁壁（材料費）	【下流側取付擁壁③】H=620～3070 L＝1062～1500	単位	m	数量	0 1	単価	0 604,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁	【下流側取付擁壁③】H=620～3070 L＝1062～1500	m	0 1	0 604,840	0 604,840	
計					0 604,840	
単価					0 604,800	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	プレキャスト擁壁（材料費）	【上流側取付擁壁①】H=5080 L＝1250～1500	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,478,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁	【上流側取付擁壁①】H=5080 L＝1250～1500	m	0 1	0 1,478,110	0 1,478,110	
計					0 1,478,110	
単価					0 1,478,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	プレキャスト擁壁（材料費）	【上流側取付擁壁②】H=3040～5080 L＝1076～1500	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,299,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁	【上流側取付擁壁②】H=3040～5080 L＝1076～1500	m	0 1	0 1,299,680	0 1,299,680	
計					0 1,299,680	
単価					0 1,299,000	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－663号	プレキャスト擁壁（材料費）	【上流側取付擁壁③】H=670～3040 L＝1062～1500	単位	m	数量	0 1	単価	0 606,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁	【上流側取付擁壁③】H=670～3040 L＝1062～1500	m	0 1	0 606,220	0 606,220	
計					0 606,220	
単価					0 606,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－664号	植石張	玉石φ10cm～40cm内外 後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間含む	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	12,740 12,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	29,536 29,536	11,814 11,814	
運転手（特殊）		人	0.4 0.4	25,272 25,272	10,108 10,108	
石工		人	1.128 1.128	30,784 30,784	34,724 34,724	
普通作業員		人	2.699 2.699	21,112 21,112	56,981 56,981	
軽油		L	48 48	142 142	6,816 6,816	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	0.424 0.424	11,700 11,700	4,960 4,960	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,997 1,997	
計					127,400 127,400	
単価					12,740 12,740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	後打コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	21,500 21,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	21,500	21,500	
		ｍ３	1	21,500	21,500	
計					21,500 21,500	
単価					21,500 21,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	植石張	玉石φ10cm～40cm内外 後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間含む	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 12,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 29,536	0 11,814	
運転手（特殊）		人	0 0.4	0 25,272	0 10,108	
石工		人	0 1.128	0 30,784	0 34,724	
普通作業員		人	0 2.699	0 21,112	0 56,981	
軽油		L	0 48	0 142	0 6,816	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 0.424	0 11,700	0 4,960	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,997	
計					0 127,400	
単価					0 12,740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	後打コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 21,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	0 1	0 21,500	0 21,500	
計					0 21,500	
単価					0 21,500	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SYW295 10H型 8.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	146,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）	t	0.734	200,000	146,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					146,800	
単価					146,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－669号	鋼矢板材料（異形鋼矢板）	SYW295 10H型 8.5m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	541,000 541,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板	SYW295 10H型 8.5m/枚	枚	1 1	541,000 541,000	541,000 541,000	
計					541,000 541,000	
単価					541,000 541,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－670号	胴木設置	松丸太 末口6cm	単位	m	数量	100 100	単価	717.6 717.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,536 29,536	29,536 29,536	
普通作業員		人	2 2	21,112 21,112	42,224 42,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					71,760 71,760	
単価					717.6 717.6	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	胴木（材料費）	松丸太 末口6cm	単位	m	数量	1 1	単価	185 185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松丸太	長2.1m 末口6cm	m	1 1	185 185	185 185	
計					185 185	
単価					185 185	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－672号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m３	数量	1	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	10,545.96	10,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,550	
単価					10,550	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－673号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,362.4	1,362	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,362	
単価					1,362	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	道路反射鏡　支柱・基礎撤去	無し	単位	基	数量	1	単価	18,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱・基礎撤去	φ76.3～101.6*3.2～4.2*3600～4800 時間制約無	基	1	18,688.8	18,688	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,690	
単価					18,690	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	バックホウによるふるい分け	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ仕様	単位	ｍ３	数量	126 126	単価	19,350 19,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	15 15	30,576 30,576	458,640 458,640	
特殊作業員		人	15 15	26,104 26,104	391,560 391,560	
普通作業員		人	30 30	22,152 22,152	664,560 664,560	
バックホウ（クローラ）運転[標準]	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.45m3(4週8休以上補正)	日	15 15	34,530 34,530	517,950 517,950	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		406,290 406,290	
計					2,439,000 2,439,000	
単価					19,350 19,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	混合廃棄物収集・運搬	10t深ﾎﾞﾃﾞｨﾀｲﾌﾟ　運搬距離40km以下	単位	台	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物収集運搬費	10t深ﾎﾞﾃﾞｨﾀｲﾌﾟ　40km以下		1	30,000	30,000	
		台	1	30,000	30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／台

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－677号	混合廃棄物収集・運搬	4tﾄﾗｯｸ車	単位	台	数量	1 1	単価	26,000 26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物収集運搬費	4tﾄﾗｯｸ車		1	26,000	26,000	
		台	1	26,000	26,000	
計					26,000 26,000	
単価					26,000 26,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－678号	処分費（ｔ）	管理型混合廃棄物(最終処分不燃物)	単位	ｔ	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）	管理型混合廃棄物(最終処分不燃物)		1	30,000	30,000	
		ｔ	1	30,000	30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	処分費（ｔ）	管理型混合廃棄物(最終処分可燃物)	単位	ｔ	数量	1 1	単価	53,000 53,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）	管理型混合廃棄物(最終処分可燃物)		1	53,000	53,000	
		ｔ	1	53,000	53,000	
計					53,000 53,000	
単価					53,000 53,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	産業廃棄物税		単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税		t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,200 2,200	2,200 2,200	
計					2,200 2,200	
単価					2,200 2,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－682号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,200	0 2,200	
計					0 2,200	
単価					0 2,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	395.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,536	8,713	
とび工		人	0.295	27,560	8,130	
普通作業員		人	0.295	21,112	6,228	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,700	16,136	WK250590 単－ 986号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		383	
計					39,590	
単価					395.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 195日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	15,015	15,015	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,120	
単価					16,120	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－685号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 229日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	18,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	17,633	17,633	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,740	
単価					18,740	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 232日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	18,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	17,864	17,864	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,970	
単価					18,970	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－687号	覆工板設置・撤去工	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	898.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	30,576	13,759	
とび工		人	1.5	28,912	43,368	
普通作業員		人	0.27	22,152	5,981	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.47	54,300	25,521	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,261	
計					89,890	
単価					898.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	461.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	30,576	8,255	
とび工		人	0.8	28,912	23,129	
普通作業員		人	0.12	22,152	2,658	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.21	54,300	11,403	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		675	
計					46,120	
単価					461.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－689号	覆工板（賃料）	鋼製滑り止め 補強型 在場月数7.9月 整備費含む	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板　鋼製滑り止め　補強型	３６０日以内	ｍ２・月	0 7.9	0 1,230	0 9,717	
覆工板整備費	鋼製滑り止め 補強型	ｍ２	0 1	0 1,342	0 1,342	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 11,060	
単価					0 11,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	H形鋼（賃料）	200型 L=5.0m 供用日数238日 整備費含む	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（賃料）	H-200 L=5.0m 供用日数238日	t	0 0.25	0 20,200	0 5,050	
H形鋼整備費	H-200	t	0 0.25	0 8,650	0 2,162	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,212	
単価					0 7,212	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.303	29,536	8,949	
とび工		人	0.606	27,560	16,701	
普通作業員		人	0.303	21,112	6,396	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW III型	日	0.303	318,700	96,566	WK250010 単－ 987号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,188	
計					129,800	
単価					12,980	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.172	29,536	5,080	
とび工		人	0.345	27,560	9,508	
普通作業員		人	0.172	21,112	3,631	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.172	268,400	46,164	WK250010 単－ 988号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		127	
計					64,510	
単価					6,451	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	鋼矢板材料	中古品 SY295 Ⅲ型 L=8.5m	単位	枚	数量	1 1	単価	91,800 91,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	中古品 SY295 Ⅲ型 L=8.5m	枚	1 1	91,800 91,800	91,800 91,800	
計					91,800 91,800	
単価					91,800 91,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.357	29,536	10,544	
とび工		人	0.714	27,560	19,677	
普通作業員		人	0.357	21,112	7,536	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW III型	日	0.357	318,700	113,775	WK250010 単－ 987号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,468	
計					153,000	
単価					15,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,536	5,907	
とび工		人	0.4	27,560	11,024	
普通作業員		人	0.2	21,112	4,222	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.2	268,400	53,680	WK250010 単－ 988号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		147	
計					74,980	
単価					7,498	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 201日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	18,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.6	17,085	10,251	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.6	13,140	7,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,140	
単価					18,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.303	29,536	8,949	
とび工		人	0.606	27,560	16,701	
普通作業員		人	0.303	21,112	6,396	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW III型	日	0.303	318,700	96,566	WK250010 単－ 989号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,188	
計					129,800	
単価					12,980	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－698号	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.172	29,536	5,080	
とび工		人	0.345	27,560	9,508	
普通作業員		人	0.172	21,112	3,631	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.172	268,400	46,164	WK250010 単－ 990号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		127	
計					64,510	
単価					6,451	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－699号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 215日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	16,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.54	18,275	9,868	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.54	13,140	7,095	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					16,970	
単価					16,970	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 173日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.57	15,385	8,769	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.57	13,140	7,489	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,260	
単価					16,260	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－701号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 215日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	17,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.57	18,275	10,416	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.57	13,140	7,489	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,910	
単価					17,910	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 579日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	32,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.57	43,425	24,752	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.57	13,140	7,489	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					32,250	
単価					32,250	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.357	29,536	10,544	
とび工		人	0.714	27,560	19,677	
普通作業員		人	0.357	21,112	7,536	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW III型	日	0.357	318,700	113,775	WK250010 単－ 989号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,468	
計					153,000	
単価					15,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－704号	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,536	5,907	
とび工		人	0.4	27,560	11,024	
普通作業員		人	0.2	21,112	4,222	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.2	268,400	53,680	WK250010 単－ 990号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		147	
計					74,980	
単価					7,498	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－705号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 173日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	17,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.63	15,385	9,692	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.63	13,140	8,278	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,970	
単価					17,970	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 164日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	18,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.66	14,760	9,741	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.66	13,140	8,672	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,420	
単価					18,420	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－707号	大型土のう工 （取卸し）	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	29,536	3,426	
特殊作業員		人	0.116	25,064	2,907	
普通作業員		人	0.116	21,112	2,448	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	54,540	6,326	WK250500 単－ 991号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,110	
単価					1,511	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－708号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,536	2,037	
特殊作業員		人	0.069	25,064	1,729	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,090	3,525	WK250500 単－ 992号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,291	
単価					729.1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	29,536	3,426	
特殊作業員		人	0.116	25,064	2,907	
普通作業員		人	0.116	21,112	2,448	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	54,540	6,326	WK250500 単－ 993号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,110	
単価					1,511	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,536	2,037	
特殊作業員		人	0.069	25,064	1,729	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,090	3,525	WK250500 単－ 994号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,291	
単価					729.1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－711号	遮水用シート設置	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	249.1 249.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,536 29,536	5,907 5,907	
普通作業員		人	0.9 0.9	21,112 21,112	19,000 19,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					24,910 24,910	
単価					249.1 249.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	遮水用シート撤去	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	124.6 124.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	29,536 29,536	2,953 2,953	
普通作業員		人	0.45 0.45	21,112 21,112	9,500 9,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					12,460 12,460	
単価					124.6 124.6	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－713号	遮水用シート（材料費）	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	76 76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水用シート	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	ｍ２	1 1	76 76	76 76	
計					76 76	
単価					76 76	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	遮水用シート設置	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 249.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 29,536	0 5,907	
普通作業員		人	0 0.9	0 21,112	0 19,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 24,910	
単価					0 249.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	遮水用シート撤去	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 124.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 29,536	0 2,953	
普通作業員		人	0 0.45	0 21,112	0 9,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 12,460	
単価					0 124.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	遮水用シート（材料費）	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水用シート	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	ｍ２	0 1	0 76	0 76	
計					0 76	
単価					0 76	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－717号	遮水用シート設置	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 249.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 29,536	0 5,907	
普通作業員		人	0 0.9	0 21,112	0 19,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 24,910	
単価					0 249.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－718号	遮水用シート撤去	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 124.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 29,536	0 2,953	
普通作業員		人	0 0.45	0 21,112	0 9,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 12,460	
単価					0 124.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－719号	遮水用シート（材料費）	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水用シート	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	ｍ２	0 1	0 76	0 76	
計					0 76	
単価					0 76	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－720号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	ｔ	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		ｔ	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－721号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－722号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 25H型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	19,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.417	29,536	12,316	
とび工		人	0.833	27,560	22,957	
普通作業員		人	0.417	21,112	8,803	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 25H型	日	0.417	348,900	145,491	WK250010 単－ 995号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,833	
計					191,400	
単価					19,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－723号	鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SYW295 25H型 11.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）	t	1.3	200,000	260,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					260,000	
単価					260,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－724号	広幅鋼矢板建込み	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊	単位	枚	数量	10 10	単価	25,550 25,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98 0.98	29,536 29,536	28,945 28,945	
とび工		人	1.844 1.844	27,560 27,560	50,820 50,820	
普通作業員		人	2.307 2.307	21,112 21,112	48,705 48,705	
クローラクレーン運転	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊	日	0.98 0.98	119,600 119,600	117,208 117,208	WYB00500 単－ 996号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		9,822 9,822	
計					255,500 255,500	
単価					25,550 25,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－725号	鋼矢板材料	SYW295 25H型 5.1m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	117,000 117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）	t	0.576 0.576	200,000 200,000	115,200 115,200	
長さエキストラ	2m以上6m未満	t	0.576 0.576	3,000 3,000	1,728 1,728	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		72 72	
計					117,000 117,000	
単価					117,000 117,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－726号	異形鋼矢板Ａ材料	SYW295 25H型 11.5m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	1,110,000 1,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板Ａ	SYW295 25H型 11.5m/枚	枚	1 1	1,110,000 1,110,000	1,110,000 1,110,000	
計					1,110,000 1,110,000	
単価					1,110,000 1,110,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－727号	異形鋼矢板Ｂ材料	SYW295 25H型 11.5m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	1,110,000 1,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板Ｂ	SYW295 25H型 11.5m/枚	枚	1 1	1,110,000 1,110,000	1,110,000 1,110,000	
計					1,110,000 1,110,000	
単価					1,110,000 1,110,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－728号	広幅鋼矢板建込み（Ｃ・Ｆ）	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊	単位	枚	数量	10 10	単価	27,840 27,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.068 1.068	29,536 29,536	31,544 31,544	
とび工		人	2.01 2.01	27,560 27,560	55,395 55,395	
普通作業員		人	2.515 2.515	21,112 21,112	53,096 53,096	
クローラクレーン運転	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊	日	1.068 1.068	119,600 119,600	127,732 127,732	WYB00531 単－ 997号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		10,633 10,633	
計					278,400 278,400	
単価					27,840 27,840	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－729号	広幅鋼矢板建込み（Ｄ・Ｅ）	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊	単位	枚	数量	10 10	単価	12,770 12,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49 0.49	29,536 29,536	14,472 14,472	
とび工		人	0.922 0.922	27,560 27,560	25,410 25,410	
普通作業員		人	1.153 1.153	21,112 21,112	24,342 24,342	
クローラクレーン運転	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊	日	0.49 0.49	119,600 119,600	58,604 58,604	WYB00533 単－ 998号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		4,872 4,872	
計					127,700 127,700	
単価					12,770 12,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－730号	異形鋼矢板Ｃ材料	SYW295 25H型 5.1m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板Ｃ	SYW295 25H型 5.1m/枚	枚	1 1	329,000 329,000	329,000 329,000	
計					329,000 329,000	
単価					329,000 329,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－731号	異形鋼矢板Ｄ材料	SYW295 25H型 5.1m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	217,000 217,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板Ｄ	SYW295 25H型 5.1m/枚	枚	1 1	217,000 217,000	217,000 217,000	
計					217,000 217,000	
単価					217,000 217,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－732号	異形鋼矢板Ｅ材料	SYW295 25H型 5.1m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	217,000 217,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板Ｅ	SYW295 25H型 5.1m/枚	枚	1 1	217,000 217,000	217,000 217,000	
計					217,000 217,000	
単価					217,000 217,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－733号	異形鋼矢板Ｆ材料	SYW295 25H型 5.1m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板Ｆ	SYW295 25H型 5.1m/枚	枚	1 1	329,000 329,000	329,000 329,000	
計					329,000 329,000	
単価					329,000 329,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－734号	バイブロハンマ施工による可とう鋼矢板打込み	油圧式(排ｶﾞｽ3次)242kW(ﾊｯﾄ形用) 25H型 打込長8.7m	単位	枚	数量	10 10	単価	24,390 24,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.526 0.526	29,536 29,536	15,535 15,535	
とび工		人	1.053 1.053	27,560 27,560	29,020 29,020	
普通作業員		人	0.526 0.526	21,112 21,112	11,104 11,104	
バイブロハンマ杭打機運転	油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	日	0.526 0.526	348,900 348,900	183,521 183,521	WYB00514 単－ 999号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		4,720 4,720	
計					243,900 243,900	
単価					24,390 24,390	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－735号	可とう鋼矢板材料	SYW295 25H型 11.5m/枚	単位	枚	数量	1 1	単価	1,640,000 1,640,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板	SYW295 25H型 11.5m/枚	枚	1 1	1,640,000 1,640,000	1,640,000 1,640,000	
計					1,640,000 1,640,000	
単価					1,640,000 1,640,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－736号	締切り部材固定	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊	単位	箇所	数量	1 1	単価	76,000 76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	29,536 29,536	7,384 7,384	
とび工		人	0.75 0.75	27,560 27,560	20,670 20,670	
普通作業員		人	0.75 0.75	21,112 21,112	15,834 15,834	
クローラクレーン運転	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊	日	0.25 0.25	119,600 119,600	29,900 29,900	WYB00525 単－1000号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,212 2,212	
計					76,000 76,000	
単価					76,000 76,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－737号	締切り部材溶接	PL16mm-異形鋼矢板	単位	m	数量	10 10	単価	3,624 3,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.938 0.938	28,600 28,600	26,826 26,826	
電気溶接機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・直流ｱｰｸ]排ｶﾞｽ1次 最大溶接電流300A	日	0.932 0.932	6,074 6,074	5,660 5,660	WYB00527 単－1001号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		3,754 3,754	
計					36,240 36,240	
単価					3,624 3,624	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－738号	硬質ゴム（材料費）	300×15×5040 長穴加工品	単位	枚	数量	1 1	単価	208,000 208,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ゴム	300×15×5040 長穴加工品	枚	1 1	208,000 208,000	208,000 208,000	
計					208,000 208,000	
単価					208,000 208,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－739号	バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 無し H300 6m以下	単位	本	数量	10	単価	12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.303	29,536	8,949	
とび工		人	0.606	27,560	16,701	
普通作業員		人	0.303	21,112	6,396	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW H300	日	0.303	318,700	96,566	WK250010 単－1002号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,188	
計					129,800	
単価					12,980	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	H形鋼材料	中古品 広幅 SS400 300×300 L=9.5m	単位	本	数量	1 1	単価	96,200 96,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	中古品 広幅 SS400 300×300 L=9.5m	本	1 1	96,200 96,200	96,200 96,200	
計					96,200 96,200	
単価					96,200 96,200	円／本

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－741号	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	94,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	t	10	94,330	943,300	WB251941 単－1003号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					943,300	
単価					94,330	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－742号	高張力タイロッド（材料費）	HT690 φ50 L=7m 2本継	単位	組	数量	1 1	単価	126,000 126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高張力タイロッド	HT690 φ50 L=7m 2本継	組	1 1	126,000 126,000	126,000 126,000	
計					126,000 126,000	
単価					126,000 126,000	円／組

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－743号	溝形鋼（材料費）	中古品 大形 SS400 9×150×75	単位	t	数量	1 1	単価	110,000 110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	中古品 大形 SS400 9×150×75	t	1 1	110,000 110,000	110,000 110,000	
計					110,000 110,000	
単価					110,000 110,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－744号	副部材（材料費）	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	単位	t	数量	1 1	単価	303,000 303,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材Ｂ	鋼製山留材(賃料) 不足弁償金 部品 新品		1	303,000	303,000	
		t	1	303,000	303,000	
計					303,000 303,000	
単価					303,000 303,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－745号	止水ゴム（材料費）	200×200×10 穴あけ加工品	単位	個	数量	1 1	単価	2,360 2,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ゴム	200×200×10 穴あけ加工品		1	2,360	2,360	
		個	1	2,360	2,360	
計					2,360 2,360	
単価					2,360 2,360	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－746号	プレート（材料費）	250×250×10 穴あけ加工品	単位	枚	数量	1 1	単価	1,824 1,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレート	250×250×10 穴あけ加工品	枚	1 1	1,824 1,824	1,824 1,824	
計					1,824 1,824	
単価					1,824 1,824	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－747号	吸出し防止材（材料費）	100×100×20 ﾔｼ繊維系	単位	枚	数量	10 10	単価	10.8 10.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	100×100×20 ﾔｼ繊維系	枚	10 10	10.8 10.8	108 108	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					108 108	
単価					10.8 10.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－748号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,576	15,288	
特殊作業員		人	0.1	26,104	2,610	
普通作業員		人	2	22,152	44,304	
バックホウ運転		日	0.5	50,500	25,250	WK250540 単－1004号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					87,460	
単価					87,460	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－749号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	15,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	26,104	3,654	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	668	668	WK250400 単－1005号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	10,170	10,170	WK250410 単－1006号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		718	
計					15,210	
単価					15,210	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－750号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,576	15,288	
特殊作業員		人	0.1	26,104	2,610	
普通作業員		人	2	22,152	44,304	
バックホウ運転		日	0.5	50,500	25,250	WK250540 単－1007号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					87,460	
単価					87,460	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－751号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	15,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	26,104	3,654	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	668	668	WK250400 単－1008号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	10,170	10,170	WK250410 単－1009号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		718	
計					15,210	
単価					15,210	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－752号	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	20,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	26,104	3,654	
工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	1,829	1,829	WK250400 単－1010号
発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	14,460	14,460	WK250410 単－1011号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		997	
計					20,940	
単価					20,940	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－753号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	29,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	26,104	4,437	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	612	612	WK250400 単－1012号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	23,840	23,840	WK250410 単－1013号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		861	
計					29,750	
単価					29,750	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－754号	暗渠排水管	据付 波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ600～1000mm 継手材含む	単位	m	数量	100 100	単価	878.1 878.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	29,536 29,536	26,582 26,582	
普通作業員		人	2.9 2.9	21,112 21,112	61,224 61,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					87,810 87,810	
単価					878.1 878.1	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	暗渠排水管	撤去 波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ600～1000mm 継手材含む	単位	m	数量	100 100	単価	439.1 439.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45 0.45	29,536 29,536	13,291 13,291	
普通作業員		人	1.45 1.45	21,112 21,112	30,612 30,612	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					43,910 43,910	
単価					439.1 439.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－756号	暗渠排水管（材料費）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1000(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 無孔管	単位	m	数量	1 1	単価	53,100 53,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1000(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 無孔管		1	53,100	53,100	
		m	1	53,100	53,100	
計					53,100	
					53,100	
単価					53,100	
					53,100	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－757号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,200	2,200	
		ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200	
					2,200	
単価					2,200	
					2,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－758号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,200	0 2,200	
計					0 2,200	
単価					0 2,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－759号	大型土のう工	製作･設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	10,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,536	8,211	
特殊作業員		人	0.278	25,064	6,967	
普通作業員		人	0.278	21,112	5,869	
大型土のう	耐候性 丸形 110×110 2t用 長期仮設対応(3年)型	袋	10	4,300	43,000	
購入土	山ずり 熊本地区【白川】（ほぐし）	ｍ３	10	2,300	23,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	56,310	15,654	WK250500 単－1014号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		799	
計					103,500	
単価					10,350	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,536	8,211	
特殊作業員		人	0.278	25,064	6,967	
普通作業員		人	0.278	21,112	5,869	
大型土のう	耐候性 丸形 110×110 2t用 長期仮設対応(3年)型	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	56,310	15,654	WK250500 単－1014号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		839	
計					80,540	
単価					8,054	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－761号	大型土のう工	製作･設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	10,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,536	8,211	
特殊作業員		人	0.278	25,064	6,967	
普通作業員		人	0.278	21,112	5,869	
大型土のう	耐候性 丸形 110×110 2t用 長期仮設対応(3年)型	袋	10	4,300	43,000	
購入土	山ずり 熊本地区【白川】（ほぐし）	ｍ３	10	2,300	23,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	56,310	15,654	WK250500 単－1015号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		799	
計					103,500	
単価					10,350	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－762号	遮水用シート設置	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	249.1 249.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,536 29,536	5,907 5,907	
普通作業員		人	0.9 0.9	21,112 21,112	19,000 19,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					24,910 24,910	
単価					249.1 249.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－763号	遮水用シート撤去	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	124.6 124.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	29,536 29,536	2,953 2,953	
普通作業員		人	0.45 0.45	21,112 21,112	9,500 9,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					12,460 12,460	
単価					124.6 124.6	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－764号	遮水用シート（材料費）	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	76 76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水用シート	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	ｍ２	1 1	76 76	76 76	
計					76 76	
単価					76 76	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－765号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数193日	単位	m	数量	1 1	単価	23,940 23,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	1 1	23,940 23,940	23,940 23,940	WB253010 単－1016号
計					23,940 23,940	
単価					23,940 23,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－766号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数227日	単位	m	数量	1 1	単価	26,710 26,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	1 1	26,710 26,710	26,710 26,710	WB253010 単－1017号
計					26,710 26,710	
単価					26,710 26,710	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－767号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数232日	単位	m	数量	1 1	単価	27,120 27,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	1 1	27,120 27,120	27,120 27,120	WB253010 単－1018号
計					27,120 27,120	
単価					27,120 27,120	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－768号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数96日	単位	m	数量	1 1	単価	16,040 16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	1 1	16,040 16,040	16,040 16,040	WB253010 単－1019号
計					16,040 16,040	
単価					16,040 16,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－769号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,536	64,979	
普通作業員		人	5.4	21,112	114,004	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,820	109,604	WK250550 単－1020号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,613	
計					297,200	
単価					2,972	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数193日	単位	m	数量	0 1	単価	0 23,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	0 1	0 23,940	0 23,940	WB253010 単－1021号
計					0 23,940	
単価					0 23,940	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－771号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数243日	単位	m	数量	0 1	単価	0 28,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	0 1	0 28,010	0 28,010	WB253010 単－1022号
計					0 28,010	
単価					0 28,010	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－772号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数232日	単位	m	数量	0 1	単価	0 27,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	0 1	0 27,120	0 27,120	WB253010 単－1023号
計					0 27,120	
単価					0 27,120	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－773号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数96日	単位	m	数量	0 1	単価	0 16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	0 1	0 16,040	0 16,040	WB253010 単－1024号
計					0 16,040	
単価					0 16,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－774号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,536	64,979	
普通作業員		人	5.4	21,112	114,004	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,820	109,604	WK250550 単－1025号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,613	
計					297,200	
単価					2,972	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－775号	濁水処理設備設置・撤去	30～60m3/h 設置･撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	862,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	29,536	147,680	
電工		人	5	23,192	115,960	
設備機械工		人	13	27,872	362,336	
普通作業員		人	7	21,112	147,784	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	44,100	88,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					862,000	
単価					862,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－776号	濁水処理設備保守点検（濁水処理工（一般土木））		単位	回	数量	1	単価	9,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.1	27,872	2,787	
普通作業員		人	0.3	21,112	6,333	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,120	
単価					9,120	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－777号	濁水処理剤（材料費）	無機凝集剤 排水処理用 ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ(PAC)	単位	ｋｇ	数量	100 100	単価	48.5 48.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	排水処理用 ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ(PAC)	ｋｇ	100 100	48.5 48.5	4,850 4,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,850 4,850	
単価					48.5 48.5	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－778号	濁水処理剤（材料費）	高分子凝集剤 土木用(ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	1,050 1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高分子凝集剤	土木用(ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系)	ｋｇ	1 1	1,050 1,050	1,050 1,050	
計					1,050 1,050	
単価					1,050 1,050	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－779号	濁水処理剤（材料費）	炭酸ｶﾞｽ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	620 620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭酸ガス	30kgﾎﾞﾝﾍﾞ		1	620	620	
		ｋｇ	1	620	620	
計					620 620	
単価					620 620	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－780号	汚泥収集運搬		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費			1	15,000	15,000	
		ｍ３	1	15,000	15,000	
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－781号	処分費（ｍ３）	建設汚泥	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	26,000 26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）	建設汚泥		1	26,000	26,000	
		ｍ３	1	26,000	26,000	
計					26,000	
					26,000	
単価					26,000	
					26,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－782号	産業廃棄物税		単位	t	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税			1	1,000	1,000	
		t	1	1,000	1,000	
計					1,000	
					1,000	
単価					1,000	
					1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－783号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	日	数量	1	単価	47,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	50	143	7,150	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	10,200	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,620	
単価					47,620	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－784号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	38,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,984	22,984	
軽油		L	32	143	4,576	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					38,530	
単価					38,530	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－785号	処分費（ｔ）	特定外来種焼却処分	単位	ｔ	数量	1 1	単価	13,630 13,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）	特定外来種焼却処分	ｔ	1 1	13,636 13,636	13,636 13,636	
計					13,636 13,636	
単価					13,630 13,630	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－786号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,040	14,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,040	
単価					14,040	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－787号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,040	14,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,040	
単価					14,040	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－788号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	25,064	137,852	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,100	66,150	
運搬費等率 434%		式	1		885,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		630	
計					1,090,000	
単価					1,090,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－789号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,317,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	25,064	122,813	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	11.9	22,670	269,773	単－1026号
運搬費等率 490%		式	1		1,923,671	
諸雑費（まるめ）		式	1		743	
計					2,317,000	
単価					2,317,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－790号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	25,064	137,852	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,100	66,150	
運搬費等率 434%		式	1		885,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		630	
計					1,090,000	
単価					1,090,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－791号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,317,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	25,064	122,813	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	11.9	22,670	269,773	単－1027号
運搬費等率 490%		式	1		1,923,671	
諸雑費（まるめ）		式	1		743	
計					2,317,000	
単価					2,317,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－792号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,278,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	25,064	283,223	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	85,700	265,670	
運搬費等率 315%		式	1		1,729,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					2,278,000	
単価					2,278,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－793号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－794号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－795号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－796号	伐木・除根	幹周30cm未満	単位	本	数量	10 10	単価	12,670 12,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,536 29,536	29,536 29,536	
特殊作業員		人	1 1	25,064 25,064	25,064 25,064	
普通作業員		人	1 1	21,112 21,112	21,112 21,112	
バックホウ（クローラ）運転[標準]	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.45m3(4週8休以上補正)	日	1 1	34,530 34,530	34,530 34,530	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		16,458 16,458	
計					126,700 126,700	
単価					12,670 12,670	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－797号	伐木・除根	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	10 10	単価	13,940 13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1 1.1	29,536 29,536	32,489 32,489	
特殊作業員		人	1.1 1.1	25,064 25,064	27,570 27,570	
普通作業員		人	1.1 1.1	21,112 21,112	23,223 23,223	
バックホウ（クローラ）運転[標準]	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.45m3(4週8休以上補正)	日	1.1 1.1	34,530 34,530	37,983 37,983	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		18,135 18,135	
計					139,400 139,400	
単価					13,940 13,940	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－798号	伐木・除根	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	10 10	単価	15,210 15,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	29,536 29,536	35,443 35,443	
特殊作業員		人	1.2 1.2	25,064 25,064	30,076 30,076	
普通作業員		人	1.2 1.2	21,112 21,112	25,334 25,334	
バックホウ（クローラ）運転[標準]	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.45m3(4週8休以上補正)	日	1.2 1.2	34,530 34,530	41,436 41,436	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		19,811 19,811	
計					152,100 152,100	
単価					15,210 15,210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－799号	伐木・除根	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	10 10	単価	16,480 16,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3 1.3	29,536 29,536	38,396 38,396	
特殊作業員		人	1.3 1.3	25,064 25,064	32,583 32,583	
普通作業員		人	1.3 1.3	21,112 21,112	27,445 27,445	
バックホウ（クローラ）運転[標準]	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.45m3(4週8休以上補正)	日	1.3 1.3	34,530 34,530	44,889 44,889	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		21,487 21,487	
計					164,800 164,800	
単価					16,480 16,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－800号	伐採木等運搬（枝葉）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	単位	t	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採木等運搬（枝葉）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	t	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－801号	伐採木等運搬（幹）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	単位	t	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採木等運搬（幹）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	t	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－802号	伐根材等運搬（根株）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	単位	t	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐根材等運搬（根株）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	t	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－803号	処分費（ｔ）	枝葉	単位	t	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）	枝葉	t	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－804号	処分費（ｔ）	幹	単位	t	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）	幹	t	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－805号	処分費（ｔ）	根株	単位	t	数量	1 1	単価	21,000 21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）	根株	t	1 1	21,000 21,000	21,000 21,000	
計					21,000 21,000	
単価					21,000 21,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－806号	伐木・除根	幹周30cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 12,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,536	0 29,536	
特殊作業員		人	0 1	0 25,064	0 25,064	
普通作業員		人	0 1	0 21,112	0 21,112	
バックホウ（クローラ）運転[標準]	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.45m3(4週8休以上補正)	日	0 1	0 34,530	0 34,530	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 16,458	
計					0 126,700	
単価					0 12,670	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－807号	伐木・除根	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.1	0 29,536	0 32,489	
特殊作業員		人	0 1.1	0 25,064	0 27,570	
普通作業員		人	0 1.1	0 21,112	0 23,223	
バックホウ（クローラ）運転[標準]	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.45m3(4週8休以上補正)	日	0 1.1	0 34,530	0 37,983	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 18,135	
計					0 139,400	
単価					0 13,940	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－808号	伐木・除根	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 15,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.2	0 29,536	0 35,443	
特殊作業員		人	0 1.2	0 25,064	0 30,076	
普通作業員		人	0 1.2	0 21,112	0 25,334	
バックホウ（クローラ）運転[標準]	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.45m3(4週8休以上補正)	日	0 1.2	0 34,530	0 41,436	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 19,811	
計					0 152,100	
単価					0 15,210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－809号	伐木・除根	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 16,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.3	0 29,536	0 38,396	
特殊作業員		人	0 1.3	0 25,064	0 32,583	
普通作業員		人	0 1.3	0 21,112	0 27,445	
バックホウ（クローラ）運転[標準]	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.45m3(4週8休以上補正)	日	0 1.3	0 34,530	0 44,889	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 21,487	
計					0 164,800	
単価					0 16,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－810号	伐採木等運搬（枝葉）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	単位	t	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採木等運搬（枝葉）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	t	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－811号	伐採木等運搬（幹）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	単位	t	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採木等運搬（幹）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	t	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－812号	伐根材等運搬（根株）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	単位	t	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐根材等運搬（根株）	4tﾄﾗｯｸ車 運搬距離10km以上20km未満	t	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－813号	処分費（ｔ）	枝葉	単位	t	数量	0 1	単価	0 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）	枝葉	t	0 1	0 15,000	0 15,000	
計					0 15,000	
単価					0 15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－814号	処分費（ｔ）	幹	単位	ｔ	数量	0 1	単価	0 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）	幹	ｔ	0 1	0 15,000	0 15,000	
計					0 15,000	
単価					0 15,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－815号	処分費（ｔ）	根株	単位	ｔ	数量	0 1	単価	0 21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）	根株	ｔ	0 1	0 21,000	0 21,000	
計					0 21,000	
単価					0 21,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－816号	騒音調査費	建設作業騒音 1発生源	単位	回	数量	1 1	単価	265,000 265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
騒音レベル測定費	建設作業騒音 1発生源	回	1 1	265,000 265,000	265,000 265,000	
計					265,000 265,000	
単価					265,000 265,000	円／回

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－817号	振動調査費	建設作業振動 3測線	単位	回	数量	1 1	単価	500,000 500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動レベル測定費	建設作業振動 3測線	回	1 1	500,000 500,000	500,000 500,000	
計					500,000 500,000	
単価					500,000 500,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－818号	土質試験費（一式入力）	底質分析費33項目	単位	式	数量	0 1	単価	0 753,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験費	底質分析費33項目	式	0 1		0 753,000	
計					0 753,000	
単価					0 753,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－819号	先端載荷試験費		単位	式	数量	1 1	単価	4,430,977 4,430,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【計測器・装置損料】						
データロガー・ロードセル・変位計・油圧ジャッキ		式	1 1		450,000 450,000	
反力フレーム・載荷ロッド	L=42.7m	式	1 1		800,000 800,000	
機器校正費		式	1 1		750,000 750,000	
【計測労務費】						
主任技師		人	4 4	67,392 67,392	269,568 269,568	
技師（A）		人	4 4	59,280 59,280	237,120 237,120	
普通作業員		人	4 4	21,112 21,112	84,448 84,448	
【その他】						
報告書作成費		式	1 1		200,000 200,000	
【特許料】						

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－819号	先端載荷試験費		単位	式	数量	1 1	単価	4,430,977 4,430,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特許料		式	1 1		139,841 139,841	
【機器回送費】						
機器回送費		往復	1 1	1,500,000 1,500,000	1,500,000 1,500,000	
計					4,430,977 4,430,977	
単価					4,430,977 4,430,977	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－820号	計測器設置撤去費		単位	式	数量	1 1	単価	1,408,000 1,408,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,536 29,536	59,072 59,072	
とび工		人	2 2	27,560 27,560	55,120 55,120	
特殊作業員		人	2 2	25,064 25,064	50,128 50,128	
普通作業員		人	2 2	21,112 21,112	42,224 42,224	
全回転型オールケーシング掘削機[ケーシングＤ]	ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動 径φ1500mm	日	2 2	265,700 265,700	531,400 531,400	WYB00302 単－1028号
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 70t吊	日	2 2	141,000 141,000	282,000 282,000	WYB00304 単－1029号
バックホウ運転		日	2 2	34,560 34,560	69,120 69,120	WK230570 単－1030号
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm 90日以内 在場2日	枚	16 16	172 172	2,752 2,752	WYB01028 単－1031号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		316,184 316,184	
計					1,408,000 1,408,000	
単価					1,408,000 1,408,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－821号	施工管理装置費		単位	式	数量	1 1	単価	1,605,000 1,605,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＥＯモニター基本料金		式	1 1		700,000 700,000	
ＧＥＯモニター（賃料）	管理機･管理PC･変換機ﾎﾞｯｸｽ･通信ｹｰﾌﾞﾙ･諸雑費	式	1 1		325,000 325,000	
ＧＥＯモニター設置・撤去・設定調整・操作指導		回	1 1	400,000 400,000	400,000 400,000	
機器運賃		回	1 1	180,000 180,000	180,000 180,000	
計					1,605,000 1,605,000	
単価					1,605,000 1,605,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－822号	杭施工管理システム費	1期目 1号機	単位	式	数量	1 1	単価	4,050,000 4,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム基本管理費		式	1 1		700,000 700,000	WYB01024 単－1032号
システム機器費（賃料）【１期目１号機】	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等	月	5 5	650,000 650,000	3,250,000 3,250,000	WYB01025 単－1033号
通信費	遠隔ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用Wi-Fi	月	5 5	20,000 20,000	100,000 100,000	WYB01030 単－1034号
計					4,050,000 4,050,000	
単価					4,050,000 4,050,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－823号	杭施工管理システム費	1期目 2号機	単位	式	数量	1 1	単価	4,050,000 4,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム基本管理費		式	1 1		700,000 700,000	WYB01032 単－1032号
システム機器費（賃料）【１期目２号機】	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等	月	5 5	650,000 650,000	3,250,000 3,250,000	WYB01033 単－1035号
通信費	遠隔ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用Wi-Fi	月	5 5	20,000 20,000	100,000 100,000	WYB01034 単－1034号
計					4,050,000 4,050,000	
単価					4,050,000 4,050,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－824号	杭施工管理システム費	1期目 3号機	単位	式	数量	1 1	単価	3,380,000 3,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム基本管理費		式	1 1		700,000 700,000	WYB01036 単－1032号
システム機器費（賃料）【１期目３号機】	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等	月	4 4	650,000 650,000	2,600,000 2,600,000	WYB01037 単－1036号
通信費	遠隔ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用Wi-Fi	月	4 4	20,000 20,000	80,000 80,000	WYB01038 単－1037号
計					3,380,000 3,380,000	
単価					3,380,000 3,380,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－825号	杭施工管理システム費	2期目 1号機	単位	式	数量	1 1	単価	2,710,000 2,710,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム基本管理費		式	1 1		700,000 700,000	WYB01039 単－1032号
システム機器費（賃料）【２期目１号機】	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等	月	3 3	650,000 650,000	1,950,000 1,950,000	WYB01040 単－1038号
通信費	遠隔ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用Wi-Fi	月	3 3	20,000 20,000	60,000 60,000	WYB01041 単－1039号
計					2,710,000 2,710,000	
単価					2,710,000 2,710,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－826号	杭施工管理システム費	2期目 2号機	単位	式	数量	1 1	単価	2,710,000 2,710,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム基本管理費		式	1 1		700,000 700,000	WYB01043 単－1032号
システム機器費（賃料）【２期目２号機】	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等	月	3 3	650,000 650,000	1,950,000 1,950,000	WYB01044 単－1040号
通信費	遠隔ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用Wi-Fi	月	3 3	20,000 20,000	60,000 60,000	WYB01045 単－1039号
計					2,710,000 2,710,000	
単価					2,710,000 2,710,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－827号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	汚濁防止ﾌｪﾝｽ工 技術員0.5人工	単位	式	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工形態動向調査費（モニタリング調査）	汚濁防止ﾌｪﾝｽ工 技術員0.5人工	式	1 1		16,800 16,800	
計					16,800 16,800	
単価					16,800 16,800	円／式

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－828号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 技術員0.5人工	単位	式	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工形態動向調査費（モニタリング調査）	全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 技術員0.5人工	式	1 1		16,800 16,800	
計					16,800 16,800	
単価					16,800 16,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－829号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 9338m3	単位	式	数量	1	単価	43,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.482	29,536	43,772	
計					43,772	
単価					43,772	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－830号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 486m2	単位	式	数量	1	単価	4,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.158	29,536	4,666	
計					4,666	
単価					4,666	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－831号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－832号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	7297千円	単位	式	数量	1	単価	7,297,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		7,297,000	
計					7,297,000	
単価					7,297,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－833号	建設現場遠隔臨場費	利用期間 36ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	360,000 360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設現場遠隔臨場費	利用期間 36ヶ月	式	1 1		360,000 360,000	
計					360,000 360,000	
単価					360,000 360,000	円／式

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－834号	現場環境改善費（積上）	ﾋﾞﾌﾞｽ(TEC-FORCEﾊﾟｰﾄﾅｰ)	単位	式	数量	0 1	単価	0 475,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビブス	国土交通省仕様 TEC-FORCE PARTNER	式	0 1		0 475,000	
計					0 475,000	
単価					0 475,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－835号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 38m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－836号	クローラクレーン運転	1,500mm 38m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－837号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	25,272	20,217	
軽油		L	28	142	3,976	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.6	6,460	10,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					34,530	
単価					34,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－838号	トラック[普通型]	11t積	単位	日	数量	1 1	単価	60,360 60,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	22,984 22,984	22,984 22,984	
軽油		L	48 48	142 142	6,816 6,816	
トラック[普通型]（賃料）	11t積(4週8休以上補正)	日	1 1	30,560 30,560	30,560 30,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					60,360 60,360	
単価					60,360 60,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－839号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 38.5m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－840号	クローラクレーン運転	1,500mm 38.5m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－841号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 39m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－842号	クローラクレーン運転	1,500mm 39m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－843号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 39.5m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－844号	クローラクレーン運転	1,500mm 39.5m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－845号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 40m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－846号	クローラクレーン運転	1,500mm 40m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－847号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 40.5m	単位	日	数量	1	単価	355,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	145	142	20,590	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					355,400	
単価					355,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－848号	クローラクレーン運転	1,500mm 40.5m	単位	日	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	142	16,898	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					206,200	
単価					206,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－849号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 41m	単位	日	数量	1	単価	355,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	145	142	20,590	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					355,400	
単価					355,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－850号	クローラクレーン運転	1,500mm 41m	単位	日	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	142	16,898	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					206,200	
単価					206,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－851号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 41.5m	単位	日	数量	1	単価	355,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	145	142	20,590	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					355,400	
単価					355,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－852号	クローラクレーン運転	1,500mm 41.5m	単位	日	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	142	16,898	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					206,200	
単価					206,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－853号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 42.5m	単位	日	数量	1	単価	355,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	145	142	20,590	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					355,400	
単価					355,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－854号	クローラクレーン運転	1,500mm 42.5m	単位	日	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	142	16,898	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					206,200	
単価					206,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－855号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 43m	単位	日	数量	1	単価	355,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	145	142	20,590	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					355,400	
単価					355,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－856号	クローラクレーン運転	1,500mm 43m	単位	日	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	142	16,898	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					206,200	
単価					206,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－857号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35.5m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－858号	クローラクレーン運転	1,500mm 35.5m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－859号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－860号	クローラクレーン運転	1,500mm 37m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－861号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 36m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－862号	クローラクレーン運転	1,500mm 36m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－863号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37.5m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－864号	クローラクレーン運転	1,500mm 37.5m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－865号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 34.2m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－866号	クローラクレーン運転	1,500mm 34.2m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－867号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 34.7m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－868号	クローラクレーン運転	1,500mm 34.7m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－869号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35.7m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－870号	クローラクレーン運転	1,500mm 35.7m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－871号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35.9m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－872号	クローラクレーン運転	1,500mm 35.9m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－873号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 36.2m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－874号	クローラクレーン運転	1,500mm 36.2m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－875号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37.2m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－876号	クローラクレーン運転	1,500mm 37.2m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－877号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37.7m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－878号	クローラクレーン運転	1,500mm 37.7m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－879号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500㎜ 39.9m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－880号	クローラクレーン運転	1,500mm 39.9m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－881号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500㎜ 40.3m	単位	日	数量	1	単価	355,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	145	142	20,590	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００ｍｍ	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					355,400	
単価					355,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－882号	クローラクレーン運転	1,500mm 40.3m	単位	日	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	142	16,898	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					206,200	
単価					206,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－883号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 40.4m	単位	日	数量	1	単価	355,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	145	142	20,590	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					355,400	
単価					355,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－884号	クローラクレーン運転	1,500mm 40.4m	単位	日	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	142	16,898	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					206,200	
単価					206,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－885号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500㎜ 41.3m	単位	日	数量	1	単価	355,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		Ｌ	145	142	20,590	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００ｍｍ	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					355,400	
単価					355,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－886号	クローラクレーン運転	1,500mm 41.3m	単位	日	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	142	16,898	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					206,200	
単価					206,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－887号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 41.4m	単位	日	数量	1	単価	355,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	145	142	20,590	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					355,400	
単価					355,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－888号	クローラクレーン運転	1,500mm 41.4m	単位	日	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	142	16,898	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					206,200	
単価					206,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－889号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500㎜ 42.3m	単位	日	数量	1	単価	355,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	145	142	20,590	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００ｍｍ	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					355,400	
単価					355,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－890号	クローラクレーン運転	1,500mm 42.3m	単位	日	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	142	16,898	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					206,200	
単価					206,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－891号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500㎜ 42.4m	単位	日	数量	1	単価	355,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		Ｌ	145	142	20,590	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００ｍｍ	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					355,400	
単価					355,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－892号	クローラクレーン運転	1,500mm 42.4m	単位	日	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	142	16,898	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					206,200	
単価					206,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－893号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 39.7m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－894号	クローラクレーン運転	1,500mm 39.7m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－895号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 40.2m	単位	日	数量	1	単価	355,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	145	142	20,590	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					355,400	
単価					355,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－896号	クローラクレーン運転	1,500mm 40.2m	単位	日	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	142	16,898	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					206,200	
単価					206,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－897号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500㎜ 40.7m	単位	日	数量	1	単価	355,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	145	142	20,590	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００ｍｍ	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					355,400	
単価					355,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－898号	クローラクレーン運転	1,500mm 40.7m	単位	日	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	142	16,898	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					206,200	
単価					206,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－899号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 41.2m	単位	日	数量	1	単価	355,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	145	142	20,590	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ２０００mm	供用日	1.46	212,000	309,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					355,400	
単価					355,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－900号	クローラクレーン運転	1,500mm 41.2m	単位	日	数量	1	単価	206,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	142	16,898	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					206,200	
単価					206,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－901号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35.8m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－902号	クローラクレーン運転	1,500mm 35.8m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－903号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500㎜ 36.3m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－904号	クローラクレーン運転	1,500mm 36.3m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－905号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 36.4m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－906号	クローラクレーン運転	1,500mm 36.4m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－907号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500㎜ 36.9m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－908号	クローラクレーン運転	1,500mm 36.9m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－909号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500㎜ 37.3m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		Ｌ	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－910号	クローラクレーン運転	1,500mm 37.3m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－911号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500㎜ 38.3m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－912号	クローラクレーン運転	1,500mm 38.3m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－913号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 39.2m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－914号	クローラクレーン運転	1,500mm 39.2m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－915号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35.2m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－916号	クローラクレーン運転	1,500mm 35.2m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－917号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35.4m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－918号	クローラクレーン運転	1,500mm 35.4m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－919号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 36.7m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－920号	クローラクレーン運転	1,500mm 36.7m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－921号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 37.4m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－922号	クローラクレーン運転	1,500mm 37.4m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－923号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 35m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－924号	クローラクレーン運転	1,500mm 35m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－925号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 33.4m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－926号	クローラクレーン運転	1,500mm 33.4m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－927号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 34m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－928号	クローラクレーン運転	1,500mm 34m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－929号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500㎜ 33.9m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－930号	クローラクレーン運転	1,500mm 33.9m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－931号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 33.7m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－932号	クローラクレーン運転	1,500mm 33.7m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－933号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 34.5m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－934号	クローラクレーン運転	1,500mm 34.5m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－935号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 34.4m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－936号	クローラクレーン運転	1,500mm 34.4m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－937号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 39.4m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－938号	クローラクレーン運転	1,500mm 39.4m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－939号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500㎜ 38.9m	単位	日	数量	1	単価	265,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,600	
単価					265,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－940号	クローラクレーン運転	1,500mm 38.9m	単位	日	数量	1	単価	140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					140,900	
単価					140,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－941号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 10H型	単位	日	数量	1	単価	348,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	473	142	67,166	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　ハット形鋼矢板用　４７３ｋＮ	供用日	1.31	132,000	172,920	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					348,900	
単価					348,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－942号	電動バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 30kW 10H型	単位	日	数量	0 1	単価	0 134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 76	0 142	0 10,792	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	２２６～２３５ｋＮ　３０ｋＷ	供用日	0 1.31	0 11,000	0 14,410	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	0 1.31	0 63,700	0 83,447	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 79	
計					0 134,000	
単価					0 134,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－943号	電動バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 30kW 10H型	単位	日	数量	0 1	単価	0 134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 76	0 142	0 10,792	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	２２６～２３５ｋＮ　３０ｋＷ	供用日	0 1.31	0 11,000	0 14,410	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	0 1.31	0 63,700	0 83,447	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 79	
計					0 134,000	
単価					0 134,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－944号	電動バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 30kW 10H型	単位	日	数量	0 1	単価	0 134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 76	0 142	0 10,792	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	２２６～２３５ｋＮ　３０ｋＷ	供用日	0 1.31	0 11,000	0 14,410	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	0 1.31	0 63,700	0 83,447	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 79	
計					0 134,000	
単価					0 134,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－945号	電動バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50～55t吊(排ｶﾞｽ2014年規制) 30kW 10H型	単位	日	数量	0 1	単価	0 134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 76	0 142	0 10,792	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	２２６～２３５ｋＮ　３０ｋＷ	供用日	0 1.31	0 11,000	0 14,410	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	0 1.31	0 63,700	0 83,447	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 79	
計					0 134,000	
単価					0 134,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－946号	バイブロハンマ杭打機運転	油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	単位	日	数量	1 1	単価	348,900 348,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		Ｌ	473 473	142 142	67,166 67,166	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　ハット形鋼矢板用　４７３ｋＮ	供用日	1.31 1.31	132,000 132,000	172,920 172,920	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31 1.31	63,700 63,700	83,447 83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		95 95	
計					348,900 348,900	
単価					348,900 348,900	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－947号	連結金具モルタル充填		単位	ｍ３	数量	0 0.5	単価	0 638,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
普通作業員		人	0 3	0 22,152	0 66,456	
左官		人	0 1	0 28,808	0 28,808	
無収縮モルタル	連結金具ﾓﾙﾀﾙ充填用	ｍ３	0 0.55	0 317,475	0 174,611	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 18,849	
計					0 319,300	
単価					0 638,600	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－948号	部材据付工	据付個数 4個/日	単位	m	数量	0 12	単価	0 84,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,576	0 91,728	
特殊作業員		人	0 12	0 26,104	0 313,248	
普通作業員		人	0 9	0 22,152	0 199,368	
クローラークレーン（賃料）	［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型］90t吊	日	0 3	0 92,700	0 278,100	
高所作業車［トラック架装リフト］	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	日	0 3	0 13,380	0 40,140	WYB00085 単－1041号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 90,416	
計					0 1,013,000	
単価					0 84,410	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－949号	目地グラウト充填		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 604,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 4	0 26,104	0 104,416	
普通作業員		人	0 4	0 22,152	0 88,608	
グラウト	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	ｍ３	0 1.1	0 295,000	0 324,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 55,900	
計					0 604,000	
単価					0 604,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－950号	機械器具損料	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドミキサ（損料）	羽根外径φ115mm 回転速度1000min-1以上	日	0 2.1	0 56	0 117	
グラウト注入機	スクイーズ式・インバーター付	供用日	0 2.1	0 4,950	0 10,395	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２．７／３ｋＶＡ	日	0 1	0 484	0 484	
計					0 10,996	
単価					0 10,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－951号	縦目地仕上		単位	m	数量	0 300	単価	0 679.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0 5	0 28,808	0 144,040	
無収縮モルタル	縦目地仕上用	ｋｇ	0 250	0 153	0 38,250	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 21,510	
計					0 203,800	
単価					0 679.3	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－952号	目地部型枠設置	鉄筋･無筋構造物	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 9,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 1	0 9,334	0 9,334	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,334	
単価					0 9,334	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－953号	接合部モルタル充填		単位	ｍ３	数量	0 0.4	単価	0 1,391,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 4	0 26,104	0 104,416	
普通作業員		人	0 4	0 22,152	0 88,608	
無収縮モルタル	接合部ﾓﾙﾀﾙ充填用	ｍ３	0 0.44	0 630,000	0 277,200	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 55,900	
計					0 556,700	
単価					0 1,391,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－954号	機械器具損料	接合部ﾓﾙﾀﾙ充填用	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドミキサ（損料）	羽根外径φ115mm 回転速度1000min-1以上	日	0 2.1	0 56	0 117	
グラウト注入機	スクイーズ式・インバーター付	供用日	0 2.1	0 4,950	0 10,395	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２．７／３ｋＶＡ	日	0 1	0 484	0 484	
計					0 10,996	
単価					0 10,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－955号	モルタル枠		単位	ｍ３	数量	0 0.5	単価	0 638,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
普通作業員		人	0 3	0 22,152	0 66,456	
左官		人	0 1	0 28,808	0 28,808	
無収縮モルタル	ﾓﾙﾀﾙ枠用	ｍ３	0 0.55	0 317,475	0 174,611	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 18,849	
計					0 319,300	
単価					0 638,600	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－956号	目地グラウト充填		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 604,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 4	0 26,104	0 104,416	
普通作業員		人	0 4	0 22,152	0 88,608	
グラウト	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	ｍ３	0 1.1	0 295,000	0 324,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 55,900	
計					0 604,000	
単価					0 604,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－957号	連結金具モルタル充填		単位	ｍ３	数量	0 0.5	単価	0 638,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
普通作業員		人	0 3	0 22,152	0 66,456	
左官		人	0 1	0 28,808	0 28,808	
無収縮モルタル	連結金具ﾓﾙﾀﾙ充填用	ｍ３	0 0.55	0 317,475	0 174,611	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 18,849	
計					0 319,300	
単価					0 638,600	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－958号	縦目地仕上		単位	m	数量	0 300	単価	0 679.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0 5	0 28,808	0 144,040	
無収縮モルタル	縦目地仕上用	ｋｇ	0 250	0 153	0 38,250	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 21,510	
計					0 203,800	
単価					0 679.3	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－959号	目地部型枠設置	鉄筋･無筋構造物	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 9,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 1	0 9,334	0 9,334	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,334	
単価					0 9,334	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－960号	接合部モルタル充填		単位	ｍ３	数量	0 0.4	単価	0 1,391,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 4	0 26,104	0 104,416	
普通作業員		人	0 4	0 22,152	0 88,608	
無収縮モルタル	接合部ﾓﾙﾀﾙ充填用	ｍ３	0 0.44	0 630,000	0 277,200	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 55,900	
計					0 556,700	
単価					0 1,391,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－961号	部材据付工	据付個数 4個/日	単位	m	数量	0 20	単価	0 67,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 30,576	0 122,304	
特殊作業員		人	0 16	0 26,104	0 417,664	
普通作業員		人	0 12	0 22,152	0 265,824	
クローラークレーン（賃料）	［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型］90t吊	日	0 4	0 92,700	0 370,800	
高所作業車［トラック架装リフト］	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	日	0 4	0 13,380	0 53,520	WYB00730 単－1042号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 119,888	
計					0 1,350,000	
単価					0 67,500	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－962号	目地グラウト充填		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 604,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 4	0 26,104	0 104,416	
普通作業員		人	0 4	0 22,152	0 88,608	
グラウト	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	ｍ３	0 1.1	0 295,000	0 324,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 55,900	
計					0 604,000	
単価					0 604,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－963号	連結金具モルタル充填		単位	ｍ３	数量	0 0.5	単価	0 638,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
普通作業員		人	0 3	0 22,152	0 66,456	
左官		人	0 1	0 28,808	0 28,808	
無収縮モルタル	連結金具ﾓﾙﾀﾙ充填用	ｍ３	0 0.55	0 317,475	0 174,611	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 18,849	
計					0 319,300	
単価					0 638,600	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－964号	縦目地仕上		単位	m	数量	0 300	単価	0 679.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0 5	0 28,808	0 144,040	
無収縮モルタル	縦目地仕上用	ｋｇ	0 250	0 153	0 38,250	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 21,510	
計					0 203,800	
単価					0 679.3	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－965号	目地部型枠設置	鉄筋･無筋構造物	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 9,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 1	0 9,334	0 9,334	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,334	
単価					0 9,334	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－966号	接合部モルタル充填		単位	ｍ３	数量	0 0.4	単価	0 1,391,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 4	0 26,104	0 104,416	
普通作業員		人	0 4	0 22,152	0 88,608	
無収縮モルタル	接合部ﾓﾙﾀﾙ充填用	ｍ３	0 0.44	0 630,000	0 277,200	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 55,900	
計					0 556,700	
単価					0 1,391,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－967号	モルタル枠		単位	ｍ３	数量	0 0.5	単価	0 638,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
普通作業員		人	0 3	0 22,152	0 66,456	
左官		人	0 1	0 28,808	0 28,808	
無収縮モルタル	ﾓﾙﾀﾙ枠用	ｍ３	0 0.55	0 317,475	0 174,611	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 18,849	
計					0 319,300	
単価					0 638,600	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－968号	部材据付工	据付個数 4個/日	単位	m	数量	0 18.5	単価	0 80,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 30,576	0 122,304	
特殊作業員		人	0 16	0 26,104	0 417,664	
普通作業員		人	0 12	0 22,152	0 265,824	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	0 4	0 126,000	0 504,000	
高所作業車［トラック架装リフト］	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	日	0 4	0 13,380	0 53,520	WYB00743 単－1042号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 120,688	
計					0 1,484,000	
単価					0 80,210	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－969号	目地グラウト充填		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 604,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 4	0 26,104	0 104,416	
普通作業員		人	0 4	0 22,152	0 88,608	
グラウト	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	ｍ３	0 1.1	0 295,000	0 324,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 55,900	
計					0 604,000	
単価					0 604,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－970号	機械器具損料	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドミキサ（損料）	羽根外径φ115mm 回転速度1000min-1以上	日	0 2.1	0 56	0 117	
グラウト注入機	スクイーズ式・インバーター付	供用日	0 2.1	0 4,950	0 10,395	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２．７／３ｋＶＡ	日	0 1	0 484	0 484	
計					0 10,996	
単価					0 10,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－971号	連結金具モルタル充填		単位	ｍ３	数量	0 0.5	単価	0 638,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
普通作業員		人	0 3	0 22,152	0 66,456	
左官		人	0 1	0 28,808	0 28,808	
無収縮モルタル	連結金具ﾓﾙﾀﾙ充填用	ｍ３	0 0.55	0 317,475	0 174,611	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 18,849	
計					0 319,300	
単価					0 638,600	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－972号	縦目地仕上		単位	m	数量	0 300	単価	0 679.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0 5	0 28,808	0 144,040	
無収縮モルタル	縦目地仕上用	ｋｇ	0 250	0 153	0 38,250	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 21,510	
計					0 203,800	
単価					0 679.3	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－973号	目地部型枠設置	鉄筋･無筋構造物	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 9,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 1	0 9,334	0 9,334	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,334	
単価					0 9,334	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－974号	接合部モルタル充填		単位	ｍ３	数量	0 0.4	単価	0 1,391,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 4	0 26,104	0 104,416	
普通作業員		人	0 4	0 22,152	0 88,608	
無収縮モルタル	接合部ﾓﾙﾀﾙ充填用	ｍ３	0 0.44	0 630,000	0 277,200	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 55,900	
計					0 556,700	
単価					0 1,391,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－975号	部材据付工	据付個数 4個/日	単位	m	数量	0 10	単価	0 67,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,576	0 61,152	
特殊作業員		人	0 8	0 26,104	0 208,832	
普通作業員		人	0 6	0 22,152	0 132,912	
クローラークレーン（賃料）	［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型］90t吊	日	0 2	0 92,700	0 185,400	
高所作業車［トラック架装リフト］	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	日	0 2	0 13,380	0 26,760	WYB00754 単－1043号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 60,344	
計					0 675,400	
単価					0 67,540	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－976号	目地グラウト充填		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 604,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 4	0 26,104	0 104,416	
普通作業員		人	0 4	0 22,152	0 88,608	
グラウト	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	ｍ３	0 1.1	0 295,000	0 324,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 55,900	
計					0 604,000	
単価					0 604,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－977号	縦目地仕上		単位	m	数量	0 300	単価	0 679.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0 5	0 28,808	0 144,040	
無収縮モルタル	縦目地仕上用	ｋｇ	0 250	0 153	0 38,250	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 21,510	
計					0 203,800	
単価					0 679.3	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－978号	目地部型枠設置	鉄筋･無筋構造物	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 9,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 1	0 9,334	0 9,334	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,334	
単価					0 9,334	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－979号	接合部モルタル充填		単位	m３	数量	0 0.4	単価	0 1,391,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 4	0 26,104	0 104,416	
普通作業員		人	0 4	0 22,152	0 88,608	
無収縮モルタル	接合部ﾓﾙﾀﾙ充填用	m３	0 0.44	0 630,000	0 277,200	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 55,900	
計					0 556,700	
単価					0 1,391,000	円／m３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－980号	目地グラウト充填		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 604,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 4	0 26,104	0 104,416	
普通作業員		人	0 4	0 22,152	0 88,608	
グラウト	目地ｸﾞﾗｳﾄ充填用	ｍ３	0 1.1	0 295,000	0 324,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 55,900	
計					0 604,000	
単価					0 604,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－981号	縦目地仕上		単位	m	数量	0 300	単価	0 679.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0 5	0 28,808	0 144,040	
無収縮モルタル	縦目地仕上用	ｋｇ	0 250	0 153	0 38,250	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 21,510	
計					0 203,800	
単価					0 679.3	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－982号	目地部型枠設置	鉄筋･無筋構造物	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 9,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 1	0 9,334	0 9,334	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,334	
単価					0 9,334	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－983号	縦目地仕上		単位	m	数量	0 300	単価	0 679.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0 5	0 28,808	0 144,040	
無収縮モルタル	縦目地仕上用	ｋｇ	0 250	0 153	0 38,250	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 21,510	
計					0 203,800	
単価					0 679.3	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－984号	目地部型枠設置	鉄筋･無筋構造物	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 9,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 1	0 9,334	0 9,334	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,334	
単価					0 9,334	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－985号	目地部防水材（材料費）		単位	ｍ２	数量	0 50	単価	0 11,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂プライマー	ｼｰｶﾗｽﾃｨｯｸﾚｼﾞPW-Fﾌﾟﾗｲﾏｰ 12kg/組		0	0	0	
		組	1	44,570	44,570	
超速硬化型ポリウレタン樹脂	ｼｰｶﾗｽﾃｨｯｸCVｽﾌﾟﾚｰ 35.4kg/組		0	0	0	
		組	5	97,247	486,235	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0	
		式	1		52,995	
計					0 583,800	
単価					0 11,670	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－986号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	119	143	17,017	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					54,700	
単価					54,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－987号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW III型	単位	日	数量	1	単価	318,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	473	142	67,166	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.31	109,000	142,790	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					318,700	
単価					318,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－988号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価	268,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	484	142	68,728	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次） 振り子式 ４７３ｋＮ	供用日	1.21	109,000	131,890	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.21	35,100	42,471	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					268,400	
単価					268,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－989号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW III型	単位	日	数量	1	単価	318,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		Ｌ	473	142	67,166	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.31	109,000	142,790	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					318,700	
単価					318,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－990号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価	268,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	484	142	68,728	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次） 振り子式 ４７３ｋＮ	供用日	1.21	109,000	131,890	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.21	35,100	42,471	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					268,400	
単価					268,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－991号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	94	142	13,348	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.36	11,700	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					54,540	
単価					54,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－992号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	78	142	11,076	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,700	14,742	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,090	
単価					51,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－993号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	94	142	13,348	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.36	11,700	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					54,540	
単価					54,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－994号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	78	142	11,076	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,700	14,742	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,090	
単価					51,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－995号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 25H型	単位	日	数量	1	単価	348,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		Ｌ	473	142	67,166	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　ハット形鋼矢板用　４７３ｋＮ	供用日	1.31	132,000	172,920	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					348,900	
単価					348,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－996号	クローラクレーン運転	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊	単位	日	数量	1 1	単価	119,600 119,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	72 72	142 142	10,224 10,224	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.32 1.32	63,700 63,700	84,084 84,084	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					119,600 119,600	
単価					119,600 119,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－997号	クローラクレーン運転	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊	単位	日	数量	1 1	単価	119,600 119,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	72 72	142 142	10,224 10,224	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.32 1.32	63,700 63,700	84,084 84,084	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					119,600 119,600	
単価					119,600 119,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－998号	クローラクレーン運転	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊	単位	日	数量	1 1	単価	119,600 119,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	72 72	142 142	10,224 10,224	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.32 1.32	63,700 63,700	84,084 84,084	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					119,600 119,600	
単価					119,600 119,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－999号	バイブロハンマ杭打機運転	油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	単位	日	数量	1 1	単価	348,900 348,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		Ｌ	473 473	142 142	67,166 67,166	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　ハット形鋼矢板用　４７３ｋＮ	供用日	1.31 1.31	132,000 132,000	172,920 172,920	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31 1.31	63,700 63,700	83,447 83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		95 95	
計					348,900 348,900	
単価					348,900 348,900	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1000号	クローラクレーン運転	[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排ｶﾞｽ2014年規制 50～55t吊	単位	日	数量	1 1	単価	119,600 119,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	72 72	142 142	10,224 10,224	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.32 1.32	63,700 63,700	84,084 84,084	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					119,600 119,600	
単価					119,600 119,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1001号	電気溶接機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ・直流ｱｰｸ]排ｶﾞｽ1次 最大溶接電流300A	単位	日	数量	1 1	単価	6,074 6,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	27 27	142 142	3,834 3,834	
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第１次）　最大溶接電流３００Ａ	日	1 1	2,240 2,240	2,240 2,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,074 6,074	
単価					6,074 6,074	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1002号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW H300	単位	日	数量	1	単価	318,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	473	142	67,166	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.31	109,000	142,790	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					318,700	
単価					318,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1003号	タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	94,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.9	29,536	144,726	
とび工		人	9.9	27,560	272,844	
溶接工		人	4.9	28,600	140,140	
普通作業員		人	4.9	21,112	103,448	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4.9	44,100	216,090	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		66,052	
計					943,300	
単価					94,330	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1004号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	45	153	6,885	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	11,700	17,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,500	
単価					50,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1005号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	557	668	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					668	
単価					668	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1006号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46	153	7,038	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	2,610	3,132	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,170	
単価					10,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1007号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	45	153	6,885	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	11,700	17,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,500	
単価					50,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1008号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	557	668	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					668	
単価					668	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1009号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46	153	7,038	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	2,610	3,132	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,170	
単価					10,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1010号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	1,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	411	493	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	2.4	557	1,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,829	
単価					1,829	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1011号	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	68	153	10,404	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	７５ｋＶＡ	日	1.2	3,380	4,056	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,460	
単価					14,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1012号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.1	557	612	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					612	
単価					612	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1013号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	23,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	137	153	20,961	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.1	2,610	2,871	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,840	
単価					23,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1014号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	104	142	14,768	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,700	16,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					56,310	
単価					56,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1015号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	104	142	14,768	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,700	16,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					56,310	
単価					56,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1016号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	23,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単－1044号
汚濁防止フェンス	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数193日	m	100	19,060	1,906,000	
アンカー工 10%		式	1		190,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					2,394,000	
単価					23,940	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1017号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	26,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単－1044号
汚濁防止フェンス	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数227日	m	100	21,580	2,158,000	
アンカー工 10%		式	1		215,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,671,000	
単価					26,710	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1018号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	27,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単－1044号
汚濁防止フェンス	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数232日	m	100	21,950	2,195,000	
アンカー工 10%		式	1		219,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					2,712,000	
単価					27,120	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1019号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単－1044号
汚濁防止フェンス	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数96日	m	100	11,880	1,188,000	
アンカー工 10%		式	1		118,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,604,000	
単価					16,040	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1020号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,700	12,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					49,820	
単価					49,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1021号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	23,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単－1045号
汚濁防止フェンス	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数193日	m	100	19,060	1,906,000	
アンカー工 10%		式	1		190,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					2,394,000	
単価					23,940	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1022号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	28,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単－1045号
汚濁防止フェンス	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数243日	m	100	22,760	2,276,000	
アンカー工 10%		式	1		227,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					2,801,000	
単価					28,010	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1023号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	27,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単－1045号
汚濁防止フェンス	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数232日	m	100	21,950	2,195,000	
アンカー工 10%		式	1		219,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					2,712,000	
単価					27,120	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1024号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単－1045号
汚濁防止フェンス	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 供用日数96日	m	100	11,880	1,188,000	
アンカー工 10%		式	1		118,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,604,000	
単価					16,040	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1025号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,700	12,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					49,820	
単価					49,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1026号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	22,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,272	4,296	
軽油		L	16	142	2,272	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	1	16,100	16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					22,670	
単価					22,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1027号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	22,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,272	4,296	
軽油		L	16	142	2,272	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	1	16,100	16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					22,670	
単価					22,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1028号	全回転型オールケーシング掘削機[ケーシングＤ]	ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動 径φ1500㎜	単位	日	数量	1 1	単価	265,700 265,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		Ｌ	88 88	143 143	12,584 12,584	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.46 1.46	156,000 156,000	227,760 227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 84	
計					265,700 265,700	
単価					265,700 265,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1029号	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 70t吊	単位	日	数量	1 1	単価	141,000 141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	106 106	143 143	15,158 15,158	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39 1.39	72,300 72,300	100,497 100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		73 73	
計					141,000 141,000	
単価					141,000 141,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1030号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	25,272	20,217	
軽油		L	28	143	4,004	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.6	6,460	10,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					34,560	
単価					34,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1031号	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm 90日以内 在場2日	単位	枚	数量	1 1	単価	172 172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ	９０日以内	枚	2 2	86 86	172 172	
計					172 172	
単価					172 172	円／枚

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1032号	システム基本管理費		単位	式	数量	1 1	単価	700,000 700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム基本管理費		式	1 1		700,000 700,000	
計					700,000 700,000	
単価					700,000 700,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1033号	システム機器費（賃料）【１期目１号機】	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等	単位	月	数量	1 1	単価	650,000 650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム機器費（賃料）	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等		1	650,000	650,000	
		月･組	1	650,000	650,000	
計					650,000 650,000	
単価					650,000 650,000	円／月

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1034号	通信費	遠隔ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用Wi-Fi	単位	月	数量	1 1	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔メンテナンス費	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等		1	20,000	20,000	
		月･台	1	20,000	20,000	
計					20,000 20,000	
単価					20,000 20,000	円／月

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1035号	システム機器費（賃料）【１期目２号機】	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等	単位	月	数量	1 1	単価	650,000 650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム機器費（賃料）	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等	月･組	1 1	650,000 650,000	650,000 650,000	
計					650,000 650,000	
単価					650,000 650,000	円／月

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1036号	システム機器費（賃料）【１期目３号機】	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等	単位	月	数量	1 1	単価	650,000 650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム機器費（賃料）	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等	月･組	1 1	650,000 650,000	650,000 650,000	
計					650,000 650,000	
単価					650,000 650,000	円／月

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1037号	通信費	遠隔ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用Wi-Fi	単位	月	数量	1 1	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔メンテナンス費	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等		1	20,000	20,000	
		月･台	1	20,000	20,000	
計					20,000 20,000	
単価					20,000 20,000	円／月

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1038号	システム機器費（賃料）【２期目１号機】	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等	単位	月	数量	1 1	単価	650,000 650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム機器費（賃料）	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等		1	650,000	650,000	
		月･組	1	650,000	650,000	
計					650,000 650,000	
単価					650,000 650,000	円／月

参考資料（２）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1039号	通信費	遠隔ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用Wi-Fi	単位	月	数量	1 1	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔メンテナンス費	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等		1	20,000	20,000	
		月･台	1	20,000	20,000	
計					20,000 20,000	
単価					20,000 20,000	円／月

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1040号	システム機器費（賃料）【２期目２号機】	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等	単位	月	数量	1 1	単価	650,000 650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム機器費（賃料）	管理PC･変換器ﾕﾆｯﾄ･信号ｹｰﾌﾞﾙ等		1	650,000	650,000	
		月･組	1	650,000	650,000	
計					650,000 650,000	
単価					650,000 650,000	円／月

参考資料（３）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1041号	高所作業車［トラック架装リフト］	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 18	0 143	0 2,574	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0 1	0 10,800	0 10,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 13,380	
単価					0 13,380	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1042号	高所作業車［トラック架装リフト］	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 18	0 143	0 2,574	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0 1	0 10,800	0 10,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 13,380	
単価					0 13,380	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1043号	高所作業車［トラック架装リフト］	ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 18	0 143	0 2,574	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0 1	0 10,800	0 10,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 13,380	
単価					0 13,380	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1044号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,536	64,979	
普通作業員		人	5.4	21,112	114,004	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,820	109,604	WK250550 単－1020号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,613	
計					297,200	
単価					2,972	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1045号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,536	64,979	
普通作業員		人	5.4	21,112	114,004	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,820	109,604	WK250550 単－1025号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,613	
計					297,200	
単価					2,972	円／m