この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事
工事地名	鹿児島県阿久根市庵ノ山地先外

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 2月	
２）	事務所名	鹿児島国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2589720033		１４）	単価適用年月	2026年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	229日間	自　令和 8年 4月 6日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年11月20日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	鹿児島県		２２）	処 分 費 等	411,500	
１０）	地　　区	出水		２３）	公 告 日	令和 7年12月16日	
１１）	河川・路線	一般国道３号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路環境改善事業費	沿道環境改善事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 『庵ノ山地区』		式	1		71,747,994			
道路土工		式	1		24,807,091			
掘削工(ICT)		式	1		1,279,190			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,900	441.1	1,279,190			単-1号
路体盛土工		式	1		192,148			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	6,085	182,550			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	959.8	9,598			単-3号
路体盛土工(ICT)		式	1		14,212,156			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	24,200	259.7	6,284,740			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	530	255	135,150			単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	530	415.8	220,374			単-6号
排水材設置 (水平排水層)		m	103	6,208	639,424			単-7号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水材設置 （基盤排水層）		m3	600		6,932,468			内-1号
路床盛土工(ICT)		式	1		717,820			
路床盛土(ICT)		m3	1,900	377.8	717,820			単-8号
敷外盛土工		式	1		971,240			
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	1,300	143.9	187,070			単-9号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	1,200	255	306,000			単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,150	415.8	478,170			単-11号
法面整形工(ICT)		式	1		1,938,618			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	1,580	922.5	1,457,550			単-12号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	830	579.6	481,068			単-13号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		1,703,249			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	468		1,703,249			内-2号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		3,792,670			
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,900	143.9	417,310			単-14号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,930	1,152	3,375,360			単-15号
地盤改良工		式	1		10,908,192			
自走式土質改良工		式	1		10,908,192			
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 石灰系固化材(粉じん抑制型)	m3	4,300		10,908,192			内-3号
法面工		式	1		1,143,920			
植生工		式	1		1,143,920			
人工張芝	ﾈｯﾄ付	m2	1,580	724	1,143,920			単-16号
擁壁工		式	1		8,108,494			
作業土工		式	1		96,997			

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	110		31,866			内-4号
埋戻し		m3	30		65,131			内-5号
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)		式	1		8,011,497			
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	19		149,671			内-6号
補強土壁壁面材組立・設置		m2	102	40,340	4,114,680			単-17号
補強材取付		m2	503	3,097	1,557,791			単-18号
砕石投入		m3	36	6,895	248,220			単-19号
まき出し･敷均し、締固め	土砂	m3	578	1,273	735,794			単-20号
まき出し･敷均し、締固め (基盤排水層)	単粒度砕石 4号30-20mm	m3	35	7,724	270,340			単-21号
盛土内排水 (水平排水)	不織布系 幅300mm 厚4.0mm	m	168	429.3	72,122			単-22号
壁面上端処理 (笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)	幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉)	m	19		502,317			内-7号
天端排水材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 不織布 厚3.0mm	m2	105	1,064	111,720			単-23号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 不織布 厚1.0mm～1.1mm	m2	76	555.8	42,240			単-24号
流出防止材	内壁ｼｰﾄ W=1300mm	m2	281	535.4	150,447			単-25号
足場		m	19		56,155			内-8号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		6,419,824			
作業土工		式	1		223,374			
床掘り	土砂	m3	70		18,842			内-9号
床掘り	土砂	m3	30		10,791			内-10号
埋戻し		m3	50		102,949			内-11号
埋戻し		m3	20		66,100			内-12号
基面整正		m2	32		14,297			内-13号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20		10,395			内-14号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		6,196,450			

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	43	12,740	547,820			単-26号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.8	80,350	64,280			単-27号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え350	m2	146	32,320	4,718,720			単-28号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	45	9,386	422,370			単-29号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	5	74,200	371,000			単-30号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	2	36,130	72,260			単-31号
踏掛版設置工		式	1		2,638,098			
踏掛版設置工		式	1		2,638,098			
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)	m3	32		2,638,098			内-15号
排水構造物工		式	1		9,209,443			
作業土工		式	1		120,174			
床掘り	土砂	m3	7		1,939			内-16号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	30		9,156			内-17号
埋戻し		m3	6		12,606			内-18号
埋戻し		m3	20		69,405			内-19号
基面整正		m2	55		24,574			内-20号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6		2,494			内-21号
側溝工		式	1		3,484,747			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300(水路用) 基礎砕石有り	m	82	12,340	1,011,880			単-32号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300(水路用) 基礎砕石無し	m	124	11,610	1,439,640			単-33号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	450×450(水路用)	m	40	19,510	780,400			単-34号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用) 再利用	m	41	4,403	180,523			単-35号
側溝蓋 (落蓋側溝)	300用(縦断用 防音蓋) T-25 再利用	枚	74	937.4	69,367			単-36号
側溝蓋 (落蓋側溝)	300用(縦断用 集水蓋) T-25 再利用	枚	8	367.2	2,937			単-37号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		365,010			
現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	500×500×500-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	51,600	51,600			単-38号
現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	500×500×500-2 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	49,210	49,210			単-39号
現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	700×700×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	76,110	76,110			単-40号
現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	46,820	93,640			単-41号
蓋 (縞鋼板蓋)	500×500用(600×600×3.2)	枚	2	15,370	30,740			単-42号
蓋 (縞鋼板蓋)	700×700用(800×800×3.2)	枚	1	25,870	25,870			単-43号
蓋 (鋼製蓋)	500×500用 T-25 並目 (ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)	枚	1	37,840	37,840			単-44号
排水工		式	1		1,310,310			
小段排水 (U型側溝)	側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	m	92	12,380	1,138,960			単-45号
縦排水 (U型側溝)	側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	m	9	13,000	117,000			単-46号
縦排水蓋	縞鋼板 400×600×3.2	枚	5	10,870	54,350			単-47号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		3,929,202			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ（小段排水）	18-8-40（高炉）　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	476		3,852,252			内-22号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ（縦排水）	18-8-25（20）（高炉）　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	9		76,950			内-23号
舗装工		式	1		1,283,141			
舗装準備工		式	1		10,179			
不陸整正	補足材無し	m2	54	188.5	10,179			単-48号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,272,962			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ 3.1m未満	m2	258	1,168	301,344			単-49号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	106	752	79,712			単-50号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	258	2,177	561,666			単-51号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	160	2,064	330,240			単-52号
道路付属施設工		式	1		186,010			

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界工		式	1		186,010			
境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	本	19	9,790	186,010			単-53号
構造物撤去工		式	1		584,141			
構造物取壊し工		式	1		196,056			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	6		4,116			内-24号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	300	639.8	191,940			単-54号
排水構造物撤去工		式	1		210,482			
U型側溝撤去	再利用撤去 1000kg/個以下	m	65	2,143	139,295			単-55号
蓋版撤去	再利用撤去 40kg/枚以下	枚	14	227.7	3,187			単-56号
蓋版撤去	再利用撤去 40を超え170kg/枚以下	枚	117	581.2	68,000			単-57号
運搬処理工		式	1		177,603			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	15	3,201	48,015			単-58号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	15	1,500	22,500			単-59号
現場発生品運搬	落蓋側溝 側溝蓋	t	6.86		107,088			内-25号
応急処理工		式	1		3,460,600			
応急処理作業工		式	1		3,460,600			
応急処理作業		式	1		3,460,600			内-26号
仮設工		式	1		2,999,040			
交通管理工		式	1		2,999,040			
交通誘導警備員		人日	176		2,999,040			内-27号
直接工事費		式	1		71,747,994			
共通仮設費		式	1		9,535,225			
共通仮設費		式	1		2,160,225			
技術管理費		式	1		1,407,225			

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-28号
平板載荷試験費		式	1		197,000			内-29号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,225			内-30号
現場環境改善費（率計上）		式	1		753,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,375,000			
純工事費		式	1		81,283,219			
現場管理費		式	1		25,173,000			
工事原価		式	1		153,204,981			
一般管理費等		式	1		24,075,019			
業務委託料（測量）		式	1		110,000			
業務委託料（設計）		式	1		330,000			
工事価格		式	1		177,720,000			

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		17,772,000			
工事費計		式	1		195,492,000			

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 『網津地区』		式	1		12,639,216			
舗装工		式	1		8,086,696			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		8,086,696			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟA Sﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	m2	1,940	3,767	7,307,980			単-1号
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	97	5,028	487,716			単-2号
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	97	3,000	291,000			単-3号
区画線工		式	1		564,840			
区画線工		式	1		564,840			
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	600	461.6	276,960			単-4号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	300	959.6	287,880			単-5号
応急処理工		式	1		3,460,600			
応急処理作業工		式	1		3,460,600			

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業		式	1		3,460,600			内-1号
仮設工		式	1		527,080			
交通管理工		式	1		527,080			
交通誘導警備員【夜間】		人日	20		527,080			内-2号
直接工事費		式	1		12,639,216			
共通仮設費		式	1		2,321,000			
共通仮設費		式	1		327,000			
運搬費		式	1		142,000			
建設機械運搬費		台	1		142,000			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		185,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,994,000			
純工事費		式	1		14,960,216			

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		5,557,000			
工事原価		式	1		20,517,216			

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 『武岡地区』		式	1		16,234,546			
道路土工		式	1		362,938			
掘削工		式	1		17,525			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	50	350.5	17,525			単-1号
路体盛土工		式	1		73,040			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	6,085	60,850			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	959.8	9,598			単-3号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	10	259.2	2,592			単-4号
路床盛土工		式	1		76,116			
路床盛土	2.5m未満	m3	10	6,203	62,030			単-5号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	1,011	10,110			単-6号
路床盛土	4.0m以上	m3	10	397.6	3,976			単-7号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		97,107			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	20		97,107			内-1号
残土処理工		式	1		99,150			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50	1,983	99,150			単-8号
舗装工		式	1		2,336,329			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工【東雲川地区】		式	1		1,915,959			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	m2	530	3,417	1,811,010			単-9号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	27	1,087	29,349			単-10号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	27	2,800	75,600			単-11号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		420,370			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	50	758.4	37,920			単-12号
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	60	1,054	63,240			単-13号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,115	105,750			単-14号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,054	102,700			単-15号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	60	1,846	110,760			単-16号
排水構造物工		式	1		1,106,112			
側溝工		式	1		1,106,112			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用)	m	30	20,700	621,000			単-17号
側溝蓋 (落蓋側溝)	300用(縦断用 防音蓋) T-25	枚	54	7,398	399,492			単-18号
側溝蓋 (落蓋側溝)	300用(縦断用 集水蓋) T-25	枚	6	14,270	85,620			単-19号
縁石工		式	1		666,500			
縁石工		式	1		666,500			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	標準部 B種 両面R L=1990mm	m	50	13,330	666,500			単-20号
防護柵工		式	1		290,940			

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工		式	1		290,940			
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込 3段ﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	30	9,698	290,940			単-21号
標識工		式	1		491,800			
小型標識工		式	1		491,800			
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4m 5基以上	基	5	55,500	277,500			単-22号
標識板	2.0m2未満 警戒標識	枚	5	42,860	214,300			単-23号
区画線工		式	1		172,246			
区画線工		式	1		24,965			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	50	368.8	18,440			単-24号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	m	50	130.5	6,525			単-25号
区画線工 【東雲川地区】		式	1		147,281			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	63	368.8	23,234			単-26号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	67	449.6	30,123			単-27号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	42	938.5	39,417			単-28号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	44	821.4	36,141			単-29号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	20	918.3	18,366			単-30号
道路植栽工		式	1		49,360			
道路植栽工		式	1		49,360			
移植	高木幹周30cm未満 高木3本未満 高木幹周20cm未満 10本未満	本	2	24,680	49,360			単-31号
道路付属施設工		式	1		251,100			
道路付属物工		式	1		251,100			
車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ250 高さ 650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	本	10	25,110	251,100			単-32号
擁壁工		式	1		1,284,800			

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版工		式	1		1,284,800			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	40	32,120	1,284,800			単-33号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		2,822,736			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		2,822,736			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	35	12,610	441,350			単-34号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え350	m2	70	31,990	2,239,300			単-35号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	4	8,369	33,476			単-36号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	1	73,340	73,340			単-37号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	1	35,270	35,270			単-38号
応急処理工		式	1		5,190,900			
応急処理作業工		式	1		5,190,900			
応急処理作業		式	1		5,190,900			内-2号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		129,385			
構造物取壊し工		式	1		92,833			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	30		22,455			内-3号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	50	639.8	31,990			単-39号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	60	639.8	38,388			単-40号
運搬処理工		式	1		36,552			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8	1,769	14,152			単-41号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	8	2,800	22,400			単-42号
仮設工		式	1		1,079,400			
土留･仮締切工		式	1		57,000			
土のう (大型)	撤去	袋	50	1,140	57,000			単-43号
交通管理工		式	1		852,000			

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	50		852,000			内-4号
交通管理工 【東雲川地区】		式	1		170,400			
交通誘導警備員		人日	10		170,400			内-5号
直接工事費		式	1		16,234,546			
共通仮設費		式	1		2,958,000			
共通仮設費		式	1		650,000			
運搬費 【東雲川地区】		式	1		142,000			
建設機械運搬費		台	1		142,000			内-6号
現場環境改善費（率計上）		式	1		508,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,308,000			
純工事費		式	1		19,192,546			
現場管理費		式	1		7,039,000			

設計内訳書

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良外管内保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		26,231,546			

600m3当たり内訳書

排水材設置
第　1号内訳書　　（基盤排水層）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルター層敷設		m３	600	7,969	4,781,400			WB228710 単－　60号
吸出し防止材設置		m２	2,618	815.1	2,133,931			CB224720
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	19.2	892.6	17,137			CB222770
合　計					6,932,468			

468m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	26	5,269	136,994			CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	46.8	32,970	1,542,996			CB240010
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	5.5	4,229	23,259			CB224710
合　計					1,703,249			

4,300m3当たり内訳書

土質改良

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	m３	4,311	2,472	10,656,792			WB211720 単－　61号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	台・回	1	251,400	251,400			WB211710 単－　62号
合　計					10,908,192			

110m3当たり内訳書

床掘り

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	115	277.1	31,866			CB210030
合　計					31,866			

30m3当たり内訳書

埋戻し

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	31	2,101	65,131			CB210410
合　計					65,131			

19m当たり内訳書

補強土壁基礎

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.9	42,040	79,876			CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	7.5	9,306	69,795			CB240210
合　計					149,671			

19m当たり内訳書

壁面上端処理
第　7号内訳書　　(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	4.1	42,790	175,439			CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.38	174,500	66,310			WB810010 単－　66号
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	28	9,306	260,568			CB240210
合　計					502,317			

19m当たり内訳書

足場

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］		m	18.8	2,987	56,155			WB330340 単－　69号
合　計					56,155			

70m3当たり内訳書

床掘り

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	68	277.1	18,842			CB210030
合　計					18,842			

30m3当たり内訳書

床掘り

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m３	33	327	10,791			CB210030
合　計					10,791			

50m3当たり内訳書

埋戻し

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	49	2,101	102,949			CB210410
合　計					102,949			

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	20	3,305	66,100			CB210410
合　計					66,100			

32m2当たり内訳書

基面整正

第　13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m２	32	446.8	14,297			CB210080
合　計					14,297			

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	25	415.8	10,395			CB210110
合　計					10,395			

32m3当たり内訳書

踏掛版設置

第　15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り	m 3	32.4	49,020	1,588,248			CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	3	173,400	520,200			WB810010 単－　71号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.7	172,900	466,830			WB810010 単－　72号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.36	174,500	62,820			WB810010 単－　66号
合　計					2,638,098			

7m3当たり内訳書

床掘り

第　16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	7	277.1	1,939			CB210030
合　計					1,939			

30m3当たり内訳書

床掘り

第　17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m３	28	327	9,156			CB210030
合　計					9,156			

6m3当たり内訳書

埋戻し

第　18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	6	2,101	12,606			CB210410
合　計					12,606			

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	21	3,305	69,405			CB210410
合　計					69,405			

55m2当たり内訳書

基面整正

第　20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m２	55	446.8	24,574			CB210080
合　計					24,574			

6m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	6	415.8	2,494			CB210110
合　計					2,494			

476m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ
第　22号内訳書　　（小段排水）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝	m２	27.5	11,780	323,950			WB240720 単－　85号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉）　無し 10m3/100m2 有り	m２	476	7,206	3,430,056			WB240730 単－　86号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	476	206.4	98,246			WB240740 単－　87号
合　計					3,852,252			

9m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ
第　23号内訳書　　（縦排水）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝	m２	0.88	12,950	11,396			WB240720 単－　88号
コンクリート打設工	縦排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25（20）（高炉）　無し 5m3/100m2 無し 標準	m２	8.8	7,243	63,738			WB240730 単－　89号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	8.8	206.4	1,816			WB240740 単－　87号
合　計					76,950			

6m当たり内訳書

舗装版切断

第　24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5.5	748.5	4,116			CB430510
合　計					4,116			

6.86t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 8.5 km以下	t	6.9	4,720	32,568			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	6.9	10,800	74,520			CB010420
合　計					107,088			

一式当たり内訳書

応急処理作業

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）		時間	100	4,602	460,200			WYB00009 単－　95号
運転手（特殊）（昼間）		時間	100	4,169	416,900			WYB00008 単－　96号
運転手（一般）（昼間）		時間	100	3,659	365,900			WYB00007 単－　97号
特殊作業員（昼間）		時間	100	4,080	408,000			WYB00006 単－　98号
普通作業員（昼間）		時間	100	2,792	279,200			WYB00005 単－　99号
軽作業員（昼間）		時間	100	2,384	238,400			WYB00004 単－ 100号
ダンプトラック運転（損料）	10t積級(燃料含む)	ｋｍ	100	193	19,300			WYB00014 単－ 101号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)	ｋｍ	100	84	8,400			WYB00012 単－ 102号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む)	ｋｍ	100	56	5,600			WYB00013 単－ 103号
トラック（クレーン装置付）運転（損料）	4～4.5t積 2.9t吊(燃料含む)	ｋｍ	100	95	9,500			WYB00015 単－ 104号
トラック（クレーン装置付）運転（損料）	2t積 2.9t吊(燃料含む)	ｋｍ	100	71	7,100			WYB00016 単－ 105号
ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(燃料含む)	ｋｍ	100	30	3,000			WYB00010 単－ 106号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.8m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	時間	100	6,275	627,500			WYB00022 単－ 107号
バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.45m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	時間	100	3,608	360,800			WYB00020 単－ 108号
バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.28m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	時間	100	2,508	250,800			WYB00018 単－ 109号
合　計					3,460,600			

176人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　27号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	176	17,040	2,999,040			WB010212 単－ 110号
合　計					2,999,040			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－ 111号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－ 112号
合　計					1,146,000			

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第　29号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	1	197,000	197,000			WYB00019 単－ 113号
合　計					197,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　30号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,225			WYB00011 単ー 114号
合　計					64,225			

一式当たり内訳書

応急処理作業

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）		時間	100	4,602	460,200			WYB00001 単－　10号
運転手（特殊）（昼間）		時間	100	4,169	416,900			WYB00002 単－　11号
運転手（一般）（昼間）		時間	100	3,659	365,900			WYB00003 単－　12号
特殊作業員（昼間）		時間	100	4,080	408,000			WYB00004 単－　13号
普通作業員（昼間）		時間	100	2,792	279,200			WYB00005 単－　14号
軽作業員（昼間）		時間	100	2,384	238,400			WYB00006 単－　15号
ダンプトラック運転（損料）	10t積級(燃料含む)	ｋｍ	100	193	19,300			WYB00009 単－　16号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)	ｋｍ	100	84	8,400			WYB00010 単－　17号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む)	ｋｍ	100	56	5,600			WYB00007 単－　18号
トラック（クレーン装置付）運転（損料）	4～4.5t積 2.9t吊(燃料含む)	ｋｍ	100	95	9,500			WYB00012 単－　19号
トラック（クレーン装置付）運転（損料）	2t積 2.9t吊(燃料含む)	ｋｍ	100	71	7,100			WYB00008 単－　20号
ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(燃料含む)	ｋｍ	100	30	3,000			WYB00011 単－　21号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.8m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	時間	100	6,275	627,500			WYB00015 単－　22号
バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.45m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	時間	100	3,608	360,800			WYB00016 単－　23号
バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.28m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	時間	100	2,508	250,800			WYB00013 単－　24号
合　計					3,460,600			

20人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　2号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	4	29,530	118,120			WB010211 単－　25号
交通誘導警備員Ｂ		人日	16	25,560	408,960			WB010212 単－　26号
合　計					527,080			

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10.6km 無 無	台	2	71,000	142,000			WB010010 単ー　27号
合　計					142,000			

20m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	1	6,159	6,159			WB240720 単－　44号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉）　無し 10m3/100m2 有り	m２	20	4,443	88,860			WB240730 単－　45号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	20	104.4	2,088			WB240740 単－　46号
合　計					97,107			

一式当たり内訳書

応急処理作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）		時間	150	4,602	690,300			WYB00011 単－　65号
運転手（特殊）（昼間）		時間	150	4,169	625,350			WYB00009 単－　66号
運転手（一般）（昼間）		時間	150	3,659	548,850			WYB00007 単－　67号
特殊作業員（昼間）		時間	150	4,080	612,000			WYB00005 単－　68号
普通作業員（昼間）		時間	150	2,792	418,800			WYB00006 単－　69号
軽作業員（昼間）		時間	150	2,384	357,600			WYB00008 単－　70号
ダンプトラック運転（損料）	10t積級(燃料含む)	ｋｍ	150	193	28,950			WYB00017 単－　71号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)	ｋｍ	150	84	12,600			WYB00015 単－　72号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む)	ｋｍ	150	56	8,400			WYB00013 単－　73号
トラック（クレーン装置付）運転（損料）	4～4.5t積 2.9t吊(燃料含む)	ｋｍ	150	95	14,250			WYB00014 単－　74号
トラック（クレーン装置付）運転（損料）	2t積 2.9t吊(燃料含む)	ｋｍ	150	71	10,650			WYB00010 単－　75号
ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(燃料含む)	ｋｍ	150	30	4,500			WYB00012 単－　76号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.8m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	時間	150	6,275	941,250			WYB00019 単－　77号
バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.45m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	時間	150	3,608	541,200			WYB00016 単－　78号
バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.28m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	時間	150	2,508	376,200			WYB00003 単－　79号
合　計					5,190,900			

30m当たり内訳書

舗装版切断

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	30	748.5	22,455			CB430510
合　計					22,455			

50人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	50	17,040	852,000			WB010212 単－　82号
合　計					852,000			

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	10	17,040	170,400			WB010212 単－　82号
合　計					170,400			

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 4.3km 無 無	台	2	71,000	142,000			WB010010 単ー　83号
合　計					142,000			

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	441.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	441.1	441.1	CB210120
計					441.1	
単価					441.1	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,085	6,085	CB210510
計					6,085	
単価					6,085	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	959.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	959.8	959.8	CB210510
計					959.8	
単価					959.8	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	259.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1	259.7	259.7	CB210570
計					259.7	
単価					259.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	255	255	CB210020
計					255	
単価					255	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	415.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	415.8	415.8	CB210110
計					415.8	
単価					415.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	排水材設置 （水平排水層）		単位	m	数量	10	単価	6,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設		ｍ３	7.7	7,969	61,361.3	WB228710 単－　60号
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	0.8	892.6	714.08	CB222770
計					62,075.38	
単価					6,208	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	377.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1	377.8	377.8	CB210580
計					377.8	
単価					377.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	143.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	143.9	143.9	CB210610
計					143.9	
単価					143.9	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	255	255	CB210020
計					255	
単価					255	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	415.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	415.8	415.8	CB210110
計					415.8	
単価					415.8	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	単位	m2	数量	1	単価	922.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 有り ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	922.5	922.5	CB220070
計					922.5	
単価					922.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	579.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	579.6	579.6	CB220070
計					579.6	
単価					579.6	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	143.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	143.9	143.9	CB210610
計					143.9	
単価					143.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,152	1,152	CB210110
計					1,152	
単価					1,152	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	人工張芝	ﾈｯﾄ付	単位	m2	数量	1	単価	724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1	724	724	CB220910
計					724	
単価					724	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	補強土壁壁面材組立・設置		単位	m2	数量	1	単価	40,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	ｍ２	1	2,532	2,532	CB222210
補強土壁壁面材（材料費）		ｍ２	1	37,800	37,800	CB222211
計					40,332	
単価					40,340	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	補強材取付		単位	m2	数量	1	単価	3,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))		ｍ２	1	266.9	266.9	CB222280
補強材（材料費）(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))		ｍ２	1	2,830	2,830	CB222281
計					3,096.9	
単価					3,097	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	砕石投入		単位	m3	数量	1	単価	6,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石投入		ｍ３	1	2,045	2,045	CB222290
単粒度砕石（材料費）	4号30-20mm	ｍ３	1	4,850	4,850	WYB00001 単－　63号
計					6,895	
単価					6,895	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	まき出し･敷均し、締固め	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	ｍ３	1	1,273	1,273	CB222230
計					1,273	
単価					1,273	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	まき出し･敷均し、締固め (基盤排水層)	単粒度砕石 4号30-20mm	単位	m3	数量	100	単価	7,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	ｍ３	100	1,273	127,300	CB222230
単粒度砕石（材料費）	4号30-20mm	ｍ３	133	4,850	645,050	WYB00003 単－　64号
計					772,350	
単価					7,724	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	盛土内排水 (水平排水)	不織布系 幅300mm 厚4.0mm	単位	m	数量	1	単価	429.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材（材料費）	不織布系 幅300mm 厚4mm	m	1.01	425	429.25	WYB00002 単－　65号
計					429.25	
単価					429.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	天端排水材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 不織布 厚3.0mm	単位	m2	数量	1	単価	1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,064	1,064	CB224720
計					1,064	
単価					1,064	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 不織布 厚1.0mm～1.1mm	単位	m2	数量	1	単価	555.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	555.8	555.8	CB224720
計					555.8	
単価					555.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	流出防止材	内壁ｼｰﾄ W=1300mm	単位	m2	数量	1	単価	535.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流出防止材設置工		ｍ２	1	185.4	185.4	WYB00017 単－　67号
流出防止材（材料費）	内壁ｼｰﾄ W=1300mm	ｍ２	1	350	350	WYB00021 単－　68号
計					535.4	
単価					535.4	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	12,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.4	91,000	127,400	CB226170
計					127,400	
単価					12,740	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	80,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	80,350	80,350	CB226190
計					80,350	
単価					80,350	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え350	単位	m2	数量	1	単価	32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	32,320	32,320	WB825010 単－　70号
計					32,320	
単価					32,320	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	9,386	9,386	CB226120
計					9,386	
単価					9,386	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	74,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	74,200	74,200	CB226180
計					74,200	
単価					74,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	36,130	36,130	CB240010
計					36,130	
単価					36,130	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300(水路用) 基礎砕石有り	単位	m	数量	1	単価	12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1	12,340	12,340	WB821410 単－ 73号
計					12,340	
単価					12,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300(水路用) 基礎砕石無し	単位	m	数量	1	単価	11,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	11,610	11,610	WB821410 単－ 74号
計					11,610	
単価					11,610	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	450×450(水路用)	単位	m	数量	1	単価	19,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	19,510	19,510	WB821410 単－ 75号
計					19,510	
単価					19,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用) 再利用	単位	m	数量	1	単価	4,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	4,403	4,403	WB821410 単－ 76号
計					4,403	
単価					4,403	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	側溝蓋 (落蓋側溝)	300用(縦断用 防音蓋) T-25 再利用	単位	枚	数量	1	単価	937.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	937.4	937.4	WB821430 単－ 77号
計					937.4	
単価					937.4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	側溝蓋 (落蓋側溝)	300用(縦断用 集水蓋) T-25 再利用	単位	枚	数量	1	単価	367.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	367.2	367.2	WB821430 単－　78号
計					367.2	
単価					367.2	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	500×500×500-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	51,600	51,600	CB222950
計					51,600	
単価					51,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	500×500×500-2 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	49,210	49,210	CB222950
計					49,210	
単価					49,210	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	700×700×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	76,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	76,110	76,110	CB222950
計					76,110	
単価					76,110	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	46,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	46,820	46,820	CB222950
計					46,820	
単価					46,820	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	蓋 (縞鋼板蓋)	500×500用(600×600×3.2)	単位	枚	数量	1	単価	15,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	15,370	15,370	WB821430 単－　79号
計					15,370	
単価					15,370	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	蓋 (縞鋼板蓋)	700×700用(800×800×3.2)	単位	枚	数量	1	単価	25,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	25,870	25,870	WB821430 単－ 80号
計					25,870	
単価					25,870	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	蓋 (鋼製蓋)	500×500用 T-25 並目 (ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)	単位	枚	数量	1	単価	37,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	37,840	37,840	WB821430 単－ 81号
計					37,840	
単価					37,840	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	小段排水 (U型側溝)	側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	12,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1	12,380	12,380	WB821410 単－　82号
計					12,380	
単価					12,380	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	縦排水 (U型側溝)	側溝(水路用) 内幅 300ｍｍ 内高 300ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	13,000	13,000	WB821410 単－　83号
計					13,000	
単価					13,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	縦排水蓋	縞鋼板 400×600×3.2	単位	枚	数量	1	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	10,870	10,870	WB821430 単－ 84号
計					10,870	
単価					10,870	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	188.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	188.5	188.5	CB410010
計					188.5	
単価					188.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ 3.1m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,168	1,168	CB410031
計					1,168	
単価					1,168	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	752	752	CB410030
計					752	
単価					752	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,177	2,177	CB410260
計					2,177	
単価					2,177	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,064	2,064	CB410260
計					2,064	
単価					2,064	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	9,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	本	1	9,790	9,790	WB812330 単－　90号
計					9,790	
単価					9,790	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	639.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	639.8	639.8	CB430310
計					639.8	
単価					639.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	U型側溝撤去	再利用撤去 1000kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	2,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	1	2,143	2,143	WB821410 単－ 91号
計					2,143	
単価					2,143	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	蓋版撤去	再利用撤去 40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	227.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	227.7	227.7	WB821430 単－ 92号
計					227.7	
単価					227.7	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	蓋版撤去	再利用撤去 40を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	581.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	581.2	581.2	WB821430 単－ 93号
計					581.2	
単価					581.2	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,201	3,201	CB227010
計					3,201	
単価					3,201	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,500	1,500	WB020051 単－　94号
計					1,500	
単価					1,500	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	フィルター層敷設		単位	ｍ３	数量	10	単価	7,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	36,822	4,050	
特殊作業員		人	0.06	32,640	1,958	
普通作業員		人	0.31	22,338	6,924	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．５ｍ３　吊２．９ｔ	時間	2.2	12,600	27,720	単－ 115号
再生クラッシャラン	RC-40	ｍ３	13	3,000	39,000	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		38	
計					79,690	
単価					7,969	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.332	36,822	12,224	
特殊作業員		人	0.332	32,640	10,836	
石灰系固化材	粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ)	t	3.12	32,000	99,840	
自走式土質改良機運転		日	0.332	278,000	92,296	WK210320 単－ 116号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	67,500	22,410	WK210330 単－ 117号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,594	
計					247,200	
単価					2,472	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	単位	台・回	数量	1	単価	251,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	36,822	24,302	
特殊作業員		人	0.66	32,640	21,542	
運転手（特殊）		人	0.66	33,354	22,013	
自走式土質改良機運転		日	0.66	278,000	183,480	WK210320 単－ 116号
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					251,400	
単価					251,400	円／台・回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	単粒度砕石（材料費）	4号30-20mm	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３	1	4,850	4,850	
計					4,850	
単価					4,850	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	単粒度砕石（材料費）	4号30-20mm	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３	1	4,850	4,850	
計					4,850	
単価					4,850	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	水平排水材（材料費）	不織布系 幅300mm 厚4mm	単位	m	数量	1	単価	425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1	425	425	WB020011 単－ 118号
計					425	
単価					425	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,380	70,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					174,500	
単価					174,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	流出防止材設置工		単位	ｍ２	数量	100	単価	185.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	36,822	7,364	
普通作業員		人	0.5	22,338	11,169	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,540	
単価					185.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	流出防止材（材料費）	内壁ｼｰﾄ W=1300mm	単位	ｍ２	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1	350	350	WB020012 単－ 119号
計					350	
単価					350	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	36,822	3,682	
とび工		人	0.4	30,192	12,076	
普通作業員		人	0.4	22,338	8,935	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5,177	
計					29,870	
単価					2,987	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	14,779.8	1,477,980	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	7,055	705,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	41.44	25,300	1,048,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					3,232,000	
単価					32,320	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,380	70,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					173,400	
単価					173,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,380	70,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					172,900	
単価					172,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,201.38	42,013	
U型側溝	300×300×2000(水路用)	個	5	15,900	79,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					123,400	
単価					12,340	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,655.2	36,552	
U型側溝	300×300×2000(水路用)	個	5	15,900	79,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					116,100	
単価					11,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	19,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,655.2	36,552	
U型側溝	450×450×2000(水路用)	個	5	31,700	158,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					195,100	
単価					19,510	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,201.38	42,013	
落蓋側溝	300×300×2000 再利用	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					44,030	
単価					4,403	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	937.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	937.38	93,738	
側溝蓋（落蓋側溝）	300×300用(防音蓋) 再利用	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					93,740	
単価					937.4	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	367.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	367.2	36,720	
側溝蓋（落蓋側溝）	300×300用(集水蓋) 再利用	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,720	
単価					367.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	367.2	36,720	
縞鋼板蓋(500×500用) 600×600×3.2 穴あけ加工	溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 ﾎﾞﾙﾄ固定(ﾎﾞﾙﾄ含む)補強材含まず	枚	100	15,000	1,500,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		280	
計					1,537,000	
単価					15,370	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	367.2	36,720	
縞鋼板蓋(700×700用) 800×800×3.2 穴あけ加工	溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 ﾎﾞﾙﾄ固定(ﾎﾞﾙﾄ含む)補強材含まず	枚	100	25,500	2,550,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		280	
計					2,587,000	
単価					25,870	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	937.38	93,738	
集水桝蓋（鋼製蓋）	500×500用 T-25 並目	枚	100	36,900	3,690,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		262	
計					3,784,000	
単価					37,840	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	12,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,424.05	44,240	
U型側溝	300×300×2000(水路用)	個	5	15,900	79,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					123,800	
単価					12,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,045.85	50,458	
U型側溝	300×300×2000(水路用)	個	5	15,900	79,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					130,000	
単価					13,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	367.2	36,720	
縦排水蓋(縞鋼板) 400×600×3.2 穴あけ加工	溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 ﾎﾞﾙﾄ固定（ﾎﾞﾙﾄ含む)補強材含まず	枚	100	10,500	1,050,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		280	
計					1,087,000	
単価					10,870	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	36,822	33,139	
型わく工		人	1.6	32,028	51,244	
普通作業員		人	1.2	22,338	26,805	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,612	
計					117,800	
単価					11,780	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉）　無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	36,822	66,279	
特殊作業員		人	2.1	32,640	68,544	
普通作業員		人	3.5	22,338	78,183	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	25,300	306,130	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	14,830	197,239	単－ 120号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		4,225	
計					720,600	
単価					7,206	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	206.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	36,822	7,732	
普通作業員		人	0.56	22,338	12,509	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		399	
計					20,640	
単価					206.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	12,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	36,822	44,186	
型わく工		人	1.6	32,028	51,244	
普通作業員		人	1.2	22,338	26,805	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		7,265	
計					129,500	
単価					12,950	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	コンクリート打設工	縦排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	36,822	143,605	
特殊作業員		人	5	32,640	163,200	
普通作業員		人	7.2	22,338	160,833	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	25,500	154,275	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9	53,200	101,080	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		1,307	
計					724,300	
単価					7,243	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	4,920.72	4,920	
道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1	4,870	4,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,790	
単価					9,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,142.7	21,427	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,430	
単価					2,143	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	227.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	227.66	22,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,770	
単価					227.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	581.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	581.17	58,117	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					58,120	
単価					581.2	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　アスファルト殻（掘削）		ｍ３	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	4,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	36,822	4,602		
計						4,602		
単価						4,602	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	4,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	33,354	4,169		
計						4,169		
単価						4,169	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	29,274	3,659	
計					3,659	
単価					3,659	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	4,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	32,640	4,080	
計					4,080	
単価					4,080	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	22,338	2,792		
計						2,792		
単価						2,792	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	軽作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	0.125	19,074	2,384		
計						2,384		
単価						2,384	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ダンプトラック運転（損料）	10t積級(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.33	137	45	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0.033	4,350	143	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.033	162	5	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					193	
単価					193	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.18	137	24	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.033	1,800	59	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.033	57	1	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					84	
単価					84	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.12	137	16	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.033	1,200	39	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.033	39	1	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56	
単価					56	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	トラック（クレーン装置付）運転（損料）	4～4.5t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.18	137	24	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.033	2,180	71	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95	
単価					95	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	トラック（クレーン装置付）運転（損料）	2t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.13	137	17	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.033	1,640	54	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71	
単価					71	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.091	143	13	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.033	543	17	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30	
単価					30	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.8m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	6,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	15	137	2,055	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,220	4,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,275	
単価					6,275	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.45m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	137	1,178	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,608	
単価					3,608	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.28m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9	137	808	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,508	
単価					2,508	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,034	17,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,040	
単価					17,040	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験	50kN以内	箇所	1	197,000	197,000	
計					197,000	
単価					197,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
計					64,225	
単価					64,225	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．５ｍ３　吊２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	33,354	5,670	
軽油		L	11	137	1,507	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．５ｍ３　吊２．９ｔ	時間	1	5,420	5,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,600	
単価					12,600	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	278,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	137	16,714	
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	機械質量２０ｔ級	供用日	1.84	142,000	261,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					278,000	
単価					278,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	67,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,354	33,354	
軽油		L	106	137	14,522	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.8	10,900	19,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					67,500	
単価					67,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材	不織布系 幅300mm 厚4mm	m	1	425	425	
計					425	
単価					425	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	材料費（m２）		単位	m２	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流出防止材	内壁ｼｰﾄ W=1300mm	m２	1	350	350	
計					350	
単価					350	円／m２

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	33,354	5,670	
軽油		L	18	137	2,466	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,830	
単価					14,830	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	単位	m2	数量	1	単価	3,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,767	3,767	WB430210 単－　6号
計					3,767	
単価					3,767	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	5,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 32.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,028	5,028	CB430020
計					5,028	
単価					5,028	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,000	3,000	WB020051 単－　7号
計					3,000	
単価					3,000	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	461.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	461.6	461.6	WB821210 単－　8号
計					461.6	
単価					461.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	959.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	959.6	959.6	WB821210 単－　9号
計					959.6	
単価					959.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	55,233	7,566	
特殊作業員		人	0.41	48,960	20,073	
普通作業員		人	0.683	33,507	22,885	
改質アスファルト混合物【夜間】	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	12.573	16,100	202,425	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	277,900	38,072	WK430050 単－　28号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	91,810	12,577	WK430060 単－　29号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	172,000	23,564	WK430070 単－　30号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	78,580	10,765	WK430080 単－　31号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	75,830	10,388	WK430090 単－　32号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		23,311	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					376,700	
単価					3,767	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　アスファルト殻（切削）【夜間】		ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	461.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	297.84	297,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	137	5,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,705	
計					461,600	
単価					461.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	959.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	476.34	476,340	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	370	418,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	137	8,905	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,005	
計					959,600	
単価					959.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	4,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	36,822	4,602		
計						4,602		
単価						4,602	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	4,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	33,354	4,169		
計						4,169		
単価						4,169	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	29,274	3,659		
計						3,659		
単価						3,659	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	4,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	32,640	4,080		
計						4,080		
単価						4,080	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	22,338	2,792		
計						2,792		
単価						2,792	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	軽作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	0.125	19,074	2,384		
計						2,384		
単価						2,384	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ダンプトラック運転（損料）	10t積級(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.33	137	45	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0.033	4,350	143	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.033	162	5	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					193	
単価					193	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.18	137	24	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.033	1,800	59	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.033	57	1	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					84	
単価					84	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.12	137	16	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.033	1,200	39	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.033	39	1	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56	
単価					56	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	トラック（クレーン装置付）運転（損料）	4～4.5t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.18	137	24	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.033	2,180	71	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95	
単価					95	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	トラック（クレーン装置付）運転（損料）	2t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.13	137	17	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.033	1,640	54	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71	
単価					71	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.091	143	13	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.033	543	17	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30	
単価					30	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.8m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	6,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	15	137	2,055	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,220	4,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,275	
単価					6,275	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.45m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	137	1,178	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,608	
単価					3,608	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.28m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9	137	808	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,508	
単価					2,508	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	29,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	29,529	29,529		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						29,530		
単価						29,530	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	25,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	25,551	25,551		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						25,560		
単価						25,560	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10.6km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	277,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	50,031	50,031	
軽油		L	215	137	29,455	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					277,900	
単価					277,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	43,911	43,911	
軽油		L	39	137	5,343	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					91,810	
単価					91,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	50,031	50,031	
軽油		L	59	137	8,083	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					172,000	
単価					172,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	78,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	50,031	50,031	
軽油		L	29	137	3,973	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,580	
単価					78,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	50,031	50,031	
軽油		L	22	137	3,014	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					75,830	
単価					75,830	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	350.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	350.5	350.5	CB210100
計					350.5	
単価					350.5	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,085	6,085	CB210510
計					6,085	
単価					6,085	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	959.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	959.8	959.8	CB210510
計					959.8	
単価					959.8	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	259.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	259.2	259.2	CB210510
計					259.2	
単価					259.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,203	6,203	CB210520
計					6,203	
単価					6,203	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	1,011	1,011	CB210520
計					1,011	
単価					1,011	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	397.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	397.6	397.6	CB210520
計					397.6	
単価					397.6	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	1	1,983	1,983	CB210110
計					1,983	
単価					1,983	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	単位	m2	数量	1	単価	3,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,417	3,417	WB430210 単－　47号
計					3,417	
単価					3,417	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 4.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,087	1,087	CB430020
計					1,087	
単価					1,087	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,800	2,800	WB020051 単－　48号
計					2,800	
単価					2,800	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	758.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	758.4	758.4	CB410030
計					758.4	
単価					758.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,054	1,054	CB410031
計					1,054	
単価					1,054	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,115	2,115	CB410240
計					2,115	
単価					2,115	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,054	2,054	CB410260
計					2,054	
単価					2,054	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,846	1,846	CB410261
計					1,846	
単価					1,846	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	20,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	20,700	20,700	WB821410 単－ 49号
計					20,700	
単価					20,700	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	側溝蓋 (落蓋側溝)	300用(縦断用 防音蓋) T-25	単位	枚	数量	1	単価	7,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	7,398	7,398	WB821430 単－ 50号
計					7,398	
単価					7,398	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	側溝蓋 (落蓋側溝)	300用(縦断用 集水蓋) T-25	単位	枚	数量	1	単価	14,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	14,270	14,270	WB821430 単－ 51号
計					14,270	
単価					14,270	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	標準部 B種 両面R L=1990mm	単位	m	数量	1	単価	13,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	13,330	13,330	CB422510
計					13,330	
単価					13,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込 3段ﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	9,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	1	9,698	9,698	WB810760 単－　52号
計					9,698	
単価					9,698	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	55,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	1	55,500	55,500	WB812110 単－　53号
計					55,500	
単価					55,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	標識板	2.0m2未満 警戒標識	単位	枚	数量	1	単価	42,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	基	1	42,860	42,860	WB812150 単－　54号
計					42,860	
単価					42,860	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	368.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	368.8	368.8	WB821210 単－　55号
計					368.8	
単価					368.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	単位	m	数量	1	単価	130.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	130.5	130.5	WB821210 単－　56号
計					130.5	
単価					130.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	368.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	368.8	368.8	WB821210 単－　55号
計					368.8	
単価					368.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	449.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	449.6	449.6	WB821210 単－　57号
計					449.6	
単価					449.6	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	938.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	938.5	938.5	WB821210 単－　58号
計					938.5	
単価					938.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	821.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	821.4	821.4	WB821210 単－ 59号
計					821.4	
単価					821.4	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	918.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	918.3	918.3	WB821210 単－ 60号
計					918.3	
単価					918.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	移植	高木幹周30cm未満 高木3本未満 高木幹周20cm未満 10本未満	単位	本	数量	1	単価	24,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	高木幹周30cm未満 高木3本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	16,160	16,160	WB811400 単－ 61号
道路植栽（植樹）	高木幹周20cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	本	1	8,520	8,520	WB811210 単－ 62号
計					24,680	
単価					24,680	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	車線分離標	本体(柱)径 φ80 ﾍﾞｰｽ径 φ250 高さ 650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	25,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	25,110	25,110	WB812400 単－ 63号
計					25,110	
単価					25,110	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	32,120	32,120	CB240010
計					32,120	
単価					32,120	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	ｍ３	1.4	90,050	126,070	CB226170
計					126,070	
単価					12,610	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え350	単位	m2	数量	1	単価	31,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	31,990	31,990	WB825010 単－　64号
計					31,990	
単価					31,990	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	8,369	8,369	CB226120
計					8,369	
単価					8,369	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	73,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	73,340	73,340	CB226180
計					73,340	
単価					73,340	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	35,270	35,270	CB240010
計					35,270	
単価					35,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	639.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	639.8	639.8	CB430310
計					639.8	
単価					639.8	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	639.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	639.8	639.8	CB430310
計					639.8	
単価					639.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 4.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,769	1,769	CB227010
計					1,769	
単価					1,769	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,800	2,800	WB020051 単－　80号
計					2,800	
単価					2,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	土のう (大型)	撤去	単位	袋	数量	1	単価	1,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,140	1,140	WB252730 単－　81号
計					1,140	
単価					1,140	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	6,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	36,822	15,833	
型わく工		人	0.86	32,028	27,544	
普通作業員		人	0.52	22,338	11,615	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,598	
計					61,590	
単価					6,159	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	36,822	22,093	
特殊作業員		人	1.1	32,640	35,904	
普通作業員		人	1.9	22,338	42,442	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	24,500	296,450	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	48,830	43,458	WK240050 単－　84号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,953	
計					444,300	
単価					4,443	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	104.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	36,822	3,313	
普通作業員		人	0.31	22,338	6,924	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		203	
計					10,440	
単価					104.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	36,822	5,044	
特殊作業員		人	0.41	32,640	13,382	
普通作業員		人	0.683	22,338	15,256	
改質アスファルト混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	12.573	15,900	199,910	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	261,300	35,798	WK430050 単－　85号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	77,170	10,572	WK430060 単－　86号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	155,300	21,276	WK430070 単－　87号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	61,910	8,481	WK430080 単－　88号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	59,160	8,104	WK430090 単－　89号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		18,803	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					341,700	
単価					3,417	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　アスファルト殻（切削）		ｍ３	100	2,800	280,000	
計					280,000	
単価					2,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,201.38	42,013	
落蓋側溝	300×300×2000(縦断用)	個	5	32,700	163,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,100	1,411	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					207,000	
単価					20,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	937.38	93,738	
側溝蓋（落蓋側溝）	300×300用(防音蓋) L=500	枚	100	6,460	646,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					739,800	
単価					7,398	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	367.2	36,720	
側溝蓋（落蓋側溝）	300×300用(集水蓋) L=500 T-25 ﾚｼﾞﾝ集水蓋	枚	100	13,900	1,390,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		280	
計					1,427,000	
単価					14,270	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,427.6	242,760	
横断防止柵	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	100	7,270	727,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					969,800	
単価					9,698	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	55,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	55,500	55,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,500	
単価					55,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	42,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識板	720×720 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ(取付金具φ76.3用 2個含む)	基	1	38,100	38,100	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,760	4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					42,860	
単価					42,860	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	368.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	205.02	205,020	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	137	5,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,725	
計					368,800	
単価					368.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	130.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	82.62	82,620	
トラフィックペイント	常温型　溶剤型　１種Ｂ　白	L	50	700	35,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	39	180	7,020	
軽油		L	33	137	4,521	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,339	
計					130,500	
単価					130.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	449.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	205.02	205,020	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	370	210,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	137	5,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,575	
計					449,600	
単価					449.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	938.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	453.9	453,900	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	137	12,193	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,032	
計					938,500	
単価					938.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	821.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	512.04	614,448	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	137	16,440	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,822	
計					821,400	
単価					821.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	918.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	512.04	614,448	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	370	253,080	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	137	16,440	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,382	
計					918,300	
単価					918.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	移植工（掘取工）	高木幹周30cm未満 高木3本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	16,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周３０ｃｍ未満	本	100	16,156.8	1,615,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		320	
計					1,616,000	
単価					16,160	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	道路植栽（植樹）	高木幹周20cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	単位	本	数量	100	単価	8,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	移植	本	100	0	0	
道路植栽工	高木　幹周２０ｃｍ未満	本	100	8,519.04	851,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					852,000	
単価					8,520	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	25,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	25,102.03	25,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					25,110	
単価					25,110	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	31,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	14,779.8	1,477,980	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	7,055	705,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	41.44	24,500	1,015,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		240	
計					3,199,000	
単価					31,990	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	4,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	36,822	4,602		
計						4,602		
単価						4,602	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	4,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	33,354	4,169		
計						4,169		
単価						4,169	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	29,274	3,659	
計					3,659	
単価					3,659	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	4,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125	32,640	4,080	
計					4,080	
単価					4,080	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	22,338	2,792	
計					2,792	
単価					2,792	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	軽作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	0.125	19,074	2,384	
計					2,384	
単価					2,384	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ダンプトラック運転（損料）	10t積級(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.33	137	45	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0.033	4,350	143	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.033	162	5	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					193	
単価					193	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.18	137	24	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0.033	1,800	59	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.033	57	1	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					84	
単価					84	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.12	137	16	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.033	1,200	39	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.033	39	1	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56	
単価					56	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	トラック（クレーン装置付）運転（損料）	4～4.5t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.18	137	24	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.033	2,180	71	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95	
単価					95	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	トラック（クレーン装置付）運転（損料）	2t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0.13	137	17	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.033	1,640	54	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71	
単価					71	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(燃料含む)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.091	143	13	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0.033	543	17	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30	
単価					30	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.8m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	6,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	15	137	2,055	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,220	4,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,275	
単価					6,275	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.45m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	137	1,178	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,608	
単価					3,608	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	バックホウ（クローラ）［標準］運転（損料）	山積0.28m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9	137	808	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,508	
単価					2,508	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　アスファルト殻（掘削）		ｍ３	100	2,800	280,000	
計					280,000	
単価					2,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	36,822	3,203	
特殊作業員		人	0.087	32,640	2,839	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	61,350	5,337	WK250500 単－　90号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		21	
計					11,400	
単価					1,140	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	17,034	17,034		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,040		
単価						17,040	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 4.3km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	48,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,354	33,354	
軽油		L	37	137	5,069	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,500	10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					48,830	
単価					48,830	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	261,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,354	33,354	
軽油		L	215	137	29,455	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					261,300	
単価					261,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	29,274	29,274	
軽油		L	39	137	5,343	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					77,170	
単価					77,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	155,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,354	33,354	
軽油		L	59	137	8,083	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					155,300	
単価					155,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	61,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,354	33,354	
軽油		L	29	137	3,973	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					61,910	
単価					61,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,354	33,354	
軽油		L	22	137	3,014	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					59,160	
単価					59,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	61,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,354	33,354	
軽油		L	101	137	13,837	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,700	14,157	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					61,350	
単価					61,350	円／日