この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７国道災害復旧　神瀬地区改良（その１０）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年12月		１２）	設 計 年 月	令和 7年12月	
２）	事務所名	八代復興事務所　工務第一課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2589580025		１４）	単価適用年月	2026年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	346日間	自　令和 8年 4月20日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	67,680	
１０）	地　　区	人吉		２３）	公 告 日	令和 8年 1月15日	
１１）	河川・路線			２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害復旧事業費	道路災害復旧費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道災害復旧　神瀬地区改良（その１０）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		170,946,430			
道路土工		式	1		426,777			
掘削工(ICT)		式	1		6,295			
掘削(ICT)	土砂 片切掘削 1,000m3未満	m3	5	1,259	6,295			単-1号
路体盛土工		式	1		122,060			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	6,103	122,060			単-2号
路体盛土工(ICT)		式	1		111,492			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	190	586.8	111,492			単-3号
路床盛土工		式	1		55,890			
路床盛土	2.5m未満	m3	9	6,210	55,890			単-4号
路床盛土工(ICT)		式	1		131,040			
路床盛土(ICT)		m3	130	1,008	131,040			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道災害復旧　神瀬地区改良（その１０）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量盛土工		式	1		78,166,312			
軽量盛土工		式	1		78,166,312			
気泡混合軽量盛土	K3-10	m3	1,160	33,040	38,326,400			単-6号
防水ｼｰﾄ	EVA+不織布 厚0.8+3mm	m2	998	3,543	3,535,914			単-7号
遮水ｼｰﾄ	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1mm	m2	939	1,891	1,775,649			単-8号
敷網材	φ3.2×100×100 ﾒｯｷ処理(HDZ35相当)	m2	2,428	1,502	3,646,856			単-9号
FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立･解体		回	1		800,200			内-1号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m	400		3,845,033			内-2号
軽量盛土保護壁		m2	772		26,236,260			内-3号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		761,580			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		761,580			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 0.8m 内高 0.8m	m	9	84,620	761,580			単-10号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道災害復旧　神瀬地区改良（その１０）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		9,110,572			
側溝工		式	1		7,670,822			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	m	23	15,490	356,270			単-11号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	500×600	m	61	23,430	1,429,230			単-12号
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	10	24,560	245,600			単-13号
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	16	29,240	467,840			単-14号
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	41	32,990	1,352,590			単-15号
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	23	39,560	909,880			単-16号
自由勾配側溝	本体 縦断用T-25 500×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	21	42,260	887,460			単-17号
側溝蓋 (落蓋式側溝)	400 51.2×11×50	枚	45	4,462	200,790			単-18号
側溝蓋 (落蓋式側溝)	400用(集水蓋) L=500 T-25	枚	3	10,970	32,910			単-19号
側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	枚	117	5,922	692,874			単-20号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道災害復旧　神瀬地区改良（その１０）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	7	15,140	105,980			単-21号
側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型300用	枚	8	4,122	32,976			単-22号
側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	枚	2	8,825	17,650			単-23号
側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型500用	枚	81	7,172	580,932			単-24号
側溝蓋 (自由勾配側溝)	500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	21	17,040	357,840			単-25号
管渠工		式	1		377,840			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (重圧管)	600型	m	8	47,230	377,840			単-26号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,061,910			
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×800)	箇所	1	64,240	64,240			単-27号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1000)	箇所	3	68,130	204,390			単-28号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1200)	箇所	1	119,100	119,100			単-29号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×1500)	箇所	1	153,600	153,600			単-30号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道災害復旧　神瀬地区改良（その１０）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(900×1200×1700)	箇所	1	217,600	217,600			単-31号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	5	44,440	222,200			単-32号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	54,740	54,740			単-33号
足掛金物	φ19 W=300	個	12	2,170	26,040			単-34号
舗装工		式	1		1,196,800			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,196,800			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,100	1,088	1,196,800			単-35号
応急処理工		式	1		3,242,760			
応急処理作業工		式	1		3,242,760			
応急作業		式	1		3,242,760			内-4号
構造物撤去工		式	1		787,466			
防護柵撤去工		式	1		410,514			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道災害復旧　神瀬地区改良（その１０）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	247		410,514			内-5号
構造物取壊し工		式	1		243,164			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	6	8,216	49,296			単-36号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	250		172,455			内-6号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	99	216.3	21,413			単-37号
運搬処理工		式	1		133,788			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	2,913	17,478			単-38号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	4,863	48,630			単-39号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	4,230	25,380			単-40号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	4,230	42,300			単-41号
仮設工		式	1		77,254,163			
工事用道路工		式	1		2,374,900			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道災害復旧　神瀬地区改良（その１０）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設舗装		m2	1,100	2,159	2,374,900			単-42号
仮設擁壁工		式	1		73,388,983			
床掘り	土砂	m3	990		246,250			内-7号
埋戻し		m3	520		555,216			内-8号
仮設擁壁	H=3.5m以上	m2	1,463		48,208,617			内-9号
土材料	ﾚｷ質土	m3	4,700	5,187	24,378,900			単-43号
交通管理工		式	1		1,490,280			
交通誘導警備員		人日	88		1,490,280			内-10号
直接工事費		式	1		170,946,430			
共通仮設費		式	1		23,582,000			
共通仮設費		式	1		2,248,000			
技術管理費		式	1		745,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道災害復旧　神瀬地区改良（その１０）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費		式	1		197,000			内-11号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		548,000			内-12号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,503,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		21,334,000			
純工事費		式	1		194,528,430			
現場管理費		式	1		69,718,000			
工事原価		式	1		264,246,430			
一般管理費等		式	1		39,733,570			
工事価格		式	1		303,980,000			
消費税相当額		式	1		30,398,000			
工事費計		式	1		334,378,000			

1回当たり内訳書

FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立･解体

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＦＣＢプラント組立・解体		回	1	800,200	800,200			WYB00003 単ー　49号
合　計					800,200			

400m当たり内訳書

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	84.6	31,360	2,653,056			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	120	9,525	1,143,000			CB240210
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m２	8.6	5,695	48,977			CB224710
合　計					3,845,033			

772m2当たり内訳書

軽量盛土保護壁

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量盛土保護壁		m２	772	11,180	8,630,960			WYB00014 単－　50号
壁面材（基本型）（材料費）	300×900×35	枚	2,575	2,570	6,617,750			WYB00081 単－　51号
壁面材（半切型）（材料費）	300×450×35	枚	21	1,990	41,790			WYB00082 単－　52号
壁面材（多点型）（材料費）	300×900×35	枚	272	2,950	802,400			WYB00083 単－　53号
可変アンカーセパ（材料費）	連結金具･ｱﾝｶｰｾﾊﾟ	組	6,172	640	3,950,080			WYB00084 単－　54号
旋回結合金具（材料費）	ﾁｬｯｸ金具･支持ｱﾝｸﾞﾙ･Uﾎﾞﾙﾄ	組	3,086	1,150	3,548,900			WYB00085 単－　55号
支柱継手金具（材料費）	めっき及び防錆塗装	組	309	1,990	614,910			WYB00086 単－　56号
シーリング材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 1成分形	L	617	1,940	1,196,980			WYB00087 単－　57号
カラーリップみぞ形鋼（材料費）	100×50×20×3.2	ｋｇ	5,015	166	832,490			WYB00088 単－　58号
合　計					26,236,260			

一式当たり内訳書

応急作業

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	100	4,118	411,800			WYB00059 単－　77号
特殊作業員		時間	100	3,455	345,500			WYB00060 単－　78号
普通作業員		時間	100	2,817	281,700			WYB00061 単－　79号
運転手（特殊）		時間	180	3,493	628,740			WYB00062 単－　80号
運転手（一般）		時間	180	3,034	546,120			WYB00063 単－　81号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	時間	100	1,697	169,700			WYB00064 単－　82号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	時間	100	2,564	256,400			WYB00065 単－　83号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	時間	100	2,472	247,200			WYB00066 単－　84号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	時間	100	3,556	355,600			WYB00067 単－　85号
合　計					3,242,760			

247m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	m	247	1,662	410,514			WB810530 単ー　86号
合　計					410,514			

250m当たり内訳書

舗装版切断

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	247	698.2	172,455			CB430510
合　計					172,455			

990m3当たり内訳書

床掘り

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	985	250	246,250			CB210030
合　計					246,250			

520m3当たり内訳書

埋戻し

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	516	1,076	555,216			CB210410
合　計					555,216			

1,463m2当たり内訳書

仮設擁壁

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立	H=3.5m以上	m２	1,463	1,697	2,482,711			WYB00025 単－　90号
補強材敷設	H=3.5m以上	m	3,681	133.7	492,149			WYB00013 単－　91号
天端組立	H=3.5m以上	m	475	708.5	336,537			WYB00026 単－　92号
敷均し・締固め	H=3.5m以上	m３	4,675	702	3,281,850			WYB00027 単－　93号
水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	m	765	687.9	526,243			WYB00031 単－　94号
調整トップマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*4000	ユニット	3	29,100	87,300			WYB00032 単－　95号
調整トップマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*4000	ユニット	178	55,700	9,914,600			WYB00033 単－　96号
調整トップマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*3000	ユニット	50	41,400	2,070,000			WYB00034 単－　97号
調整トップマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-800*4000	ユニット	3	24,100	72,300			WYB00035 単－　98号
調整トップマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*4000	ユニット	10	43,900	439,000			WYB00036 単－　99号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*2500	ユニット	266	28,600	7,607,600			WYB00069 単－ 100号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*3000	ユニット	10	16,000	160,000			WYB00070 単－ 101号

1,463m2当たり内訳書

仮設擁壁

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*3000	ユニット	417	31,400	13,093,800			WYB00071 単－ 102号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*3500	ユニット	7	17,500	122,500			WYB00072 単－ 103号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*3500	ユニット	188	34,300	6,448,400			WYB00073 単－ 104号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*2500	ユニット	3	14,700	44,100			WYB00074 単－ 105号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*4000	ユニット	7	18,900	132,300			WYB00075 単－ 106号
ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*4000	ユニット	20	37,000	740,000			WYB00076 単－ 107号
バックマットＳ（材料費）	7.5*5.0 -100*112目 -2000*560	枚	20	3,960	79,200			WYB00077 単－ 108号
平マットＳ（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*1500	枚	3	6,120	18,360			WYB00078 単－ 109号
植生マット（材料費）	幅750 不織布付き	m	30.3	1,890	57,267			WYB00038 単－ 110号
ワイヤークリップ（材料費）		個	12	200	2,400			WYB00079 単－ 111号
合　計					48,208,617			

88人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	44	18,060	794,640			WB010211 単－ 112号
交通誘導警備員Ｂ		人日	44	15,810	695,640			WB010212 単－ 113号
合　計					1,490,280			

一式当たり内訳書

地質調査費

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	1	197,000	197,000			WYB00012 単ー 114号
合　計					197,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単ー 115号
合　計					548,000			

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削 1,000m3未満	ｍ３	1	1,259	1,259	WYB00043 単－ 44号
計					1,259	
単価					1,259	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,103	6,103	CA900030
計					6,103	
単価					6,103	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	586.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）		20,000m3未満 有り	ｍ３	1	586.8	586.8	CA900440	
計						586.8		
単価						586.8	円／m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	ｍ３	1	6,210	6,210	CA900040	
計						6,210		
単価						6,210	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	1,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（ＩＣＴ）		20,000m3未満 有り	ｍ３	1	1,008	1,008	CA900450	
計						1,008		
単価						1,008	円／m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	気泡混合軽量盛土	K3-10	単位	m3	数量	1	単価	33,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気泡混合軽量土打設		K3-10	ｍ３	1	33,040	33,040	WYB00005 単－　45号	
計						33,040		
単価						33,040	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	防水ｼｰﾄ	EVA+不織布 厚0.8+3mm	単位	m2	数量	1	単価	3,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水シート	EVA+不織布 厚0.8+3mm	ｍ２	1	3,543	3,543	WYB00001 単－ 46号
計					3,543	
単価					3,543	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	遮水ｼｰﾄ	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1mm	単位	m2	数量	1	単価	1,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1mm	ｍ２	1	1,891	1,891	WYB00002 単－ 47号
計					1,891	
単価					1,891	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	敷網材	φ3.2×100×100 ﾒｯｷ処理(HDZ35相当)	単位	m2	数量	1	単価	1,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷網材敷設	φ3.2×100×100 ﾒｯｷ処理(HDZ35相当)	ｍ２	1	1,502	1,502	WYB00011 単－　48号
計					1,502	
単価					1,502	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 0.8m 内高 0.8m	単位	m	数量	1	単価	84,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	m	1	84,620	84,620	CB222880
計					84,620	
単価					84,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	単位	m	数量	1	単価	15,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	15,490	15,490	WB821410 単－ 59号
計					15,490	
単価					15,490	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	500×600	単位	m	数量	1	単価	23,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	m	1	23,430	23,430	WB821410 単－ 60号
計					23,430	
単価					23,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1	単価	24,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	1	24,560	24,560	WB821420 単－ 61号
計					24,560	
単価					24,560	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1	単価	29,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	m	1	29,240	29,240	WB821420 単－ 62号
計					29,240	
単価					29,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1	単価	32,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	m	1	32,990	32,990	WB821420 単－ 63号
計					32,990	
単価					32,990	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1	単価	39,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	m	1	39,560	39,560	WB821420 単－ 64号
計					39,560	
単価					39,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	自由勾配側溝	本体 縦断用T-25 500×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1	単価	42,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	m	1	42,260	42,260	WB821420 単－ 65号
計					42,260	
単価					42,260	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400 51.2×11×50	単位	枚	数量	1	単価	4,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	4,462	4,462	WB821430 単－ 66号
計					4,462	
単価					4,462	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	10,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	10,970	10,970	WB821430 単－ 67号
計					10,970	
単価					10,970	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1	単価	5,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	枚	1	5,922	5,922	WB821430 単－ 68号
計					5,922	
単価					5,922	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	15,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	15,140	15,140	WB821430 単－ 69号
計					15,140	
単価					15,140	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型300用	単位	枚	数量	1	単価	4,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,122	4,122	WB821430 単－ 70号
計					4,122	
単価					4,122	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	8,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	8,825	8,825	WB821430 単－ 71号
計					8,825	
単価					8,825	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型500用	単位	枚	数量	1	単価	7,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	7,172	7,172	WB821430 単－ 72号
計					7,172	
単価					7,172	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	500用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	17,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	17,040	17,040	WB821430 単－ 73号
計					17,040	
単価					17,040	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (重圧管)	600型	単位	m	数量	10	単価	47,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	42,640	426,400	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.11	98,400	10,824	CB240060
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.63	40,300	25,389	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	2	4,811	9,622	CB240210
計					472,235	
単価					47,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×800)	単位	箇所	数量	1	単価	64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	64,240	64,240	CB222950
計					64,240	
単価					64,240	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1000)	単位	箇所	数量	1	単価	68,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	68,130	68,130	CB222950
計					68,130	
単価					68,130	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1200)	単位	箇所	数量	1	単価	119,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	119,100	119,100	CB222950
計					119,100	
単価					119,100	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×1500)	単位	箇所	数量	1	単価	153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	153,600	153,600	CB222950
計					153,600	
単価					153,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(900×1200×1700)	単位	箇所	数量	1	単価	217,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	217,600	217,600	CB222950
計					217,600	
単価					217,600	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	44,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,440	44,440	WB821430 単－ 74号
計					44,440	
単価					44,440	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	54,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	54,740	54,740	WB821430 単－ 75号
計					54,740	
単価					54,740	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	足掛金物	φ19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物（材料費）	φ19 W=300	個	1	2,170	2,170	WYB00058 単－ 76号
計					2,170	
単価					2,170	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,088	1,088	CB410030
計					1,088	
単価					1,088	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,216	8,216	WB824010 単－ 87号
計					8,216	
単価					8,216	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	216.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	216.3	216.3	CB430310
計					216.3	
単価					216.3	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,913	2,913	CB227010
計					2,913	
単価					2,913	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,863	4,863	CB227010
計					4,863	
単価					4,863	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	WB020051 単－　88号
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	WB020051 単－　89号
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	仮設舗装		単位	m2	数量	1	単価	2,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,159	2,159	CB410260
計					2,159	
単価					2,159	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	土材料	ﾚｷ質土	単位	m3	数量	1	単価	5,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33	3,900	5,187	CB210550
ﾚｷ質土 ほぐし状態						
計					5,187	
単価					5,187	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削 1,000m3未満	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.9	22,542	87,913	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.61	62,260	37,978	WYB00049 単－ 116号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					125,900	
単価					1,259	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	気泡混合軽量土打設	K3-10	単位	ｍ３	数量	100	単価	33,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.762	32,946	156,888	
特殊作業員		人	14.286	27,642	394,893	
普通作業員		人	14.286	22,542	322,035	
気泡混合軽量盛土	K3-10 購入ﾓﾙﾀﾙ方式	ｍ３	108	16,560	1,788,480	WYB00006 単－ 117号
ＦＣＢプラント（Ｂ）（損料）	15m3/h	日	4.762	99,120	472,009	
エアモルタル流量計（損料）		日	4.762	12,200	58,096	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		111,599	
計					3,304,000	
単価					33,040	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	防水シート	EVA+不織布 厚0.8+3mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,946	16,473	
普通作業員		人	3	22,542	67,626	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	113	2,300	259,900	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		10,301	
計					354,300	
単価					3,543	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	32,946	10,872	
普通作業員		人	1.98	22,542	44,633	
遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ　厚1mm	ｍ２	105	1,220	128,100	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,495	
計					189,100	
単価					1,891	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	敷網材敷設	φ3.2×100×100 ﾒｯｷ処理(HDZ35相当)	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	32,946	14,166	
普通作業員		人	1.72	22,542	38,772	
敷網材	φ3.2×100×100 ﾒｯｷ処理(HDZ35相当)	ｍ２	143	650	92,950	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		4,312	
計					150,200	
単価					1,502	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ＦＣＢプラント組立・解体		単位	回	数量	1	単価	800,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	32,946	131,784	
電工		人	2	27,030	54,060	
特殊作業員		人	8	27,642	221,136	
普通作業員		人	8	22,542	180,336	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4	53,200	212,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					800,200	
単価					800,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	軽量盛土保護壁		単位	ｍ２	数量	100	単価	11,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	32,946	65,892	
型わく工		人	8	28,458	227,664	
普通作業員		人	25	22,542	563,550	
トラック［クレーン装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	2	40,820	81,640	WYB00015 単－ 118号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	53,200	106,400	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		72,854	
計					1,118,000	
単価					11,180	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	壁面材（基本型）（材料費）	300×900×35	単位	枚	数量	1	単価	2,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（基本型）	300×900×35	枚	1	2,570	2,570	
計					2,570	
単価					2,570	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	壁面材（半切型）（材料費）	300×450×35	単位	枚	数量	1	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（半切型）	300×450×35	枚	1	1,990	1,990	
計					1,990	
単価					1,990	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	壁面材（多点型）（材料費）	300×900×35	単位	枚	数量	1	単価	2,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（多点型）	300×900×35	枚	1	2,950	2,950	
計					2,950	
単価					2,950	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	可変アンカーセパ（材料費）	連結金具･ｱﾝｶｰｾﾊﾟ	単位	組	数量	1	単価	640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可変アンカーセパ	連結金具･ｱﾝｶｰｾﾊﾟ	組	1	640	640	
計					640	
単価					640	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	旋回結合金具（材料費）	ﾁｬｯｸ金具･支持ｱﾝｸﾞﾙ･Uﾎﾞﾙﾄ	単位	組	数量	1	単価	1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
旋回結合金具	ﾁｬｯｸ金具･支持ｱﾝｸﾞﾙ･Uﾎﾞﾙﾄ	組	1	1,150	1,150	
計					1,150	
単価					1,150	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	支柱継手金具（材料費）	めっき及び防錆塗装	単位	組	数量	1	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱継手金具	めっき及び防錆塗装	組	1	1,990	1,990	
計					1,990	
単価					1,990	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	シーリング材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 1成分形	単位	L	数量	1	単価	1,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シーリング材	ｼﾘｺｰﾝ系 1成分形	L	1	1,940	1,940	
計					1,940	
単価					1,940	円／L

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	カラーリップみぞ形鋼（材料費）	100×50×20×3.2	単位	ｋｇ	数量	1	単価	166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カラーリップみぞ形鋼	100×50×20×3.2	ｋｇ	1	166	166	
計					166	
単価					166	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	15,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,056.54	40,565	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　４００Ａ　４００×４００×２０００	個	5	22,400	112,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.756	3,000	2,268	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					154,900	
単価					15,490	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	23,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,056.54	40,565	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　５００Ｂ　５００×６００×２０００	個	5	38,200	191,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.9	3,000	2,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					234,300	
単価					23,430	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.62m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	24,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,172.02	61,720	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	30,900	154,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.657	24,100	15,833	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.466	24,200	11,277	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	3,000	2,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					245,600	
単価					24,560	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	29,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,172.02	61,720	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	39,600	198,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.71	24,100	17,111	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.53	24,200	12,826	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	3,000	2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					292,400	
単価					29,240	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	32,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,172.02	61,720	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	47,100	235,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.71	24,100	17,111	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.53	24,200	12,826	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	3,000	2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					329,900	
単価					32,990	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	39,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,937.64	79,376	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	55,300	276,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.731	24,100	17,617	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.795	24,200	19,239	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.924	3,000	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					395,600	
単価					39,560	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	42,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,937.64	79,376	
自由勾配側溝	本体 縦断用T-25 500×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	60,700	303,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.731	24,100	17,617	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.795	24,200	19,239	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.924	3,000	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					422,600	
単価					42,260	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
道路用側溝蓋	３種　４００　５１．２×１１×５０	枚	100	3,530	353,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					446,200	
単価					4,462	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.14	36,414	
側溝蓋（落蓋側溝）	400×400用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	10,600	1,060,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		586	
計					1,097,000	
単価					10,970	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
道路用側溝蓋	３種　５００　６２．２×１２．５×５０	枚	100	4,990	499,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					592,200	
単価					5,922	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
側溝蓋（落蓋側溝）	500×500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	14,200	1,420,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		874	
計					1,514,000	
単価					15,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
側溝蓋（自由勾配側溝）	T-25 普通型300用	枚	100	3,190	319,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					412,200	
単価					4,122	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.14	36,414	
側溝蓋（自由勾配側溝）	300用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	8,460	846,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					882,500	
単価					8,825	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
側溝蓋（自由勾配側溝）	T-25 普通型500用	枚	100	6,240	624,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					717,200	
単価					7,172	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
側溝蓋（自由勾配側溝）	500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	16,100	1,610,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		874	
計					1,704,000	
単価					17,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
グレーチング蓋	600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	43,500	4,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		874	
計					4,444,000	
単価					44,440	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
グレーチング蓋	700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	53,800	5,380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		874	
計					5,474,000	
単価					54,740	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	足掛金物（材料費）	φ19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	φ19 W=300	個	1	2,170	2,170	
計					2,170	
単価					2,170	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	4,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	32,946	4,118	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,118	
単価					4,118	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	27,642	3,455		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,455		
単価						3,455	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	22,542	2,817		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,817		
単価						2,817	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	27,948	3,493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,493		
単価						3,493	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	3,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,276	3,034		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,034		
単価						3,034	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5	131	458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,697	
単価					1,697	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4	131	707	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,564	
単価					2,564	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9	131	772	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,472	
単価					2,472	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	131	1,126	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,556	
単価					3,556	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,662.6	1,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,662	
単価					1,662	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	8,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	8,216.35	8,216	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,216	
単価					8,216	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／ｍ３	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	壁面組立	H=3.5m以上	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.83	32,946	27,345	
普通作業員		人	6.17	22,542	139,084	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,271	
計					169,700	
単価					1,697	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	補強材敷設	H=3.5m以上	単位	m	数量	100	単価	133.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	32,946	2,965	
普通作業員		人	0.45	22,542	10,143	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		262	
計					13,370	
単価					133.7	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	天端組立	H=3.5m以上	単位	m	数量	100	単価	708.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.48	32,946	15,814	
普通作業員		人	2.38	22,542	53,649	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,387	
計					70,850	
単価					708.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	敷均し・締固め	H=3.5m以上	単位	ｍ３	数量	100	単価	702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	32,946	14,166	
特殊作業員		人	0.28	27,642	7,739	
普通作業員		人	0.73	22,542	16,455	
バックホウ運転	ｸﾚｰﾝ機能付き山積0.5m3,平積0.4m3	日	0.21	47,120	9,895	WYB00028 単－ 119号
ブルドーザ運転	湿地7t	日	0.25	43,970	10,992	WYB00029 単－ 120号
振動ローラ運転	舗装用 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	日	0.24	37,150	8,916	WYB00030 単－ 121号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,037	
計					70,200	
単価					702	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	100	単価	687.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.35	22,542	7,889	
水平排水材	B=300mm t=10mm	m	105	580	60,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					68,790	
単価					687.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	調整トップマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	29,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＳ	φ7.5*6.0-200*250目-800*4000	ユニット	1	29,100	29,100	
計					29,100	
単価					29,100	円／ユニット

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	調整トップマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	55,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＳ	φ7.5*6.0-200*250目-1800*4000	ユニット	1	55,700	55,700	
計					55,700	
単価					55,700	円／ユニット

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	調整トップマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*3000	単位	ユニット	数量	1	単価	41,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＳ	φ6.0*5.0-200*250目-1800*3000	ユニット	1	41,400	41,400	
計					41,400	
単価					41,400	円／ユニット

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	調整トップマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	24,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＳ	φ6.0*5.0-200*250目-800*4000	ユニット	1	24,100	24,100	
計					24,100	
単価					24,100	円／ユニット

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	調整トップマットＳ（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	43,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＳ	φ6.0*5.0-200*250目-1800*4000	ユニット	1	43,900	43,900	
計					43,900	
単価					43,900	円／ユニット

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*2500	単位	ユニット	数量	1	単価	28,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ7.5*6.0-200*250目-1800*2500	ユニット	1	28,600	28,600	
計					28,600	
単価					28,600	円／ユニット

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*3000	単位	ユニット	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ7.5*6.0-200*250目-800*3000	ユニット	1	16,000	16,000	
計					16,000	
単価					16,000	円／ユニット

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*3000	単位	ユニット	数量	1	単価	31,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ7.5*6.0-200*250目-1800*3000	ユニット	1	31,400	31,400	
計					31,400	
単価					31,400	円／ユニット

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*3500	単位	ユニット	数量	1	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマットＳ		φ7.5*6.0-200*250目-800*3500	ユニット	1	17,500	17,500		
計						17,500		
単価						17,500	円／ユニット	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*3500	単位	ユニット	数量	1	単価	34,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマットＳ		φ7.5*6.0-200*250目-1800*3500	ユニット	1	34,300	34,300		
計						34,300		
単価						34,300	円／ユニット	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*2500	単位	ユニット	数量	1	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ7.5*6.0-200*250目-800*2500	ユニット	1	14,700	14,700	
計					14,700	
単価					14,700	円／ユニット

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ7.5*6.0-200*250目-800*4000	ユニット	1	18,900	18,900	
計					18,900	
単価					18,900	円／ユニット

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ワイヤーマットＳ（材料費）	φ7.5*6.0-200*250目-1800*4000	単位	ユニット	数量	1	単価	37,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットＳ	φ7.5*6.0-200*250目-1800*4000	ユニット	1	37,000	37,000	
計					37,000	
単価					37,000	円／ユニット

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	バックマットＳ（材料費）	7.5*5.0 -100*112目 -2000*560	単位	枚	数量	1	単価	3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックマットＳ	7.5*5.0 -100*112目 -2000*560	枚	1	3,960	3,960	
計					3,960	
単価					3,960	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	平マットＳ（材料費）	φ6.0*5.0-200*250目-1800*1500	単位	枚	数量	1	単価	6,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平マットＳ	φ6.0*5.0-200*250目-1800*1500	枚	1	6,120	6,120	
計					6,120	
単価					6,120	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	植生マット（材料費）	幅750 不織布付き	単位	m	数量	1	単価	1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	幅750 不織布付き	m	1	1,890	1,890	
計					1,890	
単価					1,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ワイヤークリップ（材料費）		単位	個	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤークリップ			個	1	200	200		
計						200		
単価						200	円／個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,054	18,054		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,060		
単価						18,060	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	197,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内	箇所	1	197,000	197,000		
計						197,000		
単価						197,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	62,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	48	131	6,288	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.33	15,600	20,748	
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型)(1000m3未満)	供用日	1.33	5,470	7,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					62,260	
単価					62,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	気泡混合軽量盛土	K3-10 購入ﾓﾙﾀﾙ方式	単位	ｍ３	数量	100	単価	16,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	49.9	29,500	1,472,050	
起泡剤	C×0.1~3.0%	ｋｇ	167	1,100	183,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		250	
計					1,656,000	
単価					16,560	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	トラック［クレーン装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	40,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	30.74	131	4,026	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1	8,840	8,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,820	
単価					40,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	バックホウ運転	ｸﾚｰﾝ機能付き山積0.5m3,平積0.4m3	単位	日	数量	1	単価	47,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	57	131	7,467	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.56	7,500	11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					47,120	
単価					47,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ブルドーザ運転	湿地7t	単位	日	数量	1	単価	43,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	39	131	5,109	
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	日	1.43	7,630	10,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					43,970	
単価					43,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	振動ローラ運転	舗装用 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	単位	日	数量	1	単価	37,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	13	131	1,703	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.68	4,460	7,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					37,150	
単価					37,150	円／日