

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川簸瀬地区掘削護岸工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町簸瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589510028	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	278, 696, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	267, 300, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	395日間 自 令和 8年 3月 2日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 9年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	水俣	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	57, 546
		2 3) 公 告 日	令和 7年10月10日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川筋瀬地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		153,270,636	1	87,279,508	
			1		240,550,144			
河川土工		式	1		52,376,611	1	-13,876,024	
			1		38,500,587			
掘削工		式	1		8,781,300	0	0	
			1		8,781,300			
掘削	硬岩 オープンカット 障害無	m3	3,000	2,621	7,863,000	0	0	単-1号
			3,000	2,621	7,863,000			
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	m3	3,000	306.1	918,300	0	0	単-2号
			3,000	306.1	918,300			
掘削工(ICT)		式	1		3,462,800	1	2,298,040	
			1		5,760,840			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	11,000	314.8	3,462,800	7,300	2,298,040	単-3号
			18,300	314.8	5,760,840			
盛土工		式	1		224,920	1	2,080,510	
			1		2,305,430			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,623	224,920	370	2,080,510	単-4号
			410	5,623	2,305,430			
盛土工(ICT)		式	1		319,560	1	26,630	
			1		346,190			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,200	266.3	319,560	100	26,630	単-5号
			1,300	266.3	346,190			
法面整形工(ICT)		式	1		1,723,141	1	157,786	
			1		1,880,927			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川筋瀬地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,990	819.1	1,630,009	180	147,438	単-6号
			2,170	819.1	1,777,447			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	180	517.4	93,132	20	10,348	単-7号
			200	517.4	103,480			
残土処理工		式	1		37,864,890	1	-18,438,990	
			1		19,425,900			
整地	敷均し(ルース)	m3	12,600	106.3	1,339,380	-9,600	-1,020,480	単-8号
			3,000	106.3	318,900			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9,570	2,643	25,293,510	-9,570	-25,293,510	単-9号
			0	2,643	0			
土砂等運搬	硬岩	m3	3,000	3,744	11,232,000	-3,000	-11,232,000	単-10号
			0	3,744	0			
土砂等運搬	硬岩	m3	0	0	0	3,000	19,107,000	単-11号
			3,000	6,369	19,107,000			
法覆護岸工		式	1		85,949,779	1	4,802,659	
			1		90,752,438			
作業土工		式	1		5,811,597	1	1,556,417	
			1		7,368,014			
床掘り(掘削)	硬岩	m3	100		264,745	0	0	内-1号
			100		264,745			
床掘り	土砂	m3	1,600		375,395	0	0	内-2号
			1,600		375,395			
埋戻し	土砂	m3	140		405,992	0	0	内-3号
			140		405,992			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川筋瀬地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	960		399,738	0	0	内-4号
			960		399,738			
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	100		30,920	0	0	内-5号
			100		30,920			
土砂等運搬	硬岩	m3	100		378,180	-100	-378,180	内-6号
			0		0			
土砂等運搬	硬岩	m3	0		0	100	643,312	内-7号
			100		643,312			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,440		3,793,144	-1,440	-3,793,144	内-8号
			0		0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	1,030	5,127,188	内-9号
			1,030		5,127,188			
整地	敷均し(ルース)	m3	1,500		163,483	-1,500	-163,483	内-10号
			0		0			
整地	敷均し(ルース)	m3	0		0	1,100	120,724	内-11号
			1,100		120,724			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		73,121,640	1	3,246,242	
			1		76,367,882			
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m	m	302	18,693	5,645,286	0	0	単-12号
			302	18,693	5,645,286			
現場打小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1	394,577	394,577	0	0	単-13号
			1	394,577	394,577			
現場打横帯(隔壁)コンクリート (上段部)	18-8-40(高炉)	箇所	3	93,350	280,050	0	0	単-14号
			3	93,350	280,050			

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川筋瀬地区掘削護岸工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
								工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
現場打横帯(隔壁)コンクリート (中段部)	18-8-40(高炉)	箇所	2	93,350	186,700	0	0	単-15号			
			2	93,350	186,700						
現場打横帯(隔壁)コンクリート (下段部)	18-8-40(高炉)	箇所	2	86,684	173,368	0	0	単-16号			
			2	86,684	173,368						
現場打横帯(隔壁)コンクリート (小段上段部)	18-8-40(高炉)	箇所	2	25,339	50,678	0	0	単-17号			
			2	25,339	50,678						
現場打横帯(隔壁)コンクリート (小段下段部)	18-8-40(高炉)	箇所	2	25,339	50,678	0	0	単-18号			
			2	25,339	50,678						
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	2,729	21,407	58,419,703	0	0	単-19号			
			2,729	21,407	58,419,703						
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	112	3,633	406,896	0	0	単-20号			
			112	3,633	406,896						
水抜きパイプ		m	0		0	557	3,246,242	内-12号			
			557		3,246,242						
肩止コンクリート		m	410	15,988	6,555,080	0	0	単-21号			
			410	15,988	6,555,080						
肩止コンクリート(立上げ工部)		m	37	13,427	496,799	0	0	単-22号			
			37	13,427	496,799						
間詰コンクリート		m3	13	35,525	461,825	0	0	単-23号			
			13	35,525	461,825						
護岸付属物工		式	1		7,016,542	0	0				
			1		7,016,542						

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川筋瀬地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平張コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 210 c m 天端幅 210 c m 高さ 35 c m	m2	651		7,016,542			内-13号
				651		7,016,542	0	0	
擁壁護岸工			式	1		136,500			
				1		136,500	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		136,500			
				1		136,500	0	0	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	2	68,250	136,500			単-24号
				2	68,250	136,500	0	0	
付帯道路工			式	1		354,497			
				1		354,497	0	0	
縁石工			式	1		354,497			
				1		354,497	0	0	
歩車道境界ブロック		B種(180/205×250×600)	m	37	9,581	354,497			単-25号
				37	9,581	354,497	0	0	
排水構造物工			式	1		7,237,284			
				1		10,304,690	1	3,067,406	
作業土工			式	1		898,745			
				1		1,829,563	1	930,818	
床掘り(掘削)		硬岩	m3	30		65,792			内-14号
				0		0	-30	-65,792	
床掘り(掘削)		硬岩	m3	0		0			内-15号
				30		74,442	30	74,442	
床掘り		土砂	m3	310		73,287			内-16号
				0		0	-310	-73,287	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川筋瀬地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂		0		0			内-17号	
		m3	500		118,060	500	118,060		
埋戻し	土砂		160		284,136			内-18号	
		m3	0		0	-160	-284,136		
埋戻し	土砂		0		0			内-19号	
		m3	300		534,103	300	534,103		
基面整正			0		0			内-20号	
		m2	110		44,183	110	44,183		
積込(ルース^)	破碎岩 土量50,000m3 未満		30		7,683			内-21号	
		m3	0		0	-30	-7,683		
積込(ルース^)	破碎岩 土量50,000m3 未満		0		0			内-22号	
		m3	30		8,693	30	8,693		
土砂等運搬	硬岩		30		93,983			内-23号	
		m3	0		0	-30	-93,983		
土砂等運搬	硬岩		0		0			内-24号	
		m3	30		180,891	30	180,891		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		140		356,846			内-25号	
		m3	0		0	-140	-356,846		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0		0			内-26号	
		m3	170		847,919	170	847,919		
整地	敷均し(ルース^)		160		17,018			内-27号	
		m3	0		0	-160	-17,018		
整地	敷均し(ルース^)		0		0			内-28号	
		m3	200		21,272	200	21,272		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川筋瀬地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打水路工		式	1 1		6,338,539 8,475,127	1	2,136,588		
現場打水路	18-8-40(高炉) 3000×2584	m3	92 0		6,338,539 0	-92	-6,338,539	内-29号	
現場打水路	18-8-40(高炉) 3000×2584	m3	0 87		0 8,475,127	87	8,475,127	内-30号	
構造物撤去工		式	1 1		5,826,216 21,488	1	-5,804,728		
構造物取壊し工		式	1 0		3,584,400 0	-1	-3,584,400		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	348 0	10,300 10,300	3,584,400 0	-348	-3,584,400	単-26号	
運搬処理工		式	1 1		2,241,816 21,488	1	-2,220,328		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	348 0	2,385 2,385	829,980 0	-348	-829,980	単-27号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	348 0	4,057 4,057	1,411,836 0	-348	-1,411,836	単-28号	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管(シングル) φ1000	t	0 0.85	0 25,280	0 21,488	0.85	21,488	単-29号	
仮設工		式	1 1		1,389,749 100,479,944	1	99,090,195		
工事用道路工		式	0 1		0 97,411,016	1	97,411,016		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川筋瀬地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土 (設置)	4. 0m以上	m3	0 16, 500		0 535, 053	16, 500	535, 053	内-31号	
工事用道路盛土 (撤去)	4. 0m以上		m3	0 16, 500		0 90, 992, 305	16, 500	90, 992, 305	内-32号
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 550		0 127, 966	550	127, 966	内-33号	
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm		m2	0 550		0 304, 960	550	304, 960	内-34号
土のう (製作・設置)	H=1. 1 W=1. 1	袋	0 426		0 3, 104, 802	426	3, 104, 802	内-35号	
土のう (撤去)	H=1. 1 W=1. 1		袋	0 426		0 2, 345, 930	426	2, 345, 930	内-36号
仮水路工		式	0 1		0 1, 679, 179	1	1, 679, 179		
暗渠排水管			m	0 25		0 1, 679, 179	25	1, 679, 179	内-37号
交通管理工		式	1 1		1, 389, 749 1, 389, 749	0	0		
交通誘導警備員			人日	100 100		1, 389, 749 1, 389, 749	0	0	内-38号
直接工事費		式	1 1		153, 270, 636 240, 550, 144	1	87, 279, 508		
共通仮設費			式	1 1		14, 052, 872 19, 754, 836	1	5, 701, 964	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川簸瀬地区掘削護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,465,870	1	605,310		
			1		3,071,180				
技術管理費		式	1		1,099,139	0	0		
			1		1,099,139				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,099,139	0	0	内-39号	
			1		1,099,139				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,366,731	1	605,310		
			1		1,972,041				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,587,002	1	5,096,654		
			1		16,683,656				
純工事費		式	1		167,323,508	1	92,981,472		
			1		260,304,980				
現場管理費		式	1		43,171,439	1	18,180,476		
			1		61,351,915				
工事原価		式	1		210,494,947	1	111,161,948		
			1		321,656,895				
一般管理費等		式	1		32,505,053	1	14,218,052		
			1		46,723,105				
工事価格		式	1		243,000,000	1	125,380,000		
			1		368,380,000				
消費税相当額		式	1		24,300,000	1	12,538,000		
			1		36,838,000				
工事費計		式	1		267,300,000	1	137,918,000		
			1		405,218,000				

100m3当たり内訳書

第 1号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	101	2, 733	276, 033			CA900020
			101	2, 733	276, 033	0	0	
合 計					264, 745		0	
					264, 745			

床掘り

第 2号内訳書

單僱使用年月	2025.10
步掛使用年月	2025.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

140m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

960m2当たり内訳書

第 4号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			959	434. 6	416, 781			CB210080
		m 2	959	434. 6	416, 781	0	0	
合 計					399, 738			
					399, 738		0	

100m3当たり内訳書

第 5号内訳書

積込 (ルーズ)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満		101	319. 2	32, 239			CA900010
		m 3	101	319. 2	32, 239	0	0	
合 計					30, 920			
					30, 920		0	

100/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(ダンプトラック4t)	標準 中硬岩 バックホウ山積0.8m3 L=22.5km以下 DID無		0	0	0			WYB00010
		m 3	101	6, 641	670, 741	101	670, 741	単一 31号
合 計					0			
					670, 741		670, 741	
変更積算金額					0			
					643, 312		643, 312	円／m3

1,440/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,030m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 10号内訳書

單僱使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 100m3当たり内訳書

整地

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 1, 135	0 110. 9	0 125, 871			CA900310
合 計					0 125, 871			
変更積算金額					0 120, 724			
								円／m3

0/557m当たり内訳書

水抜きパイプ

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管 V P - 5 0		0	0	0			
		m	557	472. 5	263, 182	557	263, 182	
水抜きパイプ設置	φ 50 L=510mm		0	0	0			WYB00002
		箇所	1, 092	1, 824	1, 991, 808	1, 092	1, 991, 808	単一 33号
ウィーブホール	φ 50		0	0	0			
		個	1, 092	940	1, 026, 480	1, 092	1, 026, 480	
吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm		0	0	0			
		m 2	98. 3	1, 050	103, 215	98. 3	103, 215	
合 計					0			
					3, 384, 685		3, 384, 685	
変更積算金額					0			
					3, 246, 242		3, 246, 242	円／m

651m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 14号内訳書

單価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

第 15号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	0 28. 4	0 2, 733	0 77, 617			CA900020
合 計					0 77, 617			
変更積算金額					0 74, 442			
							74, 442	円／m3

310/0m3当たり内訳書

床掘り

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/500m3当たり内訳書

床掘り

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 18号内訳書

單僱使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/300m3当たり内訳書

埋戻し
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	297	1, 875	556, 875	297	556, 875	
合 計					0			
					556, 875		556, 875	
変更積算金額					0			
					534, 103		534, 103	円／m3

0/110m2当たり内訳書

第 20号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	106	434. 6	46, 067	106	46, 067	
合 計					0			
					46, 067		46, 067	
変更積算金額					0			
					44, 183		44, 183	円／m2

30/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

第 22号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	28. 4	319. 2	9, 065	28. 4	9, 065	
合 計					0			
					9, 065		9, 065	
変更積算金額					0			
					8, 693		8, 693	円／m3

30/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 23号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(ダンプトラック4t)	標準 中硬岩 バックホウ山積0.8m3 L=22.5km以下 DID無		0	0	0			WYB00014
		m 3	28. 4	6, 641	188, 604	28. 4	188, 604	単一 34号
合 計					0			
					188, 604		188, 604	
変更積算金額					0			
					180, 891		180, 891	円／m3

140/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 25号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/170m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(ダンプトラック4t)	標準 土砂 バックホウ山積0.8m3 L=22.5km以下 DID無		0	0	0			WYB00016
		m 3	171	5, 170	884, 070	171	884, 070	単一 35号
合 計					0			
					884, 070		884, 070	
変更積算金額					0			
					847, 919		847, 919	円／m3

整地

第 27号内訳書

單僱使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 28号内訳書

[illegible]

92/0m3当たり内訳書

現場打水路

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	92. 1	30, 380	2, 797, 998			CB240010
			92. 1	30, 380	2, 797, 998	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		313. 6	9, 155	2, 871, 008			CB240210
		m 2	313. 6	9, 155	2, 871, 008	0	0	
【均しコンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10. 6	29, 740	315, 244			CB240010
			10. 6	29, 740	315, 244	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		82. 9	4, 642	384, 821			CB240210
		m 2	82. 9	4, 642	384, 821	0	0	
【間詰コンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	8. 3	28, 880	239, 704			CB240010
			8. 3	28, 880	239, 704	0	0	
合 計					6, 338, 539			
					0		-6, 338, 539	

0/87m3当たり内訳書

現場打水路

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	86. 6	30, 190	2, 614, 454	86. 6	2, 614, 454	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	334	8, 986	3, 001, 324	334	3, 001, 324	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	3. 3	170, 000	561, 000	3. 3	561, 000	WB810010 単一 36号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2. 4	177, 300	425, 520	2. 4	425, 520	WB810010 単一 37号
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	133	4, 739	630, 287	133	630, 287	WB252110 単一 38号
足場工	単管足場 不要 標準	掛m 2	112	4, 362	488, 544	112	488, 544	WB252110 単一 39号
足場工	単管傾斜足場 不要 標準	掛m 2	28. 2	3, 682	103, 832	28. 2	103, 832	WB252110 単一 40号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	7. 6	5, 678	43, 152	7. 6	43, 152	CB224710
塩ビ止水板	C F 2 0 0 × 5	m	19. 2	1, 215	23, 328	19. 2	23, 328	
硬質塩化ビニル管	一般管 V P - 5 0	m	16	449. 6	7, 193	16	7, 193	
水抜きパイプ設置	φ 50 L=400mm	箇所	40	1, 816	72, 640	40	72, 640	WYB00025 単一 41号

0/87m3当たり内訳書

現場打水路

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウィープホール	φ 50		0	0	0			
		個	40	940	37, 600	40	37, 600	
吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm		0	0	0			
		m 2	3. 7	1, 050	3, 885	3. 7	3, 885	
足掛金物	B=300		0	0	0			
		個	30	2, 610	78, 300	30	78, 300	
【均しコンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10. 6	29, 760	315, 456	10. 6	315, 456	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	6. 9	4, 530	31, 257	6. 9	31, 257	
【間詰コンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	13. 8	28, 890	398, 682	13. 8	398, 682	CB240010
合 計					0			
					8, 836, 454		8, 836, 454	
変更積算金額					0			
					8, 475, 127		8, 475, 127	円／m3

0/16, 500m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(設置)

第 31号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/16,500m3当たり内訳書

第 32号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	16,500	261.1	4,308,150	16,500	4,308,150	
土砂等運搬(ダンプトラック4t)	標準 土砂 バックホウ山積0.8m3 L=22.5km以下 DID無		0	0	0			WYB00018
		m 3	16,500	5,376	88,704,000	16,500	88,704,000	単一 44号
整地	敷均し(ルーズ)		0	0	0			CA9000310
	標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	16,500	112.7	1,859,550	16,500	1,859,550	
合 計					0			
					94,871,700		94,871,700	
変更積算金額					0			
					90,992,305		90,992,305	円/m3

0/550m2当たり内訳書

第 33号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	0 55. 3	0 112. 7	0 6, 232			CA900310
【材料費】								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0 55. 3	0 2, 300	0 127, 190			
合 計					0 133, 422			
変更積算金額					0 127, 966			
								円/m2

0/550m2当たり内訳書

第 34号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	55. 3	261. 1	14, 438	55. 3	14, 438	
土砂等運搬(ダンプトラック4t)	標準 土砂 バックホウ山積0. 8m3 L=22. 5km以下 DID無		0	0	0			WYB00020
		m 3	55. 3	5, 376	297, 292	55. 3	297, 292	単一 45号
整地	敷均し(ルーズ)		0	0	0			CA900310
	標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	55. 3	112. 7	6, 232	55. 3	6, 232	
合 計					0			
					317, 962		317, 962	
変更積算金額					0			
					304, 960		304, 960	円/m2

0/426袋当たり内訳書

土のう

(製作・設置)

單價使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2026. 3

2026. 3

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/426袋当たり内訳書

第 36号内訳書 土のう
(撤去)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	426	1, 010	430, 260	426	430, 260	単一 47号
土砂等運搬(ダンプトラック4t)	標準 土砂 バックホウ山積0. 8m3 L=22. 5km以下 DID無		0	0	0			WYB00022
		m 3	355	5, 376	1, 908, 480	355	1, 908, 480	単一 48号
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	355	112. 7	40, 008	355	40, 008	
運搬費	廃プラスチック類 (大型土のう袋材) L=55. 0km以下		0	0	0			
		t	1. 2	6, 000	7, 200	1. 2	7, 200	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	1. 2	50, 000	60, 000	1. 2	60, 000	単一 49号
合 計					0			
					2, 445, 948		2, 445, 948	
変更積算金額					0			
					2, 345, 930		2, 345, 930	円／袋

0/25m当たり内訳書

暗渠排水管
第 37号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 700～1, 000mm 要 全ての費用	m	24. 5	71, 460	1, 750, 770	24. 5	1, 750, 770	CB222770
合 計					0 1, 750, 770		1, 750, 770	
変更積算金額					0 1, 679, 179		1, 679, 179	円／m

100人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 38号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 51号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 52号
合 計					1, 099, 139		0	
					1, 099, 139			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2, 621	
						1		2, 621	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50, 000m3未満) 無し		1	2, 733	2, 733	CA900020		
			m 3	1	2, 733	2, 733			
計						2, 733			
						2, 733			
単価						2, 733	円／m3		
						2, 733			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-2号	積込 (ル-ズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306. 1
						1		306. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		破碎岩 土量50, 000m3未満		1	319. 2	319. 2	CA900010	
			m 3	1	319. 2	319. 2		
計						319. 2		
						319. 2		
単価						319. 2		
						319. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	314. 8	
						1		314. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	328. 3	328. 3	CA900430		
			m 3	1	328. 3	328. 3			
計						328. 3			
						328. 3			
単価						328. 3	円／m3		
						328. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 623
						1		5, 623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 863	5, 863	CA900030	
			m 3	1	5, 863	5, 863		
計						5, 863		
						5, 863		
単価						5, 863	円／m3	
						5, 863		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	266. 3	
						1		266. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	277. 7	277. 7	CA900440		
			m 3	1	277. 7	277. 7			
計						277. 7			
						277. 7			
単価						277. 7	円／m3		
						277. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	819. 1
						1		819. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	854. 1	854. 1	CB220070	
			m 2	1	854. 1	854. 1		
計						854. 1		
						854. 1		
単価						854. 1		
						854. 1	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	517. 4	
						1		517. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	539. 5	539. 5	CB220070		
			m 2	1	539. 5	539. 5			
計						539. 5			
						539. 5			
単価						539. 5			
						539. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	106. 3	
						1		106. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース)		1	110. 9	110. 9	CA900310		
		標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	1	110. 9	110. 9			
計						110. 9			
						110. 9			
単価						110. 9	円／m3		
						110. 9			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 643	
						1		2, 643	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 756	2, 756	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 756	2, 756			
計						2, 756			
						2, 756			
単価						2, 756	円／m3		
						2, 756			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3, 744
						1		3, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	3, 904	3, 904	CB210110	
		硬岩 無し 22. 5km以下	m 3	1	3, 904	3, 904		
計						3, 904		
						3, 904		
単価						3, 904	円／m3	
						3, 904		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6, 369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 (ダンプトラック4t)		標準 中硬岩 バックホウ山積0. 8m3 L=22. 5km以下 DID無		0	0	0	WYB00003	
			m3	1	6, 641	6, 641	単一 30号	
計						0		
						6, 641		
単価						0		
						6, 641	円／m3	
変更積算単価								
						6, 369	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	18, 693
						10		18, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 4	81, 180	194, 832	CB226170	
			m 3	2. 4	81, 180	194, 832		
計						194, 832		
						194, 832		
単価						19, 490		
						19, 490	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	現場打小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	394, 577	
						1		394, 577	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		5. 7	72, 170	411, 369	CB226190		
			m 3	5. 7	72, 170	411, 369			
計						411, 369			
						411, 369			
単価						411, 400	円／箇所		
						411, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (上段部)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	93, 350 93, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 4	69, 520	97, 328	CB226200		
			m 3	1. 4	69, 520	97, 328			
計						97, 328			
						97, 328			
単価						97, 330	円／箇所		
						97, 330			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (中段部)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	93, 350	
						1		93, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 4	69, 520	97, 328	CB226200		
			m 3	1. 4	69, 520	97, 328			
計						97, 328			
						97, 328			
単価						97, 330	円／箇所		
						97, 330			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (下段部)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	86, 684 86, 684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 3	69, 520	90, 376	CB226200	
			m 3	1. 3	69, 520	90, 376		
計						90, 376		
						90, 376		
単価						90, 380	円／箇所	
						90, 380		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (小段上段部)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	25, 339	
						1		25, 339	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 38	69, 520	26, 417. 6	CB226200		
			m 3	0. 38	69, 520	26, 417. 6			
計						26, 417. 6			
						26, 417. 6			
単価						26, 420	円／箇所		
						26, 420			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (小段下段部)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	25, 339	
						1		25, 339	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 38	69, 520	26, 417. 6	CB226200		
			m 3	0. 38	69, 520	26, 417. 6			
計						26, 417. 6			
						26, 417. 6			
単価						26, 420	円／箇所		
						26, 420			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	21, 407	
						1		21, 407	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	22, 320	22, 320	CB226020		
			m 2	1	22, 320	22, 320			
計						22, 320			
						22, 320			
単価						22, 320	円／m2		
						22, 320			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 633	
						1		3, 633	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 788	3, 788	CB224710		
			m 2	1	3, 788	3, 788			
計						3, 788			
						3, 788			
単価						3, 788			
						3, 788	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	肩止コンクリート		単位	m	数量	10	単価	15, 988	
						10		15, 988	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	66, 280	165, 700	CB226180		
			m 3	2. 5	66, 280	165, 700			
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0. 25	3, 788	947	CB224710		
			m 2	0. 25	3, 788	947			
計						166, 647			
						166, 647			
単価						16, 670			
						16, 670			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	肩止コンクリート(立上げ工部)		単位	m	数量	10	単価	13, 427
						10		13, 427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 1	66, 280	139, 188	CB226180	
			m 3	2. 1	66, 280	139, 188		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0. 21	3, 788	795. 48	CB224710	
			m 2	0. 21	3, 788	795. 48		
計						139, 983. 48		
						139, 983. 48		
単価						14, 000		
						14, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	間詰コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	35, 525	
						1		35, 525	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		1	37, 040	37, 040	CB240010		
			m 3	1	37, 040	37, 040			
計						37, 040			
						37, 040			
単価						37, 040			
						37, 040			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68, 250	
						1		68, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り	m 3	1	71, 160	71, 160	CB226320		
		無し 一般養生 延長無し		1	71, 160	71, 160			
計						71, 160			
						71, 160			
単価						71, 160	円／m3		
						71, 160			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一25号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	10	9,581
						10	9,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し		10	8,778	87,780	CB422510
		無し	m	10	8,778	87,780	
【充填モルタル】							
モルタル練		高炉 全ての費用		0.13	93,160	12,110.8	CB240060
			m 3	0.13	93,160	12,110.8	
計						99,890.8	
						99,890.8	
単価						9,990	
						9,990	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 300	
						1		10, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 740	10, 740	WB824010		
			m 3	1	10, 740	10, 740	単一 42号		
計						10, 740			
						10, 740			
単価						10, 740			
						10, 740			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 385
						1		2, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2, 487	2, 487	CB227010	
			m 3	1	2, 487	2, 487		
計						2, 487		
						2, 487		
単価						2, 487		
						2, 487		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,057
						1		4,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単一 43号	
計						4,230		
						4,230		
単価						4,230		
						4,230	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管(シングル) φ1000	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t 無し 32.5km以下	t	0	0	0	CB010410	
			t	1	16,490	16,490		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	0	0	0	CB010420	
			t	1	9,866	9,866		
	計					0		
						26,356		
	単価					0		
						26,360	円/t	
	変更積算単価							
						25,280	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	土砂等運搬(ダンプトラック4t)	標準 中硬岩 ハック材山積0.8m3 L=22.5km以下 DID無	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		6,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4t積級		0	0	0	WYB00005	
			日	1.67	39,770	66,415	単一 53号	
計						0		
						66,415		
単価						0		
						6,641	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	土砂等運搬(ダンプトラック4t)	標準 中硬岩 ハック材山積0.8m3 L=22.5km以下 DID無	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		6,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4t積級		0	0	0	WYB00011	
			日	1.67	39,770	66,415	単一 53号	
計						0		
						66,415		
単価						0		
						6,641	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	土砂等運搬(ダンプトラック4t)	標準 土砂 バックホウ山積0. 8m3 L=22. 5km以下 DID無	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4t積級		0	0	0	WYB00009	
			日	1. 3	39, 770	51, 701	単－ 54号	
計						0		
						51, 701		
単価						0		
						5, 170	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	水抜きパイプ設置	φ 50 L=510mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		1, 824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 8	21, 726	17, 380		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		860		
計						0		
						18, 240		
単価						0		
						1, 824	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	土砂等運搬 (ダンプトラック4t)	標準 中硬岩 ハック材山積0. 8m3 L=22. 5km以下 DID無	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		6, 641
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級		0	0	0	WYB00015	
			日	1. 67	39, 770	66, 415	単一 53号	
	計					0		
						66, 415		
	単価					0		
						6, 641	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	土砂等運搬 (ダンプトラック4t)	標準 土砂 ハック材山積0. 8m3 L=22. 5km以下 DID無	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級		0	0	0	WYB00017	
			日	1. 3	39, 770	51, 701	単一 54号	
	計					0		
						51, 701		
	単価					0		
						5, 170	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	170, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	94, 630	97, 468		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 526. 59	72, 526		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					170, 000		
	単価					170, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	101, 700	104, 751		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 526. 59	72, 526		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		23		
	計					177, 300		
	単価					177, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－38号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	31, 008	49, 612	
とび工			人	7	28, 488	199, 416	
普通作業員			人	1. 3	21, 624	28, 111	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	54, 700	76, 580	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		120, 181	
計						473, 900	
単価						4, 739	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9	31, 008	58, 915		
とび工			人	6. 9	28, 488	196, 567		
普通作業員			人	1. 8	21, 624	38, 923		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	54, 700	43, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		98, 035		
計						436, 200		
単価						4, 362	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一40号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3, 682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 5	31, 008	46, 512	
とび工			人	4. 5	28, 488	128, 196	
普通作業員			人	2. 7	21, 624	58, 384	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	54, 700	43, 760	
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		91, 348	
計						368, 200	
単価						3, 682	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	水抜きパイプ設置	φ 50 L=400mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		1, 816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 8	21, 624	17, 299		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		861		
計						0		
						18, 160		
単価						0		
						1, 816	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	10, 732. 46	10, 732		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計								
						10, 740		
単価								
						10, 740	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（有）球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	土砂等運搬(ダンプトラック4t)	標準 土砂 ハック杓山積0. 8m3 L=22. 5km以下 DID無	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5, 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4t積級		0	0	0	WYB00019	
			日	1. 3	41, 360	53, 768	単一 55号	
計						0		
						53, 768		
単価						0		
						5, 376	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	土砂等運搬(ダンプトラック4t)	標準 土砂 バックホウ山積0.8m3 L=22.5km以下 DID無	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4t積級		0	0	0	WYB00021	
			日	1.3	41,360	53,768	単一 55号	
計						0		
						53,768		
単価						0		
						5,376	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,599
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294	32,946	9,686		
	特殊作業員		人	0.294	27,642	8,126		
	普通作業員		人	0.294	22,542	6,627		
	大型土のう袋材	H=1.1m W=1.1m 耐候性短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	46,300	13,612	WK250500 単一 56号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		239		
	計					75,990		
	単価					7,599	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087	32,946	2,866		
特殊作業員			人	0.087	27,642	2,404		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	55,340	4,814	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			式	1		16	単一 57号	
計						10,100		
単価						1,010	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	土砂等運搬(ダンプトラック4t)	標準 土砂 バックホウ山積0.8m3 L=22.5km以下 DID無	単位	m ³	数量	0	単価	0
						10		5,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4t積級		0	0	0	WYB00023	
			日	1.3	41,360	53,768	単一 55号	
計						0		
						53,768		
単価						0		
						5,376	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	t	100	50,000	5,000,000		
計						5,000,000		
単価						50,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	システム初期費（ I C T ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-53号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		39,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,908	25,908		
軽油				0	0	0		
			L	37	143	5,291		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1	8,310	8,310		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1	261	261		
計						0		
						39,770		
単価						0		
						39,770	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一54号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	日	数量	0	0
						1	39, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25, 908	25, 908	
軽油				0	0	0	
			L	37	143	5, 291	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			供用日	1	8, 310	8, 310	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1	261	261	
計						0	
						39, 770	
単価						0	
						39, 770	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-55号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	日	数量	0	0
						1	41,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	27,948	27,948	
軽油				0	0	0	
			L	37	131	4,847	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			供用日	1	8,310	8,310	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1	261	261	
計						0	
						41,366	
単価						0	
						41,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	46,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948		
	軽油		L	63	131	8,253		
	バックホ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,890	10,099		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46,300		
	単価					46,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948		
	軽油		L	101	131	13,231		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,700	14,157		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					55,340		
	単価					55,340	円／日	