

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１０）工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	菊池川河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589530020	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	183日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	玉名	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	菊池川水系 菊池川	22) 処 分 費 等	591,000
		23) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１０）工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		104,560,178				
河川土工		式	1		25,753,584				
掘削工(ICT)		式	1		180,336				
掘削(ICT) (表土)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	390	462.4	180,336				単-1号
盛土工(ICT)		式	1		24,071,040				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	11,700	281.2	3,290,040				単-2号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10,000	261.1	2,611,000				単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,000	1,817	18,170,000				単-4号
法面整形工(ICT)		式	1		356,850				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	650	549	356,850				単-5号
残土処理工		式	1		1,145,358				
土砂等運搬 (表土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	390		554,358				内-1号

設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１０）工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分 （表土）		m3	390		591,000			内-2号	
根固め工		式	1		78,051,600				
根固めブロック工		式	1		78,051,600				
防草シート	目付量240g/m2	m2	1,750	1,289	2,255,750			単-6号	
消波根固めブロック製作	2t型 ブロック種類（実質量） 2.04 t 各種 SS400 φ19	個	1,400	45,960	64,344,000			単-7号	
消波根固めブロック運搬 （現場内）	2.5t以下 積込み・据付け（層積）5個 0.5km以下	個	550	4,067	2,236,850			単-8号	
消波根固めブロック運搬 （小島地区）	2.5t以下 積込み・据付け（層積）5個 10.5km以下	個	850	4,892	4,158,200			単-9号	
根固めブロック据付	鉄筋ブロック ブロック種類（実質量） 2.04 t ブロック購入無	個	1,400	3,612	5,056,800			単-10号	
構造物撤去工		式	1		43,544				
構造物取壊し工		式	1		43,544				
石積撤去		m3	20		43,544			内-3号	
仮設工		式	1		711,450				

設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１０）工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		711,450				
交通誘導警備員		人日	45		711,450			内-4号	
直接工事費		式	1		104,560,178				
共通仮設費		式	1		10,727,000				
共通仮設費		式	1		2,164,000				
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-5号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,018,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8,563,000				
純工事費		式	1		115,287,178				
現場管理費		式	1		32,384,000				
工事原価		式	1		147,671,178				

設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１０）工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		24,048,822				
工事価格		式	1		171,720,000				
消費税相当額		式	1		17,172,000				
工事費計		式	1		188,892,000				

390m3当たり内訳書

第 1号内訳書
土砂等運搬
(表土)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	394	1,407	554,358			CB210110
合 計					554,358			

390m3当たり内訳書

第 2号内訳書
残土等処分
(表土)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m 3	394	1, 500	591, 000			CB210560
合 計					591, 000			

20m3当たり内訳書

石積撤去

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	19	330.9	6,287			CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	19	1,817	34,523			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	19	143.9	2,734			CA900310
合 計					43,544			

45人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	45	15,810	711,450			WB010212 単一 14号
合 計					711,450			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 15号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 16号
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT) (表土)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 462.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	462.4	462.4	CA900430
計						462.4	
単価						462.4	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価 281.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し	m 3	1	281.2	281.2	CA900440
計						281.2	
単価						281.2	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		261.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	261.1	261.1	CA900010	
計						261.1		
単価						261.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,817	1,817	CB210110	
計						1,817		
単価						1,817	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量		単価	549
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	549	549	CB220070	
	計					549		
	単価					549	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	防草シート	目付量240g/m2	単位	m2	数量		単価	1,289
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2	m 2	1	1,289	1,289	WB820610 単一 11号	
	計					1,289		
	単価					1,289	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	消波根固めブロック製作	2t型 ブロック種類 (実質量) 2.04 t 各種 SS400 φ19	単位	個	数量	10	単価	45,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.86m3を超え0.94m3以下	個	10	44,090	440,900	CB310010	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05	171,400	8,570	WB810010 単一 12号	
	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05	201,300	10,065	WB810010 単一 13号	
	計					459,535		
	単価					45,960	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	消波根固めブロック運搬 (現場内)	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	4,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下	個	1	2,034	2,034	CB310180	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	1	2,033	2,033	CB310040	
計						4,067		
単価						4,067	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	消波根固めブロック運搬 (小島地区)	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 10.5km以下	単位	個	数量	1	単価	4,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下	個	1	2,034	2,034	CB310180	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 10.5km以下	個	1	2,858	2,858	CB310040	
計						4,892		
単価						4,892	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	根固めブロック据付	鉄筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.04 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 12m超 0個 層積 ラフレージンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	3,612	3,612	CB310070	
計						3,612		
単価						3,612	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量	1	単価	1,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m 2	1	695.89	695		
防草シート		W2.0m×L30m 目付量240g/m2	m 2	1.1	540	594		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,289		
単価						1,289	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	171,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1.03	104,000	107,120			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,260	64,260			
諸雑費（まるめ）		式	1		20			
計					171,400			
単価					171,400	円／t		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	201, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般構造用丸鋼	SS400 φ19	t	1.03	133,000	136,990			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,260	64,260			
諸雑費（まるめ）		式	1		50			
計					201,300			
単価					201,300	円／t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	