この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事
工事地名	佐賀県鳥栖市姫方町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 7月			１２）	設 計 年 月	令和 7年 6月
２）	事務所名	佐賀国道事務所　工務課			１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589380002			１４）	単価適用年月	2025年 7月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官			１５）	歩掛適用年月	2025年 7月
５）	変更回数	2回			１６）	前請負工事費	189,530,000
６）	主 工 種	舗装工事			１７）	前請負代金額	189,530,000
７）	工 事 量				１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	467日間	自	令和 7年 9月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至	令和 8年 5月29日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）	至	令和 8年12月11日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	佐賀県			２２）	処 分 費 等	4,500,831
１０）	地　　区	鳥栖			２３）	公 告 日	令和 7年 5月28日
１１）	河川・路線	一般国道３号					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通円滑化事業費	道路交通円滑化事業費	工事費	
道路環境改善事業費	沿道環境改善事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			1		96,646,066			
		式	1		125,908,945	1	29,262,879	
道路土工			1		14,694,700			
		式	1		10,764,353	1	-3,930,347	
掘削工(ICT)			1		2,911,090			
		式	1		2,077,618	1	-833,472	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		0	0	0			単-1号
		m3	210	306.8	64,428	210	64,428	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満		1,800	390.9	703,620			単-2号
		m3	1,100	390.9	429,990	-700	-273,630	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		1,740	1,148	1,997,520			単-3号
		m3	1,250	1,148	1,435,000	-490	-562,520	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		1,700	123.5	209,950			単-4号
		m3	1,200	123.5	148,200	-500	-61,750	
路体盛土工			1		246,400			
		式	1		1,221,025	1	974,625	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		50	4,928	246,400			単-5号
		m3	100	4,928	492,800	50	246,400	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			単-6号
		m3	210	794.7	166,887	210	166,887	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂		0	0	0			単-7号
		m3	230	279.6	64,308	230	64,308	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-8号
		m3	230	2,161	497,030	230	497,030	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工								
			0		0			
		式	1		242,080	1	242,080	
路床盛土	2.5m未満							単-9号
(構築路床)			0	0	0			
		m3	20	5,258	105,160	20	105,160	
土材料	Fe石灰処理土（ほぐし土量）							単-10号
			0	0	0			
		m3	30	4,564	136,920	30	136,920	
路床盛土工(ICT)								
			1		11,537,210			
		式	1		7,223,630	1	-4,313,580	
路床盛土(ICT)	4.0m以上							単-11号
(構築路床)			1,700	343.3	583,610			
		m3	1,100	343.3	377,630	-600	-205,980	
土材料	Fe石灰処理土（ほぐし土量）							単-12号
			2,400	4,564	10,953,600			
		m3	1,500	4,564	6,846,000	-900	-4,107,600	
舗装工								
			1		26,350,058			
		式	1		36,563,885	1	10,213,827	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(本線)			1		19,929,457			
		式	1		13,735,751	1	-6,193,706	
上層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe処理材 仕上り厚 170ｍｍ							単-13号
			3,290	1,452	4,777,080			
		m2	0	1,452	0	-3,290	-4,777,080	
上層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe処理材 仕上り厚 170ｍｍ 施工幅1.4m未満							単-14号
			0	0	0			
		m2	49	1,834	89,866	49	89,866	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ							単-15号
			3,290	752.1	2,474,409			
		m2	0	752.1	0	-3,290	-2,474,409	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ 施工幅1.4m未満							単-16号
			0	0	0			
		m2	49	967.6	47,412	49	47,412	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-17号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		3,210	1,511	4,850,310			
		m2	2,050	1,511	3,097,550	-1,160	-1,752,760	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-18号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）		0	0	0			
		m2	49	2,333	114,317	49	114,317	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-19号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		1,000	1,422	1,422,000			
		m2	2,050	1,422	2,915,100	1,050	1,493,100	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-20号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）		0	0	0			
		m2	49	2,244	109,956	49	109,956	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		1,000	1,790	1,790,000			単-21号
		m2	2,050	1,790	3,669,500	1,050	1,879,500	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		1,000	1,801	1,801,000			単-22号
		m2	2,050	1,801	3,692,050	1,050	1,891,050	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	自在R連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ B型 Gr-B-2B(特)		93		2,814,658			内-1号
		m	0		0	-93	-2,814,658	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)（本線）			0		0			
		式	1		4,578,140	1	4,578,140	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe処理材 仕上り厚 170ｍｍ		0	0	0			単-23号
		m2	2,120	1,471	3,118,520	2,120	3,118,520	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ		0	0	0			単-24号
		m2	2,120	688.5	1,459,620	2,120	1,459,620	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			0		0			
		式	1		7,921,747	1	7,921,747	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAsﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 50mm 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS 5000 50mm	m2	0 1,290	0 5,610	0 7,236,900	1,290	7,236,900	単-25号
殻運搬(路面切削) 【夜間】		m3	0 103	0 1,283	0 132,149	103	132,149	単-26号
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0 103	0 5,366	0 552,698	103	552,698	単-27号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	0 1		0 123,648	1	123,648	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 62ｍｍ 3.0m超	m2	0 69	0 1,792	0 123,648	69	123,648	単-28号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入Ⅲ型)		式	0 1		0 1,821,390	1	1,821,390	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	0 93	0 864.3	0 80,379	93	80,379	単-29号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ 施工幅3.0m以下	m2	0 48	0 1,137	0 54,576	48	54,576	単-30号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ	m2	0 93	0 752.5	0 69,982	93	69,982	単-31号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ 施工幅1.4m以上3.0m以下	m2	0 48	0 1,022	0 49,056	48	49,056	単-32号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	0 305	0 1,513	0 461,465	305	461,465	単-33号

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-34号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		0	0	0			
	上3.0m以下	m2	48	1,599	76,752	48	76,752	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-35号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			
		m2	305	1,423	434,015	305	434,015	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-36号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		0	0	0			
	上3.0m以下	m2	48	1,510	72,480	48	72,480	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-37号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			
		m2	305	1,469	448,045	305	448,045	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-38号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		0	0	0			
	上3.0m以下	m2	48	1,555	74,640	48	74,640	
排水性舗装工								
(乗入Ⅲ型)			1		1,331,445			
		式	0		0	-1	-1,331,445	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-39号
	上り厚 200ｍｍ		185	1,177	217,745			
		m2	0	1,177	0	-185	-217,745	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-25 仕							単-40号
	上り厚 100ｍｍ		185	1,061	196,285			
		m2	0	1,061	0	-185	-196,285	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-41号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		185	1,617	299,145			
	上	m2	0	1,617	0	-185	-299,145	
中間層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-42号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		185	1,527	282,495			
	上	m2	0	1,527	0	-185	-282,495	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13							単-43号
	) 舗装厚 50ｍｍ 2.4m		185	1,815	335,775			
	以上	m2	0	1,815	0	-185	-335,775	
透水性舗装工								
(歩道部)			1		5,089,156			
		式	1		5,028,342	1	-60,814	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 70ｍｍ							単-44号
			1,420	1,051	1,492,420			
		m2	1,410	1,051	1,481,910	-10	-10,510	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-45号
			1,430	885.2	1,265,836			
		m2	1,410	885.2	1,248,132	-20	-17,704	
表層	ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ							単-46号
			1,430	1,630	2,330,900			
		m2	1,410	1,630	2,298,300	-20	-32,600	
薄層ｶﾗｰ舗装工								
			0		0			
		式	1		3,354,867	1	3,354,867	
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-301 密粒As舗装面(新設) 全面施工 0.5m<W≦1.0m							単-47号
			0	0	0			
		m2	383	7,507	2,875,181	383	2,875,181	
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-303 密粒As舗装面(新設) ﾄﾞｯﾄ 0.5m<W≦1.0m							単-48号
			0	0	0			
		m2	42	8,603	361,326	42	361,326	
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-303 密粒As舗装面(新設) ﾄﾞｯﾄ W≦0.5m							単-49号
			0	0	0			
		m2	11	10,760	118,360	11	118,360	
排水構造物工								
			1		17,783,238			
		式	1		20,495,748	1	2,712,510	
作業土工								
			1		994,467			
		式	1		812,612	1	-181,855	
床掘り	土砂							内-2号
			400		108,172			
		m3	0		0	-400	-108,172	
床掘り	土砂							内-3号
			0		0			
		m3	300		135,575	300	135,575	
埋戻し								内-4号
			310		750,586			
		m3	0		0	-310	-750,586	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-5号
			0		0			
		m3	170		433,838	170	433,838	
基面整正								内-6号
			165		60,850			
		m2	165		60,850	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-7号
			50		69,079			
		m3	0		0	-50	-69,079	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-8号
			0		0			
		m3	110		168,270	110	168,270	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-9号
			50		5,780			
		m3	0		0	-50	-5,780	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-10号
			0		0			
		m3	110		14,079	110	14,079	
側溝工								
			1		16,009,784			
		式	1		18,743,959	1	2,734,175	
管(函)渠型側溝（A型）	標準部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付							単-50号
			94	22,958	2,158,052			
		m	115	22,958	2,640,170	21	482,118	
管(函)渠型側溝（B型）	集水部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付							単-51号
			12	32,944	395,328			
		m	18	32,944	592,992	6	197,664	
管(函)渠型側溝（C型）	砂溜部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付							単-52号
			10	51,895	518,950			
		m	18	51,895	934,110	8	415,160	
管(函)渠型側溝（D型）	横断部 400 横断用 L=2000 ﾌﾗｯﾄ型							単-53号
			48	27,814	1,335,072			
		m	41	27,814	1,140,374	-7	-194,698	
管(函)渠型側溝（Ｆ１型）	6～0%擦付部 400 縦断用 L=1000							単-54号
			4	29,366	117,464			
		m	9	29,366	264,294	5	146,830	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	300型							単-55号
(中央分離帯側溝)			0	0	0			
		m	112	20,000	2,240,000	112	2,240,000	
自由勾配側溝	縦断用 400×700							単-56号
			19	20,703	393,357			
		m	18	20,703	372,654	-1	-20,703	
自由勾配側溝	縦断用 400×800							単-57号
			14	23,396	327,544			
		m	14	23,396	327,544	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 400×900							単-58号
			16	27,138	434,208			
		m	16	27,138	434,208	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 400×1000							単-59号
			8	29,055	232,440			
		m	8	29,055	232,440	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 500×1000							単-60号
			8	32,716	261,728			
		m	8	32,716	261,728	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 500×1100							単-61号
			12	35,226	422,712			
		m	8	35,226	281,808	-4	-140,904	
自由勾配側溝	縦断用 500×1200							単-62号
			12	39,973	479,676			
		m	2	39,973	79,946	-10	-399,730	
自由勾配側溝	縦断用 500×1300							単-63号
			16	41,844	669,504			
		m	30	41,844	1,255,320	14	585,816	
自由勾配側溝	縦断用 500×1400							単-64号
			32	43,716	1,398,912			
		m	32	43,716	1,398,912	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 500×1500							単-65号
			38	47,961	1,822,518			
		m	38	47,961	1,822,518	0	0	
自由勾配側溝	横断用 500×1200							単-66号
			6	105,284	631,704			
		m	6	105,284	631,704	0	0	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	横断用 500×1300							単-67号
			6	108,032	648,192			
		m	6	108,032	648,192	0	0	
底部ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)	18-8-25(高炉)							単-68号
			11	18,631	204,941			
		m3	11	18,631	204,941	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝 縦断用							単-69号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(400用) L=50		53	4,039	214,067			
	0 T-25	枚	46	4,039	185,794	-7	-28,273	
側溝蓋	自由勾配側溝 縦断用							単-70号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(500用) L=50		106	5,162	547,172			
	0 T-25	枚	98	5,162	505,876	-8	-41,296	
側溝蓋	自由勾配側溝 縦断用							単-71号
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(400用) L=		4	43,122	172,488			
	1000 T-25	枚	5	43,122	215,610	1	43,122	
側溝蓋	自由勾配側溝 縦断用							単-72号
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(500用) L=		13	58,093	755,209			
	1000 T-25	枚	10	58,093	580,930	-3	-174,279	
側溝蓋	自由勾配側溝 横断用							単-73号
(手間のみ)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(500用) L=		6	764.5	4,587			
	1000 T-25	枚	0	764.5	0	-6	-4,587	
側溝嵩上げ	縦断ﾀｲﾌﾟ 側溝幅300							単-74号
	平均嵩上げ高130		134	12,451	1,668,434			
		m	0	12,451	0	-134	-1,668,434	
側溝嵩上げ	横断ﾀｲﾌﾟ 側溝幅300							単-75号
	平均嵩上げ高130		15	13,035	195,525			
		m	0	13,035	0	-15	-195,525	
側溝改修	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2,T-25							内-11号
(ﾀｲﾌﾟA)	嵩上20～230mm		0		0			
		箇所	5		781,144	5	781,144	
側溝改修	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 無収							単-76号
(ﾀｲﾌﾟB)	縮ﾓﾙﾀﾙ		0	0	0			
		箇所	7	83,210	582,470	7	582,470	
側溝改修	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 固定							単-77号
(ﾀｲﾌﾟC)	用ﾎﾞﾙﾄ設置		0	0	0			
		箇所	2	64,140	128,280	2	128,280	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工			1		261,333			
		式	1		261,333	0	0	
横断暗渠	400型 T-25 L=2000		9	29,037	261,333			単-78号
		m	9	29,037	261,333	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工			1		517,654			
		式	1		677,844	1	160,190	
現場打ち街渠桝	現場打材 600×600×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 1	64,501 64,501	64,501 64,501	0	0	単-79号
現場打ち街渠桝	現場打材 700×700×1200 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 1	101,326 101,326	101,326 101,326	0	0	単-80号
現場打ち集水桝	現場打材 700×700×2500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 1	200,735 200,735	200,735 200,735	0	0	単-81号
現場打ち集水桝 (中央分離帯桝)	現場打材 600×600×800 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 60,560	0 60,560	1	60,560	単-82号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(600×600) T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	枚	1 1	40,475 40,475	40,475 40,475	0	0	単-83号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(700×700) T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	枚	1 1	49,877 49,877	49,877 49,877	0	0	単-84号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(700×700) T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	枚	1 1	60,740 60,740	60,740 60,740	0	0	単-85号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(300×600) T-25 並目 110° 開閉式	枚	0 1	0 29,180	0 29,180	1	29,180	単-86号
蓋	縞鋼板蓋(670×900用)	枚	0 1	0 70,450	0 70,450	1	70,450	単-87号

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			1		2,570,792			
		式	1		8,135,193	1	5,564,401	
縁石工			1		2,570,792			
		式	1		8,135,193	1	5,564,401	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 両面R 180/230×250×2000		273	7,269	1,984,437			単-88号
		m	320	7,269	2,326,080	47	341,643	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	擦付部 両面R 180/230×250～100×600		0	0	0			単-89号
		m	2	11,000	22,000	2	22,000	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	横断歩道部･巻込部 150×100×600		10	10,789	107,890			単-90号
		m	10	10,789	107,890	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 180×70/100×600		47	8,905	418,535			単-91号
		m	13	8,905	115,765	-34	-302,770	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 180/250×250×600		0	0	0			単-92号
		m	53	7,410	392,730	53	392,730	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	中央分離帯 片面R 180/205×250×2000		0	0	0			単-93号
		m	539	9,482	5,110,798	539	5,110,798	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩道部 120×120×600		13	4,610	59,930			単-94号
		m	13	4,610	59,930	0	0	
防護柵工			1		2,233,686			
		式	1		2,233,686	0	0	
防止柵工			1		2,233,686			
		式	1		2,233,686	0	0	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		273	8,182	2,233,686			単-95号
		m	273	8,182	2,233,686	0	0	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識工			1		975,731			
		式	1		1,136,021	1	160,290	
作業土工			1		1,439			
		式	1		1,666	1	227	
床掘り	土砂		0.4		694			内-12号
		m3	0.4		694	0	0	
埋戻し			0.2		745			内-13号
		m3	0.2		745	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-14号
		m3	0.1		216	0.1	216	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0		0			内-15号
		m3	0.1		11	0.1	11	
大型標識工			1		974,292			
		式	1		974,292	0	0	
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満		1	863,347	863,347			単-96号
		基	1	863,347	863,347	0	0	
片持標識柱(移設)	F型		1	72,021	72,021			単-97号
		基	1	72,021	72,021	0	0	
標識板(移設)	2.0m2以上		1	38,924	38,924			単-98号
		枚	1	38,924	38,924	0	0	
小型標識工			0		0			
		式	1		160,063	1	160,063	
標識柱	単柱式 径60.5 2基以下		0	0	0			単-99号
		基	1	60,250	60,250	1	60,250	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱	単柱式 径76.3 2基以下		0	0	0			単-100号
		基	1	68,660	68,660	1	68,660	
標識板（移設）	警戒･規制･指示･路線番号		0	0	0			単-101号
		枚	1	5,453	5,453	1	5,453	
標識板（移設･新設）	警戒･規制･指示･路線番号		0	0	0			単-102号
		枚	1	25,700	25,700	1	25,700	
区画線工			1		292,966			
		式	1		2,122,529	1	1,829,563	
区画線工			1		292,966			
		式	1		2,122,529	1	1,829,563	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装		720	302.6	217,872			単-103号
	無 白	m	1,440	302.6	435,744	720	217,872	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			単-104号
	無 白 供用区間	m	740	318.4	235,616	740	235,616	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装		190	320.1	60,819			単-105号
	無 白	m	380	320.1	121,638	190	60,819	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			単-106号
	無 白 供用区間	m	140	337.6	47,264	140	47,264	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白		22	648.9	14,275			単-107号
		m	120	648.9	77,868	98	63,593	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			単-108号
	無 白 供用区間	m	11	349.2	3,841	11	3,841	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			単-109号
	無 白 供用区間	m	32	816.5	26,128	32	26,128	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式							単-110号
			0	0	0			
		m	1,392	843.7	1,174,430	1,392	1,174,430	
道路付属施設工								
			1		3,879,003			
		式	1		9,085,388	1	5,206,385	
道路付属物工								
			1		3,341,136			
		式	1		6,022,938	1	2,681,802	
視線誘導標	自発光式 片面反射 反射径φ300 Co建込							単-111号
			0	0	0			
		本	1	93,330	93,330	1	93,330	
道路鋲	小型鋲 30個以上							単-112号
			0	0	0			
		個	108	1,864	201,312	108	201,312	
車線分離標	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座							単-113号
			0	0	0			
		本	171	13,960	2,387,160	171	2,387,160	
視覚障害者誘導表示	300×600 点状･線状 透水性舗装							単-114号
			282	11,848	3,341,136			
		m	282	11,848	3,341,136	0	0	
防草対策工								
			0		0			
		式	1		1,333,915	1	1,333,915	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-115号
			0	0	0			
		m2	395	3,377	1,333,915	395	1,333,915	
交通安全施設工								
			1		537,867			
		式	1		1,728,535	1	1,190,668	
安全施設								内-16号
			1		537,867			
		式	0		0	-1	-537,867	
安全施設								内-17号
			0		0			
		式	1		1,728,535	1	1,728,535	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工								
			1		26,048,613			
		式	1		24,449,333	1	-1,599,280	
防護柵撤去工								
			1		84,216			
		式	1		101,640	1	17,424	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去								単-116号
			87	968	84,216			
		m	105	968	101,640	18	17,424	
標識撤去工								
			1		131,948			
		式	1		106,369	1	-25,579	
標識撤去								単-117号
(移設)			1	131,948	131,948			
		基	0	131,948	0	-1	-131,948	
標識撤去								単-118号
(移設)			0	0	0			
		基	1	69,280	69,280	1	69,280	
標識撤去	ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ型							内-18号
(移設･撤去)			0		0			
		基	2		37,089	2	37,089	
構造物取壊し工								
			1		15,804,110			
		式	1		16,671,489	1	867,379	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-119号
			102	9,703	989,706			
		m3	450	9,703	4,366,350	348	3,376,644	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工							単-120号
			11	28,289	311,179			
		m3	0	28,289	0	-11	-311,179	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-121号
			1	17,098	17,098			
		m3	99	17,098	1,692,702	98	1,675,604	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)								単-122号
			11	999	10,989			
		m3	0	999	0	-11	-10,989	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-19号
			6		3,712			
		m	0		0	-6	-3,712	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-20号
			0		0			
		m	53		31,434	53	31,434	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下							内-21号
			110		235,212			
		m	110		235,212	0	0	
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co(250mm)+As(250mm)							内-22号
			360		2,819,614			
		m	0		0	-360	-2,819,614	
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co(250mm)+As(250mm)							内-23号
			0		0			
		m	430		3,383,536	430	3,383,536	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下							単-123号
			1,720	535.5	921,060			
		m2	810	535.5	433,755	-910	-487,305	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下							単-124号
			720	753.5	542,520			
		m2	720	753.5	542,520	0	0	
舗装版破砕	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co(250mm)+As(250mm)							単-125号
			2,810	3,542	9,953,020			
		m2	1,690	3,542	5,985,980	-1,120	-3,967,040	
情報ﾎﾞｯｸｽ撤去工								
			1		438,300			
		式	1		397,955	1	-40,345	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-126号
			19	9,703	184,357			
		m3	0	9,703	0	-19	-184,357	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-127号
			1	17,098	17,098			
		m3	11	17,098	188,078	10	170,980	
埋設管路撤去	VU50,VU40							単-128号
			2,828	83.75	236,845			
		m	2,506	83.75	209,877	-322	-26,968	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工								
			1		9,590,039			
		式	1		7,171,880	1	-2,418,159	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-129号
			834	1,631	1,360,254			
		m3	450	1,631	733,950	-384	-626,304	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-130号
			2	2,034	4,068			
		m3	111	2,034	225,774	109	221,706	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-131号
			998	2,235	2,230,530			
		m3	678	2,235	1,515,330	-320	-715,200	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-132号
			834	2,282	1,903,188			
		m3	450	2,282	1,026,900	-384	-876,288	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-133号
			2	2,748	5,496			
		m3	111	2,748	305,028	109	299,532	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削・2.35)							単-134号
			946	3,194	3,021,524			
		m3	645	3,194	2,060,130	-301	-961,394	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削・2.20)							単-135号
			52	3,194	166,088			
		m3	33	3,194	105,402	-19	-60,686	
殻運搬処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類							単-136号
			7	8,945	62,615			
		m3	6	8,945	53,670	-1	-8,945	
汚泥運搬処分	舗装版切断							単-137号
			15	54,337	815,055			
		m3	18	54,337	978,066	3	163,011	
現場発生品運搬								内-24号
			1.09		21,221			
		t	0		0	-1.09	-21,221	
現場発生品運搬								内-25号
			0		0			
		t	8.61		167,630	8.61	167,630	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事　　（ 2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工								
			1		1,817,279			
		式	1		10,922,809	1	9,105,530	
土留･仮締切工								
			1		333,811			
		式	1		1,583,452	1	1,249,641	
簡易土留	L3.0m×B3.0m×H3.0m							内-26号
			1		333,811			
		箇所	1		333,811	0	0	
簡易土留	H=2.0m H=2.5m							内-27号
			0		0			
		m	114		1,249,641	114	1,249,641	
交通管理工								
			1		1,483,468			
		式	1		9,339,357	1	7,855,889	
交通誘導警備員								内-28号
			100		1,483,468			
		人日	0		0	-100	-1,483,468	
交通誘導警備員								内-29号
			0		0			
		人日	449		6,431,209	449	6,431,209	
交通誘導警備員								内-30号
【夜間】			0		0			
		人日	140		2,908,148	140	2,908,148	
直接工事費								
			1		96,646,066			
		式	1		125,908,945	1	29,262,879	
共通仮設費								
			1		18,003,075			
		式	1		24,993,384	1	6,990,309	
共通仮設費								
			1		5,248,039			
		式	1		8,992,453	1	3,744,414	
運搬費								
			0		0			
		式	1		71,000	1	71,000	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費								内-31号
			0		0			
		台	1		71,000	1	71,000	
準備費								
			1		148,355			
		式	1		148,355	0	0	
試掘調査費								内-32号
			1		129,846			
		式	1		129,846	0	0	
埋設物件事故防止費								内-33号
			1		18,509			
		式	1		18,509	0	0	
技術管理費								
			1		3,000,418			
		式	1		5,439,121	1	2,438,703	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-34号
			1		1,046,123			
		式	0		0	-1	-1,046,123	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-35号
			0		0			
		式	1		1,614,826	1	1,614,826	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-36号
			1		1,860,109			
		式	1		1,860,109	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-37号
			1		57,673			
		式	1		57,673	0	0	
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料								内-38号
			1		36,513			
		式	1		36,513	0	0	
舗装構造評価試験								内-39号
			0		0			
		式	1		1,060,000	1	1,060,000	
路面性状試験								内-40号
			0		0			
		式	1		810,000	1	810,000	

設計内訳書

工事名	佐賀３号姫方地区２工区舗装工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
営繕費								
			0		0			
		式	1		672,598	1	672,598	
快適ﾄｲﾚ								内-41号
			0		0			
		式	1		672,598	1	672,598	
現場環境改善費（率計上）								
			1		2,099,266			
		式	1		2,661,379	1	562,113	
共通仮設費（率計上）								
			1		12,755,036			
		式	1		16,000,931	1	3,245,895	
純工事費								
			1		114,649,141			
		式	1		150,902,329	1	36,253,188	
現場管理費								
			1		34,297,487			
		式	1		43,410,679	1	9,113,192	
工期延長等に伴う現場維持費								
			0		0			
		式	1		5,783,000	1	5,783,000	
工事原価								
			1		148,946,628			
		式	1		200,096,008	1	51,149,380	
一般管理費等								
			1		23,353,372			
		式	1		30,343,992	1	6,990,620	
工事価格								
			1		172,300,000			
		式	1		230,440,000	1	58,140,000	
消費税相当額								
			1		17,230,000			
		式	1		23,044,000	1	5,814,000	
工事費計								
			1		189,530,000			
		式	1		253,484,000	1	63,954,000	

93/0m当たり内訳書

仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		93	5,517	513,081			WB821110
		m	93	5,517	513,081	0	0	単ー 142号
ガードレール	Gr-B-2B(特) 白色 付属品,張出間隔材含む		93	9,150	850,950			
		m	93	9,150	850,950	0	0	
プレキャスト連続基礎（自在R　B型）	基本 400×450×1975		41	38,100	1,562,100			
		個	41	38,100	1,562,100	0	0	
プレキャスト連続基礎（自在R　B型）	端部A 400×450×1275		2	36,100	72,200			
		個	2	36,100	72,200	0	0	
プレキャスト連続基礎（自在R　B型）	端部B 400×450×1700		2	36,700	73,400			
		個	2	36,700	73,400	0	0	
合　計					2,814,658			
					0		-2,814,658	

400/0m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		395	300	118,500			CB210030
		m３	395	300	118,500	0	0	
合　計					108,172			
					0		-108,172	

0/300m3当たり内訳書

床掘り

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	32.6	2,108	68,720	32.6	68,720	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	266	300	79,800	266	79,800	
合　計					0			
					148,520		148,520	
変更積算金額					0			
					135,575		135,575	円／m3

310/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		73.8	1,831	135,127			CB210410
		m３	73.8	1,831	135,127	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		240	2,863	687,120			CB210410
		m３	240	2,863	687,120	0	0	
合　計					750,586			
					0		-750,586	

0/170m3当たり内訳書

埋戻し

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	166	2,863	475,258	166	475,258	
合　計					0			
					475,258		475,258	
変更積算金額					0			
					433,838		433,838	円／m3

165m2当たり内訳書

基面整正

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			165	404	66,660			CB210080
		m２	165	404	66,660	0	0	
合　計					60,850			
					60,850		0	

50/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		46.8	1,617	75,675			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	46.8	1,617	75,675	0	0	
合　計					69,079			
					0		-69,079	

0/110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	114	1,617	184,338	114	184,338	
合　計					0			
					184,338		184,338	
変更積算金額					0			
					168,270		168,270	円／m3

50/0m3当たり内訳書

整地

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		46.8	135.3	6,332			CB210610
		m３	46.8	135.3	6,332	0	0	
合　計					5,780 0		-5,780	

0/110m3当たり内訳書

整地

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 114	0 135.3	0 15,424	114	15,424	CB210610
合　計					0 15,424		15,424	
変更積算金額					0 14,079		14,079	円／m3

0/5箇所当たり内訳書

側溝改修

第　11号内訳書　　(ﾀｲﾌﾟA)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング蓋改修（タイプA）	嵩上げ20～224mm		0		0			WYB00081
		式	1		855,500	1	855,500	単－ 171号
合　計					0 855,500		855,500	
変更積算金額					0 781,144		781,144	円／箇所

0.4m3当たり内訳書

床掘り

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0.36	2,106	758			CB210030
		m３	0.36	2,106	758	0	0	
合　計					694			
					694		0	

0.2m3当たり内訳書

埋戻し

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.23	3,542	814			CB210410
		m３	0.23	3,542	814	0	0	
合　計					745			
					745		0	

0/0.1m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	0.1	2,367	236	0.1	236	
合　計					0			
					236		236	
変更積算金額					0			
					216		216	円／m3

0/0.1m3当たり内訳書

整地

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 0.1	0 135.3	0 13	0.1	13	CB210610
合　計					0 13		13	
変更積算金額					0 11		11	円／m3

一式当たり内訳書

安全施設

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【道路防災設備工】								
【建柱・基礎工】								
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし		1	27,800	27,800			WE210800
		基	1	27,800	27,800	0	0	単－ 201号
置き基礎移設（運搬無し）	1700×1700×1000		1	138,500	138,500			WYB00018
		基	1	138,500	138,500	0	0	単－ 202号
【車両感知器設置工】								
【感知装置据付工】								
車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし		1	37,380	37,380			WE226601
		台	1	37,380	37,380	0	0	単－ 203号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし		1	5,304	5,304			WE226601
		台	1	5,304	5,304	0	0	単－ 204号
腕金取付	感知器ｱｰﾑ 新設		1	19,640	19,640			WYB00024
		本	1	19,640	19,640	0	0	単－ 205号
【感知装置調整工】								
車両感知装置調整	車両感知器 2台目以降による補正なし		1	128,100	128,100			WYB00022
		台	1	128,100	128,100	0	0	単－ 206号
車両感知装置調整	超音波ﾍｯﾄﾞ 2台目以降による補正なし		1	48,880	48,880			WYB00020
		台	1	48,880	48,880	0	0	単－ 207号

一式当たり内訳書

安全施設

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【配管・配線工】								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	m	7 7	1,459 1,459	10,213 10,213	0	0	WE114000 単－ 208号
通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 新設 自己支持型	径間	1 1	33,790 33,790	33,790 33,790	0	0	WE119400 単－ 209号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5㎜2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	1 1	5,569 5,569	5,569 5,569	0	0	WE123300 単－ 210号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5㎜2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	1 1	11,590 11,590	11,590 11,590	0	0	WE123300 単－ 211号
【車両感知器撤去工】								
【感知装置撤去工】								
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし	台	1 1	37,380 37,380	37,380 37,380	0	0	WE226601 単－ 212号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(再使用) 補正なし	台	1 1	5,304 5,304	5,304 5,304	0	0	WE226601 単－ 213号
腕金取付	感知器ｱｰﾑ 撤去(再使用)	本	1 1	19,640 19,640	19,640 19,640	0	0	WYB00027 単－ 214号
【配線撤去工】								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(再使用)	m	7 7	1,459 1,459	10,213 10,213	0	0	WE114000 単－ 215号

一式当たり内訳書

安全施設

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信・制御ケーブル配線	15mm以下 撤去(再使用) 自己支持型		1	33,790	33,790			WE119400
		径間	1	33,790	33,790	0	0	単－ 216号
【信号柱撤去工】								
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし		1	13,900	13,900			WE210900
		基	1	13,900	13,900	0	0	単－ 217号
合　計					537,867 0		-537,867	

一式当たり内訳書

安全施設

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【道路防災設備工】								
【建柱・基礎工・設置工】								
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 2	0 27,800	0 55,600	2	55,600	WE210800 単－ 218号
置き基礎移設（運搬無し）	1700×1700×1000	基	0 1	0 138,500	0 138,500	1	138,500	WYB00052 単－ 219号
感知器基礎工	800×800×600	基	0 1	0 33,220	0 33,220	1	33,220	WYB00050 単－ 220号
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,630	0 6,630	1	6,630	WE123800 単－ 221号
【車両感知器設置工】								
【感知装置据付工】								
車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし	台	0 2	0 37,380	0 74,760	2	74,760	WE226601 単－ 222号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	台	0 2	0 5,304	0 10,608	2	10,608	WE226601 単－ 223号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正あり	台	0 1	0 3,712	0 3,712	1	3,712	WE226601 単－ 224号
腕金取付	感知器ｱｰﾑ 新設	本	0 2	0 19,640	0 39,280	2	39,280	WYB00051 単－ 225号

一式当たり内訳書

安全施設

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【感知装置調整工】								
車両感知装置調整	車両感知器 2台目以降による補正なし	台	0 2	0 128,100	0 256,200	2	256,200	WYB00054 単－ 226号
車両感知装置調整	超音波ﾍｯﾄﾞ 2台目以降による補正なし	台	0 2	0 48,880	0 97,760	2	97,760	WYB00055 単－ 227号
車両感知装置調整	超音波ﾍｯﾄﾞ 2台目以降による補正あり	台	0 1	0 34,220	0 34,220	1	34,220	WYB00059 単－ 228号
【配管・配線工】								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	0 14	0 1,459	0 20,426	14	20,426	WE114000 単－ 229号
通信・制御ケーブル配線	15mm以下 新設 自己支持型	径間	0 2	0 33,790	0 67,580	2	67,580	WE119400 単－ 230号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 1	0 5,569	0 5,569	1	5,569	WE123300 単－ 231号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	0 1	0 7,239	0 7,239	1	7,239	WE123300 単－ 232号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	0 2	0 11,590	0 23,180	2	23,180	WE123300 単－ 233号
【車両感知器撤去工】								
【感知装置撤去工】								

一式当たり内訳書

安全施設

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	2	37,380	74,760	2	74,760	単－ 234号
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	1	18,690	18,690	1	18,690	単－ 235号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(再使用) 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	2	5,304	10,608	2	10,608	単－ 236号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	1	2,652	2,652	1	2,652	単－ 237号
腕金取付	感知器ｱｰﾑ 撤去(再使用)		0	0	0			WYB00056
		本	1	19,640	19,640	1	19,640	単－ 238号
腕金取付	感知器ｱｰﾑ 撤去(不使用)		0	0	0			WYB00060
		本	1	9,817	9,817	1	9,817	単－ 239号
【配線撤去工】								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(再使用)		0	0	0			WE114000
		m	7	1,459	10,213	7	10,213	単－ 240号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE114000
		m	7	729.3	5,105	7	5,105	単－ 241号
通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 撤去(再使用) 自己支持型		0	0	0			WE119400
		径間	2	33,790	67,580	2	67,580	単－ 242号
通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型		0	0	0			WE119400
		径間	1	16,900	16,900	1	16,900	単－ 243号
【信号柱撤去工】								

一式当たり内訳書

安全施設

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	0 3	0 13,900	0 41,700	3	41,700	WE210900 単－ 244号
基礎撤去	置き基礎(不使用) 1700×1700×1000	基	0 1	0 138,500	0 138,500	1	138,500	WYB00057 単－ 245号
【機器費】								
車両灯器	C形車両感知器 2ﾕﾆｯﾄ2ﾍｯﾄﾞ付･取付金具	台	0 1	0 564,000	0 564,000	1	564,000	
【材料費】								
可とう電線管	KCP-28 取付金具付	組	0 1	0 14,200	0 14,200	1	14,200	
引留めバンド	KBF-16	個	0 1	0 9,400	0 9,400	1	9,400	
交通信号用碍子類		組	0 1	0 3,730	0 3,730	1	3,730	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　５心	m	0 7	0 279	0 1,953	7	1,953	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	0 3	0 81.6	0 244	3	244	
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	0 1	0 1,740	0 1,740	1	1,740	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	0 1	0 495	0 495	1	495	

一式当たり内訳書

安全施設

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 1,886,411		1,886,411	
変更積算金額					0 1,728,535		1,728,535	円／式

0/2基当たり内訳書

標識撤去

第　18号内訳書　　(移設･撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去	ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ型 柱径φ165.2		0	0	0			WYB00029
		基	2	12,110	24,220	2	24,220	単－ 252号
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無		0	0	0			WB812210
		基	1	3,484	3,484	1	3,484	単－ 253号
標識板撤去（添架式）	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無		0	0	0			WB812230
		基	2	6,423	12,846	2	12,846	単－ 254号
合　計					0 40,550		40,550	
変更積算金額					0 37,089		37,089	円／基

6/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		6.2	653.6	4,052			CB430510
		m	6.2	653.6	4,052	0	0	
合　計					3,712			
					0		-3,712	

0/53m当たり内訳書

舗装版切断

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	52.5	653.6	34,314	52.5	34,314	
合　計					0			
					34,314		34,314	
変更積算金額					0			
					31,434		31,434	円／m

110m当たり内訳書

舗装版切断

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	109 109	2,355 2,355	256,695 256,695	0	0	CB430510
合　計					235,212 235,212		0	

360/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co(250mm)+As(250mm)		355	8,668	3,077,140			WYB00004
		m	355	8,668	3,077,140	0	0	単ー 258号
合　計					2,819,614			
					0		-2,819,614	

0/430m当たり内訳書

舗装版切断

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co(250mm)+As(250mm)		0	0	0			WYB00064
		m	426	8,668	3,692,568	426	3,692,568	単ー 259号
合　計					0 3,692,568		3,692,568	
変更積算金額					0 3,383,536		3,383,536	円／m

1.09/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1.09 1.09	12,300 12,300	13,407 13,407	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1.09 1.09	9,029 9,029	9,841 9,841	0	0	CB010420
合　計					21,221 0		-21,221	

0/8.61t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	0 8.61	0 12,300	0 105,903	8.61	105,903	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0 8.61	0 9,029	0 77,739	8.61	77,739	CB010420
合　計					0 183,642		183,642	
変更積算金額					0 167,630		167,630	円／t

1箇所当たり内訳書

簡易土留

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ製軽量鋼矢板	建込･引抜		1	177,000	177,000			WYB00042
		箇所	1	177,000	177,000	0	0	単－ 269号
マンホール土留	撤去･設置		1	187,300	187,300			WYB00023
		箇所	1	187,300	187,300	0	0	単－ 270号
合　計					333,811			
					333,811		0	

0/114m当たり内訳書

簡易土留

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板	ｱﾙﾐ矢板		0	0	0			WYB00026
		m	114	12,000	1,368,000	114	1,368,000	単－ 271号
合　計					0 1,368,000		1,368,000	
変更積算金額					0 1,249,641		1,249,641	円／m

100/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			70	16,830	1,178,100			WB010211
		人日	70	16,830	1,178,100	0	0	単－ 272号
交通誘導警備員Ｂ			30	14,900	447,000			WB010212
		人日	30	14,900	447,000	0	0	単－ 273号
合　計					1,483,468			
					0		-1,483,468	

0/449人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	184	16,830	3,096,720	184	3,096,720	単－ 274号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	265	14,900	3,948,500	265	3,948,500	単－ 275号
合　計					0 7,045,220		7,045,220	
変更積算金額					0 6,431,209		6,431,209	円／人日

0/140人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　30号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	20	25,250	505,000	20	505,000	単－ 276号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	120	22,340	2,680,800	120	2,680,800	単－ 277号
合　計					0 3,185,800		3,185,800	
変更積算金額					0 2,908,148		2,908,148	円／人日

0/1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　31号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付)2.0m 3.2km無無		0	0	0			WYB00035
		台	1	71,000	71,000	1	71,000	単－ 278号
合　計					0 71,000		71,000	
変更積算金額					0 71,000		71,000	円／台

一式当たり内訳書

試掘調査費

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	9.2 9.2	653.8 653.8	6,014 6,014	0	0	CB430510
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	6.4 6.4	1,422 1,422	9,100 9,100	0	0	CB430510
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	6 6	2,355 2,355	14,130 14,130	0	0	CB430510
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	2.6 2.6	3,145 3,145	8,177 8,177	0	0	CB430510
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	6.4 6.4	8,483 8,483	54,291 54,291	0	0	CB210030
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂	m３	6.4 6.4	4,699 4,699	30,073 30,073	0	0	CB440420
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1.4 1.4	2,470 2,470	3,458 3,458	0	0	
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	2.4 2.4	2,192 2,192	5,260 5,260	0	0	CB410261
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	4.8 4.8	2,334 2,334	11,203 11,203	0	0	CB410260
合　計					129,846 129,846		0	

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員			1	20,200	20,200			WYB00025
		人	1	20,200	20,200	0	0	単－ 279号
合　計					18,509 18,509		0	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－ 280号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 281号
合　計					1,046,123			
					0		-1,046,123	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単－ 282号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単－ 283号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ		0		0			WB010510
		式	1		623,000	1	623,000	単－ 284号
合　計					0 1,769,000		1,769,000	
変更積算金額					0 1,614,826		1,614,826	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2030千円		1		2,030,000			WB010610
		式	1		2,030,000	0	0	単ー 285号
合　計					1,860,109 1,860,109		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		63,180			WYB00007
		式	1		63,180	0	0	単ー 286号
合　計					57,673 57,673		0	

一式当たり内訳書

全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録料	舗装	件	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	0	0	
合　計					36,513 36,513		0	

一式当たり内訳書

舗装構造評価試験

第　39号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装構造評価試験	舗装たわみ量調査		0		0			
		式	1		1,060,000	1	1,060,000	
合　計					0			
					1,060,000		1,060,000	
変更積算金額					0			
					1,060,000		1,060,000	円／式

一式当たり内訳書

路面性状試験

第　40号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面性状試験			0		0			
		式	1		810,000	1	810,000	
合　計					0 810,000		810,000	
変更積算金額					0 810,000		810,000	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	現場環境改善型ﾄｲﾚ 車載仕様 男性用		0	0	0			
		基・月	8.3	51,000	423,300	8.3	423,300	
快適トイレ	現場環境改善型ﾄｲﾚ 車載仕様 女性用		0	0	0			
		基・月	8.3	30,036	249,298	8.3	249,298	
合　計					0 672,598		672,598	
変更積算金額					0 672,598		672,598	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 306.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	0 1	0 336.1	0 336.1	CB210100
計					0 336.1	
単価					0 336.1	円／m3
変更積算単価					306.8	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	390.9 390.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	428.3 428.3	428.3 428.3	CB210120
計					428.3 428.3	
単価					428.3 428.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,148 1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	ｍ３	1 1	1,258 1,258	1,258 1,258	CB210110
計					1,258 1,258	
単価					1,258 1,258	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	123.5 123.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	135.3 135.3	135.3 135.3	CB210610
計					135.3 135.3	
単価					135.3 135.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	4,928 4,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,399 5,399	5,399 5,399	CB210510
計					5,399 5,399	
単価					5,399 5,399	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 794.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	0 1	0 870.6	0 870.6	CB210510
計					0 870.6	
単価					0 870.6	円／m3
変更積算単価					794.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 279.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	0 1	0 306.3	0 306.3	CB210020
計					0 306.3	
単価					0 306.3	円／m3
変更積算単価					279.6	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	DT4t車運搬 DID有 運搬距離5.5kmを超え7.0km以下	ｍ３	0 1	0 2,367	0 2,367	WYB00039 単－ 138号
計					0 2,367	
単価					0 2,367	円／m3
変更積算単価					2,161	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路床盛土 (構築路床)	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 5,760	0 5,760	CB210520
計					0 5,760	
単価					0 5,760	円／m3
変更積算単価					5,258	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土材料	Fe石灰処理土（ほぐし土量）	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	0 1	0 5,000	0 5,000	CB210550
計					0 5,000	
単価					0 5,000	円／m3
変更積算単価					4,564	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路床盛土(ICT) (構築路床)	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	343.3 343.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し		1	376.1	376.1	CB210580
		ｍ３	1	376.1	376.1	
計					376.1 376.1	
単価					376.1 376.1	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土材料	Fe石灰処理土（ほぐし土量）	単位	m3	数量	1 1	単価	4,564 4,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料			1	5,000	5,000	CB210550
		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe処理材 仕上り厚 170ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,452 1,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩）	粒調Fe処理材 t=170ｍｍ	ｍ２	1 1	1,591 1,591	1,591 1,591	WYB00009 単－ 139号
計					1,591 1,591	
単価					1,591 1,591	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe処理材 仕上り厚 170ｍｍ 施工幅1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe処理材 仕上り厚 170mm 1.4m未満	ｍ２	0 1	0 2,009	0 2,009	WYB00049 単－ 140号
計					0 2,009	
単価					0 2,009	円／m2
変更積算単価					1,834	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	752.1 752.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	824 824	824 824	CB410040
計					824 824	
単価					824 824	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ 施工幅1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 967.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m未満	ｍ２	0 1	0 1,060	0 1,060	WYB00028 単－ 141号
計					0 1,060	
単価					0 1,060	円／m2
変更積算単価					967.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,511 1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,656 1,656	1,656 1,656	CB410240
計					1,656 1,656	
単価					1,656 1,656	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,556	0 2,556	CB410240
計					0 2,556	
単価					0 2,556	円／m2
変更積算単価					2,333	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,422 1,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,558 1,558	1,558 1,558	CB410250
計					1,558 1,558	
単価					1,558 1,558	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,458	0 2,458	CB410250
計					0 2,458	
単価					0 2,458	円／m2
変更積算単価					2,244	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,790 1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型 (２０) DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,961 1,961	1,961 1,961	CB410250
計					1,961 1,961	
単価					1,961 1,961	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,801 1,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,973 1,973	1,973 1,973	CB410260
計					1,973 1,973	
単価					1,973 1,973	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe処理材 仕上り厚 170ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	粒調Fe処理材 仕上り厚 170ｍｍ	ｍ２	0 1	0 1,610	0 1,610	WYB00092 単－ 143号
計					0 1,610	
単価					0 1,610	円／m2
変更積算単価					1,471	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 688.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-25	ｍ２	0 1	0 753.9	0 753.9	CB410090
計					0 753.9	
単価					0 753.9	円／m2
変更積算単価					688.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAsﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 50mm 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 50mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 5,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	0 1	0 6,143	0 6,143	WB430210 単－ 144号
計					0 6,143	
単価					0 6,143	円／m2
変更積算単価					5,610	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	殻運搬(路面切削) 【夜間】		単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 4.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,404	0 1,404	CB430020
計					0 1,404	
単価					0 1,404	円／m3
変更積算単価					1,283	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 5,875	0 5,875	WB020051 単－ 145号
計					0 5,875	
単価					0 5,875	円／m3
変更積算単価					5,366	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 62ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 62mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,962	0 1,962	CB410260
計					0 1,962	
単価					0 1,962	円／m2
変更積算単価					1,792	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 864.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 946.4	0 946.4	CB410030
計					0 946.4	
単価					0 946.4	円／m2
変更積算単価					864.3	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ 施工幅3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 仕上り厚 200ｍｍ 3.0m以下	ｍ２	0 1	0 1,245	0 1,245	WYB00096 単－ 146号
計					0 1,245	
単価					0 1,245	円／m2
変更積算単価					1,137	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 752.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 824	0 824	CB410040
計					0 824	
単価					0 824	円／m2
変更積算単価					752.5	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ 施工幅1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石M-25 仕上り厚100ｍｍ1.4m以上3.0m以下	ｍ２	0 1	0 1,119	0 1,119	WYB00085 単－ 147号
計					0 1,119	
単価					0 1,119	円／m2
変更積算単価					1,022	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,656	0 1,656	CB410240
計					0 1,656	
単価					0 1,656	円／m2
変更積算単価					1,513	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,750	0 1,750	CB410240
計					0 1,750	
単価					0 1,750	円／m2
変更積算単価					1,599	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,558	0 1,558	CB410250
計					0 1,558	
単価					0 1,558	円／m2
変更積算単価					1,423	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,653	0 1,653	CB410250
計					0 1,653	
単価					0 1,653	円／m2
変更積算単価					1,510	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,608	0 1,608	CB410260
計					0 1,608	
単価					0 1,608	円／m2
変更積算単価					1,469	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,702	0 1,702	CB410260
計					0 1,702	
単価					0 1,702	円／m2
変更積算単価					1,555	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,177 1,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,285 1,285	1,285 1,285	CB410031
計					1,285 1,285	
単価					1,285 1,285	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,061 1,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,158 1,158	1,158 1,158	CB410041
計					1,158 1,158	
単価					1,158 1,158	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,617 1,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （歩道部）	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,765 1,765	1,765 1,765	CB410241
計					1,765 1,765	
単価					1,765 1,765	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	中間層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,527 1,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 （歩道部）	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,667 1,667	1,667 1,667	CB410251
計					1,667 1,667	
単価					1,667 1,667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50ｍｍ 2.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,815 1,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し		1	1,981	1,981	CB410510
	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ					
	PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	1,981	1,981	
計					1,981 1,981	
単価					1,981 1,981	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 70ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,051 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	60mm以上80mm未満		1	1,152	1,152	CB410650
		ｍ２	1	1,152	1,152	
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	885.2 885.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	969.8 969.8	969.8 969.8	CB410031
計					969.8 969.8	
単価					969.8 969.8	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	表層	ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,630 1,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	1,786 1,786	1,786 1,786	CB410660
計					1,786 1,786	
単価					1,786 1,786	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-301 密粒As舗装面(新設) 全面施工 0.5m<W≦1.0m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 7,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 0.5m超え1.0m以下	ｍ２	0 1	0 8,220	0 8,220	WB812020 単－ 148号
計					0 8,220	
単価					0 8,220	円／m2
変更積算単価					7,507	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-303 密粒As舗装面(新設) ﾄﾞｯﾄ 0.5m<W≦1.0m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 8,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 0.5m超え1.0m以下	ｍ２	0 1	0 9,420	0 9,420	WB812020 単－ 149号
計					0 9,420	
単価					0 9,420	円／m2
変更積算単価					8,603	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-303 密粒As舗装面(新設) ﾄﾞｯﾄ W≦0.5m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 0.5m以下	ｍ２	0 1	0 11,780	0 11,780	WB812020 単－ 150号
計					0 11,780	
単価					0 11,780	円／m2
変更積算単価					10,760	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	管(函)渠型側溝 （Ａ型）	標準部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付	単位	m	数量	1 1	単価	22,958 22,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	25,150 25,150	25,150 25,150	CB222790
計					25,150 25,150	
単価					25,150 25,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	管(函)渠型側溝（Ｂ型）	集水部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	m	数量	1 1	単価	32,944 32,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	36,090 36,090	36,090 36,090	CB222790
計					36,090 36,090	
単価					36,090 36,090	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	管(函)渠型側溝（Ｃ型）	砂溜部 400 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	m	数量	1 1	単価	51,895 51,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	56,850 56,850	56,850 56,850	CB222790
計					56,850 56,850	
単価					56,850 56,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	管(函)渠型側溝 （D型）	横断部 400 横断用 L=2000 ﾌﾗｯﾄ型	単位	m	数量	1 1	単価	27,814 27,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	30,470 30,470	30,470 30,470	CB222790
計					30,470 30,470	
単価					30,470 30,470	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	管(函)渠型側溝 （Ｆ１型）	6～0%擦付部 400 縦断用 L=1000	単位	m	数量	1 1	単価	29,366 29,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	32,170 32,170	32,170 32,170	CB222790
計					32,170 32,170	
単価					32,170 32,170	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	管(函)渠型側溝 (中央分離帯側溝)	300型	単位	m	数量	0 1	単価	0 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	0 1	0 21,900	0 21,900	CB222790
計					0 21,900	
単価					0 21,900	円／m
変更積算単価					20,000	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	自由勾配側溝	縦断用 400×700	単位	m	数量	1 1	単価	20,703 20,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.75m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	m	1 1	22,680 22,680	22,680 22,680	WB821420 単－ 151号
計					22,680 22,680	
単価					22,680 22,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	自由勾配側溝	縦断用 400×800	単位	m	数量	1 1	単価	23,396 23,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	25,630	25,630	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.75m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	m	1	25,630	25,630	単－ 152号
計					25,630 25,630	
単価					25,630 25,630	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	自由勾配側溝	縦断用 400×900	単位	m	数量	1 1	単価	27,138 27,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	29,730	29,730	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.75m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	m	1	29,730	29,730	単－ 153号
計					29,730 29,730	
単価					29,730 29,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	自由勾配側溝	縦断用 400×1000	単位	m	数量	1 1	単価	29,055 29,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	31,830	31,830	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.75m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	m	1	31,830	31,830	単－ 154号
計					31,830 31,830	
単価					31,830 31,830	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	自由勾配側溝	縦断用 500×1000	単位	m	数量	1 1	単価	32,716 32,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	35,840	35,840	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	m	1	35,840	35,840	単－ 155号
計					35,840 35,840	
単価					35,840 35,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	自由勾配側溝	縦断用 500×1100	単位	m	数量	1 1	単価	35,226 35,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	38,590	38,590	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	m	1	38,590	38,590	単－ 156号
計					38,590 38,590	
単価					38,590 38,590	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	自由勾配側溝	縦断用 500×1200	単位	m	数量	1 1	単価	39,973 39,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	43,790	43,790	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	m	1	43,790	43,790	単－ 157号
計					43,790 43,790	
単価					43,790 43,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	自由勾配側溝	縦断用 500×1300	単位	m	数量	1 1	単価	41,844 41,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	45,840	45,840	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	m	1	45,840	45,840	単－ 158号
計					45,840 45,840	
単価					45,840 45,840	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	自由勾配側溝	縦断用 500×1400	単位	m	数量	1 1	単価	43,716 43,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	47,890	47,890	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	m	1	47,890	47,890	単－ 159号
計					47,890 47,890	
単価					47,890 47,890	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	自由勾配側溝	縦断用 500×1500	単位	m	数量	1 1	単価	47,961 47,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	52,540	52,540	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	m	1	52,540	52,540	単－ 160号
計					52,540 52,540	
単価					52,540 52,540	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	自由勾配側溝	横断用 500×1200	単位	m	数量	1 1	単価	105,284 105,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	114,900	114,900	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	m	1	114,900	114,900	単－ 161号
計					114,900 114,900	
単価					114,900 114,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	自由勾配側溝	横断用 500×1300	単位	m	数量	1 1	単価	108,032 108,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	117,900	117,900	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	m	1	117,900	117,900	単－ 162号
計					117,900 117,900	
単価					117,900 117,900	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	10 10	単価	18,631 18,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		10.6	19,250	204,050	
		ｍ３	10.6	19,250	204,050	
計					204,050 204,050	
単価					20,410 20,410	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	側溝蓋	自由勾配側溝 縦断用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(400用) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	4,039 4,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	4,425 4,425	4,425 4,425	WB821430 単－ 163号
計					4,425 4,425	
単価					4,425 4,425	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	側溝蓋	自由勾配側溝 縦断用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(500用) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	5,162 5,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	5,655 5,655	5,655 5,655	WB821430 単－ 164号
計					5,655 5,655	
単価					5,655 5,655	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	側溝蓋	自由勾配側溝 縦断用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(400用) L=1000 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	43,122 43,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	47,240 47,240	47,240 47,240	WB821430 単－ 165号
計					47,240 47,240	
単価					47,240 47,240	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	側溝蓋	自由勾配側溝 縦断用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(500用) L=1000 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	58,093 58,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	63,640 63,640	63,640 63,640	WB821430 単－ 166号
計					63,640 63,640	
単価					63,640 63,640	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	側溝蓋 (手間のみ)	自由勾配側溝 横断用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(500用) L=1000 T-2 5	単位	枚	数量	1 1	単価	764.5 764.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	834.4 834.4	834.4 834.4	WB821430 単－ 167号
計					834.4 834.4	
単価					834.4 834.4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	側溝嵩上げ	縦断ﾀｲﾌﾟ 側溝幅300 平均嵩上げ高130	単位	m	数量	10 10	単価	12,451 12,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.54 0.54	33,150 33,150	17,901 17,901	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	9.2 9.2	8,417 8,417	77,436.4 77,436.4	CB240210
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置	波板 0.19×762×1829	ｍ２	3.9 3.9	1,418 1,418	5,530.2 5,530.2	WYB00001 単－ 168号
コンクリート接着	接着面処理,接着剤(打継用)含む	ｍ２	0.9 0.9	5,287 5,287	4,758.3 4,758.3	WYB00002 単－ 169号
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.6 0.6	33,840 33,840	20,304 20,304	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.06 0.06	174,500 174,500	10,470 10,470	WB810010 単－ 170号
計					136,399.9 136,399.9	
単価					13,640 13,640	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	側溝嵩上げ	横断ﾀｲﾌﾟ 側溝幅300 平均嵩上げ高130	単位	m	数量	10 10	単価	13,035 13,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.51 0.51	33,150 33,150	16,906.5 16,906.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8.8 8.8	8,417 8,417	74,069.6 74,069.6	CB240210
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置	波板 0.19×762×1829	ｍ２	3.9 3.9	1,418 1,418	5,530.2 5,530.2	WYB00013 単－ 168号
コンクリート接着	接着面処理,接着剤(打継用)含む	ｍ２	0.9 0.9	5,287 5,287	4,758.3 4,758.3	WYB00005 単－ 169号
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.66 0.66	33,840 33,840	22,334.4 22,334.4	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.11 0.11	174,500 174,500	19,195 19,195	WB810010 単－ 170号
計					142,794 142,794	
単価					14,280 14,280	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	側溝改修 (ﾀｲﾌﾟB)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 83,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋改修（タイプＢ）	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	枚	0 1	0 91,120	0 91,120	WYB00063 単－ 172号
計					0 91,120	
単価					0 91,120	円／箇所
変更積算単価					83,210	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	側溝改修 (ﾀｲﾌﾟC)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 固定用ﾎﾞﾙﾄ設置	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 64,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋改修（タイプＣ）	固定用ﾎﾞﾙﾄ設置	枚	0 1	0 70,240	0 70,240	WYB00031 単－ 173号
計					0 70,240	
単価					0 70,240	円／箇所
変更積算単価					64,140	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	横断暗渠	400型 T-25 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	29,037 29,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	30,840 30,840	308,400 308,400	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.11 0.11	87,380 87,380	9,611.8 9,611.8	CB240060
計					318,011.8 318,011.8	
単価					31,810 31,810	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	現場打ち街渠桝	現場打材 600×600×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	64,501 64,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	66,320 66,320	66,320 66,320	CB222950
足掛金物	W=300 φ19	個	2 2	2,170 2,170	4,340 4,340	
計					70,660 70,660	
単価					70,660 70,660	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	現場打ち街渠桝	現場打材 700×700×1200 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	101,326 101,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	104,400 104,400	104,400 104,400	CB222950
足掛金物	W=300 φ19	 個	3 3	2,170 2,170	6,510 6,510	
計					110,910 110,910	
単価					111,000 111,000	 円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	現場打ち集水桝	現場打材 700×700×2500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	200,735 200,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.70m3を超え1.80m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	204,700 204,700	204,700 204,700	CB222950
足掛金物	W=300 φ19	 個	7 7	2,170 2,170	15,190 15,190	
計					219,890 219,890	
単価					219,900 219,900	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	現場打ち集水桝 (中央分離帯桝)	現場打材 600×600×800 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 60,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設		0	0	0	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	66,320	66,320	
計					0 66,320	
単価					0 66,320	円／箇所
変更積算単価					60,560	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(600×600)T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	枚	数量	1 1	単価	40,475 40,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	44,340	44,340	WB821430
		枚	1	44,340	44,340	単－ 174号
計					44,340 44,340	
単価					44,340 44,340	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(700×700)T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	枚	数量	1 1	単価	49,877 49,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	54,640 54,640	54,640 54,640	WB821430 単－ 175号
計					54,640 54,640	
単価					54,640 54,640	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(700×700)T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	枚	数量	1 1	単価	60,740 60,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	66,540 66,540	66,540 66,540	WB821430 単－ 176号
計					66,540 66,540	
単価					66,540 66,540	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(300×600)T-25 並目 110° 開閉式	単位	枚	数量	0 1	単価	0 29,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 31,950	0 31,950	WB821430 単－ 177号
計					0 31,950	
単価					0 31,950	円／枚
変更積算単価					29,180	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	蓋	縞鋼板蓋(670×900用)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 70,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 77,150	0 77,150	WB821430 単－ 178号
計					0 77,150	
単価					0 77,150	円／枚
変更積算単価					70,450	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 両面R 180/230×250×2000	単位	m	数量	1 1	単価	7,269 7,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	7,963 7,963	7,963 7,963	CB422510
計					7,963 7,963	
単価					7,963 7,963	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	擦付部 両面R 180/230×250～100×600	単位	m	数量	0 1	単価	0 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	 m	0 1	0 12,040	0 12,040	CB422510
計					0 12,040	
単価					0 12,040	 円／m
変更積算単価					 11,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	横断歩道部･巻込部 150×100×600	単位	m	数量	1 1	単価	10,789 10,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	11,820 11,820	11,820 11,820	CB422510
計					11,820 11,820	
単価					11,820 11,820	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 180×70/100×600	単位	m	数量	1 1	単価	8,905 8,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	 m	1 1	9,719 9,719	9,719 9,719	CB422510
計					9,719 9,719	
単価					9,719 9,719	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 180/250×250×600	単位	m	数量	0 1	単価	0 7,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	0 1	0 8,112	0 8,112	CB422510
計					0 8,112	
単価					0 8,112	円／m
変更積算単価					7,410	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	中央分離帯 片面R 180/205×250×2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	m	0 1	0 10,380	0 10,380	CB422510
計					0 10,380	
単価					0 10,380	円／m
変更積算単価					9,482	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩道部 120×120×600	単位	m	数量	1 1	単価	4,610 4,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	5,051 5,051	5,051 5,051	CB422520
計					5,051 5,051	
単価					5,051 5,051	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	8,182 8,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1 1	1,694 1,694	1,694 1,694	WB810760 単－ 179号
横断防止柵	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	7,270 7,270	7,270 7,270	
計					8,964 8,964	
単価					8,964 8,964	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1 1	単価	863,347 863,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	式	1 1		492,400 492,400	WB823020 単－ 180号
抵抗板付鋼製杭基礎	H250 L=3500	基	1 1	438,600 438,600	438,600 438,600	WYB00003 単－ 181号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.13 0.13	35,270 35,270	4,585.1 4,585.1	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.78 0.78	8,417 8,417	6,565.26 6,565.26	CB240210
計					942,150.36 942,150.36	
単価					942,200 942,200	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	片持標識柱 (移設)	F型	単位	基	数量	1 1	単価	72,021 72,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無		1	78,600	78,600	WB812120
		基	1	78,600	78,600	単－ 182号
計					78,600 78,600	
単価					78,600 78,600	円／基

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	標識板 (移設)	2.0m2以上	単位	枚	数量	1 1	単価	38,924 38,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無		3.9	10,890	42,471	WB812140
		ｍ２	3.9	10,890	42,471	単－ 183号
計					42,471 42,471	
単価					42,480 42,480	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	標識柱	単柱式 径60.5 2基以下	単位	基	数量	0 1	単価	0 60,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	0 1	0 65,750	0 65,750	WB812110 単－ 184号
計					0 65,750	
単価					0 65,750	円／基
変更積算単価					60,250	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	標識柱	単柱式 径76.3 2基以下	単位	基	数量	0 1	単価	0 68,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	0 1	0 74,930	0 74,930	WB812110 単－ 185号
計					0 74,930	
単価					0 74,930	円／基
変更積算単価					68,660	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	標識板 (移設)	警戒･規制･指示･路線番号	単位	枚	数量	0 1	単価	0 5,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	基	0 1	0 5,950	0 5,950	WB812150 単－ 186号
計					0 5,950	
単価					0 5,950	円／枚
変更積算単価					5,453	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	標識板 (移設･新設)	警戒･規制･指示･路線番号	単位	枚	数量	0 1	単価	0 25,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	基	0 1	0 5,950	0 5,950	WB812150 単－ 186号
規制標識板	φ600 ｶﾌﾟｾﾙ 1.0倍	枚	0 1	0 14,400	0 14,400	
補助標識板	220×600	枚	0 1	0 7,690	0 7,690	
計					0 28,040	
単価					0 28,040	円／枚
変更積算単価					25,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	302.6 302.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	331.5 331.5	331.5 331.5	WB821210 単－ 187号
計					331.5 331.5	
単価					331.5 331.5	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	単位	m	数量	0 1	単価	0 318.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 348.8	0 348.8	WB821210 単－ 188号
計					0 348.8	
単価					0 348.8	 円／m
変更積算単価					 318.4	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	320.1 320.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	350.7 350.7	350.7 350.7	WB821210 単－ 189号
計					350.7 350.7	
単価					350.7 350.7	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	単位	m	数量	0 1	単価	0 337.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	0 1	0 369.8	0 369.8	WB821210 単－ 190号
計					0 369.8	
単価					0 369.8	 円／m
変更積算単価					 337.6	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	648.9 648.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	710.9 710.9	710.9 710.9	WB821210 単－ 191号
計					710.9 710.9	
単価					710.9 710.9	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	単位	m	数量	0 1	単価	0 349.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 382.5	0 382.5	WB821210 単－ 192号
計					0 382.5	
単価					0 382.5	円／m
変更積算単価					349.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	単位	m	数量	0 1	単価	0 816.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 894.4	0 894.4	WB821210 単－ 193号
計					0 894.4	
単価					0 894.4	円／m
変更積算単価					816.5	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	単位	m	数量	0 1	単価	0 843.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	m	0 1	0 924.2	0 924.2	WB821220 単－ 194号
計					0 924.2	
単価					0 924.2	円／m
変更積算単価					843.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	視線誘導標	自発光式 片面反射 反射径φ300 Co建込	単位	本	数量	0 1	単価	0 93,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置（自発光式）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 片面 反射体φ300 支柱φ60.5	本	0 1	0 12,890	0 12,890	WYB00040 単－ 195号
視線誘導標（自発光式）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面 反射体φ300 支柱φ60.5	本	0 1	0 89,300	0 89,300	
計					0 102,190	
単価					0 102,200	円／本
変更積算単価					93,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	道路鋲	小型鋲 30個以上	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	0 1	0 2,040	0 2,040	WB812340 単－ 196号
計					0 2,040	
単価					0 2,040	円／個
変更積算単価					1,864	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	車線分離標	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座	単位	本	数量	0 1	単価	0 13,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 小径台座	本	0 1	0 2,480	0 2,480	WYB00048 単－ 197号
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80×650 小径台座	本	0 1	0 12,800	0 12,800	
計					0 15,280	
単価					0 15,280	円／本
変更積算単価					13,960	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	視覚障害者誘導表示	300×600 点状･線状 透水性舗装	単位	m	数量	1 1	単価	11,848 11,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導シート設置	300×600 点状･線状 透水性舗装	 m	1 1	12,980 12,980	12,980 12,980	WYB00006 単－ 198号
計					12,980 12,980	
単価					12,980 12,980	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	0 1	0 3,601	0 3,601	WB240730 単－ 199号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 1	0 96.53	0 96.53	WB240740 単－ 200号
計					0 3,697.53	
単価					0 3,698	円／m2
変更積算単価					3,377	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1 1	単価	968 968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	1,061	1,061	WB810770
		m	1	1,061	1,061	単－ 246号
計					1,061 1,061	
単価					1,061 1,061	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	標識撤去 (移設)		単位	基	数量	1 1	単価	131,948 131,948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 1基 無 無		1	47,680	47,680	WB812200
		基	1	47,680	47,680	単－ 247号
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無		3.9	7,155	27,904.5	WB812220
		ｍ２	3.9	7,155	27,904.5	単－ 248号
標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無		1	68,380	68,380	WB812240
		ｍ３	1	68,380	68,380	単－ 249号
計					143,964.5 143,964.5	
単価					144,000 144,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	標識撤去 (移設)		単位	基	数量	0 1	単価	0 69,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	基	0 1	0 47,680	0 47,680	WB812200 単－ 250号
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	ｍ２	0 3.9	0 7,155	0 27,904.5	WB812220 単－ 251号
計					0 75,584.5	
単価					0 75,590	円／基
変更積算単価					69,280	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	9,703 9,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,630	10,630	WB824010
		ｍ３	1	10,630	10,630	単－ 255号
計					10,630 10,630	
単価					10,630 10,630	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	28,289 28,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		1	30,990	30,990	WB824010
		ｍ３	1	30,990	30,990	単－ 256号
計					30,990 30,990	
単価					30,990 30,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	17,098 17,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,660	18,660	WB824010
		ｍ３	1	18,660	18,660	単－ 257号
計					18,660 18,660	
単価					18,660 18,660	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		単位	m3	数量	1 1	単価	999 999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用		1	1,095	1,095	CB224260
		ｍ３	1	1,095	1,095	
計					1,095 1,095	
単価					1,095 1,095	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	535.5 535.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	586.7 586.7	586.7 586.7	CB430310
計					586.7 586.7	
単価					586.7 586.7	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	753.5 753.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	822.4 822.4	822.4 822.4	CB430310
計					822.4 822.4	
単価					822.4 822.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	舗装版破砕	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co(250mm)+As(250mm)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,542 3,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co(250mm)+As(250mm)		1	3,866	3,866	WYB00017
		ｍ２	1	3,866	3,866	単－ 260号
計					3,866 3,866	
単価					3,866 3,866	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	9,703 9,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,630	10,630	WB824010
		ｍ３	1	10,630	10,630	単－ 255号
計					10,630 10,630	
単価					10,630 10,630	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	17,098 17,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,660	18,660	WB824010
		ｍ３	1	18,660	18,660	単－ 257号
計					18,660 18,660	
単価					18,660 18,660	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	埋設管路撤去	VU50,VU40	単位	m	数量	1 1	単価	83.75 83.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設管路撤去	VU50以下		1	91.75	91.75	WYB00015
		m	1	91.75	91.75	単－ 261号
計					91.75 91.75	
単価					91.75 91.75	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,631 1,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,787 1,787	1,787 1,787	CB227010
計					1,787 1,787	
単価					1,787 1,787	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,034 2,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,220 2,220	2,220 2,220	CB227010
計					2,220 2,220	
単価					2,220 2,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,235 2,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,449 2,449	2,449 2,449	CB227010
計					2,449 2,449	
単価					2,449 2,449	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,282 2,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,500 2,500	2,500 2,500	WB020051 単－ 262号
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,748 2,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,000	3,000	WB020051
		ｍ３	1	3,000	3,000	単－ 263号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削・2.35)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,194 3,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,500	3,500	WB020051
		ｍ３	1	3,500	3,500	単－ 264号
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削・2.20)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,194 3,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	WB020051 単－ 265号
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	殻運搬処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1 1	単価	8,945 8,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収集運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 L=30.0km以上40.0km未満	ｍ３	1 1	2,800 2,800	2,800 2,800	
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	WB020051 単－ 266号
計					9,800 9,800	
単価					9,800 9,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	汚泥運搬処分	舗装版切断	単位	m3	数量	1 1	単価	54,337 54,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬費	舗装版切断汚泥 20kmを超え30km以下		1	34,300	34,300	WYB00016
		ｍ３	1	34,300	34,300	単－ 267号
処分費（ｍ３）			1	25,000	25,000	WB020051
		ｍ３	1	25,000	25,000	単－ 268号
計					59,300 59,300	
単価					59,300 59,300	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	土砂等運搬	DT4t車運搬 DID有 運搬距離5.5kmを超え7.0km以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	 ｍ３	0 1	0 2,367	0 2,367	CB210110
計					0 2,367	
単価					0 2,367	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	上層路盤（車道・路肩）	粒調Fe処理材 t=170ｍｍ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,591 1,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03 0.03	29,376 29,376	881 881	
特殊作業員		人	0.12 0.12	24,072 24,072	2,888 2,888	
普通作業員		人	0.12 0.12	20,196 20,196	2,423 2,423	
粒調Ｆｅ処理材	ほぐし土量	ｍ３	22.61 22.61	5,800 5,800	131,138 131,138	
モータグレーダ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0.12 0.12	64,110 64,110	7,693 7,693	WYB00010 単－ 287号
ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	0.12 0.12	54,760 54,760	6,571 6,571	WYB00011 単－ 288号
タイヤローラ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)]	運転質量8～20t	日	0.12 0.12	43,880 43,880	5,265 5,265	WYB00012 単－ 289号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		2,241 2,241	
計					159,100 159,100	
単価					1,591 1,591	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe処理材 仕上り厚 170mm 1.4m未満	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 2,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.05	0 29,376	0 1,468	
特殊作業員		人	0 0.05	0 24,072	0 1,203	
普通作業員		人	0 0.1	0 20,196	0 2,019	
粒調Ｆｅ処理材	ほぐし土量	ｍ３	0 2.26	0 5,800	0 13,108	
バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0 0.05	0 39,600	0 1,980	WYB00066 単－ 290号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転	運転質量0.5～0.6t	日	0 0.05	0 2,070	0 103	WYB00067 単－ 291号
タンパ及びランマ	質量60～80kg	日	0 0.05	0 1,397	0 69	WYB00070 単－ 292号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 140	
計					0 20,090	
単価					0 2,009	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m未満	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.04	0 29,376	0 1,175	
特殊作業員		人	0 0.04	0 24,072	0 962	
普通作業員		人	0 0.08	0 20,196	0 1,615	
粒度調整砕石	Ｍ－２５	ｍ３	0 1.27	0 3,950	0 5,016	
バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0 0.04	0 39,600	0 1,584	WYB00072 単－ 293号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転	運転質量0.5～0.6t	日	0 0.04	0 2,070	0 82	WYB00073 単－ 294号
タンパ及びランマ	質量60～80kg	日	0 0.04	0 1,397	0 55	WYB00074 単－ 295号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 111	
計					0 10,600	
単価					0 1,060	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,517.18	5,517	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,517	
単価					5,517	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	粒調Fe処理材 仕上り厚 170ｍｍ	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.025	0 32,436	0 810	
特殊作業員		人	0 0.1	0 26,214	0 2,621	
普通作業員		人	0 0.1	0 21,114	0 2,111	
粒調Ｆｅ処理材	ほぐし土量	ｍ３	0 22.61	0 5,800	0 131,138	
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	供用日	0 0.1	0 49,000	0 4,900	
モータグレーダ運転	[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0 0.1	0 66,180	0 6,618	WYB00093 単－ 296号
ロードローラ運転	[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)]10t 締固め幅2.1m	日	0 0.1	0 57,170	0 5,717	WYB00094 単－ 297号
タイヤローラ運転	[普通型･排出ガス対策型(第2次基準)]運転質量8～20t	日	0 0.1	0 46,490	0 4,649	WYB00095 単－ 298号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 2,436	
計					0 161,000	
単価					0 1,610	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	48,654	9,682	
特殊作業員		人	0.596	39,321	23,435	
普通作業員		人	0.994	31,671	31,480	
改質アスファルト混合物【夜間】	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	t	12.573	14,800	186,080	
改質アスファルト混合物【夜間】	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000	t	12.573	14,100	177,279	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	278,400	55,401	WK430050 単－ 299号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	94,520	18,809	WK430060 単－ 300号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	201,900	40,178	WK430070 単－ 301号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	81,560	16,230	WK430080 単－ 302号

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	80,490	16,017	WK430090 単－ 303号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		29,561	
計					614,300	
単価					6,143	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削2.35)	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 仕上り厚 200ｍｍ 3.0m以下	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 29,376	0 11,750	
特殊作業員		人	0 0.4	0 24,072	0 9,628	
普通作業員		人	0 0.4	0 20,196	0 8,078	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 25.4	0 2,470	0 62,738	
バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0 0.4	0 39,600	0 15,840	WYB00097 単－ 304号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］運転	運転質量3～5t	日	0 0.4	0 35,310	0 14,124	WYB00098 単－ 305号
タンパ及びランマ	質量60～80kg	日	0 0.4	0 1,397	0 558	WYB00099 単－ 306号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,784	
計					0 124,500	
単価					0 1,245	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石M-25 仕上り厚100ｍｍ1.4m以上3.0m以下	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 29,376	0 11,750	
特殊作業員		人	0 0.4	0 24,072	0 9,628	
普通作業員		人	0 0.4	0 20,196	0 8,078	
粒度調整砕石	Ｍ－２５	ｍ３	0 12.7	0 3,950	0 50,165	
バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0 0.4	0 39,600	0 15,840	WYB00086 単－ 304号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］運転	運転質量3～5t	日	0 0.4	0 35,310	0 14,124	WYB00087 単－ 305号
タンパ及びランマ	質量60～80kg	日	0 0.4	0 1,397	0 558	WYB00088 単－ 306号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,757	
計					0 111,900	
単価					0 1,119	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	1	8,220	8,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,220	
単価					8,220	円／ｍ２

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	1	9,420	9,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,420	
単価					9,420	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 0.5m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	1	11,775	11,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,780	
単価					11,780	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.75m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,623.26	56,232	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	30,600	153,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.795	19,250	15,303	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.9	2,470	2,223	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					226,800	
単価					22,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.75m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	25,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,623.26	56,232	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	36,500	182,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.795	19,250	15,303	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.9	2,470	2,223	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					256,300	
単価					25,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.75m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	29,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,623.26	56,232	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	44,700	223,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.795	19,250	15,303	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.9	2,470	2,223	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					297,300	
単価					29,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.75m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	31,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,623.26	56,232	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	48,900	244,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.795	19,250	15,303	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.9	2,470	2,223	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					318,300	
単価					31,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	35,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,307.28	73,072	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	53,000	265,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.922	19,250	17,748	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.044	2,470	2,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					358,400	
単価					35,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	38,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,307.28	73,072	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×1100×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	58,500	292,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.922	19,250	17,748	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.044	2,470	2,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					385,900	
単価					38,590	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	43,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,307.28	73,072	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×1200×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	68,900	344,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.922	19,250	17,748	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.044	2,470	2,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					437,900	
単価					43,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	45,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,307.28	73,072	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×1300×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	73,000	365,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.922	19,250	17,748	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.044	2,470	2,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					458,400	
単価					45,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	47,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,307.28	73,072	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×1400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	77,100	385,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.922	19,250	17,748	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.044	2,470	2,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					478,900	
単価					47,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	52,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,307.28	73,072	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×1500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	86,400	432,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.922	19,250	17,748	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.044	2,470	2,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					525,400	
単価					52,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	114,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,307.28	73,072	
自由勾配側溝	横断用 T-25 500×1200×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ﾎﾞﾙﾄ固定)	個	5	211,000	1,055,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.922	19,250	17,748	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.044	2,470	2,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		602	
計					1,149,000	
単価					114,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.87m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	117,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,307.28	73,072	
自由勾配側溝	横断用 T-25 500×1300×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ﾎﾞﾙﾄ固定)	個	5	217,000	1,085,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.922	19,250	17,748	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.044	2,470	2,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		602	
計					1,179,000	
単価					117,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	834.36	83,436	
自由勾配側溝蓋	T-25 普通型400用 L=500	枚	100	3,590	359,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					442,500	
単価					4,425	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	834.36	83,436	
自由勾配側溝蓋	T-25 普通型500用 L=500	枚	100	4,820	482,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					565,500	
単価					5,655	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	47,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	834.36	83,436	
自由勾配側溝グレーチング蓋	T-25 普通型400用 L=1000	枚	100	46,400	4,640,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		564	
計					4,724,000	
単価					47,240	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	63,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	834.36	83,436	
自由勾配側溝グレーチング蓋	T-25 普通型500用 L=1000	枚	100	62,800	6,280,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		564	
計					6,364,000	
単価					63,640	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	834.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	834.36	83,436	
自由勾配側溝グレーチング蓋	横断用500用【本体材料費に含む】	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					83,440	
単価					834.4	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置	波板 0.19×762×1829	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,418 1,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3 3	20,196 20,196	60,588 60,588	
土木一般世話役		人	1 1	29,376 29,376	29,376 29,376	
亜鉛鉄板	波板 0.19×762×1829	ｍ２	105 105	477 477	50,085 50,085	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,751 1,751	
計					141,800 141,800	
単価					1,418 1,418	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	コンクリート接着	接着面処理,接着剤(打継用)含む	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	5,287 5,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.4 1.4	20,196 20,196	28,274 28,274	
諸雑費（率＋まるめ） 87%		式	1 1		24,596 24,596	
計					52,870 52,870	
単価					5,287 5,287	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,380	70,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					174,500	
単価					174,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	グレーチング蓋改修（タイプＡ）	嵩上げ20～224mm	単位	式	数量	0 1	単価	0 855,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋改修（タイプＡ）		枚	0 5	0 25,520	0 127,600	WYB00082 単－ 307号
グレーチング蓋（３００用）	T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 嵩上20mm受枠共 ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付	枚	0 1	0 115,000	0 115,000	
グレーチング蓋（３００用）	T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 嵩上30mm受枠共 ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付	枚	0 1	0 122,900	0 122,900	
グレーチング蓋（３００用）	T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 嵩上60mm受枠共 ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付	枚	0 1	0 130,600	0 130,600	
グレーチング蓋（３００用）	T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 嵩上199mm受枠共 ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付	枚	0 1	0 172,800	0 172,800	
グレーチング蓋（３００用）	T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 嵩上244mm受枠共 ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付	枚	0 1	0 186,600	0 186,600	
計					0 855,500	
単価					0 855,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	グレーチング蓋改修（タイプＢ）	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 91,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,376	0 14,688	
普通作業員		人	0 0.5	0 20,196	0 10,098	
グレーチング蓋（３００用）	T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共 ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付	枚	0 1	0 65,100	0 65,100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 1,234	
計					0 91,120	
単価					0 91,120	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	グレーチング蓋改修（タイプＣ）	固定用ﾎﾞﾙﾄ設置	単位	枚	数量	0 1	単価	0 70,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 29,376	0 7,344	
普通作業員		人	0 0.25	0 20,196	0 5,049	
グレーチング蓋（３００用）	T-2～T-14兼用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ付	枚	0 1	0 57,600	0 57,600	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 247	
計					0 70,240	
単価					0 70,240	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	834.36	83,436	
グレーチング蓋（６００×６００）	T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	枚	100	43,500	4,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		564	
計					4,434,000	
単価					44,340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	834.36	83,436	
グレーチング蓋（７００×７００）	T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	枚	100	53,800	5,380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		564	
計					5,464,000	
単価					54,640	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	66,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	834.36	83,436	
グレーチング蓋（７００×７００）	T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	枚	100	65,700	6,570,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		564	
計					6,654,000	
単価					66,540	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	342.72	34,272	
グレーチング蓋（３００×６００）	T-25 並目 110° 開閉式 受枠共	枚	100	31,600	3,160,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		728	
計					3,195,000	
単価					31,950	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	77,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	342.72	34,272	
縞鋼板蓋（６７０×９００）	t=6 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT49 ｽﾞﾚ止･取手･ﾎﾞﾙﾄ固定穴付	枚	100	76,800	7,680,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		728	
計					7,715,000	
単価					77,150	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,693.2	169,320	
横断防止柵	【別途計上】	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					169,400	
単価					1,694	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	単位	式	数量	1	単価	492,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間	施工条件II	式	1		492,324	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					492,400	
単価					492,400	円／式

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	抵抗板付鋼製杭基礎	H250 L=3500	単位	基	数量	1 1	単価	438,600 438,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	0.51 0.51	860,000 860,000	438,600 438,600	
計					438,600 438,600	
単価					438,600 438,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	78,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	78,600	78,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,600	
単価					78,600	円／基

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	10,884.77	10,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,890	
単価					10,890	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	65,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	65,745	65,745	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					65,750	
単価					65,750	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	74,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	74,925	74,925	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					74,930	
単価					74,930	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	5,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,950	5,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,950	
単価					5,950	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	331.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	168	168,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	36	145	5,220	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,705	
計					331,500	
単価					331.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	348.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	184.62	184,620	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	145	5,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,805	
計					348,800	
単価					348.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	350.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	186.56	186,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	145	5,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					350,700	
単価					350.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	369.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	205.02	205,020	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	145	6,380	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,825	
計					369,800	
単価					369.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	710.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	420.47	504,564	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	109.2	145	15,834	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,812	
計					710,900	
単価					710.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	382.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	217.26	217,260	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	47	145	6,815	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,850	
計					382,500	
単価					382.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	894.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	409.02	409,020	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	145	12,905	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,100	
計					894,400	
単価					894.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	924.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無	m	1,000	924.12	924,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					924,200	
単価					924.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	視線誘導標設置（自発光式）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 片面 反射体φ300 支柱φ60.5	単位	本	数量	0 5	単価	0 12,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 24,072	0 24,072	
普通作業員		人	0 2	0 20,196	0 40,392	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 64,470	
単価					0 12,890	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	2,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,040.2	2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,040	
単価					2,040	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	車線分離標設置	可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 小径台座	単位	本	数量	0 25	単価	0 2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 24,072	0 24,072	
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
空気圧縮機	吐出量3.5～3.7m3/min 燃料含む	日	0 1	0 7,395	0 7,395	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級 燃料含む	日	0 1	0 10,350	0 10,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 62,020	
単価					0 2,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	視覚障害者誘導シート設置	300×600 点状･線状 透水性舗装	単位	m	数量	100 100	単価	12,980 12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,376 29,376	58,752 58,752	
特殊作業員		人	6 6	24,072 24,072	144,432 144,432	
普通作業員		人	8 8	20,196 20,196	161,568 161,568	
MMA点字タイル	300×600 点状･線状 透水性舗装	枚	167 167	4,200 4,200	701,400 701,400	
専用接着剤		ｋｇ	100 100	1,870 1,870	187,000 187,000	
専用接着剤（下地用）		ｋｇ	13 13	1,490 1,490	19,370 19,370	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		25,478 25,478	
計					1,298,000 1,298,000	
単価					12,980 12,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,436	32,436	
普通作業員		人	3.2	21,114	67,564	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	21,250	257,125	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,975	
計					360,100	
単価					3,601	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	96.53

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	32,436	2,919	
普通作業員		人	0.31	21,114	6,545	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		189	
計					9,653	
単価					96.53	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	27,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	26,520	132,600	
普通作業員		人	4	20,196	80,784	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	38,000	64,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					278,000	
単価					27,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	置き基礎移設（運搬無し）	1700×1700×1000	単位	基	数量	1 1	単価	138,500 138,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,376 29,376	29,376 29,376	
普通作業員		人	1 1	20,196 20,196	20,196 20,196	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	日	1 1	88,850 88,850	88,850 88,850	WYB00019 単－ 308号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		78 78	
計					138,500 138,500	
単価					138,500 138,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	37,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	26,520	21,216	
普通作業員		人	0.8	20,196	16,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,380	
単価					37,380	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	5,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	26,520	5,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,304	
単価					5,304	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	腕金取付	感知器ｱｰﾑ 新設	単位	本	数量	1 1	単価	19,640 19,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55 0.55	26,520 26,520	14,586 14,586	
普通作業員		人	0.25 0.25	20,196 20,196	5,049 5,049	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					19,640 19,640	
単価					19,640 19,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	車両感知装置調整	車両感知器 2台目以降による補正なし	単位	台	数量	1 1	単価	128,100 128,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者	技術者間接費80%含む【4週8休】	人	1.5 1.5	71,236 71,236	106,854 106,854	
電工		人	0.8 0.8	26,520 26,520	21,216 21,216	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					128,100 128,100	
単価					128,100 128,100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	車両感知装置調整	超音波ﾍｯﾄﾞ 2台目以降による補正なし	単位	台	数量	1 1	単価	48,880 48,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者	技術者間接費80%含む【4週8休】	人	0.5 0.5	71,236 71,236	35,618 35,618	
電工		人	0.5 0.5	26,520 26,520	13,260 13,260	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					48,880 48,880	
単価					48,880 48,880	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	26,520	145,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					145,900	
単価					1,459	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 新設 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	33,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.274	26,520	33,786	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					33,790	
単価					33,790	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	5,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21	26,520	5,569	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,569	
単価					5,569	円／箇所

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.437	26,520	11,589	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,590	
単価					11,590	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	37,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	26,520	21,216	
普通作業員		人	0.8	20,196	16,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,380	
単価					37,380	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	5,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	26,520	5,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,304	
単価					5,304	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	腕金取付	感知器ｱｰﾑ 撤去(再使用)	単位	本	数量	1 1	単価	19,640 19,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55 0.55	26,520 26,520	14,586 14,586	
普通作業員		人	0.25 0.25	20,196 20,196	5,049 5,049	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					19,640 19,640	
単価					19,640 19,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	1,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	26,520	145,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					145,900	
単価					1,459	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 撤去(再使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	33,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.274	26,520	33,786	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					33,790	
単価					33,790	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	26,520	66,300	
普通作業員		人	2	20,196	40,392	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	38,000	32,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					139,000	
単価					13,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	27,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	26,520	132,600	
普通作業員		人	4	20,196	80,784	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	38,000	64,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					278,000	
単価					27,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	置き基礎移設（運搬無し）	1700×1700×1000	単位	基	数量	0 1	単価	0 138,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,376	0 29,376	
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	日	0 1	0 88,850	0 88,850	WYB00053 単－ 309号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 78	
計					0 138,500	
単価					0 138,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	感知器基礎工	800×800×600	単位	基	数量	0 1	単価	0 33,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	0 0.64	0 2,106	0 1,347	CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 0.12	0 3,542	0 425	CB210410
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	0 0.51	0 2,363	0 1,205	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	0 0.51	0 135.5	0 69	CB210610
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,302	0 1,302	CB221110
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 1.9	0 8,417	0 15,992	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.36	0 35,800	0 12,888	CB240010
計					0 33,228	
単価					0 33,220	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	26,520	6,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,630	
単価					6,630	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	37,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	26,520	21,216	
普通作業員		人	0.8	20,196	16,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,380	
単価					37,380	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	5,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	26,520	5,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,304	
単価					5,304	円／台

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	3,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.14	26,520	3,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,712	
単価					3,712	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	腕金取付	感知器ｱｰﾑ 新設	単位	本	数量	0 1	単価	0 19,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.55	0 26,520	0 14,586	
普通作業員		人	0 0.25	0 20,196	0 5,049	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 19,640	
単価					0 19,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	車両感知装置調整	車両感知器 2台目以降による補正なし	単位	台	数量	0 1	単価	0 128,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者	技術者間接費80%含む【4週8休】	人	0 1.5	0 71,236	0 106,854	
電工		人	0 0.8	0 26,520	0 21,216	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 30	
計					0 128,100	
単価					0 128,100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	車両感知装置調整	超音波ﾍｯﾄﾞ 2台目以降による補正なし	単位	台	数量	0 1	単価	0 48,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者	技術者間接費80%含む【4週8休】	人	0 0.5	0 71,236	0 35,618	
電工		人	0 0.5	0 26,520	0 13,260	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 48,880	
単価					0 48,880	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	車両感知装置調整	超音波ﾍｯﾄﾞ 2台目以降による補正あり	単位	台	数量	0 1	単価	0 34,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者	技術者間接費80%含む【4週8休】	人	0 0.35	0 71,236	0 24,932	
電工		人	0 0.35	0 26,520	0 9,282	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 34,220	
単価					0 34,220	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	26,520	145,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					145,900	
単価					1,459	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 新設 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	33,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.274	26,520	33,786	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					33,790	
単価					33,790	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	5,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21	26,520	5,569	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,569	
単価					5,569	円／箇所

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	7,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.273	26,520	7,239	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,239	
単価					7,239	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.437	26,520	11,589	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,590	
単価					11,590	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	37,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	26,520	21,216	
普通作業員		人	0.8	20,196	16,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,380	
単価					37,380	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	18,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	26,520	10,608	
普通作業員		人	0.4	20,196	8,078	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,690	
単価					18,690	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	5,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	26,520	5,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,304	
単価					5,304	円／台

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	2,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	26,520	2,652	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,652	
単価					2,652	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	腕金取付	感知器ｱｰﾑ 撤去(再使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 19,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.55	0 26,520	0 14,586	
普通作業員		人	0 0.25	0 20,196	0 5,049	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 19,640	
単価					0 19,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	腕金取付	感知器ｱｰﾑ 撤去(不使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 9,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.275	0 26,520	0 7,293	
普通作業員		人	0 0.125	0 20,196	0 2,524	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,817	
単価					0 9,817	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	1,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	26,520	145,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					145,900	
単価					1,459	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	729.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	26,520	72,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,930	
単価					729.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 撤去(再使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	33,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.274	26,520	33,786	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					33,790	
単価					33,790	円／径間

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.637	26,520	16,893	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					16,900	
単価					16,900	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	26,520	66,300	
普通作業員		人	2	20,196	40,392	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	38,000	32,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					139,000	
単価					13,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	基礎撤去	置き基礎(不使用) 1700×1700×1000	単位	基	数量	0 1	単価	0 138,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,376	0 29,376	
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
ラフテレーンクレーン	25t吊 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日	0 1	0 88,850	0 88,850	WYB00061 単－ 310号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 78	
計					0 138,500	
単価					0 138,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,060.8	106,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					106,100	
単価					1,061	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	47,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ未満	基	1	47,672	47,672	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					47,680	
単価					47,680	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	7,155.85	7,155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,155	
単価					7,155	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	68,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去	コンクリート基礎	ｍ３	1	68,377	68,377	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					68,380	
単価					68,380	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	47,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ未満	基	1	47,672	47,672	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					47,680	
単価					47,680	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	7,155.85	7,155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,155	
単価					7,155	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	標識柱・基礎撤去	ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ型 柱径φ165.2	単位	基	数量	0 10	単価	0 12,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,376	0 29,376	
特殊作業員		人	0 1	0 24,072	0 24,072	
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
トラック［クレーン装置付］運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.0t	日	0 1	0 45,250	0 45,250	WYB00030 単－ 311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 2,206	
計					0 121,100	
単価					0 12,110	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	3,484.5	3,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,484	
単価					3,484	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	標識板撤去（添架式）	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無	単位	基	数量	1	単価	6,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）	照明柱　既設標識柱　金具撤去含	基	1	6,423.6	6,423	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,423	
単価					6,423	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,627.42	10,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,630	
単価					10,630	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	30,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	30,987.6	30,987	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					30,990	
単価					30,990	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,652.68	18,652	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,660	
単価					18,660	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co(250mm)+As(250mm)	単位	m	数量	45 45	単価	8,668 8,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			1	20,196	20,196	
		人	1	20,196	20,196	
コンクリートカッタ	ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深50cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径116cm		1	50,070	50,070	WYB00008
		日	1	50,070	50,070	単－ 312号
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ		0.09	54,600	4,914	
		枚	0.09	54,600	4,914	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ		0.09	89,500	8,055	
		枚	0.09	89,500	8,055	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ		0.27	130,000	35,100	
		枚	0.27	130,000	35,100	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３８インチ		0.27	186,000	50,220	
		枚	0.27	186,000	50,220	
コンクリートカッタ（ブレード）	径46ｲﾝﾁ(径1150mm) 自走式ｶｯﾀ車用		0.27	302,000	81,540	
		枚	0.27	302,000	81,540	
諸雑費（率＋まるめ） 56%			1		140,005	
		式	1		140,005	
計					390,100	
					390,100	
単価					8,668	
					8,668	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co(250mm)+As(250mm)	単位	m	数量	0 45	単価	0 8,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
コンクリートカッタ	ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深50cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径116cm	日	0 1	0 50,070	0 50,070	WYB00065 単－ 313号
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	枚	0 0.09	0 54,600	0 4,914	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	枚	0 0.09	0 89,500	0 8,055	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	0 0.27	0 130,000	0 35,100	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３８インチ	枚	0 0.27	0 186,000	0 50,220	
コンクリートカッタ（ブレード）	径46ｲﾝﾁ(径1150mm) 自走式ｶｯﾀ車用	枚	0 0.27	0 302,000	0 81,540	
諸雑費（率＋まるめ） 56%		式	0 1		0 140,005	
計					0 390,100	
単価					0 8,668	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co(250mm)+As(250mm)	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,866 3,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,376 29,376	58,752 58,752	
普通作業員		人	4 4	20,196 20,196	80,784 80,784	
コンクリート圧砕機	排ｶﾞｽ型(第2次) 56～100t	日	2 2	74,380 74,380	148,760 148,760	WYB00021 単－ 314号
バックホウ（クローラ）	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2 2	49,150 49,150	98,300 98,300	WYB00014 単－ 315号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					386,600 386,600	
単価					3,866 3,866	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	埋設管路撤去	VU50以下	単位	m	数量	100 100	単価	91.75 91.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.102 0.102	29,376	2,996 2,996	
普通作業員		人	0.306 0.306	20,196	6,179 6,179	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,175 9,175	
単価					91.75 91.75	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,500	250,000	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削・2.35)	ｍ３	100	3,500	350,000	
計					350,000	
単価					3,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削・2.20)	ｍ３	100	3,500	350,000	
計					350,000	
単価					3,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	ｍ３	100	7,000	700,000	
計					700,000	
単価					7,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	汚泥運搬費	舗装版切断汚泥 20kmを超え30km以下	単位	ｍ３	数量	1.53 1.53	単価	34,300 34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,684 24,684	24,684 24,684	
軽油		Ｌ	30 30	145 145	4,350 4,350	
汚泥運搬車両損料	4tﾄﾗｯｸ	時間	7 7	3,350 3,350	23,450 23,450	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					52,490 52,490	
単価					34,300 34,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	舗装版切断汚泥	ｍ３	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	アルミ製軽量鋼矢板	建込･引抜	単位	箇所	数量	1 1	単価	177,000 177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工		6 m	6 6	3,196 3,196	19,176 19,176	WYB00043 単－ 316号
引抜工		6 m	6 6	1,324 1,324	7,944 7,944	WYB00045 単－ 317号
機械損料	ｱﾙﾐ製軽量鋼矢板ﾘｰｽ代	1 箇所	1 1	149,900 149,900	149,900 149,900	
計					177,020 177,020	
単価					177,000 177,000	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	マンホール土留	撤去･設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	187,300 187,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール土留設置		3 m	3 3	1,544 1,544	4,632 4,632	WYB00033 単－ 318号
マンホール土留撤去		3 m	3 3	1,263 1,263	3,789 3,789	WYB00032 単－ 319号
機械損料	ﾏﾝﾎｰﾙ土留ﾘｰｽ代	1 式	1 1		178,900 178,900	
計					187,321 187,321	
単価					187,300 187,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	軽量鋼矢板	ｱﾙﾐ矢板	単位	m	数量	0 110	単価	0 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ矢板建込工･引抜工(両側分)	2.0m以下		0	0	0	WYB00037
		m	72	3,928	282,816	単－ 320号
ｱﾙﾐ矢板建込工･引抜工(両側分)	2.5m以下		0	0	0	WYB00047
		m	38	4,315	163,970	単－ 321号
アルミ矢板賃料	2m/枚 35日		0	0	0	WYB00076
		枚	142	1,810	257,020	単－ 322号
アルミ矢板賃料	2m/枚 49日		0	0	0	WYB00078
		枚	8	2,342	18,736	単－ 323号
アルミ矢板賃料	2.5m/枚 59日		0	0	0	WYB00068
		枚	150	3,352	502,800	単－ 324号
アルミ腹起し	59日		0	0	0	WYB00041
		本	16	3,597	57,552	単－ 325号
鋼製切梁サポート	59日		0	0	0	WYB00069
		本	16	2,346	37,536	単－ 326号
計					0 1,320,430	
単価					0 12,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,830	16,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,830	
単価					16,830	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,892	14,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,900	
単価					14,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,830	16,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,830	
単価					16,830	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,892	14,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,900	
単価					14,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－276号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,245	25,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,250	
単価					25,250	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－277号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,338	22,338	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					22,340	
単価					22,340	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付)2.0m 3.2km無無	単位	台	数量	0 1	単価	0 71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	0 1	0 71,000	0 71,000	
計					0 71,000	
単価					0 71,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	監視員		単位	人	数量	1 1	単価	20,200 20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,196 20,196	20,196 20,196	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					20,200 20,200	
単価					20,200 20,200	円／人

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価	623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000	
計					623,000	
単価					623,000	円／式

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2030千円	単位	式	数量	1	単価	2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,030,000	
計					2,030,000	
単価					2,030,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1 1	単価	63,180 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	令和7年度単価	人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 63,180	
単価					63,180 63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	モータグレーダ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	単位	日	数量	1 1	単価	64,110 64,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,172 29,172	29,172 29,172	
軽油		L	54 54	145 145	7,830 7,830	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	供用日	1.54 1.54	17,600 17,600	27,104 27,104	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					64,110 64,110	
単価					64,110 64,110	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	単位	日	数量	1 1	単価	54,760 54,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,172 29,172	29,172 29,172	
軽油		Ｌ	30 30	145 145	4,350 4,350	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.55 1.55	13,700 13,700	21,235 21,235	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					54,760 54,760	
単価					54,760 54,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	タイヤローラ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)]	運転質量8～20t	単位	日	数量	1 1	単価	43,880 43,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,172 29,172	29,172 29,172	
軽油		L	36 36	145 145	5,220 5,220	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.86 1.86	5,100 5,100	9,486 9,486	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					43,880 43,880	
単価					43,880 43,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 34	0 145	0 4,930	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,490	0 5,490	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 39,600	
単価					0 39,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転	運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 4	0 145	0 580	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	日	0 1	0 1,490	0 1,490	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,070	
単価					0 2,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	タンパ及びランマ	質量60～80kg	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 5	0 158	0 790	
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	0 1	0 607	0 607	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,397	
単価					0 1,397	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 34	0 145	0 4,930	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,490	0 5,490	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 39,600	
単価					0 39,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転	運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 4	0 145	0 580	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	日	0 1	0 1,490	0 1,490	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,070	
単価					0 2,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	タンパ及びランマ	質量60～80kg	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 5	0 158	0 790	
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	0 1	0 607	0 607	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,397	
単価					0 1,397	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	モータグレーダ運転	[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	単位	日	数量	0 1	単価	0 66,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 31,824	0 31,824	
軽油		L	0 54	0 137	0 7,398	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	供用日	0 1.54	0 17,500	0 26,950	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 66,180	
単価					0 66,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	ロードローラ運転	[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)]10t 締固め幅2.1m	単位	日	数量	0 1	単価	0 57,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 31,824	0 31,824	
軽油		L	0 30	0 137	0 4,110	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ	供用日	0 1.55	0 13,700	0 21,235	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 57,170	
単価					0 57,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	タイヤローラ運転	［普通型･排出ガス対策型(第2次基準)］運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 46,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 31,824	0 31,824	
軽油		L	0 36	0 137	0 4,932	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	0 1.86	0 5,230	0 9,727	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 46,490	
単価					0 46,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－299号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	278,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	47,736	47,736	
軽油		L	207	137	28,359	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３ｍ	供用日	1.28	158,000	202,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					278,400	
単価					278,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－300号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	94,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	38,709	38,709	
軽油		L	38	137	5,206	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ収集容量１．５ｍ３	供用日	1.15	44,000	50,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					94,520	
単価					94,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－301号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	201,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	47,736	47,736	
軽油		L	65	137	8,905	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.41	103,000	145,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					201,900	
単価					201,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－302号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	81,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	47,736	47,736	
軽油		L	32	137	4,384	
ロードローラ［マカダム］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　運転質量１０ｔ	供用日	1.28	23,000	29,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,560	
単価					81,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－303号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	80,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	47,736	47,736	
軽油		L	25	137	3,425	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.41	20,800	29,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					80,490	
単価					80,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 34	0 145	0 4,930	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,490	0 5,490	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 39,600	
単価					0 39,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］運転	運転質量3～5t	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 17	0 145	0 2,465	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量３～５ｔ	日	0 1	0 3,670	0 3,670	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 35,310	
単価					0 35,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	タンパ及びランマ	質量60～80kg	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 5	0 158	0 790	
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	0 1	0 607	0 607	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,397	
単価					0 1,397	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	グレーチング蓋改修（タイプA）		単位	枚	数量	0 1	単価	0 25,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,376	0 14,688	
普通作業員		人	0 0.5	0 20,196	0 10,098	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 734	
計					0 25,520	
単価					0 25,520	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	88,850 88,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,172 29,172	29,172 29,172	
軽油		Ｌ	90 90	143 143	12,870 12,870	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値） ２５ｔ吊	時間	6 6	7,800 7,800	46,800 46,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					88,850 88,850	
単価					88,850 88,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 88,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		Ｌ	0 90	0 143	0 12,870	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	時間	0 6	0 7,800	0 46,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 88,850	
単価					0 88,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	ラフテレーンクレーン	25t吊 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	単位	日	数量	0 1	単価	0 88,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		Ｌ	0 90	0 143	0 12,870	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	時間	0 6	0 7,800	0 46,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 88,850	
単価					0 88,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	トラック［クレーン装置付］運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.0t	単位	日	数量	0 1	単価	0 45,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
軽油		L	0 31	0 145	0 4,495	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	供用日	0 1.23	0 9,410	0 11,574	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 45,250	
単価					0 45,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	コンクリートカッタ	ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深50cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径116cm	単位	日	数量	1 1	単価	50,070 50,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,072 24,072	24,072 24,072	
ガソリン	レギュラー	L	31 31	158 158	4,898 4,898	
コンクリートカッタ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式］	切削深50cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径116cm	日	1 1	21,100 21,100	21,100 21,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,070 50,070	
単価					50,070 50,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	コンクリートカッタ	ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深50cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径116cm	単位	日	数量	0 1	単価	0 50,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 24,072	0 24,072	
ガソリン	レギュラー	L	0 31	0 158	0 4,898	
コンクリートカッタ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式］	切削深50cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径116cm	日	0 1	0 21,100	0 21,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 50,070	
単価					0 50,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	コンクリート圧砕機	排ｶﾞｽ型(第2次) 56～100t	単位	日	数量	1 1	単価	74,380 74,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,172 29,172	29,172 29,172	
軽油		L	62 62	145 145	8,990 8,990	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.62 1.62	6,330 6,330	10,254 10,254	
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋＮ	供用日	1.45 1.45	17,900 17,900	25,955 25,955	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					74,380 74,380	
単価					74,380 74,380	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	バックホウ（クローラ）	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1 1	単価	49,150 49,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,172 29,172	29,172 29,172	
軽油		L	67 67	145 145	9,715 9,715	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.62 1.62	6,330 6,330	10,254 10,254	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					49,150 49,150	
単価					49,150 49,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	建込工		単位	m	数量	100 100	単価	3,196 3,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,376 29,376	58,752 58,752	
特殊作業員		人	2 2	24,072 24,072	48,144 48,144	
普通作業員		人	6 6	20,196 20,196	121,176 121,176	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	時間	12 12	7,622 7,622	91,464 91,464	WYB00044 単－ 327号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					319,600 319,600	
単価					3,196 3,196	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	引抜工		単位	m	数量	100 100	単価	1,324 1,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	29,376 29,376	23,500 23,500	
特殊作業員		人	0.8 0.8	24,072 24,072	19,257 19,257	
普通作業員		人	2.4 2.4	20,196 20,196	48,470 48,470	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	時間	5.4 5.4	7,622 7,622	41,158 41,158	WYB00046 単－ 328号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					132,400 132,400	
単価					1,324 1,324	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	マンホール土留設置		単位	m	数量	100 100	単価	1,544 1,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	29,376 29,376	35,251 35,251	
特殊作業員		人	1.2 1.2	24,072 24,072	28,886 28,886	
普通作業員		人	3.6 3.6	20,196 20,196	72,705 72,705	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	時間	2.3 2.3	7,622 7,622	17,530 17,530	WYB00034 単－ 329号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					154,400 154,400	
単価					1,544 1,544	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	マンホール土留撤去		単位	m	数量	100 100	単価	1,263 1,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,376 29,376	29,376 29,376	
特殊作業員		人	1 1	24,072 24,072	24,072 24,072	
普通作業員		人	3 3	20,196 20,196	60,588 60,588	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	時間	1.6 1.6	7,622 7,622	12,195 12,195	WYB00036 単－ 330号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		69 69	
計					126,300 126,300	
単価					1,263 1,263	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	ｱﾙﾐ矢板建込工･引抜工(両側分)	2.0m以下	単位	m	数量	0 100	単価	0 3,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.4	0 29,376	0 70,502	
特殊作業員		人	0 2.4	0 24,072	0 57,772	
普通作業員		人	0 7.2	0 20,196	0 145,411	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能］運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t	時間	0 13.5	0 8,818	0 119,043	WYB00038 単－ 331号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 72	
計					0 392,800	
単価					0 3,928	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	ｱﾙﾐ矢板建込工･引抜工(両側分)	2.5m以下	単位	m	数量	0 100	単価	0 4,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.6	0 29,376	0 76,377	
特殊作業員		人	0 2.6	0 24,072	0 62,587	
普通作業員		人	0 7.8	0 20,196	0 157,528	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能］運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t	時間	0 15.3	0 8,818	0 134,915	WYB00062 単－ 332号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 93	
計					0 431,500	
単価					0 4,315	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	アルミ矢板賃料	2m/枚 35日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設土留材 賃料	ｱﾙﾐ矢板 有効幅333mm 長2000mm	枚･日	0 35	0 38	0 1,330	
仮設土留材 基本料	ｱﾙﾐ矢板 有効幅333mm 長2000mm	枚	0 1	0 480	0 480	
計					0 1,810	
単価					0 1,810	円／枚

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	アルミ矢板賃料	2m/枚 49日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 2,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設土留材 賃料	ｱﾙﾐ矢板 有効幅333mm 長2000mm	枚･日	0 49	0 38	0 1,862	
仮設土留材 基本料	ｱﾙﾐ矢板 有効幅333mm 長2000mm	枚	0 1	0 480	0 480	
計					0 2,342	
単価					0 2,342	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	アルミ矢板賃料	2.5m/枚 59日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設土留材 賃料	ｱﾙﾐ矢板 有効幅333mm 長2500mm	枚･日	0 59	0 47.5	0 2,802	
仮設土留材 基本料	ｱﾙﾐ矢板 有効幅333mm 長2500mm	枚	0 1	0 550	0 550	
計					0 3,352	
単価					0 3,352	円／枚

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	アルミ腹起し	59日	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起し　賃料	110～120×120～130×3000mm程度	本･日	0 59	0 52.5	0 3,097	
アルミ腹起し　基本料	110～120×120～130×3000mm程度	本	0 1	0 500	0 500	
計					0 3,597	
単価					0 3,597	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	鋼製切梁サポート	59日	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製切梁サポート　賃料	調整長 600～1000㎜程度	本･日	0 59	0 34	0 2,006	
鋼製切梁サポート　基本料	調整長 600～1000㎜程度	本	0 1	0 340	0 340	
計					0 2,346	
単価					0 2,346	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	7,622 7,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	29,172 29,172	4,959 4,959	
軽油		L	5.9 5.9	143 143	843 843	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	1 1	1,820 1,820	1,820 1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,622 7,622	
単価					7,622 7,622	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	7,622 7,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	29,172 29,172	4,959 4,959	
軽油		L	5.9 5.9	143 143	843 843	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	1 1	1,820 1,820	1,820 1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,622 7,622	
単価					7,622 7,622	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	7,622 7,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	29,172 29,172	4,959 4,959	
軽油		L	5.9 5.9	143 143	843 843	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	1 1	1,820 1,820	1,820 1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,622 7,622	
単価					7,622 7,622	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	7,622 7,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	29,172 29,172	4,959 4,959	
軽油		L	5.9 5.9	143 143	843 843	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	1 1	1,820 1,820	1,820 1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,622 7,622	
単価					7,622 7,622	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能］運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t	単位	時間	数量	0 1	単価	0 8,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 29,172	0 4,959	
軽油		L	0 8.6	0 143	0 1,229	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 2,630	0 2,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,818	
単価					0 8,818	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能］運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t	単位	時間	数量	0 1	単価	0 8,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 29,172	0 4,959	
軽油		L	0 8.6	0 143	0 1,229	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 2,630	0 2,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,818	
単価					0 8,818	円／時間