この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事
工事地名	福岡県糸島市東地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	福岡国道事務所　工務課	
３）	工事番号	2489320038	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	
５）	変更回数	4回	
６）	主 工 種	道路改良工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	380日間　自　令和 7年 3月13日	
		（当初）　至　令和 8年 1月30日	
		（ 4回変更）　至　令和 8年 3月27日	
９）	施 工 県	福岡県	
１０）	地　　区	前原	
１１）	河川・路線	一般国道４９７号	
１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増　0%	
１４）	単価適用年月	2025年 3月	
１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
１６）	前請負工事費	185,339,000	
１７）	前請負代金額	185,339,000	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	872,087	
２３）	公 告 日	令和 7年 1月17日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費	国道497号　今宿道路事業

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		92,621,439			
		式	1		112,948,437	1	20,326,998	
道路土工			1		11,422,571			
		式	1		14,669,177	1	3,246,606	
掘削工			1		364,087			
		式	1		333,865	1	-30,222	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		910	300.7	273,637			単-1号
		m3	1,000	300.7	300,700	90	27,063	
掘削（表土）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		300	301.5	90,450			単-2号
		m3	110	301.5	33,165	-190	-57,285	
路体盛土工			1		5,085,153			
		式	1		5,564,776	1	479,623	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		2,200	220.3	484,660			単-3号
		m3	2,200	220.3	484,660	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		40	769.5	30,780			単-4号
		m3	40	769.5	30,780	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		250	5,825	1,456,250			単-5号
		m3	280	5,825	1,631,000	30	174,750	
路肩盛土	2.5m未満		70	5,825	407,750			単-6号
		m3	110	5,825	640,750	40	233,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		2,900		2,071,210			内-1号
		m3	0		0	-2,900	-2,071,210	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-2号
		m3	2,970		2,121,204	2,970	2,121,204	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		2,900		634,503			内-3号
		m3	0		0	-2,900	-634,503	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-4号
		m3	3,000		656,382	3,000	656,382	
路床盛土工			1		3,469,725			
		式	1		4,943,585	1	1,473,860	
路床盛土	4.0m以上		50	2,806	140,300			単-7号
		m3	60	2,806	168,360	10	28,060	
路床盛土 (路床置換)	4.0m以上		950	2,806	2,665,700			単-8号
		m3	1,210	2,806	3,395,260	260	729,560	
路床盛土 (路床置換 t=150mm)	4.0m以上		140	339.6	47,544			単-9号
		m3	140	339.6	47,544	0	0	
路床盛土 (路床置換)	2.5m以上4.0m未満		60	3,286	197,160			単-10号
		m3	150	3,286	492,900	90	295,740	
路床盛土 (路床置換 t=150mm)	2.5m以上4.0m未満		10	811.1	8,111			単-11号
		m3	10	811.1	8,111	0	0	
路床盛土 (路床置換)	2.5m未満		30	8,410	252,300			単-12号
		m3	80	8,410	672,800	50	420,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		170		121,415			内-5号
		m3	170		121,415	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		170		37,195			内-6号
		m3	170		37,195	0	0	
法面整形工			1		83,080			
		式	1		415,400	1	332,320	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		200	415.4	83,080			単-13号
		m2	1,000	415.4	415,400	800	332,320	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ			1		389,600			
		式	1		2,200,015	1	1,810,415	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（20）（高炉）　t=5cm		200	1,948	389,600			単-14号
		m2	0	1,948	0	-200	-389,600	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（20）（高炉）　t=5cm		0		0			内-7号
		m2	1,038		2,200,015	1,038	2,200,015	
残土処理工			1		2,030,926			
		式	1		1,211,536	1	-819,390	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		910		649,931			内-8号
		m3	0		0	-910	-649,931	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-9号
		m3	890		635,646	890	635,646	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		300		445,079			内-10号
		m3	0		0	-300	-445,079	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-11号
		m3	110		163,195	110	163,195	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		910		113,725			内-12号
		m3	0		0	-910	-113,725	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0		0			内-13号
		m3	890		111,225	890	111,225	
残土等処分			300		822,191			内-14号
		m3	0		0	-300	-822,191	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分								内-15号
			0		0			
		m3	110		301,470	110	301,470	
地盤改良工								
			0		0			
		式	1		239,743	1	239,743	
路床安定処理工								
			0		0			
		式	1		239,743	1	239,743	
安定処理	1mを超え2m以下 固化							単-15号
(1号ﾎﾞｯｸｽ)	材100m2あたり使用量							
	34.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固		0	0	0			
	化材	m2	29	8,267	239,743	29	239,743	
法面工								
			1		32,610			
		式	1		162,918	1	130,308	
植生工								
			1		32,610			
		式	1		162,918	1	130,308	
種子散布	肥料無し 100m2以上25							単-16号
	0m2未満		100	326.1	32,610			
		m2	0	326.1	0	-100	-32,610	
種子散布	肥料無し 500m2以上10							単-17号
	00m2未満		0	0	0			
		m2	630	258.6	162,918	630	162,918	
擁壁工								
			1		11,804,179			
		式	1		11,804,179	0	0	
作業土工								
			1		150,105			
		式	1		150,105	0	0	
床掘り	土砂							内-16号
			80		18,607			
		m3	80		18,607	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-17号
			60		110,338			
		m3	60		110,338	0	0	
基面整正								内-18号
			10		4,377			
		m2	10		4,377	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-19号
			20		14,284			
		m3	20		14,284	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-20号
			20		2,499			
		m3	20		2,499	0	0	
構造物基礎工								
			1		3,213,844			
		式	1		3,213,844	0	0	
削孔	足場無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 115mm 粘性土･砂質土							単-18号
			50	10,112	505,600			
		m	50	10,112	505,600	0	0	
削孔	足場無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 115mm ﾚｷ質土							単-19号
			34	14,248	484,432			
		m	34	14,248	484,432	0	0	
小口径場所打杭	削孔径φ115mm 削孔長L=4.0m(芯材長L=4.25m)							内-21号
			21		541,775			
		本	21		541,775	0	0	
芯材材料費	D29 L=89.3m							内-22号
			1		873,775			
		式	1		873,775	0	0	
ﾌﾟﾗﾝﾄ仮設工								単-20号
			1	574,674	574,674			
		箇所	1	574,674	574,674	0	0	
ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ	24-12-25(20)(高炉)							内-23号
			3		233,588			
		m3	3		233,588	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
			1		384,617			
		式	1		384,617	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁								内-24号
(7号)			8		384,617			
		m	8		384,617	0	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)								
(11号､12号)			1		4,825,332			
		式	1		4,825,332	0	0	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-25号
			18		84,910			
		m	18		84,910	0	0	
補強土壁壁面材組立・設置								内-26号
			52		1,892,809			
		m2	52		1,892,809	0	0	
補強材取付								内-27号
			348		647,131			
		m2	348		647,131	0	0	
盛土内排水								単-21号
			79	434.8	34,349			
		m	79	434.8	34,349	0	0	
天端排水								単-22号
			84	860.1	72,248			
		m2	84	860.1	72,248	0	0	
吸出し防止材	t=1.0～1.1mm							単-23号
			55	488	26,840			
		m2	55	488	26,840	0	0	
砕石投入								単-24号
			19	5,155	97,945			
		m3	19	5,155	97,945	0	0	
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-28号
			18		164,328			
		m	18		164,328	0	0	
まき出し･敷均し、締固め								単-25号
			374	4,454	1,665,796			
		m3	374	4,454	1,665,796	0	0	
基盤排水層砕石	RC-40							単-26号
			26	2,350	61,100			
		m3	26	2,350	61,100	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場								内-29号
			18		77,876			
		m	18		77,876	0	0	
補強盛土工								
(9号)			1		3,230,281			
		式	1		3,230,281	0	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	T=47kN/m							単-27号
			306	1,553	475,218			
		m2	306	1,553	475,218	0	0	
侵食防止材	t=1.0～1.1mm							単-28号
			614	268.7	164,981			
		m2	614	268.7	164,981	0	0	
連結金具								単-29号
			17	455.5	7,743			
		組	17	455.5	7,743	0	0	
固定ﾋﾟﾝ								単-30号
			196	109.3	21,422			
		本	196	109.3	21,422	0	0	
まき出し・敷均し、締固め								単-31号
			579	4,423	2,560,917			
		m3	579	4,423	2,560,917	0	0	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		933,424			
		式	1		989,014	1	55,590	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		933,424			
		式	1		989,014	1	55,590	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1m 内高 1m							内-30号
(1号)			9		933,424			
		m	9		933,424	0	0	
開口部閉塞	敷鉄板(22×1200×138							内-31号
(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(1号))	0)		0		0			
		箇所	1		50,741	1	50,741	
支給品運搬	敷鉄板							内-32号
			0		0			
		t	0.29		4,849	0.29	4,849	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			1		18,527,880			
		式	1		17,561,590	1	-966,290	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			1		1,882,460			
		式	1		2,042,119	1	159,659	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		791	2,164	1,711,724			単-32号
		m2	645	2,164	1,395,780	-146	-315,944	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAｽﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)		0	0	0			単-33号
		m2	216	2,439	526,824	216	526,824	
殻運搬(路面切削)			40	629.4	25,176			単-34号
		m3	28	629.4	17,623	-12	-7,553	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		40	3,639	145,560			単-35号
		m3	28	3,639	101,892	-12	-43,668	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(本線)			1		12,829,778			
		式	1		13,057,470	1	227,692	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ		1,770	1,357	2,401,890			単-36号
		m2	1,490	1,357	2,021,930	-280	-379,960	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ		0	0	0			単-37号
【夜間】		m2	160	1,529	244,640	160	244,640	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ		0	0	0			単-38号
(復旧)		m2	15	2,044	30,660	15	30,660	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		0	0	0			単-39号
		m2	144	835.1	120,254	144	120,254	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ		1,940	653.2	1,267,208			単-40号
		m2	1,700	653.2	1,110,440	-240	-156,768	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ		0	0	0			単-41号
		m2	160	739	118,240	160	118,240	
上層路盤(車道・路肩部) (復旧)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ		0	0	0			単-42号
		m2	15	994.9	14,923	15	14,923	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		1,940	1,523	2,954,620			単-43号
		m2	1,660	1,523	2,528,180	-280	-426,440	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下		0	0	0			単-44号
		m2	23	1,615	37,145	23	37,145	
基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下		0	0	0			単-45号
		m2	160	1,798	287,680	160	287,680	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		0	0	0			単-46号
		m2	12	2,481	29,772	12	29,772	
基層(車道・路肩部) (復旧)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		0	0	0			単-47号
		m2	27	2,481	66,987	27	66,987	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		1,940	1,433	2,780,020			単-48号
		m2	1,660	1,433	2,378,780	-280	-401,240	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下		0	0	0			単-49号
		m2	23	1,526	35,098	23	35,098	
中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下		0	0	0			単-50号
		m2	160	1,708	273,280	160	273,280	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		0	0	0			単-51号
		m2	12	2,390	28,680	12	28,680	
中間層(車道・路肩部) (復旧)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		0	0	0			単-52号
		m2	27	2,390	64,530	27	64,530	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		1,940	1,766	3,426,040			単-53号
		m2	0	1,766	0	-1,940	-3,426,040	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改 質I型(13) 舗装厚 50 ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-54号
		m2	1,660	1,744	2,895,040	1,660	2,895,040	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改 質I型(13) 舗装厚 50 ｍｍ 1.4m以上3.0m以 下		0	0	0			単-55号
		m2	23	1,836	42,228	23	42,228	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改 質I型(13) 舗装厚 50 ｍｍ 1.4m以上3.0m以 下		0	0	0			単-56号
		m2	160	2,018	322,880	160	322,880	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改 質I型(13) 舗装厚 50 ｍｍ 1.4m未満		0	0	0			単-57号
		m2	12	2,701	32,412	12	32,412	
表層(車道・路肩部) (復旧)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未 満		0	0	0			単-58号
		m2	13	2,426	31,538	13	31,538	
表層(車道・路肩部) (復旧)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未 満		0	0	0			単-59号
		m2	15	2,391	35,865	15	35,865	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未 満		0	0	0			単-60号
		m2	144	2,127	306,288	144	306,288	
薄層ｶﾗｰ舗装工			1		3,815,642			
		式	1		2,462,001	1	-1,353,641	
薄層ｶﾗｰ舗装	水色 W=1.2m		192	6,026	1,156,992			単-61号
		m2	0	6,026	0	-192	-1,156,992	
薄層ｶﾗｰ舗装	水色 W=1.2m		0	0	0			単-62号
		m2	138	4,186	577,668	138	577,668	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層ｶﾗｰ舗装	水色 W=1.2m							単-63号
【夜間】			0	0	0			
		m2	12	4,615	55,380	12	55,380	
薄層ｶﾗｰ舗装	水色 W=0.9m							単-64号
			54	7,231	390,474			
		m2	0	7,231	0	-54	-390,474	
薄層ｶﾗｰ舗装	水色 W=0.9m							単-65号
			0	0	0			
		m2	25	4,186	104,650	25	104,650	
薄層ｶﾗｰ舗装	水色 W=0.9m							単-66号
【夜間】			0	0	0			
		m2	29	4,614	133,806	29	133,806	
薄層ｶﾗｰ舗装	緑色 W=1.2m							単-67号
			314	6,026	1,892,164			
		m2	0	6,026	0	-314	-1,892,164	
薄層ｶﾗｰ舗装	緑色 W=1.2m							単-68号
			0	0	0			
		m2	194	4,186	812,084	194	812,084	
薄層ｶﾗｰ舗装	緑色 W=1.2m							単-69号
【夜間】			0	0	0			
		m2	119	4,615	549,185	119	549,185	
薄層ｶﾗｰ舗装	緑色 W=0.9m							単-70号
			52	7,231	376,012			
		m2	0	7,231	0	-52	-376,012	
薄層ｶﾗｰ舗装	緑色 W=0.9m							単-71号
			0	0	0			
		m2	25	4,186	104,650	25	104,650	
薄層ｶﾗｰ舗装	緑色 W=0.9m							単-72号
【夜間】			0	0	0			
		m2	27	4,614	124,578	27	124,578	
排水構造物工								
			1		6,465,940			
		式	1		7,318,662	1	852,722	
作業土工								
			1		380,433			
		式	1		385,843	1	5,410	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-33号
			170		40,219			
		m3	0		0	-170	-40,219	
床掘り	土砂							内-34号
			0		0			
		m3	170		40,930	170	40,930	
埋戻し								内-35号
			140		276,543			
		m3	0		0	-140	-276,543	
埋戻し								内-36号
			0		0			
		m3	140		281,242	140	281,242	
基面整正								内-37号
			120		52,529			
		m2	120		52,529	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-38号
			10		9,893			
		m3	10		9,893	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-39号
			10		1,249			
		m3	10		1,249	0	0	
側溝工								
			1		4,930,508			
		式	1		4,864,599	1	-65,909	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(自在水路)	300/600×300							単-73号
			13	8,001	104,013			
		m	13	8,001	104,013	0	0	
管(函)渠型側溝(標準部)	350型							単-74号
			78	16,826	1,312,428			
		m	76	16,826	1,278,776	-2	-33,652	
管(函)渠型側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部)	350型							単-75号
			16	30,710	491,360			
		m	16	30,710	491,360	0	0	
管(函)渠型側溝(砂溜部)	350型							単-76号
			6	48,885	293,310			
		m	6	48,885	293,310	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	400型							単-77号
(横断部)(標準部)			58	32,257	1,870,906			
		m	57	32,257	1,838,649	-1	-32,257	
管(函)渠型側溝	400型							単-78号
(横断部)(集水部)			14	50,847	711,858			
		m	14	50,847	711,858	0	0	
仮排水溝	600×200 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)							単-79号
			38	804.2	30,559			
		m	38	804.2	30,559	0	0	
支給品運搬	側溝							内-40号
			6.53		116,074			
		t	6.53		116,074	0	0	
管渠工								
			1		23,180			
		式	1		368,950	1	345,770	
暗渠排水管	据付 波状管 300mm ﾀﾞﾌﾞﾙ構造							単-80号
(仮設管)			4	5,795	23,180			
		m	3	5,795	17,385	-1	-5,795	
暗渠排水管	据付 直管 VUφ150							内-41号
(農業用水取水口)			0		0			
		m	2		87,473	2	87,473	
管路閉塞充填	流動化処理土							内-42号
【夜間】			0		0			
		m3	3		264,092	3	264,092	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		836,075			
		式	1		1,170,915	1	334,840	
現場打ち集水桝	現場打材 24-12-20(25)(高炉) 1200×1600×1750							単-81号
(52号)			1	292,060	292,060			
		箇所	0	292,060	0	-1	-292,060	
現場打ち集水桝	現場打材 24-12-20(25)(高炉) 1800×1600×1750							単-82号
(52号)			0	0	0			
		箇所	1	458,900	458,900	1	458,900	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×650 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋							単-83号
			3	147,172	441,516			
		箇所	3	147,172	441,516	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×600 縞鋼板蓋		1	102,499	102,499			単-84号
		箇所	1	102,499	102,499	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	500×600×750(900) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		0	0	0			単-85号
		箇所	1	168,000	168,000	1	168,000	
排水工			1		295,744			
		式	1		528,355	1	232,611	
縦排水	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 18-8-25(20)(高炉)		16	18,484	295,744			単-86号
		m	0	18,484	0	-16	-295,744	
縦排水	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型(縦排水用) 300×300×600 18-8-25(高炉)		0	0	0			単-87号
		m	16	19,310	308,960	16	308,960	
跳水防止板	1000×500 縞鋼板		0		0			内-43号
		枚	6		219,395	6	219,395	
縁石工			1		635,427			
		式	1		1,084,640	1	449,213	
縁石工			1		635,427			
		式	1		1,084,640	1	449,213	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-A 標準部)	180/230×250×2000		43	6,726	289,218			単-88号
		m	60	6,726	403,560	17	114,342	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-F 標準部)	180/205×250×2000		0	0	0			単-89号
		m	24	6,380	153,120	24	153,120	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-B 切下部)	180/230～205×250～80×600		6	4,684	28,104			単-90号
		箇所	6	4,684	28,104	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	205×80×490							単-91号
(2-C 乗入部)			14	6,481	90,734			
		m	13	6,481	84,253	-1	-6,481	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	80/200×170							内-44号
(ﾉｰｽﾞ工)			1		227,371			
		箇所	0		0	-1	-227,371	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	80/200×170							内-45号
(ﾉｰｽﾞ工)【夜間】			0		0			
		箇所	1		278,952	1	278,952	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増								内-46号
			0		0			
		回	1		136,651	1	136,651	
踏掛版設置工								
			1		2,254,434			
		式	1		2,254,434	0	0	
踏掛版設置工								
			1		2,254,434			
		式	1		2,254,434	0	0	
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)							内-47号
			25		1,675,641			
		m3	25		1,675,641	0	0	
踏掛版受台	24-12-25(20)(高炉)							内-48号
			5		578,793			
		m3	5		578,793	0	0	
区画線工								
			1		2,905,007			
		式	1		2,613,767	1	-291,240	
区画線工								
			1		2,905,007			
		式	1		2,613,767	1	-291,240	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-92号
	厚1.5mm 排水性舗装		1,780	327.6	583,128			
	無	m	1,050	327.6	343,980	-730	-239,148	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-93号
【夜間】	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	620	412	255,440	620	255,440	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装		180	349.1	62,838			単-94号
	無	m	89	349.1	31,069	-91	-31,769	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			単-95号
	無	m	86	442	38,012	86	38,012	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 50cm 厚1.5mm 排水性舗装		32	1,033	33,056			単-96号
	無	m	32	1,033	33,056	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装		280	832.5	233,100			単-97号
	無	m	270	832.5	224,775	-10	-8,325	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			単-98号
	無	m	5	1,018	5,090	5	5,090	
溶融式区画線 (直進)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無		9	4,599	41,391			単-99号
		箇所	4	4,599	18,396	-5	-22,995	
溶融式区画線 (直進)【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無		0	0	0			単-100号
		箇所	5	6,161	30,805	5	30,805	
溶融式区画線 (直進右折)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無		1	6,556	6,556			単-101号
		箇所	0	6,556	0	-1	-6,556	
溶融式区画線 (直進左折)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無		5	6,556	32,780			単-102号
		箇所	4	6,556	26,224	-1	-6,556	
溶融式区画線 (直進右折 予告)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無		0	0	0			単-103号
		箇所	1	5,820	5,820	1	5,820	
溶融式区画線 (直進左折 予告)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無		0	0	0			単-104号
		箇所	1	5,820	5,820	1	5,820	
溶融式区画線 (右折)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無		4	4,901	19,604			単-105号
		箇所	4	4,901	19,604	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-106号
(202号)	･文字 15cm換算 厚1.5		2	42,244	84,488			
	mm 排水性舗装無	箇所	0	42,244	0	-2	-84,488	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-107号
(202号)【夜間】	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無	箇所	2	56,600	113,200	2	113,200	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-108号
(202号左へ)	･文字 15cm換算 厚1.5		1	58,870	58,870			
	mm 排水性舗装無	箇所	1	58,870	58,870	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-109号
(ここから有料)	･文字 15cm換算 厚1.5		2	47,910	95,820			
	mm 排水性舗装無	箇所	0	47,910	0	-2	-95,820	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-110号
(ここから有料)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無	箇所	2	64,190	128,380	2	128,380	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-111号
(この先有料)	･文字 15cm換算 厚1.5		2	45,259	90,518			
	mm 排水性舗装無	箇所	1	45,259	45,259	-1	-45,259	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-112号
(この先有料)【夜間】	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無	箇所	1	60,630	60,630	1	60,630	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-113号
(追突注意)	･文字 15cm換算 厚1.5		2	33,635	67,270			
	mm 排水性舗装無	箇所	2	33,635	67,270	0	0	
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式							単-114号
			1,748	855.6	1,495,588			
		m	9	855.6	7,700	-1,739	-1,487,888	
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式							単-115号
【夜間】			0	0	0			
		m	1,097	997.6	1,094,367	1,097	1,094,367	
道路付属施設工								
			1		12,473,349			
		式	1		13,976,850	1	1,503,501	
道路付属物工								
			1		646,620			
		式	1		1,245,617	1	598,997	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚)							単-116号
	30本以上		30	21,554	646,620			
		本	0	21,554	0	-30	-646,620	
ﾊﾞﾘｶｰ基礎移設	φ100 D=200mm							内-49号
【夜間】			0		0			
		箇所	1		232,986	1	232,986	
水路橋塗装								内-50号
			0		0			
		m2	17		1,012,631	17	1,012,631	
照明工								
			1		3,849,445			
		式	1		4,251,215	1	401,770	
照明柱基礎	φ800×2300							単-117号
②番柱			1	210,389	210,389			
		基	0	210,389	0	-1	-210,389	
照明柱基礎	φ800×2300							単-118号
②番柱			0	0	0			
		基	1	203,700	203,700	1	203,700	
照明柱基礎	φ600×2000							単-119号
⑦番柱			1	120,953	120,953			
		基	0	120,953	0	-1	-120,953	
照明柱基礎	φ600×2000							単-120号
⑦番柱			0	0	0			
		基	1	116,800	116,800	1	116,800	
照明柱基礎	φ600×1600							単-121号
引込柱			1	122,141	122,141			
		基	1	122,141	122,141	0	0	
照明柱基礎	φ500×2100							単-122号
			1	93,181	93,181			
		基	0	93,181	0	-1	-93,181	
照明柱基礎	φ500×2100							単-123号
照明A【夜間】			0	0	0			
		基	1	100,300	100,300	1	100,300	
照明柱基礎	φ500×2400							単-124号
照明B			0	0	0			
		基	1	91,050	91,050	1	91,050	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明柱	高さ:GL8～12m重量:35							単-125号
②番柱	0kg超1,000kg以下		1	1,636,161	1,636,161			
		基	1	1,636,161	1,636,161	0	0	
照明柱	高さ:GL8～12m重量:35							単-126号
⑦番柱	0kg以下		1	950,088	950,088			
		基	1	950,088	950,088	0	0	
照明柱	高さ:GL7m(6～8m未満)							単-127号
引込柱	重量:350kg以下		1	528,486	528,486			
		基	1	528,486	528,486	0	0	
照明柱	高さ:GL8～12m重量:35							単-128号
(移設)	0kg以下		1	137,762	137,762			
		基	0	137,762	0	-1	-137,762	
照明柱	高さ:GL8～12m重量:35							単-129号
照明A（移設）【夜間】	0kg以下		0	0	0			
		基	1	198,000	198,000	1	198,000	
照明柱	高さ:GL8～12m重量:35							単-130号
照明B（移設）	0kg以下		0	0	0			
		基	1	100,100	100,100	1	100,100	
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置								単-131号
(移設)			1	36,688	36,688			
		基	0	36,688	0	-1	-36,688	
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置								単-132号
(移設)【夜間】			0	0	0			
		基	1	50,910	50,910	1	50,910	
作業土工(電気)								内-51号
			1		13,596			
		式	0		0	-1	-13,596	
作業土工(電気)								内-52号
			0		0			
		式	1		16,472	1	16,472	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増								内-53号
			0		0			
		回	1		137,007	1	137,007	
分電盤設置工								
			1		992,183			
		式	1		992,183	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外分電盤設置	450×750×200		1	510,489	510,489			単-133号
		面	1	510,489	510,489	0	0	
屋外分電盤設置	道路照明盤 450×750×200		1	440,146	440,146			単-134号
		面	1	440,146	440,146	0	0	
屋外分電盤設置（移設）	500×850×250		1	41,548	41,548			単-135号
		面	1	41,548	41,548	0	0	
配管･配線工			1		947,955			
		式	1		1,560,753	1	612,798	
地中配管	FEP 径 30ｍｍ		45	357.9	16,105			単-136号
		m	158	357.9	56,548	113	40,443	
地中配管	FEP 径 50ｍｍ		260	430	111,800			単-137号
		m	228	430	98,040	-32	-13,760	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm 2×2C		45	1,504	67,680			単-138号
		m	74	1,504	111,296	29	43,616	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C		92	1,563	143,796			単-139号
		m	177	1,563	276,651	85	132,855	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm 2×3C		6	1,631	9,786			単-140号
		m	6	1,631	9,786	0	0	
地中配線（移設）	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm 2×3C		24	2,769	66,456			単-141号
		m	24	2,769	66,456	0	0	
地中配線	CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 2.0mm2×10C		17	1,848	31,416			単-142号
		m	17	1,848	31,416	0	0	
地中配線	FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ) 0.9mm×5P		18	1,640	29,520			単-143号
		m	18	1,640	29,520	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配線	FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ) 0.9mm×10P		73	1,752	127,896			単-144号
		m	219	1,752	383,688	146	255,792	
地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2		24	369.8	8,875			単-145号
		m	24	369.8	8,875	0	0	
屋外配管	厚鋼電線管 径 28ｍｍ		7	5,820	40,740			単-146号
		m	7	5,820	40,740	0	0	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍		155	272.5	42,237			単-147号
		m	236	272.5	64,310	81	22,073	
配管配線附属品			1		19,797			内-54号
		式	0		0	-1	-19,797	
配管配線附属品			0		0			内-55号
		式	1		62,095	1	62,095	
作業土工(電気)			1		231,851			内-56号
		式	0		0	-1	-231,851	
作業土工(電気)			0		0			内-57号
		式	1		321,332	1	321,332	
照明撤去工			1		80,893			
		式	1		56,502	1	-24,391	
照明柱撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下		1	24,391	24,391			単-148号
		基	0	24,391	0	-1	-24,391	
照明柱撤去 引込柱	高さ:GL7.5m(6～8m未満) 重量:350kg以下		1	56,502	56,502			単-149号
		基	1	56,502	56,502	0	0	
分電盤撤去工			1		10,387			
		式	1		10,387	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外分電盤撤去	400×850×250							単-150号
			1	10,387	10,387			
		面	1	10,387	10,387	0	0	
配管･配線撤去工								
			1		727,312			
		式	1		607,098	1	-120,214	
地中配管撤去	FEP 径 30mm							単-151号
			36	62.94	2,265			
		m	115	62.94	7,238	79	4,973	
地中配管撤去	FEP 径 50mm							単-152号
			241	62.94	15,168			
		m	97	62.94	6,105	-144	-9,063	
地中配管撤去	厚鋼電線管 径 54mm							単-153号
			134	2,832	379,488			
		m	0	2,832	0	-134	-379,488	
地中配線撤去	仕上外径40㎜以下							単-154号
			0	0	0			
		m	141	1,259	177,519	141	177,519	
地中配線撤去	仕上外径20㎜以下							単-155号
			472	692.3	326,765			
		m	596	692.3	412,610	124	85,845	
地中配線撤去	仕上外径5㎜以下							単-156号
			24	151.1	3,626			
		m	24	151.1	3,626	0	0	
交通施設工								
			1		5,218,554			
		式	1		5,253,095	1	34,541	
交通安全施設設置								内-58号
(ｽﾃｯﾌﾟ1)			1		4,392,920			
		式	1		4,392,920	0	0	
交通安全施設撤去								内-59号
(ｽﾃｯﾌﾟ1)			1		825,634			
		式	0		0	-1	-825,634	
交通安全施設撤去								内-60号
(ｽﾃｯﾌﾟ1)			0		0			
		式	1		860,175	1	860,175	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
情報ﾎﾞｯｸｽ工			1		624,775			
		式	1		4,293,650	1	3,668,875	
舗装版破砕工			1		22,679			
		式	1		50,912	1	28,233	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚40ｍｍ		27		17,269			内-61号
		m	0		0	-27	-17,269	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚70ｍｍ		0		0			内-62号
		m	15		9,593	15	9,593	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚270ｍｍ		0		0			内-63号
		m	12		16,387	12	16,387	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ		8	464.5	3,716			単-157号
		m2	0	464.5	0	-8	-3,716	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 7ｃｍ		0	0	0			単-158号
		m2	9	464.5	4,180	9	4,180	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 27ｃｍ		0	0	0			単-159号
		m2	7	543.6	3,805	7	3,805	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.3	2,242	672			単-160号
		m3	3	2,242	6,726	2.7	6,054	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.3	3,407	1,022			単-161号
		m3	3	3,407	10,221	2.7	9,199	
作業土工			1		243,880			
		式	1		44,885	1	-198,995	
床掘り	土砂		10		20,780			内-64号
		m3	10		20,780	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							内-65号
			8		26,084			
		m3	0		0	-8	-26,084	
埋戻し	土砂							内-66号
(再生砂)			30		192,572			
		m3	0		0	-30	-192,572	
埋戻し	土砂							内-67号
(再生砂)			0		0			
		m3	2		12,995	2	12,995	
残土処理	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-68号
			4		4,444			
		m3	0		0	-4	-4,444	
残土処理	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-69号
			0		0			
		m3	10		11,110	10	11,110	
管路工(管路部)								
			1		319,562			
		式	1		4,159,199	1	3,839,637	
埋設管路	波付硬質合成樹脂管 FEPφ50×6条							単-162号
			0	0	0			
		m	23	2,574	59,202	23	59,202	
埋設管路	波付硬質合成樹脂管 FEPφ50×2条							単-163号
			257	857.8	220,454			
		m	8	857.8	6,862	-249	-213,592	
埋設管路	合成樹脂製多孔管 φ50 3条2段							単-164号
			0	0	0			
		m	168	17,200	2,889,600	168	2,889,600	
埋設管路	合成樹脂製多孔管 φ50 2条1段							単-165号
			0	0	0			
		m	12	11,310	135,720	12	135,720	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEPφ50用							単-166号
			14	496.5	6,951			
		個	2	496.5	993	-12	-5,958	
ﾌﾀ付ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEPφ50用							単-167号
			0	0	0			
		個	10	749.8	7,498	10	7,498	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管止めｷｬｯﾌﾟ	FEPφ50用							単-168号
			0	0	0			
		個	8	590.4	4,723	8	4,723	
異種管継手	FEPφ50用　FEP-多孔管							単-169号
			0	0	0			
		個	12	5,567	66,804	12	66,804	
防護鉄板	t=16mm							単-170号
			0	0	0			
		m	23	39,910	917,930	23	917,930	
埋設表示ｼｰﾄ	W=300 ﾀﾞﾌﾞﾙ							単-171号
			277	332.7	92,157			
		m	210	332.7	69,867	-67	-22,290	
配管･配線撤去工								
			1		38,654			
		式	1		38,654	0	0	
地中配管撤去	波付硬質合成樹脂管 FEPφ50×2条							単-172号
			308	125.5	38,654			
		m	308	125.5	38,654	0	0	
付帯設備工								
			1		1,935,375			
		式	1		1,798,930	1	-136,445	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工								
			1		1,741,225			
		式	1		1,646,701	1	-94,524	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900							単-173号
			8	100,303	802,424			
		箇所	0	100,303	0	-8	-802,424	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900							単-174号
			3	207,923	623,769			
		箇所	3	207,923	623,769	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×600							単-175号
			1	148,633	148,633			
		箇所	1	148,633	148,633	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×1000×1200							単-176号
(情報Box 歩道部)			0	0	0			
		箇所	1	707,900	707,900	1	707,900	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工(電気)								内-70号
			1		166,399			
		式	1		166,399	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去工								
			1		28,720			
		式	1		43,080	1	14,360	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	800×800×1200							単-177号
			2	14,360	28,720			
		箇所	3	14,360	43,080	1	14,360	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工								
			1		109,149			
		式	1		109,149	0	0	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続								単-178号
			1	67,830	67,830			
		箇所	1	67,830	67,830	0	0	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験								単-179号
			1	41,319	41,319			
		対向	1	41,319	41,319	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		56,281			
		式	0		0	-1	-56,281	
下層路盤(歩道部) (復旧)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		19	835.2	15,868			単-180号
		m2	0	835.2	0	-19	-15,868	
表層(歩道部) (復旧)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）		19	2,127	40,413			単-181号
		m2	0	2,127	0	-19	-40,413	
防護柵工								
			1		10,390,459			
		式	1		10,622,959	1	232,500	
路側防護柵工								
			1		6,111,651			
		式	1		6,344,151	1	232,500	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-A-4E 100m							単-182号
	以上 曲線部補正無		338	11,952	4,039,776			
		m	338	11,952	4,039,776	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 100m							単-183号
	以上 曲線部補正無		75	9,345	700,875			
		m	75	9,345	700,875	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-A-2B 21m以							単-184号
	上100m未満 曲線部補		44	15,438	679,272			
	正無	m	44	15,438	679,272	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 転落防止柵兼							単-185号
	用 Gr-A-2B 曲線部補		24	28,822	691,728			
	正無	m	24	28,822	691,728	0	0	
舗装版削孔	φ180 D=150mm							単-186号
			0	0	0			
		孔	30	7,750	232,500	30	232,500	
防護柵基礎工								
			1		4,278,808			
		式	1		4,278,808	0	0	
車両用防護柵基礎	H=800 L=2000							単-187号
			44	58,278	2,564,232			
		m	44	58,278	2,564,232	0	0	
車両用防護柵基礎	H=520 L=2000							単-188号
(補強土壁部)			19	73,814	1,402,466			
		m	19	73,814	1,402,466	0	0	
車両用防護柵基礎	H=520 L=2000							単-189号
(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部)			5	62,422	312,110			
		m	5	62,422	312,110	0	0	
標識工								
			1		5,265,469			
		式	1		9,560,203	1	4,294,734	
小型標識工								
			1		177,320			
		式	1		676,357	1	499,037	
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ							単-190号
(移設)	2.5m 3～4基		4	44,330	177,320			
		基	0	44,330	0	-4	-177,320	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ							単-191号
（移設）	3m		0	0	0			
		基	5	88,890	444,450	5	444,450	
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ							単-192号
（移設）【夜間】	3m		0	0	0			
		基	1	130,500	130,500	1	130,500	
標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ							単-193号
（単柱式③）【夜間】	4.2m		0	0	0			
		基	1	65,740	65,740	1	65,740	
標識板	規制標識φ600 補助標							内-71号
（単柱式③）【夜間】	識180×600		0		0			
		枚	4		35,667	4	35,667	
大型標識工								
			1		5,088,149			
		式	1		8,883,846	1	3,795,697	
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未							単-194号
No.704+1.5 上り線①	満		1	282,742	282,742			
		基	0	282,742	0	-1	-282,742	
標識基礎	【夜間】片持式の基礎							単-195号
No.704+1.5 上り線①	φ1400×1500　18-8		0	0	0			
	-40(高炉)	基	1	528,300	528,300	1	528,300	
標識基礎	門型式の基礎 6.0m3以							単-196号
No.710+9.7 上り線⑦	上		2	977,494	1,954,988			
		基	2	977,494	1,954,988	0	0	
片持標識柱								単-197号
No.704+1.5 上り線①			1	67,547	67,547			
		基	1	67,547	67,547	0	0	
標識柱設置	複柱式							単-198号
No.711+6.6 上り線②			1	358,292	358,292			
		基	1	358,292	358,292	0	0	
標識柱設置	複柱式							単-199号
No.712+8.4 上り線③			1	414,384	414,384			
		基	0	414,384	0	-1	-414,384	
標識柱設置	複柱式							単-200号
No.712+8.4 上り線③			0	0	0			
		基	1	446,100	446,100	1	446,100	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱設置	単柱式							単-201号
No.713+6.6 上り線④			1	197,965	197,965			
		基	0	197,965	0	-1	-197,965	
標識柱設置	単柱式							単-202号
No.713+6.6 上り線④			0	0	0			
		基	1	221,200	221,200	1	221,200	
標識柱設置	単柱式							単-203号
No.714+10.9 上り線⑤			1	224,092	224,092			
		基	1	224,092	224,092	0	0	
門型標識柱	ｽﾊﾟﾝ長 12.8m 門型							単-204号
【夜間】			1	453,484	453,484			
		基	0	453,484	0	-1	-453,484	
門型標識柱	ｽﾊﾟﾝ長 12.8m 門型							単-205号
			0	0	0			
		基	1	2,178,000	2,178,000	1	2,178,000	
標識板	2.0m2以上							内-72号
(移設)			4		115,849			
		枚	0		0	-4	-115,849	
標識板	2.0m2以上							内-73号
(移設)			0		0			
		枚	3		88,444	3	88,444	
標識板	2.0m2未満							内-74号
(移設)			1		37,971			
		枚	1		37,971	0	0	
標識板	2.0m2以上							内-75号
(移設)【夜間】			3		149,748			
		枚	0		0	-3	-149,748	
標識板	2.0m2以上							内-76号
(移設)【夜間】			0		0			
		枚	4		188,446	4	188,446	
標識板	2.0m2以上							内-77号
No.705+14.5 上り線⑥			1		277,562			
		枚	1		277,562	0	0	
道路情報表示板設置	HLM7形							単-206号
(移設)			1	224,092	224,092			
		面	0	224,092	0	-1	-224,092	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路情報表示板設置	HLM7形							単-207号
(移設)			0	0	0			
		面	1	264,200	264,200	1	264,200	
三可変式速度標識								単-208号
(移設)			1	82,411	82,411			
		面	0	82,411	0	-1	-82,411	
三可変式速度標識								単-209号
(移設)			0	0	0			
		面	1	95,910	95,910	1	95,910	
道路情報主制御装置設置	400×950×250							単-210号
(移設)			1	247,022	247,022			
		架	0	247,022	0	-1	-247,022	
道路情報主制御装置設置	400×950×250							単-211号
(移設)			0	0	0			
		架	1	290,300	290,300	1	290,300	
道路情報表示板設置	4文字*4段 ｿｰﾗｰ可変式							内-78号
(暫定新設)			0		0			
		面	1		1,525,476	1	1,525,476	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増								内-79号
			0		0			
		回	1		137,018	1	137,018	
構造物撤去工								
			1		5,725,751			
		式	1		4,732,215	1	-993,536	
防護柵撤去工								
			1		71,450			
		式	1		674,295	1	602,845	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-A-4E 土中建込							単-212号
【夜間】			0	0	0			
		m	84	1,907	160,188	84	160,188	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E 土中建込							単-213号
【夜間】			0	0	0			
		m	52	1,907	99,164	52	99,164	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Gp-Cp-2E 土中建込							単-214号
			0	0	0			
		m	4	2,656	10,624	4	10,624	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)撤去								単-215号
			50	1,429	71,450			
		m	0	1,429	0	-50	-71,450	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去								単-216号
			0	0	0			
		m	141	985.5	138,955	141	138,955	
防護柵(立入防止柵)撤去	H=1.5m							単-217号
【夜間】			0	0	0			
		m	74	3,586	265,364	74	265,364	
標識撤去工								
			1		1,675,648			
		式	1		1,675,648	0	0	
標識撤去	路側式							内-80号
			4		345,028			
		基	4		345,028	0	0	
標識撤去	片持式							単-218号
			2	31,097	62,194			
		基	2	31,097	62,194	0	0	
標識撤去	門型式							単-219号
【夜間】			1	330,338	330,338			
		基	1	330,338	330,338	0	0	
標識板撤去	2.0m2以上							内-81号
			1		32,303			
		枚	1		32,303	0	0	
標識板撤去	2.0m2以上							内-82号
【夜間】			1		13,845			
		枚	1		13,845	0	0	
標識基礎撤去	片持式・門型式							単-220号
			14	63,710	891,940			
		m3	14	63,710	891,940	0	0	
道路付属物撤去工								
			1		810,231			
		式	1		810,231	0	0	
距離標撤去	パネル式(アンカー固定)							単-221号
			1	972	972			
		枚	1	972	972	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｼｰﾄ撤去								単-222号
			1,015	797.3	809,259			
		m2	1,015	797.3	809,259	0	0	
構造物取壊し工								
			1		1,482,909			
		式	1		708,094	1	-774,815	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-223号
			146	7,637	1,115,002			
		m3	40	7,637	305,480	-106	-809,522	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-224号
【夜間】			0	0	0			
		m3	23	10,290	236,670	23	236,670	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以							内-83号
(t=4cm)	下		6		3,837			
		m	0		0	-6	-3,837	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以							内-84号
(t=10cm)	下		7		4,476			
		m	0		0	-7	-4,476	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-225号
	厚 4ｃｍ		440	196.5	86,460			
		m2	380	196.5	74,670	-60	-11,790	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-226号
	厚 5ｃｍ		621	196.5	122,026			
		m2	0	196.5	0	-621	-122,026	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-227号
	厚 10ｃｍ		769	196.5	151,108			
		m2	0	196.5	0	-769	-151,108	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-228号
	厚 23ｃｍ		0	0	0			
		m2	130	543.3	70,629	130	70,629	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-229号
	厚 27ｃｍ		0	0	0			
		m2	15	543.3	8,149	15	8,149	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-230号
【夜間】	厚 27ｃｍ		0	0	0			
		m2	17	735.1	12,496	17	12,496	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物撤去工			1		2,668			
		式	1		2,668	0	0	
暗渠排水管撤去	撤去		15	177.9	2,668			単-231号
		m	15	177.9	2,668	0	0	
縁石撤去工			1		70,280			
		式	0		0	-1	-70,280	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分		100	702.8	70,280			単-232号
		m	0	702.8	0	-100	-70,280	
運搬処理工			1		1,612,565			
		式	1		861,279	1	-751,286	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		146	1,930	281,780			単-233号
		m3	63	1,930	121,590	-83	-160,190	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		14	2,382	33,348			単-234号
		m3	14	2,382	33,348	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		126	2,242	282,492			単-235号
		m3	55	2,242	123,310	-71	-159,182	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		146	3,425	500,050			単-236号
		m3	63	3,425	215,775	-83	-284,275	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		14	3,804	53,256			単-237号
		m3	14	3,804	53,256	0	0	
殻処分 (車道)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		108	3,639	393,012			単-238号
		m3	9	3,639	32,751	-99	-360,261	
殻処分 (歩道)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		18	3,407	61,326			単-239号
		m3	46	3,407	156,722	28	95,396	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	標識部材、排水管材		0.41		7,301			内-85号
		t	0		0	-0.41	-7,301	
現場発生品運搬	標識部材、排水管材、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、横断防止柵		0		0			内-86号
		t	3.88		69,095	3.88	69,095	
現場発生品運搬 （道路公社資材置場）	【夜間】ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、立入防止柵		0		0			内-87号
		t	3.97		54,346	3.97	54,346	
現場発生品運搬 （糸島市資材置場）	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ		0		0			内-88号
		t	0.1		1,086	0.1	1,086	
仮設工			1		1,224,789			
		式	1		9,265,506	1	8,040,717	
工事用道路工			1		306,932			
		式	1		228,232	1	-78,700	
仮設舗装			230		167,529			内-89号
		m2	230		167,529	0	0	
仮設舗装 （t=10cm）			0		0			内-90号
		m2	39		9,718	39	9,718	
大型土のう			7		38,206			内-91号
		袋	0		0	-7	-38,206	
大型土のう撤去			72		101,197			内-92号
		袋	0		0	-72	-101,197	
大型土のう撤去			0		0			内-93号
		袋	72		50,985	72	50,985	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工			0		0			
		式	1		507,123	1	507,123	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾔｰﾄﾞ整備								内-94号
			0		0			
		m2	141		507,123	141	507,123	
防護施設工								
			0		0			
		式	1		255,319	1	255,319	
仮設防護柵	H鋼基礎　Gr-B-2B							内-95号
（移設）			0		0			
		m	35		91,419	35	91,419	
交通規制設備切替								内-96号
【夜間】			0		0			
		回	4		163,900	4	163,900	
交通管理工								
			1		917,857			
		式	1		8,274,832	1	7,356,975	
交通誘導警備員								内-97号
			50		706,044			
		人日	0		0	-50	-706,044	
交通誘導警備員								内-98号
			0		0			
		人日	442		6,241,428	442	6,241,428	
交通誘導警備員								内-99号
【夜間】			10		211,813			
		人日	0		0	-10	-211,813	
交通誘導警備員								内-100号
【夜間】			0		0			
		人日	96		2,033,404	96	2,033,404	
直接工事費								
			1		92,621,439			
		式	1		112,948,437	1	20,326,998	
共通仮設費								
			1		16,506,910			
		式	1		19,649,727	1	3,142,817	
共通仮設費								
			1		4,616,193			
		式	1		5,610,627	1	994,434	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費								
			1		129,365			
		式	1		129,365	0	0	
建設機械運搬費								内-101号
			2		129,365			
		台	2		129,365	0	0	
役務費								
			0		0			
		式	1		48,000	1	48,000	
借地料								内-102号
			0		0			
		式	1		48,000	1	48,000	
技術管理費								
			1		3,606,170			
		式	1		3,851,841	1	245,671	
平板載荷試験								内-103号
			1		509,758			
		式	1		509,758	0	0	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費								内-104号
			0		0			
		式	1		7,600	1	7,600	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験								内-105号
			1		519,284			
		式	1		519,284	0	0	
施工調査費								内-106号
			1		1,022,349			
		式	0		0	-1	-1,022,349	
施工調査費								内-107号
			0		0			
		式	1		989,370	1	989,370	
諸経費動向調査費								内-108号
			0		0			
		式	1		120,000	1	120,000	
遠隔臨場								内-109号
			0		0			
		式	1		108,000	1	108,000	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-110号
			1		536,251			
		式	1		536,251	0	0	
3次元出来形管理･3次元データ納品･外注経費等の費用								内-111号
			1		960,979			
		式	1		960,979	0	0	
ICT活用効果等調査費								内-112号
			0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
CCUS現場利用料等費用								内-113号
			0		0			
		式	1		25,000	1	25,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-114号
			1		57,549			
		式	1		57,549	0	0	
営繕費								
			0		0			
		式	1		550,800	1	550,800	
快適ﾄｲﾚ								内-115号
			0		0			
		式	1		550,800	1	550,800	
現場環境改善費（率計上）								
			1		880,658			
		式	1		1,030,621	1	149,963	
共通仮設費（率計上）								
			1		11,890,717			
		式	1		14,039,100	1	2,148,383	
純工事費								
			1		109,128,349			
		式	1		132,598,164	1	23,469,815	
現場管理費								
			1		36,132,578			
		式	1		43,561,805	1	7,429,227	
工事原価								
			1		145,260,927			
		式	1		176,159,969	1	30,899,042	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東地区（上り線）改良外工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等								
			1		23,229,073			
		式	1		27,410,031	1	4,180,958	
工事価格								
			1		168,490,000			
		式	1		203,570,000	1	35,080,000	
消費税相当額								
			1		16,849,000			
		式	1		20,357,000	1	3,508,000	
工事費計								
			1		185,339,000			
		式	1		223,927,000	1	38,588,000	

2,900/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	2,900 2,900	781.8 781.8	2,267,220 2,267,220	0	0	CB210110
合　計					2,071,210 0		-2,071,210	

0/2,970m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 2,970	0 781.8	0 2,321,946	2,970	2,321,946	CB210110
合　計					0 2,321,946		2,321,946	
変更積算金額					0 2,121,204		2,121,204	円／m3

2,900/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,900	239.5	694,550			CB210020
		m３	2,900	239.5	694,550	0	0	
合　計					634,503			
					0		-634,503	

0/3,000m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	3,000	239.5	718,500	3,000	718,500	
合　計					0 718,500		718,500	
変更積算金額					0 656,382		656,382	円／m3

170m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		170	781.8	132,906			CB210110
		m３	170	781.8	132,906	0	0	
合　計					121,415			
					121,415		0	

170m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		170	239.5	40,715			CB210020
		m３	170	239.5	40,715	0	0	
合　計					37,195			
					37,195		0	

0/1,038m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m２	0 1,038	0 2,136	0 2,217,168	1,038	2,217,168	WB240730 単－ 243号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 15.9	0 5,631	0 89,532	15.9	89,532	WB240720 単－ 244号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 1,038	0 104.6	0 108,574	1,038	108,574	WB240740 単－ 245号
合　計					0 2,415,274		2,415,274	
変更積算金額					0 2,200,015		2,200,015	円／m2

910/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		910	781.8	711,438			CB210110
		m３	910	781.8	711,438	0	0	
合　計					649,931 0		 -649,931	

0/890m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 890	0 781.8	0 695,802	890	695,802	CB210110
合　計					0 695,802		695,802	
変更積算金額					0 635,646		635,646	円／m3

300/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		300	1,624	487,200			CB210110
		m３	300	1,624	487,200	0	0	
合　計					445,079 0		 -445,079	

0/110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	0 110	0 1,624	0 178,640	110	178,640	CB210110
合　計					0 178,640		178,640	
変更積算金額					0 163,195		163,195	円／m3

910/0m3当たり内訳書

整地

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		910	136.8	124,488			CB210610
		m３	910	136.8	124,488	0	0	
合　計					113,725 0		 -113,725	

0/890m3当たり内訳書

整地

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 890	0 136.8	0 121,752	890	121,752	CB210610
合　計					0 121,752		121,752	
変更積算金額					0 111,225		111,225	円／m3

300/0m3当たり内訳書

残土等処分

第　14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			300	3,000	900,000			CB210560
		m３	300	3,000	900,000	0	0	
合　計					822,191			
					0		-822,191	

0/110m3当たり内訳書

残土等処分

第　15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	110	3,000	330,000	110	330,000	
合　計					0			
					330,000		330,000	
変更積算金額					0			
					301,470		301,470	円／m3

80m3当たり内訳書

床掘り

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		80	254.6	20,368			CB210030
		m３	80	254.6	20,368	0	0	
合　計					18,607			
					18,607		0	

60m3当たり内訳書

埋戻し

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		60	2,013	120,780			CB210410
		m３	60	2,013	120,780	0	0	
合　計					110,338			
					110,338		0	

10m2当たり内訳書

基面整正

第　18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			10	480.5	4,805			CB210080
		m２	10	480.5	4,805	0	0	
合　計					4,377			
					4,377		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	20 20	781.8 781.8	15,636 15,636	0	0	CB210110
合　計					14,284 14,284		0	

20m3当たり内訳書

整地

第　20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	20 20	136.8 136.8	2,736 2,736	0	0	CB210610
合　計					2,499 2,499		0	

21本当たり内訳書

小口径場所打杭

第　21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯材組立工	芯材長 10m以下		21	2,206	46,326			WYB00193
		本	21	2,206	46,326	0	0	単－ 248号
芯材挿入工	芯材長 10m以下		21	8,965	188,265			WYB00195
		本	21	8,965	188,265	0	0	単－ 249号
注入打設工	削孔長 10m以下		21	5,270	110,670			WYB00196
		本	21	5,270	110,670	0	0	単－ 250号
注入材料費	膨張性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ		2.8	45,520	127,456			WYB00199
		ｍ３	2.8	45,520	127,456	0	0	単－ 251号
加圧及び頭部処理工	削孔長 10m以下		21	5,730	120,330			WYB00197
		本	21	5,730	120,330	0	0	単－ 252号
合　計					541,775			
					541,775		0	

一式当たり内訳書

芯材材料費

第　22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ルートパイル芯材	SD345 29用 亜鉛ﾒｯｷ	m	89.3 89.3	4,620 4,620	412,566 412,566	0	0	WYB00198 単－ 253号
ルートパイル継手	29用 亜鉛ﾒｯｷ	組	21 21	11,850 11,850	248,850 248,850	0	0	WYB00202 単－ 254号
ルートパイルスペーサー	29用	個	42 42	1,650 1,650	69,300 69,300	0	0	WYB00203 単－ 255号
ルートパイル鍔材	29用　鋳鉄	個	42 42	2,390 2,390	100,380 100,380	0	0	WYB00204 単－ 256号
ルートパイルプレート	100×100×9 亜鉛ﾒｯｷ	枚	21 21	1,150 1,150	24,150 24,150	0	0	WYB00205 単－ 257号
ルートパイルナット	29用 亜鉛ﾒｯｷ	個	42 42	2,410 2,410	101,220 101,220	0	0	WYB00206 単－ 258号
合　計					873,775 873,775		0	

3m3当たり内訳書

ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ

第　23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	3.3 3.3	33,160 33,160	109,428 109,428	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	5.6 5.6	9,612 9,612	53,827 53,827	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.18 0.18	177,000 177,000	31,860 31,860	0	0	WB810010 単ー 260号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	1.2 1.2	31,450 31,450	37,740 37,740	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.9 1.9	4,842 4,842	9,199 9,199	0	0	CB240210
溶接金網（材料費）	φ3.2mm×150mm	ｍ２	12.4 12.4	1,100 1,100	13,640 13,640	0	0	WYB00207 単ー 261号
合　計					233,588 233,588		0	

8m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　24号内訳書　　(7号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		8	13,040	104,320			CB222110
		m	8	13,040	104,320	0	0	
プレキャストL型擁壁（材料費）	1500型S H1250×B1150×L2000 差筋(D13)等含む		4	69,000	276,000			WYB00208
		個	4	69,000	276,000	0	0	単－ 262号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.008	177,000	1,416			WB810010
		t	0.008	177,000	1,416	0	0	単－ 260号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		3.2	9,612	30,758			CB240210
		ｍ２	3.2	9,612	30,758	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.31	27,100	8,401			CB240010
		ｍ３	0.31	27,100	8,401	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0.03	4,053	121			CB224710
		ｍ２	0.03	4,053	121	0	0	
合　計					384,617			
					384,617		0	

18m当たり内訳書

補強土壁基礎

第　25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1.8	26,620	47,916			CB240010
		m３	1.8	26,620	47,916	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		9.3	4,842	45,030			CB240210
		m２	9.3	4,842	45,030	0	0	
合　計					84,910			
					84,910		0	

52m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		52.3	2,381	124,526			CB222210
		m２	52.3	2,381	124,526	0	0	
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	AP-900AR		42	19,200	806,400			WYB00209
		個	42	19,200	806,400	0	0	単－ 263号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	AP-900WH		9	11,000	99,000			WYB00211
		個	9	11,000	99,000	0	0	単－ 264号
パネル付属部材セット（材料費）	標準ﾊﾟﾈﾙ用		32	1,900	60,800			WYB00212
		組	32	1,900	60,800	0	0	単－ 265号
パネル付属部材セット（材料費）	天端ﾊﾟﾈﾙ用		15	350	5,250			WYB00213
		組	15	350	5,250	0	0	単－ 266号
縦目地シート（材料費）	AP-SHEET　130㎜×910㎜		41	340	13,940			WYB00214
		枚	41	340	13,940	0	0	単－ 267号
グリッドベルト（材料費）	AP-GB-HOGOKAN-SET		186	1,650	306,900			WYB00215
		組	186	1,650	306,900	0	0	単－ 268号
鋼製枠（材料費）	AP-K20×04-03-5-XA-SET		147	3,000	441,000			WYB00216
		組	147	3,000	441,000	0	0	単－ 269号
端部調整金具（材料費）	AP-1800SZ-86/90		4	35,000	140,000			WYB00217
		本	4	35,000	140,000	0	0	単－ 270号
端部調整金具（材料費）	AP-900SZ-86/90		2	17,500	35,000			WYB00218
		本	2	17,500	35,000	0	0	単－ 271号
アングルピン（材料費）	AB-M16×120B.M.W		12	560	6,720			WYB00219
		組	12	560	6,720	0	0	単－ 272号
流出防止材（材料費）	XA-5201-B		120	270	32,400			WYB00228
		m２	120	270	32,400	0	0	単－ 273号

52m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					1,892,809 1,892,809		0	

348m2当たり内訳書

補強材取付

第　27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			348	255.9	89,053			CB222280
		m２	348	255.9	89,053	0	0	
ジオテキスタイル（材料費）	T=57kN/m		150	1,470	220,500			WYB00210
		m２	150	1,470	220,500	0	0	単－ 274号
ジオテキスタイル（材料費）	T=76kN/m		208	1,760	366,080			WYB00221
		m２	208	1,760	366,080	0	0	単－ 275号
連結金具（材料費）	AD-JGL×AZ-SET		23	500	11,500			WYB00223
		組	23	500	11,500	0	0	単－ 276号
固定ピン（材料費）	AD-D10×200		177	120	21,240			WYB00224
		本	177	120	21,240	0	0	単－ 277号
合　計					647,131			
					647,131		0	

18m当たり内訳書

笠ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉)		2	36,380	72,760			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	2	36,380	72,760	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		12.1	8,719	105,499			CB240210
		ｍ２	12.1	8,719	105,499	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0.4	4,053	1,621			CB224710
		ｍ２	0.4	4,053	1,621	0	0	
合　計					164,328			
					164,328		0	

18m当たり内訳書

足場

第　29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去			18	4,749	85,482			WYB00003
		m	18	4,749	85,482	0	0	単－ 284号
合　計					77,876			
					77,876		0	

9m当たり内訳書

第　30号内訳書　　プレキャストボックス（1号）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	8.6 8.6	21,020 21,020	180,772 180,772	0	0	CB222880
RCボックスカルバート（材料費）	1000×1000×2000	個	3 3	164,000 164,000	492,000 492,000	0	0	WYB00021 単－ 289号
RCボックスカルバート（材料費）	短尺　1000×1000×940	個	1 1	116,000 116,000	116,000 116,000	0	0	WYB00063 単－ 290号
RCボックスカルバート（材料費）	片斜切　1000×1000×1628	個	1 1	198,000 198,000	198,000 198,000	0	0	WYB00064 単－ 291号
ＰＣ鋼より線（材料費）	φ12.7	m	34 34	390.1 390.1	13,263 13,263	0	0	WYB00012 単－ 292号
定着グリップ（材料費）	φ12.7用 アンカープレート含む	組	8 8	3,069 3,069	24,552 24,552	0	0	WYB00081 単－ 293号
合　計					933,424 933,424		0	

0/1箇所当たり内訳書

開口部閉塞

第　31号内訳書　　(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(1号))

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板切断	t=22mm　切出(22×1200×1380)	箇所	0 1	0 41,820	0 41,820	1	41,820	WYB00045 単－ 294号
敷鉄板設置・撤去	設置	ｍ２	0 1.7	0 217.2	0 369	1.7	369	WB253610 単－ 295号
敷鉄板（支給品）	22×1524×6096	枚	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB00048 単－ 296号
吸出し防止材設置		ｍ２	0 3.5	0 1,044	0 3,654	3.5	3,654	CB224720
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	0 2	0 4,927	0 9,854	2	9,854	WB252730 単－ 297号
合　計					0 55,697		55,697	
変更積算金額					0 50,741		50,741	円／箇所

0/0.29t当たり内訳書

支給品運搬

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0 0.29	0 9,131	0 2,647	0.29	2,647	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0 0.29	0 9,228	0 2,676	0.29	2,676	CB010420
合　計					0 5,323		5,323	
変更積算金額					0 4,849		4,849	円／t

170/0m3当たり内訳書

床掘り

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		127	254.6	32,334			CB210030
		m３	127	254.6	32,334	0	0	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		40.5	288.7	11,692			CB210030
		m３	40.5	288.7	11,692	0	0	
合　計					40,219			
					0		-40,219	

0/170m3当たり内訳書

床掘り

第　34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	127	254.6	32,334	127	32,334	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	43.2	288.7	12,471	43.2	12,471	
合　計					0			
					44,805		44,805	
変更積算金額					0			
					40,930		40,930	円／m3

140/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		117	2,013	235,521			CB210410
		m３	117	2,013	235,521	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		20.9	3,215	67,193			CB210410
		m３	20.9	3,215	67,193	0	0	
合　計					276,543			
					0		-276,543	

0/140m3当たり内訳書

埋戻し

第　36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	117	2,013	235,521	117	235,521	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	22.5	3,215	72,337	22.5	72,337	
合　計					0			
					307,858		307,858	
変更積算金額					0			
					281,242		281,242	円／m3

120m2当たり内訳書

基面整正

第　37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			120	480.5	57,660			CB210080
		m２	120	480.5	57,660	0	0	
合　計					52,529			
					52,529		0	

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		10	1,083	10,830			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	10	1,083	10,830	0	0	
合　計					9,893			
					9,893		0	

10m3当たり内訳書

整地

第　39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	10 10	136.8 136.8	1,368 1,368	0	0	CB210610
合　計					1,249 1,249		0	

6.53t当たり内訳書

支給品運搬

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	6.53 6.53	9,679 9,679	63,203 63,203	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	6.53 6.53	9,779 9,779	63,856 63,856	0	0	CB010420
合　計					116,074 116,074		0	

0/2m当たり内訳書

暗渠排水管

第　41号内訳書　　（農業用水取水口）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
農業用水取水口設置	据付 直管 VUφ150		0	0	0			WYB00036
		m	2	45,620	91,240	2	91,240	単－ 308号
硬質塩化ビニル管（材料費）	薄肉管 VU-150　ﾛｽ率1.01		0	0	0			WYB00037
		m	2	1,668	3,336	2	3,336	単－ 309号
ＤＶ継手（材料費）	φ150 45° ｴﾙﾎﾞ		0	0	0			WYB00039
		個	1	1,280	1,280	1	1,280	単－ 310号
合　計					0 95,856		95,856	
変更積算金額					0 87,473		87,473	円／m

0/3m3当たり内訳書

管路閉塞充填

第　42号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路閉塞	流動化処理土		0	0	0			WYB00364
		基	1	199,800	199,800	1	199,800	単－ 311号
流動化処理土（材料費）	4週強度 200kN/m2以上 既設管充填用配合		0	0	0			WYB00366
		m３	3	13,200	39,600	3	39,600	単－ 312号
品質管理費	現場試験･報告書作成　昼間作業		0		0			WYB00367
		式	1		50,000	1	50,000	単－ 313号
合　計					0 289,400		289,400	
変更積算金額					0 264,092		264,092	円／m3

0/6枚当たり内訳書

跳水防止板

第　43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
跳水防止板設置	縞鋼板 t=3.2 W=500 ｱﾝｶｰ設置含む		0	0	0			WYB00033
		枚	6	14,540	87,240	6	87,240	単－ 337号
跳水防止板（材料費）	1000×500 縞鋼板 t=3.2 HDZT63 ｱﾝｶｰ含む		0	0	0			WYB00225
		枚	4	23,420	93,680	4	93,680	単－ 338号
跳水防止板（材料費）	1300×500 縞鋼板 t=3.2 HDZT63 ｱﾝｶｰ含む		0	0	0			WYB00060
		枚	1	29,400	29,400	1	29,400	単－ 339号
跳水防止板（材料費）	1350×500 縞鋼板 t=3.2 HDZT63 ｱﾝｶｰ含む		0	0	0			WYB00038
		枚	1	30,100	30,100	1	30,100	単－ 340号
合　計					0 240,420		240,420	
変更積算金額					0 219,395		219,395	円／枚

1/0箇所当たり内訳書

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

第　44号内訳書　　(ﾉｰｽﾞ工)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜超1000㎜以下､50kg以上150kg未満) 1個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	20.5 20.5	3,654 3,654	74,907 74,907	0	0	CB422510
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1.5 1.5	3,572 3,572	5,358 5,358	0	0	CB422510
マウンタブル縁石（材料費）	80/200×170×990	個	20.7 20.7	5,130 5,130	106,191 106,191	0	0	WYB00006 単－ 341号
マウンタブル縁石（材料費）	R60　80/200×170×615(r600)	個	3 3	5,630 5,630	16,890 16,890	0	0	WYB00004 単－ 342号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.8 0.8	26,620 26,620	21,296 21,296	0	0	CB240010
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	3.9 3.9	6,394 6,394	24,936 24,936	0	0	CB210510
合　計					227,371 0		-227,371	

0/1箇所当たり内訳書

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
第　45号内訳書　　(ﾉｰｽﾞ工)【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜超1000㎜以下､50kg以上150kg未満) 1個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	0 20.5	0 5,314	0 108,937	20.5	108,937	CB422510
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	0 1.5	0 5,282	0 7,923	1.5	7,923	CB422510
マウンタブル縁石（材料費）	80/200×170×990	個	0 20.7	0 5,130	0 106,191	20.7	106,191	WYB00071 単ー 343号
マウンタブル縁石（材料費）	R60　80/200×170×615(r600)	個	0 3	0 5,630	0 16,890	3	16,890	WYB00072 単ー 344号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.8	0 36,240	0 28,992	0.8	28,992	CB240010
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 3.9	0 9,555	0 37,264	3.9	37,264	CB210510
合　計					0 306,197		306,197	
変更積算金額					0 278,952		278,952	円／箇所

0/1回当たり内訳書

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増

第　46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セット料金			0	0	0			WYB00422
		回	1	150,000	150,000	1	150,000	単－ 345号
合　計					0 150,000		150,000	
変更積算金額					0 136,651		136,651	円／回

25m3当たり内訳書

踏掛版設置

第　47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り		25	38,950	973,750			CB411010
		m３	25	38,950	973,750	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満		2.52	176,000	443,520			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	2.52	176,000	443,520	0	0	単－ 346号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		2.1	175,500	368,550			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	2.1	175,500	368,550	0	0	単－ 314号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.22	177,000	38,940			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.22	177,000	38,940	0	0	単－ 260号
敷砂（材料費）	洗い砂　荒目		1.9	4,977	9,456			WYB00226
		m３	1.9	4,977	9,456	0	0	単－ 347号
合　計					1,675,641			
					1,675,641		0	

5m3当たり内訳書

踏掛版受台

第　48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4.7 4.7	27,100 27,100	127,370 127,370	 0	 0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	16.5 16.5	9,612 9,612	158,598 158,598	 0	 0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.06 0.06	175,500 175,500	10,530 10,530	 0	 0	WB810010 単－ 314号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.15 0.15	177,000 177,000	26,550 26,550	 0	 0	WB810010 単－ 260号
鉄筋ネジキリ加工費	SD345 D16 加工長 L=35mm	本	57 57	800 800	45,600 45,600	 0	 0	WYB00229 単－ 348号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	57 57	673.7 673.7	38,400 38,400	 0	 0	CB224410
アンカー鉄筋（材料費）	D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77(HZT55)	本	20 20	5,250 5,250	105,000 105,000	 0	 0	WYB00230 単－ 349号
接着系アンカー（材料費）	D13用	本	57 57	213 213	12,141 12,141	 0	 0	WYB00231 単－ 350号
チッピング（厚２ｃｍ以下）		ｍ２	12.9 12.9	8,479 8,479	109,379 109,379	 0	 0	CB434210
合　計					578,793 578,793		 0	

0/1箇所当たり内訳書

ﾊﾞﾘｶｰ基礎移設

第　49号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バリカー基礎移設			0	0	0			WYB00051
		基	8	17,250	138,000	8	138,000	単－ 365号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100㎜以上110㎜未満 200㎜以上400㎜以下		0	0	0			CB224430
		孔	8	9,235	73,880	8	73,880	
さや管（材料費）	差込ｽﾘｰﾌﾞ SUS430 φ48.6×t1.5		0	0	0			WYB00050
		箇所	8	5,400	43,200	8	43,200	単－ 366号
合　計					0 255,080		255,080	
変更積算金額					0 232,986		232,986	円／箇所

0/17m2当たり内訳書

水路橋塗装

第　50号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整			0	0	0			WYB00067
		m２	16.5	8,541	140,926	16.5	140,926	単－ 367号
下塗り	腐食電流抑制型特殊水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料		0	0	0			WYB00398
		m２	16.5	17,740	292,710	16.5	292,710	単－ 368号
上塗り	弱溶剤可溶上塗塗料専用中塗		0	0	0			WYB00402
		m２	16.5	18,670	308,055	16.5	308,055	単－ 369号
上塗り	弱溶剤可溶形フッソ樹脂塗料上塗		0	0	0			WYB00390
		m２	16.5	19,210	316,965	16.5	316,965	単－ 370号
養生			0		0			WYB00086
		式	1		50,000	1	50,000	単－ 371号
合　計					0 1,108,656		1,108,656	
変更積算金額					0 1,012,631		1,012,631	円／m2

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　51号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		3.6	1,052	3,787			CB210020
		m３	3.6	1,052	3,787	0	0	
土砂等運搬	小規模		3.6	1,370	4,932			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m３	3.6	1,370	4,932	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		3.6	130.9	471			CB210610
	無し							
		m３	3.6	130.9	471	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.92	3,895	3,583			CB210410
		m３	0.92	3,895	3,583	0	0	
土材料	再生砂 締固め数量		0.67	3,150	2,110			WYB00183
		m３	0.67	3,150	2,110	0	0	単－ 449号
合　計					13,596			
					0		-13,596	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m３	4.3	1,052	4,523	4.3	4,523	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m３	4.3	1,370	5,891	4.3	5,891	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し							
		m３	4.3	130.9	562	4.3	562	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	1.1	3,895	4,284	1.1	4,284	
土材料	再生砂 締固め数量		0	0	0			WYB00314
		m３	0.88	3,150	2,772	0.88	2,772	単ー 450号
合　計					0			
					18,032		18,032	
変更積算金額					0			
					16,472		16,472	円／式

0/1回当たり内訳書

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セット料金			0	0	0			WYB00419
		回	1	150,000	150,000	1	150,000	単－ 451号
合　計					0 150,000		150,000	
変更積算金額					0 137,007		137,007	円／回

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第　54号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルマウス（材料費）	FEP30用		7	533	3,731			WYB00277
		個	7	533	3,731	0	0	単－ 469号
ベルマウス（材料費）	FEP50用		23	570	13,110			WYB00278
		個	23	570	13,110	0	0	単－ 470号
ケーブル接続材(直線)（材料費）	82-JA1		1	4,830	4,830			WYB00179
		組	1	4,830	4,830	0	0	単－ 471号
合　計					19,797			
					0		-19,797	

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第　55号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルマウス（材料費）	FEP30用	個	0 8	0 533	0 4,264	8	4,264	WYB00323 単－ 472号
ベルマウス（材料費）	FEP50用	個	0 22	0 570	0 12,540	22	12,540	WYB00324 単－ 473号
ケーブル接続材(直線)（材料費）	82-JA1	組	0 2	0 4,830	0 9,660	2	9,660	WYB00326 単－ 474号
ケーブル接続材(直線)（材料費）	82-JB1	組	0 2	0 7,310	0 14,620	2	14,620	WYB00327 単－ 475号
ケーブル接続材(直線)（材料費）	解体可能型　K-1NX	組	0 1	0 25,200	0 25,200	1	25,200	WYB00328 単－ 476号
直線接続材（材料費）	FEP50用 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ	組	0 1	0 1,690	0 1,690	1	1,690	WYB00322 単－ 477号
合　計					0 67,974		67,974	
変更積算金額					0 62,095		62,095	円／式

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		32.6	2,151	70,122			CB210030
		m３	32.6	2,151	70,122	0	0	
土砂等運搬	小規模		10.7	1,370	14,659			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m３	10.7	1,370	14,659	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		10.7	130.9	1,400			CB210610
	無し							
		m３	10.7	130.9	1,400	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		32.6	3,895	126,977			CB210410
		m３	32.6	3,895	126,977	0	0	
土材料	再生砂 締固め数量		12.9	3,150	40,635			WYB00180
		m３	12.9	3,150	40,635	0	0	単－ 478号
合　計					231,851			
					0		-231,851	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　57号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	45.6	2,151	98,085	45.6	98,085	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m３	14.1	1,370	19,317	14.1	19,317	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し							
		m３	14.1	130.9	1,845	14.1	1,845	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	45.7	3,895	178,001	45.7	178,001	
土材料	再生砂 締固め数量		0	0	0			WYB00325
		m３	17.3	3,150	54,495	17.3	54,495	単－ 479号
合　計					0			
					351,743		351,743	
変更積算金額					0			
					321,332		321,332	円／式

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　58号内訳書　　(ｽﾃｯﾌﾟ 1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号装置据付	制御機 新設 補正なし		1	110,300	110,300			WE227100
		台	1	110,300	110,300	0	0	単－ 489号
交通信号装置調整	制御機 補正なし		1	54,710	54,710			WE227200
		台	1	54,710	54,710	0	0	単－ 490号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する		1	35,000	35,000			WE227100
		台	1	35,000	35,000	0	0	単－ 491号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する		3	24,500	73,500			WE227100
		台	3	24,500	73,500	0	0	単－ 492号
交通信号装置据付	矢印灯器 新設 2台目補正 無し 高所作業車 有り		1	19,020	19,020			WYB00185
		台	1	19,020	19,020	0	0	単－ 493号
交通信号装置据付	矢印灯器 新設 2台目補正 有り 高所作業車 有り		2	13,310	26,620			WYB00044
		台	2	13,310	26,620	0	0	単－ 494号
腕金取付	腕金1500mm以下 新設		2	12,050	24,100			WE118401
		本	2	12,050	24,100	0	0	単－ 495号
車両灯器用アーム（材料費）	L=1.5m		2	65,600	131,200			WYB00055
		組	2	65,600	131,200	0	0	単－ 496号
腕金取付	腕金2700mm以下 新設		1	21,170	21,170			WE118401
		本	1	21,170	21,170	0	0	単－ 497号
腕金取付	腕金1500mm以下 新設		1	12,050	12,050			WE118401
		本	1	12,050	12,050	0	0	単－ 495号
角度調整金具（片面）（材料費）	照明共架		1	48,900	48,900			WYB00066
		組	1	48,900	48,900	0	0	単－ 498号
片面固定金具（材料費）			2	14,300	28,600			WYB00059
		組	2	14,300	28,600	0	0	単－ 499号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　58号内訳書　　(ｽﾃｯﾌﾟ1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車両灯器用取付バンド（材料費）		個	3 3	38,800 38,800	116,400 116,400	0	0	WYB00062 単－ 500号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし	台	3 3	17,090 17,090	51,270 51,270	0	0	WE227100 単－ 501号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正あり	台	1 1	11,970 11,970	11,970 11,970	0	0	WE227100 単－ 502号
歩行者用灯器（材料費）	側柱式（LED）	基	1 1	220,200 220,200	220,200 220,200	0	0	WYB00069 単－ 503号
歩行者用灯器（材料費）	吊下式（LED）	基	1 1	219,200 219,200	219,200 219,200	0	0	WYB00074 単－ 504号
腕金取付	腕金900㎜以下 新設	本	4 4	9,292 9,292	37,168 37,168	0	0	WE118401 単－ 505号
歩行者灯器用アーム（材料費）	L=0.5m	組	1 1	18,700 18,700	18,700 18,700	0	0	WYB00075 単－ 506号
歩行者灯器用取付バンド（材料費）		個	4 4	24,700 24,700	98,800 98,800	0	0	WYB00077 単－ 507号
地点案内標板取付金具（材料費）		個	1 1	32,400 32,400	32,400 32,400	0	0	WYB00073 単－ 508号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設	本	2 2	94,550 94,550	189,100 189,100	0	0	WE118200 単－ 509号
専用鋼管柱（集中型）（材料費）	7吋×9m	本	1 1	574,200 574,200	574,200 574,200	0	0	WYB00076 単－ 510号
鋼管柱（灯器用）（材料費）	7吋×9m　点検口加工(430L)	本	1 1	395,600 395,600	395,600 395,600	0	0	WYB00079 単－ 511号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　58号内訳書　　(ｽﾃｯﾌﾟ1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱9m以下 新設		2	101,400	202,800			WE118100
		本	2	101,400	202,800	0	0	単－ 512号
コンクリート柱（材料費）	9A 9-19-3.5		2	41,400	82,800			WYB00078
		本	2	41,400	82,800	0	0	単－ 513号
根枷及びバンド（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱用　1.0m		2	5,940	11,880			WYB00080
		個	2	5,940	11,880	0	0	単－ 514号
可動式ダクト（材料費）	制御機用		1	51,100	51,100			WYB00082
		個	1	51,100	51,100	0	0	単－ 515号
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設		2	22,740	45,480			WE211000
		面	2	22,740	45,480	0	0	単－ 452号
電源箱（標準色）（材料費）	災害対策用		1	92,500	92,500			WYB00083
		個	1	92,500	92,500	0	0	単－ 516号
NTT回線接続箱（標準色）（材料費）			1	67,000	67,000			WYB00117
		個	1	67,000	67,000	0	0	単－ 517号
接続箱（柱上用）B型差込（材料費）	12P		2	25,700	51,400			WYB00085
		個	2	25,700	51,400	0	0	単－ 518号
ケーブル接続材(分岐)（材料費）	92-JB3		1	24,200	24,200			WYB00084
		組	1	24,200	24,200	0	0	単－ 519号
接続箱（ポール内）差込端子（材料費）	20P		1	40,000	40,000			WYB00125
		個	1	40,000	40,000	0	0	単－ 520号
接続箱（ポール内）差込端子（材料費）	12P		3	28,000	84,000			WYB00095
		個	3	28,000	84,000	0	0	単－ 521号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設		297	1,516	450,252			WE114000
		m	297	1,516	450,252	0	0	単－ 456号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　58号内訳書　　(ｽﾃｯﾌﾟ1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	10 10	196 196	1,960 1,960	0	0	WE500500 単－ 458号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV　1.25-20C	m	54 54	607 607	32,778 32,778	0	0	WYB00135 単－ 522号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV　1.25-12C	m	137 137	401 401	54,937 54,937	0	0	WYB00187 単－ 523号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV　1.25-8C	m	20 20	299 299	5,980 5,980	0	0	WYB00190 単－ 524号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV　1.25-6C	m	42 42	229 229	9,618 9,618	0	0	WYB00134 単－ 525号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV　1.25-4C	m	34 34	168 168	5,712 5,712	0	0	WYB00132 単－ 526号
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	6 6	633.9 633.9	3,803 3,803	0	0	WE114000 単－ 527号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV　1.25-2C	m	6 6	120 120	720 720	0	0	WYB00136 単－ 528号
信号用ビニルケーブル	SVV-SS　1.25-8C	m	15 15	407 407	6,105 6,105	0	0	WYB00137 単－ 529号
支線バンド（材料費）	2方出(中)　CABD-16	個	1 1	1,420 1,420	1,420 1,420	0	0	WYB00124 単－ 530号
巻付クリップ	2C～20C	組	0.5 0.5	3,006 3,006	1,503 1,503	0	0	WYB00126 単－ 531号
立上り配管	感知器用CP-31	箇所	1 1	49,290 49,290	49,290 49,290	0	0	WYB00128 単－ 532号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　58号内訳書　　(ｽﾃｯﾌﾟ 1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニールパイプ	灯器用VE36		2	26,160	52,320			WYB00130
		箇所	2	26,160	52,320	0	0	単－ 533号
硬質ビニールパイプ	灯器用VE28		1	16,020	16,020			WYB00138
		箇所	1	16,020	16,020	0	0	単－ 534号
異種管接続（材料費）	FEP50→VE36		1	11,010	11,010			WYB00127
		箇所	1	11,010	11,010	0	0	単－ 535号
接地工事	D種　鋼管柱		1	9,415	9,415			WYB00139
		箇所	1	9,415	9,415	0	0	単－ 536号
コンクリート根巻	鋼管柱　600*600*600		2	22,720	45,440			WYB00280
		箇所	2	22,720	45,440	0	0	単－ 537号
コンクリート根巻	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱　1000*800*400		2	27,510	55,020			WYB00142
		箇所	2	27,510	55,020	0	0	単－ 538号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正なし		1	6,890	6,890			WE227200
		台	1	6,890	6,890	0	0	単－ 539号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり		3	4,823	14,469			WE227200
		台	3	4,823	14,469	0	0	単－ 540号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし		1	6,890	6,890			WE227200
		台	1	6,890	6,890	0	0	単－ 541号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり		4	4,823	19,292			WE227200
		台	4	4,823	19,292	0	0	単－ 542号
添架式標識板取付金具設置（手間のみ）	信号ｱｰﾑ部に取付け 昼間		2	9,800	19,600			WYB00143
		基	2	9,800	19,600	0	0	単－ 543号
通信・制御ケーブル配線	15mm以下 新設 自己支持型		1	35,120	35,120			WE119400
		径間	1	35,120	35,120	0	0	単－ 544号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　58号内訳書　　(ｽﾃｯﾌﾟ1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	2 2	12,050 12,050	24,100 24,100	0	0	WE123300 単－ 545号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	2 2	9,260 9,260	18,520 18,520	0	0	WE123300 単－ 546号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	6 6	6,945 6,945	41,670 41,670	0	0	WE123300 単－ 547号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 20C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	2 2	17,560 17,560	35,120 35,120	0	0	WE123300 単－ 548号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 20C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	3 3	13,510 13,510	40,530 40,530	0	0	WE123300 単－ 549号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	1 1	12,540 12,540	12,540 12,540	0	0	WE123300 単－ 550号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	1 1	9,646 9,646	9,646 9,646	0	0	WE123300 単－ 551号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	1 1	10,040 10,040	10,040 10,040	0	0	WE123300 単－ 552号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	4 4	7,716 7,716	30,864 30,864	0	0	WE123300 単－ 553号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	9 9	5,787 5,787	52,083 52,083	0	0	WE123300 単－ 554号
制御機調整	ﾒｰｶｰ調整費 制御機調整	式	1 1		104,000 104,000	0	0	WYB00146 単－ 555号
制御機調整	ﾒｰｶｰ調整費 信号制御定数変更 管制ｾﾝﾀｰ	式	1 1		150,900 150,900	0	0	WYB00144 単－ 556号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　58号内訳書　　(ｽﾃｯﾌﾟ1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		1.36	43,920	59,731			
		日	1.36	43,920	59,731	0	0	単－ 557号
合　計					4,392,920			
					4,392,920		0	

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　59号内訳書　　(ｽﾃｯﾌﾟ 1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号装置据付	制御機 撤去(再使用) 補正なし		1	110,300	110,300			WE227100
		台	1	110,300	110,300	0	0	単－ 558号
交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する		1	43,820	43,820			WE227100
		台	1	43,820	43,820	0	0	単－ 559号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する		1	35,000	35,000			WE227100
		台	1	35,000	35,000	0	0	単－ 560号
交通信号装置据付	矢印灯器 撤去(再使用) 2台目補正 無 高所作業車 有		1	19,020	19,020			WYB00182
		台	1	19,020	19,020	0	0	単－ 561号
交通信号装置据付	矢印灯器 撤去(再使用) 2台目補正 有 高所作業車 有		1	13,310	13,310			WYB00147
		台	1	13,310	13,310	0	0	単－ 562号
腕金取付	腕金2700㎜以下 撤去(不使用)		1	10,590	10,590			WE118401
		本	1	10,590	10,590	0	0	単－ 563号
腕金取付	腕金2700㎜以下 撤去(再使用)		1	21,170	21,170			WE118401
		本	1	21,170	21,170	0	0	単－ 564号
腕金取付	腕金1500㎜以下 撤去(再使用)		1	12,050	12,050			WE118401
		本	1	12,050	12,050	0	0	単－ 565号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正なし		1	17,090	17,090			WE227100
		台	1	17,090	17,090	0	0	単－ 566号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正あり		2	11,970	23,940			WE227100
		台	2	11,970	23,940	0	0	単－ 567号
腕金取付	腕金900㎜以下 撤去(再使用)		3	9,292	27,876			WE118401
		本	3	9,292	27,876	0	0	単－ 568号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)		4	47,280	189,120			WE118200
		本	4	47,280	189,120	0	0	単－ 569号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　59号内訳書　　(ｽﾃｯﾌﾟ1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)		2	11,370	22,740			WE211000
		面	2	11,370	22,740	0	0	単－ 482号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		54	757.9	40,926			WE114000
		m	54	757.9	40,926	0	0	単－ 487号
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)		20	1,378	27,560			WE114000
		m	20	1,378	27,560	0	0	単－ 570号
通信・制御ケーブル配線	20mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		4	24,620	98,480			WE119400
		径間	4	24,620	98,480	0	0	単－ 571号
通信・制御ケーブル配線	15mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		1	17,560	17,560			WE119400
		径間	1	17,560	17,560	0	0	単－ 572号
標識板撤去（添架式）（手間のみ）	信号ｱｰﾑ部に取り付け 昼間		2	9,800	19,600			WYB00148
		基	2	9,800	19,600	0	0	単－ 573号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 20C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽあり		1	10,530	10,530			WYB00164
		箇所	1	10,530	10,530	0	0	単－ 574号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 20C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし		1	8,102	8,102			WYB00162
		箇所	1	8,102	8,102	0	0	単－ 575号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 15C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽあり		2	7,523	15,046			WYB00160
		箇所	2	7,523	15,046	0	0	単－ 576号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 15C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし		1	5,787	5,787			WYB00158
		箇所	1	5,787	5,787	0	0	単－ 577号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし		2	4,630	9,260			WYB00159
		箇所	2	4,630	9,260	0	0	単－ 578号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽあり		1	4,519	4,519			WYB00156
		箇所	1	4,519	4,519	0	0	単－ 579号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　59号内訳書　　(ｽﾃｯﾌﾟ1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル（端子接続）	撤去 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし		4	3,472	13,888			WYB00154
		箇所	4	3,472	13,888	0	0	単－ 580号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし		2	3,858	7,716			WYB00150
		箇所	2	3,858	7,716	0	0	単－ 581号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし		4	2,893	11,572			WYB00145
		箇所	4	2,893	11,572	0	0	単－ 582号
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		1.53	43,920	67,197			
		日	1.53	43,920	67,197	0	0	単－ 557号
合　計					825,634			
					0		-825,634	

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　60号内訳書　　(ｽﾃｯﾌﾟ 1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号装置据付	制御機 撤去(再使用) 補正なし	台	0 1	0 110,300	0 110,300	1	110,300	WE227100 単－ 583号
交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する	台	0 1	0 43,820	0 43,820	1	43,820	WE227100 単－ 584号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する	台	0 1	0 35,000	0 35,000	1	35,000	WE227100 単－ 585号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(再使用) 補正あり 使用する	台	0 1	0 24,500	0 24,500	1	24,500	WE227100 単－ 586号
交通信号装置据付	矢印灯器 撤去(再使用) 2台目補正 無 高所作業車 有	台	0 1	0 19,020	0 19,020	1	19,020	WYB00341 単－ 587号
交通信号装置据付	矢印灯器 撤去(再使用) 2台目補正 有 高所作業車 有	台	0 2	0 13,310	0 26,620	2	26,620	WYB00342 単－ 588号
腕金取付	腕金2700㎜以下 撤去(不使用)	本	0 1	0 10,590	0 10,590	1	10,590	WE118401 単－ 589号
腕金取付	腕金2700㎜以下 撤去(再使用)	本	0 1	0 21,170	0 21,170	1	21,170	WE118401 単－ 590号
腕金取付	腕金1500㎜以下 撤去(再使用)	本	0 1	0 12,050	0 12,050	1	12,050	WE118401 単－ 591号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正なし	台	0 1	0 17,090	0 17,090	1	17,090	WE227100 単－ 592号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正あり	台	0 2	0 11,970	0 23,940	2	23,940	WE227100 単－ 593号
腕金取付	腕金900㎜以下 撤去(再使用)	本	0 3	0 9,292	0 27,876	3	27,876	WE118401 単－ 594号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　60号内訳書　　(ｽﾃｯﾌﾟ1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE118200
		本	4	47,280	189,120	4	189,120	単－ 595号
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)		0	0	0			WE211000
		面	2	11,370	22,740	2	22,740	単－ 596号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE114000
		m	54	757.9	40,926	54	40,926	単－ 597号
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE114000
		m	20	1,378	27,560	20	27,560	単－ 486号
通信・制御ケーブル配線	20mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		0	0	0			WE119400
		径間	4	24,620	98,480	4	98,480	単－ 598号
通信・制御ケーブル配線	15mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		0	0	0			WE119400
		径間	1	17,560	17,560	1	17,560	単－ 599号
標識板撤去（添架式）（手間のみ）	信号ｱｰﾑ部に取り付け 昼間		0	0	0			WYB00343
		基	2	9,800	19,600	2	19,600	単－ 600号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 20C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽあり		0	0	0			WYB00344
		箇所	1	10,530	10,530	1	10,530	単－ 601号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 20C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし		0	0	0			WYB00373
		箇所	1	8,102	8,102	1	8,102	単－ 602号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 15C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽあり		0	0	0			WYB00374
		箇所	2	7,523	15,046	2	15,046	単－ 603号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 15C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし		0	0	0			WYB00375
		箇所	1	5,787	5,787	1	5,787	単－ 604号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし		0	0	0			WYB00376
		箇所	2	4,630	9,260	2	9,260	単－ 605号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　60号内訳書　　(ｽﾃｯﾌﾟ1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル（端子接続）	撤去 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽあり		0	0	0			WYB00377
		箇所	1	4,519	4,519	1	4,519	単－ 606号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし		0	0	0			WYB00378
		箇所	4	3,472	13,888	4	13,888	単－ 607号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし		0	0	0			WYB00379
		箇所	2	3,858	7,716	2	7,716	単－ 608号
制御ケーブル（端子接続）	撤去 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし		0	0	0			WYB00380
		箇所	4	2,893	11,572	4	11,572	単－ 609号
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		0	0	0			
		日	1.53	43,920	67,197	1.53	67,197	単－ 610号
合　計					0 941,579		941,579	
変更積算金額					0 860,175		860,175	円／式

27/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　61号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		27	702.1	18,956			CB430510
		m	27	702.1	18,956	0	0	
合　計					17,269			
					0		-17,269	

0/15m当たり内訳書

舗装版切断

第　62号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	15	702.1	10,531	15	10,531	
合　計					0			
					10,531		10,531	
変更積算金額					0			
					9,593		9,593	円／m

0/12m当たり内訳書

舗装版切断

第　63号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0 12	0 1,499	0 17,988	12	17,988	CB430510
合　計					0 17,988		17,988	
変更積算金額					0 16,387		16,387	円／m

10m3当たり内訳書

床掘り

第　64号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（情報ボックス工）			10	2,281	22,810			CB440710
		m３	10	2,281	22,810	0	0	
合　計					20,780			
					20,780		0	

8/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　65号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（情報ボックス工）			8	3,579	28,632			CB440720
		m３	8	3,579	28,632	0	0	
合　計					26,084			
					0		-26,084	

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　66号内訳書　　（再生砂）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（情報ボックス工）			31.4	3,579	112,380			CB440720
		m３	31.4	3,579	112,380	0	0	
中埋材（材料費）	砂		39.6	2,500	99,000			CB440730
		m３	39.6	2,500	99,000	0	0	
					192,572			
合　計					0		-192,572	

0/2m3当たり内訳書

埋戻し

第　67号内訳書　　（再生砂）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（情報ボックス工）			0	0	0			CB440720
		m３	2.1	3,579	7,515	2.1	7,515	
中埋材（材料費）	砂		0	0	0			CB440730
		m３	2.7	2,500	6,750	2.7	6,750	
合　計					0 14,265		14,265	
変更積算金額					0 12,995		12,995	円／m3

4/0m3当たり内訳書

残土処理

第　68号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		4	1,083	4,332			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	4	1,083	4,332	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		4	136.8	547			CB210610
	無し							
		m３	4	136.8	547	0	0	
合　計					4,444			
					0		-4,444	

0/10m3当たり内訳書

残土処理

第　69号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	0 10	0 1,083	0 10,830	10	10,830	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	0 10	0 136.8	0 1,368	10	1,368	CB210610
合　計					0 12,198		12,198	
変更積算金額					0 11,110		11,110	円／m3

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　70号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		32.4	2,151	69,692			CB210030
		m３	32.4	2,151	69,692	0	0	
土砂等運搬	小規模		1.8	1,370	2,466			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m３	1.8	1,370	2,466	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		1.8	130.9	235			CB210610
	無し							
		m３	1.8	130.9	235	0	0	
基面整正			5.5	480.5	2,642			CB210080
		m２	5.5	480.5	2,642	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		27.5	3,895	107,112			CB210410
		m３	27.5	3,895	107,112	0	0	
合　計					166,399			
					166,399		0	

0/4枚当たり内訳書

標識板

第　71号内訳書　　（単柱式③）【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 有	基	0 1	0 8,237	0 8,237	1	8,237	WB812150 単－ 650号
規制標識板（材料費）	301～ φ600 封入1.0倍 取付金具含む	枚	0 3	0 9,050	0 27,150	3	27,150	WYB00049 単－ 651号
補助標識板（材料費）	501～512 180×600 封入1.0倍 取付金具含む	枚	0 1	0 3,660	0 3,660	1	3,660	WYB00032 単－ 652号
合　計					0 39,047		39,047	
変更積算金額					0 35,667		35,667	円／枚

4/0枚当たり内訳書

標識板

第　72号内訳書　　(移設)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無		9.3	8,023	74,613			WB812140
		m２	9.3	8,023	74,613	0	0	単－ 692号
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無		9.3	5,613	52,200			WB812220
		m２	9.3	5,613	52,200	0	0	単－ 693号
合　計					115,849			
					0		-115,849	

0/3枚当たり内訳書

標識板

第　73号内訳書　　（移設）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無		0	0	0			WB812140
		m２	7.1	8,023	56,963	7.1	56,963	単－ 694号
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無		0	0	0			WB812220
		m２	7.1	5,613	39,852	7.1	39,852	単－ 695号
合　計					0 96,815		96,815	
変更積算金額					0 88,444		88,444	円／枚

1枚当たり内訳書

標識板

第　74号内訳書　　（移設）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2未満 10m2以上 無 無		1.5	17,410	26,115			WB812140
		m２	1.5	17,410	26,115	0	0	単－ 696号
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無		1.5	10,300	15,450			WB812220
		m２	1.5	10,300	15,450	0	0	単－ 697号
合　計					37,971			
					37,971		0	

3/0枚当たり内訳書

標識板

第　75号内訳書　　（移設）【夜間】

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有		8.9	10,840	96,476			WB812140
		m２	8.9	10,840	96,476	0	0	単－ 698号
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有		8.9	7,578	67,444			WB812220
		m２	8.9	7,578	67,444	0	0	単－ 699号
合　計					149,748			
					0		-149,748	

0/4枚当たり内訳書

標識板

第　76号内訳書　　（移設）【夜間】

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有		0	0	0			WB812140
		m２	11.2	10,840	121,408	11.2	121,408	単－ 700号
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有		0	0	0			WB812220
		m２	11.2	7,578	84,873	11.2	84,873	単－ 701号
合　計					0 206,281		206,281	
変更積算金額					0 188,446		188,446	円／枚

1枚当たり内訳書

標識板

第　77号内訳書　　No.705+14.5 上り線⑥

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 無	ｍ２	2.4 2.4	103,100 103,100	247,440 247,440	0	0	WB812140 単－ 702号
アルミ補助支柱（材料費）	φ60.5×3000	本	2 2	16,600 16,600	33,200 33,200	0	0	WYB00264 単－ 703号
取付金具（材料費）	3BD-HD-30	組	3 3	2,770 2,770	8,310 8,310	0	0	WYB00265 単－ 704号
取付金具（材料費）	SIR-33	組	3 3	4,960 4,960	14,880 14,880	0	0	WYB00263 単－ 705号
合　計					277,562 277,562		0	

0/1面当たり内訳書

道路情報表示板設置

第　78号内訳書　　（暫定新設）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路情報表示装置	4文字*4段 ｿｰﾗｰ可変式（PC,ｻｰﾊﾞｰ,ｻﾎﾟｰﾄ含む） 104日		0	0	0			WYB00035
		面	1	1,670,000	1,670,000	1	1,670,000	単－ 721号
合　計					0 1,670,000		1,670,000	
変更積算金額					0 1,525,476		1,525,476	円／面

0/1回当たり内訳書

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増

第　79号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セット料金			0	0	0			WYB00395
		回	1	150,000	150,000	1	150,000	単－ 722号
合　計					0 150,000		150,000	
変更積算金額					0 137,018		137,018	円／回

4基当たり内訳書

標識撤去

第　80号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去　(路側式)	複柱式（旧③）		1	119,300	119,300			WYB00290
		基	1	119,300	119,300	0	0	単－ 729号
標識柱・基礎撤去　(路側式)	複柱式（旧④）		1	119,300	119,300			WYB00295
		基	1	119,300	119,300	0	0	単－ 730号
標識柱・基礎撤去　(路側式)	単柱式（旧⑤）		1	69,540	69,540			WYB00287
		基	1	69,540	69,540	0	0	単－ 731号
標識柱・基礎撤去　(路側式)	単柱式（旧⑥）		1	69,540	69,540			WYB00284
		基	1	69,540	69,540	0	0	単－ 732号
合　計					345,028			
					345,028		0	

1枚当たり内訳書

標識板撤去

第　81号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無		6.3	5,613	35,361			WB812220
		m２	6.3	5,613	35,361	0	0	単－ 735号
合　計					32,303			
					32,303		0	

1枚当たり内訳書

標識板撤去

第　82号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有		2	7,578	15,156			WB812220
		m２	2	7,578	15,156	0	0	単－ 699号
合　計					13,845			
					13,845		0	

6/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　83号内訳書　　(t=4cm)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		6	702.1	4,212			CB430510
		m	6	702.1	4,212	0	0	
合　計					3,837			
					0		-3,837	

7/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　84号内訳書　　(t=10cm)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		7	702.1	4,914			CB430510
		m	7	702.1	4,914	0	0	
合　計					4,476			
					0		-4,476	

0.41/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　85号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		0.41	9,698	3,976			CB010410
		t	0.41	9,698	3,976	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t		0.41	9,798	4,017			CB010420
		t	0.41	9,798	4,017	0	0	
合　計					7,301			
					0		-7,301	

0/3.88t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　86号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0 3.88	0 9,698	0 37,628	3.88	37,628	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 3.88	0 9,798	0 38,016	3.88	38,016	CB010420
合　計					0 75,644		75,644	
変更積算金額					0 69,095		69,095	円／t

0/3.97t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　87号内訳書　　(道路公社資材置場)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 3.97	0 1,367	0 5,426	3.97	5,426	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 3.97	0 13,620	0 54,071	3.97	54,071	CB010420
合　計					0 59,497		59,497	
変更積算金額					0 54,346		54,346	円／t

0/0.1t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　88号内訳書　　(糸島市資材置場)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0 0.1	0 2,651	0 265	0.1	265	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0 0.1	0 9,244	0 924	0.1	924	CB010420
合　計					0 1,189		1,189	
変更積算金額					0 1,086		1,086	円／t

230m2当たり内訳書

仮設舗装

第　89号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	67.5 67.5	136.8 136.8	9,234 9,234	0	0	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	81 81	2,150 2,150	174,150 174,150	0	0	
合　計					167,529 167,529		0	

0/39m2当たり内訳書

仮設舗装

第　90号内訳書　　(t=10cm)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 3.9	0 136.8	0 533	3.9	533	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0 4.7	0 2,150	0 10,105	4.7	10,105	
合　計					0 10,638		10,638	
変更積算金額					0 9,718		9,718	円／m2

7/0袋当たり内訳書

大型土のう

第　91号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		7	5,145	36,015			WB252730
		袋	7	5,145	36,015	0	0	単－ 742号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		5.8	239.5	1,389			CB210020
		ｍ３	5.8	239.5	1,389	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		5.8	781.8	4,534			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下							
		ｍ３	5.8	781.8	4,534	0	0	
合　計					38,206			
					0		-38,206	

72/0袋当たり内訳書

大型土のう撤去

第　92号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		72	777.3	55,965			WB252730
		袋	72	777.3	55,965	0	0	単－ 743号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		60	781.8	46,908			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下							
		ｍ３	60	781.8	46,908	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		60	136.8	8,208			CB210610
	無し							
		ｍ３	60	136.8	8,208	0	0	
合　計					101,197			
					0		-101,197	

0/72袋当たり内訳書

大型土のう撤去

第　93号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	72	777.3	55,965	72	55,965	単－ 744号
合　計					0 55,965		55,965	
変更積算金額					0 50,985		50,985	円／袋

0/141m2当たり内訳書

ﾔｰﾄﾞ整備

第　94号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【ヤード整備】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	0 23.9	0 325.4	0 7,777	23.9	7,777	CB210100
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m３	0 154	0 240.2	0 36,990	154	36,990	CB210510
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	0 29	0 4,927	0 142,883	29	142,883	WB252730 単－ 297号
吸出し防止材設置		m２	0 141	0 1,044	0 147,204	141	147,204	CB224720
【ヤード撤去】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	0 154	0 325.4	0 50,111	154	50,111	CB210100
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	0 29	0 1,001	0 29,029	29	29,029	WB252730 単－ 745号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m３	0 154	0 773.7	0 119,149	154	119,149	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 178	0 130.9	0 23,300	178	23,300	CB210610
合　計					0 556,443		556,443	
変更積算金額					0 507,123		507,123	円／m2

0/35m当たり内訳書

仮設防護柵

第　95号内訳書　　(移設)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎		0	0	0			WB821130
		m	35	1,301	45,535	35	45,535	単－ 746号
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		0	0	0			WB821110
		m	35	1,565	54,775	35	54,775	単－ 747号
合　計					0 100,310		100,310	
変更積算金額					0 91,419		91,419	円／m

0/4回当たり内訳書

交通規制設備切替

第　96号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通規制設備切替	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去･設置 160m/回		0	0	0			WYB00041
		回	4	44,960	179,840	4	179,840	単－ 748号
合　計					0 179,840		179,840	
変更積算金額					0 163,900		163,900	円／回

50/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　97号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			50	15,500	775,000			WB010212
		人日	50	15,500	775,000	0	0	単－ 749号
合　計					706,044			
					0		-706,044	

0/442人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　98号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	442	15,500	6,851,000	442	6,851,000	単－ 750号
合　計					0 6,851,000		6,851,000	
変更積算金額					0 6,241,428		6,241,428	円／人日

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　99号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			10	23,250	232,500			WB010212
		人日	10	23,250	232,500	0	0	単－ 751号
合　計					211,813			
					0		-211,813	

0/96人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　100号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	96	23,250	2,232,000	96	2,232,000	単－ 752号
合　計					0 2,232,000		2,232,000	
変更積算金額					0 2,033,404		2,033,404	円／人日

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　101号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 4.5km 無 無		2	71,000	142,000			WB010010
		台	2	71,000	142,000	0	0	単－ 753号
合　計					129,365 129,365		0	

一式当たり内訳書

借地料

第　102号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	48千円		0		0			WB010220
		式	1		48,000	1	48,000	単－ 754号
合　計					0 48,000		48,000	
変更積算金額					0 48,000		48,000	円／式

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第　103号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)		3	186,000	558,000			WYB00168
		箇所	3	186,000	558,000	0	0	単－ 755号
合　計					509,758 509,758		0	

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　104号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験			0	0	0			WYB00266
		検体	1	7,600	7,600	1	7,600	単－ 756号
合　計					0 7,600		7,600	
変更積算金額					0 7,600		7,600	円／式

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第　105号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	20本以上30本未満	式	1 1		570,000 570,000	0	0	WYB00092 単－ 757号
合　計					519,284 519,284		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　106号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	埋戻工　技術員/3.6人		1		129,960			WYB00008
		式	1		129,960	0	0	単－ 758号
施工合理化調査費	法面整形工　技術員/4.2人		1		151,620			WYB00010
		式	1		151,620	0	0	単－ 759号
施工合理化調査費	補強土壁工(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁)　技術員/2.9人		1		104,690			WYB00011
		式	1		104,690	0	0	単－ 760号
施工合理化調査費	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工　技術員/2.7人		1		97,470			WYB00017
		式	1		97,470	0	0	単－ 761号
施工合理化調査費	ｺﾝｸﾘｰﾄ工　技術員/5.2人		1		187,720			WYB00019
		式	1		187,720	0	0	単－ 762号
施工合理化調査費	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工_基層(車道･路肩)　技術員/2.9人		1		104,690			WYB00020
		式	1		104,690	0	0	単－ 763号
施工合理化調査費	鉄筋工　技術員/1.8人		1		64,980			WYB00282
		式	1		64,980	0	0	単－ 764号
モニタリング調査費	張りｺﾝｸﾘｰﾄ工　技術員/0.5人		1		18,050			WYB00022
		式	1		18,050	0	0	単－ 765号
施工状況モニタリング調査費	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工　技術員/0.5人		1		18,050			WYB00023
		式	1		18,050	0	0	単－ 766号
施工状況モニタリング調査費	補強盛土工　技術員/0.5人		1		18,050			WYB00025
		式	1		18,050	0	0	単－ 767号
施工状況モニタリング調査費	排水構造物工 ﾋｭｰﾑ管(B形管)ほか　技術員/0.5人		1		18,050			WYB00026
		式	1		18,050	0	0	単－ 768号
施工状況モニタリング調査費	吸出し防止材設置工　技術員/0.5人		1		18,050			WYB00068
		式	1		18,050	0	0	単－ 769号

一式当たり内訳書

施工調査費

第　106号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査費	目地板設置工　技術員/0.5人	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00065 単－ 770号
施工状況モニタリング調査費	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(ﾓﾙﾀﾙ練)　技術員/0.5人	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00061 単－ 771号
施工状況モニタリング調査費	踏掛版設置工　技術員/0.5人	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00058 単－ 772号
施工状況モニタリング調査費	路側工(据付け)　技術員/0.5人	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00046 単－ 773号
施工状況モニタリング調査費	路側工(取外し)　技術員/0.5人	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00043 単－ 774号
施工状況モニタリング調査費	舗装版破砕工　技術員/0.5人	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00030 単－ 775号
施工状況モニタリング調査費	舗装版切断工　技術員/0.5人	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00028 単－ 776号
施工状況モニタリング調査費	情報ﾎﾞｯｸｽ工　技術員/0.5人	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00029 単－ 777号
施工歩掛動向調査費	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　技術員/1.2人	式	1 1		43,320 43,320	0	0	WYB00005 単－ 778号
合　計					1,022,349 0		-1,022,349	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　107号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	埋戻工　技術員/3.6人	式	0 1		0 129,960	1	129,960	WYB00056 単－ 779号
施工合理化調査費	法面整形工　技術員/4.2人	式	0 1		0 151,620	1	151,620	WYB00070 単－ 780号
施工合理化調査費	補強土壁工(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁)　技術員/2.9人	式	0 1		0 104,690	1	104,690	WYB00087 単－ 781号
施工合理化調査費	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工　技術員/2.7人	式	0 1		0 97,470	1	97,470	WYB00089 単－ 782号
施工合理化調査費	ｺﾝｸﾘｰﾄ工　技術員/5.2人	式	0 1		0 187,720	1	187,720	WYB00091 単－ 783号
施工合理化調査費	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工_基層(車道･路肩)　技術員/2.9人	式	0 1		0 104,690	1	104,690	WYB00094 単－ 784号
施工合理化調査費	鉄筋工　技術員/1.8人	式	0 1		0 64,980	1	64,980	WYB00345 単－ 785号
モニタリング調査費	張りｺﾝｸﾘｰﾄ工　技術員/0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00097 単－ 786号
施工状況モニタリング調査費	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工　技術員/0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00099 単－ 787号
施工状況モニタリング調査費	補強盛土工　技術員/0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00100 単－ 788号
施工状況モニタリング調査費	排水構造物工 ﾋｭｰﾑ管(B形管)ほか　技術員/0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00101 単－ 789号
施工状況モニタリング調査費	吸出し防止材設置工　技術員/0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00103 単－ 790号

一式当たり内訳書

施工調査費

第　107号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査費	目地板設置工　技術員/0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00104 単－ 791号
施工状況モニタリング調査費	踏掛版設置工　技術員/0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00107 単－ 792号
施工状況モニタリング調査費	路側工(据付け)　技術員/0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00102 単－ 793号
施工状況モニタリング調査費	舗装版破砕工　技術員/0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00109 単－ 794号
施工状況モニタリング調査費	舗装版切断工　技術員/0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00111 単－ 795号
施工状況モニタリング調査費	情報ﾎﾞｯｸｽ工　技術員/0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00112 単－ 796号
施工歩掛動向調査費	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　技術員/1.2人	式	0 1		0 43,320	1	43,320	WYB00113 単－ 797号
合　計					0 1,083,000		1,083,000	
変更積算金額					0 989,370		989,370	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　108号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00330
		工事	1	120,000	120,000	1	120,000	単－ 798号
合　計					0 120,000		120,000	
変更積算金額					0 120,000		120,000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場

第　109号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費	現場ｸﾗｳﾄﾞ ONE		0	0	0			WYB00186
		月	10.8	10,000	108,000	10.8	108,000	単－ 799号
合　計					0 108,000		108,000	
変更積算金額					0 108,000		108,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　110号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元設計データの作成費用(ICT)		式	1 1		587,000 587,000	0	0	WYB00163 単－ 800号
合　計					536,251 536,251		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･3次元データ納品･外注経費等の費用

第　111号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費用		式	1 1		1,051,922 1,051,922	0	0	WYB00241 単－ 801号
合　計					960,979 960,979		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第　112号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＩＣＴ活用効果等調査費	技術員0.5人		0	0	0			WYB00337
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	単－ 802号
合　計					0 18,050		18,050	
変更積算金額					0 18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第　113号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCUS現場利用料等費用	ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ現場利用料		0	0	0			WYB00387
		回	2,500	10	25,000	2,500	25,000	単－ 803号
合　計					0 25,000		25,000	
変更積算金額					0 25,000		25,000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　114号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1	63,170	63,170			WYB00090
		工事	1	63,170	63,170	0	0	単－ 804号
合　計					57,549			
					57,549		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　115号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用	車載式		0	0	0			WYB00335
		基･月	10.8	51,000	550,800	10.8	550,800	単－ 805号
合　計					0 550,800		550,800	
変更積算金額					0 550,800		550,800	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	300.7 300.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	330.1 330.1	330.1 330.1	CB210100
計					330.1 330.1	
単価					330.1 330.1	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削 (表土)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	301.5 301.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	330.1 330.1	330.1 330.1	CB210100
計					330.1 330.1	
単価					330.1 330.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	220.3 220.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	241.9 241.9	241.9 241.9	CB210510
計					241.9 241.9	
単価					241.9 241.9	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	769.5 769.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	844.7 844.7	844.7 844.7	CB210510
計					844.7 844.7	
単価					844.7 844.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,825 5,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	6,394 6,394	6,394 6,394	CB210510
計					6,394 6,394	
単価					6,394 6,394	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路肩盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,825 5,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	6,394 6,394	6,394 6,394	CB210510
計					6,394 6,394	
単価					6,394 6,394	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	2,806 2,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m３	1 1	371.8 371.8	371.8 371.8	CB210520
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) ﾛｽ率＋0.26含む	m３	1.26 1.26	2,150 2,150	2,709 2,709	WYB00015 単－ 240号
計					3,080.8 3,080.8	
単価					3,081 3,081	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路床盛土 (路床置換)	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	2,806 2,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m３	1 1	371.8 371.8	371.8 371.8	CB210520
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) ﾛｽ率＋0.26含む	m３	1.26 1.26	2,150 2,150	2,709 2,709	WYB00018 単－ 240号
計					3,080.8 3,080.8	
単価					3,081 3,081	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路床盛土 (路床置換 t=150mm)	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	339.6 339.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m３	1 1	371.8 371.8	371.8 371.8	CB210520
計					371.8 371.8	
単価					371.8 371.8	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路床盛土 (路床置換)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	3,286 3,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m３	1 1	887.9 887.9	887.9 887.9	CB210520
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) ﾛｽ率＋0.26含む	m３	1.26 1.26	2,150 2,150	2,709 2,709	WYB00189 単－ 240号
計					3,596.9 3,596.9	
単価					3,597 3,597	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路床盛土 (路床置換 t=150mm)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	811.1 811.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		1	887.9	887.9	CB210520
		m３	1	887.9	887.9	
計					887.9 887.9	
単価					887.9 887.9	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	路床盛土 (路床置換)	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	8,410 8,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満		1	6,497	6,497	CB210520
		m３	1	6,497	6,497	
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　ﾛｽ率＋0.26含む		1.26	2,150	2,709	WYB00194
		m３	1.26	2,150	2,709	単－ 240号
計					9,206 9,206	
単価					9,206 9,206	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	415.4 415.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	1 1	456 456	456 456	CB220010
計					456 456	
単価					456 456	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) t=5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,948 1,948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m２	1 1	2,034 2,034	2,034 2,034	WB240730 単－ 241号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	1 1	104.6 104.6	104.6 104.6	WB240740 単－ 242号
計					2,138.6 2,138.6	
単価					2,139 2,139	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	安定処理 (1号ﾎﾞｯｸｽ)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 34.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材	単位	m2	数量	0 1	単価	0 8,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 34.2t/100m2		0	0	0	CB211410
		m２	1	8,267	8,267	
計					0 8,267	
単価					0 8,267	円／m2
変更積算単価					8,267	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	326.1 326.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無		1	357	357	WB810830
		m２	1	357	357	単－ 246号
計					357 357	
単価					357 357	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 258.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	ｍ２	0 1	0 283	0 283	WB810830 単－ 247号
計					0 283	
単価					0 283	円／m2
変更積算単価					258.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	削孔	足場無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 115mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	1 1	単価	10,112 10,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	無し(ｸﾛｰﾗ型) 115mm 粘性土･砂質土	m	1 1	11,100 11,100	11,100 11,100	CB223910
計					11,100 11,100	
単価					11,100 11,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	削孔	足場無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 115mm ﾚｷ質土	単位	m	数量	1 1	単価	14,248 14,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔 (アンカー)	無し(ｸﾛｰﾗ型) 115mm ﾚｷ質土	m	1 1	15,640 15,640	15,640 15,640	CB223910
計					15,640 15,640	
単価					15,640 15,640	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾌﾟﾗﾝﾄ仮設工		単位	箇所	数量	1 1	単価	574,674 574,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラント仮設工	組立2日・解体1日	箇所	1 1	630,800 630,800	630,800 630,800	WYB00053 単－ 259号
計					630,800 630,800	
単価					630,800 630,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	盛土内排水		単位	m	数量	100 100	単価	434.8 434.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土内排水工	EF-3	m	100 100	48.04 48.04	4,804 4,804	WYB00116 単－ 278号
水平排水材（材料費）	EF-3	m	101 101	425 425	42,925 42,925	WYB00118 単－ 279号
計					47,729 47,729	
単価					477.3 477.3	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	天端排水		単位	m2	数量	1 1	単価	860.1 860.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端排水材敷設工	S-300	m２	1 1	944.2 944.2	944.2 944.2	WYB00120 単－ 280号
計					944.2 944.2	
単価					944.2 944.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	吸出し防止材	t=1.0～1.1mm	単位	m2	数量	1 1	単価	488 488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m２	1 1	535.7 535.7	535.7 535.7	CB224720
計					535.7 535.7	
単価					535.7 535.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	砕石投入		単位	m3	数量	1 1	単価	5,155 5,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石投入		m３	1 1	1,859 1,859	1,859 1,859	CB222290
単粒度砕石（材料費）	5号 20-13mm	m３	1 1	3,800 3,800	3,800 3,800	WYB00110 単－ 281号
計					5,659 5,659	
単価					5,659 5,659	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	まき出し･敷均し、締固め		単位	m3	数量	1 1	単価	4,454 4,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	ｍ３	1 1	1,156 1,156	1,156 1,156	CB222230
購入土（材料費）	締固め土量	ｍ３	1 1	3,733 3,733	3,733 3,733	WYB00034 単－ 282号
計					4,889 4,889	
単価					4,889 4,889	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	基盤排水層砕石	RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40 ﾛｽ率+0.2含む	ｍ３	1.2 1.2	2,150 2,150	2,580 2,580	WYB00122 単－ 283号
計					2,580 2,580	
単価					2,580 2,580	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	T=47kN/m	単位	m2	数量	1 1	単価	1,553 1,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル敷設		m２	1 1	277.8 277.8	277.8 277.8	CB222260
ジオテキスタイル（材料費）	T=47kN/m	m２	1.03 1.03	1,380 1,380	1,421.4 1,421.4	WYB00170 単－ 285号
計					1,699.2 1,699.2	
単価					1,700 1,700	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	侵食防止材	t=1.0～1.1㎜	単位	m2	数量	1 1	単価	268.7 268.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
侵食防止材（材料費）	S-100　t=1.0～1.1㎜	m２	1 1	295 295	295 295	WYB00093 単－ 286号
計					295 295	
単価					295 295	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	連結金具		単位	組	数量	1 1	単価	455.5 455.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結金具（材料費）	AD-JGL×AZ-SET	組	1 1	500 500	500 500	WYB00096 単－ 287号
計					500 500	
単価					500 500	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	固定ﾋﾟﾝ		単位	本	数量	1 1	単価	109.3 109.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ピン（材料費）	AD-D10×200	本	1 1	120 120	120 120	WYB00098 単－ 288号
計					120 120	
単価					120 120	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1 1	単価	4,423 4,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め		m３	1 1	1,123 1,123	1,123 1,123	CB222270
購入土（材料費）	締固め土量	m３	1 1	3,733 3,733	3,733 3,733	WYB00013 単－ 282号
計					4,856 4,856	
単価					4,856 4,856	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,164 2,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	m２	1 1	2,376 2,376	2,376 2,376	WB430210 単－ 298号
計					2,376 2,376	
単価					2,376 2,376	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	0 1	0 2,677	0 2,677	WB430210 単－ 299号
計					0 2,677	
単価					0 2,677	円／m2
変更積算単価					2,439	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	殻運搬(路面切削)		単位	m3	数量	1 1	単価	629.4 629.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	690.9 690.9	690.9 690.9	CB430020
計					690.9 690.9	
単価					690.9 690.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,639 3,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35 2.35	1,700 1,700	3,995 3,995	WB020052 単－ 300号
計					3,995 3,995	
単価					3,995 3,995	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,357 1,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,490 1,490	1,490 1,490	CB410030
計					1,490 1,490	
単価					1,490 1,490	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,529

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,678	0 1,678	CB410030
計					0 1,678	
単価					0 1,678	円／m2
変更積算単価					1,529	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	下層路盤(車道・路肩部) (復旧)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,244	0 2,244	CB410031
計					0 2,244	
単価					0 2,244	円／m2
変更積算単価					2,044	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 835.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 916.8	0 916.8	CB410031
計					0 916.8	
単価					0 916.8	円／m2
変更積算単価					835.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	653.2 653.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	717 717	717 717	CB410040
計					717 717	
単価					717 717	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 811.1	0 811.1	CB410040
計					0 811.1	
単価					0 811.1	円／m2
変更積算単価					739	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	上層路盤(車道・路肩部) (復旧)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 994.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,092	0 1,092	CB410041
計					0 1,092	
単価					0 1,092	円／m2
変更積算単価					994.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,523 1,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,672 1,672	1,672 1,672	CB410240
計					1,672 1,672	
単価					1,672 1,672	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,773	0 1,773	CB410240
計					0 1,773	
単価					0 1,773	円／m2
変更積算単価					1,615	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 1,973	0 1,973	CB410240
計					0 1,973	
単価					0 1,973	 円／m2
変更積算単価					 1,798	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,723	0 2,723	CB410240
計					0 2,723	
単価					0 2,723	 円／m2
変更積算単価					 2,481	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	基層(車道・路肩部) (復旧)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (２０) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,723	0 2,723	CB410240
計					0 2,723	
単価					0 2,723	 円／m2
変更積算単価					 2,481	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,433 1,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (２０) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,574 1,574	1,574 1,574	CB410250
計					1,574 1,574	
単価					1,574 1,574	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm		0	0	0	CB410250
	再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
	全ての費用	ｍ２	1	1,676	1,676	
計					0 1,676	
単価					0 1,676	円／m2
変更積算単価					1,526	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm		0	0	0	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,876	1,876	
計					0 1,876	
単価					0 1,876	円／m2
変更積算単価					1,708	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,625	0 2,625	CB410250
計					0 2,625	
単価					0 2,625	 円／m2
変更積算単価					 2,390	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	中間層(車道・路肩部) (復旧)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,625	0 2,625	CB410250
計					0 2,625	
単価					0 2,625	 円／m2
変更積算単価					 2,390	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,766 1,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 I型 (２０) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,939 1,939	1,939 1,939	CB410260
計					1,939 1,939	
単価					1,939 1,939	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,914	0 1,914	CB410260
計					0 1,914	
単価					0 1,914	円／m2
変更積算単価					1,744	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,015	0 2,015	CB410260
計					0 2,015	
単価					0 2,015	 円／m2
変更積算単価					 1,836	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,215	0 2,215	CB410260
計					0 2,215	
単価					0 2,215	 円／m2
変更積算単価					 2,018	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,965	0 2,965	CB410260
計					0 2,965	
単価					0 2,965	円／m2
変更積算単価					2,701	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	表層(車道・路肩部) (復旧)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,663	0 2,663	CB410260
計					0 2,663	
単価					0 2,663	円／m2
変更積算単価					2,426	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	表層(車道・路肩部) (復旧)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (２０) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,625	0 2,625	CB410260
計					0 2,625	
単価					0 2,625	 円／m2
変更積算単価					 2,391	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,335	0 2,335	CB410261
計					0 2,335	
単価					0 2,335	 円／m2
変更積算単価					 2,127	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	薄層ｶﾗｰ舗装	水色 W=1.2m	単位	m2	数量	1 1	単価	6,026 6,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	ｍ２	1 1	6,615 6,615	6,615 6,615	WB812020 単－ 301号
計					6,615 6,615	
単価					6,615 6,615	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	薄層ｶﾗｰ舗装	水色 W=1.2m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融噴射式カラー舗装	ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（標準色） 200m2以上 昼間施工	ｍ２	0 1	0 4,595	0 4,595	WYB00432 単－ 302号
計					0 4,595	
単価					0 4,595	 円／m2
変更積算単価					 4,186	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	水色 W=1.2m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融噴射式カラー舗装	ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（標準色） 200m2以上 夜間施工		0	0	0	WYB00446
		ｍ２	1	5,065	5,065	単－ 303号
計					0 5,065	
単価					0 5,065	円／m2
変更積算単価					4,615	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	薄層ｶﾗｰ舗装	水色 W=0.9m	単位	m2	数量	1 1	単価	7,231 7,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 0.5m超え1.0m以下	ｍ２	1 1	7,938 7,938	7,938 7,938	WB812020 単－ 304号
計					7,938 7,938	
単価					7,938 7,938	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	薄層ｶﾗｰ舗装	水色 W=0.9m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融噴射式カラー舗装	ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（標準色） 200m2以上 昼間施工	ｍ２	0 1	0 4,595	0 4,595	WYB00453 単－ 302号
計					0 4,595	
単価					0 4,595	円／m2
変更積算単価					4,186	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	水色 W=0.9m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融噴射式カラー舗装	ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（標準色） 200m2以上 夜間施工	ｍ２	0 1	0 5,065	0 5,065	WYB00467 単－ 303号
計					0 5,065	
単価					0 5,065	円／m2
変更積算単価					4,614	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	薄層ｶﾗｰ舗装	緑色 W=1.2m	単位	m2	数量	1 1	単価	6,026 6,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	ｍ２	1 1	6,615 6,615	6,615 6,615	WB812020 単－ 301号
計					6,615 6,615	
単価					6,615 6,615	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	薄層ｶﾗｰ舗装	緑色 W=1.2m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融噴射式カラー舗装	ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（標準色） 200m2以上 昼間施工	ｍ２	0 1	0 4,595	0 4,595	WYB00460 単－ 302号
計					0 4,595	
単価					0 4,595	円／m2
変更積算単価					4,186	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	緑色 W=1.2m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融噴射式カラー舗装	ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（標準色） 200m2以上 夜間施工	ｍ２	0 1	0 5,065	0 5,065	WYB00481 単－ 303号
計					0 5,065	
単価					0 5,065	円／m2
変更積算単価					4,615	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	薄層ｶﾗｰ舗装	緑色 W=0.9m	単位	m2	数量	1 1	単価	7,231 7,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 0.5m超え1.0m以下	ｍ２	1 1	7,938 7,938	7,938 7,938	WB812020 単－ 304号
計					7,938 7,938	
単価					7,938 7,938	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	薄層ｶﾗｰ舗装	緑色 W=0.9m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融噴射式カラー舗装	ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（標準色） 200m2以上 昼間施工	ｍ２	0 1	0 4,595	0 4,595	WYB00474 単－ 302号
計					0 4,595	
単価					0 4,595	円／m2
変更積算単価					4,186	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	緑色 W=0.9m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融噴射式カラー舗装	ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（標準色） 200m2以上 夜間施工	ｍ２	0 1	0 5,065	0 5,065	WYB00502 単－ 303号
計					0 5,065	
単価					0 5,065	円／m2
変更積算単価					4,614	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (自在水路)	300/600×300	単位	m	数量	10 10	単価	8,001 8,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.5m3/10m	 m	10 10	4,526 4,526	45,260 45,260	WB821410 単－ 305号
自在水路（支給品）	300/600×300 L=2000	 個	5 5	0 0	0 0	WYB00267 単－ 306号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	 ｍ３	1 1	32,640 32,640	32,640 32,640	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	 ｍ２	2 2	4,842 4,842	9,684 9,684	CB240210
計					87,584 87,584	
単価					8,759 8,759	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	管(函)渠型側溝 (標準部)	350型	単位	m	数量	1 1	単価	16,826 16,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	 m	1 1	18,470 18,470	18,470 18,470	CB222790
計					18,470 18,470	
単価					18,470 18,470	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	管(函)渠型側溝 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部)	350型	単位	m	数量	1 1	単価	30,710 30,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	 m	1 1	33,710 33,710	33,710 33,710	CB222790
計					33,710 33,710	
単価					33,710 33,710	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	管(函)渠型側溝 (砂溜部)	350型	単位	m	数量	1 1	単価	48,885 48,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	 m	1 1	53,660 53,660	53,660 53,660	CB222790
計					53,660 53,660	
単価					53,660 53,660	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	管(函)渠型側溝 (横断部)(標準部)	400型	単位	m	数量	1 1	単価	32,257 32,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	 m	1 1	35,310 35,310	35,310 35,310	CB222790
計					35,310 35,310	
単価					35,310 35,310	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	管(函)渠型側溝 (横断部)(集水部)	400型	単位	m	数量	1 1	単価	50,847 50,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 (函) 渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	55,660 55,660	55,660 55,660	CB222790
計					55,660 55,660	
単価					55,660 55,660	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	仮排水溝	600×200 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)	単位	m	数量	10 10	単価	804.2 804.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乳剤散布	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 1.2L/m2	m２	7.2 7.2	1,226 1,226	8,827.2 8,827.2	WYB00009 単－ 307号
計					8,827.2 8,827.2	
単価					882.8 882.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	暗渠排水管 (仮設管)	据付 波状管 300㎜ ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	数量	1 1	単価	5,795 5,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	 m	1 1	6,361 6,361	6,361 6,361	CB222770
計					6,361 6,361	
単価					6,361 6,361	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	現場打ち集水桝 (52号)	現場打材 24-12-20(25)(高炉) 1200×1600×1750	単位	箇所	数量	1 1	単価	292,060 292,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 2.35m3を超え2.48m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	293,100 293,100	293,100 293,100	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.12 0.12	177,000 177,000	21,240 21,240	WB810010 単－ 260号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.03 0.03	175,500 175,500	5,265 5,265	WB810010 単－ 314号
計					319,605 319,605	
単価					319,700 319,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	現場打ち集水桝 (52号)	現場打材 24-12-20(25)(高炉) 1800×1600×1750	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 458,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 3.08m3を超え3.25m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 378,000	0 378,000	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0 0.14	0 177,000	0 24,780	WB810010 単－ 315号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0 0.02	0 175,500	0 3,510	WB810010 単－ 316号
角落し（材料費）	Z曲げ金物 t=3.2 50×50×50 L=1750 HDZT-63	 本	0 4	0 20,410	0 81,640	WYB00115 単－ 317号
あと施工アンカー（材料費）	芯棒打ち込み式 M8×50 溶融亜鉛ﾒｯｷ	 本	0 28	0 55	0 1,540	WYB00155 単－ 318号
ねじ式水甲栓（材料費）	φ150	 個	0 1	0 9,820	0 9,820	WYB00385 単－ 319号
ＶＵキャップ（材料費）	φ150用	 個	0 1	0 2,880	0 2,880	WYB00172 単－ 320号
計					0 502,170	
単価					0 502,200	 円／箇所
変更積算単価					 458,900	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×650 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	箇所	数量	1 1	単価	147,172 147,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	11,480 11,480	11,480 11,480	CB222800
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.12 0.12	26,620 26,620	3,194.4 3,194.4	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.54 0.54	4,842 4,842	2,614.68 2,614.68	CB240210
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×650　底無し	基	1 1	72,900 72,900	72,900 72,900	WYB00234 単－ 321号
グレーチング蓋（材料費）	600×600 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 並目 受枠込	組	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	WYB00149 単－ 322号
計					161,089.08 161,089.08	
単価					161,100 161,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×600 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1 1	単価	102,499 102,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	11,480 11,480	11,480 11,480	CB222800
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.12 0.12	26,620 26,620	3,194.4 3,194.4	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.54 0.54	4,842 4,842	2,614.68 2,614.68	CB240210
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×600　底無し	基	1 1	67,400 67,400	67,400 67,400	WYB00222 単－ 323号
縞鋼板蓋（材料費）	600×600用(700×700×3.2) HDZT63(HDZ45)	枚	1 1	27,500 27,500	27,500 27,500	WYB00227 単－ 324号
計					112,189.08 112,189.08	
単価					112,200 112,200	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	500×600×750(900) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 11,430	0 11,430	CB222800
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.05	0 26,620	0 1,331	CB240010
プレキャスト街渠桝（材料費）	500×600×900　底無し	基	0 1	0 75,900	0 75,900	WYB00016 単－ 325号
グレーチング蓋（材料費）	500×600 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 細目 3面受	枚	0 1	0 95,400	0 95,400	WYB00027 単－ 326号
計					0 184,061	
単価					0 184,100	円／箇所
変更積算単価					168,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	縦排水	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	18,484 18,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	10 10	11,790 11,790	117,900 117,900	WB821410 単－ 327号
型枠工	縦排水溝	m２	2 2	11,830 11,830	23,660 23,660	WB240720 単－ 328号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m２	10 10	5,922 5,922	59,220 59,220	WB240730 単－ 329号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	10 10	204.2 204.2	2,042 2,042	WB240740 単－ 330号
計					202,822 202,822	
単価					20,290 20,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	縦排水	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型(縦排水用) 300×300×600 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0 3	単価	0 19,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	0 3	0 7,512	0 22,536	WB821410 単－ 331号
U型側溝(縦排水用) (材料費)	300×300×600 ｿｹｯﾄ付	個	0 4	0 3,990	0 15,960	WYB00338 単－ 332号
U型側溝(縦排水用) (材料費)	300×300×600 ｿｹｯﾄ付 滑止め付	個	0 1	0 4,800	0 4,800	WYB00336 単－ 333号
型枠工	縦排水溝	m２	0 0.15	0 11,830	0 1,774.5	WB240720 単－ 334号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m２	0 3	0 5,922	0 17,766	WB240730 単－ 335号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	0 3	0 204.2	0 612.6	WB240740 単－ 336号
計					0 63,449.1	
単価					0 21,150	円／m
変更積算単価					19,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-A 標準部)	180/230×250×2000	単位	m	数量	1 1	単価	6,726 6,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	7,383 7,383	7,383 7,383	CB422510
計					7,383 7,383	
単価					7,383 7,383	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-F 標準部)	180/205×250×2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	0 1	0 7,003	0 7,003	CB422510
計					0 7,003	
単価					0 7,003	 円／m
変更積算単価					6,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-B 切下部)	180/230～205×250～80×600	単位	箇所	数量	10 10	単価	4,684 4,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	6 6	8,570 8,570	51,420 51,420	CB422510
計					51,420 51,420	
単価					5,142 5,142	 円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-C 乗入部)	205×80×490	単位	m	数量	1 1	単価	6,481 6,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	7,114 7,114	7,114 7,114	CB422510
計					7,114 7,114	
単価					7,114 7,114	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	327.6 327.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	359.7 359.7	359.7 359.7	WB821210 単－ 351号
計					359.7 359.7	
単価					359.7 359.7	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	0 1	0 452.3	0 452.3	WB821210 単－ 352号
計					0 452.3	
単価					0 452.3	 円／m
変更積算単価					412	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	349.1 349.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	383.3 383.3	383.3 383.3	WB821210 単－ 353号
計					383.3 383.3	
単価					383.3 383.3	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	0 1	0 485.2	0 485.2	WB821210 単－ 354号
計					0 485.2	
単価					0 485.2	 円／m
変更積算単価					 442	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 50cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	1,033 1,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	455.2 455.2	455.2 455.2	WB821210 単－ 355号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	678.6 678.6	678.6 678.6	WB821210 単－ 356号
計					1,133.8 1,133.8	
単価					1,134 1,134	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	832.5 832.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	913.9 913.9	913.9 913.9	WB821210 単－ 357号
計					913.9 913.9	
単価					913.9 913.9	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 1,117	0 1,117	WB821210 単－ 358号
計					0 1,117	
単価					0 1,117	円／m
変更積算単価					1,018	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	溶融式区画線 (直進)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	4,599 4,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	62.5 62.5	807.7 807.7	50,481.25 50,481.25	WB821210 単－ 359号
計					50,481.25 50,481.25	
単価					5,049 5,049	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	溶融式区画線 (直進)【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 6,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 62.5	0 1,082	0 67,625	WB821210 単－ 360号
計					0 67,625	
単価					0 6,763	円／箇所
変更積算単価					6,161	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	溶融式区画線 (直進右折)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,556 6,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	89.1 89.1	807.7 807.7	71,966.07 71,966.07	WB821210 単－ 359号
計					71,966.07 71,966.07	
単価					7,197 7,197	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	溶融式区画線 (直進左折)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,556 6,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	89.1 89.1	807.7 807.7	71,966.07 71,966.07	WB821210 単－ 359号
計					71,966.07 71,966.07	
単価					7,197 7,197	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	溶融式区画線 (直進右折 予告)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 5,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 79.1	0 807.7	0 63,889.07	WB821210 単－ 361号
計					0 63,889.07	
単価					0 6,389	円／箇所
変更積算単価					5,820	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	溶融式区画線 (直進左折 予告)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 5,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 79.1	0 807.7	0 63,889.07	WB821210 単－ 361号
計					0 63,889.07	
単価					0 6,389	円／箇所
変更積算単価					5,820	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	溶融式区画線 (右折)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	4,901 4,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	66.6 66.6	807.7 807.7	53,792.82 53,792.82	WB821210 単－ 359号
計					53,792.82 53,792.82	
単価					5,380 5,380	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	溶融式区画線 (202号)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1 1	単価	42,244 42,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	57.4 57.4	807.7 807.7	46,361.98 46,361.98	WB821210 単－ 359号
計					46,361.98 46,361.98	
単価					46,370 46,370	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－107号	溶融式区画線 (202号)【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 56,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 57.4	0 1,082	0 62,106.8	WB821210 単－ 360号
計					0 62,106.8	
単価					0 62,110	円／箇所
変更積算単価					56,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	溶融式区画線 (202号左へ)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1 1	単価	58,870 58,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	80 80	807.7 807.7	64,616 64,616	WB821210 単－ 359号
計					64,616 64,616	
単価					64,620 64,620	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	溶融式区画線 (ここから有料)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1 1	単価	47,910 47,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	65.1 65.1	807.7 807.7	52,581.27 52,581.27	WB821210 単－ 359号
計					52,581.27 52,581.27	
単価					52,590 52,590	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－110号	溶融式区画線 (ここから有料)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 64,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 65.1	0 1,082	0 70,438.2	WB821210 単－ 360号
計					0 70,438.2	
単価					0 70,440	円／箇所
変更積算単価					64,190	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	溶融式区画線 (この先有料)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1 1	単価	45,259 45,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	61.5 61.5	807.7 807.7	49,673.55 49,673.55	WB821210 単－ 359号
計					49,673.55 49,673.55	
単価					49,680 49,680	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	溶融式区画線 （この先有料）【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 60,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 61.5	0 1,082	0 66,543	WB821210 単－ 360号
計					0 66,543	
単価					0 66,550	円／箇所
変更積算単価					60,630	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	溶融式区画線 （追突注意）	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1 1	単価	33,635 33,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	45.7 45.7	807.7 807.7	36,911.89 36,911.89	WB821210 単－ 359号
計					36,911.89 36,911.89	
単価					36,920 36,920	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	単位	m	数量	1 1	単価	855.6 855.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1 1	939.2 939.2	939.2 939.2	WB821220 単－ 362号
計					939.2 939.2	
単価					939.2 939.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－115号	区画線消去 【夜間】	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	単位	m	数量	0 1	単価	0 997.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	m	0 1	0 1,095	0 1,095	WB821220 単－ 363号
計					0 1,095	
単価					0 1,095	円／m
変更積算単価					997.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	21,554 21,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費		1	23,660	23,660	WB812400
	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250					
	高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,660	23,660	単－ 364号
計					23,660 23,660	
単価					23,660 23,660	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	照明柱基礎 ②番柱	φ800×2300	単位	基	数量	1 1	単価	210,389 210,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.64 0.64	1,351 1,351	864.64 864.64	CB221110
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎　φ800　2.5m以下	基	1 1	83,330 83,330	83,330 83,330	WYB00151 単－ 372号
スパイラルダクト（材料費）	φ800 t=0.8	m	2.3 2.3	6,600 6,600	15,180 15,180	WYB00152 単－ 373号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.2 1.2	27,100 27,100	32,520 32,520	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.03 0.03	173,900 173,900	5,217 5,217	WB810010 単－ 374号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.009 0.009	177,000 177,000	1,593 1,593	WB810010 単－ 375号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,890 6,890	6,890 6,890	WE123800 単－ 376号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	WE521600 単－ 377号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	440 440	440 440	WE521700 単－ 378号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	3 3	74 74	222 222	WE500100 単－ 379号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1 1	85 85	85 85	WE505400 単－ 380号

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	照明柱基礎 ②番柱	φ800×2300	単位	基	数量	1 1	単価	210,389 210,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト（材料費）	8-M24-750（400×400）		1	82,210	82,210	WYB00153
		組	1	82,210	82,210	単－ 381号
計					230,291.64 230,291.64	
単価					230,300 230,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	照明柱基礎 ②番柱	φ800×2300	単位	基	数量	0 1	単価	0 203,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 0.64	0 1,351	0 864.64	CB221110
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎　φ800　2.5m以下	基	0 1	0 83,330	0 83,330	WYB00271 単－ 382号
スパイラルダクト（材料費）	φ800 t=0.8	m	0 2.3	0 6,600	0 15,180	WYB00286 単－ 383号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 1.2	0 26,620	0 31,944	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,890	0 6,890	WE123800 単－ 384号
連結式接地棒	径10×1500	本	0 1	0 1,740	0 1,740	WE521600 単－ 385号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	0 1	0 440	0 440	WE521700 単－ 386号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	0 3	0 74	0 222	WE500100 単－ 387号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	0 1	0 85	0 85	WE505400 単－ 388号
枠組アンカーボルト（材料費）	8-M24-750（400×400）	組	0 1	0 82,210	0 82,210	WYB00291 単－ 389号
計					0 222,905.64	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	照明柱基礎 ②番柱	φ800×2300	単位	基	数量	0 1	単価	0 203,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 223,000	円／基
変更積算単価					203,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	照明柱基礎 ⑦番柱	φ600×2000	単位	基	数量	1 1	単価	120,953 120,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.38 0.38	1,351 1,351	513.38 513.38	CB221110
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎　φ600　2.0m以下	基	1 1	45,830 45,830	45,830 45,830	WYB00157 単－ 390号
スパイラルダクト（材料費）	φ600 t=0.6	ｍ	2 2	3,570 3,570	7,140 7,140	WYB00161 単－ 391号
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.57 0.57	33,040 33,040	18,832.8 18,832.8	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.02 0.02	173,900 173,900	3,478 3,478	WB810010 単－ 374号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.005 0.005	177,000 177,000	885 885	WB810010 単－ 375号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,890 6,890	6,890 6,890	WE123800 単－ 376号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	WE521600 単－ 377号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	440 440	440 440	WE521700 単－ 378号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	ｍ	3 3	74 74	222 222	WE500100 単－ 379号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	ｍ	1 1	85 85	85 85	WE505400 単－ 380号

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	照明柱基礎 ⑦番柱	φ600×2000	単位	基	数量	1 1	単価	120,953 120,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24-750（300×300）		1	46,260	46,260	WYB00166
		組	1	46,260	46,260	単－ 392号
計					132,316.18 132,316.18	
単価					132,400 132,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	照明柱基礎 ⑦番柱	φ600×2000	単位	基	数量	0 1	単価	0 116,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 0.38	0 1,351	0 513.38	CB221110
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎　φ600　2.0m以下	基	0 1	0 45,830	0 45,830	WYB00292 単－ 393号
スパイラルダクト（材料費）	φ600 t=0.6	m	0 2	0 3,570	0 7,140	WYB00293 単－ 394号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.57	0 32,560	0 18,559.2	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,890	0 6,890	WE123800 単－ 384号
連結式接地棒	径10×1500	本	0 1	0 1,740	0 1,740	WE521600 単－ 385号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	0 1	0 440	0 440	WE521700 単－ 386号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	0 3	0 74	0 222	WE500100 単－ 387号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	0 1	0 85	0 85	WE505400 単－ 388号
枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24-750（300×300）	組	0 1	0 46,260	0 46,260	WYB00294 単－ 395号
計					0 127,679.58	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	照明柱基礎 ⑦番柱	φ600×2000	単位	基	数量	0 1	単価	0 116,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 127,700	円／基
変更積算単価					116,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	照明柱基礎 引込柱	φ600×1600	単位	基	数量	1 1	単価	122,141 122,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.38 0.38	1,351 1,351	513.38 513.38	CB221110
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎　φ600　2.0m以下	基	1 1	45,830 45,830	45,830 45,830	WYB00165 単－ 390号
スパイラルダクト（材料費）	φ600 t=0.6	m	1.6 1.6	3,570 3,570	5,712 5,712	WYB00167 単－ 396号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.45 0.45	32,560 32,560	14,652 14,652	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	2 2	6,890 6,890	13,780 13,780	WE123800 単－ 376号
連結式接地棒	径10×1500	本	2 2	1,740 1,740	3,480 3,480	WE521600 単－ 377号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	2 2	440 440	880 880	WE521700 単－ 378号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	6 6	74 74	444 444	WE500100 単－ 379号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2 2	85 85	170 170	WE505400 単－ 380号
枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24-700（300×300）	組	1 1	48,220 48,220	48,220 48,220	WYB00169 単－ 397号
計					133,681.38 133,681.38	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	照明柱基礎 引込柱	φ600×1600	単位	基	数量	1 1	単価	122,141 122,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					133,700 133,700	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	照明柱基礎	φ500×2100	単位	基	数量	1 1	単価	93,181 93,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.28 0.28	1,351 1,351	378.28 378.28	CB221110
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2.5m以下	基	1 1	10,030 10,030	10,030 10,030	WE211600 単－ 398号
スパイラルダクト（材料費）	φ500 t=0.6	ｍ	2.1 2.1	2,980 2,980	6,258 6,258	WYB00171 単－ 399号
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.41 0.41	33,040 33,040	13,546.4 13,546.4	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.02 0.02	173,900 173,900	3,478 3,478	WB810010 単－ 374号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.004 0.004	177,000 177,000	708 708	WB810010 単－ 375号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,890 6,890	6,890 6,890	WE123800 単－ 376号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	WE521600 単－ 377号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	440 440	440 440	WE521700 単－ 378号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	ｍ	3 3	74 74	222 222	WE500100 単－ 379号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	ｍ	1 1	85 85	85 85	WE505400 単－ 380号

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	照明柱基礎	φ500×2100	単位	基	数量	1 1	単価	93,181 93,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24-950（247.5×247.5）	組	1 1	58,200 58,200	58,200 58,200	WYB00173 単－ 400号
計					101,975.68 101,975.68	
単価					102,000 102,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	照明柱基礎 照明A【夜間】	φ500×2100	単位	基	数量	0 1	単価	0 100,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 0.28	0 1,825	0 511	CB221110
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2.5m以下	基	0 1	0 13,420	0 13,420	WE211600 単－ 401号
スパイラルダクト（材料費）	φ500 t=0.6	m	0 2.1	0 2,980	0 6,258	WYB00306 単－ 402号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.41	0 45,180	0 18,523.8	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 10,340	0 10,340	WE123800 単－ 403号
連結式接地棒	径10×1500	本	0 1	0 1,740	0 1,740	WE521600 単－ 404号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	0 1	0 440	0 440	WE521700 単－ 405号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	0 3	0 74	0 222	WE500100 単－ 406号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	0 1	0 85	0 85	WE505400 単－ 407号
枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24-950（247.5×247.5）	組	0 1	0 58,200	0 58,200	WYB00308 単－ 408号
計					0 109,739.8	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	照明柱基礎 照明A【夜間】	φ500×2100	単位	基	数量	0 1	単価	0 100,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 109,800	円／基
変更積算単価					100,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	照明柱基礎 照明B	φ500×2400	単位	基	数量	0 1	単価	0 91,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 0.28	0 1,351	0 378.28	CB221110
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2.5m以下	基	0 1	0 10,030	0 10,030	WE211600 単－ 409号
スパイラルダクト（材料費）	φ500 t=0.6	m	0 2.4	0 2,980	0 7,152	WYB00315 単－ 410号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.47	0 32,560	0 15,303.2	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,890	0 6,890	WE123800 単－ 384号
連結式接地棒	径10×1500	本	0 1	0 1,740	0 1,740	WE521600 単－ 385号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	0 1	0 440	0 440	WE521700 単－ 386号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	0 3	0 74	0 222	WE500100 単－ 387号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	0 1	0 85	0 85	WE505400 単－ 388号
枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24-700（247.5×247.5）	組	0 1	0 57,400	0 57,400	WYB00321 単－ 411号
計					0 99,640.48	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	照明柱基礎 照明B	φ500×2400	単位	基	数量	0 1	単価	0 91,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 99,650	円／基
変更積算単価					91,050	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	照明柱 ②番柱	高さ:GL8～12m重量:350kg超1,000kg以下	単位	基	数量	1 1	単価	1,636,161 1,636,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1 1	34,590 34,590	34,590 34,590	WE210800 単－ 412号
多目的照明柱(ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ) (材料費)	溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 500kg超～1500kg以下	ｋｇ	554 554	2,830 2,830	1,567,820 1,567,820	WYB00309 単－ 413号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1 1	24,150 24,150	24,150 24,150	WE211500 単－ 414号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台	1 1	157,000 157,000	157,000 157,000	
貼紙防止塗装費		ｍ２	3 3	2,295 2,295	6,885 6,885	WYB00310 単－ 415号
計					1,790,445 1,790,445	
単価					1,791,000 1,791,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	照明柱 ⑦番柱	高さ:GL8～12m重量:350kg以下	単位	基	数量	1 1	単価	950,088 950,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1 1	29,230 29,230	29,230 29,230	WE210800 単－ 416号
多目的照明柱(ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ) (材料費)	溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 500kg以下	ｋｇ	259 259	3,180 3,180	823,620 823,620	WYB00316 単－ 417号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1 1	24,150 24,150	24,150 24,150	WE211500 単－ 414号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台	1 1	157,000 157,000	157,000 157,000	
貼紙防止塗装費		ｍ２	2.2 2.2	2,295 2,295	5,049 5,049	WYB00317 単－ 418号
計					1,039,049 1,039,049	
単価					1,040,000 1,040,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	照明柱 引込柱	高さ:GL7m(6～8m未満) 重量:350kg以下	単位	基	数量	1 1	単価	528,486 528,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL7m(6～8m未満) 重量:350kg以下　昼間作業		1	91,880	91,880	WYB00177
		基	1	91,880	91,880	単－ 419号
引込柱（材料費）	鋼管　H=7.0m　段付きテーパー		1	473,000	473,000	WYB00175
		本	1	473,000	473,000	単－ 420号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設		1	3,308	3,308	WE211100
		個	1	3,308	3,308	単－ 421号
自動点滅器（ＪＩＳ２形）	２００Ｖ用　（１０Ａ）		1	8,610	8,610	
		個	1	8,610	8,610	
引込金具（材料費）	照明柱用引込線引留ﾊﾞﾝﾄﾞ　SHBD-8L		1	1,650	1,650	WYB00141
		個	1	1,650	1,650	単－ 422号
計					578,448 578,448	
単価					578,500 578,500	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	照明柱 (移設)	高さ:GL8～12m重量:350kg以下	単位	基	数量	1 1	単価	137,762 137,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1 1	29,230 29,230	29,230 29,230	WE210800 単－ 416号
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1 1	14,620 14,620	14,620 14,620	WE210900 単－ 423号
照明器具取付	照明器具取付 移設 持込	台	2 2	48,300 48,300	96,600 96,600	WE211500 単－ 424号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 移設	個	1 1	6,615 6,615	6,615 6,615	WE211100 単－ 425号
低圧用ラック（材料費）		個	1 1	259 259	259 259	WYB00274 単－ 426号
低圧引留がいし（材料費）	75×65	個	1 1	335 335	335 335	WYB00181 単－ 427号
エントランスキャップ（材料費）	G28用	個	1 1	1,770 1,770	1,770 1,770	WYB00176 単－ 428号
引込線支持バンド（材料費）	SFT-N005	個	1 1	149 149	149 149	WYB00174 単－ 429号
配管支持バンド（材料費）	SFT-N106	個	5 5	228 228	1,140 1,140	WYB00269 単－ 430号
計					150,718 150,718	
単価					150,800 150,800	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	照明柱 照明A（移設）【夜間】	高さ:GL8～12m重量:350kg以下	単位	基	数量	0 1	単価	0 198,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.3無	基	0 1	0 42,670	0 42,670	WE210800 単－ 431号
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増あり 1.3無	基	0 1	0 21,340	0 21,340	WE210900 単－ 432号
照明器具取付	照明器具取付 移設 持込	台	0 2	0 69,500	0 139,000	WE211500 単－ 433号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 移設	個	0 1	0 9,922	0 9,922	WE211100 単－ 434号
低圧用ラック（材料費）		個	0 1	0 259	0 259	WYB00298 単－ 435号
低圧引留がいし（材料費）	75×65	個	0 1	0 335	0 335	WYB00296 単－ 436号
エントランスキャップ（材料費）	G28用	個	0 1	0 1,770	0 1,770	WYB00304 単－ 437号
引込線支持バンド（材料費）	SFT-N005	個	0 1	0 149	0 149	WYB00305 単－ 438号
配管支持バンド（材料費）	SFT-N106	個	0 5	0 228	0 1,140	WYB00307 単－ 439号
計					0 216,585	
単価					0 216,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	照明柱 照明A（移設）【夜間】	高さ:GL8～12m重量:350kg以下	単位	基	数量	0 1	単価	0 198,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変更積算単価					198,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	照明柱 照明B（移設）	高さ:GL8～12m重量:350kg以下	単位	基	数量	0 1	単価	0 100,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【撤去：夜間】						
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増あり 1.3無	基	0 1	0 21,340	0 21,340	WE210900 単－ 432号
照明器具取付	照明器具取付 撤去(再使用) 持込	台	0 1	0 34,750	0 34,750	WE211500 単－ 440号
【設置：昼間】						
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 29,230	0 29,230	WE210800 単－ 441号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 24,150	0 24,150	WE211500 単－ 442号
計					0 109,470	
単価					0 109,500	円／基
変更積算単価					100,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 (移設)		単位	基	数量	1 1	単価	36,688 36,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブリンカーライト設置	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 移設	個	1 1	13,780 13,780	13,780 13,780	WE211400 単－ 443号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.28 0.28	1,351 1,351	378.28 378.28	CB221110
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1 1	7,905 7,905	7,905 7,905	WE211600 単－ 444号
スパイラルダクト（材料費）	φ500 t=0.6	m	0.85 0.85	2,980 2,980	2,533 2,533	WYB00275 単－ 445号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.19 0.19	32,560 32,560	6,186.4 6,186.4	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,890 6,890	6,890 6,890	WE123800 単－ 376号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	WE521600 単－ 377号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	440 440	440 440	WE521700 単－ 378号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	3 3	74 74	222 222	WE500100 単－ 379号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1 1	85 85	85 85	WE505400 単－ 380号
計					40,159.68 40,159.68	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 (移設)		単位	基	数量	1 1	単価	36,688 36,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					40,160 40,160	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置（移設）【夜間】		単位	基	数量	0 1	単価	0 50,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブリンカーライト設置	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 移設	個	0 1	0 20,670	0 20,670	WE211400 単－ 446号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 0.28	0 1,825	0 511	CB221110
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	0 1	0 10,600	0 10,600	WE211600 単－ 447号
スパイラルダクト（材料費）	φ500 t=0.6	m	0 0.85	0 2,980	0 2,533	WYB00400 単－ 448号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.19	0 45,180	0 8,584.2	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 10,340	0 10,340	WE123800 単－ 403号
連結式接地棒	径10×1500	本	0 1	0 1,740	0 1,740	WE521600 単－ 404号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	0 1	0 440	0 440	WE521700 単－ 405号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	0 3	0 74	0 222	WE500100 単－ 406号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	0 1	0 85	0 85	WE505400 単－ 407号
計					0 55,725.2	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置（移設）【夜間】		単位	基	数量	0 1	単価	0 50,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 55,730	円／基
変更積算単価					50,910	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	屋外分電盤設置	450×750×200	単位	面	数量	1 1	単価	510,489 510,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1 1	22,740 22,740	22,740 22,740	WE211000 単－ 452号
照明分電盤(引込柱取付型) 3回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛溶射処理	面	1 1	536,000 536,000	536,000 536,000	
計					558,740 558,740	
単価					558,800 558,800	円／面

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	屋外分電盤設置	道路照明盤 450×750×200	単位	面	数量	1 1	単価	440,146 440,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1 1	22,740 22,740	22,740 22,740	WE211000 単－ 452号
照明分電盤(引込柱取付型) 2回路用	一般構造用鋼板製 亜鉛溶射処理	面	1 1	459,000 459,000	459,000 459,000	
計					481,740 481,740	
単価					481,800 481,800	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	屋外分電盤設置 (移設)	500×850×250	単位	面	数量	1 1	単価	41,548 41,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 移設	面	1 1	45,480 45,480	45,480 45,480	WE211000 単－ 453号
計					45,480 45,480	
単価					45,480 45,480	円／面

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	地中配管	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	357.9 357.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1 1	391.8 391.8	391.8 391.8	WE110500 単－ 454号
計					391.8 391.8	
単価					391.8 391.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	地中配管	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	430 430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1 1	470.8 470.8	470.8 470.8	WE110500 単－ 455号
計					470.8 470.8	
単価					470.8 470.8	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm2×2C	単位	m	数量	1 1	単価	1,504 1,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1 1	1,516 1,516	1,516 1,516	WE114000 単－ 456号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	m	1 1	131 131	131 131	WE500500 単－ 457号
計					1,647 1,647	
単価					1,647 1,647	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1 1	単価	1,563 1,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1 1	1,516 1,516	1,516 1,516	WE114000 単－ 456号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1 1	196 196	196 196	WE500500 単－ 458号
計					1,712 1,712	
単価					1,712 1,712	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1 1	単価	1,631 1,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1 1	1,516 1,516	1,516 1,516	WE114000 単－ 456号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1 1	270 270	270 270	WE500500 単－ 459号
計					1,786 1,786	
単価					1,786 1,786	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	地中配線 (移設)	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1 1	単価	2,769 2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 移設	m	1 1	3,032 3,032	3,032 3,032	WE114000 単－ 460号
計					3,032 3,032	
単価					3,032 3,032	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	地中配線	CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 2.0mm2×10C	単位	m	数量	1 1	単価	1,848 1,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1 1	1,516 1,516	1,516 1,516	WE114000 単－ 456号
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 10心	m	1 1	507 507	507 507	WE501200 単－ 461号
計					2,023 2,023	
単価					2,023 2,023	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	地中配線	FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ) 0.9mm×5P	単位	m	数量	1 1	単価	1,640 1,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1 1	1,516 1,516	1,516 1,516	WE114000 単－ 456号
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.9mm 5対	m	1 1	280 280	280 280	WE501500 単－ 462号
計					1,796 1,796	
単価					1,796 1,796	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	地中配線	FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ) 0.9mm×10P	単位	m	数量	1 1	単価	1,752 1,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1 1	1,516 1,516	1,516 1,516	WE114000 単－ 456号
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.9mm 10対	m	1 1	402 402	402 402	WE501500 単－ 463号
計					1,918 1,918	
単価					1,918 1,918	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2	単位	m	数量	1 1	単価	369.8 369.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1 1	330.8 330.8	330.8 330.8	WE114000 単－ 464号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	1 1	74 74	74 74	WE500100 単－ 379号
計					404.8 404.8	
単価					404.8 404.8	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	屋外配管	厚鋼電線管 径 28ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	5,820 5,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上 補正なし	m	1 1	5,623 5,623	5,623 5,623	WE111100 単－ 465号
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 0%	m	1 1	748 748	748 748	WE505200 単－ 466号
計					6,371 6,371	
単価					6,371 6,371	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	1 1	単価	272.5 272.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設		1	110.3	110.3	WE122200
		m	1	110.3	110.3	単－ 467号
埋設標識シート（材料費）	150mm×50m 2倍		1	188	188	WYB00184
		m	1	188	188	単－ 468号
計					298.3 298.3	
単価					298.3 298.3	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	照明柱撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下	単位	基	数量	1 1	単価	24,391 24,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし		1	14,620	14,620	WE210900
		基	1	14,620	14,620	単－ 423号
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込		1	12,080	12,080	WE211500
		台	1	12,080	12,080	単－ 480号
計					26,700 26,700	
単価					26,700 26,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	照明柱撤去 引込柱	高さ:GL7.5m(6～8m未満) 重量:350kg以下	単位	基	数量	1 1	単価	56,502 56,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL7.5m(6～8m未満) 重量:350kg以下　昼間作業	基	1 1	61,850 61,850	61,850 61,850	WYB00188 単－ 481号
計					61,850 61,850	
単価					61,850 61,850	円／基

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	屋外分電盤撤去	400×850×250	単位	面	数量	1 1	単価	10,387 10,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	面	1 1	11,370 11,370	11,370 11,370	WE211000 単－ 482号
計					11,370 11,370	
単価					11,370 11,370	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	地中配管撤去	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	62.94 62.94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30mm 1条	 m	1 1	68.9 68.9	68.9 68.9	WE110500 単－ 483号
計					68.9 68.9	
単価					68.9 68.9	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	地中配管撤去	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	62.94 62.94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	 m	1 1	68.9 68.9	68.9 68.9	WE110500 単－ 484号
計					68.9 68.9	
単価					68.9 68.9	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	地中配管撤去	厚鋼電線管 径 54ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	2,832 2,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) 埋込 2m未満 補正なし	m	1 1	3,101 3,101	3,101 3,101	WE111100 単－ 485号
計					3,101 3,101	
単価					3,101 3,101	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	地中配線撤去	仕上外径40mm以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	0 1	0 1,378	0 1,378	WE114000 単－ 486号
計					0 1,378	
単価					0 1,378	円／m
変更積算単価					1,259	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	地中配線撤去	仕上外径20㎜以下	単位	m	数量	1 1	単価	692.3 692.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	m	1 1	757.9 757.9	757.9 757.9	WE114000 単－ 487号
計					757.9 757.9	
単価					757.9 757.9	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	地中配線撤去	仕上外径5㎜以下	単位	m	数量	1 1	単価	151.1 151.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 撤去(不使用)	m	1 1	165.4 165.4	165.4 165.4	WE114000 単－ 488号
計					165.4 165.4	
単価					165.4 165.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	464.5 464.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕（情報ボックス工）		1 m２	1 1	509.9 509.9	509.9 509.9	CB440820
計					509.9 509.9	
単価					509.9 509.9	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ７ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 464.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕（情報ボックス工）		0 m２	0 1	0 509.9	0 509.9	CB440820
計					0 509.9	
単価					0 509.9	円／m2
変更積算単価					464.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 27ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 543.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 596.7	0 596.7	CB430310
計					0 596.7	
単価					0 596.7	円／m2
変更積算単価					543.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,242 2,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,461 2,461	2,461 2,461	CB227010
計					2,461 2,461	
単価					2,461 2,461	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,407 3,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	1,700 1,700	3,740 3,740	WB020052 単－ 611号
計					3,740 3,740	
単価					3,740 3,740	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	埋設管路	波付硬質合成樹脂管 FEPφ50×6条	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条 0%	m	0 1	0 2,825	0 2,825	WE110500 単－ 612号
計					0 2,825	
単価					0 2,825	円／m
変更積算単価					2,574	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	埋設管路	波付硬質合成樹脂管 FEPφ50×2条	単位	m	数量	1 1	単価	857.8 857.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	 m	1 1	941.6 941.6	941.6 941.6	WE110500 単－ 613号
計					941.6 941.6	
単価					941.6 941.6	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	埋設管路	合成樹脂製多孔管 φ50 3条2段	単位	m	数量	0 1	単価	0 17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂多孔管設置	3条2段	m	0 1	0 9,521	0 9,521	WYB00002 単－ 614号
合成樹脂製多孔管（材料費）	内管径50mm 3条2段　管台・内管付	m	0 1	0 9,170	0 9,170	WYB00057 単－ 615号
リード線（材料費）	φ4mm(通信用)	m	0 6	0 31	0 186	WYB00329 単－ 616号
計					0 18,877	
単価					0 18,880	円／m
変更積算単価					17,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	埋設管路	合成樹脂製多孔管 φ50 2条1段	単位	m	数量	0 1	単価	0 11,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂多孔管設置	2条1段	m	0 1	0 7,934	0 7,934	WYB00331 単－ 617号
合成樹脂製多孔管（材料費）	内管径50mm 2条1段　管台・内管付	m	0 1	0 4,480	0 4,480	WYB00332 単－ 618号
計					0 12,414	
単価					0 12,420	円／m
変更積算単価					11,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEPφ50用	単位	個	数量	1 1	単価	496.5 496.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス（材料費）	FEPφ50用	個	1 1	545 545	545 545	WYB00024 単－ 619号
計					545 545	
単価					545 545	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ﾌﾀ付ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEPφ50用	単位	個	数量	0 1	単価	0 749.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フタ付ベルマウス（材料費）	FEPφ50用	個	0 1	0 823	0 823	WYB00248 単－ 620号
計					0 823	
単価					0 823	円／個
変更積算単価					749.8	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	管止めｷｬｯﾌﾟ	FEPφ50用	単位	個	数量	0 1	単価	0 590.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管止めキャップ（材料費）	FEPφ50用	個	0 1	0 648	0 648	WYB00232 単－ 621号
計					0 648	
単価					0 648	円／個
変更積算単価					590.4	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	異種管継手	FEPφ50用　FEP-多孔管	単位	個	数量	0 1	単価	0 5,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手（材料費）	FEPφ50用　FEP-多孔管	個	0 1	0 6,110	0 6,110	WYB00384 単－ 622号
計					0 6,110	
単価					0 6,110	円／個
変更積算単価					5,567	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	防護鉄板	t=16mm	単位	m	数量	0 10	単価	0 39,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護鉄板（材料費）	t=16mm 695×500 SS400	枚	0 20	0 21,900	0 438,000	WYB00119 単－ 623号
計					0 438,000	
単価					0 43,800	円／m
変更積算単価					39,910	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	埋設表示ｼｰﾄ	W=300 ﾀﾞﾌﾞﾙ	単位	m	数量	1 1	単価	332.7 332.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート（材料費）		m	1 1	365.2 365.2	365.2 365.2	CB440830
計					365.2 365.2	
単価					365.2 365.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	地中配管撤去	波付硬質合成樹脂管 FEPφ50×2条	単位	m	数量	1 1	単価	125.5 125.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 2条	 m	1 1	137.8 137.8	137.8 137.8	WE110500 単－ 624号
計					137.8 137.8	
単価					137.8 137.8	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	100,303 100,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	 基	1 1	27,490 27,490	27,490 27,490	CB222840
ハンドホール（材料費）	600×600×900 H1-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)	 基	1 1	82,600 82,600	82,600 82,600	WYB00042 単－ 625号
計					110,090 110,090	
単価					110,100 110,100	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	207,923 207,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1 1	27,490 27,490	27,490 27,490	CB222840
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.5 1.5	1,360 1,360	2,040 2,040	CB221110
ハンドホール（材料費）	900×900×900 H2-9型　鉄蓋(R2K-60)付き	基	1 1	198,000 198,000	198,000 198,000	WYB00191 単－ 626号
計					227,530 227,530	
単価					227,600 227,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×600	単位	箇所	数量	1 1	単価	148,633 148,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1 1	27,490 27,490	27,490 27,490	CB222840
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.85 0.85	1,360 1,360	1,156 1,156	CB221110
ハンドホール（材料費）	600×600×600 H1-6型　鉄蓋(R2K-60)付き	基	1 1	134,000 134,000	134,000 134,000	WYB00279 単－ 627号
計					162,646 162,646	
単価					162,700 162,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ （情報Box 歩道部）	1200×1000×1200	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 707,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	個	0 1	0 38,710	0 38,710	CB440780
基礎材	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	ｍ２	0 2.2	0 1,409	0 3,099.8	CB440840
ハンドホール（材料費）	本体 T-25 B1200×W1000×H1200	基	0 1	0 496,000	0 496,000	WYB00333 単－ 628号
ハンドホール用蓋（材料費）	歩道部 T-14 φ750 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	枚	0 1	0 238,000	0 238,000	WYB00334 単－ 629号
計					0 775,809.8	
単価					0 775,900	円／箇所
変更積算単価					707,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	800×800×1200	単位	箇所	数量	1 1	単価	14,360 14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	撤去 2000kg/基以下 全ての費用		1	15,720	15,720	CB222840
		基	1	15,720	15,720	
計					15,720 15,720	
単価					15,720 15,720	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続		単位	箇所	数量	1 1	単価	67,830 67,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	20ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所		1	74,250	74,250	WE121001
		箇所	1	74,250	74,250	単－ 630号
計					74,250 74,250	
単価					74,250 74,250	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験		単位	対向	数量	1 1	単価	41,319 41,319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下		1	18,900	18,900	WE121201
		方向	1	18,900	18,900	単－ 631号
光ケーブル接続損失試験	20心以下		1	26,330	26,330	WE121202
		対向	1	26,330	26,330	単－ 632号
計					45,230 45,230	
単価					45,230 45,230	円／対向

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	下層路盤(歩道部) (復旧)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	835.2 835.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	916.8	916.8	CB410031
		ｍ２	1	916.8	916.8	
計					916.8 916.8	
単価					916.8 916.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	表層(歩道部) (復旧)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,127 2,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,335 2,335	2,335 2,335	CB410261
計					2,335 2,335	
単価					2,335 2,335	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	11,952 11,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	 m	1 1	13,120 13,120	13,120 13,120	WB810510 単－ 633号
計					13,120 13,120	
単価					13,120 13,120	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	9,345 9,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1 1	10,230 10,230	10,230 10,230	WB810510 単－ 634号
計					10,230 10,230	
単価					10,230 10,230	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	15,438 15,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1 1	16,900 16,900	16,900 16,900	WB810510 単－ 635号
計					16,900 16,900	
単価					16,900 16,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 転落防止柵兼用 Gr-A-2B 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	28,822 28,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　転落防止柵兼用 Gr-A-2B 曲線部補正無	m	1 1	6,750 6,750	6,750 6,750	WYB00040 単－ 636号
転落防止柵兼用車両用防護柵〈材料費〉	塗装品 Gr-A-2B	m	1 1	24,800 24,800	24,800 24,800	WYB00007 単－ 637号
計					31,550 31,550	
単価					31,550 31,550	 円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	舗装版削孔	φ180 D=150mm	単位	孔	数量	0 1	単価	0 7,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満	孔	0 1	0 8,498	0 8,498	CB224430
計					0 8,498	
単価					0 8,498	 円／孔
変更積算単価					7,750	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	車両用防護柵基礎	H=800 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	58,278 58,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	10 10	9,466 9,466	94,660 94,660	CB222110
車両用防護柵基礎（材料費）	L=2000 H=800　連結金具含む　Gr-A-2B対応	個	5 5	109,000 109,000	545,000 545,000	WYB00014 単－ 638号
計					639,660 639,660	
単価					63,970 63,970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	車両用防護柵基礎 （補強土壁部）	H=520 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	73,814 73,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレガードⅡ設置		m	10 10	6,524 6,524	65,240 65,240	WYB00297 単－ 639号
車両用防護柵基礎（材料費）	L=2000 H=520 （A-1500） 連結金具含む Gr-A-2B対応	個	5 5	78,570 78,570	392,850 392,850	WYB00299 単－ 640号
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.09 0.09	34,090 34,090	3,068.1 3,068.1	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.2 0.2	8,719 8,719	1,743.8 1,743.8	CB240210
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.06 0.06	34,090 34,090	2,045.4 2,045.4	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.12 0.12	8,719 8,719	1,046.28 1,046.28	CB240210
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	10 10	5,676 5,676	56,760 56,760	CB422510
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	1.5 1.5	33,610 33,610	50,415 50,415	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.6 2.6	8,719 8,719	22,669.4 22,669.4	CB240210
路床盛土	2.5m未満	m３	7.1 7.1	6,496 6,496	46,121.6 46,121.6	CB210520
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) ﾛｽ率＋0.26含む	m３	9 9	2,100 2,100	18,900 18,900	WYB00300 単－ 641号

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	車両用防護柵基礎 (補強土壁部)	H=520 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	73,814 73,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1.2	33,610	40,332	CB240010
		m３	1.2	33,610	40,332	
ゴムプレート（材料費）	t=10　300×1000		3	27,000	81,000	WYB00301
		m２	3	27,000	81,000	単－ 642号
発泡スチロール（材料費）	t=50　910×1820		6	4,300	25,800	WYB00302
		枚	6	4,300	25,800	単－ 643号
計					807,991.58 807,991.58	
単価					80,800 80,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	車両用防護柵基礎 (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部)	H=520 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	62,422 62,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレガードⅡ設置		m	10 10	6,524 6,524	65,240 65,240	WYB00303 単－ 639号
車両用防護柵基礎（材料費）	L=2000 H=520 (A-1500) 連結金具含む Gr-A-2B対応	個	5 5	78,570 78,570	392,850 392,850	WYB00220 単－ 640号
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.09 0.09	34,090 34,090	3,068.1 3,068.1	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.2 0.2	8,719 8,719	1,743.8 1,743.8	CB240210
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.06 0.06	34,090 34,090	2,045.4 2,045.4	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.12 0.12	8,719 8,719	1,046.28 1,046.28	CB240210
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	10 10	5,676 5,676	56,760 56,760	CB422510
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	1.5 1.5	33,610 33,610	50,415 50,415	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.6 2.6	8,719 8,719	22,669.4 22,669.4	CB240210
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	2.6 2.6	33,610 33,610	87,386 87,386	CB240010
計					683,223.98 683,223.98	

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	車両用防護柵基礎 (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部)	H=520 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	62,422 62,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					68,330 68,330	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	標識柱 (移設)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.5m 3～4基	単位	基	数量	1 1	単価	44,330 44,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 3～4基 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	 基	1 1	48,660 48,660	48,660 48,660	WB812110 単－ 644号
計					48,660 48,660	
単価					48,660 48,660	 円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	標識柱 (移設)	単柱式 径60.5 柱長さ 3m	単位	基	数量	0 1	単価	0 88,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識撤去・復旧	単柱式(標識板、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎付支柱)	 基	0 1	0 97,570	0 97,570	WYB00031 単－ 645号
計					0 97,570	
単価					0 97,570	 円／基
変更積算単価					88,890	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－192号	標識柱 (移設)【夜間】	単柱式 径60.5 柱長さ 3m	単位	基	数量	0 1	単価	0 130,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識撤去・復旧	単柱式(標識板、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎付支柱)	基	0 1	0 143,200	0 143,200	WYB00382 単－ 646号
計					0 143,200	
単価					0 143,200	円／基
変更積算単価					130,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－193号	標識柱 （単柱式③）【夜間】	単柱式 径89.1 柱長さ 4.2m	単位	基	数量	0 1	単価	0 65,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路柱設置	単柱式(基礎含まず) φ89.1　夜間施工	基	0 1	0 24,060	0 24,060	WYB00408 単－ 647号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	0 1	0 10,240	0 10,240	CB224430
標識柱（材料費）	φ89.1×3.2×4200	本	0 1	0 36,800	0 36,800	WYB00409 単－ 648号
支柱キャップ（材料費）	φ90×3.2t	個	0 1	0 866	0 866	WYB00410 単－ 649号
計					0 71,966	
単価					0 71,970	円／基
変更積算単価					65,740	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	標識基礎 No.704+1.5 上り線①	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1 1	単価	282,742 282,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無		2.4	118,200	283,680	WB812170
		ｍ３	2.4	118,200	283,680	単－ 653号
アンカーボルト材料費			26.4	975	25,740	WB812180
		ｋｇ	26.4	975	25,740	単－ 654号
計					309,420 309,420	
単価					309,500 309,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	標識基礎 No.704+1.5 上り線①	【夜間】片持式の基礎　φ1400×1500　18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0 1	単価	0 528,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 2	0 1,953	0 3,906	CB221110
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎　φ1400　1.5m	基	0 1	0 191,800	0 191,800	WYB00339 単－ 655号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 2.3	0 44,210	0 101,683	CB240010
ワインディングパイプ（材料費）	φ1400　L=500	本	0 3	0 85,000	0 255,000	WYB00388 単－ 656号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	0 26.4	0 975	0 25,740	WB812180 単－ 657号
計					0 578,129	
単価					0 578,200	円／基
変更積算単価					528,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	標識基礎 No.710+9.7 上り線⑦	門型式の基礎 6.0m3以上	単位	基	数量	1 1	単価	977,494 977,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	門型式の基礎 6.0m3以上 無 無 無	ｍ３	8.7 8.7	99,990 99,990	869,913 869,913	WB812170 単－ 658号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	205 205	975 975	199,875 199,875	WB812180 単－ 654号
計					1,069,788 1,069,788	
単価					1,070,000 1,070,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	片持標識柱 No.704+1.5 上り線①		単位	基	数量	1 1	単価	67,547 67,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1 1	73,940 73,940	73,940 73,940	WB812120 単－ 659号
計					73,940 73,940	
単価					73,940 73,940	円／基

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	標識柱設置 No.711+6.6 上り線②	複柱式	単位	基	数量	1 1	単価	358,292 358,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　鋼管杭216.3×5.8×3000		1	245,000	245,000	WYB00285
		基	1	245,000	245,000	単－ 660号
鋼管基礎（材料費）	φ216.3×5.8×3000		2	18,600	37,200	WYB00240
		本	2	18,600	37,200	単－ 661号
丸鋼（材料費）	φ13×280		8	39.86	318.88	WYB00238
		本	8	39.86	318.88	単－ 662号
標識柱（材料費）	H100×100×6×8×4745		1	56,000	56,000	WYB00268
		本	1	56,000	56,000	単－ 663号
標識柱（材料費）	H100×100×6×8×4500		1	53,600	53,600	WYB00244
		本	1	53,600	53,600	単－ 664号
計					392,118.88 392,118.88	
単価					392,200 392,200	 円／基

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	標識柱設置 No.712+8.4 上り線③	複柱式	単位	基	数量	1 1	単価	414,384 414,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　鋼管杭267.4×6.6×3000		1	245,000	245,000	WYB00283
		基	1	245,000	245,000	単－ 665号
鋼管基礎（材料費）	φ267.4×6.6×3000		2	26,200	52,400	WYB00243
		本	2	26,200	52,400	単－ 666号
丸鋼（材料費）	φ13×260		8	36.99	295.92	WYB00245
		本	8	36.99	295.92	単－ 667号
標識柱（材料費）	H125×125×6.5×9×4955		1	81,600	81,600	WYB00281
		本	1	81,600	81,600	単－ 668号
標識柱（材料費）	H125×125×6.5×9×4500		1	74,300	74,300	WYB00250
		本	1	74,300	74,300	単－ 669号
計					453,595.92 453,595.92	
単価					453,600 453,600	 円／基

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	標識柱設置 No.712+8.4 上り線③	複柱式	単位	基	数量	0 1	単価	0 446,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　鋼管杭267.4×6.6×3000	基	0 1	0 245,000	0 245,000	WYB00347 単－ 670号
鋼管基礎（材料費）	φ267.4×6.6×3000	本	0 2	0 26,200	0 52,400	WYB00348 単－ 671号
丸鋼（材料費）	φ13×260	本	0 8	0 36.99	0 295.92	WYB00349 単－ 672号
標識柱（材料費）	H125×125×6.5×9×5123	本	0 1	0 116,300	0 116,300	WYB00350 単－ 673号
標識柱（材料費）	H125×125×6.5×9×4500	本	0 1	0 74,300	0 74,300	WYB00351 単－ 674号
計					0 488,295.92	
単価					0 488,300	円／基
変更積算単価					446,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	標識柱設置 No.713+6.6 上り線④	単柱式	単位	基	数量	1 1	単価	197,965 197,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　鋼管杭216.3×5.8×2500		1	141,000	141,000	WYB00276
		基	1	141,000	141,000	単－ 675号
鋼管基礎（材料費）	φ216.3×5.8×2500		1	15,510	15,510	WYB00251
		本	1	15,510	15,510	単－ 676号
丸鋼（材料費）	φ16×204		2	43.47	86.94	WYB00249
		本	2	43.47	86.94	単－ 677号
標識柱（材料費）	φ114.3×4.5×4500		1	59,000	59,000	WYB00252
		本	1	59,000	59,000	単－ 678号
支柱キャップ（材料費）	φ114.3　t=3.2		1	1,060	1,060	WYB00246
		個	1	1,060	1,060	単－ 679号
計					216,656.94 216,656.94	
単価					216,700 216,700	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	標識柱設置 No.713+6.6 上り線④	単柱式	単位	基	数量	0 1	単価	0 221,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　鋼管杭216.3×5.8×2500	基	0 1	0 141,000	0 141,000	WYB00389 単－ 680号
鋼管基礎（材料費）	φ216.3×5.8×2500	本	0 1	0 15,510	0 15,510	WYB00393 単－ 681号
丸鋼（材料費）	φ16×204	本	0 2	0 43.47	0 86.94	WYB00394 単－ 682号
標識柱（材料費）	φ114.3×4.5×4812	本	0 1	0 84,400	0 84,400	WYB00396 単－ 683号
支柱キャップ（材料費）	φ114.3　t=3.2	個	0 1	0 1,060	0 1,060	WYB00397 単－ 684号
計					0 242,056.94	
単価					0 242,100	円／基
変更積算単価					221,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	標識柱設置 No.714+10.9 上り線⑤	単柱式	単位	基	数量	1 1	単価	224,092 224,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　鋼管杭216.3×5.8×3000		1	141,000	141,000	WYB00289
		基	1	141,000	141,000	単－ 685号
鋼管基礎（材料費）	φ216.3×5.8×3000		1	18,600	18,600	WYB00260
		本	1	18,600	18,600	単－ 686号
丸鋼（材料費）	φ16×204		2	43.47	86.94	WYB00255
		本	2	43.47	86.94	単－ 677号
標識柱（材料費）	φ139.8×4.5×5250		1	84,000	84,000	WYB00256
		本	1	84,000	84,000	単－ 687号
支柱キャップ（材料費）	φ139.8　t=3.2		1	1,600	1,600	WYB00257
		個	1	1,600	1,600	単－ 688号
計					245,286.94 245,286.94	
単価					245,300 245,300	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	門型標識柱 【夜間】	ｽﾊﾟﾝ長 12.8m 門型	単位	基	数量	1 1	単価	453,484 453,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（門型式）	10m以上20m未満 不要 1基 無 有	基	1 1	496,400 496,400	496,400 496,400	WB812130 単－ 689号
計					496,400 496,400	
単価					496,400 496,400	円／基

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	門型標識柱	ｽﾊﾟﾝ長 12.8m 門型	単位	基	数量	0 1	単価	0 2,178,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（門型式）	10m以上20m未満 不要 1基 無 無	基	0 1	0 367,700	0 367,700	WB812130 単－ 690号
門型柱梁部材（材料費）	L=4725 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	基	0 1	0 2,016,000	0 2,016,000	WYB00001 単－ 691号
計					0 2,383,700	
単価					0 2,384,000	円／基
変更積算単価					2,178,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	道路情報表示板設置 (移設)	HLM7形	単位	面	数量	1 1	単価	224,092 224,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL7形 HLM7形 移設 補正なし 割増なし	 面	1 1	177,800 177,800	177,800 177,800	WE221301 単－ 706号
道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL7形 HLM7形 補正なし	 面	1 1	67,500 67,500	67,500 67,500	WE221401 単－ 707号
計					245,300 245,300	
単価					245,300 245,300	 円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	道路情報表示板設置 (移設)	HLM7形	単位	面	数量	0 1	単価	0 264,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【撤去：夜間】						
道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL7形 HLM7形 撤去(再使用) 補正なし 割増あり 1.3無	面	0 1	0 132,700	0 132,700	WE221301 単－ 708号
【設置：昼間】						
道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL7形 HLM7形 新設 補正なし 割増なし	面	0 1	0 88,900	0 88,900	WE221301 単－ 709号
道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL7形 HLM7形 補正なし	面	0 1	0 67,500	0 67,500	WE221401 単－ 710号
計					0 289,100	
単価					0 289,100	円／面
変更積算単価					264,200	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	三可変式速度標識 (移設)		単位	面	数量	1 1	単価	82,411 82,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
予告板・標識等据付（表示機・制御標識）	規制標識 移設 補正なし 割増なし		1	60,530	60,530	WE225101
		面	1	60,530	60,530	単－ 711号
予告板・標識等調整（表示機・制御標識）	規制標識 補正なし		1	29,680	29,680	WE225201
		面	1	29,680	29,680	単－ 712号
計					90,210 90,210	
単価					90,210 90,210	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	三可変式速度標識 (移設)		単位	面	数量	0 1	単価	0 95,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【撤去：夜間】						
予告板・標識等据付（表示機・制御標識）	規制標識 撤去(再使用) 補正なし 割増あり 1.3無	面	0 1	0 45,030	0 45,030	WE225101 単－ 713号
【設置：昼間】						
予告板・標識等据付（表示機・制御標識）	規制標識 新設 補正なし 割増なし	面	0 1	0 30,270	0 30,270	WE225101 単－ 714号
予告板・標識等調整（表示機・制御標識）	規制標識 補正なし	面	0 1	0 29,680	0 29,680	WE225201 単－ 715号
計					0 104,980	
単価					0 105,000	円／面
変更積算単価					95,910	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	道路情報主制御装置設置 (移設)	400×950×250	単位	架	数量	1 1	単価	247,022 247,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御装置据付（道路表示）	主制御機 HL形 移設 補正なし		1	189,300	189,300	WE221101
		架	1	189,300	189,300	単－ 716号
制御装置調整（道路表示）	主制御機 HL形 補正なし		1	81,070	81,070	WE221201
		架	1	81,070	81,070	単－ 717号
計					270,370 270,370	
単価					270,400 270,400	円／架

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	道路情報主制御装置設置 (移設)	400×950×250	単位	架	数量	0 1	単価	0 290,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【撤去：夜間】						
制御装置据付（道路表示）	主制御機 HL形 撤去(再使用) 補正なし	架	0 1	0 142,000	0 142,000	WE221101 単－ 718号
【設置：昼間】						
制御装置据付（道路表示）	主制御機 HL形 新設 補正なし	架	0 1	0 94,640	0 94,640	WE221101 単－ 719号
制御装置調整（道路表示）	主制御機 HL形 補正なし	架	0 1	0 81,070	0 81,070	WE221201 単－ 720号
計					0 317,710	
単価					0 317,800	円／架
変更積算単価					290,300	円／架

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 【夜間】	Gr-A-4E 土中建込	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 有 無	m	0 1	0 2,090	0 2,090	WB810530 単－ 723号
計					0 2,090	
単価					0 2,090	円／m
変更積算単価					1,907	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－213号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 【夜間】	Gr-B-4E 土中建込	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 有 無	m	0 1	0 2,090	0 2,090	WB810530 単－ 724号
計					0 2,090	
単価					0 2,090	円／m
変更積算単価					1,907	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Gp-Cp-2E 土中建込	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	m	0 1	0 2,912	0 2,912	WB810610 単－ 725号
計					0 2,912	
単価					0 2,912	円／m
変更積算単価					2,656	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1 1	単価	1,429 1,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1 1	1,569 1,569	1,569 1,569	WB810770 単－ 726号
計					1,569 1,569	
単価					1,569 1,569	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去		単位	m	数量	0 1	単価	0 985.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	0 1	0 1,082	0 1,082	WB810770 単－ 727号
計					0 1,082	
単価					0 1,082	円／m
変更積算単価					985.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－217号	防護柵(立入防止柵)撤去 【夜間】	H=1.5m	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵撤去	金網+支柱(基礎)	m	0 1	0 3,931	0 3,931	WYB00420 単－ 728号
計					0 3,931	
単価					0 3,931	円／m
変更積算単価					3,586	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	標識撤去	片持式	単位	基	数量	1 1	単価	31,097 31,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 2基 無 無	基	1 1	34,040 34,040	34,040 34,040	WB812200 単－ 733号
計					34,040 34,040	
単価					34,040 34,040	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－219号	標識撤去 【夜間】	門型式	単位	基	数量	1 1	単価	330,338 330,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	門型式 10m以上20m未満 1基 無 有	基	1 1	361,600 361,600	361,600 361,600	WB812200 単－ 734号
計					361,600 361,600	
単価					361,600 361,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	標識基礎撤去	片持式・門型式	単位	m3	数量	1 1	単価	63,710 63,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	ｍ３	1 1	69,740 69,740	69,740 69,740	WB812240 単－ 736号
計					69,740 69,740	
単価					69,740 69,740	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	距離標撤去	パネル式(アンカー固定)	単位	枚	数量	1 1	単価	972 972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1 1	1,068 1,068	1,068 1,068	CB422910
計					1,068 1,068	
単価					1,068 1,068	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	防草ｼｰﾄ撤去		単位	m2	数量	1 1	単価	797.3 797.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート撤去	再利用撤去	ｍ２	1 1	872.8 872.8	872.8 872.8	WYB00288 単－ 737号
計					872.8 872.8	
単価					872.8 872.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,637 7,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,383 8,383	8,383 8,383	WB824010 単－ 738号
計					8,383 8,383	
単価					8,383 8,383	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－224号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 【夜間】	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	ｍ３	0 1	0 11,290	0 11,290	WB824010 単－ 739号
計					0 11,290	
単価					0 11,290	円／m3
変更積算単価					10,290	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	196.5 196.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	215.8 215.8	215.8 215.8	CB430310
計					215.8 215.8	
単価					215.8 215.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	196.5 196.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	215.8 215.8	215.8 215.8	CB430310
計					215.8 215.8	
単価					215.8 215.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	196.5 196.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	215.8 215.8	215.8 215.8	CB430310
計					215.8 215.8	
単価					215.8 215.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 23ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 543.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 596.6	0 596.6	CB430310
計					0 596.6	
単価					0 596.6	円／m2
変更積算単価					543.3	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 27ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 543.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 596.6	0 596.6	CB430310
計					0 596.6	
単価					0 596.6	円／m2
変更積算単価					543.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 27ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 735.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 807.3	0 807.3	CB430310
計					0 807.3	
単価					0 807.3	円／m2
変更積算単価					735.1	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1 1	単価	177.9 177.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 200～400mm	m	1 1	194.8 194.8	194.8 194.8	CB222770
計					194.8 194.8	
単価					194.8 194.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1 1	単価	702.8 702.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1 1	771.5 771.5	771.5 771.5	CB422540
計					771.5 771.5	
単価					771.5 771.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,930 1,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m３	1 1	2,119 2,119	2,119 2,119	CB227010
計					2,119 2,119	
単価					2,119 2,119	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,382 2,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,608 2,608	2,608 2,608	CB227010
計					2,608 2,608	
単価					2,608 2,608	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,242 2,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,461 2,461	2,461 2,461	CB227010
計					2,461 2,461	
単価					2,461 2,461	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,425 3,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,600 1,600	3,760 3,760	WB020052 単－ 740号
計					3,760 3,760	
単価					3,760 3,760	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,804 3,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.45 2.45	1,700 1,700	4,165 4,165	WB020052 単－ 741号
計					4,165 4,165	
単価					4,165 4,165	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	殻処分 (車道)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,639 3,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,700 1,700	3,995 3,995	WB020052 単－ 611号
計					3,995 3,995	
単価					3,995 3,995	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	殻処分 (歩道)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,407 3,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	1,700 1,700	3,740 3,740	WB020052 単－ 611号
計					3,740 3,740	
単価					3,740 3,740	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　ﾛｽ率＋0.26含む	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,150	2,150	
		ｍ３	1	2,150	2,150	
計					2,150 2,150	
単価					2,150 2,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) （高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,304	31,304	
普通作業員		人	2.9	24,024	69,669	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	16,900	102,245	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		182	
計					203,400	
単価					2,034	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	104.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,304	2,817	
普通作業員		人	0.31	24,024	7,447	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		196	
計					10,460	
単価					104.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,304	31,304	
普通作業員		人	3.2	24,024	76,876	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	16,900	102,245	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,175	
計					213,600	
単価					2,136	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	31,304	13,460	
型わく工		人	0.86	28,288	24,327	
普通作業員		人	0.52	24,024	12,492	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,031	
計					56,310	
単価					5,631	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	104.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,304	2,817	
普通作業員		人	0.31	24,024	7,447	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		196	
計					10,460	
単価					104.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	357.91	357	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					357	
単価					357	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	283.86	283	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					283	
単価					283	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	芯材組立工	芯材長 10m以下	単位	本	数量	10 10	単価	2,206 2,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	31,304 31,304	6,260 6,260	
特殊作業員		人	0.2 0.2	27,768 27,768	5,553 5,553	
普通作業員		人	0.4 0.4	24,024 24,024	9,609 9,609	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		638 638	
計					22,060 22,060	
単価					2,206 2,206	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	芯材挿入工	芯材長 10m以下	単位	本	数量	10 10	単価	8,965 8,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75 0.75	31,304 31,304	23,478 23,478	
特殊作業員		人	0.75 0.75	27,768 27,768	20,826 20,826	
普通作業員		人	1.5 1.5	24,024 24,024	36,036 36,036	
4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ	2.8t×1.4m級	供用日	0.75 0.75	9,210 9,210	6,907 6,907	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,403 2,403	
計					89,650 89,650	
単価					8,965 8,965	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	注入打設工	削孔長 10m以下	単位	本	数量	10 10	単価	5,270 5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	31,304 31,304	12,521 12,521	
特殊作業員		人	0.4 0.4	27,768 27,768	11,107 11,107	
普通作業員		人	0.8 0.8	24,024 24,024	19,219 19,219	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		9,853 9,853	
計					52,700 52,700	
単価					5,270 5,270	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	注入材料費	膨張性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	45,520 45,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入		1.1	24,000	26,400	
		t	1.1	24,000	26,400	
膨張性混和材			100	156	15,600	WYB00200
		ｋｇ	100	156	15,600	単－ 806号
高性能減水剤			11	320	3,520	WYB00201
		ｋｇ	11	320	3,520	単－ 807号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					45,520	
					45,520	
単価					45,520	
					45,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	加圧及び頭部処理工	削孔長 10m以下	単位	本	数量	10 10	単価	5,730 5,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	0.5 0.5	27,768 27,768	13,884 13,884	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		3,740 3,740	
計					57,300 57,300	
単価					5,730 5,730	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ルートパイル芯材	SD345 29用 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1 1	単価	4,620 4,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	4,620	4,620	WB020011
		m	1	4,620	4,620	単－ 808号
計					4,620 4,620	
単価					4,620 4,620	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	ルートパイル継手	29用 亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	11,850 11,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	11,850	11,850	WB020019
		組	1	11,850	11,850	単－ 809号
計					11,850 11,850	
単価					11,850 11,850	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	ルートパイルスペーサー	29用	単位	個	数量	1 1	単価	1,650 1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	1,650	1,650	WB020015
		個	1	1,650	1,650	単－ 810号
計					1,650 1,650	
単価					1,650 1,650	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ルートパイル鍔材	29用　鋳鉄	単位	個	数量	1 1	単価	2,390 2,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	2,390	2,390	WB020015
		個	1	2,390	2,390	単－ 811号
計					2,390 2,390	
単価					2,390 2,390	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ルートパイルプレート	100×100×9 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1 1	単価	1,150 1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	1,150 1,150	1,150 1,150	WB020016 単－ 812号
計					1,150 1,150	
単価					1,150 1,150	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	ルートパイルナット	29用 亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	2,410 2,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	2,410 2,410	2,410 2,410	WB020015 単－ 813号
計					2,410 2,410	
単価					2,410 2,410	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	プラント仮設工	組立2日・解体1日	単位	箇所	数量	1 1	単価	630,800 630,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	31,304 31,304	93,912 93,912	
特殊作業員		人	3 3	27,768 27,768	83,304 83,304	
普通作業員		人	9 9	24,024 24,024	216,216 216,216	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3 3	44,100 44,100	132,300 132,300	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		105,068 105,068	
計					630,800 630,800	
単価					630,800 630,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,956	72,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					177,000	
単価					177,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	溶接金網（材料費）	φ3.2㎜×150㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,100 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	WB020012 単－ 814号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	プレキャストL型擁壁（材料費）	1500型S H1250×B1150×L2000 差筋(D13)等含む	単位	個	数量	1 1	単価	69,000 69,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	69,000 69,000	69,000 69,000	WB020015 単－ 815号
計					69,000 69,000	
単価					69,000 69,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	AP-900AR	単位	個	数量	1 1	単価	19,200 19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	19,200	19,200	WB020015
		個	1	19,200	19,200	単－ 816号
計					19,200 19,200	
単価					19,200 19,200	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	AP-900WH	単位	個	数量	1 1	単価	11,000 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	11,000	11,000	WB020015
		個	1	11,000	11,000	単－ 817号
計					11,000 11,000	
単価					11,000 11,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	パネル付属部材セット（材料費）	標準ﾊﾟﾈﾙ用	単位	組	数量	1 1	単価	1,900 1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	1,900 1,900	1,900 1,900	WB020019 単－ 818号
計					1,900 1,900	
単価					1,900 1,900	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	パネル付属部材セット（材料費）	天端ﾊﾟﾈﾙ用	単位	組	数量	1 1	単価	350 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	350 350	350 350	WB020019 単－ 819号
計					350 350	
単価					350 350	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	縦目地シート（材料費）	AP-SHEET　130㎜×910㎜	単位	枚	数量	1 1	単価	340 340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	340	340	WB020016
		枚	1	340	340	単－ 820号
計					340 340	
単価					340 340	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	グリッドベルト（材料費）	AP-GB-HOGOKAN-SET	単位	組	数量	1 1	単価	1,650 1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	1,650	1,650	WB020019
		組	1	1,650	1,650	単－ 821号
計					1,650 1,650	
単価					1,650 1,650	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	鋼製枠（材料費）	AP-K20×04-03-5-XA-SET	単位	組	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	3,000	3,000	WB020019
		組	1	3,000	3,000	単－ 822号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	端部調整金具（材料費）	AP-1800SZ-86/90	単位	本	数量	1 1	単価	35,000 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	35,000	35,000	WB020014
		本	1	35,000	35,000	単－ 823号
計					35,000 35,000	
単価					35,000 35,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	端部調整金具（材料費）	AP-900SZ-86/90	単位	本	数量	1 1	単価	17,500 17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	17,500	17,500	WB020014
		本	1	17,500	17,500	単－ 824号
計					17,500 17,500	
単価					17,500 17,500	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	アングルピン（材料費）	AB-M16×120B.M.W	単位	組	数量	1 1	単価	560 560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	560	560	WB020019
		組	1	560	560	単－ 825号
計					560 560	
単価					560 560	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	流出防止材（材料費）	XA-5201-B	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1 1	270 270	270 270	WB020012 単－ 826号
計					270 270	
単価					270 270	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ジオテキスタイル（材料費）	T=57kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,470 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1 1	1,470 1,470	1,470 1,470	WB020012 単－ 827号
計					1,470 1,470	
単価					1,470 1,470	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ジオテキスタイル（材料費）	T=76kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,760 1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1 1	1,760 1,760	1,760 1,760	WB020012 単－ 828号
計					1,760 1,760	
単価					1,760 1,760	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	連結金具（材料費）	AD-JGL×AZ-SET	単位	組	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	500 500	500 500	WB020019 単－ 829号
計					500 500	
単価					500 500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	固定ピン（材料費）	AD-D10×200	単位	本	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	120 120	120 120	WB020014 単－ 830号
計					120 120	
単価					120 120	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	盛土内排水工	EF-3	単位	m	数量	100 100	単価	48.04 48.04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2 0.2	24,024 24,024	4,804 4,804	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,804 4,804	
単価					48.04 48.04	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	水平排水材（材料費）	EF-3	単位	m	数量	1 1	単価	425 425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	425 425	425 425	WB020011 単－ 831号
計					425 425	
単価					425 425	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	天端排水材敷設工	S-300	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	944.2 944.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6 0.6	24,024 24,024	14,414 14,414	
天端排水材（材料費）	S-300	ｍ２	110 110	700 700	77,000 77,000	WYB00123 単－ 832号
固定ピン（材料費）	AD-D10×200	本	25 25	120 120	3,000 3,000	WYB00121 単－ 833号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					94,420 94,420	
単価					944.2 944.2	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	単粒度砕石（材料費）	5号 20-13mm	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,800 3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３	1 1	3,800 3,800	3,800 3,800	
計					3,800 3,800	
単価					3,800 3,800	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	購入土（材料費）	締固め土量	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,733 3,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,733 3,733	3,733 3,733	WB020013 単－ 834号
計					3,733 3,733	
単価					3,733 3,733	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40 ﾛｽ率+0.2含む	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,150 2,150	2,150 2,150	
計					2,150 2,150	
単価					2,150 2,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	足場設置・撤去		単位	m	数量	10 10	単価	4,749 4,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27 0.27	31,304 31,304	8,452 8,452	
とび工		人	0.58 0.58	29,640 29,640	17,191 17,191	
普通作業員		人	0.54 0.54	24,024 24,024	12,972 12,972	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		8,875 8,875	
計					47,490 47,490	
単価					4,749 4,749	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ジオテキスタイル（材料費）	T=47kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,380 1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1 1	1,380 1,380	1,380 1,380	WB020012 単－ 835号
計					1,380 1,380	
単価					1,380 1,380	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	侵食防止材（材料費）	S-100　t=1.0～1.1㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	295 295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1 1	295 295	295 295	WB020012 単－ 836号
計					295 295	
単価					295 295	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	連結金具（材料費）	AD-JGL×AZ-SET	単位	組	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	500	500	WB020019
		組	1	500	500	単－ 829号
計					500 500	
単価					500 500	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	固定ピン（材料費）	AD-D10×200	単位	本	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	120	120	WB020014
		本	1	120	120	単－ 830号
計					120 120	
単価					120 120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	RCボックスカルバート（材料費）	1000×1000×2000	単位	個	数量	1 1	単価	164,000 164,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1000*1000*2000	個	1 1	164,000 164,000	164,000 164,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					164,000 164,000	
単価					164,000 164,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	RCボックスカルバート（材料費）	短尺　1000×1000×940	単位	個	数量	1 1	単価	116,000 116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	116,000 116,000	116,000 116,000	WB020015 単－ 837号
計					116,000 116,000	
単価					116,000 116,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	RCボックスカルバート（材料費）	片斜切　1000×1000×1628	単位	個	数量	1 1	単価	198,000 198,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	198,000 198,000	198,000 198,000	WB020015 単－ 838号
計					198,000 198,000	
単価					198,000 198,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	ＰＣ鋼より線（材料費）	φ12.7	単位	m	数量	100 100	単価	390.1 390.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	77.4 77.4	504 504	39,009 39,009	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					39,010 39,010	
単価					390.1 390.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	定着グリップ（材料費）	φ12.7用 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ含む	単位	組	数量	1 1	単価	3,069 3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		 組	1 1	3,069 3,069	3,069 3,069	WB020019 単－ 839号
計					3,069 3,069	
単価					3,069 3,069	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	敷鉄板切断	t=22㎜　切出(22×1200×1380)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 41,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 31,304	0 18,782	
特殊作業員		人	0 0.6	0 27,768	0 16,660	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 6,378	
計					0 41,820	
単価					0 41,820	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	217.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	31,304	4,758	
とび工		人	0.152	29,640	4,505	
普通作業員		人	0.152	24,024	3,651	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	56,570	8,598	WK250590 単－ 840号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		208	
計					21,720	
単価					217.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	敷鉄板（支給品）	22×1524×6096	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	22×1524×6096	t	0 1.604	0 131,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	31,304	9,203	
特殊作業員		人	0.294	27,768	8,163	
普通作業員		人	0.294	24,024	7,063	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	46,250	13,597	WK250500 単－ 841号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		244	
計					49,270	
単価					4,927	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	31,304	3,443	
特殊作業員		人	0.33	27,768	9,163	
普通作業員		人	0.549	24,024	13,189	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	10,700	134,531	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	267,500	29,425	WK430050 単－ 842号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	79,370	8,730	WK430060 単－ 843号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	112,400	12,364	WK430070 単－ 844号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,250	5,527	WK430080 単－ 845号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	37,560	4,131	WK430090 単－ 846号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		12,023	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					237,600	
単価					2,376	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	31,304	3,443	
特殊作業員		人	0.33	27,768	9,163	
普通作業員		人	0.549	24,024	13,189	
改質アスファルト混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	12.573	13,100	164,706	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	267,500	29,425	WK430050 単－ 847号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	79,370	8,730	WK430060 単－ 848号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	112,400	12,364	WK430070 単－ 849号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,250	5,527	WK430080 単－ 850号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	37,560	4,131	WK430090 単－ 851号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		11,948	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					267,700	
単価					2,677	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 福岡中央ｱｽｺﾝ[前原] L=2.2km DID無	ｔ	100	1,700	170,000	
計					170,000	
単価					1,700	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	1	6,615.5	6,615	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,615	
単価					6,615	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	溶融噴射式カラー舗装	ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（標準色） 200m2以上 昼間施工	単位	ｍ２	数量	0 200	単価	0 4,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 31,304	0 31,304	
特殊作業員		人	0 2	0 27,768	0 55,536	
普通作業員		人	0 4	0 24,024	0 96,096	
特殊塗料（材料費）		ｋｇ	0 850	0 680	0 578,000	WYB00433 単－ 852号
骨材（材料費）		ｋｇ	0 140	0 270	0 37,800	WYB00434 単－ 853号
プライマー（材料費）		ｋｇ	0 32	0 485	0 15,520	WYB00435 単－ 854号
プロパン	工業用・業務用	ｋｇ	0 28.8	0 202	0 5,817	
マーカー運転	小型自走ﾏｰｶｰ	時間	0 6.5	0 5,302	0 34,463	WYB00436 単－ 855号
ニーダー車運転		時間	0 6.5	0 3,407	0 22,145	WYB00437 単－ 856号
資機材運送車運転	2t車Wｷｬﾌﾞ	時間	0 6.5	0 2,412	0 15,678	WYB00438 単－ 857号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 26,741	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	溶融噴射式カラー舗装	ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（標準色） 200m2以上 昼間施工	単位	ｍ２	数量	0 200	単価	0 4,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 919,100	
単価					0 4,595	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－303号	溶融噴射式カラー舗装	ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（標準色） 200m2以上 夜間施工	単位	ｍ２	数量	0 200	単価	0 5,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 46,956	0 46,956	
特殊作業員		人	0 2	0 41,652	0 83,304	
普通作業員		人	0 4	0 36,036	0 144,144	
特殊塗料（材料費）		ｋｇ	0 850	0 680	0 578,000	WYB00447 単－ 852号
骨材（材料費）		ｋｇ	0 140	0 270	0 37,800	WYB00448 単－ 853号
プライマー（材料費）		ｋｇ	0 32	0 485	0 15,520	WYB00449 単－ 854号
プロパン	工業用・業務用	ｋｇ	0 28.8	0 202	0 5,817	
マーカー運転	小型自走ﾏｰｶｰ	時間	0 6.5	0 5,302	0 34,463	WYB00450 単－ 855号
ニーダー車運転		時間	0 6.5	0 3,407	0 22,145	WYB00451 単－ 856号
資機材運送車運転	2t車Wｷｬﾌﾞ	時間	0 6.5	0 2,412	0 15,678	WYB00452 単－ 857号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 29,173	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－303号	溶融噴射式カラー舗装	ﾐｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（標準色） 200m2以上 夜間施工	単位	ｍ２	数量	0 200	単価	0 5,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 1,013,000	
単価					0 5,065	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	1	7,938.6	7,938	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,938	
単価					7,938	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,147.52	41,475	
自在水路(支給品)	300/600×300 L=2000　単価は別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1.8	2,100	3,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					45,260	
単価					4,526	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	自在水路（支給品）	300/600×300 L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	0	0	WB020015
		個	1	0	0	単－ 858号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	乳剤散布	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 1.2L/m2	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	1,226 1,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	31,304 31,304	3,130 3,130	
普通作業員		人	0.25 0.25	24,024 24,024	6,006 6,006	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	12.6 12.6	118 118	1,486 1,486	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		1,638 1,638	
計					12,260 12,260	
単価					1,226 1,226	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	農業用水取水口設置	据付 直管 VUφ150	単位	m	数量	0 2	単価	0 45,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 31,304	0 31,304	
普通作業員		人	0 2	0 24,024	0 48,048	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 11,898	
計					0 91,250	
単価					0 45,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	硬質塩化ビニル管（材料費）	薄肉管 VU-150 ﾛｽ率1.01	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－１５０	m	0 1.01	0 1,652	0 1,668	
計					0 1,668	
単価					0 1,668	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	ＤＶ継手（材料費）	φ150 45° ｴﾙﾎﾞ	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DV継手	φ150 45° ｴﾙﾎﾞ	個	0 1	0 1,280	0 1,280	
計					0 1,280	
単価					0 1,280	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－311号	管路閉塞	流動化処理土	単位	基	数量	0 1	単価	0 199,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 46,956	0 46,956	
普通作業員		人	0 1	0 36,036	0 36,036	
汚泥吸排車	積載質量8.0t・吸入管径75㎜	日	0 1	0 112,700	0 112,700	WYB00365 単－ 859号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,108	
計					0 199,800	
単価					0 199,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－312号	流動化処理土（材料費）	4週強度 200kN/m2以上 既設管充填用配合	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流動化処理土	4週強度 200kN/m2以上 既設管充填用配合	ｍ３	0 1	0 13,200	0 13,200	
計					0 13,200	
単価					0 13,200	円／ｍ３

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	品質管理費	現場試験･報告書作成　昼間作業	単位	式	数量	0 1	単価	0 50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
品質管理費	現場試験･報告書作成　昼間作業	式	0 1		0 50,000	
計					0 50,000	
単価					0 50,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,956	72,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					175,500	
単価					175,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,956	72,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					177,000	
単価					177,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,956	72,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					175,500	
単価					175,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	角落し（材料費）	Z曲げ金物 t=3.2 50×50×50 L=1750 HDZT-63	単位	本	数量	0 1	単価	0 20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し	Z曲げ金物 t=3.2 50×50×50 L=1750 HDZT-63	本	0 1	0 20,410	0 20,410	
計					0 20,410	
単価					0 20,410	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	あと施工アンカー（材料費）	芯棒打ち込み式　M8×50　溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	0 1	単価	0 55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	芯棒打ち込み式　M8×50　溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	0 1	0 55.5	0 55	
計					0 55	
単価					0 55	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	ねじ式水甲栓（材料費）	φ150	単位	個	数量	0 1	単価	0 9,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ式水甲栓	φ150	個	0 1	0 9,820	0 9,820	
計					0 9,820	
単価					0 9,820	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	ＶＵキャップ　（材料費）	φ150用	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＶＵキャップ	φ150用	個	0 1	0 2,880	0 2,880	
計					0 2,880	
単価					0 2,880	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×650　底無し	単位	基	数量	1 1	単価	72,900 72,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	600×600×650　底無し	基	1 1	72,900 72,900	72,900 72,900	
計					72,900 72,900	
単価					72,900 72,900	円／基

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	グレーチング蓋（材料費）	600×600 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 並目 受枠込	単位	組	数量	1 1	単価	70,900 70,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	600×600 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 並目 受枠込	組	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
計					70,900 70,900	
単価					70,900 70,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×600　底無し	単位	基	数量	1 1	単価	67,400 67,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	600×600×600　底無し	基	1 1	67,400 67,400	67,400 67,400	
計					67,400 67,400	
単価					67,400 67,400	円／基

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	縞鋼板蓋（材料費）	600×600用(700×700×3.2) HDZT63(HDZ45)	単位	枚	数量	1 1	単価	27,500 27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	27,500 27,500	27,500 27,500	WB020016 単－ 860号
計					27,500 27,500	
単価					27,500 27,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	プレキャスト街渠桝（材料費）	500×600×900　底無し	単位	基	数量	0 1	単価	0 75,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト街渠桝	500×600×900　底無し	基	0 1	0 75,900	0 75,900	
計					0 75,900	
単価					0 75,900	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	グレーチング蓋（材料費）	500×600 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 細目 3面受	単位	枚	数量	0 1	単価	0 95,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	500×600 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 細目 3面受	枚	0 1	0 95,400	0 95,400	
計					0 95,400	
単価					0 95,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	11,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,511.72	75,117	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,590	42,735	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					117,900	
単価					11,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	31,304	37,564	
型わく工		人	1.6	28,288	45,260	
普通作業員		人	1.2	24,024	28,828	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,648	
計					118,300	
単価					11,830	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	31,304	78,260	
特殊作業員		人	2.1	27,768	58,312	
普通作業員		人	5	24,024	120,120	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	16,900	102,245	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	14,030	231,495	単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		1,768	
計					592,200	
単価					5,922	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	204.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	31,304	6,573	
普通作業員		人	0.56	24,024	13,453	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		394	
計					20,420	
単価					204.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600㎜ 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,511.72	75,117	
鉄筋コンクリートU型側溝	別途計上	個	16.5	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					75,120	
単価					7,512	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	U型側溝(縦排水用)（材料費）	300×300×600 ｿｹｯﾄ付	単位	個	数量	0 1	単価	0 3,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝(縦排水用)		個	0 1	0 3,990	0 3,990	
計					0 3,990	
単価					0 3,990	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	U型側溝(縦排水用)（材料費）	300×300×600 ｿｹｯﾄ付 滑止め付	単位	個	数量	0 1	単価	0 4,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝(縦排水用)	300×300×600 ｿｹｯﾄ付 滑止め付	個	0 1	0 4,800	0 4,800	
計					0 4,800	
単価					0 4,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	31,304	37,564	
型わく工		人	1.6	28,288	45,260	
普通作業員		人	1.2	24,024	28,828	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,648	
計					118,300	
単価					11,830	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	31,304	78,260	
特殊作業員		人	2.1	27,768	58,312	
普通作業員		人	5	24,024	120,120	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	16,900	102,245	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	14,030	231,495	単－ 862号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		1,768	
計					592,200	
単価					5,922	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	204.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	31,304	6,573	
普通作業員		人	0.56	24,024	13,453	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		394	
計					20,420	
単価					204.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	跳水防止板設置	縞鋼板 t=3.2 W=500 ｱﾝｶｰ設置含む	単位	枚	数量	0 6	単価	0 14,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 31,304	0 31,304	
普通作業員		人	0 2	0 24,024	0 48,048	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 7,928	
計					0 87,280	
単価					0 14,540	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	跳水防止板（材料費）	1000×500 縞鋼板 t=3.2 HDZT63 ｱﾝｶｰ含む	単位	枚	数量	0 1	単価	0 23,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
跳水防止板	1000×500 縞鋼板 t=3.2 HDZT63 ｱﾝｶｰ(M8×70 6本)含	枚	0 1	0 23,420	0 23,420	
計					0 23,420	
単価					0 23,420	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	跳水防止板（材料費）	1300×500 縞鋼板 t=3.2 HDZT63 ｱﾝｶｰ含む	単位	枚	数量	0 1	単価	0 29,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
跳水防止板	1300×500 縞鋼板 t=3.2 HDZT63 ｱﾝｶｰ(M8×70 8本)含	枚	0 1	0 29,400	0 29,400	
計					0 29,400	
単価					0 29,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	跳水防止板（材料費）	1350×500 縞鋼板 t=3.2 HDZT63 ｱﾝｶｰ含む	単位	枚	数量	0 1	単価	0 30,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
跳水防止板	1350×500 縞鋼板 t=3.2 HDZT63 ｱﾝｶｰ(M8×70 8本)含	枚	0 1	0 30,100	0 30,100	
計					0 30,100	
単価					0 30,100	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	マウンタブル縁石（材料費）	80/200×170×990	単位	個	数量	1 1	単価	5,130 5,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	5,130 5,130	5,130 5,130	WB020015 単－ 863号
計					5,130 5,130	
単価					5,130 5,130	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	マウンタブル縁石（材料費）	R60　80/200×170×615(r600)	単位	個	数量	1 1	単価	5,630 5,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	5,630	5,630	WB020015
		個	1	5,630	5,630	単－ 864号
計					5,630 5,630	
単価					5,630 5,630	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－343号	マウンタブル縁石（材料費）	80/200×170×990	単位	個	数量	0 1	単価	0 5,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			0	0	0	WB020015
		個	1	5,130	5,130	単－ 865号
計					0 5,130	
単価					0 5,130	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－344号	マウンタブル縁石（材料費）	R60　80/200×170×615(r600)	単位	個	数量	0 1	単価	0 5,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 5,630	0 5,630	WB020015 単－ 866号
計					0 5,630	
単価					0 5,630	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－345号	セット料金		単位	回	数量	0 1	単価	0 150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コン夜間割増し　セット料金	19時以降、午前7時迄の打設 平日	回	0 1	0 150,000	0 150,000	
計					0 150,000	
単価					0 150,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,956	72,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					176,000	
単価					176,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	敷砂（材料費）	洗い砂　荒目	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,977 4,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.26 1.26	3,950 3,950	4,977 4,977	
計					4,977 4,977	
単価					4,977 4,977	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	鉄筋ネジキリ加工費	SD345 D16 加工長 L=35mm	単位	本	数量	1 1	単価	800 800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	800 800	800 800	WB020014 単－ 867号
計					800 800	
単価					800 800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	アンカー鉄筋（材料費）	D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77(HZT55)	単位	本	数量	1 1	単価	5,250 5,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	5,250 5,250	5,250 5,250	WB020014 単－ 868号
計					5,250 5,250	
単価					5,250 5,250	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	接着系アンカー（材料費）	D13用	単位	本	数量	1 1	単価	213 213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	213 213	213 213	WB020014 単－ 869号
計					213 213	
単価					213 213	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	359.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	201.76	201,760	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	153	6,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,445	
計					359,700	
単価					359.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－352号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	452.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	294.32	294,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	153	6,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,485	
計					452,300	
単価					452.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	224.64	224,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	153	6,732	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,553	
計					383,300	
単価					383.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－354号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	485.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	326.56	326,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	153	6,732	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,533	
計					485,200	
単価					485.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	455.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	245.44	245,440	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	49	153	7,497	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,978	
計					455,200	
単価					455.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	678.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	366.08	366,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	153	11,169	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,851	
計					678,600	
単価					678.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	913.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	447.2	447,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	153	13,617	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,208	
計					913,900	
単価					913.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－358号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	651.04	651,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	153	13,617	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,468	
計					1,117,000	
単価					1,117	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	807.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	505.44	606,528	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	153	18,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,562	
計					807,700	
単価					807.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－360号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	734.24	881,088	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	153	18,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,302	
計					1,082,000	
単価					1,082	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	807.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	505.44	606,528	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	153	18,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,562	
計					807,700	
単価					807.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	939.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無	m	1,000	939.12	939,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					939,200	
単価					939.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－363号	区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	1,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無	m	1,000	1,094.08	1,094,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		920	
計					1,095,000	
単価					1,095	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,654.2	23,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,660	
単価					23,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－365号	バリカー基礎移設		単位	基	数量	0 8	単価	0 17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 46,956	0 46,956	
普通作業員		人	0 2	0 36,036	0 72,072	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 18,972	
計					0 138,000	
単価					0 17,250	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－366号	さや管（材料費）	差込ｽﾘｰﾌﾞ SUS430 φ48.6×t1.5	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さや管	差込ｽﾘｰﾌﾞ SUS430 φ48.6×t1.5	箇所	0 1	0 5,400	0 5,400	
計					0 5,400	
単価					0 5,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	素地調整		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 8,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6	0 31,304	0 187,824	
塗装工		人	0 12	0 29,432	0 353,184	
普通作業員		人	0 12	0 24,024	0 288,288	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 24,804	
計					0 854,100	
単価					0 8,541	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	下塗り	腐食電流抑制型特殊水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 17,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 8	0 31,304	0 250,432	
塗装工		人	0 24	0 29,432	0 706,368	
普通作業員		人	0 24	0 24,024	0 576,576	
下塗り塗料（材料費）	腐食電流抑制型特殊水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 0.26kg/m2	ｋｇ	0 26	0 7,520	0 195,520	WYB00399 単－ 870号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 45,104	
計					0 1,774,000	
単価					0 17,740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	上塗り	弱溶剤可溶上塗塗料専用中塗	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 18,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 9	0 31,304	0 281,736	
塗装工		人	0 27	0 29,432	0 794,664	
普通作業員		人	0 27	0 24,024	0 648,648	
上塗り塗料（材料費）	弱溶剤可溶上塗塗料専用中塗 0.14kg/m2	ｋｇ	0 14	0 6,500	0 91,000	WYB00403 単－ 871号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 50,952	
計					0 1,867,000	
単価					0 18,670	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	上塗り	弱溶剤可溶形フッソ樹脂塗料上塗	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 19,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 9	0 31,304	0 281,736	
塗装工		人	0 27	0 29,432	0 794,664	
普通作業員		人	0 27	0 24,024	0 648,648	
上塗り塗料（材料費）	弱溶剤可溶形ﾌｯｿ樹脂塗料上塗 0.10kg/m2	ｋｇ	0 10	0 14,500	0 145,000	WYB00391 単－ 872号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 50,952	
計					0 1,921,000	
単価					0 19,210	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	養生		単位	式	数量	0 1	単価	0 50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生	塗装養生	式	0 1		0 50,000	
計					0 50,000	
単価					0 50,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎　φ800　2.5m以下	単位	基	数量	10 10	単価	83,330 83,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.75 14.75	24,024 24,024	354,354 354,354	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	54 54	8,868 8,868	478,872 478,872	単－ 873号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		74 74	
計					833,300 833,300	
単価					83,330 83,330	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	スパイラルダクト（材料費）	φ800 t=0.8	単位	m	数量	1 1	単価	6,600 6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ800 t=0.8	m	1 1	6,600 6,600	6,600 6,600	
計					6,600 6,600	
単価					6,600 6,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,956	72,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					173,900	
単価					173,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,956	72,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					177,000	
単価					177,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,560	6,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,890	
単価					6,890	円／極

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,740	1,740	
計					1,740	
単価					1,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	440	440	
計					440	
単価					440	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	74

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	74.6	74	
計					74	
単価					74	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	枠組アンカーボルト（材料費）	8-M24-750（400×400）	単位	組	数量	1 1	単価	82,210 82,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	8-M24-750（400×400）　N･W付　ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1 1	82,210 82,210	82,210 82,210	
計					82,210 82,210	
単価					82,210 82,210	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎　φ800　2.5m以下	単位	基	数量	0 10	単価	0 83,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 14.75	0 24,024	0 354,354	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	0 54	0 8,868	0 478,872	単－ 874号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 74	
計					0 833,300	
単価					0 83,330	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	スパイラルダクト（材料費）	φ800 t=0.8	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ800 t=0.8	m	0 1	0 6,600	0 6,600	
計					0 6,600	
単価					0 6,600	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,560	6,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,890	
単価					6,890	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,740	1,740	
計					1,740	
単価					1,740	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	440	440	
計					440	
単価					440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	74

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	74.6	74	
計					74	
単価					74	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	枠組アンカーボルト（材料費）	8-M24-750（400×400）	単位	組	数量	0 1	単価	0 82,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	8-M24-750（400×400）　N･W付　ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 82,210	0 82,210	
計					0 82,210	
単価					0 82,210	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎　φ600　2.0m以下	単位	基	数量	10 10	単価	45,830 45,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	8 8	24,024 24,024	192,192 192,192	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	30 30	8,868 8,868	266,040 266,040	単－ 873号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					458,300 458,300	
単価					45,830 45,830	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	スパイラルダクト（材料費）	φ600 t=0.6	単位	m	数量	1 1	単価	3,570 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ600 t=0.6	m	1 1	3,570 3,570	3,570 3,570	
計					3,570 3,570	
単価					3,570 3,570	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24-750（300×300）	単位	組	数量	1 1	単価	46,260 46,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	4-M24-750（300×300） N･W付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1 1	46,260 46,260	46,260 46,260	
計					46,260 46,260	
単価					46,260 46,260	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎　φ600　2.0m以下	単位	基	数量	0 10	単価	0 45,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 8	0 24,024	0 192,192	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	0 30	0 8,868	0 266,040	単－ 874号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 68	
計					0 458,300	
単価					0 45,830	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	スパイラルダクト（材料費）	φ600 t=0.6	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ600 t=0.6	m	0 1	0 3,570	0 3,570	
計					0 3,570	
単価					0 3,570	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24-750（300×300）	単位	組	数量	0 1	単価	0 46,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	4-M24-750（300×300） N･W付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 46,260	0 46,260	
計					0 46,260	
単価					0 46,260	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	スパイラルダクト（材料費）	φ600 t=0.6	単位	m	数量	1 1	単価	3,570 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ600 t=0.6	m	1 1	3,570 3,570	3,570 3,570	
計					3,570 3,570	
単価					3,570 3,570	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24-700（300×300）	単位	組	数量	1 1	単価	48,220 48,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	4-M24-700（300×300） N･W付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1 1	48,220 48,220	48,220 48,220	
計					48,220 48,220	
単価					48,220 48,220	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2.5m以下	単位	基	数量	10	単価	10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.1	24,024	26,426	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	時間	9	8,203	73,827	単－ 875号
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					100,300	
単価					10,030	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	スパイラルダクト（材料費）	φ500 t=0.6	単位	m	数量	1 1	単価	2,980 2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ500 t=0.6	m	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
計					2,980 2,980	
単価					2,980 2,980	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24-950（247.5×247.5）	単位	組	数量	1 1	単価	58,200 58,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	4-M24-950（247.5×247.5） N･W付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1 1	58,200 58,200	58,200 58,200	
計					58,200 58,200	
単価					58,200 58,200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－401号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2.5m以下	単位	基	数量	10	単価	13,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.1	36,036	39,639	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	時間	9	10,500	94,500	単－ 876号
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					134,200	
単価					13,420	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－402号	スパイラルダクト（材料費）	φ500 t=0.6	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ500 t=0.6	m	0 1	0 2,980	0 2,980	
計					0 2,980	
単価					0 2,980	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－403号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	41,340	10,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,340	
単価					10,340	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－404号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,740	1,740	
計					1,740	
単価					1,740	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－405号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	440	440	
計					440	
単価					440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－406号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	74

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	74.6	74	
計					74	
単価					74	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－407号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－408号	枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24-950（247.5×247.5）	単位	組	数量	0 1	単価	0 58,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	4-M24-950（247.5×247.5） N･W付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 58,200	0 58,200	
計					0 58,200	
単価					0 58,200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2.5m以下	単位	基	数量	10	単価	10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.1	24,024	26,426	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	時間	9	8,203	73,827	単－ 877号
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					100,300	
単価					10,030	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	スパイラルダクト（材料費）	φ500 t=0.6	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ500 t=0.6	m	0 1	0 2,980	0 2,980	
計					0 2,980	
単価					0 2,980	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	枠組アンカーボルト（材料費）	4-M24-700（247.5×247.5）	単位	組	数量	0 1	単価	0 57,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組アンカーボルト	4-M24-700（247.5×247.5） N･W付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 57,400	0 57,400	
計					0 57,400	
単価					0 57,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	34,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	27,560	165,360	
普通作業員		人	4.8	24,024	115,315	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.9	34,300	65,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					345,900	
単価					34,590	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	多目的照明柱(ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ)（材料費）	溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 500kg超～1500kg以下	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,830 2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多目的照明柱(ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ)	溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 500kg超～1500kg以下	ｋｇ	1 1	2,830 2,830	2,830 2,830	
計					2,830 2,830	
単価					2,830 2,830	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	24,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	27,560	112,996	
普通作業員		人	2.1	24,024	50,450	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	8,671	78,039	単－ 878号
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					241,500	
単価					24,150	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	貼紙防止塗装費		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,295 2,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貼紙防止塗装	下塗り	ｍ２	1 1	765.2 765.2	765 765	WYB00311 単－ 879号
貼紙防止塗装	上塗り	ｍ２	1 1	765.2 765.2	765 765	WYB00312 単－ 880号
貼紙防止塗装	貼紙・落書き防止塗料	ｍ２	1 1	765.2 765.2	765 765	WYB00313 単－ 881号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,295 2,295	
単価					2,295 2,295	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	29,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	27,560	137,800	
普通作業員		人	4	24,024	96,096	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	34,300	58,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					292,300	
単価					29,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	多目的照明柱(ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ) （材料費）	溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 500kg以下	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,180 3,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多目的照明柱(ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ)	溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 500kg以下	ｋｇ	1 1	3,180 3,180	3,180 3,180	
計					3,180 3,180	
単価					3,180 3,180	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	貼紙防止塗装費		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,295 2,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貼紙防止塗装	下塗り	ｍ２	1 1	765.2 765.2	765 765	WYB00318 単－ 879号
貼紙防止塗装	上塗り	ｍ２	1 1	765.2 765.2	765 765	WYB00319 単－ 880号
貼紙防止塗装	貼紙・落書き防止塗料	ｍ２	1 1	765.2 765.2	765 765	WYB00320 単－ 881号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,295 2,295	
単価					2,295 2,295	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	道路照明灯建柱	高さ:GL7m(6～8m未満) 重量:350kg以下　昼間作業	単位	基	数量	1 1	単価	91,880 91,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9 0.9	27,560 27,560	24,804 24,804	
普通作業員		人	1.5 1.5	24,024 24,024	36,036 36,036	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	3.5 3.5	8,868 8,868	31,038 31,038	単－ 873号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					91,880 91,880	
単価					91,880 91,880	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	引込柱（材料費）	鋼管　H=7.0m　段付きテーパー	単位	本	数量	1 1	単価	473,000 473,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	473,000 473,000	473,000 473,000	WB020014 単－ 882号
計					473,000 473,000	
単価					473,000 473,000	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	単位	個	数量	10	単価	3,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	27,560	33,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					33,080	
単価					3,308	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	引込金具（材料費）	照明柱用引込線引留ﾊﾞﾝﾄﾞ　SHBD-8L	単位	個	数量	1 1	単価	1,650 1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明柱用引込線引留バンド	SHBD-8L	個	1 1	1,650 1,650	1,650 1,650	
計					1,650 1,650	
単価					1,650 1,650	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	14,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	27,560	68,900	
普通作業員		人	2	24,024	48,048	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	34,300	29,155	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					146,200	
単価					14,620	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	照明器具取付	照明器具取付 移設 持込	単位	台	数量	10	単価	48,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.2	27,560	225,992	
普通作業員		人	4.2	24,024	100,900	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	18	8,671	156,078	単－ 878号
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					483,000	
単価					48,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 移設	単位	個	数量	10	単価	6,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.4	27,560	66,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					66,150	
単価					6,615	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	低圧用ラック（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	259 259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	1 1	259 259	259 259	
計					259 259	
単価					259 259	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	低圧引留がいし（材料費）	75×65	単位	個	数量	1 1	単価	335 335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	1 1	335 335	335 335	
計					335 335	
単価					335 335	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	エントランスキャップ（材料費）	G28用	単位	個	数量	1 1	単価	1,770 1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エントランスキャップ	G28用	個	1 1	1,770 1,770	1,770 1,770	
計					1,770 1,770	
単価					1,770 1,770	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	引込線支持バンド（材料費）	SFT-N005	単位	個	数量	1 1	単価	149 149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
装柱金具	ＳＦＴ－００５（ステンレスバンド）	個	1 1	149 149	149 149	
計					149 149	
単価					149 149	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	配管支持バンド（材料費）	SFT-N106	単位	個	数量	1 1	単価	228 228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０６	個	1 1	228 228	228 228	
計					228 228	
単価					228 228	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－431号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.3無	単位	基	数量	10	単価	42,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	41,340	206,700	
普通作業員		人	4	36,036	144,144	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	44,590	75,803	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					426,700	
単価					42,670	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－432号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増あり 1.3無	単位	基	数量	10	単価	21,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	41,340	103,350	
普通作業員		人	2	36,036	72,072	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	44,590	37,901	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					213,400	
単価					21,340	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－433号	照明器具取付	照明器具取付 移設 持込	単位	台	数量	10	単価	69,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.2	41,340	338,988	
普通作業員		人	4.2	36,036	151,351	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	18	11,370	204,660	単－ 883号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					695,000	
単価					69,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－434号	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）移設	単位	個	数量	10	単価	9,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.4	41,340	99,216	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					99,220	
単価					9,922	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－435号	低圧用ラック（材料費）		単位	個	数量	0 1	単価	0 259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	0 1	0 259	0 259	
計					0 259	
単価					0 259	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－436号	低圧引留がいし（材料費）	75×65	単位	個	数量	0 1	単価	0 335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	0 1	0 335	0 335	
計					0 335	
単価					0 335	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－437号	エントランスキャップ（材料費）	G28用	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エントランスキャップ	G28用	個	0 1	0 1,770	0 1,770	
計					0 1,770	
単価					0 1,770	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－438号	引込線支持バンド（材料費）	SFT-N005	単位	個	数量	0 1	単価	0 149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
装柱金具	ＳＦＴ－００５（ステンレスバンド）	個	0 1	0 149	0 149	
計					0 149	
単価					0 149	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－439号	配管支持バンド（材料費）	SFT-N106	単位	個	数量	0 1	単価	0 228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレスバンド	ＳＦＴ－Ｎ１０６	個	0 1	0 228	0 228	
計					0 228	
単価					0 228	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－440号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(再使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	34,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	41,340	169,494	
普通作業員		人	2.1	36,036	75,675	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	11,370	102,330	単－ 883号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					347,500	
単価					34,750	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	29,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	27,560	137,800	
普通作業員		人	4	24,024	96,096	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	34,300	58,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					292,300	
単価					29,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	24,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	27,560	112,996	
普通作業員		人	2.1	24,024	50,450	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	8,671	78,039	単－ 884号
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					241,500	
単価					24,150	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	ブリンカーライト設置	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 移設	単位	個	数量	1	単価	13,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,560	13,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,780	
単価					13,780	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	7,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	24,024	21,621	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	時間	7	8,203	57,421	単－ 875号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					79,050	
単価					7,905	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	スパイラルダクト（材料費）	φ500 t=0.6	単位	m	数量	1 1	単価	2,980 2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ500 t=0.6	m	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
計					2,980 2,980	
単価					2,980 2,980	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－446号	ブリンカーライト設置	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 移設	単位	個	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	41,340	20,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,670	
単価					20,670	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－447号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	36,036	32,432	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	時間	7	10,500	73,500	単－ 876号
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					106,000	
単価					10,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－448号	スパイラルダクト（材料費）	φ500 t=0.6	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ500 t=0.6	m	0 1	0 2,980	0 2,980	
計					0 2,980	
単価					0 2,980	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	土材料	再生砂 締固め数量	単位	m３	数量	1 1	単価	3,150 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	ほぐし土量	m３	1.26 1.26	2,500 2,500	3,150 3,150	
計					3,150 3,150	
単価					3,150 3,150	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	土材料	再生砂 締固め数量	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	ほぐし土量	ｍ３	0 1.26	0 2,500	0 3,150	
計					0 3,150	
単価					0 3,150	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－451号	セット料金		単位	回	数量	0 1	単価	0 150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コン夜間割増し　セット料金	19時以降、午前7時迄の打設 平日	回	0 1	0 150,000	0 150,000	
計					0 150,000	
単価					0 150,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	22,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	27,560	143,312	
普通作業員		人	3.5	24,024	84,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					227,400	
単価					22,740	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 移設	単位	面	数量	10	単価	45,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10.4	27,560	286,624	
普通作業員		人	7	24,024	168,168	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					454,800	
単価					45,480	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	391.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,560	13,780	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,180	
単価					391.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	470.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,560	13,780	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	333	33,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,080	
単価					470.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	27,560	151,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					151,600	
単価					1,516	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	m	1	131	131	
計					131	
単価					131	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	196	196	
計					196	
単価					196	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　３心	m	1	270	270	
計					270	
単価					270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 移設	単位	m	数量	100	単価	3,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11	27,560	303,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					303,200	
単価					3,032	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 ㎜2 10心	単位	m	数量	1	単価	507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　１０心	m	1	507	507	
計					507	
単価					507	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.9mm 5対	単位	m	数量	1	単価	280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　５Ｐ	m	1	280	280	
計					280	
単価					280	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.9mm 10対	単位	m	数量	1	単価	402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	1	402	402	
計					402	
単価					402	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	330.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	27,560	33,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					33,080	
単価					330.8	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	5,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	20.4	27,560	562,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					562,300	
単価					5,623	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 0%	単位	m	数量	1	単価	748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G２８	m	1	748.63	748	
計					748	
単価					748	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	110.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	27,560	11,024	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,030	
単価					110.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	埋設標識シート（材料費）	150㎜×50m 2倍	単位	m	数量	50 50	単価	188 188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1 1	9,400 9,400	9,400 9,400	
計					9,400 9,400	
単価					188 188	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	ベルマウス（材料費）	FEP30用	単位	個	数量	1 1	単価	533 533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEPφ30用	個	1 1	533 533	533 533	
計					533 533	
単価					533 533	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	ベルマウス（材料費）	FEP50用	単位	個	数量	1 1	単価	570 570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEPφ50用	個	1 1	570 570	570 570	
計					570 570	
単価					570 570	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	ケーブル接続材(直線)（材料費）	82-JA1	単位	組	数量	1 1	単価	4,830 4,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続材(直線)	82-JA1	組	1 1	4,830 4,830	4,830 4,830	
計					4,830 4,830	
単価					4,830 4,830	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	ベルマウス（材料費）	FEP30用	単位	個	数量	0 1	単価	0 533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEPφ30用	個	0 1	0 533	0 533	
計					0 533	
単価					0 533	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	ベルマウス（材料費）	FEP50用	単位	個	数量	0 1	単価	0 570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEPφ50用	個	0 1	0 570	0 570	
計					0 570	
単価					0 570	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	ケーブル接続材(直線)（材料費）	82-JA1	単位	組	数量	0 1	単価	0 4,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続材(直線)	82-JA1	組	0 1	0 4,830	0 4,830	
計					0 4,830	
単価					0 4,830	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	ケーブル接続材(直線)（材料費）	82-JB1	単位	組	数量	0 1	単価	0 7,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続材(直線)	82-JB1	組	0 1	0 7,310	0 7,310	
計					0 7,310	
単価					0 7,310	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	ケーブル接続材(直線)（材料費）	解体可能型　K-1NX	単位	組	数量	0 1	単価	0 25,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続材(直線)	解体可能型　K-1NX	組	0 1	0 25,200	0 25,200	
計					0 25,200	
単価					0 25,200	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	直線接続材（材料費）	FEP50用 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ	単位	組	数量	0 1	単価	0 1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線接続材	FEP50用 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ	組	0 1	0 1,690	0 1,690	
計					0 1,690	
単価					0 1,690	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	土材料	再生砂 締固め数量	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,150 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	ほぐし土量	ｍ３	1.26 1.26	2,500 2,500	3,150 3,150	
計					3,150 3,150	
単価					3,150 3,150	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	土材料	再生砂 締固め数量	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	ほぐし土量	ｍ３	0 1.26	0 2,500	0 3,150	
計					0 3,150	
単価					0 3,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	27,560	56,498	
普通作業員		人	1.05	24,024	25,225	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	4.5	8,671	39,019	単－ 878号
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					120,800	
単価					12,080	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	道路照明灯撤去	高さ:GL7.5m(6～8m未満) 重量:350kg以下　昼間作業	単位	基	数量	1 1	単価	61,850 61,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6 0.6	27,560 27,560	16,536 16,536	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	2.4 2.4	8,868 8,868	21,283 21,283	 単－ 873号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					61,850 61,850	
単価					61,850 61,850	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	単位	面	数量	10	単価	11,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	27,560	71,656	
普通作業員		人	1.75	24,024	42,042	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					113,700	
単価					11,370	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30㎜ 1条	単位	m	数量	100	単価	68.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,560	6,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,890	
単価					68.9	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50㎜ 1条	単位	m	数量	100	単価	68.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,560	6,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,890	
単価					68.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	電線管敷設	厚鋼 54㎜以下 撤去(不使用) 埋込 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.25	27,560	310,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					310,100	
単価					3,101	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	27,560	137,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					137,800	
単価					1,378	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	757.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	27,560	75,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					75,790	
単価					757.9	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	165.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	27,560	16,536	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,540	
単価					165.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	交通信号装置据付	制御機 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	110,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	27,560	110,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					110,300	
単価					110,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	交通信号装置調整	制御機 補正なし	単位	台	数量	1	単価	54,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1	27,144	27,144	
電工		人	1	27,560	27,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,710	
単価					54,710	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.88	27,560	24,252	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	11,940	10,746	単－ 885号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,000	
単価					35,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	24,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.616	27,560	16,976	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.63	11,940	7,522	単－ 885号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,500	
単価					24,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	交通信号装置据付	矢印灯器 新設 2台目補正 無し 高所作業車 有り	単位	台	数量	1 1	単価	19,020 19,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.3 0.3	27,560 27,560	8,268 8,268	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9 0.9	11,940 11,940	10,746 10,746	単－ 886号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					19,020 19,020	
単価					19,020 19,020	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	交通信号装置据付	矢印灯器 新設 2台目補正 有り 高所作業車 有り	単位	台	数量	1 1	単価	13,310 13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21 0.21	27,560 27,560	5,787 5,787	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.63 0.63	11,940 11,940	7,522 7,522	単－ 886号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					13,310 13,310	
単価					13,310 13,310	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	腕金取付	腕金1500㎜以下 新設	単位	本	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	27,560	9,646	
普通作業員		人	0.1	24,024	2,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,050	
単価					12,050	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	車両灯器用アーム（材料費）	L=1.5m	単位	組	数量	1 1	単価	65,600 65,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両灯器用アーム	L=1.5m	組	1 1	65,600 65,600	65,600 65,600	
計					65,600 65,600	
単価					65,600 65,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	腕金取付	腕金2700㎜以下 新設	単位	本	数量	1	単価	21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	27,560	15,158	
普通作業員		人	0.25	24,024	6,006	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					21,170	
単価					21,170	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	角度調整金具（片面）（材料費）	照明共架	単位	組	数量	1 1	単価	48,900 48,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角度調整金具（片面）	照明共架	組	1 1	48,900 48,900	48,900 48,900	
計					48,900 48,900	
単価					48,900 48,900	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	片面固定金具（材料費）		単位	組	数量	1 1	単価	14,300 14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
片面固定金具		組	1 1	14,300 14,300	14,300 14,300	
計					14,300 14,300	
単価					14,300 14,300	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	車両灯器用取付バンド（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	38,800 38,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両灯器用取付バンド		個	1 1	38,800 38,800	38,800 38,800	
計					38,800 38,800	
単価					38,800 38,800	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	17,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.62	27,560	17,087	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,090	
単価					17,090	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	11,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.434	27,560	11,961	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,970	
単価					11,970	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	歩行者用灯器（材料費）	側柱式（LED）	単位	基	数量	1 1	単価	220,200 220,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩行者用灯器	側柱式（LED）	基	1 1	220,200 220,200	220,200 220,200	
計					220,200 220,200	
単価					220,200 220,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	歩行者用灯器（材料費）	吊下式（LED）	単位	基	数量	1 1	単価	219,200 219,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩行者用灯器	吊下式（LED）	基	1 1	219,200 219,200	219,200 219,200	
計					219,200 219,200	
単価					219,200 219,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	腕金取付	腕金900㎜以下 新設	単位	本	数量	1	単価	9,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,560	6,890	
普通作業員		人	0.1	24,024	2,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,292	
単価					9,292	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	歩行者灯器用アーム（材料費）	L=0.5m	単位	組	数量	1 1	単価	18,700 18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩行者灯器用アーム	L=0.5m	組	1 1	18,700 18,700	18,700 18,700	
計					18,700 18,700	
単価					18,700 18,700	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	歩行者灯器用取付バンド（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	24,700 24,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩行者灯器用取付バンド		個	1 1	24,700 24,700	24,700 24,700	
計					24,700 24,700	
単価					24,700 24,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	地点案内標板取付金具（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	32,400 32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地点案内標板取付金具		個	1 1	32,400 32,400	32,400 32,400	
計					32,400 32,400	
単価					32,400 32,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	94,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6	27,560	44,096	
普通作業員		人	2.1	24,024	50,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					94,550	
単価					94,550	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	専用鋼管柱（集中型）（材料費）	7吋×9m	単位	本	数量	1 1	単価	574,200 574,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
専用鋼管柱（集中型）	7吋×9m	本	1 1	574,200 574,200	574,200 574,200	
計					574,200 574,200	
単価					574,200 574,200	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	鋼管柱（灯器用）（材料費）	7吋×9m　点検口加工(430L)	単位	本	数量	1 1	単価	395,600 395,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管柱（灯器用）	7吋×9m	本	1 1	364,000 364,000	364,000 364,000	
点検口加工	430L	箇所	1 1	31,600 31,600	31,600 31,600	
計					395,600 395,600	
単価					395,600 395,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱9m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	101,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱	別途計上	本	1	0	0	
電工		人	1.5	27,560	41,340	
普通作業員		人	2.5	24,024	60,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					101,400	
単価					101,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	コンクリート柱（材料費）	9A 9-19-3.5	単位	本	数量	1 1	単価	41,400 41,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）	９．０ｍ末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	1 1	41,400 41,400	41,400 41,400	
計					41,400 41,400	
単価					41,400 41,400	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	根枷及びバンド（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱用　1.0m	単位	個	数量	1 1	単価	5,940 5,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	1 1	5,940 5,940	5,940 5,940	
計					5,940 5,940	
単価					5,940 5,940	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	可動式ダクト（材料費）	制御機用	単位	個	数量	1 1	単価	51,100 51,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可動式ダクト	制御機用	個	1 1	51,100 51,100	51,100 51,100	
計					51,100 51,100	
単価					51,100 51,100	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	電源箱（標準色）（材料費）	災害対策用	単位	個	数量	1 1	単価	92,500 92,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電源箱（標準色）	災害対策用	個	1 1	92,500 92,500	92,500 92,500	
計					92,500 92,500	
単価					92,500 92,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	NTT回線接続箱（標準色）（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	67,000 67,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NTT回線接続箱（標準色）		個	1 1	67,000 67,000	67,000 67,000	
計					67,000 67,000	
単価					67,000 67,000	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	接続箱（柱上用）B型差込（材料費）	12P	単位	個	数量	1 1	単価	25,700 25,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続箱（柱上用）B型差込	12P	個	1 1	25,700 25,700	25,700 25,700	
計					25,700 25,700	
単価					25,700 25,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	ケーブル接続材(分岐)（材料費）	92-JB3	単位	組	数量	1 1	単価	24,200 24,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続材(分岐)	92-JB3	組	1 1	24,200 24,200	24,200 24,200	
計					24,200 24,200	
単価					24,200 24,200	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	接続箱（ポール内）差込端子（材料費）	20P	単位	個	数量	1 1	単価	40,000 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続箱（ポール内）差込端子	20P	個	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	
計					40,000 40,000	
単価					40,000 40,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	接続箱（ポール内）差込端子（材料費）	12P	単位	個	数量	1 1	単価	28,000 28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続箱（ポール内）差込端子	12P	個	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	
計					28,000 28,000	
単価					28,000 28,000	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV　1.25-20C	単位	m	数量	1 1	単価	607 607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	607 607	607 607	WB020011 単－ 887号
計					607 607	
単価					607 607	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV　1.25-12C	単位	m	数量	1 1	単価	401 401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	401 401	401 401	WB020011 単－ 888号
計					401 401	
単価					401 401	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV　1.25-8C	単位	m	数量	1 1	単価	299 299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	299 299	299 299	WB020011 単－ 889号
計					299 299	
単価					299 299	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV　1.25-6C	単位	m	数量	1 1	単価	229 229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	229 229	229 229	WB020011 単－ 890号
計					229 229	
単価					229 229	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV　1.25-4C	単位	m	数量	1 1	単価	168 168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	168 168	168 168	WB020011 単－ 891号
計					168 168	
単価					168 168	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	633.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	27,560	63,388	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					63,390	
単価					633.9	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV 1.25-2C	単位	m	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	120 120	120 120	WB020011 単－ 892号
計					120 120	
単価					120 120	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	信号用ビニルケーブル	SVV-SS　1.25-8C	単位	m	数量	1 1	単価	407 407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	407	407	WB020011
		m	1	407	407	単－ 893号
計					407 407	
単価					407 407	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	支線バンド（材料費）	2方出(中)　CABD-16	単位	個	数量	1 1	単価	1,420 1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支線バンド	2方出(中)　CABD-16		1	1,420	1,420	
		個	1	1,420	1,420	
計					1,420 1,420	
単価					1,420 1,420	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	巻付クリップ	2C～20C	単位	組	数量	1 1	単価	3,006 3,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	2 2	335 335	670 670	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	2 2	314 314	628 628	
ストラップ（材料費）	中	枚	4 4	228 228	912 912	WYB00258 単－ 894号
丸シンブル（材料費）	18mm	個	2 2	221 221	442 442	WYB00272 単－ 895号
ボルトナット（材料費）	M12-100	組	2 2	177 177	354 354	WYB00273 単－ 896号
計					3,006 3,006	
単価					3,006 3,006	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	立上り配管	感知器用CP-31	単位	箇所	数量	1 1	単価	49,290 49,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄鋼電線管（材料費）	CP-31　3.66m/本	本	1 1	1,709 1,709	1,709 1,709	WYB00133 単－ 897号
硬質ビニル電線管（材料費）	VE-28　4.0m/本	本	1 1	758 758	758 758	WYB00129 単－ 898号
ノーマルベンド（材料費）	CP31用	個	1 1	412 412	412 412	WYB00131 単－ 899号
ユニバーサルエルボ（材料費）	CP31用　LL形,LB形	個	1 1	1,070 1,070	1,070 1,070	WYB00140 単－ 900号
エントランスキャップ（材料費）	CP31用	個	1 1	1,670 1,670	1,670 1,670	WYB00178 単－ 901号
ロックナット（材料費）	CP31用	個	2 2	49 49	98 98	WYB00192 単－ 902号
絶縁ブッシング（材料費）	CP31用　1号	個	1 1	214 214	214 214	WYB00253 単－ 903号
自在バンド	ＩＢＴ－２０８	個	5 5	536 536	2,680 2,680	
パイプ支持金物（材料費）	中	個	5 5	4,470 4,470	22,350 22,350	WYB00254 単－ 904号
電工		人	0.665 0.665	27,560 27,560	18,327 18,327	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	立上り配管	感知器用CP-31	単位	箇所	数量	1 1	単価	49,290 49,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					49,290 49,290	
単価					49,290 49,290	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	硬質ビニールパイプ	灯器用VE36	単位	箇所	数量	1 1	単価	26,160 26,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	VE-36　4.0m/本	本	1 1	1,070 1,070	1,070 1,070	WYB00259 単－ 905号
自在バンド	ＩＢＴ－２０８	個	3 3	536 536	1,608 1,608	
パイプ支持金物（材料費）	大	個	3 3	5,200 5,200	15,600 15,600	WYB00261 単－ 906号
電工		人	0.286 0.286	27,560 27,560	7,882 7,882	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,160 26,160	
単価					26,160 26,160	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	硬質ビニールパイプ	灯器用VE28	単位	箇所	数量	1 1	単価	16,020 16,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	VE-28　4.0m/本	本	0.5 0.5	758 758	379 379	WYB00262 単－ 907号
自在バンド	ＩＢＴ－２０８	個	2 2	536 536	1,072 1,072	
パイプ支持金物（材料費）	中	個	2 2	4,470 4,470	8,940 8,940	WYB00270 単－ 908号
電工		人	0.204 0.204	27,560 27,560	5,622 5,622	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					16,020 16,020	
単価					16,020 16,020	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	異種管接続（材料費）	FEP50→VE36	単位	箇所	数量	1 1	単価	11,010 11,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管接続	FEP50→VE36	組	1 1	11,010 11,010	11,010 11,010	
計					11,010 11,010	
単価					11,010 11,010	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	接地工事	D種　鋼管柱	単位	箇所	数量	1 1	単価	9,415 9,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25 0.25	27,560 27,560	6,890 6,890	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	3 3	115 115	345 345	WE500100 単－ 909号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	WE521600 単－ 377号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	440 440	440 440	WE521700 単－ 378号
計					9,415 9,415	
単価					9,415 9,415	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	コンクリート根巻	鋼管柱　600*600*600	単位	箇所	数量	1 1	単価	22,720 22,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3.2 3.2	701 701	2,243 2,243	CB430510
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	0.64 0.64	215.6 215.6	137 137	CB430310
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	0.42 0.42	2,151 2,151	903 903	CB210030
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.4 1.4	8,719 8,719	12,206 12,206	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.19 0.19	32,560 32,560	6,186 6,186	CB240010
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.17 0.17	3,895 3,895	662 662	CB210410
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	0.23 0.23	1,566 1,566	360 360	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0.23 0.23	130.9 130.9	30 30	CB210610
計					22,727 22,727	
単価					22,720 22,720	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	コンクリート根巻	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱　1000*800*400	単位	箇所	数量	1 1	単価	27,510 27,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4 4	701 701	2,804 2,804	CB430510
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	0.99 0.99	215.6 215.6	213 213	CB430310
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	0.43 0.43	2,151 2,151	924 924	CB210030
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.4 1.4	8,719 8,719	12,206 12,206	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.32 0.32	32,560 32,560	10,419 10,419	CB240010
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.11 0.11	3,895 3,895	428 428	CB210410
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	0.31 0.31	1,566 1,566	485 485	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0.31 0.31	130.9 130.9	40 40	CB210610
計					27,519 27,519	
単価					27,510 27,510	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,560	6,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,890	
単価					6,890	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.175	27,560	4,823	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,823	
単価					4,823	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,560	6,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,890	
単価					6,890	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.175	27,560	4,823	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,823	
単価					4,823	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	添架式標識板取付金具設置（手間のみ）	信号ｱｰﾑ部に取付け 昼間	単位	基	数量	1 1	単価	9,800 9,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置（手間のみ）	信号ｱｰﾑ部に取付け 昼間	基	1 1	9,800 9,800	9,800 9,800	
計					9,800 9,800	
単価					9,800 9,800	円／基

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 新設 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	35,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.274	27,560	35,111	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					35,120	
単価					35,120	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.437	27,560	12,043	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,050	
単価					12,050	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	9,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.336	27,560	9,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,260	
単価					9,260	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	6,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.252	27,560	6,945	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,945	
単価					6,945	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 20C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	17,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.637	27,560	17,555	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,560	
単価					17,560	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 20C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	13,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.49	27,560	13,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,510	
単価					13,510	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	12,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.455	27,560	12,539	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					12,540	
単価					12,540	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	9,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	27,560	9,646	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,646	
単価					9,646	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	10,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.364	27,560	10,031	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,040	
単価					10,040	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	7,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.28	27,560	7,716	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,716	
単価					7,716	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	5,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21	27,560	5,787	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,787	
単価					5,787	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	制御機調整	ﾒｰｶｰ調整費 制御機調整	単位	式	数量	1 1	単価	104,000 104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御機調整	ﾒｰｶｰ調整費 制御機調整	式	1 1		104,000 104,000	
計					104,000 104,000	
単価					104,000 104,000	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	制御機調整	ﾒｰｶｰ調整費 信号制御定数変更 管制ｾﾝﾀｰ	単位	式	数量	1 1	単価	150,900 150,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御機調整	ﾒｰｶｰ調整費 信号制御定数変更 管制ｾﾝﾀｰ	式	1 1		150,900 150,900	
計					150,900 150,900	
単価					150,900 150,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	43,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	31	143	4,433	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	10,200	12,546	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,920	
単価					43,920	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	交通信号装置据付	制御機 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	110,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	27,560	110,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					110,300	
単価					110,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	43,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	27,560	33,072	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	11,940	10,746	単－ 885号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					43,820	
単価					43,820	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.88	27,560	24,252	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	11,940	10,746	単－ 885号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,000	
単価					35,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	交通信号装置据付	矢印灯器 撤去(再使用) 2台目補正 無 高所作業車 有	単位	台	数量	1 1	単価	19,020 19,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.3 0.3	27,560 27,560	8,268 8,268	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9 0.9	11,940 11,940	10,746 10,746	単－ 886号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					19,020 19,020	
単価					19,020 19,020	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	交通信号装置据付	矢印灯器 撤去(再使用) 2台目補正 有 高所作業車 有	単位	台	数量	1 1	単価	13,310 13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21 0.21	27,560 27,560	5,787 5,787	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.63 0.63	11,940 11,940	7,522 7,522	単－ 886号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					13,310 13,310	
単価					13,310 13,310	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	腕金取付	腕金2700㎜以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	10,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.275	27,560	7,579	
普通作業員		人	0.125	24,024	3,003	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,590	
単価					10,590	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	腕金取付	腕金2700㎜以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	27,560	15,158	
普通作業員		人	0.25	24,024	6,006	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					21,170	
単価					21,170	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	腕金取付	腕金1500㎜以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	27,560	9,646	
普通作業員		人	0.1	24,024	2,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,050	
単価					12,050	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	17,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.62	27,560	17,087	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,090	
単価					17,090	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	11,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.434	27,560	11,961	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,970	
単価					11,970	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	腕金取付	腕金900㎜以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	9,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,560	6,890	
普通作業員		人	0.1	24,024	2,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,292	
単価					9,292	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	47,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	27,560	22,048	
普通作業員		人	1.05	24,024	25,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					47,280	
単価					47,280	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	27,560	137,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					137,800	
単価					1,378	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	通信・制御ケーブル配線	20㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	24,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.893	27,560	24,611	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					24,620	
単価					24,620	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	17,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.637	27,560	17,555	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,560	
単価					17,560	円／径間

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	標識板撤去（添架式）（手間のみ）	信号ｱｰﾑ部に取り付け 昼間	単位	基	数量	1 1	単価	9,800 9,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）（手間のみ）	信号ｱｰﾑ部に取付け 昼間		1	9,800	9,800	
		基	1	9,800	9,800	
計					9,800 9,800	
単価					9,800 9,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 20C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽあり	単位	箇所	数量	1 1	単価	10,530 10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.382 0.382	27,560 27,560	10,527 10,527	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					10,530 10,530	
単価					10,530 10,530	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 20C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし	単位	箇所	数量	1 1	単価	8,102 8,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.294 0.294	27,560 27,560	8,102 8,102	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,102 8,102	
単価					8,102 8,102	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 15C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽあり	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,523 7,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.273 0.273	27,560 27,560	7,523 7,523	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,523 7,523	
単価					7,523 7,523	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 15C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,787 5,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21 0.21	27,560 27,560	5,787 5,787	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,787 5,787	
単価					5,787 5,787	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,630 4,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.168 0.168	27,560 27,560	4,630 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,630 4,630	
単価					4,630 4,630	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽあり	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,519 4,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.164 0.164	27,560 27,560	4,519 4,519	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,519 4,519	
単価					4,519 4,519	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,472 3,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.126 0.126	27,560 27,560	3,472 3,472	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,472 3,472	
単価					3,472 3,472	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,858 3,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.14 0.14	27,560 27,560	3,858 3,858	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,858 3,858	
単価					3,858 3,858	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,893 2,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.105 0.105	27,560 27,560	2,893 2,893	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,893 2,893	
単価					2,893 2,893	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	交通信号装置据付	制御機 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	110,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	27,560	110,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					110,300	
単価					110,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	43,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	27,560	33,072	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	11,940	10,746	単－ 910号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					43,820	
単価					43,820	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.88	27,560	24,252	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	11,940	10,746	単－ 910号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,000	
単価					35,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(再使用) 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	24,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.616	27,560	16,976	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.63	11,940	7,522	単－ 910号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,500	
単価					24,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	交通信号装置据付	矢印灯器 撤去(再使用) 2台目補正 無 高所作業車 有	単位	台	数量	0 1	単価	0 19,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.3	0 27,560	0 8,268	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 0.9	0 11,940	0 10,746	単－ 911号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 19,020	
単価					0 19,020	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	交通信号装置据付	矢印灯器 撤去(再使用) 2台目補正 有 高所作業車 有	単位	台	数量	0 1	単価	0 13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.21	0 27,560	0 5,787	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 0.63	0 11,940	0 7,522	単－ 911号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 13,310	
単価					0 13,310	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	腕金取付	腕金2700㎜以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	10,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.275	27,560	7,579	
普通作業員		人	0.125	24,024	3,003	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,590	
単価					10,590	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	腕金取付	腕金2700㎜以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	27,560	15,158	
普通作業員		人	0.25	24,024	6,006	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					21,170	
単価					21,170	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	腕金取付	腕金1500㎜以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	27,560	9,646	
普通作業員		人	0.1	24,024	2,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,050	
単価					12,050	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	17,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.62	27,560	17,087	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,090	
単価					17,090	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	11,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.434	27,560	11,961	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,970	
単価					11,970	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	腕金取付	腕金900㎜以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	9,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,560	6,890	
普通作業員		人	0.1	24,024	2,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,292	
単価					9,292	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－595号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	47,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	27,560	22,048	
普通作業員		人	1.05	24,024	25,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					47,280	
単価					47,280	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	単位	面	数量	10	単価	11,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	27,560	71,656	
普通作業員		人	1.75	24,024	42,042	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					113,700	
単価					11,370	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	757.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	27,560	75,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					75,790	
単価					757.9	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	通信・制御ケーブル配線	20㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	24,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.893	27,560	24,611	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					24,620	
単価					24,620	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	17,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.637	27,560	17,555	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,560	
単価					17,560	円／径間

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	標識板撤去（添架式）（手間のみ）	信号ｱｰﾑ部に取り付け 昼間	単位	基	数量	0 1	単価	0 9,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）（手間のみ）	信号ｱｰﾑ部に取付け 昼間	基	0 1	0 9,800	0 9,800	
計					0 9,800	
単価					0 9,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 20C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽあり	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.382	0 27,560	0 10,527	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 10,530	
単価					0 10,530	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 20C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 8,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.294	0 27,560	0 8,102	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,102	
単価					0 8,102	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 15C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽあり	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.273	0 27,560	0 7,523	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,523	
単価					0 7,523	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 15C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.21	0 27,560	0 5,787	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,787	
単価					0 5,787	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.168	0 27,560	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,630	
単価					0 4,630	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽあり	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.164	0 27,560	0 4,519	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,519	
単価					0 4,519	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.126	0 27,560	0 3,472	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,472	
単価					0 3,472	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.14	0 27,560	0 3,858	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,858	
単価					0 3,858	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	制御ケーブル（端子接続）	撤去 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽなし	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 2,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.105	0 27,560	0 2,893	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,893	
単価					0 2,893	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	43,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	31	143	4,433	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	10,200	12,546	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,920	
単価					43,920	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 福岡中央ｱｽｺﾝ[前原] L=2.2km DID無	t	100	1,700	170,000	
計					170,000	
単価					1,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50㎜ 6条 0%	単位	m	数量	100	単価	2,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	27,560	82,680	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	600	333	199,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					282,500	
単価					2,825	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50㎜ 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	941.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	27,560	27,560	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	333	66,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,160	
単価					941.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	合成樹脂多孔管設置	3条2段	単位	m	数量	0 100	単価	0 9,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6.6	0 31,304	0 206,606	
特殊作業員		人	0 6.6	0 27,768	0 183,268	
普通作業員		人	0 19.8	0 24,024	0 475,675	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 86,551	
計					0 952,100	
単価					0 9,521	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	合成樹脂製多孔管（材料費）	内管径50㎜ 3条2段　管台・内管付	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂製多孔管	内管径50㎜ 3条2段　管台・内管付	m	0 1	0 9,170	0 9,170	
計					0 9,170	
単価					0 9,170	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	リード線（材料費）	φ4㎜(通信用)	単位	m	数量	0 1	単価	0 31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4㎜（通信用）	m	0 1	0 31	0 31	
計					0 31	
単価					0 31	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	合成樹脂多孔管設置	2条1段	単位	m	数量	0 100	単価	0 7,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5.5	0 31,304	0 172,172	
特殊作業員		人	0 5.5	0 27,768	0 152,724	
普通作業員		人	0 16.5	0 24,024	0 396,396	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 72,108	
計					0 793,400	
単価					0 7,934	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	合成樹脂製多孔管（材料費）	内管径50㎜ 2条1段　管台・内管付	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂製多孔管	内管径50㎜ 2条1段　管台・内管付	m	0 1	0 4,480	0 4,480	
計					0 4,480	
単価					0 4,480	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	ベルマウス（材料費）	FEPφ50用	単位	個	数量	1 1	単価	545 545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	545 545	545 545	WB020015 単－ 912号
計					545 545	
単価					545 545	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	フタ付ベルマウス（材料費）	FEPφ50用	単位	個	数量	0 1	単価	0 823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フタ付ベルマウス	FEPφ50用	個	0 1	0 823	0 823	
計					0 823	
単価					0 823	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	管止めキャップ（材料費）	FEPφ50用	単位	個	数量	0 1	単価	0 648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管止めキャップ	FEPφ50用	個	0 1	0 648	0 648	
計					0 648	
単価					0 648	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	異種管継手（材料費）	FEPφ50用　FEP-多孔管	単位	個	数量	0 1	単価	0 6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手	FEPφ50用　FEP-多孔管	個	0 1	0 6,110	0 6,110	
計					0 6,110	
単価					0 6,110	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	防護鉄板（材料費）	t=16mm 695×500 SS400	単位	枚	数量	0 1	単価	0 21,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護鉄板	t=16mm 695×500 SS400	枚	0 1	0 21,900	0 21,900	
計					0 21,900	
単価					0 21,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－624号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50㎜ 2条	単位	m	数量	100	単価	137.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,560	13,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,780	
単価					137.8	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－625号	ハンドホール（材料費）	600×600×900 H1-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)	単位	基	数量	1 1	単価	82,600 82,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	600×600×900 H1-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)		1	82,600	82,600	
		基	1	82,600	82,600	
計					82,600 82,600	
単価					82,600 82,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－626号	ハンドホール（材料費）	900×900×900 H2-9型　鉄蓋(R2K-60)付き	単位	基	数量	1 1	単価	198,000 198,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	900×900×900　H2-9型　鉄蓋(R2K-60)付き	基	1 1	198,000 198,000	198,000 198,000	
計					198,000 198,000	
単価					198,000 198,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－627号	ハンドホール（材料費）	600×600×600 H1-6型　鉄蓋(R2K-60)付き	単位	基	数量	1 1	単価	134,000 134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	600×600×600　H1-6型　鉄蓋(R2K-60)付き	基	1 1	134,000 134,000	134,000 134,000	
計					134,000 134,000	
単価					134,000 134,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－628号	ハンドホール（材料費）	本体 T-25 B1200×W1000×H1200	単位	基	数量	0 1	単価	0 496,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ T-25(本体)	標準部W1000B1200H1200	基	0 1	0 496,000	0 496,000	
計					0 496,000	
単価					0 496,000	円／基

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	ハンドホール用蓋（材料費）	歩道部 T-14 φ750 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	単位	枚	数量	0 1	単価	0 238,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用蓋(歩道部)	T-14 内空径φ=750 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	枚	0 1	0 238,000	0 238,000	
計					0 238,000	
単価					0 238,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	光ケーブル直線接続	20ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	74,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.1	40,352	44,387	
電気通信技術員		人	1.1	27,144	29,858	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					74,250	
単価					74,250	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－631号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	40,352	11,298	
電気通信技術員		人	0.28	27,144	7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,900	
単価					18,900	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	40,352	15,737	
電気通信技術員		人	0.39	27,144	10,586	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					26,330	
単価					26,330	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	13,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	13,119.9	13,119	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,120	
単価					13,120	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－634号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	10,221.2	10,221	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,230	
単価					10,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－635号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	16,895.28	16,895	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,900	
単価					16,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　転落防止柵兼用 Gr-A-2B 曲線部補正無	単位	m	数量	20 20	単価	6,750 6,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
普通作業員		人	4 4	24,024 24,024	96,096 96,096	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		7,600 7,600	
計					135,000 135,000	
単価					6,750 6,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	転落防止柵兼用車両用防護柵〈材料費〉	塗装品 Gr-A-2B	単位	m	数量	1 1	単価	24,800 24,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	24,800 24,800	24,800 24,800	WB020011 単－ 913号
計					24,800 24,800	
単価					24,800 24,800	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－638号	車両用防護柵基礎（材料費）	L=2000 H=800　連結金具含む　Gr-A-2B対応	単位	個	数量	1 1	単価	109,000 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		 個	1 1	109,000 109,000	109,000 109,000	WB020015 単－ 914号
計					109,000 109,000	
単価					109,000 109,000	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	プレガードⅡ設置		単位	m	数量	10 10	単価	6,524 6,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	31,304 31,304	9,391 9,391	
普通作業員		人	0.7 0.7	24,024 24,024	16,816 16,816	
特殊作業員		人	0.3 0.3	27,768 27,768	8,330 8,330	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1.8 1.8	13,990 13,990	25,182 25,182	単－ 915号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		5,521 5,521	
計					65,240 65,240	
単価					6,524 6,524	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	車両用防護柵基礎（材料費）	L=2000 H=520（A-1500）連結金具含む Gr-A-2B対応	単位	個	数量	1 1	単価	78,570 78,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	75,900 75,900	75,900 75,900	WB020015 単－ 916号
材料費（組）		組	1 1	2,670 2,670	2,670 2,670	WB020019 単－ 917号
計					78,570 78,570	
単価					78,570 78,570	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　ﾛｽ率＋0.26含む	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	ゴムプレート（材料費）	t=10　300×1000	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	27,000 27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1 1	27,000 27,000	27,000 27,000	WB020012 単－ 918号
計					27,000 27,000	
単価					27,000 27,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	発泡スチロール（材料費）	t=50　910×1820	単位	枚	数量	1 1	単価	4,300 4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	4,300 4,300	4,300 4,300	WB020016 単－ 919号
計					4,300 4,300	
単価					4,300 4,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 3～4基 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	48,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	57,065	57,065	
道路標識柱	φ60.5㎜×2.3㎜×2.5m 下地ﾒｯｷ＋静電粉体塗装(白)	基	1	-8,410	-8,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					48,660	
単価					48,660	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	道路標識撤去・復旧	単柱式(標識板、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎付支柱)	単位	基	数量	0 1	単価	0 97,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 31,304	0 31,304	
普通作業員		人	0 2	0 24,024	0 48,048	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	日	0 1	0 6,320	0 6,320	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 11,898	
計					0 97,570	
単価					0 97,570	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－646号	道路標識撤去・復旧	単柱式(標識板、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎付支柱)	単位	基	数量	0 1	単価	0 143,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 46,956	0 46,956	
普通作業員		人	0 2	0 36,036	0 72,072	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	日	0 1	0 6,320	0 6,320	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 17,852	
計					0 143,200	
単価					0 143,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－647号	道路柱設置	単柱式(基礎含まず) φ89.1　夜間施工	単位	基	数量	0 1	単価	0 24,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 46,956	0 11,739	
普通作業員		人	0 0.25	0 36,036	0 9,009	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 3,312	
計					0 24,060	
単価					0 24,060	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－648号	標識柱（材料費）	φ89.1×3.2×4200	単位	本	数量	0 1	単価	0 36,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	φ89.1×3.2×4200	本	0 1	0 36,800	0 36,800	
計					0 36,800	
単価					0 36,800	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－649号	支柱キャップ（材料費）	φ90×3.2t	単位	個	数量	0 1	単価	0 866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	φ90×3.2t	個	0 1	0 866	0 866	
計					0 866	
単価					0 866	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－650号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 有	単位	基	数量	1	単価	8,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	8,237.81	8,237	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,237	
単価					8,237	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－651号	規制標識板（材料費）	301～ φ600 封入1.0倍 取付金具含む	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識板	301～ φ600 封入1.0倍 取付金具含む	枚	0 1	0 9,050	0 9,050	
計					0 9,050	
単価					0 9,050	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－652号	補助標識板（材料費）	501～512 180×600 封入1.0倍 取付金具含む	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助標識板	501～512 180×600 封入1.0倍 取付金具含む	枚	0 1	0 3,660	0 3,660	
計					0 3,660	
単価					0 3,660	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	118,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	118,170	118,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					118,200	
単価					118,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－654号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－655号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎　φ1400　1.5m	単位	基	数量	0 1	単価	0 191,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 46,956	0 46,956	
普通作業員		人	0 2	0 36,036	0 72,072	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0 1	0 53,760	0 53,760	WYB00386 単－ 920号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 19,012	
計					0 191,800	
単価					0 191,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－656号	ワインディングパイプ（材料費）	φ1400　L=500	単位	本	数量	0 1	単価	0 85,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワインディングパイプ	φ1400　L=500	本	0 1	0 85,000	0 85,000	
計					0 85,000	
単価					0 85,000	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－657号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	標識基礎設置（片持式・門型式）	門型式の基礎 6.0m3以上 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	99,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　６．０ｍ３以上	ｍ３	1	99,990	99,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					99,990	
単価					99,990	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	73,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	73,932	73,932	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					73,940	
単価					73,940	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－660号	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　鋼管杭216.3×5.8×3000	単位	基	数量	1 1	単価	245,000 245,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	31,304 31,304	46,956 46,956	
普通作業員		人	5 5	24,024 24,024	120,120 120,120	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	8 8	8,914 8,914	71,312 71,312	 単－ 921号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		6,612 6,612	
計					245,000 245,000	
単価					245,000 245,000	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	鋼管基礎（材料費）	φ216.3×5.8×3000	単位	本	数量	10 10	単価	18,600 18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	φ216.3×5.8　30.1kg/m	t	0.903 0.903	206,000 206,000	186,018 186,018	
計					186,018 186,018	
単価					18,600 18,600	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	丸鋼（材料費）	φ13×280	単位	本	数量	1,000 1,000	単価	39.86 39.86

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	0.291 0.291	137,000 137,000	39,867 39,867	
計					39,867 39,867	
単価					39.86 39.86	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－663号	標識柱（材料費）	H100×100×6×8×4745	単位	本	数量	1 1	単価	56,000 56,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	56,000 56,000	56,000 56,000	WB020014 単－ 922号
計					56,000 56,000	
単価					56,000 56,000	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－664号	標識柱（材料費）	H100×100×6×8×4500	単位	本	数量	1 1	単価	53,600 53,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	53,600 53,600	53,600 53,600	WB020014 単－ 923号
計					53,600 53,600	
単価					53,600 53,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　鋼管杭267.4×6.6×3000	単位	基	数量	1 1	単価	245,000 245,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	31,304 31,304	46,956 46,956	
普通作業員		人	5 5	24,024 24,024	120,120 120,120	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	8 8	8,914 8,914	71,312 71,312	 単－ 921号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		6,612 6,612	
計					245,000 245,000	
単価					245,000 245,000	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	鋼管基礎（材料費）	φ267.4×6.6×3000	単位	本	数量	10 10	単価	26,200 26,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	φ267.4×6.6　42.4kg/m	t	1.272 1.272	206,000 206,000	262,032 262,032	
計					262,032 262,032	
単価					26,200 26,200	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	丸鋼（材料費）	φ13×260	単位	本	数量	1,000 1,000	単価	36.99 36.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	0.27 0.27	137,000 137,000	36,990 36,990	
計					36,990 36,990	
単価					36.99 36.99	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	標識柱（材料費）	H125×125×6.5×9×4955	単位	本	数量	1 1	単価	81,600 81,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	81,600	81,600	WB020014
		本	1	81,600	81,600	単－ 924号
計					81,600 81,600	
単価					81,600 81,600	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－669号	標識柱（材料費）	H125×125×6.5×9×4500	単位	本	数量	1 1	単価	74,300 74,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	74,300	74,300	WB020014
		本	1	74,300	74,300	単－ 925号
計					74,300 74,300	
単価					74,300 74,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－670号	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　鋼管杭267.4×6.6×3000	単位	基	数量	0 1	単価	0 245,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 31,304	0 46,956	
普通作業員		人	0 5	0 24,024	0 120,120	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	0 8	0 8,914	0 71,312	単－ 926号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 6,612	
計					0 245,000	
単価					0 245,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	鋼管基礎（材料費）	φ267.4×6.6×3000	単位	本	数量	0 10	単価	0 26,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	φ267.4×6.6　42.4kg/m	t	0 1.272	0 206,000	0 262,032	
計					0 262,032	
単価					0 26,200	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－672号	丸鋼（材料費）	φ13×260	単位	本	数量	0 1,000	単価	0 36.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	0 0.27	0 137,000	0 36,990	
計					0 36,990	
単価					0 36.99	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－673号	標識柱（材料費）	H125×125×6.5×9×5123	単位	本	数量	0 1	単価	0 116,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 116,300	0 116,300	WB020014 単－ 927号
計					0 116,300	
単価					0 116,300	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	標識柱（材料費）	H125×125×6.5×9×4500	単位	本	数量	0 1	単価	0 74,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 74,300	0 74,300	WB020014 単－ 928号
計					0 74,300	
単価					0 74,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　鋼管杭216.3×5.8×2500	単位	基	数量	1 1	単価	141,000 141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
普通作業員		人	3 3	24,024 24,024	72,072 72,072	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	4 4	8,914 8,914	35,656 35,656	 単－ 921号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,968 1,968	
計					141,000 141,000	
単価					141,000 141,000	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	鋼管基礎（材料費）	φ216.3×5.8×2500	単位	本	数量	10 10	単価	15,510 15,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	φ216.3×5.8　30.1kg/m	t	0.753 0.753	206,000 206,000	155,118 155,118	
計					155,118 155,118	
単価					15,510 15,510	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－677号	丸鋼（材料費）	φ16×204	単位	本	数量	1,000 1,000	単価	43.47 43.47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸鋼	φ16　1.58kg/m	t	0.322 0.322	135,000 135,000	43,470 43,470	
計					43,470 43,470	
単価					43.47 43.47	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－678号	標識柱（材料費）	φ114.3×4.5×4500	単位	本	数量	1 1	単価	59,000 59,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	59,000 59,000	59,000 59,000	WB020014 単－ 929号
計					59,000 59,000	
単価					59,000 59,000	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	支柱キャップ（材料費）	φ114.3　t=3.2	単位	個	数量	1 1	単価	1,060 1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	φ114.3　t=3.2	個	1 1	1,060 1,060	1,060 1,060	
計					1,060 1,060	
単価					1,060 1,060	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　鋼管杭216.3×5.8×2500	単位	基	数量	0 1	単価	0 141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 31,304	0 31,304	
普通作業員		人	0 3	0 24,024	0 72,072	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	0 4	0 8,914	0 35,656	単－ 926号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,968	
計					0 141,000	
単価					0 141,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	鋼管基礎（材料費）	φ216.3×5.8×2500	単位	本	数量	0 10	単価	0 15,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	φ216.3×5.8　30.1kg/m	t	0 0.753	0 206,000	0 155,118	
計					0 155,118	
単価					0 15,510	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－682号	丸鋼（材料費）	φ16×204	単位	本	数量	0 1,000	単価	0 43.47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸鋼	φ16　1.58kg/m	t	0 0.322	0 135,000	0 43,470	
計					0 43,470	
単価					0 43.47	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	標識柱（材料費）	φ114.3×4.5×4812	単位	本	数量	0 1	単価	0 84,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 84,400	0 84,400	WB020014 単－ 930号
計					0 84,400	
単価					0 84,400	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	支柱キャップ（材料費）	φ114.3　t=3.2	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	φ114.3　t=3.2	個	0 1	0 1,060	0 1,060	
計					0 1,060	
単価					0 1,060	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－685号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　鋼管杭216.3×5.8×3000	単位	基	数量	1 1	単価	141,000 141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
普通作業員		人	3 3	24,024 24,024	72,072 72,072	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	4 4	8,914 8,914	35,656 35,656	 単－ 921号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,968 1,968	
計					141,000 141,000	
単価					141,000 141,000	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	鋼管基礎（材料費）	φ216.3×5.8×3000	単位	本	数量	10 10	単価	18,600 18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管基礎	φ216.3×5.8　30.1kg/m	t	0.903 0.903	206,000 206,000	186,018 186,018	
計					186,018 186,018	
単価					18,600 18,600	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－687号	標識柱（材料費）	φ139.8×4.5×5250	単位	本	数量	1 1	単価	84,000 84,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	84,000 84,000	84,000 84,000	WB020014 単－ 931号
計					84,000 84,000	
単価					84,000 84,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	支柱キャップ（材料費）	φ139.8　t=3.2	単位	個	数量	1 1	単価	1,600 1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	φ139.8　t=3.2	個	1 1	1,600 1,600	1,600 1,600	
計					1,600 1,600	
単価					1,600 1,600	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－689号	標識柱設置（門型式）	10m以上20m未満 不要 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	496,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（門型式）	１０～２０ｍ　設置手間	基	1	496,314	496,314	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					496,400	
単価					496,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	標識柱設置（門型式）	10m以上20m未満 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	367,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（門型式）	１０～２０ｍ　設置手間	基	1	367,640	367,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					367,700	
単価					367,700	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	門型柱梁部材（材料費）	L=4725 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	単位	基	数量	0 1	単価	0 2,016,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費			0 1	0 1,913,000	0 1,913,000	WB020041 単－ 932号
工場製作輸送費	門型柱梁部材　工場～現場 L=120km以内	式	0 1		0 103,000	WYB00088 単－ 933号
計					0 2,016,000	
単価					0 2,016,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	8,023.7	8,023	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,023	
単価					8,023	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	5,613.5	5,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,613	
単価					5,613	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	8,023.7	8,023	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,023	
単価					8,023	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	5,613.5	5,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,613	
単価					5,613	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	17,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２未満　設置手間	ｍ２	1	17,407	17,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,410	
単価					17,410	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２未満	ｍ２	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,300	
単価					10,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－698号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	10,831.99	10,831	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,840	
単価					10,840	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－699号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	7,578.22	7,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,578	
単価					7,578	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－700号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	10,831.99	10,831	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,840	
単価					10,840	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－701号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	7,578.22	7,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,578	
単価					7,578	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	103,080.6	103,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					103,100	
単価					103,100	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	アルミ補助支柱（材料費）	φ60.5×3000	単位	本	数量	1 1	単価	16,600 16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	16,600 16,600	16,600 16,600	WB020014 単－ 934号
計					16,600 16,600	
単価					16,600 16,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－704号	取付金具（材料費）	3BD-HD-30	単位	組	数量	1 1	単価	2,770 2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	2,770 2,770	2,770 2,770	WB020019 単－ 935号
計					2,770 2,770	
単価					2,770 2,770	円／組

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－705号	取付金具（材料費）	SIR-33	単位	組	数量	1 1	単価	4,960 4,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	4,960 4,960	4,960 4,960	WB020019 単－ 936号
計					4,960 4,960	
単価					4,960 4,960	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL7形 HLM7形 移設 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価	177,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	40,352	40,352	
電工		人	3	27,560	82,680	
普通作業員		人	2	24,024	48,048	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.16	42,000	6,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					177,800	
単価					177,800	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－707号	道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL7形 HLM7形 補正なし	単位	面	数量	1	単価	67,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	40,352	40,352	
電気通信技術員		人	1	27,144	27,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					67,500	
単価					67,500	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－708号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL7形 HLM7形 撤去(再使用) 補正なし 割増あり 1.3無	単位	面	数量	1	単価	132,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	60,528	30,264	
電工		人	1.5	41,340	62,010	
普通作業員		人	1	36,036	36,036	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.08	54,600	4,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					132,700	
単価					132,700	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL7形 HLM7形 新設 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価	88,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176	
電工		人	1.5	27,560	41,340	
普通作業員		人	1	24,024	24,024	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.08	42,000	3,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					88,900	
単価					88,900	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL7形 HLM7形 補正なし	単位	面	数量	1	単価	67,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	40,352	40,352	
電気通信技術員		人	1	27,144	27,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					67,500	
単価					67,500	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－711号	予告板・標識等据付（表示機・制御標識）	規制標識 移設 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価	60,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.7	27,144	19,000	
電工		人	0.5	27,560	13,780	
普通作業員		人	1	24,024	24,024	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.12	31,000	3,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					60,530	
単価					60,530	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	予告板・標識等調整（表示機・制御標識）	規制標識 補正なし	単位	面	数量	1	単価	29,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176	
電気通信技術員		人	0.35	27,144	9,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,680	
単価					29,680	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－713号	予告板・標識等据付（表示機・制御標識）	規制標識 撤去(再使用) 補正なし 割増あり 1.3無	単位	面	数量	1	単価	45,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.35	40,716	14,250	
電工		人	0.25	41,340	10,335	
普通作業員		人	0.5	36,036	18,018	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.06	40,300	2,418	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					45,030	
単価					45,030	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	予告板・標識等据付（表示機・制御標識）	規制標識 新設 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価	30,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.35	27,144	9,500	
電工		人	0.25	27,560	6,890	
普通作業員		人	0.5	24,024	12,012	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.06	31,000	1,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,270	
単価					30,270	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	予告板・標識等調整（表示機・制御標識）	規制標識 補正なし	単位	面	数量	1	単価	29,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176	
電気通信技術員		人	0.35	27,144	9,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,680	
単価					29,680	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	制御装置据付（道路表示）	主制御機 HL形 移設 補正なし	単位	架	数量	1	単価	189,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	2	40,352	80,704	
電気通信技術員		人	4	27,144	108,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					189,300	
単価					189,300	円／架

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－717号	制御装置調整（道路表示）	主制御機 HL形 補正なし	単位	架	数量	1	単価	81,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	40,352	40,352	
電気通信技術員		人	1.5	27,144	40,716	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					81,070	
単価					81,070	円／架

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－718号	制御装置据付（道路表示）	主制御機 HL形 撤去(再使用) 補正なし	単位	架	数量	1	単価	142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	60,528	60,528	
電気通信技術員		人	2	40,716	81,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					142,000	
単価					142,000	円／架

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－719号	制御装置据付（道路表示）	主制御機 HL形 新設 補正なし	単位	架	数量	1	単価	94,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	40,352	40,352	
電気通信技術員		人	2	27,144	54,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,640	
単価					94,640	円／架

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－720号	制御装置調整（道路表示）	主制御機 HL形 補正なし	単位	架	数量	1	単価	81,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	40,352	40,352	
電気通信技術員		人	1.5	27,144	40,716	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					81,070	
単価					81,070	円／架

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－721号	道路情報表示装置	4文字*4段 ｿｰﾗｰ可変式 (PC,ｻｰﾊﾞｰ,ｻﾎﾟｰﾄ含む) 104日	単位	面	数量	0 1	単価	0 1,670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路情報表示装置　基本料	4文字*4段 ｿｰﾗｰ可変式	台	0 1	0 50,000	0 50,000	
道路情報表示装置　賃料	4文字*4段 ｿｰﾗｰ可変式	日	0 104	0 9,500	0 988,000	
道路情報表示装置システムサポート料	4文字*4段 ｿｰﾗｰ可変式	日	0 104	0 300	0 31,200	
simカード賃料	道路情報表示装置用	日	0 104	0 300	0 31,200	
道路情報表示サーバー利用料　基本料	特注文字作成費含む	基	0 1	0 300,000	0 300,000	
道路情報表示サーバー利用料　賃料	特注文字作成費含む	日	0 104	0 2,000	0 208,000	
パソコン　基本料	LED携帯型情報板用	台	0 1	0 5,000	0 5,000	
パソコン　賃料	LED携帯型情報板用	日	0 104	0 500	0 52,000	
サポート料	ﾊﾟｿｺﾝ(LED携帯型情報板用)	日	0 104	0 50	0 5,200	
計					0 1,670,600	
単価					0 1,670,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－722号	セット料金		単位	回	数量	0 1	単価	0 150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コン夜間割増し　セット料金	19時以降、午前7時迄の打設 平日	回	0 1	0 150,000	0 150,000	
計					0 150,000	
単価					0 150,000	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－723号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 有 無	単位	m	数量	1	単価	2,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	2,090.4	2,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,090	
単価					2,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－724号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 有 無	単位	m	数量	1	単価	2,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	2,090.4	2,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,090	
単価					2,090	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－725号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	1	2,912	2,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,912	
単価					2,912	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－726号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,568.32	156,832	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					156,900	
単価					1,569	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－727号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,081.6	108,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					108,200	
単価					1,082	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－728号	立入防止柵撤去	金網+支柱(基礎)	単位	m	数量	0 100	単価	0 3,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 46,956	0 93,912	
普通作業員		人	0 4	0 36,036	0 144,144	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]	排ｶﾞｽ(第2次) 山積0.16m3 0.9t吊	日	0 2	0 58,480	0 116,960	WYB00047 単－ 937号
諸雑費（率＋まるめ) 16%		式	0 1		0 38,084	
計					0 393,100	
単価					0 3,931	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－729号	標識柱・基礎撤去　(路側式)	複柱式（旧③）	単位	基	数量	1 1	単価	119,300 119,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75 0.75	31,304 31,304	23,478 23,478	
普通作業員		人	2.5 2.5	24,024 24,024	60,060 60,060	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	4 4	8,926 8,926	35,704 35,704	 単－ 938号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		58 58	
計					119,300 119,300	
単価					119,300 119,300	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－730号	標識柱・基礎撤去　(路側式)	複柱式（旧④）	単位	基	数量	1 1	単価	119,300 119,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75 0.75	31,304 31,304	23,478 23,478	
普通作業員		人	2.5 2.5	24,024 24,024	60,060 60,060	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	4 4	8,926 8,926	35,704 35,704	 単－ 938号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		58 58	
計					119,300 119,300	
単価					119,300 119,300	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－731号	標識柱・基礎撤去　(路側式)	単柱式（旧⑤）	単位	基	数量	1 1	単価	69,540 69,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
普通作業員		人	1.5 1.5	24,024 24,024	36,036 36,036	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	2 2	8,926 8,926	17,852 17,852	 単－ 938号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					69,540 69,540	
単価					69,540 69,540	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－732号	標識柱・基礎撤去　(路側式)	単柱式（旧⑥）	単位	基	数量	1 1	単価	69,540 69,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
普通作業員		人	1.5 1.5	24,024 24,024	36,036 36,036	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	2 2	8,926 8,926	17,852 17,852	 単－ 938号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					69,540 69,540	
単価					69,540 69,540	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－733号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	34,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ未満	基	1	34,031.2	34,031	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					34,040	
単価					34,040	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－734号	標識柱撤去（片持式・門型式）	門型式 10m以上20m未満 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	361,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（門型式）	１０～２０ｍ未満	基	1	361,530	361,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					361,600	
単価					361,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－735号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	5,613.5	5,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,613	
単価					5,613	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－736号	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	69,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去	コンクリート基礎	ｍ３	1	69,731	69,731	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					69,740	
単価					69,740	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－737号	防草シート撤去	再利用撤去	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	872.8 872.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
普通作業員		人	2 2	24,024 24,024	48,048 48,048	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,928 7,928	
計					87,280 87,280	
単価					872.8 872.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－738号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,383.17	8,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,383	
単価					8,383	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－739号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,288.8	11,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,290	
単価					11,290	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（昼間）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 松隈重機工業㈱ L=8.3km DID有	t	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－741号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（昼間）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 松隈重機工業㈱ L=8.3km DID有	t	100	1,700	170,000	
計					170,000	
単価					1,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－742号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	31,304	8,702	
特殊作業員		人	0.278	27,768	7,719	
普通作業員		人	0.278	24,024	6,678	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	59,120	16,435	WK250500 単－ 939号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		916	
計					51,450	
単価					5,145	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－743号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	777.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	31,304	2,159	
特殊作業員		人	0.069	27,768	1,915	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	53,620	3,699	WK250500 単－ 940号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,773	
単価					777.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－744号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	777.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	31,304	2,159	
特殊作業員		人	0.069	27,768	1,915	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	53,620	3,699	WK250500 単－ 941号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,773	
単価					777.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－745号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	31,304	2,723	
特殊作業員		人	0.087	27,768	2,415	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	55,780	4,852	WK250500 単－ 942号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		20	
計					10,010	
単価					1,001	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－746号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,301.04	1,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,301	
単価					1,301	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－747号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,565.2	1,565	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,565	
単価					1,565	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－748号	交通規制設備切替	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去･設置 160m/回	単位	回	数量	0 1	単価	0 44,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 46,956	0 11,739	
普通作業員		人	0 0.75	0 36,036	0 27,027	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 6,194	
計					0 44,960	
単価					0 44,960	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－749号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－750号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－751号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,244	23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,250	
単価					23,250	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－752号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,244	23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,250	
単価					23,250	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－753号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 4.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－754号	借地料（一式入力）	48千円	単位	式	数量	1	単価	48,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		式	1		48,000	
計					48,000	
単価					48,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)	単位	箇所	数量	1 1	単価	186,000 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)	箇所	1 1	186,000 186,000	186,000 186,000	
計					186,000 186,000	
単価					186,000 186,000	円／箇所

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－756号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	0 1	単価	0 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	0 1	0 7,600	0 7,600	
計					0 7,600	
単価					0 7,600	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－757号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	20本以上30本未満	単位	式	数量	1 1	単価	570,000 570,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（式）		式	1 1		570,000 570,000	WB020022 単－ 943号
計					570,000 570,000	
単価					570,000 570,000	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－758号	施工合理化調査費	埋戻工　技術員/3.6人	単位	式	数量	1 1	単価	129,960 129,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	3.6 3.6	36,100 36,100	129,960 129,960	
計					129,960 129,960	
単価					129,960 129,960	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－759号	施工合理化調査費	法面整形工　技術員/4.2人	単位	式	数量	1 1	単価	151,620 151,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	4.2 4.2	36,100 36,100	151,620 151,620	
計					151,620 151,620	
単価					151,620 151,620	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	施工合理化調査費	補強土壁工(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁)　技術員/2.9人	単位	式	数量	1 1	単価	104,690 104,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	2.9 2.9	36,100 36,100	104,690 104,690	
計					104,690 104,690	
単価					104,690 104,690	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－761号	施工合理化調査費	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工　技術員/2.7人	単位	式	数量	1 1	単価	97,470 97,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	2.7 2.7	36,100 36,100	97,470 97,470	
計					97,470 97,470	
単価					97,470 97,470	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－762号	施工合理化調査費	ｺﾝｸﾘｰﾄ工　技術員/5.2人	単位	式	数量	1 1	単価	187,720 187,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	5.2 5.2	36,100 36,100	187,720 187,720	
計					187,720 187,720	
単価					187,720 187,720	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－763号	施工合理化調査費	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工_基層(車道･路肩)　技術員/2.9人	単位	式	数量	1 1	単価	104,690 104,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	2.9 2.9	36,100 36,100	104,690 104,690	
計					104,690 104,690	
単価					104,690 104,690	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－764号	施工合理化調査費	鉄筋工　技術員/1.8人	単位	式	数量	1 1	単価	64,980 64,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	1.8 1.8	36,100 36,100	64,980 64,980	
計					64,980 64,980	
単価					64,980 64,980	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－765号	モニタリング調査費	張りｺﾝｸﾘｰﾄ工　技術員/0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－766号	施工状況モニタリング調査費	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工　技術員/0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－767号	施工状況モニタリング調査費	補強盛土工　技術員/0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－768号	施工状況モニタリング調査費	排水構造物工 ﾋｭｰﾑ管(B形管)ほか　技術員/0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－769号	施工状況モニタリング調査費	吸出し防止材設置工　技術員/0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	施工状況モニタリング調査費	目地板設置工　技術員/0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－771号	施工状況モニタリング調査費	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(ﾓﾙﾀﾙ練)　技術員/0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－772号	施工状況モニタリング調査費	踏掛版設置工　技術員/0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－773号	施工状況モニタリング調査費	路側工(据付け)　技術員/0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－774号	施工状況モニタリング調査費	路側工(取外し)　技術員/0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－775号	施工状況モニタリング調査費	舗装版破砕工　技術員/0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－776号	施工状況モニタリング調査費	舗装版切断工　技術員/0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－777号	施工状況モニタリング調査費	情報ﾎﾞｯｸｽ工　技術員/0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－778号	施工歩掛動向調査費	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　技術員/1.2人	単位	式	数量	1 1	単価	43,320 43,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	1.2 1.2	36,100 36,100	43,320 43,320	
計					43,320 43,320	
単価					43,320 43,320	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－779号	施工合理化調査費	埋戻工　技術員/3.6人	単位	式	数量	0 1	単価	0 129,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 3.6	0 36,100	0 129,960	
計					0 129,960	
単価					0 129,960	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－780号	施工合理化調査費	法面整形工　技術員/4.2人	単位	式	数量	0 1	単価	0 151,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 4.2	0 36,100	0 151,620	
計					0 151,620	
単価					0 151,620	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－781号	施工合理化調査費	補強土壁工(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁)　技術員/2.9人	単位	式	数量	0 1	単価	0 104,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 2.9	0 36,100	0 104,690	
計					0 104,690	
単価					0 104,690	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－782号	施工合理化調査費	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工　技術員/2.7人	単位	式	数量	0 1	単価	0 97,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 2.7	0 36,100	0 97,470	
計					0 97,470	
単価					0 97,470	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－783号	施工合理化調査費	ｺﾝｸﾘｰﾄ工　技術員/5.2人	単位	式	数量	0 1	単価	0 187,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 5.2	0 36,100	0 187,720	
計					0 187,720	
単価					0 187,720	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－784号	施工合理化調査費	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工_基層(車道･路肩)　技術員/2.9人	単位	式	数量	0 1	単価	0 104,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 2.9	0 36,100	0 104,690	
計					0 104,690	
単価					0 104,690	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－785号	施工合理化調査費	鉄筋工　技術員/1.8人	単位	式	数量	0 1	単価	0 64,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 1.8	0 36,100	0 64,980	
計					0 64,980	
単価					0 64,980	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－786号	モニタリング調査費	張りｺﾝｸﾘｰﾄ工　技術員/0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－787号	施工状況モニタリング調査費	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工　技術員/0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－788号	施工状況モニタリング調査費	補強盛土工　技術員/0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－789号	施工状況モニタリング調査費	排水構造物工 ﾋｭｰﾑ管(B形管)ほか　技術員/0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－790号	施工状況モニタリング調査費	吸出し防止材設置工　技術員/0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－791号	施工状況モニタリング調査費	目地板設置工　技術員/0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－792号	施工状況モニタリング調査費	踏掛版設置工　技術員/0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－793号	施工状況モニタリング調査費	路側工(据付け)　技術員/0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－794号	施工状況モニタリング調査費	舗装版破砕工　技術員/0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－795号	施工状況モニタリング調査費	舗装版切断工　技術員/0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－796号	施工状況モニタリング調査費	情報ﾎﾞｯｸｽ工　技術員/0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－797号	施工歩掛動向調査費	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　技術員/1.2人	単位	式	数量	0 1	単価	0 43,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 1.2	0 36,100	0 43,320	
計					0 43,320	
単価					0 43,320	円／式

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－798号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0 1	単価	0 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		工事	0 1	0 120,000	0 120,000	
計					0 120,000	
単価					0 120,000	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－799号	遠隔臨場費	現場ｸﾗｳﾄﾞ ONE	単位	月	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場費	現場ｸﾗｳﾄﾞ ONE	月	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／月

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－800号	３次元設計データの作成費用(ICT)		単位	式	数量	1 1	単価	587,000 587,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元設計データの作成費用（ＩＣＴ）		式	1 1		587,000 587,000	
計					587,000 587,000	
単価					587,000 587,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－801号	3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		単位	式	数量	1 1	単価	1,051,922 1,051,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元出来形管理･3次元データ納品、外注経費等の費用		式	1 1		1,051,922 1,051,922	
計					1,051,922 1,051,922	
単価					1,051,922 1,051,922	円／式

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－802号	ＩＣＴ活用効果等調査費	技術員0.5人	単位	工事	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－803号	CCUS現場利用料等費用	ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ現場利用料	単位	回	数量	0 1	単価	0 10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CCUS現場利用料等費用	ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ現場利用料	回	0 1	0 10	0 10	
計					0 10	
単価					0 10	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－804号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1 1	単価	63,170 63,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	4週8休補正対象外	人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,170 63,170	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－805号	快適ﾄｲﾚ費用	車載式	単位	基･月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費	車載式	基･月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基･月

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－806号	膨張性混和材		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	156 156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	156	156	WB020017
		ｋｇ	1	156	156	単－ 944号
計					156 156	
単価					156 156	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－807号	高性能減水剤		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	320 320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	320	320	WB020017
		ｋｇ	1	320	320	単－ 945号
計					320 320	
単価					320 320	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－808号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	4,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ルートパイル芯材	SD345 29用 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	4,620	4,620	
計					4,620	
単価					4,620	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－809号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	11,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ルートパイル継手	29用 亜鉛ﾒｯｷ	組	1	11,850	11,850	
計					11,850	
単価					11,850	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－810号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ルートパイルスペーサー	29用	個	1	1,650	1,650	
計					1,650	
単価					1,650	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－811号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ルートパイル鍔材	29用　鋳鉄	個	1	2,390	2,390	
計					2,390	
単価					2,390	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－812号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ルートパイルプレート	100×100×9 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	1,150	1,150	
計					1,150	
単価					1,150	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－813号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ルートパイルナット	29用 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	2,410	2,410	
計					2,410	
単価					2,410	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－814号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ3.2㎜×150㎜	ｍ２	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－815号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	69,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型擁壁	1500型S H1250×B1150×L2000 差筋(D13)等含む	個	1	69,000	69,000	
計					69,000	
単価					69,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－816号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	AP-900AR W1250×H900　天端ﾀｲﾌﾟも含む	個	1	19,200	19,200	
計					19,200	
単価					19,200	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－817号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	AP-900WH W625×H900　天端ﾀｲﾌﾟも含む	個	1	11,000	11,000	
計					11,000	
単価					11,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－818号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル付属部材セット	標準ﾊﾟﾈﾙ用	組	1	1,900	1,900	
計					1,900	
単価					1,900	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－819号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル付属部材セット	天端ﾊﾟﾈﾙ用	組	1	350	350	
計					350	
単価					350	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－820号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦目地シート	AP-SHEET　130㎜×910㎜	枚	1	340	340	
計					340	
単価					340	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－821号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グリッドベルト	AP-GB-HOGOKAN-SET	組	1	1,650	1,650	
計					1,650	
単価					1,650	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－822号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠	AP-K20×04-03-5-XA-SET	組	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－823号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	AP-1800SZ-86/90	本	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－824号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	AP-900SZ-86/90	本	1	17,500	17,500	
計					17,500	
単価					17,500	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－825号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アングルピン	AB-M16×120B.M.W	組	1	560	560	
計					560	
単価					560	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－826号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流出防止材	XA-5201-B	ｍ２	1	270	270	
計					270	
単価					270	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－827号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド(樹脂系)	ｱﾃﾞﾑ HG-60(T-57kN/m)	ｍ２	1	1,470	1,470	
計					1,470	
単価					1,470	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－828号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド(樹脂系)	ｱﾃﾞﾑ HG-80(T-76kN/m)	ｍ２	1	1,760	1,760	
計					1,760	
単価					1,760	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－829号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結金具	AD-JGL×AZ-SET	組	1	500	500	
計					500	
単価					500	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－830号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ピン	AD-D10×200	本	1	120	120	
計					120	
単価					120	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－831号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材	EF-3　不織布系 幅30cm	m	1	425	425	
計					425	
単価					425	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－832号	天端排水材（材料費）	S-300	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	700 700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1 1	700 700	700 700	WB020012 単－ 946号
計					700 700	
単価					700 700	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－833号	固定ピン（材料費）	AD-D10×200	単位	本	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	120 120	120 120	WB020014 単－ 830号
計					120 120	
単価					120 120	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－834号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	3,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	締固め単価	ｍ３	1	3,733	3,733	
計					3,733	
単価					3,733	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－835号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド(樹脂系)	ｱﾃﾞﾑ HG-50(T-47kN/m)	ｍ２	1	1,380	1,380	
計					1,380	
単価					1,380	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－836号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布(ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布)	1.0～1.1mm 100g/m2 175N/5cm	ｍ２	1	295	295	
計					295	
単価					295	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－837号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCボックスカルバート	短尺　1000×1000×940	個	1	116,000	116,000	
計					116,000	
単価					116,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－838号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	198,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCボックスカルバート	片斜切　1000×1000×1628	個	1	198,000	198,000	
計					198,000	
単価					198,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－839号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
定着グリップ	φ12.7用 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ含む	組	1	3,069	3,069	
計					3,069	
単価					3,069	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－840号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	119	143	17,017	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,900	12,614	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					56,570	
単価					56,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－841号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	46,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	63	143	9,009	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） ［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	8,050	10,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					46,250	
単価					46,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－842号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	267,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	235	153	35,955	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					267,500	
単価					267,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－843号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	79,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	24,440	23,951	
軽油		L	43	153	6,579	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					79,370	
単価					79,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－844号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	112,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	48	153	7,344	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					112,400	
単価					112,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－845号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	27	153	4,131	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					50,250	
単価					50,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－846号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	37,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	30	153	4,590	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,200	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					37,560	
単価					37,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－847号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	267,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	235	153	35,955	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					267,500	
単価					267,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－848号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	79,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	24,440	23,951	
軽油		L	43	153	6,579	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					79,370	
単価					79,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－849号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	112,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	48	153	7,344	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					112,400	
単価					112,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－850号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	27	153	4,131	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					50,250	
単価					50,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－851号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	37,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	30	153	4,590	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,200	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					37,560	
単価					37,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－852号	特殊塗料（材料費）		単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊塗料	4.25kg/m2	ｋｇ	0 1	0 680	0 680	
計					0 680	
単価					0 680	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－853号	骨材（材料費）		単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材	0.7kg/m2	ｋｇ	0 1	0 270	0 270	
計					0 270	
単価					0 270	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－854号	プライマー（材料費）		単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー	0.16kg/m2	ｋｇ	0 1	0 485	0 485	
計					0 485	
単価					0 485	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－855号	マーカー運転	小型自走ﾏｰｶｰ	単位	時間	数量	0 1	単価	0 5,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 1.37	0 166	0 227	
小型自走マーカー		時間	0 1	0 5,030	0 5,030	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 45	
計					0 5,302	
単価					0 5,302	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－856号	ニーダー車運転		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 7.5	0 153	0 1,147	
熔解槽(ニーダ) [ﾄﾗｯｸ架装式]	200～350kg×2槽	時間	0 1	0 2,260	0 2,260	
諸雑費 (まるめ)		式	0 1		0 0	
計					0 3,407	
単価					0 3,407	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－857号	資機材運送車運転	2t車Wｷｬﾌﾞ	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 4	0 153	0 612	
２ｔ車Wキャブ	8kW	時間	0 1	0 1,800	0 1,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,412	
単価					0 2,412	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－858号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在水路	300/600×300 L=2000	個	1	66,400	0	支給品
計					0	
単価					0	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－859号	汚泥吸排車	積載質量8.0t・吸入管径75㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 112,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 40,404	0 40,404	
軽油		L	0 96	0 142	0 13,632	
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量８ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	供用日	0 1.44	0 40,700	0 58,608	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 56	
計					0 112,700	
単価					0 112,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－860号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋	600×600用(700×700×3.2) HDZT63(HDZ45)	枚	1	27,500	27,500	
計					27,500	
単価					27,500	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－861号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,936	4,579	
軽油		L	18	153	2,754	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,030	
単価					14,030	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－862号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,936	4,579	
軽油		L	18	153	2,754	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,030	
単価					14,030	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－863号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マウンタブル縁石	80/200×170×990	個	1	5,130	5,130	
計					5,130	
単価					5,130	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－864号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マウンタブル縁石	R60　80/200×170×615(r600)	個	1	5,630	5,630	
計					5,630	
単価					5,630	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－865号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マウンタブル縁石	80/200×170×990	個	1	5,130	5,130	
計					5,130	
単価					5,130	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－866号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マウンタブル縁石	R60　80/200×170×615(r600)	個	1	5,630	5,630	
計					5,630	
単価					5,630	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－867号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ネジキリ加工費	SD345 D16 加工長 L=35mm	本	1	800	800	
計					800	
単価					800	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－868号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	5,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鉄筋	D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77(HZT55)	本	1	5,250	5,250	
計					5,250	
単価					5,250	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－869号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	φ13×98 たたき込み式	本	1	213	213	
計					213	
単価					213	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－870号	下塗り塗料（材料費）	腐食電流抑制型特殊水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 0.26kg/m2	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 7,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗り塗料	腐食電流抑制型特殊水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料　0.26kg/m2	ｋｇ	0 1	0 7,520	0 7,520	
計					0 7,520	
単価					0 7,520	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－871号	上塗り塗料（材料費）	弱溶剤可溶上塗塗料専用中塗 0.14kg/m2	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗り塗料	弱溶剤可溶上塗塗料専用中塗 0.14kg/m2	ｋｇ	0 1	0 6,500	0 6,500	
計					0 6,500	
単価					0 6,500	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－872号	上塗り塗料（材料費）	弱溶剤可溶形ﾌｯｿ樹脂塗料上塗 0.10kg/m2	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗り塗料	弱溶剤可溶形ﾌｯｿ樹脂塗料上塗 0.10kg/m2	ｋｇ	0 1	0 14,500	0 14,500	
計					0 14,500	
単価					0 14,500	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－873号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,936	4,579	
軽油		L	5.8	143	829	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,868	
単価					8,868	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－874号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,936	4,579	
軽油		L	5.8	143	829	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,868	
単価					8,868	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－875号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,936	4,579	
軽油		L	4.3	143	614	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,203	
単価					8,203	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－876号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	40,404	6,868	
軽油		L	4.3	143	614	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,500	
単価					10,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－877号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,936	4,579	
軽油		L	4.3	143	614	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,203	
単価					8,203	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－878号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,936	5,387	
軽油		L	3.6	143	514	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,671	
単価					8,671	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－879号	貼紙防止塗装	下塗り	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	765.2 765.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	2.5 2.5	29,432 29,432	73,580 73,580	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		2,940 2,940	
計					76,520 76,520	
単価					765.2 765.2	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－880号	貼紙防止塗装	上塗り	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	765.2 765.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	2.5 2.5	29,432 29,432	73,580 73,580	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		2,940 2,940	
計					76,520 76,520	
単価					765.2 765.2	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－881号	貼紙防止塗装	貼紙・落書き防止塗料	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	765.2 765.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	2.5 2.5	29,432 29,432	73,580 73,580	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		2,940 2,940	
計					76,520 76,520	
単価					765.2 765.2	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－882号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	473,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込柱	鋼管　H=7.0m　段付きテーパー	本	1	473,000	473,000	
計					473,000	
単価					473,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－883号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	11,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	40,404	8,080	
軽油		L	3.6	143	514	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,370	
単価					11,370	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－884号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,936	5,387	
軽油		L	3.6	143	514	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,671	
単価					8,671	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－885号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,936	5,387	
軽油		L	3.5	143	500	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,940	
単価					11,940	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－886号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,936	5,387	
軽油		L	3.5	143	500	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,940	
単価					11,940	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－887号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV　1.25-20C	m	1	607	607	
計					607	
単価					607	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－888号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV　1.25-12C	m	1	401	401	
計					401	
単価					401	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－889号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV　1.25-8C	m	1	299	299	
計					299	
単価					299	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－890号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV　1.25-6C	m	1	229	229	
計					229	
単価					229	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－891号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV　1.25-4C	m	1	168	168	
計					168	
単価					168	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－892号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV　1.25-2C	m	1	120	120	
計					120	
単価					120	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－893号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV-SS　1.25-8C	m	1	407	407	
計					407	
単価					407	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－894号	ストラップ（材料費）	中	単位	枚	数量	1 1	単価	228 228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ストラップ	中	枚	1 1	228 228	228 228	
計					228 228	
単価					228 228	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－895号	丸シンブル（材料費）	18mm	単位	個	数量	1 1	単価	221 221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸シンブル	18mm	個	1 1	221 221	221 221	
計					221 221	
単価					221 221	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－896号	ボルトナット（材料費）	M12-100	単位	組	数量	1 1	単価	177 177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトナット	M12-100	組	1 1	177 177	177 177	
計					177 177	
単価					177 177	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－897号	薄鋼電線管（材料費）	CP-31　3.66m/本	単位	本	数量	1 1	単価	1,709 1,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄鋼電線管	Ｃ３１	m	3.66 3.66	467.21 467.21	1,709 1,709	
計					1,709 1,709	
単価					1,709 1,709	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－898号	硬質ビニル電線管（材料費）	VE-28　4.0m/本	単位	本	数量	1 1	単価	758 758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　２８ｍｍ	m	4 4	189.5 189.5	758 758	
計					758 758	
単価					758 758	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－899号	ノーマルベンド（材料費）	CP31用	単位	個	数量	1 1	単価	412 412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ノーマルベンド	CP31用	個	1 1	412 412	412 412	
計					412 412	
単価					412 412	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－900号	ユニバーサルエルボ（材料費）	CP31用　LL形,LB形	単位	個	数量	1 1	単価	1,070 1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニバーサルエルボ	CP31用　LL形,LB形	個	1 1	1,070 1,070	1,070 1,070	
計					1,070 1,070	
単価					1,070 1,070	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－901号	エントランスキャップ（材料費）	CP31用	単位	個	数量	1 1	単価	1,670 1,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エントランスキャップ	CP31用	個	1 1	1,670 1,670	1,670 1,670	
計					1,670 1,670	
単価					1,670 1,670	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－902号	ロックナット（材料費）	CP31用	単位	個	数量	1 1	単価	49 49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックナット	CP31用	個	1 1	49 49	49 49	
計					49 49	
単価					49 49	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－903号	絶縁ブッシング（材料費）	CP31用　1号	単位	個	数量	1 1	単価	214 214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
絶縁ブッシング	CP31用　1号	個	1 1	214 214	214 214	
計					214 214	
単価					214 214	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－904号	パイプ支持金物（材料費）	中	単位	個	数量	1 1	単価	4,470 4,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプ支持金物	中	個	1 1	4,470 4,470	4,470 4,470	
計					4,470 4,470	
単価					4,470 4,470	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－905号	硬質ビニル電線管	VE-36　4.0m/本	単位	本	数量	1 1	単価	1,070 1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　３６ｍｍ	m	4 4	267.5 267.5	1,070 1,070	
計					1,070 1,070	
単価					1,070 1,070	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－906号	パイプ支持金物（材料費）	大	単位	個	数量	1 1	単価	5,200 5,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプ支持金物	大	個	1 1	5,200 5,200	5,200 5,200	
計					5,200 5,200	
単価					5,200 5,200	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－907号	硬質ビニル電線管	VE-28　4.0m/本	単位	本	数量	1 1	単価	758 758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　２８ｍｍ	m	4 4	189.5 189.5	758 758	
計					758 758	
単価					758 758	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－908号	パイプ支持金物（材料費）	中	単位	個	数量	1 1	単価	4,470 4,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプ支持金物	中	個	1 1	4,470 4,470	4,470 4,470	
計					4,470 4,470	
単価					4,470 4,470	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－909号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	115	115	
計					115	
単価					115	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－910号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,936	5,387	
軽油		L	3.5	143	500	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,940	
単価					11,940	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－911号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,936	5,387	
軽油		L	3.5	143	500	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,940	
単価					11,940	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－912号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEPφ50用	個	1	545	545	
計					545	
単価					545	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－913号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	24,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵兼用車両用防護柵	塗装品 Gr-A-2B	m	1	24,800	24,800	
計					24,800	
単価					24,800	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－914号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両用防護柵基礎	L=2000 H=800　連結金具含む　Gr-A-2B対応	個	1	109,000	109,000	
計					109,000	
単価					109,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－915号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,936	4,579	
軽油		L	18	151	2,718	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,990	
単価					13,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－916号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	75,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両用防護柵基礎（プレガードⅡ）	L=2000 H=520（A-1500） Gr-A-2B対応	個	1	75,900	75,900	
計					75,900	
単価					75,900	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－917号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両用防護柵連結金具	M20×610 樹脂N-2 A種 1目地当り2本使用	組	1	2,670	2,670	
計					2,670	
単価					2,670	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－918号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴムプレート	t=10　300×1000	ｍ２	1	27,000	27,000	
計					27,000	
単価					27,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－919号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロール	t=50　910×1820	枚	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－920号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 40,404	0 40,404	
軽油		L	0 45.36	0 151	0 6,849	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	0 1	0 6,500	0 6,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 53,760	
単価					0 53,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－921号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,936	4,579	
軽油		L	5.8	151	875	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,914	
単価					8,914	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－922号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	56,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	H100×100×6×8×4745	本	1	56,000	56,000	
計					56,000	
単価					56,000	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－923号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	53,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	H100×100×6×8×4500	本	1	53,600	53,600	
計					53,600	
単価					53,600	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－924号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	81,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	H125×125×6.5×9×4955	本	1	81,600	81,600	
計					81,600	
単価					81,600	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－925号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	74,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	H125×125×6.5×9×4500	本	1	74,300	74,300	
計					74,300	
単価					74,300	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－926号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,936	4,579	
軽油		L	5.8	151	875	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,914	
単価					8,914	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－927号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	116,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	H125×125×6.5×9×5123	本	1	116,300	116,300	
計					116,300	
単価					116,300	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－928号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	74,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	H125×125×6.5×9×4500	本	1	74,300	74,300	
計					74,300	
単価					74,300	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－929号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	59,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	φ114.3×4.5×4500	本	1	59,000	59,000	
計					59,000	
単価					59,000	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－930号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	84,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	φ114.3×4.5×4812	本	1	84,400	84,400	
計					84,400	
単価					84,400	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－931号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	84,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	φ139.8×4.5×5250	本	1	84,000	84,000	
計					84,000	
単価					84,000	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－932号	工場製作材料費		単位		数量	1	単価	1,913,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門型柱梁部材	L=4725 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	基	1	1,913,555	1,913,555	
計					1,913,555	
単価					1,913,000	円／

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－933号	工場製作輸送費	門型柱梁部材　工場～現場 L=120km以内	単位	式	数量	0 1	単価	0 103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場納入運賃	工場～現場　107km～120km(糸島市内)	式	0 1		0 103,000	
計					0 103,000	
単価					0 103,000	円／式

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－934号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ補助支柱	φ60.5×3000	本	1	16,600	16,600	
計					16,600	
単価					16,600	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－935号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	3BD-HD-30	組	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／組

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－936号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	4,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具	SIR-33	組	1	4,960	4,960	
計					4,960	
単価					4,960	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－937号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]	排ｶﾞｽ(第2次) 山積0.16m3 0.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 58,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 40,404	0 40,404	
軽油		L	0 27.3	0 153	0 4,176	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]	排ｶﾞｽ(第2次) 山積0.16m3 0.9t吊	日	0 1	0 13,900	0 13,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 58,480	
単価					0 58,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－938号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,936	4,579	
軽油		L	5.8	153	887	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,926	
単価					8,926	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－939号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	59,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	104	153	15,912	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,700	16,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					59,120	
単価					59,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－940号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	78	153	11,934	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,700	14,742	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					53,620	
単価					53,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－941号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	78	153	11,934	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,700	14,742	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					53,620	
単価					53,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－942号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	101	143	14,443	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,900	14,399	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					55,780	
単価					55,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－943号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	570,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	20本以上30本未満	式	1		570,000	
計					570,000	
単価					570,000	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－944号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
膨張性混和材	ﾃﾞﾝｶﾊﾟﾜｰCSA ﾀｲﾌﾟS	ｋｇ	1	156	156	
計					156	
単価					156	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－945号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高性能減水剤	FT-700N	ｋｇ	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／ｋｇ

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－946号	材料費（m２）		単位	m２	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布(ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布)	3.0㎜ 300g/m2 635N/5㎝	m２	1	700	700	
計					700	
単価					700	円／m２