この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事
工事地名	福岡県糸島市東～二丈松国地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 9月	
２）	事務所名	福岡国道事務所　工務課	
３）	工事番号	2589320024	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	
５）	変更回数	1回	
６）	主 工 種	舗装工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	241日間　自　令和 7年11月17日	
		（当初）　至　令和 8年 7月15日	
		（ 1回変更）　至　令和 8年 7月15日	
９）	施 工 県	福岡県	
１０）	地　　区	前原	
１１）	河川・路線	一般国道４９７号	
１２）	設 計 年 月	令和 7年10月	
１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増	0%
１４）	単価適用年月	2025年10月	
１５）	歩掛適用年月	2025年10月	
１６）	前請負工事費	137,511,000	
１７）	前請負代金額	126,038,000	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	688,916	
２３）	公 告 日	令和 7年 9月 5日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路環境改善事業費	沿道環境改善事業費	工事費	国道497号　今宿道路
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費	国道497号　今宿道路

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			1		63,734,106			
		式	1		84,595,482	1	20,861,376	
道路土工			1		1,811,915			
		式	1		1,811,915	0	0	
掘削工			1		253,598			
		式	1		253,598	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		550	296.2	162,910			単-1号
		m3	550	296.2	162,910	0	0	
掘削 [夜間]	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		260	348.8	90,688			単-2号
		m3	260	348.8	90,688	0	0	
路体盛土工			1		203,026			
		式	1		203,026	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		20	5,748	114,960			単-3号
		m3	20	5,748	114,960	0	0	
路体(築堤)盛土 [夜間]	2.5m未満		10	8,590	85,900			単-4号
		m3	10	8,590	85,900	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		10	216.6	2,166			単-5号
		m3	10	216.6	2,166	0	0	
路床盛土工			1		634,340			
		式	1		634,340	0	0	
路床盛土	RC-40		230	2,758	634,340			単-6号
		m3	230	2,758	634,340	0	0	
法面整形工			1		53,655			
		式	1		53,655	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-7号
			40	822.4	32,896			
		m2	40	822.4	32,896	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-8号
			10	408.5	4,085			
		m2	10	408.5	4,085	0	0	
法面整形(盛土部)［夜間］	法面締固め無 現場制約無							単-9号
			30	555.8	16,674			
		m2	30	555.8	16,674	0	0	
残土処理工								
			1		667,296			
		式	1		667,296	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-1号
			510		358,767			
		m3	510		358,767	0	0	
土砂等運搬［夜間］	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-2号
			250		211,566			
		m3	250		211,566	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-3号
			510		60,347			
		m3	510		60,347	0	0	
整地［夜間］	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-4号
			250		36,616			
		m3	250		36,616	0	0	
舗装工								
			1		43,133,799			
		式	1		43,752,413	1	618,614	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工(下り線･東交差点)								
			1		2,524,890			
		式	1		2,515,562	1	-9,328	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層［夜間］	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 3.0m超							単-10号
			346	1,093	378,178			
		m2	346	1,093	378,178	0	0	
基層(車道・路肩部)［夜間］	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-11号
			424	1,576	668,224			
		m2	424	1,576	668,224	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-12号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		424	1,576	668,224			
		m2	424	1,576	668,224	0	0	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒I型(20)							単-13号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		424	1,911	810,264			
		m2	0	1,911	0	-424	-810,264	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改							単-14号
[夜間]	質I型(13) 舗装厚 50		0	0	0			
	ｍｍ 3.0m超	m2	424	1,889	800,936	424	800,936	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工								
(県道)			1		1,199,610			
		式	1		1,199,610	0	0	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-15号
[夜間]	舗装厚 40ｍｍ 3.0m超		405	1,352	547,560			
		m2	405	1,352	547,560	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-16号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		405	1,610	652,050			
		m2	0	1,610	0	-405	-652,050	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-17号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			
		m2	405	1,610	652,050	405	652,050	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(一般部車道)			1		37,792,033			
		式	1		38,417,146	1	625,113	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-18号
	上り厚 350ｍｍ		430	1,442	620,060			
		m2	430	1,442	620,060	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-19号
[夜間]	上り厚 350ｍｍ		573	1,645	942,585			
		m2	573	1,645	942,585	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-							単-20号
	25 仕上り厚 150ｍｍ		466	696.6	324,615			
		m2	466	696.6	324,615	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-							単-21号
[夜間]	25 仕上り厚 150ｍｍ		565	798	450,870			
		m2	565	798	450,870	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-22号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 1.4m未		29	3,091	89,639			
	満	m2	29	3,091	89,639	0	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-23号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		52	1,801	93,652			
	上3.0m以下	m2	52	1,801	93,652	0	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-24号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		491	1,529	750,739			
		m2	1,850	1,529	2,828,650	1,359	2,077,911	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-25号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		478	1,666	796,348			
		m2	478	1,666	796,348	0	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-26号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m未		3	2,383	7,149			
	満	m2	3	2,383	7,149	0	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-27号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 1.4m未		29	3,001	87,029			
	満	m2	29	3,001	87,029	0	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-28号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		37	1,530	56,610			
	上3.0m以下	m2	37	1,530	56,610	0	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-29号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		21	1,711	35,931			
	上3.0m以下	m2	21	1,711	35,931	0	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-30号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		9,560	1,439	13,756,840			
		m2	9,160	1,439	13,181,240	-400	-575,600	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-31号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		724	1,576	1,141,024			
		m2	724	1,576	1,141,024	0	0	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒I型(20)							単-32号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m未		3	2,718	8,154			
	満	m2	0	2,718	0	-3	-8,154	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改							単-33号
	質I型(13) 舗装厚 50		0	0	0			
	ｍｍ 1.4m未満	m2	3	2,696	8,088	3	8,088	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) [夜間]	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	29 0	3,336 3,336	96,744 0	-29	-96,744	単-34号
表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	0 29	0 3,314	0 96,106	29	96,106	単-35号
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	37 0	1,865 1,865	69,005 0	-37	-69,005	単-36号
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	0 37	0 1,843	0 68,191	37	68,191	単-37号
表層(車道・路肩部) [夜間]	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	21 0	2,045 2,045	42,945 0	-21	-42,945	単-38号
表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	0 21	0 2,023	0 42,483	21	42,483	単-39号
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	9,610 0	1,773 1,773	17,038,530 0	-9,610	-17,038,530	単-40号
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	0 9,240	0 1,751	0 16,179,240	9,240	16,179,240	単-41号
表層(車道・路肩部) [夜間]	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	724 0	1,911 1,911	1,383,564 0	-724	-1,383,564	単-42号
表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	0 724	0 1,889	0 1,367,636	724	1,367,636	単-43号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (一般部歩道)		式	1 1		744,790 744,790	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		245	860.9	210,920			単-44号
		m2	245	860.9	210,920	0	0	
下層路盤(歩道部)［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		65	1,139	74,035			単-45号
		m2	65	1,139	74,035	0	0	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上		245	1,437	352,065			単-46号
		m2	245	1,437	352,065	0	0	
表層(歩道部)［夜間］	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上		65	1,658	107,770			単-47号
		m2	65	1,658	107,770	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(県道)			1		120,519			
		式	1		123,348	1	2,829	
下層路盤(車道・路肩部)［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ		23	1,399	32,177			単-48号
		m2	0	1,399	0	-23	-32,177	
下層路盤(車道・路肩部)［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ		0	0	0			単-49号
		m2	23	1,522	35,006	23	35,006	
上層路盤(車道・路肩部)［夜間］	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ		23	662.7	15,242			単-50号
		m2	23	662.7	15,242	0	0	
表層(車道・路肩部)［夜間］	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		43	1,700	73,100			単-51号
		m2	0	1,700	0	-43	-73,100	
表層(車道・路肩部)［夜間］	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-52号
		m2	43	1,700	73,100	43	73,100	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(県道 乗入Ｉ種)			1		39,024			
		式	1		39,024	0	0	
下層路盤(歩道部)［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ		9	1,262	11,358			単-53号
		m2	9	1,262	11,358	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ							単-54号
[夜間]			9	1,162	10,458			
		m2	9	1,162	10,458	0	0	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-55号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上		9	1,912	17,208			
		m2	9	1,912	17,208	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(市道)			1		712,933			
		式	1		712,933	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-56号
			268	535.9	143,621			
		m2	268	535.9	143,621	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ							単-57号
			268	561.3	150,428			
		m2	268	561.3	150,428	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-58号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		268	1,563	418,884			
		m2	268	1,563	418,884	0	0	
排水構造物工								
			1		2,755,572			
		式	1		3,291,017	1	535,445	
作業土工								
			1		205,235			
		式	1		205,235	0	0	
床掘り	土砂							内-5号
			3		5,832			
		m3	3		5,832	0	0	
床掘り	土砂							内-6号
[夜間]			30		79,411			
		m3	30		79,411	0	0	
埋戻し	土砂							内-7号
			2		7,022			
		m3	2		7,022	0	0	
埋戻し	土砂							内-8号
[夜間]			20		100,492			
		m3	20		100,492	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0.3		425			内-9号
		m3	0.3		425	0	0	
土砂等運搬 [夜間]	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		6		11,141			内-10号
		m3	6		11,141	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0.3		34			内-11号
		m3	0.3		34	0	0	
整地 [夜間]	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		6		878			内-12号
		m3	6		878	0	0	
側溝工			1		2,438,241			
		式	1		2,635,648	1	197,407	
暗渠排水管 (φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ)	据付 波状管 200～400 mm		0	0	0			単-59号
		m	27	349.9	9,447	27	9,447	
管(函)渠型側溝 [夜間]	300(A) 標準型		30	16,699	500,970			単-60号
		m	30	16,699	500,970	0	0	
管(函)渠型側溝 [夜間]	300(B) 集水型		4	25,957	103,828			単-61号
		m	4	25,957	103,828	0	0	
管(函)渠型側溝 [夜間]	300(C) 砂溜型		2	28,981	57,962			単-62号
		m	2	28,981	57,962	0	0	
管(函)渠型側溝	350型 標準部		4	16,818	67,272			単-63号
		m	4	16,818	67,272	0	0	
管(函)渠型側溝 [夜間]	350型 標準部		54	19,339	1,044,306			単-64号
		m	54	19,339	1,044,306	0	0	
管(函)渠型側溝 [夜間]	350型 集水部(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部)		6	33,271	199,626			単-65号
		m	6	33,271	199,626	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	350型 砂溜部							単-66号
[夜間]			3	51,511	154,533			
		m	3	51,511	154,533	0	0	
管(函)渠型側溝	350型 横断部							単-67号
			12	24,014	288,168			
		m	18	24,014	432,252	6	144,084	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	240×240							単-68号
			3	7,192	21,576			
		m	6	7,192	43,152	3	21,576	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×360							単-69号
			0	0	0			
		m	2	11,150	22,300	2	22,300	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		112,096			
		式	1		450,134	1	338,038	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定)							単-70号
			1	112,096	112,096			
		箇所	4	112,096	448,384	3	336,288	
支給品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造							内-13号
			0		0			
		t	0.1		1,750	0.1	1,750	
縁石工								
			1		2,253,413			
		式	1		2,392,643	1	139,230	
縁石工								
			1		2,253,413			
		式	1		2,392,643	1	139,230	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-A)	標準部 両面R 180/230 ×250							単-71号
			53	7,309	387,377			
		m	53	7,309	387,377	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-A)[夜間]	標準部 両面R 180/230 ×250							単-72号
			78	8,636	673,608			
		m	78	8,636	673,608	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-B)	すりつけ部 B型(切り下げ用)（自転車歩行者用） L=600							単-73号
			5	5,200	26,000			
		箇所	5	5,200	26,000	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-B)[夜間]	すりつけ部 B型(切り下げ用)（自転車歩行者用）L=600	箇所	5 5	6,197 6,197	30,985 30,985	0	0	単-74号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-C)	乗入部（自転車歩行者用）L=490	m	14 14	6,753 6,753	94,542 94,542	0	0	単-75号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-C)[夜間]	乗入部（自転車歩行者用）L=490	m	12 12	8,291 8,291	99,492 99,492	0	0	単-76号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-G)	標準部 片面R 180/210×300	m	26 44	7,735 7,735	201,110 340,340	18	139,230	単-77号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-A)[夜間]	標準部 両面R 180/230×250	m	31 31	8,636 8,636	267,716 267,716	0	0	単-78号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-D)[夜間]	すりつけ部 B型(切り下げ用)（車両乗入用）L=600	箇所	2 2	6,197 6,197	12,394 12,394	0	0	単-79号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-E)[夜間]	乗入部（車両乗入用）L=490	m	4 4	7,557 7,557	30,228 30,228	0	0	単-80号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (ﾉｰｽﾞ工)[夜間]	80/200×170	箇所	1 1	292,476 292,476	292,476 292,476	0	0	単-81号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増		回	1 1		137,485 137,485	0	0	内-14号
防護柵工		式	1 1		2,417,482 2,417,482	0	0	
路側防護柵工		式	1 1		2,141,646 2,141,646	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	m	116 116	11,906 11,906	1,381,096 1,381,096	0	0	単-82号

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 100m							単-83号
	以上 曲線部補正無		82	9,275	760,550			
		m	82	9,275	760,550	0	0	
防止柵工								
			1		275,836			
		式	1		275,836	0	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込							単-84号
			22	12,538	275,836			
		m	22	12,538	275,836	0	0	
標識工								
			0		0			
		式	1		611,271	1	611,271	
残土処理工								
			0		0			
		式	1		851	1	851	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-15号
	含む)		0		0			
		m3	0.5		785	0.5	785	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-16号
			0		0			
		m3	0.5		66	0.5	66	
小型標識工								
			0		0			
		式	1		610,420	1	610,420	
標識柱	単柱式 径89.1 柱厚さ							単-85号
(ﾀｲﾌﾟ①)	3.2mm 5基以上		0	0	0			
		基	1	78,100	78,100	1	78,100	
標識柱	単柱式 径76.3 柱厚さ							単-86号
(ﾀｲﾌﾟ②⑨)	2.8mm 5基以上		0	0	0			
		基	2	55,500	111,000	2	111,000	
標識柱	単柱式 径60.5 柱厚さ							単-87号
(ﾀｲﾌﾟ③)	2.8mm 5基以上		0	0	0			
		基	1	48,700	48,700	1	48,700	
標識柱	単柱式 径60.5 柱厚さ							単-88号
(ﾀｲﾌﾟ④⑤⑥⑦⑧⑩)	2.3mm 5基以上		0	0	0			
		基	6	48,700	292,200	6	292,200	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	2.0m2未満							単-89号
(移設)			0	0	0			
		基	10	8,042	80,420	10	80,420	
区画線工								
			1		2,217,746			
		式	1		2,217,746	0	0	
区画線工								
			1		2,217,746			
		式	1		2,217,746	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-90号
	厚1.5mm 排水性舗装		2,610	322.5	841,725			
	無	m	2,610	322.5	841,725	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-91号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		660	426.2	281,292			
	無	m	660	426.2	281,292	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-92号
	厚1.5mm 排水性舗装		720	341.7	246,024			
	無	m	720	341.7	246,024	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-93号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		91	457.5	41,632			
	無	m	91	457.5	41,632	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm							単-94号
	厚1.5mm 排水性舗装		12	608.7	7,304			
	無	m	12	608.7	7,304	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-95号
	m 厚1.5mm 排水性舗装		120	825.5	99,060			
	無	m	120	825.5	99,060	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-96号
[夜間]	m 厚1.5mm 排水性舗装		80	1,055	84,400			
	無	m	80	1,055	84,400	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-97号
(直左)	･文字 15cm換算 厚1.5		8	6,294	50,352			
	mm 排水性舗装無	箇所	8	6,294	50,352	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-98号
(直右)	･文字 15cm換算 厚1.5		4	6,294	25,176			
	mm 排水性舗装無	箇所	4	6,294	25,176	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-99号
(直進)	･文字 15cm換算 厚1.5		4	4,416	17,664			
	mm 排水性舗装無	箇所	4	4,416	17,664	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-100号
(右折)	･文字 15cm換算 厚1.5		4	4,705	18,820			
	mm 排水性舗装無	箇所	4	4,705	18,820	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-101号
(直左)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		2	9,074	18,148			
	mm 排水性舗装無	箇所	2	9,074	18,148	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-102号
(直進)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		4	6,364	25,456			
	mm 排水性舗装無	箇所	4	6,364	25,456	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-103号
(右折)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		2	6,782	13,564			
	mm 排水性舗装無	箇所	2	6,782	13,564	0	0	
区画線消去	削取り式							単-104号
			200	556.3	111,260			
		m	200	556.3	111,260	0	0	
区画線消去	削取り式							単-105号
[夜間]			411	817.2	335,869			
		m	411	817.2	335,869	0	0	
道路付属施設工								
			1		482,904			
		式	1		482,904	0	0	
道路付属物工								
			1		482,904			
		式	1		482,904	0	0	
車線分離標	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ2							単-106号
	50 可変式(穿孔式･1本		19	25,416	482,904			
	脚) 10本以上30本未満	本	19	25,416	482,904	0	0	
道路照明設備工								
			1		5,872,496			
		式	1		20,082,906	1	14,210,410	
道路照明設備設置工								
			1		4,115,384			
		式	0		0	-1	-4,115,384	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ埋設型							単-107号
(③柱)	10m		1	1,835,883	1,835,883			
		基	0	1,835,883	0	-1	-1,835,883	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ埋設型							単-108号
(⑤柱)	10m		1	2,279,501	2,279,501			
		基	0	2,279,501	0	-1	-2,279,501	
道路照明設備設置工								
(二丈武交差点)			0		0			
		式	1		4,547,000	1	4,547,000	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-109号
(S4)	10m		0	0	0			
		基	1	1,737,000	1,737,000	1	1,737,000	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-110号
(S5)	10m		0	0	0			
		基	1	2,810,000	2,810,000	1	2,810,000	
道路照明設備設置工								
(東交差点)			0		0			
		式	1		7,007,900	1	7,007,900	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-111号
(多目的柱③)	12m		0	0	0			
		基	1	1,600,000	1,600,000	1	1,600,000	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-112号
(多目的柱⑤)	12m		0	0	0			
		基	1	1,710,000	1,710,000	1	1,710,000	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-113号
(多目的柱⑥)	12m		0	0	0			
		基	1	1,651,000	1,651,000	1	1,651,000	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-114号
(多目的柱⑨)	12m		0	0	0			
		基	1	969,900	969,900	1	969,900	
道路照明灯設置	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ IA10B-							単-115号
(照明柱)	C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) 1		0	0	0			
	0m	基	2	538,500	1,077,000	2	1,077,000	
照明灯基礎設置工								
			1		631,603			
		式	0		0	-1	-631,603	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明灯基礎設置 (③柱)	φ1000×2400	個所	1 0	303,658 303,658	303,658 0	-1	-303,658	単-116号
照明灯基礎設置 (⑤柱)	φ1000×2700	個所	1 0	312,457 312,457	312,457 0	-1	-312,457	単-117号
作業土工(電気)		式	1 0		15,488 0	-1	-15,488	内-17号
照明灯基礎設置工 (二丈武交差点)		式	0 1		0 2,260,296	1	2,260,296	
照明灯基礎設置 (S4)	抵抗板付鋼製杭基礎 H250 L=3500 □650×300	個所	0 1	0 905,300	0 905,300	1	905,300	単-118号
照明灯基礎設置 (S5)	抵抗板付鋼製杭基礎 H350 L=4500 □750×300	個所	0 1	0 1,349,000	0 1,349,000	1	1,349,000	単-119号
作業土工(電気)		式	0 1		0 5,996	1	5,996	内-18号
照明灯基礎設置工 (東交差点)		式	0 1		0 346,753	1	346,753	
照明灯基礎設置 (多目的柱③)	φ800×2000	個所	0 1	0 209,400	0 209,400	1	209,400	単-120号
照明灯基礎設置 (多目的柱⑨)	φ600×2100	個所	0 1	0 133,300	0 133,300	1	133,300	単-121号
作業土工(電気)		式	0 1		0 4,053	1	4,053	内-19号
配管･配線工		式	1 0		325,969 0	-1	-325,969	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管	FEP 径 30ｍｍ							単-122号
			28	356.7	9,987			
		m	0	356.7	0	-28	-9,987	
地中配管	FEP 径 50ｍｍ							単-123号
			150	429.1	64,365			
		m	0	429.1	0	-150	-64,365	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C							単-124号
			70	1,542	107,940			
		m	0	1,542	0	-70	-107,940	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍							単-125号
			63	271.4	17,098			
		m	0	271.4	0	-63	-17,098	
作業土工(電気)								内-20号
			1		126,579			
		式	0		0	-1	-126,579	
配管･配線工（二丈武交差点）								
			0		0			
		式	1		447,393	1	447,393	
地中配管	FEP 径 30ｍｍ							単-126号
			0	0	0			
		m	17	356.7	6,063	17	6,063	
地中配管	FEP 径 50ｍｍ							単-127号
			0	0	0			
		m	262	429.1	112,424	262	112,424	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C							単-128号
			0	0	0			
		m	83	1,542	127,986	83	127,986	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍							単-129号
			0	0	0			
		m	117	271.4	31,753	117	31,753	
作業土工(電気)								内-21号
			0		0			
		式	1		169,167	1	169,167	
配管･配線工（東交差点）								
			0		0			
		式	1		456,781	1	456,781	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管	FEP 径 30ｍｍ							単-130号
			0	0	0			
		m	55	356.7	19,618	55	19,618	
地中配管	FEP 径 50ｍｍ							単-131号
			0	0	0			
		m	92	429.1	39,477	92	39,477	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm							単-132号
			0	0	0			
	2×2C	m	16	1,483	23,728	16	23,728	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm							内-22号
			0		0			
	2×2C	m	170		287,406	170	287,406	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍							単-133号
			0	0	0			
		m	46	271.4	12,484	46	12,484	
作業土工(電気)								内-23号
			0		0			
		式	1		74,068	1	74,068	
道路照明設備撤去工 (東交差点)								
			0		0			
		式	1		104,860	1	104,860	
道路照明灯撤去								単-134号
			0	0	0			
		基	2	24,370	48,740	2	48,740	
地中配線撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴｰﾌﾞﾙ) 2心 2.0mm2×2C							単-135号
			0	0	0			
		m	51	681.4	34,751	51	34,751	
地中配線撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴｰﾌﾞﾙ) 2心 3.5mm2×2C							単-136号
			0	0	0			
		m	21	681.4	14,309	21	14,309	
地中配管撤去	FEP 径 30ｍｍ							単-137号
			0	0	0			
		m	36	61.94	2,229	36	2,229	
地中配管撤去	FEP 径 50ｍｍ							単-138号
			0	0	0			
		m	78	61.94	4,831	78	4,831	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工			1		799,540			
		式	1		792,770	1	-6,770	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	国土交通省型 900×900×900		3	217,134	651,402			単-139号
		個所	3	217,134	651,402	0	0	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm							単-140号
(材料費)			0	0	0			
		個	31	522.5	16,197	31	16,197	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 30mm							単-141号
(材料費)			0	0	0			
		個	3	488.6	1,465	3	1,465	
作業土工(電気)			1		148,138			内-24号
		式	0		0	-1	-148,138	
作業土工(電気)			0		0			内-25号
		式	1		123,706	1	123,706	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去工								
(東交差点)			0		0			
		式	1		42,510	1	42,510	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	800×800×1200							単-142号
			0	0	0			
		個所	3	14,170	42,510	3	42,510	
交通施設工								
(二丈武交差点)			0		0			
		式	1		2,319,925	1	2,319,925	
交通安全施設設置			0		0			内-26号
		式	1		1,373,798	1	1,373,798	
交通安全施設撤去			0		0			内-27号
		式	1		818,757	1	818,757	
交通安全施設基礎			0		0			内-28号
		式	1		107,554	1	107,554	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工(電機)								内-29号
			0		0			
		式	1		19,816	1	19,816	
交通施設工（東交差点）								
			0		0			
		式	1		1,756,718	1	1,756,718	
交通安全施設設置								内-30号
			0		0			
		式	1		957,360	1	957,360	
交通安全施設撤去								内-31号
			0		0			
		式	1		776,656	1	776,656	
交通安全施設基礎								内-32号
			0		0			
		式	1		17,925	1	17,925	
作業土工(電機)								内-33号
			0		0			
		式	1		4,777	1	4,777	
構造物撤去工								
			1		1,804,240			
		式	1		2,026,458	1	222,218	
標識撤去工								
			0		0			
		式	1		208,816	1	208,816	
標識撤去	単柱式(基礎ﾌﾞﾛｯｸ型)							単-143号
			0	0	0			
		基	8	19,510	156,080	8	156,080	
標識撤去	単柱式(構造物取付型)							単-144号
			0	0	0			
		基	1	10,420	10,420	1	10,420	
現場発生品運搬	標識柱･基礎 N=8							内-34号
			0		0			
		t	4.09		42,316	4.09	42,316	
構造物取壊し工								
			1		691,067			
		式	1		698,903	1	7,836	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-145号
			11	7,836	86,196			
		m3	12	7,836	94,032	1	7,836	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し［夜間］	無筋構造物 機械施工							単-146号
			13	10,577	137,501			
		m3	13	10,577	137,501	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-35号
			27		17,157			
		m	27		17,157	0	0	
舗装版切断［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-36号
			120		97,911			
		m	120		97,911	0	0	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下							内-37号
			5		5,783			
		m	5		5,783	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下							単-147号
			550	194	106,700			
		m2	550	194	106,700	0	0	
舗装版破砕［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下							単-148号
			700	270.5	189,350			
		m2	700	270.5	189,350	0	0	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下							単-149号
			51	194	9,894			
		m2	51	194	9,894	0	0	
舗装版破砕［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下							単-150号
			150	270.5	40,575			
		m2	150	270.5	40,575	0	0	
排水構造物撤去工								
			1		3,345			
		式	1		3,345	0	0	
暗渠排水管撤去	撤去							単-151号
			12	278.8	3,345			
		m	12	278.8	3,345	0	0	
運搬処理工								
			1		1,109,828			
		式	1		1,115,394	1	5,566	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-152号
			11	1,905	20,955			
		m3	12	1,905	22,860	1	1,905	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-153号
[夜間]			13	2,753	35,789			
		m3	13	2,753	35,789	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-154号
			5	3,354	16,770			
		m3	5	3,354	16,770	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-155号
[夜間]			22	5,395	118,690			
		m3	22	5,395	118,690	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-156号
			26	2,212	57,512			
		m3	26	2,212	57,512	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-157号
[夜間]			65	2,655	172,575			
		m3	65	2,655	172,575	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-158号
			16	3,661	58,576			
		m3	17	3,661	62,237	1	3,661	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-159号
[夜間]			35	6,461	226,135			
		m3	35	6,461	226,135	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-160号
(車道部)			20	3,661	73,220			
		m3	20	3,661	73,220	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-161号
(車道部)[夜間]			61	4,738	289,018			
		m3	61	4,738	289,018	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-162号
(歩道部)			6	3,427	20,562			
		m3	6	3,427	20,562	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-163号
(歩道部)[夜間]			4	4,436	17,744			
		m3	4	4,436	17,744	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬								内-38号
			0.13		2,282			
		t	0.13		2,282	0	0	
応急処理工								
			0		0			
		式	1		2,162,300	1	2,162,300	
応急処理作業								
			0		0			
		式	1		2,162,300	1	2,162,300	
応急処理作業(労務)								内-39号
			0		0			
		式	1		1,648,400	1	1,648,400	
応急処理作業(機械)								内-40号
			0		0			
		式	1		513,900	1	513,900	
仮設工								
			1		984,539			
		式	1		3,346,427	1	2,361,888	
防護施設工								
			1		636,244			
		式	1		2,510,519	1	1,874,275	
仮設防護柵	Gr-B-2B(特)							内-41号
			50		636,244			
		m	50		636,244	0	0	
仮設防護柵	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ							内-42号
			0		0			
		m	244		1,874,275	244	1,874,275	
交通管理工								
			1		348,295			
		式	1		835,908	1	487,613	
交通誘導警備員								内-43号
			10		139,318			
		人日	0		0	-10	-139,318	
交通誘導警備員								内-44号
			0		0			
		人日	30		417,954	30	417,954	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-45号
［夜間］			10		208,977			
		人日	0		0	-10	-208,977	
交通誘導警備員								内-46号
［夜間］			0		0			
		人日	20		417,954	20	417,954	
直接工事費								
			1		63,734,106			
		式	1		84,595,482	1	20,861,376	
共通仮設費								
			1		10,273,959			
		式	1		11,950,156	1	1,676,197	
共通仮設費								
			1		1,209,115			
		式	1		1,318,704	1	109,589	
技術管理費								
			1		562,019			
		式	1		562,019	0	0	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験								内-47号
			1		504,111			
		式	1		504,111	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-48号
			1		57,908			
		式	1		57,908	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		647,096			
		式	1		756,685	1	109,589	
共通仮設費（率計上）								
			1		9,064,844			
		式	1		10,631,452	1	1,566,608	
純工事費								
			1		74,008,065			
		式	1		96,545,638	1	22,537,573	
現場管理費								
			1		23,932,472			
		式	1		28,116,268	1	4,183,796	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価								
			1		97,940,537			
		式	1		124,661,906	1	26,721,369	
一般管理費等								
			1		16,639,463			
		式	1		20,538,094	1	3,898,631	
工事価格								
			1		114,580,000			
		式	1		145,200,000	1	30,620,000	
消費税相当額								
			1		11,458,000			
		式	1		14,520,000	1	3,062,000	
工事費計								
			1		126,038,000			
		式	1		159,720,000	1	33,682,000	

510m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		510	767.5	391,425			CB210110
		m３	510	767.5	391,425	0	0	
合　計					358,767			
					358,767		0	

250m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　2号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		250	923.3	230,825			CB210110
		m３	250	923.3	230,825	0	0	
合　計					211,566			
					211,566		0	

510m3当たり内訳書

整地

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	510 510	129.1 129.1	65,841 65,841	0	0	CB210610
合　計					60,347 60,347		0	

250m3当たり内訳書

整地

第　4号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	250 250	159.8 159.8	39,950 39,950	0	0	CB210610
合　計					36,616 36,616		0	

3m3当たり内訳書

床掘り

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		3	2,121	6,363			CB210030
		m３	3	2,121	6,363	0	0	
合　計					5,832			
					5,832		0	

30m3当たり内訳書

床掘り

第　6号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		30	2,888	86,640			CB210030
		m３	30	2,888	86,640	0	0	
					79,411			
合　計								
					79,411		0	

2m3当たり内訳書

埋戻し

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2	3,831	7,662			CB210410
		m３	2	3,831	7,662	0	0	
合　計					7,022			
					7,022		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　8号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模)　土砂　全ての費用		20	5,482	109,640			CB210410
		m３	20	5,482	109,640	0	0	
合　計					100,492			
					100,492		0	

0.3m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0.3	1,547	464			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	0.3	1,547	464	0	0	
合　計					425			
					425		0	

6m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　10号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		6	2,026	12,156			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	6	2,026	12,156	0	0	
合　計					11,141			
					11,141		0	

0.3m3当たり内訳書

整地

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0.3 0.3	129.1 129.1	38 38	0	0	CB210610
合　計					34 34		0	

6m3当たり内訳書

整地

第　12号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	6 6	159.8 159.8	958 958	0	0	CB210610
合　計					878 878		0	

0/0.1t当たり内訳書

支給品運搬

第　13号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0 0.1	0 9,509	0 950	0.1	950	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 0.1	0 9,607	0 960	0.1	960	CB010420
合　計					0 1,910		1,910	
変更積算金額					0 1,750		1,750	円／t

1回当たり内訳書

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セット料金			1	150,000	150,000			WYB00032
		回	1	150,000	150,000	0	0	単－ 180号
合　計					137,485			
					137,485		0	

0/0.5m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	0.5	1,570	785	0.5	785	
合　計					0			
					785		785	
変更積算金額					0			
					785		785	円／m3

0/0.5m3当たり内訳書

整地

第　16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 0.5	0 132.1	0 66	0.5	66	CB210610
合　計					0 66		66	
変更積算金額					0 66		66	円／m3

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	6.7 6.7	1,547 1,547	10,364 10,364	 0	 0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	6.7 6.7	129.1 129.1	864 864	 0	 0	CB210610
間詰め砂 (材料費)	再生砂　締固め数量	m３	1.8 1.8	3,150 3,150	5,670 5,670	 0	 0	WYB00042 単ー 233号
合　計					15,488 0		 -15,488	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	1.2	2,121	2,545	1.2	2,545	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	1	3,831	3,831	1	3,831	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	0.1	1,547	154	0.1	154	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m３	0.1	129.1	12	0.1	12	
合　計					0 6,542		6,542	
変更積算金額					0 5,996		5,996	円／式

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	0 1.7	0 1,547	0 2,629	1.7	2,629	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 1.7	0 129.1	0 219	1.7	219	CB210610
間詰め砂 (材料費)	再生砂　締固め数量	m３	0 0.5	0 3,150	0 1,575	0.5	1,575	WYB00088 単ー 245号
合　計					0 4,423		4,423	
変更積算金額					0 4,053		4,053	円／式

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		18.1	2,121	38,390			CB210030
		m３	18.1	2,121	38,390	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		18.2	3,831	69,724			CB210410
		m３	18.2	3,831	69,724	0	0	
土材料 (材料費)	再生砂　締固め数量		6.7	3,150	21,105			WYB00004
		m３	6.7	3,150	21,105	0	0	単ー 252号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	5.3	1,547	8,199	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	5.3	129.1	684	0	0	CB210610
合　計					126,579 0		-126,579	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	29.6	2,121	62,781	29.6	62,781	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	17.8	3,831	68,191	17.8	68,191	
土材料 (材料費)	再生砂　締固め数量		0	0	0			WYB00049
		m３	11.8	3,150	37,170	11.8	37,170	単ー 259号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	0 9.8	0 1,547	0 15,160	9.8	15,160	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m３	9.8	129.1	1,265	9.8	1,265	
合　計					0 184,567		184,567	
変更積算金額					0 169,167		169,167	円／式

0/170m当たり内訳書

地中配線

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		0	0	0			WE114000
		m	170	1,487	252,790	170	252,790	単－ 255号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心		0	0	0			WE500500
		m	170	196	33,320	170	33,320	単－ 256号
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 2心		0	0	0			WE123201
		箇所	3	4,324	12,972	3	12,972	単－ 261号
ケーブル接続材（材料費）	直線接続 82-JA1		0	0	0			WYB00046
		組	3	4,830	14,490	3	14,490	単－ 262号
合　計					0 313,572		313,572	
変更積算金額					0 287,406		287,406	円／m

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	12.9	2,121	27,360	12.9	27,360	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	7.5	3,831	28,732	7.5	28,732	
土材料 (材料費)	再生砂　締固め数量		0	0	0			WYB00051
		m３	5.4	3,150	17,010	5.4	17,010	単ー 263号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	4.6	1,547	7,116	4.6	7,116	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m３	4.6	129.1	593	4.6	593	
合　計					0			
					80,811		80,811	
変更積算金額					0			
					74,068		74,068	円／式

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		29.5	2,121	62,569			CB210030
		m３	29.5	2,121	62,569	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		25.2	3,831	96,541			CB210410
		m３	25.2	3,831	96,541	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	1.5	1,547	2,320	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	1.5	129.1	193	0	0	CB210610
合　計					148,138 0		-148,138	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	24.7	2,121	52,388	24.7	52,388	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	20.9	3,831	80,067	20.9	80,067	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	1.5	1,547	2,320	1.5	2,320	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m３	1.5	129.1	193	1.5	193	
合　計					0 134,968		134,968	
変更積算金額					0 123,706		123,706	円／式

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(信号)								
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	34,420	34,420	1	34,420	単－ 272号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する		0	0	0			WE227100
		台	2	24,090	48,180	2	48,180	単－ 273号
腕金取付	腕金2700mm以下 新設		0	0	0			WYB00052
		本	1	29,490	29,490	1	29,490	単－ 274号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし		0	0	0			WE227100
(側柱式)		台	1	16,760	16,760	1	16,760	単－ 275号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし		0	0	0			WYB00064
(吊下・自立式)		台	1	23,850	23,850	1	23,850	単－ 276号
腕金取付	腕金900mm以下 新設		0	0	0			WYB00066
		本	1	17,850	17,850	1	17,850	単－ 277号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設		0	0	0			WYB00068
		本	1	101,500	101,500	1	101,500	単－ 278号
プルボックス設置	各種 新設 15cm 15cm 15cm		0	0	0			WE122300
		個	1	6,081	6,081	1	6,081	単－ 279号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		0	0	0			WE114000
		m	133	1,487	197,771	133	197,771	単－ 280号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-4C		0	0	0			WYB00071
		m	67	179	11,993	67	11,993	単－ 281号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-12C		0	0	0			WYB00072
		m	66	434	28,644	66	28,644	単－ 282号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立上り配管	埋設上部(CP-31)	箇所	0 1	0 24,870	0 24,870	1	24,870	WYB00070 単－ 283号
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,757	0 6,757	1	6,757	WE123800 単－ 284号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正なし	台	0 1	0 6,757	0 6,757	1	6,757	WE227200 単－ 285号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり	台	0 2	0 4,730	0 9,460	2	9,460	WE227200 単－ 286号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし	台	0 1	0 6,757	0 6,757	1	6,757	WE227200 単－ 287号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり	台	0 1	0 4,730	0 4,730	1	4,730	WE227200 単－ 288号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 1	0 11,360	0 11,360	1	11,360	WE123300 単－ 289号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 3	0 6,811	0 20,433	3	20,433	WE123300 単－ 290号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	0 2	0 12,300	0 24,600	2	24,600	WE123300 単－ 291号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 1	0 9,460	0 9,460	1	9,460	WE123300 単－ 292号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	0 1	0 7,379	0 7,379	1	7,379	WE123300 単－ 293号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 8	0 5,676	0 45,408	8	45,408	WE123300 単－ 294号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（感知器）								
車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし	台	0 1	0 40,480	0 40,480	1	40,480	WE226601 単－ 295号
車両感知装置調整	車両感知器 補正なし	台	0 1	0 80,990	0 80,990	1	80,990	WE226701 単－ 296号
感知器用アーム設置	L=7.0m ｱｰﾑのみ	組	0 1	0 29,490	0 29,490	1	29,490	WYB00121 単－ 297号
感知器アーム用振止金具取付け		組	0 1	0 11,820	0 11,820	1	11,820	WYB00162 単－ 298号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	台	0 1	0 5,406	0 5,406	1	5,406	WE226601 単－ 299号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正あり	台	0 1	0 3,784	0 3,784	1	3,784	WE226601 単－ 300号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設	本	0 1	0 92,730	0 92,730	1	92,730	WE118200 単－ 301号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	0 115	0 1,487	0 171,005	115	171,005	WE114000 単－ 280号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-8C	m	0 115	0 321	0 36,915	115	36,915	WYB00055 単－ 302号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV-SS1.25-8C	m	0 32	0 429	0 13,728	32	13,728	WYB00058 単－ 303号
支線バンド（材料費）	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ CABD-16 φ160～240 支線吊架用	個	0 2	0 1,420	0 2,840	2	2,840	WYB00056 単－ 304号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	D種接地 補正あり		0	0	0			WE123800
		極	1	6,757	6,757	1	6,757	単－ 284号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		0	0	0			WE123300
		箇所	2	9,082	18,164	2	18,164	単－ 305号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		0	0	0			WE123300
		箇所	1	7,568	7,568	1	7,568	単－ 306号
（カメラ）								
接地設置	D種接地 補正あり		0	0	0			WE123800
		極	1	6,757	6,757	1	6,757	単－ 284号
カメラ取付			0	0	0			WYB00120
		基	1	54,060	54,060	1	54,060	単－ 307号
制御器取付			0	0	0			WYB00122
		基	1	81,090	81,090	1	81,090	単－ 308号
露出配管（カメラケーブル）			0	0	0			WYB00123
		基	1	54,060	54,060	1	54,060	単－ 309号
配管立上取付			0		0			WYB00118
		式	1		54,060	1	54,060	単－ 310号
厚鋼電線管（材料費）	G28 L=3.66m		0	0	0			WYB00044
		本	2	2,740	5,480	2	5,480	単－ 311号
カップリング（材料費）	G28		0	0	0			WYB00117
		個	1	237	237	1	237	単－ 312号
エントランスキャップ（材料費）	G28		0	0	0			WYB00119
		個	1	1,770	1,770	1	1,770	単－ 313号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
厚鋼電線管（材料費）	G42 L=3.66m	本	0 2	0 4,050	0 8,100	2	8,100	WYB00144 単－ 314号
カップリング（材料費）	G42	個	0 1	0 497	0 497	1	497	WYB00145 単－ 315号
エントランスキャップ（材料費）	G42	個	0 1	0 3,480	0 3,480	1	3,480	WYB00141 単－ 316号
薄鋼電線管（材料費）	C19 L=3.66m	本	0 1	0 940	0 940	1	940	WYB00146 単－ 317号
ＰＦ管（材料費）	一重波付PF管 36mm(外径45.5)	m	0 5	0 549	0 2,745	5	2,745	WYB00150 単－ 318号
自在バンド（材料費）	IBT-212	個	0 6	0 624	0 3,744	6	3,744	WYB00151 単－ 319号
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(材料費)	600V(CV)3.5mm2 2心	m	0 10	0 219	0 2,190	10	2,190	WYB00153 単－ 320号
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（材料費）	CVV 2.0mm2 3心	m	0 18	0 182	0 3,276	18	3,276	WYB00159 単－ 321号
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（材料費）	IE/F(EM-IE) 3.5mm2	m	0 2	0 97	0 194	2	194	WYB00157 単－ 322号
合　計					0 1,498,867		1,498,867	
変更積算金額					0 1,373,798		1,373,798	円／式

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　27号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(信号)								
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正なし	台	0 1	0 20,240	0 20,240	1	20,240	WE226601 単－ 323号
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正あり	台	0 1	0 14,170	0 14,170	1	14,170	WE226601 単－ 324号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正なし	台	0 1	0 2,703	0 2,703	1	2,703	WE226601 単－ 325号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正あり	台	0 1	0 1,892	0 1,892	1	1,892	WE226601 単－ 326号
感知器アーム撤去	L=6.0m	組	0 2	0 14,750	0 29,500	2	29,500	WYB00163 単－ 327号
押ボタン箱撤去	LED-Ⅱ型	個	0 4	0 2,567	0 10,268	4	10,268	WYB00164 単－ 328号
標板撤去		枚	0 2	0 5,890	0 11,780	2	11,780	WYB00165 単－ 329号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)	本	0 2	0 50,730	0 101,460	2	101,460	WYB00166 単－ 330号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	m	0 60	0 743.4	0 44,604	60	44,604	WE114000 単－ 331号
通信・制御ケーブル配線	20㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	径間	0 2	0 24,140	0 48,280	2	48,280	WE119400 単－ 332号
制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB有	箇所	0 2	0 7,379	0 14,758	2	14,758	WYB00167 単－ 333号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　27号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB無	箇所	0 2	0 5,676	0 11,352	2	11,352	WYB00168 単－ 334号
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB無	箇所	0 6	0 3,405	0 20,430	6	20,430	WYB00169 単－ 335号
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 標準 JB無	箇所	0 10	0 2,838	0 28,380	10	28,380	WYB00170 単－ 336号
（感知器）								
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし	台	0 1	0 40,480	0 40,480	1	40,480	WE226601 単－ 337号
感知器用アーム撤去	L=7.0m ｱｰﾑのみ	組	0 1	0 29,490	0 29,490	1	29,490	WYB00171 単－ 338号
感知器アーム用振止金具撤去		組	0 1	0 9,113	0 9,113	1	9,113	WYB00172 単－ 339号
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし	台	0 1	0 40,480	0 40,480	1	40,480	WE226601 単－ 337号
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正あり	台	0 1	0 28,330	0 28,330	1	28,330	WE226601 単－ 340号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去	本	0 1	0 55,100	0 55,100	1	55,100	WYB00173 単－ 341号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	0 10	0 743.4	0 7,434	10	7,434	WE114000 単－ 331号
通信・制御ケーブル配線	15mm以下 撤去(不使用) 自己支持型	径間	0 9	0 17,220	0 154,980	9	154,980	WE119400 単－ 342号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　27号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB有	箇所	0 1	0 5,892	0 5,892	1	5,892	WYB00174 単－ 343号
（カメラ）								
カメラ撤去		基	0 1	0 54,060	0 54,060	1	54,060	WYB00138 単－ 344号
制御器撤去		基	0 1	0 54,060	0 54,060	1	54,060	WYB00139 単－ 345号
配管立上撤去		式	0 1		0 54,060	1	54,060	WYB00135 単－ 346号
合　計					0 893,296		893,296	
変更積算金額					0 818,757		818,757	円／式

一式当たり内訳書

交通安全施設基礎

第　28号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（コンクリート柱基礎 800×800×1500 N=1箇所）								
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,327	0 1,327	1	1,327	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.96	0 35,460	0 34,041	0.96	34,041	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 4.8	0 8,551	0 41,044	4.8	41,044	CB240210
（鋼管柱基礎 800×800×800 N=1箇所）								
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,327	0 1,327	1	1,327	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.49	0 35,460	0 17,375	0.49	17,375	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 2.6	0 8,551	0 22,232	2.6	22,232	CB240210
合　計					0 117,346		117,346	
変更積算金額					0 107,554		107,554	円／式

一式当たり内訳書

作業土工(電機)

第　29号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(コンクリート柱基 800×800×1500 N=1箇所)								
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 4	0 691.9	0 2,767	4	2,767	CB430510
舗装版破砕積込 (小規模土工)	全ての費用	m２	0 1	0 1,637	0 1,637	1	1,637	CB210720
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	0 1.9	0 2,112	0 4,012	1.9	4,012	CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0 0.84	0 3,821	0 3,209	0.84	3,209	CB210410
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	0 1.1	0 1,537	0 1,690	1.1	1,690	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 1.1	0 127.3	0 140	1.1	140	CB210610
(鋼管柱基礎 800×800×800 N=1箇所)								
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 4	0 691.9	0 2,767	4	2,767	CB430510
舗装版破砕積込 (小規模土工)	全ての費用	m２	0 1	0 1,637	0 1,637	1	1,637	CB210720
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	0 0.82	0 2,112	0 1,731	0.82	1,731	CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0 0.31	0 3,821	0 1,184	0.31	1,184	CB210410

一式当たり内訳書

作業土工(電機)

第　29号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	0 0.51	0 1,537	0 783	 0.51	 783	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	0 0.51	0 127.3	0 64	 0.51	 64	CB210610
合　計					0 21,621		 21,621	
変更積算金額					0 19,816		 19,816	円／式

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　30号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(信号)								
交通信号装置据付	車両灯器両面用 新設 補正なし 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	43,070	43,070	1	43,070	単－ 347号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	34,420	34,420	1	34,420	単－ 272号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する		0	0	0			WE227100
		台	2	24,090	48,180	2	48,180	単－ 273号
腕金取付	腕金2700mm以下 新設		0	0	0			WYB00052
		本	1	29,490	29,490	1	29,490	単－ 274号
車両用アーム振止金具取付け			0	0	0			WYB00059
		組	1	11,820	11,820	1	11,820	単－ 348号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし		0	0	0			WE227100
		台	1	16,760	16,760	1	16,760	単－ 275号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正あり		0	0	0			WE227100
		台	2	11,740	23,480	2	23,480	単－ 349号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設		0	0	0			WYB00068
		本	1	101,500	101,500	1	101,500	単－ 278号
ケーブル接続材(材料費)	直線接続 82-JA3		0	0	0			WYB00127
		組	1	12,800	12,800	1	12,800	単－ 350号
ケーブル接続材(材料費)	Y分岐接続 92-JB3		0	0	0			WYB00128
		組	2	24,200	48,400	2	48,400	単－ 351号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		0	0	0			WE114000
		m	217	1,487	322,679	217	322,679	単－ 280号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　30号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-4C	m	0 138	0 179	0 24,702	138	24,702	WYB00136 単－ 352号
信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-12C	m	0 54	0 434	0 23,436	54	23,436	WYB00133 単－ 353号
信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-20C	m	0 25	0 663	0 16,575	25	16,575	WYB00137 単－ 354号
交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正なし	台	0 1	0 13,520	0 13,520	1	13,520	WE227200 単－ 355号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正なし	台	0 1	0 6,757	0 6,757	1	6,757	WE227200 単－ 285号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり	台	0 2	0 4,730	0 9,460	2	9,460	WE227200 単－ 286号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし	台	0 1	0 6,757	0 6,757	1	6,757	WE227200 単－ 287号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり	台	0 2	0 4,730	0 9,460	2	9,460	WE227200 単－ 288号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 8	0 6,811	0 54,488	8	54,488	WE123300 単－ 290号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 20C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 3	0 13,250	0 39,750	3	39,750	WE123300 単－ 356号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	0 2	0 12,300	0 24,600	2	24,600	WE123300 単－ 291号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 4	0 9,460	0 37,840	4	37,840	WE123300 単－ 292号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　30号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	0 3	0 7,379	0 22,137	3	22,137	WE123300 単－ 293号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 11	0 5,676	0 62,436	11	62,436	WE123300 単－ 294号
合　計					0 1,044,517		1,044,517	
変更積算金額					0 957,360		957,360	円／式

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　31号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(信号)								
交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	43,070	43,070	1	43,070	単－ 357号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	34,420	34,420	1	34,420	単－ 358号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(再使用) 補正あり 使用する		0	0	0			WE227100
		台	2	24,090	48,180	2	48,180	単－ 359号
交通信号装置据付	矢印灯器 撤去(再使用)		0	0	0			WYB00078
		台	4	14,690	58,760	4	58,760	単－ 360号
腕金取付	腕金1500㎜以下 撤去(再使用)		0	0	0			WE118401
		本	3	11,820	35,460	3	35,460	単－ 361号
腕金取付	腕金2700㎜以下 撤去(再使用)		0	0	0			WE118401
		本	1	20,760	20,760	1	20,760	単－ 362号
車両灯器アーム振止金具	撤去(再使用)		0	0	0			WYB00112
		組	1	11,820	11,820	1	11,820	単－ 363号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正なし		0	0	0			WE227100
		台	1	8,379	8,379	1	8,379	単－ 364号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正あり		0	0	0			WE227100
		台	2	5,865	11,730	2	11,730	単－ 365号
腕金取付	腕金900㎜以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE118401
		本	3	4,556	13,668	3	13,668	単－ 366号
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱9m以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE118100
		本	4	49,730	198,920	4	198,920	単－ 367号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　31号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE114000
		m	52	1,352	70,304	52	70,304	単－ 368号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE114000
		m	96	743.4	71,366	96	71,366	単－ 331号
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE114000
		m	6	310.9	1,865	6	1,865	単－ 369号
通信・制御ケーブル配線	15mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		0	0	0			WE119400
		径間	1	17,220	17,220	1	17,220	単－ 342号
立上り配管撤去	CP-31		0	0	0			WYB00113
		箇所	2	12,460	24,920	2	24,920	単－ 370号
硬質ビニルパイプ撤去	灯器用 VE36		0	0	0			WYB00114
		箇所	3	3,865	11,595	3	11,595	単－ 371号
硬質ビニルパイプ撤去	灯器用 VE28		0	0	0			WYB00115
		箇所	3	3,865	11,595	3	11,595	単－ 372号
標板撤去			0	0	0			WYB00165
		枚	2	5,890	11,780	2	11,780	単－ 329号
制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上取付 JB有		0	0	0			WYB00189
		箇所	1	10,330	10,330	1	10,330	単－ 373号
制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB有		0	0	0			WYB00180
		箇所	1	7,379	7,379	1	7,379	単－ 374号
制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB有		0	0	0			WYB00181
		箇所	2	5,919	11,838	2	11,838	単－ 375号
制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB無		0	0	0			WYB00182
		箇所	4	4,541	18,164	4	18,164	単－ 376号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　31号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB無		0	0	0			WYB00190
		箇所	7	3,405	23,835	7	23,835	単－ 377号
制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 標準 JB無		0	0	0			WYB00193
		箇所	4	6,622	26,488	4	26,488	単－ 378号
制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 標準 JB無		0	0	0			WYB00191
		箇所	2	4,730	9,460	2	9,460	単－ 379号
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 標準 JB無		0	0	0			WYB00183
		箇所	12	2,838	34,056	12	34,056	単－ 380号
合　計					0 847,362		847,362	
変更積算金額					0 776,656		776,656	円／式

一式当たり内訳書

交通安全施設基礎

第　32号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(鋼管柱基礎 600×600×600 N=1箇所)								
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 0.64	0 1,327	0 849	0.64	849	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.19	0 35,460	0 6,737	0.19	6,737	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 1.4	0 8,551	0 11,971	1.4	11,971	CB240210
合　計					0 19,557		19,557	
変更積算金額					0 17,925		17,925	円／式

一式当たり内訳書

作業土工(電機)

第　33号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(鋼管柱基礎 600×600×600 N=1箇所)								
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 3.2	0 691.9	0 2,214	3.2	2,214	CB430510
舗装版破砕積込 (小規模土工)	全ての費用	m２	0 0.64	0 1,637	0 1,047	0.64	1,047	CB210720
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	0 0.42	0 2,112	0 887	0.42	887	CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0 0.17	0 3,821	0 649	0.17	649	CB210410
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	0 0.25	0 1,537	0 384	0.25	384	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 0.25	0 127.3	0 31	0.25	31	CB210610
合　計					0 5,212		5,212	
変更積算金額					0 4,777		4,777	円／式

0/4.09t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　34号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 4.09	0 1,030	0 4,212	4.09	4,212	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 4.09	0 10,260	0 41,963	4.09	41,963	CB010420
合　計					0 46,175		46,175	
変更積算金額					0 42,316		42,316	円／t

27m当たり内訳書

舗装版切断

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		27	693.3	18,719			CB430510
		m	27	693.3	18,719	0	0	
合　計					17,157			
					17,157		0	

120m当たり内訳書

舗装版切断

第　36号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		120	890.2	106,824			CB430510
		m	120	890.2	106,824	0	0	
合　計					97,911			
					97,911		0	

5m当たり内訳書

舗装版切断

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		5	1,262	6,310			CB430510
		m	5	1,262	6,310	0	0	
合　計					5,783			
					5,783		0	

0.13t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0.13 0.13	9,531 9,531	1,239 1,239	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0.13 0.13	9,629 9,629	1,251 1,251	0	0	CB010420
合　計					2,282 2,282		0	

一式当たり内訳書

応急処理作業(労務)

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0.125人/時間	時間	0 100	0 3,837	0 383,700	100	383,700	WYB00008 単－ 389号
運転手（一般）	0.125人/時間	時間	0 100	0 2,996	0 299,600	100	299,600	WYB00024 単－ 390号
運転手（特殊）	0.125人/時間	時間	0 100	0 3,302	0 330,200	100	330,200	WYB00013 単－ 391号
普通作業員	0.125人/時間	時間	0 100	0 2,945	0 294,500	100	294,500	WYB00017 単－ 392号
特殊作業員	0.125人/時間	時間	0 100	0 3,404	0 340,400	100	340,400	WYB00027 単－ 393号
合　計					0 1,648,400		1,648,400	
変更積算金額					0 1,648,400		1,648,400	円／式

一式当たり内訳書

応急処理作業(機械)

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］【賃料】	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	0 15	0 4,630	0 69,450	15	69,450	WYB00028 単－ 394号
バックホウ（クローラ）［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	0 15	0 6,500	0 97,500	15	97,500	WYB00038 単－ 395号
バックホウ（クローラ）［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］【賃料】	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	日	0 15	0 7,180	0 107,700	15	107,700	WYB00043 単－ 396号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【賃料】	4t積級	日	0 15	0 6,350	0 95,250	15	95,250	WYB00035 単－ 397号
軽油（材料費）		L	0 1,000	0 144	0 144,000	1,000	144,000	WYB00037 単－ 398号
合　計					0 513,900		513,900	
変更積算金額					0 513,900		513,900	円／式

50m当たり内訳書

仮設防護柵

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		50	5,928	296,400			WB821110
		m	50	5,928	296,400	0	0	単－ 399号
自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975		24	0	0			WYB00092
		個	24	0	0	0	0	単－ 400号
自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275		1	0	0			WYB00097
		個	1	0	0	0	0	単－ 401号
自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700		1	0	0			WYB00099
		個	1	0	0	0	0	単－ 402号
ガードレール（支給品）	Gr-B-2B(特)		50	0	0			WYB00101
		m	50	0	0	0	0	単－ 403号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		20.76	9,531	197,863			CB010410
		t	20.76	9,531	197,863	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t		20.76	9,629	199,898			CB010420
		t	20.76	9,629	199,898	0	0	
合　計					636,244			
					636,244		0	

0/244m当たり内訳書

仮設防護柵

第　42号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A型バリケード（賃料）	賃料日数150日	基	0 122	0 2,250	0 274,500	122	274,500	WYB00242 単－ 404号
単管パイプ（賃料）	4.0m 1.8mm厚 賃料日数150日	本	0 122	0 1,200	0 146,400	122	146,400	WYB00243 単－ 405号
単管パイプ（賃料）	1.0m 1.8mm厚 賃料日数150日	本	0 60	0 300	0 18,000	60	18,000	WYB00244 単－ 406号
自在クランプ（賃料）	φ48.6 賃料日数150日	個	0 240	0 61	0 14,640	240	14,640	WYB00245 単－ 407号
ガードスチールベース（賃料）	10kg 賃料日数150日	個	0 122	0 900	0 109,800	122	109,800	WYB00246 単－ 408号
点滅灯（賃料）	2.4GHz 同期点滅 賃料日数150日	本	0 119	0 12,000	0 1,428,000	119	1,428,000	WYB00247 単－ 409号
F型ホルダー（賃料）	賃料日数150日	個	0 61	0 450	0 27,450	61	27,450	WYB00248 単－ 410号
G型ホルダー（賃料）	賃料日数150日	個	0 58	0 450	0 26,100	58	26,100	WYB00249 単－ 411号
合　計					0 2,044,890		2,044,890	
変更積算金額					0 1,874,275		1,874,275	円／m

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			10	15,200	152,000			WB010212
		人日	10	15,200	152,000	0	0	単－ 412号
合　計					139,318			
					0		-139,318	

0/30人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	30	15,200	456,000	30	456,000	単－ 413号
合　計					0 456,000		456,000	
変更積算金額					0 417,954		417,954	円／人日

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　45号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			10	22,800	228,000			WB010212
		人日	10	22,800	228,000	0	0	単－ 414号
合　計					208,977			
					0		-208,977	

0/20人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　46号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	20	22,800	456,000	20	456,000	単－ 415号
合　計					0 456,000		456,000	
変更積算金額					0 417,954		417,954	円／人日

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	支柱根入長測定(新設支柱測定)　10本以上15本未満		1		550,000			WYB00033
		式	1		550,000	0	0	単－ 416号
合　計					504,111			
					504,111		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		63,180			WYB00026
		式	1		63,180	0	0	単－ 417号
合　計					57,908			
					57,908		0	

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	296.2 296.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	323.2 323.2	323.2 323.2	CB210100
計					323.2 323.2	
単価					323.2 323.2	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	掘削 [夜間]	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	348.8 348.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	380.6 380.6	380.6 380.6	CB210100
計					380.6 380.6	
単価					380.6 380.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,748 5,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	6,272 6,272	6,272 6,272	CB210510
計					6,272 6,272	
単価					6,272 6,272	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	路体(築堤)盛土 [夜間]	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	8,590 8,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	9,372 9,372	9,372 9,372	CB210510
計					9,372 9,372	
単価					9,372 9,372	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	216.6 216.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m３	1 1	236.4 236.4	236.4 236.4	CB210510
計					236.4 236.4	
単価					236.4 236.4	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路床盛土	RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	2,758 2,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m３	1 1	363.2 363.2	363.2 363.2	CB210520
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) ﾛｽ率＋0.26	m３	1.26 1.26	2,100 2,100	2,646 2,646	WYB00003 単－ 164号
計					3,009.2 3,009.2	
単価					3,010 3,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	822.4 822.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	 m２	1 1	897.3 897.3	897.3 897.3	CB220010
計					897.3 897.3	
単価					897.3 897.3	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	408.5 408.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	 m２	1 1	445.7 445.7	445.7 445.7	CB220010
計					445.7 445.7	
単価					445.7 445.7	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	法面整形(盛土部) [夜間]	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	555.8 555.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	 ｍ２	1 1	606.5 606.5	606.5 606.5	CB220010
計					606.5 606.5	
単価					606.5 606.5	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,093 1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,193 1,193	1,193 1,193	CB410240
計					1,193 1,193	
単価					1,193 1,193	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	基層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,576 1,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,720 1,720	1,720 1,720	CB410240
計					1,720 1,720	
単価					1,720 1,720	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,576 1,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,720 1,720	1,720 1,720	CB410250
計					1,720 1,720	
単価					1,720 1,720	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	表層(車道・路肩部) [夜間]	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,911 1,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,085 2,085	2,085 2,085	CB410260
計					2,085 2,085	
単価					2,085 2,085	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,060	0 2,060	CB410260
計					0 2,060	
単価					0 2,060	 円／m2
変更積算単価					1,889	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,352 1,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 （車道・路肩部）	3.0m超 40mm		1	1,476	1,476	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,476	1,476	
計					1,476 1,476	
単価					1,476 1,476	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	表層(車道・路肩部) [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,610 1,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm		1	1,757	1,757	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,757	1,757	
計					1,757 1,757	
単価					1,757 1,757	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	表層(車道・路肩部) [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,757	0 1,757	CB410260
計					0 1,757	
単価					0 1,757	円／m2
変更積算単価					1,610	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,442 1,442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,574 1,574	1,574 1,574	CB410030
計					1,574 1,574	
単価					1,574 1,574	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	下層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,645 1,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,795 1,795	1,795 1,795	CB410030
計					1,795 1,795	
単価					1,795 1,795	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	696.6 696.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 150mm 1層施工 全ての費用	 ｍ２	1 1	760.1 760.1	760.1 760.1	CB410040
計					760.1 760.1	
単価					760.1 760.1	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	798 798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	870.7 870.7	870.7 870.7	CB410040
計					870.7 870.7	
単価					870.7 870.7	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	基層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	3,091 3,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,373 3,373	3,373 3,373	CB410240
計					3,373 3,373	
単価					3,373 3,373	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	基層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,801 1,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,965 1,965	1,965 1,965	CB410240
計					1,965 1,965	
単価					1,965 1,965	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,529 1,529

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,669 1,669	1,669 1,669	CB410240
計					1,669 1,669	
単価					1,669 1,669	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	基層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,666 1,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	1,818	1,818	CB410240
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,818	1,818	
計					1,818	
					1,818	
単価					1,818	
					1,818	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,383 2,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,601	2,601	CB410250
	50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ					
	PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,601	2,601	
計					2,601	
					2,601	
単価					2,601	
					2,601	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	3,001 3,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,275 3,275	3,275 3,275	CB410250
計					3,275 3,275	
単価					3,275 3,275	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,670 1,670	1,670 1,670	CB410250
計					1,670 1,670	
単価					1,670 1,670	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,711 1,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm		1	1,867	1,867	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,867	1,867	
計					1,867	
					1,867	
単価					1,867	
					1,867	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,439 1,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）		1	1,571	1,571	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					
		ｍ２	1	1,571	1,571	
計					1,571	
					1,571	
単価					1,571	
					1,571	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,576 1,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	1,720	1,720	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,720	1,720	
計					1,720 1,720	
単価					1,720 1,720	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,718 2,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,966	2,966	CB410260
	50mm 改質As 密粒 I型 (２０)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,966	2,966	
計					2,966 2,966	
単価					2,966 2,966	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,941	0 2,941	CB410260
計					0 2,941	
単価					0 2,941	円／m2
変更積算単価					2,696	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	表層(車道・路肩部) [夜間]	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	3,336 3,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,640 3,640	3,640 3,640	CB410260
計					3,640 3,640	
単価					3,640 3,640	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 3,615	0 3,615	CB410260
計					0 3,615	
単価					0 3,615	 円／m2
変更積算単価					 3,314	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,865 1,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 I型 (２０) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,035 2,035	2,035 2,035	CB410260
計					2,035 2,035	
単価					2,035 2,035	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm		0	0	0	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,010	2,010	
計					0 2,010	
単価					0 2,010	円／m2
変更積算単価					1,843	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	表層(車道・路肩部) [夜間]	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	2,045 2,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm		1	2,232	2,232	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,232	2,232	
計					2,232 2,232	
単価					2,232 2,232	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm		0	0	0	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,207	2,207	
計					0 2,207	
単価					0 2,207	円／m2
変更積算単価					2,023	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,773 1,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 I型 (２０)		1	1,935	1,935	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					
		ｍ２	1	1,935	1,935	
計					1,935 1,935	
単価					1,935 1,935	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		0	0	0	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,910	1,910	
計					0 1,910	
単価					0 1,910	円／m2
変更積算単価					1,751	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	表層(車道・路肩部) [夜間]	改質As 密粒I型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,911 1,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	2,085	2,085	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,085	2,085	
計					2,085 2,085	
単価					2,085 2,085	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,060	0 2,060	CB410260
計					0 2,060	
単価					0 2,060	 円／m2
変更積算単価					 1,889	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	860.9 860.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	939.3 939.3	939.3 939.3	CB410031
計					939.3 939.3	
単価					939.3 939.3	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,139 1,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,243 1,243	1,243 1,243	CB410031
計					1,243 1,243	
単価					1,243 1,243	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,437 1,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,568 1,568	1,568 1,568	CB410261
計					1,568 1,568	
単価					1,568 1,568	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	表層(歩道部) [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,658 1,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40㎜ 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,810 1,810	1,810 1,810	CB410261
計					1,810 1,810	
単価					1,810 1,810	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	下層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,399 1,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	250㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,527 1,527	1,527 1,527	CB410030
計					1,527 1,527	
単価					1,527 1,527	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	下層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,661	0 1,661	CB410030
計					0 1,661	
単価					0 1,661	円／m2
変更積算単価					1,522	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	662.7 662.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	723.1 723.1	723.1 723.1	CB410040
計					723.1 723.1	
単価					723.1 723.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	表層(車道・路肩部) [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,700 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,855 1,855	1,855 1,855	CB410260
計					1,855 1,855	
単価					1,855 1,855	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	表層(車道・路肩部) [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 1,855	0 1,855	CB410260
計					0 1,855	
単価					0 1,855	 円／m2
変更積算単価					 1,700	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,262 1,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,377 1,377	1,377 1,377	CB410031
計					1,377 1,377	
単価					1,377 1,377	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	上層路盤(歩道部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,162 1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,268 1,268	1,268 1,268	CB410041
計					1,268 1,268	
単価					1,268 1,268	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	表層(歩道部) [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,912 1,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50㎜ 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,087 2,087	2,087 2,087	CB410261
計					2,087 2,087	
単価					2,087 2,087	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	535.9 535.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	584.7 584.7	584.7 584.7	CB410030
計					584.7 584.7	
単価					584.7 584.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	561.3 561.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	612.5 612.5	612.5 612.5	CB410040
計					612.5 612.5	
単価					612.5 612.5	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,563 1,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,706 1,706	1,706 1,706	CB410260
計					1,706 1,706	
単価					1,706 1,706	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	暗渠排水管 (φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ)	据付 波状管 200～400mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 349.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	0 1	0 381.7	0 381.7	CB222770
高密度ポリエチレン管（支給品）	呼び径φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	m	0 1	0 0	0 0	WYB00054 単－ 165号
計					0 381.7	
単価					0 381.7	円／m
変更積算単価					349.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	管(函)渠型側溝 [夜間]	300(A) 標準型	単位	m	数量	1 1	単価	16,699 16,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 （函） 渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	 m	1 1	6,461 6,461	6,461 6,461	CB222790
管渠型側溝 （材料費）	300(A) 標準型 L=2000	 m	1 1	11,750 11,750	11,750 11,750	WYB00014 単－ 166号
計					18,211 18,211	
単価					18,220 18,220	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	管(函)渠型側溝 [夜間]	300(B) 集水型	単位	m	数量	1 1	単価	25,957 25,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 （函） 渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	 m	1 1	6,461 6,461	6,461 6,461	CB222790
管渠型側溝 （材料費）	300(B) 集水型 L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	 m	1 1	21,850 21,850	21,850 21,850	WYB00023 単－ 167号
計					28,311 28,311	
単価					28,320 28,320	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	管(函)渠型側溝 [夜間]	300(C) 砂溜型	単位	m	数量	1 1	単価	28,981 28,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 (函) 渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	6,461 6,461	6,461 6,461	CB222790
管渠型側溝 (材料費)	300(C) 砂溜型 L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	m	1 1	25,150 25,150	25,150 25,150	WYB00025 単－ 168号
計					31,611 31,611	
単価					31,620 31,620	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	管(函)渠型側溝	350型 標準部	単位	m	数量	1 1	単価	16,818 16,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 (函) 渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	6,042 6,042	6,042 6,042	CB222790
管渠型側溝 (材料費)	350型 標準部 L=2000	m	1 1	12,300 12,300	12,300 12,300	WYB00012 単－ 169号
計					18,342 18,342	
単価					18,350 18,350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	管(函)渠型側溝 [夜間]	350型 標準部	単位	m	数量	1 1	単価	19,339 19,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 （函） 渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	8,800 8,800	8,800 8,800	CB222790
管渠型側溝 （材料費）	350型 標準部 L=2000	m	1 1	12,300 12,300	12,300 12,300	WYB00021 単－ 169号
計					21,100 21,100	
単価					21,100 21,100	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	管(函)渠型側溝 [夜間]	350型 集水部(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部)	単位	m	数量	1 1	単価	33,271 33,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 （函） 渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	8,800 8,800	8,800 8,800	CB222790
管渠型側溝 （材料費）	350型 集水部(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部) L=2000	m	1 1	27,500 27,500	27,500 27,500	WYB00031 単－ 170号
計					36,300 36,300	
単価					36,300 36,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	管(函)渠型側溝 [夜間]	350型 砂溜部	単位	m	数量	1 1	単価	51,511 51,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 （函） 渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	8,800 8,800	8,800 8,800	CB222790
管渠型側溝 （材料費）	350型 砂溜部 L=1000	m	1 1	47,400 47,400	47,400 47,400	WYB00020 単－ 171号
計					56,200 56,200	
単価					56,200 56,200	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	管(函)渠型側溝	350型 横断部	単位	m	数量	1 1	単価	24,014 24,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 （函） 渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	6,042 6,042	6,042 6,042	CB222790
管渠型側溝 （材料費）	350型 横断部 L=2000	m	1 1	20,150 20,150	20,150 20,150	WYB00030 単－ 172号
計					26,192 26,192	
単価					26,200 26,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	240×240	単位	m	数量	1 1	単価	7,192 7,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	7,847 7,847	7,847 7,847	WB821410 単－ 173号
計					7,847 7,847	
単価					7,847 7,847	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×360	単位	m	数量	0 1	単価	0 11,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	0 1	0 12,160	0 12,160	WB821410 単－ 174号
計					0 12,160	
単価					0 12,160	円／m
変更積算単価					11,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定)	単位	箇所	数量	1 1	単価	112,096 112,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	8,920 8,920	8,920 8,920	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目)込み	組	1 1	112,000 112,000	112,000 112,000	WYB00015 単－ 175号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	32,280 32,280	1,291.2 1,291.2	CB240010
計					122,211.2 122,211.2	
単価					122,300 122,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-A)	標準部 両面R 180/230×250	単位	m	数量	1 1	単価	7,309 7,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	7,975 7,975	7,975 7,975	CB422510
計					7,975 7,975	
単価					7,975 7,975	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-A)[夜間]	標準部 両面R 180/230×250	単位	m	数量	1 1	単価	8,636 8,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	9,423 9,423	9,423 9,423	CB422510
計					9,423 9,423	
単価					9,423 9,423	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-B)	すりつけ部 B型(切り下げ用)（自転車歩行者用）L=600	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,200 5,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	 m	0.6 0.6	9,456 9,456	5,673.6 5,673.6	CB422510
計					5,673.6 5,673.6	
単価					5,674 5,674	 円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－74号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-B)[夜間]	すりつけ部 B型(切り下げ用)（自転車歩行者用）L=600	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,197 6,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	 m	0.6 0.6	11,270 11,270	6,762 6,762	CB422510
計					6,762 6,762	
単価					6,762 6,762	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-C)	乗入部（自転車歩行者用）L=490	単位	m	数量	1 1	単価	6,753 6,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	7,368 7,368	7,368 7,368	CB422510
計					7,368 7,368	
単価					7,368 7,368	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-C)[夜間]	乗入部（自転車歩行者用）L=490	単位	m	数量	1 1	単価	8,291 8,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	9,046 9,046	9,046 9,046	CB422510
計					9,046 9,046	
単価					9,046 9,046	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-G)	標準部 片面R 180/210×300	単位	m	数量	1 1	単価	7,735 7,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	8,440 8,440	8,440 8,440	CB422510
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-A)[夜間]	標準部 両面R 180/230×250	単位	m	数量	1 1	単価	8,636 8,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	9,423 9,423	9,423 9,423	CB422510
計					9,423 9,423	
単価					9,423 9,423	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-D)[夜間]	すりつけ部 B型(切り下げ用) (車両乗入用) L=600	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,197 6,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	 m	0.6 0.6	11,270 11,270	6,762 6,762	CB422510
計					6,762 6,762	
単価					6,762 6,762	 円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-E)[夜間]	乗入部 (車両乗入用) L=490	単位	m	数量	1 1	単価	7,557 7,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	8,245 8,245	8,245 8,245	CB422510
計					8,245 8,245	
単価					8,245 8,245	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (ﾉｰｽﾞ工)[夜間]	80/200×170	単位	箇所	数量	1 1	単価	292,476 292,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜超1000㎜以下､50kg以上150kg未満) 1個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	21.1 21.1	5,206 5,206	109,846.6 109,846.6	CB422510
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1.5 1.5	5,180 5,180	7,770 7,770	CB422510
マウンタブル縁石（材料費）	80/200×170×990	個	22 22	5,050 5,050	111,100 111,100	WYB00001 単－ 176号
マウンタブル縁石（材料費）	R60　80/200×170×615(r600)	個	3 3	7,470 7,470	22,410 22,410	WYB00002 単－ 177号
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m３	3.1 3.1	9,372 9,372	29,053.2 29,053.2	CB210510
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 有り 5m3/100m2 無し	m２	13.1 13.1	2,813 2,813	36,850.3 36,850.3	WB240730 単－ 178号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	13.1 13.1	154 154	2,017.4 2,017.4	WB240740 単－ 179号
計					319,047.5 319,047.5	
単価					319,100 319,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	11,906 11,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1 1	12,990 12,990	12,990 12,990	WB810510 単－ 181号
計					12,990 12,990	
単価					12,990 12,990	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	9,275 9,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1 1	10,120 10,120	10,120 10,120	WB810510 単－ 182号
計					10,120 10,120	
単価					10,120 10,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1 1	単価	12,538 12,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	1 1	2,371 2,371	2,371 2,371	WB810760 単－ 183号
転落防止柵 （材料費）	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	m	1 1	11,300 11,300	11,300 11,300	WYB00022 単－ 184号
計					13,671 13,671	
単価					13,680 13,680	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	標識柱 (ﾀｲﾌﾟ①)	単柱式 径89.1 柱厚さ 3.2㎜ 5基以上	単位	基	数量	0 1	単価	0 78,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 （路側式）	単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	0 1	0 78,100	0 78,100	WB812110 単－ 185号
計					0 78,100	
単価					0 78,100	円／基
変更積算単価					78,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	標識柱 (ﾀｲﾌﾟ ②⑨)	単柱式 径76.3 柱厚さ 2.8㎜ 5基以上	単位	基	数量	0 1	単価	0 55,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	0 1	0 55,500	0 55,500	WB812110 単－ 186号
計					0 55,500	
単価					0 55,500	円／基
変更積算単価					55,500	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	標識柱 (ﾀｲﾌﾟ ③)	単柱式 径60.5 柱厚さ 2.8㎜ 5基以上	単位	基	数量	0 1	単価	0 48,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	0 1	0 48,700	0 48,700	WB812110 単－ 187号
計					0 48,700	
単価					0 48,700	円／基
変更積算単価					48,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	標識柱 (ﾀｲﾌﾟ ④⑤⑥⑦⑧⑩)	単柱式 径60.5 柱厚さ 2.3㎜ 5基以上	単位	基	数量	0 1	単価	0 48,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	 基	0 1	0 48,700	0 48,700	WB812110 単－ 187号
計					0 48,700	
単価					0 48,700	円／基
変更積算単価					48,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	標識板 (移設)	2.0m2未満	単位	基	数量	0 1	単価	0 8,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	0 1	0 3,282	0 3,282	WB812210 単－ 188号
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	0 1	0 4,760	0 4,760	WB812150 単－ 189号
計					0 8,042	
単価					0 8,042	円／基
変更積算単価					8,042	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	322.5 322.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	351.9 351.9	351.9 351.9	WB821210 単－ 190号
計					351.9 351.9	
単価					351.9 351.9	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	426.2 426.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	465 465	465 465	WB821210 単－ 191号
計					465 465	
単価					465 465	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	341.7 341.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	372.9 372.9	372.9 372.9	WB821210 単－ 192号
計					372.9 372.9	
単価					372.9 372.9	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	457.5 457.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	499.2 499.2	499.2 499.2	WB821210 単－ 193号
計					499.2 499.2	
単価					499.2 499.2	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	608.7 608.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	664.2 664.2	664.2 664.2	WB821210 単－ 194号
計					664.2 664.2	
単価					664.2 664.2	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	825.5 825.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	900.7 900.7	900.7 900.7	WB821210 単－ 195号
計					900.7 900.7	
単価					900.7 900.7	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	1,055 1,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	1,152 1,152	1,152 1,152	WB821210 単－ 196号
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	溶融式区画線 (直左)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,294 6,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	89.1 89.1	770.8 770.8	68,678.28 68,678.28	WB821210 単－ 197号
計					68,678.28 68,678.28	
単価					6,868 6,868	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	溶融式区画線 (直右)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,294 6,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	89.1 89.1	770.8 770.8	68,678.28 68,678.28	WB821210 単－ 197号
計					68,678.28 68,678.28	
単価					6,868 6,868	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	溶融式区画線 (直進)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	4,416 4,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	62.5 62.5	770.8 770.8	48,175 48,175	WB821210 単－ 197号
計					48,175 48,175	
単価					4,818 4,818	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	溶融式区画線 (右折)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	4,705 4,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	66.6 66.6	770.8 770.8	51,335.28 51,335.28	WB821210 単－ 197号
計					51,335.28 51,335.28	
単価					5,134 5,134	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	溶融式区画線 (直左)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	9,074 9,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	89.1 89.1	1,111 1,111	98,990.1 98,990.1	WB821210 単－ 198号
計					98,990.1 98,990.1	
単価					9,900 9,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	溶融式区画線 (直進)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,364 6,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	62.5 62.5	1,111 1,111	69,437.5 69,437.5	WB821210 単－ 198号
計					69,437.5 69,437.5	
単価					6,944 6,944	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	溶融式区画線 (右折)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,782 6,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	66.6 66.6	1,111 1,111	73,992.6 73,992.6	WB821210 単－ 198号
計					73,992.6 73,992.6	
単価					7,400 7,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	556.3 556.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1 1	607 607	607 607	WB821220 単－ 199号
計					607 607	
単価					607 607	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	区画線消去 [夜間]	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	817.2 817.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1 1	891.6 891.6	891.6 891.6	WB821220 単－ 200号
計					891.6 891.6	
単価					891.6 891.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	車線分離標	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	25,416 25,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費		1	27,730	27,730	WB812400
	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250					
	高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,730	27,730	単－ 201号
計					27,730 27,730	
単価					27,730 27,730	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	道路照明灯設置 (③柱)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ埋設型 10m	単位	基	数量	1 1	単価	1,835,883 1,835,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1 1	34,750 34,750	34,750 34,750	WE210800 単－ 202号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 623.2kg/本	本	1 1	1,763,000 1,763,000	1,763,000 1,763,000	WYB00005 単－ 203号
貼紙・落書き防止塗装工		ｍ２	2.3 2.3	1,956 1,956	4,498.8 4,498.8	WYB00011 単－ 204号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1 1	23,750 23,750	23,750 23,750	WE211500 単－ 205号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	1 1	157,000 157,000	157,000 157,000	WE535300 単－ 206号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1 1	7,830 7,830	7,830 7,830	WE535300 単－ 207号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	1 1	7,080 7,080	7,080 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	1 1	4,530 4,530	4,530 4,530	
計					2,002,438.8 2,002,438.8	
単価					2,003,000 2,003,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	道路照明灯設置 (⑤柱)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ埋設型 10m	単位	基	数量	1 1	単価	2,279,501 2,279,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1 1	34,750 34,750	34,750 34,750	WE210800 単－ 202号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 794.3kg/本	本	1 1	2,247,000 2,247,000	2,247,000 2,247,000	WYB00019 単－ 208号
貼紙・落書き防止塗装工		ｍ２	2.3 2.3	1,956 1,956	4,498.8 4,498.8	WYB00036 単－ 204号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1 1	23,750 23,750	23,750 23,750	WE211500 単－ 205号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	台･本	1 1	157,000 157,000	157,000 157,000	WE535300 単－ 209号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1 1	7,830 7,830	7,830 7,830	WE535300 単－ 207号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	1 1	7,080 7,080	7,080 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	1 1	4,530 4,530	4,530 4,530	
計					2,486,438.8 2,486,438.8	
単価					2,487,000 2,487,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	道路照明灯設置 (S4)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 10m	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,737,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 23,750	0 23,750	WE211500 単－ 210号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 34,750	0 34,750	WE210800 単－ 211号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	0 1	0 157,000	0 157,000	WE535300 単－ 212号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,830	0 7,830	WE535300 単－ 213号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 584.8kg/本	本	0 1	0 1,654,000	0 1,654,000	WYB00082 単－ 214号
貼紙・落書き防止塗装工		ｍ２	0 3	0 1,956	0 5,868	WYB00085 単－ 215号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 1,894,808	
単価					0 1,895,000	円／基
変更積算単価					1,737,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	道路照明灯設置 (S5)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 10m	単位	基	数量	0 1	単価	0 2,810,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 23,750	0 23,750	WE211500 単－ 210号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 34,750	0 34,750	WE210800 単－ 211号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	台･本	0 1	0 157,000	0 157,000	WE535300 単－ 216号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,830	0 7,830	WE535300 単－ 213号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 998.0kg/本	本	0 1	0 2,824,000	0 2,824,000	WYB00084 単－ 217号
貼紙・落書き防止塗装工		ｍ２	0 3	0 1,956	0 5,868	WYB00089 単－ 215号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 3,064,808	
単価					0 3,065,000	円／基
変更積算単価					2,810,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	道路照明灯設置 (多目的柱③)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 23,750	0 23,750	WE211500 単－ 210号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 34,750	0 34,750	WE210800 単－ 211号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	0 1	0 157,000	0 157,000	WE535300 単－ 212号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,830	0 7,830	WE535300 単－ 213号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 531.8kg/本	本	0 1	0 1,504,000	0 1,504,000	WYB00087 単－ 218号
貼紙・落書き防止塗装工		ｍ２	0 3	0 1,956	0 5,868	WYB00093 単－ 215号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 1,744,808	
単価					0 1,745,000	円／基
変更積算単価					1,600,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	道路照明灯設置 (多目的柱⑤)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,710,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 23,750	0 23,750	WE211500 単－ 210号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 34,750	0 34,750	WE210800 単－ 211号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	0 1	0 157,000	0 157,000	WE535300 単－ 212号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,830	0 7,830	WE535300 単－ 213号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 574.1kg/本	本	0 1	0 1,624,000	0 1,624,000	WYB00091 単－ 219号
貼紙・落書き防止塗装工		ｍ２	0 3	0 1,956	0 5,868	WYB00098 単－ 215号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 1,864,808	
単価					0 1,865,000	円／基
変更積算単価					1,710,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	道路照明灯設置 (多目的柱⑥)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,651,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 23,750	0 23,750	WE211500 単－ 210号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 34,750	0 34,750	WE210800 単－ 211号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	0 1	0 157,000	0 157,000	WE535300 単－ 212号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,830	0 7,830	WE535300 単－ 213号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 551.5kg/本	本	0 1	0 1,560,000	0 1,560,000	WYB00096 単－ 220号
貼紙・落書き防止塗装工		ｍ２	0 3	0 1,956	0 5,868	WYB00104 単－ 215号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 1,800,808	
単価					0 1,801,000	円／基
変更積算単価					1,651,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	道路照明灯設置 (多目的柱⑨)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	0 1	単価	0 969,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 23,750	0 23,750	WE211500 単－ 210号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 29,400	0 29,400	WE210800 単－ 221号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	0 1	0 157,000	0 157,000	WE535300 単－ 212号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,830	0 7,830	WE535300 単－ 213号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 259.2kg/本	本	0 1	0 824,200	0 824,200	WYB00103 単－ 222号
貼紙・落書き防止塗装工		ｍ２	0 2.2	0 1,956	0 4,303.2	WYB00108 単－ 223号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 1,058,093.2	
単価					0 1,059,000	円／基
変更積算単価					969,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	道路照明灯設置 (照明柱)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ IA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) 10m	単位	基	数量	0 1	単価	0 538,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 23,750	0 23,750	WE211500 単－ 210号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 29,400	0 29,400	WE210800 単－ 221号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	0 1	0 157,000	0 157,000	WE535300 単－ 212号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,830	0 7,830	WE535300 単－ 213号
照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０ｍ露出型	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	0 1	0 355,000	0 355,000	WE536000 単－ 224号
貼紙・落書き防止塗装工		ｍ２	0 1.5	0 1,956	0 2,934	WYB00106 単－ 225号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 587,524	
単価					0 587,600	円／基
変更積算単価					538,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	照明灯基礎設置 (③柱)	φ1000×2400	単位	個所	数量	1 1	単価	303,658 303,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 1000φ3.0m以下	基	1 1	102,600 102,600	102,600 102,600	WYB00006 単－ 226号
スパイラルダクト(材料費)	φ1000　t=1.0mm	m	2.4 2.4	10,600 10,600	25,440 25,440	WYB00009 単－ 227号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.1 1.1	1,331 1,331	1,464.1 1,464.1	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.9 1.9	32,280 32,280	61,332 61,332	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,757 6,757	6,757 6,757	WE123800 単－ 228号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	WE521600 単－ 229号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	440 440	440 440	WE521700 単－ 230号
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	267 267	267 267	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	3 3	74.6 74.6	223.8 223.8	
アンカーボルト（材料費）	8-M30-900	組	1 1	131,000 131,000	131,000 131,000	WYB00010 単－ 231号
計					331,263.9 331,263.9	

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	照明灯基礎設置 (③柱)	φ1000×2400	単位	個所	数量	1 1	単価	303,658 303,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					331,300 331,300	 円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	照明灯基礎設置 (⑤柱)	φ1000×2700	単位	個所	数量	1 1	単価	312,457 312,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 1000φ3.0m以下	基	1 1	102,600 102,600	102,600 102,600	WYB00029 単－ 226号
スパイラルダクト(材料費)	φ1000　t=1.0mm	m	2.7 2.7	10,600 10,600	28,620 28,620	WYB00041 単－ 232号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.1 1.1	1,331 1,331	1,464.1 1,464.1	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.1 2.1	32,280 32,280	67,788 67,788	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,757 6,757	6,757 6,757	WE123800 単－ 228号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	WE521600 単－ 229号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	440 440	440 440	WE521700 単－ 230号
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	267 267	267 267	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	3 3	74.6 74.6	223.8 223.8	
アンカーボルト（材料費）	8-M30-900	組	1 1	131,000 131,000	131,000 131,000	WYB00040 単－ 231号
計					340,899.9 340,899.9	

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	照明灯基礎設置 (⑤柱)	φ1000×2700	単位	個所	数量	1 1	単価	312,457 312,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					340,900 340,900	 円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	照明灯基礎設置 (S4)	抵抗板付鋼製杭基礎 H250 L=3500 □650×300	単位	個所	数量	0 1	単価	0 905,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	式	0 1		0 502,800	WB823020 単－ 234号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	0 0.54	0 860,000	0 464,400	WB823040 単－ 235号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 0.78	0 8,551	0 6,669.78	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.13	0 32,280	0 4,196.4	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,757	0 6,757	WE123800 単－ 236号
連結式接地棒	径10×1500	本	0 1	0 1,740	0 1,740	WE521600 単－ 237号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	0 1	0 440	0 440	WE521700 単－ 238号
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	0 1	0 267	0 267	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．２ｍｍ	m	0 3	0 147	0 441	
計					0 987,711.18	
単価					0 987,800	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	照明灯基礎設置 (S4)	抵抗板付鋼製杭基礎 H250 L=3500 □650×300	単位	個所	数量	0 1	単価	0 905,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変更積算単価					905,300	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	照明灯基礎設置 (S5)	抵抗板付鋼製杭基礎 H350 L=4500 □750×300	単位	個所	数量	0 1	単価	0 1,349,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	式	0 1		0 502,800	WB823020 単－ 234号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	0 1.1	0 860,000	0 946,000	WB823040 単－ 235号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 0.9	0 8,551	0 7,695.9	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.17	0 32,280	0 5,487.6	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,757	0 6,757	WE123800 単－ 236号
連結式接地棒	径10×1500	本	0 1	0 1,740	0 1,740	WE521600 単－ 237号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	0 1	0 440	0 440	WE521700 単－ 238号
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	0 1	0 267	0 267	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．２ｍｍ	m	0 3	0 147	0 441	
計					0 1,471,628.5	
単価					0 1,472,000	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	照明灯基礎設置 (S5)	抵抗板付鋼製杭基礎 H350 L=4500 □750×300	単位	個所	数量	0 1	単価	0 1,349,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変更積算単価					1,349,000	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	照明灯基礎設置 (多目的柱③)	φ800×2000	単位	個所	数量	0 1	単価	0 209,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 800φ2.5m以下	基	0 1	0 82,170	0 82,170	WYB00080 単－ 239号
スパイラルダクト(材料費)	φ800　t=0.8mm	m	0 2	0 6,600	0 13,200	WYB00079 単－ 240号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 0.64	0 1,331	0 851.84	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 1	0 32,280	0 32,280	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,757	0 6,757	WE123800 単－ 236号
連結式接地棒	径10×1500	本	0 1	0 1,740	0 1,740	WE521600 単－ 237号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	0 1	0 440	0 440	WE521700 単－ 238号
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	0 1	0 267	0 267	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	0 3	0 74.6	0 223.8	
アンカーボルト（材料費）	8-M24-650(400×400) ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬ付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 90,470	0 90,470	WYB00083 単－ 241号
計					0 228,399.64	

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	照明灯基礎設置 (多目的柱③)	φ800×2000	単位	個所	数量	0 1	単価	0 209,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 228,400	円／個所
変更積算単価					209,400	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	照明灯基礎設置 (多目的柱⑨)	φ600×2100	単位	個所	数量	0 1	単価	0 133,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 600φ2.5m以下	基	0 1	0 49,710	0 49,710	WYB00102 単－ 242号
スパイラルダクト(材料費)	φ600　t=0.6mm	m	0 2.1	0 3,570	0 7,497	WYB00095 単－ 243号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 0.38	0 1,331	0 505.78	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.59	0 32,280	0 19,045.2	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,757	0 6,757	WE123800 単－ 236号
連結式接地棒	径10×1500	本	0 1	0 1,740	0 1,740	WE521600 単－ 237号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	0 1	0 440	0 440	WE521700 単－ 238号
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	0 1	0 267	0 267	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	0 3	0 74.6	0 223.8	
アンカーボルト（材料費）	4-M24-750(300×300) ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬ付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 59,200	0 59,200	WYB00111 単－ 244号
計					0 145,385.78	

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	照明灯基礎設置 (多目的柱⑨)	φ600×2100	単位	個所	数量	0 1	単価	0 133,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 145,400	円／個所
変更積算単価					133,300	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	地中配管	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	356.7 356.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	 m	1 1	389.2 389.2	389.2 389.2	WE110500 単－ 246号
計					389.2 389.2	
単価					389.2 389.2	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	地中配管	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	429.1 429.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	 m	1 1	468.2 468.2	468.2 468.2	WE110500 単－ 247号
計					468.2 468.2	
単価					468.2 468.2	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1 1	単価	1,542 1,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1 1	1,487 1,487	1,487 1,487	WE114000 単－ 248号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1 1	196 196	196 196	WE500500 単－ 249号
計					1,683 1,683	
単価					1,683 1,683	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	50 50	単価	271.4 271.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50 50	108.2 108.2	5,410 5,410	WE122200 単－ 250号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1 1	9,400 9,400	9,400 9,400	WE523200 単－ 251号
計					14,810 14,810	
単価					296.2 296.2	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	地中配管	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 356.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	0 1	0 389.2	0 389.2	WE110500 単－ 253号
計					0 389.2	
単価					0 389.2	円／m
変更積算単価					356.7	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	地中配管	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 429.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	0 1	0 468.2	0 468.2	WE110500 単－ 254号
計					0 468.2	
単価					0 468.2	円／m
変更積算単価					429.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	0 1	0 1,487	0 1,487	WE114000 単－ 255号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	0 1	0 196	0 196	WE500500 単－ 256号
計					0 1,683	
単価					0 1,683	円／m
変更積算単価					1,542	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	0 50	単価	0 271.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設		0	0	0	WE122200
		m	50	108.2	5,410	単－ 257号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍		0	0	0	WE523200
		巻	1	9,400	9,400	単－ 258号
計					0 14,810	
単価					0 296.2	円／m
変更積算単価					271.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	地中配管	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 356.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	0 1	0 389.2	0 389.2	WE110500 単－ 253号
計					0 389.2	
単価					0 389.2	円／m
変更積算単価					356.7	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	地中配管	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 429.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	0 1	0 468.2	0 468.2	WE110500 単－ 254号
計					0 468.2	
単価					0 468.2	円／m
変更積算単価					429.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm2×2C	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	0 1	0 1,487	0 1,487	WE114000 単－ 255号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 2心	m	0 1	0 131	0 131	WE500500 単－ 260号
計					0 1,618	
単価					0 1,618	円／m
変更積算単価					1,483	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	0 50	単価	0 271.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設		0	0	0	WE122200
		m	50	108.2	5,410	単－ 257号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍		0	0	0	WE523200
		巻	1	9,400	9,400	単－ 258号
計					0 14,810	
単価					0 296.2	円／m
変更積算単価					271.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	道路照明灯撤去		単位	基	数量	0 1	単価	0 24,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	 基	0 1	0 14,700	0 14,700	WE210900 単－ 264号
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	 台	0 1	0 11,880	0 11,880	WE211500 単－ 265号
計					0 26,580	
単価					0 26,580	円／基
変更積算単価					24,370	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	地中配線撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 2.0mm2×2C	単位	m	数量	0 1	単価	0 681.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	0 1	0 743.4	0 743.4	WE114000 単－ 266号
計					0 743.4	
単価					0 743.4	円／m
変更積算単価					681.4	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	地中配線撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 3.5mm2×2C	単位	m	数量	0 1	単価	0 681.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	0 1	0 743.4	0 743.4	WE114000 単－ 266号
計					0 743.4	
単価					0 743.4	円／m
変更積算単価					681.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	地中配管撤去	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 61.94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30mm 1条	m	0 1	0 67.57	0 67.57	WE110500 単－ 267号
計					0 67.57	
単価					0 67.57	円／m
変更積算単価					61.94	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	地中配管撤去	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 61.94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	m	0 1	0 67.57	0 67.57	WE110500 単－ 268号
計					0 67.57	
単価					0 67.57	円／m
変更積算単価					61.94	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	国土交通省型 900×900×900	単位	個所	数量	1 1	単価	217,134 217,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.5 1.5	1,331 1,331	1,996.5 1,996.5	CB221110
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1 1	30,900 30,900	30,900 30,900	CB222840
ハンドホール（材料費）	国土交通省型 H2-9 900×900×900 R2K-60鉄蓋付	組	1 1	204,000 204,000	204,000 204,000	WYB00016 単－ 269号
計					236,896.5 236,896.5	
単価					236,900 236,900	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	FEP用 50mm	単位	個	数量	0 1	単価	0 522.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス (材料費)	FEP用 50mm	個	0 1	0 570	0 570	WYB00047 単－ 270号
計					0 570	
単価					0 570	円／個
変更積算単価					522.5	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	FEP用 30mm	単位	個	数量	0 1	単価	0 488.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス (材料費)	FEP用 30mm	個	0 1	0 533	0 533	WYB00050 単－ 271号
計					0 533	
単価					0 533	円／個
変更積算単価					488.6	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	800×800×1200	単位	個所	数量	0 1	単価	0 14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	撤去 2000kg/基以下 全ての費用	基	0 1	0 15,450	0 15,450	CB222840
計					0 15,450	
単価					0 15,450	円／個所
変更積算単価					14,170	円／個所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	標識撤去	単柱式(基礎ﾌﾞﾛｯｸ型)	単位	基	数量	0 1	単価	0 19,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識撤去（路側式）	単柱式(基礎ﾌﾞﾛｯｸ型)	基	0 1	0 21,280	0 21,280	WYB00140 単－ 381号
計					0 21,280	
単価					0 21,280	円／基
変更積算単価					19,510	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	標識撤去	単柱式(構造物取付型)	単位	基	数量	0 1	単価	0 10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識撤去（路側式）	単柱式(構造物取付型)	基	0 1	0 11,360	0 11,360	WYB00045 単－ 382号
計					0 11,360	
単価					0 11,360	円／基
変更積算単価					10,420	円／基

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,836 7,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,550 8,550	8,550 8,550	WB824010 単－ 383号
計					8,550 8,550	
単価					8,550 8,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し［夜間］	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,577 10,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	ｍ３	1 1	11,540 11,540	11,540 11,540	WB824010 単－ 384号
計					11,540 11,540	
単価					11,540 11,540	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	194 194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	211.7 211.7	211.7 211.7	CB430310
計					211.7 211.7	
単価					211.7 211.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	舗装版破砕 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	270.5 270.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	295.2 295.2	295.2 295.2	CB430310
計					295.2 295.2	
単価					295.2 295.2	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	194 194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	211.7 211.7	211.7 211.7	CB430310
計					211.7 211.7	
単価					211.7 211.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	舗装版破砕 [夜間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	270.5 270.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	1 1	295.2 295.2	295.2 295.2	CB430310
計					295.2 295.2	
単価					295.2 295.2	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1 1	単価	278.8 278.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 450～600mm	m	1 1	304.2 304.2	304.2 304.2	CB222770
計					304.2 304.2	
単価					304.2 304.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,905 1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,079 2,079	2,079 2,079	CB227010
計					2,079 2,079	
単価					2,079 2,079	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－153号	殻運搬 [夜間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,753 2,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,004 3,004	3,004 3,004	CB227010
計					3,004 3,004	
単価					3,004 3,004	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,354 3,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,660 3,660	3,660 3,660	CB227010
計					3,660 3,660	
単価					3,660 3,660	 円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－155号	殻運搬 [夜間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,395 5,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	5,887 5,887	5,887 5,887	CB227010
計					5,887 5,887	
単価					5,887 5,887	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,212 2,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	2,414 2,414	2,414 2,414	CB227010
計					2,414 2,414	
単価					2,414 2,414	 円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－157号	殻運搬 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,655 2,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	2,897 2,897	2,897 2,897	CB227010
計					2,897 2,897	
単価					2,897 2,897	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,661 3,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,700 1,700	3,995 3,995	WB020052 単－ 385号
計					3,995 3,995	
単価					3,995 3,995	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－159号	殻処分 [夜間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	6,461 6,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	3,000 3,000	7,050 7,050	WB020052 単－ 386号
計					7,050 7,050	
単価					7,050 7,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	殻処分 (車道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,661 3,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,700 1,700	3,995 3,995	WB020052 単－ 387号
計					3,995 3,995	
単価					3,995 3,995	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	殻処分 (車道部)[夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,738 4,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－ 388号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	殻処分 (歩道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,427 3,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	1,700 1,700	3,740 3,740	WB020052 単－ 387号
計					3,740 3,740	
単価					3,740 3,740	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－163号	殻処分 (歩道部)[夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,436 4,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	2,200 2,200	4,840 4,840	WB020052 単－ 388号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) ﾛｽ率＋0.26	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,100	2,100	
		ｍ３	1	2,100	2,100	
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	高密度ポリエチレン管（支給品）	呼び径φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	ｍ	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	呼び径φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 有孔･無孔		0	0	0	
		ｍ	1	5,960	0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	管渠型側溝（材料費）	300(A)　標準型　L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	11,750 11,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300(A)　標準型　L=2000	m	1 1	11,750 11,750	11,750 11,750	
計					11,750 11,750	
単価					11,750 11,750	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	管渠型側溝（材料費）	300(B)　集水型　L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	単位	m	数量	1 1	単価	21,850 21,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300(B)　集水型　L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	m	1 1	21,850 21,850	21,850 21,850	
計					21,850 21,850	
単価					21,850 21,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	管渠型側溝（材料費）	300(C)　砂溜型　L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	単位	m	数量	1 1	単価	25,150 25,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300(C)　砂溜型　L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	m	1 1	25,150 25,150	25,150 25,150	
計					25,150 25,150	
単価					25,150 25,150	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	管渠型側溝（材料費）	350型 標準部 L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	12,300 12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	350型 標準部 L=2000	m	1 1	12,300 12,300	12,300 12,300	
計					12,300 12,300	
単価					12,300 12,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－170号	管渠型側溝（材料費）	350型 集水部(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部) L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	27,500 27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	350型 集水部(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部) L=2000	m	1 1	27,500 27,500	27,500 27,500	
計					27,500 27,500	
単価					27,500 27,500	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－171号	管渠型側溝（材料費）	350型 砂溜部 L=1000	単位	m	数量	1 1	単価	47,400 47,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	350型 砂溜部 L=1000	m	1 1	47,400 47,400	47,400 47,400	
計					47,400 47,400	
単価					47,400 47,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	管渠型側溝（材料費）	350型 横断部 L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	20,150 20,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	350型 横断部 L=2000	m	1 1	20,150 20,150	20,150 20,150	
計					20,150 20,150	
単価					20,150 20,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,435.98	44,359	
鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	16.5	2,000	33,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.528	2,100	1,108	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					78,470	
単価					7,847	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	12,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,551.46	65,514	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｃ　３００×３６０×６００	個	16.5	3,320	54,780	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.6	2,100	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					121,600	
単価					12,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目)込み	単位	組	数量	1 1	単価	112,000 112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目)込み		1	112,000	112,000	
		組	1	112,000	112,000	
計					112,000 112,000	
単価					112,000 112,000	円／組

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－176号	マウンタブル縁石（材料費）	80/200×170×990	単位	個	数量	1 1	単価	5,050 5,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マウンタブル縁石	80/200×170×990		1	5,050	5,050	
		個	1	5,050	5,050	
計					5,050 5,050	
単価					5,050 5,050	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－177号	マウンタブル縁石（材料費）	R60　80/200×170×615(r600)	単位	個	数量	1 1	単価	7,470 7,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マウンタブル縁石	R60　80/200×170×615(r600)	個	1 1	7,470 7,470	7,470 7,470	
計					7,470 7,470	
単価					7,470 7,470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－178号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 有り 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	46,053	46,053	
普通作業員		人	2.9	35,343	102,494	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	16,900	102,245	
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	6.05	5,000	30,250	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		258	
計					281,300	
単価					2,813	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	46,053	4,144	
普通作業員		人	0.31	35,343	10,956	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		300	
計					15,400	
単価					154	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	セット料金		単位	回	数量	1 1	単価	150,000 150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コン夜間割増し　セット料金	19時以降、午前7時迄の打設 平日	回	1 1	150,000 150,000	150,000 150,000	
計					150,000 150,000	
単価					150,000 150,000	円／回

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	12,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	12,990	12,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,990	
単価					12,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	10,120	10,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,120	
単価					10,120	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,370.48	237,048	
防護柵（Ｐ種）	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					237,100	
単価					2,371	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	転落防止柵（材料費）	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	11,300 11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	m	1 1	11,300 11,300	11,300 11,300	
計					11,300 11,300	
単価					11,300 11,300	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	78,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ８９．１	基	1	78,100	78,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,100	
単価					78,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	55,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	55,500	55,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,500	
単価					55,500	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	48,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	48,700	48,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,700	
単価					48,700	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－188号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3, 282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	3, 282. 5	3, 282	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3, 282	
単価					3, 282	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－189号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4, 760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4, 760	4, 760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4, 760	
単価					4, 760	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	351.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	188.42	188,420	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	36	143	5,148	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,757	
計					351,900	
単価					351.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－191号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	300.9	300,900	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	143	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,805	
計					465,000	
単価					465	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	372.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	208.84	208,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	143	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					372,900	
単価					372.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－193号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	499.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	334.56	334,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	143	6,292	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,773	
計					499,200	
単価					499.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	664.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	340.64	340,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	66	143	9,438	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,322	
計					664,200	
単価					664.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	900.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	416.76	416,760	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	81	143	11,583	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,982	
計					900,700	
単価					900.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－196号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	667.08	667,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	143	12,727	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,818	
計					1,152,000	
単価					1,152	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	770.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	470.59	564,708	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	109.2	143	15,615	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,787	
計					770,800	
単価					770.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－198号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	752.76	903,312	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	143	17,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,838	
計					1,111,000	
単価					1,111	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	592.62	592,620	
軽油		L	62	143	8,866	
ガソリン	レギュラー	L	35	156	5,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					607,000	
単価					607	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－200号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	877.2	877,200	
軽油		L	62	143	8,866	
ガソリン	レギュラー	L	35	156	5,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					891,600	
単価					891.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	27,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	27,721.47	27,721	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,730	
単価					27,730	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	34,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	27,030	162,180	
普通作業員		人	4.8	23,562	113,097	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.9	38,000	72,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					347,500	
単価					34,750	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 623.2kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	1,763,000 1,763,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	623.2 623.2	2,830 2,830	1,763,656 1,763,656	WB020037 単－ 418号
計					1,763,656 1,763,656	
単価					1,763,000 1,763,000	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	貼紙・落書き防止塗装工		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,956 1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張り紙防止塗装工	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	ｍ２	1 1	750 750	750 750	WYB00018 単－ 419号
張紙防止塗装（材料費）	0.08kg/m2	ｍ２	1 1	1,206 1,206	1,206 1,206	CB431121
計					1,956 1,956	
単価					1,956 1,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	23,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	27,030	110,823	
普通作業員		人	2.1	23,562	49,480	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	8,567	77,103	単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					237,500	
単価					23,750	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	単位	台･本	数量	1	単価	157,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台	1	157,000	157,000	
計					157,000	
単価					157,000	円／台･本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	単位	台･本	数量	1	単価	7,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
計					7,830	
単価					7,830	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 794.3kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	2,247,000 2,247,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	794.3 794.3	2,830 2,830	2,247,869 2,247,869	WB020037 単－ 418号
計					2,247,869 2,247,869	
単価					2,247,000 2,247,000	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	単位	台･本	数量	1	単価	157,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	台	1	157,000	157,000	
計					157,000	
単価					157,000	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	23,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	27,030	110,823	
普通作業員		人	2.1	23,562	49,480	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	8,567	77,103	単－ 421号
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					237,500	
単価					23,750	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	34,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	27,030	162,180	
普通作業員		人	4.8	23,562	113,097	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.9	38,000	72,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					347,500	
単価					34,750	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	単位	台･本	数量	1	単価	157,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台	1	157,000	157,000	
計					157,000	
単価					157,000	円／台･本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	単位	台･本	数量	1	単価	7,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
計					7,830	
単価					7,830	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 584.8kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,654,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 584.8	0 2,830	0 1,654,984	WB020037 単－ 422号
計					0 1,654,984	
単価					0 1,654,000	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	貼紙・落書き防止塗装工		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張り紙防止塗装工	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	ｍ２	0 1	0 750	0 750	WYB00086 単－ 423号
張紙防止塗装（材料費）	0.08kg/m2	ｍ２	0 1	0 1,206	0 1,206	CB431121
計					0 1,956	
単価					0 1,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	単位	台･本	数量	1	単価	157,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	台	1	157,000	157,000	
計					157,000	
単価					157,000	円／台･本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 998.0kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,824,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 998	0 2,830	0 2,824,340	WB020037 単－ 422号
計					0 2,824,340	
単価					0 2,824,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 531.8kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,504,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 531.8	0 2,830	0 1,504,994	WB020037 単－ 422号
計					0 1,504,994	
単価					0 1,504,000	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 574.1kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,624,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 574.1	0 2,830	0 1,624,703	WB020037 単－ 422号
計					0 1,624,703	
単価					0 1,624,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 551.5kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,560,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 551.5	0 2,830	0 1,560,745	WB020037 単－ 422号
計					0 1,560,745	
単価					0 1,560,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	29,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	27,030	135,150	
普通作業員		人	4	23,562	94,248	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	38,000	64,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					294,000	
単価					29,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 259.2kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 824,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 259.2	0 3,180	0 824,256	WB020037 単－ 424号
計					0 824,256	
単価					0 824,200	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	貼紙・落書き防止塗装工		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張り紙防止塗装工	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	ｍ２	0 1	0 750	0 750	WYB00109 単－ 423号
張紙防止塗装（材料費）	0.08kg/m2	ｍ２	0 1	0 1,206	0 1,206	CB431121
計					0 1,956	
単価					0 1,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０m露出	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	単位	本	数量	1	単価	355,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　連接）	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	1	355,000	355,000	
計					355,000	
単価					355,000	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	貼紙・落書き防止塗装工		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張り紙防止塗装工	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	ｍ２	0 1	0 750	0 750	WYB00107 単－ 423号
張紙防止塗装（材料費）	0.08kg/m2	ｍ２	0 1	0 1,206	0 1,206	CB431121
計					0 1,956	
単価					0 1,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 1000φ3.0m以下	単位	基	数量	10 10	単価	102,600 102,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10 10	23,562 23,562	235,620 235,620	
トラック式アースオーガ運転	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9ｔ	時間	90 90	8,780 8,780	790,200 790,200	WYB00007 単－ 425号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		180 180	
計					1,026,000 1,026,000	
単価					102,600 102,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	スパイラルダクト(材料費)	φ1000　t=1.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	10,600 10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ1000　t=1.0mm	m	1 1	10,600 10,600	10,600 10,600	
計					10,600 10,600	
単価					10,600 10,600	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					6,757	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,740	1,740	
計					1,740	
単価					1,740	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８mm２×５００	本	1	440	440	
計					440	
単価					440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	アンカーボルト（材料費）	8-M30-900	単位	組	数量	1 1	単価	131,000 131,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	8-M30-900	組	1 1	131,000 131,000	131,000 131,000	
計					131,000 131,000	
単価					131,000 131,000	円／組

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	スパイラルダクト(材料費)	φ1000　t=1.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	10,600 10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ1000　t=1.0mm	m	1 1	10,600 10,600	10,600 10,600	
計					10,600 10,600	
単価					10,600 10,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	間詰め砂（材料費）	再生砂　締固め数量	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,150 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	1.26 1.26	2,500 2,500	3,150 3,150	
計					3,150 3,150	
単価					3,150 3,150	円／ｍ３

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	単位	式	数量	1	単価	502,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間	施工条件II	式	1		502,778	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					502,800	
単価					502,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					6,757	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,740	1,740	
計					1,740	
単価					1,740	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	440	440	
計					440	
単価					440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 800φ2.5m以下	単位	基	数量	0 10	単価	0 82,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 14.75	0 23,562	0 347,539	
トラック式アースオーガ運転	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9ｔ	時間	0 54	0 8,780	0 474,120	WYB00081 単－ 426号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 41	
計					0 821,700	
単価					0 82,170	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	スパイラルダクト(材料費)	φ800　t=0.8mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ800　t=0.8mm	m	0 1	0 6,600	0 6,600	
計					0 6,600	
単価					0 6,600	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	アンカーボルト（材料費）	8-M24-650(400×400) ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬ付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	0 1	単価	0 90,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	8-M24-650(400×400) ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬ付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 90,470	0 90,470	
計					0 90,470	
単価					0 90,470	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 600φ2.5m以下	単位	基	数量	0 10	単価	0 49,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 8.8	0 23,562	0 207,345	
トラック式アースオーガ運転	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9ｔ	時間	0 33	0 8,780	0 289,740	WYB00110 単－ 427号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 15	
計					0 497,100	
単価					0 49,710	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	スパイラルダクト(材料費)	φ600　t=0.6mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ600　t=0.6mm	m	0 1	0 3,570	0 3,570	
計					0 3,570	
単価					0 3,570	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	アンカーボルト（材料費）	4-M24-750(300×300) ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬ付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	0 1	単価	0 59,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	4-M24-750(300×300) ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬ付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 59,200	0 59,200	
計					0 59,200	
単価					0 59,200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	間詰め砂（材料費）	再生砂　締固め数量	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	0 1.26	0 2,500	0 3,150	
計					0 3,150	
単価					0 3,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	389.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,030	13,515	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					38,920	
単価					389.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	468.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,030	13,515	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	333	33,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,820	
単価					468.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	27,030	148,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					148,700	
単価					1,487	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	196	196	
計					196	
単価					196	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	108.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	27,030	10,812	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,820	
単価					108.2	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	埋設標識シート	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	土材料（材料費）	再生砂　締固め数量	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,150 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	1.26 1.26	2,500 2,500	3,150 3,150	
計					3,150 3,150	
単価					3,150 3,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	389.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,030	13,515	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					38,920	
単価					389.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	468.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,030	13,515	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	333	33,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,820	
単価					468.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	27,030	148,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					148,700	
単価					1,487	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	196	196	
計					196	
単価					196	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	108.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	27,030	10,812	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,820	
単価					108.2	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	埋設標識シート	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	土材料（材料費）	再生砂　締固め数量	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	0 1.26	0 2,500	0 3,150	
計					0 3,150	
単価					0 3,150	円／ｍ３

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	m	1	131	131	
計					131	
単価					131	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	低圧電力ケーブル接続処理	8㎜2×3C以下 2心	単位	箇所	数量	1	単価	4,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.16	27,030	4,324	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,324	
単価					4,324	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	ケーブル接続材（材料費）	直線接続 82-JA1	単位	組	数量	0 1	単価	0 4,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続材	直線接続 82-JA1	組	0 1	0 4,830	0 4,830	
計					0 4,830	
単価					0 4,830	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	土材料（材料費）	再生砂　締固め数量	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	0 1.26	0 2,500	0 3,150	
計					0 3,150	
単価					0 3,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	27,030	67,575	
普通作業員		人	2	23,562	47,124	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	38,000	32,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					147,000	
単価					14,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	27,030	55,411	
普通作業員		人	1.05	23,562	24,740	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	4.5	8,567	38,551	単－ 421号
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					118,800	
単価					11,880	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	743.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	27,030	74,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					74,340	
単価					743.4	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30㎜ 1条	単位	m	数量	100	単価	67.57

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					67.57	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50㎜ 1条	単位	m	数量	100	単価	67.57

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					67.57	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	ハンドホール（材料費）	国土交通省型 H2-9 900×900×900 R2K-60鉄蓋付	単位	組	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	国土交通省型 H2-9 900×900×900 R2K-60鉄蓋付	組	1 1	204,000 204,000	204,000 204,000	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	ベルマウス（材料費）	FEP用 50㎜	単位	個	数量	0 1	単価	0 570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEP用 50㎜	個	0 1	0 570	0 570	
計					0 570	
単価					0 570	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	ベルマウス（材料費）	FEP用 30㎜	単位	個	数量	0 1	単価	0 533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEP用 30㎜	個	0 1	0 533	0 533	
計					0 533	
単価					0 533	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	34,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.88	27,030	23,786	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	11,810	10,629	単－ 428号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,420	
単価					34,420	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	24,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.616	27,030	16,650	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.63	11,810	7,440	単－ 428号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,090	
単価					24,090	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	腕金取付	腕金2700㎜以下 新設	単位	本	数量	0 1	単価	0 29,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.55	0 27,030	0 14,866	
普通作業員		人	0 0.25	0 23,562	0 5,890	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 429号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 29,490	
単価					0 29,490	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	交通信号装置据付 (側柱式)	歩行者灯器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	16,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.62	27,030	16,758	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,760	
単価					16,760	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	交通信号装置据付 （吊下・自立式）	歩行者灯器 新設 補正なし	単位	台	数量	0 1	単価	0 23,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.62	0 27,030	0 16,758	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 0.6	0 11,810	0 7,086	単－ 430号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 23,850	
単価					0 23,850	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	腕金取付	腕金900㎜以下 新設	単位	本	数量	0 1	単価	0 17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.25	0 27,030	0 6,757	
普通作業員		人	0 0.1	0 23,562	0 2,356	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 429号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 17,850	
単価					0 17,850	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設	単位	本	数量	0 1	単価	0 101,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.6	0 27,030	0 43,248	
普通作業員		人	0 2.1	0 23,562	0 49,480	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 429号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 41	
計					0 101,500	
単価					0 101,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	プルボックス設置	各種 新設 15cm 15cm 15cm	単位	個	数量	1	単価	6,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.225	27,030	6,081	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,081	
単価					6,081	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	27,030	148,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					148,700	
単価					1,487	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-4C	単位	m	数量	0 1	単価	0 179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-4C	m	0 1	0 179	0 179	
計					0 179	
単価					0 179	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-12C	単位	m	数量	0 1	単価	0 434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-12C	m	0 1	0 434	0 434	
計					0 434	
単価					0 434	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	立上り配管	埋設上部(CP-31)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 24,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.92	0 27,030	0 24,867	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 24,870	
単価					0 24,870	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					6,757	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					6,757	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.175	27,030	4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,730	
単価					4,730	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					6,757	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.175	27,030	4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,730	
単価					4,730	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	11,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.42	27,030	11,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,360	
単価					11,360	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	6,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.252	27,030	6,811	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,811	
単価					6,811	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.455	27,030	12,298	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,300	
単価					12,300	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	9,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	27,030	9,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,460	
単価					9,460	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	7,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.273	27,030	7,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,379	
単価					7,379	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	5,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21	27,030	5,676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,676	
単価					5,676	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	27,030	21,624	
普通作業員		人	0.8	23,562	18,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,480	
単価					40,480	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	車両感知装置調整	車両感知器 補正なし	単位	台	数量	1	単価	80,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.5	39,576	59,364	
電工		人	0.8	27,030	21,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					80,990	
単価					80,990	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	感知器用アーム設置	L=7.0m ｱｰﾑのみ	単位	組	数量	0 1	単価	0 29,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.55	0 27,030	0 14,866	
普通作業員		人	0 0.25	0 23,562	0 5,890	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 429号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 29,490	
単価					0 29,490	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	感知器アーム用振止金具取付け		単位	組	数量	0 1	単価	0 11,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.35	0 27,030	0 9,460	
普通作業員		人	0 0.1	0 23,562	0 2,356	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 11,820	
単価					0 11,820	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	5,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	27,030	5,406	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,406	
単価					5,406	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	3,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.14	27,030	3,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,784	
単価					3,784	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	92,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6	27,030	43,248	
普通作業員		人	2.1	23,562	49,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					92,730	
単価					92,730	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-8C	単位	m	数量	0 1	単価	0 321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-8C	m	0 1	0 321	0 321	
計					0 321	
単価					0 321	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV-SS1.25-8C	単位	m	数量	0 1	単価	0 429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV-SS1.25-8C	m	0 1	0 429	0 429	
計					0 429	
単価					0 429	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	支線バンド（材料費）	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ CABD-16 φ160～240 支線吊架用	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支線バンド	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ CABD-16 φ160～240 支線吊架用	個	0 1	0 1,420	0 1,420	
計					0 1,420	
単価					0 1,420	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	9,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.336	27,030	9,082	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,082	
単価					9,082	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	7,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.28	27,030	7,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,568	
単価					7,568	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	カメラ取付		単位	基	数量	0 1	単価	0 54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 2	0 27,030	0 54,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 54,060	
単価					0 54,060	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	制御器取付		単位	基	数量	0 1	単価	0 81,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 3	0 27,030	0 81,090	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 81,090	
単価					0 81,090	円／基

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	露出配管（カメラケーブル）		単位	基	数量	0 1	単価	0 54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 2	0 27,030	0 54,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 54,060	
単価					0 54,060	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	配管立上取付		単位	式	数量	0 1	単価	0 54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 2	0 27,030	0 54,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 54,060	
単価					0 54,060	円／式

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	厚鋼電線管（材料費）	G28 L=3.66m	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G28 L=3.66m	本	0 1	0 2,740	0 2,740	
計					0 2,740	
単価					0 2,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	カップリング（材料費）	G28	単位	個	数量	0 1	単価	0 237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップリング	G28	個	0 1	0 237	0 237	
計					0 237	
単価					0 237	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	エントランスキャップ（材料費）	G28	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エントランスキャップ	G28	個	0 1	0 1,770	0 1,770	
計					0 1,770	
単価					0 1,770	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	厚鋼電線管（材料費）	G42 L=3.66m	単位	本	数量	0 1	単価	0 4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G42 L=3.66m	本	0 1	0 4,050	0 4,050	
計					0 4,050	
単価					0 4,050	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	カップリング（材料費）	G42	単位	個	数量	0 1	単価	0 497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップリング	G42	個	0 1	0 497	0 497	
計					0 497	
単価					0 497	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	エントランスキャップ（材料費）	G42	単位	個	数量	0 1	単価	0 3,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エントランスキャップ	G42	個	0 1	0 3,480	0 3,480	
計					0 3,480	
単価					0 3,480	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	薄鋼電線管（材料費）	C19 L=3.66m	単位	本	数量	0 1	単価	0 940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄鋼電線管	C19 L=3.66m	本	0 1	0 940	0 940	
計					0 940	
単価					0 940	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	ＰＦ管（材料費）	一重波付PF管 36㎜(外径45.5)	単位	m	数量	0 1	単価	0 549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＦ管	一重波付PF管 36㎜(外径45.5)	m	0 1	0 549	0 549	
計					0 549	
単価					0 549	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	自在バンド（材料費）	IBT-212	単位	個	数量	0 1	単価	0 624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在バンド	ＩＢＴ－２１２	個	0 1	0 624	0 624	
計					0 624	
単価					0 624	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(材料費)	600V(CV)3.5mm2 2心	単位	m	数量	0 1	単価	0 219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	0 1	0 219	0 219	
計					0 219	
単価					0 219	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（材料費）	CVV 2.0mm2 3心	単位	m	数量	0 1	単価	0 182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	0 1	0 182	0 182	
計					0 182	
単価					0 182	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（材料費）	IE/F(EM-IE) 3.5mm2	単位	m	数量	0 1	単価	0 97

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線	IE/F(EM-IE) 3.5mm2	m	0 1	0 97.7	0 97	
計					0 97	
単価					0 97	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	20,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	27,030	10,812	
普通作業員		人	0.4	23,562	9,424	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,240	
単価					20,240	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.28	27,030	7,568	
普通作業員		人	0.28	23,562	6,597	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,170	
単価					14,170	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	2,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	27,030	2,703	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,703	
単価					2,703	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	1,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.07	27,030	1,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,892	
単価					1,892	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	感知器アーム撤去	L=6.0m	単位	組	数量	0 1	単価	0 14,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.275	0 27,030	0 7,433	
普通作業員		人	0 0.125	0 23,562	0 2,945	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.085	0 51,360	0 4,365	単－ 429号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 14,750	
単価					0 14,750	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	押ボタン箱撤去	LED-Ⅱ型	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.095	0 27,030	0 2,567	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,567	
単価					0 2,567	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	標板撤去		単位	枚	数量	0 1	単価	0 5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.25	0 23,562	0 5,890	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,890	
単価					0 5,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 50,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.8	0 27,030	0 21,624	
普通作業員		人	0 1.05	0 23,562	0 24,740	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.085	0 51,360	0 4,365	単－ 429号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 50,730	
単価					0 50,730	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	743.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	27,030	74,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					74,340	
単価					743.4	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	通信・制御ケーブル配線	20㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	24,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.893	27,030	24,137	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					24,140	
単価					24,140	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.273	0 27,030	0 7,379	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,379	
単価					0 7,379	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.21	0 27,030	0 5,676	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,676	
単価					0 5,676	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.126	0 27,030	0 3,405	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,405	
単価					0 3,405	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 標準 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 2,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.105	0 27,030	0 2,838	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,838	
単価					0 2,838	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	27,030	21,624	
普通作業員		人	0.8	23,562	18,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,480	
単価					40,480	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	感知器用アーム撤去	L=7.0m ｱｰﾑのみ	単位	組	数量	0 1	単価	0 29,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.55	0 27,030	0 14,866	
普通作業員		人	0 0.25	0 23,562	0 5,890	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 429号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 29,490	
単価					0 29,490	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	感知器アーム用振止金具撤去		単位	組	数量	0 1	単価	0 9,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.25	0 27,030	0 6,757	
普通作業員		人	0 0.1	0 23,562	0 2,356	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,113	
単価					0 9,113	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	28,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.56	27,030	15,136	
普通作業員		人	0.56	23,562	13,194	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,330	
単価					28,330	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去	単位	本	数量	0 1	単価	0 55,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.8	0 27,030	0 21,624	
普通作業員		人	0 1.05	0 23,562	0 24,740	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 429号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 55,100	
単価					0 55,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	17,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.637	27,030	17,218	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,220	
単価					17,220	円／径間

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.218	0 27,030	0 5,892	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,892	
単価					0 5,892	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	カメラ撤去		単位	基	数量	0 1	単価	0 54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 2	0 27,030	0 54,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 54,060	
単価					0 54,060	円／基

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	制御器撤去		単位	基	数量	0 1	単価	0 54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 2	0 27,030	0 54,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 54,060	
単価					0 54,060	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	配管立上撤去		単位	式	数量	0 1	単価	0 54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 2	0 27,030	0 54,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 54,060	
単価					0 54,060	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 新設 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	43,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	27,030	32,436	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	11,810	10,629	単－ 428号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,070	
単価					43,070	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	車両用アーム振止金具取付け		単位	組	数量	0 1	単価	0 11,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.35	0 27,030	0 9,460	
普通作業員		人	0 0.1	0 23,562	0 2,356	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 11,820	
単価					0 11,820	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	11,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.434	27,030	11,731	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,740	
単価					11,740	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	ケーブル接続材(材料費)	直線接続 82-JA3	単位	組	数量	0 1	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続材	直線接続 82-JA3	組	0 1	0 12,800	0 12,800	
計					0 12,800	
単価					0 12,800	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ケーブル接続材(材料費)	Y分岐接続 92-JB3	単位	組	数量	0 1	単価	0 24,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続材	Y分岐接続 92-JB3	組	0 1	0 24,200	0 24,200	
計					0 24,200	
単価					0 24,200	円／組

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-4C	単位	m	数量	0 1	単価	0 179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-4C	m	0 1	0 179	0 179	
計					0 179	
単価					0 179	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-12C	単位	m	数量	0 1	単価	0 434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-12C	m	0 1	0 434	0 434	
計					0 434	
単価					0 434	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-20C	単位	m	数量	0 1	単価	0 663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-20C	m	0 1	0 663	0 663	
計					0 663	
単価					0 663	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正なし	単位	台	数量	1	単価	13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,030	13,515	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,520	
単価					13,520	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 20C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	13,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.49	27,030	13,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,250	
単価					13,250	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	43,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	27,030	32,436	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	11,810	10,629	単－ 428号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,070	
単価					43,070	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	34,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.88	27,030	23,786	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	11,810	10,629	単－ 428号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,420	
単価					34,420	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(再使用) 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	24,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.616	27,030	16,650	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.63	11,810	7,440	単－ 428号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,090	
単価					24,090	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	交通信号装置据付	矢印灯器 撤去(再使用)	単位	台	数量	0 1	単価	0 14,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.15	0 27,030	0 4,054	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 0.9	0 11,810	0 10,629	単－ 430号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 14,690	
単価					0 14,690	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	腕金取付	腕金1500㎜以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	11,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	27,030	9,460	
普通作業員		人	0.1	23,562	2,356	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,820	
単価					11,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	腕金取付	腕金2700㎜以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	20,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	27,030	14,866	
普通作業員		人	0.25	23,562	5,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,760	
単価					20,760	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	車両灯器アーム振止金具	撤去(再使用)	単位	組	数量	0 1	単価	0 11,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.35	0 27,030	0 9,460	
普通作業員		人	0 0.1	0 23,562	0 2,356	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 11,820	
単価					0 11,820	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	8,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.31	27,030	8,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,379	
単価					8,379	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	5,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.217	27,030	5,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,865	
単価					5,865	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	腕金取付	腕金900㎜以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	4,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.125	27,030	3,378	
普通作業員		人	0.05	23,562	1,178	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,556	
単価					4,556	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱9m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	49,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.75	27,030	20,272	
普通作業員		人	1.25	23,562	29,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,730	
単価					49,730	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	27,030	135,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					135,200	
単価					1,352	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	310.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.15	27,030	31,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					31,090	
単価					310.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	立上り配管撤去	CP-31	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.461	0 27,030	0 12,460	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 12,460	
単価					0 12,460	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	硬質ビニルパイプ撤去	灯器用 VE36	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.143	0 27,030	0 3,865	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,865	
単価					0 3,865	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	硬質ビニルパイプ撤去	灯器用 VE28	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.143	0 27,030	0 3,865	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,865	
単価					0 3,865	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.382	0 27,030	0 10,325	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 10,330	
単価					0 10,330	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.273	0 27,030	0 7,379	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,379	
単価					0 7,379	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.219	0 27,030	0 5,919	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,919	
単価					0 5,919	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.168	0 27,030	0 4,541	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,541	
単価					0 4,541	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.126	0 27,030	0 3,405	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,405	
単価					0 3,405	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 標準 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.245	0 27,030	0 6,622	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,622	
単価					0 6,622	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 標準 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.175	0 27,030	0 4,730	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,730	
単価					0 4,730	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 標準 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 2,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.105	0 27,030	0 2,838	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,838	
単価					0 2,838	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	標識撤去（路側式）	単柱式(基礎ﾌﾞﾛｯｸ型)	単位	基	数量	0 1	単価	0 21,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.14	0 29,580	0 4,141	
普通作業員		人	0 0.43	0 24,582	0 10,570	
トラック［クレーン装置付］運転	4t車　2.9t吊	日	0 0.14	0 41,700	0 5,838	WYB00142 単－ 431号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 731	
計					0 21,280	
単価					0 21,280	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	標識撤去（路側式）	単柱式(構造物取付型)	単位	基	数量	0 1	単価	0 11,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.25	0 24,582	0 6,145	
トラック［クレーン装置付］運転	4t車　2.9t吊	日	0 0.125	0 41,700	0 5,212	WYB00116 単－ 432号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 11,360	
単価					0 11,360	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,550.66	8,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,550	
単価					8,550	円／ｍ３

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－384号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,534.2	11,534	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,540	
単価					11,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　松隈重機工業(株)	t	100	1,700	170,000	
計					170,000	
単価					1,700	円／ｔ

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－386号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　日本道路(株) 西福岡合材ｾﾝﾀｰ	t	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　福岡中央ｱｽｺﾝ㈱ 前原合材工場	t	100	1,700	170,000	
計					170,000	
単価					1,700	円／ｔ

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－388号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　福岡中央ｱｽｺﾝ㈱ 前原合材工場	t	100	2,200	220,000	
計					220,000	
単価					2,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	土木一般世話役	0.125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 30,702	0 3,837	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,837	
単価					0 3,837	円／時間

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	運転手（一般）	0.125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 23,970	0 2,996	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,996	
単価					0 2,996	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	運転手（特殊）	0.125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 26,418	0 3,302	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,302	
単価					0 3,302	円／時間

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	普通作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 23,562	0 2,945	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,945	
単価					0 2,945	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	特殊作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.125	0 27,234	0 3,404	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,404	
単価					0 3,404	円／時間

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	小型バックホウ（クローラ）［標準］【賃料】	山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	0 1	0 4,630	0 4,630	
計					0 4,630	
単価					0 4,630	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	バックホウ（クローラ）［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	0 1	0 6,500	0 6,500	
計					0 6,500	
単価					0 6,500	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	バックホウ（クローラ）［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］【賃料】	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 7,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1	0 7,180	0 7,180	
計					0 7,180	
単価					0 7,180	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【賃料】	4t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 6,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	日	0 1	0 6,350	0 6,350	
計					0 6,350	
単価					0 6,350	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	軽油（材料費）		単位	L	数量	0 1	単価	0 144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 1	0 144	0 144	
計					0 144	
単価					0 144	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,928.24	5,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,928	
単価					5,928	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 基本 400×450×1975	個	1 1	38,100 38,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 端部A 400×450×1275	個	1 1	36,100 36,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 端部B 400×450×1700	個	1 1	36,700 36,700	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	ガードレール（支給品）	Gr-B-2B(特)	単位	m	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-B-2B(特)　支柱長700mm,片側張出250mm,白	m	1 1	8,000 8,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	A型バリケード（賃料）	賃料日数150日	単位	基	数量	0 1	単価	0 2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Mガード　（賃料）	2型 ｵﾚﾝｼﾞ ｼｪﾌﾞﾛﾝ仕様	基・日	0 150	0 15	0 2,250	
計					0 2,250	
単価					0 2,250	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	単管パイプ（賃料）	4.0m 1.8mm厚 賃料日数150日	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（賃料）	4.0m 1.8mm厚	本・日	0 150	0 8	0 1,200	
計					0 1,200	
単価					0 1,200	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	単管パイプ（賃料）	1.0m 1.8mm厚 賃料日数150日	単位	本	数量	0 1	単価	0 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ(賃料)	1.0m 1.8mm厚	本・日	0 150	0 2	0 300	
計					0 300	
単価					0 300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	自在クランプ（賃料）	φ48.6 賃料日数150日	単位	個	数量	0 1	単価	0 61

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在クランプ（賃料）	φ48.6	個・日	0 150	0 0.41	0 61	
計					0 61	
単価					0 61	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	ガードスチールベース（賃料）	10kg 賃料日数150日	単位	個	数量	0 1	単価	0 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードスチールベース （賃料）	10kg	個・日	0 150	0 6	0 900	
計					0 900	
単価					0 900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	点滅灯（賃料）	2.4GHz 同期点滅 賃料日数150日	単位	本	数量	0 1	単価	0 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点滅灯（賃料）	2.4GHz同期点滅	本・日	0 150	0 80	0 12,000	
計					0 12,000	
単価					0 12,000	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	Ｆ型ホルダー（賃料）	賃料日数150日	単位	個	数量	0 1	単価	0 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｆ型ホルダー（賃料）		個・日	0 150	0 3	0 450	
計					0 450	
単価					0 450	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	G型ホルダー（賃料）	賃料日数150日	単位	個	数量	0 1	単価	0 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G型ホルダー（賃料）		個・日	0 150	0 3	0 450	
計					0 450	
単価					0 450	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,198	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,200	
単価					15,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,198	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,200	
単価					15,200	円／人日

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－414号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,797	22,797	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,800	
単価					22,800	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－415号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,797	22,797	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,800	
単価					22,800	円／人日

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	支柱根入長測定(新設支柱測定)　10本以上15本未満	単位	式	数量	1 1	単価	550,000 550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	支柱根入長測定(新設支柱測定)　10本以上15本未満	式	1 1		550,000 550,000	
計					550,000 550,000	
単価					550,000 550,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1 1	単価	63,180 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日の補正対象外	人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 63,180	
単価					63,180 63,180	円／式

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	工場製作材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管テーパーポール（多目的照明柱）	8～12m程度 500～1500kg以下 亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	ｋｇ	1	2,830	2,830	
計					2,830	
単価					2,830	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	張り紙防止塗装工	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	750 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張紙防止塗装	無し	ｍ２	1 1	750.6 750.6	750 750	CB431120
計					750 750	
単価					750 750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,418	5,283	
軽油		L	3.6	143	514	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,567	
単価					8,567	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,418	5,283	
軽油		L	3.6	143	514	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,567	
単価					8,567	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	工場製作材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管テーパーポール（多目的照明柱）	8～12m程度 500～1500kg以下 亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	ｋｇ	1	2,830	2,830	
計					2,830	
単価					2,830	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	張り紙防止塗装工	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張紙防止塗装	無し	0 ｍ２	0 1	0 750.6	0 750	CB431120
計					0 750	
単価					0 750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	工場製作材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	3,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管テーパーポール（多目的照明柱）	500kg以下 亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	ｋｇ	1	3,180	3,180	
計					3,180	
単価					3,180	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	トラック式アースオーガ運転	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9ｔ	単位	時間	数量	1 1	単価	8,780 8,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	26,418 26,418	4,491 4,491	
軽油		L	5.8 5.8	143 143	829 829	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	3,460 3,460	3,460 3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,780 8,780	
単価					8,780 8,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	トラック式アースオーガ運転	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9ｔ	単位	時間	数量	0 1	単価	0 8,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 26,418	0 4,491	
軽油		L	0 5.8	0 143	0 829	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	0 1	0 3,460	0 3,460	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,780	
単価					0 8,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	トラック式アースオーガ運転	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9ｔ	単位	時間	数量	0 1	単価	0 8,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 26,418	0 4,491	
軽油		L	0 5.8	0 143	0 829	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	0 1	0 3,460	0 3,460	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,780	
単価					0 8,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,418	5,283	
軽油		L	3.5	135	472	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,810	
単価					11,810	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	51,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	34	135	4,590	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	供用日	1.59	12,800	20,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,360	
単価					51,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,418	5,283	
軽油		L	3.5	135	472	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,810	
単価					11,810	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	トラック［クレーン装置付］運転	4t車　2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 41,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 28,764	0 28,764	
軽油		L	0 31	0 132	0 4,092	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 1	0 8,840	0 8,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 41,700	
単価					0 41,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	トラック［クレーン装置付］運転	4t車　2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 41,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 28,764	0 28,764	
軽油		L	0 31	0 132	0 4,092	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 1	0 8,840	0 8,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 41,700	
単価					0 41,700	円／日