この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事
工事地名	福岡県福岡市東区千早－名島地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 6年11月
２）	事務所名	福岡国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489320028	１４）	単価適用年月	2025年 1月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 1月
５）	変更回数	3回	１６）	前請負工事費	242,737,000
６）	主 工 種	Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ工事	１７）	前請負代金額	242,660,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	347日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年10月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 3回変更）　至　令和 8年 3月13日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福岡県	２２）	処 分 費 等	3,022,693
１０）	地　　区	福岡	２３）	公 告 日	令和 6年11月29日
１１）	河川・路線	一般国道３号			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路環境改善事業費	無電柱化推進事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線共同溝								
(千早・名島地区)			1		113,346,916			
		式	1		117,032,720	1	3,685,804	
仮設工								
			1		29,882,115			
		式	1		31,482,762	1	1,600,647	
土留･仮締切工								
			1		21,441			
		式	1		21,441	0	0	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量型 3型							内-1号
［夜間］			1		18,962			
		式	1		18,962	0	0	
切梁･腹起し	管路部							内-2号
［夜間］			1		2,479			
		式	1		2,479	0	0	
仮水路工								
			0		0			
		式	1		371,258	1	371,258	
暗渠排水管	据付・撤去 VPφ250							内-3号
［夜間］			0		0			
		m	107		371,258	107	371,258	
交通管理工								
			1		29,860,674			
		式	1		31,090,063	1	1,229,389	
交通誘導警備員								内-4号
			14		198,762			
		人日	0		0	-14	-198,762	
交通誘導警備員								内-5号
			0		0			
		人日	7		94,059	7	94,059	
交通誘導警備員								内-6号
［夜間］			1,408		29,661,912			
		人日	0		0	-1,408	-29,661,912	
交通誘導警備員								内-7号
［夜間］			0		0			
		人日	1,505		30,996,004	1,505	30,996,004	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版撤去工			1		8,261,233			
		式	1		8,261,233	0	0	
舗装版破砕工 (車道部:応急復旧)			1		7,149,966			
		式	1		7,149,966	0	0	
殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		28	2,688	75,264			単-1号
		m3	28	2,688	75,264	0	0	
殻運搬 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		21	8,525	179,025			単-2号
		m3	21	8,525	179,025	0	0	
殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		28	4,735	132,580			単-3号
		m3	28	4,735	132,580	0	0	
殻処分 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		21	5,596	117,516			単-4号
		m3	21	5,596	117,516	0	0	
舗装版切断 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚250ｍｍ		220		358,179			内-8号
		m	220		358,179	0	0	
舗装版切断 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚600mm(As250mm+鉱滓350mm)		180		5,580,916			内-9号
		m	180		5,580,916	0	0	
舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		110	1,689	185,790			単-5号
		m2	110	1,689	185,790	0	0	
舗装版破砕 ［夜間］	鉱滓路盤 路盤厚 35ｃｍ		61	8,536	520,696			単-6号
		m2	61	8,536	520,696	0	0	
舗装版破砕工 (車道部:仮復旧)			1		223,618			
		式	1		223,618	0	0	
殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		6	2,688	16,128			単-7号
		m3	6	2,688	16,128	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-8号
［夜間］			6	4,735	28,410			
		m3	6	4,735	28,410	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							単-9号
［夜間］			110	1,628	179,080			
		m2	110	1,628	179,080	0	0	
舗装版破砕工								
(歩道部)			1		638,873			
		式	1		638,873	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-10号
［夜間］			7	2,688	18,816			
		m3	7	2,688	18,816	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-11号
［夜間］			7	4,433	31,031			
		m3	7	4,433	31,031	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							内-10号
［夜間］	30ｍｍ		91		73,019			
		m	91		73,019	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							内-11号
［夜間］	40ｍｍ		260		208,627			
		m	260		208,627	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							内-12号
［夜間］	50ｍｍ		23		18,454			
		m	23		18,454	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							内-13号
［夜間］	100ｍｍ		74		59,378			
		m	74		59,378	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							単-12号
［夜間］	30ｍｍ		29	1,628	47,212			
		m2	29	1,628	47,212	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							単-13号
［夜間］	40ｍｍ		82	1,628	133,496			
		m2	82	1,628	133,496	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							単-14号
［夜間］	50ｍｍ		7	1,628	11,396			
		m2	7	1,628	11,396	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							単-15号
［夜間］	100ｍｍ		23	1,628	37,444			
		m2	23	1,628	37,444	0	0	
舗装版破砕工								
（埋設物撤去：車道部）			1		80,246			
		式	1		80,246	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-16号
［夜間］			2	2,688	5,376			
		m3	2	2,688	5,376	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-17号
［夜間］			2	4,735	9,470			
		m3	2	4,735	9,470	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							内-14号
［夜間］	150ｍｍ		47		37,724			
		m	47		37,724	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							単-18号
［夜間］	150ｍｍ		17	1,628	27,676			
		m2	17	1,628	27,676	0	0	
舗装版破砕工								
（埋設物撤去：歩道部）			1		168,530			
		式	1		168,530	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-19号
［夜間］			1	2,688	2,688			
		m3	1	2,688	2,688	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-20号
［夜間］			1	4,433	4,433			
		m3	1	4,433	4,433	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							内-15号
［夜間］	30ｍｍ		120		96,289			
		m	120		96,289	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							単-21号
［夜間］	30ｍｍ		40	1,628	65,120			
		m2	40	1,628	65,120	0	0	
開削土工								
			1		3,778,440			
		式	1		3,778,440	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工			1		1,512,073			
		式	1		1,512,073	0	0	
開削掘削								内-16号
［夜間］			180		934,877			
		m3	180		934,877	0	0	
開削掘削	岩掘削 軟岩Ⅱ							内-17号
［夜間］			7		348,244			
		m3	7		348,244	0	0	
土砂等運搬	土砂							内-18号
(仮置場へ)［夜間］			150		206,715			
		m3	150		206,715	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-19号
［夜間］			150		22,237			
		m3	150		22,237	0	0	
掘削工			1		213,916			
(埋設物撤去)		式	1		213,916	0	0	
開削掘削								内-20号
［夜間］			40		207,812			
		m3	40		207,812	0	0	
土砂等運搬	土砂							内-21号
(仮置場へ)［夜間］			4		5,512			
		m3	4		5,512	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-22号
［夜間］			4		592			
		m3	4		592	0	0	
埋戻し工			1		856,510			
		式	1		856,510	0	0	
埋戻し・締固め	土砂							内-23号
［夜間］			30		187,129			
		m3	30		187,129	0	0	
埋戻し・締固め	中埋砂							内-24号
［夜間］			70		669,381			
		m3	70		669,381	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し工								
(埋設物撤去)			1		249,505			
		式	1		249,505	0	0	
埋戻し・締固め	土砂							内-25号
［夜間］			40		249,505			
		m3	40		249,505	0	0	
残土処理工								
			1		946,436			
		式	1		946,436	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-26号
			160		34,122			
		m3	160		34,122	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-27号
			160		179,767			
		m3	160		179,767	0	0	
残土等処分								内-28号
			160		732,547			
		m3	160		732,547	0	0	
電線共同溝工								
			1		5,978,849			
		式	1		7,371,835	1	1,392,986	
管路工(管路部)								
			1		4,717,194			
		式	1		6,110,180	1	1,392,986	
埋設管路	FEP(難燃) 径 100ｍｍ							単-22号
［夜間］			80	3,629	290,320			
		m	80	3,629	290,320	0	0	
埋設管路	角型FEP管 径 100ｍｍ							単-23号
［夜間］			360	3,307	1,190,520			
		m	360	3,307	1,190,520	0	0	
埋設管路	SFEP 径 80ｍｍ							単-24号
［夜間］			18	6,195	111,510			
		m	18	6,195	111,510	0	0	
埋設管路	PV 径 75ｍｍ							単-25号
［夜間］			68	3,879	263,772			
		m	68	3,879	263,772	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路	PV 径 75mm(曲管10R							単-26号
［夜間］	)		39	6,974	271,986			
		m	39	6,974	271,986	0	0	
埋設管路	PV 径 75mm(曲管5R)							単-27号
［夜間］			9	6,976	62,784			
		m	9	6,976	62,784	0	0	
埋設管路	PV 径 75mm(曲管3R)							単-28号
［夜間］			4	9,296	37,184			
		m	4	9,296	37,184	0	0	
埋設管路	PV 径 50mm							単-29号
［夜間］			219	3,073	672,987			
		m	219	3,073	672,987	0	0	
埋設管路	PV 径 50mm(曲管10R							単-30号
［夜間］	)		28	4,917	137,676			
		m	28	4,917	137,676	0	0	
埋設管路	PV 径 50mm(曲管5R)							単-31号
［夜間］			26	4,918	127,868			
		m	26	4,918	127,868	0	0	
埋設管路	PV 径 50mm(曲管3R)							単-32号
［夜間］			79	6,235	492,565			
		m	79	6,235	492,565	0	0	
連系管路(R19～)								内-29号
［夜間］			0		0			
		式	1		1,392,986	1	1,392,986	
埋設表示ｼｰﾄ	150mm×50m 2倍							単-33号
(材料費)			369	167.2	61,696			
		m	369	167.2	61,696	0	0	
中間継手(材料費)	FEP(難燃) φ100							単-34号
			13	2,830	36,790			
		個	13	2,830	36,790	0	0	
中間継手(材料費)	角型FEP φ100							単-35号
			10	2,921	29,210			
		個	10	2,921	29,210	0	0	
異種管継手(材料費)	SFEP80⇔PV75							単-36号
			2	10,991	21,982			
		個	2	10,991	21,982	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異種管継手(材料費)	SFEP100⇔角型FEP100							単-37号
			11	21,827	240,097			
		個	11	21,827	240,097	0	0	
ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV　φ75							単-38号
			100	387.4	38,740			
		個	100	387.4	38,740	0	0	
ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV　φ50							単-39号
			250	371.8	92,950			
		個	250	371.8	92,950	0	0	
ﾘｰﾄﾞ線(材料費)	電力系　φ6.0mm							単-40号
			439	57.7	25,330			
		m	439	57.7	25,330	0	0	
ﾘｰﾄﾞ線(材料費)	通信系　φ4.0mm							単-41号
			490	28.39	13,911			
		m	490	28.39	13,911	0	0	
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	角型FEP　φ100							単-42号
			3	17,274	51,822			
		個	3	17,274	51,822	0	0	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	FEP(難燃) φ100							単-43号
			15	7,703	115,545			
		個	15	7,703	115,545	0	0	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	角型FEP　φ100							単-44号
			17	11,705	198,985			
		個	17	11,705	198,985	0	0	
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(材料費)	PVφ75							単-45号
			5	5,092	25,460			
		個	5	5,092	25,460	0	0	
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(材料費)	PVφ50							単-46号
			24	4,396	105,504			
		個	24	4,396	105,504	0	0	
管路工(管路部) (埋設物撤去)								
			1		1,261,655			
		式	1		1,261,655	0	0	
埋設管路撤去 ［夜間］								単-47号
			127	9,718	1,234,186			
		m	127	9,718	1,234,186	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類							単-48号
			1	13,735	13,735			
		回	1	13,735	13,735	0	0	
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類							単-49号
			2	6,867	13,734			
		m3	2	6,867	13,734	0	0	
付帯設備工								
			1		4,186,466			
		式	1		4,186,466	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工								
			1		4,186,466			
		式	1		4,186,466	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ [夜間]	多回路Ｉ型（SWT用）[Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様]							単-50号
			3	172,108	516,324			
		箇所	3	172,108	516,324	0	0	
仮蓋(材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋							単-51号
			2	23,441	46,882			
		枚	2	23,441	46,882	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ [夜間]	変圧器塔用（TR用）							単-52号
			1	150,033	150,033			
		箇所	1	150,033	150,033	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (移設)[夜間]	変圧器塔用（TR用）							単-53号
			2	16,578	33,156			
		箇所	2	16,578	33,156	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ [夜間]	低圧分岐装置用 地上 設置型（LB用）							単-54号
			2	90,377	180,754			
		箇所	2	90,377	180,754	0	0	
仮蓋(材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ LB用 ｺﾝｸﾘｰﾄ 蓋							単-55号
			2	10,255	20,510			
		枚	2	10,255	20,510	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (移設)[夜間]	低圧分岐装置用 地上 設置型（LB用）							単-56号
			2	10,689	21,378			
		箇所	2	10,689	21,378	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ [夜間]	通信用HH 600×900×1 200							単-57号
			5	539,773	2,698,865			
		箇所	5	539,773	2,698,865	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	通信用HH 600×900×1							単-58号
(移設)[夜間]	200		1	26,591	26,591			
		箇所	1	26,591	26,591	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	CATV Ⅰ型用 ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙﾎ							単-59号
[夜間]	ﾞｯｸｽ用		1	139,500	139,500			
		箇所	1	139,500	139,500	0	0	
A種接地								内-30号
[夜間]			6		229,955			
		極	6		229,955	0	0	
D種接地								単-60号
[夜間]			11	11,138	122,518			
		極	11	11,138	122,518	0	0	
道路土工								
			1		3,214,660			
		式	1		3,040,630	1	-174,030	
掘削工								
			1		416,474			
		式	1		416,474	0	0	
掘削	土砂 上記以外(小規模							単-61号
[夜間]	) 小規模(標準)		150	1,384	207,600			
		m3	150	1,384	207,600	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-31号
[夜間]	含む)		120		191,085			
		m3	120		191,085	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-32号
[夜間]			120		17,789			
		m3	120		17,789	0	0	
路床盛土工								
			1		2,088,360			
		式	1		1,914,330	1	-174,030	
路床盛土	2.5m未満							単-62号
[夜間]			120	17,403	2,088,360			
		m3	110	17,403	1,914,330	-10	-174,030	
残土処理工								
			1		709,826			
		式	1		709,826	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-33号
			120		25,591			
		m3	120		25,591	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-34号
			120		134,825			
		m3	120		134,825	0	0	
残土等処分								内-35号
			120		549,410			
		m3	120		549,410	0	0	
舗装工								
			1		10,313,128			
		式	1		10,737,152	1	424,024	
路面切削工								
			1		304,497			
		式	1		308,481	1	3,984	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無							単-63号
[夜間]			405	573.8	232,389			
		m2	391	573.8	224,355	-14	-8,034	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻							単-64号
[夜間]			12	1,274	15,288			
		m3	14	1,274	17,836	2	2,548	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-65号
[夜間]			12	4,735	56,820			
		m3	14	4,735	66,290	2	9,470	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(車道部:応急復旧)			1		853,923			
		式	1		853,923	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ							単-66号
[夜間]			111	2,256	250,416			
		m2	111	2,256	250,416	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 300ｍｍ							単-67号
[夜間]			111	2,396	265,956			
		m2	111	2,396	265,956	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚5	 m2	 111 111	 3,041 3,041	 337,551 337,551	 0	 0	単-68号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部:仮復旧)		 式	1 1		1,485,957 1,485,957	 0	 0	
上層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	路盤材(各種) 再生瀝 青安定処理剤(40) 仕 上り厚 100ｍｍ	 m2	 111 111	 4,490 4,490	 498,390 498,390	 0	 0	単-69号
基層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚5	 m2	 111 111	 2,954 2,954	 327,894 327,894	 0	 0	単-70号
中間層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚5	 m2	 111 111	 2,954 2,954	 327,894 327,894	 0	 0	単-71号
表層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生密粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚5	 m2	 111 111	 2,989 2,989	 331,779 331,779	 0	 0	単-72号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		 式	1 1		4,911,873 4,217,178	 1	 -694,695	
上層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	路盤材(各種) 粒調Fe 石灰路盤材 仕上り厚 120ｍｍ	 m2	 288 287	 2,322 2,322	 668,736 666,414	 -1	 -2,322	単-73号
上層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	再生粒度調整砕石 RM- 25 仕上り厚 100ｍｍ	 m2	 288 287	 1,070 1,070	 308,160 307,090	 -1	 -1,070	単-74号

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚5	 m2	 88 69	 3,042 3,042	 267,696 209,898	 -19	 -57,798	単-75号
基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	 m2	 175 218	 1,787 1,787	 312,725 389,566	 43	 76,841	単-76号
基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	 m2	 21 0	 1,655 1,655	 34,755 0	 -21	 -34,755	単-77号
中間層(車道・路肩部) (中間層2)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚5	 m2	 124 69	 2,954 2,954	 366,296 203,826	 -55	 -162,470	単-78号
中間層(車道・路肩部) (中間層2)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	 m2	 175 218	 1,699 1,699	 297,325 370,382	 43	 73,057	単-79号
中間層(車道・路肩部) (中間層2)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	 m2	 21 0	 1,567 1,567	 32,907 0	 -21	 -32,907	単-80号
中間層(車道・路肩部) (中間層2)As擦[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 12ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚5	 m2	 0 12	 0 2,000	 0 24,000	 12	 24,000	単-81号
中間層(車道・路肩部) (中間層1)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚5	 m2	 198 75	 2,954 2,954	 584,892 221,550	 -123	 -363,342	単-82号

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部) (中間層1)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ							単-83号
	1.4m以上3.0m以下	m2	255 223	1,699 1,699	433,245 378,877	-32	-54,368	
中間層(車道・路肩部) (中間層1)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ							単-84号
	3.0m超	m2	21 0	1,567 1,567	32,907 0	-21	-32,907	
中間層(車道・路肩部) (中間層1)As擦[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 22ｍｍ							単-85号
	1.4m未満（1層当り平 均仕上り厚5	m2	0 76	0 2,252	0 171,152	76	171,152	
表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生密粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ							単-86号
	1.4m未満（1層当り平 均仕上り厚5	m2	150 0	2,989 2,989	448,350 0	-150	-448,350	
表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生密粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ							単-87号
	1.4m以上3.0m以下	m2	557 361	1,733 1,733	965,281 625,613	-196	-339,668	
表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生密粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ							単-88号
	3.0m超	m2	99 405	1,602 1,602	158,598 648,810	306	490,212	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部:仮復旧)								
		式	1 1		345,521 345,521	0	0	
下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕 上り厚 100ｍｍ							単-89号
		m2	101 101	1,024 1,024	103,424 103,424	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	101 101	2,397 2,397	242,097 242,097	0	0	単-90号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入Ⅰ種:仮復旧)		式	1 1		35,728 35,728	0	0	
下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	7 7	1,128 1,128	7,896 7,896	0	0	単-91号
上層路盤(歩道部) ［夜間］	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	m2	7 7	1,070 1,070	7,490 7,490	0	0	単-92号
表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	7 7	2,906 2,906	20,342 20,342	0	0	単-93号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入Ⅱ種:仮復旧)		式	1 1		120,336 120,336	0	0	
下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	23 23	1,128 1,128	25,944 25,944	0	0	単-94号
上層路盤(歩道部) ［夜間］	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ	m2	23 23	1,198 1,198	27,554 27,554	0	0	単-95号
表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	23 23	2,906 2,906	66,838 66,838	0	0	単-96号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1 1		660,447 585,309	1	-75,138	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) (補足材)[夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 56ｍｍ							単-97号
			5	931	4,655			
		m2	0	931	0	-5	-4,655	
下層路盤(歩道部) (補足材)[夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 38ｍｍ							単-98号
			0	0	0			
		m2	233	892.9	208,045	233	208,045	
下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-99号
			272	1,024	278,528			
		m2	0	1,024	0	-272	-278,528	
表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上							単-100号
			272	1,387	377,264			
		m2	272	1,387	377,264	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入Ⅰ種)								
			1		135,102			
		式	1		135,102	0	0	
下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-101号
			33	1,128	37,224			
		m2	33	1,128	37,224	0	0	
上層路盤(歩道部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ							単-102号
			33	1,070	35,310			
		m2	33	1,070	35,310	0	0	
表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上							単-103号
			33	1,896	62,568			
		m2	33	1,896	62,568	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入Ⅱ種)								
			1		938,880			
		式	1		938,880	0	0	
下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-104号
			160	1,128	180,480			
		m2	160	1,128	180,480	0	0	
上層路盤(歩道部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ							単-105号
			160	1,070	171,200			
		m2	160	1,070	171,200	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	160 160	1,861 1,861	297,760 297,760	0	0	単-106号
表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	160 160	1,809 1,809	289,440 289,440	0	0	単-107号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入擦付)車道側	車道側	式	0 1		0 217,358	1	217,358	
下層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 133ｍｍ	m2	0 33	0 594.8	0 19,628	33	19,628	単-108号
表層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚5	m2	0 65	0 3,042	0 197,730	65	197,730	単-109号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入擦付)歩道側	歩道側	式	0 1		0 270,023	1	270,023	
下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 96ｍｍ	m2	0 65	0 1,016	0 66,040	65	66,040	単-110号
表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚5	m2	0 71	0 2,873	0 203,983	71	203,983	単-111号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (As擦付)		式	1 1		93,061 38,342	1	-54,719	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生密粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 90ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	 m2	 29 0	 3,209 3,209	 93,061 0	 -29	 -93,061	単-112号
表層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生密粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 61ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	 m2	 0 19	 0 2,018	 0 38,342	 19	 38,342	単-113号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ)		 式	0 1		0 96,720	1	96,720	
中間層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 37ｍｍ 3.0m超	 m2	 0 78	 0 1,240	 0 96,720	 78	 96,720	単-114号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ舗装)		 式	0 1		0 50,880	1	50,880	
中間層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 33ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	 m2	 0 40	 0 1,272	 0 50,880	 40	 50,880	単-115号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道応急復旧)		 式	0 1		0 609,611	1	609,611	
上層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	再生粒度調整砕石 RM- 25 仕上り厚 71ｍｍ	 m2	 0 242	 0 499.5	 0 120,879	 242	 120,879	単-116号
表層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平 均仕上り厚5	 m2	 0 45	 0 3,042	 0 136,890	 45	 136,890	単-117号

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ							単-118号
	1.4m以上3.0m以下	m2	197	1,786	351,842	197	351,842	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (埋設物撤去：車道部)			1		284,121			
		式	1		284,121	0	0	
下層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ		17	2,256	38,352			単-119号
		m2	17	2,256	38,352	0	0	
上層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ		17	1,070	18,190			単-120号
		m2	17	1,070	18,190	0	0	
上層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	路盤材(各種) 再生遮青安定処理剤(40) 仕上り厚 100ｍｍ		17	4,490	76,330			単-121号
		m2	17	4,490	76,330	0	0	
基層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ							単-122号
	1.4m未満（1層当り平均仕上り厚5		17	2,954	50,218			
		m2	17	2,954	50,218	0	0	
中間層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ							単-123号
	1.4m未満（1層当り平均仕上り厚5		17	2,954	50,218			
		m2	17	2,954	50,218	0	0	
表層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ							単-124号
	1.4m未満（1層当り平均仕上り厚5		17	2,989	50,813			
		m2	17	2,989	50,813	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (埋設物撤去：歩道部)			1		143,682			
		式	1		143,682	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-125号
		m2	42 42	1,024 1,024	43,008 43,008	0	0	
表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5							単-126号
		m2	42 42	2,397 2,397	100,674 100,674	0	0	
排水構造物工								
		式	1 1		6,860,736 6,860,736	0	0	
作業土工								
		式	1 1		371,071 371,071	0	0	
床掘り ［夜間］	土砂							内-36号
		m3	30 30		77,599 77,599	0	0	
埋戻し ［夜間］	土砂							内-37号
		m3	60 60		293,472 293,472	0	0	
側溝工								
		式	1 1		3,806,961 3,806,961	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 ［夜間］	落蓋式U型側溝 300×400							単-127号
		m	4 4	22,074 22,074	88,296 88,296	0	0	
自由勾配側溝 (1号街渠型)［夜間］	300×300 縦断用							内-38号
		m	25 25		592,935 592,935	0	0	
自由勾配側溝 (2号街渠型)［夜間］	300×300 縦断用							内-39号
		m	50 50		1,150,637 1,150,637	0	0	
自由勾配側溝 (3号街渠型)［夜間］	300×300 縦断用							内-40号
		m	48 48		1,105,188 1,105,188	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	300×300 縦断用							内-41号
(4号街渠型)[夜間]			37		869,905			
		m	37		869,905	0	0	
管渠工								
			1		759,575			
		式	1		759,575	0	0	
横断暗渠	300×300							単-128号
[夜間]			45	16,826	757,170			
		m	45	16,826	757,170	0	0	
暗渠排水管	据付 VUφ300							単-129号
[夜間]			0.4	6,014	2,405			
		m	0.4	6,014	2,405	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		1,923,129			
		式	1		1,923,129	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	500×700×500							単-130号
(1,2,3,4,5号)[夜間]			5	250,897	1,254,485			
		箇所	5	250,897	1,254,485	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	500×700×700							単-131号
(6号)[夜間]			1	272,141	272,141			
		箇所	1	272,141	272,141	0	0	
集水桝蓋更新								内-42号
[夜間]			3		259,110			
		箇所	3		259,110	0	0	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増し								内-43号
			1		137,393			
		式	1		137,393	0	0	
縁石工								
			1		2,547,048			
		式	1		2,547,048	0	0	
作業土工								
			1		14,955			
		式	1		14,955	0	0	
床掘り	土砂							内-44号
[夜間]			2		5,173			
		m3	2		5,173	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							内-45号
［夜間］			2		9,782			
		m3	2		9,782	0	0	
縁石工								
			1		2,532,093			
		式	1		2,532,093	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面R 180/230×250 L							単-132号
(A-1)［夜間］	=2000		75	7,912	593,400			
		m	75	7,912	593,400	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 B型（切下							単-133号
(A-2)［夜間］	げ用）（車両乗入用）L		21	5,517	115,857			
	=600	箇所	21	5,517	115,857	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部（車両乗入用）							単-134号
(A-3)［夜間］	L=490 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ版設置		70	15,438	1,080,660			
		m	70	15,438	1,080,660	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 B型（切下							単-135号
(A-4)［夜間］	げ用）（自転車歩行者		5	5,517	27,585			
	用）L=600	箇所	5	5,517	27,585	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部（自転車歩行者							単-136号
(A-5)［夜間］	用）L=490		4	7,857	31,428			
		m	4	7,857	31,428	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面R 180/230×250 L							単-137号
(C-1)［夜間］	=2000		6	17,755	106,530			
		m	6	17,755	106,530	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 B型（切下							単-138号
(C-2)［夜間］	げ用）（歩道用）L=600		4	11,455	45,820			
		箇所	4	11,455	45,820	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部（自転車歩行者							単-139号
(C-3)［夜間］	用）L=490 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ版		31	17,123	530,813			
	設置	m	31	17,123	530,813	0	0	
防護柵工								
			1		744,441			
		式	1		744,441	0	0	
防止柵工								
			1		744,441			
		式	1		744,441	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込							単-140号
［夜間］			69	10,789	744,441			
		m	69	10,789	744,441	0	0	
標識工								
			1		512,386			
		式	1		512,386	0	0	
小型標識工								
			1		512,386			
		式	1		512,386	0	0	
標識板	2.0m2未満							単-141号
(T8-1,S8-9)［夜間］			2	256,193	512,386			
		枚	2	256,193	512,386	0	0	
区画線工								
			1		874,792			
		式	1		874,792	0	0	
区画線工								
			1		874,792			
		式	1		874,792	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-142号
(黄)［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		60	487.9	29,274			
	無	m	60	487.9	29,274	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-143号
［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		210	413.9	86,919			
	無	m	210	413.9	86,919	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-144号
［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		170	444	75,480			
	無	m	170	444	75,480	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm							単-145号
［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		18	773.3	13,919			
	無	m	18	773.3	13,919	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-146号
［夜間］	m 厚1.5mm 排水性舗装		86	1,022	87,892			
	無	m	86	1,022	87,892	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-147号
(直進)［夜間］	･文字 15cm換算 厚1.5		4	6,189	24,756			
	mm 排水性舗装無	箇所	4	6,189	24,756	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-148号
(直左)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		2	8,822	17,644			
	mm 排水性舗装無	箇所	2	8,822	17,644	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-149号
(直進予告)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		4	5,198	20,792			
	mm 排水性舗装無	箇所	4	5,198	20,792	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-150号
(右折予告)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		2	5,614	11,228			
	mm 排水性舗装無	箇所	2	5,614	11,228	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-151号
(直左予告)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		2	7,832	15,664			
	mm 排水性舗装無	箇所	2	7,832	15,664	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-152号
(ﾊﾞｽ専用優先)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		1	45,761	45,761			
	mm 排水性舗装無	箇所	1	45,761	45,761	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-153号
(7-9)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		1	6,179	6,179			
	mm 排水性舗装無	箇所	1	6,179	6,179	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-154号
(9-17)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		1	7,673	7,673			
	mm 排水性舗装無	箇所	1	7,673	7,673	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-155号
(17-19)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		1	9,159	9,159			
	mm 排水性舗装無	箇所	1	9,159	9,159	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-156号
(追突注意)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		3	28,825	86,475			
	mm 排水性舗装無	箇所	3	28,825	86,475	0	0	
区画線消去	削取り式							単-157号
			424	792.4	335,977			
		m	424	792.4	335,977	0	0	
植栽維持工								
			1		1,834,792			
		式	1		1,834,792	0	0	
樹木･芝生管理工								
			1		1,834,792			
		式	1		1,834,792	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木撤去	幹回り60cm未満 伐根							単-158号
［夜間］	含む		1	166,013	166,013			
		本	1	166,013	166,013	0	0	
高木撤去	幹回り90cm以上120cm							単-159号
［夜間］	未満 伐根含む		7	207,494	1,452,458			
		本	7	207,494	1,452,458	0	0	
根株撤去	根株 伐根含む							単-160号
［夜間］			1	49,950	49,950			
		本	1	49,950	49,950	0	0	
低木撤去	樹高60cm未満 伐根含							単-161号
［夜間］	む		8	977	7,816			
		本	8	977	7,816	0	0	
木くず運搬	運搬距離10km以内							単-162号
			9	3,577	32,193			
		t	9	3,577	32,193	0	0	
木くず処分費	枝葉・幹							単-163号
			4	10,988	43,952			
		t	4	10,988	43,952	0	0	
木くず処分費	根株							単-164号
			5	16,482	82,410			
		t	5	16,482	82,410	0	0	
道路付属施設工								
			1		24,556			
		式	1		550,326	1	525,770	
作業土工								
			1		3,912			
		式	1		3,912	0	0	
埋戻し	土砂							内-46号
［夜間］			0.8		3,912			
		m3	0.8		3,912	0	0	
道路付属物工								
			1		20,644			
		式	1		546,414	1	525,770	
距離標	撤去･再設置 パネル式							単-165号
(移設:百米標)［夜間］	(土中埋込)		2	10,322	20,644			
		枚	2	10,322	20,644	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標 ［夜間］	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）　可変式(穿孔式･1本脚)	本	0 13	0 23,330	0 303,290	13	303,290	単-166号
車線分離標 (撤去･再設置)［夜間］	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）　可変式(穿孔式･1本脚)	本	0 9	0 24,720	0 222,480	9	222,480	単-167号
道路照明設備工		式	1 1		21,746,248 20,790,569	1	-955,679	
道路照明設備設置工		式	1 1		11,760,928 11,399,857	1	-361,071	
道路照明灯設置 ［夜間］	道路照明柱(一般照明柱) IA12B-C ﾍﾞｰｽ露出型 12m	基	14 14	631,094 631,094	8,835,316 8,835,316	0	0	単-168号
道路照明灯設置 ［夜間］	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12m	基	1 1	971,541 971,541	971,541 971,541	0	0	単-169号
道路照明灯設置 (T7-1)［夜間］	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12.3m	基	1 0	1,954,071 1,954,071	1,954,071 0	-1	-1,954,071	単-170号
道路照明灯設置 (T7-1)［夜間］	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12.3m	基	0 1	0 1,593,000	0 1,593,000	1	1,593,000	単-171号
照明灯基礎設置工		式	1 1		5,420,882 5,437,694	1	16,812	
照明灯基礎設置 ［夜間］	抵抗板付鋼製杭基礎 H-200 L=3000 600×600×300	個所	9 9	481,152 481,152	4,330,368 4,330,368	0	0	単-172号
照明灯基礎設置 (T7-3)［夜間］	φ600×2100	個所	1 1	126,364 126,364	126,364 126,364	0	0	単-173号

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明灯基礎設置	φ500×1900							単-174号
(R7-1,R7-2)[夜間]			2	71,643	143,286			
		個所	2	71,643	143,286	0	0	
照明灯基礎設置	□1000×1400×1000							単-175号
(R7-3)[夜間]			1	166,013	166,013			
		個所	1	166,013	166,013	0	0	
照明灯基礎設置	□1600×900×1000							単-176号
(R7-4,R7-5)[夜間]			2	168,302	336,604			
		個所	2	168,302	336,604	0	0	
分電盤基礎ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置工	あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12							単-177号
[夜間]	L=160		0	0	0			
		本	4	4,203	16,812	4	16,812	
作業土工(電気)								内-47号
[夜間]			1		180,854			
		式	1		180,854	0	0	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増し								内-48号
			1		137,393			
		式	1		137,393	0	0	
分電盤設置工								
			1		643,451			
		式	1		643,451	0	0	
屋外分電盤設置								単-178号
[夜間]			1	643,451	643,451			
		面	1	643,451	643,451	0	0	
配管･配線工								
			1		2,827,278			
		式	1		2,831,418	1	4,140	
地中配管	FEP 径 50ｍｍ							単-179号
[夜間]			173	477.2	82,555			
		m	173	477.2	82,555	0	0	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm							単-180号
[夜間]	2×2C		68	2,065	140,420			
		m	68	2,065	140,420	0	0	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 8.0mm							単-181号
[夜間]	2×2C		147	2,223	326,781			
		m	147	2,223	326,781	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 14mm2×2C							単-182号
［夜間］			565	2,414	1,363,910			
		m	565	2,414	1,363,910	0	0	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍							単-183号
［夜間］			126	301.7	38,014			
		m	126	301.7	38,014	0	0	
配管配線附属品								内-49号
			1		26,535			
		式	1		26,535	0	0	
作業土工(電気)								内-50号
［夜間］			1		680,501			
		式	1		680,501	0	0	
残土処理								内-51号
			1		144,330			
		式	0		0	-1	-144,330	
残土処理								内-52号
			0		0			
		式	1		148,470	1	148,470	
殻運搬処理(電気)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							内-53号
［夜間］			1		24,232			
		式	1		24,232	0	0	
道路照明設備撤去工								
			1		449,843			
		式	1		449,843	0	0	
道路照明灯撤去								内-54号
［夜間］			4		421,572			
		基	4		421,572	0	0	
現場発生品運搬(電気)	照明灯							内-55号
［夜間］			1		28,271			
		式	1		28,271	0	0	
照明灯基礎撤去工								
			1		643,866			
		式	1		28,306	1	-615,560	
照明灯基礎撤去								内-56号
［夜間］			3		584,714			
		個所	0		0	-3	-584,714	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明灯基礎撤去								内-57号
［夜間］			0		0			
		個所	1		16,888	1	16,888	
作業土工(電気)								内-58号
［夜間］			1		7,835			
		式	0		0	-1	-7,835	
作業土工(電気)								内-59号
［夜間］			0		0			
		式	1		2,960	1	2,960	
殻運搬処理(電気)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							内-60号
［夜間］			1		22,177			
		式	0		0	-1	-22,177	
殻運搬処理(電気)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							内-61号
［夜間］			0		0			
		式	1		8,458	1	8,458	
現場発生品運搬(電気)	照明灯基礎 (ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ							内-62号
［夜間］	(T7-1,T7-3))		1		29,140			
		式	0		0	-1	-29,140	
付属物工								
			1		3,412,119			
		式	1		4,221,901	1	809,782	
付属物工								
			1		1,990,641			
		式	1		3,008,837	1	1,018,196	
付属物設置								内-63号
(S7-10)［夜間］			1		281,233			
		式	0		0	-1	-281,233	
付属物設置								内-64号
(S7-10)［夜間］			0		0			
		式	1		1,186,854	1	1,186,854	
付属物設置(城浜団地入口交差点)								内-65号
［夜間］			1		1,542,082			
		式	1		1,542,082	0	0	
感知器基礎設置	□800×800							単-184号
［夜間］			1	53,327	53,327			
		基	0	53,327	0	-1	-53,327	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
感知器基礎設置	φ800×1500							単-185号
［夜間］			0	0	0			
		基	1	163,700	163,700	1	163,700	
UGﾎﾞｯｸｽ(Ⅱ型)基礎設置	500×400×500							単-186号
［夜間］			1	61,799	61,799			
		基	1	61,799	61,799	0	0	
作業土工(電気)								内-66号
［夜間］			1		47,823			
		式	0		0	-1	-47,823	
作業土工(電気)								内-67号
［夜間］			0		0			
		式	1		30,737	1	30,737	
残土処理								内-68号
			1		4,377			
		式	0		0	-1	-4,377	
残土処理								内-69号
			0		0			
		式	1		23,665	1	23,665	
付属物撤去工								
			1		1,120,024			
		式	1		911,610	1	-208,414	
付属物撤去								内-70号
(S7-10)［夜間］			1		595,935			
		式	0		0	-1	-595,935	
付属物撤去								内-71号
(S8-9)［夜間］			0		0			
		式	1		365,165	1	365,165	
付属物撤去								内-72号
(S7-10)［夜間］			0		0			
		式	1		205,240	1	205,240	
付属物撤去(城浜団地入口交差点)								内-73号
［夜間］			1		302,160			
		式	1		302,160	0	0	
付属物基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎							内-74号
［夜間］			2		132,415			
		基	0		0	-2	-132,415	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎							内-75号
［夜間］			0		0			
		基	1		23,286	1	23,286	
作業土工(電気)								内-76号
［夜間］			1		23,187			
		式	0		0	-1	-23,187	
作業土工(電気)								内-77号
［夜間］			0		0			
		式	1		4,096	1	4,096	
殻運搬処理(電気)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							内-78号
［夜間］			1		66,327			
		式	0		0	-1	-66,327	
殻運搬処理(電気)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							内-79号
［夜間］			0		0			
		式	1		11,663	1	11,663	
配管･配線工								
			1		95,745			
		式	1		95,745	0	0	
地中配管	FEP 径 50ｍｍ							単-187号
［夜間］			30	477.2	14,316			
		m	30	477.2	14,316	0	0	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍							単-188号
［夜間］			9	301.7	2,715			
		m	9	301.7	2,715	0	0	
配管配線附属品								内-80号
			1		1,996			
		式	1		1,996	0	0	
作業土工(電気)								内-81号
［夜間］			1		66,144			
		式	1		66,144	0	0	
残土処理								内-82号
			1		8,872			
		式	1		8,872	0	0	
殻運搬処理(電気)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							内-83号
［夜間］			1		1,702			
		式	1		1,702	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管･配線撤去工								
			1		205,709			
		式	1		205,709	0	0	
地中配管撤去	FEP 径 50ｍｍ							単-189号
［夜間］			3	86.09	258			
		m	3	86.09	258	0	0	
地中配線撤去	CVV-2.0sq-12C							単-190号
［夜間］			169	947	160,043			
		m	169	947	160,043	0	0	
地中配線撤去	仕上外径20mm以下							単-191号
［夜間］			48	946	45,408			
		m	48	946	45,408	0	0	
構造物撤去工								
			1		9,174,907			
		式	1		9,237,211	1	62,304	
作業土工								
			1		19,564			
		式	1		19,564	0	0	
埋戻し	土砂							内-84号
［夜間］			4		19,564			
		m3	4		19,564	0	0	
防護柵撤去工								
			1		180,043			
		式	1		180,043	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								単-192号
［夜間］			31	1,914	59,334			
		m	31	1,914	59,334	0	0	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去								単-193号
［夜間］			8	1,486	11,888			
		m	8	1,486	11,888	0	0	
車止め撤去	単柱式							単-194号
［夜間］			5	11,257	56,285			
		基	5	11,257	56,285	0	0	
車止め撤去	ｱｰﾁ型							単-195号
［夜間］			4	13,134	52,536			
		基	4	13,134	52,536	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			1		6,902,245			
		式	1		6,902,245	0	0	
舗装版切断［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		16		12,841			内-85号
		m	16		12,841	0	0	
舗装版切断［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下		85		227,039			内-86号
		m	85		227,039	0	0	
舗装版切断［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚600mm(As250mm+鉱滓350mm)		160		4,960,814			内-87号
		m	160		4,960,814	0	0	
舗装版破砕［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 3ｃｍ		210	264.8	55,608			単-196号
		m2	210	264.8	55,608	0	0	
舗装版破砕［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ		30	264.8	7,944			単-197号
		m2	30	264.8	7,944	0	0	
舗装版破砕［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ		210	264.8	55,608			単-198号
		m2	210	264.8	55,608	0	0	
舗装版破砕［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ		200	711.2	142,240			単-199号
		m2	200	711.2	142,240	0	0	
舗装版破砕［夜間］	鉱滓路盤 路盤厚 35ｃｍ		150	8,534	1,280,100			単-200号
		m2	150	8,534	1,280,100	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し［夜間］	無筋構造物 機械施工		14	10,338	144,732			単-201号
		m3	14	10,338	144,732	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(SWT11)［夜間］	鉄筋構造物 人力施工		0.2	76,597	15,319			単-202号
		m3	0.2	76,597	15,319	0	0	
排水構造物撤去工			1		535,326			
		式	1		582,548	1	47,222	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L形側溝撤去	撤去							単-203号
［夜間］			3	3,098	9,294			
		m	3	3,098	9,294	0	0	
管(函)渠型側溝撤去	撤去							単-204号
［夜間］			156	3,372	526,032			
		m	156	3,372	526,032	0	0	
横断暗渠撤去	400×2000							単-205号
［夜間］			0	0	0			
		m	14	3,373	47,222	14	47,222	
縁石撤去工								
			1		184,756			
		式	1		184,756	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分							単-206号
［夜間］			108	988	106,704			
		m	108	988	106,704	0	0	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分							単-207号
［夜間］			79	988	78,052			
		m	79	988	78,052	0	0	
運搬処理工								
			1		1,352,973			
		式	1		1,368,055	1	15,082	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 30cmを超え40cm以下							単-208号
［夜間］			49	2,280	111,720			
		m3	49	2,280	111,720	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cm以下							単-209号
［夜間］			28	3,210	89,880			
		m3	28	3,210	89,880	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-210号
［夜間］			103	1,945	200,335			
		m3	105	1,945	204,225	2	3,890	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-211号
［夜間］			0.2	2,415	483			
		m3	0.2	2,415	483	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-212号
(車道部)［夜間］			49	4,735	232,015			
		m3	49	4,735	232,015	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-213号
(歩道部)[夜間]			28	4,433	124,124			
		m3	28	4,433	124,124	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-214号
[夜間]			103	5,596	576,388			
		m3	105	5,596	587,580	2	11,192	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-215号
[夜間]			0.2	5,723	1,144			
		m3	0.2	5,723	1,144	0	0	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ,横断防止柵,							内-88号
[夜間]	車止め		0.81		16,884			
		t	0.81		16,884	0	0	
直接工事費								
			1		113,346,916			
		式	1		117,032,720	1	3,685,804	
共通仮設費								
			1		18,533,057			
		式	1		19,714,558	1	1,181,501	
共通仮設費								
			1		5,237,312			
		式	1		6,020,253	1	782,941	
運搬費								
			1		130,065			
		式	1		130,065	0	0	
建設機械運搬費								内-89号
[夜間]			1		130,065			
		式	1		130,065	0	0	
準備費								
			1		2,423,040			
		式	1		2,423,040	0	0	
試掘調査費(歩道部)	N=36箇所							内-90号
[夜間]			1		1,029,458			
		式	1		1,029,458	0	0	
埋設物件事故防止費								内-91号
[夜間]			1		1,126,408			
		式	1		1,126,408	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｺｱｰ採取								単-216号
［夜間］			18	14,843	267,174			
		孔	18	14,843	267,174	0	0	
安全費								
			0		0			
		式	1		724,000	1	724,000	
架空電線防護費用								内-92号
			0		0			
		式	1		724,000	1	724,000	
技術管理費								
			1		239,329			
		式	1		239,329	0	0	
施工調査費								内-93号
			1		16,528			
		式	1		16,528	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-94号
			1		53,858			
		式	1		53,858	0	0	
ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験								内-95号
［夜間］			1		168,943			
		式	1		168,943	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		2,444,878			
		式	1		2,503,819	1	58,941	
共通仮設費（率計上）								
			1		13,295,745			
		式	1		13,694,305	1	398,560	
純工事費								
			1		131,879,973			
		式	1		136,747,278	1	4,867,305	
現場管理費								
			1		51,370,839			
		式	1		52,628,761	1	1,257,922	
工事原価								
			1		191,249,397			
		式	1		196,479,468	1	5,230,071	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等								
			1		29,350,603			
		式	1		29,970,532	1	619,929	
工事価格								
			1		220,600,000			
		式	1		226,450,000	1	5,850,000	
消費税相当額								
			1		22,060,000			
		式	1		22,645,000	1	585,000	
工事費計								
			1		242,660,000			
		式	1		249,095,000	1	6,435,000	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線共同溝								
(千早地区)			1		3,686,980			
		式	1		3,263,996	1	-422,984	
仮設工								
			1		1,275,012			
		式	1		808,789	1	-466,223	
交通管理工								
			1		1,275,012			
		式	1		808,789	1	-466,223	
交通誘導警備員								内-1号
［夜間］			61		1,275,012			
		人日	0		0	-61	-1,275,012	
交通誘導警備員								内-2号
［夜間］			0		0			
		人日	39		808,789	39	808,789	
舗装版撤去工								
			1		208,523			
		式	1		208,523	0	0	
舗装版破砕工								
(車道部:応急復旧)			1		20,565			
		式	1		20,565	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-1号
［夜間］			0.5	3,584	1,792			
		m3	0.5	3,584	1,792	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-2号
［夜間］			0.5	4,735	2,367			
		m3	0.5	4,735	2,367	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							内-3号
［夜間］	250ｍｍ		8		13,028			
		m	8		13,028	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							単-3号
［夜間］			2	1,689	3,378			
		m2	2	1,689	3,378	0	0	
舗装版破砕工								
(車道部:仮復旧)			1		4,004			
		式	1		4,004	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-4号
［夜間］			0.09	3,584	322			
		m3	0.09	3,584	322	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-5号
［夜間］			0.09	4,735	426			
		m3	0.09	4,735	426	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							単-6号
［夜間］			2	1,628	3,256			
		m2	2	1,628	3,256	0	0	
舗装版破砕工								
(歩道部)			1		183,954			
		式	1		183,954	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-7号
［夜間］			2	3,584	7,168			
		m3	2	3,584	7,168	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-8号
［夜間］			2	4,433	8,866			
		m3	2	4,433	8,866	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							内-4号
［夜間］	30ｍｍ		84		67,402			
		m	84		67,402	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚							内-5号
［夜間］	50ｍｍ		36		28,886			
		m	36		28,886	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							単-9号
［夜間］			44	1,628	71,632			
		m2	44	1,628	71,632	0	0	
開削土工								
			1		517,929			
		式	1		517,929	0	0	
掘削工								
			1		238,347			
		式	1		238,347	0	0	
開削掘削								内-6号
［夜間］			40		207,812			
		m3	40		207,812	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂							内-7号
(仮置場へ)[夜間]			20		27,570			
		m3	20		27,570	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-8号
[夜間]			20		2,965			
		m3	20		2,965	0	0	
埋戻し工								
			1		158,020			
		式	1		158,020	0	0	
埋戻し・締固め	土砂							内-9号
[夜間]			10		62,395			
		m3	10		62,395	0	0	
埋戻し・締固め	中埋砂							内-10号
[夜間]			10		95,625			
		m3	10		95,625	0	0	
残土処理工								
			1		121,562			
		式	1		121,562	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-11号
			20		4,266			
		m3	20		4,266	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-12号
			20		25,701			
		m3	20		25,701	0	0	
残土等処分								内-13号
			20		91,595			
		m3	20		91,595	0	0	
電線共同溝工								
			1		1,032,794			
		式	1		1,032,794	0	0	
管路工(管路部)								
			1		1,032,794			
		式	1		1,032,794	0	0	
埋設管路	SFEP 径 100ｍｍ							単-10号
[夜間]			31	6,601	204,631			
		m	31	6,601	204,631	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路	角型FEP管 径 100ｍｍ							単-11号
［夜間］			171	3,307	565,497			
		m	171	3,307	565,497	0	0	
埋設表示ｼｰﾄ	150mm×50m 2倍							単-12号
(材料費)			61	167.2	10,199			
		m	61	167.2	10,199	0	0	
中間継手	SFEP φ100							単-13号
(材料費)			6	11,449	68,694			
		個	6	11,449	68,694	0	0	
異種管継手	SFEP100⇔角型FEP100							単-14号
(材料費)			3	21,827	65,481			
		個	3	21,827	65,481	0	0	
ﾘｰﾄﾞ線(材料費)	電力系　φ6.0mm							単-15号
			202	57.7	11,655			
		m	202	57.7	11,655	0	0	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	SFEPφ100							単-16号
			3	8,234	24,702			
		個	3	8,234	24,702	0	0	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	角型FEP φ100							単-17号
			7	11,705	81,935			
		個	7	11,705	81,935	0	0	
付帯設備工								
			1		441,593			
		式	1		488,253	1	46,660	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工								
			1		441,593			
		式	1		488,253	1	46,660	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	多回路Ｉ型（SWT用）［							単-18号
［夜間］	Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］		2	172,108	344,216			
		箇所	2	172,108	344,216	0	0	
仮蓋(材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ							単-19号
(SWT1)	蓋		1	23,441	23,441			
		枚	1	23,441	23,441	0	0	
A種接地								単-20号
［夜間］			2	36,968	73,936			
		極	2	36,968	73,936	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標 ［夜間］	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）　可変式(穿孔式･1本脚)	本	0 2	0 23,330	0 46,660	2	46,660	単-21号
舗装工		式	1 1	211,129 207,708	211,129 207,708	1	-3,421	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （車道部：応急復旧）		式	1 1	15,386 15,386	15,386 15,386	0	0	
下層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	2 2	2,256 2,256	4,512 4,512	0	0	単-22号
上層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 300ｍｍ	m2	2 2	2,396 2,396	4,792 4,792	0	0	単-23号
表層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚5	m2	2 2	3,041 3,041	6,082 6,082	0	0	単-24号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （車道部：仮復旧）		式	1 1	26,774 26,774	26,774 26,774	0	0	
上層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	2 2	4,490 4,490	8,980 8,980	0	0	単-25号
基層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚5	m2	2 2	2,954 2,954	5,908 5,908	0	0	単-26号

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	2 2	2,954 2,954	5,908 5,908	0	0	単-27号
表層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	2 2	2,989 2,989	5,978 5,978	0	0	単-28号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部：仮復旧)		式	1 1		102,630 99,209	1	-3,421	
下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	30 29	1,024 1,024	30,720 29,696	-1	-1,024	単-29号
表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	30 29	2,397 2,397	71,910 69,513	-1	-2,397	単-30号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入Ｉ種：仮復旧)		式	1 1		66,339 66,339	0	0	
下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	13 13	1,128 1,128	14,664 14,664	0	0	単-31号
上層路盤(歩道部) ［夜間］	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	m2	13 13	1,070 1,070	13,910 13,910	0	0	単-32号
表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	13 13	2,905 2,905	37,765 37,765	0	0	単-33号

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費								
			1		3,686,980			
		式	1		3,263,996	1	-422,984	
共通仮設費								
			1		830,171			
		式	1		750,093	1	-80,078	
共通仮設費								
			1		263,363			
		式	1		249,178	1	-14,185	
準備費								
			1		119,601			
		式	1		119,601	0	0	
試掘調査費	N=2箇所							内-14号
(歩道部)[夜間]			1		57,023			
		式	1		57,023	0	0	
埋設物件事故防止費								内-15号
[夜間]			1		62,578			
		式	1		62,578	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		143,762			
		式	1		129,577	1	-14,185	
共通仮設費（率計上）								
			1		566,808			
		式	1		500,915	1	-65,893	
純工事費								
			1		4,517,151			
		式	1		4,014,089	1	-503,062	
現場管理費								
			1		3,481,434			
		式	1		3,089,340	1	-392,094	
工事原価								
			1		7,998,585			
		式	1		7,103,429	1	-895,156	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板(電線共同溝)

第　1号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去			2.5	5,199	12,997			CB440480
		m	2.5	5,199	12,997	0	0	
軽量鋼矢板（賃料）	軽量型 3型 L=2.5m 賃料日数2日 使用回数1回		0.67	11,510	7,711			WYB00043
		t	0.67	11,510	7,711	0	0	単－ 217号
合　計					18,962			
					18,962		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

一式当たり内訳書

切梁･腹起し

第　2号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
腹起材（賃料）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×3000 供用日数2日		2	605	1,210			WYB00280
		本	2	605	1,210	0	0	単－ 218号
腹起材（賃料）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×2000 供用日数2日		2	587	1,174			WYB00285
		本	2	587	1,174	0	0	単－ 219号
切梁材（賃料）	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(910～1520) 供用日数2日		4	81	324			WYB00282
		本	4	81	324	0	0	単－ 220号
合　計					2,479			
					2,479		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

0/107m当たり内訳書

暗渠排水管

第　3号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付･撤去 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	107	1,329	142,203	107	142,203	
暗渠排水管（材料費）	VPφ250		0	0	0			WYB00011
		m	44	5,980	263,120	44	263,120	単－ 221号
合　計					0			
					405,323		405,323	
変更積算金額					0			
					371,258		371,258	円／m

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

14/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			7	16,330	114,310			WB010211
		人日	7	16,330	114,310	0	0	単－ 222号
交通誘導警備員Ｂ			7	14,670	102,690			WB010212
		人日	7	14,670	102,690	0	0	単－ 223号
合　計					198,762			
					0		-198,762	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

0/7人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	7	14,670	102,690	7	102,690	単－ 224号
合　計					0 102,690		102,690	
変更積算金額					0 94,059		94,059	円／人日

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

1,408/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　6号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			563	24,500	13,793,500			WB010211
		人日	563	24,500	13,793,500	0	0	単－ 225号
交通誘導警備員Ｂ			845	22,000	18,590,000			WB010212
		人日	845	22,000	18,590,000	0	0	単－ 226号
合　計					29,661,912			
					0		-29,661,912	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

0/1,505人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　7号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	292	24,500	7,154,000	292	7,154,000	単－ 227号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	1,213	22,000	26,686,000	1,213	26,686,000	単－ 228号
合　計					0 33,840,000		33,840,000	
変更積算金額					0 30,996,004		30,996,004	円／人日

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

220m当たり内訳書

舗装版切断

第　8号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	220	1,778	391,160 391,160	0	0	CB430510
合　計					358,179 358,179		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

180m当たり内訳書

舗装版切断

第　9号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚600mm(As250mm+鉱滓350mm)		180	33,860	6,094,800			WYB00226
		m	180	33,860	6,094,800	0	0	単－ 232号
合　計					5,580,916			
					5,580,916		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

91m当たり内訳書

舗装版切断

第　10号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		91	876.3	79,743			CB430510
		m	91	876.3	79,743	0	0	
合　計					73,019			
					73,019		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

260m当たり内訳書

舗装版切断

第　11号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		260	876.3	227,838			CB430510
		m	260	876.3	227,838	0	0	
合　計					208,627			
					208,627		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

23m当たり内訳書

舗装版切断

第　12号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		23	876.3	20,154			CB430510
		m	23	876.3	20,154	0	0	
合　計					18,454			
					18,454		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

74m当たり内訳書

舗装版切断

第　13号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		74	876.3	64,846			CB430510
		m	74	876.3	64,846	0	0	
合　計					59,378			
					59,378		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

47m当たり内訳書

舗装版切断

第　14号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		47	876.3	41,186			CB430510
		m	47	876.3	41,186	0	0	
合　計					37,724			
					37,724		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

120m当たり内訳書

舗装版切断

第　15号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		120	876.3	105,156			CB430510
		m	120	876.3	105,156	0	0	
合　計					96,289			
					96,289		0	

180m3当たり内訳書

開削掘削

第　16号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（電線共同溝工）			180	5,672	1,020,960			CB440410
		m３	180	5,672	1,020,960	0	0	
合　計					934,877			
					934,877		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

7m3当たり内訳書

開削掘削
第　17号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工	岩掘削　軟岩Ⅱ		7	54,330	380,310			WYB00003
		m３	7	54,330	380,310	0	0	単－ 235号
合　計					348,244			
					348,244		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

150m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　18号内訳書　　(仮置場へ)[夜間]

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝工）	土砂 有り 2.0km以下		150	1,505	225,750			CB440510
		m３	150	1,505	225,750	0	0	
合　計					206,715			
					206,715		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

150m3当たり内訳書

整地

第　19号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	150 150	161.9 161.9	24,285 24,285	0	0	CB210610
合　計					22,237 22,237		0	

40m3当たり内訳書

開削掘削
第　20号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（電線共同溝工）			40	5,672	226,880			CB440410
		m３	40	5,672	226,880	0	0	
合　計					207,812			
					207,812		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

4m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　21号内訳書　　(仮置場へ)[夜間]

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝工）	土砂 有り 2.0km以下		4	1,505	6,020			CB440510
		m３	4	1,505	6,020	0	0	
合　計					5,512			
					5,512		0	

4m3当たり内訳書

整地
第　22号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	4 4	161.9 161.9	647 647	0	0	CB210610
合　計					592 592		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第　23号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		30	6,812	204,360			CB440420
		m３	30	6,812	204,360	0	0	
合　計					187,129			
					187,129		0	

70m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第　24号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		70	10,440	730,800			CB440420
		m３	70	10,440	730,800	0	0	
合　計					669,381			
					669,381		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

40m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第　25号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		40	6,812	272,480			CB440420
		m３	40	6,812	272,480	0	0	
合　計					249,505			
					249,505		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

160m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　26号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		160	232.9	37,264			CB210020
		m３	160	232.9	37,264	0	0	
合　計					34,122			
					34,122		0	

160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　27号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	ｍ３	160 160	1,227 1,227	196,320 196,320	0	0	CB210110
合　計					179,767 179,767		0	

160m3当たり内訳書

残土等処分

第　28号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			160	5,000	800,000			CB210560
		m３	160	5,000	800,000	0	0	
合　計					732,547 732,547		0	

一式当たり内訳書

連系管路(R19～)

第　29号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工補償費			0		0			WYB00013
		式	1		1,521,000	1	1,521,000	単－ 236号
合　計					0 1,521,000		1,521,000	
変更積算金額					0 1,392,986		1,392,986	円／式

6極当たり内訳書

A種接地
第　30号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	A種接地 補正あり		6	37,600	225,600			WE123800
		極	6	37,600	225,600	0	0	単－ 265号
連結式接地棒（材料費）	径16×1500		3	4,270	12,810			WYB00059
		本	3	4,270	12,810	0	0	単－ 266号
連結式接地棒用リード端子（材料費）	径16用　38mm2×500		3	1,460	4,380			WYB00067
		本	3	1,460	4,380	0	0	単－ 267号
連結式接地棒	径14×1500		3	2,000	6,000			WE521600
		本	3	2,000	6,000	0	0	単－ 268号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500		3	755	2,265			WE521700
		本	3	755	2,265	0	0	単－ 269号
合　計					229,955			
					229,955		0	

120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　31号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		120	1,739	208,680			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	ｍ３	120	1,739	208,680	0	0	
合　計					191,085			
					191,085		0	

120m3当たり内訳書

整地
第　32号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	120 120	161.9 161.9	19,428 19,428	0	0	CB210610
合　計					17,789 17,789		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

120m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		120	232.9	27,948			CB210020
		m３	120	232.9	27,948	0	0	
合　計					25,591			
					25,591		0	

120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　34号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	ｍ３	120 120	1,227 1,227	147,240 147,240	0	0	CB210110
合　計					134,825 134,825		0	

120m3当たり内訳書

残土等処分

第　35号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			120	5,000	600,000			CB210560
		m３	120	5,000	600,000	0	0	
合　計					549,410 549,410		0	

30m3当たり内訳書

床掘り
第　36号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		30	2,824	84,720			CB210030
		m３	30	2,824	84,720	0	0	
合　計					77,599			
					77,599		0	

60m3当たり内訳書

埋戻し

第　37号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		60	5,340	320,400			CB210410
		m３	60	5,340	320,400	0	0	
合　計					293,472			
					293,472		0	

25m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　38号内訳書　　(1号街渠型)[夜間]

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	25.2 25.2	5,870 5,870	147,924 147,924	0	0	WB821410 単－ 279号
街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応	個	13 13	15,900 15,900	206,700 206,700	0	0	WYB00139 単－ 280号
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	26 26	1,266 1,266	32,916 32,916	0	0	WB821430 単－ 281号
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）	枚	2 2	27,300 27,300	54,600 54,600	0	0	WYB00141 単－ 282号
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）	枚	24 24	8,550 8,550	205,200 205,200	0	0	WYB00142 単－ 283号
合　計					592,935 592,935		0	

50m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　39号内訳書　　(2号街渠型)[夜間]

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	49.9 49.9	5,870 5,870	292,913 292,913	0	0	WB821410 単－ 279号
街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応	個	25 25	15,900 15,900	397,500 397,500	0	0	WYB00143 単－ 284号
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	50 50	1,266 1,266	63,300 63,300	0	0	WB821430 単－ 281号
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）	枚	4 4	27,300 27,300	109,200 109,200	0	0	WYB00144 単－ 285号
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）	枚	46 46	8,550 8,550	393,300 393,300	0	0	WYB00145 単－ 286号
合　計					1,150,637 1,150,637		0	

48m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　40号内訳書　　(3号街渠型)[夜間]

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	47.5 47.5	5,870 5,870	278,825 278,825	0	0	WB821410 単－ 279号
街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応	個	24 24	15,900 15,900	381,600 381,600	0	0	WYB00146 単－ 287号
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	48 48	1,266 1,266	60,768 60,768	0	0	WB821430 単－ 281号
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）	枚	4 4	27,300 27,300	109,200 109,200	0	0	WYB00144 単－ 285号
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）	枚	44 44	8,550 8,550	376,200 376,200	0	0	WYB00148 単－ 288号
合　計					1,105,188 1,105,188		0	

37m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　41号内訳書　　(4号街渠型)[夜間]

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	37.2 37.2	5,870 5,870	218,364 218,364	0	0	WB821410 単－ 279号
街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応	個	19 19	15,900 15,900	302,100 302,100	0	0	WYB00149 単－ 289号
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	38 38	1,266 1,266	48,108 48,108	0	0	WB821430 単－ 281号
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）	枚	3 3	27,300 27,300	81,900 81,900	0	0	WYB00150 単－ 290号
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）	枚	35 35	8,550 8,550	299,250 299,250	0	0	WYB00151 単－ 291号
合　計					869,905 869,905		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

3箇所当たり内訳書

集水桝蓋更新

第　42号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り		0.15	49,850	7,477			WB824010
		m３	0.15	49,850	7,477	0	0	単－ 299号
殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下		0.15	18,860	2,829			WYB00206
		m３	0.15	18,860	2,829	0	0	単－ 300号
処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		0.15	6,110	916			WYB00187
		m３	0.15	6,110	916	0	0	単－ 301号
蓋更新			3	9,549	28,647			WYB00026
		組	3	9,549	28,647	0	0	単－ 302号
グレーチング蓋（材料費）	450×450桝用 T-25並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠含む		3	67,600	202,800			WYB00221
		組	3	67,600	202,800	0	0	単－ 303号
グラウト材（材料費）	8kg/袋		13	3,100	40,300			WYB00222
		袋	13	3,100	40,300	0	0	単－ 304号
合　計					259,110			
					259,110		0	

一式当たり内訳書

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増し

第　43号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セット料金			1	150,000	150,000			WYB00177
		回	1	150,000	150,000	0	0	単－ 305号
合　計					137,393 137,393		0	

2m3当たり内訳書

床掘り
第　44号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		2	2,824	5,648			CB210030
		m３	2	2,824	5,648	0	0	
合　計					5,173			
					5,173		0	

2m3当たり内訳書

埋戻し
第　45号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2	5,340	10,680			CB210410
		m３	2	5,340	10,680	0	0	
合　計					9,782			
					9,782		0	

0.8m3当たり内訳書

埋戻し
第　46号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.8	5,340	4,272			CB210410
		m３	0.8	5,340	4,272	0	0	
合　計					3,912			
					3,912		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　47号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		9.2	2,824	25,980			CB210030
		m３	9.2	2,824	25,980	0	0	
床掘	岩掘削 軟岩Ⅱ		1.7	54,330	92,361			WYB00224
		m３	1.7	54,330	92,361	0	0	単－ 372号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		11.6	5,340	61,944			CB210410
		m３	11.6	5,340	61,944	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	8.2	1,739	14,259	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	8.2	161.9	1,327	0	0	CB210610
土材料	再生砂	m３	0.53	3,087	1,636	0	0	WYB00288 単－ 373号
合　計					180,854 180,854		0	

一式当たり内訳書

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増し

第　48号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セット料金			1	150,000	150,000			WYB00177
		回	1	150,000	150,000	0	0	単－ 305号
合　計					137,393 137,393		0	

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第　49号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルマウス（材料費）	FEP50用		10	545	5,450			WYB00087
		個	10	545	5,450	0	0	単－ 383号
分岐接続材（材料費）	ﾚｼﾞﾝ注入形(T1)		3	7,840	23,520			WYB00088
		個	3	7,840	23,520	0	0	単－ 384号
合　計					26,535			
					26,535		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)
第　50号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	251	876.3	219,951	0	0	CB430510
			251	876.3	219,951			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	38.9	2,179	84,763	0	0	CB210720
			38.9	2,179	84,763			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	22.7	2,824	64,104	0	0	CB210030
			22.7	2,824	64,104			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	13	5,340	69,420	0	0	CB210410
			13	5,340	69,420			
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	17.3	1,739	30,084	0	0	CB210110
			17.3	1,739	30,084			
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	17.3	161.9	2,800	0	0	CB210610
			17.3	161.9	2,800			
土材料	再生砂	m３	8.2	3,087	25,313	0	0	WYB00241 単－ 385号
			8.2	3,087	25,313			
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	5	1,380	6,900	0	0	CB410030
			5	1,380	6,900			
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	16.2	1,232	19,958	0	0	CB410031
			16.2	1,232	19,958			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	19.1	1,118	21,353	0	0	CB410031
			19.1	1,118	21,353			
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 100mm 1層施工 全ての費用	m２	5	627.4	3,137	0	0	CB410040
			5	627.4	3,137			
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	5	4,902	24,510	0	0	CB410040
			5	4,902	24,510			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)
第　50号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用		14	1,308	18,312			CB410041
		m２	14	1,308	18,312	0	0	
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用		2.2	1,169	2,571			CB410041
		m２	2.2	1,169	2,571	0	0	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	5	3,226	16,130	0	0	CB410240
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	5	3,226	16,130	0	0	CB410250
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	5	3,264	16,320	0	0	CB410260
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	16.2	3,173	51,402	0	0	CB410261
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	19.1	2,618	50,003	0	0	CB410261
合　計					680,501 680,501		0	

一式当たり内訳書

残土処理

第　51号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		24.4	232.9	5,682			CB210020
		m３	24.4	232.9	5,682	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		24.4	1,227	29,938			CB210110
		m３	24.4	1,227	29,938	0	0	
残土等処分			24.4	5,000	122,000			CB210560
		m３	24.4	5,000	122,000	0	0	
合　計					144,330 0		-144,330	

一式当たり内訳書

残土処理

第　52号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	25.1	232.9	5,845	25.1	5,845	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	25.1	1,227	30,797	25.1	30,797	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	25.1	5,000	125,500	25.1	125,500	
合　計					0 162,142		162,142	
変更積算金額					0 148,470		148,470	円／式

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　53号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用	m３	2.1 2.1	7,554 7,554	15,863 15,863	0	0	CB227010
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m３	0.74 0.74	5,170 5,170	3,825 3,825	0	0	WYB00242 単－ 386号
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m３	1.4 1.4	4,840 4,840	6,776 6,776	0	0	WYB00243 単－ 387号
合　計					24,232 24,232		0	

4基当たり内訳書

道路照明灯撤去
第　54号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【曲線ポール撤去】撤R7-1								
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増あり 1.3無	基	1 1	19,530 19,530	19,530 19,530	0	0	WE210900 単－ 388号
【電柱共架撤去】撤R-2								
道路照明灯撤去	電柱共架型 質量350kg以下	基	1 1	34,620 34,620	34,620 34,620	0	0	WYB00246 単－ 389号
【照明器具撤去】T7-3								
道路照明灯撤去	高さ:GL12.3m	基	1 1	170,600 170,600	170,600 170,600	0	0	WYB00289 単－ 390号
【照明器具撤去】T7-1								
道路照明灯撤去	高さ:GL12.3m	基	1 1	170,600 170,600	170,600 170,600	0	0	WYB00289 単－ 390号
【照明器具撤去】T7-3,T7-1,撤R-1,撤R-2								
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	4 4	16,260 16,260	65,040 65,040	0	0	WE211500 単－ 391号
合　計					421,572 421,572		0	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第　55号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1.3 1.3	10,630 10,630	13,819 13,819	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1.3 1.3	13,120 13,120	17,056 17,056	0	0	CB010420
合　計					28,271 28,271		0	

3/0個所当たり内訳書

照明灯基礎撤去

第　56号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工2回､施工1回	有り	式	1 1		590,200 590,200	0	0	WB823020 単－ 392号
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	m３	0.97 0.97	49,850 49,850	48,354 48,354	0	0	WB824010 単－ 299号
合　計					584,714 0		-584,714	

0/1個所当たり内訳書

照明灯基礎撤去

第　57号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り		0	0	0			WB824010
		m３	0.37	49,850	18,444	0.37	18,444	単－ 393号
合　計					0 18,444		18,444	
変更積算金額					0 16,888		16,888	円／個所

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　58号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		1.1	1,333	1,466			CB210020
		m３	1.1	1,333	1,466	0	0	
土砂等運搬	小規模		1.1	1,739	1,912			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	1.1	1,739	1,912	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.97	5,340	5,179			CB210410
		m３	0.97	5,340	5,179	0	0	
合　計					7,835			
					0		-7,835	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　59号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m３	0.41	1,333	546	0.41	546	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	0.41	1,739	712	0.41	712	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	0.37	5,340	1,975	0.37	1,975	
合　計					0 3,233		3,233	
変更積算金額					0 2,960		2,960	円／式

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　60号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下		0.97	18,860	18,294			WYB00245
		m３	0.97	18,860	18,294	0	0	単－ 394号
処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		0.97	6,110	5,926			WYB00244
		m３	0.97	6,110	5,926	0	0	単－ 395号
合　計					22,177			
					0		-22,177	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　61号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下		0	0	0			WYB00318
		m３	0.37	18,860	6,978	0.37	6,978	単－ 396号
処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		0	0	0			WYB00317
		m３	0.37	6,110	2,260	0.37	2,260	単－ 397号
合　計					0 9,238		9,238	
変更積算金額					0 8,458		8,458	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第　62号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1.34 1.34	10,630 10,630	14,244 14,244	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1.34 1.34	13,120 13,120	17,580 17,580	0	0	CB010420
合　計					29,140 0		-29,140	

一式当たり内訳書

付属物設置
第　63号内訳書　　(S7-10)［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【車両感知器】S7-10								
車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし		1	57,410	57,410			WE226601
		台	1	57,410	57,410	0	0	単－ 398号
車両感知器アーム設置	4.5m 再利用 ｱｰﾑ振止金具･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む		1	110,300	110,300			WYB00167
		組	1	110,300	110,300	0	0	単－ 399号
車両感知器据付	再使用（ヘッド）		1	7,519	7,519			WYB00166
		台	1	7,519	7,519	0	0	単－ 400号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設		1	131,900	131,900			WE118200
		本	1	131,900	131,900	0	0	単－ 401号
合　計					281,233			
					0		-281,233	

一式当たり内訳書

付属物設置
第　64号内訳書　　(S7-10)［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【車両感知器】S7-10								
車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	1	57,410	57,410	1	57,410	単－ 402号
車両感知器アーム設置	6.0m 指定色		0	0	0			WYB00194
		組	1	6,941	6,941	1	6,941	単－ 403号
車両感知器据付	再使用（ヘッド）		0	0	0			WYB00169
		台	1	7,519	7,519	1	7,519	単－ 404号
車両感知装置据付	送信装置 新設 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	1	38,070	38,070	1	38,070	単－ 405号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設		0	0	0			WE118200
		本	1	131,900	131,900	1	131,900	単－ 406号
感知器移設時点検調整	ﾒｰｶｰ点検調整費(S7-10)		0	0	0			WYB00012
		台	1	169,400	169,400	1	169,400	単－ 407号
感知器鋼管柱（ﾍﾞｰｽ式点検口付）（材料費）	φ190×7.75m溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装仕上(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0	0	0			WYB00015
		本	1	587,000	587,000	1	587,000	単－ 408号
感知器ダクト（材料費）	指定色		0	0	0			WYB00016
		個	1	47,900	47,900	1	47,900	単－ 409号
感知器アーム（材料費）	6.0m 溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装仕上げ(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)付属品含		0	0	0			WYB00017
		組	1	250,000	250,000	1	250,000	単－ 410号
合　計					0 1,296,140		1,296,140	
変更積算金額					0 1,186,854		1,186,854	円／式

一式当たり内訳書

付属物設置(城浜団地入口交差点)

第　65号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【交通信号】								
交通信号装置据付	車両灯器両面用 新設 補正なし 使用する		1	57,990	57,990			WE227100
		台	1	57,990	57,990	0	0	単－ 411号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし		1	23,310	23,310			WE227100
		台	1	23,310	23,310	0	0	単－ 412号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正あり		2	16,320	32,640			WE227100
		台	2	16,320	32,640	0	0	単－ 413号
接続箱（ポール内）	12P		2	30,500	61,000			WYB00207
		個	2	30,500	61,000	0	0	単－ 414号
地点名称版設置	地点名称版再利用		1	17,320	17,320			WYB00186
		箇所	1	17,320	17,320	0	0	単－ 415号
【ＵＧボックス】								
ＵＧボックス設置			1	90,410	90,410			WYB00208
		台	1	90,410	90,410	0	0	単－ 416号
ＵＧボックス（材料費）	Ⅱ型 指定色 ｽﾀﾝﾄﾞ含む		1	524,000	524,000			WYB00209
		台	1	524,000	524,000	0	0	単－ 417号
【ケーブル】								
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-20C		60	597	35,820			WYB00253
		m	60	597	35,820	0	0	単－ 418号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-16C		46	395	18,170			WYB00257
		m	46	395	18,170	0	0	単－ 419号

一式当たり内訳書

付属物設置(城浜団地入口交差点)

第　65号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-8C	m	35	295	10,325	0	0	WYB00256 単－ 420号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-4C	m	73	166	12,118	0	0	WYB00258 単－ 421号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	252	2,068	521,136	0	0	WE114000 単－ 377号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	1	12,640	12,640	0	0	WE123300 単－ 422号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	5	9,474	47,370	0	0	WE123300 単－ 423号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 20C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	2	18,430	36,860	0	0	WE123300 単－ 424号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	1	17,110	17,110	0	0	WE123300 単－ 425号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	1	13,160	13,160	0	0	WE123300 単－ 426号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	2	13,690	27,380	0	0	WE123300 単－ 427号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	1	10,530	10,530	0	0	WE123300 単－ 428号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	1	10,270	10,270	0	0	WE123300 単－ 429号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	8	7,895	63,160	0	0	WE123300 単－ 430号

一式当たり内訳書

付属物設置(城浜団地入口交差点)

第　65号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正なし		1	18,800	18,800			WE227200
		台	1	18,800	18,800	0	0	単－ 431号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし		1	9,399	9,399			WE227200
		台	1	9,399	9,399	0	0	単－ 432号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり		2	6,579	13,158			WE227200
		台	2	6,579	13,158	0	0	単－ 433号
合　計					1,542,082			
					1,542,082		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　66号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		8.3	2,824	23,439			CB210030
		m３	8.3	2,824	23,439	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		4	5,340	21,360			CB210410
		m３	4	5,340	21,360	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	3.9 3.9	1,739 1,739	6,782 6,782	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	3.9 3.9	161.9 161.9	631 631	0	0	CB210610
合　計					47,823 0		-47,823	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　67号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	6.1	2,824	17,226	6.1	17,226	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	1.3	5,340	6,942	1.3	6,942	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	0 4.6	0 1,739	0 7,999	4.6	7,999	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 4.6	0 161.9	0 744	4.6	744	CB210610
土材料	再生砂	m３	0 0.21	0 3,087	0 648	0.21	648	WYB00089 単－ 440号
合　計					0 33,559		33,559	
変更積算金額					0 30,737		30,737	円／式

一式当たり内訳書

残土処理

第　68号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0.74	232.9	172			CB210020
		m３	0.74	232.9	172	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		0.74	1,227	907			CB210110
		m３	0.74	1,227	907	0	0	
残土等処分			0.74	5,000	3,700			CB210560
		m３	0.74	5,000	3,700	0	0	
合　計					4,377			
					0		-4,377	

一式当たり内訳書

残土処理

第　69号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	4	232.9	931	4	931	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	4	1,227	4,908	4	4,908	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	4	5,000	20,000	4	20,000	
合　計					0 25,839		25,839	
変更積算金額					0 23,665		23,665	円／式

一式当たり内訳書

付属物撤去
第　70号内訳書　　(S7-10)［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【車両感知器】S7-10								
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし		1	57,410	57,410			WE226601
		台	1	57,410	57,410	0	0	単－ 441号
車両感知器アーム撤去	4.5m 再利用 ｱｰﾑ振止金具･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む		1	55,190	55,190			WYB00273
		組	1	55,190	55,190	0	0	単－ 442号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(再使用) 補正なし		1	7,519	7,519			WE226601
		台	1	7,519	7,519	0	0	単－ 443号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(再使用)		1	131,900	131,900			WE118200
		本	1	131,900	131,900	0	0	単－ 444号
【可変標識】撤S7-11(全て),S8-9(可変標識,ｱｰﾑのみ)								
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)		1	65,950	65,950			WE118200
		本	1	65,950	65,950	0	0	単－ 445号
可変標識板撤去	撤去(不使用) ｱｰﾑ･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む		2	89,610	179,220			WYB00275
		基	2	89,610	179,220	0	0	単－ 446号
【ケーブル】								
電力ケーブル架空配線	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無		1	34,220	34,220			WE119100
		径間	1	34,220	34,220	0	0	単－ 447号
電力ケーブル架空配線	仕上外径 15mm以下 撤去(不使用) ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無		5	23,880	119,400			WE119100
		径間	5	23,880	119,400	0	0	単－ 448号
合　計					595,935			
					0		-595,935	

一式当たり内訳書

付属物撤去
第　71号内訳書　　(S8-9)[夜間]

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【可変標識】S8-9(可変標識,ｱｰﾑのみ)								
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE118200
		本	1	65,950	65,950	1	65,950	単－ 449号
可変標識板撤去	撤去(不使用) ｱｰﾑ･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む		0	0	0			WYB00320
		基	2	89,610	179,220	2	179,220	単－ 450号
【ケーブル】								
電力ケーブル架空配線	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無		0	0	0			WE119100
		径間	1	34,220	34,220	1	34,220	単－ 451号
電力ケーブル架空配線	仕上外径 15mm以下 撤去(不使用) ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無		0	0	0			WE119100
		径間	5	23,880	119,400	5	119,400	単－ 452号
合　計					0 398,790		398,790	
変更積算金額					0 365,165		365,165	円／式

一式当たり内訳書

付属物撤去
第　72号内訳書　　(S7-10)［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【車両感知器】S7-10								
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	1	57,410	57,410	1	57,410	単－ 453号
車両感知装置据付	送信装置 撤去(再使用) 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	1	38,070	38,070	1	38,070	単－ 454号
車両感知器アーム撤去	4.5m 再利用 ｱｰﾑ振止金具･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む		0	0	0			WYB00324
		組	1	55,190	55,190	1	55,190	単－ 455号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(再使用) 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	1	7,519	7,519	1	7,519	単－ 456号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE118200
		本	1	65,950	65,950	1	65,950	単－ 449号
合　計					0 224,139		224,139	
変更積算金額					0 205,240		205,240	円／式

一式当たり内訳書

付属物撤去(城浜団地入口交差点)

第　73号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【交通信号】S7-10								
交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する		1	57,990	57,990			WE227100
		台	1	57,990	57,990	0	0	単－ 457号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正なし		1	23,310	23,310			WE227100
		台	1	23,310	23,310	0	0	単－ 458号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正あり		2	16,320	32,640			WE227100
		台	2	16,320	32,640	0	0	単－ 459号
地点名称版撤去	地点名称版 (再使用)		1	8,659	8,659			WYB00191
		箇所	1	8,659	8,659	0	0	単－ 460号
【ケーブル】								
電力ケーブル架空配線	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無		1	34,220	34,220			WE119100
		径間	1	34,220	34,220	0	0	単－ 447号
電力ケーブル架空配線	仕上外径 15mm以下 撤去(不使用) ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無		2	23,880	47,760			WE119100
		径間	2	23,880	47,760	0	0	単－ 448号
制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上 JB有り		2	14,370	28,740			WYB00205
		箇所	2	14,370	28,740	0	0	単－ 461号
制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上 JB無し		1	11,060	11,060			WYB00240
		箇所	1	11,060	11,060	0	0	単－ 462号
制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上 JB無し		3	6,316	18,948			WYB00270
		箇所	3	6,316	18,948	0	0	単－ 463号
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上 JB有り		1	6,128	6,128			WYB00277
		箇所	1	6,128	6,128	0	0	単－ 464号

一式当たり内訳書

付属物撤去(城浜団地入口交差点)

第　73号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上 JB無し		10	4,737	47,370			WYB00279
		箇所	10	4,737	47,370	0	0	単－ 465号
制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 地上 JB無し		1	9,211	9,211			WYB00281
		箇所	1	9,211	9,211	0	0	単－ 466号
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 地上 JB無し		1	3,947	3,947			WYB00283
		箇所	1	3,947	3,947	0	0	単－ 467号
合　計					302,160			
					302,160		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

2/0基当たり内訳書

付属物基礎撤去

第　74号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り		2.9	49,850	144,565			WB824010
		m３	2.9	49,850	144,565	0	0	単－ 299号
合　計					132,415 0		-132,415	

0/1基当たり内訳書

付属物基礎撤去

第　75号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り		0	0	0			WB824010
		m３	0.51	49,850	25,423	0.51	25,423	単－ 393号
合　計					0 25,423		25,423	
変更積算金額					0 23,286		23,286	円／基

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　76号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		3.2	1,333	4,265			CB210020
		m３	3.2	1,333	4,265	0	0	
土砂等運搬	小規模		3.2	1,739	5,564			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	3.2	1,739	5,564	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2.9	5,340	15,486			CB210410
		m３	2.9	5,340	15,486	0	0	
合　計					23,187			
					0		-23,187	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　77号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m３	0.57	1,333	759	0.57	759	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	0.57	1,739	991	0.57	991	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	0.51	5,340	2,723	0.51	2,723	
合　計					0			
					4,473		4,473	
変更積算金額					0			
					4,096		4,096	円／式

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　78号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下		2.9	18,860	54,694			WYB00113
		m３	2.9	18,860	54,694	0	0	単－ 468号
処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		2.9	6,110	17,719			WYB00112
		m３	2.9	6,110	17,719	0	0	単－ 469号
合　計					66,327			
					0		-66,327	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　79号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下		0	0	0			WYB00158
		m３	0.51	18,860	9,618	0.51	9,618	単－ 470号
処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		0	0	0			WYB00157
		m３	0.51	6,110	3,116	0.51	3,116	単－ 471号
合　計					0 12,734		12,734	
変更積算金額					0 11,663		11,663	円／式

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第　80号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルマウス（材料費）	FEP50用		4	545	2,180			WYB00103
		個	4	545	2,180	0	0	単－ 472号
合　計					1,996 1,996		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)
第　81号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	26	876.3	22,783	0	0	CB430510
			26	876.3	22,783			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	5	2,179	10,895	0	0	CB210720
			5	2,179	10,895			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	2.1	2,824	5,930	0	0	CB210030
			2.1	2,824	5,930			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.5	5,340	8,010	0	0	CB210410
			1.5	5,340	8,010			
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	1.5	1,739	2,608	0	0	CB210110
			1.5	1,739	2,608			
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	1.5	161.9	242	0	0	CB210610
			1.5	161.9	242			
土材料	再生砂	m３	1	3,087	3,087	0	0	WYB00218 単－ 473号
			1	3,087	3,087			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	5	1,118	5,590	0	0	CB410031
			5	1,118	5,590			
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	5	2,618	13,090	0	0	CB410261
			5	2,618	13,090			
合　計					66,144		0	
					66,144			

一式当たり内訳書

残土処理

第　82号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1.5	232.9	349			CB210020
		m３	1.5	232.9	349	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		1.5	1,227	1,840			CB210110
		m３	1.5	1,227	1,840	0	0	
残土等処分			1.5	5,000	7,500			CB210560
		m３	1.5	5,000	7,500	0	0	
合　計					8,872			
					8,872		0	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　83号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用		0.15	7,554	1,133			CB227010
		m３	0.15	7,554	1,133	0	0	
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.15	4,840	726			WYB00251
		m３	0.15	4,840	726	0	0	単－ 474号
合　計					1,702			
					1,702		0	

4m3当たり内訳書

埋戻し

第　84号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		4	5,340	21,360			CB210410
		m３	4	5,340	21,360	0	0	
合　計					19,564			
					19,564		0	

16m当たり内訳書

舗装版切断

第　85号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		16	876.3	14,020			CB430510
		m	16	876.3	14,020	0	0	
合　計					12,841			
					12,841		0	

85m当たり内訳書

舗装版切断
第　86号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	85 85	2,917 2,917	247,945 247,945	0	0	CB430510
合　計					227,039 227,039		0	

160m当たり内訳書

舗装版切断
第　87号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚600mm(As250mm+鉱滓350mm)		160	33,860	5,417,600			WYB00263
		m	160	33,860	5,417,600	0	0	単－ 481号
合　計					4,960,814			
					4,960,814		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

0.81t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　88号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	0.81 0.81	10,190 10,190	8,253 8,253	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0.81 0.81	12,570 12,570	10,181 10,181	0	0	CB010420
合　計					16,884 16,884		0	

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第　89号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 7.3km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	0	0	WB010010 単－ 485号
合　計					130,065 130,065		0	

一式当たり内訳書

試掘調査費(歩道部)

第　90号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	144 144	876.3 876.3	126,187 126,187	0	0	CB430510
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m２	36 36	1,778 1,778	64,008 64,008	0	0	CB440500
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	m３	1.4 1.4	2,935 2,935	4,109 4,109	0	0	CB440510
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　歩道	m３	1.4 1.4	4,840 4,840	6,776 6,776	0	0	WYB00117 単－ 486号
床掘り（電線共同溝工）		m３	34.6 34.6	5,672 5,672	196,251 196,251	0	0	CB440410
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	18 18	14,350 14,350	258,300 258,300	0	0	CB210030
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂	m３	49 49	6,812 6,812	333,788 333,788	0	0	CB440420
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	36 36	1,118 1,118	40,248 40,248	0	0	CB410031
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	36 36	2,618 2,618	94,248 94,248	0	0	CB410261
合　計					1,029,458 1,029,458		0	

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　91号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設物件事故防止費			36	34,160	1,229,760			WYB00122
		人	36	34,160	1,229,760	0	0	単－ 487号
合　計					1,126,408 1,126,408		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

一式当たり内訳書

架空電線防護費用

第　92号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護管設置	R6-7～R7-5		0		0			WYB00163
		式	1		356,000	1	356,000	単－ 489号
防護管設置	R6-1～R6-7		0		0			WYB00164
		式	1		368,000	1	368,000	単－ 490号
合　計					0 724,000		724,000	
変更積算金額					0 724,000		724,000	円／式

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

一式当たり内訳書

施工調査費

第　93号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	電線共同溝工(C･C･BOX) 舗装版破砕積込 技術員0.5人		1		18,050			WYB00278
		式	1		18,050	0	0	単－ 491号
合　計					16,528			
					16,528		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　94号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		58,800			WYB00123
		式	1		58,800	0	0	単－ 492号
合　計					53,858 53,858		0	

一式当たり内訳書

ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験

第　95号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクリューウェイト貫入試験[夜間]	深度2.3m (T7-3)	箇所	1 1	64,500 64,500	64,500 64,500	0	0	WYB00262 単－ 493号
スクリューウェイト貫入試験[夜間]	深度1.81m (R7-1,R7-2)	箇所	2 2	60,000 60,000	120,000 120,000	0	0	WYB00271 単－ 494号
合　計					168,943 168,943		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　］

61/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　1号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			20	24,500	490,000			WB010211
		人日	20	24,500	490,000	0	0	単－　34号
交通誘導警備員Ｂ			41	22,000	902,000			WB010212
		人日	41	22,000	902,000	0	0	単－　35号
合　計					1,275,012			
					0		-1,275,012	

［福岡県福岡市東区千早地内　］

0/39人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　2号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	10	24,500	245,000	10	245,000	単－　36号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	29	22,000	638,000	29	638,000	単－　37号
合　計					0 883,000		883,000	
変更積算金額					0 808,789		808,789	円／人日

［福岡県福岡市東区千早地内　　］

8m当たり内訳書

舗装版切断

第　3号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	8 8	1,778 1,778	14,224 14,224	0	0	CB430510
合　計					13,028 13,028		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　］

84m当たり内訳書

舗装版切断
第　4号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		84	876.3	73,609			CB430510
		m	84	876.3	73,609	0	0	
合　計					67,402			
					67,402		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　　］

36m当たり内訳書

舗装版切断

第　5号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		36	876.3	31,546			CB430510
		m	36	876.3	31,546	0	0	
合　計					28,886			
					28,886		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　　］

40m3当たり内訳書

開削掘削

第　6号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（電線共同溝工）			40	5,672	226,880			CB440410
		m３	40	5,672	226,880	0	0	
合　計					207,812			
					207,812		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　　］

20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　7号内訳書　　(仮置場へ)[夜間]

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝工）	土砂 有り 2.0km以下		20	1,505	30,100			CB440510
		m３	20	1,505	30,100	0	0	
合　計					27,570			
					27,570		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　　］

20m3当たり内訳書

整地
第　8号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	20 20	161.9 161.9	3,238 3,238	0	0	CB210610
合　計					2,965 2,965		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　］

10m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第　9号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂	ｍ３	10 10	6,812 6,812	68,120 68,120	0	0	CB440420
合　計					62,395 62,395		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　］

10m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第　10号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		10	10,440	104,400			CB440420
		m３	10	10,440	104,400	0	0	
合　計					95,625			
					95,625		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　］

20m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		20	232.9	4,658			CB210020
		m３	20	232.9	4,658	0	0	
合　計					4,266			
					4,266		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　］

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	20 20	1,403 1,403	28,060 28,060	0	0	CB210110
合　計					25,701 25,701		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　］

20m3当たり内訳書

残土等処分

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			20	5,000	100,000			CB210560
		m３	20	5,000	100,000	0	0	
合　計					91,595			
					91,595		0	

一式当たり内訳書

試掘調査費
第　14号内訳書　　(歩道部)[夜間]

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8 8	876.3 876.3	7,010 7,010	0	0	CB430510
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m２	2 2	1,778 1,778	3,556 3,556	0	0	CB440500
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	m３	0.08 0.08	3,913 3,913	313 313	0	0	CB440510
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　歩道	m３	0.08 0.08	4,840 4,840	387 387	0	0	WYB00004 単－　54号
床掘り（電線共同溝工）		m３	1.9 1.9	5,672 5,672	10,776 10,776	0	0	CB440410
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	1 1	14,350 14,350	14,350 14,350	0	0	CB210030
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂	m３	2.7 2.7	6,812 6,812	18,392 18,392	0	0	CB440420
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	2 2	1,118 1,118	2,236 2,236	0	0	CB410031
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	2 2	2,618 2,618	5,236 5,236	0	0	CB410261
合　計					57,023 57,023		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　　］

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　15号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設物件事故防止費			2	34,160	68,320			WYB00005
		人	2	34,160	68,320	0	0	単ー　55号
合　計					62,578 62,578		0	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,688 2,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	ｍ３	1 1	2,935 2,935	2,935 2,935	CB440510
計					2,935 2,935	
単価					2,935 2,935	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻運搬 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	8,525 8,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DID有 運搬距離6.0km以下	ｍ３	1 1	9,308 9,308	9,308 9,308	WYB00128 単－ 229号
計					9,308 9,308	
単価					9,308 9,308	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,735 4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－ 230号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	殻処分 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,596 5,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,600 2,600	6,110 6,110	WB020052 単－ 231号
計					6,110 6,110	
単価					6,110 6,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	数量	1 1	単価	1,689 1,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込	t=25cm（舗装版厚さ15cm超え30cm以下）		1	1,845	1,845	WYB00044
		ｍ２	1	1,845	1,845	単－ 233号
計					1,845 1,845	
単価					1,845 1,845	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	舗装版破砕 ［夜間］	鉱滓路盤 路盤厚 35ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	8,536 8,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉱滓路盤破砕積込	30cm以上40cm以下		1	9,320	9,320	WYB00188
		ｍ２	1	9,320	9,320	単－ 234号
計					9,320 9,320	
単価					9,320 9,320	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,688 2,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	ｍ３	1 1	2,935 2,935	2,935 2,935	CB440510
計					2,935 2,935	
単価					2,935 2,935	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,735 4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－ 230号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	数量	1 1	単価	1,628 1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,778 1,778	1,778 1,778	CB440500
計					1,778 1,778	
単価					1,778 1,778	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,688 2,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	ｍ３	1 1	2,935 2,935	2,935 2,935	CB440510
計					2,935 2,935	
単価					2,935 2,935	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,433 4,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.2	2,200	4,840	WB020052
		t	2.2	2,200	4,840	単－ 230号
計					4,840	
					4,840	
単価					4,840	
					4,840	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 30ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,628 1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）			1	1,778	1,778	CB440500
		ｍ２	1	1,778	1,778	
計					1,778	
					1,778	
単価					1,778	
					1,778	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,628 1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,778 1,778	1,778 1,778	CB440500
計					1,778 1,778	
単価					1,778 1,778	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,628 1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,778 1,778	1,778 1,778	CB440500
計					1,778 1,778	
単価					1,778 1,778	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,628 1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,778 1,778	1,778 1,778	CB440500
計					1,778 1,778	
単価					1,778 1,778	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,688 2,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	ｍ３	1 1	2,935 2,935	2,935 2,935	CB440510
計					2,935 2,935	
単価					2,935 2,935	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,735 4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	2,200	5,170	WB020052
		t	2.35	2,200	5,170	単－ 230号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,628 1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）			1	1,778	1,778	CB440500
		ｍ２	1	1,778	1,778	
計					1,778 1,778	
単価					1,778 1,778	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,688 2,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	ｍ３	1 1	2,935 2,935	2,935 2,935	CB440510
計					2,935 2,935	
単価					2,935 2,935	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,433 4,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	2,200 2,200	4,840 4,840	WB020052 単－ 230号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 30ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,628 1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,778 1,778	1,778 1,778	CB440500
計					1,778 1,778	
単価					1,778 1,778	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	埋設管路 ［夜間］	FEP(難燃) 径 100ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	3,629 3,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	3,963 3,963	3,963 3,963	CB440440
計					3,963 3,963	
単価					3,963 3,963	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	埋設管路 ［夜間］	角型FEP管 径 100ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	3,307 3,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	m	1 1	3,611 3,611	3,611 3,611	CB440440
計					3,611 3,611	
単価					3,611 3,611	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	埋設管路 ［夜間］	SFEP 径 80ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	6,195 6,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	6,766 6,766	6,766 6,766	CB440440
計					6,766 6,766	
単価					6,766 6,766	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 75ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	3,879 3,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	4,236 4,236	4,236 4,236	CB440440
計					4,236 4,236	
単価					4,236 4,236	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 75ｍｍ(曲管10R)	単位	m	数量	1 1	単価	6,974 6,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	7,617 7,617	7,617 7,617	CB440440
計					7,617 7,617	
単価					7,617 7,617	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 75ｍｍ(曲管5R)	単位	m	数量	1 1	単価	6,976 6,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	7,617 7,617	7,617 7,617	CB440440
計					7,617 7,617	
単価					7,617 7,617	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 75ｍｍ(曲管3R)	単位	m	数量	1 1	単価	9,296 9,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	10,150 10,150	10,150 10,150	CB440440
計					10,150 10,150	
単価					10,150 10,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	3,073 3,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	3,355 3,355	3,355 3,355	CB440440
計					3,355 3,355	
単価					3,355 3,355	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 50ｍｍ(曲管10R)	単位	m	数量	1 1	単価	4,917 4,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	5,370 5,370	5,370 5,370	CB440440
計					5,370 5,370	
単価					5,370 5,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 50ｍｍ(曲管5R)	単位	m	数量	1 1	単価	4,918 4,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	5,370 5,370	5,370 5,370	CB440440
計					5,370 5,370	
単価					5,370 5,370	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 50ｍｍ(曲管3R)	単位	m	数量	1 1	単価	6,235 6,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	6,808 6,808	6,808 6,808	CB440440
計					6,808 6,808	
単価					6,808 6,808	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	埋設表示ｼｰﾄ (材料費)	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	1 1	単価	167.2 167.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート （材料費）		m	1 1	182.6 182.6	182.6 182.6	CB440830
計					182.6 182.6	
単価					182.6 182.6	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	中間継手(材料費)	FEP(難燃)φ100	単位	個	数量	1 1	単価	2,830 2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手 （材料費）	FEP(難燃)φ100	個	1 1	3,090 3,090	3,090 3,090	WYB00054 単－ 237号
計					3,090 3,090	
単価					3,090 3,090	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	中間継手(材料費)	角型FEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	2,921 2,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手（材料費）	角型FEP φ100	個	1 1	3,190 3,190	3,190 3,190	WYB00056 単－ 238号
計					3,190 3,190	
単価					3,190 3,190	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	異種管継手(材料費)	SFEP80⇔PV75	単位	個	数量	1 1	単価	10,991 10,991

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手(材料費)	SFEP80⇔PV75	個	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	WYB00058 単－ 239号
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	異種管継手(材料費)	SFEP100⇔角型FEP100	単位	個	数量	1 1	単価	21,827 21,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手(材料費)	SFEP100⇔角型FEP100	個	1 1	23,830 23,830	23,830 23,830	WYB00060 単－ 240号
計					23,830 23,830	
単価					23,830 23,830	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV φ75	単位	個	数量	1 1	単価	387.4 387.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV φ75	個	1 1	423 423	423 423	WYB00062 単－ 241号
計					423 423	
単価					423 423	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV φ50	単位	個	数量	1 1	単価	371.8 371.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV φ50		1	406	406	WYB00064
		個	1	406	406	単－ 242号
計					406 406	
単価					406 406	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾘｰﾄﾞ線(材料費)	電力系　φ6.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	57.7 57.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リード線（材料費）	電力系　φ6.0mm		1	63	63	WYB00066
		m	1	63	63	単－ 243号
計					63 63	
単価					63 63	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾘｰﾄﾞ線(材料費)	通信系　φ4.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	28.39 28.39

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リード線（材料費）	通信系　φ4.0mm	m	1 1	31 31	31 31	WYB00068 単－ 244号
計					31 31	
単価					31 31	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	角型FEP　φ100	単位	個	数量	1 1	単価	17,274 17,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロングベルマウス（材料費）	角型FEP　φ100	個	1 1	9,050 9,050	9,050 9,050	WYB00070 単－ 245号
防水栓（材料費）	角型FEP　φ100 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1 1	9,810 9,810	9,810 9,810	WYB00053 単－ 246号
計					18,860 18,860	
単価					18,860 18,860	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	FEP(難燃)φ100	単位	個	数量	1 1	単価	7,703 7,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス （材料費）	FEP （難燃） φ100		1	1,100	1,100	WYB00130
		個	1	1,100	1,100	単－ 247号
防水栓 （材料費）	FEP(難燃)φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用		1	7,310	7,310	WYB00131
		個	1	7,310	7,310	単－ 248号
計					8,410 8,410	
単価					8,410 8,410	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	角型FEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	11,705 11,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス （材料費）	角型FEP φ100		1	3,500	3,500	WYB00076
		個	1	3,500	3,500	単－ 249号
防水栓 （材料費）	角型FEP φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用		1	9,280	9,280	WYB00065
		個	1	9,280	9,280	単－ 250号
計					12,780 12,780	
単価					12,780 12,780	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（材料費）	PVφ75	単位	個	数量	1 1	単価	5,092 5,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ（材料費）	PVφ75	個	1 1	2,140 2,140	2,140 2,140	WYB00078 単－ 251号
防水栓（材料費）	PVφ75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ用	個	1 1	3,420 3,420	3,420 3,420	WYB00069 単－ 252号
計					5,560 5,560	
単価					5,560 5,560	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（材料費）	PVφ50	単位	個	数量	1 1	単価	4,396 4,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ（材料費）	PVφ50	個	1 1	1,670 1,670	1,670 1,670	WYB00080 単－ 253号
防水栓（材料費）	PVφ50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ用	個	1 1	3,130 3,130	3,130 3,130	WYB00073 単－ 254号
計					4,800 4,800	
単価					4,800 4,800	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	埋設管路撤去 ［夜間］		単位	m	数量	1 1	単価	9,718 9,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設管路撤去（埋設部）		1 m	1 1	10,610 10,610	10,610 10,610	WYB00045 単－ 255号
計					10,610 10,610	
単価					10,610 10,610	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	回	数量	1 1	単価	13,735 13,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ４ｔ車(6m3/回)	1 回	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	WYB00009 単－ 256号
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	 円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1 1	単価	6,867 6,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	ｍ３	1 1	7,500 7,500	7,500 7,500	WYB00014 単－ 257号
計					7,500 7,500	
単価					7,500 7,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ［夜間］	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	単位	箇所	数量	1 1	単価	172,108 172,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.2 1.2	1,938 1,938	2,325.6 2,325.6	CB221110
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	8,547 8,547	8,547 8,547	CB222800
ハンドホール（材料費）	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	個	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	WYB00055 単－ 258号
計					187,872.6 187,872.6	
単価					187,900 187,900	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	仮蓋(材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	23,441 23,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮蓋 (材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 重量70kg	枚	1 1	25,600 25,600	25,600 25,600	WYB00019 単－ 259号
計					25,600 25,600	
単価					25,600 25,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ［夜間］	変圧器塔用（TR用）	単位	箇所	数量	1 1	単価	150,033 150,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.1 1.1	1,938 1,938	2,131.8 2,131.8	CB221110
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	10,640 10,640	10,640 10,640	CB222800
ハンドホール（材料費）	変圧器塔用（TR用）	個	1 1	151,000 151,000	151,000 151,000	WYB00063 単－ 260号
計					163,771.8 163,771.8	
単価					163,800 163,800	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (移設)[夜間]	変圧器塔用（TR用）	単位	箇所	数量	1 1	単価	16,578 16,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.1 1.1	1,938 1,938	2,131.8 2,131.8	CB221110
プレキャスト集水桝	据付･撤去 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	15,960 15,960	15,960 15,960	CB222800
計					18,091.8 18,091.8	
単価					18,100 18,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ［夜間］	低圧分岐装置用 地上設置型（LB用）	単位	箇所	数量	1 1	単価	90,377 90,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.61 0.61	1,938 1,938	1,182.18 1,182.18	CB221110
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	6,981 6,981	6,981 6,981	CB222800
ハンドホール（材料費）	低圧分岐装置用 地上設置型（LB用）	個	1 1	90,500 90,500	90,500 90,500	WYB00071 単－ 261号
計					98,663.18 98,663.18	
単価					98,670 98,670	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	仮蓋(材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ LB用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	10,255 10,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮蓋 (材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ LB用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 重量30kg	枚	1 1	11,200 11,200	11,200 11,200	WYB00023 単－ 262号
計					11,200 11,200	
単価					11,200 11,200	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (移設)[夜間]	低圧分岐装置用 地上設置型 (LB用)	単位	箇所	数量	1 1	単価	10,689 10,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.61 0.61	1,938 1,938	1,182.18 1,182.18	CB221110
プレキャスト集水桝	据付･撤去 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	10,480 10,480	10,480 10,480	CB222800
計					11,662.18 11,662.18	
単価					11,670 11,670	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ［夜間］	通信用HH 600×900×1200	単位	箇所	数量	1 1	単価	539,773 539,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.6 1.6	1,938 1,938	3,100.8 3,100.8	CB221110
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	13,510 13,510	13,510 13,510	CB222800
ハンドホール（材料費）	通信用HH 600×900×1200 蓋込み	個	1 1	567,000 567,000	567,000 567,000	WYB00077 単－ 263号
蓋設置	200kg以下	組	1 1	5,664 5,664	5,664 5,664	CB440460
計					589,274.8 589,274.8	
単価					589,300 589,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (移設)[夜間]	通信用HH 600×900×1200	単位	箇所	数量	1 1	単価	26,591 26,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.6 1.6	1,938 1,938	3,100.8 3,100.8	CB221110
プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	20,270 20,270	20,270 20,270	CB222800
蓋設置	200kg以下	組	1 1	5,664 5,664	5,664 5,664	CB440460
計					29,034.8 29,034.8	
単価					29,040 29,040	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ［夜間］	CATV Ⅰ型用 ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙﾎﾞｯｸｽ用	単位	箇所	数量	1 1	単価	139,500 139,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.65 0.65	1,938 1,938	1,259.7 1,259.7	CB221110
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	6,981 6,981	6,981 6,981	CB222800
ハンドホール（材料費）	CATV Ⅰ型用 ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙﾎﾞｯｸｽ用	個	1 1	144,000 144,000	144,000 144,000	WYB00081 単－ 264号
計					152,240.7 152,240.7	
単価					152,300 152,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	D種接地 ［夜間］		単位	極	数量	1 1	単価	11,138 11,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり		1	9,399	9,399	WE123800
		極	1	9,399	9,399	単－ 270号
連結式接地棒	径14×1500		1	2,000	2,000	WE521600
		本	1	2,000	2,000	単－ 268号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500		1	755	755	WE521700
		本	1	755	755	単－ 269号
計					12,154 12,154	
単価					12,160 12,160	 円／極

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	掘削 ［夜間］	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,384 1,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,512 1,512	1,512 1,512	CB210100
計					1,512 1,512	
単価					1,512 1,512	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	路床盛土 ［夜間］	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	17,403 17,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	9,212 9,212	9,212 9,212	CB210520
Ｆｅ石灰処理土（材料費）	締固め後　昼間単価	ｍ３	1 1	6,711 6,711	6,711 6,711	WYB00118 単－ 271号
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,333 1,333	1,333 1,333	CB210020
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	ｍ３	1 1	1,739 1,739	1,739 1,739	CB210110
計					18,995 18,995	
単価					19,000 19,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	路面切削 ［夜間］	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1 1	単価	573.8 573.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	626.5 626.5	626.5 626.5	CB430010
計					626.5 626.5	
単価					626.5 626.5	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	殻運搬(路面切削) ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,274 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 5.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,391 1,391	1,391 1,391	CB430020
計					1,391 1,391	
単価					1,391 1,391	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,735 4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－ 272号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	下層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	2,464 2,464	2,464 2,464	CB410031
計					2,464 2,464	
単価					2,464 2,464	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,396 2,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	300mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-25		1	2,616	2,616	CB410041
	全ての費用	ｍ２	1	2,616	2,616	
計					2,616 2,616	
単価					2,616 2,616	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,041 3,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,321	3,321	CB410260
	50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,321	3,321	
計					3,321 3,321	
単価					3,321 3,321	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理剤(40) 仕上り厚 100 ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	4,490 4,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種)		1	4,902	4,902	CB410040
	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)					
	100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,902	4,902	
計					4,902 4,902	
単価					4,902 4,902	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,954 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,226	3,226	CB410240
	50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,226	3,226	
計					3,226 3,226	
単価					3,226 3,226	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－71号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,954 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,226	3,226	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,226	3,226	
計					3,226 3,226	
単価					3,226 3,226	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,989 2,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,264	3,264	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,264	3,264	
計					3,264 3,264	
単価					3,264 3,264	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 120ｍｍ	単位	m2	数量	100 100	単価	2,322 2,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部））	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚120mm	ｍ２	100 100	1,264 1,264	126,400 126,400	WYB00135 単－ 273号
粒調Ｆｅ石灰路盤材（材料費）	昼間単価	ｍ３	12 12	7,527 7,527	90,324 90,324	WYB00120 単－ 274号
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	12 12	1,333 1,333	15,996 15,996	CB210020
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	ｍ３	12 12	1,739 1,739	20,868 20,868	CB210110
計					253,588 253,588	
単価					2,536 2,536	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－74号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,070 1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,169 1,169	1,169 1,169	CB410041
計					1,169 1,169	
単価					1,169 1,169	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,042 3,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,322 3,322	3,322 3,322	CB410240
計					3,322 3,322	
単価					3,322 3,322	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,787 1,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,951 1,951	1,951 1,951	CB410240
計					1,951 1,951	
単価					1,951 1,951	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,655 1,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,807 1,807	1,807 1,807	CB410240
計					1,807 1,807	
単価					1,807 1,807	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	中間層(車道・路肩部) (中間層2)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,954 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,226	3,226	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,226	3,226	
計					3,226 3,226	
単価					3,226 3,226	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	中間層(車道・路肩部) (中間層2)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,699 1,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	1,855	1,855	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,855	1,855	
計					1,855 1,855	
単価					1,855 1,855	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	中間層(車道・路肩部) (中間層2)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,567 1,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	1,711	1,711	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,711	1,711	
計					1,711	
					1,711	
単価					1,711	
					1,711	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	中間層(車道・路肩部) (中間層2)As擦[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 12ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410250
	12mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,183	2,183	
計					0	
					2,183	
単価					0	
					2,183	円／m2
変更積算単価					2,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－82号	中間層(車道・路肩部) (中間層1)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,954 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,226	3,226	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,226	3,226	
計					3,226 3,226	
単価					3,226 3,226	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	中間層(車道・路肩部) (中間層1)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,699 1,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	1,855	1,855	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,855	1,855	
計					1,855 1,855	
単価					1,855 1,855	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－84号	中間層(車道・路肩部) (中間層1)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,567 1,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	1,711	1,711	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,711	1,711	
計					1,711 1,711	
単価					1,711 1,711	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	中間層(車道・路肩部) (中間層1)As擦[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 22ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410250
	22mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,458	2,458	
計					0 2,458	
単価					0 2,458	円／m2
変更積算単価					2,252	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－86号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,989 2,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,264	3,264	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,264	3,264	
計					3,264 3,264	
単価					3,264 3,264	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,733 1,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	1,893	1,893	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,893	1,893	
計					1,893 1,893	
単価					1,893 1,893	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,602 1,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	1,749	1,749	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,749	1,749	
計					1,749 1,749	
単価					1,749 1,749	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,024 1,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		1	1,118	1,118	CB410031
	RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,118	1,118	
計					1,118 1,118	
単価					1,118 1,118	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,397 2,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		1	2,618	2,618	CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,618	2,618	
計					2,618 2,618	
単価					2,618 2,618	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,128 1,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	1,232	1,232	CB410031
		ｍ２	1	1,232	1,232	
計					1,232 1,232	
単価					1,232 1,232	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	上層路盤(歩道部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,070 1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,169 1,169	1,169 1,169	CB410041
計					1,169 1,169	
単価					1,169 1,169	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,906 2,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,173 3,173	3,173 3,173	CB410261
計					3,173 3,173	
単価					3,173 3,173	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,128 1,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,232 1,232	1,232 1,232	CB410031
計					1,232 1,232	
単価					1,232 1,232	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	上層路盤(歩道部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,198 1,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,308 1,308	1,308 1,308	CB410041
計					1,308 1,308	
単価					1,308 1,308	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,906 2,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		1	3,173	3,173	CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,173	3,173	
計					3,173 3,173	
単価					3,173 3,173	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	下層路盤(歩道部) (補足材)[夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 56ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	931 931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	56mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,017 1,017	1,017 1,017	CB410031
計					1,017 1,017	
単価					1,017 1,017	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	下層路盤(歩道部) (補足材)[夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 38ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 892.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	38mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 975.3	0 975.3	CB410031
計					0 975.3	
単価					0 975.3	円／m2
変更積算単価					892.9	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,024 1,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,118 1,118	1,118 1,118	CB410031
計					1,118 1,118	
単価					1,118 1,118	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,387 1,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm		1	1,515	1,515	CB410261
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,515	1,515	
計					1,515 1,515	
単価					1,515 1,515	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,128 1,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		1	1,232	1,232	CB410031
	RC-40 全ての費用					
		ｍ２	1	1,232	1,232	
計					1,232 1,232	
単価					1,232 1,232	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	上層路盤(歩道部) ［夜間］	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,070 1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,169 1,169	1,169 1,169	CB410041
計					1,169 1,169	
単価					1,169 1,169	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,896 1,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,070 2,070	2,070 2,070	CB410261
計					2,070 2,070	
単価					2,070 2,070	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,128 1,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,232 1,232	1,232 1,232	CB410031
計					1,232 1,232	
単価					1,232 1,232	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	上層路盤(歩道部) ［夜間］	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,070 1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,169 1,169	1,169 1,169	CB410041
計					1,169 1,169	
単価					1,169 1,169	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	基層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,861 1,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (歩道部)	1.4m以上 50mm		1	2,032	2,032	CB410241
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,032	2,032	
計					2,032	
					2,032	
単価					2,032	
					2,032	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－107号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,809 1,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm		1	1,975	1,975	CB410261
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,975	1,975	
計					1,975	
					1,975	
単価					1,975	
					1,975	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－108号	下層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 133ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 594.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	133mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 649.5	0 649.5	CB410030
計					0 649.5	
単価					0 649.5	円／m2
変更積算単価					594.8	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－109号	表層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 3,321	0 3,321	CB410260
計					0 3,321	
単価					0 3,321	円／m2
変更積算単価					3,042	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－110号	下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 96ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	96mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,109	0 1,109	CB410031
計					0 1,109	
単価					0 1,109	円／m2
変更積算単価					1,016	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－111号	表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 3,136	0 3,136	CB410261
計					0 3,136	
単価					0 3,136	円／m2
変更積算単価					2,873	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 90ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	3,209 3,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 45mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,752 1,752	1,752 1,752	CB410260
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 45mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,752 1,752	1,752 1,752	CB410260
計					3,504 3,504	
単価					3,504 3,504	 円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 61ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 61mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,203	0 2,203	CB410260
計					0 2,203	
単価					0 2,203	 円／m2
変更積算単価					 2,018	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 37ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 37mm		0	0	0	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,354	1,354	
計					0 1,354	
単価					0 1,354	円／m2
変更積算単価					1,240	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－115号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 33ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 33mm		0	0	0	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,389	1,389	
計					0 1,389	
単価					0 1,389	円／m2
変更積算単価					1,272	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	上層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 71mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 499.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 71mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 545.4	0 545.4	CB410040
計					0 545.4	
単価					0 545.4	円／m2
変更積算単価					499.5	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－117号	表層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 3,321	0 3,321	CB410260
計					0 3,321	
単価					0 3,321	円／m2
変更積算単価					3,042	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－118号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,950	0 1,950	CB410260
計					0 1,950	
単価					0 1,950	円／m2
変更積算単価					1,786	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－119号	下層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	2,464 2,464	2,464 2,464	CB410031
計					2,464 2,464	
単価					2,464 2,464	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－120号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,070 1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,169 1,169	1,169 1,169	CB410041
計					1,169 1,169	
単価					1,169 1,169	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理剤(40) 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	4,490 4,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	4,902 4,902	4,902 4,902	CB410040
計					4,902 4,902	
単価					4,902 4,902	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,954 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,226 3,226	3,226 3,226	CB410240
計					3,226 3,226	
単価					3,226 3,226	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,954 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,226 3,226	3,226 3,226	CB410250
計					3,226 3,226	
単価					3,226 3,226	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,989 2,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,264	3,264	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,264	3,264	
計					3,264 3,264	
単価					3,264 3,264	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,024 1,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	1,118	1,118	CB410031
		ｍ２	1	1,118	1,118	
計					1,118 1,118	
単価					1,118 1,118	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,397 2,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		1	2,618	2,618	CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,618	2,618	
計					2,618 2,618	
単価					2,618 2,618	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 [夜間]	落蓋式U型側溝 300×400	単位	m	数量	10 10	単価	22,074 22,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	10 10	5,864 5,864	58,640 58,640	WB821410 単－ 275号
落蓋側溝（材料費）	300×400×2000	個	5 5	26,200 26,200	131,000 131,000	WYB00138 単－ 276号
コンクリート蓋（落蓋側溝）（材料費）	300用 L=500	枚	20 20	2,000 2,000	40,000 40,000	WYB00140 単－ 277号
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	20 20	565.8 565.8	11,316 11,316	WB821430 単－ 278号
計					240,956 240,956	
単価					24,100 24,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	横断暗渠 ［夜間］	300×300	単位	m	数量	10 10	単価	16,826 16,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	5,828 5,828	58,280 58,280	CB222850
横断暗渠（材料費）	300型 T-25 L=2000	個	5 5	22,700 22,700	113,500 113,500	WYB00152 単－ 292号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	131,800 131,800	11,862 11,862	CB240060
計					183,642 183,642	
単価					18,370 18,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	暗渠排水管 ［夜間］	据付 VUφ300	単位	m	数量	1 1	単価	6,014 6,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	885.8	885.8	CB222770
		m	1	885.8	885.8	
暗渠排水管 （材料費）	VUφ300		1	5,680	5,680	WYB00153
		m	1	5,680	5,680	単－ 293号
計					6,565.8 6,565.8	
単価					6,566 6,566	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (1,2,3,4,5号)［夜間］	500×700×500	単位	箇所	数量	1 1	単価	250,897 250,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	12,440 12,440	12,440 12,440	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×700×500	個	1 1	61,700 61,700	61,700 61,700	WYB00296 単－ 294号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.05 0.05	47,350 47,350	2,367.5 2,367.5	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.001 0.001	190,700 190,700	190.7 190.7	WB810010 単－ 295号
蓋版	据付け 170を超え250kg/枚以下	枚	1 1	7,265 7,265	7,265 7,265	WYB00297 単－ 296号
現場打ち桝用蓋（材料費）	800×1000×120(500×700用) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付　T-25	組	1 1	190,000 190,000	190,000 190,000	WYB00305 単－ 297号
計					273,963.2 273,963.2	
単価					274,000 274,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (6号)［夜間］	500×700×700	単位	箇所	数量	1 1	単価	272,141 272,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	15,800 15,800	15,800 15,800	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×700×700	個	1 1	81,500 81,500	81,500 81,500	WYB00306 単－ 298号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.05 0.05	47,350 47,350	2,367.5 2,367.5	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.001 0.001	190,700 190,700	190.7 190.7	WB810010 単－ 295号
蓋版	据付け 170を超え250kg/枚以下	枚	1 1	7,265 7,265	7,265 7,265	WYB00307 単－ 296号
現場打ち桝用蓋（材料費）	800×1000×120(500×700用) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付　T-25	組	1 1	190,000 190,000	190,000 190,000	WYB00309 単－ 297号
計					297,123.2 297,123.2	
単価					297,200 297,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-1)[夜間]	両面R 180/230×250 L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	7,912 7,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	8,639 8,639	8,639 8,639	CB422510
計					8,639 8,639	
単価					8,639 8,639	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-2)[夜間]	すりつけ部 B型 (切下げ用) (車両乗入用) L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	5,517 5,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	6 6	10,040 10,040	60,240 60,240	CB422510
計					60,240 60,240	
単価					6,024 6,024	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－134号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-3)[夜間]	乗入部（車両乗入用）L=490 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ版設置	単位	m	数量	10 10	単価	15,438 15,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版設置	260×100×1990	m	10 10	4,050 4,050	40,500 40,500	WYB00047 単－ 306号
プレキャスト基礎版（材料費）	260×100×1990 重量127kg	枚	5 5	9,900 9,900	49,500 49,500	WYB00049 単－ 307号
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10 10	7,853 7,853	78,530 78,530	CB422510
計					168,530 168,530	
単価					16,860 16,860	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－135号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-4)[夜間]	すりつけ部 B型（切下げ用）（自転車歩行者用）L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	5,517 5,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	6 6	10,040 10,040	60,240 60,240	CB422510
計					60,240 60,240	
単価					6,024 6,024	 円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－136号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-5)[夜間]	乗入部（自転車歩行者用）L=490	単位	m	数量	1 1	単価	7,857 7,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	8,578 8,578	8,578 8,578	CB422510
計					8,578 8,578	
単価					8,578 8,578	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-1)[夜間]	両面R 180/230×250 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	17,755 17,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版設置	230×150×1990	m	10 10	4,050 4,050	40,500 40,500	WYB00029 単－ 308号
プレキャスト基礎版	230×150×1990 重量169kg	枚	5 5	13,400 13,400	67,000 67,000	WYB00031 単－ 309号
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10 10	8,639 8,639	86,390 86,390	CB422510
計					193,890 193,890	
単価					19,390 19,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－138号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-2)[夜間]	すりつけ部 B型 （切下げ用） （歩道用） L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	11,455 11,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版設置	230×150×1990	m	6 6	4,105 4,105	24,630 24,630	WYB00032 単－ 310号
プレキャスト基礎版（材料費）	230×150×1990 重量169kg	枚	3 3	13,400 13,400	40,200 40,200	WYB00034 単－ 311号
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	6 6	10,040 10,040	60,240 60,240	CB422510
計					125,070 125,070	
単価					12,510 12,510	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-3)[夜間]	乗入部（自転車歩行者用）L=490 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ版設置	単位	m	数量	10 10	単価	17,123 17,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版設置	230×150×1990	m	10 10	4,050 4,050	40,500 40,500	WYB00021 単－ 308号
プレキャスト基礎版（材料費）	230×150×1990 重量169kg	枚	5 5	13,400 13,400	67,000 67,000	WYB00028 単－ 312号
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 無し 無し	m	10 10	7,941 7,941	79,410 79,410	CB422510
計					186,910 186,910	
単価					18,700 18,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－140号	転落(横断)防止柵 [夜間]	柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1 1	単価	10,789 10,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 有	 m	1 1	5,162 5,162	5,162 5,162	WB810760 単－ 313号
横断防止柵 （材料費）	H=800長=400(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	 m	1 1	6,610 6,610	6,610 6,610	WYB00171 単－ 314号
計					11,772 11,772	
単価					11,780 11,780	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	標識板 (T8-1,S8-9)［夜間］	2.0m2未満	単位	枚	数量	1 1	単価	256,193 256,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付アーム設置	規制標識取付		1	42,550	42,550	WYB00001
		箇所	1	42,550	42,550	単－ 315号
取付アーム（材料費）	φ60.5×3.2 L=1690		2	52,580	105,160	WYB00005
		本	2	52,580	105,160	単－ 316号
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 有		1	8,237	8,237	WB812150
		基	1	8,237	8,237	単－ 317号
バス専用標識(規制標識板)(材料費)	1350×900		1	123,700	123,700	WYB00007
		枚	1	123,700	123,700	単－ 318号
計					279,647 279,647	
単価					279,700 279,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	溶融式区画線 (黄)[夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	487.9 487.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	532.7 532.7	532.7 532.7	WB821210 単－ 319号
計					532.7 532.7	
単価					532.7 532.7	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－143号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	413.9 413.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	451.9 451.9	451.9 451.9	WB821210 単－ 320号
計					451.9 451.9	
単価					451.9 451.9	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	444 444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	484.8 484.8	484.8 484.8	WB821210 単－ 321号
計					484.8 484.8	
単価					484.8 484.8	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	773.3 773.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	844.3 844.3	844.3 844.3	WB821210 単－ 322号
計					844.3 844.3	
単価					844.3 844.3	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	1,022 1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,116 1,116	1,116 1,116	WB821210 単－ 323号
計					1,116 1,116	
単価					1,116 1,116	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	溶融式区画線 (直進)［夜間］	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,189 6,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	62.5 62.5	1,081 1,081	67,562.5 67,562.5	WB821210 単－ 324号
計					67,562.5 67,562.5	
単価					6,757 6,757	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	溶融式区画線 (直左)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	8,822 8,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	89.1 89.1	1,081 1,081	96,317.1 96,317.1	WB821210 単－ 324号
計					96,317.1 96,317.1	
単価					9,632 9,632	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－149号	溶融式区画線 (直進予告)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	5,198 5,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	52.5 52.5	1,081 1,081	56,752.5 56,752.5	WB821210 単－ 324号
計					56,752.5 56,752.5	
単価					5,676 5,676	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	溶融式区画線 (右折予告)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	5,614 5,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	56.7 56.7	1,081 1,081	61,292.7 61,292.7	WB821210 単－ 324号
計					61,292.7 61,292.7	
単価					6,130 6,130	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	溶融式区画線 (直左予告)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	7,832 7,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	79.1 79.1	1,081 1,081	85,507.1 85,507.1	WB821210 単－ 324号
計					85,507.1 85,507.1	
単価					8,551 8,551	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	溶融式区画線 (ﾊﾞｽ専用優先)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	45,761 45,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	462.1 462.1	1,081 1,081	499,530.1 499,530.1	WB821210 単－ 324号
計					499,530.1 499,530.1	
単価					49,960 49,960	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－153号	溶融式区画線 (7-9)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,179 6,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	62.4 62.4	1,081 1,081	67,454.4 67,454.4	WB821210 単－ 324号
計					67,454.4 67,454.4	
単価					6,746 6,746	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－154号	溶融式区画線 (9-17)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	7,673 7,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	77.5 77.5	1,081 1,081	83,777.5 83,777.5	WB821210 単－ 324号
計					83,777.5 83,777.5	
単価					8,378 8,378	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－155号	溶融式区画線 (17-19)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	9,159 9,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	92.5 92.5	1,081 1,081	99,992.5 99,992.5	WB821210 単－ 324号
計					99,992.5 99,992.5	
単価					10,000 10,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－156号	溶融式区画線 (追突注意)［夜間］	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	28,825 28,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	291.1 291.1	1,081 1,081	314,679.1 314,679.1	WB821210 単－ 324号
計					314,679.1 314,679.1	
単価					31,470 31,470	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	792.4 792.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1 1	865.2 865.2	865.2 865.2	WB821220 単－ 325号
計					865.2 865.2	
単価					865.2 865.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－158号	高木撤去 ［夜間］	幹回り60cm未満 伐根含む	単位	本	数量	1 1	単価	166,013 166,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木撤去［夜間］	幹回り60cm未満 伐根含む	本	1 1	181,300 181,300	181,300 181,300	WYB00035 単－ 326号
計					181,300 181,300	
単価					181,300 181,300	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－159号	高木撤去 ［夜間］	幹回り90cm以上120cm未満 伐根含む	単位	本	数量	1 1	単価	207,494 207,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木撤去［夜間］	幹回り90cm以上120cm未満 伐根含む	本	1 1	226,600 226,600	226,600 226,600	WYB00050 単－ 327号
計					226,600 226,600	
単価					226,600 226,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－160号	根株撤去 ［夜間］	根株 伐根含む	単位	本	数量	1 1	単価	49,950 49,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根株撤去［夜間］			1	54,550	54,550	WYB00102
		本	1	54,550	54,550	単－ 328号
計					54,550 54,550	
単価					54,550 54,550	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	低木撤去 ［夜間］	樹高60cm未満 伐根含む	単位	本	数量	1 1	単価	977 977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低木撤去［夜間］	樹高60cm未満 伐根含む		1	1,067	1,067	WYB00104
		本	1	1,067	1,067	単－ 329号
計					1,067 1,067	
単価					1,067 1,067	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	木くず運搬	運搬距離10km以内	単位	t	数量	1 1	単価	3,577 3,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木くず運搬	運搬距離10km以内	t	1 1	3,907 3,907	3,907 3,907	WYB00041 単－ 330号
計					3,907 3,907	
単価					3,907 3,907	円／t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	木くず処分費	枝葉・幹	単位	t	数量	1 1	単価	10,988 10,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉・幹	t	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	WYB00284 単－ 331号
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	木くず処分費	根株	単位	t	数量	1 1	単価	16,482 16,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	根株		1	18,000	18,000	WYB00048
		t	1	18,000	18,000	単－ 332号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	距離標 (移設:百米標)[夜間]	撤去･再設置 パネル式(土中埋込)	単位	枚	数量	1 1	単価	10,322 10,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)		1	8,078	8,078	CB422910
		枚	1	8,078	8,078	
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)		1	3,187	3,187	CB422910
		枚	1	3,187	3,187	
計					11,265 11,265	
単価					11,270 11,270	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	車線分離標 ［夜間］	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）　可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	0 1	単価	0 23,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）	本	0 1	0 12,670	0 12,670	WYB00115 単－ 333号
車線分離標（材料費）	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）	本	0 1	0 12,800	0 12,800	WYB00092 単－ 334号
計					0 25,470	
単価					0 25,470	円／本
変更積算単価					23,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	車線分離標 (撤去･再設置)［夜間］	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）　可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	0 1	単価	0 24,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）	本	0 1	0 12,670	0 12,670	WYB00261 単－ 335号
車線分離標設置	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）	本	0 1	0 12,670	0 12,670	WYB00322 単－ 333号
埋設用アンカー（材料費）		個	0 1	0 1,650	0 1,650	WYB00204 単－ 336号
計					0 26,990	
単価					0 26,990	円／本
変更積算単価					24,720	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	道路照明灯設置 ［夜間］	道路照明柱(一般照明柱) IA12B-C ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	1 1	単価	631,094 631,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.3無	基	1 1	46,320 46,320	46,320 46,320	WE210800 単－ 337号
照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１２m露出型	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	1 1	421,000 421,000	421,000 421,000	WE536200 単－ 338号
貼紙・落書き防止塗装		ｍ２	1.4 1.4	8,758 8,758	12,261.2 12,261.2	WYB00079 単－ 339号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1 1	32,520 32,520	32,520 32,520	WE211500 単－ 340号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ１５０－３	台･本	1 1	155,000 155,000	155,000 155,000	WE535300 単－ 341号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1 1	7,200 7,200	7,200 7,200	WE535300 単－ 342号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	1 1	7,080 7,080	7,080 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	1 1	3,720 3,720	3,720 3,720	
ボルトキャップ	M24用	個	4 4	970 970	3,880 3,880	WYB00075 単－ 343号
計					688,981.2 688,981.2	
単価					689,000 689,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－169号	道路照明灯設置 ［夜間］	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	1 1	単価	971,541 971,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.3無	基	1 1	39,050 39,050	39,050 39,050	WE210800 単－ 344号
道路照明柱（材料費）	亜鉛めっき後指定色塗装 12m 276kg/本	本	1 1	816,900 816,900	816,900 816,900	WYB00096 単－ 345号
貼紙・落書き防止塗装		ｍ２	1.9 1.9	8,758 8,758	16,640.2 16,640.2	WYB00098 単－ 346号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1 1	32,520 32,520	32,520 32,520	WE211500 単－ 340号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	台･本	1 1	134,000 134,000	134,000 134,000	WE535300 単－ 347号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1 1	7,200 7,200	7,200 7,200	WE535300 単－ 342号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	1 1	7,080 7,080	7,080 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	1 1	3,720 3,720	3,720 3,720	
ボルトキャップ	M24用	個	4 4	970 970	3,880 3,880	WYB00097 単－ 343号
計					1,060,990.2 1,060,990.2	
単価					1,061,000 1,061,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－170号	道路照明灯設置 (T7-1)[夜間]	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12.3m	単位	基	数量	1 1	単価	1,954,071 1,954,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12.3m		1	170,600	170,600	WYB00126
		基	1	170,600	170,600	単－ 348号
道路照明柱（材料費）	亜鉛めっき後指定色塗装 12.3m 669.2kg/本		1	1,746,000	1,746,000	WYB00124
		本	1	1,746,000	1,746,000	単－ 349号
貼紙・落書き防止塗装			2.8	8,758	24,522.4	WYB00154
		ｍ２	2.8	8,758	24,522.4	単－ 350号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込		1	32,520	32,520	WE211500
		台	1	32,520	32,520	単－ 340号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）		1	134,000	134,000	WE535300
		台･本	1	134,000	134,000	単－ 347号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用		1	7,200	7,200	WE535300
		台･本	1	7,200	7,200	単－ 342号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用		1	7,080	7,080	
		個	1	7,080	7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）		1	3,720	3,720	
		枚	1	3,720	3,720	
ボルトキャップ	M24用		8	970	7,760	WYB00125
		個	8	970	7,760	単－ 351号
計					2,133,402.4 2,133,402.4	
単価					2,134,000 2,134,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－171号	道路照明灯設置 (T7-1)[夜間]	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12.3m	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,593,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12.3m	基	0 1	0 170,600	0 170,600	WYB00292 単－ 352号
道路照明柱（材料費）	亜鉛めっき後指定色塗装 12.3m 517.6kg/本	本	0 1	0 1,350,000	0 1,350,000	WYB00286 単－ 353号
貼紙・落書き防止塗装		ｍ２	0 3	0 8,758	0 26,274	WYB00311 単－ 354号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 32,520	0 32,520	WE211500 単－ 355号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	台･本	0 1	0 134,000	0 134,000	WE535300 単－ 356号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,200	0 7,200	WE535300 単－ 357号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 3,720	0 3,720	
ボルトキャップ	M24用	個	0 8	0 970	0 7,760	WYB00287 単－ 358号
計					0 1,739,154	
単価					0 1,740,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－171号	道路照明灯設置 (T7-1)[夜間]	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12.3m	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,593,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変更積算単価					1,593,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－172号	照明灯基礎設置 ［夜間］	抵抗板付鋼製杭基礎 H-200 L=3000 600×600×300	単位	個所	数量	1 1	単価	481,152 481,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し	回	1 1	267,200 267,200	267,200 267,200	WB823010 単－ 359号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	0.27 0.27	860,000 860,000	232,200 232,200	WB823040 単－ 360号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.72 0.72	12,440 12,440	8,956.8 8,956.8	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.11 0.11	47,350 47,350	5,208.5 5,208.5	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	9,399 9,399	9,399 9,399	WE123800 単－ 270号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,620 1,620	1,620 1,620	WE521600 単－ 361号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	375 375	375 375	WE521700 単－ 362号
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	3 3	70.3 70.3	210.9 210.9	
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	85 85	85 85	
計					525,255.2 525,255.2	
単価					525,300 525,300	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－173号	照明灯基礎設置 (T7-3)[夜間]	φ600×2100	単位	個所	数量	1 1	単価	126,364 126,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込【夜間】	照明灯基礎　φ600×2100		1	55,880	55,880	WYB00119
		基	1	55,880	55,880	単－ 363号
スパイラルダクト（材料費）	φ600		2.1	892	1,873.2	WYB00133
		m	2.1	892	1,873.2	単－ 364号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0.39	1,722	671.58	CB221110
		ｍ２	0.39	1,722	671.58	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.59	47,350	27,936.5	CB240010
		ｍ３	0.59	47,350	27,936.5	
接地設置	D種接地 補正あり		1	9,399	9,399	WE123800
		極	1	9,399	9,399	単－ 270号
連結式接地棒	径10×1500		1	1,620	1,620	WE521600
		本	1	1,620	1,620	単－ 361号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500		1	375	375	WE521700
		本	1	375	375	単－ 362号
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２		3	70.3	210.9	
		m	3	70.3	210.9	
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ		1	85	85	
		m	1	85	85	
照明用アンカーボルト	4-M24 L=850		1	39,900	39,900	WYB00223
		組	1	39,900	39,900	単－ 365号
計					137,951.18 137,951.18	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－173号	照明灯基礎設置 (T7-3)［夜間］	φ600×2100	単位	個所	数量	1 1	単価	126,364 126,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					138,000 138,000	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－174号	照明灯基礎設置 (R7-1,R7-2)［夜間］	φ500×1900	単位	個所	数量	1 1	単価	71,643 71,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下		1	10,230	10,230	WE211600
		基	1	10,230	10,230	単－ 366号
スパイラルダクト（材料費）	φ500		1.9	745	1,415.5	WYB00225
		m	1.9	745	1,415.5	単－ 367号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0.28	1,722	482.16	CB221110
		ｍ２	0.28	1,722	482.16	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.37	47,350	17,519.5	CB240010
		ｍ３	0.37	47,350	17,519.5	
接地設置	D種接地 補正あり		1	9,399	9,399	WE123800
		極	1	9,399	9,399	単－ 270号
連結式接地棒	径10×1500		1	1,620	1,620	WE521600
		本	1	1,620	1,620	単－ 361号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500		1	375	375	WE521700
		本	1	375	375	単－ 362号
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２		3	70.3	210.9	
		m	3	70.3	210.9	
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ		1	85	85	
		m	1	85	85	
照明用アンカーボルト	4-M24 L=700		1	36,900	36,900	WYB00235
		組	1	36,900	36,900	単－ 368号
計					78,237.06 78,237.06	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－174号	照明灯基礎設置 (R7-1,R7-2)［夜間］	φ500×1900	単位	個所	数量	1 1	単価	71,643 71,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					78,240 78,240	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－175号	照明灯基礎設置 (R7-3)［夜間］	□1000×1400×1000	単位	個所	数量	1 1	単価	166,013 166,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.14 0.14	47,350 47,350	6,629 6,629	CB240010
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.4 1.4	47,350 47,350	66,290 66,290	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4.8 4.8	12,440 12,440	59,712 59,712	CB240210
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	9,399 9,399	9,399 9,399	WE123800 単－ 270号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,620 1,620	1,620 1,620	WE521600 単－ 361号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	375 375	375 375	WE521700 単－ 362号
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	3 3	70.3 70.3	210.9 210.9	
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	85 85	85 85	
照明用アンカーボルト	4-M24 L=700	組	1 1	36,900 36,900	36,900 36,900	WYB00237 単－ 368号
計					181,220.9 181,220.9	
単価					181,300 181,300	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－176号	照明灯基礎設置 (R7-4,R7-5)［夜間］	□1600×900×1000	単位	個所	数量	1 1	単価	168,302 168,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.14 0.14	47,350 47,350	6,629 6,629	CB240010
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.4 1.4	47,350 47,350	66,290 66,290	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5 5	12,440 12,440	62,200 62,200	CB240210
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	9,399 9,399	9,399 9,399	WE123800 単－ 270号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,620 1,620	1,620 1,620	WE521600 単－ 361号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	375 375	375 375	WE521700 単－ 362号
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	3 3	70.3 70.3	210.9 210.9	
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	85 85	85 85	
照明用アンカーボルト	4-M24 L=700	組	1 1	36,900 36,900	36,900 36,900	WYB00239 単－ 368号
計					183,708.9 183,708.9	
単価					183,800 183,800	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－177号	分電盤基礎ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置工 [夜間]	あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12 L=160	単位	本	数量	0 1	単価	0 4,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカーボルト設置	M12×160	本	0 1	0 2,954	0 2,954	WYB00254 単－ 369号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	0 1	0 951.4	0 951.4	CB224410
ｹﾐｶﾙﾎﾞﾙﾄ（溶融亜鉛ﾒｯｷ）（材料費）	M12*160 ﾅｯﾄ2個(M12用)・ﾜｯｼｬｰ1個(M12用)	本	0 1	0 420	0 420	WYB00310 単－ 370号
樹脂カプセル		本	0 1	0 263	0 263	WYB00315 単－ 371号
計					0 4,588.4	
単価					0 4,589	円／本
変更積算単価					4,203	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－178号	屋外分電盤設置 ［夜間］		単位	面	数量	1 1	単価	643,451 643,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	面	1 1	137,700 137,700	137,700 137,700	WE122600 単－ 374号
自立分電盤（材料費）	亜鉛照射後塗装t=2.3屋外防水型鍵付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず	面	1 1	565,000 565,000	565,000 565,000	WYB00238 単－ 375号
計					702,700 702,700	
単価					702,700 702,700	円／面

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	地中配管 ［夜間］	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	477.2 477.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1 1	521 521	521 521	WE110500 単－ 376号
計					521 521	
単価					521 521	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	地中配線 ［夜間］	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1 1	単価	2,065 2,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		1	2,068	2,068	WE114000
		m	1	2,068	2,068	単－ 377号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心		1	187	187	WE500500
		m	1	187	187	単－ 378号
計					2,255 2,255	
単価					2,255 2,255	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－181号	地中配線 ［夜間］	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 8.0mm2×2C	単位	m	数量	1 1	単価	2,223 2,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		1	2,068	2,068	WE114000
		m	1	2,068	2,068	単－ 377号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 8mm2 2心		1	360	360	WE500500
		m	1	360	360	単－ 379号
計					2,428 2,428	
単価					2,428 2,428	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－182号	地中配線 ［夜間］	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 14mm2×2C	単位	m	数量	1 1	単価	2,414 2,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		1	2,068	2,068	WE114000
		m	1	2,068	2,068	単－ 377号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 14mm2 2心		1	568	568	WE500500
		m	1	568	568	単－ 380号
計					2,636 2,636	
単価					2,636 2,636	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－183号	埋設標識ｼｰﾄ敷設 ［夜間］	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	50 50	単価	301.7 301.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設		50	150.4	7,520	WE122200
		m	50	150.4	7,520	単－ 381号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍		1	8,950	8,950	WE523200
		巻	1	8,950	8,950	単－ 382号
計					16,470 16,470	
単価					329.4 329.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－184号	感知器基礎設置 ［夜間］	□800×800	単位	基	数量	1 1	単価	53,327 53,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,722 1,722	1,722 1,722	CB221110
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.6 2.6	12,440 12,440	32,344 32,344	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.51 0.51	47,350 47,350	24,148.5 24,148.5	CB240010
計					58,214.5 58,214.5	
単価					58,220 58,220	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－185号	感知器基礎設置 ［夜間］	φ800×1500	単位	基	数量	0 1	単価	0 163,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト建込	感知器柱基礎　φ800φ2.0m以下	基	0 1	0 77,470	0 77,470	WYB00018 単－ 434号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 0.64	0 1,722	0 1,102.08	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.75	0 47,350	0 35,512.5	CB240010
スパイラルダクト（材料費）		ｍ	0 1.5	0 1,650	0 2,475	WYB00072 単－ 435号
アンカーボルト（材料費）	4-M27 L=800	組	0 1	0 54,700	0 54,700	WYB00083 単－ 436号
ボルトキャップ（材料費）	M27用	個	0 4	0 1,850	0 7,400	WYB00085 単－ 437号
計					0 178,659.58	
単価					0 178,700	円／基
変更積算単価					163,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－186号	UGﾎﾞｯｸｽ(Ⅱ型)基礎設置 [夜間]	500×400×500	単位	基	数量	1 1	単価	61,799 61,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.42 0.42	1,722 1,722	723.24 723.24	CB221110
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.9 0.9	12,440 12,440	11,196 11,196	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1 0.1	47,350 47,350	4,735 4,735	CB240010
アンカーボルト（材料費）	4-M16 L=500	組	1 1	38,800 38,800	38,800 38,800	WYB00099 単－ 438号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	9,399 9,399	9,399 9,399	WE123800 単－ 270号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,620 1,620	1,620 1,620	WE521600 単－ 361号
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1 1	700 700	700 700	WE521700 単－ 439号
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	3 3	70.3 70.3	210.9 210.9	
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	85 85	85 85	
計					67,469.14 67,469.14	
単価					67,470 67,470	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－187号	地中配管 ［夜間］	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	477.2 477.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1 1	521 521	521 521	WE110500 単－ 376号
計					521 521	
単価					521 521	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－188号	埋設標識ｼｰﾄ敷設 ［夜間］	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	50 50	単価	301.7 301.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50 50	150.4 150.4	7,520 7,520	WE122200 単－ 381号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1 1	8,950 8,950	8,950 8,950	WE523200 単－ 382号
計					16,470 16,470	
単価					329.4 329.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－189号	地中配管撤去 ［夜間］	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	86.09 86.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条		1	93.99	93.99	WE110500
		m	1	93.99	93.99	単－ 475号
計					93.99 93.99	
単価					93.99 93.99	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－190号	地中配線撤去 ［夜間］	CVV-2.0sq-12C	単位	m	数量	1 1	単価	947 947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		1	1,034	1,034	WE114000
		m	1	1,034	1,034	単－ 476号
計					1,034 1,034	
単価					1,034 1,034	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－191号	地中配線撤去 ［夜間］	仕上外径20mm以下	単位	m	数量	1 1	単価	946 946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1 1	1,034 1,034	1,034 1,034	WE114000 単－ 476号
計					1,034 1,034	
単価					1,034 1,034	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－192号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) ［夜間］		単位	m	数量	1 1	単価	1,914 1,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 有 無	m	1 1	2,090 2,090	2,090 2,090	WB810530 単－ 477号
計					2,090 2,090	
単価					2,090 2,090	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－193号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去 ［夜間］		単位	m	数量	1 1	単価	1,486 1,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 有		1	1,623	1,623	WB810770
		m	1	1,623	1,623	単－ 478号
計					1,623 1,623	
単価					1,623 1,623	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－194号	車止め撤去 ［夜間］	単柱式	単位	基	数量	1 1	単価	11,257 11,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め撤去	単柱式		1	12,290	12,290	WYB00105
		基	1	12,290	12,290	単－ 479号
計					12,290 12,290	
単価					12,290 12,290	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	車止め撤去 ［夜間］	ｱｰﾁ型	単位	基	数量	1 1	単価	13,134 13,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め撤去	ｱｰﾁ型	基	1 1	14,340 14,340	14,340 14,340	WYB00121 単－ 480号
計					14,340 14,340	
単価					14,340 14,340	円／基

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－196号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ３ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	264.8 264.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	289.2 289.2	289.2 289.2	CB430310
計					289.2 289.2	
単価					289.2 289.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－197号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	264.8 264.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	289.2 289.2	289.2 289.2	CB430310
計					289.2 289.2	
単価					289.2 289.2	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－198号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	264.8 264.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	289.2 289.2	289.2 289.2	CB430310
計					289.2 289.2	
単価					289.2 289.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－199号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	711.2 711.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	776.7 776.7	776.7 776.7	CB430310
計					776.7 776.7	
単価					776.7 776.7	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－200号	舗装版破砕 ［夜間］	鉱滓路盤 路盤厚 35ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	8,534 8,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉱滓路盤破砕積込	30cm以上40cm以下	ｍ２	1 1	9,320 9,320	9,320 9,320	WYB00255 単－ 234号
計					9,320 9,320	
単価					9,320 9,320	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－201号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し［夜間］	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,338 10,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要		1	11,290	11,290	WB824010
		ｍ３	1	11,290	11,290	単－ 482号
計					11,290 11,290	
単価					11,290 11,290	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－202号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(SWT11)［夜間］	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	76,597 76,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り		1	83,650	83,650	WB824010
		ｍ３	1	83,650	83,650	単－ 483号
計					83,650 83,650	
単価					83,650 83,650	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	L形側溝撤去 ［夜間］	撤去	単位	m	数量	1 1	単価	3,098 3,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	撤去 全ての費用	m	1 1	3,384 3,384	3,384 3,384	CB222710
計					3,384 3,384	
単価					3,384 3,384	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	管(函)渠型側溝撤去 ［夜間］	撤去	単位	m	数量	1 1	単価	3,372 3,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	撤去 300㎜を超え400㎜以下 全ての費用	m	1 1	3,683 3,683	3,683 3,683	CB222790
計					3,683 3,683	
単価					3,683 3,683	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	横断暗渠撤去 ［夜間］	400×2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	撤去 300㎜を超え400㎜以下 全ての費用	m	0 1	0 3,683	0 3,683	CB222790
計					0 3,683	
単価					0 3,683	円／m
変更積算単価					3,373	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－206号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ［夜間］	処分	単位	m	数量	1 1	単価	988 988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	CB422540
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－207号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ［夜間］	処分	単位	m	数量	1 1	単価	988 988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	CB422550
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－208号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 30cmを超え40cm以下	単位	m3	数量	1 1	単価	2,280 2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,490 2,490	2,490 2,490	CB227010
計					2,490 2,490	
単価					2,490 2,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－209号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cm以下	単位	m3	数量	1 1	単価	3,210 3,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,505 3,505	3,505 3,505	CB227010
計					3,505 3,505	
単価					3,505 3,505	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－210号	殻運搬 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,945 1,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,124 2,124	2,124 2,124	CB227010
計					2,124 2,124	
単価					2,124 2,124	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－211号	殻運搬 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,415 2,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,638 2,638	2,638 2,638	CB227010
計					2,638 2,638	
単価					2,638 2,638	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	殻処分 (車道部)［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,735 4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－ 230号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－213号	殻処分 (歩道部)[夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,433 4,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	2,200 2,200	4,840 4,840	WB020052 単－ 230号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	殻処分 [夜間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,596 5,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,600 2,600	6,110 6,110	WB020052 単－ 231号
計					6,110 6,110	
単価					6,110 6,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－215号	殻処分 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,723 5,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5 2.5	2,500 2,500	6,250 6,250	WB020052 単－ 484号
計					6,250 6,250	
単価					6,250 6,250	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－216号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｺｱｰ採取 ［夜間］		単位	孔	数量	1 1	単価	14,843 14,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｺｱｰ削孔［夜間］	φ100(削孔深さ600mm) 8.02m/日	日	0.075 0.075	216,100 216,100	16,207.5 16,207.5	WYB00298 単－ 488号
計					16,207.5 16,207.5	
単価					16,210 16,210	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－217号	軽量鋼矢板（賃料）	軽量型 3型 L=2.5m 賃料日数2日 使用回数1回	単位	t	数量	1 1	単価	11,510 11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（２型, ３型）		1	132	132	
		t	1	132	132	単－ 495号
軽量鋼矢板（賃料）	軽量型 3型 L=2.5m 賃料日数2日 使用回数1回		1	11,380	11,380	WYB00094
		t	1	11,380	11,380	単－ 496号
計					11,512 11,512	
単価					11,510 11,510	円／ｔ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－218号	腹起材（賃料）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×3000 供用日数2日	単位	本	数量	1 1	単価	605 605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起（基本料金）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×3000		1	500	500	
		本	1	500	500	
腹起（賃料）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×3000		2	52.5	105	
		本・日	2	52.5	105	
計					605 605	
単価					605 605	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－219号	腹起材（賃料）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×2000 供用日数2日	単位	本	数量	1 1	単価	587 587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起（基本料金）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×2000	本	1 1	500 500	500 500	
腹起（賃料）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×2000	本・日	2 2	43.5 43.5	87 87	
計					587 587	
単価					587 587	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－220号	切梁材（賃料）	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(910～1520) 供用日数2日	単位	本	数量	1 1	単価	81 81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁（基本料金）	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(910～1520)	本	1 1	77.5 77.5	77 77	
切梁（賃料）	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(910～1520)	本・日	2 2	2.2 2.2	4 4	
計					81 81	
単価					81 81	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	暗渠排水管（材料費）	VPφ250	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	VPφ250	m	0 1	0 5,980	0 5,980	
計					0 5,980	
単価					0 5,980	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,328	16,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,330	
単価					16,330	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,664	14,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,670	
単価					14,670	円／人日

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,664	14,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,670	
単価					14,670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－225号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	24,492	24,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,500	
単価					24,500	円／人日

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－226号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,996	21,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,000	
単価					22,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－227号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	24,492	24,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,500	
単価					24,500	円／人日

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－228号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,996	21,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,000	
単価					22,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－229号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DID有 運搬距離6.0km以下	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	9,308 9,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	４ｔ積級	日	1.8 1.8	51,710 51,710	93,078 93,078	WYB00010 単－ 497号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					93,080 93,080	
単価					9,308 9,308	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊 福岡中央ｱｽｺﾝ(株)福岡合材工場	ｔ	100	2,200	220,000	
計					220,000	
単価					2,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－231号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 (株)ｱｲﾁ	t	100	2,600	260,000	
計					260,000	
単価					2,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－232号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚600mm(As250mm+鉱滓350mm)	単位	m	数量	100 100	単価	33,860 33,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		8	45,240	361,920		
		人	8	45,240	361,920	
特殊作業員		8	39,936	319,488		
		人	8	39,936	319,488	
普通作業員		8	34,164	273,312		
		人	8	34,164	273,312	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深４０ｃｍ級ブレード径φ９６ｃｍ	8	20,000	160,000		
		日	8	20,000	160,000	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］（損料）	超低騒音型 切削深60cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ137cm	8	26,830	214,640		
		日	8	26,830	214,640	
トラック（損料）	3tﾄﾗｯｸ ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ付き	16	9,970	159,520		
		日	16	9,970	159,520	
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径１４インチ	1.24	54,600	67,704		WYB00227
		枚	1.24	54,600	67,704	単－ 498号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径２２インチ	1.27	89,500	113,665		WYB00228
		枚	1.27	89,500	113,665	単－ 499号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径３０インチ	1.31	130,000	170,300		WYB00229
		枚	1.31	130,000	170,300	単－ 500号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径３８インチ	1.35	186,000	251,100		WYB00230
		枚	1.35	186,000	251,100	単－ 501号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径４６インチ	1.37	285,000	390,450		WYB00231
		枚	1.37	285,000	390,450	単－ 502号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－232号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚600mm(As250mm+鉱滓350mm)	単位	m	数量	100 100	単価	33,860 33,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径５４インチ	枚	1.37 1.37	432,000 432,000	591,840 591,840	WYB00232 単－ 503号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		312,061 312,061	
計					3,386,000 3,386,000	
単価					33,860 33,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－233号	舗装版破砕積込	t=25cm（舗装版厚さ15cm超え30cm以下）	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,845 1,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	45,240 45,240	45,240 45,240	
普通作業員		人	2.8 2.8	34,164 34,164	95,659 95,659	
バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3(平積み0.2m3)	日	0.7 0.7	49,800 49,800	34,860 34,860	WYB00046 単－ 504号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,741 8,741	
計					184,500 184,500	
単価					1,845 1,845	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－234号	鉱滓路盤破砕積込	30cm以上40cm以下	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	9,320 9,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4 2.4	45,240 45,240	108,576 108,576	
普通作業員		人	7.2 7.2	34,164 34,164	245,980 245,980	
舗装版破砕運転	クローラ型 0.45m3 コンクリート圧砕装置	日	4.3 4.3	87,630 87,630	376,809 376,809	WYB00189 単－ 505号
バックホウ運転	クローラ型 山積み0.45m3(平積み0.35m3)	日	2.1 2.1	55,230 55,230	115,983 115,983	WYB00190 単－ 506号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		84,652 84,652	
計					932,000 932,000	
単価					9,320 9,320	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－235号	掘削工	岩掘削　軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	54,330 54,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.67 1.67	45,240 45,240	75,550 75,550	
特殊作業員		人	1.67 1.67	39,936 39,936	66,693 66,693	
普通作業員		人	5 5	34,164 34,164	170,820 170,820	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス（第１次）　山積０．２８ｍ３	日	1.67 1.67	53,470 53,470	89,294 89,294	WYB00004 単－ 507号
大型ブレーカ	［油圧式］質量600～800kg級	日	1.67 1.67	65,670 65,670	109,668 109,668	WYB00006 単－ 508号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		31,275 31,275	
計					543,300 543,300	
単価					54,330 54,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	施工補償費		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,521,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 45,240	0 180,960	
特殊作業員		人	0 3	0 39,936	0 119,808	
普通作業員		人	0 8	0 34,164	0 273,312	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0 9	0 50,530	0 454,770	単－ 509号
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１６ｍ３（平積０．１１ｍ３）	日	0 3	0 53,000	0 159,000	WYB00022 単－ 510号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	日	0 1	0 53,470	0 53,470	単－ 511号
油圧ブレーカ	0.2m3	日	0 1	0 61,140	0 61,140	WYB00025 単－ 512号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1	0 47,020	0 47,020	WYB00110 単－ 513号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	0 3	0 4,143	0 12,429	WYB00116 単－ 514号
諸雑費（率＋まるめ） 11.7%		式	0 1		0 159,091	
計					0 1,521,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	施工補償費		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,521,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 1,521,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	中間継手（材料費）	FEP(難燃)φ100	単位	個	数量	1 1	単価	3,090 3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	3,090	3,090	WB020015
		個	1	3,090	3,090	単－ 515号
計					3,090 3,090	
単価					3,090 3,090	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	中間継手（材料費）	角型FEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	3,190 3,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	3,190	3,190	WB020015
		個	1	3,190	3,190	単－ 516号
計					3,190 3,190	
単価					3,190 3,190	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	異種管継手(材料費)	SFEP80⇔PV75	単位	個	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		 個	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	WB020015 単－ 517号
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	 円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	異種管継手(材料費)	SFEP100⇔角型FEP100	単位	個	数量	1 1	単価	23,830 23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		 個	1 1	23,830 23,830	23,830 23,830	WB020015 単－ 518号
計					23,830 23,830	
単価					23,830 23,830	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV φ75	単位	個	数量	1 1	単価	423 423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	423 423	423 423	WB020015 単－ 519号
計					423 423	
単価					423 423	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV φ50	単位	個	数量	1 1	単価	406 406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	406 406	406 406	WB020015 単－ 520号
計					406 406	
単価					406 406	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	リード線（材料費）	電力系　φ6.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	63 63

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm（電力用）	m	1 1	63.5 63.5	63 63	
計					63 63	
単価					63 63	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	リード線（材料費）	通信系　φ4.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	31 31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm（通信用）	m	1 1	31 31	31 31	
計					31 31	
単価					31 31	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ロングベルマウス（材料費）	角型FEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	9,050 9,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	9,050	9,050	WB020015
		個	1	9,050	9,050	単－ 521号
計					9,050 9,050	
単価					9,050 9,050	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	防水栓（材料費）	角型FEP φ100 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ用	単位	個	数量	1 1	単価	9,810 9,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	9,810	9,810	WB020015
		個	1	9,810	9,810	単－ 522号
計					9,810 9,810	
単価					9,810 9,810	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ベルマウス（材料費）	FEP（難燃） φ100	単位	個	数量	1 1	単価	1,100 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　１００ｍｍ	個	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	防水栓（材料費）	FEP(難燃) φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	単位	個	数量	1 1	単価	7,310 7,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	7,310 7,310	7,310 7,310	WB020015 単－ 523号
計					7,310 7,310	
単価					7,310 7,310	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ベルマウス（材料費）	角型FEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	3,500	3,500	WB020015
		個	1	3,500	3,500	単－ 524号
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	防水栓（材料費）	角型FEP φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	単位	個	数量	1 1	単価	9,280 9,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	9,280	9,280	WB020015
		個	1	9,280	9,280	単－ 525号
計					9,280 9,280	
単価					9,280 9,280	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	ダクトスリーブ（材料費）	PVφ75	単位	個	数量	1 1	単価	2,140 2,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	2,140	2,140	WB020015
		個	1	2,140	2,140	単－ 526号
計					2,140 2,140	
単価					2,140 2,140	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	防水栓（材料費）	PVφ75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ用	単位	個	数量	1 1	単価	3,420 3,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	3,420	3,420	WB020015
		個	1	3,420	3,420	単－ 527号
計					3,420 3,420	
単価					3,420 3,420	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ダクトスリーブ（材料費）	PVφ50	単位	個	数量	1 1	単価	1,670 1,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	1,670 1,670	1,670 1,670	WB020015 単－ 528号
計					1,670 1,670	
単価					1,670 1,670	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	防水栓（材料費）	PVφ50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ用	単位	個	数量	1 1	単価	3,130 3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	3,130 3,130	3,130 3,130	WB020015 単－ 529号
計					3,130 3,130	
単価					3,130 3,130	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－255号	埋設管路撤去（埋設部）		単位	m	数量	100 100	単価	10,610 10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7 7	45,240 45,240	316,680 316,680	
特殊作業員		人	7 7	39,936 39,936	279,552 279,552	
普通作業員		人	13 13	34,164 34,164	444,132 444,132	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		20,636 20,636	
計					1,061,000 1,061,000	
単価					10,610 10,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ４ｔ車(6m3/回)	単位	回	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ４ｔ車(6m3/回)		1	15,000	15,000	
		回	1	15,000	15,000	
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／回

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	7,500 7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		1	7,500	7,500	
		ｍ３	1	7,500	7,500	
計					7,500 7,500	
単価					7,500 7,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－258号	ハンドホール（材料費）	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	単位	個	数量	1 1	単価	177,000 177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	177,000	177,000	WB020015
		個	1	177,000	177,000	単－ 530号
計					177,000 177,000	
単価					177,000 177,000	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	仮蓋（材料費）	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 重量70kg	単位	枚	数量	1 1	単価	25,600 25,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮蓋	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 重量70kg		1	25,600	25,600	
		枚	1	25,600	25,600	
計					25,600 25,600	
単価					25,600 25,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－260号	ハンドホール（材料費）	変圧器塔用（TR用）	単位	個	数量	1 1	単価	151,000 151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	151,000	151,000	WB020015
		個	1	151,000	151,000	単－ 531号
計					151,000 151,000	
単価					151,000 151,000	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－261号	ハンドホール（材料費）	低圧分岐装置用 地上設置型（LB用）	単位	個	数量	1 1	単価	90,500 90,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	90,500	90,500	WB020015
		個	1	90,500	90,500	単－ 532号
計					90,500 90,500	
単価					90,500 90,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	仮蓋（材料費）	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ LB用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 重量30kg	単位	枚	数量	1 1	単価	11,200 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮蓋	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ LB用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 重量30kg		1	11,200	11,200	
		枚	1	11,200	11,200	
計					11,200 11,200	
単価					11,200 11,200	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－263号	ハンドホール（材料費）	通信用HH 600×900×1200 蓋込み	単位	個	数量	1 1	単価	567,000 567,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	567,000	567,000	WB020015
		個	1	567,000	567,000	単－ 533号
計					567,000 567,000	
単価					567,000 567,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－264号	ハンドホール（材料費）	CATV Ⅰ型用 ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙﾎﾞｯｸｽ用	単位	個	数量	1 1	単価	144,000 144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	144,000 144,000	144,000 144,000	WB020015 単－ 534号
計					144,000 144,000	
単価					144,000 144,000	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－265号	接地設置	A種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	37,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	37,596	37,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					37,600	
単価					37,600	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－266号	連結式接地棒（材料費）	径16×1500	単位	本	数量	1 1	単価	4,270 4,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	4,270 4,270	4,270 4,270	WB020014 単－ 535号
計					4,270 4,270	
単価					4,270 4,270	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－267号	連結式接地棒用リード端子（材料費）	径16用　38㎜2×500	単位	本	数量	1 1	単価	1,460 1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	1,460 1,460	1,460 1,460	WB020014 単－ 536号
計					1,460 1,460	
単価					1,460 1,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－268号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００mm	本	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／本

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－269号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２mm２×５００	本	1	755	755	
計					755	
単価					755	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－270号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	9,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	37,596	9,399	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,399	
単価					9,399	円／極

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－271号	Ｆｅ石灰処理土（材料費）	締固め後　昼間単価	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	6,711 6,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｆｅ石灰処理土	昼間　ﾙｰｽﾞな状態　変化率：0.41	ｍ３	1.41 1.41	4,760 4,760	6,711 6,711	
計					6,711 6,711	
単価					6,711 6,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－272号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 福岡中央ｱｽｺﾝ(株)福岡合材工場	t	100	2,200	220,000	
計					220,000	
単価					2,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－273号	上層路盤（車道・路肩部））	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚120mm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,264 1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.6 0.6	39,936 39,936	23,961 23,961	
普通作業員		人	1.2 1.2	34,164 34,164	40,996 40,996	
振動ローラ（舗装用）運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式　運転質量3～4t	日	0.6 0.6	48,110 48,110	28,866 28,866	WYB00136 単－ 537号
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.11m3（平積0.08m3）	日	0.6 0.6	49,040 49,040	29,424 29,424	WYB00137 単－ 538号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,153 3,153	
計					126,400 126,400	
単価					1,264 1,264	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－274号	粒調Ｆｅ石灰路盤材（材料費）	昼間単価	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	7,527 7,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1.33 1.33	5,660 5,660	7,527 7,527	WB020013 単－ 539号
計					7,527 7,527	
単価					7,527 7,527	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－275号	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	5,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無	m	10	5,749.12	57,491	
側溝	別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	1,800	1,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					58,640	
単価					5,864	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－276号	落蓋側溝（材料費）	300×400×2000	単位	個	数量	1 1	単価	26,200 26,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	26,200	26,200	WB020015
		個	1	26,200	26,200	単－ 540号
計					26,200 26,200	
単価					26,200 26,200	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－277号	コンクリート蓋（落蓋側溝）（材料費）	300用　L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	2,000	2,000	WB020016
		枚	1	2,000	2,000	単－ 541号
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－278号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	565.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　無	枚	100	565.76	56,576	
側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,580	
単価					565.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－279号	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	5,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無	m	10	5,749.12	57,491	
側溝	別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	1,800	1,209	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,700	
単価					5,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－280号	街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応	単位	個	数量	1 1	単価	15,900 15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	15,900	15,900	WB020015
		個	1	15,900	15,900	単－ 542号
計					15,900 15,900	
単価					15,900 15,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－281号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　無	枚	100	1,265.68	126,568	
側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					126,600	
単価					1,266	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－282号	側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）	単位	枚	数量	1 1	単価	27,300 27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	27,300	27,300	WB020016
		枚	1	27,300	27,300	単－ 543号
計					27,300 27,300	
単価					27,300 27,300	円／枚

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－283号	側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）	単位	枚	数量	1 1	単価	8,550 8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	8,550	8,550	WB020016
		枚	1	8,550	8,550	単－ 544号
計					8,550 8,550	
単価					8,550 8,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－284号	街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応	単位	個	数量	1 1	単価	15,900 15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	15,900	15,900	WB020015
		個	1	15,900	15,900	単－ 542号
計					15,900 15,900	
単価					15,900 15,900	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－285号	側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）	単位	枚	数量	1 1	単価	27,300 27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	27,300	27,300	WB020016
		枚	1	27,300	27,300	単－ 543号
計					27,300 27,300	
単価					27,300 27,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－286号	側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）	単位	枚	数量	1 1	単価	8,550 8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	8,550	8,550	WB020016
		枚	1	8,550	8,550	単－ 544号
計					8,550 8,550	
単価					8,550 8,550	円／枚

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－287号	街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応	単位	個	数量	1 1	単価	15,900 15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	15,900	15,900	WB020015
		個	1	15,900	15,900	単－ 542号
計					15,900 15,900	
単価					15,900 15,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－288号	側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）	単位	枚	数量	1 1	単価	8,550 8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	8,550	8,550	WB020016
		枚	1	8,550	8,550	単－ 544号
計					8,550 8,550	
単価					8,550 8,550	円／枚

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－289号	街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応	単位	個	数量	1 1	単価	15,900 15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	15,900	15,900	WB020015
		個	1	15,900	15,900	単－ 542号
計					15,900 15,900	
単価					15,900 15,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－290号	側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）	単位	枚	数量	1 1	単価	27,300 27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	27,300	27,300	WB020016
		枚	1	27,300	27,300	単－ 543号
計					27,300 27,300	
単価					27,300 27,300	円／枚

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－291号	側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）	単位	枚	数量	1 1	単価	8,550 8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	8,550	8,550	WB020016
		枚	1	8,550	8,550	単－ 544号
計					8,550 8,550	
単価					8,550 8,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－292号	横断暗渠（材料費）	300型 T-25 L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	22,700 22,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠	300型 T-25 L=2000	個	1 1	22,700 22,700	22,700 22,700	
計					22,700 22,700	
単価					22,700 22,700	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－293号	暗渠排水管（材料費）	VUφ300	単位	m	数量	1 1	単価	5,680 5,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	5,680 5,680	5,680 5,680	WB020011 単－ 545号
計					5,680 5,680	
単価					5,680 5,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－294号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×700×500	単位	個	数量	1 1	単価	61,700 61,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	500×700×650 重量717kg	個	1 1	61,700 61,700	61,700 61,700	
計					61,700 61,700	
単価					61,700 61,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－295号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	190,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	86,659.04	86,659	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					190,700	
単価					190,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－296号	蓋版	据付け 170を超え250kg/枚以下	単位	枚	数量	10 10	単価	7,265 7,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35 0.35	45,240 45,240	15,834 15,834	
普通作業員		人	1 1	34,164 34,164	34,164 34,164	
バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3(平積み0.2m3)	日	0.35 0.35	54,850 54,850	19,197 19,197	WYB00304 単－ 546号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,455 3,455	
計					72,650 72,650	
単価					7,265 7,265	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－297号	現場打ち桝用蓋（材料費）	800×1000×120(500×700用) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付　T-25	単位	組	数量	1 1	単価	190,000 190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち桝用蓋（材料費）	800×1000×120(500×700用)　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付　T-25		1	190,000	190,000	
		組	1	190,000	190,000	
計					190,000 190,000	
単価					190,000 190,000	円／組

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－298号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×700×700	単位	個	数量	1 1	単価	81,500 81,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	500×700×700 重量937kg		1	81,500	81,500	
		個	1	81,500	81,500	
計					81,500 81,500	
単価					81,500 81,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－299号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	49,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	49,842	49,842	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					49,850	
単価					49,850	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－300号	殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	18,860 18,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積級	日	3.5 3.5	53,880 53,880	188,580 188,580	WYB00219 単－ 547号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					188,600 188,600	
単価					18,860 18,860	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－301号	処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	6,110 6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	2,600	6,110	WB020052
		t	2.35	2,600	6,110	単－ 231号
計					6,110 6,110	
単価					6,110 6,110	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－302号	蓋更新		単位	組	数量	10 10	単価	9,549 9,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	45,240 45,240	22,620 22,620	
普通作業員		人	2 2	34,164 34,164	68,328 68,328	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,542 4,542	
計					95,490 95,490	
単価					9,549 9,549	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－303号	グレーチング蓋（材料費）	450×450桝用 T-25並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠含む	単位	組	数量	1 1	単価	67,600 67,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	450×450桝用 T-25細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠含む		1	67,600	67,600	
		組	1	67,600	67,600	
計					67,600 67,600	
単価					67,600 67,600	円／組

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－304号	グラウト材（材料費）	8kg/袋	単位	袋	数量	1 1	単価	3,100 3,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト	8kg/袋		1	3,100	3,100	
		袋	1	3,100	3,100	
計					3,100 3,100	
単価					3,100 3,100	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－305号	セット料金		単位	回	数量	1 1	単価	150,000 150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コン夜間割増し セット料金	19時以降、午前7時迄の打設 平日	回	1 1	150,000 150,000	150,000 150,000	
計					150,000 150,000	
単価					150,000 150,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－306号	プレキャスト基礎版設置	260×100×1990	単位	m	数量	10 10	単価	4,050 4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	45,240 45,240	9,048 9,048	
特殊作業員		人	0.1 0.1	39,936 39,936	3,993 3,993	
普通作業員		人	0.1 0.1	34,164 34,164	3,416 3,416	
バックホウ（クローラ型）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	2.6 2.6	9,245 9,245	24,037 24,037	WYB00095 単－ 548号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					40,500 40,500	
単価					4,050 4,050	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－307号	プレキャスト基礎版（材料費）	260×100×1990 重量127kg	単位	枚	数量	1 1	単価	9,900 9,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版	260×100×1990 重量127kg	枚	1 1	9,900 9,900	9,900 9,900	
計					9,900 9,900	
単価					9,900 9,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－308号	プレキャスト基礎版設置	230×150×1990	単位	m	数量	10 10	単価	4,050 4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	45,240 45,240	9,048 9,048	
特殊作業員		人	0.1 0.1	39,936 39,936	3,993 3,993	
普通作業員		人	0.1 0.1	34,164 34,164	3,416 3,416	
バックホウ（クローラ型）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	2.6 2.6	9,245 9,245	24,037 24,037	WYB00030 単－ 548号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					40,500 40,500	
単価					4,050 4,050	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－309号	プレキャスト基礎版	230×150×1990 重量169kg	単位	枚	数量	1 1	単価	13,400 13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版	230×150×1990 重量169kg	枚	1 1	13,400 13,400	13,400 13,400	
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－310号	プレキャスト基礎版設置	230×150×1990	単位	m	数量	10 10	単価	4,105 4,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	45,240 45,240	9,048 9,048	
特殊作業員		人	0.1 0.1	39,936 39,936	3,993 3,993	
普通作業員		人	0.1 0.1	34,164 34,164	3,416 3,416	
バックホウ（クローラ型）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	2.6 2.6	9,458 9,458	24,590 24,590	WYB00033 単－ 549号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,050 41,050	
単価					4,105 4,105	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－311号	プレキャスト基礎版（材料費）	230×150×1990 重量169kg	単位	枚	数量	1 1	単価	13,400 13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版	230×150×1990 重量169kg	枚	1 1	13,400 13,400	13,400 13,400	
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	円／枚

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－312号	プレキャスト基礎版（材料費）	230×150×1990 重量169kg	単位	枚	数量	1 1	単価	13,400 13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版	230×150×1990 重量169kg	枚	1 1	13,400 13,400	13,400 13,400	
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－313号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 有	単位	m	数量	100	単価	5,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	5,161.22	516,122	
防護柵（Ｐ種）	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					516,200	
単価					5,162	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－314号	横断防止柵（材料費）	H=800長=400(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	6,610 6,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	H=800長=400(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	6,610	6,610	
		m	1	6,610	6,610	
計					6,610 6,610	
単価					6,610 6,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－315号	取付アーム設置	規制標識取付	単位	箇所	数量	1 1	単価	42,550 42,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35 0.35	45,240 45,240	15,834 15,834	
普通作業員		人	0.35 0.35	34,164 34,164	11,957 11,957	
トラッククレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.2 0.2	59,930 59,930	11,986 11,986	WYB00002 単－ 550号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		2,773 2,773	
計					42,550 42,550	
単価					42,550 42,550	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－316号	取付アーム（材料費）	φ60.5×3.2 L=1690	単位	本	数量	1 1	単価	52,580 52,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	52,580	52,580	WB020014
		本	1	52,580	52,580	単－ 551号
計					52,580 52,580	
単価					52,580 52,580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－317号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 有	単位	基	数量	1	単価	8,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識板	別途計上	基	1	0	0	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	8,237.81	8,237	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,237	
単価					8,237	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－318号	バス専用標識(規制標識板)(材料費)	1350×900	単位	枚	数量	1 1	単価	123,700 123,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	123,700	123,700	WB020016
		枚	1	123,700	123,700	単－ 552号
計					123,700 123,700	
単価					123,700 123,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－319号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	532.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	294.32	294,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	144	5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,295	
計					532,700	
単価					532.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－320号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	451.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	294.32	294,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	144	5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,445	
計					451,900	
単価					451.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－321号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	484.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	326.56	326,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	144	6,336	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,529	
計					484,800	
単価					484.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－322号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	844.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	532.48	532,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	144	10,512	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,808	
計					844,300	
単価					844.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－323号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	651.04	651,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	144	12,816	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,269	
計					1,116,000	
単価					1,116	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－324号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	734.24	881,088	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	144	17,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,382	
計					1,081,000	
単価					1,081	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	865.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	850.72	850,720	
軽油		L	62	144	8,928	
ガソリン	レギュラー	L	35	158	5,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					865,200	
単価					865.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－326号	高木撤去[夜間]	幹回り60cm未満 伐根含む	単位	本	数量	10 10	単価	181,300 181,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	45,240 45,240	180,960 180,960	
特殊作業員		人	8 8	39,936 39,936	319,488 319,488	
造園工		人	4 4	34,632 34,632	138,528 138,528	
普通作業員		人	4 4	34,164 34,164	136,656 136,656	
チェンソー（賃料）	鋸先600mm	日	4 4	41,450 41,450	165,800 165,800	WYB00036 単－ 553号
ダンプトラック	2t積級［長期割引有り･4週8休補正］	日	4 4	41,820 41,820	167,280 167,280	WYB00037 単－ 554号
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	日	4 4	55,050 55,050	220,200 220,200	WYB00038 単－ 555号
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3(平積0.1m3)[長期割引有り]	日	4 4	47,470 47,470	189,880 189,880	WYB00040 単－ 556号
トラック（クレーン装置付）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t[長期割引有り]	日	4 4	51,970 51,970	207,880 207,880	WYB00039 単－ 557号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		86,328 86,328	
計					1,813,000 1,813,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－326号	高木撤去[夜間]	幹回り60cm未満 伐根含む	単位	本	数量	10 10	単価	181,300 181,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					181,300 181,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－327号	高木撤去[夜間]	幹回り90cm以上120cm未満 伐根含む	単位	本	数量	10 10	単価	226,600 226,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	45,240 45,240	226,200 226,200	
特殊作業員		人	10 10	39,936 39,936	399,360 399,360	
造園工		人	5 5	34,632 34,632	173,160 173,160	
普通作業員		人	5 5	34,164 34,164	170,820 170,820	
チェンソー（賃料）	鋸先600mm	日	5 5	41,450 41,450	207,250 207,250	WYB00051 単－ 558号
ダンプトラック	2t積級［長期割引有り･4週8休補正］	日	5 5	41,820 41,820	209,100 209,100	WYB00052 単－ 559号
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	日	5 5	55,050 55,050	275,250 275,250	WYB00061 単－ 560号
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3(平積0.1m3)[長期割引有り]	日	5 5	47,470 47,470	237,350 237,350	WYB00074 単－ 561号
トラック（クレーン装置付）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t[長期割引有り]	日	5 5	51,970 51,970	259,850 259,850	WYB00090 単－ 562号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		107,660 107,660	
計					2,266,000 2,266,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－327号	高木撤去[夜間]	幹回り90cm以上120cm未満 伐根含む	単位	本	数量	10 10	単価	226,600 226,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					226,600 226,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－328号	根株撤去[夜間]		単位	本	数量	1 1	単価	54,550 54,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	45,240 45,240	11,310 11,310	
造園工		人	0.75 0.75	34,632 34,632	25,974 25,974	
バックホウ（クローラ型）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３ １．７ｔ吊	日	0.25 0.25	54,170 54,170	13,542 13,542	WYB00109 単－ 563号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,724 3,724	
計					54,550 54,550	
単価					54,550 54,550	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－329号	低木撤去[夜間]	樹高60cm未満 伐根含む	単位	本	数量	100 100	単価	1,067 1,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	45,240 45,240	22,620 22,620	
造園工		人	0.5 0.5	34,632 34,632	17,316 17,316	
普通作業員		人	0.5 0.5	34,164 34,164	17,082 17,082	
ダンプトラック	2t積級 ［長期割引有り･4週8休補正］	日	0.5 0.5	41,820 41,820	20,910 20,910	WYB00108 単－ 564号
小型バックホウ（クローラ） ［標準］	山積0.13m3(平積0.1m3)[長期割引有り］	日	0.5 0.5	47,470 47,470	23,735 23,735	WYB00111 単－ 565号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,037 5,037	
計					106,700 106,700	
単価					1,067 1,067	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	木くず運搬	運搬距離10km以内	単位	t	数量	10 10	単価	3,907 3,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック（クレーン装置付）	4t車 2.9t吊		1	39,070	39,070	WYB00042
		日	1	39,070	39,070	単－ 566号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					39,070 39,070	
単価					3,907 3,907	円／ｔ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	処分費	枝葉・幹	単位	t	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	12,000	12,000	WB020052
		ｔ	1	12,000	12,000	単－ 567号
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	処分費	根株	単位	t	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		1 t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	WB020052 単－ 568号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－333号	車線分離標設置	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	単位	本	数量	0 1	単価	0 12,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		0 人	0 0.35	0 34,164	0 11,957	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		0 式	1		0 713	
計					0 12,670	
単価					0 12,670	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－334号	車線分離標（材料費）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	単位	本	数量	0 1	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	本	0 1	0 12,800	0 12,800	
計					0 12,800	
単価					0 12,800	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－335号	車線分離標撤去	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	単位	本	数量	0 1	単価	0 12,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.35	0 34,164	0 11,957	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 713	
計					0 12,670	
単価					0 12,670	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－336号	埋設用アンカー（材料費）		単位	個	数量	0 1	単価	0 1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設用アンカー		個	0 1	0 1,650	0 1,650	
計					0 1,650	
単価					0 1,650	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－337号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.3無	単位	基	数量	10	単価	46,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	37,596	225,576	
普通作業員		人	4.8	34,164	163,987	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.9	38,740	73,606	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					463,200	
単価					46,320	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－338号	照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１２ｍ露出	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	単位	本	数量	1	単価	421,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１２ｍ（一灯用　可変　連接）	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	1	421,000	421,000	
計					421,000	
単価					421,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－339号	貼紙・落書き防止塗装		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	8,758 8,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張り紙防止塗装	下塗り 17kg/100m2	ｍ２	100 100	1,092 1,092	109,200 109,200	WYB00082 単－ 569号
張紙防止塗装（材料費）	0.17kg/m2	ｍ２	100 100	521.3 521.3	52,130 52,130	CB431121
張り紙防止塗装	上塗り 20kg/100m2	ｍ２	100 100	1,092 1,092	109,200 109,200	WYB00084 単－ 570号
張紙防止塗装（材料費）	0.2kg/m2	ｍ２	100 100	3,755 3,755	375,500 375,500	CB431121
張り紙防止塗装	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	ｍ２	100 100	1,092 1,092	109,200 109,200	WYB00086 単－ 571号
張紙防止塗装（材料費）	0.08kg/m2	ｍ２	100 100	1,206 1,206	120,600 120,600	CB431121
計					875,830 875,830	
単価					8,758 8,758	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－340号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	32,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	37,596	154,143	
普通作業員		人	2.1	34,164	71,744	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	11,030	99,270	単－ 572号
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					325,200	
単価					32,520	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－341号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ１５０－３	単位	台･本	数量	1	単価	155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１５０－３	台	1	155,000	155,000	
計					155,000	
単価					155,000	円／台･本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－342号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	単位	台･本	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－343号	ボルトキャップ	M24用	単位	個	数量	1 1	単価	970 970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	970	970	WB020015
		個	1	970	970	単－ 573号
計					970 970	
単価					970 970	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－344号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.3無	単位	基	数量	10	単価	39,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	37,596	187,980	
普通作業員		人	4	34,164	136,656	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	38,740	65,858	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					390,500	
単価					39,050	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－345号	道路照明柱（材料費）	亜鉛めっき後指定色塗装 12m 276kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	816,900 816,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管テーパーポール（多目的照明柱）	500kg以下	ｋｇ	276 276	2,960 2,960	816,960 816,960	
計					816,960 816,960	
単価					816,900 816,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－346号	貼紙・落書き防止塗装		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	8,758 8,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張り紙防止塗装	下塗り 17kg/100m2		100	1,092	109,200	WYB00100
		ｍ２	100	1,092	109,200	単－ 569号
張紙防止塗装（材料費）	0.17kg/m2		100	521.3	52,130	CB431121
		ｍ２	100	521.3	52,130	
張り紙防止塗装	上塗り 20kg/100m2		100	1,092	109,200	WYB00101
		ｍ２	100	1,092	109,200	単－ 570号
張紙防止塗装（材料費）	0.2kg/m2		100	3,755	375,500	CB431121
		ｍ２	100	3,755	375,500	
張り紙防止塗装	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2		100	1,092	109,200	WYB00107
		ｍ２	100	1,092	109,200	単－ 571号
張紙防止塗装（材料費）	0.08kg/m2		100	1,206	120,600	CB431121
		ｍ２	100	1,206	120,600	
計					875,830 875,830	
単価					8,758 8,758	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－347号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	単位	台･本	数量	1	単価	134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	台	1	134,000	134,000	
計					134,000	
単価					134,000	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－348号	道路照明灯建柱	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12.3m	単位	基	数量	1 1	単価	170,600 170,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	45,240 45,240	22,620 22,620	
電工		人	1.5 1.5	37,596 37,596	56,394 56,394	
トラック式アースオーガ[建柱車]	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	4 4	10,880 10,880	43,520 43,520	WYB00127 単－ 574号
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名	時間	4 4	11,030 11,030	44,120 44,120	WYB00129 単－ 575号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,946 3,946	
計					170,600 170,600	
単価					170,600 170,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－349号	道路照明柱（材料費）	亜鉛めっき後指定色塗装 12.3m 669.2kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	1,746,000 1,746,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管テーパーポール（多目的照明柱）	500kg超～1500kg以下		669.2	2,610	1,746,612	
		ｋｇ	669.2	2,610	1,746,612	
計					1,746,612 1,746,612	
単価					1,746,000 1,746,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－350号	貼紙・落書き防止塗装		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	8,758 8,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張り紙防止塗装	下塗り 17kg/100m2		100	1,092	109,200	WYB00155
		ｍ２	100	1,092	109,200	単－ 569号
張紙防止塗装（材料費）	0.17kg/m2		100	521.3	52,130	CB431121
		ｍ２	100	521.3	52,130	
張り紙防止塗装	上塗り 20kg/100m2		100	1,092	109,200	WYB00165
		ｍ２	100	1,092	109,200	単－ 570号
張紙防止塗装（材料費）	0.2kg/m2		100	3,755	375,500	CB431121
		ｍ２	100	3,755	375,500	
張り紙防止塗装	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2		100	1,092	109,200	WYB00220
		ｍ２	100	1,092	109,200	単－ 571号
張紙防止塗装（材料費）	0.08kg/m2		100	1,206	120,600	CB431121
		ｍ２	100	1,206	120,600	
計					875,830 875,830	
単価					8,758 8,758	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－351号	ボルトキャップ	M24用	単位	個	数量	1 1	単価	970 970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	970	970	WB020015
		個	1	970	970	単－ 573号
計					970 970	
単価					970 970	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－352号	道路照明灯建柱	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12.3m	単位	基	数量	0 1	単価	0 170,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 45,240	0 22,620	
電工		人	0 1.5	0 37,596	0 56,394	
トラック式アースオーガ[建柱車]	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	0 4	0 10,880	0 43,520	WYB00293 単－ 576号
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名	時間	0 4	0 11,030	0 44,120	WYB00294 単－ 577号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 3,946	
計					0 170,600	
単価					0 170,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－353号	道路照明柱（材料費）	亜鉛めっき後指定色塗装 12.3m 517.6kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管テーパーポール（多目的照明柱）	500kg超～1500kg以下	ｋｇ	0 517.6	0 2,610	0 1,350,936	
計					0 1,350,936	
単価					0 1,350,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－354号	貼紙・落書き防止塗装		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 8,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張り紙防止塗装	下塗り 17kg/100m2	ｍ２	0 100	0 1,092	0 109,200	WYB00312 単－ 578号
張紙防止塗装（材料費）	0.17kg/m2	ｍ２	0 100	0 521.3	0 52,130	CB431121
張り紙防止塗装	上塗り 20kg/100m2	ｍ２	0 100	0 1,092	0 109,200	WYB00313 単－ 579号
張紙防止塗装（材料費）	0.2kg/m2	ｍ２	0 100	0 3,755	0 375,500	CB431121
張り紙防止塗装	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	ｍ２	0 100	0 1,092	0 109,200	WYB00314 単－ 580号
張紙防止塗装（材料費）	0.08kg/m2	ｍ２	0 100	0 1,206	0 120,600	CB431121
計					0 875,830	
単価					0 8,758	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－355号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	32,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	37,596	154,143	
普通作業員		人	2.1	34,164	71,744	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	11,030	99,270	単－ 581号
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					325,200	
単価					32,520	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－356号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	単位	台･本	数量	1	単価	134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	台	1	134,000	134,000	
計					134,000	
単価					134,000	円／台･本

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－357号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	単位	台･本	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－358号	ボルトキャップ	M24用	単位	個	数量	0 1	単価	0 970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 970	0 970	WB020015 単－ 582号
計					0 970	
単価					0 970	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－359号	抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し	単位	回	数量	1	単価	267,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 夜間	施工条件I 時間制約無	回	1	267,130.5	267,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					267,200	
単価					267,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－360号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－361号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,620	1,620	
計					1,620	
単価					1,620	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－362号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	375	375	
計					375	
単価					375	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－363号	基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込【夜間】	照明灯基礎　φ600×2100	単位	基	数量	10 10	単価	55,880 55,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ[建柱車]	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	38 38	10,210 10,210	387,980 387,980	WYB00132 単－ 583号
普通作業員		人	5 5	34,164 34,164	170,820 170,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					558,800 558,800	
単価					55,880 55,880	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－364号	スパイラルダクト（材料費）	φ600	単位	m	数量	1 1	単価	892 892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ600	m	1 1	892 892	892 892	
計					892 892	
単価					892 892	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－365号	照明用アンカーボルト	4-M24 L=850	単位	組	数量	1 1	単価	39,900 39,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用アンカーボルト	4-M24 L=850	組	1 1	39,900 39,900	39,900 39,900	
計					39,900 39,900	
単価					39,900 39,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－366号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	34,164	30,747	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	7	10,210	71,470	単－ 584号
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					102,300	
単価					10,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－367号	スパイラルダクト（材料費）	φ500	単位	m	数量	1 1	単価	745 745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ500	m	1 1	745 745	745 745	
計					745 745	
単価					745 745	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－368号	照明用アンカーボルト	4-M24 L=700	単位	組	数量	1 1	単価	36,900 36,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用アンカーボルト	4-M24 L=700	組	1 1	36,900 36,900	36,900 36,900	
計					36,900 36,900	
単価					36,900 36,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－369号	あと施工アンカーボルト設置	M12×160	単位	本	数量	0 10	単価	0 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.09	0 45,240	0 4,071	
特殊作業員		人	0 0.36	0 39,936	0 14,376	
普通作業員		人	0 0.13	0 34,164	0 4,441	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 0.52	0 1,803	0 937	WYB00295 単－ 585号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 5,715	
計					0 29,540	
単価					0 2,954	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－370号	ｹﾐｶﾙﾎﾞﾙﾄ（溶融亜鉛ﾒｯｷ）（材料費）	M12*160 ﾅｯﾄ2個(M12用)・ﾜｯｼｬｰ1個(M12用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹﾐｶﾙﾎﾞﾙﾄ（溶融亜鉛ﾒｯｷ）	M12*160 ﾅｯﾄ2個(M12用)・ﾜｯｼｬｰ1個(M12用)	本	0 1	0 420	0 420	
計					0 420	
単価					0 420	円／本

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－371号	樹脂カプセル		単位	本	数量	0 1	単価	0 263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ　AP-12	本	0 1	0 263	0 263	
計					0 263	
単価					0 263	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－372号	床掘	岩掘削 軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	54,330 54,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.67 1.67	45,240 45,240	75,550 75,550	
特殊作業員		人	1.67 1.67	39,936 39,936	66,693 66,693	
普通作業員		人	5 5	34,164 34,164	170,820 170,820	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス（第１次） 山積０．２８ｍ３	日	1.67 1.67	53,470 53,470	89,294 89,294	WYB00233 単－ 507号
大型ブレーカ	［油圧式］質量600～800kg級	日	1.67 1.67	65,670 65,670	109,668 109,668	WYB00234 単－ 508号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		31,275 31,275	
計					543,300 543,300	
単価					54,330 54,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－373号	土材料	再生砂	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,087 3,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	1.26 1.26	2,450 2,450	3,087 3,087	
計					3,087 3,087	
単価					3,087 3,087	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－374号	自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	単位	面	数量	1	単価	137,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	56,628	28,314	
電工		人	2	37,596	75,192	
普通作業員		人	1	34,164	34,164	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					137,700	
単価					137,700	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－375号	自立分電盤（材料費）	亜鉛照射後塗装t=2.3屋外防水型鍵付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず	単位	面	数量	1 1	単価	565,000 565,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自立分電盤	亜鉛照射後塗装t=2.3屋外防水型鍵付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず		1	565,000	565,000	
		面	1	565,000	565,000	
計					565,000 565,000	
単価					565,000 565,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－376号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	37,596	18,798	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	333	33,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					52,100	
単価					521	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－377号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	37,596	206,778	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					206,800	
単価					2,068	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－378号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	187	187	
計					187	
単価					187	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－379号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　２心	m	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－380号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　14mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１４ｍｍ２　２心	m	1	568	568	
計					568	
単価					568	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－381号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	150.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	37,596	15,038	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,040	
単価					150.4	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－382号	埋設標識シート	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	8,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	8,950	8,950	
計					8,950	
単価					8,950	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	ベルマウス（材料費）	FEP50用	単位	個	数量	1 1	単価	545 545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	545 545	545 545	WB020015 単－ 586号
計					545 545	
単価					545 545	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	分岐接続材（材料費）	ﾚｼﾞﾝ注入形(T1)	単位	個	数量	1 1	単価	7,840 7,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	7,840 7,840	7,840 7,840	WB020015 単－ 587号
計					7,840 7,840	
単価					7,840 7,840	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－385号	土材料	再生砂	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,087 3,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生		1.26	2,450	3,087	
		ｍ３	1.26	2,450	3,087	
計					3,087	
					3,087	
単価					3,087	
					3,087	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－386号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,170 5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	2,200	5,170	WB020052
		ｔ	2.35	2,200	5,170	単－ 230号
計					5,170	
					5,170	
単価					5,170	
					5,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－387号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,840 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.2	2,200	4,840	WB020052
		t	2.2	2,200	4,840	単－ 230号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－388号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増あり 1.3無	単位	基	数量	10	単価	19,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	37,596	93,990	
普通作業員		人	2	34,164	68,328	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	38,740	32,929	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					195,300	
単価					19,530	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－389号	道路照明灯撤去	電柱共架型 質量350kg以下	単位	基	数量	10 10	単価	34,620 34,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3 3	37,596 37,596	112,788 112,788	
普通作業員		人	3 3	34,164 34,164	102,492 102,492	
トラッククレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	時間	6 6	10,900 10,900	65,400 65,400	WYB00247 単－ 588号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	時間	5 5	11,090 11,090	55,450 55,450	WYB00248 単－ 589号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		10,070 10,070	
計					346,200 346,200	
単価					34,620 34,620	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－390号	道路照明灯撤去	高さ:GL12.3m	単位	基	数量	1 1	単価	170,600 170,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	45,240 45,240	22,620 22,620	
電工		人	1.5 1.5	37,596 37,596	56,394 56,394	
トラック式アースオーガ[建柱車]	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	4 4	10,880 10,880	43,520 43,520	WYB00290 単－ 574号
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名	時間	4 4	11,030 11,030	44,120 44,120	WYB00291 単－ 575号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,946 3,946	
計					170,600 170,600	
単価					170,600 170,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－391号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	37,596	77,071	
普通作業員		人	1.05	34,164	35,872	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	4.5	11,030	49,635	単－ 572号
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					162,600	
単価					16,260	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－392号	抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工2回､施工1回)	有り	単位	式	数量	1	単価	590,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 夜間	施工条件II	式	1		590,138	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					590,200	
単価					590,200	円／式

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－393号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	49,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	49,842	49,842	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					49,850	
単価					49,850	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－394号	殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	18,860 18,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積級		3.5	53,880	188,580	WYB00249
		日	3.5	53,880	188,580	単－ 547号
諸雑費（まるめ）			1		20	
		式	1		20	
計					188,600	
					188,600	
単価					18,860	
					18,860	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－395号	処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	6,110 6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	2,600	6,110	WB020052
		ｔ	2.35	2,600	6,110	単－ 231号
計					6,110	
					6,110	
単価					6,110	
					6,110	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－396号	殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 18,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積級	日	0 3.5	0 53,880	0 188,580	WYB00319 単－ 590号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 188,600	
単価					0 18,860	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－397号	処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 2,600	0 6,110	WB020052 単－ 591号
計					0 6,110	
単価					0 6,110	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－398号	車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	57,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	37,596	30,076	
普通作業員		人	0.8	34,164	27,331	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					57,410	
単価					57,410	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－399号	車両感知器アーム設置	4.5m 再利用 ｱｰﾑ振止金具･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	組	数量	10 10	単価	110,300 110,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10 10	37,596 37,596	375,960 375,960	
普通作業員		人	5 5	34,164 34,164	170,820 170,820	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	5 5	38,700 38,700	193,500 193,500	
高所作業車運転（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ]作業床高さ12m	日	5 5	52,660 52,660	263,300 263,300	WYB00185 単－ 592号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		99,420 99,420	
計					1,103,000 1,103,000	
単価					110,300 110,300	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－400号	車両感知器据付	再使用（ヘッド）	単位	台	数量	1 1	単価	7,519 7,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	台	1 1	7,519 7,519	7,519 7,519	WE226601 単－ 593号
計					7,519 7,519	
単価					7,519 7,519	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－401号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	131,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6	37,596	60,153	
普通作業員		人	2.1	34,164	71,744	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					131,900	
単価					131,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－402号	車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	57,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	37,596	30,076	
普通作業員		人	0.8	34,164	27,331	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					57,410	
単価					57,410	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－403号	車両感知器アーム設置	6.0m 指定色	単位	組	数量	0 10	単価	0 6,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.21	0 37,596	0 45,491	
普通作業員		人	0 0.55	0 34,164	0 18,790	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	0 0.9	0 3,460	0 3,114	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 2,015	
計					0 69,410	
単価					0 6,941	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－404号	車両感知器据付	再使用（ヘッド）	単位	台	数量	0 1	単価	0 7,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	台	0 1	0 7,519	0 7,519	WE226601 単－ 594号
計					0 7,519	
単価					0 7,519	円／台

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－405号	車両感知装置据付	送信装置 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	38,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1	38,064	38,064	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,070	
単価					38,070	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－406号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	131,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6	37,596	60,153	
普通作業員		人	2.1	34,164	71,744	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					131,900	
単価					131,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－407号	感知器移設時点検調整	ﾒｰｶｰ点検調整費(S7-10)	単位	台	数量	0 1	単価	0 169,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 0.6	0 56,628	0 33,976	
電工		人	0 3.6	0 37,596	0 135,345	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 79	
計					0 169,400	
単価					0 169,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－408号	感知器鋼管柱（ﾍﾞｰｽ式点検口付）（材料費）	φ190×7.75m溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装仕上(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	0 1	単価	0 587,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
感知器鋼管柱(ﾍﾞｰｽ式点検口付)	φ190.7×7.75m溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装仕上(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	本	0 1	0 587,000	0 587,000	
計					0 587,000	
単価					0 587,000	円／本

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－409号	感知器ダクト（材料費）	指定色	単位	個	数量	0 1	単価	0 47,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
感知器ダクト	指定色	個	0 1	0 47,900	0 47,900	
計					0 47,900	
単価					0 47,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－410号	感知器アーム（材料費）	6.0m 溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装仕上げ(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)付属品含	単位	組	数量	0 1	単価	0 250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
感知器アーム	6.0m 溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装仕上げ(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)付属品含	組	0 1	0 250,000	0 250,000	
計					0 250,000	
単価					0 250,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－411号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 新設 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	57,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	37,596	45,115	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	14,300	12,870	単－ 595号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,990	
単価					57,990	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－412号	交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	23,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.62	37,596	23,309	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					23,310	
単価					23,310	円／台

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－413号	交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	16,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.434	37,596	16,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,320	
単価					16,320	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－414号	接続箱（ポール内）	12P	単位	個	数量	1 1	単価	30,500 30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続箱（ﾎﾟｰﾙ内）	12P		1	30,500	30,500	
		個	1	30,500	30,500	
計					30,500 30,500	
単価					30,500 30,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－415号	地点名称版設置	地点名称版再利用	単位	箇所	数量	1 1	単価	17,320 17,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25 0.25	37,596 37,596	9,399 9,399	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	0.8 0.8	9,900 9,900	7,920 7,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,320 17,320	
単価					17,320 17,320	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－416号	ＵＧボックス設置		単位	台	数量	10 10	単価	90,410 90,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12 12	37,596 37,596	451,152 451,152	
普通作業員		人	12 12	34,164 34,164	409,968 409,968	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		42,980 42,980	
計					904,100 904,100	
単価					90,410 90,410	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－417号	ＵＧボックス（材料費）	Ⅱ型 指定色 ｽﾀﾝﾄﾞ含む	単位	台	数量	1 1	単価	524,000 524,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＵＧボックス	Ⅱ型 指定色 ｽﾀﾝﾄﾞ含む		1	524,000	524,000	
		台	1	524,000	524,000	
計					524,000 524,000	
単価					524,000 524,000	円／台

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－418号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-20C	単位	m	数量	1 1	単価	597 597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線各種			1	597	597	WE507000
		m	1	597	597	単－ 596号
計					597 597	
単価					597 597	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－419号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-16C	単位	m	数量	1 1	単価	395 395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線各種		 m	1 1	395 395	395 395	WE507000 単－ 597号
計					395 395	
単価					395 395	 円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－420号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-8C	単位	m	数量	1 1	単価	295 295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線各種		 m	1 1	295 295	295 295	WE507000 単－ 598号
計					295 295	
単価					295 295	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－421号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-4C	単位	m	数量	1 1	単価	166 166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線各種		m	1 1	166 166	166 166	WE507000 単－ 599号
計					166 166	
単価					166 166	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－422号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	12,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.336	37,596	12,632	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,640	
単価					12,640	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－423号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	9,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.252	37,596	9,474	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,474	
単価					9,474	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－424号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 20C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.49	37,596	18,422	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,430	
単価					18,430	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－425号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	17,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.455	37,596	17,106	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,110	
単価					17,110	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－426号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	13,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	37,596	13,158	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,160	
単価					13,160	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－427号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	13,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.364	37,596	13,684	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,690	
単価					13,690	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－428号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.28	37,596	10,526	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,530	
単価					10,530	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－429号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	10,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.273	37,596	10,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,270	
単価					10,270	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－430号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	7,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21	37,596	7,895	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,895	
単価					7,895	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－431号	交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正なし	単位	台	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	37,596	18,798	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,800	
単価					18,800	円／台

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－432号	交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし	単位	台	数量	1	単価	9,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	37,596	9,399	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,399	
単価					9,399	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－433号	交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり	単位	台	数量	1	単価	6,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.175	37,596	6,579	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,579	
単価					6,579	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－434号	基礎掘削及びスパイラルダクト建込	感知器柱基礎　φ800φ2.0m以下	単位	基	数量	0 10	単価	0 77,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 9.3	0 34,164	0 317,725	
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ（建柱車）2.9t		時間	0 42	0 10,880	0 456,960	WYB00057 単－ 600号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 15	
計					0 774,700	
単価					0 77,470	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－435号	スパイラルダクト（材料費）		単位	m	数量	0 1	単価	0 1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ800　0.8mm	m	0 1	0 1,650	0 1,650	
計					0 1,650	
単価					0 1,650	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－436号	アンカーボルト（材料費）	4-M27 L=800	単位	組	数量	0 1	単価	0 54,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	4-M27 L=800	組	0 1	0 54,700	0 54,700	
計					0 54,700	
単価					0 54,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－437号	ボルトキャップ（材料費）	M27用	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトキャップ	M27用	個	0 1	0 1,850	0 1,850	
計					0 1,850	
単価					0 1,850	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－438号	アンカーボルト（材料費）	4-M16 L=500	単位	組	数量	1 1	単価	38,800 38,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	38,800 38,800	38,800 38,800	WB020019 単－ 601号
計					38,800 38,800	
単価					38,800 38,800	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－439号	連結式接地棒用リード端子	径10用 22㎜2×500	単位	本	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２ｍｍ２×５００	本	1	700	700	
計					700	
単価					700	円／本

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－440号	土材料	再生砂	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	0 1.26	0 2,450	0 3,087	
計					0 3,087	
単価					0 3,087	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－441号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	57,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	37,596	30,076	
普通作業員		人	0.8	34,164	27,331	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					57,410	
単価					57,410	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－442号	車両感知器アーム撤去	4.5m 再利用 ｱｰﾑ振止金具･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	組	数量	10 10	単価	55,190 55,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5 5	37,596 37,596	187,980 187,980	
普通作業員		人	2.5 2.5	34,164 34,164	85,410 85,410	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	2.5 2.5	38,700 38,700	96,750 96,750	
高所作業車運転（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］作業床高さ12m	日	2.5 2.5	52,660 52,660	131,650 131,650	WYB00274 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		50,110 50,110	
計					551,900 551,900	
単価					55,190 55,190	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－443号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	7,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	37,596	7,519	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,519	
単価					7,519	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－444号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	131,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6	37,596	60,153	
普通作業員		人	2.1	34,164	71,744	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					131,900	
単価					131,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－445号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	65,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	37,596	30,076	
普通作業員		人	1.05	34,164	35,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					65,950	
単価					65,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－446号	可変標識板撤去	撤去(不使用) ｱｰﾑ･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	基	数量	1 1	単価	89,610 89,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6 0.6	37,596 37,596	22,557 22,557	
普通作業員		人	0.3 0.3	34,164 34,164	10,249 10,249	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25 0.25	38,700 38,700	9,675 9,675	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	時間	2 2	22,690 22,690	45,380 45,380	WYB00276 単－ 603号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,749 1,749	
計					89,610 89,610	
単価					89,610 89,610	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－447号	電力ケーブル架空配線	仕上外径 20㎜以下 撤去(不使用) ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無	単位	径間	数量	1	単価	34,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.91	37,596	34,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					34,220	
単価					34,220	円／径間

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－448号	電力ケーブル架空配線	仕上外径 15㎜以下 撤去(不使用) ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無	単位	径間	数量	1	単価	23,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.635	37,596	23,873	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					23,880	
単価					23,880	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－449号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	65,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	37,596	30,076	
普通作業員		人	1.05	34,164	35,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					65,950	
単価					65,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－450号	可変標識板撤去	撤去(不使用) ｱｰﾑ･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	基	数量	0 1	単価	0 89,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.6	0 37,596	0 22,557	
普通作業員		人	0 0.3	0 34,164	0 10,249	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.25	0 38,700	0 9,675	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	時間	0 2	0 22,690	0 45,380	WYB00321 単－ 604号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,749	
計					0 89,610	
単価					0 89,610	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－451号	電力ケーブル架空配線	仕上外径 20㎜以下 撤去(不使用) ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無	単位	径間	数量	1	単価	34,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.91	37,596	34,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					34,220	
単価					34,220	円／径間

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－452号	電力ケーブル架空配線	仕上外径 15㎜以下 撤去(不使用) ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無	単位	径間	数量	1	単価	23,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.635	37,596	23,873	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					23,880	
単価					23,880	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－453号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	57,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	37,596	30,076	
普通作業員		人	0.8	34,164	27,331	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					57,410	
単価					57,410	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－454号	車両感知装置据付	送信装置 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	38,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1	38,064	38,064	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,070	
単価					38,070	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－455号	車両感知器アーム撤去	4.5m 再利用 ｱｰﾑ振止金具･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	組	数量	0 10	単価	0 55,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 5	0 37,596	0 187,980	
普通作業員		人	0 2.5	0 34,164	0 85,410	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 2.5	0 38,700	0 96,750	
高所作業車運転（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］作業床高さ12m	日	0 2.5	0 52,660	0 131,650	WYB00325 単－ 605号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 50,110	
計					0 551,900	
単価					0 55,190	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－456号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	7,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	37,596	7,519	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,519	
単価					7,519	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－457号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	57,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	37,596	45,115	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	14,300	12,870	単－ 595号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,990	
単価					57,990	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－458号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	23,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.62	37,596	23,309	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					23,310	
単価					23,310	円／台

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－459号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	16,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.434	37,596	16,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,320	
単価					16,320	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－460号	地点名称版撤去	地点名称版（再使用）	単位	箇所	数量	1 1	単価	8,659 8,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.125 0.125	37,596 37,596	4,699 4,699	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	0.4 0.4	9,900 9,900	3,960 3,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,659 8,659	
単価					8,659 8,659	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－461号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上 JB有り	単位	箇所	数量	1 1	単価	14,370 14,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.382 0.382	37,596 37,596	14,361 14,361	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					14,370 14,370	
単価					14,370 14,370	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－462号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上 JB無し	単位	箇所	数量	1 1	単価	11,060 11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.294 0.294	37,596 37,596	11,053 11,053	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,060 11,060	
単価					11,060 11,060	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－463号	制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上 JB無し	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,316 6,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.168 0.168	37,596 37,596	6,316 6,316	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,316 6,316	
単価					6,316 6,316	円／箇所

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－464号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上 JB有り	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,128 6,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.163 0.163	37,596 37,596	6,128 6,128	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,128 6,128	
単価					6,128 6,128	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－465号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上 JB無し	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,737 4,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.126 0.126	37,596 37,596	4,737 4,737	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,737 4,737	
単価					4,737 4,737	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－466号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 地上 JB無し	単位	箇所	数量	1 1	単価	9,211 9,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.245 0.245	37,596 37,596	9,211 9,211	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,211 9,211	
単価					9,211 9,211	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－467号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 地上 JB無し	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,947 3,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.105 0.105	37,596 37,596	3,947 3,947	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,947 3,947	
単価					3,947 3,947	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－468号	殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	18,860 18,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積級	日	3.5 3.5	53,880 53,880	188,580 188,580	WYB00114 単－ 547号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					188,600 188,600	
単価					18,860 18,860	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－469号	処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	6,110 6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35 2.35	2,600 2,600	6,110 6,110	WB020052 単－ 231号
計					6,110 6,110	
単価					6,110 6,110	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－470号	殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 18,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積級	日	0 3.5	0 53,880	0 188,580	WYB00159 単－ 590号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 188,600	
単価					0 18,860	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－471号	処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			0	0	0	WB020052
		ｔ	2.35	2,600	6,110	単－ 591号
計					0 6,110	
単価					0 6,110	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	ベルマウス（材料費）	FEP50用	単位	個	数量	1 1	単価	545 545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	545	545	WB020015
		個	1	545	545	単－ 586号
計					545 545	
単価					545 545	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－473号	土材料	再生砂	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,087 3,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	1.26 1.26	2,450 2,450	3,087 3,087	
計					3,087 3,087	
単価					3,087 3,087	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－474号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,840 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	2,200 2,200	4,840 4,840	WB020052 単－ 230号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－475号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50㎜ 1条	単位	m	数量	100	単価	93.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	37,596	9,399	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,399	
単価					93.99	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－476号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	37,596	103,389	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					103,400	
単価					1,034	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－477号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 有 無	単位	m	数量	1	単価	2,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	2,090.4	2,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,090	
単価					2,090	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－478号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 有	単位	m	数量	100	単価	1,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,622.4	162,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					162,300	
単価					1,623	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－479号	車止め撤去	単柱式	単位	基	数量	10 10	単価	12,290 12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3 3	34,164 34,164	102,492 102,492	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		20,408 20,408	
計					122,900 122,900	
単価					12,290 12,290	円／基

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－480号	車止め撤去	ｱｰﾁ型	単位	基	数量	10 10	単価	14,340 14,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.5 3.5	34,164 34,164	119,574 119,574	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		23,826 23,826	
計					143,400 143,400	
単価					14,340 14,340	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－481号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚600mm(As250mm+鉱滓350mm)	単位	m	数量	100 100	単価	33,860 33,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		8	45,240	361,920		
		人	8	45,240	361,920	
特殊作業員		8	39,936	319,488		
		人	8	39,936	319,488	
普通作業員		8	34,164	273,312		
		人	8	34,164	273,312	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深４０ｃｍ級ブレード径φ９６ｃｍ	8	20,000	160,000		
		日	8	20,000	160,000	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］（損料）	超低騒音型 切削深60cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ137cm	8	26,830	214,640		
		日	8	26,830	214,640	
トラック（損料）	3tﾄﾗｯｸ ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ付き	16	9,970	159,520		
		日	16	9,970	159,520	
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径１４インチ	1.24	54,600	67,704		WYB00264
		枚	1.24	54,600	67,704	単－ 498号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径２２インチ	1.27	89,500	113,665		WYB00265
		枚	1.27	89,500	113,665	単－ 499号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径３０インチ	1.31	130,000	170,300		WYB00266
		枚	1.31	130,000	170,300	単－ 500号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径３８インチ	1.35	186,000	251,100		WYB00267
		枚	1.35	186,000	251,100	単－ 501号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径４６インチ	1.37	285,000	390,450		WYB00268
		枚	1.37	285,000	390,450	単－ 502号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－481号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚600mm(As250mm+鉱滓350mm)	単位	m	数量	100 100	単価	33,860 33,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径５４インチ	枚	1.37 1.37	432,000 432,000	591,840 591,840	WYB00269 単－ 503号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		312,061 312,061	
計					3,386,000 3,386,000	
単価					33,860 33,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－482号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,288.8	11,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,290	
単価					11,290	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－483号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	83,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	83,647.2	83,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					83,650	
単価					83,650	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－484号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 (株)ｱｲﾁ	ｔ	100	2,500	250,000	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｔ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－485号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 7.3km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－486号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　歩道	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,840 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		2.2 ｔ	2,200 2,200	2,200 2,200	4,840 4,840	WB020052 単－ 230号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－487号	埋設物件事故防止費		単位	人	数量	1 1	単価	34,160 34,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		1 人	34,164 34,164	34,164 34,164	34,164 34,164	
計					34,164 34,164	
単価					34,160 34,160	円／人

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－488号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｺｱｰ削孔[夜間]	φ100(削孔深さ600mm) 8.02m/日	単位	日	数量	1 1	単価	216,100 216,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	39,936 39,936	39,936 39,936	
コアー機（損料）	DE-7H	台	1 1	3,850 3,850	3,850 3,850	WYB00299 単－ 606号
発動発電機（損料）	5KVA	台	1 1	1,060 1,060	1,060 1,060	WYB00300 単－ 607号
ビット（材料費）	φ100	本	6 6	24,100 24,100	144,600 144,600	WYB00301 単－ 608号
チューブ（材料費）	φ100	本	1.88 1.88	4,970 4,970	9,343 9,343	WYB00302 単－ 609号
アダプター（材料費）	φ100	本	0.75 0.75	5,460 5,460	4,095 4,095	WYB00303 単－ 610号
諸雑費（率＋まるめ） 33.1%		式	1 1		13,216 13,216	
計					216,100 216,100	
単価					216,100 216,100	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	防護管設置	R6-7～R7-5	単位	式	数量	0 1	単価	0 356,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料金		式	0 1		0 52,000	
加算料金　電線防護管		本	0 140	0 1,900	0 266,000	
加算料金　機器周り防護		箇所	0 2	0 19,000	0 38,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 356,000	
単価					0 356,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	防護管設置	R6-1～R6-7	単位	式	数量	0 1	単価	0 368,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料金		式	0 1		0 52,000	
加算料金　電線防護管		本	0 160	0 1,900	0 304,000	
加算料金　縁廻し防護		箇所	0 1	0 12,000	0 12,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 368,000	
単価					0 368,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	施工状況モニタリング調査	電線共同溝工(C･C･BOX) 舗装版破砕積込 技術員0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1 1	単価	58,800 58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員［昼間］		人	1.75 1.75	33,600 33,600	58,800 58,800	
計					58,800 58,800	
単価					58,800 58,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－493号	スクリューウェイト貫入試験[夜間]	深度2.3m (T7-3)	単位	箇所	数量	1 1	単価	64,500 64,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験費	夜間実施 深度2.0mまで		1	60,000	60,000	
		箇所	1	60,000	60,000	
ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験費	夜間実施 2m以深		0.3	15,000	4,500	
		m	0.3	15,000	4,500	
計					64,500	
					64,500	
単価					64,500	
					64,500	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－494号	スクリューウェイト貫入試験[夜間]	深度1.81m (R7-1,R7-2)	単位	箇所	数量	1 1	単価	60,000 60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験費	夜間実施 深度2.0mまで		1	60,000	60,000	
		箇所	1	60,000	60,000	
計					60,000	
					60,000	
単価					60,000	
					60,000	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－495号	鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（２型，３型）	単位	t	数量	1	単価	132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（２型，３型）	t	1	132	132	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					132	
単価					132	円／t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－496号	軽量鋼矢板（賃料）	軽量型 3型 L=2.5m 賃料日数2日 使用回数1回	単位	t	数量	1 1	単価	11,380 11,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板（賃料）	軽量型 3型 L=2.5m 賃料日数2日 使用回数1回	t	1 1	11,385 11,385	11,385 11,385	
計					11,385 11,385	
単価					11,380 11,380	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－497号	ダンプトラック運転	４ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	51,710 51,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	34,944 34,944	34,944 34,944	
軽油		Ｌ	45 45	144 144	6,480 6,480	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.2 1.2	8,310 8,310	9,972 9,972	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.2 1.2	261 261	313 313	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					51,710 51,710	
単価					51,710 51,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－498号	コンクリートカッタ　（ブレード） （材料費）	径１４インチ	単位	枚	数量	1 1	単価	54,600 54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	枚	1 1	54,600 54,600	54,600 54,600	
計					54,600 54,600	
単価					54,600 54,600	円／枚

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－499号	コンクリートカッタ　（ブレード） （材料費）	径２２インチ	単位	枚	数量	1 1	単価	89,500 89,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	枚	1 1	89,500 89,500	89,500 89,500	
計					89,500 89,500	
単価					89,500 89,500	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－500号	コンクリートカッタ　（ブレード） （材料費）	径３０インチ	単位	枚	数量	1 1	単価	130,000 130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	1 1	130,000 130,000	130,000 130,000	
計					130,000 130,000	
単価					130,000 130,000	円／枚

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－501号	コンクリートカッタ　（ブレード） （材料費）	径３８インチ	単位	枚	数量	1 1	単価	186,000 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３８インチ	枚	1 1	186,000 186,000	186,000 186,000	
計					186,000 186,000	
単価					186,000 186,000	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－502号	コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径４６インチ	単位	枚	数量	1 1	単価	285,000 285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	285,000 285,000	285,000 285,000	WB020016 単－ 611号
計					285,000 285,000	
単価					285,000 285,000	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－503号	コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径５４インチ	単位	枚	数量	1 1	単価	432,000 432,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	432,000 432,000	432,000 432,000	WB020016 単－ 612号
計					432,000 432,000	
単価					432,000 432,000	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－504号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3(平積み0.2m3)	単位	日	数量	1 1	単価	49,800 49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	11 11	144 144	1,584 1,584	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.7 1.7	5,600 5,600	9,520 9,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					49,800 49,800	
単価					49,800 49,800	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－505号	舗装版破砕運転	クローラ型 0.45m3 コンクリート圧砕装置	単位	日	数量	1 1	単価	87,630 87,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	65 65	144 144	9,360 9,360	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1 1	6,460 6,460	6,460 6,460	
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋＮ	供用日	1.85 1.85	17,900 17,900	33,115 33,115	
諸雑費（まるめ）		式	1 1	 	7 7	
計					87,630 87,630	
単価					87,630 87,630	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－506号	バックホウ運転	クローラ型 山積み0.45m3(平積み0.35m3)	単位	日	数量	1 1	単価	55,230 55,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	70 70	144 144	10,080 10,080	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1 1	6,460 6,460	6,460 6,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					55,230 55,230	
単価					55,230 55,230	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－507号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	53,470 53,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	34 34	144 144	4,896 4,896	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49 1.49	6,630 6,630	9,878 9,878	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					53,470 53,470	
単価					53,470 53,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－508号	大型ブレーカ	［油圧式］質量600～800kg級	単位	日	数量	1 1	単価	65,670 65,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	34 34	144 144	4,896 4,896	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49 1.49	6,630 6,630	9,878 9,878	
大型ブレーカ（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず）［損料］	［油圧式］質量600～800kg	日	1 1	12,200 12,200	12,200 12,200	WYB00008 単－ 613号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					65,670 65,670	
単価					65,670 65,670	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－509号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	50,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	34,944	34,944	
軽油		L	32	144	4,608	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,530	
単価					50,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－510号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１６ｍ３（平積０．１１ｍ３）	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 38,688	0 38,688	
軽油		L	0 23	0 144	0 3,312	
小型バックホウ（クローラ）［標準］（損料）	山積０．１６ｍ３（平積０．１１ｍ３）	日	0 1	0 11,000	0 11,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 53,000	
単価					0 53,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－511号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	53,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,688	38,688	
軽油		L	34	144	4,896	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49	6,630	9,878	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					53,470	
単価					53,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－512号	油圧ブレーカ	0.2m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 61,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 39,936	0 39,936	
軽油		L	0 34	0 144	0 4,896	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0 1.49	0 6,630	0 9,878	
油圧ブレーカ（賃料）（長期割引有）	0.2m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	基･日	0 1	0 6,430	0 6,430	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 61,140	
単価					0 61,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－513号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 38,688	0 38,688	
軽油		L	0 11	0 144	0 1,584	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.52	0 4,440	0 6,748	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 47,020	
単価					0 47,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－514号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 7	0 144	0 1,008	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	供用日	0 1.5	0 2,090	0 3,135	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,143	
単価					0 4,143	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手	FEP(難燃)φ100	個	1	3,090	3,090	
計					3,090	
単価					3,090	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	3,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手	角型FEP　φ100	個	1	3,190	3,190	
計					3,190	
単価					3,190	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手	SFEP80⇔PV75	個	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手	SFEP100⇔角型FEP100	個	1	23,830	23,830	
計					23,830	
単価					23,830	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	PV φ75	個	1	423	423	
計					423	
単価					423	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	PV φ50	個	1	406	406	
計					406	
単価					406	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	9,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロングベルマウス	角型FEP φ100	個	1	9,050	9,050	
計					9,050	
単価					9,050	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	9,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	角型FEP φ100 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1	9,810	9,810	
計					9,810	
単価					9,810	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	7,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	FEP(難燃)φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1	7,310	7,310	
計					7,310	
単価					7,310	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	角型FEP　φ100	個	1	3,500	3,500	
計					3,500	
単価					3,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	9,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	角型FEP φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1	9,280	9,280	
計					9,280	
単価					9,280	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ	PVφ75	個	1	2,140	2,140	
計					2,140	
単価					2,140	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	3,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	PVφ75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ用	個	1	3,420	3,420	
計					3,420	
単価					3,420	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ	PVφ50	個	1	1,670	1,670	
計					1,670	
単価					1,670	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	PVφ50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ用	個	1	3,130	3,130	
計					3,130	
単価					3,130	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－530号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール（材料費）	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	個	1	177,000	177,000	
計					177,000	
単価					177,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－531号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール（材料費）	変圧器塔用（TR用）	個	1	151,000	151,000	
計					151,000	
単価					151,000	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－532号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	90,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール（材料費）	低圧分岐装置用 地上設置型（LB用）	個	1	90,500	90,500	
計					90,500	
単価					90,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－533号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	567,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール（材料費）	通信用HH 600×900×1200 蓋込み	個	1	567,000	567,000	
計					567,000	
単価					567,000	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－534号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール（材料費）	CATV Ⅰ型用 ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙﾎﾞｯｸｽ用	個	1	144,000	144,000	
計					144,000	
単価					144,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－535号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	4,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ16×1500	本	1	4,270	4,270	
計					4,270	
単価					4,270	円／本

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－536号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	径16用 38㎜2×500	本	1	1,460	1,460	
計					1,460	
単価					1,460	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－537号	振動ローラ（舗装用）運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式　運転質量3～4t	単位	日	数量	1 1	単価	48,110 48,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	13 13	144 144	1,872 1,872	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7 1.7	4,440 4,440	7,548 7,548	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					48,110 48,110	
単価					48,110 48,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－538号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.11m3（平積0.08m3）	単位	日	数量	1 1	単価	49,040 49,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	23 23	144 144	3,312 3,312	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.8 1.8	3,910 3,910	7,038 7,038	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					49,040 49,040	
単価					49,040 49,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－539号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	5,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒調Fe石灰路盤材	昼間　ﾙｰｽﾞな状態　変化率：0.33	ｍ３	1	5,660	5,660	
計					5,660	
単価					5,660	円／ｍ３

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－540号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	26,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落蓋側溝	300×400×2000	個	1	26,200	26,200	
計					26,200	
単価					26,200	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－541号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート蓋（落蓋側溝）	300用　L=500	枚	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／枚

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－542号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠型自由勾配側溝	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応	個	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－543号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(300用)	縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付)L=1000	枚	1	27,300	27,300	
計					27,300	
単価					27,300	円／枚

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－544号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(300用)	縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型） L=1000	枚	1	8,550	8,550	
計					8,550	
単価					8,550	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－545号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	5,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	VUφ300	m	1	5,680	5,680	
計					5,680	
単価					5,680	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－546号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3(平積み0.2m3)	単位	日	数量	1 1	単価	54,850 54,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	40 40	144 144	5,760 5,760	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6 1.6	6,500 6,500	10,400 10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					54,850 54,850	
単価					54,850 54,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－547号	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1 1	単価	53,880 53,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	34,944 34,944	34,944 34,944	
軽油		L	82 82	144 144	11,808 11,808	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.25 1.25	5,520 5,520	6,900 6,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.25 1.25	182 182	227 227	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					53,880 53,880	
単価					53,880 53,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－548号	バックホウ（クローラ型）［標準・クレーン機能付き	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	時間	数量	1 1	単価	9,245 9,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	38,688 38,688	6,576 6,576	
軽油		L	5.9 5.9	144 144	849 849	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	1 1	1,820 1,820	1,820 1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,245 9,245	
単価					9,245 9,245	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－549号	バックホウ（クローラ型）［標準・クレーン機能付き	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	時間	数量	1 1	単価	9,458 9,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17 0.17	39,936 39,936	6,789 6,789	
軽油		L	5.9 5.9	144 144	849 849	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	1 1	1,820 1,820	1,820 1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,458 9,458	
単価					9,458 9,458	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－550号	トラッククレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	59,930 59,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	35 35	144 144	5,040 5,040	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	供用日	1.5 1.5	10,800 10,800	16,200 16,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					59,930 59,930	
単価					59,930 59,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－551号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	52,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付アーム	φ60.5×3.2 L=1690	本	1	52,580	52,580	
計					52,580	
単価					52,580	円／本

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－552号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	123,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バス専用標識（規制標識）	1350×900	枚	1	123,700	123,700	
計					123,700	
単価					123,700	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－553号	チェンソー（賃料）	鋸先600㎜	単位	日	数量	1 1	単価	41,450 41,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	39,936 39,936	39,936 39,936	
ガソリン	レギュラー	L	2.7 2.7	158 158	426 426	
チェンソー	鋸先600㎜ ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L	日	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					41,450 41,450	
単価					41,450 41,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－554号	ダンプトラック	2t積級［長期割引有り･4週8休補正］	単位	日	数量	1 1	単価	41,820 41,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	34,944 34,944	34,944 34,944	
軽油		L	21 21	144 144	3,024 3,024	
ダンプトラック（賃料）	2t積級［長期割増有り･4週8休補正］	台･日	1 1	3,850 3,850	3,850 3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					41,820 41,820	
単価					41,820 41,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－555号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	単位	日	数量	1 1	単価	55,050 55,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	18 18	144 144	2,592 2,592	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39 1.39	9,900 9,900	13,761 13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					55,050 55,050	
単価					55,050 55,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－556号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3(平積0.1m3)[長期割引有り]	単位	日	数量	1 1	単価	47,470 47,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	29 29	144 144	4,176 4,176	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	1 1	4,600 4,600	4,600 4,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					47,470 47,470	
単価					47,470 47,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－557号	トラック（クレーン装置付）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t[長期割引有り]	単位	日	数量	1 1	単価	51,970 51,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	31 31	144 144	4,464 4,464	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,810 8,810	8,810 8,810	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					51,970 51,970	
単価					51,970 51,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－558号	チェンソー（賃料）	鋸先600㎜	単位	日	数量	1 1	単価	41,450 41,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	39,936 39,936	39,936 39,936	
ガソリン	レギュラー	L	2.7 2.7	158 158	426 426	
チェンソー	鋸先600㎜ ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L	日	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					41,450 41,450	
単価					41,450 41,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－559号	ダンプトラック	2t積級［長期割引有り･4週8休補正］	単位	日	数量	1 1	単価	41,820 41,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	34,944 34,944	34,944 34,944	
軽油		L	21 21	144 144	3,024 3,024	
ダンプトラック（賃料）	2t積級［長期割増有り･4週8休補正］	台･日	1 1	3,850 3,850	3,850 3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					41,820 41,820	
単価					41,820 41,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－560号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	単位	日	数量	1 1	単価	55,050 55,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	18 18	144 144	2,592 2,592	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39 1.39	9,900 9,900	13,761 13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					55,050 55,050	
単価					55,050 55,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－561号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3(平積0.1m3)[長期割引有り]	単位	日	数量	1 1	単価	47,470 47,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	29 29	144 144	4,176 4,176	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	1 1	4,600 4,600	4,600 4,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					47,470 47,470	
単価					47,470 47,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－562号	トラック（クレーン装置付）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t[長期割引有り]	単位	日	数量	1 1	単価	51,970 51,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	31 31	144 144	4,464 4,464	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,810 8,810	8,810 8,810	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					51,970 51,970	
単価					51,970 51,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－563号	バックホウ（クローラ型）［標準・クレーン機能付き	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	54,170 54,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	34 34	144 144	4,896 4,896	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1.49 1.49	7,100 7,100	10,579 10,579	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					54,170 54,170	
単価					54,170 54,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－564号	ダンプトラック	2t積級［長期割引有り･4週8休補正］	単位	日	数量	1 1	単価	41,820 41,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	34,944 34,944	34,944 34,944	
軽油		L	21 21	144 144	3,024 3,024	
ダンプトラック（賃料）	2t積級［長期割増有り･4週8休補正］	台･日	1 1	3,850 3,850	3,850 3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					41,820 41,820	
単価					41,820 41,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－565号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3(平積0.1m3)[長期割引有り]	単位	日	数量	1 1	単価	47,470 47,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	29 29	144 144	4,176 4,176	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	1 1	4,600 4,600	4,600 4,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					47,470 47,470	
単価					47,470 47,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	トラック（クレーン装置付）	4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	39,070 39,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,792 25,792	25,792 25,792	
軽油		L	31 31	144 144	4,464 4,464	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,810 8,810	8,810 8,810	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					39,070 39,070	
単価					39,070 39,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉・幹 木材開発(株)	ｔ	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	根株 木材開発(株)	ｔ	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－569号	張り紙防止塗装	下塗り 17kg/100m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,092 1,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張紙防止塗装	無し	ｍ２	1 1	1,092 1,092	1,092 1,092	CB431120
計					1,092 1,092	
単価					1,092 1,092	円／ｍ２

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－570号	張り紙防止塗装	上塗り 20kg/100m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,092 1,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張紙防止塗装	無し	ｍ２	1 1	1,092 1,092	1,092 1,092	CB431120
計					1,092 1,092	
単価					1,092 1,092	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－571号	張り紙防止塗装	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,092 1,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張紙防止塗装	無し	ｍ２	1 1	1,092 1,092	1,092 1,092	CB431120
計					1,092 1,092	
単価					1,092 1,092	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－572号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	11,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	38,688	7,737	
軽油		L	3.6	144	518	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,030	
単価					11,030	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－573号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトキャップ	M24用	個	1	970	970	
計					970	
単価					970	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－574号	トラック式アースオーガ[建柱車]	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	10,880 10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	38,688 38,688	6,576 6,576	
軽油		L	5.8 5.8	144 144	835 835	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	3,460 3,460	3,460 3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					10,880 10,880	
単価					10,880 10,880	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－575号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1 1	単価	11,030 11,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	38,688 38,688	7,737 7,737	
軽油		L	3.6 3.6	144 144	518 518	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名	時間	1 1	2,770 2,770	2,770 2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,030 11,030	
単価					11,030 11,030	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－576号	トラック式アースオーガ[建柱車]	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	時間	数量	0 1	単価	0 10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 38,688	0 6,576	
軽油		L	0 5.8	0 144	0 835	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	0 1	0 3,460	0 3,460	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 10,880	
単価					0 10,880	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－577号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	0 1	単価	0 11,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.2	0 38,688	0 7,737	
軽油		L	0 3.6	0 144	0 518	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名	時間	0 1	0 2,770	0 2,770	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 11,030	
単価					0 11,030	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－578号	張り紙防止塗装	下塗り 17kg/100m2	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 1,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張紙防止塗装	無し	ｍ２	0 1	0 1,092	0 1,092	CB431120
計					0 1,092	
単価					0 1,092	円／ｍ２

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－579号	張り紙防止塗装	上塗り 20kg/100m2	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 1,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張紙防止塗装	無し	ｍ２	0 1	0 1,092	0 1,092	CB431120
計					0 1,092	
単価					0 1,092	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－580号	張り紙防止塗装	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 1,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張紙防止塗装	無し	ｍ２	0 1	0 1,092	0 1,092	CB431120
計					0 1,092	
単価					0 1,092	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－581号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	11,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	38,688	7,737	
軽油		L	3.6	144	518	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,030	
単価					11,030	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－582号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトキャップ	M24用	個	1	970	970	
計					970	
単価					970	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－583号	トラック式アースオーガ[建柱車]	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1 1	単価	10,210 10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	38,688 38,688	6,576 6,576	
軽油		L	4.3 4.3	144 144	619 619	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	1 1	3,010 3,010	3,010 3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					10,210 10,210	
単価					10,210 10,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－584号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	38,688	6,576	
軽油		L	4.3	144	619	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,210	
単価					10,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－585号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 6.5	0 158	0 1,027	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 1.3	0 597	0 776	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,803	
単価					0 1,803	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEP50用	個	1	545	545	
計					545	
単価					545	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	7,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分岐接続材（材料費）	ﾚｼﾞﾝ注入形(T1)	個	1	7,840	7,840	
計					7,840	
単価					7,840	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－588号	トラッククレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	10,900 10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	38,688 38,688	7,737 7,737	
軽油		L	5 5	144 144	720 720	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	1 1	2,440 2,440	2,440 2,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					10,900 10,900	
単価					10,900 10,900	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－589号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1 1	単価	11,090 11,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	38,688 38,688	7,737 7,737	
軽油		L	4 4	144 144	576 576	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1 1	2,770 2,770	2,770 2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,090 11,090	
単価					11,090 11,090	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－590号	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 34,944	0 34,944	
軽油		L	0 82	0 144	0 11,808	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0 1.25	0 5,520	0 6,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.25	0 182	0 227	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 53,880	
単価					0 53,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－591号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 (株)ｱｲﾁ	t	100	2,600	260,000	
計					260,000	
単価					2,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－592号	高所作業車運転（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ]作業床高さ12m	単位	日	数量	1 1	単価	52,660 52,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	22 22	144 144	3,168 3,168	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1 1	10,800 10,800	10,800 10,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					52,660 52,660	
単価					52,660 52,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－593号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	7,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	37,596	7,519	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,519	
単価					7,519	円／台

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－594号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	7,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	37,596	7,519	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,519	
単価					7,519	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－595号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	38,688	7,737	
軽油		L	3.5	144	504	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,300	
単価					14,300	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－596号	配線各種		単位	m	数量	1	単価	597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-20C	m	1	597	597	
計					597	
単価					597	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－597号	配線各種		単位	m	数量	1	単価	395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-12C	m	1	395	395	
計					395	
単価					395	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－598号	配線各種		単位	m	数量	1	単価	295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-8C	m	1	295	295	
計					295	
単価					295	円／m

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－599号	配線各種		単位	m	数量	1	単価	166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-4C	m	1	166	166	
計					166	
単価					166	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－600号	ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ （建柱車）2.9t		単位	時間	数量	0 1	単価	0 10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 38,688	0 6,576	
軽油		Ｌ	0 5.8	0 144	0 835	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	0 1	0 3,460	0 3,460	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 10,880	
単価					0 10,880	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－601号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	38,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト（固定枠付）	4-M16 L=500	組	1	38,800	38,800	
計					38,800	
単価					38,800	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－602号	高所作業車運転（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ]作業床高さ12m	単位	日	数量	1 1	単価	52,660 52,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	22 22	144 144	3,168 3,168	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1 1	10,800 10,800	10,800 10,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					52,660 52,660	
単価					52,660 52,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－603号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1 1	単価	22,690 22,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.5 0.5	38,688 38,688	19,344 19,344	
軽油		L	4 4	144 144	576 576	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1 1	2,770 2,770	2,770 2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					22,690 22,690	
単価					22,690 22,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－604号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	0 1	単価	0 22,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.5	0 38,688	0 19,344	
軽油		L	0 4	0 144	0 576	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0 1	0 2,770	0 2,770	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 22,690	
単価					0 22,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－605号	高所作業車運転（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］作業床高さ12m	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 38,688	0 38,688	
軽油		L	0 22	0 144	0 3,168	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0 1	0 10,800	0 10,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 52,660	
単価					0 52,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－606号	コアー機（損料）	DE-7H	単位	台	数量	1 1	単価	3,850 3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアー機（損料）	DE-7H		1	3,850	3,850	
		台	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,850	
					3,850	
単価					3,850	
					3,850	円／台

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－607号	発動発電機（損料）	5KVA	単位	台	数量	1 1	単価	1,060 1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ		1	1,060	1,060	
		日	1	1,060	1,060	
計					1,060	
					1,060	
単価					1,060	
					1,060	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－608号	ビット（材料費）	φ100	単位	本	数量	1 1	単価	24,100 24,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビット	φ100	本	1 1	24,100 24,100	24,100 24,100	
計					24,100 24,100	
単価					24,100 24,100	円／本

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－609号	チューブ（材料費）	φ100	単位	本	数量	1 1	単価	4,970 4,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チューブ	φ100	本	1 1	4,970 4,970	4,970 4,970	
計					4,970 4,970	
単価					4,970 4,970	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－610号	アダプター（材料費）	φ100	単位	本	数量	1 1	単価	5,460 5,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アダプター	φ100	本	1 1	5,460 5,460	5,460 5,460	
計					5,460 5,460	
単価					5,460 5,460	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－611号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）	径４６インチ	枚	1	285,000	285,000	
計					285,000	
単価					285,000	円／枚

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－612号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	432,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）	径５４インチ	枚	1	432,000	432,000	
計					432,000	
単価					432,000	円／枚

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－613号	大型ブレーカ（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず）［損料］	［油圧式］質量600～800kg	単位	日	数量	1 1	単価	12,200 12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず）［損料］	［油圧式］質量600～800kg	日	1 1	12,200 12,200	12,200 12,200	
計					12,200 12,200	
単価					12,200 12,200	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,584 3,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	ｍ３	1 1	3,913 3,913	3,913 3,913	CB440510
計					3,913 3,913	
単価					3,913 3,913	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,735 4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－　38号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	数量	1 1	単価	1,689 1,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込	t=25cm（舗装版厚さ15cm超え30cm以下）	ｍ２	1 1	1,845 1,845	1,845 1,845	WYB00019 単－　39号
計					1,845 1,845	
単価					1,845 1,845	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,584 3,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	ｍ３	1 1	3,913 3,913	3,913 3,913	CB440510
計					3,913 3,913	
単価					3,913 3,913	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,735 4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	2,200	5,170	WB020052
		t	2.35	2,200	5,170	単－　38号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	数量	1 1	単価	1,628 1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）			1	1,778	1,778	CB440500
		ｍ２	1	1,778	1,778	
計					1,778 1,778	
単価					1,778 1,778	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,584 3,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	ｍ３	1 1	3,913 3,913	3,913 3,913	CB440510
計					3,913 3,913	
単価					3,913 3,913	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,433 4,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	2,200 2,200	4,840 4,840	WB020052 単－　38号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	数量	1 1	単価	1,628 1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,778 1,778	1,778 1,778	CB440500
計					1,778 1,778	
単価					1,778 1,778	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	埋設管路 ［夜間］	SFEP 径 100ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	6,601 6,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	7,207 7,207	7,207 7,207	CB440440
計					7,207 7,207	
単価					7,207 7,207	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	埋設管路 ［夜間］	角型FEP管 径 100ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	3,307 3,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	m	1 1	3,611 3,611	3,611 3,611	CB440440
計					3,611 3,611	
単価					3,611 3,611	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	埋設表示ｼｰﾄ （材料費）	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	1 1	単価	167.2 167.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート（材料費）		m	1 1	182.6 182.6	182.6 182.6	CB440830
計					182.6 182.6	
単価					182.6 182.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	中間継手 (材料費)	SFEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	11,449 11,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手（材料費）	SFEP φ100		1	12,500	12,500	WYB00001
		個	1	12,500	12,500	単－　40号
計					12,500 12,500	
単価					12,500 12,500	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	異種管継手 (材料費)	SFEP100⇔角型FEP100	単位	個	数量	1 1	単価	21,827 21,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手(材料費)	SFEP100⇔角型FEP100		1	23,830	23,830	WYB00003
		個	1	23,830	23,830	単－　41号
計					23,830 23,830	
単価					23,830 23,830	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾘｰﾄﾞ線(材料費)	電力系　φ6.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	57.7 57.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リード線（材料費）	電力系　φ6.0mm	m	1 1	63 63	63 63	WYB00006 単－　42号
計					63 63	
単価					63 63	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	SFEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	8,234 8,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス（材料費）	SFEP φ100	個	1 1	1,680 1,680	1,680 1,680	WYB00007 単－　43号
防水栓（材料費）	SFEP φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1 1	7,310 7,310	7,310 7,310	WYB00008 単－　44号
計					8,990 8,990	
単価					8,990 8,990	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	角型FEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	11,705 11,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス（材料費）	角型FEP φ100		1	3,500	3,500	WYB00010
		個	1	3,500	3,500	単－　45号
防水栓（材料費）	角型FEP φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用		1	9,280	9,280	WYB00011
		個	1	9,280	9,280	単－　46号
計					12,780 12,780	
単価					12,780 12,780	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ［夜間］	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	単位	箇所	数量	1 1	単価	172,108 172,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.2 1.2	1,938 1,938	2,325.6 2,325.6	CB221110
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	8,547 8,547	8,547 8,547	CB222800
ハンドホール（材料費）	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	基	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	WYB00002 単－　47号
計					187,872.6 187,872.6	
単価					187,900 187,900	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	仮蓋(材料費) (SWT1)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	23,441 23,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮蓋(材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	1 1	25,600 25,600	25,600 25,600	WYB00009 単－　48号
計					25,600 25,600	
単価					25,600 25,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	A種接地 ［夜間］		単位	極	数量	1 1	単価	36,968 36,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	A種接地 補正あり	極	1 1	37,600 37,600	37,600 37,600	WE123800 単－　49号
連結式接地棒	径14×1500	本	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	WE521600 単－　50号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1 1	755 755	755 755	WE521700 単－　51号
計					40,355 40,355	
単価					40,360 40,360	円／極

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	車線分離標 ［夜間］	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）　可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	0 1	単価	0 23,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）	本	0 1	0 12,670	0 12,670	WYB00012 単－　52号
車線分離標（材料費）	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）	本	0 1	0 12,800	0 12,800	WYB00013 単－　53号
計					0 25,470	
単価					0 25,470	円／本
変更積算単価					23,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	下層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	2,464 2,464	2,464 2,464	CB410031
計					2,464 2,464	
単価					2,464 2,464	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,396 2,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	300mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	2,616 2,616	2,616 2,616	CB410041
計					2,616 2,616	
単価					2,616 2,616	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,041 3,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,321	3,321	CB410260
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,321	3,321	
計					3,321 3,321	
単価					3,321 3,321	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	4,490 4,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)		1	4,902	4,902	CB410040
	100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,902	4,902	
計					4,902 4,902	
単価					4,902 4,902	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,954 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,226	3,226	CB410240
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,226	3,226	
計					3,226 3,226	
単価					3,226 3,226	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,954 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,226	3,226	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,226	3,226	
計					3,226 3,226	
単価					3,226 3,226	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,989 2,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,264	3,264	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,264	3,264	
計					3,264 3,264	
単価					3,264 3,264	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,024 1,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,118 1,118	1,118 1,118	CB410031
計					1,118 1,118	
単価					1,118 1,118	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,397 2,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,618 2,618	2,618 2,618	CB410261
計					2,618 2,618	
単価					2,618 2,618	 円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,128 1,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,232 1,232	1,232 1,232	CB410031
計					1,232 1,232	
単価					1,232 1,232	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	上層路盤(歩道部) ［夜間］	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,070 1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,169 1,169	1,169 1,169	CB410041
計					1,169 1,169	
単価					1,169 1,169	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,905 2,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,173 3,173	3,173 3,173	CB410261
計					3,173 3,173	
単価					3,173 3,173	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	24,492	24,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,500	
単価					24,500	円／人日

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,996	21,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,000	
単価					22,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	24,492	24,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,500	
単価					24,500	円／人日

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,996	21,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,000	
単価					22,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊 福岡中央ｱｽｺﾝ(株)福岡合材工場	t	100	2,200	220,000	
計					220,000	
単価					2,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	舗装版破砕積込	t=25cm（舗装版厚さ15cm超え30cm以下）	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,845 1,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	45,240 45,240	45,240 45,240	
普通作業員		人	2.8 2.8	34,164 34,164	95,659 95,659	
バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3(平積み0.2m3)	日	0.7 0.7	49,800 49,800	34,860 34,860	WYB00020 単－　56号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,741 8,741	
計					184,500 184,500	
単価					1,845 1,845	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	中間継手（材料費）	SFEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	12,500 12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	12,500	12,500	WB020015
		個	1	12,500	12,500	単－　57号
計					12,500 12,500	
単価					12,500 12,500	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	異種管継手(材料費)	SFEP100⇔角型FEP100	単位	個	数量	1 1	単価	23,830 23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	23,830	23,830	WB020015
		個	1	23,830	23,830	単－　58号
計					23,830 23,830	
単価					23,830 23,830	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	リード線（材料費）	電力系　φ6.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	63 63

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm（電力用）		1	63.5	63	
		m	1	63.5	63	
計					63 63	
単価					63 63	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ベルマウス（材料費）	SFEPφ100	単位	個	数量	1 1	単価	1,680 1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	1,680	1,680	WB020015
		個	1	1,680	1,680	単－　59号
計					1,680 1,680	
単価					1,680 1,680	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	防水栓（材料費）	SFEPφ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	単位	個	数量	1 1	単価	7,310 7,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	7,310	7,310	WB020015
		個	1	7,310	7,310	単－　60号
計					7,310 7,310	
単価					7,310 7,310	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ベルマウス（材料費）	角型FEP　φ100	単位	個	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	3,500	3,500	WB020015
		個	1	3,500	3,500	単－　61号
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	防水栓（材料費）	角型FEP φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	単位	個	数量	1 1	単価	9,280 9,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	9,280	9,280	WB020015
		個	1	9,280	9,280	単－　62号
計					9,280 9,280	
単価					9,280 9,280	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	ハンドホール（材料費）	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	単位	基	数量	1 1	単価	177,000 177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール（材料費）	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］		1	177,000	177,000	
		基	1	177,000	177,000	
計					177,000 177,000	
単価					177,000 177,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	仮蓋(材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	25,600 25,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮蓋	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		1	25,600	25,600	
		枚	1	25,600	25,600	
計					25,600 25,600	
単価					25,600 25,600	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	接地設置	A種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	37,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	37,596	37,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					37,600	
単価					37,600	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００mm	本	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／本

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２mm２×５００	本	1	755	755	
計					755	
単価					755	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	車線分離標設置	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	単位	本	数量	0 1	単価	0 12,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.35	0 34,164	0 11,957	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 713	
計					0 12,670	
単価					0 12,670	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	車線分離標（材料費）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	単位	本	数量	0 1	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	本	0 1	0 12,800	0 12,800	
計					0 12,800	
単価					0 12,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　歩道	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,840 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.2 2.2	2,200 2,200	4,840 4,840	WB020052 単－　38号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	埋設物件事故防止費		単位	人	数量	1 1	単価	34,160 34,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	34,164 34,164	34,164 34,164	
計					34,164 34,164	
単価					34,160 34,160	円／人

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3(平積み0.2m3)	単位	日	数量	1 1	単価	49,800 49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	11 11	144 144	1,584 1,584	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.7 1.7	5,600 5,600	9,520 9,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					49,800 49,800	
単価					49,800 49,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手	SFEP φ100	個	1	12,500	12,500	
計					12,500	
単価					12,500	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手(材料費)	SFEP100⇔角型FEP100	個	1	23,830	23,830	
計					23,830	
単価					23,830	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	SFEPφ100	個	1	1,680	1,680	
計					1,680	
単価					1,680	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	7,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	SFEPφ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1	7,310	7,310	
計					7,310	
単価					7,310	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	角型FEP φ100	個	1	3,500	3,500	
計					3,500	
単価					3,500	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	9,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	角型FEP φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1	9,280	9,280	
計					9,280	
単価					9,280	円／個