この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	本明川ダム建設（一期）工事
工事地名	左岸：長崎県諫早市富川町洞泉地先、右岸：長崎県諫早市上大渡野町古場地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年10月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 7月
２）	事務所名	本明川ダム工事事務所　工事課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489200004	１４）	単価適用年月	2024年 7月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2024年 7月
５）	変更回数	4回	１６）	前請負工事費	14,833,500,000
６）	主 工 種	コンクリートダム工事	１７）	前請負代金額	14,833,500,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	1498日間　自　令和 6年 7月26日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和10年 8月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 4回変更）　至　令和10年 8月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	長崎県	２２）	処 分 費 等	121,846,291
１０）	地　　区	諫早	２３）	公 告 日	令和 6年 3月26日
１１）	河川・路線	本明川水系　本明川			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川整備事業費	河川総合開発事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ			1		8,701,099,206			
		式	1		8,602,219,163	1	-98,880,043	
転流工			1		752,460,346			
		式	1		747,584,092	1	-4,876,254	
上流仮締切工			1		204,941,431			
		式	1		205,443,512	1	502,081	
掘削	土砂　片切		1,600	1,012	1,619,200			単-1号
		m3	1,600	1,012	1,619,200	0	0	
掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝ		10,600	195	2,067,000			単-2号
		m3	10,600	195	2,067,000	0	0	
掘削	軟岩　片切		1,500	2,882	4,323,000			単-3号
		m3	1,500	2,882	4,323,000	0	0	
掘削	軟岩　ｵｰﾌﾟﾝ		8,000	290	2,320,000			単-4号
		m3	8,000	290	2,320,000	0	0	
土砂等運搬	小江地区土砂受入地 土砂･積込含む		12,150	2,456	29,840,400			単-5号
		m3	12,150	2,456	29,840,400	0	0	
土砂等運搬	小江地区土砂受入地 軟岩･積込含む		9,500	3,166	30,077,000			単-6号
		m3	9,500	3,166	30,077,000	0	0	
土砂等運搬	軟岩 L=0.2km		0	0	0			単-7号
		m3	10	409.8	4,098	10	4,098	
土砂等運搬	土砂 L=0.2km		0	0	0			単-8号
		m3	30	335.8	10,074	30	10,074	
整地	小江地区土砂受入地		21,700	111	2,408,700			単-9号
		m3	21,700	111	2,408,700	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘	土砂							内-1号
			641		136,599			
		m3	641		136,599	0	0	
床掘	軟岩							内-2号
			513		148,986			
		m3	0		0	-513	-148,986	
床掘	軟岩							内-3号
			0		0			
		m3	520		151,019	520	151,019	
土砂等運搬	小江地区土砂受入地 土砂･積込含む							内-4号
			641		1,556,611			
		m3	641		1,556,611	0	0	
土砂等運搬	小江地区土砂受入地 軟岩･積込含む							内-5号
			513		1,623,825			
		m3	0		0	-513	-1,623,825	
土砂等運搬	小江地区土砂受入地 軟岩･積込含む							内-6号
			0		0			
		m3	520		1,645,982	520	1,645,982	
整地	小江地区土砂受入地							内-7号
			1,154		128,187			
		m3	0		0	-1,154	-128,187	
整地	小江地区土砂受入地							内-8号
			0		0			
		m3	1,160		128,854	1,160	128,854	
砕石敷均し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-10号
			0	0	0			
		m3	12	2,164	25,968	12	25,968	
切土法面整形	土砂							単-11号
			2,120	753	1,596,360			
		m2	2,120	753	1,596,360	0	0	
切土法面整形	軟岩							単-12号
			2,110	975	2,057,250			
		m2	2,110	975	2,057,250	0	0	
埋戻し								内-9号
			1,453		1,320,189			
		m3	1,453		1,320,189	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40高炉							内-10号
			1,705		41,022,300			
		m3	0		0	-1,705	-41,022,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40高炉							内-11号
			0		0			
		m3	1,719		41,303,324	1,719	41,303,324	
型枠								内-12号
			1,220		10,289,682			
		m2	1,220		10,289,682	0	0	
鉄筋	SD345　D13							単-13号
			0.63	158,600	99,918			
		t	0.63	158,600	99,918	0	0	
鉄筋	SD345　D16～25							単-14号
			0.64	156,600	100,224			
		t	0.64	156,600	100,224	0	0	
改良盛土								内-13号
			7,900		72,206,000			
		m3	7,900		72,206,000	0	0	
止水版	UC W220,t=5mm							単-15号
			0	0	0			
		m	27	5,780	156,060	27	156,060	
堤内水路工								
			1		227,421,584			
		式	1		227,421,584	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40普通							内-14号
			8,215		163,823,530			
		m3	8,215		163,823,530	0	0	
型枠								内-15号
			3,160		25,565,759			
		m2	3,160		25,565,759	0	0	
鉄筋	SD345　D13							単-16号
			10.07	158,600	1,597,102			
		t	10.07	158,600	1,597,102	0	0	
鉄筋	SD345　D16～25							単-17号
			79.98	156,600	12,524,868			
		t	79.98	156,600	12,524,868	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	塩ビB200　t=5mm							単-18号
			162	2,475	400,950			
		m	162	2,475	400,950	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄｽﾄｯﾊﾟｰ	塩ﾋﾞ製　B220　t=6mm							単-19号
			126	3,033	382,158			
		m	126	3,033	382,158	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄｽﾄｯﾊﾟｰ保護鉄板	SS　t=3.2mm　ｱﾝｶｰ打込式							単-20号
			7	290,787	2,035,509			
		箇所	7	290,787	2,035,509	0	0	
堤内水路閉塞ｹﾞｰﾄ戸当り金物製作据付	製作・据付							内-16号
			1		20,450,250			
		式	1		20,450,250	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	二次ｺﾝ							単-21号
			22	22,170	487,740			
		m3	22	22,170	487,740	0	0	
型枠	二次ｺﾝ部							内-17号
			19		153,718			
		m2	19		153,718	0	0	
堤外水路工								
			1		88,016,150			
		式	1		88,206,908	1	190,758	
埋戻し								内-18号
			1,870		3,071,335			
		m3	1,870		3,071,335	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40普通							内-19号
			1,879		37,281,239			
		m3	0		0	-1,879	-37,281,239	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40普通							内-20号
			0		0			
		m3	1,882		37,340,961	1,882	37,340,961	
型枠								内-21号
			3,229		26,123,998			
		m2	0		0	-3,229	-26,123,998	
型枠								内-22号
			0		0			
		m2	3,240		26,212,992	3,240	26,212,992	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40普通							単-22号
			131	20,487	2,683,797			
		m3	131	20,487	2,683,797	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠								内-23号
			12		49,322			
		m2	12		49,322	0	0	
基面整正								内-24号
			1,306		496,876			
		m2	1,306		496,876	0	0	
鉄筋	SD345　D13							単-23号
			26.51	158,600	4,204,486			
		t	26.39	158,600	4,185,454	-0.12	-19,032	
鉄筋	SD345　D16～25							単-24号
			53.16	156,600	8,324,856			
		t	53.55	156,600	8,385,930	0.39	61,074	
鉄筋	SD345　D29～32							単-25号
			27.94	157,600	4,403,344			
		t	27.94	157,600	4,403,344	0	0	
目地板	瀝青繊維質t=20mm							単-26号
			172	4,451	765,572			
		m2	172	4,451	765,572	0	0	
止水板	塩ビB200　t=5mm							単-27号
			247	2,475	611,325			
		m	247	2,475	611,325	0	0	
下流仮締切工								
			1		578,481			
		式	1		578,481	0	0	
大型土のう設置								単-28号
			43	7,099	305,257			
		袋	43	7,099	305,257	0	0	
盛土								単-29号
			10	5,084	50,840			
		m3	10	5,084	50,840	0	0	
盛土法面整形								単-30号
			10	375	3,750			
		m2	10	375	3,750	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遮水ｼｰﾄ								単-31号
			78	2,803	218,634			
		m2	78	2,803	218,634	0	0	
土砂撤去工								
			1		231,502,700			
		式	1		225,933,607	1	-5,569,093	
掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ							単-32号
			39,200	196	7,683,200			
		m3	39,200	196	7,683,200	0	0	
土砂等運搬	土砂　長野地区、小江地区							単-33号
			41,130	2,453	100,891,890			
		m3	25,300	2,453	62,060,900	-15,830	-38,830,990	
土砂等運搬	土砂　本明川河口土砂受入地							単-34号
			0	0	0			
		m3	12,110	2,453	29,705,830	12,110	29,705,830	
土砂等運搬	土砂　仮設備ﾔｰﾄﾞ線							単-35号
			0	0	0			
		m3	2,010	574	1,153,740	2,010	1,153,740	
土砂等運搬	土砂　小江地区土砂受入地							単-36号
			10,100	3,247	32,794,700			
		m3	7,560	3,247	24,547,320	-2,540	-8,247,380	
土砂等運搬	土砂　一次仮締切工							単-37号
			1,330	334	444,220			
		m3	3,780	334	1,262,520	2,450	818,300	
土砂等運搬	土砂　岩観音橋仮置きﾔｰﾄﾞ							単-38号
			10,000	489	4,890,000			
		m3	7,730	489	3,779,970	-2,270	-1,110,030	
土砂等運搬	土砂　仮設備ﾔｰﾄﾞ							単-39号
			190	673	127,870			
		m3	190	673	127,870	0	0	
土砂等運搬	土砂　黒崎地区土砂受入地							単-40号
			20,000	3,312	66,240,000			
		m3	23,530	3,312	77,931,360	3,530	11,691,360	
整地	長野地区、小江地区、黒崎地区、岩観音橋仮置きﾔｰﾄﾞ							内-25号
			81,220		8,930,900			
		m3	0		0	-81,220	-8,930,900	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地								内-26号
			0		0			
		m3	74,400		8,180,977	74,400	8,180,977	
整地	下流濁水ﾌﾟﾗﾝﾄﾔｰﾄﾞ							内-27号
			530		60,420			
		m3	530		60,420	0	0	
掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ							単-41号
左岸斜面部			43,500	217	9,439,500			
		m3	43,500	217	9,439,500	0	0	
ﾀﾞﾑ土工								
			1		1,451,259,810			
		式	1		1,453,917,655	1	2,657,845	
堤体基礎掘削工								
			1		1,451,259,810			
		式	1		1,453,917,655	1	2,657,845	
土石掘削								単-42号
			347,600	211	73,343,600			
		m3	347,600	211	73,343,600	0	0	
積込・運搬	左岸1号線							内-28号
			27,240		18,005,640			
		m3	27,240		18,005,640	0	0	
積込・運搬	母材山1号線							内-29号
			7,430		5,765,680			
		m3	7,430		5,765,680	0	0	
積込・運搬	Ⅱ材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ							内-30号
			22,170		18,578,460			
		m3	22,170		18,578,460	0	0	
積込・運搬	ﾀﾞﾑｻｲﾄ仮置き場							内-31号
			50,000		38,200,000			
		m3	50,000		38,200,000	0	0	
積込・運搬	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流土砂受入地①							内-32号
			33,000		38,511,000			
		m3	33,000		38,511,000	0	0	
積込・運搬	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流土砂受入地②							内-33号
			33,190		41,022,840			
		m3	33,190		41,022,840	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込・運搬	本明川河口土砂受入地							内-34号
			111,240		335,611,080			
		m3	0		0	-111,240	-335,611,080	
積込・運搬	本明川河口土砂受入地							内-35号
			0		0			
		m3	95,810		288,333,158	95,810	288,333,158	
積込・運搬	転石,本明川河口土砂受入地							内-36号
			0		0			
		m3	7,400		25,855,102	7,400	25,855,102	
積込・運搬	転石,黒崎地区土砂受入地							内-37号
			0		0			
		m3	1,600		6,300,982	1,600	6,300,982	
積込・運搬	長野地区土砂受入地							内-38号
			5,160		15,196,200			
		m3	0		0	-5,160	-15,196,200	
積込・運搬	長野地区土砂受入地							内-39号
			0		0			
		m3	13,150		42,529,796	13,150	42,529,796	
積込・運搬	黒崎地区土砂受入地							内-40号
			44,080		179,802,320			
		m3	0		0	-44,080	-179,802,320	
積込・運搬	黒崎地区土砂受入地							内-41号
			0		0			
		m3	36,170		144,547,512	36,170	144,547,512	
積込・運搬	小江地区土砂受入地							内-42号
			15,520		61,552,320			
		m3	0		0	-15,520	-61,552,320	
積込・運搬	小江地区土砂受入地							内-43号
			0		0			
		m3	21,860		89,176,640	21,860	89,176,640	
積込・運搬	選別ﾔｰﾄﾞ							内-44号
			62,470		46,227,800			
		m3	62,470		46,227,800	0	0	
選別作業								単-43号
			62,470	1,519	94,891,930			
		m3	62,470	1,519	94,891,930	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設発生土処理								内-45号
			122,500		27,685,000			
		m3	0		0	-122,500	-27,685,000	
建設発生土処理								内-46号
			0		0			
		m3	114,800		25,761,575	114,800	25,761,575	
簡易岩盤清掃								単-44号
			3,670	10,861	39,859,870			
		m2	3,670	10,861	39,859,870	0	0	
岩盤面処理	堤体部（水洗い有）							単-45号
			7,840	21,576	169,155,840			
		m2	7,840	21,576	169,155,840	0	0	
岩盤面処理	堤体部（水洗い無）							単-46号
			10,560	20,560	217,113,600			
		m2	10,560	20,560	217,113,600	0	0	
岩盤面処理	減勢工部							単-47号
			2,830	10,861	30,736,630			
		m2	2,830	10,861	30,736,630	0	0	
母材山掘削工								
			1		575,797,020			
		式	1		575,797,020	0	0	
表土掘削工								
			1		350,891,220			
		式	1		350,891,220	0	0	
表土掘削	土砂　44tﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ							単-48号
			127,600	121	15,439,600			
		m3	127,600	121	15,439,600	0	0	
積込み	土砂　1.6m3ﾊﾞｯｸﾎｳ							単-49号
			127,600	164	20,926,400			
		m3	127,600	164	20,926,400	0	0	
運搬（本明川河口土砂受入地）	土砂　10tﾀﾞﾝﾌﾟ							単-50号
			103,150	2,705	279,020,750			
		m3	103,150	2,705	279,020,750	0	0	
運搬（場内流用）	土砂　10tﾀﾞﾝﾌﾟ							単-51号
			24,450	535	13,080,750			
		m3	24,450	535	13,080,750	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地（本明川河口土砂受入地）	土砂　15tﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ							単-52号
			103,150	133	13,718,950			
		m3	103,150	133	13,718,950	0	0	
法面整形	土砂							単-53号
			1,810	735	1,330,350			
		m2	1,810	735	1,330,350	0	0	
法面整形	軟岩Ⅰ							単-54号
			7,730	954	7,374,420			
		m2	7,730	954	7,374,420	0	0	
母材採取工								
			1		224,905,800			
		式	1		224,905,800	0	0	
母材採取	軟岩							単-55号
			247,100	182	44,972,200			
		m3	247,100	182	44,972,200	0	0	
積込運搬整地	母材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ①							単-56号
			142,400	727	103,524,800			
		m3	142,400	727	103,524,800	0	0	
積込運搬整地	母材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ②							単-57号
			96,720	790	76,408,800			
		m3	96,720	790	76,408,800	0	0	
堤体材料工								
			1		651,252,914			
		式	1		516,700,209	1	-134,552,705	
CSG材料工								
			1		111,582,420			
		式	1		88,525,740	1	-23,056,680	
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(CSG用)							単-58号
			7,869	14,180	111,582,420			
		t	6,243	14,180	88,525,740	-1,626	-23,056,680	
ｺﾝｸﾘｰﾄ材料工								
			1		539,670,494			
		式	1		428,174,469	1	-111,496,025	
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ	中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ+ﾌﾗｲｱｯｼｭⅡ種30%混合							単-59号
			6,316	40,614	256,518,024			
		t	5,011	40,614	203,516,754	-1,305	-53,001,270	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混和剤(1)	AE減水剤							単-60号
			58,497	80	4,679,760			
		kg	46,411	80	3,712,880	-12,086	-966,880	
混和剤(2)	高性能AE減水剤							単-61号
			1,882	425	799,850			
		kg	1,493	425	634,525	-389	-165,325	
混和剤(3)	AE剤							単-62号
			2,470	988	2,440,360			
		kg	1,960	988	1,936,480	-510	-503,880	
購入骨材	粗骨材G1(80-40mm)							単-63号
			14,131	5,320	75,176,920			
		t	11,212	5,320	59,647,840	-2,919	-15,529,080	
購入骨材	粗骨材G2(40-20mm)							単-64号
			13,856	4,680	64,846,080			
		t	10,993	4,680	51,447,240	-2,863	-13,398,840	
購入骨材	粗骨材G3(20-5mm)							単-65号
			14,195	4,750	67,426,250			
		t	11,263	4,750	53,499,250	-2,932	-13,927,000	
購入骨材	細骨材S							単-66号
			15,949	4,250	67,783,250			
		t	12,654	4,250	53,779,500	-3,295	-14,003,750	
堤体工								
			1		1,145,524,957			
		式	1		991,307,059	1	-154,217,898	
CSG材製造工								
			1		213,291,555			
		式	1		169,006,557	1	-44,284,998	
CSG材製造								単-67号
			71,985	2,963	213,291,555			
		m3	57,039	2,963	169,006,557	-14,946	-44,284,998	
CSG打設工								
			1		250,490,100			
		式	1		198,737,700	1	-51,752,400	
CSG打設								単-68号
			82,670	3,030	250,490,100			
		m3	65,590	3,030	198,737,700	-17,080	-51,752,400	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工								
			1		281,593,620			
		式	1		223,413,120	1	-58,180,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設								単-69号
			21,780	12,929	281,593,620			
		m3	17,280	12,929	223,413,120	-4,500	-58,180,500	
型枠工								
			1		252,668,349			
		式	1		252,668,349	0	0	
堤外型枠								内-47号
			10,255		201,215,937			
		m2	10,255		201,215,937	0	0	
堤内型枠								内-48号
			3,225		51,452,412			
		m2	3,225		51,452,412	0	0	
施工継目処理工								
			1		20,689,524			
		式	1		20,689,524	0	0	
鉄筋	SD345　D16～25							単-70号
			30	216,900	6,507,000			
		t	30	216,900	6,507,000	0	0	
止水板	UC400×9							単-71号
			219	9,084	1,989,396			
		m	219	9,084	1,989,396	0	0	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	1.5cm							単-72号
			1,939	4,308	8,353,212			
		m2	1,939	4,308	8,353,212	0	0	
処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ							単-73号
			29	2,580	74,820			
		m3	29	2,580	74,820	0	0	
半割管	SGP　φ165　t=5mm							単-74号
			216	17,431	3,765,096			
		m	216	17,431	3,765,096	0	0	
埋設工								
			1		27,851,239			
		式	1		27,851,239	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345　D13							単-75号
			18	239,900	4,318,200			
		t	18	239,900	4,318,200	0	0	
鉄筋	SD345　D16～25							単-76号
			58	216,900	12,580,200			
		t	58	216,900	12,580,200	0	0	
鉄筋	SD345　D29～32							単-77号
			2	171,600	343,200			
		t	2	171,600	343,200	0	0	
鉄筋	SD345　D35							単-78号
			0.3	174,400	52,320			
		t	0.3	174,400	52,320	0	0	
ｶﾞｽ圧接	D35×35							単-79号
			12	1,313	15,756			
		箇所	12	1,313	15,756	0	0	
主止水板	UC400×9							単-80号
			346	9,084	3,143,064			
		m	346	9,084	3,143,064	0	0	
副止水板	UC400×9							単-81号
			239	9,084	2,171,076			
		m	239	9,084	2,171,076	0	0	
通廊止水板	UC300×9							単-82号
			110	7,693	846,230			
		m	110	7,693	846,230	0	0	
止水板着岩部処理	B1,000×L2,000×H1,000							単-83号
			11	63,117	694,287			
		箇所	11	63,117	694,287	0	0	
継目半割管	VPφ150							単-84号
			197	17,422	3,432,134			
		m	197	17,422	3,432,134	0	0	
引出し管	VPφ100							単-85号
			54	4,718	254,772			
		m	54	4,718	254,772	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工								
			1		91,265,800			
		式	1		91,265,800	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配							単-86号
	筋ﾀｲﾌﾟ1		1	673,100	673,100			
		基	1	673,100	673,100	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配							単-87号
	筋ﾀｲﾌﾟ2		35	688,600	24,101,000			
		基	35	688,600	24,101,000	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配							単-88号
	筋ﾀｲﾌﾟ2　基礎排水孔		3	729,800	2,189,400			
	箱抜き	基	3	729,800	2,189,400	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配							単-89号
	筋ﾀｲﾌﾟ3		58	707,800	41,052,400			
		基	58	707,800	41,052,400	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配							単-90号
	筋ﾀｲﾌﾟ3　基礎排水孔		17	749,000	12,733,000			
	箱抜き	基	17	749,000	12,733,000	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配							単-91号
	筋ﾀｲﾌﾟ3　継目排水孔		5	726,100	3,630,500			
	用ｿｹｯﾄ付	基	5	726,100	3,630,500	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H2　L=1.0m　配							単-92号
	筋ﾀｲﾌﾟ3		1	541,800	541,800			
		基	1	541,800	541,800	0	0	
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H2　L=1.0m　配							単-93号
	筋ﾀｲﾌﾟ3　基礎排水孔		2	582,900	1,165,800			
	箱抜き	基	2	582,900	1,165,800	0	0	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	標準部　L=1.5m							単-94号
			3	1,001,000	3,003,000			
		基	3	1,001,000	3,003,000	0	0	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	下部出入口部　上部材							単-95号
	E2　L=1.5m		1	1,087,900	1,087,900			
		基	1	1,087,900	1,087,900	0	0	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	下部出入口部　下部材							単-96号
	E3　L=1.5m		1	1,087,900	1,087,900			
		基	1	1,087,900	1,087,900	0	0	
排水施設工								
			1		36,162			
		式	1		36,162	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管	VPφ150							単-97号
			6	3,159	18,954			
		m	6	3,159	18,954	0	0	
調整ﾓﾙﾀﾙ	1:3							単-98号
			6	2,868	17,208			
		m2	6	2,868	17,208	0	0	
冷却工								
			1		7,638,608			
		式	1		7,638,608	0	0	
冷却設備運転(1)	運転・供用損料							単-99号
			38	162,138	6,161,244			
		日	38	162,138	6,161,244	0	0	
冷却設備運転(2)	労務							単-100号
			38	38,878	1,477,364			
		日	38	38,878	1,477,364	0	0	
減勢工								
			1		245,859,750			
		式	1		245,859,750	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工								
			1		141,152,190			
		式	1		141,152,190	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設								単-101号
			10,030	14,073	141,152,190			
		m3	10,030	14,073	141,152,190	0	0	
型枠工								
			1		77,383,609			
		式	1		77,383,609	0	0	
減勢工型枠								内-49号
			5,475		77,383,609			
		m2	5,475		77,383,609	0	0	
埋設工								
			1		27,323,951			
		式	1		27,323,951	0	0	
鉄筋	SD345　D13							単-102号
			31	239,900	7,436,900			
		t	31	239,900	7,436,900	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345　D16～25							単-103号
			59	216,900	12,797,100			
		t	59	216,900	12,797,100	0	0	
鉄筋	SD345　D29～32							単-104号
			18	171,600	3,088,800			
		t	18	171,600	3,088,800	0	0	
鉄筋	SD345　D35							単-105号
			5	173,600	868,000			
		t	5	173,600	868,000	0	0	
ｶﾞｽ圧接	D35×D35							単-106号
			79	1,313	103,727			
		箇所	79	1,313	103,727	0	0	
止水板	UC300×9							単-107号
			364	7,693	2,800,252			
		m	364	7,693	2,800,252	0	0	
背面排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　無孔管φ200							単-108号
			9	2,788	25,092			
		m	9	2,788	25,092	0	0	
ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管φ50×2本　ｼｰﾄ付							単-109号
			241	794	191,354			
		m	241	794	191,354	0	0	
ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ竪孔	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ無孔管φ50×1本							単-110号
			21	606	12,726			
		m	21	606	12,726	0	0	
基礎処理工								
			1		712,028,536			
		式	1		727,377,737	1	15,349,201	
ｶｰﾃﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工								
			1		53,105,281			
		式	1		52,089,292	1	-1,015,989	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・P孔・C孔）	堤内水路部先行施工 φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 削孔方向各種 ｺｱあり							単-111号
			210	18,040	3,788,400			
		m	137	18,040	2,471,480	-73	-1,316,920	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｾﾒﾝﾃｰｼｮﾝ	ｶｰﾃﾝ 堤内水路部先行							内-50号
	施工 φ66mm 高炉ｾﾒﾝﾄ		4		12,568			
	B種	孔	0		0	-4	-12,568	
ｾﾒﾝﾃｰｼｮﾝ	ｶｰﾃﾝ 堤内水路部先行							内-51号
	施工 φ66mm 高炉ｾﾒﾝﾄ		0		0			
	B種	孔	6		18,852	6	18,852	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・一般孔）	堤内水路部先行施工							単-112号
	φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般		335	8,893	2,979,155			
	部 鉛直下方 ｺｱなし	m	365	8,893	3,245,945	30	266,790	
ｾﾒﾝﾃｰｼｮﾝ	ｶｰﾃﾝ 堤内水路部先行							内-52号
	施工 φ46mm 高炉ｾﾒﾝﾄ		7		21,742			
	B種	孔	0		0	-7	-21,742	
ｾﾒﾝﾃｰｼｮﾝ	ｶｰﾃﾝ 堤内水路部先行							内-53号
	施工 φ46mm 高炉ｾﾒﾝﾄ		0		0			
	B種	孔	16		49,599	16	49,599	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（Con・P孔・C孔）	本施工部 φ66mm ﾛｰﾀﾘ							単-113号
	ｰ式 施工箇所各種 削		67	11,850	793,950			
	孔方向各種 ｺｱなし	m	67	11,850	793,950	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・P孔・C孔）	本施工部 φ66mm ﾛｰﾀﾘ							単-114号
	ｰ式 施工箇所各種 削		994	19,870	19,750,780			
	孔方向各種 ｺｱあり	m	994	19,870	19,750,780	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（Con・一般孔）	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘ							単-115号
	ｰ式 施工場所各種 鉛		212	9,723	2,061,276			
	直下方 ｺｱなし	m	212	9,723	2,061,276	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・一般孔）	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘ							単-116号
	ｰ式 施工場所各種 鉛		2,321	10,210	23,697,410			
	直下方 ｺｱなし	m	2,321	10,210	23,697,410	0	0	
ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ工								
			1		88,632,930			
		式	1		87,653,210	1	-979,720	
透水試験(K-1b)	堤内水路部先行施工							単-117号
	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66		31	43,930	1,361,830			
	mm	回	21	43,930	922,530	-10	-439,300	
注入(K-1b)	堤内水路部先行施工							単-118号
	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66		171	18,650	3,189,150			
	mm	時間	116	18,650	2,163,400	-55	-1,025,750	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水押し試験(K-2b)	堤内水路部先行施工							単-119号
	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46		48	42,270	2,028,960			
	mm	回	53	42,270	2,240,310	5	211,350	
注入(K-2b)	堤内水路部先行施工							単-120号
	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46		264	17,540	4,630,560			
	mm	時間	292	17,540	5,121,680	28	491,120	
透水試験(K-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-121号
	交代 φ66mm		133	32,160	4,277,280			
		回	133	32,160	4,277,280	0	0	
透水試験(K-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-122号
	交代 φ66mm		14	47,700	667,800			
		回	14	47,700	667,800	0	0	
注入(K-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-123号
	交代 φ66mm		732	16,830	12,319,560			
		時間	732	16,830	12,319,560	0	0	
注入(K-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-124号
	交代 φ66mm		77	20,210	1,556,170			
		時間	77	20,210	1,556,170	0	0	
水押し試験(K-4a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-125号
	交代 φ46mm		340	30,500	10,370,000			
		回	340	30,500	10,370,000	0	0	
水押し試験(K-4b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-126号
	交代 φ46mm		21	46,040	966,840			
		回	21	46,040	966,840	0	0	
注入(K-4a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-127号
	交代 φ46mm		1,870	15,730	29,415,100			
		時間	1,870	15,730	29,415,100	0	0	
注入(K-4b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2							単-128号
	交代 φ46mm		116	19,100	2,215,600			
		時間	116	19,100	2,215,600	0	0	
ｾﾒﾝﾄ(Ka)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　ﾊﾞﾗ							単-129号
			58	217,140	12,594,120			
		t	58	217,140	12,594,120	0	0	
ｾﾒﾝﾄ(Kb)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　袋							単-130号
			14	217,140	3,039,960			
		t	13	217,140	2,822,820	-1	-217,140	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助ｶｰﾃﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工								
			1		131,610,845			
		式	1		137,080,436	1	5,469,591	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(岩盤)	堤内水路部先行施工							単-131号
	φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般		1,798	8,893	15,989,614			
	部 鉛直下方 ｺｱなし	m	2,397	8,893	21,316,521	599	5,326,907	
ｾﾒﾝﾃｰｼｮﾝ	補助ｶｰﾃﾝ 堤内水路部							内-54号
	先行施工 φ46mm 高炉		132		409,200			
	ｾﾒﾝﾄB種	孔	0		0	-132	-409,200	
ｾﾒﾝﾃｰｼｮﾝ	補助ｶｰﾃﾝ 堤内水路部							内-55号
	先行施工 φ46mm 高炉		0		0			
	ｾﾒﾝﾄB種	孔	178		551,884	178	551,884	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(岩盤)	河床部先行施工 φ46							単-132号
	mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 鉛		11,326	8,893	100,722,118			
	直下方 ｺｱなし	m	11,326	8,893	100,722,118	0	0	
ｾﾒﾝﾃｰｼｮﾝ	補助ｶｰﾃﾝ 河床部先行							内-56号
	施工 φ46mm 高炉ｾﾒﾝﾄ		764		2,369,928			
	B種	孔	764		2,369,928	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘ							単-133号
	ｰ式 一般部 鉛直下方		495	8,549	4,231,755			
	ｺｱなし	m	495	8,549	4,231,755	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(岩盤)	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘ							単-134号
	ｰ式 一般部 鉛直下方		855	9,226	7,888,230			
	ｺｱなし	m	855	9,226	7,888,230	0	0	
補助ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ工								
			1		433,454,802			
		式	1		443,611,270	1	10,156,468	
水押し試験(S-1a)	堤内水路部先行施工							単-135号
	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46		191	25,350	4,841,850			
	mm	回	351	25,350	8,897,850	160	4,056,000	
水押し試験(S-1b)	堤内水路部先行施工							単-136号
	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46		64	37,840	2,421,760			
	mm	回	0	37,840	0	-64	-2,421,760	
注入(S-1a)	堤内水路部先行施工							単-137号
	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46		1,051	12,950	13,610,450			
	mm	時間	1,931	12,950	25,006,450	880	11,396,000	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入(S-1b)	堤内水路部先行施工							単-138号
	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46		352	15,690	5,522,880			
	mm	時間	0	15,690	0	-352	-5,522,880	
水押し試験(S-2a)	河床部先行施工 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm		3,051	25,430	77,586,930			単-139号
		回	3,051	25,430	77,586,930	0	0	
注入(S-2a)	河床部先行施工 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm		16,781	12,940	217,146,140			単-140号
		時間	16,781	12,940	217,146,140	0	0	
水押し試験(S-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm		163	30,500	4,971,500			単-141号
		回	163	30,500	4,971,500	0	0	
水押し試験(S-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm		8	46,040	368,320			単-142号
		回	8	46,040	368,320	0	0	
注入(S-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm		897	15,500	13,903,500			単-143号
		時間	897	15,500	13,903,500	0	0	
注入(S-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm		44	19,100	840,400			単-144号
		時間	44	19,100	840,400	0	0	
ｾﾒﾝﾄ(Sa)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　ﾊﾞﾗ		416	217,140	90,330,240			単-145号
		t	436	217,140	94,673,040	20	4,342,800	
ｾﾒﾝﾄ(Sb)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　袋		8.8	217,140	1,910,832			単-146号
		t	1	217,140	217,140	-7.8	-1,693,692	
岩盤変位計設置工			1		5,224,678			
		式	1		6,943,529	1	1,718,851	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ・不動孔)	本施工部 φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし		25	11,020	275,500			単-147号
		m	25	11,020	275,500	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ・変動孔)	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし		4	9,241	36,964			単-148号
		m	4	9,241	36,964	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・不動孔）	本施工部　φ66mm ﾛｰﾀﾘ							単-149号
	ｰ式 施工場所各種 鉛		141	12,130	1,710,330			
	直下方 ｺｱなし	m	141	12,130	1,710,330	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・不動孔）	本施工部　φ66mm ﾛｰﾀﾘ							単-150号
	ｰ式 施工場所各種 鉛		0	0	0			
	直下方 ｺｱなし	m	36	10,870	391,320	36	391,320	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・不動孔）	本施工部　φ66mm ﾛｰﾀﾘ							単-151号
	ｰ式 施工場所各種 鉛		0	0	0			
	直下方 ｺｱなし	m	2	9,226	18,452	2	18,452	
変位計設置	測定単位0.01mm ﾘｱﾙﾀｲ							単-152号
	ﾑ表示		8	31,934	255,472			
		箇所	10	31,934	319,340	2	63,868	
変位計撤去	測定単位0.01mm ﾘｱﾙﾀｲ							単-153号
	ﾑ表示		2	28,749	57,498			
		箇所	4	28,749	114,996	2	57,498	
岩盤変位計損料	測定単位0.01mm ﾘｱﾙﾀｲ							内-57号
	ﾑ表示		1		2,770,620			
		式	1		2,770,620	0	0	
岩盤変位計損料	測定単位0.01mm ﾘｱﾙﾀｲ							内-58号
	ﾑ表示		0		0			
		式	1		1,158,390	1	1,158,390	
岩盤変位計材料								内-59号
			1		118,294			
		式	1		118,294	0	0	
岩盤変位計材料								内-60号
			0		0			
		式	1		29,323	1	29,323	
観測設備工								
			1		2,198,242			
		式	1		2,198,242	0	0	
計測器設置工								
			1		2,198,242			
		式	1		2,198,242	0	0	
温度計	測定範囲-30～70℃							単-154号
	耐圧200kPa		7	38,622	270,354			
		箇所	7	38,622	270,354	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ配線(水平)	0.5mm2　4芯ｼｰﾙﾄﾞｷｬﾌﾟ ﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　外径11.5mm							単-155号
			254	1,021	259,334			
		m	254	1,021	259,334	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ配線(鉛直)	0.5mm2　4芯ｼｰﾙﾄﾞｷｬﾌﾟ ﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　外径11.5mm							単-156号
			16	2,257	36,112			
		m	16	2,257	36,112	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ接続	耐電接続ｷｯﾄ							単-157号
			7	24,586	172,102			
		箇所	7	24,586	172,102	0	0	
ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ等設置接続	ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ：30ch以上 ｽｷｬﾅｰ：10ch雷ｻｰｼﾞ保							単-158号
	護機付		1	1,460,340	1,460,340			
		箇所	1	1,460,340	1,460,340	0	0	
閉塞工								
			1		43,841,361			
		式	1		43,841,361	0	0	
横坑閉塞工								
			1		43,841,361			
		式	1		43,841,361	0	0	
支保工撤去	TL-1							単-159号
			1	53,875	53,875			
		箇所	1	53,875	53,875	0	0	
支保工撤去	TL-2							単-160号
			1	31,503	31,503			
		箇所	1	31,503	31,503	0	0	
支保工撤去	TR-1							単-161号
			1	28,365	28,365			
		箇所	1	28,365	28,365	0	0	
坑内清掃								単-162号
			1,590	4,420	7,027,800			
		m2	1,590	4,420	7,027,800	0	0	
土砂搬出								単-163号
			16	2,540	40,640			
		m3	16	2,540	40,640	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40高炉							単-164号
			710	20,313	14,422,230			
		m3	710	20,313	14,422,230	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠								内-61号
			11		88,995			
		m2	11		88,995	0	0	
間仕切枠	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ							単-165号
			136	14,924	2,029,664			
		m2	136	14,924	2,029,664	0	0	
配管架台								単-166号
			88	29,975	2,637,800			
		基	88	29,975	2,637,800	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ注入管								単-167号
			1,065	4,720	5,026,800			
		m	1,065	4,720	5,026,800	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ注入	1:2（高炉）							単-168号
			15	28,758	431,370			
		m3	15	28,758	431,370	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ注入管								単-169号
			1,374	5,603	7,698,522			
		m	1,374	5,603	7,698,522	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ注入								単-170号
			43	59,475	2,557,425			
		時間	43	59,475	2,557,425	0	0	
ｾﾒﾝﾄ	高炉							単-171号
			9	16,840	151,560			
		t	9	16,840	151,560	0	0	
混和剤								単-172号
			22	80	1,760			
		kg	22	80	1,760	0	0	
砕石充填	現地発生材							単-173号
			173	9,324	1,613,052			
		m3	173	9,324	1,613,052	0	0	
法面工								
			1		408,459,866			
		式	1		408,979,446	1	519,580	
法面吹付工								
			1		37,888,148			
		式	1		37,888,148	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流側　t=10cm							単-174号
			3,764	7,420	27,928,880			
		m2	3,764	7,420	27,928,880	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付（小段部）	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流側　t=15cm（平均）							単-175号
			1,083	9,196	9,959,268			
		m2	1,083	9,196	9,959,268	0	0	
法枠工								
			1		170,959,979			
		式	1		171,479,559	1	519,580	
吹付法枠（枠内植生吹付）	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流側　300×300　植生基材t=5cm							内-62号
			1,774		41,632,232			
		m2	0		0	-1,774	-41,632,232	
吹付法枠（枠内植生吹付）	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流側　300×300　植生基材t=5cm							内-63号
			0		0			
		m2	1,731		41,382,028	1,731	41,382,028	
吹付法枠（枠内ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付）	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流側　300×300　ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付t=10cm							内-64号
			2,130		50,904,870			
		m2	2,130		50,904,870	0	0	
吹付法枠（枠内植生吹付）	ﾀﾞﾑｻｲﾄ下流側　300×300　植生基材t=5cm							内-65号
			3,357		78,422,877			
		m2	0		0	-3,357	-78,422,877	
吹付法枠（枠内植生吹付）	ﾀﾞﾑｻｲﾄ下流側　300×300　植生基材t=5cm							内-66号
			0		0			
		m2	3,278		79,192,661	3,278	79,192,661	
法面排水工								
			1		21,204,199			
		式	1		21,204,199	0	0	
小段排水	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　PU300　張ｺﾝ							単-176号
			171	21,100	3,608,100			
		m	171	21,100	3,608,100	0	0	
縦排水	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　W300							単-177号
			39	2,894	112,866			
		m	39	2,894	112,866	0	0	
集水桝	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　500×500×500							内-67号
			5		221,380			
		箇所	5		221,380	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
跳水防止板	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　縞鋼板t=3.2							単-178号
	mm　600×1200		3	14,600	43,800			
		枚	3	14,600	43,800	0	0	
跳水防止板	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　縞鋼板t=3.2							単-179号
	mm　600×1000		2	13,000	26,000			
		枚	2	13,000	26,000	0	0	
小段排水	母材山　PU300　張ｺﾝ							単-180号
			800	19,270	15,416,000			
		m	800	19,270	15,416,000	0	0	
縦排水	母材山　PU300　張ｺﾝ							単-181号
			76	16,440	1,249,440			
		m	76	16,440	1,249,440	0	0	
集水桝	母材山　500×500×50							単-182号
	0		7	42,959	300,713			
		箇所	7	42,959	300,713	0	0	
跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2							単-183号
	mm　600×1200		6	14,650	87,900			
		枚	6	14,650	87,900	0	0	
跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2							単-184号
	mm　600×1000		6	13,100	78,600			
		枚	6	13,100	78,600	0	0	
跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2							単-185号
	mm　600×585		6	9,900	59,400			
		枚	6	9,900	59,400	0	0	
連続繊維補強土工								
			1		178,407,540			
		式	1		178,407,540	0	0	
連続繊維補強土	母材山　補強土t=20cm							内-68号
	植生基材t=5cm		9,540		178,407,540			
		m2	9,540		178,407,540	0	0	
濁水処理設備運転工								
			1		206,646,680			
		式	1		206,628,535	1	-18,145	
濁水処理設備運転	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流							
			1		35,400,515			
		式	1		35,400,515	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転(1)	上流　ｼｯｸﾅｰ運転　加圧脱水機運転							単-186号
			207	140,361	29,054,727			
		日	207	140,361	29,054,727	0	0	
運転(2)	上流　中和処理設備運転							単-187号
			198	8,001	1,584,198			
		日	198	8,001	1,584,198	0	0	
主剤(高分子)	上流　高分子凝集剤							単-188号
			180	961	172,980			
		kg	180	961	172,980	0	0	
助剤(PAC)	上流　無機凝集剤							単-189号
			6,000	44	264,000			
		kg	6,000	44	264,000	0	0	
炭酸ｶﾞｽ	上流　液化炭酸　ﾛｰﾘｰ							単-190号
			740	89	65,860			
		kg	740	89	65,860	0	0	
建設汚泥搬出処理(1)	上流　脱水ｹｰｷ							単-191号
			150	15,445	2,316,750			
		m3	150	15,445	2,316,750	0	0	
建設汚泥搬出処理(2)	上流　ｽﾗｯｼﾞ							単-192号
			80	24,275	1,942,000			
		m3	80	24,275	1,942,000	0	0	
濁水処理設備運転	ﾀﾞﾑｻｲﾄ下流							
			1		168,370,140			
		式	1		168,370,140	0	0	
運転(1)	下流　ｼｯｸﾅｰ運転　加圧脱水機運転							単-193号
			682	140,910	96,100,620			
		日	682	140,910	96,100,620	0	0	
運転(2)	下流　中和処理設備運転損料							単-194号
			590	16,992	10,025,280			
		日	590	16,992	10,025,280	0	0	
主剤(高分子)	下流　高分子凝集剤							単-195号
			2,220	961	2,133,420			
		kg	2,220	961	2,133,420	0	0	
助剤(PAC)	下流　無機凝集剤							単-196号
			73,890	44	3,251,160			
		kg	73,890	44	3,251,160	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
炭酸ｶﾞｽ	下流　液化炭酸　ﾛｰﾘｰ							単-197号
			54,990	89	4,894,110			
		kg	54,990	89	4,894,110	0	0	
建設汚泥搬出処理(1)	下流　脱水ｹｰｷ							単-198号
			1,840	15,445	28,418,800			
		m3	1,840	15,445	28,418,800	0	0	
建設汚泥搬出処理(2)	下流　ｽﾗｯｼﾞ							単-199号
			970	24,275	23,546,750			
		m3	970	24,275	23,546,750	0	0	
簡易濁水処理設備運転								
			1		2,876,025			
		式	1		2,857,880	1	-18,145	
簡易濁水処理設備運転								内-69号
			1		2,876,025			
		式	0		0	-1	-2,876,025	
簡易濁水処理設備運転								内-70号
			0		0			
		式	1		2,857,880	1	2,857,880	
流水管理工								
			1		46,414,290			
		式	1		84,833,969	1	38,419,679	
取水ﾋﾟｯﾄ工（本体工）								
			1		1,277,262			
		式	1		8,450,420	1	7,173,158	
掘削	土砂、片切							単-200号
			10	1,012	10,120			
		m3	0	1,012	0	-10	-10,120	
床掘	土砂							内-71号
			31		6,605			
		m3	0		0	-31	-6,605	
床掘（掘削）	土砂、片切							内-72号
			119		33,351			
		m3	0		0	-119	-33,351	
埋戻し	1.0m≦W1＜4.0m							内-73号
			120		197,091			
		m3	0		0	-120	-197,091	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	W1＜1.0m							内-74号
			5		13,071			
		m3	0		0	-5	-13,071	
土砂等運搬	土砂							内-75号
			22		53,425			
		m3	0		0	-22	-53,425	
整地	土砂、本明川河口土砂受入地							内-76号
			20		2,222			
		m3	0		0	-20	-2,222	
基面整正								内-77号
			13		4,946			
		m2	0		0	-13	-4,946	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（高炉）							単-201号
			14	22,170	310,380			
		m3	0	22,170	0	-14	-310,380	
型枠	一般型枠							内-78号
			55		444,974			
		m2	0		0	-55	-444,974	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉、t=10cm							単-202号
			1	21,146	21,146			
		m3	0	21,146	0	-1	-21,146	
型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ							内-79号
			14		57,543			
		m2	0		0	-14	-57,543	
鉄筋	SD345、D13							単-203号
			0.12	158,600	19,032			
		t	0	158,600	0	-0.12	-19,032	
鉄筋	SD345、D16～D25							単-204号
			0.66	156,600	103,356			
		t	0	156,600	0	-0.66	-103,356	
ポンプ格納架台	鋼製							単-205号
			0	0	0			
		基	1	4,474,000	4,474,000	1	4,474,000	
組立用仮設備	仮設単管足場							単-206号
			0	0	0			
		m2	20	3,871	77,420	20	77,420	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管防護工	鋼製							単-207号
			0	0	0			
		基	1	3,899,000	3,899,000	1	3,899,000	
取水ﾋﾟｯﾄ工（本体部接続工）								
			1		229,281			
		式	0		0	-1	-229,281	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉							単-208号
			5	21,585	107,925			
		m3	0	21,585	0	-5	-107,925	
型枠	一般型枠							内-80号
			15		121,356			
		m2	0		0	-15	-121,356	
取水ﾋﾟｯﾄ工（張ｺﾝｸﾘｰﾄ工）								
			1		419,052			
		式	0		0	-1	-419,052	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉、t=350							単-209号
			47	7,534	354,098			
		m2	0	7,534	0	-47	-354,098	
基礎材	RC-40、t=200							単-210号
			47	1,382	64,954			
		m2	0	1,382	0	-47	-64,954	
取水ﾋﾟｯﾄ工（肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ工）								
			1		79,359			
		式	0		0	-1	-79,359	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉							単-211号
			3	26,453	79,359			
		m3	0	26,453	0	-3	-79,359	
既設構造物撤去工								
			1		400,232			
		式	1		166,957	1	-233,275	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ							単-212号
			28	9,200	257,600			
		m3	0	9,200	0	-28	-257,600	
殻運搬・処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ							単-213号
			28	5,094	142,632			
		m3	0	5,094	0	-28	-142,632	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設構造物撤去	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(高清水井堰)							単-214号
			0	0	0			
		m3	1	14,790	14,790	1	14,790	
既設構造物撤去	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(寺井手井堰)							単-215号
			0	0	0			
		m3	2	35,310	70,620	2	70,620	
ｶｯﾀｰ切断	高清水井堰							単-216号
			0	0	0			
		m	2	1,912	3,824	2	3,824	
ｶｯﾀｰ切断	寺井手井堰							単-217号
			0	0	0			
		m	5	1,912	9,560	5	9,560	
舗装版切断	15cm以下							単-218号
			0	0	0			
		m	7	607.8	4,254	7	4,254	
舗装版破砕	15cm以下							単-219号
			0	0	0			
		m2	7	515.2	3,606	7	3,606	
殻運搬・処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-220号
			0	0	0			
		m3	1	5,391	5,391	1	5,391	
既設側溝設置・撤去	U-300							単-221号
			0	0	0			
		m	2	7,500	15,000	2	15,000	
波状管設置・撤去	φ300(ｼﾝｸﾞﾙ管)							単-222号
			0	0	0			
		m	8	4,989	39,912	8	39,912	
吐出桝工（高清水井堰吐出桝）								
			1		101,995			
		式	1		816,528	1	714,533	
床掘	土砂							内-81号
			4		7,166			
		m3	0		0	-4	-7,166	
床掘	土砂							内-82号
			0		0			
		m3	5		11,302	5	11,302	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	W1＜1.0m							内-83号
			3		7,842			
		m3	0		0	-3	-7,842	
埋戻し	W1＜1.0m							内-84号
			0		0			
		m3	1		2,614	1	2,614	
埋戻し	栗石							内-85号
			0		0			
		m3	1		6,037	1	6,037	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25、高炉							単-223号
			1	28,566	28,566			
		m3	0	28,566	0	-1	-28,566	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20、高炉							単-224号
			0	0	0			
		m3	1	28,570	28,570	1	28,570	
型枠	一般型枠							内-86号
			8		58,421			
		m2	0		0	-8	-58,421	
型枠	一般型枠(小型構造物)							内-87号
			0		0			
		m2	3		21,907	3	21,907	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝								単-225号
			0	0	0			
		箇所	1	603,100	603,100	1	603,100	
基礎砕石	RC-40							内-88号
			0		0			
		m2	3		4,219	3	4,219	
角落し								内-89号
			0		0			
		式	1		79,069	1	79,069	
せき板、ｽｸﾘｰﾝ	ﾋﾉｷ、SS400							内-90号
			0		0			
		式	1		59,710	1	59,710	
吐出桝工（寺井手井堰吐出桝）								
			1		104,566			
		式	1		1,578,062	1	1,473,496	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘	土砂							内-91号
			4		7,166			
		m3	0		0	-4	-7,166	
床掘	土砂							内-92号
			0		0			
		m3	4		168,016	4	168,016	
埋戻し	W1＜1.0m							内-93号
			3		7,842			
		m3	0		0	-3	-7,842	
埋戻し	W1＜1.0m							内-94号
			0		0			
		m3	1		41,282	1	41,282	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25、高炉							単-226号
			1	31,137	31,137			
		m3	0	31,137	0	-1	-31,137	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20、高炉							単-227号
			0	0	0			
		m3	1	188,900	188,900	1	188,900	
型枠	一般型枠							内-95号
			8		58,421			
		m2	0		0	-8	-58,421	
型枠	一般型枠(小型構造物)							内-96号
			0		0			
		m2	2		14,605	2	14,605	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ枡								単-228号
			0	0	0			
		箇所	1	724,900	724,900	1	724,900	
基礎砕石	RC-40							単-229号
			0	0	0			
		m2	3	8,189	24,567	3	24,567	
仕切り板								内-97号
			0		0			
		式	1		246,993	1	246,993	
角落し								内-98号
			0		0			
		式	1		99,848	1	99,848	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
せき板、ｽｸﾘｰﾝ	ﾋﾉｷ、SS400							内-99号
			0		0			
		式	1		68,951	1	68,951	
配管等設備工								
			1		43,802,543			
		式	1		73,822,002	1	30,019,459	
床掘（埋設部(1)）	土砂							内-100号
			61		109,286			
		m3	0		0	-61	-109,286	
床掘								内-101号
埋設部(A)～(C)			0		0			
		m3	60		115,314	60	115,314	
埋戻し（埋設部(1)）	1.0m≦W1＜4.0m							内-102号
			55		90,333			
		m3	0		0	-55	-90,333	
床掘（埋設部(2)）	土砂							内-103号
			2		3,583			
		m3	0		0	-2	-3,583	
床掘（余水吐き）								内-104号
			0		0			
		m3	2		3,583	2	3,583	
埋戻し（埋設部(2)）	1.0m≦W1＜4.0m							内-105号
			2		3,285			
		m3	0		0	-2	-3,285	
埋戻し（安定処理）								内-106号
			0		0			
		m3	37		204,825	37	204,825	
埋戻し（余水吐き）								内-107号
			0		0			
		m3	2		6,366	2	6,366	
盛土（覆土工(1)）	路体、2.5m未満							単-230号
			4	5,084	20,336			
		m3	0	5,084	0	-4	-20,336	
盛土（覆土工(2)）	路体、2.5m未満							単-231号
			30	5,084	152,520			
		m3	0	5,084	0	-30	-152,520	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土（覆土工(3)）	路体、2.5m未満							単-232号
			1	5,084	5,084			
		m3	0	5,084	0	-1	-5,084	
転石運搬								単-233号
			0	0	0			
		m3	65	705.9	45,883	65	45,883	
ﾌｨﾙﾀｰ材	4号砕石							単-234号
埋設部(A)～(C)			0	0	0			
		m3	4	9,251	37,004	4	37,004	
ﾌｨﾙﾀｰ材	RC-40							単-235号
埋設部(A)～(C)			0	0	0			
		m3	16	7,361	117,776	16	117,776	
基礎砕石（水槽部）	RC-40､t=100mm							単-236号
			0	0	0			
		m2	14	1,156	16,184	14	16,184	
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置（取水口部）	φ200、φ350							単-237号
			2	53,207	106,414			
		台	2	53,207	106,414	0	0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置（中継部）	φ350							単-238号
			1	54,772	54,772			
		台	1	54,772	54,772	0	0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転（φ200）	φ200							単-239号
			315	2,412	759,780			
		日	315	2,412	759,780	0	0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転（φ350）	φ350							単-240号
			779	16,241	12,651,739			
		日	779	16,241	12,651,739	0	0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ資材（φ200）	φ200、揚程10m、揚水量4m3/min、購入品							単-241号
			2	584,685	1,169,370			
		台	2	584,685	1,169,370	0	0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ資材（φ350）	φ350、揚程10m、揚水量14m3/min、購入品							単-242号
			3	3,175,050	9,525,150			
		台	3	3,175,050	9,525,150	0	0	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(1)設置	φ200							単-243号
			42	4,478	188,076			
		m	0	4,478	0	-42	-188,076	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(1)設置	φ200							単-244号
			0	0	0			
		m	48	26,830	1,287,840	48	1,287,840	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2)設置	φ350							単-245号
			110	22,326	2,455,860			
		m	0	22,326	0	-110	-2,455,860	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2)設置	φ350							単-246号
			0	0	0			
		m	110	75,640	8,320,400	110	8,320,400	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 余水吐管設置	φ150							単-247号
			0	0	0			
		m	27	4,265	115,155	27	115,155	
配管用仮設足場設置・撤去 斜面部 単管傾斜足場								単-248号
			0	0	0			
		掛m2	52	4,051	210,652	52	210,652	
配管用昇降足場設置・撤去 河川内 傾斜足場								単-249号
			0	0	0			
		掛m2	19	3,267	62,073	19	62,073	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(1)付属材料	PE管φ200、ｴﾙﾎﾞ等							単-250号
			1	1,307,535	1,307,535			
		組	0	1,307,535	0	-1	-1,307,535	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(1)付属材料	PE管φ200、ｴﾙﾎﾞ等							単-251号
			0	0	0			
		組	1	3,189,000	3,189,000	1	3,189,000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2)付属材料	PE管φ350、ｴﾙﾎﾞ等							単-252号
			1	9,589,200	9,589,200			
		組	0	9,589,200	0	-1	-9,589,200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2)付属材料	PE管φ350、ｴﾙﾎﾞ等							単-253号
			0	0	0			
		組	1	31,050,000	31,050,000	1	31,050,000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 余水吐管付属材料	PE管φ150、ｴﾙﾎﾞ等							単-254号
			0	0	0			
		組	1	1,326,000	1,326,000	1	1,326,000	
受水槽設置	鋼製、20m3							単-255号
			1	3,470	3,470			
		基	0	3,470	0	-1	-3,470	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受水槽設置	鋼製、20m3							単-256号
			0	0	0			
		基	1	21,080	21,080	1	21,080	
受水槽	鋼製、20m3、購入品							単-257号
			1	3,296,000	3,296,000			
		基	1	3,296,000	3,296,000	0	0	
縞鋼板防護(1)設置	1250×394、CHP4.5t							単-258号
			8	44,800	358,400			
		枚	0	44,800	0	-8	-358,400	
縞鋼板防護(2)設置	1250×382、CHP4.5t							単-259号
			5	44,600	223,000			
		枚	0	44,600	0	-5	-223,000	
流入口ｽｸﾘｰﾝ製作据付	1350×3960×2枚							単-260号
			1	1,729,350	1,729,350			
		式	0	1,729,350	0	-1	-1,729,350	
管理用通路整備 配管周辺5m範囲								単-261号
			0	0	0			
		m2	450	34.91	15,709	450	15,709	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	t=80mm､18-8-20, 高炉							単-262号
			0	0	0			
		m3	2	23,820	47,640	2	47,640	
大型土のう設置・撤去								単-263号
			0	0	0			
		袋	11	4,885	53,735	11	53,735	
既設側溝清掃	U-300							単-264号
			0	0	0			
		m	28	448.5	12,558	28	12,558	
交通管理工								
			1		40,264,140			
		式	1		43,620,780	1	3,356,640	
交通管理工								
			1		40,264,140			
		式	1		43,620,780	1	3,356,640	
交通誘導警備員B	昼間（8:00～17:00）							単-265号
			2,591	15,540	40,264,140			
		人	2,807	15,540	43,620,780	216	3,356,640	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左岸下流工事用道路工			1		22,532,314			
		式	1		22,532,314	0	0	
左岸下流工事用道路工			1		21,898,204			
		式	1		21,898,204	0	0	
掘削	土砂 片切掘削		1,300	995	1,293,500			単-266号
		m3	1,300	995	1,293,500	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		2,300	192	441,600			単-267号
		m3	2,300	192	441,600	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		350	5,000	1,750,000			単-268号
		m3	350	5,000	1,750,000	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		390	698	272,220			単-269号
		m3	390	698	272,220	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		2,900	198	574,200			単-270号
		m3	2,900	198	574,200	0	0	
床掘り	土砂		170		43,649			内-108号
		m3	170		43,649	0	0	
埋戻し			60		156,800			内-109号
		m3	60		156,800	0	0	
切土法面整形	土砂		250	741	185,250			単-271号
		m2	250	741	185,250	0	0	
盛土法面整形	法面締固め無し		2,370	369	874,530			単-272号
		m2	2,370	369	874,530	0	0	
種子散布	肥料無し 1000m2以上		2,630	217	570,710			単-273号
		m2	2,630	217	570,710	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,350 1,350	1,704 1,704	2,300,400 2,300,400	0	0	単-274号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,350 1,350	576 576	777,600 777,600	0	0	単-275号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	1,350 1,350	1,194 1,194	1,611,900 1,611,900	0	0	単-276号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	m	144 144	8,200 8,200	1,180,800 1,180,800	0	0	単-277号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	600×600	m	17 17	14,400 14,400	244,800 244,800	0	0	単-278号
縦排水	450×450	m	4 4	18,850 18,850	75,400 75,400	0	0	単-279号
横断暗渠	300×300	m	11 11	24,750 24,750	272,250 272,250	0	0	単-280号
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	φ400	m	12 12	25,227 25,227	302,724 302,724	0	0	単-281号
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	φ600	m	42 42	38,349 38,349	1,610,658 1,610,658	0	0	単-282号
集水桝	1号、500×500×700	箇所	1 1	78,530 78,530	78,530 78,530	0	0	単-283号
集水桝	2号、600×600×1000	箇所	1 1	96,000 96,000	96,000 96,000	0	0	単-284号
集水桝	3-1号、800×800×800	箇所	1 1	117,000 117,000	117,000 117,000	0	0	単-285号

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝	3-2号、800×800×800							単-286号
			1	109,100	109,100			
		箇所	1	109,100	109,100	0	0	
集水桝	3-3,5号、800×800×1000							単-287号
			2	123,600	247,200			
		箇所	2	123,600	247,200	0	0	
集水桝	3-4号、800×800×1000							単-288号
			1	120,100	120,100			
		箇所	1	120,100	120,100	0	0	
集水桝	特殊桝、800×1500×2100							単-289号
			1	360,000	360,000			
		箇所	1	360,000	360,000	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	景観色(グレーベージュ)　塗装品　Gr-C-4E							単-290号
			327	9,171	2,998,917			
		m	327	9,171	2,998,917	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-291号
			5	593	2,965			
		m	5	593	2,965	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ							単-292号
			340	503	171,020			
		m2	340	503	171,020	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-293号
			17	5,261	89,437			
		m3	17	5,261	89,437	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-294号
			146	9,070	1,324,220			
		m3	146	9,070	1,324,220	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-295号
			146	5,010	731,460			
		m3	146	5,010	731,460	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-296号
			26	15,850	412,100			
		m3	26	15,850	412,100	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-297号
			26	6,435	167,310			
		m3	26	6,435	167,310	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう撤去								単-298号
			353	664	234,392			
		袋	353	664	234,392	0	0	
大型土のう処分								単-299号
			353	93	32,829			
		袋	353	93	32,829	0	0	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	φ400							単-300号
			37	114	4,218			
		m	37	114	4,218	0	0	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管処分								単-301号
			5	12,483	62,415			
		m3	5	12,483	62,415	0	0	
道路拡幅工								
			1		269,106			
		式	1		269,106	0	0	
掘削	土砂　片切							単-302号
			6	1,082	6,492			
		m3	6	1,082	6,492	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-303号
			10	5,442	54,420			
		m3	10	5,442	54,420	0	0	
盛土法面整形	法面締固め無し							単-304号
			40	399	15,960			
		m2	40	399	15,960	0	0	
表層	再生密粒度アスコン(20)t=50mm							単-305号
			46	2,092	96,232			
		m2	46	2,092	96,232	0	0	
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 t=100mm							単-306号
			46	721	33,166			
		m2	46	721	33,166	0	0	
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=300mm							単-307号
			46	1,366	62,836			
		m2	46	1,366	62,836	0	0	
取付道路工								
			1		365,004			
		式	1		365,004	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土								単-308号
			60	1,495	89,700			
		m3	60	1,495	89,700	0	0	
盛土法面整形	法面締固め無し							単-309号
			110	399	43,890			
		m2	110	399	43,890	0	0	
種子散布	肥料無し 1000m2以上							単-310号
			110	238	26,180			
		m2	110	238	26,180	0	0	
表層	再生密粒度アスコン(20)t=50mm							単-311号
			56	2,092	117,152			
		m2	56	2,092	117,152	0	0	
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=150mm							単-312号
			56	682	38,192			
		m2	56	682	38,192	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	景観色(グレーベージュ)　塗装品　Gr-C-2B							単-313号
			5	9,978	49,890			
		m	5	9,978	49,890	0	0	
橋梁工								
			1		46,414,318			
		式	1		56,857,011	1	10,442,693	
橋梁下部工(管理橋)								
			1		5,680,809			
		式	1		6,983,262	1	1,302,453	
床掘り	土砂							単-314号
			270	230	62,100			
		m3	0	230	0	-270	-62,100	
床掘り	土砂							内-110号
			0		0			
		m3	560		128,800	560	128,800	
床掘り	軟岩							単-315号
			70	3,157.15	221,000			
		m3	0	3,157.15	0	-70	-221,000	
床掘り	軟岩							内-111号
			0		0			
		m3	40		130,094	40	130,094	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							単-316号
			120	1,784	214,080			
		m3	0	1,784	0	-120	-214,080	
埋戻し	土砂							内-112号
			0		0			
		m3	360		642,240	360	642,240	
積込･運搬	軟岩　本明川河口土砂受入地							単-317号
			70	3,532	247,240			
		m3	0	3,532	0	-70	-247,240	
積込･運搬	軟岩　本明川河口土砂受入地							内-113号
			0		0			
		m3	20		70,640	20	70,640	
土砂等運搬	土砂　本明川河口土砂受入地							単-318号
			30	2,644	79,320			
		m3	0	2,644	0	-30	-79,320	
整地	残土受入地での処理							単-319号
			100	120	12,000			
		m3	0	120	0	-100	-12,000	
整地	残土受入地での処理							内-114号
			0		0			
		m3	20		2,400	20	2,400	
基面整正								単-320号
			40	424	16,960			
		m2	40	424	16,960	0	0	
裏込め(背面埋戻し)								単-321号
			100	505	50,500			
		m3	0	505	0	-100	-50,500	
裏込め(背面埋戻し)								内-115号
			0		0			
		m3	170		177,519	170	177,519	
量水標撤去								単-322号
			1	753,900	753,900			
		本	1	753,900	753,900	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(高炉)							単-323号
			91	34,696	3,157,336			
		m3	0	34,696	0	-91	-3,157,336	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(高炉)							単-324号
			0	0	0			
		m3	118	34,710	4,095,780	118	4,095,780	
鉄筋	SD345 D16～25							単-325号
			2.89	160,410	463,584			
		t	3.26	160,410	522,936	0.37	59,352	
鉄筋	SD345 D13							単-326号
			0.45	162,470	73,111			
		t	0.64	162,470	103,980	0.19	30,869	
機械式継手	SD345　D22							単-327号
			84	2,490	209,160			
		箇所	84	2,490	209,160	0	0	
機械式継手	SD345　D16							単-328号
			46	1,942	89,332			
		箇所	46	1,942	89,332	0	0	
機械式鉄筋定着	SD345　D13　1m＜L≦2							単-329号
	m		40	283	11,320			
		箇所	65	283	18,395	25	7,075	
機械式鉄筋定着	SD345　D16　L≦1m							単-330号
			20	315	6,300			
		箇所	24	315	7,560	4	1,260	
機械式鉄筋定着	SD345　D16　1m＜L≦2							単-331号
	m		42	323	13,566			
		箇所	42	323	13,566	0	0	
橋梁上部工(橋台部)								
			1		1,679,915			
		式	1		1,679,915	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(二次)	24-12-20(高炉)							単-332号
			24	26,640	639,360			
		m3	24	26,640	639,360	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(一次)	24-12-20(高炉)							単-333号
			1	32,600	32,600			
		m3	1	32,600	32,600	0	0	
型枠(一次)								単-334号
			81	9,001	729,081			
		m2	81	9,001	729,081	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠(二次)								単-335号
			1	9,240	9,240			
		m2	1	9,240	9,240	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-336号
			1.12	174,100	194,992			
		t	1.12	174,100	194,992	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-337号
			0.3	174,400	52,320			
		t	0.3	174,400	52,320	0	0	
溶融亜鉛メッキ鉄筋	SD345 D22							単-338号
			0.02	237,100	4,742			
		t	0.02	237,100	4,742	0	0	
機械式鉄筋定着	SD345　D13　L≦1m							単-339号
			60	293	17,580			
		箇所	60	293	17,580	0	0	
踏掛版工								
			1		1,451,197			
		式	1		1,451,197	0	0	
踏掛版工	24-12-20(高炉)							単-340号
			15	36,620	549,300			
		m3	15	36,620	549,300	0	0	
鉄筋	SD345 D29～32							単-341号
			3.41	173,700	592,317			
		t	3.41	173,700	592,317	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-342号
			0.59	172,000	101,480			
		t	0.59	172,000	101,480	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-343号
			0.14	173,700	24,318			
		t	0.14	173,700	24,318	0	0	
表層	再生密粒度アスコン(20)t=50mm							単-344号
			43	2,092	89,956			
		m2	43	2,092	89,956	0	0	
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 t=100mm							単-345号
			43	721	31,003			
		m2	43	721	31,003	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=300mm							単-346号
			43	1,461	62,823			
		m2	43	1,461	62,823	0	0	
橋梁上部工(管理橋)								
			1		26,667,337			
		式	1		26,667,337	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-12-20(早強)							単-347号
			75	65,900	4,942,500			
		m3	75	65,900	4,942,500	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-348号
			3.27	291,200	952,224			
		t	3.27	291,200	952,224	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-349号
			3.52	292,900	1,031,008			
		t	3.52	292,900	1,031,008	0	0	
PCｹｰﾌﾞﾙ鋼材								単-350号
			349	11,040	3,852,960			
		m	349	11,040	3,852,960	0	0	
PC緊張								単-351号
			14	147,800	2,069,200			
		ｹｰﾌﾞﾙ	14	147,800	2,069,200	0	0	
場所打地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(高炉)　鉄筋 SD345　D13							単-352号
			51	14,630	746,130			
		m3	51	14,630	746,130	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生密粒度アスコン(20)t=80mm							単-353号
			99	3,076	304,524			
		m2	99	3,076	304,524	0	0	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-354号
			2	30,310	60,620			
		m3	2	30,310	60,620	0	0	
橋梁用ﾋﾞｰﾑ型防護柵	C種　H=750mm							単-355号
			66	52,510	3,465,660			
		m	66	52,510	3,465,660	0	0	
橋名板								単-356号
			4	71,920	287,680			
		枚	4	71,920	287,680	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋歴板								単-357号
			1	47,750	47,750			
		枚	1	47,750	47,750	0	0	
排水桝	排水桝B　鉄筋SD345							単-358号
	D13、D16～25		2	147,600	295,200			
		箇所	2	147,600	295,200	0	0	
排水管	VP150　取付金具							単-359号
			3	61,550	184,650			
		m	3	61,550	184,650	0	0	
塗膜系防水								単-360号
			99	2,729	270,171			
		m2	99	2,729	270,171	0	0	
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP40　取付金具							単-361号
			6	39,377	236,262			
		m	6	39,377	236,262	0	0	
ｺﾞﾑ支承	可動型、φ300×53							単-362号
			2	1,441,000	2,882,000			
		個	2	1,441,000	2,882,000	0	0	
ｺﾞﾑ支承	固定型、φ300×56							単-363号
			2	1,403,000	2,806,000			
		個	2	1,403,000	2,806,000	0	0	
伸縮装置	伸縮量50mm							単-364号
			4.1	181,341	743,498			
		m	4.1	181,341	743,498	0	0	
伸縮装置	伸縮量20mm							単-365号
			4.1	142,488	584,200			
		m	4.1	142,488	584,200	0	0	
量水標復旧	再利用							単-366号
			1	905,100	905,100			
		本	1	905,100	905,100	0	0	
護岸復旧工								
			1		10,935,060			
		式	1		20,075,300	1	9,140,240	
練石張	既設石材撤去・再設置							単-367号
			36	301,460	10,852,560			
		m2	0	301,460	0	-36	-10,852,560	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
練石張	既設石材撤去・再設置							単-368号
			0	0	0			
		m2	67	298,400	19,992,800	67	19,992,800	
平張りｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	撤去・処分、無筋構造物							単-369号
			5	16,500	82,500			
		m3	5	16,500	82,500	0	0	
擁壁工								
			1		4,151,232			
		式	1		4,708,385	1	557,153	
擁壁工								
			1		4,151,232			
		式	1		4,708,385	1	557,153	
床掘り	土砂							単-370号
			200	230	46,000			
		m3	200	230	46,000	0	0	
埋戻し	土砂							単-371号
			130	1,820.01	236,601			
		m3	130	1,820.01	236,601	0	0	
盛土法面整形	法面締固め無し							単-372号
			20	407	8,140			
		m2	20	407	8,140	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	t=200							単-373号
			28	8,474	237,272			
		m2	28	8,474	237,272	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2500S500							単-374号
			6	81,904	491,424			
		m	0	81,904	0	-6	-491,424	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2500S500バイフェロックス318							単-375号
			0	0	0			
		m	6	108,400	650,400	6	650,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2750S500							単-376号
			12.4	93,589	1,160,503			
		m	0	93,589	0	-12.4	-1,160,503	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2750S500バイフェロックス318							単-377号
			0	0	0			
		m	12.4	125,700	1,558,680	12.4	1,558,680	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-378号
			9	8,033	72,297			
		m3	9	8,033	72,297	0	0	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-379号
			1	49,196	49,196			
		m3	1	49,196	49,196	0	0	
巻き立てｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-380号
			1	353,567	353,567			
		箇所	1	353,567	353,567	0	0	
表層	再生密粒度アスコン(20)t=50mm							単-381号
			90	1,901	171,090			
		m2	90	1,901	171,090	0	0	
路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100mm							単-382号
			90	589	53,010			
		m2	90	589	53,010	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-300B							単-383号
			20	10,790	215,800			
		m	20	10,790	215,800	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-300A							単-384号
			26	19,800	514,800			
		m	26	19,800	514,800	0	0	
集水桝1	500×500×600							単-385号
			1	70,500	70,500			
		箇所	1	70,500	70,500	0	0	
集水桝2	500×500×600							単-386号
			1	72,900	72,900			
		箇所	1	72,900	72,900	0	0	
集水桝3	500×500×500							単-387号
			1	81,250	81,250			
		箇所	1	81,250	81,250	0	0	
大型土のう撤去								単-388号
			39	936	36,504			
		袋	39	936	36,504	0	0	
大型土のう処分								単-389号
			39	102	3,978			
		袋	39	102	3,978	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂　本明川河口土砂受入地							単-390号
			100	2,644	264,400			
		m3	100	2,644	264,400	0	0	
整地	残土受入地での処理							単-391号
			100	120	12,000			
		m3	100	120	12,000	0	0	
雑工								
			1		227,086,056			
		式	1		244,388,503	1	17,302,447	
表土掘削工								
			1		9,804,000			
		式	1		15,423,760	1	5,619,760	
掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ							単-392号
			45,600	215	9,804,000			
		m3	3,500	215	752,500	-42,100	-9,051,500	
掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害あり							単-393号
			0	0	0			
		m3	29,400	337.8	9,931,320	29,400	9,931,320	
積込								単-394号
			0	0	0			
		m3	16,400	224.1	3,675,240	16,400	3,675,240	
ヒービング処理								単-395号
			0	0	0			
		日	9	118,300	1,064,700	9	1,064,700	
粒径処理工								
			1		779,000			
		式	1		779,000	0	0	
粒径処理								単-396号
			7	111,285.72	779,000			
		日	7	111,285.72	779,000	0	0	
上流受入地整備工								
			1		188,454,741			
		式	1		196,045,697	1	7,590,956	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満							単-397号
			14,300	212	3,031,600			
		m3	14,300	212	3,031,600	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転石運搬	L=5.5km以下							単-398号
			200	1,275	255,000			
		m3	200	1,275	255,000	0	0	
路床盛土	4.0m以上							単-399号
			2,400	322	772,800			
		m3	2,400	322	772,800	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-400号
			80	5,553	444,240			
		m3	80	5,553	444,240	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-401号
			69,400	214	14,851,600			
		m3	69,400	214	14,851,600	0	0	
路体外盛土	整地							単-402号
			9,900	119	1,178,100			
		m3	9,900	119	1,178,100	0	0	
安定処理								単-403号
			72,100	1,950	140,595,000			
		m3	72,100	1,950	140,595,000	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-404号
			6,620	407	2,694,340			
		m2	6,620	407	2,694,340	0	0	
床掘り	土砂							単-405号
			200	1,995	399,000			
		m3	0	1,995	0	-200	-399,000	
床掘り	土砂							内-116号
			0		0			
		m3	430		857,850	430	857,850	
埋戻し	土砂 土砂							単-406号
			150	3,504	525,600			
		m3	150	3,504	525,600	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-1 300×300							単-407号
			56	10,253	574,168			
		m	56	10,253	574,168	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-1 360×360							単-408号
			115	12,082	1,389,430			
		m	115	12,082	1,389,430	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-1 450×450							単-409号
			48	14,114	677,472			
		m	48	14,114	677,472	0	0	
小段排水	300×300							単-410号
			443	18,333	8,121,519			
		m	443	18,333	8,121,519	0	0	
縦排水	300×300							単-411号
			19	17,166	326,154			
		m	19	17,166	326,154	0	0	
縦排水	500×500							単-412号
角形U字溝			81	27,154	2,199,474			
		m	81	27,154	2,199,474	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-413号
A-2型 500*500*500	炉）法面作業補正有		1	41,870	41,870			
		箇所	1	41,870	41,870	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-414号
A-3型 500*500*500	炉）法面作業補正有		1	44,900	44,900			
		箇所	1	44,900	44,900	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-415号
N-1型 800*800*800	炉）法面作業補正有		3	126,500	379,500			
		箇所	3	126,500	379,500	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-416号
O-1型 800*800*700	炉）法面作業補正有		1	71,300	71,300			
		箇所	1	71,300	71,300	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400							単-417号
	mm		662	14,927	9,881,674			
		m	0	14,927	0	-662	-9,881,674	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400							単-418号
φ200mm	mm		0	0	0			
		m	679	14,450	9,811,550	679	9,811,550	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400							単-419号
φ300mm	mm		0	0	0			
		m	26	17,490	454,740	26	454,740	
泥土撤去								単-420号
			0	0	0			
		m3	127	19,410	2,465,070	127	2,465,070	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転石運搬	L=31.5km以下							単-421号
			0	0	0			
		m3	500	3,956	1,978,000	500	1,978,000	
転石小割								単-422号
			0	0	0			
		m3	120	3,996	479,520	120	479,520	
排水材設置								単-423号
			0	0	0			
		m3	154	11,850	1,824,900	154	1,824,900	
構造物撤去工								
			1		19,207,055			
		式	1		23,332,106	1	4,125,051	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-424号
			349	18,101	6,317,249			
		m3	507	18,101	9,177,207	158	2,859,958	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬処分費	無筋 L=5.7km以下							単-425号
			0	0	0			
		m3	10	4,481	44,810	10	44,810	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-426号
			300	29,000	8,700,000			
		m3	307	29,000	8,903,000	7	203,000	
根固めブロック取壊し								単-427号
			17	33,029.42	561,500			
		m3	17	33,029.42	561,500	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ							単-428号
			3,370	555	1,870,350			
		m2	3,440	555	1,909,200	70	38,850	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 6ｃｍ							単-429号
			0	0	0			
		m2	120	555	66,600	120	66,600	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-430号
			169	6,055	1,023,295			
		m3	179	6,055	1,083,845	10	60,550	
蓋版撤去								単-431号
			51	851	43,401			
		枚	51	851	43,401	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去								単-432号
			314	1,741	546,674			
		m	314	1,741	546,674	0	0	
防護柵撤去	再利用撤去，ガードパイプ							単-433号
			0	0	0			
		m	4	2,762	11,048	4	11,048	
大型土のう撤去								単-434号
			134	977	130,918			
		袋	161	977	157,297	27	26,379	
大型土のう処分								単-435号
			134	102	13,668			
		袋	161	102	16,422	27	2,754	
VP管撤去	φ150							単-436号
			0	0	0			
		m	4	984.6	3,938	4	3,938	
水道管撤去								単-437号
			0	0	0			
		m	22	1,402	30,844	22	30,844	
石綿除去・処分								単-438号
			0	0	0			
		m3	3.2	242,600	776,320	3.2	776,320	
事業地内整備工								
			1		8,841,260			
		式	1		8,807,940	1	-33,320	
門扉(1)設置	PC両開門扉H1500×W7000							単-439号
			1	1,352,350	1,352,350			
		基	1	1,352,350	1,352,350	0	0	
門扉(2)設置	PC両開門扉H1500×W7000+片開門扉H1500×W1000							単-440号
			1	1,860,130	1,860,130			
		基	1	1,860,130	1,860,130	0	0	
門扉(3)設置	PC両開門扉H1500×W4000							単-441号
			1	450,000	450,000			
		基	1	450,000	450,000	0	0	
門扉(4)設置	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000							単-442号
			1	929,670	929,670			
		基	0	929,670	0	-1	-929,670	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
門扉(4)設置	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000							単-443号
			0	0	0			
		基	1	933,500	933,500	1	933,500	
門扉(5)設置	PC両開門扉H1500×W4000							単-444号
			1	360,000	360,000			
		基	1	360,000	360,000	0	0	
門扉(6)設置	PC片開門扉H1500×W4000							単-445号
			1	782,640	782,640			
		基	0	782,640	0	-1	-782,640	
門扉(6)設置	PC片開門扉H1500×W4000							単-446号
			0	0	0			
		基	1	752,300	752,300	1	752,300	
門扉(7)設置	PC片開門扉H1500×W3000							単-447号
			1	635,000	635,000			
		基	1	635,000	635,000	0	0	
門扉(8)設置	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000							単-448号
			1	948,360	948,360			
		基	1	948,360	948,360	0	0	
門扉(9)設置	PC片開門扉H1500×W4000							単-449号
			1	822,110	822,110			
		基	0	822,110	0	-1	-822,110	
門扉(9)設置	PC片開門扉H1500×W4000							単-450号
			0	0	0			
		基	1	815,300	815,300	1	815,300	
門扉(10)設置	PC両開門扉H1500×W6000							単-451号
			1	701,000	701,000			
		基	1	701,000	701,000	0	0	
仮設工								
			1		1,438,888,524			
		式	1		1,545,068,245	1	106,179,721	
ﾀﾞﾑ土工仮設工								
			1		47,769,659			
		式	1		48,093,071	1	323,412	
仮設ﾓﾙﾀﾙ吹付工	t=5cm							単-452号
			11,076	2,446	27,091,896			
		m2	11,076	2,446	27,091,896	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ﾓﾙﾀﾙ殻							単-453号
			138	6,185	853,530			
		m3	138	6,185	853,530	0	0	
特殊足場工								内-117号
			1		19,681,935			
		式	0		0	-1	-19,681,935	
特殊足場工								内-118号
			0		0			
		式	1		20,005,347	1	20,005,347	
左岸天端排水切替工								内-119号
			1		142,298			
		式	0		0	-1	-142,298	
左岸天端排水切替工								内-120号
			0		0			
		式	1		142,298	1	142,298	
母材山仮設工								
			1		4,572,762			
		式	1		4,572,762	0	0	
特殊足場工								内-121号
			1		4,572,762			
		式	1		4,572,762	0	0	
堤体仮設工								
			1		55,835,524			
		式	1		55,835,524	0	0	
特殊足場工								内-122号
			1		10,077,252			
		式	1		10,077,252	0	0	
特殊架台工								内-123号
			1		22,269,819			
		式	1		22,269,819	0	0	
打設面保護工								内-124号
			1		18,904,663			
		式	1		18,904,663	0	0	
開口部養生工								内-125号
			1		455,643			
		式	1		455,643	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面保護工								内-126号
			1		4,128,147			
		式	1		4,128,147	0	0	
減勢工仮設工								
			1		12,399,192			
		式	1		12,399,192	0	0	
特殊足場工								内-127号
			1		12,399,192			
		式	1		12,399,192	0	0	
基礎処理仮設工								
			1		43,661,955			
		式	1		43,661,955	0	0	
基礎処理足場工	基礎処理用足場・階段							内-128号
			1		15,763,500			
		式	1		15,763,500	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ製造設備据付工								内-129号
			1		10,974,968			
		式	1		10,974,968	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ製造設備仮設工								内-130号
			1		16,923,487			
		式	1		16,923,487	0	0	
閉塞仮設工								
			1		6,198,923			
		式	1		6,198,923	0	0	
照明設備								内-131号
			1		1,607,864			
		式	1		1,607,864	0	0	
換気設備工								内-132号
			1		2,453,695			
		式	1		2,453,695	0	0	
特殊足場工								内-133号
			1		2,137,364			
		式	1		2,137,364	0	0	
仮締切仮設工								
			1		70,818,569			
		式	1		85,239,216	1	14,420,647	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一次仮締切工								内-134号
			1		37,181,143			
		式	0		0	-1	-37,181,143	
一次仮締切工								内-135号
			0		0			
		式	1		46,248,849	1	46,248,849	
一次転流水路工								内-136号
			1		906,000			
		式	0		0	-1	-906,000	
一次転流水路工								内-137号
			0		0			
		式	1		1,985,224	1	1,985,224	
上流仮締切仮設工								内-138号
			1		6,022,014			
		式	0		0	-1	-6,022,014	
上流仮締切仮設工								内-139号
			0		0			
		式	1		8,725,079	1	8,725,079	
堤内外水路仮設工								内-140号
			1		26,596,878			
		式	0		0	-1	-26,596,878	
堤内外水路仮設工								内-141号
			0		0			
		式	1		26,639,875	1	26,639,875	
転石破砕工								内-142号
			1		112,534			
		式	1		112,534	0	0	
クレーンヤード整備								内-143号
			0		0			
		式	1		174,620	1	174,620	
既設護岸空洞処理工								内-144号
			0		0			
		式	1		909,571	1	909,571	
裏面排水工								内-145号
			0		0			
		式	1		113,966	1	113,966	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流出防止対策工								内-146号
			0		0			
		式	1		329,498	1	329,498	
施工設備仮設工								
			1		258,129,920			
		式	1		258,129,920	0	0	
補助破砕設備ﾔｰﾄﾞ造成工								内-147号
			1		3,696,810			
		式	1		3,696,810	0	0	
一次破砕設備ﾔｰﾄﾞ造成工								内-148号
			1		5,899,749			
		式	1		5,899,749	0	0	
CSG製造設備ﾔｰﾄﾞ造成工								内-149号
			1		33,863,584			
		式	1		33,863,584	0	0	
骨材貯蔵設備ﾔｰﾄﾞ造成工								内-150号
			1		13,120,073			
		式	1		13,120,073	0	0	
下流濁水処理設備ﾔｰﾄﾞ造成工								内-151号
			1		3,481,000			
		式	1		3,481,000	0	0	
受電設備ﾔｰﾄﾞ造成工								内-152号
			1		95,179			
		式	1		95,179	0	0	
貯留池設置工								内-153号
			1		11,466,200			
		式	1		11,466,200	0	0	
補助破砕設備基礎工								内-154号
			1		51,686,858			
		式	1		51,686,858	0	0	
一次破砕設備基礎工								内-155号
			1		11,485,083			
		式	1		11,485,083	0	0	
CSG製造設備BC基礎工	(BC1～BC8)							内-156号
			1		14,683,192			
		式	1		14,683,192	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
骨材貯蔵設備BC基礎工	(BBC1～BBC8)							内-157号
			1		14,992,276			
		式	1		14,992,276	0	0	
CSG製造設備基礎工								内-158号
			1		29,369,631			
		式	1		29,369,631	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備基礎工								内-159号
			1		10,438,147			
		式	1		10,438,147	0	0	
骨材貯蔵設備基礎工								内-160号
			1		25,933,861			
		式	1		25,933,861	0	0	
上流濁水処理設備基礎工								内-161号
			1		9,388,012			
		式	1		9,388,012	0	0	
下流濁水処理設備基礎工								内-162号
			1		11,293,315			
		式	1		11,293,315	0	0	
基礎処理中央ﾌﾟﾗﾝﾄ基礎工								内-163号
			1		3,453,316			
		式	1		3,453,316	0	0	
給水貯水槽基礎工								内-164号
			1		2,121,208			
		式	1		2,121,208	0	0	
電力設備基礎工								内-165号
			1		1,662,426			
		式	1		1,662,426	0	0	
工事用道路仮設工								
			1		587,016,818			
		式	1		642,438,866	1	55,422,048	
掘削搬出路								内-166号
			1		50,806,446			
		式	0		0	-1	-50,806,446	
掘削搬出路								内-167号
			0		0			
		式	1		56,183,427	1	56,183,427	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打設道路								内-168号
			1		171,792,604			
		式	0		0	-1	-171,792,604	
打設道路								内-169号
			0		0			
		式	1		186,431,336	1	186,431,336	
ﾀﾞﾑｻｲﾄ・母材山連絡線								内-170号
			1		8,141,683			
		式	1		8,141,683	0	0	
母材山道路								内-171号
			1		263,809,057			
		式	0		0	-1	-263,809,057	
母材山道路								内-172号
			0		0			
		式	1		293,908,667	1	293,908,667	
下流工事用道路								内-173号
			1		5,262,733			
		式	1		5,262,733	0	0	
工事用道路維持修繕工								内-174号
			1		76,590,844			
		式	1		76,590,844	0	0	
洗浄設備工								内-175号
			1		10,613,451			
		式	0		0	-1	-10,613,451	
洗浄設備工								内-176号
			0		0			
		式	1		15,920,176	1	15,920,176	
ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ仮設工								
			1		52,253,426			
		式	1		52,253,426	0	0	
母材（Ⅰ材）ヤード整備								内-177号
			1		9,853,323			
		式	1		9,853,323	0	0	
母材（Ⅱ材）ヤード整備								内-178号
			1		25,128,977			
		式	1		25,128,977	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CSG材ヤード整備								内-179号
			1		17,271,126			
		式	1		17,271,126	0	0	
給排水設備工								
			1		155,299,077			
		式	1		164,957,095	1	9,658,018	
給水設備工								内-180号
			1		88,110,453			
		式	1		88,110,453	0	0	
排水設備工								内-181号
			1		67,188,624			
		式	1		67,188,624	0	0	
排水管用仮橋工	支点間距離24.3m							内-182号
			0		0			
		式	1		9,658,018	1	9,658,018	
流水管理仮設工								
			1		10,668,733			
		式	1		13,677,508	1	3,008,775	
仮締切工								内-183号
			1		515,587			
		式	0		0	-1	-515,587	
足場工								内-184号
			1		26,001			
		式	0		0	-1	-26,001	
仮設階段設置・撤去								内-185号
			1		225,399			
		式	1		225,399	0	0	
仮設階段損料								内-186号
			1		32,300			
		式	1		32,300	0	0	
仮設階段設置								内-187号
			0		0			
		式	1		1,114,171	1	1,114,171	
仮設階段材料								内-188号
			0		0			
		式	1		1,046,716	1	1,046,716	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クレーンヤード造成								内-189号
			0		0			
		式	1		582,854	1	582,854	
仮設進入路								内-190号
			0		0			
		式	1		352,859	1	352,859	
現況余水吐き撤去復旧								内-191号
			0		0			
		式	1		453,763	1	453,763	
除草								単-454号
			100	48.5	4,850			
		m2	100	48.5	4,850	0	0	
受変電設備工（土木）								内-192号
			1		122,257			
		式	1		122,257	0	0	
受変電設備機材								内-193号
			1		8,158,750			
		式	1		8,158,750	0	0	
受変電設備工								内-194号
			1		1,583,589			
		式	1		1,583,589	0	0	
橋梁仮設工								
			1		8,016,860			
		式	1		8,358,270	1	341,410	
管理橋施工ﾔｰﾄﾞ								内-195号
			1		1,454,980			
		式	1		1,454,980	0	0	
ｺｱ倉庫側施工ﾔｰﾄﾞ								内-196号
			1		234,800			
		式	1		234,800	0	0	
足場工								内-197号
			1		819,892			
		式	0		0	-1	-819,892	
足場工								内-198号
			0		0			
		式	1		1,057,925	1	1,057,925	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工								内-199号
			1		127,096			
		式	0		0	-1	-127,096	
支保工								内-200号
			0		0			
		式	1		230,473	1	230,473	
不足土運搬工								内-201号
			1		114,144			
		式	1		114,144	0	0	
管理橋上部工								内-202号
			1		5,265,948			
		式	1		5,265,948	0	0	
電気設備仮設工								
			1		101,876,741			
		式	1		101,876,741	0	0	
受変電設備機材								内-203号
			1		54,958,499			
		式	1		54,958,499	0	0	
受変電設備工								内-204号
			1		15,834,168			
		式	1		15,834,168	0	0	
電力設備機材								内-205号
			1		13,789,035			
		式	1		13,789,035	0	0	
電力設備工								内-206号
			1		11,774,839			
		式	1		11,774,839	0	0	
電気設備維持保守工								内-207号
			1		5,102,150			
		式	1		5,102,150	0	0	
照明設備電気料								内-208号
			1		418,050			
		式	1		418,050	0	0	
渓流処理仮設工								
			1		12,575,199			
		式	1		15,996,961	1	3,421,762	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							単-455号
			170	835.22	141,986			
		m3	170	835.22	141,986	0	0	
埋戻し	土砂							単-456号
			120	1,636	196,320			
		m3	120	1,636	196,320	0	0	
ポリエチレン管設置								単-457号
φ800(埋設部)			156	37,108.95	5,788,995			
		m	156	37,108.95	5,788,995	0	0	
ポリエチレン管設置								単-458号
φ800(露出管水平部)			98	42,673.06	4,181,959			
		m	98	42,673.06	4,181,959	0	0	
ポリエチレン管設置								単-459号
φ800(露出管斜面部)			53	42,753.57	2,265,939			
		m	53	42,753.57	2,265,939	0	0	
左岸上流雨水排水流入対策								内-209号
			0		0			
		式	1		3,421,762	1	3,421,762	
土砂受入地仮設工								
			1		11,795,166			
		式	1		20,070,408	1	8,275,242	
農道拡幅工								内-210号
			1		145,165			
		式	1		145,165	0	0	
進入路工								内-211号
			1		9,027,601			
		式	1		9,027,601	0	0	
洗浄設備工								内-212号
			1		2,622,400			
		式	1		2,622,400	0	0	
洗浄設備工								内-213号
上流土砂受入地			0		0			
		式	1		3,184,861	1	3,184,861	
排水工	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ400							内-214号
			0		0			
		m	110		1,803,264	110	1,803,264	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工								内-215号
			0		0			
		式	1		3,287,117	1	3,287,117	
水替工								
			0		0			
		式	1		5,855,230	1	5,855,230	
一次仮締切水替工								内-216号
			0		0			
		式	1		2,232,588	1	2,232,588	
流水管理水替工								内-217号
			0		0			
		式	1		270,896	1	270,896	
仮橋部河川水替工								内-218号
			0		0			
		式	1		3,351,746	1	3,351,746	
汚濁防止工								
			0		0			
		式	1		2,951,447	1	2,951,447	
汚濁防止工								内-219号
			0		0			
		式	1		2,224,229	1	2,224,229	
汚濁防止工（仮橋）								内-220号
			0		0			
		式	1		727,218	1	727,218	
構造物撤去仮設工								
			0		0			
		式	1		2,501,730	1	2,501,730	
石綿除去仮設工								内-221号
			0		0			
		式	1		2,501,730	1	2,501,730	
ﾀﾞﾑ施工設備機械設備据付工								
			1		680,018,850			
		式	1		680,018,850	0	0	
ﾀﾞﾑ施工設備機械据付工								
			1		680,018,850			
		式	1		680,018,850	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾑ施工設備機械据付工								内-222号
			1		680,018,850			
		式	1		680,018,850	0	0	
直接工事費								
			1		8,701,099,206			
		式	1		8,602,219,163	1	-98,880,043	
共通仮設費								
			1		856,453,565			
		式	1		952,005,694	1	95,552,129	
共通仮設費								
			1		338,025,796			
		式	1		440,527,927	1	102,502,131	
運搬費								
			1		133,546,653			
		式	1		133,707,049	1	160,396	
仮設材運搬								内-223号
			1		9,070,634			
		式	0		0	-1	-9,070,634	
仮設材運搬								内-224号
			0		0			
		式	1		9,258,986	1	9,258,986	
重建設機械分解・組立・輸送費								内-225号
			1		123,935,254			
		式	0		0	-1	-123,935,254	
重建設機械分解・組立・輸送費								内-226号
			0		0			
		式	1		123,647,756	1	123,647,756	
重建設機械分解・組立費								内-227号
			1		540,765			
		式	1		540,765	0	0	
貨物自動車による運搬（１車１回）								内-228号
			0		0			
		式	1		259,542	1	259,542	
準備費								
			1		121,763,341			
		式	1		193,832,689	1	72,069,348	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・集積費	雑木							単-460号
			121,200	179.7	21,779,640			
		m2	121,200	179.7	21,779,640	0	0	
伐採・集積費(上流土砂受入地)	雑木							単-461号
			0	0	0			
		m2	4,960	1,239	6,145,440	4,960	6,145,440	
木根等運搬・処分費	幹、枝葉							単-462号
			24,243	3,969.18	96,224,710			
		m3	0	3,969.18	0	-24,243	-96,224,710	
木根等運搬・処分費	幹、枝葉							内-229号
			0		0			
		m3	25,235		99,912,952	25,235	99,912,952	
木根等運搬・処分費	木根							単-463号
			0	0	0			
		m3	1,299	7,827	10,167,273	1,299	10,167,273	
伐木工	有償木							内-230号
			1		994,733			
		式	0		0	-1	-994,733	
伐木工	有償木							内-231号
			0		0			
		式	1		2,330,483	1	2,330,483	
伐採工								内-232号
			0		0			
		m2	116,600		50,732,643	116,600	50,732,643	
試掘調査								内-233号
			1		1,290,193			
		式	1		1,290,193	0	0	
ﾀﾞﾑ用施工機械設備総合試運転								内-234号
			1		1,474,065			
		日	1		1,474,065	0	0	
安全費								
			1		1,358,854			
		式	1		1,358,854	0	0	
呼吸用保護具等費用								内-235号
			1		590,084			
		式	1		590,084	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架空線防護柵設置								内-236号
			1		186,660			
		式	1		186,660	0	0	
格子フェンス								内-237号
			1		582,110			
		式	1		582,110	0	0	
役務費								
			1		21,837,020			
		式	1		21,837,020	0	0	
電力基本料金								内-238号
			1		21,837,020			
		式	1		21,837,020	0	0	
技術管理費								
			1		55,916,246			
		式	1		86,188,633	1	30,272,387	
現場密度試験								内-239号
			1		12,699,395			
		式	1		12,699,395	0	0	
大型供試体試験	CSG供試体							内-240号
			1		21,136,866			
		式	1		21,136,866	0	0	
施工合理化調査費								内-241号
			1		5,262,530			
		式	1		5,262,530	0	0	
六価ｸﾛﾑ溶出試験								内-242号
			1		82,167			
		式	1		82,167	0	0	
建設汚泥成分分析								内-243号
			1		3,465,288			
		式	1		3,465,288	0	0	
石綿調査費								内-244号
			1		2,256,000			
		式	1		2,256,000	0	0	
CIM費用								内-245号
			1		10,840,800			
		式	0		0	-1	-10,840,800	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM適用工事に要する費用								内-246号
			0		0			
		式	1		35,514,912	1	35,514,912	
三軸圧縮試験								内-247号
			1		173,200			
		式	1		173,200	0	0	
衝撃載荷試験								内-248号
			0		0			
		式	1		5,598,275	1	5,598,275	
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,603,682			
		式	1		3,603,682	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		518,427,769			
		式	1		511,477,767	1	-6,950,002	
純工事費								
			1		9,557,552,771			
		式	1		9,554,224,857	1	-3,327,914	
現場管理費								
			1		2,810,204,374			
		式	1		2,803,575,150	1	-6,629,224	
工期延長等に伴う現場維持費								
			0		0			
		式	1		4,947,000	1	4,947,000	
工事原価								
			1		12,367,757,145			
		式	1		12,362,747,007	1	-5,010,138	
一般管理費等								
			1		1,117,242,855			
		式	1		1,115,792,993	1	-1,449,862	
業務委託料								
			0		0			
		式	1		6,460,000	1	6,460,000	
工事価格								
			1		13,485,000,000			
		式	1		13,485,000,000	0	0	

設計内訳書

工事名	本明川ダム建設（一期）工事　　（　4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	ﾀﾞﾑ
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額								
			1		1,348,500,000			
		式	1		1,348,500,000	0	0	
工事費計								
			1		14,833,500,000			
		式	1		14,833,500,000	0	0	

641m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:17

床掘

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		641	232.9	149,288			CB210030
		m３	641	232.9	149,288	0	0	
合　計					136,599			
					136,599		0	

513/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:17

床掘

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上		513	317.4	162,826			CB210100
		m３	513	317.4	162,826	0	0	
合　計					148,986 0		-148,986	

0/520m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:18

床掘

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上		0	0	0			CB210100
		m３	520	317.4	165,048	520	165,048	
合　計					0 165,048		165,048	
変更積算金額					0 151,019		151,019	円／m3

641m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:18

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	 m３	641 641	2,654 2,654	1,701,214 1,701,214	 0	 0	CB210110
合　計					1,556,611 1,556,611		 0	

513/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:18

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		513	222.4	114,091			CB210020
		m３	513	222.4	114,091	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下		513	3,237	1,660,581			CB210110
		m３	513	3,237	1,660,581	0	0	
合　計					1,623,825			
					0		-1,623,825	

0/520m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:18

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	520	222.4	115,648	520	115,648	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	520	3,237	1,683,240	520	1,683,240	
合　計					0 1,798,888		1,798,888	
変更積算金額					0 1,645,982		1,645,982	円／m3

1,154/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:18

整地

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,154	121.4	140,095			CB210610
		m３	1,154	121.4	140,095	0	0	
合　計					128,187			
					0		-128,187	

0/1,160m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:18

整地

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	1,160	121.4	140,824	1,160	140,824	
合　計					0			
					140,824		140,824	
変更積算金額					0			
					128,854		128,854	円／m3

1,453m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:18

埋戻し

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1,453	993	1,442,829			CB210410
		m３	1,453	993	1,442,829	0	0	
合　計					1,320,189			
					1,320,189		0	

1,705/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:18

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　10号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1,705	21,900	37,339,500			CB226410
		m３	1,705	21,900	37,339,500	0	0	
岩盤清掃			424	12,780	5,418,720			WYB00167
		m2	424	12,780	5,418,720	0	0	単－ 464号
岩盤面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=2.0cm		424	3,500	1,484,000			WYB00155
		m2	424	3,500	1,484,000	0	0	単－ 465号
打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm		863	595	513,485			WYB00156
		m2	863	595	513,485	0	0	単－ 466号
合　計					41,022,300			
					0		-41,022,300	

0/1,719m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:19

コンクリート

第　11号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0			CB226410
		m３	1,719	21,900	37,646,100	1,719	37,646,100	
岩盤清掃			0	0	0			WYB00514
		m2	424	12,780	5,418,720	424	5,418,720	単－ 467号
岩盤面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=2.0cm		0	0	0			WYB00515
		m2	424	3,500	1,484,000	424	1,484,000	単－ 468号
打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm		0	0	0			WYB00516
		m2	863	595	513,485	863	513,485	単－ 469号
合　計					0			
					45,062,305		45,062,305	
変更積算金額					0			
					41,303,324		41,303,324	円／m3

1,220m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:19

型枠

第　12号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1,092	8,842	9,655,464			CB240210
		m２	1,092	8,842	9,655,464	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)		17	11,900	202,300			CB240210
		m２	17	11,900	202,300	0	0	
埋設型枠	4.5時間 6時間		107	12,970	1,387,790			WD231010
		m２	107	12,970	1,387,790	0	0	単－ 470号
合　計					10,289,682			
					10,289,682		0	

7,900m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:19

改良盛土

第　13号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合			7,873	4,408	34,704,184			WYB00133
		m3	7,873	4,408	34,704,184	0	0	単－ 473号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		8,748	479.8	4,197,290			CB210110
		ｍ３	8,748	479.8	4,197,290	0	0	
敷均し・転圧			7,873	1,811	14,258,003			WYB00140
		m3	7,873	1,811	14,258,003	0	0	単－ 474号
法肩部整形			2,057	490.5	1,008,958			WYB00157
		m	2,057	490.5	1,008,958	0	0	単－ 475号
法肩部転圧			2,057	1,298	2,669,986			WYB00165
		m	2,057	1,298	2,669,986	0	0	単－ 476号
岩盤清掃			1,637	11,970	19,594,890			WYB00458
		ｍ２	1,637	11,970	19,594,890	0	0	単－ 477号
着岩面モルタル散布	t=1.5cm		1,637	844.5	1,382,446			WYB00337
		ｍ２	1,637	844.5	1,382,446	0	0	単－ 478号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	ｺﾝｸﾘｰﾄ部t=1.5cm		97	4,749	460,653			WYB00183
		m2	97	4,749	460,653	0	0	単－ 479号
ﾓﾙﾀﾙ塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ境界部　t=1.5cm		97	598.2	58,025			WYB00184
		m2	97	598.2	58,025	0	0	単－ 480号
合　計					72,206,000			
					72,206,000		0	

8,215m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:19

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　14号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(普通) 一般養生 延長無し		8,215	21,540	176,951,100			CB225510
		m３	8,215	21,540	176,951,100	0	0	
打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm		3,920	536.9	2,104,648			WYB00186
		m2	3,920	536.9	2,104,648	0	0	単－ 481号
合　計					163,823,530			
					163,823,530		0	

3,160m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:19

型枠

第　15号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		3,160	8,842	27,940,720			CB240210
		m２	3,160	8,842	27,940,720	0	0	
合　計					25,565,759			
					25,565,759		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:19

堤内水路閉塞ｹﾞｰﾄ戸当り金物製作据付

第　16号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤内閉塞ｹﾞｰﾄ戸当り金物	製作・据付		1		22,370,000			
		式	1		22,370,000	0	0	
合　計					20,450,250			
					20,450,250		0	

19m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:19

型枠

第　17号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		19	8,842	167,998			CB240210
		m２	19	8,842	167,998	0	0	
合　計					153,718			
					153,718		0	

1,870m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:19

埋戻し

第　18号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		1,870	1,795	3,356,650			CB210410
		m３	1,870	1,795	3,356,650	0	0	
合　計					3,071,335			
					3,071,335		0	

1,879/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:19

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　19号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(普通) 一般養生 延長無し		1,879	21,540	40,473,660			CB225510
		m３	1,879	21,540	40,473,660	0	0	
打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm		418	654.6	273,622			WYB00339
		m2	418	654.6	273,622	0	0	単－ 483号
合　計					37,281,239			
					0		-37,281,239	

0/1,882m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:20

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　20号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-40(普通) 一般養生 延長無し		0	0	0			CB225510
		m３	1,882	21,540	40,538,280	1,882	40,538,280	
打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm		0	0	0			WYB00464
		m2	419	654.6	274,277	419	274,277	単－ 484号
合　計					0			
					40,812,557		40,812,557	
変更積算金額					0			
					37,340,961		37,340,961	円／m3

3,229/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:20

型枠

第　21号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		3,229	8,842	28,550,818			CB240210
		m２	3,229	8,842	28,550,818	0	0	
合　計					26,123,998			
					0		-26,123,998	

0/3,240m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:20

型枠

第　22号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	3,240	8,842	28,648,080	3,240	28,648,080	
合　計					0 28,648,080		28,648,080	
変更積算金額					0 26,212,992		26,212,992	円／m2

12m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:20

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

第　23号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		12	4,492	53,904			CB240210
		m２	12	4,492	53,904	0	0	
合　計					49,322			
					49,322		0	

1,306m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:20

基面整正

第　24号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			1,306	415.8	543,034			CB210080
		m２	1,306	415.8	543,034	0	0	
合　計					496,876			
					496,876		0	

81,220/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:20

整地

第　25号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		81,220	121.4	9,860,108			CB210610
		m３	81,220	121.4	9,860,108	0	0	
合　計					8,930,900			
					0		-8,930,900	

0/74,400m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:20

整地

第　26号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	74,400	121.4	9,032,160	74,400	9,032,160	
合　計					0 9,032,160		9,032,160	
変更積算金額					0 8,180,977		8,180,977	円／m3

530m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:20

整地

第　27号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	530 530	124.7 124.7	66,091 66,091	0	0	CB210610
合　計					60,420 60,420		0	

27,240m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:21

積込・運搬

第　28号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		27,240	206.1	5,614,164			WYB00550
		m３	27,240	206.1	5,614,164	0	0	単－ 492号
ダンプトラック運搬（ダム）	選別ﾔｰﾄﾞ～		27,240	527.9	14,379,996			WYB00530
		m３	27,240	527.9	14,379,996	0	0	単－ 493号
合　計					18,005,640			
					18,005,640		0	

7,430m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:21

積込・運搬

第　29号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		7,430	206.1	1,531,323			WYB00556
		m３	7,430	206.1	1,531,323	0	0	単－ 494号
ダンプトラック運搬（ダム）	右岸斜面部～		7,430	655.8	4,872,594			WYB00554
		m３	7,430	655.8	4,872,594	0	0	単－ 495号
合　計					5,765,680			
					5,765,680		0	

22,170m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:21

積込・運搬

第　30号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		22,173	206.1	4,569,855			WYB00565
		m３	22,173	206.1	4,569,855	0	0	単－ 496号
ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路先行部～		17,733	727	12,891,891			WYB00563
		m３	17,733	727	12,891,891	0	0	単－ 497号
ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路カバーロック部～		4,440	716	3,179,040			WYB00564
		m３	4,440	716	3,179,040	0	0	単－ 498号
合　計					18,578,460			
					18,578,460		0	

50,000m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:21

積込・運搬

第　31号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		50,000	206.1	10,305,000			WYB00568
		m３	50,000	206.1	10,305,000	0	0	単－ 499号
ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～		50,000	642.6	32,130,000			WYB00567
		m３	50,000	642.6	32,130,000	0	0	単－ 500号
合　計					38,200,000			
					38,200,000		0	

33,000m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:21

積込・運搬

第　32号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		33,000	206.1	6,801,300			WYB00572
		m３	33,000	206.1	6,801,300	0	0	単－ 501号
ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～		33,000	1,090	35,970,000			WYB00570
		m３	33,000	1,090	35,970,000	0	0	単－ 502号
合　計					38,511,000			
					38,511,000		0	

33,190m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:21

積込・運搬

第　33号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		33,192	206.1	6,840,871			WYB00677
		m３	33,192	206.1	6,840,871	0	0	単－ 503号
ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～		15,080	1,135	17,115,800			WYB00424
		m３	15,080	1,135	17,115,800	0	0	単－ 504号
ダンプトラック運搬（ダム）	河床部カバーロック部EL100m盤～		6,303	1,160	7,311,480			WYB00437
		m３	6,303	1,160	7,311,480	0	0	単－ 505号
ダンプトラック運搬（ダム）	河床部カバーロック部EL97m盤～		11,809	1,210	14,288,890			WYB00439
		m３	11,809	1,210	14,288,890	0	0	単－ 506号
合　計					41,022,840			
					41,022,840		0	

111,240/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:21

積込・運搬

第　34号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		109,737	206.1	22,616,795			WYB00578
		m３	109,737	206.1	22,616,795	0	0	単－ 507号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,502	222.4	334,044			CB210020
		m３	1,502	222.4	334,044	0	0	
ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路上流部～		2,491	3,631	9,044,821			WYB00581
		m３	2,491	3,631	9,044,821	0	0	単－ 508号
ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路下流部～		7,637	3,154	24,087,098			WYB00582
		m３	7,637	3,154	24,087,098	0	0	単－ 509号
ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路先行部～		13,085	2,901	37,959,585			WYB00585
		m３	13,085	2,901	37,959,585	0	0	単－ 510号
ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路カバーロック部～		4,868	3,430	16,697,240			WYB00586
		m３	4,868	3,430	16,697,240	0	0	単－ 511号
ダンプトラック運搬（ダム）	右岸斜面部～		66,061	3,192	210,866,712			WYB00587
		m３	66,061	3,192	210,866,712	0	0	単－ 512号
ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～		3,424	3,288	11,258,112			WYB00588
		m３	3,424	3,288	11,258,112	0	0	単－ 513号
ダンプトラック運搬（ダム）	減勢工部～		13,674	2,955	40,406,670			WYB00589
		m３	13,674	2,955	40,406,670	0	0	単－ 514号
合　計					335,611,080			
					0		-335,611,080	

0/95,810m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:21

積込・運搬

第　35号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	m３	0 94,303	0 206.1	0 19,435,848	94,303	19,435,848	WYB00609 単－ 515号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 901	0 222.4	0 200,382	901	200,382	CB210020
ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路上流部～	m３	0 2,491	0 3,631	0 9,044,821	2,491	9,044,821	WYB00584 単－ 516号
ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路下流部～	m３	0 7,637	0 3,154	0 24,087,098	7,637	24,087,098	WYB00612 単－ 517号
ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路先行部～	m３	0 13,085	0 2,901	0 37,959,585	13,085	37,959,585	WYB00614 単－ 518号
ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路カバーロック部～	m３	0 4,868	0 3,430	0 16,697,240	4,868	16,697,240	WYB00782 単－ 519号
ダンプトラック運搬（ダム）	右岸斜面部～	m３	0 50,626	0 3,192	0 161,598,192	50,626	161,598,192	WYB00797 単－ 520号
ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～	m３	0 3,424	0 3,288	0 11,258,112	3,424	11,258,112	WYB00798 単－ 521号
ダンプトラック運搬（ダム）	減勢工部～	m３	0 13,674	0 2,955	0 40,406,670	13,674	40,406,670	WYB00799 単－ 522号
合　計					0 320,687,948		320,687,948	
変更積算金額					0 288,333,158		288,333,158	円／m3

0/7,400m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:21

積込・運搬

第　36号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		0	0	0			WYB00898
		m３	7,396	206.1	1,524,315	7,396	1,524,315	単－ 523号
ダンプトラック運搬（ダム）	本明川河口土砂受入地		0	0	0			WYB00979
		m３	7,396	3,682	27,232,072	7,396	27,232,072	単－ 524号
合　計					0 28,756,387		28,756,387	
変更積算金額					0 25,855,102		25,855,102	円／m3

0/1,600m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:22

積込・運搬

第　37号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		0	0	0			WYB00981
		m３	1,604	206.1	330,584	1,604	330,584	単－ 525号
ダンプトラック運搬（ダム）	黒崎地区土砂受入地		0	0	0			WYB00983
		m３	1,604	4,163	6,677,452	1,604	6,677,452	単－ 526号
合　計					0 7,008,036		7,008,036	
変更積算金額					0 6,300,982		6,300,982	円／m3

5,160/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:22

積込・運搬

第　38号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		5,155	206.1	1,062,445			WYB00590
		m３	5,155	206.1	1,062,445	0	0	単－ 527号
ダンプトラック運搬（ダム）	選別ヤード～		5,155	2,634	13,578,270			WYB00577
		m３	5,155	2,634	13,578,270	0	0	単－ 528号
合　計					15,196,200			
					0		-15,196,200	

0/13,150m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:22

積込・運搬

第　39号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		0	0	0			WYB00801
		m３	13,147	206.1	2,709,596	13,147	2,709,596	単－ 529号
ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～		0	0	0			WYB00583
		m３	7,992	3,089	24,687,288	7,992	24,687,288	単－ 530号
ダンプトラック運搬（ダム）	選別ヤード～		0	0	0			WYB00613
		m３	5,155	2,634	13,578,270	5,155	13,578,270	単－ 531号
合　計					0 40,975,154		40,975,154	
変更積算金額					0 42,529,796		42,529,796	円／m3

44,080/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:22

積込・運搬

第　40号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		44,076	206.1	9,084,063			WYB00594
		m３	44,076	206.1	9,084,063	0	0	単－ 532号
ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～		21,268	4,163	88,538,684			WYB00738
		m３	21,268	4,163	88,538,684	0	0	単－ 533号
ダンプトラック運搬（ダム）	選別ヤード～		22,808	3,316	75,631,328			WYB00593
		m３	22,808	3,316	75,631,328	0	0	単－ 534号
合　計					179,802,320			
					0		-179,802,320	

0/36,170m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:22

積込・運搬

第　41号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		0	0	0			WYB00804
		m３	36,174	206.1	7,455,461	36,174	7,455,461	単－ 535号
ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～		0	0	0			WYB00803
		m３	6,931	4,163	28,853,753	6,931	28,853,753	単－ 536号
ダンプトラック運搬（ダム）	右岸斜面部～		0	0	0			WYB00800
		m３	15,435	3,705	57,186,675	15,435	57,186,675	単－ 537号
ダンプトラック運搬（ダム）	選別ヤード～		0	0	0			WYB00806
		m３	13,808	3,316	45,787,328	13,808	45,787,328	単－ 538号
合　計					0 139,283,217		139,283,217	
変更積算金額					0 144,547,512		144,547,512	円／m3

15,520/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:22

積込・運搬

第　42号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		15,518	206.1	3,198,259			WYB00598
		m３	15,518	206.1	3,198,259	0	0	単－ 539号
ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～		8,251	3,989	32,913,239			WYB00739
		m３	8,251	3,989	32,913,239	0	0	単－ 540号
ダンプトラック運搬（ダム）	選別ヤード～		7,267	3,191	23,188,997			WYB00597
		m３	7,267	3,191	23,188,997	0	0	単－ 541号
合　計					61,552,320			
					0		-61,552,320	

0/21,860m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:22

積込・運搬

第　43号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		0	0	0			WYB00809
		m３	21,862	206.1	4,505,758	21,862	4,505,758	単－ 542号
ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～		0	0	0			WYB00808
		m３	14,595	3,989	58,219,455	14,595	58,219,455	単－ 543号
ダンプトラック運搬（ダム）	選別ヤード～		0	0	0			WYB00811
		m３	7,267	3,191	23,188,997	7,267	23,188,997	単－ 544号
合　計					0 85,914,210		85,914,210	
変更積算金額					0 89,176,640		89,176,640	円／m3

62,470m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:23

積込・運搬

第　44号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3		62,470	206.1	12,875,067			WYB00615
		m３	62,470	206.1	12,875,067	0	0	単－ 545号
ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～		62,470	610.2	38,119,194			WYB00741
		m３	62,470	610.2	38,119,194	0	0	単－ 546号
合　計					46,227,800			
					46,227,800		0	

122,500/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:23

建設発生土処理

第　45号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎掘削発生土	Ⅱ材ストックヤード		12,058	222.4	2,681,699			WYB00592
		m３	12,058	222.4	2,681,699	0	0	単－ 548号
基礎掘削発生土	ダムサイト仮置き場		25,000	231	5,775,000			WYB00596
		m３	25,000	231	5,775,000	0	0	単－ 549号
基礎掘削発生土	本明川河口土砂受入地		55,620	199	11,068,380			WYB00600
		m３	55,620	199	11,068,380	0	0	単－ 550号
基礎掘削発生土	黒崎地区土砂受入地		22,038	387	8,528,706			WYB00601
		m３	22,038	387	8,528,706	0	0	単－ 551号
基礎掘削発生土	小江地区土砂受入地		7,759	217	1,683,703			WYB00604
		m３	7,759	217	1,683,703	0	0	単－ 552号
合　計					27,685,000			
					0		-27,685,000	

0/114,800m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:23

建設発生土処理

第　46号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎掘削発生土	Ⅱ材ストックヤード		0	0	0			WYB00812
		m３	12,058	222.4	2,681,699	12,058	2,681,699	単－ 553号
基礎掘削発生土	ダムサイト仮置き場		0	0	0			WYB00813
		m３	25,000	231	5,775,000	25,000	5,775,000	単－ 554号
基礎掘削発生土	本明川河口土砂受入地		0	0	0			WYB00814
		m３	47,903	199	9,532,697	47,903	9,532,697	単－ 555号
基礎掘削発生土	黒崎地区土砂受入地		0	0	0			WYB00815
		m３	18,889	387	7,310,043	18,889	7,310,043	単－ 556号
基礎掘削発生土	小江地区土砂受入地		0	0	0			WYB00816
		m３	10,931	217	2,372,027	10,931	2,372,027	単－ 557号
合　計					0			
					27,671,466		27,671,466	
変更積算金額					0			
					25,761,575		25,761,575	円／m3

10,255m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:23

堤外型枠

第　47号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上下流面置き型枠	（上流側）		2,065	27,370	56,519,050			WYB00296
		m2	2,065	27,370	56,519,050	0	0	単－ 611号
上下流面置き型枠	（下流側）		2,360	27,370	64,593,200			WYB00300
		m2	2,360	27,370	64,593,200	0	0	単－ 612号
上流面型枠	（堤体工）		385	19,370	7,457,450			WYB00393
		m2	385	19,370	7,457,450	0	0	単－ 613号
下流面型枠	（堤体工）		1,013	17,620	17,849,060			WYB00298
		m2	1,013	17,620	17,849,060	0	0	単－ 614号
バラ型枠（ダム）	3.4時間 5.7時間		3,624	18,270	66,210,480			WD230300
（堤体工）		m２	3,624	18,270	66,210,480	0	0	単－ 615号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		764	8,842	6,755,288			CB240210
		m２	764	8,842	6,755,288	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)		44	11,900	523,600			CB240210
		m２	44	11,900	523,600	0	0	
合　計					201,215,937			
					201,215,937		0	

3,225m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:23

堤内型枠

第　48号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監査廊型枠	（水平部）		166	30,720	5,099,520			WYB00299
		m2	166	30,720	5,099,520	0	0	単－ 616号
監査廊型枠	（傾斜部 1：1.2）		157	35,220	5,529,540			WYB00303
		m2	157	35,220	5,529,540	0	0	単－ 617号
監査廊型枠	（傾斜部 1：1.7）		219	26,720	5,851,680			WYB00305
		m2	219	26,720	5,851,680	0	0	単－ 618号
監査廊型枠	（傾斜部 1：2.0）		220	25,820	5,680,400			WYB00307
		m2	220	25,820	5,680,400	0	0	単－ 619号
バラ型枠（ダム）	3.4時間 5.7時間		318	18,270	5,809,860			WD230300
（堤体工）		m２	318	18,270	5,809,860	0	0	単－ 615号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		18	8,842	159,156			CB240210
		m２	18	8,842	159,156	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)		13	11,900	154,700			CB240210
		m２	13	11,900	154,700	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		8	7,981	63,848			CB240210
		m２	8	7,981	63,848	0	0	
埋設型枠	3.4時間 5.7時間		2,106	13,240	27,883,440			WD231010
(埋設継目,埋設目地)		m２	2,106	13,240	27,883,440	0	0	単－ 620号
合　計					51,452,412			
					51,452,412		0	

5,475m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:23

減勢工型枠

第　49号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面型枠	（減勢工）		751	15,480	11,625,480			WYB00302
		m2	751	15,480	11,625,480	0	0	単－ 647号
下流面型枠	（減勢工）		615	14,960	9,200,400			WYB00306
		m2	615	14,960	9,200,400	0	0	単－ 648号
バラ型枠（ダム）	3.4時間 5.7時間		2,900	18,270	52,983,000			WD230300
（減勢工）		m２	2,900	18,270	52,983,000	0	0	単－ 615号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1,185	8,842	10,477,770			CB240210
		m２	1,185	8,842	10,477,770	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)		24	11,900	285,600			CB240210
		m２	24	11,900	285,600	0	0	
合　計					77,383,609			
					77,383,609		0	

4/0孔当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:23

セメンテーション

第　50号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメンテーション	φ66mm		4	3,342	13,368			WYB00244
		孔	4	3,342	13,368	0	0	単－ 659号
材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種		0.02	18,400	368			WYB00319
		t	0.02	18,400	368	0	0	単－ 660号
合　計					12,568			
					0		-12,568	

0/6孔当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:23

セメンテーション

第　51号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメンテーション	φ66mm		0	0	0			WYB00379
		孔	6	3,342	20,052	6	20,052	単－ 661号
材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種		0	0	0			WYB00380
		t	0.03	18,400	552	0.03	552	単－ 662号
合　計					0 20,604		20,604	
変更積算金額					0 18,852		18,852	円／孔

7/0孔当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:24

セメンテーション

第　52号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメンテーション	φ46mm		7	3,342	23,394			WYB00326
		孔	7	3,342	23,394	0	0	単－ 664号
材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種		0.02	18,400	368			WYB00327
		t	0.02	18,400	368	0	0	単－ 665号
合　計					21,742			
					0		-21,742	

0/16孔当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:24

セメンテーション

第　53号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメンテーション	φ46mm		0	0	0			WYB00381
		孔	16	3,342	53,472	16	53,472	単－ 666号
材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種		0	0	0			WYB00382
		t	0.04	18,400	736	0.04	736	単－ 667号
合　計					0 54,208		54,208	
変更積算金額					0 49,599		49,599	円／孔

132/0孔当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:24

セメンテーション

第　54号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメンテーション	φ46mm		132	3,342	441,144			WYB00332
		孔	132	3,342	441,144	0	0	単－ 698号
材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種		0.33	18,400	6,072			WYB00335
		t	0.33	18,400	6,072	0	0	単－ 699号
合　計					409,200			
					0		-409,200	

0/178孔当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:24

セメンテーション

第　55号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメンテーション	φ46mm		0	0	0			WYB00377
		孔	178	3,342	594,876	178	594,876	単－ 700号
材料費	高炉セメントB種		0	0	0			WYB00378
		t	0.45	18,400	8,280	0.45	8,280	単－ 701号
合　計					0 603,156		603,156	
変更積算金額					0 551,884		551,884	円／孔

764孔当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:24

セメンテーション

第　56号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメンテーション	φ46mm		764	3,342	2,553,288			WYB00341
		孔	764	3,342	2,553,288	0	0	単－ 702号
材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種		2	18,400	36,800			WYB00342
		t	2	18,400	36,800	0	0	単－ 703号
合　計					2,369,928			
					2,369,928		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:24

岩盤変位計損料

第　57号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤変位計損料			1		3,028,000			WYB00196
		式	1		3,028,000	0	0	単－ 718号
合　計					2,770,620 2,770,620		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:24

岩盤変位計損料

第　58号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤変位計損料			0		0			WYB00412
		式	1		1,266,000	1	1,266,000	単－ 719号
合　計					0 1,266,000		1,266,000	
変更積算金額					0 1,158,390		1,158,390	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:24

岩盤変位計材料

第　59号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費	モルタル　高炉　1:3		0.57	22,800	12,996			WYB00295
		m3	0.57	22,800	12,996	0	0	単－ 720号
グリッパー			8	15,200	121,600			
		個	8	15,200	121,600	0	0	
合　計					118,294			
					118,294		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:24

岩盤変位計材料

第　60号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費	モルタル　高炉　1:3		0	0	0			WYB00447
		m3	0.13	22,800	2,964	0.13	2,964	単－ 721号
グリッパー			0	0	0			
		個	2	15,200	30,400	2	30,400	
合　計					0			
					33,364		33,364	
変更積算金額					0			
					29,323		29,323	円／式

11m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:25

型枠

第　61号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		11	8,842	97,262			CB240210
		m２	11	8,842	97,262	0	0	
合　計					88,995			
					88,995		0	

1,774/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:25

吹付法枠（枠内植生吹付）

第　62号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無		1,774	2,112	3,746,688			WB811120
		m２	1,774	2,112	3,746,688	0	0	単－ 746号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		1,757	19,570	34,384,490			WB811110
		m	1,757	19,570	34,384,490	0	0	単－ 747号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			36	67,470	2,428,920			WB811130
		m３	36	67,470	2,428,920	0	0	単－ 748号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有		1,047	4,577	4,792,119			WB810830
		m２	1,047	4,577	4,792,119	0	0	単－ 749号
合　計					41,632,232			
					0		-41,632,232	

0/1,731m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:25

吹付法枠（枠内植生吹付）

第　63号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0			WB811120
		m２	1,731	2,112	3,655,872	1,731	3,655,872	単－ 750号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0			WB811110
		m	1,768	19,570	34,599,760	1,768	34,599,760	単－ 751号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			0	0	0			WB811130
		m３	35	67,470	2,361,450	35	2,361,450	単－ 752号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有		0	0	0			WB810830
		m２	975	4,577	4,462,575	975	4,462,575	単－ 753号
合　計					0			
					45,079,657		45,079,657	
変更積算金額					0			
					41,382,028		41,382,028	円／m2

2,130m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:25

吹付法枠（枠内ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付）

第　64号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無		2,130	2,112	4,498,560			WB811120
		ｍ２	2,130	2,112	4,498,560	0	0	単－ 746号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		2,108	19,570	41,253,560			WB811110
		ｍ	2,108	19,570	41,253,560	0	0	単－ 747号
枠内ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	t=10cm　水抜き吸出防止材有		1,491	6,507	9,701,937			WYB00364
		m2	1,491	6,507	9,701,937	0	0	単－ 754号
合　計					50,904,870			
					50,904,870		0	

3,357/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:25

吹付法枠（枠内植生吹付）

第　65号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無		3,357	2,112	7,089,984			WB811120
		m２	3,357	2,112	7,089,984	0	0	単－ 746号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		3,323	19,570	65,031,110			WB811110
		m	3,323	19,570	65,031,110	0	0	単－ 747号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			67	67,470	4,520,490			WB811130
		m３	67	67,470	4,520,490	0	0	単－ 748号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有		1,981	4,577	9,067,037			WB810830
		m２	1,981	4,577	9,067,037	0	0	単－ 749号
合　計					78,422,877			
					0		-78,422,877	

0/3,278m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:25

吹付法枠（枠内植生吹付）

第　66号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0			WB811120
		m２	3,278	2,112	6,923,136	3,278	6,923,136	単－ 750号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0			WB811110
		m	3,411	19,570	66,753,270	3,411	66,753,270	単－ 751号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			0	0	0			WB811130
		m３	67	67,470	4,520,490	67	4,520,490	単－ 752号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有		0	0	0			WB810830
		m２	1,825	4,577	8,353,025	1,825	8,353,025	単－ 753号
合　計					0 86,549,921		86,549,921	
変更積算金額					0 79,192,661		79,192,661	円／m2

5箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:25

集水桝

第　67号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し		7	1,436	10,052			CB210100
		m３	7	1,436	10,052	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		4	271.5	1,086			CB210020
		m３	4	271.5	1,086	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 17.5km以下	m３	4	3,237	12,948	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理		4	121.4	485			CB210610
		m３	4	121.4	485	0	0	
基面整正			3	415.8	1,247			CB210080
		m２	3	415.8	1,247	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		4	2,857	11,428			CB210410
		m３	4	2,857	11,428	0	0	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	5	40,940	204,700	0	0	CB222950
合　計					221,380			
					221,380		0	

9,540m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:25

連続繊維補強土

第　68号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面清掃			9,540	660.2	6,298,308			WYB00290
		m2	9,540	660.2	6,298,308	0	0	単－ 765号
裏面排水			9,540	1,521	14,510,340			WYB00192
		m	9,540	1,521	14,510,340	0	0	単－ 766号
流末処理	VP50		871	1,137	990,327			WYB00193
		m	871	1,137	990,327	0	0	単－ 767号
鉄筋挿入工（ﾌﾟﾚｰﾄ付きｱﾝｶｰ工）	D19　L=0.8m		4,240	4,708	19,961,920			WYB00194
		本	4,240	4,708	19,961,920	0	0	単－ 768号
連続繊維補強土造成			1,908	50,890	97,098,120			WYB00195
		m3	1,908	50,890	97,098,120	0	0	単－ 769号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無		9,540	5,722	54,587,880			WB810830
		ｍ２	9,540	5,722	54,587,880	0	0	単－ 770号
合　計					178,407,540			
					178,407,540		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:26

簡易濁水処理設備運転

第　69号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	30～60m3/h 設置･撤去 標準		1	914,700	914,700			WB253510
		箇所	1	914,700	914,700	0	0	単－ 783号
濁水処理設備運転	30m3/h		28	39,000	1,092,000			WB253530
		日	28	39,000	1,092,000	0	0	単－ 784号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ		28	8,488	237,664			
		日	28	8,488	237,664	0	0	単－ 785号
濁水処理設備保守点検（濁水処理工（一般土木））			28	9,544	267,232			WB253520
		回	28	9,544	267,232	0	0	単－ 786号
高分子凝集剤	紙袋		2	1,050	2,100			
		ｋｇ	2	1,050	2,100	0	0	
無機凝集剤	PAC ﾛｰﾘｰ		160	48	7,680			
		ｋｇ	160	48	7,680	0	0	
液化炭酸	ﾛｰﾘｰ		120	97.5	11,700			
		ｋｇ	120	97.5	11,700	0	0	
建設汚泥処理	ｽﾗｯｼﾞ		2	25,710	51,420			WYB00171
		ｍ３	2	25,710	51,420	0	0	単－ 787号
合　計					2,876,025			
					0		-2,876,025	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:26

簡易濁水処理設備運転

第　70号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	30～60m3/h 設置･撤去 標準		0	0	0			WB253510
		箇所	1	914,700	914,700	1	914,700	単－ 788号
濁水処理設備運転	30m3/h		0	0	0			WB253530
		日	28	39,000	1,092,000	28	1,092,000	単－ 789号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ		0	0	0			
		日	28	8,488	237,664	28	237,664	単－ 790号
濁水処理設備保守点検（濁水処理工（一般土木））			0	0	0			WB253520
		回	28	9,544	267,232	28	267,232	単－ 791号
高分子凝集剤	紙袋		0	0	0			
		ｋｇ	1.5	1,050	1,575	1.5	1,575	
無機凝集剤	PAC ﾛｰﾘｰ		0	0	0			
		ｋｇ	75	48	3,600	75	3,600	
建設汚泥処理	ｽﾗｯｼﾞ		0	0	0			WYB00174
		ｍ３	2	25,710	51,420	2	51,420	単－ 792号
合　計					0 2,568,191		2,568,191	
変更積算金額					0 2,857,880		2,857,880	円／式

31/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:26

床掘

第　71号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		31	232.9	7,219			CB210030
		m３	31	232.9	7,219	0	0	
合　計					6,605			
					0		-6,605	

119/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:26

床掘（掘削）

第　72号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		119	306.3	36,449			CB210100
		m３	119	306.3	36,449	0	0	
合　計					33,351 0		-33,351	

120/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:26

埋戻し

第　73号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		120	1,795	215,400			CB210410
		m３	120	1,795	215,400	0	0	
合　計					197,091			
					0		-197,091	

5/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:26

埋戻し

第　74号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		5	2,857	14,285			CB210410
		m３	5	2,857	14,285	0	0	
合　計					13,071 0		-13,071	

22/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:26

土砂等運搬

第　75号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	 m３	22 22	2,654 2,654	58,388 58,388	 0	 0	CB210110
合　計					53,425 0		 -53,425	

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:26

整地

第　76号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		20	121.4	2,428			CB210610
		m３	20	121.4	2,428	0	0	
合　計					2,222 0		-2,222	

13/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:27

基面整正

第　77号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			13	415.8	5,405			CB210080
		m２	13	415.8	5,405	0	0	
合　計					4,946			
					0		-4,946	

55/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:27

型枠

第　78号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		55	8,842	486,310			CB240210
		m２	55	8,842	486,310	0	0	
合　計					444,974 0		-444,974	

14/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:27

型枠

第　79号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		14	4,492	62,888			CB240210
		m２	14	4,492	62,888	0	0	
合　計					57,543			
					0		-57,543	

15/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:27

型枠

第　80号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		15	8,842	132,630			CB240210
		m２	15	8,842	132,630	0	0	
合　計					121,356			
					0		-121,356	

4/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:27

床掘

第　81号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		4	1,958	7,832			CB210030
		m３	4	1,958	7,832	0	0	
合　計					7,166			
					0		-7,166	

0/5m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:27

床掘

第　82号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	5	1,958	9,790	5	9,790	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m３	3	733.2	2,199	3	2,199	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	3	121.4	364	3	364	
合　計					0 12,353		12,353	
変更積算金額					0 11,302		11,302	円／m3

3/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:27

埋戻し

第　83号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3	2,857	8,571			CB210410
		m３	3	2,857	8,571	0	0	
合　計					7,842			
					0		-7,842	

0/1m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:27

埋戻し

第　84号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	1	2,857	2,857	1	2,857	
合　計					0 2,857		2,857	
変更積算金額					0 2,614		2,614	円／m3

0/1m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:27

埋戻し

第　85号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	1	3,479	3,479	1	3,479	
割栗石	５０－１５０ｍｍ		0	0	0			
		m３	1	3,120	3,120	1	3,120	
合　計					0 6,599		6,599	
変更積算金額					0 6,037		6,037	円／m3

8/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:28

型枠

第　86号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		8	7,981	63,848			CB240210
		m２	8	7,981	63,848	0	0	
合　計					58,421			
					0		-58,421	

0/3m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:28

型枠

第　87号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	3	7,981	23,943	3	23,943	
合　計					0 23,943		23,943	
変更積算金額					0 21,907		21,907	円／m2

0/3m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:28

基礎砕石

第　88号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 3	0 1,525	0 4,575	3	4,575	CB221110
合　計					0 4,575		4,575	
変更積算金額					0 4,219		4,219	円／m2

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:28

角落し

第　89号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰ打設工			0	0	0			WYB00874
		組	1	13,960	13,960	1	13,960	単－ 804号
ﾌﾚｰﾑ取付工			0	0	0			WYB00875
		組	1	25,770	25,770	1	25,770	単－ 805号
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾚｰﾑ製作	L-490		0	0	0			
		組	1	46,000	46,000	1	46,000	
合　計					0 85,730		85,730	
変更積算金額					0 79,069		79,069	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:28

せき板、ｽｸﾘｰﾝ

第　90号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
せき板	670*240*30		0	0	0			
		枚	1	1,860	1,860	1	1,860	
せき板	670*50*30		0	0	0			
		枚	6	1,080	6,480	6	6,480	
ｽｸﾘｰﾝ	380*540		0	0	0			
		枚	1	56,400	56,400	1	56,400	
合　計					0			
					64,740		64,740	
変更積算金額					0			
					59,710		59,710	円／式

4/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:28

床掘

第　91号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		4	1,958	7,832			CB210030
		m３	4	1,958	7,832	0	0	
合　計					7,166			
					0		-7,166	

0/4m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:28

床掘

第　92号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂		0	0	0			WYB00877
			4	44,620	178,480	4	178,480	単－ 806号
土砂等運搬	現場制約あり　人力　土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し　0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m３	3	1,596	4,788	3	4,788	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	3	121.4	364	3	364	
合　計					0 183,632		183,632	
変更積算金額					0 168,016		168,016	円／m3

3/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:28

埋戻し

第　93号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3	2,857	8,571			CB210410
		m３	3	2,857	8,571	0	0	
合　計					7,842			
					0		-7,842	

0/1m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:28

埋戻し

第　94号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			0	0	0			WYB00878
		m3	1	45,120	45,120	1	45,120	単－ 807号
合　計					0 45,120		45,120	
変更積算金額					0 41,282		41,282	円／m3

8/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:29

型枠

第　95号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		8	7,981	63,848			CB240210
		m２	8	7,981	63,848	0	0	
合　計					58,421			
					0		-58,421	

0/2m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:29

型枠

第　96号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	2	7,981	15,962	2	15,962	
合　計					0 15,962		15,962	
変更積算金額					0 14,605		14,605	円／m2

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:29

仕切り板

第　97号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切り板設置			0		0			WYB00879
		式	1		218,000	1	218,000	単－ 809号
材料費			0		0			WYB00881
		式	1		49,800	1	49,800	単－ 810号
合　計					0 267,800		267,800	
変更積算金額					0 246,993		246,993	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:29

角落し

第　98号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰ打設工			0	0	0			WYB00884
		組	1	20,610	20,610	1	20,610	単－ 811号
ﾌﾚｰﾑ取付工			0	0	0			WYB00885
		組	1	38,650	38,650	1	38,650	単－ 812号
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾚｰﾑ製作	L-570		0	0	0			
		組	1	49,000	49,000	1	49,000	
合　計					0 108,260		108,260	
変更積算金額					0 99,848		99,848	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:29

せき板、ｽｸﾘｰﾝ

第　99号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
せき板	670*165*30		0	0	0			
		枚	2	1,860	3,720	2	3,720	
せき板	670*50*30		0	0	0			
		枚	8	1,080	8,640	8	8,640	
ｽｸﾘｰﾝ	660*700		0	0	0			
		枚	1	62,400	62,400	1	62,400	
合　計					0			
					74,760		74,760	
変更積算金額					0			
					68,951		68,951	円／式

61/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:29

床掘（埋設部(1)）

第　100号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		61	1,958	119,438			CB210030
		m３	61	1,958	119,438	0	0	
合　計					109,286			
					0		-109,286	

0/60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:29

床掘

第　101号内訳書　　埋設部(A)～(C)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	60	1,958	117,480	60	117,480	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m３	10	733.2	7,332	10	7,332	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	10	121.4	1,214	10	1,214	
合　計					0			
					126,026		126,026	
変更積算金額					0			
					115,314		115,314	円／m3

55/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:29

埋戻し（埋設部(1)）

第　102号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		55	1,795	98,725			CB210410
		m３	55	1,795	98,725	0	0	
合　計					90,333			
					0		-90,333	

2/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:29

床掘（埋設部(2)）

第　103号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		2	1,958	3,916			CB210030
		m３	2	1,958	3,916	0	0	
合　計					3,583			
					0		-3,583	

0/2m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:30

床掘（余水吐き）

第　104号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	2	1,958	3,916	2	3,916	
合　計					0 3,916		3,916	
変更積算金額					0 3,583		3,583	円／m3

2/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:30

埋戻し（埋設部(2)）

第　105号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		2	1,795	3,590			CB210410
		m３	2	1,795	3,590	0	0	
合　計					3,285 0		-3,285	

0/37m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:30

埋戻し（安定処理）

第　106号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	37	3,479	128,723	37	128,723	
安定処理	消石灰50kg/m3		0	0	0			WYB00425
		m3	41	2,320	95,120	41	95,120	単－ 813号
合　計					0			
					223,843		223,843	
変更積算金額					0			
					204,825		204,825	円／m3

0/2m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:30

埋戻し（余水吐き）

第　107号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	2	3,479	6,958	2	6,958	
合　計					0 6,958		6,958	
変更積算金額					0 6,366		6,366	円／m3

170m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:30

床掘り

第　108号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		170	265.6	45,152			CB210030
		m３	170	265.6	45,152	0	0	
合　計					43,649			
					43,649		0	

60m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:30

埋戻し

第　109号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		60	2,857	171,420			CB210410
		m３	60	2,857	171,420	0	0	
合　計					156,800			
					156,800		0	

0/560m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:30

床掘り

第　110号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	560	237.2	132,832	560	132,832	
合　計					0 132,832		132,832	
変更積算金額					0 128,800		128,800	円／m3

0/40m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:30

床掘り

第　111号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し		0	0	0			CB210100
		m３	40	3,245	129,800	40	129,800	
合　計					0 129,800		129,800	
変更積算金額					0 130,094		130,094	円／m3

0/360m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:31

埋戻し

第　112号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	360	1,859	669,240	360	669,240	
合　計					0 669,240		669,240	
変更積算金額					0 642,240		642,240	円／m3

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:31

積込･運搬

第　113号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	20	225.4	4,508	20	4,508	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	20	3,291	65,820	20	65,820	
合　計					0 70,328		70,328	
変更積算金額					0 70,640		70,640	円／m3

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:31

整地

第　114号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	20	123.5	2,470	20	2,470	
合　計					0 2,470		2,470	
変更積算金額					0 2,400		2,400	円／m3

0/170m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:31

裏込め(背面埋戻し)

第　115号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m３	170	1,025	174,250	170	174,250	
合　計					0 174,250		174,250	
変更積算金額					0 177,519		177,519	円／m3

0/430m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:31

床掘り

第　116号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	430	2,019	868,170	430	868,170	
合　計					0 868,170		868,170	
変更積算金額					0 857,850		857,850	円／m3

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:31

特殊足場工

第　117号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無		441	15,100	6,659,100			WD601101
		m	441	15,100	6,659,100	0	0	単－1021号
仮設階段損料			441	9,646	4,253,886			WYB00124
		m	441	9,646	4,253,886	0	0	単－1022号
仮設階段撤去			441	8,342	3,678,822			WYB00077
		m	441	8,342	3,678,822	0	0	単－1023号
防護柵設置（切取法面等）	8時間 0.53無 有 0.64無		562	6,255	3,515,310			WD603701
		m	562	6,255	3,515,310	0	0	単－1024号
仮設防護柵損料			562	3,950	2,219,900			WYB00409
		m	562	3,950	2,219,900	0	0	単－1025号
防護柵撤去（切取法面等）			562	1,926	1,082,412			WD603702
		m	562	1,926	1,082,412	0	0	単－1026号
合　計					19,681,935			
					0		-19,681,935	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:31

特殊足場工

第　118号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無		0	0	0			WD601101
		m	441	15,100	6,659,100	441	6,659,100	単－1027号
仮設階段損料			0	0	0			WYB00164
		m	441	9,646	4,253,886	441	4,253,886	単－1028号
仮設階段撤去			0	0	0			WYB00145
		m	441	8,342	3,678,822	441	3,678,822	単－1029号
防護柵設置（切取法面等）	8時間 0.53無 有 0.64無		0	0	0			WD603701
		m	591	6,255	3,696,705	591	3,696,705	単－1030号
仮設防護柵損料			0	0	0			WYB00414
		m	591	3,950	2,334,450	591	2,334,450	単－1031号
防護柵撤去（切取法面等）			0	0	0			WD603702
		m	591	1,926	1,138,266	591	1,138,266	単－1032号
合　計					0 21,761,229		21,761,229	
変更積算金額					0 20,005,347		20,005,347	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:31

左岸天端排水切替工

第　119号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	18-8-20BB		0.1	47,240	4,724			WYB00084
		m３	0.1	47,240	4,724	0	0	単－1033号
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		0.04	33,020	1,320			WB824010
		m３	0.04	33,020	1,320	0	0	単－1034号
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1.3	10,850	14,105			WB824010
		m３	1.3	10,850	14,105	0	0	単－1035号
管（函）渠型側溝	撤去 400mmを超え600mm以下		21	5,871	123,291			WYB00638
		m	21	5,871	123,291	0	0	単－1036号
CO殻運搬・処理	無筋		1.34	5,618	7,528			WYB00141
		m３	1.34	5,618	7,528	0	0	単－1037号
CO殻運搬・処理	有筋		5.9	7,204	42,503			WYB00106
		m３	5.9	7,204	42,503	0	0	単－1038号
合　計					142,298			
					0		-142,298	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:32

左岸天端排水切替工

第　120号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	18-8-20BB		0	0	0			WYB00757
		m３	0.1	47,240	4,724	0.1	4,724	単－1039号
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0			WB824010
		m３	0.04	33,020	1,320	0.04	1,320	単－1040号
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0			WB824010
		m３	1.3	10,850	14,105	1.3	14,105	単－1041号
管（函）渠型側溝	撤去 400mmを超え600mm以下		0	0	0			WYB00758
		m	21	5,871	123,291	21	123,291	単－1042号
CO殻運搬・処理	無筋		0	0	0			WYB00759
		m３	1.34	5,618	7,528	1.34	7,528	単－1043号
CO殻運搬・処理	有筋		0	0	0			WYB00760
		m３	5.9	7,204	42,503	5.9	42,503	単－1044号
合　計					0 193,471		193,471	
変更積算金額					0 142,298		142,298	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:32

特殊足場工

第　121号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無		68	15,100	1,026,800			WD601101
		m	68	15,100	1,026,800	0	0	単－1045号
仮設階段損料			68	5,903	401,404			WYB00323
		m	68	5,903	401,404	0	0	単－1046号
防護柵設置（切取法面等）	8時間 0.53無 有 0.64無		365	6,255	2,283,075			WD603701
		m	365	6,255	2,283,075	0	0	単－1047号
仮設防護柵損料（切取法面等）			365	3,471	1,266,915			WYB00328
		m	365	3,471	1,266,915	0	0	単－1048号
合　計					4,572,762			
					4,572,762		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:32

特殊足場工

第　122号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		1,027	4,736	4,863,872			WB252110
		掛ｍ２	1,027	4,736	4,863,872	0	0	単－1049号
足場工	単管足場 必要 標準		648	4,457	2,888,136			WB252110
		掛ｍ２	648	4,457	2,888,136	0	0	単－1050号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		392	3,802	1,490,384			WB252110
		掛ｍ２	392	3,802	1,490,384	0	0	単－1051号
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		268	4,201	1,125,868			WB252210
		空ｍ３	268	4,201	1,125,868	0	0	単－1052号
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)		98	3,375	330,750			WB252210
		空ｍ３	98	3,375	330,750	0	0	単－1053号
下流面縦階段設置			11	14,230	156,530			WD601201
		m	11	14,230	156,530	0	0	単－1054号
下流面縦階段損料			11	14,160	155,760			WYB00402
		m	11	14,160	155,760	0	0	単－1055号
合　計					10,077,252			
					10,077,252		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:32

特殊架台工

第　123号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟ乗込み架台制作			2	11,050,000	22,100,000			WYB00025
		基	2	11,050,000	22,100,000	0	0	単－1056号
ﾀﾞﾝﾌﾟ乗込み架台設置･撤去			13	172,200	2,238,600			WYB00027
		回	13	172,200	2,238,600	0	0	単－1057号
合　計					22,269,819			
					22,269,819		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:32

打設面保護工

第　124号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		1,310	196.5	257,415			WB253610
		m２	1,310	196.5	257,415	0	0	単－1058号
敷鉄板流用	撤去・再設置		149	381	56,769			WYB00236
		m2	149	381	56,769	0	0	単－1059号
敷鉄板移設	22*1524*6096　16枚		320	56,690	18,140,800			WYB00059
		回	320	56,690	18,140,800	0	0	単－1060号
敷鉄板賃料	22*1524*6096		141	18,380	2,591,580			WYB00060
		枚	141	18,380	2,591,580	0	0	単－1061号
敷鉄板設置・撤去	撤去		743	184.9	137,380			WB253610
		m２	743	184.9	137,380	0	0	単－1062号
合　計					18,904,663			
					18,904,663		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:32

開口部養生工

第　125号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開口部養生	堤内水路		2	148,200	296,400			WYB00063
		箇所	2	148,200	296,400	0	0	単－1063号
開口部養生	監査廊（出入口部）		3	40,930	122,790			WYB00061
		箇所	3	40,930	122,790	0	0	単－1064号
開口部養生	ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ（上端部）		1	78,780	78,780			WYB00261
		箇所	1	78,780	78,780	0	0	単－1065号
合　計					455,643			
					455,643		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:32

上流面保護工

第　126号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面保護設置	木製材料		1,496	2,220	3,321,120			WYB00552
		m2	1,496	2,220	3,321,120	0	0	単－1066号
上流面保護材料費	型枠用合板		1,496	833	1,246,168			WYB00559
		m2	1,496	833	1,246,168	0	0	単－1067号
合　計					4,128,147			
					4,128,147		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:32

特殊足場工

第　127号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		993	4,736	4,702,848			WB252110
		掛ｍ２	993	4,736	4,702,848	0	0	単－1049号
足場工	単管足場 必要 標準		489	4,457	2,179,473			WB252110
		掛ｍ２	489	4,457	2,179,473	0	0	単－1050号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		1,754	3,802	6,668,708			WB252110
		掛ｍ２	1,754	3,802	6,668,708	0	0	単－1051号
合　計					12,399,192			
					12,399,192		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:32

基礎処理足場工

第　128号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助ｶｰﾃﾝ斜面足場工								
ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Bﾀｲﾌﾟ 0.53無 有 0.64無		169	20,020	3,383,380			WD601500
		m	169	20,020	3,383,380	0	0	単－1068号
ボーリンググラウチング用足場撤去	Bﾀｲﾌﾟ		169	7,698	1,300,962			WD601600
		m	169	7,698	1,300,962	0	0	単－1069号
ボーリンググラウチング用足場損料	Bﾀｲﾌﾟ 標準以外 71日 71日		69	2,792	192,648			WD604000
堤内水路部Bﾀｲﾌﾟ		m	69	2,792	192,648	0	0	単－1070号
ボーリンググラウチング用足場損料	Bﾀｲﾌﾟ 標準以外 97日 194日		100	3,065	306,500			WD604000
河床部先行施工Bﾀｲﾌﾟ		m	100	3,065	306,500	0	0	単－1071号
スクラップ運搬								
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t		6	8,976	53,856			CB010420
		t	6	8,976	53,856	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下		6	10,430	62,580			CB010410
		t	6	10,430	62,580	0	0	
補助ｶｰﾃﾝ平坦部足場工　足場A								
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ用足場設置	足場A		1,022	2,591	2,648,002			WYB00272
		空m3	1,022	2,591	2,648,002	0	0	単－1072号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ用足場撤去	足場A		1,022	1,842	1,882,524			WYB00273
		空m3	1,022	1,842	1,882,524	0	0	単－1073号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ用足場損料	足場A		1,022	2,472	2,526,384			WYB00274
		空m3	1,022	2,472	2,526,384	0	0	単－1074号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:33

基礎処理足場工

第　128号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶｰﾃﾝ斜面部足場工								
ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Bﾀｲﾌﾟ 0.53無 有 0.64無		18	20,020	360,360			WD601500
		m	18	20,020	360,360	0	0	単－1068号
ボーリンググラウチング用足場撤去	Bﾀｲﾌﾟ		18	7,698	138,564			WD601600
		m	18	7,698	138,564	0	0	単－1069号
ボーリンググラウチング用足場損料	Bﾀｲﾌﾟ 標準以外 211日 422日		18	6,171	111,078			WD604000
		m	18	6,171	111,078	0	0	単－1075号
ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ階段								
仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無		14	15,100	211,400			WD601101
		m	14	15,100	211,400	0	0	単－1021号
鋼製階段損料	仮設材の転用:有　転用回数(使用回数):2回		14	4,960	69,440			WYB00275
		m	14	4,960	69,440	0	0	単－1076号
仮設盛土								
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		1,389	219.7	305,163			CB210510
		m３	1,389	219.7	305,163	0	0	
合　計					15,763,500			
					15,763,500		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:33

ｸﾞﾗｳﾄ製造設備据付工

第　129号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ設置	30t　20t/h		6	374,600	2,247,600			WYB00276
		基	6	374,600	2,247,600	0	0	単－1077号
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ撤去	30t　20t/h		3	194,000	582,000			WYB00277
		基	3	194,000	582,000	0	0	単－1078号
中央プラント設置	標準		7	1,021,000	7,147,000			WD601401
100L/min		基	7	1,021,000	7,147,000	0	0	単－1079号
中央プラント撤去	標準		4	582,100	2,328,400			WD601402
100L/min		基	4	582,100	2,328,400	0	0	単－1080号
合　計					10,974,968			
					10,974,968		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:33

ｸﾞﾗｳﾄ製造設備仮設工

第　130号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管理室設置損料	上屋面積20m2,設置期間1170日,組立のみ,消耗品あり		1	1,064,000	1,064,000			WYB00278
		基	1	1,064,000	1,064,000	0	0	単－1081号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　1	ｽﾃｯﾌﾟ1:転流水路部施工時		36	4,200	151,200			WYB00279
		日	36	4,200	151,200	0	0	単－1082号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　2	ｽﾃｯﾌﾟ2:先行施工部施工時		117	15,600	1,825,200			WYB00280
		日	117	15,600	1,825,200	0	0	単－1083号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　3	ｽﾃｯﾌﾟ3:本施工時(右岸中央ﾌﾟﾗﾝﾄ1台稼働時)		29	12,900	374,100			WYB00480
		日	29	12,900	374,100	0	0	単－1084号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　4	ｽﾃｯﾌﾟ4:本施工時(右岸中央P2台,左岸中央P1台稼働時)		18	11,200	201,600			WYB00281
		日	18	11,200	201,600	0	0	単－1085号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　1設置	ｽﾃｯﾌﾟ1:転流水路部施工時		954	1,162	1,108,548			WYB00282
		m	954	1,162	1,108,548	0	0	単－1086号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　2設置	ｽﾃｯﾌﾟ2:先行施工部施工時		3,784	1,162	4,397,008			WYB00283
		m	3,784	1,162	4,397,008	0	0	単－1087号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　3設置	ｽﾃｯﾌﾟ3:本施工時(右岸中央ﾌﾟﾗﾝﾄ1台稼働時)		1,298	1,162	1,508,276			WYB00481
		m	1,298	1,162	1,508,276	0	0	単－1088号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　4設置	ｽﾃｯﾌﾟ4:本施工時(右岸2台左岸1台、稼働時)		3,135	1,162	3,642,870			WYB00284
		m	3,135	1,162	3,642,870	0	0	単－1089号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　1撤去	ｽﾃｯﾌﾟ1:転流水路部施工時		954	697.5	665,415			WYB00355
		m	954	697.5	665,415	0	0	単－1090号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　2撤去	ｽﾃｯﾌﾟ2:先行施工部施工時		3,784	697.5	2,639,340			WYB00356
		m	3,784	697.5	2,639,340	0	0	単－1091号
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　3撤去	ｽﾃｯﾌﾟ3:本施工時(右岸中央ﾌﾟﾗﾝﾄ1台稼働時)		1,298	697.5	905,355			WYB00484
		m	1,298	697.5	905,355	0	0	単－1092号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:33

ｸﾞﾗｳﾄ製造設備仮設工

第　130号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					16,923,487 16,923,487		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:33

照明設備

第　131号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 1～320m 設置･撤去 6ｶ月未満 設備費含む	m	265 265	6,656 6,656	1,763,840 1,763,840	0	0	WB253900 単－1093号
電力料		ｋｗＨ	357 357	17.11 17.11	6,108 6,108	0	0	
合　計					1,607,864 1,607,864		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:33

換気設備工

第　132号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軸流ファン［軸流式・定風量型］	５０／６０ｍ３／ｍｉｎ		118	214	25,252			
		日	118	214	25,252	0	0	単－1094号
風管損料	φ200㎜,ﾌｧｽﾅｰ式,損料率30%		161	16,500	2,656,500			
		m	161	16,500	2,656,500	0	0	
合　計					2,453,695			
					2,453,695		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:33

特殊足場工

第　133号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	坑内、枠内足場		140	4,577	640,780			WYB00201
		掛m2	140	4,577	640,780	0	0	単－1095号
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		10	3,386	33,860			WB252110
		掛ｍ２	10	3,386	33,860	0	0	単－1096号
ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Bﾀｲﾌﾟ 0.53無 有 0.64無		12	20,020	240,240			WD601500
		m	12	20,020	240,240	0	0	単－1097号
ボーリンググラウチング用足場損料	Bﾀｲﾌﾟ 標準以外 184日 184日		12	5,866	70,392			WD604000
		m	12	5,866	70,392	0	0	単－1098号
ボーリンググラウチング用足場撤去	Bﾀｲﾌﾟ		12	7,698	92,376			WD601600
		m	12	7,698	92,376	0	0	単－1069号
仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無		48	15,100	724,800			WD601101
		m	48	15,100	724,800	0	0	単－1021号
仮設階段損料	転用なし		11	2,134	23,474			WYB00452
		m	11	2,134	23,474	0	0	単－1099号
仮設階段損料	転用1回		18	3,073	55,314			WYB00407
		m	18	3,073	55,314	0	0	単－1100号
仮設階段撤去			48	8,342	400,416			WD601102
		m	48	8,342	400,416	0	0	単－1101号
合　計					2,137,364			
					2,137,364		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:34

一次仮締切工

第　134号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		2,188	213.4	466,919			CB210100
		m３	2,188	213.4	466,919	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		2,011	423.4	851,457			CB210110
		m３	2,011	423.4	851,457	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		3,517	97.35	342,379			CB210610
		m３	3,517	97.35	342,379	0	0	
基面整正			613	415.8	254,885			CB210080
		m２	613	415.8	254,885	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		1,089	823.1	896,355			CB220010
		m２	1,089	823.1	896,355	0	0	
法面整形	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		856	661.8	566,500			CB220010
		m２	856	661.8	566,500	0	0	
布製型枠	t=20cm		1,855	14,610	27,101,550			WYB00533
		m2	1,855	14,610	27,101,550	0	0	単－1102号
大型土のう工	製作･設置 購入土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		314	9,959	3,127,126			WB252730
		袋	314	9,959	3,127,126	0	0	単－1103号
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)		103	3,063	315,489			CB226130
		m２	103	3,063	315,489	0	0	
大型土のう撤去			314	737.4	231,543			WYB00531
		袋	314	737.4	231,543	0	0	単－1104号
盛土材撤去			1,506	3,327	5,010,462			WYB00532
		m3	1,506	3,327	5,010,462	0	0	単－1105号
遮水ｼｰﾄ撤去			103	352.3	36,286			WYB00537
		m2	103	352.3	36,286	0	0	単－1106号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:34

一次仮締切工

第　134号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック処分	大型土のう、遮水シート		3	13,860	41,580			WYB00543
		m3	3	13,860	41,580	0	0	単－1107号
合　計					37,181,143			
					0		-37,181,143	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:34

一次仮締切工

第　135号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m３	0 2,200	0 213.4	0 469,480	2,200	469,480	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m３	0 2,010	0 536.3	0 1,077,963	2,010	1,077,963	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	0 180	0 366.9	0 66,042	180	66,042	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 5,100	0 97.35	0 496,485	5,100	496,485	CB210610
基面整正		m２	0 613	0 415.8	0 254,885	613	254,885	CB210080
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 1,090	0 823.1	0 897,179	1,090	897,179	CB220010
法面整形	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 940	0 661.8	0 622,092	940	622,092	CB220010
布製型枠	t=20cm	m2	0 1,855	0 14,610	0 27,101,550	1,855	27,101,550	WYB00771 単－1108号
基面整正	河床部 60tRC使用	m3	0 46	0 11,180	0 514,280	46	514,280	WYB00116 単－1109号
大型土のう工	60tRC使用 中詰RC-40使用	袋	0 373	0 11,480	0 4,282,040	373	4,282,040	WYB00383 単－1110号
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	m２	0 237	0 3,063	0 725,931	237	725,931	CB226130
背面盛土改良工	石灰添加量30kg/m3	m3	0 365	0 1,889	0 689,485	365	689,485	WYB00385 単－1111号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:34

一次仮締切工

第　135号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		ｍ２	670	816	546,720	670	546,720	
大型土のう撤去	60tRC使用		0	0	0			WYB00390
		袋	373	1,626	606,498	373	606,498	単－1112号
盛土材撤去			0	0	0			WYB00770
		m3	3,100	3,327	10,313,700	3,100	10,313,700	単－1113号
遮水ｼｰﾄ撤去			0	0	0			WYB00774
		m2	237	352.3	83,495	237	83,495	単－1114号
廃プラスチック処分	大型土のう、遮水シート		0	0	0			WYB00775
		m3	4.7	13,860	65,142	4.7	65,142	単－1115号
合　計					0			
					48,812,967		48,812,967	
変更積算金額					0			
					46,248,849		46,248,849	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:34

一次転流水路工

第　136号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	97 97	7,229 7,229	701,213 701,213	0	0	WB252730 単－1116号
大型土のう撤去@一転流水路工		袋	97 97	1,459 1,459	141,523 141,523	0	0	WYB00575 単－1117号
廃プラスチック処分@一次転流水路工	大型土のう	m3	1 1	9,962 9,962	9,962 9,962	0	0	WYB00574 単－1118号
合　計					906,000 0		-906,000	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:34

一次転流水路工

第　137号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう設置・撤去	60tRC使用		0	0	0			WYB00388
		袋	128	12,270	1,570,560	128	1,570,560	単－1119号
遮水シート張	遮水ｼｰﾄ各種		0	0	0			CB226130
		ｍ２	368	415.7	152,977	368	152,977	
遮水ｼｰﾄ撤去	ブルーシート		0	0	0			WYB00743
		m2	368	352.3	129,646	368	129,646	単－1120号
廃プラスチック処分@一次転流水路工	大型土のう･ブルーシート		0	0	0			WYB00602
		m3	1.1	13,860	15,246	1.1	15,246	単－1121号
合　計					0 1,868,429		1,868,429	
変更積算金額					0 1,985,224		1,985,224	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:34

上流仮締切仮設工

第　138号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		424	4,457	1,889,768			WB252110
		掛ｍ２	424	4,457	1,889,768	0	0	単－1050号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		1,234	3,802	4,691,668			WB252110
		掛ｍ２	1,234	3,802	4,691,668	0	0	単－1051号
合　計					6,022,014			
					0		-6,022,014	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:34

上流仮締切仮設工

第　139号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	424	4,457	1,889,768	424	1,889,768	単－1122号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	1,234	3,802	4,691,668	1,234	4,691,668	単－1123号
特殊足場工	組立解体		0	0	0			WYB00529
		空ｍ３	1,370	1,846	2,529,020	1,370	2,529,020	単－1124号
単管材（φ48.6）損料	L=4m		0	0	0			
		本	17	3,600	61,200	17	61,200	
キャッチクランプ損料			0	0	0			
		個	17	1,500	25,500	17	25,500	
直交クランプ損料			0	0	0			
		個	17	450	7,650	17	7,650	
鋼製足場板	L=4m		0	0	0			
		枚	33	4,200	138,600	33	138,600	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　４×５０×５０		0	0	0			
		ｔ	1.55	124,000	192,200	1.55	192,200	
合　計					0			
					9,535,606		9,535,606	
変更積算金額					0			
					8,725,079		8,725,079	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:35

堤内外水路仮設工

第　140号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		669	4,736	3,168,384			WB252110
		掛ｍ２	669	4,736	3,168,384	0	0	単－1049号
足場工	単管足場 必要 標準		2,994	4,457	13,344,258			WB252110
		掛ｍ２	2,994	4,457	13,344,258	0	0	単－1050号
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]		1,646	5,625	9,258,750			WB252210
	標準(1.0)	空ｍ３	1,646	5,625	9,258,750	0	0	単－1125号
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]		941	3,375	3,175,875			WB252210
	標準(1.0)	空ｍ３	941	3,375	3,175,875	0	0	単－1053号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		19	4,736	89,984			WB252110
		掛ｍ２	19	4,736	89,984	0	0	単－1049号
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]		9	3,375	30,375			WB252210
	標準(1.0)	空ｍ３	9	3,375	30,375	0	0	単－1053号
合　計					26,596,878			
					0		-26,596,878	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:35

堤内外水路仮設工

第　141号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	669	4,736	3,168,384	669	3,168,384	単－1126号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	3,000	4,457	13,371,000	3,000	13,371,000	単－1122号
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	空ｍ３	0 1,646	0 5,625	0 9,258,750	1,646	9,258,750	WB252210 単－1127号
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	空ｍ３	0 941	0 3,375	0 3,175,875	941	3,175,875	WB252210 単－1128号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	19	4,736	89,984	19	89,984	単－1126号
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	空ｍ３	0 9	0 5,625	0 50,625	9	50,625	WB252210 単－1129号
合　計					0 29,114,618		29,114,618	
変更積算金額					0 26,639,875		26,639,875	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:35

転石破砕工

第　142号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転石破砕	無し		40	3,110	124,400			CB210260
		m３	40	3,110	124,400	0	0	
合　計					112,534			
					112,534		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:35

クレーンヤード整備

第　143号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 130	0 97.35	0 12,655	130	12,655	CB210610
積込 (ルーズ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m３	0 130	0 276.3	0 35,919	130	35,919	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.3km以下	m３	0 130	0 521	0 67,730	130	67,730	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 130	0 97.35	0 12,655	130	12,655	CB210610
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	m２	0 74	0 381.5	0 28,231	74	28,231	WB253610 単－1130号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 60日 無 有	枚	0 4	0 3,350	0 13,400	4	13,400	WB253630 単－1131号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 81日 無 有	枚	0 4	0 4,253	0 17,012	4	17,012	WB253630 単－1132号
合　計					0 187,602		187,602	
変更積算金額					0 174,620		174,620	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:35

既設護岸空洞処理工

第　144号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう設置・撤去	60tRC使用		0	0	0			WYB01008
		袋	20	12,270	245,400	20	245,400	単－1133号
コンクリート打設	60tRC使用		0	0	0			WYB00536
		m3	24	24,920	598,080	24	598,080	単－1134号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	30	4,457	133,710	30	133,710	単－1135号
合　計					0 977,190		977,190	
変更積算金額					0 909,571		909,571	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:35

裏面排水工

第　145号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	0 29	0 3,047	0 88,363	29	88,363	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	0 4	0 8,519	0 34,076	4	34,076	CB222780
合　計					0 122,439		122,439	
変更積算金額					0 113,966		113,966	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:35

流出防止対策工

第　146号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石工	1t/袋		0	0	0			WYB00823
		m3	10	24,260	242,600	10	242,600	単－1136号
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		ｍ２	4	7,981	31,924	4	31,924	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25(高炉)		0	0	0			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	ｍ３	1	34,900	34,900	1	34,900	
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	10	4,457	44,570	10	44,570	単－1135号
合　計					0			
					353,994		353,994	
変更積算金額					0			
					329,498		329,498	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:35

補助破砕設備ﾔｰﾄﾞ造成工

第　147号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		317	1,106	350,602			CB210100
		m３	317	1,106	350,602	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		4,766	151.2	720,619			CB210100
		m３	4,766	151.2	720,619	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		317	222.4	70,500			CB210020
		m３	317	222.4	70,500	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		372	479.8	178,485			CB210110
		m３	372	479.8	178,485	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1,589	993	1,577,877			CB210410
		m３	1,589	993	1,577,877	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し		2,532	216.2	547,418			CB210510
		m３	2,532	216.2	547,418	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		96	775.3	74,428			CB210510
		m３	96	775.3	74,428	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m未満		23	5,556	127,788			CB210510
		m３	23	5,556	127,788	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		271	823.1	223,060			CB220010
		m２	271	823.1	223,060	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		413	410.3	169,453			CB220010
		m２	413	410.3	169,453	0	0	
合　計					3,696,810			
					3,696,810		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:36

一次破砕設備ﾔｰﾄﾞ造成工

第　148号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		617	1,106	682,402			CB210100
		m３	617	1,106	682,402	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		6,390	151.2	966,168			CB210100
		m３	6,390	151.2	966,168	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		617	222.4	137,220			CB210020
		m３	617	222.4	137,220	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		6,605	479.8	3,169,079			CB210110
		m３	6,605	479.8	3,169,079	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し		292	216.2	63,130			CB210510
		m３	292	216.2	63,130	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		30	775.3	23,259			CB210510
		m３	30	775.3	23,259	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m未満		40	5,556	222,240			CB210510
		m３	40	5,556	222,240	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		1,389	823.1	1,143,285			CB220010
		m２	1,389	823.1	1,143,285	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		100	410.3	41,030			CB220010
		m２	100	410.3	41,030	0	0	
合　計					5,899,749			
					5,899,749		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:36

CSG製造設備ﾔｰﾄﾞ造成工

第　149号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		3,326	1,106	3,678,556			CB210100
		m３	3,326	1,106	3,678,556	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		44,712	151.2	6,760,454			CB210100
		m３	44,712	151.2	6,760,454	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		3,326	222.4	739,702			CB210020
		m３	3,326	222.4	739,702	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		950	846.7	804,365			CB210110
		m３	950	846.7	804,365	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		41,846	479.8	20,077,710			CB210110
		m３	41,846	479.8	20,077,710	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し		4,718	216.2	1,020,031			CB210510
		m３	4,718	216.2	1,020,031	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		4,736	823.1	3,898,201			CB220010
		m２	4,736	823.1	3,898,201	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		74	410.3	30,362			CB220010
		m２	74	410.3	30,362	0	0	
合　計					33,863,584			
					33,863,584	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:36

骨材貯蔵設備ﾔｰﾄﾞ造成工

第　150号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	2,321 2,321	151.2 151.2	350,935 350,935	0	0	CB210100
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し	m３	11,615 11,615	216.2 216.2	2,511,163 2,511,163	0	0	CB210510
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	11,721 11,721	222.4 222.4	2,606,750 2,606,750	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m３	11,721 11,721	516.5 516.5	6,053,896 6,053,896	0	0	CB210110
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し	m３	10,549 10,549	216.2 216.2	2,280,693 2,280,693	0	0	CB210510
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m２	1,305 1,305	410.3 410.3	535,441 535,441	0	0	CB220010
合　計					13,120,073 13,120,073		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:36

下流濁水処理設備ﾔｰﾄﾞ造成工

第　151号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 8.5t/100m2 2回		1,280	3,009	3,851,520			CB211410
		m２	1,280	3,009	3,851,520	0	0	
合　計					3,481,000 3,481,000		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:36

受電設備ﾔｰﾄﾞ造成工

第　152号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		57	151.2	8,618			CB210100
		m３	57	151.2	8,618	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し		335	216.2	72,427			CB210510
		m３	335	216.2	72,427	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		56	410.3	22,976			CB220010
		m２	56	410.3	22,976	0	0	
合　計					95,179			
					95,179		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:36

貯留池設置工

第　153号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		2,823	151.2	426,837			CB210100
		m３	2,823	151.2	426,837	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り		2,823	2,654	7,492,242			CB210110
（諫早干陸地）	20.5km以下	m３	2,823	2,654	7,492,242	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		2,823	121.4	342,712			CB210610
		m３	2,823	121.4	342,712	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		1,026	823.1	844,500			CB220010
		m２	1,026	823.1	844,500	0	0	
遮水シート設置	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ　t=0.5mm		1,053	1,729	1,820,637			WYB00138
		m２	1,053	1,729	1,820,637	0	0	単－1137号
張コンクリート	t=100mm		625	2,296	1,435,000			WYB00123
		m２	625	2,296	1,435,000	0	0	単－1138号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		9	8,842	79,578			CB240210
		m２	9	8,842	79,578	0	0	
合　計					11,466,200			
					11,466,200		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:36

補助破砕設備基礎工

第　154号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			275	415.8	114,345			CB210080
		m２	275	415.8	114,345	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		1,073	21,320	22,876,360			CB240010
	24-8-40(高炉)							
	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m３	1,073	21,320	22,876,360	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1,881	8,842	16,631,802			CB240210
		m２	1,881	8,842	16,631,802	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		27	22,760	614,520			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
（均し）	養生無し 延長無し 全ての費用	m３	27	22,760	614,520	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		9	4,492	40,428			CB240210
		m２	9	4,492	40,428	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		275	1,510	415,250			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	275	1,510	415,250	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		4	4,864	19,456			CB224710
		m２	4	4,864	19,456	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		5.53	173,300	958,349			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	5.53	173,300	958,349	0	0	単－ 471号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		36.8	171,200	6,300,160			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	36.8	171,200	6,300,160	0	0	単－ 472号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物		2.13	172,200	366,786			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.13	172,200	366,786	0	0	単－ 485号
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3		572	4,201	2,402,972			WB252210
	f≦40kN/m2[t≦120cm]							
		空m３	572	4,201	2,402,972	0	0	単－1052号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		1,159	4,736	5,489,024			WB252110
		掛m２	1,159	4,736	5,489,024	0	0	単－1049号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:36

補助破砕設備基礎工

第　154号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		61	4,457	271,877			WB252110
		掛ｍ２	61	4,457	271,877	0	0	単－1050号
合　計					51,686,858			
					51,686,858		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:37

一次破砕設備基礎工

第　155号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			124	415.8	51,559			CB210080
		m２	124	415.8	51,559	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		295	21,320	6,289,400			CB240010
	24-8-40(高炉)							
	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m３	295	21,320	6,289,400	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		317	8,842	2,802,914			CB240210
		m２	317	8,842	2,802,914	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		12	22,760	273,120			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
（均し）	養生無し 延長無し 全ての費用	m３	12	22,760	273,120	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		5	4,492	22,460			CB240210
		m２	5	4,492	22,460	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		124	1,510	187,240			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	124	1,510	187,240	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		2.8	173,300	485,240			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	2.8	173,300	485,240	0	0	単－ 471号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		4.96	171,200	849,152			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.96	171,200	849,152	0	0	単－ 472号
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3		93	4,201	390,693			WB252210
	f≦40kN/m2[t≦120cm]							
		空m３	93	4,201	390,693	0	0	単－1052号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		201	4,736	951,936			WB252110
		掛m２	201	4,736	951,936	0	0	単－1049号
足場工	単管足場 必要 標準		57	4,457	254,049			WB252110
		掛m２	57	4,457	254,049	0	0	単－1050号
合　計					11,485,083			
					11,485,083		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:37

CSG製造設備BC基礎工

第　156号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		967	232.9	225,214			CB210030
		m３	967	232.9	225,214	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		480	1,795	861,600			CB210410
		m３	480	1,795	861,600	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		434	2,654	1,151,836			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(諫早干陸地)	19.5km以下	m３	434	2,654	1,151,836	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		434	121.4	52,687			CB210610
		m３	434	121.4	52,687	0	0	
基面整正			474	415.8	197,089			CB210080
		m２	474	415.8	197,089	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		393	23,590	9,270,870			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	393	23,590	9,270,870	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		404	8,842	3,572,168			CB240210
		m２	404	8,842	3,572,168	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		474	1,510	715,740			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	474	1,510	715,740	0	0	
合　計					14,683,192			
					14,683,192		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:37

骨材貯蔵設備BC基礎工

第　157号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,081	232.9	251,764			CB210030
		m３	1,081	232.9	251,764	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		569	1,795	1,021,355			CB210410
		m３	569	1,795	1,021,355	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		449	366.9	164,738			CB210110
		m３	449	366.9	164,738	0	0	
基面整正			396	415.8	164,656			CB210080
		m２	396	415.8	164,656	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	433	23,590	10,214,470	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		449	8,842	3,970,058			CB240210
		m２	449	8,842	3,970,058	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		396	1,510	597,960			CB221110
		m２	396	1,510	597,960	0	0	
合　計					14,992,276			
					14,992,276	0		

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:37

CSG製造設備基礎工

第　158号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		978	232.9	227,776			CB210030
		m３	978	232.9	227,776	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		266	1,795	477,470			CB210410
		m３	266	1,795	477,470	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		55	2,857	157,135			CB210410
		m３	55	2,857	157,135	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		509	366.9	186,752			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下							
場内流用		m３	509	366.9	186,752	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		113	2,654	299,902			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(諫早干陸地)	19.5km以下	m３	113	2,654	299,902	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		113	121.4	13,718			CB210610
		m３	113	121.4	13,718	0	0	
基面整正			708	415.8	294,386			CB210080
		m２	708	415.8	294,386	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		566	24,070	13,623,620			CB240010
	24-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	566	24,070	13,623,620	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		56	23,590	1,321,040			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	56	23,590	1,321,040	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		706	8,842	6,242,452			CB240210
		m２	706	8,842	6,242,452	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		60	22,760	1,365,600			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
(均し)	養生無し 延長無し 全ての費用	m３	60	22,760	1,365,600	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		39	4,492	175,188			CB240210
		m２	39	4,492	175,188	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:37

CSG製造設備基礎工

第　158号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	668 668	1,510 1,510	1,008,680 1,008,680	0	0	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	14 14	4,864 4,864	68,096 68,096	0	0	CB224710
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	6.62 6.62	173,300 173,300	1,147,246 1,147,246	0	0	WB810010 単－ 471号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	19.2 19.2	171,200 171,200	3,287,040 3,287,040	0	0	WB810010 単－ 472号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	471 471	4,736 4,736	2,230,656 2,230,656	0	0	WB252110 単－1049号
合　計					29,369,631 29,369,631		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:37

ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備基礎工

第　159号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		456	232.9	106,202			CB210030
		m３	456	232.9	106,202	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		111	1,795	199,245			CB210410
		m３	111	1,795	199,245	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		9	2,857	25,713			CB210410
		m３	9	2,857	25,713	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		322	366.9	118,141			CB210110
		m３	322	366.9	118,141	0	0	
基面整正			285	415.8	118,503			CB210080
		m２	285	415.8	118,503	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	285	24,070	6,859,950	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		130	8,842	1,149,460			CB240210
		m２	130	8,842	1,149,460	0	0	
コンクリート （均し）	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m３	28	22,760	637,280	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		75	4,492	336,900			CB240210
		m２	75	4,492	336,900	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		285	1,510	430,350			CB221110
		m２	285	1,510	430,350	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.31	173,300	400,323	0	0	WB810010 単－ 471号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.07	171,200	1,039,184	0	0	WB810010 単－ 472号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:37

ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備基礎工

第　159号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					10,438,147 10,438,147		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:37

骨材貯蔵設備基礎工

第　160号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	735 735	151.2 151.2	111,132 111,132	0	0	CB210100
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	58 58	410.3 410.3	23,797 23,797	0	0	CB220010
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m３	525 525	993 993	521,325 521,325	0	0	CB210410
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	1,288 1,288	1,795 1,795	2,311,960 2,311,960	0	0	CB210410
基面整正		m２	868 868	415.8 415.8	360,914 360,914	0	0	CB210080
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	421 421	24,070 24,070	10,133,470 10,133,470	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	567 567	8,842 8,842	5,013,414 5,013,414	0	0	CB240210
コンクリート （均し）	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m３	62 62	22,760 22,760	1,411,120 1,411,120	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	25 25	4,492 4,492	112,300 112,300	0	0	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	1,405 1,405	1,510 1,510	2,121,550 2,121,550	0	0	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m２	27 27	4,864 4,864	131,328 131,328	0	0	CB224710
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	8.64 8.64	173,300 173,300	1,497,312 1,497,312	0	0	WB810010 単－ 471号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:38

骨材貯蔵設備基礎工

第　160号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	15.21 15.21	171,200 171,200	2,603,952 2,603,952	0	0	WB810010 単－ 472号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	416 416	4,736 4,736	1,970,176 1,970,176	0	0	WB252110 単－1049号
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	11 11	4,457 4,457	49,027 49,027	0	0	WB252110 単－1050号
合　計					25,933,861 25,933,861		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:38

上流濁水処理設備基礎工

第　161号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		578	232.9	134,616			CB210030
		m３	578	232.9	134,616	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		278	1,795	499,010			CB210410
		m３	278	1,795	499,010	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		23	2,857	65,711			CB210410
		m３	23	2,857	65,711	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		244	2,654	647,576			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(諫早干陸地)	19.5km以下	m３	244	2,654	647,576	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		244	121.4	29,621			CB210610
		m３	244	121.4	29,621	0	0	
基面整正			263	415.8	109,355			CB210080
		m２	263	415.8	109,355	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		137	24,070	3,297,590			CB240010
	24-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	137	24,070	3,297,590	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0.3	23,590	7,077			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0.3	23,590	7,077	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		250	8,842	2,210,500			CB240210
		m２	250	8,842	2,210,500	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		26	22,760	591,760			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
(均し)	養生無し 延長無し 全ての費用	m３	26	22,760	591,760	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		16	4,492	71,872			CB240210
		m２	16	4,492	71,872	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		263	1,510	397,130			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	263	1,510	397,130	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:38

上流濁水処理設備基礎工

第　161号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		1	4,864	4,864			CB224710
		ｍ２	1	4,864	4,864	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		3.61	173,300	625,613			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	ｔ	3.61	173,300	625,613	0	0	単－ 471号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		4.93	171,200	844,016			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	4.93	171,200	844,016	0	0	単－ 472号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		115	4,736	544,640			WB252110
		掛ｍ２	115	4,736	544,640	0	0	単－1049号
足場工	単管足場 必要 標準		43	4,457	191,651			WB252110
		掛ｍ２	43	4,457	191,651	0	0	単－1050号
合　計					9,388,012			
					9,388,012		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:38

下流濁水処理設備基礎工

第　162号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		678	232.9	157,906			CB210030
		m３	678	232.9	157,906	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		303	1,795	543,885			CB210410
		m３	303	1,795	543,885	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		30	2,857	85,710			CB210410
		m３	30	2,857	85,710	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		307	2,654	814,778			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(諫早干陸地)	19.5km以下	m３	307	2,654	814,778	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		307	121.4	37,269			CB210610
		m３	307	121.4	37,269	0	0	
基面整正			306	415.8	127,234			CB210080
		m２	306	415.8	127,234	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		170	24,070	4,091,900			CB240010
	24-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	170	24,070	4,091,900	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		3	23,590	70,770			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	3	23,590	70,770	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		280	8,842	2,475,760			CB240210
		m２	280	8,842	2,475,760	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		29	22,760	660,040			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
(均し)	養生無し 延長無し 全ての費用	m３	29	22,760	660,040	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		15	4,492	67,380			CB240210
		m２	15	4,492	67,380	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		306	1,510	462,060			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	306	1,510	462,060	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:38

下流濁水処理設備基礎工

第　162号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		3	4,864	14,592			CB224710
		ｍ２	3	4,864	14,592	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		4.39	173,300	760,787			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	4.39	173,300	760,787	0	0	単－ 471号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		3.77	171,200	645,424			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.77	171,200	645,424	0	0	単－ 472号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物		2.82	172,200	485,604			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.82	172,200	485,604	0	0	単－ 485号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		126	4,736	596,736			WB252110
		掛ｍ２	126	4,736	596,736	0	0	単－1049号
足場工	単管足場 必要 標準		58	4,457	258,506			WB252110
		掛ｍ２	58	4,457	258,506	0	0	単－1050号
合　計					11,293,315			
					11,293,315		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:38

基礎処理中央ﾌﾟﾗﾝﾄ基礎工

第　163号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		144	232.9	33,537			CB210030
		m３	144	232.9	33,537	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		31	2,857	88,567			CB210410
		m３	31	2,857	88,567	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		110	2,654	291,940			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(諫早干陸地)	19.5km以下	m３	110	2,654	291,940	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		110	121.4	13,354			CB210610
		m３	110	121.4	13,354	0	0	
基面整正			265	415.8	110,187			CB210080
		m２	265	415.8	110,187	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		20	24,070	481,400			CB240010
	24-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	20	24,070	481,400	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		60	23,590	1,415,400			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	60	23,590	1,415,400	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		60	8,842	530,520			CB240210
		m２	60	8,842	530,520	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		5	25,200	126,000			CB240010
	養生無し 無し 全ての費用							
(均し)		m３	5	25,200	126,000	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		6	4,492	26,952			CB240210
		m２	6	4,492	26,952	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		265	1,510	400,150			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	265	1,510	400,150	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		7	4,864	34,048			CB224710
		m２	7	4,864	34,048	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:38

基礎処理中央ﾌﾟﾗﾝﾄ基礎工

第　163号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.09 0.09	173,300 173,300	15,597 15,597	0	0	WB810010 単－ 471号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.22 1.22	171,200 171,200	208,864 208,864	0	0	WB810010 単－ 472号
合　計					3,453,316 3,453,316		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:39

給水貯水槽基礎工

第　164号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		81	232.9	18,864			CB210030
		m３	81	232.9	18,864	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		20	2,857	57,140			CB210410
		m３	20	2,857	57,140	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		59	2,654	156,586			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(諫早干陸地)	19.5km以下	m３	59	2,654	156,586	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		59	121.4	7,162			CB210610
		m３	59	121.4	7,162	0	0	
基面整正			128	415.8	53,222			CB210080
		m２	128	415.8	53,222	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		47	23,590	1,108,730			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	47	23,590	1,108,730	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		78	8,842	689,676			CB240210
		m２	78	8,842	689,676	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		128	1,510	193,280			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	128	1,510	193,280	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		0.2	168,000	33,600			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
(差筋)	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.2	168,000	33,600	0	0	単－1139号
合　計					2,121,208			
					2,121,208		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:39

電力設備基礎工

第　165号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		79	232.9	18,399			CB210030
		m３	79	232.9	18,399	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		28	2,857	79,996			CB210410
		m３	28	2,857	79,996	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		48	2,654	127,392			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
(諫早干陸地)	19.5km以下	m３	48	2,654	127,392	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		48	121.4	5,827			CB210610
		m３	48	121.4	5,827	0	0	
基面整正			135	415.8	56,133			CB210080
		m２	135	415.8	56,133	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		37	26,020	962,740			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用							
		m３	37	26,020	962,740	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		41	8,842	362,522			CB240210
		m２	41	8,842	362,522	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		135	1,510	203,850			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	135	1,510	203,850	0	0	
合　計					1,662,426			
					1,662,426		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:39

掘削搬出路

第　166号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1号線】								
掘削	土砂 片切掘削		132	1,106	145,992			CB210100
		m３	132	1,106	145,992	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		2,970	151.2	449,064			CB210100
		m３	2,970	151.2	449,064	0	0	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		8	1,111	8,888			CB210100
		m３	8	1,111	8,888	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		3,102	97.35	301,979			CB210610
		m３	3,102	97.35	301,979	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	8	2,654	21,232	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理		8	121.4	971			CB210610
		m３	8	121.4	971	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		678	823.1	558,061			CB220010
		m２	678	823.1	558,061	0	0	
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し		44	3,512	154,528			WYB00058
		m２	44	3,512	154,528	0	0	単－1140号
【2号線】								
掘削	土砂 片切掘削		1,524	1,106	1,685,544			CB210100
		m３	1,524	1,106	1,685,544	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		5,442	151.2	822,830			CB210100
		m３	5,442	151.2	822,830	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:39

掘削搬出路

第　166号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		8	1,111	8,888			CB210100
		m３	8	1,111	8,888	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		2,159	282.3	609,485			CB210110
		m３	2,159	282.3	609,485	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		2,077	395.2	820,830			CB210110
		m３	2,077	395.2	820,830	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	1,088	2,654	2,887,552	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理		1,088	121.4	132,083			CB210610
		m３	1,088	121.4	132,083	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		3,809	97.35	370,806			CB210610
		m３	3,809	97.35	370,806	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		2,242	823.1	1,845,390			CB220010
		m２	2,242	823.1	1,845,390	0	0	
暗渠排水	波状管φ1,000mm		25	62,550	1,563,750			WYB00363
		m	25	62,550	1,563,750	0	0	単－1141号
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し		44	3,512	154,528			WYB00105
		m２	44	3,512	154,528	0	0	単－1142号
【3号線】								
掘削	土砂 片切掘削		68	1,106	75,208			CB210100
		m３	68	1,106	75,208	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		15,032	151.2	2,272,838			CB210100
		m３	15,032	151.2	2,272,838	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:39

掘削搬出路

第　166号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		32	1,111	35,552			CB210100
		m３	32	1,111	35,552	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		68	145.1	9,866			CB210020
		m３	68	145.1	9,866	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1,614	282.3	455,632			CB210110
		m３	1,614	282.3	455,632	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下		13,518	2,654	35,876,772			CB210110
		m３	13,518	2,654	35,876,772	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		13,518	121.4	1,641,085			CB210610
		m３	13,518	121.4	1,641,085	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		2,452	823.1	2,018,241			CB220010
		m２	2,452	823.1	2,018,241	0	0	
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し		176	3,512	618,112			WYB00150
		m２	176	3,512	618,112	0	0	単－1143号
合　計					50,806,446			
					0		-50,806,446	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:39

掘削搬出路

第　167号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1号線】								
掘削	土砂 片切掘削	m３	0 132	0 1,106	0 145,992	132	145,992	CB210100
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	0 2,970	0 151.2	0 449,064	2,970	449,064	CB210100
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m３	0 8	0 1,111	0 8,888	8	8,888	CB210100
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 3,102	0 97.35	0 301,979	3,102	301,979	CB210610
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	0 8	0 2,654	0 21,232	8	21,232	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 8	0 121.4	0 971	8	971	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 678	0 823.1	0 558,061	678	558,061	CB220010
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	m２	0 44	0 3,512	0 154,528	44	154,528	WYB00776 単－1144号
安定処理(盛土部)	石灰添加量30kg/m3, t=1000	m3	0 1,871	0 1,889	0 3,534,319	1,871	3,534,319	WYB00517 単－1145号
安定処理(地山部)	石灰添加量30kg/m3, t=500	m3	0 366	0 2,084	0 762,744	366	762,744	WYB00794 単－1146号
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	0 40	0 22,970	0 918,800	40	918,800	CB222770

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:39

掘削搬出路

第　167号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【2号線】								
掘削	土砂 片切掘削	m３	0 1,524	0 1,106	0 1,685,544	1,524	1,685,544	CB210100
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	0 5,442	0 151.2	0 822,830	5,442	822,830	CB210100
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m３	0 8	0 1,111	0 8,888	8	8,888	CB210100
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	0 39	0 1,958	0 76,362	39	76,362	CB210030
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	0 2,159	0 282.3	0 609,485	2,159	609,485	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	0 2,077	0 395.2	0 820,830	2,077	820,830	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	0 1,088	0 2,654	0 2,887,552	1,088	2,887,552	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 1,088	0 121.4	0 132,083	1,088	132,083	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 3,809	0 97.35	0 370,806	3,809	370,806	CB210610
整地	RC-40	m3	0 27	0 2,356	0 63,612	27	63,612	WYB00781 単－1147号
埋戻し	RC-40	m3	0 36	0 5,738	0 206,568	36	206,568	WYB00795 単－1148号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:39

掘削搬出路

第　167号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 2,242	0 823.1	0 1,845,390	2,242	1,845,390	CB220010
暗渠排水	波状管φ1,000mm	m	0 25	0 62,550	0 1,563,750	25	1,563,750	WYB00777 単－1149号
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	m２	0 44	0 3,512	0 154,528	44	154,528	WYB00778 単－1150号
暗渠排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600(現場発生品)	m	0 10	0 2,567	0 25,670	10	25,670	WYB00796 単－1151号
暗渠排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ200	m	0 75	0 3,873	0 290,475	75	290,475	WYB00807 単－1152号
【3号線】								
掘削	土砂 片切掘削	m３	0 68	0 1,106	0 75,208	68	75,208	CB210100
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	0 15,032	0 151.2	0 2,272,838	15,032	2,272,838	CB210100
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m３	0 32	0 1,111	0 35,552	32	35,552	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	0 68	0 145.1	0 9,866	68	9,866	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	0 1,614	0 282.3	0 455,632	1,614	455,632	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	0 13,518	0 2,654	0 35,876,772	13,518	35,876,772	CB210110

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:40

掘削搬出路

第　167号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	13,518	121.4	1,641,085	13,518	1,641,085	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m２	2,452	823.1	2,018,241	2,452	2,018,241	
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し		0	0	0			WYB00779
		m２	176	3,512	618,112	176	618,112	単－1153号
合　計					0 61,424,257		61,424,257	
変更積算金額					0 56,183,427		56,183,427	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:40

打設道路

第　168号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【河床1号線、2号線】								
掘削	土砂 片切掘削		1,792	1,106	1,981,952			CB210100
		m３	1,792	1,106	1,981,952	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		21,148	151.2	3,197,577			CB210100
		m３	21,148	151.2	3,197,577	0	0	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		20	1,111	22,220			CB210100
		m３	20	1,111	22,220	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		610	145.1	88,511			CB210020
		m３	610	145.1	88,511	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下		15,380	2,654	40,818,520			CB210110
		m３	15,380	2,654	40,818,520	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.5km以下		610	413.2	252,052			CB210110
		m３	610	413.2	252,052	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		15,380	121.4	1,867,132			CB210610
		m３	15,380	121.4	1,867,132	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		8,190	97.35	797,296			CB210610
		m３	8,190	97.35	797,296	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		4,148	823.1	3,414,218			CB220010
		m２	4,148	823.1	3,414,218	0	0	
敷鉄板設置撤去	設置、賃料		1,858	4,596	8,539,368			WYB00260
		m２	1,858	4,596	8,539,368	0	0	単－1154号
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し		110	3,512	386,320			WYB00259
		m２	110	3,512	386,320	0	0	単－1155号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:40

打設道路

第　168号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仮橋②】								
下部工材料費	杭基礎 H形鋼		1		955,900			WYB00209
		式	1		955,900	0	0	単－1156号
上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ		1		49,440,000			WYB00211
		式	1		49,440,000	0	0	単－1157号
覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品		1		20,710,000			WYB00215
		式	1		20,710,000	0	0	単－1158号
防護柵材料費			1		1,081,000			WYB00217
		式	1		1,081,000	0	0	単－1159号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 2.4m/本 2.4m/本 0m/本 5.5m/本 無し 発生土	本	5	251,000	1,255,000	0	0	WB230810 単－1160号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 1m/本 2.2m/本 0m/本 4m/本 無し 発生土	本	5	210,000	1,050,000	0	0	WB230810 単－1161号
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	283	232.9	65,910	0	0	CB210030
基面整正		ｍ２	46	415.8	19,126	0	0	CB210080
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	24	7,951	190,824	0	0	WB252730 単－1162号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	214	1,795	384,130	0	0	CB210410
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	25	2,654	66,350	0	0	CB210110

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:40

打設道路

第　168号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		25	121.4	3,035			CB210610
		m３	25	121.4	3,035	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		16	24,230	387,680			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	16	24,230	387,680	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		82	23,590	1,934,380			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	82	23,590	1,934,380	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		220	8,842	1,945,240			CB240210
		m２	220	8,842	1,945,240	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		5	30,830	154,150			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	m３	5	30,830	154,150	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		7	4,492	31,444			CB240210
		m２	7	4,492	31,444	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		46	1,510	69,460			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	46	1,510	69,460	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m		26	10,780	280,280			WYB00208
		m	26	10,780	280,280	0	0	単－1163号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		1.66	171,200	284,192			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.66	171,200	284,192	0	0	単－ 472号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.48	173,300	83,184			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.48	173,300	83,184	0	0	単－ 471号
足場工	単管足場 必要 標準		120	4,457	534,840			WB252110
		掛m２	120	4,457	534,840	0	0	単－1050号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		152	4,736	719,872			WB252110
		掛m２	152	4,736	719,872	0	0	単－1049号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:40

打設道路

第　168号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	t	80.4 80.4	79,760 79,760	6,412,704 6,412,704	0	0	WYB00213 単－1164号
敷鉄板設置撤去		ｍ２	9 9	603.3 603.3	5,429 5,429	0	0	WYB00212 単－1165号
覆工板設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	ｍ２	392 392	2,678 2,678	1,049,776 1,049,776	0	0	WYB00482 単－1166号
高欄設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	m	56 56	5,860 5,860	328,160 328,160	0	0	WYB00219 単－1167号
【右岸1号線】								
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	549 549	1,106 1,106	607,194 607,194	0	0	CB210100
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	2,912 2,912	151.2 151.2	440,294 440,294	0	0	CB210100
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	4,842 4,842	97.35 97.35	471,368 471,368	0	0	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	24,449 24,449	91.1 91.1	2,227,303 2,227,303	0	0	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1,377 1,377	823.1 823.1	1,133,408 1,133,408	0	0	CB220010
【仮設備ヤード線】								
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	46 46	1,106 1,106	50,876 50,876	0	0	CB210100

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:40

打設道路

第　168号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	62 62	151.2 151.2	9,374 9,374	0	0	CB210100
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	944 944	97.35 97.35	91,898 91,898	0	0	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	836 836	2,200 2,200	1,839,200 1,839,200	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	88 88	823.1 823.1	72,432 72,432	0	0	CB220010
暗渠排水	φ1000mm	ｍ	23 23	62,550 62,550	1,438,650 1,438,650	0	0	WYB00210 単－1168号
【左岸1号線】								
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	3,072 3,072	1,106 1,106	3,397,632 3,397,632	0	0	CB210100
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	10,495 10,495	151.2 151.2	1,586,844 1,586,844	0	0	CB210100
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	607 607	145.1 145.1	88,075 88,075	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	ｍ３	3,354 3,354	2,654 2,654	8,901,516 8,901,516	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	607 607	482.1 482.1	292,634 292,634	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	3,354 3,354	121.4 121.4	407,175 407,175	0	0	CB210610

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:40

打設道路

第　168号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	38,057 38,057	97.35 97.35	3,704,848 3,704,848	0	0	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	5,360 5,360	823.1 823.1	4,411,816 4,411,816	0	0	CB220010
合　計					171,792,604 0		-171,792,604	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:40

打設道路

第　169号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【河床1号線、2号線】								
掘削	土砂 片切掘削	m３	0 1,792	0 1,106	0 1,981,952	1,792	1,981,952	CB210100
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	0 21,148	0 151.2	0 3,197,577	21,148	3,197,577	CB210100
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m３	0 20	0 1,111	0 22,220	20	22,220	CB210100
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m３	0 610	0 145.1	0 88,511	610	88,511	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	0 15,380	0 2,654	0 40,818,520	15,380	40,818,520	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m３	0 610	0 413.2	0 252,052	610	252,052	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 15,380	0 121.4	0 1,867,132	15,380	1,867,132	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 8,190	0 97.35	0 797,296	8,190	797,296	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 4,148	0 823.1	0 3,414,218	4,148	3,414,218	CB220010
敷鉄板設置撤去	設置、賃料	m２	0 1,858	0 4,596	0 8,539,368	1,858	8,539,368	WYB00924 単－1169号
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	m２	0 110	0 3,512	0 386,320	110	386,320	WYB00925 単－1170号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:41

打設道路

第　169号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仮橋②】								
下部工材料費	杭基礎 H形鋼		0		0			WYB00926
		式	1		1,888,000	1	1,888,000	単－1171号
上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ		0		0			WYB00927
		式	1		49,440,000	1	49,440,000	単－1172号
覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品		0		0			WYB00928
		式	1		20,710,000	1	20,710,000	単－1173号
防護柵材料費			0		0			WYB00929
		式	1		1,081,000	1	1,081,000	単－1174号
場所打杭工	A1橋脚,H400,φ600,杭長5.5m		0	0	0			WYB00930
		本	7	1,209,000	8,463,000	7	8,463,000	単－1175号
場所打杭工	A2橋脚,H400,φ600,杭長4.0m		0	0	0			WYB00954
		本	7	857,200	6,000,400	7	6,000,400	単－1176号
定規工	導杭・導枠		0	0	0			WYB00523
		本	14	24,490	342,860	14	342,860	単－1177号
定規工材料費	仮橋②～④		0		0			WYB00526
		式	1		375,360	1	375,360	単－1178号
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)		0	0	0			WB224540
		箇所	14	6,283	87,962	14	87,962	単－1179号
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以上2m以下 15t/100m2		0	0	0			WYB00850
		m２	149.5	6,112	913,744	149.5	913,744	単－1180号
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 12t/100m2		0	0	0			CB211410
		m２	227.8	3,078	701,168	227.8	701,168	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:41

打設道路

第　169号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	283	232.9	65,910	283	65,910	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	46	415.8	19,126	46	19,126	
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	24	7,951	190,824	24	190,824	単－1181号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	214	1,795	384,130	214	384,130	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
	19.5km以下	m３	25	2,654	66,350	25	66,350	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	25	121.4	3,035	25	3,035	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	16	24,230	387,680	16	387,680	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	82	22,960	1,882,720	82	1,882,720	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	220	8,842	1,945,240	220	1,945,240	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	m３	5	30,200	151,000	5	151,000	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	7	4,492	31,444	7	31,444	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		0	0	0			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	46	1,525	70,150	46	70,150	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:41

打設道路

第　169号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m		0	0	0			WYB00939
		m	26	10,780	280,280	26	280,280	単－1182号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	1.66	171,200	284,192	1.66	284,192	単－1183号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0.48	173,300	83,184	0.48	83,184	単－1184号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	120	4,457	534,840	120	534,840	単－1122号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	152	4,736	719,872	152	719,872	単－1126号
上部工架設工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊		0	0	0			WYB00940
		t	80.4	79,760	6,412,704	80.4	6,412,704	単－1185号
敷鉄板設置撤去			0	0	0			WYB00941
		ｍ２	9	603.3	5,429	9	5,429	単－1186号
覆工板設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊		0	0	0			WYB00942
		ｍ２	392	2,678	1,049,776	392	1,049,776	単－1187号
高欄設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊		0	0	0			WYB00943
		m	56	5,860	328,160	56	328,160	単－1188号
【右岸1号線】								
掘削	土砂 片切掘削		0	0	0			CB210100
		ｍ３	549	1,106	607,194	549	607,194	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		0	0	0			CB210100
		ｍ３	2,912	151.2	440,294	2,912	440,294	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:41

打設道路

第　169号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 4,842	0 97.35	0 471,368	4,842	471,368	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 24,449	0 91.1	0 2,227,303	24,449	2,227,303	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 1,377	0 823.1	0 1,133,408	1,377	1,133,408	CB220010
【仮設備ヤード線】								
掘削	土砂 片切掘削	m３	0 46	0 1,106	0 50,876	46	50,876	CB210100
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	0 62	0 151.2	0 9,374	62	9,374	CB210100
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 944	0 97.35	0 91,898	944	91,898	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0 836	0 2,259	0 1,888,524	836	1,888,524	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 88	0 823.1	0 72,432	88	72,432	CB220010
暗渠排水	φ1000mm	m	0 23	0 62,550	0 1,438,650	23	1,438,650	WYB00944 単－1189号
【左岸1号線】								
掘削	土砂 片切掘削	m３	0 3,072	0 1,106	0 3,397,632	3,072	3,397,632	CB210100

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:41

打設道路

第　169号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	0 10,495	0 151.2	0 1,586,844	10,495	1,586,844	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	0 607	0 145.1	0 88,075	607	88,075	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	0 3,354	0 2,654	0 8,901,516	3,354	8,901,516	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m３	0 607	0 482.1	0 292,634	607	292,634	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 3,354	0 121.4	0 407,175	3,354	407,175	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 38,057	0 97.35	0 3,704,848	38,057	3,704,848	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 5,360	0 823.1	0 4,411,816	5,360	4,411,816	CB220010
合　計					0 197,486,567		197,486,567	
変更積算金額					0 186,431,336		186,431,336	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:41

ﾀﾞﾑｻｲﾄ･母材山連絡線

第　170号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【ダムサイト・母材山線】								
掘削	土砂 片切掘削		830	1,106	917,980			CB210100
		m３	830	1,106	917,980	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		4,165	151.2	629,748			CB210100
		m３	4,165	151.2	629,748	0	0	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		32	1,111	35,552			CB210100
		m３	32	1,111	35,552	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		2,576	282.3	727,204			CB210110
		m３	2,576	282.3	727,204	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		1,088	338.7	368,505			CB210110
		m３	1,088	338.7	368,505	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	32	2,654	84,928	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理		32	121.4	3,884			CB210610
		m３	32	121.4	3,884	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		5,789	97.35	563,559			CB210610
		m３	5,789	97.35	563,559	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		794	2,200	1,746,800			
		m３	794	2,200	1,746,800	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		1,244	823.1	1,023,936			CB220010
		m２	1,244	823.1	1,023,936	0	0	
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		214	8,605	1,841,470			WB810510
		m	214	8,605	1,841,470	0	0	単－1190号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:41

ﾀﾞﾑｻｲﾄ･母材山連絡線

第　170号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し		176	3,512	618,112			WYB00346
		m２	176	3,512	618,112	0	0	単－1191号
合　計					8,141,683			
					8,141,683		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:42

母材山道路

第　171号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【母材山1号線】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	108 108	151.2 151.2	16,329 16,329	0	0	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1,296 1,296	145.1 145.1	188,049 188,049	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	1,296 1,296	482.1 482.1	624,801 624,801	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	57,660 57,660	97.35 97.35	5,613,201 5,613,201	0	0	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	182 182	823.1 823.1	149,804 149,804	0	0	CB220010
【仮橋③】								
下部工材料費	杭基礎 H形鋼	式	1 1		1,158,000 1,158,000	0	0	WYB00221 単－1192号
上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	式	1 1		31,920,000 31,920,000	0	0	WYB00223 単－1193号
覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品	式	1 1		16,280,000 16,280,000	0	0	WYB00225 単－1194号
防護柵材料費		式	1 1		849,200 849,200	0	0	WYB00227 単－1195号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 2.1m/本 2.2m/本 0m/本 5m/本 無し 発生土	本	5 5	240,800 240,800	1,204,000 1,204,000	0	0	WB230810 単－1196号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:42

母材山道路

第　171号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 3.6m/本 2.2m/本 0m/本 6.5m/本 無し 発生土	本	5	276,700 276,700	1,383,500 1,383,500	0	0	WB230810 単－1197号
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	236	232.9 232.9	54,964 54,964	0	0	CB210030
基面整正		ｍ２	46	415.8 415.8	19,126 19,126	0	0	CB210080
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	49	7,951 7,951	389,599 389,599	0	0	WB252730 単－1162号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	173	1,795 1,795	310,535 310,535	0	0	CB210410
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	3	2,654 2,654	7,962 7,962	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	3	121.4 121.4	364 364	0	0	CB210610
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	16	24,230 24,230	387,680 387,680	0	0	CB240010
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	76	23,590 23,590	1,792,840 1,792,840	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	209	8,842 8,842	1,847,978 1,847,978	0	0	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	ｍ３	5	30,830 30,830	154,150 154,150	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7	4,492 4,492	31,444 31,444	0	0	CB240210

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:42

母材山道路

第　171号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	46 46	1,510 1,510	69,460 69,460	0	0	CB221110
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m	ｍ	26 26	10,780 10,780	280,280 280,280	0	0	WYB00216 単－1198号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	ｔ	1.66 1.66	171,200 171,200	284,192 284,192	0	0	WB810010 単－ 472号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.48 0.48	173,300 173,300	83,184 83,184	0	0	WB810010 単－ 471号
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	114 114	4,457 4,457	508,098 508,098	0	0	WB252110 単－1050号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	144 144	4,736 4,736	681,984 681,984	0	0	WB252110 単－1049号
上部工架設工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	ｔ	51.4 51.4	97,740 97,740	5,023,836 5,023,836	0	0	WYB00222 単－1199号
敷鉄板設置撤去		ｍ２	5 5	549.5 549.5	2,747 2,747	0	0	WYB00218 単－1200号
覆工板設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	ｍ２	308 308	2,169 2,169	668,052 668,052	0	0	WYB00229 単－1201号
高欄設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	ｍ	44 44	4,692 4,692	206,448 206,448	0	0	WYB00230 単－1202号
【母材山2号線】								
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	684 684	1,106 1,106	756,504 756,504	0	0	CB210100

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:42

母材山道路

第　171号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	44,113 44,113	151.2 151.2	6,669,885 6,669,885	0	0	CB210100
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	m３	28 28	3,150 3,150	88,200 88,200	0	0	CB210100
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上	m３	39,294 39,294	317.4 317.4	12,471,915 12,471,915	0	0	CB210100
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m３	76 76	1,111 1,111	84,436 84,436	0	0	CB210100
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m３	38,177 38,177	145.1 145.1	5,539,482 5,539,482	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	4,989 4,989	395.2 395.2	1,971,652 1,971,652	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	38,772 38,772	2,654 2,654	102,900,888 102,900,888	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	428 428	338.7 338.7	144,963 144,963	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m３	15,471 15,471	413.2 413.2	6,392,617 6,392,617	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m３	22,706 22,706	482.1 482.1	10,946,562 10,946,562	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	38,122 38,122	97.35 97.35	3,711,176 3,711,176	0	0	CB210610
整地	残土受入れ地での処理	m３	38,772 38,772	121.4 121.4	4,706,920 4,706,920	0	0	CB210610

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:42

母材山道路

第　171号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1,792 1,792	823.1 823.1	1,474,995 1,474,995	0	0	CB220010
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	ｍ２	3,838 3,838	1,066 1,066	4,091,308 4,091,308	0	0	CB220010
【母材山3号線】								
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	604 604	1,106 1,106	668,024 668,024	0	0	CB210100
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	4,477 4,477	151.2 151.2	676,922 676,922	0	0	CB210100
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	16 16	1,111 1,111	17,776 17,776	0	0	CB210100
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1,496 1,496	145.1 145.1	217,069 217,069	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	ｍ３	16 16	2,654 2,654	42,464 42,464	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.5km以下	ｍ３	1,496 1,496	413.2 413.2	618,147 618,147	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	16 16	121.4 121.4	1,942 1,942	0	0	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	6,577 6,577	97.35 97.35	640,270 640,270	0	0	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1,126 1,126	823.1 823.1	926,810 926,810	0	0	CB220010

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:42

母材山道路

第　171号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仮橋④】								
下部工材料費	杭基礎 H形鋼		1		1,158,000			WYB00232
		式	1		1,158,000	0	0	単－1203号
上部工賃料	PG-1B型		1		10,720,000			WYB00258
		式	1		10,720,000	0	0	単－1204号
上部工材料費	ボルト類		1		1,246,000			WYB00234
		式	1		1,246,000	0	0	単－1205号
覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品		1		14,800,000			WYB00024
		式	1		14,800,000	0	0	単－1206号
防護柵材料費			1		772,000			WYB00238
		式	1		772,000	0	0	単－1207号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0.7m/本 1.9m/本 2.2m/本 0m/本 5.5m/本	本	5	245,900	1,229,500	0	0	WB230810 単－1208号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 1.8m/本 1.4m/本 2.1m/本 0m/本 6m/本	本	5	245,900	1,229,500	0	0	WB230810 単－1209号
床掘り	土砂 標準 無し 無し		225	232.9	52,402			CB210030
		ｍ３	225	232.9	52,402	0	0	
基面整正			46	415.8	19,126			CB210080
		ｍ２	46	415.8	19,126	0	0	
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		32	7,951	254,432			WB252730
		袋	32	7,951	254,432	0	0	単－1162号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		163	1,795	292,585			CB210410
		ｍ３	163	1,795	292,585	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:42

母材山道路

第　171号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		17	2,654	45,118			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
	19.5km以下	m３	17	2,654	45,118	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		17	121.4	2,063			CB210610
		m３	17	121.4	2,063	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		16	24,230	387,680			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	16	24,230	387,680	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		50	23,590	1,179,500			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	50	23,590	1,179,500	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		166	8,842	1,467,772			CB240210
		m２	166	8,842	1,467,772	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		5	30,830	154,150			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	m３	5	30,830	154,150	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		7	4,492	31,444			CB240210
		m２	7	4,492	31,444	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		46	1,510	69,460			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	46	1,510	69,460	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m		26	10,780	280,280			WYB00220
		m	26	10,780	280,280	0	0	単－1210号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		1.66	171,200	284,192			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.66	171,200	284,192	0	0	単－ 472号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.48	173,300	83,184			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.48	173,300	83,184	0	0	単－ 471号
足場工	単管足場 必要 標準		91	4,457	405,587			WB252110
		掛m２	91	4,457	405,587	0	0	単－1050号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:42

母材山道路

第　171号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		115	4,736	544,640			WB252110
		掛ｍ２	115	4,736	544,640	0	0	単－1049号
上部工架設工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊		45.5	102,900	4,681,950			WYB00233
		t	45.5	102,900	4,681,950	0	0	単－1211号
敷鉄板設置撤去			5	530.8	2,654			WYB00224
		ｍ２	5	530.8	2,654	0	0	単－1212号
覆工板設置工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊		280	1,692	473,760			WYB00240
		ｍ２	280	1,692	473,760	0	0	単－1213号
高欄設置工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊		40	3,596	143,840			WYB00241
		ｍ	40	3,596	143,840	0	0	単－1214号
【母材ストック1号線】								
掘削	土砂 片切掘削		98	1,106	108,388			CB210100
		ｍ３	98	1,106	108,388	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		476	151.2	71,971			CB210100
		ｍ３	476	151.2	71,971	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		440	145.1	63,844			CB210020
		ｍ３	440	145.1	63,844	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下		440	482.1	212,124			CB210110
		ｍ３	440	482.1	212,124	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,014	97.35	98,712			CB210610
		ｍ３	1,014	97.35	98,712	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		106	823.1	87,248			CB220010
		ｍ２	106	823.1	87,248	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:43

母材山道路

第　171号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【母材ストック2号線】								
掘削	土砂 片切掘削		517	1,106	571,802			CB210100
		m３	517	1,106	571,802	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		2,308	151.2	348,969			CB210100
		m３	2,308	151.2	348,969	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		513	338.7	173,753			CB210110
		m３	513	338.7	173,753	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	367	2,654	974,018	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理		367	121.4	44,553			CB210610
		m３	367	121.4	44,553	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		3,019	97.35	293,899			CB210610
		m３	3,019	97.35	293,899	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		561	2,200	1,234,200			
		m３	561	2,200	1,234,200	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		742	823.1	610,740			CB220010
		m２	742	823.1	610,740	0	0	
合　計					263,809,057			
					0		-263,809,057	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:43

母材山道路

第　172号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【母材山1号線】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	0 108	0 151.2	0 16,329	108	16,329	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1,296	0 145.1	0 188,049	1,296	188,049	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	0 1,296	0 482.1	0 624,801	1,296	624,801	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	0 57,660	0 97.35	0 5,613,201	57,660	5,613,201	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	0 182	0 823.1	0 149,804	182	149,804	CB220010
【仮橋③】								
下部工材料費	杭基礎 H形鋼	式	0 1		0 1,739,000	1	1,739,000	WYB00853 単－1215号
上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	式	0 1		0 31,920,000	1	31,920,000	WYB00857 単－1216号
覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品	式	0 1		0 16,280,000	1	16,280,000	WYB00907 単－1217号
防護柵材料費		式	0 1		0 849,200	1	849,200	WYB00908 単－1218号
場所打杭工	A1橋脚,H400,φ600,杭長5.0m	本	0 7	0 1,082,000	0 7,574,000	7	7,574,000	WYB00990 単－1219号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:43

母材山道路

第　172号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） A工法(ｸﾚｰﾝ工法)	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物 0m/本 3.6m/本	本	0 1	0 519,700	0 519,700	1	519,700	WYB00859 単－1220号
場所打杭工	A2橋脚,H400,φ600,杭長6.5m	本	0 5	0 1,463,000	0 7,315,000	5	7,315,000	WYB00999 単－1221号
定規工	導杭・導枠	本	0 12	0 24,490	0 293,880	12	293,880	WYB01039 単－1222号
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	0 12	0 6,283	0 75,396	12	75,396	WB224540 単－1179号
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以上2m以下 19t/100m2	m２	0 168	0 6,772	0 1,137,696	168	1,137,696	WYB00953 単－1223号
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以上2m以下 24t/100m2	m２	0 279.8	0 7,597	0 2,125,640	279.8	2,125,640	WYB00870 単－1224号
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	0 236	0 232.9	0 54,964	236	54,964	CB210030
基面整正		m２	0 46	0 415.8	0 19,126	46	19,126	CB210080
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	0 49	0 7,951	0 389,599	49	389,599	WB252730 単－1181号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	0 173	0 1,795	0 310,535	173	310,535	CB210410
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m３	0 3	0 2,654	0 7,962	3	7,962	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 3	0 121.4	0 364	3	364	CB210610

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:43

母材山道路

第　172号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	16	24,230	387,680	16	387,680	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	76	22,960	1,744,960	76	1,744,960	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	209	8,842	1,847,978	209	1,847,978	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	m３	5	30,200	151,000	5	151,000	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	7	4,492	31,444	7	31,444	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		0	0	0			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	46	1,525	70,150	46	70,150	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m		0	0	0			WYB00909
		m	26	10,780	280,280	26	280,280	単－1225号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.66	171,200	284,192	1.66	284,192	単－1183号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.48	173,300	83,184	0.48	83,184	単－1184号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m２	114	4,457	508,098	114	508,098	単－1122号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m２	144	4,736	681,984	144	681,984	単－1126号
上部工架設工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊		0	0	0			WYB00910
		t	51.4	97,740	5,023,836	51.4	5,023,836	単－1226号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:43

母材山道路

第　172号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置撤去			0	0	0			WYB00911
		m２	5	549.5	2,747	5	2,747	単－1227号
覆工板設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊		0	0	0			WYB00912
		m２	308	2,169	668,052	308	668,052	単－1228号
高欄設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊		0	0	0			WYB00913
		m	44	4,692	206,448	44	206,448	単－1229号
【母材山2号線】								
掘削	土砂 片切掘削		0	0	0			CB210100
		m３	684	1,106	756,504	684	756,504	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		0	0	0			CB210100
		m３	44,113	151.2	6,669,885	44,113	6,669,885	
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し		0	0	0			CB210100
		m３	28	3,150	88,200	28	88,200	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上		0	0	0			CB210100
		m３	39,294	317.4	12,471,915	39,294	12,471,915	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CB210100
		m３	76	1,111	84,436	76	84,436	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m３	38,177	145.1	5,539,482	38,177	5,539,482	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	4,989	395.2	1,971,652	4,989	1,971,652	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	0 38,772	0 2,654	0 102,900,888	38,772	102,900,888	CB210110

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:43

母材山道路

第　172号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	0 428	0 338.7	0 144,963	428	144,963	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m３	0 15,471	0 413.2	0 6,392,617	15,471	6,392,617	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m３	0 22,706	0 482.1	0 10,946,562	22,706	10,946,562	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 38,122	0 97.35	0 3,711,176	38,122	3,711,176	CB210610
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 38,772	0 121.4	0 4,706,920	38,772	4,706,920	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 1,792	0 823.1	0 1,474,995	1,792	1,474,995	CB220010
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m２	0 3,838	0 1,066	0 4,091,308	3,838	4,091,308	CB220010
【母材山3号線】								
掘削	土砂 片切掘削	m３	0 604	0 1,106	0 668,024	604	668,024	CB210100
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	0 4,477	0 151.2	0 676,922	4,477	676,922	CB210100
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m３	0 16	0 1,111	0 17,776	16	17,776	CB210100
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m３	0 1,496	0 145.1	0 217,069	1,496	217,069	CB210020

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:44

母材山道路

第　172号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	0 16	0 2,654	0 42,464	16	42,464	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m３	0 1,496	0 413.2	0 618,147	1,496	618,147	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 16	0 121.4	0 1,942	16	1,942	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 6,577	0 97.35	0 640,270	6,577	640,270	CB210610
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 1,126	0 823.1	0 926,810	1,126	926,810	CB220010
【仮橋④】								
下部工材料費	杭基礎 H形鋼	式	0 1		0 1,860,000	1	1,860,000	WYB00914 単－1230号
上部工賃料	PG-1B型	式	0 1		0 10,720,000	1	10,720,000	WYB00915 単－1231号
上部工材料費	ボルト類	式	0 1		0 1,246,000	1	1,246,000	WYB00916 単－1232号
覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品	式	0 1		0 14,800,000	1	14,800,000	WYB00917 単－1233号
防護柵材料費		式	0 1		0 772,000	1	772,000	WYB00918 単－1234号
場所打杭工	A1橋脚,H400,φ600,杭長5.5m	本	0 6	0 1,252,000	0 7,512,000	6	7,512,000	WYB00970 単－1235号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:44

母材山道路

第　172号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工	A2橋脚,H400,φ600,杭長6.0m	本	0 6	0 1,364,000	0 8,184,000	6	8,184,000	WYB01017 単－1236号
定規工	導杭・導枠	本	0 12	0 24,490	0 293,880	12	293,880	WYB01048 単－1237号
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	0 12	0 6,283	0 75,396	12	75,396	WB224540 単－1179号
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以上2m以下 13t/100m2	m２	0 143	0 5,782	0 826,826	143	826,826	WYB00984 単－1238号
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 11t/100m2	m２	0 131.3	0 2,913	0 382,476	131.3	382,476	CB211410
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	0 225	0 232.9	0 52,402	225	52,402	CB210030
基面整正		m２	0 46	0 415.8	0 19,126	46	19,126	CB210080
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	0 32	0 7,951	0 254,432	32	254,432	WB252730 単－1181号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	0 163	0 1,795	0 292,585	163	292,585	CB210410
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m３	0 17	0 2,654	0 45,118	17	45,118	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 17	0 121.4	0 2,063	17	2,063	CB210610
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	0 16	0 24,230	0 387,680	16	387,680	CB240010

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:44

母材山道路

第　172号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		0	0	0			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	50	22,960	1,148,000	50	1,148,000	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	166	8,842	1,467,772	166	1,467,772	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	m３	5	30,200	151,000	5	151,000	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	7	4,492	31,444	7	31,444	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		0	0	0			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	46	1,525	70,150	46	70,150	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m		0	0	0			WYB00919
		m	26	10,780	280,280	26	280,280	単－1239号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.66	171,200	284,192	1.66	284,192	単－1183号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.48	173,300	83,184	0.48	83,184	単－1184号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m２	91	4,457	405,587	91	405,587	単－1122号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m２	115	4,736	544,640	115	544,640	単－1126号
上部工架設工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊		0	0	0			WYB00922
		t	45.5	102,900	4,681,950	45.5	4,681,950	単－1240号
敷鉄板設置撤去			0	0	0			WYB00920
		m２	5	530.8	2,654	5	2,654	単－1241号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:44

母材山道路

第　172号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊		0	0	0			WYB00947
		m２	280	1,692	473,760	280	473,760	単－1242号
高欄設置工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊		0	0	0			WYB00950
		m	40	3,596	143,840	40	143,840	単－1243号
【母材ストック1号線】								
掘削	土砂 片切掘削		0	0	0			CB210100
		m３	98	1,106	108,388	98	108,388	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		0	0	0			CB210100
		m３	476	151.2	71,971	476	71,971	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m３	440	145.1	63,844	440	63,844	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	440	482.1	212,124	440	212,124	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CB210610
		m３	1,014	97.35	98,712	1,014	98,712	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m２	106	823.1	87,248	106	87,248	
【母材ストック2号線】								
掘削	土砂 片切掘削		0	0	0			CB210100
		m３	517	1,106	571,802	517	571,802	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		0	0	0			CB210100
		m３	2,308	151.2	348,969	2,308	348,969	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:44

母材山道路

第　172号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	0 513	0 338.7	0 173,753	513	173,753	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	m３	0 367	0 2,654	0 974,018	367	974,018	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 367	0 121.4	0 44,553	367	44,553	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	0 3,019	0 97.35	0 293,899	3,019	293,899	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0 561	0 2,259	0 1,267,299	561	1,267,299	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 742	0 823.1	0 610,740	742	610,740	CB220010
合　計					0 317,358,963		317,358,963	
変更積算金額					0 293,908,667		293,908,667	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:44

下流工事用道路

第　173号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜右岸下流線＞								
掘削	土砂 片切掘削		279	1,106	308,574			CB210100
		m３	279	1,106	308,574	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1,085	213.4	231,539			CB210100
		m３	1,085	213.4	231,539	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		121	222.4	26,910			CB210020
		m３	121	222.4	26,910	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		422	366.9	154,831			CB210110
		m３	422	366.9	154,831	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		784	479.8	376,163			CB210110
		m３	784	479.8	376,163	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,424	97.35	138,626			CB210610
		m３	1,424	97.35	138,626	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		482	2,200	1,060,400			
		m３	482	2,200	1,060,400	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		466	823.1	383,564			CB220010
		m２	466	823.1	383,564	0	0	
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		185	8,605	1,591,925			WB810510
		m	185	8,605	1,591,925	0	0	単－1190号
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		12	6,022	72,264			CB222770
		m	12	6,022	72,264	0	0	
＜減勢工進入路＞								

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:44

下流工事用道路

第　173号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		6	1,106	6,636			CB210100
		m３	6	1,106	6,636	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		380	213.4	81,092			CB210100
		m３	380	213.4	81,092	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		182	222.4	40,476			CB210020
		m３	182	222.4	40,476	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		51	366.9	18,711			CB210110
		m３	51	366.9	18,711	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m３	263	2,654	698,002	0	0	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下		182	1,240	225,680			CB210110
		m３	182	1,240	225,680	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		263	121.4	31,928			CB210610
		m３	263	121.4	31,928	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		254	97.35	24,726			CB210610
		m３	254	97.35	24,726	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		82	823.1	67,494			CB220010
		m２	82	823.1	67,494	0	0	
合　計					5,262,733			
					5,262,733		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:45

工事用道路維持修繕工

第　174号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水（工事用道路維持補修）	42時間/km 3.2時間 5.5時間		6.7	320,100	2,144,670			WD900200
掘削搬出路1号線		ｋｍ・月	6.7	320,100	2,144,670	0	0	単－1244号
工事用道路維持補修費	W≦8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		6.7	397,200	2,661,240			WD900100
掘削搬出路1号線		ｋｍ・月	6.7	397,200	2,661,240	0	0	単－1245号
散水（工事用道路維持補修）	42時間/km 3.2時間 5.5時間		8.8	320,100	2,816,880			WD900200
掘削搬出路2号線		ｋｍ・月	8.8	320,100	2,816,880	0	0	単－1244号
工事用道路維持補修費	W≦8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		8.8	397,200	3,495,360			WD900100
掘削搬出路2号線		ｋｍ・月	8.8	397,200	3,495,360	0	0	単－1245号
散水（工事用道路維持補修）	42時間/km 3.2時間 5.5時間		2	320,100	640,200			WD900200
掘削搬出路3号線		ｋｍ・月	2	320,100	640,200	0	0	単－1244号
工事用道路維持補修費	W≦8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		2	397,200	794,400			WD900100
掘削搬出路3号線		ｋｍ・月	2	397,200	794,400	0	0	単－1245号
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		7.2	640,100	4,608,720			WD900200
仮設ヤード線		ｋｍ・月	7.2	640,100	4,608,720	0	0	単－1246号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		6.1	698,900	4,263,290			WD900100
仮設ヤード線		ｋｍ・月	6.1	698,900	4,263,290	0	0	単－1247号
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		4.2	640,100	2,688,420			WD900200
左岸1号線		ｋｍ・月	4.2	640,100	2,688,420	0	0	単－1246号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		4.2	698,900	2,935,380			WD900100
左岸1号線		ｋｍ・月	4.2	698,900	2,935,380	0	0	単－1247号
散水（工事用道路維持補修）	51時間/km 3.2時間 5.5時間		6.9	388,700	2,682,030			WD900200
河床1号線、2号線①		ｋｍ・月	6.9	388,700	2,682,030	0	0	単－1248号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		3.1	698,900	2,166,590			WD900100
河床1号線、2号線①		ｋｍ・月	3.1	698,900	2,166,590	0	0	単－1247号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:45

工事用道路維持修繕工

第　174号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		3.7	640,100	2,368,370			WD900200
河床1号線、2号線②		ｋｍ・月	3.7	640,100	2,368,370	0	0	単－1246号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		3.7	698,900	2,585,930			WD900100
河床1号線、2号線②		ｋｍ・月	3.7	698,900	2,585,930	0	0	単－1247号
散水（工事用道路維持補修）	42時間/km 3.2時間 5.5時間		8.7	320,100	2,784,870			WD900200
ﾀﾞﾑｻｲﾄ･母材山連絡線		ｋｍ・月	8.7	320,100	2,784,870	0	0	単－1244号
工事用道路維持補修費	W≦8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		8.7	397,200	3,455,640			WD900100
ﾀﾞﾑｻｲﾄ･母材山連絡線		ｋｍ・月	8.7	397,200	3,455,640	0	0	単－1245号
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		7.4	640,100	4,736,740			WD900200
母材山1号線		ｋｍ・月	7.4	640,100	4,736,740	0	0	単－1246号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		6.8	698,900	4,752,520			WD900100
母材山1号線		ｋｍ・月	6.8	698,900	4,752,520	0	0	単－1247号
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		7.7	640,100	4,928,770			WD900200
母材山2号線		ｋｍ・月	7.7	640,100	4,928,770	0	0	単－1246号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		7.7	698,900	5,381,530			WD900100
母材山2号線		ｋｍ・月	7.7	698,900	5,381,530	0	0	単－1247号
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		6.3	640,100	4,032,630			WD900200
母材山3号線		ｋｍ・月	6.3	640,100	4,032,630	0	0	単－1246号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		5.8	698,900	4,053,620			WD900100
母材山3号線		ｋｍ・月	5.8	698,900	4,053,620	0	0	単－1247号
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		1.6	640,100	1,024,160			WD900200
母材ｽﾄｯｸ1号線		ｋｍ・月	1.6	640,100	1,024,160	0	0	単－1246号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		1.6	698,900	1,118,240			WD900100
母材ｽﾄｯｸ1号線		ｋｍ・月	1.6	698,900	1,118,240	0	0	単－1247号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:45

工事用道路維持修繕工

第　174号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水（工事用道路維持補修）	84時間/km 3.2時間 5.5時間		3.4	640,100	2,176,340			WD900200
母材ｽﾄｯｸ2号線		ｋｍ・月	3.4	640,100	2,176,340	0	0	単－1246号
工事用道路維持補修費	W>8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		3.4	698,900	2,376,260			WD900100
母材ｽﾄｯｸ2号線		ｋｍ・月	3.4	698,900	2,376,260	0	0	単－1247号
散水（工事用道路維持補修）	24時間/km 3.2時間 5.5時間		8.9	182,900	1,627,810			WD900200
右岸下流線		ｋｍ・月	8.9	182,900	1,627,810	0	0	単－1249号
工事用道路維持補修費	W≦8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		8.9	397,200	3,535,080			WD900100
右岸下流線		ｋｍ・月	8.9	397,200	3,535,080	0	0	単－1245号
散水（工事用道路維持補修）	24時間/km 3.2時間 5.5時間		1.5	182,900	274,350			WD900200
減勢工進入路		ｋｍ・月	1.5	182,900	274,350	0	0	単－1249号
工事用道路維持補修費	W≦8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間		1.5	397,200	595,800			WD900100
減勢工進入路		ｋｍ・月	1.5	397,200	595,800	0	0	単－1245号
合　計					76,590,844			
					76,590,844		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:45

洗浄設備工

第　175号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洗浄設備設置			2	98,700	197,400			WYB00243
		基	2	98,700	197,400	0	0	単－1250号
洗浄設備賃料	ダンプカー泥落装置　湿式		86	127,000	10,922,000			WYB00245
		月	86	127,000	10,922,000	0	0	単－1251号
洗浄設備基本料			2	240,000	480,000			WYB00122
		基	2	240,000	480,000	0	0	
合　計					10,613,451			
					0		-10,613,451	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:45

洗浄設備工

第　176号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洗浄設備設置			0	0	0			WYB00869
		基	3	98,700	296,100	3	296,100	単－1252号
洗浄設備賃料	ダンプカー泥落装置　湿式		0	0	0			WYB00902
		月	129	127,000	16,383,000	129	16,383,000	単－1253号
洗浄設備基本料			0	0	0			WYB00868
		基	3	240,000	720,000	3	720,000	
合　計					0 17,399,100		17,399,100	
変更積算金額					0 15,920,176		15,920,176	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:45

母材(Ｉ材)ヤード整備

第　177号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素掘り側溝	ﾓﾙﾀﾙ吹付　t=5cm		263	19,170	5,041,710			WYB00246
		m	263	19,170	5,041,710	0	0	単－1254号
暗渠排水	φ150 有孔		532	5,397	2,871,204			WYB00247
		m	532	5,397	2,871,204	0	0	単－1255号
吸出し防止材	不織布 t=10mm		532	741	394,212			WYB00068
		m２	532	741	394,212	0	0	単－1256号
表面転圧			7,825	65	508,625			WYB00354
		m２	7,825	65	508,625	0	0	単－1257号
基盤材敷均し	t=25cm		3,342	538	1,797,996			WYB00214
		m3	3,342	538	1,797,996	0	0	単－1258号
合　計					9,853,323			
					9,853,323		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:45

母材(Ⅱ材)ヤード整備

第　178号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料境界シート	不織布t=10㎜		10,290	905	9,312,450			WYB00446
		m２	10,290	905	9,312,450	0	0	単－1259号
素掘り側溝	ﾓﾙﾀﾙ吹付　t=5cm		362	14,670	5,310,540			WYB00309
		m	362	14,670	5,310,540	0	0	単－1260号
暗渠排水	φ150 有孔		1,156	4,664	5,391,584			WYB00287
		m	1,156	4,664	5,391,584	0	0	単－1261号
吸出し防止材	不織布 t=10㎜		1,156	741	856,596			WYB00066
		m２	1,156	741	856,596	0	0	単－1262号
表面転圧			11,163	65	725,595			WYB00357
		m２	11,163	65	725,595	0	0	単－1263号
基盤材敷均し	t=25cm		8,071	584.1	4,714,271			WYB00399
		m３	8,071	584.1	4,714,271	0	0	単－1264号
合　計					25,128,977			
					25,128,977		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:45

CSG材ヤード整備

第　179号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
養生シート設置撤去			44	364,300	16,029,200			WYB00286
		回	44	364,300	16,029,200	0	0	単－1265号
養生シート（ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ仮設工）	ブルーシート＃3000		2,962	79.7	236,071			
		ｍ２	2,962	79.7	236,071	0	0	
基盤材敷均し	t=25cm		1,005	2,572	2,584,860			WYB00270
		m3	1,005	2,572	2,584,860	0	0	単－1266号
合　計					17,271,126			
					17,271,126		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:45

給水設備工

第　180号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽設置	φ5.0m×H2.5m　40m3(清水)		1	718,600	718,600			WYB01517
		基	1	718,600	718,600	0	0	単－1267号
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽設置	φ5.0m×H3.1m　51m3(循環水)		1	898,200	898,200			WYB01518
		基	1	898,200	898,200	0	0	単－1268号
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽設置	φ5.0m×H3.7m　63m3(循環水)		2	1,063,000	2,126,000			WYB01519
		基	2	1,063,000	2,126,000	0	0	単－1269号
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽損料	φ5.0m×H2.5m　40m3(清水)		1	909,000	909,000			WYB01520
		基	1	909,000	909,000	0	0	単－1270号
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽損料	φ5.0m×H3.1m　51m3(循環水)		1	1,160,000	1,160,000			WYB01521
		基	1	1,160,000	1,160,000	0	0	単－1271号
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽損料	φ5.0m×H3.7m　63m3(循環水)		2	931,000	1,862,000			WYB01522
		基	2	931,000	1,862,000	0	0	単－1272号
鋼製水槽設置	5.50m×2.5m×H1.8m　20m3		6	19,260	115,560			WYB01523
		基	6	19,260	115,560	0	0	単－1273号
鋼製水槽設置	2.75m×2.5m×H1.8m　10m3		4	8,619	34,476			WYB01524
		基	4	8,619	34,476	0	0	単－1274号
鋼製水槽損料	5.50m×2.5m×H1.8m　20m3		6	1,422,000	8,532,000			WYB01525
		基	6	1,422,000	8,532,000	0	0	単－1275号
鋼製水槽損料	2.75m×2.5m×H1.8m　10m3		4	689,000	2,756,000			WYB01526
		基	4	689,000	2,756,000	0	0	単－1276号
給水管設置			3,422	4,896	16,754,112			WYB01527
		m	3,422	4,896	16,754,112	0	0	単－1277号
給水管損料			3,422	10,650	36,444,300			WYB01532
		m	3,422	10,650	36,444,300	0	0	単－1278号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:46

給水設備工

第　180号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置			23	51,830	1,192,090			WYB01555
		台	23	51,830	1,192,090	0	0	単－1279号
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転			23	958,500	22,045,500			WYB01557
		台	23	958,500	22,045,500	0	0	単－1280号
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		48	1,958	93,984			CB210030
		m３	48	1,958	93,984	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		34	3,479	118,286			CB210410
		m３	34	3,479	118,286	0	0	
保護砂	埋戻し用		13	4,260	55,380			
		m３	13	4,260	55,380	0	0	
土砂等運搬	小規模		11	5,499	60,489			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	11	5,499	60,489	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		11	121.4	1,335			CB210610
		m３	11	121.4	1,335	0	0	
合　計					88,110,453			
					88,110,453		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:46

排水設備工

第　181号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置			3,016	5,075	15,306,200			WYB01440
		m	3,016	5,075	15,306,200	0	0	単－1281号
排水管損料			3,016	8,588	25,901,408			WYB01445
		m	3,016	8,588	25,901,408	0	0	単－1282号
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置			18	51,830	932,940			WYB01473
		台	18	51,830	932,940	0	0	単－1283号
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転			18	1,737,000	31,266,000			WYB01475
		台	18	1,737,000	31,266,000	0	0	単－1284号
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		33	1,958	64,614			CB210030
		ｍ３	33	1,958	64,614	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		21	3,479	73,059			CB210410
		ｍ３	21	3,479	73,059	0	0	
保護砂	埋戻し用		10	4,260	42,600			
		ｍ３	10	4,260	42,600	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	9	5,499	49,491	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理		9	121.4	1,092			CB210610
		ｍ３	9	121.4	1,092	0	0	
合　計					67,188,624			
					67,188,624		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:46

排水管用仮橋工

第　182号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管用仮設橋設置			0	0	0			WYB00350
		箇所	1	1,833,000	1,833,000	1	1,833,000	単－1285号
排水管用仮設橋解体（撤去）			0	0	0			WYB00353
		箇所	1	1,173,000	1,173,000	1	1,173,000	単－1286号
排水管用仮設橋材料			0	0	0			WYB00359
		箇所	1	7,370,000	7,370,000	1	7,370,000	単－1287号
合　計					0 10,376,000		10,376,000	
変更積算金額					0 9,658,018		9,658,018	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:46

仮締切工

第　183号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 流用土		64	5,960	381,440			WB252730
		袋	64	5,960	381,440	0	0	単－1288号
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)		64	1,489	95,296			WB252730
		袋	64	1,489	95,296	0	0	単－1289号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		64	737.4	47,193			WB252730
		袋	64	737.4	47,193	0	0	単－ 856号
大型土のう処分	廃プラスチック殻（PE）		64	102.7	6,572			WYB00087
		袋	64	102.7	6,572	0	0	単－1290号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		11	222.4	2,446			CB210020
		ｍ３	11	222.4	2,446	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り		11	2,654	29,194			CB210110
	19.5km以下	ｍ３	11	2,654	29,194	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		11	121.4	1,335			CB210610
		ｍ３	11	121.4	1,335	0	0	
合　計					515,587			
					0		-515,587	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:46

足場工

第　184号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		6	4,736	28,416			WB252110
		掛ｍ２	6	4,736	28,416	0	0	単－1049号
合　計					26,001 0		-26,001	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:46

仮設階段設置・撤去

第　185号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,715 29,715	59,430 59,430	0	0	
とび工		人	4 4	27,825 27,825	111,300 111,300	0	0	
普通作業員		人	4 4	21,840 21,840	87,360 87,360	0	0	
合　計					225,399 225,399		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:46

仮設階段損料

第　186号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ	グレー 5.0m		6	347	2,082			
		本	6	347	2,082	0	0	
単管パイプ	紫色 1.0m		15	69.5	1,042			
		本	15	69.5	1,042	0	0	
兼用直交クランプ			10	74.5	745			
		個	10	74.5	745	0	0	
兼用自在クランプ			20	74.5	1,490			
		個	20	74.5	1,490	0	0	
パイプステップ	グレー 5.0m		20	774	15,480			
		個	20	774	15,480	0	0	
打込単管	緑色 1.1m		10	1,090	10,900			
		本	10	1,090	10,900	0	0	
合　計					32,300			
					32,300		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:47

仮設階段設置

第　187号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設階段設置			0		0			WYB00454
		式	1		1,197,000	1	1,197,000	単－1291号
合　計					0 1,197,000		1,197,000	
変更積算金額					0 1,114,171		1,114,171	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:47

仮設階段材料

第　188号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
①仮設階段	管理用		0		0			WYB00456
		式	1		58,370	1	58,370	単－1292号
②仮設踊り場	管理用		0		0			WYB00463
		式	1		55,810	1	55,810	単－1293号
③仮設階段	管理用		0		0			WYB00467
		式	1		68,730	1	68,730	単－1294号
④単管手摺	管理用		0		0			WYB00470
		式	1		45,845	1	45,845	単－1295号
⑤仮設階段	管理用		0		0			WYB00472
		式	1		51,335	1	51,335	単－1296号
⑥仮設階段	管理用		0		0			WYB00505
		式	1		77,575	1	77,575	単－1297号
⑦仮設階段、踊り場	管理用		0		0			WYB00507
		式	1		139,460	1	139,460	単－1298号
⑧単管手摺	管理用		0		0			WYB00506
		式	1		49,560	1	49,560	単－1299号
⑨仮設階段	管理用		0		0			WYB00509
		式	1		89,560	1	89,560	単－1300号
⑩仮設通廊	管理用		0		0			WYB00510
		式	1		102,775	1	102,775	単－1301号
⑪仮設階段	管理用		0		0			WYB00520
		式	1		335,440	1	335,440	単－1302号
⑫格子フェンス	管理用		0		0			WYB00457
		式	1		50,070	1	50,070	単－1303号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:47

仮設階段材料

第　188号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 1,124,530		1,124,530	
変更積算金額					0 1,046,716		1,046,716	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:47

クレーンヤード造成

第　189号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	0 22	0 310.4	0 6,828	22	6,828	CB210100
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	0 192	0 96.37	0 18,503	192	18,503	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	0 25	0 96.37	0 2,409	25	2,409	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 25	0 2,200	0 55,000	25	55,000	
安定処理	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6m以下 1.5t/100m2 1回	ｍ２	0 200	0 952.5	0 190,500	200	190,500	CB211410
安定処理	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 6.5t/100m2 1回	ｍ２	0 152	0 2,322	0 352,944	152	352,944	CB211410
合　計					0 626,184		626,184	
変更積算金額					0 582,854		582,854	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:47

仮設進入路

第　190号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		0	0	0			CB210100
		m３	170	1,151	195,670	170	195,670	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	170	225.4	38,318	170	38,318	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m３	170	373.1	63,427	170	63,427	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m２	96	850.8	81,676	96	81,676	
合　計					0 379,091		379,091	
変更積算金額					0 352,859		352,859	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:47

現況余水吐き撤去復旧

第　191号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 18.5以下		0	0	0			WB824020
		m３	1	16,470	16,470	1	16,470	単－1304号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	16	1,232	19,712	16	19,712	
暗渠排水管	据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	15	14,960	224,400	15	224,400	
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		0	0	0			CB222780
		m３	11	7,981	87,791	11	87,791	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	4	26,360	105,440	4	105,440	
金網	φ3.2*150 1m*2m		0	0	0			WYB00469
		枚	12	2,807	33,684	12	33,684	単－1305号
合　計					0 487,497		487,497	
変更積算金額					0 453,763		453,763	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:47

受変電設備工（土木）

第　192号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【FEP埋設部】								
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		17	1,958	33,286			CB210030
		m３	17	1,958	33,286	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		11	2,857	31,427			CB210410
		m３	11	2,857	31,427	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り		4	4,033	16,132			CB210110
		m３	4	4,033	16,132	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		4	121.4	485			CB210610
		m３	4	121.4	485	0	0	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目		6	3,550	21,300			
		m３	6	3,550	21,300	0	0	
【仮設盤基礎】								
H形鋼	H200-200-8-12、中古品		0.22	109,000	23,980			
		t	0.22	109,000	23,980	0	0	
合　計					122,257			
					122,257		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:47

受変電設備機材

第　193号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【受変電設備】								
高圧気中開閉器	300A VT,LA（地絡方向性）		1,004	767	770,068			
		日	1,004	767	770,068	0	0	
CB型受電設備	VCB受電盤 屋外自立型 1面体 300kVA		1,004	2,070	2,078,280			
		日	1,004	2,070	2,078,280	0	0	
CB型変電設備	動力盤　屋外自立型　1面体　300kVA		1,004	2,720	2,730,880			
		日	1,004	2,720	2,730,880	0	0	
起動盤	水中ポンプ起動盤φ350 屋外壁掛　1面体		1	405,000	405,000			
		基	1	405,000	405,000	0	0	
起動盤	水中ポンプ起動盤φ350 屋外壁掛　1面体		1	405,000	405,000			
		基	1	405,000	405,000	0	0	
起動盤	水中ポンプ起動盤φ200 屋外壁掛　1面体		1	85,000	85,000			
		基	1	85,000	85,000	0	0	
水位計測機材	水位計 フリクト型		3	31,900	95,700			
		組	3	31,900	95,700	0	0	
【配管・配線】								
CVTケーブル	600VCVT　100sq　6年未満		54	4,340	234,360			
		m	54	4,340	234,360	0	0	
CVTケーブル	600VCVT　60sq　6年未満		31	2,591	80,321			
		m	31	2,591	80,321	0	0	
CVTケーブル	6kVCVT　38sq　6年未満		12	2,610	31,320			
		m	12	2,610	31,320	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:48

受変電設備機材

第　193号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CVTケーブル	600VCVT　14sq-3c　6年未満		31	653	20,243			
		m	31	653	20,243	0	0	
フリクト付属ケーブル	2PNCT0.75SQ-4C		25	168	4,200			
		m	25	168	4,200	0	0	
IV電線	600V　IV　14sq　6年未満		6	218	1,308			
		m	6	218	1,308	0	0	
IV電線	600V　IV　22sq　6年未満		83	337	27,971			
		m	83	337	27,971	0	0	
IV電線	600V　IV　38sq　6年未満		8	563	4,504			
		m	8	563	4,504	0	0	
IV電線	600V　IV　5.5sq　6年未満		31	87	2,697			
		m	31	87	2,697	0	0	
IV電線	600V IV 60sq　6年未満		16	892	14,272			
		m	16	892	14,272	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋外　6年未満		1	14,700	14,700			
		個	1	14,700	14,700	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋内　6年未満		1	10,900	10,900			
		個	1	10,900	10,900	0	0	
ケーブル端末処理材	600V CVT 100sq 屋内　6年未満		2	10,600	21,200			
		個	2	10,600	21,200	0	0	
ケーブル端末処理材	600V CVT 60sq　屋内　6年未満		2	7,650	15,300			
		個	2	7,650	15,300	0	0	
ビニル電線管	VE16		9	85	765			
		m	9	85	765	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:48

受変電設備機材

第　193号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニル電線管	VE22		7	97	679			
		m	7	97	679	0	0	
ビニル電線管	VE28		14	190	2,660			
		m	14	190	2,660	0	0	
埋設ｼｰﾄ	ダブル		45	170	7,650			
		m	45	170	7,650	0	0	
プルボックス（SUS WP）	400×400×300		1	33,640	33,640			
		個	1	33,640	33,640	0	0	
【接地】								
接地銅板	900×900×1.5t		4	26,000	104,000			
		枚	4	26,000	104,000	0	0	
接地埋設標	黄銅製		4	1,010	4,040			
		枚	4	1,010	4,040	0	0	
【引込柱】								
自在バンド	IBT-212　6年未満		10	393	3,930			
		個	10	393	3,930	0	0	
自在バンド	3BD-HD-17　支線他　6年未満		1	1,270	1,270			
		個	1	1,270	1,270	0	0	
亜鉛メッキ鋼撚線	2種 A級 38sq　6年未満		3.6	304	1,094			
		kg	3.6	304	1,094	0	0	
支線カバー	6年未満		1	2,960	2,960			
		個	1	2,960	2,960	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:48

受変電設備機材

第　193号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステーブロック	ロッド付700×350　6年未満		1	6,650	6,650			
		個	1	6,650	6,650	0	0	
足場ボルト	CP用　6年未満		16	132	2,112			
		個	16	132	2,112	0	0	
腕金	1.5　6年未満		2	1,821	3,642			
		本	2	1,821	3,642	0	0	
腕金	1.8　6年未満		1	2,167	2,167			
		本	1	2,167	2,167	0	0	
玉碍子	100×100　6年未満		1	430	430			
		個	1	430	430	0	0	
根かせ	1200×170×120　6年未満		1	4,284	4,284			
		個	1	4,284	4,284	0	0	
ポール底板	ボール底板　6年未満		1	1,588	1,588			
		個	1	1,588	1,588	0	0	
巻付グリップ	38sq　6年未満		4	261	1,044			
		本	4	261	1,044	0	0	
合　計					8,158,750			
					8,158,750		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:48

受変電設備工

第　194号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 新設 補正あり		1	27,240	27,240			WE201601
		台	1	27,240	27,240	0	0	単－1306号
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし		1	156,000	156,000			WE201100
		面	1	156,000	156,000	0	0	単－1307号
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり		1	109,200	109,200			WE201100
		面	1	109,200	109,200	0	0	単－1308号
制御盤据付	負荷 18kW以上 新設 補正なし 同機種 1台		2	71,510	143,020			WE201200
		面	2	71,510	143,020	0	0	単－1309号
制御盤据付	負荷 11～18kW 新設 補正なし 同機種 1台		1	59,590	59,590			WE201200
		面	1	59,590	59,590	0	0	単－1310号
雨量・水位計据付	水位計ﾌﾛｰﾄ式 新設 補正なし		1	12,810	12,810			WE310800
		台	1	12,810	12,810	0	0	単－1311号
雨量・水位計据付	水位計ﾌﾛｰﾄ式 新設 補正あり		2	8,967	17,934			WE310800
		台	2	8,967	17,934	0	0	単－1312号
ケーブル及び電線配線	露出配線 5mm以下 新設		27	452.9	12,228			WE114000
		m	27	452.9	12,228	0	0	単－1313号
ケーブル及び電線配線	露出配線 10mm以下 新設		3	858.1	2,574			WE114000
		m	3	858.1	2,574	0	0	単－1314号
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設		3	2,098	6,294			WE114000
		m	3	2,098	6,294	0	0	単－1315号
ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 新設		45	2,861	128,745			WE114000
		m	45	2,861	128,745	0	0	単－1316号
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 5mm以下 新設		1	228.9	228			WE114000
		m	1	228.9	228	0	0	単－1317号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:48

受変電設備工

第　194号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設		29	429.1	12,443			WE114000
		m	29	429.1	12,443	0	0	単－1318号
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設		4	1,049	4,196			WE114000
		m	4	1,049	4,196	0	0	単－1319号
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 新設		1	2,003	2,003			WE114000
		m	1	2,003	2,003	0	0	単－1320号
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 50mm以下 新設		1	3,099	3,099			WE114000
		m	1	3,099	3,099	0	0	単－1321号
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 60mm以下 新設		1	5,244	5,244			WE114000
		m	1	5,244	5,244	0	0	単－1322号
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設		28	286.1	8,010			WE114000
		m	28	286.1	8,010	0	0	単－1323号
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設		58	548.2	31,795			WE114000
		m	58	548.2	31,795	0	0	単－1324号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		48	1,311	62,928			WE114000
		m	48	1,311	62,928	0	0	単－1325号
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設		28	2,384	66,752			WE114000
		m	28	2,384	66,752	0	0	単－1326号
ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設		52	3,814	198,328			WE114000
		m	52	3,814	198,328	0	0	単－1327号
ケーブル及び電線配線	管内配線 60mm以下 新設		11	6,674	73,414			WE114000
		m	11	6,674	73,414	0	0	単－1328号
高圧電力ケーブル端末処理	38mm2×3C以下 3心		2	21,460	42,920			WE123102
		箇所	2	21,460	42,920	0	0	単－1329号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:48

受変電設備工

第　194号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電力ケーブル端末処理	100mm2×3C以下 3心		2	14,310	28,620			WE123101
		箇所	2	14,310	28,620	0	0	単－1330号
低圧電力ケーブル端末処理	60mm2×3C以下 3心		2	10,730	21,460			WE123101
		箇所	2	10,730	21,460	0	0	単－1331号
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり		8	917.7	7,341			WE112010
		m	8	917.7	7,341	0	0	単－1332号
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設		8	1,192	9,536			WE112000
		m	8	1,192	9,536	0	0	単－1333号
硬質ビニル管敷設	地中 36mm以下 新設		14	1,907	26,698			WE112000
		m	14	1,907	26,698	0	0	単－1334号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm 1条 0%		91	1,460	132,860			WE110500
		m	91	1,460	132,860	0	0	単－1335号
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設		45	95.34	4,290			WE122200
		m	45	95.34	4,290	0	0	単－1336号
プルボックス設置	各種 新設 40cm 40cm 30cm		1	13,110	13,110			WE122300
		個	1	13,110	13,110	0	0	単－1337号
接地設置	A種接地 補正あり		2	23,840	47,680			WE123800
		極	2	23,840	47,680	0	0	単－1338号
接地設置	B種接地 補正あり		1	23,840	23,840			WE123800
		極	1	23,840	23,840	0	0	単－1339号
接地設置	D種接地 補正あり		1	5,958	5,958			WE123800
		極	1	5,958	5,958	0	0	単－1340号
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱12m以下 新設		1	176,500	176,500			WE118100
		本	1	176,500	176,500	0	0	単－1341号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:48

受変電設備工

第　194号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(3号100口以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ あり	本	1 1	35,610 35,610	35,610 35,610	0	0	WE118300 単－1342号
合　計					1,583,589 1,583,589		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:48

管理橋施工ﾔｰﾄﾞ

第　195号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	330.8 330.8	216.2 216.2	71,518 71,518	0	0	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	330.8 330.8	487.9 487.9	161,397 161,397	0	0	CB210110
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	247.5 247.5	225.5 225.5	55,811 55,811	0	0	CB210510
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	67 67	7,348 7,348	492,316 492,316	0	0	WB252730 単－1343号
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	125.3 125.3	216.2 216.2	27,089 27,089	0	0	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	55.8 55.8	225.4 225.4	12,577 12,577	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	195 195	2,698 2,698	526,110 526,110	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	195 195	123.5 123.5	24,082 24,082	0	0	CB210610
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	67 67	942.3 942.3	63,134 63,134	0	0	WB252730 単－ 886号
大型土のう工	処分	袋	67 67	103.6 103.6	6,941 6,941	0	0	WYB00146 単－1344号
合　計					1,454,980 1,454,980		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:49

ｺｱ倉庫側施工ﾔｰﾄﾞ

第　196号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	16.7 16.7	216.2 216.2	3,610 3,610	0	0	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	16.7 16.7	487.9 487.9	8,147 8,147	0	0	CB210110
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	20 20	7,348 7,348	146,960 146,960	0	0	WB252730 単－1343号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	16.7 16.7	225.4 225.4	3,764 3,764	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	16.7 16.7	2,698 2,698	45,056 45,056	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	16.7 16.7	123.5 123.5	2,062 2,062	0	0	CB210610
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	20 20	942.3 942.3	18,846 18,846	0	0	WB252730 単－ 886号
大型土のう工	処分	袋	20 20	103.6 103.6	2,072 2,072	0	0	WYB00151 単－1345号
合　計					234,800 234,800		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:49

足場工

第　197号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		186	4,955	921,630			WB252110
		掛ｍ２	186	4,955	921,630	0	0	単－ 880号
合　計					819,892 0		-819,892	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:49

足場工

第　198号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	240	4,955	1,189,200	240	1,189,200	単－1346号
合　計					0 1,189,200		1,189,200	
変更積算金額					0 1,057,925		1,057,925	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:49

支保工

第　199号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		16	4,851	77,616			WB252210
ウィング部		空ｍ３	16	4,851	77,616	0	0	単－1347号
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		14	4,851	67,914			WB252210
踏掛版受台,ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ		空ｍ３	14	4,851	67,914	0	0	単－1347号
合　計					127,096 0		 -127,096	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:49

支保工

第　200号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保 ウィング部	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 40kN/m2<f≦60kN/m2[120<t≦190cm]	空ｍ３	0 22	0 7,806	0 171,732	22	171,732	WB252210 単－1348号
パイプサポート支保・くさび結合支保 踏掛版受台,ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	0 19	0 4,851	0 92,169	19	92,169	WB252210 単－1349号
合　計					0 263,901		263,901	
変更積算金額					0 230,473		230,473	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:49

不足土運搬工

第　201号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	180.4 180.4	216.2 216.2	39,002 39,002	0	0	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	180.4 180.4	487.9 487.9	88,017 88,017	0	0	CB210110
合　計					114,144 114,144		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:49

管理橋上部工

第　202号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱支保設置・撤去工	13.0m以下 1.8～4.8m未満 設置･撤去		589.4	7,495	4,417,553			WB473130
	29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満							
	ｽﾗﾌﾞ･ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋 70m未満 3650円	空ｍ３	589.4	7,495	4,417,553	0	0	単－1350号
くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 29.4(3.0)以上		95.6	13,060	1,248,536			WB473110
	39.2(4.0)未満 0.6以上 1.2m以下							
	ｽﾗﾌﾞ･ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋 70m未満 756円	空ｍ３	95.6	13,060	1,248,536	0	0	単－1351号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		2.3	34,760	79,948			CB240010
	一般養生 有り 全ての費用							
		ｍ３	2.3	34,760	79,948	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		2.2	9,255	20,361			CB240210
		ｍ２	2.2	9,255	20,361	0	0	
大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下		32	7,245	231,840			WB252730
	標準(1.0)							
		袋	32	7,245	231,840	0	0	単－1352号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		32	965.9	30,908			WB252730
		袋	32	965.9	30,908	0	0	単－1353号
大型土のう工	処分		32	103.6	3,315			WYB00166
		袋	32	103.6	3,315	0	0	単－1354号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		26.7	225.4	6,018			CB210020
		ｍ３	26.7	225.4	6,018	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		26.7	2,698	72,036			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
	19.5km以下	ｍ３	26.7	2,698	72,036	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		26.7	123.5	3,297			CB210610
		ｍ３	26.7	123.5	3,297	0	0	
合　計					5,265,948			
					5,265,948		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:49

受変電設備機材

第　203号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【受変電設備】								
高圧気中開閉器	300A VT,LA（地絡方向性）		1,308	767	1,003,236			
		日	1,308	767	1,003,236	0	0	
CB型受電設備	受電盤キュービクル　3240kVA　２面体		1,308	12,500	16,350,000			
		日	1,308	12,500	16,350,000	0	0	
CB型変電設備	SS-1 300kVA 2面体		1,308	2,720	3,557,760			
		日	1,308	2,720	3,557,760	0	0	
CB型変電設備	SS-2 400kVA　3面体		1,133	3,170	3,591,610			
		日	1,133	3,170	3,591,610	0	0	
CB型変電設備	SS-3 400kVA 3面体		988	3,170	3,131,960			
		日	988	3,170	3,131,960	0	0	
CB型変電設備	SS-4 500kVA 4面体		303	4,300	1,302,900			
		日	303	4,300	1,302,900	0	0	
CB型変電設備	SS-5 300kVA 3面体		227	2,720	617,440			
		日	227	2,720	617,440	0	0	
CB型変電設備	SS-6 400kVA 5面体		366	3,170	1,160,220			
		日	366	3,170	1,160,220	0	0	
CB型変電設備	SS-7 300kVA 5面体		227	2,720	617,440			
		日	227	2,720	617,440	0	0	
CB型変電設備	フリッカ制御盤 500kVA 4面体		227	43,700	9,919,900			
		日	227	43,700	9,919,900	0	0	
CB型受電設備	高圧切替盤　１面体		1,133	2,420	2,741,860			
		日	1,133	2,420	2,741,860	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:50

受変電設備機材

第　203号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CB型受電設備	高圧切替盤　1面体		303	2,420	733,260			
		日	303	2,420	733,260	0	0	
CB型受電設備	高圧切替盤　1面体		227	2,420	549,340			
		日	227	2,420	549,340	0	0	
【高圧ケーブル】								
OC電線	6kV OC38sq　6年未満		705	607	427,935			
		m	705	607	427,935	0	0	
OC電線	6kV OC38sq　4年未満		380	421	159,980			
		m	380	421	159,980	0	0	
OC電線	6kV OC60sq　6年未満		117	947	110,799			
		m	117	947	110,799	0	0	
CVTケーブル	6kV CVT150sq　6年未満		23	8,417	193,591			
		m	23	8,417	193,591	0	0	
CVTケーブル	6kV CVT100sq　6年未満		202	5,735	1,158,470			
		m	202	5,735	1,158,470	0	0	
CVTケーブル	6kV CVT100sq　3年未満		505	3,058	1,544,290			
		m	505	3,058	1,544,290	0	0	
CVTケーブル	6kV CVT38sq　6年未満		39	2,583	100,737			
		m	39	2,583	100,737	0	0	
CVTケーブル	6kV CVT38sq　4年未満		157	1,791	281,187			
		m	157	1,791	281,187	0	0	
CVTケーブル	6kV CVT38sq　3年未満		144	1,378	198,432			
		m	144	1,378	198,432	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:50

受変電設備機材

第　203号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CVTケーブル	6kV CVT38sq　2年未満		106	1,033	109,498			
		m	106	1,033	109,498	0	0	
CVケーブル	6kV CV14sq-3C　3年未満		37	712	26,344			
		m	37	712	26,344	0	0	
CVケーブル	6kV CV8sq-3C　6年未満		14	950	13,300			
		m	14	950	13,300	0	0	
CVケーブル	6kV CV8sq-3C　3年未満		17	507	8,619			
		m	17	507	8,619	0	0	
CVケーブル	6kV CV8sq-3C　2年未満		232	285	66,120			
		m	232	285	66,120	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT150sq　屋外　6年未満		1	28,200	28,200			
		個	1	28,200	28,200	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT150sq　屋内　6年未満		1	24,530	24,530			
		個	1	24,530	24,530	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT100sq　屋外　6年未満		2	20,510	41,020			
		個	2	20,510	41,020	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT100sq　屋内　6年未満		2	16,688	33,376			
		個	2	16,688	33,376	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT100sq用　屋内　3年未満		2	8,900	17,800			
		個	2	8,900	17,800	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋外　6年未満		2	14,700	29,400			
		個	2	14,700	29,400	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋外　4年未満		1	10,170	10,170			
		個	1	10,170	10,170	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:50

受変電設備機材

第　203号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋内　6年未満		2	10,900	21,800			
		個	2	10,900	21,800	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋内　4年未満		1	7,570	7,570			
		個	1	7,570	7,570	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋内　3年未満		2	5,820	11,640			
		個	2	5,820	11,640	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CVT38sq　屋内　2年未満		2	4,370	8,740			
		個	2	4,370	8,740	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CV14sq-3C　屋内　3年未満		2	4,200	8,400			
		個	2	4,200	8,400	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CV8sq-3C　屋内　6年未満		2	10,740	21,480			
		個	2	10,740	21,480	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CV8sq-3C　屋内　3年未満		2	5,730	11,460			
		個	2	5,730	11,460	0	0	
ケーブル端末処理材	6kV CV8sq-3C　屋内　2年未満		4	4,300	17,200			
		個	4	4,300	17,200	0	0	
【接地材】								
接地銅板	900×900×1.5t		17	26,000	442,000			
		枚	17	26,000	442,000	0	0	
接地線	IV線 5.5sq　6年未満		30	87	2,610			
		m	30	87	2,610	0	0	
接地線	IV線 5.5sq　4年未満		10	60	600			
		m	10	60	600	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:50

受変電設備機材

第　203号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地線	IV線 5.5sq　3年未満		20	46	920			
		m	20	46	920	0	0	
接地線	IV線 5.5sq　2年未満		30	35	1,050			
		m	30	35	1,050	0	0	
接地線	IV線 14sq　3年未満		20	116	2,320			
		m	20	116	2,320	0	0	
接地線	IV線 22sq　6年未満		30	337	10,110			
		m	30	337	10,110	0	0	
接地線	IV線 22sq　4年未満		10	233	2,330			
		m	10	233	2,330	0	0	
接地線	IV線 22sq　3年未満		10	180	1,800			
		m	10	180	1,800	0	0	
接地線	IV線 22sq　2年未満		10	135	1,350			
		m	10	135	1,350	0	0	
接地線	IV線 38sq　4年未満		10	391	3,910			
		m	10	391	3,910	0	0	
接地線	IV線 38sq　3年未満		30	300	9,000			
		m	30	300	9,000	0	0	
接地線	IV線 38sq　2年未満		30	225	6,750			
		m	30	225	6,750	0	0	
接地線	IV線 100sq　6年未満		10	1,493	14,930			
		m	10	1,493	14,930	0	0	
接地線	IV線 100sq　3年未満		10	796	7,960			
		m	10	796	7,960	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:50

受変電設備機材

第　203号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【引込柱】								
軽量腕金	1800-3.2　ヒ　6年未満		1	3,620	3,620			
		本	1	3,620	3,620	0	0	
中線引留金物	6年未満		1	413	413			
		個	1	413	413	0	0	
耐張ストラップ	高圧耐張碍子用　6年未満		6	120	720			
		個	6	120	720	0	0	
高圧耐張碍子	普通型（2山）6年未満		3	1,610	4,830			
		個	3	1,610	4,830	0	0	
引留クランプ	銅線用 小　6年未満		3	1,470	4,410			
		個	3	1,470	4,410	0	0	
引留クランプカバー	6年未満		3	366	1,098			
		個	3	366	1,098	0	0	
蓄圧コネクター	5号　6年未満		6	1,180	7,080			
		個	6	1,180	7,080	0	0	
分岐カバー	T3　5号用　6年未満		6	358	2,148			
		個	6	358	2,148	0	0	
高圧ﾋﾟﾝ碍子	普通型　6年未満		3	895	2,685			
		個	3	895	2,685	0	0	
碍子金具	腕金用　ﾎﾞﾙﾄ付き　6年未満		3	1,300	3,900			
		個	3	1,300	3,900	0	0	
ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SABD-19S-DW　（片抱）6年未満		1	3,690	3,690			
		本	1	3,690	3,690	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:50

受変電設備機材

第　203号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在バンド	3BD-HD-17　支線他　6年未満		1	1,270	1,270			
		個	1	1,270	1,270	0	0	
自在バンド	IBT-215　配管固定他　6年未満		4	460	1,840			
		個	4	460	1,840	0	0	
機器アーム	1000-75-75-3.2　6年未満		2	6,430	12,860			
		個	2	6,430	12,860	0	0	
コンクリート根かせ	1000-170-140　バンド付き　6年未満		1	3,550	3,550			
		個	1	3,550	3,550	0	0	
支線カバー	6年未満		1	2,960	2,960			
		個	1	2,960	2,960	0	0	
シンブル	6年未満		1	95	95			
		個	1	95	95	0	0	
玉碍子	100×100　6年未満		1	430	430			
		個	1	430	430	0	0	
巻付グリップ	38sq　6年未満		4	261	1,044			
		本	4	261	1,044	0	0	
亜鉛メッキ鋼撚線	2種 A級 38sq　6年未満		4.5	304	1,368			
		kg	4.5	304	1,368	0	0	
支線ブロック	600-300-80 ロッド付き　6年未満		1	4,080	4,080			
		個	1	4,080	4,080	0	0	
足場ボルト	CP用　6年未満		13	132	1,716			
		個	13	132	1,716	0	0	
3心用ブラケット	HD-33 (34) 6年未満		1	781	781			
		個	1	781	781	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:50

受変電設備機材

第　203号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管	VE16 LA用 4m		1	340	340			
		本	1	340	340	0	0	
接地線	IV線 14sq　LA用　6年未満		10	218	2,180			
		m	10	218	2,180	0	0	
接地銅板	900×900×1.5t		1	26,000	26,000			
		枚	1	26,000	26,000	0	0	
【構内電柱】								
軽量腕金	1800-2.3　テ　6年未満		8	2,120	16,960			
		本	8	2,120	16,960	0	0	
軽量腕金	1800-2.3　テ　4年未満		4	1,480	5,920			
		本	4	1,480	5,920	0	0	
軽量腕金	1800-3.2　ヒ　6年未満		3	3,620	10,860			
		本	3	3,620	10,860	0	0	
軽量腕金	1800-3.2　ヒ　4年未満		1	2,530	2,530			
		本	1	2,530	2,530	0	0	
中線引留金物	6年未満		3	413	1,239			
		個	3	413	1,239	0	0	
中線引留金物	4年未満		1	289	289			
		個	1	289	289	0	0	
耐張ストラップ	高圧耐張碍子用　6年未満		18	120	2,160			
		個	18	120	2,160	0	0	
耐張ストラップ	高圧耐張碍子用　4年未満		6	84	504			
		個	6	84	504	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:50

受変電設備機材

第　203号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧耐張碍子	普通型（2山）6年未満		9	1,610	14,490			
		個	9	1,610	14,490	0	0	
高圧耐張碍子	普通型（2山）4年未満		3	1,120	3,360			
		個	3	1,120	3,360	0	0	
引留クランプ	銅線用 小　6年未満		9	1,470	13,230			
		個	9	1,470	13,230	0	0	
引留クランプ	銅線用　小　4年未満		3	1,030	3,090			
		個	3	1,030	3,090	0	0	
引留クランプカバー	6年未満		9	366	3,294			
		個	9	366	3,294	0	0	
引留クランプカバー	4年未満		3	256	768			
		個	3	256	768	0	0	
蓄圧コネクター	3号　6年未満		18	428	7,704			
		個	18	428	7,704	0	0	
蓄圧コネクタ	3号　4年未満		6	299	1,794			
		個	6	299	1,794	0	0	
蓄圧コネクター	5号　6年未満		6	1,180	7,080			
		個	6	1,180	7,080	0	0	
分岐カバー	T1　3号用　6年未満		18	398	7,164			
		個	18	398	7,164	0	0	
分岐カバー	T1　3号用　4年未満		6	278	1,668			
		個	6	278	1,668	0	0	
分岐カバー	T3　5号用　6年未満		6	358	2,148			
		個	6	358	2,148	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:51

受変電設備機材

第　203号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧ﾋﾟﾝ碍子	普通型　6年未満		36	895	32,220			
		個	36	895	32,220	0	0	
高圧ﾋﾟﾝ碍子	普通型　4年未満		15	625	9,375			
		個	15	625	9,375	0	0	
碍子金具	腕金用　ﾎﾞﾙﾄ付き　6年未満		36	1,300	46,800			
		個	36	1,300	46,800	0	0	
碍子金具	腕金用　ボルト付き　4年未満		15	911	13,665			
		個	15	911	13,665	0	0	
ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SABD-19S-DW　(片抱) 6年未満		13	3,690	47,970			
		本	13	3,690	47,970	0	0	
ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SABD-19-DW　(片抱)　4年未満		5	2,580	12,900			
		本	5	2,580	12,900	0	0	
自在バンド	3BD-HD-17　支線他　6年未満		8	1,270	10,160			
		個	8	1,270	10,160	0	0	
自在バンド	3BD-HD-17　支線他　4年未満		1	880	880			
		個	1	880	880	0	0	
自在バンド	IBT-215　配管固定他　6年未満		28	460	12,880			
		個	28	460	12,880	0	0	
自在バンド	IBT-215　配管固定他　4年未満		4	321	1,284			
		個	4	321	1,284	0	0	
機器アーム	1000-75-75-3.2　6年未満		4	6,430	25,720			
		個	4	6,430	25,720	0	0	
機器アーム	1000-75-75-3.2　4年未満		2	4,490	8,980			
		個	2	4,490	8,980	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:51

受変電設備機材

第　203号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート根かせ	1000-170-140　バンド付き　6年未満		10	3,550	35,500			
		個	10	3,550	35,500	0	0	
コンクリート根かせ	1000-170-140　バンド付き　4年未満		5	2,480	12,400			
		個	5	2,480	12,400	0	0	
支線カバー	6年未満		8	2,960	23,680			
		個	8	2,960	23,680	0	0	
支線カバー	4年未満		1	2,070	2,070			
		個	1	2,070	2,070	0	0	
シンブル	6年未満		8	95	760			
		個	8	95	760	0	0	
シンブル	4年未満		1	66	66			
		個	1	66	66	0	0	
玉碍子	100×100　6年未満		8	430	3,440			
		個	8	430	3,440	0	0	
玉碍子	100×100　4年未満		1	300	300			
		個	1	300	300	0	0	
巻付グリップ	38sq　6年未満		32	261	8,352			
		本	32	261	8,352	0	0	
巻付グリップ	38sq　4年未満		4	182	728			
		本	4	182	728	0	0	
亜鉛メッキ鋼撚線	2種 A級 38sq　6年未満		36	304	10,944			
		kg	36	304	10,944	0	0	
亜鉛メッキ鋼撚線	2種 A級 38sq　4年未満		4.5	212	954			
		kg	4.5	212	954	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:51

受変電設備機材

第　203号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支線ブロック	600-300-80 ロッド付き　6年未満		8	4,080	32,640			
		個	8	4,080	32,640	0	0	
支線ブロック	600-300-80 ロッド付き　4年未満		1	2,850	2,850			
		個	1	2,850	2,850	0	0	
足場ボルト	CP用　6年未満		110	132	14,520			
		個	110	132	14,520	0	0	
足場ボルト	CP用　4年未満		55	92	5,060			
		個	55	92	5,060	0	0	
3心用ブラケット	HD-33（34）6年未満		4	781	3,124			
		個	4	781	3,124	0	0	
3心用ブラケット	HD-33（34）　4年未満		1	546	546			
		個	1	546	546	0	0	
合　計					54,958,499			
					54,958,499		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:51

受変電設備工

第　204号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【受変電設備】								
引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 新設 補正あり		1	27,240	27,240			WE201601
		台	1	27,240	27,240	0	0	単－1355号
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし		12	156,000	1,872,000			WE201100
		面	12	156,000	1,872,000	0	0	単－1356号
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり		22	109,200	2,402,400			WE201100
		面	22	109,200	2,402,400	0	0	単－1357号
架線	仕上外径 15mm以下 新設		14	28,610	400,540			WE118500
		径間	14	28,610	400,540	0	0	単－1358号
ケーブル及び電線配線	管内配線 60mm以下 新設		730	6,674	4,872,020			WE114000
		m	730	6,674	4,872,020	0	0	単－1359号
ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設		446	3,814	1,701,044			WE114000
		m	446	3,814	1,701,044	0	0	単－1360号
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設		300	2,384	715,200			WE114000
		m	300	2,384	715,200	0	0	単－1361号
高圧電力ケーブル端末処理	150mm2×3C以下 3心		2	33,370	66,740			WE123102
		箇所	2	33,370	66,740	0	0	単－1362号
高圧電力ケーブル端末処理	100mm2×3C以下 3心		6	30,990	185,940			WE123102
		箇所	6	30,990	185,940	0	0	単－1363号
高圧電力ケーブル端末処理	38mm2×3C以下 3心		10	21,460	214,600			WE123102
		箇所	10	21,460	214,600	0	0	単－1364号
高圧電力ケーブル端末処理	14mm2×3C以下 3心		10	14,310	143,100			WE123102
		箇所	10	14,310	143,100	0	0	単－1365号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:51

受変電設備工

第　204号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【接地】								
接地設置	A種接地 補正あり		9	23,840	214,560			WE123800
		極	9	23,840	214,560	0	0	単－1366号
接地設置	B種接地 補正あり		8	23,840	190,720			WE123800
		極	8	23,840	190,720	0	0	単－1367号
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 5mm以下 新設		90	171.7	15,453			WE114000
		m	90	171.7	15,453	0	0	単－1368号
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10mm以下 新設		80	309.9	24,792			WE114000
		m	80	309.9	24,792	0	0	単－1369号
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設		90	786.6	70,794			WE114000
		m	90	786.6	70,794	0	0	単－ 723号
【配管】								
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条 0%		280	938.8	262,864			WE110500
		m	280	938.8	262,864	0	0	単－1370号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm 1条 0%		418	1,460	610,280			WE110500
		m	418	1,460	610,280	0	0	単－1371号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 125mm以下 新設 FEP 100mm 1条 0%		543	2,125	1,153,875			WE110500
		m	543	2,125	1,153,875	0	0	単－1372号
【引込柱】								
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 新設		1	134,400	134,400			WE118100
		本	1	134,400	134,400	0	0	単－1373号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:51

受変電設備工

第　204号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(2号55ロ以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	本	1 1	20,200 20,200	20,200 20,200	0	0	WE118300 単－1374号
接地設置	A種接地 補正あり	極	1 1	23,840 23,840	23,840 23,840	0	0	WE123800 単－1366号
【構内電柱】								
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 新設	本	10 10	134,400 134,400	1,344,000 1,344,000	0	0	WE118100 単－1373号
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 新設	本	5 5	125,700 125,700	628,500 628,500	0	0	WE118100 単－1375号
支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(2号55ロ以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	本	1 1	20,200 20,200	20,200 20,200	0	0	WE118300 単－1374号
合　計					15,834,168 15,834,168		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:51

電力設備機材

第　205号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【電力設備】								
CVケーブル	600V CV 2sq-3C　6年未満	m	37 37	131 131	4,847 4,847	0	0	
CVケーブル	600V CV 2sq-3C　4年未満	m	19 19	91 91	1,729 1,729	0	0	
CVケーブル	600V CV 2sq-3C　3年未満	m	47 47	70 70	3,290 3,290	0	0	
CVケーブル	600V CV 2sq-3C　2年未満	m	47 47	53 53	2,491 2,491	0	0	
CVケーブル	600V CV 5.5sq-3C　3年未満	m	25 25	158 158	3,950 3,950	0	0	
CVTケーブル	600V CVT 8.0sq-3C　3年未満	m	83 83	223 223	18,509 18,509	0	0	
CVTケーブル	600V CVT 8.0sq-3C　2年未満	m	65 65	167 167	10,855 10,855	0	0	
CVTケーブル	600V CVT 14sq-3C　2年未満	m	291 291	260 260	75,660 75,660	0	0	
CVTケーブル	600V CVT 38sq-3C　2年未満	m	131 131	668 668	87,508 87,508	0	0	
CVTケーブル	600V CVT 60sq-3C　6年未満	m	12 12	2,591 2,591	31,092 31,092	0	0	
CVTケーブル	600V CVT 60.0sq-3C　3年未満	m	428 428	1,382 1,382	591,496 591,496	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:52

電力設備機材

第　205号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CVTケーブル	600V CVT 60.0sq-3C　2年未満	m	20	1,036	20,720	0	0	
			20	1,036	20,720			
CVTケーブル	600V CVT 100sq-3C　6年未満	m	248	4,340	1,076,320	0	0	
			248	4,340	1,076,320			
CVTケーブル	600V CVT 100.0sq-3C　4年未満	m	420	3,009	1,263,780	0	0	
			420	3,009	1,263,780			
CVTケーブル	600V CVT 100.0sq-3C　3年未満	m	190	2,315	439,850	0	0	
			190	2,315	439,850			
CVTケーブル	600V CVT 100.0sq-3C　2年未満	m	167	1,736	289,912	0	0	
			167	1,736	289,912			
CVTケーブル	600V CVT 150sq-3C　6年未満	m	449	6,470	2,905,030	0	0	
			449	6,470	2,905,030			
CVTケーブル	600V CVT 150.0sq-3C　3年未満	m	86	3,450	296,700	0	0	
			86	3,450	296,700			
CVTケーブル	600V CVT 150.0sq-3C　2年未満	m	22	2,590	56,980	0	0	
			22	2,590	56,980			
CVTケーブル	600V CVT 325sq-3C　6年未満	m	25	14,042	351,050	0	0	
			25	14,042	351,050			
CVケーブル	3000V CV　14sq-3C　3年未満	m	54	570	30,780	0	0	
			54	570	30,780			
CVケーブル	3000V CV 14.0sq-3C　2年未満	m	44	420	18,480	0	0	
			44	420	18,480			
IV電線	600V IV 2sq　6年未満	m	6	34	204	0	0	
			6	34	204			

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:52

電力設備機材

第　205号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
IV電線	600V IV 2sq　4年未満	m	3	23	69	0	0	
			3	23	69			
IV電線	600V IV 2sq　3年未満	m	6	18	108	0	0	
			6	18	108			
IV電線	600V IV 2sq　2年未満	m	6	13	78	0	0	
			6	13	78			
IV電線	600V IV 3.5sq　3年未満	m	28	30	840	0	0	
			28	30	840			
IV電線	600V IV 3.5sq　2年未満	m	113	22	2,486	0	0	
			113	22	2,486			
IV電線	600V IV 5.5sq　3年未満	m	54	46	2,484	0	0	
			54	46	2,484			
IV電線	600V IV 5.5sq　2年未満	m	69	35	2,415	0	0	
			69	35	2,415			
IV電線	600V IV 8sq　3年未満	m	6	66	396	0	0	
			6	66	396			
IV電線	600V IC 8.0sq　2年未満	m	78	49	3,822	0	0	
			78	49	3,822			
IV電線	600V IV 14sq　6年未満	m	6	218	1,308	0	0	
			6	218	1,308			
IV電線	600V IV 14sq　3年未満	m	312	116	36,192	0	0	
			312	116	36,192			
IV電線	600V IV 14sq　2年未満	m	20	87	1,740	0	0	
			20	87	1,740			

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:52

電力設備機材

第　205号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
IV電線	600V IV 22sq　6年未満		118	337	39,766			
		m	118	337	39,766	0	0	
IV電線	600V IV 22sq　4年未満		84	233	19,572			
		m	84	233	19,572	0	0	
IV電線	600V IV 22sq　3年未満		131	180	23,580			
		m	131	180	23,580	0	0	
IV電線	600V IV 22sq　2年未満		189	135	25,515			
		m	189	135	25,515	0	0	
IV電線	600V IV 38sq　6年未満		3	563	1,689			
		m	3	563	1,689	0	0	
ケーブル端末処理材	3kV CV14sq用　屋内　3年未満		2	1,420	2,840			
		個	2	1,420	2,840	0	0	
ケーブル端末処理材	3KV CV14sq用　屋内　2年未満		2	1,070	2,140			
		個	2	1,070	2,140	0	0	
仮設ボックス	400×300×200　6年未満		2	13,040	26,080			
		面	2	13,040	26,080	0	0	
仮設ボックス	400×300×200　4年未満		1	9,100	9,100			
		面	1	9,100	9,100	0	0	
仮設ボックス	400×300×200　3年未満		2	7,340	14,680			
		面	2	7,340	14,680	0	0	
仮設ボックス	400×300×200　2年未満		4	4,890	19,560			
		面	4	4,890	19,560	0	0	
仮設ボックス	500×400×200　6年未満		1	15,440	15,440			
		面	1	15,440	15,440	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:52

電力設備機材

第　205号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ボックス	500×400×200　3年未満		2	8,690	17,380			
		面	2	8,690	17,380	0	0	
仮設ボックス	500×400×200　2年未満		2	5,790	11,580			
		面	2	5,790	11,580	0	0	
仮設ボックス	500×700×160　6年未満		4	22,500	90,000			
		面	4	22,500	90,000	0	0	
仮設ボックス	500×700×160　4年未満		3	15,800	47,400			
		面	3	15,800	47,400	0	0	
仮設ボックス	500×700×160　3年未満		1	12,600	12,600			
		面	1	12,600	12,600	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-30A　6年未満		2	9,920	19,840			
		個	2	9,920	19,840	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-30A　3年未満		2	5,580	11,160			
		個	2	5,580	11,160	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-30A　2年未満		2	3,720	7,440			
		個	2	3,720	7,440	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-60A　6年未満		1	11,600	11,600			
		個	1	11,600	11,600	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-60A　4年未満		1	8,090	8,090			
		個	1	8,090	8,090	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-60A　3年未満		7	4,340	30,380			
		個	7	4,340	30,380	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-100A　6年未満		2	21,100	42,200			
		個	2	21,100	42,200	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:52

電力設備機材

第　205号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
漏電遮断器	ELB 3P-100A　4年未満		1	14,800	14,800			
		個	1	14,800	14,800	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-100A　3年未満		3	11,900	35,700			
		個	3	11,900	35,700	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-100A　2年未満		4	7,910	31,640			
		個	4	7,910	31,640	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-225A　6年未満		13	28,280	367,640			
		個	13	28,280	367,640	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-225A　4年未満		9	19,800	178,200			
		個	9	19,800	178,200	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-225A　2年未満		2	10,610	21,220			
		個	2	10,610	21,220	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-400A　6年未満		2	85,200	170,400			
		個	2	85,200	170,400	0	0	
漏電遮断器	ELB 3P-400A　4年未満		1	59,600	59,600			
		個	1	59,600	59,600	0	0	
接地棒	φ10×1500		14	1,510	21,140			
		本	14	1,510	21,140	0	0	
接地棒	φ14×1500		8	2,870	22,960			
		本	8	2,870	22,960	0	0	
接地棒用リード端子	φ10用 8sq×500		14	450	6,300			
		個	14	450	6,300	0	0	
接地棒用リード端子	φ14用　22sq×500		8	690	5,520			
		個	8	690	5,520	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:52

電力設備機材

第　205号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【照明設備】								
投光器具	LED投光器 E39001MN（水銀灯1KW相当）6年未満		12	322,000	3,864,000			
		個	12	322,000	3,864,000	0	0	
投光器具	LED投光器 E39001MN（水銀灯1KW相当）　4年未満		10	225,000	2,250,000			
		個	10	225,000	2,250,000	0	0	
合　計					13,789,035			
					13,789,035		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:52

電力設備工

第　206号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 新設		285	286.1	81,538			WE114000
		m	285	286.1	81,538	0	0	単－1323号
ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設		944	548.2	517,500			WE114000
		m	944	548.2	517,500	0	0	単－1324号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設		617	1,311	808,887			WE114000
		m	617	1,311	808,887	0	0	単－1325号
ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 新設		1,714	2,384	4,086,176			WE114000
		m	1,714	2,384	4,086,176	0	0	単－1326号
ケーブル及び電線配線	管内配線 50㎜以下 新設		557	3,814	2,124,398			WE114000
		m	557	3,814	2,124,398	0	0	単－1327号
ケーブル及び電線配線	管内配線 60㎜以下 新設		25	6,674	166,850			WE114000
		m	25	6,674	166,850	0	0	単－1328号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 30㎜ 1条 0%		285	862.8	245,898			WE110500
		m	285	862.8	245,898	0	0	単－1376号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 40㎜ 1条 0%		271	885.8	240,051			WE110500
		m	271	885.8	240,051	0	0	単－1377号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 50㎜ 1条 0%		551	938.8	517,278			WE110500
		m	551	938.8	517,278	0	0	単－1378号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80㎜以下 新設 FEP 65㎜ 1条 0%		1,059	1,340	1,419,060			WE110500
		m	1,059	1,340	1,419,060	0	0	単－1379号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80㎜以下 新設 FEP 80㎜ 1条 0%		517	1,460	754,820			WE110500
		m	517	1,460	754,820	0	0	単－1335号
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 125㎜以下 新設 FEP 100㎜ 1条 0%		21	2,125	44,625			WE110500
		m	21	2,125	44,625	0	0	単－1380号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:52

電力設備工

第　206号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設		22	30,990	681,780			WE122800
		面	22	30,990	681,780	0	0	単－1381号
接地設置	D種接地 補正あり		22	5,958	131,076			WE123800
		極	22	5,958	131,076	0	0	単－1340号
白熱灯器具取付（屋外）	投光器 1kW以下 新設		22	47,670	1,048,740			WE210200
		灯	22	47,670	1,048,740	0	0	単－1382号
合　計					11,774,839			
					11,774,839		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:53

電気設備維持保守工

第　207号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気供給設備維持保守			92	23,830	2,192,360			WYB00291
		日	92	23,830	2,192,360	0	0	単－1383号
負荷設備維持保守			92	36,770	3,382,840			WYB00292
		日	92	36,770	3,382,840	0	0	単－1384号
合　計					5,102,150			
					5,102,150		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:53

照明設備電気料

第　208号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下流濁水処理（基礎処理施工時）照明	0.382kw 2台		3,195	13	41,535			WYB00293
		時間	3,195	13	41,535	0	0	単－1385号
基礎処理工照明	0.382kw 20台		3,195	130	415,350			WYB00362
		時間	3,195	130	415,350	0	0	単－1386号
合　計					418,050			
					418,050		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:53

左岸上流雨水排水流入対策

第　209号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		0	0	0			CB210100
		m３	782	1,106	864,892	782	864,892	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	782	222.4	173,916	782	173,916	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	782	2,654	2,075,428	782	2,075,428	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CB210100
		m３	22	1,111	24,442	22	24,442	
遮水シート設置			0	0	0			WYB00540
		m２	140	2,760	386,400	140	386,400	単－1389号
遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1.0mm		0	0	0			
		m２	140	1,030	144,200	140	144,200	
固定用アンカーピン	φ9 L=200		0	0	0			
		本	140	49	6,860	140	6,860	
合　計					0 3,676,138		3,676,138	
変更積算金額					0 3,421,762		3,421,762	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:53

農道拡幅工

第　210号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	49 49	124.7 124.7	6,110 6,110	0	0	CB210610
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	219 219	662.2 662.2	145,021 145,021	0	0	CB410030
合　計					145,165 145,165		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:53

進入路工

第　211号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		12,360	394.4	4,874,784			WB253610
		m２	12,360	394.4	4,874,784	0	0	単－1390号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 231日 無 有		63	18,890	1,190,070			WB253630
		枚	63	18,890	1,190,070	0	0	単－1391号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 206日 無 有		17	16,970	288,490			WB253630
		枚	17	16,970	288,490	0	0	単－1392号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 139日 無 有		23	13,060	300,380			WB253630
		枚	23	13,060	300,380	0	0	単－1393号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 215日 無 有		63	17,660	1,112,580			WB253630
		枚	63	17,660	1,112,580	0	0	単－1394号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 205日 無 有		63	16,890	1,064,070			WB253630
		枚	63	16,890	1,064,070	0	0	単－1395号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 200日 無 有		44	16,500	726,000			WB253630
		枚	44	16,500	726,000	0	0	単－1396号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 235日 無 有		8	19,200	153,600			WB253630
		枚	8	19,200	153,600	0	0	単－1397号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 235日 無 有		2	9,700	19,400			WB253630
		枚	2	9,700	19,400	0	0	単－1398号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 389日 無 有		17	14,000	238,000			WB253630
		枚	17	14,000	238,000	0	0	単－1399号
合　計					9,027,601			
					9,027,601		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:53

洗浄設備工

第　212号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洗浄設備設置	乾式		1	143,900	143,900			WYB00104
		基	1	143,900	143,900	0	0	単－1400号
洗浄設備撤去	乾式		1	131,400	131,400			WYB00110
		基	1	131,400	131,400	0	0	単－1401号
洗浄設備基本料	乾式		1	127,000	127,000			WYB00107
		基	1	127,000	127,000	0	0	
洗浄設備賃料	乾式		11.5	188,000	2,162,000			WYB00115
		基・月	11.5	188,000	2,162,000	0	0	
合　計					2,622,400			
					2,622,400		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:53

洗浄設備工

第　213号内訳書　　上流土砂受入地

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洗浄設備設置	乾式		0	0	0			WYB00403
		基	1	143,900	143,900	1	143,900	単－1402号
洗浄設備撤去	乾式		0	0	0			WYB00404
		基	1	131,400	131,400	1	131,400	単－1403号
洗浄設備移設			0		0			WYB00411
		式	1		80,000	1	80,000	
洗浄設備基本料	乾式		0	0	0			WYB00401
		基	1	127,000	127,000	1	127,000	
洗浄設備賃料	乾式		0	0	0			WYB00405
		基・月	14	188,000	2,632,000	14	2,632,000	
合　計					0			
					3,114,300		3,114,300	
変更積算金額					0			
					3,184,861		3,184,861	円／式

0/110m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:53

排水工

第　214号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置	φ400 ｼﾝｸﾞﾙ管 地上露出		0	0	0			WYB00413
		m	110	9,212	1,013,320	110	1,013,320	単－1404号
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ400 ｼﾝｸﾞﾙ管		0	0	0			
		m	110	8,400	924,000	110	924,000	
合　計					0 1,937,320		1,937,320	
変更積算金額					0 1,803,264		1,803,264	円／m

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:53

工事用道路工

第　215号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路造成			0		0			WYB00445
		式	1		2,350,397	1	2,350,397	単－1405号
暗渠排水管	据付･撤去 波状管 450～600㎜ 不要 機械費,労務費のみ(1日未満用)		0	0	0			CB222770
		m	8	855.9	6,847	8	6,847	
転石運搬			0	0	0			WYB00450
		m3	409	2,871	1,174,239	409	1,174,239	単－1406号
合　計					0 3,531,483		3,531,483	
変更積算金額					0 3,287,117		3,287,117	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:54

一次仮締切水替工

第　216号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去	清水		0	0	0			WYB00571
		箇所	3	88,050	264,150	3	264,150	単－1407号
ポンプ設置・撤去	濁水		0	0	0			WYB00391
		箇所	2	88,050	176,100	2	176,100	単－1408号
ポンプ運転	口径 50mm作業時排水		0	0	0			WYB00836
		日	7	13,280	92,960	7	92,960	単－1409号
ポンプ運転	口径 50mm常時排水		0	0	0			WYB00838
		日	15	20,260	303,900	15	303,900	単－1410号
ポンプ運転	口径 50mm×1&100mm×1常時排水		0	0	0			WYB00840
		日	8	27,710	221,680	8	221,680	単－1411号
ポンプ運転	口径100mm作業時排水		0	0	0			WYB00848
		日	22	13,560	298,320	22	298,320	単－1412号
ポンプ運転	口径200mm×2台常時排水		0	0	0			WYB00842
		日	5	26,290	131,450	5	131,450	単－1413号
ポンプ運転	口径100mm×2&200mm×2常時排水		0	0	0			WYB00844
		日	25	36,400	910,000	25	910,000	単－1414号
合　計					0 2,398,560		2,398,560	
変更積算金額					0 2,232,588		2,232,588	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:54

流水管理水替工

第　217号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	2	85,490	170,980	2	170,980	単－1415号
ポンプ運転	口径 50㎜×2作業時排水		0	0	0			WYB00903
		日	13	9,235	120,055	13	120,055	単－1416号
合　計					0 291,035		291,035	
変更積算金額					0 270,896		270,896	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:54

仮橋部河川水替工

第　218号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	2	85,490	170,980	2	170,980	単－1417号
ポンプ運転	口径 200㎜×4台 常時排水		0	0	0			WYB00852
		日	11	7,155	78,705	11	78,705	単－1418号
ポンプ運転	口径 100㎜×1台 常時排水		0	0	0			WYB00856
		日	10	4,851	48,510	10	48,510	単－1419号
ポンプ運転	口径 50㎜×2台 常時排水		0	0	0			WYB00855
		日	11	4,902	53,922	11	53,922	単－1420号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　１００／１２５ｋＶＡ		0	0	0			
		日	22	47,600	1,047,200	22	1,047,200	単－1421号
排水ホース	サクションホース　φ200用		0	0	0			
		m	200	9,300	1,860,000	200	1,860,000	
排水ホース	サクションホース　φ100用		0	0	0			
		m	70	2,780	194,600	70	194,600	
排水ホース	サクションホース　φ50用		0	0	0			
		m	140	1,050	147,000	140	147,000	
合　計					0 3,600,917		3,600,917	
変更積算金額					0 3,351,746		3,351,746	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:54

汚濁防止工

第　219号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253020
		m	60	2,993	179,580	60	179,580	単－1422号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄφ300丈長1mL=60m1000以上2000未満ｱﾝｶｰ工含		0		0			
		式	1		2,210,000	1	2,210,000	
合　計					0			
					2,389,580		2,389,580	
変更積算金額					0			
					2,224,229		2,224,229	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:54

汚濁防止工（仮橋）

第　220号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253020
		m	40	2,993	119,720	40	119,720	単－1422号
汚濁防止フェンス　基本料	単独ﾌﾛｰﾄφ300丈高1mL=20m100以上2000未満ｱﾝｶｰ含む		0	0	0			
		条	2	107,000	214,000	2	214,000	
汚濁防止フェンス　1日当り加算額	単独ﾌﾛｰﾄφ300丈高1mL=20m100以上2000未満ｱﾝｶｰ含む		0	0	0			
		日	134	1,670	223,780	134	223,780	
汚濁防止フェンス　1日当り加算額	単独ﾌﾛｰﾄφ300丈高1mL=20m100以上2000未満ｱﾝｶｰ含む		0	0	0			
		日	134	1,670	223,780	134	223,780	
合　計					0			
					781,280		781,280	
変更積算金額					0			
					727,218		727,218	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:54

石綿除去仮設工

第　221号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石綿除去仮設工			0		0			
		式	1		2,687,710	1	2,687,710	
合　計					0 2,687,710		2,687,710	
変更積算金額					0 2,501,730		2,501,730	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:54

ﾀﾞﾑ施工設備機械据付工

第　222号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダム施工設備機械据付工			1		741,480,000			WYB00239
		式	1		741,480,000	0	0	
合　計					680,018,850			
					680,018,850		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:55

仮設材運搬

第　223号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 10.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	954 954	3,570 3,570	3,405,780 3,405,780	0	0	WB010020 単－1423号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 10.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	145 145	3,570 3,570	517,650 517,650	0	0	WB010020 単－1423号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 9.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	452 452	3,410 3,410	1,541,320 1,541,320	0	0	WB010020 単－1424号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 9.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	452 452	3,410 3,410	1,541,320 1,541,320	0	0	WB010020 単－1424号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1,406 1,406	1,500 1,500	2,109,000 2,109,000	0	0	WB010030 単－1425号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	597 597	1,500 1,500	895,500 895,500	0	0	WB010030 単－1425号
合　計					9,070,634 0		-9,070,634	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:55

仮設材運搬

第　224号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 10.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 974	0 3,570	0 3,477,180	974	3,477,180	WB010020 単－1426号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 10.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 166	0 3,570	0 592,620	166	592,620	WB010020 単－1426号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 9.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 452	0 3,410	0 1,541,320	452	1,541,320	WB010020 単－1427号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 9.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 452	0 3,410	0 1,541,320	452	1,541,320	WB010020 単－1427号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 1,426	0 1,500	0 2,139,000	1,426	2,139,000	WB010030 単－1428号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 618	0 1,500	0 927,000	618	927,000	WB010030 単－1428号
合　計					0 10,218,440		10,218,440	
変更積算金額					0 9,258,986		9,258,986	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:55

重建設機械分解・組立・輸送費

第　225号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【転流工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		1	674,700	674,700			WB010350
		回	1	674,700	674,700	0	0	単－1429号
【ダム土工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)		3	417,400	1,252,200			WB010350
		回	3	417,400	1,252,200	0	0	単－1430号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		7	674,700	4,722,900			WB010350
		回	7	674,700	4,722,900	0	0	単－1429号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	回	9	764,700	6,882,300	0	0	WB010350 単－1431号
【母材山掘削工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		6	674,700	4,048,200			WB010350
		回	6	674,700	4,048,200	0	0	単－1429号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		2	337,400	674,800			WB010350
		回	2	337,400	674,800	0	0	単－1432号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	回	3	764,700	2,294,100	0	0	WB010350 単－1431号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	回	1	382,400	382,400	0	0	WB010350 単－1433号
重建設機械分解・組立・輸送費（往復）	BH3.5m3	回	2	2,566,000	5,132,000	0	0	WYB00545 単－1434号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:55

重建設機械分解・組立・輸送費

第　225号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	回	1 1	1,283,000 1,283,000	1,283,000 1,283,000	0	0	WYB00475 単－1435号
重建設機械分解・組立・輸送費（往復）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	回	11 11	4,140,000 4,140,000	45,540,000 45,540,000	0	0	WYB00547 単－1436号
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	回	4 4	2,070,000 2,070,000	8,280,000 8,280,000	0	0	WYB00476 単－1437号
【CSG材製造・打設】								
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	4 4	337,400 337,400	1,349,600 1,349,600	0	0	WB010350 単－1432号
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	回	4 4	1,283,000 1,283,000	5,132,000 5,132,000	0	0	WYB00544 単－1438号
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	回	14 14	2,070,000 2,070,000	28,980,000 28,980,000	0	0	WYB00551 単－1439号
【堤体コンクリート】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1 1	2,287,000 2,287,000	2,287,000 2,287,000	0	0	WB010350 単－1440号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	2 2	1,144,000 1,144,000	2,288,000 2,288,000	0	0	WB010350 単－1441号
【減勢工コンクリート】								
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1 1	543,800 543,800	543,800 543,800	0	0	WB010350 単－1442号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:55

重建設機械分解・組立・輸送費

第　225号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1 1	2,287,000 2,287,000	2,287,000 2,287,000	0	0	WB010350 単－1440号
【仮設工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	5 5	454,200 454,200	2,271,000 2,271,000	0	0	WB010350 単－1443号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	2 2	227,100 227,100	454,200 454,200	0	0	WB010350 単－1444号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	6 6	1,088,000 1,088,000	6,528,000 6,528,000	0	0	WB010350 単－1445号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	回	2 2	1,446,000 1,446,000	2,892,000 2,892,000	0	0	WB010350 単－1446号
合　計					123,935,254 0		-123,935,254	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:55

重建設機械分解・組立・輸送費

第　226号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【転流工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	674,700	674,700	1	674,700	単－1447号
【ダム土工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	3	417,400	1,252,200	3	1,252,200	単－1448号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	7	674,700	4,722,900	7	4,722,900	単－1447号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	9	764,700	6,882,300	9	6,882,300	単－1449号
【母材山掘削工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	6	674,700	4,048,200	6	4,048,200	単－1447号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	2	337,400	674,800	2	674,800	単－1450号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	3	764,700	2,294,100	3	2,294,100	単－1449号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	382,400	382,400	1	382,400	単－1451号
重建設機械分解・組立・輸送費（往復）	BH3.5m3		0	0	0			WYB00894
		回	2	2,566,000	5,132,000	2	5,132,000	単－1452号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:55

重建設機械分解・組立・輸送費

第　226号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	回	0 1	0 1,283,000	0 1,283,000	1	1,283,000	WYB00524 単－1453号
重建設機械分解・組立・輸送費（往復）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	回	0 11	0 4,140,000	0 45,540,000	11	45,540,000	WYB00899 単－1454号
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	回	0 4	0 2,070,000	0 8,280,000	4	8,280,000	WYB00525 単－1455号
【CSG材製造・打設】								
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	0 4	0 337,400	0 1,349,600	4	1,349,600	WB010350 単－1450号
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	回	0 4	0 1,283,000	0 5,132,000	4	5,132,000	WYB00555 単－1456号
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	回	0 14	0 2,070,000	0 28,980,000	14	28,980,000	WYB00901 単－1457号
【堤体コンクリート】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 2,287,000	0 2,287,000	1	2,287,000	WB010350 単－1458号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	0 2	0 1,144,000	0 2,288,000	2	2,288,000	WB010350 単－1459号
【減勢工コンクリート】								
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 543,800	0 543,800	1	543,800	WB010350 単－1460号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:55

重建設機械分解・組立・輸送費

第　226号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 2,287,000	0 2,287,000	1	2,287,000	WB010350 単－1458号
【仮設工】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	0 5	0 454,200	0 2,271,000	5	2,271,000	WB010350 単－1461号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	0 2	0 227,100	0 454,200	2	454,200	WB010350 単－1462号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 1,088,000	0 1,088,000	1	1,088,000	WB010350 単－1463号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	0 5	0 543,800	0 2,719,000	5	2,719,000	WB010350 単－1464号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	回	0 3	0 1,446,000	0 4,338,000	3	4,338,000	WB010350 単－1465号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)	回	0 1	0 959,100	0 959,100	1	959,100	WB010350 単－1466号
合　計					0 135,863,300		135,863,300	
変更積算金額					0 123,647,756		123,647,756	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:56

重建設機械分解・組立費

第　227号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【ダム土工】								
重建設機械分解組立	分解組立 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		1	322,600	322,600			WB010360
		回	1	322,600	322,600	0	0	単－1467号
重建設機械分解組立	分解組立 ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)		1	268,400	268,400			WB010360
		回	1	268,400	268,400	0	0	単－1468号
合　計					540,765			
					540,765		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:56

貨物自動車による運搬（１車１回）

第　228号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ（路床改良用）深0.6m 幅2.0m 10.3km 無 有 0円		0	0	0			WB010010
		台	2	71,000	142,000	2	142,000	単－1469号
貨物自動車による運搬（１車１回）	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ（路床改良用）深1.2m 幅2.0m 10.3km 無 有 0円		0	0	0			WB010010
		台	2	71,000	142,000	2	142,000	単－1470号
合　計					0 284,000		284,000	
変更積算金額					0 259,542		259,542	円／式

0/25,235m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:56

木根等運搬・処分費

第　229号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	無し 全ての費用	ｍ２	0 121,200	0 54.92	0 6,656,304	121,200	6,656,304	CB320560
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 25,235	0 1,064	0 26,850,040	25,235	26,850,040	CB320580
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 25,235	0 3,000	0 75,705,000	25,235	75,705,000	WB020051 単－1474号
合　計					0 109,211,344		109,211,344	
変更積算金額					0 99,912,952		99,912,952	円／m3

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:56

伐木工

第　230号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
有償木伐倒	16cm以上22cm未満		1	2,047	2,047			WYB00664
		本	1	2,047	2,047	0	0	単－1477号
有償木伐倒	22cm以上28cm未満		21	3,070	64,470			WYB00668
		本	21	3,070	64,470	0	0	単－1478号
有償木伐倒	28cm以上		61	4,094	249,734			WYB00669
		本	61	4,094	249,734	0	0	単－1479号
有償木枝払い	16cm以上22cm未満		1	1,842	1,842			WYB00670
		本	1	1,842	1,842	0	0	単－1480号
有償木枝払い	22cm以上28cm未満		21	2,775	58,275			WYB00671
		本	21	2,775	58,275	0	0	単－1481号
有償木枝払い	28cm以上		61	3,684	224,724			WYB00672
		本	61	3,684	224,724	0	0	単－1482号
有償木玉切り	16cm以上22cm未満		1	1,637	1,637			WYB00673
		本	1	1,637	1,637	0	0	単－1483号
有償木玉切り	22cm以上28cm未満		21	2,456	51,576			WYB00674
		本	21	2,456	51,576	0	0	単－1484号
有償木玉切り	28cm以上		61	3,275	199,775			WYB00675
		本	61	3,275	199,775	0	0	単－1485号
有償木積込･運搬	L=1.0km以下		30	2,501	75,030			WYB00676
		本	30	2,501	75,030	0	0	単－1486号
合　計					994,733			
					0		-994,733	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:56

伐木工

第　231号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
有償木伐倒	16cm以上22cm未満		0	0	0			WYB00817
		本	14	2,047	28,658	14	28,658	単－1487号
有償木伐倒	22cm以上28cm未満		0	0	0			WYB00820
		本	69	3,070	211,830	69	211,830	単－1488号
有償木伐倒	28cm以上		0	0	0			WYB00827
		本	128	4,094	524,032	128	524,032	単－1489号
有償木枝払い	16cm以上22cm未満		0	0	0			WYB00828
		本	14	1,842	25,788	14	25,788	単－1490号
有償木枝払い	22cm以上28cm未満		0	0	0			WYB00829
		本	69	2,775	191,475	69	191,475	単－1491号
有償木枝払い	28cm以上		0	0	0			WYB00830
		本	128	3,684	471,552	128	471,552	単－1492号
有償木玉切り	16cm以上22cm未満		0	0	0			WYB00831
		本	14	1,637	22,918	14	22,918	単－1493号
有償木玉切り	22cm以上28cm未満		0	0	0			WYB00832
		本	69	2,456	169,464	69	169,464	単－1494号
有償木玉切り	28cm以上		0	0	0			WYB00833
		本	128	3,275	419,200	128	419,200	単－1495号
有償木積込･運搬	L=1.0km以下		0	0	0			WYB00834
		m3	67	1,669	111,823	67	111,823	単－1496号
合　計					0 2,176,740		2,176,740	
変更積算金額					0 2,330,483		2,330,483	円／式

0/116,600m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:56

伐採工

第　232号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採工			0	0	0			WYB00789
		m2	116,600	476.1	55,513,260	116,600	55,513,260	単－1497号
合　計					0 55,513,260		55,513,260	
変更積算金額					0 50,732,643		50,732,643	円／m2

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:56

試掘調査

第　233号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			7.5	28,665	214,987			
		人	7.5	28,665	214,987	0	0	
普通作業員			28	20,790	582,120			
		人	28	20,790	582,120	0	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	山積み0.28m3		15	35,400	531,000			WYB00082
		日	15	35,400	531,000	0	0	単－1498号
合　計					1,290,193			
					1,290,193		0	

1日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:56

ﾀﾞﾑ用施工機械設備総合試運転

第　234号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CSG材製造設備運転			1	651,500	651,500			WYB00415
		日	1	651,500	651,500	0	0	単－1499号
CSG混合設備運転			1	392,900	392,900			WYB00427
		日	1	392,900	392,900	0	0	単－1500号
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ生産設備運転			1	65,650	65,650			WYB00502
		日	1	65,650	65,650	0	0	単－1501号
骨材貯蔵・運搬設備運転			1	243,800	243,800			WYB00152
		日	1	243,800	243,800	0	0	単－1502号
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転			1	256,500	256,500			WYB00158
		日	1	256,500	256,500	0	0	単－1503号
合　計					1,474,065			
					1,474,065		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:57

呼吸用保護具等費用

第　235号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呼吸用保護具等費用			1		644,900			WYB00294
		式	1		644,900	0	0	単－1504号
合　計					590,084 590,084		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:57

架空線防護柵設置

第　236号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架空線防護柵設置費		式	1 1		204,000 204,000	0	0	
合　計					186,660 186,660		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:57

格子フェンス

第　237号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
格子フェンス設置費			95	3,652	346,940			WYB00144
		m	95	3,652	346,940	0	0	単－1505号
格子フェンス材料費			95	2,592	246,240			WYB00170
		m	95	2,592	246,240	0	0	単－1506号
合　計					582,110			
					582,110		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:57

電力基本料金

第　238号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	契約電力 75kw		4	131,400	525,600			WYB00462
		月	4	131,400	525,600	0	0	単－1507号
電力基本料金	契約電力 119kw		1	208,600	208,600			WYB00471
		月	1	208,600	208,600	0	0	単－1508号
電力基本料金	契約電力 136kw		4	238,400	953,600			WYB00474
		月	4	238,400	953,600	0	0	単－1509号
電力基本料金	契約電力 119kw		1	208,600	208,600			WYB00477
		月	1	208,600	208,600	0	0	単－1510号
電力基本料金	契約電力 150kw		1	262,900	262,900			WYB00478
		月	1	262,900	262,900	0	0	単－1511号
電力基本料金	契約電力 75kw		1	131,400	131,400			WYB00479
		月	1	131,400	131,400	0	0	単－1512号
電力基本料金	契約電力 107kw		5	187,500	937,500			WYB00483
		月	5	187,500	937,500	0	0	単－1513号
電力基本料金	契約電力 112kw		5	196,300	981,500			WYB00485
		月	5	196,300	981,500	0	0	単－1514号
電力基本料金	契約電力 288kw		1	504,800	504,800			WYB00486
		月	1	504,800	504,800	0	0	単－1515号
電力基本料金	契約電力 252kw		1	441,700	441,700			WYB00487
		月	1	441,700	441,700	0	0	単－1516号
電力基本料金	契約電力 283kw		2	496,000	992,000			WYB00488
		月	2	496,000	992,000	0	0	単－1517号
電力基本料金	契約電力 230kw		3	403,100	1,209,300			WYB00490
		月	3	403,100	1,209,300	0	0	単－1518号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:57

電力基本料金

第　238号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	契約電力 235kw		1	411,900	411,900			WYB00491
		月	1	411,900	411,900	0	0	単－1519号
電力基本料金	契約電力 141kw		1	247,100	247,100			WYB00492
		月	1	247,100	247,100	0	0	単－1520号
電力基本料金	契約電力 150kw		1	262,900	262,900			WYB00493
		月	1	262,900	262,900	0	0	単－1521号
電力基本料金	契約電力 654kw		1	1,146,000	1,146,000			WYB00494
		月	1	1,146,000	1,146,000	0	0	単－1522号
電力基本料金	契約電力 678kw		1	1,188,000	1,188,000			WYB00495
		月	1	1,188,000	1,188,000	0	0	単－1523号
電力基本料金	契約電力 1095kw		1	1,919,000	1,919,000			WYB00496
		月	1	1,919,000	1,919,000	0	0	単－1524号
電力基本料金	契約電力 1047kw		1	1,835,000	1,835,000			WYB00497
		月	1	1,835,000	1,835,000	0	0	単－1525号
電力基本料金	契約電力 1079kw		3	1,891,000	5,673,000			WYB00499
		月	3	1,891,000	5,673,000	0	0	単－1526号
電力基本料金	契約電力 1130kw		1	1,980,000	1,980,000			WYB00500
		月	1	1,980,000	1,980,000	0	0	単－1527号
電力基本料金	契約電力 1206kw		1	2,114,000	2,114,000			WYB00498
		月	1	2,114,000	2,114,000	0	0	単－1528号
電力基本料金	契約電力 1198kw		1	2,100,000	2,100,000			WYB00504
		月	1	2,100,000	2,100,000	0	0	単－1529号
合　計					21,837,020			
					21,837,020		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:57

現場密度試験

第　239号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場密度試験	砂置換法		92	74,180	6,824,560			WYB00324
		回	92	74,180	6,824,560	0	0	単－1530号
現場密度試験	表面型RI密度測定		92	78,780	7,247,760			WYB00512
		回	92	78,780	7,247,760	0	0	単－1531号
合　計					12,699,395			
					12,699,395		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:57

大型供試体試験

第　240号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型供試体作成	CSG供試体		122	92,250	11,254,500			WYB00740
		回	122	92,250	11,254,500	0	0	単－1532号
圧縮強度試験	CSG供試体		122	82,800	10,101,600			WYB00742
		回	122	82,800	10,101,600	0	0	単－1533号
合　計					21,136,866			
					21,136,866		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:57

施工合理化調査費

第　241号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
R6施工合理化調査費			1		1,445,000			WYB00137
		式	1		1,445,000	0	0	単－1534号
R7施工合理化調査費			1		4,353,000			WYB00121
		式	1		4,353,000	0	0	単－1535号
合　計					5,262,530			
					5,262,530		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:57

六価ｸﾛﾑ溶出試験

第　242号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験（諸経費含む）		11	7,300	80,300			WYB00395
		回	11	7,300	80,300	0	0	単－1536号
ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験(諸経費含む)		1	9,500	9,500			WYB00396
		回	1	9,500	9,500	0	0	単－1537号
合　計					82,167			
					82,167		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:58

建設汚泥成分分析

第　243号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥分析	銅除く28種		18	210,400	3,787,200			WYB00369
		回	18	210,400	3,787,200	0	0	単－1538号
合　計					3,465,288 3,465,288		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:58

石綿調査費

第　244号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石綿調査費			1		1,840,000			WYB00579
		式	1		1,840,000	0	0	単－1539号
合　計					2,256,000			
					2,256,000		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:58

CIM費用

第　245号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
販売品費(CIM費用－運行管理ｼｽﾃﾑ)	30台分		1		1,614,000			
		式	1		1,614,000	0	0	
月額レンタル費(CIM費用－運行管理ｼｽﾃﾑ)	30台分×7か月分		1		10,290,000			
		式	1		10,290,000	0	0	
合　計					10,840,800			
					0		-10,840,800	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:58

BIM/CIM適用工事に要する費用

第　246号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
販売品費(運行管理ｼｽﾃﾑ)	60台分		0		0			
		式	1		3,228,000	1	3,228,000	
月額レンタル費(運行管理ｼｽﾃﾑ)	730台・月		0		0			
		式	1		35,770,000	1	35,770,000	
合　計					0 38,998,000		38,998,000	
変更積算金額					0 35,514,912		35,514,912	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:58

三軸圧縮試験

第　247号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
三軸圧縮試験			2	81,100	162,200			WYB00148
		回	2	81,100	162,200	0	0	単－1540号
合　計					173,200 173,200		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/10　09:57:58

衝撃載荷試験

第　248号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
衝撃載荷試験			0		0			
		式	1		6,125,810	1	6,125,810	
合　計					0 6,125,810		6,125,810	
変更積算金額					0 5,598,275		5,598,275	円／式

印刷日時：2026/03/10　09:57:58

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	掘削	土砂　片切	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	1,012 1,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	1,000 1,000	1,106 1,106	1,106,000 1,106,000	CB210100
計					1,106,000 1,106,000	
単価					1,106 1,106	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝ	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	195 195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1,000 1,000	213.4 213.4	213,400 213,400	CB210100
計					213,400 213,400	
単価					213.4 213.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	掘削	軟岩　片切	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	2,882 2,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	ｍ３	1,000 1,000	3,150 3,150	3,150,000 3,150,000	CB210100
計					3,150,000 3,150,000	
単価					3,150 3,150	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	掘削	軟岩　ｵｰﾌﾟﾝ	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	290 290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上	ｍ３	1,000 1,000	317.4 317.4	317,400 317,400	CB210100
計					317,400 317,400	
単価					317.4 317.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	土砂等運搬	小江地区土砂受入地　土砂･積込含む	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	2,456 2,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	131 131	222.4 222.4	29,134.4 29,134.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1,000 1,000	2,654 2,654	2,654,000 2,654,000	CB210110
計					2,683,134.4 2,683,134.4	
単価					2,684 2,684	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	土砂等運搬	小江地区土砂受入地　軟岩･積込含む	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	3,166 3,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1,000 1,000	222.4 222.4	222,400 222,400	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下	ｍ３	1,000 1,000	3,237 3,237	3,237,000 3,237,000	CB210110
計					3,459,400 3,459,400	
単価					3,460 3,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	土砂等運搬	軟岩 L=0.2km	単位	m3	数量	0 1	単価	0 409.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1	0 447.7	0 447.7	CB210110
計					0 447.7	
単価					0 447.7	円／m3
変更積算単価					409.8	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	土砂等運搬	土砂 L=0.2km	単位	m3	数量	0 1	単価	0 335.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1	0 366.9	0 366.9	CB210110
計					0 366.9	
単価					0 366.9	円／m3
変更積算単価					335.8	円／m3

印刷日時：2026/03/10　09:57:59

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	整地	小江地区土砂受入地	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	111 111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1,000 1,000	121.4 121.4	121,400 121,400	CB210610
計					121,400 121,400	
単価					121.4 121.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	砕石敷均し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	0 1	0 97.35	0 97.35	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,259	0 2,259	
計					0 2,356.35	
単価					0 2,357	円／m3
変更積算単価					2,164	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	切土法面整形	土砂	単位	m2	数量	100 100	単価	753 753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	100 100	823.1 823.1	82,310 82,310	CB220010
計					82,310 82,310	
単価					823.1 823.1	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	切土法面整形	軟岩	単位	m2	数量	100 100	単価	975 975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	ｍ２	100 100	1,066 1,066	106,600 106,600	CB220010
計					106,600 106,600	
単価					1,066 1,066	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	鉄筋	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	158,600 158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	173,300 173,300	173,300 173,300	WB810010 単－ 471号
計					173,300 173,300	
単価					173,300 173,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	鉄筋	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	156,600 156,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	171,200 171,200	171,200 171,200	WB810010 単－ 472号
計					171,200 171,200	
単価					171,200 171,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	止水版	UC W220,t=5mm	単位	m	数量	0 27	単価	0 5,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	各種（塩ビ製）	m	0 27	0 3,090	0 83,430	CB224810
モルタル	１：１　高炉	ｍ３	0 3	0 28,850	0 86,550	
計					0 169,980	
単価					0 6,296	円／m
変更積算単価					5,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	鉄筋	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	158,600 158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	173,300 173,300	173,300 173,300	WB810010 単－ 471号
計					173,300 173,300	
単価					173,300 173,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	鉄筋	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	156,600 156,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	171,200 171,200	171,200 171,200	WB810010 単－ 472号
計					171,200 171,200	
単価					171,200 171,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	止水板	塩ビB200　t=5mm	単位	m	数量	10 10	単価	2,475 2,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CC（塩ビ製）200*5	m	10 10	2,705 2,705	27,050 27,050	CB224810
計					27,050 27,050	
単価					2,705 2,705	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	ｸﾞﾗｳﾄｽﾄｯﾊﾟｰ	塩ﾋﾞ製　B220　t=6mm	単位	m	数量	10 10	単価	3,033 3,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	各種（塩ビ製）	m	10 10	3,315 3,315	33,150 33,150	CB224810
計					33,150 33,150	
単価					3,315 3,315	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	ｸﾞﾗｳﾄｽﾄｯﾊﾟｰ保護鉄板	SS　t=3.2㎜　ｱﾝｶｰ打込式	単位	箇所	数量	10 10	単価	290,787 290,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護鉄板取付	鋼板t=3.2㎜×50cm	m	162 162	18,070 18,070	2,927,340 2,927,340	WYB00187 単－ 482号
鋼板	SS　t=3.2㎜	t	2 2	124,000 124,000	248,000 248,000	
計					3,175,340 3,175,340	
単価					317,600 317,600	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	二次ｺﾝ	単位	m3	数量	10 10	単価	22,170 22,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-40(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	10 10	24,230 24,230	242,300 242,300	CB240010
計					242,300 242,300	
単価					24,230 24,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40普通	単位	m3	数量	100 100	単価	20,487 20,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-12-40(普通) 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し	ｍ３	100 100	22,920 22,920	2,292,000 2,292,000	CB240010
計					2,292,000 2,292,000	
単価					22,920 22,920	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	鉄筋	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	158,600 158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	173,300 173,300	173,300 173,300	WB810010 単－ 471号
計					173,300 173,300	
単価					173,300 173,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	鉄筋	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	156,600 156,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	171,200 171,200	171,200 171,200	WB810010 単－ 472号
計					171,200 171,200	
単価					171,200 171,200	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	鉄筋	SD345　D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	157,600 157,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	172,200 172,200	172,200 172,200	WB810010 単－ 485号
計					172,200 172,200	
単価					172,200 172,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	目地板	瀝青繊維質t=20mm	単位	m2	数量	10 10	単価	4,451 4,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	10 10	4,864 4,864	48,640 48,640	CB224710
計					48,640 48,640	
単価					4,864 4,864	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	止水板	塩ビB200　t=5mm	単位	m	数量	10 10	単価	2,475 2,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CC（塩ビ製）200*5	m	10 10	2,705 2,705	27,050 27,050	CB224810
計					27,050 27,050	
単価					2,705 2,705	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	大型土のう設置		単位	袋	数量	10 10	単価	7,099 7,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	10 10	7,759 7,759	77,590 77,590	WB252730 単－ 486号
計					77,590 77,590	
単価					7,759 7,759	円／袋

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	盛土		単位	m3	数量	10 10	単価	5,084 5,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	10 10	5,556 5,556	55,560 55,560	CB210510
計					55,560 55,560	
単価					5,556 5,556	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	盛土法面整形		単位	m2	数量	10 10	単価	375 375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	10 10	410.3 410.3	4,103 4,103	CB220010
計					4,103 4,103	
単価					410.3 410.3	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	遮水ｼｰﾄ		単位	m2	数量	1 1	単価	2,803 2,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート張	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	ｍ２	1 1	3,063 3,063	3,063 3,063	CB226130
計					3,063 3,063	
単価					3,063 3,063	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	196 196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1,000 1,000	213.4 213.4	213,400 213,400	CB210100
計					213,400 213,400	
単価					213.4 213.4	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	土砂等運搬	土砂　長野地区、小江地区	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	2,453 2,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1,000 1,000	2,654 2,654	2,654,000 2,654,000	CB210110
計					2,654,000 2,654,000	
単価					2,654 2,654	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	土砂等運搬	土砂　本明川河口土砂受入地	単位	m3	数量	0 1,000	単価	0 2,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	0 1,000	0 2,654	0 2,654,000	CB210110
計					0 2,654,000	
単価					0 2,654	円／m3
変更積算単価					2,453	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	土砂等運搬	土砂　仮設備ﾔｰﾄﾞ線	単位	m3	数量	0 1,000	単価	0 574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	0 1,000	0 621	0 621,000	CB210110
計					0 621,000	
単価					0 621	円／m3
変更積算単価					574	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	土砂等運搬	土砂　小江地区土砂受入地	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	3,247 3,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	1,000 1,000	3,557 3,557	3,557,000 3,557,000	CB210110
計					3,557,000 3,557,000	
単価					3,557 3,557	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	土砂等運搬	土砂　一次仮締切工	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	334 334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1,000 1,000	366.9 366.9	366,900 366,900	CB210110
計					366,900 366,900	
単価					366.9 366.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	土砂等運搬	土砂　岩観音橋仮置きﾔｰﾄﾞ	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	489 489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1,000 1,000	536.3 536.3	536,300 536,300	CB210110
計					536,300 536,300	
単価					536.3 536.3	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	土砂等運搬	土砂　仮設備ﾔｰﾄﾞ	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	673 673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1,000 1,000	733.8 733.8	733,800 733,800	CB210110
計					733,800 733,800	
単価					733.8 733.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	土砂等運搬	土砂　黒崎地区土砂受入地	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	3,312 3,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	1,000 1,000	3,557 3,557	3,557,000 3,557,000	CB210110
計					3,557,000 3,557,000	
単価					3,557 3,557	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	掘削 左岸斜面部	土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	単位	m3	数量	1 1	単価	217 217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 有り 50,000m3以上	ｍ３	1 1	236.6 236.6	236.6 236.6	CB210100
計					236.6 236.6	
単価					236.6 236.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	土石掘削		単位	m3	数量	343,600 343,600	単価	211 211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土石掘削①	左岸斜面部	m3	87,913 87,913	193.8 193.8	17,037,539.4 17,037,539.4	WYB00248 単－ 487号
土石掘削②	転流水路部	m3	50,253 50,253	227.4 227.4	11,427,532.2 11,427,532.2	WYB00256 単－ 488号
土石掘削③	右岸斜面部	m3	73,491 73,491	152.1 152.1	11,177,981.1 11,177,981.1	WYB00257 単－ 489号
土石掘削④	河床部	m3	118,227 118,227	212.4 212.4	25,111,414.8 25,111,414.8	WYB00262 単－ 490号
土石掘削⑤	減勢工部	m3	13,675 13,675	238.3 238.3	3,258,752.5 3,258,752.5	WYB00263 単－ 491号
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	6,563 6,563	823.1 823.1	5,402,005.3 5,402,005.3	CB220010
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	ｍ２	6,501 6,501	1,066 1,066	6,930,066 6,930,066	CB220010
計					80,345,291.3 80,345,291.3	
単価					233.9 233.9	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	選別作業		単位	m3	数量	1 1	単価	1,519 1,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふるい分け	80～100	ｍ３	1 1	1,567 1,567	1,567 1,567	WYB00097 単－ 547号
計					1,567 1,567	
単価					1,567 1,567	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	簡易岩盤清掃		単位	m2	数量	1 1	単価	10,861 10,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃	ﾌｨﾙﾀﾞﾑ 水洗い無 8時間 標準	ｍ２	1 1	11,870 11,870	11,870 11,870	WD130200 単－ 558号
計					11,870 11,870	
単価					11,870 11,870	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	岩盤面処理	堤体部（水洗い有）	単位	m2	数量	13,394 13,394	単価	21,576 21,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上掘削（ダム）	軟岩(I･II) 8時間 標準 標準	ｍ２	13,394 13,394	10,110 10,110	135,413,340 135,413,340	WD130100 単－ 559号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	6,697 6,697	222.4 222.4	1,489,412.8 1,489,412.8	CB210020
土砂等運搬 （左岸斜面部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1,191 1,191	447.7 447.7	533,210.7 533,210.7	CB210110
土砂等運搬 （堤内水路先行部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	255 255	585.4 585.4	149,277 149,277	CB210110
土砂等運搬 （カバーロック部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	207 207	585.4 585.4	121,177.8 121,177.8	CB210110
土砂等運搬 （右岸傾斜部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1,790 1,790	447.7 447.7	801,383 801,383	CB210110
土砂等運搬 （河床部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	3,253 3,253	1,033 1,033	3,360,349 3,360,349	CB210110
岩盤清掃	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 8時間 標準 標準 標準 標準	ｍ２	13,394 13,394	12,980 12,980	173,854,120 173,854,120	WD130200 単－ 560号
計					315,722,270.3 315,722,270.3	
単価					23,580 23,580	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	岩盤面処理	堤体部（水洗い無）	単位	m2	数量	14,768 14,768	単価	20,560 20,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上掘削（ダム）	軟岩(I･II) 8時間 標準 標準	ｍ２	14,768 14,768	10,110 10,110	149,304,480 149,304,480	WD130100 単－ 559号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	7,384 7,384	222.4 222.4	1,642,201.6 1,642,201.6	CB210020
土砂等運搬 （左岸斜面部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1,313 1,313	447.7 447.7	587,830.1 587,830.1	CB210110
土砂等運搬 （堤内水路先行部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	281 281	585.4 585.4	164,497.4 164,497.4	CB210110
土砂等運搬 (堤内水路ｶﾊﾞｰﾛｯｸ部)	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	229 229	585.4 585.4	134,056.6 134,056.6	CB210110
土砂等運搬 （右岸斜面部）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1,974 1,974	447.7 447.7	883,759.8 883,759.8	CB210110
土砂等運搬 (河床部+ｶﾊﾞｰﾛｯｸ部)	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	3,587 3,587	1,033 1,033	3,705,371 3,705,371	CB210110
岩盤清掃	ﾌｨﾙﾀﾞﾑ 水洗い無 8時間 標準	ｍ２	14,768 14,768	11,870 11,870	175,296,160 175,296,160	WD130200 単－ 558号
計					331,718,356.5 331,718,356.5	
単価					22,470 22,470	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	岩盤面処理	減勢工部	単位	m2	数量	1 1	単価	10,861 10,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃	ﾌｨﾙﾀﾞﾑ 水洗い無 8時間 標準	ｍ２	1 1	11,870 11,870	11,870 11,870	WD130200 単－ 558号
計					11,870 11,870	
単価					11,870 11,870	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	表土掘削	土砂　44tﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	m3	数量	198,552 198,552	単価	121 121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	198,552 198,552	131.8 131.8	26,169,153.6 26,169,153.6	WD100200 単－ 561号
計					26,169,153.6 26,169,153.6	
単価					131.8 131.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	積込み	土砂　1.6m3ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	198,552 198,552	単価	164 164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.4時間 標準以外 4.3時間	ｍ３	198,552 198,552	179.4 179.4	35,620,228.8 35,620,228.8	WD110300 単－ 562号
計					35,620,228.8 35,620,228.8	
単価					179.4 179.4	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	運搬（本明川河口土砂受入地）	土砂　10tﾀﾞﾝﾌﾟ	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	2,705 2,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.8時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	1,000 1,000	2,956 2,956	2,956,000 2,956,000	WD110200 単－ 563号
計					2,956,000 2,956,000	
単価					2,956 2,956	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	運搬（場内流用）	土砂　10tﾀﾞﾝﾌﾟ	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	535 535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 16.3m3/h 標準以外 3.8時間 標準以外 6.8時間 無 普通	ｍ３	1,000 1,000	585 585	585,000 585,000	WD110200 単－ 564号
計					585,000 585,000	
単価					585 585	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	整地（本明川河口土砂受入地）	土砂　15tﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	m3	数量	117,797 117,797	単価	133 133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.3時間 標準以外 4.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	58,899 58,899	290.7 290.7	17,121,939.3 17,121,939.3	WD120100 単－ 565号
計					17,121,939.3 17,121,939.3	
単価					145.4 145.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	法面整形	土砂	単位	m2	数量	3,376 3,376	単価	735 735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	3,376 3,376	802.8 802.8	2,710,252.8 2,710,252.8	CB220010
計					2,710,252.8 2,710,252.8	
単価					802.8 802.8	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	法面整形	軟岩Ｉ	単位	m2	数量	14,393 14,393	単価	954 954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	ｍ２	14,393 14,393	1,043 1,043	15,011,899 15,011,899	CB220010
計					15,011,899 15,011,899	
単価					1,043 1,043	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	母材採取	軟岩	単位	m3	数量	430,890 430,890	単価	182 182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	430,890 430,890	198.7 198.7	85,617,843 85,617,843	WD100200 単－ 566号
計					85,617,843 85,617,843	
単価					198.7 198.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	積込運搬整地	母材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ①	単位	m3	数量	265,940 265,940	単価	727 727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.9時間 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	265,940 265,940	153.8 153.8	40,901,572 40,901,572	WD110300 単－ 567号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.55km 標準以外 3.6時間 標準以外 6.3時間 普通	ｍ３	265,940 265,940	496.1 496.1	131,932,834 131,932,834	WD110200 単－ 568号
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	132,970 132,970	246 246	32,710,620 32,710,620	WD120100 単－ 569号
計					205,545,026 205,545,026	
単価					772.9 772.9	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	積込運搬整地	母材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ②	単位	m3	数量	157,020 157,020	単価	790 790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.9時間 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	157,020 157,020	153.8 153.8	24,149,676 24,149,676	WD110300 単－ 567号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.85km 標準以外 3.6時間 標準以外 6.3時間 普通	ｍ３	157,020 157,020	532.5 532.5	83,613,150 83,613,150	WD110200 単－ 570号
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	78,510 78,510	306.5 306.5	24,063,315 24,063,315	WD120100 単－ 571号
計					131,826,141 131,826,141	
単価					839.6 839.6	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(CSG用)	単位	t	数量	1 1	単価	14,180 14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	15,500	15,500	WB020018
		t	1	15,500	15,500	単－ 572号
計					15,500 15,500	
単価					15,500 15,500	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ	中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ+ﾌﾗｲｱｯｼｭⅡ種30%混合	単位	t	数量	1 1	単価	40,614 40,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	42,000	42,000	WB020018
		t	1	42,000	42,000	単－ 573号
計					42,000 42,000	
単価					42,000 42,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	混和剤(1)	AE減水剤	単位	kg	数量	1 1	単価	80 80

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	87 87	87 87	WB020017 単－ 574号
計					87 87	
単価					87 87	円／kg

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	混和剤(2)	高性能AE減水剤	単位	kg	数量	1 1	単価	425 425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	465 465	465 465	WB020017 単－ 575号
計					465 465	
単価					465 465	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	混和剤(3)	AE剤	単位	kg	数量	1 1	単価	988 988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	1,080	1,080	WB020017
		ｋｇ	1	1,080	1,080	単－ 576号
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／kg

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	購入骨材	粗骨材G1(80-40mm)	単位	t	数量	1 1	単価	5,320 5,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	5,320	5,320	WB020018
		t	1	5,320	5,320	単－ 577号
計					5,320 5,320	
単価					5,320 5,320	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	購入骨材	粗骨材G2(40-20mm)	単位	t	数量	1 1	単価	4,680 4,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	4,680	4,680	WB020018
		t	1	4,680	4,680	単－ 578号
計					4,680 4,680	
単価					4,680 4,680	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	購入骨材	粗骨材G3(20-5mm)	単位	t	数量	1 1	単価	4,750 4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	4,750	4,750	WB020018
		t	1	4,750	4,750	単－ 579号
計					4,750 4,750	
単価					4,750 4,750	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	購入骨材	細骨材S	単位	t	数量	1 1	単価	4,250 4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	4,250	4,250	WB020018
		t	1	4,250	4,250	単－ 580号
計					4,250 4,250	
単価					4,250 4,250	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	CSG材製造		単位	m3	数量	420,747 420,747	単価	2,963 2,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【仮置き母材掘削・積込・運搬（Ⅰ材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ）】						
ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.5時間	ｍ３	262,492 262,492	126.4 126.4	33,178,988.8 33,178,988.8	WD100100 単－ 581号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.6時間 標準以外 5.4時間	ｍ３	262,492 262,492	161.8 161.8	42,471,205.6 42,471,205.6	WD110300 単－ 582号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.3km 標準以外 2.9時間 標準以外 6時間 普通	ｍ３	262,492 262,492	512.3 512.3	134,474,651.6 134,474,651.6	WD110200 単－ 583号
【仮置き母材掘削・積込・運搬（Ⅱ材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ）】						
ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.5時間 標準以外 4.5時間	ｍ３	158,255 158,255	133.9 133.9	21,190,344.5 21,190,344.5	WD100100 単－ 584号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.4時間 標準以外 4.4時間	ｍ３	158,255 158,255	173.6 173.6	27,473,068 27,473,068	WD110300 単－ 585号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 1km 標準以外 3.3時間 標準以外 6時間 普通	ｍ３	158,255 158,255	574.3 574.3	90,885,846.5 90,885,846.5	WD110200 単－ 586号
【CSG材製造】						
補助破砕設備・輸送設備運転		日	346 346	653,300 653,300	226,041,800 226,041,800	WYB00117 単－ 587号
一次破砕設備・輸送設備運転		日	346 346	546,000 546,000	188,916,000 188,916,000	WYB00131 単－ 588号

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	CSG材製造		単位	m3	数量	420,747 420,747	単価	2,963 2,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CSG材輸送設備運転		日	346 346	469,500 469,500	162,447,000 162,447,000	WYB00135 単－ 589号
CSG材製造からCSG材1次ｽﾄｯｸ全般（労務）		日	346 346	81,590 81,590	28,230,140 28,230,140	WYB00348 単－ 590号
【CSG材敷均し・運搬（一次～二次ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ）】						
ブルドーザ敷均し（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.1時間	ｍ３	420,747 420,747	134.4 134.4	56,548,396.8 56,548,396.8	WD120100 単－ 591号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.5時間 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	420,747 420,747	173.3 173.3	72,915,455.1 72,915,455.1	WD110300 単－ 592号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.06km 標準以外 3.1時間 標準以外 6.2時間 普通	ｍ３	420,747 420,747	481 481	202,379,307 202,379,307	WD110200 単－ 593号
【CSG材敷均し（二次ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ）】						
ブルドーザ敷均し（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.1時間	ｍ３	420,747 420,747	134.4 134.4	56,548,396.8 56,548,396.8	WD120100 単－ 591号
計					1,343,700,600.7 1,343,700,600.7	
単価					3,194 3,194	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	CSG打設		単位	m3	数量	483,859 483,859	単価	3,030 3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　不良 15m 標準以外 2.7時間 標準以外 5.3時間	ｍ３	420,747 420,747	136 136	57,221,592 57,221,592	WD100100 単－ 594号
CSG製造		m3	483,859 483,859	982 982	475,149,538 475,149,538	WYB00679 単－ 595号
CSG運搬		m3	483,859 483,859	497.9 497.9	240,913,396.1 240,913,396.1	WYB00694 単－ 596号
CSG敷均し・締固め		m3	483,859 483,859	712.9 712.9	344,943,081.1 344,943,081.1	WYB00697 単－ 597号
横目地工	亜鉛鉄板、t=0.27mm、914×700	m	28,347 28,347	1,250 1,250	35,433,750 35,433,750	WYB00715 単－ 598号
着岩部モルタル散布	t=2cm	m2	16,195 16,195	936.5 936.5	15,166,617.5 15,166,617.5	WYB00717 単－ 599号
構造物周辺モルタル敷設	t=1.5cm	m2	1,151 1,151	729.8 729.8	839,999.8 839,999.8	WYB00721 単－ 600号
モルタル運搬		m3	341 341	15,660 15,660	5,340,060 5,340,060	WYB00722 単－ 601号
打設面清掃及び養生		m2	638,247 638,247	340.3 340.3	217,195,454.1 217,195,454.1	WYB00725 単－ 602号
セメントペースト製造・運搬・敷設		m3	3,458 3,458	32,530 32,530	112,488,740 112,488,740	WYB00730 単－ 603号
CSG打止め部処理		m	30,324 30,324	2,657 2,657	80,570,868 80,570,868	WYB00735 単－ 604号

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	CSG打設		単位	m3	数量	483,859 483,859	単価	3,030 3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CSG打設全般		m3	483,859 483,859	36.34 36.34	17,583,436.06 17,583,436.06	WYB00737 単－ 605号
計					1,602,846,532.66 1,602,846,532.66	
単価					3,313 3,313	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		単位	m3	数量	117,803 117,803	単価	12,929 12,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材貯蔵･運搬設備運転			243,756	2,124	517,737,744	WYB00001
		t	243,756	2,124	517,737,744	単－ 606号
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転			117,803	1,956	230,422,668	WYB00004
		m3	117,803	1,956	230,422,668	単－ 607号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設			117,803	4,704	554,145,312	WYB00010
		m3	117,803	4,704	554,145,312	単－ 608号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般			117,803	233.8	27,542,341.4	WYB00014
		m3	117,803	233.8	27,542,341.4	単－ 609号
打設面処理及び養生			172,741	1,832	316,461,512	WYB00020
		m2	172,741	1,832	316,461,512	単－ 610号
計					1,646,309,577.4 1,646,309,577.4	
単価					13,980 13,980	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	鉄筋	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	216,900 216,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D16～25		1	151,400	151,400	WYB00129
		t	1	151,400	151,400	単－ 621号
鉄筋組立	SD345　D16～25		1	85,550	85,550	WYB00130
		t	1	85,550	85,550	単－ 622号
計					236,950 236,950	
単価					237,000 237,000	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	止水板	UC400×9	単位	m	数量	1 1	単価	9,084 9,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置（合成樹脂製）			1	9,928	9,928	WD240202
		m	1	9,928	9,928	単－ 623号
計					9,928 9,928	
単価					9,928 9,928	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	1.5cm	単位	m2	数量	1,000 1,000	単価	4,308 4,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1,000 1,000	4,650 4,650	4,650,000 4,650,000	CB224250
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	15 15	1,094 1,094	16,410 16,410	CB224260
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	15 15	2,747 2,747	41,205 41,205	CB227010
計					4,707,615 4,707,615	
単価					4,708 4,708	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1 1	単価	2,580 2,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,820 2,820	2,820 2,820	WB020051 単－ 624号
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	半割管	SGP φ165 t=5mm	単位	m	数量	1 1	単価	17,431 17,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
半割管設置	SGP φ165 t=5mm	m	1 1	19,050 19,050	19,050 19,050	WYB00074 単－ 625号
計					19,050 19,050	
単価					19,050 19,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	鉄筋	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	239,900 239,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D13	t	1 1	161,100 161,100	161,100 161,100	WYB00134 単－ 626号
鉄筋組立	SD345　D13	t	1 1	101,100 101,100	101,100 101,100	WYB00139 単－ 627号
計					262,200 262,200	
単価					262,200 262,200	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	鉄筋	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	216,900 216,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D16～25	t	1 1	151,400 151,400	151,400 151,400	WYB00142 単－ 628号
鉄筋組立	SD345　D16～25	t	1 1	85,550 85,550	85,550 85,550	WYB00147 単－ 629号
計					236,950 236,950	
単価					237,000 237,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	鉄筋	SD345　D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	171,600 171,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D29～32		1	132,200	132,200	WYB00312
		t	1	132,200	132,200	単－ 630号
鉄筋組立	SD345　D29～32		1	55,220	55,220	WYB00315
		t	1	55,220	55,220	単－ 631号
計					187,420 187,420	
単価					187,500 187,500	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	鉄筋	SD345　D35	単位	t	数量	1 1	単価	174,400 174,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D35		1	135,300	135,300	WYB00358
		t	1	135,300	135,300	単－ 632号
鉄筋組立	SD345　D35		1	55,220	55,220	WYB00455
		t	1	55,220	55,220	単－ 633号
計					190,520 190,520	
単価					190,600 190,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	ｶﾞｽ圧接	D35×35	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,313 1,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1 1	1,435 1,435	1,435 1,435	WB810110 単－ 634号
計					1,435 1,435	
単価					1,435 1,435	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	主止水板	UC400×9	単位	m	数量	1 1	単価	9,084 9,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置（合成樹脂製）		m	1 1	9,928 9,928	9,928 9,928	WD240202 単－ 623号
計					9,928 9,928	
単価					9,928 9,928	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	副止水板	UC400×9	単位	m	数量	1 1	単価	9,084 9,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置（合成樹脂製）		 m	1 1	9,928 9,928	9,928 9,928	WD240202 単－ 623号
計					9,928 9,928	
単価					9,928 9,928	 円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	通廊止水板	UC300×9	単位	m	数量	1 1	単価	7,693 7,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置（合成樹脂製）		 m	1 1	8,408 8,408	8,408 8,408	WD240202 単－ 635号
計					8,408 8,408	
単価					8,408 8,408	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	止水板着岩部処理	B1,000×L2,000×H1,000	単位	箇所	数量	1 1	単価	63,117 63,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	岩塊･玉石 現場制約あり	ｍ３	4 4	8,316 8,316	33,264 33,264	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	4 4	222.4 222.4	889.6 889.6	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	4 4	1,033 1,033	4,132 4,132	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	4 4	121.4 121.4	485.6 485.6	CB210610
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4 4	7,552 7,552	30,208 30,208	CB240010
計					68,979.2 68,979.2	
単価					68,980 68,980	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	継目半割管	VPφ150	単位	m	数量	1 1	単価	17,422 17,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール半割管設置		 m	1 1	19,040 19,040	19,040 19,040	WD240500 単－ 636号
計					19,040 19,040	
単価					19,040 19,040	 円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	引出し管	VPφ100	単位	m	数量	1 1	単価	4,718 4,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニール管設置	φ50～150 計上する	 m	1 1	5,075 5,075	5,075 5,075	WD240900 単－ 637号
計					5,075 5,075	
単価					5,075 5,075	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ1	単位	基	数量	1 1	単価	673,100 673,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間	m	1.5 1.5	61,060 61,060	91,590 91,590	WD231020 単－ 638号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ1	基	1 1	644,000 644,000	644,000 644,000	
計					735,590 735,590	
単価					735,600 735,600	 円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ2	単位	基	数量	1 1	単価	688,600 688,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間	m	1.5 1.5	61,060 61,060	91,590 91,590	WD231020 単－ 638号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ2	基	1 1	661,000 661,000	661,000 661,000	
計					752,590 752,590	
単価					752,600 752,600	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ2　基礎排水孔箱抜き	単位	基	数量	1 1	単価	729,800 729,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間		1.5	61,060	91,590	WD231020
		m	1.5	61,060	91,590	単－ 638号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ2　基礎排水孔箱抜き		1	706,000	706,000	
		基	1	706,000	706,000	
計					797,590 797,590	
単価					797,600 797,600	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－89号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ3	単位	基	数量	1 1	単価	707,800 707,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間		1.5	61,060	91,590	WD231020
		m	1.5	61,060	91,590	単－ 638号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ3		1	682,000	682,000	
		基	1	682,000	682,000	
計					773,590 773,590	
単価					773,600 773,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ3　基礎排水孔箱抜き	単位	基	数量	1 1	単価	749,000 749,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間	m	1.5 1.5	61,060 61,060	91,590 91,590	WD231020 単－ 638号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ3　基礎排水孔箱抜き	基	1 1	727,000 727,000	727,000 727,000	
計					818,590 818,590	
単価					818,600 818,600	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－91号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ3　継目排水孔用ｿｹｯﾄ付	単位	基	数量	1 1	単価	726,100 726,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間	m	1.5 1.5	61,060 61,060	91,590 91,590	WD231020 単－ 638号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H1　L=1.5m　配筋ﾀｲﾌﾟ3　継目排水孔用ｿｹｯﾄ付	基	1 1	702,000 702,000	702,000 702,000	
計					793,590 793,590	
単価					793,600 793,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－92号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H2　L=1.0m　配筋ﾀｲﾌﾟ3	単位	基	数量	1 1	単価	541,800 541,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間		1	61,060	61,060	WD231020
		m	1	61,060	61,060	単－ 638号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H2　L=1.0m　配筋ﾀｲﾌﾟ3		1	531,000	531,000	
		基	1	531,000	531,000	
計					592,060	
					592,060	
単価					592,100	
					592,100	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－93号	通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H2　L=1.0m　配筋ﾀｲﾌﾟ3　基礎排水孔箱抜き	単位	基	数量	1 1	単価	582,900 582,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間		1	61,060	61,060	WD231020
		m	1	61,060	61,060	単－ 638号
通廊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	水平部H2　L=1.0m　配筋ﾀｲﾌﾟ3　基礎排水孔箱抜き		1	576,000	576,000	
		基	1	576,000	576,000	
計					637,060	
					637,060	
単価					637,100	
					637,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－94号	ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	標準部　L=1.5m	単位	基	数量	1 1	単価	1,001,000 1,001,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストエレベーターシャフト型枠	0.5時間 0.8時間	m	1.5 1.5	157,900 157,900	236,850 236,850	WD231030 単－ 639号
ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	標準部　L=1.5m	基	1 1	857,000 857,000	857,000 857,000	
計					1,093,850 1,093,850	
単価					1,094,000 1,094,000	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－95号	ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	下部出入口部　上部材E2　L=1.5m	単位	基	数量	1 1	単価	1,087,900 1,087,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストエレベーターシャフト型枠	0.5時間 0.8時間	m	1.5 1.5	157,900 157,900	236,850 236,850	WD231030 単－ 639号
ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	下部出入口部　上部材E2　L=1.5m	基	1 1	952,000 952,000	952,000 952,000	
計					1,188,850 1,188,850	
単価					1,189,000 1,189,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－96号	ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	下部出入口部　下部材E3　L=1.5m	単位	基	数量	1 1	単価	1,087,900 1,087,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストエレベーターシャフト型枠	0.5時間 0.8時間		1.5	157,900	236,850	WD231030
		m	1.5	157,900	236,850	単－ 639号
ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	下部出入口部　下部材E3　L=1.5m		1	952,000	952,000	
		基	1	952,000	952,000	
計					1,188,850 1,188,850	
単価					1,189,000 1,189,000	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－97号	排水管	VP φ150	単位	m	数量	1 1	単価	3,159 3,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニール管設置	φ50～150 計上する		1	3,437	3,437	WD240900
		m	1	3,437	3,437	単－ 640号
計					3,437 3,437	
単価					3,437 3,437	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－98号	調整ﾓﾙﾀﾙ	1:3	単位	m2	数量	6 6	単価	2,868 2,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.22 0.22	85,450 85,450	18,799 18,799	CB240060
計					18,799 18,799	
単価					3,134 3,134	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－99号	冷却設備運転(1)	運転・供用損料	単位	日	数量	1 1	単価	162,138 162,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
冷却設備運転損料		日	1 1	163,536 163,536	163,536 163,536	
電力料		ｋｗＨ	796.8 796.8	17.11 17.11	13,633.24 13,633.24	
計					177,169.24 177,169.24	
単価					177,200 177,200	円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－100号	冷却設備運転(2)	労務	単位	日	数量	1 1	単価	38,878 38,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレクーリング冷却設備運転（労務）		 日	1 1	42,490 42,490	42,490 42,490	WD260110 単－ 641号
計					42,490 42,490	
単価					42,490 42,490	 円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－101号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		単位	m3	数量	12,991 12,991	単価	14,073 14,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材貯蔵･運搬設備運転			26,439	2,124	56,156,436	WYB00028
		t	26,439	2,124	56,156,436	単－ 642号
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転			12,991	1,956	25,410,396	WYB00040
		m3	12,991	1,956	25,410,396	単－ 643号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設			12,991	7,598	98,705,618	WYB00079
		m3	12,991	7,598	98,705,618	単－ 644号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般			12,991	233.8	3,037,295.8	WYB00034
		m3	12,991	233.8	3,037,295.8	単－ 645号
打設面処理及び養生			8,762	1,954	17,120,948	WYB00055
		m2	8,762	1,954	17,120,948	単－ 646号
計					200,430,693.8 200,430,693.8	
単価					15,430 15,430	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－102号	鉄筋	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	239,900 239,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D13		1	161,100	161,100	WYB00304
		t	1	161,100	161,100	単－ 649号
鉄筋組立	SD345　D13		1	101,100	101,100	WYB00308
		t	1	101,100	101,100	単－ 650号
計					262,200 262,200	
単価					262,200 262,200	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－103号	鉄筋	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	216,900 216,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D16～25		1	151,400	151,400	WYB00310
		t	1	151,400	151,400	単－ 651号
鉄筋組立	SD345　D16～25		1	85,550	85,550	WYB00311
		t	1	85,550	85,550	単－ 652号
計					236,950 236,950	
単価					237,000 237,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－104号	鉄筋	SD345　D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	171,600 171,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D29～32		1	132,200	132,200	WYB00313
		t	1	132,200	132,200	単－ 653号
鉄筋組立	SD345　D29～32		1	55,220	55,220	WYB00314
		t	1	55,220	55,220	単－ 654号
計					187,420 187,420	
単価					187,500 187,500	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－105号	鉄筋	SD345　D35	単位	t	数量	1 1	単価	173,600 173,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工	SD345　D35		1	135,300	135,300	WYB00561
		t	1	135,300	135,300	単－ 655号
鉄筋組立	SD345　D35		1	55,220	55,220	WYB00562
		t	1	55,220	55,220	単－ 656号
計					190,520 190,520	
単価					190,600 190,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－106号	ｶﾞｽ圧接	D35×D35	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,313 1,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1 1	1,435 1,435	1,435 1,435	WB810110 単－ 634号
計					1,435 1,435	
単価					1,435 1,435	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－107号	止水板	UC300×9	単位	m	数量	1 1	単価	7,693 7,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置（合成樹脂製）		m	1 1	8,408 8,408	8,408 8,408	WD240202 単－ 635号
計					8,408 8,408	
単価					8,408 8,408	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－108号	背面排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　無孔管φ200	単位	m	数量	1 1	単価	2,788 2,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1 1	3,047 3,047	3,047 3,047	CB222770
計					3,047 3,047	
単価					3,047 3,047	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－109号	ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管φ50×2本　ｼｰﾄ付	単位	m	数量	100 100	単価	794 794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	200 200	557.9 557.9	111,580 111,580	CB222770
吸出し防止材設置		m２	30 30	275.7 275.7	8,271 8,271	CB224720
計					119,851 119,851	
単価					1,199 1,199	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－110号	ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ 竪孔	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ無孔管φ50×1本	単位	m	数量	1 1	単価	606 606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	1 1	557.9 557.9	557.9 557.9	CB222770
計					557.9 557.9	
単価					557.9 557.9	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－111号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・P孔・C孔）	堤内水路部先行施工 φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 削孔方向各種 ｺｱあり	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	18,040 18,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.62無 無	m	6,640 6,640	17,750 17,750	117,860,000 117,860,000	WD500102 単－ 657号
ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 斜め下方 0.62無 無	m	3,360 3,360	18,600 18,600	62,496,000 62,496,000	WD500102 単－ 658号
計					180,356,000 180,356,000	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－112号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・一般孔）	堤内水路部先行施工 φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	8,893 8,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.62無 無	m	10,000 10,000	8,895 8,895	88,950,000 88,950,000	WD500102 単－ 663号
計					88,950,000 88,950,000	
単価					8,895 8,895	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－113号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(Con・P孔・C孔)	本施工部 φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工箇所各種 削孔方向各種 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	11,850 11,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（コンクリート） P孔	一般部 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	129 129	10,080 10,080	1,300,320 1,300,320	WD500103 単－ 668号
ボーリング工（コンクリート） P孔	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	4,425 4,425	11,490 11,490	50,843,250 50,843,250	WD500103 単－ 669号
ボーリング工（コンクリート） C孔	一般部 66mm 2交替 無 0～50m 斜め下方 0.28無 無	m	136 136	10,800 10,800	1,468,800 1,468,800	WD500103 単－ 670号
ボーリング工（コンクリート） C孔	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	638 638	11,490 11,490	7,330,620 7,330,620	WD500103 単－ 669号
ボーリング工（コンクリート） C孔	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 斜め下方 0.28無 無	m	4,672 4,672	12,340 12,340	57,652,480 57,652,480	WD500103 単－ 671号
計					118,595,470 118,595,470	
単価					11,860 11,860	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－114号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・P孔・C孔）	本施工部 φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工箇所各種 削孔方向各種 ｺｱあり	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	19,870 19,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	1,641	18,190	29,849,790	WD500102 単－ 672号
ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 50～80m 鉛直下方 0.28無 無	m	57	19,170	1,092,690	WD500102 単－ 673号
ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	m	3,611	19,880	71,786,680	WD500102 単－ 674号
ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	m	307	21,040	6,459,280	WD500102 単－ 675号
ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 斜め下方 0.28無 無	m	966	19,070	18,421,620	WD500102 単－ 676号
ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	m	339	19,880	6,739,320	WD500102 単－ 674号
ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	m	3,076	20,910	64,319,160	WD500102 単－ 677号
ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	m	3	22,160	66,480	WD500102 単－ 678号
計					198,735,020 198,735,020	
単価					19,880 19,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－115号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(Con・一般孔)	本施工部　φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	9,723 9,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（コンクリート）	一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	376 376	8,555 8,555	3,216,680 3,216,680	WD500103 単－ 679号
ボーリング工（コンクリート）	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	9,624 9,624	9,775 9,775	94,074,600 94,074,600	WD500103 単－ 680号
計					97,291,280 97,291,280	
単価					9,730 9,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－116号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・一般孔）	本施工部　φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	10,210 10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	2,746 2,746	9,233 9,233	25,353,818 25,353,818	WD500102 単－ 681号
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	7,182 7,182	10,580 10,580	75,985,560 75,985,560	WD500102 単－ 682号
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 46mm 2交替 無 50～80m 鉛直下方 0.28無 無	m	72 72	11,450 11,450	824,400 824,400	WD500102 単－ 683号
計					102,163,778 102,163,778	
単価					10,220 10,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－117号	透水試験(K-1b)	堤内水路部先行施工 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66mm	単位	回	数量	1 1	単価	43,930 43,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水試験（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.34無 0.34無	 回	1 1	43,930 43,930	43,930 43,930	WD510202 単－ 684号
計					43,930 43,930	
単価					43,930 43,930	 円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－118号	注入(K-1b)	堤内水路部先行施工 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66mm	単位	時間	数量	1 1	単価	18,650 18,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.34無 0.34無 0.34無	 時間	1 1	18,650 18,650	18,650 18,650	WD510302 単－ 685号
計					18,650 18,650	
単価					18,650 18,650	 円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－119号	水押し試験(K-2b)	堤内水路部先行施工 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	42,270 42,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.34無 0.34無	 回	1 1	42,270 42,270	42,270 42,270	WD510102 単－ 686号
計					42,270 42,270	
単価					42,270 42,270	 円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－120号	注入(K-2b)	堤内水路部先行施工 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	17,540 17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.34無 0.34無 0.34無	 時間	1 1	17,540 17,540	17,540 17,540	WD510302 単－ 687号
計					17,540 17,540	
単価					17,540 17,540	 円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－121号	透水試験(K-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66mm	単位	回	数量	1 1	単価	32,160 32,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水試験（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.3無 0.3無		1	32,160	32,160	WD510202
		回	1	32,160	32,160	単－ 688号
計					32,160 32,160	
単価					32,160 32,160	円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－122号	透水試験(K-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66mm	単位	回	数量	1 1	単価	47,700 47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水試験（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.31無 0.31無		1	47,700	47,700	WD510202
		回	1	47,700	47,700	単－ 689号
計					47,700 47,700	
単価					47,700 47,700	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－123号	注入(K-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66mm	単位	時間	数量	1 1	単価	16,830 16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min		1	16,830	16,830	WD510302
	0.21無 有 0.27無 2.59時間	時間	1	16,830	16,830	単－ 690号
計					16,830 16,830	
単価					16,830 16,830	円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－124号	注入(K-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ66mm	単位	時間	数量	1 1	単価	20,210 20,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.31無 0.31無 0.31無		1	20,210	20,210	WD510302
		時間	1	20,210	20,210	単－ 691号
計					20,210 20,210	
単価					20,210 20,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－125号	水押し試験(K-4a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	30,500 30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.3無 0.3無	回	1 1	30,500 30,500	30,500 30,500	WD510102 単－ 692号
計					30,500 30,500	
単価					30,500 30,500	円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－126号	水押し試験(K-4b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	46,040 46,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.31無 0.31無	回	1 1	46,040 46,040	46,040 46,040	WD510102 単－ 693号
計					46,040 46,040	
単価					46,040 46,040	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－127号	注入(K-4a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	15,730 15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	 時間	1 1	15,730 15,730	15,730 15,730	WD510302 単－ 694号
計					15,730 15,730	
単価					15,730 15,730	 円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－128号	注入(K-4b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	19,100 19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.31無 0.31無 0.31無	 時間	1 1	19,100 19,100	19,100 19,100	WD510302 単－ 695号
計					19,100 19,100	
単価					19,100 19,100	 円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－129号	ｾﾒﾝﾄ(Ka)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　ﾊﾞﾗ	単位	t	数量	1 1	単価	217,140 217,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		 t	1 1	220,000 220,000	220,000 220,000	WB020018 単－ 696号
計					220,000 220,000	
単価					220,000 220,000	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－130号	ｾﾒﾝﾄ(Kb)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　袋	単位	t	数量	1 1	単価	217,140 217,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		 t	1 1	220,000 220,000	220,000 220,000	WB020018 単－ 697号
計					220,000 220,000	
単価					220,000 220,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－131号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(岩盤)	堤内水路部先行施工　φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	8,893 8,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.62無 無	m	10,000 10,000	8,895 8,895	88,950,000 88,950,000	WD500102 単－ 663号
計					88,950,000 88,950,000	
単価					8,895 8,895	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－132号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(岩盤)	河床部先行施工　φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	8,893 8,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.62無 無	m	10,000 10,000	8,895 8,895	88,950,000 88,950,000	WD500102 単－ 663号
計					88,950,000 88,950,000	
単価					8,895 8,895	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－133号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	本施工部　φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	8,549 8,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（コンクリート）	一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	10,000 10,000	8,555 8,555	85,550,000 85,550,000	WD500103 単－ 679号
計					85,550,000 85,550,000	
単価					8,555 8,555	 円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－134号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(岩盤)	本施工部　φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	9,226 9,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	10,000 10,000	9,233 9,233	92,330,000 92,330,000	WD500102 単－ 681号
計					92,330,000 92,330,000	
単価					9,233 9,233	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－135号	水押し試験(S-1a)	堤内水路部先行施工 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	25,350 25,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.62無 0.62無	回	1 1	25,350 25,350	25,350 25,350	WD510102 単－ 704号
計					25,350 25,350	
単価					25,350 25,350	円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－136号	水押し試験(S-1b)	堤内水路部先行施工 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	37,840 37,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.6無 0.6無	回	1 1	37,840 37,840	37,840 37,840	WD510102 単－ 705号
計					37,840 37,840	
単価					37,840 37,840	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－137号	注入(S-1a)	堤内水路部先行施工 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	12,950 12,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm		1	12,950	12,950	WD510302
	0.62無 0.62無 0.62無					
	100L/min 0.44無 有 0.44無	時間	1	12,950	12,950	単－ 706号
計					12,950 12,950	
単価					12,950 12,950	円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－138号	注入(S-1b)	堤内水路部先行施工 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	15,690 15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm		1	15,690	15,690	WD510302
	0.6無 0.6無 0.6無					
		時間	1	15,690	15,690	単－ 707号
計					15,690 15,690	
単価					15,690 15,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－139号	水押し試験(S-2a)	河床部先行施工 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	25,430 25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.61無 0.61無	 回	1 1	25,430 25,430	25,430 25,430	WD510102 単－ 708号
計					25,430 25,430	
単価					25,430 25,430	 円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－140号	注入(S-2a)	河床部先行施工 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	12,940 12,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工 （２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.61無 0.61無 0.61無 100L/min 0.53無 有 0.27無	 時間	1 1	12,940 12,940	12,940 12,940	WD510302 単－ 709号
計					12,940 12,940	
単価					12,940 12,940	 円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－141号	水押し試験(S-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	30,500 30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.3無 0.3無	回	1 1	30,500 30,500	30,500 30,500	WD510102 単－ 692号
計					30,500 30,500	
単価					30,500 30,500	円／回

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－142号	水押し試験(S-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	回	数量	1 1	単価	46,040 46,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.31無 0.31無	回	1 1	46,040 46,040	46,040 46,040	WD510102 単－ 693号
計					46,040 46,040	
単価					46,040 46,040	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－143号	注入(S-3a)	本施工部 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	15,500 15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min		1	15,500	15,500	WD510302
	0.27無 有 0.27無 2.59時間	時間	1	15,500	15,500	単－ 710号
計					15,500 15,500	
単価					15,500 15,500	円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－144号	注入(S-3b)	本施工部 分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2交代 φ46mm	単位	時間	数量	1 1	単価	19,100 19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.31無 0.31無 0.31無		1	19,100	19,100	WD510302
		時間	1	19,100	19,100	単－ 695号
計					19,100 19,100	
単価					19,100 19,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－145号	ｾﾒﾝﾄ(Sa)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　ﾊﾞﾗ	単位	t	数量	1 1	単価	217,140 217,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	1 1	220,000 220,000	220,000 220,000	WB020018 単－ 696号
計					220,000 220,000	
単価					220,000 220,000	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－146号	ｾﾒﾝﾄ(Sb)	超微粒子ｾﾒﾝﾄ　袋	単位	t	数量	1 1	単価	217,140 217,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	1 1	220,000 220,000	220,000 220,000	WB020018 単－ 697号
計					220,000 220,000	
単価					220,000 220,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－147号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ・不動孔)	本施工部 φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	11,020 11,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（コンクリート）	一般部 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	3,270 3,270	10,080 10,080	32,961,600 32,961,600	WD500103 単－ 668号
ボーリング工（コンクリート）	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	6,730 6,730	11,490 11,490	77,327,700 77,327,700	WD500103 単－ 669号
計					110,289,300 110,289,300	
単価					11,030 11,030	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－148号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ・変動孔)	本施工部 φ46mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	9,241 9,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（コンクリート）	一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	4,324 4,324	8,555 8,555	36,991,820 36,991,820	WD500103 単－ 679号
ボーリング工（コンクリート）	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	5,676 5,676	9,775 9,775	55,482,900 55,482,900	WD500103 単－ 680号
計					92,474,720 92,474,720	
単価					9,248 9,248	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－149号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・不動孔）	本施工部　φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	10,000 10,000	単価	12,130 12,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	2,096 2,096	10,870 10,870	22,783,520 22,783,520	WD500102 単－ 711号
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	7,627 7,627	12,440 12,440	94,879,880 94,879,880	WD500102 単－ 712号
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ・堤体監査廊等 66mm 2交替 無 50～80m 鉛直下方 0.28無 無	m	277 277	13,470 13,470	3,731,190 3,731,190	WD500102 単－ 713号
計					121,394,590 121,394,590	
単価					12,140 12,140	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－150号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・不動孔）	本施工部　φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	0 1	単価	0 10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	0 1	0 10,870	0 10,870	WD500102 単－ 714号
計					0 10,870	
単価					0 10,870	円／m
変更積算単価					10,870	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－151号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤・不動孔）	本施工部　φ66mm ﾛｰﾀﾘｰ式 施工場所各種 鉛直下方 ｺｱなし	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	m	0 1	0 9,233	0 9,233	WD500102 単－ 715号
計					0 9,233	
単価					0 9,233	円／m
変更積算単価					9,226	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－152号	変位計設置	測定単位0.01mm ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示	単位	箇所	数量	1 1	単価	31,934 31,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤変位計（設置）労務		箇所	1 1	34,900 34,900	34,900 34,900	WD510400 単－ 716号
計					34,900 34,900	
単価					34,900 34,900	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－153号	変位計撤去	測定単位0.01mm ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示	単位	箇所	数量	1 1	単価	28,749 28,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤変位計（撤去）労務		箇所	1 1	31,420 31,420	31,420 31,420	WD510500 単－ 717号
計					31,420 31,420	
単価					31,420 31,420	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－154号	温度計	測定範囲-30～70℃　耐圧200kPa	単位	箇所	数量	1 1	単価	38,622 38,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
温度計設置（労務）		台	1 1	9,806 9,806	9,806 9,806	WD241400 単－ 722号
温度計（観測設備工－計測器設置工）	測定範囲-30～70℃　耐圧200kPa	台	1 1	32,400 32,400	32,400 32,400	
計					42,206 42,206	
単価					42,210 42,210	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－155号	ｹｰﾌﾞﾙ配線(水平)	0.5㎜2　4芯ｼｰﾙﾄﾞｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　外径11.5㎜	単位	m	数量	1 1	単価	1,021 1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20㎜以下 新設	m	1 1	786.6 786.6	786.6 786.6	WE114000 単－ 723号
配線材料費（観測設備工－計測器設置工）	0.5㎜2　4芯ｼｰﾙﾄﾞｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　外径11.5㎜	m	1 1	329 329	329 329	
計					1,115.6 1,115.6	
単価					1,116 1,116	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－156号	ｹｰﾌﾞﾙ配線(鉛直)	0.5mm2　4芯ｼｰﾙﾄﾞｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　外径11.5mm	単位	m	数量	16.1 16.1	単価	2,257 2,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設		16.1	2,098	33,777.8	WE114000
		m	16.1	2,098	33,777.8	単－ 724号
配線材料費（観測設備工－計測器設置工）	0.5mm2　4芯ｼｰﾙﾄﾞｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　外径11.5mm		16.1	329	5,296.9	
		m	16.1	329	5,296.9	
配線固定材料費（観測設備工－計測器設置工）	ｽﾃﾝﾚｽｻﾄﾞﾙ、D20		11	66	726	
		個	11	66	726	
計					39,800.7 39,800.7	
単価					2,473 2,473	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－157号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	耐電接続ｷｯﾄ	単位	箇所	数量	1 1	単価	24,586 24,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ接続	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)　5P-0.5～0.9㎜		1	4,767	4,767	WYB00126
		箇所	1	4,767	4,767	単－ 725号
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 (観測設備工－計測器設置工)	耐電接続ｷｯﾄ　硬化型		1	22,100	22,100	
		個	1	22,100	22,100	
計					26,867 26,867	
単価					26,870 26,870	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－158号	ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ等設置接続	ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ：30ch以上　ｽｷｬﾅｰ：10ch雷ｻｰｼﾞ保護機付	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,460,340 1,460,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ端子接続	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)　5P-0.5～0.9㎜		1	4,767	4,767	WYB00448
		箇所	1	4,767	4,767	単－ 726号
ｹｰﾌﾞﾙ端子接続	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)　10P-0.5～0.9㎜		1	7,150	7,150	WYB00128
		箇所	1	7,150	7,150	単－ 727号
ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ（観測設備工－計測器設置工）	30ch以上　埋設計器用		1	1,350,000	1,350,000	
		台	1	1,350,000	1,350,000	
ｽｷｬﾅｰ（観測設備工－計測器設置工）	10ch/ﾕﾆｯﾄ　雷ｻｰｼﾞ保護機付		1	234,000	234,000	
		台	1	234,000	234,000	
計					1,595,917 1,595,917	
単価					1,596,000 1,596,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－159号	支保工撤去	TL-1	単位	箇所	数量	1 1	単価	53,875 53,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保工撤去	H-100	m	4 4	12,930 12,930	51,720 51,720	WYB00228 単－ 728号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	0.73 0.73	9,808 9,808	7,159.84 7,159.84	CB010410
計					58,879.84 58,879.84	
単価					58,880 58,880	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－160号	支保工撤去	TL-2	単位	箇所	数量	1 1	単価	31,503 31,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管支保工撤去		4 m	4 4	6,468 6,468	25,872 25,872	WYB00465 単－ 729号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 有り 20.0km以下	0.29 t	0.29 0.29	9,808 9,808	2,844.32 2,844.32	CB010410
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	0.5 t	0.5 0.5	2,604 2,604	1,302 1,302	CB010410
処分費（ｍ３）		0.63 ｍ３	0.63 0.63	7,000 7,000	4,410 4,410	WB020051 単－ 730号
計					34,428.32 34,428.32	
単価					34,430 34,430	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－161号	支保工撤去	TR-1	単位	箇所	数量	1 1	単価	28,365 28,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製支保工撤去	H-100	m	2 2	12,930 12,930	25,860 25,860	WYB00468 単－ 731号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	0.39 0.39	9,808 9,808	3,825.12 3,825.12	CB010410
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.1 0.1	2,604 2,604	260.4 260.4	CB010410
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.15 0.15	7,000 7,000	1,050 1,050	WB020051 単－ 730号
計					30,995.52 30,995.52	
単価					31,000 31,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－162号	坑内清掃		単位	m2	数量	1 1	単価	4,420 4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑内清掃	8時間 0.64無 0.57無		1	4,831	4,831	WD220600
		ｍ２	1	4,831	4,831	単－ 732号
計					4,831 4,831	
単価					4,831 4,831	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－163号	土砂搬出		単位	m3	数量	1 1	単価	2,540 2,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1 1	2,654 2,654	2,654 2,654	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	121.4 121.4	121.4 121.4	CB210610
計					2,775.4 2,775.4	
単価					2,776 2,776	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－164号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40高炉	単位	m3	数量	710 710	単価	20,313 20,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	配管延長120m以下	ｍ３	216 216	22,170 22,170	4,788,720 4,788,720	WYB00344 単－ 733号
コンクリート	配管延長60m以下	ｍ３	301 301	21,490 21,490	6,468,490 6,468,490	WYB00345 単－ 734号
コンクリート	延長なし	ｍ３	193 193	21,330 21,330	4,116,690 4,116,690	WYB00340 単－ 735号
計					15,373,900 15,373,900	
単価					21,660 21,660	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－165号	間仕切枠	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	単位	m2	数量	136 136	単価	14,924 14,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XS-32		136	1,090	148,240	
		m2	136	1,090	148,240	
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ設置			136	12,400	1,686,400	WYB00347
		m2	136	12,400	1,686,400	単－ 736号
ｱﾝｶｰ鉄筋	D25		2,445	105	256,725	
		kg	2,445	105	256,725	
ｱﾝｶｰ削孔			38	3,385	128,630	WYB00264
		m	38	3,385	128,630	単－ 737号
計					2,219,995 2,219,995	
単価					16,330 16,330	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－166号	配管架台		単位	基	数量	88 88	単価	29,975 29,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５		2.7	123,000	332,100	
		t	2.7	123,000	332,100	
配管架台製作据付			88	28,980	2,550,240	WYB00265
		基	88	28,980	2,550,240	単－ 738号
計					2,882,340	
					2,882,340	
単価					32,760	
					32,760	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－167号	ﾓﾙﾀﾙ注入管		単位	m	数量	1,065 1,065	単価	4,720 4,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　５０Ａ		1,065	1,341.81	1,429,027.65	
		m	1,065	1,341.81	1,429,027.65	
ｴﾙﾎﾞ	SGPφ50A		32	555	17,760	
		個	32	555	17,760	
ﾁｰｽﾞ	SGPφ50A		90	840	75,600	
		個	90	840	75,600	
注入管設置	SGPφ50A		1,065	3,795	4,041,675	WYB00266
		m	1,065	3,795	4,041,675	単－ 739号
計					5,564,062.65	
					5,564,062.65	
単価					5,225	
					5,225	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－168号	ﾓﾙﾀﾙ注入	1:2（高炉）	単位	m3	数量	1 1	単価	28,758 28,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込注入工	水路ﾄﾝﾈﾙ 56.4m 無		1	31,930	31,930	WB451210
		ｍ３	1	31,930	31,930	単－ 740号
計					31,930 31,930	
単価					31,930 31,930	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－169号	ｸﾞﾗｳﾄ注入管		単位	m	数量	1,374 1,374	単価	5,603 5,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入管	STPGφ38	m	1,062 1,062	1,094 1,094	1,161,828 1,161,828	
注入管	STPGφ19	m	312 312	472 472	147,264 147,264	
ﾁｰｽﾞ	50A×20A異径	個	320 320	1,580 1,580	505,600 505,600	
ｴﾙﾎﾞ	90°　φ38	個	32 32	378 378	12,096 12,096	
注入管設置	STPGφ38	m	1,374 1,374	3,795 3,795	5,214,330 5,214,330	WYB00267 単－ 741号
ｱﾝｶｰ削孔	STPGφ38	m	149 149	3,385 3,385	504,365 504,365	WYB00268 単－ 742号
計					7,545,483 7,545,483	
単価					5,492 5,492	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－170号	ｸﾞﾗｳﾄ注入		単位	時間	数量	1 1	単価	59,475 59,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ			1	64,950	64,950	WYB00269
		時間	1	64,950	64,950	単－ 743号
計					64,950 64,950	
単価					64,950 64,950	円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－171号	ｾﾒﾝﾄ	高炉	単位	t	数量	1 1	単価	16,840 16,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入		1	18,400	18,400	
		t	1	18,400	18,400	
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－172号	混和剤		単位	kg	数量	1 1	単価	80 80

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト用混和剤		1 ｋｇ	1 1	2,210 2,210	2,210 2,210	
計					2,210 2,210	
単価					2,210 2,210	円／kg

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－173号	砕石充填	現地発生材	単位	m3	数量	1 1	単価	9,324 9,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	40m以下	1 ｍ３	1 1	4,782 4,782	4,782 4,782	CB211150
埋戻し	現場制約あり 岩塊･玉石 無し	1 ｍ３	1 1	5,406 5,406	5,406 5,406	CB210410
計					10,188 10,188	
単価					10,190 10,190	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－174号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流側　t=10cm	単位	m2	数量	1,000 1,000	単価	7,420 7,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1,000 1,000	8,109 8,109	8,109,000 8,109,000	WB810820 単－ 744号
計					8,109,000 8,109,000	
単価					8,109 8,109	 円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－175号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付（小段部）	ﾀﾞﾑｻｲﾄ上流側　t=15cm(平均)	単位	m2	数量	1,000 1,000	単価	9,196 9,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	15cm 1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1,000 1,000	10,050 10,050	10,050,000 10,050,000	WB810820 単－ 745号
計					10,050,000 10,050,000	
単価					10,050 10,050	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－176号	小段排水	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	21,100 21,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	379 379	1,436 1,436	544,244 544,244	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	171 171	271.5 271.5	46,426.5 46,426.5	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 17.5km以下	ｍ３	171 171	3,237 3,237	553,527 553,527	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	171 171	121.4 121.4	20,759.4 20,759.4	CB210610
基面整正		ｍ２	420 420	415.8 415.8	174,636 174,636	CB210080
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	239 239	2,857 2,857	682,823 682,823	CB210410
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	1,000 1,000	9,603 9,603	9,603,000 9,603,000	WB821410 単－ 755号
コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 10m3/100m2 無し 標準	ｍ２	1,681 1,681	5,573 5,573	9,368,213 9,368,213	WB240730 単－ 756号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	1,681 1,681	180.1 180.1	302,748.1 302,748.1	WB240740 単－ 757号
型枠工	小段排水溝	ｍ２	200 200	9,937 9,937	1,987,400 1,987,400	WB240720 単－ 758号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.35 0.35	34,890 34,890	12,211.5 12,211.5	CB240010

印刷日時：2026/03/10　09:58:12

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－176号	小段排水	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	21,100 21,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8 8	7,981 7,981	63,848 63,848	CB240210
計					23,359,836.5 23,359,836.5	
単価					23,360 23,360	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－177号	縦排水	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　W300	単位	m	数量	100 100	単価	2,894 2,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	39 39	8,109 8,109	316,251 316,251	WB810820 単－ 744号
計					316,251 316,251	
単価					3,163 3,163	円／m

印刷日時：2026/03/10　09:58:12

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－178号	跳水防止板	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　縞鋼板t=3.2㎜　600×1200	単位	枚	数量	1 1	単価	14,600 14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1 1	11,750 11,750	11,750 11,750	WB821430 単－ 759号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	6 6	603.7 603.7	3,622.2 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	6 6	109 109	654 654	
計					16,026.2 16,026.2	
単価					16,030 16,030	 円／枚

印刷日時：2026/03/10　09:58:12

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－179号	跳水防止板	ﾀﾞﾑｻｲﾄ　縞鋼板t=3.2㎜　600×1000	単位	枚	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1 1	10,050 10,050	10,050 10,050	WB821430 単－ 760号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	6 6	603.7 603.7	3,622.2 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	6 6	109 109	654 654	
計					14,326.2 14,326.2	
単価					14,330 14,330	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－180号	小段排水	母材山　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	19,270 19,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	378 378	1,436 1,436	542,808 542,808	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	170 170	271.5 271.5	46,155 46,155	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 28.5km以下	ｍ３	170 170	4,339 4,339	737,630 737,630	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	170 170	121.4 121.4	20,638 20,638	CB210610
基面整正		ｍ２	400 400	415.8 415.8	166,320 166,320	CB210080
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	239 239	2,857 2,857	682,823 682,823	CB210410
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	1,000 1,000	9,603 9,603	9,603,000 9,603,000	WB821410 単－ 755号
コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 8m3/100m2 無し 標準	ｍ２	1,600 1,600	5,156 5,156	8,249,600 8,249,600	WB240730 単－ 761号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	1,600 1,600	180.1 180.1	288,160 288,160	WB240740 単－ 757号
型枠工	小段排水溝	ｍ２	100 100	9,937 9,937	993,700 993,700	WB240720 単－ 758号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.13 0.13	34,890 34,890	4,535.7 4,535.7	CB240010

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－180号	小段排水	母材山　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	19,270 19,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2 2	7,981 7,981	15,962 15,962	CB240210
計					21,351,331.7 21,351,331.7	
単価					21,360 21,360	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－181号	縦排水	母材山　PU300　張ｺﾝ	単位	m	数量	100 100	単価	16,440 16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	17 17	1,436 1,436	24,412 24,412	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	17 17	271.5 271.5	4,615.5 4,615.5	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 28.5km以下	ｍ３	17 17	4,339 4,339	73,763 73,763	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	17 17	121.4 121.4	2,063.8 2,063.8	CB210610
基面整正		ｍ２	40 40	415.8 415.8	16,632 16,632	CB210080
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	100 100	10,480 10,480	1,048,000 1,048,000	WB821410 単－ 762号
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	14 14	34,890 34,890	488,460 488,460	CB240010
型枠工	縦排水溝	ｍ２	16 16	10,840 10,840	173,440 173,440	WB240720 単－ 763号
計					1,831,386.3 1,831,386.3	
単価					18,320 18,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－182号	集水桝	母材山　500×500×500	単位	箇所	数量	10 10	単価	42,959 42,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	13 13	1,436 1,436	18,668 18,668	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	4 4	271.5 271.5	1,086 1,086	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 28.5km以下	ｍ３	4 4	4,339 4,339	17,356 17,356	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	4 4	121.4 121.4	485.6 485.6	CB210610
基面整正		ｍ２	6 6	415.8 415.8	2,494.8 2,494.8	CB210080
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	7 7	2,857 2,857	19,999 19,999	CB210410
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10 10	40,940 40,940	409,400 409,400	CB222950
計					469,489.4 469,489.4	
単価					46,950 46,950	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－183号	跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2㎜　600×1200	単位	枚	数量	1 1	単価	14,650 14,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1 1	11,750 11,750	11,750 11,750	WB821430 単－ 759号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	6 6	603.7 603.7	3,622.2 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	6 6	109 109	654 654	
計					16,026.2 16,026.2	
単価					16,030 16,030	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－184号	跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2㎜　600×1000	単位	枚	数量	1 1	単価	13,100 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1 1	10,050 10,050	10,050 10,050	WB821430 単－ 760号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	6 6	603.7 603.7	3,622.2 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	6 6	109 109	654 654	
計					14,326.2 14,326.2	
単価					14,330 14,330	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－185号	跳水防止板	母材山　縞鋼板t=3.2㎜　600×585	単位	枚	数量	1 1	単価	9,900 9,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1 1	6,548 6,548	6,548 6,548	WB821430 単－ 764号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	6 6	603.7 603.7	3,622.2 3,622.2	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	6 6	109 109	654 654	
計					10,824.2 10,824.2	
単価					10,830 10,830	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－186号	運転(1)	上流　ｼｯｸﾅｰ運転　加圧脱水機運転	単位	日	数量	1 1	単価	140,361 140,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備運転（労務）	100m3/h以上		1	76,230	76,230	WD260300
		日	1	76,230	76,230	単－ 771号
濁水プラント運転	骨材用　角型ｼｯｸﾅｰ100m3/h　ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積100m2		1	77,170	77,170	WYB00198
		日	1	77,170	77,170	単－ 772号
計					153,400 153,400	
単価					153,400 153,400	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－187号	運転(2)	上流　中和処理設備運転	単位	日	数量	1 1	単価	8,001 8,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理設備運転損料	処理能力20m3/h		1	8,744	8,744	WYB00199
		日	1	8,744	8,744	単－ 773号
計					8,744 8,744	
単価					8,744 8,744	円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－188号	主剤(高分子)	上流　高分子凝集剤	単位	kg	数量	1 1	単価	961 961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		 ｋｇ	1 1	1,050 1,050	1,050 1,050	WB020017 単－ 774号
計					1,050 1,050	
単価					1,050 1,050	 円／kg

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－189号	助剤(PAC)	上流　無機凝集剤	単位	kg	数量	1 1	単価	44 44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		 ｋｇ	1 1	48 48	48 48	WB020017 単－ 775号
計					48 48	
単価					48 48	 円／kg

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－190号	炭酸ｶﾞｽ	上流　液化炭酸　ﾛｰﾘｰ	単位	kg	数量	1 1	単価	89 89

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	97	97	WB020017
		ｋｇ	1	97	97	単－ 776号
計					97 97	
単価					97 97	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－191号	建設汚泥搬出処理(1)	上流　脱水ｹｰｷ	単位	m3	数量	1 1	単価	15,445 15,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	222.4 222.4	222.4 222.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1 1	2,654 2,654	2,654 2,654	CB210110
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	14,000 14,000	14,000 14,000	WB020051 単－ 777号
計					16,876.4 16,876.4	
単価					16,880 16,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－192号	建設汚泥搬出処理(2)	上流　ｽﾗｯｼﾞ	単位	m3	数量	1 1	単価	24,275 24,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	22.0ｋｍ以下		1	11,480	11,480	WB232010
		ｍ３	1	11,480	11,480	単－ 778号
処分費（ｍ３）			1	14,000	14,000	WB020051
		ｍ３	1	14,000	14,000	単－ 779号
計					25,480 25,480	
単価					25,480 25,480	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－193号	運転(1)	下流　ｼｯｸﾅｰ運転　加圧脱水機運転	単位	日	数量	1 1	単価	140,910 140,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備運転（労務）	100m3/h以上		1	76,230	76,230	WD260300
		日	1	76,230	76,230	単－ 771号
濁水処理プラント運転損料	ﾀﾞﾑｻｲﾄ用 角型ｼｯｸﾅｰ150m3/h　ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積150m2		1	77,700	77,700	WYB00200
		日	1	77,700	77,700	単－ 780号
計					153,930 153,930	
単価					154,000 154,000	円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－194号	運転(2)	下流　中和処理設備運転損料	単位	日	数量	1 1	単価	16,992 16,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理設備運転損料	150m3/h		1	18,570	18,570	WYB00336
		日	1	18,570	18,570	単－ 781号
計					18,570 18,570	
単価					18,570 18,570	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－195号	主剤(高分子)	下流　高分子凝集剤	単位	kg	数量	1 1	単価	961 961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	1,050	1,050	WB020017
		ｋｇ	1	1,050	1,050	単－ 774号
計					1,050 1,050	
単価					1,050 1,050	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－196号	助剤(PAC)	下流　無機凝集剤	単位	kg	数量	1 1	単価	44 44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	48 48	48 48	WB020017 単－ 775号
計					48 48	
単価					48 48	円／kg

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－197号	炭酸ｶﾞｽ	下流　液化炭酸　ﾛｰﾘｰ	単位	kg	数量	1 1	単価	89 89

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	97 97	97 97	WB020017 単－ 782号
計					97 97	
単価					97 97	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－198号	建設汚泥搬出処理(1)	下流　脱水ｹｰｷ	単位	m3	数量	1 1	単価	15,445 15,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	222.4 222.4	222.4 222.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1 1	2,654 2,654	2,654 2,654	CB210110
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	14,000 14,000	14,000 14,000	WB020051 単－ 777号
計					16,876.4 16,876.4	
単価					16,880 16,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－199号	建設汚泥搬出処理(2)	下流　ｽﾗｯｼﾞ	単位	m3	数量	1 1	単価	24,275 24,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	22.0ｋｍ以下		1	11,480	11,480	WB232010
		ｍ３	1	11,480	11,480	単－ 778号
処分費（ｍ３）			1	14,000	14,000	WB020051
		ｍ３	1	14,000	14,000	単－ 779号
計					25,480 25,480	
単価					25,480 25,480	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－200号	掘削	土砂、片切	単位	m3	数量	10 10	単価	1,012 1,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削		10	1,106	11,060	CB210100
		ｍ３	10	1,106	11,060	
計					11,060 11,060	
単価					1,106 1,106	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－201号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20 （高炉）	単位	m3	数量	1 1	単価	22,170 22,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	24,230 24,230	24,230 24,230	CB240010
計					24,230 24,230	
単価					24,230 24,230	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－202号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉、t=10cm	単位	m3	数量	1 1	単価	21,146 21,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	23,590 23,590	23,590 23,590	CB240010
計					23,590 23,590	
単価					23,590 23,590	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－203号	鉄筋	SD345、D13	単位	t	数量	1 1	単価	158,600 158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	173,300 173,300	173,300 173,300	WB810010 単－ 471号
計					173,300 173,300	
単価					173,300 173,300	 円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－204号	鉄筋	SD345、D16～D25	単位	t	数量	1 1	単価	156,600 156,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	171,200 171,200	171,200 171,200	WB810010 単－ 472号
計					171,200 171,200	
単価					171,200 171,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－205号	ポンプ格納架台	鋼製	単位	基	数量	0 1	単価	0 4,474,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取水ピット鋼製架台		式	0 1		0 4,215,450	WYB01033
工事費		式	0 1		0 527,500	WYB01034 単－ 793号
運搬費		台	0 1	0 107,000	0 107,000	WYB01035
計					0 4,849,950	
単価					0 4,850,000	円／基
変更積算単価					4,474,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－206号	組立用仮設備	仮設単管足場	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 不要 標準	掛ｍ２	0 1	0 4,197	0 4,197	WB252110 単－ 794号
計					0 4,197	
単価					0 4,197	円／m2
変更積算単価					3,871	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－207号	配管防護工	鋼製	単位	基	数量	0 1	単価	0 3,899,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取水ピット管防護工		式	0 1		0 3,765,465	WYB00988
工事費		式	0 1		0 354,600	WYB00989 単－ 795号
運搬費		台	0 1	0 107,000	0 107,000	WYB01032
計					0 4,227,065	
単価					0 4,228,000	円／基
変更積算単価					3,899,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－208号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉	単位	m3	数量	1 1	単価	21,585 21,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	23,590 23,590	23,590 23,590	CB240010
計					23,590 23,590	
単価					23,590 23,590	 円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－209号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉、t=350	単位	m2	数量	46.7 46.7	単価	7,534 7,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	16.3 16.3	23,590 23,590	384,517 384,517	CB240010
計					384,517 384,517	
単価					8,234 8,234	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－210号	基礎材	RC-40、t=200	単位	m2	数量	1 1	単価	1,382 1,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,510 1,510	1,510 1,510	CB221110
計					1,510 1,510	
単価					1,510 1,510	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－211号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40、高炉	単位	m3	数量	1 1	単価	26,453 26,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	ｍ３	1 1	28,910 28,910	28,910 28,910	CB240010
計					28,910 28,910	
単価					28,910 28,910	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－212号	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1 1	単価	9,200 9,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,470 10,470	10,470 10,470	WB824010 単－ 796号
計					10,470 10,470	
単価					10,470 10,470	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－213号	殻運搬・処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1 1	単価	5,094 5,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,747 2,747	2,747 2,747	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,820 2,820	2,820 2,820	WB020051 単－ 624号
計					5,567 5,567	
単価					5,567 5,567	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－214号	既設構造物撤去	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(高清水井堰)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 14,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 18.5以下	ｍ３	0 1	0 16,030	0 16,030	WB824020 単－ 797号
計					0 16,030	
単価					0 16,030	円／m3
変更積算単価					14,790	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－215号	既設構造物撤去	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(寺井手井堰)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 35,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0 1	0 31,620	0 31,620	WB824010 単－ 798号
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,094	0 1,094	CB224260
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,747	0 2,747	CB227010
処分費	無筋コンクリート	ｍ３	0 1	0 2,820	0 2,820	
計					0 38,281	
単価					0 38,290	円／m3
変更積算単価					35,310	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－216号	ｶｯﾀｰ切断	高清水井堰	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッター切断		m	0 1	0 2,073	0 2,073	WYB00423 単－ 799号
計					0 2,073	
単価					0 2,073	円／m
変更積算単価					1,912	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－217号	ｶｯﾀｰ切断	寺井手井堰	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッター切断		m	0 1	0 2,073	0 2,073	WYB00489 単－ 800号
計					0 2,073	
単価					0 2,073	円／m
変更積算単価					1,912	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－218号	舗装版切断	15cm以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 607.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 1	0 658.9	0 658.9	CB430510
計					0 658.9	
単価					0 658.9	円／m
変更積算単価					607.8	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－219号	舗装版破砕	15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 515.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 558.5	0 558.5	CB430310
計					0 558.5	
単価					0 558.5	円／m2
変更積算単価					515.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－220号	殻運搬・処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 3,495	0 3,495	CB227010
処分費	アスファルト殻	ｍ３	0 1	0 2,350	0 2,350	
計					0 5,845	
単価					0 5,845	円／m3
変更積算単価					5,391	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－221号	既設側溝設置・撤去	U-300	単位	m	数量	0 1	単価	0 7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し		0	0	0	WB821410
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372					
	300B 300×300×600 無し 無し 無し	m	1	8,131	8,131	単－ 801号
計					0 8,131	
単価					0 8,131	円／m
変更積算単価					7,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－222号	波状管設置・撤去	φ300(ｼﾝｸﾞﾙ管)	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波状管設置・撤去	φ300 ｼﾝｸﾞﾙ管 地上露出	m	0 1	0 527	0 527	WYB00785 単－ 802号
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ300 ｼﾝｸﾞﾙ	m	0 1.13	0 4,320	0 4,881.6	
計					0 5,408.6	
単価					0 5,409	円／m
変更積算単価					4,989	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－223号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25、高炉	単位	m3	数量	1 1	単価	28,566 28,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	31,220 31,220	31,220 31,220	CB240010
計					31,220 31,220	
単価					31,220 31,220	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－224号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20、高炉	単位	m3	数量	0 1	単価	0 28,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 31,220	0 31,220	CB240010
計					0 31,220	
単価					0 31,220	円／m3
変更積算単価					28,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－225号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 603,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝設置	1500*1000*840	個	0 1	0 167,100	0 167,100	WYB00873 単－ 803号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝	1500*1000*840	個	0 1	0 486,800	0 486,800	
計					0 653,900	
単価					0 653,900	円／箇所
変更積算単価					603,100	円／箇所

印刷日時：2026/03/10　09:58:17

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－226号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25、高炉	単位	m3	数量	1 1	単価	31,137 31,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	ｍ３	1 1	34,030 34,030	34,030 34,030	CB240010
計					34,030 34,030	
単価					34,030 34,030	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－227号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-20、高炉	単位	m3	数量	0 1	単価	0 188,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.108	0 28,665	0 3,095.82	
特殊作業員		人	0 0.1	0 24,780	0 2,478	
普通作業員		人	0 0.382	0 20,790	0 7,941.78	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	0 1.06	0 17,060	0 18,083.6	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0 2	0 87,400	0 174,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0.8	
計					0 206,400	
単価					0 206,400	円／m3
変更積算単価					188,900	円／m3

印刷日時：2026/03/10　09:58:17

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－228号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 724,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝設置	1500*1000*1020	個	0 1	0 218,000	0 218,000	WYB00880 単－ 808号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝	1500*1000*1020	個	0 1	0 567,900	0 567,900	
計					0 785,900	
単価					0 785,900	円／箇所
変更積算単価					724,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－229号	基礎砕石	RC-40	単位	m2	数量	0 5	単価	0 8,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.007	0 24,780	0 173.46	
普通作業員		人	0 0.019	0 20,790	0 395.01	
土木一般世話役		人	0 0.004	0 28,665	0 114.66	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0 0.5	0 87,400	0 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6.87	
計					0 44,390	
単価					0 8,878	円／m2
変更積算単価					8,189	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－230号	盛土（覆土工(1)）	路体、2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,084 5,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,556 5,556	5,556 5,556	CB210510
計					5,556 5,556	
単価					5,556 5,556	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－231号	盛土（覆土工(2)）	路体、2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,084 5,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,556 5,556	5,556 5,556	CB210510
計					5,556 5,556	
単価					5,556 5,556	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－232号	盛土（覆土工(3)）	路体、2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,084 5,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,556 5,556	5,556 5,556	CB210510
計					5,556 5,556	
単価					5,556 5,556	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－233号	転石運搬		単位	m3	数量	0 1	単価	0 705.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	岩塊･玉石 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 268.7	0 268.7	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1	0 373.1	0 373.1	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 123.5	0 123.5	CB210610
計					0 765.3	
単価					0 765.3	円／m3
変更積算単価					705.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－234号	ﾌｨﾙﾀｰ材 埋設部(A)～(C)	4号砕石	単位	m3	数量	0 1	単価	0 9,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	ｍ３	0 1	0 10,030	0 10,030	CB222780
計					0 10,030	
単価					0 10,030	円／m3
変更積算単価					9,251	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－235号	ﾌｨﾙﾀｰ材 埋設部(A)～(C)	RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	0 1	0 7,981	0 7,981	CB222780
計					0 7,981	
単価					0 7,981	円／m3
変更積算単価					7,361	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－236号	基礎砕石（水槽部）	RC-40、t=100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,253	0 1,253	CB221110
計					0 1,253	
単価					0 1,253	円／m2
変更積算単価					1,156	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－237号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置（取水口部）	φ200、φ350	単位	台	数量	1 1	単価	53,207 53,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置	取水口部	台	1 1	58,150 58,150	58,150 58,150	WYB00088 単－ 814号
計					58,150 58,150	
単価					58,150 58,150	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－238号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置（中継部）	φ350	単位	台	数量	1 1	単価	54,772 54,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置	中継部	台	1 1	59,860 59,860	59,860 59,860	WYB00109 単－ 815号
計					59,860 59,860	
単価					59,860 59,860	円／台

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－239号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転（φ200）	φ200	単位	日	数量	1 1	単価	2,412 2,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	φ200、揚程10m、揚水量4m3/min	台	1 1	2,638 2,638	2,638 2,638	WYB00112 単－ 816号
計					2,638 2,638	
単価					2,638 2,638	円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－240号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転（φ350）	φ350	単位	日	数量	1 1	単価	16,241 16,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	φ350、揚程10m、揚水量14m3/min	台	2 2	8,873 8,873	17,746 17,746	WYB00119 単－ 817号
計					17,746 17,746	
単価					17,750 17,750	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－241号	ﾎﾟﾝﾌﾟ資材（φ200）	φ200、揚程10m、揚水量4m3/min、購入品	単位	台	数量	1 1	単価	584,685 584,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ資材(1)	φ200、揚程10m、揚水量4m3/min、購入品	台	1 1	639,000 639,000	639,000 639,000	WYB00231 単－ 818号
計					639,000 639,000	
単価					639,000 639,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－242号	ﾎﾟﾝﾌﾟ資材（φ350）	φ350、揚程10m、揚水量14m3/min、購入品	単位	台	数量	1 1	単価	3,175,050 3,175,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ資材(2)	φ350、揚程10m、揚水量14m3/min、購入品	台	1 1	3,470,000 3,470,000	3,470,000 3,470,000	WYB00235 単－ 819号
計					3,470,000 3,470,000	
単価					3,470,000 3,470,000	円／台

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－243号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(1)設置	φ200	単位	m	数量	1 1	単価	4,478 4,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管敷設	φ200	m	1 1	4,894 4,894	4,894 4,894	WYB00226 単－ 820号
計					4,894 4,894	
単価					4,894 4,894	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－244号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(1)設置	φ200	単位	m	数量	0 48	単価	0 26,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EF接合工		箇所	0 27	0 40,710	0 1,099,170	WYB00890 単－ 821号
管据付工	φ200	m	0 48	0 5,825	0 279,600	WYB00891 単－ 822号
管切断工		箇所	0 9	0 3,144	0 28,296	WYB00892 単－ 823号
計					0 1,407,066	
単価					0 29,320	円／m
変更積算単価					26,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－245号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2)設置	φ350	単位	m	数量	10 10	単価	22,326 22,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管敷設	φ350、L=5m	m	10 10	21,170 21,170	211,700 211,700	WYB00392 単－ 824号
計					211,700 211,700	
単価					21,170 21,170	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－246号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2)設置	φ350	単位	m	数量	0 110	単価	0 75,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EF接合工		箇所	0 58	0 111,400	0 6,461,200	WYB00893 単－ 825号
管据付工		m	0 110	0 9,836	0 1,081,960	WYB00895 単－ 826号
管切断工		箇所	0 23	0 15,050	0 346,150	WYB00896 単－ 827号
計					0 7,889,310	
単価					0 71,730	円／m
変更積算単価					75,640	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－247号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 余水吐管設置	φ150	単位	m	数量	0 27	単価	0 4,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手		箇所	0 16	0 2,677	0 42,832	WYB00784 単－ 828号
管据付工		m	0 27	0 2,478	0 66,906	WYB00542 単－ 829号
管切断工		箇所	0 16	0 944	0 15,104	WYB00786 単－ 830号
計					0 124,842	
単価					0 4,624	円／m
変更積算単価					4,265	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－248号	配管用仮設足場設置・撤去 斜面部 単管傾斜足場		単位	掛m2	数量	0 100	単価	0 4,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 29,715	0 44,572.5	
とび工		人	0 6.1	0 27,825	0 169,732.5	
普通作業員		人	0 2.7	0 21,840	0 58,968	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0 0.8	0 87,400	0 69,920	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	0 1		0 96,007	
計					0 439,200	
単価					0 4,392	円／掛m2
変更積算単価					4,051	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－249号	配管用昇降足場設置・撤去 河川内 傾斜足場		単位	掛m2	数量	0 100	単価	0 3,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準	掛ｍ２	0 100	0 3,542	0 354,200	WB252110 単－ 831号
計					0 354,200	
単価					0 3,542	円／掛m2
変更積算単価					3,267	円／掛m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－250号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(1)付属材料	PE管φ200、ｴﾙﾎﾞ等	単位	組	数量	1 1	単価	1,307,535 1,307,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(1)付属材料	φ200用	組	1 1	1,429,000 1,429,000	1,429,000 1,429,000	WYB00189 単－ 832号
計					1,429,000 1,429,000	
単価					1,429,000 1,429,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－251号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(1)付属材料	PE管φ200、ｴﾙﾎﾞ等	単位	組	数量	0 1	単価	0 3,189,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(1)付属材料	φ200用	組	0 1	0 3,485,000	0 3,485,000	WYB00320 単－ 833号
計					0 3,485,000	
単価					0 3,485,000	円／組
変更積算単価					3,189,000	円／組

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－252号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2)付属材料	PE管φ350、ｴﾙﾎﾞ等	単位	組	数量	1 1	単価	9,589,200 9,589,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(2)付属材料	φ350用	組	1 1	10,470,000 10,470,000	10,470,000 10,470,000	WYB00190 単－ 834号
計					10,470,000 10,470,000	
単価					10,470,000 10,470,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－253号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2)付属材料	PE管φ350、ｴﾙﾎﾞ等	単位	組	数量	0 1	単価	0 31,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(2)付属材料	φ350用	組	0 1	0 33,900,000	0 33,900,000	WYB00321 単－ 835号
計					0 33,900,000	
単価					0 33,900,000	円／組
変更積算単価					31,050,000	円／組

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－254号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 余水吐管付属材料	PE管φ150、ｴﾙﾎﾞ等	単位	組	数量	0 1	単価	0 1,326,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 余水吐管付属材料	PE管φ150､ｿｹｯﾄ等	組	0 1	0 1,437,000	0 1,437,000	WYB00125 単－ 836号
計					0 1,437,000	
単価					0 1,437,000	円／組
変更積算単価					1,326,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－255号	受水槽設置	鋼製、20m3	単位	基	数量	1 1	単価	3,470 3,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受水槽設置	鋼製、20m3		1	3,791	3,791	WYB00120
		基	1	3,791	3,791	単－ 837号
計					3,791 3,791	
単価					3,791 3,791	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－256号	受水槽設置	鋼製、20m3	単位	基	数量	0 1	単価	0 21,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	0 0.125	0 26,565	0 3,320.62	
普通作業員		人	0 0.25	0 20,790	0 5,197.5	
土木一般世話役		人	0 0.125	0 28,665	0 3,583.12	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0 0.125	0 87,400	0 10,925	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3.76	
計					0 23,030	
単価					0 23,030	円／基
変更積算単価					21,080	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－257号	受水槽	鋼製、20m3、購入品	単位	基	数量	1 1	単価	3,296,000 3,296,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受水槽材料費	鋼製、20m3	基	1 1	3,602,000 3,602,000	3,602,000 3,602,000	WYB00271 単－ 838号
計					3,602,000 3,602,000	
単価					3,602,000 3,602,000	円／基

印刷日時：2026/03/10　09:58:19

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－258号	縞鋼板防護(1)設置	1250×394、CHP4.5t	単位	枚	数量	1 1	単価	44,800 44,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	46,150 46,150	46,150 46,150	WB821430 単－ 839号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	4 4	603.7 603.7	2,414.8 2,414.8	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	4 4	109 109	436 436	
計					49,000.8 49,000.8	
単価					49,010 49,010	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－259号	縞鋼板防護(2)設置	1250×382、CHP4.5t	単位	枚	数量	1 1	単価	44,600 44,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	45,950 45,950	45,950 45,950	WB821430 単－ 840号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	4 4	603.7 603.7	2,414.8 2,414.8	CB224410
コンクリートアンカー	M12×100　亜鉛ﾒｯｷ加工	本	4 4	109 109	436 436	
計					48,800.8 48,800.8	
単価					48,810 48,810	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－260号	流入口ｽｸﾘｰﾝ製作据付	1350×3960×2枚	単位	式	数量	1 1	単価	1,729,350 1,729,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流入口スクリーン製作据付__流水管理工	SS400、1350×3960×2枚	式	1 1		1,840,000 1,840,000	
計					1,840,000 1,840,000	
単価					1,840,000 1,840,000	円／式

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－261号	管理用通路整備 配管周辺5m範囲		単位	m2	数量	0 1	単価	0 34.91

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛式(ｶｯﾀﾞ径255mm) 無し	ｍ２	0 1	0 37.85	0 37.85	CB320010
計					0 37.85	
単価					0 37.85	円／m2
変更積算単価					34.91	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－262号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	t=80mm､18-8-20，高炉	単位	m3	数量	0 1	単価	0 23,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 25,820	0 25,820	CB240010
計					0 25,820	
単価					0 25,820	円／m3
変更積算単価					23,820	円／m3

印刷日時：2026/03/10　09:58:20

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－263号	大型土のう設置・撤去		単位	袋	数量	0 1	単価	0 4,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	0 1	0 4,559	0 4,559	WB252730 単－ 841号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	0 1	0 737.4	0 737.4	WB252730 単－ 842号
計					0 5,296.4	
単価					0 5,297	円／袋
変更積算単価					4,885	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－264号	既設側溝清掃	U-300	単位	m	数量	0 1	単価	0 448.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	0 1	0 486.2	0 486.2	CB433510
計					0 486.2	
単価					0 486.2	円／m
変更積算単価					448.5	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－265号	交通誘導警備員B	昼間（8:00～17:00）	単位	人	数量	1 1	単価	15,540 15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1 1	15,540 15,540	15,540 15,540	WB010212 単－ 843号
計					15,540 15,540	
単価					15,540 15,540	円／人

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－266号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1 1	単価	995 995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	1 1	1,106 1,106	1,106 1,106	CB210100
計					1,106 1,106	
単価					1,106 1,106	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－267号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	192 192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	213.4 213.4	213.4 213.4	CB210100
計					213.4 213.4	
単価					213.4 213.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－268号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,556 5,556	5,556 5,556	CB210510
計					5,556 5,556	
単価					5,556 5,556	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－269号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	698 698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	775.3 775.3	775.3 775.3	CB210510
計					775.3 775.3	
単価					775.3 775.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－270号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	198 198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	219.7 219.7	219.7 219.7	CB210510
計					219.7 219.7	
単価					219.7 219.7	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－271号	切土法面整形	土砂	単位	m2	数量	1 1	単価	741 741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	823.1 823.1	823.1 823.1	CB220010
計					823.1 823.1	
単価					823.1 823.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－272号	盛土法面整形	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	369 369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	410.3 410.3	410.3 410.3	CB220010
計					410.3 410.3	
単価					410.3 410.3	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－273号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	217 217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1 1	241 241	241 241	WB810830 単－ 844号
計					241 241	
単価					241 241	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－274号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,704 1,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,893 1,893	1,893 1,893	CB410260
計					1,893 1,893	
単価					1,893 1,893	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－275号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	576 576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	640.1 640.1	640.1 640.1	CB410040
計					640.1 640.1	
単価					640.1 640.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－276号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,194 1,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,327 1,327	1,327 1,327	CB410030
計					1,327 1,327	
単価					1,327 1,327	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－277号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	8,200 8,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	9,423 9,423	9,423 9,423	WB821410 単－ 845号
計					9,423 9,423	
単価					9,423 9,423	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－278号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	600×600	単位	m	数量	1 1	単価	14,400 14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し		1	16,300	16,300	WB821410
	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	16,300	16,300	単－ 846号
計					16,300 16,300	
単価					16,300 16,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－279号	縦排水	450×450	単位	m	数量	10 10	単価	18,850 18,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し		10	13,550	135,500	WB821410
	縦排水部 無し	m	10	13,550	135,500	単－ 847号
型枠工	縦排水溝		2.1	10,840	22,764	WB240720
		ｍ２	2.1	10,840	22,764	単－ 763号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し		10	5,497	54,970	WB240730
	5m3/100m2 無し	ｍ２	10	5,497	54,970	単－ 848号
計					213,234 213,234	
単価					21,330 21,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－280号	横断暗渠	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	24,750 24,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	27,500 27,500	27,500 27,500	CB222790
計					27,500 27,500	
単価					27,500 27,500	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－281号	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	φ400	単位	m	数量	10 10	単価	25,227 25,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	10 10	18,240 18,240	182,400 182,400	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m３	15 15	6,476 6,476	97,140 97,140	CB222780
計					279,540 279,540	
単価					27,960 27,960	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－282号	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	φ600	単位	m	数量	10 10	単価	38,349 38,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	10 10	29,760 29,760	297,600 297,600	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	20 20	6,476 6,476	129,520 129,520	CB222780
計					427,120 427,120	
単価					42,720 42,720	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－283号	集水桝	1号、500×500×700	単位	箇所	数量	1 1	単価	78,530 78,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	48,740 48,740	48,740 48,740	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	38,550 38,550	38,550 38,550	WB821430 単－ 849号
計					87,290 87,290	
単価					87,290 87,290	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－284号	集水桝	2号、600×600×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	96,000 96,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	62,870 62,870	62,870 62,870	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	43,750 43,750	43,750 43,750	WB821430 単－ 850号
計					106,620 106,620	
単価					106,700 106,700	 円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－285号	集水桝	3-1号、800×800×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	117,000 117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	74,570 74,570	74,570 74,570	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	55,350 55,350	55,350 55,350	WB821430 単－ 851号
計					129,920 129,920	
単価					130,000 130,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－286号	集水桝	3-2号、800×800×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	109,100 109,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	65,800 65,800	65,800 65,800	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	55,350 55,350	55,350 55,350	WB821430 単－ 851号
計					121,150 121,150	
単価					121,200 121,200	 円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－287号	集水桝	3-3,5号、800×800×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	123,600 123,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	81,880 81,880	81,880 81,880	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	55,350 55,350	55,350 55,350	WB821430 単－ 851号
計					137,230 137,230	
単価					137,300 137,300	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－288号	集水桝	3-4号、800×800×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	120,100 120,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	77,980 77,980	77,980 77,980	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	55,350 55,350	55,350 55,350	WB821430 単－ 851号
計					133,330 133,330	
単価					133,400 133,400	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－289号	集水桝	特殊桝、800×1500×2100	単位	箇所	数量	1 1	単価	360,000 360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 2.48m3を超え2.62m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	271,800 271,800	271,800 271,800	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	128,100 128,100	128,100 128,100	WB821430 単－ 852号
計					399,900 399,900	
単価					399,900 399,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－290号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	景観色(グレーベージュ)　塗装品　Gr-C-4E	単位	m	数量	338 338	単価	9,171 9,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置	Gr-C-4E　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ(景観色)塗装品　加算・補正無	m	252 252	9,965 9,965	2,511,180 2,511,180	WYB00501
防護柵設置	Gr-C-4E　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ(景観色)塗装品　加算・補正有	m	86 86	10,825 10,825	930,950 930,950	WYB00453
計					3,442,130 3,442,130	
単価					10,190 10,190	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－291号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	593 593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1 1	658.9 658.9	658.9 658.9	CB430510
計					658.9 658.9	
単価					658.9 658.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－292号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	503 503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	558.5 558.5	558.5 558.5	CB430310
計					558.5 558.5	
単価					558.5 558.5	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－293号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	5,261 5,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,495 3,495	3,495 3,495	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 853号
計					5,845 5,845	
単価					5,845 5,845	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－294号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	9,070 9,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,470 10,470	10,470 10,470	WB824010 単－ 796号
計					10,470 10,470	
単価					10,470 10,470	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－295号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,010 5,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,747 2,747	2,747 2,747	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,820 2,820	2,820 2,820	WB020051 単－ 624号
計					5,567 5,567	
単価					5,567 5,567	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－296号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	15,850 15,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	18,320 18,320	18,320 18,320	WB824010 単－ 854号
計					18,320 18,320	
単価					18,320 18,320	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－297号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	6,435 6,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,900 2,900	2,900 2,900	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,250 4,250	4,250 4,250	WB020051 単－ 855号
計					7,150 7,150	
単価					7,150 7,150	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－298号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1 1	単価	664 664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		1	737.4	737.4	WB252730
		袋	1	737.4	737.4	単－ 856号
計					737.4 737.4	
単価					737.4 737.4	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－299号	大型土のう処分		単位	袋	数量	100 100	単価	93 93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t		0.26	8,444	2,195.44	CB010420
		t	0.26	8,444	2,195.44	
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下		0.26	2,604	677.04	CB010410
		t	0.26	2,604	677.04	
処分費	廃プラスチック(PE)		0.74	10,000	7,400	
		ｍ３	0.74	10,000	7,400	
計					10,272.48 10,272.48	
単価					102.8 102.8	 円／袋

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－300号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	φ400	単位	m	数量	1 1	単価	114 114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 200～400mm	m	1 1	126.2 126.2	126.2 126.2	CB222770
計					126.2 126.2	
単価					126.2 126.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－301号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管処分		単位	m3	数量	1 1	単価	12,483 12,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t		0.35	8,444	2,955.4	CB010420
		t	0.35	8,444	2,955.4	
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下		0.35	2,604	911.4	CB010410
		t	0.35	2,604	911.4	
処分費	廃プラスチック(PE)		1	10,000	10,000	
		ｍ３	1	10,000	10,000	
計					13,866.8 13,866.8	
単価					13,870 13,870	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－302号	掘削	土砂　片切	単位	m3	数量	1 1	単価	1,082 1,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	1 1	1,151 1,151	1,151 1,151	CB210100
計					1,151 1,151	
単価					1,151 1,151	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－303号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,442 5,442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,829 5,829	5,829 5,829	CB210510
計					5,829 5,829	
単価					5,829 5,829	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－304号	盛土法面整形	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	399 399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	422.9 422.9	422.9 422.9	CB220010
計					422.9 422.9	
単価					422.9 422.9	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－305号	表層	再生密粒度アスコン(20)t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,092 2,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,995 1,995	1,995 1,995	CB410260
計					1,995 1,995	
単価					1,995 1,995	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－306号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 t=100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	721 721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	703 703	703 703	CB410040
計					703 703	
単価					703 703	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－307号	下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=300mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,366 1,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,454 1,454	1,454 1,454	CB410030
計					1,454 1,454	
単価					1,454 1,454	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－308号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	61.5 61.5	単価	1,495 1,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	14 14	5,829 5,829	81,606 81,606	CB210510
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	6.3 6.3	797.3 797.3	5,022.99 5,022.99	CB210510
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	41.2 41.2	225.5 225.5	9,290.6 9,290.6	CB210510
計					95,919.59 95,919.59	
単価					1,560 1,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－309号	盛土法面整形	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	399 399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	422.9 422.9	422.9 422.9	CB220010
計					422.9 422.9	
単価					422.9 422.9	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－310号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	238 238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1 1	246 246	246 246	WB810830 単－ 857号
計					246 246	
単価					246 246	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－311号	表層	再生密粒度アスコン(20)t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,092 2,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,995 1,995	1,995 1,995	CB410260
計					1,995 1,995	
単価					1,995 1,995	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－312号	下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	682 682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	725.5 725.5	725.5 725.5	CB410030
計					725.5 725.5	
単価					725.5 725.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－313号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	景観色(グレーベージュ)　塗装品　Gr-C-2B	単位	m	数量	1 1	単価	9,978 9,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置 週休二日補正版	Gr-C-2B　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ(景観色)塗装品　加算・補正無	m	1 1	9,960 9,960	9,960 9,960	WYB00143
計					9,960 9,960	
単価					9,960 9,960	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－314号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	270 270	単価	230 230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	270 270	237.2 237.2	64,044 64,044	CB210030
計					64,044 64,044	
単価					237.2 237.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－315号	床掘り	軟岩	単位	m3	数量	70 70	単価	3,157.15 3,157.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し	ｍ３	70 70	3,150 3,150	220,500 220,500	CB210100
計					220,500 220,500	
単価					3,150 3,150	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－316号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	120 120	単価	1,784 1,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	120 120	1,859 1,859	223,080 223,080	CB210410
計					223,080 223,080	
単価					1,859 1,859	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－317号	積込･運搬	軟岩　本明川河口土砂受入地	単位	m3	数量	70 70	単価	3,532 3,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	70 70	225.4 225.4	15,778 15,778	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下	ｍ３	70 70	3,291 3,291	230,370 230,370	CB210110
計					246,148 246,148	
単価					3,517 3,517	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－318号	土砂等運搬	土砂　本明川河口土砂受入地	単位	m3	数量	30 30	単価	2,644 2,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	30 30	2,698 2,698	80,940 80,940	CB210110
計					80,940 80,940	
単価					2,698 2,698	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－319号	整地	残土受入地での処理	単位	m3	数量	100 100	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	100 100	123.5 123.5	12,350 12,350	CB210610
計					12,350 12,350	
単価					123.5 123.5	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－320号	基面整正		単位	m2	数量	1 1	単価	424 424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1 1	415.8 415.8	415.8 415.8	CB210080
計					415.8 415.8	
単価					415.8 415.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－321号	裏込め(背面埋戻し)		単位	m3	数量	100 100	単価	505 505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	ｍ３	100 100	495.7 495.7	49,570 49,570	CB210410
計					49,570 49,570	
単価					495.7 495.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－322号	量水標撤去		単位	本	数量	1 1	単価	753,900 753,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	29,715 29,715	118,860 118,860	
とび工		人	10 10	27,825 27,825	278,250 278,250	
普通作業員		人	7 7	21,840 21,840	152,880 152,880	
諸雑費（率＋まるめ） 37%		式	1 1		203,410 203,410	
計					753,400 753,400	
単価					753,400 753,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－323号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(高炉)	単位	m3	数量	90.5 90.5	単価	34,696 34,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	ｍ３	90.5 90.5	20,480 20,480	1,853,440 1,853,440	WB474310 単－ 858号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	110.2 110.2	9,255 9,255	1,019,901 1,019,901	CB240210
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1.6 1.6	9,255 9,255	14,808 14,808	CB240210
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	3.2 3.2	12,460 12,460	39,872 39,872	CB240210
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	8.2 8.2	472.5 472.5	3,874.5 3,874.5	
吸出し防止材	不織布　t=10㎜　合繊　98N/5cm	ｍ２	0.72 0.72	590 590	424.8 424.8	
透水材@橋台工ｺﾝｸﾘｰﾄ	水平、面状系、全透水タイプ、厚３０，幅４００、	m	20.8 20.8	2,600 2,600	54,080 54,080	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	ｍ３	3.7 3.7	31,260 31,260	115,662 115,662	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3.5 3.5	9,255 9,255	32,392.5 32,392.5	CB240210
計					3,134,454.8 3,134,454.8	
単価					34,640 34,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－324号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(高炉)	単位	m3	数量	0 117.6	単価	0 34,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	ｍ３	0 117.6	0 20,480	0 2,408,448	WB474310 単－ 859号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 148.2	0 9,255	0 1,371,591	CB240210
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 1.6	0 9,255	0 14,808	CB240210
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0 3.2	0 12,460	0 39,872	CB240210
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	0 8.2	0 472.5	0 3,874.5	
吸出し防止材	不織布　t=10㎜　合繊　98N/5cm	ｍ２	0 0.72	0 590	0 424.8	
透水材@橋台工ｺﾝｸﾘｰﾄ	水平、面状系、全透水タイプ、厚３０，幅４００、	m	0 25.7	0 2,600	0 66,820	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	ｍ３	0 4.3	0 31,260	0 134,418	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 3.7	0 9,255	0 34,243.5	CB240210
計					0 4,074,499.8	
単価					0 34,650	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－324号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(高炉)	単位	m3	数量	0 117.6	単価	0 34,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変更積算単価					34,710	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－325号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	160,410 160,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	171,700 171,700	171,700 171,700	WB810010 単－ 860号
計					171,700 171,700	
単価					171,700 171,700	 円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－326号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	162,470 162,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	173,800 173,800	173,800 173,800	WB810010 単－ 861号
計					173,800 173,800	
単価					173,800 173,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－327号	機械式継手	SD345　D22	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,490 2,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D22×D22	箇所	1 1	2,493 2,493	2,493 2,493	WB822010 単－ 862号
計					2,493 2,493	
単価					2,493 2,493	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－328号	機械式継手	SD345　D16	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,942 1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16	箇所	1 1	1,944 1,944	1,944 1,944	WB822010 単－ 863号
計					1,944 1,944	
単価					1,944 1,944	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－329号	機械式鉄筋定着	SD345　D13　1m＜L≦2m	単位	箇所	数量	1 1	単価	283 283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手定着加工費	Head-Bar1工法 D13 鉄筋長1m<L≦2m	箇所	1 1	295 295	295 295	
計					295 295	
単価					295 295	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－330号	機械式鉄筋定着	SD345　D16　L≦1m	単位	箇所	数量	1 1	単価	315 315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手定着加工費	Head-Bar1工法 D16 鉄筋長L≦1m	箇所	1 1	315 315	315 315	
計					315 315	
単価					315 315	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－331号	機械式鉄筋定着	SD345　D16　1m＜L≦2m	単位	箇所	数量	1 1	単価	323 323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手定着加工費	Head-Bar1工法 D16 鉄筋長1m<L≦2m		1	335	335	
		箇所	1	335	335	
計					335 335	
単価					335 335	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－332号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(二次)	24-12-20(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	26,640 26,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉)		1	24,420	24,420	CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	24,420	24,420	
計					24,420 24,420	
単価					24,420 24,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－333号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(一次)	24-12-20(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	32,600 32,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	 ｍ３	1 1	32,760 32,760	32,760 32,760	CB240010
計					32,760 32,760	
単価					32,760 32,760	 円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－334号	型枠(一次)		単位	m2	数量	1 1	単価	9,001 9,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	 ｍ２	1 1	9,255 9,255	9,255 9,255	CB240210
計					9,255 9,255	
単価					9,255 9,255	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－335号	型枠(二次)		単位	m2	数量	1 1	単価	9,240 9,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1	9,255	9,255	CB240210
		ｍ２	1	9,255	9,255	
計					9,255 9,255	
単価					9,255 9,255	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－336号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	174,100 174,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	171,700 171,700	171,700 171,700	WB810010 単－ 860号
計					171,700 171,700	
単価					171,700 171,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－337号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	174,400 174,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	173,800	173,800	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	173,800	173,800	単－ 861号
計					173,800 173,800	
単価					173,800 173,800	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－338号	溶融亜鉛メッキ鉄筋	SD345 D22	単位	t	数量	1 1	単価	237,100 237,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	249,000	249,000	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	249,000	249,000	単－ 864号
計					249,000 249,000	
単価					249,000 249,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－339号	機械式鉄筋定着	SD345　D13　L≦1m	単位	箇所	数量	1 1	単価	293 293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手定着加工費	Head-Bar1工法 D13 鉄筋長L≦1m		1	285	285	
		箇所	1	285	285	
計					285 285	
単価					285 285	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－340号	踏掛版工	24-12-20(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	36,620 36,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り		1	38,370	38,370	CB411010
		ｍ３	1	38,370	38,370	
計					38,370 38,370	
単価					38,370 38,370	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－341号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	173,700 173,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	172,800 172,800	172,800 172,800	WB810010 単－ 865号
計					172,800 172,800	
単価					172,800 172,800	 円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－342号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	172,000 172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	171,700 171,700	171,700 171,700	WB810010 単－ 860号
計					171,700 171,700	
単価					171,700 171,700	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－343号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	173,700 173,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	173,800 173,800	173,800 173,800	WB810010 単－ 861号
計					173,800 173,800	
単価					173,800 173,800	 円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－344号	表層	再生密粒度アスコン(20)t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,092 2,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,900 1,900	1,900 1,900	CB410260
計					1,900 1,900	
単価					1,900 1,900	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－345号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 t=100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	721 721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	703 703	703 703	CB410040
計					703 703	
単価					703 703	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－346号	下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=300mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,461 1,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,454 1,454	1,454 1,454	CB410030
計					1,454 1,454	
単価					1,454 1,454	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－347号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-12-20(早強)	単位	m3	数量	75.4 75.4	単価	65,900 65,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート工	36-12-25(20)(早強) 一般養生		75.4	51,700	3,898,180	WB472510
		ｍ３	75.4	51,700	3,898,180	単－ 866号
円筒型枠材料費			43.2	22,900	989,280	WB472530
		ｍ	43.2	22,900	989,280	単－ 867号
計					4,887,460 4,887,460	
単価					64,830 64,830	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－348号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	291,200 291,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工	SD345 D16～25		1	306,400	306,400	WB472520
		t	1	306,400	306,400	単－ 868号
計					306,400 306,400	
単価					306,400 306,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－349号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	292,900 292,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工	SD345 D13	t	1 1	308,600 308,600	308,600 308,600	WB472520 単－ 869号
計					308,600 308,600	
単価					308,600 308,600	 円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－350号	PCｹｰﾌﾞﾙ鋼材		単位	m	数量	1 1	単価	11,040 11,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 225t型(12S12.7B)	m	1 1	10,480 10,480	10,480 10,480	WB472540 単－ 870号
計					10,480 10,480	
単価					10,480 10,480	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－351号	PC緊張		単位	ｹｰﾌﾞﾙ	数量	1 1	単価	147,800 147,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）	無 両締め		1	146,900	146,900	WB472550
		ケーブル	1	146,900	146,900	単－ 871号
計					146,900 146,900	
単価					146,900 146,900	円／ｹｰﾌﾞﾙ

印刷日時：2026/03/10　09:58:26

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－352号	場所打地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(高炉)　鉄筋SD345　D13	単位	m3	数量	50.8 50.8	単価	14,630 14,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	11.2 11.2	24,420 24,420	273,504 273,504	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	38.1 38.1	9,255 9,255	352,615.5 352,615.5	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.673 0.673	173,800 173,800	116,967.4 116,967.4	WB810010 単－ 861号
計					743,086.9 743,086.9	
単価					14,630 14,630	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－353号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生密粒度アスコン(20)t=80mm	単位	m2	数量	1 1	単価	3,076 3,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,499 1,499	1,499 1,499	CB410260
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,588 1,588	1,588 1,588	CB410240
計					3,087 3,087	
単価					3,087 3,087	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－354号	調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	2.2 2.2	単価	30,310 30,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 有り 全ての費用	ｍ３	2.2 2.2	28,530 28,530	62,766 62,766	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.2 1.2	4,703 4,703	5,643.6 5,643.6	CB240210
計					68,409.6 68,409.6	
単価					31,100 31,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－355号	橋梁用ﾋﾞｰﾑ型防護柵	C種　H=750mm	単位	m	数量	1 1	単価	52,510 52,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄	組立式	m	1 1	51,930 51,930	51,930 51,930	CB422740
計					51,930 51,930	
単価					51,930 51,930	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－356号	橋名板		単位	枚	数量	1 1	単価	71,920 71,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	1 1	67,110 67,110	67,110 67,110	CB422720
計					67,110 67,110	
単価					67,110 67,110	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－357号	橋歴板		単位	枚	数量	1 1	単価	47,750 47,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	1 1	46,410 46,410	46,410 46,410	CB422720
計					46,410 46,410	
単価					46,410 46,410	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－358号	排水桝	排水桝B　鉄筋SD345　D13、D16～25	単位	箇所	数量	2 2	単価	147,600 147,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下		2	133,800	267,600	CB422710
		箇所	2	133,800	267,600	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		0.132	171,700	22,664.4	WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無					
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.132	171,700	22,664.4	単－ 860号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.005	173,800	869	WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.005	173,800	869	単－ 861号
計					291,133.4	
					291,133.4	
単価					145,600	
					145,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－359号	排水管	VP150　取付金具	単位	m	数量	1.5 1.5	単価	61,550 61,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	無し	本	4 4	1,494 1,494	5,976 5,976	CB473310
排水管設置	無し	m	1.5 1.5	5,731 5,731	8,596.5 8,596.5	CB473320
排水管（材料費）		m	1.5 1.5	2,468 2,468	3,702 3,702	CB473321
取付金具(排水管用)@橋梁工-管理橋	溶融亜鉛ﾒｯｷ,150A,ﾌﾟﾚｰﾄ.ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ,ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む	組	2 2	36,860 36,860	73,720 73,720	
計					91,994.5 91,994.5	
単価					61,330 61,330	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－360号	塗膜系防水		単位	m2	数量	100 100	単価	2,729 2,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	新設 有 24.9m/100m2 有 58.1m/100m2 200m2未満 無	ｍ２	100 100	2,832 2,832	283,200 283,200	WB812920 単－ 872号
導水テープ@管理橋	厚3,幅30	m	3.9 3.9	595 595	2,320.5 2,320.5	
計					285,520.5 285,520.5	
単価					2,856 2,856	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－361号	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP40　取付金具	単位	m	数量	6 6	単価	39,377 39,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	無し		6	1,494	8,964	CB473310
		本	6	1,494	8,964	
排水管設置	無し		6	5,731	34,386	CB473320
		m	6	5,731	34,386	
排水管（材料費）			6	318	1,908	CB473321
		m	6	318	1,908	
取付金具(水抜きﾊﾟｲﾌﾟ用)	溶融亜鉛ﾒｯｷ,50A,ﾌﾟﾚｰﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ,ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ･ﾎﾞﾙ含む		3	31,420	94,260	
		組	3	31,420	94,260	
排水管ターミナル＊水抜きﾊﾟｲﾌﾟ用	φ38.1溶融亜鉛メッキ		4	24,000	96,000	
		個	4	24,000	96,000	
計					235,518	
					235,518	
単価					39,260	
					39,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－362号	ｺﾞﾑ支承	可動型、φ300×53	単位	個	数量	1 1	単価	1,441,000 1,441,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）	0.047m3/個 標準(1.0)		1	1,442,000	1,442,000	WB472600
		個	1	1,442,000	1,442,000	単－ 873号
計					1,442,000 1,442,000	
単価					1,442,000 1,442,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－363号	ｺﾞﾑ支承	固定型、φ300×56	単位	個	数量	1 1	単価	1,403,000 1,403,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）	0.061m3/個 標準(1.0)		1	1,435,000	1,435,000	WB472600
		個	1	1,435,000	1,435,000	単－ 874号
計					1,435,000 1,435,000	
単価					1,435,000 1,435,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－364号	伸縮装置	伸縮量50㎜	単位	m	数量	1 1	単価	181,341 181,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	m	1 1	181,200 181,200	181,200 181,200	WB811610 単－ 875号
計					181,200 181,200	
単価					181,200 181,200	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－365号	伸縮装置	伸縮量20㎜	単位	m	数量	1 1	単価	142,488 142,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	m	1 1	141,400 141,400	141,400 141,400	WB811610 単－ 876号
計					141,400 141,400	
単価					141,400 141,400	円／m

印刷日時：2026/03/10　09:58:27

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－366号	量水標復旧	再利用	単位	本	数量	1 1	単価	905,100 905,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	29,715 29,715	148,575 148,575	
とび工		人	10 10	27,825 27,825	278,250 278,250	
普通作業員		人	9 9	21,840 21,840	196,560 196,560	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		280,515 280,515	
計					903,900 903,900	
単価					903,900 903,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－367号	練石張	既設石材撤去・再設置	単位	m2	数量	1 1	単価	301,460 301,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
練石張撤去			1	182,100	182,100	WYB00118
		ｍ２	1	182,100	182,100	単－ 877号
石張（複合）	練石 25cm以上35cm以下 18-8-25(高炉) 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		1	14,480	14,480	CB221820
		ｍ２	1	14,480	14,480	
計					196,580 196,580	
単価					196,600 196,600	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－368号	練石張	既設石材撤去・再設置	単位	m2	数量	0 1	単価	0 298,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
練石張撤去		ｍ２	0 1	0 180,100	0 180,100	WYB00449 単－ 878号
石張（複合）	練石 25cm以上35cm以下 18-8-25(高炉) 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	0 1	0 14,480	0 14,480	CB221820
計					0 194,580	
単価					0 194,600	円／m2
変更積算単価					298,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－369号	平張りｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	撤去・処分、無筋構造物	単位	m3	数量	1 1	単価	16,500 16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,800 10,800	10,800 10,800	WB824010 単－ 879号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,798 2,798	2,798 2,798	CB227010
処分費	無筋コンクリート	ｍ３	1 1	2,820 2,820	2,820 2,820	
計					16,418 16,418	
単価					16,420 16,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－370号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	200 200	単価	230 230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	200 200	237.2 237.2	47,440 47,440	CB210030
計					47,440 47,440	
単価					237.2 237.2	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－371号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	131.3 131.3	単価	1,820.01 1,820.01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	129.1 129.1	1,859 1,859	239,996.9 239,996.9	CB210410
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	2.2 2.2	2,981 2,981	6,558.2 6,558.2	CB210410
計					246,555.1 246,555.1	
単価					1,878 1,878	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－372号	盛土法面整形	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	407 407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	422.9 422.9	422.9 422.9	CB220010
計					422.9 422.9	
単価					422.9 422.9	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－373号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	t=200	単位	m2	数量	27.8 27.8	単価	8,474 8,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	5.6 5.6	32,120 32,120	179,872 179,872	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	4.2 4.2	9,255 9,255	38,871 38,871	CB240210
計					218,743 218,743	
単価					7,869 7,869	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－374号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2500S500	単位	m	数量	1 1	単価	81,904 81,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	1 1	82,140 82,140	82,140 82,140	CB222110
計					82,140 82,140	
単価					82,140 82,140	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－375号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2500S500バイフェロックス318	単位	m	数量	0 1	単価	0 108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	0 1	0 108,700	0 108,700	CB222110
計					0 108,700	
単価					0 108,700	円／m
変更積算単価					108,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－376号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2750S500	単位	m	数量	1 1	単価	93,589 93,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	1 1	93,640 93,640	93,640 93,640	CB222110
計					93,640 93,640	
単価					93,640 93,640	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－377号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2750S500バイフェロックス318	単位	m	数量	0 1	単価	0 125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	0 1	0 125,700	0 125,700	CB222110
計					0 125,700	
単価					0 125,700	円／m
変更積算単価					125,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－378号	透水材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,033 8,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	1 1	7,981 7,981	7,981 7,981	CB222780
計					7,981 7,981	
単価					7,981 7,981	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－379号	止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.6 0.6	単価	49,196 49,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	ｍ３	0.6 0.6	31,260 31,260	18,756 18,756	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.8 1.8	4,703 4,703	8,465.4 8,465.4	CB240210
計					27,221.4 27,221.4	
単価					45,370 45,370	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－380号	巻き立てｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	353,567 353,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	5.12 5.12	32,120 32,120	164,454.4 164,454.4	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	12.7 12.7	9,255 9,255	117,538.5 117,538.5	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	2.56 2.56	3,851 3,851	9,858.56 9,858.56	CB224710
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	10.14 10.14	4,955 4,955	50,243.7 50,243.7	WB252110 単－ 880号
計					342,095.16 342,095.16	
単価					342,100 342,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－381号	表層	再生密粒度アスコン(20)t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,901 1,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,900 1,900	1,900 1,900	CB410260
計					1,900 1,900	
単価					1,900 1,900	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－382号	路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	589 589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	587.5 587.5	587.5 587.5	CB410040
計					587.5 587.5	
単価					587.5 587.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－383号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-300B	単位	m	数量	10 10	単価	10,790 10,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	 m	10 10	9,582 9,582	95,820 95,820	WB821410 単－ 881号
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	 ｍ３	3.43 3.43	2,019 2,019	6,925.17 6,925.17	CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	 ｍ３	1.4 1.4	3,615 3,615	5,061 5,061	CB210410
計					107,806.17 107,806.17	
単価					10,790 10,790	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－384号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-300A	単位	m	数量	10 10	単価	19,800 19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	10 10	12,050 12,050	120,500 120,500	WB821410 単－ 882号
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	4.52 4.52	2,019 2,019	9,125.88 9,125.88	CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.72 1.72	3,615 3,615	6,217.8 6,217.8	CB210410
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	20 20	2,798 2,798	55,960 55,960	WB821430 単－ 883号
計					191,803.68 191,803.68	
単価					19,190 19,190	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－385号	集水桝1	500×500×600	単位	箇所	数量	1 1	単価	70,500 70,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	44,630 44,630	44,630 44,630	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	25,880 25,880	25,880 25,880	WB821430 単－ 884号
計					70,510 70,510	
単価					70,510 70,510	 円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－386号	集水桝2	500×500×600	単位	箇所	数量	1 1	単価	72,900 72,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	46,650 46,650	46,650 46,650	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	25,880 25,880	25,880 25,880	WB821430 単－ 884号
計					72,530 72,530	
単価					72,530 72,530	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－387号	集水桝3	500×500×500	単位	箇所	数量	1 1	単価	81,250 81,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	42,610 42,610	42,610 42,610	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	38,570 38,570	38,570 38,570	WB821430 単－ 885号
計					81,180 81,180	
単価					81,180 81,180	 円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－388号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1 1	単価	936 936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	 袋	1 1	942.3 942.3	942.3 942.3	WB252730 単－ 886号
計					942.3 942.3	
単価					942.3 942.3	 円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－389号	大型土のう処分		単位	袋	数量	100 100	単価	102 102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t		0.26	8,723	2,267.98	CB010420
		t	0.26	8,723	2,267.98	
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 6.0km以下		0.26	2,690	699.4	CB010410
		t	0.26	2,690	699.4	
処分費	廃プラスチック(PE)		0.74	10,000	7,400	
		ｍ３	0.74	10,000	7,400	
計					10,367.38 10,367.38	
単価					103.7 103.7	 円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－390号	土砂等運搬	土砂　本明川河口土砂受入地	単位	m3	数量	1 1	単価	2,644 2,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	 ｍ３	1 1	2,698 2,698	2,698 2,698	CB210110
計					2,698 2,698	
単価					2,698 2,698	 円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－391号	整地	残土受入地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	 ｍ３	1 1	123.5 123.5	123.5 123.5	CB210610
計					123.5 123.5	
単価					123.5 123.5	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－392号	掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	単位	m3	数量	1,000 1,000	単価	215 215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1,000 1,000	213.4 213.4	213,400 213,400	CB210100
計					213,400 213,400	
単価					213.4 213.4	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－393号	掘削	土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害あり	単位	m3	数量	0 1,000	単価	0 337.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 有り 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	0 1,000	0 335.2	0 335,200	CB210100
計					0 335,200	
単価					0 335.2	円／m3
変更積算単価					337.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－394号	積込		単位	m3	数量	0 1,000	単価	0 224.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1,000	0 222.4	0 222,400	CB210020
計					0 222,400	
単価					0 222.4	円／m3
変更積算単価					224.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－395号	ヒービング処理		単位	日	数量	0 9	単価	0 118,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6	0 29,715	0 178,290	
普通作業員		人	0 11	0 21,840	0 240,240	
バックホウ運転	山積0.8	日	0 5	0 48,310	0 241,550	WYB00835 単－ 887号
バックホウ運転	山積0.11	日	0 7	0 34,970	0 244,790	WYB00861 単－ 888号
ポリエチレン有孔管	Φ50　内面平滑管	m	0 99	0 675	0 66,825	WYB00539
有孔管継手	Φ50	個	0 18	0 400	0 7,200	WYB00847
単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３	0 14	0 3,900	0 54,600	
計					0 1,033,495	
単価					0 114,900	円／日
変更積算単価					118,300	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－396号	粒径処理		単位	日	数量	7 7	単価	111,285.72 111,285.72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5 3.5	29,715 29,715	104,002.5 104,002.5	
バックホウ運転		日	14 14	47,400 47,400	663,600 663,600	WYB00173 単－ 889号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,197.5 5,197.5	
計					772,800 772,800	
単価					110,400 110,400	 円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－397号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	100 100	単価	212 212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	100 100	216.2 216.2	21,620 21,620	CB210100
計					21,620 21,620	
単価					216.2 216.2	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－398号	転石運搬	L=5.5km以下	単位	m3	数量	100 100	単価	1,275 1,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	岩塊･玉石 土量50,000m3未満	ｍ３	100 100	268.7 268.7	26,870 26,870	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	100 100	1,033 1,033	103,300 103,300	CB210110
計					130,170 130,170	
単価					1,302 1,302	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－399号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	100 100	単価	322 322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し	ｍ３	100 100	335.1 335.1	33,510 33,510	CB210520
計					33,510 33,510	
単価					335.1 335.1	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－400号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	100 100	単価	5,553 5,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	100 100	5,830 5,830	583,000 583,000	CB210510
計					583,000 583,000	
単価					5,830 5,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－401号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	100 100	単価	214 214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し	ｍ３	100 100	222.4 222.4	22,240 22,240	CB210510
計					22,240 22,240	
単価					222.4 222.4	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－402号	路体外盛土	整地	単位	m3	数量	100 100	単価	119 119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	100 100	124.1 124.1	12,410 12,410	CB210610
計					12,410 12,410	
単価					124.1 124.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－403号	安定処理		単位	m3	数量	100 100	単価	1,950 1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.83 0.83	29,715 29,715	24,663.45 24,663.45	
普通作業員		人	1.65 1.65	21,840 21,840	36,036 36,036	
生石灰	特号フレコン　1tパック	t	3.15 3.15	26,000 26,000	81,900 81,900	
バックホウ運転（標準・クレーン機能付き）	山積0.8m3 2.9t吊	日	1 1	50,000 50,000	50,000 50,000	WYB00072 単－ 890号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0.55 0.55	
計					192,600 192,600	
単価					1,926 1,926	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－404号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	100 100	単価	407 407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	100 100	424.1 424.1	42,410 42,410	CB220010
計					42,410 42,410	
単価					424.1 424.1	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－405号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	200 200	単価	1,995 1,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	200 200	2,019 2,019	403,800 403,800	CB210030
計					403,800 403,800	
単価					2,019 2,019	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－406号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	150 150	単価	3,504 3,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	150 150	3,615 3,615	542,250 542,250	CB210410
計					542,250 542,250	
単価					3,615 3,615	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－407号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-1 300×300	単位	m	数量	1 1	単価	10,253 10,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	ｍ	1 1	9,701 9,701	9,701 9,701	WB821410 単－ 891号
計					9,701 9,701	
単価					9,701 9,701	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－408号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-1 360×360	単位	m	数量	1 1	単価	12,082 12,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	12,390 12,390	12,390 12,390	WB821410 単－ 892号
計					12,390 12,390	
単価					12,390 12,390	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－409号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-1 450×450	単位	m	数量	1 1	単価	14,114 14,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	12,810 12,810	12,810 12,810	WB821410 単－ 893号
計					12,810 12,810	
単価					12,810 12,810	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－410号	小段排水	300×300	単位	m	数量	10 10	単価	18,333 18,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10 10	9,896 9,896	98,960 98,960	WB821410 単－ 894号
型枠工	小段排水溝	m２	0.5 0.5	10,380 10,380	5,190 5,190	WB240720 単－ 895号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m２	16.18 16.18	4,942 4,942	79,961.56 79,961.56	WB240730 単－ 896号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	16.18 16.18	188.3 188.3	3,046.69 3,046.69	WB240740 単－ 897号
計					187,158.25 187,158.25	
単価					18,720 18,720	 円／m

印刷日時：2026/03/10　09:58:31

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－411号	縦排水	300×300	単位	m	数量	10 10	単価	17,166 17,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	10 10	10,810 10,810	108,100 108,100	WB821410 単－ 898号
型枠工	縦排水溝	ｍ２	0.5 0.5	11,330 11,330	5,665 5,665	WB240720 単－ 899号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	ｍ２	10.2 10.2	6,066 6,066	61,873.2 61,873.2	WB240730 単－ 900号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	10.2 10.2	188.3 188.3	1,920.66 1,920.66	WB240740 単－ 897号
計					177,558.86 177,558.86	
単価					17,760 17,760	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－412号	縦排水 角形U字溝	500×500	単位	m	数量	10 10	単価	27,154 27,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角形U字溝布設	500×500		10	10,950	109,500	WYB00075
		m	10	10,950	109,500	単－ 901号
角形U字溝	500×500 L=2000		5	31,800	159,000	
		本	5	31,800	159,000	
計					268,500 268,500	
単価					26,850 26,850	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－413号	現場打ち集水桝 A-2型 500*500*500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1 1	単価	41,870 41,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	43,760 43,760	43,760 43,760	CB222950
計					43,760 43,760	
単価					43,760 43,760	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－414号	現場打ち集水桝 A-3型 500*500*500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1 1	単価	44,900 44,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	43,760 43,760	43,760 43,760	CB222950
計					43,760 43,760	
単価					43,760 43,760	 円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－415号	現場打ち集水桝 N-1型 800*800*800	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1 1	単価	126,500 126,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	73,870 73,870	73,870 73,870	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	51,180 51,180	51,180 51,180	WB821430 単－ 902号
計					125,050 125,050	
単価					125,100 125,100	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－416号	現場打ち集水桝 0-1型 800*800*700	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1 1	単価	71,300 71,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉)		1	70,710	70,710	CB222950
	0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	70,710	70,710	
計					70,710 70,710	
単価					70,710 70,710	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－417号	暗渠排水管	据付 波状管 200～400㎜	単位	m	数量	10 10	単価	14,927 14,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	10 10	3,178 3,178	31,780 31,780	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	3.15 3.15	10,030 10,030	31,594.5 31,594.5	CB222780
吸出し防止材設置		m２	23.44 23.44	835.9 835.9	19,593.49 19,593.49	CB224720
計					82,967.99 82,967.99	
単価					8,297 8,297	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－418号	暗渠排水管 φ200㎜	据付 波状管 200～400㎜	単位	m	数量	0 10	単価	0 14,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	0 10	0 3,178	0 31,780	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	0 2.96	0 10,030	0 29,688.8	CB222780
吸出し防止材設置		m２	0 23.44	0 803.5	0 18,834.04	CB224720
計					0 80,302.84	
単価					0 8,031	円／m
変更積算単価					14,450	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－419号	暗渠排水管 φ300㎜	据付 波状管 200～400㎜	単位	m	数量	0 10	単価	0 17,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	0 10	0 5,290	0 52,900	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	0 2.54	0 10,030	0 25,476.2	CB222780
吸出し防止材設置		m２	0 23.44	0 803.5	0 18,834.04	CB224720
計					0 97,210.24	
単価					0 9,722	円／m
変更積算単価					17,490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－420号	泥土撤去		単位	m3	数量	0 10	単価	0 19,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石灰改良		0 m3	0 10	0 1,924	0 19,240	WYB00866 単－ 903号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	0 ｍ３	0 10	0 225.4	0 2,254	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	0 ｍ３	0 10	0 2,698	0 26,980	CB210110
処分費（ｍ３）		0 ｍ３	0 10	0 14,000	0 140,000	WB020051 単－ 904号
計					0 188,474	
単価					0 18,850	円／m3
変更積算単価					19,410	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－421号	転石運搬	L=31.5km以下	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 225.4	0 225.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	0 1	0 3,616	0 3,616	CB210110
計					0 3,841.4	
単価					0 3,842	円／m3
変更積算単価					3,956	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－422号	転石小割		単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転石小割		m3	0 1	0 3,880	0 3,880	WYB00528 単－ 905号
計					0 3,880	
単価					0 3,880	円／m3
変更積算単価					3,996	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－423号	排水材設置		単位	m3	数量	0 154	単価	0 11,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	ｍ３	0 154	0 10,030	0 1,544,620	CB222780
吸出し防止材設置		ｍ２	0 283	0 803.5	0 227,390.5	CB224720
計					0 1,772,010.5	
単価					0 11,510	円／m3
変更積算単価					11,850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－424号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,101 18,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 18.5以下	ｍ３	1 1	16,460 16,460	16,460 16,460	WB824020 単－ 906号
計					16,460 16,460	
単価					16,460 16,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－425号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬処分費	無筋 L=5.7km以下	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,296	0 1,296	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 3,055	0 3,055	WB020051 単－ 907号
計					0 4,351	
単価					0 4,351	円／m3
変更積算単価					4,481	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－426号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	29,000 29,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 必要 有り 14.4以下	ｍ３	1 1	26,250 26,250	26,250 26,250	WB824020 単－ 908号
計					26,250 26,250	
単価					26,250 26,250	 円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－427号	根固めブロック取壊し		単位	m3	数量	17 17	単価	33,029.42 33,029.42

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	17 17	19,050 19,050	323,850 323,850	WB824010 単－ 909号
根固めブロック引上げ		m3	17 17	13,500 13,500	229,500 229,500	WYB00089 単－ 910号
計					553,350 553,350	
単価					32,550 32,550	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－428号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	555 555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	572.7 572.7	572.7 572.7	CB430310
計					572.7 572.7	
単価					572.7 572.7	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－429号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ６ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 572.7	0 572.7	CB430310
計					0 572.7	
単価					0 572.7	円／m2
変更積算単価					555	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－430号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	6,055 6,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,553 3,553	3,553 3,553	CB227010
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 911号
計					5,903 5,903	
単価					5,903 5,903	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－431号	蓋版撤去		単位	枚	数量	51 51	単価	851 851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	22 22	225.9 225.9	4,969.8 4,969.8	WB821430 単－ 912号
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	29 29	544.3 544.3	15,784.7 15,784.7	WB821430 単－ 913号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	2.57 2.57	8,723 8,723	22,418.11 22,418.11	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	2.57 2.57	875.6 875.6	2,250.29 2,250.29	CB010410
計					45,422.9 45,422.9	
単価					890.7 890.7	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－432号	防護柵撤去		単位	m	数量	314 314	単価	1,741 1,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	m	314 314	1,669 1,669	524,066 524,066	WB810530 単－ 914号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	5.15 5.15	8,723 8,723	44,923.45 44,923.45	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	5.15 5.15	875.6 875.6	4,509.34 4,509.34	CB010410
計					573,498.79 573,498.79	
単価					1,827 1,827	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－433号	防護柵撤去	再利用撤去，ガードパイプ	単位	m	数量	0 4	単価	0 2,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	m	0 3.7	0 2,940	0 10,878	WB810610 単－ 915号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	0 0.074	0 8,723	0 645.5	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 0.074	0 875.6	0 64.79	CB010410
計					0 11,588.29	
単価					0 2,898	円／m
変更積算単価					2,762	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－434号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1 1	単価	977 977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		1	965.9	965.9	WB252730
		袋	1	965.9	965.9	単－ 916号
計					965.9 965.9	
単価					965.9 965.9	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－435号	大型土のう処分		単位	袋	数量	100 100	単価	102 102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t		0.26	8,723	2,267.98	CB010420
		t	0.26	8,723	2,267.98	
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 6.0km以下		0.26	2,690	699.4	CB010410
		t	0.26	2,690	699.4	
処分費	廃プラスチック		0.74	10,000	7,400	
		ｍ３	0.74	10,000	7,400	
計					10,367.38 10,367.38	
単価					103.7 103.7	 円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－436号	VP管撤去	φ150	単位	m	数量	0 4	単価	0 984.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VP管撤去	φ150	m	0 4.1	0 895.3	0 3,670.73	WYB00860 単－ 917号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	0 0.016	0 8,723	0 139.56	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 0.016	0 875.6	0 14	CB010410
計					0 3,824.29	
単価					0 956.1	円／m
変更積算単価					984.6	円／m

印刷日時：2026/03/10　09:58:34

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－437号	水道管撤去		単位	m	数量	0 22	単価	0 1,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道管撤去		m	0 22	0 711.3	0 15,648.6	WYB00863 単－ 918号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	0 1.49	0 8,723	0 12,997.27	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 1.49	0 875.6	0 1,304.64	CB010410
計					0 29,950.51	
単価					0 1,362	円／m
変更積算単価					1,402	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－438号	石綿除去・処分		単位	m3	数量	0 3.2	単価	0 242,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石綿除去		式	0 1		0 488,440	
収集・運搬	石綿除去	式	0 1		0 120,000	
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 3.2	0 45,000	0 144,000	WB020051 単－ 919号
産業廃棄物税	石綿除去	t	0 1.34	0 1,000	0 1,340	
計					0 753,780	
単価					0 235,600	円／m3
変更積算単価					242,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－439号	門扉(1)設置	PC両開門扉H1500×W7000	単位	基	数量	1 1	単価	1,352,350 1,352,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置　＊門扉(1) PC門扉		基	1 1	82,110 82,110	82,110 82,110	WYB00179 単－ 920号
フェンス設置 PC門扉関係	一般部	m	2 2	4,149 4,149	8,298 8,298	WYB00177 単－ 921号
フェンス設置 PC門扉関係	袖部	m	0.4 0.4	11,850 11,850	4,740 4,740	WYB00178 単－ 922号
門扉（材料費）		基	1 1	730,700 730,700	730,700 730,700	CB420851
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック750*750*1000	箇所	2 2	80,570 80,570	161,140 161,140	WYB00181 単－ 923号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック300*300*300	箇所	1 1	14,300 14,300	14,300 14,300	WYB00175 単－ 924号
フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	箇所	3 3	7,000 7,000	21,000 21,000	WYB00185 単－ 925号
基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		式	1 1		9,400 9,400	WYB00180 単－ 926号
門扉基礎材料費	＊門扉(1)	式	1 1		238,300 238,300	WYB00197 単－ 927号
計					1,269,988 1,269,988	
単価					1,270,000 1,270,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－440号	門扉(2)設置	PC両開門扉H1500×W7000+片開門扉H1500×W1000	単位	基	数量	1 1	単価	1,860,130 1,860,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置　＊門扉(2) PC門扉		基	1 1	130,200 130,200	130,200 130,200	WYB00285 単－ 928号
フェンス設置 PC門扉関係	一般部	m	0.9 0.9	4,149 4,149	3,734.1 3,734.1	WYB00289 単－ 929号
フェンス設置 PC門扉関係	側壁部	m	1.4 1.4	43,680 43,680	61,152 61,152	WYB00316 単－ 930号
門扉（材料費）		基	1 1	740,300 740,300	740,300 740,300	CB420851
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック750*750*1000	箇所	2 2	316,000 316,000	632,000 632,000	WYB00325 単－ 931号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック350*350*600	箇所	1 1	40,980 40,980	40,980 40,980	WYB00317 単－ 932号
フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L900	箇所	1 1	9,000 9,000	9,000 9,000	WYB00334 単－ 933号
フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	箇所	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	WYB00322 単－ 934号
基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		式	1 1		9,400 9,400	WYB00330 単－ 935号
門扉基礎材料費　＊門扉(2)	PC両開門扉H1500×W7000+片開門扉H1500×W1000用	式	1 1		245,900 245,900	WYB00331 単－ 936号
計					1,879,666.1 1,879,666.1	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－440号	門扉(2)設置	PC両開門扉H1500×W7000+片開門扉H1500×W1000	単位	基	数量	1 1	単価	1,860,130 1,860,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,880,000 1,880,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－441号	門扉(3)設置	PC両開門扉H1500×W4000	単位	基	数量	1 1	単価	450,000 450,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	両開き	基	1 1	34,960 34,960	34,960 34,960	CB420850
フェンス設置 PC門扉関係	一般部	m	2 2	4,149 4,149	8,298 8,298	WYB00576 単－ 937号
フェンス設置 PC門扉関係	側壁部	m	1 1	43,680 43,680	43,680 43,680	WYB00603 単－ 938号
門扉（材料費）		基	1 1	206,300 206,300	206,300 206,300	CB420851
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉 有り(t=10cm) 全ての費用	基	2 2	52,740 52,740	105,480 105,480	CB420820
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉 有り(t=10cm) 全ての費用	基	1 1	10,860 10,860	10,860 10,860	CB420820
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック180*180*450	箇所	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	WYB00606 単－ 939号
フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L300	箇所	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	WYB00608 単－ 940号
フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	箇所	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	WYB00607 単－ 941号
門扉基礎材料費	PC両開門扉H1500×W4000用	式	1 1		9,100 9,100	WYB00617 単－ 942号
計					437,678 437,678	

印刷日時：2026/03/10　09:58:34

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－441号	門扉(3)設置	PC両開門扉H1500×W4000	単位	基	数量	1 1	単価	450,000 450,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					437,700 437,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－442号	門扉(4)設置	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000	単位	基	数量	1 1	単価	929,670 929,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置　＊門扉(4) PC門扉		基	1 1	82,110 82,110	82,110 82,110	WYB00460 単－ 943号
フェンス設置 PC門扉関係	袖部	m	0.2 0.2	23,700 23,700	4,740 4,740	WYB00333 単－ 944号
門扉（材料費）		基	1 1	498,000 498,000	498,000 498,000	CB420851
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック700*700*900	箇所	2 2	56,770 56,770	113,540 113,540	WYB00605 単－ 945号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック300*200*200	箇所	1 1	6,000 6,000	6,000 6,000	WYB00616 単－ 946号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック350*350*600	箇所	1 1	27,980 27,980	27,980 27,980	WYB00619 単－ 947号
フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L400	箇所	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	WYB00620 単－ 948号
コンクリート削孔	φ１８０×６００	箇所	1 1	35,000 35,000	35,000 35,000	WYB00249 単－ 949号
基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		式	1 1		9,400 9,400	WYB00622 単－ 950号
門扉基礎材料費	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000用	式	1 1		211,800 211,800	WYB00623 単－ 951号
計					995,570 995,570	

印刷日時：2026/03/10　09:58:35

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－442号	門扉(4)設置	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000	単位	基	数量	1 1	単価	929,670 929,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					995,600 995,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－443号	門扉(4)設置	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000	単位	基	数量	0 1	単価	0 933,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置　＊門扉(4) PC門扉		基	0 1	0 82,110	0 82,110	WYB00466 単－ 952号
フェンス設置 PC門扉関係	袖部	m	0 0.2	0 43,680	0 8,736	WYB00351 単－ 953号
門扉（材料費）		基	0 1	0 498,000	0 498,000	CB420851
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック700*700*900	箇所	0 2	0 56,770	0 113,540	WYB00610 単－ 954号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック300*200*200	箇所	0 1	0 6,000	0 6,000	WYB00744 単－ 955号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック350*350*600	箇所	0 1	0 27,980	0 27,980	WYB00745 単－ 956号
フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L400	箇所	0 1	0 7,000	0 7,000	WYB00746 単－ 957号
コンクリート削孔	φ１８０×６００	箇所	0 1	0 35,000	0 35,000	WYB00365 単－ 958号
基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		式	0 1		0 9,400	WYB00747 単－ 959号
門扉基礎材料費	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000用	式	0 1		0 211,800	WYB00748 単－ 960号
計					0 999,566	

印刷日時：2026/03/10　09:58:35

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－443号	門扉(4)設置	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000	単位	基	数量	0 1	単価	0 933,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 999,600	円／基
変更積算単価					933,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－444号	門扉(5)設置	PC両開門扉H1500×W4000	単位	基	数量	1 1	単価	360,000 360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	両開き		1	34,960	34,960	CB420850
		基	1	34,960	34,960	
フェンス設置 PC門扉関係	一般部		2	4,149	8,298	WYB00621
		m	2	4,149	8,298	単－ 961号
門扉（材料費）			1	178,700	178,700	CB420851
		基	1	178,700	178,700	
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉 有り(t=10cm) 全ての費用		2	52,740	105,480	CB420820
		基	2	52,740	105,480	
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉 有り(t=10cm) 全ての費用		1	10,860	10,860	CB420820
		基	1	10,860	10,860	
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック180*180*450		1	5,000	5,000	WYB00625
		箇所	1	5,000	5,000	単－ 962号
基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係			1		9,400	WYB00624
		式	1		9,400	単－ 963号
門扉基礎材料費 門扉(5)	PC両開門扉H1500×W4000用		1		5,000	WYB00628
		式	1		5,000	単－ 964号
計					357,698 357,698	
単価					357,700 357,700	円／基

印刷日時：2026/03/10　09:58:35

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－445号	門扉(6)設置	PC片開門扉H1500×W4000	単位	基	数量	1 1	単価	782,640 782,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置　＊門扉(6) PC門扉		基	1 1	82,110 82,110	82,110 82,110	WYB00626 単－ 965号
フェンス設置 PC門扉関係	一般部	m	2 2	4,149 4,149	8,298 8,298	WYB00627 単－ 966号
門扉（材料費）		基	1 1	368,700 368,700	368,700 368,700	CB420851
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック850*850*1200	箇所	1 1	93,660 93,660	93,660 93,660	WYB00636 単－ 967号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック500*500*700	箇所	1 1	61,300 61,300	61,300 61,300	WYB00630 単－ 968号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック180*180*450	箇所	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	WYB00631 単－ 969号
フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	箇所	3 3	7,000 7,000	21,000 21,000	WYB00632 単－ 970号
基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		式	1 1		9,400 9,400	WYB00633 単－ 971号
門扉基礎材料費	PC片開門扉H1500×W4000用　門扉(6)	式	1 1		173,400 173,400	WYB00634 単－ 972号
計					822,868 822,868	
単価					822,900 822,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－446号	門扉(6)設置	PC片開門扉H1500×W4000	単位	基	数量	0 1	単価	0 752,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置　＊門扉(6) PC門扉		基	0 1	0 71,190	0 71,190	WYB00749 単－ 973号
フェンス設置 PC門扉関係	一般部	m	0 2	0 4,149	0 8,298	WYB00750 単－ 974号
門扉（材料費）		基	0 1	0 368,700	0 368,700	CB420851
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック850*850*1200	箇所	0 1	0 86,660	0 86,660	WYB00751 単－ 975号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック500*500*700	箇所	0 1	0 61,300	0 61,300	WYB00752 単－ 976号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック180*180*450	箇所	0 1	0 5,000	0 5,000	WYB00753 単－ 977号
フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	箇所	0 1	0 7,000	0 7,000	WYB00754 単－ 978号
基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		式	0 1		0 9,400	WYB00755 単－ 979号
門扉基礎材料費	PC片開門扉H1500×W4000用　門扉(6)	式	0 1		0 173,400	WYB00756 単－ 980号
計					0 790,948	
単価					0 791,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－446号	門扉(6)設置	PC片開門扉H1500×W4000	単位	基	数量	0 1	単価	0 752,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変更積算単価					752,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－447号	門扉(7)設置	PC片開門扉H1500×W3000	単位	基	数量	1 1	単価	635,000 635,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置　＊門扉(7) PC門扉		基	1 1	50,150 50,150	50,150 50,150	WYB00635 単－ 981号
フェンス設置 PC門扉関係	側壁部	m	1.5 1.5	43,680 43,680	65,520 65,520	WYB00629 単－ 982号
フェンス設置 PC門扉関係	格子フェンス	m	2 2	3,712 3,712	7,424 7,424	WYB00637 単－ 983号
門扉（材料費）		基	1 1	230,100 230,100	230,100 230,100	CB420851
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック700*700*900	箇所	1 1	56,770 56,770	56,770 56,770	WYB00639 単－ 984号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック400*400*600	箇所	1 1	54,300 54,300	54,300 54,300	WYB00640 単－ 985号
基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		式	1 1		9,400 9,400	WYB00643 単－ 986号
門扉基礎材料費	PC片開門扉H1500×W3000用　門扉(7)	式	1 1		141,700 141,700	WYB00644 単－ 987号
計					615,364 615,364	
単価					615,400 615,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－448号	門扉(8)設置	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000	単位	基	数量	1 1	単価	948,360 948,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置　＊門扉(8) PC門扉		基	1 1	82,110 82,110	82,110 82,110	WYB00641 単－ 988号
フェンス設置 PC門扉関係	袖部、側壁	m	1.3 1.3	41,600 41,600	54,080 54,080	WYB00642 単－ 989号
門扉（材料費）		基	1 1	517,200 517,200	517,200 517,200	CB420851
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック700*700*900	箇所	1 1	56,770 56,770	56,770 56,770	WYB00645 単－ 990号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック300*200*200	箇所	1 1	6,000 6,000	6,000 6,000	WYB00646 単－ 991号
フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L300	箇所	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	WYB00648 単－ 992号
コンクリート削孔	φ１８０×６００	箇所	1 1	35,000 35,000	35,000 35,000	WYB00650 単－ 993号
コンクリート削孔	φ１８０×３００	箇所	1 1	6,000 6,000	6,000 6,000	WYB00647 単－ 994号
基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		式	1 1		9,400 9,400	WYB00655 単－ 995号
堆積土砂撤去		式	1 1		40,000 40,000	WYB00651 単－ 996号
門扉基礎材料費 門扉(8)	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000用	式	1 1		102,300 102,300	WYB00652 単－ 997号

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－448号	門扉(8)設置	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000	単位	基	数量	1 1	単価	948,360 948,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					915,860 915,860	
単価					915,900 915,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－449号	門扉(9)設置	PC片開門扉H1500×W4000	単位	基	数量	1 1	単価	822,110 822,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置　＊門扉(9) PC門扉	片開き	基	1 1	71,790 71,790	71,790 71,790	WYB00667 単－ 998号
フェンス設置 PC門扉関係	一般部	m	1.7 1.7	4,149 4,149	7,053.3 7,053.3	WYB00649 単－ 999号
門扉（材料費）		基	1 1	368,700 368,700	368,700 368,700	CB420851
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック850*850*1200	箇所	1 1	95,630 95,630	95,630 95,630	WYB00663 単－1000号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック500*500*700	箇所	1 1	61,300 61,300	61,300 61,300	WYB00660 単－1001号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック300*200*200	箇所	1 1	6,000 6,000	6,000 6,000	WYB00661 単－1002号
フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	箇所	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	WYB00658 単－1003号
コンクリート削孔	φ１８０×７００	箇所	1 1	38,000 38,000	38,000 38,000	WYB00656 単－1004号
基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		式	1 1		9,400 9,400	WYB00657 単－1005号
門扉基礎材料費　＊門扉(9)	PC両開門扉H1500×W4000用	式	1 1		175,500 175,500	WYB00659 単－1006号
計					840,373.3 840,373.3	

印刷日時：2026/03/10　09:58:36

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－449号	門扉(9)設置	PC片開門扉H1500×W4000	単位	基	数量	1 1	単価	822,110 822,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					840,400 840,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－450号	門扉(9)設置	PC片開門扉H1500×W4000	単位	基	数量	0 1	単価	0 815,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置　＊門扉(9) PC門扉	片開き	基	0 1	0 71,790	0 71,790	WYB00761 単－1007号
フェンス設置 PC門扉関係	一般部	m	0 1.7	0 4,149	0 7,053.3	WYB00762 単－1008号
門扉（材料費）		基	0 1	0 368,700	0 368,700	CB420851
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック850*850*1200	箇所	0 1	0 88,630	0 88,630	WYB00763 単－1009号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック500*500*700	箇所	0 1	0 61,300	0 61,300	WYB00764 単－1010号
門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック300*200*200	箇所	0 1	0 6,000	0 6,000	WYB00765 単－1011号
フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	箇所	0 1	0 7,000	0 7,000	WYB00766 単－1012号
コンクリート削孔	φ１８０×７００	箇所	0 1	0 38,000	0 38,000	WYB00767 単－1013号
基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		式	0 1		0 9,400	WYB00768 単－1014号
門扉基礎材料費　＊門扉(9)	PC両開門扉H1500×W4000用	式	0 1		0 175,500	WYB00769 単－1015号
計					0 833,373.3	

印刷日時：2026/03/10　09:58:36

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－450号	門扉(9)設置	PC片開門扉H1500×W4000	単位	基	数量	0 1	単価	0 815,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 833,400	円／基
変更積算単価					815,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－451号	門扉(10)設置	PC両開門扉H1500×W6000	単位	基	数量	1 1	単価	701,000 701,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	両開き	基	1 1	34,960 34,960	34,960 34,960	CB420850
フェンス設置 PC門扉関係	一般部	m	2.9 2.9	4,149 4,149	12,032.1 12,032.1	WYB00662 単－1016号
門扉（材料費）		基	1 1	398,300 398,300	398,300 398,300	CB420851
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉 有り(t=10cm) 全ての費用	基	2 2	101,800 101,800	203,600 203,600	CB420820
フェンス基礎設置　＊門扉(10) PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600,削孔費含む	箇所	2 2	12,000 12,000	24,000 24,000	WYB00653 単－1017号
基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		式	1 1		9,400 9,400	WYB00665 単－1018号
門扉基礎材料費 門扉(10)	PC両開門扉H1500×W6000用	式	1 1		9,300 9,300	WYB00666 単－1019号
計					691,592.1 691,592.1	
単価					691,600 691,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－452号	仮設ﾓﾙﾀﾙ吹付工	t=5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,446 2,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤体敷仮吹工	計上しない 4.5時間 6.5時間 6.5時間 3.1時間 4.7時間 標準(1.0)		1	2,670	2,670	WD601800
	標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	ｍ２	1	2,670	2,670	単－1020号
計					2,670 2,670	
単価					2,670 2,670	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－453号	殻処分	ﾓﾙﾀﾙ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	6,185 6,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) 機械積込 有り 16.0km以下 全ての費用		1	3,940	3,940	CB227010
		ｍ３	1	3,940	3,940	
処分費（ｍ３）			1	2,820	2,820	WB020051
		ｍ３	1	2,820	2,820	単－ 624号
計					6,760 6,760	
単価					6,760 6,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－454号	除草		単位	m2	数量	100 100	単価	48.5 48.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 有り	ｍ２	100 100	45.26 45.26	4,526 4,526	CB320010
計					4,526 4,526	
単価					45.26 45.26	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－455号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	169 169	単価	835.22 835.22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	169 169	271.9 271.9	45,951.1 45,951.1	CB210030
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	40 40	2,698 2,698	107,920 107,920	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	40 40	123.5 123.5	4,940 4,940	CB210610
計					158,811.1 158,811.1	
単価					939.8 939.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－456号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	120 120	単価	1,636 1,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	120 120	1,859 1,859	223,080 223,080	CB210410
計					223,080 223,080	
単価					1,859 1,859	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－457号	ポリエチレン管設置 φ800(埋設部)		単位	m	数量	156 156	単価	37,108.95 37,108.95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用	m	156 156	39,930 39,930	6,229,080 6,229,080	CB222770
計					6,229,080 6,229,080	
単価					39,930 39,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－458号	ポリエチレン管設置 φ800(露出管水平部)		単位	m	数量	98 98	単価	42,673.06 42,673.06

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管設置	φ800 波状管	m	98 98	12,230 12,230	1,198,540 1,198,540	WYB00098 単－1387号
暗渠排水管	φ800 波状管 ｼﾝｸﾞﾙ	m	98 98	31,800 31,800	3,116,400 3,116,400	
計					4,314,940 4,314,940	
単価					44,030 44,030	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－459号	ポリエチレン管設置 φ800(露出管斜面部)		単位	m	数量	53 53	単価	42,753.57 42,753.57

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管設置	φ800 波状管	m	53 53	13,180 13,180	698,540 698,540	WYB00111 単－1388号
暗渠排水管	φ800 波状管 ｼﾝｸﾞﾙ	m	53 53	31,800 31,800	1,685,400 1,685,400	
計					2,383,940 2,383,940	
単価					44,980 44,980	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－460号	伐木・集積費	雑木	単位	m2	数量	121,200 121,200	単価	179.7 179.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・集積	伐木作業･集積作業 8時間 0.43無		121,200	196.4	23,803,680	WD600100
		ｍ２	121,200	196.4	23,803,680	単－1471号
計					23,803,680 23,803,680	
単価					196.4 196.4	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－461号	伐採・集積費(上流土砂受入地)	雑木	単位	m2	数量	0 4,960	単価	0 1,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採・集積・小切・積込	展開面積		0	0	0	WYB00518
		m2	4,960	1,354	6,715,840	単－1472号
計					0 6,715,840	
単価					0 1,354	円／m2
変更積算単価					1,239	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－462号	木根等運搬・処分費	幹、枝葉	単位	m3	数量	24,243 24,243	単価	3,969.18 3,969.18

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	無し 全ての費用	ｍ２	121,200 121,200	54.92 54.92	6,656,304 6,656,304	CB320560
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	24,243 24,243	1,064 1,064	25,794,552 25,794,552	CB320580
処分費（ｍ３）		ｍ３	24,243 24,243	3,000 3,000	72,729,000 72,729,000	WB020051 単－1473号
計					105,179,856 105,179,856	
単価					4,339 4,339	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－463号	木根等運搬・処分費	木根	単位	m3	数量	0 1,299	単価	0 7,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
選別		m3	0 1,101	0 1,531	0 1,685,631	WYB00473 単－1475号
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 有り 13.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1,299	0 1,817	0 2,360,283	CB320580
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1,299	0 5,440	0 7,066,560	WB020051 単－1476号
計					0 11,112,474	
単価					0 8,555	円／m3
変更積算単価					7,827	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－464号	岩盤清掃		単位	m2	数量	100 100	単価	12,780 12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	28,665 28,665	114,660 114,660	
特殊作業員		人	12 12	24,780 24,780	297,360 297,360	
普通作業員		人	32 32	20,790 20,790	665,280 665,280	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	4 4	8,896 8,896	35,584 35,584	 単－1541号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	7.971 7.971	460 460	3,666 3,666	 単－1542号
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	23 23	6,986 6,986	160,678 160,678	 単－1543号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		772 772	
計					1,278,000 1,278,000	
単価					12,780 12,780	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－465号	岩盤面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=2.0cm	単位	m2	数量	100 100	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3 1.3	28,665 28,665	37,264 37,264	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
普通作業員		人	1.8 1.8	20,790 20,790	37,422 37,422	
法面工		人	4.2 4.2	27,825 27,825	116,865 116,865	
コンクリート吹付機［湿式・モータ駆動］	能力６ｍ３／ｈ　所要空気量１０ｍ３／ｍｉｎ	時間	9.4 9.4	1,793 1,793	16,854 16,854	単－1544号
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.38 1.38	31,050 31,050	42,849 42,849	単－1545号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　５０／６０ｋＶＡ	日	1.38 1.38	9,892 9,892	13,650 13,650	単－1546号
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	2.1 2.1	22,800 22,800	47,880 47,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		46 46	
計					350,000 350,000	
単価					3,500 3,500	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－466号	打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm	単位	m2	数量	100 100	単価	595 595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13 0.13	28,665 28,665	3,726 3,726	
特殊作業員		人	0.13 0.13	24,780 24,780	3,221 3,221	
普通作業員		人	0.75 0.75	20,790 20,790	15,592 15,592	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	時間	0.1 0.1	11,650 11,650	1,165 1,165	単－1547号
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.57 1.57	22,800 22,800	35,796 35,796	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					59,500 59,500	
単価					595 595	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－467号	岩盤清掃		単位	m2	数量	0 100	単価	0 12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 28,665	0 114,660	
特殊作業員		人	0 12	0 24,780	0 297,360	
普通作業員		人	0 32	0 20,790	0 665,280	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0 4	0 8,896	0 35,584	単－1548号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	0 7.971	0 460	0 3,666	単－1549号
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	0 23	0 6,986	0 160,678	単－1550号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 772	
計					0 1,278,000	
単価					0 12,780	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－468号	岩盤面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=2.0cm	単位	m2	数量	0 100	単価	0 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.3	0 28,665	0 37,264	
特殊作業員		人	0 1.5	0 24,780	0 37,170	
普通作業員		人	0 1.8	0 20,790	0 37,422	
法面工		人	0 4.2	0 27,825	0 116,865	
コンクリート吹付機［湿式・モータ駆動］	能力６ｍ３／ｈ　所要空気量１０ｍ３／ｍｉｎ	時間	0 9.4	0 1,793	0 16,854	単－1551号
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	0 1.38	0 31,050	0 42,849	単－1552号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　５０／６０ｋＶＡ	日	0 1.38	0 9,892	0 13,650	単－1553号
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	0 2.1	0 22,800	0 47,880	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 46	
計					0 350,000	
単価					0 3,500	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－469号	打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm	単位	m2	数量	0 100	単価	0 595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.13	0 28,665	0 3,726	
特殊作業員		人	0 0.13	0 24,780	0 3,221	
普通作業員		人	0 0.75	0 20,790	0 15,592	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	時間	0 0.1	0 11,650	0 1,165	単－1554号
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	0 1.57	0 22,800	0 35,796	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 59,500	
単価					0 595	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－470号	埋設型枠	4.5時間 6時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	12,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	28,665	100,327	
普通作業員		人	9	20,790	187,110	
型わく工		人	15	26,880	403,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	19	10,530	200,070	単－1555号
鋼板	t=2.3㎜ SPHC(熱延薄板)	ｋｇ	2,100	126	264,600	
等辺山形鋼	40×40×3 SS400	ｋｇ	245	128	31,360	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		110,333	
計					1,297,000	
単価					12,970	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－471号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,000	63,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					173,300	
単価					173,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－472号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	171,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,000	63,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					171,200	
単価					171,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－473号	攪拌混合		単位	m3	数量	100 100	単価	4,408 4,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
攪拌混合		m3	100 100	3,394 3,394	339,400 339,400	WYB00149 単－1556号
セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ　ﾌﾚｺﾝ	t	6 6	16,900 16,900	101,400 101,400	
計					440,800 440,800	
単価					4,408 4,408	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－474号	敷均し・転圧		単位	m3	数量	100 100	単価	1,811 1,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
特殊作業員		人	3.3 3.3	24,780 24,780	81,774 81,774	
普通作業員		人	1.1 1.1	20,790 20,790	22,869 22,869	
運転手（特殊）		人	1.1 1.1	24,570 24,570	27,027 27,027	
ブルドーザ[湿地]	７ｔ級	供用日	0.91 0.91	9,350 9,350	8,508 8,508	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量１０．５～１２ｔ	日	0.5 0.5	11,100 11,100	5,550 5,550	
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	0.63 0.63	631 631	397 397	
軽油	ローリー	L	150 150	124 124	18,600 18,600	
ガソリン	レギュラー	L	12 12	164 164	1,968 1,968	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					181,100 181,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－474号	敷均し・転圧		単位	m3	数量	100 100	単価	1,811 1,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,811 1,811	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－475号	法肩部整形		単位	m	数量	100 100	単価	490.5 490.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,790 20,790	6,237 6,237	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
バックホウ運転	0.45m3級	時間	4.4 4.4	3,496 3,496	15,382 15,382	WYB00067 単－1557号
計					49,055 49,055	
単価					490.5 490.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－476号	法肩部転圧		単位	m	数量	100 100	単価	1,298 1,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,790 20,790	16,632 16,632	
運転手（特殊）		人	1.5 1.5	24,570 24,570	36,855 36,855	
端部法面締固め機運転	改良盛土締固め機	時間	4.2 4.2	14,760 14,760	61,992 61,992	WYB00073 単－1558号
計					129,811 129,811	
単価					1,298 1,298	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－477号	岩盤清掃		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	11,970 11,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	28,665 28,665	114,660 114,660	
特殊作業員		人	12 12	24,780 24,780	297,360 297,360	
普通作業員		人	36 36	20,790 20,790	748,440 748,440	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	4 4	8,896 8,896	35,584 35,584	 単－1541号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		956 956	
計					1,197,000 1,197,000	
単価					11,970 11,970	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－478号	着岩面モルタル散布	t=1.5cm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	844.5 844.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
特殊作業員		人	0.3 0.3	24,780 24,780	7,434 7,434	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
法面工		人	0.4 0.4	27,825 27,825	11,130 11,130	
コンクリート吹付機［湿式・モータ駆動］	能力６ｍ３／ｈ　所要空気量１０ｍ３／ｍｉｎ	時間	0.59 0.59	1,793 1,793	1,057 1,057	単－1544号
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	0.09 0.09	31,050 31,050	2,794 2,794	単－1545号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　５０／６０ｋＶＡ	日	0.09 0.09	9,892 9,892	890 890	単－1546号
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	2.1 2.1	22,800 22,800	47,880 47,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					84,450 84,450	
単価					844.5 844.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－479号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	ｺﾝｸﾘｰﾄ部t=1.5cm	単位	m2	数量	1,000 1,000	単価	4,749 4,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1,000 1,000	4,650 4,650	4,650,000 4,650,000	CB224250
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	15 15	1,094 1,094	16,410 16,410	CB224260
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	15 15	2,747 2,747	41,205 41,205	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	15 15	2,820 2,820	42,300 42,300	WB020051 単－ 624号
計					4,749,915 4,749,915	
単価					4,749 4,749	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－480号	ﾓﾙﾀﾙ塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ境界部　t=1.5cm	単位	m2	数量	100 100	単価	598.2 598.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13 0.13	28,665 28,665	3,726 3,726	
特殊作業員		人	0.5 0.5	24,780 24,780	12,390 12,390	
普通作業員		人	0.38 0.38	20,790 20,790	7,900 7,900	
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.57 1.57	22,800 22,800	35,796 35,796	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					59,820 59,820	
単価					598.2 598.2	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－481号	打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm	単位	m2	数量	100 100	単価	536.9 536.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
特殊作業員		人	0.4 0.4	24,780 24,780	9,912 9,912	
普通作業員		人	0.1 0.1	20,790 20,790	2,079 2,079	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	時間	0.26 0.26	11,650 11,650	3,029 3,029	単－1547号
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.57 1.57	22,800 22,800	35,796 35,796	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					53,690 53,690	
単価					536.9 536.9	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－482号	保護鉄板取付	鋼板t=3.2mm×50cm	単位	m	数量	162 162	単価	18,070 18,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	28,665 28,665	143,325 143,325	
特殊作業員		人	32 32	24,780 24,780	792,960 792,960	
普通作業員		人	43 43	20,790 20,790	893,970 893,970	
諸雑費（率＋まるめ） 60%		式	1 1		1,097,745 1,097,745	
計					2,928,000 2,928,000	
単価					18,070 18,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－483号	打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm	単位	m2	数量	100 100	単価	654.6 654.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15 0.15	28,665 28,665	4,299 4,299	
特殊作業員		人	0.7 0.7	24,780 24,780	17,346 17,346	
普通作業員		人	0.15 0.15	20,790 20,790	3,118 3,118	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	時間	0.42 0.42	11,650 11,650	4,893 4,893	単－1547号
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1.57 1.57	22,800 22,800	35,796 35,796	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					65,460 65,460	
単価					654.6 654.6	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－484号	打継面ﾓﾙﾀﾙ敷設	t=1.5cm	単位	m2	数量	0 100	単価	0 654.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.15	0 28,665	0 4,299	
特殊作業員		人	0 0.7	0 24,780	0 17,346	
普通作業員		人	0 0.15	0 20,790	0 3,118	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	時間	0 0.42	0 11,650	0 4,893	単－1554号
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	0 1.57	0 22,800	0 35,796	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 65,460	
単価					0 654.6	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－485号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,000	63,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					172,200	
単価					172,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－486号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	28,665	5,503	
特殊作業員		人	0.192	24,780	4,757	
普通作業員		人	0.192	20,790	3,991	
耐候性大型土のう袋材（下流締切）	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　長期仮設３年対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	56,610	10,869	WK250500 単－1559号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	44,900	8,620	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		850	
計					77,590	
単価					7,759	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－487号	土石掘削①	左岸斜面部	単位	m3	数量	87,913 87,913	単価	193.8 193.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削①-1	EL130m以上	m3	11,477 11,477	97.32 97.32	1,116,941 1,116,941	WYB00252 単－1560号
土砂掘削①-2	EL120～130m	m3	9,739 9,739	175.6 175.6	1,710,168 1,710,168	WYB00250 単－1561号
土砂掘削①-3	EL105～120m	m3	25,999 25,999	158.7 158.7	4,126,041 4,126,041	WYB00251 単－1562号
軟岩掘削①-1	EL130m以上	m3	5,179 5,179	180 180	932,220 932,220	WYB00253 単－1563号
軟岩掘削①-2	EL120～130m	m3	6,000 6,000	237.6 237.6	1,425,600 1,425,600	WYB00254 単－1564号
軟岩①-3	EL105～120m	m3	29,519 29,519	261.6 261.6	7,722,170 7,722,170	WYB00255 単－1565号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6,860 6,860	
計					17,040,000 17,040,000	
単価					193.8 193.8	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－488号	土石掘削②	転流水路部	単位	m3	数量	50,253 50,253	単価	227.4 227.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	6,882 6,882	131.2 131.2	902,918 902,918	WD100200 単－1566号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 222.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	13,085 13,085	121.8 121.8	1,593,753 1,593,753	WD100200 単－1567号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.4m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	12,554 12,554	309.4 309.4	3,884,207 3,884,207	WD100200 単－1568号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 95.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	17,733 17,733	284.4 284.4	5,043,265 5,043,265	WD100200 単－1569号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5,857 5,857	
計					11,430,000 11,430,000	
単価					227.4 227.4	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－489号	土石掘削③	右岸斜面部	単位	m3	数量	73,491 73,491	単価	152.1 152.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 土砂,EL120m以上	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 316.2m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	20,398	85.53	1,744,640	WD100200 単－1570号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 土砂,EL105～120m	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	25,701	131.2	3,371,971	WD100200 単－1566号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 軟岩,EL120m以上	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 128.5m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	12,773	210.5	2,688,716	WD100200 単－1571号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 軟岩,EL105～120m	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 117.4m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	14,619	230.4	3,368,217	WD100200 単－1572号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6,456 6,456	
計					11,180,000 11,180,000	
単価					152.1 152.1	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－490号	土石掘削④	河床部	単位	m3	数量	118,227 118,227	単価	212.4 212.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 222.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	51,488 51,488	121.8 121.8	6,271,238 6,271,238	WD100200 単－1567号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	3,094 3,094	131.2 131.2	405,932 405,932	WD100200 単－1566号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 95.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	50,017 50,017	284.4 284.4	14,224,834 14,224,834	WD100200 単－1569号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.4m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	13,629 13,629	309.4 309.4	4,216,812 4,216,812	WD100200 単－1568号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1,184 1,184	
計					25,120,000 25,120,000	
単価					212.4 212.4	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－491号	土石掘削⑤	減勢工部	単位	m3	数量	13,675 13,675	単価	238.3 238.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 土砂,先行掘削	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 222.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	8,978 8,978	121.8 121.8	1,093,520 1,093,520	WD100200 単－1567号
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 軟岩,先行掘削	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 95.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	3,194 3,194	284.4 284.4	908,373 908,373	WD100200 単－1569号
掘削 土砂,後行掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	601 601	306.3 306.3	184,086 184,086	CB210100
掘削 軟岩,後行掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	901 901	1,192 1,192	1,073,992 1,073,992	CB210100
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					3,260,000 3,260,000	
単価					238.3 238.3	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－492号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	206.1 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,060	206,035	WYB00553
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1573号
諸雑費（まるめ）			1		65	
		式	1		65	
計					206,100 206,100	
単価					206.1 206.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－493号	ダンプトラック運搬（ダム）	選別ﾔｰﾄﾞ～	単位	ｍ３	数量	27,240 27,240	単価	527.9 527.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 20.1m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	ｍ３	17,840 17,840	481.1 481.1	8,582,824 8,582,824	WD110200 単－1574号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 15.7m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	ｍ３	9,400 9,400	616 616	5,790,400 5,790,400	WD110200 単－1575号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6,776 6,776	
計					14,380,000 14,380,000	
単価					527.9 527.9	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－494号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	206.1 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,060	206,035	WYB00557
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1576号
諸雑費（まるめ）			1		65	
		式	1		65	
計					206,100 206,100	
単価					206.1 206.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－495号	ダンプトラック運搬（ダム）	右岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	7,430 7,430	単価	655.8 655.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 16.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	ｍ３	4,570 4,570	593.3 593.3	2,711,381 2,711,381	WD110200 単－1577号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 12.8m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	ｍ３	2,860 2,860	755.5 755.5	2,160,730 2,160,730	WD110200 単－1578号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		889 889	
計					4,873,000 4,873,000	
単価					655.8 655.8	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－496号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	206.1 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,060	206,035	WYB00566
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1579号
諸雑費（まるめ）			1		65	
		式	1		65	
計					206,100	
					206,100	
単価					206.1	
					206.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－497号	ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路先行部～	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	727 727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	ｍ３	1 1	727.1 727.1	727 727	WD110200 単－1580号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					727 727	
単価					727 727	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－498号	ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路カバーロック部～	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	716 716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.5m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	 ｍ３	1 1	716.3 716.3	716 716	WD110200 単－1581号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					716 716	
単価					716 716	 円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－499号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	206.1 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	 時間	7.09 7.09	29,060 29,060	206,035 206,035	WYB00569 単－1582号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		65 65	
計					206,100 206,100	
単価					206.1 206.1	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－500号	ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～	単位	ｍ３	数量	50,000 50,000	単価	642.6 642.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 17.1m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	ｍ３	25,360 25,360	565.6	14,343,616 14,343,616	WD110200 単－1583号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.4m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	ｍ３	24,640 24,640	721.7	17,782,688 17,782,688	WD110200 単－1584号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3,696 3,696	
計					32,130,000 32,130,000	
単価					642.6 642.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－501号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	206.1 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,060	206,035	WYB00573
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1585号
諸雑費（まるめ）			1		65	
		式	1		65	
計					206,100 206,100	
単価					206.1 206.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－502号	ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～	単位	ｍ３	数量	33,000 33,000	単価	1,090 1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 10m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	16,740 16,740	957.3 957.3	16,025,202 16,025,202	WD110200 単－1586号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.8m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	16,260 16,260	1,228 1,228	19,967,280 19,967,280	WD110200 単－1587号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7,518 7,518	
計					36,000,000 36,000,000	
単価					1,090 1,090	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－503号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	206.1 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,060	206,035	WYB00678
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1588号
諸雑費（まるめ）			1		65	
		式	1		65	
計					206,100 206,100	
単価					206.1 206.1	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－504号	ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～	単位	ｍ３	数量	15,080 15,080	単価	1,135 1,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	7,650 7,650	997.2 997.2	7,628,580 7,628,580	WD110200 単－1589号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.5m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	7,430 7,430	1,277 1,277	9,488,110 9,488,110	WD110200 単－1590号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3,310 3,310	
計					17,120,000 17,120,000	
単価					1,135 1,135	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－505号	ダンプトラック運搬（ダム）	河床部カバーロック部EL100m盤～	単位	ｍ３	数量	6,303 6,303	単価	1,160 1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.7m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	2,298 2,298	987 987	2,268,126 2,268,126	WD110200 単－1591号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	4,005 4,005	1,260 1,260	5,046,300 5,046,300	WD110200 単－1592号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		574 574	
計					7,315,000 7,315,000	
単価					1,160 1,160	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－506号	ダンプトラック運搬（ダム）	河床部カバーロック部EL97m盤～	単位	ｍ３	数量	11,809 11,809	単価	1,210 1,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.7m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	2,185 2,185	987 987	2,156,595 2,156,595	WD110200 単－1591号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	9,624 9,624	1,260 1,260	12,126,240 12,126,240	WD110200 単－1592号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7,165 7,165	
計					14,290,000 14,290,000	
単価					1,210 1,210	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－507号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	206.1 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,060	206,035	WYB00580
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1593号
諸雑費（まるめ）			1		65	
		式	1		65	
計					206,100 206,100	
単価					206.1 206.1	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－508号	ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路上流部～	単位	ｍ３	数量	2,491 2,491	単価	3,631 3,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.4m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	146 146	2,816 2,816	411,136 411,136	WD110200 単－1594号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	2,345 2,345	3,682 3,682	8,634,290 8,634,290	WD110200 単－1595号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		574 574	
計					9,046,000 9,046,000	
単価					3,631 3,631	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－509号	ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路下流部～	単位	ｍ３	数量	7,637 7,637	単価	3,154 3,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	5,167 5,167	2,901 2,901	14,989,467 14,989,467	WD110200 単－1596号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	2,470 2,470	3,682 3,682	9,094,540 9,094,540	WD110200 単－1595号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5,993 5,993	
計					24,090,000 24,090,000	
単価					3,154 3,154	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－510号	ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路先行部～	単位	ｍ３	数量	13,085 13,085	単価	2,901 2,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	13,085 13,085	2,901 2,901	37,959,585 37,959,585	WD110200 単－1596号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		415 415	
計					37,960,000 37,960,000	
単価					2,901 2,901	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－511号	ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路カバーロック部～	単位	ｍ３	数量	4,868 4,868	単価	3,430 3,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	1,569 1,569	2,901 2,901	4,551,669 4,551,669	WD110200 単－1596号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	3,299 3,299	3,682 3,682	12,146,918 12,146,918	WD110200 単－1595号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1,413 1,413	
計					16,700,000 16,700,000	
単価					3,430 3,430	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－512号	ダンプトラック運搬（ダム）	右岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	66,061 66,061	単価	3,192 3,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	41,529 41,529	2,901 2,901	120,475,629 120,475,629	WD110200 単－1596号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	24,532 24,532	3,682 3,682	90,326,824 90,326,824	WD110200 単－1595号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		97,547 97,547	
計					210,900,000 210,900,000	
単価					3,192 3,192	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－513号	ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～	単位	ｍ３	数量	3,424 3,424	単価	3,288 3,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	1,738 1,738	2,901 2,901	5,041,938 5,041,938	WD110200 単－1596号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	1,687 1,687	3,682 3,682	6,211,534 6,211,534	WD110200 単－1595号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6,528 6,528	
計					11,260,000 11,260,000	
単価					3,288 3,288	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－514号	ダンプトラック運搬（ダム）	減勢工部～	単位	ｍ３	数量	13,674 13,674	単価	2,955 2,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.5m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	8,978 8,978	2,736 2,736	24,563,808 24,563,808	WD110200 単－1597号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	601 601	2,654 2,654	1,595,054 1,595,054	CB210110
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.7m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	3,194 3,194	3,546 3,546	11,325,924 11,325,924	WD110200 単－1598号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下	ｍ３	901 901	3,237 3,237	2,916,537 2,916,537	CB210110
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8,677 8,677	
計					40,410,000 40,410,000	
単価					2,955 2,955	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－515号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	0 1,000	単価	0 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		0	0	0	WYB00611
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1599号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		65	
計					0 206,100	
単価					0 206.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－516号	ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路上流部～	単位	ｍ３	数量	0 2,491	単価	0 3,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.4m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 146	0 2,816	0 411,136	WD110200 単－1600号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 2,345	0 3,682	0 8,634,290	WD110200 単－1601号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 574	
計					0 9,046,000	
単価					0 3,631	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－517号	ダンプトラック運搬（ダム）	転流水路下流部～	単位	ｍ３	数量	0 7,637	単価	0 3,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 5,167	0 2,901	0 14,989,467	WD110200 単－1602号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 2,470	0 3,682	0 9,094,540	WD110200 単－1601号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5,993	
計					0 24,090,000	
単価					0 3,154	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－518号	ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路先行部～	単位	ｍ３	数量	0 13,085	単価	0 2,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 13,085	0 2,901	0 37,959,585	WD110200 単－1602号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 415	
計					0 37,960,000	
単価					0 2,901	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－519号	ダンプトラック運搬（ダム）	堤内水路カバーロック部～	単位	ｍ３	数量	0 4,868	単価	0 3,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 1,569	0 2,901	0 4,551,669	WD110200 単－1602号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 3,299	0 3,682	0 12,146,918	WD110200 単－1601号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1,413	
計					0 16,700,000	
単価					0 3,430	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－520号	ダンプトラック運搬（ダム）	右岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	0 66,061	単価	0 3,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 41,529	0 2,901	0 120,475,629	WD110200 単－1602号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 24,532	0 3,682	0 90,326,824	WD110200 単－1601号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 97,547	
計					0 210,900,000	
単価					0 3,192	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－521号	ダンプトラック運搬（ダム）	河床部～	単位	ｍ３	数量	0 3,424	単価	0 3,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 1,738	0 2,901	0 5,041,938	WD110200 単－1602号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 1,687	0 3,682	0 6,211,534	WD110200 単－1601号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6,528	
計					0 11,260,000	
単価					0 3,288	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－522号	ダンプトラック運搬（ダム）	減勢工部～	単位	ｍ３	数量	0 13,674	単価	0 2,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.5m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 8,978	0 2,736	0 24,563,808	WD110200 単－1603号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	0 601	0 2,654	0 1,595,054	CB210110
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.7m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 3,194	0 3,546	0 11,325,924	WD110200 単－1604号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下	ｍ３	0 901	0 3,237	0 2,916,537	CB210110
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8,677	
計					0 40,410,000	
単価					0 2,955	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－523号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	0 1,000	単価	0 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		0	0	0	WYB00969
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1605号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		65	
計					0 206,100	
単価					0 206.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－524号	ダンプトラック運搬（ダム）	本明川河口土砂受入地	単位	ｍ３	数量	0 1,000	単価	0 3,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	転石		0	0	0	WYB00980
		時間	384.62	9,573	3,681,967	単－1606号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		33	
計					0 3,682,000	
単価					0 3,682	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－525号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	0 1,000	単価	0 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		0	0	0	WYB00982
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1607号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		65	
計					0 206,100	
単価					0 206.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－526号	ダンプトラック運搬（ダム）	黒崎地区土砂受入地	単位	ｍ３	数量	0 1,000	単価	0 4,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	転石		0	0	0	WYB00987
		時間	434.78	9,573	4,162,148	単－1608号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		852	
計					0 4,163,000	
単価					0 4,163	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－527号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	206.1 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,060	206,035	WYB00591
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1609号
諸雑費（まるめ）			1		65	
		式	1		65	
計					206,100 206,100	
単価					206.1 206.1	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－528号	ダンプトラック運搬（ダム）	選別ヤード～	単位	ｍ３	数量	5,155 5,155	単価	2,634 2,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 4m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	3,376 3,376	2,394 2,394	8,082,144 8,082,144	WD110200 単－1610号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 3.1m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	1,779 1,779	3,089 3,089	5,495,331 5,495,331	WD110200 単－1611号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2,525 2,525	
計					13,580,000 13,580,000	
単価					2,634 2,634	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－529号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	0 1,000	単価	0 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		0	0	0	WYB00802
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1612号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		65	
計					0 206,100	
単価					0 206.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－530号	ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 3.1m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 1	0 3,089	0 3,089	WD110200 単－1613号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,089	
単価					0 3,089	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－531号	ダンプトラック運搬（ダム）	選別ヤード～	単位	ｍ３	数量	0 5,155	単価	0 2,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 4m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 3,376	0 2,394	0 8,082,144	WD110200 単－1614号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 3.1m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 1,779	0 3,089	0 5,495,331	WD110200 単－1613号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2,525	
計					0 13,580,000	
単価					0 2,634	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－532号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	206.1 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,060	206,035	WYB00595
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1615号
諸雑費（まるめ）			1		65	
		式	1		65	
計					206,100	
					206,100	
単価					206.1	
					206.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－533号	ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	21,268 21,268	単価	4,163 4,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	21,268 21,268	4,163 4,163	88,538,684 88,538,684	WD110200 単－1616号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1,316 1,316	
計					88,540,000 88,540,000	
単価					4,163 4,163	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－534号	ダンプトラック運搬（ダム）	選別ヤード～	単位	ｍ３	数量	22,808 22,808	単価	3,316 3,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	19,872 19,872	3,191 3,191	63,411,552 63,411,552	WD110200 単－1617号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	2,936 2,936	4,163 4,163	12,222,568 12,222,568	WD110200 単－1616号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5,880 5,880	
計					75,640,000 75,640,000	
単価					3,316 3,316	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－535号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	0 1,000	単価	0 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		0	0	0	WYB00805
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1618号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		65	
計					0 206,100	
単価					0 206.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－536号	ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 1	0 4,163	0 4,163	WD110200 単－1619号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,163	
単価					0 4,163	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－537号	ダンプトラック運搬（ダム）	右岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	0 15,435	単価	0 3,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 2.8m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 9,490	0 3,419	0 32,446,310	WD110200 単－1620号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 5,945	0 4,163	0 24,749,035	WD110200 単－1619号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4,655	
計					0 57,200,000	
単価					0 3,705	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－538号	ダンプトラック運搬（ダム）	選別ヤード～	単位	ｍ３	数量	0 22,808	単価	0 3,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 19,872	0 3,191	0 63,411,552	WD110200 単－1621号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 2,936	0 4,163	0 12,222,568	WD110200 単－1619号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5,880	
計					0 75,640,000	
単価					0 3,316	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－539号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	206.1 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,060	206,035	WYB00599
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1622号
諸雑費（まるめ）			1		65	
		式	1		65	
計					206,100	
					206,100	
単価					206.1	
					206.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－540号	ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	8,251 8,251	単価	3,989 3,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.4m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好		8,251	3,989	32,913,239	WD110200
		ｍ３	8,251	3,989	32,913,239	単－1623号
諸雑費（まるめ）			1		6,761	
		式	1		6,761	
計					32,920,000	
					32,920,000	
単価					3,989	
					3,989	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－541号	ダンプトラック運搬（ダム）	選別ヤード～	単位	ｍ３	数量	7,267 7,267	単価	3,191 3,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	7,267 7,267	3,191 3,191	23,188,997 23,188,997	WD110200 単－1617号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1,003 1,003	
計					23,190,000 23,190,000	
単価					3,191 3,191	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－542号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	0 1,000	単価	0 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	時間	0 7.09	0 29,060	0 206,035	WYB00810 単－1624号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 65	
計					0 206,100	
単価					0 206.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－543号	ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.4m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 1	0 3,989	0 3,989	WD110200 単－1625号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,989	
単価					0 3,989	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－544号	ダンプトラック運搬（ダム）	選別ヤード～	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	ｍ３	0 1	0 3,191	0 3,191	WD110200 単－1621号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,191	
単価					0 3,191	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－545号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積2.1m3	単位	ｍ３	数量	1,000 1,000	単価	206.1 206.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3		7.09	29,060	206,035	WYB00618
		時間	7.09	29,060	206,035	単－1626号
諸雑費（まるめ）			1		65	
		式	1		65	
計					206,100 206,100	
単価					206.1 206.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－546号	ダンプトラック運搬（ダム）	左岸斜面部～	単位	ｍ３	数量	62,470 62,470	単価	610.2 610.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 16.9m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	ｍ３	48,536 48,536	572.2 572.2	27,772,299 27,772,299	WD110200 単－1627号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.2m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	ｍ３	14,114 14,114	732.6 732.6	10,339,916 10,339,916	WD110200 単－1628号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7,785 7,785	
計					38,120,000 38,120,000	
単価					610.2 610.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－547号	ふるい分け	80～100	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,567 1,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積０．８ｍ３		2.56	17,700	45,312	
		供用日	2.56	17,700	45,312	
土木一般世話役			0.39	29,715	11,588	
		人	0.39	29,715	11,588	
運転手（特殊）			1.57	25,515	40,058	
		人	1.57	25,515	40,058	
普通作業員			1.57	21,840	34,288	
		人	1.57	21,840	34,288	
軽油	ローリー		110	124	13,640	
		Ｌ	110	124	13,640	
諸雑費（率＋まるめ） 13.8%			1		11,814	
		式	1		11,814	
計					156,700 156,700	
単価					1,567 1,567	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－548号	基礎掘削発生土	Ⅱ材ストックヤード	単位	ｍ３	数量	12,058 12,058	単価	222.4 222.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.4時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	11,086 11,086	231.2 231.2	2,563,083 2,563,083	WD120100 単－1629号
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	972 972	121.4 121.4	118,000 118,000	CB210610
諸雑費（まるめ）		式	1 1		917 917	
計					2,682,000 2,682,000	
単価					222.4 222.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－549号	基礎掘削発生土	ダムサイト仮置き場	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	231 231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.4時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	 ｍ３	1 1	231.2 231.2	231 231	WD120100 単－1629号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					231 231	
単価					231 231	 円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－550号	基礎掘削発生土	本明川河口土砂受入地	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	199 199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 4.1時間 標準以外 6.7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	 ｍ３	1 1	199.7 199.7	199 199	WD120100 単－1630号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					199 199	
単価					199 199	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－551号	基礎掘削発生土	黒崎地区土砂受入地	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	387 387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 1.2時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	 ｍ３	1 1	387.8 387.8	387 387	WD120100 単－1631号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					387 387	
単価					387 387	 円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－552号	基礎掘削発生土	小江地区土砂受入地	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	217 217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	 ｍ３	1 1	217.2 217.2	217 217	WD120100 単－1632号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					217 217	
単価					217 217	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－553号	基礎掘削発生土	Ⅱ材ストックヤード	単位	ｍ３	数量	0 12,058	単価	0 222.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.4時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	0 11,086	0 231.2	0 2,563,083	WD120100 単－1633号
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 972	0 121.4	0 118,000	CB210610
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 917	
計					0 2,682,000	
単価					0 222.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－554号	基礎掘削発生土	ダムサイト仮置き場	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.4時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	0 1	0 231.2	0 231	WD120100 単－1633号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 231	
単価					0 231	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－555号	基礎掘削発生土	本明川河口土砂受入地	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 4.1時間 標準以外 6.7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	0 1	0 199.7	0 199	WD120100 単－1634号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 199	
単価					0 199	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－556号	基礎掘削発生土	黒崎地区土砂受入地	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 1.2時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	0 1	0 387.8	0 387	WD120100 単－1635号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 387	
単価					0 387	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－557号	基礎掘削発生土	小江地区土砂受入地	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	0 1	0 217.2	0 217	WD120100 単－1636号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 217	
単価					0 217	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－558号	岩盤清掃	ﾌｨﾙﾀﾞﾑ 水洗い無 8時間 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	28,665	114,660	
特殊作業員		人	12	24,780	297,360	
普通作業員		人	36	20,790	748,440	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	4	6,467	25,868	単－1637号
諸雑費（まるめ）		式	1		672	
計					1,187,000	
単価					11,870	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－559号	仕上掘削（ダム）	軟岩(I･II) 8時間 標準 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	28,665	114,660	
特殊作業員		人	17	24,780	421,260	
普通作業員		人	21	20,790	436,590	
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	14	153	2,142	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	4	8,850	35,400	単－1638号
諸雑費（まるめ）		式	1		948	
計					1,011,000	
単価					10,110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－560号	岩盤清掃	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 8時間 標準 標準 標準 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	28,665	114,660	
特殊作業員		人	12	24,780	297,360	
普通作業員		人	32	20,790	665,280	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	4	8,696	34,784	単－1639号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	7.971	458	3,650	単－1640号
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	23	7,889	181,447	単－1641号
諸雑費（まるめ）		式	1		819	
計					1,298,000	
単価					12,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－561号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	131.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.85	27,160	131,726	単－1642号
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					131,800	
単価					131.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－562号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.4時間 標準以外 4.3時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	179.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	8.85	20,270	179,389	単－1643号
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					179,400	
単価					179.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－563号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 3.8時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	303.03	9,753	2,955,451	単－1644号
諸雑費（まるめ）		式	1		549	
計					2,956,000	
単価					2,956	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－564号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 16.3m3/h 標準以外 3.8時間 標準以外 6.8時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	61.35	9,535	584,972	単－1645号
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					585,000	
単価					585	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－565号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.3時間 標準以外 4.1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	290.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	17,150	290,675	単－1646号
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					290,700	
単価					290.7	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－566号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	198.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	7.315	27,160	198,675	単－1642号
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					198,700	
単価					198.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－567号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.9時間 標準以外 5時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	153.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	4.082	37,670	153,768	単－1647号
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					153,800	
単価					153.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－568号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.55km 標準以外 3.6時間 標準以外 6.3時間 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	496.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	20.704	23,960	496,067	単－1648号
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					496,100	
単価					496.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－569号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	14,510	245,929	単－1649号
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					246,000	
単価					246	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－570号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.85km 標準以外 3.6時間 標準以外 6.3時間 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	532.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	22.222	23,960	532,439	単－1648号
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					532,500	
単価					532.5	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－571号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	306.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	18,080	306,437	単－1650号
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					306,500	
単価					306.5	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－572号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	(ﾊﾞﾗ､現場ｻｲﾛ有)	ｔ	1	15,500	15,500	
計					15,500	
単価					15,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－573号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ	中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ+ﾌﾗｲｱｯｼｭⅡ種30%混合	ｔ	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－574号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AE減水剤	ﾌﾛｰﾘｯｸR	ｋｇ	1	87	87	
計					87	
単価					87	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－575号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高性能AE減水剤	ﾌﾛｰﾘｯｸSF500FR	ｋｇ	1	465	465	
計					465	
単価					465	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－576号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AE剤	ﾌﾛｰﾘｯｸAE4	ｋｇ	1	1,080	1,080	
計					1,080	
単価					1,080	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－577号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	5,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粗骨材G1	80-40㎜	ｔ	1	5,320	5,320	
計					5,320	
単価					5,320	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－578号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	4,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粗骨材G2	40-20㎜	ｔ	1	4,680	4,680	
計					4,680	
単価					4,680	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－579号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	4,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粗骨材G3	20-5㎜	ｔ	1	4,750	4,750	
計					4,750	
単価					4,750	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－580号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
細材材S		ｔ	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－581号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.5時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	126.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.202	30,070	126,354	単－1651号
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					126,400	
単価					126.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－582号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.6時間 標準以外 5.4時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	161.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	4.082	39,620	161,728	単－1652号
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					161,800	
単価					161.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－583号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.3km 標準以外 2.9時間 標準以外 6時間 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	512.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	19.417	26,380	512,220	単－1653号
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					512,300	
単価					512.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－584号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.5時間 標準以外 4.5時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	133.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.202	31,860	133,875	単－1654号
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					133,900	
単価					133.9	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－585号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.4時間 標準以外 4.4時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	173.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	4.082	42,520	173,566	単－1655号
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					173,600	
単価					173.6	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－586号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 1km 標準以外 3.3時間 標準以外 6時間 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	574.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	22.989	24,980	574,265	単－1656号
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					574,300	
単価					574.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－587号	補助破砕設備・輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	653,300 653,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	660 660	17.11 17.11	11,292 11,292	
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.6 0.6	341 341	204 204	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.9 0.9	650 650	585 585	
補助破砕設備運転（労務）	2系列	日	1 1	91,140 91,140	91,140 91,140	WYB00127 単－1657号
補助破砕設備・輸送設備損料（堤体工-CSG材製造）		日	1 1	550,008 550,008	550,008 550,008	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		71 71	
計					653,300 653,300	
単価					653,300 653,300	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－588号	一次破砕設備・輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	546,000 546,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	605 605	17.11 17.11	10,351 10,351	
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.6 0.6	341 341	204 204	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.9 0.9	650 650	585 585	
一次破砕設備運転（労務）	2系列	日	1 1	91,140 91,140	91,140 91,140	WYB00132 単－1658号
一次破砕設備・輸送設備損料（堤体工-CSG材製造）		日	1 1	443,656 443,656	443,656 443,656	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					546,000 546,000	
単価					546,000 546,000	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－589号	CSG材輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	469,500 469,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	448.75 448.75	17.11 17.11	7,678 7,678	
CSG材輸送設備運転（労務）	1系列	日	1 1	66,360 66,360	66,360 66,360	WYB00136 単－1659号
CSG材輸送設備損料（堤体工-CSG材製造）		日	1 1	395,459 395,459	395,459 395,459	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					469,500 469,500	
単価					469,500 469,500	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－590号	CSG材製造からCSG材1次ｽﾄｯｸ全般（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	81,590 81,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	1.5 1.5	28,350 28,350	42,525 42,525	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					81,590 81,590	
単価					81,590 81,590	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－591号	ブルドーザ敷均し（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.1時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	134.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.202	31,970	134,337	単－1660号
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					134,400	
単価					134.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－592号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.5時間 標準以外 5時間 無･低騒音	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	173.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	4.082	42,440	173,240	単－1661号
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					173,300	
単価					173.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－593号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.06km 標準以外 3.1時間 標準以外 6.2時間 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	18.182	26,450	480,913	単－1662号
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					481,000	
単価					481	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－594号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　不良 15m 標準以外 2.7時間 標準以外 5.3時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.354	31,230	135,975	単－1663号
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					136,000	
単価					136	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－595号	CSG製造		単位	m3	数量	483,859 483,859	単価	982 982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CSG材投入（1号機）	(CSG製造)		221,059	345.6	76,397,990	WYB00680
		m3	221,059	345.6	76,397,990	単－1664号
CSG材投入（２号機）	(CSG製造)		199,688	337.2	67,334,793	WYB00682
		m3	199,688	337.2	67,334,793	単－1665号
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（１号機）	(CSG製造)		346	96,950	33,544,700	WYB00684
		日	346	96,950	33,544,700	単－1666号
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（２号機）	(CSG製造)		304	97,260	29,567,040	WYB00686
		日	304	97,260	29,567,040	単－1667号
CSG混合設備運転（１号機）	(CSG製造)		346	423,700	146,600,200	WYB00688
		日	346	423,700	146,600,200	単－1668号
CSG混合設備運転（２号機）	(CSG製造)		304	400,500	121,752,000	WYB00691
		日	304	400,500	121,752,000	単－1669号
計					475,196,723 475,196,723	
単価					982 982	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－596号	CSG運搬		単位	m3	数量	483,859 483,859	単価	497.9 497.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（32t）運転	(CSG運搬)	m3	445,283 445,283	466.2 466.2	207,590,934 207,590,934	WYB00695 単－1670号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（10t）運転	(CSG運搬)	m3	38,576 38,576	864.1 864.1	33,333,521 33,333,521	WYB00696 単－1671号
計					240,924,455 240,924,455	
単価					497.9 497.9	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－597号	CSG敷均し・締固め		単位	m3	数量	483,859 483,859	単価	712.9 712.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CSG打設労務（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ直送）	（CSG敷均し・締固め）		483,859	121.1	58,595,324	WYB00698
		m3	483,859	121.1	58,595,324	単－1672号
CSG敷均し	（CSG敷均し・締固め）		483,859	156.6	75,772,319	WYB00699
		m3	483,859	156.6	75,772,319	単－1673号
CSG締固め（一般部、河床部、高標高部）	（CSG敷均し・締固め）		446,829	245	109,473,105	WYB00702
		m3	446,829	245	109,473,105	単－1674号
CSG締固め（着岩部）	（CSG敷均し・締固め）		2,597	1,826	4,742,122	WYB00705
		m3	2,597	1,826	4,742,122	単－1675号
CSG締固め（局所部）	（CSG敷均し・締固め）		5,194	1,321	6,861,274	WYB00707
		m3	5,194	1,321	6,861,274	単－1676号
CSG締固め（構造物際）	（CSG敷均し・締固め）		1,809	1,640	2,966,760	WYB00709
		m	1,809	1,640	2,966,760	単－1677号
法肩部整形	（CSG敷均し・締固め）		37,176	688.1	25,580,805	WYB00711
		m	37,176	688.1	25,580,805	単－1678号
法肩部転圧	（CSG敷均し・締固め）		37,176	1,640	60,968,640	WYB00713
		m	37,176	1,640	60,968,640	単－1679号
計					344,960,349 344,960,349	
単価					712.9 712.9	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－598号	横目地工	亜鉛鉄板、t=0.27mm、914×700	単位	m	数量	100 100	単価	1,250 1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛鉄板（CSG打設　横目地工）	t=0.27mm、914×700mm	枚	100 100	475 475	47,500 47,500	
振動目地切き運転	（CSG横目地工）	時間	2.778 2.778	27,870 27,870	77,422 77,422	WYB00716 単－1680号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		78 78	
計					125,000 125,000	
単価					1,250 1,250	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－599号	着岩部モルタル散布	t=2cm	単位	m2	数量	100 100	単価	936.5 936.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.1	28,665	2,866	
		人	0.1	28,665	2,866	
特殊作業員			0.3	24,780	7,434	
		人	0.3	24,780	7,434	
普通作業員			0.5	20,790	10,395	
		人	0.5	20,790	10,395	
法面工			0.4	27,825	11,130	
		人	0.4	27,825	11,130	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	(CSG着岩部)		0.59	20,600	12,154	
		時間	0.59	20,600	12,154	
空気圧縮機運転	(CSG着岩部)		0.59	37,730	22,260	WYB00718
		時間	0.59	37,730	22,260	単－1681号
発動発電機運転	(CSG着岩部)		0.59	14,570	8,596	WYB00719
		時間	0.59	14,570	8,596	単－1682号
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ (0.35m3) 運転	(CSG着岩部)		0.51	36,910	18,824	WYB00720
		時間	0.51	36,910	18,824	単－1683号
計					93,659 93,659	
単価					936.5 936.5	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－600号	構造物周辺モルタル敷設	t=1.5cm	単位	m2	数量	100 100	単価	729.8 729.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	28,665 28,665	11,466 11,466	
普通作業員		人	2.64 2.64	20,790 20,790	54,885 54,885	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,629 6,629	
計					72,980 72,980	
単価					729.8 729.8	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－601号	モルタル運搬		単位	m3	数量	341 341	単価	15,660 15,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ（4.5m3）運転（着岩部）	(CSGモルタル)	m3	324 324	15,660 15,660	5,073,840 5,073,840	WYB00723 単－1684号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ（4.5m3）運転（止水ｺﾝ部）	(CSGモルタル)	m3	17 17	15,660 15,660	266,220 266,220	WYB00724 単－1685号
計					5,340,060 5,340,060	
単価					15,660 15,660	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－602号	打設面清掃及び養生		単位	m2	数量	638,247 638,247	単価	340.3 340.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打設面清掃	(CSG打設)	m2	638,247 638,247	266.3 266.3	169,965,176 169,965,176	WYB00726 単－1686号
打設面養生	(CSG打設)	m2	638,247 638,247	74.1 74.1	47,294,102 47,294,102	WYB00729 単－1687号
計					217,259,278 217,259,278	
単価					340.3 340.3	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－603号	セメントペースト製造・運搬・敷設		単位	m3	数量	3,458 3,458	単価	32,530 32,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ製造	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)		346	110,100	38,094,600	WYB00731
		日	346	110,100	38,094,600	単－1688号
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ運搬	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)		3,458	3,251	11,241,958	WYB00733
		m3	3,458	3,251	11,241,958	単－1689号
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ敷設	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)		691,661	91.34	63,176,315	WYB00734
		m2	691,661	91.34	63,176,315	単－1690号
計					112,512,873 112,512,873	
単価					32,530 32,530	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－604号	CSG打止め部処理		単位	m	数量	100 100	単価	2,657 2,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8 1.8	28,665 28,665	51,597 51,597	
普通作業員		人	5.6 5.6	20,790 20,790	116,424 116,424	
ｽﾗｲﾑ回収機運転	(CSG打止め部)	時間	10 10	9,773 9,773	97,730 97,730	WYB00736 単－1691号
計					265,751 265,751	
単価					2,657 2,657	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－605号	CSG打設全般		単位	m3	数量	1,398.4 1,398.4	単価	36.34 36.34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	0.5 0.5	28,350 28,350	14,175 14,175	
電工		人	0.5 0.5	23,835 23,835	11,917 11,917	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					50,820 50,820	
単価					36.34 36.34	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－606号	骨材貯蔵･運搬設備運転		単位	t	数量	270,195 270,195	単価	2,124 2,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材貯蔵･運搬設備運転		日	416 416	1,337,000 1,337,000	556,192,000 556,192,000	WYB00002 単－1692号
骨材貯蔵･運搬全般		日	416 416	42,690 42,690	17,759,040 17,759,040	WYB00003 単－1693号
計					573,951,040 573,951,040	
単価					2,124 2,124	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－607号	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転		単位	m3	数量	130,794 130,794	単価	1,956 1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転		日	416 416	77,900 77,900	32,406,400 32,406,400	WYB00005 単－1694号
ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	416 416	537,200 537,200	223,475,200 223,475,200	WYB00007 単－1695号
計					255,881,600 255,881,600	
単価					1,956 1,956	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－608号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		単位	m3	数量	117,803 117,803	単価	4,704 4,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t運転	(ｸﾚｰﾝ打設)		57,664	924.7	53,321,900	WYB00011
		m3	57,664	924.7	53,321,900	単－1696号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t運転	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送)		56,568	881.3	49,853,378	WYB00013
		m3	56,568	881.3	49,853,378	単－1697号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(高流動)		709	9,491	6,729,119	WYB00015
		m3	709	9,491	6,729,119	単－1698号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(洪水吐後行)		1,077	1,809	1,948,293	WYB00017
		m3	1,077	1,809	1,948,293	単－1699号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(取水塔)		1,109	5,259	5,832,231	WYB00062
		m3	1,109	5,259	5,832,231	単－1700号
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(分水槽)		676	4,420	2,987,920	WYB00019
		m3	676	4,420	2,987,920	単－1701号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(1.0m3)損料	(1号ｸﾚｰﾝ)		24	55.08	1,321	WYB00410
		m3	24	55.08	1,321	単－1702号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(2.0m3)損料	(2号ｸﾚｰﾝ)		400	115.4	46,160	WYB00206
		m3	400	115.4	46,160	単－1703号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(2.0m3)損料	(3号ｸﾚｰﾝ)		677	74.59	50,497	WYB00012
		m3	677	74.59	50,497	単－1704号
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(1号ｸﾚｰﾝ)		6,011	471.4	2,833,585	WYB00372
		m3	6,011	471.4	2,833,585	単－1705号
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(2号ｸﾚｰﾝ)		22,975	952.2	21,876,795	WYB00370
		m3	22,975	952.2	21,876,795	単－1706号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－608号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		単位	m3	数量	117,803 117,803	単価	4,704 4,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(3号ｸﾚｰﾝ)		27,120	923.4	25,042,608	WYB00207
		m3	27,120	923.4	25,042,608	単－1707号
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(4号ｸﾚｰﾝ)		1,535	8,791	13,494,185	WYB00016
		m3	1,535	8,791	13,494,185	単－1708号
1号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(150t)運転			6,034	2,078	12,538,652	WYB00031
		m3	6,034	2,078	12,538,652	単－1709号
2号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(100t)運転			23,375	3,204	74,893,500	WYB00042
		m3	23,375	3,204	74,893,500	単－1710号
3号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(100t)運転			27,797	2,978	82,779,466	WYB00046
		m3	27,797	2,978	82,779,466	単－1711号
4号ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ(25t)運転			1,535	5,396	8,282,860	WYB00051
		m3	1,535	5,396	8,282,860	単－1712号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	(取水塔)		1,109	27,550	30,552,950	WYB00242
		m3	1,109	27,550	30,552,950	単－1713号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	(分水槽)		676	16,740	11,316,240	WYB00026
		m3	676	16,740	11,316,240	単－1714号
ﾊﾞｲﾊﾞｯｸ運転			69,746	434.8	30,325,560	WYB00030
		m3	69,746	434.8	30,325,560	単－1715号
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	機械締固（補助ﾊﾞｲﾌﾟ）		69,746	56.52	3,942,043	WYB00371
		m3	69,746	56.52	3,942,043	単－1716号
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固（2,3,4号ｸﾚｰﾝ）		45,887	149.7	6,869,283	WYB00375
		m3	45,887	149.7	6,869,283	単－1717号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－608号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		単位	m3	数量	117,803 117,803	単価	4,704 4,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固（取水塔）		940	2,965	2,787,100	WYB00373
		m3	940	2,965	2,787,100	単－1718号
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固（分水槽）		676	1,462	988,312	WYB00037
		m3	676	1,462	988,312	単－1719号
ｺﾝｸﾘｰﾄ機械・人力締固め労務			117,247	894.6	104,889,166	WYB00038
		m3	117,247	894.6	104,889,166	単－1720号
計					554,183,124 554,183,124	
単価					4,704 4,704	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－609号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般		単位	m3	数量	130,794 130,794	単価	233.8 233.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送以外)		73,517	290.2	21,334,633	WYB00018
		m3	73,517	290.2	21,334,633	単－1721号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送)		57,277	161.6	9,255,963	WYB00021
		m3	57,277	161.6	9,255,963	単－1722号
計					30,590,596 30,590,596	
単価					233.8 233.8	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－610号	打設面処理及び養生		単位	m2	数量	100 100	単価	1,832 1,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
普通作業員		人	3.5 3.5	20,790 20,790	72,765 72,765	
養生ｼｰﾄ		m2	120 120	7.97 7.97	956 956	
工事用高圧洗浄機運転	電動式　22kw	日	0.5 0.5	16,190 16,190	8,095 8,095	WYB00022 単－1723号
ｽﾗｲﾑ回収機運転	18m3/分 自走式	時間	3 3	9,095 9,095	27,285 27,285	WYB00023 単－1724号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		8,264 8,264	
計					183,200 183,200	
単価					1,832 1,832	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－611号	上下流面置き型枠	（上流側）	単位	m2	数量	100 100	単価	27,370 27,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上下流面置き型枠	（堤体工）		100	5,078	507,800	WYB00297
		m2	100	5,078	507,800	単－1725号
上下流面置き型枠損料	（堤体工）		100	22,300	2,230,000	
		ｍ２	100	22,300	2,230,000	
計					2,737,800 2,737,800	
単価					27,370 27,370	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－612号	上下流面置き型枠	（下流側）	単位	m2	数量	100 100	単価	27,370 27,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上下流面置き型枠	（堤体工）		100	5,078	507,800	WYB00301
		m2	100	5,078	507,800	単－1726号
上下流面置き型枠損料	（堤体工）		100	22,300	2,230,000	
		ｍ２	100	22,300	2,230,000	
計					2,737,800 2,737,800	
単価					27,370 27,370	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－613号	上流面型枠	（堤体工）	単位	m2	数量	100 100	単価	19,370 19,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流面型枠 （堤体工）	3.4時間 5.7時間	ｍ２	100 100	11,160 11,160	1,116,000 1,116,000	WD230100 単－1727号
上流面型枠損料 （堤体工）		ｍ２	100 100	8,210 8,210	821,000 821,000	WD231500 単－1728号
計					1,937,000 1,937,000	
単価					19,370 19,370	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－614号	下流面型枠	（堤体工）	単位	m2	数量	100 100	単価	17,620 17,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠 （堤体工）	3.4時間 5.7時間	ｍ２	100 100	11,160 11,160	1,116,000 1,116,000	WD230200 単－1729号
下流面型枠損料 （堤体工）		ｍ２	100 100	6,460 6,460	646,000 646,000	WD231600 単－1730号
計					1,762,000 1,762,000	
単価					17,620 17,620	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－615号	バラ型枠（ダム） （堤体工）	3.4時間 5.7時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	18,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	28,665	171,990	
普通作業員		人	15	20,790	311,850	
型わく工		人	29.5	26,880	792,960	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	29.5	11,950	352,525	単－1731号
諸雑費（率＋まるめ） 15.5%		式	1		197,675	
計					1,827,000	
単価					18,270	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－616号	監査廊型枠	（水平部）	単位	m2	数量	100 100	単価	30,720 30,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠 （水平部）	3.4時間 5.7時間	ｍ２	100 100	16,220 16,220	1,622,000 1,622,000	WD230600 単－1732号
監査廊型枠損料 （水平部）		ｍ２	100 100	14,500 14,500	1,450,000 1,450,000	WD232000 単－1733号
計					3,072,000 3,072,000	
単価					30,720 30,720	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－617号	監査廊型枠	（傾斜部 1：1.2）	単位	m2	数量	100 100	単価	35,220 35,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠 （傾斜部 1：1.2）	3.4時間 5.7時間	ｍ２	100 100	16,220 16,220	1,622,000 1,622,000	WD230600 単－1732号
監査廊型枠損料 （傾斜部 1：1.2）		ｍ２	100 100	19,000 19,000	1,900,000 1,900,000	WD232000 単－1734号
計					3,522,000 3,522,000	
単価					35,220 35,220	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－618号	監査廊型枠	（傾斜部 1：1.7）	単位	m2	数量	100 100	単価	26,720 26,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠 （傾斜部 1：1.7）	3.4時間 5.7時間	ｍ２	100 100	16,220 16,220	1,622,000 1,622,000	WD230600 単－1732号
監査廊型枠損料 （傾斜部 1：1.7）		ｍ２	100 100	10,500 10,500	1,050,000 1,050,000	WD232000 単－1735号
計					2,672,000 2,672,000	
単価					26,720 26,720	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－619号	監査廊型枠	（傾斜部 1：2.0）	単位	m2	数量	100 100	単価	25,820 25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠 （傾斜部 1：2.0）	3.4時間 5.7時間	ｍ２	100 100	16,220 16,220	1,622,000 1,622,000	WD230600 単－1732号
監査廊型枠損料 （傾斜部 1：2.0）		ｍ２	100 100	9,600 9,600	960,000 960,000	WD232000 単－1736号
計					2,582,000 2,582,000	
単価					25,820 25,820	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－620号	埋設型枠 (埋設継目,埋設目地)	3.4時間 5.7時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	13,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	28,665	100,327	
普通作業員		人	9	20,790	187,110	
型わく工		人	15	26,880	403,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	19	11,950	227,050	単－1731号
鋼板	t=2.3㎜ SPHC(熱延薄板)	ｋｇ	2,100	126	264,600	
等辺山形鋼	40×40×3 SS400	ｋｇ	245	128	31,360	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		110,353	
計					1,324,000	
単価					13,240	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－621号	鉄筋加工	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	151,400 151,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	0.9 0.9	26,985 26,985	24,286 24,286	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,790 20,790	12,474 12,474	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03 1.03	105,000 105,000	108,150 108,150	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		757 757	
計					151,400 151,400	
単価					151,400 151,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－622号	鉄筋組立	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	85,550 85,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	28,665 28,665	8,599 8,599	
鉄筋工		人	1.5 1.5	26,985 26,985	40,477 40,477	
普通作業員		人	1.3 1.3	20,790 20,790	27,027 27,027	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1737号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,277 2,277	
計					85,550 85,550	
単価					85,550 85,550	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－623号	止水板設置（合成樹脂製）		単位	m	数量	10	単価	9,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	28,665	20,065	
普通作業員		人	1.4	20,790	29,106	
止水板	塩ビ UC400×9	m	10	5,010	50,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					99,280	
単価					9,928	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－624号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋コンクリート	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－625号	半割管設置	SGP φ165 t=5mm	単位	m	数量	100 100	単価	19,050 19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	7 7	20,790 20,790	145,530 145,530	
鋼管（半割鋼管）	SGP φ165 t=5mm	m	100 100	17,300 17,300	1,730,000 1,730,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		805 805	
計					1,905,000 1,905,000	
単価					19,050 19,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－626号	鉄筋加工	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	161,100 161,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	1.1 1.1	26,985 26,985	29,683 29,683	
普通作業員		人	0.7 0.7	20,790 20,790	14,553 14,553	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	107,000 107,000	110,210 110,210	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		921 921	
計					161,100 161,100	
単価					161,100 161,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－627号	鉄筋組立	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	101,100 101,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	28,665 28,665	11,466 11,466	
鉄筋工		人	1.8 1.8	26,985 26,985	48,573 48,573	
普通作業員		人	1.5 1.5	20,790 20,790	31,185 31,185	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	単－1737号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,706 2,706	
計					101,100 101,100	
単価					101,100 101,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－628号	鉄筋加工	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	151,400 151,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	0.9 0.9	26,985 26,985	24,286 24,286	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,790 20,790	12,474 12,474	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03 1.03	105,000 105,000	108,150 108,150	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		757 757	
計					151,400 151,400	
単価					151,400 151,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－629号	鉄筋組立	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	85,550 85,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	28,665 28,665	8,599 8,599	
鉄筋工		人	1.5 1.5	26,985 26,985	40,477 40,477	
普通作業員		人	1.3 1.3	20,790 20,790	27,027 27,027	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1737号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,277 2,277	
計					85,550 85,550	
単価					85,550 85,550	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－630号	鉄筋加工	SD345　D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	132,200 132,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
鉄筋工		人	0.5 0.5	26,985 26,985	13,492 13,492	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,790 20,790	6,237 6,237	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03 1.03	106,000 106,000	109,180 109,180	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		425 425	
計					132,200 132,200	
単価					132,200 132,200	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－631号	鉄筋組立	SD345　D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	55,220 55,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	0.9 0.9	26,985 26,985	24,286 24,286	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,790 20,790	16,632 16,632	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1737号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,399 1,399	
計					55,220 55,220	
単価					55,220 55,220	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－632号	鉄筋加工	SD345　D35	単位	t	数量	1 1	単価	135,300 135,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
鉄筋工		人	0.5 0.5	26,985 26,985	13,492 13,492	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,790 20,790	6,237 6,237	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	1.03 1.03	109,000 109,000	112,270 112,270	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		435 435	
計					135,300 135,300	
単価					135,300 135,300	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－633号	鉄筋組立	SD345　D35	単位	t	数量	1 1	単価	55,220 55,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	0.9 0.9	26,985 26,985	24,286 24,286	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,790 20,790	16,632 16,632	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1738号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,399 1,399	
計					55,220 55,220	
単価					55,220 55,220	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－634号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ３５＋Ｄ３５	箇所	1	1,435.2	1,435	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,435	
単価					1,435	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－635号	止水板設置（合成樹脂製）		単位	m	数量	10	単価	8,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	28,665	20,065	
普通作業員		人	1.4	20,790	29,106	
止水板	塩ビ UC300×9	m	10	3,490	34,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					84,080	
単価					8,408	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－636号	塩化ビニール半割管設置		単位	m	数量	10	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	28,665	14,332	
普通作業員		人	1.5	20,790	31,185	
塩化ビニル半割管	VPφ150	m	10	11,800	118,000	
ソケット	VPφ150	個	5	4,860	24,300	
アンカーボルト	L型 W1/2×200mm ﾅｯﾄ付	組	40	56.1	2,244	
吸出し防止材（継目排水管用）	不織布 t=10mmo	m２	0.4	655	262	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					190,400	
単価					19,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－637号	硬質塩化ビニール管設置	φ50～150 計上する	単位	m	数量	100	単価	5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,665	11,466	
普通作業員		人	1.7	20,790	35,343	
塩化ビニル管	VPφ100	m	101	1,194	120,594	
塩化ビニール管用継手	VPφ100 引出し管用	式	1		340,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					507,500	
単価					5,075	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－638号	プレキャスト監査廊型枠	水平部 0.5時間 0.8時間	単位	m	数量	10	単価	61,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
特殊作業員		人	2	24,780	49,560	
普通作業員		人	2	20,790	41,580	
溶接工		人	2	28,350	56,700	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	6.5	52,780	343,070	単－1739号
溝形鋼	中形　ＳＳ４００　５×７５×４０	t	0.34	129,000	43,860	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	0.19	123,000	23,370	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,463	
計					610,600	
単価					61,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－639号	プレキャストエレベーターシャフト型枠	0.5時間 0.8時間	単位	m	数量	10	単価	157,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	28,665	85,995	
特殊作業員		人	4	24,780	99,120	
普通作業員		人	6.5	20,790	135,135	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	23.5	52,780	1,240,330	単－1739号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		18,420	
計					1,579,000	
単価					157,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－640号	硬質塩化ビニール管設置	φ50～150 計上する	単位	m	数量	100	単価	3,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,665	11,466	
普通作業員		人	1.7	20,790	35,343	
塩化ビニル管	VPφ150	m	101	2,468	249,268	
塩化ビニール管用継手	ソケットVPφ150	式	1		47,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					343,700	
単価					3,437	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－641号	プレクーリング冷却設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	42,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,665	11,466	
特殊作業員		人	1	24,780	24,780	
普通作業員		人	0.3	20,790	6,237	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					42,490	
単価					42,490	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－642号	骨材貯蔵･運搬設備運転		単位	t	数量	270,195 270,195	単価	2,124 2,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材貯蔵･運搬設備運転		日	416 416	1,337,000 1,337,000	556,192,000 556,192,000	WYB00029 単－1740号
骨材貯蔵･運搬全般		日	416 416	42,690 42,690	17,759,040 17,759,040	WYB00033 単－1741号
計					573,951,040 573,951,040	
単価					2,124 2,124	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－643号	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転		単位	m3	数量	130,794 130,794	単価	1,956 1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転		日	416 416	77,900 77,900	32,406,400 32,406,400	WYB00041 単－1742号
ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	416 416	537,200 537,200	223,475,200 223,475,200	WYB00049 単－1743号
計					255,881,600 255,881,600	
単価					1,956 1,956	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－644号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		単位	m3	数量	12,991 12,991	単価	7,598 7,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t運転	(ｸﾚｰﾝ打設)		12,991	2,522	32,763,302	WYB00080
		m3	12,991	2,522	32,763,302	単－1744号
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(100tｸﾚｰﾝ)		2,964	1,244	3,687,216	WYB00376
		m3	2,964	1,244	3,687,216	単－1745号
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(70tｸﾚｰﾝ)		10,027	866.7	8,690,400	WYB00086
		m3	10,027	866.7	8,690,400	単－1746号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(100t)運転			2,964	4,117	12,202,788	WYB00090
		m3	2,964	4,117	12,202,788	単－1747号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(70t)運転			10,027	1,905	19,101,435	WYB00093
		m3	10,027	1,905	19,101,435	単－1748号
ﾊﾞｲﾊﾞｯｸ運転			2,480	539.4	1,337,712	WYB00100
		m3	2,480	539.4	1,337,712	単－1749号
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	機械締固（補助ﾊﾞｲﾌﾞ）		2,480	91.19	226,151	WYB00394
		m3	2,480	91.19	226,151	単－1750号
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固		10,511	109	1,145,699	WYB00101
		m3	10,511	109	1,145,699	単－1751号
ｺﾝｸﾘｰﾄ機械・人力締固め労務			12,991	1,505	19,551,455	WYB00102
		m3	12,991	1,505	19,551,455	単－1752号
計					98,706,158 98,706,158	
単価					7,598 7,598	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－645号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般		単位	m3	数量	130,794 130,794	単価	233.8 233.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送以外)		73,517	290.2	21,334,633	WYB00035
		m3	73,517	290.2	21,334,633	単－1753号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送)		57,277	161.6	9,255,963	WYB00039
		m3	57,277	161.6	9,255,963	単－1754号
計					30,590,596 30,590,596	
単価					233.8 233.8	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－646号	打設面処理及び養生		単位	m2	数量	100 100	単価	1,954 1,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
普通作業員		人	3.5 3.5	20,790 20,790	72,765 72,765	
養生ｼｰﾄ		m2	120 120	7.97 7.97	956 956	
工事用高圧洗浄機運転	電動式　22kw	日	0.5 0.5	22,190 22,190	11,095 11,095	WYB00056 単－1755号
ｽﾗｲﾑ回収機運転	18m3/分 自走式	時間	3 3	12,170 12,170	36,510 36,510	WYB00057 単－1756号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		8,239 8,239	
計					195,400 195,400	
単価					1,954 1,954	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－647号	上流面型枠	（減勢工）	単位	m2	数量	100 100	単価	15,480 15,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流面型枠 （減勢工）	3.4時間 5.7時間	ｍ２	100 100	11,160 11,160	1,116,000 1,116,000	WD230100 単－1727号
上流面型枠損料 （減勢工）		ｍ２	100 100	4,320 4,320	432,000 432,000	WD231500 単－1757号
計					1,548,000 1,548,000	
単価					15,480 15,480	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－648号	下流面型枠	（減勢工）	単位	m2	数量	100 100	単価	14,960 14,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠 （減勢工）	3.4時間 5.7時間	ｍ２	100 100	11,160 11,160	1,116,000 1,116,000	WD230200 単－1729号
下流面型枠損料 （減勢工）		ｍ２	100 100	3,800 3,800	380,000 380,000	WD231600 単－1758号
計					1,496,000 1,496,000	
単価					14,960 14,960	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－649号	鉄筋加工	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	161,100 161,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	1.1 1.1	26,985 26,985	29,683 29,683	
普通作業員		人	0.7 0.7	20,790 20,790	14,553 14,553	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	107,000 107,000	110,210 110,210	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		921 921	
計					161,100 161,100	
単価					161,100 161,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－650号	鉄筋組立	SD345　D13	単位	t	数量	1 1	単価	101,100 101,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	28,665 28,665	11,466 11,466	
鉄筋工		人	1.8 1.8	26,985 26,985	48,573 48,573	
普通作業員		人	1.5 1.5	20,790 20,790	31,185 31,185	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1737号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,706 2,706	
計					101,100 101,100	
単価					101,100 101,100	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－651号	鉄筋加工	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	151,400 151,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	0.9 0.9	26,985 26,985	24,286 24,286	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,790 20,790	12,474 12,474	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03 1.03	105,000 105,000	108,150 108,150	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		757 757	
計					151,400 151,400	
単価					151,400 151,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－652号	鉄筋組立	SD345　D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	85,550 85,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	28,665 28,665	8,599 8,599	
鉄筋工		人	1.5 1.5	26,985 26,985	40,477 40,477	
普通作業員		人	1.3 1.3	20,790 20,790	27,027 27,027	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1737号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,277 2,277	
計					85,550 85,550	
単価					85,550 85,550	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－653号	鉄筋加工	SD345　D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	132,200 132,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
鉄筋工		人	0.5 0.5	26,985 26,985	13,492 13,492	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,790 20,790	6,237 6,237	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03 1.03	106,000 106,000	109,180 109,180	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		425 425	
計					132,200 132,200	
単価					132,200 132,200	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－654号	鉄筋組立	SD345　D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	55,220 55,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	0.9 0.9	26,985 26,985	24,286 24,286	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,790 20,790	16,632 16,632	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1737号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,399 1,399	
計					55,220 55,220	
単価					55,220 55,220	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－655号	鉄筋加工	SD345　D35	単位	t	数量	1 1	単価	135,300 135,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
鉄筋工		人	0.5 0.5	26,985 26,985	13,492 13,492	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,790 20,790	6,237 6,237	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	1.03 1.03	109,000 109,000	112,270 112,270	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		435 435	
計					135,300 135,300	
単価					135,300 135,300	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－656号	鉄筋組立	SD345　D35	単位	t	数量	1 1	単価	55,220 55,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
鉄筋工		人	0.9 0.9	26,985 26,985	24,286 24,286	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,790 20,790	16,632 16,632	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	0.6 0.6	11,950 11,950	7,170 7,170	 単－1738号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,399 1,399	
計					55,220 55,220	
単価					55,220 55,220	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－657号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66㎜ 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.62無 無	単位	m	数量	100	単価	17,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.32	60,092	139,413	
特殊作業員		人	6.96	51,985	361,815	
普通作業員		人	8.5	43,781	372,138	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝３．０m（超大口）	本	3	10,600	31,800	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	7.728	9,028	69,768	単－1759号
諸雑費（まるめ）		式	1		706	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－657号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.62無 無	単位	m	数量	100	単価	17,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,775,000	
単価					17,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－658号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 斜め下方 0.62無 無	単位	m	数量	100	単価	18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.53	60,092	152,032	
特殊作業員		人	7.58	51,985	394,046	
普通作業員		人	9.27	43,781	405,849	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝３．０m（超大口）	本	3	10,600	31,800	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	8.425	9,028	76,060	単－1759号
諸雑費（まるめ）		式	1		853	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－658号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 斜め下方 0.62無 無	単位	m	数量	100	単価	18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,860,000	
単価					18,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－659号	セメンテーション	φ66㎜	単位	孔	数量	10 10	単価	3,342 3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	60,092 60,092	6,009 6,009	
特殊作業員		人	0.25 0.25	51,985 51,985	12,996 12,996	
普通作業員		人	0.3 0.3	43,781 43,781	13,134 13,134	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,281 1,281	
計					33,420 33,420	
単価					3,342 3,342	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－660号	材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種	単位	t	数量	1 1	単価	18,400 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入		1	18,400	18,400	
		t	1	18,400	18,400	
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－661号	セメンテーション	φ66㎜	単位	孔	数量	0 10	単価	0 3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 60,092	0 6,009	
特殊作業員		人	0 0.25	0 51,985	0 12,996	
普通作業員		人	0 0.3	0 43,781	0 13,134	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 1,281	
計					0 33,420	
単価					0 3,342	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－662号	材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種	単位	t	数量	0 1	単価	0 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0 1	0 18,400	0 18,400	
計					0 18,400	
単価					0 18,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－663号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.62無 無	単位	m	数量	100	単価	8,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.79	60,092	107,564	
特殊作業員		人	5.36	51,985	278,639	
普通作業員		人	6.55	43,781	286,765	
メタルクラウン	径４６	個	48	2,200	105,600	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	5,580	11,160	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4	3,550	14,200	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	5.952	9,028	53,734	単－1759号
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					889,500	
単価					8,895	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－664号	セメンテーション	φ46㎜	単位	孔	数量	10 10	単価	3,342 3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	60,092 60,092	6,009 6,009	
特殊作業員		人	0.25 0.25	51,985 51,985	12,996 12,996	
普通作業員		人	0.3 0.3	43,781 43,781	13,134 13,134	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,281 1,281	
計					33,420 33,420	
単価					3,342 3,342	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－665号	材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種	単位	t	数量	1 1	単価	18,400 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入		1	18,400	18,400	
		t	1	18,400	18,400	
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－666号	セメンテーション	φ46㎜	単位	孔	数量	0 10	単価	0 3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 60,092	0 6,009	
特殊作業員		人	0 0.25	0 51,985	0 12,996	
普通作業員		人	0 0.3	0 43,781	0 13,134	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 1,281	
計					0 33,420	
単価					0 3,342	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－667号	材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種	単位	t	数量	0 1	単価	0 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0 1	0 18,400	0 18,400	
計					0 18,400	
単価					0 18,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－668号	ボーリング工（コンクリート） P孔	一般部 66㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	60,092	114,174	
特殊作業員		人	5.69	51,985	295,794	
普通作業員		人	6.95	43,781	304,277	
メタルクラウン	径６６	個	52	2,560	133,120	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	6.321	14,700	92,918	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		717	
計					1,008,000	
単価					10,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－669号	ボーリング工（コンクリート） P孔	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	11,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	60,092	132,202	
特殊作業員		人	6.6	51,985	343,101	
普通作業員		人	8.06	43,781	352,874	
メタルクラウン	径６６	個	52	2,560	133,120	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,420	44,520	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	7.331	14,700	107,765	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		218	
計					1,149,000	
単価					11,490	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－670号	ボーリング工（コンクリート） C孔	一般部 66㎜ 2交替 無 0～50m 斜め下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.07	60,092	124,390	
特殊作業員		人	6.2	51,985	322,307	
普通作業員		人	7.58	43,781	331,859	
メタルクラウン	径６６	個	52	2,560	133,120	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	6.892	14,700	101,312	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					1,080,000	
単価					10,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－671号	ボーリング工（コンクリート） C孔	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 斜め下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	60,092	144,220	
特殊作業員		人	7.19	51,985	373,772	
普通作業員		人	8.79	43,781	384,834	
メタルクラウン	径６６	個	52	2,560	133,120	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,420	44,520	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	7.994	14,700	117,511	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		823	
計					1,234,000	
単価					12,340	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－672号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66㎜ 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	18,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.32	60,092	139,413	
特殊作業員		人	6.96	51,985	361,815	
普通作業員		人	8.5	43,781	372,138	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝３．０m（超大口）	本	3	10,600	31,800	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	7.728	14,700	113,601	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		873	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－672号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	18,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,819,000	
単価					18,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－673号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 50～80m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	19,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.55	60,092	153,234	
特殊作業員		人	7.65	51,985	397,685	
普通作業員		人	9.35	43,781	409,352	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝３．０m（超大口）	本	3	10,600	31,800	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	8.496	14,700	124,891	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		678	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－673号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 50～80m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	19,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,917,000	
単価					19,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－674号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66㎜ 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	19,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.69	60,092	161,647	
特殊作業員		人	8.06	51,985	418,999	
普通作業員		人	9.86	43,781	431,680	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,420	44,520	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	8.961	14,700	131,726	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		68	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－674号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	19,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,988,000	
単価					19,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－675号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	21,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.96	60,092	177,872	
特殊作業員		人	8.88	51,985	461,626	
普通作業員		人	10.85	43,781	475,023	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,420	44,520	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	9.862	14,700	144,971	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		628	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－675号	ボーリング工（軟岩） P孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	21,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,104,000	
単価					21,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－676号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 斜め下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	19,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.53	60,092	152,032	
特殊作業員		人	7.58	51,985	394,046	
普通作業員		人	9.27	43,781	405,849	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝３．０m（超大口）	本	3	10,600	31,800	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	8.425	14,700	123,847	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		66	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－676号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m 斜め下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	19,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,907,000	
単価					19,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－677号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	20,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.93	60,092	176,069	
特殊作業員		人	8.79	51,985	456,948	
普通作業員		人	10.74	43,781	470,207	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,420	44,520	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋW級	日	9.766	14,700	143,560	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		336	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－677号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ 0～50m	単位	m	数量	100	単価	20,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,091,000	
単価					20,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－678号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	22,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.22	60,092	193,496	
特殊作業員		人	9.67	51,985	502,694	
普通作業員		人	11.82	43,781	517,491	
ダイヤモンドビット	インプリダブル　φ６６mm用（超大口）	個	5	88,000	440,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６mm（超大口）	個	3	67,600	202,800	
コアチューブ	ダブル　φ６６mm用Ｌ＝１．５m（超大口）	本	1	80,000	80,000	
コアリフター	ダブル　φ６６mm用（超大口）	個	4	3,590	14,360	
ボーリングロッド	φ４０．５mm　Ｌ＝１．５m（超大口）	本	6	7,420	44,520	
コア標本箱	木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋW級	日	10.741	14,700	157,892	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		547	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－678号	ボーリング工（軟岩） C孔	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 有 ｲﾝﾌﾟﾘｸﾞﾈｲﾃｯﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価	22,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,216,000	
単価					22,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－679号	ボーリング工（コンクリート）	一般部 46㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	8,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.61	60,092	96,748	
特殊作業員		人	4.82	51,985	250,567	
普通作業員		人	5.89	43,781	257,870	
メタルクラウン	径４６	個	52	2,200	114,400	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	5,580	11,160	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4	3,550	14,200	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	5.356	14,700	78,733	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					855,500	
単価					8,555	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－680号	ボーリング工（コンクリート）	ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 46㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	9,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.86	60,092	111,771	
特殊作業員		人	5.59	51,985	290,596	
普通作業員		人	6.84	43,781	299,462	
メタルクラウン	径４６	個	52	2,200	114,400	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	5,580	11,160	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4	3,550	14,200	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,420	44,520	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	6.215	14,700	91,360	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					977,500	
単価					9,775	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－681号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	9,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.79	60,092	107,564	
特殊作業員		人	5.36	51,985	278,639	
普通作業員		人	6.55	43,781	286,765	
メタルクラウン	径４６	個	48	2,200	105,600	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	5,580	11,160	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4	3,550	14,200	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	5.952	14,700	87,494	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					923,300	
単価					9,233	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－682号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 46㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.07	60,092	124,390	
特殊作業員		人	6.22	51,985	323,346	
普通作業員		人	7.6	43,781	332,735	
メタルクラウン	径４６	個	48	2,200	105,600	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	5,580	11,160	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4	3,550	14,200	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,420	44,520	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	6.906	14,700	101,518	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		531	
計					1,058,000	
単価					10,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－683号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 46mm 2交替 無 50～80m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.28	60,092	137,009	
特殊作業員		人	6.83	51,985	355,057	
普通作業員		人	8.35	43,781	365,571	
メタルクラウン	径４６	個	48	2,200	105,600	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	5,580	11,160	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4	3,550	14,200	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,420	44,520	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	7.593	14,700	111,617	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		266	
計					1,145,000	
単価					11,450	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－684号	透水試験（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	単価	43,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.078	60,092	4,687	
特殊作業員		人	0.172	51,985	8,941	
普通作業員		人	0.313	43,781	13,703	
エアーパッカー本体	φ６６ｍｍ	組	0.006	64,800	388	
エアーパッカーラバー	φ６６ｍｍ高圧用	個	0.018	140,000	2,520	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	8,770	1,368	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	18,900	2,948	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	26,100	4,071	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.078	32,100	2,503	
電力料		ｋｗＨ	10.105	17.11	172	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		2,629	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－684号	透水試験（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	単価	43,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					43,930	
単価					43,930	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－685号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.34無 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	単価	18,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.031	60,092	1,862	
特殊作業員		人	0.069	51,985	3,586	
普通作業員		人	0.125	43,781	5,472	
エアーパッカー本体	φ６６mm	組	0.004	64,800	259	
エアーパッカーラバー	φ６６mm高圧用	個	0.012	140,000	1,680	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	8,770	552	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	4,290	270	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	18,900	1,190	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	26,100	1,644	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.031	32,100	995	
電力料		ｋｗＨ	4.902	17.11	83	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－685号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.34無 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	単価	18,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,057	
計					18,650	
単価					18,650	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－686号	水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	単価	42,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.078	60,092	4,687	
特殊作業員		人	0.172	51,985	8,941	
普通作業員		人	0.313	43,781	13,703	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.006	40,000	240	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.018	56,000	1,008	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	8,770	1,368	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	18,900	2,948	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	26,100	4,071	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.078	32,100	2,503	
電力料		ｋｗＨ	10.105	17.11	172	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		2,629	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－686号	水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	単価	42,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					42,270	
単価					42,270	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－687号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.34無 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	単価	17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.031	60,092	1,862	
特殊作業員		人	0.069	51,985	3,586	
普通作業員		人	0.125	43,781	5,472	
エアーパッカー本体	φ４６mm	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６mm高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	8,770	552	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	4,290	270	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	18,900	1,190	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	26,100	1,644	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.031	32,100	995	
電力料		ｋｗＨ	4.902	17.11	83	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－687号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.34無 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	単価	17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,054	
計					17,540	
単価					17,540	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－688号	透水試験（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.3無 0.3無	単位	回	数量	1	単価	32,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.063	60,092	3,785	
特殊作業員		人	0.141	51,985	7,329	
普通作業員		人	0.109	43,781	4,772	
エアーパッカー本体	φ６６mm	組	0.006	64,800	388	
エアーパッカーラバー	φ６６mm高圧用	個	0.018	140,000	2,520	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	9,480	1,478	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	20,800	3,244	
グラウトデータレコーダ	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	28,700	4,477	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.031	36,300	1,125	
電力料		ｋｗＨ	9.675	17.11	165	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		2,877	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－688号	透水試験（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.3無 0.3無	単位	回	数量	1	単価	32,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					32,160	
単価					32,160	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－689号	透水試験（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.31無 0.31無	単位	回	数量	1	単価	47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.078	60,092	4,687	
特殊作業員		人	0.172	51,985	8,941	
普通作業員		人	0.313	43,781	13,703	
エアーパッカー本体	φ６６mm	組	0.006	64,800	388	
エアーパッカーラバー	φ６６mm高圧用	個	0.018	140,000	2,520	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	9,290	1,449	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	20,300	3,166	
グラウトデータレコーダ	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	28,000	4,368	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	35,200	5,491	
電力料		ｋｗＨ	10.535	17.11	180	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		2,807	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－689号	透水試験（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.31無 0.31無	単位	回	数量	1	単価	47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					47,700	
単価					47,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－690号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	単位	時間	数量	1	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	60,092	1,502	
特殊作業員		人	0.056	51,985	2,911	
普通作業員		人	0.044	43,781	1,926	
エアーパッカー本体	φ６６ｍｍ	組	0.004	64,800	259	
エアーパッカーラバー	φ６６ｍｍ高圧用	個	0.012	140,000	1,680	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	9,480	597	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	4,640	292	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	20,800	1,310	
グラウトデータレコーダ	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	28,700	1,808	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.013	36,300	471	
中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	日	0.013	218,400	2,839	WD510350 単－1761号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－690号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	単位	時間	数量	1	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	4.73	17.11	80	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,155	
計					16,830	
単価					16,830	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－691号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.31無 0.31無 0.31無	単位	時間	数量	1	単価	20,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.031	60,092	1,862	
特殊作業員		人	0.069	51,985	3,586	
普通作業員		人	0.125	43,781	5,472	
エアーパッカー本体	φ６６mm	組	0.004	64,800	259	
エアーパッカーラバー	φ６６mm高圧用	個	0.012	140,000	1,680	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	9,290	585	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	4,550	286	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	20,300	1,278	
グラウトデータレコーダ	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	28,000	1,764	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	35,200	2,217	
電力料		ｋｗＨ	5.074	17.11	86	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－691号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.31無 0.31無 0.31無	単位	時間	数量	1	単価	20,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,135	
計					20,210	
単価					20,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－692号	水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.3無 0.3無	単位	回	数量	1	単価	30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.063	60,092	3,785	
特殊作業員		人	0.141	51,985	7,329	
普通作業員		人	0.109	43,781	4,772	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.006	40,000	240	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.018	56,000	1,008	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	9,480	1,478	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	20,800	3,244	
グラウトデータレコーダ	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	28,700	4,477	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.031	36,300	1,125	
電力料		ｋｗＨ	9.675	17.11	165	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		2,877	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－692号	水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.3無 0.3無	単位	回	数量	1	単価	30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					30,500	
単価					30,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－693号	水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.31無 0.31無	単位	回	数量	1	単価	46,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.078	60,092	4,687	
特殊作業員		人	0.172	51,985	8,941	
普通作業員		人	0.313	43,781	13,703	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.006	40,000	240	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.018	56,000	1,008	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	9,290	1,449	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	20,300	3,166	
グラウトデータレコーダ	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	28,000	4,368	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	35,200	5,491	
電力料		ｋｗＨ	10.535	17.11	180	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		2,807	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－693号	水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.31無 0.31無	単位	回	数量	1	単価	46,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					46,040	
単価					46,040	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－694号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	単位	時間	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	60,092	1,502	
特殊作業員		人	0.056	51,985	2,911	
普通作業員		人	0.044	43,781	1,926	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	9,480	597	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	4,640	292	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	20,800	1,310	
グラウトデータレコーダ	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	28,700	1,808	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.013	36,300	471	
中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	日	0.013	218,400	2,839	WD510350 単－1761号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－694号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	単位	時間	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	4.73	17.11	80	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,162	
計					15,730	
単価					15,730	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－695号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.31無 0.31無 0.31無	単位	時間	数量	1	単価	19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.031	60,092	1,862	
特殊作業員		人	0.069	51,985	3,586	
普通作業員		人	0.125	43,781	5,472	
エアーパッカー本体	φ４６mm	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６mm高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	9,290	585	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	4,550	286	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	20,300	1,278	
グラウトデータレコーダ	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	28,000	1,764	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	35,200	2,217	
電力料		ｋｗＨ	5.074	17.11	86	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－695号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 1ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.31無 0.31無 0.31無	単位	時間	数量	1	単価	19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,132	
計					19,100	
単価					19,100	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－696号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	超微粒子セメント　ﾊﾞﾗ	ｔ	1	220,000	220,000	
計					220,000	
単価					220,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－697号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	超微粒子セメント　袋	ｔ	1	220,000	220,000	
計					220,000	
単価					220,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－698号	セメンテーション	φ46㎜	単位	孔	数量	10 10	単価	3,342 3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	60,092 60,092	6,009 6,009	
特殊作業員		人	0.25 0.25	51,985 51,985	12,996 12,996	
普通作業員		人	0.3 0.3	43,781 43,781	13,134 13,134	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,281 1,281	
計					33,420 33,420	
単価					3,342 3,342	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－699号	材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種	単位	t	数量	1 1	単価	18,400 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入		1	18,400	18,400	
		t	1	18,400	18,400	
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－700号	セメンテーション	φ46㎜	単位	孔	数量	0 10	単価	0 3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 60,092	0 6,009	
特殊作業員		人	0 0.25	0 51,985	0 12,996	
普通作業員		人	0 0.3	0 43,781	0 13,134	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 1,281	
計					0 33,420	
単価					0 3,342	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－701号	材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種	単位	t	数量	0 1	単価	0 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0 1	0 18,400	0 18,400	
計					0 18,400	
単価					0 18,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－702号	セメンテーション	φ46㎜	単位	孔	数量	10 10	単価	3,342 3,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	60,092 60,092	6,009 6,009	
特殊作業員		人	0.25 0.25	51,985 51,985	12,996 12,996	
普通作業員		人	0.3 0.3	43,781 43,781	13,134 13,134	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,281 1,281	
計					33,420 33,420	
単価					3,342 3,342	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000008000

単－703号	材料費	高炉ｾﾒﾝﾄB種	単位	t	数量	1 1	単価	18,400 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入		1	18,400	18,400	
		t	1	18,400	18,400	
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－704号	水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.62無 0.62無	単位	回	数量	1	単価	25,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.063	60,092	3,785	
特殊作業員		人	0.141	51,985	7,329	
普通作業員		人	0.109	43,781	4,772	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.006	40,000	240	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.018	56,000	1,008	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	6,370	993	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	12,600	1,965	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	17,600	2,745	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.031	17,600	545	
電力料		ｋｗＨ	9.675	17.11	165	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,803	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－704号	水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.62無 0.62無	単位	回	数量	1	単価	25,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					25,350	
単価					25,350	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－705号	水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.6無 0.6無	単位	回	数量	1	単価	37,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.078	60,092	4,687	
特殊作業員		人	0.172	51,985	8,941	
普通作業員		人	0.313	43,781	13,703	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.006	40,000	240	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.018	56,000	1,008	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	6,470	1,009	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	12,900	2,012	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（補助ｶｰﾃﾝ分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	18,000	2,808	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（補助ｶｰﾃﾝ分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.078	18,200	1,419	
電力料		ｋｗＨ	10.105	17.11	172	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,841	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－705号	水押し工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.6無 0.6無	単位	回	数量	1	単価	37,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					37,840	
単価					37,840	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－706号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.62無 0.62無 0.62無 100L/min 0.44無 有 0.44無	単位	時間	数量	1	単価	12,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	60,092	1,502	
特殊作業員		人	0.056	51,985	2,911	
普通作業員		人	0.044	43,781	1,926	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	6,370	401	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	3,090	194	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	12,600	793	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	17,600	1,108	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.013	17,600	228	
中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.44無 有 0.44無 2.56時間	日	0.013	173,300	2,252	WD510350 単－1762号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－706号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.62無 0.62無 0.62無 100L/min 0.44無 有 0.44無	単位	時間	数量	1	単価	12,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	4.73	17.11	80	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		723	
計					12,950	
単価					12,950	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－707号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.6無 0.6無 0.6無	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.031	60,092	1,862	
特殊作業員		人	0.069	51,985	3,586	
普通作業員		人	0.125	43,781	5,472	
エアーパッカー本体	φ４６mm	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６mm高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	6,470	407	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	3,140	197	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	12,900	812	
グラウトデータレコーダ	堤内水路部施工時（補助ｶｰﾃﾝ分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	18,000	1,134	
グラウトデータ処理装置損料	堤内水路部施工時（補助ｶｰﾃﾝ分散ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.031	18,200	564	
電力料		ｋｗＨ	4.902	17.11	83	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－707号	注入工（２交替）	分散ﾌﾟﾗﾝﾄ 2ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.6無 0.6無 0.6無	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		741	
計					15,690	
単価					15,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－708号	水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.61無 0.61無	単位	回	数量	1	単価	25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.063	60,092	3,785	
特殊作業員		人	0.141	51,985	7,329	
普通作業員		人	0.109	43,781	4,772	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.006	40,000	240	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.018	56,000	1,008	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.156	6,420	1,001	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.156	12,700	1,981	
グラウトデータレコーダ	河床部先行施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.156	17,800	2,776	
グラウトデータ処理装置損料	河床部先行施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.031	17,900	554	
電力料		ｋｗＨ	9.675	17.11	165	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,819	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－708号	水押し工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.61無 0.61無	単位	回	数量	1	単価	25,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					25,430	
単価					25,430	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－709号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.61無 0.61無 0.61無 100L/min 0.53無 有 0.27無	単位	時間	数量	1	単価	12,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	60,092	1,502	
特殊作業員		人	0.056	51,985	2,911	
普通作業員		人	0.044	43,781	1,926	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	6,420	404	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	3,120	196	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	12,700	800	
グラウトデータレコーダ	河床部先行施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	17,800	1,121	
グラウトデータ処理装置損料	河床部先行施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.013	17,900	232	
中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.53無 有 0.27無 5.04時間	日	0.013	169,600	2,204	WD510350 単－1763号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－709号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.61無 0.61無 0.61無 100L/min 0.53無 有 0.27無	単位	時間	数量	1	単価	12,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	4.73	17.11	80	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		732	
計					12,940	
単価					12,940	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－710号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min 0.27無 有 0.27無 2.59時間	単位	時間	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	60,092	1,502	
特殊作業員		人	0.056	51,985	2,911	
普通作業員		人	0.044	43,781	1,926	
エアーパッカー本体	φ４６ｍｍ	組	0.004	40,000	160	
エアーパッカーラバー	φ４６ｍｍ高圧用	個	0.012	56,000	672	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	0.063	9,480	597	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	0.063	4,640	292	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式・制御装置付］	０～１２０Ｌ／ｍｉｎ　０～５．９Ｍｐａ	日	0.063	20,800	1,310	
グラウトデータレコーダ	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.063	28,700	1,808	
グラウトデータ処理装置損料	本施工時（中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）	日	0.013	36,300	471	
中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.27無 有 0.27無 2.59時間	日	0.013	200,900	2,611	WD510350 単－1764号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－710号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 5ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.3無 0.3無 0.3無 100L/min 0.27無 有 0.27無 2.59時間	単位	時間	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	4.73	17.11	80	
諸雑費（率＋まるめ） 61%		式	1		1,160	
計					15,500	
単価					15,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－711号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.11	60,092	126,794	
特殊作業員		人	6.32	51,985	328,545	
普通作業員		人	7.72	43,781	337,989	
メタルクラウン	径６６	個	48	2,560	122,880	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	7.022	14,700	103,223	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		569	
計					1,087,000	
単価					10,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－712号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	12,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.45	60,092	147,225	
特殊作業員		人	7.34	51,985	381,569	
普通作業員		人	8.97	43,781	392,715	
メタルクラウン	径６６	個	48	2,560	122,880	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,420	44,520	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	8.15	14,700	119,805	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					1,244,000	
単価					12,440	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－713号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾄﾝﾈﾙ･堤体監査廊等 66㎜ 2交替 無 50～80m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	13,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.69	60,092	161,647	
特殊作業員		人	8.06	51,985	418,999	
普通作業員		人	9.86	43,781	431,680	
メタルクラウン	径６６	個	48	2,560	122,880	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ（超大口）	本	6	7,420	44,520	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	8.961	14,700	131,726	単－1760号
諸雑費（まるめ）		式	1		348	
計					1,347,000	
単価					13,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－714号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 66㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.11	60,092	126,794	
特殊作業員		人	6.32	51,985	328,545	
普通作業員		人	7.72	43,781	337,989	
メタルクラウン	径６６	個	48	2,560	122,880	
コアチューブ	シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	7,420	14,840	
コアリフター	シングル　φ６６ｍｍ用（超大口）	個	4	5,090	20,360	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	7.022	14,700	103,223	単－1765号
諸雑費（まるめ）		式	1		569	
計					1,087,000	
単価					10,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－715号	ボーリング工（軟岩）	ﾛｰﾀﾘｰ式 一般部 46㎜ 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.28無 無	単位	m	数量	100	単価	9,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.79	60,092	107,564	
特殊作業員		人	5.36	51,985	278,639	
普通作業員		人	6.55	43,781	286,765	
メタルクラウン	径４６	個	48	2,200	105,600	
コアチューブ	シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ（超大口）	本	2	5,580	11,160	
コアリフター	シングル　φ４６ｍｍ用（超大口）	個	4	3,550	14,200	
ボーリングロッド	φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ（超大口）	本	3	10,600	31,800	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	5.952	14,700	87,494	単－1765号
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					923,300	
単価					9,233	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－716号	岩盤変位計（設置）労務		単位	箇所	数量	1	単価	34,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26	28,665	7,452	
普通作業員		人	1.32	20,790	27,442	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,900	
単価					34,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－717号	岩盤変位計（撤去）労務		単位	箇所	数量	1	単価	31,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	28,665	6,879	
普通作業員		人	1.18	20,790	24,532	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					31,420	
単価					31,420	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－718号	岩盤変位計損料		単位	式	数量	1 1	単価	3,028,000 3,028,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(観測・記録計部分損料)						
岩盤変位観測計	DUF-1B 3CH/台 2台		518	3,460	1,792,280	
		供用日	518	3,460	1,792,280	
打点記録計	100mm/幅記録計 6CH/台　1台		259	488	126,392	
		供用日	259	488	126,392	
(センサー部分損料)						
岩盤変位計ｾﾝｻｰ	DUF-S 20mm 8台		79	2,700	213,300	
		供用日	79	2,700	213,300	
変位計取付台	8台		79	409	32,311	
		供用日	79	409	32,311	
ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ	7芯複合ｼｰﾙﾄﾞDUF専用 1719m		79	4,970	392,630	
		供用日	79	4,970	392,630	
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀ	8P防水型　8個		79	282	22,278	
		供用日	79	282	22,278	
計測ｱｰﾑ	8個		79	1,440	113,760	
		供用日	79	1,440	113,760	
ｾﾝﾀｰﾗｲｻﾞｰ	30型 16個		79	3,070	242,530	
		供用日	79	3,070	242,530	
特殊金属ﾊﾞｰ	30×500×20A 16本		79	436	34,444	
		供用日	79	436	34,444	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－718号	岩盤変位計損料		単位	式	数量	1 1	単価	3,028,000 3,028,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計測バー	SGP-20A 白ガス管 L=5.5m 170.7m	供用日	79 79	247 247	19,513 19,513	
保護管	SGP-50A 白ガス管 L=5.5m 157.9m	供用日	79 79	477 477	37,683 37,683	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		879 879	
計					3,028,000 3,028,000	
単価					3,028,000 3,028,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－719号	岩盤変位計損料		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(観測・記録計部分損料)						
岩盤変位観測計	DUF-1B 3CH/台 2台	供用日	0 227	0 3,460	0 785,420	
打点記録計	100mm/幅記録計 6CH/台　1台	供用日	0 227	0 488	0 110,776	
(センサー部分損料)						
岩盤変位計センサー	DFU-S　20mm　1台	供用日	0 227	0 337	0 76,499	
変位計取付台	1台	供用日	0 227	0 51.1	0 11,599	
センサーケーブル	7芯複合ｼｰﾙﾄﾞDUF専用　172m	供用日	0 197	0 497	0 97,909	
ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀ	8P防水型　1個	供用日	0 227	0 35.2	0 7,990	
計測ｱｰﾑ	1個	供用日	0 227	0 54.6	0 12,394	
ｾﾝﾀｰﾗｲｻﾞｰ	30型　2個	供用日	0 227	0 180	0 40,860	
特殊金属バー	30×500×20A　2本	供用日	0 227	0 384	0 87,168	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－719号	岩盤変位計損料		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計測バー	SGP-50A　白ｶﾞｽ管L=5.5m 75.2m		0	0	0	
		供用日	227	54.5	12,371	
保護管	SGP-50A　白ガス管　L=5.5m　66.8m		0	0	0	
		供用日	227	101	22,927	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		87	
計					0 1,266,000	
単価					0 1,266,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－720号	材料費	モルタル　高炉　1:3	単位	m3	数量	1 1	単価	22,800 22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	1 1	22,800 22,800	22,800 22,800	
計					22,800 22,800	
単価					22,800 22,800	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－721号	材料費	モルタル　高炉　1:3	単位	m3	数量	0 1	単価	0 22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	0 1	0 22,800	0 22,800	
計					0 22,800	
単価					0 22,800	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－722号	温度計設置（労務）		単位	台	数量	1	単価	9,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	28,665	2,866	
特殊作業員		人	0.1	24,780	2,478	
普通作業員		人	0.1	20,790	2,079	
電工		人	0.1	23,835	2,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,806	
単価					9,806	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－723号	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	786.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.3	23,835	78,655	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					78,660	
単価					786.6	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－724号	ケーブル及び電線配線	露出配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.8	23,835	209,748	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					209,800	
単価					2,098	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－725号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)　5P-0.5～0.9㎜	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,767 4,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2 0.2	23,835 23,835	4,767 4,767	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,767 4,767	
単価					4,767 4,767	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－726号	ｹｰﾌﾞﾙ端子接続	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)　5P-0.5～0.9㎜	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,767 4,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2 0.2	23,835 23,835	4,767 4,767	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,767 4,767	
単価					4,767 4,767	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－727号	ｹｰﾌﾞﾙ端子接続	通信ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)　10P-0.5～0.9㎜	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,150 7,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.3 0.3	23,835 23,835	7,150 7,150	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,150 7,150	
単価					7,150 7,150	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－728号	鋼製支保工撤去	H-100	単位	m	数量	100 100	単価	12,930 12,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8 8	28,665 28,665	229,320 229,320	
普通作業員		人	36 36	20,790 20,790	748,440 748,440	
特殊作業員		人	8 8	24,780 24,780	198,240 198,240	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		117,000 117,000	
計					1,293,000 1,293,000	
単価					12,930 12,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－729号	単管支保工撤去		単位	m	数量	100 100	単価	6,468 6,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	28,665 28,665	114,660 114,660	
普通作業員		人	18 18	20,790 20,790	374,220 374,220	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		58,800 58,800	
計					646,800 646,800	
単価					6,468 6,468	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－730号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃木材	ｍ３	100	7,000	700,000	
計					700,000	
単価					7,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－731号	鋼製支保工撤去	H-100	単位	m	数量	100 100	単価	12,930 12,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8 8	28,665 28,665	229,320 229,320	
普通作業員		人	36 36	20,790 20,790	748,440 748,440	
特殊作業員		人	8 8	24,780 24,780	198,240 198,240	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		117,000 117,000	
計					1,293,000 1,293,000	
単価					12,930 12,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－732号	坑内清掃	8時間 0.64無 0.57無	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2	45,885	9,177	
トンネル特殊工		人	0.6	42,210	25,326	
トンネル作業員		人	0.4	30,660	12,264	
電工		人	0.02	23,835	476	
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	0.25	153	38	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ２．５ｍ３／ｍｉｎ	日	0.23	4,472	1,028	単－1766号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					48,310	
単価					4,831	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－733号	コンクリート	配管延長120m以下	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	22,170 22,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	6 6	20,790 20,790	124,740 124,740	
特殊作業員		人	4.5 4.5	24,780 24,780	111,510 111,510	
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
運転手（特殊）		人	0.75 0.75	24,570 24,570	18,427 18,427	
生コンクリート　高炉	１８－１２－４０	ｍ３	107 107	16,900 16,900	1,808,300 1,808,300	
軽油	ローリー	Ｌ	38.4 38.4	124 124	4,761 4,761	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.8 1.8	52,800 52,800	95,040 95,040	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		11,225 11,225	
計					2,217,000 2,217,000	
単価					22,170 22,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－734号	コンクリート	配管延長60m以下	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	21,490 21,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5.45 5.45	20,790 20,790	113,305 113,305	
特殊作業員		人	2.53 2.53	24,780 24,780	62,693 62,693	
土木一般世話役		人	1.32 1.32	28,665 28,665	37,837 37,837	
運転手（特殊）		人	0.75 0.75	24,570 24,570	18,427 18,427	
生コンクリート　高炉	１８－１２－４０	ｍ３	107 107	16,900 16,900	1,808,300 1,808,300	
軽油	ローリー	Ｌ	38.4 38.4	124 124	4,761 4,761	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.8 1.8	52,800 52,800	95,040 95,040	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		8,637 8,637	
計					2,149,000 2,149,000	
単価					21,490 21,490	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－735号	コンクリート	延長なし	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	21,330 21,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4.95 4.95	20,790 20,790	102,910 102,910	
特殊作業員		人	2.53 2.53	24,780 24,780	62,693 62,693	
土木一般世話役		人	1.32 1.32	28,665 28,665	37,837 37,837	
運転手（特殊）		人	0.55 0.55	24,570 24,570	13,513 13,513	
生コンクリート　高炉	１８－１２－４０	ｍ３	107 107	16,900 16,900	1,808,300 1,808,300	
軽油	ローリー	Ｌ	38.4 38.4	124 124	4,761 4,761	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.8 1.8	52,800 52,800	95,040 95,040	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		7,946 7,946	
計					2,133,000 2,133,000	
単価					21,330 21,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－736号	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ設置		単位	m2	数量	100 100	単価	12,400 12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.5 3.5	45,885 45,885	160,597 160,597	
トンネル特殊工		人	15 15	42,210 42,210	633,150 633,150	
トンネル作業員		人	9 9	30,660 30,660	275,940 275,940	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		170,313 170,313	
計					1,240,000 1,240,000	
単価					12,400 12,400	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－737号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,385 3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２mm×３．０m（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８mm　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７m３／ｍｉｎ	日	3 3	5,252 5,252	15,756 15,756	 単－1767号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		67 67	
計					338,500 338,500	
単価					3,385 3,385	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－738号	配管架台製作据付		単位	基	数量	10 10	単価	28,980 28,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.8 1.8	45,885 45,885	82,593 82,593	
トンネル特殊工		人	3.6 3.6	42,210 42,210	151,956 151,956	
トンネル作業員		人	1.8 1.8	30,660 30,660	55,188 55,188	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		63 63	
計					289,800 289,800	
単価					28,980 28,980	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－739号	注入管設置	SGPφ50A	単位	m	数量	100 100	単価	3,795 3,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2 2	45,885 45,885	91,770 91,770	
トンネル特殊工		人	5 5	42,210 42,210	211,050 211,050	
トンネル作業員		人	2.5 2.5	30,660 30,660	76,650 76,650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					379,500 379,500	
単価					3,795 3,795	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－740号	裏込注入工	水路ﾄﾝﾈﾙ 56.4m 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	31,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.313	28,665	8,972	
特殊作業員		人	0.625	24,780	15,487	
普通作業員		人	0.625	20,790	12,993	
ﾓﾙﾀﾙ	1:2	ｍ３	10.2	25,000	255,000	
材料費		ｍ３	10	1,150.5	11,505	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1		15,343	
計					319,300	
単価					31,930	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－741号	注入管設置	STPGφ38	単位	m	数量	100 100	単価	3,795 3,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2 2	45,885 45,885	91,770 91,770	
トンネル特殊工		人	5 5	42,210 42,210	211,050 211,050	
トンネル作業員		人	2.5 2.5	30,660 30,660	76,650 76,650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					379,500 379,500	
単価					3,795 3,795	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－742号	ｱﾝｶｰ削孔	STPGφ38	単位	m	数量	100 100	単価	3,385 3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２mm×３．０m（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８mm　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７m３／ｍｉｎ	日	3 3	5,252 5,252	15,756 15,756	 単－1767号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		67 67	
計					338,500 338,500	
単価					3,385 3,385	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－743号	ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ		単位	時間	数量	8 8	単価	64,950 64,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	28,665 28,665	85,995 85,995	
特殊作業員		人	12 12	24,780 24,780	297,360 297,360	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
機械工		人	0.3 0.3	28,350 28,350	8,505 8,505	
電工		人	0.3 0.3	23,835 23,835	7,150 7,150	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1 1	5,240 5,240	5,240 5,240	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	1 1	2,560 2,560	2,560 2,560	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ	日	1 1	8,800 8,800	8,800 8,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					519,600 519,600	
単価					64,950 64,950	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－744号	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	8,109	8,109	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,109	
単価					8,109	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－745号	コンクリート吹付工	15cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１５ｃｍ	ｍ２	1	10,047	10,047	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,050	
単価					10,050	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－746号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,111.5	211,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					211,200	
単価					2,112	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－747号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	m	100	19,570	1,957,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,957,000	
単価					19,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－748号	水切モルタル・コンクリート加算額 ［市場単価］		単位	ｍ３	数量	100	単価	67,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	ｍ３	100	67,465	6,746,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					6,747,000	
単価					67,470	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－749号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	4,577.76	4,577	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,577	
単価					4,577	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－750号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,111.5	211,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					211,200	
単価					2,112	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－751号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	m	100	19,570	1,957,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,957,000	
単価					19,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－752号	水切モルタル・コンクリート加算額 ［市場単価］		単位	ｍ３	数量	100	単価	67,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	ｍ３	100	67,465	6,746,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					6,747,000	
単価					67,470	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－753号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	4,577.76	4,577	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,577	
単価					4,577	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－754号	枠内ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	t=10cm　水抜き吸出防止材有	単位	m2	数量	1,000 1,000	単価	6,507 6,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	ｍ２	1,000 1,000	6,487 6,487	6,487,000 6,487,000	WB810820 単－1768号
吸出し防止材敷設工		ｍ２	23 23	903.2 903.2	20,773 20,773	WB220312 単－1769号
計					6,507,773 6,507,773	
単価					6,507 6,507	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－755号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,203.8	62,038	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,060	33,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					96,030	
単価					9,603	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－756号	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	28,665	80,262	
特殊作業員		人	3.8	24,780	94,164	
普通作業員		人	5.1	20,790	106,029	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	17,250	208,725	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		770	
計					557,300	
単価					5,573	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－757号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	180.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	28,665	6,019	
普通作業員		人	0.56	20,790	11,642	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		349	
計					18,010	
単価					180.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－758号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	9,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	28,665	25,798	
型わく工		人	1.6	26,880	43,008	
普通作業員		人	1.2	20,790	24,948	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,616	
計					99,370	
単価					9,937	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－759号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	11,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
蓋版	縞鋼板t=3.2㎜　600×1200	枚	100	11,400	1,140,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					1,175,000	
単価					11,750	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－760号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
蓋版	縞鋼板t=3.2㎜　600×1000	枚	100	9,700	970,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					1,005,000	
単価					10,050	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－761号	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25（20）（高炉） 無し 8m3/100m2 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	28,665	80,262	
特殊作業員		人	3.8	24,780	94,164	
普通作業員		人	5.1	20,790	106,029	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	9.68	17,250	166,980	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		815	
計					515,600	
単価					5,156	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－762号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,075.75	70,757	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,060	33,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					104,800	
単価					10,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－763号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	28,665	34,398	
型わく工		人	1.6	26,880	43,008	
普通作業員		人	1.2	20,790	24,948	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,046	
計					108,400	
単価					10,840	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－764号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	6,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
蓋版蓋	縞鋼板t=3.2㎜　600×585	枚	100	6,200	620,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					654,800	
単価					6,548	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－765号	法面清掃		単位	m2	数量	100 100	単価	660.2 660.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.46 0.46	28,665 28,665	13,185 13,185	
法面工		人	1.83 1.83	27,825 27,825	50,919 50,919	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,916 1,916	
計					66,020 66,020	
単価					660.2 660.2	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－766号	裏面排水		単位	m	数量	100 100	単価	1,521 1,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.63 0.63	28,665 28,665	18,058 18,058	
法面工		人	1.25 1.25	27,825 27,825	34,781 34,781	
普通作業員		人	0.63 0.63	20,790 20,790	13,097 13,097	
裏面排水材	TMG300	m	105 105	775 775	81,375 81,375	
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ9×200	本	100 100	15 15	1,500 1,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,289 3,289	
計					152,100 152,100	
単価					1,521 1,521	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－767号	流末処理	VP50	単位	m	数量	100 100	単価	1,137 1,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33 0.33	28,665 28,665	9,459 9,459	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
排水管	有孔管　VP50	m	101 101	528 528	53,328 53,328	
排水管	無孔管　VP50	m	15.2 15.2	415 415	6,308 6,308	
塩ビ継手（ﾁｰｽﾞ）	TS50	個	25 25	407 407	10,175 10,175	
吸出し防止材	ｽﾃﾗｼｰﾄSH-10	ｍ２	20.4 20.4	640 640	13,056 13,056	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		584 584	
計					113,700 113,700	
単価					1,137 1,137	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－768号	鉄筋挿入工（ﾌﾟﾚｰﾄ付きｱﾝｶｰ工）	D19　L=0.8m	単位	本	数量	100 100	単価	4,708 4,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.91 0.91	28,665 28,665	26,085 26,085	
法面工		人	3.64 3.64	27,825 27,825	101,283 101,283	
普通作業員		人	1.82 1.82	20,790 20,790	37,837 37,837	
ﾌﾟﾚｰﾄ付きｱﾝｶｰ	亜鉛ﾒｯｷ　D19×800　連続繊維補強土工	本	100 100	2,470 2,470	247,000 247,000	
注入打設工		m3	0.204 0.204	255,200 255,200	52,060 52,060	WYB00202 単－1770号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		6,535 6,535	
計					470,800 470,800	
単価					4,708 4,708	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－769号	連続繊維補強土造成		単位	m3	数量	1 1	単価	50,890 50,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
法面工		人	0.3 0.3	27,825 27,825	8,347 8,347	
特殊作業員		人	0.1 0.1	24,780 24,780	2,478 2,478	
普通作業員		人	0.1 0.1	20,790 20,790	2,079 2,079	
ｴｼﾞｪｸﾀ損料	4本ﾉｽﾞﾙ	日	0.1 0.1	5,700 5,700	570 570	
ｴｼﾞｪｸﾀﾉｽﾞﾙ	C型(ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ専用)	本	0.015 0.015	28,000 28,000	420 420	
ｽﾚｯﾄﾞﾌｨｰﾀﾞ損料	可搬式20～28ﾎﾞﾋﾞﾝ	日	0.1 0.1	20,250 20,250	2,025 2,025	
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式ﾓｰﾀ,0.8～1.2m3/h	日	0.1 0.1	16,900 16,900	1,690 1,690	WYB00368 単－1771号
空気圧縮機運転	可搬 ｴﾝｼﾞﾝ ｽｸﾘｭ 排ｶﾞｽ1次 吐出18～19m3 0.7MPa	日	0.1 0.1	36,090 36,090	3,609 3,609	WYB00203 単－1772号
ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ運転	普通 排ｶﾞｽ1次 0.34～0.35m3	日	0.1 0.1	26,080 26,080	2,608 2,608	WYB00204 単－1773号
散水車運転	ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ	日	0.1 0.1	42,200 42,200	4,220 4,220	WYB00205 単－1774号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－769号	連続繊維補強土造成		単位	m3	数量	1 1	単価	50,890 50,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,排出ｶﾞｽ対策1次,37/45KVA	日	0.1 0.1	8,716 8,716	871 871	WYB00400 単－1775号
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.56 1.56	3,550 3,550	5,538 5,538	
連続繊維	ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ	ｋｇ	4.13 4.13	2,000 2,000	8,260 8,260	
保水･保肥材	土壌改良材　LAｸﾞﾘｰﾝ	個	10 10	200 200	2,000 2,000	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		3,309 3,309	
計					50,890 50,890	
単価					50,890 50,890	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－770号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	5,722.2	5,722	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,722	
単価					5,722	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－771号	濁水処理設備運転（労務）	100m3/h以上	単位	日	数量	1	単価	76,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,665	28,665	
特殊作業員		人	1.5	24,780	37,170	
普通作業員		人	0.5	20,790	10,395	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,230	
単価					76,230	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－772号	濁水プラント運転	骨材用　角型ｼｯｸﾅｰ100m3/h　ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積100m2	単位	日	数量	1 1	単価	77,170 77,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材用角型ｼｯｸﾅ100m3/h						
濁水処理プラント運転損料	角型ｼｯｸﾅ100m3/h		2.4	16,200	38,880	
		時間	2.4	16,200	38,880	
電力料			23.5	17.11	402	
		ｋｗＨ	23.5	17.11	402	
骨材用ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積100m2						
加圧脱水機運転損料	骨材用　ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積100m2		2.4	15,600	37,440	
		時間	2.4	15,600	37,440	
電力料			26	17.11	444	
		ｋｗＨ	26	17.11	444	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					77,170 77,170	
単価					77,170 77,170	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－773号	中和処理設備運転損料	処理能力20m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	8,744 8,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理設備運転損料	炭酸ガス式　処理能力20m3/h	時間	2.1 2.1	4,120 4,120	8,652 8,652	
電力料		ｋｗＨ	5.4 5.4	17.11 17.11	92 92	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,744 8,744	
単価					8,744 8,744	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－774号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高分子凝集剤	紙袋	ｋｇ	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－775号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	PAC ﾛｰﾘｰ	ｋｇ	1	48	48	
計					48	
単価					48	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－776号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	97

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
液化炭酸	ﾛｰﾘｰ	ｋｇ	1	97.5	97	
計					97	
単価					97	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－777号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	脱水ケーキ(産廃処分場での処理)	ｍ３	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－778号	側溝清掃車運搬	22.0ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	11,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	11.628	20,790	241,746	
側溝清掃車運転		日	11.628	77,900	905,821	WK230370 単－1776号
諸雑費（まるめ）		式	1		433	
計					1,148,000	
単価					11,480	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－779号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｽﾗｯｼﾞ（産廃処分場での処理）	ｍ３	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－780号	濁水処理プラント運転損料	ﾀﾞﾑｻｲﾄ用 角型ｼｯｸﾅｰ150m3/h　ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積150m2	単位	日	数量	1 1	単価	77,700 77,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾑｻｲﾄ用角型ｼｯｸﾅ150m3/h						
濁水処理プラント運転損料	ﾀﾞﾑｻｲﾄ用角型ｼｯｸﾅｰ150m3/h	時間	7.6 7.6	5,080 5,080	38,608 38,608	
電力料		ｋｗＨ	93.1 93.1	17.11 17.11	1,592 1,592	
ﾀﾞﾑｻｲﾄ用ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積100m2						
加圧脱水機運転損料	ﾀﾞﾑｻｲﾄ用ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽろ過面積150m2	時間	7.6 7.6	4,730 4,730	35,948 35,948	
電力料		ｋｗＨ	90.4 90.4	17.11 17.11	1,546 1,546	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					77,700 77,700	
単価					77,700 77,700	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－781号	中和処理設備運転損料	150m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	18,570 18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理設備運転損料	150m3/h	時間	7.7 7.7	2,220 2,220	17,094 17,094	
電力料		ｋｗＨ	86.2 86.2	17.11 17.11	1,474 1,474	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					18,570 18,570	
単価					18,570 18,570	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－782号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	97

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
液化炭酸	ﾛｰﾘｰ	ｋｇ	1	97.5	97	
計					97	
単価					97	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－783号	濁水処理設備設置・撤去	30～60m3/h 設置･撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	914,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	29,715	148,575	
電工		人	5	26,040	130,200	
設備機械工		人	13	29,925	389,025	
普通作業員		人	7	21,840	152,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	47,000	94,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					914,700	
単価					914,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－784号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	39,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	別途発動発電機を計上	ｋｗＨ	45	0	0	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	処理能力３０ｍ３／ｈ	日	1	39,000	39,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,000	
単価					39,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－785号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	8,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	41.6	124	5,158	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1	3,330	3,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,488	
単価					8,488	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－786号	濁水処理設備保守点検（濁水処理工（一般土木））		単位	回	数量	1	単価	9,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.1	29,925	2,992	
普通作業員		人	0.3	21,840	6,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,544	
単価					9,544	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－787号	建設汚泥処理	ｽﾗｯｼﾞ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	25,710 25,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	22.0ｋｍ以下		1	11,710	11,710	WB232010
		ｍ３	1	11,710	11,710	単－1777号
処分費	ｽﾗｯｼﾞ（産廃処分場での処理）		1	14,000	14,000	
		ｍ３	1	14,000	14,000	
計					25,710 25,710	
単価					25,710 25,710	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－788号	濁水処理設備設置・撤去	30～60m3/h 設置･撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	914,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	29,715	148,575	
電工		人	5	26,040	130,200	
設備機械工		人	13	29,925	389,025	
普通作業員		人	7	21,840	152,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	47,000	94,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					914,700	
単価					914,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－789号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	39,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	別途発動発電機を計上	ｋｗＨ	45	0	0	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	処理能力３０ｍ３／ｈ	日	1	39,000	39,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,000	
単価					39,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－790号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	8,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	41.6	124	5,158	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1	3,330	3,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,488	
単価					8,488	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－791号	濁水処理設備保守点検（濁水処理工（一般土木））		単位	回	数量	1	単価	9,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.1	29,925	2,992	
普通作業員		人	0.3	21,840	6,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,544	
単価					9,544	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－792号	建設汚泥処理	ｽﾗｯｼﾞ	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 25,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	22.0ｋｍ以下	ｍ３	0 1	0 11,710	0 11,710	WB232010 単－1778号
処分費	ｽﾗｯｼﾞ（産廃処分場での処理）	ｍ３	0 1	0 14,000	0 14,000	
計					0 25,710	
単価					0 25,710	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－793号	工事費		単位	式	数量	0 1	単価	0 527,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 29,715	0 59,430	
特殊作業員		人	0 10	0 25,830	0 258,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 3	0 47,000	0 141,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 68,770	
計					0 527,500	
単価					0 527,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－794号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,715	56,458	
とび工		人	6.9	27,825	191,992	
普通作業員		人	1.8	21,840	39,312	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	47,000	37,600	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		94,338	
計					419,700	
単価					4,197	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－795号	工事費		単位	式	数量	0 1	単価	0 354,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 29,715	0 59,430	
特殊作業員		人	0 6	0 25,830	0 154,980	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 2	0 47,000	0 94,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 46,190	
計					0 354,600	
単価					0 354,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－796号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,467.18	10,467	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,470	
単価					10,470	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－797号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 18.5以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,470	10,470	WB824010 単－1779号
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	WB020051 単－1780号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,747	2,747	CB227010
計					16,037	
単価					16,030	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－798号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	31,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	31,620.75	31,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,620	
単価					31,620	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－799号	カッター切断		単位	m	数量	0 15.5	単価	0 2,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 28,665	0 7,166	
普通作業員		人	0 1	0 20,790	0 20,790	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 4,184	
計					0 32,140	
単価					0 2,073	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－800号	カッター切断		単位	m	数量	0 15.5	単価	0 2,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 28,665	0 7,166	
普通作業員		人	0 1	0 20,790	0 20,790	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 4,184	
計					0 32,140	
単価					0 2,073	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－801号	U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	8,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,125.64	51,256	
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,004.69	30,046	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					81,310	
単価					8,131	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－802号	波状管設置・撤去	φ300 ｼﾝｸﾞﾙ管 地上露出	単位	m	数量	0 1	単価	0 527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 29,715	0 178	
普通作業員		人	0 0.016	0 21,840	0 349	
計					0 527	
単価					0 527	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－803号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝設置	1500*1000*840	単位	個	数量	0 1	単価	0 167,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,715	0 14,857	
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,515	0 25,515	
普通作業員		人	0 4	0 21,840	0 87,360	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	供用日	0 1	0 9,470	0 9,470	
軽油	ローリー	L	0 66	0 124	0 8,184	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 21,714	
計					0 167,100	
単価					0 167,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－804号	ｱﾝｶｰ打設工		単位	組	数量	0 1	単価	0 13,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属拡張ｱﾝｶｰ	M12*90	本	0 6	0 330	0 1,980	
特殊作業員		人	0 0.4	0 25,830	0 10,332	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 1,648	
計					0 13,960	
単価					0 13,960	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－805号	ﾌﾚｰﾑ取付工		単位	組	数量	0 1	単価	0 25,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.4	0 25,830	0 10,332	
土木一般世話役		人	0 0.4	0 29,715	0 11,886	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 3,552	
計					0 25,770	
単価					0 25,770	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－806号	床掘り	土砂	単位		数量	0 4	単価	0 44,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 28,665	0 28,665	
普通作業員		人	0 3	0 20,790	0 62,370	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0 1	0 87,400	0 87,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 65	
計					0 178,500	
単価					0 44,620	円／

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－807号	埋戻し		単位	m3	数量	0 1	単価	0 45,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.03	0 24,780	0 743	
普通作業員		人	0 0.03	0 20,790	0 623	
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	0 0.041	0 631	0 25	
ガソリン	レギュラー	L	0 0.18	0 164	0 29	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0 0.5	0 87,400	0 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 45,120	
単価					0 45,120	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－808号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝設置	1500*1000*1020	単位	個	数量	0 1	単価	0 218,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,715	0 14,857	
普通作業員		人	0 4	0 21,840	0 87,360	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0 1	0 87,400	0 87,400	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 28,383	
計					0 218,000	
単価					0 218,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－809号	仕切り板設置		単位	式	数量	0 1	単価	0 218,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,715	0 14,857	
普通作業員		人	0 4	0 21,840	0 87,360	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0 1	0 87,400	0 87,400	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 28,383	
計					0 218,000	
単価					0 218,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－810号	材料費		単位	式	数量	0 1	単価	0 49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アングル（材料費）		式	0 1		0 10,000	WYB00882
工場加工費		式	0 1		0 35,000	WYB00883
金属拡張ｱﾝｶｰ		本	0 16	0 300	0 4,800	WYB00886
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 49,800	
単価					0 49,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－811号	ｱﾝｶｰ打設工		単位	組	数量	0 1	単価	0 20,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属拡張ｱﾝｶｰ	M12*90	本	0 8	0 330	0 2,640	
特殊作業員		人	0 0.6	0 25,830	0 15,498	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 2,472	
計					0 20,610	
単価					0 20,610	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－812号	ﾌﾚｰﾑ取付工		単位	組	数量	0 1	単価	0 38,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.6	0 25,830	0 15,498	
土木一般世話役		人	0 0.6	0 29,715	0 17,829	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 5,323	
計					0 38,650	
単価					0 38,650	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－813号	安定処理	消石灰50kg/m3	単位	m3	数量	0 100	単価	0 2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.83	0 28,665	0 23,791	
普通作業員		人	0 1.65	0 20,790	0 34,303	
消石灰	フレコン	t	0 5	0 25,000	0 125,000	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	山積0.8m3 2.9t吊	日	0 1	0 48,860	0 48,860	WYB00548 単－1781号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 46	
計					0 232,000	
単価					0 2,320	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－814号	ポンプ設置	取水口部	単位	台	数量	10 10	単価	58,150 58,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	28,665 28,665	85,995 85,995	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	10 10	20,790 20,790	207,900 207,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	15 15	12,560 12,560	188,400 188,400	 単－1782号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					581,500 581,500	
単価					58,150 58,150	 円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－815号	ポンプ設置	中継部	単位	台	数量	10 10	単価	59,860 59,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	28,665 28,665	85,995 85,995	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	10 10	20,790 20,790	207,900 207,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	15 15	13,700 13,700	205,500 205,500	単－1783号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					598,600 598,600	
単価					59,860 59,860	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－816号	ポンプ運転	φ200、揚程10m、揚水量4m3/min	単位	台	数量	1 1	単価	2,638 2,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	154.2 154.2	17.11 17.11	2,638 2,638	
計					2,638 2,638	
単価					2,638 2,638	円／台

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－817号	ポンプ運転	φ350、揚程10m、揚水量14m3/min	単位	台	数量	1 1	単価	8,873 8,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	518.6 518.6	17.11 17.11	8,873 8,873	
計					8,873 8,873	
単価					8,873 8,873	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－818号	ポンプ資材(1)	φ200、揚程10m、揚水量4m3/min、購入品	単位	台	数量	1 1	単価	639,000 639,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ＿流水管理工	φ200、揚程10m、揚水量4m3/min	台	1 1	639,000 639,000	639,000 639,000	
計					639,000 639,000	
単価					639,000 639,000	円／台

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－819号	ポンプ資材(2)	φ350、揚程10m、揚水量14m3/min、購入品	単位	台	数量	1 1	単価	3,470,000 3,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ＿流水管理工	φ350、揚程10m、揚水量14m3/min	台	1 1	3,470,000 3,470,000	3,470,000 3,470,000	
計					3,470,000 3,470,000	
単価					3,470,000 3,470,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－820号	ポリエチレン管敷設	φ200	単位	m	数量	10 10	単価	4,894 4,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.85 0.85	20,790 20,790	17,671 17,671	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		3,623 3,623	
計					48,940 48,940	
単価					4,894 4,894	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－821号	EF接合工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 40,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.215	0 28,665	0 6,162	
配管工		人	0 0.215	0 23,415	0 5,034	
普通作業員		人	0 0.429	0 20,790	0 8,918	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	日	0 0.215	0 53,720	0 11,549	単－1784号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	0 1		0 9,047	
計					0 40,710	
単価					0 40,710	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－822号	管据付工	φ200	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.038	0 28,665	0 1,089	
配管工		人	0 0.038	0 23,415	0 889	
普通作業員		人	0 0.075	0 20,790	0 1,559	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	日	0 0.038	0 53,720	0 2,041	単－1784号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 247	
計					0 5,825	
単価					0 5,825	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－823号	管切断工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.03	0 28,665	0 859	
配管工		人	0 0.03	0 23,415	0 702	
普通作業員		人	0 0.06	0 20,790	0 1,247	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 336	
計					0 3,144	
単価					0 3,144	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－824号	ポリエチレン管敷設	φ350、L=5m	単位	m	数量	10 10	単価	21,170 21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.85 0.85	20,790 20,790	17,671 17,671	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	4 4	39,340 39,340	157,360 157,360	WYB00064 単－1785号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		9,023 9,023	
計					211,700 211,700	
単価					21,170 21,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－825号	EF接合工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 111,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 28,665	0 14,332	
配管工		人	0 1.001	0 23,415	0 23,438	
普通作業員		人	0 1.001	0 20,790	0 20,810	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	日	0 0.25	0 53,720	0 13,430	単－1784号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0 0.25	0 87,400	0 21,850	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 17,540	
計					0 111,400	
単価					0 111,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－826号	管据付工		単位	m	数量	0 1	単価	0 9,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.05	0 28,665	0 1,433	
配管工		人	0 0.101	0 23,415	0 2,364	
普通作業員		人	0 0.101	0 20,790	0 2,099	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	日	0 0.025	0 53,720	0 1,343	単－1784号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0 0.025	0 87,400	0 2,185	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 412	
計					0 9,836	
単価					0 9,836	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－827号	管切断工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 15,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.075	0 28,665	0 2,149	
配管工		人	0 0.15	0 23,415	0 3,512	
普通作業員		人	0 0.15	0 20,790	0 3,118	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	日	0 0.037	0 53,720	0 1,987	単－1784号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0 0.037	0 87,400	0 3,233	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 1,051	
計					0 15,050	
単価					0 15,050	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－828号	メカニカル継手		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 2,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0 0.06	0 23,415	0 1,404	
普通作業員		人	0 0.06	0 20,790	0 1,247	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 26	
計					0 2,677	
単価					0 2,677	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－829号	管据付工		単位	m	数量	0 10	単価	0 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0 0.25	0 23,415	0 5,853	
普通作業員		人	0 0.91	0 20,790	0 18,918	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 24,780	
単価					0 2,478	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－830号	管切断工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0 0.02	0 23,415	0 468	
普通作業員		人	0 0.02	0 20,790	0 415	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 61	
計					0 944	
単価					0 944	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－831号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,715	44,572	
とび工		人	4.5	27,825	125,212	
普通作業員		人	2.7	21,840	58,968	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	47,000	37,600	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		87,848	
計					354,200	
単価					3,542	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－832号	ポリエチレン管(1)付属材料	φ200用	単位	組	数量	1 1	単価	1,429,000 1,429,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管__流水管理工	φ200	m	39.8 39.8	12,238 12,238	487,072 487,072	
送水ホース	φ200、サニーホース	m	7.6 7.6	4,570 4,570	34,732 34,732	
VP管	φ200	m	0.4 0.4	3,675 3,675	1,470 1,470	
90° 曲管	φ200、PE100	個	3 3	76,700 76,700	230,100 230,100	
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	200A、JIS10K	個	1 1	89,500 89,500	89,500 89,500	
TSﾌﾗﾝｼﾞ継手	200A、JIS10K	個	1 1	119,390 119,390	119,390 119,390	
PE100ﾌﾗﾝｼﾞ継手	200A、JIS10K	個	1 1	89,500 89,500	89,500 89,500	
ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	φ200用、ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1 1	135,820 135,820	135,820 135,820	
接着口	PE100、φ200用	個	5 5	32,350 32,350	161,750 161,750	
配管固定材	SS400、φ200用	個	2 2	40,100 40,100	80,200 80,200	
計					1,429,534 1,429,534	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－832号	ポリエチレン管(1)付属材料	φ200用	単位	組	数量	1 1	単価	1,429,000 1,429,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,429,000 1,429,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－833号	ポリエチレン管(1)付属材料	φ200用	単位	組	数量	0 1	単価	0 3,485,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管__流水管理工	φ200	m	0 47.9	0 12,238	0 586,200	
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	SDR11 φ200*90°	個	0 3	0 73,300	0 219,900	
圧力用EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	SDR11 φ200*45°	個	0 3	0 70,000	0 210,000	
圧力用EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	SDR11 φ200*22°	個	0 5	0 70,100	0 350,500	
ｽﾋﾟｺﾞｯﾄﾞｴﾙﾎﾞ	φ200*45°	個	0 1	0 109,700	0 109,700	
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	200A、JIS10K	個	0 1	0 89,500	0 89,500	
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	200A、JIS10K（絶縁）	個	0 3	0 107,500	0 322,500	
圧力用ﾌﾗﾝｼﾞ	JIS10K SUS GF型	個	0 4	0 128,160	0 512,640	
ﾌﾗﾝｼﾞφ200 RF型	JIS10K SUS	個	0 1	0 128,160	0 128,160	
圧力用EFｿｹｯﾄ	SDR11 φ200	個	0 16	0 22,800	0 364,800	
仕切弁φ200	JIS10K	個	0 1	0 419,440	0 419,440	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－833号	ポリエチレン管(1)付属材料	φ200用	単位	組	数量	0 1	単価	0 3,485,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管固定材	SS400、φ200用		0	0	0	
		個	2	40,100	80,200	
ﾏﾙﾁｽｸﾘｭｰ専用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	48-19AT		0	0	0	
		基	1	92,000	92,000	
計					0 3,485,540	
単価					0 3,485,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－834号	ポリエチレン管(2)付属材料	φ350用	単位	組	数量	1 1	単価	10,470,000 10,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管__流水管理工	φ350	m	91 91	23,400 23,400	2,129,400 2,129,400	
送水ホース	φ350、サニーホース	m	6.8 6.8	15,500 15,500	105,400 105,400	
VM管	φ350	m	1 1	26,900 26,900	26,900 26,900	
90° 曲管	φ350、PE100	個	8 8	279,000 279,000	2,232,000 2,232,000	
45° 曲管	φ350、PE100	個	3 3	219,000 219,000	657,000 657,000	
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	350A、JIS10K	個	3 3	446,000 446,000	1,338,000 1,338,000	
TSﾌﾗﾝｼﾞ継手	350A、JIS10K	個	2 2	130,000 130,000	260,000 260,000	
PE100ﾌﾗﾝｼﾞ継手	350A、JIS10K	個	3 3	446,000 446,000	1,338,000 1,338,000	
ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	φ350用、ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1 1	143,200 143,200	143,200 143,200	
接着口	PE100、φ350用	個	17 17	77,680 77,680	1,320,560 1,320,560	
配管固定材	SS400、φ350用	個	19 19	48,800 48,800	927,200 927,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－834号	ポリエチレン管(2)付属材料	φ350用	単位	組	数量	1 1	単価	10,470,000 10,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					10,477,660 10,477,660	
単価					10,470,000 10,470,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－835号	ポリエチレン管(2)付属材料	φ350用	単位	組	数量	0 1	単価	0 33,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管__流水管理工	φ350	m	0 110.1	0 23,400	0 2,576,340	
90° ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ	φ350 PE100	個	0 8	0 399,690	0 3,197,520	
ｾｸﾞﾒﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾄﾞ φ350*45°	φ350 PE100	個	0 16	0 314,370	0 5,029,920	
ｾｸﾞﾒﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾄﾞ φ350*22° 1/2	φ350 PE100	個	0 7	0 314,370	0 2,200,590	
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	350A、JIS10K（絶縁）	個	0 4	0 468,900	0 1,875,600	
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	400A､JIS10K	個	0 1	0 537,300	0 537,300	
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	400A､JIS10K(絶縁)	個	0 5	0 574,900	0 2,874,500	
圧力用EFｱﾀﾞﾌﾟﾀ	SDR17 GF型	個	0 7	0 289,590	0 2,027,130	
ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼﾞ	400A　JIS10K	個	0 7	0 247,930	0 1,735,510	
変換ﾌﾗﾝｼﾞ	400A*350A JIS10KSUS	個	0 4	0 1,005,170	0 4,020,680	
圧力用EFｿｹｯﾄ	SDR17 φ350	個	0 58	0 83,400	0 4,837,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－835号	ポリエチレン管(2)付属材料	φ350用	単位	組	数量	0 1	単価	0 33,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
板ﾌﾗﾝｼﾞ	400A	個	0 1	0 190,300	0 190,300	
仕切弁φ350	JIS10K	個	0 1	0 1,375,610	0 1,375,610	
配管固定材	SS400、φ350用	個	0 14	0 48,800	0 683,200	
ﾏﾙﾁｽｸﾘｭｰ専用ﾂｰﾙ	MLD-800T	基	0 1	0 600,000	0 600,000	
配管ｻﾎﾟｰﾄ(1)	490W*420H(75*75*6t)	個	0 1	0 62,300	0 62,300	
配管ｻﾎﾟｰﾄ(2)	490W*725H(65*65*6t)	個	0 1	0 78,200	0 78,200	
計					0 33,901,900	
単価					0 33,900,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－836号	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 余水吐管付属材料	PE管φ150、ｿｹｯﾄ等	単位	組	数量	0 1	単価	0 1,437,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管材料費	φ150、1種ﾎﾟﾙｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ	m	0 27.3	0 1,860	0 50,778	
1種ｿｹｯﾄ	φ150	個	0 2	0 66,820	0 133,640	
1種22° 1/2曲管	φ150	個	0 3	0 82,130	0 246,390	
1種11° 1/4曲管	φ150	個	0 1	0 74,930	0 74,930	
1種90° ｴﾙﾎﾞ	φ150	個	0 4	0 96,666	0 386,664	
1種45° ｴﾙﾎﾞ	φ150	個	0 5	0 86,410	0 432,050	
1種ﾌﾗﾝｼﾞ	φ150	個	0 1	0 73,930	0 73,930	
配管用固定材	D13-1500	個	0 13	0 3,000	0 39,000	
計					0 1,437,382	
単価					0 1,437,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－837号	受水槽設置	鋼製、20m3	単位	基	数量	1 1	単価	3,791 3,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場取卸（鋼桁）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準	t	3.8 3.8	997.7 997.7	3,791 3,791	CB225210
計					3,791 3,791	
単価					3,791 3,791	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－838号	受水槽材料費	鋼製、20m3	単位	基	数量	1 1	単価	3,602,000 3,602,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受水槽__流水管理工	鋼製、20m3	基	1 1	3,602,000 3,602,000	3,602,000 3,602,000	
計					3,602,000 3,602,000	
単価					3,602,000 3,602,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－839号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	46,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
縞鋼板防護(1)＠流水管理工	1250×394、t=4.5㎜	枚	100	45,800	4,580,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					4,615,000	
単価					46,150	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－840号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
縞鋼板防護(2)＠流水管理工	1250×382、t=4.5㎜	枚	100	45,600	4,560,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					4,595,000	
単価					45,950	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－841号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	28,665	5,503	
特殊作業員		人	0.192	24,780	4,757	
普通作業員		人	0.192	20,790	3,991	
大型土のう袋材@流水管理工	丸形φ110×108cm	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	56,610	10,869	WK250500 単－1786号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	44,900	8,620	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		850	
計					45,590	
単価					4,559	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－842号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	737.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	28,665	2,149	
特殊作業員		人	0.075	24,780	1,858	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	44,900	3,367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,374	
単価					737.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－843号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,540	15,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,540	
単価					15,540	円／人日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－844号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	241.74	241	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					241	
単価					241	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－845号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,891.55	58,915	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,060	33,990	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,200	1,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					94,230	
単価					9,423	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－846号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,891.55	58,915	
鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個	16.5	6,180	101,970	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.96	2,200	2,112	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					163,000	
単価					16,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－847号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,075.75	70,757	
鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個	16.5	3,920	64,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					135,500	
単価					13,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－848号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	28,665	71,662	
特殊作業員		人	2.1	24,780	52,038	
普通作業員		人	5	20,790	103,950	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	17,250	104,362	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	13,100	216,150	単－1787号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		1,538	
計					549,700	
単価					5,497	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－849号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
縞鋼板(蓋版)@集水桝1号	t=3.2㎜　500×500用	枚	100	38,200	3,820,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					3,855,000	
単価					38,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－850号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
縞鋼板(蓋版)@集水桝2号	t=3.2㎜　600×600用	枚	100	43,400	4,340,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					4,375,000	
単価					43,750	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－851号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	55,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	347.55	34,755	
縞鋼板(蓋版)@集水桝3号全て	t=3.2㎜　800×800用	枚	100	55,000	5,500,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		245	
計					5,535,000	
単価					55,350	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－852号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	128,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	837.9	83,790	
縞鋼板(蓋版)@集水桝･特殊桝	t=3.2㎜　800×1500用	枚	100	127,200	12,720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6,210	
計					12,810,000	
単価					128,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－853号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－854号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,311.59	18,311	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,320	
単価					18,320	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－855号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	有筋コンクリート	ｍ３	100	4,250	425,000	
計					425,000	
単価					4,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－856号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	737.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	28,665	2,149	
特殊作業員		人	0.075	24,780	1,858	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	44,900	3,367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,374	
単価					737.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－857号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	246.84	246	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					246	
単価					246	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－858号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	20,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	29,715	1,782	
特殊作業員		人	0.18	25,830	4,649	
普通作業員		人	0.24	21,840	5,241	
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	10.2	17,850	182,070	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	88,620	5,317	WK470110 単－1788号
養生工	鉄筋構造物 一般養生	ｍ３	10	523.2	5,232	WB240050 単－1789号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		509	
計					204,800	
単価					20,480	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－859号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	20,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	29,715	1,782	
特殊作業員		人	0.18	25,830	4,649	
普通作業員		人	0.24	21,840	5,241	
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	10.2	17,850	182,070	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	88,620	5,317	WK470110 単－1790号
養生工	鉄筋構造物 一般養生	ｍ３	10	523.2	5,232	WB240050 単－1791号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		509	
計					204,800	
単価					20,480	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－860号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	171,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,525	63,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					171,700	
単価					171,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－861号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,525	63,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					173,800	
単価					173,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－862号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D22×D22	単位	箇所	数量	1	単価	2,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D22×D22	箇所	1	453.6	453	
機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２　継手一般用	組	1	2,040	2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,493	
単価					2,493	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－863号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D16×D16	箇所	1	374.85	374	
機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６　継手一般用	組	1	1,570	1,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,944	
単価					1,944	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－864号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	249,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ鉄筋	D22　SD345	t	1.03	180,000	185,400	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,525	63,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					249,000	
単価					249,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－865号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,525	63,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					172,800	
単価					172,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－866号	コンクリート工	36-12-25(20)(早強) 一般養生	単位	ｍ３	数量	10	単価	51,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,715	26,743	
型わく工		人	4.4	28,140	123,816	
とび工		人	0.2	27,825	5,565	
特殊作業員		人	0.6	25,830	15,498	
普通作業員		人	3.8	21,840	82,992	
生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）	ｍ３	10.2	21,450	218,790	
コンクリートポンプ車運転		日	0.06	88,890	5,333	WK470100 単－1792号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		38,263	
計					517,000	
単価					51,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－867号	円筒型枠材料費		単位	m	数量	1	単価	22,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円筒型枠（取付バンド、受台等含）	φ800×ｔ0.8　ワインディングパイプ	m	1	22,900	22,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,900	
単価					22,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－868号	鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	306,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	29,715	17,829	
鉄筋工		人	3.9	28,245	110,155	
とび工		人	0.1	27,825	2,782	
普通作業員		人	2.2	21,840	48,048	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.05	105,000	110,250	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		17,336	
計					306,400	
単価					306,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－869号	鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	308,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	29,715	17,829	
鉄筋工		人	3.9	28,245	110,155	
とび工		人	0.1	27,825	2,782	
普通作業員		人	2.2	21,840	48,048	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.05	107,000	112,350	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		17,436	
計					308,600	
単価					308,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－870号	ケーブル工	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 225t型(12S12.7B)	単位	m	数量	100	単価	10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.3	42,210	54,873	
橋りょう特殊工		人	6.6	34,965	230,769	
とび工		人	0.1	27,825	2,782	
普通作業員		人	5.5	21,840	120,120	
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	966	482	465,612	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		173,844	
計					1,048,000	
単価					10,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－871号	緊張工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）	無 両締め	単位	ケーブル	数量	10	単価	146,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.3	42,210	97,083	
橋りょう特殊工		人	10	34,965	349,650	
型わく工		人	3.3	28,140	92,862	
普通作業員		人	6.4	21,840	139,776	
ＰＣ鋼材　定着装置	緊張側、ﾌﾚｼﾈｰ工法225T型	個	20	34,400	688,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		101,629	
計					1,469,000	
単価					146,900	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－872号	塗膜系防水	新設 有 24.9m/100m2 有 58.1m/100m2 200m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	新設	ｍ２	100	2,181.78	218,178	
床版排水材(導水管)@橋面排水用@管理橋	ドレーン、SUS,φ18(スプリング管)	m	26.145	1,200	31,374	
目地材＊橋面防水用@管理橋	成形目地材　厚5,幅50	m	61.005	550	33,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					283,200	
単価					2,832	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－873号	支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）	0.047m3/個 標準(1.0)	単位	個	数量	1	単価	1,442,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.333	42,210	14,055	
橋りょう特殊工		人	0.667	34,965	23,321	
普通作業員		人	0.667	21,840	14,567	
ゴム支承	可動型、弾性荷重支持版	基	1	1,360,000	1,360,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	88.125	120	10,575	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.333	47,000	15,651	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,831	
計					1,442,000	
単価					1,442,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－874号	支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）	0.061m3/個 標準(1.0)	単位	個	数量	1	単価	1,435,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.333	42,210	14,055	
橋りょう特殊工		人	0.667	34,965	23,321	
普通作業員		人	0.667	21,840	14,567	
ゴム支承	固定型、弾性荷重支持版	基	1	1,350,000	1,350,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	114.375	120	13,725	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.333	47,000	15,651	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,681	
計					1,435,000	
単価					1,435,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－875号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	181,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置(プロフジョイント)@管理橋A1側	可動型、車道用,CDx-50,二次止水付	m	1	135,000	135,000	
伸縮装置工　新設	普通型	m	1	46,104	46,104	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					181,200	
単価					181,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－876号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	141,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置(プロフジョイント)@管理橋A1側	固定型、車道用,CDx-20,二次止水付	m	1	95,200	95,200	
伸縮装置工　新設	普通型	m	1	46,104	46,104	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					141,400	
単価					141,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－877号	練石張撤去		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	182,100 182,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,715 29,715	29,715 29,715	
とび工		人	0.6 0.6	27,825 27,825	16,695 16,695	
普通作業員		人	1.7 1.7	21,840 21,840	37,128 37,128	
はつり工		人	1.4 1.4	30,660 30,660	42,924 42,924	
諸雑費（率＋まるめ） 44%		式	1 1		55,638 55,638	
計					182,100 182,100	
単価					182,100 182,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－878号	練石張撤去		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 180,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,715	0 29,715	
運転手（特殊）		人	0 0.6	0 25,515	0 15,309	
普通作業員		人	0 1.7	0 21,840	0 37,128	
はつり工		人	0 1.4	0 30,660	0 42,924	
諸雑費（率＋まるめ） 44%		式	0 1		0 55,024	
計					0 180,100	
単価					0 180,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－879号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,794.36	10,794	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,800	
単価					10,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－880号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,715	47,544	
とび工		人	8.5	27,825	236,512	
普通作業員		人	1.3	21,840	28,392	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	47,000	65,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		117,252	
計					495,500	
単価					4,955	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－881号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,169.8	61,698	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,060	33,990	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.06	2,200	132	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,820	
単価					9,582	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－882号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,898.65	38,986	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	16,000	80,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,200	1,478	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					120,500	
単価					12,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－883号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	877.8	87,780	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	1,920	192,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					279,800	
単価					2,798	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－884号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	877.8	87,780	
グレーチング蓋	細目T-14、500*500用 落し込み蓋(鎖付き)	枚	100	25,000	2,500,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		220	
計					2,588,000	
単価					25,880	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－885号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.35	36,435	
蓋　＊擁壁工-集水桝３号用	縞鋼板ｔ＝3.2、500*500用 付属品含む	枚	100	38,200	3,820,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		565	
計					3,857,000	
単価					38,570	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－886号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	942.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	29,715	2,585	
特殊作業員		人	0.087	25,830	2,247	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	52,560	4,572	WK250500 単－1793号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					9,423	
単価					942.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－887号	バックホウ運転	山積0.8	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1	0 12,000	0 12,000	
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,515	0 25,515	
軽油	ローリー	L	0 87	0 124	0 10,788	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 48,310	
単価					0 48,310	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－888号	バックホウ運転	山積0.11	単位	日	数量	0 1	単価	0 34,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	0 1	0 5,230	0 5,230	
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,515	0 25,515	
軽油	ローリー	L	0 34	0 124	0 4,216	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 34,970	
単価					0 34,970	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－889号	バックホウ運転		単位	日	数量	1 1	単価	47,400 47,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		1	11,100	11,100	
		日	1	11,100	11,100	
運転手（特殊）			1	25,515	25,515	
		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー		87	124	10,788	
		L	87	124	10,788	
計					47,403	
					47,403	
単価					47,400	
					47,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－890号	バックホウ運転（標準・クレーン機能付き）	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	50,000 50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊		1	12,200	12,200	
		日	1	12,200	12,200	
運転手（特殊）			1	25,515	25,515	
		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー		99.1	124	12,288	
		L	99.1	124	12,288	
計					50,003	
					50,003	
単価					50,000	
					50,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－891号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,169.8	61,698	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,060	33,990	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,200	1,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					97,010	
単価					9,701	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－892号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	12,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,169.8	61,698	
鉄筋コンクリートU形	３６０Ｂ　３６０×３６０×６００	個	16.5	3,680	60,720	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,200	1,478	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					123,900	
単価					12,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－893号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	12,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,169.8	61,698	
鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個	16.5	3,920	64,680	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.756	2,200	1,663	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					128,100	
単価					12,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－894号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,496.79	64,967	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,060	33,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					98,960	
単価					9,896	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－895号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,715	26,743	
型わく工		人	1.6	28,140	45,024	
普通作業員		人	1.2	21,840	26,208	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,825	
計					103,800	
単価					10,380	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－896号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	29,715	53,487	
特殊作業員		人	2.1	25,830	54,243	
普通作業員		人	3.5	21,840	76,440	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	21,500	130,075	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,260	176,358	単－1794号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,597	
計					494,200	
単価					4,942	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－897号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	188.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	29,715	6,240	
普通作業員		人	0.56	21,840	12,230	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		360	
計					18,830	
単価					188.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－898号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,409.92	74,099	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,060	33,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					108,100	
単価					10,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－899号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	29,715	35,658	
型わく工		人	1.6	28,140	45,024	
普通作業員		人	1.2	21,840	26,208	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,410	
計					113,300	
単価					11,330	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－900号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	29,715	74,287	
特殊作業員		人	2.1	25,830	54,243	
普通作業員		人	5.8	21,840	126,672	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	21,500	130,075	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	13,260	218,790	単－1794号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,533	
計					606,600	
単価					6,066	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－901号	角形U字溝布設	500×500	単位	m	数量	10 10	単価	10,950 10,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,715 29,715	29,715 29,715	
普通作業員		人	3 3	21,840 21,840	65,520 65,520	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		14,265 14,265	
計					109,500 109,500	
単価					10,950 10,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－902号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	51,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	877.8	87,780	
グレーチング蓋	800*800 t-2 細目	枚	100	50,300	5,030,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		220	
計					5,118,000	
単価					51,180	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－903号	石灰改良		単位	m3	数量	0 100	単価	0 1,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.83	0 29,715	0 24,663	
普通作業員		人	0 1.65	0 21,840	0 36,036	
生石灰	特号フレコン　1tパック	t	0 3.15	0 26,000	0 81,900	
バックホウ運転（標準・クレーン機能付き）	山積0.8m3 2.9t吊	日	0 1	0 49,800	0 49,800	WYB00867 単－1795号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 192,400	
単価					0 1,924	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－904号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｽﾗｯｼﾞ（産廃処分場での処理）	ｍ３	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－905号	転石小割		単位	m3	数量	0 40	単価	0 3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,515	0 25,515	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス（２０１４年規制）山積１．３～１．５ｍ３	供用日	0 1.5	0 39,800	0 59,700	
大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシーン含まず）	質量2000kg級	日	0 1	0 28,800	0 28,800	
軽油	ローリー	L	0 169	0 124	0 20,956	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 20,229	
計					0 155,200	
単価					0 3,880	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－906号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 18.5以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,850	10,850	WB824010 単－1796号
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	WB020051 単－1797号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,798	2,798	CB227010
計					16,468	
単価					16,460	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－907号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋コンクリート（黒崎）	ｍ３	100	3,055	305,500	
計					305,500	
単価					3,055	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－908号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 必要 有り 14.4以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	26,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	19,050	19,050	WB824010 単－1798号
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,250	4,250	WB020051 単－1799号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,954	2,954	CB227010
計					26,254	
単価					26,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－909号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	19,046.66	19,046	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,050	
単価					19,050	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－910号	根固めブロック引上げ		単位	m3	数量	17 17	単価	13,500 13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	2 2	25,515 25,515	51,030 51,030	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	2 2	84,900 84,900	169,800 169,800	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		8,670 8,670	
計					229,500 229,500	
単価					13,500 13,500	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－911号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－912号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	225.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	225.89	22,589	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					22,590	
単価					225.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－913号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	544.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	544.23	54,423	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					54,430	
単価					544.3	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－914号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,669.5	1,669	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,669	
単価					1,669	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－915号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	1	2,940	2,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,940	
単価					2,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－916号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	965.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	29,715	2,793	
特殊作業員		人	0.094	25,830	2,428	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.094	47,000	4,418	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		20	
計					9,659	
単価					965.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－917号	VP管撤去	φ150	単位	m	数量	0 4.1	単価	0 895.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.05	0 29,715	0 1,485	
普通作業員		人	0 0.05	0 21,840	0 1,092	
バックホウ運転	山積0.8m3	日	0 0.02	0 48,310	0 966	WYB00862 単－1800号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 128	
計					0 3,671	
単価					0 895.3	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－918号	水道管撤去		単位	m	数量	0 22	単価	0 711.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 29,715	0 5,943	
普通作業員		人	0 0.2	0 21,840	0 4,368	
バックホウ運転	山積0.8m3	日	0 0.1	0 48,310	0 4,831	WYB00865 単－1801号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 508	
計					0 15,650	
単価					0 711.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－919号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	石綿除去	ｍ３	100	45,000	4,500,000	
計					4,500,000	
単価					45,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－920号	門扉設置　＊門扉(1) PC門扉		単位	基	数量	1 1	単価	82,110 82,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	29,715 29,715	11,886 11,886	
特殊作業員		人	1.5 1.5	25,830 25,830	38,745 38,745	
普通作業員		人	0.8 0.8	21,840 21,840	17,472 17,472	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.2 0.2	70,000 70,000	14,000 14,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					82,110 82,110	
単価					82,110 82,110	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－921号	フェンス設置 PC門扉関係	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	4,149 4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.19 0.19	21,840 21,840	4,149 4,149	
計					4,149 4,149	
単価					4,149 4,149	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－922号	フェンス設置 PC門扉関係	袖部	単位	m	数量	1 1	単価	11,850 11,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置	袖部	m	1 1	11,850 11,850	11,850 11,850	
計					11,850 11,850	
単価					11,850 11,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－923号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック750*750*1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	80,570 80,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,715 29,715	8,914 8,914	
特殊作業員		人	1 1	25,830 25,830	25,830 25,830	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
バックホウ賃料	０．０６ｍ3	日	0.3 0.3	16,000 16,000	4,800 4,800	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0.3 0.3	25,000 25,000	7,500 7,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	3t級	日	0.3 0.3	70,000 70,000	21,000 21,000	
舗装カッター賃料	２３０㎜　４１９０Ｓ　＊マキタ	日	0.2 0.2	6,000 6,000	1,200 1,200	
ランマ賃料	60kg級	日	0.1 0.1	4,000 4,000	400 400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					80,570 80,570	
単価					80,570 80,570	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－924号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック300*300*300	単位	箇所	数量	1 1	単価	14,300 14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	29,715 29,715	2,971 2,971	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
舗装カッター		日	0.1 0.1	4,000 4,000	400 400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					14,300 14,300	
単価					14,300 14,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－925号	フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎設置	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600		1	7,000	7,000	
		箇所	1	7,000	7,000	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－926号	基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		単位	式	数量	1 1	単価	9,400 9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック周りコンクリート打設	＊材工		1		9,400	
		式	1		9,400	
計					9,400 9,400	
単価					9,400 9,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－927号	門扉基礎材料費	＊門扉(1)	単位	式	数量	1 1	単価	238,300 238,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎材料費 ＊門扉(1)用	PC両開門扉H1500*W7000関係	式	1 1		238,300 238,300	
計					238,300 238,300	
単価					238,300 238,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－928号	門扉設置　＊門扉(2) PC門扉		単位	基	数量	1 1	単価	130,200 130,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	29,715 29,715	11,886 11,886	
特殊作業員		人	1.5 1.5	25,830 25,830	38,745 38,745	
普通作業員		人	0.8 0.8	21,840 21,840	17,472 17,472	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.2 0.2	70,000 70,000	14,000 14,000	
門扉支柱現場調整		式	1 1		48,000 48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		97 97	
計					130,200 130,200	
単価					130,200 130,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－929号	フェンス設置 PC門扉関係	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	4,149 4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.19 0.19	21,840 21,840	4,149 4,149	
計					4,149 4,149	
単価					4,149 4,149	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－930号	フェンス設置 PC門扉関係	側壁部	単位	m	数量	1 1	単価	43,680 43,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	21,840 21,840	43,680 43,680	
計					43,680 43,680	
単価					43,680 43,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－931号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック750*750*1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	316,000 316,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	29,715 29,715	17,829 17,829	
特殊作業員		人	2 2	25,830 25,830	51,660 51,660	
普通作業員		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
バックホウ賃料	０．０６ｍ3	日	2 2	16,000 16,000	32,000 32,000	
ダンプ賃料	２ｔ	日	2 2	25,000 25,000	50,000 50,000	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.3 0.3	70,000 70,000	21,000 21,000	
舗装カッター賃料	２３０㎜　４１９０Ｓ　＊マキタ	日	0.2 0.2	6,000 6,000	1,200 1,200	
ランマ賃料	60kg級	日	0.1 0.1	4,000 4,000	400 400	
ブレーカ賃料	エアブレーカ	日	2 2	60,000 60,000	120,000 120,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		71 71	
計					316,000 316,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－931号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック750*750*1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	316,000 316,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					316,000 316,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－932号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック350*350*600	単位	箇所	数量	1 1	単価	40,980 40,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	29,715 29,715	2,971 2,971	
特殊作業員		人	0.2 0.2	25,830 25,830	5,166 5,166	
普通作業員		人	0.4 0.4	21,840 21,840	8,736 8,736	
バックホウ賃料	０．０６ｍ3	日	0.1 0.1	16,000 16,000	1,600 1,600	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0.1 0.1	25,000 25,000	2,500 2,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.1 0.1	70,000 70,000	7,000 7,000	
舗装カッター賃料	２３０㎜　４１９０Ｓ　＊マキタ	日	0.1 0.1	6,000 6,000	600 600	
ランマ賃料	60kg級	日	0.1 0.1	4,000 4,000	400 400	
ブレーカ賃料	エアブレーカ	日	0.2 0.2	60,000 60,000	12,000 12,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					40,980 40,980	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－932号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック350*350*600	単位	箇所	数量	1 1	単価	40,980 40,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					40,980 40,980	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－933号	フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L900	単位	箇所	数量	1 1	単価	9,000 9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎設置	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L900		1	9,000	9,000	
		箇所	1	9,000	9,000	
計					9,000 9,000	
単価					9,000 9,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－934号	フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎設置	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600		1	7,000	7,000	
		箇所	1	7,000	7,000	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－935号	基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		単位	式	数量	1 1	単価	9,400 9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック周りコンクリート打設	＊材工	式	1 1		9,400 9,400	
計					9,400 9,400	
単価					9,400 9,400	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－936号	門扉基礎材料費　＊門扉(2)	PC両開門扉H1500×W7000+片開門扉H1500×W1000用	単位	式	数量	1 1	単価	245,900 245,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎材料費 ＊門扉(2)用	PC両開門扉H1500×W7000+片開門扉H1500×W1000用	式	1 1		245,900 245,900	
計					245,900 245,900	
単価					245,900 245,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－937号	フェンス設置 PC門扉関係	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	4,149 4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.19 0.19	21,840 21,840	4,149 4,149	
計					4,149 4,149	
単価					4,149 4,149	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－938号	フェンス設置 PC門扉関係	側壁部	単位	m	数量	1 1	単価	43,680 43,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	21,840 21,840	43,680 43,680	
計					43,680 43,680	
単価					43,680 43,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－939号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック180*180*450	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎設置	門扉基礎180*180*450		1	5,000	5,000	
		箇所	1	5,000	5,000	
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－940号	フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L300	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎設置	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L300		1	7,000	7,000	
		箇所	1	7,000	7,000	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－941号	フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎設置	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600		1	7,000	7,000	
		箇所	1	7,000	7,000	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－942号	門扉基礎材料費	PC両開門扉H1500×W4000用	単位	式	数量	1 1	単価	9,100 9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎材料費 ＊門扉(3)用	PC両開門扉H1500×W4000用		1		9,100	
		式	1		9,100	
計					9,100 9,100	
単価					9,100 9,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－943号	門扉設置　＊門扉(4) PC門扉		単位	基	数量	1 1	単価	82,110 82,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	29,715 29,715	11,886 11,886	
特殊作業員		人	1.5 1.5	25,830 25,830	38,745 38,745	
普通作業員		人	0.8 0.8	21,840 21,840	17,472 17,472	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.2 0.2	70,000 70,000	14,000 14,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					82,110 82,110	
単価					82,110 82,110	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－944号	フェンス設置 PC門扉関係	袖部	単位	m	数量	1 1	単価	23,700 23,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置	袖部		2	11,850	23,700	
		m	2	11,850	23,700	
計					23,700 23,700	
単価					23,700 23,700	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－945号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック700*700*900	単位	箇所	数量	1 1	単価	56,770 56,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,715 29,715	8,914 8,914	
特殊作業員		人	1 1	25,830 25,830	25,830 25,830	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
バックホウ賃料	０．０６ｍ３	日	0.1 0.1	16,000 16,000	1,600 1,600	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0.1 0.1	25,000 25,000	2,500 2,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.1 0.1	70,000 70,000	7,000 7,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					56,770 56,770	
単価					56,770 56,770	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－946号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック300*200*200	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,000 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎設置	門扉基礎300*200*200		1	6,000	6,000	
		箇所	1	6,000	6,000	
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－947号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック350*350*600	単位	箇所	数量	1 1	単価	27,980 27,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	29,715 29,715	2,971 2,971	
特殊作業員		人	0.2 0.2	25,830 25,830	5,166 5,166	
普通作業員		人	0.4 0.4	21,840 21,840	8,736 8,736	
バックホウ賃料	０．０６ｍ3	日	0.1 0.1	16,000 16,000	1,600 1,600	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0.1 0.1	25,000 25,000	2,500 2,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.1 0.1	70,000 70,000	7,000 7,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					27,980 27,980	
単価					27,980 27,980	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－948号	フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L400	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎設置	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L400		1	7,000	7,000	
		箇所	1	7,000	7,000	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－949号	コンクリート削孔	φ１８０×６００	単位	箇所	数量	1 1	単価	35,000 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	φ１８０×６００		1	35,000	35,000	
		箇所	1	35,000	35,000	
計					35,000 35,000	
単価					35,000 35,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－950号	基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		単位	式	数量	1 1	単価	9,400 9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック周りコンクリート打設	＊材工	式	1 1		9,400 9,400	
計					9,400 9,400	
単価					9,400 9,400	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－951号	門扉基礎材料費	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000用	単位	式	数量	1 1	単価	211,800 211,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎材料費 ＊門扉(4)用	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000用	式	1 1		211,800 211,800	
計					211,800 211,800	
単価					211,800 211,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－952号	門扉設置　＊門扉(4) PC門扉		単位	基	数量	0 1	単価	0 82,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 29,715	0 11,886	
特殊作業員		人	0 1.5	0 25,830	0 38,745	
普通作業員		人	0 0.8	0 21,840	0 17,472	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0 0.2	0 70,000	0 14,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 82,110	
単価					0 82,110	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－953号	フェンス設置 PC門扉関係	袖部	単位	m	数量	0 1	単価	0 43,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 2	0 21,840	0 43,680	
計					0 43,680	
単価					0 43,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－954号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック700*700*900	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 56,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 29,715	0 8,914	
特殊作業員		人	0 1	0 25,830	0 25,830	
普通作業員		人	0 0.5	0 21,840	0 10,920	
バックホウ賃料	０．０６ｍ３	日	0 0.1	0 16,000	0 1,600	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0 0.1	0 25,000	0 2,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0 0.1	0 70,000	0 7,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 56,770	
単価					0 56,770	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－955号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック300*200*200	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎設置	門扉基礎300*200*200	箇所	0 1	0 6,000	0 6,000	
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－956号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック350*350*600	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 27,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 29,715	0 2,971	
特殊作業員		人	0 0.2	0 25,830	0 5,166	
普通作業員		人	0 0.4	0 21,840	0 8,736	
バックホウ賃料	０．０６ｍ３	日	0 0.1	0 16,000	0 1,600	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0 0.1	0 25,000	0 2,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0 0.1	0 70,000	0 7,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 27,980	
単価					0 27,980	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－957号	フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L400	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎設置	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L400	箇所	0 1	0 7,000	0 7,000	
計					0 7,000	
単価					0 7,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－958号	コンクリート削孔	φ１８０×６００	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	φ１８０×６００	箇所	0 1	0 35,000	0 35,000	
計					0 35,000	
単価					0 35,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－959号	基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		単位	式	数量	0 1	単価	0 9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック周りコンクリート打設	＊材工	式	0 1		0 9,400	
計					0 9,400	
単価					0 9,400	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－960号	門扉基礎材料費	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000用	単位	式	数量	0 1	単価	0 211,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎材料費 ＊門扉(4)用	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000用	式	0 1		0 211,800	
計					0 211,800	
単価					0 211,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－961号	フェンス設置 PC門扉関係	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	4,149 4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.19 0.19	21,840 21,840	4,149 4,149	
計					4,149 4,149	
単価					4,149 4,149	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－962号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック180*180*450	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎設置	門扉基礎180*180*450	箇所	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－963号	基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		単位	式	数量	1 1	単価	9,400 9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック周りコンクリート打設	＊材工	式	1 1		9,400 9,400	
計					9,400 9,400	
単価					9,400 9,400	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－964号	門扉基礎材料費 門扉(5)	PC両開門扉H1500×W4000用	単位	式	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎材料費　＊門扉(5)用	PC両開門扉H1500×W4000用	式	1 1		5,000 5,000	
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－965号	門扉設置　＊門扉(6) PC門扉		単位	基	数量	1 1	単価	82,110 82,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	29,715 29,715	11,886 11,886	
特殊作業員		人	1.5 1.5	25,830 25,830	38,745 38,745	
普通作業員		人	0.8 0.8	21,840 21,840	17,472 17,472	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.2 0.2	70,000 70,000	14,000 14,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					82,110 82,110	
単価					82,110 82,110	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－966号	フェンス設置 PC門扉関係	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	4,149 4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.19 0.19	21,840 21,840	4,149 4,149	
計					4,149 4,149	
単価					4,149 4,149	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－967号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック850*850*1200	単位	箇所	数量	1 1	単価	93,660 93,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	29,715 29,715	11,886 11,886	
特殊作業員		人	1.2 1.2	25,830 25,830	30,996 30,996	
普通作業員		人	0.8 0.8	21,840 21,840	17,472 17,472	
バックホウ賃料	０．０６ｍ3	日	0.3 0.3	16,000 16,000	4,800 4,800	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0.3 0.3	25,000 25,000	7,500 7,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.3 0.3	70,000 70,000	21,000 21,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					93,660 93,660	
単価					93,660 93,660	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－968号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック500*500*700	単位	箇所	数量	1 1	単価	61,300 61,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,715 29,715	5,943 5,943	
特殊作業員		人	0.6 0.6	25,830 25,830	15,498 15,498	
普通作業員		人	0.3 0.3	21,840 21,840	6,552 6,552	
バックホウ賃料	０．０６ｍ３	日	0.3 0.3	16,000 16,000	4,800 4,800	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0.3 0.3	25,000 25,000	7,500 7,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.3 0.3	70,000 70,000	21,000 21,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					61,300 61,300	
単価					61,300 61,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－969号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック180*180*450	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎設置	門扉基礎180*180*450		1	5,000	5,000	
		箇所	1	5,000	5,000	
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－970号	フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎設置	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600		1	7,000	7,000	
		箇所	1	7,000	7,000	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－971号	基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		単位	式	数量	1 1	単価	9,400 9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック周りコンクリート打設	＊材工	式	1 1		9,400 9,400	
計					9,400 9,400	
単価					9,400 9,400	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－972号	門扉基礎材料費	PC片開門扉H1500×W4000用　門扉(6)	単位	式	数量	1 1	単価	173,400 173,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎材料費　＊門扉(6)用	PC片開門扉H1500×W4000用	式	1 1		173,400 173,400	
計					173,400 173,400	
単価					173,400 173,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－973号	門扉設置　＊門扉(6) PC門扉		単位	基	数量	0 1	単価	0 71,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 29,715	0 11,886	
特殊作業員		人	0 1.5	0 25,830	0 38,745	
普通作業員		人	0 0.3	0 21,840	0 6,552	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0 0.2	0 70,000	0 14,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 71,190	
単価					0 71,190	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－974号	フェンス設置 PC門扉関係	一般部	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.19	0 21,840	0 4,149	
計					0 4,149	
単価					0 4,149	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－975号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック850*850*1200	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 86,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 29,715	0 11,886	
特殊作業員		人	0 1.2	0 25,830	0 30,996	
普通作業員		人	0 0.8	0 21,840	0 17,472	
バックホウ賃料	０．０６ｍ3	日	0 0.3	0 16,000	0 4,800	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0 0.3	0 25,000	0 7,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0 0.2	0 70,000	0 14,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 86,660	
単価					0 86,660	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－976号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック500*500*700	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 61,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 29,715	0 5,943	
特殊作業員		人	0 0.6	0 25,830	0 15,498	
普通作業員		人	0 0.3	0 21,840	0 6,552	
バックホウ賃料	０．０６ｍ３	日	0 0.3	0 16,000	0 4,800	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0 0.3	0 25,000	0 7,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0 0.3	0 70,000	0 21,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 61,300	
単価					0 61,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－977号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック180*180*450	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎設置	門扉基礎180*180*450	箇所	0 1	0 5,000	0 5,000	
計					0 5,000	
単価					0 5,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－978号	フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎設置	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	箇所	0 1	0 7,000	0 7,000	
計					0 7,000	
単価					0 7,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－979号	基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		単位	式	数量	0 1	単価	0 9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック周りコンクリート打設	＊材工	式	0 1		0 9,400	
計					0 9,400	
単価					0 9,400	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－980号	門扉基礎材料費	PC片開門扉H1500×W4000用　門扉(6)	単位	式	数量	0 1	単価	0 173,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎材料費　＊門扉(6)用	PC片開門扉H1500×W4000用	式	0 1		0 173,400	
計					0 173,400	
単価					0 173,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－981号	門扉設置　＊門扉(7) PC門扉		単位	基	数量	1 1	単価	50,150 50,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,715 29,715	5,943 5,943	
特殊作業員		人	1 1	25,830 25,830	25,830 25,830	
普通作業員		人	0.2 0.2	21,840 21,840	4,368 4,368	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.2 0.2	70,000 70,000	14,000 14,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					50,150 50,150	
単価					50,150 50,150	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－982号	フェンス設置 PC門扉関係	側壁部	単位	m	数量	1 1	単価	43,680 43,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	21,840 21,840	43,680 43,680	
計					43,680 43,680	
単価					43,680 43,680	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－983号	フェンス設置 PC門扉関係	格子フェンス	単位	m	数量	1 1	単価	3,712 3,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.17 0.17	21,840 21,840	3,712 3,712	
計					3,712 3,712	
単価					3,712 3,712	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－984号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック700*700*900	単位	箇所	数量	1 1	単価	56,770 56,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,715 29,715	8,914 8,914	
特殊作業員		人	1 1	25,830 25,830	25,830 25,830	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
バックホウ賃料	０．０６ｍ3	日	0.1 0.1	16,000 16,000	1,600 1,600	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0.1 0.1	25,000 25,000	2,500 2,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.1 0.1	70,000 70,000	7,000 7,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					56,770 56,770	
単価					56,770 56,770	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－985号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック400*400*600	単位	箇所	数量	1 1	単価	54,300 54,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,715 29,715	5,943 5,943	
特殊作業員		人	0.6 0.6	25,830 25,830	15,498 15,498	
普通作業員		人	0.3 0.3	21,840 21,840	6,552 6,552	
バックホウ賃料	０．０６ｍ３	日	0.3 0.3	16,000 16,000	4,800 4,800	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0.3 0.3	25,000 25,000	7,500 7,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.2 0.2	70,000 70,000	14,000 14,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					54,300 54,300	
単価					54,300 54,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－986号	基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		単位	式	数量	1 1	単価	9,400 9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック周りコンクリート打設	＊材工	式	1 1		9,400 9,400	
計					9,400 9,400	
単価					9,400 9,400	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－987号	門扉基礎材料費	PC片開門扉H1500×W3000用　門扉(7)	単位	式	数量	1 1	単価	141,700 141,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉材料費　＊門扉(7)用	PC片開門扉H1500×W3000用	式	1 1		141,700 141,700	
計					141,700 141,700	
単価					141,700 141,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－988号	門扉設置　＊門扉(8) PC門扉		単位	基	数量	1 1	単価	82,110 82,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	29,715 29,715	11,886 11,886	
特殊作業員		人	1.5 1.5	25,830 25,830	38,745 38,745	
普通作業員		人	0.8 0.8	21,840 21,840	17,472 17,472	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.2 0.2	70,000 70,000	14,000 14,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					82,110 82,110	
単価					82,110 82,110	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－989号	フェンス設置 PC門扉関係	袖部、側壁	単位	m	数量	1 1	単価	41,600 41,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置	袖部、側壁　＊門扉(8)		1	41,600	41,600	
		m	1	41,600	41,600	
計					41,600 41,600	
単価					41,600 41,600	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－990号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック700*700*900	単位	箇所	数量	1 1	単価	56,770 56,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,715 29,715	8,914 8,914	
特殊作業員		人	1 1	25,830 25,830	25,830 25,830	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
バックホウ賃料	０．０６ｍ３	日	0.1 0.1	16,000 16,000	1,600 1,600	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0.1 0.1	25,000 25,000	2,500 2,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.1 0.1	70,000 70,000	7,000 7,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					56,770 56,770	
単価					56,770 56,770	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－991号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック300*200*200	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,000 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎設置	基礎ブロック300*200*200		1	6,000	6,000	WYB00654
PC門扉		箇所	1	6,000	6,000	単－1802号
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－992号	フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L300	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎設置	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L300		1	7,000	7,000	
		箇所	1	7,000	7,000	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－993号	コンクリート削孔	φ１８０×６００	単位	箇所	数量	1 1	単価	35,000 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	φ１８０×６００		1	35,000	35,000	
		箇所	1	35,000	35,000	
計					35,000 35,000	
単価					35,000 35,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－994号	コンクリート削孔	φ１８０×３００	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,000 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	φ１８０×３００		1	6,000	6,000	
		箇所	1	6,000	6,000	
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－995号	基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		単位	式	数量	1 1	単価	9,400 9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック周りコンクリート打設	＊材工	式	1 1		9,400 9,400	
計					9,400 9,400	
単価					9,400 9,400	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－996号	堆積土砂撤去		単位	式	数量	1 1	単価	40,000 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積土砂撤去		式	1 1		40,000 40,000	
計					40,000 40,000	
単価					40,000 40,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－997号	門扉基礎材料費 門扉(8)	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000用	単位	式	数量	1 1	単価	102,300 102,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉材料費　＊門扉(8)用	PC両開門扉H1500×W6000+片開門扉H1500×W1000用	式	1 1		102,300 102,300	
計					102,300 102,300	
単価					102,300 102,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－998号	門扉設置　＊門扉(9) PC門扉	片開き	単位	基	数量	1 1	単価	71,790 71,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,715 29,715	8,914 8,914	
特殊作業員		人	1.3 1.3	25,830 25,830	33,579 33,579	
普通作業員		人	0.7 0.7	21,840 21,840	15,288 15,288	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.2 0.2	70,000 70,000	14,000 14,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					71,790 71,790	
単価					71,790 71,790	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－999号	フェンス設置 PC門扉関係	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	4,149 4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.19 0.19	21,840 21,840	4,149 4,149	
計					4,149 4,149	
単価					4,149 4,149	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1000号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック850*850*1200	単位	箇所	数量	1 1	単価	95,630 95,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	29,715 29,715	11,886 11,886	
特殊作業員		人	1.2 1.2	25,830 25,830	30,996 30,996	
普通作業員		人	0.8 0.8	21,840 21,840	17,472 17,472	
バックホウ賃料	０．０６ｍ3	日	0.3 0.3	16,000 16,000	4,800 4,800	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	0.3 0.3	6,580 6,580	1,974 1,974	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0.3 0.3	25,000 25,000	7,500 7,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	3t級	日	0.3 0.3	70,000 70,000	21,000 21,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					95,630 95,630	
単価					95,630 95,630	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1001号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック500*500*700	単位	箇所	数量	1 1	単価	61,300 61,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,715 29,715	5,943 5,943	
特殊作業員		人	0.6 0.6	25,830 25,830	15,498 15,498	
普通作業員		人	0.3 0.3	21,840 21,840	6,552 6,552	
バックホウ賃料	０．０６ｍ3	日	0.3 0.3	16,000 16,000	4,800 4,800	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0.3 0.3	25,000 25,000	7,500 7,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0.3 0.3	70,000 70,000	21,000 21,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					61,300 61,300	
単価					61,300 61,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1002号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック300*200*200	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,000 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎設置	門扉基礎300*200*200		1	6,000	6,000	
		箇所	1	6,000	6,000	
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1003号	フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎設置	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600		1	7,000	7,000	
		箇所	1	7,000	7,000	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1004号	コンクリート削孔	φ１８０×７００	単位	箇所	数量	1 1	単価	38,000 38,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	φ１８０×７００		1	38,000	38,000	
		箇所	1	38,000	38,000	
計					38,000 38,000	
単価					38,000 38,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1005号	基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		単位	式	数量	1 1	単価	9,400 9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック周りコンクリート打設	＊材工		1		9,400	
		式	1		9,400	
計					9,400 9,400	
単価					9,400 9,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1006号	門扉基礎材料費　＊門扉(9)	PC両開門扉H1500×W4000用	単位	式	数量	1 1	単価	175,500 175,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎材料費 ＊門扉(9)用	PC両開門扉H1500×W4000用	式	1 1		175,500 175,500	
計					175,500 175,500	
単価					175,500 175,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1007号	門扉設置　＊門扉(9) PC門扉	片開き	単位	基	数量	0 1	単価	0 71,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 29,715	0 8,914	
特殊作業員		人	0 1.3	0 25,830	0 33,579	
普通作業員		人	0 0.7	0 21,840	0 15,288	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0 0.2	0 70,000	0 14,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 71,790	
単価					0 71,790	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1008号	フェンス設置 PC門扉関係	一般部	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.19	0 21,840	0 4,149	
計					0 4,149	
単価					0 4,149	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1009号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック850*850*1200	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 88,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 29,715	0 11,886	
特殊作業員		人	0 1.2	0 25,830	0 30,996	
普通作業員		人	0 0.8	0 21,840	0 17,472	
バックホウ賃料	０．０６ｍ３	日	0 0.3	0 16,000	0 4,800	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	0 0.3	0 6,580	0 1,974	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0 0.3	0 25,000	0 7,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0 0.2	0 70,000	0 14,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 88,630	
単価					0 88,630	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1010号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック500*500*700	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 61,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 29,715	0 5,943	
特殊作業員		人	0 0.6	0 25,830	0 15,498	
普通作業員		人	0 0.3	0 21,840	0 6,552	
バックホウ賃料	０．０６ｍ３	日	0 0.3	0 16,000	0 4,800	
ダンプ賃料	２ｔ	日	0 0.3	0 25,000	0 7,500	
トラック(クレーン装置付)賃料	３t級	日	0 0.3	0 70,000	0 21,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 61,300	
単価					0 61,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1011号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック300*200*200	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎設置	門扉基礎300*200*200	箇所	0 1	0 6,000	0 6,000	
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1012号	フェンス基礎設置 PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎設置	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600	箇所	0 1	0 7,000	0 7,000	
計					0 7,000	
単価					0 7,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1013号	コンクリート削孔	φ１８０×７００	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 38,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	φ１８０×７００	箇所	0 1	0 38,000	0 38,000	
計					0 38,000	
単価					0 38,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1014号	基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		単位	式	数量	0 1	単価	0 9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック周りコンクリート打設	＊材工	式	0 1		0 9,400	
計					0 9,400	
単価					0 9,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1015号	門扉基礎材料費　＊門扉(9)	PC両開門扉H1500×W4000用	単位	式	数量	0 1	単価	0 175,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎材料費 ＊門扉(9)用	PC両開門扉H1500×W4000用	式	0 1		0 175,500	
計					0 175,500	
単価					0 175,500	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1016号	フェンス設置 PC門扉関係	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	4,149 4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.19 0.19	21,840 21,840	4,149 4,149	
計					4,149 4,149	
単価					4,149 4,149	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1017号	フェンス基礎設置　＊門扉(10) PC門扉関係	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600,削孔費含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎設置	鋼管基礎φ101.6*t3.2*L600,削孔費含む		1	12,000	12,000	
		箇所	1	12,000	12,000	
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1018号	基礎ブロック周りコンクリート打設 PC門扉関係		単位	式	数量	1 1	単価	9,400 9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック周りコンクリート打設	＊材工		1		9,400	
		式	1		9,400	
計					9,400 9,400	
単価					9,400 9,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1019号	門扉基礎材料費 門扉(10)	PC両開門扉H1500×W6000用	単位	式	数量	1 1	単価	9,300 9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎材料費　＊門扉(10)用	PC両開門扉H1500×W6000用	式	1 1		9,300 9,300	
計					9,300 9,300	
単価					9,300 9,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1020号	堤体敷仮吹工	計上しない 4.5時間 6.5時間 6.5時間 3.1時間 4.7時間 標準(1.0) 標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	28,665	20,065	
普通作業員		人	0.8	20,790	16,632	
特殊作業員		人	1.1	24,780	27,258	
法面工		人	2.3	27,825	63,997	
セメント	高炉B種　25kg袋	t	2.667	18,400	49,072	
砂	洗い・荒目	ｍ３	7.9	3,650	28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	5.2	2,286	11,887	単－1803号
空気圧縮機運転	6.5時間 標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	日	0.7	13,260	9,282	WD601801 単－1804号
発動発電機運転	6.5時間 標準(1.0)	日	0.7	2,669	1,868	WD601802 単－1805号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	4.9	6,482	31,761	単－1806号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,343	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1020号	堤体敷仮吹工	計上しない 4.5時間 6.5時間 6.5時間 3.1時間 4.7時間 標準(1.0) 標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					267,000	
単価					2,670	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1021号	仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.5	28,665	329,647	
とび工		人	19.5	26,565	518,017	
普通作業員		人	24	20,790	498,960	
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	48	3,385	162,480	WD600500 単－1807号
諸雑費（まるめ）		式	1		896	
計					1,510,000	
単価					15,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1022号	仮設階段損料		単位	m	数量	100 100	単価	9,646 9,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鉄筋	D25　L＝800㎜	ｋｇ	235 235	105 105	24,675 24,675	
単管パイプ	φ48.6　損料50%	m	742 742	266 266	197,372 197,372	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用　損料50%	個	116 116	102 102	11,832 11,832	
ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用(自在 直交)　損料50%	個	299 299	100 100	29,900 29,900	
自在ｽﾃｯﾌﾟ	250×600　損料50%	枚	354 354	1,980 1,980	700,920 700,920	
計					964,699 964,699	
単価					9,646 9,646	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1023号	仮設階段撤去		単位	m	数量	1 1	単価	8,342 8,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段撤去		 m	1 1	8,342 8,342	8,342 8,342	WD601102 単－1101号
計					8,342 8,342	
単価					8,342 8,342	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1024号	防護柵設置（切取法面等）	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	6,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	28,665	85,995	
とび工		人	5	26,565	132,825	
普通作業員		人	8	20,790	166,320	
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	71	3,385	240,335	WD600500 単－1807号
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					625,500	
単価					6,255	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1025号	仮設防護柵損料		単位	m	数量	100 100	単価	3,950 3,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ48.6　損料50%	m	452 452	266 266	120,232 120,232	
ひし形金網	亜鉛引き　径３．２　網目５０	ｍ２	152 152	965 965	146,680 146,680	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ３８	t	1.085 1.085	110,000 110,000	119,350 119,350	
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	45 45	194.2 194.2	8,739 8,739	
計					395,001 395,001	
単価					3,950 3,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1026号	防護柵撤去（切取法面等）		単位	m	数量	100	単価	1,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
とび工		人	2.5	26,565	66,412	
普通作業員		人	4	20,790	83,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					192,600	
単価					1,926	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1027号	仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.5	28,665	329,647	
とび工		人	19.5	26,565	518,017	
普通作業員		人	24	20,790	498,960	
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	48	3,385	162,480	WD600500 単－1808号
諸雑費（まるめ）		式	1		896	
計					1,510,000	
単価					15,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1028号	仮設階段損料		単位	m	数量	0 100	単価	0 9,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鉄筋	D25　L＝800㎜	ｋｇ	0 235	0 105	0 24,675	
単管パイプ	φ48.6　損料50%	m	0 742	0 266	0 197,372	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用　損料50%	個	0 116	0 102	0 11,832	
ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用(自在 直交)　損料50%	個	0 299	0 100	0 29,900	
自在ｽﾃｯﾌﾟ	250×600　損料50%	枚	0 354	0 1,980	0 700,920	
計					0 964,699	
単価					0 9,646	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1029号	仮設階段撤去		単位	m	数量	0 1	単価	0 8,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段撤去		m	0 1	0 8,342	0 8,342	WD601102 単－1809号
計					0 8,342	
単価					0 8,342	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1030号	防護柵設置（切取法面等）	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	6,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	28,665	85,995	
とび工		人	5	26,565	132,825	
普通作業員		人	8	20,790	166,320	
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	71	3,385	240,335	WD600500 単－1808号
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					625,500	
単価					6,255	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1031号	仮設防護柵損料		単位	m	数量	0 100	単価	0 3,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ48.6　損料50%	m	0 452	0 266	0 120,232	
ひし形金網	亜鉛引き　径３．２　網目５０	ｍ２	0 152	0 965	0 146,680	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ３８	t	0 1.085	0 110,000	0 119,350	
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	0 45	0 194.2	0 8,739	
計					0 395,001	
単価					0 3,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1032号	防護柵撤去（切取法面等）		単位	m	数量	100	単価	1,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
とび工		人	2.5	26,565	66,412	
普通作業員		人	4	20,790	83,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					192,600	
単価					1,926	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1033号	コンクリート	18-8-20BB	単位	ｍ３	数量	0.1 0.1	単価	47,240 47,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	0.2 0.2	13,520 13,520	2,704 2,704	CB240010
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 材料費のみ(1日未満用)	ｍ３	0.1 0.1	20,200 20,200	2,020 2,020	CB240010
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,724 4,724	
単価					47,240 47,240	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1034号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	33,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	33,012	33,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					33,020	
単価					33,020	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1035号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,841.68	10,841	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,850	
単価					10,850	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1036号	管（函）渠型側溝	撤去 400㎜を超え600㎜以下	単位	m	数量	21 21	単価	5,871 5,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	撤去 400㎜を超え600㎜以下 機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	33 33	3,656 3,656	120,648 120,648	CB222790
管（函）渠型側溝	撤去 400㎜を超え600㎜以下 材料費のみ(1日未満用)	m	21 21	122.8 122.8	2,578 2,578	CB222790
諸雑費（まるめ）		式	1 1		74 74	
計					123,300 123,300	
単価					5,871 5,871	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1037号	CO殻運搬・処理	無筋	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,618 5,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,798 2,798	2,798 2,798	CB227010
処分費	無筋コンクリート	ｍ３	1 1	2,820 2,820	2,820 2,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,618 5,618	
単価					5,618 5,618	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1038号	CO殻運搬・処理	有筋	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	7,204 7,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,954 2,954	2,954 2,954	CB227010
処分費	有筋コンクリート	ｍ３	1 1	4,250 4,250	4,250 4,250	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,204 7,204	
単価					7,204 7,204	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1039号	コンクリート	18-8-20BB	単位	ｍ３	数量	0 0.1	単価	0 47,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	0 0.2	0 13,520	0 2,704	CB240010
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 材料費のみ(1日未満用)	ｍ３	0 0.1	0 20,200	0 2,020	CB240010
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,724	
単価					0 47,240	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1040号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	33,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	33,012	33,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					33,020	
単価					33,020	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1041号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,841.68	10,841	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,850	
単価					10,850	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1042号	管（函）渠型側溝	撤去 400㎜を超え600㎜以下	単位	m	数量	0 21	単価	0 5,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	撤去 400㎜を超え600㎜以下 機械費,労務費のみ(1日未満用)	m	0 33	0 3,656	0 120,648	CB222790
管（函）渠型側溝	撤去 400㎜を超え600㎜以下 材料費のみ(1日未満用)	m	0 21	0 122.8	0 2,578	CB222790
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 74	
計					0 123,300	
単価					0 5,871	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1043号	CO殻運搬・処理	無筋	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 5,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,798	0 2,798	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 2,820	0 2,820	WB020051 単－1810号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,618	
単価					0 5,618	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1044号	CO殻運搬・処理	有筋	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 7,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010
		ｍ３	1	2,954	2,954	
処分費（ｍ３）			0	0	0	WB020051
		ｍ３	1	4,250	4,250	単－1811号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 7,204	
単価					0 7,204	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1045号	仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.5	28,665	329,647	
とび工		人	19.5	26,565	518,017	
普通作業員		人	24	20,790	498,960	
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	48	3,385	162,480	WD600500 単－1812号
諸雑費（まるめ）		式	1		896	
計					1,510,000	
単価					15,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1046号	仮設階段損料		単位	m	数量	68 68	単価	5,903 5,903

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鉄筋	D25　L＝800㎜	ｋｇ	160 160	105 105	16,800 16,800	
単管パイプ	φ48.6　損料30%	m	505 505	160 160	80,800 80,800	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用　損料率30%	個	79 79	61.5 61.5	4,858 4,858	
ｸﾗﾝﾌﾟ	自在・直交　φ48.6用　損料率30%	個	203 203	60 60	12,180 12,180	
自在ｽﾃｯﾌﾟ	250×600　損料30%	枚	241 241	1,190 1,190	286,790 286,790	
計					401,428 401,428	
単価					5,903 5,903	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1047号	防護柵設置（切取法面等）	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	6,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	28,665	85,995	
とび工		人	5	26,565	132,825	
普通作業員		人	8	20,790	166,320	
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	71	3,385	240,335	WD600500 単－1812号
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					625,500	
単価					6,255	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1048号	仮設防護柵損料（切取法面等）		単位	m	数量	365 365	単価	3,471 3,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ48.6　損料30%	m	1,650 1,650	160 160	264,000 264,000	
ひし形金網	亜鉛引き　径３．２　網目５０	ｍ２	555 555	965 965	535,575 535,575	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ３８	t	3.96 3.96	110,000 110,000	435,600 435,600	
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	164 164	194.2 194.2	31,848 31,848	
計					1,267,023 1,267,023	
単価					3,471 3,471	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1049号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	28,665	45,864	
とび工		人	8.5	26,565	225,802	
普通作業員		人	1.3	20,790	27,027	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		112,047	
計					473,600	
単価					4,736	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1050号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	28,665	54,463	
とび工		人	8.4	26,565	223,146	
普通作業員		人	1.8	20,790	37,422	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		94,749	
計					445,700	
単価					4,457	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1051号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
とび工		人	6.1	26,565	162,046	
普通作業員		人	2.7	20,790	56,133	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		83,104	
計					380,200	
単価					3,802	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1052号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	28,665	74,529	
型わく工		人	4.7	26,880	126,336	
とび工		人	2.2	26,565	58,443	
普通作業員		人	5.1	20,790	106,029	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		54,763	
計					420,100	
単価					4,201	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1053号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	28,665	40,131	
型わく工		人	1.3	26,880	34,944	
とび工		人	3.3	26,565	87,664	
普通作業員		人	3.3	20,790	68,607	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	44,900	22,450	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		83,704	
計					337,500	
単価					3,375	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1054号	下流面縦階段設置		単位	m	数量	100	単価	14,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12	28,665	343,980	
とび工		人	26.5	26,565	703,972	
普通作業員		人	18	20,790	374,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		828	
計					1,423,000	
単価					14,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1055号	下流面縦階段損料		単位	m	数量	100 100	単価	14,160 14,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6　損料70%	m	742 742	374 374	277,508 277,508	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用(損料70%)	個	116 116	143 143	16,588 16,588	
ｸﾗﾝﾌﾟ	自在・直交　φ48.6用(70%損料)	個	299 299	140 140	41,860 41,860	
自在ｽﾃｯﾌﾟ	250×600(70%損料)	枚	390 390	2,770 2,770	1,080,300 1,080,300	
計					1,416,256 1,416,256	
単価					14,160 14,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1056号	ﾀﾞﾝﾌﾟ乗込み架台制作		単位	基	数量	1 1	単価	11,050,000 11,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟ乗込み架台制作	(1基) スロープ含む	式	1 1		11,050,000 11,050,000	
計					11,050,000 11,050,000	
単価					11,050,000 11,050,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1057号	ﾀﾞﾝﾌﾟ乗込み架台設置･撤去		単位	回	数量	1 1	単価	172,200 172,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.93 0.93	28,665 28,665	26,658 26,658	
とび工		人	1.47 1.47	26,565 26,565	39,050 39,050	
普通作業員		人	1.63 1.63	20,790 20,790	33,887 33,887	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４５ｔ吊	日	0.93 0.93	74,900 74,900	69,657 69,657	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,948 2,948	
計					172,200 172,200	
単価					172,200 172,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1058号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	196.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	28,665	4,357	
とび工		人	0.152	26,565	4,037	
普通作業員		人	0.152	20,790	3,160	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	52,050	7,911	WK250590 単－1813号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		185	
計					19,650	
単価					196.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1059号	敷鉄板流用	撤去・再設置	単位	m2	数量	1 1	単価	381 381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	1 1	381.5 381.5	381 381	WB253610 単－1814号
計					381 381	
単価					381 381	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1060号	敷鉄板移設	22*1524*6096　16枚	単位	回	数量	1 1	単価	56,690 56,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	148.6 148.6	381.5 381.5	56,690 56,690	WB253610 単－1814号
計					56,690 56,690	
単価					56,690 56,690	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1061号	敷鉄板賃料	22*1524*6096	単位	枚	数量	141 141	単価	18,380 18,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 73日 無 有	枚	52 52	7,378 7,378	383,656 383,656	WB253630 単－1815号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 303日 有 861日 有	枚	8 8	54,430 54,430	435,440 435,440	WB253630 単－1816号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 303日 有 863日 有	枚	8 8	54,430 54,430	435,440 435,440	WB253630 単－1817号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 241日 無 有	枚	28 28	19,660 19,660	550,480 550,480	WB253630 単－1818号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 241日 有 381日 有	枚	45 45	17,490 17,490	787,050 787,050	WB253630 単－1819号
計					2,592,066 2,592,066	
単価					18,380 18,380	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1062号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	184.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	28,665	4,099	
とび工		人	0.143	26,565	3,798	
普通作業員		人	0.143	20,790	2,972	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	52,050	7,443	WK250590 単－1813号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		178	
計					18,490	
単価					184.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1063号	開口部養生	堤内水路	単位	箇所	数量	1 1	単価	148,200 148,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	16.77 16.77	8,842 8,842	148,280 148,280	CB240210
計					148,280 148,280	
単価					148,200 148,200	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1064号	開口部養生	監査廊（出入口部）	単位	箇所	数量	1 1	単価	40,930 40,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	4.63 4.63	8,842 8,842	40,938 40,938	CB240210
計					40,938 40,938	
単価					40,930 40,930	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1065号	開口部養生	ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ（上端部）	単位	箇所	数量	1 1	単価	78,780 78,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	8.91 8.91	8,842 8,842	78,782 78,782	CB240210
計					78,782 78,782	
単価					78,780 78,780	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1066号	上流面保護設置	木製材料	単位	m2	数量	1 1	単価	2,220 2,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流面保護材設置費		m2	1 1	2,220 2,220	2,220 2,220	WYB00558 単－1820号
計					2,220 2,220	
単価					2,220 2,220	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1067号	上流面保護材料費	型枠用合板	単位	m2	数量	1 1	単価	833 833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流面保護材料費	型枠用合板		1	833.3	833	WYB00560
		m2	1	833.3	833	単－1821号
計					833 833	
単価					833 833	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1068号	ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Bﾀｲﾌﾟ 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	9	単価	20,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	28,665	22,932	
とび工		人	1.7	26,565	45,160	
普通作業員		人	1.7	20,790	35,343	
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	19	3,385	64,315	WD600500 単－1807号
ｱﾝｶｰ鉄筋（基礎処理足場）	D25	t	0.111	105,000	11,655	
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	4	194.2	776	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					180,200	
単価					20,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1069号	ボーリンググラウチング用足場撤去	Bﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	9	単価	7,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	28,665	17,199	
とび工		人	1.1	26,565	29,221	
普通作業員		人	1.1	20,790	22,869	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					69,290	
単価					7,698	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1070号	ボーリンググラウチング用足場損料 堤内水路部Bﾀｲﾌﾟ	Bﾀｲﾌﾟ　標準以外 71日 71日	単位	m	数量	9	単価	2,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ４８．６mm×２．４mＳＴＫ	m	160	59.38	9,500	
ジョイント	パイプ径４８．６mm用	個	10	51.25	512	
クランプ	自在、直交　パイプ径４８．６mm用	個	120	60	7,200	
足場板	合板４．０m×２．８cm×２４cm	枚	24	306	7,344	
幅木	高さ１５０	m	9	63	567	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					25,130	
単価					2,792	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1071号	ボーリンググラウチング用足場損料 河床部先行施工Bﾀｲﾌﾟ	Bﾀｲﾌﾟ　標準以外 97日 194日	単位	m	数量	9	単価	3,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ４８．６mm×２．４mＳＴＫ	m	160	80.78	12,924	
ジョイント	パイプ径４８．６mm用	個	10	25.62	256	
クランプ	自在、直交　パイプ径４８．６mm用	個	120	30	3,600	
足場板	合板４．０m×２．８cm×２４cm	枚	24	418.2	10,036	
幅木	高さ１５０	m	9	86.1	774	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,590	
単価					3,065	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1072号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ用足場設置	足場A	単位	空m3	数量	100 100	単価	2,591 2,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.25 2.25	28,665 28,665	64,496 64,496	
助手		人	4.5 4.5	20,790 20,790	93,555 93,555	
普通作業員		人	4.5 4.5	20,790 20,790	93,555 93,555	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		7,494 7,494	
計					259,100 259,100	
単価					2,591 2,591	円／空m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1073号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ用足場撤去	足場A	単位	空m3	数量	100 100	単価	1,842 1,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	28,665 28,665	45,864 45,864	
助手		人	3.2 3.2	20,790 20,790	66,528 66,528	
普通作業員		人	3.2 3.2	20,790 20,790	66,528 66,528	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		5,280 5,280	
計					184,200 184,200	
単価					1,842 1,842	 円／空m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1074号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ用足場損料	足場A	単位	空m3	数量	100 100	単価	2,472 2,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6　損料30%	m	446 446	160 160	71,360 71,360	
ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用　損料30%	個	212 212	60 60	12,720 12,720	
ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用　損料30%	個	72 72	60 60	4,320 4,320	
固定ベース	φ48.6用　損料30%	個	62 62	64.5 64.5	3,999 3,999	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用　損料30%	個	40 40	61.5 61.5	2,460 2,460	
足場板	4.0m×2.8cm×24cm　損料90%	枚	83.2 83.2	1,830 1,830	152,256 152,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					247,200 247,200	
単価					2,472 2,472	円／空m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1075号	ボーリンググラウチング用足場損料	Bﾀｲﾌﾟ　標準以外 211日 422日	単位	m	数量	9	単価	6,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ４８．６mm×２．４mＳＴＫ	m	160	176.01	28,161	
ジョイント	パイプ径４８．６mm用	個	10	25.62	256	
クランプ	自在、直交　パイプ径４８．６mm用	個	120	30	3,600	
足場板	合板４．０m×２．８cm×２４cm	枚	24	909.84	21,836	
幅木	高さ１５０	m	9	187.32	1,685	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					55,540	
単価					6,171	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1076号	鋼製階段損料	仮設材の転用:有　転用回数(使用回数):2回	単位	m	数量	100 100	単価	4,960 4,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6　損料25%	m	742 742	133 133	98,686 98,686	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用　損料25%	個	116 116	51.2 51.2	5,939 5,939	
ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用　損料25%	個	299 299	50 50	14,950 14,950	
自在ｽﾃｯﾌﾟ	250×600　損料25%	枚	354 354	992 992	351,168 351,168	
ｱﾝｶｰ鉄筋（基礎処理足場）	D25	t	0.24 0.24	105,000 105,000	25,200 25,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		57 57	
計					496,000 496,000	
単価					4,960 4,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1077号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ設置	30t　20t/h	単位	基	数量	1 1	単価	374,600 374,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
特殊作業員		人	2 2	24,780 24,780	49,560 49,560	
普通作業員		人	3 3	20,790 20,790	62,370 62,370	
機械工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
とび工		人	3 3	26,565 26,565	79,695 79,695	
電工		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	84,300 84,300	84,300 84,300	WYB00065 単－1822号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		17,825 17,825	
計					374,600 374,600	
単価					374,600 374,600	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1078号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ撤去	30t　20t/h	単位	基	数量	1 1	単価	194,000 194,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	3 3	20,790 20,790	62,370 62,370	
機械工		人	0.5 0.5	28,350 28,350	14,175 14,175	
とび工		人	1.5 1.5	26,565 26,565	39,847 39,847	
電工		人	0.5 0.5	23,835 23,835	11,917 11,917	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5 0.5	84,300 84,300	42,150 42,150	WYB00070 単－1823号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,209 9,209	
計					194,000 194,000	
単価					194,000 194,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1079号	中央プラント設置 100L/min	標準	単位	基	数量	1	単価	1,021,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	28,665	171,990	
特殊作業員		人	12	24,780	297,360	
普通作業員		人	10	20,790	207,900	
機械工		人	6	28,350	170,100	
電工		人	6	23,835	143,010	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	30,400	30,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		240	
計					1,021,000	
単価					1,021,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1080号	中央プラント撤去 100L/min	標準	単位	基	数量	1	単価	582,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	28,665	85,995	
特殊作業員		人	6	24,780	148,680	
普通作業員		人	7.5	20,790	155,925	
機械工		人	4	28,350	113,400	
電工		人	2	23,835	47,670	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	30,400	30,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					582,100	
単価					582,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1081号	管理室設置損料	上屋面積20m2,設置期間1170日,組立のみ,消耗品あり	単位	基	数量	1 1	単価	1,064,000 1,064,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ハウス賃料	上屋面積20m2	棟・月	39 39	26,110 26,110	1,018,290 1,018,290	
消耗品費	上屋面積20m2	棟	1 1	17,610 17,610	17,610 17,610	
組立費	上屋面積20m2	棟	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		800 800	
計					1,064,000 1,064,000	
単価					1,064,000 1,064,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1082号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　1	ｽﾃｯﾌﾟ1:転流水路部施工時	単位	日	数量	1 1	単価	4,200 4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　1	配管延長954m		1	4,200	4,200	
		日	1	4,200	4,200	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,200	
					4,200	
単価					4,200	
					4,200	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1083号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　2	ｽﾃｯﾌﾟ2:先行施工部施工時	単位	日	数量	1 1	単価	15,600 15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　2	配管延長3784m		1	15,600	15,600	
		日	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,600	
					15,600	
単価					15,600	
					15,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1084号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　3	ｽﾃｯﾌﾟ3:本施工時(右岸中央ﾌﾟﾗﾝﾄ1台稼働時)	単位	日	数量	1 1	単価	12,900 12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　3	配管延長1298m		1	12,900	12,900	
		日	1	12,900	12,900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					12,900	
					12,900	
単価					12,900	
					12,900	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1085号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　4	ｽﾃｯﾌﾟ4:本施工時(右岸中央P2台,左岸中央P1台稼働時)	単位	日	数量	1 1	単価	11,200 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　4	配管延長3135m		1	11,200	11,200	
		日	1	11,200	11,200	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					11,200	
					11,200	
単価					11,200	
					11,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1086号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　1設置	ｽﾃｯﾌﾟ1:転流水路部施工時	単位	m	数量	10 10	単価	1,162 1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
助手		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		438 438	
計					11,620 11,620	
単価					1,162 1,162	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1087号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　2設置	ｽﾃｯﾌﾟ 2:先行施工部施工時	単位	m	数量	10 10	単価	1,162 1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
助手		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		438 438	
計					11,620 11,620	
単価					1,162 1,162	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1088号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　3設置	ｽﾃｯﾌﾟ3:本施工時(右岸中央ﾌﾟﾗﾝﾄ1台稼働時)	単位	m	数量	10 10	単価	1,162 1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
助手		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		438 438	
計					11,620 11,620	
単価					1,162 1,162	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1089号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　4設置	ｽﾃｯﾌﾟ 4:本施工時(右岸2台左岸1台、稼働時)	単位	m	数量	10 10	単価	1,162 1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
助手		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		438 438	
計					11,620 11,620	
単価					1,162 1,162	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1090号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　1撤去	ｽﾃｯﾌﾟ 1:転流水路部施工時	単位	m	数量	10 10	単価	697.5 697.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06 0.06	28,665 28,665	1,719 1,719	
助手		人	0.12 0.12	20,790 20,790	2,494 2,494	
普通作業員		人	0.12 0.12	20,790 20,790	2,494 2,494	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		268 268	
計					6,975 6,975	
単価					697.5 697.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1091号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　2撤去	ｽﾃｯﾌﾟ 2:先行施工部施工時	単位	m	数量	10 10	単価	697.5 697.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06 0.06	28,665 28,665	1,719 1,719	
助手		人	0.12 0.12	20,790 20,790	2,494 2,494	
普通作業員		人	0.12 0.12	20,790 20,790	2,494 2,494	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		268 268	
計					6,975 6,975	
単価					697.5 697.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1092号	ｸﾞﾗｳﾄ注入配管・制御ケーブル　3撤去	ｽﾃｯﾌﾟ 3:本施工時(右岸中央ﾌﾟﾗﾝﾄ1台稼働時)	単位	m	数量	10 10	単価	697.5 697.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06 0.06	28,665 28,665	1,719 1,719	
助手		人	0.12 0.12	20,790 20,790	2,494 2,494	
普通作業員		人	0.12 0.12	20,790 20,790	2,494 2,494	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		268 268	
計					6,975 6,975	
単価					697.5 697.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1093号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 1～320m 設置･撤去 6ｶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	6,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	7,440	148,800	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	100	40	4,000	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	783	39,150	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	216	10,800	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	67	6,700	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	51	2,040	
電工		人	19.05	23,835	454,056	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					665,600	
単価					6,656	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1094号	軸流ファン［軸流式・定風量型］	５０／６０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	4.32	17.11	73	
軸流ファン［軸流式・定風量型］	５０／６０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	141	141	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					214	
単価					214	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1095号	足場工	坑内、枠内足場	単位	掛m2	数量	100 100	単価	4,577 4,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	8.5 8.5	20,790 20,790	176,715 176,715	
特殊作業員		人	10 10	24,780 24,780	247,800 247,800	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		4,520 4,520	
計					457,700 457,700	
単価					4,577 4,577	円／掛m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1096号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
とび工		人	4.5	26,565	119,542	
普通作業員		人	2.7	20,790	56,133	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		84,008	
計					338,600	
単価					3,386	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1097号	ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Bﾀｲﾌﾟ 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	9	単価	20,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	28,665	22,932	
とび工		人	1.7	26,565	45,160	
普通作業員		人	1.7	20,790	35,343	
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	19	3,385	64,315	WD600500 単－1807号
ｱﾝｶｰ鉄筋（横坑閉塞）	D25	t	0.111	105,000	11,655	
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	4	194.2	776	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					180,200	
単価					20,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1098号	ボーリンググラウチング用足場損料	Bﾀｲﾌﾟ　標準以外 184日 184日	単位	m	数量	9	単価	5,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ４８．６mm×２．４mＳＴＫ	m	160	153.54	24,566	
ジョイント	パイプ径４８．６mm用	個	10	51.25	512	
クランプ	自在、直交　パイプ径４８．６mm用	個	120	60	7,200	
足場板	合板４．０m×２．８cm×２４cm	枚	24	793.56	19,045	
幅木	高さ１５０	m	9	163.38	1,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					52,800	
単価					5,866	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1099号	仮設階段損料	転用なし	単位	m	数量	100 100	単価	2,134 2,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6　損料10%	m	742 742	53.5 53.5	39,697 39,697	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用　損料10%	個	116 116	21 21	2,436 2,436	
ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用　損料10%	個	299 299	20 20	5,980 5,980	
自在ｽﾃｯﾌﾟ	250×600　損料10%	枚	354 354	397 397	140,538 140,538	
アンカー鉄筋（横坑閉塞）	D25	ｋｇ	235 235	105 105	24,675 24,675	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		74 74	
計					213,400 213,400	
単価					2,134 2,134	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1100号	仮設階段損料	転用1回	単位	m	数量	100 100	単価	3,073 3,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6　損料30%	m	371 371	160 160	59,360 59,360	
ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ48.6用　損料30%	個	58 58	61.5 61.5	3,567 3,567	
ｸﾗﾝﾌﾟ	φ48.6用　損料30%	個	150 150	60 60	9,000 9,000	
自在ｽﾃｯﾌﾟ	250×600　損料30%	枚	177 177	1,190 1,190	210,630 210,630	
アンカー鉄筋（横坑閉塞）	D25	ｋｇ	235 235	105 105	24,675 24,675	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					307,300 307,300	
単価					3,073 3,073	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1101号	仮設階段撤去		単位	m	数量	100	単価	8,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	28,665	200,655	
とび工		人	12.5	26,565	332,062	
普通作業員		人	14.5	20,790	301,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					834,200	
単価					8,342	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1102号	布製型枠	t=20cm	単位	m2	数量	100 100	単価	14,610 14,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布設工			100	6,361	636,100	WYB00534
		m2	100	6,361	636,100	単－1824号
注入工			100	8,256	825,600	WYB00535
		m2	100	8,256	825,600	単－1825号
計					1,461,700 1,461,700	
単価					14,610 14,610	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1103号	大型土のう工	製作･設置 購入土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	9,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	28,665	5,503	
特殊作業員		人	0.192	24,780	4,757	
普通作業員		人	0.192	20,790	3,991	
耐候性大型土のう袋材（仮締切仮設工）	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　長期仮設３年対応	袋	10	4,300	43,000	
購入土	RC-40	ｍ３	10	2,200	22,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	56,610	10,869	WK250500 単－1826号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	44,900	8,620	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		850	
計					99,590	
単価					9,959	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1104号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	100 100	単価	737.4 737.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		100	737.4	73,740	WB252730
		袋	100	737.4	73,740	単－ 856号
計					73,740 73,740	
単価					737.4 737.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1105号	盛土材撤去		単位	m3	数量	100 100	単価	3,327 3,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	111 111	222.4 222.4	24,686 24,686	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	111 111	2,654 2,654	294,594 294,594	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	111 111	121.4 121.4	13,475 13,475	CB210610
計					332,755 332,755	
単価					3,327 3,327	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1106号	遮水ｼｰﾄ撤去		単位	m2	数量	100 100	単価	352.3 352.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36 0.36	28,665 28,665	10,319 10,319	
特殊作業員		人	0.36 0.36	24,780 24,780	8,920 8,920	
普通作業員		人	0.72 0.72	20,790 20,790	14,968 14,968	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,023 1,023	
計					35,230 35,230	
単価					352.3 352.3	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1107号	廃プラスチック処分	大型土のう、遮水シート	単位	m3	数量	1 1	単価	13,860 13,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0.35 0.35	8,444 8,444	2,955 2,955	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.35 0.35	2,604 2,604	911 911	CB010410
計					13,866 13,866	
単価					13,860 13,860	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1108号	布製型枠	t=20cm	単位	m2	数量	0 100	単価	0 14,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布設工		0 m2	0 100	0 6,361	0 636,100	WYB00772 単－1827号
注入工		0 m2	0 100	0 8,256	0 825,600	WYB00773 単－1828号
計					0 1,461,700	
単価					0 14,610	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1109号	基面整正	河床部 60tRC使用	単位	m3	数量	0 30	単価	0 11,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 28,665	0 28,665	
普通作業員		人	0 3	0 20,790	0 62,370	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・吊上能力60~65t吊	日	0 1	0 127,100	0 127,100	WYB00168 単－1829号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)	ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0 1	0 45,960	0 45,960	WYB00169 単－1830号
振動ﾛｰﾗ(未排対)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・質量0.8~1.1t	日	0 1	0 28,730	0 28,730	WYB00172 単－1831号
破砕砕石積込運搬	他工区砕石	m3	0 30	0 1,425	0 42,750	WYB00176 単－1832号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 25	
計					0 335,600	
単価					0 11,180	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1110号	大型土のう工	60tRC使用 中詰RC-40使用	単位	袋	数量	0 10	単価	0 11,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 28,665	0 5,733	
特殊作業員		人	0 0.2	0 24,780	0 4,956	
普通作業員		人	0 0.2	0 20,790	0 4,158	
耐候性大型土のう袋材（仮締切仮設工）	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　長期仮設３年対応	袋	0 10	0 4,300	0 43,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 10	0 2,259	0 22,590	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.45(平積0.35)m3･吊能力2.9t	日	0 0.2	0 43,530	0 8,706	WYB00384 単－1833号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	日	0 0.2	0 127,100	0 25,420	WYB00386 単－1834号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 237	
計					0 114,800	
単価					0 11,480	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1111号	背面盛土改良工	石灰添加量30kg/m3	単位	m3	数量	0 100	単価	0 1,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.83	0 28,665	0 23,791	
普通作業員		人	0 1.65	0 20,790	0 34,303	
生石灰	特号フレコン 1tパック	t	0 3.15	0 26,000	0 81,900	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	山積0.8m3 2.9t吊	日	0 1	0 48,860	0 48,860	WYB00387 単－1835号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 46	
計					0 188,900	
単価					0 1,889	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1112号	大型土のう撤去	60tRC使用	単位	袋	数量	0 10	単価	0 1,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.09	0 28,665	0 2,579	
特殊作業員		人	0 0.09	0 24,780	0 2,230	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	日	0 0.09	0 127,100	0 11,439	WYB00406 単－1836号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	0 1		0 12	
計					0 16,260	
単価					0 1,626	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1113号	盛土材撤去		単位	m3	数量	0 100	単価	0 3,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 111	0 222.4	0 24,686	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	0 111	0 2,654	0 294,594	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 111	0 121.4	0 13,475	CB210610
計					0 332,755	
単価					0 3,327	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1114号	遮水ｼｰﾄ撤去		単位	m2	数量	0 100	単価	0 352.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.36	0 28,665	0 10,319	
特殊作業員		人	0 0.36	0 24,780	0 8,920	
普通作業員		人	0 0.72	0 20,790	0 14,968	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,023	
計					0 35,230	
単価					0 352.3	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1115号	廃プラスチック処分	大型土のう、遮水シート	単位	m3	数量	0 1	単価	0 13,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	0 1	0 10,000	0 10,000	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0 0.35	0 8,444	0 2,955	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0 0.35	0 2,604	0 911	CB010410
計					0 13,866	
単価					0 13,860	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1116号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	28,665	5,503	
特殊作業員		人	0.192	24,780	4,757	
普通作業員		人	0.192	20,790	3,991	
大型土のう袋材（仮締切仮設工-一転流水路工）	耐候性長期仮設１年対応　H=1.08m　W=1.1m	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	56,610	10,869	WK250500 単－1826号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	44,900	8,620	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		850	
計					72,290	
単価					7,229	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1117号	大型土のう撤去@一転流水路工		単位	袋	数量	100 100	単価	1,459 1,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	97 97	737.4 737.4	71,527 71,527	WB252730 単－ 856号
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	81 81	276.3 276.3	22,380 22,380	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.3km以下	ｍ３	81 81	521 521	42,201 42,201	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	81 81	121.4 121.4	9,833 9,833	CB210610
計					145,941 145,941	
単価					1,459 1,459	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1118号	廃プラスチック処分@一次転流水路工	大型土のう	単位	m3	数量	1 1	単価	9,962 9,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	0.72 0.72	10,000 10,000	7,200 7,200	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0.25 0.25	8,444 8,444	2,111 2,111	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.25 0.25	2,604 2,604	651 651	CB010410
計					9,962 9,962	
単価					9,962 9,962	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1119号	大型土のう設置・撤去	60tRC使用	単位	袋	数量	0 100	単価	0 12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう製作・設置	60tRC使用 他工区破砕材	袋	0 100	0 10,650	0 1,065,000	WYB00426 単－1837号
大型土のう撤去	60tRC使用	袋	0 100	0 1,626	0 162,600	WYB00441 単－1838号
計					0 1,227,600	
単価					0 12,270	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1120号	遮水ｼｰﾄ撤去	ブルーシート	単位	m2	数量	0 100	単価	0 352.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.36	0 28,665	0 10,319	
特殊作業員		人	0 0.36	0 24,780	0 8,920	
普通作業員		人	0 0.72	0 20,790	0 14,968	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,023	
計					0 35,230	
単価					0 352.3	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1121号	廃プラスチック処分@一次転流水路工	大型土のう･ブルーシート	単位	m3	数量	0 1	単価	0 13,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		0 ｍ３	0 1	0 10,000	0 10,000	WB020051 単－1839号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	0 t	0 0.35	0 8,444	0 2,955	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	0 t	0 0.35	0 2,604	0 911	CB010410
計					0 13,866	
単価					0 13,860	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1122号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	28,665	54,463	
とび工		人	8.4	26,565	223,146	
普通作業員		人	1.8	20,790	37,422	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		94,749	
計					445,700	
単価					4,457	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1123号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
とび工		人	6.1	26,565	162,046	
普通作業員		人	2.7	20,790	56,133	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		83,104	
計					380,200	
単価					3,802	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1124号	特殊足場工	組立解体	単位	空ｍ３	数量	0 130	単価	0 1,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 28,665	0 7,166	
溶接工		人	0 3	0 28,350	0 85,050	
普通作業員		人	0 1.5	0 20,790	0 31,185	
とび工		人	0 3	0 26,565	0 79,695	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.125	0 44,900	0 5,612	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 31,292	
計					0 240,000	
単価					0 1,846	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1125号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	28,665	60,196	
型わく工		人	2.7	26,880	72,576	
とび工		人	4.2	26,565	111,573	
普通作業員		人	6	20,790	124,740	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	44,900	53,880	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		139,535	
計					562,500	
単価					5,625	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1126号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	28,665	45,864	
とび工		人	8.5	26,565	225,802	
普通作業員		人	1.3	20,790	27,027	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		112,047	
計					473,600	
単価					4,736	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1127号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	28,665	60,196	
型わく工		人	2.7	26,880	72,576	
とび工		人	4.2	26,565	111,573	
普通作業員		人	6	20,790	124,740	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	44,900	53,880	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		139,535	
計					562,500	
単価					5,625	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1128号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	28,665	40,131	
型わく工		人	1.3	26,880	34,944	
とび工		人	3.3	26,565	87,664	
普通作業員		人	3.3	20,790	68,607	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	44,900	22,450	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		83,704	
計					337,500	
単価					3,375	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1129号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	28,665	60,196	
型わく工		人	2.7	26,880	72,576	
とび工		人	4.2	26,565	111,573	
普通作業員		人	6	20,790	124,740	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	44,900	53,880	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		139,535	
計					562,500	
単価					5,625	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1130号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	381.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	28,665	8,456	
とび工		人	0.295	26,565	7,836	
普通作業員		人	0.295	20,790	6,133	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	52,050	15,354	WK250590 単－1840号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		371	
計					38,150	
単価					381.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1131号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 60日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	2,580	2,580	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,350	
単価					3,350	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1132号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 81日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	3,483	3,483	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,253	
単価					4,253	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1133号	大型土のう設置・撤去	60tRC使用	単位	袋	数量	0 100	単価	0 12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう製作・設置	60tRC使用 他工区破砕材	袋	0 100	0 10,650	0 1,065,000	WYB01010 単－1841号
大型土のう撤去	60tRC使用	袋	0 100	0 1,626	0 162,600	WYB01030 単－1842号
計					0 1,227,600	
単価					0 12,270	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1134号	コンクリート打設	60tRC使用	単位	m3	数量	0 24	単価	0 24,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 28,665	0 28,665	
普通作業員		人	0 4	0 20,790	0 83,160	
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
型わく工		人	0 1	0 26,880	0 26,880	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	日	0 0.2	0 127,100	0 25,420	WYB00541 単－1843号
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	0 24	0 17,060	0 409,440	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 65	
計					0 598,200	
単価					0 24,920	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1135号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	28,665	54,463	
とび工		人	8.4	26,565	223,146	
普通作業員		人	1.8	20,790	37,422	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		94,749	
計					445,700	
単価					4,457	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1136号	袋詰玉石工	1t/袋	単位	m3	数量	0 10	単価	0 24,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 28,665	0 7,166	
特殊作業員		人	0 0.25	0 24,780	0 6,195	
普通作業員		人	0 0.5	0 20,790	0 10,395	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.25	0 44,900	0 11,225	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	山積0.8m3 2.9t吊	日	0 0.25	0 72,200	0 18,050	WYB00824 単－1844号
袋詰玉石用袋材	長期性能型1t用	袋	0 10	0 8,610	0 86,100	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	0 7	0 3,320	0 23,240	
袋詰玉石製作用型枠（賃貸）		基	0 1	0 72,300	0 72,300	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 7,929	
計					0 242,600	
単価					0 24,260	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1137号	遮水シート設置	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ　t=0.5㎜	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,729 1,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
法面工		人	2.2 2.2	27,825 27,825	61,215 61,215	
普通作業員		人	0.9 0.9	20,790 20,790	18,711 18,711	
遮水シート	軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ　t=0.5㎜	ｍ２	108 108	555 555	59,940 59,940	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		12,969 12,969	
計					172,900 172,900	
単価					1,729 1,729	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1138号	張コンクリート	t=100mm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,296 2,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	22,960 22,960	229,600 229,600	CB240010
計					229,600 229,600	
単価					2,296 2,296	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1139号	鉄筋工［市場単価］ （差筋）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	59,850	59,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					168,000	
単価					168,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1140号	モルタル吹付	t=5㎝、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	1.2 1.2	20,790 20,790	24,948 24,948	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
法面工		人	3 3	27,825 27,825	83,475 83,475	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	2.67 2.67	18,400 18,400	49,128 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.9 7.9	3,650 3,650	28,835 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	7.5 7.5	2,180 2,180	16,350 16,350	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	20,430 20,430	20,430 20,430	単－1845号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1 1	8,166 8,166	8,166 8,166	単－1846号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	7 7	6,482 6,482	45,374 45,374	単－1847号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,659 8,659	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1140号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					351,200 351,200	
単価					3,512 3,512	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1141号	暗渠排水	波状管φ1,000㎜	単位	m	数量	1 1	単価	62,550 62,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
普通作業員		人	0.08 0.08	20,790 20,790	1,663 1,663	
暗渠排水管	φ1000、ダブル	m	1.13 1.13	53,100 53,100	60,003 60,003	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		25 25	
計					62,550 62,550	
単価					62,550 62,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1142号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	1.2 1.2	20,790 20,790	24,948 24,948	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
法面工		人	3 3	27,825 27,825	83,475 83,475	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	2.67 2.67	18,400 18,400	49,128 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.9 7.9	3,650 3,650	28,835 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	7.5 7.5	2,180 2,180	16,350 16,350	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	20,430 20,430	20,430 20,430	単－1845号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1 1	8,166 8,166	8,166 8,166	単－1846号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	7 7	6,482 6,482	45,374 45,374	単－1847号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,659 8,659	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1142号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					351,200 351,200	
単価					3,512 3,512	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1143号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	1.2 1.2	20,790 20,790	24,948 24,948	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
法面工		人	3 3	27,825 27,825	83,475 83,475	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	2.67 2.67	18,400 18,400	49,128 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.9 7.9	3,650 3,650	28,835 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	7.5 7.5	2,180 2,180	16,350 16,350	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	20,430 20,430	20,430 20,430	単－1845号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1 1	8,166 8,166	8,166 8,166	単－1846号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	7 7	6,482 6,482	45,374 45,374	単－1847号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,659 8,659	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1143号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					351,200 351,200	
単価					3,512 3,512	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1144号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 28,665	0 28,665	
普通作業員		人	0 1.2	0 20,790	0 24,948	
特殊作業員		人	0 1.5	0 24,780	0 37,170	
法面工		人	0 3	0 27,825	0 83,475	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0 2.67	0 18,400	0 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 7.9	0 3,650	0 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	0 7.5	0 2,180	0 16,350	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0 1	0 20,430	0 20,430	単－1848号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	0 1	0 8,166	0 8,166	単－1849号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	0 7	0 6,482	0 45,374	単－1850号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 8,659	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1144号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 351,200	
単価					0 3,512	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1145号	安定処理(盛土部)	石灰添加量30kg/m3, t=1000	単位	m3	数量	0 100	単価	0 1,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理(盛土部)		m3	0 100	0 1,889	0 188,900	WYB00780 単－1851号
計					0 188,900	
単価					0 1,889	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1146号	安定処理(地山部)	石灰添加量30kg/m3, t=500	単位	m3	数量	0 50	単価	0 2,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6m以下 1.5t/100m2 2回	ｍ２	0 100	0 1,042	0 104,200	CB211410
計					0 104,200	
単価					0 2,084	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1147号	整地	RC-40	単位	m3	数量	0 10	単価	0 2,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	0 10	0 97.35	0 973	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 10	0 2,259	0 22,590	
計					0 23,563	
単価					0 2,356	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1148号	埋戻し	RC-40	単位	m3	数量	0 10	単価	0 5,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 10	0 3,479	0 34,790	CB210410
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 10	0 2,259	0 22,590	
計					0 57,380	
単価					0 5,738	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1149号	暗渠排水	波状管φ1,000㎜	単位	m	数量	0 1	単価	0 62,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.03	0 28,665	0 859	
普通作業員		人	0 0.08	0 20,790	0 1,663	
暗渠排水管	φ1000、ダブル	m	0 1.13	0 53,100	0 60,003	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 25	
計					0 62,550	
単価					0 62,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1150号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 28,665	0 28,665	
普通作業員		人	0 1.2	0 20,790	0 24,948	
特殊作業員		人	0 1.5	0 24,780	0 37,170	
法面工		人	0 3	0 27,825	0 83,475	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	0 2.67	0 18,400	0 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 7.9	0 3,650	0 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	0 7.5	0 2,180	0 16,350	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0 1	0 20,430	0 20,430	単－1848号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	0 1	0 8,166	0 8,166	単－1849号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	0 7	0 6,482	0 45,374	単－1850号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 8,659	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1150号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 351,200	
単価					0 3,512	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1151号	暗渠排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600(現場発生品)	単位	m	数量	0 10	単価	0 2,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	0 10	0 453.3	0 4,533	CB222770
内面平滑管用継手	φ600,ﾀﾞﾌﾞﾙ管	個	0 1	0 20,300	0 20,300	
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 0.091	0 847.7	0 77	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0 0.091	0 8,444	0 768	CB010420
計					0 25,678	
単価					0 2,567	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1152号	暗渠排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ200	単位	m	数量	0 75	単価	0 3,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	0 75	0 3,047	0 228,525	CB222770
吸出し防止材設置		m２	0 75	0 826.8	0 62,010	CB224720
計					0 290,535	
単価					0 3,873	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1153号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 28,665	0 28,665	
普通作業員		人	0 1.2	0 20,790	0 24,948	
特殊作業員		人	0 1.5	0 24,780	0 37,170	
法面工		人	0 3	0 27,825	0 83,475	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	0 2.67	0 18,400	0 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 7.9	0 3,650	0 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	0 7.5	0 2,180	0 16,350	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0 1	0 20,430	0 20,430	単－1848号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	0 1	0 8,166	0 8,166	単－1849号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	0 7	0 6,482	0 45,374	単－1850号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 8,659	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1153号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 351,200	
単価					0 3,512	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1154号	敷鉄板設置撤去	設置、賃料	単位	ｍ２	数量	9.2 9.2	単価	4,596 4,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	ｍ２	9.2 9.2	196.5 196.5	1,807 1,807	WB253610 単－1058号
敷鉄板賃料	22*1,524*6,096	枚・日	230 230	176 176	40,480 40,480	
計					42,287 42,287	
単価					4,596 4,596	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1155号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	1.2 1.2	20,790 20,790	24,948 24,948	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
法面工		人	3 3	27,825 27,825	83,475 83,475	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	2.67 2.67	18,400 18,400	49,128 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.9 7.9	3,650 3,650	28,835 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	7.5 7.5	2,180 2,180	16,350 16,350	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	20,430 20,430	20,430 20,430	単－1845号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1 1	8,166 8,166	8,166 8,166	単－1846号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	7 7	6,482 6,482	45,374 45,374	単－1847号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,659 8,659	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1155号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					351,200 351,200	
単価					3,512 3,512	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1156号	下部工材料費	杭基礎 H形鋼	単位	式	数量	1 1	単価	955,900 955,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	8.17 8.17	117,000 117,000	955,890 955,890	WB250010 単－1852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					955,900 955,900	
単価					955,900 955,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1157号	上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	単位	式	数量	1 1	単価	49,440,000 49,440,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀｰ部材	中古品		80.4	595,800	47,902,320	
		t	80.4	595,800	47,902,320	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	KSU-AN φ32*400		64	2,311	147,904	
		本	64	2,311	147,904	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	KBN-24*60N		32	315	10,080	
		個	32	315	10,080	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*75		1,050	430	451,500	
		本	1,050	430	451,500	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*115		665	515	342,475	
		本	665	515	342,475	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*65		935	390	364,650	
		本	935	390	364,650	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*85		180	430	77,400	
		本	180	430	77,400	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-20*55		85	265	22,525	
		本	85	265	22,525	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-20*150		95	420	39,900	
		個	95	420	39,900	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-16*35		340	210	71,400	
		個	340	210	71,400	
ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	PPN		10	735	7,350	
		本	10	735	7,350	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1157号	上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	単位	式	数量	1 1	単価	49,440,000 49,440,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2,496 2,496	
計					49,440,000 49,440,000	
単価					49,440,000 49,440,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1158号	覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品	単位	式	数量	1 1	単価	20,710,000 20,710,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	中古品	ｍ２	392 392	52,200 52,200	20,462,400 20,462,400	
ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ		個	784 784	315 315	246,960 246,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		640 640	
計					20,710,000 20,710,000	
単価					20,710,000 20,710,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1159号	防護柵材料費		単位	式	数量	1 1	単価	1,081,000 1,081,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PG防護柵（ボルト類除く）		56 m	56	19,300 19,300	1,080,800 1,080,800	
諸雑費（まるめ）		1 式	1		200 200	
計					1,081,000 1,081,000	
単価					1,081,000 1,081,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1160号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 2.4m/本 2.4m/本 0m/本 5.5m/本 無し 発生土	単位	本	数量	1	単価	251,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	28,665	14,045	
とび工		人	0.49	26,565	13,016	
特殊作業員		人	0.49	24,780	12,142	
普通作業員		人	0.49	20,790	10,187	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.49	93,050	45,594	WK230420 単－1853号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.49	36,570	17,919	WK230180 単－1854号
空気圧縮機運転		日	1.96	25,150	49,294	WK230150 単－1855号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.49	66,200	32,438	WK230430 単－1856号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		56,365	
計					251,000	
単価					251,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1161号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 1m/本 2.2m/本 0m/本 4m/本 無し 発生土	単位	本	数量	1	単価	210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.41	28,665	11,752	
とび工		人	0.41	26,565	10,891	
特殊作業員		人	0.41	24,780	10,159	
普通作業員		人	0.41	20,790	8,523	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.41	93,050	38,150	WK230420 単－1853号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.41	36,570	14,993	WK230180 単－1854号
空気圧縮機運転		日	1.64	25,150	41,246	WK230150 単－1855号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.41	66,200	27,142	WK230430 単－1856号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		47,144	
計					210,000	
単価					210,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1162号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	28,665	7,968	
特殊作業員		人	0.278	24,780	6,888	
普通作業員		人	0.278	20,790	5,779	
大型土のう袋材　耐候性土のう	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　長期仮設３年対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	54,150	15,053	WK250500 単－1857号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		822	
計					79,510	
単価					7,951	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1163号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m	単位	m	数量	26 26	単価	10,780 10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	12.1 12.1	11,900 11,900	143,990 143,990	CB240210
モルタル練	普通 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	0.38 0.38	71,980 71,980	27,352 27,352	CB240060
無収縮モルタル	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ	ｋｇ	713 713	153 153	109,089 109,089	
計					280,431 280,431	
単価					10,780 10,780	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1164号	上部工架設工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	単位	t	数量	10 10	単価	79,760 79,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.7 2.7	40,215 40,215	108,580 108,580	
橋りょう特殊工		人	10.8 10.8	33,390 33,390	360,612 360,612	
溶接工		人	1.1 1.1	28,350 28,350	31,185 31,185	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	0.86 0.86	298,000 298,000	256,280 256,280	 単－1858号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		30,548 30,548	
計					797,600 797,600	
単価					79,760 79,760	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1165号	敷鉄板設置撤去		単位	ｍ２	数量	9.3 9.3	単価	603.3 603.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	9.3 9.3	381.5 381.5	3,547 3,547	WB253610 単－1814号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 24日 無 無	枚	1 1	2,064 2,064	2,064 2,064	WB253630 単－1859号
計					5,611 5,611	
単価					603.3 603.3	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1166号	覆工板設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,678 2,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65 0.65	28,665 28,665	18,632 18,632	
とび工		人	2.17 2.17	26,565 26,565	57,646 57,646	
普通作業員		人	0.39 0.39	20,790 20,790	8,108 8,108	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	0.61 0.61	298,000 298,000	181,780 181,780	 単－1858号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,634 1,634	
計					267,800 267,800	
単価					2,678 2,678	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1167号	高欄設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	単位	m	数量	100 100	単価	5,860 5,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4 1.4	28,665 28,665	40,131 40,131	
とび工		人	4 4	26,565 26,565	106,260 106,260	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	1.4 1.4	298,000 298,000	417,200 417,200	 単－1858号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,619 1,619	
計					586,000 586,000	
単価					5,860 5,860	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1168号	暗渠排水	φ1000㎜	単位	m	数量	1 1	単価	62,550 62,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
普通作業員		人	0.08 0.08	20,790 20,790	1,663 1,663	
暗渠排水管	φ1000、ダブル	m	1.13 1.13	53,100 53,100	60,003 60,003	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		25 25	
計					62,550 62,550	
単価					62,550 62,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1169号	敷鉄板設置撤去	設置、賃料	単位	ｍ２	数量	0 9.2	単価	0 4,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	ｍ２	0 9.2	0 196.5	0 1,807	WB253610 単－1860号
敷鉄板賃料	22*1,524*6,096	枚・日	0 230	0 176	0 40,480	
計					0 42,287	
単価					0 4,596	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1170号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 28,665	0 28,665	
普通作業員		人	0 1.2	0 20,790	0 24,948	
特殊作業員		人	0 1.5	0 24,780	0 37,170	
法面工		人	0 3	0 27,825	0 83,475	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	0 2.67	0 18,400	0 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 7.9	0 3,650	0 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	0 7.5	0 2,180	0 16,350	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0 1	0 20,430	0 20,430	単－1848号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	0 1	0 8,166	0 8,166	単－1849号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	0 7	0 6,482	0 45,374	単－1850号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 8,659	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1170号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 351,200	
単価					0 3,512	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1171号	下部工材料費	杭基礎 H形鋼	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,888,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	0 16.13	0 117,000	0 1,887,210	WB250010 単－1861号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 790	
計					0 1,888,000	
単価					0 1,888,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1172号	上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	単位	式	数量	0 1	単価	0 49,440,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀｰ部材	中古品	t	0 80.4	0 595,800	0 47,902,320	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	KSU-AN φ32*400	本	0 64	0 2,311	0 147,904	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	KBN-24*60N	個	0 32	0 315	0 10,080	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*75	本	0 1,050	0 430	0 451,500	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*115	本	0 665	0 515	0 342,475	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*65	本	0 935	0 390	0 364,650	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*85	本	0 180	0 430	0 77,400	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-20*55	本	0 85	0 265	0 22,525	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-20*150	個	0 95	0 420	0 39,900	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-16*35	個	0 340	0 210	0 71,400	
ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	PPN	本	0 10	0 735	0 7,350	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1172号	上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	単位	式	数量	0 1	単価	0 49,440,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2,496	
計					0 49,440,000	
単価					0 49,440,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1173号	覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品	単位	式	数量	0 1	単価	0 20,710,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	中古品	ｍ２	0 392	0 52,200	0 20,462,400	
ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ		個	0 784	0 315	0 246,960	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 640	
計					0 20,710,000	
単価					0 20,710,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1174号	防護柵材料費		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,081,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PG防護柵（ボルト類除く）		m	0 56	0 19,300	0 1,080,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 200	
計					0 1,081,000	
単価					0 1,081,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1175号	場所打杭工	A1橋脚,H400,φ600,杭長5.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,209,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.275	0 28,665	0 36,547	
とび工		人	0 3.4	0 26,565	0 90,321	
特殊作業員		人	0 1.275	0 24,780	0 31,594	
普通作業員		人	0 1.275	0 20,790	0 26,507	
クローラクレーン運転(掘削用)	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.275	0 109,700	0 139,867	WYB00931 単－1862号
拡径式ダウンザホールハンマ運転	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	日	0 1.275	0 189,200	0 241,230	WYB00932 単－1863号
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量18～19m3/min	日	0 5.1	0 25,150	0 128,265	WYB00933 単－1864号
ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)25t吊	日	0 1.275	0 66,220	0 84,430	WYB00934 単－1865号
小型バックホウ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.13m3	日	0 1.275	0 33,500	0 42,712	WYB00935 単－1866号
オーガー運転	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	日	0 1.275	0 35,400	0 45,135	WYB00936 単－1867号
バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	日	0 1.275	0 32,550	0 41,501	WYB00937 単－1868号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1175号	場所打杭工	A1橋脚,H400,φ600,杭長5.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,209,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング	φ644 L=8.1m	日	0 1.275	0 11,250	0 14,343	WYB00938 単－1869号
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 0.99	0 16,660	0 16,493	
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３	0 0.79	0 3,900	0 3,081	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 266,974	
計					0 1,209,000	
単価					0 1,209,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1176号	場所打杭工	A2橋脚,H400,φ600,杭長4.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 857,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.9	0 28,665	0 25,798	
とび工		人	0 2.4	0 26,565	0 63,756	
特殊作業員		人	0 0.9	0 24,780	0 22,302	
普通作業員		人	0 0.9	0 20,790	0 18,711	
クローラクレーン運転(掘削用)	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 0.9	0 109,700	0 98,730	WYB00955 単－1870号
拡径式ダウンザホールハンマ運転	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	日	0 0.9	0 189,200	0 170,280	WYB00956 単－1871号
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量18～19m3/min	日	0 3.6	0 25,150	0 90,540	WYB00957 単－1872号
ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)25t吊	日	0 0.9	0 66,220	0 59,598	WYB00958 単－1873号
小型バックホウ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.13m3	日	0 0.9	0 33,500	0 30,150	WYB00959 単－1874号
オーガー運転	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	日	0 0.9	0 35,400	0 31,860	WYB00960 単－1875号
バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	日	0 0.9	0 32,550	0 29,295	WYB00961 単－1876号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1176号	場所打杭工	A2橋脚,H400,φ600,杭長4.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 857,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング	φ644 L=8.1m		0	0	0	WYB00962
		日	0.9	11,250	10,125	単－1877号
生コンクリート　高炉	１８－８－４０		0	0	0	
		ｍ３	0.99	16,660	16,493	
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ		0	0	0	
		ｍ３	0.2	3,900	780	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			0		0	
		式	1		188,782	
計					0 857,200	
単価					0 857,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1177号	定規工	導杭・導枠	単位	本	数量	0 1	単価	0 24,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導杭打込		本	0 1	0 8,958	0 8,958	WYB00527 単－1878号
導杭引抜		本	0 1	0 6,802	0 6,802	WYB01013 単－1879号
導枠設置・撤去		本	0 1	0 8,734	0 8,734	WYB01028 単－1880号
計					0 24,494	
単価					0 24,490	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1178号	定規工材料費	仮橋②～④	単位	式	数量	0 1	単価	0 375,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上 H形鋼300型 98日 6回 3650円 無	t	0 8.9	0 39,100	0 347,990	WB250040 単－1881号
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上 H形鋼200型 98日 6回 3650円 無	t	0 0.7	0 39,100	0 27,370	WB250040 単－1882号
計					0 375,360	
単価					0 375,360	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1179号	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	28,350	3,685	
普通作業員		人	0.07	20,790	1,455	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76	513	389	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34	2,190	744	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		10	
計					6,283	
単価					6,283	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1180号	安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以上2m以下 15t/100m2	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 6,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.55	0 28,665	0 44,430	
普通作業員		人	0 3.1	0 20,790	0 64,449	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	山積0.8m3 2.9t吊	日	0 3.1	0 47,360	0 146,816	WYB00858 単－1883号
振動ローラ（賃料）	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 5~7t	日	0 3.1	0 34,870	0 108,097	WYB00851 単－1884号
固化材	セメント系(ﾊﾞﾗ)	t	0 15	0 16,500	0 247,500	
計					0 611,292	
単価					0 6,112	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1181号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	28,665	7,968	
特殊作業員		人	0.278	24,780	6,888	
普通作業員		人	0.278	20,790	5,779	
大型土のう袋材　耐候性土のう	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　長期仮設３年対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	54,150	15,053	WK250500 単－1885号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		822	
計					79,510	
単価					7,951	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1182号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m	単位	m	数量	0 26	単価	0 10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0 12.1	0 11,900	0 143,990	CB240210
モルタル練	普通 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	0 0.38	0 71,980	0 27,352	CB240060
無収縮モルタル	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ	ｋｇ	0 713	0 153	0 109,089	
計					0 280,431	
単価					0 10,780	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1183号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	171,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,000	63,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					171,200	
単価					171,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1184号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,000	63,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					173,300	
単価					173,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1185号	上部工架設工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	単位	t	数量	0 10	単価	0 79,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 2.7	0 40,215	0 108,580	
橋りょう特殊工		人	0 10.8	0 33,390	0 360,612	
溶接工		人	0 1.1	0 28,350	0 31,185	
普通作業員		人	0 0.5	0 20,790	0 10,395	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	0 0.86	0 298,000	0 256,280	単－1886号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 30,548	
計					0 797,600	
単価					0 79,760	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1186号	敷鉄板設置撤去		単位	ｍ２	数量	0 9.3	単価	0 603.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	0 9.3	0 381.5	0 3,547	WB253610 単－1887号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 24日 無 無	枚	0 1	0 2,064	0 2,064	WB253630 単－1888号
計					0 5,611	
単価					0 603.3	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1187号	覆工板設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.65	0 28,665	0 18,632	
とび工		人	0 2.17	0 26,565	0 57,646	
普通作業員		人	0 0.39	0 20,790	0 8,108	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	0 0.61	0 298,000	0 181,780	単－1886号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,634	
計					0 267,800	
単価					0 2,678	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1188号	高欄設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ120t吊	単位	m	数量	0 100	単価	0 5,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.4	0 28,665	0 40,131	
とび工		人	0 4	0 26,565	0 106,260	
普通作業員		人	0 1	0 20,790	0 20,790	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	0 1.4	0 298,000	0 417,200	単－1886号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 1,619	
計					0 586,000	
単価					0 5,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1189号	暗渠排水	φ1000㎜	単位	m	数量	0 1	単価	0 62,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.03	0 28,665	0 859	
普通作業員		人	0 0.08	0 20,790	0 1,663	
暗渠排水管	φ1000、ダブル	m	0 1.13	0 53,100	0 60,003	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 25	
計					0 62,550	
単価					0 62,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1190号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	8,605.2	8,605	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,605	
単価					8,605	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1191号	モルタル吹付	t=5㎝、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	1.2 1.2	20,790 20,790	24,948 24,948	
特殊作業員		人	1.5 1.5	24,780 24,780	37,170 37,170	
法面工		人	3 3	27,825 27,825	83,475 83,475	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	2.67 2.67	18,400 18,400	49,128 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.9 7.9	3,650 3,650	28,835 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	7.5 7.5	2,180 2,180	16,350 16,350	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	20,430 20,430	20,430 20,430	単－1845号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1 1	8,166 8,166	8,166 8,166	単－1846号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	7 7	6,482 6,482	45,374 45,374	単－1847号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,659 8,659	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1191号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,512 3,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					351,200 351,200	
単価					3,512 3,512	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1192号	下部工材料費	杭基礎 H形鋼	単位	式	数量	1 1	単価	1,158,000 1,158,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	9.89 9.89	117,000 117,000	1,157,130 1,157,130	WB250010 単－1852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		870 870	
計					1,158,000 1,158,000	
単価					1,158,000 1,158,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1193号	上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	単位	式	数量	1 1	単価	31,920,000 31,920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀｰ部材	中古品		51.4	595,800	30,624,120	
		t	51.4	595,800	30,624,120	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	KSU-AN φ32*400		64	2,311	147,904	
		本	64	2,311	147,904	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	KBN-24*60N		32	315	10,080	
		個	32	315	10,080	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*70		750	420	315,000	
		本	750	420	315,000	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*115		665	515	342,475	
		本	665	515	342,475	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*65		715	390	278,850	
		本	715	390	278,850	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*80		50	420	21,000	
		本	50	420	21,000	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*85		135	430	58,050	
		本	135	430	58,050	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-20*55		85	265	22,525	
		本	85	265	22,525	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-20*150		75	420	31,500	
		個	75	420	31,500	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-16*35		285	210	59,850	
		個	285	210	59,850	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1193号	上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	単位	式	数量	1 1	単価	31,920,000 31,920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	PPN	本	10 10	735 735	7,350 7,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1,296 1,296	
計					31,920,000 31,920,000	
単価					31,920,000 31,920,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1194号	覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品	単位	式	数量	1 1	単価	16,280,000 16,280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	中古品	ｍ２	308 308	52,200 52,200	16,077,600 16,077,600	
ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ		個	616 616	315 315	194,040 194,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8,360 8,360	
計					16,280,000 16,280,000	
単価					16,280,000 16,280,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1195号	防護柵材料費		単位	式	数量	1 1	単価	849,200 849,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PG防護柵（ボルト類除く）		m	44 44	19,300 19,300	849,200 849,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					849,200 849,200	
単価					849,200 849,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1196号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 2.1m/本 2.2m/本 0m/本 5m/本 無し 発生土	単位	本	数量	1	単価	240,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.47	28,665	13,472	
とび工		人	0.47	26,565	12,485	
特殊作業員		人	0.47	24,780	11,646	
普通作業員		人	0.47	20,790	9,771	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.47	93,050	43,733	WK230420 単－1853号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.47	36,570	17,187	WK230180 単－1854号
空気圧縮機運転		日	1.88	25,150	47,282	WK230150 単－1855号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.47	66,200	31,114	WK230430 単－1856号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		54,110	
計					240,800	
単価					240,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1197号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 3.6m/本 2.2m/本 0m/本 6.5m/本 無し 発生土	単位	本	数量	1	単価	276,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.54	28,665	15,479	
とび工		人	0.54	26,565	14,345	
特殊作業員		人	0.54	24,780	13,381	
普通作業員		人	0.54	20,790	11,226	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.54	93,050	50,247	WK230420 単－1853号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.54	36,570	19,747	WK230180 単－1854号
空気圧縮機運転		日	2.16	25,150	54,324	WK230150 単－1855号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.54	66,200	35,748	WK230430 単－1856号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		62,203	
計					276,700	
単価					276,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1198号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m	単位	m	数量	26 26	単価	10,780 10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	12.1 12.1	11,900 11,900	143,990 143,990	CB240210
モルタル練	普通 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	0.38 0.38	71,980 71,980	27,352 27,352	CB240060
無収縮モルタル	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ	ｋｇ	713 713	153 153	109,089 109,089	
計					280,431 280,431	
単価					10,780 10,780	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1199号	上部工架設工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	単位	t	数量	10 10	単価	97,740 97,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.8 3.8	40,215 40,215	152,817 152,817	
橋りょう特殊工		人	15.5 15.5	33,390 33,390	517,545 517,545	
溶接工		人	1.3 1.3	28,350 28,350	36,855 36,855	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,790 20,790	12,474 12,474	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	1 1	214,600 214,600	214,600 214,600	 単－1889号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		43,109 43,109	
計					977,400 977,400	
単価					97,740 97,740	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1200号	敷鉄板設置撤去		単位	ｍ２	数量	4.6 4.6	単価	549.5 549.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	4.6 4.6	381.5 381.5	1,754 1,754	WB253610 単－1814号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 18日 無 無	枚	1 1	774 774	774 774	WB253630 単－1890号
計					2,528 2,528	
単価					549.5 549.5	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1201号	覆工板設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,169 2,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65 0.65	28,665 28,665	18,632 18,632	
とび工		人	2.17 2.17	26,565 26,565	57,646 57,646	
普通作業員		人	0.39 0.39	20,790 20,790	8,108 8,108	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	0.61 0.61	214,600 214,600	130,906 130,906	 単－1889号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,608 1,608	
計					216,900 216,900	
単価					2,169 2,169	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1202号	高欄設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	単位	m	数量	100 100	単価	4,692 4,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4 1.4	28,665 28,665	40,131 40,131	
とび工		人	4 4	26,565 26,565	106,260 106,260	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	1.4 1.4	214,600 214,600	300,440 300,440	 単－1889号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,579 1,579	
計					469,200 469,200	
単価					4,692 4,692	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1203号	下部工材料費	杭基礎 H形鋼	単位	式	数量	1 1	単価	1,158,000 1,158,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	9.89 9.89	117,000 117,000	1,157,130 1,157,130	WB250010 単－1852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		870 870	
計					1,158,000 1,158,000	
単価					1,158,000 1,158,000	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1204号	上部工賃料	PG-1B型	単位	式	数量	1 1	単価	10,720,000 10,720,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工賃料	PG-1B型　20m	t	45.5 45.5	235,600 235,600	10,719,800 10,719,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		200 200	
計					10,720,000 10,720,000	
単価					10,720,000 10,720,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1205号	上部工材料費	ボルト類	単位	式	数量	1 1	単価	1,246,000 1,246,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	KSU-AN φ32*400	本	64 64	2,311 2,311	147,904 147,904	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	KBN-24*60N	個	32 32	315 315	10,080 10,080	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*70	本	750 750	420 420	315,000 315,000	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*115	本	665 665	515 515	342,475 342,475	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*65	本	660 660	390 390	257,400 257,400	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*80	本	50 50	420 420	21,000 21,000	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*85	本	90 90	430 430	38,700 38,700	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-20*55	本	85 85	265 265	22,525 22,525	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-20*150	個	70 70	420 420	29,400 29,400	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-16*35	個	257 257	210 210	53,970 53,970	
ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	PPN	本	10 10	735 735	7,350 7,350	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1205号	上部工材料費	ボルト類	単位	式	数量	1 1	単価	1,246,000 1,246,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		196 196	
計					1,246,000 1,246,000	
単価					1,246,000 1,246,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1206号	覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品	単位	式	数量	1 1	単価	14,800,000 14,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	中古品	ｍ２	280 280	52,200 52,200	14,616,000 14,616,000	
ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ		個	560 560	315 315	176,400 176,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7,600 7,600	
計					14,800,000 14,800,000	
単価					14,800,000 14,800,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1207号	防護柵材料費		単位	式	数量	1 1	単価	772,000 772,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PG防護柵（ボルト類除く）		m	40 40	19,300 19,300	772,000 772,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					772,000 772,000	
単価					772,000 772,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1208号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0.7m/本 1.9m/本 2.2m/本 0m/本 5.5m/本	単位	本	数量	1	単価	245,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.48	28,665	13,759	
とび工		人	0.48	26,565	12,751	
特殊作業員		人	0.48	24,780	11,894	
普通作業員		人	0.48	20,790	9,979	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.48	93,050	44,664	WK230420 単－1853号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.48	36,570	17,553	WK230180 単－1854号
空気圧縮機運転		日	1.92	25,150	48,288	WK230150 単－1855号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.48	66,200	31,776	WK230430 単－1856号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		55,236	
計					245,900	
単価					245,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1209号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 1.8m/本 1.4m/本 2.1m/本 0m/本 6m/本	単位	本	数量	1	単価	245,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.48	28,665	13,759	
とび工		人	0.48	26,565	12,751	
特殊作業員		人	0.48	24,780	11,894	
普通作業員		人	0.48	20,790	9,979	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.48	93,050	44,664	WK230420 単－1853号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.48	36,570	17,553	WK230180 単－1854号
空気圧縮機運転		日	1.92	25,150	48,288	WK230150 単－1855号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.48	66,200	31,776	WK230430 単－1856号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		55,236	
計					245,900	
単価					245,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1210号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m	単位	m	数量	26 26	単価	10,780 10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	12.1 12.1	11,900 11,900	143,990 143,990	CB240210
モルタル練	普通 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	0.38 0.38	71,980 71,980	27,352 27,352	CB240060
無収縮モルタル	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ	ｋｇ	713 713	153 153	109,089 109,089	
計					280,431 280,431	
単価					10,780 10,780	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1211号	上部工架設工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊	単位	t	数量	10 10	単価	102,900 102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.4 4.4	40,215 40,215	176,946 176,946	
橋りょう特殊工		人	17.8 17.8	33,390 33,390	594,342 594,342	
溶接工		人	1.58 1.58	28,350 28,350	44,793 44,793	
普通作業員		人	0.68 0.68	20,790 20,790	14,137 14,137	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	1.1 1.1	136,300 136,300	149,930 149,930	WYB00069 単－1891号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		48,852 48,852	
計					1,029,000 1,029,000	
単価					102,900 102,900	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1212号	敷鉄板設置撤去		単位	ｍ２	数量	4.6 4.6	単価	530.8 530.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	4.6 4.6	381.5 381.5	1,754 1,754	WB253610 単－1814号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 16日 無 無	枚	1 1	688 688	688 688	WB253630 単－1892号
計					2,442 2,442	
単価					530.8 530.8	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1213号	覆工板設置工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,692 1,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65 0.65	28,665 28,665	18,632 18,632	
とび工		人	2.17 2.17	26,565 26,565	57,646 57,646	
普通作業員		人	0.39 0.39	20,790 20,790	8,108 8,108	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	0.61 0.61	136,300 136,300	83,143 83,143	WYB00076 単－1893号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,671 1,671	
計					169,200 169,200	
単価					1,692 1,692	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1214号	高欄設置工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊	単位	m	数量	100 100	単価	3,596 3,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4 1.4	28,665 28,665	40,131 40,131	
とび工		人	4 4	26,565 26,565	106,260 106,260	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	1.4 1.4	136,300 136,300	190,820 190,820	WYB00083 単－1894号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,599 1,599	
計					359,600 359,600	
単価					3,596 3,596	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1215号	下部工材料費	杭基礎 H形鋼	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,739,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	0 14.86	0 117,000	0 1,738,620	WB250010 単－1895号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 380	
計					0 1,739,000	
単価					0 1,739,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1216号	上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	単位	式	数量	0 1	単価	0 31,920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀｰ部材	中古品	t	0 51.4	0 595,800	0 30,624,120	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	KSU-AN φ32*400	本	0 64	0 2,311	0 147,904	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	KBN-24*60N	個	0 32	0 315	0 10,080	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*70	本	0 750	0 420	0 315,000	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*115	本	0 665	0 515	0 342,475	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*65	本	0 715	0 390	0 278,850	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*80	本	0 50	0 420	0 21,000	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*85	本	0 135	0 430	0 58,050	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-20*55	本	0 85	0 265	0 22,525	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-20*150	個	0 75	0 420	0 31,500	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-16*35	個	0 285	0 210	0 59,850	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1216号	上部工材料費	PG-1B型、ﾎﾞﾙﾄ	単位	式	数量	0 1	単価	0 31,920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	PPN	本	0 10	0 735	0 7,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1,296	
計					0 31,920,000	
単価					0 31,920,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1217号	覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品	単位	式	数量	0 1	単価	0 16,280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	中古品	ｍ２	0 308	0 52,200	0 16,077,600	
ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ		個	0 616	0 315	0 194,040	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8,360	
計					0 16,280,000	
単価					0 16,280,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1218号	防護柵材料費		単位	式	数量	0 1	単価	0 849,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PG防護柵（ボルト類除く）		m	0 44	0 19,300	0 849,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 849,200	
単価					0 849,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1219号	場所打杭工	A1橋脚,H400,φ600,杭長5.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,082,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.14	0 28,665	0 32,678	
とび工		人	0 3.04	0 26,565	0 80,757	
特殊作業員		人	0 1.14	0 24,780	0 28,249	
普通作業員		人	0 1.14	0 20,790	0 23,700	
クローラクレーン運転(掘削用)	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.14	0 109,700	0 125,058	WYB00991 単－1896号
拡径式ダウンザホールハンマ運転	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	日	0 1.14	0 189,200	0 215,688	WYB00992 単－1897号
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量18～19m3/min	日	0 4.56	0 25,150	0 114,684	WYB00993 単－1898号
ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)25t吊	日	0 1.14	0 66,220	0 75,490	WYB00994 単－1899号
小型バックホウ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.13m3	日	0 1.14	0 33,500	0 38,190	WYB00995 単－1900号
オーガー運転	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	日	0 1.14	0 35,400	0 40,356	WYB00996 単－1901号
バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	日	0 1.14	0 32,550	0 37,107	WYB00997 単－1902号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1219号	場所打杭工	A1橋脚,H400,φ600,杭長5.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,082,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング	φ644 L=8.1m	日	0 1.14	0 11,250	0 12,825	WYB00998 単－1903号
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 0.99	0 16,660	0 16,493	
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３	0 0.63	0 3,900	0 2,457	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 238,268	
計					0 1,082,000	
単価					0 1,082,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1220号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） A工法(ｸﾚｰﾝ工法)	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物 0m/本 3.6m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 519,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.54	0 28,665	0 15,479	
とび工		人	0 0.54	0 26,565	0 14,345	
特殊作業員		人	0 0.54	0 24,780	0 13,381	
普通作業員		人	0 0.54	0 20,790	0 11,226	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	オールテレーンクレーン　１３０t吊	日	0 0.54	0 442,000	0 238,680	WYB00864 単－1904号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0 0.54	0 36,570	0 19,747	WK230180 単－1905号
空気圧縮機運転		日	0 2.16	0 25,150	0 54,324	WK230150 単－1906号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0 0.54	0 66,200	0 35,748	WK230430 単－1907号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 116,770	
計					0 519,700	
単価					0 519,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1221号	場所打杭工	A2橋脚,H400,φ600,杭長6.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,463,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.545	0 28,665	0 44,287	
とび工		人	0 4.12	0 26,565	0 109,447	
特殊作業員		人	0 1.545	0 24,780	0 38,285	
普通作業員		人	0 1.545	0 20,790	0 32,120	
クローラクレーン運転(掘削用)	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.545	0 109,700	0 169,486	WYB01000 単－1908号
拡径式ダウンザホールハンマ運転	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	日	0 1.545	0 189,200	0 292,314	WYB01001 単－1909号
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量18～19m3/min	日	0 6.18	0 25,150	0 155,427	WYB01002 単－1910号
ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)25t吊	日	0 1.545	0 66,220	0 102,309	WYB01003 単－1911号
小型バックホウ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.13m3	日	0 1.545	0 33,500	0 51,757	WYB01004 単－1912号
オーガー運転	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	日	0 1.545	0 35,400	0 54,693	WYB01005 単－1913号
バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	日	0 1.545	0 32,550	0 50,289	WYB01006 単－1914号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1221号	場所打杭工	A2橋脚,H400,φ600,杭長6.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,463,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング	φ644 L=8.1m	日	0 1.545	0 11,250	0 17,381	WYB01007 単－1915号
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 0.99	0 16,660	0 16,493	
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３	0 1.23	0 3,900	0 4,797	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 323,915	
計					0 1,463,000	
単価					0 1,463,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1222号	定規工	導杭・導枠	単位	本	数量	0 1	単価	0 24,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導杭打込		本	0 1	0 8,958	0 8,958	WYB01040 単－1916号
導杭引抜		本	0 1	0 6,802	0 6,802	WYB01043 単－1917号
導枠設置・撤去		本	0 1	0 8,734	0 8,734	WYB01046 単－1918号
計					0 24,494	
単価					0 24,490	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1223号	安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以上2m以下 19t/100m2	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 6,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.55	0 28,665	0 44,430	
普通作業員		人	0 3.1	0 20,790	0 64,449	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	山積0.8m3 2.9t吊	日	0 3.1	0 47,360	0 146,816	WYB00964 単－1919号
振動ローラ（賃料）	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 5~7t	日	0 3.1	0 34,870	0 108,097	WYB00968 単－1920号
固化材	セメント系(ﾊﾞﾗ)	t	0 19	0 16,500	0 313,500	
計					0 677,292	
単価					0 6,772	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1224号	安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以上2m以下 24t/100m2	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 7,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.55	0 28,665	0 44,430	
普通作業員		人	0 3.1	0 20,790	0 64,449	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	山積0.8m3 2.9t吊	日	0 3.1	0 47,360	0 146,816	WYB00871 単－1921号
振動ローラ（賃料）	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 5~7t	日	0 3.1	0 34,870	0 108,097	WYB00872 単－1922号
固化材	セメント系(ﾊﾞﾗ)	t	0 24	0 16,500	0 396,000	
計					0 759,792	
単価					0 7,597	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1225号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m	単位	m	数量	0 26	単価	0 10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0 12.1	0 11,900	0 143,990	CB240210
モルタル練	普通 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	0 0.38	0 71,980	0 27,352	CB240060
無収縮モルタル	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ	ｋｇ	0 713	0 153	0 109,089	
計					0 280,431	
単価					0 10,780	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1226号	上部工架設工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	単位	t	数量	0 10	単価	0 97,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 3.8	0 40,215	0 152,817	
橋りょう特殊工		人	0 15.5	0 33,390	0 517,545	
溶接工		人	0 1.3	0 28,350	0 36,855	
普通作業員		人	0 0.6	0 20,790	0 12,474	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	0 1	0 214,600	0 214,600	単－1923号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 43,109	
計					0 977,400	
単価					0 97,740	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1227号	敷鉄板設置撤去		単位	ｍ２	数量	0 4.6	単価	0 549.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	0 4.6	0 381.5	0 1,754	WB253610 単－1887号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 18日 無 無	枚	0 1	0 774	0 774	WB253630 単－1924号
計					0 2,528	
単価					0 549.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1228号	覆工板設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.65	0 28,665	0 18,632	
とび工		人	0 2.17	0 26,565	0 57,646	
普通作業員		人	0 0.39	0 20,790	0 8,108	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	0 0.61	0 214,600	0 130,906	単－1923号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,608	
計					0 216,900	
単価					0 2,169	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1229号	高欄設置工	設置　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	単位	m	数量	0 100	単価	0 4,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.4	0 28,665	0 40,131	
とび工		人	0 4	0 26,565	0 106,260	
普通作業員		人	0 1	0 20,790	0 20,790	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	0 1.4	0 214,600	0 300,440	単－1923号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 1,579	
計					0 469,200	
単価					0 4,692	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1230号	下部工材料費	杭基礎 H形鋼	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	0 15.89	0 117,000	0 1,859,130	WB250010 単－1861号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 870	
計					0 1,860,000	
単価					0 1,860,000	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1231号	上部工賃料	PG-1B型	単位	式	数量	0 1	単価	0 10,720,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工賃料	PG-1B型　20m	t	0 45.5	0 235,600	0 10,719,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 200	
計					0 10,720,000	
単価					0 10,720,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1232号	上部工材料費	ボルト類	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,246,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	KSU-AN φ32*400		0	0	0	
		本	64	2,311	147,904	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	KBN-24*60N		0	0	0	
		個	32	315	10,080	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*70		0	0	0	
		本	750	420	315,000	
六角ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	PBN-22*115		0	0	0	
		本	665	515	342,475	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*65		0	0	0	
		本	660	390	257,400	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*80		0	0	0	
		本	50	420	21,000	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-22*85		0	0	0	
		本	90	430	38,700	
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ	KBN-20*55		0	0	0	
		本	85	265	22,525	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-20*150		0	0	0	
		個	70	420	29,400	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	PBN-16*35		0	0	0	
		個	257	210	53,970	
ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	PPN		0	0	0	
		本	10	735	7,350	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1232号	上部工材料費	ボルト類	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,246,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 196	
計					0 1,246,000	
単価					0 1,246,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1233号	覆工板材料費	MD1.0×2.0　落込式　全損　中古品	単位	式	数量	0 1	単価	0 14,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	中古品	ｍ２	0 280	0 52,200	0 14,616,000	
ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ		個	0 560	0 315	0 176,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7,600	
計					0 14,800,000	
単価					0 14,800,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1234号	防護柵材料費		単位	式	数量	0 1	単価	0 772,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PG防護柵（ボルト類除く）		m	0 40	0 19,300	0 772,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 772,000	
単価					0 772,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1235号	場所打杭工	A1橋脚,H400,φ600,杭長5.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,252,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.32	0 28,665	0 37,837	
とび工		人	0 3.52	0 26,565	0 93,508	
特殊作業員		人	0 1.32	0 24,780	0 32,709	
普通作業員		人	0 1.32	0 20,790	0 27,442	
クローラクレーン運転(掘削用)	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.32	0 109,700	0 144,804	WYB00971 単－1925号
拡径式ダウンザホールハンマ運転	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	日	0 1.32	0 189,200	0 249,744	WYB00972 単－1926号
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量18～19m3/min	日	0 5.28	0 25,150	0 132,792	WYB00973 単－1927号
ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)25t吊	日	0 1.32	0 66,220	0 87,410	WYB00974 単－1928号
小型バックホウ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.13m3	日	0 1.32	0 33,500	0 44,220	WYB00975 単－1929号
オーガー運転	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	日	0 1.32	0 35,400	0 46,728	WYB00976 単－1930号
バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	日	0 1.32	0 32,550	0 42,966	WYB00977 単－1931号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1235号	場所打杭工	A1橋脚,H400,φ600,杭長5.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,252,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング	φ644 L=8.1m	日	0 1.32	0 11,250	0 14,850	WYB00978 単－1932号
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 0.99	0 16,660	0 16,493	
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３	0 1.07	0 3,900	0 4,173	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 276,324	
計					0 1,252,000	
単価					0 1,252,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1236号	場所打杭工	A2橋脚,H400,φ600,杭長6.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,364,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.44	0 28,665	0 41,277	
とび工		人	0 3.84	0 26,565	0 102,009	
特殊作業員		人	0 1.44	0 24,780	0 35,683	
普通作業員		人	0 1.44	0 20,790	0 29,937	
クローラクレーン運転(掘削用)	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.44	0 109,700	0 157,968	WYB01018 単－1933号
拡径式ダウンザホールハンマ運転	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	日	0 1.44	0 189,200	0 272,448	WYB01019 単－1934号
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐出量18～19m3/min	日	0 5.76	0 25,150	0 144,864	WYB01020 単－1935号
ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)25t吊	日	0 1.44	0 66,220	0 95,356	WYB01021 単－1936号
小型バックホウ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.13m3	日	0 1.44	0 33,500	0 48,240	WYB01022 単－1937号
オーガー運転	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	日	0 1.44	0 35,400	0 50,976	WYB01023 単－1938号
バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	日	0 1.44	0 32,550	0 46,872	WYB01024 単－1939号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1236号	場所打杭工	A2橋脚,H400,φ600,杭長6.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,364,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング	φ644 L=8.1m	日	0 1.44	0 11,250	0 16,200	WYB01025 単－1940号
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 0.99	0 16,660	0 16,493	
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３	0 1.07	0 3,900	0 4,173	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 301,504	
計					0 1,364,000	
単価					0 1,364,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1237号	定規工	導杭・導枠	単位	本	数量	0 1	単価	0 24,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導杭打込		本	0 1	0 8,958	0 8,958	WYB01049 単－1941号
導杭引抜		本	0 1	0 6,802	0 6,802	WYB01052 単－1942号
導枠設置・撤去		本	0 1	0 8,734	0 8,734	WYB01055 単－1943号
計					0 24,494	
単価					0 24,490	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1238号	安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以上2m以下 13t/100m2	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 5,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.55	0 28,665	0 44,430	
普通作業員		人	0 3.1	0 20,790	0 64,449	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	山積0.8m3 2.9t吊	日	0 3.1	0 47,360	0 146,816	WYB00985 単－1944号
振動ローラ（賃料）	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 5~7t	日	0 3.1	0 34,870	0 108,097	WYB00986 単－1945号
固化材	セメント系(ﾊﾞﾗ)	t	0 13	0 16,500	0 214,500	
計					0 578,292	
単価					0 5,782	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1239号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔	φ150 L=0.4m	単位	m	数量	0 26	単価	0 10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0 12.1	0 11,900	0 143,990	CB240210
モルタル練	普通 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	0 0.38	0 71,980	0 27,352	CB240060
無収縮モルタル	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ	ｋｇ	0 713	0 153	0 109,089	
計					0 280,431	
単価					0 10,780	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1240号	上部工架設工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊	単位	t	数量	0 10	単価	0 102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 4.4	0 40,215	0 176,946	
橋りょう特殊工		人	0 17.8	0 33,390	0 594,342	
溶接工		人	0 1.58	0 28,350	0 44,793	
普通作業員		人	0 0.68	0 20,790	0 14,137	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	0 1.1	0 136,300	0 149,930	WYB00923 単－1946号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 48,852	
計					0 1,029,000	
単価					0 102,900	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1241号	敷鉄板設置撤去		単位	ｍ２	数量	0 4.6	単価	0 530.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	0 4.6	0 381.5	0 1,754	WB253610 単－1887号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 16日 無 無	枚	0 1	0 688	0 688	WB253630 単－1947号
計					0 2,442	
単価					0 530.8	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1242号	覆工板設置工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.65	0 28,665	0 18,632	
とび工		人	0 2.17	0 26,565	0 57,646	
普通作業員		人	0 0.39	0 20,790	0 8,108	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	0 0.61	0 136,300	0 83,143	WYB00948 単－1948号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,671	
計					0 169,200	
単価					0 1,692	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1243号	高欄設置工	設置　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ60t吊	単位	m	数量	0 100	単価	0 3,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.4	0 28,665	0 40,131	
とび工		人	0 4	0 26,565	0 106,260	
普通作業員		人	0 1	0 20,790	0 20,790	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	0 1.4	0 136,300	0 190,820	WYB00951 単－1949号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 1,599	
計					0 359,600	
単価					0 3,596	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1244号	散水（工事用道路維持補修） 掘削搬出路1号線	42時間/km 3.2時間 5.5時間	単位	ｋｍ・月	数量	1	単価	320,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	42	7,620	320,040	単－1950号
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					320,100	
単価					320,100	円／ｋｍ・月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1245号	工事用道路維持補修費 掘削搬出路1号線	W≦8m 0m3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間	単位	ｋｍ・月	数量	1	単価	397,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
普通作業員		人	4	20,790	83,160	
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	0	2,850	0	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	時間	25	10,840	271,000	単－1951号
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					397,200	
単価					397,200	円／ｋｍ・月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1246号	散水（工事用道路維持補修） 仮設ヤード線	84時間/km 3.2時間 5.5時間	単位	ｋｍ・月	数量	1	単価	640,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	84	7,620	640,080	単－1950号
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					640,100	
単価					640,100	円／ｋｍ・月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1247号	工事用道路維持補修費 仮設ヤード線	W>8m Om3/km･月 C-40 3.3時間 5.1時間	単位	ｋｍ・月	数量	1	単価	698,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	28,665	57,330	
普通作業員		人	5	20,790	103,950	
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	0	2,850	0	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．７ｍ	時間	40	13,440	537,600	単－1952号
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					698,900	
単価					698,900	円／ｋｍ・月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1248号	散水（工事用道路維持補修） 河床1号線、2号線①	51時間/km 3.2時間 5.5時間	単位	ｋｍ・月	数量	1	単価	388,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	51	7,620	388,620	単－1950号
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					388,700	
単価					388,700	円／ｋｍ・月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1249号	散水（工事用道路維持補修） 右岸下流線	24時間/km 3.2時間 5.5時間	単位	ｋｍ・月	数量	1	単価	182,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	24	7,620	182,880	単－1950号
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					182,900	
単価					182,900	円／ｋｍ・月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1250号	洗浄設備設置		単位	基	数量	1 1	単価	98,700 98,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	2.5 2.5	20,790 20,790	51,975 51,975	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5 0.5	44,900 44,900	22,450 22,450	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		9,943 9,943	
計					98,700 98,700	
単価					98,700 98,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1251号	洗浄設備賃料	ダンプカー泥落装置　湿式	単位	月	数量	1 1	単価	127,000 127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
洗浄設備賃料	ダンプカー泥落装置　湿式	月	1 1	127,000 127,000	127,000 127,000	WYB00288
計					127,000 127,000	
単価					127,000 127,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1252号	洗浄設備設置		単位	基	数量	0 1	単価	0 98,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 28,665	0 14,332	
普通作業員		人	0 2.5	0 20,790	0 51,975	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.5	0 44,900	0 22,450	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 9,943	
計					0 98,700	
単価					0 98,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1253号	洗浄設備賃料	ダンプカー泥落装置　湿式	単位	月	数量	0 1	単価	0 127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
洗浄設備賃料	ダンプカー泥落装置　湿式	月	0 1	0 127,000	0 127,000	WYB00905
計					0 127,000	
単価					0 127,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1254号	素掘り側溝	ﾓﾙﾀﾙ吹付　t=5cm	単位	m	数量	263 263	単価	19,170 19,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	527 527	1,106 1,106	582,862 582,862	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	527 527	2,654 2,654	1,398,658 1,398,658	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	527 527	121.4 121.4	63,977 63,977	CB210610
モルタル吹付	t=5cm	ｍ２	1,008 1,008	2,972 2,972	2,995,776 2,995,776	WYB00182 単－1953号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		727 727	
計					5,042,000 5,042,000	
単価					19,170 19,170	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1255号	暗渠排水	φ150 有孔	単位	m	数量	532 532	単価	5,397 5,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	173 173	1,958 1,958	338,734 338,734	CB210030
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	173 173	2,654 2,654	459,142 459,142	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	173 173	121.4 121.4	21,002 21,002	CB210610
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	532 532	1,862 1,862	990,584 990,584	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	164 164	6,476 6,476	1,062,064 1,062,064	CB222780
計					2,871,526 2,871,526	
単価					5,397 5,397	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1256号	吸出し防止材	不織布 t=10mm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	741 741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材敷設工		ｍ２	1 1	741.2 741.2	741 741	WB220312 単－1954号
計					741 741	
単価					741 741	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1257号	表面転圧		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	65 65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0.3 0.3	219.7 219.7	65 65	CB210510
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					65 65	
単価					65 65	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1258号	基盤材敷均し	t=25cm	単位	m3	数量	3,342 3,342	単価	538 538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.9時間 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	2,325 2,325	153.8 153.8	357,585 357,585	WD110300 単－ 567号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.55km 標準以外 3.6時間 標準以外 6.3時間 普通	ｍ３	2,325 2,325	496.1 496.1	1,153,432 1,153,432	WD110200 単－ 568号
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	1,163 1,163	246 246	286,098 286,098	WD120100 単－ 569号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		885 885	
計					1,798,000 1,798,000	
単価					538 538	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1259号	材料境界シート	不織布t=10㎜	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	905 905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
吸出し防止材（ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ仮設工）	不織布　t=10㎜　合繊　98N/5cm	ｍ２	108 108	590 590	63,720 63,720	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		257 257	
計					90,500 90,500	
単価					905 905	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1260号	素掘り側溝	ﾓﾙﾀﾙ吹付　t=5cm	単位	m	数量	362 362	単価	14,670 14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	724 724	1,106 1,106	800,744 800,744	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	724 724	423.4 423.4	306,541 306,541	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	724 724	121.4 121.4	87,893 87,893	CB210610
モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	ｍ２	1,385 1,385	2,972 2,972	4,116,220 4,116,220	WYB00188 単－1955号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		602 602	
計					5,312,000 5,312,000	
単価					14,670 14,670	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1261号	暗渠排水	φ150 有孔	単位	m	数量	1,156 1,156	単価	4,664 4,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	376 376	1,958 1,958	736,208 736,208	CB210030
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	376 376	423.4 423.4	159,198 159,198	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	376 376	121.4 121.4	45,646 45,646	CB210610
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	ｍ	1,156 1,156	1,862 1,862	2,152,472 2,152,472	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	355 355	6,476 6,476	2,298,980 2,298,980	CB222780
計					5,392,504 5,392,504	
単価					4,664 4,664	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1262号	吸出し防止材	不織布 t=10mm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	741 741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材敷設工		ｍ２	1 1	741.2 741.2	741 741	WB220312 単－1954号
計					741 741	
単価					741 741	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1263号	表面転圧		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	65 65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0.3 0.3	219.7 219.7	65 65	CB210510
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					65 65	
単価					65 65	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1264号	基盤材敷均し	t=25cm	単位	ｍ３	数量	8,071 8,071	単価	584.1 584.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.9時間 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	5,615 5,615	153.8 153.8	863,587 863,587	WD110300 単－ 567号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.85km 標準以外 3.6時間 標準以外 6.3時間 普通	ｍ３	5,615 5,615	532.5 532.5	2,989,987 2,989,987	WD110200 単－ 570号
ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	ｍ３	2,808 2,808	306.5 306.5	860,652 860,652	WD120100 単－ 571号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		774 774	
計					4,715,000 4,715,000	
単価					584.1 584.1	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1265号	養生シート設置撤去		単位	回	数量	1 1	単価	364,300 364,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート設置撤去		ｍ２	2,962 2,962	123 123	364,326 364,326	WYB00318 単－1956号
計					364,326 364,326	
単価					364,300 364,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1266号	基盤材敷均し	t=25cm	単位	m3	数量	1,005 1,005	単価	2,572 2,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【仮置き母材掘削・積込・運搬（Ｉ材ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ）】						
ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.5時間	ｍ３	699 699	132.3 132.3	92,477 92,477	WD100100 単－1957号
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.6時間 標準以外 5.4時間	ｍ３	699 699	169 169	118,131 118,131	WD110300 単－1958号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.3km 標準以外 2.9時間 標準以外 6時間 普通	ｍ３	699 699	531.7 531.7	371,658 371,658	WD110200 単－1959号
【CSG材製造】						
補助破砕設備・輸送設備運転		日	1 1	653,300 653,300	653,300 653,300	WYB00338 単－1960号
一次破砕設備・輸送設備運転		日	1 1	546,000 546,000	546,000 546,000	WYB00352 単－1961号
CSG材輸送設備運転		日	1 1	469,500 469,500	469,500 469,500	WYB00408 単－1962号
CSG材製造からCSG材1次ｽﾄｯｸ全般（労務）		日	1 1	81,590 81,590	81,590 81,590	WYB00461 単－1963号
【CSG材敷(一次ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ、二次ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ)】						
ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.1時間	ｍ３	699 699	134.4 134.4	93,945 93,945	WD100100 単－1964号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1266号	基盤材敷均し	t=25cm	単位	m3	数量	1,005 1,005	単価	2,572 2,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.5時間 標準以外 5時間 無･低騒音	ｍ３	243 243	173.3 173.3	42,111 42,111	WD110300 単－ 592号
ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.06km 標準以外 3.1時間 標準以外 6.2時間 普通	ｍ３	243 243	481 481	116,883 116,883	WD110200 単－ 593号
計					2,585,595 2,585,595	
単価					2,572 2,572	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1267号	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽設置	φ5.0m×H2.5m　40m3(清水)	単位	基	数量	1 1	単価	718,600 718,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	28,665 28,665	143,325 143,325	
特殊作業員		人	5 5	24,780 24,780	123,900 123,900	
普通作業員		人	10 10	20,790 20,790	207,900 207,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	5 5	44,900 44,900	224,500 224,500	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		18,975 18,975	
計					718,600 718,600	
単価					718,600 718,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1268号	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽設置	φ5.0m×H3.1m　51m3(循環水)	単位	基	数量	1 1	単価	898,200 898,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.25 6.25	28,665 28,665	179,156 179,156	
特殊作業員		人	6.25 6.25	24,780 24,780	154,875 154,875	
普通作業員		人	12.5 12.5	20,790 20,790	259,875 259,875	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	6.25 6.25	44,900 44,900	280,625 280,625	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		23,669 23,669	
計					898,200 898,200	
単価					898,200 898,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1269号	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽設置	φ5.0m×H3.7m　63m3(循環水)	単位	基	数量	1 1	単価	1,063,000 1,063,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.4 7.4	28,665 28,665	212,121 212,121	
特殊作業員		人	7.4 7.4	24,780 24,780	183,372 183,372	
普通作業員		人	14.8 14.8	20,790 20,790	307,692 307,692	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.4 7.4	44,900 44,900	332,260 332,260	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		27,555 27,555	
計					1,063,000 1,063,000	
単価					1,063,000 1,063,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1270号	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽損料	φ5.0m×H2.5m　40m3(清水)	単位	基	数量	1 1	単価	909,000 909,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽	φ5.0m　H2.5m（損料率100%）		1	909,000	909,000	
		基	1	909,000	909,000	
計					909,000 909,000	
単価					909,000 909,000	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1271号	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽損料	φ5.0m×H3.1m　51m3(循環水)	単位	基	数量	1 1	単価	1,160,000 1,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽	φ5.0m　H3.1m（損料率100%）		1	1,160,000	1,160,000	
		基	1	1,160,000	1,160,000	
計					1,160,000 1,160,000	
単価					1,160,000 1,160,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1272号	ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽損料	φ5.0m×H3.7m　63m3(循環水)	単位	基	数量	1 1	単価	931,000 931,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽	φ5.0m　H3.7m（損料率70%）	基	1 1	931,000 931,000	931,000 931,000	
計					931,000 931,000	
単価					931,000 931,000	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1273号	鋼製水槽設置	5.50m×2.5m×H1.8m　20m3	単位	基	数量	1 1	単価	19,260 19,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	3.8 3.8	1,500 1,500	5,700 5,700	WB010030 単－1425号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 10.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	3.8 3.8	3,570 3,570	13,566 13,566	WB010020 単－1423号
計					19,266 19,266	
単価					19,260 19,260	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1274号	鋼製水槽設置	2.75m×2.5m×H1.8m　10m3	単位	基	数量	1 1	単価	8,619 8,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1.7 1.7	1,500 1,500	2,550 2,550	WB010030 単－1425号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 10.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1.7 1.7	3,570 3,570	6,069 6,069	WB010020 単－1423号
計					8,619 8,619	
単価					8,619 8,619	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1275号	鋼製水槽損料	5.50m×2.5m×H1.8m　20m3	単位	基	数量	6 6	単価	1,422,000 1,422,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水槽損料	5.50m×2.5m×H1.8m　20m3（損料率100%）	基	4 4	1,580,000 1,580,000	6,320,000 6,320,000	
鋼製水槽損料	5.50m×2.5m×H1.8m　20m3（損料率70%）	基	2 2	1,106,000 1,106,000	2,212,000 2,212,000	
計					8,532,000 8,532,000	
単価					1,422,000 1,422,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1276号	鋼製水槽損料	2.75m×2.5m×H1.8m　10m3	単位	基	数量	4 4	単価	689,000 689,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製水槽損料	2.75m×2.5m×H1.8m　10m3（損料率100%）	基	2 2	811,000 811,000	1,622,000 1,622,000	
鋼製水槽損料	2.75m×2.5m×H1.8m　10m3（損料率70%）	基	2 2	567,000 567,000	1,134,000 1,134,000	
計					2,756,000 2,756,000	
単価					689,000 689,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1277号	給水管設置		単位	m	数量	3,422 3,422	単価	4,896 4,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管設置	φ50	m	8 8	3,746 3,746	29,968 29,968	WYB01528 単－1965号
給水管設置	φ80	m	935 935	4,755 4,755	4,445,925 4,445,925	WYB01529 単－1966号
給水管設置	φ100	m	1,982 1,982	4,755 4,755	9,424,410 9,424,410	WYB01530 単－1967号
給水管設置	φ150	m	498 498	5,736 5,736	2,856,528 2,856,528	WYB01531 単－1968号
計					16,756,831 16,756,831	
単価					4,896 4,896	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1278号	給水管損料		単位	m	数量	3,423 3,423	単価	10,650 10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管損料 損料率100％	φ100	m	1,818 1,818	13,540 13,540	24,615,720 24,615,720	WYB01533 単－1969号
給水管損料 損料率100％	φ150	m	235 235	14,920 14,920	3,506,200 3,506,200	WYB01538 単－1970号
給水管損料 損料率70％	φ50	m	8 8	1,170 1,170	9,360 9,360	WYB01543 単－1971号
給水管損料 損料率70％	φ80	m	935 935	4,973 4,973	4,649,755 4,649,755	WYB01544 単－1972号
給水管損料 損料率70％	φ100	m	164 164	6,438 6,438	1,055,832 1,055,832	WYB01549 単－1973号
給水管損料 損料率70％	φ150	m	263 263	9,980 9,980	2,624,740 2,624,740	WYB01550 単－1974号
計					36,461,607 36,461,607	
単価					10,650 10,650	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1279号	給水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置		単位	台	数量	10 10	単価	51,830 51,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	28,665 28,665	85,995 85,995	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	10 10	20,790 20,790	207,900 207,900	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊り	時間	15 15	8,357 8,357	125,355 125,355	WYB01556 単－1975号
計					518,370 518,370	
単価					51,830 51,830	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1280号	給水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	台	数量	23 23	単価	958,500 958,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給水ポンプ】						
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１５m		355	1,792	636,160	
		日	355	1,792	636,160	単－1976号
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100mm　全揚程85m		335	10,330	3,460,550	WYB01558
		日	335	10,330	3,460,550	単－1977号
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100mm　全揚程85m		355	10,580	3,755,900	WYB01559
		日	355	10,580	3,755,900	単－1978号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１５m		179	1,275	228,225	
		日	179	1,275	228,225	単－1979号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程２０m		179	1,786	319,694	
		日	179	1,786	319,694	単－1980号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０mm　全揚程１５m		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1981号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０mm　全揚程１５m		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1981号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０mm　全揚程１５m		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1981号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１５m		355	1,792	636,160	
		日	355	1,792	636,160	単－1976号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１５０mm　全揚程１５m		355	2,832	1,005,360	
		日	355	2,832	1,005,360	単－1982号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1280号	給水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	台	数量	23 23	単価	958,500 958,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100㎜　全揚程85m		335	10,250	3,433,750	WYB01560
		日	335	10,250	3,433,750	単－1983号
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　４段全揚程７０ｍ		709	8,263	5,858,467	
		日	709	8,263	5,858,467	単－1984号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程１０ｍ		335	1,321	442,535	
		日	335	1,321	442,535	単－1985号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程１０ｍ		355	1,374	487,770	
		日	355	1,374	487,770	単－1986号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1981号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ		179	1,186	212,294	
		日	179	1,186	212,294	単－1987号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1981号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1981号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1981号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ		179	918	164,322	
		日	179	918	164,322	単－1981号
【冷却設備ポンプ】						

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1280号	給水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	台	数量	23 23	単価	958,500 958,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	38 38	2,148 2,148	81,624 81,624	単－1988号
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　２段全揚程４０ｍ	日	38 38	4,575 4,575	173,850 173,850	単－1989号
計					22,046,915 22,046,915	
単価					958,500 958,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1281号	排水管設置		単位	m	数量	3,016 3,016	単価	5,075 5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	φ80	m	1,407 1,407	4,755 4,755	6,690,285 6,690,285	WYB01441 単－1990号
排水管設置	φ100	m	658 658	4,755 4,755	3,128,790 3,128,790	WYB01442 単－1991号
排水管設置	φ150	m	924 924	5,736 5,736	5,300,064 5,300,064	WYB01443 単－1992号
排水管設置	φ200	m	28 28	6,746 6,746	188,888 188,888	WYB01444 単－1993号
計					15,308,027 15,308,027	
単価					5,075 5,075	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1282号	排水管損料		単位	m	数量	3,016 3,016	単価	8,588 8,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管損料（損料率100%）	φ150	m	432 432	12,660 12,660	5,469,120 5,469,120	WYB01446 単－1994号
排水管損料（損料率100%）	φ200	m	28 28	27,710 27,710	775,880 775,880	WYB01451 単－1995号
排水管損料（損料率70%）	φ80	m	852 852	7,042 7,042	5,999,784 5,999,784	WYB01453 単－1996号
排水管損料（損料率70%）	φ100	m	658 658	7,963 7,963	5,239,654 5,239,654	WYB01458 単－1997号
排水管損料（損料率70%）	φ150	m	491 491	13,650 13,650	6,702,150 6,702,150	WYB01463 単－1998号
排水管損料（損料率50%）	φ80	m	555 555	3,091 3,091	1,715,505 1,715,505	WYB01468 単－1999号
計					25,902,093 25,902,093	
単価					8,588 8,588	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1283号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置		単位	台	数量	10 10	単価	51,830 51,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	28,665 28,665	85,995 85,995	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	10 10	20,790 20,790	207,900 207,900	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊り	時間	15 15	8,357 8,357	125,355 125,355	WYB01474 単－2000号
計					518,370 518,370	
単価					51,830 51,830	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1284号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	台	数量	18 18	単価	1,737,000 1,737,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【排水ポンプ】						
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程２５ｍ		350	3,522	1,232,700	
		日	350	3,522	1,232,700	単－2001号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程２５ｍ		350	3,522	1,232,700	
		日	350	3,522	1,232,700	単－2001号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１５０ｍｍ　全揚程２０ｍ		700	4,988	3,491,600	
		日	700	4,988	3,491,600	単－2002号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ２００ｍｍ　全揚程２５ｍ		472	9,646	4,552,912	
		日	472	9,646	4,552,912	単－2003号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ２００ｍｍ　全揚程２５ｍ		943	9,646	9,096,178	
		日	943	9,646	9,096,178	単－2003号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ２００ｍｍ　全揚程２５ｍ		472	9,646	4,552,912	
		日	472	9,646	4,552,912	単－2003号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ２００ｍｍ　全揚程２５ｍ		472	9,646	4,552,912	
		日	472	9,646	4,552,912	単－2003号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		134	1,030	138,020	
		日	134	1,030	138,020	単－2004号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		179	1,030	184,370	
		日	179	1,030	184,370	単－2004号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		179	1,030	184,370	
		日	179	1,030	184,370	単－2004号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1284号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	台	数量	18 18	単価	1,737,000 1,737,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		179	1,030	184,370	
		日	179	1,030	184,370	単－2004号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		179	1,030	184,370	
		日	179	1,030	184,370	単－2004号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程１５ｍ		217	1,766	383,222	
		日	217	1,766	383,222	単－2005号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１５０ｍｍ　全揚程２０ｍ		217	3,933	853,461	
		日	217	3,933	853,461	単－2006号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		217	1,030	223,510	
		日	217	1,030	223,510	単－2004号
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ		217	1,030	223,510	
		日	217	1,030	223,510	単－2004号
計					31,271,117 31,271,117	
単価					1,737,000 1,737,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1285号	排水管用仮設橋設置		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,833,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6.5	0 29,715	0 193,147	
運転手（特殊）		人	0 3	0 25,515	0 76,545	
特殊作業員		人	0 32	0 25,830	0 826,560	
普通作業員		人	0 14	0 21,840	0 305,760	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊（第1次基準）	日	0 2	0 48,700	0 97,400	WYB00360 単－2007号
オールテレーンクレーン運転	120t吊	日	0 1	0 286,700	0 286,700	WYB00361 単－2008号
4tユニック車	2.9t吊	車	0 0.3	0 16,450	0 4,935	WYB00367 単－2009号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 41,953	
計					0 1,833,000	
単価					0 1,833,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1286号	排水管用仮設橋解体（撤去）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,173,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 29,715	0 118,860	
運転手（特殊）		人	0 2	0 25,515	0 51,030	
特殊作業員		人	0 14	0 25,830	0 361,620	
普通作業員		人	0 12	0 21,840	0 262,080	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊（第1次基準）	日	0 1	0 48,700	0 48,700	WYB00374 単－2010号
オールテレーンクレーン運転	120t吊	日	0 1	0 286,700	0 286,700	WYB00397 単－2011号
4tユニック運転	2.9t吊	車	0 0.3	0 16,450	0 4,935	WYB00398 単－2012号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 39,075	
計					0 1,173,000	
単価					0 1,173,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1287号	排水管用仮設橋材料		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾙﾁﾄﾗｽ（基本料金）	B-J21A#		0	0	0	
		本	64	340	21,760	
ﾏﾙﾁﾄﾗｽ（賃料）	B-J21A#		0	0	0	
		日	532	1,920	1,021,440	
ﾏﾙﾁﾄﾗｽXﾌﾞﾚｽ（基本料金）	B-9012#		0	0	0	
		本	71	280	19,880	
ﾏﾙﾁﾄﾗｽXﾌﾞﾚｽ（賃料）	B-9012＃		0	0	0	
		日	532	1,420	755,440	
ｴﾝﾄﾞﾌﾚｰﾑ（基本料金）	B-1218E#		0	0	0	
		本	2	340	680	
ｴﾝﾄﾞﾌﾚｰﾑ（賃料）	B-1218E#		0	0	0	
		日	532	80	42,560	
ﾏﾙﾁﾄﾗｽB ﾌﾚｰﾑ（基本料金）	B-1218E#		0	0	0	
		本	30	2,000	60,000	
ﾏﾙﾁﾄﾗｽB ﾌﾚｰﾑ（賃料）	B-1218E#		0	0	0	
		日	532	6,000	3,192,000	
ﾏﾙﾁﾋﾟﾝ（基本料金）	B-MTP#		0	0	0	
		本	256	180	46,080	
ﾏﾙﾁﾋﾟﾝ（賃料）	B-MTP#		0	0	0	
		日	532	2,560	1,361,920	
ﾏﾙﾁﾄﾗｽB ﾌﾚｰﾑ（基本料金）	B-1209E＃		0	0	0	
		本	2	2,000	4,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1287号	排水管用仮設橋材料		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾙﾁﾄﾗｽB ﾌﾚｰﾑ（賃料）	B-1209E#	日	0 532	0 400	0 212,800	
ﾏﾙﾁﾄﾗｽﾄ金具（基本料金）	B-JY+	個	0 4	0 500	0 2,000	
ﾏﾙﾁﾄﾗｽﾄ金具（賃料）	B-JY+	日	0 532	0 144	0 76,608	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	W1/2*75+	個	0 36	0 26.2	0 943	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ（基本料金）	4.0m	本	0 38	0 40	0 1,520	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ（賃料）	4.0m	日	0 532	0 47.8	0 25,429	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ（基本料金）	1.5m	本	0 65	0 15	0 975	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ（賃料）	1.5m	日	0 532	0 31.2	0 16,598	
兼用直交クランプ（基本料金）	ARC1	個	0 240	0 14.5	0 3,480	
兼用直交クランプ（賃料）	ARC1	日	0 532	0 93.6	0 49,795	
兼用自在クランプ（基本料金）	ARC2	個	0 100	0 14.5	0 1,450	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1287号	排水管用仮設橋材料		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
兼用自在クランプ（賃料）	ARC2		0	0	0	
		日	532	39	20,748	
直線ｼﾞｮｲﾝﾄ（基本料金）	PCJ		0	0	0	
		個	30	15	450	
直線ｼﾞｮｲﾝﾄ（賃料）	PCJ		0	0	0	
		日	532	10.5	5,586	
ﾒｯｼｭﾊﾟﾚｯﾄ（基本料金）	M1012T		0	0	0	
		台	1	350	350	
ﾒｯｼｭﾊﾟﾚｯﾄ（賃料）	M1012T		0	0	0	
		日	532	60	31,920	
ｱﾙﾐ足場板（基本料金）	AL2840		0	0	0	
		枚	42	155	6,510	
ｱﾙﾐ足場板（賃料）	AL2840		0	0	0	
		日	532	302	160,664	
山留材H300（基本料金）	H300*2m		0	0	0	
		本	2	2,600	5,200	
山留材H300（賃料）	H300*2m		0	0	0	
		日	532	100	53,200	
鉄	10t 300*300		0	0	0	
		枚	10	4,000	40,000	
鉄（取り寄せ費）			0		0	
		式	1		20,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1287号	排水管用仮設橋材料		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,370,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾕﾆｸﾛ ｹﾐｶﾙ寸切BT	M22*350	本	0 8	0 2,100	0 16,800	
ﾖﾆｸﾛﾎｰﾏｰﾅｯﾄ	M22	個	0 16	0 120	0 1,920	
ﾕﾆｸﾛ丸W	M22	個	0 8	0 60	0 480	
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ	R-22N	本	0 8	0 950	0 7,600	
ﾕﾆｸﾛ等（取り寄せ費）		式	0 1		0 15,000	
山留材H300（基本料金）	DP-30	本	0 4	0 1,220	0 4,880	
山留材H300（賃料）	DP-30	日	0 532	0 80	0 42,560	
ﾌﾞﾙﾏﾝ（賃料）	c-50	日	0 532	0 36	0 19,152	
計					0 7,370,378	
単価					0 7,370,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1288号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161	28,665	4,615	
特殊作業員		人	0.161	24,780	3,989	
普通作業員		人	0.161	20,790	3,347	
大型土のう袋材@流水管理仮設工	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　短期仮設１年対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	56,610	9,114	WK250500 単－2013号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		835	
計					59,600	
単価					5,960	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1289号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	28,665	3,583	
特殊作業員		人	0.125	24,780	3,097	
普通作業員		人	0.125	20,790	2,598	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	44,900	5,612	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,890	
単価					1,489	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1290号	大型土のう処分	廃プラスチック殻（PE）	単位	袋	数量	100 100	単価	102.7 102.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0.26 0.26	8,444 8,444	2,195 2,195	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.26 0.26	2,604 2,604	677 677	CB010410
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	0.74 0.74	10,000 10,000	7,400 7,400	
計					10,272 10,272	
単価					102.7 102.7	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1291号	仮設階段設置		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 9	0 29,715	0 267,435	
とび工		人	0 9	0 27,825	0 250,425	
普通作業員		人	0 17	0 21,840	0 371,280	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	0 2	0 87,400	0 174,800	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 133,060	
計					0 1,197,000	
単価					0 1,197,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1292号	①仮設階段	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 58,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝﾋﾞｽﾃｯﾌﾟ	自在ｽﾃｯﾌﾟ、600*250	枚	0 9	0 3,970	0 35,730	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3.0*48.6*2.4	本	0 6	0 1,630	0 9,780	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.5m*48.6*2.4	本	0 4	0 835	0 3,340	
杭ﾊﾟｲﾌﾟ	1.1m*48.6	本	0 4	0 1,755	0 7,020	
兼用直交クランプ		個	0 2	0 250	0 500	
兼用自在クランプ		個	0 8	0 250	0 2,000	
計					0 58,370	
単価					0 58,370	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1293号	②仮設踊り場	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 55,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭ﾊﾟｲﾌﾟ	1.1m*48.6	本	0 5	0 1,755	0 8,775	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.0m*48.6*2.4	本	0 3	0 1,090	0 3,270	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.5m*48.6*2.4	本	0 3	0 835	0 2,505	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.2m*48.6*2.4	本	0 2	0 1,080	0 2,160	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.0m*48.6*2.4	本	0 8	0 565	0 4,520	
ｱﾙﾐ足場板	240*1000	枚	0 3	0 3,900	0 11,700	
ｱﾙﾐ足場板	240*2000	枚	0 3	0 5,460	0 16,380	
兼用直交クランプ		個	0 18	0 250	0 4,500	
兼用自在クランプ		個	0 8	0 250	0 2,000	
計					0 55,810	
単価					0 55,810	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1294号	③仮設階段	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 68,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝﾋﾞｽﾃｯﾌﾟ	自在ｽﾃｯﾌﾟ、600*250	枚	0 10	0 3,970	0 39,700	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3.0*48.6*2.4	本	0 8	0 1,630	0 13,040	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.5m*48.6*2.4	本	0 4	0 835	0 3,340	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.0m*48.6*2.4	本	0 2	0 565	0 1,130	
杭ﾊﾟｲﾌﾟ	1.1m*48.6	本	0 4	0 1,755	0 7,020	
兼用直交クランプ		個	0 6	0 250	0 1,500	
兼用自在クランプ		個	0 12	0 250	0 3,000	
計					0 68,730	
単価					0 68,730	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1295号	④単管手摺	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 45,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭ﾊﾟｲﾌﾟ	1.1m*48.6		0	0	0	
		本	6	1,755	10,530	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.0m*48.6*2.4		0	0	0	
		本	11	565	6,215	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.2m*48.6*2.4		0	0	0	
		本	2	1,080	2,160	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4.0m*48.6*2.4		0	0	0	
		本	8	2,140	17,120	
兼用直交クランプ			0	0	0	
		個	16	250	4,000	
兼用自在クランプ			0	0	0	
		個	20	250	5,000	
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ			0	0	0	
		個	4	205	820	
計					0 45,845	
単価					0 45,845	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1296号	⑤仮設階段	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 51,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝﾋﾞｽﾃｯﾌﾟ	自在ｽﾃｯﾌﾟ、600*250		0	0	0	
		枚	7	3,970	27,790	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.0m*48.6*2.4		0	0	0	
		本	1	565	565	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.5m*48.6*2.4		0	0	0	
		本	4	835	3,340	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.0m*48.6*2.4		0	0	0	
		本	2	1,090	2,180	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.5m*48.6*2.4		0	0	0	
		本	4	1,360	5,440	
杭ﾊﾟｲﾌﾟ	1.1m*48.6		0	0	0	
		本	4	1,755	7,020	
兼用直交クランプ			0	0	0	
		個	2	250	500	
兼用自在クランプ			0	0	0	
		個	18	250	4,500	
計					0 51,335	
単価					0 51,335	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1297号	⑥仮設階段	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 77,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝﾋﾞｽﾃｯﾌﾟ	自在ｽﾃｯﾌﾟ、600*250	枚	0 10	0 3,970	0 39,700	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.0m*48.6*2.4	本	0 2	0 565	0 1,130	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.2m*48.6*2.4	本	0 2	0 1,080	0 2,160	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.5m*48.6*2.4	本	0 4	0 835	0 3,340	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3.0*48.6*2.4	本	0 6	0 1,630	0 9,780	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4.0m*48.6*2.4	本	0 2	0 2,140	0 4,280	
杭ﾊﾟｲﾌﾟ	1.1m*48.6	本	0 5	0 1,755	0 8,775	
兼用直交クランプ		個	0 12	0 250	0 3,000	
兼用自在クランプ		個	0 20	0 250	0 5,000	
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ		個	0 2	0 205	0 410	
計					0 77,575	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1297号	⑥仮設階段	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 77,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 77,575	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1298号	⑦仮設階段、踊り場	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 139,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝﾋﾞｽﾃｯﾌﾟ	自在ｽﾃｯﾌﾟ、600*250		0	0	0	
		枚	10	3,970	39,700	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.0m*48.6*2.4		0	0	0	
		本	4	565	2,260	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.5m*48.6*2.4		0	0	0	
		本	11	835	9,185	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.5m*48.6*2.4		0	0	0	
		本	1	1,360	1,360	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3.0*48.6*2.4		0	0	0	
		本	8	1,630	13,040	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4.0m*48.6*2.4		0	0	0	
		本	2	2,140	4,280	
杭ﾊﾟｲﾌﾟ	1.1m*48.6		0	0	0	
		本	1	1,755	1,755	
兼用直交クランプ			0	0	0	
		個	32	250	8,000	
兼用自在クランプ			0	0	0	
		個	8	250	2,000	
単管ベース			0	0	0	
		個	2	215	430	
ｷｬｯﾁｸﾗﾝﾌﾟ			0	0	0	
		枚	6	1,500	9,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1298号	⑦仮設階段、踊り場	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 139,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ足場板	240*1000	枚	0 3	0 3,900	0 11,700	
ｱﾙﾐ足場板	240*3000	枚	0 5	0 7,350	0 36,750	
計					0 139,460	
単価					0 139,460	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1299号	⑧単管手摺	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 49,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭ﾊﾟｲﾌﾟ	1.1m*48.6	本	0 7	0 1,755	0 12,285	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.0m*48.6*2.4	本	0 4	0 565	0 2,260	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.5m*48.6*2.4	本	0 4	0 835	0 3,340	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.0m*48.6*2.4	本	0 4	0 1,090	0 4,360	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.5m*48.6*2.4	本	0 2	0 1,360	0 2,720	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4.0m*48.6*2.4	本	0 7	0 2,140	0 14,980	
兼用直交クランプ		個	0 18	0 250	0 4,500	
兼用自在クランプ		個	0 18	0 250	0 4,500	
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ		個	0 3	0 205	0 615	
計					0 49,560	
単価					0 49,560	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1300号	⑨仮設階段	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 89,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝﾋﾞｽﾃｯﾌﾟ	自在ｽﾃｯﾌﾟ、600*250	枚	0 10	0 3,970	0 39,700	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.0m*48.6*2.4	本	0 2	0 565	0 1,130	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.2m*48.6*2.4	本	0 5	0 1,080	0 5,400	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.5m*48.6*2.4	本	0 7	0 835	0 5,845	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.0m*48.6*2.4	本	0 2	0 1,090	0 2,180	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.5m*48.6*2.4	本	0 2	0 1,360	0 2,720	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3.0*48.6*2.4	本	0 4	0 1,630	0 6,520	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4.0m*48.6*2.4	本	0 2	0 2,140	0 4,280	
杭ﾊﾟｲﾌﾟ	1.1m*48.6	本	0 7	0 1,755	0 12,285	
兼用直交クランプ		個	0 18	0 250	0 4,500	
兼用自在クランプ		個	0 20	0 250	0 5,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1300号	⑨仮設階段	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 89,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 89,560	
単価					0 89,560	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1301号	⑩仮設通廊	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 102,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝﾋﾞｽﾃｯﾌﾟ	自在ｽﾃｯﾌﾟ、600*250	枚	0 2	0 3,970	0 7,940	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.0m*48.6*2.4	本	0 8	0 565	0 4,520	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.2m*48.6*2.4	本	0 6	0 1,080	0 6,480	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.5m*48.6*2.4	本	0 4	0 835	0 3,340	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.0m*48.6*2.4	本	0 2	0 1,090	0 2,180	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.5m*48.6*2.4	本	0 6	0 1,360	0 8,160	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	4.0m*48.6*2.4	本	0 4	0 2,140	0 8,560	
杭ﾊﾟｲﾌﾟ	1.1m*48.6	本	0 4	0 1,755	0 7,020	
兼用直交クランプ		個	0 34	0 250	0 8,500	
兼用自在クランプ		個	0 18	0 250	0 4,500	
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ		個	0 4	0 205	0 820	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1301号	⑩仮設通廊	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 102,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ足場板	240*1000	枚	0 3	0 3,900	0 11,700	
ｱﾙﾐ足場板	240*4000	枚	0 3	0 9,685	0 29,055	
計					0 102,775	
単価					0 102,775	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1302号	⑪仮設階段	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 335,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝﾋﾞｽﾃｯﾌﾟ	自在ｽﾃｯﾌﾟ、600*250	枚	0 38	0 3,970	0 150,860	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.0m*48.6*2.4	本	0 28	0 565	0 15,820	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.2m*48.6*2.4	本	0 9	0 1,080	0 9,720	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	1.5m*48.6*2.4	本	0 13	0 835	0 10,855	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.0m*48.6*2.4	本	0 7	0 1,090	0 7,630	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	2.5m*48.6*2.4	本	0 7	0 1,360	0 9,520	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	3.0*48.6*2.4	本	0 15	0 1,630	0 24,450	
杭ﾊﾟｲﾌﾟ	1.1m*48.6	本	0 15	0 1,755	0 26,325	
兼用直交クランプ		個	0 49	0 250	0 12,250	
兼用自在クランプ		個	0 30	0 250	0 7,500	
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ		個	0 6	0 205	0 1,230	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1302号	⑪仮設階段	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 335,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ足場板	240*1000	枚	0 11	0 3,900	0 42,900	
ｱﾙﾐ足場板	240*2000	枚	0 3	0 5,460	0 16,380	
計					0 335,440	
単価					0 335,440	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1303号	⑫格子フェンス	管理用	単位	式	数量	0 1	単価	0 50,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
格子フェンス（いのししくん）	φ5*75/150*128	枚	0 9	0 3,600	0 32,400	
支柱	D13*1500	本	0 12	0 1,130	0 13,560	
ｽﾃﾝﾚｽ結束線		ｋｇ	0 1	0 4,110	0 4,110	
計					0 50,070	
単価					0 50,070	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1304号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 18.5以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,860	10,860	WB824010 単－2014号
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	WB020051 単－2015号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,798	2,798	CB227010
計					16,478	
単価					16,470	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1305号	金網	φ3.2*150 1m*2m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 2,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.083	0 21,840	0 1,812	
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 溶接金網	φ3.2*150　1m*2m	枚	0 1	0 706	0 706	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 289	
計					0 2,807	
単価					0 2,807	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1306号	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	27,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.75	23,835	17,876	
普通作業員		人	0.45	20,790	9,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,240	
単価					27,240	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1307号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	単位	面	数量	1	単価	156,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	38,115	19,057	
電工		人	4	23,835	95,340	
普通作業員		人	2	20,790	41,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					156,000	
単価					156,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1308号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり	単位	面	数量	1	単価	109,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.35	38,115	13,340	
電工		人	2.8	23,835	66,738	
普通作業員		人	1.4	20,790	29,106	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					109,200	
単価					109,200	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1309号	制御盤据付	負荷 18kW以上 新設 補正なし 同機種 1台	単位	面	数量	1	単価	71,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	23,835	71,505	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					71,510	
単価					71,510	円／面

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1310号	制御盤据付	負荷 11～18kW 新設 補正なし 同機種 1台	単位	面	数量	1	単価	59,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	23,835	59,587	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					59,590	
単価					59,590	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1311号	雨量・水位計据付	水位計ﾌﾛｰﾄ式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	12,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.5	25,620	12,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,810	
単価					12,810	円／台

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1312号	雨量・水位計据付	水位計ﾌﾛｰﾄ式 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	8,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.35	25,620	8,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,967	
単価					8,967	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1313号	ケーブル及び電線配線	露出配線 5㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	452.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.9	23,835	45,286	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					45,290	
単価					452.9	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1314号	ケーブル及び電線配線	露出配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	858.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.6	23,835	85,806	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					85,810	
単価					858.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1315号	ケーブル及び電線配線	露出配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.8	23,835	209,748	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					209,800	
単価					2,098	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1316号	ケーブル及び電線配線	露出配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12	23,835	286,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					286,100	
単価					2,861	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1317号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 5㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	228.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.96	23,835	22,881	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,890	
単価					228.9	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1318号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	429.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	23,835	42,903	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					42,910	
単価					429.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1319号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4	23,835	104,874	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					104,900	
単価					1,049	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1320号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.4	23,835	200,214	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					200,300	
単価					2,003	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1321号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 50㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	13	23,835	309,855	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					309,900	
単価					3,099	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1322号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 60㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	5,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	22	23,835	524,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					524,400	
単価					5,244	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1323号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	286.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	23,835	28,602	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,610	
単価					286.1	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1324号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	548.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	23,835	54,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,820	
単価					548.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1325号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	23,835	131,092	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					131,100	
単価					1,311	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1326号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	23,835	238,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					238,400	
単価					2,384	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1327号	ケーブル及び電線配線	管内配線 50㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	16	23,835	381,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					381,400	
単価					3,814	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1328号	ケーブル及び電線配線	管内配線 60㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	6,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	28	23,835	667,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					667,400	
単価					6,674	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1329号	高圧電力ケーブル端末処理	38㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	21,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	23,835	21,451	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,460	
単価					21,460	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1330号	低圧電力ケーブル端末処理	100㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	14,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	23,835	14,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,310	
単価					14,310	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1331号	低圧電力ケーブル端末処理	60㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.45	23,835	10,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,730	
単価					10,730	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1332号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22㎜以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	917.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.85	23,835	91,764	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					91,770	
単価					917.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1333号	硬質ビニル管敷設	地中 22㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	23,835	119,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					119,200	
単価					1,192	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1334号	硬質ビニル管敷設	地中 36㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8	23,835	190,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					190,700	
単価					1,907	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1335号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80㎜以下 新設 FEP 80㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	23,835	95,340	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	100	506	50,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					146,000	
単価					1,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1336号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	95.34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	23,835	9,534	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,534	
単価					95.34	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1337号	プルボックス設置	各種 新設 40cm 40cm 30cm	単位	個	数量	1	単価	13,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	23,835	13,109	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,110	
単価					13,110	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1338号	接地設置	A種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	23,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	23,835	23,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,840	
単価					23,840	円／極

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1339号	接地設置	B種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	23,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	23,835	23,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,840	
単価					23,840	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1340号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	5,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	23,835	5,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,958	
単価					5,958	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1341号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱12m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱	12-19-350　6年未満	本	1	36,100	36,100	
電工		人	2.4	23,835	57,204	
普通作業員		人	4	20,790	83,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					176,500	
単価					176,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1342号	支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(3号100口以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	単位	本	数量	1	単価	35,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.7	23,835	16,684	
普通作業員		人	0.91	20,790	18,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					35,610	
単価					35,610	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1343号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,715	8,736	
特殊作業員		人	0.294	25,830	7,594	
普通作業員		人	0.294	21,840	6,420	
耐候性大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ 耐候性1年	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	43,580	12,812	WK250500 単－2016号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		218	
計					73,480	
単価					7,348	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1344号	大型土のう工	処分	単位	袋	数量	100 100	単価	103.6 103.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	0.26 0.26	8,723 8,723	2,267 2,267	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.26 0.26	2,690 2,690	699 699	CB010410
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	0.74 0.74	10,000 10,000	7,400 7,400	
計					10,366 10,366	
単価					103.6 103.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1345号	大型土のう工	処分	単位	袋	数量	100 100	単価	103.6 103.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	0.26 0.26	8,723 8,723	2,267 2,267	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.26 0.26	2,690 2,690	699 699	CB010410
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	0.74 0.74	10,000 10,000	7,400 7,400	
計					10,366 10,366	
単価					103.6 103.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1346号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,715	47,544	
とび工		人	8.5	27,825	236,512	
普通作業員		人	1.3	21,840	28,392	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	47,000	65,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		117,252	
計					495,500	
単価					4,955	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1347号	パイプサポート支保・くさび結合支保 ウィング部	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	29,715	86,173	
型わく工		人	5.3	28,140	149,142	
とび工		人	2.5	27,825	69,562	
普通作業員		人	5.7	21,840	124,488	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		55,735	
計					485,100	
単価					4,851	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1348号	パイプサポート支保・くさび結合支保 ウィング部	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 40kN/m2<f≦60kN/m2[120<t≦190cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	7,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.2	29,715	124,803	
型わく工		人	8.7	28,140	244,818	
とび工		人	2.4	27,825	66,780	
普通作業員		人	11.1	21,840	242,424	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		101,775	
計					780,600	
単価					7,806	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1349号	パイプサポート支保・くさび結合支保 踏掛版受台,ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	29,715	86,173	
型わく工		人	5.3	28,140	149,142	
とび工		人	2.5	27,825	69,562	
普通作業員		人	5.7	21,840	124,488	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		55,735	
計					485,100	
単価					4,851	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1350号	支柱支保設置・撤去工	13.0m以下 1.8～4.8m未満 設置･撤去 29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満 ｽﾗﾌﾞ･ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋 70m未満 3650円	単位	空ｍ３	数量	100	単価	7,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.47	42,210	62,048	
橋りょう特殊工		人	7.3	34,965	255,244	
普通作業員		人	5.85	21,840	127,764	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.44	47,000	67,680	
支柱支保仮設材損料	13.0m以下 1.8～4.8m未満 29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満 ｽﾗﾌﾞ･ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋 70m未満 3650円	空ｍ３	100	2,367	236,700	WB473131 単－2017号
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					749,500	
単価					7,495	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1351号	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満 0.6以上 1.2m以下 ｽﾗﾌﾞ・ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋 70m未満 756円	単位	空ｍ３	数量	100	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.99	42,210	41,787	
橋りょう特殊工		人	4.05	34,965	141,608	
普通作業員		人	2.92	21,840	63,772	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.38	47,000	17,860	
くさび結合支保　仮設材賃料		空ｍ３	100	10,400	1,040,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		973	
計					1,306,000	
単価					13,060	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1352号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204	29,715	6,061	
特殊作業員		人	0.204	25,830	5,269	
普通作業員		人	0.204	21,840	4,455	
耐候性大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ 耐候性1年	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	日	0.204	44,470	9,071	WK250500 単－2018号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.204	47,000	9,588	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		306	
計					72,450	
単価					7,245	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1353号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	965.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	29,715	2,793	
特殊作業員		人	0.094	25,830	2,428	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.094	47,000	4,418	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		20	
計					9,659	
単価					965.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1354号	大型土のう工	処分	単位	袋	数量	100 100	単価	103.6 103.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	0.26 0.26	8,723 8,723	2,267 2,267	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.26 0.26	2,690 2,690	699 699	CB010410
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	0.74 0.74	10,000 10,000	7,400 7,400	
計					10,366 10,366	
単価					103.6 103.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1355号	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	27,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.75	23,835	17,876	
普通作業員		人	0.45	20,790	9,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,240	
単価					27,240	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1356号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	単位	面	数量	1	単価	156,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	38,115	19,057	
電工		人	4	23,835	95,340	
普通作業員		人	2	20,790	41,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					156,000	
単価					156,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1357号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり	単位	面	数量	1	単価	109,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.35	38,115	13,340	
電工		人	2.8	23,835	66,738	
普通作業員		人	1.4	20,790	29,106	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					109,200	
単価					109,200	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1358号	架線	仕上外径 15㎜以下 新設	単位	径間	数量	1	単価	28,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	23,835	28,602	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,610	
単価					28,610	円／径間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1359号	ケーブル及び電線配線	管内配線 60㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	6,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	28	23,835	667,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					667,400	
単価					6,674	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1360号	ケーブル及び電線配線	管内配線 50㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	16	23,835	381,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					381,400	
単価					3,814	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1361号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	23,835	238,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					238,400	
単価					2,384	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1362号	高圧電力ケーブル端末処理	150㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	33,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	23,835	33,369	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					33,370	
単価					33,370	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1363号	高圧電力ケーブル端末処理	100㎜2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	30,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	23,835	30,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,990	
単価					30,990	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1364号	高圧電力ケーブル端末処理	38mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	21,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	23,835	21,451	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,460	
単価					21,460	円／箇所

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1365号	高圧電力ケーブル端末処理	14mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	14,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	23,835	14,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,310	
単価					14,310	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1366号	接地設置	A種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	23,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	23,835	23,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,840	
単価					23,840	円／極

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1367号	接地設置	B種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	23,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	23,835	23,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,840	
単価					23,840	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1368号	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 5㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	171.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.72	23,835	17,161	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,170	
単価					171.7	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1369号	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	309.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	23,835	30,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,990	
単価					309.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1370号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 50㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	938.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	23,835	61,971	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	319	31,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					93,880	
単価					938.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1371号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80㎜以下 新設 FEP 80㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	23,835	95,340	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	100	506	50,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					146,000	
単価					1,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1372号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 125㎜以下 新設 FEP 100㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	2,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	23,835	143,010	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　１００ｍｍ	m	100	694	69,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					212,500	
単価					2,125	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1373号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	134,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱	10-19-350　6年未満	本	1	29,100	29,100	
電工		人	1.8	23,835	42,903	
普通作業員		人	3	20,790	62,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					134,400	
単価					134,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1374号	支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(2号55口以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	単位	本	数量	1	単価	20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.42	23,835	10,010	
普通作業員		人	0.49	20,790	10,187	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,200	
単価					20,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1375号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱	10-19-350　4年未満	本	1	20,400	20,400	
電工		人	1.8	23,835	42,903	
普通作業員		人	3	20,790	62,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					125,700	
単価					125,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1376号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 30㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	862.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	23,835	61,971	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	243	24,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					86,280	
単価					862.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1377号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 40㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	885.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	23,835	61,971	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100	266	26,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					88,580	
単価					885.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1378号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 50㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	938.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	23,835	61,971	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	319	31,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					93,880	
単価					938.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1379号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80㎜以下 新設 FEP 65㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	23,835	95,340	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　６５ｍｍ	m	100	386	38,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					134,000	
単価					1,340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1380号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 125mm以下 新設 FEP 100mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	2,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	23,835	143,010	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　１００ｍｍ	m	100	694	69,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					212,500	
単価					2,125	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1381号	分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	30,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	23,835	30,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,990	
単価					30,990	円／面

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1382号	白熱灯器具取付（屋外）	投光器 1kW以下 新設	単位	灯	数量	1	単価	47,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	23,835	47,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,670	
単価					47,670	円／灯

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1383号	電気供給設備維持保守		単位	日	数量	1 1	単価	23,830 23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
計					23,835 23,835	
単価					23,830 23,830	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1384号	負荷設備維持保守		単位	日	数量	1 1	単価	36,770 36,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.543 1.543	23,835 23,835	36,777 36,777	
計					36,777 36,777	
単価					36,770 36,770	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1385号	下流濁水処理（基礎処理施工時）照明	0.382kw 2台	単位	時間	数量	1 1	単価	13 13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0.76 0.76	17.11 17.11	13 13	
計					13 13	
単価					13 13	円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1386号	基礎処理工照明	0.382kw 20台	単位	時間	数量	1 1	単価	130 130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	7.64 7.64	17.11 17.11	130 130	
計					130 130	
単価					130 130	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1387号	ポリエチレン管設置	φ800 波状管	単位	m	数量	10 10	単価	12,230 12,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44 0.44	29,715 29,715	13,074 13,074	
普通作業員		人	1.78 1.78	21,840 21,840	38,875 38,875	
とび工		人	0.44 0.44	27,825 27,825	12,243 12,243	
ラフタークレーン運転	60t吊り	日	0.33 0.33	128,000 128,000	42,240 42,240	WYB00099 単－2019号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		15,868 15,868	
計					122,300 122,300	
単価					12,230 12,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1388号	ポリエチレン管設置	φ800 波状管	単位	m	数量	10 10	単価	13,180 13,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,715 29,715	14,857 14,857	
普通作業員		人	2 2	21,840 21,840	43,680 43,680	
とび工		人	0.5 0.5	27,825 27,825	13,912 13,912	
ラフタークレーン運転	60t吊り	日	0.33 0.33	128,000 128,000	42,240 42,240	WYB00113 単－2020号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		17,111 17,111	
計					131,800 131,800	
単価					13,180 13,180	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1389号	遮水シート設置		単位	ｍ２	数量	0 140	単価	0 2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 28,665	0 85,995	
特殊作業員		人	0 6	0 24,780	0 148,680	
普通作業員		人	0 6	0 20,790	0 124,740	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 3	0 8,990	0 26,970	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 15	
計					0 386,400	
単価					0 2,760	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1390号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	394.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,715	8,765	
とび工		人	0.295	27,825	8,208	
普通作業員		人	0.295	21,840	6,442	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	53,000	15,635	WK250590 単－2021号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		390	
計					39,440	
単価					394.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1391号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 231日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	17,787	17,787	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					18,890	
単価					18,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1392号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 206日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	15,862	15,862	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,970	
単価					16,970	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1393号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 139日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	11,954	11,954	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,060	
単価					13,060	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1394号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 215日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	17,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	16,555	16,555	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,660	
単価					17,660	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1395号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 205日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	15,785	15,785	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,890	
単価					16,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1396号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 200日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	15,400	15,400	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,500	
単価					16,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1397号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 235日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	18,095	18,095	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					19,200	
単価					19,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1398号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 235日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	8,930	8,930	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,700	
単価					9,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1399号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 389日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	13,226	13,226	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,000	
単価					14,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1400号	洗浄設備設置	乾式	単位	基	数量	1 1	単価	143,900 143,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,715 29,715	29,715 29,715	
普通作業員		人	2.5 2.5	21,840 21,840	54,600 54,600	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	47,000 47,000	47,000 47,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		12,585 12,585	
計					143,900 143,900	
単価					143,900 143,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1401号	洗浄設備撤去	乾式	単位	基	数量	1 1	単価	131,400 131,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,715 29,715	29,715 29,715	
普通作業員		人	2 2	21,840 21,840	43,680 43,680	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	47,000 47,000	47,000 47,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		11,005 11,005	
計					131,400 131,400	
単価					131,400 131,400	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1402号	洗浄設備設置	乾式	単位	基	数量	0 1	単価	0 143,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,715	0 29,715	
普通作業員		人	0 2.5	0 21,840	0 54,600	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 47,000	0 47,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 12,585	
計					0 143,900	
単価					0 143,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1403号	洗浄設備撤去	乾式	単位	基	数量	0 1	単価	0 131,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,715	0 29,715	
普通作業員		人	0 2	0 21,840	0 43,680	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 47,000	0 47,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 11,005	
計					0 131,400	
単価					0 131,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1404号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置	φ400 ｼﾝｸﾞﾙ管 地上露出	単位	m	数量	0 10	単価	0 9,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.55	0 29,715	0 16,343	
普通作業員		人	0 2.18	0 21,840	0 47,611	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.36	0 51,600	0 18,576	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 9,590	
計					0 92,120	
単価					0 9,212	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1405号	工事用道路造成		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,350,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5.5	0 29,715	0 163,432	
運転手（特殊）		人	0 11	0 25,515	0 280,665	
普通作業員		人	0 11	0 21,840	0 240,240	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	0.8m3排ガス対策型（第1次）	日	0 11	0 35,260	0 387,860	WYB00451 単－2022号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 581	0 2,200	0 1,278,200	
計					0 2,350,397	
単価					0 2,350,397	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1406号	転石運搬		単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	岩塊･玉石 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 173.8	0 173	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 20.5km以下	ｍ３	0 1	0 2,698	0 2,698	CB210110
計					0 2,871	
単価					0 2,871	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1407号	ポンプ設置・撤去	清水	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 88,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,715	0 14,857	
特殊作業員		人	0 0.1	0 25,830	0 2,583	
普通作業員		人	0 2	0 21,840	0 43,680	
バックホウ運転		日	0 0.5	0 48,740	0 24,370	WK250540 単－2023号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 2,560	
計					0 88,050	
単価					0 88,050	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1408号	ポンプ設置・撤去	濁水	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 88,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,715	0 14,857	
特殊作業員		人	0 0.1	0 25,830	0 2,583	
普通作業員		人	0 2	0 21,840	0 43,680	
バックホウ運転		日	0 0.5	0 48,740	0 24,370	WK250540 単－2023号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 2,560	
計					0 88,050	
単価					0 88,050	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1409号	ポンプ運転	口径 50mm作業時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.14	0 25,830	0 3,616	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 1.2	0 165	0 198	
発動発電機運転	10kVA 8時間	日	0 1	0 3,144	0 3,144	WYB00837 単－2024号
諸雑費（率＋まるめ） 91%		式	0 1		0 6,322	
計					0 13,280	
単価					0 13,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1410号	ポンプ運転	口径 50mm常時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 20,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.17	0 25,830	0 4,391	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 1.1	0 165	0 181	
発動発電機運転	10kVA 24時間	日	0 1	0 5,982	0 5,982	WYB00839 単－2025号
諸雑費（率＋まるめ） 92%		式	0 1		0 9,706	
計					0 20,260	
単価					0 20,260	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1411号	ポンプ運転	口径 50㎜×1&100㎜×1常時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 27,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.17	0 25,830	0 4,391	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 1.1	0 165	0 181	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 1.1	0 284	0 312	
発動発電機運転	20kVA 24時間	日	0 1	0 9,552	0 9,552	WYB00841 単－2026号
諸雑費（率＋まるめ） 92%		式	0 1		0 13,274	
計					0 27,710	
単価					0 27,710	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1412号	ポンプ運転	口径100㎜作業時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.14	0 25,830	0 3,616	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 1.2	0 284	0 340	
発動発電機運転	10kVA 8時間	日	0 1	0 3,144	0 3,144	WYB00849 単－2027号
諸雑費（率＋まるめ） 91%		式	0 1		0 6,460	
計					0 13,560	
単価					0 13,560	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1413号	ポンプ運転	口径200㎜×2台常時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 26,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.17	0 25,830	0 4,391	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 2.2	0 568	0 1,249	
発動発電機運転	45kVA 24時間	日	0 1	0 19,890	0 19,890	WYB00843 単－2028号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 760	
計					0 26,290	
単価					0 26,290	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1414号	ポンプ運転	口径100㎜×2&200㎜×2常時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.17	0 25,830	0 4,391	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 2.2	0 284	0 624	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 2.2	0 568	0 1,249	
発動発電機運転	75kVA 24時間	日	0 1	0 29,080	0 29,080	WYB00845 単－2029号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,056	
計					0 36,400	
単価					0 36,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1415号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	85,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	
特殊作業員		人	0.1	25,830	2,583	
普通作業員		人	2	21,840	43,680	
バックホウ運転		日	0.5	48,740	24,370	WK250540 単－2030号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,490	
単価					85,490	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1416号	ポンプ運転	口径 50㎜×2作業時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.14	0 25,830	0 3,616	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 1.2	0 165	0 198	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 1.2	0 165	0 198	
発動発電機運転	20kVA 8時間	日	0 1	0 4,784	0 4,784	WYB00904 単－2031号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 439	
計					0 9,235	
単価					0 9,235	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1417号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	85,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	
特殊作業員		人	0.1	25,830	2,583	
普通作業員		人	2	21,840	43,680	
バックホウ運転		日	0.5	48,740	24,370	WK250540 単－2032号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,490	
単価					85,490	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1418号	ポンプ運転	口径 200㎜×4台 常時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 7,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.17	0 25,830	0 4,391	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 4.4	0 581	0 2,556	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 208	
計					0 7,155	
単価					0 7,155	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1419号	ポンプ運転	口径 100㎜×1台 常時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.17	0 25,830	0 4,391	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 1.1	0 290	0 319	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 141	
計					0 4,851	
単価					0 4,851	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1420号	ポンプ運転	口径 50㎜×2台 常時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.17	0 25,830	0 4,391	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 2.2	0 168	0 369	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 142	
計					0 4,902	
単価					0 4,902	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1421号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　１００／１２５ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	47,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	336	124	41,664	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　１００／１２５ｋＶＡ	日	1	5,930	5,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					47,600	
単価					47,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1422号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,715	65,373	
普通作業員		人	5.4	21,840	117,936	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	48,790	107,338	WK250550 単－2033号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,653	
計					299,300	
単価					2,993	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1423号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 10.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,570	
単価					3,570	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1424号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 9.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1425号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1426号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 10.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,570	
単価					3,570	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1427号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 9.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1428号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1429号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	674,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.6	24,780	113,988	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.4	44,900	152,660	
運搬費等率 153%		式	1		407,971	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					674,700	
単価					674,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1430号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	417,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.8	24,780	69,384	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.1	44,900	94,290	
運搬費等率 155%		式	1		253,694	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					417,400	
単価					417,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1431号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	764,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.5	24,780	111,510	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.3	44,900	103,270	
運搬費等率 256%		式	1		549,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					764,700	
単価					764,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1432号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	337,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.3	24,780	56,994	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	44,900	76,330	
運搬費等率 153%		式	1		203,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					337,400	
単価					337,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1433号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	382,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.25	24,780	55,755	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.15	44,900	51,635	
運搬費等率 256%		式	1		274,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					382,400	
単価					382,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1434号	重建設機械分解・組立・輸送費（往復）	BH3.5m3	単位	回	数量	1 1	単価	2,566,000 2,566,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	回	2 2	1,283,000 1,283,000	2,566,000 2,566,000	WYB00546 単－2034号
計					2,566,000 2,566,000	
単価					2,566,000 2,566,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1435号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	単位	回	数量	1 1	単価	1,283,000 1,283,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	25 25	24,780 24,780	619,500 619,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	5 5	81,500 81,500	407,500 407,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		256,000 256,000	
計					1,283,000 1,283,000	
単価					1,283,000 1,283,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1436号	重建設機械分解・組立・輸送費（往復）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	単位	回	数量	1 1	単価	4,140,000 4,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	回	2 2	2,070,000 2,070,000	4,140,000 4,140,000	WYB00549 単－2035号
計					4,140,000 4,140,000	
単価					4,140,000 4,140,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1437号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	単位	回	数量	1 1	単価	2,070,000 2,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	35 35	24,780 24,780	867,300 867,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	7 7	81,500 81,500	570,500 570,500	
諸雑費（率＋まるめ） 44%		式	1 1		632,200 632,200	
計					2,070,000 2,070,000	
単価					2,070,000 2,070,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1438号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	単位	回	数量	1 1	単価	1,283,000 1,283,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	25 25	24,780 24,780	619,500 619,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	5 5	81,500 81,500	407,500 407,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		256,000 256,000	
計					1,283,000 1,283,000	
単価					1,283,000 1,283,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1439号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	単位	回	数量	1 1	単価	2,070,000 2,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	35 35	24,780 24,780	867,300 867,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	7 7	81,500 81,500	570,500 570,500	
諸雑費（率＋まるめ） 44%		式	1 1		632,200 632,200	
計					2,070,000 2,070,000	
単価					2,070,000 2,070,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1440号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,287,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	24,780	280,014	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	87,400	270,940	
運搬費等率 315%		式	1		1,735,505	
諸雑費（まるめ）		式	1		541	
計					2,287,000	
単価					2,287,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1441号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.65	24,780	140,007	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	1.55	87,400	135,470	
運搬費等率 315%		式	1		867,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		771	
計					1,144,000	
単価					1,144,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1442号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	543,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.75	24,780	68,145	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.75	44,900	33,675	
運搬費等率 434%		式	1		441,898	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					543,800	
単価					543,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1443号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	454,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	24,780	66,906	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
運搬費等率 250%		式	1		324,415	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					454,200	
単価					454,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1444号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	227,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.35	24,780	33,453	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.7	44,900	31,430	
運搬費等率 250%		式	1		162,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					227,100	
単価					227,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1445号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,088,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	24,780	136,290	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
運搬費等率 434%		式	1		883,797	
諸雑費（まるめ）		式	1		563	
計					1,088,000	
単価					1,088,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1446号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,446,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.3	24,780	106,554	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	1.5	124,000	186,000	
運搬費等率 394%		式	1		1,152,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		784	
計					1,446,000	
単価					1,446,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1447号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	674,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.6	24,780	113,988	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.4	44,900	152,660	
運搬費等率 153%		式	1		407,971	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					674,700	
単価					674,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1448号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	417,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.8	24,780	69,384	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.1	44,900	94,290	
運搬費等率 155%		式	1		253,694	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					417,400	
単価					417,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1449号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	764,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.5	24,780	111,510	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.3	44,900	103,270	
運搬費等率 256%		式	1		549,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					764,700	
単価					764,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1450号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	337,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.3	24,780	56,994	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	44,900	76,330	
運搬費等率 153%		式	1		203,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					337,400	
単価					337,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1451号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	382,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.25	24,780	55,755	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.15	44,900	51,635	
運搬費等率 256%		式	1		274,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					382,400	
単価					382,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1452号	重建設機械分解・組立・輸送費（往復）	BH3.5m3	単位	回	数量	0 1	単価	0 2,566,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	回	0 2	0 1,283,000	0 2,566,000	WYB00897 単－2036号
計					0 2,566,000	
単価					0 2,566,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1453号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	単位	回	数量	0 1	単価	0 1,283,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 25	0 24,780	0 619,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0 5	0 81,500	0 407,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 256,000	
計					0 1,283,000	
単価					0 1,283,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1454号	重建設機械分解・組立・輸送費（往復）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	単位	回	数量	0 1	単価	0 4,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	回	0 2	0 2,070,000	0 4,140,000	WYB00900 単－2037号
計					0 4,140,000	
単価					0 4,140,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1455号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	単位	回	数量	0 1	単価	0 2,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 35	0 24,780	0 867,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0 7	0 81,500	0 570,500	
諸雑費（率＋まるめ） 44%		式	0 1		0 632,200	
計					0 2,070,000	
単価					0 2,070,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1456号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	単位	回	数量	0 1	単価	0 1,283,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 25	0 24,780	0 619,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0 5	0 81,500	0 407,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 256,000	
計					0 1,283,000	
単価					0 1,283,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1457号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	単位	回	数量	0 1	単価	0 2,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 35	0 24,780	0 867,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0 7	0 81,500	0 570,500	
諸雑費（率＋まるめ） 44%		式	0 1		0 632,200	
計					0 2,070,000	
単価					0 2,070,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1458号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,287,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	24,780	280,014	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	87,400	270,940	
運搬費等率 315%		式	1		1,735,505	
諸雑費（まるめ）		式	1		541	
計					2,287,000	
単価					2,287,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1459号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.65	24,780	140,007	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	1.55	87,400	135,470	
運搬費等率 315%		式	1		867,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		771	
計					1,144,000	
単価					1,144,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1460号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	543,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.75	24,780	68,145	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.75	44,900	33,675	
運搬費等率 434%		式	1		441,898	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					543,800	
単価					543,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1461号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	454,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	24,780	66,906	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
運搬費等率 250%		式	1		324,415	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					454,200	
単価					454,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1462号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	227,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.35	24,780	33,453	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.7	44,900	31,430	
運搬費等率 250%		式	1		162,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					227,100	
単価					227,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1463号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,088,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	24,780	136,290	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
運搬費等率 434%		式	1		883,797	
諸雑費（まるめ）		式	1		563	
計					1,088,000	
単価					1,088,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1464号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	543,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.75	24,780	68,145	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.75	44,900	33,675	
運搬費等率 434%		式	1		441,898	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					543,800	
単価					543,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1465号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,446,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.3	24,780	106,554	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	1.5	124,000	186,000	
運搬費等率 394%		式	1		1,152,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		784	
計					1,446,000	
単価					1,446,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1466号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	959,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.85	24,780	70,623	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	0.95	124,000	117,800	
運搬費等率 409%		式	1		770,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					959,100	
単価					959,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1467号	重建設機械分解組立	分解組立 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	322,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.6	24,780	113,988	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.4	44,900	152,660	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		55,952	
計					322,600	
単価					322,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1468号	重建設機械分解組立	分解組立 ﾊﾞｯｸﾎｳ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	268,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.5	24,780	111,510	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.3	44,900	103,270	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		53,620	
計					268,400	
単価					268,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1469号	貨物自動車による運搬（１車１回）	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ（路床改良用）深0.6m 幅2.0m 10.3km 無 有 0円	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1470号	貨物自動車による運搬（１車１回）	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ（路床改良用）深1.2m 幅2.0m 10.3km 無 有 0円	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1471号	伐木・集積	伐木作業･集積作業 8時間 0.43無	単位	ｍ２	数量	1,000	単価	196.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	28,665	40,131	
特殊作業員		人	3	24,780	74,340	
普通作業員		人	3.8	20,790	79,002	
チェーンソー運転	8時間 0.43無	日	2	1,417	2,834	WD600150 単－2038号
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					196,400	
単価					196.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1472号	伐採・集積・小切・積込	展開面積	単位	m2	数量	0 100	単価	0 1,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 28,665	0 14,332	
特殊作業員		人	0 0.6	0 24,780	0 14,868	
普通作業員		人	0 1.2	0 20,790	0 24,948	
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
チェーンソー	鋸長500mm排気量0.060L	日	0 0.6	0 1,215	0 729	WYB00522 単－2039号
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3(掴み装置)ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ		時間	0 7	0 8,000	0 56,000	
計					0 135,447	
単価					0 1,354	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1473号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採木（幹、枝葉）	ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1474号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採木（幹、枝葉）	ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1475号	選別		単位	m3	数量	0 50	単価	0 1,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 28,665	0 28,665	
バックホウ運転	山積0.8m3	日	0 1	0 46,460	0 46,460	WYB00508 単－2040号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 1,425	
計					0 76,550	
単価					0 1,531	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1476号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐根	ｍ３	100	5,440	544,000	
計					544,000	
単価					5,440	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1477号	有償木伐倒	16cm以上22cm未満	単位	本	数量	100 100	単価	2,047 2,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2 2	25,830 25,830	51,660 51,660	
普通作業員		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	14 14	8,465 8,465	118,510 118,510	単－2041号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	14 14	593 593	8,302 8,302	単－2042号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		4,388 4,388	
計					204,700 204,700	
単価					2,047 2,047	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1478号	有償木伐倒	22cm以上28cm未満	単位	本	数量	100 100	単価	3,070 3,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3 3	25,830 25,830	77,490 77,490	
普通作業員		人	1.5 1.5	21,840 21,840	32,760 32,760	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	21 21	8,465 8,465	177,765 177,765	単－2041号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	21 21	593 593	12,453 12,453	単－2042号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		6,532 6,532	
計					307,000 307,000	
単価					3,070 3,070	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1479号	有償木伐倒	28㎝以上	単位	本	数量	100 100	単価	4,094 4,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4 4	25,830 25,830	103,320 103,320	
普通作業員		人	2 2	21,840 21,840	43,680 43,680	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	28 28	8,465 8,465	237,020 237,020	単－2041号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	28 28	593 593	16,604 16,604	単－2042号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		8,776 8,776	
計					409,400 409,400	
単価					4,094 4,094	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1480号	有償木枝払い	16cm以上22cm未満	単位	本	数量	100 100	単価	1,842 1,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.8 1.8	25,830 25,830	46,494 46,494	
普通作業員		人	0.9 0.9	21,840 21,840	19,656 19,656	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	12.6 12.6	8,465 8,465	106,659 106,659	単－2041号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	12.6 12.6	593 593	7,471 7,471	単－2042号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		3,920 3,920	
計					184,200 184,200	
単価					1,842 1,842	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1481号	有償木枝払い	22cm以上28cm未満	単位	本	数量	100 100	単価	2,775 2,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7 2.7	25,830 25,830	69,741 69,741	
普通作業員		人	1.4 1.4	21,840 21,840	30,576 30,576	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	18.9 18.9	8,465 8,465	159,988 159,988	単－2041号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	18.9 18.9	593 593	11,207 11,207	単－2042号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		5,988 5,988	
計					277,500 277,500	
単価					2,775 2,775	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1482号	有償木枝払い	28㎝以上	単位	本	数量	100 100	単価	3,684 3,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3.6 3.6	25,830 25,830	92,988 92,988	
普通作業員		人	1.8 1.8	21,840 21,840	39,312 39,312	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	25.2 25.2	8,465 8,465	213,318 213,318	単－2041号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	時間	25.2 25.2	593 593	14,943 14,943	単－2042号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		7,839 7,839	
計					368,400 368,400	
単価					3,684 3,684	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1483号	有償木玉切り	16cm以上22cm未満	単位	本	数量	100 100	単価	1,637 1,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.6 1.6	25,830 25,830	41,328 41,328	
普通作業員		人	0.8 0.8	21,840 21,840	17,472 17,472	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	11.2 11.2	8,465 8,465	94,808 94,808	単－2041号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	11.2 11.2	593 593	6,641 6,641	単－2042号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		3,451 3,451	
計					163,700 163,700	
単価					1,637 1,637	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1484号	有償木玉切り	22cm以上28cm未満	単位	本	数量	100 100	単価	2,456 2,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.4 2.4	25,830 25,830	61,992 61,992	
普通作業員		人	1.2 1.2	21,840 21,840	26,208 26,208	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	16.8 16.8	8,465 8,465	142,212 142,212	単－2041号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	16.8 16.8	593 593	9,962 9,962	単－2042号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		5,226 5,226	
計					245,600 245,600	
単価					2,456 2,456	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1485号	有償木玉切り	28㎝以上	単位	本	数量	100 100	単価	3,275 3,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3.2 3.2	25,830 25,830	82,656 82,656	
普通作業員		人	1.6 1.6	21,840 21,840	34,944 34,944	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	22.4 22.4	8,465 8,465	189,616 189,616	単－2041号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	時間	22.4 22.4	593 593	13,283 13,283	単－2042号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		7,001 7,001	
計					327,500 327,500	
単価					3,275 3,275	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1486号	有償木積込･運搬	L=1.0km以下	単位	本	数量	100 100	単価	2,501 2,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,715 29,715	29,715 29,715	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	14 14	6,558 6,558	91,812 91,812	単－2043号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	14 14	8,465 8,465	118,510 118,510	単－2041号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	14 14	593 593	8,302 8,302	単－2042号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		1,761 1,761	
計					250,100 250,100	
単価					2,501 2,501	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1487号	有償木伐倒	16cm以上22cm未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 2,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 2	0 25,830	0 51,660	
普通作業員		人	0 1	0 21,840	0 21,840	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 14	0 8,465	0 118,510	単－2044号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	0 14	0 593	0 8,302	単－2045号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 4,388	
計					0 204,700	
単価					0 2,047	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1488号	有償木伐倒	22cm以上28cm未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 3,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 3	0 25,830	0 77,490	
普通作業員		人	0 1.5	0 21,840	0 32,760	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 21	0 8,465	0 177,765	単－2044号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	時間	0 21	0 593	0 12,453	単－2045号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 6,532	
計					0 307,000	
単価					0 3,070	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1489号	有償木伐倒	28㎝以上	単位	本	数量	0 100	単価	0 4,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 4	0 25,830	0 103,320	
普通作業員		人	0 2	0 21,840	0 43,680	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 28	0 8,465	0 237,020	単－2044号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	時間	0 28	0 593	0 16,604	単－2045号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 8,776	
計					0 409,400	
単価					0 4,094	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1490号	有償木枝払い	16cm以上22cm未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 1,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1.8	0 25,830	0 46,494	
普通作業員		人	0 0.9	0 21,840	0 19,656	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 12.6	0 8,465	0 106,659	単－2044号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	0 12.6	0 593	0 7,471	単－2045号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 3,920	
計					0 184,200	
単価					0 1,842	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1491号	有償木枝払い	22㎝以上28㎝未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 2,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 2.7	0 25,830	0 69,741	
普通作業員		人	0 1.4	0 21,840	0 30,576	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 18.9	0 8,465	0 159,988	単－2044号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	0 18.9	0 593	0 11,207	単－2045号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 5,988	
計					0 277,500	
単価					0 2,775	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1492号	有償木枝払い	28㎝以上	単位	本	数量	0 100	単価	0 3,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 3.6	0 25,830	0 92,988	
普通作業員		人	0 1.8	0 21,840	0 39,312	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 25.2	0 8,465	0 213,318	単－2044号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	0 25.2	0 593	0 14,943	単－2045号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 7,839	
計					0 368,400	
単価					0 3,684	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1493号	有償木玉切り	16cm以上22cm未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 1,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1.6	0 25,830	0 41,328	
普通作業員		人	0 0.8	0 21,840	0 17,472	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 11.2	0 8,465	0 94,808	単－2044号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	0 11.2	0 593	0 6,641	単－2045号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 3,451	
計					0 163,700	
単価					0 1,637	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1494号	有償木玉切り	22cm以上28cm未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 2,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 2.4	0 25,830	0 61,992	
普通作業員		人	0 1.2	0 21,840	0 26,208	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 16.8	0 8,465	0 142,212	単－2044号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	時間	0 16.8	0 593	0 9,962	単－2045号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 5,226	
計					0 245,600	
単価					0 2,456	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1495号	有償木玉切り	28㎝以上	単位	本	数量	0 100	単価	0 3,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 3.2	0 25,830	0 82,656	
普通作業員		人	0 1.6	0 21,840	0 34,944	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 22.4	0 8,465	0 189,616	単－2044号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	時間	0 22.4	0 593	0 13,283	単－2045号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 7,001	
計					0 327,500	
単価					0 3,275	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1496号	有償木積込･運搬	L=1.0km以下	単位	m3	数量	0 100	単価	0 1,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,715	0 29,715	
運転手（特殊）		人	0 2	0 25,515	0 51,030	
ダンプトラック運搬	4t	時間	0 14	0 2,560	0 35,840	WYB00511 単－2046号
バックホウ	山積0.28m3、排ガス2次	時間	0 14	0 2,661	0 37,254	WYB00521 単－2047号
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	時間	0 14	0 593	0 8,302	単－2045号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 4,759	
計					0 166,900	
単価					0 1,669	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1497号	伐採工		単位	m2	数量	0 100	単価	0 476.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 29,715	0 2,971	
特殊作業員		人	0 0.1	0 25,830	0 2,583	
普通作業員		人	0 0.5	0 21,840	0 10,920	
バックホウ運転	0.28m3 ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙｿｰ装置付	日	0 0.4	0 51,800	0 20,720	WYB00790 単－2048号
運転手（特殊）		人	0 0.4	0 25,515	0 10,206	
草刈機肩掛け式	ｶｯﾀｰ径230ｍｍ	日	0 0.4	0 527	0 210	WYB00791 単－2049号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 47,610	
単価					0 476.1	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1498号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	山積み0.28m3	単位	日	数量	1 1	単価	35,400 35,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1 1	5,710 5,710	5,710 5,710	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
軽油	ローリー	L	41.3 41.3	124 124	5,121 5,121	
計					35,401 35,401	
単価					35,400 35,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1499号	CSG材製造設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	651,500 651,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助破砕設備・輸送設備運転		日	1 1	183,100 183,100	183,100 183,100	WYB00416 単－2050号
一次破砕設備・輸送設備運転		日	1 1	215,500 215,500	215,500 215,500	WYB00418 単－2051号
CSG材貯蔵・輸送設備運転		日	1 1	171,400 171,400	171,400 171,400	WYB00420 単－2052号
CSG材製造からCSG材1次ｽﾄｯｸ全般（労務）		日	1 1	81,590 81,590	81,590 81,590	WYB00422 単－2053号
計					651,590 651,590	
単価					651,500 651,500	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1500号	CSG混合設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	392,900 392,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（1号機）			1	25,160	25,160	WYB00428
		日	1	25,160	25,160	単－2054号
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（2号機）			1	25,160	25,160	WYB00429
		日	1	25,160	25,160	単－2055号
CSG混合設備運転（1号機）			1	171,300	171,300	WYB00430
		日	1	171,300	171,300	単－2056号
CSG混合設備運転（2号機）			1	171,300	171,300	WYB00433
		日	1	171,300	171,300	単－2057号
計					392,920 392,920	
単価					392,900 392,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1501号	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ生産設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	65,650 65,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	223.65 223.65	17.11 17.11	3,826 3,826	
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ生産設備損料	（総合試運転）	日	1 1	28,560 28,560	28,560 28,560	
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ生産設備運転（労務）	（総合試運転）	日	1 1	33,260 33,260	33,260 33,260	WYB00503 単－2058号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					65,650 65,650	
単価					65,650 65,650	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1502号	骨材貯蔵･運搬設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	243,800 243,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材貯蔵･運搬設備運転		日	1 1	201,200 201,200	201,200 201,200	WYB00153 単－2059号
骨材貯蔵･運搬全般		日	1 1	42,680 42,680	42,680 42,680	WYB00154 単－2060号
計					243,880 243,880	
単価					243,800 243,800	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1503号	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	256,500 256,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転		日	1 1	23,530 23,530	23,530 23,530	WYB00159 単－2061号
ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	1 1	233,000 233,000	233,000 233,000	WYB00161 単－2062号
計					256,530 256,530	
単価					256,500 256,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1504号	呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1 1	単価	644,900 644,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付き呼吸用保護具		個	9 9	64,890 64,890	584,010 584,010	
ﾌｨﾙﾀｰ		個	36 36	1,690 1,690	60,840 60,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					644,900 644,900	
単価					644,900 644,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1505号	格子フェンス設置費		単位	m	数量	100 100	単価	3,652 3,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,715 29,715	59,430 59,430	
普通作業員		人	14 14	21,840 21,840	305,760 305,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					365,200 365,200	
単価					3,652 3,652	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1506号	格子フェンス材料費		単位	m	数量	100 100	単価	2,592 2,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
格子フェンス@安全費		枚	55 55	3,500 3,500	192,500 192,500	
格子フェンス支柱		本	57 57	1,100 1,100	62,700 62,700	
ステンレスメッキ線@安全費	格子フェンス用	ｋｇ	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					259,200 259,200	
単価					2,592 2,592	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1507号	電力基本料金	契約電力 75kw	単位	月	数量	1 1	単価	131,400 131,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	75 75	1,753 1,753	131,475 131,475	
計					131,475 131,475	
単価					131,400 131,400	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1508号	電力基本料金	契約電力 119kw	単位	月	数量	1 1	単価	208,600 208,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	119 119	1,753 1,753	208,607 208,607	
計					208,607 208,607	
単価					208,600 208,600	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1509号	電力基本料金	契約電力 136kw	単位	月	数量	1 1	単価	238,400 238,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	136 136	1,753 1,753	238,408 238,408	
計					238,408 238,408	
単価					238,400 238,400	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1510号	電力基本料金	契約電力 119kw	単位	月	数量	1 1	単価	208,600 208,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	119 119	1,753 1,753	208,607 208,607	
計					208,607 208,607	
単価					208,600 208,600	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1511号	電力基本料金	契約電力 150kw	単位	月	数量	1 1	単価	262,900 262,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	150 150	1,753 1,753	262,950 262,950	
計					262,950 262,950	
単価					262,900 262,900	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1512号	電力基本料金	契約電力 75kw	単位	月	数量	1 1	単価	131,400 131,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	75 75	1,753 1,753	131,475 131,475	
計					131,475 131,475	
単価					131,400 131,400	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1513号	電力基本料金	契約電力 107kw	単位	月	数量	1 1	単価	187,500 187,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	107 107	1,753 1,753	187,571 187,571	
計					187,571 187,571	
単価					187,500 187,500	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1514号	電力基本料金	契約電力 112kw	単位	月	数量	1 1	単価	196,300 196,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	112 112	1,753 1,753	196,336 196,336	
計					196,336 196,336	
単価					196,300 196,300	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1515号	電力基本料金	契約電力 288kw	単位	月	数量	1 1	単価	504,800 504,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	288 288	1,753 1,753	504,864 504,864	
計					504,864 504,864	
単価					504,800 504,800	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1516号	電力基本料金	契約電力 252kw	単位	月	数量	1 1	単価	441,700 441,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	252 252	1,753 1,753	441,756 441,756	
計					441,756 441,756	
単価					441,700 441,700	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1517号	電力基本料金	契約電力 283kw	単位	月	数量	1 1	単価	496,000 496,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	283 283	1,753 1,753	496,099 496,099	
計					496,099 496,099	
単価					496,000 496,000	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1518号	電力基本料金	契約電力 230kw	単位	月	数量	1 1	単価	403,100 403,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	230 230	1,753 1,753	403,190 403,190	
計					403,190 403,190	
単価					403,100 403,100	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1519号	電力基本料金	契約電力 235kw	単位	月	数量	1 1	単価	411,900 411,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	235 235	1,753 1,753	411,955 411,955	
計					411,955 411,955	
単価					411,900 411,900	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1520号	電力基本料金	契約電力 141kw	単位	月	数量	1 1	単価	247,100 247,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	141 141	1,753 1,753	247,173 247,173	
計					247,173 247,173	
単価					247,100 247,100	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1521号	電力基本料金	契約電力 150kw	単位	月	数量	1 1	単価	262,900 262,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	150 150	1,753 1,753	262,950 262,950	
計					262,950 262,950	
単価					262,900 262,900	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1522号	電力基本料金	契約電力 654kw	単位	月	数量	1 1	単価	1,146,000 1,146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	654 654	1,753 1,753	1,146,462 1,146,462	
計					1,146,462 1,146,462	
単価					1,146,000 1,146,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1523号	電力基本料金	契約電力 678kw	単位	月	数量	1 1	単価	1,188,000 1,188,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	678 678	1,753 1,753	1,188,534 1,188,534	
計					1,188,534 1,188,534	
単価					1,188,000 1,188,000	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1524号	電力基本料金	契約電力 1095kw	単位	月	数量	1 1	単価	1,919,000 1,919,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	1,095 1,095	1,753 1,753	1,919,535 1,919,535	
計					1,919,535 1,919,535	
単価					1,919,000 1,919,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1525号	電力基本料金	契約電力 1047kw	単位	月	数量	1 1	単価	1,835,000 1,835,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	1,047 1,047	1,753 1,753	1,835,391 1,835,391	
計					1,835,391 1,835,391	
単価					1,835,000 1,835,000	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1526号	電力基本料金	契約電力 1079kw	単位	月	数量	1 1	単価	1,891,000 1,891,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	1,079 1,079	1,753 1,753	1,891,487 1,891,487	
計					1,891,487 1,891,487	
単価					1,891,000 1,891,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1527号	電力基本料金	契約電力 1130kw	単位	月	数量	1 1	単価	1,980,000 1,980,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	1,130 1,130	1,753 1,753	1,980,890 1,980,890	
計					1,980,890 1,980,890	
単価					1,980,000 1,980,000	円／月

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1528号	電力基本料金	契約電力 1206kw	単位	月	数量	1 1	単価	2,114,000 2,114,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	1,206 1,206	1,753 1,753	2,114,118 2,114,118	
計					2,114,118 2,114,118	
単価					2,114,000 2,114,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1529号	電力基本料金	契約電力 1198kw	単位	月	数量	1 1	単価	2,100,000 2,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金単価	産業用電力A 力率95%	kW	1,198 1,198	1,753 1,753	2,100,094 2,100,094	
計					2,100,094 2,100,094	
単価					2,100,000 2,100,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1530号	現場密度試験	砂置換法	単位	回	数量	1 1	単価	74,180 74,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂置換法試験費		点	3 3	18,700 18,700	56,100 56,100	
ピット掘削費		回	1 1	18,080 18,080	18,080 18,080	WYB00329 単－2063号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					74,180 74,180	
単価					74,180 74,180	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1531号	現場密度試験	表面型RI密度測定	単位	回	数量	1 1	単価	78,780 78,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面型RI密度測定	6点/1回	点	6 6	13,130 13,130	78,780 78,780	WYB00519 単－2064号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					78,780 78,780	
単価					78,780 78,780	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1532号	大型供試体作成	CSG供試体	単位	回	数量	1 1	単価	92,250 92,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75 0.75	28,665 28,665	21,498 21,498	
普通作業員		人	3 3	20,790 20,790	62,370 62,370	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		8,382 8,382	
計					92,250 92,250	
単価					92,250 92,250	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1533号	圧縮強度試験	CSG供試体	単位	回	数量	1 1	単価	82,800 82,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧縮強度試験費	CSG供試体	体	3 3	27,600 27,600	82,800 82,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					82,800 82,800	
単価					82,800 82,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1534号	R6施工合理化調査費		単位	式	数量	1 1	単価	1,445,000 1,445,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R6施工合理化調査費1	総則：機械付運転労務	式	1 1		203,000 203,000	
R6施工合理化調査費2	ダム土工：土石掘削	式	1 1		282,000 282,000	
R6施工合理化調査費4	共通仮設費:仮設費	式	1 1		650,000 650,000	
R6施工合理化調査費6	共通仮設費：電気設備	式	1 1		310,000 310,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,445,000 1,445,000	
単価					1,445,000 1,445,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1535号	R7施工合理化調査費		単位	式	数量	1 1	単価	4,353,000 4,353,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R7施工合理化調査一式		式	1 1		4,352,090 4,352,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		910 910	
計					4,353,000 4,353,000	
単価					4,353,000 4,353,000	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1536号	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験（諸経費含む）	単位	回	数量	1 1	単価	7,300 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号(諸経費含む)	検体	1 1	7,300 7,300	7,300 7,300	
計					7,300 7,300	
単価					7,300 7,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1537号	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験(諸経費含む)	単位	回	数量	1 1	単価	9,500 9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験(諸経費含む)	検体	1 1	9,500 9,500	9,500 9,500	
計					9,500 9,500	
単価					9,500 9,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1538号	汚泥分析	銅除く28種	単位	回	数量	1 1	単価	210,400 210,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分析(1)			1	132,350	132,350	
		検体	1	132,350	132,350	
分析(2)			1	78,000	78,000	
		検体	1	78,000	78,000	
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		50	
計					210,400	
					210,400	
単価					210,400	
					210,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1539号	石綿調査費		単位	式	数量	1 1	単価	1,840,000 1,840,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスベスト含有分析費		式	1 1		1,839,400 1,839,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		600 600	
計					1,840,000 1,840,000	
単価					1,840,000 1,840,000	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1540号	三軸圧縮試験		単位	回	数量	1 1	単価	81,100 81,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三軸圧縮試験	圧密非排水試験	試料	1 1	81,100 81,100	81,100 81,100	
計					81,100 81,100	
単価					81,100 81,100	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1541号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	8,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	38.44	124	4,766	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	4,130	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,896	
単価					8,896	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1542号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	6.072	17.11	103	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	357	357	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					460	
単価					460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1543号	スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	単位	時間	数量	1	単価	6,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.12	22,575	2,709	
軽油	ローリー	L	9.9	124	1,227	
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	1	3,050	3,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,986	
単価					6,986	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1544号	コンクリート吹付機［湿式・モータ駆動］	能力６ｍ３／ｈ　所要空気量１０ｍ３／ｍｉｎ	単位	時間	数量	1	単価	1,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9	17.11	153	
コンクリート吹付機［湿式・モータ駆動］	能力６ｍ３／ｈ　所要空気量１０ｍ３／ｍｉｎ	時間	1	1,640	1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,793	
単価					1,793	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1545号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	31,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	149.6	124	18,550	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1	12,500	12,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,050	
単価					31,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1546号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　５０／６０ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	9,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.6	124	5,902	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　５０／６０ｋＶＡ	日	1	3,990	3,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,892	
単価					9,892	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1547号	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	11,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	24,570	3,685	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	8.4	124	1,041	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	時間	1	5,520	5,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,650	
単価					11,650	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1548号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	8,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	38.44	124	4,766	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	4,130	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,896	
単価					8,896	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1549号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	6.072	17.11	103	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	357	357	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					460	
単価					460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1550号	スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	単位	時間	数量	1	単価	6,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.12	22,575	2,709	
軽油	ローリー	L	9.9	124	1,227	
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	1	3,050	3,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,986	
単価					6,986	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1551号	コンクリート吹付機［湿式・モータ駆動］	能力６ｍ３／ｈ　所要空気量１０ｍ３／ｍｉｎ	単位	時間	数量	1	単価	1,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9	17.11	153	
コンクリート吹付機［湿式・モータ駆動］	能力６ｍ３／ｈ　所要空気量１０ｍ３／ｍｉｎ	時間	1	1,640	1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,793	
単価					1,793	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1552号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	31,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	149.6	124	18,550	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1	12,500	12,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,050	
単価					31,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1553号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　５０／６０ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	9,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.6	124	5,902	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　５０／６０ｋＶＡ	日	1	3,990	3,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,892	
単価					9,892	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1554号	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	11,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	24,570	3,685	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	8.4	124	1,041	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	時間	1	5,520	5,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,650	
単価					11,650	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1555号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	Ｌ	8.9	124	1,103	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	1	3,840	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,530	
単価					10,530	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1556号	攪拌混合		単位	m3	数量	100 100	単価	3,394 3,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
特殊作業員		人	0.5 0.5	24,780 24,780	12,390 12,390	
普通作業員		人	6.24 6.24	20,790 20,790	129,729 129,729	
運転手（特殊）		人	0.5 0.5	24,570 24,570	12,285 12,285	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	0.5 0.5	11,100 11,100	5,550 5,550	
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	機械質量２０ｔ級	供用日	0.91 0.91	142,000 142,000	129,220 129,220	
軽油	ローリー	L	111 111	124 124	13,764 13,764	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		22,130 22,130	
計					339,400 339,400	
単価					3,394 3,394	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1557号	バックホウ運転	0.45m3級	単位	時間	数量	1 1	単価	3,496 3,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	2,430 2,430	2,430 2,430	
軽油	ローリー	L	8.6 8.6	124 124	1,066 1,066	
計					3,496 3,496	
単価					3,496 3,496	円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1558号	端部法面締固め機運転	改良盛土締固め機	単位	時間	数量	1 1	単価	14,760 14,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部法面締固め機損料	（改良盛土締固め）	時間	1 1	13,700 13,700	13,700 13,700	
軽油	ローリー	L	8.6 8.6	124 124	1,066 1,066	
計					14,766 14,766	
単価					14,760 14,760	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1559号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	56,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	119	124	14,756	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	12,000	17,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,610	
単価					56,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1560号	土砂掘削①-1	EL130m以上	単位	m3	数量	11,477 11,477	単価	97.32 97.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	102 102	1,106 1,106	112,812 112,812	CB210100
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 306.6m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	11,376 11,376	88.21 88.21	1,003,476 1,003,476	WD100200 単－2065号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		712 712	
計					1,117,000 1,117,000	
単価					97.32 97.32	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1561号	土砂掘削①-2	EL120～130m	単位	m3	数量	9,739 9,739	単価	175.6 175.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	789 789	1,106 1,106	872,634 872,634	CB210100
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 289m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	8,951 8,951	93.56 93.56	837,455 837,455	WD100200 単－2066号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		911 911	
計					1,711,000 1,711,000	
単価					175.6 175.6	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1562号	土砂掘削①-3	EL105～120m	単位	m3	数量	25,999 25,999	単価	158.7 158.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	734 734	1,106 1,106	811,804 811,804	CB210100
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	25,265 25,265	131.2 131.2	3,314,768 3,314,768	WD100200 単－1566号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		428 428	
計					4,127,000 4,127,000	
単価					158.7 158.7	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1563号	軟岩掘削①-1	EL130m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	180 180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 149.7m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	1 1	180.7 180.7	180 180	WD100200 単－2067号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					180 180	
単価					180 180	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1564号	軟岩掘削①-2	EL120～130m	単位	m3	数量	6,000 6,000	単価	237.6 237.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	70 70	3,372 3,372	236,040 236,040	CB210100
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 134.9m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	5,930 5,930	200.5 200.5	1,188,965 1,188,965	WD100200 単－2068号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		995 995	
計					1,426,000 1,426,000	
単価					237.6 237.6	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1565号	軟岩①-3	EL105～120m	単位	m3	数量	29,519 29,519	単価	261.6 261.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	294 294	3,372 3,372	991,368 991,368	CB210100
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 117.4m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	ｍ３	29,225 29,225	230.4 230.4	6,733,440 6,733,440	WD100200 単－1572号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		192 192	
計					7,725,000 7,725,000	
単価					261.6 261.6	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1566号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	131.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.85	27,040	131,144	単－2069号
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					131,200	
単価					131.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1567号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 222.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	121.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.502	27,040	121,734	単－2069号
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					121,800	
単価					121.8	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1568号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 87.4m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	309.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	11.442	27,040	309,391	単－2069号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					309,400	
単価					309.4	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1569号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 95.1m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	284.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	10.515	27,040	284,325	単－2069号
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					284,400	
単価					284.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1570号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 土砂,EL120m以上	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 316.2m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	85.53

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	3.163	27,040	85,527	単－2069号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					85,530	
単価					85.53	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1571号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 軟岩,EL120m以上	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 128.5m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	210.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	7.782	27,040	210,425	単－2069号
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					210,500	
単価					210.5	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1572号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土 軟岩,EL105～120m	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 117.4m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	230.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	8.518	27,040	230,326	単－2069号
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					230,400	
単価					230.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1573号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,060 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	24,570 24,570	4,176 4,176	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	17,600 17,600	17,600 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,060 29,060	
単価					29,060 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1574号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 20.1m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	481.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	49.751	9,670	481,092	単－2070号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					481,100	
単価					481.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1575号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 15.7m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	63.694	9,670	615,920	単－2070号
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					616,000	
単価					616	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1576号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,060 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	24,570 24,570	4,176 4,176	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	17,600 17,600	17,600 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,060 29,060	
単価					29,060 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1577号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 16.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	593.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	61.35	9,670	593,254	単－2070号
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					593,300	
単価					593.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1578号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 12.8m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	755.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	78.125	9,670	755,468	単－2070号
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					755,500	
単価					755.5	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1579号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,060 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	24,570 24,570	4,176 4,176	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	17,600 17,600	17,600 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,060 29,060	
単価					29,060 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1580号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	727.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	75.188	9,670	727,067	単－2070号
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					727,100	
単価					727.1	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1581号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.5m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	716.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	74.074	9,670	716,295	単－2070号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					716,300	
単価					716.3	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1582号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,060 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	24,570 24,570	4,176 4,176	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	17,600 17,600	17,600 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,060 29,060	
単価					29,060 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1583号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 17.1m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	565.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	58.48	9,670	565,501	単－2070号
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					565,600	
単価					565.6	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1584号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.4m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	721.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	74.627	9,670	721,643	単－2070号
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					721,700	
単価					721.7	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1585号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,060 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	24,570 24,570	4,176 4,176	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	17,600 17,600	17,600 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,060 29,060	
単価					29,060 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1586号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 10m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	957.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	100	9,573	957,300	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					957,300	
単価					957.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1587号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.8m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	128.205	9,573	1,227,306	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		694	
計					1,228,000	
単価					1,228	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1588号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,060 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	24,570 24,570	4,176 4,176	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	17,600 17,600	17,600 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,060 29,060	
単価					29,060 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1589号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	997.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	104.167	9,573	997,190	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					997,200	
単価					997.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1590号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.5m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	133.333	9,573	1,276,396	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		604	
計					1,277,000	
単価					1,277	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1591号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.7m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	103.093	9,573	986,909	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					987,000	
単価					987	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1592号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	131.579	9,573	1,259,605	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		395	
計					1,260,000	
単価					1,260	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1593号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,060 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	24,570 24,570	4,176 4,176	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	17,600 17,600	17,600 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,060 29,060	
単価					29,060 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1594号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.4m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	294.118	9,573	2,815,591	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		409	
計					2,816,000	
単価					2,816	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1595号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	384.615	9,573	3,681,919	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					3,682,000	
単価					3,682	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1596号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	303.03	9,573	2,900,906	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					2,901,000	
単価					2,901	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1597号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.5m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	285.714	9,573	2,735,140	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		860	
計					2,736,000	
単価					2,736	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1598号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.7m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	370.37	9,573	3,545,552	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		448	
計					3,546,000	
単価					3,546	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1599号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 47.38	0 124	0 5,875	
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 24,570	0 4,176	
助手		人	0 0.04	0 20,790	0 831	
土木一般世話役		人	0 0.02	0 28,665	0 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	0 1	0 17,600	0 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 29,060	
単価					0 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1600号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.4m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	294.118	9,573	2,815,591	単－2072号
諸雑費（まるめ）		式	1		409	
計					2,816,000	
単価					2,816	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1601号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.6m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	384.615	9,573	3,681,919	単－2072号
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					3,682,000	
単価					3,682	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1602号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	303.03	9,573	2,900,906	単－2072号
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					2,901,000	
単価					2,901	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1603号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3.5m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	285.714	9,573	2,735,140	単－2072号
諸雑費（まるめ）		式	1		860	
計					2,736,000	
単価					2,736	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1604号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.7m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	370.37	9,573	3,545,552	単－2072号
諸雑費（まるめ）		式	1		448	
計					3,546,000	
単価					3,546	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1605号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 47.38	0 124	0 5,875	
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 24,570	0 4,176	
助手		人	0 0.04	0 20,790	0 831	
土木一般世話役		人	0 0.02	0 28,665	0 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	0 1	0 17,600	0 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 29,060	
単価					0 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1606号	ダンプトラック運搬	転石	単位	時間	数量	0 1	単価	0 9,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 9.8	0 124	0 1,215	
運転手（一般）		人	0 0.15	0 22,575	0 3,386	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 1	0 4,810	0 4,810	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 162	0 162	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,573	
単価					0 9,573	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1607号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 47.38	0 124	0 5,875	
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 24,570	0 4,176	
助手		人	0 0.04	0 20,790	0 831	
土木一般世話役		人	0 0.02	0 28,665	0 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	0 1	0 17,600	0 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 29,060	
単価					0 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1608号	ダンプトラック運搬	転石	単位	時間	数量	0 1	単価	0 9,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 9.8	0 124	0 1,215	
運転手（一般）		人	0 0.15	0 22,575	0 3,386	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 1	0 4,810	0 4,810	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 162	0 162	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,573	
単価					0 9,573	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1609号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,060 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	24,570 24,570	4,176 4,176	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	17,600 17,600	17,600 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,060 29,060	
単価					29,060 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1610号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 4m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	250	9,573	2,393,250	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		750	
計					2,394,000	
単価					2,394	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1611号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 3.1m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	322.581	9,573	3,088,067	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		933	
計					3,089,000	
単価					3,089	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1612号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 47.38	0 124	0 5,875	
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 24,570	0 4,176	
助手		人	0 0.04	0 20,790	0 831	
土木一般世話役		人	0 0.02	0 28,665	0 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	0 1	0 17,600	0 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 29,060	
単価					0 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1613号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 3.1m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	322.581	9,573	3,088,067	単－2072号
諸雑費（まるめ）		式	1		933	
計					3,089,000	
単価					3,089	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1614号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 4m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	2,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	250	9,573	2,393,250	単－2072号
諸雑費（まるめ）		式	1		750	
計					2,394,000	
単価					2,394	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1615号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,060 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	24,570 24,570	4,176 4,176	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	17,600 17,600	17,600 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,060 29,060	
単価					29,060 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1616号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	4,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	434.783	9,573	4,162,177	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		823	
計					4,163,000	
単価					4,163	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1617号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	333.333	9,573	3,190,996	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					3,191,000	
単価					3,191	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1618号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 47.38	0 124	0 5,875	
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 24,570	0 4,176	
助手		人	0 0.04	0 20,790	0 831	
土木一般世話役		人	0 0.02	0 28,665	0 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	0 1	0 17,600	0 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 29,060	
単価					0 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1619号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	4,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	434.783	9,573	4,162,177	単－2072号
諸雑費（まるめ）		式	1		823	
計					4,163,000	
単価					4,163	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1620号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 2.8m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	357.143	9,573	3,418,929	単－2072号
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					3,419,000	
単価					3,419	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1621号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 3m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	333.333	9,573	3,190,996	単－2072号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					3,191,000	
単価					3,191	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1622号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,060 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	24,570 24,570	4,176 4,176	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	17,600 17,600	17,600 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,060 29,060	
単価					29,060 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1623号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.4m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	416.667	9,573	3,988,753	単－2071号
諸雑費（まるめ）		式	1		247	
計					3,989,000	
単価					3,989	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1624号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 47.38	0 124	0 5,875	
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 24,570	0 4,176	
助手		人	0 0.04	0 20,790	0 831	
土木一般世話役		人	0 0.02	0 28,665	0 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	0 1	0 17,600	0 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 29,060	
単価					0 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1625号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 2.4m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	3,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	416.667	9,573	3,988,753	単－2072号
諸雑費（まるめ）		式	1		247	
計					3,989,000	
単価					3,989	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1626号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第2次）　山積2.1m3	単位	時間	数量	1 1	単価	29,060 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	47.38 47.38	124 124	5,875 5,875	
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	24,570 24,570	4,176 4,176	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
バックホウ（クローラ）損料	排ガス型（第2次）山積2.1m3	時間	1 1	17,600 17,600	17,600 17,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,060 29,060	
単価					29,060 29,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1627号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 16.9m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	572.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	59.172	9,670	572,193	単－2070号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					572,200	
単価					572.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1628号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 13.2m3/h 標準以外 4時間 標準以外 6.8時間 無 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	732.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	75.758	9,670	732,579	単－2070号
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					732,600	
単価					732.6	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1629号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.4時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	231.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	２１ｔ級	時間	10.288	22,470	231,171	単－2073号
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					231,200	
単価					231.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1630号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 4.1時間 標準以外 6.7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	199.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	11,780	199,659	単－2074号
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					199,700	
単価					199.7	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1631号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.2時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	387.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	22,880	387,793	単－2075号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					387,800	
単価					387.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1632号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	217.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	12,810	217,116	単－2076号
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					217,200	
単価					217.2	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1633号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 2.4時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	231.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	２１ｔ級	時間	10.288	22,470	231,171	単－2077号
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					231,200	
単価					231.2	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1634号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 4.1時間 標準以外 6.7時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	199.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	11,780	199,659	単－2078号
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					199,700	
単価					199.7	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1635号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 1.2時間 標準以外 4時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	387.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	22,880	387,793	単－2079号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					387,800	
単価					387.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1636号	ブルドーザ敷均し（ダム）	15t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	217.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	16.949	12,810	217,116	単－2080号
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					217,200	
単価					217.2	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1637号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	6,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	20.46	124	2,537	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	3,930	3,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,467	
単価					6,467	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1638号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	8,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	39.68	124	4,920	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	3,930	3,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,850	
単価					8,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1639号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	8,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	38.44	124	4,766	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	3,930	3,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,696	
単価					8,696	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1640号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	6.072	17.11	103	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	355	355	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					458	
単価					458	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1641号	スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	単位	時間	数量	1	単価	7,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	22,575	3,612	
軽油	ローリー	L	9.9	124	1,227	
スライム回収機［自走式］	１８ｍ３／分	時間	1	3,050	3,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,889	
単価					7,889	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1642号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	27,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18	24,570	4,422	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	44	91.9	4,043	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					27,160	
単価					27,160	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1643号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	20,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.23	24,570	5,651	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	24	91.9	2,205	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．６ｍ３	時間	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,270	
単価					20,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1644号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,575	3,386	
軽油	ローリー	L	9.8	124	1,215	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,990	4,990	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,753	
単価					9,753	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1645号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,575	3,386	
軽油	ローリー	Ｌ	9.8	91.9	900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,990	4,990	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,535	
単価					9,535	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1646号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	17,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.24	24,570	5,896	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	7,410	7,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,150	
単価					17,150	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1647号	バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	37,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,570	4,914	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	55	91.9	5,054	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	1	25,800	25,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					37,670	
単価					37,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1648号	ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	23,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	22,575	3,612	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	31	91.9	2,848	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	1	13,700	13,700	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	タイヤ	時間	1	2,390	2,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,960	
単価					23,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1649号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	14,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,570	4,914	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	14	91.9	1,286	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	6,410	6,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,510	
単価					14,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1650号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	24,570	6,142	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.04	28,665	1,146	
軽油	ローリー	L	14	91.9	1,286	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	8,250	8,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,080	
単価					18,080	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1651号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	30,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18	24,570	4,422	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	44	91.9	4,043	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	19,700	19,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					30,070	
単価					30,070	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1652号	バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	39,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	24,570	4,668	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	55	91.9	5,054	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	1	28,000	28,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,620	
単価					39,620	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1653号	ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	26,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,575	3,837	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	31	91.9	2,848	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	1	15,900	15,900	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	タイヤ	時間	1	2,390	2,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					26,380	
単価					26,380	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1654号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	31,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.22	24,570	5,405	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	44	91.9	4,043	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	20,300	20,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					31,860	
単価					31,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1655号	バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	42,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.23	24,570	5,651	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	55	91.9	5,054	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	1	29,700	29,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					42,520	
単価					42,520	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1656号	ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	24,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,575	3,837	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	31	91.9	2,848	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	1	14,500	14,500	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	タイヤ	時間	1	2,390	2,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					24,980	
単価					24,980	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1657号	補助破砕設備運転（労務）	2系列	単位	日	数量	1 1	単価	91,140 91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【１日当たり労務】						
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
【機械付き労務】						
特殊作業員		人	2 2	24,780 24,780	49,560 49,560	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					91,140 91,140	
単価					91,140 91,140	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1658号	一次破砕設備運転（労務）	2系列	単位	日	数量	1 1	単価	91,140 91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【１日当たり労務】						
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
【機械付き労務】						
特殊作業員		人	2 2	24,780 24,780	49,560 49,560	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					91,140 91,140	
単価					91,140 91,140	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1659号	CSG材輸送設備運転（労務）	1系列	単位	日	数量	1 1	単価	66,360 66,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【１日当たり労務】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	2 2	20,790 20,790	41,580 41,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					66,360 66,360	
単価					66,360 66,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1660号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	31,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,570	4,914	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	44	124	5,456	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	19,700	19,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					31,970	
単価					31,970	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1661号	バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	42,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,570	4,914	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	55	124	6,820	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	1	28,800	28,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					42,440	
単価					42,440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1662号	ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	26,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	22,575	3,612	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	31	124	3,844	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	1	15,200	15,200	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	タイヤ	時間	1	2,390	2,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,450	
単価					26,450	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1663号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	31,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	24,570	4,668	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	44	124	5,456	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	19,200	19,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					31,230	
単価					31,230	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1664号	CSG材投入（1号機）	（CSG製造）	単位	m3	数量	638.9 638.9	単価	345.6 345.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（3.5m3）運転（CSG材投入）		時間	5.6 5.6	39,440 39,440	220,864 220,864	WYB00681 単－2081号
計					220,864 220,864	
単価					345.6 345.6	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1665号	CSG材投入（２号機）	（CSG製造）	単位	m3	数量	657 657	単価	337.2 337.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（3.5m3）運転（CSG材投入）		時間	5.8 5.8	38,200 38,200	221,560 221,560	WYB00683 単－2082号
計					221,560 221,560	
単価					337.2 337.2	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1666号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（１号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	96,950 96,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	50.26 50.26	17.11 17.11	859 859	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備機械損料（１号機）	(CSG製造)	日	1 1	75,299 75,299	75,299 75,299	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（労務）（１号機）	(CSG製造)	日	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	WYB00685 単－2083号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					96,950 96,950	
単価					96,950 96,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1667号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（２号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	97,260 97,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	51.16 51.16	17.11 17.11	875 875	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備機械損料（２号機）	(CSG製造)	日	1 1	75,594 75,594	75,594 75,594	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（労務）（２号機）	(CSG製造)	日	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	WYB00687 単－2084号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					97,260 97,260	
単価					97,260 97,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1668号	CSG混合設備運転（１号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	423,700 423,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	408.8 408.8	17.11 17.11	6,994 6,994	
油脂類（CSG混合設備１号機）	(CSG製造)	日	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	WYB00689 単－2085号
CSG混合設備機械損料（１号機）	(CSG製造)	日	1 1	334,577 334,577	334,577 334,577	
CSG混合設備運転（労務）（１号機）	(CSG製造)	日	1 1	80,740 80,740	80,740 80,740	WYB00690 単－2086号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					423,700 423,700	
単価					423,700 423,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1669号	CSG混合設備運転（２号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	400,500 400,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	416.1 416.1	17.11 17.11	7,119 7,119	
油脂類（CSG混合設備２号機）	(CSG製造)	日	1 1	1,323 1,323	1,323 1,323	WYB00692 単－2087号
CSG混合設備機械損料（２号機）	(CSG製造)	日	1 1	311,277 311,277	311,277 311,277	
CSG混合設備運転（労務）（２号機）	(CSG製造)	日	1 1	80,740 80,740	80,740 80,740	WYB00693 単－2088号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					400,500 400,500	
単価					400,500 400,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1670号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（32t）運転	（CSG運搬）	単位	m3	数量	362 362	単価	466.2 466.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	195.3 195.3	124 124	24,217 24,217	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（32t）損料	（CSG運搬）	日	1 1	97,700 97,700	97,700 97,700	
ﾀｲﾔ損耗費（32～37t；普通）	（CSG運搬）	日	1 1	15,057 15,057	15,057 15,057	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					168,800 168,800	
単価					466.2 466.2	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1671号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（10t）運転	（CSG運搬）	単位	m3	数量	104.8 104.8	単価	864.1 864.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	63.7 63.7	124 124	7,898 7,898	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（10t）損料	（CSG運搬）	日	1 1	58,400 58,400	58,400 58,400	
ﾀｲﾔ損耗費（10t；普通）	（CSG運搬）	日	1 1	1,684 1,684	1,684 1,684	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					90,560 90,560	
単価					864.1 864.1	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1672号	CSG打設労務（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ直送）	（CSG敷均し・締固め）	単位	m3	数量	1,398.4 1,398.4	単価	121.1 121.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	2 2	20,790 20,790	41,580 41,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		35 35	
計					169,400 169,400	
単価					121.1 121.1	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1673号	CSG敷均し	（CSG敷均し・締固め）	単位	m3	数量	483,859 483,859	単価	156.6 156.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（湿地16t）敷均し（一般部・河床部）	（CSG敷均し）	m3	470,089 470,089	155.6 155.6	73,145,848 73,145,848	WYB00700 単－2089号
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（湿地7t）敷均し（高標高部）	（CSG敷均し）	m3	13,770 13,770	192.2 192.2	2,646,594 2,646,594	WYB00701 単－2090号
計					75,792,442 75,792,442	
単価					156.6 156.6	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1674号	CSG締固め（一般部、河床部、高標高部）	（CSG敷均し・締固め）	単位	m3	数量	446,829 446,829	単価	245 245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ（11t）締固め	（CSG締固め）	m3	446,829 446,829	210.3 210.3	93,968,138 93,968,138	WYB00703 単－2091号
章動ﾛｰﾗ（7t）締固め	（CSG締固め）	m3	446,829 446,829	34.79 34.79	15,545,180 15,545,180	WYB00704 単－2092号
計					109,513,318 109,513,318	
単価					245 245	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1675号	CSG締固め（着岩部）	（CSG敷均し・締固め）	単位	m3	数量	100 100	単価	1,826 1,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	6.3 6.3	24,780 24,780	156,114 156,114	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,790 20,790	16,632 16,632	
ﾗﾝﾏ（60kg）運転	（CSG締固め）	日	6.3 6.3	1,567 1,567	9,872 9,872	WYB00706 単－2093号
計					182,618 182,618	
単価					1,826 1,826	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1676号	CSG締固め（局所部）	（CSG敷均し・締固め）	単位	m3	数量	100 100	単価	1,321 1,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.5 4.5	24,780 24,780	111,510 111,510	
振動ﾛｰﾗ（1t）運転	（CSG締固め）	日	4.5 4.5	4,579 4,579	20,605 20,605	WYB00708 単－2094号
計					132,115 132,115	
単価					1,321 1,321	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1677号	CSG締固め（構造物際）	（CSG敷均し・締固め）	単位	m	数量	100 100	単価	1,640 1,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,790 20,790	12,474 12,474	
軽作業員		人	0.2 0.2	16,065 16,065	3,213 3,213	
端部法面締固め機運転	（CSG締固め）	時間	4.2 4.2	31,910 31,910	134,022 134,022	WYB00710 単－2095号
計					164,041 164,041	
単価					1,640 1,640	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1678号	法肩部整形	(CSG敷均し・締固め)	単位	m	数量	100 100	単価	688.1 688.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,790 20,790	6,237 6,237	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (0.45m3) 運転	(CSG法肩整形)	時間	4.4 4.4	13,570 13,570	59,708 59,708	WYB00712 単－2096号
計					68,811 68,811	
単価					688.1 688.1	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1679号	法肩部転圧	(CSG敷均し・締固め)	単位	m	数量	100 100	単価	1,640 1,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,790 20,790	12,474 12,474	
軽作業員		人	0.2 0.2	16,065 16,065	3,213 3,213	
端部法面締固め機運転	(CSG法肩部転圧)	時間	4.2 4.2	31,910 31,910	134,022 134,022	WYB00714 単－2097号
計					164,041 164,041	
単価					1,640 1,640	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1680号	振動目地切き運転	（CSG横目地工）	単位	時間	数量	1 1	単価	27,870 27,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	9.1 9.1	124 124	1,128 1,128	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	24,570 24,570	6,142 6,142	
助手		人	0.06 0.06	20,790 20,790	1,247 1,247	
土木一般世話役		人	0.04 0.04	28,665 28,665	1,146 1,146	
振動目地切機損料	（CSG横目地工）	時間	1 1	18,200 18,200	18,200 18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					27,870 27,870	
単価					27,870 27,870	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1681号	空気圧縮機運転	（CSG着岩部）	単位	時間	数量	1 1	単価	37,730 37,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	22 22	124 124	2,728 2,728	
空気圧縮機（18～19m3/min）損料	（CSG着岩部）	時間	1 1	35,000 35,000	35,000 35,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					37,730 37,730	
単価					37,730 37,730	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1682号	発動発電機運転	（CSG着岩部）	単位	時間	数量	1 1	単価	14,570 14,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	7 7	124 124	868 868	
発動発電機（60KVA）損料	（CSG着岩部）	時間	1 1	13,700 13,700	13,700 13,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					14,570 14,570	
単価					14,570 14,570	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1683号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ（0.35m3）運転	（CSG着岩部）	単位	時間	数量	1 1	単価	36,910 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	3 3	124 124	372 372	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	24,570 24,570	6,142 6,142	
助手		人	0.06 0.06	20,790 20,790	1,247 1,247	
土木一般世話役		人	0.04 0.04	28,665 28,665	1,146 1,146	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ（0.35m3）損料	（CSG着岩部）	時間	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					36,910 36,910	
単価					36,910 36,910	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1684号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ（4.5m3）運転（着岩部）	（CSGﾓﾙﾀﾙ）	単位	m3	数量	2.4 2.4	単価	15,660 15,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	5.2 5.2	124 124	644 644	
運転手（一般）		人	0.1 0.1	22,575 22,575	2,257 2,257	
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ（4.5m3）損料	（CSGﾓﾙﾀﾙ）	日	1 1	34,680 34,680	34,680 34,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					37,590 37,590	
単価					15,660 15,660	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1685号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ（4.5m3）運転（止水ｺﾝ部）	（CSGﾓﾙﾀﾙ）	単位	m3	数量	2.4 2.4	単価	15,660 15,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	5.2 5.2	124 124	644 644	
運転手（一般）		人	0.1 0.1	22,575 22,575	2,257 2,257	
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ（4.5m3）損料	（CSGﾓﾙﾀﾙ）	日	1 1	34,680 34,680	34,680 34,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					37,590 37,590	
単価					15,660 15,660	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1686号	打設面清掃	(CSG打設)	単位	m2	数量	100 100	単価	266.3 266.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
特殊作業員		人	0.2 0.2	24,780 24,780	4,956 4,956	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
高圧洗浄機運転	(CSG打設面清掃)	日	0.4 0.4	1,555 1,555	622 622	WYB00727 単－2098号
ｽﾗｲﾑ回収機運転	(CSG打設面)	時間	0.8 0.8	8,715 8,715	6,972 6,972	WYB00728 単－2099号
諸雑費（率＋まるめ） 4.5%		式	1 1		819 819	
計					26,630 26,630	
単価					266.3 266.3	 円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1687号	打設面養生	(CSG打設)	単位	m2	数量	100 100	単価	74.1 74.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,790 20,790	4,158 4,158	
諸雑費（率＋まるめ） 5.5%		式	1 1		386 386	
計					7,410 7,410	
単価					74.1 74.1	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1688号	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ製造	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	単位	日	数量	1 1	単価	110,100 110,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	22.37 22.37	17.11 17.11	382 382	
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ製造設備損料	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	日	1 1	76,370 76,370	76,370 76,370	
ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ製造設備運転（労務）	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	日	1 1	33,260 33,260	33,260 33,260	WYB00732 単－2100号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					110,100 110,100	
単価					110,100 110,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1689号	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ運搬	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	単位	m3	数量	10 10	単価	3,251 3,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ロ－リ－	L	22.1 22.1	124 124	2,740 2,740	
運転手（一般）		人	0.43 0.43	22,575 22,575	9,707 9,707	
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ（4.5m3）損料	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	日	1 1	20,060 20,060	20,060 20,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					32,510 32,510	
単価					3,251 3,251	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1690号	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ敷設	(CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ)	単位	m2	数量	100 100	単価	91.34 91.34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	28,665 28,665	1,433 1,433	
特殊作業員		人	0.2 0.2	24,780 24,780	4,956 4,956	
普通作業員		人	0.05 0.05	20,790 20,790	1,039 1,039	
諸雑費（率＋まるめ） 22.97%		式	1 1		1,706 1,706	
計					9,134 9,134	
単価					91.34 91.34	 円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1691号	ｽﾗｲﾑ回収機運転	(CSG打止め部)	単位	時間	数量	1 1	単価	9,773 9,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	3.2 3.2	124 124	396 396	
運転手（一般）		人	0.17 0.17	22,575 22,575	3,837 3,837	
ｽﾗｲﾑ回収機（30m3/分）損料	(CSG打止め部)	時間	1 1	5,540 5,540	5,540 5,540	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,773 9,773	
単価					9,773 9,773	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1692号	骨材貯蔵･運搬設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	1,337,000 1,337,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	186.25 186.25	17.11 17.11	3,186 3,186	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
購入骨材受入設備損料		日	1 1	68,713 68,713	68,713 68,713	
骨材輸送設備	(購入骨材受入～骨材貯蔵)損料	日	1 1	404,047 404,047	404,047 404,047	
骨材貯蔵設備損料		日	1 1	282,840 282,840	282,840 282,840	
骨材引出設備損料		日	1 1	246,073 246,073	246,073 246,073	
骨材輸送設備	(骨材引出～ｺﾝｸﾘｰﾄ生産)損料	日	1 1	286,475 286,475	286,475 286,475	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					1,337,000 1,337,000	
単価					1,337,000 1,337,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1693号	骨材貯蔵･運搬全般		単位	日	数量	1 1	単価	42,690 42,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
機械工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					42,690 42,690	
単価					42,690 42,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1694号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	77,900 77,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	33.86 33.86	17.11 17.11	579 579	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備機械損料		日	1 1	56,529 56,529	56,529 56,529	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転(労務)		日	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	WYB00006 単－2101号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					77,900 77,900	
単価					77,900 77,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1695号	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		単位	日	数量	1 1	単価	537,200 537,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	339.7 339.7	17.11 17.11	5,812 5,812	
油脂費		日	1 1	998 998	998 998	WYB00008 単－2102号
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転(労務)		日	1 1	80,750 80,750	80,750 80,750	WYB00009 単－2103号
ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ機械損料		日	1 1	449,599 449,599	449,599 449,599	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					537,200 537,200	
単価					537,200 537,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1696号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t運転	(ｸﾚｰﾝ打設)	単位	m3	数量	75.5 75.5	単価	924.7 924.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	50.96 50.96	124 124	6,319 6,319	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t損料	(ｸﾚｰﾝ打設 堤体工)	日	1 1	39,572 39,572	39,572 39,572	
ﾀｲﾔ損耗費	(普通)(ｸﾚｰﾝ打設 堤体工)	日	1 1	1,347 1,347	1,347 1,347	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					69,820 69,820	
単価					924.7 924.7	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1697号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t運転	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送)	単位	m3	数量	78.1 78.1	単価	881.3 881.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ロ－リ－	L	52.92 52.92	124 124	6,562 6,562	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t損料	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送 堤体工)	日	1 1	38,286 38,286	38,286 38,286	
ﾀｲﾔ損耗費	(普通)(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送 堤体工)	日	1 1	1,399 1,399	1,399 1,399	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					68,830 68,830	
単価					881.3 881.3	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1698号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(高流動)	単位	m3	数量	35.4 35.4	単価	9,491 9,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	76.7 76.7	124 124	9,510 9,510	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)損料	(高流動)	日	1 1	303,850 303,850	303,850 303,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					336,000 336,000	
単価					9,491 9,491	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1699号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(洪水吐後行)	単位	m3	数量	34.2 34.2	単価	1,809 1,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	72.8 72.8	124 124	9,027 9,027	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)損料	(洪水吐後行)	日	1 1	30,296 30,296	30,296 30,296	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					61,900 61,900	
単価					1,809 1,809	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1700号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(取水塔)	単位	m3	数量	16.8 16.8	単価	5,259 5,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	36.4 36.4	124 124	4,513 4,513	
運転手（一般）		人	0.7 0.7	22,575 22,575	15,802 15,802	
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)損料	(取水塔)	日	1 1	68,040 68,040	68,040 68,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					88,360 88,360	
単価					5,259 5,259	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1701号	ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)運転	(分水槽)	単位	m3	数量	22.6 22.6	単価	4,420 4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	59.8 59.8	124 124	7,415 7,415	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ(4.4～4.5m3)損料	(分水槽)	日	1 1	69,920 69,920	69,920 69,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					99,910 99,910	
単価					4,420 4,420	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1702号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(1.0m3)損料	(1号ｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	23.6 23.6	単価	55.08 55.08

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(1.0m3)損料	(標準型)(1号ｸﾚｰﾝ)	日	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
計					1,300 1,300	
単価					55.08 55.08	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1703号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(2.0m3)損料	(2号ｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	66.7 66.7	単価	115.4 115.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(2.0m3)損料	(背低型)(2号ｸﾚｰﾝ)	日	1 1	7,700 7,700	7,700 7,700	
計					7,700 7,700	
単価					115.4 115.4	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1704号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(2.0m3)損料	(3号ｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	67.7 67.7	単価	74.59 74.59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ(2.0m3)損料	(背低型)(3号ｸﾚｰﾝ)	日	1 1	5,050 5,050	5,050 5,050	
計					5,050 5,050	
単価					74.59 74.59	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1705号	ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(1号ｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	200.4 200.4	単価	471.4 471.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(1号ｸﾚｰﾝ)	日	1 1	94,470 94,470	94,470 94,470	
計					94,470 94,470	
単価					471.4 471.4	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1706号	ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(2号ｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	156.3 156.3	単価	952.2 952.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(2号ｸﾚｰﾝ)		1	148,830	148,830	
		日	1	148,830	148,830	
計					148,830 148,830	
単価					952.2 952.2	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1707号	ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(3号ｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	131 131	単価	923.4 923.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(3号ｸﾚｰﾝ)		1	120,970	120,970	
		日	1	120,970	120,970	
計					120,970 120,970	
単価					923.4 923.4	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1708号	ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(4号ｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	14.9 14.9	単価	8,791 8,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(4号ｸﾚｰﾝ)		1	131,000	131,000	
		日	1	131,000	131,000	
計					131,000 131,000	
単価					8,791 8,791	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1709号	1号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(150t)運転		単位	m3	数量	201.1 201.1	単価	2,078 2,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	91.8 91.8	124 124	11,383 11,383	
油脂費		日	1 1	1,365 1,365	1,365 1,365	WYB00032 単－2104号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		日	1 1	72,140 72,140	72,140 72,140	WYB00036 単－2105号
1号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t損料	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排ｶﾞｽ1次	日	1 1	333,030 333,030	333,030 333,030	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					418,000 418,000	
単価					2,078 2,078	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1710号	2号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(100t)運転		単位	m3	数量	152.8 152.8	単価	3,204 3,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ロ－リ－	L	58.8 58.8	124 124	7,291 7,291	
油脂費		日	1 1	1,140 1,140	1,140 1,140	WYB00043 単－2106号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		日	1 1	72,140 72,140	72,140 72,140	WYB00044 単－2107号
2号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t損料	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排ｶﾞｽ1次	日	1 1	409,080 409,080	409,080 409,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		49 49	
計					489,700 489,700	
単価					3,204 3,204	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1711号	3号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(100t)運転		単位	m3	数量	128.1 128.1	単価	2,978 2,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ロ－リ－	L	50.4 50.4	124 124	6,249 6,249	
油脂費		日	1 1	957 957	957 957	WYB00047 単－2108号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		日	1 1	69,680 69,680	69,680 69,680	WYB00048 単－2109号
3号ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t損料	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排ｶﾞｽ1次	日	1 1	304,560 304,560	304,560 304,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					381,500 381,500	
単価					2,978 2,978	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1712号	4号ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ(25t)運転		単位	m3	数量	14.9 14.9	単価	5,396 5,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	11.2 11.2	124 124	1,388 1,388	
油脂費		日	1 1	209 209	209 209	WYB00052 単－2110号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		日	1 1	44,170 44,170	44,170 44,170	WYB00053 単－2111号
4号ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ25t損料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　排ｶﾞｽ1次	日	1 1	34,640 34,640	34,640 34,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					80,410 80,410	
単価					5,396 5,396	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1713号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	(取水塔)	単位	m3	数量	16.8 16.8	単価	27,550 27,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	10.4 10.4	124 124	1,289 1,289	
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	4 4	20,790 20,790	83,160 83,160	
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	24,570 24,570	4,914 4,914	
助手		人	0.05 0.05	20,790 20,790	1,039 1,039	
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式圧送能力90～110m3/h	日	1 1	229,600 229,600	229,600 229,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		22 22	
計					463,000 463,000	
単価					27,550 27,550	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1714号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	(分水槽)	単位	m3	数量	29.4 29.4	単価	16,740 16,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	19.5 19.5	124 124	2,418 2,418	
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	4 4	20,790 20,790	83,160 83,160	
運転手（特殊）		人	0.37 0.37	24,570 24,570	9,090 9,090	
助手		人	0.09 0.09	20,790 20,790	1,871 1,871	
土木一般世話役		人	0.06 0.06	28,665 28,665	1,719 1,719	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式圧送能力90～110m3/h	日	1 1	252,000 252,000	252,000 252,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 25	
計					492,400 492,400	
単価					16,740 16,740	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1715号	ﾊﾞｲﾊﾞｯｸ運転		単位	m3	数量	161 161	単価	434.8 434.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	15.4 15.4	124 124	1,909 1,909	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
ｺﾝｸﾘｰﾄ締固め損料（堤体工）	電動振動式24kw(平積み0.2m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ3本)	日	1 1	34,320 34,320	34,320 34,320	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					70,010 70,010	
単価					434.8 434.8	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1716号	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	機械締固（補助ﾊﾞｲﾌﾞ）	単位	m3	数量	193.2 193.2	単価	56.52 56.52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	34.21 34.21	17.11 17.11	585 585	
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料（堤体工）	φ130	台	3 3	1,640 1,640	4,920 4,920	
高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ損料（堤体工）		台	1 1	5,410 5,410	5,410 5,410	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					10,920 10,920	
単価					56.52 56.52	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1717号	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固（2,3,4号ｸﾚｰﾝ）	単位	m3	数量	137 137	単価	149.7 149.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	59.96 59.96	17.11 17.11	1,025 1,025	
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料（堤体工）	φ130	台	5 5	1,680 1,680	8,400 8,400	
高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ損料（堤体工）		台	2 2	5,540 5,540	11,080 11,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,510 20,510	
単価					149.7 149.7	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1718号	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固（取水塔）	単位	m3	数量	15.4 15.4	単価	2,965 2,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	13.16 13.16	17.11 17.11	225 225	
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料（堤体工）	φ130	台	5 5	3,920 3,920	19,600 19,600	
高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ損料（堤体工）		台	2 2	12,920 12,920	25,840 25,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					45,670 45,670	
単価					2,965 2,965	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1719号	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固（分水槽）	単位	m3	数量	29.4 29.4	単価	1,462 1,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	21.94 21.94	17.11 17.11	375 375	
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料（堤体工）	φ130	台	5 5	3,670 3,670	18,350 18,350	
高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ損料（堤体工）		台	2 2	12,130 12,130	24,260 24,260	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					42,990 42,990	
単価					1,462 1,462	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1720号	ｺﾝｸﾘｰﾄ機械･人力締固め労務		単位	m3	数量	290.5 290.5	単価	894.6 894.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
特殊作業員		人	6.4 6.4	24,780 24,780	158,592 158,592	
普通作業員		人	2.2 2.2	20,790 20,790	45,738 45,738	
型わく工		人	1 1	26,880 26,880	26,880 26,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 25	
計					259,900 259,900	
単価					894.6 894.6	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1721号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送以外)	単位	m3	数量	314.4 314.4	単価	290.2 290.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
電工		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					91,250 91,250	
単価					290.2 290.2	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1722号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送)	単位	m3	数量	314.4 314.4	単価	161.6 161.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	0.5 0.5	28,350 28,350	14,175 14,175	
電工		人	0.5 0.5	23,835 23,835	11,917 11,917	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					50,820 50,820	
単価					161.6 161.6	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1723号	工事用高圧洗浄機運転	電動式　22kw	単位	日	数量	1 1	単価	16,190 16,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	116.82 116.82	17.11 17.11	1,998 1,998	
工事用高圧洗浄機損料（堤体工）	電動式　22kw	日	1 1	14,200 14,200	14,200 14,200	
計					16,198 16,198	
単価					16,190 16,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1724号	ｽﾗｲﾑ回収機運転	18m3/分 自走式	単位	時間	数量	1 1	単価	9,095 9,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	1.6 1.6	124 124	198 198	
運転手（一般）		人	0.17 0.17	22,575 22,575	3,837 3,837	
ｽﾗｲﾑ回収機損料（堤体工）	18m3/分 自走式	時間	1 1	5,060 5,060	5,060 5,060	
計					9,095 9,095	
単価					9,095 9,095	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1725号	上下流面置き型枠	（堤体工）	単位	m2	数量	100 100	単価	5,078 5,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.22 2.22	28,665 28,665	63,636 63,636	
普通作業員		人	4.44 4.44	20,790 20,790	92,307 92,307	
とび工		人	2.22 2.22	26,565 26,565	58,974 58,974	
型わく工		人	2.22 2.22	26,880 26,880	59,673 59,673	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	17.8 17.8	11,950 11,950	212,710 212,710	 単－1737号
諸雑費（率＋まるめ） 7.5%		式	1 1		20,500 20,500	
計					507,800 507,800	
単価					5,078 5,078	 円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1726号	上下流面置き型枠	（堤体工）	単位	m2	数量	100 100	単価	5,078 5,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.22 2.22	28,665 28,665	63,636 63,636	
普通作業員		人	4.44 4.44	20,790 20,790	92,307 92,307	
とび工		人	2.22 2.22	26,565 26,565	58,974 58,974	
型わく工		人	2.22 2.22	26,880 26,880	59,673 59,673	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	17.8 17.8	11,950 11,950	212,710 212,710	 単－1737号
諸雑費（率＋まるめ） 7.5%		式	1 1		20,500 20,500	
計					507,800 507,800	
単価					5,078 5,078	 円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1727号	上流面型枠 （堤体工）	3.4時間 5.7時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	28,665	100,327	
普通作業員		人	6.5	20,790	135,135	
とび工		人	7.5	26,565	199,237	
型わく工		人	13.5	26,880	362,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	25	11,950	298,750	単－1731号
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%		式	1		19,671	
計					1,116,000	
単価					11,160	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1728号	上流面型枠損料（堤体工）		単位	ｍ２	数量	100	単価	8,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流面型枠損料	（堤体工）	ｍ２	100	8,210	821,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					821,000	
単価					8,210	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1729号	下流面型枠 （堤体工）	3.4時間 5.7時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	28,665	100,327	
普通作業員		人	6.5	20,790	135,135	
とび工		人	7.5	26,565	199,237	
型わく工		人	13.5	26,880	362,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	25	11,950	298,750	単－1731号
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%		式	1		19,671	
計					1,116,000	
単価					11,160	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1730号	下流面型枠損料（堤体工）		単位	ｍ２	数量	100	単価	6,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠損料	（堤体工）	ｍ２	100	6,460	646,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					646,000	
単価					6,460	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1731号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18	24,570	4,422	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	8.9	124	1,103	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	1	4,730	4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,950	
単価					11,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1732号	監査廊型枠（水平部）	3.4時間 5.7時間	単位	ｍ２	数量	100	単価	16,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	28,665	171,990	
普通作業員		人	10.5	20,790	218,295	
型わく工		人	35.5	26,880	954,240	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	21	11,950	250,950	単－1731号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		26,525	
計					1,622,000	
単価					16,220	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1733号	監査廊型枠損料（水平部）		単位	ｍ２	数量	100	単価	14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠損料	（水平部）	ｍ２	100	14,500	1,450,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,450,000	
単価					14,500	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1734号	監査廊型枠損料（傾斜部 1：1.2）		単位	ｍ２	数量	100	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠損料	（傾斜部 1：1.2）	ｍ２	100	19,000	1,900,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,900,000	
単価					19,000	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1735号	監査廊型枠損料 （傾斜部 1：1.7）		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠損料	（傾斜部 1：1.7）	ｍ２	100	10,500	1,050,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,050,000	
単価					10,500	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1736号	監査廊型枠損料 （傾斜部 1：2.0）		単位	ｍ２	数量	100	単価	9,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊型枠損料	（傾斜部 1：2.0）	ｍ２	100	9,600	960,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					960,000	
単価					9,600	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1737号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18	24,570	4,422	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	Ｌ	8.9	124	1,103	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	1	4,730	4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,950	
単価					11,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1738号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18	24,570	4,422	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	Ｌ	8.9	124	1,103	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊	時間	1	4,730	4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,950	
単価					11,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1739号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	52,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	24,570	6,142	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.04	28,665	1,146	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	42,500	42,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					52,780	
単価					52,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1740号	骨材貯蔵･運搬設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	1,337,000 1,337,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	186.25 186.25	17.11 17.11	3,186 3,186	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
購入骨材受入設備損料		日	1 1	68,713 68,713	68,713 68,713	
骨材輸送設備	(購入骨材受入～骨材貯蔵)損料	日	1 1	404,047 404,047	404,047 404,047	
骨材貯蔵設備損料		日	1 1	282,840 282,840	282,840 282,840	
骨材引出設備損料		日	1 1	246,073 246,073	246,073 246,073	
骨材輸送設備	(骨材引出～ｺﾝｸﾘｰﾄ生産)損料	日	1 1	286,475 286,475	286,475 286,475	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					1,337,000 1,337,000	
単価					1,337,000 1,337,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1741号	骨材貯蔵･運搬全般		単位	日	数量	1 1	単価	42,690 42,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
機械工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					42,690 42,690	
単価					42,690 42,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1742号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	77,900 77,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	33.86 33.86	17.11 17.11	579 579	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備機械損料		日	1 1	56,529 56,529	56,529 56,529	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転(労務)		日	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	WYB00045 単－2112号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					77,900 77,900	
単価					77,900 77,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1743号	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		単位	日	数量	1 1	単価	537,200 537,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	339.7 339.7	17.11 17.11	5,812 5,812	
油脂費		日	1 1	998 998	998 998	WYB00050 単－2113号
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転(労務)		日	1 1	80,750 80,750	80,750 80,750	WYB00054 単－2114号
ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ機械損料		日	1 1	449,599 449,599	449,599 449,599	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					537,200 537,200	
単価					537,200 537,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1744号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t運転	(ｸﾚｰﾝ打設)	単位	m3	数量	36.1 36.1	単価	2,522 2,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	58.8 58.8	124 124	7,291 7,291	
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t損料	(ｸﾚｰﾝ打設　減勢工)	日	1 1	59,640 59,640	59,640 59,640	
ﾀｲﾔ損耗費	(普通)(ｸﾚｰﾝ打設　減勢工)	日	1 1	1,554 1,554	1,554 1,554	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					91,060 91,060	
単価					2,522 2,522	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1745号	ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(100tｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	164.7 164.7	単価	1,244 1,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(減勢工　100tｸﾚｰﾝ)		1	205,000	205,000	
		日	1	205,000	205,000	
計					205,000 205,000	
単価					1,244 1,244	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1746号	ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(70tｸﾚｰﾝ)	単位	m3	数量	122.3 122.3	単価	866.7 866.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ水平ﾊﾞｹｯﾄ(3.0m3)損料	(減勢工　70tｸﾚｰﾝ)		1	106,000	106,000	
		日	1	106,000	106,000	
計					106,000 106,000	
単価					866.7 866.7	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1747号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(100t)運転		単位	m3	数量	164.7 164.7	単価	4,117 4,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ロ－リ－	L	65.8 65.8	124 124	8,159 8,159	
油脂費		日	1 1	1,282 1,282	1,282 1,282	WYB00091 単－2115号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		日	1 1	79,350 79,350	79,350 79,350	WYB00092 単－2116号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t損料	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排ｶﾞｽ1次	日	1 1	589,380 589,380	589,380 589,380	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					678,200 678,200	
単価					4,117 4,117	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1748号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(70t)運転		単位	m3	数量	122.3 122.3	単価	1,905 1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ロ－リ－	L	49 49	124 124	6,076 6,076	
油脂費		日	1 1	950 950	950 950	WYB00094 単－2117号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		日	1 1	75,490 75,490	75,490 75,490	WYB00095 単－2118号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t損料	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排ｶﾞｽ1次	日	1 1	150,500 150,500	150,500 150,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 84	
計					233,100 233,100	
単価					1,905 1,905	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1749号	ﾊﾞｲﾊﾞｯｸ運転		単位	m3	数量	206.7 206.7	単価	539.4 539.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	19.95 19.95	124 124	2,473 2,473	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
ｺﾝｸﾘｰﾄ締固め損料（減勢工）	電動振動式24kw(平積み0.2m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ3本)	日	1 1	75,240 75,240	75,240 75,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					111,500 111,500	
単価					539.4 539.4	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1750号	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	機械締固（補助ﾊﾞｲﾌﾞ）	単位	m3	数量	206.7 206.7	単価	91.19 91.19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	44.32 44.32	17.11 17.11	758 758	
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料（減勢工）	φ130	台	3 3	2,870 2,870	8,610 8,610	
高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ損料（減勢工）		台	1 1	9,480 9,480	9,480 9,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					18,850 18,850	
単価					91.19 91.19	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1751号	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料	人力締固	単位	m3	数量	119.4 119.4	単価	109 109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	26.44 26.44	17.11 17.11	452 452	
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料（減勢工）	φ130	台	3 3	1,990 1,990	5,970 5,970	
高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ損料（減勢工）		台	1 1	6,590 6,590	6,590 6,590	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					13,020 13,020	
単価					109 109	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1752号	ｺﾝｸﾘｰﾄ機械･人力締固め労務		単位	m3	数量	129.9 129.9	単価	1,505 1,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
特殊作業員		人	4 4	24,780 24,780	99,120 99,120	
普通作業員		人	3 3	20,790 20,790	62,370 62,370	
型わく工		人	0.2 0.2	26,880 26,880	5,376 5,376	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		69 69	
計					195,600 195,600	
単価					1,505 1,505	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1753号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送以外)	単位	m3	数量	314.4 314.4	単価	290.2 290.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
電工		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					91,250 91,250	
単価					290.2 290.2	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1754号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設全般	(ﾀﾞﾝﾌﾟ直送)	単位	m3	数量	314.4 314.4	単価	161.6 161.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	0.5 0.5	28,350 28,350	14,175 14,175	
電工		人	0.5 0.5	23,835 23,835	11,917 11,917	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					50,820 50,820	
単価					161.6 161.6	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1755号	工事用高圧洗浄機運転	電動式　22kw	単位	日	数量	1 1	単価	22,190 22,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	116.82 116.82	17.11 17.11	1,998 1,998	
工事用高圧洗浄機損料（減勢工）	電動式　22kw	日	1 1	20,200 20,200	20,200 20,200	
計					22,198 22,198	
単価					22,190 22,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1756号	ｽﾗｲﾑ回収機運転	18m3/分 自走式	単位	時間	数量	1 1	単価	12,170 12,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	1.6 1.6	124 124	198 198	
運転手（一般）		人	0.17 0.17	22,575 22,575	3,837 3,837	
ｽﾗｲﾑ回収機損料（減勢工）	18m3/分 自走式	時間	1 1	8,140 8,140	8,140 8,140	
計					12,175 12,175	
単価					12,170 12,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1757号	上流面型枠損料（減勢工）		単位	ｍ２	数量	100	単価	4,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流面型枠損料	（減勢工）	ｍ２	100	4,320	432,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					432,000	
単価					4,320	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1758号	下流面型枠損料（減勢工）		単位	ｍ２	数量	100	単価	3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠損料	（減勢工）	ｍ２	100	3,800	380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					380,000	
単価					3,800	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1759号	ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	単位	日	数量	1	単価	9,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	35	17.11	598	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	1	8,430	8,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,028	
単価					9,028	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1760号	ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	単位	日	数量	1	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	35	17.11	598	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	1	14,100	14,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,700	
単価					14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1761号	中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.21無 有 0.27無 2.59時間	単位	日	数量	1	単価	218,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	60,092	24,036	
特殊作業員		人	0.9	51,985	46,786	
普通作業員		人	0.8	43,781	35,024	
グラウト中央プラント	１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	91,600	91,600	
セメントサイロ	鋼製溶接構造　３０ｔ　２０ｔ／ｈ	供用日	3.704	2,780	10,297	
スクリュコンベヤ［水平型］	２０ｔ／ｈ　７ｍ当り	時間	14	260	3,640	
電力料		ｋｗＨ	406	17.11	6,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					218,400	
単価					218,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1762号	中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.44無 有 0.44無 2.56時間	単位	日	数量	1	単価	173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	60,092	24,036	
特殊作業員		人	0.9	51,985	46,786	
普通作業員		人	0.8	43,781	35,024	
グラウト中央プラント	１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	50,500	50,500	
セメントサイロ	鋼製溶接構造　３０ｔ　２０ｔ／ｈ	供用日	2.273	2,780	6,318	
スクリュコンベヤ［水平型］	２０ｔ／ｈ　７ｍ当り	時間	14	260	3,640	
電力料		ｋｗＨ	406	17.11	6,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					173,300	
単価					173,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1763号	中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.53無 有 0.27無 5.04時間	単位	日	数量	1	単価	169,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	60,092	24,036	
特殊作業員		人	0.9	51,985	46,786	
普通作業員		人	0.8	43,781	35,024	
グラウト中央プラント	１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	44,100	44,100	
セメントサイロ	鋼製溶接構造　３０ｔ　２０ｔ／ｈ	供用日	3.704	2,780	10,297	
スクリュコンベヤ［水平型］	２０ｔ／ｈ　７ｍ当り	時間	14	166	2,324	
電力料		ｋｗＨ	406	17.11	6,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					169,600	
単価					169,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1764号	中央プラント運転費	2交替 100L/min 0.27無 有 0.27無 2.59時間	単位	日	数量	1	単価	200,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	60,092	24,036	
特殊作業員		人	0.9	51,985	46,786	
普通作業員		人	0.8	43,781	35,024	
グラウト中央プラント	１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	74,100	74,100	
セメントサイロ	鋼製溶接構造　３０ｔ　２０ｔ／ｈ	供用日	3.704	2,780	10,297	
スクリュコンベヤ［水平型］	２０ｔ／ｈ　７ｍ当り	時間	14	260	3,640	
電力料		ｋｗＨ	406	17.11	6,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					200,900	
単価					200,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000008000

単－1765号	ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	単位	日	数量	1	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	35	17.11	598	
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	1	14,100	14,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,700	
単価					14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1766号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）２．５ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	4,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	18	124	2,232	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準）２．５ｍ３／ｍｉｎ	日	1	2,240	2,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,472	
単価					4,472	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1767号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	5,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	20.5	124	2,542	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1	2,710	2,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,252	
単価					5,252	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1768号	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	6,487.2	6,487	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,487	
単価					6,487	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1769号	吸出し防止材敷設工		単位	ｍ２	数量	100	単価	903.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	20,790	10,395	
吸出し防止材(法面工－法枠内)	合繊不織布 t=10mmo　9.8KN/m	ｍ２	108	740	79,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					90,320	
単価					903.2	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1770号	注入打設工		単位	m3	数量	1 1	単価	255,200 255,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.96 1.96	28,665 28,665	56,183 56,183	
特殊作業員		人	1.96 1.96	24,780 24,780	48,568 48,568	
普通作業員		人	3.92 3.92	20,790 20,790	81,496 81,496	
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23 1.23	23,200 23,200	28,536 28,536	
混和剤	ﾏｽﾀｰﾛｯｸFLC400	L	21.8 21.8	577 577	12,578 12,578	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		27,839 27,839	
計					255,200 255,200	
単価					255,200 255,200	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1771号	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式ﾓｰﾀ,0.8～1.2m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	16,900 16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	供用日	1.75 1.75	9,660 9,660	16,905 16,905	
計					16,905 16,905	
単価					16,900 16,900	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1772号	空気圧縮機運転	可搬 ｴﾝｼﾞﾝ ｽｸﾘｭ 排ｶﾞｽ1次 吐出18～19m3 0.7MPa	単位	日	数量	1 1	単価	36,090 36,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	192.4 192.4	124 124	23,857 23,857	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.6 1.6	7,650 7,650	12,240 12,240	
計					36,097 36,097	
単価					36,090 36,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1773号	ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ運転	普通 排ｶﾞｽ1次 0.34～0.35m3	単位	日	数量	1 1	単価	26,080 26,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.8 0.8	22,575 22,575	18,060 18,060	
軽油	ローリー	L	15 15	124 124	1,860 1,860	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	1.55 1.55	3,980 3,980	6,169 6,169	
計					26,089 26,089	
単価					26,080 26,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1774号	散水車運転	ﾄﾗｯｸ架装型 ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ	単位	日	数量	1 1	単価	42,200 42,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	22,575 22,575	22,575 22,575	
軽油	ローリー	Ｌ	32 32	124 124	3,968 3,968	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	供用日	1.64 1.64	9,550 9,550	15,662 15,662	
計					42,205 42,205	
単価					42,200 42,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1775号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,排出ｶﾞｽ対策1次,37/45KVA	単位	日	数量	1 1	単価	8,716 8,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	43 43	124 124	5,332 5,332	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	供用日	1.2 1.2	2,820 2,820	3,384 3,384	
計					8,716 8,716	
単価					8,716 8,716	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1776号	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	77,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,575	22,575	
軽油	ローリー	L	84	124	10,416	
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	44,900	44,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					77,900	
単価					77,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1777号	側溝清掃車運搬	22.0ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	11,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	11.628	21,840	253,955	
側溝清掃車運転		日	11.628	78,840	916,751	WK230370 単－2119号
諸雑費（まるめ）		式	1		294	
計					1,171,000	
単価					11,710	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1778号	側溝清掃車運搬	22.0ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	11,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	11.628	21,840	253,955	
側溝清掃車運転		日	11.628	78,840	916,751	WK230370 単－2120号
諸雑費（まるめ）		式	1		294	
計					1,171,000	
単価					11,710	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1779号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,467.18	10,467	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,470	
単価					10,470	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1780号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋コンクリート	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1781号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 99.1	0 124	0 12,288	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1	0 12,000	0 12,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 48,860	
単価					0 48,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1782号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	11	124	1,364	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,560	
単価					12,560	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1783号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	6,380	6,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,700	
単価					13,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1784号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	日	数量	1	単価	53,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
助手		人	0.25	20,790	5,197	
土木一般世話役		人	0.14	28,665	4,013	
軽油	ローリー	L	50	124	6,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.45	9,470	13,731	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					53,720	
単価					53,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1785号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	39,340 39,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1 1	7,300 7,300	7,300 7,300	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
軽油	ローリー	L	60.2 60.2	124 124	7,464 7,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					39,340 39,340	
単価					39,340 39,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1786号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	56,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	119	124	14,756	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	12,000	17,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,610	
単価					56,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1787号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
軽油	ローリー	L	18	124	2,232	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,100	
単価					13,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1788号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 ９０～１１０ｍ３	無	単位	日	数量	1	単価	88,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー	L	66	124	8,184	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.04	52,800	54,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					88,620	
単価					88,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1789号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	ｍ３	数量	10	単価	523.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,715	1,485	
普通作業員		人	0.13	21,840	2,839	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		908	
計					5,232	
単価					523.2	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1790号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 ９０～１１０ｍ３	無	単位	日	数量	1	単価	88,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー	L	66	124	8,184	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.04	52,800	54,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					88,620	
単価					88,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1791号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	ｍ３	数量	10	単価	523.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,715	1,485	
普通作業員		人	0.13	21,840	2,839	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		908	
計					5,232	
単価					523.2	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1792号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	88,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー	L	81	124	10,044	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.01	52,800	53,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					88,890	
単価					88,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1793号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	52,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー	L	101	124	12,524	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	12,000	14,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					52,560	
単価					52,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1794号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,515	4,337	
軽油	ローリー	Ｌ	18	124	2,232	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,260	
単価					13,260	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1795号	バックホウ運転（標準・クレーン機能付き）	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1	0 12,000	0 12,000	
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,515	0 25,515	
軽油	ローリー	L	0 99.1	0 124	0 12,288	
計					0 49,803	
単価					0 49,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1796号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,841.68	10,841	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,850	
単価					10,850	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1797号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋コンクリート	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1798号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	19,046.66	19,046	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,050	
単価					19,050	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1799号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉄筋コンクリート	ｍ３	100	4,250	425,000	
計					425,000	
単価					4,250	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1800号	バックホウ運転	山積0.8m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1	0 12,000	0 12,000	
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,515	0 25,515	
軽油	ローリー	L	0 87	0 124	0 10,788	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 48,310	
単価					0 48,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1801号	バックホウ運転	山積0.8m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1	0 12,000	0 12,000	
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,515	0 25,515	
軽油	ローリー	L	0 87	0 124	0 10,788	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 48,310	
単価					0 48,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1802号	門扉基礎設置 PC門扉	基礎ブロック300*200*200	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,000 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉基礎設置	門扉基礎300*200*200		1	6,000	6,000	
		箇所	1	6,000	6,000	
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1803号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	2,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	7.4	17.11	126	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	1	2,160	2,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,286	
単価					2,286	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1804号	空気圧縮機運転	6.5時間 標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	78	124	9,672	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	1	3,580	3,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,260	
単価					13,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1805号	発動発電機運転	6.5時間 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	2,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	10.4	124	1,289	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ	日	1	1,380	1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,669	
単価					2,669	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1806号	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	22,575	4,740	
軽油	ローリー	L	3	124	372	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	1	1,370	1,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,482	
単価					6,482	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1807号	アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
特殊作業員		人	6	24,780	148,680	
普通作業員		人	5	20,790	103,950	
ロッド	φ２２mm×３．０m（超大口）	本	1	15,700	15,700	
ビット	φ３８mm　（超大口）	個	1	7,870	7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3	1,160	3,480	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７m３／ｍｉｎ	日	3	5,252	15,756	単－2121号
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					338,500	
単価					3,385	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1808号	アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
特殊作業員		人	6	24,780	148,680	
普通作業員		人	5	20,790	103,950	
ロッド	φ２２mm×３．０m（超大口）	本	1	15,700	15,700	
ビット	φ３８mm　（超大口）	個	1	7,870	7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3	1,160	3,480	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７m３／ｍｉｎ	日	3	5,252	15,756	単－2122号
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					338,500	
単価					3,385	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1809号	仮設階段撤去		単位	m	数量	100	単価	8,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	28,665	200,655	
とび工		人	12.5	26,565	332,062	
普通作業員		人	14.5	20,790	301,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					834,200	
単価					8,342	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1810号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋コンクリート	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1811号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	有筋コンクリート	ｍ３	100	4,250	425,000	
計					425,000	
単価					4,250	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1812号	アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,665	42,997	
特殊作業員		人	6	24,780	148,680	
普通作業員		人	5	20,790	103,950	
ロッド	φ２２mm×３．０m（超大口）	本	1	15,700	15,700	
ビット	φ３８mm　（超大口）	個	1	7,870	7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3	1,160	3,480	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７m３／ｍｉｎ	日	3	5,252	15,756	単－2123号
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					338,500	
単価					3,385	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1813号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	119	124	14,756	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,050	
単価					52,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1814号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	381.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	28,665	8,456	
とび工		人	0.295	26,565	7,836	
普通作業員		人	0.295	20,790	6,133	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	52,050	15,354	WK250590 単－1813号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		371	
計					38,150	
単価					381.5	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1815号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 73日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	6,278	6,278	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,378	
単価					7,378	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1816号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 303日 有 861日 有	単位	枚	数量	1	単価	54,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	53,328	53,328	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					54,430	
単価					54,430	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1817号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 303日 有 863日 有	単位	枚	数量	1	単価	54,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	53,328	53,328	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					54,430	
単価					54,430	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1818号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 241日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	19,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	18,557	18,557	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,660	
単価					19,660	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1819号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 241日 有 381日 有	単位	枚	数量	1	単価	17,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	16,388	16,388	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,490	
単価					17,490	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1820号	上流面保護材設置費		単位	m2	数量	100 100	単価	2,220 2,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	28,665 28,665	57,330 57,330	
とび工		人	3.34 3.34	26,565 26,565	88,727 88,727	
普通作業員		人	1.2 1.2	20,790 20,790	24,948 24,948	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	4 4	11,910 11,910	47,640 47,640	単－2124号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,355 3,355	
計					222,000 222,000	
単価					2,220 2,220	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1821号	上流面保護材料費	型枠用合板	単位	m2	数量	162 162	単価	833.3 833.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板（損率75%）	JAS 板面品質B-C 12×900×1800		100	1,350	135,000	
		枚	100	1,350	135,000	
計					135,000	
					135,000	
単価					833.3	
					833.3	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1822号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	84,300 84,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊		6	14,050	84,300	
		時間	6	14,050	84,300	単－2125号
計					84,300	
					84,300	
単価					84,300	
					84,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1823号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	84,300 84,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	 時間	6 6	14,050 14,050	84,300 84,300	 単－2125号
計					84,300 84,300	
単価					84,300 84,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1824号	布設工		単位	m2	数量	100 100	単価	6,361 6,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.72 0.72	28,665 28,665	20,638 20,638	
法面工		人	2.88 2.88	27,825 27,825	80,136 80,136	
特殊作業員		人	0.72 0.72	24,780 24,780	17,841 17,841	
普通作業員		人	1.44 1.44	20,790 20,790	29,937 29,937	
布製型枠	t=20cm	ｍ２	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		27,548 27,548	
計					636,100 636,100	
単価					6,361 6,361	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1825号	注入工		単位	m2	数量	100 100	単価	8,256 8,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85 0.85	28,665 28,665	24,365 24,365	
法面工		人	2.55 2.55	27,825 27,825	70,953 70,953	
特殊作業員		人	0.85 0.85	24,780 24,780	21,063 21,063	
普通作業員		人	1.7 1.7	20,790 20,790	35,343 35,343	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	日	1 1	78,570 78,570	78,570 78,570	 単－2126号
モルタル	１：２　高炉	ｍ３	22.9 22.9	25,000 25,000	572,500 572,500	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		22,806 22,806	
計					825,600 825,600	
単価					8,256 8,256	 円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1826号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	56,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	119	124	14,756	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	12,000	17,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,610	
単価					56,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1827号	布設工		単位	m2	数量	0 100	単価	0 6,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.72	0 28,665	0 20,638	
法面工		人	0 2.88	0 27,825	0 80,136	
特殊作業員		人	0 0.72	0 24,780	0 17,841	
普通作業員		人	0 1.44	0 20,790	0 29,937	
布製型枠	t=20cm	ｍ２	0 100	0 4,600	0 460,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 27,548	
計					0 636,100	
単価					0 6,361	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1828号	注入工		単位	m2	数量	0 100	単価	0 8,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.85	0 28,665	0 24,365	
法面工		人	0 2.55	0 27,825	0 70,953	
特殊作業員		人	0 0.85	0 24,780	0 21,063	
普通作業員		人	0 1.7	0 20,790	0 35,343	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	日	0 1	0 78,570	0 78,570	単－2127号
モルタル	１：２　高炉	ｍ３	0 22.9	0 25,000	0 572,500	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 22,806	
計					0 825,600	
単価					0 8,256	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1829号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 127,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 120	0 124	0 14,880	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]時間換算	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	時間	0 6	0 14,600	0 87,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 127,100	
単価					0 127,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1830号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)	ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	0 1	単価	0 45,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	Ｌ	0 49.88	0 124	0 6,185	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 5.8	0 2,620	0 15,196	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 45,960	
単価					0 45,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1831号	振動ﾛｰﾗ(未排対)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.8~1.1t	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 24,780	0 24,780	
軽油	ローリー	L	0 6.63	0 124	0 822	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	0 5.1	0 612	0 3,121	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 28,730	
単価					0 28,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1832号	破砕砕石積込運搬	他工区砕石	単位	m3	数量	0 30	単価	0 1,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00237
		時間	3	6,397	19,191	単－2128号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)	ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)		0	0	0	WYB00349
		時間	3	7,862	23,586	単－2129号
計					0 42,777	
単価					0 1,425	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1833号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.45(平積0.35)m3･吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 43,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 65	0 124	0 8,060	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	0 1.36	0 8,010	0 10,893	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 43,530	
単価					0 43,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1834号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 127,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 120	0 124	0 14,880	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]時間換算	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	時間	0 6	0 14,600	0 87,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 127,100	
単価					0 127,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1835号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 99.1	0 124	0 12,288	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1	0 12,000	0 12,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 48,860	
単価					0 48,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1836号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 127,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 120	0 124	0 14,880	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]時間換算	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	時間	0 6	0 14,600	0 87,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 127,100	
単価					0 127,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1837号	大型土のう製作・設置	60tRC使用 他工区破砕材	単位	袋	数量	0 10	単価	0 10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 28,665	0 5,733	
特殊作業員		人	0 0.2	0 24,780	0 4,956	
普通作業員		人	0 0.2	0 20,790	0 4,158	
耐候性大型土のう袋材（仮締切仮設工）	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　長期仮設３年対応	袋	0 10	0 4,300	0 43,000	
破砕砕石積込運搬	他工区砕石	m3	0 10	0 1,425	0 14,250	WYB00440 単－2130号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.45(平積0.35)m3･吊能力2.9t	日	0 0.2	0 43,530	0 8,706	WYB00436 単－2131号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	日	0 0.2	0 127,100	0 25,420	WYB00438 単－2132号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 277	
計					0 106,500	
単価					0 10,650	 円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1838号	大型土のう撤去	60tRC使用	単位	袋	数量	0 10	単価	0 1,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.09	0 28,665	0 2,579	
特殊作業員		人	0 0.09	0 24,780	0 2,230	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・吊上能力60~65t吊	日	0 0.09	0 127,100	0 11,439	WYB00442 単－2133号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	0 1		0 12	
計					0 16,260	
単価					0 1,626	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1839号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック(PE)	ｍ３	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1840号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	119	124	14,756	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,050	
単価					52,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1841号	大型土のう製作・設置	60tRC使用 他工区破砕材	単位	袋	数量	0 10	単価	0 10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 28,665	0 5,733	
特殊作業員		人	0 0.2	0 24,780	0 4,956	
普通作業員		人	0 0.2	0 20,790	0 4,158	
耐候性大型土のう袋材（仮締切仮設工）	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ　長期仮設３年対応	袋	0 10	0 4,300	0 43,000	
破砕砕石積込運搬	他工区砕石	m3	0 10	0 1,425	0 14,250	WYB01011 単－2134号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.45(平積0.35)m3･吊能力2.9t	日	0 0.2	0 43,530	0 8,706	WYB01026 単－2135号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	日	0 0.2	0 127,100	0 25,420	WYB01027 単－2136号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 277	
計					0 106,500	
単価					0 10,650	 円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1842号	大型土のう撤去	60tRC使用	単位	袋	数量	0 10	単価	0 1,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.09	0 28,665	0 2,579	
特殊作業員		人	0 0.09	0 24,780	0 2,230	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	日	0 0.09	0 127,100	0 11,439	WYB01031 単－2137号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	0 1		0 12	
計					0 16,260	
単価					0 1,626	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1843号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 127,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 120	0 124	0 14,880	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]時間換算	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	時間	0 6	0 14,600	0 87,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 127,100	
単価					0 127,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1844号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 72,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 98.6	0 124	0 12,226	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対3次･超低騒音型)	山積み0.8m3 2.9t吊	供用日	0 1.5	0 23,600	0 35,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 72,200	
単価					0 72,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1845号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	90	124	11,160	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	9,270	9,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,430	
単価					20,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1846号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	8,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	39	124	4,836	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1	3,330	3,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,166	
単価					8,166	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1847号	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	22,575	4,740	
軽油	ローリー	L	3	124	372	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	1	1,370	1,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,482	
単価					6,482	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1848号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	90	124	11,160	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	9,270	9,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,430	
単価					20,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1849号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	8,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	39	124	4,836	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1	3,330	3,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,166	
単価					8,166	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1850号	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	22,575	4,740	
軽油	ローリー	L	3	124	372	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	1	1,370	1,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,482	
単価					6,482	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1851号	安定処理(盛土部)		単位	m3	数量	0 100	単価	0 1,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.83	0 28,665	0 23,791	
普通作業員		人	0 1.65	0 20,790	0 34,303	
生石灰	特号フレコン 1tパック	t	0 3.15	0 26,000	0 81,900	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	山積0.8m3 2.9t吊	日	0 1	0 48,860	0 48,860	WYB00792 単－2138号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 46	
計					0 188,900	
単価					0 1,889	 円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1852号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格		t	1	117,000	117,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					117,000	
単価					117,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1853号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	93,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	60	124	7,440	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第２次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.09	56,000	61,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					93,050	
単価					93,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1854号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	単価	36,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.38	26,500	36,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,570	
単価					36,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1855号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	25,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	114	124	14,136	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33	8,280	11,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,150	
単価					25,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1856号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	66,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	84	124	10,416	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.03	30,300	31,209	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					66,200	
単価					66,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1857号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	104	124	12,896	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,150	
単価					54,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1858号	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	298,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
助手		人	0.25	20,790	5,197	
土木一般世話役		人	0.14	28,665	4,013	
軽油	ローリー	L	118	124	14,632	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	供用日	1.41	177,000	249,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					298,000	
単価					298,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1859号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 24日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	2,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	2,064	2,064	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,064	
単価					2,064	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1860号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	196.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	28,665	4,357	
とび工		人	0.152	26,565	4,037	
普通作業員		人	0.152	20,790	3,160	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	52,050	7,911	WK250590 単－2139号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		185	
計					19,650	
単価					196.5	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1861号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格		t	1	117,000	117,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					117,000	
単価					117,000	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1862号	クローラクレーン運転(掘削用)	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 109,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 72	0 124	0 8,928	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.09	0 69,900	0 76,191	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 11	
計					0 109,700	
単価					0 109,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1863号	拡径式ダウンザホールハンマ運転	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 189,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
拡径式ダウンザホールハンマ	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	供用日	0 1.38	0 137,100	0 189,198	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 189,200	
単価					0 189,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1864号	空気圧縮機運転	［可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型］吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 25,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 114	0 124	0 14,136	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	0 1.33	0 8,280	0 11,012	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 25,150	
単価					0 25,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1865号	ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 66,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 84	0 124	0 10,416	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	時間	0 4.64	0 6,730	0 31,227	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 66,220	
単価					0 66,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1866号	小型バックホウ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.13m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0 1	0 5,800	0 5,800	
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 25.2	0 124	0 3,124	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 33,500	
単価					0 33,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1867号	オーガー運転	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オーガー	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	供用日	0 1.5	0 23,600	0 35,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 35,400	
単価					0 35,400	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1868号	バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	単位	日	数量	0 1	単価	0 32,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	供用日	0 1.5	0 21,700	0 32,550	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,550	
単価					0 32,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1869号	ケーシング	φ644 L=8.1m	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング	φ644 L=8.1m	供用日	0 1.5	0 7,500	0 11,250	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 11,250	
単価					0 11,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1870号	クローラクレーン運転(掘削用)	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 109,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 72	0 124	0 8,928	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.09	0 69,900	0 76,191	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 11	
計					0 109,700	
単価					0 109,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1871号	拡径式ダウンザホールハンマ運転	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 189,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
拡径式ダウンザホールハンマ	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	供用日	0 1.38	0 137,100	0 189,198	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 189,200	
単価					0 189,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1872号	空気圧縮機運転	［可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型］吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 25,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 114	0 124	0 14,136	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	0 1.33	0 8,280	0 11,012	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 25,150	
単価					0 25,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1873号	ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 66,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 84	0 124	0 10,416	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	時間	0 4.64	0 6,730	0 31,227	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 66,220	
単価					0 66,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1874号	小型バックホウ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.13m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0 1	0 5,800	0 5,800	
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 25.2	0 124	0 3,124	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 33,500	
単価					0 33,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1875号	オーガー運転	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オーガー	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	供用日	0 1.5	0 23,600	0 35,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 35,400	
単価					0 35,400	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1876号	バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	単位	日	数量	0 1	単価	0 32,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	供用日	0 1.5	0 21,700	0 32,550	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,550	
単価					0 32,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1877号	ケーシング	φ644 L=8.1m	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング	φ644 L=8.1m	供用日	0 1.5	0 7,500	0 11,250	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 11,250	
単価					0 11,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1878号	導杭打込		単位	本	数量	0 10	単価	0 8,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.286	0 28,665	0 8,198	
とび工		人	0 0.571	0 26,565	0 15,168	
普通作業員		人	0 0.286	0 20,790	0 5,945	
クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 0.286	0 129,900	0 37,151	WYB01009 単－2140号
バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	日	0 0.286	0 28,650	0 8,193	WYB00963 単－2141号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 14,925	
計					0 89,580	
単価					0 8,958	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1879号	導杭引抜		単位	本	数量	0 10	単価	0 6,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.217	0 28,665	0 6,220	
とび工		人	0 0.435	0 26,565	0 11,555	
普通作業員		人	0 0.217	0 20,790	0 4,511	
クローラクレーン運転	[油圧駆動・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 0.217	0 129,900	0 28,188	WYB01014 単－2142号
バイブロハンマ運転	[電動式・普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	日	0 0.217	0 28,650	0 6,217	WYB01015 単－2143号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 11,329	
計					0 68,020	
単価					0 6,802	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1880号	導枠設置・撤去		単位	本	数量	0 10	単価	0 8,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.36	0 28,665	0 10,319	
とび工		人	0 0.87	0 26,565	0 23,111	
普通作業員		人	0 0.17	0 20,790	0 3,534	
クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 0.32	0 106,400	0 34,048	WYB01029 単－2144号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 16,328	
計					0 87,340	
単価					0 8,734	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1881号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上 H形鋼300型 98日 6回 3650円 無	単位	t	数量	1	単価	39,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	1	8,820	8,820	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1	30,276.75	30,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					39,100	
単価					39,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1882号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上 H形鋼200型 98日 6回 3650円 無	単位	t	数量	1	単価	39,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	1	8,820	8,820	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1	30,276.75	30,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					39,100	
単価					39,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1883号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 87	0 124	0 10,788	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1	0 12,000	0 12,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 47,360	
単価					0 47,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1884号	振動ローラ（賃料）	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 5~7t	単位	日	数量	0 1	単価	0 34,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 36	0 124	0 4,464	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量５～７ｔ	日	0 1	0 5,840	0 5,840	
計					0 34,874	
単価					0 34,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1885号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	104	124	12,896	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,150	
単価					54,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1886号	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	298,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
助手		人	0.25	20,790	5,197	
土木一般世話役		人	0.14	28,665	4,013	
軽油	ローリー	Ｌ	118	124	14,632	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	供用日	1.41	177,000	249,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					298,000	
単価					298,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1887号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	381.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	28,665	8,456	
とび工		人	0.295	26,565	7,836	
普通作業員		人	0.295	20,790	6,133	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	52,050	15,354	WK250590 単－2139号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		371	
計					38,150	
単価					381.5	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1888号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 24日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	2,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	2,064	2,064	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,064	
単価					2,064	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1889号	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	214,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
助手		人	0.25	20,790	5,197	
土木一般世話役		人	0.14	28,665	4,013	
軽油	ローリー	Ｌ	105	124	13,020	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	供用日	1.41	119,000	167,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					214,600	
単価					214,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1890号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 18日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	774	774	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					774	
単価					774	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1891号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	136,300 136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
軽油	ローリー	L	120 120	124 124	14,880 14,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	1 1	87,600 87,600	87,600 87,600	WYB00071
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					136,300 136,300	
単価					136,300 136,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1892号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 16日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	688	688	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					688	
単価					688	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1893号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	136,300 136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
軽油	ローリー	L	120 120	124 124	14,880 14,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	1 1	87,600 87,600	87,600 87,600	WYB00078
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					136,300 136,300	
単価					136,300 136,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1894号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	136,300 136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
軽油	ローリー	L	120 120	124 124	14,880 14,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	1 1	87,600 87,600	87,600 87,600	WYB00085
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					136,300 136,300	
単価					136,300 136,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1895号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格		t	1	117,000	117,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					117,000	
単価					117,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1896号	クローラクレーン運転(掘削用)	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 109,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 72	0 124	0 8,928	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.09	0 69,900	0 76,191	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 11	
計					0 109,700	
単価					0 109,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1897号	拡径式ダウンザホールハンマ運転	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 189,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
拡径式ダウンザホールハンマ	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	供用日	0 1.38	0 137,100	0 189,198	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 189,200	
単価					0 189,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1898号	空気圧縮機運転	［可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型］吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 25,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 114	0 124	0 14,136	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	0 1.33	0 8,280	0 11,012	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 25,150	
単価					0 25,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1899号	ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 66,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 84	0 124	0 10,416	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	時間	0 4.64	0 6,730	0 31,227	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 66,220	
単価					0 66,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1900号	小型バックホウ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.13m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0 1	0 5,800	0 5,800	
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 25.2	0 124	0 3,124	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 33,500	
単価					0 33,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1901号	オーガー運転	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オーガー	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	供用日	0 1.5	0 23,600	0 35,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 35,400	
単価					0 35,400	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1902号	バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	単位	日	数量	0 1	単価	0 32,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	供用日	0 1.5	0 21,700	0 32,550	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,550	
単価					0 32,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1903号	ケーシング	φ644 L=8.1m	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング	φ644 L=8.1m	供用日	0 1.5	0 7,500	0 11,250	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 11,250	
単価					0 11,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1904号	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	オールテレーンクレーン　１３０t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 442,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
助手		人	0 0.25	0 20,790	0 5,197	
土木一般世話役		人	0 0.14	0 28,665	0 4,013	
軽油	ローリー	L	0 138	0 124	0 17,112	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	オールテレーンクレーン　１３０ｔ吊	供用日	0 1.47	0 266,000	0 391,020	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 88	
計					0 442,000	
単価					0 442,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1905号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	単価	36,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.38	26,500	36,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,570	
単価					36,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1906号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	25,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	114	124	14,136	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33	8,280	11,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,150	
単価					25,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1907号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	66,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	84	124	10,416	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.03	30,300	31,209	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					66,200	
単価					66,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1908号	クローラクレーン運転(掘削用)	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 109,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 72	0 124	0 8,928	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.09	0 69,900	0 76,191	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 11	
計					0 109,700	
単価					0 109,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1909号	拡径式ダウンザホールハンマ運転	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 189,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
拡径式ダウンザホールハンマ	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	供用日	0 1.38	0 137,100	0 189,198	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 189,200	
単価					0 189,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1910号	空気圧縮機運転	［可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型］吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 25,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 114	0 124	0 14,136	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	0 1.33	0 8,280	0 11,012	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 25,150	
単価					0 25,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1911号	ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 66,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 84	0 124	0 10,416	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	時間	0 4.64	0 6,730	0 31,227	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 66,220	
単価					0 66,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1912号	小型バックホウ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.13m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0 1	0 5,800	0 5,800	
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 25.2	0 124	0 3,124	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 33,500	
単価					0 33,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1913号	オーガー運転	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オーガー	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	供用日	0 1.5	0 23,600	0 35,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 35,400	
単価					0 35,400	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1914号	バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	単位	日	数量	0 1	単価	0 32,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	供用日	0 1.5	0 21,700	0 32,550	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,550	
単価					0 32,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1915号	ケーシング	φ644 L=8.1m	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング	φ644 L=8.1m	供用日	0 1.5	0 7,500	0 11,250	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 11,250	
単価					0 11,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1916号	導杭打込		単位	本	数量	0 10	単価	0 8,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.286	0 28,665	0 8,198	
とび工		人	0 0.571	0 26,565	0 15,168	
普通作業員		人	0 0.286	0 20,790	0 5,945	
クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 0.286	0 129,900	0 37,151	WYB01041 単－2145号
バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	日	0 0.286	0 28,650	0 8,193	WYB01042 単－2146号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 14,925	
計					0 89,580	
単価					0 8,958	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1917号	導杭引抜		単位	本	数量	0 10	単価	0 6,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.217	0 28,665	0 6,220	
とび工		人	0 0.435	0 26,565	0 11,555	
普通作業員		人	0 0.217	0 20,790	0 4,511	
クローラクレーン運転	[油圧駆動・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 0.217	0 129,900	0 28,188	WYB01044 単－2147号
バイブロハンマ運転	[電動式・普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	日	0 0.217	0 28,650	0 6,217	WYB01045 単－2148号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 11,329	
計					0 68,020	
単価					0 6,802	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1918号	導枠設置・撤去		単位	本	数量	0 10	単価	0 8,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.36	0 28,665	0 10,319	
とび工		人	0 0.87	0 26,565	0 23,111	
普通作業員		人	0 0.17	0 20,790	0 3,534	
クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 0.32	0 106,400	0 34,048	WYB01047 単－2149号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 16,328	
計					0 87,340	
単価					0 8,734	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1919号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 87	0 124	0 10,788	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1	0 12,000	0 12,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 47,360	
単価					0 47,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1920号	振動ローラ（賃料）	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 5~7t	単位	日	数量	0 1	単価	0 34,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 36	0 124	0 4,464	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量５～７ｔ	日	0 1	0 5,840	0 5,840	
計					0 34,874	
単価					0 34,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1921号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 87	0 124	0 10,788	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1	0 12,000	0 12,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 47,360	
単価					0 47,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1922号	振動ローラ（賃料）	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 5~7t	単位	日	数量	0 1	単価	0 34,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 36	0 124	0 4,464	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量５～７ｔ	日	0 1	0 5,840	0 5,840	
計					0 34,874	
単価					0 34,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1923号	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	214,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
助手		人	0.25	20,790	5,197	
土木一般世話役		人	0.14	28,665	4,013	
軽油	ローリー	L	105	124	13,020	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	供用日	1.41	119,000	167,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					214,600	
単価					214,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1924号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 18日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	774	774	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					774	
単価					774	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1925号	クローラクレーン運転(掘削用)	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 109,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 72	0 124	0 8,928	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.09	0 69,900	0 76,191	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 11	
計					0 109,700	
単価					0 109,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1926号	拡径式ダウンザホールハンマ運転	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 189,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
拡径式ダウンザホールハンマ	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	供用日	0 1.38	0 137,100	0 189,198	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 189,200	
単価					0 189,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1927号	空気圧縮機運転	［可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型］吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 25,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 114	0 124	0 14,136	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	0 1.33	0 8,280	0 11,012	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 25,150	
単価					0 25,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1928号	ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 66,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 84	0 124	0 10,416	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	時間	0 4.64	0 6,730	0 31,227	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 66,220	
単価					0 66,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1929号	小型バックホウ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.13m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0 1	0 5,800	0 5,800	
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 25.2	0 124	0 3,124	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 33,500	
単価					0 33,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1930号	オーガー運転	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オーガー	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	供用日	0 1.5	0 23,600	0 35,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 35,400	
単価					0 35,400	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1931号	バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	単位	日	数量	0 1	単価	0 32,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	供用日	0 1.5	0 21,700	0 32,550	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,550	
単価					0 32,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1932号	ケーシング	φ644 L=8.1m	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング	φ644 L=8.1m	供用日	0 1.5	0 7,500	0 11,250	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 11,250	
単価					0 11,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1933号	クローラクレーン運転(掘削用)	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 109,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 72	0 124	0 8,928	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.09	0 69,900	0 76,191	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 11	
計					0 109,700	
単価					0 109,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1934号	拡径式ダウンザホールハンマ運転	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 189,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
拡径式ダウンザホールハンマ	[空圧式]掘削孔径拡径時φ685mm	供用日	0 1.38	0 137,100	0 189,198	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 189,200	
単価					0 189,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1935号	空気圧縮機運転	［可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型］吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 25,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 114	0 124	0 14,136	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	0 1.33	0 8,280	0 11,012	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 25,150	
単価					0 25,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1936号	ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 66,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 84	0 124	0 10,416	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	時間	0 4.64	0 6,730	0 31,227	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 66,220	
単価					0 66,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1937号	小型バックホウ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.13m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0 1	0 5,800	0 5,800	
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 25.2	0 124	0 3,124	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 33,500	
単価					0 33,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1938号	オーガー運転	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オーガー	(単体)掘削径φ450～1,000mm最大掘削長55m	供用日	0 1.5	0 23,600	0 35,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 35,400	
単価					0 35,400	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1939号	バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	単位	日	数量	0 1	単価	0 32,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	供用日	0 1.5	0 21,700	0 32,550	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 32,550	
単価					0 32,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1940号	ケーシング	φ644 L=8.1m	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング	φ644 L=8.1m	供用日	0 1.5	0 7,500	0 11,250	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 11,250	
単価					0 11,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1941号	導杭打込		単位	本	数量	0 10	単価	0 8,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.286	0 28,665	0 8,198	
とび工		人	0 0.571	0 26,565	0 15,168	
普通作業員		人	0 0.286	0 20,790	0 5,945	
クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 0.286	0 129,900	0 37,151	WYB01050 単－2150号
バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	日	0 0.286	0 28,650	0 8,193	WYB01051 単－2151号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 14,925	
計					0 89,580	
単価					0 8,958	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1942号	導杭引抜		単位	本	数量	0 10	単価	0 6,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.217	0 28,665	0 6,220	
とび工		人	0 0.435	0 26,565	0 11,555	
普通作業員		人	0 0.217	0 20,790	0 4,511	
クローラクレーン運転	[油圧駆動・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 0.217	0 129,900	0 28,188	WYB01053 単－2152号
バイブロハンマ運転	[電動式・普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	日	0 0.217	0 28,650	0 6,217	WYB01054 単－2153号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 11,329	
計					0 68,020	
単価					0 6,802	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1943号	導枠設置・撤去		単位	本	数量	0 10	単価	0 8,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.36	0 28,665	0 10,319	
とび工		人	0 0.87	0 26,565	0 23,111	
普通作業員		人	0 0.17	0 20,790	0 3,534	
クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 0.32	0 106,400	0 34,048	WYB01056 単－2154号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 16,328	
計					0 87,340	
単価					0 8,734	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1944号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 87	0 124	0 10,788	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1	0 12,000	0 12,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 47,360	
単価					0 47,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1945号	振動ローラ（賃料）	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 5~7t	単位	日	数量	0 1	単価	0 34,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 36	0 124	0 4,464	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量５～７ｔ	日	0 1	0 5,840	0 5,840	
計					0 34,874	
単価					0 34,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1946号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
助手		人	0 0.25	0 20,790	0 5,197	
土木一般世話役		人	0 0.14	0 28,665	0 4,013	
軽油	ローリー	L	0 120	0 124	0 14,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	0 1	0 87,600	0 87,600	WYB00945
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 136,300	
単価					0 136,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1947号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 16日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	688	688	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					688	
単価					688	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1948号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
助手		人	0 0.25	0 20,790	0 5,197	
土木一般世話役		人	0 0.14	0 28,665	0 4,013	
軽油	ローリー	L	0 120	0 124	0 14,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	0 1	0 87,600	0 87,600	WYB00949
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 136,300	
単価					0 136,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1949号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
助手		人	0 0.25	0 20,790	0 5,197	
土木一般世話役		人	0 0.14	0 28,665	0 4,013	
軽油	ローリー	L	0 120	0 124	0 14,880	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　６０ｔ吊	日	0 1	0 87,600	0 87,600	WYB00952
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 136,300	
単価					0 136,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1950号	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	22,575	4,063	
軽油	ローリー	Ｌ	4.9	124	607	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,620	
単価					7,620	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1951号	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	10,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,570	4,914	
軽油	ローリー	L	9.5	124	1,178	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	4,740	4,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,840	
単価					10,840	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1952号	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,570	4,914	
軽油	ローリー	L	13	124	1,612	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	6,910	6,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,440	
単価					13,440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1953号	モルタル吹付	t=5cm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,972 2,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	28,665 28,665	22,932 22,932	
普通作業員		人	1.1 1.1	20,790 20,790	22,869 22,869	
特殊作業員		人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
法面工		人	2.4 2.4	27,825 27,825	66,780 66,780	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	2.67 2.67	18,400 18,400	49,128 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.9 7.9	3,650 3,650	28,835 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	5.3 5.3	2,180 2,180	11,554 11,554	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0.8 0.8	19,690 19,690	15,752 15,752	単－2155号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	0.8 0.8	7,843 7,843	6,274 6,274	単－2156号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	5.6 5.6	6,482 6,482	36,299 36,299	単－1847号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,041 7,041	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1953号	モルタル吹付	t=5cm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,972 2,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					297,200 297,200	
単価					2,972 2,972	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1954号	吸出し防止材敷設工		単位	ｍ２	数量	100	単価	741.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	20,790	10,395	
吸出し防止材（ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ仮設工）	不織布　t=10㎜　合繊　98N/5cm	ｍ２	108	590	63,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					74,120	
単価					741.2	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1955号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,972 2,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	28,665 28,665	22,932 22,932	
普通作業員		人	1.1 1.1	20,790 20,790	22,869 22,869	
特殊作業員		人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
法面工		人	2.4 2.4	27,825 27,825	66,780 66,780	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ｔ	2.67 2.67	18,400 18,400	49,128 49,128	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.9 7.9	3,650 3,650	28,835 28,835	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	5.3 5.3	2,180 2,180	11,554 11,554	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0.8 0.8	19,690 19,690	15,752 15,752	単－2155号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	0.8 0.8	7,843 7,843	6,274 6,274	単－2156号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	時間	5.6 5.6	6,482 6,482	36,299 36,299	単－1847号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,041 7,041	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1955号	モルタル吹付	t=5cm、ﾗｽ無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,972 2,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					297,200 297,200	
単価					2,972 2,972	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1956号	養生シート設置撤去		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	123 123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	28,665 28,665	2,866 2,866	
普通作業員		人	0.4 0.4	20,790 20,790	8,316 8,316	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,118 1,118	
計					12,300 12,300	
単価					123 123	 円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1957号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.5時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	132.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.202	31,480	132,278	単－2157号
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					132,300	
単価					132.3	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1958号	バックホウ積込（ダム）	ｸﾛｰﾗ型山積3.5m3(平積2.6m3) 砂･砂質土､ﾚｷ質土､粘性土 ﾙｰｽﾞ　障害なし 標準以外 2.6時間 標準以外 5.4時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	4.082	41,390	168,953	単－2158号
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					169,000	
単価					169	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1959号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産･建設専用 32t積級 軟岩 標準(1) 標準 専用道路 0.3km 標準以外 2.9時間 標準以外 6時間 普通	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	531.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	19.417	27,380	531,637	単－2159号
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					531,700	
単価					531.7	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1960号	補助破砕設備・輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	653,300 653,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	660 660	17.11 17.11	11,292 11,292	
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.6 0.6	341 341	204 204	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.9 0.9	650 650	585 585	
補助破砕設備運転（労務）	2系列	日	1 1	91,140 91,140	91,140 91,140	WYB00343 単－2160号
補助破砕設備・輸送設備損料（堤体工-CSG材製造）		日	1 1	550,008 550,008	550,008 550,008	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		71 71	
計					653,300 653,300	
単価					653,300 653,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1961号	一次破砕設備・輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	546,000 546,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	605 605	17.11 17.11	10,351 10,351	
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.6 0.6	341 341	204 204	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.9 0.9	650 650	585 585	
一次破砕設備運転（労務）	2系列	日	1 1	91,140 91,140	91,140 91,140	WYB00366 単－2161号
一次破砕設備・輸送設備損料（堤体工-CSG材製造）		日	1 1	443,656 443,656	443,656 443,656	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					546,000 546,000	
単価					546,000 546,000	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1962号	CSG材輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	469,500 469,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	448.75 448.75	17.11 17.11	7,678 7,678	
CSG材輸送設備運転（労務）	1系列	日	1 1	66,360 66,360	66,360 66,360	WYB00459 単－2162号
CSG材輸送設備損料（堤体工-CSG材製造）		日	1 1	395,459 395,459	395,459 395,459	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					469,500 469,500	
単価					469,500 469,500	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1963号	CSG材製造からCSG材1次ｽﾄｯｸ全般（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	81,590 81,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	1.5 1.5	28,350 28,350	42,525 42,525	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					81,590 81,590	
単価					81,590 81,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1964号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	ﾘｯﾊﾟ 装置付44t級 ﾚｷ質土 標準(1) ﾙｰｽﾞ　良好 20m 標準以外 2.6時間 標準以外 5.1時間	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	134.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	4.202	31,970	134,337	単－1660号
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					134,400	
単価					134.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1965号	給水管設置	φ50	単位	m	数量	10 10	単価	3,746 3,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	28,665 28,665	5,733 5,733	
配管工		人	1 1	23,415 23,415	23,415 23,415	
普通作業員		人	0.4 0.4	20,790 20,790	8,316 8,316	
計					37,464 37,464	
単価					3,746 3,746	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1966号	給水管設置	φ80	単位	m	数量	10 10	単価	4,755 4,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28 0.28	28,665 28,665	8,026 8,026	
配管工		人	1.2 1.2	23,415 23,415	28,098 28,098	
普通作業員		人	0.55 0.55	20,790 20,790	11,434 11,434	
計					47,558 47,558	
単価					4,755 4,755	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1967号	給水管設置	φ100	単位	m	数量	10 10	単価	4,755 4,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28 0.28	28,665 28,665	8,026 8,026	
配管工		人	1.2 1.2	23,415 23,415	28,098 28,098	
普通作業員		人	0.55 0.55	20,790 20,790	11,434 11,434	
計					47,558 47,558	
単価					4,755 4,755	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1968号	給水管設置	φ150	単位	m	数量	10 10	単価	5,736 5,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35 0.35	28,665 28,665	10,032 10,032	
配管工		人	1.4 1.4	23,415 23,415	32,781 32,781	
普通作業員		人	0.7 0.7	20,790 20,790	14,553 14,553	
計					57,366 57,366	
単価					5,736 5,736	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1969号	給水管損料 損料率100％	φ100	単位	m	数量	1,818 1,818	単価	13,540 13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ100（損料率100％）	SGP　白ねじなし管	m	1,818 1,818	3,850 3,850	6,999,300 6,999,300	
傾斜部架台　φ100		基	485 485	25,450 25,450	12,343,250 12,343,250	WYB01534 単－2163号
水平部架台　φ100		基	22 22	4,037 4,037	88,814 88,814	WYB01537 単－2164号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ100（損料率100％）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0	個	727 727	4,390 4,390	3,191,530 3,191,530	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ100（損料率100％）		個	1,454 1,454	975 975	1,417,650 1,417,650	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ100（損料率100％）		個	60 60	1,230 1,230	73,800 73,800	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ100（損料率100％）		個	68 68	1,830 1,830	124,440 124,440	
仕切弁　φ100（損料率100％）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ	個	6 6	28,400 28,400	170,400 170,400	
逆止弁　φ100（損料率100％）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k	個	6 6	34,500 34,500	207,000 207,000	
計					24,616,184 24,616,184	
単価					13,540 13,540	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1970号	給水管損料 損料率100％	φ150	単位	m	数量	235 235	単価	14,920 14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ150（損料率100％）	SGP　白ねじなし管		235	6,430	1,511,050	
		m	235	6,430	1,511,050	
傾斜部架台　φ150			18	25,720	462,960	WYB01539
		基	18	25,720	462,960	単－2165号
水平部架台　φ150			18	4,254	76,572	WYB01542
		基	18	4,254	76,572	単－2166号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ150（損料率100％）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0		102	6,420	654,840	
		個	102	6,420	654,840	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ150（損料率100%）			204	1,500	306,000	
		個	204	1,500	306,000	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ150（損料率100％）			11	2,970	32,670	
		個	11	2,970	32,670	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ150（損料率100％）			18	4,320	77,760	
		個	18	4,320	77,760	
仕切弁　φ150（損料率100％）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ		3	55,800	167,400	
		個	3	55,800	167,400	
逆止弁　φ150（損料率100％）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k		3	71,000	213,000	
		個	3	71,000	213,000	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ100×150A（損料率100％）			2	2,000	4,000	
		個	2	2,000	4,000	
計					3,506,252	
					3,506,252	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1970号	給水管損料 損料率100％	φ150	単位	m	数量	235 235	単価	14,920 14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					14,920 14,920	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1971号	給水管損料 損料率70%	φ50	単位	m	数量	8 8	単価	1,170 1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ50（損料率70%）	SGP　白ねじなし管	m	8 8	1,170 1,170	9,360 9,360	
計					9,360 9,360	
単価					1,170 1,170	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1972号	給水管損料 損料率70%	φ80	単位	m	数量	935 935	単価	4,973 4,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ80（損料率70%）	SGP　白ねじなし管		935	1,930	1,804,550	
		m	935	1,930	1,804,550	
傾斜部架台　φ80			38	25,410	965,580	WYB01545
		基	38	25,410	965,580	単－2167号
水平部架台　φ80			78	3,865	301,470	WYB01548
		基	78	3,865	301,470	単－2168号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ80（損料率70%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0		375	2,240	840,000	
		個	375	2,240	840,000	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ80（損料率70%）			750	490	367,500	
		個	750	490	367,500	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ80（損料率70%）			38	515	19,570	
		個	38	515	19,570	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ80（損料率70%）			53	721	38,213	
		個	53	721	38,213	
仕切弁　φ80（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ		9	14,300	128,700	
		個	9	14,300	128,700	
逆止弁　φ80（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k		9	16,500	148,500	
		個	9	16,500	148,500	
保温材　φ80（損料率70%）	保温筒(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ)		32.6	274	8,932	
		m	32.6	274	8,932	
10Kﾌﾗﾝｼﾞ　φ80（損料率70%）			32	812	25,984	
		枚	32	812	25,984	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1972号	給水管損料 損料率70%	φ80	単位	m	数量	935 935	単価	4,973 4,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ80×65A（損料率70%）		個	2 2	395 395	790 790	
計					4,649,789 4,649,789	
単価					4,973 4,973	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1973号	給水管損料 損料率70%	φ100	単位	m	数量	164 164	単価	6,438 6,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ100（損料率70%）	SGP　白ねじなし管	m	164 164	2,690 2,690	441,160 441,160	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ100（損料率70%）		個	13 13	1,280 1,280	16,640 16,640	
保温材　φ100（損料率70%）	保温筒(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ)	m	182 182	396 396	72,072 72,072	
10Kﾌﾗﾝｼﾞ　φ100（損料率70%）		枚	110 110	952 952	104,720 104,720	
異形ﾁｰｽﾞ　φ100（損料率70%）		個	6 6	2,120 2,120	12,720 12,720	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ100×65A（損料率70%）		個	2 2	875 875	1,750 1,750	
散水ﾉｽﾞﾙ　φ100（損料率70%）		個	6 6	67,800 67,800	406,800 406,800	
計					1,055,862 1,055,862	
単価					6,438 6,438	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1974号	給水管損料 損料率70%	φ150	単位	m	数量	263 263	単価	9,980 9,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼材　φ150（損料率70%）	SGP　白ねじなし管	m	263 263	4,500 4,500	1,183,500 1,183,500	
傾斜部架台　φ150		基	17 17	25,720 25,720	437,240 437,240	WYB01551 単－2169号
水平部架台　φ150		基	21 21	4,254 4,254	89,334 89,334	WYB01554 単－2170号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ150（損料率70%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0	個	105 105	4,490 4,490	471,450 471,450	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ150（損料率70%）		個	210 210	1,050 1,050	220,500 220,500	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ150（損料率70%）		個	6 6	2,070 2,070	12,420 12,420	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ150（損料率70%）		個	10 10	3,020 3,020	30,200 30,200	
仕切弁　φ150（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5K外ねじ	個	2 2	39,000 39,000	78,000 78,000	
逆止弁　φ150（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k	個	2 2	49,700 49,700	99,400 99,400	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ150×100A（損料率70%）		個	2 2	1,400 1,400	2,800 2,800	
計					2,624,844 2,624,844	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1974号	給水管損料 損料率70%	φ150	単位	m	数量	263 263	単価	9,980 9,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					9,980 9,980	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1975号	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊り	単位	時間	数量	1 1	単価	8,357 8,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	4.7 4.7	124 124	582 582	
運転手（特殊）		人	0.16 0.16	24,570 24,570	3,931 3,931	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	1 1	2,440 2,440	2,440 2,440	
計					8,357 8,357	
単価					8,357 8,357	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1976号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１５m	単位	日	数量	1	単価	1,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	48	17.11	821	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程１５m	日	1	971	971	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,792	
単価					1,792	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1977号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100㎜　全揚程85m	単位	日	数量	1 1	単価	10,330 10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	405 405	17.11 17.11	6,929 6,929	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100㎜　全揚程85m	日	1 1	3,410 3,410	3,410 3,410	
計					10,339 10,339	
単価					10,330 10,330	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1978号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100㎜　全揚程85m	単位	日	数量	1 1	単価	10,580 10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	405 405	17.11 17.11	6,929 6,929	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100㎜　全揚程85m	日	1 1	3,660 3,660	3,660 3,660	
計					10,589 10,589	
単価					10,580 10,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1979号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	22.4	17.11	383	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	892	892	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,275	
単価					1,275	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1980号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程２０ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	30.8	17.11	526	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,786	
単価					1,786	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1981号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	15.4	17.11	263	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	655	655	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					918	
単価					918	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1982号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	2,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	96	17.11	1,642	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	1,190	1,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,832	
単価					2,832	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1983号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100㎜　全揚程85m	単位	日	数量	1 1	単価	10,250 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	405 405	17.11 17.11	6,929 6,929	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ100㎜　全揚程85m	日	1 1	3,330 3,330	3,330 3,330	
計					10,259 10,259	
単価					10,250 10,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1984号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　４段全揚程７０ｍ	単位	日	数量	1	単価	8,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	300	17.11	5,133	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　４段全揚程７０ｍ	日	1	3,130	3,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,263	
単価					8,263	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1985号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程１０ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	33	17.11	564	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1	757	757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,321	
単価					1,321	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1986号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程１０ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	33	17.11	564	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1	810	810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,374	
単価					1,374	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1987号	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	22.4	17.11	383	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,186	
単価					1,186	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1988号	小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ	単位	日	数量	1	単価	2,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	35	17.11	598	
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	1,550	1,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,148	
単価					2,148	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1989号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　２段全揚程４０ｍ	単位	日	数量	1	単価	4,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	69.3	17.11	1,185	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ１００ｍｍ　２段全揚程４０ｍ	日	1	3,390	3,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,575	
単価					4,575	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1990号	排水管設置	φ80	単位	m	数量	10 10	単価	4,755 4,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28 0.28	28,665 28,665	8,026 8,026	
配管工		人	1.2 1.2	23,415 23,415	28,098 28,098	
普通作業員		人	0.55 0.55	20,790 20,790	11,434 11,434	
計					47,558 47,558	
単価					4,755 4,755	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1991号	排水管設置	φ100	単位	m	数量	10 10	単価	4,755 4,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28 0.28	28,665 28,665	8,026 8,026	
配管工		人	1.2 1.2	23,415 23,415	28,098 28,098	
普通作業員		人	0.55 0.55	20,790 20,790	11,434 11,434	
計					47,558 47,558	
単価					4,755 4,755	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1992号	排水管設置	φ150	単位	m	数量	10 10	単価	5,736 5,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35 0.35	28,665 28,665	10,032 10,032	
配管工		人	1.4 1.4	23,415 23,415	32,781 32,781	
普通作業員		人	0.7 0.7	20,790 20,790	14,553 14,553	
計					57,366 57,366	
単価					5,736 5,736	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1993号	排水管設置	φ200	単位	m	数量	10 10	単価	6,746 6,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43 0.43	28,665 28,665	12,325 12,325	
配管工		人	1.6 1.6	23,415 23,415	37,464 37,464	
普通作業員		人	0.85 0.85	20,790 20,790	17,671 17,671	
計					67,460 67,460	
単価					6,746 6,746	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1994号	排水管損料（損料率100%）	φ150	単位	m	数量	432 432	単価	12,660 12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ150（損料率100%）	SGP　白ねじなし管	m	432 432	6,430 6,430	2,777,760 2,777,760	
傾斜部架台　φ150		基	19 19	25,720 25,720	488,680 488,680	WYB01447 単－2171号
水平部架台　φ150		基	38 38	4,254 4,254	161,652 161,652	WYB01450 単－2172号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ150（損料率100%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0	個	175 175	6,420 6,420	1,123,500 1,123,500	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ150（損料率100%）		個	350 350	1,500 1,500	525,000 525,000	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ150（損料率100%）		個	15 15	2,970 2,970	44,550 44,550	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ150（損料率100%）		個	20 20	4,320 4,320	86,400 86,400	
仕切弁　φ150（損料率100%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ	個	2 2	55,800 55,800	111,600 111,600	
逆止弁　φ150（損料率100%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k	個	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ200×150A（損料率100%）		個	2 2	3,240 3,240	6,480 6,480	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ100×150A（損料率100%）		個	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1994号	排水管損料（損料率100%）	φ150	単位	m	数量	432 432	単価	12,660 12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					5,469,622 5,469,622	
単価					12,660 12,660	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1995号	排水管損料（損料率100%）	φ200	単位	m	数量	28 28	単価	27,710 27,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ200（損料率100%）	SGP　白なしなし管	m	28 28	10,600 10,600	296,800 296,800	
水平部架台　φ200		基	3 3	4,642 4,642	13,926 13,926	WYB01452 単－2173号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ200（損料率100%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0	個	12 12	11,700 11,700	140,400 140,400	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ200（損料率100%）		個	24 24	3,180 3,180	76,320 76,320	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ200（損料率100%）		個	3 3	9,050 9,050	27,150 27,150	
仕切弁　φ200（損料率100%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ	個	1 1	94,200 94,200	94,200 94,200	
逆止弁　φ200（損料率100%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k	個	1 1	124,000 124,000	124,000 124,000	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ150×200A（損料率100%）		個	1 1	3,240 3,240	3,240 3,240	
計					776,036 776,036	
単価					27,710 27,710	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1996号	排水管損料（損料率70%）	φ80	単位	m	数量	852 852	単価	7,042 7,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ80（損料率70%）	SGP　白ねじなし管		852	1,930	1,644,360	
		m	852	1,930	1,644,360	
傾斜部架台　φ80			115	25,410	2,922,150	WYB01454
		基	115	25,410	2,922,150	単－2174号
水平部架台　φ80			47	3,865	181,655	WYB01457
		基	47	3,865	181,655	単－2175号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ80（損料率70%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0		347	2,240	777,280	
		個	347	2,240	777,280	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ80（損料率70%）			694	490	340,060	
		個	694	490	340,060	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ80（損料率70%）			28	515	14,420	
		個	28	515	14,420	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ80（損料率70%）			39	721	28,119	
		個	39	721	28,119	
仕切弁　φ80（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ		3	14,300	42,900	
		個	3	14,300	42,900	
逆止弁　φ80（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k		3	16,500	49,500	
		個	3	16,500	49,500	
計					6,000,444	
					6,000,444	
単価					7,042	
					7,042	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1997号	排水管損料（損料率70%）	φ100	単位	m	数量	658 658	単価	7,963 7,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ100（損料率70%）	SGP　白ねじなし管	m	658 658	2,690 2,690	1,770,020 1,770,020	
傾斜部架台　φ100		基	78 78	25,450 25,450	1,985,100 1,985,100	WYB01459 単－2176号
水平部架台　φ100		基	40 40	4,037 4,037	161,480 161,480	WYB01462 単－2177号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ100（損料率70%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0	個	266 266	3,070 3,070	816,620 816,620	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ100（損料率70%）		個	532 532	680 680	361,760 361,760	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ100（損料率70%）		個	23 23	861 861	19,803 19,803	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ100（損料率70%）		個	28 28	1,280 1,280	35,840 35,840	
仕切弁　φ100（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ	個	2 2	19,800 19,800	39,600 39,600	
逆止弁　φ100（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k	個	2 2	24,100 24,100	48,200 48,200	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ150×100A（損料率70%）		個	1 1	1,400 1,400	1,400 1,400	
計					5,239,823 5,239,823	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1997号	排水管損料（損料率70%）	φ100	単位	m	数量	658 658	単価	7,963 7,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,963 7,963	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1998号	排水管損料（損料率70%）	φ150	単位	m	数量	491 491	単価	13,650 13,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼材　φ150（損料率70%）	SGP　白ねじなし管	m	491 491	4,500 4,500	2,209,500 2,209,500	
傾斜部架台　φ150		基	112 112	25,720 25,720	2,880,640 2,880,640	WYB01464 単－2178号
水平部架台　φ150		基	12 12	4,254 4,254	51,048 51,048	WYB01467 単－2179号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ150（損料率70%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0	個	204 204	4,490 4,490	915,960 915,960	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ150（損料率70%）		個	408 408	1,050 1,050	428,400 428,400	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ150（損料率70%）		個	23 23	2,070 2,070	47,610 47,610	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ150（損料率70%）		個	26 26	3,020 3,020	78,520 78,520	
仕切弁　φ150（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5K外ねじ	個	1 1	39,000 39,000	39,000 39,000	
逆止弁　φ150（損料率70%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k	個	1 1	49,700 49,700	49,700 49,700	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ200×150A（損料率70%）		個	1 1	2,260 2,260	2,260 2,260	
計					6,702,638 6,702,638	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1998号	排水管損料（損料率70%）	φ150	単位	m	数量	491 491	単価	13,650 13,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					13,650 13,650	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1999号	排水管損料（損料率50%）	φ80	単位	m	数量	555 555	単価	3,091 3,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管　φ80（損料率50%）	SGP　白ねじなし管		555	1,380	765,900	
		m	555	1,380	765,900	
傾斜部架台　φ80			7	25,410	177,870	WYB01469
		基	7	25,410	177,870	単－2180号
水平部架台　φ80			54	3,865	208,710	WYB01472
		基	54	3,865	208,710	単－2181号
ｼﾞｮｲﾝﾄ　φ80（損料率50%）	ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ　S-0		219	1,600	350,400	
		個	219	1,600	350,400	
Sｶﾗｰﾘﾝｸﾞ　φ80（損料率50%）			438	350	153,300	
		個	438	350	153,300	
ｴﾙﾎﾞ45°　φ80（損料率50%）			14	368	5,152	
		個	14	368	5,152	
ｴﾙﾎﾞ90°　φ80（損料率50%）			19	515	9,785	
		個	19	515	9,785	
仕切弁　φ80（損料率50%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ仕切弁5k外ねじ		2	10,200	20,400	
		個	2	10,200	20,400	
逆止弁　φ80（損料率50%）	鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｪｯｷ逆止弁10k		2	11,800	23,600	
		個	2	11,800	23,600	
ﾚｼﾞｭｰｻ　φ100×80A（損料率50%）			1	456	456	
		個	1	456	456	
計					1,715,573 1,715,573	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1999号	排水管損料（損料率50%）	φ80	単位	m	数量	555 555	単価	3,091 3,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,091 3,091	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2000号	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊り	単位	時間	数量	1 1	単価	8,357 8,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	4.7 4.7	124 124	582 582	
運転手（特殊）		人	0.16 0.16	24,570 24,570	3,931 3,931	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	1 1	2,440 2,440	2,440 2,440	
計					8,357 8,357	
単価					8,357 8,357	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2001号	工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程２５m	単位	日	数量	1	単価	3,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	96	17.11	1,642	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００mm　全揚程２５m	日	1	1,880	1,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,522	
単価					3,522	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2002号	工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１５０mm　全揚程２０m	単位	日	数量	1	単価	4,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	132	17.11	2,258	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１５０mm　全揚程２０m	日	1	2,730	2,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,988	
単価					4,988	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2003号	工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ２００ｍｍ　全揚程２５ｍ	単位	日	数量	1	単価	9,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	330	17.11	5,646	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ２００ｍｍ　全揚程２５ｍ	日	1	4,000	4,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,646	
単価					9,646	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2004号	工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	12.6	17.11	215	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1	815	815	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,030	
単価					1,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2005号	工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程１５ｍ	単位	日	数量	1	単価	1,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	30.8	17.11	526	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	1,240	1,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,766	
単価					1,766	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2006号	工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	単位	日	数量	1	単価	3,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	61.6	17.11	1,053	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	2,880	2,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,933	
単価					3,933	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2007号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊（第1次基準）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊		0	0	0	
		時間	6	6,380	38,280	
軽油	ローリー		0	0	0	
		Ｌ	84	124	10,416	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		4	
計					0 48,700	
単価					0 48,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2008号	オールテレーンクレーン運転	120t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 286,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オールテレーンクレーン損料	120t吊	時間	0 6.2	0 43,500	0 269,700	
軽油	ローリー	L	0 136.4	0 124	0 16,913	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 87	
計					0 286,700	
単価					0 286,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2009号	4tユニック車	2.9t吊	単位	車	数量	0 1	単価	0 16,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		0	0	0	
		時間	5.8	2,180	12,644	
軽油	ローリー		0	0	0	
		L	30.7	124	3,806	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 16,450	
単価					0 16,450	円／車

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2010号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊（第1次基準）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊		0	0	0	
		時間	6	6,380	38,280	
軽油	ローリー		0	0	0	
		Ｌ	84	124	10,416	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		4	
計					0 48,700	
単価					0 48,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2011号	オールテレーンクレーン運転	120t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 286,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オールテレーンクレーン損料	120t吊	時間	0 6.2	0 43,500	0 269,700	
軽油	ローリー	L	0 136.4	0 124	0 16,913	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 87	
計					0 286,700	
単価					0 286,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2012号	4tユニック運転	2.9t吊	単位	車	数量	0 1	単価	0 16,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		0	0	0	
		時間	5.8	2,180	12,644	
軽油	ローリー		0	0	0	
		L	30.7	124	3,806	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 16,450	
単価					0 16,450	円／車

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2013号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	56,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	119	124	14,756	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	12,000	17,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,610	
単価					56,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2014号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,853.85	10,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,860	
単価					10,860	円／ｍ３

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2015号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋コンクリート	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2016号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	43,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー	L	63	124	7,812	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	8,010	10,252	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					43,580	
単価					43,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2017号	支柱支保仮設材損料	13.0m以下 1.8～4.8m未満 29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満 ｽﾗﾌﾞ・ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋 70m未満 3650円	単位	空ｍ３	数量	100	単価	2,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱支保　１００日	１３以下　２９．４～３９．２　１．８～４．８ｍ	空ｍ３	100	2,090	209,000	
支柱支保　修損費		空ｍ３	100	277	27,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					236,700	
単価					2,367	円／空ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2018号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	44,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー	L	65	124	8,060	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	8,010	10,893	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					44,470	
単価					44,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2019号	ラフタークレーン運転	60t吊り	単位	日	数量	1 1	単価	128,000 128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフタークレーン損料	60t吊り		1	87,700	87,700	WYB00103
		日	1	87,700	87,700	
運転手（特殊）			1	25,515	25,515	
		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー		120	124	14,880	
		L	120	124	14,880	
計					128,095	
					128,095	
単価					128,000	
					128,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2020号	ラフタークレーン運転	60t吊り	単位	日	数量	1 1	単価	128,000 128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフタークレーン損料	60t吊り		1	87,700	87,700	WYB00114
		日	1	87,700	87,700	
運転手（特殊）			1	25,515	25,515	
		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー		120	124	14,880	
		L	120	124	14,880	
計					128,095	
					128,095	
単価					128,000	
					128,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2021号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	53,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー	L	119	124	14,756	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					53,000	
単価					53,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2022号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	0.8m3排ガス対策型（第1次）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	0 5.8	0 4,220	0 24,476	
軽油	ローリー	L	0 87	0 124	0 10,788	
計					0 35,264	
単価					0 35,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2023号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー	L	45	124	5,580	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	12,000	17,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					48,740	
単価					48,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2024号	発動発電機運転	10kVA 8時間	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 12	0 124	0 1,488	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ	日	0 1.2	0 1,380	0 1,656	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,144	
単価					0 3,144	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2025号	発動発電機運転	10kVA 24時間	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 36	0 124	0 4,464	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ	日	0 1.1	0 1,380	0 1,518	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,982	
単価					0 5,982	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2026号	発動発電機運転	20kVA 24時間	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 60	0 124	0 7,440	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２０ｋＶＡ	日	0 1.1	0 1,920	0 2,112	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,552	
単価					0 9,552	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2027号	発動発電機運転	10kVA 8時間	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 12	0 124	0 1,488	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ	日	0 1.2	0 1,380	0 1,656	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,144	
単価					0 3,144	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2028号	発動発電機運転	45kVA 24時間	単位	日	数量	0 1	単価	0 19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 136.8	0 124	0 16,963	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	0 1.1	0 2,660	0 2,926	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 19,890	
単価					0 19,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2029号	発動発電機運転	75kVA 24時間	単位	日	数量	0 1	単価	0 29,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 204	0 124	0 25,296	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	７５ｋＶＡ	日	0 1.1	0 3,440	0 3,784	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 29,080	
単価					0 29,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2030号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー	L	45	124	5,580	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	12,000	17,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					48,740	
単価					48,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2031号	発動発電機運転	20kVA 8時間	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	0 20	0 124	0 2,480	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２０ｋＶＡ	日	0 1.2	0 1,920	0 2,304	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,784	
単価					0 4,784	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2032号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー	L	45	124	5,580	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	12,000	17,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					48,740	
単価					48,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2033号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	48,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	ローリー	L	88	124	10,912	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	12,000	12,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,790	
単価					48,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2034号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	単位	回	数量	1 1	単価	1,283,000 1,283,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	25 25	24,780 24,780	619,500 619,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	5 5	81,500 81,500	407,500 407,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		256,000 256,000	
計					1,283,000 1,283,000	
単価					1,283,000 1,283,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2035号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	単位	回	数量	1 1	単価	2,070,000 2,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	35 35	24,780 24,780	867,300 867,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	7 7	81,500 81,500	570,500 570,500	
諸雑費（率＋まるめ） 44%		式	1 1		632,200 632,200	
計					2,070,000 2,070,000	
単価					2,070,000 2,070,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2036号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	BH3.5m3	単位	回	数量	0 1	単価	0 1,283,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 25	0 24,780	0 619,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0 5	0 81,500	0 407,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 256,000	
計					0 1,283,000	
単価					0 1,283,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2037号	重建設機械分解・組立・輸送費（片道）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ32t	単位	回	数量	0 1	単価	0 2,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 35	0 24,780	0 867,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0 7	0 81,500	0 570,500	
諸雑費（率＋まるめ） 44%		式	0 1		0 632,200	
計					0 2,070,000	
単価					0 2,070,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2038号	チェーンソー運転	8時間 0.43無	単位	日	数量	1	単価	1,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.66	164	436	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,417	
単価					1,417	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2039号	チェーンソー	鋸長500㎜排気量0.060L	単位	日	数量	0 0.6	単価	0 1,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	0 0.6	0 981	0 588	
混合油	25:1	L	0 0.4	0 183	0 73	
チェーンオイル	#85	L	0 0.2	0 340	0 68	
計					0 729	
単価					0 1,215	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2040号	バックホウ運転	山積0.8m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 46,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 87	0 124	0 10,788	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	0 1	0 11,100	0 11,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 46,460	
単価					0 46,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2041号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,515	4,337	
助手		人	0.04	21,840	873	
土木一般世話役		人	0.02	29,715	594	
軽油	ローリー	L	5.9	124	731	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,465	
単価					8,465	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2042号	掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	単位	時間	数量	1	単価	593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	時間	1	593	593	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					593	
単価					593	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2043号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,520	3,998	
軽油	ローリー	Ｌ	5.4	124	669	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,558	
単価					6,558	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2044号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,515	4,337	
助手		人	0.04	21,840	873	
土木一般世話役		人	0.02	29,715	594	
軽油	ローリー	L	5.9	124	731	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,465	
単価					8,465	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2045号	掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	単位	時間	数量	1	単価	593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	時間	1	593	593	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					593	
単価					593	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2046号	ダンプトラック運搬	4t	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 1	0 1,800	0 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 91	0 91	
軽油	ローリー	L	0 5.4	0 124	0 669	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,560	
単価					0 2,560	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2047号	バックホウ	山積0.28m3、排ガス2次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 1	0 1,930	0 1,930	
軽油	ローリー	L	0 5.9	0 124	0 731	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,661	
単価					0 2,661	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2048号	バックホウ運転	0.28m3 ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙｿｰ装置付	単位	日	数量	0 1	単価	0 51,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）	0.28m3（改造型・排対策型）		0	0	0	
		時間	6.3	3,060	19,278	
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙｿｰ装置		0	0	0	
		時間	6.3	3,700	23,310	
軽油	ローリー		0	0	0	
		L	40	124	4,960	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0	
		式	1		4,252	
計					0 51,800	
単価					0 51,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2049号	草刈機肩掛け式	ｶｯﾀｰ径230ｍｍ	単位	日	数量	0 1	単価	0 527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２３０ｍｍ	日	0 1	0 232	0 232	
ガソリン	レギュラー	L	0 1.8	0 164	0 295	
計					0 527	
単価					0 527	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2050号	補助破砕設備・輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	183,100 183,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	924 924	17.11 17.11	15,809 15,809	
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.84 0.84	341 341	286 286	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	1.26 1.26	650 650	819 819	
補助破砕設備運転労務	（総合試運転）	日	1 1	91,140 91,140	91,140 91,140	WYB00417 単－2182号
補助破砕設備・輸送設備機械損料	（総合試運転）	日	1 1	75,040 75,040	75,040 75,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					183,100 183,100	
単価					183,100 183,100	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2051号	一次破砕設備・輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	215,500 215,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	847 847	17.11 17.11	14,492 14,492	
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.84 0.84	341 341	286 286	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	1.26 1.26	650 650	819 819	
一次破砕設備運転（労務）	（総合試運転）	日	1 1	91,140 91,140	91,140 91,140	WYB00419 単－2183号
一次破砕設備・輸送設備機械損料	（総合試運転）	日	1 1	108,710 108,710	108,710 108,710	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		53 53	
計					215,500 215,500	
単価					215,500 215,500	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2052号	CSG材貯蔵・輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	171,400 171,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	628.25 628.25	17.11 17.11	10,749 10,749	
CSG材貯蔵・輸送設備運転（労務）	（総合試運転）	日	1 1	66,360 66,360	66,360 66,360	WYB00421 単－2184号
CSG材貯蔵・輸送設備機械損料	（総合試運転）	日	1 1	94,290 94,290	94,290 94,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					171,400 171,400	
単価					171,400 171,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2053号	CSG材製造からCSG材1次ｽﾄｯｸ全般（労務）		単位	日	数量	1 1	単価	81,590 81,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	28,665 28,665	28,665 28,665	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
機械工		人	1.5 1.5	28,350 28,350	42,525 42,525	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					81,590 81,590	
単価					81,590 81,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2054号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（1号機）		単位	日	数量	1 1	単価	25,160 25,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	62.83 62.83	17.11 17.11	1,075 1,075	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備機械損料（1号機）	（総合試運転）	日	1 1	3,290 3,290	3,290 3,290	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					25,160 25,160	
単価					25,160 25,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2055号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（2号機）		単位	日	数量	1 1	単価	25,160 25,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	62.83 62.83	17.11 17.11	1,075 1,075	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備機械損料（2号機）	（総合試運転）	日	1 1	3,290 3,290	3,290 3,290	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					25,160 25,160	
単価					25,160 25,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2056号	CSG混合設備運転（1号機）		単位	日	数量	1 1	単価	171,300 171,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	511 511	17.11 17.11	8,743 8,743	
油脂類（CSG混合設備　1号機）	（総合試運転）	日	1 1	1,625 1,625	1,625 1,625	WYB00431 単－2185号
CSG混合設備運転（労務）	（総合試運転）	日	1 1	80,740 80,740	80,740 80,740	WYB00432 単－2186号
CSG混合設備機械損料（1号機）	（総合試運転）	日	1 1	80,178 80,178	80,178 80,178	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 14	
計					171,300 171,300	
単価					171,300 171,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2057号	CSG混合設備運転（2号機）		単位	日	数量	1 1	単価	171,300 171,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	511 511	17.11 17.11	8,743 8,743	
油脂類（CSG混合設備　2号機）	（総合試運転）	日	1 1	1,625 1,625	1,625 1,625	WYB00434 単－2187号
CSG混合設備運転（労務）	（総合試運転）	日	1 1	80,740 80,740	80,740 80,740	WYB00435 単－2188号
CSG混合設備機械損料（2号機）	（総合試運転）	日	1 1	80,178 80,178	80,178 80,178	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 14	
計					171,300 171,300	
単価					171,300 171,300	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2058号	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ生産設備運転（労務）	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	33,260 33,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
計					33,264 33,264	
単価					33,260 33,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2059号	骨材貯蔵･運搬設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	201,200 201,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	616 616	17.11 17.11	10,539 10,539	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
購入骨材受入設備損料		日	1 1	1,720 1,720	1,720 1,720	
骨材引出設備損料		日	1 1	12,050 12,050	12,050 12,050	
骨材輸送設備	(購入骨材受入～骨材貯蔵)損料	日	1 1	88,508 88,508	88,508 88,508	
骨材輸送設備	(骨材引出～ｺﾝｸﾘｰﾄ生産)損料	日	1 1	42,910 42,910	42,910 42,910	
計					201,297 201,297	
単価					201,200 201,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2060号	骨材貯蔵･運搬全般		単位	日	数量	1 1	単価	42,680 42,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	28,665 28,665	14,332 14,332	
機械工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
計					42,682 42,682	
単価					42,680 42,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2061号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	23,530 23,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	55.13 55.13	17.11 17.11	943 943	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備機械損料		日	1 1	1,806 1,806	1,806 1,806	
ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転(労務)		日	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	WYB00160 単－2189号
計					23,539 23,539	
単価					23,530 23,530	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2062号	ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		単位	日	数量	1 1	単価	233,000 233,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	553 553	17.11 17.11	9,461 9,461	
油脂費		日	1 1	1,625 1,625	1,625 1,625	WYB00162 単－2190号
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転(労務)		日	1 1	80,740 80,740	80,740 80,740	WYB00163 単－2191号
ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ機械損料		日	1 1	141,232 141,232	141,232 141,232	
計					233,058 233,058	
単価					233,000 233,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2063号	ピット掘削費		単位	回	数量	1 1	単価	18,080 18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	28,665 28,665	7,166 7,166	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		519 519	
計					18,080 18,080	
単価					18,080 18,080	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2064号	表面型RI密度測定	6点/1回	単位	点	数量	6 6	単価	13,130 13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06 0.06	28,665 28,665	1,719 1,719	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（率＋まるめ） 250%		式	1 1		56,271 56,271	
計					78,780 78,780	
単価					13,130 13,130	円／点

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2065号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 306.6m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	88.21

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	3.262	27,040	88,204	単－2069号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					88,210	
単価					88.21	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2066号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 289m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	93.56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	3.46	27,040	93,558	単－2069号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					93,560	
単価					93.56	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2067号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 149.7m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	180.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	6.68	27,040	180,627	単－2069号
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					180,700	
単価					180.7	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2068号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産･ﾘｯﾊﾟ装置付44t級 134.9m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	200.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	7.413	27,040	200,447	単－2069号
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					200,500	
単価					200.5	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2069号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	27,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	44	124	5,456	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	16,000	16,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					27,040	
単価					27,040	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2070号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,575	3,386	
軽油	ローリー	L	9.8	124	1,215	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,810	4,810	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,670	
単価					9,670	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2071号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,575	3,386	
軽油	ローリー	Ｌ	9.8	124	1,215	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,810	4,810	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,573	
単価					9,573	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2072号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,575	3,386	
軽油	ローリー	L	9.8	124	1,215	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,810	4,810	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,573	
単価					9,573	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2073号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	24,570	6,142	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.04	28,665	1,146	
軽油	ローリー	L	22	124	2,728	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	２１ｔ級	時間	1	11,200	11,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					22,470	
単価					22,470	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2074号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	11,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	24,570	3,685	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,780	
単価					11,780	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2075号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	22,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	24,570	6,142	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.04	28,665	1,146	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	12,600	12,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,880	
単価					22,880	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2076号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	12,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	5,490	5,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,810	
単価					12,810	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2077号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	２１ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	24,570	6,142	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.04	28,665	1,146	
軽油	ローリー	L	22	124	2,728	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	２１ｔ級	時間	1	11,200	11,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					22,470	
単価					22,470	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2078号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	11,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	24,570	3,685	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,780	
単価					11,780	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2079号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	22,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	24,570	6,142	
助手		人	0.06	20,790	1,247	
土木一般世話役		人	0.04	28,665	1,146	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	12,600	12,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,880	
単価					22,880	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2080号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	12,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	5,490	5,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,810	
単価					12,810	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2081号	バックホウ（3.5m3）運転（CSG材投入）		単位	時間	数量	1 1	単価	39,440 39,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18 0.18	24,570 24,570	4,422 4,422	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.03 0.03	28,665 28,665	859 859	
軽油	ローリー	L	55 55	124 124	6,820 6,820	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（3.5m3）損料（１号機）	（CSG打設工　CSG材投入）	時間	1 1	26,500 26,500	26,500 26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					39,440 39,440	
単価					39,440 39,440	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2082号	バックホウ（3.5m3）運転（CSG材投入）		単位	時間	数量	1 1	単価	38,200 38,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	24,570 24,570	4,176 4,176	
助手		人	0.04 0.04	20,790 20,790	831 831	
土木一般世話役		人	0.02 0.02	28,665 28,665	573 573	
軽油	ローリー	L	55 55	124 124	6,820 6,820	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（3.5m3）損料（２号機）	（CSG打設工　CSG材投入）	時間	1 1	25,800 25,800	25,800 25,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					38,200 38,200	
単価					38,200 38,200	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2083号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（労務）（１号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
計					20,790 20,790	
単価					20,790 20,790	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2084号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転（労務）（２号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
計					20,790 20,790	
単価					20,790 20,790	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2085号	油脂類（CSG混合設備１号機）	（CSG製造）	単位	日	数量	1 1	単価	1,300 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.5 0.5	341 341	170 170	
作動油	R&O型VG32	L	0.39 0.39	315 315	122 122	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	1.18 1.18	650 650	767 767	
空気圧縮機油	往復道用56cst	L	0.67 0.67	360 360	241 241	
計					1,300 1,300	
単価					1,300 1,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2086号	CSG混合設備運転（労務）（１号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	80,740 80,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
計					80,745 80,745	
単価					80,740 80,740	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2087号	油脂類（CSG混合設備２号機）	（CSG製造）	単位	日	数量	1 1	単価	1,323 1,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.51 0.51	341 341	173 173	
作動油	R&O型VG32	L	0.4 0.4	315 315	126 126	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	1.2 1.2	650 650	780 780	
空気圧縮機油	往復道用56cst	L	0.68 0.68	360 360	244 244	
計					1,323 1,323	
単価					1,323 1,323	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2088号	CSG混合設備運転（労務）（２号機）	(CSG製造)	単位	日	数量	1 1	単価	80,740 80,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
計					80,745 80,745	
単価					80,740 80,740	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2089号	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（湿地16t）敷均し（一般部・河床部）	（CSG敷均し）	単位	m3	数量	547.5 547.5	単価	155.6 155.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	79.5 79.5	124 124	9,858 9,858	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（湿地16t）損料	（CSG敷均し）	日	1 1	41,600 41,600	41,600 41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					85,240 85,240	
単価					155.6 155.6	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2090号	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（湿地7t）敷均し（高標高部）	（CSG敷均し）	単位	m3	数量	289.3 289.3	単価	192.2 192.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	38.22 38.22	124 124	4,739 4,739	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（湿地7t）損料	（CSG敷均し）	日	1 1	17,100 17,100	17,100 17,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					55,620 55,620	
単価					192.2 192.2	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2091号	振動ﾛｰﾗ（11t）締固め	（CSG締固め）	単位	m3	数量	679.7 679.7	単価	210.3 210.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	77 77	124 124	9,548 9,548	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
振動ﾛｰﾗ（11t）損料	（CSG締固め）	日	1 1	99,600 99,600	99,600 99,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		72 72	
計					143,000 143,000	
単価					210.3 210.3	 円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2092号	章動ﾛｰﾗ（7t）締固め	（CSG締固め）	単位	m3	数量	1,291.4 1,291.4	単価	34.79 34.79

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8 8	124 124	992 992	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	24,570 24,570	6,142 6,142	
助手		人	0.06 0.06	20,790 20,790	1,247 1,247	
土木一般世話役		人	0.04 0.04	28,665 28,665	1,146 1,146	
章動ﾛｰﾗ（7t）損料	（CSG締固め）	日	1 1	35,400 35,400	35,400 35,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					44,930 44,930	
単価					34.79 34.79	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2093号	ﾗﾝﾏ（60kg）運転	（CSG締固め）	単位	日	数量	1 1	単価	1,567 1,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.96 3.96	164 164	649 649	
ﾗﾝﾏ（60～80kg）損料	（CSG締固め）	日	1 1	918 918	918 918	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,567 1,567	
単価					1,567 1,567	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2094号	振動ﾛｰﾗ（1t）運転	（CSG締固め）	単位	日	数量	1 1	単価	4,579 4,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	6.24 6.24	124 124	773 773	
振動ﾛｰﾗ（0.8～1.1t）損料	（CSG締固め）	時間	4.8 4.8	793 793	3,806 3,806	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,579 4,579	
単価					4,579 4,579	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2095号	端部法面締固め機運転	（CSG締固め）	単位	時間	数量	1 1	単価	31,910 31,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8.6 8.6	124 124	1,066 1,066	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	24,570 24,570	6,142 6,142	
助手		人	0.06 0.06	20,790 20,790	1,247 1,247	
土木一般世話役		人	0.04 0.04	28,665 28,665	1,146 1,146	
端部法面締固め機損料	（CSG締固め）	時間	1 1	22,300 22,300	22,300 22,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					31,910 31,910	
単価					31,910 31,910	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2096号	ﾊﾞｯｸﾎｳ（0.45m3）運転	（CSG法肩整形）	単位	時間	数量	1 1	単価	13,570 13,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8.6 8.6	124 124	1,066 1,066	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	24,570 24,570	6,142 6,142	
助手		人	0.06 0.06	20,790 20,790	1,247 1,247	
土木一般世話役		人	0.04 0.04	28,665 28,665	1,146 1,146	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（0.45m3）損料	（CSG法肩部整形）	時間	1 1	3,960 3,960	3,960 3,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					13,570 13,570	
単価					13,570 13,570	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2097号	端部法面締固め機運転	（CSG法肩部転圧）	単位	時間	数量	1 1	単価	31,910 31,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	8.6 8.6	124 124	1,066 1,066	
運転手（特殊）		人	0.25 0.25	24,570 24,570	6,142 6,142	
助手		人	0.06 0.06	20,790 20,790	1,247 1,247	
土木一般世話役		人	0.04 0.04	28,665 28,665	1,146 1,146	
端部法面締固め機損料	（CSG法肩部転圧）	時間	1 1	22,300 22,300	22,300 22,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					31,910 31,910	
単価					31,910 31,910	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2098号	高圧洗浄機運転	(CSG打設面清掃)	単位	日	数量	1 1	単価	1,555 1,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	19 19	17.11 17.11	325 325	
高圧洗浄機（3.7kw）損料	(CSG打設面)	日	1 1	1,230 1,230	1,230 1,230	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,555 1,555	
単価					1,555 1,555	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2099号	ｽﾗｲﾑ回収機運転	(CSG打設面)	単位	時間	数量	1 1	単価	8,715 8,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	1.6 1.6	124 124	198 198	
運転手（一般）		人	0.17 0.17	22,575 22,575	3,837 3,837	
ｽﾗｲﾑ回収機（18m3/分）損料	(CSG打設面)	時間	1 1	4,680 4,680	4,680 4,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,715 8,715	
単価					8,715 8,715	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2100号	ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ製造設備運転（労務）	（CSGｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ）	単位	日	数量	1 1	単価	33,260 33,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
計					33,264 33,264	
単価					33,260 33,260	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2101号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
計					20,790 20,790	
単価					20,790 20,790	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2102号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	998 998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.39 0.39	341 341	132 132	
作動油	R&O型VG32	L	0.3 0.3	315 315	94 94	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.9 0.9	650 650	585 585	
空気圧縮機油	往復道用56cst	L	0.52 0.52	360 360	187 187	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					998 998	
単価					998 998	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2103号	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	80,750 80,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【日当たり労務】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
【機械付き】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					80,750 80,750	
単価					80,750 80,750	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2104号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	1,365 1,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.56 0.56	341 341	190 190	
作動油	R&O型VG32	L	0.61 0.61	315 315	192 192	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.26 0.26	650 650	169 169	
ﾛｰﾌﾟ油	赤ﾛｰﾌﾟｸﾞﾘｰｽ	L	0.2 0.2	4,070 4,070	814 814	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,365 1,365	
単価					1,365 1,365	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2105号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	72,140 72,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【日当たり労務】						
特殊作業員		人	0.5 0.5	24,780 24,780	12,390 12,390	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
【機械付き】						
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					72,140 72,140	
単価					72,140 72,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2106号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	1,140 1,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.46 0.46	341 341	156 156	
作動油	R&O型VG32	L	0.5 0.5	315 315	157 157	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.21 0.21	650 650	136 136	
ﾛｰﾌﾟ油	赤ﾛｰﾌﾟｸﾞﾘｰｽ	L	0.17 0.17	4,070 4,070	691 691	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,140 1,140	
単価					1,140 1,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2107号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	72,140 72,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【日当たり労務】						
特殊作業員		人	0.5 0.5	24,780 24,780	12,390 12,390	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
【機械付き】						
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					72,140 72,140	
単価					72,140 72,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2108号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	957 957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.4 0.4	341 341	136 136	
作動油	R&O型VG32	L	0.43 0.43	315 315	135 135	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.18 0.18	650 650	117 117	
ﾛｰﾌﾟ油	赤ﾛｰﾌﾟｸﾞﾘｰｽ	L	0.14 0.14	4,070 4,070	569 569	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					957 957	
単価					957 957	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2109号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	69,680 69,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【日当たり労務】						
特殊作業員		人	0.5 0.5	24,780 24,780	12,390 12,390	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
【機械付き】						
運転手（特殊）		人	0.9 0.9	24,570 24,570	22,113 22,113	
助手		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					69,680 69,680	
単価					69,680 69,680	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2110号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	209 209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.09 0.09	341 341	30 30	
作動油	R&O型VG32	L	0.1 0.1	315 315	31 31	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.04 0.04	650 650	26 26	
ﾛｰﾌﾟ油	赤ﾛｰﾌﾟｸﾞﾘｰｽ	L	0.03 0.03	4,070 4,070	122 122	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					209 209	
単価					209 209	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2111号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	44,170 44,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【日当たり労務】						
特殊作業員		人	0.5 0.5	24,780 24,780	12,390 12,390	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
【機械付き】						
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	24,570 24,570	4,914 4,914	
助手		人	0.1 0.1	20,790 20,790	2,079 2,079	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					44,170 44,170	
単価					44,170 44,170	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2112号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
計					20,790 20,790	
単価					20,790 20,790	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2113号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	998 998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.39 0.39	341 341	132 132	
作動油	R&O型VG32	L	0.3 0.3	315 315	94 94	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.9 0.9	650 650	585 585	
空気圧縮機油	往復道用56cst	L	0.52 0.52	360 360	187 187	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					998 998	
単価					998 998	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2114号	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	80,750 80,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【日当たり労務】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
【機械付き】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					80,750 80,750	
単価					80,750 80,750	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2115号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	1,282 1,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.52 0.52	341 341	177 177	
作動油	R&O型VG32	L	0.56 0.56	315 315	176 176	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.24 0.24	650 650	156 156	
ﾛｰﾌﾟ油	赤ﾛｰﾌﾟｸﾞﾘｰｽ	L	0.19 0.19	4,070 4,070	773 773	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,282 1,282	
単価					1,282 1,282	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2116号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	79,350 79,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
運転手（特殊）		人	1 1	24,570 24,570	24,570 24,570	
助手		人	0.25 0.25	20,790 20,790	5,197 5,197	
土木一般世話役		人	0.14 0.14	28,665 28,665	4,013 4,013	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					79,350 79,350	
単価					79,350 79,350	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2117号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	950 950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.39 0.39	341 341	132 132	
作動油	R&O型VG32	L	0.42 0.42	315 315	132 132	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	0.18 0.18	650 650	117 117	
ﾛｰﾌﾟ油	赤ﾛｰﾌﾟｸﾞﾘｰｽ	L	0.14 0.14	4,070 4,070	569 569	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					950 950	
単価					950 950	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2118号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	75,490 75,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
運転手（特殊）		人	0.88 0.88	24,570 24,570	21,621 21,621	
助手		人	0.22 0.22	20,790 20,790	4,573 4,573	
土木一般世話役		人	0.13 0.13	28,665 28,665	3,726 3,726	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					75,490 75,490	
単価					75,490 75,490	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2119号	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	78,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,520	23,520	
軽油	ローリー	Ｌ	84	124	10,416	
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	44,900	44,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					78,840	
単価					78,840	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2120号	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	78,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,520	23,520	
軽油	ローリー	Ｌ	84	124	10,416	
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	44,900	44,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					78,840	
単価					78,840	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2121号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	5,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	20.5	124	2,542	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1	2,710	2,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,252	
単価					5,252	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2122号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	5,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	20.5	124	2,542	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1	2,710	2,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,252	
単価					5,252	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2123号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	5,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	20.5	124	2,542	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1	2,710	2,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,252	
単価					5,252	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2124号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	15	124	1,860	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1	4,470	4,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,910	
単価					11,910	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2125号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	14,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,570	4,176	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	14	124	1,736	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	6,730	6,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,050	
単価					14,050	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2126号	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	単位	日	数量	1	単価	78,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
助手		人	0.25	20,790	5,197	
土木一般世話役		人	0.14	28,665	4,013	
軽油	ローリー	Ｌ	57	124	7,068	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	供用日	1.15	32,800	37,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					78,570	
単価					78,570	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2127号	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	単位	日	数量	1	単価	78,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
助手		人	0.25	20,790	5,197	
土木一般世話役		人	0.14	28,665	4,013	
軽油	ローリー	Ｌ	57	124	7,068	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	供用日	1.15	32,800	37,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					78,570	
単価					78,570	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2128号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.17	0 22,575	0 3,837	
軽油	ローリー	L	0 5.4	0 124	0 669	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 1	0 1,800	0 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 91	0 91	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,397	
単価					0 6,397	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2129号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)	ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 24,570	0 4,176	
軽油	ローリー	Ｌ	0 8.6	0 124	0 1,066	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1	0 2,620	0 2,620	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,862	
単価					0 7,862	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2130号	破砕砕石積込運搬	他工区砕石	単位	m3	数量	0 30	単価	0 1,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級		0	0	0	WYB00443
		時間	3	6,397	19,191	単－2192号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)	ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)		0	0	0	WYB00444
		時間	3	7,862	23,586	単－2193号
計					0 42,777	
単価					0 1,425	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2131号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.45(平積0.35)m3･吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 43,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 65	0 124	0 8,060	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	0 1.36	0 8,010	0 10,893	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 43,530	
単価					0 43,530	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2132号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 127,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 120	0 124	0 14,880	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]時間換算	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	時間	0 6	0 14,600	0 87,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 127,100	
単価					0 127,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2133号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 127,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 120	0 124	0 14,880	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]時間換算	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	時間	0 6	0 14,600	0 87,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 127,100	
単価					0 127,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2134号	破砕砕石積込運搬	他工区砕石	単位	m3	数量	0 30	単価	0 1,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級		0	0	0	WYB01012
		時間	3	6,397	19,191	単－2194号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)	ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)		0	0	0	WYB01016
		時間	3	7,862	23,586	単－2195号
計					0 42,777	
単価					0 1,425	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2135号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)	ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.45(平積0.35)m3･吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 43,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 65	0 124	0 8,060	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	0 1.36	0 8,010	0 10,893	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 43,530	
単価					0 43,530	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2136号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 127,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 120	0 124	0 14,880	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]時間換算	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	時間	0 6	0 14,600	0 87,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 127,100	
単価					0 127,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2137号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 127,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 120	0 124	0 14,880	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]時間換算	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･吊上能力60~65t吊	時間	0 6	0 14,600	0 87,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 127,100	
単価					0 127,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2138号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 99.1	0 124	0 12,288	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1	0 12,000	0 12,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 48,860	
単価					0 48,860	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2139号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,570	24,570	
軽油	ローリー	L	119	124	14,756	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,050	
単価					52,050	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2140号	クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 129,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 105	0 124	0 13,020	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.32	0 69,900	0 92,268	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 42	
計					0 129,900	
単価					0 129,900	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2141号	バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	供用日	0 1.32	0 21,700	0 28,644	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 28,650	
単価					0 28,650	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2142号	クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 129,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 105	0 124	0 13,020	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.32	0 69,900	0 92,268	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 42	
計					0 129,900	
単価					0 129,900	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2143号	バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	供用日	0 1.32	0 21,700	0 28,644	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 28,650	
単価					0 28,650	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2144号	クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 106,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 96	0 124	0 11,904	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1	0 69,900	0 69,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 26	
計					0 106,400	
単価					0 106,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2145号	クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 129,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 105	0 124	0 13,020	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.32	0 69,900	0 92,268	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 42	
計					0 129,900	
単価					0 129,900	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2146号	バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	供用日	0 1.32	0 21,700	0 28,644	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 28,650	
単価					0 28,650	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2147号	クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 129,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 105	0 124	0 13,020	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.32	0 69,900	0 92,268	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 42	
計					0 129,900	
単価					0 129,900	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2148号	バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	供用日	0 1.32	0 21,700	0 28,644	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 28,650	
単価					0 28,650	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2149号	クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 106,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 96	0 124	0 11,904	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1	0 69,900	0 69,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 26	
計					0 106,400	
単価					0 106,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2150号	クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 129,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 105	0 124	0 13,020	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.32	0 69,900	0 92,268	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 42	
計					0 129,900	
単価					0 129,900	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2151号	バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	供用日	0 1.32	0 21,700	0 28,644	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 28,650	
単価					0 28,650	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2152号	クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 129,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 105	0 124	0 13,020	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1.32	0 69,900	0 92,268	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 42	
計					0 129,900	
単価					0 129,900	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2153号	バイブロハンマ運転	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ	[電動式･普通型]起振力461~480kN振動周波数17～21Hz	供用日	0 1.32	0 21,700	0 28,644	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 28,650	
単価					0 28,650	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2154号	クローラクレーン運転	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 106,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 24,570	0 24,570	
軽油	ローリー	L	0 96	0 124	0 11,904	
クローラクレーン	[油圧駆動･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)70t吊	日	0 1	0 69,900	0 69,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 26	
計					0 106,400	
単価					0 106,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2155号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	単位	日	数量	1	単価	19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	84	124	10,416	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	9,270	9,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,690	
単価					19,690	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2156号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	7,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	36.4	124	4,513	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1	3,330	3,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,843	
単価					7,843	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2157号	ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	31,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.18	24,570	4,422	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	44	124	5,456	
ブルドーザ［リッパ装置付・排ガス型（第２次）］	４４ｔ級	時間	1	19,700	19,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					31,480	
単価					31,480	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2158号	バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	41,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	24,570	4,668	
助手		人	0.05	20,790	1,039	
土木一般世話役		人	0.03	28,665	859	
軽油	ローリー	L	55	124	6,820	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積３．５ｍ３	時間	1	28,000	28,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,390	
単価					41,390	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2159号	ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	27,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,575	3,837	
助手		人	0.04	20,790	831	
土木一般世話役		人	0.02	28,665	573	
軽油	ローリー	L	31	124	3,844	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	３２～３７ｔ積級	時間	1	15,900	15,900	
ダンプトラック［オフロード・リジッドフレーム式］	タイヤ	時間	1	2,390	2,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					27,380	
単価					27,380	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2160号	補助破砕設備運転（労務）	2系列	単位	日	数量	1 1	単価	91,140 91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【１日当たり労務】						
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
【機械付き労務】						
特殊作業員		人	2 2	24,780 24,780	49,560 49,560	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					91,140 91,140	
単価					91,140 91,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2161号	一次破砕設備運転（労務）	2系列	単位	日	数量	1 1	単価	91,140 91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【１日当たり労務】						
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
【機械付き労務】						
特殊作業員		人	2 2	24,780 24,780	49,560 49,560	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					91,140 91,140	
単価					91,140 91,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2162号	CSG材輸送設備運転（労務）	1系列	単位	日	数量	1 1	単価	66,360 66,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【１日当たり労務】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	2 2	20,790 20,790	41,580 41,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					66,360 66,360	
単価					66,360 66,360	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2163号	傾斜部架台　φ100		単位	基	数量	10 10	単価	25,450 25,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ100		基	10 10	4,673 4,673	46,730 46,730	
土木一般世話役		人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01535 単－2196号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,135 2,135	
計					254,500 254,500	
単価					25,450 25,450	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2164号	水平部架台　φ100		単位	基	数量	10 10	単価	4,037 4,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	11 11	133 133	1,463 1,463	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	26,020 26,020	10,408 10,408	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3 3	8,842 8,842	26,526 26,526	CB240210
計					40,377 40,377	
単価					4,037 4,037	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2165号	傾斜部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	25,720 25,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ150		10 基	10 10	4,938 4,938	49,380 49,380	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01540 単－2197号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,185 2,185	
計					257,200 257,200	
単価					25,720 25,720	 円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2166号	水平部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	4,254 4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	14 14	133 133	1,862 1,862	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	26,020 26,020	10,408 10,408	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3.2 3.2	8,842 8,842	28,294 28,294	CB240210
計					42,544 42,544	
単価					4,254 4,254	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2167号	傾斜部架台　φ80		単位	基	数量	10 10	単価	25,410 25,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ80		10 基	10 10	4,624 4,624	46,240 46,240	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01546 単－2198号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,225 2,225	
計					254,100 254,100	
単価					25,410 25,410	 円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2168号	水平部架台　φ80		単位	基	数量	10 10	単価	3,865 3,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	9.8 9.8	133 133	1,303 1,303	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	26,020 26,020	9,107 9,107	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2.97 2.97	8,842 8,842	26,260 26,260	CB240210
計					38,650 38,650	
単価					3,865 3,865	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2169号	傾斜部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	25,720 25,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ150		10 基	10 10	4,938 4,938	49,380 49,380	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01552 単－2199号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,185 2,185	
計					257,200 257,200	
単価					25,720 25,720	 円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2170号	水平部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	4,254 4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	14 14	133 133	1,862 1,862	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	26,020 26,020	10,408 10,408	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3.2 3.2	8,842 8,842	28,294 28,294	CB240210
計					42,544 42,544	
単価					4,254 4,254	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2171号	傾斜部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	25,720 25,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ150		10 基	10 10	4,938 4,938	49,380 49,380	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01448 単－2200号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,185 2,185	
計					257,200 257,200	
単価					25,720 25,720	 円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2172号	水平部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	4,254 4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	14 14	133 133	1,862 1,862	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	26,020 26,020	10,408 10,408	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3.2 3.2	8,842 8,842	28,294 28,294	CB240210
計					42,544 42,544	
単価					4,254 4,254	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2173号	水平部架台　φ200		単位	基	数量	10 10	単価	4,642 4,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	17 17	133 133	2,261 2,261	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.5 0.5	26,020 26,020	13,010 13,010	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3.3 3.3	8,842 8,842	29,178 29,178	CB240210
計					46,429 46,429	
単価					4,642 4,642	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2174号	傾斜部架台　φ80		単位	基	数量	10 10	単価	25,410 25,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ80		10 基	10 10	4,624 4,624	46,240 46,240	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01455 単－2201号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,225 2,225	
計					254,100 254,100	
単価					25,410 25,410	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2175号	水平部架台　φ80		単位	基	数量	10 10	単価	3,865 3,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	9.8 9.8	133 133	1,303 1,303	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	26,020 26,020	9,107 9,107	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2.97 2.97	8,842 8,842	26,260 26,260	CB240210
計					38,650 38,650	
単価					3,865 3,865	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2176号	傾斜部架台　φ100		単位	基	数量	10 10	単価	25,450 25,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ100		10 基	10 10	4,673 4,673	46,730 46,730	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01460 単－2202号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,135 2,135	
計					254,500 254,500	
単価					25,450 25,450	 円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2177号	水平部架台　φ100		単位	基	数量	10 10	単価	4,037 4,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	11 11	133 133	1,463 1,463	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	26,020 26,020	10,408 10,408	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3 3	8,842 8,842	26,526 26,526	CB240210
計					40,377 40,377	
単価					4,037 4,037	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2178号	傾斜部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	25,720 25,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ150		10 基	10 10	4,938 4,938	49,380 49,380	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01465 単－2203号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,185 2,185	
計					257,200 257,200	
単価					25,720 25,720	 円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2179号	水平部架台　φ150		単位	基	数量	10 10	単価	4,254 4,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	14 14	133 133	1,862 1,862	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	26,020 26,020	10,408 10,408	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3.2 3.2	8,842 8,842	28,294 28,294	CB240210
計					42,544 42,544	
単価					4,254 4,254	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2180号	傾斜部架台　φ80		単位	基	数量	10 10	単価	25,410 25,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜部配管架台　φ80		10 基	10 10	4,624 4,624	46,240 46,240	
土木一般世話役		0.7 人	0.7 0.7	28,665 28,665	20,065 20,065	
溶接工		1 人	1 1	28,350 28,350	28,350 28,350	
特殊作業員		1.2 人	1.2 1.2	24,780 24,780	29,736 29,736	
普通作業員		1.6 人	1.6 1.6	20,790 20,790	33,264 33,264	
ｱﾝｶｰ削孔		28 m	28 28	3,365 3,365	94,220 94,220	WYB01470 単－2204号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		1 式	1 1		2,225 2,225	
計					254,100 254,100	
単価					25,410 25,410	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2181号	水平部架台　φ80		単位	基	数量	10 10	単価	3,865 3,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-50　t=6㎜	ｋｇ	9.8 9.8	133 133	1,303 1,303	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W5/8　L=150	本	20 20	99 99	1,980 1,980	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	26,020 26,020	9,107 9,107	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2.97 2.97	8,842 8,842	26,260 26,260	CB240210
計					38,650 38,650	
単価					3,865 3,865	円／基

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2182号	補助破砕設備運転労務	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	91,140 91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
特殊作業員		人	2 2	24,780 24,780	49,560 49,560	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
計					91,140 91,140	
単価					91,140 91,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2183号	一次破砕設備運転（労務）	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	91,140 91,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
特殊作業員		人	2 2	24,780 24,780	49,560 49,560	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
計					91,140 91,140	
単価					91,140 91,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2184号	CSG材貯蔵・輸送設備運転（労務）	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	66,360 66,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	2 2	20,790 20,790	41,580 41,580	
計					66,360 66,360	
単価					66,360 66,360	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2185号	油脂類（CSG混合設備　1号機）	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	1,625 1,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.63 0.63	341 341	214 214	
作動油	R&O型VG32	L	0.49 0.49	315 315	154 154	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	1.47 1.47	650 650	955 955	
空気圧縮機油	往復道用56cst	L	0.84 0.84	360 360	302 302	
計					1,625 1,625	
単価					1,625 1,625	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2186号	CSG混合設備運転（労務）	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	80,740 80,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
計					80,745 80,745	
単価					80,740 80,740	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2187号	油脂類（CSG混合設備　2号機）	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	1,625 1,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.63 0.63	341 341	214 214	
作動油	R&O型VG32	L	0.49 0.49	315 315	154 154	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	1.47 1.47	650 650	955 955	
空気圧縮機油	往復道用56cst	L	0.84 0.84	360 360	302 302	
計					1,625 1,625	
単価					1,625 1,625	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2188号	CSG混合設備運転（労務）	（総合試運転）	単位	日	数量	1 1	単価	80,740 80,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
計					80,745 80,745	
単価					80,740 80,740	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2189号	ｾﾒﾝﾄ貯蔵･輸送設備運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	20,790 20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
計					20,790 20,790	
単価					20,790 20,790	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2190号	油脂費		単位	日	数量	1 1	単価	1,625 1,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷﾞﾔｵｲﾙ	2種VG220	L	0.63 0.63	341 341	214 214	
作動油	R&O型VG32	L	0.49 0.49	315 315	154 154	
ｸﾞﾘｰｽ油	転がり軸受1種2号	ｋｇ	1.47 1.47	650 650	955 955	
空気圧縮機油	往復道用56cst	L	0.84 0.84	360 360	302 302	
計					1,625 1,625	
単価					1,625 1,625	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2191号	ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備運転(労務)		単位	日	数量	1 1	単価	80,740 80,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【日当たり労務】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	1 1	20,790 20,790	20,790 20,790	
【機械付き】						
特殊作業員		人	1 1	24,780 24,780	24,780 24,780	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,790 20,790	10,395 10,395	
計					80,745 80,745	
単価					80,740 80,740	 円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2192号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.17	0 22,575	0 3,837	
軽油	ローリー	L	0 5.4	0 124	0 669	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 1	0 1,800	0 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 91	0 91	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,397	
単価					0 6,397	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2193号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)	ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 24,570	0 4,176	
軽油	ローリー	Ｌ	0 8.6	0 124	0 1,066	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1	0 2,620	0 2,620	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,862	
単価					0 7,862	円／時間

参考資料（4）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2194号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.17	0 22,575	0 3,837	
軽油	ローリー	L	0 5.4	0 124	0 669	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 1	0 1,800	0 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 91	0 91	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,397	
単価					0 6,397	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2195号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)	ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 24,570	0 4,176	
軽油	ローリー	Ｌ	0 8.6	0 124	0 1,066	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1	0 2,620	0 2,620	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,862	
単価					0 7,862	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2196号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01536 単－2205号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2197号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01541 単－2206号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2198号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01547 単－2207号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2199号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01553 単－2208号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2200号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01449 単－2209号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2201号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01456 単－2210号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2202号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01461 単－2211号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2203号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01466 単－2212号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2204号	ｱﾝｶｰ削孔		単位	m	数量	100 100	単価	3,365 3,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	28,665 28,665	42,997 42,997	
特殊作業員		人	6 6	24,780 24,780	148,680 148,680	
普通作業員		人	5 5	20,790 20,790	103,950 103,950	
ロッド	φ２２ｍｍ×３．０ｍ（超大口）	本	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
ビット	φ３８ｍｍ　（超大口）	個	1 1	7,870 7,870	7,870 7,870	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	3 3	1,160 1,160	3,480 3,480	
空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	日	3 3	4,634 4,634	13,902 13,902	WYB01471 単－2213号
計					336,579 336,579	
単価					3,365 3,365	円／m

参考資料（５）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2205号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2206号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

参考資料（５）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2207号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2208号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

参考資料（５）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2209号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2210号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

参考資料（５）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2211号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2212号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ローリー	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日

参考資料（５）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2213号	空気圧縮機運転	可搬式ｽｸﾘｭｰ3.7m3/min（排ｶﾞｽ2次）	単位	日	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ロ－リ－	L	26 26	124 124	3,224 3,224	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	
計					4,634 4,634	
単価					4,634 4,634	円／日