

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 県道災害復旧 中谷地区改良（その5）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷ろ地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589580027	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	325日間 自 令和 8年 5月11日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	277,300
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 中谷地区改良（その５）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		164,644,154			
道路土工			式	1		317,770			
掘削工（ICT）			式	1		115,840			
掘削（ICT）		土砂 小規模 50m3以下							単-1号
			m3	40	2,896	115,840			
法面整形工（ICT）			式	1		75,166			
法面整形（切土部）（ICT）		け質土、砂及び砂質土、粘性土（土工1000m3未満）							単-2号
			m2	140	536.9	75,166			
残土処理工			式	1		126,764			
整地		残土受入れ地での処理							単-3号
			m3	40	130.1	5,204			
土砂等運搬		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							単-4号
			m3	40	3,039	121,560			
排水構造物工			式	1		254,779			
作業土工			式	1		26,289			
床掘り		土砂							内-1号
			m3	8		1,900			

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 中谷地区改良（その5）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	5		10,313			内-2号
基面整正			m2	1		450			内-3号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	6		1,540			内-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10		11,865			内-5号
整地		残土受入れ地での処理	m3	2		221			内-6号
管渠工			式	1		53,840			
鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)		300型	m	4	13,460	53,840			単-5号
集水柵・マンホール工			式	1		174,650			
現場打ち集水柵		18-8-25(高炉) 500×500×1500(グレーチングタイプ)	箇所	1	117,500	117,500			単-6号
足掛金物		W=300 φ19	個	3	2,170	6,510			単-7号
蓋		グレーチング 500×500用 T-25 細目 4点ボルト固定	枚	1	50,640	50,640			単-8号
道路付属施設工			式	1		158,363,331			

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 中谷地区改良（その5）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		496,422			
床掘り		土砂	m3	220		54,750			内-7号
埋戻し			m3	9		29,224			内-8号
埋戻しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	2		95,284			内-9号
基面整正			m2	190		86,121			内-10号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10		2,715			内-11号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230		201,268			内-12号
整地		残土受入れ地での処理	m3	210		27,060			内-13号
地山補強土工			式	1		157,866,909			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚10cm	m2	193		833,857			内-14号
キャッピングベーム		24-12-25(20)(高炉)	m3	51		2,470,589			内-15号
芯材材料費		ルートパイル芯材 φ115mm用	式	1		42,210,040			内-16号

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 中谷地区改良（その５）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
注入材料費	膨張性セメントミルク	m3	139	51,640	7,177,960			単-9号	
削孔	φ115mm 砂質土	m	3,544	18,780	66,556,320			単-10号	
削孔	φ115mm 軟岩	m	628	22,780	14,305,840			単-11号	
注入打設	削孔長10m以下	本	90	5,198	467,820			単-12号	
注入打設	削孔長10m超20m以下	本	293	6,498	1,903,914			単-13号	
芯材組立	芯材長10m以下	本	8	2,176	17,408			単-14号	
芯材組立	芯材長10m超20m以下	本	375	2,503	938,625			単-15号	
芯材挿入	芯材長10m以下	本	8	8,877	71,016			単-16号	
芯材挿入	芯材長10m超20m以下	本	375	11,830	4,436,250			単-17号	
加圧及び頭部処理	削孔長10m以下	本	90	5,653	508,770			単-18号	
加圧及び頭部処理	削孔長10m超20m以下	本	293	7,349	2,153,257			単-19号	
機械横移動・据付		回	382		6,451,980			内-17号	

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 中谷地区改良（その５）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ボーリングマシン移設		回	1		54,780			内-18号	
足場(アンカー)		空m3	1,730		7,308,483			内-19号	
応急処理工		式	1		2,023,980				
応急処理作業工		式	1		2,023,980				
応急作業		式	1		2,023,980			内-20号	
構造物撤去工		式	1		933,354				
防護柵撤去工		式	1		87,796				
防護柵撤去(ガードレール)		m	62		87,796			内-21号	
構造物取壊し工		式	1		453,783				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	50	8,216	410,800			単-20号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	6		4,049			内-22号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	180	216.3	38,934			単-21号	

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 中谷地区改良（その5）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		391, 775				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	50	1, 536	76, 800			単-22号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	9	2, 934	26, 406			単-23号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	50	4, 700	235, 000			単-24号	
殻処分	アスファルト殻	m3	9	4, 700	42, 300			単-25号	
現場発生品運搬		t	1		11, 269			内-23号	
仮設工		式	1		2, 750, 940				
交通管理工		式	1		2, 750, 940				
交通誘導警備員		人日	174		2, 750, 940			内-24号	
直接工事費		式	1		164, 644, 154				
共通仮設費		式	1		18, 667, 000				
共通仮設費		式	1		1, 462, 000				

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 中谷地区改良（その5）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,462,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		17,205,000				
純工事費		式	1		183,311,154				
現場管理費		式	1		59,906,000				
工事原価		式	1		243,217,154				
一般管理費等		式	1		37,012,846				
工事価格		式	1		280,230,000				
消費税相当額		式	1		28,023,000				
工事費計		式	1		308,253,000				

8m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	7. 6	250	1, 900			CB210030
合 計					1, 900			

5m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	5. 3	1, 946	10, 313			CB210410
合 計					10, 313			

1m2当たり内訳書

第 3号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	1	450. 9	450			CB210080
合 計					450			

6m3当たり内訳書

第 4号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	5.9	261.1	1,540			CA900010
合 計					1,540			

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

2m3当たり内訳書

第 6号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1. 7	130. 1	221			CA900310
合 計					221			

220m3当たり内訳書

第 7号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	219	250	54, 750			CB210030
合 計					54, 750			

9m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	9. 4	3, 109	29, 224			CB210410
合 計					29, 224			

2m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	1. 8	31, 240	56, 232			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	4. 1	9, 525	39, 052			CB240210
合 計					95, 284			

190m2当たり内訳書

第 10号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	191	450. 9	86, 121			CB210080
合 計					86, 121			

10m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	10.4	261.1	2,715			CA900010
合 計					2,715			

230m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	229	878.9	201,268			CB210110
合 計					201,268			

210m3当たり内訳書

第 13号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	208	130. 1	27, 060			CA900310
合 計					27, 060			

193m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 14号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

51m3当たり内訳書

キャブ・コンクリート

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	50.9	30,290	1,541,761			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	41.5	9,525	395,287			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.9	176,900	513,010			WB810010 単一 31号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	3.5	5,866	20,531			CB224710
合 計					2,470,589			

一式当たり内訳書

芯材材料費

第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ループパイル芯材（材料費）	SD345 D29 亜鉛メッキ	m	4,268	4,240	18,096,320			WYB00006 単一 32号
ループパイル継手（材料費）	D29用 亜鉛メッキ	組	1,182	10,900	12,883,800			WYB00009 単一 33号
ループパイルスパーサー（材料費）	D29用	個	2,162	1,510	3,264,620			WYB00010 単一 34号
ループパイル鰐材（材料費）	D29用	個	2,677	2,190	5,862,630			WYB00011 単一 35号
ループパイルプレート（材料費）	D29用 100×100×9 亜鉛メッキ	枚	383	1,070	409,810			WYB00012 単一 36号
ループパイルナット（材料費）	D29用 亜鉛メッキ	個	766	2,210	1,692,860			WYB00013 単一 37号
合 計					42,210,040			

382回当たり内訳書

機械横移動・据付
第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械横移動・据付		回	382	16,890	6,451,980			WYB00045 単一 49号
合 計					6,451,980			

1回当たり内訳書

ボーリングマシン移設

第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準	回	1	54,780	54,780			CB223950
合 計					54,780			

1,730空m3当たり内訳書

足場(アンカー)
第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準	空m3	1,729	4,227	7,308,483			CB223970
合 計					7,308,483			

一式当たり内訳書

応急作業

第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	60	4, 118	247, 080			WYB00034 単一 50号
特殊作業員		時間	60	3, 455	207, 300			WYB00035 単一 51号
普通作業員		時間	60	2, 817	169, 020			WYB00036 単一 52号
運転手（特殊）		時間	120	3, 493	419, 160			WYB00037 単一 53号
運転手（一般）		時間	120	3, 034	364, 080			WYB00038 単一 54号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	時間	60	1, 697	101, 820			WYB00039 単一 55号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	時間	60	2, 564	153, 840			WYB00040 単一 56号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	時間	60	2, 472	148, 320			WYB00041 単一 57号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	時間	60	3, 556	213, 360			WYB00042 単一 58号
合 計					2, 023, 980			

62m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)
第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	62. 4	1, 407	87, 796			WB810530 単一 59号
合 計					87, 796			

6m当たり内訳書

舗装版切断
第 22号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5. 8	698. 2	4, 049			CB430510
合 計					4, 049			

1t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 23号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1	1,940	1,940			CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,329	9,329			CB010420
合 計					11,269			

174人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	174	15,810	2,750,940			WB010212 単一 63号
合 計					2,750,940			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 小規模 50m3以下	単位	m3	数量		単価	
						1		2,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 小規模 50m3以下					WYB00001	
			m 3	1	2,896	2,896	単一 26号	
計						2,896		
単価						2,896	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土(土工1000m3未満)	単位	m2	数量		単価	
						1		536.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (切土部) (I C T)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土(土工1000m3未満)					WYB00003	
			m 2	1	536.9	536.9	単一 27号	
計						536.9		
単価						536.9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		130.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CA900310	
			m 3	1	130.1	130.1		
計						130.1		
単価						130.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下					CB210110	
			m 3	1	3,039	3,039		
計						3,039		
単価						3,039	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一5号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	300型	単位	m	数量	10	単価 13,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	12,670	126,700	CB222850
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.08	98,030	7,842.4	CB240060
計						134,542.4	
単価						13,460	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一6号	現場打ち集水桝	18-8-25(高炉) 500×500×1500(クレーンクタイプ)	単位	箇所	数量	1	単価 117,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	117,500	117,500	CB222950
計						117,500	
単価						117,500	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	足掛金物	W=300 φ19	単位	個	数量	1	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		W=300 φ19	個	1	2,170	2,170	WYB00043 単一 28号	
計						2,170		
単価						2,170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	蓋	クレーンク 500×500用 T-25 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	50,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50,640	50,640	WB821430 単一 29号	
計						50,640		
単価						50,640	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	注入材料費	膨張性セメントミルク	単位	m3	数量		単価	
						1		51,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材料費		膨張性セメントミルク	m 3	1	51,640	51,640	WYB00014 単一 38号	
計						51,640		
単価						51,640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	削孔	φ115mm 砂質土	単位	m	数量		単価	
						1		18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		φ115mm 砂質土	m	1	18,780	18,780	WYB00017 単一 39号	
計						18,780		
単価						18,780	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	削孔	φ 115mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	22, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		φ 115mm 軟岩	m	1	22, 780	22, 780	WYB00019 単－ 40号	
計						22, 780		
単価						22, 780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	注入打設	削孔長10m以下	単位	本	数量	1	単価	5, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入打設		削孔長10m以下	本	1	5, 198	5, 198	WYB00015 単一 41号	
計						5, 198		
単価						5, 198	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	注入打設	削孔長10m超20m以下	単位	本	数量	1	単価	6,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入打設		削孔長10m超20m以下	本	1	6,498	6,498	WYB00018 単一 42号	
計						6,498		
単価						6,498	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	芯材組立	芯材長10m以下	単位	本	数量	1	単価	2,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材組立		芯材長10m以下	本	1	2,176	2,176	WYB00021 単一 43号	
計						2,176		
単価						2,176	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	芯材組立	芯材長10m超20m以下	単位	本	数量	1	単価	2,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材組立		芯材長10m超20m以下	本	1	2,503	2,503	WYB00023 単一 44号	
計						2,503		
単価						2,503	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	芯材挿入	芯材長10m以下	単位	本	数量	1	単価	8,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材挿入		芯材長10m以下	本	1	8,877	8,877	WYB00024 単一 45号	
計						8,877		
単価						8,877	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	芯材挿入	芯材長10m超20m以下	単位	本	数量	1	単価	11,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材挿入		芯材長10m超20m以下	本	1	11,830	11,830	WYB00026 単一 46号	
計						11,830		
単価						11,830	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	加圧及び頭部処理	削孔長10m以下	単位	本	数量	1	単価	5,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加圧及び頭部処理		削孔長10m以下	本	1	5,653	5,653	WYB00027 単一 47号	
計						5,653		
単価						5,653	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一19号	加圧及び頭部処理	削孔長10m超20m以下	単位	本	数量	1	単価 7,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加圧及び頭部処理		削孔長10m超20m以下	本	1	7,349	7,349	WYB00029 単一 48号
計						7,349	
単価						7,349	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 8,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,216	8,216	WB824010 単一 60号
計						8,216	
単価						8,216	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一21号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価 216.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	216.3	216.3	CB430310
計						216.3	
単価						216.3	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,536	1,536	CB227010
計						1,536	
単価						1,536	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,934	2,934	CB227010	
計						2,934		
単価						2,934	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単一 61号	
計						4,700		
単価						4,700	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	処分殻	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単一 62号	
計						4,700		
単価						4,700	円／m3	