

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村甲地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 砂防工事課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589520035	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	313日間 自 令和 8年 4月20日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	五木	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川辺川砂防	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 (宮目木地区)			式	1		88,148,322			
砂防土工			式	1		2,897,847			
掘削工(ICT)			式	1		2,618,940			
掘削(ICT)		土砂 片切掘削							単-1号
			m3	500	1,297	648,500			
掘削(砂防)(ICT)		土砂 3,000m3未満 障害無							単-2号
			m3	290	1,019	295,510			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-1号
			m3	780		1,424,528			
積込(ルーズ)(砂防)		標準 土砂							内-2号
			m3	500		148,404			
整地		残土受入れ地での処理							内-3号
			m3	780		101,998			
法面整形工			式	1		278,907			
法面整形(切土部)		現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土							単-3号
			m2	310	899.7	278,907			
コンクリート堰堤工			式	1		68,471,406			
作業土工			式	1		2,162,400			

設計内訳書

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	620		400,400			内-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	620		1,119,272			内-5号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	620		80,141			内-6号	
埋戻し	土砂	m3	4		12,436			内-7号	
埋戻し	土砂	m3	70		136,220			内-8号	
埋戻し	土砂	m3	100		51,650			内-9号	
基面整正		m2	150		67,184			内-10号	
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂	m3	190		57,514			内-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190		237,583			内-12号	
コンクリート堰堤本体工		式	1		51,364,254				
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	1,273	30,180	38,419,140			単-4号	
堤冠コンクリート	C=300kg/m3-5-40(高炉B)	m3	8	36,340	290,720			単-5号	

設計内訳書

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠		残存型枠	m2	490	12,380	6,066,200			単-6号
残存型枠		残存化粧型枠	m2	220	19,490	4,287,800			単-7号
型枠			m2	190		2,097,140			内-13号
止水板		CC300×7	m	28	5,593	156,604			単-8号
足掛金具		φ19 W=300	個	15	3,110	46,650			単-9号
袖部対策工		(本堰堤部)	式	1		12,803,560			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	332	31,480	10,451,360			単-10号
残存型枠		残存型枠	m2	190	12,380	2,352,200			単-11号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		2号	式	1		1,328,692			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	6	10,500	63,000			単-12号
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm	m2	32	30,820	986,240			単-13号
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	13	9,374	121,862			単-14号

設計内訳書

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打天端コンクリート		m	9	17,510	157,590			単-15号	
コンクリート平張工	2号	式	1		812,500				
コンクリート	18-8-40（高炉）	m3	17	41,380	703,460			単-16号	
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	m2	58	1,880	109,040			単-17号	
仮設工		式	1		10,151,589				
工事用道路工		式	1		1,707,839				
工事用道路盛土		m3	1,000		1,672,900			内-14号	
敷砂利	t=100mm RC-40	m2	100		34,939			内-15号	
土留・仮締切工		式	1		1,124,690				
土のう	耐候性大型土のうφ110×110cm 長期仮設(3年) 対策型	袋	120		1,124,690			内-16号	
仮水路工		式	1		6,336,900				
ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管（シソ [®] ル構造）φ1000	m	90		6,336,900			内-17号	

設計内訳書

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止工			式	1		413,000			
汚濁防止フェンス		設置・撤去 単独フラット φ 300 1m×20m 1000N 未満/3cm 150日	m	20		413,000			内-18号
交通管理工			式	1		569,160			
交通誘導警備員			人日	36	15,810	569,160			単-18号
応急処理工			式	1		6,627,480			
応急処理事業工			式	1		6,627,480			
応急作業			式	1		6,627,480			内-19号
直接工事費			式	1		88,148,322			
共通仮設費			式	1		12,034,000			
共通仮設費			式	1		1,739,000			
技術管理費			式	1		849,000			
地質調査費			式	1		251,000			内-20号

設計内訳書

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事（当 初）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-21号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		890,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		10,295,000				
純工事費		式	1		100,182,322				
現場管理費		式	1		30,184,000				
工事原価		式	1		222,210,802				
一般管理費等		式	1		32,209,198				
工事価格		式	1		254,420,000				
消費税相当額		式	1		25,442,000				
工事費計		式	1		279,862,000				

設計内訳書

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事（当 初）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 （小鶴地区）			式	1		41,507,880			
砂防土工			式	1		665,727			
掘削工(ICT)			式	1		665,727			
掘削(砂防)(ICT)		土砂 3,000m3未満 障害無	m3	330	1,019	336,270			単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	280		293,290			内-1号
整地		残土受入れ地での処理	m3	280		36,167			内-2号
コンクリート堰堤工			式	1		32,912,101			
作業土工			式	1		201,054			
埋戻し		土砂	m3	40		85,624			内-3号
基面整正			m2	260		115,430			内-4号
コンクリート堰堤本体工			式	1		10,496,817			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	208	31,480	6,547,840			単-2号

設計内訳書

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤冠コンクリート		C=300kg/m3-5-40(高炉B)	m3	5	36,340	181,700			単-3号
残存型枠		残存型枠	m2	17	12,260	208,420			単-4号
残存型枠		残存化粧型枠	m2	120	19,490	2,338,800			単-5号
型枠			m2	15		162,150			内-5号
補強鉄筋		SD345 D22 L=1.0m	本	105	5,186	544,530			単-6号
足場			m	2		5,842			内-6号
足場			掛m2	120		507,535			内-7号
コンクリート副堰堤工			式	1		6,971,740			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	149	30,180	4,496,820			単-7号
残存型枠		残存型枠	m2	27	12,260	331,020			単-8号
残存型枠		残存化粧型枠	m2	110	19,490	2,143,900			単-9号
袖部対策工			式	1		2,559,370			

設計内訳書

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事（当 初）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	47	31,480	1,479,560			単-10号
残存型枠		残存型枠	m2	7	12,260	85,820			単-11号
残存型枠		残存化粧型枠	m2	51	19,490	993,990			単-12号
水叩工			式	1		12,683,120			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	410	29,230	11,984,300			単-13号
残存型枠		残存型枠	m2	57	12,260	698,820			単-14号
仮設工			式	1		7,930,052			
工事用道路工			式	1		3,172,417			
防護柵撤去（ガードレール）		Gr-C-2B	m	10		16,620			内-8号
防護柵設置（ガードレール）		Gr-C-2B	m	10		54,300			内-9号
床掘り		土砂	m3	40		9,000			内-10号
工事用道路盛土		4.0m以上	m3	570		784,820			内-11号

設計内訳書

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事（当 初）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路撤去		土砂	m3	600		889,860			内-12号
土のう		耐候性大型土のう φ110×110cm 短期仮設（1年）対・	袋	120		1,043,490			内-13号
土のう撤去		φ110×110cm	袋	120		269,510			内-14号
敷砂利		t=100mm RC-40	m2	300		104,817			内-15号
仮水路工			式	1		3,325,185			
盛土①			m3	200		292,000			内-16号
盛土②			m3	200		81,000			内-17号
盛土撤去		土砂	m3	200		296,620			内-18号
土のう設置		耐候性大型土のう φ110×110cm 短期仮設（1年）対応	袋	90		782,617			内-19号
土のう撤去・再設置		φ110×110cm	袋	90		187,110			内-20号
土のう撤去		φ110×110cm	袋	90		202,132			内-21号
ポリエチレンパイプ設置		強化金属樹脂複合管φ1500	m	68		298,900			内-22号

設計内訳書

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事（当 初）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボリエレンパイプ撤去		強化金属樹脂複合管 φ1500	m	68		207,100			内-23号
支保			空m3	260		977,706			内-24号
汚濁防止工			式	1		404,800			
汚濁防止フェンス		設置・撤去 単独ポートφ 300 1m×20m 1000N未 満/3cm 145日	m	20		404,800			内-25号
交通管理工			式	1		1,027,650			
交通誘導警備員			人日	65	15,810	1,027,650			単-15号
直接工事費			式	1		41,507,880			
共通仮設費			式	1		8,347,000			
共通仮設費			式	1		655,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		655,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		7,692,000			
純工事費			式	1		49,854,880			

設計内訳書

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事（当 初）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		22,327,000				
工事原価		式	1		72,181,880				

設計内訳書

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 (藤田地区)			式	1		11,184,600			
砂防土工			式	1		10,868,400			
掘削工			式	1		10,868,400			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	4,000	360	1,440,000			単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	4,000		8,908,000			内-1号
整地		残土受入れ地での処理	m3	4,000		520,400			内-2号
仮設工			式	1		316,200			
交通管理工			式	1		316,200			
交通誘導警備員			人日	20	15,810	316,200			単-2号
直接工事費			式	1		11,184,600			
共通仮設費			式	1		2,308,000			
共通仮設費			式	1		171,000			

設計内訳書

工事名	宮目木川第2砂防堰堤（1期）外工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		171,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,137,000				
純工事費		式	1		13,492,600				
現場管理費		式	1		6,170,000				
工事原価		式	1		19,662,600				

780m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m 3	784	1,817	1,424,528			CB210110
合 計					1,424,528			

500m3当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	498	298	148,404			CA900250
合 計					148,404			

780m3当たり内訳書

第 3号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	784	130.1	101,998			CA900310
合 計					101,998			

620m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3未満 無し	m 3	616	650	400,400			CA900260
合 計					400,400			

620m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m 3	616	1,817	1,119,272			CB210110
合 計					1,119,272			

620m3当たり内訳書

第 6号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	616	130.1	80,141			CA900310
合 計					80,141			

4m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	4	3,109	12,436			CB210410
合 計					12,436			

70m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	70	1, 946	136, 220			CB210410
合 計					136, 220			

100m3当たり内訳書

埋戻し
第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m 3	100	516. 5	51, 650			CB210410
合 計					51, 650			

150m2当たり内訳書

第 10号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	149	450. 9	67, 184			CB210080
合 計					67, 184			

190m3当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)
第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	193	298	57,514			CA900250
合 計					57,514			

190m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	193	1,231	237,583			CB210110
合 計					237,583			

190m2当たり内訳書

第 13号内訳書

型枠

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	194	10, 810	2, 097, 140			WB330330
								単一 23号
合 計					2, 097, 140			

1,000m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	1,000	298	298,000			CA900250
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	1,000	1,231	1,231,000			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1,000	143.9	143,900			CA900310
合 計					1,672,900			

100m2当たり内訳書

第 15号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	10	143.9	1,439			CA900310
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	10	3,350	33,500			
合 計					34,939			

120袋当たり内訳書

土のう
第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	120	8,129	975,480			WB252730
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	100	261.1	26,110			単一 27号 CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 6.5km以下	m ³	100	1,231	123,100			CB210110
合 計					1,124,690			

90m当たり内訳書

ポリエチレン管

第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用	m	90	70,410	6,336,900			CB222770
合 計					6,336,900			

20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	20	20, 650	413, 000			WB253010 単一 28号
合 計					413, 000			

一式当たり内訳書

第 19号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役		時間	96	4,118	395,328			WYB00001 単一 30号
特殊作業員		時間	96	3,455	331,680			WYB00002 単一 31号
普通作業員		時間	192	2,817	540,864			WYB00003 単一 32号
【機械運転】								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2.9 t	時間	96	9,325	895,200			単一 33号
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	96	7,625	732,000			単一 34号
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積 0.13 m ³	日	12	42,050	504,600			単一 35号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³	時間	96	7,453	715,488			単一 36号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	96	9,921	952,416			単一 37号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	96	6,690	642,240			単一 38号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	96	5,823	559,008			単一 39号

一式当たり内訳書

第 19号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	12	1,348	16,176			単一 40号
草刈機 [肩掛式]	カット径255mm	日	12	28,540	342,480			単一 41号
合 計					6,627,480			

一式当たり内訳書

地質調査費
第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験	50kN/m2を超え100kN/m2以内	箇所	1	251, 000	251, 000			
合 計					251, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 42号
合 計					598, 000			

280m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	278	1,055	293,290			CB210110
合 計					293,290			

280m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	278	130.1	36,167			CA900310
合 計					36,167			

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	44	1, 946	85, 624			CB210410
合 計					85, 624			

260m2当たり内訳書

第 4号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	256	450. 9	115, 430			CB210080
合 計					115, 430			

15m2当たり内訳書

第 5号内訳書

型枠

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	15	10,810	162,150			WB330330
								単一 20号
合 計					162,150			

2m当たり内訳書

足場
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		m	2	2,921	5,842			WB330340 単一 21号
合 計					5,842			

120掛m2当たり内訳書

足場
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	119	4,265	507,535			WB252110
								単一 22号
合 計					507,535			

10m当たり内訳書

防護柵撤去（ガードレール）
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	10	1, 662	16, 620			WB810530 単 ー 25号
合 計					16, 620			

10m当たり内訳書

防護柵設置（カーポートレベル）
第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	10	5,430	54,300			WB810540 単 一 26号
合 計					54,300			

40m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	36	250	9, 000			CB210030
合 計					9, 000			

570m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	534	261.1	139,427			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5.5km以下	m ³	534	1,055	563,370			CB210110
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し	m ³	570	143.9	82,023			CA900310
合 計					784,820			

600m3当たり内訳書

工事用道路撤去
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	600	298	178,800			CA900250
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	600	1,055	633,000			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	600	130.1	78,060			CA900310
合 計					889,860			

120袋当たり内訳書

土のう
第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	120	7,599	911,880			WB252730 単一 27号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	100	261.1	26,110			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5.5km以下	m ³	100	1,055	105,500			CB210110
合 計					1,043,490			

120袋当たり内訳書

土のう撤去
第 14号内訳書

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							WB252730
		袋	120	1,010	121,200			単一 28号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂							CA900250
		m ³	100	298	29,800			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下							CB210110
		m ³	100	1,055	105,500			
整地	残土受入れ地での処理							CA900310
		m ³	100	130.1	13,010			
合 計								
					269,510			

300m2当たり内訳書

第 15号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	30	143.9	4,317			CA900310
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	30	3,350	100,500			
合 計					104,817			

200m3当たり内訳書

盛土①

第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	200	261.1	52,220			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5.5km以下	m ³	200	1,055	211,000			CB210110
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し	m ³	200	143.9	28,780			CA900310
合 計					292,000			

200m3当たり内訳書

盛土②

第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	200	261.1	52,220			CA900010
整地	敷均し（ルーズ）標準(10,000m3未満) 無し	m ³	200	143.9	28,780			CA900310
合 計					81,000			

200m3当たり内訳書

盛土撤去
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	200	298	59,600			CA900250
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	200	1,055	211,000			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	200	130.1	26,020			CA900310
合 計					296,620			

90袋当たり内訳書

第 19号内訳書

土のう
設置

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	90	7, 599	683, 910			WB252730
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	75	261. 1	19, 582			単一 27号 CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5. 5km以下	m 3	75	1, 055	79, 125			CB210110
合 計					782, 617			

90袋当たり内訳書

第 20号内訳書

土のう
撤去・再設置

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	90	2, 079	187, 110			WB252730 単一 29号
合 計					187, 110			

90袋当たり内訳書

土のう撤去
第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	90	1,010	90,900			WB252730
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	75	298	22,350			単一 28号 CA900250
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m ³	75	1,055	79,125			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	75	130.1	9,757			CA900310
合 計					202,132			

68m当たり内訳書

ポ リエチレンパ イプ 設置
第 22号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
◆設置								
暗渠排水管	据付 波状管 1,100～1,500mm 不要 全ての費用	m	68	2,727	185,436			CB222770
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	8	9,866	78,928			CB010420
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	8	4,317	34,536			CB010410
◆材料（支給品）								
ポ リエチレンパ イプ （支給品）	強化金属樹脂複合管 φ1500	m	68	248,000	0			
PMS樹脂半割継手（支給品）	φ1500用	個	13	133,000	0			
合 計					298,900			

68m当たり内訳書

ポリエチレンパイプ撤去
第 23号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
◆撤去								
暗渠排水管	撤去 波状管 1,100～1,500mm	m	68	1,377	93,636			CB222770
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	8	9,866	78,928			CB010420
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	8	4,317	34,536			CB010410
合 計					207,100			

260空m3当たり内訳書

支保
第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	空m3	261	3,746	977,706			WB252210 単一 30号
合 計					977,706			

20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	20	20, 240	404, 800			WB253010 単一 31号
合 計					404, 800			

4,000m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	4,000	2,227	8,908,000			CB210110
合 計					8,908,000			

4,000m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	4,000	130.1	520,400			CA900310
合 計					520,400			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		単価	1, 297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 297	1, 297	CA900430	
計						1, 297		
単価						1, 297	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (砂防) (ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量		単価	1, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防) (I C T)		土砂 3000m3未満 無し	m 3	1	1, 019	1, 019	CA900480	
計						1, 019		
単価						1, 019	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	899.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	899.7	899.7	CB220010	
計						899.7		
単価						899.7	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無し	単位	m3	数量	1	単価	30,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,180	30,180	WB330440 単一 19号	
計						30,180		
単価						30,180	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	堤冠コンクリート	C=300kg/m3-5-40(高炉B)	単位	m3	数量		単価	36,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/7 [°] ロック)未満 無 C=300kg/m3-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	36,340	36,340	WB330450 単一 20号	
	計					36,340		
	単価					36,340	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	残存型枠	残存型枠	単位	m2	数量		単価	12,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,380	12,380	WB330850 単一 21号	
	計					12,380		
	単価					12,380	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	残存型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量		単価	
						1		19,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	19,490	19,490	WB330850 単一 22号	
計						19,490		
単価						19,490	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	止水板	CC300×7	単位	m	数量		単価	
						1		5,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CC 300×7	m	1	5,593	5,593	WB330390 単一 24号	
計						5,593		
単価						5,593	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	足掛金具	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	3,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【材料費】								
足掛金具		φ 19 W=300	個	1	3,110	3,110		
計						3,110		
単価						3,110	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	31,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	31,480	31,480	WB330440 単一 25号	
計						31,480		
単価						31,480	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	残存型枠	残存型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,380	12,380	WB330850 単一 21号	
計						12,380		
単価						12,380	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.4	74,930	104,902	CB226170	
計						104,902		
単価						10,500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量		単価	
						1		30,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	30,820	30,820	WB825010 単一 26号	
計						30,820		
単価						30,820	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		9,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	9,374	9,374	CB226120	
計						9,374		
単価						9,374	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	現場打天端コンクリート		単位	m	数量	10	単価	17,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2.5	70,030	175,075	CB226180	
計						175,075		
単価						17,510	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	41,380	41,380	CB240010	
計						41,380		
単価						41,380	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量		1	単価 1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,880	1,880	CB221110	
計						1,880		
単価						1,880	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価 15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,810	15,810	WB010212 単一 29号	
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単－19号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 30,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.8	32,946	59,302	
特殊作業員			人	4	27,642	110,568	
普通作業員			人	4.8	22,542	108,201	
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	25,100	2,610,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.6	53,200	85,120	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		44,409	
計						3,018,000	
単価						30,180	円／m 3

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単-20号	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/ﾌﾟﾛｯｸ)未満 無 C=300kg/m3-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	10	単価 36,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.4	32,946	13,178	
特殊作業員			人	1.5	27,642	41,463	
普通作業員			人	0.7	22,542	15,779	
生コンクリート 高炉		C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3	10.4	25,800	268,320	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.24	53,200	12,768	
諸雑費 (率+まるめ) 17%			式	1		11,892	
計						363,400	
単価						36,340	円／m 3

参考資料（１）

単一21号		残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	12,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.6	32,946	52,713				
型わく工			人	5	28,458	142,290				
普通作業員			人	3.2	22,542	72,134				
溶接工			人	2.7	30,498	82,344				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.7	53,200	90,440				
残存型枠		組立部材含む	m ²	106	6,905	731,930				
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		66,149				
計						1,238,000				
単価						12,380	円／m ²			

参考資料（１）

単一22号		残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	19,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.1	32,946	69,186			
型わく工			人	5.1	28,458	145,135			
普通作業員			人	3.5	22,542	78,897			
溶接工			人	2.7	30,498	82,344			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.9	53,200	101,080			
残存化粧型枠		組立部材含む	m ²	106	13,260	1,405,560			
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		66,798			
計						1,949,000			
単価						19,490	円／m ²		

参考資料（１）

単－23号		型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	10, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.9	32,946	128,489				
型わく工			人	14.9	28,458	424,024				
特殊作業員			人	0.85	27,642	23,495				
普通作業員			人	8.5	22,542	191,607				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.3	53,200	122,360				
諸雑費 (率＋まるめ) 25%			式	1		191,025				
計						1,081,000				
単価						10,810	円／m 2			

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	止水板設置	CC 300×7	単位 m 数量 10 単価 5,593
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役		人	0.3 32,946 9,883
普通作業員		人	0.8 22,542 18,033
塩ビ止水板	CC 300×7	m	10.9 2,570 28,013
諸雑費（まるめ）		式	1 1
計			55,930
単価			5,593 円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－25号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量		100	単価	31,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.8	32,946	92,248			
特殊作業員			人	5.3	27,642	146,502			
普通作業員			人	6.1	22,542	137,506			
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	25,100	2,610,400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.2	53,200	117,040			
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		44,304			
計						3,148,000			
単価						31,480	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	30,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	14,065.8	1,406,580		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	7,470	747,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	36.96	25,100	927,696		
諸雑費（まるめ）			式	1		724		
計						3,082,000		
単価						30,820	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294	32,946	9,686		
特殊作業員			人	0.294	27,642	8,126		
普通作業員			人	0.294	22,542	6,627		
大型土のう袋材		φ110×110 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	46,300	13,612	WK250500 単一 43号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		239		
計						81,290		
単価						8,129	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一28号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,168	316,800	WB253020 単一 44号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 1m×20m 1000N未満/3cm 150日	m	100	15,885	1,588,500		
アンカー工 10%			式	1		158,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		850		
計						2,065,000		
単価						20,650	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	4,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32,946	32,946		
計						32,946		
単価						4,118	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27,642	27,642		
計						27,642		
単価						3,455	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	22,542	22,542		
計						22,542		
単価						2,817	円／時間	

参考資料（１）

単－33号		トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価 9, 325
運転手（特殊）				人	0. 17	27, 948	4, 751	摘要
軽油				L	7. 9	131	1, 034	
トラック〔クレーン装置付〕			ベーストラック 8 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	3, 540	3, 540	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							9, 325	
単価							9, 325	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,948	4,751		
軽油			L	5.3	131	694		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,625		
単価						7,625	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－35号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位 日 数量 単価 金額 単価 42,050
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
運転手（特殊）		人	1 27,948 27,948
軽油		L	25.2 131 3,301
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1 10,800 10,800
諸雑費（まるめ）		式	1 1
計			42,050
単価			42,050 円／日

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 453	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 948	4, 751			
軽油			L	5. 9	131	772			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7, 453			
単価						7, 453	円／時間		

参考資料（１）

単一37号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,921
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126	摘要	
軽油			L	9.8	131	1,283		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,921		
単価						9,921	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-38号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 276	4, 126		
軽油			L	5. 4	131	707		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 690		
単価						6, 690	円／時間	

参考資料（１）

単一39号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	5,823
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126	摘要	
軽油			L	3.5	131	458		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,823		
単価						5,823	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位 日 数量 単価 金額 単価 1,348
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
ガソリン		レギュラー	L 2.66 138 367
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	日 1 981 981
諸雑費（まるめ）		式	1 0
計			1,348
単価			1,348 円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一41号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径255mm	単位	日	数量	1	単価 28,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1	27,642	27,642	
ガソリン		レギュラー	L	4.55	138	627	
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径255mm	日	1	262	262	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						28,540	
単価						28,540	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（２）

単一43号		バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	27,948	27,948		
軽油				L	63	131	8,253		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕			山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,890	10,099		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							46,300		
単価							46,300	円／日	

参考資料（２）

単一44号		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.2	32,946	72,481		
普通作業員				人	5.4	22,542	121,726		
バックホウ（クローラ型）運転				日	2.2	51,530	113,366		WK250550
諸雑費（率＋まるめ） 3%				式	1		9,227		単一 45号
計							316,800		
単価							3,168		円／m

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	51,530
名 称			規 格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					人	1	27,948	27,948	
軽油					L	88	131	11,528	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕			山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		日	1. 03	11,700	12,051	
諸雑費（まるめ）					式	1		3	
計								51,530	
単価								51,530	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量		単価	
						1		1,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)(ICT)		土砂 3000m3未満 無し	m 3	1	1,019	1,019	CA900480	
計						1,019		
単価						1,019	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量		単価	
						1		31,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	31,480	31,480	WB330440 単一 16号	
計						31,480		
単価						31,480	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	堤冠コンクリート	C=300kg/m ³ -5-40(高炉B)	単位	m ³	数量		単価	
						1		36,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30(m ³ /7 [°] ロック)未満 無 C=300kg/m ³ -5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m ³	1	36,340	36,340	WB330450 単一 17号	
計						36,340		
単価						36,340	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	残存型枠	残存型枠	単位	m ²	数量		単価	
						1		12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m ²	1	12,260	12,260	WB330850 単一 18号	
計						12,260		
単価						12,260	円/m ²	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一5号	残存型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価 19,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	19,490	19,490	WB330850 単一 19号
計						19,490	
単価						19,490	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	補強鉄筋	SD345 D22 L=1. 0m	単位	本	数量	100	単価	5, 186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機[ハットドリル(空圧式)]）		200mmを超え500mm以下	孔	100	2, 188	218, 800	CB435930	
アンカー		25mm以下 横方向	本	100	1, 679	167, 900	CB435940	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	0. 3	98, 500	29, 550		
注入材（材料費）		0. 31kg/本	本	100	1, 023	102, 300	CB435942	
計						518, 550		
単価						5, 186	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量		単価	30,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,180	30,180	WB330440 単一 23号	
	計					30,180		
	単価					30,180	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	残存型枠	残存型枠	単位	m2	数量		単価	12,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,260	12,260	WB330850 単一 18号	
	計					12,260		
	単価					12,260	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	残存型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	19,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	19,490	19,490	WB330850 単一 19号	
計						19,490		
単価						19,490	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	31,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	31,480	31,480	WB330440 単一 16号	
計						31,480		
単価						31,480	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	残存型枠	残存型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,260	12,260	WB330850 単一 18号	
計						12,260		
単価						12,260	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	残存型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	19,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	19,490	19,490	WB330850 単一 19号	
計						19,490		
単価						19,490	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量		単価	
						1		29,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	29,230	29,230	WB330440 単一 24号	
計						29,230		
単価						29,230	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	残存型枠	残存型枠	単位	m2	数量		単価	
						1		12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,260	12,260	WB330850 単一 18号	
計						12,260		
単価						12,260	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1	15,810	15,810	WB010212 単一 32号
計						15,810	
単価						15,810	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－16号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	31,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	32,946	92,248		
特殊作業員			人	5.3	27,642	146,502		
普通作業員			人	6.1	22,542	137,506		
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	25,100	2,610,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.2	53,200	117,040		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		44,304		
計						3,148,000		
単価						31,480	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/ﾌﾟﾛｯｸ)未満 無 C=300kg/m3-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	10	単価	36,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	32,946	13,178		
特殊作業員			人	1.5	27,642	41,463		
普通作業員			人	0.7	22,542	15,779		
生コンクリート 高炉		C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3	10.4	25,800	268,320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.24	53,200	12,768		
諸雑費 (率+まるめ) 17%			式	1		11,892		
計						363,400		
単価						36,340	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量		100	単価	12, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 6	32, 946	52, 713				
型わく工			人	5	28, 458	142, 290				
普通作業員			人	3. 2	22, 542	72, 134				
溶接工			人	2. 7	30, 498	82, 344				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 7	53, 200	90, 440				
残存型枠		組立部材含む	m 2	106	6, 795	720, 270				
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		65, 809				
計						1, 226, 000				
単価						12, 260	円／m 2			

参考資料（１）

単一19号		残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.1	32,946	69,186		
型わく工			人	5.1	28,458	145,135		
普通作業員			人	3.5	22,542	78,897		
溶接工			人	2.7	30,498	82,344		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.9	53,200	101,080		
残存化粧型枠		組立部材含む	m ²	106	13,260	1,405,560		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		66,798		
計						1,949,000		
単価						19,490	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	10,810
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	3.9	32,946	128,489		
型わく工			人	14.9	28,458	424,024		
特殊作業員			人	0.85	27,642	23,495		
普通作業員			人	8.5	22,542	191,607		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.3	53,200	122,360		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		191,025		
計						1,081,000		
単価						10,810	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	32,946	3,294		
とび工			人	0.4	29,580	11,832		
普通作業員			人	0.4	22,542	9,016		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		5,068		
計						29,210		
単価						2,921	円／m	

参考資料（１）

単－22号		足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	4,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.5	32,946	49,419				
とび工			人	6.1	29,580	180,438				
普通作業員			人	2.7	22,542	60,863				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	53,200	42,560				
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		93,220				
計						426,500				
単価						4,265	円／掛m 2			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－23号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量		100	単価	30, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.8	32,946	59,302			
特殊作業員			人	4	27,642	110,568			
普通作業員			人	4.8	22,542	108,201			
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	25,100	2,610,400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.6	53,200	85,120			
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		44,409			
計						3,018,000			
単価						30,180	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-24号	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	29,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	32,946	46,124		
特殊作業員			人	2.9	27,642	80,161		
普通作業員			人	3.8	22,542	85,659		
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	25,100	2,610,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.1	53,200	58,520		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		42,136		
計						2,923,000		
単価						29,230	円/m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 662	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	1, 662. 6	1, 662			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 662			
単価						1, 662	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-26号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 5,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	16,350	16,350	
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - C - 2 B 塗装	m	1	-10,920	-10,920	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,430	
単価						5,430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一27号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 7,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.294	32,946	9,686	
特殊作業員			人	0.294	27,642	8,126	
普通作業員			人	0.294	22,542	6,627	
大型土のう袋材		φ110×110 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	46,300	13,612	WK250500 単一 33号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		239	
計						75,990	
単価						7,599	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087	32,946	2,866		
特殊作業員			人	0.087	27,642	2,404		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	55,340	4,814	WK250500 単一 34号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			式	1		16		
計						10,100		
単価						1,010	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一29号	大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 2,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.145	32,946	4,777	
特殊作業員			人	0.145	27,642	4,008	
普通作業員			人	0.145	22,542	3,268	
バックホウ運転（クレーン仕様）		移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.145	60,150	8,721	WK250500 単一 35号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		16	
計						20,790	
単価						2,079	円／袋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 746	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 4	32, 946	46, 124			
型わく工			人	1. 3	28, 458	36, 995			
とび工			人	3. 3	29, 580	97, 614			
普通作業員			人	3. 3	22, 542	74, 388			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 5	53, 200	26, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		92, 879			
計						374, 600			
単価						3, 746	円／空m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－31号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,168	316,800	WB253020 単－ 36号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ300 1m×20m 1000N未満 145日	m	100	15,515	1,551,500		
アンカー工 10%			式	1		155,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		550		
計						2,024,000		
単価						20,240	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一33号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価 46,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948	
軽油			L	63	131	8,253	
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,890	10,099	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						46,300	
単価						46,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－34号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価 55,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948	
軽油			L	101	131	13,231	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,700	14,157	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						55,340	
単価						55,340	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	バックホウ運転（クレーン仕様）	移設（撤去・再設置）6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	60, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948			
軽油			L	110	131	14, 410			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 52	11, 700	17, 784			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						60, 150			
単価						60, 150	円／日		

参考資料（２）

単一36号		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.2	32,946	72,481		
普通作業員				人	5.4	22,542	121,726		
バックホウ（クローラ型）運転				日	2.2	51,530	113,366		WK250550
諸雑費（率＋まるめ） 3%				式	1		9,227		単一 37号
計							316,800		
単価							3,168		円／m

参考資料（３）

単－37号		バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価 51,530
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948	摘要
軽油			L	88	131	11,528	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						51,530	
単価						51,530	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	360	360	CA900020	
計						360		
単価						360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,810	15,810	WB010212 単一 3号	
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	15,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,810	15,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,810		
	単価					15,810	円／人日	