

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事
工事地名	大分県宇佐市大字佐野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年9月	12) 設計年月	令和7年9月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589600025	14) 単価適用年月	2025年9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年9月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	195,030,000
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	195,030,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	396日間 自 令和7年9月30日 (当初) 至 令和8年3月19日 (2回変更) 至 令和8年10月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	大分県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	宇佐	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処分費等	3,260,422
		23) 公告日	令和7年8月4日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費（修繕） 道路維持管理費（修繕）	3) 目の細分： 工事費（R7当初） 工事費（R8当初）	4) 事業名：
--	-------------------------------------	------------------------------------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2回変更)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		1		99,088,269			
	式	1		101,760,191	1	2,671,922	
道路土工		1		1,014,328			
	式	1		1,082,414	1	68,086	
掘削工		1		132,840			
	式	1		121,770	1	-11,070	
路床盛土工		1		25,539			
	式	1		25,539	0	0	
防草コンクリート		1		482,125			
	式	1		482,125	0	0	
残土処理工		1		373,824			
	式	1		452,980	1	79,156	
舗装工		1		67,594,821			
	式	1		68,389,346	1	794,525	
切削オーバーレイ工		1		24,926,578			
	式	0		0	-1	-24,926,578	
切削オーバーレイ工 (ICT)		0		0			
	式	1		37,969,667	1	37,969,667	
オーバーレイ工		1		12,173,700			
	式	1		130,900	1	-12,042,800	
アスファルト舗装工		1		3,337,301			
	式	1		3,328,705	1	-8,596	
コンクリート舗装工		1		17,230,290			
	式	1		17,033,122	1	-197,168	
薄層カー舗装工		1		9,926,952			
	式	1		9,926,952	0	0	

設計総括表

工事名	令和 7 年度宇佐地区舗装修繕工事 (2回変更)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		1		1, 238, 584			
	式	1		1, 312, 466	1	73, 882	
作業土工		1		81, 333			
	式	1		140, 679	1	59, 346	
残土処理工		1		45, 175			
	式	1		59, 711	1	14, 536	
側溝工		1		1, 112, 076			
	式	1		1, 112, 076	0	0	
縁石工		1		2, 542, 584			
	式	1		2, 745, 709	1	203, 125	
作業土工		1		201, 947			
	式	1		387, 327	1	185, 380	
残土処理工		1		55, 145			
	式	1		72, 890	1	17, 745	
縁石工		1		2, 285, 492			
	式	1		2, 285, 492	0	0	
防護柵工		1		556, 784			
	式	1		616, 850	1	60, 066	
作業土工		1		54, 935			
	式	1		114, 800	1	59, 865	
残土処理工		1		621			
	式	1		822	1	201	
防止柵工		1		501, 228			
	式	1		501, 228	0	0	
標識工		1		100, 558			
	式	1		102, 286	1	1, 728	

設計総括表

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2回変更)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		1		1,627			
	式	1		3,305	1	1,678	
残土処理工		1		154			
	式	1		204	1	50	
小型標識工		1		98,777			
	式	1		98,777	0	0	
区画線工		1		3,513,897			
	式	1		4,002,792	1	488,895	
区画線工		1		3,513,897			
	式	1		4,002,792	1	488,895	
道路付属施設工		1		3,873,251			
	式	1		3,874,434	1	1,183	
作業土工		1		1,130			
	式	1		2,273	1	1,143	
残土処理工		1		123			
	式	1		163	1	40	
道路付属物工		1		3,871,998			
	式	1		3,871,998	0	0	
構造物撤去工		1		3,701,682			
	式	1		5,323,390	1	1,621,708	
防護柵撤去工		1		138,635			
	式	1		138,635	0	0	
標識撤去工		1		60,642			
	式	1		60,642	0	0	
道路付属物撤去工		1		2,097			
	式	1		2,097	0	0	

設計総括表

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2回変更)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		1		1,307,985			
	式	1		2,363,080	1	1,055,095	
運搬処理工		1		2,192,323			
	式	1		2,758,936	1	566,613	
仮設工		1		14,951,780			
	式	1		14,310,504	1	-641,276	
交通管理工		1		14,951,780			
	式	1		14,069,004	1	-882,776	
交通誘導表示工		0		0			
	式	1		241,500	1	241,500	
直接工事費		1		99,088,269			
	式	1		101,760,191	1	2,671,922	
共通仮設費		1		17,486,878			
	式	1		21,183,149	1	3,696,271	
共通仮設費		1		4,117,805			
	式	1		7,541,861	1	3,424,056	
運搬費		1		3,114,570			
	式	1		3,114,570	0	0	
技術管理費		1		57,336			
	式	1		3,464,336	1	3,407,000	
現場環境改善費（率計上）		1		945,899			
	式	1		962,955	1	17,056	
共通仮設費（率計上）		1		13,369,073			
	式	1		13,641,288	1	272,215	
純工事費		1		116,575,147			
	式	1		122,943,340	1	6,368,193	

設計総括表

工事名	令和 7 年度宇佐地区舗装修繕工事 (2回変更)			事業区分	共通仮設費			
				工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			1		36,135,726			
		式	1		36,980,834	1	845,108	
工事原価			1		152,710,873			
		式	1		159,924,174	1	7,213,301	
一般管理費等			1		24,589,127			
		式	1		25,155,826	1	566,699	
工事価格			1		177,300,000			
		式	1		185,080,000	1	7,780,000	
消費税相当額			1		17,730,000			
		式	1		18,508,000	1	778,000	
工事費計			1		195,030,000			
		式	1		203,588,000	1	8,558,000	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			1		99,088,269			
		式	1		101,760,191	1	2,671,922	
道路土工			1		1,014,328			
		式	1		1,082,414	1	68,086	
掘削工			1		132,840			
		式	1		121,770	1	-11,070	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		120	1,107	132,840			単-1号
		m3	110	1,107	121,770	-10	-11,070	
路床盛土工			1		25,539			
		式	1		25,539	0	0	
路床盛土	2.5m未満 再生クラッシュ RC-40		3	8,513	25,539			単-2号
		m3	3	8,513	25,539	0	0	
防草コンクリート			1		482,125			
		式	1		482,125	0	0	
張りコンクリート (分離帯)	18-8-25(20)(高炉) t= 10cm		125	3,857	482,125			単-3号
		m2	125	3,857	482,125	0	0	
残土処理工			1		373,824			
		式	1		452,980	1	79,156	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		120	2,995	359,400			単-4号
		m3	0	2,995	0	-120	-359,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0	0	0			単-5号
		m3	110	4,118	452,980	110	452,980	
整地	敷均し(ルーズ)		120	120.2	14,424			単-6号
		m3	0	120.2	0	-120	-14,424	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1 1		67,594,821 68,389,346	1	794,525	
切削オーバーレイ工			式	1 0		24,926,578 0	-1	-24,926,578	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型 (13)	m2	1,490 0	2,837 2,837	4,227,130 0	-1,490	-4,227,130	単-7号	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度アスコン (20)	m2	6,440 0	2,815 2,815	18,128,600 0	-6,440	-18,128,600	単-8号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	644 0	2,286 2,286	1,472,184 0	-644	-1,472,184	単-9号	
殻処分	アスファルト殻	m3	644 0	1,706 1,706	1,098,664 0	-644	-1,098,664	単-10号	
切削オーバーレイ工 (ICT)			式	0 1		0 37,969,667	1	37,969,667	
切削オーバーレイ (ICT)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型 (13)	m2	0 1,710	0 2,701	0 4,618,710	1,710	4,618,710	単-11号	
切削オーバーレイ (ICT) (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型 (13)	m2	0 1,210	0 2,933	0 3,548,930	1,210	3,548,930	単-12号	
切削オーバーレイ (ICT)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン (20) 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型 (13)	m2	0 2,460	0 4,630	0 11,389,800	2,460	11,389,800	単-13号	
切削オーバーレイ (ICT) (夜間)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン (20) 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型 (13)	m2	0 3,080	0 4,977	0 15,329,160	3,080	15,329,160	単-14号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0	0	0	318	727,584	単-15号	
			318	2,288	727,584				
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻	m3	0	0	0	399	1,131,564	単-16号	
			399	2,836	1,131,564				
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0	318	542,826	単-17号	
			318	1,707	542,826				
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	0	0	0	399	681,093	単-18号	
			399	1,707	681,093				
オーバーレイ工		式	1		12,173,700	1	-12,042,800		
			1		130,900				
表層(車道・路肩部)	密粒ギャップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2	6,510	1,870	12,173,700	-6,440	-12,042,800	単-19号	
			70	1,870	130,900				
アスファルト舗装工		式	1		3,337,301	1	-8,596		
			1		3,328,705				
下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	77	924	71,148	0	0	単-20号	
			77	924	71,148				
下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	96	1,091	104,736	0	0	単-21号	
			96	1,091	104,736				
下層路盤(車道・路肩部) (仮舗装)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	327	784.4	256,498	-1	-784	単-22号	
			326	784.4	255,714				
上層路盤(歩道部) (車道復旧部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	96	988	94,848	0	0	単-23号	
			96	988	94,848				
上層路盤(車道・路肩部) (仮舗装)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	327	867.6	283,705	-1	-868	単-24号	
			326	867.6	282,837				

設計内訳書

工事名	令和 7 年度宇佐地区舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200mm	m2	75	7,882	591,150	0	0	単-25号	
			75	7,882	591,150				
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	64	2,514	160,896	0	0	単-26号	
			64	2,514	160,896				
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	60	2,423	145,380	0	0	単-27号	
			60	2,423	145,380				
基層(車道・路肩部) (仮舗装)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	328	1,764	578,592	-2	-3,528	単-28号	
			326	1,764	575,064				
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	64	2,423	155,072	0	0	単-29号	
			64	2,423	155,072				
表層(車道・路肩部) (仮舗装)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	328	1,708	560,224	-2	-3,416	単-30号	
			326	1,708	556,808				
表層(車道・路肩部)	密粒キヤップ ASポ リマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	123	2,724	335,052	0	0	単-31号	
			123	2,724	335,052				
コンクリート舗装工		式	1		17,230,290	1	-197,168		
			1		17,033,122				
基層 (すりつけ版)	再生粗粒度アスコン(20) 平均舗装厚25mm 平均幅員3.0m超	m2	70	898.6	62,902	0	0	単-32号	
			70	898.6	62,902				
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-4-40(普通) 舗装厚250mm	m2	1,330	9,410	12,515,300	-20	-188,200	単-33号	
			1,310	9,410	12,327,100				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装(鉄筋補強コンクリート版)	曲げ4.5-6.5-40(普通) 舗装厚250mm	m2	140	11,107	1,554,980	0	0	単-34号
			140	11,107	1,554,980			
コンクリート舗装(すりつけ版)	曲げ4.5-6.5-40(普通) 平均舗装厚175mm	m2	70	8,026	561,820	0	0	単-35号
			70	8,026	561,820			
コンクリート舗装(枕版)	21-12-40(普通)	箇所	6	239,400	1,436,400	0	0	単-36号
			6	239,400	1,436,400			
補強鉄筋	SD345 D13	t	0.34	155,910	53,009	0	0	単-37号
			0.34	155,910	53,009			
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	2.48	154,095	382,155	0	0	単-38号
			2.48	154,095	382,155			
縦目地 (一般部)	縦突合せ目地	m	190	2,242	425,980	-4	-8,968	単-39号
			186	2,242	417,012			
縦目地 (版端部)	縦突合せ目地	m	20	1,334	26,680	0	0	単-40号
			20	1,334	26,680			
横目地	横膨張目地	m	28	5,137	143,836	0	0	単-41号
			28	5,137	143,836			
横目地	横突合せ目地	m	14	4,802	67,228	0	0	単-42号
			14	4,802	67,228			
薄層カー舗装工		式	1		9,926,952	0	0	
			1		9,926,952			
薄層カー舗装	赤褐色 RPN-301 施工 幅員1.0m超 100m2以上	m2	1,030	6,216	6,402,480	0	0	単-43号
			1,030	6,216	6,402,480			
薄層カー舗装	青色 RPN-301 施工幅 員1.0m超 100m2以上	m2	567	6,216	3,524,472	0	0	単-44号
			567	6,216	3,524,472			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		1,238,584				
		式	1		1,312,466	1	73,882		
作業土工		式	1		81,333				
		式	1		140,679	1	59,346		
床掘り	土砂							内-1号	
		m3	30		48,547				
		m3	30		48,547	0	0		
埋戻し			10		32,786			内-2号	
		m3	10		32,786	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0		0			内-3号	
		m3	10		11,112	10	11,112		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-4号	
		m3	20		46,855	20	46,855		
整地	敷均し(ルーズ)		0		0			内-5号	
		m3	10		1,379	10	1,379		
残土処理工			1		45,175				
		式	1		59,711	1	14,536		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10		43,432			内-6号	
		m3	0		0	-10	-43,432		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-7号	
		m3	10		59,711	10	59,711		
整地	敷均し(ルーズ)		10		1,743			内-8号	
		m3	0		0	-10	-1,743		
側溝工			1		1,112,076				
		式	1		1,112,076	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝		300型 標準型 上部勾配付	m	48	15,994	767,712	0	0	単-45号
				48	15,994	767,712			
管(函)渠型側溝		300型 集水型(グレーチング蓋) 上部勾配付	m	12	28,697	344,364	0	0	単-46号
				12	28,697	344,364			
縁石工			式	1		2,542,584	1	203,125	
				1		2,745,709			
作業土工			式	1		201,947	1	185,380	
				1		387,327			
床掘り		土砂	m3	50		99,730	0	0	内-9号
				50		99,730			
埋戻し			m3	30		102,217	0	0	内-10号
				30		102,217			
積込(ルース)		土砂 小規模(標準)	m3	0		0	40	34,712	内-11号
				40		34,712			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	70	146,360	内-12号
				70		146,360			
整地		敷均し(ルース)	m3	0		0	40	4,308	内-13号
				40		4,308			
残土処理工			式	1		55,145	1	17,745	
				1		72,890			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		53,017	-20	-53,017	内-14号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	20	72,890	内-15号
				20		72,890			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		敷均し(ルース)	m3	20		2,128			内-16号
				0		0	-20	-2,128	
縁石工			式	1		2,285,492			
				1		2,285,492	0	0	
歩車道境界ブロック		一般部 片面R B種(180/205×250×2000)	m	254	8,998	2,285,492			単-47号
				254	8,998	2,285,492	0	0	
防護柵工			式	1		556,784			
				1		616,850	1	60,066	
作業土工			式	1		54,935			
				1		114,800	1	59,865	
床掘り		土砂	m3	10		21,827			内-17号
				10		21,827	0	0	
埋戻し			m3	10		33,108			内-18号
				10		33,108	0	0	
積込(ルース)		土砂 小規模(標準)	m3	0		0			内-19号
				10		11,210	10	11,210	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-20号
				20		47,264	20	47,264	
整地		敷均し(ルース)	m3	0		0			内-21号
				10		1,391	10	1,391	
残土処理工			式	1		621			
				1		822	1	201	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.2		598			内-22号
				0		0	-0.2	-598	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-23号
				0.2		822	0.2	822	
整地		敷均し(ルース)	m3	0.2		23			内-24号
				0		0	-0.2	-23	
防止柵工			式	1		501,228			
				1		501,228	0	0	
転落(横断)防止柵		再利用 柵高0.8m 縦格子 プレキャストコンクリートブロック建込用 100m以上 景観塗装品(タークグラウン)	m	119	4,212	501,228			単-48号
				119	4,212	501,228	0	0	
標識工			式	1		100,558			
				1		102,286	1	1,728	
作業土工			式	1		1,627			
				1		3,305	1	1,678	
床掘り		土砂	m3	0.4		695			内-25号
				0.4		695	0	0	
埋戻し			m3	0.3		932			内-26号
				0.3		932	0	0	
積込(ルース)		土砂 小規模(標準)	m3	0		0			内-27号
				0.3		314	0.3	314	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-28号
				0.6		1,326	0.6	1,326	
整地		敷均し(ルース)	m3	0		0			内-29号
				0.3		38	0.3	38	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工			1		154				
		式	1		204	1	50		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.05		149			内-30号	
		m3	0		0	-0.05	-149		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-31号	
		m3	0.05		204	0.05	204		
整地	敷均し(ルーズ)		0.05		5			内-32号	
		m3	0		0	-0.05	-5		
小型標識工			1		98,777				
		式	1		98,777	0	0		
標識柱	再利用 単柱式 径60.5 2基以下		1	54,279	54,279			単-49号	
		基	1	54,279	54,279	0	0		
標識板	再利用		1	5,453	5,453			単-50号	
		枚	1	5,453	5,453	0	0		
標識板 (仮設)	「φ600」+「220×600」 封入プラスチック型		1	39,045	39,045			単-51号	
		基	1	39,045	39,045	0	0		
区画線工			1		3,513,897				
		式	1		4,002,792	1	488,895		
区画線工			1		3,513,897				
		式	1		4,002,792	1	488,895		
溶融式区画線 (アスファルト舗装)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		1,790	318.5	570,115			単-52号	
		m	1,420	318.5	452,270	-370	-117,845		
溶融式区画線 (アスファルト舗装)(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		0	0	0			単-53号	
		m	830	394.5	327,435	830	327,435		

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2回変更)(個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (コンクリート舗装)	溶融式手動 実線 15cm	m						単-54号
	厚1.5mm 排水性舗装 無 白		420	345.1	144,942			
			420	345.1	144,942	0	0	
	溶融式手動 破線 15cm	m						単-55号
厚1.5mm 排水性舗装 無 白	550		337.5	185,625				
			420	337.5	141,750	-130	-43,875	
	溶融式手動 破線 15cm	m						単-56号
厚1.5mm 排水性舗装 無 白	0		0	0				
			190	421.8	80,142	190	80,142	
	溶融式手動 破線 15cm	m						単-57号
厚1.5mm 排水性舗装 無 白	120		364.1	43,692				
			120	364.1	43,692	0	0	
	溶融式手動 破線 30cm	m						単-58号
厚1.5mm 排水性舗装 無 白	440		600.5	264,220				
			0	600.5	0	-440	-264,220	
	溶融式手動 破線 30cm	m						単-59号
厚1.5mm 排水性舗装 無 白	0		0	0				
			440	739.4	325,336	440	325,336	
	溶融式手動 ゼブラ 45cm	m						単-60号
厚1.5mm 排水性舗装 無 白	640		814.8	521,472				
			210	814.8	171,108	-430	-350,364	
	溶融式手動 ゼブラ 45cm	m						単-61号
厚1.5mm 排水性舗装 無 白	0		0	0				
			470	982.8	461,916	470	461,916	
	仮区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm	m						単-62号
排水性舗装無 白	90		822.9	74,061				
			90	822.9	74,061	0	0	
	溶融式手動 ゼブラ 45cm	m						単-63号
厚1.5mm 排水性舗装 無 白	10		894.5	8,945				
			10	894.5	8,945	0	0	
	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm	m						単-64号
排水性舗装無 白	520		696.8	362,336				
			210	696.8	146,328	-310	-216,008	
	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm	m						単-65号
排水性舗装無 白	0		0	0				
			310	923.8	286,378	310	286,378	

設計内訳書

工事名	令和 7 年度宇佐地区舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (アスファルト舗装)		仮区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性 舗装無 白	m	150	703.8	105,570	0	0	単-66号
				150	703.8	105,570			
溶融式区画線 (アスファルト舗装)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 黄	m	16	792.7	12,683	0	0	単-67号
				16	792.7	12,683			
溶融式区画線 (アスファルト舗装)		仮区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性 舗装無 黄	m	32	792.7	25,366	0	0	単-68号
				32	792.7	25,366			
溶融式区画線 (コンクリート舗装)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	62	728.8	45,185	0	0	単-69号
				62	728.8	45,185			
ペイント式区画線 (アスファルト舗装)		仮区画線 ペイント式 溶 剤型 実線 15cm 常温 白	m	520	114.1	59,332	0	0	単-70号
				520	114.1	59,332			
ペイント式区画線 (アスファルト舗装)		仮区画線 ペイント式 溶 剤型 実線 15cm 常温 黄	m	330	128.7	42,471	0	0	単-71号
				330	128.7	42,471			
区画線消去		削取り式	m	2,092	500.9	1,047,882	0	0	単-72号
				2,092	500.9	1,047,882			
道路付属施設工			式	1		3,873,251	1	1,183	
				1		3,874,434			
作業土工			式	1		1,130	1	1,143	
				1		2,273			
床掘り		土砂	m3	0.3		488	0	0	内-33号
				0.3		488			
埋戻し			m3	0.2		642	0	0	内-34号
				0.2		642			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2回変更)(個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 小規模(標準)	m3	0		0			内-35号
				0.2		214			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-36号
				0.4		903			
整地		敷均し(ルース)	m3	0		0			内-37号
				0.2		26			
残土処理工			式	1		123			
				1		163			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.04		119			内-38号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-39号
				0.04		163			
整地		敷均し(ルース)	m3	0.04		4			内-40号
				0		0			
道路付属物工			式	1		3,871,998			
				1		3,871,998			
視線誘導標		反射体径φ300 片面反射 コンクリート建込(穿孔含まない) 10本未満	本	7	19,348	135,436			単-73号
				7		135,436			
車線分離標 (設置・撤去)		φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚)	本	83	23,159	1,922,197			単-74号
				83		23,159			
車線分離ブロック (設置・撤去)		200×80×1000 樹脂ブロック 反射無しタイプ	個	62	12,995	805,690			単-75号
				62		12,995			
車線分離ブロック (設置・撤去)		200×80×1000 樹脂ブロック 上部反射タイプ	個	75	13,449	1,008,675			単-76号
				75		13,449			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		3,701,682			
			1		5,323,390	1	1,621,708	
防護柵撤去工		式	1		138,635			
			1		138,635	0	0	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	再利用撤去 PC7 [〃] ロック建込	m	119	1,165	138,635			単-77号
			119	1,165	138,635	0	0	
標識撤去工		式	1		60,642			
			1		60,642	0	0	
標識撤去	単柱式 2基以下	基	1	28,761	28,761			単-78号
			1	28,761	28,761	0	0	
標識撤去	再利用撤去 単柱式 2基以下	基	1	24,994	24,994			単-79号
			1	24,994	24,994	0	0	
標識撤去 (仮設)	「φ600」+「220×600」	基	1	6,887	6,887			単-80号
			1	6,887	6,887	0	0	
道路付属物撤去工		式	1		2,097			
			1		2,097	0	0	
視線誘導標撤去	コンクリート建込 10本未満	本	7	299.7	2,097			単-81号
			7	299.7	2,097	0	0	
構造物取壊し工		式	1		1,307,985			
			1		2,363,080	1	1,055,095	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	15	7,472	112,080			単-82号
			18	7,472	134,496	3	22,416	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	8	14,912	119,296			単-83号
			8	14,912	119,296	0	0	

設計内訳書

工事名	令和 7 年度宇佐地区舗装修繕工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	580 0	598. 2 598. 2	346, 956 0	-580	-346, 956	単-84号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	0 560	0 1, 302	0 729, 120	560	729, 120	単-85号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	m	120 120	2, 169 2, 169	260, 280 260, 280	0	0	単-86号	
舗装版破砕 (仮舗装)	アスファルト舗装版 舗装版厚10cm	m2	330 330	189. 1 189. 1	62, 403 62, 403	0	0	単-87号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚13cm	m2	1, 610 0	187. 3 187. 3	301, 553 0	-1, 610	-301, 553	単-88号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚25cm	m2	0 1, 580	0 519. 9	0 821, 442	1, 580	821, 442	単-89号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚32cm	m2	75 75	523. 8 523. 8	39, 285 39, 285	0	0	単-90号	
掘削	路盤材 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	220 0	300. 6 300. 6	66, 132 0	-220	-66, 132	単-91号	
床掘り	土砂	m3	0 50		0 90, 068	50	90, 068	内-41号	
埋戻し	再生クワッチャン RC-40	m3	0 20		0 106, 690	20	106, 690	内-42号	
運搬処理工		式	1 1		2, 192, 323 2, 758, 936	1	566, 613		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	15 18	922 922	13, 830 16, 596	3	2, 766	単-92号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	1,128	9,024	0	0	単-93号
				8	1,128	9,024			
殻運搬		アスファルト殻	m3	264	1,994	526,416	-231	-460,614	単-94号
				33	1,994	65,802			
殻運搬		アスファルト殻	m3	0	0	0	417	431,595	単-95号
				417	1,035	431,595			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	15	4,307	64,605	3	12,921	単-96号
				18	4,307	77,526			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	5,499	43,992	0	0	単-97号
				8	5,499	43,992			
殻処分		アスファルト殻	m3	264	4,265	1,125,960	185	789,025	単-98号
				449	4,265	1,914,985			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220	1,736	381,920	-220	-381,920	単-99号
				0	1,736	0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	50	197,000	内-43号
				50		197,000			
整地		敷均し(ルース)	m3	220	120.8	26,576	-220	-26,576	単-100号
				0	120.8	0			
現場発生品運搬		グレーチング 蓋、標識柱	t	0	0	0	0.16	2,416	単-101号
				0.16	15,100	2,416			
仮設工			式	1		14,951,780	1	-641,276	
				1		14,310,504			
交通管理工			式	1		14,951,780	1	-882,776	
				1		14,069,004			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	400 0		5,432,503 0	-400	-5,432,503	内-44号
交通誘導警備員			人日	0 512		0 6,715,204	512	6,715,204	内-45号
交通誘導警備員 (夜間)			人日	0 157		0 3,006,107	157	3,006,107	内-46号
交通誘導警備員 (24時間)			人日	470 0		9,519,277 0	-470	-9,519,277	内-47号
交通誘導警備員 (24時間)			人日	0 232		0 4,347,693	232	4,347,693	内-48号
交通誘導表示工			式	0 1		0 241,500	1	241,500	単-102号
交通誘導表示			台	0 1	0 241,500	0 241,500	1	241,500	
直接工事費			式	1 1		99,088,269 101,760,191	1	2,671,922	
共通仮設費			式	1 1		17,486,878 21,183,149	1	3,696,271	
共通仮設費			式	1 1		4,117,805 7,541,861	1	3,424,056	
運搬費			式	1 1		3,114,570 3,114,570	0	0	
建設機械運搬費			台	1 1		128,866 128,866	0	0	内-49号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	1		2,985,704	0	0	内-50号	
技術管理費		式	1		57,336	1	3,407,000		
システム初期費 (ICT)		式	1		0	1	548,000	内-51号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1		0	1	2,859,000	内-52号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,336	0	0	内-53号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		945,899	1	17,056		
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,369,073	1	272,215		
純工事費		式	1		116,575,147	1	6,368,193		
現場管理費		式	1		36,135,726	1	845,108		
工事原価		式	1		152,710,873	1	7,213,301		
一般管理費等		式	1		24,589,127	1	566,699		
工事価格		式	1		177,300,000	1	7,780,000		

設計内訳書

工事名	令和 7 年度宇佐地区舗裝修繕工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		17,730,000	1	778,000		
			1		18,508,000				
工事費計		式	1		195,030,000	1	8,558,000		
			1		203,588,000				

30m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m 3	11. 3	1, 073	12, 124	11. 3	12, 124	
合 計					0			
					12, 124		12, 124	
変更積算金額					0			
					11, 112		11, 112	円／m3

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 0km以下	m 3	22. 6	2, 262	51, 121	22. 6	51, 121	CB210110
合 計					0 51, 121		51, 121	
変更積算金額					0 46, 855		46, 855	円／m3

0/10m3当たり内訳書

整地

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 11. 3	0 133. 2	0 1, 505	 11. 3	 1, 505	CB210610
合 計					0 1, 505		 1, 505	
変更積算金額					0 1, 379		 1, 379	円／m3

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	14.5	3,268	47,386	0	0	CB210110
合 計					43,432		-43,432	
					0			

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	0 14.5	0 4,493	0 65,148			CB210110
合 計					0 65,148			
変更積算金額					0 59,711			
							59,711	円／m3

10/0m3当たり内訳書

整地

第 8号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

單価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		31. 8	3, 507	111, 522			CB210410
		m 3	31. 8	3, 507	111, 522	0	0	
合 計					102, 217			
					102, 217		0	

0/40m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m 3	35. 3	1, 073	37, 876	35. 3	37, 876	
合 計					0			
					37, 876		37, 876	
変更積算金額					0			
					34, 712		34, 712	円／m3

0/70m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 0km以下	m 3	0 70. 6	0 2, 262	0 159, 697			CB210110
合 計					0 159, 697			
変更積算金額					0 146, 360			
							146, 360	円／m3

0/40m3当たり内訳書

第 13号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 35. 3	0 133. 2	0 4, 701	 35. 3	 4, 701	CB210610
合 計					0 4, 701		 4, 701	
変更積算金額					0 4, 308		 4, 308	円／m3

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	17.7	3,268	57,843	0	0	CB210110
合 計					53,017 0		-53,017	

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	0 17.7	0 4,493	0 79,526			CB210110
合 計					0 79,526			
変更積算金額					0 72,890			
								円／m3

20/0m3当たり内訳書

整地

第 16号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10m³当たり内訳書

床掘り

第 17号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

埋戻し
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		10. 3	3, 507	36, 122			CB210410
		m 3	10. 3	3, 507	36, 122	0	0	
合 計					33, 108			
					33, 108		0	

0/10m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m 3	11. 4	1, 073	12, 232	11. 4	12, 232	
合 計					0			
					12, 232		12, 232	
変更積算金額					0			
					11, 210		11, 210	円／m3

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 0km以下	m 3	22. 8	2, 262	51, 573	22. 8	51, 573	CB210110
合 計					0 51, 573		51, 573	
変更積算金額					0 47, 264		47, 264	円／m3

0/10m3当たり内訳書

第 21号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 11. 4	0 133. 2	0 1, 518	 11. 4	 1, 518	CB210610
合 計					0 1, 518		 1, 518	
変更積算金額					0 1, 391		 1, 391	円／m3

0.2/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 22号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	0.2	3,268	653	0	0	CB210110
合 計					598		-598	
					0			

0/0.2m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 23号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	0.2	4,493	898	0.2	898	CB210110
合 計					0 898		898	
変更積算金額					0 822		822	円/m3

0.2/0m3当たり内訳書

整地

第 24号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0. 4m3当たり内訳書

第 25号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0. 37	2, 053	759			CB210030
		m 3	0. 37	2, 053	759	0	0	
合 計					695			
					695		0	

0. 3m3当たり内訳書

埋戻し
第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0. 29	3, 507	1, 017			CB210410
		m 3	0. 29	3, 507	1, 017	0	0	
合 計					932			
					932		0	

0/0.3m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m 3	0. 32	1, 073	343	0. 32	343	
合 計					0			
					343		343	
変更積算金額					0			
					314		314	円／m3

0/0.6m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m 3	0.64	2,262	1,447	0.64	1,447	CB210110
合 計					0 1,447		1,447	
変更積算金額					0 1,326		1,326	円／m3

0/0.3m3当たり内訳書

第 29号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 0. 32	0 133. 2	0 42	 0. 32	 42	CB210610
合 計					0 42		 42	
変更積算金額					0 38		 38	円／m3

0.05/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 30号内訳書

單価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/0.05m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 31号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	0 0.05	0 4,493	0 224	 0.05	 224	CB210110
合 計					0 224		 224	
変更積算金額					0 204		 204	円／m3

第 32号内訳書

[illegible]

0.3m3当たり内訳書

床掘り

第 33号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0.2m3当たり内訳書

埋戻し
第 34号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.2	3,507	701			CB210410
		m 3	0.2	3,507	701	0	0	
合 計					642			
					642		0	

0/0.2m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m 3	0. 22	1, 073	236	0. 22	236	
合 計					0			
					236		236	
変更積算金額					0			
					214		214	円／m3

0/0.4m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m 3	0 0.44	0 2,262	0 995	 0.44	 995	CB210110
合 計					0 995		 995	
変更積算金額					0 903		 903	円／m3

0/0.2m3当たり内訳書

第 37号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 0. 22	0 133. 2	0 29	 0. 22	 29	CB210610
合 計					0 29		 29	
変更積算金額					0 26		 26	円／m3

0.04/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 38号内訳書

單価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/0.04m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 39号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	0 0.04	0 4,493	0 179			CB210110
合 計					0 179			
変更積算金額					0 163			
							163	円/m3

0.04/0m3当たり内訳書

整地

第 40号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

第 41号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	48	2, 063	99, 024	48	99, 024	
合 計					0			
					99, 024		99, 024	
変更積算金額					0			
					90, 068		90, 068	円／m3

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	16. 5	3, 518	58, 047	16. 5	58, 047	
再生クラッシュラン (材料費)	RC-40 1. 33m3/m3		0	0	0			WYB00014
		m 3	16. 5	3, 591	59, 251	16. 5	59, 251	単一 170号
合 計					0			
					117, 298		117, 298	
変更積算金額					0			
					106, 690		106, 690	円／m3

0/50m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	0 48	0 4, 525	0 217, 200			CB210110
合 計					0 217, 200			
変更積算金額					0 197, 000			
							197, 000	円／m3

400/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			150	16, 730	2, 509, 500			WB010211
		人 日	150	16, 730	2, 509, 500	0	0	単一 174号
交通誘導警備員 B			250	13, 670	3, 417, 500			WB010212
		人 日	250	13, 670	3, 417, 500	0	0	単一 175号
合 計					5, 432, 503			
					0			
							-5, 432, 503	

交通誘導警備員

单価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/157人日当たり内訳書

交通誘導警備員
(夜間)

第 46号内訳書

單価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

470/0人日当たり内訳書

第 47号内訳書 交通誘導警備員
(24時間)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A	2交替制 12時間 (所定労働時間8h+休憩1h+時間外3h)		188	24, 820	4, 666, 160			WYB00001
		人日	188	24, 820	4, 666, 160	0	0	単一 180号
交通誘導警備員 B	2交替制 12時間 (所定労働時間8h+休憩1h+時間外3h)		282	20, 650	5, 823, 300			WYB00003
		人日	282	20, 650	5, 823, 300	0	0	単一 181号
(2交替制：1の組 8:00～20:00, 2の組 20:00～8:00)								
合 計					9, 519, 277			
					0		-9, 519, 277	

0/232人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 48号内訳書 (24時間)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B	2交替制 12時間 (所定労働時間8h+休憩1h+時間外3h)		0	0	0			WYB00016
		人日	232	20, 650	4, 790, 800	232	4, 790, 800	単一 182号
(2交替制：1の組 8:00～20:00, 2の組 20:00～8:00)								
合 計					0 4, 790, 800		4, 790, 800	
変更積算金額					0 4, 347, 693		4, 347, 693	円／人日

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 49号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 50号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	路面切削機		0		0			WB010510
		式	1		548, 000	1	548, 000	単一 187号
合 計					0			
					548, 000		548, 000	
変更積算金額					0			
					548, 000		548, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2859千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 859, 000	1	2, 859, 000	単一 188号
合 計					0			
					2, 859, 000		2, 859, 000	
変更積算金額					0			
					2, 859, 000		2, 859, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 107	
						1		1, 107	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 208	1, 208	CB210100		
			m 3	1	1, 208	1, 208			
計						1, 208			
						1, 208			
単価						1, 208	円／m3		
						1, 208			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路床盛土	2.5m未満 再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,513	
						1		8,513	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m未満		1	5,498	5,498	CB210520		
			m 3	1	5,498	5,498			
再生クラッシュラン（材料費）		RC-40 1.33m3/m3		1	3,790	3,790	WYB00008		
			m 3	1	3,790	3,790			
計						9,288			
						9,288			
単価						9,288			
						9,288			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一3号	張りコンクリート (分離帯)	18-8-25(20)(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	3,857
						1		3,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	4,117	4,117	WB240730	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	91.47	91.47	WB240740	
			m 2	1	91.47	91.47	単一 104号	
計						4,208.47		
						4,208.47		
単価						4,209		
						4,209	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,995
						1		2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	3,268	3,268	CB210110	
						3,268		
計						3,268		
						3,268		
単価						3,268		
						3,268	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	4,493	4,493	CB210110	
計						0		
						4,493		
単価						0		
						4,493	円／m3	
変更積算単価								
						4,118	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一6号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	120.2
						1		120.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	131.2	131.2	CB210610	
						131.2		
計						131.2		
						131.2		
単価						131.2		
						131.2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13)	単位	m2	数量	1	単価	2, 837
						1		2, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3, 127	3, 127	WB430210	
			m 2	1	3, 127	3, 127	単一 106号	
計						3, 127		
						3, 127		
単価						3, 127		
						3, 127	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	2, 815
						1		2, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート		1	3, 102	3, 102	WB430210	
			m 2	1	3, 102	3, 102	単一 107号	
計						3, 102		
						3, 102		
単価						3, 102		
						3, 102	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 286	
						1		2, 286	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬（路面切削）		無し 16.0km以下 全ての費用		1	2, 520	2, 520	CB430020		
			m 3	1	2, 520	2, 520			
計						2, 520			
						2, 520			
単価						2, 520	円／m3		
						2, 520			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 706	
						1		1, 706	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	1, 880	1, 880	WB020051		
			m 3	1	1, 880	1, 880	単一 108号		
(アスファルト切削殻 2. 35t/m3)									
計						1, 880			
						1, 880			
単価						1, 880			
						1, 880			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	切削オーバーレイ(ICT)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 701
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ (I C T)	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	0	0	0	WB438010	
				1	2, 975	2, 975	単一 109号	
	計					0		
						2, 975		
	単価					0		
						2, 975	円／m2	
	変更積算単価							
						2, 701	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一12号	切削オーバーレイ(ICT) (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 933
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ (I C T)	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	0	0	0	WB438010	
				1	3, 230	3, 230	単一 110号	
	計					0		
						3, 230		
	単価					0		
						3, 230	円／m2	
	変更積算単価							
						2, 933	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	切削オーバーレイ(ICT)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ (I C T)		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2. 35t/m3 プライムコート タックコート	m 2	0	0	0	WB438010	
				1	5, 099	5, 099	単一 111号	
計						0		
						5, 099		
単価						0		
						5, 099	円／m2	
変更積算単価						4, 630	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	切削オーバーレイ(ICT) (夜間)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ (I C T)		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 プライムコート タックコート	m 2	0	0	0	WB438010	
				1	5, 482	5, 482	単一 112号	
計						0		
						5, 482		
単価						0		
						5, 482	円／m2	
変更積算単価						4, 977	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 16. 0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	2, 520	2, 520		
計						0		
						2, 520		
単価						0		
						2, 520	円／m3	
変更積算単価						2, 288	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一16号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 16. 0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	3, 123	3, 123		
計						0		
						3, 123		
単価						0		
						3, 123	円／m3	
変更積算単価						2, 836	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	1, 880	1, 880	単－ 113号	
計						0		
						1, 880		
単価						0		
						1, 880	円／m3	
変更積算単価						1, 707	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	1, 880	1, 880	単－ 114号	
計						0		
						1, 880		
単価						0		
						1, 880	円／m3	
変更積算単価						1, 707	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	表層(車道・路肩部)	密粒ギャップASポリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 870
						1		1, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2, 061	2, 061	CB410260	
			m 2	1	2, 061	2, 061		
計						2, 061		
						2, 061		
単価						2, 061		
						2, 061	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	924
						1		924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 009	1, 009	CB410031	
			m 2	1	1, 009	1, 009		
計						1, 009		
						1, 009		
単価						1, 009		
						1, 009	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 091	
						1		1, 091	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	1, 191	1, 191	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 191	1, 191			
計						1, 191			
						1, 191			
単価						1, 191			
						1, 191			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	下層路盤(車道・路肩部) (仮舗装)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	784. 4	
						1		784. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	855. 9	855. 9	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	855. 9	855. 9			
計						855. 9			
						855. 9			
単価						855. 9			
						855. 9			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	988	
						1		988	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		1	1, 079	1, 079	CB410041		
			m 2	1	1, 079	1, 079			
計						1, 079			
						1, 079			
単価						1, 079	円／m2		
						1, 079			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一24号	上層路盤(車道・路肩部) (仮舗装)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	867.6	
						1		867.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	946.6	946.6	CB410040		
			m 2	1	946.6	946.6			
計						946.6			
						946.6			
単価						946.6	円／m2		
						946.6			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	7, 882	
						1		7, 882	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材 (4 0)	m 2	1	4, 349	4, 349	CB410040		
		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)							
		100mm プライムコート PK-3 全ての費用		1	4, 349	4, 349			
上層路盤 (車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材 (4 0)	m 2	1	4, 251	4, 251	CB410040		
		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)							
		100mm タックコート PK-4 全ての費用		1	4, 251	4, 251			
計						8, 600			
						8, 600			
単価						8, 600			
						8, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一26号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,514
						1		2,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	1	2,743	2,743	CB410240	
		50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,743	2,743		
計						2,743		
						2,743		
単価						2,743	円／m2	
						2,743		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 423	
						1		2, 423	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	1	2, 644	2, 644	CB410240		
		50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用		1	2, 644	2, 644			
計						2, 644			
						2, 644			
単価						2, 644	円／m2		
						2, 644			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	基層(車道・路肩部) (仮舗装)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 764
						1		1, 764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm	m 2	1	1, 925	1, 925	CB410240	
		再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 925	1, 925		
計						1, 925		
						1, 925		
単価						1, 925	円／m2	
						1, 925		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 423	
						1		2, 423	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2, 644	2, 644	CB410250		
		50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 644	2, 644			
計						2, 644			
						2, 644			
単価						2, 644	円／m2		
						2, 644			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	表層(車道・路肩部) (仮舗装)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 708
						1		1, 708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm	m 2	1	1, 864	1, 864	CB410260	
		再生密粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用		1	1, 864	1, 864		
計						1, 864		
						1, 864		
単価						1, 864	円／m2	
						1, 864		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一31号	表層(車道・路肩部)	密粒ギ ャッフ° ASボ° リマ-改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,724
						1		2,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,972	2,972	CB410260	
		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,972	2,972		
計						2,972		
						2,972		
単価						2,972		
						2,972	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単一32号	基層 (すりつけ版)	再生粗粒度アスコン(20) 平均舗装厚25mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	898.6
						1		898.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 25mm 再生粗粒度アスコン (20)		1	990.2	990.2	CB410240	
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	990.2	990.2		
計						990.2		
						990.2		
単価						990.2		
						990.2	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-4-40(普通) 舗装厚250mm	単位	m2	数量	1	単価	9,410
						1		9,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準		1	2,002	2,002	WB410860	
			m 2	1	2,002	2,002	単一 115号	
	連続鉄筋コンクリート舗装工 (材料)	1.3t/100m2 0.18t/100m2		1	8,366	8,366	WB410870	
		0t/100m2 0.25m 無	m 2	1	8,366	8,366	単一 116号	
	計					10,368		
						10,368		
	単価					10,370		
						10,370	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	コンクリート舗装(鉄筋補強コンクリート版)	曲げ4. 5-6. 5-40(普通) 舗装厚250mm	単位	m2	数量	100	単価	11, 107
						100		11, 107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm以上		100	4, 148	414, 800	WB410820	
			m 2	100	4, 148	414, 800	単一 117号	
生コンクリート(材料費)		曲げ 4. 5-6. 5-40		25. 8	25, 600	660, 480	WYB00004	
			m 3	25. 8	25, 600	660, 480	単一 118号	
アスファルト乳剤(材料費)		PK-3 プライムコート用		126	118	14, 868	WYB00005	
			L	126	118	14, 868	単一 119号	
鉄筋コンクリート用棒鋼(材料費)		SD345 D16～25		1. 2	97, 000	116, 400	WYB00007	
			t	1. 2	97, 000	116, 400	単一 120号	
鉄筋コンクリート用棒鋼(材料費)		SD345 D13		0. 17	99, 000	16, 830	WYB00006	
			t	0. 17	99, 000	16, 830	単一 121号	
計						1, 223, 378		
						1, 223, 378		
単価						12, 240		
						12, 240	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	コンクリート舗装(すりつけ版)	曲げ4.5-6.5-40(普通) 平均舗装厚175mm	単位	m2	数量	100	単価	8,026
						100		8,026
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満		100	3,086	308,600	WB410820	
			m 2	100	3,086	308,600	単一 122号	
	生コンクリート(材料費)	曲げ 4.5-6.5-40		18.2	25,600	465,920	WYB00009	
			m 3	18.2	25,600	465,920	単一 123号	
	アスファルト乳剤(材料費)	PK-3 プライムコート用		126	118	14,868	WYB00010	
			L	126	118	14,868	単一 119号	
	鉄筋コンクリート用棒鋼(材料費)	SD345 D13		0.96	99,000	95,040	WYB00011	
			t	0.96	99,000	95,040	単一 124号	
	計					884,428		
						884,428		
	単価					8,845		
						8,845	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	コンクリート舗装(枕版)	21-12-40(普通)	単位	箇所	数量	1	単価	239, 400	
						1		239, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	5. 3	31, 210	165, 413	CB240010		
		21-12-40(普通)							
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		5. 3	31, 210	165, 413			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5	8, 773	43, 865	CB240210		
				5	8, 773	43, 865			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	0. 07	171, 800	12, 026	WB810010		
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
		補正無(一般構造物)		0. 07	171, 800	12, 026	単一 125号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	0. 25	169, 800	42, 450	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
		補正無(一般構造物)		0. 25	169, 800	42, 450	単一 126号		
計						263, 754			
						263, 754			
単価						263, 800	円／箇所		
						263, 800			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	155, 910	
						1		155, 910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	171, 800	171, 800	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	171, 800	171, 800	単一 125号		
計						171, 800			
						171, 800			
単価						171, 800			
						171, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	154, 095	
						1		154, 095	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	1	169, 800	169, 800	WB810010		
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	169, 800	169, 800	単－ 126号		
計						169, 800			
						169, 800			
単価						169, 800	円／t		
						169, 800			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	縦目地 (一般部)	縦突合せ目地	単位	m	数量	1	単価	2, 242
						1		2, 242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m		1	1, 486	1, 486	WB410840	
		3980kg/1000m 1000個/1000m						
		0m2/1000m 252kg/1000m	m	1	1, 486	1, 486	単－ 127号	
(注入目地材:加熱注入式 低弾性)								
目地切り・清掃				1	984. 8	984. 8	WB410880	
			m	1	984. 8	984. 8	単－ 128号	
計						2, 470. 8		
						2, 470. 8		
単価						2, 471		
						2, 471		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	縦目地 (版端部)	縦突合せ目地	単位	m	数量	1	単価	1, 334	
						1		1, 334	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m	m	1	1, 470	1, 470	WB410840		
		3820kg/1000m 1000個/1000m		1	1, 470	1, 470	単一 129号		
		0m2/1000m 252kg/1000m							
(注入目地材:加熱注入式 低弾性)									
計						1, 470			
						1, 470			
単価						1, 470			
						1, 470	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	横目地	横膨張目地	単位	m	数量	1	単価	5, 137
						1		5, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		0本/1000m 3143本/1000m	m	1	5, 661	5, 661	WB410850	
		7506kg/1000m 6286個/1000m						
		210m2/1000m 1050kg/1000m						
(注入目地材:加熱注入式 高弾性)							単一 130号	
計						5, 661		
						5, 661		
単価						5, 661		
						5, 661	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	横目地	横突合せ目地	単位	m	数量	1	単価	4, 802	
						1		4, 802	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 3143本/1000m	m	1	5, 292	5, 292	WB410840		
		3753kg/1000m 3143個/1000m		1	5, 292	5, 292	単一 131号		
		0m2/1000m 251kg/1000m							
(注)目地材:加熱注入式 高弾性)									
計						5, 292			
						5, 292			
単価						5, 292	円／m		
						5, 292			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	薄層カー舗装	赤褐色 RPN-301 施工幅員1.0m超 100m2以上	単位	m2	数量	1	単価	6,216
						1		6,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301		1	6,850	6,850	WB812020	
		100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	6,850	6,850	単一 132号	
計						6,850		
						6,850		
単価						6,850		
						6,850	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	薄層カー舗装	青色 RPN-301 施工幅員1.0m超 100m2以上	単位	m2	数量	1	単価	6, 216	
						1		6, 216	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301		1	6, 850	6, 850	WB812020		
		100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	6, 850	6, 850	単一 132号		
計						6, 850			
						6, 850			
単価						6, 850			
						6, 850	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	管(函)渠型側溝	300型 標準型 上部勾配付	単位	m	数量	1	単価	15, 994	
						1		15, 994	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	17, 450	17, 450	CB222790		
			m	1	17, 450	17, 450			
計						17, 450			
						17, 450			
単価						17, 450	円／m		
						17, 450			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	管(函)渠型側溝	300型 集水型(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋) 上部勾配付	単位	m	数量	1	単価	28, 697	
						1		28, 697	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函) 渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	31, 310	31, 310	CB222790		
			m	1	31, 310	31, 310			
計						31, 310			
						31, 310			
単価						31, 310	円／m		
						31, 310			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一47号	歩車道境界ブロック	一般部 片面R B種(180/205×250×2000)	単位	m	数量	1	単価	8,998
						1		8,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置		1	9,818	9,818	CB422510	
		各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	9,818	9,818		
計						9,818		
						9,818		
単価						9,818	円／m	
						9,818		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	転落(横断)防止柵	再利用 柵高0.8m 縦格子 プレキャストコンクリートブロック建込用 100m以上 景観塗装品(タールプライマー)	単位	m	数量	10	単価	4, 212	
						10		4, 212	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込	m	10	4, 467	44, 670	WB810760		
		ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準)		10	4, 467	44, 670	単一 133号		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	0.96	1, 341	1, 287.36	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0.96	1, 341	1, 287.36			
計						45, 957.36			
						45, 957.36			
単価						4, 596			
						4, 596	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	標識柱	再利用 単柱式 径60.5 2基以下	単位	基	数量	1	単価	54, 279	
						1		54, 279	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ 60. 5 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	59, 220	59, 220	WB812110		
				1	59, 220	59, 220	単一 134号		
(控除材料費:路側用鋼管柱 φ 60. 5×2. 3×3000)									
計						59, 220			
						59, 220			
単価						59, 220			
						59, 220	円／基		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	標識板	再利用	単位	枚	数量	1	単価	5,453
						1		5,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 2基以下 無 無		1	5,950	5,950	WB812150	
			基	1	5,950	5,950	単一 135号	
計						5,950		
						5,950		
単価						5,950		
						5,950	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一51号	標識板 (仮設)	「φ600」+「220×600」封入プリズム型	単位	基	数量	1	39,045
						1	39,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 2基以下 無 無		1	5,950	5,950	WB812150
			基	1	5,950	5,950	単一 135号
規制標識板（封入プリズム型）（材料費）		φ600		1	9,450	9,450	WYB00029
			枚	1	9,450	9,450	単一 136号
補助標識板（封入プリズム型）（材料費）		220×600		1	4,600	4,600	WYB00031
			枚	1	4,600	4,600	単一 137号
添架式標識板取付金具設置		照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有(加算) 1段数		1	22,600	22,600	WB812160
			基	1	22,600	22,600	単一 138号
計						42,600	
						42,600	
単価						42,600	
						42,600	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	溶融式区画線 (アスファルト舗装)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	318. 5
						1		318. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	351	351	WB821210	
			m	1	351	351	単一 139号	
計						351		
						351		
単価						351		
						351	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一53号	溶融式区画線 (アスファルト舗装)(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		394. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	434. 7	434. 7	単一 140号	
計						0		
						434. 7		
単価						0		
						434. 7	円／m	
変更積算単価						394. 5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	溶融式区画線 (コンクリート舗装)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	345. 1	
						1		345. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	380. 3	380. 3	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用		1	380. 3	380. 3	単一 141号		
計						380. 3			
						380. 3			
単価						380. 3			
						380. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	溶融式区画線 (アスファルト舗装)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	337. 5
						1		337. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し	m	1	372	372	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	372	372	単一 142号	
計						372		
						372		
単価						372	円／m	
						372		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一56号	溶融式区画線 (アスファルト舗装)(夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		421. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 464. 9	0 464. 9	WB821210 単一 143号	
計						0 464. 9		
単価						0 464. 9	円／m	
変更積算単価						421. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	溶融式区画線 (コンクリート舗装)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	364. 1
						1		364. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1 1	401. 3 401. 3	401. 3 401. 3	WB821210 単一 144号	
計						401. 3 401. 3		
単価						401. 3 401. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	溶融式区画線 (アスファルト舗装)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	600. 5
						1		600. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	661. 8	661. 8	WB821210	
			m	1	661. 8	661. 8	単一 145号	
計						661. 8		
						661. 8		
単価						661. 8		
						661. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一59号	溶融式区画線 (アスファルト舗装)(夜間)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		739. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	814. 8	814. 8	単一 146号	
計						0		
						814. 8		
単価						0		
						814. 8	円／m	
変更積算単価						739. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	溶融式区画線 (アスファルト舗装)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	814. 8
						1		814. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	897. 9	897. 9	WB821210	
			m	1	897. 9	897. 9	単一 147号	
計						897. 9		
						897. 9		
単価						897. 9		
						897. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一61号	溶融式区画線 (アスファルト舗装)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		982. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	1, 083	1, 083	単一 148号	
計						0		
						1, 083		
単価						0		
						1, 083	円／m	
変更積算単価						982. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	溶融式区画線 (アスファルト舗装)	仮区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	822. 9
						1		822. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	897. 9	897. 9	WB821210	
			m	1	897. 9	897. 9	単一 147号	
計						897. 9		
						897. 9		
単価						897. 9		
						897. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	溶融式区画線 (コンクリート舗装)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	894. 5
						1		894. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用		1	985. 7	985. 7	WB821210	
			m	1	985. 7	985. 7	単一 149号	
計						985. 7		
						985. 7		
単価						985. 7		
						985. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	溶融式区画線 (アスファルト舗装)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	696. 8
						1		696. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	767. 9	767. 9	WB821210	
				1	767. 9	767. 9	単一 150号	
計						767. 9		
						767. 9		
単価						767. 9		
						767. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一65号	溶融式区画線 (アスファルト舗装)(夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		923. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
				1	1, 018	1, 018	単一 151号	
計						0		
						1, 018		
単価						0		
						1, 018	円／m	
変更積算単価						923. 8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	溶融式区画線 (アスファルト舗装)	仮区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	703. 8	
						1		703. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	767. 9	767. 9	WB821210		
				1	767. 9	767. 9	単一 150号		
計						767. 9			
						767. 9			
単価						767. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	溶融式区画線 (アスファルト舗装)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	792.7	
						1		792.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し	m	1	864.9	864.9	WB821210		
		含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー		1	864.9	864.9	単一 152号		
計						864.9			
						864.9			
単価						864.9			
						864.9			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	溶融式区画線 (アスファルト舗装)	仮区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	792. 7
						1		792. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	864. 9	864. 9	WB821210	
				1	864. 9	864. 9	単一 152号	
計						864. 9		
						864. 9		
単価						864. 9		
						864. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	溶融式区画線 (コンクリート舗装)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	728. 8
						1		728. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装	m	1	803. 1	803. 1	WB821210	
				1	803. 1	803. 1	単一 153号	
計						803. 1		
						803. 1		
単価						803. 1		
						803. 1	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一70号	ペイント式区画線 (アスファルト舗装)	仮区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白	単位	m	数量	1	単価	114.1	
						1		114.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		1	124.5	124.5	WB821210		
			m	1	124.5	124.5	単一 154号		
計						124.5			
						124.5			
単価						124.5	円／m		
						124.5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一71号	ペイント式区画線 (アスファルト舗装)	仮区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 黄	単位	m	数量	1	単価	128.7	
						1		128.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し	m	1	140.5	140.5	WB821210		
		無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用		1	140.5	140.5	単一 155号		
計						140.5			
						140.5			
単価						140.5			
						140.5			円／m

1 次单価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	視線誘導標	反射体径φ300 片面反射 コンクリート建込(穿孔含まない) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	19,348
						1		19,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	15,580	15,580	WB812310	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.04	37,660	1,506.4	単一 157号 CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.48	7,923	3,803.04	CB240210	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0.16	1,341	214.56	CB221110	
計						21,104		
単価						21,110		
						21,110	円/本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	車線分離標 (設置・撤去)	φ 80 ヘース径 φ 250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	23, 159	
						1		23, 159	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工（車線分離標（ワハースポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径 φ 80 ヘース径 φ 250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23, 660	23, 660	WB812400		
				1	23, 660	23, 660	単一 158号		
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1, 856	1, 856	WB812410		
				1	1, 856	1, 856	単一 159号		
計						25, 516			
						25, 516			
単価						25, 520			
						25, 520	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	車線分離ﾌﾞﾛｯｸ (設置・撤去)	200×80×1000 樹脂ﾌﾞﾛｯｸ 反射無しﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量	1	単価	12, 995	
						1		12, 995	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標（樹脂ブロック）撤去・設置		200×80×1000		1	1, 319	1, 319	WYB00018		
			個	1	1, 319	1, 319	単一 160号		
車線分離標（樹脂ブロック）（材料費）		200×80×1000 反射無しﾀｲﾌﾟ JIS A 9401		1	13, 000	13, 000	WYB00019		
			個	1	13, 000	13, 000	単一 161号		
計						14, 319			
						14, 319			
単価						14, 320			
						14, 320	円／個		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	車線分離ﾌﾟﾛｯｸ (設置・撤去)	200×80×1000 樹脂ﾌﾟﾛｯｸ 上部反射ﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量	1	単価	13, 449	
						1		13, 449	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標（樹脂ブロック）撤去・設置		200×80×1000		1	1, 319	1, 319	WYB00025		
			個	1	1, 319	1, 319	単一 160号		
車線分離標（樹脂ブロック）（材料費）		200×80×1000 上部反射ﾀｲﾌﾟ JIS A 9401		1	13, 500	13, 500	WYB00026		
			個	1	13, 500	13, 500	単一 162号		
計						14, 819			
						14, 819			
単価						14, 820			
						14, 820	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	再利用撤去 PCﾌﾟﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1	単価	1, 165
						1		1, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無		1	1, 272	1, 272	WB810770	
			m	1	1, 272	1, 272	単一 163号	
計						1, 272		
						1, 272		
単価						1, 272		
						1, 272	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	標識撤去	単柱式 2基以下	単位	基	数量	1	単価	28, 761	
						1		28, 761	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		1	27, 270	27, 270	WB812190		
			基	1	27, 270	27, 270	単一 164号		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 無		1	4, 103	4, 103	WB812210		
			基	1	4, 103	4, 103	単一 165号		
計						31, 373			
						31, 373			
単価						31, 380			
						31, 380	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	標識撤去	再利用撤去 単柱式 2基以下	単位	基	数量	1	単価	24, 994
						1		24, 994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		1	27, 270	27, 270	WB812190	
			基	1	27, 270	27, 270	単－ 164号	
計						27, 270		
						27, 270		
単価						27, 270	円／基	
						27, 270		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	標識撤去 (仮設)	「φ 600」+「220×600」	単位	基	数量	1	単価	6, 887	
						1		6, 887	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去（添架式）		照明柱・既設標識柱に取付け 無 無		1	7, 514	7, 514	WB812230		
			基	1	7, 514	7, 514	単－ 166号		
計						7, 514			
						7, 514			
単価						7, 514	円／基		
						7, 514			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	視線誘導標撤去	コンクリート建込 10本未満	単位	本	数量	1	単価	299. 7
						1		299. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 10本未満 無 無		1	327	327	WB812360	
			本	1	327	327	単一 167号	
計						327		
						327		
単価						327		
						327		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 472	
						1		7, 472	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 153	8, 153	WB824010		
			m 3	1	8, 153	8, 153	単－ 168号		
計						8, 153			
						8, 153			
単価						8, 153			
						8, 153			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－83号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,912	
						1		14,912	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,270	16,270	WB824010		
			m 3	1	16,270	16,270	単－ 169号		
計						16,270			
						16,270			
単価						16,270	円／m3		
						16,270			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	598. 2	
						1		598. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	659. 2	659. 2	CB430510		
			m	1	659. 2	659. 2			
計						659. 2			
						659. 2			
単価						659. 2			
						659. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1	1, 302	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	1, 431	1, 431		
計						0		
						1, 431		
単価						0		
						1, 431	円／m	
変更積算単価								
						1, 302	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	単位	m	数量	1	単価	2, 169
						1		2, 169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用		1	2, 367	2, 367	CB430510	
			m	1	2, 367	2, 367		
計						2, 367		
						2, 367		
単価						2, 367		
						2, 367	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	舗装版破碎 (仮舗装)	アスファルト舗装版 舗装版厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	189. 1
						1		189. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	206. 4	206. 4	CB430310	
			m 2	1	206. 4	206. 4		
計						206. 4		
						206. 4		
単価						206. 4		
						206. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚13cm	単位	m2	数量	1	単価	187. 3
						1		187. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	206. 4	206. 4	CB430310	
			m 2	1	206. 4	206. 4		
計						206. 4		
						206. 4		
単価						206. 4		
						206. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚25cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		519. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	571. 5	571. 5		
計						0		
						571. 5		
単価						0		
						571. 5	円／m2	
変更積算単価						519. 9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚32cm	単位	m2	数量	1	単価	523. 8	
						1		523. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		1	571. 5	571. 5	CB430310		
			m 2	1	571. 5	571. 5			
計						571. 5			
						571. 5			
単価						571. 5	円／m2		
						571. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	掘削	路盤材 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	300. 6
						1		300. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	331. 3	331. 3	CB210100	
			m 3	1	331. 3	331. 3		
計						331. 3		
						331. 3		
単価						331. 3		
						331. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	922	
						1		922	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		1	1, 007	1, 007	CB227010		
			m 3	1	1, 007	1, 007			
計						1, 007			
						1, 007			
単価						1, 007	円／m3		
						1, 007			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 128	
						1		1, 128	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		1	1, 231	1, 231	CB227010		
			m 3	1	1, 231	1, 231			
計						1, 231			
						1, 231			
単価						1, 231	円／m3		
						1, 231			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 994
						1		1, 994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 198	2, 198	CB227010	
				1	2, 198	2, 198		
計						2, 198		
						2, 198		
単価						2, 198		
						2, 198	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2. 0km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	1, 140	1, 140		
計						0		
						1, 140		
単価						0		
						1, 140	円／m3	
変更積算単価								
						1, 035	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 307
						1		4, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 171号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 499
						1		5, 499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	6, 000	6, 000	WB020051	
			m 3	1	6, 000	6, 000	単－ 172号	
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4, 265
						1		4, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 173号	
(アスファルト掘削費 2. 35t/m3)								
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 736
						1		1, 736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 914	1, 914	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		11. 5km以下	m 3	1	1, 914	1, 914		
計						1, 914		
						1, 914		
単価						1, 914		
						1, 914	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	120.8
						1		120.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		1	133.2	133.2	CB210610	
		無し	m 3	1	133.2	133.2		
計						133.2		
						133.2		
単価						133.2	円／m3	
						133.2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	現場発生産品運搬	グレーチング 蓋、標識柱	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		15, 100
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下	t	0	0	0	CB010410	
			t	1	7, 745	7, 745		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0	0	0	CB010420	
			t	1	8, 853	8, 853		
	計					0		
						16, 598		
	単価					0		
						16, 600	円／t	
	変更積算単価							
						15, 100	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	交通誘導表示		単位	台	数量	0	単価	0
						1		241, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導表示取付		ケーブル配線含む(車両用灯器県警支給品)		0	0	0	WYB00027	
			台	1	148, 000	148, 000	単一 183号	
交通誘導表示撤去		ケーブル配線含む(車両用灯器県警支給品)		0	0	0	WYB00012	
			台	1	117, 100	117, 100	単一 184号	
計						0		
						265, 100		
単価						0		
						265, 100		
変更積算単価								
						241, 500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40 1.33m3/m3	単位	m 3	数量	100	単価	3,790
						100		3,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		133	2,850	379,050		
			m 3	133	2,850	379,050		
計						379,050		
						379,050		
単価						3,790	円／m 3	
						3,790		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,117
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	30,090	18,054		
	特殊作業員		人	1.1	24,378	26,815		
	普通作業員		人	1.9	20,196	38,372		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	12.1	23,700	286,770		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	43,160	38,412	WK240050 単一 190号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,277		
	計					411,700		
	単価					4,117	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	91.47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	30,090	2,708		
普通作業員			人	0.31	20,196	6,260		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		179		
計						9,147		
単価						91.47	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	30,090	4,122		
特殊作業員			人	0.41	24,378	9,994		
普通作業員			人	0.683	20,196	13,793		
改質アスファルト混合物		密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13)	t	12.573	14,400	181,051		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	258,200	35,373	WK430050 単一 191号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	74,620	10,222	WK430060 単一 192号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	150,200	20,577	WK430070 単一 193号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	56,470	7,736	WK430080 単一 194号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	53,630	7,347	WK430090 単一 195号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		17,411		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						312, 700		
単価						3, 127	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 156	30, 090	4, 694		
特殊作業員			人	0. 469	24, 378	11, 433		
普通作業員			人	0. 781	20, 196	15, 773		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	11, 800	148, 361		
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	L	126	118	14, 868		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0. 156	262, 000	40, 872	WK430050 単一 196号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0. 156	80, 030	12, 484	WK430060 単一 197号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0. 156	163, 000	25, 428	WK430070 単一 198号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0. 156	56, 470	8, 809	WK430080 単一 199号	
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0. 156	53, 780	8, 389	WK430090 単一 200号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		19, 089		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フォームコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						310, 200		
単価						3, 102	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト切削殻(2. 35t/m3) (株) 大洋						
			m 3	100	1, 880	188, 000		
	計					188, 000		
	単価					1, 880	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単一109号	切削オーバーレイ（ＩＣＴ）	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	2,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	30,090	3,309		
特殊作業員			人	0.33	24,378	8,044		
普通作業員			人	0.549	20,196	11,087		
改質アスファルト混合物		密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13)	t	12.573	14,400	181,051		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機（ＩＣＴ）運転		7cm以下 一層	日	0.11	334,200	36,762	WK430810 単一 201号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	74,020	8,142	WK430820 単一 202号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	150,400	16,544	WK430830 単一 203号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	56,620	6,228	WK430840 単一 204号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	53,780	5,915	WK430850 単一 205号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		15,344		

参考資料 (1)

單僑使用年月	2025.09
步掛使用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-50	
単一110号	切削オーバーレイ（ＩＣＴ）	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	45,135	4,964		
特殊作業員			人	0.33	36,567	12,067		
普通作業員			人	0.549	30,294	16,631		
改質アスファルト混合物（夜間）		密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13)	t	12.573	14,700	184,823		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機（ＩＣＴ）運転		7cm以下 一層	日	0.11	348,000	38,280	WK430810 単一 206号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	87,130	9,584	WK430820 単一 207号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	164,200	18,062	WK430830 単一 208号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	70,390	7,742	WK430840 単一 209号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	67,550	7,430	WK430850 単一 210号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18,343		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一110号	切削オーバーレイ（ICT）	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						323,000		
単価						3,230	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	切削オーバーレイ（ICT）	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 プライムコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.16	30,090	4,814		
特殊作業員			人	0.481	24,378	11,725		
普通作業員			人	0.801	20,196	16,176		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	11,800	148,361		
改質アスファルト混合物		密粒キヤップASホリマー改質I型(13)	t	12.573	14,400	181,051		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	126	118	14,868		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機（ICT）運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.16	333,200	53,312	WK430810 単一 211号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.16	73,870	11,819	WK430820 単一 212号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.16	163,000	26,080	WK430830 単一 213号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.16	57,070	9,131	WK430840 単一 214号	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	切削オーバーレイ（ＩＣＴ）	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2. 35t/m3 プライムコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 16	56, 540	9, 046	WK430850 単一 215号	
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		18, 443		
計						509, 900		
単価						5, 099	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一112号	切削オーバーレイ（ＩＣＴ）	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 プライムコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 16	45, 135	7, 221		
特殊作業員			人	0. 481	36, 567	17, 588		
普通作業員			人	0. 801	30, 294	24, 265		
再生アスファルト混合物（夜間）		再生粗粒度アスコン(20)	t	12. 573	12, 100	152, 133		
改質アスファルト混合物（夜間）		密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13)	t	12. 573	14, 700	184, 823		
アスファルト乳剤		PKー3 プライムコート用	L	126	118	14, 868		
アスファルト乳剤		PKー4 タックコート用	L	43	118	5, 074		
路面切削機（ＩＣＴ）運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 16	346, 900	55, 504	WK430810 単一 216号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 16	86, 980	13, 916	WK430820 単一 217号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 16	176, 800	28, 288	WK430830 単一 218号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 16	70, 840	11, 334	WK430840 単一 219号	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－112号	切削オーバーレイ（ＩＣＴ）	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m 2	数量	100	単価	5, 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 16	70, 310	11, 249	WK430850 単－ 220号	
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		21, 937		
計						548, 200		
単価						5, 482	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト切削殻(2. 35t/m3) (株) 大洋						
			m 3	100	1, 880	188, 000		
計						188, 000		
単価						1, 880	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		アスファルト切削殻(2. 35t/m3) (株) 大洋						
			m 3	100	1, 880	188, 000		
計						188, 000		
単価						1, 880	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 090	15, 045		
特殊作業員			人	0. 4	24, 378	9, 751		
普通作業員			人	1. 5	20, 196	30, 294		
鉄筋工			人	1. 2	28, 050	33, 660		
左官			人	0. 4	28, 254	11, 301		
スリップフォームペーパー運転		標準	日	0. 12	393, 200	47, 184	WK410370	
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		52, 965	単一 221号	
計						200, 200		
単価						2, 002	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1. 3t/100m2 0. 18t/100m2 0t/100m2 0. 25m 無	単位	m 2	数量	100	単価	8, 366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 普通		曲げ4. 5-4-40	m 3	25. 75	25, 600	659, 200		
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126	118	14, 868		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 3	97, 000	126, 100		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0. 18	99, 000	17, 820		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 0	t	0	102, 000	0		
連続鉄筋コンクリート舗装用支持スぺーサー		H=150mm	m	50	371	18, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						836, 600		
単価						8, 366	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上	単位	m 2	数量	100	単価	4, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 56	30, 090	46, 940		
特殊作業員			人	4. 85	24, 378	118, 233		
普通作業員			人	9. 23	20, 196	186, 409		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		63, 218		
計						414, 800		
単価						4, 148	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-118号	生コンクリート(材料費)	曲げ 4. 5-6. 5-40	単位	m 3	数量	1	単価	25, 600
						1		25, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		曲げ 4. 5-6. 5-40		1	25, 600	25, 600		
			m 3	1	25, 600	25, 600		
計						25, 600		
						25, 600		
単価						25, 600		
						25, 600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-119号	アスファルト乳剤（材料費）	PK-3 プライムコート用	単位	L	数量	1	単価	118
						1		118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		1	118	118		
			L	1	118	118		
計						118		
						118		
単価						118		
						118	円／L	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	97, 000	
						1		97, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1	97, 000	97, 000			
				1	97, 000	97, 000			
計						97, 000			
						97, 000			
単価						97, 000	円／ t		
						97, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	99, 000
						1		99, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1	99, 000	99, 000		
			t	1	99, 000	99, 000		
計						99, 000		
						99, 000		
単価						99, 000	円／ t	
						99, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m 2	数量	100	単価	3, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 08	30, 090	32, 497		
特殊作業員			人	3. 35	24, 378	81, 666		
普通作業員			人	6. 38	20, 196	128, 850		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		65, 587		
計						308, 600		
単価						3, 086	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	生コンクリート(材料費)	曲げ 4. 5-6. 5-40	単位	m 3	数量	1	単価	25, 600	
						1		25, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		曲げ 4. 5-6. 5-40		1	25, 600	25, 600			
			m 3	1	25, 600	25, 600			
計						25, 600			
						25, 600			
単価						25, 600			
						25, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	99, 000
						1		99, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1	99, 000	99, 000		
			t	1	99, 000	99, 000		
計						99, 000		
						99, 000		
単価						99, 000	円／ t	
						99, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	99, 000	101, 970		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 793. 5	69, 793		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						171, 800		
単価						171, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	97, 000	99, 910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 793. 5	69, 793		
	諸雑費（まるめ）		式	1		97		
	計					169, 800		
	単価					169, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3980kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 252kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		※計上無し	本	0	0	0		
タイバー（ネジ付）		D22×1000	本	1, 000	900	900, 000		
クロスバー		D13	k g	3, 980	99	394, 020		
チェアー		D13×470	個	1, 000	90. 3	90, 300		
目地板		※計上無し	m 2	0	0	0		
注入目地材		加熱注入式 低弾性	k g	252	400	100, 800		
シール材		※計上無し	k g	0	0	0		
木材又はL型プラスチック材		※計上無し	m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		880		
計						1, 486, 000		
単価						1, 486	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一128号	目地切り・清掃		単位	m	数量	100	単価	984. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	30, 090	3, 309		
特殊作業員			人	2. 4	24, 378	58, 507		
普通作業員			人	0. 63	20, 196	12, 723		
コンクリートカッタ運転			日	0. 3	16, 270	4, 881	WK410380 単一 222号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		19, 060		
計						98, 480		
単価						984. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-129号	コンクリート舗装工（目地工） 縦 目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3820kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 252kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		※計上無し						
			本	0	0	0		
タイバー（ネジ付）		D22×1000						
			本	1, 000	900	900, 000		
クロスバー		D13						
			k g	3, 820	99	378, 180		
チェアー		D13×470						
			個	1, 000	90. 3	90, 300		
目地板		※計上無し						
			m 2	0	0	0		
注入目地材		加熱注入式 低弾性						
			k g	252	400	100, 800		
シール材		※計上無し						
			k g	0	0	0		
木材又はL型プラスチック材		※計上無し						
			m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		720		
計						1, 470, 000		
単価						1, 470	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-130号	コンクリート舗装工（目地工） 横 目地工	0本/1000m 3143本/1000m 7506kg/1000m 6286個/1000m 210m2/1000m 1050kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	5, 661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパバー		※計上無し						
			本	0	0	0		
スリッパバー（キャップ付）		φ32×700						
			本	3, 143	985	3, 095, 855		
クロスバー		D13						
			k g	7, 506	99	743, 094		
チェアー		D13×470						
			個	6, 286	90. 3	567, 625		
防腐加工目地板		杉板 t=25mm						
			m 2	210	2, 320	487, 200		
注入目地材		加熱注入式 高弾性						
			k g	1, 050	730	766, 500		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		726		
計						5, 661, 000		
単価						5, 661	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一131号	コンクリート舗装工（目地工） 縦 目地工	0本/1000m 3143本/1000m 3753kg/1000m 3143個/1000m 0m2/1000m 251kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 5, 292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー		※計上無し					
			本	0	0	0	
タイバー（ネジ付）		D29×700					
			本	3, 143	1, 240	3, 897, 320	
クロスバー		D13					
			k g	3, 753	99	371, 547	
チェアー		D13×370					
			個	3, 143	267	839, 181	
目地板		※計上無し					
			m 2	0	0	0	
注入目地材		加熱注入式 高弾性					
			k g	251	730	183, 230	
シーリング材		※計上無し					
			k g	0	0	0	
木材又はL型プラスチック材		※計上無し					
			m	0	0	0	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		722	
計						5, 292, 000	
単価						5, 292	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量		単価	6, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	R P N－3 0 1	m 2	1	6, 850	6, 850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 850		
	単価					6, 850	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	4,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100	4,466.58	446,658		
防護柵（P種）		※計上無し	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						446,700		
単価						4,467	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	59,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	72,319.5	72,319		
路側用鋼管柱		φ60.5×2.3×3000 下地亜鉛メッキ+タフテックラウ	基	1	-13,100	-13,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						59,220		
単価						59,220	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－135号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	5,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	5,950	5,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,950		
単価						5,950	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－136号	規制標識板（封入ブリズム型）（材料費）	φ 600	単位	枚	数量	1	単価	9,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
規制標識板（封入ブリズム型）		φ 600	枚	1	9,450	9,450		
計						9,450		
単価						9,450	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	補助標識板（封入プリズム型）（材料費）	220×600	単位	枚	数量	1	単価	4, 600
						1		4, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識板（封入プリズム型）		220×600		1	4, 600	4, 600		
			枚	1	4, 600	4, 600		
計						4, 600		
						4, 600		
単価						4, 600	円／枚	
						4, 600		
		</						

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有(加算) 1段数	単位	基	数量	1	単価	22,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
添架式標識板取付金具設置		照明柱 既設標識柱 金具含 材工共	基	1	17,200	17,200		
道路標識設置工 加算額		取付金具材料	段	1	5,400	5,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,600		
単価						22,600	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-139号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	186. 66	186, 660	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	40	150	6, 000	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 765	
計						351, 000	
単価						351	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一140号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	434. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	270. 3	270, 300		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	40	150	6, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 825		
計						434, 700		
単価						434. 7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一141号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 380. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	186. 66	186, 660	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	k g	25	1, 600	40, 000	
軽油			L	40	150	6, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 190	
計						380, 300	
単価						380. 3	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	372	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	207. 06	207, 060			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125			
軽油			L	44	150	6, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 765			
計						372, 000			
単価						372	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一143号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	464. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	299. 88	299, 880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	44	150	6, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 845		
計						464, 900		
単価						464. 9	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	401. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	207. 06	207, 060			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500			
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	k g	25	1, 600	40, 000			
軽油			L	44	150	6, 600			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 190			
計						401, 300			
単価						401. 3	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-145号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 661. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	336. 6	336, 600	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 130	235	265, 550	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24, 250	
軽油			L	73	150	10, 950	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15, 450	
計						661, 800	
単価						661. 8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一146号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 814. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	489. 6	489, 600	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 130	235	265, 550	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24, 250	
軽油			L	73	150	10, 950	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15, 450	
計						814, 800	
単価						814. 8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	897. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	412. 08	412, 080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375		
軽油			L	89	150	13, 350		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		23, 095		
計						897, 900		
単価						897. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一148号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	597. 72	597, 720		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375		
軽油			L	89	150	13, 350		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		22, 555		
計						1, 083, 000		
単価						1, 083	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一149号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 985. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	412. 08	412, 080	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500	
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	k g	75	1, 600	120, 000	
軽油			L	89	150	13, 350	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		27, 270	
計						985, 700	
単価						985. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一150号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 767. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	466. 14	559, 368	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550	
軽油			L	120	150	18, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 842	
計						767, 900	
単価						767. 9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一151号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	675. 24	810, 288		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550		
軽油			L	120	150	18, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 022		
計						1, 018, 000		
単価						1, 018	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一152号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価 864. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	466. 14	559, 368	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	370	253, 080	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550	
軽油			L	120	150	18, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14, 502	
計						864, 900	
単価						864. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一153号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 803. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	466. 14	559, 368	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	k g	30	1, 600	48, 000	
軽油			L	120	150	18, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 592	
計						803, 100	
単価						803. 1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一154号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 124.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	76.5	76,500	
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	700	35,000	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	39	180	7,020	
軽油			L	33	141	4,653	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,327	
計						124,500	
単価						124.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	140.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	76.5	76,500		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	50	1,010	50,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	39	180	7,020		
軽油			L	33	141	4,653		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,827		
計						140,500		
単価						140.5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単－156号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 546.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	532.44	532,440	
軽油			L	62	141	8,742	
ガソリン		レギュラー	L	35	152	5,320	
諸雑費（まるめ）			式	1		98	
計						546,600	
単価						546.6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一157号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量		1	単価 15,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	15,575.71	15,575		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						15,580		
単価						15,580	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単一158号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	単価 23,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,654.2	23,654		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						23,660		
単価						23,660	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－159号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1, 856
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1, 856. 4	1, 856		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 856		
	単価					1, 856	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－160号	車線分離標（樹脂ブロック）撤去・設置	200×80×1000	単位	個	数量	10	単価	1, 319
						10		1, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 16	30, 090	4, 814		
			人	0. 16	30, 090	4, 814		
普通作業員				0. 33	20, 196	6, 664		
			人	0. 33	20, 196	6, 664		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		1, 712		
			式	1		1, 712		
計						13, 190		
						13, 190		
単価						1, 319	円／個	
						1, 319		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	車線分離標（樹脂ブロック）（材料費）	200×80×1000 反射無しタイプ JIS A 9401	単位	個	数量	1	単価	13, 000	
						1		13, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標（樹脂ブロック）		200×80×1000 反射無しタイプ JIS A 9401		1	13, 000	13, 000			
			個	1	13, 000	13, 000			
計						13, 000			
						13, 000			
単価						13, 000	円／個		
						13, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	車線分離標（樹脂ブロック）（材料費）	200×80×1000 上部反射タイプ JIS A 9401	単位	個	数量	1	単価	13, 500
						1		13, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（樹脂ブロック）		200×80×1000 上部反射タイプ JIS A 9401		1	13, 500	13, 500		
			個	1	13, 500	13, 500		
計						13, 500		
						13, 500		
単価						13, 500		
						13, 500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－163号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,271.94	127,194		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					127,200		
	単価					1,272	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－164号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	27,270	27,270		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					27,270		
	単価					27,270	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－165号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	単位	基	数量		単価	
						1		4,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	4,103.12	4,103		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,103		
単価						4,103	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－166号	標識板撤去（添架式）	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無	単位	基	数量		単価	
						1		7,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（添架式）		照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	1	7,514.4	7,514		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,514		
単価						7,514	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－167号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	327.52	327		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						327		
単価						327	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－168号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,153.73	8,153		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,153		
単価						8,153	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－169号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	16, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 261	16, 261		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					16, 270		
	単価					16, 270	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単－170号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40 1.33m3/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		3, 591
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシュラン	R C－4 0	m 3	0	0	0		
			m 3	133	2, 700	359, 100		
	計					0		
						359, 100		
	単価					0		
						3, 591	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 九州アスコン(株)	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) 九州アスコン(株)	m 3	100	6, 000	600, 000		
計						600, 000		
単価						6, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－173号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト掘削殻(2. 35t/m3) 九州アスコン(株)						
			m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－174号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	16, 728	16, 728		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						16, 730		
単価						16, 730	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一175号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	13, 668	13, 668	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						13, 670	
単価						13, 670	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一176号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 16, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	16, 728	16, 728	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						16, 730	
単価						16, 730	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一177号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	13, 668	13, 668	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						13, 670	
単価						13, 670	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一178号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 25, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	25, 092	25, 092	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						25, 100	
単価						25, 100	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－179号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	20, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	20, 502	20, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20, 510		
単価						20, 510	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 136-30-00-1-0	
単－180号	交通誘導警備員 A	2交替制 12時間(所定労働時間8h+休憩1h+時間外3h)	単位	人日	数量	1	単価	24, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1. 375	18, 045	24, 811		
			人	1. 375	18, 045	24, 811		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						24, 820		
						24, 820		
単価						24, 820	円／人日	
						24, 820		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 136-30-00-1-0	
単－181号	交通誘導警備員 B	2交替制 12時間 (所定労働時間8h+休憩1h+時間外3h)	単位	人日	数量	1	単価	20, 650
						1		20, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1. 375	15, 012	20, 641		
			人	1. 375	15, 012	20, 641		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						20, 650		
						20, 650		
単価						20, 650		
						20, 650	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 136-30-00-1-0	
単－182号	交通誘導警備員 B	2交替制 12時間 (所定労働時間8h+休憩1h+時間外3h)	単位	人日	数量	0	単価	0
						1		20, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0		
			人	1. 375	15, 012	20, 641		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						20, 650		
単価						0		
						20, 650	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－183号	交通誘導表示取付	ケーブル配線含む(車両用灯器県警支給品)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		148, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	4	24, 990	99, 960		
高所作業車		作業床高12m		0	0	0	WYB00028	
			日	1	42, 040	42, 040	単－ 223号	
雑材消耗品		ブルーシート等		0		0		
			式	1		6, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						148, 000		
単価						0		
						148, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	交通誘導表示撤去	ケーブル配線含む(車両用灯器県警支給品)	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		117, 100
電工				0	0	0		
			人	3	24, 990	74, 970		
高所作業車		作業床高12m		0	0	0	WYB00015	
			日	1	42, 040	42, 040	単一 223号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		90		
計						0		
						117, 100		
単価						0		
						117, 100	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 8. 7km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－186号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) スリップ フォームパ ーパ 23. 7t級	単位	回	数量	1	単価 3, 290, 000
						1	3, 290, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				30	24, 378	731, 340	
			人	30	24, 378	731, 340	
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）（賃料）		25t吊 長期割引無し		8	62, 000	496, 000	
			日	8	62, 000	496, 000	
運搬費等率				1		2, 061, 931	
168%			式	1		2, 061, 931	
諸雑費（まるめ）				1		729	
			式	1		729	
計						3, 290, 000	
						3, 290, 000	
単価						3, 290, 000	
						3, 290, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	システム初期費（ＩＣＴ）	路面切削機	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		路面切削機	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2859千円	単位	式	数量	1	単価	2, 859, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 859, 000		
計						2, 859, 000		
単価						2, 859, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－189号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/工事	単位	工事	数量	1	単価	63,180
						1		63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63,180		
						63,180		
単価						63,180	円／工事	
						63,180		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,540	27,540		
軽油			L	37	141	5,217		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6,500	10,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						43,160		
単価						43,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	258, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	215	150	32, 250		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						258, 200		
単価						258, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－192号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26, 214	26, 214		
軽油			L	39	150	5, 850		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						74, 620		
単価						74, 620	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－193号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	150, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	59	150	8, 850		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						150, 200		
単価						150, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	29	150	4, 350		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						56, 470		
単価						56, 470	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	22	150	3, 300		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53, 630		
単価						53, 630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－196号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	262, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	240	150	36, 000		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					262, 000		
	単価					262, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	80, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26, 214	26, 214		
軽油			L	43	150	6, 450		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 28	37, 000	47, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						80, 030		
単価						80, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－198号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	163, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	67	150	10, 050		
	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2 0 1 4年規制 舗装幅2．3～6．0m	供用日	1. 41	88, 900	125, 349		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					163, 000		
	単価					163, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－199号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	29	150	4, 350		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						56, 470		
単価						56, 470	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－200号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	23	150	3, 450		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53, 780		
単価						53, 780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－201号	路面切削機（ＩＣＴ）運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	334, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	184	150	27, 600		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス２０１４年規制 切削幅２．０m深さ２３ｃm	供用日	1. 28	198, 000	253, 440		
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		路面切削機	日	1. 28	20, 000	25, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						334, 200		
単価						334, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－202号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26, 214	26, 214		
軽油			L	35	150	5, 250		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						74, 020		
単価						74, 020	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－203号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	150, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	60	150	9, 000		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2 0 1 4年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						150, 400		
単価						150, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	30	150	4, 500		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					56, 620		
	単価					56, 620	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－205号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	23	150	3, 450		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53, 780		
単価						53, 780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一206号	路面切削機（ＩＣＴ）運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	348, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 310	41, 310		
軽油			L	184	150	27, 600		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス２０１４年規制 切削幅２．０m深さ２３ｃｍ	供用日	1. 28	198, 000	253, 440		
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		路面切削機	日	1. 28	20, 000	25, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						348, 000		
単価						348, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一207号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	87, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	39, 321	39, 321		
軽油			L	35	150	5, 250		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						87, 130		
単価						87, 130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－208号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	164, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 310	41, 310		
軽油			L	60	150	9, 000		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2 0 1 4年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						164, 200		
単価						164, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－209号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 310	41, 310		
軽油			L	30	150	4, 500		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						70, 390		
単価						70, 390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一210号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 310	41, 310		
軽油			L	23	150	3, 450		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						67, 550		
単価						67, 550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一211号	路面切削機（ＩＣＴ）運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	333, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	177	150	26, 550		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス２０１４年規制 切削幅２．０m深さ２３ｃｍ	供用日	1. 28	198, 000	253, 440		
	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	路面切削機	日	1. 28	20, 000	25, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					333, 200		
	単価					333, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	73, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26, 214	26, 214		
軽油			L	34	150	5, 100		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						73, 870		
単価						73, 870	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-213号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	163, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	67	150	10, 050		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 41	88, 900	125, 349		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						163, 000		
単価						163, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一214号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	57, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	33	150	4, 950		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					57, 070		
	単価					57, 070	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一215号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	56, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	26	150	3, 900		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 41	17, 800	25, 098		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						56, 540		
単価						56, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一216号	路面切削機（ＩＣＴ）運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	346, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41, 310	41, 310		
	軽油		L	177	150	26, 550		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス２０１４年規制 切削幅２．０m深さ２３ｃｍ	供用日	1. 28	198, 000	253, 440		
	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	路面切削機	日	1. 28	20, 000	25, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					346, 900		
	単価					346, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一217号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	86, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	39, 321	39, 321		
軽油			L	34	150	5, 100		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						86, 980		
単価						86, 980	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一218号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	176, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 310	41, 310		
軽油			L	67	150	10, 050		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 41	88, 900	125, 349		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						176, 800		
単価						176, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－219号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	70, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 310	41, 310		
軽油			L	33	150	4, 950		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						70, 840		
単価						70, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－220号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	70, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 310	41, 310		
軽油			L	26	150	3, 900		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 41	17, 800	25, 098		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						70, 310		
単価						70, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-221号	スリップフォームペーパー運転	標準	単位	日	数量	1	単価	393, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	63	150	9, 450		
スリップフォームペーパー [コンクリート舗装用]		最大舗装幅 6 m×舗装厚 3 0 c m	供用日	1. 59	224, 000	356, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						393, 200		
単価						393, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-222号	コンクリートカッタ運転		単位	日	数量	1	単価	16, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	25	164	4, 100		
コンクリートカッタ [乾式]		切削深 2 0 c m級 プレード径 φ 4 4 ~ 5 6 c m	供用日	1. 31	9, 290	12, 169		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						16, 270		
単価						16, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－223号	高所作業車	作業床高12m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27, 540	27, 540		
軽油				0	0	0		
			L	24	150	3, 600		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1 2 m		0	0	0		
			日	1	10, 900	10, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						42, 040		
単価						0		
						42, 040	円／日	