この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事
工事地名	大分県宇佐市大字岩崎地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 1月			
２）	事務所名	大分河川国道事務所　計画課			
３）	工事番号	2489600003			
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官			
５）	変更回数	3回			
６）	主 工 種	道路改良工事			
７）	工 事 量				
８）	工　　期	456日間	自	令和 7年 4月 1日	
		（当初）	至	令和 8年 2月27日	
		（ 3回変更）	至	令和 8年 6月30日	
９）	施 工 県	大分県			
１０）	地　　区	宇佐			
１１）	河川・路線	一般国道１０号			

１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2025年 1月	
１５）	歩掛適用年月	2025年 1月	
１６）	前請負工事費	243,936,000	
１７）	前請負代金額	243,936,000	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	13,664,858	
２３）	公 告 日	令和 6年12月 6日	

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費(二種)	工事費	
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費(一種)	工事費	
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費(一種)	工事費	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		47,255,826			
		式	1		62,563,696	1	15,307,870	
道路土工			1		11,584,824			
		式	1		12,674,814	1	1,089,990	
掘削工			1		168,234			
		式	1		168,234	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	660 660	254.9 254.9	168,234 168,234	0	0	単-1号
掘削工(ICT)			1		1,476,200			
		式	1		1,476,200	0	0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	4,400 4,400	335.5 335.5	1,476,200 1,476,200	0	0	単-2号
路体盛土工			1		623,160			
		式	1		623,160	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90 90	4,819 4,819	433,710 433,710	0	0	単-3号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	250 250	757.8 757.8	189,450 189,450	0	0	単-4号
路体盛土工(ICT)			1		5,780,560			
		式	1		6,870,550	1	1,089,990	
路体(築堤)盛土(ICT)	障害無し	m3	6,300 6,600	234.5 234.5	1,477,350 1,547,700	300	70,350	単-5号
路体(築堤)盛土(ICT)	障害有り	m3	100 100	488.5 488.5	48,850 48,850	0	0	単-6号

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-7号
			1,210	3,516	4,254,360			
		m3	1,500	3,516	5,274,000	290	1,019,640	
路床盛土工								
			1		690,256			
		式	1		690,256	0	0	
路床盛土	2.5m未満							単-8号
			40	4,901	196,040			
		m3	40	4,901	196,040	0	0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満							単-9号
			80	797.2	63,776			
		m3	80	797.2	63,776	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-10号
			120	3,587	430,440			
		m3	120	3,587	430,440	0	0	
路床盛土工(ICT)								
			1		560,324			
		式	1		560,324	0	0	
路床盛土(ICT)	障害有り							単-11号
			240	840.1	201,624			
		m3	240	840.1	201,624	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-12号
			100	3,587	358,700			
		m3	100	3,587	358,700	0	0	
法面整形工(ICT)								
			1		4,490			
		式	1		4,490	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-13号
			9	498.9	4,490			
		m2	9	498.9	4,490	0	0	
残土処理工								
			1		2,281,600			
		式	1		2,281,600	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-14号
			460	3,533	1,625,180			
		m3	460	3,533	1,625,180	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	草の根混じり土砂							単-15号
			460	1,427	656,420			
		m3	460	1,427	656,420	0	0	
地盤改良工								
			1		15,235,205			
		式	1		15,235,205	0	0	
置換工								
			1		4,970,060			
		式	1		4,970,060	0	0	
置換	良質土							内-1号
			1,200		4,970,060			
		m3	1,200		4,970,060	0	0	
土質改良工								
			1		10,265,145			
		式	1		10,265,145	0	0	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石							内-2号
	灰系固化材		1,700		10,265,145			
		m3	1,700		10,265,145	0	0	
擁壁工								
			1		12,625,467			
		式	1		12,865,587	1	240,120	
作業土工								
			1		1,521,120			
		式	1		1,521,120	0	0	
床掘り	土砂							内-3号
			240		55,732			
		m3	240		55,732	0	0	
床掘り	土砂							内-4号
			30		8,763			
		m3	30		8,763	0	0	
埋戻し								内-5号
			230		370,768			
		m3	230		370,768	0	0	
埋戻し								内-6号
			5		13,065			
		m3	5		13,065	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正								内-7号
			222		80,274			
		m2	222		80,274	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-8号
			20		7,255			
		m3	20		7,255	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-9号
			170		607,782			
		m3	170		607,782	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-10号
			140		289,935			
		m3	140		289,935	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-11号
			30		87,546			
		m3	30		87,546	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)								
			1		1,358,231			
		式	1		1,598,351	1	240,120	
小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石無							単-16号
			0.7	79,593	55,715			
		m3	0.7	79,593	55,715	0	0	
小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有							単-17号
			0	0	0			
		m3	3	80,040	240,120	3	240,120	
重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有							単-18号
			21	59,826	1,256,346			
		m3	21	59,826	1,256,346	0	0	
差筋ｱﾝｶｰ鉄筋	SD345 D13 L=230							単-19号
			18	2,565	46,170			
		本	18	2,565	46,170	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
			1		9,746,116			
		式	1		9,746,116	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=1400S(h=1000)							内-12号
			6		272,014			
		m	6		272,014	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=1600S(h=1200)							内-13号
			2		124,754			
		m	2		124,754	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=1800S(h=1400)							内-14号
			6		372,309			
		m	6		372,309	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2000S(h=1600)							内-15号
			1		147,862			
		m	1		147,862	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2000S(h=1800)							内-16号
			19		1,297,334			
		m	19		1,297,334	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2200S(h=1800)							内-17号
			25		2,140,913			
		m	25		2,140,913	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2400S(h=1800)							単-20号
			2	85,321	170,642			
		m	2	85,321	170,642	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2600S(h=1800)							単-21号
			4	96,895	387,580			
		m	4	96,895	387,580	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2600S(h=2200)							内-18号
			8.6		948,057			
		m	8.6		948,057	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=2000)							単-22号
			4	108,515	434,060			
		m	4	108,515	434,060	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=2400)							内-19号
			9.1		1,135,933			
		m	9.1		1,135,933	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=2500)							内-20号
			2		235,458			
		m	2		235,458	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【一部支給品】嵩上品 H=2800S(h=2600)							内-21号
			7		287,017			
		m	7		287,017	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=3000S(h=2200)							単-23号
			6	116,018	696,108			
		m	6	116,018	696,108	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=3000S(h=2700)							内-22号
			2		247,353			
		m	2		247,353	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-24号
(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)			2	32,348	64,696			
		m3	2	32,348	64,696	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-25号
(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)			2	27,924	55,848			
		m3	2	27,924	55,848	0	0	
型枠	一般型枠							内-23号
(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)			49		347,953			
		m2	49		347,953	0	0	
型枠	一般型枠							内-24号
(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)			3		22,792			
		m2	3		22,792	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-26号
(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0.14	160,515	22,472			
		t	0.14	160,515	22,472	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-27号
(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0.75	161,309	120,981			
		t	0.75	161,309	120,981	0	0	
吸出し防止材	ﾔｼ繊維系不織布 t=10mm							単-28号
			31	4,321	133,951			
		m2	31	4,321	133,951	0	0	
支給品運搬	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁							単-29号
			7.58	10,558	80,029			
		t	7.58	10,558	80,029	0	0	
構造物撤去工								
			1		7,798,550			
		式	1		21,270,777	1	13,472,227	
防護柵撤去工								
			1		123,491			
		式	1		123,491	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込							単-30号
			80	620.2	49,616			
		m	80	620.2	49,616	0	0	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	土中建込							単-31号
			75	985	73,875			
		m	75	985	73,875	0	0	
標識撤去工								
			1		104,947			
		式	1		104,947	0	0	
標識撤去	F型 φ267.4×6.6×7050 案内標識 2000×2800							単-32号
			1	104,947	104,947			
		基	1	104,947	104,947	0	0	
構造物取壊し工								
			1		3,523,906			
		式	1		5,262,876	1	1,738,970	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-33号
			209	7,370	1,540,330			
		m3	209	7,370	1,540,330	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工							単-34号
			0.3	28,042	8,412			
		m3	0.3	28,042	8,412	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-35号
			48	14,640	702,720			
		m3	48	14,640	702,720	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-36号
			570	594.8	339,036			
		m	570	594.8	339,036	0	0	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下							単-37号
			31	1,091	33,821			
		m	31	1,091	33,821	0	0	
舗装版切断	鉱さい版 20cmを超え30cm以下							単-38号
			1	2,623	2,623			
		m	26	2,623	68,198	25	65,575	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚3cm							単-39号
			130	186.5	24,245			
		m2	130	186.5	24,245	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm							単-40号
			1,270	185.6	235,712			
		m2	1,270	185.6	235,712	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm							単-41号
			1,820	185.6	337,792			
		m2	1,820	185.6	337,792	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm							単-42号
			1,600	185.6	296,960			
		m2	0	185.6	0	-1,600	-296,960	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚24cm							単-43号
			0	0	0			
		m2	1,600	514.1	822,560	1,600	822,560	
舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚30cm							単-44号
			1	2,255	2,255			
		m2	510	2,255	1,150,050	509	1,147,795	
排水構造物撤去工								
			1		7,262			
		式	1		7,262	0	0	
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴300×400用							単-45号
			19	191.3	3,634			
		枚	19	191.3	3,634	0	0	
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×900用							単-46号
			1	462.6	462			
		枚	1	462.6	462	0	0	
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×800用							単-47号
			1	464.8	464			
		枚	1	464.8	464	0	0	
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた300用							単-48号
			3	464.8	1,394			
		枚	3	464.8	1,394	0	0	
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた400用							単-49号
			1	464.8	464			
		枚	1	464.8	464	0	0	
蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴600×1000用							単-50号
			1	191.3	191			
		枚	1	191.3	191	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴1000×2000用							単-51号
			1	462.6	462			
		枚	1	462.6	462	0	0	
蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴700×1000用							単-52号
			1	191.3	191			
		枚	1	191.3	191	0	0	
縁石撤去工								
			1		15,951			
		式	1		15,951	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用							単-53号
			13	1,227	15,951			
		m	13	1,227	15,951	0	0	
運搬処理工								
			1		4,022,993			
		式	1		15,756,250	1	11,733,257	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-54号
			209	1,718	359,062			
		m3	209	1,718	359,062	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-55号
			0.3	7,714	2,314			
		m3	0.3	7,714	2,314	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-56号
			48	2,123	101,904			
		m3	48	2,123	101,904	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-57号
			386	3,460	1,335,560			
		m3	529	3,460	1,830,340	143	494,780	
殻運搬	鉱さい殻							単-58号
			1	1,376	1,376			
		t	293	1,376	403,168	292	401,792	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-59号
			209	2,139	447,051			
		m3	209	2,139	447,051	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-60号
			48	4,097	196,656			
		m3	48	4,097	196,656	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-61号
			386	3,851	1,486,486			
		m3	529	3,851	2,037,179	143	550,693	
殻処分	鉱さい殻							単-62号
			1	35,226	35,226			
		t	293	35,226	10,321,218	292	10,285,992	
木くず処分	木(根)							単-63号
			1	20,129	20,129			
		t	1	20,129	20,129	0	0	
現場発生品運搬	転落防止柵、横断防止							単-64号
	柵、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、縞鋼板		3.63	10,256	37,229			
	蓋、案内標識板、標識柱	t	3.63	10,256	37,229	0	0	
応急処理工								
			1		11,780			
		式	1		517,313	1	505,533	
応急処理作業工								
			1		11,780			
		式	1		517,313	1	505,533	
応急作業								内-25号
			1		11,780			
		式	0		0	-1	-11,780	
応急作業								内-26号
			0		0			
		式	1		517,313	1	517,313	
舗装								
			1		72,418,196			
		式	1		87,476,464	1	15,058,268	
舗装工								
			1		20,381,544			
		式	1		26,236,222	1	5,854,678	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		15,181,252			
		式	1		19,852,145	1	4,670,893	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-65号
	上り厚150mm		0	0	0			
		m2	407	699.5	284,696	407	284,696	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm							単-66号
		m2	84 0	779.8 779.8	65,503 0	-84	-65,503	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚120mm							単-67号
		m2	0 382	0 605.2	0 231,186	382	231,186	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm							単-68号
		m2	111 111	542.6 542.6	60,228 60,228	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm							単-69号
		m2	659 655	844 844	556,196 552,820	-4	-3,376	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm							単-70号
		m2	398 387	1,000 1,000	398,000 387,000	-11	-11,000	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm							単-71号
		m2	0 407	0 609.8	0 248,188	407	248,188	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm							単-72号
		m2	84 0	690.2 690.2	57,976 0	-84	-57,976	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚70mm							単-73号
		m2	1,160 382	495.6 495.6	574,896 189,319	-778	-385,577	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(30) 舗装厚180mm 平均幅員3.0m超							単-74号
		m2	1 1,160	5,299 5,299	5,299 6,146,840	1,159	6,141,541	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm							単-75号
		m2	398 387	907.4 907.4	361,145 351,163	-11	-9,982	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超							単-76号
		m2	0 1,750	0 1,662	0 2,908,500	1,750	2,908,500	
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超							単-77号
		m2	1,690 0	1,767 1,767	2,986,230 0	-1,690	-2,986,230	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-78号
	舗装厚50mm 平均幅員1		27	1,750	47,250			
	.4m以上	m2	27	1,750	47,250	0	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物							単-79号
	(20) 舗装厚50mm 平均		0	0	0			
	幅員3.0m超	m2	1,940	1,574	3,053,560	1,940	3,053,560	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物							単-80号
(夜間)	(20) 舗装厚50mm 平均		1,960	1,679	3,290,840			
	幅員3.0m超	m2	0	1,679	0	-1,960	-3,290,840	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改							単-81号
	質Ⅰ型(13) 舗装厚50m		0	0	0			
	m 平均幅員3.0m超	m2	199	1,872	372,528	199	372,528	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改							単-82号
	質Ⅱ型(13) 舗装厚50m		0	0	0			
	m 平均幅員3.0m超	m2	1,590	1,929	3,067,110	1,590	3,067,110	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改							単-83号
(夜間)	質Ⅱ型(13) 舗装厚50m		2,360	2,034	4,800,240			
	m 平均幅員3.0m超	m2	0	2,034	0	-2,360	-4,800,240	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-84号
	舗装厚50mm 平均幅員3		111	1,695	188,145			
	.0m超	m2	111	1,695	188,145	0	0	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-85号
	舗装厚40mm 平均幅員1		713	1,517	1,081,621			
	.4m以上	m2	709	1,517	1,075,553	-4	-6,068	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-86号
	舗装厚50mm 平均幅員1		371	1,784	661,864			
	.4m以上	m2	360	1,784	642,240	-11	-19,624	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-87号
	舗装厚50mm 平均幅員1		27	1,697	45,819			
	.4m以上	m2	27	1,697	45,819	0	0	
路面切削工			0		0			
		式	1		1,281,178	1	1,281,178	
路面切削	全面切削6cm以下(4000							単-88号
	m2以下) 段差すりつけ		0	0	0			
	撤去作業無	m2	1,740	502.3	874,002	1,740	874,002	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-89号
			0	0	0			
		m3	88	1,850	162,800	88	162,800	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-90号
			0	0	0			
		m3	88	2,777	244,376	88	244,376	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工								
			1		4,971,362			
		式	1		4,768,662	1	-202,700	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-91号
	平均舗装厚22mm 平均		0	0	0			
	幅員3.0m超	m2	38	815.9	31,004	38	31,004	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-92号
(夜間)	平均舗装厚79mm 平均		262	2,776	727,312			
	幅員3.0m超	m2	0	2,776	0	-262	-727,312	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-93号
	平均舗装厚22mm 平均		0	0	0			
	幅員3.0m超	m2	154	815.9	125,648	154	125,648	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-94号
(夜間)	平均舗装厚75mm 平均		274	2,665	730,210			
	幅員3.0m超	m2	0	2,665	0	-274	-730,210	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改							単-95号
	質Ⅰ型(13) 平均舗装							
	厚40mm 平均幅員3.0m		0	0	0			
	超	m2	710	1,543	1,095,530	710	1,095,530	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改							単-96号
	質Ⅱ型(13) 平均舗装							
	厚52mm 平均幅員3.0m		0	0	0			
	超	m2	1,760	1,998	3,516,480	1,760	3,516,480	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改							単-97号
(夜間)	質Ⅱ型(13) 平均舗装							
	厚68mm 平均幅員3.0m		1,320	2,662	3,513,840			
	超	m2	0	2,662	0	-1,320	-3,513,840	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
			1		228,930			
		式	1		334,237	1	105,307	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm							単-98号
			50	542.6	27,130			
		m2	73	542.6	39,609	23	12,479	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=150							単-99号
			50	4,036	201,800			
		m2	73	4,036	294,628	23	92,828	
排水構造物工								
			1		27,693,411			
		式	1		34,207,715	1	6,514,304	
作業土工								
			1		1,388,993			
		式	1		1,388,993	0	0	
床掘り	土砂							内-27号
			80		18,507			
		m3	80		18,507	0	0	
床掘り	土砂							内-28号
			500		131,720			
		m3	500		131,720	0	0	
床掘り	土砂							内-29号
			2		3,349			
		m3	2		3,349	0	0	
埋戻し								内-30号
			130		217,517			
		m3	130		217,517	0	0	
埋戻し								内-31号
			310		799,318			
		m3	310		799,318	0	0	
埋戻し								内-32号
			0.2		632			
		m3	0.2		632	0	0	
埋戻し	砂							内-33号
			2		11,317			
		m3	2		11,317	0	0	
基面整正								内-34号
			432		156,209			
		m2	432		156,209	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		80		49,233			内-35号
		m3	80		49,233	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		2		1,191			内-36号
		m3	2		1,191	0	0	
側溝工			1		20,385,867			
		式	1		20,342,660	1	-43,207	
管(函)渠型側溝(A型)	1型(一般部) 300×300×2000		325	15,987	5,195,775			単-100号
		m	325	15,987	5,195,775	0	0	
管(函)渠型側溝(A型)	【支給品】1型(一般部) 300×300×2000		8	3,888	31,104			単-101号
		m	8	3,888	31,104	0	0	
管(函)渠型側溝(A型)	1型(一般部･曲線部) 300×300×800		16	47,872	765,952			単-102号
		m	16	47,872	765,952	0	0	
管(函)渠型側溝(A型)	流用品 1型(一般部･曲線部) 300×300×800		10	5,459	54,590			単-103号
		m	10	5,459	54,590	0	0	
管(函)渠型側溝(A型)	2型(集水部) 300×300×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付		44	36,090	1,587,960			単-104号
		m	44	36,090	1,587,960	0	0	
管(函)渠型側溝(A型)	3型(溜桝部) 300×450×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付		20	75,559	1,511,180			単-105号
		m	20	75,559	1,511,180	0	0	
管(函)渠型側溝(A型)	流用品 3型(溜桝部) 300×450×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付		1	5,459	5,459			単-106号
		m	1	5,459	5,459	0	0	
管(函)渠型側溝(A型)	4型(横断部) 300×300×2000		11	19,001	209,011			単-107号
		m	11	19,001	209,011	0	0	
管(函)渠型側溝(A型)	5型(分水部) 300×800×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付		6	89,271	535,626			単-108号
		m	6	89,271	535,626	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	流用品 5型(分水部) 3							単-109号
(A型)	00×800×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付		1	5,459	5,459			
		m	1	5,459	5,459	0	0	
管(函)渠型側溝	300×300×2500							単-110号
(B型)			28	19,593	548,604			
		m	28	19,593	548,604	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300 車道用							単-111号
(落蓋側溝)			50	15,368	768,400			
		m	50	15,368	768,400	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	400×400							単-112号
(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)			15	13,811	207,165			
		m	15	13,811	207,165	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	500×500							単-113号
(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)			1	17,772	17,772			
		m	1	17,772	17,772	0	0	
自由勾配側溝	T-25 500×600 縦断用							単-114号
	普通型		3	27,256	81,768			
		m	3	27,256	81,768	0	0	
自由勾配側溝	T-25 600×800 縦断用							単-115号
	普通型		27	34,540	932,580			
		m	26	34,540	898,040	-1	-34,540	
自由勾配側溝	T-25 300×600 横断用							単-116号
			10	62,346	623,460			
		m	10	62,346	623,460	0	0	
自由勾配側溝	T-25 300×700 横断用							単-117号
			2	66,005	132,010			
		m	2	66,005	132,010	0	0	
自由勾配側溝	T-25 500×600 横断用							単-118号
			4	82,704	330,816			
		m	4	82,704	330,816	0	0	
自由勾配側溝	T-25 600×700 横断用							単-119号
			8	99,731	797,848			
		m	8	99,731	797,848	0	0	
自由勾配側溝	T-25 600×800 横断用							単-120号
			6	102,293	613,758			
		m	6	102,293	613,758	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦 断用 300×400		12	18,628	223,536			単-121号
		m	12	18,628	223,536	0	0	
自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦 断用 300×400		12	18,591	223,092			単-122号
		m	12	18,591	223,092	0	0	
自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦 断用 300×500		12	19,629	235,548			単-123号
		m	12	19,629	235,548	0	0	
自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦 断用 300×500		10	19,593	195,930			単-124号
		m	10	19,593	195,930	0	0	
自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦 断用 300×600		16	22,679	362,864			単-125号
		m	16	22,679	362,864	0	0	
自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦 断用 300×600		11	22,643	249,073			単-126号
		m	11	22,643	249,073	0	0	
自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦 断用 300×400		3	37,702	113,106			単-127号
		m	3	37,702	113,106	0	0	
自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦 断用 300×500		5	43,711	218,555			単-128号
		m	5	43,711	218,555	0	0	
自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦 断用 300×600		14	51,086	715,204			単-129号
		m	14	51,086	715,204	0	0	
側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高16.1 cm 18-8-25(20)(高炉)		1	42,353	42,353			単-130号
		箇所	1	42,353	42,353	0	0	
側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高6cm 18-8-25(20)(高炉)		1	38,566	38,566			単-131号
		箇所	1	38,566	38,566	0	0	
側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高2.6c m 18-8-25(20)(高炉)		1	37,257	37,257			単-132号
		箇所	1	37,257	37,257	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝嵩上げ	1000×700 嵩上高14.4 cm 18-8-25(20)(高炉)		1	59,070	59,070			単-133号
		箇所	1	59,070	59,070	0	0	
三面水路	600×700		52	23,807	1,237,964			単-134号
		m	52	23,807	1,237,964	0	0	
三面水路	700×700		22	25,564	562,408			単-135号
		m	22	25,564	562,408	0	0	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用		100	4,051	405,100			単-136号
		枚	100	4,051	405,100	0	0	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝用) 500用 L=500		3	6,664	19,992			単-137号
		枚	3	6,664	19,992	0	0	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝用) 600用 L=500		27	8,667	234,009			単-138号
		枚	26	8,667	225,342	-1	-8,667	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝自転車対応用) 300用		50	4,497	224,850			単-139号
		枚	50	4,497	224,850	0	0	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 300用 L=1000		6	308.7	1,852			単-140号
		枚	6	308.7	1,852	0	0	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 500用 L=1000		2	746.2	1,492			単-141号
		枚	2	746.2	1,492	0	0	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 600用 L=1000		10	746.2	7,462			単-142号
		枚	10	746.2	7,462	0	0	
支給品運搬	管(函)渠型側溝		2.04	9,945	20,287			単-143号
		t	2.04	9,945	20,287	0	0	
管渠工			1		2,122,303			
		式	1		4,288,922	1	2,166,619	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ300 90° 巻き		2	16,943	33,886			単-144号
		m	2	16,943	33,886	0	0	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ400 90° 巻き		2	22,425	44,850			単-145号
		m	2	22,425	44,850	0	0	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ500 90° 巻き		0.6	28,443	17,065			単-146号
		m	0.6	28,443	17,065	0	0	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ600 90° 巻き		1	36,127	36,127			単-147号
		m	2	36,127	72,254	1	36,127	
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 管径200mm		10	4,038	40,380			単-148号
		m	10	4,038	40,380	0	0	
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 管径300mm		1	8,354	8,354			単-149号
		m	1	8,354	8,354	0	0	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ管) φ400		18	17,384	312,912			単-150号
		m	18	17,384	312,912	0	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 400型		11	21,295	234,245			単-151号
		m	11	21,295	234,245	0	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 600型		32	40,971	1,311,072			単-152号
		m	84	40,971	3,441,564	52	2,130,492	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)(高炉)		1	32,995	32,995			単-153号
		m3	1	32,995	32,995	0	0	
型枠 (接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)	一般型枠		7		50,417			内-37号
		m2	7		50,417	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工			1		3,796,248			
		式	1		8,187,140	1	4,390,892	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (1号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 600×700×800		1	54,819	54,819			単-154号
		箇所	1	54,819	54,819	0	0	
現場打ち集水桝 (2号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 600×600×800		1	54,819	54,819			単-155号
		箇所	0	54,819	0	-1	-54,819	
現場打ち集水桝 (3号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 600×600×800		1	54,819	54,819			単-156号
		箇所	0	54,819	0	-1	-54,819	
現場打ち集水桝 (4号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1900		1	177,176	177,176			単-157号
		箇所	0	177,176	0	-1	-177,176	
現場打ち集水桝 (5号)	現場打材 24-12-25(20)(高炉) 800×800×2100		1	216,299	216,299			単-158号
		箇所	0	216,299	0	-1	-216,299	
現場打ち集水桝 (6号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×2200×1100		1	163,337	163,337			単-159号
		箇所	0	163,337	0	-1	-163,337	
現場打ち集水桝 (9号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×900		1	49,857	49,857			単-160号
		箇所	0	49,857	0	-1	-49,857	
現場打ち集水桝 (12号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×600		1	40,843	40,843			単-161号
		箇所	0	40,843	0	-1	-40,843	
現場打ち集水桝 (25号)	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×2300		1	197,816	197,816			単-162号
		箇所	0	197,816	0	-1	-197,816	
現場打ち集水桝 (26号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 600×600×700		1	50,103	50,103			単-163号
		箇所	0	50,103	0	-1	-50,103	
現場打ち集水桝 (A-1型)	現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×1000		1	113,913	113,913			単-164号
		箇所	0	113,913	0	-1	-113,913	
現場打ち集水桝 (A-2型)	現場打材 18-8-40(高炉) 900×1200×1100		1	131,847	131,847			単-165号
		箇所	1	131,847	131,847	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (A-3型)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×1400×1200		1	46,379	46,379			単-166号
		箇所	1	46,379	46,379	0	0	
現場打ち集水桝 (A-4型)	現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×1100		0	0	0			単-167号
		箇所	1	104,900	104,900	1	104,900	
現場打ち集水桝 (B-1型)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 800×800×900		1	119,769	119,769			単-168号
		箇所	0	119,769	0	-1	-119,769	
現場打ち集水桝 (B-2型)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 900×900×900		1	145,571	145,571			単-169号
		箇所	0	145,571	0	-1	-145,571	
現場打ち集水桝 (分水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 1500×1000×1000		1	177,412	177,412			単-170号
		箇所	1	177,412	177,412	0	0	
集水桝嵩上げ	1700×1500 嵩上高5.4 cm 18-8-25(20)(高炉)		1	28,379	28,379			単-171号
		箇所	1	28,379	28,379	0	0	
簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H700		1	863,305	863,305			単-172号
		基	0	863,305	0	-1	-863,305	
簡易ｹﾞｰﾄ	W300×H700		1	690,953	690,953			単-173号
		基	0	690,953	0	-1	-690,953	
簡易ｹﾞｰﾄ	W300×H300		0	0	0			単-174号
		基	1	633,800	633,800	1	633,800	
簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H600		0	0	0			単-175号
		基	1	839,800	839,800	1	839,800	
簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H650		0	0	0			単-176号
		基	1	860,700	860,700	1	860,700	
幹線水路分水栓	300型		0	0	0			単-177号
		個	1	95,710	95,710	1	95,710	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堰板	600×600							単-178号
			0	0	0			
		枚	1	107,900	107,900	1	107,900	
堰板	600×700							単-179号
			0	0	0			
		枚	1	120,200	120,200	1	120,200	
堰板	700×700							単-180号
			0	0	0			
		枚	1	133,800	133,800	1	133,800	
用水調節器	B型 150ﾀｲﾌﾟ							単-181号
			0	0	0			
		個	3	29,490	88,470	3	88,470	
用水調節器	C型 一般600用							単-182号
			0	0	0			
		個	1	216,000	216,000	1	216,000	
排水桝	1型							単-183号
			0	0	0			
		組	3	19,110	57,330	3	57,330	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (2号)	600×600×800							単-184号
			0	0	0			
		箇所	1	92,150	92,150	1	92,150	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (3号)	600×600×800							単-185号
			0	0	0			
		箇所	1	89,050	89,050	1	89,050	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (4号)	800×800×1900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目							単-186号
			0	0	0			
		箇所	1	393,100	393,100	1	393,100	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (5号)	800×800×2100 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目							単-187号
			0	0	0			
		箇所	1	409,600	409,600	1	409,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (9号)	500×500×900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉							単-188号
			0	0	0			
		箇所	1	133,700	133,700	1	133,700	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (12号)	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉							単-189号
			0	0	0			
		箇所	1	107,000	107,000	1	107,000	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (25号)	700×700×2300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目		0	0	0			単-190号
		箇所	1	424,000	424,000	1	424,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (26号)	600×600×700		0	0	0			単-191号
		箇所	1	76,470	76,470	1	76,470	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (36号)	800×800×1400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目		0	0	0			単-192号
		箇所	1	367,000	367,000	1	367,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (37号)	900×900×2400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目		0	0	0			単-193号
		箇所	1	757,200	757,200	1	757,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (50号)	900×900×3200 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目		0	0	0			単-194号
		箇所	1	942,900	942,900	1	942,900	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (A-1型)	900×900×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目		0	0	0			単-195号
		箇所	1	290,800	290,800	1	290,800	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (B-1型)	800×800×900		0	0	0			単-196号
		箇所	1	123,000	123,000	1	123,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (B-2型)	900×900×900		0	0	0			単-197号
		箇所	1	132,700	132,700	1	132,700	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 110° 開閉		2	21,159	42,318			単-198号
		枚	0	21,159	0	-2	-42,318	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴700×700用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		1	60,497	60,497			単-199号
		枚	0	60,497	0	-1	-60,497	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×800用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		2	53,189	106,378			単-200号
		枚	0	53,189	0	-2	-106,378	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴900×900用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		1	82,597	82,597			単-201号
		枚	1	82,597	82,597	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×600用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm		3	16,606	49,818			単-202号
		枚	3	16,606	49,818	0	0	
蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×700用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm		1	18,609	18,609			単-203号
		枚	1	18,609	18,609	0	0	
蓋	縞鋼板蓋 桝穴800×2200用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm 2枚掛		1	58,615	58,615			単-204号
		組	0	58,615	0	-1	-58,615	
縁石工			1		7,813,553			
		式	1		7,704,638	1	-108,915	
作業土工			1		241,702			
		式	1		241,702	0	0	
床掘り	土砂		50		89,516			内-38号
		m3	50		89,516	0	0	
埋戻し			50		152,186			内-39号
		m3	50		152,186	0	0	
縁石工			1		7,571,851			
		式	1		7,462,936	1	-108,915	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A1)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)		331	10,288	3,405,328			単-205号
		m	310	10,288	3,189,280	-21	-216,048	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A1)	流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)		13	4,660	60,580			単-206号
		m	13	4,660	60,580	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A3)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)		21	10,306	216,426			単-207号
		m	18	10,306	185,508	-3	-30,918	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A4)	一般部 片面R B種(180/205×250×2000)		48	8,401	403,248			単-208号
		m	62	8,401	520,862	14	117,614	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用切下部 両面R B							単-209号
(B1)	種(180/230～180/190		23	14,685	337,755			
	×250～100×600)	m	23	14,685	337,755	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行用切下部 両面R B							単-210号
(B2)	種(180/230～180/190		5	13,830	69,150			
	×250～70×600)	m	5	13,830	69,150	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用切下部 両面R B							単-211号
(B3)	種(180/230～180/190		1	14,685	14,685			
	×250～100×600)	m	2	14,685	29,370	1	14,685	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行用切下部 両面R B							単-212号
(B4)	種(180/230～180/190		2	13,830	27,660			
	×250～70×600)	m	2	13,830	27,660	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用乗入部 B種(180							単-213号
(C1)	/190×100×600)		147	9,823	1,443,981			
		m	151	9,823	1,483,273	4	39,292	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行者用乗入部 B種(1							単-214号
(C2)	80/190×70×600)		5	11,171	55,855			
		m	5	11,171	55,855	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用乗入部 B種(180							単-215号
(C3)	/190×100×600)		6	9,823	58,938			
		m	6	9,823	58,938	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行者用乗入部 B種(1							単-216号
(C4)	80/190×70×600)		56	11,180	626,080			
		m	53	11,180	592,540	-3	-33,540	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩道部 A種(120×120							単-217号
(A)	×600)		18	4,708	84,744			
		m	18	4,708	84,744	0	0	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 A種(120×120							単-218号
(B)	×600)		59	6,511	384,149			
		m	59	6,511	384,149	0	0	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩道部 片面R B種(180							単-219号
(C)	/205×250×2000)		46	8,332	383,272			
		m	46	8,332	383,272	0	0	
防護柵工								
			1		3,072,256			
		式	1		3,072,256	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工								
			1		776,256			
		式	1		776,256	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)							単-220号
			12	15,481	185,772			
		m	12	15,481	185,772	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 20m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)							内-40号
			11		521,094			
		m	11		521,094	0	0	
袖ﾊﾟｲﾌﾟ	E袖 B(Bp)種用 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)							単-221号
			2	34,695	69,390			
		個	2	34,695	69,390	0	0	
防止柵工								
			1		1,813,456			
		式	1		1,813,456	0	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 土中建込用 100m以上 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)							単-222号
			80	11,681	934,480			
		m	80	11,681	934,480	0	0	
転落(横断)防止柵	柵高0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 土中建込用 100m以上 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)							単-223号
			109	8,064	878,976			
		m	109	8,064	878,976	0	0	
防護柵基礎工								
			1		482,544			
		式	1		482,544	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC種 H480×B900							単-224号
			12	40,212	482,544			
		m	12	40,212	482,544	0	0	
区画線工								
			1		1,149,490			
		式	1		938,790	1	-210,700	
区画線工								
			1		1,149,490			
		式	1		938,790	1	-210,700	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白							単-225号
			93	311.2	28,941			
		m	1,010	311.2	314,312	917	285,371	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-226号
(夜間)	厚1.5mm 排水性舗装		920	386.1	355,212			
	無 白	m	0	386.1	0	-920	-355,212	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm							単-227号
	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無 黄	m	280	695.1	194,628	280	194,628	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm							単-228号
(夜間)	厚1.5mm 排水性舗装		280	815.3	228,284			
	無 黄	m	0	815.3	0	-280	-228,284	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-229号
	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無 白	m	70	329.9	23,093	70	23,093	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-230号
(夜間)	厚1.5mm 排水性舗装		70	413.1	28,917			
	無 白	m	0	413.1	0	-70	-28,917	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-231号
	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無 白	m	320	793.5	253,920	320	253,920	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-232号
(夜間)	m 厚1.5mm 排水性舗装		320	960	307,200			
	無 白	m	0	960	0	-320	-307,200	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-233号
	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無 白	m	140	683.9	95,746	140	95,746	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-234号
(夜間)	･文字 15cm換算 厚1.5		140	908.8	127,232			
	mm 排水性舗装無 白	m	0	908.8	0	-140	-127,232	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-235号
	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無 黄	m	74	771.5	57,091	74	57,091	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-236号
(夜間)	･文字 15cm換算 厚1.5		74	996	73,704			
	mm 排水性舗装無 黄	m	0	996	0	-74	-73,704	
道路付属施設工			1		2,364,594			
		式	1		4,004,780	1	1,640,186	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			1		38,732			
		式	1		38,732	0	0	
床掘り	土砂		10		3,642			内-41号
		m3	10		3,642	0	0	
埋戻し			10		34,585			内-42号
		m3	10		34,585	0	0	
基面整正			1		505			内-43号
		m2	1		505	0	0	
道路付属物工			1		2,325,862			
		式	1		3,966,048	1	1,640,186	
視覚障害者誘導表示（一般部）	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2		92	10,634	978,328			単-237号
		m	221	10,634	2,350,114	129	1,371,786	
視覚障害者誘導表示（一般乗入部）	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2		5	12,200	61,000			単-238号
		m	27	12,200	329,400	22	268,400	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=800 一般部 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		82		1,147,184			内-44号
		m	82		1,147,184	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋嵩上げ			1	139,350	139,350			単-239号
		箇所	1	139,350	139,350	0	0	
交通量観測装置柱設置工			1		1,097,049			
		式	1		1,097,049	0	0	
交通量観測装置移設工			1		1,097,049			
		式	1		1,097,049	0	0	
交通量観測装置移設			1	1,097,049	1,097,049			単-240号
		基	1	1,097,049	1,097,049	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			1		8,846,299			
		式	1		10,215,014	1	1,368,715	
交通管理工			1		8,846,299			
		式	1		10,215,014	1	1,368,715	
交通誘導警備員			555		7,160,596			内-45号
		人日	0		0	-555	-7,160,596	
交通誘導警備員			0		0			内-46号
		人日	795		10,215,014	795	10,215,014	
交通誘導警備員（夜間）			85		1,685,703			内-47号
		人日	0		0	-85	-1,685,703	
情報ﾎﾞｯｸｽ			1		1,642,485			
		式	1		1,642,485	0	0	
情報ﾎﾞｯｸｽ工			1		1,416,472			
		式	1		1,416,472	0	0	
舗装版破砕工			1		87,018			
		式	1		87,018	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		90	597.7	53,793			単-241号
		m	90	597.7	53,793	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm		16	429.4	6,870			単-242号
		m2	16	429.4	6,870	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm		14	429.4	6,011			単-243号
		m2	14	429.4	6,011	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		3	3,477	10,431			単-244号
		m3	3	3,477	10,431	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-245号
			0.6	3,623	2,173			
		m3	0.6	3,623	2,173	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-246号
			2	3,870	7,740			
		m3	2	3,870	7,740	0	0	
作業土工								
			1		237,752			
		式	1		237,752	0	0	
床掘り								内-48号
			40		77,428			
		m3	40		77,428	0	0	
埋戻し								内-49号
			20		56,007			
		m3	20		56,007	0	0	
埋戻し	砂							内-50号
			10		91,917			
		m3	10		91,917	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-51号
			20		12,400			
		m3	20		12,400	0	0	
管路工(管路部)								
			1		488,786			
		式	1		488,786	0	0	
さや管	FEP50×1条							単-247号
			223	422.3	94,172			
		m	223	422.3	94,172	0	0	
さや管	FEP30×1条							単-248号
			19	350	6,650			
		m	19	350	6,650	0	0	
埋設表示ｼｰﾄ	W=150 ﾀﾞﾌﾞﾙ							単-249号
			79	167	13,193			
		m	79	167	13,193	0	0	
鋼板防護	650×5800×16t							単-250号
			1	160,028	160,028			
		枚	1	160,028	160,028	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼板防護	650×7500×16t							単-251号
			1	214,743	214,743			
		枚	1	214,743	214,743	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工								
			1		602,916			
		式	1		602,916	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋(φ600用 T-8)							単-252号
			3	185,922	557,766			
		箇所	3	185,922	557,766	0	0	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付							単-253号
			21	2,150	45,150			
		個	21	2,150	45,150	0	0	
舗装工								
			1		226,013			
		式	1		226,013	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		226,013			
		式	1		226,013	0	0	
下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm							単-254号
			19	1,005	19,095			
		m2	19	1,005	19,095	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm							単-255号
			15	848.1	12,721			
		m2	15	848.1	12,721	0	0	
上層路盤(歩道部) (車道復旧部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm							単-256号
			19	911.9	17,326			
		m2	19	911.9	17,326	0	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-257号
			19	2,487	47,253			
		m2	19	2,487	47,253	0	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-258号
			19	2,400	45,600			
		m2	19	2,400	45,600	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）							単-259号
			19	2,757	52,383			
		m2	19	2,757	52,383	0	0	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）							単-260号
			15	2,109	31,635			
		m2	15	2,109	31,635	0	0	
直接工事費								
			1		121,316,507			
		式	1		151,682,645	1	30,366,138	
共通仮設費								
			1		23,862,450			
		式	1		28,162,425	1	4,299,975	
共通仮設費								
			1		8,323,289			
		式	1		10,217,287	1	1,893,998	
運搬費								
			0		0			
		式	1		142,000	1	142,000	
建設機械運搬費								内-52号
			0		0			
		式	1		142,000	1	142,000	
技術管理費								
			1		7,213,480			
		式	1		8,204,194	1	990,714	
土質等試験費								内-53号
			1		189,627			
		式	1		189,627	0	0	
地質調査費								内-54号
			1		338,693			
		式	1		338,693	0	0	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験								内-55号
			1		405,504			
		式	1		405,504	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費								内-56号
			1		95,797			
		式	1		95,797	0	0	
保守管理(ICT)								内-57号
			1		45,442			
		式	0		0	-1	-45,442	
保守管理(ICT)								内-58号
			0		0			
		式	1		46,479	1	46,479	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-59号
			1		1,043,395			
		式	1		1,043,395	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)			1		2,525,318			内-60号
		式	0		0	-1	-2,525,318	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)			0		0			内-61号
		式	1		3,138,348	1	3,138,348	
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)			1		2,516,169			内-62号
		式	0		0	-1	-2,516,169	
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)			0		0			内-63号
		式	1		2,607,666	1	2,607,666	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		53,535			内-64号
		式	1		53,535	0	0	
道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費			0		0			内-65号
		式	1		45,000	1	45,000	
道路台帳附図修正費			0		0			内-66号
		式	1		240,150	1	240,150	
営繕費			0		0			
		式	1		622,250	1	622,250	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ								内-67号
			0		0			
		式	1		622,250	1	622,250	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,109,809			
		式	1		1,248,843	1	139,034	
共通仮設費（率計上）								
			1		15,539,161			
		式	1		17,945,138	1	2,405,977	
純工事費								
			1		145,178,957			
		式	1		179,845,070	1	34,666,113	
現場管理費								
			1		47,357,662			
		式	1		55,611,705	1	8,254,043	
工事原価								
			1		192,536,619			
		式	1		235,456,775	1	42,920,156	
一般管理費等								
			1		29,223,381			
		式	1		33,573,225	1	4,349,844	
業務委託料								
			0		0			
		式	1		240,000	1	240,000	
工事価格								
			1		221,760,000			
		式	1		269,270,000	1	47,510,000	
消費税相当額								
			1		22,176,000			
		式	1		26,927,000	1	4,751,000	
工事費計								
			1		243,936,000			
		式	1		296,197,000	1	52,261,000	

1,200m3当たり内訳書

置換

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		1,228	832.4	1,022,187			CB210510
		m３	1,228	832.4	1,022,187	0	0	
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 1.33m3/m3		1,228	3,591	4,409,748			WYB00013
		m３	1,228	3,591	4,409,748	0	0	単－ 261号
合　計					4,970,060			
					4,970,060		0	

1,700m3当たり内訳書

土質改良

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m３	227 227	283.8 283.8	64,422 64,422	0	0	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	2,940 2,940	242.3 242.3	712,362 712,362	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m３	3,167 3,167	2,365 2,365	7,489,955 7,489,955	0	0	CB210110
バックホウ混合	生石灰系 敷均し無し 締固め無し	m３	1,668 1,668	1,770 1,770	2,952,360 2,952,360	0	0	WYB00033 単－ 262号
合　計					10,265,145 10,265,145		0	

240m3当たり内訳書

床掘り

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		240	253.8	60,912			CB210030
		m３	240	253.8	60,912	0	0	
合　計					55,732			
					55,732		0	

30m3当たり内訳書

床掘り

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		33.2	288.5	9,578			CB210030
		m３	33.2	288.5	9,578	0	0	
合　計					8,763			
					8,763		0	

230m3当たり内訳書

埋戻し

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		225	1,801	405,225			CB210410
		m３	225	1,801	405,225	0	0	
合　計					370,768			
					370,768		0	

5m3当たり内訳書

埋戻し

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		5.1	2,800	14,280			CB210410
		m３	5.1	2,800	14,280	0	0	
合　計					13,065			
					13,065		0	

222m2当たり内訳書

基面整正

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			222	395.2	87,734			CB210080
		m 2	222	395.2	87,734	0	0	
合　計					80,274			
					80,274		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	19.9 19.9	398.5 398.5	7,930 7,930	0	0	CB210110
合　計					7,255 7,255		0	

170m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 m３	172 172	3,862 3,862	664,264 664,264	 0	 0	CB210110
合　計					607,782 607,782		 0	

140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 m３	136 136	2,330 2,330	316,880 316,880	 0	 0	CB210110
合　計					289,935 289,935		 0	

30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		33.2	2,882	95,682			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	33.2	2,882	95,682	0	0	
合　計					87,546			
					87,546		0	

6m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		2	8,608	17,216			CB222110
		m	2	8,608	17,216	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2000		1	74,400	74,400			WYB00065
		個	1	74,400	74,400	0	0	単－ 264号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		4.8	1,474	7,075			CB221110
		m２	4.8	1,474	7,075	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0.8	8,590	6,872			CB240210
		m２	0.8	8,590	6,872	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.48	29,230	14,030			CB240010
		m３	0.48	29,230	14,030	0	0	
Ｌ型擁壁用コーナーブロック設置	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ		2	18,850	37,700			WYB00067
		個	2	18,850	37,700	0	0	単－ 265号
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ		2	70,000	140,000			WYB00068
		個	2	70,000	140,000	0	0	単－ 266号
合　計					272,014			
					272,014		0	

2m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1.8	11,860	21,348			CB222110
		m	1.8	11,860	21,348	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1600S(h=1200) L=1800		1	115,000	115,000			WYB00069
		個	1	115,000	115,000	0	0	単－ 267号
合　計					124,754			
					124,754		0	

6m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　14号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1.7	11,860	20,162			CB222110
		m	1.7	11,860	20,162	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1730		1	132,000	132,000			WYB00071
		個	1	132,000	132,000	0	0	単－ 268号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		6.1	1,474	8,991			CB221110
		m２	6.1	1,474	8,991	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0.79	8,590	6,786			CB240210
		m２	0.79	8,590	6,786	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.61	29,230	17,830			CB240010
		m３	0.61	29,230	17,830	0	0	
Ｌ型擁壁用コーナーブロック設置	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ		2	20,570	41,140			WYB00070
		個	2	20,570	41,140	0	0	単－ 269号
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ		2	90,000	180,000			WYB00073
		個	2	90,000	180,000	0	0	単－ 270号
合　計					372,309			
					372,309		0	

1m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　15号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1.4	11,860	16,604			CB222110
		m	1.4	11,860	16,604	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1420		1	145,000	145,000			WYB00074
		個	1	145,000	145,000	0	0	単ー 271号
合　計					147,862			
					147,862		0	

19m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		19.3	11,860	228,898			CB222110
		m	19.3	11,860	228,898	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1800) L=2000		9	116,000	1,044,000			WYB00140
		個	9	116,000	1,044,000	0	0	単ー 272号
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1800) L=1340		1	145,000	145,000			WYB00145
		個	1	145,000	145,000	0	0	単ー 273号
合　計					1,297,334			
					1,297,334		0	

25m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		25.2	11,860	298,872			CB222110
		m	25.2	11,860	298,872	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000		10	149,000	1,490,000			WYB00075
		個	10	149,000	1,490,000	0	0	単－ 274号
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000 φ640孔		1	178,000	178,000			WYB00122
		個	1	178,000	178,000	0	0	単－ 275号
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1504		1	186,000	186,000			WYB00141
		個	1	186,000	186,000	0	0	単－ 276号
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1692		1	187,000	187,000			WYB00144
		個	1	187,000	187,000	0	0	単－ 277号
合　計					2,140,913			
					2,140,913		0	

8.6m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　18号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		8.6	14,670	126,162			CB222110
		m	8.6	14,670	126,162	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000 φ750半孔		2	200,000	400,000			WYB00076
		個	2	200,000	400,000	0	0	単－ 278号
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1619		1	233,000	233,000			WYB00147
		個	1	233,000	233,000	0	0	単－ 279号
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000		1	112,000	112,000			WYB00150
		個	1	112,000	112,000	0	0	単－ 280号
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000		1	165,000	165,000			WYB00151
		個	1	165,000	165,000	0	0	単－ 281号
合　計					948,057			
					948,057		0	

9.1m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　19号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		9.1	14,670	133,497			CB222110
		m	9.1	14,670	133,497	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2400) L=2000		4	211,000	844,000			WYB00084
		個	4	211,000	844,000	0	0	単－ 282号
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2400) L=1122		1	264,000	264,000			WYB00085
		個	1	264,000	264,000	0	0	単－ 283号
合　計					1,135,933			
					1,135,933		0	

2m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　20号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		2	14,670	29,340			CB222110
		m	2	14,670	29,340	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2500) L=2000 φ410孔		1	228,000	228,000			WYB00072
		個	1	228,000	228,000	0	0	単ー 284号
合　計					235,458			
					235,458		0	

7m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　21号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		7	14,670	102,690			CB222110
		m	7	14,670	102,690	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000		1	211,000	211,000			WYB00108
		個	1	211,000	211,000	0	0	単－ 285号
プレキャストＬ型擁壁（支給品）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000		2	0	0			WYB00109
		個	2	0	0	0	0	単－ 286号
プレキャストＬ型擁壁（支給品）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=1000		1	0	0			WYB00110
		個	1	0	0	0	0	単－ 287号
合　計					287,017			
					287,017		0	

2m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　22号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		2	14,670	29,340			CB222110
		m	2	14,670	29,340	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H3000S(h=2700) L=2000 φ530孔		1	241,000	241,000			WYB00077
		個	1	241,000	241,000	0	0	単ー 288号
合　計					247,353			
					247,353		0	

49m2当たり内訳書

型枠

第　23号内訳書　　(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		49	7,761	380,289			CB240210
		m２	49	7,761	380,289	0	0	
合　計					347,953			
					347,953		0	

3m2当たり内訳書

型枠

第　24号内訳書　　(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		2.9	8,590	24,911			CB240210
		m 2	2.9	8,590	24,911	0	0	
合　計					22,792			
					22,792		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　25号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			5	2,575	12,875			WYB00078
		時間	5	2,575	12,875	0	0	単－ 310号
合　計					11,780 0		-11,780	

一式当たり内訳書

応急作業

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00001
		時間	40	3,835	153,400	40	153,400	単－ 311号
普通作業員			0	0	0			WYB00080
		時間	160	2,575	412,000	160	412,000	単－ 312号
合　計					0 565,400		565,400	
変更積算金額					0 517,313		517,313	円／式

80m3当たり内訳書

床掘り

第　27号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		79.7	253.8	20,227			CB210030
		m３	79.7	253.8	20,227	0	0	
合　計					18,507			
					18,507		0	

500m3当たり内訳書

床掘り

第　28号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		499	288.5	143,961			CB210030
		m３	499	288.5	143,961	0	0	
合　計					131,720			
					131,720		0	

2m3当たり内訳書

床掘り

第　29号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1.8	2,034	3,661			CB210030
		m３	1.8	2,034	3,661	0	0	
合　計					3,349			
					3,349		0	

130m3当たり内訳書

埋戻し

第　30号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		132	1,801	237,732			CB210410
		m３	132	1,801	237,732	0	0	
合　計					217,517			
					217,517		0	

310m3当たり内訳書

埋戻し

第　31号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		312	2,800	873,600			CB210410
		m３	312	2,800	873,600	0	0	
合　計					799,318			
					799,318		0	

0.2m3当たり内訳書

埋戻し

第　32号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.2	3,458	691			CB210410
		m３	0.2	3,458	691	0	0	
合　計					632			
					632		0	

2m3当たり内訳書

埋戻し

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		1.5	3,458	5,187			CB210410
		m３	1.5	3,458	5,187	0	0	
埋戻し用砂（材料費）	洗い 細目 1.33m3/m3		1.5	4,788	7,182			WYB00096
		m３	1.5	4,788	7,182	0	0	単－ 314号
合　計					11,317			
					11,317		0	

432m2当たり内訳書

基面整正

第　34号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			432	395.2	170,726			CB210080
		m２	432	395.2	170,726	0	0	
合　計					156,209			
					156,209		0	

80m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　35号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		79.8	674.3	53,809			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	79.8	674.3	53,809	0	0	
合　計					49,233			
					49,233		0	

2m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　36号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		1.6	814.2	1,302			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m３	1.6	814.2	1,302	0	0	
合　計					1,191			
					1,191		0	

7m2当たり内訳書

型枠

第　37号内訳書　　(接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		7.1	7,761	55,103			CB240210
		m２	7.1	7,761	55,103	0	0	
合　計					50,417			
					50,417		0	

50m3当たり内訳書

床掘り

第　38号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		48.1	2,034	97,835			CB210030
		m３	48.1	2,034	97,835	0	0	
合　計					89,516			
					89,516		0	

50m3当たり内訳書

埋戻し

第　39号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		48.1	3,458	166,329			CB210410
		m３	48.1	3,458	166,329	0	0	
合　計					152,186			
					152,186		0	

11m当たり内訳書

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０ｍ未満 無 無 無	m	11 11	7,230 7,230	79,530 79,530	0	0	WB810620 単－ 409号
ガードパイプ　歩道用（材料費）	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	11 11	19,890 19,890	218,790 218,790	0	0	WYB00107 単－ 410号
(30%割増)								
岩削孔	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ 掘削空圧式平均削孔長L=900㎜φ160㎜	孔	8 8	33,900 33,900	271,200 271,200	0	0	WYB00111 単－ 411号
合　計					521,094 521,094		0	

10m3当たり内訳書

床掘り

第　41号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		13.8	288.5	3,981			CB210030
		m３	13.8	288.5	3,981	0	0	
合　計					3,642			
					3,642		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第　42号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		13.5	2,800	37,800			CB210410
		m３	13.5	2,800	37,800	0	0	
合　計					34,585			
					34,585		0	

1m2当たり内訳書

基面整正

第　43号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			1.4	395.2	553			CB210080
		m 2	1.4	395.2	553	0	0	
合　計					505			
					505		0	

82m当たり内訳書

メｯｼｭﾌｪﾝｽ

第　44号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メッシュフェンス設置	H=800 一般部		82	6,043	495,526			WYB00116
		m	82	6,043	495,526	0	0	単ー 431号
メッシュフェンス（材料費）	H800 ﾊﾟﾈﾙ網目50mm 菊形ﾘﾌﾞ支柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		82	5,460	447,720			WYB00117
		m	82	5,460	447,720	0	0	単ー 432号
(UN(A型)-50同等品以上)								
基礎ブロック設置	180×180×450		42	5,444	228,648			WYB00118
		基	42	5,444	228,648	0	0	単ー 433号
基礎ブロック（材料費）	180×180×450		42	1,950	81,900			WYB00119
		個	42	1,950	81,900	0	0	単ー 434号
合　計					1,147,184			
					1,147,184		0	

555/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　45号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			144	16,330	2,351,520			WB010211
		人日	144	16,330	2,351,520	0	0	単－ 438号
交通誘導警備員Ｂ			411	13,320	5,474,520			WB010212
		人日	411	13,320	5,474,520	0	0	単－ 439号
合　計					7,160,596			
					0		-7,160,596	

0/795人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　46号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	191	16,330	3,119,030	191	3,119,030	単－ 440号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	604	13,320	8,045,280	604	8,045,280	単－ 441号
合　計					0 11,164,310		11,164,310	
変更積算金額					0 10,215,014		10,215,014	円／人日

85/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　47号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			34	24,500	833,000			WB010211
		人日	34	24,500	833,000	0	0	単－ 442号
交通誘導警備員Ｂ			51	19,970	1,018,470			WB010212
		人日	51	19,970	1,018,470	0	0	単－ 443号
合　計					1,685,703			
					0		-1,685,703	

40m3当たり内訳書

床掘り

第　48号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（情報ボックス工）			41	2,064	84,624			CB440710
		m３	41	2,064	84,624	0	0	
合　計					77,428			
					77,428		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　49号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（情報ボックス工）			18.8	3,256	61,212			CB440720
		m３	18.8	3,256	61,212	0	0	
合　計					56,007			
					56,007		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第　50号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（情報ボックス工）			12.5	3,256	40,700			CB440720
		m３	12.5	3,256	40,700	0	0	
中埋材（材料費）	砂		16.6	3,600	59,760			CB440730
		m３	16.6	3,600	59,760	0	0	
(洗い 細目)								
					91,917			
合　計					91,917		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　51号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		20.1	674.3	13,553			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	20.1	674.3	13,553	0	0	
合　計					12,400			
					12,400		0	

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第　52号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 4.8km 無 無	台	0 2	0 71,000	0 142,000	2	142,000	WB010010 単ー 456号
合　計					0 142,000		142,000	
変更積算金額					0 142,000		142,000	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験（１）	分析項目15項目　溶出液作成料含む		1	121,200	121,200			WYB00200
		検体	1	121,200	121,200	0	0	単－ 457号
溶出試験（２）	分析項目12項目　溶出液作成料含む		1	77,200	77,200			WYB00201
		検体	1	77,200	77,200	0	0	単－ 458号
ひ素含有量試験			1	4,850	4,850			WYB00202
		検体	1	4,850	4,850	0	0	単－ 459号
銅含有量試験			1	4,000	4,000			WYB00203
		検体	1	4,000	4,000	0	0	単－ 460号
合　計					189,627			
					189,627		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第　54号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)		2	186,000	372,000			WYB00028
		箇所	2	186,000	372,000	0	0	単－ 461号
合　計					338,693 338,693		0	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第　55号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		本	13 13	34,260 34,260	445,380 445,380	0	0	WYB00019 単ー 462号
合　計					405,504 405,504		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工_基層(車道･路肩部) 技術員2.9人		1	104,700	104,700			WYB00125
		件	1	104,700	104,700	0	0	単－ 463号
合　計					95,797 95,797		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　57号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4400m3	式	1 1		22,654 22,654	0	0	WB010400 単－ 464号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 6300m3	式	1 1		23,938 23,938	0	0	WB010420 単－ 465号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 100m3	式	1 1		746 746	0	0	WB010420 単－ 466号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 240m3	式	1 1		2,268 2,268	0	0	WB010430 単－ 467号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 9m2	式	1 1		59 59	0	0	WB010440 単－ 468号
合　計					45,442 0		-45,442	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　58号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4400m3	式	0 1		0 22,654	1	22,654	WB010400 単－ 469号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 6600m3	式	0 1		0 25,072	1	25,072	WB010420 単－ 470号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 100m3	式	0 1		0 746	1	746	WB010420 単－ 471号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 240m3	式	0 1		0 2,268	1	2,268	WB010430 単－ 472号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 9m2	式	0 1		0 59	1	59	WB010440 単－ 473号
合　計					0 50,799		50,799	
変更積算金額					0 46,479		46,479	円／式

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　59号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－ 474号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 475号
合　計					1,043,395			
					1,043,395		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2760千円	式	1 1		2,760,000 2,760,000	0	0	WB010610 単ー 476号
合　計					2,525,318 0		-2,525,318	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　61号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3430千円	式	0 1		0 3,430,000	1	3,430,000	WB010610 単ー 477号
合　計					0 3,430,000		3,430,000	
変更積算金額					0 3,138,348		3,138,348	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元出来形管理･３次元データ納品の費用(ICT)			1		2,750,000			WYB00082
		式	1		2,750,000	0	0	単ー 478号
合　計					2,516,169			
					0		-2,516,169	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元出来形管理･３次元データ納品の費用(ICT)		式	0 1		0 2,850,000	1	2,850,000	WYB00160 単ー 479号
合　計					0 2,850,000		2,850,000	
変更積算金額					0 2,607,666		2,607,666	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　64号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/工事		1	58,800	58,800			WYB00024
		工事	1	58,800	58,800	0	0	単ー 480号
合　計					53,535 53,535		0	

一式当たり内訳書

道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費

第　65号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)		0	0	0			WYB00153
		件	1	45,000	45,000	1	45,000	単ー 481号
合　計					0 45,000		45,000	
変更積算金額					0 45,000		45,000	円／式

一式当たり内訳書

道路台帳附図修正費

第　66号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路台帳附図修正費	CADﾃﾞｰﾀ有り		0	0	0			WYB00189
		枚	3	80,050	240,150	3	240,150	単ー 482号
合　計					0 240,150		240,150	
変更積算金額					0 240,150		240,150	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　67号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00142
		基・月	13.1	47,500	622,250	13.1	622,250	単ー 483号
合　計					0 622,250		622,250	
変更積算金額					0 622,250		622,250	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	254.9 254.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	280 280	280 280	CB210100
計					280 280	
単価					280 280	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	335.5 335.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	368.5 368.5	368.5 368.5	CB210120
計					368.5 368.5	
単価					368.5 368.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	4,819 4,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,293 5,293	5,293 5,293	CB210510
計					5,293 5,293	
単価					5,293 5,293	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	757.8 757.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	832.4 832.4	832.4 832.4	CB210510
計					832.4 832.4	
単価					832.4 832.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土(ICT)	障害無し	単位	m3	数量	1 1	単価	234.5 234.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	257.6 257.6	257.6 257.6	CB210570
計					257.6 257.6	
単価					257.6 257.6	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土(ICT)	障害有り	単位	m3	数量	1 1	単価	488.5 488.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 有り	ｍ３	1 1	536.6 536.6	536.6 536.6	CB210570
計					536.6 536.6	
単価					536.6 536.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,516 3,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1 1	3,862 3,862	3,862 3,862	CB210110
計					3,862 3,862	
単価					3,862 3,862	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	4,901 4,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,383 5,383	5,383 5,383	CB210520
計					5,383 5,383	
単価					5,383 5,383	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	797.2 797.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	875.7 875.7	875.7 875.7	CB210520
計					875.7 875.7	
単価					875.7 875.7	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,587 3,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1 1	3,921 3,921	3,921 3,921	CB210110
計					3,921 3,921	
単価					3,921 3,921	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路床盛土(ICT)	障害有り	単位	m3	数量	1 1	単価	840.1 840.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 有り	ｍ３	1 1	922.8 922.8	922.8 922.8	CB210580
計					922.8 922.8	
単価					922.8 922.8	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,587 3,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1 1	3,921 3,921	3,921 3,921	CB210110
計					3,921 3,921	
単価					3,921 3,921	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	498.9 498.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1 1	548 548	548 548	CB220070
計					548 548	
単価					548 548	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,533 3,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1 1	3,862 3,862	3,862 3,862	CB210110
計					3,862 3,862	
単価					3,862 3,862	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	残土等処分	草の根混じり土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	1,427 1,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	CB210560
計					1,560 1,560	
単価					1,560 1,560	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石無	単位	m3	数量	1 1	単価	79,593 79,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	86,990 86,990	86,990 86,990	CB226311
計					86,990 86,990	
単価					86,990 86,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	単位	m3	数量	0 1	単価	0 80,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 1	0 87,470	0 87,470	CB226311
計					0 87,470	
単価					0 87,470	円／m3
変更積算単価					80,040	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	単位	m3	数量	1 1	単価	59,826 59,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	65,710 65,710	65,710 65,710	CB226320
計					65,710 65,710	
単価					65,710 65,710	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	差筋ｱﾝｶｰ鉄筋	SD345 D13 L=230	単位	本	数量	1 1	単価	2,565 2,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋アンカー鉄筋打込み	D13 L=230		1	2,804	2,804	WYB00035
		本	1	2,804	2,804	単－ 263号
計					2,804 2,804	
単価					2,804 2,804	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2400S(h=1800)	単位	m	数量	1 1	単価	85,321 85,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	93,250	93,250	CB222110
		m	1	93,250	93,250	
計					93,250 93,250	
単価					93,250 93,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2600S(h=1800)	単位	m	数量	1 1	単価	96,895 96,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1 1	105,900 105,900	105,900 105,900	CB222110
計					105,900 105,900	
単価					105,900 105,900	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=2000)	単位	m	数量	1 1	単価	108,515 108,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1 1	118,600 118,600	118,600 118,600	CB222110
計					118,600 118,600	
単価					118,600 118,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=3000S(h=2200)	単位	m	数量	1 1	単価	116,018 116,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	1 1	126,800 126,800	126,800 126,800	CB222110
計					126,800 126,800	
単価					126,800 126,800	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	32,348 32,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	35,530 35,530	35,530 35,530	CB240010
計					35,530 35,530	
単価					35,530 35,530	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	27,924 27,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	30,520 30,520	30,520 30,520	CB240010
計					30,520 30,520	
単価					30,520 30,520	 円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	鉄筋 (調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	160,515 160,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	176,300 176,300	176,300 176,300	WB810010 単－ 289号
計					176,300 176,300	
単価					176,300 176,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉄筋 (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	161,309 161,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	176,300 176,300	176,300 176,300	WB810010 単－ 289号
計					176,300 176,300	
単価					176,300 176,300	円／t

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	吸出し防止材	ﾔｼ繊維系不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1 1	単価	4,321 4,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	点在 ﾔｼ繊維系不織布 t=10mm	ｍ２	1 1	4,723 4,723	4,723 4,723	WYB00090 単－ 290号
計					4,723 4,723	
単価					4,723 4,723	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	支給品運搬	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	単位	t	数量	1 1	単価	10,558 10,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1 1	1,986 1,986	1,986 1,986	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	t	1 1	9,549 9,549	9,549 9,549	CB010420
計					11,535 11,535	
単価					11,540 11,540	円／t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	620.2 620.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	681.2 681.2	681.2 681.2	WB810770 単－ 291号
計					681.2 681.2	
単価					681.2 681.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	土中建込	単位	m	数量	1 1	単価	985 985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	1,082	1,082	WB810770
		m	1	1,082	1,082	単－ 292号
計					1,082 1,082	
単価					1,082 1,082	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	標識撤去	F型 φ267.4×6.6×7050 案内標識 2000×2800	単位	基	数量	1 1	単価	104,947 104,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 1基 無 無		1	71,070	71,070	WB812200
		基	1	71,070	71,070	単－ 293号
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無		5.6	7,779	43,562.4	WB812220
		ｍ２	5.6	7,779	43,562.4	単－ 294号
計					114,632.4 114,632.4	
単価					114,700 114,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,370 7,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,095	8,095	WB824010
		ｍ３	1	8,095	8,095	単－ 295号
計					8,095 8,095	
単価					8,095 8,095	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	28,042 28,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		1	30,800	30,800	WB824010
		ｍ３	1	30,800	30,800	単－ 296号
計					30,800 30,800	
単価					30,800 30,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	14,640 14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,080	16,080	WB824010
		ｍ３	1	16,080	16,080	単－ 297号
計					16,080 16,080	
単価					16,080 16,080	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	594.8 594.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	653.3	653.3	CB430510
		m	1	653.3	653.3	
計					653.3 653.3	
単価					653.3 653.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,091 1,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1 1	1,199 1,199	1,199 1,199	CB430510
計					1,199 1,199	
単価					1,199 1,199	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	舗装版切断	鉱さい版 20cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	2,623 2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	鉱さい版 厚20cmを超え30cm以下	m	1 1	2,867 2,867	2,867 2,867	WYB00154 単－ 298号
計					2,867 2,867	
単価					2,867 2,867	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚3cm	単位	m2	数量	1 1	単価	186.5 186.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	203.9 203.9	203.9 203.9	CB430310
計					203.9 203.9	
単価					203.9 203.9	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1 1	単価	185.6 185.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	203.9 203.9	203.9 203.9	CB430310
計					203.9 203.9	
単価					203.9 203.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	185.6 185.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	203.9 203.9	203.9 203.9	CB430310
計					203.9 203.9	
単価					203.9 203.9	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	185.6 185.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	203.9 203.9	203.9 203.9	CB430310
計					203.9 203.9	
単価					203.9 203.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚24cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 514.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 564.6	0 564.6	CB430310
計					0 564.6	
単価					0 564.6	円／m2
変更積算単価					514.1	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚30cm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,255 2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚20cmを超え30cm以下 積込含む	ｍ２	1 1	2,465 2,465	2,465 2,465	WYB00093 単－ 299号
計					2,465 2,465	
単価					2,465 2,465	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴300×400用	単位	枚	数量	1 1	単価	191.3 191.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	210.2 210.2	210.2 210.2	WB821430 単－ 300号
計					210.2 210.2	
単価					210.2 210.2	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×900用	単位	枚	数量	1 1	単価	462.6 462.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	508.1 508.1	508.1 508.1	WB821430 単－ 301号
計					508.1 508.1	
単価					508.1 508.1	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×800用	単位	枚	数量	1 1	単価	464.8 464.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	508.1 508.1	508.1 508.1	WB821430 単－ 301号
計					508.1 508.1	
単価					508.1 508.1	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた300用	単位	枚	数量	1 1	単価	464.8 464.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	508.1 508.1	508.1 508.1	WB821430 単－ 301号
計					508.1 508.1	
単価					508.1 508.1	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた400用	単位	枚	数量	1 1	単価	464.8 464.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	508.1 508.1	508.1 508.1	WB821430 単－ 301号
計					508.1 508.1	
単価					508.1 508.1	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴600×1000用	単位	枚	数量	1 1	単価	191.3 191.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	210.2 210.2	210.2 210.2	WB821430 単－ 300号
計					210.2 210.2	
単価					210.2 210.2	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴1000×2000用	単位	枚	数量	1 1	単価	462.6 462.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	508.1 508.1	508.1 508.1	WB821430 単－ 301号
計					508.1 508.1	
単価					508.1 508.1	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴700×1000用	単位	枚	数量	1 1	単価	191.3 191.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	210.2 210.2	210.2 210.2	WB821430 単－ 300号
計					210.2 210.2	
単価					210.2 210.2	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1 1	単価	1,227 1,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1 1	1,342 1,342	1,342 1,342	CB422540
計					1,342 1,342	
単価					1,342 1,342	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,718 1,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,888 1,888	1,888 1,888	CB227010
計					1,888 1,888	
単価					1,888 1,888	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	7,714 7,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID無 8.5km超え11.0km以下		1	8,473	8,473	WYB00064
		ｍ３	1	8,473	8,473	単－ 302号
計					8,473 8,473	
単価					8,473 8,473	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,123 2,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2,332	2,332	CB227010
		ｍ３	1	2,332	2,332	
計					2,332 2,332	
単価					2,332 2,332	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,460 3,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,801 3,801	3,801 3,801	CB227010
計					3,801 3,801	
単価					3,801 3,801	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	殻運搬	鉱さい殻	単位	t	数量	100 100	単価	1,376 1,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	鉱さい 機械積込 20km以上30km以下 DID無	ｍ３	51.8 51.8	2,902 2,902	150,323.6 150,323.6	WYB00094 単－ 303号
計					150,323.6 150,323.6	
単価					1,504 1,504	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,139 2,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	2,350	2,350	WB020051
		ｍ３	1	2,350	2,350	単－ 304号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,097 4,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	4,500	4,500	WB020051
		ｍ３	1	4,500	4,500	単－ 305号
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,851 3,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 306号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3)						
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	殻処分	鉱さい殻	単位	t	数量	1 1	単価	35,226 35,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	37,500 37,500	37,500 37,500	WB020052 単－ 307号
産業廃棄物税	最終処分場への搬入	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	WYB00099 単－ 308号
計					38,500 38,500	
単価					38,500 38,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	木くず処分	木(根)	単位	t	数量	1 1	単価	20,129 20,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	22,000	22,000	WB020052
		t	1	22,000	22,000	単－ 309号
計					22,000 22,000	
単価					22,000 22,000	円／t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	現場発生品運搬	転落防止柵、横断防止柵、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、縞鋼板蓋、案内標識板、標識柱	単位	t	数量	1 1	単価	10,256 10,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1 1	1,929 1,929	1,929 1,929	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1 1	9,273 9,273	9,273 9,273	CB010420
計					11,202 11,202	
単価					11,210 11,210	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 699.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 768.2	0 768.2	CB410030
計					0 768.2	
単価					0 768.2	円／m2
変更積算単価					699.5	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	779.8 779.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	856.5 856.5	856.5 856.5	CB410030
計					856.5 856.5	
単価					856.5 856.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚120mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 605.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 664.9	0 664.9	CB410030
計					0 664.9	
単価					0 664.9	円／m2
変更積算単価					605.2	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	542.6 542.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	596 596	596 596	CB410030
計					596 596	
単価					596 596	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	844 844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	927 927	927 927	CB410031
計					927 927	
単価					927 927	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,099 1,099	1,099 1,099	CB410031
計					1,099 1,099	
単価					1,099 1,099	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 609.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 669.7	0 669.7	CB410040
計					0 669.7	
単価					0 669.7	円／m2
変更積算単価					609.8	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	690.2 690.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	758.1 758.1	758.1 758.1	CB410040
計					758.1 758.1	
単価					758.1 758.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚70mm	単位	m2	数量	1 1	単価	495.6 495.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 70mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	544.4 544.4	544.4 544.4	CB410040
計					544.4 544.4	
単価					544.4 544.4	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(30) 舗装厚180mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	5,299 5,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,944 2,944	2,944 2,944	CB410040
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 90mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,848 2,848	2,848 2,848	CB410040
計					5,792 5,792	
単価					5,792 5,792	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	907.4 907.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	996.7 996.7	996.7 996.7	CB410041
計					996.7 996.7	
単価					996.7 996.7	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,825	0 1,825	CB410240
計					0 1,825	
単価					0 1,825	円／m2
変更積算単価					1,662	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,767 1,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,941 1,941	1,941 1,941	CB410240
計					1,941 1,941	
単価					1,941 1,941	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,750 1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,923 1,923	1,923 1,923	CB410241
計					1,923 1,923	
単価					1,923 1,923	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,729	0 1,729	CB410250
計					0 1,729	
単価					0 1,729	円／m2
変更積算単価					1,574	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,679 1,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,845 1,845	1,845 1,845	CB410250
計					1,845 1,845	
単価					1,845 1,845	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,056	0 2,056	CB410260
計					0 2,056	
単価					0 2,056	円／m2
変更積算単価					1,872	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,119	0 2,119	CB410260
計					0 2,119	
単価					0 2,119	円／m2
変更積算単価					1,929	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,034 2,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm		1	2,235	2,235	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,235	2,235	
計					2,235 2,235	
単価					2,235 2,235	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,695 1,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）		1	1,862	1,862	CB410260
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					
		ｍ２	1	1,862	1,862	
計					1,862 1,862	
単価					1,862 1,862	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,667 1,667	1,667 1,667	CB410261
計					1,667 1,667	
単価					1,667 1,667	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,784 1,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,960 1,960	1,960 1,960	CB410261
計					1,960 1,960	
単価					1,960 1,960	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,697 1,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン （１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,864 1,864	1,864 1,864	CB410261
計					1,864 1,864	
単価					1,864 1,864	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 502.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	0 1	0 551.8	0 551.8	CB430010
計					0 551.8	
単価					0 551.8	円／m2
変更積算単価					502.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,032	0 2,032	CB430020
計					0 2,032	
単価					0 2,032	円／m3
変更積算単価					1,850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 3,050	0 3,050	WB020051 単－ 313号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.35t/m3)						
計					0 3,050	
単価					0 3,050	円／m3
変更積算単価					2,777	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚22mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 815.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 22mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 896.4	0 896.4	CB410240
計					0 896.4	
単価					0 896.4	円／m2
変更積算単価					815.9	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚79mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,776 2,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 39.5mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	2 2	1,525 1,525	3,050 3,050	CB410240
計					3,050 3,050	
単価					3,050 3,050	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚22mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 815.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 22mm 再生粗粒度アスコン（２０）		0	0	0	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	896.4	896.4	
計					0 896.4	
単価					0 896.4	円／m2
変更積算単価					815.9	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚75mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,665 2,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 37.5mm		2	1,464	2,928	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	2	1,464	2,928	
計					2,928 2,928	
単価					2,928 2,928	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 平均舗装厚40mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 1,694	0 1,694	CB410260
計					0 1,694	
単価					0 1,694	 円／m2
変更積算単価					 1,543	 円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 平均舗装厚52mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 52mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,194	0 2,194	CB410260
計					0 2,194	
単価					0 2,194	 円／m2
変更積算単価					 1,998	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 平均舗装厚68mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,662 2,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 68mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,924 2,924	2,924 2,924	CB410260
計					2,924 2,924	
単価					2,924 2,924	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	542.6 542.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	596 596	596 596	CB410030
計					596 596	
単価					596 596	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=150	単位	m2	数量	1 1	単価	4,036 4,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	29,550 29,550	4,432.5 4,432.5	CB240010
計					4,432.5 4,432.5	
単価					4,433 4,433	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	管(函)渠型側溝 (A型)	1型(一般部) 300×300×2000	単位	m	数量	1 1	単価	15,987 15,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	17,560 17,560	17,560 17,560	CB222790
計					17,560 17,560	
単価					17,560 17,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	管(函)渠型側溝 (A型)	【支給品】1型(一般部) 300×300×2000	単位	m	数量	1 1	単価	3,888 3,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	 m	1 1	4,250 4,250	4,250 4,250	CB222790
計					4,250 4,250	
単価					4,250 4,250	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	管(函)渠型側溝 (A型)	1型(一般部･曲線部) 300×300×800	単位	m	数量	1 1	単価	47,872 47,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	 m	1 1	52,580 52,580	52,580 52,580	CB222790
計					52,580 52,580	
単価					52,580 52,580	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	管(函)渠型側溝 (A型)	流用品 1型(一般部･曲線部) 300×300×800	単位	m	数量	1 1	単価	5,459 5,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付･撤去 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	5,967 5,967	5,967 5,967	CB222790
計					5,967 5,967	
単価					5,967 5,967	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	管(函)渠型側溝 (A型)	2型(集水部) 300×300×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	m	数量	1 1	単価	36,090 36,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	39,640 39,640	39,640 39,640	CB222790
計					39,640 39,640	
単価					39,640 39,640	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	管(函)渠型側溝 (A型)	3型(溜桝部) 300×450×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	75,559 75,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	 m	1 1	82,990 82,990	82,990 82,990	CB222790
計					82,990 82,990	
単価					82,990 82,990	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	管(函)渠型側溝 (A型)	流用品 3型(溜桝部) 300×450×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	5,459 5,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付･撤去 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	 m	1 1	5,967 5,967	5,967 5,967	CB222790
計					5,967 5,967	
単価					5,967 5,967	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	管(函)渠型側溝 (A型)	4型(横断部) 300×300×2000	単位	m	数量	1 1	単価	19,001 19,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	20,870 20,870	20,870 20,870	CB222790
計					20,870 20,870	
単価					20,870 20,870	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	管(函)渠型側溝 (A型)	5型(分水部) 300×800×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	89,271 89,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	98,050 98,050	98,050 98,050	CB222790
計					98,050 98,050	
単価					98,050 98,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	管(函)渠型側溝 (A型)	流用品 5型(分水部) 300×800×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填 蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	5,459 5,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付･撤去 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用		1	5,967	5,967	CB222790
		m	1	5,967	5,967	
計					5,967 5,967	
単価					5,967 5,967	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	管(函)渠型側溝 (B型)	300×300×2500	単位	m	数量	10 10	単価	19,593 19,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5 5	1,312 1,312	6,560 6,560	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	85,480 85,480	7,693.2 7,693.2	CB240060
管（函）渠型側溝据付	製品長2.5m	m	10 10	6,769 6,769	67,690 67,690	WYB00014 単－ 315号
函渠型側溝（材料費）	B型 300×300×2500	個	4 4	33,300 33,300	133,200 133,200	WYB00015 単－ 316号
計					215,143.2 215,143.2	
単価					21,520 21,520	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 車道用	単位	m	数量	1 1	単価	15,368 15,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り		1	16,880	16,880	WB821410
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	16,880	16,880	単－ 317号
計					16,880 16,880	
単価					16,880 16,880	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)	400×400	単位	m	数量	1 1	単価	13,811 13,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		1	15,170	15,170	WB821410
	有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	15,170	15,170	単－ 318号
計					15,170 15,170	
単価					15,170 15,170	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)	500×500	単位	m	数量	1 1	単価	17,772 17,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1 1	19,520 19,520	19,520 19,520	WB821410 単－ 319号
計					19,520 19,520	
単価					19,520 19,520	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	自由勾配側溝	T-25 500×600 縦断用 普通型	単位	m	数量	1 1	単価	27,256 27,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.67m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	m	1 1	29,790 29,790	29,790 29,790	WB821420 単－ 320号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					29,790 29,790	
単価					29,790 29,790	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	自由勾配側溝	T-25 600×800 縦断用 普通型	単位	m	数量	1 1	単価	34,540 34,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	37,750	37,750	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.85m3/10m	m	1	37,750	37,750	単－ 321号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					37,750 37,750	
単価					37,750 37,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	自由勾配側溝	T-25 300×600 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	62,346 62,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	m	10 10	67,080 67,080	670,800 670,800	WB821420 単－ 322号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.06 0.06	176,300 176,300	10,578 10,578	WB810010 単－ 289号
計					681,378 681,378	
単価					68,140 68,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	自由勾配側溝	T-25 300×700 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	66,005 66,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	m	10 10	71,080 71,080	710,800 710,800	WB821420 単－ 323号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.06 0.06	176,300 176,300	10,578 10,578	WB810010 単－ 289号
計					721,378 721,378	
単価					72,140 72,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	自由勾配側溝	T-25 500×600 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	82,704 82,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	89,330	893,300	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.74m3/10m 有り	m	10	89,330	893,300	単－ 324号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.06	176,300	10,578	WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.06	176,300	10,578	単－ 289号
計					903,878 903,878	
単価					90,390 90,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	自由勾配側溝	T-25 600×700 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	99,731 99,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.1m3/10m 有り	m	10 10	107,700 107,700	1,077,000 1,077,000	WB821420 単－ 325号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07 0.07	176,300 176,300	12,341 12,341	WB810010 単－ 289号
計					1,089,341 1,089,341	
単価					109,000 109,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	自由勾配側溝	T-25 600×800 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	102,293 102,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1m3/10m 有り	m	10 10	110,500 110,500	1,105,000 1,105,000	WB821420 単－ 326号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07 0.07	176,300 176,300	12,341 12,341	WB810010 単－ 289号
計					1,117,341 1,117,341	
単価					111,800 111,800	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	1 1	単価	18,628 18,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	20,460	20,460	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	20,460	20,460	単－ 327号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	1 1	単価	18,591 18,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	20,420	20,420	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	20,420	20,420	単－ 328号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					20,420 20,420	
単価					20,420 20,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦断用 300×500	単位	m	数量	1 1	単価	19,629 19,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	21,560	21,560	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	21,560	21,560	単－ 329号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					21,560 21,560	
単価					21,560 21,560	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦断用 300×500	単位	m	数量	1 1	単価	19,593 19,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	21,520	21,520	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	21,520	21,520	単－ 330号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					21,520 21,520	
単価					21,520 21,520	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦断用 300×600	単位	m	数量	1 1	単価	22,679 22,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	24,910	24,910	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	24,910	24,910	単－ 331号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					24,910 24,910	
単価					24,910 24,910	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦断用 300×600	単位	m	数量	1 1	単価	22,643 22,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	24,870	24,870	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	24,870	24,870	単－ 332号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					24,870 24,870	
単価					24,870 24,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	10 10	単価	37,702 37,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.2 5.2	1,312 1,312	6,822.4 6,822.4	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.26 0.26	29,550 29,550	7,683 7,683	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	8,590 8,590	8,590 8,590	CB240210
自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	m	10 10	5,006 5,006	50,060 50,060	WYB00016 単－ 333号
自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700	個	6 6	54,800 54,800	328,800 328,800	WYB00017 単－ 334号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	34,580 34,580	12,103 12,103	CB240010
計					414,058.4 414,058.4	
単価					41,410 41,410	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦断用 300×500	単位	m	数量	10 10	単価	43,711 43,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.2 5.2	1,312 1,312	6,822.4 6,822.4	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.26 0.26	29,550 29,550	7,683 7,683	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	8,590 8,590	8,590 8,590	CB240210
自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	m	10 10	5,006 5,006	50,060 50,060	WYB00058 単－ 333号
自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×500×1700	個	6 6	65,800 65,800	394,800 394,800	WYB00020 単－ 335号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	34,580 34,580	12,103 12,103	CB240010
計					480,058.4 480,058.4	
単価					48,010 48,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦断用 300×600	単位	m	数量	10 10	単価	51,086 51,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.2 5.2	1,312 1,312	6,822.4 6,822.4	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.26 0.26	29,550 29,550	7,683 7,683	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	8,590 8,590	8,590 8,590	CB240210
自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	m	10 10	5,006 5,006	50,060 50,060	WYB00062 単－ 333号
自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×600×1700	個	6 6	79,300 79,300	475,800 475,800	WYB00022 単－ 336号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	34,580 34,580	12,103 12,103	CB240010
計					561,058.4 561,058.4	
単価					56,110 56,110	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高16.1cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	42,353 42,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07 0.07	34,580 34,580	2,420.6 2,420.6	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.94 0.94	7,761 7,761	7,295.34 7,295.34	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	3,956 3,956	553.84 553.84	WYB00097 単－ 337号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	36,020 36,020	36,020 36,020	WB821430 単－ 338号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					46,289.78 46,289.78	
単価					46,290 46,290	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高6cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	38,566 38,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	34,580 34,580	1,383.2 1,383.2	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.54 0.54	7,761 7,761	4,190.94 4,190.94	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	3,956 3,956	553.84 553.84	WYB00100 単－ 337号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	36,020 36,020	36,020 36,020	WB821430 単－ 338号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					42,147.98 42,147.98	
単価					42,150 42,150	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高2.6cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	37,257 37,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.03 0.03	34,580 34,580	1,037.4 1,037.4	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.4 0.4	7,761 7,761	3,104.4 3,104.4	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	3,956 3,956	553.84 553.84	WYB00098 単－ 337号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	36,020 36,020	36,020 36,020	WB821430 単－ 338号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					40,715.64 40,715.64	
単価					40,720 40,720	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	側溝嵩上げ	1000×700 嵩上高14.4cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	59,070 59,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07 0.07	34,580 34,580	2,420.6 2,420.6	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.91 0.91	7,761 7,761	7,062.51 7,062.51	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	3,956 3,956	553.84 553.84	WYB00101 単－ 337号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	54,520 54,520	54,520 54,520	WB821430 単－ 339号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×500×50 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					64,556.95 64,556.95	
単価					64,560 64,560	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	三面水路	600×700	単位	m	数量	10 10	単価	23,807 23,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三面水路設置	600×700	m	10 10	2,802 2,802	28,020 28,020	WYB00102 単－ 340号
三面水路（材料費）	600×700×2000 T-25	個	5 5	36,900 36,900	184,500 184,500	WYB00103 単－ 341号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	85,480 85,480	12,822 12,822	CB240060
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.47 0.47	29,550 29,550	13,888.5 13,888.5	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	8,590 8,590	8,590 8,590	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	9.4 9.4	1,312 1,312	12,332.8 12,332.8	CB221110
計					260,153.3 260,153.3	
単価					26,020 26,020	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	三面水路	700×700	単位	m	数量	10 10	単価	25,564 25,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三面水路設置	700×700	m	10 10	2,970 2,970	29,700 29,700	WYB00104 単－ 342号
三面水路（材料費）	700×700×2000 T-25	個	5 5	39,500 39,500	197,500 197,500	WYB00105 単－ 343号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.17 0.17	85,480 85,480	14,531.6 14,531.6	CB240060
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.52 0.52	29,550 29,550	15,366 15,366	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	8,590 8,590	8,590 8,590	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10.4 10.4	1,312 1,312	13,644.8 13,644.8	CB221110
計					279,332.4 279,332.4	
単価					27,940 27,940	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用	単位	枚	数量	1 1	単価	4,051 4,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	4,450 4,450	4,450 4,450	WB821430 単－ 344号
計					4,450 4,450	
単価					4,450 4,450	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝用) 500用 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	6,664 6,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	7,320 7,320	7,320 7,320	WB821430 単－ 345号
計					7,320 7,320	
単価					7,320 7,320	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝用) 600用 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	8,667 8,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	9,520 9,520	9,520 9,520	WB821430 単－ 346号
計					9,520 9,520	
単価					9,520 9,520	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝自転車対応用) 300用	単位	枚	数量	1 1	単価	4,497 4,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	4,940 4,940	4,940 4,940	WB821430 単－ 347号
計					4,940 4,940	
単価					4,940 4,940	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 300用 L=1000	単位	枚	数量	1 1	単価	308.7 308.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	339.1 339.1	339.1 339.1	WB821430 単－ 348号
(材料は本体に含む為、手間のみ)						
計					339.1 339.1	
単価					339.1 339.1	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 500用 L=1000	単位	枚	数量	1 1	単価	746.2 746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	819.6 819.6	819.6 819.6	WB821430 単－ 349号
(材料は本体に含む為、手間のみ)						
計					819.6 819.6	
単価					819.6 819.6	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 600用 L=1000	単位	枚	数量	1 1	単価	746.2 746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	819.6 819.6	819.6 819.6	WB821430 単－ 349号
(材料は本体に含む為、手間のみ)						
計					819.6 819.6	
単価					819.6 819.6	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	支給品運搬	管(函)渠型側溝	単位	t	数量	1 1	単価	9,945 9,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1 1	1,871 1,871	1,871 1,871	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1 1	8,995 8,995	8,995 8,995	CB010420
計					10,866 10,866	
単価					10,870 10,870	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ300 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	16,943 16,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	m	1 1	18,610 18,610	18,610 18,610	CB222860
計					18,610 18,610	
単価					18,610 18,610	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ400 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	22,425 22,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 400mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	m	1 1	24,510 24,510	24,510 24,510	CB222860
計					24,510 24,510	
単価					24,510 24,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ500 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	28,443 28,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 500mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	31,240	31,240	CB222860
		m	1	31,240	31,240	
計					31,240 31,240	
単価					31,240 31,240	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ600 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	36,127 36,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	39,680	39,680	CB222860
		m	1	39,680	39,680	
計					39,680 39,680	
単価					39,680 39,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 管径200mm	単位	m	数量	1 1	単価	4,038 4,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	4,436	4,436	CB222770
		m	1	4,436	4,436	
計					4,436 4,436	
単価					4,436 4,436	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 管径300mm	単位	m	数量	1 1	単価	8,354 8,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	9,131	9,131	CB222770
		m	1	9,131	9,131	
計					9,131 9,131	
単価					9,131 9,131	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ管) φ400	単位	m	数量	10 10	単価	17,384 17,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10 10	10,580 10,580	105,800 105,800	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m３	11.8 11.8	7,131 7,131	84,145.8 84,145.8	CB222780
計					189,945.8 189,945.8	
単価					19,000 19,000	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 400型	単位	m	数量	10 10	単価	21,295 21,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	22,440 22,440	224,400 224,400	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.11 0.11	85,480 85,480	9,402.8 9,402.8	CB240060
計					233,802.8 233,802.8	
単価					23,390 23,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 600型	単位	m	数量	10 10	単価	40,971 40,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	43,710 43,710	437,100 437,100	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	85,480 85,480	12,822 12,822	CB240060
計					449,922 449,922	
単価					45,000 45,000	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	32,995 32,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1 1	36,240 36,240	36,240 36,240	CB240010
計					36,240 36,240	
単価					36,240 36,240	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	現場打ち集水桝 (1号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×700×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	54,819 54,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	60,210 60,210	60,210 60,210	CB222950
計					60,210 60,210	
単価					60,210 60,210	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	現場打ち集水桝 (2号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	54,819 54,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	60,210 60,210	60,210 60,210	CB222950
計					60,210 60,210	
単価					60,210 60,210	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	現場打ち集水桝 (3号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	54,819 54,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	60,210 60,210	60,210 60,210	CB222950
計					60,210 60,210	
単価					60,210 60,210	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	現場打ち集水桝 (4号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1900	単位	箇所	数量	1 1	単価	177,176 177,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	184,300 184,300	184,300 184,300	CB222950
足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	個	5 5	2,050 2,050	10,250 10,250	WYB00027 単－ 350号
計					194,550 194,550	
単価					194,600 194,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	現場打ち集水桝 (5号)	現場打材 24-12-25(20)(高炉) 800×800×2100	単位	箇所	数量	1 1	単価	216,299 216,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 1.80m3を超え1.90m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	206,400 206,400	206,400 206,400	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.1 0.1	176,300 176,300	17,630 17,630	WB810010 単－ 289号
足掛金具 (材料費)	W=200 D13 錆止め塗装	個	6 6	2,050 2,050	12,300 12,300	WYB00138 単－ 351号
計					236,330 236,330	
単価					236,400 236,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	現場打ち集水桝 (6号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×2200×1100	単位	箇所	数量	1 1	単価	163,337 163,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	CB222950
足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	 個	2 2	2,050 2,050	4,100 4,100	WYB00031 単－ 352号
計					179,400 179,400	
単価					179,400 179,400	 円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	現場打ち集水桝 (9号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	49,857 49,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	54,760 54,760	54,760 54,760	CB222950
計					54,760 54,760	
単価					54,760 54,760	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	現場打ち集水桝 (12号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×600	単位	箇所	数量	1 1	単価	40,843 40,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	44,860 44,860	44,860 44,860	CB222950
計					44,860 44,860	
単価					44,860 44,860	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	現場打ち集水桝 (25号)	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×2300	単位	箇所	数量	1 1	単価	197,816 197,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.80m3を超え1.90m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	203,900 203,900	203,900 203,900	CB222950
足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	個	6 6	2,050 2,050	12,300 12,300	WYB00106 単－ 351号
計					216,200 216,200	
単価					216,200 216,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	現場打ち集水桝 (26号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×700	単位	箇所	数量	1 1	単価	50,103 50,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	54,760 54,760	54,760 54,760	CB222950
計					54,760 54,760	
単価					54,760 54,760	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	現場打ち集水桝 (A-1型)	現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	113,913 113,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	124,500 124,500	124,500 124,500	CB222950
計					124,500 124,500	
単価					124,500 124,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	現場打ち集水桝 (A-2型)	現場打材 18-8-40(高炉) 900×1200×1100	単位	箇所	数量	1 1	単価	131,847 131,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	144,100 144,100	144,100 144,100	CB222950
計					144,100 144,100	
単価					144,100 144,100	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	現場打ち集水桝 (A-3型)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×1400×1200	単位	箇所	数量	1 1	単価	46,379 46,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	50,690 50,690	50,690 50,690	CB222950
計					50,690 50,690	
単価					50,690 50,690	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	現場打ち集水桝 (A-4型)	現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×1100	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 104,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	0 1	0 115,000	0 115,000	CB222950
計					0 115,000	
単価					0 115,000	円／箇所
変更積算単価					104,900	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	現場打ち集水桝 (B-1型)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 800×800×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	119,769 119,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	130,900 130,900	130,900 130,900	CB222950
計					130,900 130,900	
単価					130,900 130,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	現場打ち集水桝 (B-2型)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 900×900×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	145,571 145,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	159,100 159,100	159,100 159,100	CB222950
計					159,100 159,100	
単価					159,100 159,100	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	現場打ち集水桝 (分水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 1500×1000×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	177,412 177,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.70m3を超え1.80m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	193,900 193,900	193,900 193,900	CB222950
計					193,900 193,900	
単価					193,900 193,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	集水桝嵩上げ	1700×1500 嵩上高5.4cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	28,379 28,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.22 0.22	34,580 34,580	7,607.6 7,607.6	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.5 2.5	7,761 7,761	19,402.5 19,402.5	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.38 0.38	3,956 3,956	1,503.28 1,503.28	WYB00054 単－ 353号
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	1,328 1,328	2,656 2,656	WB821430 単－ 354号
計					31,169.38 31,169.38	
単価					31,170 31,170	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H700	単位	基	数量	1 1	単価	863,305 863,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スピンドル式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H700	基	1 1	243,400 243,400	243,400 243,400	WYB00010 単－ 355号
スピンドル式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H700	基	1 1	704,800 704,800	704,800 704,800	WYB00011 単－ 356号
計					948,200 948,200	
単価					948,200 948,200	円／基

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	簡易ｹﾞｰﾄ	W300×H700	単位	基	数量	1 1	単価	690,953 690,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スピンドル式スライドゲート（簡易型）設置	W300×H700	基	1 1	194,700 194,700	194,700 194,700	WYB00023 単－ 357号
スピンドル式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W300×H700	基	1 1	564,200 564,200	564,200 564,200	WYB00018 単－ 358号
計					758,900 758,900	
単価					758,900 758,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	簡易ｹﾞｰﾄ	W300×H300	単位	基	数量	0 1	単価	0 633,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W300×H300	基	0 1	0 108,000	0 108,000	WYB00156 単－ 359号
ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W300×H300	基	0 1	0 587,000	0 587,000	WYB00157 単－ 360号
計					0 695,000	
単価					0 695,000	円／基
変更積算単価					633,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H600	単位	基	数量	0 1	単価	0 839,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H600	基	0 1	0 134,900	0 134,900	WYB00158 単－ 361号
ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H600	基	0 1	0 786,000	0 786,000	WYB00159 単－ 362号
計					0 920,900	
単価					0 920,900	円／基
変更積算単価					839,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H650	単位	基	数量	0 1	単価	0 860,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H650	基	0 1	0 137,900	0 137,900	WYB00164 単－ 363号
ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H650	基	0 1	0 806,000	0 806,000	WYB00165 単－ 364号
計					0 943,900	
単価					0 943,900	円／基
変更積算単価					860,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	幹線水路分水栓	300型	単位	個	数量	0 1	単価	0 95,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線水路分水栓設置	300型	個	0 1	0 14,380	0 14,380	WYB00166 単－ 365号
幹線水路分水栓（材料費）	300型	個	0 1	0 90,580	0 90,580	WYB00167 単－ 366号
計					0 104,960	
単価					0 105,000	円／個
変更積算単価					95,710	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	堰板	600×600	単位	枚	数量	0 1	単価	0 107,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板設置	600×600	枚	0 1	0 44,920	0 44,920	WYB00168 単－ 367号
堰板（材料費）	600×600	枚	0 1	0 73,400	0 73,400	WYB00169 単－ 368号
計					0 118,320	
単価					0 118,400	円／枚
変更積算単価					107,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	堰板	600×700	単位	枚	数量	0 1	単価	0 120,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板設置	600×700	枚	0 1	0 51,470	0 51,470	WYB00170 単－ 369号
堰板（材料費）	600×700	枚	0 1	0 80,300	0 80,300	WYB00171 単－ 370号
計					0 131,770	
単価					0 131,800	円／枚
変更積算単価					120,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	堰板	700×700	単位	枚	数量	0 1	単価	0 133,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板設置	700×700	枚	0 1	0 59,150	0 59,150	WYB00176 単－ 371号
堰板（材料費）	700×700	枚	0 1	0 87,500	0 87,500	WYB00177 単－ 372号
計					0 146,650	
単価					0 146,700	円／枚
変更積算単価					133,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	用水調節器	B型 150ﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量	0 1	単価	0 29,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調節器設置	B型 150ﾀｲﾌﾟ	個	0 1	0 7,176	0 7,176	WYB00178 単－ 373号
用水調節器（材料費）	B型 150ﾀｲﾌﾟ	個	0 1	0 25,160	0 25,160	WYB00179 単－ 374号
計					0 32,336	
単価					0 32,340	円／個
変更積算単価					29,490	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	用水調節器	C型 一般600用	単位	個	数量	0 1	単価	0 216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調節器設置	C型 一般600用	個	0 1	0 36,490	0 36,490	WYB00172 単－ 375号
用水調節器（材料費）	C型 一般600用	個	0 1	0 200,300	0 200,300	WYB00173 単－ 376号
計					0 236,790	
単価					0 236,800	円／個
変更積算単価					216,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	排水桝	1型	単位	組	数量	0 1	単価	0 19,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝設置	1型	組	0 1	0 13,050	0 13,050	WYB00174 単－ 377号
排水桝（材料費）	1型	組	0 1	0 7,900	0 7,900	WYB00175 単－ 378号
計					0 20,950	
単価					0 20,950	円／組
変更積算単価					19,110	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (2号)	600×600×800	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 92,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 11,790	0 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×950 2号	基	0 1	0 87,300	0 87,300	WYB00043 単－ 379号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.05	0 39,350	0 1,967.5	CB240010
計					0 101,057.5	
単価					0 101,100	円／箇所
変更積算単価					92,150	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (3号)	600×600×800	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 89,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 11,790	0 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×950 3号	基	0 1	0 83,900	0 83,900	WYB00045 単－ 380号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.05	0 39,350	0 1,967.5	CB240010
計					0 97,657.5	
単価					0 97,660	円／箇所
変更積算単価					89,050	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (4号)	800×800×1900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 393,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×2100(2分割)	基	0 1	0 39,230	0 39,230	WYB00044 単－ 381号
プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×2100(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 4号	基	0 1	0 383,700	0 383,700	WYB00046 単－ 382号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.13	0 39,030	0 5,073.9	CB240010
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1.7	0 1,800	0 3,060	CB221110
計					0 431,063.9	
単価					0 431,100	円／箇所
変更積算単価					393,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (5号)	800×800×2100 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 409,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×2300(2分割)	基	0 1	0 39,230	0 39,230	WYB00047 単－ 383号
プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×2300(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 5号	基	0 1	0 401,800	0 401,800	WYB00050 単－ 384号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.13	0 39,030	0 5,073.9	CB240010
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1.7	0 1,800	0 3,060	CB221110
計					0 449,163.9	
単価					0 449,200	円／箇所
変更積算単価					409,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (9号)	500×500×900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 133,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 11,790	0 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×1050 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 9号	基	0 1	0 133,200	0 133,200	WYB00048 単－ 385号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.04	0 39,350	0 1,574	CB240010
計					0 146,564	
単価					0 146,600	円／箇所
変更積算単価					133,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (12号)	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 9,416	0 9,416	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×750 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 12号	基	0 1	0 106,300	0 106,300	WYB00051 単－ 386号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.04	0 39,350	0 1,574	CB240010
計					0 117,290	
単価					0 117,300	円／箇所
変更積算単価					107,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (25号)	700×700×2300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 424,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	700×700×2500(2分割､有筋)	基	0 1	0 39,230	0 39,230	WYB00052 単－ 387号
プレキャスト集水桝 (材料費)	700×700×2500(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 25号	基	0 1	0 419,300	0 419,300	WYB00060 単－ 388号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.1	0 39,030	0 3,903	CB240010
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1.4	0 1,800	0 2,520	CB221110
計					0 464,953	
単価					0 465,000	円／箇所
変更積算単価					424,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (26号)	600×600×700	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 76,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 11,790	0 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×850 26号	基	0 1	0 70,100	0 70,100	WYB00056 単－ 389号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.05	0 39,350	0 1,967.5	CB240010
計					0 83,857.5	
単価					0 83,860	円／箇所
変更積算単価					76,470	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (36号)	800×800×1400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 367,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×1550(2分割)	基	0 1	0 39,230	0 39,230	WYB00061 単－ 390号
プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×1550(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 36号	基	0 1	0 355,000	0 355,000	WYB00079 単－ 391号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.13	0 39,350	0 5,115.5	CB240010
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1.7	0 1,800	0 3,060	CB221110
計					0 402,405.5	
単価					0 402,500	円／箇所
変更積算単価					367,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (37号)	900×900×2400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 757,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×2600(2分割､有筋)	基	0 1	0 79,500	0 79,500	WYB00066 単－ 392号
プレキャスト集水桝 (材料費)	900×900×2600(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 37号	基	0 1	0 741,000	0 741,000	WYB00083 単－ 393号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.16	0 39,030	0 6,244.8	CB240010
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 2	0 1,800	0 3,600	CB221110
計					0 830,344.8	
単価					0 830,400	円／箇所
変更積算単価					757,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (50号)	900×900×3200 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 942,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×3400(3分割､有筋)	基	0 1	0 137,100	0 137,100	WYB00081 単－ 394号
プレキャスト集水桝 (材料費)	900×900×3400(3分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 50号	基	0 1	0 887,000	0 887,000	WYB00087 単－ 395号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.16	0 39,030	0 6,244.8	CB240010
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 2	0 1,800	0 3,600	CB221110
計					0 1,033,944.8	
単価					0 1,034,000	円／箇所
変更積算単価					942,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (A-1型)	900×900×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 290,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 20,430	0 20,430	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×1150 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 A-1型	基	0 1	0 292,100	0 292,100	WYB00086 単－ 396号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.16	0 39,350	0 6,296	CB240010
計					0 318,826	
単価					0 318,900	円／箇所
変更積算単価					290,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (B-1型)	800×800×900	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 13,490	0 13,490	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×1050 B-1型	基	0 1	0 117,400	0 117,400	WYB00088 単－ 397号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.1	0 39,350	0 3,935	CB240010
計					0 134,825	
単価					0 134,900	円／箇所
変更積算単価					123,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (B-2型)	900×900×900	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 132,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 13,490	0 13,490	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×1050 B-2型	基	0 1	0 127,300	0 127,300	WYB00089 単－ 398号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.12	0 39,350	0 4,722	CB240010
計					0 145,512	
単価					0 145,600	円／箇所
変更積算単価					132,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 110° 開閉	単位	枚	数量	1 1	単価	21,159 21,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	23,240 23,240	23,240 23,240	WB821430 単－ 399号
計					23,240 23,240	
単価					23,240 23,240	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴700×700用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	60,497 60,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	66,120 66,120	66,120 66,120	WB821430 単－ 400号
計					66,120 66,120	
単価					66,120 66,120	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×800用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	53,189 53,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	58,420 58,420	58,420 58,420	WB821430 単－ 401号
計					58,420 58,420	
単価					58,420 58,420	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴900×900用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	82,597 82,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	90,720 90,720	90,720 90,720	WB821430 単－ 402号
計					90,720 90,720	
単価					90,720 90,720	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×600用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	16,606 16,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	18,240 18,240	18,240 18,240	WB821430 単－ 403号
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×700用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	18,609 18,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	20,440 20,440	20,440 20,440	WB821430 単－ 404号
計					20,440 20,440	
単価					20,440 20,440	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	蓋	縞鋼板蓋 桝穴800×2200用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm 2枚掛	単位	組	数量	1 1	単価	58,615 58,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	339.1 339.1	678.2 678.2	WB821430 単－ 405号
縞鋼板蓋（材料費）	桝穴800×2200用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm 2枚掛	組	1 1	63,700 63,700	63,700 63,700	WYB00030 単－ 406号
計					64,378.2 64,378.2	
単価					64,380 64,380	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A1)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	10 10	単価	10,288 10,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	10 10	8,745 8,745	87,450 87,450	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.31 0.31	34,580 34,580	10,719.8 10,719.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.2 1.2	7,761 7,761	9,313.2 9,313.2	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	4.2 4.2	1,312 1,312	5,510.4 5,510.4	CB221110
計					112,993.4 112,993.4	
単価					11,300 11,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A1)	流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	10 10	単価	4,660 4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 無し 無し	m	10 10	2,539 2,539	25,390 25,390	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.31 0.31	34,580 34,580	10,719.8 10,719.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.2 1.2	7,761 7,761	9,313.2 9,313.2	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	4.2 4.2	1,312 1,312	5,510.4 5,510.4	CB221110
計					50,933.4 50,933.4	
単価					5,094 5,094	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A3)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	10 10	単価	10,306 10,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	10 10	8,745 8,745	87,450 87,450	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.31 0.31	34,580 34,580	10,719.8 10,719.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.2 1.2	7,761 7,761	9,313.2 9,313.2	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	4.3 4.3	1,312 1,312	5,641.6 5,641.6	CB221110
計					113,124.6 113,124.6	
単価					11,320 11,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A4)	一般部 片面R B種(180/205×250×2000)	単位	m	数量	1 1	単価	8,401 8,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	9,182 9,182	9,182 9,182	CB422510
計					9,182 9,182	
単価					9,182 9,182	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B1)	車両用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	14,685 14,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10 10	13,620 13,620	136,200 136,200	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.3 0.3	34,580 34,580	10,374 10,374	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.2 1.2	7,761 7,761	9,313.2 9,313.2	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	4.1 4.1	1,312 1,312	5,379.2 5,379.2	CB221110
計					161,266.4 161,266.4	
単価					16,130 16,130	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B2)	歩行用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	13,830 13,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10 10	12,680 12,680	126,800 126,800	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.3 0.3	34,580 34,580	10,374 10,374	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.2 1.2	7,761 7,761	9,313.2 9,313.2	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	4.1 4.1	1,312 1,312	5,379.2 5,379.2	CB221110
計					151,866.4 151,866.4	
単価					15,190 15,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B3)	車両用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	14,685 14,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10 10	13,620 13,620	136,200 136,200	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.3 0.3	34,580 34,580	10,374 10,374	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.2 1.2	7,761 7,761	9,313.2 9,313.2	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	4.1 4.1	1,312 1,312	5,379.2 5,379.2	CB221110
計					161,266.4 161,266.4	
単価					16,130 16,130	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B4)	歩行用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	13,830 13,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10 10	12,680 12,680	126,800 126,800	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.3 0.3	34,580 34,580	10,374 10,374	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.2 1.2	7,761 7,761	9,313.2 9,313.2	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	4.1 4.1	1,312 1,312	5,379.2 5,379.2	CB221110
計					151,866.4 151,866.4	
単価					15,190 15,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C1)	車両用乗入部 B種(180/190×100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	9,823 9,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10 10	8,335 8,335	83,350 83,350	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.29 0.29	34,580 34,580	10,028.2 10,028.2	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.2 1.2	7,761 7,761	9,313.2 9,313.2	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.9 3.9	1,312 1,312	5,116.8 5,116.8	CB221110
計					107,808.2 107,808.2	
単価					10,790 10,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C2)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	11,171 11,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10 10	9,829 9,829	98,290 98,290	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.29 0.29	34,580 34,580	10,028.2 10,028.2	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.2 1.2	7,761 7,761	9,313.2 9,313.2	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.8 3.8	1,312 1,312	4,985.6 4,985.6	CB221110
計					122,617 122,617	
単価					12,270 12,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C3)	車両用乗入部 B種(180/190×100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	9,823 9,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10 10	8,335 8,335	83,350 83,350	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.29 0.29	34,580 34,580	10,028.2 10,028.2	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.2 1.2	7,761 7,761	9,313.2 9,313.2	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.9 3.9	1,312 1,312	5,116.8 5,116.8	CB221110
計					107,808.2 107,808.2	
単価					10,790 10,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C4)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	11,180 11,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10 10	9,829 9,829	98,290 98,290	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.29 0.29	34,580 34,580	10,028.2 10,028.2	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.2 1.2	7,761 7,761	9,313.2 9,313.2	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.9 3.9	1,312 1,312	5,116.8 5,116.8	CB221110
計					122,748.2 122,748.2	
単価					12,280 12,280	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (A)	歩道部 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,708 4,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	5,171 5,171	5,171 5,171	CB422520
計					5,171 5,171	
単価					5,171 5,171	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (B)	乗入部 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	6,511 6,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1 1	7,152 7,152	7,152 7,152	CB422520
計					7,152 7,152	
単価					7,152 7,152	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (C)	歩道部 片面R B種(180/205×250×2000)	単位	m	数量	1 1	単価	8,332 8,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	9,152 9,152	9,152 9,152	CB422520
計					9,152 9,152	
単価					9,152 9,152	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	15,481 15,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無		1	5,313	5,313	WB810540
		m	1	5,313	5,313	単－ 407号
ガードレール（材料費）	Gr-C-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度		1	11,600	11,600	WYB00095
		m	1	11,600	11,600	単－ 408号
(30%割増)						
計					16,913 16,913	
単価					16,920 16,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	袖ﾊﾟｲﾌﾟ	E袖 B(Bp)種用 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	個	数量	1 1	単価	34,695 34,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖パイプ設置	B(Bp)種用 L=0.5m	個	1 1	37,920 37,920	37,920 37,920	WYB00112 単－ 412号
計					37,920 37,920	
単価					37,920 37,920	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 土中建込用 100m以上 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	11,681 11,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1 1	1,727 1,727	1,727 1,727	WB810760 単－ 413号
転落防止柵 (材料費)	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	11,100 11,100	11,100 11,100	WYB00034 単－ 414号
計					12,827 12,827	
単価					12,830 12,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	転落(横断)防止柵	柵高0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 土中建込用 100m以上 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	8,064 8,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	 m	1 1	1,727 1,727	1,727 1,727	WB810760 単－ 413号
横断防止柵 (材料費)	土中建H=800 φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	 m	1 1	7,130 7,130	7,130 7,130	WYB00040 単－ 415号
計					8,857 8,857	
単価					8,857 8,857	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC種 H480×B900	単位	m	数量	10 10	単価	40,212 40,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレガードⅡ設置	BC種	m	10 10	36,970 36,970	369,700 369,700	WYB00148 単－ 416号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	10 10	1,344 1,344	13,440 13,440	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1 1	32,720 32,720	32,720 32,720	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	2 2	8,945 8,945	17,890 17,890	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.09 0.09	39,190 39,190	3,527.1 3,527.1	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.27 0.27	8,078 8,078	2,181.06 2,181.06	CB240210
計					439,458.16 439,458.16	
単価					43,950 43,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	311.2 311.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	341.9 341.9	341.9 341.9	WB821210 単－ 417号
計					341.9 341.9	
単価					341.9 341.9	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－226号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	386.1 386.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	424.1 424.1	424.1 424.1	WB821210 単－ 418号
計					424.1 424.1	
単価					424.1 424.1	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	0 1	単価	0 695.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 763.4	0 763.4	WB821210 単－ 419号
計					0 763.4	
単価					0 763.4	円／m
変更積算単価					695.1	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－228号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	815.3 815.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	895.5 895.5	895.5 895.5	WB821210 単－ 420号
計					895.5 895.5	
単価					895.5 895.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 329.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 362.3	0 362.3	WB821210 単－ 421号
計					0 362.3	
単価					0 362.3	円／m
変更積算単価					329.9	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	413.1 413.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	453.8 453.8	453.8 453.8	WB821210 単－ 422号
計					453.8 453.8	
単価					453.8 453.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 793.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	0 1	0 872	0 872	WB821210 単－ 423号
計					0 872	
単価					0 872	 円／m
変更積算単価					 793.5	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－232号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	960 960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	1,055 1,055	1,055 1,055	WB821210 単－ 424号
計					1,055 1,055	
単価					1,055 1,055	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 683.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	0 1	0 751.1	0 751.1	WB821210 単－ 425号
計					0 751.1	
単価					0 751.1	 円／m
変更積算単価					 683.9	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－234号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	908.8 908.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	998.2 998.2	998.2 998.2	WB821210 単－ 426号
計					998.2 998.2	
単価					998.2 998.2	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	0 1	単価	0 771.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	 m	0 1	0 848.1	0 848.1	WB821210 単－ 427号
計					0 848.1	
単価					0 848.1	 円／m
変更積算単価					 771.5	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	996 996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	 m	1 1	1,095 1,095	1,095 1,095	WB821210 単－ 428号
計					1,095 1,095	
単価					1,095 1,095	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	視覚障害者誘導表示 (一般部)	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2	単位	m	数量	1 1	単価	10,634 10,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
MMA点字タイル敷設工	密粒As舗装 一般部 新設		1	11,680	11,680	WYB00049
		m	1	11,680	11,680	単－ 429号
計					11,680 11,680	
単価					11,680 11,680	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	視覚障害者誘導表示 (一般乗入部)	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2	単位	m	数量	1 1	単価	12,200 12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
MMA点字タイル敷設工	密粒As舗装 一般乗入部 新設		1	13,400	13,400	WYB00057
		m	1	13,400	13,400	単－ 430号
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋嵩上げ		単位	箇所	数量	1 1	単価	139,350 139,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設ハンドホール鉄蓋嵩上げ	上げ幅280㎜ 既設鉄蓋撤去･再利用		1	151,000	151,000	WYB00115
		箇所	1	151,000	151,000	単－ 435号
樹脂カプセル（材料費）	15×110 ｶﾞﾗｽ管		3	401	1,203	WYB00123
		本	3	401	1,203	単－ 436号
計					152,203 152,203	
単価					152,300 152,300	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	交通量観測装置移設		単位	基	数量	1 1	単価	1,097,049 1,097,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通量観測装置移設	「1」形交通流ﾃﾞｰﾀ計測端末装置 支柱･基礎付き		1	1,199,000	1,199,000	WYB00124
		基	1	1,199,000	1,199,000	単－ 437号
計					1,199,000 1,199,000	
単価					1,199,000 1,199,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	597.7 597.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	653.3	653.3	CB430510
		m	1	653.3	653.3	
計					653.3 653.3	
単価					653.3 653.3	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1 1	単価	429.4 429.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕（情報ボックス工）			1	469.4	469.4	CB440820
		ｍ２	1	469.4	469.4	
計					469.4 469.4	
単価					469.4 469.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	429.4 429.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕（情報ボックス工）		ｍ２	1 1	469.4 469.4	469.4 469.4	CB440820
計					469.4 469.4	
単価					469.4 469.4	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,477 3,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,801 3,801	3,801 3,801	CB227010
計					3,801 3,801	
単価					3,801 3,801	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,623 3,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,960 3,960	3,960 3,960	WB020051 単－ 444号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.20t/m3)						
計					3,960 3,960	
単価					3,960 3,960	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,870 3,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 445号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3)						
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	さや管	FEP50×1条	単位	m	数量	1 1	単価	422.3 422.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	 m	1 1	450.6 450.6	450.6 450.6	WE110500 単－ 446号
高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0mm	 m	1 1	11 11	11 11	WYB00126 単－ 447号
計					461.6 461.6	
単価					461.6 461.6	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	さや管	FEP30×1条	単位	m	数量	1 1	単価	350 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	 m	1 1	371.6 371.6	371.6 371.6	WE110500 単－ 448号
高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0mm	 m	1 1	11 11	11 11	WYB00127 単－ 447号
計					382.6 382.6	
単価					382.6 382.6	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	埋設表示ｼｰﾄ	W=150 ﾀﾞﾌﾞﾙ	単位	m	数量	1 1	単価	167 167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート（材料費）		 m	1 1	182.6 182.6	182.6 182.6	CB440830
計					182.6 182.6	
単価					182.6 182.6	 円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	鋼板防護	650×5800×16t	単位	枚	数量	1 1	単価	160,028 160,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板防護設置	650×5800×16t	 枚	1 1	1,285 1,285	1,285 1,285	WYB00129 単－ 449号
鋼板防護（材料費）	650×5800×16t	 枚	1 1	173,600 173,600	173,600 173,600	WYB00128 単－ 450号
計					174,885 174,885	
単価					174,900 174,900	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	鋼板防護	650×7500×16t	単位	枚	数量	1 1	単価	214,743 214,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板防護設置	650×7500×16t		1	5,141	5,141	WYB00132
		枚	1	5,141	5,141	単－ 451号
鋼板防護（材料費）	650×7500×16t		1	229,500	229,500	WYB00131
		枚	1	229,500	229,500	単－ 452号
計					234,641 234,641	
単価					234,700 234,700	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋(φ600用 T-8)	単位	箇所	数量	1 1	単価	185,922 185,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.85 0.85	1,312 1,312	1,115.2 1,115.2	CB221110
ハンドホール	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	個	1 1	35,300 35,300	35,300 35,300	CB440780
ハンドホール （材料費）	600×600×900 H1-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)	個	1 1	97,000 97,000	97,000 97,000	WYB00134 単－ 453号
ハンドホール蓋 （材料費）	600φ T-8	個	1 1	69,700 69,700	69,700 69,700	WYB00135 単－ 454号
計					203,115.2 203,115.2	
単価					203,200 203,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	個	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス （材料費）	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付		1	2,350	2,350	WYB00136
		個	1	2,350	2,350	単－ 455号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,005 1,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 （歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	1,099	1,099	CB410031
		ｍ２	1	1,099	1,099	
計					1,099 1,099	
単価					1,099 1,099	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	848.1 848.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	927 927	927 927	CB410031
計					927 927	
単価					927 927	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	911.9 911.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	996.7 996.7	996.7 996.7	CB410041
計					996.7 996.7	
単価					996.7 996.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,487 2,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,719 2,719	2,719 2,719	CB410240
計					2,719 2,719	
単価					2,719 2,719	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,400 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,624 2,624	2,624 2,624	CB410250
計					2,624 2,624	
単価					2,624 2,624	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,757 2,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,014 3,014	3,014 3,014	CB410260
計					3,014 3,014	
単価					3,014 3,014	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,109 2,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,306 2,306	2,306 2,306	CB410261
計					2,306 2,306	
単価					2,306 2,306	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 1.33m3/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,591 3,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.33 1.33	2,700 2,700	3,591 3,591	
計					3,591 3,591	
単価					3,591 3,591	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	バックホウ混合	生石灰系 敷均し無し 締固め無し	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,770 1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85 0.85	30,680 30,680	26,078 26,078	
普通作業員		人	0.85 0.85	20,592 20,592	17,503 17,503	
固化材	石灰系土質安定処理剤 ﾌﾚｺﾝ	t	3 3	24,000 24,000	72,000 72,000	
バックホウ運転（クレーン機能付）	ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	日	1 1	60,630 60,630	60,630 60,630	WYB00137 単－ 484号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		789 789	
計					177,000 177,000	
単価					1,770 1,770	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	差筋アンカー鉄筋打込み	D13 L=230	単位	本	数量	1 1	単価	2,804 2,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋アンカー鉄筋	SD345 D13 L=230 金属ｱﾝｶｰ一体型		1	400	400	
		本	1	400	400	
普通作業員			0.1	20,592	2,059	
		人	0.1	20,592	2,059	
コンクリート削孔	13mm L=50mm		1	345	345	
		孔	1	345	345	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,804	
					2,804	
単価					2,804	
					2,804	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	74,400 74,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2000	個	1 1	74,400 74,400	74,400 74,400	
計					74,400 74,400	
単価					74,400 74,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	L型擁壁用コーナーブロック設置	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ	単位	個	数量	1 1	単価	18,850 18,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11 0.11	29,848 29,848	3,283 3,283	
ブロック工		人	0.11 0.11	27,144 27,144	2,985 2,985	
普通作業員		人	0.33 0.33	19,760 19,760	6,520 6,520	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	25t吊 長期割りなし 4週8休以上	日	0.11 0.11	55,100 55,100	6,061 6,061	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					18,850 18,850	
単価					18,850 18,850	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ	単位	個	数量	1 1	単価	70,000 70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ		1	70,000	70,000	
		個	1	70,000	70,000	
計					70,000 70,000	
単価					70,000 70,000	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1600S(h=1200) L=1800	単位	個	数量	1 1	単価	115,000 115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1600S(h=1200) L=1800		1	115,000	115,000	
		個	1	115,000	115,000	
計					115,000 115,000	
単価					115,000 115,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1730	単位	個	数量	1 1	単価	132,000 132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1730	個	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	
計					132,000 132,000	
単価					132,000 132,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	L型擁壁用コーナーブロック設置	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ	単位	個	数量	1 1	単価	20,570 20,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12 0.12	29,848 29,848	3,581 3,581	
ブロック工		人	0.12 0.12	27,144 27,144	3,257 3,257	
普通作業員		人	0.36 0.36	19,760 19,760	7,113 7,113	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	25t吊 長期割りなし 4週8休以上	日	0.12 0.12	55,100 55,100	6,612 6,612	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					20,570 20,570	
単価					20,570 20,570	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ	単位	個	数量	1 1	単価	90,000 90,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ		1	90,000	90,000	
		個	1	90,000	90,000	
計					90,000 90,000	
単価					90,000 90,000	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1420	単位	個	数量	1 1	単価	145,000 145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1420		1	145,000	145,000	
		個	1	145,000	145,000	
計					145,000 145,000	
単価					145,000 145,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1800) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	116,000 116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2000S(h=1800) L=2000		1	116,000	116,000	
		個	1	116,000	116,000	
計					116,000 116,000	
単価					116,000 116,000	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1800) L=1340	単位	個	数量	1 1	単価	145,000 145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2000S(h=1800) L=1340		1	145,000	145,000	
		個	1	145,000	145,000	
計					145,000 145,000	
単価					145,000 145,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	149,000 149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000	個	1 1	149,000 149,000	149,000 149,000	
計					149,000 149,000	
単価					149,000 149,000	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000 φ640孔	単位	個	数量	1 1	単価	178,000 178,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000 φ640孔	個	1 1	178,000 178,000	178,000 178,000	
計					178,000 178,000	
単価					178,000 178,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1504	単位	個	数量	1 1	単価	186,000 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1504	個	1 1	186,000 186,000	186,000 186,000	
計					186,000 186,000	
単価					186,000 186,000	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1692	単位	個	数量	1 1	単価	187,000 187,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1692	個	1 1	187,000 187,000	187,000 187,000	
計					187,000 187,000	
単価					187,000 187,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000 φ750半孔	単位	個	数量	1 1	単価	200,000 200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000 φ750半孔		1	200,000	200,000	
		個	1	200,000	200,000	
計					200,000 200,000	
単価					200,000 200,000	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1619	単位	個	数量	1 1	単価	233,000 233,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1619		1	233,000	233,000	
		個	1	233,000	233,000	
計					233,000 233,000	
単価					233,000 233,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	112,000 112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000	個	1 1	112,000 112,000	112,000 112,000	
計					112,000 112,000	
単価					112,000 112,000	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	165,000 165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000	個	1 1	165,000 165,000	165,000 165,000	
計					165,000 165,000	
単価					165,000 165,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2400) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	211,000 211,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2400) L=2000	個	1 1	211,000 211,000	211,000 211,000	
計					211,000 211,000	
単価					211,000 211,000	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2400) L=1122	単位	個	数量	1 1	単価	264,000 264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2400) L=1122	個	1 1	264,000 264,000	264,000 264,000	
計					264,000 264,000	
単価					264,000 264,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2500) L=2000 φ410孔	単位	個	数量	1 1	単価	228,000 228,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2500) L=2000 φ410孔		1	228,000	228,000	
		個	1	228,000	228,000	
計					228,000 228,000	
単価					228,000 228,000	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	211,000 211,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000		1	211,000	211,000	
		個	1	211,000	211,000	
計					211,000 211,000	
単価					211,000 211,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	プレキャストＬ型擁壁（支給品）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000		1	211,000	0	支給品
		個	1	211,000	0	
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	プレキャストＬ型擁壁（支給品）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2600) L=1000		1	127,000	0	支給品
		個	1	127,000	0	
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H3000S(h=2700) L=2000 φ530孔	単位	個	数量	1 1	単価	241,000 241,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H3000S(h=2700) L=2000 φ530孔	個	1 1	241,000 241,000	241,000 241,000	
計					241,000 241,000	
単価					241,000 241,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,162	71,162	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					176,300	
単価					176,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	吸出し防止材設置	点在 ﾔｼ繊維系不織布 t=10㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	4,723 4,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	ﾔｼ繊維系不織布 t=10㎜	ｍ２	1 1	605 605	605 605	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,592 20,592	4,118 4,118	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,723 4,723	
単価					4,723 4,723	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	681.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	681.2	68,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68,120	
単価					681.2	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,081.6	108,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					108,200	
単価					1,082	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	71,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上	基	1	71,070	71,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,070	
単価					71,070	円／基

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	7,779.59	7,779	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,779	
単価					7,779	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,095.8	8,095	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,095	
単価					8,095	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	30,799.6	30,799	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					30,800	
単価					30,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,078.3	16,078	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,080	
単価					16,080	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	舗装版切断	鉱さい版 厚20cmを超え30cm以下	単位	m	数量	100 100	単価	2,867 2,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	19,760 19,760	39,520 39,520	
コンクリートカッター	ﾊﾞｷｭｰﾑ式･超低騒音型･湿式･深30cm･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	日	2 2	44,660 44,660	89,320 89,320	WYB00155 単－ 485号
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	0.62 0.62	130,000 130,000	80,600 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 60%		式	1 1		77,260 77,260	
計					286,700 286,700	
単価					2,867 2,867	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚20cmを超え30cm以下 積込含む	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,465 2,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	29,848	29,848	
		人	1	29,848	29,848	
特殊作業員			1	23,920	23,920	
		人	1	23,920	23,920	
普通作業員			3	19,760	59,280	
		人	3	19,760	59,280	
油圧ブレーカ＋バックホウ運転			1	61,590	61,590	WYB00053
		日	1	61,590	61,590	単－ 486号
バックホウ（賃料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.45(平積0.35m3)m3		1	37,870	37,870	WYB00091
		日	1	37,870	37,870	単－ 487号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			1		33,992	
		式	1		33,992	
計					246,500	
					246,500	
単価					2,465	
					2,465	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	210.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	210.2	21,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,020	
単価					210.2	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	508.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	508.1	50,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,810	
単価					508.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID無 8.5km超え11.0km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	8,473 8,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.234 0.234	25,792 25,792	6,035 6,035	
軽油		Ｌ	5.85 5.85	150 150	877 877	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.274 0.274	5,520 5,520	1,512 1,512	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.274 0.274	182 182	49 49	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,473 8,473	
単価					8,473 8,473	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	殻運搬	鉱さい 機械積込 20km以上30km以下 DID無	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,902 2,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック　良好	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	日	5 5	58,040 58,040	290,200 290,200	WYB00113 単－ 488号
計					290,200 290,200	
単価					2,902 2,902	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈱双子	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) ㈱双子	ｍ３	100	4,500	450,000	
計					450,000	
単価					4,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.35t/m3 ㈱双子	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	37,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉱さい殻 ㈱大和	ｔ	100	37,500	3,750,000	
計					3,750,000	
単価					37,500	円／ｔ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	産業廃棄物税	最終処分場への搬入	単位	ｔ	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税	最終処分場への搬入	ｔ	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木(根) ㈱未来電力	ｔ	100	22,000	2,200,000	
計					2,200,000	
単価					22,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	普通作業員		単位	時間	数量	8 8	単価	2,575 2,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,592 20,592	20,592 20,592	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					20,600 20,600	
単価					2,575 2,575	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,680	0 30,680	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 30,680	
単価					0 3,835	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	普通作業員		単位	時間	数量	0 8	単価	0 2,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 20,592	0 20,592	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 20,600	
単価					0 2,575	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 2.35t/m3 ㈱双子	ｍ３	100	3,050	305,000	
計					305,000	
単価					3,050	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	埋戻し用砂（材料費）	洗い 細目 1.33m3/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,788 4,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.33 1.33	3,600 3,600	4,788 4,788	
計					4,788 4,788	
単価					4,788 4,788	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	管（函）渠型側溝据付	製品長2.5m	単位	m	数量	10 10	単価	6,769 6,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,848 29,848	14,924 14,924	
特殊作業員		人	0.5 0.5	23,920 23,920	11,960 11,960	
普通作業員		人	1 1	19,760 19,760	19,760 19,760	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5 0.5	29,800 29,800	14,900 14,900	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,146 6,146	
計					67,690 67,690	
単価					6,769 6,769	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	函渠型側溝（材料費）	B型 300×300×2500	単位	個	数量	1 1	単価	33,300 33,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
函渠型側溝	B型 300×300×2500	個	1 1	33,300 33,300	33,300 33,300	
計					33,300 33,300	
単価					33,300 33,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,646.24	36,462	
落蓋側溝	300×300×2000(縦断用)	個	5	26,100	130,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,700	1,814	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					168,800	
単価					16,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	15,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,266.1	42,661	
ベンチフリューム側溝	400×400×1000	個	10	10,700	107,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72	2,700	1,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					151,700	
単価					15,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	19,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,711.87	37,118	
ベンチフリューム側溝	500×500×1000	個	10	15,800	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					195,200	
単価					19,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.67m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	29,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	42,900	214,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.71	20,700	14,697	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.519	20,700	10,743	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	2,700	2,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					297,900	
単価					29,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.85m3/10m	単位	m	数量	10	単価	37,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 600×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	56,200	281,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	1.06	20,700	21,942	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.784	20,700	16,228	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.02	2,700	2,754	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					377,500	
単価					37,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	67,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300×600×2000	個	5	119,000	595,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.572	20,700	11,840	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.265	20,700	5,485	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	2,700	2,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					670,800	
単価					67,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	71,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300×700×2000	個	5	127,000	635,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.572	20,700	11,840	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.265	20,700	5,485	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	2,700	2,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					710,800	
単価					71,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.74m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	89,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,216.56	72,165	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 500×600×2000	個	5	158,000	790,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.784	20,700	16,228	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.53	20,700	10,971	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.44	2,700	3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					893,300	
単価					89,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.1m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	107,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,216.56	72,165	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600×700×2000	個	5	192,000	960,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	1.166	20,700	24,136	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.774	20,700	16,021	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.68	2,700	4,536	
諸雑費（まるめ）		式	1		142	
計					1,077,000	
単価					107,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	110,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,216.56	72,165	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600×800×2000	個	5	198,000	990,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	1.06	20,700	21,942	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.753	20,700	15,587	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.68	2,700	4,536	
諸雑費（まるめ）		式	1		770	
計					1,105,000	
単価					110,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×400×2000	個	5	26,800	134,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	20,700	5,713	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.371	20,700	7,679	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.624	2,700	1,684	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					204,600	
単価					20,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×400×2000	個	5	26,800	134,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	20,700	5,713	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.35	20,700	7,245	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.624	2,700	1,684	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					204,200	
単価					20,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10	単価	21,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×500×2000	個	5	29,000	145,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	20,700	5,713	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.371	20,700	7,679	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.624	2,700	1,684	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					215,600	
単価					21,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10	単価	21,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×500×2000	個	5	29,000	145,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	20,700	5,713	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.35	20,700	7,245	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.624	2,700	1,684	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					215,200	
単価					21,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10	単価	24,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×600×2000	個	5	35,700	178,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	20,700	5,713	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.371	20,700	7,679	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.624	2,700	1,684	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					249,100	
単価					24,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10	単価	24,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×600×2000	個	5	35,700	178,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	20,700	5,713	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.35	20,700	7,245	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.624	2,700	1,684	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					248,700	
単価					24,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	単位	m	数量	10 10	単価	5,006 5,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,848 29,848	8,954 8,954	
特殊作業員		人	0.3 0.3	23,920 23,920	7,176 7,176	
普通作業員		人	0.6 0.6	19,760 19,760	11,856 11,856	
バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊	日	0.3 0.3	49,360 49,360	14,808 14,808	WYB00055 単－ 489号
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		7,266 7,266	
計					50,060 50,060	
単価					5,006 5,006	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700	単位	個	数量	1 1	単価	54,800 54,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700	個	1 1	54,800 54,800	54,800 54,800	
計					54,800 54,800	
単価					54,800 54,800	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×500×1700	単位	個	数量	1 1	単価	65,800 65,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦断用 300×500×1700	個	1 1	65,800 65,800	65,800 65,800	
計					65,800 65,800	
単価					65,800 65,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×600×1700	単位	個	数量	1 1	単価	79,300 79,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦断用 300×600×1700	個	1 1	79,300 79,300	79,300 79,300	
計					79,300 79,300	
単価					79,300 79,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	コンクリート接着		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,956 3,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10 10	19,760 19,760	197,600 197,600	
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	60 60	3,300 3,300	198,000 198,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					395,600 395,600	
単価					3,956 3,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	819.52	81,952	
鋼製グレーチング	300用 995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	35,200	3,520,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					3,602,000	
単価					36,020	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	819.52	81,952	
鋼製グレーチング	400用 995×500×50 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	53,700	5,370,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					5,452,000	
単価					54,520	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	三面水路設置	600×700	単位	m	数量	10 10	単価	2,802 2,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24 0.24	29,848 29,848	7,163 7,163	
特殊作業員		人	0.24 0.24	23,920 23,920	5,740 5,740	
普通作業員		人	0.24 0.24	19,760 19,760	4,742 4,742	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.24 0.24	29,800 29,800	7,152 7,152	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		3,223 3,223	
計					28,020 28,020	
単価					2,802 2,802	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	三面水路（材料費）	600×700×2000 T-25	単位	個	数量	1 1	単価	36,900 36,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三面水路	600×700×2000 T-25	個	1 1	36,900 36,900	36,900 36,900	
計					36,900 36,900	
単価					36,900 36,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	三面水路設置	700×700	単位	m	数量	10 10	単価	2,970 2,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	29,848 29,848	7,462 7,462	
特殊作業員		人	0.25 0.25	23,920 23,920	5,980 5,980	
普通作業員		人	0.25 0.25	19,760 19,760	4,940 4,940	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25 0.25	29,800 29,800	7,450 7,450	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		3,868 3,868	
計					29,700 29,700	
単価					2,970 2,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	三面水路（材料費）	700×700×2000 T-25	単位	個	数量	1 1	単価	39,500 39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三面水路	700×700×2000 T-25	個	1 1	39,500 39,500	39,500 39,500	
計					39,500 39,500	
単価					39,500 39,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	819.52	81,952	
側溝蓋（落蓋側溝）	300用(防音蓋) L=500 T-25	枚	100	3,630	363,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					445,000	
単価					4,450	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	819.52	81,952	
側溝蓋（自由勾配側溝）	500用(防音蓋) L=500 T-25	枚	100	6,500	650,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					732,000	
単価					7,320	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	9,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	819.52	81,952	
側溝蓋（自由勾配側溝）	600用(防音蓋) L=500 T-25	枚	100	8,700	870,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					952,000	
単価					9,520	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	339.04	33,904	
自由勾配側溝用蓋	自転車対応縦断用 300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	100	4,600	460,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					494,000	
単価					4,940	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	339.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	339.04	33,904	
側溝蓋（自由勾配側溝）	自由勾配側溝 本体 横断用に含む	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					33,910	
単価					339.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	819.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	819.52	81,952	
側溝蓋（自由勾配側溝）	自由勾配側溝 本体 横断用に含む	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					81,960	
単価					819.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1 1	単価	2,050 2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W=200 D13 錆止め塗装	個	1 1	2,050 2,050	2,050 2,050	
計					2,050 2,050	
単価					2,050 2,050	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1 1	単価	2,050 2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W=200 D13 錆止め塗装	個	1 1	2,050 2,050	2,050 2,050	
計					2,050 2,050	
単価					2,050 2,050	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1 1	単価	2,050 2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W=200 D13 錆止め塗装	個	1 1	2,050 2,050	2,050 2,050	
計					2,050 2,050	
単価					2,050 2,050	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	コンクリート接着		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,956 3,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10 10	19,760 19,760	197,600 197,600	
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	60 60	3,300 3,300	198,000 198,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					395,600 395,600	
単価					3,956 3,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	819.52	81,952	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	508.1	50,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					132,800	
単価					1,328	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	スピンドル式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H700	単位	基	数量	1 1	単価	243,400 243,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,848 29,848	29,848 29,848	
設備機械工		人	5 5	27,976 27,976	139,880 139,880	
普通作業員		人	1 1	19,760 19,760	19,760 19,760	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1 1	29,800 29,800	29,800 29,800	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 8.4日 1.3L/日	日	1 1	5,228 5,228	5,228 5,228	WB020060 単－ 490号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		18,884 18,884	
計					243,400 243,400	
単価					243,400 243,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	スピンドル式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H700	単位	基	数量	1 1	単価	704,800 704,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スピンドル式スライドゲート（簡易型）	W600×H700		1	704,800	704,800	
		基	1	704,800	704,800	
計					704,800 704,800	
単価					704,800 704,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	スピンドル式スライドゲート（簡易型）設置	W300×H700	単位	基	数量	1 1	単価	194,700 194,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	29,848 29,848	23,878 23,878	
設備機械工		人	4 4	27,976 27,976	111,904 111,904	
普通作業員		人	0.8 0.8	19,760 19,760	15,808 15,808	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.8 0.8	29,800 29,800	23,840 23,840	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 8.4日 1.3L/日	日	0.8 0.8	5,228 5,228	4,182 4,182	WB020060 単－ 490号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		15,088 15,088	
計					194,700 194,700	
単価					194,700 194,700	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	スピンドル式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W300×H700	単位	基	数量	1 1	単価	564,200 564,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スピンドル式スライドゲート（簡易型）	W300×H700		1	564,200	564,200	
		基	1	564,200	564,200	
計					564,200 564,200	
単価					564,200 564,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W300×H300	単位	基	数量	0 1	単価	0 108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 3.76	0 19,760	0 74,297	
発電機（損料）	1.7kW	日	0 0.25	0 1,000	0 250	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.5	0 29,800	0 14,900	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	0 1		0 11,144	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 7,409	
計					0 108,000	
単価					0 108,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W300×H300	単位	基	数量	0 1	単価	0 587,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）	W300×H300	基	0 1	0 587,000	0 587,000	
計					0 587,000	
単価					0 587,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H600	単位	基	数量	0 1	単価	0 134,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 4.84	0 19,760	0 95,638	
発電機（損料）	1.7kW	日	0 0.5	0 1,000	0 500	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.5	0 29,800	0 14,900	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	0 1		0 14,345	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 9,517	
計					0 134,900	
単価					0 134,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H600	単位	基	数量	0 1	単価	0 786,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）	W600×H600	基	0 1	0 786,000	0 786,000	
計					0 786,000	
単価					0 786,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H650	単位	基	数量	0 1	単価	0 137,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 4.96	0 19,760	0 98,009	
発電機（損料）	1.7kW	日	0 0.5	0 1,000	0 500	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.5	0 29,800	0 14,900	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	0 1		0 14,701	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 9,790	
計					0 137,900	
単価					0 137,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H650	単位	基	数量	0 1	単価	0 806,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）	W600×H650	基	0 1	0 806,000	0 806,000	
計					0 806,000	
単価					0 806,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	幹線水路分水栓設置	300型	単位	個	数量	0 1	単価	0 14,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.52	0 21,840	0 11,356	
発電機（損料）	1.7kW	日	0 0.19	0 1,000	0 190	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	0 1		0 1,703	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 1,131	
計					0 14,380	
単価					0 14,380	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	幹線水路分水栓（材料費）	300型	単位	個	数量	0 1	単価	0 90,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線水路分水栓	300型	個	0 1	0 90,580	0 90,580	
計					0 90,580	
単価					0 90,580	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	堰板設置	600×600	単位	枚	数量	0 1	単価	0 44,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1.64	0 21,840	0 35,817	
発電機（損料）	1.7kW	日	0 0.15	0 1,000	0 150	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	0 1		0 5,372	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 3,581	
計					0 44,920	
単価					0 44,920	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	堰板（材料費）	600×600	単位	枚	数量	0 1	単価	0 73,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板	600×600	枚	0 1	0 73,400	0 73,400	
計					0 73,400	
単価					0 73,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	堰板設置	600×700	単位	枚	数量	0 1	単価	0 51,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1.88	0 21,840	0 41,059	
発電機（損料）	1.7kW	日	0 0.15	0 1,000	0 150	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	0 1		0 6,158	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 4,103	
計					0 51,470	
単価					0 51,470	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	堰板（材料費）	600×700	単位	枚	数量	0 1	単価	0 80,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板	600×700	枚	0 1	0 80,300	0 80,300	
計					0 80,300	
単価					0 80,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	堰板設置	700×700	単位	枚	数量	0 1	単価	0 59,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 2.16	0 21,840	0 47,174	
発電機（損料）	1.7kW	日	0 0.19	0 1,000	0 190	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	0 1		0 7,076	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 4,710	
計					0 59,150	
単価					0 59,150	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	堰板（材料費）	700×700	単位	枚	数量	0 1	単価	0 87,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板	700×700	枚	0 1	0 87,500	0 87,500	
計					0 87,500	
単価					0 87,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	用水調節器設置	B型 150ﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量	0 1	単価	0 7,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.26	0 21,840	0 5,678	
発電機（損料）	1.7kW	日	0 0.08	0 1,000	0 80	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	0 1		0 851	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 567	
計					0 7,176	
単価					0 7,176	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	用水調節器（材料費）	B型 150ﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量	0 1	単価	0 25,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調節器	B型 150ﾀｲﾌﾟ	個	0 1	0 25,160	0 25,160	
計					0 25,160	
単価					0 25,160	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	用水調節器設置	C型 一般600用	単位	個	数量	0 1	単価	0 36,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1.33	0 21,840	0 29,047	
発電機（損料）	1.7kW	日	0 0.19	0 1,000	0 190	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	0 1		0 4,357	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 2,896	
計					0 36,490	
単価					0 36,490	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	用水調節器（材料費）	C型 一般600用	単位	個	数量	0 1	単価	0 200,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調節器	C型 一般600用	個	0 1	0 200,330	0 200,330	
計					0 200,330	
単価					0 200,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	排水桝設置	1型	単位	組	数量	0 1	単価	0 13,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.46	0 21,840	0 10,046	
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	0 1		0 2,009	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 995	
計					0 13,050	
単価					0 13,050	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	排水桝（材料費）	1型	単位	組	数量	0 1	単価	0 7,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝	1型	組	0 1	0 7,900	0 7,900	
計					0 7,900	
単価					0 7,900	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×950 2号	単位	基	数量	0 1	単価	0 87,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	600×600×950 2号	基	0 1	0 87,300	0 87,300	
計					0 87,300	
単価					0 87,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×950 3号	単位	基	数量	0 1	単価	0 83,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	600×600×950 3号	基	0 1	0 83,900	0 83,900	
計					0 83,900	
単価					0 83,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	プレキャスト集水桝	800×800×2100(2分割)	単位	基	数量	0 1	単価	0 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0 0.5	0 7,650	0 3,825	
普通作業員		人	0 0.5	0 21,840	0 10,920	
運転手（特殊）		人	0 0.4	0 30,992	0 12,396	
土木一般世話役		人	0 0.25	0 34,424	0 8,606	
特殊作業員		人	0 0.1	0 27,352	0 2,735	
軽油		L	0 5.36	0 139	0 745	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 39,230	
単価					0 39,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×2100(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 4号	単位	基	数量	0 1	単価	0 383,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×2100(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 4号	基	0 1	0 383,700	0 383,700	
計					0 383,700	
単価					0 383,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	プレキャスト集水桝	800×800×2300(2分割)	単位	基	数量	0 1	単価	0 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0 0.5	0 7,650	0 3,825	
普通作業員		人	0 0.5	0 21,840	0 10,920	
運転手（特殊）		人	0 0.4	0 30,992	0 12,396	
土木一般世話役		人	0 0.25	0 34,424	0 8,606	
特殊作業員		人	0 0.1	0 27,352	0 2,735	
軽油		L	0 5.36	0 139	0 745	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 39,230	
単価					0 39,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×2300(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 5号	単位	基	数量	0 1	単価	0 401,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×2300(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 5号	基	0 1	0 401,800	0 401,800	
計					0 401,800	
単価					0 401,800	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×1050 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 9号	単位	基	数量	0 1	単価	0 133,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	500×500×1050 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 9号	基	0 1	0 133,200	0 133,200	
計					0 133,200	
単価					0 133,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×750 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 12号	単位	基	数量	0 1	単価	0 106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	500×500×750 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 12号	基	0 1	0 106,300	0 106,300	
計					0 106,300	
単価					0 106,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	プレキャスト集水桝	700×700×2500(2分割､有筋)	単位	基	数量	0 1	単価	0 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0 0.5	0 7,650	0 3,825	
普通作業員		人	0 0.5	0 21,840	0 10,920	
運転手（特殊）		人	0 0.4	0 30,992	0 12,396	
土木一般世話役		人	0 0.25	0 34,424	0 8,606	
特殊作業員		人	0 0.1	0 27,352	0 2,735	
軽油		L	0 5.36	0 139	0 745	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 39,230	
単価					0 39,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	プレキャスト集水桝（材料費）	700×700×2500(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 25号	単位	基	数量	0 1	単価	0 419,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	700×700×2500(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 25号	基	0 1	0 419,300	0 419,300	
計					0 419,300	
単価					0 419,300	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×850 26号	単位	基	数量	0 1	単価	0 70,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	600×600×850 26号	基	0 1	0 70,100	0 70,100	
計					0 70,100	
単価					0 70,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	プレキャスト集水桝	800×800×1550(2分割)	単位	基	数量	0 1	単価	0 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0 0.5	0 7,650	0 3,825	
普通作業員		人	0 0.5	0 21,840	0 10,920	
運転手（特殊）		人	0 0.4	0 30,992	0 12,396	
土木一般世話役		人	0 0.25	0 34,424	0 8,606	
特殊作業員		人	0 0.1	0 27,352	0 2,735	
軽油		L	0 5.36	0 139	0 745	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 39,230	
単価					0 39,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×1550(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 36号	単位	基	数量	0 1	単価	0 355,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×1550(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 36号	基	0 1	0 355,000	0 355,000	
計					0 355,000	
単価					0 355,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	プレキャスト集水桝	900×900×2600(2分割､有筋)	単位	基	数量	0 1	単価	0 79,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１２～１３ｔ吊	日	0 0.5	0 45,300	0 22,650	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0 0.3	0 7,650	0 2,295	
普通作業員		人	0 1	0 21,840	0 21,840	
運転手（特殊）		人	0 0.3	0 30,992	0 9,297	
土木一般世話役		人	0 0.5	0 34,424	0 17,212	
特殊作業員		人	0 0.2	0 27,352	0 5,470	
軽油		L	0 5.26	0 139	0 731	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 79,500	
単価					0 79,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×2600(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 37号	単位	基	数量	0 1	単価	0 741,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×2600(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 37号	基	0 1	0 741,000	0 741,000	
計					0 741,000	
単価					0 741,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	プレキャスト集水桝	900×900×3400(3分割､有筋)	単位	基	数量	0 1	単価	0 137,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１２～１３ｔ吊	日	0 1	0 45,300	0 45,300	
普通作業員		人	0 2	0 21,840	0 43,680	
土木一般世話役		人	0 1	0 34,424	0 34,424	
特殊作業員		人	0 0.5	0 27,352	0 13,676	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 137,100	
単価					0 137,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×3400(3分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 50号	単位	基	数量	0 1	単価	0 887,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×3400(3分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 50号	基	0 1	0 887,000	0 887,000	
計					0 887,000	
単価					0 887,000	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×1150 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 A-1型	単位	基	数量	0 1	単価	0 292,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×1150 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 A-1型	基	0 1	0 292,100	0 292,100	
計					0 292,100	
単価					0 292,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×1050 B-1型	単位	基	数量	0 1	単価	0 117,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×1050 B-1型	基	0 1	0 117,400	0 117,400	
計					0 117,400	
単価					0 117,400	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×1050 B-2型	単位	基	数量	0 1	単価	0 127,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×1050 B-2型	基	0 1	0 127,300	0 127,300	
計					0 127,300	
単価					0 127,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	339.04	33,904	
鋼製グレーチング	500×500用 501×600×65 T-25 並目 110° 開閉	枚	100	22,900	2,290,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					2,324,000	
単価					23,240	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	66,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	819.52	81,952	
鋼製グレーチング	700×700用 796×800×32 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	65,300	6,530,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					6,612,000	
単価					66,120	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	58,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	819.52	81,952	
鋼製グレーチング	800×800用 890×900×38 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	57,600	5,760,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					5,842,000	
単価					58,420	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	819.52	81,952	
鋼製グレーチング	900×900用 995×1000×90 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	89,900	8,990,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					9,072,000	
単価					90,720	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	339.04	33,904	
縞鋼板蓋	桝穴600×600用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2㎜	枚	100	17,900	1,790,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					1,824,000	
単価					18,240	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	339.04	33,904	
縞鋼板蓋	桝穴600×700用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2㎜	枚	100	20,100	2,010,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					2,044,000	
単価					20,440	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	339.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	339.04	33,904	
縞鋼板蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					33,910	
単価					339.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	縞鋼板蓋（材料費）	桝穴800×2200用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm 2枚掛	単位	組	数量	1 1	単価	63,700 63,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋	桝穴800×2200用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm 2枚掛	組	1 1	63,700 63,700	63,700 63,700	
計					63,700 63,700	
単価					63,700 63,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	15,089.4	15,089	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	-9,776	-9,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,313	
単価					5,313	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	ガードレール（材料費）	Gr-C-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1 1	単価	11,600 11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-C-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1.3 1.3	8,930 8,930	11,609 11,609	
計					11,609 11,609	
単価					11,600 11,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	7,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	1	25,300.5	25,300	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	m	1	-18,070	-18,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,230	
単価					7,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	ガードパイプ　歩道用（材料費）	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1 1	単価	19,890 19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1.3 1.3	15,300 15,300	19,890 19,890	
計					19,890 19,890	
単価					19,890 19,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	岩削孔	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ 掘削空圧式平均削孔長L=900㎜φ160㎜	単位	孔	数量	8 8	単価	33,900 33,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,680 30,680	30,680 30,680	
特殊作業員		人	1 1	24,856 24,856	24,856 24,856	
普通作業員		人	1 1	20,592 20,592	20,592 20,592	
削孔機運転		日	1 1	192,400 192,400	192,400 192,400	WYB00092 単－ 491号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,672 2,672	
計					271,200 271,200	
単価					33,900 33,900	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	袖パイプ設置	B(Bp)種用 L=0.5m	単位	個	数量	1 1	単価	37,920 37,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖パイプ	B種用 E袖 L=500 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	個	1 1	33,800 33,800	33,800 33,800	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,592 20,592	4,118 4,118	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					37,920 37,920	
単価					37,920 37,920	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,726.4	172,640	
防護柵（Ｐ種）	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					172,700	
単価					1,727	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	11,100 11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	11,100	11,100	
		m	1	11,100	11,100	
計					11,100 11,100	
単価					11,100 11,100	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	横断防止柵 (材料費)	土中建H=800 φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	7,130 7,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	7,130	7,130	
		m	1	7,130	7,130	
計					7,130 7,130	
単価					7,130 7,130	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	プレガードⅡ設置	BC種	単位	m	数量	10 10	単価	36,970 36,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストガードレール基礎	BC種 基礎幅900 L=2000 結合金具含む	個	5 5	58,600 58,600	293,000 293,000	
土木一般世話役		人	0.22 0.22	30,680 30,680	6,749 6,749	
特殊作業員		人	0.22 0.22	24,856 24,856	5,468 5,468	
普通作業員		人	0.67 0.67	20,592 20,592	13,796 13,796	
バックホウ運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対(1次) 山積0.8m3 2.9t	日	0.73 0.73	55,040 55,040	40,179 40,179	WYB00149 単－ 492号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		10,508 10,508	
計					369,700 369,700	
単価					36,970 36,970	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	341.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	184.08	184,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	150	6,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,445	
計					341,900	
単価					341.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－418号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	424.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	266.24	266,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	150	6,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,485	
計					424,100	
単価					424.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	763.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	292.24	292,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	150	9,750	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,360	
計					763,400	
単価					763.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－420号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	895.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	424.32	424,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	150	9,750	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,380	
計					895,500	
単価					895.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	362.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	203.84	203,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	150	6,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,485	
計					362,300	
単価					362.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－422号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	453.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	295.36	295,360	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	150	6,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					453,800	
単価					453.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	405.6	405,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	150	13,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,175	
計					872,000	
単価					872	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－424号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	588.64	588,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	150	13,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,135	
計					1,055,000	
単価					1,055	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	751.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	458.64	550,368	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,482	
計					751,100	
単価					751.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－426号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	998.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	664.56	797,472	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,478	
計					998,200	
単価					998.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	848.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	458.64	550,368	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	360	246,240	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,142	
計					848,100	
単価					848.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－428号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	664.56	797,472	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	684	360	246,240	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,938	
計					1,095,000	
単価					1,095	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	MMA点字タイル敷設工	密粒As舗装 一般部 新設	単位	m	数量	100 100	単価	11,680 11,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,848 29,848	59,696 59,696	
特殊作業員		人	6 6	23,920 23,920	143,520 143,520	
普通作業員		人	8 8	19,760 19,760	158,080 158,080	
タイル	MMA樹脂製(溶融接着方式)300mm×600mm	枚	167 167	3,350 3,350	559,450 559,450	
専用接着剤	SM-201(溶融接着方式)	ｋｇ	88 88	1,660 1,660	146,080 146,080	
専用プライマー剤	SM-203	ｋｇ	10 10	4,000 4,000	40,000 40,000	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		61,174 61,174	
計					1,168,000 1,168,000	
単価					11,680 11,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	ＭＭＡ点字タイル敷設工	密粒As舗装 一般乗入部 新設	単位	m	数量	100 100	単価	13,400 13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,848 29,848	59,696 59,696	
特殊作業員		人	6 6	23,920 23,920	143,520 143,520	
普通作業員		人	8 8	19,760 19,760	158,080 158,080	
タイル	MMA樹脂製(溶融接着方式)300mm×600mm	枚	167 167	3,350 3,350	559,450 559,450	
専用接着剤	SM-201(溶融接着方式)	ｋｇ	100 100	1,660 1,660	166,000 166,000	
専用プライマー剤	SM-203	ｋｇ	13 13	4,000 4,000	52,000 52,000	
補強繊維	SM-205 三軸ﾒｯｼｭ 車両乗入部用	m	100 100	1,400 1,400	140,000 140,000	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		61,254 61,254	
計					1,340,000 1,340,000	
単価					13,400 13,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	メッシュフェンス設置	H=800 一般部	単位	m	数量	10 10	単価	6,043 6,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	29,848 29,848	35,817 35,817	
普通作業員		人	1.1 1.1	19,760 19,760	21,736 21,736	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,877 2,877	
計					60,430 60,430	
単価					6,043 6,043	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	メッシュフェンス（材料費）	H800 ﾊﾟﾈﾙ網目50mm 菊形ﾘﾌﾞ支柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	5,460 5,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュフェンス	H800 ﾊﾟﾈﾙ網目50mm 菊形ﾘﾌﾞ支柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1 1	5,460 5,460	5,460 5,460	
計					5,460 5,460	
単価					5,460 5,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	基礎ブロック設置	180×180×450	単位	基	数量	1 1	単価	5,444 5,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	29,848 29,848	1,492 1,492	
普通作業員		人	0.2 0.2	19,760 19,760	3,952 3,952	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,444 5,444	
単価					5,444 5,444	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	基礎ブロック（材料費）	180×180×450	単位	個	数量	1 1	単価	1,950 1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	180×180×450	個	1 1	1,950 1,950	1,950 1,950	
計					1,950 1,950	
単価					1,950 1,950	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	既設ハンドホール鉄蓋嵩上げ	上げ幅280㎜ 既設鉄蓋撤去･再利用	単位	箇所	数量	1 1	単価	151,000 151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール付属品	調整ﾘﾝｸﾞ φ750×H100	個	1 1	30,200 30,200	30,200 30,200	
ハンドホール付属品	調整ﾘﾝｸﾞ φ750×H150	個	1 1	45,200 45,200	45,200 45,200	
ハンドホール付属品	調整金具 調整高さ50㎜まで	組	1 1	7,020 7,020	7,020 7,020	
高流動性超早強無収縮モルタル	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ+型枠	式	1 1		46,400 46,400	
特殊作業員		人	0.22 0.22	24,856 24,856	5,468 5,468	
普通作業員		人	0.22 0.22	20,592 20,592	4,530 4,530	
バックホウ運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対(1次) 山積0.8m3 2.9t	日	0.22 0.22	55,040 55,040	12,108 12,108	WYB00146 単－ 493号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		74 74	
計					151,000 151,000	
単価					151,000 151,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	樹脂カプセル（材料費）	15×110 ｶﾞﾗｽ管	単位	本	数量	1 1	単価	401 401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	15×110 ｶﾞﾗｽ管	本	1 1	401 401	401 401	
計					401 401	
単価					401 401	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	交通量観測装置移設	「1」形交通流ﾃﾞｰﾀ計測端末装置 支柱･基礎付き	単位	基	数量	1 1	単価	1,199,000 1,199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端子箱	10P		1	33,500	33,500	
		台	1	33,500	33,500	
雑材消耗品			1		3,150	
		式	1		3,150	
感知器撤去						
電工			5	25,480	127,400	
		人	5	25,480	127,400	
普通作業員			6	20,592	123,552	
		人	6	20,592	123,552	
感知器柱撤去						
電工			5	25,480	127,400	
		人	5	25,480	127,400	
普通作業員			6	20,592	123,552	
		人	6	20,592	123,552	
感知器柱建柱						
電工			5	25,480	127,400	
		人	5	25,480	127,400	
普通作業員			6	20,592	123,552	
		人	6	20,592	123,552	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	交通量観測装置移設	「1」形交通流ﾃﾞｰﾀ計測端末装置 支柱･基礎付き	単位	基	数量	1 1	単価	1,199,000 1,199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
感知器設置						
電工		人	5 5	25,480 25,480	127,400 127,400	
普通作業員		人	6 6	20,592 20,592	123,552 123,552	
ダンプトラック	2t	台	3 3	9,700 9,700	29,100 29,100	
高所作業車	9.9m	台	2 2	21,600 21,600	43,200 43,200	
クレーン機能付きトラック	4t	台	2 2	15,600 15,600	31,200 31,200	
建柱車		台	2 2	27,400 27,400	54,800 54,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		242 242	
計					1,199,000 1,199,000	
単価					1,199,000 1,199,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,328	16,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,330	
単価					16,330	円／人日

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,312	13,312	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,320	
単価					13,320	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,328	16,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,330	
単価					16,330	円／人日

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,312	13,312	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,320	
単価					13,320	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－442号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	24,492	24,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,500	
単価					24,500	円／人日

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－443号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	19,968	19,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,970	
単価					19,970	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.20t/m3 ㈱双子	ｍ３	100	3,960	396,000	
計					396,000	
単価					3,960	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.35t/m3 ㈱双子	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	450.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	23,504	11,752	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	333	33,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					45,060	
単価					450.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	11 11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高張力プラスチック線	線径2.0mm	m	1 1	11.9 11.9	11 11	
計					11 11	
単価					11 11	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	371.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	23,504	11,752	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,160	
単価					371.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	鋼板防護設置	650×5800×16t	単位	枚	数量	100 100	単価	1,285 1,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,848 29,848	29,848 29,848	
とび工		人	1 1	27,040 27,040	27,040 27,040	
普通作業員		人	1 1	19,760 19,760	19,760 19,760	
バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊	日	1 1	49,360 49,360	49,360 49,360	WYB00130 単－ 494号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,492 2,492	
計					128,500 128,500	
単価					1,285 1,285	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	鋼板防護（材料費）	650×5800×16t	単位	枚	数量	1 1	単価	173,600 173,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板防護	650×5800×16t		1	173,600	173,600	
		枚	1	173,600	173,600	
計					173,600 173,600	
単価					173,600 173,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	鋼板防護設置	650×7500×16t	単位	枚	数量	100 100	単価	5,141 5,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	29,848 29,848	119,392 119,392	
とび工		人	4 4	27,040 27,040	108,160 108,160	
普通作業員		人	4 4	19,760 19,760	79,040 79,040	
バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊	日	4 4	49,360 49,360	197,440 197,440	WYB00133 単－ 495号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		10,068 10,068	
計					514,100 514,100	
単価					5,141 5,141	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	鋼板防護（材料費）	650×7500×16t	単位	枚	数量	1 1	単価	229,500 229,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板防護	650×7500×16t	枚	1 1	229,500 229,500	229,500 229,500	
計					229,500 229,500	
単価					229,500 229,500	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	ハンドホール（材料費）	600×600×900 H1-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)	単位	個	数量	1 1	単価	97,000 97,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900 H1-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)	個	1 1	97,000 97,000	97,000 97,000	
計					97,000 97,000	
単価					97,000 97,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	ハンドホール蓋（材料費）	600φ T-8	単位	個	数量	1 1	単価	69,700 69,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール蓋	600φ T-8		1	69,700	69,700	
		個	1	69,700	69,700	
計					69,700	
					69,700	
単価					69,700	
					69,700	円／個

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	ベルマウス（材料費）	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	個	数量	1 1	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付		1	2,350	2,350	
		個	1	2,350	2,350	
計					2,350	
					2,350	
単価					2,350	
					2,350	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 4.8km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	溶出試験（１）	分析項目15項目 溶出液作成料含む	単位	検体	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（１）	分析項目15項目 溶出液作成料含む		1	121,250	121,250	
		検体	1	121,250	121,250	
計					121,250 121,250	
単価					121,200 121,200	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	溶出試験（２）	分析項目12項目　溶出液作成料含む	単位	検体	数量	1 1	単価	77,200 77,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（２）	分析項目12項目　溶出液作成料含む		1	77,200	77,200	
		検体	1	77,200	77,200	
計					77,200 77,200	
単価					77,200 77,200	円／検体

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	ひ素含有量試験		単位	検体	数量	1 1	単価	4,850 4,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひ素含有量試験			1	4,850	4,850	
		検体	1	4,850	4,850	
計					4,850 4,850	
単価					4,850 4,850	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	銅含有量試験		単位	検体	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銅含有量試験		検体	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／検体

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)	単位	箇所	数量	1 1	単価	186,000 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)	箇所	1 1	186,000 186,000	186,000 186,000	
計					186,000 186,000	
単価					186,000 186,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		単位	本	数量	10 10	単価	34,260 34,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1.2 1.2	57,000 57,000	68,400 68,400	
技師（B）		人	1.6 1.6	47,200 47,200	75,520 75,520	
技師（C）		人	2.2 2.2	38,400 38,400	84,480 84,480	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1 1		114,200 114,200	
計					342,600 342,600	
単価					34,260 34,260	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	施工合理化調査	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工_基層(車道･路肩部) 技術員2.9人	単位	件	数量	1 1	単価	104,700 104,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	2.9 2.9	36,100 36,100	104,690 104,690	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					104,700 104,700	
単価					104,700 104,700	円／件

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4400m3	単位	式	数量	1	単価	22,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.759	29,848	22,654	
計					22,654	
単価					22,654	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 6300m3	単位	式	数量	1	単価	23,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.802	29,848	23,938	
計					23,938	
単価					23,938	円／式

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 100m3	単位	式	数量	1	単価	746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	29,848	746	
計					746	
単価					746	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 240m3	単位	式	数量	1	単価	2,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.076	29,848	2,268	
計					2,268	
単価					2,268	円／式

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 9m2	単位	式	数量	1	単価	59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.002	29,848	59	
計					59	
単価					59	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4400m3	単位	式	数量	1	単価	22,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.759	29,848	22,654	
計					22,654	
単価					22,654	円／式

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 6600m3	単位	式	数量	1	単価	25,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.84	29,848	25,072	
計					25,072	
単価					25,072	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 100m3	単位	式	数量	1	単価	746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	29,848	746	
計					746	
単価					746	円／式

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 240m3	単位	式	数量	1	単価	2,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.076	29,848	2,268	
計					2,268	
単価					2,268	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 9m2	単位	式	数量	1	単価	59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.002	29,848	59	
計					59	
単価					59	円／式

単価使用年月	2025．1
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2760千円	単位	式	数量	1	単価	2,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,760,000	
計					2,760,000	
単価					2,760,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3430千円	単位	式	数量	1	単価	3,430,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		3,430,000	
計					3,430,000	
単価					3,430,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	３次元出来形管理･３次元データ納品の費用(ICT)		単位	式	数量	1 1	単価	2,750,000 2,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元出来形管理･３次元データ納品の費用(ICT)		式	1 1		2,750,000 2,750,000	
計					2,750,000 2,750,000	
単価					2,750,000 2,750,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	３次元出来形管理･３次元データ納品の費用(ICT)		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,850,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元出来形管理･３次元データ納品の費用(ICT)		式	0 1		0 2,850,000	
計					0 2,850,000	
単価					0 2,850,000	円／式

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/工事	単位	工事	数量	1 1	単価	58,800 58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	33,600 33,600	58,800 58,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					58,800 58,800	
単価					58,800 58,800	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)	単位	件	数量	0 1	単価	0 45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)	件	0 1	0 45,000	0 45,000	
計					0 45,000	
単価					0 45,000	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	道路台帳附図修正費	CADﾃﾞｰﾀ有り	単位	枚	数量	0 1	単価	0 80,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路台帳附図修正		枚	0 1	0 48,620	0 48,620	WYB00190 単－ 496号
マイラー原図出力	ﾓﾉｸﾛ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ#300	枚	0 1	0 1,880	0 1,880	
普通紙出力	ﾓﾉｸﾛ B3判	枚	0 1	0 385	0 385	
諸雑費（率＋まるめ） 60%		式	0 1		0 29,165	
計					0 80,050	
単価					0 80,050	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0 1	単価	0 47,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用		基・月	0 1	0 47,500	0 47,500	
計					0 47,500	
単価					0 47,500	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	バックホウ運転（クレーン機能付）	ｸﾛｰﾗ型･山積0.8m3(平積0.6m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	60,630 60,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,080 28,080	28,080 28,080	
軽油		Ｌ	101 101	150 150	15,150 15,150	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1 1	17,400 17,400	17,400 17,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					60,630 60,630	
単価					60,630 60,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	コンクリートカッター	ﾊﾞｷｭｰﾑ式･超低騒音型･湿式･深30cm･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	単位	日	数量	1 1	単価	44,660 44,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	23,920 23,920	23,920 23,920	
ガソリン	レギュラー	L	37.8 37.8	165 165	6,237 6,237	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	供用日	1 1	14,500 14,500	14,500 14,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					44,660 44,660	
単価					44,660 44,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	油圧ブレーカ＋バックホウ運転		単位	日	数量	1 1	単価	61,590 61,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,040 27,040	27,040 27,040	
軽油		L	49.88 49.88	150 150	7,482 7,482	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1 1	6,460 6,460	6,460 6,460	
油圧ブレーカ（賃料）	油圧式600～800kg級 0.4m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	1 1	20,600 20,600	20,600 20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					61,590 61,590	
単価					61,590 61,590	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	バックホウ（賃料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.45(平積0.35m3)m3	単位	日	数量	1 1	単価	37,870 37,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	23,920 23,920	23,920 23,920	
軽油		L	49.88 49.88	150 150	7,482 7,482	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1 1	6,460 6,460	6,460 6,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					37,870 37,870	
単価					37,870 37,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	ダンプトラック　良好	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	単位	日	数量	1 1	単価	58,040 58,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	25,792 25,792	25,792 25,792	
軽油		Ｌ	76 76	150 150	11,400 11,400	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1 1	20,100 20,100	20,100 20,100	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1 1	747 747	747 747	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					58,040 58,040	
単価					58,040 58,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	49,360 49,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,040 27,040	27,040 27,040	
軽油		L	38 38	150 150	5,700 5,700	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.42 1.42	11,700 11,700	16,614 16,614	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					49,360 49,360	
単価					49,360 49,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 8.4日 1.3L/日	単位	日	数量	1	単価	5,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	8.4	597	5,014	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	1.3	165	214	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,228	
単価					5,228	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	削孔機運転		単位	日	数量	1 1	単価	192,400 192,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	4t級2.9t吊 1人 48.3L 1供用日		1	48,980	48,980	WYB00114
		日	1	48,980	48,980	単－ 497号
空気圧縮機運転	吐出量4.0～5.0m3/min 吐出圧力0.7Mpa		1	10,250	10,250	WYB00120
		日	1	10,250	10,250	単－ 498号
ダウンザホールハンマ運転	空気式 掘削孔径φ160mm		1	133,100	133,100	WYB00121
		日	1	133,100	133,100	単－ 499号
諸雑費（まるめ）			1		70	
		式	1		70	
計					192,400	
					192,400	
単価					192,400	
					192,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	バックホウ運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対(1次) 山積0.8m3 2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	55,040 55,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,080 28,080	28,080 28,080	
軽油		L	101 101	151 151	15,251 15,251	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1 1	11,700 11,700	11,700 11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					55,040 55,040	
単価					55,040 55,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	バックホウ運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対(1次) 山積0.8m3 2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	55,040 55,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,080 28,080	28,080 28,080	
軽油		L	101 101	151 151	15,251 15,251	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1 1	11,700 11,700	11,700 11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					55,040 55,040	
単価					55,040 55,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	49,360 49,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,040 27,040	27,040 27,040	
軽油		L	38 38	150 150	5,700 5,700	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.42 1.42	11,700 11,700	16,614 16,614	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					49,360 49,360	
単価					49,360 49,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	49,360 49,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,040 27,040	27,040 27,040	
軽油		L	38 38	150 150	5,700 5,700	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.42 1.42	11,700 11,700	16,614 16,614	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					49,360 49,360	
単価					49,360 49,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	道路台帳附図修正		単位	枚	数量	0 1	単価	0 48,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0 0.1	0 70,900	0 7,090	
技師（C）		人	0 0.2	0 42,500	0 8,500	
技術員		人	0 0.9	0 36,700	0 33,030	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 48,620	
単価					0 48,620	円／枚

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	クレーン装置付トラック運転	4t級2.9t吊 1人 48.3L 1供用日	単位	日	数量	1 1	単価	48,980 48,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］（賃料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 長期割りなし 4週8休以上		1	13,600	13,600	
		日	1	13,600	13,600	
軽油			48.3	151	7,293	
		L	48.3	151	7,293	
運転手（特殊）			1	28,080	28,080	
		人	1	28,080	28,080	
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		7	
計					48,980 48,980	
単価					48,980 48,980	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	空気圧縮機運転	吐出量4.0～5.0m3/min 吐出圧力0.7Mpa	単位	日	数量	1 1	単価	10,250 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]賃料	吐出量5.0m3/min 長期割りなし 4週8休以上	日	1 1	2,950 2,950	2,950 2,950	
軽油		L	48.3 48.3	151 151	7,293 7,293	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					10,250 10,250	
単価					10,250 10,250	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	ダウンザホールハンマ運転	空気式 掘削孔径φ160mm	単位	日	数量	1 1	単価	133,100 133,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］（賃料）	掘削孔径φ160mm 長期割りなし	日	1 1	104,950 104,950	104,950 104,950	
運転手（特殊）		人	1 1	28,080 28,080	28,080 28,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					133,100 133,100	
単価					133,100 133,100	円／日