

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町田浦地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589500021	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	241日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年11月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	水俣	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 3 号	2 2) 処 分 費 等	2, 212, 204
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 : 道路交通安全対策事業費	2) 目 : 道路維持管理費	3) 目の細分 : 工事費	4) 事業名 : 修繕
--------------------------	-------------------	------------------	----------------

設計総括表

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【田浦地区】	式	1		27,644,456			
道路土工	式	1		10,927			
法面整形工	式	1		10,927			
舗装工	式	1		23,561,856			
切削オーバーレイ工	式	1		23,561,856			
排水構造物工	式	1		1,857,573			
作業土工	式	1		47,186			
排水工	式	1		1,810,387			
区画線工	式	1		750,704			
区画線工	式	1		750,704			
構造物撤去工	式	1		406,496			
構造物取壊し工	式	1		175,580			
運搬処理工	式	1		230,916			

設計総括表

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工	式	1		1,056,900			
交通管理工	式	1		1,056,900			
直接工事費	式	1		27,644,456			
共通仮設費	式	1		5,669,825			
共通仮設費	式	1		417,825			
運搬費	式	1		20,600			
技術管理費	式	1		64,225			
現場環境改善費（率計上）	式	1		333,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		5,252,000			
純工事費	式	1		33,314,281			
現場管理費	式	1		13,825,000			
工事原価	式	1		85,534,460			
一般管理費等	式	1		13,705,540			

設計総括表

工事名	令和7年度 八代管内舗裝修繕外工事 (第1回変更)			事業区分	共通仮設費			
				工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		99,240,000			
消費税相当額		式	1		9,924,000			
工事費計		式	1		109,164,000			

設計総括表

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【小田浦地区】		式	1		8,115,074			
道路土工		式	1		262,422			
掘削工		式	1		163,455			
法面整形工		式	1		98,967			
法面工		式	1		666,600			
植生工		式	1		666,600			
舗装工		式	1		145,520			
アスファルト舗装工		式	1		145,520			
石・ブロック積(張)工		式	1		3,613,640			
作業土工		式	1		194,145			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,419,495			
排水構造物工		式	1		794,262			
作業土工		式	1		112,479			

設計総括表

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工	式	1		681,783			
区画線工	式	1		8,960			
区画線工	式	1		8,960			
構造物撤去工	式	1		184,670			
構造物取壊し工	式	1		121,664			
運搬処理工	式	1		63,006			
仮設工	式	1		2,439,000			
交通管理工	式	1		2,439,000			
直接工事費	式	1		8,115,074			
共通仮設費	式	1		2,176,000			
共通仮設費	式	1		131,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1		131,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		2,045,000			

– 6 –

国土交通省 九州地方整備局

設計総括表

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【大川内地区】	式	1		9,882,322			
舗装工	式	1		7,319,756			
切削オーバーレイ工	式	1		7,319,756			
排水構造物工	式	1		346,235			
集水桝・マンホール工	式	1		346,235			
区画線工	式	1		180,508			
区画線工	式	1		180,508			
擁壁工	式	1		1,222,823			
作業土工	式	1		98,997			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1		1,123,826			
仮設工	式	1		813,000			
交通管理工	式	1		813,000			
直接工事費	式	1		9,882,322			

設計総括表

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費	式	1		2,750,600			
共通仮設費	式	1		367,600			
運搬費	式	1		20,600			
技術管理費	式	1		197,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1		150,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		2,383,000			
純工事費	式	1		12,632,922			
現場管理費	式	1		6,322,000			
工事原価	式	1		18,954,922			

設計総括表

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)			事業区分	道路維持・修繕			
				工事区分	道路維持			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【小津奈木地区】		式	1		1,894,183			
道路土工		式	1		385,953			
掘削工		式	1		78,150			
残土処理工		式	1		307,803			
防護柵工		式	1		433,452			
防止柵工		式	1		433,452			
落石雪害防止工		式	1		227,616			
落石防止網工		式	1		227,616			
構造物撤去工		式	1		278,062			
構造物取壊し工		式	1		264,239			
運搬処理工		式	1		13,823			
仮設工		式	1		569,100			
交通管理工		式	1		569,100			

設計総括表

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		1,894,183			
共通仮設費	式	1		549,000			
共通仮設費	式	1		41,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1		41,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		508,000			
純工事費	式	1		2,443,183			
現場管理費	式	1		1,356,000			
工事原価	式	1		3,799,183			

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【田浦地区】			式	1		27,644,456			
道路土工			式	1		10,927			
法面整形工			式	1		10,927			
法面整形(切土部)		現場制約有り け質土、砂及び砂質土、粘性土							単-1号
			m2	7	1,561	10,927			
舗装工			式	1		23,561,856			
切削オーバーレイ工			式	1		23,561,856			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13)	m2	3,840	5,448	20,920,320			単-2号
殻運搬(路面切削)		切削アスファルト殻	m3	384	2,179	836,736			単-3号
殻処分		切削アスファルト殻	m3	384	4,700	1,804,800			単-4号
排水構造物工			式	1		1,857,573			
作業土工			式	1		47,186			
床掘り		土砂	m3	3		27,457			内-1号

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	2		13,235			内-2号	
人力運搬	100m以下	m3	0.7		3,336			内-3号	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	0.7		1,314			内-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.7		1,748			内-5号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0.7		96			内-6号	
排水工		式	1		1,810,387				
縦排水	高密度ポリエチレン管 φ400 半割管	m	37		482,058			内-7号	
縦排水	高密度ポリエチレン管 φ400	m	11		696,075			内-8号	
蓋板設置	縞鋼板 t=3.2	枚	6		405,054			内-9号	
コンクリート	18-8-25(20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m3	2	113,600	227,200			単-5号	
区画線工		式	1		750,704				
区画線工		式	1		750,704				

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	830	358.4	297,472			単-6号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	61	633.7	38,655			単-7号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	120	380.3	45,636			単-8号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	170	915.5	155,635			単-9号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	42	791.3	33,234			単-10号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	410	439.2	180,072			単-11号
構造物撤去工			式	1		406,496			
構造物取壊し工			式	1		175,580			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	2	32,680	65,360			単-12号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	2	55,110	110,220			単-13号
運搬処理工			式	1		230,916			
積込(コンクリート殻)		無筋コンクリート殻	m3	2	49,120	98,240			単-14号

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(コンクリート殻)		鉄筋コンクリート殻	m3	2	49,120	98,240			単-15号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,509	7,018			単-16号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	3,509	7,018			単-17号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	2	4,700	9,400			単-18号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	5,500	11,000			単-19号
仮設工			式	1		1,056,900			
交通管理工			式	1		1,056,900			
交通誘導警備員			人日	65		1,056,900			内-10号
直接工事費			式	1		27,644,456			
共通仮設費			式	1		5,669,825			
共通仮設費			式	1		417,825			
運搬費			式	1		20,600			

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	2		20,600			内-11号	
技術管理費		式	1		64,225				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,225			内-12号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		333,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,252,000				
純工事費		式	1		33,314,281				
現場管理費		式	1		13,825,000				
工事原価		式	1		85,534,460				
一般管理費等		式	1		13,705,540				
工事価格		式	1		99,240,000				
消費税相当額		式	1		9,924,000				
工事費計		式	1		109,164,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【小田浦地区】			式	1		8,115,074			
道路土工			式	1		262,422			
掘削工			式	1		163,455			
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	50	1,209	60,450			単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	50	1,930	96,500			単-2号
整地		残土受入れ地での処理	m3	50	130.1	6,505			単-3号
法面整形工			式	1		98,967			
法面整形(切土部)		現場制約無し 質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	110	899.7	98,967			単-4号
法面工			式	1		666,600			
植生工			式	1		666,600			
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 1 00m2以上250m2未満	m2	110	6,060	666,600			単-5号
舗装工			式	1		145,520			

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1		145,520			
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	17	1,128	19,176			単-6号
上層路盤(歩道部)		粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	17	1,376	23,392			単-7号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	17	3,052	51,884			単-8号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	17	3,004	51,068			単-9号
石・ブロック積(張)工			式	1		3,613,640			
作業土工			式	1		194,145			
床掘り		土砂	m3	40		76,888			内-1号
埋戻し		土砂	m3	30		108,193			内-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4		8,492			内-3号
整地		残土受入れ地での処理	m3	4		572			内-4号

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		3,419,495			
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	24	11,740	281,760				単-10号
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	74,360	148,720				単-11号
コンクリート(間知)ブロック積		m2	85	31,240	2,655,400				単-12号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	24	8,187	196,488				単-13号
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	2		137,127				内-5号
排水構造物工		式	1		794,262				
作業土工		式	1		112,479				
床掘り	土砂	m3	20		46,090				内-6号
埋戻し	土砂	m3	10		54,853				内-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6		10,808				内-8号
整地	残土受入れ地での処理	m3	6		728				内-9号

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1		681,783			
自由勾配側溝		W=300	m	25		582,855			内-10号
側溝蓋		コンクリート蓋 T-25 普通型 300用 L=500	枚	24	4,122	98,928			単-14号
区画線工			式	1		8,960			
区画線工			式	1		8,960			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	25	358.4	8,960			単-15号
構造物撤去工			式	1		184,670			
構造物取壊し工			式	1		121,664			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	6	16,460	98,760			単-16号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	26		18,362			内-11号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版 厚15cm以下	m2	21	216.3	4,542			単-17号
運搬処理工			式	1		63,006			

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	2,225	13,350			単-18号
殻運搬		アスファルト殻	m3	2	3,628	7,256			単-19号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	5,500	33,000			単-20号
殻処分		アスファルト殻	m3	2	4,700	9,400			単-21号
仮設工			式	1		2,439,000			
交通管理工			式	1		2,439,000			
交通誘導警備員			人日	150		2,439,000			内-12号
直接工事費			式	1		8,115,074			
共通仮設費			式	1		2,176,000			
共通仮設費			式	1		131,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		131,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,045,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事	(第1回変更)				事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		10,291,074			
現場管理費			式	1		5,350,000			
工事原価			式	1		15,641,074			

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【大川内地区】			式	1		9,882,322			
舗装工			式	1		7,319,756			
切削オーバーレイ工			式	1		7,319,756			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,220	5,448	6,646,560			単-1号
殻運搬(路面切削)		切削アスファルト殻	m3	122	2,698	329,156			単-2号
殻処分		切削アスファルト殻	m3	122	2,820	344,040			単-3号
排水構造物工			式	1		346,235			
集水柵・マンホール工			式	1		346,235			
集水柵嵩上げ			箇所	1		346,235			内-1号
区画線工			式	1		180,508			
区画線工			式	1		180,508			
熔融式区画線		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	190	358.4	68,096			単-4号

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	100	380.3	38,030			単-5号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	94	791.3	74,382			単-6号
擁壁工			式	1		1,222,823			
作業土工			式	1		98,997			
床掘り		土砂	m3	16		34,833			内-2号
埋戻し		土砂	m3	7		26,102			内-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	9		36,931			内-4号
整地		残土受入れ地での処理	m3	9		1,131			内-5号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		1,123,826			
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8- 40(高炉)	m3	15		1,123,826			内-6号
仮設工			式	1		813,000			
交通管理工			式	1		813,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	50		813,000			内-7号
直接工事費			式	1		9,882,322			
共通仮設費			式	1		2,750,600			
共通仮設費			式	1		367,600			
運搬費			式	1		20,600			
建設機械運搬費			台	2		20,600			内-8号
技術管理費			式	1		197,000			
地質調査費			式	1		197,000			内-9号
現場環境改善費（率計上）			式	1		150,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,383,000			
純工事費			式	1		12,632,922			
現場管理費			式	1		6,322,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【小津奈木地区】			式	1		1,894,183			
道路土工			式	1		385,953			
掘削工			式	1		78,150			
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	30	2,605	78,150			単-1号
残土処理工			式	1		307,803			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	10,130	303,900			単-2号
整地		残土受入れ地での処理	m3	30	130.1	3,903			単-3号
防護柵工			式	1		433,452			
防止柵工			式	1		433,452			
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 200×200×450	基	16	5,522	88,352			単-4号
金網・支柱(立入防止柵)		1.5m 2m	m	29	11,900	345,100			単-5号
落石雪害防止工			式	1		227,616			

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落石防止網工		式	1		227,616				
落石防止網設置	繊維系法面防護網	m2	56		227,616			内-1号	
構造物撤去工		式	1		278,062				
構造物取壊し工		式	1		264,239				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.2	8,216	1,643			単-6号	
立入防止柵撤去		m	29		74,936			内-2号	
落石防止網(繊維網)撤去		m2	55		187,660			内-3号	
運搬処理工		式	1		13,823				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	1,748	349			単-7号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	2,820	564			単-8号	
現場発生品運搬		t	0.29		12,910			内-4号	
仮設工		式	1		569,100				

設計内訳書

工事名	令和7年度 八代管内舗装修繕外工事 (第1回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		569,100				
交通誘導警備員		人日	35		569,100				内-5号
直接工事費		式	1		1,894,183				
共通仮設費		式	1		549,000				
共通仮設費		式	1		41,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		41,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		508,000				
純工事費		式	1		2,443,183				
現場管理費		式	1		1,356,000				
工事原価		式	1		3,799,183				

3m3当たり内訳書

床掘り
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.9	9,468	27,457			CB210030
合 計					27,457			

2m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m 3	1. 9	6, 966	13, 235			CB210410
合 計					13, 235			

0.7m3当たり内訳書

人力運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力運搬（運搬～取卸し）	100m以下	m 3	0.74	4,509	3,336			CB211180
合 計					3,336			

0.7m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 小規模(標準以外)	m 3	0.74	1,777	1,314			CA900010
合 計					1,314			

0.7m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m 3	0.74	2,363	1,748			CB210110
合 計					1,748			

0.7m3当たり内訳書

第 6号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0.74	130.1	96			CA900310
合 計					96			

37m当たり内訳書

縦排水
第 7号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水路設置	高密度ポリエチレン管 φ400 半割管	m	37	364	13,468			WYB00001 単一 22号
高密度ポリエチレン管（材料費）	φ400 半割管 シングル構造	m	37	6,900	255,300			WYB00002 単一 23号
アンカー（材料費）	φ16×850 メッキあり	本	77	2,770	213,290			WYB00003 単一 24号
合 計					482,058			

11m当たり内訳書

縦排水
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
縦排水路設置	高密度ポリエチレン管 φ400 露出部	m	11	6, 745	74, 195			WYB00004 単一 25号
高密度ポリエチレン管（材料費）	φ400 無孔・ダブル構造	m	11	10, 200	112, 200			WYB00005 単一 26号
波状管継手（材料費）	30° エルボ 無孔・ダブル構造用	個	1	42, 200	42, 200			WYB00006 単一 27号
波状管継手（材料費）	90° エルボ 無孔・ダブル構造用	個	2	70, 200	140, 400			WYB00007 単一 28号
固定金具（材料費）	φ400	個	13	25, 160	327, 080			WYB00008 単一 29号
合 計					696, 075			

6枚当たり内訳書

蓋板設置

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
縞鋼板設置		枚	6	33, 580	201, 480			WYB00009 単一 30号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	24	666. 1	15, 986			CB224410
縞鋼板（材料費）	t=3. 2 0. 6m×1. 0m 加工費含む	枚	4	23, 370	93, 480			WYB00010 単一 31号
縞鋼板（材料費）	t=3. 2 0. 6m×2. 0m 加工費含む	枚	2	46, 370	92, 740			WYB00011 単一 32号
アンカーボルト（材料費）	M8×65 スリブ 打込式	本	24	57	1, 368			WYB00012 単一 33号
合 計					405, 054			

65人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 10号内訳書

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人 日	13	18, 060	234, 780			WB010211 単一 48号
交通誘導警備員 B		人 日	52	15, 810	822, 120			WB010212 単一 49号
合 計					1, 056, 900			

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 21.6km 無 有 10300円	台	2	10,300	20,600			WB010010 単一 50号
合 計					20,600			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人	式	1		64,225			WYB00015 単一 51号
合 計					64,225			

40m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	36. 2	2, 124	76, 888			CB210030
合 計					76, 888			

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	28. 6	3, 783	108, 193			CB210410
合 計					108, 193			

4m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	m 3	4.4	1,930	8,492			CB210110
合 計					8,492			

4m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	4. 4	130. 1	572			CA900310
合 計					572			

2m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	2	68, 210	136, 420			CB226180
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 17	4, 159	707			CB224710
合 計					137, 127			

20m3当たり内訳書

第 6号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	21. 7	2, 124	46, 090			CB210030
合 計					46, 090			

10m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	14. 5	3, 783	54, 853			CB210410
合 計					54, 853			

6m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	m 3	5.6	1,930	10,808			CB210110
合 計					10,808			

6m3当たり内訳書

第 9号内訳書
整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	5. 6	130. 1	728			CA900310
合 計					728			

25m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.53m3/10m 有り 再生クワッシュラン 40〜0 0.53m3/10m	m	24.5	8,340	204,330			WB821420 単一 24号
自由勾配側溝(縦断用)(材料費)	普通型(フラットタイプ) 300×600×2000	m	24.5	15,450	378,525			WYB00001 単一 25号
合 計					582,855			

26m当たり内訳書

舗装版切断
第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	26. 3	698. 2	18, 362			CB430510
合 計					18, 362			

150人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 12号内訳書

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人 日	30	18, 060	541, 800			WB010211 単一 31号
交通誘導警備員 B		人 日	120	15, 810	1, 897, 200			WB010212 単一 32号
合 計					2, 439, 000			

1箇所当たり内訳書

集水桝嵩上げ
第 1号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下	孔	24	985. 8	23, 659			CB224410
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理	t	0. 02	171, 700	3, 434			WB810010 単一 9号
樹脂カプセル（材料費）	φ 19×153	本	24	598	14, 352			WYB00002 単一 10号
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	3. 9	8, 622	33, 625			CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 3	39, 130	11, 739			CB240010
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	931. 3	1, 862			WB821430 単一 11号
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	364. 2	364			WB821430 単一 12号
桝蓋（グレーチング蓋）（材料費）	1500×1200用 T-25 並目 2分割仕様	枚	1	227, 000	227, 000			WYB00006 単一 13号
溝蓋（グレーチング蓋）（材料費）	500用 T-25 並目 短尺（L=300）	枚	1	30, 200	30, 200			WYB00003 単一 14号
合 計					346, 235			

16m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	16. 4	2, 124	34, 833			CB210030
合 計					34, 833			

7m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	6. 9	3, 783	26, 102			CB210410
合 計					26, 102			

9m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	8.7	4,245	36,931			CB210110
合 計					36,931			

9m3当たり内訳書

第 5号内訳書
整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	8. 7	130. 1	1, 131			CA900310
合 計					1, 131			

15m3当たり内訳書

重力式擁壁
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	15. 2	73, 530	1, 117, 656			CB226320
埋設型枠 (材料費)	590×10×1000 GRC製	枚	1	6, 170	6, 170			WYB00001 単一 18号
合 計					1, 123, 826			

50人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 7号内訳書

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A								WB010211
		人 日	10	18, 060	180, 600			単一 19号
交通誘導警備員 B								WB010212
		人 日	40	15, 810	632, 400			単一 20号
合 計								
					813, 000			

2台当たり内訳書

建設機械運搬費
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホーロー式・廃材積込装置付）2.0m 12.7km 無 有 10300円	台	2	10,300	20,600			WB010010 単一 21号
合 計					20,600			

一式当たり内訳書

[大川内地区]

地質調査費
第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内	箇所	1	197, 000	197, 000			WYB00004 単一 22号
合 計					197, 000			

56m2当たり内訳書

落石防止網設置
第 1号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・ロープ設置工	繊維網 アンカー・接続金具設置含む	m 2	56	3,311	185,416			WYB00001 単一 10号
落石防止網(材料費)	ネット 網目 37.5mm 400D/44本 無結節ポリエチレン	m 2	56	450	25,200			WYB00002 単一 11号
メインアンカー(材料費)	アンカー・メイン 土砂部用 φ22×長1000mm 亜鉛めっき	本	9	1,500	13,500			WYB00003 単一 12号
サブアンカー(材料費)	アンカー・サブ 土砂部用 φ19×長500mm 亜鉛めっき	本	4	750	3,000			WYB00004 単一 13号
接続金具(材料費)		個	2	250	500			WYB00005 単一 14号
合 計					227,616			

29m当たり内訳書

立入防止柵撤去

第 2号内訳書

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵撤去		m	29	2, 584	74, 936			WYB00006
								単一 16号
合 計					74, 936			

55m2当たり内訳書

落石防止網(繊維網)撤去
第 3号内訳書

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
繊維網・ロープ撤去		m 2	55	3,412	187,660			WYB00007
								単一 17号
合 計					187,660			

0. 29t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 4号内訳書

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 65. 0km以下	t	0. 29	35, 190	10, 205			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0. 29	9, 329	2, 705			CB010420
合 計					12, 910			

35人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 5号内訳書

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人 日	7	18, 060	126, 420			WB010211 単一 19号
交通誘導警備員 B		人 日	28	15, 810	442, 680			WB010212 単一 20号
合 計					569, 100			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	法面整形(切土部)	現場制約有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	1,561
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	1,561	1,561	CB220010	
	計					1,561		
	単価					1,561	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13)	単位	m2	数量		単価	5,448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) プライムコート	m 2	1	5,448	5,448	WB430210 単一 20号	
	計					5,448		
	単価					5,448	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,179	2,179	CB430020	
計						2,179		
単価						2,179	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単一 21号	
計						4,700		
単価						4,700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート	18-8-25(20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	113,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設	型枠・養生含む	m 3	1	113,600	113,600	WYB00013 単一 34号	
	計					113,600		
	単価					113,600	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		単価	358.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	358.4	358.4	WB821210 単一 35号	
	計					358.4		
	単価					358.4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 633.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	633.7	633.7	WB821210 単一 36号
計						633.7	
単価						633.7	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 380.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	380.3	380.3	WB821210 単一 37号
計						380.3	
単価						380.3	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		1	単価 915.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	915.5	915.5	WB821210 単一 38号	
計						915.5		
単価						915.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白色	単位	m	数量		1	単価 791.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	791.3	791.3	WB821210 単一 39号	
計						791.3		
単価						791.3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－11号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	439.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	439.2	439.2	WB821210 単－ 40号	
計						439.2		
単価						439.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	32,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	32,680	32,680	WB824010 単一 41号	
計						32,680		
単価						32,680	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	55,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	55,110	55,110	WB824010 単一 42号	
計						55,110		
単価						55,110	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	積込(コンクリート殻)	無筋コンクリート殻	単位	m3	数量	1	単価	49,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)			m 3	1	49,120	49,120	WYB00014 単一 43号	
計						49,120		
単価						49,120	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	積込(コンクリート殻)	鉄筋コンクリート殻	単位	m3	数量	1	単価	49,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)			m 3	1	49,120	49,120	WYB00016 単一 43号	
計						49,120		
単価						49,120	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(無筋) DID無し 12.0km～17.0km	m 3	1	3,509	3,509	WYB00026 単一 44号	
計						3,509		
単価						3,509	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) DID無し 12.0km～17.0km	m 3	1	3,509	3,509	WYB00022 単一 45号	
計						3,509		
単価						3,509	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単一 46号	
計						4,700		
単価						4,700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一19号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,500	5,500	WB020051 単一 47号	
計						5,500		
単価						5,500	円/m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) プライムコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 448	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 199	32, 946	6, 556			
特殊作業員			人	0. 596	27, 642	16, 474			
普通作業員			人	0. 994	22, 542	22, 406			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	13, 200	165, 963			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	t	12. 573	13, 600	170, 992			
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	L	126	118	14, 868			
アスファルト乳剤		PK－４ タックコート用	L	43	118	5, 074			
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	253, 500	50, 446	WK430050 単－ 52号		
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	71, 810	14, 290	WK430060 単－ 53号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	161, 900	32, 218	WK430070 単－ 54号		
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	56, 720	11, 287	WK430080 単－ 55号		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔(株)江口興産〕		切削アスファルト殻	m 3	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	縦排水路設置	高密度ポリエチレン管 φ400 半割管	単位	m	数量		1	単価	364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.005	32,946	164			
普通作業員			人	0.008	22,542	180			
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		20			
計						364			
単価						364	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-23号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ400 半割管 シングル構造	単位	m	数量		単価	
						1		6,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		φ400 半割管 シングル構造	m	1	6,900	6,900		
計						6,900		
単価						6,900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-24号	アンカー（材料費）	φ16×850 メッキあり	単位	本	数量		単価	
						1		2,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		φ16×850 メッキあり	本	1	2,770	2,770		
計						2,770		
単価						2,770	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	縦排水路設置	高密度ポリエチレン管 φ400 露出部	単位	m	数量		10	単価	6,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.7	32,946	23,062			
普通作業員			人	1.8	22,542	40,575			
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		3,813			
計						67,450			
単価						6,745	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ400 無孔・ダブル構造	単位	m	数量		単価	
						1		10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		φ400 無孔・ダブル構造	m	1	10,200	10,200		
計						10,200		
単価						10,200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	波状管継手（材料費）	30° エルボ 無孔・ダブル構造用	単位	個	数量		単価	
						1		42,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波状管継手		30° エルボ 無孔・ダブル構造用	個	1	42,200	42,200		
計						42,200		
単価						42,200	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	波状管継手（材料費）	90° エルボ 無孔・ダブル構造用	単位	個	数量	1	単価	70,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波状管継手		90° エルボ 無孔・ダブル構造用	個	1	70,200	70,200		
計						70,200		
単価						70,200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	固定金具（材料費）	φ 400	単位	個	数量	1	単価	25,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定金具		φ 400	個	1	25,160	25,160		
計						25,160		
単価						25,160	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	縞鋼板設置		単位	枚	数量	6	単価	33, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32, 946	32, 946		
普通作業員			人	2	22, 542	45, 084		
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		3 5 t 吊	日	1	74, 400	74, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		21, 122		
計						201, 500		
単価						33, 580	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－31号	縞鋼板（材料費）	t=3.2 0.6m×1.0m 加工費含む	単位	枚	数量	1	単価	23,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板		t=3.2 0.6m×1.0m 加工費含む	枚	1	23,370	23,370		
計						23,370		
単価						23,370	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－32号	縞鋼板（材料費）	t=3.2 0.6m×2.0m 加工費含む	単位	枚	数量	1	単価	46,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板		t=3.2 0.6m×2.0m 加工費含む	枚	1	46,370	46,370		
計						46,370		
単価						46,370	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-33号	アンカーボルト（材料費）	M8×65 スリープ 打込式	単位	本	数量		1	単価	57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーボルト		M8×65 スリープ 打込式							
			本	1	57	57			
計						57			
単価						57	円／本		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	コンクリート打設	型枠・養生含む	単位	m 3	数量	1	単価	113, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 7	32, 946	23, 062		
特殊作業員			人	1	27, 642	27, 642		
普通作業員			人	1	22, 542	22, 542		
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5（2 0）	m 3	1. 1	23, 400	25, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		14, 614		
計						113, 600		
単価						113, 600	円／m 3	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単-35号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 358.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	194.82	194,820	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12,125	
軽油			L	40	131	5,240	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,765	
計						358,400	
単価						358.4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-36号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	633.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	311.1	311,100		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,130	235	265,550		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24,250		
軽油			L	65	131	8,515		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15,285		
計						633,700		
単価						633.7	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単-37号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 380.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	216.24	216,240	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油			L	44	131	5,764	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,721	
計						380,300	
単価						380.3	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-38号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	915.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	431.46	431,460		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	89	131	11,659		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23,006		
計						915,500		
単価						915.5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一39号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 791.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	487.56	585,072	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14,550	
軽油			L	120	131	15,720	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,818	
計						791,300	
単価						791.3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	439.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	194.82	194,820		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	370	210,900		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油			L	40	131	5,240		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11,615		
計						439,200		
単価						439.2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		32,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無						
			m 3	1	32,675.7	32,675		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						32,680		
単価						32,680	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		55,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無						
			m 3	1	55,110.6	55,110		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						55,110		
単価						55,110	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	積込(コンクリート殻)		単位	m 3	数量	1	単価	49,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.4	27,948	11,179		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		3 5 t 吊	日	0.4	74,400	29,760		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		8,181		
計						49,120		
単価						49,120	円／m 3	

参考資料（１）

単一44号		殻運搬	コンクリート殻(無筋) DID無し 12.0km～17.0km	単位	m ³	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価 3,509
運転手(一般)				時間	0.6	3,034	1,820	WYB00027 単一 57号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		時間	0.6	1,800	1,080	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		時間	0.6	57	34	
軽油				L	3	131	393	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				式	1		182	
計							3,509	
単価							3,509	円/m ³

参考資料（１）

単一45号		殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) DID無し 12.0km～17.0km	単位	m ³	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価 3,509
運転手(一般)				時間	0.6	3,034	1,820	WYB00023 単一 57号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		時間	0.6	1,800	1,080	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		時間	0.6	57	34	
軽油				L	3	131	393	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				式	1		182	
計							3,509	
単価							3,509	円/m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔(株)江口興産〕		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔(株)江口興産〕		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	5,500	550,000		
計						550,000		
単価						5,500	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,054	18,054		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,060		
単価						18,060	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－50号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 21.6km 無 有 10300円	単位	台	数量		1	単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	0	0			
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						10,300			
単価						10,300	円／台		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1. 75人	単位	式	数量	1	単価	64, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
計						64, 225		
単価						64, 225	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	253, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948		
軽油			L	207	131	27, 117		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						253, 500		
単価						253, 500	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	71, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 276	24, 276		
軽油			L	38	131	4, 978		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						71, 810		
単価						71, 810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一54号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 161,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948	
軽油			L	65	131	8,515	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349	
諸雑費（まるめ）			式	1		88	
計						161,900	
単価						161,900	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	56,720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948			
軽油			L	32	131	4,192			
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						56,720			
単価						56,720	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	56,330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948			
軽油			L	25	131	3,275			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.41	17,800	25,098			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						56,330			
単価						56,330	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	運転手(一般)		単位	時間	数量	8	単価	3,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
計						24,276		
単価						3,034	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量		単価	1,209
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,209	1,209	CA900020	
	計					1,209		
	単価					1,209	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パヱック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	m 3	1	1,930	1,930	CB210110	
	計					1,930		
	単価					1,930	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	130.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	130.1	130.1	CA900310	
計						130.1		
単価						130.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	899.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	899.7	899.7	CB220010	
計						899.7		
単価						899.7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量		単価	6,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	m 2	1	6,060	6,060	WB810830 単一 22号	
	計					6,060		
	単価					6,060	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	1,128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,128	1,128	CB410031	
	計					1,128		
	単価					1,128	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 376	
	上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	1, 376	1, 376	CB410041	
	計					1, 376		
	単価					1, 376	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	3, 052	
	基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 052	3, 052	CB410240	
	計					3, 052		
	単価					3, 052	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,004	3,004	CB410260	
計						3,004		
単価						3,004	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	11,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.4	83,790	117,306	CB226170	
計						117,306		
単価						11,740	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	74,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	74,360	74,360	CB226190	
計						74,360		
単価						74,360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	31,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	31,240	31,240	WB825010 単一 23号	
計						31,240		
単価						31,240	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	8,187	8,187	CB226120	
	計					8,187		
	単価					8,187	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	側溝蓋	コンクリート蓋 T-25 普通型 300用 L=500	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,122	4,122	WB821430 単一 26号	
	計					4,122		
	単価					4,122	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一15号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 358.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	358.4	358.4	WB821210 単一 27号
計						358.4	
単価						358.4	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一16号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 16,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	16,460	16,460	WB824010 単一 28号
計						16,460	
単価						16,460	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量		1	単価 216.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	216.3	216.3	CB430310	
計						216.3		
単価						216.3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価 2,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,225	2,225	CB227010	
計						2,225		
単価						2,225	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,628	3,628	CB227010	
計						3,628		
単価						3,628	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,500	5,500	WB020051 単一 29号	
計						5,500		
単価						5,500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一21号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単一 30号
計						4,700	
単価						4,700	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－22号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		1	単価	6,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	6,060	6,060			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						6,060			
単価						6,060	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー23号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	14, 065. 8	1, 406, 580		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	7, 470	747, 000		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	41. 44	23, 400	969, 696		
諸雑費（まるめ）			式	1		724		
計						3, 124, 000		
単価						31, 240	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 53m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6, 172. 02	61, 720			
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0			
生コンクリート		18-8-25 (20) (高炉)	m 3	0. 562	23, 400	13, 150			
生コンクリート		18-8-25 (20) (高炉)	m 3	0. 302	23, 400	7, 066			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 636	2, 300	1, 462			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						83, 400			
単価						8, 340	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	自由勾配側溝(縦断用) (材料費)	普通型(フラットタイプ) 300×600×2000	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*600*2000 普通型(フラットタイプ)	個	1	30,900	30,900		
	計					30,900		
	単価					15,450	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 122
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g以下 昼 無	枚	100	931. 26	93, 126		
自由勾配側溝		蓋 T-25 普通型300用 蓋	枚	100	3, 190	319, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						412, 200		
単価						4, 122	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-27号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	358.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	194.82	194,820		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	131	5,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,765		
計						358,400		
単価						358.4	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	16,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,452.9	16,452		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					16,460		
	単価					16,460	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	5,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費〔(株)江口興産〕	コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	5,500	550,000		
	計					550,000		
	単価					5,500	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 〔(株)江口興産〕			アスファルト殻 2. 35t/m3		m 3	100	4, 700	470, 000	
計								470, 000	
単価								4, 700	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,054	18,054		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,060		
単価						18,060	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 再生密 粒度アスコン(13)	単位	m2	数量		1	単価 5,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) プライムコート	m 2	1	5,448	5,448	WB430210 単一 7号	
計						5,448		
単価						5,448	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価 2,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 16.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,698	2,698	CB430020	
計						2,698		
単価						2,698	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	処分	切削アスファルト	単位	m3	数量		単価	
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820	WB020051 単一 8号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		単価	
						1		358.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	358.4	358.4	WB821210 単一 15号	
計						358.4		
単価						358.4	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	380. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	380. 3	380. 3	WB821210 単一 16号		
計						380. 3			
単価						380. 3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	791.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	791.3	791.3	WB821210 単一 17号	
計						791.3		
単価						791.3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) プライムコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.199	32,946	6,556		
特殊作業員			人	0.596	27,642	16,474		
普通作業員			人	0.994	22,542	22,406		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	13,200	165,963		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	t	12.573	13,600	170,992		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	126	118	14,868		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	253,500	50,446	WK430050 単一 23号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	71,810	14,290	WK430060 単一 24号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	161,900	32,218	WK430070 単一 25号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	56,720	11,287	WK430080 単一 26号	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一7号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) プライムコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	56, 330	11, 209	WK430090	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		23, 017	単一 27号	
計						544, 800		
単価						5, 448	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 [(株)水俣アスコン]		切削アスファルト殻	m 3	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／m 3	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単一9号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 171,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	98,500	101,455	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70,236.18	70,236	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						171,700	
単価						171,700	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	樹脂カプセル（材料費）	φ19×153	単位	本	数量		1	単価	598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂カプセル		φ19×153	本	1	598	598			
計						598			
単価						598	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	931.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126			
グレーチング 蓋		別途計上	枚	100	0	0			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						93,130			
単価						931.3	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	364. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	364. 14	36, 414		
グレーチング 蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						36, 420		
単価						364. 2	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-13号	柵蓋(グレーチング蓋) (材料費)	1500×1200用 T-25 並目 2分割仕様	単位	枚	数量		単価	
						1		227,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵蓋(グレーチング蓋)		1500×1200用 T-25 並目 2分割仕様	枚	1	227,000	227,000		
計						227,000		
単価						227,000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-14号	溝蓋(グレーチング蓋) (材料費)	500用 T-25 並目 短尺(L=300)	単位	枚	数量		単価	
						1		30,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝蓋(グレーチング蓋)		500用 T-25 並目 短尺(L=300)	枚	1	30,200	30,200		
計						30,200		
単価						30,200	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-15号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	358.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	194.82	194,820		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	131	5,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,765		
計						358,400		
単価						358.4	円/m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－16号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	380. 3
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	216. 24	216, 240		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	44	131	5, 764		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 721		
計						380, 300		
単価						380. 3	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	791. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	487. 56	585, 072			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400			
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550			
軽油			L	120	131	15, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 818			
計						791, 300			
単価						791. 3	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－18号	埋設型枠（材料費）	590×10×1000 GRC製	単位	枚	数量		単価	
						1		6,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設型枠		590×10×1000 GRC製	枚	1	6,170	6,170		
計						6,170		
単価						6,170	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－19号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,054	18,054		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,060		
単価						18,060	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一21号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 12.7km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価 10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	0	0	
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						10,300	
単価						10,300	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		197,000
平板載荷試験		50kN以内						
			箇所	1	197,000	197,000		
	計					197,000		
	単価					197,000	円／箇所	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一23号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 253,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948	
軽油			L	207	131	27,117	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）			式	1		35	
計						253,500	
単価						253,500	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	71, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 276	24, 276		
軽油			L	38	131	4, 978		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						71, 810		
単価						71, 810	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	161, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948		
軽油			L	65	131	8, 515		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2 0 1 4 年規制 舗装幅2. 3～6. 0 m	供用日	1. 41	88, 900	125, 349		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						161, 900		
単価						161, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一26号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	56,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	32	131	4,192		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						56,720		
単価						56,720	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一27号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 56,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948	
軽油			L	25	131	3,275	
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕		運転質量13～14 t	供用日	1.41	17,800	25,098	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						56,330	
単価						56,330	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量		単価	2,605
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2,605	2,605	CA900020	
	計					2,605		
	単価					2,605	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	10,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	10,130	10,130	CB210110	
	計					10,130		
	単価					10,130	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 130.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	130.1	130.1	CA900310
計						130.1	
単価						130.1	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一4号	基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	単位	基	数量	1	単価 5,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	5,522	5,522	CB420820
計						5,522	
単価						5,522	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	金網・支柱(立入防止柵)	1.5m 2m	単位	m	数量		単価	
						1		11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎7° ロック 2m					CB420840	
			m	1	3,151	3,151		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		H=1.5m 丸ハ ｲﾌﾞ 型 Z-GS7 金網 φ3.2×40mm					WYB00009	
			m	1	8,740	8,740	単一 9号	
計						11,891		
単価						11,900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		8,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					WB824010	
			m 3	1	8,216	8,216	単一 15号	
計						8,216		
単価						8,216	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一7号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,748	1,748	CB227010
計						1,748	
単価						1,748	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一8号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	2,820	2,820	WB020051 単一 18号
計						2,820	
単価						2,820	円／m3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）	H=1.5m 丸ハ゜イ゜型 Z-GS7 金網φ3.2×40mm	単位	m	数量		1	単価	8,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱（立入防止柵）		H=1.5m 丸ハ゜イ゜型 Z-GS7 金網φ3.2×40mm	m	1	8,740	8,740			
計						8,740			
単価						8,740	円／m		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	金網・ロープ設置工	繊維網 アンカー・接続金具設置含む	単位	m 2	数量	100	単価	3, 311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3	32, 946	42, 829		
法面工			人	9	32, 028	288, 252		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						331, 100		
単価						3, 311	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一11号	落石防止網(材料費)	ネット 網目 37.5mm 400D/44本 無結節ポリエチレン	単位	m ²	数量	1	単価 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防止網		繊維網 37.5mm目合	m ²	1	450	450	
計						450	
単価						450	円／m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一12号	メインアンカー(材料費)	アンカー・メイン 土砂部用 φ22×長1000mm 亜鉛めっき	単位	本	数量	1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メインアンカー		土砂部用	本	1	1,500	1,500	
計						1,500	
単価						1,500	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－13号	サブアンカー(材料費)	アンカー・サブ 土砂部用 φ19×長500mm 亜鉛めっき	単位	本	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サブアンカー		土砂部用	本	1	750	750		
計						750		
単価						750	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－14号	接続金具(材料費)		単位	個	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続金具			個	1	250	250		
計						250		
単価						250	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	8,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,216.35	8,216			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8,216			
単価						8,216	円／m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	立入防止柵撤去		単位	m	数量	100	単価	2,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32,946	32,946		
普通作業員			人	10	22,542	225,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						258,400		
単価						2,584	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	繊維網・ロープ撤去		単位	m 2	数量	100	単価	3, 412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32, 946	32, 946		
法面工			人	8	32, 028	256, 224		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		52, 030		
計						341, 200		
単価						3, 412	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 〔(株)水俣アスコン〕			コンクリート殻(無筋)		m 3	100	2, 820	282, 000	
計								282, 000	
単価								2, 820	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,054	18,054		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,060		
単価						18,060	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	