

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡3号 東合川地区下弓削橋下部工（A2）工事
工事地名	福岡県久留米市東合川干出町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	12) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	福岡国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589320006	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分		15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	179,531,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	179,498,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	308日間 自 令和 7年 8月27日 (当初) 至 令和 8年 3月13日 (2回変更) 至 令和 8年 6月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	久留米	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処 分 費 等	281,500
		23) 公 告 日	令和 7年 6月12日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事					事業区分	道路新設・改築		
	(2 回変更) (個別合意)					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1 1		84, 581, 747 87, 654, 449	1	3, 072, 702	
道路土工			式	1 1		135, 473 135, 473	0	0	
掘削工			式	1 1		26, 406 26, 406	0	0	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	90 90	293. 4 293. 4	26, 406 26, 406	0	0	単-1号
路体盛土工			式	1 1		11, 372 11, 372	0	0	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	2 2	5, 686 5, 686	11, 372 11, 372	0	0	単-2号
残土処理工			式	1 1		97, 695 97, 695	0	0	
整地		敷均し(ルース)	m3	90 90		10, 496 10, 496	0	0	内-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	90 90		87, 199 87, 199	0	0	内-2号
橋台工			式	1 1		31, 186, 984 32, 139, 634	1	952, 650	
作業土工			式	1 1		1, 856, 788 2, 809, 438	1	952, 650	
床掘り		土砂	m3	690 690		291, 374 291, 374	0	0	内-3号

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事					事業区分	道路新設・改築		
	(2 回変更) (個別合意)					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂		450		806,025			内-4号	
		m3	450		806,025	0	0		
基面整正			80		34,194			内-5号	
		m2	80		34,194	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,010		353,354			内-6号	
		m3	1,010		353,354	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		190		184,088			内-7号	
		m3	190		184,088	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		500		106,951			内-8号	
		m3	500		106,951	0	0		
整地	敷均し(ルース)		690		80,802			内-9号	
		m3	690		80,802	0	0		
土材料			0	0	0			単-3号	
		m3	450	2,117	952,650	450	952,650		
場所打杭工			1		20,882,185				
		式	1		20,882,185	0	0		
場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 26m		8	2,435,060	19,480,480			単-4号	
		本	8	2,435,060	19,480,480	0	0		
積込(ルース)	土砂		160		34,085			内-10号	
		m3	160		34,085	0	0		
高含水泥土改良剤	(MT-2)		38	774	29,412			単-5号	
		Kg	38	774	29,412	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		160		155,022			内-11号	
		m3	160		155,022	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事					事業区分	道路新設・改築		
	(2 回変更) (個別合意)					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地			160		18,660			内-12号	
		m3	160		18,660	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		7	1,403	9,821			単-6号	
		m3	7	1,403	9,821	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		7	3,537	24,759			単-7号	
		m3	7	3,537	24,759	0	0		
泥土運搬処分	スライム処理		2		245,227			内-13号	
		m3	2		245,227	0	0		
鉄筋かご運搬			1		884,719			内-14号	
		式	1		884,719	0	0		
橋台躯体工			1		8,448,011				
		式	1		8,448,011	0	0		
基礎材	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下		81	1,521	123,201			単-8号	
		m2	81	1,521	123,201	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C制約無し 敷厚 10 c m		81		272,650			内-15号	
		m2	81		272,650	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無		205	20,577	4,218,285			単-9号	
		m3	205	20,577	4,218,285	0	0		
鉄筋	SD345 D13		1.25	149,912	187,390			単-10号	
		t	1.25	149,912	187,390	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25		5.76	148,461	855,135			単-11号	
		t	5.76	148,461	855,135	0	0		
型枠	一般型枠		200		1,709,893			内-16号	
		m2	200		1,709,893	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事					事業区分	道路新設・改築		
	(2 回変更) (個別合意)					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカーボルト箱抜き	φ 125×570		21	469. 4	9, 857			単-12号	
		箇所	21	469. 4	9, 857	0	0		
機械式鉄筋定着工	D13		72	267. 5	19, 260			単-13号	
		箇所	72	267. 5	19, 260	0	0		
機械式鉄筋定着工	D16		108	301	32, 508			単-14号	
		箇所	108	301	32, 508	0	0		
機械式継手	D16 SA級		24	1, 759	42, 216			単-15号	
		組	24	1, 759	42, 216	0	0		
支保	f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm]		20		90, 800			内-17号	
		空m3	20		90, 800	0	0		
足場	安全ネット必要		160		741, 491			内-18号	
		掛m2	160		741, 491	0	0		
誘発目地			35		145, 325			内-19号	
		m	35		145, 325	0	0		
法覆護岸工			1		1, 103, 818				
		式	1		1, 103, 818	0	0		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			1		1, 103, 818				
		式	1		1, 103, 818	0	0		
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無		29	18, 292	530, 468			単-16号	
		m2	29	18, 292	530, 468	0	0		
現場打天端コンクリート	18-8-40 (高炉)		10	57, 335	573, 350			単-17号	
		m3	10	57, 335	573, 350	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工			1		1,604,420				
		式	1		1,604,420	0	0		
アスファルト舗装工			1		1,604,420				
		式	1		1,604,420	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		353	720.7	254,407			単-18号	
		m2	353	720.7	254,407	0	0		
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm		353	741.4	261,714			単-19号	
		m2	353	741.4	261,714	0	0		
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		353	1,569	553,857			単-20号	
		m2	353	1,569	553,857	0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		353	1,514	534,442			単-21号	
		m2	353	1,514	534,442	0	0		
踏掛版設置工			1		1,379,934				
		式	1		1,379,934	0	0		
踏掛版設置工			1		1,379,934				
		式	1		1,379,934	0	0		
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)		24		1,379,934			内-20号	
		m3	24		1,379,934	0	0		
排水構造物工			1		2,843,903				
		式	1		2,843,903	0	0		
作業土工			1		47,831				
		式	1		47,831	0	0		
床掘り	土砂		20		5,102			内-21号	
		m3	20		5,102	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡3号 東合川地区下弓削橋下部工（A2）工事					事業区分	道路新設・改築		
	（ 2 回変更）（個別合意）					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	10		28,694			内-22号	
			10		28,694	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10		12,869			内-23号	
			10		12,869	0	0		
整地	敷均し(ル-ス)	m3	10		1,166			内-24号	
			10		1,166	0	0		
側溝工		式	1		2,658,585				
			1		2,658,585	0	0		
自由勾配側溝(1号)	600×600	m	25	98,400	2,460,000			単-22号	
			25	98,400	2,460,000	0	0		
側溝蓋		枚	76	1,375	104,500			単-23号	
			76	1,375	104,500	0	0		
現場発生品運搬		t	9.88		94,085			内-25号	
			9.88		94,085	0	0		
集水桝・マンホール工		式	1		137,487				
			1		137,487	0	0		
現場打ち集水桝(1号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	137,487	137,487			単-24号	
			1	137,487	137,487	0	0		
区画線工		式	1		134,943				
			1		134,943	0	0		
区画線工		式	1		134,943				
			1		134,943	0	0		
溶融式区画線(外側線)	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	195	336.6	65,637			単-25号	
			195	336.6	65,637	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (中心線)		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	46	357.5	16,445	0	0	単-26号
				46	357.5	16,445			
溶融式区画線 (停止線)		溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	3	855.4	2,566	0	0	単-27号
				3	855.4	2,566			
溶融式区画線 (直進)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所	6	3,961	23,766	0	0	単-28号
				6	3,961	23,766			
区画線消去		削取り式	m	48	552.7	26,529	0	0	単-29号
				48	552.7	26,529			
標識工			式	1		19,268	0	0	
				1		19,268			
小型標識工			式	1		19,268	0	0	
				1		19,268			
標識板		2.0m2未満	式	1		19,268	0	0	内-26号
				1		19,268			
応急処理工			式	1		560,249	0	0	
				1		560,249			
応急処理作業工			式	1		560,249	0	0	
				1		560,249			
応急処理労務			式	1		192,058	0	0	内-27号
				1		192,058			
応急処理機械			式	1		109,141	0	0	内-28号
				1		109,141			
応急処理材料			式	1		259,050	0	0	内-29号
				1		259,050			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事					事業区分	道路新設・改築		
	(2 回変更) (個別合意)					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		646,323				
			1		1,911,734	1	1,265,411		
防護柵撤去工		式	1		52,372				
			1		52,372	0	0		
防護柵撤去 (カートレール)	Gr-C-2B		21	1,470	30,870			単-30号	
		m	21	1,470	30,870	0	0		
道路反射鏡撤去			1	21,502	21,502			単-31号	
		基	1	21,502	21,502	0	0		
標識撤去工			1		45,196				
		式	1		45,196	0	0		
標識撤去			1		45,196			内-30号	
		式	1		45,196	0	0		
構造物取壊し工			1		314,124				
		式	1		1,461,595	1	1,147,471		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		19	7,713	146,547			単-32号	
		m3	19	7,713	146,547	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		5	15,453	77,265			単-33号	
		m3	5	15,453	77,265	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		31		19,494			内-31号	
		m	31		19,494	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		370	191.4	70,818			単-34号	
		m2	370	191.4	70,818	0	0		
石綿管撤去	(φ 350 L=7.0m)		0		0			内-32号	
		式	1		1,147,471	1	1,147,471		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1 1		234,631 352,571	1	117,940		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	19 19	1,403 1,403	26,657 26,657	0	0	単-35号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5 5	1,742 1,742	8,710 8,710	0	0	単-36号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	19 19	2,687 2,687	51,053 51,053	0	0	単-37号	
殻運搬	石綿管	台	0 1	0 27,220	0 27,220	1	27,220	単-38号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	19 19	3,537 3,537	67,203 67,203	0	0	単-39号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5 5	4,217 4,217	21,085 21,085	0	0	単-40号	
殻処分	アスファルト殻	m3	19 19	2,941 2,941	55,879 55,879	0	0	単-41号	
殻処分	石綿管	m3	0 4	0 22,680	0 90,720	4	90,720	単-42号	
現場発生産品運搬		t	0.38 0.38		4,044 4,044	0	0	内-33号	
仮設工		式	1 1		44,966,432 45,821,073	1	854,641		
工事用道路工		式	1 1		1,127,102 1,127,102	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事					事業区分	道路新設・改築		
	(2 回変更) (個別合意)					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土		m3	210 210		617,340 617,340	0	0	内-34号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	144 144		101,677 101,677	0	0	内-35号	
仮設舗装		m2	147 147		408,085 408,085	0	0	内-36号	
土留・仮締切工		式	1 1		37,292,733 37,292,733	0	0		
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 17m 鋼矢板打込長 16 .5m 平均鋼矢板引抜 長 16.5m	枚	136 136		26,165,275 26,165,275	0	0	内-37号	
切梁・腹起し		t	13.6 13.6		2,272,498 2,272,498	0	0	内-38号	
大型土のう	耐候性(短期)	袋	125 125		1,181,423 1,181,423	0	0	内-39号	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購 入材	袋	112 112	23,461 23,461	2,627,632 2,627,632	0	0	単-43号	
吸出し防止材		m2	217 217	1,721 1,721	373,457 373,457	0	0	単-44号	
現場発生品運搬		t	224.9 224.9		4,672,448 4,672,448	0	0	内-40号	
水替工		式	0 1		0 854,641	1	854,641		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	0 59		0 854,641			内-41号	
仮水路工		式	1 1		323,666 323,666	0	0		
暗渠排水管	VU300	m	39 39		323,666 323,666	0	0	内-42号	
汚濁防止工		式	1 1		2,987,089 2,987,089	0	0		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	55 55		1,877,130 1,877,130	0	0	内-43号	
濁水処理設備		箇所	1 1		1,109,959 1,109,959	0	0	内-44号	
防護施設工		式	1 1		685,604 685,604	0	0		
仮設防護柵	Gr-B-2B	m	21 21		111,173 111,173	0	0	内-45号	
仮設防護柵 (独立基礎)		m	11 11		115,371 115,371	0	0	内-46号	
仮設防護柵 (H鋼基礎)		基	5 5	88,110 88,110	440,550 440,550	0	0	単-45号	
支給品運搬		t	1.64 1.64		18,510 18,510	0	0	内-47号	
交通管理工		式	1 1		2,550,238 2,550,238	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡3号 東合川地区下弓削橋下部工（A2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	185		2,550,238	0	0	内-48号
				185		2,550,238			
直接工事費			式	1		84,581,747	1	3,072,702	
				1		87,654,449			
共通仮設費			式	1		21,930,116	1	448,117	
				1		22,378,233			
共通仮設費			式	1		11,348,836	1	161,238	
				1		11,510,074			
運搬費			式	1		6,937,917	0	0	
				1		6,937,917			
重建設機械分解組立輸送費			回	2		4,015,809	0	0	内-49号
				2		4,015,809			
仮設材運搬費			t	218		2,922,108	0	0	内-50号
				218		2,922,108			
役務費			式	1		469,874	0	0	
				1		469,874			
借地料			式	1		469,874	0	0	内-51号
				1		469,874			
技術管理費			式	1		3,089,626	1	140,000	
				1		3,229,626			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）			式	1		1,420,550	0	0	内-52号
				1		1,420,550			
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費			式	1		1,611,778	0	0	内-53号
				1		1,611,778			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,298			内-54号	
			1		57,298	0	0		
アスベスト調査分析		式	0		0			内-55号	
			1		140,000	1	140,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		851,419				
			1		872,657	1	21,238		
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,581,280				
			1		10,868,159	1	286,879		
純工事費		式	1		106,511,863				
			1		110,032,682	1	3,520,819		
現場管理費		式	1		34,277,156				
			1		35,242,047	1	964,891		
工事原価		式	1		140,789,019				
			1		145,274,729	1	4,485,710		
一般管理費等		式	1		22,390,981				
			1		23,005,271	1	614,290		
工事価格		式	1		163,180,000				
			1		168,280,000	1	5,100,000		
消費税相当額		式	1		16,318,000				
			1		16,828,000	1	510,000		
工事費計		式	1		179,498,000				
			1		185,108,000	1	5,610,000		

90m3当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

690m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

450m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80m2当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,010m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

190m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

500m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 8号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

690m3当たり内訳書

整地

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160m3当たり内訳書

整地

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2m3当たり内訳書

泥土運搬処分

第 13号内訳書

單価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

鉄筋かご運搬

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

81m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200m2当たり内訳書

型枠

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20空m3当たり内訳書

支保

第 17号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

足場
第 18号内訳書

[illegible]

35m当たり内訳書

誘発目地

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
誘発目地設置	A-40・BL-100		2. 8	924	2, 587			WYB00015
		m	2. 8	924	2, 587	0	0	単一 66号
誘発目地設置	A-40・BL-250		2. 3	1, 386	3, 187			WYB00029
		m	2. 3	1, 386	3, 187	0	0	単一 67号
誘発目地設置	A-40・BL-350		4. 4	1, 386	6, 098			WYB00031
		m	4. 4	1, 386	6, 098	0	0	単一 68号
埋込み化粧目地設置	L型		12. 8	462	5, 913			WYB00035
		m	12. 8	462	5, 913	0	0	単一 69号
T部材設置	T-30		4. 3	1, 649	7, 090			WYB00036
		m	4. 3	1, 649	7, 090	0	0	単一 70号
誘発目地材（材料費）	スパ ^ン シール A-40×1050L		8. 7	2, 730	23, 751			WYB00038
		m	8. 7	2, 730	23, 751	0	0	単一 71号
誘発目地材（材料費）	スパ ^ン シール T-30×1050L		4. 3	3, 490	15, 007			WYB00039
		m	4. 3	3, 490	15, 007	0	0	単一 72号
誘発目地材（材料費）	スパ ^ン シール BL-100×1050L		2. 8	2, 730	7, 644			WYB00040
		m	2. 8	2, 730	7, 644	0	0	単一 73号
誘発目地材（材料費）	スパ ^ン シール BL-250×1050L		2. 3	6, 250	14, 375			WYB00041
		m	2. 3	6, 250	14, 375	0	0	単一 74号
誘発目地材（材料費）	スパ ^ン シール BL-350×1050L		4. 4	8, 730	38, 412			WYB00042
		m	4. 4	8, 730	38, 412	0	0	単一 75号
埋込み化粧目地材（材料費）	L型 1000L		12. 8	1, 910	24, 448			WYB00043
		m	12. 8	1, 910	24, 448	0	0	単一 76号
固定金具（材料費）	A-40用 (D13-16)		30	260	7, 800			WYB00044
		個	30	260	7, 800	0	0	単一 77号

35m当たり内訳書

誘発目地

第 19号内訳書

單価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

24m3当たり内訳書

踏掛版設置

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20) (高炉) 無し 有り	m 3	24. 4	41, 210	1, 005, 524			CB411010
			24. 4	41, 210	1, 005, 524	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 98	165, 300	161, 994			WB810010
			0. 98	165, 300	161, 994	0	0	単一 59号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 7	163, 700	278, 290			WB810010
			1. 7	163, 700	278, 290	0	0	単一 60号
アンカー鉄筋 (材料費)	D22×600 溶融亜鉛メッキHDZT77 (HDZ55)	本	23	2, 811	64, 653			WYB00030
			23	2, 811	64, 653	0	0	単一 81号
敷砂 (材料費)	洗い砂 荒目 ロス率0. 26	m 3	2. 1	5, 292	11, 113			WYB00019
			2. 1	5, 292	11, 113	0	0	単一 82号
合 計					1, 379, 934			
					1, 379, 934			

20m3当たり内訳書

床掘り

第 21号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

整地

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9.88t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下		9.88	828.7	8,187			CB010410
		t	9.88	828.7	8,187	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t		9.88	9,629	95,134			CB010420
		t	9.88	9,629	95,134	0	0	
合 計					94,085			
					94,085			

一式当たり内訳書

標識板

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急処理労務

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0. 125人/時間		16	3, 837	61, 392			WYB00065
		時間	16	3, 837	61, 392	0	0	単一 93号
運転手(一般)	0. 125人/時間		16	2, 996	47, 936			WYB00068
		時間	16	2, 996	47, 936	0	0	単一 94号
普通作業員	0. 125人/時間		16	2, 945	47, 120			WYB00070
		時間	16	2, 945	47, 120	0	0	単一 95号
特殊作業員	0. 125人/時間		16	3, 404	54, 464			WYB00072
		時間	16	3, 404	54, 464	0	0	単一 96号
合 計					192, 058			
					192, 058			

一式当たり内訳書

応急処理機械

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	2t積級		16	1,739	27,824			WYB00069
		時間	16	1,739	27,824	0	0	単一 97号
後方超小旋回型バックホウ (損料)	[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ付]山積0.45m3 (第3次基準値)2.9t吊		16	3,800	60,800			WYB00073
		時間	16	3,800	60,800	0	0	単一 98号
振動ローラ (舗装用) (損料)	[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]質量0.8～1.1t		16	612	9,792			WYB00074
		時間	16	612	9,792	0	0	単一 99号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	3t積級		16	1,340	21,440			WYB00076
		時間	16	1,340	21,440	0	0	単一 100号
合 計					109,141			
					109,141			

一式当たり内訳書

応急処理材料

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

標識撤去

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

31m当たり内訳書

舗装版切断								単価使用年月	2025. 07
第 31号内訳書								歩掛使用年月	2025. 07
								労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		31	693. 4	21, 495			CB430510	
		m	31	693. 4	21, 495	0	0		
合 計					19, 494				
					19, 494		0		

一式当たり内訳書

石綿管撤去
第 32号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石綿管撤去工	(φ 350 L=7. 0m)		0		0			WYB00020
		式	1		1, 265, 000	1	1, 265, 000	単一 109号
合 計					0			
					1, 265, 000		1, 265, 000	
変更積算金額					0			
					1, 147, 471		1, 147, 471	円／式

0.38t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		0.38	2,606	990			CB010410
		t	0.38	2,606	990	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、吊能力2.9t		0.38	9,083	3,451			CB010420
		t	0.38	9,083	3,451	0	0	
合 計					4,044			
					4,044			

210m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		236	234. 9	55, 436			CB210020
		m 3	236	234. 9	55, 436	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 5. 0km以下		236	1, 064	251, 104			CB210110
		m 3	236	1, 064	251, 104	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		212	235. 7	49, 968			CB210510
		m 3	212	235. 7	49, 968	0	0	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		212	323. 6	68, 603			CB210100
		m 3	212	323. 6	68, 603	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 5. 0km以下		212	1, 064	225, 568			CB210110
		m 3	212	1, 064	225, 568	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		212	128. 6	27, 263			CB210610
		m 3	212	128. 6	27, 263	0	0	
合 計					617, 340			
					617, 340			

144m2当たり内訳書

敷鉄板

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

147m2当たり内訳書

仮設舗装

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

136枚当たり内訳書

鋼矢板

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (N m a x ≤ 50)	陸上 25<Nmax≤50 IV型 19m以下		136	46, 530	6, 328, 080			WB251340
		枚	136	46, 530	6, 328, 080	0	0	単一 116号
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下		136	13, 430	1, 826, 480			WB251370
		枚	136	13, 430	1, 826, 480	0	0	単一 117号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤50) IV型 陸上		1	151, 900	151, 900			WB251380
		回	1	151, 900	151, 900	0	0	単一 118号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上		1	63, 340	63, 340			WB251380
		回	1	63, 340	63, 340	0	0	単一 119号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 17m/枚 114日 無 有 3650円 有 1回		136	25, 560	3, 476, 160			WB250150
		枚	136	25, 560	3, 476, 160	0	0	単一 120号
土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板IV型 両面2層塗布 工場施工		2, 989	5, 650	16, 887, 850			WYB00048
		m 2	2, 989	5, 650	16, 887, 850	0	0	単一 121号
合 計					26, 165, 275			
					26, 165, 275		0	

13. 6t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		13. 6	51, 980	706, 928			WB251930
		t	13. 6	51, 980	706, 928	0	0	単一 122号
山留材質料	無 98日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		10. 8	35, 090	378, 972			WB251910
		t	10. 8	35, 090	378, 972	0	0	単一 123号
埋設型切梁設置撤去	H30-W70 [スルーサ-B]		4	120, 500	482, 000			WYB00050
		組	4	120, 500	482, 000	0	0	単一 124号
箱抜き部分表面仕上げ	埋設型切梁H300用 450×500×80		8	17, 960	143, 680			WYB00053
		箇所	8	17, 960	143, 680	0	0	単一 125号
スルーサーB (材料費)	H30-W70		4	196, 000	784, 000			WYB00051
		組	4	196, 000	784, 000	0	0	単一 126号
合 計					2, 272, 498			
					2, 272, 498		0	

125袋当たり内訳書

大型土のう

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	104. 2	234. 9	24, 476			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 5. 0km以下	m 3	104. 2	1, 064	110, 868	0	0	CB210110
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準（1. 0）	袋	125	7, 331	916, 375			WB252730
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準（1. 0）	袋	125	971. 3	121, 412			WB252730
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 5. 0km以下	m 3	104. 2	1, 064	110, 868	0	0	CB210110
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し	m 3	104. 2	128. 6	13, 400			CB210610
合 計					1, 181, 423			
					1, 181, 423		0	

224.9t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		224.9	2,764	621,623			CB010410
		t	224.9	2,764	621,623	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t		224.9	9,632	2,166,236			CB010420
		t	224.9	9,632	2,166,236	0	0	
[袋詰玉石の製作→現場]								
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下		224	829	185,696			CB010410
		t	224	829	185,696	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t		224	9,632	2,157,568			CB010420
		t	224	9,632	2,157,568	0	0	
合 計					4,672,448			
					4,672,448			

0/59日当たり内訳書

ポンプ排水

第 41号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

39m当たり内訳書

暗渠排水管								単価使用年月	2025. 07
第 42号内訳書								歩掛使用年月	2025. 07
								労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	据付・撤去 直管 200～400mm 全ての費用		39. 2	6, 656	260, 915			CB222770	
		m	39. 2	6, 656	260, 915	0	0		
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		5. 8	3, 832	22, 225			CB210410	
		m 3	5. 8	3, 832	22, 225	0	0		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		5. 8	2, 500	14, 500				
		m 3	5. 8	2, 500	14, 500	0	0		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用		0. 62	34, 360	21, 303			CB240010	
		m 3	0. 62	34, 360	21, 303	0	0		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		18	414. 3	7, 457			WB253610	
		m 2	18	414. 3	7, 457	0	0		
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 156日 無 有		2	14, 520	29, 040			WB253630	
		枚	2	14, 520	29, 040	0	0		
合 計					323, 666				
					323, 666				

55m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
pH中和処理設備設置			1	237, 600	237, 600			WYB00095
		箇所	1	237, 600	237, 600	0	0	単一 136号
pH中和処理設備撤去			1	140, 500	140, 500			WYB00097
		箇所	1	140, 500	140, 500	0	0	単一 137号
pH中和処理設備本体賃料	(賃料・整備費)水槽、ポンプ、計測装置付 賃料3. 8ヶ月		3. 8	221, 200	840, 560			WYB00087
		月	3. 8	221, 200	840, 560	0	0	単一 138号
炭酸ガス (材料費)	30kg/本		1	260	260			WYB00088
		k g	1	260	260	0	0	単一 139号
合 計					1, 109, 959			
					1, 109, 959		0	

21m当たり内訳書

仮設防護柵

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	20. 7	5, 922	122, 585			WB821110
自在R連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975	個	9	0	0	0	0	単一 140号
自在R連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275	個	1	0	0	0	0	単一 141号
自在R連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700	個	1	0	0	0	0	単一 142号
ガードレール（支給品）	Gr-B-2B 置式用	m	20. 7	0	0	0	0	単一 143号
			20. 7	0	0	0	0	単一 144号
合 計					111, 173			
					111, 173		0	

11m当たり内訳書

第 46号内訳書 仮設防護柵
(独立基礎)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック		11	2, 561	28, 171			WB821110
		m	11	2, 561	28, 171	0	0	単一 145号
仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック		11	2, 196	24, 156			WB821130
		m	11	2, 196	24, 156	0	0	単一 146号
ガードレールビーム (材料費)	C種 2. 3×350×2330		5	8, 530	42, 650			WYB00103
		枚	5	8, 530	42, 650	0	0	単一 147号
ガードレール袖 (材料費)	C種 2. 3×356×660		2	4, 920	9, 840			WYB00104
		枚	2	4, 920	9, 840	0	0	単一 148号
ブラケット (材料費)	C型 4. 5×70×31×300		6	703	4, 218			WYB00105
		個	6	703	4, 218	0	0	単一 149号
ボルト・ナット (材料費)	C用 M20 145		36	452	16, 272			WYB00106
		本	36	452	16, 272	0	0	単一 150号
ボルト・ナット (材料費)	C用 M16 35		5	278	1, 390			WYB00107
		本	5	278	1, 390	0	0	単一 151号
独立基礎 (支給品)	300/500×400H		6	0	0			WYB00108
		個	6	0	0	0	0	単一 152号
合 計					115, 371			
					115, 371			

1.64t当たり内訳書

支給品運搬

第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

185人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

218t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.7km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無		218	5,860	1,277,480			WB010020
		t	218	5,860	1,277,480	0	0	単一 158号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		218	1,500	327,000			WB010030
		t	218	1,500	327,000	0	0	単一 159号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.7km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無		218	5,860	1,277,480			WB010020
		t	218	5,860	1,277,480	0	0	単一 158号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		218	1,500	327,000			WB010030
		t	218	1,500	327,000	0	0	単一 159号
合 計					2,922,108			
					2,922,108		0	

一式当たり内訳書

借地料

第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費

第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

アスベスト調査分析

第 55号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	293. 4
						1		293. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	323. 6	323. 6	CB210100	
			m 3	1	323. 6	323. 6		
計						323. 6		
						323. 6		
単価						323. 6	円／m3	
						323. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 686
						1		5, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	6, 270	6, 270	CB210510	
			m 3	1	6, 270	6, 270		
計						6, 270		
						6, 270		
単価						6, 270	円／m3	
						6, 270		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－3号	土材料		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		締固め土量		0	0	0	WYB00011	
			m 3	1	2,333	2,333	単－ 46号	
計						0		
						2,333		
単価						0		
						2,333	円／m3	
変更積算単価								
						2,117	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 26m	単位	本	数量	1	単価	2, 435, 060
						1		2, 435, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 000mm 30. 6m 0m 0m 0m 0m 0m 26m 生コンクリート各種	本	1	2, 182, 000	2, 182, 000	WB230310	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 02	151, 500	3, 030	WB810010	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 1	150, 000	315, 000	WB810010	
杭頭処理		1, 000mm	本	1	21, 710	21, 710	WB230350	
無溶接工法補強材(材料費)		補強リング+Uボルト スペース-固定金具	式	1		160, 410	WYB00001	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	0. 9	1, 219	1, 097. 1	CB224260	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	3. 6	234. 9	845. 64	CB210020	
計						2, 684, 092. 74		
単価						2, 685, 000		
						2, 685, 000	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－5号	高含水泥土改良剤	(MT-2)	単位	Kg	数量	1	単価	774
						1		774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高含水泥土改良剤（材料費）		(MT-2)		1	850	850	WYB00089	
			k g	1	850	850	単－ 52号	
計						850		
						850		
単価						850		
						850	円／Kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 403
						1		1, 403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1, 548	1, 548	CB227010	
			m 3	1	1, 548	1, 548		
計						1, 548		
						1, 548		
単価						1, 548		
						1, 548	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－7号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 537
						1		3, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 660	3, 901	WB020052	
			t	2. 35	1, 660	3, 901	単－ 53号	
計						3, 901		
						3, 901		
単価						3, 901		
						3, 901	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 521
						1		1, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 678	1, 678	CB221110	
			m 2	1	1, 678	1, 678		
計						1, 678		
						1, 678		
単価						1, 678		
						1, 678	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20, 577
						1		20, 577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無 無		1	22, 690	22, 690	WB474310	
			m 3	1	22, 690	22, 690	単－ 58号	
計						22, 690		
						22, 690		
単価						22, 690		
						22, 690		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	149, 912
						1		149, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	165, 300	165, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	165, 300	165, 300	単－ 59号	
計						165, 300		
						165, 300		
単価						165, 300		
						165, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	148, 461	
						1		148, 461	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	163, 700	163, 700	WB810010		
			t	1	163, 700	163, 700	単－ 60号		
計						163, 700			
						163, 700			
単価						163, 700	円／t		
						163, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	アンカーボルト箱抜き	φ 125×570	単位	箇所	数量	1	単価	469. 4
						1		469. 4
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
箱抜き		D125 全ての費用		0. 57	904. 4	515. 5	CB420860	
			m	0. 57	904. 4	515. 5		
計						515. 5		
						515. 5		
単価						515. 5	円／箇所	
						515. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	機械式鉄筋定着工	D13	単位	箇所	数量	1	単価	267. 5
						1		267. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 2m未満		1	295	295	WYB00016	
			箇所	1	295	295	単－ 61号	
計						295		
						295		
単価						295		
						295	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	機械式鉄筋定着工	D16	単位	箇所	数量	1	単価	301
						1		301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m未満		1	332	332	WYB00017	
			箇所	1	332	332	単－ 62号	
計						332		
						332		
単価						332		
						332	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	機械式継手	D16 SA級	単位	組	数量	1	単価	1, 759
						1		1, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手（材料費）		片組のみ 継手加工費、圧接費含む		1	1, 940	1, 940	WYB00018	
			組	1	1, 940	1, 940	単－ 63号	
計						1, 940		
						1, 940		
単価						1, 940		
						1, 940	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	18, 292
						1		18, 292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	20, 170	20, 170	CB226020	
			m 2	1	20, 170	20, 170		
計						20, 170		
						20, 170		
単価						20, 170		
						20, 170	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	57, 335
						1		57, 335
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	63, 220	63, 220	CB226180	
			m 3	1	63, 220	63, 220		
	計					63, 220		
						63, 220		
	単価					63, 220		
						63, 220	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	720. 7
						1		720. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		1	794. 7	794. 7	CB410030	
			m 2	1	794. 7	794. 7		
	計					794. 7		
						794. 7		
	単価					794. 7		
						794. 7	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	741. 4	
						1		741. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-25 150mm 1層施工 全ての費用		1	817. 6	817. 6	CB410040		
			m 2	1	817. 6	817. 6			
計						817. 6			
						817. 6			
単価						817. 6			
						817. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,569
						1		1,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,731	1,731	CB410240	
			m 2	1	1,731	1,731		
計						1,731		
						1,731		
単価						1,731		
						1,731		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,514
						1		1,514
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,670	1,670	CB410260	
			m 2	1	1,670	1,670		
	計					1,670		
						1,670		
	単価					1,670		
						1,670	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	自由勾配側溝 (1号)	600×600	単位	m	数量	10	単価	98,400
						10		98,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.12m3/10m 有り		10	107,300	1,073,000	WB821420	
			m	10	107,300	1,073,000	単一 83号	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.07	165,300	11,571	WB810010	
			t	0.07	165,300	11,571	単一 59号	
	計					1,084,571		
						1,084,571		
	単価					108,500		
						108,500	円／m	

1 次单価表

單価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-24号	現場打ち集水樹 (1号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価 137, 487 137, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-25(高炉) 0. 49m3を超え0. 52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	71, 200	71, 200	CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	910. 9	910. 9	WB821430
グレーチング蓋（材料費）		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定 ノンスリップ	枚	1	79, 400	79, 400	WYB00028
計						151, 510. 9 151, 510. 9	
単価						151, 600 151, 600	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	溶融式区画線 (外側線)	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	336. 6
						1		336. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	371. 2	371. 2	WB821210	
						371. 2	単－ 87号	
計						371. 2		
						371. 2		
単価						371. 2		
						371. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	溶融式区画線 (中心線)	溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	357. 5
						1		357. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	394. 2	394. 2	WB821210	
						394. 2	単－ 88号	
計						394. 2		
						394. 2		
単価						394. 2		
						394. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	溶融式区画線 (停止線)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	855. 4
						1		855. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	943. 2	943. 2	WB821210	
						943. 2	単－ 89号	
計						943. 2		
						943. 2		
単価						943. 2		
						943. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	溶融式区画線 (直進)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	10	単価	3, 961
						10		3, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	52. 5	828. 4	43, 491	WB821210	
						43, 491	単－ 90号	
計						43, 491		
						43, 491		
単価						4, 350		
						4, 350	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	552. 7
						1		552. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		1	607	607	WB821220	
			m	1	607	607	単－ 91号	
計						607		
						607		
単価						607		
						607	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1, 470
						1		1, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		1	1, 621	1, 621	WB810530	
			m	1	1, 621	1, 621	単－ 102号	
計						1, 621		
						1, 621		
単価						1, 621		
						1, 621	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	道路反射鏡撤去		単位	基	数量	1	単価	21, 502
						1		21, 502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡	鏡体撤去	無し 丸型・角型・1面用		1	4, 085	4, 085	WB821030	
			基	1	4, 085	4, 085	単－ 103号	
道路反射鏡	支柱・基礎撤去	無し		1	19, 620	19, 620	WB821040	
			基	1	19, 620	19, 620	単－ 104号	
計						23, 705		
						23, 705		
単価						23, 710		
						23, 710	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 713
						1		7, 713
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 505	8, 505	WB824010	
			m 3	1	8, 505	8, 505	単－ 107号	
計						8, 505		
						8, 505		
単価						8, 505		
						8, 505	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15, 453
						1		15, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	17, 040	17, 040	WB824010	
			m 3	1	17, 040	17, 040	単－ 108号	
計						17, 040		
						17, 040		
単価						17, 040		
						17, 040	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	191. 4
						1		191. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	211. 1	211. 1	CB430310	
			m 2	1	211. 1	211. 1		
計						211. 1		
						211. 1		
単価						211. 1		
						211. 1	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 403	
						1		1, 403	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1, 548	1, 548	CB227010		
			m 3	1	1, 548	1, 548			
計						1, 548			
						1, 548			
単価						1, 548	円／m3		
						1, 548			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 742
						1		1, 742
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1, 921	1, 921	CB227010	
			m 3	1	1, 921	1, 921		
計						1, 921		
						1, 921		
単 価						1, 921	円／m3	
						1, 921		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 687
						1		2, 687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2, 963	2, 963	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 963	2, 963		
計						2, 963		
						2, 963		
単価						2, 963		
						2, 963	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻運搬	石綿管	単位	台	数量	0	単価	0
						1		27, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		石綿含有産業廃棄物(がれき類)		0	0	0	WYB00021	
			台	1	30, 000	30, 000	単－ 110号	
計						0		
						30, 000		
単価						0		
						30, 000	円／台	
変更積算単価								
						27, 220	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 537
						1		3, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 660	3, 901	WB020052	
			t	2. 35	1, 660	3, 901	単－ 53号	
計						3, 901		
						3, 901		
単価						3, 901		
						3, 901	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 217
						1		4, 217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 5	1, 860	4, 650	WB020052	
			t	2. 5	1, 860	4, 650	単－ 111号	
計						4, 650		
						4, 650		
単価						4, 650		
						4, 650	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－41号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 941
						1		2, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	1, 380	3, 243	WB020052	
			t	2. 35	1, 380	3, 243	単－ 112号	
計						3, 243		
						3, 243		
単価						3, 243		
						3, 243	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	殻処分	石綿管	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		22, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	25, 000	25, 000	単－ 113号	
計						0		
						25, 000		
単価						0		
						25, 000	円／m3	
変更積算単価								
						22, 680	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1	単価	23, 461
						1		23, 461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1	21, 770	21, 770	CB322430	
袋詰玉石撤去		据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下	袋	1	4, 093	4, 093	WYB00025	
			袋	1	4, 093	4, 093	単－ 129号	
計						25, 863		
						25, 863		
単価						25, 870		
						25, 870	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	吸出し防止材		単位	m2	数量	1	単価	1, 721
						1		1, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止シート設置		合繊不織布 T10mm 9. 8kN/m		1	1, 253	1, 253	WYB00092	
			m 2	1	1, 253	1, 253	単－ 130号	
吸出し防止シート撤去				1	636. 1	636. 1	WYB00093	
			m 2	1	636. 1	636. 1	単－ 131号	
計						1, 889. 1		
						1, 889. 1		
単価						1, 890		
						1, 890	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	仮設防護柵 (H鋼基礎)		単位	基	数量	1	単価	88, 110
						1		88, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール（賃料）		5m 固定式 H775 賃料期間185日		1	73, 180	73, 180	WYB00056	
			基・日	1	73, 180	73, 180	単－ 153号	
線形誘導標（材料費）		スライト 両面反射シート SKT4-2GWV		1	23, 580	23, 580	WYB00086	
			本	1	23, 580	23, 580	単－ 154号	
計						96, 760		
						96, 760		
単価						96, 760		
						96, 760	円／基	

参考資料 (1)

單価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－47号	全回転式オールケーシング工	1, 000mm 30. 6m 0m 0m 0m 0m 0m 26m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	2, 182, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 16	30, 702	66, 316		
とび工			人	2. 16	29, 070	62, 791		
特殊作業員			人	2. 16	27, 234	58, 825		
普通作業員			人	2. 16	23, 562	50, 893		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 000mm 30. 6m	日	2. 16	266, 900	576, 504	WK230580 単－ 165号	
クローラクレーン運転		1, 000mm 30. 6m	日	2. 16	219, 700	474, 552	WK230070 単－ 166号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 16	38, 180	82, 468	WK230570 単－ 167号	
生コンクリート		30-15-25 (20) (高炉) C=350	m 3	22. 258	21, 400	476, 321		
ビット等損耗費 0. 3%			式	1		4, 117		
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		329, 213		
計						2, 182, 000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一48号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 151,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	48,450	48,450	
諸雑費（まるめ）			式	1		50	
計						151,500	
単価						151,500	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－49号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	98, 500	101, 455	
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	48, 450	48, 450	
諸雑費（まるめ）			式	1		95	
計						150, 000	
単価						150, 000	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	杭頭処理	1, 000mm	単位	本	数量	1	単価	21, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	30, 702	3, 070		
特殊作業員			人	0. 34	27, 234	9, 259		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 1	81, 600	8, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 221		
計						21, 710		
単価						21, 710	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	無溶接工法補強材（材料費）	補強リング+Uボルト スペーサー固定金具	単位	式	数量	1	単価	160, 410
						1		160, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強リング（材料費）	FB-12×75 (D22用)		0. 06	130, 000	7, 800	WYB00002	
			t	0. 06	130, 000	7, 800	単－ 168号	
	補強リング（材料費）	FB-12×75 (D25用)		0. 09	130, 000	11, 700	WYB00003	
			t	0. 09	130, 000	11, 700	単－ 169号	
	補強リング加工費	曲げ加工 平鋼		10	5, 300	53, 000	WYB00004	
			本	10	5, 300	53, 000	単－ 170号	
	補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D22		40	250	10, 000	WYB00005	
			個	40	250	10, 000	単－ 171号	
	補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D25		100	260	26, 000	WYB00006	
			個	100	260	26, 000	単－ 172号	
	補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼		280	100	28, 000	WYB00007	
			箇所	280	100	28, 000	単－ 173号	
	スペーサー固定用金具（材料費）	平鋼 4. 5×32		0. 01	135, 000	1, 350	WYB00008	
			t	0. 01	135, 000	1, 350	単－ 174号	
	スペーサー固定用U型ボルト（材料費）	D22		32	250	8, 000	WYB00009	
			個	32	250	8, 000	単－ 175号	
	スペーサー固定用U型ボルト（材料費）	D25		56	260	14, 560	WYB00010	
			個	56	260	14, 560	単－ 176号	
	計					160, 410		
						160, 410		
	単価					160, 410		
						160, 410	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	高含水泥土改良剤（材料費）	(MT-2)	単位	k g	数量	1	単価	850
						1		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高含水泥土改良剤		(MT-2)		1	850	850		
			k g	1	850	850		
計						850		
						850		
単価						850		
						850	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート設（無筋）（南東久興産）						
			t	100	1, 660	166, 000		
計						166, 000		
単価						1, 660	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	泥土運搬	ｽﾗｲﾂ処理	単位	日	数量	1	単価	245, 300
						1		245, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 418	26, 418		
			人	1	26, 418	26, 418		
運転手（一般）				1	23, 970	23, 970		
			人	1	23, 970	23, 970		
特殊作業員				1	27, 234	27, 234		
			人	1	27, 234	27, 234		
大型強力吸引車運搬工		9t積載車 燃料込		1	156, 000	156, 000		
			日	1	156, 000	156, 000		
諸雑費（率＋まるめ）				1		11, 678		
5%			式	1		11, 678		
計						245, 300		
						245, 300		
単価						245, 300		
						245, 300	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		泥土(スライム処理) 共栄環境開発㈱	m 3	100	12, 000	1, 200, 000		
計						1, 200, 000		
単価						12, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	鉄筋かご運搬費	セミトレラー 1台	単位	回	数量	1	単価	100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋かご運搬費		セミトレラー 1台		1	100, 000	100, 000		
			回	1	100, 000	100, 000		
計						100, 000		
						100, 000		
単価						100, 000		
						100, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	鉄筋かご積込・荷卸し費	2. 1t/組	単位	t	数量	1	単価	9, 479
						1		9, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋かご積込・荷下し費		2. 1t/組		1	9, 479	9, 479		
			t	1	9, 479	9, 479		
計						9, 479		
						9, 479		
単価						9, 479		
						9, 479	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－58号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 22, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 06	30, 702	1, 842	
特殊作業員			人	0. 18	27, 234	4, 902	
普通作業員			人	0. 24	23, 562	5, 654	
生コンクリート 高炉		2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3	10. 2	19, 900	202, 980	
コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	90, 840	5, 450	WK470110
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	556. 3	5, 563	WB240050
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		509	単－ 178号
計						226, 900	
単価						22, 690	円／m 3

参考資料 (1)

單価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一60号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 163, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	98, 500	101, 455	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 220	62, 220	
諸雑費（まるめ）			式	1		25	
計						163, 700	
単価						163, 700	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	機械式鉄筋定着加工費	D13 2m未満	単位	箇所	数量	1	単価	295
						1		295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 2m未満		1	295	295		
			箇所	1	295	295		
計						295		
						295		
単価						295	円／箇所	
						295		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単－62号	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m未満	単位	箇所	数量	1	単価	332
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m未満		1	332	332		
			箇所	1	332	332		
計						332		
						332		
単価						332	円／箇所	
						332		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	機械式継手（材料費）	片組のみ 継手加工費、圧接費含む	単位	組	数量	1	単価	1, 940
						1		1, 940
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
機械式継手		片組のみ 継手加工費、圧接費含む		1	1, 940	1, 940		
			組	1	1, 940	1, 940		
計						1, 940		
						1, 940		
単価						1, 940		
						1, 940		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-64号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	5, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	30, 702	89, 035		
型わく工			人	5. 3	27, 744	147, 043		
とび工			人	2. 5	29, 070	72, 675		
普通作業員			人	5. 7	23, 562	134, 303		
諸雑費（率+まるめ） 13%			式	1		57, 544		
計						500, 600		
単価						5, 006	円／空m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－65号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 5, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	30, 702	49, 123	
とび工			人	8. 5	29, 070	247, 095	
普通作業員			人	1. 3	23, 562	30, 630	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 200	63, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		120, 872	
計						511, 000	
単価						5, 110	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	誘発目地設置	A-40・BL-100	単位	m	数量	1	単価	924
						1		924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地設置		A-40・BL-100		1	924	924		
			m	1	924	924		
計						924		
						924		
単価						924		
						924	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	誘発目地設置	A-40・BL-250	単位	m	数量	1	単価	1, 386
						1		1, 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地設置		A-40・BL-250		1	1, 386	1, 386		
			m	1	1, 386	1, 386		
計						1, 386		
						1, 386		
単価						1, 386		
						1, 386	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	誘発目地設置	A-40・BL-350	単位	m	数量	1	単価	1, 386
						1		1, 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地設置		A-40・BL-350		1	1, 386	1, 386		
			m	1	1, 386	1, 386		
計						1, 386		
						1, 386		
単価						1, 386		
						1, 386	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	埋込み化粧目地設置	L型	単位	m	数量	1	単価	462
						1		462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋込み化粧目地設置		L型		1	462	462		
			m	1	462	462		
計						462		
						462		
単価						462		
						462	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	T部材設置	T-30	単位	m	数量	1	単価	1, 649
						1		1, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T部材設置		T-30		1	1, 649	1, 649		
			m	1	1, 649	1, 649		
計						1, 649		
						1, 649		
単価						1, 649		
						1, 649	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－71号	誘発目地材（材料費）	スパ°ンシール A-40×1050L	単位	m	数量	1	単価	2, 730
						1		2, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		スパ°ンシール A-40×1050L		1	2, 730	2, 730		
			m	1	2, 730	2, 730		
計						2, 730		
						2, 730		
単価						2, 730		
						2, 730	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	誘発目地材（材料費）	スパ [°] ンシール T-30×1050L	単位	m	数量	1	単価	3,490
						1		3,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	誘発目地材	スパ [°] ンシール T-30×1050L		1	3,490	3,490		
			m	1	3,490	3,490		
	計					3,490		
						3,490		
	単価					3,490		
						3,490	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	誘発目地材（材料費）	スパ [°] ンシール BL-100×1050L	単位	m	数量	1	単価	2,730
						1		2,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	誘発目地材	スパ [°] ンシール BL-100×1050L		1	2,730	2,730		
			m	1	2,730	2,730		
	計					2,730		
						2,730		
	単価					2,730		
						2,730	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－74号	誘発目地材（材料費）	スパ [°] ンシール BL-250×1050L	単位	m	数量	1	単価	6, 250
						1		6, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	誘発目地材	スパ [°] ンシール BL-250×1050L		1	6, 250	6, 250		
			m	1	6, 250	6, 250		
	計					6, 250		
						6, 250		
	単価					6, 250		
						6, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	誘発目地材（材料費）	スパ [°] ンシール BL-350×1050L	単位	m	数量	1	単価	8, 730
						1		8, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	誘発目地材	スパ [°] ンシール BL-350×1050L		1	8, 730	8, 730		
			m	1	8, 730	8, 730		
	計					8, 730		
						8, 730		
	単価					8, 730		
						8, 730	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	埋込み化粧目地材（材料費）	L型 1000L	単位	m	数量	1	単価	1, 910
						1		1, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋込み化粧目地材		L型 1000L		1	1, 910	1, 910		
			m	1	1, 910	1, 910		
計						1, 910		
						1, 910		
単価						1, 910		
						1, 910	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	固定金具（材料費）	A-40用 (D13-16)	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定金具		A-40用 (D13-16)		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	固定金具（材料費）	BL-100用 (D13-19)	単位	個	数量	1	単価	86
						1		86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定金具		BL-100用 (D13-19)		1	86. 6	86		
			個	1	86. 6	86		
計						86		
						86		
単価						86		
						86	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	固定金具（材料費）	BL-250用 (D13-19)	単位	個	数量	1	単価	110
						1		110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定金具		BL-250用 (D13-19)		1	110	110		
			個	1	110	110		
計						110		
						110		
単価						110		
						110	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	固定金具（材料費）	BL-350用 (D13-19)	単位	個	数量	1	単価	110
						1		110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定金具		BL-350用 (D13-19)		1	110	110		
			個	1	110	110		
計						110		
						110		
単価						110	円／個	
						110		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-81号	アンカー鉄筋（材料費）	D22×600 溶融亜鉛メッキHDZT77 (HDZ55)	単位	本	数量	1	単価	2,811
						1		2,811
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アンカー鉄筋		D22×600 溶融亜鉛メッキHDZT77 (HDZ55)		1	2,811	2,811		
			本	1	2,811	2,811		
計						2,811		
						2,811		
単 価						2,811		
						2,811	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	敷砂（材料費）	洗い砂 荒目 ロス率0. 26	単位	m 3	数量	1	単価	5, 292
				m 3		1		5, 292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1. 26	4, 200	5, 292		
			m 3	1. 26	4, 200	5, 292		
計						5, 292		
						5, 292		
単価						5, 292		
						5, 292	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-83号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1. 12m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価 107, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 000. 88	80, 008	
自由勾配側溝		600×600×2000横断用 T-25 グレーチング 蓋付(ボルト)固定	個	5	189, 000	945, 000	
生コンクリート		24-12-20(25)(高炉)	m 3	1. 187	19, 900	23, 621	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m 3	1. 039	18, 750	19, 481	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1. 68	2, 500	4, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		690	
計						1, 073, 000	
単価						107, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単-84号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 1, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・銅製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	932. 28	93, 228	
蓋版コンクリート・銅製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	578. 01	57, 801	
諸雑費（まるめ）			式	1		71	
計						151, 100	
単価						1, 511	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	910. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g以下 昼 無	枚	100	910. 86	91, 086		
別途計上			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						91, 090		
単価						910. 9	円／枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-87号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 371. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	207. 06	207, 060	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	40	144	5, 760	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 805	
計						371, 200	
単価						371. 2	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-88号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	394. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	229. 5	229, 500		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	44	144	6, 336		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 789		
計						394, 200		
単価						394. 2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-89号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 943. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	457. 98	457, 980	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375	
軽油			L	89	144	12, 816	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23, 029	
計						943, 200	
単価						943. 2	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-90号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 828. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	517. 14	620, 568	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160, 740	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	30	180	5, 400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550	
軽油			L	120	144	17, 280	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 862	
計						828, 400	
単価						828. 4	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1, 000	592. 62	592, 620		
軽油			L	62	143	8, 866		
ガソリン		レギュラー	L	35	156	5, 460		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						607, 000		
単価						607	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	5, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	5, 290	5, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 290		
単価						5, 290	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	土木一般世話役	0. 125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	30, 702	3, 837		
			人	0. 125	30, 702	3, 837		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 837		
						3, 837		
単価						3, 837		
						3, 837	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	運転手(一般)	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2,996
						1		2,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	23,970	2,996		
			人	0.125	23,970	2,996		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,996		
						2,996		
単価						2,996		
						2,996	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	普通作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2,945
						1		2,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	23,562	2,945		
			人	0.125	23,562	2,945		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,945		
						2,945		
単価						2,945		
						2,945	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	特殊作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3, 404
						1		3, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	27, 234	3, 404		
			人	0. 125	27, 234	3, 404		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 404		
						3, 404		
単価						3, 404		
						3, 404	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-97号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	1,739
						1		1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
軽油				3.5	143	500		
			L	3.5	143	500		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,739		
						1,739		
単価						1,739		
						1,739	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0		
単－98号	後方超小旋回型バックホウ（損料）	[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ付]山積0.45m3（第3次基準値）2.9t吊	単位	時間	数量	1		単価	3,800
						1			3,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	後方超小旋回型バックホウ（損料）	[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ付]山積0.45m3（第3次基準値）2.9t吊		1	3,800	3,800			
			時間	1	3,800	3,800			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					3,800			
						3,800			
	単価					3,800			
						3,800		円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0		
単－99号	振動ローラ（舗装用）（損料）	[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	1		単価	612
						1			612
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t		1	612	612			
			時間	1	612	612			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					612			
						612			
	単価					612			
						612		円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]（損料）	3t積級	単位	時間	数量	1	単価	1, 340
						1		1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]（損料）		3t積級		1	1, 340	1, 340		
			時間	1	1, 340	1, 340		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 340		
						1, 340		
単価						1, 340		
						1, 340		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン(20)	単位	t	数量	1	単価	11, 200
						1		11, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（20）		1	11, 200	11, 200		
			t	1	11, 200	11, 200		
計						11, 200		
						11, 200		
単価						11, 200		
						11, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－102号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1, 621. 8	1, 621	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 621	
単価						1, 621	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－103号	道路反射鏡 鏡体撤去	無し 丸型・角型・1面用	単位	基	数量	1	単価 4, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡体撤去		丸型・角型 1面用 時間制約無	基	1	4, 085. 1	4, 085	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4, 085	
単価						4, 085	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し	単位	基	数量	1	単価	19,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱・基礎撤去		φ 76. 3～101. 6*3. 2～4. 2*3600～4800 時間制約無	基	1	19,614. 6	19,614		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19,620		
単価						19,620	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	24,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ 6 0 . 5～φ 1 0 1 . 6	基	1	24,543	24,543		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						24,550		
単価						24,550	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2, 787. 6	2, 787		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 787		
単価						2, 787	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 505. 21	8, 505		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 505		
単価						8, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－108号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 17, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 033. 65	17, 033	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						17, 040	
単価						17, 040	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0
単－109号	石綿管撤去工	（φ 350 L=7. 0m）	単位	式	数量	0	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石綿管撤去		（φ 350 L=7. 0m）		0		0	
			式	1		1, 265, 000	
計						0	
						1, 265, 000	
単価						0	
						1, 265, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	殻運搬	石綿含有産業廃棄物(がれき類)	単位	台	数量	0	単価	0
					1			30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		石綿含有産業廃棄物(がれき類)		0	0	0		
			台	1	30, 000	30, 000		
計						0		
						30, 000		
単価						0		
						30, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート設(鉄筋) (有東久興産)						
			t	100	1, 860	186, 000		
計						186, 000		
単価								
						1, 860	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (有)東久興産	t	100	1, 380	138, 000		
計						138, 000		
単価						1, 380	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		石綿含有産業廃棄物(がれき類)	m 3	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－114号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価
							414. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 295	30, 702	9, 057	
とび工			人	0. 295	29, 070	8, 575	
普通作業員			人	0. 295	23, 562	6, 950	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 750	16, 446	WK250590
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		402	単－ 179号
計						41, 430	
単価						414. 3	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－115号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 25日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 3, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	2, 150	2, 150	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3, 250	
単価						3, 250	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－116号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）	陸上 25<Nmax ≤ 50 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価 46,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.909	30,702	27,908	
特殊作業員			人	0.909	27,234	24,755	
とび工			人	1.818	29,070	52,849	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 50) IV型	日	0.909	180,900	164,438	WK250240 単－ 180号
杭打ち用ウォータジェット運転			日	0.909	89,480	81,337	WK250270 単－ 181号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.909	91,970	83,600	WK250560 単－ 182号
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		30,413	
計						465,300	
単価						46,530	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	13, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 345	30, 702	10, 592		
特殊作業員			人	0. 345	27, 234	9, 395		
とび工			人	0. 69	29, 070	20, 058		
油圧式杭圧入引拔機運転		引抜き IV型	日	0. 345	180, 900	62, 410	WK250240 単－ 183号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 345	91, 970	31, 729	WK250560 単－ 182号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		116		
計						134, 300		
単価						13, 430	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	151, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 702	15, 351		
特殊作業員			人	0. 5	27, 234	13, 617		
とび工			人	1	29, 070	29, 070		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦50) IV型	日	0. 29	180, 900	52, 461	WK250240 単－ 180号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 45	91, 970	41, 386	WK250560 単－ 182号	
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						151, 900		
単価						151, 900	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	63, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 19	30, 702	5, 833		
特殊作業員			人	0. 19	27, 234	5, 174		
とび工			人	0. 39	29, 070	11, 337		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型	日	0. 13	180, 900	23, 517	WK250240 単－ 183号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 19	91, 970	17, 474	WK250560 単－ 182号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 340		
単価						63, 340	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 114日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	25, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	1. 294	10, 260	13, 276		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1. 294	9, 490	12, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						25, 560		
単価						25, 560	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板Ⅳ型 両面2層塗布 工場施工	単位	m 2	数量	2, 989	単価	5, 650
						2, 989		5, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクションカッター（材料費）		機能塗布剤(添加剤付き)(13. 3kg/セット)	セット	105	29, 000	3, 045, 000	WYB00067	
				105	29, 000	3, 045, 000	単－ 184号	
フリクションカッター（材料費）		耐水防護剤(10. 3kg/缶)	缶	105	22, 700	2, 383, 500	WYB00071	
				105	22, 700	2, 383, 500	単－ 185号	
フリクションカッター工場納入運賃		引火性危険物 取扱注意品 パレット費含む		210	3, 200	672, 000	WYB00037	
			缶	210	3, 200	672, 000	単－ 186号	
フリクションカッター塗布		塗布長=11. 55Ⅳ型 2層塗布 工場施工		1, 257	2, 750	3, 456, 750	WYB00077	
			m 2	1, 257	2, 750	3, 456, 750	単－ 187号	
フリクションカッター塗布		塗布長=15. 09 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		616	2, 750	1, 694, 000	WYB00078	
			m 2	616	2, 750	1, 694, 000	単－ 188号	
フリクションカッター塗布		塗布長=15. 476 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		74. 3	2, 750	204, 325	WYB00079	
			m 2	74. 3	2, 750	204, 325	単－ 189号	
フリクションカッター塗布		塗布長=16. 5 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		1, 043	2, 750	2, 868, 250	WYB00080	
			m 2	1, 043	2, 750	2, 868, 250	単－ 190号	
フリクションカッター養生梱包		3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工		46	7, 000	322, 000	WYB00081	
			梱包	46	7, 000	322, 000	単－ 191号	
フリクションカッター除去		除去長=11. 55 Ⅳ型 返却除去 工場施工		1, 257	750	942, 750	WYB00082	
			m 2	1, 257	750	942, 750	単－ 192号	
フリクションカッター除去		除去長=15. 09 Ⅳ型 返却除去 工場施工		616	750	462, 000	WYB00083	
			m 2	616	750	462, 000	単－ 193号	
フリクションカッター除去		除去長=15. 476 Ⅳ型 返却除去 工場施工		74. 3	750	55, 725	WYB00084	
			m 2	74. 3	750	55, 725	単－ 194号	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板Ⅳ型 両面2層塗布 工場施工	単位	m 2	数量	2, 989	単価	5, 650
						2, 989		5, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクションカッター除去		除去長=16. 5 Ⅳ型 返却除去 工場施工		1, 043	750	782, 250	WYB00085	
			m 2	1, 043	750	782, 250	単－ 195号	
計						16, 888, 550		
						16, 888, 550		
単価						5, 650		
						5, 650	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	51, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	32, 520	325, 200	WB251931 単－ 196号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	19, 460	194, 600	WB251932 単－ 197号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						519, 800		
単価						51, 980	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-123号	山留材賃料	無 98日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 35, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g / m）	t	1	11, 760	11, 760	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123	
副部材（A）		賃料 48日	t	0. 22	17, 049	3, 750	
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336	
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						35, 090	
単価						35, 090	円 / t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	埋設型切梁設置撤去	H30-W70 [スルーサ-B]	単位	組	数量	1	単価	120, 500
						1		120, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 7	30, 702	21, 491		
			人	0. 7	30, 702	21, 491		
とび工				1. 4	29, 070	40, 698		
			人	1. 4	29, 070	40, 698		
溶接工				0. 2	30, 192	6, 038		
			人	0. 2	30, 192	6, 038		
普通作業員				0. 7	23, 562	16, 493		
			人	0. 7	23, 562	16, 493		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 7	45, 200	31, 640		
			日	0. 7	45, 200	31, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 140		
			式	1		4, 140		
計						120, 500		
						120, 500		
単価						120, 500		
						120, 500	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	箱抜き部分表面仕上げ	埋設型切梁H300用 450×500×80	単位	箇所	数量	1	単価	17, 960
						1		17, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	30, 702	3, 070		
			人	0. 1	30, 702	3, 070		
特殊作業員				0. 17	27, 234	4, 629		
			人	0. 17	27, 234	4, 629		
普通作業員				0. 17	23, 562	4, 005		
			人	0. 17	23, 562	4, 005		
コンクリート接着剤		打継用 使用量0. 8kg/m2		0. 42	2, 640	1, 108	WYB00054	
			m 2	0. 42	2, 640	1, 108	単－ 198号	
無収縮モルタル		セメント系 プレミックスタイプ		19. 8	225	4, 455	WYB00055	
			L	19. 8	225	4, 455	単－ 199号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		693		
			式	1		693		
計						17, 960		
						17, 960		
単価						17, 960		
						17, 960	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	スルーサーB（材料費）	H30-W70	単位	組	数量	1	単価	196, 000
						1		196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スルーサーB		H30-W70		1	196, 000	196, 000		
			組	1	196, 000	196, 000		
計						196, 000		
						196, 000		
単価						196, 000	円／組	
						196, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	7, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 204	30, 702	6, 263		
特殊作業員			人	0. 204	27, 234	5, 555		
普通作業員			人	0. 204	23, 562	4, 806		
耐候性大型土のう		φ 110×110 2t用(1年対応)	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5mを超え20m以下	日	0. 204	46, 250	9, 435	WK250500 単－ 200号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 204	45, 200	9, 220		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		331		
計						73, 310		
単価						7, 331	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	971. 3
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 094	30, 702	2, 885		
特殊作業員			人	0. 094	27, 234	2, 559		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 094	45, 200	4, 248		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		21		
計						9, 713		
単価						971. 3	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-129号	袋詰玉石撤去	据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,093
						10		4,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.52	30,702	15,965		
特殊作業員			人	0.26	27,234	7,080		
普通作業員			人	0.26	23,562	6,126		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.26	45,200	11,752		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						40,930		
単価						4,093		
						4,093	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－130号	吸出し防止シート設置	合繊不織布 T10mm 9. 8kN/m	単位	m 2	数量	10	1, 253
						10	1, 253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 18	23, 562	4, 241	
			人	0. 18	23, 562	4, 241	
吸出し防止材（材料費）		合繊不織布 T10mm 9. 8kN/m		11. 2	740	8, 288	WYB00094
			m 2	11. 2	740	8, 288	単－ 201号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						12, 530	
						12, 530	
単価						1, 253	
						1, 253	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－132号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	89,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	30,702	15,351		
特殊作業員			人	0.1	27,234	2,723		
普通作業員			人	2	23,562	47,124		
バックホウ運転			日	0.5	49,560	24,780	WK250540 単－ 202号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						89,980		
単価						89,980	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－133号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	27,234	3,812		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	670	670	WK250400 単－ 203号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	9,228	9,228	WK250410 単－ 204号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		680		
計						14,390		
単価						14,390	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－134号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 156日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 14, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 416	13, 416	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						14, 520	
単価						14, 520	円／枚

参考資料 (1)

單僱使用年月	2025.07
步掛使用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	pH中和処理設備設置		単位	箇所	数量	1	単価	237, 600
						1		237, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 2	30, 702	67, 544		
			人	2. 2	30, 702	67, 544		
電工				0. 7	27, 030	18, 921		
			人	0. 7	27, 030	18, 921		
機械工				1. 2	30, 192	36, 230		
			人	1. 2	30, 192	36, 230		
普通作業員				2. 5	23, 562	58, 905		
			人	2. 5	23, 562	58, 905		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 5	32, 800	16, 400		
			日	0. 5	32, 800	16, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		39, 600		
			式	1		39, 600		
計						237, 600		
						237, 600		
単価						237, 600		
						237, 600	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	pH中和処理設備撤去		単位	箇所	数量	1	単価	140, 500
						1		140, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	30, 702	36, 842		
電気			人	0. 5	27, 030	13, 515		
機械工			人	0. 5	27, 030	13, 515		
普通作業員			人	1. 2	30, 192	36, 230		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0. 5	32, 800	16, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		23, 376		
計						140, 500		
単価						140, 500		
						140, 500	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	pH中和処理設備本体賃料	(賃料・整備費)水槽、ポンプ、計測装置付 賃料3. 8ヶ月	単位	月	数量	1	単価	221, 200
						1		221, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
pH中和処理設備		賃料 処理量 10m3/h級		1	221, 200	221, 200		
			月	1	221, 200	221, 200		
計						221, 200		
						221, 200		
単価						221, 200		
						221, 200	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	炭酸ガス（材料費）	30kg/本	単位	k g	数量	1	単価	260
						1		260
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
炭酸ガス		30kg/本		1	260	260		
			k g	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5, 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 922. 12	5, 922		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 922		
単価						5, 922	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	自在R連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975	単位	個	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在R連続基礎		B型 基本 400×450×1975		1	38, 100	0	支給品	
			個	1	38, 100	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	自在R連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在R連続基礎		B型 端部A 400×450×1275		1	36,100	0	支給品	
			個	1	36,100	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	自在R連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在R連続基礎		B型 端部B 400×450×1700		1	36,700	0	支給品	
			個	1	36,700	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	ガードレール（支給品）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-2B 置式用		1	8, 840	0	支給品	
			m	1	8, 840	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2, 561
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		独立ブロック 支柱間隔2m 時間制約無						
			m	1	2, 561. 22	2, 561		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計								
						2, 561		
単価								
						2, 561	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		独立ブロック 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2, 196. 06	2, 196		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 196		
単価						2, 196	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	ガードレールビーム（材料費）	C種 2. 3×350×2330	単位	枚	数量	1	単価	8, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレールビーム		C種 2. 3×350×2330		1	8, 530	8, 530		
			枚	1	8, 530	8, 530		
計						8, 530		
						8, 530		
単価						8, 530		
						8, 530	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	ガードレール袖（材料費）	C種 2.3×356×660	単位	枚	数量	1	単価	4, 920
						1		4, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール袖		C種 2.3×356×660		1	4, 920	4, 920		
			枚	1	4, 920	4, 920		
計						4, 920		
						4, 920		
単価						4, 920	円／枚	
						4, 920		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-149号	ブラケット（材料費）	C型 4.5×70×31×300	単位	個	数量	1	単価	703
						1		703
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ブラケット		C型 4.5×70×31×300		1	703	703		
			個	1	703	703		
計						703		
						703		
単 価						703	円／個	
						703		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	ボルト・ナット（材料費）	C用 M20 145	単位	本	数量	1	単価	452
						1		452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		C用 M20 145		1	452	452		
			本	1	452	452		
計						452		
						452		
単価						452	円／本	
						452		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単ー151号	ボルト・ナット（材料費）	C用 M16 35	単位	本	数量	1	単価	278
						1		278
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ボルト・ナット		C用 M16 35		1	278	278		
			本	1	278	278		
計						278		
						278		
単価						278	円／本	
						278		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	独立基礎（支給品）	300/500×400H	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵独立基礎		300/500×400H		1	7,605	0	支給品	
			個	1	7,605	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料期間185日	単位	基・日	数量	1	単価	73,180
						1		73,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール（賃料）		5m 固定式 H775		203	340	69,020		
			基・日	203	340	69,020		
仮設ガードレール（基本料）		5m 固定式 H775		1	4,160	4,160		
			基	1	4,160	4,160		
計						73,180		
						73,180		
単価						73,180		
						73,180	円／基・日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	線形誘導標（材料費）	スライト 両面反射シート SKT4-2GWV	単位	本	数量	1	単価	23, 580
						1		23, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	線形誘導標	スライト 両面反射シート SKT4-2GWV		1	23, 580	23, 580		
			本	1	23, 580	23, 580		
	計					23, 580		
						23, 580		
	単価					23, 580		
						23, 580	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B							
			人	1	15, 198	15, 198		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		2		
	計					15, 200		
	単価					15, 200	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング [※] 掘削機 スキッド [※] 式(クローラークレーン排2014年70～90t)	単位	回	数量	1	単価	3, 266, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	27, 234	133, 446		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊	時間	11. 9	35, 300	420, 070	単－ 206号	
運搬費等率 490%			式	1		2, 712, 228		
諸雑費（まるめ）			式	1		256		
計						3, 266, 000		
単価						3, 266, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレンス系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 162, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 234	149, 787		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 5	45, 200	67, 800		
運搬費等率 434%			式	1		944, 327		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						1, 162, 000		
単価						1, 162, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.7km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 30kmまで	t	1	5,860	5,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,860		
単価						5,860	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	借地料（一式入力）	516千円	単位	式	数量	1	単価	516, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		516, 000		
計						516, 000		
単価						516, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1560千円	単位	式	数量	1	単価	1, 560, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 560, 000		
計						1, 560, 000		
単価						1, 560, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費	基礎工、構造物工	単位	式	数量	1	単価	1, 770, 000
						1		1, 770, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用				1		1, 770, 000		
			式	1		1, 770, 000		
計						1, 770, 000		
						1, 770, 000		
単価						1, 770, 000	円／式	
						1, 770, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	道路施設基補データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63, 180
						1		63, 180
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
技術員		週休2日補正対象外		1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63, 180		
						63, 180		
単価						63, 180	円／式	
						63, 180		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	アスベスト調査分析	試料採取	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	1	140, 000	
アスベスト調査分析		試料採取		0		0		
			式	1		140, 000		
計						0		
						140, 000		
単価						0		
						140, 000	円／式	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-165号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 000mm 30. 6m	単位	日	数量	1	単価 266, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418	
軽油			L	88	144	12, 672	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm					
			供用日	1. 46	156, 000	227, 760	
諸雑費（まるめ）			式	1		50	
計						266, 900	
単価						266, 900	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-166号	クローラクレーン運転	1, 000mm 30. 6m	単位	日	数量	1	単価	219, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	106	144	15, 264		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型 2 0 1 4 年規制 7 0 ～ 9 0 t 吊	供用日	1. 39	128, 000	177, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						219, 700		
単価						219, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-167号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価 38,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.8	26,418	21,134	
軽油			L	35	144	5,040	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）	日	1.6	7,500	12,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						38,180	
単価						38,180	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	補強リング（材料費）	FB-12×75 (D22用)	単位	t	数量	1	単価	130, 000
						1		130, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
補強リング		FB-12×75 7. 06kg/m		1	130, 000	130, 000		
			t	1	130, 000	130, 000		
計						130, 000		
						130, 000		
単価						130, 000	円／ t	
						130, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	補強リング（材料費）	FB-12×75 (D25用)	単位	t	数量	1	単価	130, 000
						1		130, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
補強リング		FB-12×75 7. 06kg/m		1	130, 000	130, 000		
			t	1	130, 000	130, 000		
計						130, 000		
						130, 000		
単価						130, 000	円／ t	
						130, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	補強リング加工費	曲げ加工 平鋼	単位	本	数量	1	単価	5, 300
						1		5, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		曲げ加工 平鋼 20kg未満		1	5, 300	5, 300		
			本	1	5, 300	5, 300		
計						5, 300		
						5, 300		
単価						5, 300	円／本	
						5, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－171号	補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D22	単位	個	数量	1 1	単価	250 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用U型ボルト		D22		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
						250		
単価						250		
						250	円／個	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D25	単位	個	数量	1 1	単価	260 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用U型ボルト		D25		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260	円／個	
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単ー173号	補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
補強リング加工費		穴あけ加工 平鋼		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100	円／箇所	
						100		

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-174号	スぺーサー固定用金具（材料費）	平鋼 4.5×32	単位	t	数量	1	単価	135, 000
						1		135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スぺーサー固定用金具		平鋼 4.5×32		1	135, 000	135, 000		
			t	1	135, 000	135, 000		
計						135, 000		
						135, 000		
単価						135, 000	円／ t	
						135, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー175号	スぺーサー固定用U型ボルト（材料費）	D22	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スぺーサー固定用U型ボルト		D22		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
						250		
単 価						250	円／個	
						250		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－176号	スぺーサー固定用U型ボルト（材料費）	D25	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スぺーサー固定用U型ボルト		D25		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260	円／個	
						260		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-177号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	90, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	66	144	9, 504		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	52, 800	54, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						90, 840		
単価						90, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－178号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	556. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	30, 702	1, 535		
普通作業員			人	0. 13	23, 562	3, 063		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		965		
計						5, 563		
単価						556. 3	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-179号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価 55,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418	
軽油			L	119	144	17,136	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	11,500	12,190	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						55,750	
単価						55,750	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－180号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	単位	日	数量	1	単価 180, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	128	144	18, 432	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ	供用日	1. 49	109, 000	162, 410	
諸雑費（まるめ）			式	1		58	
計						180, 900	
単価						180, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	89, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	134	144	19, 296		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第3次） 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n	供用日	1. 49	47, 100	70, 179		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						89, 480		
単価						89, 480	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-182号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価 91, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418	
軽油			L	92	144	13, 248	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 49	35, 100	52, 299	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						91, 970	
単価						91, 970	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	180, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	144	18, 432		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						180, 900		
単価						180, 900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	フリクションカッター（材料費）	機能塗布剤(添加剤付き) (13. 3kg/セット)	単位	セット	数量	1	単価	29, 000
						1		29, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクションカッター		機能塗布剤(添加剤付き) (13. 3kg/セット)		1	29, 000	29, 000		
			セット	1	29, 000	29, 000		
計						29, 000		
						29, 000		
単価						29, 000		
						29, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	フリクションカッター（材料費）	耐水防護剤(10. 3kg/缶)	単位	缶	数量	1	単価	22, 700
						1		22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクションカッター		耐水防護剤(10. 3kg/缶)		1	22, 700	22, 700		
			缶	1	22, 700	22, 700		
計						22, 700		
						22, 700		
単価						22, 700	円／缶	
						22, 700		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	フリクシオンカッター工場納入運賃	引火性危険物 取扱注意品 パレット費含む	単位	缶	数量	1	単価	3, 200
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター工場納入運賃		引火性危険物 取扱注意品 パレット費含む		1	3, 200	3, 200		
			缶	1	3, 200	3, 200		
計						3, 200		
						3, 200		
単価						3, 200	円／缶	
						3, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-187号	フリクションカッター塗布	塗布長=11.55IV型 2層塗布 工場施工	単位	m 2	数量	1	単価	2,750
						1		2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクションカッター塗布		塗布長=11.55IV型 2層塗布 工場施工		1	2,750	2,750		
			m 2	1	2,750	2,750		
計						2,750		
						2,750		
単価						2,750	円／m 2	
						2,750		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	フリクションカッター塗布	塗布長=15. 09 IV型 2層塗布 工場施工	単位	m 2	数量	1	単価	2, 750
						1		2, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクションカッター塗布		塗布長=15. 09 IV型 2層塗布 工場施工		1	2, 750	2, 750		
			m 2	1	2, 750	2, 750		
計						2, 750		
						2, 750		
単価						2, 750		
						2, 750	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	フリクションカッター塗布	塗布長=15. 476 IV型 2層塗布 工場施工	単位	m 2	数量	1	単価	2, 750
						1		2, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクションカッター塗布		塗布長=15. 476 IV型 2層塗布 工場施工		1	2, 750	2, 750		
			m 2	1	2, 750	2, 750		
計						2, 750		
						2, 750		
単価						2, 750		
						2, 750	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	フリクションカッター塗布	塗布長=16.5 IV型 2層塗布 工場施工	単位	m 2	数量	1	単価	2, 750
						1		2, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクションカッター塗布		塗布長=16.5 IV型 2層塗布 工場施工		1	2, 750	2, 750		
			m 2	1	2, 750	2, 750		
計						2, 750		
						2, 750		
単価						2, 750		
						2, 750	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	フリクションカッター養生梱包	3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工	単位	梱包	数量	1	単価	7, 000
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクションカッター養生梱包		3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工		1	7, 000	7, 000		
			梱包	1	7, 000	7, 000		
計						7, 000		
						7, 000		
単価						7, 000	円／梱包	
						7, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	フリクシオンカッター除去	除去長=11. 55 IV型 返却除去 工場施工	単位	m 2	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター除去		除去長=11. 55 IV型 返却除去 工場施工		1	750	750		
			m 2	1	750	750		
計						750		
						750		
単価						750		
						750	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単－193号	フリクションカッター除去	除去長=15.09 IV型 返却除去 工場施工	単位	m 2	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクションカッター除去		除去長=15.09 IV型 返却除去 工場施工		1	750	750		
			m 2	1	750	750		
計						750		
						750		
単価						750		
						750	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	フリクシオンカッター除去	除去長=15. 476 IV型 返却除去 工場施工	単位	m 2	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター除去		除去長=15. 476 IV型 返却除去 工場施工		1	750	750		
			m 2	1	750	750		
計						750		
						750		
単価						750		
						750	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	フリクシオンカッター除去	除去長=16. 5 IV型 返却除去 工場施工	単位	m 2	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター除去		除去長=16. 5 IV型 返却除去 工場施工		1	750	750		
			m 2	1	750	750		
計						750		
						750		
単価						750		
						750	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	32, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	30, 702	52, 193		
とび工			人	3. 2	29, 070	93, 024		
溶接工			人	1. 7	30, 192	51, 326		
普通作業員			人	1. 7	23, 562	40, 055		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 7	45, 200	76, 840		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 762		
計						325, 200		
単価						32, 520	円／ t	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	19, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 702	30, 702		
とび工			人	1. 9	29, 070	55, 233		
溶接工			人	1	30, 192	30, 192		
普通作業員			人	1	23, 562	23, 562		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	45, 200	45, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 711		
計						194, 600		
単価						19, 460	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	コンクリート接着剤	打継用 使用量0. 8kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	2, 640
						1		2, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート接着剤		打継用		0. 8	3, 300	2, 640		
			k g	0. 8	3, 300	2, 640		
計						2, 640		
						2, 640		
単価						2, 640		
						2, 640	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ	単位	L	数量	1, 000	単価	225
						1, 000		225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	120	225, 000		
			k g	1, 875	120	225, 000		
計						225, 000		
						225, 000		
単価						225		
						225	円／L	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-200号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	46,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
軽油			L	65	144	9,360		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,700	10,472		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46,250		
単価						46,250	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－201号	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 T10mm 9. 8kN/m	単位	m 2	数量	1	740
						1	740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m		1	740	740	
			m 2	1	740	740	
	計					740	
						740	
	単価					740	
						740	円／m 2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-202号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
軽油			L	45	132	5,940		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,700	17,199		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						49,560		
単価						49,560	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－203号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	559	670		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						670		
単価						670	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一204号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46	132	6,072		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.2	2,630	3,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,228		
単価						9,228	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－205号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価 37,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,160	316,000	WB253020 単－ 207号
汚濁防止フェンス		賃料日数172日 連続7ポートφ300 3.0m×20m	m	100	31,200	3,120,000	
アンカー工 10%			式	1		312,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,748,000	
単価						37,480	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-206号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 35,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17	26,418	4,491	
軽油			L	16	144	2,304	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90 t 吊	時間	1	28,500	28,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						35,300	
単価						35,300	円／時間

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一207号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 702	67, 544		
普通作業員			人	5. 4	23, 562	127, 234		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	50, 940	112, 068	WK250550 単一 208号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9, 154		
計						316, 000		
単価						3, 160	円／m	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-208号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
軽油			L	88	144	12,672		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,500	11,845		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50,940		
単価						50,940	円／日	