

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区函渠外工事
工事地名	大分県竹田市大字会々上鹿口地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	佐伯河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589610018	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	327日間 自 令和 8年 4月 6日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (1回変更) 至 令和 9年 2月26日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	竹田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 5 7 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 竹田阿蘇道路
-----------------------	--------------------	-----------------	-------------------

設計内訳書

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区函渠外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1 1		125, 156, 316 125, 156, 316	0	0		
道路土工			式	1 1		1, 347, 600 1, 347, 600	0	0		
路体盛土工			式	1 1		1, 347, 600 1, 347, 600	0	0		
路体(築堤)盛土		4. 0m以上		6, 000 6, 000	224. 6 224. 6	1, 347, 600 1, 347, 600	0	0	単-1号	
地盤改良工			式	1 1		12, 004, 263 12, 004, 263	0	0		
自走式土質改良工			式	1 1		12, 004, 263 12, 004, 263	0	0		
土質改良		粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石 灰(特号)	m3	6, 000 6, 000		12, 004, 263 12, 004, 263	0	0	内-1号	
カバー工			式	1 1		110, 131, 546 110, 131, 546	0	0		
作業土工			式	1 1		123, 954 123, 954	0	0		
床掘り		土砂		210 210		51, 543 51, 543	0	0	内-2号	
床掘り		岩塊・玉石		100 100		32, 093 32, 093	0	0	内-3号	
基面整正				103 103		40, 318 40, 318	0	0	内-4号	

設計内訳書

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区函渠外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストカルバート工		式	1		110,007,592	0	0		
			1		110,007,592				
プレキャストボックス	内幅 4.5m 内高 5m	m	38.3		110,007,592	0	0	内-5号	
			38.3		110,007,592				
応急処理工		式	1		839,583	0	0		
			1		839,583				
応急処理作業工		式	1		839,583	0	0		
			1		839,583				
応急作業		式	1		839,583	0	0	内-6号	
			1		839,583				
仮設工		式	1		833,324	0	0		
			1		833,324				
交通管理工		式	1		833,324	0	0		
			1		833,324				
交通誘導警備員		人日	60		833,324	0	0	内-7号	
			60		833,324				
直接工事費		式	1		125,156,316	0	0		
			1		125,156,316				
共通仮設費		式	1		13,479,604	0	0		
			1		13,479,604				
共通仮設費		式	1		1,389,998	0	0		
			1		1,389,998				
技術管理費		式	1		238,694	0	0		
			1		238,694				

設計内訳書

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区函渠外工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費		式	1		180,005	0	0	内-8号
			1		180,005			
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,689	0	0	内-9号
			1		58,689			
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,151,304	0	0	
			1		1,151,304			
共通仮設費（率計上）		式	1		12,089,606	0	0	
			1		12,089,606			
純工事費		式	1		138,635,920	0	0	
			1		138,635,920			
現場管理費		式	1		41,576,697	0	0	
			1		41,576,697			
工事原価		式	1		180,212,617	0	0	
			1		180,212,617			
一般管理費等		式	1		28,237,383	0	0	
			1		28,237,383			
工事価格		式	1		208,450,000	0	0	
			1		208,450,000			
消費税相当額		式	1		20,845,000	0	0	
			1		20,845,000			
工事費計		式	1		229,295,000	0	0	
			1		229,295,000			

6,000m3当たり内訳書

土質改良
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3		6,000	2,149	12,894,000			WB211720
		m 3	6,000	2,149	12,894,000	0	0	単一 2号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		1	243,600	243,600			WB211710
		台・回	1	243,600	243,600	0	0	単一 3号
合 計					12,004,263		0	
					12,004,263			

210m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		214	263. 6	56, 410			CB210030
		m 3	214	263. 6	56, 410	0	0	
合 計					51, 543		0	
					51, 543			

100m³当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

103m2当たり内訳書

基面整正

第 4号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

38.3m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体工】								
大型プレキャストボックスカルバート	1.0m/個 4分割 内空幅4.25m超え5.0m以下 内空高4.0m超え5.0m以下	m	38.3	82,190	3,147,877			WB225710
			38.3	82,190	3,147,877	0	0	単一 4号
大型プレキャストボックスカルバート据付	1.0m/個 4分割 内空幅4.25m超え5.0m以下 内空高4.0m超え5.0m以下	m	38.3	39,230	1,502,509			WB225720
			38.3	39,230	1,502,509	0	0	単一 5号
4分割ボックスカルバート (材料費) 頂版部材	4500×5000×1030 (モルタル充填継手付)	本	10	1,380,000	13,800,000			WYB00001
			10	1,380,000	13,800,000	0	0	単一 6号
4分割ボックスカルバート (材料費) 頂版部材	4500×5000×1030 (Yインサート付・モルタル充填継手付)	本	5	1,390,000	6,950,000			WYB00004
			5	1,390,000	6,950,000	0	0	単一 7号
4分割ボックスカルバート (材料費) 側壁部材	4500×5000×1030 (モルタル充填継手付)	本	62	540,000	33,480,000			WYB00005
			62	540,000	33,480,000	0	0	単一 8号
4分割ボックスカルバート (材料費) 側壁部材	4500×5000×1030 (Yインサート付・モルタル充填継手付)	本	12	544,000	6,528,000			WYB00012
			12	544,000	6,528,000	0	0	単一 9号
4分割ボックスカルバート (材料費) 底版部材	4500×5000×1030	本	31	1,350,000	41,850,000			WYB00017
			31	1,350,000	41,850,000	0	0	単一 10号
4分割ボックスカルバート (材料費) 底版部材	4500×5000×1030 (Yインサート付)	本	6	1,350,000	8,100,000			WYB00018
			6	1,350,000	8,100,000	0	0	単一 11号
【上下接合工】								
グラウト材(モルタル充填 継手用) (材料費)	15kg/袋	袋	335	4,500	1,507,500			WYB00013
			335	4,500	1,507,500	0	0	単一 12号
【縦連結工】								

38. 3m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
P C 鋼棒 (材料費)	B種1号 SBPR930/1080 φ17 L=930		144	1, 030	148, 320			WYB00031
		本	144	1, 030	148, 320	0	0	単一 13号
定着金具 (材料費)	φ17用 (アンカープレート・ナット・ワッシャー)		288	1, 132	326, 016			WYB00032
		組	288	1, 132	326, 016	0	0	単一 14号
グラウトシール (材料費)	φ60/100×t13		144	163	23, 472			WYB00033
		枚	144	163	23, 472	0	0	単一 15号
グラウト材 (材料費)	W/C=45%以下、1458kg/m3		0. 12	247, 000	29, 640			WYB00034
		m 3	0. 12	247, 000	29, 640	0	0	単一 16号
無収縮モルタル (材料費)	2075kg/m3		0. 82	330, 000	270, 600			WYB00035
		m 3	0. 82	330, 000	270, 600	0	0	単一 17号
【目地工】								
弾性シーリング (材料費)	2成分形 ポリウレタン系		123	765	94, 095			WYB00014
		L	123	765	94, 095	0	0	単一 18号
シール材 (材料費)	アクリルゴム 10/20×20		727	710	516, 170			WYB00015
		m	727	710	516, 170	0	0	単一 19号
【基礎工】								
基礎砕石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		220	2, 370	521, 400			CB221110
		m 2	220	2, 370	521, 400	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		43. 9	33, 130	1, 454, 407			CB240010
		m 3	43. 9	33, 130	1, 454, 407	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		15. 4	9, 320	143, 528			CB240210
		m 2	15. 4	9, 320	143, 528	0	0	

38. 3m当たり内訳書

第 5号内訳書

プレキャストボックス

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					110, 007, 592			
					110, 007, 592		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		50	4,220	211,000			WYB00006
		時間	50	4,220	211,000	0	0	単一 20号
普通作業員	(昼間)		50	2,677	133,850			WYB00007
		時間	50	2,677	133,850	0	0	単一 21号
運転手 (特殊)	(昼間)		50	3,799	189,950			WYB00008
		時間	50	3,799	189,950	0	0	単一 22号
運転手 (一般)	(昼間)		50	3,455	172,750			WYB00009
		時間	50	3,455	172,750	0	0	単一 23号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級(損料+燃料) タイヤ損耗費:良好		50	1,718	85,900			WYB00010
		時間	50	1,718	85,900	0	0	単一 24号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(1次) 山積0.28m3(損料+燃料)		50	2,508	125,400			WYB00011
		時間	50	2,508	125,400	0	0	単一 25号
合 計					839,583			
					839,583			

60人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			60	15, 200	912, 000			WB010212
		人日	60	15, 200	912, 000	0	0	単一 26号
合 計					833, 324		0	
					833, 324			

一式当たり内訳書

地質調査費

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		1	197, 000	197, 000			WYB00002
		箇所	1	197, 000	197, 000	0	0	単一 27号
合 計					180, 005			
					180, 005		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/工事		1	64,230	64,230			WYB00016
		工事	1	64,230	64,230	0	0	単一 28号
合 計					58,689			
					58,689		0	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	224. 6
						1		224. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	245. 9	245. 9	CB210510	
			m 3	1	245. 9	245. 9		
計						245. 9		
						245. 9		
単価						245. 9	円／m3	
						245. 9		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 332	33, 762	11, 208		
特殊作業員			人	0. 332	26, 826	8, 906		
固化材		生石灰 特号フレコン 1t入り	t	3. 12	23, 000	71, 760		
自走式土質改良機運転			日	0. 332	278, 000	92, 296	WK210320	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 332	64, 540	21, 427	単一 29号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 303	WK210330	
計						214, 900	単一 30号	
単価						2, 149	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	243,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.66	33,762	22,282		
特殊作業員			人	0.66	26,826	17,705		
運転手（特殊）			人	0.66	30,396	20,061		
自走式土質改良機運転			日	0.66	278,000	183,480	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		72	単一 29号	
計						243,600		
単価						243,600	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	大型プレキャストボックスカルバート	1.0m/個 4分割 内空幅4.25m超え5.0m以下 内空高4.0m超え5.0m以下	単位	m	数量	10	単価	82,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.8	33,762	128,295		
とび工			人	3.6	29,580	106,488		
特殊作業員			人	5.1	26,826	136,812		
普通作業員			人	8.7	21,420	186,354		
高所作業車運転			日	7.6	11,740	89,224	WK220700 単一 31号	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		174,727		
計						821,900		
単価						82,190	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	大型プレキャストボックスカルバート据付	1.0m/個 4分割 内空幅4.25m超え5.0m以下 内空高4.0m超え5.0m以下	単位	m	数量		単価	
						10		39,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t 吊	日	3.846	102,000	392,292		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						392,300		
単価						39,230	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	4分割ボックスカルバート(材料費) 頂版部材	4500×5000×1030(モルタル充填継手付)	単位	本	数量	1	単価	1,380,000
						1		1,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
4分割ボックスカルバート 頂版部材		4500×5000×1030(モルタル充填継手付)	本	1	1,380,000	1,380,000		
				1	1,380,000	1,380,000		
計						1,380,000		
						1,380,000		
単価						1,380,000		
						1,380,000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	4分割ボックスカルバート(材料費) 頂版部材	4500×5000×1030(Yインサート付・モルタル充填継手付)	単位	本	数量	1	単価	1, 390, 000	
						1		1, 390, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
4分割ボックスカルバート 頂版部材		4500×5000×1030(Yインサート付・モルタル充填継手付)		1	1, 390, 000	1, 390, 000			
			本	1	1, 390, 000	1, 390, 000			
計						1, 390, 000			
						1, 390, 000			
単価						1, 390, 000	円／本		
						1, 390, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	4分割ボックスカルバート(材料費) 側壁部材	4500×5000×1030(モルタル充填継手付)	単位	本	数量	1	単価	540, 000	
						1		540, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
4分割ボックスカルバート 側壁部材		4500×5000×1030(モルタル充填継手付)		1	540, 000	540, 000			
			本	1	540, 000	540, 000			
計						540, 000			
						540, 000			
単価						540, 000	円／本		
						540, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	4分割ボックスカルバート(材料費) 側壁部材	4500×5000×1030(Yインサート付・モルタル充填継手付)	単位	本	数量	1	単価	544, 000	
						1		544, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
4分割ボックスカルバート 側壁部材		4500×5000×1030(Yインサート付・モルタル充填継手付)	本	1	544, 000	544, 000			
				1	544, 000	544, 000			
計						544, 000			
						544, 000			
単価						544, 000	円／本		
						544, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	4分割ボックスカルバート(材料費) 底版部材	4500×5000×1030	単位	本	数量	1	単価	1,350,000
						1		1,350,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
4分割ボックスカルバート 底版部材		4500×5000×1030		1	1,350,000	1,350,000		
			本	1	1,350,000	1,350,000		
計						1,350,000		
						1,350,000		
単価						1,350,000		
						1,350,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	P C 鋼棒（材料費）	B種1号 SBPR930/1080 φ 17 L=930	単位	本	数量	1	単価	1,030
						1		1,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒		B種1号 SBPR930/1080 φ 17 L=930		1	1,030	1,030		
			本	1	1,030	1,030		
計						1,030		
						1,030		
単価						1,030		
						1,030	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	定着金具（材料費）	φ 17用 (アンカープレート・ナット・ワッシャー)	単位	組	数量	1	単価	1,132
						1		1,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定着金具		φ 17用 (アンカープレート・ナット・ワッシャー)		1	1,132	1,132		
			組	1	1,132	1,132		
計						1,132		
						1,132		
単価						1,132		
						1,132	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	グラウトシール（材料費）	φ 60/100×t13	単位	枚	数量	1	単価	163
						1		163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトシール		φ 60/100×t13		1	163	163		
			枚	1	163	163		
計						163		
						163		
単価						163		
						163	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	グラウト材（材料費）	W/C=45%以下、1458kg/m3	単位	m 3	数量	1	単価	247,000
						1		247,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト材		W/C=45%以下		1	247,000	247,000		
			m 3	1	247,000	247,000		
計						247,000		
						247,000		
単価						247,000		
						247,000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	無収縮モルタル（材料費）	2075kg/m3	単位	m 3	数量	1	単価	330, 000	
						1		330, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮モルタル				1	330, 000	330, 000			
			m 3	1	330, 000	330, 000			
計						330, 000			
						330, 000			
単価						330, 000	円／m 3		
						330, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-18号	弾性シーリング（材料費）	2成分形 ポリウレタン系	単位	L	数量	1	単価	765
						1		765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弾性シーリング		2成分形 ポリウレタン系		1	765	765		
			L	1	765	765		
計						765		
						765		
単価						765	円／L	
						765		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	シー ル材（材料費）	ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ 10/20×20	単位	m	数量	1	単価	710
						1		710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シー ル材		ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ 10/20×20		1	710	710		
			m	1	710	710		
計						710		
						710		
単価						710		
						710	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	土木一般世話役	（昼間）	単位	時間	数量	1	単価	4,220
						1		4,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	33,762	4,220		
			人	0.125	33,762	4,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,220		
						4,220		
単価						4,220		
						4,220	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	普通作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	2,677
						1		2,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	21,420	2,677		
			人	0.125	21,420	2,677		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,677		
						2,677		
単価						2,677		
						2,677	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	運転手（特殊）	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3,799
						1		3,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	30,396	3,799		
			人	0.125	30,396	3,799		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,799		
						3,799		
単価						3,799		
						3,799	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	運転手（一般）	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3,455
						1		3,455
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.125	27,642	3,455		
			人	0.125	27,642	3,455		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,455		
						3,455		
	単価					3,455		
						3,455	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一24号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級(損料+燃料) 々々損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価 1,718
						1	1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	6,417	6,417	
			時間	1	6,417	6,417	単一 32号
運転手 (一般)				-0.17	27,642	-4,699	
			人	-0.17	27,642	-4,699	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						1,718	
						1,718	
単価						1,718	
						1,718	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型(1次) 山積0.28m3(損料+燃料)	単位	時間	数量	1	単価	2,508
						1		2,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	7,675	7,675	単一 33号	
			時間	1	7,675	7,675		
運転手（特殊）				-0.17	30,396	-5,167		
			人	-0.17	30,396	-5,167		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,508		
						2,508		
単価						2,508	円／時間	
						2,508		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－26号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,198	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,200		
単価						15,200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－27号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	197,000
					1			197,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50kN以内		1	197,000	197,000		
			箇所	1	197,000	197,000		
計						197,000		
						197,000		
単価						197,000		
						197,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/工事	単位	工事	数量	1	単価	64,230
						1		64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,700	64,225		
			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						64,230		
						64,230		
単価						64,230	円／工事	
						64,230		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	278,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	137	16,714		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕		機械質量20t級	供用日	1.84	142,000	261,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						278,000		
単価						278,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	64,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,396	30,396		
軽油			L	106	137	14,522		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,900	19,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						64,540		
単価						64,540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	11,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	23	137	3,151		
高所作業車（リフト車）		[自走式（クローラ）・ブーム型] 作業床高6.8m	日	1.37	6,270	8,589		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,740		
単価						11,740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	27,642	4,699		
軽油			L	3.5	137	479		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,417		
単価						6,417	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,675
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,396	5,167		
軽油			L	5.9	137	808		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,675		
単価						7,675	円／時間	