

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度藤田地区土砂撤去外工事
工事地名	熊本県球磨郡相良村藤田地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年2月	12) 設計年月	令和8年2月
2) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 ダム工事課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589520040	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	313日間 自 令和8年4月20日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	人吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川辺川ダム	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年1月16日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川総合開発事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度藤田地区土砂撤去外工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		109,610,410				
道路土工		式	1		102,442,017				
掘削工(ICT) (藤田地区)		式	1		62,319,485				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	27,400	330.2	9,047,480			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	27,360	1,817	49,713,120			単-2号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	27,400		3,558,885			内-1号	
掘削工 (野原地区)		式	1		40,122,532				
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3以上	m3	54,000	202.3	10,924,200			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	54,040	410.2	22,167,208			単-4号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	54,000		7,031,124			内-2号	
橋梁補修工		式	1		5,302,813				
作業土工		式	1		285,636				

設計内訳書

工事名	令和7年度藤田地区土砂撤去外工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
洗掘部洗浄	高压洗浄	m2	30		38,316			内-3号	
床掘り	土砂	m3	70		150,804			内-4号	
埋戻し	土砂	m3	20		90,792			内-5号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	40		5,724			内-6号	
橋台補修工		式	1		5,017,177				
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	30	67,410	2,022,300			単-5号	
エアモルタル充填		m3	48		2,985,037			内-7号	
保護コンクリート	モルタル1:3	m3	0.1	98,400	9,840			単-6号	
仮設工		式	1		1,865,580				
交通管理工		式	1		1,865,580				
交通誘導警備員		人日	118	15,810	1,865,580			単-7号	
直接工事費		式	1		109,610,410				

設計内訳書

工事名	令和7年度藤田地区土砂撤去外工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		18,393,200			
共通仮設費			式	1		2,927,200			
運搬費			式	1		1,044,000			
重建設機械分解組立輸送費			式	1	1,044,000	1,044,000			単-8号
技術管理費			式	1		820,200			
事前配合試験費 (エアモルタル充填工)			式	1		116,300			内-8号
品質管理試験費 (エアモルタル充填工)			回	3		105,900			内-9号
システム初期費 (ICT)			式	1		598,000			内-10号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		1,063,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		15,466,000			
純工事費			式	1		128,003,610			
現場管理費			式	1		42,612,000			

設計内訳書

工事名	令和 7 年度藤田地区土砂撤去外工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		170,615,610			
一般管理費等			式	1		27,254,390			
工事価格			式	1		197,870,000			
消費税相当額			式	1		19,787,000			
工事費計			式	1		217,657,000			

27,400m3当たり内訳書

第 1号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	27,355	130.1	3,558,885			CA900310
合 計					3,558,885			

54,000m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	54,044	130.1	7,031,124			CA900310
合 計					7,031,124			

30m2当たり内訳書

洗堀部洗浄
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃		m 2	31	1, 236	38, 316			WB330480 単一 9号
合 計					38, 316			

70m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	71	2, 124	150, 804			CB210030
合 計					150, 804			

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	24	3, 783	90, 792			CB210410
合 計					90, 792			

40m3当たり内訳書

第 6号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	44	130. 1	5, 724			CA900310
合 計					5, 724			

48m3当たり内訳書

エアモルタル充填

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エアモルタル充填【歩掛見積】		m 3	48	35, 380	1, 698, 240			WYB00045 単一 10号
機械器具損料【歩掛見積】		式	1		424, 757			WYB00047 単一 11号
組立・解体【歩掛見積】		回	1	789, 900	789, 900			WYB00049 単一 12号
配管設置・撤去【歩掛見積】		回	1	72, 140	72, 140			WYB00050 単一 13号
合 計					2, 985, 037			

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 事前配合試験費
(エアモルタル充填工)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事前配合試験費【歩掛見積】		式	1		116,300			WYB00001 単一 16号
合 計					116,300			

3回当たり内訳書

品質管理試験費
第 9号内訳書 (エアモルタル充填工)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
品質管理試験費【歩掛見積】		回	3	35, 300	105, 900			WYB00002 単一 17号
合 計					105, 900			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 18号
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 330.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	330.2	330.2	CA900430
計						330.2	
単価						330.2	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,817	1,817	CB210110
計						1,817	
単価						1,817	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	202.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3以上	m 3	1	202.3	202.3	CA900010	
計						202.3		
単価						202.3	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	410.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	410.2	410.2	CB210110	
計						410.2		
単価						410.2	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		67,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	67,410	67,410	CB226320	
計						67,410		
単価						67,410	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	保護コンクリート	モルタル1:3	単位	m3	数量		単価	
						1		98,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	1	98,400	98,400	CB240060	
計						98,400		
単価						98,400	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,810	15,810	WB010212 単一 14号	
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	重建設機械分解組立輸送費		単位	式	数量	1	単価	1,044,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラン・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	2	521,900	1,043,800	WB010350 単一 15号	
計						1,043,800		
単価						1,044,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	岩盤清掃		単位	m 2	数量	10	単価	1, 236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	32, 946	3, 294		
特殊作業員			人	0. 1	27, 642	2, 764		
普通作業員			人	0. 2	22, 542	4, 508		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		1, 794		
計						12, 360		
単価						1, 236	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	エアモルタル充填【歩掛見積】		単位	m 3	数量	10	単価	35,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.625	32,946	20,591		
特殊作業員			人	1.875	27,642	51,828		
普通作業員			人	1.875	22,542	42,266		
エアモルタル			m3	10.8	21,298	230,018		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9,097		
計						353,800		
単価						35,380	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	機械器具損料【歩掛見積】		単位	式	数量	1	単価	424,757
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プラント	(B) 53.7kW	日	3	99,120	297,360			
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3	供用日	10	633	6,330			
水中ポンプ	3.7kw	日	3	599	1,797			
発動発電機【見積】	100kVA 排出ガス対策型（第3次基準値）	日	3	19,870	59,610	WYB00048		
エモルタル流量計	0.5kW	日	3	12,200	36,600	単一 19号		
高圧洗浄機	3.7kw	日	3	1,020	3,060			
配管材	φ100mm	m・日	1,000	20	20,000			
計					424,757			
単価					424,757	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	組立・解体【歩掛見積】		単位	回	数量	1	単価	789,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4	32,946	131,784			
電工		人	2	27,030	54,060			
特殊作業員		人	8	27,642	221,136			
普通作業員		人	8	22,542	180,336			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	16 t 吊	日	4	49,200	196,800			
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		5,784			
計					789,900			
単価					789,900	円／回		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	配管設置・撤去【歩掛見積】		単位	回	数量	1	単価	72,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3.2	22,542	72,134		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						72,140		
単価						72,140	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	521,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	27,642	74,633		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.4	53,200	74,480		
運搬費等率 250%			式	1		372,782		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						521,900		
単価						521,900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	事前配合試験費【歩掛見積】		単位	式	数量	1	単価	116,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混練費		回	1	30,000	30,000		
	フロー試験		回	1	2,500	2,500		
	湿潤密度試験		回	1	2,800	2,800		
	空気量試験		回	1	5,000	5,000		
	一軸圧縮強度試験	$\sigma 7, \sigma 28$	本	6	5,000	30,000		
	表面水率試験	砂の調整費含む	回	1	6,000	6,000		
	報告書作成費		式	1		40,000		
	計					116,300		
	単価					116,300	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	品質管理試験費【歩掛見積】		単位	回	数量	1	単価	35,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロー試験			回	1	2,500	2,500		
湿潤密度試験			回	1	2,800	2,800		
空気量試験			回	1	5,000	5,000		
一軸圧縮強度試験		材齢28日	本	3	5,000	15,000		
報告書作成費		製本・写真（品質管理試験）	式	1		10,000		
計						35,300		
単価						35,300	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度藤田地区土砂撤去外工事
工事地名	熊本県球磨郡相良村藤田地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年2月	12) 設計年月	令和8年2月
2) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 ダム工事課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589520040	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	313日間 自 令和8年4月20日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	人吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川辺川ダム	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年1月16日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川総合開発事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和 7 年度藤田地区土砂撤去外工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		103,053,662			
道路土工			式	1		96,312,150			
掘削工 (ICT) (藤田地区)			式	1		58,585,590			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	27,400	310.5	8,507,700			単-1号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	27,360	1,708	46,730,880			単-2号
整地		残土受入れ地での処理	m3	27,400		3,347,010			内-1号
掘削工 (野原地区)			式	1		37,726,560			
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3以上	m3	54,000	190.2	10,270,800			単-3号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	54,040	385.7	20,843,228			単-4号
整地		残土受入れ地での処理	m3	54,000		6,612,532			内-2号
橋梁補修工			式	1		4,987,088			
作業土工			式	1		268,629			

設計内訳書

工事名	令和7年度藤田地区土砂撤去外工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洗掘部洗浄		高压洗浄	m2	30		36,034			内-3号
床掘り		土砂							
			m3	70		141,826			内-4号
埋戻し		土砂	m3	20		85,386			内-5号
整地		残土受入れ地での処理	m3	40		5,383			内-6号
橋台補修工			式	1		4,718,459			
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	30	63,396	1,901,880			単-5号
エアモルタル充填			m3	48		2,807,325			内-7号
保護コンクリート		モルタル1:3	m3	0.1	92,541	9,254			単-6号
仮設工			式	1		1,754,424			
交通管理工			式	1		1,754,424			
交通誘導警備員			人日	118	14,868	1,754,424			単-7号
直接工事費			式	1		103,053,662			

設計内訳書

工事名	令和7年度藤田地区土砂撤去外工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		17,298,176			
共通仮設費			式	1		2,752,930			
運搬費			式	1		981,846			
重建設機械分解組立輸送費			式	1	981,846	981,846			単-8号
技術管理費			式	1		771,369			
事前配合試験費 (エアモルタル充填工)			式	1		109,376			内-8号
品質管理試験費 (エアモルタル充填工)			回	3		99,595			内-9号
システム初期費 (ICT)			式	1		562,398			内-10号
現場環境改善費（率計上）			式	1		999,715			
共通仮設費（率計上）			式	1		14,545,246			
純工事費			式	1		120,351,838			
現場管理費			式	1		40,075,135			

設計内訳書

工事名	令和7年度藤田地区土砂撤去外工事					(当初合意)		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事原価			式	1		160,426,973					
一般管理費等			式	1		25,663,027					
工事価格			式	1		186,090,000					
消費税相当額			式	1		18,609,000					
工事費計			式	1		204,699,000					

27,400m3当たり内訳書

第 1号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	27,355	130.1	3,558,885			CA900310
合 計					3,558,885			

54,000m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	54,044	130.1	7,031,124			CA900310
合 計					7,031,124			

30m2当たり内訳書

洗堀部洗浄

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃		m 2	31	1, 236	38, 316			WB330480
								単一 9号
合 計					38, 316			

70m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	71	2, 124	150, 804			CB210030
合 計					150, 804			

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	24	3, 783	90, 792			CB210410
合 計					90, 792			

40m3当たり内訳書

第 6号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	44	130. 1	5, 724			CA900310
合 計					5, 724			

48m3当たり内訳書

エアモルタル充填

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エアモルタル充填【歩掛見積】		m 3	48	35, 380	1, 698, 240			WYB00045 単一 10号
機械器具損料【歩掛見積】		式	1		424, 757			WYB00047 単一 11号
組立・解体【歩掛見積】		回	1	789, 900	789, 900			WYB00049 単一 12号
配管設置・撤去【歩掛見積】		回	1	72, 140	72, 140			WYB00050 単一 13号
合 計					2, 985, 037			

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 事前配合試験費
(エアモルタル充填工)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事前配合試験費【歩掛見積】		式	1		116,300			WYB00001 単一 16号
合 計					116,300			

3回当たり内訳書

品質管理試験費
第 9号内訳書 (エアモルタル充填工)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
品質管理試験費【歩掛見積】		回	3	35, 300	105, 900			WYB00002 単一 17号
合 計					105, 900			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 18号
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 310.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	330.2	330.2	CA900430
計						330.2	
単価						310.5	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,817	1,817	CB210110
計						1,817	
単価						1,708	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一3号	積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価 190.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3以上	m 3	1	202.3	202.3	CA900010
計						202.3	
単価						190.2	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 385.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	410.2	410.2	CB210110
計						410.2	
単価						385.7	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	63,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	67,410	67,410	CB226320	
計						67,410		
単価						63,396	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	保護コンクリート	モルタル1:3	単位	m3	数量	1	単価	92,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	1	98,400	98,400	CB240060	
計						98,400		
単価						92,541	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,810	15,810	WB010212 単一 14号	
計						15,810		
単価						14,868	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	重建設機械分解組立輸送費		単位	式	数量	1	単価	981,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラン・テレスコ.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	2	521,900	1,043,800	WB010350 単一 15号	
計						1,043,800		
単価						981,846	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	岩盤清掃		単位	m 2	数量	10	単価	1,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	32,946	3,294		
特殊作業員			人	0.1	27,642	2,764		
普通作業員			人	0.2	22,542	4,508		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		1,794		
計						12,360		
単価						1,236	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	エアモルタル充填【歩掛見積】		単位	m 3	数量	10	単価	35,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.625	32,946	20,591		
特殊作業員			人	1.875	27,642	51,828		
普通作業員			人	1.875	22,542	42,266		
エアモルタル			m3	10.8	21,298	230,018		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9,097		
計						353,800		
単価						35,380	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	機械器具損料【歩掛見積】		単位	式	数量	1	単価	424,757
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プラント	(B) 53.7kW	日	3	99,120	297,360			
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3	供用日	10	633	6,330			
水中ポンプ	3.7kw	日	3	599	1,797			
発動発電機【見積】	100kVA 排出ガス対策型（第3次基準値）	日	3	19,870	59,610	WYB00048		
エモルタル流量計	0.5kW	日	3	12,200	36,600	単一 19号		
高圧洗浄機	3.7kw	日	3	1,020	3,060			
配管材	φ100mm	m・日	1,000	20	20,000			
計					424,757			
単価					424,757	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	組立・解体【歩掛見積】		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	789,900	摘要
	土木一般世話役		人	4	32,946	131,784		
	電工		人	2	27,030	54,060		
	特殊作業員		人	8	27,642	221,136		
	普通作業員		人	8	22,542	180,336		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	4	49,200	196,800		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		5,784		
	計					789,900		
	単価					789,900	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	配管設置・撤去【歩掛見積】		単位	回	数量	1	単価	72,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3.2	22,542	72,134		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						72,140		
単価						72,140	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	521,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	27,642	74,633		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.4	53,200	74,480		
運搬費等率 250%			式	1		372,782		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						521,900		
単価						521,900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	事前配合試験費【歩掛見積】		単位	式	数量	1	単価	116,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混練費		回	1	30,000	30,000		
	フロー試験		回	1	2,500	2,500		
	湿潤密度試験		回	1	2,800	2,800		
	空気量試験		回	1	5,000	5,000		
	一軸圧縮強度試験	$\sigma 7, \sigma 28$	本	6	5,000	30,000		
	表面水率試験	砂の調整費含む	回	1	6,000	6,000		
	報告書作成費		式	1		40,000		
	計					116,300		
	単価					116,300	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	品質管理試験費【歩掛見積】		単位	回	数量	1	単価	35,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロー試験			回	1	2,500	2,500		
湿潤密度試験			回	1	2,800	2,800		
空気量試験			回	1	5,000	5,000		
一軸圧縮強度試験		材齢28日	本	3	5,000	15,000		
報告書作成費		製本・写真（品質管理試験）	式	1		10,000		
計						35,300		
単価						35,300	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	