この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事
工事地名	福岡県久留米市東合川干出町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 8月			１２）	設 計 年 月	令和 7年 7月
２）	事務所名	福岡国道事務所　工務課			１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589320006			１４）	単価適用年月	2025年 7月
４）	契約区分				１５）	歩掛適用年月	2025年 7月
５）	変更回数	3回			１６）	前請負工事費	185,108,000
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事			１７）	前請負代金額	185,108,000
７）	工 事 量				１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	339日間	自	令和 7年 8月27日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至	令和 8年 3月13日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 3回変更）	至	令和 8年 7月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福岡県			２２）	処 分 費 等	403,323
１０）	地　　区	久留米			２３）	公 告 日	令和 7年 6月12日
１１）	河川・路線	一般国道３号					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			1		87,665,404			
		式	1		96,128,627	1	8,463,223	
道路土工			1		135,473			
		式	1		30,036	1	-105,437	
掘削工			1		26,406			
		式	1		5,868	1	-20,538	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		90	293.4	26,406			単-1号
		m3	20	293.4	5,868	-70	-20,538	
路体盛土工			1		11,372			
		式	0		0	-1	-11,372	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		2	5,686	11,372			単-2号
		m3	0	5,686	0	-2	-11,372	
路床盛土工			0		0			
		式	1		3,490	1	3,490	
路床盛土	4.0m以上		0	0	0			単-3号
		m3	10	349	3,490	10	3,490	
法面整形工			0		0			
		式	1		16,948	1	16,948	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		0	0	0			単-4号
		m2	40	423.7	16,948	40	16,948	
残土処理工			1		97,695			
		式	1		3,730	1	-93,965	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		90		10,496			内-1号
		m3	0		0	-90	-10,496	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-2号
			0		0			
		m3	8		932	8	932	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-3号
			90		87,199			
		m3	0		0	-90	-87,199	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-4号
			0		0			
		m3	8		2,798	8	2,798	
地盤改良工								
			0		0			
		式	1		4,193,976	1	4,193,976	
自走式土質改良工								
			0		0			
		式	1		4,193,976	1	4,193,976	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 一般軟弱土用							内-5号
			0		0			
		m3	1,400		4,193,976	1,400	4,193,976	
橋台工								
			1		32,143,684			
		式	1		31,256,016	1	-887,668	
作業土工								
			1		2,813,488			
		式	1		1,903,479	1	-910,009	
床掘り	土砂							内-6号
			690		291,374			
		m3	0		0	-690	-291,374	
床掘り	土砂							内-7号
			0		0			
		m3	640		277,767	640	277,767	
埋戻し	土砂							内-8号
			450		806,025			
		m3	0		0	-450	-806,025	
埋戻し	土砂							内-9号
			0		0			
		m3	330		591,085	330	591,085	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正								内-10号
			80		34,194			
		m2	80		34,194	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-11号
			1,010		353,354			
		m3	0		0	-1,010	-353,354	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-12号
			0		0			
		m3	640		223,907	640	223,907	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-13号
			190		184,088			
		m3	0		0	-190	-184,088	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-14号
			500		106,951			
		m3	0		0	-500	-106,951	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-15号
			690		80,802			
		m3	0		0	-690	-80,802	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-16号
			0		0			
		m3	640		74,946	640	74,946	
土材料								単-5号
			450	2,126	956,700			
		m3	330	2,126	701,580	-120	-255,120	
場所打杭工								
			1		20,882,185			
		式	1		20,882,185	0	0	
場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 26m							単-6号
			8	2,435,060	19,480,480			
		本	8	2,435,060	19,480,480	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-17号
			160		34,085			
		m3	160		34,085	0	0	
高含水泥土改良剤	(MT-2)							単-7号
			38	774	29,412			
		Kg	38	774	29,412	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-18号
			160		155,022			
		m3	160		155,022	0	0	
整地								内-19号
			160		18,660			
		m3	160		18,660	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-8号
			7	1,403	9,821			
		m3	7	1,403	9,821	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-9号
			7	3,537	24,759			
		m3	7	3,537	24,759	0	0	
泥土運搬処分	ｽﾗｲﾑ処理							内-20号
			2		245,227			
		m3	2		245,227	0	0	
鉄筋かご運搬								内-21号
			1		884,719			
		式	1		884,719	0	0	
橋台躯体工								
			1		8,448,011			
		式	1		8,470,352	1	22,341	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下							単-10号
			81	1,521	123,201			
		m2	81	1,521	123,201	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)W/C制約無し 敷厚 10ｃｍ							内-22号
			81		272,650			
		m2	81		272,650	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-11号
			205	20,577	4,218,285			
		m3	205	20,577	4,218,285	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-12号
			1.25	149,912	187,390			
		t	1.3	149,912	194,885	0.05	7,495	
鉄筋	SD345 D16～25							単-13号
			5.76	148,461	855,135			
		t	5.86	148,461	869,981	0.1	14,846	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠							内-23号
			200		1,709,893			
		m2	200		1,709,893	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	φ125×570							単-14号
			21	469.4	9,857			
		箇所	21	469.4	9,857	0	0	
機械式鉄筋定着工	D13							単-15号
			72	267.5	19,260			
		箇所	72	267.5	19,260	0	0	
機械式鉄筋定着工	D16							単-16号
			108	301	32,508			
		箇所	108	301	32,508	0	0	
機械式継手	D16 SA級							単-17号
			24	1,759	42,216			
		組	24	1,759	42,216	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-24号
			20		90,800			
		空m3	20		90,800	0	0	
足場	安全ネット必要							内-25号
			160		741,491			
		掛m2	160		741,491	0	0	
誘発目地								内-26号
			35		145,325			
		m	35		145,325	0	0	
法覆護岸工								
			1		1,103,818			
		式	1		456,232	1	-647,586	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)								
			1		1,103,818			
		式	0		0	-1	-1,103,818	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無							単-18号
			29	18,292	530,468			
		m2	0	18,292	0	-29	-530,468	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-19号
			10	57,335	573,350			
		m3	0	57,335	0	-10	-573,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)								
			0		0			
		式	1		456,232	1	456,232	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	500×500 t=200mm							単-20号
			0	0	0			
		m2	36	8,776	315,936	36	315,936	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ							単-21号
			0	0	0			
		m	5	15,390	76,950	5	76,950	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-22号
			0	0	0			
		m2	0.5	3,932	1,966	0.5	1,966	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-23号
			0	0	0			
		m3	1	61,380	61,380	1	61,380	
舗装工								
			1		1,604,420			
		式	1		2,007,334	1	402,914	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		1,604,420			
		式	1		2,007,334	1	402,914	
不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 平均52mm							単-24号
			0	0	0			
		m2	175	305.8	53,515	175	53,515	
不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 平均20mm							単-25号
			0	0	0			
		m2	150	218	32,700	150	32,700	
不陸整正	補足材無し							単-26号
			0	0	0			
		m2	390	163.3	63,687	390	63,687	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-27号
			353	720.7	254,407			
		m2	161	720.7	116,032	-192	-138,375	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm							単-28号
			353	741.4	261,714			
		m2	161	741.4	119,365	-192	-142,349	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超							単-29号
			353	1,569	553,857			
		m2	175	1,569	274,575	-178	-279,282	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超							単-30号
			353	1,514	534,442			
		m2	890	1,514	1,347,460	537	813,018	
踏掛版設置工								
			1		1,379,934			
		式	1		1,397,017	1	17,083	
作業土工								
			0		0			
		式	1		17,083	1	17,083	
床掘り	土砂							内-27号
			0		0			
		m3	10		2,684	10	2,684	
埋戻し	土砂							内-28号
			0		0			
		m3	3		9,092	3	9,092	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-29号
			0		0			
		m3	7		4,463	7	4,463	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-30号
			0		0			
		m3	7		844	7	844	
踏掛版設置工								
			1		1,379,934			
		式	1		1,379,934	0	0	
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)							内-31号
			24		1,379,934			
		m3	24		1,379,934	0	0	
排水構造物工								
			1		2,843,903			
		式	1		1,390,438	1	-1,453,465	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工								
			1		47,831			
		式	1		65,611	1	17,780	
床掘り	土砂							内-32号
			20		5,102			
		m3	20		5,102	0	0	
埋戻し	土砂							内-33号
			10		28,694			
		m3	0		0	-10	-28,694	
埋戻し	土砂							内-34号
			0		0			
		m3	20		57,388	20	57,388	
基面整正								内-35号
			0		0			
		m2	7		3,121	7	3,121	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-36号
			10		12,869			
		m3	0		0	-10	-12,869	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-37号
			10		1,166			
		m3	0		0	-10	-1,166	
側溝工								
			1		2,658,585			
		式	1		1,195,927	1	-1,462,658	
自由勾配側溝(1号)	600×600							単-31号
			25	98,400	2,460,000			
		m	0	98,400	0	-25	-2,460,000	
横断暗渠	400×400							単-32号
			0	0	0			
		m	25	37,650	941,250	25	941,250	
側溝蓋加工	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B400用							内-38号
			0		0			
		枚	1		56,092	1	56,092	
側溝蓋								単-33号
			76	1,375	104,500			
		枚	76	1,375	104,500	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬								内-39号
			9.88		94,085			
		t	9.88		94,085	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		137,487			
		式	1		128,900	1	-8,587	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-34号
(1号)	炉) 法面作業補正無		1	137,487	137,487			
		箇所	0	137,487	0	-1	-137,487	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×800							単-35号
			0	0	0			
		箇所	1	128,900	128,900	1	128,900	
区画線工								
			1		134,943			
		式	1		252,567	1	117,624	
区画線工								
			1		134,943			
		式	1		252,567	1	117,624	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-36号
(外側線)	厚1.5mm 排水性舗装		195	336.6	65,637			
	無	m	320	336.6	107,712	125	42,075	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-37号
(中心線)	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	39	337.2	13,150	39	13,150	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-38号
(中心線)	厚1.5mm 排水性舗装		46	357.5	16,445			
	無	m	45	357.5	16,087	-1	-358	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-39号
(停止線)	m 厚1.5mm 排水性舗装		3	855.4	2,566			
	無	m	6	855.4	5,132	3	2,566	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-40号
(減速記号)	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無	m	42	752.4	31,600	42	31,600	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-41号
(止まれ)	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無	m	38	752.4	28,591	38	28,591	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-42号
(直進)	･文字 15cm換算 厚1.5		6	3,961	23,766			
	mm 排水性舗装無	箇所	6	3,961	23,766	0	0	
区画線消去	削取り式							単-43号
			48	552.7	26,529			
		m	48	552.7	26,529	0	0	
標識工								
			1		19,268			
		式	1		171,253	1	151,985	
小型標識工								
			1		19,268			
		式	1		171,253	1	151,985	
標識板	2.0m2未満							内-40号
			1		19,268			
		式	0		0	-1	-19,268	
標識板	2.0m2未満							内-41号
			0		0			
		式	1		54,453	1	54,453	
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ							単-44号
	4m 2基以下		0	0	0			
		基	2	58,400	116,800	2	116,800	
応急処理工								
			1		560,249			
		式	1		344,775	1	-215,474	
応急処理作業工								
			1		560,249			
		式	1		344,775	1	-215,474	
応急処理労務								内-42号
			1		192,058			
		式	0		0	-1	-192,058	
応急処理労務								内-43号
			0		0			
		式	1		244,834	1	244,834	
応急処理機械								内-44号
			1		109,141			
		式	0		0	-1	-109,141	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理機械								内-45号
			0		0			
		式	1		44,850	1	44,850	
応急処理材料								内-46号
			1		259,050			
		式	0		0	-1	-259,050	
応急処理材料								内-47号
			0		0			
		式	1		55,091	1	55,091	
構造物撤去工								
			1		1,917,581			
		式	1		2,523,965	1	606,384	
防護柵撤去工								
			1		52,372			
		式	1		68,542	1	16,170	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B							単-45号
			21	1,470	30,870			
		m	32	1,470	47,040	11	16,170	
道路反射鏡撤去								単-46号
			1	21,502	21,502			
		基	1	21,502	21,502	0	0	
標識撤去工								
			1		45,196			
		式	1		72,627	1	27,431	
標識撤去								内-48号
			1		45,196			
		式	0		0	-1	-45,196	
標識撤去								内-49号
			0		0			
		式	1		72,627	1	72,627	
構造物取壊し工								
			1		1,466,916			
		式	1		1,801,724	1	334,808	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-47号
			19	7,713	146,547			
		m3	11	7,713	84,843	-8	-61,704	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-48号
			5	15,453	77,265			
		m3	14	15,453	216,342	9	139,077	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-50号
			31		19,494			
		m	31		19,494	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ							単-49号
			370	191.4	70,818			
		m2	1,060	191.4	202,884	690	132,066	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 2.5ｃｍ							単-50号
			0	0	0			
		m2	67	191.4	12,823	67	12,823	
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cmを超え6cm以下							単-51号
			0	0	0			
		m2	5	8,400	42,000	5	42,000	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)								単-52号
			0	0	0			
		m3	0.2	1,156	231	0.2	231	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断								内-51号
			0		0			
		m	40		70,315	40	70,315	
石綿管撤去	(φ350　L=7.0m)							内-52号
			1		1,152,792			
		式	1		1,152,792	0	0	
運搬処理工								
			1		353,097			
		式	1		581,072	1	227,975	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-53号
			19	1,403	26,657			
		m3	11	1,403	15,433	-8	-11,224	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-54号
			5	1,742	8,710			
		m3	14	1,742	24,388	9	15,678	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-55号
			19	2,687	51,053			
		m3	57	2,687	153,159	38	102,106	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	石綿管							単-56号
			1	27,338	27,338			
		台	1	27,338	27,338	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-57号
			19	3,537	67,203			
		m3	11	3,537	38,907	-8	-28,296	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-58号
			5	4,217	21,085			
		m3	14	4,217	59,038	9	37,953	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-59号
			19	2,941	55,879			
		m3	57	2,941	167,637	38	111,758	
殻処分	石綿管							単-60号
			4	22,782	91,128			
		m3	4	22,782	91,128	0	0	
現場発生品運搬								内-53号
			0.38		4,044			
		t	0.38		4,044	0	0	
仮設工								
			1		45,822,131			
		式	1		52,105,018	1	6,282,887	
工事用道路工								
			1		1,127,102			
		式	1		995,866	1	-131,236	
工事用道路盛土								内-54号
			210		617,340			
		m3	0		0	-210	-617,340	
工事用道路盛土								内-55号
			0		0			
		m3	210		486,104	210	486,104	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去							内-56号
			144		101,677			
		m2	144		101,677	0	0	
仮設舗装								内-57号
			147		408,085			
		m2	147		408,085	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留･仮締切工								
			1		37,292,733			
		式	1		39,123,934	1	1,831,201	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 17m 鋼矢板打込長 16.5m 平均鋼矢板引抜長 16.5m							内-58号
			136		26,165,275			
		枚	0		0	-136	-26,165,275	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 17m 鋼矢板打込長 16.5m 平均鋼矢板引抜長 16.5m							内-59号
			0		0			
		枚	136		26,266,826	136	26,266,826	
切梁･腹起し								内-60号
			13.6		2,272,498			
		t	13.6		2,272,498	0	0	
大型土のう	耐候性(短期)							内-61号
			125		1,181,423			
		袋	0		0	-125	-1,181,423	
大型土のう	耐候性(短期)							内-62号
			0		0			
		袋	125		1,040,611	125	1,040,611	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材							単-61号
			112	23,461	2,627,632			
		袋	112	23,461	2,627,632	0	0	
吸出し防止材								単-62号
			217	1,721	373,457			
		m2	217	1,721	373,457	0	0	
現場発生品運搬								内-63号
			224.9		4,672,448			
		t	0		0	-224.9	-4,672,448	
現場発生品運搬								内-64号
			0		0			
		t	224		4,267,595	224	4,267,595	
現場発生品運搬 (事業用地No.182付近)	大型土のう							内-65号
			0		0			
		t	238		2,267,160	238	2,267,160	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬								内-66号
(ｽﾙｰｻｰB)			0		0			
		t	0.66		8,155	0.66	8,155	
仮復旧工								
			0		0			
		式	1		68,297	1	68,297	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ仮復旧								内-67号
			0		0			
		式	1		68,297	1	68,297	
水替工								
			1		855,699			
		式	1		855,699	0	0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 1							内-68号
	0m 作業時排水		59		855,699			
		日	59		855,699	0	0	
仮水路工								
			1		323,666			
		式	1		324,613	1	947	
暗渠排水管	VU300							内-69号
			39		323,666			
		m	0		0	-39	-323,666	
暗渠排水管	VU300							内-70号
			0		0			
		m	39		324,613	39	324,613	
汚濁防止工								
			1		2,987,089			
		式	1		3,207,109	1	220,020	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去							内-71号
			55		1,877,130			
		m	0		0	-55	-1,877,130	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去							内-72号
			0		0			
		m	55		1,976,295	55	1,976,295	
濁水処理設備								内-73号
			1		1,109,959			
		箇所	0		0	-1	-1,109,959	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備								内-74号
			0		0			
		箇所	1		1,230,814	1	1,230,814	
防護施設工								
			1		685,604			
		式	1		1,243,889	1	558,285	
仮設防護柵	Gr-B-2B							内-75号
			21		111,173			
		m	0		0	-21	-111,173	
仮設防護柵	Gr-B-2B							内-76号
			0		0			
		m	43		230,939	43	230,939	
視線誘導標	φ80 両面 防護柵取付 10本以上30本未満							単-63号
			0	0	0			
		本	11	5,279	58,069	11	58,069	
線形誘導標（材料費）	400×250 片面 Gr支柱 差込式							単-64号
			0	0	0			
		本	2	9,649	19,298	2	19,298	
警戒標識（材料費）	1400×275							内-77号
			0		0			
		枚	4		60,873	4	60,873	
仮設防護柵 (独立基礎)								内-78号
			11		115,371			
		m	11		115,371	0	0	
仮設防護柵 (H鋼基礎)								単-65号
			5	88,110	440,550			
		基	0	88,110	0	-5	-440,550	
仮設防護柵 (H鋼基礎)								単-66号
			0	0	0			
		基	5	94,260	471,300	5	471,300	
支給品運搬								内-79号
			1.64		18,510			
		t	1.64		18,510	0	0	
支給品運搬 (津福高架下→現場)								内-80号
			0		0			
		t	4.23		52,266	4.23	52,266	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支給品運搬								内-81号
(浮羽BP→現場)			0		0			
		t	12.45		217,263	12.45	217,263	
交通管理工								
			1		2,550,238			
		式	1		6,285,611	1	3,735,373	
交通誘導警備員								内-82号
			185		2,550,238			
		人日	0		0	-185	-2,550,238	
交通誘導警備員								内-83号
			0		0			
		人日	438		6,285,611	438	6,285,611	
直接工事費								
			1		87,665,404			
		式	1		96,128,627	1	8,463,223	
共通仮設費								
			1		22,363,428			
		式	1		23,943,334	1	1,579,906	
共通仮設費								
			1		11,498,021			
		式	1		12,303,173	1	805,152	
運搬費								
			1		6,937,917			
		式	1		6,937,917	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-84号
			2		4,015,809			
		回	2		4,015,809	0	0	
仮設材運搬費								内-85号
			218		2,922,108			
		t	218		2,922,108	0	0	
役務費								
			1		469,874			
		式	1		469,874	0	0	
借地料								内-86号
			1		469,874			
		式	1		469,874	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費								
			1		3,217,207			
		式	1		3,553,517	1	336,310	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-87号
			1		1,420,550			
		式	1		1,420,550	0	0	
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費								内-88号
			1		1,611,778			
		式	1		1,611,778	0	0	
ICT活用効果等調査費用								内-89号
			0		0			
		式	1		18,710	1	18,710	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-90号
			1		57,298			
		式	1		57,298	0	0	
ｱｽﾍﾞｽﾄ調査分析								内-91号
			1		127,581			
		式	1		127,581	0	0	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費								内-92号
			0		0			
		式	1		15,600	1	15,600	
道路橋関連資料作成費								内-93号
			0		0			
		式	1		220,000	1	220,000	
遠隔臨場								内-94号
			0		0			
		式	1		82,000	1	82,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		402,900	1	402,900	
快適ﾄｲﾚ								内-95号
			0		0			
		式	1		402,900	1	402,900	
現場環境改善費（率計上）								
			1		873,023			
		式	1		938,965	1	65,942	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			1		10,865,407			
		式	1		11,640,161	1	774,754	
純工事費								
			1		110,028,832			
		式	1		120,071,961	1	10,043,129	
現場管理費								
			1		35,241,722			
		式	1		38,269,575	1	3,027,853	
工事原価								
			1		145,270,554			
		式	1		158,341,536	1	13,070,982	
一般管理費等								
			1		23,009,446			
		式	1		24,778,464	1	1,769,018	
工事価格								
			1		168,280,000			
		式	1		183,120,000	1	14,840,000	
消費税相当額								
			1		16,828,000			
		式	1		18,312,000	1	1,484,000	
工事費計								
			1		185,108,000			
		式	1		201,432,000	1	16,324,000	

90/0m3当たり内訳書

整地

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		90	128.6	11,574			CB210610
		m３	90	128.6	11,574	0	0	
合　計					10,496 0		-10,496	

0/8m3当たり内訳書

整地

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 8	0 128.6	0 1,028	8	1,028	CB210610
合　計					0 1,028		1,028	
変更積算金額					0 932		932	円／m3

90/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	90 90	1,064 1,064	95,760 95,760	0	0	CB210110
合　計					87,199 0		-87,199	

0/8m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	ｍ３	0 8	0 384.2	0 3,073	8	3,073	CB210110
合　計					0 3,073		3,073	
変更積算金額					0 2,798		2,798	円／m3

0/1,400m3当たり内訳書

土質改良

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	1,403	249.4	349,908	1,403	349,908	
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 50kg/m3		0	0	0			WB211720
		m３	1,403	2,556	3,586,068	1,403	3,586,068	単－　67号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去		0	0	0			WB211710
		台・回	1	258,000	258,000	1	258,000	単－　68号
合　計					0 4,193,976		4,193,976	
変更積算金額					0 4,193,976		4,193,976	円／m3

690/0m3当たり内訳書

床掘り

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		180	317.9	57,222			CB210030
		m３	180	317.9	57,222	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		511	514.2	262,756			CB210030
		m３	511	514.2	262,756	0	0	
合　計					291,374			
					0		-291,374	

0/640m3当たり内訳書

床掘り

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		0	0	0			CB210030
		m３	133	317.9	42,280	133	42,280	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m３	511	514.2	262,756	511	262,756	
合　計					0 305,036		305,036	
変更積算金額					0 277,767		277,767	円／m3

450/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		450	1,967	885,150			CB210410
		m３	450	1,967	885,150	0	0	
合　計					806,025			
					0		-806,025	

0/330m3当たり内訳書

埋戻し

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	330	1,967	649,110	330	649,110	
合　計					0 649,110		649,110	
変更積算金額					0 591,085		591,085	円／m3

80m2当たり内訳書

基面整正

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			80	471.3	37,704			CB210080
		m２	80	471.3	37,704	0	0	
合　計					34,194			
					34,194		0	

1,010/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下		1,010	384.2	388,042			CB210110
		m３	1,010	384.2	388,042	0	0	
合　計					353,354 0		 -353,354	

0/640m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	ｍ３	0 640	0 384.2	0 245,888	640	245,888	CB210110
合　計					0 245,888		245,888	
変更積算金額					0 223,907		223,907	円／m3

190/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	190 190	1,064 1,064	202,160 202,160	0	0	CB210110
合　計					184,088 0		-184,088	

500/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		500	234.9	117,450			CB210020
		m３	500	234.9	117,450	0	0	
合　計					106,951			
					0		-106,951	

690/0m3当たり内訳書

整地

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		690	128.6	88,734			CB210610
		m３	690	128.6	88,734	0	0	
合　計					80,802 0		-80,802	

0/640m3当たり内訳書

整地

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m３	640	128.6	82,304	640	82,304	
合　計					0 82,304		82,304	
変更積算金額					0 74,946		74,946	円／m3

160m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		160	234.9	37,584			CB210020
		m３	160	234.9	37,584	0	0	
合　計					34,085			
					34,085		0	

160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	160 160	1,064 1,064	170,240 170,240	0	0	CB210110
合　計					155,022 155,022		0	

160m3当たり内訳書

整地

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		160	128.6	20,576			CB210610
		m３	160	128.6	20,576	0	0	
合　計					18,660 18,660		0	

2m3当たり内訳書

泥土運搬処分

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
泥土運搬	ｽﾗｲﾑ処理		1	245,300	245,300			WYB00090
		日	1	245,300	245,300	0	0	単－　77号
処分費（ｍ３）			2	12,000	24,000			WB020051
		ｍ３	2	12,000	24,000	0	0	単－　78号
合　計					245,227			
					245,227		0	

一式当たり内訳書

鉄筋かご運搬

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋かご運搬費	ｾﾐﾄﾚｰﾗｰ 1台		8	100,000	800,000			WYB00012
		回	8	100,000	800,000	0	0	単－　79号
鉄筋かご積込・荷卸し費	2.1t/組		18.1	9,479	171,569			WYB00013
		t	18.1	9,479	171,569	0	0	単－　80号
合　計					884,719			
					884,719		0	

81m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		8.1	34,360	278,316			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m３	8.1	34,360	278,316	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		4.7	4,749	22,320			CB240210
		m２	4.7	4,749	22,320	0	0	
合　計					272,650			
					272,650		0	

200m2当たり内訳書

型枠

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		200	9,427	1,885,400			CB240210
		m２	200	9,427	1,885,400	0	0	
合　計					1,709,893			
					1,709,893		0	

20空m3当たり内訳書

支保

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		20	5,006	100,120			WB252210
		空ｍ３	20	5,006	100,120	0	0	単ー　87号
合　計					90,800 90,800		0	

160掛m2当たり内訳書

足場

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		160	5,110	817,600			WB252110
		掛ｍ２	160	5,110	817,600	0	0	単－　88号
合　計					741,491 741,491		0	

35m当たり内訳書

誘発目地

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
誘発目地設置	A-40･BL-100	m	2.8 2.8	924 924	2,587 2,587	0	0	WYB00015 単－　89号
誘発目地設置	A-40･BL-250	m	2.3 2.3	1,386 1,386	3,187 3,187	0	0	WYB00029 単－　90号
誘発目地設置	A-40･BL-350	m	4.4 4.4	1,386 1,386	6,098 6,098	0	0	WYB00031 単－　91号
埋込み化粧目地設置	L型	m	12.8 12.8	462 462	5,913 5,913	0	0	WYB00035 単－　92号
T部材設置	T-30	m	4.3 4.3	1,649 1,649	7,090 7,090	0	0	WYB00036 単－　93号
誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ A-40×1050L	m	8.7 8.7	2,730 2,730	23,751 23,751	0	0	WYB00038 単－　94号
誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ T-30×1050L	m	4.3 4.3	3,490 3,490	15,007 15,007	0	0	WYB00039 単－　95号
誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-100×1050L	m	2.8 2.8	2,730 2,730	7,644 7,644	0	0	WYB00040 単－　96号
誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-250×1050L	m	2.3 2.3	6,250 6,250	14,375 14,375	0	0	WYB00041 単－　97号
誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-350×1050L	m	4.4 4.4	8,730 8,730	38,412 38,412	0	0	WYB00042 単－　98号
埋込み化粧目地材（材料費）	L型 1000L	m	12.8 12.8	1,910 1,910	24,448 24,448	0	0	WYB00043 単－　99号
固定金具（材料費）	A-40用(D13-16)	個	30 30	260 260	7,800 7,800	0	0	WYB00044 単－ 100号

35m当たり内訳書

誘発目地

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
固定金具（材料費）	BL-100用(D13-19)		10	86	860			WYB00045
		個	10	86	860	0	0	単－ 101号
固定金具（材料費）	BL-250用(D13-19)		8	110	880			WYB00046
		個	8	110	880	0	0	単－ 102号
固定金具（材料費）	BL-350用(D13-19)		14	110	1,540			WYB00047
		個	14	110	1,540	0	0	単－ 103号
合　計					145,325			
					145,325		0	

0/10m3当たり内訳書

床掘り

第　27号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	10	296	2,960	10	2,960	
合　計					0			
					2,960		2,960	
変更積算金額					0			
					2,684		2,684	円／m3

0/3m3当たり内訳書

埋戻し

第　28号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	3	3,342	10,026	3	10,026	
合　計					0			
					10,026		10,026	
変更積算金額					0			
					9,092		9,092	円／m3

0/7m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　29号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.5km以下							
		m３	7	703.2	4,922	7	4,922	
合　計					0			
					4,922		4,922	
変更積算金額					0			
					4,463		4,463	円／m3

0/7m3当たり内訳書

整地

第　30号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210610
		m３	7	133	931	7	931	
合　計					0 931		931	
変更積算金額					0 844		844	円／m3

24m3当たり内訳書

踏掛版設置

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り	m３	24.4 24.4	41,210 41,210	1,005,524 1,005,524	0	0	CB411010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.98 0.98	165,300 165,300	161,994 161,994	0	0	WB810010 単－　82号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.7 1.7	163,700 163,700	278,290 278,290	0	0	WB810010 単－　83号
アンカー鉄筋（材料費）	D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZT77(HDZ55)	本	23 23	2,811 2,811	64,653 64,653	0	0	WYB00030 単－ 104号
敷砂（材料費）	洗い砂 荒目 ﾛｽ率0.26	m３	2.1 2.1	5,292 5,292	11,113 11,113	0	0	WYB00019 単－ 105号
合　計					1,379,934 1,379,934		0	

20m3当たり内訳書

床掘り

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		20	281.3	5,626			CB210030
		m３	20	281.3	5,626	0	0	
合　計					5,102			
					5,102		0	

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		10	3,164	31,640			CB210410
		m３	10	3,164	31,640	0	0	
合　計					28,694			
					0		-28,694	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	20	3,164	63,280	20	63,280	
合　計					0			
					63,280		63,280	
変更積算金額					0			
					57,388		57,388	円／m3

0/7m2当たり内訳書

基面整正

第　35号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	7	491.7	3,441	7	3,441	
合　計					0			
					3,441		3,441	
変更積算金額					0			
					3,121		3,121	円／m2

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		10	1,419	14,190			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m３	10	1,419	14,190	0	0	
合　計					12,869			
					0		-12,869	

10/0m3当たり内訳書

整地

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		10	128.6	1,286			CB210610
		m３	10	128.6	1,286	0	0	
合　計					1,166 0		 -1,166	

0/1枚当たり内訳書

側溝蓋加工

第　38号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング蓋設置（既設側溝部）	B400用	枚	0 1	0 2,834	0 2,834	1	2,834	WYB00022 単－ 109号
側溝蓋加工（材料費）	B400用	セット	0 1	0 59,000	0 59,000	1	59,000	WYB00024 単－ 110号
合　計					0 61,834		61,834	
変更積算金額					0 56,092		56,092	円／枚

9.88t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	9.88 9.88	828.7 828.7	8,187 8,187	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	9.88 9.88	9,629 9,629	95,134 95,134	0	0	CB010420
合　計					94,085 94,085		0	

一式当たり内訳書

標識板

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無		4	5,290	21,160			WB812150
		基	4	5,290	21,160	0	0	単－ 123号
合　計					19,268 0		-19,268	

一式当たり内訳書

標識板

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	0 13	0 4,600	0 59,800	13	59,800	WB812150 単－ 124号
合　計					0 59,800		59,800	
変更積算金額					0 54,453		54,453	円／式

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0.125人/時間		16	3,837	61,392			WYB00065
		時間	16	3,837	61,392	0	0	単－ 126号
運転手(一般)	0.125人/時間		16	2,996	47,936			WYB00068
		時間	16	2,996	47,936	0	0	単－ 127号
普通作業員	0.125人/時間		16	2,945	47,120			WYB00070
		時間	16	2,945	47,120	0	0	単－ 128号
特殊作業員	0.125人/時間		16	3,404	54,464			WYB00072
		時間	16	3,404	54,464	0	0	単－ 129号
合　計					192,058			
					0		-192,058	

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0.125人/時間		0	0	0			WYB00091
		時間	14	3,837	53,718	14	53,718	単－ 130号
運転手(一般)	0.125人/時間		0	0	0			WYB00102
		時間	18	2,996	53,928	18	53,928	単－ 131号
運転手(特殊)	0.125人/時間		0	0	0			WYB00098
		時間	16	3,302	52,832	16	52,832	単－ 132号
普通作業員	0.125人/時間		0	0	0			WYB00099
		時間	16	2,945	47,120	16	47,120	単－ 133号
特殊作業員	0.125人/時間		0	0	0			WYB00100
		時間	18	3,404	61,272	18	61,272	単－ 134号
合　計					0 268,870		268,870	
変更積算金額					0 244,834		244,834	円／式

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級		16	1,739	27,824			WYB00069
		時間	16	1,739	27,824	0	0	単－ 135号
後方超小旋回型バックホウ（損料）	［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］山積0.45m3（第3次基準値）2.9t吊		16	3,800	60,800			WYB00073
		時間	16	3,800	60,800	0	0	単－ 136号
振動ローラ（舗装用）（損料）	［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］質量0.8～1.1t		16	612	9,792			WYB00074
		時間	16	612	9,792	0	0	単－ 137号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	3t積級		16	1,340	21,440			WYB00076
		時間	16	1,340	21,440	0	0	単－ 138号
合　計					109,141			
					0		-109,141	

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　45号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後方超小旋回型バックホウ（損料）	[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付]山積0.14m3（第3次基準値)0.9t吊		0	0	0			WYB00109
		時間	8	1,787	14,296	8	14,296	単－ 139号
振動ローラ（舗装用）（損料）	[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]質量0.8～1.1t		0	0	0			WYB00110
		時間	8	612	4,896	8	4,896	単－ 140号
振動コンパクタ（損料）	機械質量40～60kg		0	0	0			WYB00032
		時間	8	62.25	498	8	498	単－ 141号
ランマ（損料）	質量60～80kg		0	0	0			WYB00033
		時間	8	89.25	714	8	714	単－ 142号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	3t積級		0	0	0			WYB00111
		時間	8	1,340	10,720	8	10,720	単－ 143号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	4t積級		0	0	0			WYB00114
		時間	8	1,857	14,856	8	14,856	単－ 144号
ラインマーカ［溶融式・ハンドガイド式］（損料）	15･20cm 80～130kg		0	0	0			WYB00034
		時間	2	457	914	2	914	単－ 145号
トラック［普通型］（損料）	3～3.5t		0	0	0			WYB00049
		時間	2	1,180	2,360	2	2,360	単－ 146号
合　計					0 49,254		49,254	
変更積算金額					0 44,850		44,850	円／式

一式当たり内訳書

応急処理材料

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		25.4	11,200	284,480			WYB00075
		t	25.4	11,200	284,480	0	0	単－ 147号
合　計					259,050 0		-259,050	

一式当たり内訳書

応急処理材料

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	0 5	0 11,200	0 56,000	5	56,000	WYB00112 単－ 148号
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	m３	0 1.8	0 2,500	0 4,500	1.8	4,500	WYB00061 単－ 149号
合　計					0 60,500		60,500	
変更積算金額					0 55,091		55,091	円／式

一式当たり内訳書

標識撤去

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1 1	24,550 24,550	24,550 24,550	0	0	WB812190 単－ 153号
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	9 9	2,787 2,787	25,083 25,083	0	0	WB812210 単－ 154号
合　計					45,196 0		-45,196	

一式当たり内訳書

標識撤去

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		0	0	0			WB812190
		基	2	24,550	49,100	2	49,100	単－ 155号
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無		0	0	0			WB812210
		基	11	2,787	30,657	11	30,657	単－ 156号
合　計					0 79,757		79,757	
変更積算金額					0 72,627		72,627	円／式

31m当たり内訳書

舗装版切断

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		31	693.4	21,495			CB430510
		m	31	693.4	21,495	0	0	
合　計					19,494			
					19,494		0	

0/40m当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断

第　51号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート切断	コンクリート平均厚さ34mm		0	0	0			WYB00062
		m	40	1,932	77,280	40	77,280	単－ 159号
合　計					0 77,280		77,280	
変更積算金額					0 70,315		70,315	円／m

一式当たり内訳書

石綿管撤去

第　52号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石綿管撤去工	(φ350 L=7.0m)		1		1,265,000			WYB00020
		式	1		1,265,000	0	0	単－ 160号
合　計					1,152,792 1,152,792		0	

0.38t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		0.38	2,606	990			CB010410
		t	0.38	2,606	990	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t		0.38	9,083	3,451			CB010420
		t	0.38	9,083	3,451	0	0	
合　計					4,044			
					4,044		0	

210/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　54号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		236	234.9	55,436			CB210020
		m３	236	234.9	55,436	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		236	1,064	251,104			CB210110
		m３	236	1,064	251,104	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		212	235.7	49,968			CB210510
		m３	212	235.7	49,968	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		212	323.6	68,603			CB210100
		m３	212	323.6	68,603	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		212	1,064	225,568			CB210110
		m３	212	1,064	225,568	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		212	128.6	27,263			CB210610
		m３	212	128.6	27,263	0	0	
合　計					617,340			
					0		-617,340	

0/210m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　55号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	236	234.9	55,436	236	55,436	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	236	1,064	251,104	236	251,104	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m３	212	235.7	49,968	212	49,968	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0			CB210100
		m３	212	323.6	68,603	212	68,603	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m３	212	384.2	81,450	212	81,450	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m３	212	128.6	27,263	212	27,263	
合　計					0 533,824		533,824	
変更積算金額					0 486,104		486,104	円／m3

144m2当たり内訳書

敷鉄板

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		144	414.3	59,659			WB253610
		m２	144	414.3	59,659	0	0	単－ 165号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 25日 無 有		16	3,250	52,000			WB253630
		枚	16	3,250	52,000	0	0	単－ 166号
合　計					101,677			
					101,677		0	

147m2当たり内訳書

仮設舗装

第　57号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	有り 46mm以上53mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		147	325.2	47,804			CB410010
		m２	147	325.2	47,804	0	0	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		147	1,769	260,043			CB410260
		m２	147	1,769	260,043	0	0	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		67	2,094	140,298			CB410260
		m２	67	2,094	140,298	0	0	
合　計					408,085			
					408,085		0	

136/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第　58号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	陸上 25<Nmax≦50 IV型 19m以下	枚	136 136	46,530 46,530	6,328,080 6,328,080	0	0	WB251340 単－ 167号
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下	枚	136 136	13,430 13,430	1,826,480 1,826,480	0	0	WB251370 単－ 168号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) IV型 陸上	回	1 1	151,900 151,900	151,900 151,900	0	0	WB251380 単－ 169号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	回	1 1	63,340 63,340	63,340 63,340	0	0	WB251380 単－ 170号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 114日 無 有 3650円 有 1回	枚	136 136	25,560 25,560	3,476,160 3,476,160	0	0	WB250150 単－ 171号
土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板Ⅳ型 両面2層塗布 工場施工	ｍ２	2,989 2,989	5,650 5,650	16,887,850 16,887,850	0	0	WYB00048 単－ 172号
合　計					26,165,275 0		-26,165,275	

0/136枚当たり内訳書

鋼矢板

第　59号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	陸上 25<Nmax≦50 IV型 19m以下	枚	0 136	0 46,530	0 6,328,080	136	6,328,080	WB251340 単－ 173号
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下	枚	0 136	0 13,430	0 1,826,480	136	1,826,480	WB251370 単－ 174号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) IV型 陸上	回	0 1	0 151,900	0 151,900	1	151,900	WB251380 単－ 175号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	回	0 1	0 63,340	0 63,340	1	63,340	WB251380 単－ 176号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 121日 無 有 3650円 有 1回	枚	0 136	0 26,380	0 3,587,680	136	3,587,680	WB250150 単－ 177号
土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板Ⅳ型 両面2層塗布 工場施工	ｍ２	0 2,989	0 5,650	0 16,887,850	2,989	16,887,850	WYB00127 単－ 178号
合　計					0 28,845,330		28,845,330	
変更積算金額					0 26,266,826		26,266,826	円／枚

13.6t当たり内訳書

切梁･腹起し

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)		13.6	51,980	706,928			WB251930
		t	13.6	51,980	706,928	0	0	単－ 179号
山留材賃料	無 98日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		10.8	35,090	378,972			WB251910
		t	10.8	35,090	378,972	0	0	単－ 180号
埋設型切梁設置撤去	H30-W70［ｽﾙｰｻｰB］		4	120,500	482,000			WYB00050
		組	4	120,500	482,000	0	0	単－ 181号
箱抜き部分表面仕上げ	埋設型切梁H300用　450×500×80		8	17,960	143,680			WYB00053
		箇所	8	17,960	143,680	0	0	単－ 182号
スルーサーB（材料費）	H30-W70		4	196,000	784,000			WYB00051
		組	4	196,000	784,000	0	0	単－ 183号
合　計					2,272,498			
					2,272,498		0	

125/0袋当たり内訳書

大型土のう

第　61号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		104.2	234.9	24,476			CB210020
		m３	104.2	234.9	24,476	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		104.2	1,064	110,868			CB210110
		m３	104.2	1,064	110,868	0	0	
大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)		125	7,331	916,375			WB252730
		袋	125	7,331	916,375	0	0	単－ 184号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		125	971.3	121,412			WB252730
		袋	125	971.3	121,412	0	0	単－ 185号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		104.2	1,064	110,868			CB210110
		m３	104.2	1,064	110,868	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		104.2	128.6	13,400			CB210610
		m３	104.2	128.6	13,400	0	0	
合　計					1,181,423			
					0		-1,181,423	

0/125袋当たり内訳書

大型土のう

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	104.2	234.9	24,476	104.2	24,476	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下							
		m３	104.2	1,064	110,868	104.2	110,868	
大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下		0	0	0			WB252730
	標準(1.0)							
		袋	125	7,331	916,375	125	916,375	単－ 186号
大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下		0	0	0			WB252730
	標準(1.0)							
		袋	119	765.1	91,046	119	91,046	単－ 187号
合　計					0			
					1,142,765		1,142,765	
変更積算金額					0			
					1,040,611		1,040,611	円／袋

224.9/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		224.9	2,764	621,623			CB010410
		t	224.9	2,764	621,623	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t		224.9	9,632	2,166,236			CB010420
		t	224.9	9,632	2,166,236	0	0	
［袋詰玉石の製作→現場］								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下		224	829	185,696			CB010410
		t	224	829	185,696	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t		224	9,632	2,157,568			CB010420
		t	224	9,632	2,157,568	0	0	
合　計					4,672,448			
					0		-4,672,448	

0/224t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	0 224	0 829	0 185,696	224	185,696	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 224	0 9,632	0 2,157,568	224	2,157,568	CB010420
［袋詰玉石の製作→現場］								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	0 224	0 829	0 185,696	224	185,696	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 224	0 9,632	0 2,157,568	224	2,157,568	CB010420
合　計					0 4,686,528		4,686,528	
変更積算金額					0 4,267,595		4,267,595	円／t

0/238t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　65号内訳書　　（事業用地No.182付近）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下		0	0	0			CB010410
		t	238	829	197,302	238	197,302	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	238	9,632	2,292,416	238	2,292,416	
合　計					0			
					2,489,718		2,489,718	
変更積算金額					0			
					2,267,160		2,267,160	円／t

0/0.66t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　66号内訳書　　(ｽﾙｰｻｰB)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0 0.66	0 3,938	0 2,599	0.66	2,599	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 0.66	0 9,632	0 6,357	0.66	6,357	CB010420
合　計					0 8,956		8,956	
変更積算金額					0 8,155		8,155	円／t

一式当たり内訳書

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ仮復旧

第　67号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	移設(撤去･再設置) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	0 6	0 2,276	0 13,656	6	13,656	WB252730 単－ 191号
土のう積工	製作・積立 側面並べ 耐候性	ｍ２	0 4.5	0 12,640	0 56,880	4.5	56,880	WB252620 単－ 192号
ブルーシート（材料費）	#3000 5.4m×5.4m	枚	0 2	0 2,250	0 4,500	2	4,500	WYB00063 単－ 193号
合　計					0 75,036		75,036	
変更積算金額					0 68,297		68,297	円／式

59日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ 排水

第　68号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	89,980	89,980			WB252320
		箇所	1	89,980	89,980	0	0	単－ 194号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		59	14,390	849,010			WB252310
		日	59	14,390	849,010	0	0	単－ 195号
合　計					855,699			
					855,699		0	

39/0m当たり内訳書

暗渠排水管

第　69号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付･撤去 直管 200～400㎜ 全ての費用	m	39.2 39.2	6,656 6,656	260,915 260,915	0	0	CB222770
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	5.8 5.8	3,832 3,832	22,225 22,225	0	0	CB210410
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	5.8 5.8	2,500 2,500	14,500 14,500	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m３	0.62 0.62	34,360 34,360	21,303 21,303	0	0	CB240010
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	m２	18 18	414.3 414.3	7,457 7,457	0	0	WB253610 単－ 165号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 156日 無 有	枚	2 2	14,520 14,520	29,040 29,040	0	0	WB253630 単－ 196号
合　計					323,666 0		-323,666	

0/39m当たり内訳書

暗渠排水管

第　70号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付･撤去 直管 200～400㎜ 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	39.2	6,656	260,915	39.2	260,915	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	5.8	3,832	22,225	5.8	22,225	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0	0	0			
		m３	5.8	2,500	14,500	5.8	14,500	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.62	34,360	21,303	0.62	21,303	
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	18	414.3	7,457	18	7,457	単－ 197号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 173日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	2	15,040	30,080	2	30,080	単－ 198号
合　計					0 356,480		356,480	
変更積算金額					0 324,613		324,613	円／m

55/0m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　71号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去　賃料日数172日　連続ﾌﾛｰﾄφ300　3.0m×20m		55	37,480	2,061,400			WYB00052
		m	55	37,480	2,061,400	0	0	単－　199号
合　計					1,877,130			
					0		-1,877,130	

0/55m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　72号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去　賃料日数185日　連続ﾌﾛｰﾄφ300　3.0m×20m		0	0	0			WYB00096
		m	55	39,460	2,170,300	55	2,170,300	単－　200号
合　計					0 2,170,300		2,170,300	
変更積算金額					0 1,976,295		1,976,295	円／m

1/0箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第　73号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
pH中和処理設備設置			1	237,600	237,600			WYB00095
		箇所	1	237,600	237,600	0	0	単－ 201号
pH中和処理設備撤去			1	140,500	140,500			WYB00097
		箇所	1	140,500	140,500	0	0	単－ 202号
pH中和処理設備本体賃料	(賃料･整備費)水槽､ﾎﾟﾝﾌﾟ､計測装置付 賃料3.8ヶ月		3.8	221,200	840,560			WYB00087
		月	3.8	221,200	840,560	0	0	単－ 203号
炭酸ガス（材料費）	30kg/本		1	260	260			WYB00088
		ｋｇ	1	260	260	0	0	単－ 204号
合　計					1,109,959			
					0		-1,109,959	

0/1箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第　74号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
pH中和処理設備設置			0	0	0			WYB00116
		箇所	1	237,600	237,600	1	237,600	単－ 205号
pH中和処理設備撤去			0	0	0			WYB00117
		箇所	1	140,500	140,500	1	140,500	単－ 206号
pH中和処理設備本体賃料	(賃料･整備費)水槽､ﾎﾟﾝﾌﾟ､計測装置付 賃料4.4ヶ月		0	0	0			WYB00118
		月	4.4	221,200	973,280	4.4	973,280	単－ 207号
炭酸ガス（材料費）	30kg/本		0	0	0			WYB00119
		ｋｇ	1	260	260	1	260	単－ 208号
合　計					0 1,351,640		1,351,640	
変更積算金額					0 1,230,814		1,230,814	円／箇所

21/0m当たり内訳書

仮設防護柵

第　75号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		20.7	5,922	122,585			WB821110
		m	20.7	5,922	122,585	0	0	単－ 209号
自在R連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975		9	0	0			WYB00057
		個	9	0	0	0	0	単－ 210号
自在R連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275		1	0	0			WYB00058
		個	1	0	0	0	0	単－ 211号
自在R連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700		1	0	0			WYB00059
		個	1	0	0	0	0	単－ 212号
ガードレール（支給品）	Gr-B-2B 置式用		20.7	0	0			WYB00060
		m	20.7	0	0	0	0	単－ 213号
合　計					111,173			
					0		-111,173	

0/43m当たり内訳書

仮設防護柵

第　76号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		0	0	0			WB821110
		m	43	5,922	254,646	43	254,646	単－ 214号
自在R連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975		0	0	0			WYB00113
		個	20	0	0	20	0	単－ 215号
自在R連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275		0	0	0			WYB00144
		個	1	0	0	1	0	単－ 216号
自在R連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700		0	0	0			WYB00148
		個	1	0	0	1	0	単－ 217号
合　計					0 254,646		254,646	
変更積算金額					0 230,939		230,939	円／m

0/4枚当たり内訳書

警戒標識（材料費）

第　77号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
警戒標識①（材料費）	1400×275「速度落としてください」		0	0	0			WYB00122
		枚	2	5,230	10,460	2	10,460	単－ 220号
警戒標識②（材料費）	1400×275「幅員減少」		0	0	0			WYB00066
		枚	2	5,230	10,460	2	10,460	単－ 221号
標識取付金具（材料費）	ｽﾘﾑ看板用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ金具		0	0	0			WYB00124
		台	4	8,260	33,040	4	33,040	単－ 222号
標識取付補助金具（材料費）	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ 補助ｻﾎﾟｰﾄ		0	0	0			WYB00123
		台	4	3,230	12,920	4	12,920	単－ 223号
合　計					0 66,880		66,880	
変更積算金額					0 60,873		60,873	円／枚

11m当たり内訳書

仮設防護柵
第　78号内訳書　　(独立基礎)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック		11	2,561	28,171			WB821110
		m	11	2,561	28,171	0	0	単－ 224号
仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック		11	2,196	24,156			WB821130
		m	11	2,196	24,156	0	0	単－ 225号
ガードレールビーム（材料費）	C種 2.3×350×2330		5	8,530	42,650			WYB00103
		枚	5	8,530	42,650	0	0	単－ 226号
ガードレール袖（材料費）	C種 2.3×356×660		2	4,920	9,840			WYB00104
		枚	2	4,920	9,840	0	0	単－ 227号
ブラケット（材料費）	C型 4.5×70×31×300		6	703	4,218			WYB00105
		個	6	703	4,218	0	0	単－ 228号
ボルト・ナット（材料費）	C用 M20 145		36	452	16,272			WYB00106
		本	36	452	16,272	0	0	単－ 229号
ボルト・ナット（材料費）	C用 M16 35		5	278	1,390			WYB00107
		本	5	278	1,390	0	0	単－ 230号
独立基礎（支給品）	300/500×400H		6	0	0			WYB00108
		個	6	0	0	0	0	単－ 231号
合　計					115,371			
					115,371		0	

1.64t当たり内訳書

支給品運搬

第　79号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1.64 1.64	2,764 2,764	4,532 4,532	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1.64 1.64	9,632 9,632	15,796 15,796	0	0	CB010420
合　計					18,510 18,510		0	

0/4.23t当たり内訳書

支給品運搬

第　80号内訳書　　(津福高架下→現場)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0 4.23	0 3,938	0 16,657	4.23	16,657	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 4.23	0 9,632	0 40,743	4.23	40,743	CB010420
合　計					0 57,400		57,400	
変更積算金額					0 52,266		52,266	円／t

0/12.45t当たり内訳書

支給品運搬
第　81号内訳書　　(浮羽BP→現場)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	12.45	9,533	118,685	12.45	118,685	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	12.45	9,632	119,918	12.45	119,918	
合　計					0			
					238,603		238,603	
変更積算金額					0			
					217,263		217,263	円／t

185/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　82号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			185	15,200	2,812,000			WB010212
		人日	185	15,200	2,812,000	0	0	単－ 236号
合　計					2,550,238 0		-2,550,238	

0/438人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　83号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	157	16,940	2,659,580	157	2,659,580	単－ 237号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	281	15,200	4,271,200	281	4,271,200	単－ 238号
合　計					0 6,930,780		6,930,780	
変更積算金額					0 6,285,611		6,285,611	円／人日

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　84号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排2014年70～90t)	回	1 1	3,266,000 3,266,000	3,266,000 3,266,000	0	0	WB010350 単－ 239号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1 1	1,162,000 1,162,000	1,162,000 1,162,000	0	0	WB010350 単－ 240号
合　計					4,015,809 4,015,809		0	

218t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　85号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 27.7km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無		218	5,860	1,277,480			WB010020
		t	218	5,860	1,277,480	0	0	単－ 241号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		218	1,500	327,000			WB010030
		t	218	1,500	327,000	0	0	単－ 242号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 27.7km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無		218	5,860	1,277,480			WB010020
		t	218	5,860	1,277,480	0	0	単－ 241号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		218	1,500	327,000			WB010030
		t	218	1,500	327,000	0	0	単－ 242号
合　計					2,922,108			
					2,922,108		0	

一式当たり内訳書

借地料

第　86号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	516千円		1		516,000			WB010220
		式	1		516,000	0	0	単－ 243号
合　計					469,874 469,874		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　87号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	1560千円	式	1 1		1,560,000 1,560,000	0	0	WB010610 単ー 244号
合　計					1,420,550 1,420,550		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費

第　88号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費用	基礎工､構造物工		1		1,770,000			WYB00064
		式	1		1,770,000	0	0	単ー 245号
合　計					1,611,778 1,611,778		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第　89号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員 0.5人		0	0	0			WYB00142
		工事	1	18,710	18,710	1	18,710	単－ 246号
合　計					0 18,710		18,710	
変更積算金額					0 18,710		18,710	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　90号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基補データ作成費			1		63,180			WYB00027
		式	1		63,180	0	0	単－ 247号
合　計					57,298 57,298		0	

一式当たり内訳書

ｱｽﾍﾞｽﾄ調査分析

第　91号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスベスト調査分析	試料採取		1		140,000			WYB00026
		式	1		140,000	0	0	単－ 248号
合　計					127,581 127,581		0	

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　92号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験			0		0			WYB00145
		式	1		15,600	1	15,600	単ー 249号
合　計					0 15,600		15,600	
変更積算金額					0 15,600		15,600	円／式

一式当たり内訳書

道路橋関連資料作成費

第　93号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋関連資料作成費			0		0			WYB00146
		式	1		220,000	1	220,000	単－ 250号
合　計					0 220,000		220,000	
変更積算金額					0 220,000		220,000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場

第　94号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費	現場ｸﾗｳﾄﾞ ONE		0	0	0			WYB00147
		月	8.2	10,000	82,000	8.2	82,000	単－ 251号
合　計					0 82,000		82,000	
変更積算金額					0 82,000		82,000	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　95号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	定置型 1台		0	0	0			WYB00101
		基・月	7.9	51,000	402,900	7.9	402,900	単ー 252号
合　計					0 402,900		402,900	
変更積算金額					0 402,900		402,900	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	293.4 293.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		1	323.6	323.6	CB210100
		ｍ３	1	323.6	323.6	
計					323.6 323.6	
単価					323.6 323.6	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,686 5,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		1	6,270	6,270	CB210510
		ｍ３	1	6,270	6,270	
計					6,270 6,270	
単価					6,270 6,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 383.8	0 383.8	CB210520
計					0 383.8	
単価					0 383.8	円／m3
変更積算単価					349	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 423.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	0 1	0 465.9	0 465.9	CB220010
計					0 465.9	
単価					0 465.9	円／m2
変更積算単価					423.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土材料		単位	m3	数量	1 1	単価	2,126 2,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	締固め土量		1	2,333	2,333	WYB00011
		ｍ３	1	2,333	2,333	単－　69号
計					2,333 2,333	
単価					2,333 2,333	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 26m	単位	本	数量	1 1	単価	2,435,060 2,435,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,000mm 30.6m 0m 0m 0m 0m 0m 26m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	2,182,000 2,182,000	2,182,000 2,182,000	WB230310 単－ 70号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02 0.02	151,500 151,500	3,030 3,030	WB810010 単－ 71号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.1 2.1	150,000 150,000	315,000 315,000	WB810010 単－ 72号
杭頭処理	1,000mm	本	1 1	21,710 21,710	21,710 21,710	WB230350 単－ 73号
無溶接工法補強材（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ ｽﾍﾟｰｻｰ固定金具	式	1 1		160,410 160,410	WYB00001 単－ 74号
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	0.9 0.9	1,219 1,219	1,097.1 1,097.1	CB224260
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	3.6 3.6	234.9 234.9	845.64 845.64	CB210020
計					2,684,092.74 2,684,092.74	
単価					2,685,000 2,685,000	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	高含水泥土改良剤	(MT-2)	単位	Kg	数量	1 1	単価	774 774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高含水泥土改良剤（材料費）	(MT-2)		1	850	850	WYB00089
		ｋｇ	1	850	850	単－　75号
計					850 850	
単価					850 850	円／Kg

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,403 1,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1,548	1,548	CB227010
		ｍ３	1	1,548	1,548	
計					1,548 1,548	
単価					1,548 1,548	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,537 3,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,660 1,660	3,901 3,901	WB020052 単－　76号
計					3,901 3,901	
単価					3,901 3,901	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,521 1,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,678 1,678	1,678 1,678	CB221110
計					1,678 1,678	
単価					1,678 1,678	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	20,577 20,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無		1	22,690	22,690	WB474310
		ｍ３	1	22,690	22,690	単－　81号
計					22,690 22,690	
単価					22,690 22,690	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	149,912 149,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	165,300	165,300	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	165,300	165,300	単－　82号
計					165,300 165,300	
単価					165,300 165,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	148,461 148,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	163,700 163,700	163,700 163,700	WB810010 単－　83号
計					163,700 163,700	
単価					163,700 163,700	 円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	φ125×570	単位	箇所	数量	1 1	単価	469.4 469.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	D125 全ての費用	 m	0.57 0.57	904.4 904.4	515.5 515.5	CB420860
計					515.5 515.5	
単価					515.5 515.5	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	機械式鉄筋定着工	D13	単位	箇所	数量	1 1	単価	267.5 267.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D13 2m未満		1	295	295	WYB00016
		箇所	1	295	295	単－　84号
計					295 295	
単価					295 295	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	機械式鉄筋定着工	D16	単位	箇所	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D16 2m未満		1	332	332	WYB00017
		箇所	1	332	332	単－　85号
計					332 332	
単価					332 332	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	機械式継手	D16 SA級	単位	組	数量	1 1	単価	1,759 1,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手（材料費）	片組のみ 継手加工費､圧接費含む	組	1 1	1,940 1,940	1,940 1,940	WYB00018 単－　86号
計					1,940 1,940	
単価					1,940 1,940	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1 1	単価	18,292 18,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要	ｍ２	1 1	20,170 20,170	20,170 20,170	CB226020
計					20,170 20,170	
単価					20,170 20,170	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	57,335 57,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	63,220 63,220	63,220 63,220	CB226180
計					63,220 63,220	
単価					63,220 63,220	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	500×500 t=200mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 8,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	ｍ２	0 1	0 9,676	0 9,676	CB226030
計					0 9,676	
単価					0 9,676	円／m2
変更積算単価					8,776	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 15,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト横帯（隔壁）ブロック		m	0 1	0 7,405	0 7,405	CB226250
プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料費）		m	0 1	0 9,560	0 9,560	CB226251
計					0 16,965	
単価					0 16,970	円／m
変更積算単価					15,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 1	0 4,335	0 4,335	CB224710
計					0 4,335	
単価					0 4,335	円／m2
変更積算単価					3,932	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 61,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1	0 67,670	0 67,670	CB226180
計					0 67,670	
単価					0 67,670	円／m3
変更積算単価					61,380	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 平均52mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 305.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 46mm以上53mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 337.3	0 337.3	CB410010
計					0 337.3	
単価					0 337.3	円／m2
変更積算単価					305.8	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 平均20mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 16mm以上22mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 240.4	0 240.4	CB410010
計					0 240.4	
単価					0 240.4	円／m2
変更積算単価					218	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 163.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	0 1	0 180.1	0 180.1	CB410010
計					0 180.1	
単価					0 180.1	円／m2
変更積算単価					163.3	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	720.7 720.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	794.7 794.7	794.7 794.7	CB410030
計					794.7 794.7	
単価					794.7 794.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	741.4 741.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	817.6 817.6	817.6 817.6	CB410040
計					817.6 817.6	
単価					817.6 817.6	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,569 1,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,731 1,731	1,731 1,731	CB410240
計					1,731 1,731	
単価					1,731 1,731	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,514 1,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,670 1,670	1,670 1,670	CB410260
計					1,670 1,670	
単価					1,670 1,670	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	自由勾配側溝 (1号)	600×600	単位	m	数量	10 10	単価	98,400 98,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.12m3/10m 有り	m	10 10	107,300 107,300	1,073,000 1,073,000	WB821420 単－ 106号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07 0.07	165,300 165,300	11,571 11,571	WB810010 単－ 82号
計					1,084,571 1,084,571	
単価					108,500 108,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	横断暗渠	400×400	単位	m	数量	0 10	単価	0 37,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	0 10	0 30,320	0 303,200	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0 0.08	0 102,900	0 8,232	CB240060
プレキャスト基礎板設置	基礎ｽﾗﾌﾞ W=600 t=100	枚	0 5	0 4,320	0 21,600	WYB00014 単－ 107号
基礎スラブ（材料費）	600×100×2000	枚	0 5	0 16,400	0 82,000	WYB00023 単－ 108号
計					0 415,032	
単価					0 41,510	円／m
変更積算単価					37,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	側溝蓋		単位	枚	数量	1 1	単価	1,375 1,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	1,511 1,511	1,511 1,511	WB821430 単－ 111号
計					1,511 1,511	
単価					1,511 1,511	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	現場打ち集水桝 (1号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	137,487 137,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉)		1	71,200	71,200	CB222950
	0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	71,200	71,200	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		1	910.9	910.9	WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					
		枚	1	910.9	910.9	単－ 112号
グレーチング蓋（材料費）	800×800用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ		1	79,400	79,400	WYB00028
		枚	1	79,400	79,400	単－ 113号
計					151,510.9 151,510.9	
単価					151,600 151,600	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×800	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 128,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 7,661	0 7,661	CB222800
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.06	0 37,850	0 2,271	CB240010
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×800 T-25(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ受枠付)	基	0 1	0 83,100	0 83,100	WYB00115 単－ 114号
グレーチング（材料費）	600×600 集水桝用 並目	枚	0 1	0 49,000	0 49,000	WYB00143 単－ 115号
計					0 142,032	
単価					0 142,100	円／箇所
変更積算単価					128,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	溶融式区画線 (外側線)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	336.6 336.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	371.2 371.2	371.2 371.2	WB821210 単－ 116号
計					371.2 371.2	
単価					371.2 371.2	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	溶融式区画線 (中心線)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 337.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	0 1	0 371.2	0 371.2	WB821210 単－ 117号
計					0 371.2	
単価					0 371.2	 円／m
変更積算単価					 337.2	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	溶融式区画線 (中心線)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	357.5 357.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	394.2 394.2	394.2 394.2	WB821210 単－ 118号
計					394.2 394.2	
単価					394.2 394.2	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	溶融式区画線 (停止線)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	855.4 855.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	943.2 943.2	943.2 943.2	WB821210 単－ 119号
計					943.2 943.2	
単価					943.2 943.2	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	溶融式区画線 (減速記号)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 752.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 1	0 828.4	0 828.4	WB821210 単－ 120号
計					0 828.4	
単価					0 828.4	円／m
変更積算単価					752.4	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	溶融式区画線 (止まれ)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 752.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 1	0 828.4	0 828.4	WB821210 単－ 120号
計					0 828.4	
単価					0 828.4	円／m
変更積算単価					752.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	溶融式区画線 (直進)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	3,961 3,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	52.5 52.5	828.4 828.4	43,491 43,491	WB821210 単－ 121号
計					43,491 43,491	
単価					4,350 4,350	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	552.7 552.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1 1	607 607	607 607	WB821220 単－ 122号
計					607 607	
単価					607 607	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下	単位	基	数量	0 1	単価	0 58,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 静電粉体塗装（白色）	基	0 1	0 64,130	0 64,130	WB812110 単－ 125号
計					0 64,130	
単価					0 64,130	円／基
変更積算単価					58,400	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1 1	単価	1,470 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1 1	1,621 1,621	1,621 1,621	WB810530 単－ 150号
計					1,621 1,621	
単価					1,621 1,621	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	道路反射鏡撤去		単位	基	数量	1 1	単価	21,502 21,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡　鏡体撤去	無し 丸型・角型・1面用		1	4,085	4,085	WB821030
		基	1	4,085	4,085	単－ 151号
道路反射鏡　支柱・基礎撤去	無し		1	19,620	19,620	WB821040
		基	1	19,620	19,620	単－ 152号
計					23,705 23,705	
単価					23,710 23,710	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,713 7,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,505	8,505	WB824010
		ｍ３	1	8,505	8,505	単－ 157号
計					8,505 8,505	
単価					8,505 8,505	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	15,453 15,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	17,040	17,040	WB824010
		ｍ３	1	17,040	17,040	単－ 158号
計					17,040 17,040	
単価					17,040 17,040	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	191.4 191.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	211.1	211.1	CB430310
		ｍ２	1	211.1	211.1	
計					211.1 211.1	
単価					211.1 211.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 2.5ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 191.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 211.1	0 211.1	CB430310
計					0 211.1	
単価					0 211.1	円／m2
変更積算単価					191.4	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	0 1	0 9,232	0 9,232	CB224250
計					0 9,232	
単価					0 9,232	円／m2
変更積算単価					8,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,270	0 1,270	CB224260
計					0 1,270	
単価					0 1,270	円／m3
変更積算単価					1,156	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,403 1,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,548 1,548	1,548 1,548	CB227010
計					1,548 1,548	
単価					1,548 1,548	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,742 1,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,921 1,921	1,921 1,921	CB227010
計					1,921 1,921	
単価					1,921 1,921	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,687 2,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,963 2,963	2,963 2,963	CB227010
計					2,963 2,963	
単価					2,963 2,963	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	殻運搬	石綿管	単位	台	数量	1 1	単価	27,338 27,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	石綿含有産業廃棄物(がれき類)		1	30,000	30,000	WYB00021
		台	1	30,000	30,000	単－ 161号
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,537 3,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	1,660	3,901	WB020052
		t	2.35	1,660	3,901	単－ 76号
計					3,901 3,901	
単価					3,901 3,901	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,217 4,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5 2.5	1,860 1,860	4,650 4,650	WB020052 単－ 162号
計					4,650 4,650	
単価					4,650 4,650	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,941 2,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,380 1,380	3,243 3,243	WB020052 単－ 163号
計					3,243 3,243	
単価					3,243 3,243	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	殻処分	石綿管	単位	m3	数量	1 1	単価	22,782 22,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	25,000	25,000	WB020051
		ｍ３	1	25,000	25,000	単－ 164号
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1 1	単価	23,461 23,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1 1	21,770 21,770	21,770 21,770	CB322430
袋詰玉石撤去	据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下	袋	1 1	4,093 4,093	4,093 4,093	WYB00025 単－ 188号
計					25,863 25,863	
単価					25,870 25,870	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	吸出し防止材		単位	m2	数量	1 1	単価	1,721 1,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止シート設置	合繊不織布 T10mm 9.8kN/m	ｍ２	1 1	1,253 1,253	1,253 1,253	WYB00092 単－ 189号
吸出し防止シート撤去		ｍ２	1 1	636.1 636.1	636.1 636.1	WYB00093 単－ 190号
計					1,889.1 1,889.1	
単価					1,890 1,890	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	視線誘導標	φ80 両面 防護柵取付 10本以上30本未満	単位	本	数量	0 1	単価	0 5,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 10本以上30本未満 無 無	本	0 1	0 5,799	0 5,799	WB812310 単－ 218号
計					0 5,799	
単価					0 5,799	円／本
変更積算単価					5,279	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	線形誘導標（材料費）	400×250 片面 Gr支柱差込式	単位	本	数量	0 1	単価	0 9,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標（材料費）	400×250 片面 Gr支柱差込式	本	0 1	0 10,600	0 10,600	WYB00125 単－ 219号
計					0 10,600	
単価					0 10,600	円／本
変更積算単価					9,649	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	仮設防護柵 (H鋼基礎)		単位	基	数量	1 1	単価	88,110 88,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料期間185日	基・日	1 1	73,180 73,180	73,180 73,180	WYB00056 単－ 232号
線形誘導標（材料費）	ｽﾜﾗｲﾄ 両面反射ｼｰﾄ SKT4-2GWV	本	1 1	23,580 23,580	23,580 23,580	WYB00086 単－ 233号
計					96,760 96,760	
単価					96,760 96,760	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	仮設防護柵 (H鋼基礎)		単位	基	数量	0 1	単価	0 94,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料期間223日	基・日	0 1	0 79,980	0 79,980	WYB00140 単－ 234号
線形誘導標（材料費）	ｽﾜﾗｲﾄ 両面反射ｼｰﾄ SKT4-2GWV	本	0 1	0 23,580	0 23,580	WYB00141 単－ 235号
計					0 103,560	
単価					0 103,600	円／基
変更積算単価					94,260	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 50kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.332	33,864	11,242	
特殊作業員		人	0.332	29,580	9,820	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ	t	5.2	20,000	104,000	
自走式土質改良機運転		日	0.332	298,600	99,135	WK210320 単－ 253号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	64,820	21,520	WK210330 単－ 254号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,883	
計					255,600	
単価					2,556	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	単位	台・回	数量	1	単価	258,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	33,864	22,350	
特殊作業員		人	0.66	29,580	19,522	
運転手（特殊）		人	0.66	28,764	18,984	
自走式土質改良機運転		日	0.66	298,600	197,076	WK210320 単－ 253号
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					258,000	
単価					258,000	円／台・回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	土材料	締固め土量	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,333 2,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改良土	締固め土量	ｍ３	1 1	2,333 2,333	2,333 2,333	
計					2,333 2,333	
単価					2,333 2,333	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 30.6m 0m 0m 0m 0m 0m 26m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,182,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.16	30,702	66,316	
とび工		人	2.16	29,070	62,791	
特殊作業員		人	2.16	27,234	58,825	
普通作業員		人	2.16	23,562	50,893	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 30.6m	日	2.16	266,900	576,504	WK230580 単－ 255号
クローラクレーン運転	1,000mm 30.6m	日	2.16	219,700	474,552	WK230070 単－ 256号
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.16	38,180	82,468	WK230570 単－ 257号
生コンクリート	30-15-25(20)(高炉) C=350	ｍ３	22.258	21,400	476,321	
ビット等損耗費 0.3%		式	1		4,117	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		329,213	
計					2,182,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 30.6m 0m 0m 0m 0m 0m 26m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	2,182,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,182,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	151,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	48,450	48,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					151,500	
単価					151,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	98,500	101,455	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	48,450	48,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					150,000	
単価					150,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	杭頭処理	1,000㎜	単位	本	数量	1	単価	21,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,702	3,070	
特殊作業員		人	0.34	27,234	9,259	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.1	81,600	8,160	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1,221	
計					21,710	
単価					21,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	無溶接工法補強材（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ　ｽﾍﾟｰｻｰ固定金具	単位	式	数量	1 1	単価	160,410 160,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング（材料費）	FB-12×75(D22用)		0.06	130,000	7,800	WYB00002
		t	0.06	130,000	7,800	単－ 258号
補強リング（材料費）	FB-12×75(D25用)		0.09	130,000	11,700	WYB00003
		t	0.09	130,000	11,700	単－ 259号
補強リング加工費	曲げ加工 平鋼		10	5,300	53,000	WYB00004
		本	10	5,300	53,000	単－ 260号
補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D22		40	250	10,000	WYB00005
		個	40	250	10,000	単－ 261号
補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D25		100	260	26,000	WYB00006
		個	100	260	26,000	単－ 262号
補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼		280	100	28,000	WYB00007
		箇所	280	100	28,000	単－ 263号
スペーサー固定用金具（材料費）	平鋼 4.5×32		0.01	135,000	1,350	WYB00008
		t	0.01	135,000	1,350	単－ 264号
スペーサー固定用U型ボルト（材料費）	D22		32	250	8,000	WYB00009
		個	32	250	8,000	単－ 265号
スペーサー固定用U型ボルト（材料費）	D25		56	260	14,560	WYB00010
		個	56	260	14,560	単－ 266号
計					160,410 160,410	
単価					160,410 160,410	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	高含水泥土改良剤（材料費）	(MT-2)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	850 850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高含水泥土改良剤	(MT-2)	ｋｇ	1 1	850 850	850 850	
計					850 850	
単価					850 850	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈲東久興産	ｔ	100	1,660	166,000	
計					166,000	
単価					1,660	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	泥土運搬	ｽﾗｲﾑ処理	単位	日	数量	1 1	単価	245,300 245,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
運転手（一般）		人	1 1	23,970 23,970	23,970 23,970	
特殊作業員		人	1 1	27,234 27,234	27,234 27,234	
大型強力吸引車運搬工	9t積載車 燃料込	日	1 1	156,000 156,000	156,000 156,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		11,678 11,678	
計					245,300 245,300	
単価					245,300 245,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	泥土(ｽﾗｲﾑ処理) 共栄環境開発㈱	ｍ３	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	鉄筋かご運搬費	ｾﾐﾄﾚｰﾗｰ 1台	単位	回	数量	1 1	単価	100,000 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋かご運搬費	ｾﾐﾄﾚｰﾗｰ 1台	回	1 1	100,000 100,000	100,000 100,000	
計					100,000 100,000	
単価					100,000 100,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	鉄筋かご積込・荷卸し費	2.1t/組	単位	t	数量	1 1	単価	9,479 9,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋かご積込･荷下し費	2.1t/組		1	9,479	9,479	
		t	1	9,479	9,479	
計					9,479 9,479	
単価					9,479 9,479	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	22,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	30,702	1,842	
特殊作業員		人	0.18	27,234	4,902	
普通作業員		人	0.24	23,562	5,654	
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	10.2	19,900	202,980	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	90,840	5,450	WK470110 単－ 267号
養生工	鉄筋構造物 一般養生	ｍ３	10	556.3	5,563	WB240050 単－ 268号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		509	
計					226,900	
単価					22,690	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,220	62,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					165,300	
単価					165,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	98,500	101,455	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,220	62,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					163,700	
単価					163,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	機械式鉄筋定着加工費	D13 2m未満	単位	箇所	数量	1 1	単価	295 295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D13 2m未満		1	295	295	
		箇所	1	295	295	
計					295 295	
単価					295 295	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m未満	単位	箇所	数量	1 1	単価	332 332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D16 2m未満		1	332	332	
		箇所	1	332	332	
計					332 332	
単価					332 332	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	機械式継手（材料費）	片組のみ 継手加工費､圧接費含む	単位	組	数量	1 1	単価	1,940 1,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手	片組のみ 継手加工費､圧接費含む	組	1 1	1,940 1,940	1,940 1,940	
計					1,940 1,940	
単価					1,940 1,940	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	30,702	89,035	
型わく工		人	5.3	27,744	147,043	
とび工		人	2.5	29,070	72,675	
普通作業員		人	5.7	23,562	134,303	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		57,544	
計					500,600	
単価					5,006	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,702	49,123	
とび工		人	8.5	29,070	247,095	
普通作業員		人	1.3	23,562	30,630	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	45,200	63,280	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		120,872	
計					511,000	
単価					5,110	円／掛ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	誘発目地設置	A-40･BL-100	単位	m	数量	1 1	単価	924 924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地設置	A-40･BL-100	m	1 1	924 924	924 924	
計					924 924	
単価					924 924	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	誘発目地設置	A-40･BL-250	単位	m	数量	1 1	単価	1,386 1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地設置	A-40･BL-250	m	1 1	1,386 1,386	1,386 1,386	
計					1,386 1,386	
単価					1,386 1,386	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	誘発目地設置	A-40･BL-350	単位	m	数量	1 1	単価	1,386 1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地設置	A-40･BL-350	m	1 1	1,386 1,386	1,386 1,386	
計					1,386 1,386	
単価					1,386 1,386	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	埋込み化粧目地設置	L型	単位	m	数量	1 1	単価	462 462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込み化粧目地設置	L型	m	1 1	462 462	462 462	
計					462 462	
単価					462 462	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	T部材設置	T-30	単位	m	数量	1 1	単価	1,649 1,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T部材設置	T-30	m	1 1	1,649 1,649	1,649 1,649	
計					1,649 1,649	
単価					1,649 1,649	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ A-40×1050L	単位	m	数量	1 1	単価	2,730 2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ A-40×1050L	m	1 1	2,730 2,730	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ T-30×1050L	単位	m	数量	1 1	単価	3,490 3,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ T-30×1050L	m	1 1	3,490 3,490	3,490 3,490	
計					3,490 3,490	
単価					3,490 3,490	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-100×1050L	単位	m	数量	1 1	単価	2,730 2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-100×1050L	m	1 1	2,730 2,730	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-250×1050L	単位	m	数量	1 1	単価	6,250 6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-250×1050L	m	1 1	6,250 6,250	6,250 6,250	
計					6,250 6,250	
単価					6,250 6,250	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-350×1050L	単位	m	数量	1 1	単価	8,730 8,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-350×1050L	m	1 1	8,730 8,730	8,730 8,730	
計					8,730 8,730	
単価					8,730 8,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	埋込み化粧目地材（材料費）	L型 1000L	単位	m	数量	1 1	単価	1,910 1,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込み化粧目地材	L型 1000L		1	1,910	1,910	
		m	1	1,910	1,910	
計					1,910	
					1,910	
単価					1,910	
					1,910	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	固定金具（材料費）	A-40用(D13-16)	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具	A-40用(D13-16)		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260	
					260	
単価					260	
					260	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	固定金具（材料費）	BL-100用(D13-19)	単位	個	数量	1 1	単価	86 86

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具	BL-100用(D13-19)	個	1 1	86.6 86.6	86 86	
計					86 86	
単価					86 86	円／個

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	固定金具（材料費）	BL-250用(D13-19)	単位	個	数量	1 1	単価	110 110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具	BL-250用(D13-19)	個	1 1	110 110	110 110	
計					110 110	
単価					110 110	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	固定金具（材料費）	BL-350用(D13-19)	単位	個	数量	1 1	単価	110 110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具	BL-350用(D13-19)		1	110	110	
		個	1	110	110	
計					110	
					110	
単価					110	
					110	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	アンカー鉄筋（材料費）	D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZT77(HDZ55)	単位	本	数量	1 1	単価	2,811 2,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鉄筋	D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZT77(HDZ55)		1	2,811	2,811	
		本	1	2,811	2,811	
計					2,811	
					2,811	
単価					2,811	
					2,811	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	敷砂（材料費）	洗い砂 荒目 ﾛｽ率0.26	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,292 5,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.26 1.26	4,200 4,200	5,292 5,292	
計					5,292 5,292	
単価					5,292 5,292	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.12m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	107,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	8,000.88	80,008	
自由勾配側溝	600×600×2000横断用 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定	個	5	189,000	945,000	
生コンクリート	24-12-20(25)(高炉)	ｍ３	1.187	19,900	23,621	
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	ｍ３	1.039	18,750	19,481	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.68	2,500	4,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		690	
計					1,073,000	
単価					107,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	プレキャスト基礎板設置	基礎ｽﾗﾌﾞ W=600 t=100	単位	枚	数量	0 10	単価	0 4,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0 0.5	0 7,500	0 3,750	
普通作業員		人	0 0.5	0 24,582	0 12,291	
運転手（特殊）		人	0 0.4	0 28,764	0 11,505	
特殊作業員		人	0 0.3	0 29,580	0 8,874	
土木一般世話役		人	0 0.2	0 33,864	0 6,772	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 43,200	
単価					0 4,320	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	基礎スラブ（材料費）	600×100×2000	単位	枚	数量	0 1	単価	0 16,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎スラブ	600×100×2000	枚	0 1	0 16,400	0 16,400	
計					0 16,400	
単価					0 16,400	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	グレーチング蓋設置（既設側溝部）	B400用	単位	枚	数量	0 1	単価	0 2,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	0 4	0 708.5	0 2,834	CB224410
計					0 2,834	
単価					0 2,834	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	側溝蓋加工（材料費）	B400用	単位	セット	数量	0 1	単価	0 59,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋加工	B400用 並目 T-25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	セット	0 1	0 59,000	0 59,000	
計					0 59,000	
単価					0 59,000	円／セット

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	932.28	93,228	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	578.01	57,801	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					151,100	
単価					1,511	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	910.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	910.86	91,086	
別途計上		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					91,090	
単価					910.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	グレーチング蓋（材料費）	800×800用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	単位	枚	数量	1 1	単価	79,400 79,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	800×800用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ		1	79,400	79,400	
		枚	1	79,400	79,400	
計					79,400 79,400	
単価					79,400 79,400	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×800 T-25(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ受枠付)	単位	基	数量	0 1	単価	0 83,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝	600×600×800 T-25(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ受枠付)		0	0	0	
		個	1	83,100	83,100	
計					0 83,100	
単価					0 83,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	グレーチング（材料費）	600×600 集水桝用 並目	単位	枚	数量	0 1	単価	0 49,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング	600×600 集水桝用 並目	枚	0 1	0 49,000	0 49,000	
計					0 49,000	
単価					0 49,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	371.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	207.06	207,060	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	144	5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,805	
計					371,200	
単価					371.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	371.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	207.06	207,060	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	144	5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,805	
計					371,200	
単価					371.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	394.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	229.5	229,500	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	144	6,336	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,789	
計					394,200	
単価					394.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	943.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	457.98	457,980	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	144	12,816	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,029	
計					943,200	
単価					943.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	828.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	517.14	620,568	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	144	17,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,862	
計					828,400	
単価					828.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	828.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	517.14	620,568	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	144	17,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,862	
計					828,400	
単価					828.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	592.62	592,620	
軽油		L	62	143	8,866	
ガソリン	レギュラー	L	35	156	5,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					607,000	
単価					607	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	5,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,290	5,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,290	
単価					5,290	円／基

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,600	4,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,600	
単価					4,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	64,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　静電塗装　φ６０．５	基	1	64,125	64,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,130	
単価					64,130	円／基

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	土木一般世話役	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	3,837 3,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	30,702 30,702	3,837 3,837	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,837 3,837	
単価					3,837 3,837	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	運転手(一般)	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	2,996 2,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	23,970 23,970	2,996 2,996	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,996 2,996	
単価					2,996 2,996	円／時間

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	普通作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	2,945 2,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	23,562 23,562	2,945 2,945	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,945 2,945	
単価					2,945 2,945	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	特殊作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	3,404 3,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	27,234 27,234	3,404 3,404	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,404 3,404	
単価					3,404 3,404	円／時間

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	土木一般世話役	0.125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 30,702	0 3,837	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,837	
単価					0 3,837	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	運転手(一般)	0.125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 23,970	0 2,996	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,996	
単価					0 2,996	円／時間

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	運転手(特殊)	0.125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 26,418	0 3,302	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,302	
単価					0 3,302	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	普通作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 23,562	0 2,945	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,945	
単価					0 2,945	円／時間

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	特殊作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.125	0 27,234	0 3,404	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,404	
単価					0 3,404	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級	単位	時間	数量	1 1	単価	1,739 1,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
軽油		L	3.5 3.5	143 143	500 500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,739 1,739	
単価					1,739 1,739	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	後方超小旋回型バックホウ（損料）	[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付]山積0.45m3（第3次基準値)2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	3,800 3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
後方超小旋回型バックホウ（損料）	[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付]山積0.45m3（第3次基準値)2.9t吊		1	3,800	3,800	
		時間	1	3,800	3,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,800	
					3,800	
単価					3,800	
					3,800	円／時間

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	振動ローラ（舗装用）（損料）	[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	1 1	単価	612 612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ		1	612	612	
		時間	1	612	612	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					612	
					612	
単価					612	
					612	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	3t積級	単位	時間	数量	1 1	単価	1,340 1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	3t積級		1	1,340	1,340	
		時間	1	1,340	1,340	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,340	
					1,340	
単価					1,340	
					1,340	円／時間

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	後方超小旋回型バックホウ（損料）	［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付］山積0.14m3（第3次基準値）0.9t吊	単位	時間	数量	0 8	単価	0 1,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
後方超小旋回バックホウ（損料）	［超低騒音型・ｸﾚｰﾝ付］山積0.14m3（第3次基準）0.9t吊		0	0	0	
		日	1	14,300	14,300	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0	
					14,300	
単価					0	
					1,787	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	振動ローラ（舗装用）（損料）	[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	0 1	単価	0 612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	0 1	0 612	0 612	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 612	
単価					0 612	円／時間

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	振動コンパクタ（損料）	機械質量40～60kg	単位	時間	数量	0 8	単価	0 62.25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	0 1	0 498	0 498	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 498	
単価					0 62.25	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ランマ（損料）	質量60～80kg	単位	時間	数量	0 8	単価	0 89.25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	0 1	0 714	0 714	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 714	
単価					0 89.25	円／時間

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	3t積級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	3t積級	時間	0 1	0 1,340	0 1,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,340	
単価					0 1,340	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	4t積級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 1,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 1	0 1,800	0 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 57	0 57	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,857	
単価					0 1,857	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ラインマーカ［溶融式・ハンドガイド式］（損料）	15･20cm 80～130kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラインマーカ［溶融・ハンドガイド式］	幅１５・２０ｃｍ　容量８０～１３０ｋｇ	時間	0 1	0 457	0 457	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 457	
単価					0 457	円／時間

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	トラック［普通型］（損料）	3～3.5t	単位	時間	数量	0 1	単価	0 1,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	３～３．５ｔ積	時間	0 1	0 1,180	0 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,180	
単価					0 1,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	単位	t	数量	1 1	単価	11,200 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1 1	11,200 11,200	11,200 11,200	
計					11,200 11,200	
単価					11,200 11,200	円／ｔ

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	単位	t	数量	0 1	単価	0 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	0 1	0 11,200	0 11,200	
計					0 11,200	
単価					0 11,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,500	0 2,500	
計					0 2,500	
単価					0 2,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,621.8	1,621	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,621	
単価					1,621	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	道路反射鏡　鏡体撤去	無し 丸型・角型・1面用	単位	基	数量	1	単価	4,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡体撤去	丸型・角型 1面用 時間制約無	基	1	4,085.1	4,085	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,085	
単価					4,085	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	道路反射鏡　支柱・基礎撤去	無し	単位	基	数量	1	単価	19,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱・基礎撤去	φ76.3～101.6*3.2～4.2*3600～4800 時間制約無	基	1	19,614.6	19,614	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,620	
単価					19,620	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	24,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	24,543	24,543	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					24,550	
単価					24,550	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,787.6	2,787	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,787	
単価					2,787	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	24,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	24,543	24,543	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					24,550	
単価					24,550	円／基

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,787.6	2,787	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,787	
単価					2,787	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,505.21	8,505	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,505	
単価					8,505	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,033.65	17,033	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					17,040	
単価					17,040	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	コンクリート切断	コンクリート平均厚さ34㎜	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.03	0 29,580	0 887	
普通作業員		人	0 0.01	0 24,582	0 245	
ディスクサンダー（損料）		時間	0 0.3	0 500	0 150	
コンクリートカッターブレード	5ｲﾝﾁ(径125㎜)	枚	0 0.05	0 13,000	0 650	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,932	
単価					0 1,932	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	石綿管撤去工	（φ350 L=7.0m）	単位	式	数量	1 1	単価	1,265,000 1,265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石綿管撤去	（φ350　L=7.0m）	式	1 1		1,265,000 1,265,000	
計					1,265,000 1,265,000	
単価					1,265,000 1,265,000	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	殻運搬	石綿含有産業廃棄物(がれき類)	単位	台	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	石綿含有産業廃棄物(がれき類)	台	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) ㈲東久興産	ｔ	100	1,860	186,000	
計					186,000	
単価					1,860	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ㈲東久興産	ｔ	100	1,380	138,000	
計					138,000	
単価					1,380	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	石綿含有産業廃棄物(がれき類)	ｍ３	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	414.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,702	9,057	
とび工		人	0.295	29,070	8,575	
普通作業員		人	0.295	23,562	6,950	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,750	16,446	WK250590 単－ 269号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		402	
計					41,430	
単価					414.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 25日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	2,150	2,150	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,250	
単価					3,250	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	陸上 25<Nmax≦50 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	46,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.909	30,702	27,908	
特殊作業員		人	0.909	27,234	24,755	
とび工		人	1.818	29,070	52,849	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	日	0.909	180,900	164,438	WK250240 単－ 270号
杭打ち用ウォータジェット運転		日	0.909	89,480	81,337	WK250270 単－ 271号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.909	91,970	83,600	WK250560 単－ 272号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		30,413	
計					465,300	
単価					46,530	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	13,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.345	30,702	10,592	
特殊作業員		人	0.345	27,234	9,395	
とび工		人	0.69	29,070	20,058	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.345	180,900	62,410	WK250240 単－ 273号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.345	91,970	31,729	WK250560 単－ 272号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		116	
計					134,300	
単価					13,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	151,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,702	15,351	
特殊作業員		人	0.5	27,234	13,617	
とび工		人	1	29,070	29,070	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	日	0.29	180,900	52,461	WK250240 単－ 270号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.45	91,970	41,386	WK250560 単－ 272号
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					151,900	
単価					151,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	63,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	30,702	5,833	
特殊作業員		人	0.19	27,234	5,174	
とび工		人	0.39	29,070	11,337	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.13	180,900	23,517	WK250240 単－ 273号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	91,970	17,474	WK250560 単－ 272号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,340	
単価					63,340	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 114日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	25,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	1.294	10,260	13,276	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	1.294	9,490	12,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,560	
単価					25,560	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板Ⅳ型 両面2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	2,989 2,989	単価	5,650 5,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター（材料費）	機能塗布剤(添加剤付き)(13.3kg/ｾｯﾄ)		105	29,000	3,045,000	WYB00067
		ｾｯﾄ	105	29,000	3,045,000	単－ 274号
フリクションカッター（材料費）	耐水防護剤(10.3kg/缶)		105	22,700	2,383,500	WYB00071
		缶	105	22,700	2,383,500	単－ 275号
フリクションカッター工場納入運賃	引火性危険物 取扱注意品 ﾊﾟﾚｯﾄ費含む		210	3,200	672,000	WYB00037
		缶	210	3,200	672,000	単－ 276号
フリクションカッター塗布	塗布長=11.55Ⅳ型 2層塗布 工場施工		1,257	2,750	3,456,750	WYB00077
		ｍ２	1,257	2,750	3,456,750	単－ 277号
フリクションカッター塗布	塗布長=15.09 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		616	2,750	1,694,000	WYB00078
		ｍ２	616	2,750	1,694,000	単－ 278号
フリクションカッター塗布	塗布長=15.476 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		74.3	2,750	204,325	WYB00079
		ｍ２	74.3	2,750	204,325	単－ 279号
フリクションカッター塗布	塗布長=16.5 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		1,043	2,750	2,868,250	WYB00080
		ｍ２	1,043	2,750	2,868,250	単－ 280号
フリクションカッター養生梱包	3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工		46	7,000	322,000	WYB00081
		梱包	46	7,000	322,000	単－ 281号
フリクションカッター除去	除去長=11.55 Ⅳ型 返却除去 工場施工		1,257	750	942,750	WYB00082
		ｍ２	1,257	750	942,750	単－ 282号
フリクションカッター除去	除去長=15.09 Ⅳ型 返却除去 工場施工		616	750	462,000	WYB00083
		ｍ２	616	750	462,000	単－ 283号
フリクションカッター除去	除去長=15.476 Ⅳ型 返却除去 工場施工		74.3	750	55,725	WYB00084
		ｍ２	74.3	750	55,725	単－ 284号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板Ⅳ型 両面2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	2,989 2,989	単価	5,650 5,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=16.5 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	1,043 1,043	750 750	782,250 782,250	WYB00085 単－ 285号
計					16,888,550 16,888,550	
単価					5,650 5,650	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	陸上 25<Nmax≦50 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	46,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.909	30,702	27,908	
特殊作業員		人	0.909	27,234	24,755	
とび工		人	1.818	29,070	52,849	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	日	0.909	180,900	164,438	WK250240 単－ 286号
杭打ち用ウォータジェット運転		日	0.909	89,480	81,337	WK250270 単－ 287号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.909	91,970	83,600	WK250560 単－ 288号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		30,413	
計					465,300	
単価					46,530	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	13,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.345	30,702	10,592	
特殊作業員		人	0.345	27,234	9,395	
とび工		人	0.69	29,070	20,058	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.345	180,900	62,410	WK250240 単－ 289号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.345	91,970	31,729	WK250560 単－ 288号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		116	
計					134,300	
単価					13,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	151,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,702	15,351	
特殊作業員		人	0.5	27,234	13,617	
とび工		人	1	29,070	29,070	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	日	0.29	180,900	52,461	WK250240 単－ 286号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.45	91,970	41,386	WK250560 単－ 288号
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					151,900	
単価					151,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	63,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	30,702	5,833	
特殊作業員		人	0.19	27,234	5,174	
とび工		人	0.39	29,070	11,337	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.13	180,900	23,517	WK250240 単－ 289号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	91,970	17,474	WK250560 単－ 288号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,340	
単価					63,340	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 121日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	26,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	1.294	10,890	14,091	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	1.294	9,490	12,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					26,380	
単価					26,380	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板Ⅳ型 両面2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	0 2,989	単価	0 5,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター（材料費）	機能塗布剤(添加剤付き)(13.3kg/ｾｯﾄ)		0	0	0	WYB00128
		ｾｯﾄ	105	29,000	3,045,000	単－ 290号
フリクションカッター（材料費）	耐水防護剤(10.3kg/缶)		0	0	0	WYB00129
		缶	105	22,700	2,383,500	単－ 291号
フリクションカッター工場納入運賃	引火性危険物 取扱注意品 ﾊﾟﾚｯﾄ費含む		0	0	0	WYB00130
		缶	210	3,200	672,000	単－ 292号
フリクションカッター塗布	塗布長=11.55Ⅳ型 2層塗布 工場施工		0	0	0	WYB00131
		ｍ２	1,257	2,750	3,456,750	単－ 293号
フリクションカッター塗布	塗布長=15.09 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		0	0	0	WYB00132
		ｍ２	616	2,750	1,694,000	単－ 294号
フリクションカッター塗布	塗布長=15.476 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		0	0	0	WYB00133
		ｍ２	74.3	2,750	204,325	単－ 295号
フリクションカッター塗布	塗布長=16.5 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		0	0	0	WYB00134
		ｍ２	1,043	2,750	2,868,250	単－ 296号
フリクションカッター養生梱包	3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工		0	0	0	WYB00135
		梱包	46	7,000	322,000	単－ 297号
フリクションカッター除去	除去長=11.55 Ⅳ型 返却除去 工場施工		0	0	0	WYB00136
		ｍ２	1,257	750	942,750	単－ 298号
フリクションカッター除去	除去長=15.09 Ⅳ型 返却除去 工場施工		0	0	0	WYB00137
		ｍ２	616	750	462,000	単－ 299号
フリクションカッター除去	除去長=15.476 Ⅳ型 返却除去 工場施工		0	0	0	WYB00138
		ｍ２	74.3	750	55,725	単－ 300号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板Ⅳ型 両面2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	0 2,989	単価	0 5,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=16.5 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	0 1,043	0 750	0 782,250	WYB00139 単－ 301号
計					0 16,888,550	
単価					0 5,650	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	51,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	32,520	325,200	WB251931 単－ 302号
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	19,460	194,600	WB251932 単－ 303号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					519,800	
単価					51,980	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	山留材賃料	無 98日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	35,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	11,760	11,760	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 48日	t	0.22	17,049	3,750	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					35,090	
単価					35,090	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	埋設型切梁設置撤去	H30-W70［ｽﾙｰｻｰB］	単位	組	数量	1 1	単価	120,500 120,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7 0.7	30,702 30,702	21,491 21,491	
とび工		人	1.4 1.4	29,070 29,070	40,698 40,698	
溶接工		人	0.2 0.2	30,192 30,192	6,038 6,038	
普通作業員		人	0.7 0.7	23,562 23,562	16,493 16,493	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.7 0.7	45,200 45,200	31,640 31,640	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,140 4,140	
計					120,500 120,500	
単価					120,500 120,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	箱抜き部分表面仕上げ	埋設型切梁H300用　450×500×80	単位	箇所	数量	1 1	単価	17,960 17,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	30,702 30,702	3,070 3,070	
特殊作業員		人	0.17 0.17	27,234 27,234	4,629 4,629	
普通作業員		人	0.17 0.17	23,562 23,562	4,005 4,005	
コンクリート接着剤	打継用 使用量0.8kg/m2	ｍ２	0.42 0.42	2,640 2,640	1,108 1,108	WYB00054 単－ 304号
無収縮モルタル	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	Ｌ	19.8 19.8	225 225	4,455 4,455	WYB00055 単－ 305号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		693 693	
計					17,960 17,960	
単価					17,960 17,960	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	スルーサーB（材料費）	H30-W70	単位	組	数量	1 1	単価	196,000 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スルーサーB	H30-W70	組	1 1	196,000 196,000	196,000 196,000	
計					196,000 196,000	
単価					196,000 196,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204	30,702	6,263	
特殊作業員		人	0.204	27,234	5,555	
普通作業員		人	0.204	23,562	4,806	
耐候性大型土のう	φ110×110 2t用(1年対応)	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	日	0.204	46,250	9,435	WK250500 単－ 306号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.204	45,200	9,220	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		331	
計					73,310	
単価					7,331	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	971.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	30,702	2,885	
特殊作業員		人	0.094	27,234	2,559	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.094	45,200	4,248	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		21	
計					9,713	
単価					971.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204	30,702	6,263	
特殊作業員		人	0.204	27,234	5,555	
普通作業員		人	0.204	23,562	4,806	
耐候性大型土のう	φ110×110 2t用(1年対応)	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	日	0.204	46,250	9,435	WK250500 単－ 307号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.204	45,200	9,220	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		331	
計					73,310	
単価					7,331	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	765.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	30,702	2,271	
特殊作業員		人	0.074	27,234	2,015	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.074	45,200	3,344	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1		21	
計					7,651	
単価					765.1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	袋詰玉石撤去	据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下	単位	袋	数量	10 10	単価	4,093 4,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.52 0.52	30,702 30,702	15,965 15,965	
特殊作業員		人	0.26 0.26	27,234 27,234	7,080 7,080	
普通作業員		人	0.26 0.26	23,562 23,562	6,126 6,126	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.26 0.26	45,200 45,200	11,752 11,752	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					40,930 40,930	
単価					4,093 4,093	 円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	吸出し防止シート設置	合繊不織布 T10mm 9.8kN/m	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	1,253 1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.18 0.18	23,562 23,562	4,241 4,241	
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 T10mm 9.8kN/m	ｍ２	11.2 11.2	740 740	8,288 8,288	WYB00094 単－ 308号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					12,530 12,530	
単価					1,253 1,253	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	吸出し防止シート撤去		単位	ｍ２	数量	10 10	単価	636.1 636.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27 0.27	23,562 23,562	6,361 6,361	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,361 6,361	
単価					636.1 636.1	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	大型土のう工	移設(撤去･再設置) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	2,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161	33,864	5,452	
特殊作業員		人	0.161	29,580	4,762	
普通作業員		人	0.161	24,582	3,957	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.161	53,200	8,565	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		24	
計					22,760	
単価					2,276	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	土のう積工	製作・積立 側面並べ 耐候性	単位	ｍ２	数量	10	単価	12,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2.8	0	0	
土のう	62×48㎝(耐候性)	袋	140	120	16,800	
土木一般世話役		人	0.28	33,864	9,481	
普通作業員		人	4.06	24,582	99,802	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		317	
計					126,400	
単価					12,640	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ブルーシート（材料費）	#3000 5.4m×5.4m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　5.4m×5.4m	枚	0 1	0 2,250	0 2,250	
計					0 2,250	
単価					0 2,250	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	89,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,702	15,351	
特殊作業員		人	0.1	27,234	2,723	
普通作業員		人	2	23,562	47,124	
バックホウ運転		日	0.5	49,560	24,780	WK250540 単－ 309号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					89,980	
単価					89,980	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	27,234	3,812	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	670	670	WK250400 単－ 310号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	9,228	9,228	WK250410 単－ 311号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		680	
計					14,390	
単価					14,390	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 156日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	13,416	13,416	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,520	
単価					14,520	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	414.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,702	9,057	
とび工		人	0.295	29,070	8,575	
普通作業員		人	0.295	23,562	6,950	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,750	16,446	WK250590 単－ 312号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		402	
計					41,430	
単価					414.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 173日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	13,937	13,937	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,040	
単価					15,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	汚濁防止フェンス	設置･撤去 賃料日数172日 連続ﾌﾛｰﾄφ300 3.0m×20m	単位	m	数量	1 1	単価	37,480 37,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		1	37,480	37,480	WB253010
		m	1	37,480	37,480	単－ 313号
計					37,480 37,480	
単価					37,480 37,480	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	汚濁防止フェンス	設置･撤去 賃料日数185日 連続ﾌﾛｰﾄφ300 3.0m×20m	単位	m	数量	0 1	単価	0 39,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		0	0	0	WB253010
		m	1	39,460	39,460	単－ 314号
計					0 39,460	
単価					0 39,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	pH中和処理設備設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	237,600 237,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2 2.2	30,702 30,702	67,544 67,544	
電工		人	0.7 0.7	27,030 27,030	18,921 18,921	
機械工		人	1.2 1.2	30,192 30,192	36,230 36,230	
普通作業員		人	2.5 2.5	23,562 23,562	58,905 58,905	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5 0.5	32,800 32,800	16,400 16,400	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		39,600 39,600	
計					237,600 237,600	
単価					237,600 237,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	pH中和処理設備撤去		単位	箇所	数量	1 1	単価	140,500 140,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	30,702 30,702	36,842 36,842	
電工		人	0.5 0.5	27,030 27,030	13,515 13,515	
機械工		人	1.2 1.2	30,192 30,192	36,230 36,230	
普通作業員		人	0.6 0.6	23,562 23,562	14,137 14,137	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5 0.5	32,800 32,800	16,400 16,400	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		23,376 23,376	
計					140,500 140,500	
単価					140,500 140,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	pH中和処理設備本体賃料	（賃料･整備費）水槽､ﾎﾟﾝﾌﾟ､計測装置付 賃料3.8ヶ月	単位	月	数量	1 1	単価	221,200 221,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
pH中和処理設備	賃料　処理量 10m3/h級	月	1 1	221,200 221,200	221,200 221,200	
計					221,200 221,200	
単価					221,200 221,200	円／月

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	炭酸ガス（材料費）	30kg/本	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭酸ガス	30kg/本	ｋｇ	1 1	260 260	260 260	
計					260 260	
単価					260 260	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	pH中和処理設備設置		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 237,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.2	0 30,702	0 67,544	
電工		人	0 0.7	0 27,030	0 18,921	
機械工		人	0 1.2	0 30,192	0 36,230	
普通作業員		人	0 2.5	0 23,562	0 58,905	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.5	0 32,800	0 16,400	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 39,600	
計					0 237,600	
単価					0 237,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	pH中和処理設備撤去		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 140,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.2	0 30,702	0 36,842	
電工		人	0 0.5	0 27,030	0 13,515	
機械工		人	0 1.2	0 30,192	0 36,230	
普通作業員		人	0 0.6	0 23,562	0 14,137	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.5	0 32,800	0 16,400	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 23,376	
計					0 140,500	
単価					0 140,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	pH中和処理設備本体賃料	（賃料･整備費）水槽､ﾎﾟﾝﾌﾟ､計測装置付 賃料4.4ヶ月	単位	月	数量	0 1	単価	0 221,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
pH中和処理設備	賃料　処理量 10m3/h級	月	0 1	0 221,200	0 221,200	
計					0 221,200	
単価					0 221,200	円／月

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	炭酸ガス（材料費）	30kg/本	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭酸ガス	30kg/本	ｋｇ	0 1	0 260	0 260	
計					0 260	
単価					0 260	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,922.12	5,922	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,922	
単価					5,922	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	自在R連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在R連続基礎	B型 基本 400×450×1975	個	1 1	38,100 38,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	自在R連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在R連続基礎	B型 端部A 400×450×1275	個	1 1	36,100 36,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	自在R連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在R連続基礎	B型 端部B 400×450×1700	個	1 1	36,700 36,700	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ガードレール（支給品）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-B-2B 置式用	m	1 1	8,840 8,840	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,922.12	5,922	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,922	
単価					5,922	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	自在R連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975	単位	個	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在R連続基礎	B型 基本 400×450×1975	個	0 1	0 38,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	自在R連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275	単位	個	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在R連続基礎	B型 端部A 400×450×1275	個	0 1	0 36,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	自在R連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700	単位	個	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在R連続基礎	B型 端部B 400×450×1700	個	0 1	0 36,700	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,799.42	5,799	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,799	
単価					5,799	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	線形誘導標（材料費）	400×250 片面 Gr支柱差込式	単位	本	数量	0 1	単価	0 10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標	400×250 片面 Gr支柱差込式	本	0 1	0 10,600	0 10,600	
計					0 10,600	
単価					0 10,600	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	警戒標識①（材料費）	1400×275「速度落としてください」	単位	枚	数量	0 1	単価	0 5,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識	1400×275「速度落としてください」	枚	0 1	0 5,230	0 5,230	
計					0 5,230	
単価					0 5,230	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	警戒標識②（材料費）	1400×275「幅員減少」	単位	枚	数量	0 1	単価	0 5,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識	1400×275「幅員減少」	枚	0 1	0 5,230	0 5,230	
計					0 5,230	
単価					0 5,230	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	標識取付金具（材料費）	ｽﾘﾑ看板用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ金具	単位	台	数量	0 1	単価	0 8,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識取付金具	ｽﾘﾑ看板用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ金具	台	0 1	0 8,260	0 8,260	
計					0 8,260	
単価					0 8,260	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	標識取付補助金具（材料費）	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ 補助ｻﾎﾟｰﾄ	単位	台	数量	0 1	単価	0 3,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識取付金具	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ補助ｻﾎﾟｰﾄ	台	0 1	0 3,230	0 3,230	
計					0 3,230	
単価					0 3,230	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2,561.22	2,561	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,561	
単価					2,561	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2,196.06	2,196	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,196	
単価					2,196	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	ガードレールビーム（材料費）	C種 2.3×350×2330	単位	枚	数量	1 1	単価	8,530 8,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールビーム	C種 2.3×350×2330	枚	1 1	8,530 8,530	8,530 8,530	
計					8,530 8,530	
単価					8,530 8,530	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ガードレール袖（材料費）	C種 2.3×356×660	単位	枚	数量	1 1	単価	4,920 4,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール袖	C種 2.3×356×660	枚	1 1	4,920 4,920	4,920 4,920	
計					4,920 4,920	
単価					4,920 4,920	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	ブラケット（材料費）	C型 4.5×70×31×300	単位	個	数量	1 1	単価	703 703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラケット	C型 4.5×70×31×300	個	1 1	703 703	703 703	
計					703 703	
単価					703 703	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ボルト・ナット（材料費）	C用 M20 145	単位	本	数量	1 1	単価	452 452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	C用 M20 145	本	1 1	452 452	452 452	
計					452 452	
単価					452 452	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	ボルト・ナット（材料費）	C用 M16 35	単位	本	数量	1 1	単価	278 278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	C用 M16 35	本	1 1	278 278	278 278	
計					278 278	
単価					278 278	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	独立基礎（支給品）	300/500×400H	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵独立基礎	300/500×400H	個	1 1	7,605 7,605	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料期間185日	単位	基・日	数量	1 1	単価	73,180 73,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775	基・日	203 203	340 340	69,020 69,020	
仮設ガードレール（基本料）	5m 固定式 H775	基	1 1	4,160 4,160	4,160 4,160	
計					73,180 73,180	
単価					73,180 73,180	円／基・日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	線形誘導標（材料費）	ｽﾜﾗｲﾄ 両面反射ｼｰﾄ SKT4-2GWV	単位	本	数量	1 1	単価	23,580 23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標	ｽﾜﾗｲﾄ 両面反射ｼｰﾄ SKT4-2GWV		1	23,580	23,580	
		本	1	23,580	23,580	
計					23,580 23,580	
単価					23,580 23,580	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料期間223日	単位	基・日	数量	0 1	単価	0 79,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775		0	0	0	
		基・日	223	340	75,820	
仮設ガードレール（基本料）	5m 固定式 H775		0	0	0	
		基	1	4,160	4,160	
計					0 79,980	
単価					0 79,980	円／基・日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	線形誘導標（材料費）	ｽﾜﾗｲﾄ 両面反射ｼｰﾄ SKT4-2GWV	単位	本	数量	0 1	単価	0 23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標	ｽﾜﾗｲﾄ 両面反射ｼｰﾄ SKT4-2GWV	本	0 1	0 23,580	0 23,580	
計					0 23,580	
単価					0 23,580	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,198	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,200	
単価					15,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,932	16,932	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,940	
単価					16,940	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,198	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,200	
単価					15,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排2014年70～90t)	単位	回	数量	1	単価	3,266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	27,234	133,446	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事用　排ガス型２０１４年規制７０～９０ｔ吊	時間	11.9	35,300	420,070	単－ 315号
運搬費等率 490%		式	1		2,712,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		256	
計					3,266,000	
単価					3,266,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	27,234	149,787	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	45,200	67,800	
運搬費等率 434%		式	1		944,327	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					1,162,000	
単価					1,162,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 27.7km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長15m超 30kmまで	t	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,860	
単価					5,860	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	借地料（一式入力）	516千円	単位	式	数量	1	単価	516,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		式	1		516,000	
計					516,000	
単価					516,000	円／式

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	1560千円	単位	式	数量	1	単価	1,560,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		1,560,000	
計					1,560,000	
単価					1,560,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費	基礎工、構造物工	単位	式	数量	1 1	単価	1,770,000 1,770,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費用		式	1 1		1,770,000 1,770,000	
計					1,770,000 1,770,000	
単価					1,770,000 1,770,000	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	ICT活用効果等調査費用	技術員 0.5人	単位	工事	数量	0 1	単価	0 18,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 0.5	0 37,434	0 18,717	
計					0 18,717	
単価					0 18,710	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	道路施設基補データ作成費		単位	式	数量	1 1	単価	63,180 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日補正対象外	人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 63,180	
単価					63,180 63,180	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	アスベスト調査分析	試料採取	単位	式	数量	1 1	単価	140,000 140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスベスト調査分析	試料採取	式	1 1		140,000 140,000	
計					140,000 140,000	
単価					140,000 140,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	六価クロム溶出試験		単位	式	数量	0 1	単価	0 15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	0 2	0 7,800	0 15,600	
計					0 15,600	
単価					0 15,600	円／式

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	道路橋関連資料作成費		単位	式	数量	0 1	単価	0 220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路橋関連資料作成費		式	0 1		0 220,000	
計					0 220,000	
単価					0 220,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	遠隔臨場費	現場ｸﾗｳﾄﾞ ONE	単位	月	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場費	現場ｸﾗｳﾄﾞ ONE	月	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／月

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	快適トイレ	定置型 1台	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費	定置型 1台	基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	298,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	155	18,910	
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	通称２０ｔ級	供用日	1.84	152,000	279,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					298,600	
単価					298,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	64,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764	
軽油		L	106	155	16,430	
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	日	1.8	10,900	19,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,820	
単価					64,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 30.6m	単位	日	数量	1	単価	266,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	88	144	12,672	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					266,900	
単価					266,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	クローラクレーン運転	1,000mm 30.6m	単位	日	数量	1	単価	219,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	106	144	15,264	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事用　排ガス型２０１４年規制７０～９０ｔ吊	供用日	1.39	128,000	177,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					219,700	
単価					219,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,418	21,134	
軽油		L	35	144	5,040	
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	1.6	7,500	12,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,180	
単価					38,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	補強リング（材料費）	FB-12×75(D22用)	単位	t	数量	1 1	単価	130,000 130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング	FB-12×75 7.06kg/m		1	130,000	130,000	
		t	1	130,000	130,000	
計					130,000 130,000	
単価					130,000 130,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	補強リング（材料費）	FB-12×75(D25用)	単位	t	数量	1 1	単価	130,000 130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング	FB-12×75 7.06kg/m		1	130,000	130,000	
		t	1	130,000	130,000	
計					130,000 130,000	
単価					130,000 130,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	補強リング加工費	曲げ加工 平鋼	単位	本	数量	1 1	単価	5,300 5,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング加工費	曲げ加工　平鋼 20kg未満		1	5,300	5,300	
		本	1	5,300	5,300	
計					5,300 5,300	
単価					5,300 5,300	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D22	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用U型ボルト	D22		1	250	250	
		個	1	250	250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D25	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用U型ボルト	D25	個	1 1	260 260	260 260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼	箇所	1 1	100 100	100 100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	スペーサー固定用金具（材料費）	平鋼 4.5×32	単位	t	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用金具	平鋼 4.5×32	t	1 1	135,000 135,000	135,000 135,000	
計					135,000 135,000	
単価					135,000 135,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	スペーサー固定用U型ボルト（材料費）	D22	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用U型ボルト	D22	個	1 1	250 250	250 250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	スペーサー固定用U型ボルト（材料費）	D25	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用U型ボルト	D25	個	1 1	260 260	260 260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 ９０～１１０ｍ３	無	単位	日	数量	1	単価	90,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		Ｌ	66	144	9,504	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.04	52,800	54,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					90,840	
単価					90,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	ｍ３	数量	10	単価	556.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	30,702	1,535	
普通作業員		人	0.13	23,562	3,063	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		965	
計					5,563	
単価					556.3	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	119	144	17,136	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,500	12,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					55,750	
単価					55,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	単位	日	数量	1	単価	180,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	144	18,432	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	109,000	162,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					180,900	
単価					180,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	杭打ち用ウォータジェット運転		単位	日	数量	1	単価	89,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	134	144	19,296	
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第３次）１４．７ＭＰａ３２５Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1.49	47,100	70,179	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					89,480	
単価					89,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	91,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	92	144	13,248	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.49	35,100	52,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					91,970	
単価					91,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	180,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	144	18,432	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	109,000	162,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					180,900	
単価					180,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	フリクションカッター（材料費）	機能塗布剤(添加剤付き)(13.3kg/ｾｯﾄ)	単位	ｾｯﾄ	数量	1 1	単価	29,000 29,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター	機能塗布剤(添加剤付き)(13.3kg/ｾｯﾄ)	ｾｯﾄ	1 1	29,000 29,000	29,000 29,000	
計					29,000 29,000	
単価					29,000 29,000	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	フリクションカッター（材料費）	耐水防護剤(10.3kg/缶)	単位	缶	数量	1 1	単価	22,700 22,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター	耐水防護剤(10.3kg/缶)	缶	1 1	22,700 22,700	22,700 22,700	
計					22,700 22,700	
単価					22,700 22,700	円／缶

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	フリクションカッター工場納入運賃	引火性危険物 取扱注意品 ﾊﾟﾚｯﾄ費含む	単位	缶	数量	1 1	単価	3,200 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター工場納入運賃	引火性危険物 取扱注意品 ﾊﾟﾚｯﾄ費含む		1	3,200	3,200	
		缶	1	3,200	3,200	
計					3,200 3,200	
単価					3,200 3,200	円／缶

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	フリクションカッター塗布	塗布長=11.55Ⅳ型 2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター塗布	塗布長=11.55Ⅳ型 2層塗布 工場施工		1	2,750	2,750	
		ｍ２	1	2,750	2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	フリクションカッター塗布	塗布長=15.09 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター塗布	塗布長=15.09 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	ｍ２	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	フリクションカッター塗布	塗布長=15.476 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター塗布	塗布長=15.476 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	ｍ２	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	フリクションカッター塗布	塗布長=16.5 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター塗布	塗布長=16.5 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		1	2,750	2,750	
		ｍ２	1	2,750	2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	フリクションカッター養生梱包	3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工	単位	梱包	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター養生梱包	3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工		1	7,000	7,000	
		梱包	1	7,000	7,000	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／梱包

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	フリクションカッター除去	除去長=11.55 Ⅳ型 返却除去 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	750 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=11.55 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	1 1	750 750	750 750	
計					750 750	
単価					750 750	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	フリクションカッター除去	除去長=15.09 Ⅳ型 返却除去 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	750 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=15.09 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	1 1	750 750	750 750	
計					750 750	
単価					750 750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	フリクションカッター除去	除去長=15.476 Ⅳ型 返却除去 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	750 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=15.476 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	1 1	750 750	750 750	
計					750 750	
単価					750 750	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	フリクションカッター除去	除去長=16.5 Ⅳ型 返却除去 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	750 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=16.5 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	1 1	750 750	750 750	
計					750 750	
単価					750 750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	単位	日	数量	1	単価	180,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	144	18,432	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	109,000	162,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					180,900	
単価					180,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	杭打ち用ウォータジェット運転		単位	日	数量	1	単価	89,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	134	144	19,296	
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第３次）１４．７ＭＰａ３２５Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1.49	47,100	70,179	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					89,480	
単価					89,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	91,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	92	144	13,248	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.49	35,100	52,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					91,970	
単価					91,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	180,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	144	18,432	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	109,000	162,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					180,900	
単価					180,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	フリクションカッター（材料費）	機能塗布剤(添加剤付き)(13.3kg/ｾｯﾄ)	単位	ｾｯﾄ	数量	0 1	単価	0 29,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター	機能塗布剤(添加剤付き)(13.3kg/ｾｯﾄ)	ｾｯﾄ	0 1	0 29,000	0 29,000	
計					0 29,000	
単価					0 29,000	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	フリクションカッター（材料費）	耐水防護剤(10.3kg/缶)	単位	缶	数量	0 1	単価	0 22,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター	耐水防護剤(10.3kg/缶)	缶	0 1	0 22,700	0 22,700	
計					0 22,700	
単価					0 22,700	円／缶

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	フリクションカッター工場納入運賃	引火性危険物 取扱注意品 ﾊﾟﾚｯﾄ費含む	単位	缶	数量	0 1	単価	0 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター工場納入運賃	引火性危険物 取扱注意品 ﾊﾟﾚｯﾄ費含む	缶	0 1	0 3,200	0 3,200	
計					0 3,200	
単価					0 3,200	円／缶

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	フリクションカッター塗布	塗布長=11.55Ⅳ型 2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター塗布	塗布長=11.55Ⅳ型 2層塗布 工場施工	ｍ２	0 1	0 2,750	0 2,750	
計					0 2,750	
単価					0 2,750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	フリクションカッター塗布	塗布長=15.09 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター塗布	塗布長=15.09 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	ｍ２	0 1	0 2,750	0 2,750	
計					0 2,750	
単価					0 2,750	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	フリクションカッター塗布	塗布長=15.476 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター塗布	塗布長=15.476 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	ｍ２	0 1	0 2,750	0 2,750	
計					0 2,750	
単価					0 2,750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	フリクションカッター塗布	塗布長=16.5 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター塗布	塗布長=16.5 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	ｍ２	0 1	0 2,750	0 2,750	
計					0 2,750	
単価					0 2,750	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	フリクションカッター養生梱包	3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工	単位	梱包	数量	0 1	単価	0 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター養生梱包	3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工	梱包	0 1	0 7,000	0 7,000	
計					0 7,000	
単価					0 7,000	円／梱包

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	フリクションカッター除去	除去長=11.55 Ⅳ型 返却除去 工場施工	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=11.55 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	0 1	0 750	0 750	
計					0 750	
単価					0 750	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	フリクションカッター除去	除去長=15.09 Ⅳ型 返却除去 工場施工	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=15.09 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	0 1	0 750	0 750	
計					0 750	
単価					0 750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	フリクションカッター除去	除去長=15.476 Ⅳ型 返却除去 工場施工	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=15.476 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	0 1	0 750	0 750	
計					0 750	
単価					0 750	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	フリクションカッター除去	除去長=16.5 Ⅳ型 返却除去 工場施工	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=16.5 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	0 1	0 750	0 750	
計					0 750	
単価					0 750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	30,702	52,193	
とび工		人	3.2	29,070	93,024	
溶接工		人	1.7	30,192	51,326	
普通作業員		人	1.7	23,562	40,055	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	45,200	76,840	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,762	
計					325,200	
単価					32,520	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	19,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,702	30,702	
とび工		人	1.9	29,070	55,233	
溶接工		人	1	30,192	30,192	
普通作業員		人	1	23,562	23,562	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	45,200	45,200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,711	
計					194,600	
単価					19,460	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	コンクリート接着剤	打継用 使用量0.8kg/m2	単位	m２	数量	1 1	単価	2,640 2,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	0.8 0.8	3,300 3,300	2,640 2,640	
計					2,640 2,640	
単価					2,640 2,640	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	無収縮モルタル	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	単位	L	数量	1,000 1,000	単価	225 225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875 1,875	120 120	225,000 225,000	
計					225,000 225,000	
単価					225 225	円／Ｌ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	46,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	65	144	9,360	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	7,700	10,472	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,250	
単価					46,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	46,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	65	144	9,360	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	7,700	10,472	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,250	
単価					46,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 T10mm 9.8kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	740 740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	ｍ２	1 1	740 740	740 740	
計					740 740	
単価					740 740	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	45	132	5,940	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	11,700	17,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					49,560	
単価					49,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	559	670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46	132	6,072	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	2,630	3,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,228	
単価					9,228	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	119	144	17,136	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,500	12,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					55,750	
単価					55,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	37,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,160	316,000	WB253020 単－ 316号
汚濁防止フェンス	賃料日数172日 連続ﾌﾛｰﾄφ300 3.0m×20m	m	100	31,200	3,120,000	
アンカー工 10%		式	1		312,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,748,000	
単価					37,480	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	39,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,160	316,000	WB253020 単－ 317号
汚濁防止フェンス	賃料日数185日 連続ﾌﾛｰﾄφ300 3.0m×20m	m	100	33,000	3,300,000	
アンカー工 10%		式	1		330,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,946,000	
単価					39,460	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事用　排ガス型２０１４年規制７０～９０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	35,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,418	4,491	
軽油		L	16	144	2,304	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事用　排ガス型２０１４年規制７０～９０ｔ吊	時間	1	28,500	28,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,300	
単価					35,300	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,702	67,544	
普通作業員		人	5.4	23,562	127,234	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,940	112,068	WK250550 単－ 318号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9,154	
計					316,000	
単価					3,160	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,702	67,544	
普通作業員		人	5.4	23,562	127,234	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,940	112,068	WK250550 単－ 319号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9,154	
計					316,000	
単価					3,160	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	88	144	12,672	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,500	11,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					50,940	
単価					50,940	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	88	144	12,672	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,500	11,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					50,940	
単価					50,940	円／日