

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その2）工事
工事地名	宮崎河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年12月	12) 設計年月	令和7年12月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650031	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	353日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和9年3月19日 (1回変更) 至 令和9年3月19日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	都城	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処分費等	34,680
		23) 公告日	令和8年1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費（令和7年度補正）	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費（修繕）	4) 事業名：
----------------------------------	------------------	---------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その2）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 （高城地区）		式	1		14,951,611				
			1		14,951,611	0	0		
道路土工		式	1		502,214				
			1		502,214	0	0		
法面整形工 （A545 365k000 高城）		式	1		195,360				
			1		195,360	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約有 け質土、砂及び砂質土、粘性土							単-1号	
		m2	148	1,320	195,360				
			148	1,320	195,360	0	0		
残土処理工 （A545 365k000 高城）		式	1		5,856				
			1		5,856	0	0		
整地	敷均し(ルズ)							内-1号	
		m3	1		122				
			1		122	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-2号	
		m3	1		5,734				
			1		5,734	0	0		
残土処理工 （G560 363k700 高城）		式	1		300,998				
			1		300,998	0	0		
整地	敷均し(ルズ)							内-3号	
		m3	140		17,797				
			140		17,797	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-4号	
		m3	140		233,454				
			140		233,454	0	0		
土砂等運搬	軟岩							内-5号	
		m3	7		49,747				
			7		49,747	0	0		
排水構造物工									
		式	1		184,130				
			1		184,130	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その2）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工 （A545 365k000 高城）		式	1		10,484	0	0		
			1		10,484				
床掘り	土砂	m3	1		7,863	0	0	内-6号	
			1		7,863				
人力積込	土砂 人力積込	m3	1		2,621	0	0	内-7号	
			1		2,621				
排水工 （A545 365k000 高城）		式	1		173,646	0	0		
			1		173,646				
モルタル水路		m2	18	9,647	173,646	0	0	単-2号	
			18	9,647	173,646				
擁壁工		式	1		3,022,254	0	0		
			1		3,022,254				
作業土工 （G560 363k700 高城）		式	1		301,564	0	0		
			1		301,564				
床掘り	軟岩	m3	7		58,842	0	0	内-8号	
			7		58,842				
埋戻し	コンクリート	m3	6		230,779	0	0	内-9号	
			6		230,779				
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	7		11,943	0	0	内-10号	
			7		11,943				
根継ぎ工 （G560 363k700 高城）		式	1		2,720,690	0	0		
			1		2,720,690				
コンクリート		m3	50	29,385	1,469,250	0	0	単-3号	
			50	29,385	1,469,250				

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その2）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠		m2	150		1,251,440			内-11号	
			150		1,251,440	0	0		
法面工		式	1		4,912,558				
			1		4,912,558	0	0		
法枠工 (A545 365k000 高城)		式	1		4,912,558				
			1		4,912,558	0	0		
吹付枠	F300-2000×2000	m2	148		4,912,558			内-12号	
			148		4,912,558	0	0		
応急処理工		式	1		570,096				
			1		570,096	0	0		
応急処理作業工		式	1		570,096				
			1		570,096	0	0		
軽作業		式	1		570,096			内-13号	
			1		570,096	0	0		
仮設工		式	1		5,760,359				
			1		5,760,359	0	0		
土留・仮締切工 (G560 363k700 高城)		式	1		1,302,557				
			1		1,302,557	0	0		
土のう 制作・設置	H=1.1m W=1.1m 耐候性1年	袋	165		1,138,302			内-14号	
			165		1,138,302	0	0		
土のう 撤去	H=1.1m W=1.1m 耐候性1年	袋	165		164,255			内-15号	
			165		164,255	0	0		
防護施設工 (A545 365k000 高城)		式	1		186,552				
			1		186,552	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い		設置・撤去 土中式 高さ 3m	m	25		186,552	0	0	内-16号
				25		186,552			
交通管理工 (G560 363k700 高城)			式	1		1,300,620	0	0	
				1		1,300,620			
交通誘導警備員 A			人日	30	16,790	503,700	0	0	単-4号
				30		503,700			
交通誘導警備員 B			人日	60	13,282	796,920	0	0	単-5号
				60		796,920			
交通管理工 (A545 365k000 高城)			式	1		478,152	0	0	
				1		478,152			
交通誘導警備員 B			人日	36	13,282	478,152	0	0	単-6号
				36		478,152			
交通管理工 (A545 365k000 高城)			式	1		2,492,478	0	0	
				1		2,492,478			
交通誘導警備員 A 24時間作業			人日	54	17,839	963,306	0	0	単-7号
				54		963,306			
交通誘導警備員 B 24時間作業			人日	108	14,159	1,529,172	0	0	単-8号
				108		1,529,172			
直接工事費			式	1		14,951,611	0	0	
				1		14,951,611			
共通仮設費			式	1		2,682,864	0	0	
				1		2,682,864			
共通仮設費			式	1		268,736	0	0	
				1		268,736			

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その2）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費				1		58,065			
			式	1		58,065	0	0	
道路施設基本データ作成費用				1		58,065			内-17号
			式	1		58,065	0	0	
現場環境改善費（率計上）				1		210,671			
			式	1		210,671	0	0	
共通仮設費（率計上）				1		2,414,128			
			式	1		2,414,128	0	0	
純工事費				1		17,634,475			
			式	1		17,634,475	0	0	
現場管理費				1		9,139,330			
			式	1		9,139,330	0	0	
工事原価				1		46,907,961			
			式	1		46,907,961	0	0	
一般管理費等				1		8,192,039			
			式	1		8,192,039	0	0	
工事価格				1		55,100,000			
			式	1		55,100,000	0	0	
消費税相当額				1		5,510,000			
			式	1		5,510,000	0	0	
工事費計				1		60,610,000			
			式	1		60,610,000	0	0	

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その2）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 （高鍋地区）			式	1		10,897,547	0	0	
				1		10,897,547			
道路土工			式	1		726,941	0	0	
				1		726,941			
残土処理工			式	1		726,941	0	0	
				1		726,941			
整地		敷均し（ルース）		150		18,168			内-1号
				m3 150		18,168			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		20		52,259	0		内-2号
				m3 20		52,259			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		110		619,297	0		内-3号
				m3 110		619,297			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		20		37,217	0		内-4号
				m3 20		37,217			
地盤改良工			式	1		95,035	0	0	
				1		95,035			
置換工			式	1		95,035	0	0	
				1		95,035			
置換		RC-40		12		95,035	0		内-5号
				m3 12		95,035			
舗装工			式	1		121,841	0	0	
				1		121,841			
アスファルト舗装工			式	1		121,841	0	0	
				1		121,841			

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その2）工事（1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	37	932	34,484	0	0	単-1号
				37	932	34,484			
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	37	2,361	87,357	0	0	単-2号
				37	2,361	87,357			
排水構造物工			式	1		2,556,941	0	0	
				1		2,556,941			
作業土工			式	1		211,636	0	0	
				1		211,636			
床掘り		土砂	m3	50		102,934	0	0	内-6号
				50		102,934			
埋戻し		土砂	m3	30		108,702	0	0	内-7号
				30		108,702			
側溝工			式	1		1,877,113	0	0	
				1		1,877,113			
管(函)渠型側溝		幅 30 c m 高さ 30 c m	m	55	25,009	1,375,495	0	0	単-3号
				55	25,009	1,375,495			
管(函)渠型側溝		幅 30 c m 高さ 40 c m	m	14	27,323	382,522	0	0	単-4号
				14	27,323	382,522			
管(函)渠型側溝		幅 30 c m 高さ 50 c m	m	4	29,774	119,096	0	0	単-5号
				4	29,774	119,096			
集水枿・マンホール工			式	1		83,924	0	0	
				1		83,924			

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	47,803	47,803	0	0	単-6号
				1	47,803	47,803			
蓋		グレーチング T-2	枚	1	36,121	36,121	0	0	単-7号
				1	36,121	36,121			
排水工			式	1		384,268	0	0	
				1		384,268			
縦排水		側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	15	12,260	183,900	0	0	単-8号
				15	12,260	183,900			
張りコンクリート		18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	m2	15		155,252	0	0	内-8号
				15		155,252			
跳水防止蓋		W400*L1000*t3.2	枚	2		45,116	0	0	内-9号
				2		45,116			
縁石工			式	1		790,663	0	0	
				1		790,663			
縁石工			式	1		790,663	0	0	
				1		790,663			
歩車道境界ブロック		B種(180/205×250×600)	m	73	10,831	790,663	0	0	単-9号
				73	10,831	790,663			
防護柵工			式	1		414,005	0	0	
				1		414,005			
路側防護柵工			式	1		104,850	0	0	
				1		104,850			
ガードレール（再設置）		塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	m	121		104,850	0	0	内-10号
				121		104,850			

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その2）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防止柵工		式	1		309,155				
			1		309,155	0	0		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込		121	2,555	309,155			単-10号	
		m	121	2,555	309,155	0	0		
石・ブロック積(張)工		式	1		4,294,592				
			1		4,294,592	0	0		
作業土工		式	1		612,365				
			1		612,365	0	0		
床掘り(掘削)	土砂		140		345,003			内-11号	
		m3	140		345,003	0	0		
埋戻し	土砂		30		84,923			内-12号	
		m3	30		84,923	0	0		
埋戻し 購入土	土砂 土砂		20		136,888			内-13号	
		m3	20		136,888	0	0		
掘削補助機械搬入搬出			1		45,551			内-14号	
		回	1		45,551	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,682,227				
			1		3,682,227	0	0		
現場打基礎コンクリート (基礎砕石有)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m		9	11,103	99,927			単-11号	
		m	9	11,103	99,927	0	0		
現場打基礎コンクリート (基礎砕石無)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m		10	9,728	97,280			単-12号	
		m	10	9,728	97,280	0	0		
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)		3	70,063	210,189			単-13号	
		m3	3	70,063	210,189	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その2）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え350 150kg/ 個未満	m2	89	30,461	2,711,029				単-14号
			89	30,461	2,711,029		0	0	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	32	7,607	243,424				単-15号
			32	7,607	243,424		0	0	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	8	5,045	40,360				単-16号
			8	5,045	40,360		0	0	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	64,955	129,910				単-17号
			2	64,955	129,910		0	0	
止水コンクリート	18-8-40 高炉	m3	1	39,783	39,783				単-18号
			1	39,783	39,783		0	0	
植生土のう	小口並べ 流用土	m2	8		110,325				内-15号
			8		110,325		0	0	
応急処理工		式	1		160,638				
			1		160,638		0	0	
応急処理作業工		式	1		160,638				
			1		160,638		0	0	
軽作業		式	1		160,638				内-16号
			1		160,638		0	0	
構造物撤去工		式	1		231,021				
			1		231,021		0	0	
防護柵撤去工		式	1		87,724				
			1		87,724		0	0	
防護柵撤去(カーブ側レール)		m	121		87,724				内-17号
			121		87,724		0	0	

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その2）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		131,167			
			1		131,167	0	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	75		48,234			内-18号
			75		48,234	0	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	55	199	10,945			単-19号
			55	199	10,945	0	0	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	6	11,998	71,988			単-20号
			6	11,998	71,988	0	0	
運搬処理工		式	1		12,130			
			1		12,130	0	0	
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	3,380	6,760			単-21号
			2	3,380	6,760	0	0	
殻処分	アスファルト殻	m3	2	2,685	5,370			単-22号
			2	2,685	5,370	0	0	
仮設工		式	1		1,505,870			
			1		1,505,870	0	0	
土留・仮締切工		式	1		205,250			
			1		205,250	0	0	
土のう設置	H=1. 1 m W=1. 1 m 耐候性1年	袋	26		179,368			内-19号
			26		179,368	0	0	
土のう撤去		袋	26		25,882			内-20号
			26		25,882	0	0	
交通管理工		式	1		1,300,620			
			1		1,300,620	0	0	

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内防災（その2）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	30	16,790	503,700	0	0	単-23号	
			30	16,790	503,700				
交通誘導警備員 B		人日	60	13,282	796,920	0	0	単-24号	
			60	13,282	796,920				
直接工事費		式	1		10,897,547	0	0		
			1		10,897,547				
共通仮設費		式	1		2,144,315	0	0		
			1		2,144,315				
共通仮設費		式	1		175,038	0	0		
			1		175,038				
準備費		式	1		11,384	0	0		
			1		11,384				
木根等処分費		m2	100		11,384	0	0	内-21号	
			100		11,384				
現場環境改善費（率計上）		式	1		163,654	0	0		
			1		163,654				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,969,277	0	0		
			1		1,969,277				
純工事費		式	1		13,041,862	0	0		
			1		13,041,862				
現場管理費		式	1		7,092,294	0	0		
			1		7,092,294				
工事原価		式	1		20,134,156	0	0		
			1		20,134,156				

1m3当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140m3当たり内訳書

整地

第 3号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m 3	138	1,871	258,198			CB210110
			138	1,871	258,198	0	0	
合 計					233,454			
					233,454		0	

7m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 軟岩 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）DID無		7	7,860	55,020			WYB00014
		m 3	7	7,860	55,020	0	0	単一 9号
DID無 10.0 k m以下								
合 計					49,747			
					49,747		0	

1m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1m3当たり内訳書

人力積込

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力積込	土砂		1	2,899	2,899			CB210830
		m 3	1	2,899	2,899	0	0	
合 計					2,621			
					2,621		0	

7m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	軟岩 オープンカット 小規模 破碎片除去有り		7	9,297	65,079			WYB00012
		m 3	7	9,297	65,079	0	0	単一 11号
合 計					58,842			
					58,842		0	

6m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 各種 養生無し 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	6	42,540	255,240			CB240010
			6	42,540	255,240	0	0	
高炉 18-8-40 (W/C指定なし)								
合 計					230,779			
					230,779		0	

7m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 小規模(標準以外)		7	1,887	13,209			CB210020
		m 3	7	1,887	13,209	0	0	
合 計					11,943		0	
					11,943			

150m2当たり内訳書

型枠

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		146	9,480	1,384,080			CB240210
		m 2	146	9,480	1,384,080	0	0	
合 計					1,251,440			
					1,251,440		0	

148m2当たり内訳書

吹付砕
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 有		148	2,407	356,236			WB811120
		m 2	148	2,407	356,236	0	0	単一 12号
吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m以上250m未満		160	26,400	4,224,000			WB811110
		m	160	26,400	4,224,000	0	0	単一 13号
モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 有		100	8,530	853,000			WB810810
		m 2	100	8,530	853,000	0	0	単一 14号
合 計					4,912,558		0	
					4,912,558			

一式当たり内訳書

[宮崎河川国道事務所管内]

印刷日時：2026/07/01 19:30:52

軽作業

第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(労務費)								
土木一般世話役	平日 標準 8:00～17:00		40	4,258	170,320			WYB00002
		時間	40	4,258	170,320	0	0	単一 15号
特殊作業員	平日 標準 8:00～17:00		40	3,710	148,400			WYB00004
		時間	40	3,710	148,400	0	0	単一 16号
普通作業員	平日 標準 8:00～17:00		80	2,588	207,040			WYB00007
		時間	80	2,588	207,040	0	0	単一 17号
(機械器具(長期割引無し))								
超小旋回バックホウ(クローラー型)(賃料)	山積0.28m3(平積0.22m3)		4	10,500	42,000			WYB00005
		日	4	10,500	42,000	0	0	単一 18号
振動ローラー(賃料)	ハンドガイト式 運転質量0.8～1.1t		4	2,970	11,880			WYB00008
		日	4	2,970	11,880	0	0	単一 19号
ダンプトラック(賃料)	2t車		4	5,670	22,680			WYB00009
		日	4	5,670	22,680	0	0	単一 20号
(材料費)								
ガソリン	レギュラー		100	144	14,400			WYB00010
		L	100	144	14,400	0	0	単一 21号
軽油			100	138	13,800			WYB00011
		L	100	138	13,800	0	0	単一 22号
合 計					570,096			
					570,096		0	

165袋当たり内訳書

土のう

制作・設置

第 14号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

165袋当たり内訳書

土のう

撤去

第 15号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

25m当たり内訳書

仮囲い

第 16号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人		1	64,220	64,220			WYB00003
		工事	1	64,220	64,220	0	0	単一 30号
合 計					58,065		0	
					58,065			

150m3当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		18	3,211	57,798			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	18	3,211	57,798	0	0	
合 計					52,259			
					52,259		0	

110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		108	6,342	684,936			CB210110
	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	108	6,342	684,936	0	0	
合 計					619,297			
					619,297		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 坪積0.8m3(平積0.6m3)		22	1,871	41,162			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m 3	22	1,871	41,162	0	0	
合 計					37,217			
					37,217		0	

12m3当たり内訳書

置換

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		12	5,634	67,608			CB210510
		m 3	12	5,634	67,608	0	0	
土材料			15	2,500	37,500			CB210550
		m 3	15	2,500	37,500	0	0	
合 計					95,035			
					95,035		0	

50m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		32	3,757	120,224			CB210410
		m 3	32	3,757	120,224	0	0	
合 計					108,702			
					108,702		0	

15m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		6	11,910	71,460			WB240720
		m 2	6	11,910	71,460	0	0	単一 27号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッキン付 18-8-40（高炉）無し 5m3/100m2 無し		15	6,492	97,380			WB240730
		m 2	15	6,492	97,380	0	0	単一 28号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		15	191.2	2,868			WB240740
		m 2	15	191.2	2,868	0	0	単一 29号
合 計					155,252		0	
					155,252			

2枚当たり内訳書

跳水防止蓋

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		2	19,950	39,900			WB821430
		枚	2	19,950	39,900	0	0	単一 30号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		12	687.2	8,246			CB224410
		孔	12	687.2	8,246	0	0	
(材料費)								
後施工アンカー	M6*45 ステンレス		12	146	1,752			WYB00002
		本	12	146	1,752	0	0	単一 31号
合 計					45,116			
					45,116		0	

121m当たり内訳書

第 10号内訳書

ガートレール
(再設置)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		20	1,440	28,800			WB810540
		m	20	1,440	28,800	0	0	単一 32号
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無		101	863	87,163			WB810560
		m	101	863	87,163	0	0	単一 33号
合 計					104,850			
					104,850		0	

140m3当たり内訳書

第 11号内訳書

床掘り(掘削)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		138	2,765	381,570			CB210100
		m 3	138	2,765	381,570	0	0	
合 計					345,003			
					345,003		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		25	3,757	93,925			CB210410
		m 3	25	3,757	93,925	0	0	
合 計					84,923		0	
					84,923			

20m3当たり内訳書

第 13号内訳書

埋戻し
購入土

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		21	3,757	78,897			CB210410
		m 3	21	3,757	78,897	0	0	
購入土	良質土（裏込め土）ほぐし		29	2,500	72,500			
		m 3	29	2,500	72,500	0	0	
合 計					136,888		0	
					136,888			

1回当たり内訳書

掘削補助機械搬入搬出

第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削補助機械搬入搬出	標準		1	50,380	50,380			CB210070
		回	1	50,380	50,380	0	0	
合 計					45,551		0	
					45,551			

8m²当たり内訳書

植生土のう

第 15号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

軽作業

第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(労務費)								
土木一般世話役	平日 標準 8:00～17:00		16	4,258	68,128			WYB00005
		時間	16	4,258	68,128	0	0	単一 38号
特殊作業員	平日 標準 8:00～17:00		16	4,258	68,128			WYB00006
		時間	16	4,258	68,128	0	0	単一 39号
普通作業員	平日 標準 8:00～17:00		16	2,588	41,408			WYB00003
		時間	16	2,588	41,408	0	0	単一 40号
合 計					160,638			
					160,638			

121m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無		20	1,407	28,140			WB810530
		m	20	1,407	28,140	0	0	単一 41号
部材撤去（レール撤去）	路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種）無 無		101	682	68,882			WB810580
		m	101	682	68,882	0	0	単一 42号
合 計					87,724		0	
					87,724			

75m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 18号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

26袋当たり内訳書

土のう

設置

第 19号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 20号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m2当たり内訳書

木根等処分費

第 21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込運搬	タンポトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 26. 0km以下 全ての費用	m 2	98	36. 65	3, 591			CB432150
			98	36. 65	3, 591	0	0	
処分費 (t)		t	1	9, 000	9, 000			WB020052
			1	9, 000	9, 000	0	0	単一 49号
合 計					11, 384			
					11, 384		0	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	法面整形(切土部)	現場制約有 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,320
						1		1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	1,461	1,461	CB220010	
			m 2	1	1,461	1,461		
計						1,461		
						1,461		
単価						1,461	円／m2	
						1,461		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	モルタル水路		単位	m2	数量	1	単価	9,647
						1		9,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 100m2以上250m2未満 無 無		1	10,670	10,670	WB810810	
			m 2	1	10,670	10,670	単一 10号	
計						10,670		
						10,670		
単価						10,670	円／m2	
						10,670		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	29, 385	
						1		29, 385	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	32, 500	32, 500	CB240010		
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	32, 500	32, 500			
計						32, 500			
						32, 500			
単価						32, 500	円／m3		
						32, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 790	
						1		16, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				1	18, 570	18, 570	WB010211		
			人日	1	18, 570	18, 570	単一 26号		
計						18, 570			
						18, 570			
単価						18, 570			
						18, 570			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 282	
						1		13, 282	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				1	14, 690	14, 690	WB010212		
			人日	1	14, 690	14, 690	単一 27号		
計						14, 690			
						14, 690			
単価						14, 690			
						14, 690			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13,282
						1		13,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	14,690	14,690	WB010212	
			人日	1	14,690	14,690	単一 27号	
計						14,690		
						14,690		
単価						14,690		
						14,690		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 073-00-00-1-0	
単一7号	交通誘導警備員 A 24時間作業		単位	人日	数量	1	単価	17, 839	
						1		17, 839	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				1	19, 730	19, 730	WB010211		
			人日	1	19, 730	19, 730	単一 28号		
(労務調整係数1. 073)									
計						19, 730			
						19, 730			
単価						19, 730			
						19, 730			
							円／人日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.073-00-00-1-0	
単一8号	交通誘導警備員 B 24時間作業		単位	人日	数量	1	単価	14,159
						1		14,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	15,660	15,660	WB010212	
			人日	1	15,660	15,660	単一 29号	
(労務調整係数1.073)								
計						15,660		
						15,660		
単価						15,660		
						15,660		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	小規模 軟岩 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）DID無	単位	m 3	数量	10	単価	7,860
						10		7,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬		2t積級		2.2	35,730	78,606	WYB00016	
			日	2.2	35,730	78,606	単一 31号	
計						78,606		
						78,606		
単価						7,860		
						7,860	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	10,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚8 c m						
			m 2	1	10,662.57	10,662		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						10,670		
単価						10,670	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	床掘り	軟岩 オープンカット 小規模 破砕片除去有り	単位	m 3	数量	10	単価	9, 297	
						10		9, 297	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）標準 運転（賃料）		山積0. 13m3（平積0. 1m3）油圧ブレーカー用		1. 5	38, 280	57, 420	WYB00013		
			日	1. 5	38, 280	57, 420	単一 32号		
油圧ブレーカー		バケット容量0. 1m3 アタッチメントのみ 長期割引有り		1. 5	4, 560	6, 840			
			日	1. 5	4, 560	6, 840			
バックホウ（クローラ）標準 運転（賃料）		山積0. 13m3（平積0. 1m3）		0. 75	38, 280	28, 710	WYB00015		
			日	0. 75	38, 280	28, 710	単一 33号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						92, 970			
						92, 970			
単価						9, 297			
						9, 297			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 有	単位	m 2	数量	100	単価	2, 407	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2, 406. 54	240, 654			
諸雑費（まるめ）			式	1		46			
計						240, 700			
単価						2, 407	円／m 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-13号	吹付砕工〔市場単価〕	梁断面 300×300 100m以上250m未満	単位	m	数量	100	単価	26,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300×300	m	100	26,391.3	2,639,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		870		
計						2,640,000		
単価						26,400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 有	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚 8 c m	m 2	1	8,530.05	8,530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,530		
	単価					8,530	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	土木一般世話役	平日 標準 8:00～17:00	単位	時間	数量	8	単価	4,258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	34,068	34,068		
			人	1	34,068	34,068		
	計					34,068		
	単価					4,258		
						4,258	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	特殊作業員	平日 標準 8:00～17:00	単位	時間	数量	8	単価	3,710
						8		3,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	29,682	29,682		
			人	1	29,682	29,682		
計						29,682		
						29,682		
単価						3,710		
						3,710	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	普通作業員	平日 標準 8:00～17:00	単位	時間	数量	8	単価	2,588
						8		2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	20,706	20,706		
			人	1	20,706	20,706		
計						20,706		
						20,706		
単価						2,588		
						2,588	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	超小旋回バックホウ（クローラー型）（賃料）	山積0.28m3(平積0.22m3)	単位	日	数量	1	単価	10,500
						1		10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超小旋回バックホウ（クローラー型）（賃料）		山積0.28m3(平積0.22m3)		1	10,500	10,500		
			日	1	10,500	10,500		
計						10,500		
						10,500		
単価						10,500		
						10,500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	振動ローラー（賃料）	ハットカイト式 運転質量0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	2,970
						1		2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラー（賃料）		ハットカイト式 運転質量0.8～1.1t		1	2,970	2,970		
			日	1	2,970	2,970		
計						2,970		
						2,970		
単価						2,970		
						2,970	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	ダンプトラック（賃料）	2t車	単位	日	数量	1	単価	5,670
						1		5,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック（賃料）		2t車		1	5,670	5,670		
			日	1	5,670	5,670		
計						5,670		
						5,670		
単価						5,670		
						5,670	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	ガソリン	レギュラー	単位	L	数量	1	単価	144
						1		144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		1	144	144		
			L	1	144	144		
計						144		
						144		
単価						144		
						144	円／L	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	軽油		単位	L	数量	1	単価	138
						1		138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				1	138	138		
			L	1	138	138		
計						138		
						138		
単価						138		
						138	円／L	

参考資料（１）

単一23号		大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	7,630
土木一般世話役			人	0.204	34,068	6,949	摘要	
特殊作業員			人	0.204	29,682	6,055		
普通作業員			人	0.204	20,706	4,224		
大型土のう袋材		H＝1.1m W＝1.1m 耐候性1年	袋	10	3,770	37,700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	49,900	10,179	WK250500 単一 34号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2.5t吊	日	0.204	53,200	10,852		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		341		
計						76,300		
単価						7,630	円／袋	

参考資料（１）

単一24号		大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,101
土木一般世話役			人	0.094	34,068	3,202		
特殊作業員			人	0.094	29,682	2,790		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.094	53,200	5,000		
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%			式	1		18		
計						11,010		
単価						1,101	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 34日	単位	m	数量	10	単価	8,253
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.49	34,068	16,693		
	普通作業員		人	2.449	20,706	50,708		
	仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	供用日	34	247	8,398		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,731		
	計					82,530		
	単価					8,253	円／m	

参考資料（１）

単一26号		交通誘導警備員A		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）				式	1		6		
計							18,570		
単価							18,570	円／人日	

単一27号		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人	1	14,688	14,688		
諸雑費（まるめ）				式	1		2		
計							14,690		
単価							14,690	円／人日	

参考資料（１）

単一28号		交通誘導警備員A		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		交通誘導警備員A		人	1	19,729	19,729		
		諸雑費（まるめ）		式	1		1		
		計					19,730		
		単価					19,730	円／人日	

単一29号		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		交通誘導警備員B		人	1	15,660	15,660		
		諸雑費（まるめ）		式	1		0		
		計					15,660		
		単価					15,660	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一30号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	単位	工事	数量	1	単価	64,220
						1		64,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,700	64,225		
			人	1.75	36,700	64,225		
計						64,225		
						64,225		
単価						64,220		
						64,220	円／工事	

参考資料（２）

単-31号		ダンプトラック運搬	2t積級	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	35,730
							1	単価	35,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				1	25,602	25,602			
			人	1	25,602	25,602			
軽油				25	138	3,450			
			L	25	138	3,450			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1.17	5,520	6,458			
			供用日	1.17	5,520	6,458			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.17	182	212			
			供用日	1.17	182	212			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						35,730			
						35,730			
単価						35,730			
						35,730	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-32号	バックホウ（クローラ）標準 運転 （賃料）	山積0.13m3（平積0.1m3）油圧ブレーカー用	単位	日	数量	1	単価	38,280	
						1		38,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	30,192	30,192			
			人	1	30,192	30,192			
軽油				25	138	3,450			
			L	25	138	3,450			
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 1 3 m 3（平積0. 1 m 3）		1	4,630	4,630			
			日	1	4,630	4,630			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						38,280			
						38,280			
単価						38,280	円／日		
						38,280			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	バックホウ（クローラ）標準 運転 （賃料）	山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	38,280	
						1		38,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	30,192	30,192			
			人	1	30,192	30,192			
軽油				25	138	3,450			
			L	25	138	3,450			
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 1 3 m 3（平積0. 1 m 3）		1	4,630	4,630			
			日	1	4,630	4,630			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						38,280			
						38,280			
単価						38,280	円／日		
						38,280			

参考資料（２）

単一34号		バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
							1	単価
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	49,900 摘要
運転手（特殊）				人	1	30,192	30,192	
軽油				L	65	138	8,970	
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕			山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.36	7,890	10,730	
諸雑費（まるめ）				式	1		8	
計							49,900	
単価							49,900	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	下層路盤(歩道部)	再生クワツシャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	932
						1		932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワツシャラン RC-40 全ての費用		1	1,031	1,031	CB410031	
			m 2	1	1,031	1,031		
計						1,031		
						1,031		
単価						1,031	円／m2	
						1,031		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,361
						1		2,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,612	2,612	CB410261	
			m 2	1	2,612	2,612		
計						2,612		
						2,612		
単価						2,612	円／m2	
						2,612		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	25,009
						1		25,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	27,660	27,660	CB222790	
			m	1	27,660	27,660		
計						27,660		
						27,660		
単価						27,660		
						27,660	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	1	単価	27,323
						1		27,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	30,220	30,220	CB222790	
			m	1	30,220	30,220		
計						30,220		
						30,220		
単価						30,220		
						30,220	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	1	単価	29,774
						1		29,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	32,930	32,930	CB222790	
			m	1	32,930	32,930		
計						32,930		
						32,930		
単価						32,930	円／m	
						32,930		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	47,803
						1		47,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	52,870	52,870	CB222950	
			箇所	1	52,870	52,870		
計						52,870		
						52,870		
単価						52,870	円／箇所	
						52,870		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	蓋	グーレンソグ T-2	単位	枚	数量	1	単価	36,121
						1		36,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	39,950	39,950	WB821430	
			枚	1	39,950	39,950	単一 25号	
計						39,950		
						39,950		
単価						39,950		
						39,950	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	12,260
						1		12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	13,560	13,560	WB821410	
			m	1	13,560	13,560	単一 26号	
計						13,560		
						13,560		
単価						13,560		
						13,560	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	10,831
						1		10,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	11,980	11,980	CB422510	
			m	1	11,980	11,980		
計						11,980		
						11,980		
単価						11,980		
						11,980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	2,555
						1		2,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		1	1,734	1,734	WB810760	
			m	1	1,734	1,734	単一 34号	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	1,092	1,092	WB810770	
			m	1	1,092	1,092	単一 35号	
計						2,826		
						2,826		
単価						2,826		
						2,826	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	現場打基礎コンクリート (基礎碎石有)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	1	単価	11,103
						1		11,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.14	87,680	12,275.2	CB226170	
			m 3	0.14	87,680	12,275.2		
計						12,275.2		
						12,275.2		
単価						12,280		
						12,280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	現場打基礎コンクリート (基礎碎石無)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	1	単価	9,728
						1		9,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0.14	76,790	10,750.6	CB226170	
			m 3	0.14	76,790	10,750.6		
計						10,750.6		
						10,750.6		
単価						10,760		
						10,760	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70, 063	
						1		70, 063	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	77, 490	77, 490	CB226190		
			m 3	1	77, 490	77, 490			
計						77, 490			
						77, 490			
単価						77, 490			
						77, 490			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリート(間知)ブ ロック積	粗面 控え350 150kg/個未満	単位	m2	数量	1	単価	30, 461
						1		30, 461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 335m3/m2 18-8-40(高炉)		1	33, 690	33, 690	WB825010	
			m 2	1	33, 690	33, 690	単- 36号	
計						33, 690		
						33, 690		
単価						33, 690		
						33, 690		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,607
						1		7,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8,414	8,414	CB226120	
			m 3	1	8,414	8,414		
計						8,414		
						8,414		
単価						8,414	円／m3	
						8,414		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	5,045
						1		5,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		1	5,580	5,580	CB224710	
			m 2	1	5,580	5,580		
計						5,580		
						5,580		
単価						5,580	円／m2	
						5,580		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64,955	
						1		64,955	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	71,840	71,840	CB226180		
			m 3	1	71,840	71,840			
計						71,840			
						71,840			
単価						71,840			
						71,840			
							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-18号	止水コンクリート	18-8-40 高炉	単位	m3	数量	1	単価	39,783
						1		39,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	44,000	44,000	CB240010	
			m 3	1	44,000	44,000		
計						44,000		
						44,000		
単価						44,000		
						44,000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	199	
						1		199	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	220. 1	220. 1	CB430310		
			m 2	1	220. 1	220. 1			
計						220. 1			
						220. 1			
単価						220. 1	円／m2		
						220. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11,998
						1		11,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下		1	13,270	13,270	WB824020	
			m 3	1	13,270	13,270	単一 43号	
計						13,270		
						13,270		
単価						13,270	円／m3	
						13,270		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,380
						1		3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	3,739	3,739	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,739	3,739		
計						3,739		
						3,739		
単価						3,739		
						3,739	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,685
						1		2,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,970	2,970	WB020051	
			m 3	1	2,970	2,970	単一 44号	
計						2,970		
						2,970		
単価						2,970		
						2,970	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 790	
						1		16, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				1	18, 570	18, 570	WB010211		
			人日	1	18, 570	18, 570	単一 47号		
計						18, 570			
						18, 570			
単価						18, 570			
						18, 570	円／人日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 282
						1		13, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	14, 690	14, 690	WB010212	
			人日	1	14, 690	14, 690	単一 48号	
計						14, 690		
						14, 690		
単価						14, 690		
						14, 690		
							円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	39,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	340.68	34,068		
グレーチング蓋		ボルト固定 500×500用 T-2	枚	100	39,600	3,960,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		932		
計						3,995,000		
単価						39,950	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,755.52	47,555		
U型側溝		本体 普通型 300*300*2000	個	5	17,600	88,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						135,600		
単価						13,560	円／m	

参考資料（１）

単一27号		型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	m ²	数量	単価	10	11,910
土木一般世話役			人	1.2	34,068	40,881	摘要	
型わく工			人	1.6	29,172	46,675		
普通作業員			人	1.2	20,706	24,847		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,697		
計						119,100		
単価						11,910	円／m ²	

参考資料（１）

単－28号		コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2. 5	34, 068	85, 170		
特殊作業員				人	2. 1	29, 682	62, 332		
普通作業員				人	5	20, 706	103, 530		
生コンクリート 高炉			1 8－8－4 0	m 3	6. 05	26, 500	160, 325		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付			排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	16. 5	14, 310	236, 115	単－ 50号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				式	1		1, 728		
計							649, 200		
単価							6, 492	円／m 2	

参考資料（1）

単一29号		養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
							100	191.2	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.21	34,068	7,154		
普通作業員				人	0.56	20,706	11,595		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				式	1		371		
計							19,120		
単価							191.2	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	19,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	340.68	34,068		
跳水防止蓋		縞鋼板 t3.2×W400×L1000 穴開け加工含む	枚	100	19,600	1,960,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		932		
計						1,995,000		
単価						19,950	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	後施工アンカー	M6*45 ステンレス	単位	本	数量	1	単価	146
						1		146
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	後施工アンカー	M6*45 ステンレス		1	146	146		
			本	1	146	146		
	計					146		
						146		
	単価					146		
						146	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		G r－B－4 E 塗装	m	1	11, 200	11, 200			
ガードレール 路側用		土中建込 G r－B－4 E 塗装	m	1	-9, 760	-9, 760			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 440			
単価						1, 440	円／m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レールのみ（耐雪型含む）		路側用 A・B・C種	m	1	863	863		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						863		
単価						863	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－34号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,734	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,734	173,400			
転落防止柵（再利用）		H=1100 長さ=1200(土中用) 4段ビーム 白	m	100	0	0			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						173,400			
単価						1,734	円／m		

参考資料（1）

単価使用年月		2026. 3	
歩掛使用年月		2026. 2	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-35号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	
		単位	m
			数量
			100
		単価	1,092
名称		規格	単位
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	数量
		m	100
			1,091.4
			109,140
諸雑費（まるめ）		式	1
			60
計			109,200
単価			1,092
			円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.335m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	33,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14,035.2	1,403,520		
	間知ブロック（六角ブロック）	粗面 200（一片の長さ）×350 9.62個/m2	m 2	100	9,710	971,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	37.52	26,500	994,280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		200		
	計					3,369,000		
	単価					33,690	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	植生土のう設置	小口並べ	単位	袋	数量	100	単価	897.2
						100		897.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				3	20,706	62,118		
			人	3	20,706	62,118		
植生土のう		種子肥料付き 幅40(41)×長60cm		100	276	27,600		
			袋	100	276	27,600		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						89,720		
						89,720		
単価						897.2		
						897.2	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－38号	土木一般世話役	平日 標準 8:00～17:00	単位	時間	数量	8	単価	4,258
						8		4,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	34,068	34,068		
			人	1	34,068	34,068		
計						34,068		
						34,068		
単価						4,258		
						4,258	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	特殊作業員	平日 標準 8:00～17:00	単位	時間	数量	8	単価	4,258
						8		4,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	34,068	34,068		
			人	1	34,068	34,068		
計						34,068		
						34,068		
単価						4,258		
						4,258	円／時間	

参考資料（１）

単一40号		普通作業員	平日 標準 8:00～17:00	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	2,588
							8			2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員				1	20,706	20,706				
			人	1	20,706	20,706				
計						20,706				
						20,706				
単価						2,588				
						2,588	円／時間			

単一41号		防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	単価	1,407
							1			1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E								
			m	1	1,407.6	1,407				
諸雑費（まるめ）										
			式	1		0				
計						1,407				
単価						1,407	円／m			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レールのみ(耐雪型含む)		路側用A・B・C(歩車道境界旧Ap・Bp・Cp)	m	1	682.38	682		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						682		
単価						682	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月		2026. 3	
歩掛使用年月		2026. 2	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単一43号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	単位 m 3 数量 単価 1 単価 13,270
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3 1 8,125 8,125 WB824010 単一 51号
処分費（m 3）			m 3 1 3,290 3,290 WB020051 単一 52号
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9k m以下 全ての費用	m 3 1 1,859 1,859 CB227010
計			13,274
単価			13,270 円／m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト殻（破碎）	2.20t/m3 川南工業(株)	m 3	100	2,970	297,000		
	計					297,000		
	単価					2,970	円／m 3	

参考資料（１）

単一45号		大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	7,630
土木一般世話役			人	0.204	34,068	6,949	摘要	
特殊作業員			人	0.204	29,682	6,055		
普通作業員			人	0.204	20,706	4,224		
大型土のう袋材		H＝1.1m W＝1.1m 耐候性1年	袋	10	3,770	37,700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	49,900	10,179	WK250500	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2.5t吊	日	0.204	53,200	10,852	単一 53号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		341		
計						76,300		
単価						7,630	円／袋	

参考資料（１）

単一46号		大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	10	1,101
土木一般世話役			人	0.094	34,068	3,202	摘要	
特殊作業員			人	0.094	29,682	2,790		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.094	53,200	5,000		
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			式	1		18		
計						11,010		
単価						1,101	円／袋	

参考資料（１）

単一47号		交通誘導警備員A		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）				式	1		6		
計							18,570		
単価							18,570	円／人日	

単一48号		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人	1	14,688	14,688		
諸雑費（まるめ）				式	1		2		
計							14,690		
単価							14,690	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			9,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		除草くず（株）コーポレーションクリエイト						
			t	100	9,000	900,000		
	計					900,000		
	単価					9,000	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,192	5,132		
軽油			L	18	138	2,484		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,310		
単価						14,310	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単ー51号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,125	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,125.45	8,125			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8,125			
単価						8,125	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンク リート 殻（無筋）		2. 35t/m3 川南工業(株)	m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-53号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	49,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192			
軽油			L	65	138	8,970			
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5m3(平積0. 3 5m3)吊2. 9 t	日	1. 36	7,890	10,730			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						49,900			
単価						49,900	円／日		