この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事
工事地名	大分河川国道事務所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 9月
２）	事務所名	大分河川国道事務所　道路管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589600026	１４）	単価適用年月	2025年 9月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 9月
５）	変更回数	3回	１６）	前請負工事費	133,133,000
６）	主 工 種	橋梁保全工事	１７）	前請負代金額	133,100,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	262日間　自　令和 7年10月 2日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 3月16日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 3回変更）　至　令和 8年 6月20日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	大分県	２２）	処 分 費 等	171,848
１０）	地　　区	別府東部	２３）	公 告 日	令和 7年 8月 4日
１１）	河川・路線	一般国道１０号			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費（修繕）	工事費	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事 （ 3 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事								
(亀川地区)			1		18,111,004			
		式	1		20,168,225	1	2,057,221	
標識工								
			1		129,704			
		式	1		129,704	0	0	
小型標識工								
			1		129,704			
		式	1		129,704	0	0	
標識撤去･再設置	規制標識(2段階右折禁止) 標識板φ600 標識柱φ60 高さ3100							単-1号
			1	129,704	129,704			
		基	1	129,704	129,704	0	0	
橋梁付属物工								
			1		10,266,375			
		式	1		12,647,564	1	2,381,189	
伸縮継手工								
			1		9,973,205			
		式	1		12,334,757	1	2,361,552	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							内-1号
(車道部)	料有 遊間量30mm 伸縮		19.8		3,165,758			
	量10mm用	m	0		0	-19.8	-3,165,758	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							内-2号
(車道部)	料有 遊間量30mm 伸縮		0		0			
	量10mm用	m	19.8		4,305,189	19.8	4,305,189	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							内-3号
(車道部)	料有 遊間量30mm 伸縮		19.6		3,133,844			
	量19mm用	m	0		0	-19.6	-3,133,844	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							内-4号
(車道部)	料有 遊間量30mm 伸縮		0		0			
	量19mm用	m	19.7		4,283,938	19.7	4,283,938	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							単-2号
(縦目地)	料有 遊間量50mm		3	211,266	633,798			
		m	3	211,266	633,798	0	0	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							内-5号
(歩道部)	料有 遊間量30mm 伸縮		10		1,527,502			
	量10mm用	m	0		0	-10	-1,527,502	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							内-6号
(歩道部)	料有 遊間量30mm 伸縮		0		0			
	量10mm用	m	5		763,751	5	763,751	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							内-7号
(歩道部)	料有 遊間量30mm 伸縮		0		0			
	量10mm用	m	5		792,165	5	792,165	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							内-8号
(歩道部)	料有 遊間量30mm 伸縮		9.9		1,512,303			
	量19mm用	m	0		0	-9.9	-1,512,303	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							内-9号
(歩道部)	料有 遊間量30mm 伸縮		0		0			
	量19mm用	m	5		763,751	5	763,751	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							内-10号
(歩道部)	料有 遊間量30mm 伸縮		0		0			
	量19mm用	m	5		792,165	5	792,165	
排水施設工			1		162,404			
		式	1		170,450	1	8,046	
排水管取付金具	SUS304 VP100用							単-3号
			4	40,601	162,404			
		箇所	0	40,601	0	-4	-162,404	
排水管取付金具	SUS304 VP100用							内-11号
			0		0			
		箇所	4		170,450	4	170,450	
運搬処理工			1		130,766			
		式	1		142,357	1	11,591	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-4号
			4	21,207	84,828			
		m3	5	21,207	106,035	1	21,207	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-5号
			4	2,706	10,824			
		m3	5	2,706	13,530	1	2,706	
現場発生品運搬	伸縮装置、排水管取付							単-6号
	金具		1.86	18,879	35,114			
		t	0	18,879	0	-1.86	-35,114	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	伸縮装置、排水管取付金具		0	0	0			単-7号
		t	1.1	20,720	22,792	1.1	22,792	
橋梁補修工			1		3,902,299			
		式	1		2,431,739	1	-1,470,560	
ひび割れ補修工			1		2,014,977			
		式	1		621,116	1	-1,393,861	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長2.1m 材料種類(ｼｰﾗﾝﾄ系ｼﾘｺﾝ樹脂)		1	85,315	85,315			単-8号
		構造物	0	85,315	0	-1	-85,315	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長17.3m 材料種類(ｼｰﾗﾝﾄ系ｼﾘｺﾝ樹脂)		0	0	0			単-9号
		構造物	1	96,160	96,160	1	96,160	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 33.2m 材料種類(ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種)		1	237,419	237,419			単-10号
		構造物	0	237,419	0	-1	-237,419	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 36.3m 材料種類(ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種)		0	0	0			単-11号
		構造物	1	275,700	275,700	1	275,700	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 154m 材料種類(3種注入材+亜硝酸ﾘﾁｳﾑ)		1	1,692,243	1,692,243			単-12号
		構造物	0	1,692,243	0	-1	-1,692,243	
ひび割れ塗布	浸透性ｴﾎﾟｷｼ接着剤		0		0			内-12号
		m	41		249,256	41	249,256	
断面修復工			1		1,362,638			
		式	1		1,218,890	1	-143,748	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.003m3 材料種類(亜硝酸ﾘﾁｳﾑ+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有		1	264,931	264,931			単-13号
		構造物	0	264,931	0	-1	-264,931	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.003m3 材料種類(亜硝酸ﾘﾁｳﾑ+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	0 1	0 305,200	0 305,200	1	305,200	単-14号
左官工法	材料種類(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	m3	0.19 0.19	4,801,606 4,801,606	912,305 912,305	0	0	単-15号
左官工法	材料種類(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	m3	0.02 0	9,200,899 9,200,899	184,017 0	-0.02	-184,017	単-16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2 0.2	3,754 3,754	750 750	0	0	単-17号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2 0.2	3,175 3,175	635 635	0	0	単-18号
遊離石灰除去工		式	1 1		74,670 112,005	1	37,335	
遊離石灰除去		m2	2 3	37,335 37,335	74,670 112,005	1	37,335	単-19号
表面保護工		式	1 1		417,366 239,716	1	-177,650	
表面含浸	ｼﾗﾝ系	m2	118 0	3,537 3,537	417,366 0	-118	-417,366	単-20号
表面含浸	ｼﾗﾝ系	m2	0 54		0 239,716	54	239,716	内-13号
水切り工		式	1 1		32,648 240,012	1	207,364	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水切り材	EPDM系(ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ)							単-21号
			14	2,332	32,648			
		m	0	2,332	0	-14	-32,648	
水切り材	EPDM系(ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ)							内-14号
			0		0			
		m	6		32,952	6	32,952	
導水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ30							単-22号
			0	0	0			
		箇所	7	29,580	207,060	7	207,060	
道路清掃工								
			1		18,613			
		式	1		5,668	1	-12,945	
路面清掃工								
			1		10,111			
		式	0		0	-1	-10,111	
路面清掃(路肩部・人力)	6.0m3以上/km							単-23号
			0.06	117,807	7,068			
		km	0	117,807	0	-0.06	-7,068	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-24号
			0.4	7,488	2,995			
		m3	0	7,488	0	-0.4	-2,995	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							単-25号
			0.4	120.1	48			
		m3	0	120.1	0	-0.4	-48	
排水施設清掃工								
			1		8,502			
		式	1		5,668	1	-2,834	
桝清掃								単-26号
			6	1,417	8,502			
		箇所	4	1,417	5,668	-2	-2,834	
構造物撤去工								
			1		178,077			
		式	1		201,046	1	22,969	
植栽撤去工								
			1		169,664			
		式	1		158,975	1	-10,689	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
寄植撤去	低木 樹高60cm未満							単-27号
			10	13,458	134,580			
		m2	10	13,458	134,580	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=5cm							内-15号
			15		35,084			
		m2	0		0	-15	-35,084	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=5cm							内-16号
			0		0			
		m2	11		24,395	11	24,395	
運搬処理工								
			1		8,413			
		式	1		42,071	1	33,658	
伐採木運搬	木(幹･枝葉)							単-28号
			0.1	65,357	6,535			
		t	0.5	65,357	32,678	0.4	26,143	
伐採木処分	木(幹･枝葉)							単-29号
			0.1	18,787	1,878			
		t	0.5	18,787	9,393	0.4	7,515	
仮設工								
			1		3,615,936			
		式	1		4,752,504	1	1,136,568	
足場工								
			1		3,190,801			
		式	1		4,147,925	1	957,124	
足場								内-17号
			640		3,190,801			
		m2	0		0	-640	-3,190,801	
足場								内-18号
			0		0			
		m2	640		4,147,925	640	4,147,925	
交通管理工								
			1		425,135			
		式	1		604,579	1	179,444	
交通誘導警備員								内-19号
			30		425,135			
		人日	0		0	-30	-425,135	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事 （ 3 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-20号
			0		0			
		人日	45		604,579	45	604,579	
直接工事費								
			1		18,111,004			
		式	1		20,168,225	1	2,057,221	
共通仮設費								
			1		5,237,035			
		式	1		6,175,013	1	937,978	
共通仮設費								
			1		634,157			
		式	1		1,241,949	1	607,792	
技術管理費								
			1		84,088			
		式	1		417,152	1	333,064	
施工管理費								内-21号
			1		27,097			
		式	0		0	-1	-27,097	
施工管理費								内-22号
			0		0			
		式	1		45,161	1	45,161	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-23号
			1		56,991			
		式	1		56,991	0	0	
道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費								内-24号
			0		0			
		式	1		1,000	1	1,000	
道路橋維持管理資料作成費								内-25号
			0		0			
		式	1		314,000	1	314,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		224,400	1	224,400	
快適ﾄｲﾚ								内-26号
			0		0			
		式	1		224,400	1	224,400	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）								
			1		550,069			
		式	1		600,397	1	50,328	
共通仮設費（率計上）								
			1		4,602,878			
		式	1		4,933,064	1	330,186	
純工事費								
			1		23,348,039			
		式	1		26,343,238	1	2,995,199	
現場管理費								
			1		14,696,514			
		式	1		16,030,157	1	1,333,643	
工事原価								
			1		104,646,201			
		式	1		132,197,113	1	27,550,912	
一般管理費等								
			1		15,604,116			
		式	1		19,252,887	1	3,648,771	
業務委託料（設計）								
			1		749,683			
		式	0		0	-1	-749,683	
業務委託料（設計）								
			0		0			
		式	1		2,000,000	1	2,000,000	
業務委託料								
			0		0			
		式	1		240,000	1	240,000	
工事価格								
			1		121,000,000			
		式	1		153,690,000	1	32,690,000	
消費税相当額								
			1		12,100,000			
		式	1		15,369,000	1	3,269,000	
工事費計								
			1		133,100,000			
		式	1		169,059,000	1	35,959,000	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (加来地区)		式	1 1		14,835,151 15,150,915	1	315,764	
舗装工		式	1 1		112,110 112,110	0	0	
舗装打換え工		式	1 1		112,110 112,110	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	9 9	594.6 594.6	5,351 5,351	0	0	単-1号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm	m2	12 12	186.1 186.1	2,233 2,233	0	0	単-2号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2 2	2,790 2,790	5,580 5,580	0	0	単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2 2	4,239 4,239	8,478 8,478	0	0	単-4号
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	12 12	2,474 2,474	29,688 29,688	0	0	単-5号
中間層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	12 12	2,385 2,385	28,620 28,620	0	0	単-6号
表層	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	12 12	2,680 2,680	32,160 32,160	0	0	単-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁付属物工								
			1		2,167,437			
		式	1		2,167,437	0	0	
伸縮継手工								
			1		2,167,437			
		式	1		2,167,437	0	0	
伸縮目地補修	SMｼﾞｮｲﾝﾄⅠ型 幅40×厚20～35							内-1号
			49		2,016,981			
		m	49		2,016,981	0	0	
歩道部ｽﾗｲﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ天板(撤去･設置)								単-8号
			8	18,807	150,456			
		m	8	18,807	150,456	0	0	
橋梁補修工								
			1		12,162,657			
		式	1		12,162,657	0	0	
ひび割れ補修工								
			1		305,473			
		式	1		305,473	0	0	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 4.4m 材料種類(ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種)							単-9号
			1	144,156	144,156			
		構造物	1	144,156	144,156	0	0	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 12.4m 材料種類(ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種)							単-10号
			1	161,317	161,317			
		構造物	1	161,317	161,317	0	0	
断面修復工								
			1		543,157			
		式	1		543,157	0	0	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.02m3 材料種類(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有							単-11号
			2	271,421	542,842			
		構造物	2	271,421	542,842	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-12号
			0.04	3,659	146			
		m3	0.04	3,659	146	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-13号
			0.04	4,239	169			
		m3	0.04	4,239	169	0	0	
遊離石灰除去工								
			1		3,364			
		式	1		3,364	0	0	
遊離石灰除去								単-14号
			0.09	37,384	3,364			
		m2	0.09	37,384	3,364	0	0	
支承補修工								
			1		11,069,478			
		式	1		11,069,478	0	0	
支承ｺﾞﾑずれ補修								内-2号
			3		11,069,478			
		基	3		11,069,478	0	0	
支承表面保護工								
			1		167,268			
		式	1		167,268	0	0	
支承表面保護	ｺﾞﾑ支承用耐候性表面保護材							内-3号
			0.3		167,268			
		m2	0.3		167,268	0	0	
運搬処理工								
			1		73,917			
		式	1		73,917	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-15号
			0.1	18,924	1,892			
		m3	0.1	18,924	1,892	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-16号
			0.1	4,239	423			
		m3	0.1	4,239	423	0	0	
現場発生品運搬	ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、ﾃｰﾊﾟｰ座金							単-17号
			4.01	17,856	71,602			
		t	4.01	17,856	71,602	0	0	
仮設工								
			1		392,947			
		式	1		708,711	1	315,764	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事 （ 3 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工								
			1		210,562			
		式	1		243,823	1	33,261	
足場								内-4号
(脚回り足場)			30		210,562			
		m2	0		0	-30	-210,562	
足場								内-5号
(脚回り足場)			0		0			
		m2	30		243,823	30	243,823	
交通管理工								
			1		182,385			
		式	1		464,888	1	282,503	
交通誘導警備員								内-6号
			13		182,385			
		人日	0		0	-13	-182,385	
交通誘導警備員								内-7号
			0		0			
		人日	33		464,888	33	464,888	
直接工事費								
			1		14,835,151			
		式	1		15,150,915	1	315,764	
共通仮設費								
			1		4,640,483			
		式	1		4,962,431	1	321,948	
共通仮設費								
			1		595,803			
		式	1		862,346	1	266,543	
技術管理費								
			1		387,157			
		式	1		389,157	1	2,000	
鉄筋探査試験								内-8号
			1		112,654			
		式	1		112,654	0	0	
ｱﾝｶｰ定着長試験								内-9号
			1		274,503			
		式	1		274,503	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費								内-10号
			0		0			
		式	1		2,000	1	2,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		260,100	1	260,100	
快適ﾄｲﾚ								内-11号
			0		0			
		式	1		260,100	1	260,100	
現場環境改善費（率計上）								
			1		208,646			
		式	1		213,089	1	4,443	
共通仮設費（率計上）								
			1		4,044,680			
		式	1		4,100,085	1	55,405	
純工事費								
			1		19,475,634			
		式	1		20,113,346	1	637,712	
現場管理費								
			1		12,712,110			
		式	1		13,046,214	1	334,104	
工事原価								
			1		32,187,744			
		式	1		33,159,560	1	971,816	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			1		16,151,111			
(橋津地区)		式	1		28,624,049	1	12,472,938	
舗装工			1		1,215,642			
		式	1		8,009,203	1	6,793,561	
路面切削工			1		273,716			
		式	0		0	-1	-273,716	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	439 0	472.1 472.1	207,251 0	-439	-207,251	単-1号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	15 0	1,680 1,680	25,200 0	-15	-25,200	単-2号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	15 0	2,751 2,751	41,265 0	-15	-41,265	単-3号
橋面防水工			1		35,464			
		式	1		38,364	1	2,900	
橋面防水	塗膜防水	m2	11 0	3,224 3,224	35,464 0	-11	-35,464	単-4号
橋面防水	塗膜防水	m2	0 12	0 3,197	0 38,364	12	38,364	単-5号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			0		0			
		式	1		7,794,715	1	7,794,715	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	m2	0 350	0 2,538	0 888,300	350	888,300	単-6号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	m2	0 178	0 2,534	0 451,052	178	451,052	単-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)							単-8号
(夜間)			0	0	0			
		m2	1,740	3,315	5,768,100	1,740	5,768,100	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-9号
			0	0	0			
		m3	16	1,816	29,056	16	29,056	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-10号
(夜間)			0	0	0			
		m3	86	4,610	396,460	86	396,460	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-11号
			0	0	0			
		m3	16	2,751	44,016	16	44,016	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-12号
(夜間)			0	0	0			
		m3	36	1,056	38,016	36	38,016	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-13号
(夜間)			0	0	0			
		m3	49	901.8	44,188	49	44,188	
成形目地材	幅35×厚5mm							単-14号
			0	0	0			
		m	133	1,019	135,527	133	135,527	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工								
			1		745,015			
		式	0		0	-1	-745,015	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚35mm 平均幅員3.0m超							単-15号
			370	1,411	522,070			
		m2	0	1,411	0	-370	-522,070	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚35mm 平均幅員3.0m超							単-16号
			68	1,408	95,744			
		m2	0	1,408	0	-68	-95,744	
成形目地材	幅35×厚5mm							単-17号
			131	971	127,201			
		m	0	971	0	-131	-127,201	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		161,447			
		式	1		176,124	1	14,677	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	砕石ﾏｽﾁｯｸｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 舗装厚35mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	11 12	7,266 7,266	79,926 87,192	1	7,266	単-18号
表層(車道・路肩部)	砕石ﾏｽﾁｯｸｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 舗装厚35mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	11 12	7,411 7,411	81,521 88,932	1	7,411	単-19号
区画線工		式	1 1		155,024 706,330	1	551,306	
区画線工		式	1 1		155,024 706,330	1	551,306	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	120 140	316.6 316.6	37,992 44,324	20	6,332	単-20号
溶融式区画線(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	0 540	0 392.1	0 211,734	540	211,734	単-21号
溶融式区画線(夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	0 11	0 681.4	0 7,495	11	7,495	単-22号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	60 68	704.4 704.4	42,264 47,899	8	5,635	単-23号
溶融式区画線(夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	0 160	0 826	0 132,160	160	132,160	単-24号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	54 59	596.9 596.9	32,232 35,217	5	2,985	単-25号

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm							単-26号
(夜間)	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無 白	m	50	734.9	36,745	50	36,745	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-27号
	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無 白	m	32	809.9	25,916	32	25,916	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-28号
(夜間)	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無 白	m	64	976.9	62,521	64	62,521	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90c							単-29号
	m 厚1.5mm 排水性舗装		3	1,620	4,860			
	無 白	m	6	1,620	9,720	3	4,860	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-30号
	･文字 15cm換算 厚1.5		33	692.6	22,855			
	mm 排水性舗装無 白	m	33	692.6	22,855	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-31号
(夜間)	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無 白	m	39	918.2	35,809	39	35,809	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-32号
	･文字 15cm換算 厚1.5		19	780.1	14,821			
	mm 排水性舗装無 黄	m	19	780.1	14,821	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-33号
(夜間)	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無 黄	m	19	1,006	19,114	19	19,114	
橋梁床版工			1		139,132			
		式	1		508,906	1	369,774	
床版補強工(鋼板接着工法)			1		139,132			
		式	1		508,906	1	369,774	
鋼板接着	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種		2	69,566	139,132			単-34号
		m2	5	69,566	347,830	3	208,698	
鋼板接着剤漏れ処理	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材		0		0			内-1号
		m	25		161,076	25	161,076	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁付属物工								
			1		10,264,057			
		式	1		11,012,729	1	748,672	
伸縮継手工								
			1		7,392,495			
		式	1		7,621,816	1	229,321	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							内-2号
（車道部）	料有 遊間量20mm 伸縮		7.7		1,770,141			
	量17.8mm用	m	7.7		1,770,141	0	0	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							内-3号
（車道部）	料有 遊間量20mm 伸縮		14.4		3,310,961			
	量10mm用	m	0		0	-14.4	-3,310,961	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							内-4号
（車道部）	料有 遊間量20mm 伸縮		0		0			
	量10mm用	m	15.4		3,540,282	15.4	3,540,282	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 伸縮装置本体材							内-5号
（車道部）	料有 遊間量20mm 伸縮		7.7		1,770,141			
	量17.7mm用	m	7.7		1,770,141	0	0	
弾性合材舗設	W=300mm t=40mm							内-6号
			7		541,252			
		m	7		541,252	0	0	
吊り支持桁補修工								
			1		2,823,412			
		式	1		3,349,600	1	526,188	
吊り支持桁補修	φ32×2070(SBPR785/1							単-35号
	030) 溶融亜鉛ﾒｯｷ		4	705,853	2,823,412			
		箇所	0	705,853	0	-4	-2,823,412	
吊り支持桁補修	φ32×2070(SBPR785/1							単-36号
	030) 常温亜鉛ﾒｯｷ		0	0	0			
		箇所	4	837,400	3,349,600	4	3,349,600	
運搬処理工								
			1		48,150			
		式	1		41,313	1	-6,837	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-37号
			0.1	2,699	269			
		m3	0.1	2,699	269	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-38号
			2	12,980	25,960			
		m3	2	12,980	25,960	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-39号
			0.1	2,119	211			
		m3	0.1	2,119	211	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-40号
			2	4,059	8,118			
		m3	2	4,059	8,118	0	0	
現場発生品運搬	伸縮装置、吊り支持桁材							単-41号
			0.72	18,879	13,592			
		t	0	18,879	0	-0.72	-13,592	
現場発生品運搬	伸縮装置、吊り支持桁材							単-42号
			0	0	0			
		t	0.7	9,650	6,755	0.7	6,755	
橋梁補修工								
			1		2,741,243			
		式	1		4,118,149	1	1,376,906	
ひび割れ補修工								
			1		137,743			
		式	1		277,843	1	140,100	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 2.5m 材料種類(ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種)							単-43号
			0	0	0			
		構造物	1	140,100	140,100	1	140,100	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 1.9m 材料種類(ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種)							単-44号
			1	137,743	137,743			
		構造物	1	137,743	137,743	0	0	
断面修復工								
			1		1,646,547			
		式	1		2,714,109	1	1,067,562	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.04m3 材料種類(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有							単-45号
			1	278,823	278,823			
		構造物	0	278,823	0	-1	-278,823	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法	材料種類(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	m3	0 0.05	0 4,806,000	0 240,300	0.05	240,300	単-46号
左官工法	材料種類(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	m3	0 0.12	0 9,208,000	0 1,104,960	0.12	1,104,960	単-47号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.45m3 材料種類(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1 1	1,363,882 1,363,882	1,363,882 1,363,882	0	0	単-48号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.04 0.2	5,709 5,709	228 1,141	0.16	913	単-49号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5 0.5	5,110 5,110	2,555 2,555	0	0	単-50号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5 0.6	2,119 2,119	1,059 1,271	0.1	212	単-51号
表面保護工		式	1 1		181,752 181,752	0	0	
表面含浸	ｼﾗﾝ系	m2	24 24	7,573 7,573	181,752 181,752	0	0	単-52号
支承防錆工		式	1 1		147,394 316,638	1	169,244	
支承防錆	さび安定化処理剤+ﾎﾟﾘｼﾛｷｻﾝ・ｱｸﾘﾙ系塗料	m2	1 0	147,394 147,394	147,394 0	-1	-147,394	単-53号
支承防錆	さび安定化処理剤+無機系塗料	m2	0 0.2		0 316,638	0.2	316,638	内-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承補修工			1		627,082			
		式	1		627,082	0	0	
支承補修	受梁 1553×250×100 HDZT77 ﾍｯﾄﾞ付ｱﾝｶｰ φ25×500		1		627,082			内-8号
		箇所	1		627,082	0	0	
運搬処理工			1		725			
		式	1		725	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.03	22,091	662			単-54号
		m3	0.03	22,091	662	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.03	2,119	63			単-55号
		m3	0.03	2,119	63	0	0	
現場塗装工			1		226,719			
		式	1		226,719	0	0	
橋梁塗装工			1		226,719			
		式	1		226,719	0	0	
素地調整	3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)		0.6	913	547			単-56号
		m2	0.6	913	547	0	0	
脱脂洗浄	ﾉﾝｸﾛｰﾙ200		0.6	123,941	74,364			単-57号
		m2	0.6	123,941	74,364	0	0	
下地処理	JM-S200		0.6	123,761	74,256			単-58号
		m2	0.6	123,761	74,256	0	0	
下塗	ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200		0.6	126,196	75,717			単-59号
		m2	0.6	126,196	75,717	0	0	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 赤系		0.6	1,044	626			単-60号
		m2	0.6	1,044	626	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系							単-61号
			0.6	2,015	1,209			
		m2	0.6	2,015	1,209	0	0	
構造物撤去工								
			1		71,860			
		式	1		75,847	1	3,987	
構造物取壊し工								
			1		56,841			
		式	1		60,828	1	3,987	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-62号
			14	594.6	8,324			
		m	14	594.6	8,324	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚7cm							単-63号
			11	3,987	43,857			
		m2	12	3,987	47,844	1	3,987	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm							単-64号
			2	2,330	4,660			
		m2	2	2,330	4,660	0	0	
運搬処理工								
			1		15,019			
		式	1		15,019	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-65号
			0.9	12,980	11,682			
		m3	0.9	12,980	11,682	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-66号
			0.8	3,815	3,052			
		m3	0.8	3,815	3,052	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-67号
			0.08	3,572	285			
		m3	0.08	3,572	285	0	0	
仮設工								
			1		1,337,434			
		式	1		3,966,166	1	2,628,732	
足場工								
			1		616,355			
		式	1		1,026,719	1	410,364	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場								内-9号
			80		328,925			
		m2	0		0	-80	-328,925	
足場								内-10号
			0		0			
		m2	130		716,788	130	716,788	
足場								内-11号
			30		111,657			
		m2	0		0	-30	-111,657	
足場								内-12号
			0		0			
		m2	30		131,933	30	131,933	
足場								内-13号
(枠組足場)			40		160,146			
		掛m2	40		160,146	0	0	
防護								内-14号
			5		15,627			
		m2	0		0	-5	-15,627	
防護								内-15号
			0		0			
		m2	5		17,852	5	17,852	
交通管理工								
			1		721,079			
		式	1		2,939,447	1	2,218,368	
交通誘導警備員								内-16号
			54		721,079			
		人日	0		0	-54	-721,079	
交通誘導警備員								内-17号
			0		0			
		人日	68		888,192	68	888,192	
交通誘導警備員								内-18号
(10.5時間)			0		0			
		人日	74		1,150,525	74	1,150,525	
交通誘導警備員								内-19号
(夜間)			0		0			
		人日	46		900,730	46	900,730	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費								
			1		16,151,111			
		式	1		28,624,049	1	12,472,938	
共通仮設費								
			1		4,786,548			
		式	1		7,281,106	1	2,494,558	
共通仮設費								
			1		512,447			
		式	1		1,100,833	1	588,386	
運搬費								
			1		128,090			
		式	1		128,090	0	0	
建設機械運搬費								内-20号
			1		128,090			
		式	1		128,090	0	0	
技術管理費								
			1		161,259			
		式	1		323,859	1	162,600	
鉄筋探査試験								内-21号
			1		112,305			
		式	1		112,305	0	0	
ｱﾝｶｰ定着長試験								内-22号
			1		48,954			
		式	1		48,954	0	0	
橋梁損傷箇所調査								内-23号
			0		0			
		式	1		115,600	1	115,600	
道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費								内-24号
			0		0			
		式	1		47,000	1	47,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		295,800	1	295,800	
快適ﾄｲﾚ								内-25号
			0		0			
		式	1		295,800	1	295,800	

設計内訳書

工事名	令和７年度大分河川国道管内橋梁補修外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）								
			1		223,098			
		式	1		353,084	1	129,986	
共通仮設費（率計上）								
			1		4,274,101			
		式	1		6,180,273	1	1,906,172	
純工事費								
			1		20,937,659			
		式	1		35,905,155	1	14,967,496	
現場管理費								
			1		13,476,245			
		式	1		20,759,003	1	7,282,758	
工事原価								
			1		34,413,904			
		式	1		56,664,158	1	22,250,254	

［大分河川国道事務所管内　　］

19.8/0m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　1号内訳書　　（車道部）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有		19.8	114,200	2,261,160			WB811610
		m	19.8	114,200	2,261,160	0	0	単－　31号
橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量30mm 伸縮量10.0～19.0mm用		19.8	62,700	1,241,460			WYB00001
		m	19.8	62,700	1,241,460	0	0	単－　32号
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		1	6,000	6,000			WYB00002
		L	1	6,000	6,000	0	0	単－　33号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		2	450	900			WYB00003
		L	2	450	900	0	0	単－　34号
合　計					3,165,758			
					0		-3,165,758	

0/19.8m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　2号内訳書　　（車道部）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	m	0 19.8	0 140,400	0 2,779,920	19.8	2,779,920	WB811610 単－　35号
橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量30mm 伸縮量10.0～19.0mm用	m	0 19.8	0 95,200	0 1,884,960	19.8	1,884,960	WYB00021 単－　36号
(ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ CDx-20 二次止水構造付)								
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	L	0 1	0 6,000	0 6,000	1	6,000	WYB00029 単－　37号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	L	0 2	0 450	0 900	2	900	WYB00030 単－　38号
Ｔ字部加工	縦目地一体型加工	箇所	0 1	0 100,900	0 100,900	1	100,900	WYB00016 単－　39号
合　計					0 4,772,680		4,772,680	
変更積算金額					0 4,305,189		4,305,189	円／m

19.6/0m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　3号内訳書　　（車道部）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有		19.6	114,200	2,238,320			WB811610
		m	19.6	114,200	2,238,320	0	0	単－　31号
橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量30mm 伸縮量10.0～19.0mm用		19.6	62,700	1,228,920			WYB00005
		m	19.6	62,700	1,228,920	0	0	単－　40号
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		1	6,000	6,000			WYB00002
		L	1	6,000	6,000	0	0	単－　33号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		2	450	900			WYB00003
		L	2	450	900	0	0	単－　34号
合　計					3,133,844			
					0		-3,133,844	

0/19.7m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　4号内訳書　　（車道部）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	m	0 19.7	0 140,400	0 2,765,880	19.7	2,765,880	WB811610 単－　35号
橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量30mm 伸縮量10.0～19.0mm用	m	0 19.7	0 95,200	0 1,875,440	19.7	1,875,440	WYB00033 単－　41号
(ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ CDx-20 二次止水構造付)								
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	L	0 1	0 6,000	0 6,000	1	6,000	WYB00029 単－　37号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	L	0 2	0 450	0 900	2	900	WYB00030 単－　38号
Ｔ字部加工	縦目地一体型加工	箇所	0 1	0 100,900	0 100,900	1	100,900	WYB00016 単－　39号
合　計					0 4,749,120		4,749,120	
変更積算金額					0 4,283,938		4,283,938	円／m

10/0m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　5号内訳書　　（歩道部）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有		10	109,100	1,091,000			WB811610
		m	10	109,100	1,091,000	0	0	単－　44号
橋梁用伸縮装置（材料費）	歩道部 遊間量30mm 伸縮量10.0～19.0mm用		10	59,400	594,000			WYB00009
		m	10	59,400	594,000	0	0	単－　45号
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		1.2	6,000	7,200			WYB00017
		L	1.2	6,000	7,200	0	0	単－　46号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		2.6	450	1,170			WYB00018
		L	2.6	450	1,170	0	0	単－　47号
合　計					1,527,502			
					0		-1,527,502	

0/5m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　6号内訳書　　（歩道部）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有		0	0	0			WB811610
		m	5	109,100	545,500	5	545,500	単－　48号
橋梁用伸縮装置（材料費）	歩道部 遊間量30mm 伸縮量10.0～19.0mm用		0	0	0			WYB00038
		m	5	59,400	297,000	5	297,000	単－　49号
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		0	0	0			WYB00043
		L	0.6	6,000	3,600	0.6	3,600	単－　50号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		0	0	0			WYB00046
		L	1.3	450	585	1.3	585	単－　51号
合　計					0 846,685		846,685	
変更積算金額					0 763,751		763,751	円／m

0/5m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　7号内訳書　　(歩道部)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 突合せ型 2車線相当 既設突合せ型		0	0	0			WYB00083
		m	5	113,300	566,500	5	566,500	単－　52号
橋梁用伸縮装置（材料費）	歩道部 遊間量30mm 伸縮量10.0～19.0mm用		0	0	0			WYB00084
		m	5	61,500	307,500	5	307,500	単－　53号
(ｶｯﾄｵﾌﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ A-1)								
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		0	0	0			WYB00043
		L	0.6	6,000	3,600	0.6	3,600	単－　50号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		0	0	0			WYB00046
		L	1.3	450	585	1.3	585	単－　51号
合　計					0 878,185		878,185	
変更積算金額					0 792,165		792,165	円／m

9.9/0m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　8号内訳書　　（歩道部）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有		9.9	109,100	1,080,090			WB811610
		m	9.9	109,100	1,080,090	0	0	単－　44号
橋梁用伸縮装置（材料費）	歩道部 遊間量30mm 伸縮量10.0～19.0mm用		9.9	59,400	588,060			WYB00011
		m	9.9	59,400	588,060	0	0	単－　54号
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		1.2	6,000	7,200			WYB00017
		L	1.2	6,000	7,200	0	0	単－　46号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		2.6	450	1,170			WYB00018
		L	2.6	450	1,170	0	0	単－　47号
合　計					1,512,303			
					0		-1,512,303	

0/5m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　9号内訳書　　（歩道部）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有		0	0	0			WB811610
		m	5	109,100	545,500	5	545,500	単－　48号
橋梁用伸縮装置（材料費）	歩道部 遊間量30mm 伸縮量10.0～19.0mm用		0	0	0			WYB00038
		m	5	59,400	297,000	5	297,000	単－　49号
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		0	0	0			WYB00043
		L	0.6	6,000	3,600	0.6	3,600	単－　50号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		0	0	0			WYB00046
		L	1.3	450	585	1.3	585	単－　51号
合　計					0 846,685		846,685	
変更積算金額					0 763,751		763,751	円／m

0/5m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　10号内訳書　　（歩道部）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 突合せ型 2車線相当 既設突合せ型		0	0	0			WYB00083
		m	5	113,300	566,500	5	566,500	単－　52号
橋梁用伸縮装置（材料費）	歩道部 遊間量30mm 伸縮量10.0～19.0mm用		0	0	0			WYB00084
		m	5	61,500	307,500	5	307,500	単－　53号
(ｶｯﾄｵﾌﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ A-1)								
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		0	0	0			WYB00043
		L	0.6	6,000	3,600	0.6	3,600	単－　50号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		0	0	0			WYB00046
		L	1.3	450	585	1.3	585	単－　51号
合　計					0 878,185		878,185	
変更積算金額					0 792,165		792,165	円／m

0/4箇所当たり内訳書

排水管取付金具

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管取付金具撤去・設置	VP100用		0	0	0			WYB00058
		箇所	4	6,929	27,716	4	27,716	単－　57号
排水管取付金具（材料費）	SUS304 VP100用 L=325 後施工ｱﾝｶｰ含む		0	0	0			WYB00047
		組	1	40,310	40,310	1	40,310	単－　58号
排水管取付金具（材料費）	SUS304 VP100用 L=365 後施工ｱﾝｶｰ含む		0	0	0			WYB00059
		組	1	40,310	40,310	1	40,310	単－　59号
排水管取付金具（材料費）	SUS304 VP100用 L=345 後施工ｱﾝｶｰ含む		0	0	0			WYB00060
		組	1	40,310	40,310	1	40,310	単－　60号
排水管取付金具（材料費）	SUS304 VP100用 L=360 後施工ｱﾝｶｰ含む		0	0	0			WYB00061
		組	1	40,310	40,310	1	40,310	単－　61号
合　計					0 188,956		188,956	
変更積算金額					0 170,450		170,450	円／箇所

0/41m当たり内訳書

ひび割れ塗布

第　12号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ塗布	平均幅0.28㎜		0	0	0			WYB00062
		m	40.8	6,252	255,081	40.8	255,081	単－　79号
浸透性エポキシ接着剤（材料費）			0	0	0			WYB00066
		ｋｇ	2.5	8,500	21,250	2.5	21,250	単－　80号
合　計					0 276,331		276,331	
変更積算金額					0 249,256		249,256	円／m

0/54m2当たり内訳書

表面含浸

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)	無し 無し 無		0	0	0			WB820220
		m２	54.1	1,528	82,664	54.1	82,664	単－　94号
含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0kg		0	0	0			WB820230
		m２	54.1	938	50,745	54.1	50,745	単－　95号
表面含浸材 (材料費)	ｼﾗﾝ系表面含浸材 ｱｸｱｼｰﾙ1400		0	0	0			WYB00067
		ｋｇ	20	6,620	132,400	20	132,400	単－　96号
合　計					0 265,809		265,809	
変更積算金額					0 239,716		239,716	円／m2

0/6m当たり内訳書

水切り材

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用水切り材設置工	無し 接着剤固定式 床版下面 無し 無し		0	0	0			WB821810
		m	6.4	1,116	7,142	6.4	7,142	単－　98号
ウォーターカッター（下面用）（材料費）	20×25×1000 ｴﾎﾟﾎﾞﾝﾄﾞ 取付け台含む 20本箱入		0	0	0			WYB00070
		m	20	1,470	29,400	20	29,400	単－　99号
合　計					0 36,542		36,542	
変更積算金額					0 32,952		32,952	円／m

15/0m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　15号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		1.2	5,189	6,226			WB240720
		m２	1.2	5,189	6,226	0	0	単－ 105号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設		14.5	2,158	31,291			WB240730
	18-8-25 (20) （高炉） 無し							
	5m3/100m2 無し	m２	14.5	2,158	31,291	0	0	単－ 106号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		14.5	91.47	1,326			WB240740
		m２	14.5	91.47	1,326	0	0	単－ 107号
合　計					35,084			
					0		-35,084	

0/11m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　16号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			WB240720
		m２	0.48	5,189	2,490	0.48	2,490	単－ 108号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) （高炉） 無し							
	5m3/100m2 無し	m２	10.9	2,158	23,522	10.9	23,522	単－ 109号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			WB240740
		m２	10.9	91.47	997	10.9	997	単－ 110号
合　計					0 27,009		27,009	
変更積算金額					0 24,395		24,395	円／m2

640/0m2当たり内訳書

足場

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.6月		643	5,082	3,267,726			WB431360
		m２	643	5,082	3,267,726	0	0	単－ 113号
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 1.6月		643	412	264,916			WB431370
		m２	643	412	264,916	0	0	単－ 114号
合　計					3,190,801			
					0		-3,190,801	

0/640m2当たり内訳書

足場

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 4.2月		0	0	0			WB431360
		m２	643	6,187	3,978,241	643	3,978,241	単－ 115号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 4.2月		0	0	0			WB431370
		m２	643	955	614,065	643	614,065	単－ 116号
合　計					0 4,592,306		4,592,306	
変更積算金額					0 4,147,925		4,147,925	円／m2

30/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			20	16,730	334,600			WB010211
		人日	20	16,730	334,600	0	0	単－ 117号
交通誘導警備員Ｂ			10	13,670	136,700			WB010212
		人日	10	13,670	136,700	0	0	単－ 118号
合　計					425,135			
					0		-425,135	

0/45人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	18	16,730	301,140	18	301,140	単－ 119号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	27	13,670	369,090	27	369,090	単－ 120号
合　計					0 670,230		670,230	
変更積算金額					0 604,579		604,579	円／人日

［大分河川国道事務所管内　　］

一式当たり内訳書

施工管理費

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場に係る費用	現場ｸﾗｳﾄﾞ One 遠隔臨場機能 月額利用料		3	10,000	30,000			WYB00037
		月	3	10,000	30,000	0	0	単－ 121号
合　計					27,097 0		-27,097	

一式当たり内訳書

施工管理費

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場に係る費用	現場ｸﾗｳﾄﾞ One 遠隔臨場機能 月額利用料		0	0	0			WYB00076
		月	5	10,000	50,000	5	50,000	単－ 122号
合　計					0 50,000		50,000	
変更積算金額					0 45,161		45,161	円／式

［大分河川国道事務所管内　］

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/工事		1	63,180	63,180			WYB00013
		工事	1	63,180	63,180	0	0	単－ 123号
合　計					56,991 56,991		0	

［大分河川国道事務所管内　］

一式当たり内訳書

道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費

第　24号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋データベース登録料	補修･補強工事調書		0	0	0			WYB00080
		橋	1	1,000	1,000	1	1,000	単－ 124号
合　計					0 1,000		1,000	
変更積算金額					0 1,000		1,000	円／式

一式当たり内訳書

道路橋維持管理資料作成費

第　25号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋維持管理資料作成費	5橋分 間接費含む		0		0			WYB00078
		式	1		314,000	1	314,000	単－ 125号
合　計					0 314,000		314,000	
変更積算金額					0 314,000		314,000	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　26号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	固定式		0	0	0			WYB00075
		基・月	4.4	51,000	224,400	4.4	224,400	単－ 126号
合　計					0 224,400		224,400	
変更積算金額					0 224,400		224,400	円／式

［加来地区　　］

49m当たり内訳書

伸縮目地補修

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮目地補修	ｺﾞﾑ劣化取替工法 SMｼﾞｮｲﾝﾄⅠ型		1	716,800	716,800			WYB00004
		橋	1	716,800	716,800	0	0	単－　19号
シール材（材料費）	SMｼﾞｮｲﾝﾄⅠ型(SMｼｰﾙ付) 4L/ｾｯﾄ		18	76,500	1,377,000			WYB00005
		セット	18	76,500	1,377,000	0	0	単－　20号
プライマー（材料費）	SMﾌﾟﾗｲﾏｰ 100ml/缶		5	10,800	54,000			WYB00006
		缶	5	10,800	54,000	0	0	単－　21号
バックアップ材（材料費）			49	1,800	88,200			WYB00007
		m	49	1,800	88,200	0	0	単－　22号
合　計					2,016,981			
					2,016,981		0	

［加来地区　　］

3基当たり内訳書

支承ｺﾞﾑずれ補修

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	54mmを超え67mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	56 56	8,749 8,749	489,944 489,944	0	0	CB435910
アンカー	40mmを超え55mm以下 横方向	本	56 56	2,373 2,373	132,888 132,888	0	0	CB435940
アンカーボルト（材料費）	D51×920 A1	組	16 16	16,320 16,320	261,120 261,120	0	0	WYB00054 単－　35号
アンカーボルト（材料費）	D51×900 P1	組	34 34	8,700 8,700	295,800 295,800	0	0	WYB00055 単－　36号
アンカーボルト（材料費）	D51×920 P1	組	2 2	8,900 8,900	17,800 17,800	0	0	WYB00056 単－　37号
アンカーボルト（材料費）	D51×990 P1	組	2 2	9,400 9,400	18,800 18,800	0	0	WYB00057 単－　38号
アンカーボルト（材料費）	D51×1110 P1	組	2 2	10,800 10,800	21,600 21,600	0	0	WYB00058 単－　39号
注入材（材料費）	1kg/本	本	56 56	3,300 3,300	184,800 184,800	0	0	CB435942
無収縮モルタル工	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.07 0.07	3,737,000 3,737,000	261,590 261,590	0	0	WYB00059 単－　40号
無収縮剤（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	139 139	120 120	16,680 16,680	0	0	WYB00060 単－　41号
下部工ブラケット取付	600kg以下	基	8 8	94,690 94,690	757,520 757,520	0	0	CB431850
ジャッキアップブラケット（材料費）	G1桁用 A1橋台	ｔ	0.42 0.42	1,250,000 1,250,000	525,000 525,000	0	0	WYB00077 単－　42号

［加来地区　　］

3基当たり内訳書

支承ｺﾞﾑずれ補修

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジャッキアップブラケット（材料費）	G6桁用 A1橋台	t	0.43 0.43	1,180,000 1,180,000	507,400 507,400	0	0	WYB00061 単－　43号
ジャッキアップブラケット（材料費）	G1,G5桁用 P1橋脚	t	0.86 0.86	1,110,000 1,110,000	954,600 954,600	0	0	WYB00062 単－　44号
ジャッキアップブラケット（材料費）	G6桁用 P1橋脚	t	0.45 0.45	1,110,000 1,110,000	499,500 499,500	0	0	WYB00063 単－　45号
ジャッキアップブラケット（材料費）	G2,G3桁用 P1橋脚	t	1.1 1.1	1,110,000 1,110,000	1,221,000 1,221,000	0	0	WYB00064 単－　46号
ジャッキアップブラケット（材料費）	G4桁用 P1橋脚	t	0.45 0.45	1,110,000 1,110,000	499,500 499,500	0	0	WYB00075 単－　47号
ジャッキアップ・ジャッキダウン	ﾌﾗｯﾄｼﾞｬｯｷ(170t)	基	12 12	353,500 353,500	4,242,000 4,242,000	0	0	WYB00068 単－　48号
支承ゴムずれ補修		基	3 3	13,210 13,210	39,630 39,630	0	0	WYB00067 単－　49号
再発防止ストッパー設置		組	4 4	12,060 12,060	48,240 48,240	0	0	WYB00069 単－　50号
再発防止ストッパー（材料費）	G2桁用 A1橋台	t	0.004 0.004	1,330,000 1,330,000	5,320 5,320	0	0	WYB00070 単－　51号
再発防止ストッパー（材料費）	G3桁用 A1橋台	t	0.002 0.002	1,250,000 1,250,000	2,500 2,500	0	0	WYB00071 単－　52号
再発防止ストッパー（材料費）	G3桁用 P1橋脚	t	0.002 0.002	1,250,000 1,250,000	2,500 2,500	0	0	WYB00072 単－　53号
あと施工アンカー（材料費）	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M10×80 HDZT49	本	8 8	107 107	856 856	0	0	WYB00073 単－　54号

［加来地区　　］

3基当たり内訳書

支承ｺﾞﾑずれ補修

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下部工ブラケット撤去（６００ｋｇ以下）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ切断･表面補修含む		8	156,100	1,248,800			WYB00003
		基	8	156,100	1,248,800	0	0	単－　55号
合　計					11,069,478			
					11,069,478		0	

［加来地区　　］

0.3m2当たり内訳書

支承表面保護

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム支承表面保護材塗布			0.28	447,100	125,188			WYB00048
		m２	0.28	447,100	125,188	0	0	単－　56号
ゴム支承用耐候性表面保護材（材料費）	ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ　100cc/本		1	30,000	30,000			WYB00049
		本	1	30,000	30,000	0	0	単－　57号
ゴム支承用耐候性表面保護材（材料費）	ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ　180cc/本		1	30,000	30,000			WYB00050
		本	1	30,000	30,000	0	0	単－　58号
合　計					167,268			
					167,268		0	

［加来地区　　］

30/0m2当たり内訳書

足場

第　4号内訳書　　(脚回り足場)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	1ヶ月以下		25.5	9,154	233,427			CB431830
		m２	25.5	9,154	233,427	0	0	
合　計					210,562			
					0		-210,562	

［加来地区　　］

0/30m2当たり内訳書

足場

第　5号内訳書　　(脚回り足場)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	4ヶ月を超え5ヶ月以下		0	0	0			CB431830
		m２	25.5	10,600	270,300	25.5	270,300	
合　計					0 270,300		270,300	
変更積算金額					0 243,823		243,823	円／m2

［加来地区　　］

13/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			8	16,730	133,840			WB010211
		人日	8	16,730	133,840	0	0	単－　61号
交通誘導警備員Ｂ			5	13,670	68,350			WB010212
		人日	5	13,670	68,350	0	0	単－　62号
合　計					182,385			
					0		-182,385	

［加来地区　　］

0/33人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	21	16,730	351,330	21	351,330	単－　63号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	12	13,670	164,040	12	164,040	単－　64号
合　計					0 515,370		515,370	
変更積算金額					0 464,888		464,888	円／人日

［加来地区　　］

一式当たり内訳書

鉄筋探査試験

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	横向き		5.7	21,910	124,887			WYB00016
		m２	5.7	21,910	124,887	0	0	単－　65号
合　計					112,654			
					112,654		0	

［加来地区　　］

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ定着長試験

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー定着長試験費	超音波ﾊﾟﾙｽ反射法		56	5,427	303,912			WYB00010
		本	56	5,427	303,912	0	0	単ー　66号
合　計					274,503 274,503		0	

［加来地区　　］

一式当たり内訳書

道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費

第　10号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋データベース登録料	補修･補強工事調書		0	0	0			WYB00013
		橋	2	1,000	2,000	2	2,000	単ー　67号
合　計					0 2,000		2,000	
変更積算金額					0 2,000		2,000	円／式

［加来地区　　］

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　11号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	車載式		0	0	0			WYB00001
		基・月	5.1	51,000	260,100	5.1	260,100	単ー　68号
合　計					0 260,100		260,100	
変更積算金額					0 260,100		260,100	円／式

0/25m当たり内訳書

鋼板接着剤漏れ処理

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼板圧着工（シール工）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系		0	0	0			WYB00001
		m	24.6	6,252	153,799	24.6	153,799	単－　94号
パテ状シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系		0	0	0			WYB00002
		ｋｇ	7.2	3,440	24,768	7.2	24,768	単－　95号
合　計					0 178,567		178,567	
変更積算金額					0 161,076		161,076	円／m

7.7m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　2号内訳書　　（車道部）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 既設埋設型		7.7	163,100	1,255,870			WYB00017
		m	7.7	163,100	1,255,870	0	0	単－　96号
橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量20mm 伸縮量10.0～17.8mm用		7.7	62,700	482,790			WYB00020
		m	7.7	62,700	482,790	0	0	単－　97号
二次止水材（材料費）	B型 TB(排水口製品込み)		7.7	28,090	216,293			WYB00035
		m	7.7	28,090	216,293	0	0	単－　98号
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		0.7	6,000	4,200			WYB00023
		L	0.7	6,000	4,200	0	0	単－　99号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		1.4	450	630			WYB00033
		L	1.4	450	630	0	0	単－ 100号
合　計					1,770,141			
					1,770,141		0	

14.4/0m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　3号内訳書　　（車道部）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 既設埋設型		14.4	163,100	2,348,640			WYB00037
		m	14.4	163,100	2,348,640	0	0	単－ 101号
橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量20mm 伸縮量10.0～17.8mm用		14.4	62,700	902,880			WYB00045
		m	14.4	62,700	902,880	0	0	単－ 102号
二次止水材（材料費）	B型 TB(排水口製品込み)		14.4	28,090	404,496			WYB00046
		m	14.4	28,090	404,496	0	0	単－ 103号
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		1.4	6,000	8,400			WYB00060
		L	1.4	6,000	8,400	0	0	単－ 104号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		2.8	450	1,260			WYB00061
		L	2.8	450	1,260	0	0	単－ 105号
合　計					3,310,961			
					0		-3,310,961	

0/15.4m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　4号内訳書　　（車道部）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 既設埋設型		0	0	0			WYB00039
		m	15.4	163,100	2,511,740	15.4	2,511,740	単－ 106号
橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量20mm 伸縮量10.0～17.8mm用		0	0	0			WYB00072
		m	15.4	62,700	965,580	15.4	965,580	単－ 107号
二次止水材（材料費）	B型 TB(排水口製品込み)		0	0	0			WYB00073
		m	15.4	28,090	432,586	15.4	432,586	単－ 108号
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		0	0	0			WYB00074
		L	1.4	6,000	8,400	1.4	8,400	単－ 109号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		0	0	0			WYB00075
		L	2.8	450	1,260	2.8	1,260	単－ 110号
合　計					0 3,919,566		3,919,566	
変更積算金額					0 3,540,282		3,540,282	円／m

7.7m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

第　5号内訳書　　（車道部）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 既設埋設型		7.7	163,100	1,255,870			WYB00017
		m	7.7	163,100	1,255,870	0	0	単－　96号
橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量20mm 伸縮量10.0～17.8mm用		7.7	62,700	482,790			WYB00020
		m	7.7	62,700	482,790	0	0	単－　97号
二次止水材（材料費）	B型 TB(排水口製品込み)		7.7	28,090	216,293			WYB00035
		m	7.7	28,090	216,293	0	0	単－　98号
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		0.7	6,000	4,200			WYB00023
		L	0.7	6,000	4,200	0	0	単－　99号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		1.4	450	630			WYB00033
		L	1.4	450	630	0	0	単－ 100号
合　計					1,770,141			
					1,770,141		0	

7m当たり内訳書

弾性合材舗設

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
弾性合材舗設	W=300mm t=40mm		7	68,970	482,790			WYB00048
		m	7	68,970	482,790	0	0	単－ 111号
防水処理			7.9	14,840	117,236			WYB00049
		m	7.9	14,840	117,236	0	0	単－ 112号
合　計					541,252			
					541,252		0	

0/0.2m2当たり内訳書

支承防錆

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	0 0.22	0 2,084	0 458	0.22	458	WB821550 単－ 145号
下塗り	さび安定化処理剤(NK-100E) 2回塗り	ｍ２	0 0.22	0 380,300	0 83,666	0.22	83,666	WYB00014 単－ 146号
中塗り	無機系上塗塗料(ｼｰﾙｺｰﾄ007M)	ｍ２	0 0.22	0 190,100	0 41,822	0.22	41,822	WYB00032 単－ 147号
上塗り	無機系上塗塗料(ｼｰﾙｺｰﾄ007M)	ｍ２	0 0.22	0 190,100	0 41,822	0.22	41,822	WYB00034 単－ 148号
さび安定化処理剤（材料費）	NK-100E	ｋｇ	0 6	0 15,200	0 91,200	6	91,200	WYB00006 単－ 149号
無機系上塗塗料（材料費）	ｼｰﾙｺｰﾄ007M	ｋｇ	0 5	0 18,400	0 92,000	5	92,000	WYB00007 単－ 150号
合　計					0 350,968		350,968	
変更積算金額					0 316,638		316,638	円／m2

1箇所当たり内訳書

支承補修

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	はつり厚9cmを超え12cm以下		0.25	851,400	212,850			WYB00016
		m２	0.25	851,400	212,850	0	0	単－ 151号
コンクリート削孔（さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]）	200mmを超え500mm以下		10	1,955	19,550			CB435930
		孔	10	1,955	19,550	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.005	169,800	849			WB810010
		t	0.005	169,800	849	0	0	単－ 152号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.003	171,800	515			WB810010
		t	0.003	171,800	515	0	0	単－ 153号
アンカー	25mm以下 下方向		8	1,267	10,136			CB435940
		本	8	1,267	10,136	0	0	
ヘッド付アンカー取付			2	16,390	32,780			WYB00036
		組	2	16,390	32,780	0	0	単－ 154号
ヘッド付アンカー（材料費）	φ25×500		2	40,550	81,100			WYB00042
		組	2	40,550	81,100	0	0	単－ 155号
注入材（材料費）	0.18kg/本		2	594	1,188			CB435942
		本	2	594	1,188	0	0	
注入材（材料費）	0.12kg/本		8	396	3,168			CB435942
		本	8	396	3,168	0	0	
台座モルタル工	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		0.03	3,361,000	100,830			WYB00028
		m３	0.03	3,361,000	100,830	0	0	単－ 156号
無収縮剤（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		52.5	120	6,300			WYB00044
		ｋｇ	52.5	120	6,300	0	0	単－ 157号
芯出し調整			2	23,960	47,920			WYB00024
		組	2	23,960	47,920	0	0	単－ 158号

1箇所当たり内訳書

支承補修

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受梁取付	鋼桁孔明含む		1	129,000	129,000			WYB00018
		基	1	129,000	129,000	0	0	単－ 159号
受梁（材料費）	1553×250×100 HDZT77		0.07	691,000	48,370			WYB00019
		t	0.07	691,000	48,370	0	0	単－ 160号
六角ボルト（材料費）	溶融亜鉛めっき M22×65		4	103	412			WYB00022
		本	4	103	412	0	0	単－ 161号
六角ナット（材料費）	溶融亜鉛めっき M22		4	28	112			WYB00052
		個	4	28	112	0	0	単－ 162号
ワッシャ（材料費）	溶融亜鉛めっき M22		8	12	96			WYB00056
		枚	8	12	96	0	0	単－ 163号
合　計					627,082			
					627,082		0	

80/0m2当たり内訳書

足場

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.57月		78.3	4,657	364,643			WB431360
		m２	78.3	4,657	364,643	0	0	単－ 175号
合　計					328,925 0		-328,925	

0/130m2当たり内訳書

足場

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 4.6月		0	0	0			WB431360
		m２	125	6,357	794,625	125	794,625	単－ 176号
合　計					0 794,625		794,625	
変更積算金額					0 716,788		716,788	円／m2

30/0m2当たり内訳書

足場

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.2月		25.2	4,912	123,782			WB431360
		m２	25.2	4,912	123,782	0	0	単－ 177号
合　計					111,657 0		-111,657	

0/30m2当たり内訳書

足場

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 3.3月		0	0	0			WB431360
		m２	25.2	5,804	146,260	25.2	146,260	単－ 178号
合　計					0 146,260		146,260	
変更積算金額					0 131,933		131,933	円／m2

40掛m2当たり内訳書

足場

第　13号内訳書　　（枠組足場）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		39.2	4,529	177,536			WB252110
		掛ｍ２	39.2	4,529	177,536	0	0	単－ 179号
合　計					160,146 160,146		0	

5/0m2当たり内訳書

防護

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床面シート張防護工（吊り足場）	防炎ｼｰﾄ 供用月数 1.2ヵ月		4.7	3,686	17,324			WYB00029
		m２	4.7	3,686	17,324	0	0	単－ 180号
合　計					15,627 0		-15,627	

0/5m2当たり内訳書

防護

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床面シート張防護工（吊り足場）	防炎ｼｰﾄ 供用月数 3.3ヵ月		0	0	0			WYB00038
		m２	4.7	4,211	19,791	4.7	19,791	単－ 181号
合　計					0 19,791		19,791	
変更積算金額					0 17,852		17,852	円／m2

54/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			20	16,730	334,600			WB010211
		人日	20	16,730	334,600	0	0	単－ 182号
交通誘導警備員Ｂ			34	13,670	464,780			WB010212
		人日	34	13,670	464,780	0	0	単－ 183号
合　計					721,079			
					0		-721,079	

0/68人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	18	16,730	301,140	18	301,140	単－ 184号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	50	13,670	683,500	50	683,500	単－ 185号
合　計					0 984,640		984,640	
変更積算金額					0 888,192		888,192	円／人日

0/74人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　18号内訳書　　(10.5時間)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ	10.5時間(所定労働時間8h+休憩1h+時間外1.5h)		0	0	0			WYB00040
		人日	14	20,090	281,260	14	281,260	単－ 186号
交通誘導警備員Ｂ	10.5時間(所定労働時間8h+休憩1h+時間外1.5h)		0	0	0			WYB00041
		人日	60	16,570	994,200	60	994,200	単－ 187号
(8:30～19:00)								
合　計					0 1,275,460		1,275,460	
変更積算金額					0 1,150,525		1,150,525	円／人日

0/46人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　19号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	12	25,100	301,200	12	301,200	単－ 188号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	34	20,510	697,340	34	697,340	単－ 189号
合　計					0 998,540		998,540	
変更積算金額					0 900,730		900,730	円／人日

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 5.4km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	0	0	WB010010 単－ 190号
合　計					128,090 128,090		0	

［橋津地区　　］

一式当たり内訳書

鉄筋探査試験

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	下向き		0.75	166,000	124,500			WYB00030
		m２	0.75	166,000	124,500	0	0	単－ 191号
合　計					112,305			
					112,305		0	

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ定着長試験

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー定着長試験費	超音波ﾊﾟﾙｽ反射法		10	5,427	54,270			WYB00008
		本	10	5,427	54,270	0	0	単－ 192号
合　計					48,954			
					48,954		0	

一式当たり内訳書

橋梁損傷箇所調査

第　23号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁損傷箇所調査	打音調査		0	0	0			WYB00012
		橋	1	115,600	115,600	1	115,600	単－ 193号
合　計					0 115,600		115,600	
変更積算金額					0 115,600		115,600	円／式

［橋津地区　　］

一式当たり内訳書

道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費

第　24号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋データベース登録料	補修･補強工事調書		0	0	0			WYB00094
		橋	2	1,000	2,000	2	2,000	単－ 194号
舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)		0	0	0			WYB00095
		件	1	45,000	45,000	1	45,000	単－ 195号
合　計					0 47,000		47,000	
変更積算金額					0 47,000		47,000	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　25号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	固定式		0	0	0			WYB00015
		基・月	4	51,000	204,000	4	204,000	単－ 196号
快適トイレ費用	車載式		0	0	0			WYB00031
		基・月	1.8	51,000	91,800	1.8	91,800	単－ 197号
合　計					0 295,800		295,800	
変更積算金額					0 295,800		295,800	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	標識撤去･再設置	規制標識(2段階右折禁止) 標識板φ600 標識柱φ60 高さ3100	単位	基	数量	1 1	単価	129,704 129,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識撤去・再設置	規制標識板φ600 標識柱φ60 H3100 基礎含む		1	143,600	143,600	WYB00022
		基	1	143,600	143,600	単－　30号
計					143,600 143,600	
単価					143,600 143,600	円／基

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (縦目地)	補修 伸縮装置本体材料有 遊間量50㎜	単位	m	数量	1 1	単価	211,266 211,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有		1	140,400	140,400	WB811610
		m	1	140,400	140,400	単－　42号
橋梁用伸縮装置（材料費）	縦目地 遊間量50㎜		1	93,500	93,500	WYB00023
		m	1	93,500	93,500	単－　43号
計					233,900 233,900	
単価					233,900 233,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	排水管取付金具	SUS304 VP100用	単位	箇所	数量	1 1	単価	40,601 40,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管取付金具撤去・設置	VP100用	箇所	1 1	6,929 6,929	6,929 6,929	WYB00027 単－　55号
排水管取付金具（材料費）	SUS304 VP100用 L=338.5 後施工ｱﾝｶｰ含む	組	1 1	38,080 38,080	38,080 38,080	WYB00028 単－　56号
計					45,009 45,009	
単価					45,010 45,010	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	21,207 21,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) 人力積込 DID有 14.5km超え23.0km以下	ｍ３	1 1	23,510 23,510	23,510 23,510	WYB00004 単－　62号
計					23,510 23,510	
単価					23,510 23,510	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,706 2,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	WB020051 単－　63号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	現場発生品運搬	伸縮装置、排水管取付金具	単位	t	数量	1 1	単価	18,879 18,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1 1	12,070 12,070	12,070 12,070	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1 1	8,853 8,853	8,853 8,853	CB010420
計					20,923 20,923	
単価					20,930 20,930	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	現場発生品運搬	伸縮装置、排水管取付金具	単位	t	数量	0 1	単価	0 20,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 27.5km以下	t	0 1	0 14,100	0 14,100	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0 1	0 8,853	0 8,853	CB010420
計					0 22,953	
単価					0 22,960	円／t
変更積算単価					20,720	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長2.1m 材料種類(ｼｰﾗﾝﾄ系ｼﾘｺﾝ樹脂)	単位	構造物	数量	1 1	単価	85,315 85,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.21kg		1	94,580	94,580	WB229010
		構造物	1	94,580	94,580	単－　64号
計					94,580 94,580	
単価					94,580 94,580	円／構造物

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長17.3m 材料種類(ｼｰﾗﾝﾄ系ｼﾘｺﾝ樹脂)	単位	構造物	数量	0 1	単価	0 96,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 1.8kg		0	0	0	WB229010
		構造物	1	106,600	106,600	単－　65号
計					0 106,600	
単価					0 106,600	円／構造物
変更積算単価					96,160	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 33.2m 材料種類(ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種)	単位	構造物	数量	1 1	単価	237,419 237,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 33.2m 0kg 0kg 0個		1	194,200	194,200	WB229110
		構造物	1	194,200	194,200	単－　66号
ひび割れ注入　注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種		0.55	4,500	2,475	WYB00012
		ｋｇ	0.55	4,500	2,475	単－　67号
ひび割れ注入　シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種		4.6	2,890	13,294	WYB00014
		ｋｇ	4.6	2,890	13,294	単－　68号
低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用		133	400	53,200	WYB00015
		個	133	400	53,200	単－　69号
計					263,169 263,169	
単価					263,200 263,200	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 36.3m 材料種類(ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種)	単位	構造物	数量	0 1	単価	0 275,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 36.3m	構造物	0 1	0 212,300	0 212,300	WB229110 単－　70号
ひび割れ注入　注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	0 3.5	0 4,500	0 15,750	WYB00063 単－　71号
ひび割れ注入　シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	0 5.1	0 2,890	0 14,739	WYB00064 単－　72号
低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用	個	0 157	0 400	0 62,800	WYB00065 単－　73号
計					0 305,589	
単価					0 305,600	円／構造物
変更積算単価					275,700	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 154m 材料種類(3種注入材+亜硝酸ﾘﾁｳﾑ)	単位	構造物	数量	1 1	単価	1,692,243 1,692,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 154m 0kg 0kg 0個		1	900,900	900,900	WB229110
		構造物	1	900,900	900,900	単－　74号
ひび割れ注入　注入材（材料費）	ﾘﾊﾋﾞﾘﾎﾞﾝﾄﾞ		13.3	7,960	105,868	WYB00039
		ｋｇ	13.3	7,960	105,868	単－　75号
浸透拡散型亜硝酸リチウム４０％水溶液（材料費）	RV-40S		15	10,000	150,000	WYB00040
		ｋｇ	15	10,000	150,000	単－　76号
ひび割れ注入　シール材（材料費）	ﾎﾞﾝﾄﾞﾄｯﾌﾟｸｲｯｸ		21.5	7,700	165,550	WYB00041
		ｋｇ	21.5	7,700	165,550	単－　77号
ひび割れ　注入器（材料費）	CRBｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ		615	900	553,500	WYB00042
		個	615	900	553,500	単－　78号
計					1,875,818 1,875,818	
単価					1,876,000 1,876,000	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.003m3 材料種類(亜硝酸ﾘﾁｳﾑ+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1 1	単価	264,931 264,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.003m3		1	291,600	291,600	WB229210
		構造物	1	291,600	291,600	単－ 81号
ポリマーセメントモルタル（材料費）	ﾘﾍﾟｱﾐｯｸｽJ1		6.5	266	1,729	WYB00044
		ｋｇ	6.5	266	1,729	単－ 82号
浸透拡散型亜硝酸リチウム４０％水溶液（材料費）	ﾌﾟﾛｺﾝ40		0.033	10,000	330	WYB00045
		ｋｇ	0.033	10,000	330	単－ 83号
計					293,659 293,659	
単価					293,700 293,700	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.003m3 材料種類(亜硝酸ﾘﾁｳﾑ+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	0 1	単価	0 305,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.003m3	構造物	0 1	0 291,600	0 291,600	WB229210 単－ 84号
ポリマーセメントモルタル（材料費）	ﾘﾍﾟｱﾐｯｸｽJ1	ｋｇ	0 25	0 266	0 6,650	WYB00068 単－ 85号
浸透拡散型亜硝酸リチウム４０％水溶液（材料費）	ﾌﾟﾛｺﾝ40	ｋｇ	0 4	0 10,000	0 40,000	WYB00069 単－ 86号
計					0 338,250	
単価					0 338,300	円／構造物
変更積算単価					305,200	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	左官工法	材料種類(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	m3	数量	1 1	単価	4,801,606 4,801,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	ｍ３	1 1	5,323,000 5,323,000	5,323,000 5,323,000	WYB00008 単－　87号
計					5,323,000 5,323,000	
単価					5,323,000 5,323,000	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	左官工法	材料種類(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	単位	m3	数量	1 1	単価	9,200,899 9,200,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	ｍ３	1 1	10,200,000 10,200,000	10,200,000 10,200,000	WYB00010 単－　88号
計					10,200,000 10,200,000	
単価					10,200,000 10,200,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,754 3,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 4.0ｋｍ以下 良好		1	4,162	4,162	WB229220
		ｍ３	1	4,162	4,162	単－　89号
計					4,162 4,162	
単価					4,162 4,162	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,175 3,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,520	3,520	WB020051
		ｍ３	1	3,520	3,520	単－　90号
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	遊離石灰除去		単位	m2	数量	1 1	単価	37,335 37,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遊離石灰除去	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ		1	41,390	41,390	WYB00025
		ｍ２	1	41,390	41,390	単－　91号
計					41,390 41,390	
単価					41,390 41,390	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	表面含浸	ｼﾗﾝ系	単位	m2	数量	1 1	単価	3,537 3,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸)	無し 無し 無		1	1,528	1,528	WB820220
		ｍ２	1	1,528	1,528	単－　92号
含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.22kg		1	2,394	2,394	WB820230
		ｍ２	1	2,394	2,394	単－　93号
(ｱｸｱｼｰﾙ1400)						
計					3,922 3,922	
単価					3,922 3,922	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	水切り材	EPDM系(ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ)	単位	m	数量	1 1	単価	2,332 2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用水切り材設置工	無し 接着剤固定式 床版下面 無し 有り 1m	m	1 1	2,586 2,586	2,586 2,586	WB821810 単－　97号
計					2,586 2,586	
単価					2,586 2,586	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	導水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ30	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 29,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管設置	φ30 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管	箇所	0 1	0 22,550	0 22,550	WYB00071 単－ 100号
フレキシブル管（材料費）	φ30	m	0 1	0 5,400	0 5,400	WYB00072 単－ 101号
フランジ（材料費）	塩ﾋﾞ製 φ30用	個	0 1	0 4,500	0 4,500	WYB00073 単－ 102号
サドルバンド（材料費）	樹脂製 φ30用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ含む	個	0 2	0 166	0 332	WYB00074 単－ 103号
計					0 32,782	
単価					0 32,790	円／箇所
変更積算単価					29,580	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	路面清掃(路肩部･人力)	6.0m3以上/km	単位	km	数量	1 1	単価	117,807 117,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	多い		1	130,600	130,600	CB432510
		ｋｍ	1	130,600	130,600	
計					130,600 130,600	
単価					130,600 130,600	円／km

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	7,488 7,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.5km以下		1	8,302	8,302	CB210110
		ｍ３	1	8,302	8,302	
計					8,302 8,302	
単価					8,302 8,302	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	120.1 120.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	133.2 133.2	133.2 133.2	CB210610
計					133.2 133.2	
単価					133.2 133.2	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	桝清掃		単位	箇所	数量	1 1	単価	1,417 1,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1 1	1,571 1,571	1,571 1,571	CB433710
計					1,571 1,571	
単価					1,571 1,571	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	寄植撤去	低木 樹高60cm未満	単位	m2	数量	1 1	単価	13,458 13,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
寄植（低木）撤去・積込	樹高60cm未満	ｍ２	1 1	14,900 14,900	14,900 14,900	WYB00026 単－ 104号
計					14,900 14,900	
単価					14,900 14,900	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	伐採木運搬	木(幹･枝葉)	単位	t	数量	1 1	単価	65,357 65,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採木運搬	木(幹･枝葉) 0kmを超え10km以下 DID有	t	1 1	72,360 72,360	72,360 72,360	WYB00024 単－ 111号
計					72,360 72,360	
単価					72,360 72,360	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	伐採木処分	木(幹･枝葉)	単位	t	数量	1 1	単価	18,787 18,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	20,800	20,800	WB020052
		t	1	20,800	20,800	単－ 112号
計					20,800 20,800	
単価					20,800 20,800	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	標識撤去・再設置	規制標識板φ600 標識柱φ60 H3100 基礎含む	単位	基	数量	1 1	単価	143,600 143,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,090 30,090	30,090 30,090	
特殊作業員		人	2 2	24,378 24,378	48,756 48,756	
普通作業員		人	1 1	20,196 20,196	20,196 20,196	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		44,558 44,558	
計					143,600 143,600	
単価					143,600 143,600	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	114,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	別途計上	m	1	0	0	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	114,130	114,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					114,200	
単価					114,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	単位	m	数量	1 1	単価	62,700 62,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	車道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用		1	62,700	62,700	
		m	1	62,700	62,700	
計					62,700 62,700	
単価					62,700 62,700	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	L	数量	1 1	単価	6,000 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む		1	6,000	6,000	
		L	1	6,000	6,000	
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	1 1	450 450	450 450	
計					450 450	
単価					450 450	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	140,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	別途計上	m	1	0	0	
伸縮装置工　補修	１車線　普通型	m	1	140,390	140,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					140,400	
単価					140,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	単位	m	数量	0 1	単価	0 95,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置（ＣＤｘ－２０二次止水構造付）	車道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	m	0 1	0 95,200	0 95,200	
計					0 95,200	
単価					0 95,200	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	L	数量	0 1	単価	0 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	0 1	0 6,000	0 6,000	
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量	0 1	単価	0 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	0 1	0 450	0 450	
計					0 450	
単価					0 450	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	T字部加工	縦目地一体型加工	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 100,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.5	0 39,882	0 19,941	
橋りょう特殊工		人	0 0.5	0 33,864	0 16,932	
溶接工		人	0 1	0 29,172	0 29,172	
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 14,659	
計					0 100,900	
単価					0 100,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	単位	m	数量	1 1	単価	62,700 62,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	車道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	m	1 1	62,700 62,700	62,700 62,700	
計					62,700 62,700	
単価					62,700 62,700	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	単位	m	数量	0 1	単価	0 95,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置（ＣＤｘ－２０二次止水構造付）	車道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	m	0 1	0 95,200	0 95,200	
計					0 95,200	
単価					0 95,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	140,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	別途計上	m	1	0	0	
伸縮装置工　補修	１車線　普通型	m	1	140,390	140,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					140,400	
単価					140,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	橋梁用伸縮装置（材料費）	縦目地 遊間量50㎜	単位	m	数量	1 1	単価	93,500 93,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	縦目地 遊間量50㎜	m	1 1	93,500 93,500	93,500 93,500	
計					93,500 93,500	
単価					93,500 93,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	109,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	別途計上	m	1	0	0	
伸縮装置工　補修	２車線　軽量型	m	1	109,080	109,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					109,100	
単価					109,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	橋梁用伸縮装置（材料費）	歩道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	単位	m	数量	1 1	単価	59,400 59,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	歩道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	m	1 1	59,400 59,400	59,400 59,400	
計					59,400 59,400	
単価					59,400 59,400	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	L	数量	1 1	単価	6,000 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	1 1	6,000 6,000	6,000 6,000	
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	1 1	450 450	450 450	
計					450 450	
単価					450 450	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	109,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	別途計上	m	1	0	0	
伸縮装置工　補修	２車線　軽量型	m	1	109,080	109,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					109,100	
単価					109,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	橋梁用伸縮装置（材料費）	歩道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	単位	m	数量	0 1	単価	0 59,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	歩道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	m	0 1	0 59,400	0 59,400	
計					0 59,400	
単価					0 59,400	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	L	数量	0 1	単価	0 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	0 1	0 6,000	0 6,000	
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量	0 1	単価	0 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	0 1	0 450	0 450	
計					0 450	
単価					0 450	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 突合せ型 2車線相当 既設突合せ型	単位	m	数量	0 1	単価	0 113,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 30,090	0 15,045	
特殊作業員		人	0 2	0 24,378	0 48,756	
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 29,303	
計					0 113,300	
単価					0 113,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	橋梁用伸縮装置（材料費）	歩道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	単位	m	数量	0 1	単価	0 61,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置（Ａ－１）	歩道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	m	0 1	0 61,500	0 61,500	
計					0 61,500	
単価					0 61,500	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	橋梁用伸縮装置（材料費）	歩道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	単位	m	数量	1 1	単価	59,400 59,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	歩道部 遊間量30㎜ 伸縮量10.0～19.0㎜用	m	1 1	59,400 59,400	59,400 59,400	
計					59,400 59,400	
単価					59,400 59,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	排水管取付金具撤去・設置	VP100用	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,929 6,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,090 30,090	15,045 15,045	
普通作業員		人	2 2	20,196 20,196	40,392 40,392	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		13,853 13,853	
計					69,290 69,290	
単価					6,929 6,929	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	排水管取付金具（材料費）	SUS304 VP100用 L=338.5 後施工ｱﾝｶｰ含む	単位	組	数量	1 1	単価	38,080 38,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管取付金具	SUS304 VP100用 L=338.5 後施工ｱﾝｶｰ含む	組	1 1	38,080 38,080	38,080 38,080	
計					38,080 38,080	
単価					38,080 38,080	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	排水管取付金具撤去・設置	VP100用	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 6,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 30,090	0 15,045	
普通作業員		人	0 2	0 20,196	0 40,392	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 13,853	
計					0 69,290	
単価					0 6,929	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	排水管取付金具（材料費）	SUS304 VP100用 L=325 後施工ｱﾝｶｰ含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 40,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管取付金具	SUS304 VP100用 L=325 後施工ｱﾝｶｰ含む	組	0 1	0 40,310	0 40,310	
計					0 40,310	
単価					0 40,310	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	排水管取付金具（材料費）	SUS304 VP100用 L=365 後施工ｱﾝｶｰ含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 40,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管取付金具	SUS304 VP100用 L=365 後施工ｱﾝｶｰ含む	組	0 1	0 40,310	0 40,310	
計					0 40,310	
単価					0 40,310	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	排水管取付金具（材料費）	SUS304 VP100用 L=345 後施工ｱﾝｶｰ含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 40,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管取付金具	SUS304 VP100用 L=345 後施工ｱﾝｶｰ含む	組	0 1	0 40,310	0 40,310	
計					0 40,310	
単価					0 40,310	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	排水管取付金具（材料費）	SUS304 VP100用 L=360 後施工ｱﾝｶｰ含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 40,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管取付金具	SUS304 VP100用 L=360 後施工ｱﾝｶｰ含む	組	0 1	0 40,310	0 40,310	
計					0 40,310	
単価					0 40,310	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) 人力積込 DID有 14.5km超え23.0km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,510 23,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.65 0.65	26,214 26,214	17,039 17,039	
軽油		Ｌ	12.3 12.3	150 150	1,845 1,845	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.81 0.81	5,520 5,520	4,471 4,471	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.81 0.81	182 182	147 147	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					23,510 23,510	
単価					23,510 23,510	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (株)ｹｲｼﾝ	ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.21kg	単位	構造物	数量	1	単価	94,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	30,090	25,576	
特殊作業員		人	1.3	24,378	31,691	
普通作業員		人	1.1	20,196	22,215	
ひび割れ充填　充填材	ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂	ｋｇ	0.252	6,300	1,587	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		13,511	
計					94,580	
単価					94,580	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 1.8kg	単位	構造物	数量	1	単価	106,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	30,090	25,576	
特殊作業員		人	1.3	24,378	31,691	
普通作業員		人	1.1	20,196	22,215	
ひび割れ充填　充填材	ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂	ｋｇ	2.16	6,300	13,608	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		13,510	
計					106,600	
単価					106,600	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 33.2m 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	194,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.926	30,090	57,953	
特殊作業員		人	3.187	24,378	77,692	
普通作業員		人	2.357	20,196	47,601	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		10,954	
計					194,200	
単価					194,200	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ひび割れ注入　注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	1 1	4,500 4,500	4,500 4,500	
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ひび割れ注入　シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,890 2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	1 1	2,890 2,890	2,890 2,890	
計					2,890 2,890	
単価					2,890 2,890	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用	単位	個	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	1 1	400 400	400 400	
計					400 400	
単価					400 400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 36.3m	単位	構造物	数量	1	単価	212,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.105	30,090	63,339	
特殊作業員		人	3.485	24,378	84,957	
普通作業員		人	2.577	20,196	52,045	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		11,959	
計					212,300	
単価					212,300	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ひび割れ注入　注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	0 1	0 4,500	0 4,500	
計					0 4,500	
単価					0 4,500	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ひび割れ注入　シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	0 1	0 2,890	0 2,890	
計					0 2,890	
単価					0 2,890	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用	単位	個	数量	0 1	単価	0 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	0 1	0 400	0 400	
計					0 400	
単価					0 400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 154m 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	900,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.932	30,090	268,763	
特殊作業員		人	14.784	24,378	360,404	
普通作業員		人	10.934	20,196	220,823	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		50,910	
計					900,900	
単価					900,900	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ひび割れ注入　注入材（材料費）	ﾘﾊﾋﾞﾘﾎﾞﾝﾄﾞ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	7,960 7,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ﾘﾊﾋﾞﾘﾎﾞﾝﾄﾞ	ｋｇ	1 1	7,960 7,960	7,960 7,960	
計					7,960 7,960	
単価					7,960 7,960	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	浸透拡散型亜硝酸リチウム４０％水溶液（材料費）	RV-40S	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸透拡散型亜硝酸リチウム４０％水溶液	RV-40S	ｋｇ	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ひび割れ注入　シール材（材料費）	ﾎﾞﾝﾄﾞﾄｯﾌﾟｸｲｯｸ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	7,700 7,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ﾎﾞﾝﾄﾞﾄｯﾌﾟｸｲｯｸ		1	7,700	7,700	
		ｋｇ	1	7,700	7,700	
計					7,700 7,700	
単価					7,700 7,700	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ひび割れ　注入器（材料費）	CRBｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ	単位	個	数量	1 1	単価	900 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入器	CRBｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ		1	900	900	
		個	1	900	900	
計					900 900	
単価					900 900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ひび割れ塗布	平均幅0.28㎜	単位	m	数量	0 10	単価	0 6,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 33,762	0 13,504	
特殊作業員		人	0 0.8	0 26,826	0 21,460	
普通作業員		人	0 0.8	0 21,420	0 17,136	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 10,420	
計					0 62,520	
単価					0 6,252	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	浸透性エポキシ接着剤（材料費）		単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸透性エポキシ接着剤		ｋｇ	0 1	0 8,500	0 8,500	
計					0 8,500	
単価					0 8,500	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.003m3	単位	構造物	数量	1	単価	291,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	30,090	84,252	
特殊作業員		人	5.3	24,378	129,203	
普通作業員		人	2.8	20,196	56,548	
ポリマーセメントモルタル	別途計上	ｍ３	0.004	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		21,597	
計					291,600	
単価					291,600	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ポリマーセメントモルタル（材料費）	ﾘﾍﾟｱﾐｯｸｽJ1	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	266 266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリマーセメントモルタル	ﾘﾍﾟｱﾐｯｸｽJ1	ｋｇ	1 1	266 266	266 266	
計					266 266	
単価					266 266	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	浸透拡散型亜硝酸リチウム４０％水溶液（材料費）	ﾌﾟﾛｺﾝ40	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸透拡散型亜硝酸リチウム４０％水溶液	ﾌﾟﾛｺﾝ40	ｋｇ	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.003m3	単位	構造物	数量	1	単価	291,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	30,090	84,252	
特殊作業員		人	5.3	24,378	129,203	
普通作業員		人	2.8	20,196	56,548	
ポリマーセメントモルタル	別途計上	ｍ３	0.004	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		21,597	
計					291,600	
単価					291,600	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ポリマーセメントモルタル（材料費）	ﾘﾍﾟｱﾐｯｸｽJ1	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリマーセメントモルタル	ﾘﾍﾟｱﾐｯｸｽJ1	ｋｇ	0 1	0 266	0 266	
計					0 266	
単価					0 266	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	浸透拡散型亜硝酸リチウム４０％水溶液（材料費）	ﾌﾟﾛｺﾝ40	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸透拡散型亜硝酸リチウム４０％水溶液	ﾌﾟﾛｺﾝ40	ｋｇ	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	断面修復工（左官工法）	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,323,000 5,323,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	46 46	30,090 30,090	1,384,140 1,384,140	
特殊作業員		人	76 76	24,378 24,378	1,852,728 1,852,728	
普通作業員		人	50 50	20,196 20,196	1,009,800 1,009,800	
ポリマーセメントモルタル	左官工法用(ｺﾃ塗り)	ｍ３	1.18 1.18	373,000 373,000	440,140 440,140	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		636,192 636,192	
計					5,323,000 5,323,000	
単価					5,323,000 5,323,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	断面修復工（左官工法）	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	10,200,000 10,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	95 95	30,090 30,090	2,858,550 2,858,550	
特殊作業員		人	160 160	24,378 24,378	3,900,480 3,900,480	
普通作業員		人	105 105	20,196 20,196	2,120,580 2,120,580	
ポリマーセメントモルタル	左官工法用(ｺﾃ塗り)	ｍ３	1.18 1.18	373,000 373,000	440,140 440,140	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		880,250 880,250	
計					10,200,000 10,200,000	
単価					10,200,000 10,200,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 4.0ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	20,196	26,234	
ダンプトラック運転	良好	日	0.44	34,960	15,382	WK220710 単－ 127号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,620	
単価					4,162	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (有)渡辺土木	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	遊離石灰除去	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	41,390 41,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	30,090 30,090	150,450 150,450	
特殊作業員		人	10 10	24,378 24,378	243,780 243,780	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		19,670 19,670	
計					413,900 413,900	
単価					41,390 41,390	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸) 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	1,528.98	1,528	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,528	
単価					1,528	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.22kg	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	938.4	938	
表面含浸材	ｼﾗﾝ系表面含浸材 ｱｸｱｼｰﾙ1400	ｋｇ	0.22	6,620	1,456	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,394	
単価					2,394	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸) 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	1,528.98	1,528	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,528	
単価					1,528	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0kg	単位	ｍ２	数量	1	単価	938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	938.4	938	
表面含浸材	別途計上	ｋｇ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					938	
単価					938	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	表面含浸材（材料費）	ｼﾗﾝ系表面含浸材 ｱｸｱｼｰﾙ1400	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 6,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸材	ｼﾗﾝ系表面含浸材 ｱｸｱｼｰﾙ1400	ｋｇ	0 1	0 6,620	0 6,620	
計					0 6,620	
単価					0 6,620	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	橋梁用水切り材設置工	無し 接着剤固定式 床版下面 無し 有り 1m	単位	m	数量	1	単価	2,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用水切り材設置工	制約無 接着 床版下面 固定足場	m	1	1,116.9	1,116	
ウォーターカッター（下面用）	20×25×1000 ｴﾎﾟﾎﾞﾝﾄﾞ 取付け台含む 20本箱入	m	1	1,470	1,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,586	
単価					2,586	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	橋梁用水切り材設置工	無し 接着剤固定式 床版下面 無し 無し	単位	m	数量	1	単価	1,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用水切り材設置工	制約無 接着 床版下面 固定足場	m	1	1,116.9	1,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,116	
単価					1,116	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ウォーターカッター（下面用）（材料費）	20×25×1000 ｴﾎﾟﾎﾞﾝﾄﾞ 取付け台含む 20本箱入	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォーターカッター（下面用）	20×25×1000 ｴﾎﾟﾎﾞﾝﾄﾞ 取付け台含む 20本箱入	m	0 1	0 1,470	0 1,470	
計					0 1,470	
単価					0 1,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	導水管設置	φ30 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 22,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 33,762	0 84,405	
特殊作業員		人	0 2.5	0 26,826	0 67,065	
普通作業員		人	0 2.5	0 21,420	0 53,550	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 20,480	
計					0 225,500	
単価					0 22,550	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	フレキシブル管（材料費）	φ30	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブル管	φ30	m	0 1	0 5,400	0 5,400	
計					0 5,400	
単価					0 5,400	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	フランジ（材料費）	塩ﾋﾞ製　φ30用	単位	個	数量	0 1	単価	0 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ	塩ﾋﾞ製　φ30用	個	0 1	0 4,500	0 4,500	
計					0 4,500	
単価					0 4,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	サドルバンド（材料費）	樹脂製　φ30用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドルバンド	樹脂製　φ30用 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ含む	個	0 1	0 166	0 166	
計					0 166	
単価					0 166	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	寄植（低木）撤去・積込	樹高60cm未満	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	14,900 14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,090 30,090	30,090 30,090	
特殊作業員		人	2 2	24,378 24,378	48,756 48,756	
普通作業員		人	2 2	20,196 20,196	40,392 40,392	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		29,762 29,762	
計					149,000 149,000	
単価					14,900 14,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,090	12,938	
型わく工		人	0.86	26,622	22,894	
普通作業員		人	0.52	20,196	10,501	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,557	
計					51,890	
単価					5,189	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	
普通作業員		人	2.9	20,196	58,568	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	21,000	127,050	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		92	
計					215,800	
単価					2,158	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	91.47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	
普通作業員		人	0.31	20,196	6,260	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		179	
計					9,147	
単価					91.47	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,090	12,938	
型わく工		人	0.86	26,622	22,894	
普通作業員		人	0.52	20,196	10,501	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,557	
計					51,890	
単価					5,189	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	
普通作業員		人	2.9	20,196	58,568	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	21,000	127,050	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		92	
計					215,800	
単価					2,158	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	91.47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	
普通作業員		人	0.31	20,196	6,260	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		179	
計					9,147	
単価					91.47	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	伐採木運搬	木(幹･枝葉) 0kmを超え10km以下 DID有	単位	t	数量	0.1 0.1	単価	72,360 72,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	時間	1 1	7,236 7,236	7,236 7,236	WYB00031 単－ 128号
計					7,236 7,236	
単価					72,360 72,360	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木(幹･枝葉) (有)渡辺土木	t	100	20,800	2,080,000	
計					2,080,000	
単価					20,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	33,864	4,402	
足場材損料		月	1.6	425	680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,082	
単価					5,082	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 1.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	16,932	372	
足場材損料		月	0.8	50	40	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					412	
単価					412	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 4.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	33,864	4,402	
足場材損料		月	4.2	425	1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,187	
単価					6,187	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 4.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	33,864	745	
足場材損料		月	4.2	50	210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					955	
単価					955	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,668	13,668	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,670	
単価					13,670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,668	13,668	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,670	
単価					13,670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	遠隔臨場に係る費用	現場ｸﾗｳﾄﾞ One 遠隔臨場機能 月額利用料	単位	月	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場に係る費用	現場ｸﾗｳﾄﾞ One 遠隔臨場機能 月額利用料	月	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／月

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	遠隔臨場に係る費用	現場ｸﾗｳﾄﾞ One 遠隔臨場機能 月額利用料	単位	月	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場に係る費用	現場ｸﾗｳﾄﾞ One 遠隔臨場機能 月額利用料	月	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/工事	単位	工事	数量	1 1	単価	63,180 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 63,180	
単価					63,180 63,180	円／工事

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	道路橋データベース登録料	補修･補強工事調書	単位	橋	数量	0 1	単価	0 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路橋データベース登録料	補修･補強工事調書	橋	0 1	0 1,000	0 1,000	
計					0 1,000	
単価					0 1,000	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	道路橋維持管理資料作成費	5橋分 間接費含む	単位	式	数量	0 1	単価	0 314,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0 0.5	0 62,600	0 31,300	
技師（B）		人	0 2	0 49,300	0 98,600	
技師（C）		人	0 3	0 42,500	0 127,500	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 56,600	
計					0 314,000	
単価					0 314,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	快適トイレ費用	固定式	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用	固定式	基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	26,214	23,330	
軽油		L	19.2	150	2,880	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.02	8,310	8,476	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					34,960	
単価					34,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ダンプトラック運転	2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	7,236 7,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21 0.21	26,214 26,214	5,504 5,504	
軽油		L	3.6 3.6	137 137	493 493	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,236 7,236	
単価					7,236 7,236	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	594.6 594.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	659.2	659.2	CB430510
		m	1	659.2	659.2	
計					659.2 659.2	
単価					659.2 659.2	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	186.1 186.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	206.4	206.4	CB430310
		ｍ２	1	206.4	206.4	
計					206.4 206.4	
単価					206.4 206.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,790 2,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,094 3,094	3,094 3,094	CB227010
計					3,094 3,094	
単価					3,094 3,094	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,239 4,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 （ｍ３）		ｍ３	1 1	4,700 4,700	4,700 4,700	WB020051 単－　18号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3)						
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,474 2,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,743 2,743	2,743 2,743	CB410240
計					2,743 2,743	
単価					2,743 2,743	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	中間層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,385 2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,645 2,645	2,645 2,645	CB410250
計					2,645 2,645	
単価					2,645 2,645	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	表層	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,680 2,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,972 2,972	2,972 2,972	CB410260
計					2,972 2,972	
単価					2,972 2,972	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	歩道部ｽﾗｲﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ天板 (撤去･設置)		単位	m	数量	1 1	単価	18,807 18,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道部スライドジョイント天板一時撤去・復旧工	2.7kg/m	ｍ	1 1	20,850 20,850	20,850 20,850	WYB00008 単－　23号
計					20,850 20,850	
単価					20,850 20,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 4.4m 材料種類(ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種)	単位	構造物	数量	1 1	単価	144,156 144,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	構造物	1 1	148,300 148,300	148,300 148,300	WB229110 単－　24号
ひび割れ注入　注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	0.25 0.25	3,910 3,910	977.5 977.5	WYB00044 単－　25号
ひび割れ注入　シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	0.91 0.91	2,890 2,890	2,629.9 2,629.9	WYB00045 単－　26号
低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用	個	19 19	400 400	7,600 7,600	WYB00046 単－　27号
計					159,507.4 159,507.4	
単価					159,600 159,600	 円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 12.4m 材料種類(ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種)	単位	構造物	数量	1 1	単価	161,317 161,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	構造物	1 1	148,300 148,300	148,300 148,300	WB229110 単－　24号
ひび割れ注入　注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	0.5 0.5	3,910 3,910	1,955 1,955	WYB00051 単－　28号
ひび割れ注入　シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	2.6 2.6	2,890 2,890	7,514 7,514	WYB00052 単－　29号
低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用	個	52 52	400 400	20,800 20,800	WYB00053 単－　30号
計					178,569 178,569	
単価					178,600 178,600	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.02m3 材料種類(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1 1	単価	271,421 271,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.02m3		1	300,500	300,500	WB229210
		構造物	1	300,500	300,500	単－ 31号
計					300,500 300,500	
単価					300,500 300,500	円／構造物

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,659 3,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 4.5ｋｍ以下 良好		1	4,057	4,057	WB229220
		ｍ３	1	4,057	4,057	単－ 32号
計					4,057 4,057	
単価					4,057 4,057	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,239 4,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,700 4,700	4,700 4,700	WB020051 単－　33号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	遊離石灰除去		単位	m2	数量	1 1	単価	37,384 37,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遊離石灰除去	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	ｍ２	1 1	41,390 41,390	41,390 41,390	WYB00002 単－　34号
計					41,390 41,390	
単価					41,390 41,390	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	18,924 18,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		1	10,100	10,100	WYB00033
		ｍ３	1	10,100	10,100	単－　59号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID無 4.0km超え5.0km以下		1	10,880	10,880	WYB00025
		ｍ３	1	10,880	10,880	単－　60号
計					20,980 20,980	
単価					20,980 20,980	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,239 4,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	4,700	4,700	WB020051
		ｍ３	1	4,700	4,700	単－　33号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	現場発生品運搬	ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、ﾃｰﾊﾟｰ座金	単位	t	数量	1 1	単価	17,856 17,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下		1	10,920	10,920	CB010410
		t	1	10,920	10,920	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t		1	8,849	8,849	CB010420
		t	1	8,849	8,849	
計					19,769 19,769	
単価					19,770 19,770	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3 九州ｱｽｺﾝ(株)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	伸縮目地補修	ｺﾞﾑ劣化取替工法 SMｼﾞｮｲﾝﾄⅠ型	単位	橋	数量	1 1	単価	716,800 716,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	30,090 30,090	150,450 150,450	
特殊作業員		人	5 5	24,378 24,378	121,890 121,890	
普通作業員		人	20 20	20,196 20,196	403,920 403,920	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		40,540 40,540	
計					716,800 716,800	
単価					716,800 716,800	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	シール材（材料費）	SMｼﾞｮｲﾝﾄⅠ型(SMｼｰﾙ付) 4L/ｾｯﾄ	単位	セット	数量	1 1	単価	76,500 76,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	SMｼﾞｮｲﾝﾄⅠ型(SMｼｰﾙ付) 4L/ｾｯﾄ		1	76,500	76,500	
		セット	1	76,500	76,500	
計					76,500 76,500	
単価					76,500 76,500	円／セット

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	プライマー（材料費）	SMﾌﾟﾗｲﾏｰ 100ml/缶	単位	缶	数量	1 1	単価	10,800 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー	SMﾌﾟﾗｲﾏｰ 100ml/缶		1	10,800	10,800	
		缶	1	10,800	10,800	
計					10,800 10,800	
単価					10,800 10,800	円／缶

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	バックアップ材（材料費）		単位	m	数量	1 1	単価	1,800 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材		 m	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
計					1,800 1,800	
単価					1,800 1,800	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	歩道部スライドジョイント天板一時撤去・復旧工	2.7kg/m	単位	m	数量	8.8 8.8	単価	20,850 20,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,090 30,090	30,090 30,090	
特殊作業員		人	2 2	24,378 24,378	48,756 48,756	
普通作業員		人	4 4	20,196 20,196	80,784 80,784	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		23,870 23,870	
計					183,500 183,500	
単価					20,850 20,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	148,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,090	45,135	
特殊作業員		人	2.4	24,378	58,507	
普通作業員		人	1.8	20,196	36,352	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8,306	
計					148,300	
単価					148,300	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ひび割れ注入　注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	1 1	3,910 3,910	3,910 3,910	
計					3,910 3,910	
単価					3,910 3,910	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ひび割れ注入　シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,890 2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	1 1	2,890 2,890	2,890 2,890	
計					2,890 2,890	
単価					2,890 2,890	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用	単位	個	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	1 1	400 400	400 400	
計					400 400	
単価					400 400	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ひび割れ注入　注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	1 1	3,910 3,910	3,910 3,910	
計					3,910 3,910	
単価					3,910 3,910	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ひび割れ注入　シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,890 2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種		1	2,890	2,890	
		ｋｇ	1	2,890	2,890	
計					2,890 2,890	
単価					2,890 2,890	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用	単位	個	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ひび割れ注入用		1	400	400	
		個	1	400	400	
計					400 400	
単価					400 400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.02m3	単位	構造物	数量	1	単価	300,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	30,090	84,252	
特殊作業員		人	5.3	24,378	129,203	
普通作業員		人	2.8	20,196	56,548	
ポリマーセメントモルタル	左官工法用(ｺﾃ塗り)	ｍ３	0.024	373,000	8,952	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		21,545	
計					300,500	
単価					300,500	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 4.5ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	20,196	26,234	
ダンプトラック運転	良好	日	0.41	34,960	14,333	WK220710 単－　69号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					40,570	
単価					4,057	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　九州ｱｽｺﾝ(株)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	遊離石灰除去	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	41,390 41,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	30,090 30,090	150,450 150,450	
特殊作業員		人	10 10	24,378 24,378	243,780 243,780	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		19,670 19,670	
計					413,900 413,900	
単価					41,390 41,390	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	アンカーボルト（材料費）	D51×920 A1	単位	組	数量	1 1	単価	16,320 16,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	D51×920 A1	組	1 1	16,320 16,320	16,320 16,320	
計					16,320 16,320	
単価					16,320 16,320	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	アンカーボルト（材料費）	D51×900 P1	単位	組	数量	1 1	単価	8,700 8,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	D51×900 P1	組	1 1	8,700 8,700	8,700 8,700	
計					8,700 8,700	
単価					8,700 8,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	アンカーボルト（材料費）	D51×920 P1	単位	組	数量	1 1	単価	8,900 8,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	D51×920 P1	組	1 1	8,900 8,900	8,900 8,900	
計					8,900 8,900	
単価					8,900 8,900	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	アンカーボルト（材料費）	D51×990 P1	単位	組	数量	1 1	単価	9,400 9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	D51×990 P1	組	1 1	9,400 9,400	9,400 9,400	
計					9,400 9,400	
単価					9,400 9,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	アンカーボルト（材料費）	D51×1110 P1	単位	組	数量	1 1	単価	10,800 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	D51×1110 P1	組	1 1	10,800 10,800	10,800 10,800	
計					10,800 10,800	
単価					10,800 10,800	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	無収縮モルタル工	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,737,000 3,737,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10 10	39,882 39,882	398,820 398,820	
特殊作業員		人	60 60	24,378 24,378	1,462,680 1,462,680	
普通作業員		人	40 40	20,196 20,196	807,840 807,840	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		1,067,660 1,067,660	
計					3,737,000 3,737,000	
単価					3,737,000 3,737,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	無収縮剤（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1 1	120 120	120 120	
計					120 120	
単価					120 120	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ジャッキアップブラケット（材料費）	G1桁用 A1橋台	単位	ｔ	数量	1 1	単価	1,250,000 1,250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャッキアップブラケット	G1桁用 A1橋台	ｔ	1 1	1,250,000 1,250,000	1,250,000 1,250,000	
計					1,250,000 1,250,000	
単価					1,250,000 1,250,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ジャッキアップブラケット（材料費）	G6桁用 A1橋台	単位	t	数量	1 1	単価	1,180,000 1,180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャッキアップブラケット	G6桁用 A1橋台	t	1 1	1,180,000 1,180,000	1,180,000 1,180,000	
計					1,180,000 1,180,000	
単価					1,180,000 1,180,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ジャッキアップブラケット（材料費）	G1,G5桁用 P1橋脚	単位	t	数量	1 1	単価	1,110,000 1,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャッキアップブラケット	G1,G5桁用 P1橋脚	t	1 1	1,110,000 1,110,000	1,110,000 1,110,000	
計					1,110,000 1,110,000	
単価					1,110,000 1,110,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ジャッキアップブラケット（材料費）	G6桁用 P1橋脚	単位	t	数量	1 1	単価	1,110,000 1,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャッキアップブラケット	G6桁用 P1橋脚	t	1 1	1,110,000 1,110,000	1,110,000 1,110,000	
計					1,110,000 1,110,000	
単価					1,110,000 1,110,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ジャッキアップブラケット（材料費）	G2,G3桁用 P1橋脚	単位	t	数量	1 1	単価	1,110,000 1,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャッキアップブラケット	G2,G3桁用 P1橋脚	t	1 1	1,110,000 1,110,000	1,110,000 1,110,000	
計					1,110,000 1,110,000	
単価					1,110,000 1,110,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ジャッキアップブラケット（材料費）	G4桁用 P1橋脚	単位	t	数量	1 1	単価	1,110,000 1,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャッキアップブラケット	G4桁用 P1橋脚	t	1 1	1,110,000 1,110,000	1,110,000 1,110,000	
計					1,110,000 1,110,000	
単価					1,110,000 1,110,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ジャッキアップ・ジャッキダウン	ﾌﾗｯﾄｼﾞｬｯｷ(170t)	単位	基	数量	6 6	単価	353,500 353,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.5 4.5	39,882 39,882	179,469 179,469	
橋りょう特殊工		人	9 9	33,864 33,864	304,776 304,776	
普通作業員		人	4.5 4.5	20,196 20,196	90,882 90,882	
フラットジャッキ	170t 6台連動の1台当り	台	6 6	229,000 229,000	1,374,000 1,374,000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		171,873 171,873	
計					2,121,000 2,121,000	
単価					353,500 353,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	支承ゴムずれ補修		単位	基	数量	1 1	単価	13,210 13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.2 0.2	39,882 39,882	7,976 7,976	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,196 20,196	4,039 4,039	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,195 1,195	
計					13,210 13,210	
単価					13,210 13,210	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	再発防止ストッパー設置		単位	組	数量	1 1	単価	12,060 12,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,090 30,090	6,018 6,018	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,196 20,196	4,039 4,039	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		2,003 2,003	
計					12,060 12,060	
単価					12,060 12,060	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	再発防止ストッパー（材料費）	G2桁用 A1橋台	単位	t	数量	1 1	単価	1,330,000 1,330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再発防止ストッパー	G2桁用 A1橋台	t	1 1	1,330,000 1,330,000	1,330,000 1,330,000	
計					1,330,000 1,330,000	
単価					1,330,000 1,330,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	再発防止ストッパー（材料費）	G3桁用 A1橋台	単位	t	数量	1 1	単価	1,250,000 1,250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再発防止ストッパー	G3桁用 A1橋台	t	1 1	1,250,000 1,250,000	1,250,000 1,250,000	
計					1,250,000 1,250,000	
単価					1,250,000 1,250,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	再発防止ストッパー（材料費）	G3桁用 P1橋脚	単位	t	数量	1 1	単価	1,250,000 1,250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再発防止ストッパー	G3桁用 P1橋脚		1	1,250,000	1,250,000	
		t	1	1,250,000	1,250,000	
計					1,250,000 1,250,000	
単価					1,250,000 1,250,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	あと施工アンカー（材料費）	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M10×80 HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	107 107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M10×80 HDZT49		1	107	107	
		本	1	107	107	
計					107 107	
単価					107 107	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	下部工ブラケット撤去（６００ｋｇ以下）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ切断･表面補修含む	単位	基	数量	4 4	単価	156,100 156,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.43 1.43	39,882 39,882	57,031 57,031	
橋りょう特殊工		人	8.57 8.57	33,864 33,864	290,214 290,214	
普通作業員		人	5.71 5.71	20,196 20,196	115,319 115,319	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		161,836 161,836	
計					624,400 624,400	
単価					156,100 156,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ゴム支承表面保護材塗布		単位	ｍ２	数量	0.16 0.16	単価	447,100 447,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,090 30,090	15,045 15,045	
特殊作業員		人	1 1	24,378 24,378	24,378 24,378	
普通作業員		人	1 1	20,196 20,196	20,196 20,196	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		11,921 11,921	
計					71,540 71,540	
単価					447,100 447,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ゴム支承用耐候性表面保護材（材料費）	ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ　100cc/本	単位	本	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承用耐候性表面保護材	ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ　100cc/本	本	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ゴム支承用耐候性表面保護材（材料費）	ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ　180cc/本	単位	本	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承用耐候性表面保護材	ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ　180cc/本	本	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	20,196 20,196	10,098 10,098	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID無 4.0km超え5.0km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	10,880 10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.3 0.3	26,214 26,214	7,864 7,864	
軽油		Ｌ	6 6	150 150	900 900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.37 0.37	5,520 5,520	2,042 2,042	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.37 0.37	182 182	67 67	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					10,880 10,880	
単価					10,880 10,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,668	13,668	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,670	
単価					13,670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,668	13,668	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,670	
単価					13,670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	鉄筋探査	横向き	単位	ｍ２	数量	12.5 12.5	単価	21,910 21,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1.1 1.1	59,600 59,600	65,560 65,560	
技師（B）		人	2.2 2.2	48,500 48,500	106,700 106,700	
技師（C）		人	2.2 2.2	40,300 40,300	88,660 88,660	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		12,980 12,980	
計					273,900 273,900	
単価					21,910 21,910	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	アンカー定着長試験費	超音波ﾊﾟﾙｽ反射法	単位	本	数量	100 100	単価	5,427 5,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技術者		人	1 1	88,600 88,600	88,600 88,600	
主任技師		人	1 1	66,900 66,900	66,900 66,900	
技師（A）		人	2 2	59,600 59,600	119,200 119,200	
技師（B）		人	2 2	48,500 48,500	97,000 97,000	
技師（C）		人	2 2	40,300 40,300	80,600 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		90,400 90,400	
計					542,700 542,700	
単価					5,427 5,427	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	道路橋データベース登録料	補修･補強工事調書	単位	橋	数量	0 1	単価	0 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路橋データベース登録料	補修･補強工事調書	橋	0 1	0 1,000	0 1,000	
計					0 1,000	
単価					0 1,000	円／橋

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	快適トイレ費用	車載式	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用	車載式	基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	26,214	23,330	
軽油		L	19.2	150	2,880	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.02	8,310	8,476	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					34,960	
単価					34,960	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1 1	単価	472.1 472.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	523.4 523.4	523.4 523.4	CB430010
計					523.4 523.4	
単価					523.4 523.4	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,680 1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,863 1,863	1,863 1,863	CB430020
計					1,863 1,863	
単価					1,863 1,863	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,751 2,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,050 3,050	3,050 3,050	WB020051 単－　68号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.35t/m3)						
計					3,050 3,050	
単価					3,050 3,050	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1 1	単価	3,224 3,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 94.2m/100m2 有 95.1m/100m2 無	ｍ２	1 1	3,575 3,575	3,575 3,575	WB812920 単－　69号
計					3,575 3,575	
単価					3,575 3,575	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 91.8m/100m2 有 92.6m/100m2 無	ｍ２	0 1	0 3,545	0 3,545	WB812920 単－　70号
計					0 3,545	
単価					0 3,545	円／m2
変更積算単価					3,197	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 35mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	ｍ２	0 1	0 2,814	0 2,814	WB430210 単－　71号
(瀝青材料:PKRｺﾞﾑ入り)						
計					0 2,814	
単価					0 2,814	円／m2
変更積算単価					2,538	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 35mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	0 1	0 2,810	0 2,810	WB430210 単－　72号
計					0 2,810	
単価					0 2,810	円／m2
変更積算単価					2,534	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	0 1	0 3,675	0 3,675	WB430210 単－　73号
計					0 3,675	
単価					0 3,675	円／m2
変更積算単価					3,315	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,013	0 2,013	CB430020
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／m3
変更積算単価					1,816	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	殻運搬(路面切削) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 32.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 5,112	0 5,112	CB430020
計					0 5,112	
単価					0 5,112	円／m3
変更積算単価					4,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 3,050	0 3,050	WB020051 単－　74号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.35t/m3)						
計					0 3,050	
単価					0 3,050	円／m3
変更積算単価					2,751	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 1,170	0 1,170	WB020051 単－　75号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.35t/m3)						
計					0 1,170	
単価					0 1,170	円／m3
変更積算単価					1,056	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 901.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 1,000	0 1,000	WB020051 単－　76号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.00t/m3)						
計					0 1,000	
単価					0 1,000	円／m3
変更積算単価					901.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	成形目地材	幅35×厚5mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地材設置	幅35×厚5mm	m	0 1	0 1,129	0 1,129	WYB00071 単－　77号
計					0 1,129	
単価					0 1,129	円／m
変更積算単価					1,019	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚35mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,411 1,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 35mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1 1	1,565 1,565	1,565 1,565	CB410260
(瀝青材料:PKRｺﾞﾑ入り)						
計					1,565 1,565	
単価					1,565 1,565	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚35mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,408 1,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 35mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,561 1,561	1,561 1,561	CB410260
計					1,561 1,561	
単価					1,561 1,561	 円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	成形目地材	幅35×厚5mm	単位	m	数量	1 1	単価	971 971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地材設置	幅35×厚5mm	 m	1 1	1,077 1,077	1,077 1,077	WYB00055 単－　78号
計					1,077 1,077	
単価					1,077 1,077	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	基層(車道・路肩部)	砕石ﾏｽﾁｯｸｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 舗装厚35mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	7,266 7,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 35mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	8,055 8,055	8,055 8,055	CB410240
計					8,055 8,055	
単価					8,055 8,055	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	表層(車道・路肩部)	砕石ﾏｽﾁｯｸｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 舗装厚35mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	7,411 7,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 35mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1 1	8,216 8,216	8,216 8,216	CB410260
(瀝青材料:PKRｺﾞﾑ入り)						
計					8,216 8,216	
単価					8,216 8,216	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	316.6 316.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	351 351	351 351	WB821210 単－　79号
計					351 351	
単価					351 351	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 392.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 434.7	0 434.7	WB821210 単－　80号
計					0 434.7	
単価					0 434.7	 円／m
変更積算単価					392.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 681.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 755.4	0 755.4	WB821210 単－　81号
計					0 755.4	
単価					0 755.4	円／m
変更積算単価					681.4	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	704.4 704.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	780.9 780.9	780.9 780.9	WB821210 単－　82号
計					780.9 780.9	
単価					780.9 780.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	0 1	単価	0 826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 915.6	0 915.6	WB821210 単－　83号
計					0 915.6	
単価					0 915.6	円／m
変更積算単価					826	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	596.9 596.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	661.8 661.8	661.8 661.8	WB821210 単－　84号
計					661.8 661.8	
単価					661.8 661.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 734.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 814.8	0 814.8	WB821210 単－　85号
計					0 814.8	
単価					0 814.8	円／m
変更積算単価					734.9	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 809.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 897.9	0 897.9	WB821210 単－　86号
計					0 897.9	
単価					0 897.9	円／m
変更積算単価					809.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 976.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 1,083	0 1,083	WB821210 単－　87号
計					0 1,083	
単価					0 1,083	円／m
変更積算単価					976.9	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	1,620 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	2 2	897.9 897.9	1,795.8 1,795.8	WB821210 単－　88号
計					1,795.8 1,795.8	
単価					1,796 1,796	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	692.6 692.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	767.9 767.9	767.9 767.9	WB821210 単－　89号
計					767.9 767.9	
単価					767.9 767.9	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 918.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	0 1	0 1,018	0 1,018	WB821210 単－　90号
計					0 1,018	
単価					0 1,018	 円／m
変更積算単価					918.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	780.1 780.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	 m	1 1	864.9 864.9	864.9 864.9	WB821210 単－　91号
計					864.9 864.9	
単価					864.9 864.9	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	 m	0 1	0 1,115	0 1,115	WB821210 単－　92号
計					0 1,115	
単価					0 1,115	 円／m
変更積算単価					1,006	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	鋼板接着	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	単位	m2	数量	1 1	単価	69,566 69,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板接着工	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 注入部鋼板削孔(t=4.5mm φ6mm)含む		1	77,120	77,120	WYB00005
		ｍ２	1	77,120	77,120	単－　93号
計					77,120 77,120	
単価					77,120 77,120	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	吊り支持桁補修	φ32×2070(SBPR785/1030) 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	箇所	数量	1 1	単価	705,853 705,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	0.53 0.53	7,837 7,837	4,153.61 4,153.61	CB224250
支持桁吊り材交換	PC鋼棒1本交換 支持架台調整含む	組	4 4	145,600 145,600	582,400 582,400	WYB00050 単－ 113号
ＰＣ鋼棒（材料費）	φ32×2070(SBPR785/1030) 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含	組	4 4	31,300 31,300	125,200 125,200	WYB00051 単－ 114号
超速硬コンクリート打設		ｍ３	0.04 0.04	204,700 204,700	8,188 8,188	WYB00053 単－ 115号
超速硬コンクリート（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄﾓｰﾋﾞﾙ車	ｍ３	0.25 0.25	250,000 250,000	62,500 62,500	WYB00054 単－ 116号
計					782,441.61 782,441.61	
単価					782,500 782,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	吊り支持桁補修	φ32×2070(SBPR785/1030) 常温亜鉛ﾒｯｷ	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 837,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	0 0.53	0 7,837	0 4,153.61	CB224250
吊り支持桁仮受		組	0 1	0 93,330	0 93,330	WYB00003 単－ 117号
支持桁吊り材交換	PC鋼棒1本交換 支持架台調整含む	組	0 4	0 145,600	0 582,400	WYB00076 単－ 118号
ＰＣ鋼棒（材料費）	φ32×2070(SBPR785/1030) 常温亜鉛ﾒｯｷ ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含	組	0 4	0 44,400	0 177,600	WYB00077 単－ 119号
超速硬コンクリート打設		ｍ３	0 0.04	0 204,700	0 8,188	WYB00078 単－ 120号
超速硬コンクリート（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄﾓｰﾋﾞﾙ車	ｍ３	0 0.25	0 250,000	0 62,500	WYB00079 単－ 121号
計					0 928,171.61	
単価					0 928,200	円／箇所
変更積算単価					837,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,699 2,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1 1	1,091 1,091	1,091 1,091	CB224260
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,902 1,902	1,902 1,902	CB227010
計					2,993 2,993	
単価					2,993 2,993	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	12,980 12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) 人力積込 DID無 8.5km超え11.0km以下	ｍ３	1 1	14,390 14,390	14,390 14,390	WYB00004 単－ 122号
計					14,390 14,390	
単価					14,390 14,390	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,119 2,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 123号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,059 4,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,500 4,500	4,500 4,500	WB020051 単－ 124号
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	現場発生品運搬	伸縮装置、吊り支持桁材	単位	t	数量	1 1	単価	18,879 18,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1 1	12,070 12,070	12,070 12,070	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1 1	8,853 8,853	8,853 8,853	CB010420
計					20,923 20,923	
単価					20,930 20,930	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	現場発生品運搬	伸縮装置、吊り支持桁材	単位	t	数量	0 1	単価	0 9,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	0 1	0 1,841	0 1,841	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0 1	0 8,853	0 8,853	CB010420
計					0 10,694	
単価					0 10,700	円／t
変更積算単価					9,650	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 2.5m 材料種類(ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種)	単位	構造物	数量	0 1	単価	0 140,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	構造物	0 1	0 148,300	0 148,300	WB229110 単－ 125号
ひび割れ注入　注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	0 0.36	0 3,910	0 1,407.6	WYB00081 単－ 126号
ひび割れ注入　シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	0 0.44	0 2,890	0 1,271.6	WYB00082 単－ 127号
低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用	個	0 10	0 400	0 4,000	WYB00083 単－ 128号
計					0 154,979.2	
単価					0 155,000	円／構造物
変更積算単価					140,100	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 1.9m 材料種類(ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種)	単位	構造物	数量	1 1	単価	137,743 137,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個		1	148,300	148,300	WB229110
		構造物	1	148,300	148,300	単－ 129号
ひび割れ注入　注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種		0.04	4,500	180	WYB00068
		ｋｇ	0.04	4,500	180	単－ 130号
ひび割れ注入　シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種		0.26	2,890	751.4	WYB00069
		ｋｇ	0.26	2,890	751.4	単－ 131号
低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用		8	400	3,200	WYB00070
		個	8	400	3,200	単－ 132号
計					152,431.4 152,431.4	
単価					152,500 152,500	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.04m3 材料種類(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1 1	単価	278,823 278,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.04m3		1	309,100	309,100	WB229210
		構造物	1	309,100	309,100	単－ 133号
計					309,100 309,100	
単価					309,100 309,100	円／構造物

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	左官工法	材料種類(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,806,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有		0	0	0	WYB00067
		ｍ３	1	5,323,000	5,323,000	単－ 134号
計					0 5,323,000	
単価					0 5,323,000	円／m3
変更積算単価					4,806,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	左官工法	材料種類(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	単位	m3	数量	0 1	単価	0 9,208,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無		0	0	0	WYB00084
		ｍ３	1	10,200,000	10,200,000	単－ 135号
計					0 10,200,000	
単価					0 10,200,000	円／m3
変更積算単価					9,208,000	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.45m3 材料種類(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ) 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1 1	単価	1,363,882 1,363,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.45m3		1	1,510,000	1,510,000	WB229210
		構造物	1	1,510,000	1,510,000	単－ 136号
計					1,510,000 1,510,000	
単価					1,510,000 1,510,000	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,709 5,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 11.5ｋｍ以下 良好		1	6,330	6,330	WB229220
		ｍ３	1	6,330	6,330	単－ 137号
計					6,330 6,330	
単価					6,330 6,330	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,110 5,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 9.5ｋｍ以下 良好		1	5,665	5,665	WB229220
		ｍ３	1	5,665	5,665	単－ 138号
計					5,665 5,665	
単価					5,665 5,665	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,119 2,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 123号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	表面含浸	ｼﾗﾝ系	単位	m2	数量	1 1	単価	7,573 7,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理（高圧洗浄）	固定足場		1	4,223	4,223	WYB00057
		ｍ２	1	4,223	4,223	単－ 139号
含浸材塗布	固定足場		1	4,173	4,173	WYB00059
		ｍ２	1	4,173	4,173	単－ 140号
(ﾘﾌﾚﾊﾟｾｯﾄD70)						
計					8,396 8,396	
単価					8,396 8,396	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	支承防錆	さび安定化処理剤+ﾎﾟﾘｼﾛｷｻﾝ･ｱｸﾘﾙ系塗料	単位	m2	数量	1 1	単価	147,394 147,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1 1	2,084 2,084	2,084 2,084	WB821550 単－ 141号
下塗り	さび安定化処理剤(NK-100) 2回塗り	ｍ２	1 1	79,710 79,710	79,710 79,710	WYB00009 単－ 142号
中塗り	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤(ｼｰﾙｺｰﾄ007R)	ｍ２	1 1	40,790 40,790	40,790 40,790	WYB00021 単－ 143号
上塗り	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤(ｼｰﾙｺｰﾄ007R)	ｍ２	1 1	40,790 40,790	40,790 40,790	WYB00025 単－ 144号
計					163,374 163,374	
単価					163,400 163,400	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	22,091 22,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		1	10,100	10,100	WYB00010
		ｍ３	1	10,100	10,100	単－ 164号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID無 8.5km超え11.0km以下		1	14,390	14,390	WYB00013
		ｍ３	1	14,390	14,390	単－ 165号
計					24,490 24,490	
単価					24,490 24,490	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,119 2,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	2,350	2,350	WB020051
		ｍ３	1	2,350	2,350	単－ 123号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	素地調整	3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1 1	単価	913 913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1 1	1,013 1,013	1,013 1,013	WB821550 単－ 166号
計					1,013 1,013	
単価					1,013 1,013	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	脱脂洗浄	ﾉﾝｸﾛｰﾙ200	単位	m2	数量	1 1	単価	123,941 123,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脱脂洗浄	0.10kg/m2	ｍ２	1 1	137,400 137,400	137,400 137,400	WYB00026 単－ 167号
計					137,400 137,400	
単価					137,400 137,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	下地処理	JM-S200	単位	m2	数量	1 1	単価	123,761 123,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理	0.03kg/m2	ｍ２	1 1	137,200 137,200	137,200 137,200	WYB00027 単－ 168号
計					137,200 137,200	
単価					137,200 137,200	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	下塗	ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200	単位	m2	数量	1 1	単価	126,196 126,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	0.15kg/m2	ｍ２	1 1	139,900 139,900	139,900 139,900	WYB00043 単－ 169号
計					139,900 139,900	
単価					139,900 139,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	単位	m2	数量	1 1	単価	1,044 1,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	ｍ２	1 1	1,158 1,158	1,158 1,158	WB821550 単－ 170号
計					1,158 1,158	
単価					1,158 1,158	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	単位	m2	数量	1 1	単価	2,015 2,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	ｍ２	1 1	2,234 2,234	2,234 2,234	WB821550 単－ 171号
計					2,234 2,234	
単価					2,234 2,234	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	594.6 594.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1 1	659.2 659.2	659.2 659.2	CB430510
計					659.2 659.2	
単価					659.2 659.2	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚7cm	単位	m2	数量	1 1	単価	3,987 3,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	4,421 4,421	4,421 4,421	CB430310
計					4,421 4,421	
単価					4,421 4,421	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,330 2,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	2,584 2,584	2,584 2,584	CB430310
計					2,584 2,584	
単価					2,584 2,584	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	12,980 12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ 人力積込 DID無 8.5km超え11.0km以下	ｍ３	1 1	14,390 14,390	14,390 14,390	WYB00047 単－ 172号
計					14,390 14,390	
単価					14,390 14,390	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,815 3,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 173号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3)						
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,572 3,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,960 3,960	3,960 3,960	WB020051 単－ 174号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.20t/m3)						
計					3,960 3,960	
単価					3,960 3,960	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.35t/m3 (株)双子	ｍ３	100	3,050	305,000	
計					305,000	
単価					3,050	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	塗膜系防水	補修 有 94.2m/100m2 有 95.1m/100m2 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	ｍ２	100	2,393.7	239,370	
排水用導水管	溶融亜鉛めっき鋼製 φ18	m	98.91	745	73,687	
目地材	橋面防水用 幅35×厚5㎜	m	99.855	445	44,435	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					357,500	
単価					3,575	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	塗膜系防水	補修 有 91.8m/100m2 有 92.6m/100m2 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	ｍ２	100	2,393.7	239,370	
排水用導水管	溶融亜鉛めっき鋼製 φ18	m	96.39	745	71,810	
目地材	橋面防水用 幅35×厚5㎜	m	97.23	445	43,267	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					354,500	
単価					3,545	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 35mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	33,762	4,625	
特殊作業員		人	0.41	26,826	10,998	
普通作業員		人	0.683	21,420	14,629	
改質アスファルト混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	t	8.801	15,800	139,055	
アスファルト乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り	L	43	128	5,504	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	262,600	35,976	WK430050 単－ 198号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	83,670	11,462	WK430060 単－ 199号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	170,500	23,358	WK430070 単－ 200号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	63,870	8,750	WK430080 単－ 201号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	60,080	8,230	WK430090 単－ 202号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		18,813	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 35mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					281,400	
単価					2,814	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 35mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	33,762	4,625	
特殊作業員		人	0.41	26,826	10,998	
普通作業員		人	0.683	21,420	14,629	
改質アスファルト混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	t	8.801	15,800	139,055	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	262,600	35,976	WK430050 単－ 198号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	83,670	11,462	WK430060 単－ 199号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	170,500	23,358	WK430070 単－ 200号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	63,870	8,750	WK430080 単－ 201号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	60,080	8,230	WK430090 単－ 202号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		18,843	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 35mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					281,000	
単価					2,810	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	50,643	6,938	
特殊作業員		人	0.41	40,239	16,497	
普通作業員		人	0.683	32,130	21,944	
改質アスファルト混合物（夜間）	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	t	12.573	15,600	196,138	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	277,800	38,058	WK430050 単－ 203号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	97,490	13,356	WK430060 単－ 204号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	185,700	25,440	WK430070 単－ 205号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	79,070	10,832	WK430080 単－ 206号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	75,280	10,313	WK430090 単－ 207号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		22,910	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					367,500	
単価					3,675	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.35t/m3 (株)双子	ｍ３	100	3,050	305,000	
計					305,000	
単価					3,050	円／ｍ３

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.35t/m3 (株)大洋	ｍ３	100	1,170	117,000	
計					117,000	
単価					1,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.00t/m3 (株)大洋	ｍ３	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	成形目地材設置	幅35×厚5㎜	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 33,762	0 16,881	
普通作業員		人	0 2	0 21,420	0 42,840	
目地材	橋面防水用 幅35×厚5㎜	m	0 105	0 450	0 47,250	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 5,929	
計					0 112,900	
単価					0 1,129	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	成形目地材設置	幅35×厚5㎜	単位	m	数量	100 100	単価	1,077 1,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,090 30,090	15,045 15,045	
普通作業員		人	2 2	20,196 20,196	40,392 40,392	
目地材	橋面防水用 幅35×厚5㎜	m	105 105	445 445	46,725 46,725	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		5,538 5,538	
計					107,700 107,700	
単価					1,077 1,077	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	186.66	186,660	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	150	6,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					351,000	
単価					351	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	434.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	270.3	270,300	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	150	6,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,825	
計					434,700	
単価					434.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	755.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	431.46	431,460	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	150	9,750	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,390	
計					755,400	
単価					755.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	780.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	296.82	296,820	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	370	418,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	150	9,750	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,980	
計					780,900	
単価					780.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	915.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	431.46	431,460	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	370	418,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	150	9,750	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,040	
計					915,600	
単価					915.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	661.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	336.6	336,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	73	150	10,950	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,450	
計					661,800	
単価					661.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	814.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	489.6	489,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	73	150	10,950	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,450	
計					814,800	
単価					814.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	897.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	412.08	412,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	150	13,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,095	
計					897,900	
単価					897.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	597.72	597,720	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	150	13,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,555	
計					1,083,000	
単価					1,083	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	897.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	412.08	412,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	150	13,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,095	
計					897,900	
単価					897.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	767.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	466.14	559,368	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,842	
計					767,900	
単価					767.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	675.24	810,288	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,022	
計					1,018,000	
単価					1,018	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	864.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	466.14	559,368	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	370	253,080	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,502	
計					864,900	
単価					864.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	675.24	810,288	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	370	253,080	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,682	
計					1,115,000	
単価					1,115	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	鋼板接着工	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 注入部鋼板削孔(t=4.5㎜ φ6㎜)含む	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	77,120 77,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,090 30,090	60,180 60,180	
特殊作業員		人	10 10	24,378 24,378	243,780 243,780	
普通作業員		人	4 4	20,196 20,196	80,784 80,784	
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	68.8 68.8	4,500 4,500	309,600 309,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		76,856 76,856	
計					771,200 771,200	
単価					77,120 77,120	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	鋼板圧着工（シール工）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	単位	m	数量	0 10	単価	0 6,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 33,762	0 13,504	
特殊作業員		人	0 0.8	0 26,826	0 21,460	
普通作業員		人	0 0.8	0 21,420	0 17,136	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 10,420	
計					0 62,520	
単価					0 6,252	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	パテ状シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 3,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パテ状シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	ｋｇ	0 1	0 3,440	0 3,440	
計					0 3,440	
単価					0 3,440	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 既設埋設型	単位	m	数量	1 1	単価	163,100 163,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.52 0.52	39,882 39,882	20,738 20,738	
橋りょう特殊工		人	2.08 2.08	33,864 33,864	70,437 70,437	
普通作業員		人	1.56 1.56	20,196 20,196	31,505 31,505	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1 1		40,420 40,420	
計					163,100 163,100	
単価					163,100 163,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量20㎜ 伸縮量10.0～17.8㎜用	単位	m	数量	1 1	単価	62,700 62,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	車道部 遊間量20㎜ 伸縮量10.0～17.8㎜用		1	62,700	62,700	
		m	1	62,700	62,700	
計					62,700 62,700	
単価					62,700 62,700	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	二次止水材（材料費）	B型 TB(排水口製品込み)	単位	m	数量	1 1	単価	28,090 28,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二次止水材	B型 TB(排水口製品込み)		1	28,096	28,096	
		m	1	28,096	28,096	
計					28,096 28,096	
単価					28,090 28,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	L	数量	1 1	単価	6,000 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む		1	6,000	6,000	
		L	1	6,000	6,000	
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／L

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム		1	450	450	
		L	1	450	450	
計					450 450	
単価					450 450	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 既設埋設型	単位	m	数量	1 1	単価	163,100 163,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.52 0.52	39,882 39,882	20,738 20,738	
橋りょう特殊工		人	2.08 2.08	33,864 33,864	70,437 70,437	
普通作業員		人	1.56 1.56	20,196 20,196	31,505 31,505	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1 1		40,420 40,420	
計					163,100 163,100	
単価					163,100 163,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量20㎜ 伸縮量10.0～17.8㎜用	単位	m	数量	1 1	単価	62,700 62,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	車道部 遊間量20㎜ 伸縮量10.0～17.8㎜用	m	1 1	62,700 62,700	62,700 62,700	
計					62,700 62,700	
単価					62,700 62,700	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	二次止水材（材料費）	B型 TB(排水口製品込み)	単位	m	数量	1 1	単価	28,090 28,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二次止水材	B型 TB(排水口製品込み)	m	1 1	28,096 28,096	28,096 28,096	
計					28,096 28,096	
単価					28,090 28,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	L	数量	1 1	単価	6,000 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む		1	6,000	6,000	
		L	1	6,000	6,000	
計					6,000	
					6,000	
単価					6,000	
					6,000	円／Ｌ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム		1	450	450	
		L	1	450	450	
計					450	
					450	
単価					450	
					450	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 既設埋設型	単位	m	数量	0 1	単価	0 163,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.52	0 39,882	0 20,738	
橋りょう特殊工		人	0 2.08	0 33,864	0 70,437	
普通作業員		人	0 1.56	0 20,196	0 31,505	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	0 1		0 40,420	
計					0 163,100	
単価					0 163,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	橋梁用伸縮装置（材料費）	車道部 遊間量20㎜ 伸縮量10.0～17.8㎜用	単位	m	数量	0 1	単価	0 62,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	車道部 遊間量20㎜ 伸縮量10.0～17.8㎜用	m	0 1	0 62,700	0 62,700	
計					0 62,700	
単価					0 62,700	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	二次止水材（材料費）	B型 TB(排水口製品込み)	単位	m	数量	0 1	単価	0 28,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二次止水材	B型 TB(排水口製品込み)	m	0 1	0 28,096	0 28,096	
計					0 28,096	
単価					0 28,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	L	数量	0 1	単価	0 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	0 1	0 6,000	0 6,000	
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／Ｌ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量	0 1	単価	0 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	0 1	0 450	0 450	
計					0 450	
単価					0 450	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	弾性合材舗設	W=300mm t=40mm	単位	m	数量	7 7	単価	68,970 68,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,090 30,090	30,090 30,090	
特殊作業員		人	3 3	24,378 24,378	73,134 73,134	
普通作業員		人	4 4	20,196 20,196	80,784 80,784	
機械損料	可搬式加熱溶融機(FCｸｯｶｰ)	式	1 1		190,000 190,000	
接着剤	下地処理用	ｋｇ	1.3 1.3	4,000 4,000	5,200 5,200	
弾性合材	現場加熱型ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ粒状合材	ｋｇ	208 208	410 410	85,280 85,280	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		18,312 18,312	
計					482,800 482,800	
単価					68,970 68,970	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	防水処理		単位	m	数量	7.9 7.9	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,090 30,090	30,090 30,090	
特殊作業員		人	1 1	24,378 24,378	24,378 24,378	
普通作業員		人	1 1	20,196 20,196	20,196 20,196	
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	5.1 5.1	6,000 6,000	30,600 30,600	
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	10.3 10.3	450 450	4,635 4,635	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,401 7,401	
計					117,300 117,300	
単価					14,840 14,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	支持桁吊り材交換	PC鋼棒1本交換 支持架台調整含む	単位	組	数量	1 1	単価	145,600 145,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5 0.5	39,882 39,882	19,941 19,941	
橋りょう特殊工		人	2 2	33,864 33,864	67,728 67,728	
普通作業員		人	1 1	20,196 20,196	20,196 20,196	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		37,735 37,735	
計					145,600 145,600	
単価					145,600 145,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ＰＣ鋼棒（材料費）	φ32×2070(SBPR785/1030) 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含	単位	組	数量	1 1	単価	31,300 31,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	φ32×2070(SBPR785/1030) 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含		1	31,300	31,300	
		組	1	31,300	31,300	
計					31,300 31,300	
単価					31,300 31,300	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	超速硬コンクリート打設		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	204,700 204,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,090 30,090	30,090 30,090	
特殊作業員		人	3 3	24,378 24,378	73,134 73,134	
普通作業員		人	3 3	20,196 20,196	60,588 60,588	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		40,888 40,888	
計					204,700 204,700	
単価					204,700 204,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	超速硬コンクリート（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄﾓｰﾋﾞﾙ車	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	250,000 250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄﾓｰﾋﾞﾙ車	ｍ３	1 1	250,000 250,000	250,000 250,000	
計					250,000 250,000	
単価					250,000 250,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	吊り支持桁仮受		単位	組	数量	0 1	単価	0 93,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,090	0 30,090	
特殊作業員		人	0 1	0 24,378	0 24,378	
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 18,666	
計					0 93,330	
単価					0 93,330	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	支持桁吊り材交換	PC鋼棒1本交換 支持架台調整含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 145,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.5	0 39,882	0 19,941	
橋りょう特殊工		人	0 2	0 33,864	0 67,728	
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 37,735	
計					0 145,600	
単価					0 145,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ＰＣ鋼棒（材料費）	φ32×2070(SBPR785/1030) 常温亜鉛ﾒｯｷ ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含	単位	組	数量	0 1	単価	0 44,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	φ32×2070(SBPR785/1030) 常温亜鉛ﾒｯｷ ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含	組	0 1	0 44,400	0 44,400	
計					0 44,400	
単価					0 44,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	超速硬コンクリート打設		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 204,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,090	0 30,090	
特殊作業員		人	0 3	0 24,378	0 73,134	
普通作業員		人	0 3	0 20,196	0 60,588	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 40,888	
計					0 204,700	
単価					0 204,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	超速硬コンクリート（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄﾓｰﾋﾞﾙ車	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄﾓｰﾋﾞﾙ車	ｍ３	0 1	0 250,000	0 250,000	
計					0 250,000	
単価					0 250,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) 人力積込 DID無 8.5km超え11.0km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	14,390 14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.4 0.4	26,214 26,214	10,485 10,485	
軽油		Ｌ	7 7	150 150	1,050 1,050	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.5 0.5	5,520 5,520	2,760 2,760	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.5 0.5	182 182	91 91	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					14,390 14,390	
単価					14,390 14,390	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (株)双子	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (株)双子	ｍ３	100	4,500	450,000	
計					450,000	
単価					4,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	148,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,090	45,135	
特殊作業員		人	2.4	24,378	58,507	
普通作業員		人	1.8	20,196	36,352	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8,306	
計					148,300	
単価					148,300	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ひび割れ注入　注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	0 1	0 3,910	0 3,910	
計					0 3,910	
単価					0 3,910	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ひび割れ注入　シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	0 1	0 2,890	0 2,890	
計					0 2,890	
単価					0 2,890	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用	単位	個	数量	0 1	単価	0 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	0 1	0 400	0 400	
計					0 400	
単価					0 400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	148,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,090	45,135	
特殊作業員		人	2.4	24,378	58,507	
普通作業員		人	1.8	20,196	36,352	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8,306	
計					148,300	
単価					148,300	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ひび割れ注入　注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種		1	4,500	4,500	
		ｋｇ	1	4,500	4,500	
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ひび割れ注入　シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,890 2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種		1	2,890	2,890	
		ｋｇ	1	2,890	2,890	
計					2,890 2,890	
単価					2,890 2,890	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	低圧注入器具（材料費）	ひび割れ注入用	単位	個	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	1 1	400 400	400 400	
計					400 400	
単価					400 400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.04m3	単位	構造物	数量	1	単価	309,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	30,090	84,252	
特殊作業員		人	5.3	24,378	129,203	
普通作業員		人	2.8	20,196	56,548	
ポリマーセメントモルタル	左官工法用(ｺﾃ塗り)	ｍ３	0.047	373,000	17,531	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		21,566	
計					309,100	
単価					309,100	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	断面修復工（左官工法）	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 5,323,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 46	0 30,090	0 1,384,140	
特殊作業員		人	0 76	0 24,378	0 1,852,728	
普通作業員		人	0 50	0 20,196	0 1,009,800	
ポリマーセメントモルタル	左官工法用(ｺﾃ塗り)	ｍ３	0 1.18	0 373,000	0 440,140	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 636,192	
計					0 5,323,000	
単価					0 5,323,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	断面修復工（左官工法）	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 10,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 95	0 30,090	0 2,858,550	
特殊作業員		人	0 160	0 24,378	0 3,900,480	
普通作業員		人	0 105	0 20,196	0 2,120,580	
ポリマーセメントモルタル	左官工法用(ｺﾃ塗り)	ｍ３	0 1.18	0 373,000	0 440,140	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 880,250	
計					0 10,200,000	
単価					0 10,200,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.45m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,510,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12.6	30,090	379,134	
特殊作業員		人	23.85	24,378	581,415	
普通作業員		人	12.6	20,196	254,469	
ポリマーセメントモルタル	左官工法用(ｺﾃ塗り)	ｍ３	0.531	373,000	198,063	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		96,919	
計					1,510,000	
単価					1,510,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 11.5ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	6,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	20,196	26,234	
ダンプトラック運転	良好	日	1.06	34,960	37,057	WK220710 単－ 208号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					63,300	
単価					6,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 9.5ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	5,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	20,196	26,234	
ダンプトラック運転	良好	日	0.87	34,960	30,415	WK220710 単－ 208号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					56,650	
単価					5,665	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	下地処理（高圧洗浄）	固定足場	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,223 4,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1 2.1	30,090 30,090	63,189 63,189	
特殊作業員		人	8.4 8.4	24,378 24,378	204,775 204,775	
普通作業員		人	4.2 4.2	20,196 20,196	84,823 84,823	
高圧洗浄機［工事用・モータ駆動］（損料）	吐出量30.8l/min 圧力7.8MPa	日	2.1 2.1	1,960 1,960	4,116 4,116	
小型渦巻ポンプ［可搬・自吸・エンジン駆動型］	口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	日	2.1 2.1	306 306	642 642	
水槽（一般工事用）運転	鋼板製簡易水槽 容量3m3	日	2.1 2.1	476 476	999 999	WYB00058 単－ 209号
トラック［クレーン装置付］（賃料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 長期割引無し	日	2.1 2.1	13,600 13,600	28,560 28,560	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		35,196 35,196	
計					422,300 422,300	
単価					4,223 4,223	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	含浸材塗布	固定足場	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,173 4,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,090 30,090	30,090 30,090	
特殊作業員		人	2 2	24,378 24,378	48,756 48,756	
普通作業員		人	4 4	20,196 20,196	80,784 80,784	
表面含浸材	ｼﾗﾝ系表面含浸材 ﾘﾌﾚﾊﾟｾｯﾄD70	ｋｇ	15.6 15.6	15,500 15,500	241,800 241,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		15,870 15,870	
計					417,300 417,300	
単価					4,173 4,173	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 制約無	ｍ２	100	2,083.63	208,363	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					208,400	
単価					2,084	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	下塗り	さび安定化処理剤(NK-100) 2回塗り	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	79,710 79,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	2 2	34,578 34,578	69,156 69,156	
さび安定化処理剤	NK-100	ｋｇ	0.24 0.24	15,200 15,200	3,648 3,648	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,906 6,906	
計					79,710 79,710	
単価					79,710 79,710	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	中塗り	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤(ｼｰﾙｺｰﾄ007R)	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	40,790 40,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	1 1	34,578 34,578	34,578 34,578	
有機無機複合型コーティング剤	ｼｰﾙｺｰﾄ007R	ｋｇ	0.15 0.15	18,400 18,400	2,760 2,760	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,452 3,452	
計					40,790 40,790	
単価					40,790 40,790	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	上塗り	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤(ｼｰﾙｺｰﾄ007R)	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	40,790 40,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	1 1	34,578 34,578	34,578 34,578	
有機無機複合型コーティング剤	ｼｰﾙｺｰﾄ007R	ｋｇ	0.15 0.15	18,400 18,400	2,760 2,760	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,452 3,452	
計					40,790 40,790	
単価					40,790 40,790	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 制約無	ｍ２	100	2,083.63	208,363	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					208,400	
単価					2,084	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	下塗り	さび安定化処理剤(NK-100E) 2回塗り	単位	ｍ２	数量	0 0.2	単価	0 380,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 2	0 34,578	0 69,156	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 6,914	
計					0 76,070	
単価					0 380,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	中塗り	無機系上塗塗料(ｼｰﾙｺｰﾄ007M)	単位	ｍ２	数量	0 0.2	単価	0 190,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 1	0 34,578	0 34,578	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 3,452	
計					0 38,030	
単価					0 190,100	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	上塗り	無機系上塗塗料(ｼｰﾙｺｰﾄ007M)	単位	ｍ２	数量	0 0.2	単価	0 190,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 1	0 34,578	0 34,578	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 3,452	
計					0 38,030	
単価					0 190,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	さび安定化処理剤（材料費）	NK-100E	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さび安定化処理剤	NK-100E	ｋｇ	0 1	0 15,200	0 15,200	
計					0 15,200	
単価					0 15,200	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	無機系上塗塗料（材料費）	ｼｰﾙｺｰﾄ007M	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機系上塗塗料	ｼｰﾙｺｰﾄ007M	ｋｇ	0 1	0 18,400	0 18,400	
計					0 18,400	
単価					0 18,400	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	コンクリートはつり	はつり厚9cmを超え12cm以下	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	851,400 851,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	40 40	30,090 30,090	1,203,600 1,203,600	
特殊作業員		人	80 80	24,378 24,378	1,950,240 1,950,240	
普通作業員		人	160 160	20,196 20,196	3,231,360 3,231,360	
空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 2.5m3/min	日	40 40	5,340 5,340	213,600 213,600	WYB00011 単－ 210号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		1,915,200 1,915,200	
計					8,514,000 8,514,000	
単価					851,400 851,400	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,793.5	69,793	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					169,800	
単価					169,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,793.5	69,793	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					171,800	
単価					171,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ヘッド付アンカー取付		単位	組	数量	2 2	単価	16,390 16,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	30,090 30,090	7,522 7,522	
特殊作業員		人	0.5 0.5	24,378 24,378	12,189 12,189	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,196 20,196	10,098 10,098	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		2,971 2,971	
計					32,780 32,780	
単価					16,390 16,390	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ヘッド付アンカー（材料費）	φ25×500	単位	組	数量	1 1	単価	40,550 40,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヘッド付アンカー	φ25×500	組	1 1	40,550 40,550	40,550 40,550	
計					40,550 40,550	
単価					40,550 40,550	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	台座モルタル工	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,361,000 3,361,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10 10	39,882 39,882	398,820 398,820	
特殊作業員		人	40 40	24,378 24,378	975,120 975,120	
普通作業員		人	60 60	20,196 20,196	1,211,760 1,211,760	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		775,300 775,300	
計					3,361,000 3,361,000	
単価					3,361,000 3,361,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	無収縮剤（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1 1	120 120	120 120	
計					120 120	
単価					120 120	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	芯出し調整		単位	組	数量	5 5	単価	23,960 23,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	39,882 39,882	39,882 39,882	
橋りょう特殊工		人	1 1	33,864 33,864	33,864 33,864	
普通作業員		人	2 2	20,196 20,196	40,392 40,392	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,662 5,662	
計					119,800 119,800	
単価					23,960 23,960	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	受梁取付	鋼桁孔明含む	単位	基	数量	2 2	単価	129,000 129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	39,882 39,882	39,882 39,882	
橋りょう特殊工		人	3 3	33,864 33,864	101,592 101,592	
普通作業員		人	1 1	20,196 20,196	20,196 20,196	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	16t吊 長期割引無し	日	1 1	56,000 56,000	56,000 56,000	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		40,330 40,330	
計					258,000 258,000	
単価					129,000 129,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	受梁（材料費）	1553×250×100 HDZT77	単位	t	数量	1 1	単価	691,000 691,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受梁	1553×250×100 HDZT77	t	1 1	691,000 691,000	691,000 691,000	
計					691,000 691,000	
単価					691,000 691,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	六角ボルト（材料費）	溶融亜鉛めっき M22×65	単位	本	数量	1 1	単価	103 103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	溶融亜鉛めっき M22×65	本	1 1	103 103	103 103	
計					103 103	
単価					103 103	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	六角ナット（材料費）	溶融亜鉛めっき M22	単位	個	数量	1 1	単価	28 28

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	溶融亜鉛めっき M22	個	1 1	28.9 28.9	28 28	
計					28 28	
単価					28 28	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ワッシャ（材料費）	溶融亜鉛めっき M22	単位	枚	数量	1 1	単価	12 12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャ	溶融亜鉛めっき M22	枚	1 1	12 12	12 12	
計					12 12	
単価					12 12	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	20,196 20,196	10,098 10,098	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID無 8.5km超え11.0km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	14,390 14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.4 0.4	26,214 26,214	10,485 10,485	
軽油		Ｌ	7 7	150 150	1,050 1,050	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.5 0.5	5,520 5,520	2,760 2,760	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.5 0.5	182 182	91 91	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					14,390 14,390	
単価					14,390 14,390	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 制約無	ｍ２	100	1,012.52	101,252	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					101,300	
単価					1,013	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	脱脂洗浄	0.10kg/m2	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	137,400 137,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	167 167	39,882 39,882	6,660,294 6,660,294	
橋りょう塗装工		人	167 167	34,578 34,578	5,774,526 5,774,526	
脱脂洗浄剤	ﾉﾝｸﾛｰﾙ200	ｋｇ	10 10	6,800 6,800	68,000 68,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,237,180 1,237,180	
計					13,740,000 13,740,000	
単価					137,400 137,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	下地処理	0.03kg/m2	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	137,200 137,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	167 167	39,882 39,882	6,660,294 6,660,294	
橋りょう塗装工		人	167 167	34,578 34,578	5,774,526 5,774,526	
下地処理材	JM-S200	ｋｇ	3 3	17,000 17,000	51,000 51,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,234,180 1,234,180	
計					13,720,000 13,720,000	
単価					137,200 137,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	下塗	0.15kg/m2	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	139,900 139,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	167 167	39,882 39,882	6,660,294 6,660,294	
橋りょう塗装工		人	167 167	34,578 34,578	5,774,526 5,774,526	
錆転換型特殊ｴﾎﾟｷｼ樹脂	ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200	ｋｇ	15 15	21,000 21,000	315,000 315,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,240,180 1,240,180	
計					13,990,000 13,990,000	
単価					139,900 139,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 制約無	ｍ２	100	1,157.54	115,754	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					115,800	
単価					1,158	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 制約無	ｍ２	100	2,233.06	223,306	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					223,400	
単価					2,234	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ 人力積込 DID無 8.5km超え11.0km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	14,390 14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.4 0.4	26,214 26,214	10,485 10,485	
軽油		Ｌ	7 7	150 150	1,050 1,050	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.5 0.5	5,520 5,520	2,760 2,760	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.5 0.5	182 182	91 91	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					14,390 14,390	
単価					14,390 14,390	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3 (株)双子	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.20t/m3 (株)双子	ｍ３	100	3,960	396,000	
計					396,000	
単価					3,960	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.57月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	33,864	4,402	
足場材損料		月	0.6	425	255	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,657	
単価					4,657	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 4.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	33,864	4,402	
足場材損料		月	4.6	425	1,955	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,357	
単価					6,357	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	33,864	4,402	
足場材損料		月	1.2	425	510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,912	
単価					4,912	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 3.3月	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	33,864	4,402	
足場材損料		月	3.3	425	1,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,804	
単価					5,804	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,529

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144	
とび工		人	7	27,744	194,208	
普通作業員		人	1.3	20,196	26,254	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	49,600	69,440	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		114,854	
計					452,900	
単価					4,529	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	床面シート張防護工（吊り足場）	防炎ｼｰﾄ 供用月数 1.2ヵ月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	3,686 3,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.1 0.1	33,864 33,864	3,386 3,386	
防炎シート損料		ｍ２・月	1.2 1.2	250 250	300 300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,686 3,686	
単価					3,686 3,686	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	床面シート張防護工（吊り足場）	防炎ｼｰﾄ 供用月数 3.3ヵ月	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 4,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.1	0 33,864	0 3,386	
防炎シート損料		ｍ２・月	0 3.3	0 250	0 825	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,211	
単価					0 4,211	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,668	13,668	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,670	
単価					13,670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,668	13,668	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,670	
単価					13,670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.039-15-00-1-0

単－186号	交通誘導警備員Ａ	10.5時間(所定労働時間8h+休憩1h+時間外1.5h)	単位	人日	数量	0 1	単価	0 20,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	0 1.188	0 16,919	0 20,099	
計					0 20,099	
単価					0 20,090	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.039-15-00-1-0

単－187号	交通誘導警備員Ｂ	10.5時間(所定労働時間8h+休憩1h+時間外1.5h)	単位	人日	数量	0 1	単価	0 16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	0 1.188	0 13,953	0 16,576	
計					0 16,576	
単価					0 16,570	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－188号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,092	25,092	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					25,100	
単価					25,100	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－189号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,502	20,502	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,510	
単価					20,510	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 5.4km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	鉄筋探査	下向き	単位	ｍ２	数量	18 18	単価	166,000 166,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	12 12	59,600 59,600	715,200 715,200	
技師（B）		人	24 24	48,500 48,500	1,164,000 1,164,000	
技師（C）		人	24 24	40,300 40,300	967,200 967,200	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		141,600 141,600	
計					2,988,000 2,988,000	
単価					166,000 166,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	アンカー定着長試験費	超音波ﾊﾟﾙｽ反射法	単位	本	数量	100 100	単価	5,427 5,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技術者		人	1 1	88,600 88,600	88,600 88,600	
主任技師		人	1 1	66,900 66,900	66,900 66,900	
技師（A）		人	2 2	59,600 59,600	119,200 119,200	
技師（B）		人	2 2	48,500 48,500	97,000 97,000	
技師（C）		人	2 2	40,300 40,300	80,600 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		90,400 90,400	
計					542,700 542,700	
単価					5,427 5,427	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	橋梁損傷箇所調査	打音調査	単位	橋	数量	0 1	単価	0 115,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0 0.1	0 62,600	0 6,260	
技師（B）		人	0 0.5	0 49,300	0 24,650	
技師（C）		人	0 1	0 42,500	0 42,500	
技術員		人	0 1	0 36,700	0 36,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 5,490	
計					0 115,600	
単価					0 115,600	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	道路橋データベース登録料	補修･補強工事調書	単位	橋	数量	0 1	単価	0 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路橋データベース登録料	補修･補強工事調書	橋	0 1	0 1,000	0 1,000	
計					0 1,000	
単価					0 1,000	円／橋

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)	単位	件	数量	0 1	単価	0 45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)	件	0 1	0 45,000	0 45,000	
計					0 45,000	
単価					0 45,000	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	快適トイレ費用	固定式	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用	固定式	基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	快適トイレ費用	車載式	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用	車載式	基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	262,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,396	30,396	
軽油		L	215	139	29,885	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３ｍ	供用日	1.28	158,000	202,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					262,600	
単価					262,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	83,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	39	139	5,421	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ収集容量１．５ｍ３	供用日	1.15	44,000	50,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					83,670	
単価					83,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	170,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,396	30,396	
軽油		L	59	139	8,201	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	103,000	131,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					170,500	
単価					170,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	63,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,396	30,396	
軽油		L	29	139	4,031	
ロードローラ［マカダム］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　運転質量１０ｔ	供用日	1.28	23,000	29,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					63,870	
単価					63,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	60,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,396	30,396	
軽油		L	22	139	3,058	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	20,800	26,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					60,080	
単価					60,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	277,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	45,594	45,594	
軽油		L	215	139	29,885	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３ｍ	供用日	1.28	158,000	202,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					277,800	
単価					277,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	97,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	39	139	5,421	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ収集容量１．５ｍ３	供用日	1.15	44,000	50,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					97,490	
単価					97,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	185,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	45,594	45,594	
軽油		L	59	139	8,201	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	103,000	131,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					185,700	
単価					185,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－206号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	79,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	45,594	45,594	
軽油		L	29	139	4,031	
ロードローラ［マカダム］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　運転質量１０ｔ	供用日	1.28	23,000	29,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					79,070	
単価					79,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－207号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	45,594	45,594	
軽油		L	22	139	3,058	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	20,800	26,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					75,280	
単価					75,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	26,214	23,330	
軽油		L	19.2	150	2,880	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.02	8,310	8,476	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					34,960	
単価					34,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	水槽（一般工事用）運転	鋼板製簡易水槽 容量3m3	単位	日	数量	1 1	単価	476 476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］（損料）	容量3m3		1	476	476	
		供用日	1	476	476	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					476	
					476	
単価					476	
					476	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	空気圧縮機運転	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 2.5m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	5,340 5,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]賃料	吐出量2.5m3/min 長期割引無し		1	1,740	1,740	
		日	1	1,740	1,740	
軽油			24	150	3,600	
		L	24	150	3,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,340	
					5,340	
単価					5,340	
					5,340	円／日