この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 1月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589510018	１４）	単価適用年月	2026年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 1月
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	270,083,000
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	246,312,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	365日間　自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）　至　令和 9年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	72,000
１０）	地　　区	水俣	２３）	公 告 日	令和 7年12月 8日
１１）	河川・路線	国道３号　芦北出水道路			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費	改築

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
			1		129,477,595			
		式	1		173,039,869	1	43,562,274	
道路土工								
			1		45,266,015			
		式	1		55,476,020	1	10,210,005	
掘削工								
			1		2,662,360			
		式	1		2,908,742	1	246,382	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満							単-1号
			1,450	1,166	1,690,700			
		m3	1,590	1,166	1,853,940	140	163,240	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-2号
			1,500	238.1	357,150			
		m3	1,600	238.1	380,960	100	23,810	
土砂等運搬	軟岩							単-3号
			1,450	423.8	614,510			
		m3	1,590	423.8	673,842	140	59,332	
掘削工(ICT)								
			1		13,245,132			
		式	1		13,680,249	1	435,117	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満							単-4号
			20,300	301.1	6,112,330			
		m3	22,700	301.1	6,834,970	2,400	722,640	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削							単-5号
			1,100	1,182	1,300,200			
		m3	1,800	1,182	2,127,600	700	827,400	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-6号
			1,100	238.1	261,910			
		m3	910	238.1	216,671	-190	-45,239	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-7号
			16,040	347.3	5,570,692			
		m3	12,960	347.3	4,501,008	-3,080	-1,069,684	
路体盛土工								
			1		1,071,591			
		式	1		1,317,312	1	245,721	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-8号
			160	5,565	890,400			
		m3	160	5,565	890,400	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-9号
			40	862.3	34,492			
		m3	200	862.3	172,460	160	137,968	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-10号
			210	238.1	50,001			
		m3	400	238.1	95,240	190	45,239	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-11号
			30	347.3	10,419			
		m3	210	347.3	72,933	180	62,514	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-12号
			190	454.1	86,279			
		m3	190	454.1	86,279	0	0	
路体盛土工(ICT)								
			1		8,777,841			
		式	1		6,258,759	1	-2,519,082	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-13号
			10,800	256.4	2,769,120			
		m3	8,200	256.4	2,102,480	-2,600	-666,640	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-14号
			10,200	238.1	2,428,620			
		m3	7,000	238.1	1,666,700	-3,200	-761,920	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-15号
			9,720	347.3	3,375,756			
		m3	6,580	347.3	2,285,234	-3,140	-1,090,522	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-16号
			450	454.1	204,345			
		m3	450	454.1	204,345	0	0	
路床盛土工(ICT)								
			1		5,030,234			
		式	1		5,023,288	1	-6,946	
路床盛土(ICT)								単-17号
			2,500	370	925,000			
		m3	2,500	370	925,000	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土(ICT) (橋台背面盛土)								単-18号
			2,400	370	888,000			
		m3	2,400	370	888,000	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-19号
			5,400	238.1	1,285,740			
		m3	5,400	238.1	1,285,740	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-20号
			4,960	347.3	1,722,608			
		m3	4,940	347.3	1,715,662	-20	-6,946	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-21号
			460	454.1	208,886			
		m3	460	454.1	208,886	0	0	
法面整形工(ICT)								
			1		3,339,166			
		式	1		3,933,516	1	594,350	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-22号
			2,680	793.8	2,127,384			
		m2	3,290	793.8	2,611,602	610	484,218	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I							単-23号
			340	958	325,720			
		m2	340	958	325,720	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-24号
			1,770	500.6	886,062			
		m2	1,990	500.6	996,194	220	110,132	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			1		1,563,271			
		式	1		1,446,122	1	-117,149	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20)(高炉) t=5cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							内-1号
			465		1,563,271			
		m2	0		0	-465	-1,563,271	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20)(高炉) t=5cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							内-2号
			0		0			
		m2	437		1,446,122	437	1,446,122	
残土処理工								
			1		9,576,420			
		式	1		20,908,032	1	11,331,612	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-3号
			0		0			
		m3	940		222,608	940	222,608	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-4号
			5,360		8,873,658			
		m3	0		0	-5,360	-8,873,658	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-5号
			0		0			
		m3	11,570		19,167,432	11,570	19,167,432	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-6号
			5,400		702,762			
		m3	0		0	-5,400	-702,762	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-7号
			0		0			
		m3	11,600		1,517,992	11,600	1,517,992	
地盤改良工								
			1		25,987,500			
		式	1		21,262,500	1	-4,725,000	
土質改良工								
			1		25,987,500			
		式	1		21,262,500	1	-4,725,000	
土質改良(ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3							単-25号
			16,500	1,575	25,987,500			
		m3	13,500	1,575	21,262,500	-3,000	-4,725,000	
法面工								
			1		849,364			
		式	1		11,678,280	1	10,828,916	
植生工								
			1		849,364			
		式	1		849,364	0	0	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満							単-26号
			140	5,526	773,640			
		m2	140	5,526	773,640	0	0	
人工張芝	ﾜﾗ付							単-27号
			110	688.4	75,724			
		m2	110	688.4	75,724	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面吹付工			0		0			
		式	1		2,876,844	1	2,876,844	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚8cm		0	0	0			単-28号
		m2	164	7,923	1,299,372	164	1,299,372	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚5cm		0	0	0			単-29号
		m2	237	6,656	1,577,472	237	1,577,472	
法枠工			0		0			
		式	1		7,952,072	1	7,952,072	
吹付枠	200×200		0		0			内-8号
		m2	280		7,952,072	280	7,952,072	
舗装工			0		0			
		式	1		480,670	1	480,670	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			0		0			
		式	1		480,670	1	480,670	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ		0	0	0			単-30号
		m2	142	1,027	145,834	142	145,834	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-31号
		m2	142	2,358	334,836	142	334,836	
擁壁工			1		10,491,328			
		式	1		10,491,328	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)			1		201,174			
		式	1		201,174	0	0	
重力式擁壁 (3号補強土壁側)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)		2	67,058	134,116			単-32号
		m3	2	67,058	134,116	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-33号
(4号補強土壁側)			1	67,058	67,058			
		m3	1	67,058	67,058	0	0	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工								
(3号)			1		3,971,059			
		式	1		3,971,059	0	0	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-9号
			12		115,071			
		m	12		115,071	0	0	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁							内-10号
			48		1,590,996			
		m2	48		1,590,996	0	0	
補強材取付	帯鋼補強土壁							単-34号
			507	1,912	969,384			
		m	507	1,912	969,384	0	0	
置換	RC-40							内-11号
			30		103,832			
		m3	30		103,832	0	0	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁							単-35号
			250	1,047	261,750			
		m3	250	1,047	261,750	0	0	
採取土盛土材	土砂							単-36号
			280	585.4	163,912			
		m3	280	585.4	163,912	0	0	
壁面上端処理	幅 0.3m							内-12号
(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)			12		405,124			
		m	12		405,124	0	0	
壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-37号
			19	3,564	67,716			
		m3	19	3,564	67,716	0	0	
排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-38号
			32	2,885	92,320			
		m3	32	2,885	92,320	0	0	
排水管敷設	縦断管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ							単-39号
(地下排水溝)	管(有孔管) ｼﾝｸﾞﾙ 管		12	3,323	39,876			
	径 200ｍｍ	m	12	3,323	39,876	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管敷設	横断管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ							単-40号
(地下排水溝)	管(有孔管 240° 有孔)		4	6,028	24,112			
	ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200ｍｍ	m	4	6,028	24,112	0	0	
ﾌｨﾙﾀｰ材	単粒砕石 4号 30-20							単-41号
			4	9,730	38,920			
		m3	4	9,730	38,920	0	0	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織							単-42号
	布 t≧2.0mm		91	740.8	67,412			
		m2	91	740.8	67,412	0	0	
足場								内-13号
			12		30,634			
		m	12		30,634	0	0	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工								
(4号)			1		6,319,095			
		式	1		6,319,095	0	0	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-14号
			17		137,271			
		m	17		137,271	0	0	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁							内-15号
			65		2,696,609			
		m2	65		2,696,609	0	0	
補強材取付	帯鋼補強土壁							単-43号
			778	1,912	1,487,536			
		m	778	1,912	1,487,536	0	0	
置換	RC-40							内-16号
			110		385,150			
		m3	110		385,150	0	0	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁							単-44号
			360	1,047	376,920			
		m3	360	1,047	376,920	0	0	
採取土盛土材	土砂							単-45号
			400	585.4	234,160			
		m3	400	585.4	234,160	0	0	
壁面上端処理	幅 0.3m							内-17号
(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)			17		473,428			
		m	17		473,428	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-46号
			25	3,564	89,100			
		m3	25	3,564	89,100	0	0	
排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-47号
			51	2,885	147,135			
		m3	51	2,885	147,135	0	0	
排水管敷設	縦断管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ							単-48号
(地下排水溝)	管(有孔管) ｼﾝｸﾞﾙ 管		17	3,323	56,491			
	径 200ｍｍ	m	17	3,323	56,491	0	0	
排水管敷設	横断管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ							単-49号
(地下排水溝)	管(有孔管 240° 有孔)		5	6,028	30,140			
	ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200ｍｍ	m	5	6,028	30,140	0	0	
ﾌｨﾙﾀｰ材	単粒砕石 4号 30-20							単-50号
			6	9,730	58,380			
		m3	6	9,730	58,380	0	0	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織							単-51号
	布 t≧2.0mm		137	740.8	101,489			
		m2	137	740.8	101,489	0	0	
足場								内-18号
			17		45,286			
		m	17		45,286	0	0	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工								
			1		5,728,911			
		式	1		18,995,537	1	13,266,626	
作業土工								
			1		90,763			
		式	1		273,653	1	182,890	
床掘り	土砂							内-19号
			30		9,174			
		m3	0		0	-30	-9,174	
床掘り	土砂							内-20号
			0		0			
		m3	110		29,790	110	29,790	
埋戻し								内-21号
			20		43,947			
		m3	0		0	-20	-43,947	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-22号
			0		0			
		m3	60		161,895	60	161,895	
基面整正								内-23号
			60		26,358			
		m2	0		0	-60	-26,358	
基面整正								内-24号
			0		0			
		m2	120		50,167	120	50,167	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-25号
			20		11,284			
		m3	0		0	-20	-11,284	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-26号
			0		0			
		m3	50		31,801	50	31,801	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)(1号)								
			1		3,184,597			
		式	1		3,184,597	0	0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ							単-52号
			42	8,405	353,010			
		m	42	8,405	353,010	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm＋裏込Co10cm							単-53号
			90	27,295	2,456,550			
		m2	90	27,295	2,456,550	0	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-54号
			21	7,466	156,786			
		m3	21	7,466	156,786	0	0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ(止水ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉) t=10cm							単-55号
			1	30,496	30,496			
		m3	1	30,496	30,496	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-56号
			0.3	3,792	1,137			
		m2	0.3	3,792	1,137	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-57号
			3	62,206	186,618			
		m3	3	62,206	186,618	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
(2号)			1		878,367			
		式	1		878,367	0	0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ							単-58号
			17	8,405	142,885			
		m	17	8,405	142,885	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm＋裏込Co10cm							単-59号
			23	27,295	627,785			
		m2	23	27,295	627,785	0	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-60号
			4	7,466	29,864			
		m3	4	7,466	29,864	0	0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=10cm							単-61号
(止水ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0.5	30,496	15,248			
		m3	0.5	30,496	15,248	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-62号
			0.1	3,792	379			
		m2	0.1	3,792	379	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-63号
			1	62,206	62,206			
		m3	1	62,206	62,206	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
(3号)			1		1,575,184			
		式	1		1,575,184	0	0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ							単-64号
			29	8,405	243,745			
		m	29	8,405	243,745	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm＋裏込Co10cm							単-65号
			41	27,295	1,119,095			
		m2	41	27,295	1,119,095	0	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-66号
			8	7,466	59,728			
		m3	8	7,466	59,728	0	0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=10cm							単-67号
(止水ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0.9	30,496	27,446			
		m3	0.9	30,496	27,446	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-68号
			0.2	3,792	758			
		m2	0.2	3,792	758	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-69号
			2	62,206	124,412			
		m3	2	62,206	124,412	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
(4号)			0		0			
		式	1		13,083,736	1	13,083,736	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 35ｃｍ							単-70号
			0	0	0			
		m	77	10,700	823,900	77	823,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm＋裏込Co15cm							単-71号
			0	0	0			
		m2	381	28,490	10,854,690	381	10,854,690	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-72号
			0	0	0			
		m3	106	7,466	791,396	106	791,396	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=10cm							単-73号
(止水ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0	0	0			
		m3	3	30,500	91,500	3	91,500	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-74号
			0	0	0			
		m2	5	3,792	18,960	5	18,960	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-75号
			0	0	0			
		m3	7	62,210	435,470	7	435,470	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-76号
			0	0	0			
		m3	1	67,820	67,820	1	67,820	
排水構造物工								
			1		17,482,733			
		式	1		19,162,131	1	1,679,398	
作業土工								
			1		1,066,321			
		式	1		1,119,853	1	53,532	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩							内-27号
			3		7,111			
		m3	3		7,111	0	0	
床掘り	土砂							内-28号
			350		79,114			
		m3	0		0	-350	-79,114	
床掘り	土砂							内-29号
			0		0			
		m3	340		78,658	340	78,658	
床掘り	土砂							内-30号
			190		50,621			
		m3	0		0	-190	-50,621	
床掘り	土砂							内-31号
			0		0			
		m3	220		57,738	220	57,738	
埋戻し								内-32号
			260		456,104			
		m3	260		456,104	0	0	
埋戻し								内-33号
			110		323,231			
		m3	0		0	-110	-323,231	
埋戻し								内-34号
			0		0			
		m3	120		351,584	120	351,584	
基面整正								内-35号
			240		100,335			
		m2	0		0	-240	-100,335	
基面整正								内-36号
			0		0			
		m2	260		108,558	260	108,558	
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満							内-37号
			3		835			
		m3	3		835	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-38号
			3		666			
		m3	3		666	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩							内-39号
			3		1,186			
		m3	3		1,186	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-40号
			120		40,642			
		m3	0		0	-120	-40,642	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-41号
			0		0			
		m3	120		40,989	120	40,989	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-42号
			10		6,476			
		m3	10		6,476	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-43号
			0		0			
		m3	10		9,948	10	9,948	
側溝工								
			1		6,435,609			
		式	1		8,255,859	1	1,820,250	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-77号
			153	7,797	1,192,941			
		m	153	7,797	1,192,941	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(落蓋側溝)	車道横断用 400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋							単-78号
			0	0	0			
		m	17	80,190	1,363,230	17	1,363,230	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	150×500							単-79号
			0	0	0			
		m	18	25,390	457,020	18	457,020	
管(函)渠型側溝(1号)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ							内-44号
			37		553,677			
		m	37		553,677	0	0	
管(函)渠型側溝(2号)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ							内-45号
			11		185,560			
		m	11		185,560	0	0	
管(函)渠型側溝(3号)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ							内-46号
			8		95,542			
		m	8		95,542	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (1号)	400×800～1200 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ) 18-8-25(20)(高炉)							内-47号
			33		1,125,600			
		m	33		1,125,600	0	0	
自由勾配側溝 (2号)	300×400 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ) 18-8-25(20)(高炉)							内-48号
			20		346,627			
		m	20		346,627	0	0	
自由勾配側溝 (3号)	400×1200 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ) 18-8-25(20)(高炉)							内-49号
			18		674,506			
		m	18		674,506	0	0	
自由勾配側溝 (4号)	400×1200 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ) 18-8-25(20)(高炉)							内-50号
			23		886,495			
		m	23		886,495	0	0	
自由勾配側溝 (5号)	300×400～600 街路型(6%勾配付) 18-8-25(20)(高炉)							内-51号
			17		335,094			
		m	17		335,094	0	0	
自由勾配側溝 (6号)	300×700 街路型(6%勾配付) 18-8-25(20)(高炉)							内-52号
			1		23,845			
		m	1		23,845	0	0	
自由勾配側溝 (7号)	300×700 街路型(6%勾配付) 18-8-25(20)(高炉)							内-53号
			2		40,087			
		m	2		40,087	0	0	
自由勾配側溝 (8号)	300×1200 街路型(6%勾配付) 18-8-25(20)(高炉)							内-54号
			11		431,746			
		m	11		431,746	0	0	
側溝蓋 (自由勾配側溝蓋)	普通型 300用 T-25							単-80号
			20	3,759	75,180			
		枚	20	3,759	75,180	0	0	
側溝蓋 (自由勾配側溝蓋)	普通型 400用 T-25							単-81号
			74	4,972	367,928			
		枚	74	4,972	367,928	0	0	
側溝蓋 (自由勾配側溝蓋)	街路型 300用 T-25							単-82号
			31	3,251	100,781			
		枚	31	3,251	100,781	0	0	
管渠工								
			1		1,215,642			
		式	1		1,191,665	1	-23,977	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断暗渠	600型							単-83号
			35	30,679	1,073,765			
		m	35	30,679	1,073,765	0	0	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種							単-84号
			0.6	39,963	23,977			
		m	0	39,963	0	-0.6	-23,977	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 無孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ300							単-85号
			18	6,550	117,900			
		m	18	6,550	117,900	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		2,782,738			
		式	1		2,580,509	1	-202,229	
現場打ち集水桝 (1)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無							単-86号
			1	49,675	49,675			
		箇所	1	49,675	49,675	0	0	
現場打ち集水桝 (2)(3)(4)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無							単-87号
			3	49,675	149,025			
		箇所	3	49,675	149,025	0	0	
現場打ち集水桝 (5)(6)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無							単-88号
			2	47,651	95,302			
		箇所	2	47,651	95,302	0	0	
現場打ち集水桝 (7)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×860(鋼製蓋) 法面作業補正無							単-89号
			1	52,083	52,083			
		箇所	1	52,083	52,083	0	0	
現場打ち集水桝 (8)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×900(鋼製蓋) 法面作業補正無							単-90号
			1	52,083	52,083			
		箇所	1	52,083	52,083	0	0	
現場打ち集水桝 (9)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(鋼製蓋) 法面作業補正無							単-91号
			1	80,692	80,692			
		箇所	1	80,692	80,692	0	0	
現場打ち集水桝 (10)(11)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1500(鋼製蓋) 法面作業補正無							単-92号
			2	139,260	278,520			
		箇所	2	139,260	278,520	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (12)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1500(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	1 1	146,282 146,282	146,282 146,282	0	0	単-93号
現場打ち集水桝 (13)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1600(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	1 1	161,421 161,421	161,421 161,421	0	0	単-94号
現場打ち集水桝 (1号吐口桝)	現場打材 18-8-25(高炉) (縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	1 0	132,785 132,785	132,785 0	-1	-132,785	単-95号
現場打ち街渠桝 (14)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×700×700(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	1 1	58,257 58,257	58,257 58,257	0	0	単-96号
現場打ち街渠桝 (15)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×800×1200(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	1 1	102,689 102,689	102,689 102,689	0	0	単-97号
現場打ち街渠桝 (16)(17)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×800×1200(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	2 2	97,582 97,582	195,164 195,164	0	0	単-98号
足掛金物	W=300mm φ=19mm	個	27 27	1,979 1,979	53,433 53,433	0	0	単-99号
蓋 (縞鋼板蓋)	桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 1	21,832 21,832	21,832 21,832	0	0	単-100号
蓋 (鋼製蓋)	桝穴500×500用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め型	枚	7 7	31,864 31,864	223,048 223,048	0	0	単-101号
蓋 (鋼製蓋)	桝穴800×800用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め型	枚	5 5	73,268 73,268	366,340 366,340	0	0	単-102号

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (縞鋼板蓋)	桝穴800/300×1840用(2枚/組) t=3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定(ｱﾝｸﾞﾙ･ﾎﾞﾙﾄ等含む)							単-103号
			1	69,447	69,447			
		組	0	69,447	0	-1	-69,447	
蓋 (街渠桝蓋)	桝穴500×700用 B=800 mm L=1200mm							単-104号
			1	122,297	122,297			
		枚	0	122,297	0	-1	-122,297	
蓋 (街渠桝蓋)	桝穴500×700用 B=800 mm L=1000mm							単-105号
			0	0	0			
		枚	1	122,300	122,300	1	122,300	
蓋 (街渠桝蓋)	桝穴500×800用 B=900 mm L=1200mm							単-106号
			3	124,121	372,363			
		枚	3	124,121	372,363	0	0	
排水工								
			1		5,982,423			
		式	1		6,014,245	1	31,822	
小段排水	300×300							単-107号
			87	7,867	684,429			
		m	87	7,867	684,429	0	0	
縦排水	300×300							単-108号
			58	8,414	488,012			
		m	50	8,414	420,700	-8	-67,312	
蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 400×1000×3.2 ﾎﾞﾙﾄ固定 溶融亜鉛ﾒｯｷ							単-109号
			5	22,115	110,575			
		枚	4	22,115	88,460	-1	-22,115	
蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 400×1600×3.2 ﾎﾞﾙﾄ固定 溶融亜鉛ﾒｯｷ							単-110号
			5	32,220	161,100			
		枚	4	32,220	128,880	-1	-32,220	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (小段排水)	18-8-25 (20)(高炉) t=5cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							内-55号
			594		3,985,663			
		m2	0		0	-594	-3,985,663	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (小段排水)	18-8-25 (20)(高炉) t=5cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							内-56号
			0		0			
		m2	646		4,216,315	646	4,216,315	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (縦排水)	18-8-25 (20)(高炉) t =5cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無	 m2	 58 0	 	 552,644 0	 -58	 -552,644	内-57号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (縦排水)	18-8-25 (20)(高炉) t =5cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無	 m2	 0 50	 	 0 475,461	 50	 475,461	内-58号
踏掛版設置工		 式	 1 1	 	 2,479,588 2,479,588	 0	 0	
踏掛版設置工		 式	 1 1	 	 2,479,588 2,479,588	 0	 0	
踏掛版設置 (上り線 A2橋台)	24-12-25(20)(高炉)	 m3	 17 17	 	 1,239,794 1,239,794	 0	 0	内-59号
踏掛版設置 (下り線 A2橋台)	24-12-25(20)(高炉)	 m3	 17 17	 	 1,239,794 1,239,794	 0	 0	内-60号
防護柵工		 式	 1 1	 	 3,214,295 2,838,327	 1	 -375,968	
防止柵工		 式	 1 1	 	 3,214,295 2,838,327	 1	 -375,968	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 (急傾斜型)	鋼管基礎 φ101.6×3. 2 L=500 亜鉛ﾒｯｷ	 基	 133 65	 4,235 4,235	 563,255 275,275	 -68	 -287,980	単-111号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 (一般型)	基礎ブロック 180×18 0×450	 基	 0 39	 0 4,646	 0 181,194	 39	 181,194	単-112号
金網･支柱(立入防止柵) (急傾斜型)	柵高1.5m 支柱間隔2m 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 結線格子網 φ3.6mm･φ3.2mm 亜鉛 ﾒｯｷ	 m	 263 128	 5,603 5,603	 1,473,589 717,184	 -135	 -756,405	単-113号

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網･支柱(立入防止柵) (一般型)	柵高1.2m 支柱間隔2m 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型φ3.2×56mm 亜鉛ﾒｯｷ	 m	 0 75	 0 8,318	 0 623,850	 75	 623,850	単-114号
小動物進入防止網	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂網 φ3mm H=500mm	 m	 263 128	 4,477 4,477	 1,177,451 573,056	 -135	 -604,395	単-115号
転落(横断)防止柵 (階段部)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	 m	 0 56	 0 8,353	 0 467,768	 56	 467,768	単-116号
標識工		 式	 1 1	 	 2,740,985 3,613,493	 1	 872,508	
作業土工		 式	 1 1	 	 8,370 8,370	 0	 0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	 m3	 10 10	 	 3,404 3,404	 0	 0	内-61号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	 m3	 10 10	 	 4,966 4,966	 0	 0	内-62号
小型標識工		 式	 1 1	 	 402,949 655,687	 1	 252,738	
標識柱 (G121)	単柱式 径76.3 柱長さ 3.8m 2基以下	 基	 1 1	 75,165 75,165	 75,165 75,165	 0	 0	単-117号
標識柱 (G114)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下	 基	 1 1	 75,165 75,165	 75,165 75,165	 0	 0	単-118号
標識柱 (G109)	単柱式 径139.8 柱長さ5.1m 2基以下	 基	 1 1	 140,445 140,445	 140,445 140,445	 0	 0	単-119号
標識柱 (G110)	単柱式 径114.3 柱長さ4.4m 2基以下	 基	 1 1	 112,174 112,174	 112,174 112,174	 0	 0	単-120号

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱 移設(ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ標識)	単柱式 径89.1 柱長 4.1m							単-121号
			0	0	0			
		基	1	130,900	130,900	1	130,900	
標識柱 移設(一時停止標識)	単柱式 径60.5 柱長 3.4m							単-122号
			0	0	0			
		基	1	103,500	103,500	1	103,500	
標識板 移設(ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ標識)	□780							単-123号
			0	0	0			
		枚	1	9,169	9,169	1	9,169	
標識板 移設(一時停止標識)	▽600							単-124号
			0	0	0			
		枚	1	9,169	9,169	1	9,169	
大型標識工								
			1		2,329,666			
		式	1		2,949,436	1	619,770	
標識基礎 (F型標識)	片持式の基礎 6.0m3以上							単-125号
			1	792,333	792,333			
		基	1	792,333	792,333	0	0	
標識基礎 (DF09)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満							単-126号
			2	535,244	1,070,488			
		基	2	535,244	1,070,488	0	0	
標識基礎 (門型)	門型式の基礎 4.0m3未満							単-127号
			1	466,845	466,845			
		基	1	466,845	466,845	0	0	
標識柱 移設(観光案内用看板)	複柱式 径114.3 柱長 4.4+4.4m							単-128号
			0	0	0			
		基	1	609,400	609,400	1	609,400	
標識板 移設(観光案内用看板)	2500×2300							単-129号
			0	0	0			
		枚	1	10,370	10,370	1	10,370	
区画線工								
			0		0			
		式	1		42,051	1	42,051	
区画線工								
			0		0			
		式	1		42,051	1	42,051	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 0 57	0 0 404.5	0 0 23,056	57	23,056	単-130号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 0 7	0 0 928.9	0 0 6,502	7	6,502	単-131号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 0 29	0 0 430.8	0 0 12,493	29	12,493	単-132号
道路付属施設工		式	1 1		107,838 1,459,503	1	1,351,665	
境界工		式	1 1		107,838 19,095	1	-88,743	
境界杭	120×120 根巻き基礎 無し 根巻き基礎無し	本	18 0	5,991 5,991	107,838 0	-18	-107,838	単-133号
境界杭	120×120 根巻き基礎 無し 根巻き基礎無し	本	0 3	0 6,365	0 19,095	3	19,095	単-134号
道路付属物工		式	0 1		0 69,760	1	69,760	
視線誘導標 移設	土中建込	本	0 2	0 34,880	0 69,760	2	69,760	単-135号
階段工		式	0 1		0 1,370,648	1	1,370,648	
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	箇所	0 1		0 1,370,648	1	1,370,648	内-63号
路側通信設備工		式	1 1		14,244,020 23,316,998	1	9,072,978	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工								
			1		2,704,190			
		式	1		4,029,858	1	1,325,668	
床掘り	土砂							内-64号
			40		8,025			
		m3	0		0	-40	-8,025	
床掘り	土砂							内-65号
			0		0			
		m3	70		15,685	70	15,685	
床掘り	土砂							内-66号
			30		7,144			
		m3	0		0	-30	-7,144	
床掘り	土砂							内-67号
			0		0			
		m3	30		7,723	30	7,723	
床掘り	土砂							内-68号
			270		530,754			
		m3	0		0	-270	-530,754	
床掘り	土砂							内-69号
			0		0			
		m3	410		801,942	410	801,942	
埋戻し								内-70号
			20		39,398			
		m3	0		0	-20	-39,398	
埋戻し								内-71号
			0		0			
		m3	50		85,362	50	85,362	
埋戻し								内-72号
			20		52,170			
		m3	0		0	-20	-52,170	
埋戻し								内-73号
			0		0			
		m3	20		55,005	20	55,005	
埋戻し								内-74号
			120		417,455			
		m3	0		0	-120	-417,455	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-75号
			0		0			
		m3	190		655,507	190	655,507	
埋戻し・締固め	中埋砂 洗い 細目							内-76号
			150		1,526,646			
		m3	0		0	-150	-1,526,646	
埋戻し・締固め	中埋砂 洗い 細目							内-77号
			0		0			
		m3	230		2,240,402	230	2,240,402	
基面整正								内-78号
			30		11,225			
		m2	0		0	-30	-11,225	
基面整正								内-79号
			0		0			
		m2	40		14,514	40	14,514	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-80号
			40		12,227			
		m3	0		0	-40	-12,227	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-81号
			0		0			
		m3	70		23,898	70	23,898	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-82号
			30		15,927			
		m3	0		0	-30	-15,927	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-83号
			0		0			
		m3	30		17,220	30	17,220	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-84号
			90		83,219			
		m3	0		0	-90	-83,219	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-85号
			0		0			
		m3	130		112,600	130	112,600	
配管･配線工								
			1		5,834,153			
		式	1		11,019,119	1	5,184,966	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管	FEP 径 50mm							単-136号
			680	465.7	316,676			
		m	0	465.7	0	-680	-316,676	
地中配管	難燃FEP 径 30mm							単-137号
			126	670.4	84,470			
		m	0	670.4	0	-126	-84,470	
地中配管	難燃FEP 径 50mm							単-138号
			2,396	806.3	1,931,894			
		m	0	806.3	0	-2,396	-1,931,894	
地中配管	難燃FEP 径 80mm							単-139号
			8	1,173	9,384			
		m	0	1,173	0	-8	-9,384	
地中配管	難燃FEP30(1)							単-140号
(土工-a(1))			0	0	0			
		m	114	670.1	76,391	114	76,391	
地中配管	FEP50(1)難燃FEP50(1)							単-141号
(土工-a(2))			0	0	0			
		m	17	1,272	21,624	17	21,624	
地中配管	FEP50(1)難燃FEP50(3)							単-142号
(土工-c(4))			0	0	0			
		m	3	2,884	8,652	3	8,652	
地中配管	FEP50(2)難燃FEP50(3)							単-143号
(土工-d(5))			0	0	0			
		m	225	3,349	753,525	225	753,525	
地中配管	FEP50(1)難燃FEP50(7)							単-144号
(土工-e(8))			0	0	0			
		m	180	6,108	1,099,440	180	1,099,440	
地中配管	難燃FEP50(2)							単-145号
(土工-A(2))			0	0	0			
		m	39	1,613	62,907	39	62,907	
地中配管	難燃FEP50(3)							単-146号
(土工-B(3))			0	0	0			
		m	74	2,419	179,006	74	179,006	
地中配管	FEP50(1)難燃FEP50(7)							単-147号
(土工-E(8))			0	0	0			
		m	28	6,108	171,024	28	171,024	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管	難燃FEP30(1)							単-148号
(土工-ア(1))			0	0	0			
		m	6	670.1	4,020	6	4,020	
地中配管	難燃FEP50(1)							単-149号
(土工-ア(1))			0	0	0			
		m	6	805.9	4,835	6	4,835	
地中配管	難燃FEP50(3)							単-150号
(土工-イ(3))			0	0	0			
		m	41	2,419	99,179	41	99,179	
地中配管	角型多条電線管FEP 径 50mm		2,436	1,173	2,857,428			単-151号
		m	0	1,173	0	-2,436	-2,857,428	
地中配管	角型多条電線管FEP50(10)							単-152号
(土工-F(10))			0	0	0			
		m	46	11,730	539,580	46	539,580	
地中配管	角型多条電線管FEP50(12)							単-153号
(土工-コ(12))			0	0	0			
		m	502	14,080	7,068,160	502	7,068,160	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	300mm×50m 2倍		880	441.5	388,520			単-154号
		m	1,280	441.5	565,120	400	176,600	
配管配線附属品	異種管接続材料, ﾍﾞﾙﾏｳｽ		1		245,781			内-86号
		式	0		0	-1	-245,781	
配管配線附属品	ﾍﾞﾙﾏｳｽ		0		0			内-87号
		式	1		365,656	1	365,656	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工			1		5,301,368			
		式	1		7,916,940	1	2,615,572	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H2-9型 900×900×900							単-155号
(平坦部･盛土部)	T-25		5	314,817	1,574,085			
		個所	5	314,817	1,574,085	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H2-9型 900×900×900							単-156号
(歩道部)	T-25		3	304,785	914,355			
		個所	7	304,785	2,133,495	4	1,219,140	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H2-12型 900×900×12							単-157号
(平坦部･盛土部)	00 T-25		6	354,124	2,124,744			
		個所	8	354,124	2,832,992	2	708,248	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H2-12型 900×900×12							単-158号
(歩道部)	00 T-25		2	344,092	688,184			
		個所	4	344,092	1,376,368	2	688,184	
設備基礎工								
			1		404,309			
		式	1		351,081	1	-53,228	
自家発電装置基礎	5KVA用							単-159号
			1	70,523	70,523			
		基	0	70,523	0	-1	-70,523	
坑外カメラ基礎	10mﾎﾟｰﾙ用							単-160号
			1	242,405	242,405			
		基	0	242,405	0	-1	-242,405	
坑外カメラ基礎	10mﾎﾟｰﾙ用							単-161号
			0	0	0			
		基	1	259,700	259,700	1	259,700	
坑外カメラ基礎	3mﾎﾟｰﾙ用							単-162号
			1	91,381	91,381			
		基	1	91,381	91,381	0	0	
道路照明設備工								
			1		564,781			
		式	1		443,269	1	-121,512	
照明灯基礎設置工								
			1		499,210			
		式	1		443,269	1	-55,941	
照明灯基礎設置	φ500×1900mm							単-163号
			8	55,941	447,528			
		個所	7	55,941	391,587	-1	-55,941	
照明灯基礎設置	φ500×1700mm							単-164号
			1	51,682	51,682			
		個所	1	51,682	51,682	0	0	
分電盤基礎設置工								
			1		65,571			
		式	0		0	-1	-65,571	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分電盤基礎設置 (照明分電盤基礎)	1100×550×700	個所	1 0	65,571 65,571	65,571 0	-1	-65,571	単-165号
構造物撤去工		式	1 1	176,052 311,019	176,052 311,019	1	134,967	
構造物取壊し工		式	1 1	104,888 196,201	104,888 196,201	1	91,313	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	14 21	7,492 7,492	104,888 157,332	7	52,444	単-166号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	0 44		0 27,821	44	27,821	内-88号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	0 56	0 197.3	0 11,048	56	11,048	単-167号
排水構造物撤去工		式	1 1	12,304 12,304	12,304 12,304	0	0	
暗渠排水管撤去	波状管(埋設管)φ300	m	25 25	173.1 173.1	4,327 4,327	0	0	単-168号
暗渠排水管撤去	波状管(露出管)φ300	m	49 49	162.8 162.8	7,977 7,977	0	0	単-169号
かご撤去工		式	1 1	2,650 2,650	2,650 2,650	0	0	
ふとんかご撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	1 1	2,650 2,650	2,650 2,650	0	0	単-170号
運搬処理工		式	1 1	56,210 99,864	56,210 99,864	1	43,654	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-171号
			14	1,015	14,210			
		m3	21	1,015	21,315	7	7,105	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-172号
			0	0	0			
		m3	3	2,183	6,549	3	6,549	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-173号
			14	3,000	42,000			
		m3	21	3,000	63,000	7	21,000	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-174号
			0	0	0			
		m3	3	3,000	9,000	3	9,000	
応急処理工								
			0		0			
		式	1		844,970	1	844,970	
応急処理作業工								
			0		0			
		式	1		844,970	1	844,970	
労務費								内-89号
			0		0			
		式	1		334,640	1	334,640	
機械費								内-90号
			0		0			
		式	1		252,330	1	252,330	
材料費								内-91号
			0		0			
		式	1		258,000	1	258,000	
仮設工								
			1		144,185			
		式	1		144,185	0	0	
交通管理工								
			1		144,185			
		式	1		144,185	0	0	
交通誘導警備員								内-92号
			10		144,185			
		人日	10		144,185	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費								
			1		129,477,595			
		式	1		173,039,869	1	43,562,274	
共通仮設費								
			1		16,366,705			
		式	1		22,035,687	1	5,668,982	
共通仮設費								
			1		2,653,167			
		式	1		4,205,933	1	1,552,766	
運搬費								
			0		0			
		式	1		1,238,000	1	1,238,000	
重建設機械分解組立輸送費								内-93号
			0		0			
		回	1		1,238,000	1	1,238,000	
技術管理費								
			1		1,463,025			
		式	1		1,463,025	0	0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-94号
			1		1,045,136			
		式	1		1,045,136	0	0	
平板載荷試験費								内-95号
			1		359,322			
		式	1		359,322	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-96号
			1		58,567			
		式	1		58,567	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,190,142			
		式	1		1,504,908	1	314,766	
共通仮設費（率計上）								
			1		13,713,538			
		式	1		17,829,754	1	4,116,216	
純工事費								
			1		145,844,300			
		式	1		195,075,556	1	49,231,256	

設計内訳書

工事名	熊本３号永尾地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			1		47,990,543			
		式	1		63,238,850	1	15,248,307	
工事原価								
			1		193,834,843			
		式	1		258,314,406	1	64,479,563	
一般管理費等								
			1		30,085,157			
		式	1		38,505,594	1	8,420,437	
工事価格								
			1		223,920,000			
		式	1		296,820,000	1	72,900,000	
消費税相当額								
			1		22,392,000			
		式	1		29,682,000	1	7,290,000	
工事費計								
			1		246,312,000			
		式	1		326,502,000	1	80,190,000	

465/0m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		23.3	5,640	131,412			WB240720
		m２	23.3	5,640	131,412	0	0	単－ 175号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) （高炉） 無し 5m3/100m2 有り		465	2,767	1,286,655			WB240730
		m２	465	2,767	1,286,655	0	0	単－ 176号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		465	101.5	47,197			WB240740
		m２	465	101.5	47,197	0	0	単－ 177号
ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 有		125	1,991	248,875			WB811120
		m２	125	1,991	248,875	0	0	単－ 178号
合　計					1,563,271			
					0		-1,563,271	

0/437m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 23.3	0 5,640	0 131,412	23.3	131,412	WB240720 単－ 179号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	ｍ２	0 437	0 2,767	0 1,209,179	437	1,209,179	WB240730 単－ 180号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 437	0 101.5	0 44,355	437	44,355	WB240740 単－ 181号
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有	ｍ２	0 121	0 1,659	0 200,739	121	200,739	WB811120 単－ 182号
合　計					0 1,585,685		1,585,685	
変更積算金額					0 1,446,122		1,446,122	円／m2

0/940m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	935	261.1	244,128	935	244,128	
合　計					0 244,128		244,128	
変更積算金額					0 222,608		222,608	円／m3

5,360/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 m３	5,355 5,355	1,817 1,817	9,730,035 9,730,035	 0	 0	CB210110
合　計					8,873,658 0		 -8,873,658	

0/11,570m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	0 11,567	0 1,817	0 21,017,239	11,567	21,017,239	CB210110
合　計					0 21,017,239		21,017,239	
変更積算金額					0 19,167,432		19,167,432	円／m3

5,400/0m3当たり内訳書

整地

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		5,355	143.9	770,584			CA900310
		m３	5,355	143.9	770,584	0	0	
合　計					702,762 0		-702,762	

0/11,600m3当たり内訳書

整地

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 11,567	0 143.9	0 1,664,491	11,567	1,664,491	CA900310
合　計					0 1,664,491		1,664,491	
変更積算金額					0 1,517,992		1,517,992	円／m3

0/280m2当たり内訳書

吹付枠

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m２	280	1,659	464,520	280	464,520	単－ 182号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満		0	0	0			WB811110
		m	443	15,640	6,928,520	443	6,928,520	単－ 187号
モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 有		0	0	0			WB810810
		m２	191	6,950	1,327,450	191	1,327,450	単－ 188号
合　計					0 8,720,490		8,720,490	
変更積算金額					0 7,952,072		7,952,072	円／m2

12m当たり内訳書

補強土壁基礎

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.7 3.7	1,628 1,628	6,023 6,023	0	0	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.7 1.7	39,130 39,130	66,521 66,521	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	6.1 6.1	8,622 8,622	52,594 52,594	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.006 0.006	173,300 173,300	1,039 1,039	0	0	WB810010 単－ 189号
合　計					115,071 115,071		0	

48m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		48.3	2,982	144,030			CB222210
		m２	48.3	2,982	144,030	0	0	
コンクリートスキン A4（材料費）	t=140mm B1500×H1500		5	60,500	302,500			WYB00003
		枚	5	60,500	302,500	0	0	単－ 190号
コンクリートスキン AL4（材料費）	t=140mm B1350×H1500		1	74,700	74,700			WYB00004
		枚	1	74,700	74,700	0	0	単－ 191号
コンクリートスキン A5（材料費）	t=140mm B1500×H1500		1	61,300	61,300			WYB00005
		枚	1	61,300	61,300	0	0	単－ 192号
コンクリートスキン A6（材料費）	t=140mm B1500×H1500		5	62,200	311,000			WYB00006
		枚	5	62,200	311,000	0	0	単－ 193号
コンクリートスキン BP4（材料費）	t=140mm B1500×H1480 さし筋b=300		5	65,200	326,000			WYB00007
		枚	5	65,200	326,000	0	0	単－ 194号
コンクリートスキン BRP4（材料費）	t=140mm B1350×H1480 さし筋b=300		1	79,500	79,500			WYB00008
		枚	1	79,500	79,500	0	0	単－ 195号
コンクリートスキン BLP4（材料費）	t=140mm B1350×H1480 さし筋b=300		1	79,500	79,500			WYB00009
		枚	1	79,500	79,500	0	0	単－ 196号
コンクリートスキン C2（材料費）	t=140mm B1500×H750		1	33,500	33,500			WYB00010
		枚	1	33,500	33,500	0	0	単－ 197号
コンクリートスキン CR2（材料費）	t=140mm B1350×H750		1	47,700	47,700			WYB00011
		枚	1	47,700	47,700	0	0	単－ 198号
コンクリートスキン C3（材料費）	t=140mm B1500×H750		2	34,300	68,600			WYB00012
		枚	2	34,300	68,600	0	0	単－ 199号
穴あきスキン BLOP4（材料費） t=140mm	B1350×H1480(さし筋b=300穴あけφ200用中央上)		1	93,700	93,700			WYB00013
		枚	1	93,700	93,700	0	0	単－ 200号

48m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト・ナット（材料費）	M12×40(ﾒｯｷ品)	組	121 121	310 310	37,510 37,510	0	0	WYB00014 単－ 201号
水平目地材（材料費）	20×85×600	枚	32 32	1,450 1,450	46,400 46,400	0	0	WYB00015 単－ 202号
透水防砂材（材料費）	420×4	m	35 35	1,000 1,000	35,000 35,000	0	0	WYB00016 単－ 203号
プレキャスト板（U型用蓋）（材料費）	210×35×600	枚	4 4	900 900	3,600 3,600	0	0	WYB00017 単－ 204号
合　計					1,590,996 1,590,996		0	

30m3当たり内訳書

置換

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		28.8	251.2	7,234			CA900020
		m３	28.8	251.2	7,234	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		28.8	380.9	10,969			CB210110
		m３	28.8	380.9	10,969	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		28.8	262.5	7,560			CA900030
		m３	28.8	262.5	7,560	0	0	
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(変化率1.33)		38.3	2,300	88,090			WYB00018
		m３	38.3	2,300	88,090	0	0	単－ 205号
合　計					103,832			
					103,832		0	

12m当たり内訳書

壁面上端処理

第　12号内訳書　　(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		3.7	41,040	151,848			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生							
	全ての費用	m３	3.7	41,040	151,848	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.2	176,900	35,380			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.2	176,900	35,380	0	0	単－ 206号
型枠	一般型枠 小型構造物		24.3	8,622	209,514			CB240210
		m２	24.3	8,622	209,514	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		2.2	4,159	9,149			CB224710
		m２	2.2	4,159	9,149	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		3.5	5,866	20,531			CB224710
		m２	3.5	5,866	20,531	0	0	
コネクティブストリップ（材料費）	60×6.0×570(ﾒｯｷ品)		10	1,780	17,800			WYB00019
		個	10	1,780	17,800	0	0	単－ 207号
合　計					405,124			
					405,124		0	

12m当たり内訳書

足場

第　13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			11.5	2,921	33,591			WB330340
		m	11.5	2,921	33,591	0	0	単－ 209号
合　計					30,634			
					30,634		0	

17m当たり内訳書

補強土壁基礎

第　14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2 2	39,130 39,130	78,260 78,260	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8.2 8.2	8,622 8,622	70,700 70,700	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.009 0.009	173,300 173,300	1,559 1,559	0	0	WB810010 単ー 189号
合　計					137,271 137,271		0	

65m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		64.8	2,982	193,233			CB222210
		m２	64.8	2,982	193,233	0	0	
コンクリートスキン A4（材料費）	t=140mm B1500×H1500		5	60,500	302,500			WYB00003
		枚	5	60,500	302,500	0	0	単－ 190号
コンクリートスキン A5（材料費）	t=140mm B1500×H1500		4	61,300	245,200			WYB00026
		枚	4	61,300	245,200	0	0	単－ 210号
コンクリートスキン A6（材料費）	t=140mm B1500×H1500		5	62,200	311,000			WYB00006
		枚	5	62,200	311,000	0	0	単－ 193号
コンクリートスキン BP4（材料費）	t=140mm B1500×H1480 さし筋b=300		3	65,200	195,600			WYB00028
		枚	3	65,200	195,600	0	0	単－ 211号
コンクリートスキン C2（材料費）	t=140mm B1500×H750		1	33,500	33,500			WYB00010
		枚	1	33,500	33,500	0	0	単－ 197号
コンクリートスキン CR2（材料費）	t=140mm B1350×H750		1	47,700	47,700			WYB00011
		枚	1	47,700	47,700	0	0	単－ 198号
コンクリートスキン C3（材料費）	t=140mm B1500×H750		3	34,300	102,900			WYB00033
		枚	3	34,300	102,900	0	0	単－ 212号
コンクリートスキン DP2（材料費）	t=140mm B1500×H730 さし筋b=300		2	38,200	76,400			WYB00023
		枚	2	38,200	76,400	0	0	単－ 213号
コンクリートスキン DRP2（材料費）	t=140mm B1350×H730 さし筋b=300		4	52,500	210,000			WYB00025
		枚	4	52,500	210,000	0	0	単－ 214号
穴あきスキン BOP4（材料費） t=140mm	B1500×H1480(さし筋b=300穴あけφ200用中央)		1	79,500	79,500			WYB00029
		枚	1	79,500	79,500	0	0	単－ 215号
異形スキン ALE2（材料費）	t=140mm B400×H1500		3	44,500	133,500			WYB00030
		枚	3	44,500	133,500	0	0	単－ 216号

65m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形スキン BLEP2（材料費）	t=140mm B400×H1480 さし筋b=300	枚	1 1	49,300 49,300	49,300 49,300	0	0	WYB00034 単－ 217号
異形スキン CLE1（材料費）	t=140mm B400×H750	枚	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	0	0	WYB00044 単－ 218号
マルチコーナースキン MAR4（材料費）	t=140mm B897×H1500 θ=145°	枚	3 3	98,800 98,800	296,400 296,400	0	0	WYB00045 単－ 219号
マルチコーナースキン MAL4（材料費）	t=140mm B897×H1500 θ=145°	枚	2 2	98,800 98,800	197,600 197,600	0	0	WYB00046 単－ 220号
マルチコーナースキン MBRP4（材料費）	t=140mm B897×H1480 θ=145°	枚	1 1	103,000 103,000	103,000 103,000	0	0	WYB00047 単－ 221号
マルチコーナースキン MBLP4（材料費）	t=140mm B897×H1480 θ=145°	枚	1 1	103,000 103,000	103,000 103,000	0	0	WYB00048 単－ 222号
マルチコーナースキン MCL2（材料費）	t=140mm B897×H750 θ=145°	枚	1 1	53,200 53,200	53,200 53,200	0	0	WYB00049 単－ 223号
ボルト・ナット（材料費）	M12×40(ﾒｯｷ品)	組	162 162	310 310	50,220 50,220	0	0	WYB00035 単－ 224号
水平目地材（材料費）	20×85×600	枚	54 54	1,450 1,450	78,300 78,300	0	0	WYB00036 単－ 225号
透水防砂材（材料費）	420×4	m	60 60	1,000 1,000	60,000 60,000	0	0	WYB00037 単－ 226号
合　計					2,696,609 2,696,609		0	

110m3当たり内訳書

置換

第　16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		107	251.2	26,878			CA900020
		m３	107	251.2	26,878	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		107	380.9	40,756			CB210110
		m３	107	380.9	40,756	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		107	262.5	28,087			CA900030
		m３	107	262.5	28,087	0	0	
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(変化率1.33)		142	2,300	326,600			WYB00039
		m３	142	2,300	326,600	0	0	単－ 227号
合　計					385,150			
					385,150		0	

17m当たり内訳書

壁面上端処理

第　17号内訳書　　(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	4.4 4.4	41,040 41,040	180,576 180,576	0	0	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.28 0.28	176,900 176,900	49,532 49,532	0	0	WB810010 単－ 206号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	29.1 29.1	8,622 8,622	250,900 250,900	0	0	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1.8 1.8	4,159 4,159	7,486 7,486	0	0	CB224710
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	3.4 3.4	5,866 5,866	19,944 19,944	0	0	CB224710
コネクティブストリップ（材料費）	60×6.0×570(ﾒｯｷ品)	個	6 6	1,780 1,780	10,680 10,680	0	0	WYB00040 単－ 228号
合　計					473,428 473,428		0	

17m当たり内訳書

足場

第　18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			17	2,921	49,657			WB330340
		m	17	2,921	49,657	0	0	単－ 209号
合　計					45,286			
					45,286		0	

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第　19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		34.8	289.1	10,060			CB210030
		m３	34.8	289.1	10,060	0	0	
合　計					9,174			
					0		-9,174	

0/110m3当たり内訳書

床掘り

第　20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	113	289.1	32,668	113	32,668	
合　計					0 32,668		32,668	
変更積算金額					0 29,790		29,790	円／m3

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		15.5	3,109	48,189			CB210410
		m３	15.5	3,109	48,189	0	0	
合　計					43,947			
					0		-43,947	

0/60m3当たり内訳書

埋戻し

第　22号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	57.1	3,109	177,523	57.1	177,523	
合　計					0 177,523		177,523	
変更積算金額					0 161,895		161,895	円／m3

60/0m2当たり内訳書

基面整正

第　23号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			64.1	450.9	28,902			CB210080
		m２	64.1	450.9	28,902	0	0	
合　計					26,358 0		-26,358	

0/120m2当たり内訳書

基面整正

第　24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	122	450.9	55,009	122	55,009	
合　計					0 55,009		55,009	
変更積算金額					0 50,167		50,167	円／m2

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		17.6	703.1	12,374			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	17.6	703.1	12,374	0	0	
合　計					11,284			
					0		-11,284	

0/50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	49.6	703.1	34,873	49.6	34,873	
合　計					0			
					34,873		34,873	
変更積算金額					0			
					31,801		31,801	円／m3

3m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　27号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 無し 無し	ｍ３	2.8 2.8	2,785 2,785	7,798 7,798	0	0	CA900020
合　計					7,111 7,111		0	

350/0m3当たり内訳書

床掘り

第　28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		347	250	86,750			CB210030
		m３	347	250	86,750	0	0	
合　計					79,114			
					0		-79,114	

0/340m3当たり内訳書

床掘り

第　29号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	345	250	86,250	345	86,250	
合　計					0 86,250		86,250	
変更積算金額					0 78,658		78,658	円／m3

190/0m3当たり内訳書

床掘り

第　30号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		192	289.1	55,507			CB210030
		m３	192	289.1	55,507	0	0	
合　計					50,621			
					0		-50,621	

0/220m3当たり内訳書

床掘り

第　31号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	219	289.1	63,312	219	63,312	
合　計					0 63,312		63,312	
変更積算金額					0 57,738		57,738	円／m3

260m3当たり内訳書

埋戻し

第　32号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		257	1,946	500,122			CB210410
		m３	257	1,946	500,122	0	0	
合　計					456,104			
					456,104		0	

110/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　33号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		114	3,109	354,426			CB210410
		m３	114	3,109	354,426	0	0	
合　計					323,231			
					0		-323,231	

0/120m3当たり内訳書

埋戻し

第　34号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	124	3,109	385,516	124	385,516	
合　計					0 385,516		385,516	
変更積算金額					0 351,584		351,584	円／m3

240/0m2当たり内訳書

基面整正

第　35号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			244	450.9	110,019			CB210080
		m２	244	450.9	110,019	0	0	
合　計					100,335			
					0		-100,335	

0/260m2当たり内訳書

基面整正

第　36号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	264	450.9	119,037	264	119,037	
合　計					0 119,037		119,037	
変更積算金額					0 108,558		108,558	円／m2

3m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　37号内訳書　　(破砕片除去)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		2.8	327.2	916			CA900010
		m３	2.8	327.2	916	0	0	
合　計					835			
					835		0	

3m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　38号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2.8	261.1	731			CA900010
		m３	2.8	261.1	731	0	0	
合　計					666			
					666		0	

3m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　39号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m３	2.8 2.8	464.7 464.7	1,301 1,301	0	0	CB210110
合　計					1,186 1,186		0	

120/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　40号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	117 117	380.9 380.9	44,565 44,565	0	0	CB210110
合　計					40,642 0		-40,642	

0/120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　41号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 118	0 380.9	0 44,946	118	44,946	CB210110
合　計					0 44,946		44,946	
変更積算金額					0 40,989		40,989	円／m3

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　42号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		10.1	703.1	7,101			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	10.1	703.1	7,101	0	0	
合　計					6,476			
					6,476		0	

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　43号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m３	13.3	820.3	10,909	13.3	10,909	
合　計					0 10,909		10,909	
変更積算金額					0 9,948		9,948	円／m3

37m当たり内訳書

管(函)渠型側溝

第　44号内訳書　　(1号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管 (函) 渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	37 37	4,576 4,576	169,312 169,312	0	0	CB222790
管渠型側溝(A型) (材料費)	縦断用 T-25 300型 一般部 L=2000	m	27 27	8,200 8,200	221,400 221,400	0	0	WYB00061 単－ 234号
管渠型側溝(B型) (材料費)	300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 L=2000	m	6 6	16,300 16,300	97,800 97,800	0	0	WYB00062 単－ 235号
管渠型側溝(C型) (材料費)	300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・溜桝付 L=2000	m	4 4	29,650 29,650	118,600 118,600	0	0	WYB00063 単－ 236号
合　計					553,677 553,677		0	

11m当たり内訳書

管(函)渠型側溝

第　45号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	11.3 11.3	4,576 4,576	51,708 51,708	0	0	CB222790
管渠型側溝(A型)（材料費）	縦断用 T-25 300型 一般部 L=2000	m	7.3 7.3	8,200 8,200	59,860 59,860	0	0	WYB00065 単－ 237号
管渠型側溝(B型)（材料費）	300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 L=2000	m	2 2	16,300 16,300	32,600 32,600	0	0	WYB00066 単－ 238号
管渠型側溝(C型)（材料費）	300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・溜桝付 L=2000	m	2 2	29,650 29,650	59,300 59,300	0	0	WYB00067 単－ 239号
合　計					185,560 185,560		0	

8m当たり内訳書

管(函)渠型側溝

第　46号内訳書　　(3号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用		8.2	4,576	37,523			CB222790
		m	8.2	4,576	37,523	0	0	
管渠型側溝(A型)（材料費）	縦断用 T-25 300型 一般部 L=2000		8.2	8,200	67,240			WYB00069
		m	8.2	8,200	67,240	0	0	単－ 240号
合　計					95,542			
					95,542		0	

33m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　47号内訳書　　(1号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.448m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	11.9 11.9	8,631 8,631	102,708 102,708	0	0	WB821420 単－ 241号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.462m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	6 6	8,671 8,671	52,026 52,026	0	0	WB821420 単－ 242号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.462m3/10m	m	15.4 15.4	10,440 10,440	160,776 160,776	0	0	WB821420 単－ 243号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	3.9 3.9	21,400 21,400	83,460 83,460	0	0	WYB00064 単－ 244号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	8 8	24,400 24,400	195,200 195,200	0	0	WYB00070 単－ 245号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	6 6	26,550 26,550	159,300 159,300	0	0	WYB00072 単－ 246号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×1100×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	9.4 9.4	30,400 30,400	285,760 285,760	0	0	WYB00074 単－ 247号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×1200×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	6 6	32,500 32,500	195,000 195,000	0	0	WYB00076 単－ 248号
合　計					1,125,600 1,125,600		0	

20m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　48号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	20 20	7,504 7,504	150,080 150,080	0	0	WB821420 単－ 249号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	20 20	11,500 11,500	230,000 230,000	0	0	WYB00071 単－ 250号
合　計					346,627 346,627		0	

18m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　49号内訳書　　(3号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		17.5	9,763	170,852			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.462m3/10m	m	17.5	9,763	170,852	0	0	単－ 251号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 400×1200×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		17.5	32,500	568,750			WYB00081
		m	17.5	32,500	568,750	0	0	単－ 252号
合　計					674,506			
					674,506		0	

23m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　50号内訳書　　(4号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		23	9,763	224,549			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.462m3/10m	m	23	9,763	224,549	0	0	単－ 251号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 400×1200×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		23	32,500	747,500			WYB00083
		m	23	32,500	747,500	0	0	単－ 253号
合　計					886,495			
					886,495		0	

17m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　51号内訳書　　(5号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	16.7 16.7	7,826 7,826	130,694 130,694	0	0	WB821420 単－ 254号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×400×2000 街路型(6%勾配付)	m	4.7 4.7	12,200 12,200	57,340 57,340	0	0	WYB00085 単－ 255号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×500×2000 街路型(6%勾配付)	m	6 6	13,550 13,550	81,300 81,300	0	0	WYB00087 単－ 256号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×600×2000 街路型(6%勾配付)	m	6 6	16,350 16,350	98,100 98,100	0	0	WYB00089 単－ 257号
合　計					335,094 335,094		0	

1m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　52号内訳書　　(6号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	7,997 7,997	7,997 7,997	0	0	WB821420 単－ 258号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 300×700×2000 街路型(6%勾配付)	m	1 1	18,150 18,150	18,150 18,150	0	0	WYB00092 単－ 259号
合　計					23,845 23,845		0	

2m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　53号内訳書　　(7号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1.7	7,707	13,101			WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.275m3/10m							
	有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1.7	7,707	13,101	0	0	単－ 260号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 300×700×2000 街路型(6%勾配付)		1.7	18,150	30,855			WYB00094
		m	1.7	18,150	30,855	0	0	単－ 261号
合　計					40,087			
					40,087		0	

11m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　54号内訳書　　(8号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		11.3	9,145	103,338			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.275m3/10m	m	11.3	9,145	103,338	0	0	単－ 262号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 300×1200×2000 街路型(6%勾配付)		11.3	32,750	370,075			WYB00096
		m	11.3	32,750	370,075	0	0	単－ 263号
合　計					431,746			
					431,746		0	

594/0m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ
第　55号内訳書　　（小段排水）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		33.4	10,830	361,722			WB240720
		m２	33.4	10,830	361,722	0	0	単－ 288号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 5m3/100m2 有り		594	5,252	3,119,688			WB240730
		m２	594	5,252	3,119,688	0	0	単－ 289号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		594	199.3	118,384			WB240740
		m２	594	199.3	118,384	0	0	単－ 290号
ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 有		387	1,991	770,517			WB811120
		m２	387	1,991	770,517	0	0	単－ 178号
合　計					3,985,663			
					0		-3,985,663	

0/646m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ
第　56号内訳書　　（小段排水）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m２	38	10,830	411,540	38	411,540	単－ 291号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) （高炉） 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m２	646	5,252	3,392,792	646	3,392,792	単－ 292号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m２	646	199.3	128,747	646	128,747	単－ 293号
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m２	416	1,659	690,144	416	690,144	単－ 182号
合　計					0 4,623,223		4,623,223	
変更積算金額					0 4,216,315		4,216,315	円／m2

58/0m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ
第　57号内訳書　　（縦排水）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		17.3	11,880	205,524			WB240720
		m２	17.3	11,880	205,524	0	0	単－ 294号
コンクリート打設工	縦排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 5m3/100m2 無し 標準		57.8	6,729	388,936			WB240730
		m２	57.8	6,729	388,936	0	0	単－ 295号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		57.8	199.3	11,519			WB240740
		m２	57.8	199.3	11,519	0	0	単－ 290号
合　計					552,644 0		-552,644	

0/50m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　58号内訳書　　（縦排水）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		0	0	0			WB240720
		m２	14.9	11,880	177,012	14.9	177,012	単－ 296号
コンクリート打設工	縦排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) （高炉） 無し							
	5m3/100m2 無し 標準	m２	49.7	6,729	334,431	49.7	334,431	単－ 297号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m２	49.7	199.3	9,905	49.7	9,905	単－ 293号
合　計					0 521,348		521,348	
変更積算金額					0 475,461		475,461	円／m2

17m3当たり内訳書

踏掛版設置

第　59号内訳書　　(上り線 A2橋台)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り		17.3	45,580	788,534			CB411010
		m３	17.3	45,580	788,534	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.16	176,900	28,304			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.16	176,900	28,304	0	0	単－ 206号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		1.47	175,400	257,838			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1.47	175,400	257,838	0	0	単－ 298号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満		1.57	176,400	276,948			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1.57	176,400	276,948	0	0	単－ 299号
敷砂 (材料費)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目(ほぐし)		1.7	4,600	7,820			WYB00078
		m３	1.7	4,600	7,820	0	0	単－ 300号
合　計					1,239,794			
					1,239,794		0	

17m3当たり内訳書

踏掛版設置

第　60号内訳書　　（下り線 A2橋台）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り		17.3	45,580	788,534			CB411010
		m３	17.3	45,580	788,534	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.16	176,900	28,304			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.16	176,900	28,304	0	0	単－ 206号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		1.47	175,400	257,838			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1.47	175,400	257,838	0	0	単－ 298号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満		1.57	176,400	276,948			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1.57	176,400	276,948	0	0	単－ 299号
敷砂（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目(ほぐし)		1.7	4,600	7,820			WYB00078
		m３	1.7	4,600	7,820	0	0	単－ 300号
合　計					1,239,794			
					1,239,794		0	

10m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　61号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		14.3	261.1	3,733			CA900010
		m３	14.3	261.1	3,733	0	0	
合　計					3,404			
					3,404		0	

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　62号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	ｍ３	14.3 14.3	380.9 380.9	5,446 5,446	0	0	CB210110
合　計					4,966 4,966		0	

0/1箇所当たり内訳書

現場打階段

第　63号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m２	72	1,628	117,216	72	117,216	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 水平打設距離約30m以下 標準 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	14.8	44,900	664,520	14.8	664,520	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	66.9	8,622	576,811	66.9	576,811	
溶接金網設置	SD295 D10×100×100		0	0	0			WYB00097
		m２	58.2	2,484	144,568	58.2	144,568	単－ 326号
合　計					0 1,503,115		1,503,115	
変更積算金額					0 1,370,648		1,370,648	円／箇所

40/0m3当たり内訳書

床掘り

第　64号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		35.2	250	8,800			CB210030
		m３	35.2	250	8,800	0	0	
合　計					8,025			
					0		-8,025	

0/70m3当たり内訳書

床掘り

第　65号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	68.8	250	17,200	68.8	17,200	
合　計					0 17,200		17,200	
変更積算金額					0 15,685		15,685	円／m3

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第　66号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		27.1	289.1	7,834			CB210030
		m３	27.1	289.1	7,834	0	0	
合　計					7,144			
					0		-7,144	

0/30m3当たり内訳書

床掘り

第　67号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	29.3	289.1	8,470	29.3	8,470	
合　計					0 8,470		8,470	
変更積算金額					0 7,723		7,723	円／m3

270/0m3当たり内訳書

床掘り

第　68号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		274	2,124	581,976			CB210030
		m３	274	2,124	581,976	0	0	
合　計					530,754			
					0		-530,754	

0/410m3当たり内訳書

床掘り

第　69号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	414	2,124	879,336	414	879,336	
合　計					0 879,336		879,336	
変更積算金額					0 801,942		801,942	円／m3

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　70号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		22.2	1,946	43,201			CB210410
		m３	22.2	1,946	43,201	0	0	
合　計					39,398			
					0		-39,398	

0/50m3当たり内訳書

埋戻し

第　71号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	48.1	1,946	93,602	48.1	93,602	
合　計					0 93,602		93,602	
変更積算金額					0 85,362		85,362	円／m3

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　72号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		18.4	3,109	57,205			CB210410
		m３	18.4	3,109	57,205	0	0	
合　計					52,170			
					0		-52,170	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第　73号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	19.4	3,109	60,314	19.4	60,314	
合　計					0 60,314		60,314	
変更積算金額					0 55,005		55,005	円／m3

120/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　74号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		121	3,783	457,743			CB210410
		m３	121	3,783	457,743	0	0	
合　計					417,455			
					0		-417,455	

0/190m3当たり内訳書

埋戻し

第　75号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	190	3,783	718,770	190	718,770	
合　計					0 718,770		718,770	
変更積算金額					0 655,507		655,507	円／m3

150/0m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第　76号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		154	10,870	1,673,980			CB440420
		m３	154	10,870	1,673,980	0	0	
合　計					1,526,646			
					0		-1,526,646	

0/230m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第　77号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	m３	0 226	0 10,870	0 2,456,620	226	2,456,620	CB440420
合　計					0 2,456,620		2,456,620	
変更積算金額					0 2,240,402		2,240,402	円／m3

30/0m2当たり内訳書

基面整正

第　78号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			27.3	450.9	12,309			CB210080
		m２	27.3	450.9	12,309	0	0	
合　計					11,225			
					0		-11,225	

0/40m2当たり内訳書

基面整正

第　79号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	35.3	450.9	15,916	35.3	15,916	
合　計					0			
					15,916		15,916	
変更積算金額					0			
					14,514		14,514	円／m2

40/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　80号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	35.2 35.2	380.9 380.9	13,407 13,407	0	0	CB210110
合　計					12,227 0		-12,227	

0/70m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　81号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 68.8	0 380.9	0 26,205	68.8	26,205	CB210110
合　計					0 26,205		26,205	
変更積算金額					0 23,898		23,898	円／m3

30/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　82号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		27.1	644.5	17,465			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	27.1	644.5	17,465	0	0	
合　計					15,927			
					0		-15,927	

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　83号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	29.3	644.5	18,883	29.3	18,883	
合　計					0 18,883		18,883	
変更積算金額					0 17,220		17,220	円／m3

90/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　84号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		94.6	964.6	91,251			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	94.6	964.6	91,251	0	0	
合　計					83,219			
					0		-83,219	

0/130m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　85号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	128	964.6	123,468	128	123,468	
合　計					0 123,468		123,468	
変更積算金額					0 112,600		112,600	円／m3

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第　86号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 80mm	個	5 5	824 824	4,120 4,120	0	0	WYB00291 単－ 353号
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm	個	99 99	707 707	69,993 69,993	0	0	WYB00292 単－ 354号
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 30mm	個	7 7	664 664	4,648 4,648	0	0	WYB00302 単－ 355号
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm	個	22 22	570 570	12,540 12,540	0	0	WYB00293 単－ 356号
ブロックベルマウス（材料費）	φ50×6条用 100mm	個	20 20	8,910 8,910	178,200 178,200	0	0	WYB00295 単－ 357号
合　計					245,781 0		-245,781	

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第　87号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm	個	0 106	0 707	0 74,942	106	74,942	WYB00316 単－ 358号
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 30mm	個	0 6	0 664	0 3,984	6	3,984	WYB00334 単－ 359号
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm	個	0 22	0 570	0 12,540	22	12,540	WYB00331 単－ 360号
ブロックベルマウス（材料費）	φ50×6条用 100mm	個	0 32	0 8,910	0 285,120	32	285,120	WYB00341 単－ 361号
ブロックベルマウス（材料費）	φ50×4条用 100mm	個	0 4	0 6,090	0 24,360	4	24,360	WYB00346 単－ 362号
合　計					0 400,946		400,946	
変更積算金額					0 365,656		365,656	円／式

0/44m当たり内訳書

舗装版切断

第　88号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	43.7	698.2	30,511	43.7	30,511	
合　計					0 30,511		30,511	
変更積算金額					0 27,821		27,821	円／m

一式当たり内訳書

労務費

第　89号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			0	0	0			WYB00098
		時間	10	4,118	41,180	10	41,180	単－ 403号
特殊作業員（昼間）			0	0	0			WYB00100
		時間	10	3,455	34,550	10	34,550	単－ 404号
普通作業員（昼間）			0	0	0			WYB00103
		時間	10	2,817	28,170	10	28,170	単－ 405号
運転手（特殊）（昼間）			0	0	0			WYB00104
		時間	40	3,493	139,720	40	139,720	単－ 406号
運転手（一般）（昼間）			0	0	0			WYB00106
		時間	30	3,034	91,020	30	91,020	単－ 407号
合　計					0 334,640		334,640	
変更積算金額					0 334,640		334,640	円／式

一式当たり内訳書

機械費

第　90号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（損料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3[排ｶﾞｽ型(第2次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00107
		時間	10	2,864	28,640	10	28,640	単－ 408号
バックホウ（損料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3[排ｶﾞｽ型(第2次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00108
		時間	10	3,983	39,830	10	39,830	単－ 409号
ダンプトラック（損料）	通称10t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好		0	0	0			WYB00109
		時間	10	7,240	72,400	10	72,400	単－ 410号
ダンプトラック（損料）	通称4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好		0	0	0			WYB00112
		時間	10	3,187	31,870	10	31,870	単－ 411号
ダンプトラック（損料）	通称2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好		0	0	0			WYB00129
		時間	10	2,104	21,040	10	21,040	単－ 412号
トラック（クレーン装置付）（損料）	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t(燃料含む)		0	0	0			WYB00113
		時間	10	3,351	33,510	10	33,510	単－ 413号
トラック（クレーン装置付）（損料）	通称2t積級 吊能力2.9t(燃料含む)		0	0	0			WYB00115
		時間	10	2,504	25,040	10	25,040	単－ 414号
合　計					0 252,330		252,330	
変更積算金額					0 252,330		252,330	円／式

一式当たり内訳書

材料費

第　91号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャラン	RC-40		0	0	0			WYB00117
		m３	10	2,400	24,000	10	24,000	単－ 415号
生コンクリート	18-8-25(20)高炉		0	0	0			WYB00128
		m３	10	23,400	234,000	10	234,000	単－ 416号
合　計					0 258,000		258,000	
変更積算金額					0 258,000		258,000	円／式

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　92号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			10	15,810	158,100			WB010212
		人日	10	15,810	158,100	0	0	単－ 417号
合　計					144,185 144,185		0	

0/1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　93号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 1,238,000	0 1,238,000	1	1,238,000	WB010350 単ー 418号
合　計					0 1,238,000		1,238,000	
変更積算金額					0 1,238,000		1,238,000	円／回

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　94号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1 1		598,000 598,000	0	0	WB010510 単－ 419号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1 1		548,000 548,000	0	0	WB010510 単－ 420号
合　計					1,045,136 1,045,136		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第　95号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		2	197,000	394,000			WYB00095
		箇所	2	197,000	394,000	0	0	単－ 421号
合　計					359,322			
					359,322		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　96号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1	64,220	64,220			WYB00090
		工事	1	64,220	64,220	0	0	単－ 422号
合　計					58,567			
					58,567		0	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	1,166 1,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	1,279 1,279	1,279 1,279	CA900020
計					1,279 1,279	
単価					1,279 1,279	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	238.1 238.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	261.1 261.1	261.1 261.1	CA900010
計					261.1 261.1	
単価					261.1 261.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	423.8 423.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	464.7 464.7	464.7 464.7	CB210110
計					464.7 464.7	
単価					464.7 464.7	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	301.1 301.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	330.2 330.2	330.2 330.2	CA900430
計					330.2 330.2	
単価					330.2 330.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1 1	単価	1,182 1,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	ｍ３	1 1	1,297 1,297	1,297 1,297	CA900430
計					1,297 1,297	
単価					1,297 1,297	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	238.1 238.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	261.1 261.1	261.1 261.1	CA900010
計					261.1 261.1	
単価					261.1 261.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	347.3 347.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	380.9 380.9	380.9 380.9	CB210110
計					380.9 380.9	
単価					380.9 380.9	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,565 5,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	6,103 6,103	6,103 6,103	CA900030
計					6,103 6,103	
単価					6,103 6,103	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	862.3 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	945.6 945.6	945.6 945.6	CA900030
計					945.6 945.6	
単価					945.6 945.6	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	238.1 238.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	261.1 261.1	261.1 261.1	CA900010
計					261.1 261.1	
単価					261.1 261.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	347.3 347.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	380.9 380.9	380.9 380.9	CB210110
計					380.9 380.9	
単価					380.9 380.9	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	454.1 454.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1 1	498 498	498 498	CB210110
計					498 498	
単価					498 498	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	256.4 256.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	281.2 281.2	281.2 281.2	CA900440
計					281.2 281.2	
単価					281.2 281.2	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	238.1 238.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	261.1 261.1	261.1 261.1	CA900010
計					261.1 261.1	
単価					261.1 261.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	347.3 347.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	380.9 380.9	380.9 380.9	CB210110
計					380.9 380.9	
単価					380.9 380.9	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	454.1 454.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1 1	498 498	498 498	CB210110
計					498 498	
単価					498 498	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	370 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し		1	405.8	405.8	CA900450
		ｍ３	1	405.8	405.8	
計					405.8 405.8	
単価					405.8 405.8	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	路床盛土(ICT) (橋台背面盛土)		単位	m3	数量	1 1	単価	370 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し		1	405.8	405.8	CA900450
		ｍ３	1	405.8	405.8	
計					405.8 405.8	
単価					405.8 405.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	238.1 238.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	261.1	261.1	CA900010
		ｍ３	1	261.1	261.1	
計					261.1 261.1	
単価					261.1 261.1	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	347.3 347.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	380.9	380.9	CB210110
		ｍ３	1	380.9	380.9	
計					380.9 380.9	
単価					380.9 380.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	454.1 454.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1 1	498 498	498 498	CB210110
計					498 498	
単価					498 498	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	793.8 793.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	870.5 870.5	870.5 870.5	CB220070
計					870.5 870.5	
単価					870.5 870.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1 1	単価	958 958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	1 1	1,051 1,051	1,051 1,051	CB220070
計					1,051 1,051	
単価					1,051 1,051	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	500.6 500.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1 1	549 549	549 549	CB220070
計					549 549	
単価					549 549	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	土質改良(ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	1 1	単価	1,575 1,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良(バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3		1	1,728	1,728	WYB00001
		ｍ３	1	1,728	1,728	単－ 183号
計					1,728 1,728	
単価					1,728 1,728	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	5,526 5,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無		1	6,060	6,060	WB810830
		ｍ２	1	6,060	6,060	単－ 184号
計					6,060 6,060	
単価					6,060 6,060	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	人工張芝	ﾜﾗ付	単位	m2	数量	1 1	単価	688.4 688.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		1 ｍ２	754.9 1	754.9 754.9	754.9 754.9	CB220910
計					754.9 754.9	
単価					754.9 754.9	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚8cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 7,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無	ｍ２	0 1	0 8,688	0 8,688	WB810810 単－ 185号
計					0 8,688	
単価					0 8,688	円／m2
変更積算単価					7,923	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚5cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 6,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 無	ｍ２	0 1	0 7,299	0 7,299	WB810810 単－ 186号
計					0 7,299	
単価					0 7,299	円／m2
変更積算単価					6,656	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,027	0 1,027	CB410040
計					0 1,027	
単価					0 1,027	円／m2
変更積算単価					1,027	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,358	0 2,358	CB410260
計					0 2,358	
単価					0 2,358	円／m2
変更積算単価					2,358	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	重力式擁壁 (3号補強土壁側)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	67,058 67,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	73,530 73,530	73,530 73,530	CB226320
計					73,530 73,530	
単価					73,530 73,530	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	重力式擁壁 (4号補強土壁側)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	67,058 67,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	73,530	73,530	CB226320
		ｍ３	1	73,530	73,530	
計					73,530 73,530	
単価					73,530 73,530	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1 1	単価	1,912 1,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁		1	116.3	116.3	CB222220
		m	1	116.3	116.3	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁）			1	1,980	1,980	CB222221
		m	1	1,980	1,980	
計					2,096.3 2,096.3	
単価					2,097 2,097	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1 1	単価	1,047 1,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	1 1	1,149 1,149	1,149 1,149	CB222230
計					1,149 1,149	
単価					1,149 1,149	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	採取土盛土材	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	585.4 585.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	261.1 261.1	261.1 261.1	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	380.9 380.9	380.9 380.9	CB210110
計					642 642	
単価					642 642	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	100 100	単価	3,564 3,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	100 100	1,149 1,149	114,900 114,900	CB222230
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(ﾛｽ率1.2)	ｍ３	120 120	2,300 2,300	276,000 276,000	WYB00020 単－ 208号
計					390,900 390,900	
単価					3,909 3,909	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	100 100	単価	2,885 2,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	100 100	403.2 403.2	40,320 40,320	CA900040
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(ﾛｽ率1.2)	ｍ３	120 120	2,300 2,300	276,000 276,000	WYB00021 単－ 208号
計					316,320 316,320	
単価					3,164 3,164	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	排水管敷設 (地下排水溝)	縦断管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管) ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200m m	単位	m	数量	1 1	単価	3,323 3,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400㎜ 要 全ての費用		1	3,644	3,644	CB222770
		m	1	3,644	3,644	
計					3,644 3,644	
単価					3,644 3,644	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	排水管敷設 (地下排水溝)	横断管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管 240° 有孔) ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	6,028 6,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400㎜ 要 全ての費用		1	6,610	6,610	CB222770
		m	1	6,610	6,610	
計					6,610 6,610	
単価					6,610 6,610	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾌｨﾙﾀｰ材	単粒砕石 4号 30-20	単位	m3	数量	1 1	単価	9,730 9,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		1	10,670	10,670	CB222780
		ｍ３	1	10,670	10,670	
計					10,670 10,670	
単価					10,670 10,670	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t≧2.0mm	単位	m2	数量	1 1	単価	740.8 740.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置			1	812.4	812.4	CB224720
		ｍ２	1	812.4	812.4	
計					812.4 812.4	
単価					812.4 812.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1 1	単価	1,912 1,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	1 1	116.3 116.3	116.3 116.3	CB222220
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁）		m	1 1	1,980 1,980	1,980 1,980	CB222221
計					2,096.3 2,096.3	
単価					2,097 2,097	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1 1	単価	1,047 1,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	1 1	1,149 1,149	1,149 1,149	CB222230
計					1,149 1,149	
単価					1,149 1,149	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	採取土盛土材	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	585.4 585.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	261.1 261.1	261.1 261.1	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	380.9 380.9	380.9 380.9	CB210110
計					642 642	
単価					642 642	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	100 100	単価	3,564 3,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	100 100	1,149 1,149	114,900 114,900	CB222230
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(ﾛｽ率1.2)	ｍ３	120 120	2,300 2,300	276,000 276,000	WYB00041 単－ 208号
計					390,900 390,900	
単価					3,909 3,909	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	100 100	単価	2,885 2,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	100 100	403.2 403.2	40,320 40,320	CA900040
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(ﾛｽ率1.2)	ｍ３	120 120	2,300 2,300	276,000 276,000	WYB00042 単－ 208号
計					316,320 316,320	
単価					3,164 3,164	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	排水管敷設 （地下排水溝）	縦断管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管) ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200m m	単位	m	数量	1 1	単価	3,323 3,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1 1	3,644 3,644	3,644 3,644	CB222770
計					3,644 3,644	
単価					3,644 3,644	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	排水管敷設 (地下排水溝)	横断管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管 240° 有孔) ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	6,028 6,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400㎜ 要 全ての費用		1	6,610	6,610	CB222770
		m	1	6,610	6,610	
計					6,610 6,610	
単価					6,610 6,610	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾌｨﾙﾀｰ材	単粒砕石 4号 30-20	単位	m3	数量	1 1	単価	9,730 9,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		1	10,670	10,670	CB222780
		ｍ３	1	10,670	10,670	
計					10,670 10,670	
単価					10,670 10,670	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t≧2.0mm	単位	m2	数量	1 1	単価	740.8 740.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	812.4 812.4	812.4 812.4	CB224720
計					812.4 812.4	
単価					812.4 812.4	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	8,405 8,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.1 1.1	83,790 83,790	92,169 92,169	CB226170
計					92,169 92,169	
単価					9,217 9,217	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm＋裏込Co10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	27,295 27,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	29,930 29,930	29,930 29,930	WB825010 単－ 229号
計					29,930 29,930	
単価					29,930 29,930	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	7,466 7,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,187 8,187	8,187 8,187	CB226120
計					8,187 8,187	
単価					8,187 8,187	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ (止水ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	1 1	単価	30,496 30,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	33,440 33,440	33,440 33,440	CB240010
計					33,440 33,440	
単価					33,440 33,440	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,792 3,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	4,159 4,159	4,159 4,159	CB224710
計					4,159 4,159	
単価					4,159 4,159	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	62,206 62,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	68,210 68,210	68,210 68,210	CB226180
計					68,210 68,210	
単価					68,210 68,210	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	8,405 8,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.1 1.1	83,790 83,790	92,169 92,169	CB226170
計					92,169 92,169	
単価					9,217 9,217	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm＋裏込Co10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	27,295 27,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	29,930 29,930	29,930 29,930	WB825010 単－ 229号
計					29,930 29,930	
単価					29,930 29,930	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	7,466 7,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,187 8,187	8,187 8,187	CB226120
計					8,187 8,187	
単価					8,187 8,187	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ (止水ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	1 1	単価	30,496 30,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	33,440 33,440	33,440 33,440	CB240010
計					33,440 33,440	
単価					33,440 33,440	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,792 3,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	4,159 4,159	4,159 4,159	CB224710
計					4,159 4,159	
単価					4,159 4,159	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	62,206 62,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	68,210 68,210	68,210 68,210	CB226180
計					68,210 68,210	
単価					68,210 68,210	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	8,405 8,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.1 1.1	83,790 83,790	92,169 92,169	CB226170
計					92,169 92,169	
単価					9,217 9,217	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm＋裏込Co10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	27,295 27,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	 ｍ２	1 1	29,930 29,930	29,930 29,930	WB825010 単－ 229号
計					29,930 29,930	
単価					29,930 29,930	 円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	7,466 7,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	 ｍ３	1 1	8,187 8,187	8,187 8,187	CB226120
計					8,187 8,187	
単価					8,187 8,187	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ (止水ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	1 1	単価	30,496 30,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	33,440 33,440	33,440 33,440	CB240010
計					33,440 33,440	
単価					33,440 33,440	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,792 3,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	4,159 4,159	4,159 4,159	CB224710
計					4,159 4,159	
単価					4,159 4,159	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	62,206 62,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	68,210 68,210	68,210 68,210	CB226180
計					68,210 68,210	
単価					68,210 68,210	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 1.4	0 83,790	0 117,306	CB226170
計					0 117,306	
単価					0 11,740	円／m
変更積算単価					10,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm＋裏込Co15cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 28,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	0 1	0 31,240	0 31,240	WB825010 単－ 230号
計					0 31,240	
単価					0 31,240	円／m2
変更積算単価					28,490	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	0 1	0 8,187	0 8,187	CB226120
計					0 8,187	
単価					0 8,187	円／m3
変更積算単価					7,466	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ (止水ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	0 1	単価	0 30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 33,440	0 33,440	CB240010
計					0 33,440	
単価					0 33,440	円／m3
変更積算単価					30,500	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 1	0 4,159	0 4,159	CB224710
計					0 4,159	
単価					0 4,159	円／m2
変更積算単価					3,792	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 62,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1	0 68,210	0 68,210	CB226180
計					0 68,210	
単価					0 68,210	円／m3
変更積算単価					62,210	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 67,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1	0 74,360	0 74,360	CB226190
計					0 74,360	
単価					0 74,360	円／m3
変更積算単価					67,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	7,797 7,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	8,550	8,550	WB821410
	1000kg/個以下 無し 無し 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1	8,550	8,550	単－ 231号
計					8,550 8,550	
単価					8,550 8,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	車道横断用 400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	m	数量	0 10	単価	0 80,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	0 10	0 84,830	0 848,300	WB821410 単－ 232号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.64	0 33,440	0 21,401.6	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 2	0 4,811	0 9,622	CB240210
計					0 879,323.6	
単価					0 87,940	円／m
変更積算単価					80,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	150×500	単位	m	数量	0 10	単価	0 25,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝(製品長2.0m/個)	据付 基礎砕石有 150×500	m	0 10	0 24,470	0 244,700	WYB00131 単－ 233号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.72	0 33,440	0 24,076.8	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 2	0 4,811	0 9,622	CB240210
計					0 278,398.8	
単価					0 27,840	円／m
変更積算単価					25,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	側溝蓋 (自由勾配側溝蓋)	普通型 300用 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	3,759 3,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	4,122 4,122	4,122 4,122	WB821430 単－ 264号
計					4,122 4,122	
単価					4,122 4,122	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	側溝蓋 (自由勾配側溝蓋)	普通型 400用 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	4,972 4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	5,452 5,452	5,452 5,452	WB821430 単－ 265号
計					5,452 5,452	
単価					5,452 5,452	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	側溝蓋 (自由勾配側溝蓋)	街路型 300用 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	3,251 3,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	3,565 3,565	3,565 3,565	WB821430 単－ 266号
計					3,565 3,565	
単価					3,565 3,565	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	横断暗渠	600型	単位	m	数量	1 1	単価	30,679 30,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠設置	長さL=2000mm 内空600mm以上700mm未満	m	1 1	12,840 12,840	12,840 12,840	WYB00101 単－ 267号
横断暗渠（材料費）	600型 T-25 L=2000	m	1 1	20,800 20,800	20,800 20,800	WYB00093 単－ 268号
計					33,640 33,640	
単価					33,640 33,640	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	1 1	単価	39,963 39,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 600㎜ 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1 1	43,820 43,820	43,820 43,820	CB222860
計					43,820 43,820	
単価					43,820 43,820	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 無孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ300	単位	m	数量	1 1	単価	6,550 6,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	1 1	7,183 7,183	7,183 7,183	CB222770
計					7,183 7,183	
単価					7,183 7,183	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	現場打ち集水桝 (1)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	49,675 49,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	54,470 54,470	54,470 54,470	CB222950
計					54,470 54,470	
単価					54,470 54,470	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	現場打ち集水桝 (2)(3)(4)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	49,675 49,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	54,470 54,470	54,470 54,470	CB222950
計					54,470 54,470	
単価					54,470 54,470	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	現場打ち集水桝 (5)(6)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	47,651 47,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	52,250 52,250	52,250 52,250	CB222950
計					52,250 52,250	
単価					52,250 52,250	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	現場打ち集水桝 (7)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×860(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	52,083 52,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	57,110 57,110	57,110 57,110	CB222950
計					57,110 57,110	
単価					57,110 57,110	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	現場打ち集水桝 (8)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×900(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	52,083 52,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下		1	57,110	57,110	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	57,110	57,110	
計					57,110 57,110	
単価					57,110 57,110	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	現場打ち集水桝 (9)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	80,692 80,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下		1	88,480	88,480	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	88,480	88,480	
計					88,480 88,480	
単価					88,480 88,480	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	現場打ち集水桝 (10)(11)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1500(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	139,260 139,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	152,700 152,700	152,700 152,700	CB222950
計					152,700 152,700	
単価					152,700 152,700	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	現場打ち集水桝 (12)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1500(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	146,282 146,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	160,400 160,400	160,400 160,400	CB222950
計					160,400 160,400	
単価					160,400 160,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	現場打ち集水桝 (13)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1600(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	161,421 161,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下		1	177,000	177,000	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	177,000	177,000	
計					177,000 177,000	
単価					177,000 177,000	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	現場打ち集水桝 (1号吐口桝)	現場打材 18-8-25(高炉) (縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	132,785 132,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下		1	145,600	145,600	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	145,600	145,600	
計					145,600 145,600	
単価					145,600 145,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	現場打ち街渠桝 (14)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×700×700(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	58,257 58,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設		1	63,880	63,880	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	63,880	63,880	
計					63,880 63,880	
単価					63,880 63,880	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	現場打ち街渠桝 (15)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×800×1200(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	102,689 102,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下		1	112,600	112,600	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	112,600	112,600	
計					112,600 112,600	
単価					112,600 112,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	現場打ち街渠桝 (16)(17)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×800×1200(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	97,582 97,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	107,000 107,000	107,000 107,000	CB222950
計					107,000 107,000	
単価					107,000 107,000	 円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	足掛金物	W=300mm φ=19mm	単位	個	数量	1 1	単価	1,979 1,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物（材料費）	W=300mm φ=19mm	 個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	WYB00068 単－ 269号
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	蓋 (縞鋼板蓋)	桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	21,832 21,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	21,040 21,040	21,040 21,040	WB821430 単－ 270号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	4 4	666.1 666.1	2,664.4 2,664.4	CB224410
あと施工アンカー（材料費）	M8×65 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	本	4 4	57.5 57.5	230 230	WYB00150 単－ 271号
計					23,934.4 23,934.4	
単価					23,940 23,940	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	蓋 (鋼製蓋)	桝穴500×500用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め型	単位	枚	数量	1 1	単価	31,864 31,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	34,940 34,940	34,940 34,940	WB821430 単－ 272号
計					34,940 34,940	
単価					34,940 34,940	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	蓋 (鋼製蓋)	桝穴800×800用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め型	単位	枚	数量	1 1	単価	73,268 73,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	80,340 80,340	80,340 80,340	WB821430 単－ 273号
計					80,340 80,340	
単価					80,340 80,340	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	蓋 (縞鋼板蓋)	桝穴800/300×1840用(2枚/組) t=3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定(ｱﾝｸﾞﾙ･ﾎﾞﾙﾄ等含む)	単位	組	数量	1 1	単価	69,447 69,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	364.2 364.2	728.4 728.4	WB821430 単－ 274号
縞鋼板蓋桝穴800/300×1840用(2枚/組)t=3.2(材料費)	溶融亜鉛ﾒｯｷ(ｱﾝｸﾞﾙ含む ｱﾝｶｰ含まず)	組	1 1	66,000 66,000	66,000 66,000	WYB00075 単－ 275号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	12 12	666.1 666.1	7,993.2 7,993.2	CB224410
あと施工アンカー（材料費）	M12×100 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	本	12 12	119 119	1,428 1,428	WYB00152 単－ 276号
計					76,149.6 76,149.6	
単価					76,150 76,150	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	蓋 (街渠桝蓋)	桝穴500×700用 B=800mm L=1200mm	単位	枚	数量	1 1	単価	122,297 122,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製据付 夜間作業:無	蓋版(各種) 170kgを超え300kg以下 時間的制約:無		1	1,091	1,091	WYB00054
		枚	1	1,091	1,091	単－ 277号
街渠桝蓋（材料費）	桝穴500×700用 B=800mm L=1000mm		1	133,000	133,000	WYB00058
		枚	1	133,000	133,000	単－ 278号
計					134,091 134,091	
単価					134,100 134,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	蓋 (街渠桝蓋)	桝穴500×700用 B=800mm L=1000mm	単位	枚	数量	0 1	単価	0 122,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製据付 夜間作業:無	蓋版(各種) 170kgを超え300kg以下 時間的制約:無	枚	0 1	0 1,091	0 1,091	WYB00080 単－ 279号
街渠桝蓋（材料費）	桝穴500×700用 B=800mm L=1000mm	枚	0 1	0 133,000	0 133,000	WYB00091 単－ 280号
計					0 134,091	
単価					0 134,100	円／枚
変更積算単価					122,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	蓋 (街渠桝蓋)	桝穴500×800用 B=900mm L=1200mm	単位	枚	数量	1 1	単価	124,121 124,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製据付 夜間作業:無	蓋版(各種) 170kgを超え300kg以下 時間的制約:無		1	1,091	1,091	WYB00060
		枚	1	1,091	1,091	単－ 277号
街渠桝蓋（材料費）	桝穴500×800用 B=900mm L=1200mm		1	135,000	135,000	WYB00073
		枚	1	135,000	135,000	単－ 281号
計					136,091 136,091	
単価					136,100 136,100	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	小段排水	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	7,867 7,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	8,627	8,627	WB821410
		m	1	8,627	8,627	単－ 282号
計					8,627 8,627	
単価					8,627 8,627	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	縦排水	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	8,414 8,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1 1	9,227 9,227	9,227 9,227	WB821410 単－ 283号
計					9,227 9,227	
単価					9,227 9,227	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 400×1000×3.2 ﾎﾞﾙﾄ固定 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1 1	単価	22,115 22,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	19,980 19,980	19,980 19,980	WB821430 単－ 284号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	6 6	666.1 666.1	3,996.6 3,996.6	CB224410
あと施工アンカー（材料費）	M6×50 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	本	6 6	44.5 44.5	267 267	WYB00153 単－ 285号
計					24,243.6 24,243.6	
単価					24,250 24,250	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 400×1600×3.2 ﾎﾞﾙﾄ固定 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1 1	単価	32,220 32,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	29,640 29,640	29,640 29,640	WB821430 単－ 286号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	8 8	666.1 666.1	5,328.8 5,328.8	CB224410
あと施工アンカー（材料費）	M6×50 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	本	8 8	44.5 44.5	356 356	WYB00155 単－ 287号
計					35,324.8 35,324.8	
単価					35,330 35,330	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (急傾斜型)	鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=500 亜鉛ﾒｯｷ	単位	基	数量	1 1	単価	4,235 4,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	4,644	4,644	CB420820
		基	1	4,644	4,644	
計					4,644 4,644	
単価					4,644 4,644	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (一般型)	基礎ブロック 180×180×450	単位	基	数量	0 1	単価	0 4,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 有り(t=10cm) 全ての費用		0	0	0	CB420820
		基	1	5,094	5,094	
計					0 5,094	
単価					0 5,094	円／基
変更積算単価					4,646	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	金網･支柱(立入防止柵) (急傾斜型)	柵高1.5m 支柱間隔2m 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型 結線格子網φ3.6mm･φ3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1 1	単価	5,603 5,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m		1	3,144	3,144	CB420840
		m	1	3,144	3,144	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			1	3,000	3,000	CB420841
		m	1	3,000	3,000	
計					6,144 6,144	
単価					6,144 6,144	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	金網･支柱(立入防止柵) (一般型)	柵高1.2m 支柱間隔2m 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型φ3.2×56mm 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	0 1	単価	0 8,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	0 1	0 3,151	0 3,151	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）	柵高1.2m 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型φ3.2×56mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	0 1	0 5,970	0 5,970	WYB00077 単－ 301号
計					0 9,121	
単価					0 9,121	円／m
変更積算単価					8,318	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	小動物進入防止網	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂網　φ3mm H=500mm	単位	m	数量	10 10	単価	4,477 4,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小動物進入防止網設置	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂網　φ3mm H=500mm		10	2,009	20,090	WYB00082
		m	10	2,009	20,090	単－ 302号
小動物進入防止網（材料費）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂網　φ3mm H=500mm		10	2,730	27,300	WYB00084
		m	10	2,730	27,300	単－ 303号
結束バンド（材料費）	対候性		45	38	1,710	WYB00086
		本	45	38	1,710	単－ 304号
計					49,100 49,100	
単価					4,910 4,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	転落(横断)防止柵 (階段部)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	0 1	単価	0 8,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	0 1	0 9,159	0 9,159	WB810760 単－ 305号
計					0 9,159	
単価					0 9,159	円／m
変更積算単価					8,353	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	標識柱 (G121)	単柱式 径76.3 柱長さ 3.8m 2基以下	単位	基	数量	1 1	単価	75,165 75,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地 亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1 1	82,420 82,420	82,420 82,420	WB812110 単－ 306号
計					82,420 82,420	
単価					82,420 82,420	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	標識柱 (G114)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下	単位	基	数量	1 1	単価	75,165 75,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1 1	82,420 82,420	82,420 82,420	WB812110 単－ 307号
計					82,420 82,420	
単価					82,420 82,420	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	標識柱 (G109)	単柱式 径139.8 柱長さ5.1m 2基以下	単位	基	数量	1 1	単価	140,445 140,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎設置(路側式)(鋼管基礎含む)単柱式	φ139.8 2基以下 下地ﾒｯｷ 静電粉体塗装(景観色)	基	1 1	154,000 154,000	154,000 154,000	WYB00038 単－ 308号
計					154,000 154,000	
単価					154,000 154,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	標識柱 (G110)	単柱式 径114.3 柱長さ4.4m 2基以下	単位	基	数量	1 1	単価	112,174 112,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎設置(路側式)(鋼管基礎含む)単柱式	φ114.3 2基以下 下地ﾒｯｷ 静電粉体塗装(景観色)		1	123,000	123,000	WYB00051
		基	1	123,000	123,000	単－ 309号
計					123,000 123,000	
単価					123,000 123,000	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	標識柱 移設(ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ標識)	単柱式 径89.1 柱長 4.1m	単位	基	数量	0 1	単価	0 130,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎撤去 再利用設置 (路側式)	単柱式(基礎含む)φ89.1		0	0	0	WYB00022
		基	1	143,500	143,500	単－ 310号
計					0 143,500	
単価					0 143,500	円／基
変更積算単価					130,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	標識柱 移設(一時停止標識)	単柱式 径60.5 柱長 3.4m	単位	基	数量	0 1	単価	0 103,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎撤去 再利用設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ60.5	基	0 1	0 113,400	0 113,400	WYB00059 単－ 311号
計					0 113,400	
単価					0 113,400	円／基
変更積算単価					103,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	標識板 移設(ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ標識)	□780	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	基	0 1	0 4,103	0 4,103	WB812210 単－ 312号
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 無	基	0 1	0 5,950	0 5,950	WB812150 単－ 313号
計					0 10,053	
単価					0 10,060	円／枚
変更積算単価					9,169	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	標識板 移設(一時停止標識)	▽600	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無		0	0	0	WB812210
		基	1	4,103	4,103	単－ 312号
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無		0	0	0	WB812150
		基	1	5,950	5,950	単－ 313号
計					0 10,053	
単価					0 10,060	円／枚
変更積算単価					9,169	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	標識基礎 (F型標識)	片持式の基礎 6.0m3以上	単位	基	数量	1 1	単価	792,333 792,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無	ｍ３	7.9 7.9	98,400 98,400	777,360 777,360	WB812170 単－ 314号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	90.5 90.5	1,010 1,010	91,405 91,405	WB812180 単－ 315号
計					868,765 868,765	
単価					868,800 868,800	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	標識基礎 (DF09)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	単位	基	数量	1 1	単価	535,244 535,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	ｍ３	4.8 4.8	109,000 109,000	523,200 523,200	WB812170 単－ 316号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	63 63	1,010 1,010	63,630 63,630	WB812180 単－ 315号
計					586,830 586,830	
単価					586,900 586,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	標識基礎 (門型)	門型式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1 1	単価	466,845 466,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	門型式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	3.4 3.4	140,800 140,800	478,720 478,720	WB812170 単－ 317号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	32.8 32.8	1,010 1,010	33,128 33,128	WB812180 単－ 315号
計					511,848 511,848	
単価					511,900 511,900	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	標識柱 移設(観光案内用看板)	複柱式 径114.3 柱長 4.4+4.4m	単位	基	数量	0 1	単価	0 609,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎撤去 再利用設置（路側式）	複柱式(基礎含む) φ114.3	基	0 1	0 668,200	0 668,200	WYB00079 単－ 318号
計					0 668,200	
単価					0 668,200	円／基
変更積算単価					609,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	標識板 移設(観光案内用看板)	2500×2300	単位	枚	数量	0 1	単価	0 10,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	ｍ２	0 1	0 11,360	0 11,360	WB812140 単－ 319号
計					0 11,360	
単価					0 11,360	円／枚
変更積算単価					10,370	円／枚

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 404.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 404.5	0 404.5	WB821210 単－ 320号
計					0 404.5	
単価					0 404.5	円／m
変更積算単価					404.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 928.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 928.9	0 928.9	WB821210 単－ 321号
計					0 928.9	
単価					0 928.9	円／m
変更積算単価					928.9	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 430.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 430.8	0 430.8	WB821210 単－ 322号
計					0 430.8	
単価					0 430.8	円／m
変更積算単価					430.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	境界杭	120×120 根巻き基礎無し 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1 1	単価	5,991 5,991

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	本	1 1	6,570 6,570	6,570 6,570	WB812330 単－ 323号
計					6,570 6,570	
単価					6,570 6,570	 円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	境界杭	120×120 根巻き基礎無し 根巻き基礎無し	単位	本	数量	0 1	単価	0 6,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費(標準[120×120]) 10本未満 無 無	本	0 1	0 6,980	0 6,980	WB812330 単－ 324号
計					0 6,980	
単価					0 6,980	 円／本
変更積算単価					 6,365	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	視線誘導標 移設	土中建込	単位	本	数量	0 1	単価	0 34,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去・再利用設置	土中建込	本	0 1	0 38,250	0 38,250	WYB00043 単－ 325号
計					0 38,250	
単価					0 38,250	円／本
変更積算単価					34,880	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	地中配管	FEP 径 50mm	単位	m	数量	1 1	単価	465.7 465.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1 1	475.2 475.2	475.2 475.2	WE110500 単－ 327号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm(通信用)	m	1 1	35.5 35.5	35.5 35.5	WYB00304 単－ 328号
計					510.7 510.7	
単価					510.7 510.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	地中配管	難燃FEP 径 30mm	単位	m	数量	1 1	単価	670.4 670.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 30mm 1条		1	664.2	664.2	WYB00296
		m	1	664.2	664.2	単－ 329号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)		1	71	71	WYB00297
		m	1	71	71	単－ 330号
計					735.2 735.2	
単価					735.2 735.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	地中配管	難燃FEP 径 50mm	単位	m	数量	1 1	単価	806.3 806.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 1条		1	813.2	813.2	WYB00298
		m	1	813.2	813.2	単－ 331号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)		1	71	71	WYB00299
		m	1	71	71	単－ 330号
計					884.2 884.2	
単価					884.2 884.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	地中配管	難燃FEP 径 80mm	単位	m	数量	1 1	単価	1,173 1,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 80mm 1条		1	1,216	1,216	WYB00300
		m	1	1,216	1,216	単－ 332号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)		1	71	71	WYB00305
		m	1	71	71	単－ 330号
計					1,287 1,287	
単価					1,287 1,287	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	地中配管 (土工-a(1))	難燃FEP30(1)	単位	m	数量	0 1	単価	0 670.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 30mm 1条		0	0	0	WYB00309
		m	1	664.2	664.2	単－ 333号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)		0	0	0	WYB00311
		m	1	71	71	単－ 334号
計					0 735.2	
単価					0 735.2	円／m
変更積算単価					670.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	地中配管 (土工-a(2))	FEP50(1)難燃FEP50(1)	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	0 1	0 475.2	0 475.2	WE110500 単－ 335号
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 1条	m	0 1	0 813.2	0 813.2	WYB00306 単－ 336号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm(通信用)	m	0 1	0 35.5	0 35.5	WYB00313 単－ 337号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)	m	0 1	0 71	0 71	WYB00314 単－ 334号
計					0 1,394.9	
単価					0 1,395	円／m
変更積算単価					1,272	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	地中配管 (土工-c(4))	FEP50(1)難燃FEP50(3)	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		0	0	0	WE110500
		m	1	475.2	475.2	単－ 335号
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 3条		0	0	0	WYB00315
		m	1	2,440	2,440	単－ 338号
パイロットワイヤー（リード線） (材料費)	φ4mm(通信用)		0	0	0	WYB00317
		m	1	35.5	35.5	単－ 337号
パイロットワイヤー（リード線） (材料費)	φ6mm(電力用)		0	0	0	WYB00318
		m	3	71	213	単－ 339号
計					0 3,163.7	
単価					0 3,164	円／m
変更積算単価					2,884	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	地中配管 (土工-d(5))	FEP50(2)難燃FEP50(3)	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	0 1	0 950.3	0 950.3	WE110500 単－ 340号
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 3条	m	0 1	0 2,440	0 2,440	WYB00319 単－ 338号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm(通信用)	m	0 2	0 35.5	0 71	WYB00321 単－ 341号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)	m	0 3	0 71	0 213	WYB00322 単－ 339号
計					0 3,674.3	
単価					0 3,675	円／m
変更積算単価					3,349	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	地中配管 (土工-e(8))	FEP50(1)難燃FEP50(7)	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	0 1	0 475.2	0 475.2	WE110500 単－ 335号
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 7条	m	0 1	0 5,693	0 5,693	WYB00323 単－ 342号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm(通信用)	m	0 1	0 35.5	0 35.5	WYB00325 単－ 337号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)	m	0 7	0 71	0 497	WYB00326 単－ 343号
計					0 6,700.7	
単価					0 6,701	円／m
変更積算単価					6,108	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	地中配管 (土工-A(2))	難燃FEP50(2)	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 2条		0	0	0	WYB00327
		m	1	1,627	1,627	単－ 344号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)		0	0	0	WYB00330
		m	2	71	142	単－ 345号
計					0 1,769	
単価					0 1,769	円／m
変更積算単価					1,613	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	地中配管 (土工-B(3))	難燃FEP50(3)	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 3条	m	0 1	0 2,440	0 2,440	WYB00329 単－ 338号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)	m	0 3	0 71	0 213	WYB00332 単－ 339号
計					0 2,653	
単価					0 2,653	円／m
変更積算単価					2,419	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	地中配管 (土工-E(8))	FEP50(1)難燃FEP50(7)	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		0	0	0	WE110500
		m	1	475.2	475.2	単－ 335号
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 7条		0	0	0	WYB00333
		m	1	5,693	5,693	単－ 342号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm(通信用)		0	0	0	WYB00320
		m	1	35.5	35.5	単－ 337号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)		0	0	0	WYB00335
		m	7	71	497	単－ 343号
計					0 6,700.7	
単価					0 6,701	円／m
変更積算単価					6,108	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	地中配管 (土工-ア(1))	難燃FEP30(1)	単位	m	数量	0 1	単価	0 670.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 30mm 1条		0	0	0	WYB00312
		m	1	664.2	664.2	単－ 333号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)		0	0	0	WYB00338
		m	1	71	71	単－ 334号
計					0 735.2	
単価					0 735.2	円／m
変更積算単価					670.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	地中配管 (土工-ア(1))	難燃FEP50(1)	単位	m	数量	0 1	単価	0 805.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 1条		0	0	0	WYB00336
		m	1	813.2	813.2	単－ 336号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)		0	0	0	WYB00340
		m	1	71	71	単－ 334号
計					0 884.2	
単価					0 884.2	円／m
変更積算単価					805.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	地中配管 (土工-イ(3))	難燃FEP50(3)	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 3条	m	0 1	0 2,440	0 2,440	WYB00339 単－ 338号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)	m	0 3	0 71	0 213	WYB00342 単－ 339号
計					0 2,653	
単価					0 2,653	円／m
変更積算単価					2,419	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	地中配管	角型多条電線管FEP 径 50mm	単位	m	数量	1 1	単価	1,173 1,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 1条		1	1,216	1,216	WYB00303
		m	1	1,216	1,216	単－ 346号
パイロットワイヤー（リード線） （材料費）	φ6mm(電力用)		1	71	71	WYB00307
		m	1	71	71	単－ 330号
計					1,287 1,287	
単価					1,287 1,287	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	地中配管 (土工-F(10))	角型多条電線管FEP50(10)	単位	m	数量	0 1	単価	0 11,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 10条	m	0 1	0 12,160	0 12,160	WYB00308 単－ 347号
パイロットワイヤー（リード線） (材料費)	φ6mm(電力用)	m	0 10	0 71	0 710	WYB00310 単－ 348号
計					0 12,870	
単価					0 12,870	円／m
変更積算単価					11,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	地中配管 (土工-コ(12))	角型多条電線管FEP50(12)	単位	m	数量	0 1	単価	0 14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 50mm 12条	m	0 1	0 14,590	0 14,590	WYB00324 単－ 349号
パイロットワイヤー（リード線） (材料費)	φ6mm(電力用)	m	0 12	0 71	0 852	WYB00328 単－ 350号
計					0 15,442	
単価					0 15,450	円／m
変更積算単価					14,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	300mm×50m 2倍	単位	m	数量	50 50	単価	441.5 441.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50 50	108.2 108.2	5,410 5,410	WE122200 単－ 351号
埋設標識シート	300mm×50m 2倍	巻	1 1	18,800 18,800	18,800 18,800	WE523200 単－ 352号
計					24,210 24,210	
単価					484.2 484.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 (平坦部･盛土部)	H2-9型 900×900×900 T-25	単位	個所	数量	1 1	単価	314,817 314,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1 1	202,200 202,200	202,200 202,200	CB222840
ハンドホール鉄蓋（材料費）	φ600 T-25 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	組	1 1	143,000 143,000	143,000 143,000	WYB00209 単－ 363号
計					345,200 345,200	
単価					345,200 345,200	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 (歩道部)	H2-9型 900×900×900 T-25	単位	個所	数量	1 1	単価	304,785 304,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1 1	202,200 202,200	202,200 202,200	CB222840
ハンドホール鉄蓋（材料費）	φ600 T-14 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	組	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	WYB00210 単－ 364号
計					334,200 334,200	
単価					334,200 334,200	円／個所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 (平坦部･盛土部)	H2-12型 900×900×1200 T-25	単位	個所	数量	1 1	単価	354,124 354,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1 1	245,300 245,300	245,300 245,300	CB222840
ハンドホール鉄蓋（材料費）	φ600 T-25 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	組	1 1	143,000 143,000	143,000 143,000	WYB00211 単－ 363号
計					388,300 388,300	
単価					388,300 388,300	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 (歩道部)	H2-12型 900×900×1200 T-25	単位	個所	数量	1 1	単価	344,092 344,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	 基	1 1	245,300 245,300	245,300 245,300	CB222840
ハンドホール鉄蓋（材料費）	φ600 T-14 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	 組	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	WYB00212 単－ 364号
計					377,300 377,300	
単価					377,300 377,300	 円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	自家発電装置基礎	5KVA用	単位	基	数量	1 1	単価	70,523 70,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.4 1.4	1,352 1,352	1,892.8 1,892.8	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.59 0.59	39,130 39,130	23,086.7 23,086.7	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.4 2.4	8,622 8,622	20,692.8 20,692.8	CB240210
Ｌ形基礎ボルト（材料費）	M16×300L（ねじ部溶融亜鉛めっき）	本	4 4	5,440 5,440	21,760 21,760	WYB00056 単－ 365号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,757 6,757	6,757 6,757	WE123800 単－ 366号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	WE521600 単－ 367号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	580 580	580 580	WE521700 単－ 368号
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管（材料費）	FEP50mm(難燃)	m	1.2 1.2	678 678	813.6 813.6	WYB00114 単－ 369号
計					77,322.9 77,322.9	
単価					77,330 77,330	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	坑外カメラ基礎	10mﾎﾟｰﾙ用	単位	基	数量	1 1	単価	242,405 242,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.2 3.2	1,352 1,352	4,326.4 4,326.4	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.8 2.8	33,440 33,440	93,632 93,632	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	7 7	9,525 9,525	66,675 66,675	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.1 0.1	176,900 176,900	17,690 17,690	WB810010 単－ 206号
アンカーボルト(材料費)	8-M20×750（ねじ部溶融亜鉛めっき）FB･ﾅｯﾄを含む	組	1 1	72,000 72,000	72,000 72,000	WYB00053 単－ 370号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,757 6,757	6,757 6,757	WE123800 単－ 366号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	WE521600 単－ 367号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	580 580	580 580	WE521700 単－ 368号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	1.8 1.8	95 95	171 171	WE500100 単－ 371号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1.7 1.7	338 338	574.6 574.6	WE505400 単－ 372号
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管（材料費）	FEP50mm	m	1.6 1.6	340 340	544 544	WYB00118 単－ 373号

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	坑外カメラ基礎	10mﾎﾟｰﾙ用	単位	基	数量	1 1	単価	242,405 242,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 (材料費)	FEP50mm(難燃)	m	1.6 1.6	678 678	1,084.8 1,084.8	WYB00116 単－ 374号
計					265,774.8 265,774.8	
単価					265,800 265,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	坑外カメラ基礎	10mﾎﾟｰﾙ用	単位	基	数量	0 1	単価	0 259,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 3.2	0 1,352	0 4,326.4	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 2.8	0 40,200	0 112,560	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 7	0 9,525	0 66,675	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0 0.1	0 176,900	0 17,690	WB810010 単－ 375号
アンカーボルト(材料費)	8-M20×750 (ねじ部溶融亜鉛めっき) FB･ﾅｯﾄを含む	組	0 1	0 72,000	0 72,000	WYB00099 単－ 376号
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,757	0 6,757	WE123800 単－ 377号
連結式接地棒	径10×1500	本	0 1	0 1,740	0 1,740	WE521600 単－ 378号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	0 1	0 580	0 580	WE521700 単－ 379号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	0 1.8	0 95	0 171	WE500100 単－ 380号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	0 1.7	0 338	0 574.6	WE505400 単－ 381号
波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP50mm	m	0 1.6	0 340	0 544	WYB00127 単－ 382号

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	坑外カメラ基礎	10mﾎﾟｰﾙ用	単位	基	数量	0 1	単価	0 259,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP50mm(難燃)	m	0 1.6	0 678	0 1,084.8	WYB00120 単－ 383号
計					0 284,702.8	
単価					0 284,800	円／基
変更積算単価					259,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	坑外カメラ基礎	3mﾎﾟｰﾙ用	単位	基	数量	1 1	単価	91,381 91,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.81 0.81	1,352 1,352	1,095.12 1,095.12	CB221110
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.25 0.25	43,370 43,370	10,842.5 10,842.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.4 1.4	8,622 8,622	12,070.8 12,070.8	CB240210
アンカーボルト(材料費)	8-M16×550 （ねじ部溶融亜鉛めっき）FB･ﾅｯﾄを含む	組	1 1	63,500 63,500	63,500 63,500	WYB00057 単－ 384号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,757 6,757	6,757 6,757	WE123800 単－ 366号
連結式接地棒	径14×1500	本	1 1	3,310 3,310	3,310 3,310	WE521600 単－ 385号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1 1	765 765	765 765	WE521700 単－ 386号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1.5 1.5	148 148	222 222	WE500100 単－ 387号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1.2 1.2	338 338	405.6 405.6	WE505400 単－ 372号
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管（材料費）	FEP50mm	m	1.2 1.2	340 340	408 408	WYB00125 単－ 388号
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管（材料費）	FEP50mm(難燃)	m	1.2 1.2	678 678	813.6 813.6	WYB00123 単－ 369号

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	坑外カメラ基礎	3mﾎﾟｰﾙ用	単位	基	数量	1 1	単価	91,381 91,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					100,189.62 100,189.62	
単価					100,200 100,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	照明灯基礎設置	φ500×1900mm	単位	個所	数量	1 1	単価	55,941 55,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下		1	7,856	7,856	WE211600
		基	1	7,856	7,856	単－ 389号
底板（材料費）	φ500 t=100mm		1	3,980	3,980	WYB00110
		枚	1	3,980	3,980	単－ 390号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.37	39,130	14,478.1	CB240010
		ｍ３	0.37	39,130	14,478.1	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.004	176,900	707.6	WB810010
		t	0.004	176,900	707.6	単－ 206号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.01	175,400	1,754	WB810010
		t	0.01	175,400	1,754	単－ 298号
スパイラルダクト（材料費）	φ500×0.6		1.9	2,980	5,662	WYB00111
		m	1.9	2,980	5,662	単－ 391号
照明用アンカーボルト（材料費）	250×250 10mY 12m用		1	16,000	16,000	WYB00052
		組	1	16,000	16,000	単－ 392号
接地設置	D種接地 補正あり		1	6,757	6,757	WE123800
		極	1	6,757	6,757	単－ 366号
連結式接地棒	径10×1500		1	1,740	1,740	WE521600
		本	1	1,740	1,740	単－ 367号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500		1	580	580	WE521700
		本	1	580	580	単－ 368号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2		2	95	190	WE500100
		m	2	95	190	単－ 371号

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	照明灯基礎設置	φ500×1900mm	単位	個所	数量	1 1	単価	55,941 55,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	0.8 0.8	338 338	270.4 270.4	WE505400 単－ 372号
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管（材料費）	FEP50mm(難燃)	m	2 2	678 678	1,356 1,356	WYB00119 単－ 393号
計					61,331.1 61,331.1	
単価					61,340 61,340	 円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	照明灯基礎設置	φ500×1700mm	単位	個所	数量	1 1	単価	51,682 51,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下		1	7,856	7,856	WE211600
		基	1	7,856	7,856	単－ 389号
底板（材料費）	φ500×100t		1	3,980	3,980	WYB00121
		枚	1	3,980	3,980	単－ 394号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.33	39,130	12,912.9	CB240010
		ｍ３	0.33	39,130	12,912.9	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.004	176,900	707.6	WB810010
		t	0.004	176,900	707.6	単－ 206号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.01	175,400	1,754	WB810010
		t	0.01	175,400	1,754	単－ 298号
スパイラルダクト（材料費）	φ500×0.6		1.7	2,980	5,066	WYB00122
		m	1.7	2,980	5,066	単－ 395号
照明用アンカーボルト（材料費）	250×250 8mY 10m用		1	13,500	13,500	WYB00050
		組	1	13,500	13,500	単－ 396号
接地設置	D種接地 補正あり		1	6,757	6,757	WE123800
		極	1	6,757	6,757	単－ 366号
連結式接地棒	径10×1500		1	1,740	1,740	WE521600
		本	1	1,740	1,740	単－ 367号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500		1	580	580	WE521700
		本	1	580	580	単－ 368号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2		2	95	190	WE500100
		m	2	95	190	単－ 371号

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	照明灯基礎設置	φ500×1700mm	単位	個所	数量	1 1	単価	51,682 51,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	0.8 0.8	338 338	270.4 270.4	WE505400 単－ 372号
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管（材料費）	FEP50mm(難燃)	m	2 2	678 678	1,356 1,356	WYB00124 単－ 393号
計					56,669.9 56,669.9	
単価					56,670 56,670	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	分電盤基礎設置 (照明分電盤基礎)	1100×550×700	単位	個所	数量	1 1	単価	65,571 65,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.98 0.98	1,352 1,352	1,324.96 1,324.96	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.42 0.42	39,130 39,130	16,434.6 16,434.6	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.3 2.3	8,622 8,622	19,830.6 19,830.6	CB240210
Ｌ形基礎ボルト（材料費）	M12×200L（ねじ部溶融亜鉛めっき）	本	4 4	4,560 4,560	18,240 18,240	WYB00055 単－ 397号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,757 6,757	6,757 6,757	WE123800 単－ 366号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	WE521600 単－ 367号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	580 580	580 580	WE521700 単－ 368号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	1.4 1.4	95 95	133 133	WE500100 単－ 371号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1.1 1.1	338 338	371.8 371.8	WE505400 単－ 372号
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管（材料費）	FEP80mm(難燃)	m	6 6	1,080 1,080	6,480 6,480	WYB00126 単－ 398号
計					71,891.96 71,891.96	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	分電盤基礎設置 (照明分電盤基礎)	1100×550×700	単位	個所	数量	1 1	単価	65,571 65,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					71,900 71,900	 円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,492 7,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,216 8,216	8,216 8,216	WB824010 単－ 399号
計					8,216 8,216	
単価					8,216 8,216	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 197.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 216.3	0 216.3	CB430310
計					0 216.3	
単価					0 216.3	円／m2
変更積算単価					197.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	暗渠排水管撤去	波状管(埋設管) φ300	単位	m	数量	1 1	単価	173.1 173.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 200～400㎜	m	1 1	189.9 189.9	189.9 189.9	CB222770
計					189.9 189.9	
単価					189.9 189.9	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	暗渠排水管撤去	波状管(露出管) φ300	単位	m	数量	1 1	単価	162.8 162.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管撤去	波状管(露出管) 200～400㎜	m	1 1	178.6 178.6	178.6 178.6	WYB00147 単－ 400号
計					178.6 178.6	
単価					178.6 178.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ふとんかご撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1 1	単価	2,650 2,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	撤去 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	1 1	2,906 2,906	2,906 2,906	CB225030
計					2,906 2,906	
単価					2,906 2,906	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,015 1,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,113 1,113	1,113 1,113	CB227010
計					1,113 1,113	
単価					1,113 1,113	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,393	0 2,393	CB227010
計					0 2,393	
単価					0 2,393	円／m3
変更積算単価					2,183	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35 2.35	1,400 1,400	3,290 3,290	WB020052 単－ 401号
計					3,290 3,290	
単価					3,290 3,290	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 1,400	0 3,290	WB020052 単－ 402号
計					0 3,290	
単価					0 3,290	円／m3
変更積算単価					3,000	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	32,946	14,166	
型わく工		人	0.86	28,458	24,473	
普通作業員		人	0.52	22,542	11,721	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,040	
計					56,400	
単価					5,640	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	32,946	19,767	
特殊作業員		人	1.1	27,642	30,406	
普通作業員		人	1.9	22,542	42,829	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,400	141,570	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	43,200	38,448	WK240050 単－ 423号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,680	
計					276,700	
単価					2,767	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	101.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	32,946	2,965	
普通作業員		人	0.31	22,542	6,988	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		197	
計					10,150	
単価					101.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,991

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	1,990.71	199,071	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					199,100	
単価					1,991	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	32,946	14,166	
型わく工		人	0.86	28,458	24,473	
普通作業員		人	0.52	22,542	11,721	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,040	
計					56,400	
単価					5,640	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	32,946	19,767	
特殊作業員		人	1.1	27,642	30,406	
普通作業員		人	1.9	22,542	42,829	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,400	141,570	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	43,200	38,448	WK240050 単－ 424号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,680	
計					276,700	
単価					2,767	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	101.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	32,946	2,965	
普通作業員		人	0.31	22,542	6,988	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		197	
計					10,150	
単価					101.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	1,658.92	165,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					165,900	
単価					1,659	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	土質改良(バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,728 1,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	32,946 32,946	16,473 16,473	
普通作業員		人	0.5 0.5	22,542 22,542	11,271 11,271	
石灰系固化材	粉じん抑制型 ﾌﾚｺﾝ	t	3 3	31,000 31,000	93,000 93,000	
バックホウ(クローラ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	時間	4 4	12,990 12,990	51,960 51,960	WYB00002 単－ 425号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					172,800 172,800	
単価					1,728 1,728	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	6,060	6,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,060	
単価					6,060	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	8,688.02	8,688	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,688	
単価					8,688	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	モルタル吹付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	7,299.27	7,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,299	
単価					7,299	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満	単位	m	数量	100	単価	15,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　２００×２００	m	100	15,634.8	1,563,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		520	
計					1,564,000	
単価					15,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	6,950.41	6,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,950	
単価					6,950	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,236.18	70,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					173,300	
単価					173,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	コンクリートスキン A4（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	60,500 60,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン A4	t=140mm B1500×H1500	枚	1 1	60,500 60,500	60,500 60,500	
計					60,500 60,500	
単価					60,500 60,500	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	コンクリートスキン AL4（材料費）	t=140mm B1350×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	74,700 74,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン AL4	t=140mm B1350×H1500	枚	1 1	74,700 74,700	74,700 74,700	
計					74,700 74,700	
単価					74,700 74,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	コンクリートスキン A5（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	61,300 61,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン A5	t=140mm B1500×H1500	枚	1 1	61,300 61,300	61,300 61,300	
計					61,300 61,300	
単価					61,300 61,300	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	コンクリートスキン A6（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	62,200 62,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン A6	t=140mm B1500×H1500	枚	1 1	62,200 62,200	62,200 62,200	
計					62,200 62,200	
単価					62,200 62,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	コンクリートスキン BP4（材料費）	t=140mm B1500×H1480 さし筋b=300	単位	枚	数量	1 1	単価	65,200 65,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン BP4	t=140mm B1500×H1480 さし筋b=300	枚	1 1	65,200 65,200	65,200 65,200	
計					65,200 65,200	
単価					65,200 65,200	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	コンクリートスキン BRP4（材料費）	t=140mm B1350×H1480 さし筋b=300	単位	枚	数量	1 1	単価	79,500 79,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン BRP4	t=140mm B1350×H1480 さし筋b=300	枚	1 1	79,500 79,500	79,500 79,500	
計					79,500 79,500	
単価					79,500 79,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	コンクリートスキン BLP4（材料費）	t=140mm B1350×H1480 さし筋b=300	単位	枚	数量	1 1	単価	79,500 79,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン BLP4	t=140mm B1350×H1480 さし筋b=300	枚	1 1	79,500 79,500	79,500 79,500	
計					79,500 79,500	
単価					79,500 79,500	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	コンクリートスキン C2（材料費）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	33,500 33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン C2	t=140mm B1500×H750	枚	1 1	33,500 33,500	33,500 33,500	
計					33,500 33,500	
単価					33,500 33,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	コンクリートスキン CR2（材料費）	t=140mm B1350×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	47,700 47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン CR2	t=140mm B1350×H750	枚	1 1	47,700 47,700	47,700 47,700	
計					47,700 47,700	
単価					47,700 47,700	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	コンクリートスキン C3（材料費）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	34,300 34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン C3	t=140mm B1500×H750	枚	1 1	34,300 34,300	34,300 34,300	
計					34,300 34,300	
単価					34,300 34,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	穴あきスキン BL0P4 （材料費） t=140mm	B1350×H1480(さし筋b=300穴あけφ200用中央上)	単位	枚	数量	1 1	単価	93,700 93,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穴あきスキン BL0P4 t=140mm	B1350×H1480(さし筋b=300穴あけφ200用中央上)		1	93,700	93,700	
		枚	1	93,700	93,700	
計					93,700 93,700	
単価					93,700 93,700	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ボルト・ナット （材料費）	M12×40(ﾒｯｷ品)	単位	組	数量	1 1	単価	310 310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	M12×40(ﾒｯｷ品)		1	310	310	
		組	1	310	310	
計					310 310	
単価					310 310	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	水平目地材（材料費）	20×85×600	単位	枚	数量	1 1	単価	1,450 1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平目地材	20×85×600	枚	1 1	1,450 1,450	1,450 1,450	
計					1,450 1,450	
単価					1,450 1,450	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	透水防砂材（材料費）	420×4	単位	m	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材	420×4	m	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	プレキャスト板（U型用蓋）（材料費）	210×35×600	単位	枚	数量	1 1	単価	900 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト板（U型用蓋）	210×35×600	枚	1 1	900 900	900 900	
計					900 900	
単価					900 900	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(変化率1.33)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,300 2,300	2,300 2,300	
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					176,900	
単価					176,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	コネクティブストリップ（材料費）	60×6.0×570(ﾒｯｷ品)	単位	個	数量	1 1	単価	1,780 1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コネクティブストリップ	60×6.0×570(ﾒｯｷ品)		1	1,780	1,780	
		個	1	1,780	1,780	
計					1,780	
					1,780	
単価					1,780	
					1,780	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(ﾛｽ率1.2)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,300	2,300	
		ｍ３	1	2,300	2,300	
計					2,300	
					2,300	
単価					2,300	
					2,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	32,946	3,294	
とび工		人	0.4	29,580	11,832	
普通作業員		人	0.4	22,542	9,016	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5,068	
計					29,210	
単価					2,921	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	コンクリートスキン A5（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	61,300 61,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン A5	t=140mm B1500×H1500	枚	1 1	61,300 61,300	61,300 61,300	
計					61,300 61,300	
単価					61,300 61,300	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	コンクリートスキン BP4（材料費）	t=140mm B1500×H1480 さし筋b=300	単位	枚	数量	1 1	単価	65,200 65,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン BP4	t=140mm B1500×H1480 さし筋b=300	枚	1 1	65,200 65,200	65,200 65,200	
計					65,200 65,200	
単価					65,200 65,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	コンクリートスキン C3（材料費）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	34,300 34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン C3	t=140mm B1500×H750	枚	1 1	34,300 34,300	34,300 34,300	
計					34,300 34,300	
単価					34,300 34,300	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	コンクリートスキン DP2（材料費）	t=140mm B1500×H730 さし筋b=300	単位	枚	数量	1 1	単価	38,200 38,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン DP2	t=140mm B1500×H730 さし筋b=300	枚	1 1	38,200 38,200	38,200 38,200	
計					38,200 38,200	
単価					38,200 38,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	コンクリートスキン DRP2（材料費）	t=140mm B1350×H730 さし筋b=300	単位	枚	数量	1 1	単価	52,500 52,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン DRP2	t=140mm B1350×H730 さし筋b=300	枚	1 1	52,500 52,500	52,500 52,500	
計					52,500 52,500	
単価					52,500 52,500	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	穴あきスキン BOP4（材料費） t=140mm	B1500×H1480(さし筋b=300穴あけφ200用中央)	単位	枚	数量	1 1	単価	79,500 79,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穴あきスキン BOP4 t=140mm	B1500×H1480(さし筋b=300穴あけφ200用中央)	枚	1 1	79,500 79,500	79,500 79,500	
計					79,500 79,500	
単価					79,500 79,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	異形スキン ALE2（材料費）	t=140mm B400×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	44,500 44,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン ALE2	t=140mm B400×H1500	枚	1 1	44,500 44,500	44,500 44,500	
計					44,500 44,500	
単価					44,500 44,500	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	異形スキン BLEP2（材料費）	t=140mm B400×H1480 さし筋b=300	単位	枚	数量	1 1	単価	49,300 49,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン BLEP2	t=140mm B400×H1480 さし筋b=300	枚	1 1	49,300 49,300	49,300 49,300	
計					49,300 49,300	
単価					49,300 49,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	異形スキン CLE1（材料費）	t=140mm B400×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	34,800 34,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン CLE1	t=140mm B400×H750	枚	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	
計					34,800 34,800	
単価					34,800 34,800	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	マルチコーナースキン MAR4（材料費）	t=140mm B897×H1500 θ=145°	単位	枚	数量	1 1	単価	98,800 98,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マルチコーナースキン MAR4	t=140mm B897×H1500 θ=145°	枚	1 1	98,800 98,800	98,800 98,800	
計					98,800 98,800	
単価					98,800 98,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	マルチコーナースキン MAL4（材料費）	t=140mm B897×H1500 θ=145°	単位	枚	数量	1 1	単価	98,800 98,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マルチコーナースキン MAL4	t=140mm B897×H1500 θ=145°		1	98,800	98,800	
		枚	1	98,800	98,800	
計					98,800 98,800	
単価					98,800 98,800	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	マルチコーナースキン MBRP4（材料費）	t=140mm B897×H1480 θ=145°	単位	枚	数量	1 1	単価	103,000 103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マルチコーナースキン MBRP4	t=140mm B897×H1480 θ=145°		1	103,000	103,000	
		枚	1	103,000	103,000	
計					103,000 103,000	
単価					103,000 103,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	マルチコーナースキン MBLP4（材料費）	t=140mm B897×H1480 θ=145°	単位	枚	数量	1 1	単価	103,000 103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マルチコーナースキン MBLP4	t=140mm B897×H1480 θ=145°	枚	1 1	103,000 103,000	103,000 103,000	
計					103,000 103,000	
単価					103,000 103,000	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	マルチコーナースキン MCL2（材料費）	t=140mm B897×H750 θ=145°	単位	枚	数量	1 1	単価	53,200 53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マルチコーナースキン MCL2	t=140mm B897×H750 θ=145°	枚	1 1	53,200 53,200	53,200 53,200	
計					53,200 53,200	
単価					53,200 53,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ボルト・ナット（材料費）	M12×40(ﾒｯｷ品)	単位	組	数量	1 1	単価	310 310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	M12×40(ﾒｯｷ品)	組	1 1	310 310	310 310	
計					310 310	
単価					310 310	円／組

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	水平目地材（材料費）	20×85×600	単位	枚	数量	1 1	単価	1,450 1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平目地材	20×85×600	枚	1 1	1,450 1,450	1,450 1,450	
計					1,450 1,450	
単価					1,450 1,450	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	透水防砂材（材料費）	420×4	単位	m	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材	420×4	m	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(変化率1.33)	単位	m３	数量	1 1	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,300 2,300	2,300 2,300	
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	コネクティブストリップ（材料費）	60×6.0×570(ﾒｯｷ品)	単位	個	数量	1 1	単価	1,780 1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コネクティブストリップ	60×6.0×570(ﾒｯｷ品)	個	1 1	1,780 1,780	1,780 1,780	
計					1,780 1,780	
単価					1,780 1,780	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	29,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	14,065.8	1,406,580	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	7,470	747,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	35.84	23,400	838,656	
諸雑費（まるめ）		式	1		764	
計					2,993,000	
単価					29,930	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	31,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	14,065.8	1,406,580	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	7,470	747,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	41.44	23,400	969,696	
諸雑費（まるめ）		式	1		724	
計					3,124,000	
単価					31,240	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,056.54	40,565	
U型側溝	300×300×2000	個	5	8,710	43,550	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,300	1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					85,500	
単価					8,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	U型側溝	据付け L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	84,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,746.15	47,461	
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(落蓋側溝)	車道横断用 400×400×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	個	10	79,900	799,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.768	2,300	1,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					848,300	
単価					84,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	プレキャストＬ形側溝(製品長2.0m/個)	据付 基礎砕石有 150×500	単位	m	数量	0 10	単価	0 24,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.9	0 22,542	0 20,287	
土木一般世話役		人	0 0.3	0 32,946	0 9,883	
運転手（特殊）		人	0 0.2	0 27,948	0 5,589	
特殊作業員		人	0 0.1	0 27,642	0 2,764	
プレキャストＬ形側溝	150×500×2000	個	0 5	0 35,900	0 179,500	
軽油		Ｌ	0 13.19	0 131	0 1,727	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ	供用日	0 0.31	0 18,300	0 5,673	
基礎砕石費 22%		式	0 1		0 10,103	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 9,174	
計					0 244,700	
単価					0 24,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	管渠型側溝(A型)（材料費）	縦断用 T-25 300型 一般部 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	8,200 8,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	縦断用 T-25 300型 一般部 L=2000	個	5 5	16,400 16,400	82,000 82,000	
計					82,000 82,000	
単価					8,200 8,200	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	管渠型側溝(B型)（材料費）	300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	16,300 16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 L=2000	個	5 5	32,600 32,600	163,000 163,000	
計					163,000 163,000	
単価					16,300 16,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	管渠型側溝(C型)（材料費）	300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・溜桝付 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	29,650 29,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・溜桝付 L=2000	個	5 5	59,300 59,300	296,500 296,500	
計					296,500 296,500	
単価					29,650 29,650	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	管渠型側溝(A型)（材料費）	縦断用 T-25 300型 一般部 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	8,200 8,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	縦断用 T-25 300型 一般部 L=2000	個	5 5	16,400 16,400	82,000 82,000	
計					82,000 82,000	
単価					8,200 8,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	管渠型側溝(B型)（材料費）	300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	16,300 16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 L=2000	個	5 5	32,600 32,600	163,000 163,000	
計					163,000 163,000	
単価					16,300 16,300	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	管渠型側溝(C型)（材料費）	300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・溜桝付 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	29,650 29,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・溜桝付 L=2000	個	5 5	59,300 59,300	296,500 296,500	
計					296,500 296,500	
単価					29,650 29,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	管渠型側溝(A型)（材料費）	縦断用 T-25 300型 一般部 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	8,200 8,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	縦断用 T-25 300型 一般部 L=2000	個	5 5	16,400 16,400	82,000 82,000	
計					82,000 82,000	
単価					8,200 8,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.448m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,172.02	61,720	
自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.475	23,400	11,115	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.5	23,400	11,700	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.768	2,300	1,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					86,310	
単価					8,631	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.462m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,172.02	61,720	
自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.49	23,400	11,466	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.5	23,400	11,700	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	2,300	1,821	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					86,710	
単価					8,671	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.462m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,937.64	79,376	
自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.49	23,400	11,466	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.5	23,400	11,700	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	2,300	1,821	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					104,400	
単価					10,440	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	21,400 21,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*800*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	42,800 42,800	214,000 214,000	
計					214,000 214,000	
単価					21,400 21,400	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	24,400 24,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*900*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	48,800 48,800	244,000 244,000	
計					244,000 244,000	
単価					24,400 24,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	26,550 26,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*1000*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	53,100 53,100	265,500 265,500	
計					265,500 265,500	
単価					26,550 26,550	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×1100×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	30,400 30,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*1100*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	60,800 60,800	304,000 304,000	
計					304,000 304,000	
単価					30,400 30,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×1200×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	32,500 32,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*1200*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	65,000 65,000	325,000 325,000	
計					325,000 325,000	
単価					32,500 32,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.255m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,172.02	61,720	
自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.27	23,400	6,318	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.239	23,400	5,592	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	2,300	1,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					75,040	
単価					7,504	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	11,500 11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	23,000 23,000	115,000 115,000	
計					115,000 115,000	
単価					11,500 11,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.462m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,937.64	79,376	
自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.49	23,400	11,466	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.212	23,400	4,960	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	2,300	1,821	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					97,630	
単価					9,763	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×1200×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	32,500 32,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*1200*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	65,000 65,000	325,000 325,000	
計					325,000 325,000	
単価					32,500 32,500	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×1200×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	32,500 32,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*1200*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	65,000 65,000	325,000 325,000	
計					325,000 325,000	
単価					32,500 32,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,172.02	61,720	
自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.292	23,400	6,832	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.35	23,400	8,190	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.66	2,300	1,518	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,260	
単価					7,826	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×400×2000 街路型(6%勾配付)	単位	m	数量	10 10	単価	12,200 12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*400*2000 街路型(6%勾配付)	個	5 5	24,400 24,400	122,000 122,000	
計					122,000 122,000	
単価					12,200 12,200	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×500×2000 街路型(6%勾配付)	単位	m	数量	10 10	単価	13,550 13,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*500*2000 街路型(6%勾配付)	個	5 5	27,100 27,100	135,500 135,500	
計					135,500 135,500	
単価					13,550 13,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×600×2000 街路型(6%勾配付)	単位	m	数量	10 10	単価	16,350 16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*600*2000 街路型(6%勾配付)	個	5 5	32,700 32,700	163,500 163,500	
計					163,500 163,500	
単価					16,350 16,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,172.02	61,720	
自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.292	23,400	6,832	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.423	23,400	9,898	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.66	2,300	1,518	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					79,970	
単価					7,997	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×700×2000 街路型(6%勾配付)	単位	m	数量	10 10	単価	18,150 18,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*700*2000 街路型(6%勾配付)	個	5 5	36,300 36,300	181,500 181,500	
計					181,500 181,500	
単価					18,150 18,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.275m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,172.02	61,720	
自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.292	23,400	6,832	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.299	23,400	6,996	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.66	2,300	1,518	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					77,070	
単価					7,707	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×700×2000 街路型(6%勾配付)	単位	m	数量	10 10	単価	18,150 18,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*700*2000 街路型(6%勾配付)	個	5 5	36,300 36,300	181,500 181,500	
計					181,500 181,500	
単価					18,150 18,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.275m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,937.64	79,376	
自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.292	23,400	6,832	
生コンクリート	18-8-25(20)（高炉）	ｍ３	0.159	23,400	3,720	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.66	2,300	1,518	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					91,450	
単価					9,145	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×1200×2000 街路型(6%勾配付)	単位	m	数量	10 10	単価	32,750 32,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×1200×2000 街路型(6%勾配付)	個	5 5	65,500 65,500	327,500 327,500	
計					327,500 327,500	
単価					32,750 32,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
自由勾配側溝蓋	普通型300用 T-25	枚	100	3,190	319,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					412,200	
単価					4,122	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
自由勾配側溝蓋	普通型400用 T-25	枚	100	4,520	452,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					545,200	
単価					5,452	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.14	36,414	
自由勾配側溝蓋	街路型300用 T-25	枚	100	3,200	320,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					356,500	
単価					3,565	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	横断暗渠設置	長さL=2000mm 内空600mm以上700mm未満	単位	m	数量	10 10	単価	12,840 12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65 0.65	32,946 32,946	21,414 21,414	
特殊作業員		人	0.5 0.5	27,642 27,642	13,821 13,821	
普通作業員		人	1.3 1.3	22,542 22,542	29,304 29,304	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	3.5 3.5	8,737 8,737	30,579 30,579	WYB00102 単－ 426号
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		33,282 33,282	
計					128,400 128,400	
単価					12,840 12,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	横断暗渠（材料費）	600型 T-25 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	20,800 20,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠	600型 T-25 L=2000	個	5 5	41,600 41,600	208,000 208,000	
計					208,000 208,000	
単価					20,800 20,800	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	足掛金物（材料費）	W=300mm φ=19mm	単位	個	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	W=300mm φ=19mm	個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	21,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.14	36,414	
縞鋼板蓋	桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ(ｱﾝｶｰ含まず)	枚	100	20,670	2,067,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		586	
計					2,104,000	
単価					21,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	あと施工アンカー（材料費）	M8×65 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	10 10	単価	57.5 57.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M8×65 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	本	10 10	57.5 57.5	575 575	
計					575 575	
単価					57.5 57.5	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
鋼製蓋	桝穴500×500用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め型	枚	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		874	
計					3,494,000	
単価					34,940	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
鋼製蓋	桝穴800×800用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め型	枚	100	79,400	7,940,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		874	
計					8,034,000	
単価					80,340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	364.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.14	36,414	
縞鋼板蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					36,420	
単価					364.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	縞鋼板蓋桝穴800/300×1840用(2枚/組)t=3.2(材料費)	溶融亜鉛ﾒｯｷ(ｱﾝｸﾞﾙ含む ｱﾝｶｰ含まず)	単位	組	数量	1 1	単価	66,000 66,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋桝穴800/300×1840用 (2枚/組)t=3.2	溶融亜鉛ﾒｯｷ(ｱﾝｸﾞﾙ含む ｱﾝｶｰ含まず)		1	66,000	66,000	
		組	1	66,000	66,000	
計					66,000 66,000	
単価					66,000 66,000	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	あと施工アンカー（材料費）	M12×100 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	10 10	単価	119 119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M12×100 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ		10	119	1,190	
		本	10	119	1,190	
計					1,190 1,190	
単価					119 119	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	蓋版コンクリート・鋼製据付 夜間作業:無	蓋版(各種) 170kgを超え300kg以下 時間的制約:無	単位	枚	数量	1 1	単価	1,091 1,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 据付 夜間作業:無	蓋版(各種) 170kgを超え300kg以下 時間的制約:無	枚	1 1	1,091.4 1,091.4	1,091 1,091	
計					1,091 1,091	
単価					1,091 1,091	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	街渠桝蓋（材料費）	桝穴500×700用 B=800mm L=1000mm	単位	枚	数量	1 1	単価	133,000 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠桝蓋	桝穴500×700用 B=800mm L=1000mm	枚	1 1	133,000 133,000	133,000 133,000	
計					133,000 133,000	
単価					133,000 133,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	蓋版コンクリート・鋼製据付 夜間作業:無	蓋版(各種) 170kgを超え300kg以下 時間的制約:無	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 据付 夜間作業:無	蓋版(各種) 170kgを超え300kg以下 時間的制約:無	枚	0 1	0 1,091.4	0 1,091	
計					0 1,091	
単価					0 1,091	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	街渠桝蓋（材料費）	桝穴500×700用 B=800mm L=1000mm	単位	枚	数量	0 1	単価	0 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠桝蓋	桝穴500×700用 B=800mm L=1000mm	枚	0 1	0 133,000	0 133,000	
計					0 133,000	
単価					0 133,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	街渠桝蓋（材料費）	桝穴500×800用 B=900mm L=1200mm	単位	枚	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠桝蓋	桝穴500×800用 B=900mm L=1200mm	枚	1 1	135,000 135,000	135,000 135,000	
計					135,000 135,000	
単価					135,000 135,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,271.53	42,715	
U型側溝	300×300×2000	個	5	8,710	43,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					86,270	
単価					8,627	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,871.9	48,719	
U型側溝	300×300×2000	個	5	8,710	43,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					92,270	
単価					9,227	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.14	36,414	
縞鋼板蓋（跳水防止板）	300用 400×1000×3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ（ｱﾝｶｰ含まず）	枚	100	19,610	1,961,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		586	
計					1,998,000	
単価					19,980	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	あと施工アンカー（材料費）	M6×50 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	10 10	単価	44.5 44.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M6×50 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	本	10 10	44.5 44.5	445 445	
計					445 445	
単価					44.5 44.5	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.14	36,414	
縞鋼板蓋（跳水防止板）	300用 400×1600×3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ（ｱﾝｶｰ含まず）	枚	100	29,270	2,927,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		586	
計					2,964,000	
単価					29,640	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	あと施工アンカー（材料費）	M6×50 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	10 10	単価	44.5 44.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M6×50 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	本	10 10	44.5 44.5	445 445	
計					445 445	
単価					44.5 44.5	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	32,946	29,651	
型わく工		人	1.6	28,458	45,532	
普通作業員		人	1.2	22,542	27,050	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,067	
計					108,300	
単価					10,830	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	32,946	59,302	
特殊作業員		人	2.1	27,642	58,048	
普通作業員		人	3.5	22,542	78,897	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,400	141,570	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,800	183,540	単－ 427号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,843	
計					525,200	
単価					5,252	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	199.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	32,946	6,918	
普通作業員		人	0.56	22,542	12,623	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		389	
計					19,930	
単価					199.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	32,946	29,651	
型わく工		人	1.6	28,458	45,532	
普通作業員		人	1.2	22,542	27,050	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,067	
計					108,300	
単価					10,830	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	32,946	59,302	
特殊作業員		人	2.1	27,642	58,048	
普通作業員		人	3.5	22,542	78,897	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,400	141,570	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,800	183,540	単－ 428号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,843	
計					525,200	
単価					5,252	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	199.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	32,946	6,918	
普通作業員		人	0.56	22,542	12,623	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		389	
計					19,930	
単価					199.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	32,946	39,535	
型わく工		人	1.6	28,458	45,532	
普通作業員		人	1.2	22,542	27,050	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,683	
計					118,800	
単価					11,880	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	コンクリート打設工	縦排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	32,946	128,489	
特殊作業員		人	5	27,642	138,210	
普通作業員		人	7.2	22,542	162,302	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,400	141,570	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9	53,200	101,080	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		1,249	
計					672,900	
単価					6,729	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	32,946	39,535	
型わく工		人	1.6	28,458	45,532	
普通作業員		人	1.2	22,542	27,050	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,683	
計					118,800	
単価					11,880	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	コンクリート打設工	縦排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	32,946	128,489	
特殊作業員		人	5	27,642	138,210	
普通作業員		人	7.2	22,542	162,302	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,400	141,570	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9	53,200	101,080	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		1,249	
計					672,900	
単価					6,729	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	98,500	101,455	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					175,400	
単価					175,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					176,400	
単価					176,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	敷砂（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目(ほぐし)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1 1	4,600 4,600	4,600 4,600	
計					4,600 4,600	
単価					4,600 4,600	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）	柵高1.2m 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型φ3.2×56mm 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵	柵高1.2m 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型　φ3.2×56mm 亜鉛ﾒｯｷ Z-GS7	m	0 1	0 5,970	0 5,970	
計					0 5,970	
単価					0 5,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	小動物進入防止網設置	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂網　φ3㎜ H=500㎜	単位	m	数量	100 100	単価	2,009 2,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	32,946 32,946	82,365 82,365	
普通作業員		人	5 5	22,542 22,542	112,710 112,710	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		5,825 5,825	
計					200,900 200,900	
単価					2,009 2,009	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	小動物進入防止網（材料費）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂網　φ3mm H=500mm	単位	m	数量	1 1	単価	2,730 2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小動物進入防止網	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂網　φ3mm H=500mm	m	1 1	2,730 2,730	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／m

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	結束バンド（材料費）	対候性	単位	本	数量	1 1	単価	38 38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
結束バンド	対候性	本	1 1	38 38	38 38	
計					38 38	
単価					38 38	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,638.63	163,863	
転落防止柵	H=1100 根入長＝200（C0立込）4段	m	100	7,520	752,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					915,900	
単価					9,159	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	82,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	82,417.5	82,417	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					82,420	
単価					82,420	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	82,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	82,417.5	82,417	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					82,420	
単価					82,420	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	標識柱･基礎設置(路側式)(鋼管基礎含む)単柱式	φ139.8 2基以下 下地ﾒｯｷ 静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1 1	単価	154,000 154,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎設置(路側式)(鋼管基礎含む)単柱式	φ139.8 2基以下 下地ﾒｯｷ 静電粉体塗装(景観色)		1	154,000	154,000	
		基	1	154,000	154,000	
計					154,000 154,000	
単価					154,000 154,000	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	標識柱･基礎設置(路側式)(鋼管基礎含む)単柱式	φ114.3 2基以下 下地ﾒｯｷ 静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1 1	単価	123,000 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎設置(路側式)(鋼管基礎含む)単柱式	φ114.3 2基以下 下地ﾒｯｷ 静電粉体塗装(景観色)		1	123,000	123,000	
		基	1	123,000	123,000	
計					123,000 123,000	
単価					123,000 123,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	標識柱･基礎撤去 再利用設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ89.1	単位	基	数量	0 1	単価	0 143,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎撤去 再利用設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ89.1	基	0 1	0 143,500	0 143,500	
計					0 143,500	
単価					0 143,500	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	標識柱･基礎撤去 再利用設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5	単位	基	数量	0 1	単価	0 113,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎撤去 再利用設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5	基	0 1	0 113,400	0 113,400	
計					0 113,400	
単価					0 113,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	4,103.12	4,103	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,103	
単価					4,103	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	5,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,950	5,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,950	
単価					5,950	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	98,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　６．０ｍ３以上	ｍ３	1	98,400	98,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					98,400	
単価					98,400	円／ｍ３

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	1,010	1,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,010	
単価					1,010	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０～６．０ｍ３未満	ｍ３	1	109,000	109,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					109,000	
単価					109,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	標識基礎設置（片持式・門型式）	門型式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	140,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	140,800	140,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					140,800	
単価					140,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	標識柱･基礎撤去 再利用設置（路側式）	複柱式(基礎含む) φ114.3	単位	基	数量	0 1	単価	0 668,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎撤去 再利用設置（路側式）	複柱式(基礎含む) φ114.3	基	0 1	0 668,200	0 668,200	
計					0 668,200	
単価					0 668,200	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	11,357.45	11,357	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,360	
単価					11,360	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	404.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	239.7	239,700	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	47	155	7,285	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,815	
計					404,500	
単価					404.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	928.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	445.74	445,740	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	450	33,750	
軽油		L	87	155	13,485	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,925	
計					928,900	
単価					928.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	430.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	265.2	265,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	52	155	8,060	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,840	
計					430,800	
単価					430.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	4,920.72	4,920	
道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,570	
単価					6,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費(標準[120×120]) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	5,330.78	5,330	
道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,980	
単価					6,980	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	視線誘導標撤去・再利用設置	土中建込	単位	本	数量	0 1	単価	0 38,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去・再利用設置	土中建込	本	0 1	0 38,250	0 38,250	
計					0 38,250	
単価					0 38,250	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	溶接金網設置	SD295 D10×100×100	単位	ｍ２	数量	0 1,000	単価	0 2,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 22	0 22,542	0 495,924	
鉄筋金網	SD295 D10×100×100	t	0 11.76	0 169,000	0 1,987,440	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 636	
計					0 2,484,000	
単価					0 2,484	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	475.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,030	13,515	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	340	34,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					47,520	
単価					475.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm(通信用)	単位	m	数量	10 10	単価	35.5 35.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm（通信用）		10	35.5	355	
		m	10	35.5	355	
計					355 355	
単価					35.5 35.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 30㎜ 1条	単位	m	数量	100 100	単価	664.2 664.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5 0.5	27,030 27,030	13,515 13,515	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100 100	529 529	52,900 52,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					66,420 66,420	
単価					664.2 664.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)	単位	m	数量	10 10	単価	71 71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm（電力用）	m	10 10	71 71	710 710	
計					710 710	
単価					71 71	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50㎜ 1条	単位	m	数量	100 100	単価	813.2 813.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5 0.5	27,030 27,030	13,515 13,515	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100 100	678 678	67,800 67,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					81,320 81,320	
単価					813.2 813.2	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 80㎜ 1条	単位	m	数量	100 100	単価	1,216 1,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5 0.5	27,030 27,030	13,515 13,515	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	100 100	1,080 1,080	108,000 108,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					121,600 121,600	
単価					1,216 1,216	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 30㎜ 1条	単位	m	数量	0 100	単価	0 664.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.5	0 27,030	0 13,515	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	0 100	0 529	0 52,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 66,420	
単価					0 664.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)	単位	m	数量	0 10	単価	0 71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm（電力用）	m	0 10	0 71	0 710	
計					0 710	
単価					0 71	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	475.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,030	13,515	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	340	34,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					47,520	
単価					475.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50㎜ 1条	単位	m	数量	0 100	単価	0 813.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.5	0 27,030	0 13,515	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	0 100	0 678	0 67,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 81,320	
単価					0 813.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm(通信用)	単位	m	数量	0 10	単価	0 35.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm（通信用）	m	0 10	0 35.5	0 355	
計					0 355	
単価					0 35.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50㎜ 3条	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.5	0 27,030	0 40,545	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	0 300	0 678	0 203,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 55	
計					0 244,000	
単価					0 2,440	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)	単位	m	数量	0 10	単価	0 71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm（電力用）	m	0 10	0 71	0 710	
計					0 710	
単価					0 71	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	950.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	27,030	27,030	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	340	68,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,030	
単価					950.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm(通信用)	単位	m	数量	0 10	単価	0 35.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm（通信用）	m	0 10	0 35.5	0 355	
計					0 355	
単価					0 35.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50㎜ 7条	単位	m	数量	0 100	単価	0 5,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 3.5	0 27,030	0 94,605	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	0 700	0 678	0 474,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 95	
計					0 569,300	
単価					0 5,693	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)	単位	m	数量	0 10	単価	0 71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm（電力用）	m	0 10	0 71	0 710	
計					0 710	
単価					0 71	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	波付硬質合成樹脂管（難燃ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 50㎜ 2条	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1	0 27,030	0 27,030	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	0 200	0 678	0 135,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 70	
計					0 162,700	
単価					0 1,627	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)	単位	m	数量	0 10	単価	0 71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm（電力用）	m	0 10	0 71	0 710	
計					0 710	
単価					0 71	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 50㎜ 1条	単位	m	数量	100 100	単価	1,216 1,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5 0.5	27,030 27,030	13,515 13,515	
角型多条電線管	φ50㎜(差込継手付)	m	100 100	1,080 1,080	108,000 108,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					121,600 121,600	
単価					1,216 1,216	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 50㎜ 10条	単位	m	数量	0 100	単価	0 12,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 5	0 27,030	0 135,150	
角型多条電線管	φ50㎜(差込継手付)	m	0 1,000	0 1,080	0 1,080,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 850	
計					0 1,216,000	
単価					0 12,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)	単位	m	数量	0 10	単価	0 71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm（電力用）	m	0 10	0 71	0 710	
計					0 710	
単価					0 71	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 50㎜ 12条	単位	m	数量	0 100	単価	0 14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 6	0 27,030	0 162,180	
角型多条電線管	φ50㎜(差込継手付)	m	0 1,200	0 1,080	0 1,296,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 820	
計					0 1,459,000	
単価					0 14,590	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)	単位	m	数量	0 10	単価	0 71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm（電力用）	m	0 10	0 71	0 710	
計					0 710	
単価					0 71	円／m

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	108.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	27,030	10,812	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,820	
単価					108.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	埋設標識シート	300㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	18,800	18,800	
計					18,800	
単価					18,800	円／巻

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 80㎜	単位	個	数量	10 10	単価	824 824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　８０ｍｍ	個	10 10	824 824	8,240 8,240	
計					8,240 8,240	
単価					824 824	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm	単位	個	数量	10 10	単価	707 707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	10 10	707 707	7,070 7,070	
計					7,070 7,070	
単価					707 707	円／個

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 30mm	単位	個	数量	10 10	単価	664 664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　３０ｍｍ	個	10 10	664 664	6,640 6,640	
計					6,640 6,640	
単価					664 664	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 50㎜	単位	個	数量	10 10	単価	570 570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	10 10	570 570	5,700 5,700	
計					5,700 5,700	
単価					570 570	円／個

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	ブロックベルマウス（材料費）	φ50×6条用 100㎜	単位	個	数量	10 10	単価	8,910 8,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ	φ50×6条用 100㎜	個	10 10	8,910 8,910	89,100 89,100	
計					89,100 89,100	
単価					8,910 8,910	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm	単位	個	数量	0 10	単価	0 707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	0 10	0 707	0 7,070	
計					0 7,070	
単価					0 707	円／個

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 30mm	単位	個	数量	0 10	単価	0 664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　３０ｍｍ	個	0 10	0 664	0 6,640	
計					0 6,640	
単価					0 664	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）（材料費）	ﾍﾞﾙﾏｳｽ 50㎜	単位	個	数量	0 10	単価	0 570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	0 10	0 570	0 5,700	
計					0 5,700	
単価					0 570	円／個

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	ブロックベルマウス（材料費）	φ50×6条用 100㎜	単位	個	数量	0 10	単価	0 8,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ	φ50×6条用 100㎜	個	0 10	0 8,910	0 89,100	
計					0 89,100	
単価					0 8,910	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	ブロックベルマウス（材料費）	φ50×4条用 100mm	単位	個	数量	0 10	単価	0 6,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ	φ50×4条用 100mm	個	0 10	0 6,090	0 60,900	
計					0 60,900	
単価					0 6,090	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ハンドホール鉄蓋（材料費）	φ600 T-25 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	単位	組	数量	1 1	単価	143,000 143,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール鉄蓋	φ600 T-25 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	組	1 1	143,000 143,000	143,000 143,000	
計					143,000 143,000	
単価					143,000 143,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ハンドホール鉄蓋（材料費）	φ600 T-14 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	単位	組	数量	1 1	単価	132,000 132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール鉄蓋	φ600 T-14 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付		1	132,000	132,000	
		組	1	132,000	132,000	
計					132,000 132,000	
単価					132,000 132,000	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	Ｌ形基礎ボルト（材料費）	M16×300L（ねじ部溶融亜鉛めっき）	単位	本	数量	1 1	単価	5,440 5,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｌ形基礎ボルト	M16×300L（ねじ部溶融亜鉛めっき）		1	5,440	5,440	
		本	1	5,440	5,440	
計					5,440 5,440	
単価					5,440 5,440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					6,757	円／極

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,740	1,740	
計					1,740	
単価					1,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管（材料費）	FEP50mm(難燃)	単位	m	数量	1 1	単価	678 678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	1 1	678 678	678 678	
計					678 678	
単価					678 678	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	アンカーボルト(材料費)	8-M20×750（ねじ部溶融亜鉛めっき）FB･ﾅｯﾄを含む	単位	組	数量	1 1	単価	72,000 72,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	8-M20×750（ねじ部溶融亜鉛めっき）FB･ﾅｯﾄを含む		1	72,000	72,000	
		組	1	72,000	72,000	
計					72,000 72,000	
単価					72,000 72,000	円／組

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２					
		m	1	95.7	95	
計					95	
単価					95	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	338	338	
計					338	
単価					338	円／m

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管（材料費）	FEP50mm	単位	m	数量	1 1	単価	340 340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ		1	340	340	
		m	1	340	340	
計					340 340	
単価					340 340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管（材料費）	FEP50mm(難燃)	単位	m	数量	1 1	単価	678 678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ		1	678	678	
		m	1	678	678	
計					678 678	
単価					678 678	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					176,900	
単価					176,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	アンカーボルト(材料費)	8-M20×750（ねじ部溶融亜鉛めっき）FB･ﾅｯﾄを含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 72,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	8-M20×750（ねじ部溶融亜鉛めっき）FB･ﾅｯﾄを含む	組	0 1	0 72,000	0 72,000	
計					0 72,000	
単価					0 72,000	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					6,757	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,740	1,740	
計					1,740	
単価					1,740	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	95.7	95	
計					95	
単価					95	円／m

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	338	338	
計					338	
単価					338	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP50mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	0 1	0 340	0 340	
計					0 340	
単価					0 340	円／m

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP50mm(難燃)	単位	m	数量	0 1	単価	0 678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	0 1	0 678	0 678	
計					0 678	
単価					0 678	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	アンカーボルト(材料費)	8-M16×550 （ねじ部溶融亜鉛めっき）FB･ﾅｯﾄを含む	単位	組	数量	1 1	単価	63,500 63,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	8-M16×550（ねじ部溶融亜鉛めっき）FB･ﾅｯﾄを含む		1	63,500	63,500	
		組	1	63,500	63,500	
計					63,500 63,500	
単価					63,500 63,500	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００ｍｍ					
		本	1	3,310	3,310	
計					3,310	
単価					3,310	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	765	765	
計					765	
単価					765	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	148	148	
計					148	
単価					148	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管（材料費）	FEP50mm	単位	m	数量	1 1	単価	340 340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	1 1	340 340	340 340	
計					340 340	
単価					340 340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	7,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	22,542	20,287	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	7	8,324	58,268	単－ 429号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					78,560	
単価					7,856	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	底板（材料費）	φ500 t=100mm	単位	枚	数量	1 1	単価	3,980 3,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底板	φ500 t=100mm	枚	1 1	3,980 3,980	3,980 3,980	
計					3,980 3,980	
単価					3,980 3,980	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	スパイラルダクト（材料費）	φ500×0.6	単位	m	数量	1 1	単価	2,980 2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ500×0.6	m	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
計					2,980 2,980	
単価					2,980 2,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	照明用アンカーボルト（材料費）	250×250 10mY 12m用	単位	組	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用アンカーボルト	２５０×２５０　１０ｍＹ、１２ｍ用		1	16,000	16,000	
		組	1	16,000	16,000	
計					16,000 16,000	
単価					16,000 16,000	円／組

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管（材料費）	FEP50mm(難燃)	単位	m	数量	1 1	単価	678 678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　５０ｍｍ		1	678	678	
		m	1	678	678	
計					678 678	
単価					678 678	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	底板（材料費）	φ500×100t	単位	枚	数量	1 1	単価	3,980 3,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底板	φ500 t=100㎜	枚	1 1	3,980 3,980	3,980 3,980	
計					3,980 3,980	
単価					3,980 3,980	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	スパイラルダクト（材料費）	φ500×0.6	単位	m	数量	1 1	単価	2,980 2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ500×0.6	m	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
計					2,980 2,980	
単価					2,980 2,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	照明用アンカーボルト（材料費）	250×250 8mY 10m用	単位	組	数量	1 1	単価	13,500 13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用アンカーボルト	２５０×２５０　８ｍＹ、１０ｍ用		1	13,500	13,500	
		組	1	13,500	13,500	
計					13,500 13,500	
単価					13,500 13,500	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	Ｌ形基礎ボルト（材料費）	M12×200L（ねじ部溶融亜鉛めっき）	単位	本	数量	1 1	単価	4,560 4,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｌ形基礎ボルト	M12×200L（ねじ部溶融亜鉛めっき）		1	4,560	4,560	
		本	1	4,560	4,560	
計					4,560 4,560	
単価					4,560 4,560	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管（材料費）	FEP80mm(難燃)	単位	m	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,216.35	8,216	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,216	
単価					8,216	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	暗渠排水管撤去	波状管(露出管) 200～400mm	単位	m	数量	100 100	単価	178.6 178.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	32,946 32,946	6,589 6,589	
普通作業員		人	0.5 0.5	22,542 22,542	11,271 11,271	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					17,860 17,860	
単価					178.6 178.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) [redacted]	t	100	1,400	140,000	
計					140,000	
単価					1,400	円／ｔ

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 [redacted]	t	100	1,400	140,000	
計					140,000	
単価					1,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 32,946	0 4,118	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,118	
単価					0 4,118	円／時間

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.125	0 27,642	0 3,455	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,455	
単価					0 3,455	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 22,542	0 2,817	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,817	
単価					0 2,817	円／時間

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 27,948	0 3,493	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,493	
単価					0 3,493	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 24,276	0 3,034	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,034	
単価					0 3,034	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	バックホウ（損料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3[排ｶﾞｽ型(第2次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.9	0 155	0 914	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．２８ｍ３	時間	0 1	0 1,950	0 1,950	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,864	
単価					0 2,864	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	バックホウ（損料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3[排ｶﾞｽ型(第2次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 8.6	0 155	0 1,333	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．４５ｍ３	時間	0 1	0 2,650	0 2,650	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,983	
単価					0 3,983	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	ダンプトラック （損料）	通称10t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 9.8	0 155	0 1,519	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	時間	0 1	0 5,550	0 5,550	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 171	0 171	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,240	
単価					0 7,240	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	ダンプトラック （損料）	通称4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.4	0 155	0 837	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	時間	0 1	0 2,290	0 2,290	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 60	0 60	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,187	
単価					0 3,187	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	ダンプトラック （損料）	通称2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 3.5	0 155	0 542	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間	0 1	0 1,520	0 1,520	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 42	0 42	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,104	
単価					0 2,104	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	トラック（クレーン装置付）（損料）	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.3	0 155	0 821	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	0 1	0 2,530	0 2,530	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,351	
単価					0 3,351	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	トラック（クレーン装置付）（損料）	通称2t積級 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 3.9	0 155	0 604	
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	0 1	0 1,900	0 1,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,504	
単価					0 2,504	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	再生クラッシャラン	RC-40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,400	0 2,400	
計					0 2,400	
単価					0 2,400	円／ｍ３

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	0 1	0 23,400	0 23,400	
計					0 23,400	
単価					0 23,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,810	15,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,238,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	27,642	152,031	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.5	53,200	79,800	
運搬費等率 434%		式	1		1,006,146	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					1,238,000	
単価					1,238,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	197,000 197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	197,000	197,000	
		箇所	1	197,000	197,000	
計					197,000 197,000	
単価					197,000 197,000	円／箇所

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1 1	単価	64,220 64,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			1.75	36,700	64,225	
		人	1.75	36,700	64,225	
計					64,225 64,225	
単価					64,220 64,220	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	37	131	4,847	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,500	10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,200	
単価					43,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	37	131	4,847	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,500	10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,200	
単価					43,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	バックホウ(クローラ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	12,990 12,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21 0.21	27,948 27,948	5,869 5,869	
軽油		Ｌ	18 18	131 131	2,358 2,358	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1 1	4,760 4,760	4,760 4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					12,990 12,990	
単価					12,990 12,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	8,737 8,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	27,948 27,948	4,751 4,751	
軽油		Ｌ	8.6 8.6	131 131	1,126 1,126	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1 1	2,860 2,860	2,860 2,860	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,737 8,737	
単価					8,737 8,737	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,948	4,751	
軽油		Ｌ	18	131	2,358	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,800	
単価					13,800	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,948	4,751	
軽油		Ｌ	18	131	2,358	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,800	
単価					13,800	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,948	4,751	
軽油		L	4.3	131	563	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,324	
単価					8,324	円／時間