この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事
工事地名	大分県宇佐市大字岩崎地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 1月			１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
２）	事務所名	大分河川国道事務所　計画課			１４）	単価適用年月	2025年 3月
３）	工事番号	2489600003			１５）	歩掛適用年月	2025年 1月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官			１６）	スライド回数	1回
５）	変更回数	3回					2025年 3月11日
６）	主 工 種	道路改良工事			１７）	前請負工事費	296,197,000
７）	工 事 量				１８）	前請負代金額	296,186,000
８）	工　　期	456日間	自	令和 7年 4月 1日	１９）	随 意 契 約 額	0
		（当初）	至	令和 8年 2月27日	２０）	共通仮設費対象額	
		（ 3回変更）	至	令和 8年 6月30日	２１）	現場管理費対象額	
９）	施 工 県	大分県			２２）	一般管理費等対象額	
１０）	地　　区	宇佐			２３）	処 分 費 等	13,668,717
１１）	河川・路線	一般国道１０号			２４）	公 告 日	令和 6年12月 6日
１２）	設計年月	令和 7年 1月					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費(二種)	工事費	
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費(一種)	工事費	
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費(一種)	工事費	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		62,568,069			
			0		0	-1	-62,568,069	2025. 1
			0		0			
		式	1		63,175,918	1	63,175,918	2025. 3
道路土工			1		12,674,814			
			0		0	-1	-12,674,814	2025. 1
			0		0			
		式	1		12,949,673	1	12,949,673	2025. 3
掘削工			1		168,234			
			0		0	-1	-168,234	2025. 1
			0		0			
		式	1		172,722	1	172,722	2025. 3
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満		660		168,234			単-1号
			0	254.9	0	-660	-168,234	2025. 1
			0		0			
		m3	660	261.7	172,722	660	172,722	2025. 3
掘削工(ICT)			1		1,476,200			
			0		0	-1	-1,476,200	2025. 1
			0		0			
		式	1		1,505,680	1	1,505,680	2025. 3
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満		4,400		1,476,200			単-2号
			0	335.5	0	-4,400	-1,476,200	2025. 1
			0		0			
		m3	4,400	342.2	1,505,680	4,400	1,505,680	2025. 3
路体盛土工			1		623,160			
			0		0	-1	-623,160	2025. 1
			0		0			
		式	1		647,650	1	647,650	2025. 3
路体(築堤)盛土	2.5m未満		90		433,710			単-3号
			0	4,819	0	-90	-433,710	2025. 1
			0		0			
		m3	90	5,020	451,800	90	451,800	2025. 3
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		250		189,450			単-4号
			0	757.8	0	-250	-189,450	2025. 1
			0		0			
		m3	250	783.4	195,850	250	195,850	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工(ICT)			1		6,870,550			
			0		0	-1	-6,870,550	2025. 1
			0		0			
		式	1		7,031,730	1	7,031,730	2025. 3
路体(築堤)盛土(ICT)	障害無し		6,600		1,547,700			単-5号
			0	234.5	0	-6,600	-1,547,700	2025. 1
			0		0			
		m3	6,600	239	1,577,400	6,600	1,577,400	2025. 3
路体(築堤)盛土(ICT)	障害有り		100		48,850			単-6号
			0	488.5	0	-100	-48,850	2025. 1
			0		0			
		m3	100	498.3	49,830	100	49,830	2025. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		1,500		5,274,000			単-7号
			0	3,516	0	-1,500	-5,274,000	2025. 1
			0		0			
		m3	1,500	3,603	5,404,500	1,500	5,404,500	2025. 3
路床盛土工			1		690,256			
			0		0	-1	-690,256	2025. 1
			0		0			
		式	1		700,560	1	700,560	2025. 3
路床盛土	2.5m未満		40		196,040			単-8号
			0	4,901	0	-40	-196,040	2025. 1
			0		0			
		m3	40	5,105	204,200	40	204,200	2025. 3
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		80		63,776			単-9号
			0	797.2	0	-80	-63,776	2025. 1
			0		0			
		m3	80	824	65,920	80	65,920	2025. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		120		430,440			単-10号
			0	3,587	0	-120	-430,440	2025.09
			0		0			
		m3	120	3,587	430,440	120	430,440	2025.09
路床盛土工(ICT)			1		560,324			
			0		0	-1	-560,324	2025. 1
			0		0			
		式	1		565,124	1	565,124	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土(ICT)	障害有り		240		201,624			単-11号
			0	840.1	0	-240	-201,624	2025. 1
			0		0			
		m3	240	860.1	206,424	240	206,424	2025. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		100		358,700			単-12号
			0	3,587	0	-100	-358,700	2025.09
			0		0			
		m3	100	3,587	358,700	100	358,700	2025.09
法面整形工(ICT)			1		4,490			
			0		0	-1	-4,490	2025. 1
			0		0			
		式	1		4,587	1	4,587	2025. 3
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		9		4,490			単-13号
			0	498.9	0	-9	-4,490	2025. 1
			0		0			
		m2	9	509.7	4,587	9	4,587	2025. 3
残土処理工			1		2,281,600			
			0		0	-1	-2,281,600	2025. 1
			0		0			
		式	1		2,321,620	1	2,321,620	2025. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		460		1,625,180			単-14号
			0	3,533	0	-460	-1,625,180	2025. 1
			0		0			
		m3	460	3,620	1,665,200	460	1,665,200	2025. 3
残土等処分	草の根混じり土砂		460		656,420			単-15号
			0	1,427	0	-460	-656,420	2025.06
			0		0			
		m3	460	1,427	656,420	460	656,420	2025.06
地盤改良工			1		15,235,205			
			0		0	-1	-15,235,205	2025. 1
			0		0			
		式	1		15,266,777	1	15,266,777	2025. 3
置換工			1		4,970,060			
			0		0	-1	-4,970,060	2025. 1
			0		0			
		式	1		5,001,632	1	5,001,632	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
置換	良質土		1,200		4,970,060			内-1号
			0		0	-1,200	-4,970,060	2025. 1
			0		0			
		m3	1,200		5,001,632	1,200	5,001,632	2025. 3
土質改良工			1		10,265,145			
			0		0	-1	-10,265,145	2025. 1
			0		0			
		式	1		10,265,145	1	10,265,145	2025. 3
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石 灰系固化材		1,700		10,265,145			内-2号
			0		0	-1,700	-10,265,145	2025.09
			0		0			
		m3	1,700		10,265,145	1,700	10,265,145	2025.09
擁壁工			1		12,865,635			
			0		0	-1	-12,865,635	2025. 1
			0		0			
		式	1		13,003,009	1	13,003,009	2025. 3
作業土工			1		1,521,120			
			0		0	-1	-1,521,120	2025. 1
			0		0			
		式	1		1,565,284	1	1,565,284	2025. 3
床掘り	土砂		240		55,732			内-3号
			0		0	-240	-55,732	2025. 1
			0		0			
		m3	240		57,598	240	57,598	2025. 3
床掘り	土砂		30		8,763			内-4号
			0		0	-30	-8,763	2025. 1
			0		0			
		m3	30		9,051	30	9,051	2025. 3
埋戻し			230		370,768			内-5号
			0		0	-230	-370,768	2025. 1
			0		0			
		m3	230		384,561	230	384,561	2025. 3
埋戻し			5		13,065			内-6号
			0		0	-5	-13,065	2025. 1
			0		0			
		m3	5		13,545	5	13,545	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			222		80,274			内-7号
			0		0	-222	-80,274	2025. 1
			0		0			
		m2	222		83,665	222	83,665	2025. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		20		7,255			内-8号
			0		0	-20	-7,255	2025. 1
			0		0			
		m3	20		7,433	20	7,433	2025. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		170		607,782			内-9号
			0		0	-170	-607,782	2025. 1
			0		0			
		m3	170		622,732	170	622,732	2025. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		140		289,935			内-10号
			0		0	-140	-289,935	2025. 1
			0		0			
		m3	140		297,027	140	297,027	2025. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		30		87,546			内-11号
			0		0	-30	-87,546	2025. 1
			0		0			
		m3	30		89,672	30	89,672	2025. 3
場所打擁壁工(構造物単位)			1		1,598,399			
			0		0	-1	-1,598,399	2025. 1
			0		0			
		式	1		1,638,196	1	1,638,196	2025. 3
小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石無		0.7		55,715			単-16号
			0	79,593	0	-0.7	-55,715	2025. 1
			0		0			
		m3	0.7	81,880	57,316	0.7	57,316	2025. 3
小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有		3		240,168			単-17号
			0	80,056	0	-3	-240,168	2025. 1
			0		0			
		m3	3	82,330	246,990	3	246,990	2025. 3
重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有		21		1,256,346			単-18号
			0	59,826	0	-21	-1,256,346	2025. 1
			0		0			
		m3	21	61,320	1,287,720	21	1,287,720	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
差筋ｱﾝｶｰ鉄筋	SD345 D13 L=230		18		46,170			単-19号
			0	2,565	0	-18	-46,170	2025.11
			0		0			
		本	18	2,565	46,170	18	46,170	2025.11
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工			1		9,746,116			
			0		0	-1	-9,746,116	2025. 1
			0		0			
		式	1		9,799,529	1	9,799,529	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=1400S(h=100		6		272,014			内-12号
	0)		0		0	-6	-272,014	2025. 1
			0		0			
		m	6		273,954	6	273,954	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=1600S(h=120		2		124,754			内-13号
	0)		0		0	-2	-124,754	2025. 1
			0		0			
		m	2		125,412	2	125,412	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=1800S(h=140		6		372,309			内-14号
	0)		0		0	-6	-372,309	2025. 1
			0		0			
		m	6		374,478	6	374,478	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2000S(h=160		1		147,862			内-15号
	0)		0		0	-1	-147,862	2025. 1
			0		0			
		m	1		148,374	1	148,374	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2000S(h=180		19		1,297,334			内-16号
	0)		0		0	-19	-1,297,334	2025. 1
			0		0			
		m	19		1,304,397	19	1,304,397	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2200S(h=180		25		2,140,913			内-17号
	0)		0		0	-25	-2,140,913	2025. 1
			0		0			
		m	25		2,150,135	25	2,150,135	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2400S(h=180		2		170,642			単-20号
	0)		0	85,321	0	-2	-170,642	2025. 1
			0		0			
		m	2	85,700	171,400	2	171,400	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2600S(h=180		4		387,580			単-21号
	0)		0	96,895	0	-4	-387,580	2025. 1
			0		0			
		m	4	97,270	389,080	4	389,080	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2600S(h=220		8.6		948,057			内-18号
	0)		0		0	-8.6	-948,057	2025. 1
			0		0			
		m	8.6		950,968	8.6	950,968	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=200		4		434,060			単-22号
	0)		0	108,515	0	-4	-434,060	2025. 1
			0		0			
		m	4	108,900	435,600	4	435,600	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=240		9.1		1,135,933			内-19号
	0)		0		0	-9.1	-1,135,933	2025. 1
			0		0			
		m	9.1		1,139,013	9.1	1,139,013	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=250		2		235,458			内-20号
	0)		0		0	-2	-235,458	2025. 1
			0		0			
		m	2		236,135	2	236,135	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【一部支給品】嵩上品		7		287,017			内-21号
	H=2800S(h=2600)		0		0	-7	-287,017	2025. 1
			0		0			
		m	7		289,386	7	289,386	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=3000S(h=220		6		696,108			単-23号
	0)		0	116,018	0	-6	-696,108	2025. 1
			0		0			
		m	6	116,300	697,800	6	697,800	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=3000S(h=270		2		247,353			内-22号
	0)		0		0	-2	-247,353	2025. 1
			0		0			
		m	2		248,030	2	248,030	2025. 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)		2		64,696			単-24号
(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0	32,348	0	-2	-64,696	2025. 1
			0		0			
		m3	2	32,790	65,580	2	65,580	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)		2		55,848			単-25号
(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0	27,924	0	-2	-55,848	2025. 1
			0		0			
		m3	2	28,180	56,360	2	56,360	2025. 3
型枠	一般型枠		49		347,953			内-23号
(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0		0	-49	-347,953	2025. 1
			0		0			
		m2	49		362,165	49	362,165	2025. 3
型枠	一般型枠		3		22,792			内-24号
(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0		0	-3	-22,792	2025. 1
			0		0			
		m2	3		23,733	3	23,733	2025. 3
鉄筋	SD345 D13		0.14		22,472			単-26号
(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0	160,515	0	-0.14	-22,472	2025. 1
			0		0			
		t	0.14	160,600	22,484	0.14	22,484	2025. 3
鉄筋	SD345 D13		0.75		120,981			単-27号
(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0	161,309	0	-0.75	-120,981	2025. 1
			0		0			
		t	0.75	161,400	121,050	0.75	121,050	2025. 3
吸出し防止材	ﾔｼ繊維系不織布 t=10		31		133,951			単-28号
	mm		0	4,321	0	-31	-133,951	2025.06
			0		0			
		m2	31	4,321	133,951	31	133,951	2025.06
支給品運搬	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁		7.58		80,029			単-29号
			0	10,558	0	-7.58	-80,029	2025.09
			0		0			
		t	7.58	10,560	80,044	7.58	80,044	2025.09
構造物撤去工			1		21,274,937			
			0		0	-1	-21,274,937	2025. 1
			0		0			
		式	1		21,438,981	1	21,438,981	2025. 3
防護柵撤去工			1		123,491			
			0		0	-1	-123,491	2025. 1
			0		0			
		式	1		123,491	1	123,491	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		80		49,616			単-30号
			0	620.2	0	-80	-49,616	2025. 1
			0		0			
		m	80	620.2	49,616	80	49,616	2025. 3
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	土中建込		75		73,875			単-31号
			0	985	0	-75	-73,875	2025. 1
			0		0			
		m	75	985	73,875	75	73,875	2025. 3
標識撤去工			1		104,947			
			0		0	-1	-104,947	2025. 1
			0		0			
		式	1		105,000	1	105,000	2025. 3
標識撤去	F型 φ267.4×6.6×7050 案内標識 2000×2800		1		104,947			単-32号
			0	104,947	0	-1	-104,947	2025.11
			0		0			
		基	1	105,000	105,000	1	105,000	2025.11
構造物取壊し工			1		5,267,036			
			0		0	-1	-5,267,036	2025. 1
			0		0			
		式	1		5,359,073	1	5,359,073	2025. 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		209		1,540,330			単-33号
			0	7,370	0	-209	-1,540,330	2025. 1
			0		0			
		m3	209	7,370	1,540,330	209	1,540,330	2025. 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		0.3		8,412			単-34号
			0	28,042	0	-0.3	-8,412	2025. 1
			0		0			
		m3	0.3	28,050	8,415	0.3	8,415	2025. 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		48		702,720			単-35号
			0	14,640	0	-48	-702,720	2025. 1
			0		0			
		m3	48	14,640	702,720	48	702,720	2025. 3
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		570		339,036			単-36号
			0	594.8	0	-570	-339,036	2025. 1
			0		0			
		m	570	607.5	346,275	570	346,275	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下		31		33,821			単-37号
			0	1,091	0	-31	-33,821	2025. 1
			0		0			
		m	31	1,112	34,472	31	34,472	2025. 3
舗装版切断	鉱さい版 20cmを超え30cm以下		26		68,198			単-38号
			0	2,623	0	-26	-68,198	2025. 1
			0		0			
		m	26	2,684	69,784	26	69,784	2025. 3
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚3cm		130		24,245			単-39号
			0	186.5	0	-130	-24,245	2025. 1
			0		0			
		m2	130	192.4	25,012	130	25,012	2025. 3
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm		1,270		235,712			単-40号
			0	185.6	0	-1,270	-235,712	2025. 1
			0		0			
		m2	1,270	191.5	243,205	1,270	243,205	2025. 3
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm		1,820		337,792			単-41号
			0	185.6	0	-1,820	-337,792	2025. 1
			0		0			
		m2	1,820	191.5	348,530	1,820	348,530	2025. 3
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm		0		0			単-42号
			0	185.6	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		m2	0	191.5	0	0	0	2025. 3
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚24cm		1,600		826,720			単-43号
			0	516.7	0	-1,600	-826,720	2025. 1
			0		0			
		m2	1,600	532.2	851,520	1,600	851,520	2025. 3
舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚30cm		510		1,150,050			単-44号
			0	2,255	0	-510	-1,150,050	2025. 1
			0		0			
		m2	510	2,331	1,188,810	510	1,188,810	2025. 3
排水構造物撤去工			1		7,262			
			0		0	-1	-7,262	2025. 1
			0		0			
		式	1		7,262	1	7,262	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴300×400用		19		3,634			単-45号
			0	191.3	0	-19	-3,634	2025. 1
			0		0			
		枚	19	191.3	3,634	19	3,634	2025. 3
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×900用		1		462			単-46号
			0	462.6	0	-1	-462	2025. 1
			0		0			
		枚	1	462.6	462	1	462	2025. 3
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×800用		1		464			単-47号
			0	464.8	0	-1	-464	2025. 1
			0		0			
		枚	1	464.8	464	1	464	2025. 3
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた300用		3		1,394			単-48号
			0	464.8	0	-3	-1,394	2025. 1
			0		0			
		枚	3	464.8	1,394	3	1,394	2025. 3
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた400用		1		464			単-49号
			0	464.8	0	-1	-464	2025. 1
			0		0			
		枚	1	464.8	464	1	464	2025. 3
蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴600×1000用		1		191			単-50号
			0	191.3	0	-1	-191	2025. 1
			0		0			
		枚	1	191.3	191	1	191	2025. 3
蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴1000×2000用		1		462			単-51号
			0	462.6	0	-1	-462	2025. 1
			0		0			
		枚	1	462.6	462	1	462	2025. 3
蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴700×1000用		1		191			単-52号
			0	191.3	0	-1	-191	2025. 1
			0		0			
		枚	1	191.3	191	1	191	2025. 3
縁石撤去工			1		15,951			
			0		0	-1	-15,951	2025. 1
			0		0			
		式	1		15,951	1	15,951	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用		13		15,951			単-53号
			0	1,227	0	-13	-15,951	2026. 1
			0		0			
		m	13	1,227	15,951	13	15,951	2026. 1
運搬処理工			1		15,756,250			
			0		0	-1	-15,756,250	2025. 1
			0		0			
		式	1		15,828,204	1	15,828,204	2025. 3
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		209		359,062			単-54号
			0	1,718	0	-209	-359,062	2025. 1
			0		0			
		m3	209	1,763	368,467	209	368,467	2025. 3
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.3		2,314			単-55号
			0	7,714	0	-0.3	-2,314	2025. 1
			0		0			
		m3	0.3	7,962	2,388	0.3	2,388	2025. 3
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		48		101,904			単-56号
			0	2,123	0	-48	-101,904	2025. 1
			0		0			
		m3	48	2,178	104,544	48	104,544	2025. 3
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		529		1,830,340			単-57号
			0	3,460	0	-529	-1,830,340	2025. 1
			0		0			
		m3	529	3,547	1,876,363	529	1,876,363	2025. 3
殻運搬	鉱さい殻		293		403,168			単-58号
			0	1,376	0	-293	-403,168	2025. 1
			0		0			
		t	293	1,415	414,595	293	414,595	2025. 3
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		209		447,051			単-59号
			0	2,139	0	-209	-447,051	2025. 1
			0		0			
		m3	209	2,139	447,051	209	447,051	2025. 3
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		48		196,656			単-60号
			0	4,097	0	-48	-196,656	2025. 1
			0		0			
		m3	48	4,097	196,656	48	196,656	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		529		2,037,179			単-61号
			0	3,851	0	-529	-2,037,179	2025. 1
			0		0			
		m3	529	3,851	2,037,179	529	2,037,179	2025. 3
殻処分	鉱さい殻		293		10,321,218			単-62号
			0	35,226	0	-293	-10,321,218	2025. 1
			0		0			
		t	293	35,230	10,322,390	293	10,322,390	2025. 3
木くず処分	木(根)		1		20,129			単-63号
			0	20,129	0	-1	-20,129	2025.05
			0		0			
		t	1	20,130	20,130	1	20,130	2025.05
現場発生品運搬	転落防止柵、横断防止		3.63		37,229			単-64号
	柵、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、縞鋼板		0	10,256	0	-3.63	-37,229	2025. 1
	蓋、案内標識板、標識柱		0		0			
		t	3.63	10,590	38,441	3.63	38,441	2025. 3
応急処理工			1		517,478			
			0		0	-1	-517,478	2026. 2
			0		0			
		式	1		517,478	1	517,478	2026. 2
応急処理作業工			1		517,478			
			0		0	-1	-517,478	2026. 2
			0		0			
		式	1		517,478	1	517,478	2026. 2
応急作業			0		0			内-25号
			0		0	0	0	2026. 2
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 2
応急作業			1		517,478			内-26号
			0		0	-1	-517,478	2026. 2
			0		0			
		式	1		517,478	1	517,478	2026. 2
舗装			1		87,592,222			
			0		0	-1	-87,592,222	2025. 1
			0		0			
		式	1		88,611,815	1	88,611,815	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			1		26,317,537			
			0		0	-1	-26,317,537	2025. 1
			0		0			
		式	1		26,467,481	1	26,467,481	2025. 3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		19,903,304			
			0		0	-1	-19,903,304	2025. 1
			0		0			
		式	1		20,028,714	1	20,028,714	2025. 3
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		407		286,121			単-65号
	上り厚150mm		0	703	0	-407	-286,121	2025. 1
			0		0			
		m2	407	710.3	289,092	407	289,092	2025. 3
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		0		0			単-66号
(夜間)	上り厚150mm		0	779.8	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		m2	0	790.1	0	0	0	2025. 3
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		382		232,447			単-67号
	上り厚120mm		0	608.5	0	-382	-232,447	2025. 1
			0		0			
		m2	382	615.7	235,197	382	235,197	2025. 3
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		111		60,228			単-68号
	上り厚100mm		0	542.6	0	-111	-60,228	2025. 1
			0		0			
		m2	111	549.8	61,027	111	61,027	2025. 3
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		655		552,820			単-69号
	上り厚100mm		0	844	0	-655	-552,820	2025. 1
			0		0			
		m2	655	863.7	565,723	655	565,723	2025. 3
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		387		387,000			単-70号
	上り厚150mm		0	1,000	0	-387	-387,000	2025. 1
			0		0			
		m2	387	1,021	395,127	387	395,127	2025. 3
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕		407		249,450			単-71号
	上り厚100mm		0	612.9	0	-407	-249,450	2025. 1
			0		0			
		m2	407	620.2	252,421	407	252,421	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕		0		0			単-72号
(夜間)	上り厚100mm		0	690.2	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		m2	0	700.5	0	0	0	2025. 3
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕		382		189,319			単-73号
	上り厚70mm		0	495.6	0	-382	-189,319	2025. 1
			0		0			
		m2	382	502.8	192,069	382	192,069	2025. 3
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(3		1,160		6,146,840			単-74号
	0) 舗装厚180mm 平均		0	5,299	0	-1,160	-6,146,840	2025. 1
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	1,160	5,316	6,166,560	1,160	6,166,560	2025. 3
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕		387		351,163			単-75号
	上り厚100mm		0	907.4	0	-387	-351,163	2025. 1
			0		0			
		m2	387	927.8	359,058	387	359,058	2025. 3
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物		1,750		2,922,500			単-76号
	(20) 舗装厚50mm 平均		0	1,670	0	-1,750	-2,922,500	2025. 1
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	1,750	1,680	2,940,000	1,750	2,940,000	2025. 3
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物		0		0			単-77号
(夜間)	(20) 舗装厚50mm 平均		0	1,767	0	0	0	2025. 1
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	1,779	0	0	0	2025. 3
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		27		47,250			単-78号
	舗装厚50mm 平均幅員1		0	1,750	0	-27	-47,250	2025. 1
	.4m以上		0		0			
		m2	27	1,765	47,655	27	47,655	2025. 3
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物		1,940		3,069,080			単-79号
	(20) 舗装厚50mm 平均		0	1,582	0	-1,940	-3,069,080	2025. 1
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	1,940	1,590	3,084,600	1,940	3,084,600	2025. 3
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物		0		0			単-80号
(夜間)	(20) 舗装厚50mm 平均		0	1,679	0	0	0	2025. 1
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	1,690	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		199		374,319			単-81号
	質Ⅰ型(13) 舗装厚50m		0	1,881	0	-199	-374,319	2025. 1
	m 平均幅員3.0m超		0		0			
		m2	199	1,889	375,911	199	375,911	2025. 3
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		1,590		3,083,010			単-82号
	質Ⅱ型(13) 舗装厚50m		0	1,939	0	-1,590	-3,083,010	2025. 1
	m 平均幅員3.0m超		0		0			
		m2	1,590	1,947	3,095,730	1,590	3,095,730	2025. 3
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		0		0			単-83号
(夜間)	質Ⅱ型(13) 舗装厚50m		0	2,034	0	0	0	2025. 1
	m 平均幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	2,045	0	0	0	2025. 3
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		111		188,145			単-84号
	舗装厚50mm 平均幅員3		0	1,695	0	-111	-188,145	2025. 1
	.0m超		0		0			
		m2	111	1,705	189,255	111	189,255	2025. 3
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		709		1,075,553			単-85号
	舗装厚40mm 平均幅員1		0	1,517	0	-709	-1,075,553	2025. 1
	.4m以上		0		0			
		m2	709	1,531	1,085,479	709	1,085,479	2025. 3
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		360		642,240			単-86号
	舗装厚50mm 平均幅員1		0	1,784	0	-360	-642,240	2025. 1
	.4m以上		0		0			
		m2	360	1,799	647,640	360	647,640	2025. 3
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		27		45,819			単-87号
	舗装厚50mm 平均幅員1		0	1,697	0	-27	-45,819	2025. 1
	.4m以上		0		0			
		m2	27	1,710	46,170	27	46,170	2025. 3
路面切削工			1		1,287,900			
			0		0	-1	-1,287,900	2025. 1
			0		0			
		式	1		1,287,900	1	1,287,900	2025. 3
路面切削	全面切削6cm以下(4000		1,740		878,700			単-88号
	m2以下) 段差すりつけ		0	505	0	-1,740	-878,700	2026.04
	撤去作業無		0		0			
		m2	1,740	505	878,700	1,740	878,700	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		88		163,592			単-89号
			0	1,859	0	-88	-163,592	2026.04
			0		0			
		m3	88	1,859	163,592	88	163,592	2026.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		88		245,608			単-90号
			0	2,791	0	-88	-245,608	2026.04
			0		0			
		m3	88	2,791	245,608	88	245,608	2026.04
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			1		4,792,096			
			0		0	-1	-4,792,096	2025. 1
			0		0			
		式	1		4,813,257	1	4,813,257	2025. 3
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		38		31,175			単-91号
	平均舗装厚22mm 平均		0	820.4	0	-38	-31,175	2025. 1
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	38	827.7	31,452	38	31,452	2025. 3
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		0		0			単-92号
(夜間)	平均舗装厚79mm 平均		0	2,776	0	0	0	2025. 1
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	2,797	0	0	0	2025. 3
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		154		126,341			単-93号
	平均舗装厚22mm 平均		0	820.4	0	-154	-126,341	2025. 1
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	154	827.7	127,465	154	127,465	2025. 3
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		0		0			単-94号
(夜間)	平均舗装厚75mm 平均		0	2,665	0	0	0	2025. 1
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	2,686	0	0	0	2025. 3
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		710		1,100,500			単-95号
	質Ⅰ型(13) 平均舗装		0	1,550	0	-710	-1,100,500	2025. 1
	厚40mm 平均幅員3.0m		0		0			
	超	m2	710	1,558	1,106,180	710	1,106,180	2025. 3
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		1,760		3,534,080			単-96号
	質Ⅱ型(13) 平均舗装		0	2,008	0	-1,760	-3,534,080	2025. 1
	厚52mm 平均幅員3.0m		0		0			
	超	m2	1,760	2,016	3,548,160	1,760	3,548,160	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		0		0			単-97号
(夜間)	質Ⅱ型(13) 平均舗装		0	2,662	0	0	0	2025. 1
	厚68mm 平均幅員3.0m		0		0			
	超	m2	0	2,673	0	0	0	2025. 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工			1		334,237			
			0		0	-1	-334,237	2025. 1
			0		0			
		式	1		337,610	1	337,610	2025. 3
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		73		39,609			単-98号
	上り厚100mm		0	542.6	0	-73	-39,609	2025. 1
			0		0			
		m2	73	549.8	40,135	73	40,135	2025. 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=		73		294,628			単-99号
	150		0	4,036	0	-73	-294,628	2025. 1
			0		0			
		m2	73	4,075	297,475	73	297,475	2025. 3
排水構造物工			1		34,235,753			
			0		0	-1	-34,235,753	2025. 1
			0		0			
		式	1		34,441,576	1	34,441,576	2025. 3
作業土工			1		1,388,993			
			0		0	-1	-1,388,993	2025. 1
			0		0			
		式	1		1,439,600	1	1,439,600	2025. 3
床掘り	土砂		80		18,507			内-27号
			0		0	-80	-18,507	2025. 1
			0		0			
		m3	80		19,127	80	19,127	2025. 3
床掘り	土砂		500		131,720			内-28号
			0		0	-500	-131,720	2025. 1
			0		0			
		m3	500		136,057	500	136,057	2025. 3
床掘り	土砂		2		3,349			内-29号
			0		0	-2	-3,349	2025. 1
			0		0			
		m3	2		3,460	2	3,460	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			130		217,517			内-30号
			0		0	-130	-217,517	2025. 1
			0		0			
		m3	130		225,608	130	225,608	2025. 3
埋戻し			310		799,318			内-31号
			0		0	-310	-799,318	2025. 1
			0		0			
		m3	310		828,721	310	828,721	2025. 3
埋戻し			0.2		632			内-32号
			0		0	-0.2	-632	2025. 1
			0		0			
		m3	0.2		655	0.2	655	2025. 3
埋戻し	砂		2		11,317			内-33号
			0		0	-2	-11,317	2025. 1
			0		0			
		m3	2		11,493	2	11,493	2025. 3
基面整正			432		156,209			内-34号
			0		0	-432	-156,209	2025. 1
			0		0			
		m2	432		162,809	432	162,809	2025. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		80		49,233			内-35号
			0		0	-80	-49,233	2025. 1
			0		0			
		m3	80		50,444	80	50,444	2025. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		2		1,191			内-36号
			0		0	-2	-1,191	2025. 1
			0		0			
		m3	2		1,226	2	1,226	2025. 3
側溝工			1		20,342,660			
			0		0	-1	-20,342,660	2025. 1
			0		0			
		式	1		20,428,789	1	20,428,789	2025. 3
管(函)渠型側溝	1型(一般部) 300×300		325		5,195,775			単-100号
(A型)	×2000		0	15,987	0	-325	-5,195,775	2025. 1
			0		0			
		m	325	16,120	5,239,000	325	5,239,000	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	【支給品】1型(一般部		8		31,104			単-101号
(A型)	) 300×300×2000		0	3,888	0	-8	-31,104	2025. 1
			0		0			
		m	8	4,017	32,136	8	32,136	2025. 3
管(函)渠型側溝	1型(一般部･曲線部) 3		16		765,952			単-102号
(A型)	00×300×800		0	47,872	0	-16	-765,952	2025. 1
			0		0			
		m	16	48,010	768,160	16	768,160	2025. 3
管(函)渠型側溝	流用品 1型(一般部･曲		10		54,590			単-103号
(A型)	線部) 300×300×800		0	5,459	0	-10	-54,590	2025. 1
			0		0			
		m	10	5,643	56,430	10	56,430	2025. 3
管(函)渠型側溝	2型(集水部) 300×300		44		1,587,960			単-104号
(A型)	×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付		0	36,090	0	-44	-1,587,960	2025. 1
			0		0			
		m	44	36,220	1,593,680	44	1,593,680	2025. 3
管(函)渠型側溝	3型(溜桝部) 300×450		20		1,511,180			単-105号
(A型)	×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填		0	75,559	0	-20	-1,511,180	2025. 1
	蓋付		0		0			
		m	20	75,700	1,514,000	20	1,514,000	2025. 3
管(函)渠型側溝	流用品 3型(溜桝部) 3		1		5,459			単-106号
(A型)	00×450×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝ		0	5,459	0	-1	-5,459	2025. 1
	ｸﾞ+充填蓋付		0		0			
		m	1	5,643	5,643	1	5,643	2025. 3
管(函)渠型側溝	4型(横断部) 300×300		11		209,011			単-107号
(A型)	×2000		0	19,001	0	-11	-209,011	2025. 1
			0		0			
		m	11	19,130	210,430	11	210,430	2025. 3
管(函)渠型側溝	5型(分水部) 300×800		6		535,626			単-108号
(A型)	×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填		0	89,271	0	-6	-535,626	2025. 1
	蓋付		0		0			
		m	6	89,400	536,400	6	536,400	2025. 3
管(函)渠型側溝	流用品 5型(分水部) 3		1		5,459			単-109号
(A型)	00×800×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝ		0	5,459	0	-1	-5,459	2025. 1
	ｸﾞ+充填蓋付		0		0			
		m	1	5,643	5,643	1	5,643	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	300×300×2500		28		548,604			単-110号
(B型)			0	19,593	0	-28	-548,604	2025. 1
			0		0			
		m	28	19,810	554,680	28	554,680	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300 車道用		50		768,400			単-111号
(落蓋側溝)			0	15,368	0	-50	-768,400	2025. 1
			0		0			
		m	50	15,370	768,500	50	768,500	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	400×400		15		207,165			単-112号
(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)			0	13,811	0	-15	-207,165	2025. 1
			0		0			
		m	15	13,820	207,300	15	207,300	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	500×500		1		17,772			単-113号
(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)			0	17,772	0	-1	-17,772	2025. 1
			0		0			
		m	1	17,780	17,780	1	17,780	2025. 3
自由勾配側溝	T-25 500×600 縦断用		3		81,768			単-114号
	普通型		0	27,256	0	-3	-81,768	2025. 1
			0		0			
		m	3	27,260	81,780	3	81,780	2025. 3
自由勾配側溝	T-25 600×800 縦断用		26		898,040			単-115号
	普通型		0	34,540	0	-26	-898,040	2025. 1
			0		0			
		m	26	34,540	898,040	26	898,040	2025. 3
自由勾配側溝	T-25 300×600 横断用		10		623,460			単-116号
			0	62,346	0	-10	-623,460	2025. 1
			0		0			
		m	10	62,350	623,500	10	623,500	2025. 3
自由勾配側溝	T-25 300×700 横断用		2		132,010			単-117号
			0	66,005	0	-2	-132,010	2025. 1
			0		0			
		m	2	66,010	132,020	2	132,020	2025. 3
自由勾配側溝	T-25 500×600 横断用		4		330,816			単-118号
			0	82,704	0	-4	-330,816	2025. 1
			0		0			
		m	4	82,710	330,840	4	330,840	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	T-25 600×700 横断用		8		797,848			単-119号
			0	99,731	0	-8	-797,848	2025. 1
			0		0			
		m	8	99,740	797,920	8	797,920	2025. 3
自由勾配側溝	T-25 600×800 横断用		6		613,758			単-120号
			0	102,293	0	-6	-613,758	2025. 1
			0		0			
		m	6	102,300	613,800	6	613,800	2025. 3
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		12		223,536			単-121号
(1号)	断用 300×400		0	18,628	0	-12	-223,536	2025. 1
			0		0			
		m	12	18,630	223,560	12	223,560	2025. 3
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		12		223,092			単-122号
(2号)	断用 300×400		0	18,591	0	-12	-223,092	2025. 1
			0		0			
		m	12	18,600	223,200	12	223,200	2025. 3
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		12		235,548			単-123号
(1号)	断用 300×500		0	19,629	0	-12	-235,548	2025. 1
			0		0			
		m	12	19,630	235,560	12	235,560	2025. 3
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		10		195,930			単-124号
(2号)	断用 300×500		0	19,593	0	-10	-195,930	2025. 1
			0		0			
		m	10	19,600	196,000	10	196,000	2025. 3
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		16		362,864			単-125号
(1号)	断用 300×600		0	22,679	0	-16	-362,864	2025. 1
			0		0			
		m	16	22,680	362,880	16	362,880	2025. 3
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		11		249,073			単-126号
(2号)	断用 300×600		0	22,643	0	-11	-249,073	2025. 1
			0		0			
		m	11	22,650	249,150	11	249,150	2025. 3
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦		3		113,106			単-127号
(1号)	断用 300×400		0	37,702	0	-3	-113,106	2025. 1
			0		0			
		m	3	37,930	113,790	3	113,790	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦		5		218,555			単-128号
(1号)	断用 300×500		0	43,711	0	-5	-218,555	2025. 1
			0		0			
		m	5	43,940	219,700	5	219,700	2025. 3
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦		14		715,204			単-129号
(1号)	断用 300×600		0	51,086	0	-14	-715,204	2025. 1
			0		0			
		m	14	51,320	718,480	14	718,480	2025. 3
側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高16.1		1		42,353			単-130号
	cm 18-8-25(20)(高炉)		0	42,353	0	-1	-42,353	2025. 1
			0		0			
		箇所	1	42,670	42,670	1	42,670	2025. 3
側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高6cm		1		38,566			単-131号
	18-8-25(20)(高炉)		0	38,566	0	-1	-38,566	2025. 1
			0		0			
		箇所	1	38,760	38,760	1	38,760	2025. 3
側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高2.6c		1		37,257			単-132号
	m 18-8-25(20)(高炉)		0	37,257	0	-1	-37,257	2025. 1
			0		0			
		箇所	1	37,400	37,400	1	37,400	2025. 3
側溝嵩上げ	1000×700 嵩上高14.4		1		59,070			単-133号
	cm 18-8-25(20)(高炉)		0	59,070	0	-1	-59,070	2025. 1
			0		0			
		箇所	1	59,380	59,380	1	59,380	2025. 3
三面水路	600×700		52		1,237,964			単-134号
			0	23,807	0	-52	-1,237,964	2025. 1
			0		0			
		m	52	23,990	1,247,480	52	1,247,480	2025. 3
三面水路	700×700		22		562,408			単-135号
			0	25,564	0	-22	-562,408	2025. 1
			0		0			
		m	22	25,760	566,720	22	566,720	2025. 3
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(落蓋側溝用)		100		405,100			単-136号
	300用 L=500 車道用		0	4,051	0	-100	-405,100	2025. 1
			0		0			
		枚	100	4,051	405,100	100	405,100	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側		3		19,992			単-137号
	溝用) 500用 L=500		0	6,664	0	-3	-19,992	2025. 1
			0		0			
		枚	3	6,664	19,992	3	19,992	2025. 3
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側		26		225,342			単-138号
	溝用) 600用 L=500		0	8,667	0	-26	-225,342	2025. 1
			0		0			
		枚	26	8,667	225,342	26	225,342	2025. 3
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側		50		224,850			単-139号
	溝自転車対応用) 300		0	4,497	0	-50	-224,850	2025. 1
	用		0		0			
		枚	50	4,497	224,850	50	224,850	2025. 3
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配		6		1,852			単-140号
	側溝用) 300用 L=1000		0	308.7	0	-6	-1,852	2025. 1
			0		0			
		枚	6	308.7	1,852	6	1,852	2025. 3
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配		2		1,492			単-141号
	側溝用) 500用 L=1000		0	746.2	0	-2	-1,492	2025. 1
			0		0			
		枚	2	746.2	1,492	2	1,492	2025. 3
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配		10		7,462			単-142号
	側溝用) 600用 L=1000		0	746.2	0	-10	-7,462	2025. 1
			0		0			
		枚	10	746.2	7,462	10	7,462	2025. 3
支給品運搬	管(函)渠型側溝		2.04		20,287			単-143号
			0	9,945	0	-2.04	-20,287	2025.09
			0		0			
		t	2.04	9,945	20,287	2.04	20,287	2025.09
管渠工			1		4,288,922			
			0		0	-1	-4,288,922	2025. 1
			0		0			
		式	1		4,326,337	1	4,326,337	2025. 3
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ300 90°		2		33,886			単-144号
	巻き		0	16,943	0	-2	-33,886	2025. 1
			0		0			
		m	2	17,310	34,620	2	34,620	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ400 90°		2		44,850			単-145号
	巻き		0	22,425	0	-2	-44,850	2025. 1
			0		0			
		m	2	22,860	45,720	2	45,720	2025. 3
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ500 90°		0.6		17,065			単-146号
	巻き		0	28,443	0	-0.6	-17,065	2025. 1
			0		0			
		m	0.6	28,930	17,358	0.6	17,358	2025. 3
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ600 90°		2		72,254			単-147号
	巻き		0	36,127	0	-2	-72,254	2025. 1
			0		0			
		m	2	36,660	73,320	2	73,320	2025. 3
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)		10		40,380			単-148号
	管径200mm		0	4,038	0	-10	-40,380	2025. 1
			0		0			
		m	10	4,322	43,220	10	43,220	2025. 3
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)		1		8,354			単-149号
	管径300mm		0	8,354	0	-1	-8,354	2025. 1
			0		0			
		m	1	8,964	8,964	1	8,964	2025. 3
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ管) φ400		18		312,912			単-150号
			0	17,384	0	-18	-312,912	2025. 1
			0		0			
		m	18	17,540	315,720	18	315,720	2025. 3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 400型		11		234,245			単-151号
			0	21,295	0	-11	-234,245	2025. 1
			0		0			
		m	11	21,500	236,500	11	236,500	2025. 3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 600型		84		3,441,564			単-152号
			0	40,971	0	-84	-3,441,564	2025. 1
			0		0			
		m	84	41,250	3,465,000	84	3,465,000	2025. 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉)		1		32,995			単-153号
(接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0	32,995	0	-1	-32,995	2025. 1
			0		0			
		m3	1	33,440	33,440	1	33,440	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠		7		50,417			内-37号
(接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0		0	-7	-50,417	2025. 1
			0		0			
		m2	7		52,475	7	52,475	2025. 3
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工			1		8,215,178			
			0		0	-1	-8,215,178	2025. 1
			0		0			
		式	1		8,246,850	1	8,246,850	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		1		54,819			単-154号
(1号)	(高炉) 600×700×800		0	54,819	0	-1	-54,819	2025. 1
			0		0			
		箇所	1	56,670	56,670	1	56,670	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-155号
(2号)	(高炉) 600×600×800		0	54,819	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		箇所	0	56,670	0	0	0	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-156号
(3号)	(高炉) 600×600×800		0	54,819	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		箇所	0	56,670	0	0	0	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		0		0			単-157号
(4号)	炉) 800×800×1900		0	177,176	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		箇所	0	182,800	0	0	0	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 24-12-25(20		0		0			単-158号
(5号)	)(高炉) 800×800×21		0	216,299	0	0	0	2025. 1
	00		0		0			
		箇所	0	222,400	0	0	0	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		0		0			単-159号
(6号)	炉) 800×2200×1100		0	163,337	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		箇所	0	168,600	0	0	0	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-160号
(9号)	(高炉) 500×500×900		0	49,857	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		箇所	0	51,560	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-161号
(12号)	(高炉) 500×500×600		0	40,843	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		箇所	0	42,260	0	0	0	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		0		0			単-162号
(25号)	炉) 700×700×2300		0	197,816	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		箇所	0	204,000	0	0	0	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-163号
(26号)	(高炉) 600×600×700		0	50,103	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		箇所	0	51,810	0	0	0	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		0		0			単-164号
(A-1型)	炉) 900×900×1000		0	113,913	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		箇所	0	117,700	0	0	0	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		1		131,847			単-165号
(A-2型)	炉) 900×1200×1100		0	131,847	0	-1	-131,847	2025. 1
			0		0			
		箇所	1	136,200	136,200	1	136,200	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		1		46,379			単-166号
(A-3型)	炉) 800×1400×1200		0	46,379	0	-1	-46,379	2025. 1
			0		0			
		箇所	1	47,980	47,980	1	47,980	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		1		105,252			単-167号
(A-4型)	炉) 900×900×1100		0	105,252	0	-1	-105,252	2025. 1
			0		0			
		箇所	1	108,800	108,800	1	108,800	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-168号
(B-1型)	(高炉) 800×800×900		0	119,769	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		箇所	0	123,800	0	0	0	2025. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-169号
(B-2型)	(高炉) 900×900×900		0	145,571	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		箇所	0	150,500	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		1		177,412			単-170号
(分水桝)	炉) 1500×1000×1000		0	177,412	0	-1	-177,412	2025. 1
			0		0			
		箇所	1	183,200	183,200	1	183,200	2025. 3
集水桝嵩上げ	1700×1500 嵩上高5.4		1		28,379			単-171号
	cm 18-8-25(20)(高炉)		0	28,379	0	-1	-28,379	2025. 1
			0		0			
		箇所	1	29,230	29,230	1	29,230	2025. 3
簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H700		0		0			単-172号
			0	863,305	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		基	0	870,300	0	0	0	2025. 3
簡易ｹﾞｰﾄ	W300×H700		0		0			単-173号
			0	690,953	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		基	0	696,600	0	0	0	2025. 3
簡易ｹﾞｰﾄ	W300×H300		1		636,093			単-174号
			0	636,093	0	-1	-636,093	2025. 1
			0		0			
		基	1	639,700	639,700	1	639,700	2025. 3
簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H600		1		842,846			単-175号
			0	842,846	0	-1	-842,846	2025. 1
			0		0			
		基	1	847,500	847,500	1	847,500	2025. 3
簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H650		1		863,897			単-176号
			0	863,897	0	-1	-863,897	2025. 1
			0		0			
		基	1	868,600	868,600	1	868,600	2025. 3
幹線水路分水栓	300型		1		96,100			単-177号
			0	96,100	0	-1	-96,100	2026.04
			0		0			
		個	1	96,100	96,100	1	96,100	2026.04
堰板	600×600		1		108,364			単-178号
			0	108,364	0	-1	-108,364	2026.04
			0		0			
		枚	1	108,400	108,400	1	108,400	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堰板	600×700		1		120,628			単-179号
			0	120,628	0	-1	-120,628	2026.04
			0		0			
		枚	1	120,700	120,700	1	120,700	2026.04
堰板	700×700		1		134,266			単-180号
			0	134,266	0	-1	-134,266	2026.04
			0		0			
		枚	1	134,300	134,300	1	134,300	2026.04
用水調節器	B型 150ﾀｲﾌﾟ		3		88,794			単-181号
			0	29,598	0	-3	-88,794	2026.04
			0		0			
		個	3	29,600	88,800	3	88,800	2026.04
用水調節器	C型 一般600用		1		216,729			単-182号
			0	216,729	0	-1	-216,729	2026.04
			0		0			
		個	1	216,800	216,800	1	216,800	2026.04
排水桝	1型		3		57,522			単-183号
			0	19,174	0	-3	-57,522	2026.04
			0		0			
		組	3	19,180	57,540	3	57,540	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×800		1		92,531			単-184号
(2号)			0	92,531	0	-1	-92,531	2026.04
			0		0			
		箇所	1	92,540	92,540	1	92,540	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×800		1		89,382			単-185号
(3号)			0	89,382	0	-1	-89,382	2026.04
			0		0			
		箇所	1	89,390	89,390	1	89,390	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	800×800×1900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目		1		394,561			単-186号
(4号)			0	394,561	0	-1	-394,561	2026.04
			0		0			
		箇所	1	394,600	394,600	1	394,600	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	800×800×2100 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目		1		411,126			単-187号
(5号)			0	411,126	0	-1	-411,126	2026.04
			0		0			
		箇所	1	411,200	411,200	1	411,200	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉		1		134,174			単-188号
(9号)			0	134,174	0	-1	-134,174	2026.04
			0		0			
		箇所	1	134,200	134,200	1	134,200	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉		1		107,357			単-189号
(12号)			0	107,357	0	-1	-107,357	2026.04
			0		0			
		箇所	1	107,400	107,400	1	107,400	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	700×700×2300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目		1		425,587			単-190号
(25号)			0	425,587	0	-1	-425,587	2026.04
			0		0			
		箇所	1	425,600	425,600	1	425,600	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×700		1		76,752			単-191号
(26号)			0	76,752	0	-1	-76,752	2026.04
			0		0			
		箇所	1	76,760	76,760	1	76,760	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	800×800×1400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目		1		368,385			単-192号
(36号)			0	368,385	0	-1	-368,385	2026.04
			0		0			
		箇所	1	368,400	368,400	1	368,400	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	900×900×2400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目		1		760,017			単-193号
(37号)			0	760,017	0	-1	-760,017	2026.04
			0		0			
		箇所	1	760,100	760,100	1	760,100	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	900×900×3200 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目		1		946,360			単-194号
(50号)			0	946,360	0	-1	-946,360	2026.04
			0		0			
		箇所	1	946,400	946,400	1	946,400	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	900×900×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目		1		291,870			単-195号
(A-1型)			0	291,870	0	-1	-291,870	2026.04
			0		0			
		箇所	1	291,900	291,900	1	291,900	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	800×800×900		1		123,466			単-196号
(B-1型)			0	123,466	0	-1	-123,466	2026.04
			0		0			
		箇所	1	123,500	123,500	1	123,500	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	900×900×900		1		133,259			単-197号
(B-2型)			0	133,259	0	-1	-133,259	2026.04
			0		0			
		箇所	1	133,300	133,300	1	133,300	2026.04
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 110° 開閉		0		0			単-198号
			0	21,159	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		枚	0	21,160	0	0	0	2025. 3
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴700×700用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		0		0			単-199号
			0	60,497	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		枚	0	60,500	0	0	0	2025. 3
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×800用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		0		0			単-200号
			0	53,189	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		枚	0	53,190	0	0	0	2025. 3
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴900×900用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		1		82,597			単-201号
			0	82,597	0	-1	-82,597	2025. 1
			0		0			
		枚	1	82,600	82,600	1	82,600	2025. 3
蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×600用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm		3		49,818			単-202号
			0	16,606	0	-3	-49,818	2025. 1
			0		0			
		枚	3	16,610	49,830	3	49,830	2025. 3
蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×700用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm		1		18,609			単-203号
			0	18,609	0	-1	-18,609	2025. 1
			0		0			
		枚	1	18,610	18,610	1	18,610	2025. 3
蓋	縞鋼板蓋 桝穴800×2200用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm 2枚掛		0		0			単-204号
			0	58,615	0	0	0	2025. 1
			0		0			
		組	0	58,620	0	0	0	2025. 3
縁石工			1		7,704,638			
			0		0	-1	-7,704,638	2025. 1
			0		0			
		式	1		7,823,781	1	7,823,781	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			1		241,702			
			0		0	-1	-241,702	2025. 1
			0		0			
		式	1		250,371	1	250,371	2025. 3
床掘り	土砂		50		89,516			内-38号
			0		0	-50	-89,516	2025. 1
			0		0			
		m3	50		92,508	50	92,508	2025. 3
埋戻し			50		152,186			内-39号
			0		0	-50	-152,186	2025. 1
			0		0			
		m3	50		157,863	50	157,863	2025. 3
縁石工			1		7,462,936			
			0		0	-1	-7,462,936	2025. 1
			0		0			
		式	1		7,573,410	1	7,573,410	2025. 3
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 両面R B種(180		310		3,189,280			単-205号
(A1)	/230×250×2000)		0	10,288	0	-310	-3,189,280	2025. 1
			0		0			
		m	310	10,440	3,236,400	310	3,236,400	2025. 3
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	流用品 一般部 両面R		13		60,580			単-206号
(A1)	B種(180/230×250×20		0	4,660	0	-13	-60,580	2025. 1
	00)		0		0			
		m	13	4,806	62,478	13	62,478	2025. 3
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 両面R B種(180		18		185,508			単-207号
(A3)	/230×250×2000)		0	10,306	0	-18	-185,508	2025. 1
			0		0			
		m	18	10,460	188,280	18	188,280	2025. 3
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 片面R B種(180		62		520,862			単-208号
(A4)	/205×250×2000)		0	8,401	0	-62	-520,862	2025. 1
			0		0			
		m	62	8,498	526,876	62	526,876	2025. 3
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用切下部 両面R B		23		337,755			単-209号
(B1)	種(180/230～180/190		0	14,685	0	-23	-337,755	2025. 1
	×250～100×600)		0		0			
		m	23	14,850	341,550	23	341,550	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行用切下部 両面R B		5		69,150			単-210号
(B2)	種(180/230～180/190		0	13,830	0	-5	-69,150	2025. 1
	×250～70×600)		0		0			
		m	5	14,000	70,000	5	70,000	2025. 3
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用切下部 両面R B		2		29,370			単-211号
(B3)	種(180/230～180/190		0	14,685	0	-2	-29,370	2025. 1
	×250～100×600)		0		0			
		m	2	14,850	29,700	2	29,700	2025. 3
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行用切下部 両面R B		2		27,660			単-212号
(B4)	種(180/230～180/190		0	13,830	0	-2	-27,660	2025. 1
	×250～70×600)		0		0			
		m	2	14,000	28,000	2	28,000	2025. 3
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用乗入部 B種(180		151		1,483,273			単-213号
(C1)	/190×100×600)		0	9,823	0	-151	-1,483,273	2025. 1
			0		0			
		m	151	9,973	1,505,923	151	1,505,923	2025. 3
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行者用乗入部 B種(1		5		55,855			単-214号
(C2)	80/190×70×600)		0	11,171	0	-5	-55,855	2025. 1
			0		0			
		m	5	11,320	56,600	5	56,600	2025. 3
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用乗入部 B種(180		6		58,938			単-215号
(C3)	/190×100×600)		0	9,823	0	-6	-58,938	2025. 1
			0		0			
		m	6	9,973	59,838	6	59,838	2025. 3
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行者用乗入部 B種(1		53		592,540			単-216号
(C4)	80/190×70×600)		0	11,180	0	-53	-592,540	2025. 1
			0		0			
		m	53	11,330	600,490	53	600,490	2025. 3
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩道部 A種(120×120		18		84,744			単-217号
(A)	×600)		0	4,708	0	-18	-84,744	2025. 1
			0		0			
		m	18	4,809	86,562	18	86,562	2025. 3
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 A種(120×120		59		384,149			単-218号
(B)	×600)		0	6,511	0	-59	-384,149	2025. 1
			0		0			
		m	59	6,663	393,117	59	393,117	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩道部 片面R B種(180		46		383,272			単-219号
(C)	/205×250×2000)		0	8,332	0	-46	-383,272	2025. 1
			0		0			
		m	46	8,426	387,596	46	387,596	2025. 3
防護柵工			1		3,072,256			
			0		0	-1	-3,072,256	2025. 1
			0		0			
		式	1		3,073,190	1	3,073,190	2025. 3
路側防護柵工			1		776,256			
			0		0	-1	-776,256	2025. 1
			0		0			
		式	1		776,374	1	776,374	2025. 3
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B 21m未満 曲線		12		185,772			単-220号
	部補正無 景観塗装品(		0	15,481	0	-12	-185,772	2025.07
	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	12	15,490	185,880	12	185,880	2025.07
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 20m未満 曲		11		521,094			内-40号
	線部補正無 景観塗装		0		0	-11	-521,094	2025.07
	品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	11		521,094	11	521,094	2025.07
袖ﾊﾟｲﾌﾟ	E袖 B(Bp)種用 景観塗		2		69,390			単-221号
	装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0	34,695	0	-2	-69,390	2025.07
			0		0			
		個	2	34,700	69,400	2	69,400	2025.07
防止柵工			1		1,813,456			
			0		0	-1	-1,813,456	2025. 1
			0		0			
		式	1		1,814,176	1	1,814,176	2025. 3
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 土		80		934,480			単-222号
	中建込用 100m以上 景		0	11,681	0	-80	-934,480	2025. 1
	観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	80	11,690	935,200	80	935,200	2025. 3
転落(横断)防止柵	柵高0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 土		109		878,976			単-223号
	中建込用 100m以上 景		0	8,064	0	-109	-878,976	2025. 1
	観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	109	8,064	878,976	109	878,976	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵基礎工			1		482,544			
			0		0	-1	-482,544	2025. 1
			0		0			
		式	1		482,640	1	482,640	2025. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC種 H480×B900		12		482,544			単-224号
			0	40,212	0	-12	-482,544	2025.07
			0		0			
		m	12	40,220	482,640	12	482,640	2025.07
区画線工			1		942,159			
			0		0	-1	-942,159	2025. 1
			0		0			
		式	1		943,251	1	943,251	2025. 3
区画線工			1		942,159			
			0		0	-1	-942,159	2025. 1
			0		0			
		式	1		943,251	1	943,251	2025. 3
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		1,010		314,312			単-225号
	厚1.5mm 排水性舗装		0	311.2	0	-1,010	-314,312	2025. 1
	無 白		0		0			
		m	1,010	311.6	314,716	1,010	314,716	2025. 3
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		0		0			単-226号
（夜間）	厚1.5mm 排水性舗装		0	386.1	0	0	0	2025. 1
	無 白		0		0			
		m	0	386.5	0	0	0	2025. 3
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm		280		195,608			単-227号
	厚1.5mm 排水性舗装		0	698.6	0	-280	-195,608	2025. 1
	無 黄		0		0			
		m	280	699.2	195,776	280	195,776	2025. 3
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm		0		0			単-228号
（夜間）	厚1.5mm 排水性舗装		0	815.3	0	0	0	2025. 1
	無 黄		0		0			
		m	0	815.9	0	0	0	2025. 3
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		70		23,205			単-229号
	厚1.5mm 排水性舗装		0	331.5	0	-70	-23,205	2025. 1
	無 白		0		0			
		m	70	331.9	23,233	70	23,233	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		0		0			単-230号
（夜間）	厚1.5mm 排水性舗装		0	413.1	0	0	0	2025. 1
	無 白		0		0			
		m	0	413.5	0	0	0	2025. 3
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c		320		255,360			単-231号
	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	798	0	-320	-255,360	2025. 1
	無 白		0		0			
		m	320	798.8	255,616	320	255,616	2025. 3
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c		0		0			単-232号
（夜間）	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	960	0	0	0	2025. 1
	無 白		0		0			
		m	0	960	0	0	0	2025. 3
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		140		96,236			単-233号
	･文字 15cm換算 厚1.5		0	687.4	0	-140	-96,236	2025. 1
	mm 排水性舗装無 白		0		0			
		m	140	688.5	96,390	140	96,390	2025. 3
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		0		0			単-234号
（夜間）	･文字 15cm換算 厚1.5		0	908.8	0	0	0	2025. 1
	mm 排水性舗装無 白		0		0			
		m	0	909.9	0	0	0	2025. 3
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		74		57,438			単-235号
	･文字 15cm換算 厚1.5		0	776.2	0	-74	-57,438	2025. 1
	mm 排水性舗装無 黄		0		0			
		m	74	777.3	57,520	74	57,520	2025. 3
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		0		0			単-236号
（夜間）	･文字 15cm換算 厚1.5		0	996	0	0	0	2025. 1
	mm 排水性舗装無 黄		0		0			
		m	0	997	0	0	0	2025. 3
道路付属施設工			1		4,004,780			
			0		0	-1	-4,004,780	2025. 1
			0		0			
		式	1		4,076,134	1	4,076,134	2025. 3
作業土工			1		38,732			
			0		0	-1	-38,732	2025. 1
			0		0			
		式	1		40,143	1	40,143	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂		10		3,642			内-41号
			0		0	-10	-3,642	2025. 1
			0		0			
		m3	10		3,761	10	3,761	2025. 3
埋戻し			10		34,585			内-42号
			0		0	-10	-34,585	2025. 1
			0		0			
		m3	10		35,856	10	35,856	2025. 3
基面整正			1		505			内-43号
			0		0	-1	-505	2025. 1
			0		0			
		m2	1		526	1	526	2025. 3
道路付属物工			1		3,966,048			
			0		0	-1	-3,966,048	2025. 1
			0		0			
		式	1		4,035,991	1	4,035,991	2025. 3
視覚障害者誘導表示	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2		221		2,350,114			単-237号
(一般部)			0	10,634	0	-221	-2,350,114	2025. 1
			0		0			
		m	221	10,780	2,382,380	221	2,382,380	2025. 3
視覚障害者誘導表示	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2		27		329,400			単-238号
(一般乗入部)			0	12,200	0	-27	-329,400	2025. 1
			0		0			
		m	27	12,350	333,450	27	333,450	2025. 3
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=800 一般部 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		82		1,147,184			内-44号
			0		0	-82	-1,147,184	2025. 1
			0		0			
		m	82		1,180,761	82	1,180,761	2025. 3
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋嵩上げ			1		139,350			単-239号
			0	139,350	0	-1	-139,350	2025.07
			0		0			
		箇所	1	139,400	139,400	1	139,400	2025.07
交通量観測装置柱設置工			1		1,097,049			
			0		0	-1	-1,097,049	2025. 1
			0		0			
		式	1		1,098,000	1	1,098,000	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通量観測装置移設工			1		1,097,049			
			0		0	-1	-1,097,049	2025. 1
			0		0			
		式	1		1,098,000	1	1,098,000	2025. 3
交通量観測装置移設			1		1,097,049			単-240号
			0	1,097,049	0	-1	-1,097,049	2025.07
			0		0			
		基	1	1,098,000	1,098,000	1	1,098,000	2025.07
仮設工			1		10,218,050			
			0		0	-1	-10,218,050	2025. 1
			0		0			
		式	1		10,688,402	1	10,688,402	2025. 3
交通管理工			1		10,218,050			
			0		0	-1	-10,218,050	2025. 1
			0		0			
		式	1		10,688,402	1	10,688,402	2025. 3
交通誘導警備員			0		0			内-45号
			0		0	0	0	2025. 1
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025. 3
交通誘導警備員			795		10,218,050			内-46号
			0		0	-795	-10,218,050	2025. 1
			0		0			
		人日	795		10,688,402	795	10,688,402	2025. 3
交通誘導警備員			0		0			内-47号
（夜間）			0		0	0	0	2025. 1
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025. 3
情報ﾎﾞｯｸｽ			1		1,642,485			
			0		0	-1	-1,642,485	2025. 1
			0		0			
		式	1		1,660,824	1	1,660,824	2025. 3
情報ﾎﾞｯｸｽ工			1		1,416,472			
			0		0	-1	-1,416,472	2025. 1
			0		0			
		式	1		1,430,819	1	1,430,819	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕工			1		87,018			
			0		0	-1	-87,018	2025. 1
			0		0			
		式	1		88,885	1	88,885	2025. 3
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		90		53,793			単-241号
			0	597.7	0	-90	-53,793	2025. 1
			0		0			
		m	90	610.5	54,945	90	54,945	2025. 3
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm		16		6,870			単-242号
			0	429.4	0	-16	-6,870	2025. 1
			0		0			
		m2	16	444.5	7,112	16	7,112	2025. 3
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm		14		6,011			単-243号
			0	429.4	0	-14	-6,011	2025. 1
			0		0			
		m2	14	444.5	6,223	14	6,223	2025. 3
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		3		10,431			単-244号
			0	3,477	0	-3	-10,431	2025. 1
			0		0			
		m3	3	3,564	10,692	3	10,692	2025. 3
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.6		2,173			単-245号
			0	3,623	0	-0.6	-2,173	2025. 1
			0		0			
		m3	0.6	3,623	2,173	0.6	2,173	2025. 3
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		2		7,740			単-246号
			0	3,870	0	-2	-7,740	2025. 1
			0		0			
		m3	2	3,870	7,740	2	7,740	2025. 3
作業土工			1		237,752			
			0		0	-1	-237,752	2025. 1
			0		0			
		式	1		244,191	1	244,191	2025. 3
床掘り			40		77,428			内-48号
			0		0	-40	-77,428	2025. 1
			0		0			
		m3	40		80,241	40	80,241	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			20		56,007			内-49号
			0		0	-20	-56,007	2025. 1
			0		0			
		m3	20		58,002	20	58,002	2025. 3
埋戻し	砂		10		91,917			内-50号
			0		0	-10	-91,917	2025. 1
			0		0			
		m3	10		93,243	10	93,243	2025. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		20		12,400			内-51号
			0		0	-20	-12,400	2025. 1
			0		0			
		m3	20		12,705	20	12,705	2025. 3
管路工(管路部)			1		488,786			
			0		0	-1	-488,786	2025. 1
			0		0			
		式	1		491,293	1	491,293	2025. 3
さや管	FEP50×1条		223		94,172			単-247号
			0	422.3	0	-223	-94,172	2025. 1
			0		0			
		m	223	431.3	96,179	223	96,179	2025. 3
さや管	FEP30×1条		19		6,650			単-248号
			0	350	0	-19	-6,650	2025. 1
			0		0			
		m	19	359	6,821	19	6,821	2025. 3
埋設表示ｼｰﾄ	W=150 ﾀﾞﾌﾞﾙ		79		13,193			単-249号
			0	167	0	-79	-13,193	2025. 1
			0		0			
		m	79	167	13,193	79	13,193	2025. 3
鋼板防護	650×5800×16t		1		160,028			単-250号
			0	160,028	0	-1	-160,028	2025. 1
			0		0			
		枚	1	160,100	160,100	1	160,100	2025. 3
鋼板防護	650×7500×16t		1		214,743			単-251号
			0	214,743	0	-1	-214,743	2025. 1
			0		0			
		枚	1	215,000	215,000	1	215,000	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工			1		602,916			
			0		0	-1	-602,916	2025. 1
			0		0			
		式	1		606,450	1	606,450	2025. 3
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900 ﾊﾝﾄﾞﾎｰ		3		557,766			単-252号
	ﾙ蓋(φ600用 T-8)		0	185,922	0	-3	-557,766	2025. 1
			0		0			
		箇所	3	187,100	561,300	3	561,300	2025. 3
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付		21		45,150			単-253号
			0	2,150	0	-21	-45,150	2025. 1
			0		0			
		個	21	2,150	45,150	21	45,150	2025. 3
舗装工			1		226,013			
			0		0	-1	-226,013	2025. 1
			0		0			
		式	1		230,005	1	230,005	2025. 3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		226,013			
			0		0	-1	-226,013	2025. 1
			0		0			
		式	1		230,005	1	230,005	2025. 3
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		19		19,095			単-254号
(車道復旧部)	上り厚150mm		0	1,005	0	-19	-19,095	2025. 1
			0		0			
		m2	19	1,026	19,494	19	19,494	2025. 3
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		15		12,721			単-255号
	上り厚100mm		0	848.1	0	-15	-12,721	2025. 1
			0		0			
		m2	15	867.9	13,018	15	13,018	2025. 3
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕		19		17,326			単-256号
(車道復旧部)	上り厚100mm		0	911.9	0	-19	-17,326	2025. 1
			0		0			
		m2	19	932.4	17,715	19	17,715	2025. 3
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		19		47,253			単-257号
	舗装厚50mm 平均幅員1		0	2,487	0	-19	-47,253	2025. 1
	.4m未満 (1層当り平均		0		0			
	仕上り厚50mm以下)	m2	19	2,530	48,070	19	48,070	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		19		45,600			単-258号
	舗装厚50mm 平均幅員1		0	2,400	0	-19	-45,600	2025. 1
	.4m未満（1層当り平均		0		0			
	仕上り厚50mm以下）	m2	19	2,440	46,360	19	46,360	2025. 3
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改							単-259号
	質Ⅱ型(13) 舗装厚50m		19		52,383			
	m 平均幅員1.4m未満（		0	2,757	0	-19	-52,383	2025. 1
	1層当り平均仕上り厚5		0		0			
	0mm以下）	m2	19	2,797	53,143	19	53,143	2025. 3
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		15		31,635			単-260号
	舗装厚40mm 平均幅員1		0	2,109	0	-15	-31,635	2025. 1
	.4m未満（1層当り平均		0		0			
	仕上り厚50mm以下）	m2	15	2,147	32,205	15	32,205	2025. 3
直接工事費			1		151,802,776			
			0		0	-1	-151,802,776	2025. 1
			0		0			
		式	1		153,448,557	1	153,448,557	2025. 3
共通仮設費			1		28,074,768			
			0		0	-1	-28,074,768	
			0		0			
		式	1		28,309,412	1	28,309,412	
共通仮設費			1		10,129,609			
			0		0	-1	-10,129,609	
			0		0			
		式	1		10,166,276	1	10,166,276	
運搬費			1		129,964			
			0		0	-1	-129,964	2025. 1
			0		0			
		式	1		129,964	1	129,964	2025. 3
建設機械運搬費			1		129,964			内-52号
			0		0	-1	-129,964	2026.04
			0		0			
		式	1		129,964	1	129,964	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			1		8,181,746			
			0		0	-1	-8,181,746	2025. 1
			0		0			
		式	1		8,203,599	1	8,203,599	2025. 3
土質等試験費			1		189,627			内-53号
			0		0	-1	-189,627	2025.06
			0		0			
		式	1		189,627	1	189,627	2025.06
地質調査費			1		338,693			内-54号
			0		0	-1	-338,693	2025. 1
			0		0			
		式	1		338,693	1	338,693	2025. 3
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			1		405,504			内-55号
			0		0	-1	-405,504	2025. 1
			0		0			
		式	1		422,074	1	422,074	2025. 3
施工調査費			1		95,797			内-56号
			0		0	-1	-95,797	2025.07
			0		0			
		式	1		95,797	1	95,797	2025.07
保守管理(ICT)			0		0			内-57号
			0		0	0	0	2025. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3
保守管理(ICT)			1		46,493			内-58号
			0		0	-1	-46,493	2025. 1
			0		0			
		式	1		47,789	1	47,789	2025. 3
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)			1		1,043,395			内-59号
			0		0	-1	-1,043,395	2025. 1
			0		0			
		式	1		1,043,395	1	1,043,395	2025. 3
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)			0		0			内-60号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.07

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)			1		3,139,281			内-61号
			0		0	-1	-3,139,281	2025.07
			0		0			
		式	1		3,139,281	1	3,139,281	2025.07
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)			0		0			内-62号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.07
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)			1		2,608,441			内-63号
			0		0	-1	-2,608,441	2025.07
			0		0			
		式	1		2,608,441	1	2,608,441	2025.07
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		53,535			内-64号
			0		0	-1	-53,535	2025. 1
			0		0			
		式	1		57,522	1	57,522	2025. 3
道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費			1		41,185			内-65号
			0		0	-1	-41,185	2026.06
			0		0			
		式	1		41,185	1	41,185	2026.06
道路台帳附図修正費			1		219,795			内-66号
			0		0	-1	-219,795	2026.06
			0		0			
		式	1		219,795	1	219,795	2026.06
営繕費			1		569,509			
			0		0	-1	-569,509	2025. 1
			0		0			
		式	1		569,509	1	569,509	2025. 3
快適ﾄｲﾚ			1		569,509			内-67号
			0		0	-1	-569,509	2026.04
			0		0			
		式	1		569,509	1	569,509	2026.04
現場環境改善費（率計上）			1		1,248,390			
			0		0	-1	-1,248,390	2025. 1
			0		0			
		式	1		1,263,204	1	1,263,204	2025. 3

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			1		17,945,159			
			0		0	-1	-17,945,159	
			0		0			
		式	1		18,143,136	1	18,143,136	
純工事費			1		179,877,544			
			0		0	-1	-179,877,544	
			0		0			
		式	1		181,757,969	1	181,757,969	
現場管理費			1		55,587,252			
			0		0	-1	-55,587,252	
			0		0			
		式	1		56,202,697	1	56,202,697	
工事原価			1		235,464,796			
			0		0	-1	-235,464,796	
			0		0			
		式	1		237,960,666	1	237,960,666	
一般管理費等			1		33,575,546			
			0		0	-1	-33,575,546	
			0		0			
		式	1		33,909,676	1	33,909,676	
業務委託料			1		219,658			
			1		219,658	0	0	
			0		0			
		式	0		0	0	0	
工事価格			1		269,260,000			
			0		219,658	-1	-269,040,342	
			0		0			
		式	1		271,870,342	1	271,870,342	
消費税相当額			1		26,926,000			
			0		21,965	-1	-26,904,035	
			0		0			
		式	1		27,187,035	1	27,187,035	
工事費計			1		296,186,000			
			0		241,623	-1	-295,944,377	
			0		0			
		式	1		299,057,377	1	299,057,377	

1,200m3当たり内訳書

置換

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		1,228		1,022,187			CB210510
			0	832.4	0	-1,228	-1,022,187	
		m３	0		0			2025. 1
			1,228	860.5	1,056,694	1,228	1,056,694	2025. 3
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 1.33m3/m3		1,228		4,409,748			WYB00013
			0	3,591	0	-1,228	-4,409,748	単－ 261号
		m３	0		0			2025. 1
			1,228	3,591	4,409,748	1,228	4,409,748	2025. 3
合　計					4,970,060			
					0		-4,970,060	
					0			
					5,001,632		5,001,632	

1,700m3当たり内訳書

土質改良

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し		227		64,422			CB210100
	5,000m3以上10,000m3未満		0	283.8	0	-227	-64,422	
		m３	0		0			2025.09
			227	283.8	64,422	227	64,422	2025.09
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,940		712,362			CB210020
			0	242.3	0	-2,940	-712,362	
		m３	0		0			2025.09
			2,940	242.3	712,362	2,940	712,362	2025.09
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		3,167		7,489,955			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し		0	2,365	0	-3,167	-7,489,955	
	15.5km以下	m３	0		0			2025.09
			3,167	2,365	7,489,955	3,167	7,489,955	2025.09
バックホウ混合	生石灰系 敷均し無し 締固め無し		1,668		2,952,360			WYB00033
			0	1,770	0	-1,668	-2,952,360	単ー 262号
		m３	0		0			2025.09
			1,668	1,770	2,952,360	1,668	2,952,360	2025.09
合　計					10,265,145			
					0		-10,265,145	
					0			
					10,265,145		10,265,145	

240m3当たり内訳書

床掘り

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		240		60,912			CB210030
			0	253.8	0	-240	-60,912	
		m３	0		0			2025. 1
			240	262.3	62,952	240	62,952	2025. 3
					55,732			
合　計					0		-55,732	
					0			
					57,598		57,598	

30m3当たり内訳書

床掘り

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		33.2		9,578			CB210030
			0	288.5	0	-33.2	-9,578	
		m３	0		0			2025. 1
			33.2	298	9,893	33.2	9,893	2025. 3
					8,763			
合　計					0		-8,763	
					0			
					9,051		9,051	

230m3当たり内訳書

埋戻し

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		225		405,225			CB210410
			0	1,801	0	-225	-405,225	
		m３	0		0			2025. 1
			225	1,868	420,300	225	420,300	2025. 3
					370,768			
合　計					0		-370,768	
					0			
					384,561		384,561	

5m3当たり内訳書

埋戻し

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		5.1		14,280			CB210410
			0	2,800	0	-5.1	-14,280	
		m３	0		0			2025. 1
			5.1	2,903	14,805	5.1	14,805	2025. 3
合　計					13,065			
					0		-13,065	
					0			
					13,545		13,545	

222m2当たり内訳書

基面整正

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			222		87,734			CB210080
			0	395.2	0	-222	-87,734	
		m 2	0		0			2025. 1
			222	411.9	91,441	222	91,441	2025. 3
					80,274			
合　計					0		-80,274	
					0			
					83,665		83,665	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		19.9		7,930			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	398.5	0	-19.9	-7,930	
		m３	0		0			2025. 1
			19.9	408.3	8,125	19.9	8,125	2025. 3
合　計					7,255			
					0		-7,255	
					0			
					7,433		7,433	

170m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		172		664,264			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し		0	3,862	0	-172	-664,264	
	49.5km以下	m３	0		0			2025. 1
			172	3,957	680,604	172	680,604	2025. 3
合　計					607,782			
					0		-607,782	
					0			
					622,732		622,732	

140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		136		316,880			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し		0	2,330	0	-136	-316,880	
	15.5km以下	m３	0		0			2025. 1
			136	2,387	324,632	136	324,632	2025. 3
合　計					289,935			
					0		-289,935	
					0			
					297,027		297,027	

30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		33.2		95,682			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		0	2,882	0	-33.2	-95,682	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	0		0			2025. 1
			33.2	2,952	98,006	33.2	98,006	2025. 3
合　計					87,546			
					0		-87,546	
					0			
					89,672		89,672	

6m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		2		17,216			CB222110
			0	8,608	0	-2	-17,216	
		m	0		0			2025. 1
			2	8,903	17,806	2	17,806	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2000		1		74,400			WYB00065
			0	74,400	0	-1	-74,400	単－ 264号
		個	0		0			2025. 1
			1	74,400	74,400	1	74,400	2025. 3
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下		4.8		7,075			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0	1,474	0	-4.8	-7,075	
		ｍ２	0		0			2025. 1
			4.8	1,510	7,248	4.8	7,248	2025. 3
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0.8		6,872			CB240210
			0	8,590	0	-0.8	-6,872	
		ｍ２	0		0			2025. 1
			0.8	8,945	7,156	0.8	7,156	2025. 3
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.48		14,030			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用		0	29,230	0	-0.48	-14,030	
		ｍ３	0		0			2025. 1
			0.48	29,510	14,164	0.48	14,164	2025. 3
Ｌ型擁壁用コーナーブロック設置	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ		2		37,700			WYB00067
			0	18,850	0	-2	-37,700	単－ 265号
		個	0		0			2025. 1
			2	19,320	38,640	2	38,640	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ		2		140,000			WYB00068
			0	70,000	0	-2	-140,000	単－ 266号
		個	0		0			2025. 1
			2	70,000	140,000	2	140,000	2025. 3
合　計					272,014			
					0		-272,014	
					0			
					273,954		273,954	

2m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1.8		21,348			CB222110
			0	11,860	0	-1.8	-21,348	
		m	0		0			2025. 1
			1.8	12,260	22,068	1.8	22,068	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1600S(h=1200) L=1800		1		115,000			WYB00069
			0	115,000	0	-1	-115,000	単ー 267号
		個	0		0			2025. 1
			1	115,000	115,000	1	115,000	2025. 3
合　計					124,754			
					0		-124,754	
					0			
					125,412		125,412	

6m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1.7		20,162			CB222110
			0	11,860	0	-1.7	-20,162	
		m	0		0			2025. 1
			1.7	12,260	20,842	1.7	20,842	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1730		1		132,000			WYB00071
			0	132,000	0	-1	-132,000	単－ 268号
		個	0		0			2025. 1
			1	132,000	132,000	1	132,000	2025. 3
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下		6.1		8,991			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0	1,474	0	-6.1	-8,991	
		m２	0		0			2025. 1
			6.1	1,510	9,211	6.1	9,211	2025. 3
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0.79		6,786			CB240210
			0	8,590	0	-0.79	-6,786	
		m２	0		0			2025. 1
			0.79	8,945	7,066	0.79	7,066	2025. 3
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.61		17,830			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用		0	29,230	0	-0.61	-17,830	
		m３	0		0			2025. 1
			0.61	29,510	18,001	0.61	18,001	2025. 3
Ｌ型擁壁用コーナーブロック設置	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ		2		41,140			WYB00070
			0	20,570	0	-2	-41,140	単－ 269号
		個	0		0			2025. 1
			2	21,080	42,160	2	42,160	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ		2		180,000			WYB00073
			0	90,000	0	-2	-180,000	単－ 270号
		個	0		0			2025. 1
			2	90,000	180,000	2	180,000	2025. 3
合　計					372,309			
					0		-372,309	
					0			
					374,478		374,478	

1m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1.4		16,604			CB222110
			0	11,860	0	-1.4	-16,604	
		m	0		0			2025. 1
			1.4	12,260	17,164	1.4	17,164	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1420		1		145,000			WYB00074
			0	145,000	0	-1	-145,000	単ー 271号
		個	0		0			2025. 1
			1	145,000	145,000	1	145,000	2025. 3
合　計					147,862			
					0		-147,862	
					0			
					148,374		148,374	

19m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		19.3		228,898			CB222110
			0	11,860	0	-19.3	-228,898	
		m	0		0			2025. 1
			19.3	12,260	236,618	19.3	236,618	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2000S(h=1800) L=2000		9		1,044,000			WYB00140
料費）			0	116,000	0	-9	-1,044,000	単－ 272号
		個	0		0			2025. 1
			9	116,000	1,044,000	9	1,044,000	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2000S(h=1800) L=1340		1		145,000			WYB00145
料費）			0	145,000	0	-1	-145,000	単－ 273号
		個	0		0			2025. 1
			1	145,000	145,000	1	145,000	2025. 3
合　計					1,297,334			
					0		-1,297,334	
					0			
					1,304,397		1,304,397	

25m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		25.2		298,872			CB222110
			0	11,860	0	-25.2	-298,872	
		m	0		0			2025. 1
			25.2	12,260	308,952	25.2	308,952	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000		10		1,490,000			WYB00075
料費）			0	149,000	0	-10	-1,490,000	単－ 274号
		個	0		0			2025. 1
			10	149,000	1,490,000	10	1,490,000	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000 φ640孔		1		178,000			WYB00122
料費）			0	178,000	0	-1	-178,000	単－ 275号
		個	0		0			2025. 1
			1	178,000	178,000	1	178,000	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1504		1		186,000			WYB00141
料費）			0	186,000	0	-1	-186,000	単－ 276号
		個	0		0			2025. 1
			1	186,000	186,000	1	186,000	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1692		1		187,000			WYB00144
料費）			0	187,000	0	-1	-187,000	単－ 277号
		個	0		0			2025. 1
			1	187,000	187,000	1	187,000	2025. 3
合　計					2,140,913			
					0		-2,140,913	
					0			
					2,150,135		2,150,135	

8.6m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		8.6		126,162			CB222110
			0	14,670	0	-8.6	-126,162	
		m	0		0			2025. 1
			8.6	15,040	129,344	8.6	129,344	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000 φ750半孔		2		400,000			WYB00076
料費）			0	200,000	0	-2	-400,000	単－ 278号
		個	0		0			2025. 1
			2	200,000	400,000	2	400,000	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1619		1		233,000			WYB00147
料費）			0	233,000	0	-1	-233,000	単－ 279号
		個	0		0			2025. 1
			1	233,000	233,000	1	233,000	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000		1		112,000			WYB00150
料費）			0	112,000	0	-1	-112,000	単－ 280号
		個	0		0			2025. 1
			1	112,000	112,000	1	112,000	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000		1		165,000			WYB00151
料費）			0	165,000	0	-1	-165,000	単－ 281号
		個	0		0			2025. 1
			1	165,000	165,000	1	165,000	2025. 3
合　計					948,057			
					0		-948,057	
					0			
					950,968		950,968	

9.1m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		9.1		133,497			CB222110
			0	14,670	0	-9.1	-133,497	
		m	0		0			2025. 1
			9.1	15,040	136,864	9.1	136,864	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2800S(h=2400) L=2000		4		844,000			WYB00084
料費）			0	211,000	0	-4	-844,000	単－ 282号
		個	0		0			2025. 1
			4	211,000	844,000	4	844,000	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2800S(h=2400) L=1122		1		264,000			WYB00085
料費）			0	264,000	0	-1	-264,000	単－ 283号
		個	0		0			2025. 1
			1	264,000	264,000	1	264,000	2025. 3
合　計					1,135,933			
					0		-1,135,933	
					0			
					1,139,013		1,139,013	

2m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		2		29,340			CB222110
			0	14,670	0	-2	-29,340	
		m	0		0			2025. 1
			2	15,040	30,080	2	30,080	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2500) L=2000 φ410孔		1		228,000			WYB00072
			0	228,000	0	-1	-228,000	単－ 284号
		個	0		0			2025. 1
			1	228,000	228,000	1	228,000	2025. 3
合　計					235,458			
					0		-235,458	
					0			
					236,135		236,135	

7m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		7		102,690			CB222110
			0	14,670	0	-7	-102,690	
		m	0		0			2025. 1
			7	15,040	105,280	7	105,280	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000		1		211,000			WYB00108
			0	211,000	0	-1	-211,000	単－ 285号
		個	0		0			2025. 1
			1	211,000	211,000	1	211,000	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（支給品）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000		2		0			WYB00109
			0	0	0	-2	0	単－ 286号
		個	0		0			2025. 1
			2	0	0	2	0	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（支給品）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=1000		1		0			WYB00110
			0	0	0	-1	0	単－ 287号
		個	0		0			2025. 1
			1	0	0	1	0	2025. 3
合　計					287,017			
					0		-287,017	
					0			
					289,386		289,386	

2m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		2		29,340			CB222110
			0	14,670	0	-2	-29,340	
		m	0		0			2025. 1
			2	15,040	30,080	2	30,080	2025. 3
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H3000S(h=2700) L=2000 φ530孔		1		241,000			WYB00077
			0	241,000	0	-1	-241,000	単－ 288号
		個	0		0			2025. 1
			1	241,000	241,000	1	241,000	2025. 3
合　計					247,353			
					0		-247,353	
					0			
					248,030		248,030	

49m2当たり内訳書

型枠

第　23号内訳書　　(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		49		380,289			CB240210
			0	7,761	0	-49	-380,289	
		m２	0		0			2025. 1
			49	8,078	395,822	49	395,822	2025. 3
合　計					347,953			
					0		-347,953	
					0			
					362,165		362,165	

3m2当たり内訳書

型枠

第　24号内訳書　　(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		2.9		24,911			CB240210
			0	8,590	0	-2.9	-24,911	
		m 2	0		0			2025. 1
			2.9	8,945	25,940	2.9	25,940	2025. 3
					22,792			
合　計					0		-22,792	
					0			
					23,733		23,733	

一式当たり内訳書

応急作業

第　25号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			5		12,875			WYB00078
			0	2,575	0	-5	-12,875	単－ 310号
		時間	0		0			2026. 2
			5	2,575	12,875	5	12,875	2026. 2
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			40		153,400			WYB00001
			0	3,835	0	-40	-153,400	単－ 311号
		時間	0		0			2026. 2
			40	3,835	153,400	40	153,400	2026. 2
普通作業員			160		412,000			WYB00080
			0	2,575	0	-160	-412,000	単－ 312号
		時間	0		0			2026. 2
			160	2,575	412,000	160	412,000	2026. 2
合　計					517,478			
					0		-517,478	
					0			
					517,478		517,478	

80m3当たり内訳書

床掘り

第　27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		79.7		20,227			CB210030
			0	253.8	0	-79.7	-20,227	
		m３	0		0			2025. 1
			79.7	262.3	20,905	79.7	20,905	2025. 3
合　計					18,507			
					0		-18,507	
					0			
					19,127		19,127	

500m3当たり内訳書

床掘り

第　28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		499		143,961			CB210030
			0	288.5	0	-499	-143,961	
		m３	0		0			2025. 1
			499	298	148,702	499	148,702	2025. 3
合　計					131,720			
					0		-131,720	
					0			
					136,057		136,057	

2m3当たり内訳書

床掘り

第　29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1.8		3,661			CB210030
			0	2,034	0	-1.8	-3,661	
		m３	0		0			2025. 1
			1.8	2,102	3,783	1.8	3,783	2025. 3
合　計					3,349			
					0		-3,349	
					0			
					3,460		3,460	

130m3当たり内訳書

埋戻し

第　30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		132		237,732			CB210410
			0	1,801	0	-132	-237,732	
		m３	0		0			2025. 1
			132	1,868	246,576	132	246,576	2025. 3
合　計					217,517			
					0		-217,517	
					0			
					225,608		225,608	

310m3当たり内訳書

埋戻し

第　31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		312		873,600			CB210410
			0	2,800	0	-312	-873,600	
		m３	0		0			2025. 1
			312	2,903	905,736	312	905,736	2025. 3
合　計					799,318			
					0		-799,318	
					0			
					828,721		828,721	

0.2m3当たり内訳書

埋戻し

第　32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.2		691			CB210410
			0	3,458	0	-0.2	-691	
		m３	0		0			2025. 1
			0.2	3,587	717	0.2	717	2025. 3
					632			
合　計					0		-632	
					0			
					655		655	

2m3当たり内訳書

埋戻し

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		1.5		5,187			CB210410
			0	3,458	0	-1.5	-5,187	
		m３	0		0			2025. 1
			1.5	3,587	5,380	1.5	5,380	2025. 3
埋戻し用砂（材料費）	洗い 細目 1.33m3/m3		1.5		7,182			WYB00096
			0	4,788	0	-1.5	-7,182	単－ 314号
		m３	0		0			2025. 1
			1.5	4,788	7,182	1.5	7,182	2025. 3
合　計					11,317			
					0		-11,317	
					0			
					11,493		11,493	

432m2当たり内訳書

基面整正

第　34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			432		170,726			CB210080
			0	395.2	0	-432	-170,726	
		m 2	0		0			2025. 1
			432	411.9	177,940	432	177,940	2025. 3
					156,209			
合　計					0		-156,209	
					0			
					162,809		162,809	

80m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		79.8		53,809			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		0	674.3	0	-79.8	-53,809	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	0		0			2025. 1
			79.8	690.9	55,133	79.8	55,133	2025. 3
合　計					49,233			
					0		-49,233	
					0			
					50,444		50,444	

2m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		1.6		1,302			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	814.2	0	-1.6	-1,302	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m３	0		0			2025. 1
			1.6	838.6	1,341	1.6	1,341	2025. 3
合　計					1,191			
					0		-1,191	
					0			
					1,226		1,226	

7m2当たり内訳書

型枠

第　37号内訳書　　(接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		7.1		55,103			CB240210
			0	7,761	0	-7.1	-55,103	
		m２	0		0			2025. 1
			7.1	8,078	57,353	7.1	57,353	2025. 3
合　計					50,417			
					0		-50,417	
					0			
					52,475		52,475	

50m3当たり内訳書

床掘り

第　38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		48.1		97,835			CB210030
			0	2,034	0	-48.1	-97,835	
		m３	0		0			2025. 1
			48.1	2,102	101,106	48.1	101,106	2025. 3
					89,516			
合　計					0		-89,516	
					0			
					92,508		92,508	

50m3当たり内訳書

埋戻し

第　39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		48.1		166,329			CB210410
			0	3,458	0	-48.1	-166,329	
		m３	0		0			2025. 1
			48.1	3,587	172,534	48.1	172,534	2025. 3
合　計					152,186			
					0		-152,186	
					0			
					157,863		157,863	

11m当たり内訳書

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０ｍ未満 無		11		79,530			WB810620
	無 無		0	7,230	0	-11	-79,530	単－ 409号
		m	0		0			2025.07
			11	7,230	79,530	11	79,530	2025.07
ガードパイプ　歩道用（材料費）	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度		11		218,790			WYB00107
			0	19,890	0	-11	-218,790	単－ 410号
		m	0		0			2025.07
			11	19,890	218,790	11	218,790	2025.07
(30%割増)								
岩削孔	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ 掘削空圧式平均削孔長L=900㎜φ160㎜		8		271,200			WYB00111
			0	33,900	0	-8	-271,200	単－ 411号
		孔	0		0			2025.07
			8	33,900	271,200	8	271,200	2025.07
合　計					521,094			
					0		-521,094	
					0			
					521,094		521,094	

10m3当たり内訳書

床掘り

第　41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		13.8		3,981			CB210030
			0	288.5	0	-13.8	-3,981	
		m３	0		0			2025. 1
			13.8	298	4,112	13.8	4,112	2025. 3
					3,642			
合　計					0		-3,642	
					0			
					3,761		3,761	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第　42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		13.5		37,800			CB210410
			0	2,800	0	-13.5	-37,800	
		m３	0		0			2025. 1
			13.5	2,903	39,190	13.5	39,190	2025. 3
合　計					34,585			
					0		-34,585	
					0			
					35,856		35,856	

1m2当たり内訳書

基面整正

第　43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			1.4		553			CB210080
			0	395.2	0	-1.4	-553	
		m 2	0		0			2025. 1
			1.4	411.9	576	1.4	576	2025. 3
					505			
合　計					0		-505	
					0			
					526		526	

82m当たり内訳書

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

第　44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メッシュフェンス設置	H=800 一般部		82		495,526			WYB00116
			0	6,043	0	-82	-495,526	単－ 431号
		m	0		0			2025. 1
			82	6,244	512,008	82	512,008	2025. 3
メッシュフェンス（材料費）	H800 ﾊﾟﾈﾙ網目50mm 菊形ﾘﾌﾞ支柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		82		447,720			WYB00117
			0	5,460	0	-82	-447,720	単－ 432号
		m	0		0			2025. 1
			82	5,600	459,200	82	459,200	2025. 3
(UN(A型)-50同等品以上)								
基礎ブロック設置	180×180×450		42		228,648			WYB00118
			0	5,444	0	-42	-228,648	単－ 433号
		基	0		0			2025. 1
			42	5,652	237,384	42	237,384	2025. 3
基礎ブロック（材料費）	180×180×450		42		81,900			WYB00119
			0	1,950	0	-42	-81,900	単－ 434号
		個	0		0			2025. 1
			42	1,950	81,900	42	81,900	2025. 3
合　計					1,147,184			
					0		-1,147,184	
					0			
					1,180,761		1,180,761	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			144		2,351,520			WB010211
			0	16,330	0	-144	-2,351,520	単－ 438号
		人日	0		0			2025. 1
			144	17,060	2,456,640	144	2,456,640	2025. 3
交通誘導警備員Ｂ			411		5,474,520			WB010212
			0	13,320	0	-411	-5,474,520	単－ 439号
		人日	0		0			2025. 1
			411	13,940	5,729,340	411	5,729,340	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

795人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			191		3,119,030			WB010211
			0	16,330	0	-191	-3,119,030	単－ 438号
		人日	0		0			2025. 1
			191	17,060	3,258,460	191	3,258,460	2025. 3
交通誘導警備員Ｂ			604		8,045,280			WB010212
			0	13,320	0	-604	-8,045,280	単－ 439号
		人日	0		0			2025. 1
			604	13,940	8,419,760	604	8,419,760	2025. 3
合　計					10,218,050			
					0		-10,218,050	
					0			
					10,688,402		10,688,402	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　47号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			34		833,000			WB010211
			0	24,500	0	-34	-833,000	単－ 440号
		人日	0		0			2025. 1
			34	25,590	870,060	34	870,060	2025. 3
交通誘導警備員Ｂ			51		1,018,470			WB010212
			0	19,970	0	-51	-1,018,470	単－ 441号
		人日	0		0			2025. 1
			51	20,910	1,066,410	51	1,066,410	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

40m3当たり内訳書

床掘り

第　48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（情報ボックス工）			41		84,624			CB440710
			0	2,064	0	-41	-84,624	
		m３	0		0			2025. 1
			41	2,139	87,699	41	87,699	2025. 3
					77,428			
合　計					0		-77,428	
					0			
					80,241		80,241	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（情報ボックス工）			18.8		61,212			CB440720
			0	3,256	0	-18.8	-61,212	
		m３	0		0			2025. 1
			18.8	3,372	63,393	18.8	63,393	2025. 3
合　計					56,007			
					0		-56,007	
					0			
					58,002		58,002	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第　50号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（情報ボックス工）			12.5		40,700			CB440720
			0	3,256	0	-12.5	-40,700	
		m３	0		0			2025. 1
			12.5	3,372	42,150	12.5	42,150	2025. 3
中埋材（材料費）	砂		16.6		59,760			CB440730
			0	3,600	0	-16.6	-59,760	
		m３	0		0			2025. 1
			16.6	3,600	59,760	16.6	59,760	2025. 3
（洗い 細目）								
合　計					91,917			
					0		-91,917	
					0			
					93,243		93,243	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　51号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		20.1		13,553			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		0	674.3	0	-20.1	-13,553	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	0		0			2025. 1
			20.1	690.9	13,887	20.1	13,887	2025. 3
合　計					12,400			
					0		-12,400	
					0			
					12,705		12,705	

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第　52号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m		2		142,000			WB010010
車１回)	4.8km 無 無		0	71,000	0	-2	-142,000	単－ 454号
		台	0		0			2026.04
			2	71,000	142,000	2	142,000	2026.04
					129,964			
合　計					0		-129,964	
					0			
					129,964		129,964	

一式当たり内訳書

土質等試験費

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験（１）	分析項目15項目 溶出液作成料含む		1		121,200			WYB00200
			0	121,200	0	-1	-121,200	単－ 455号
		検体	0		0			2025.06
			1	121,200	121,200	1	121,200	2025.06
溶出試験（２）	分析項目12項目 溶出液作成料含む		1		77,200			WYB00201
			0	77,200	0	-1	-77,200	単－ 456号
		検体	0		0			2025.06
			1	77,200	77,200	1	77,200	2025.06
ひ素含有量試験			1		4,850			WYB00202
			0	4,850	0	-1	-4,850	単－ 457号
		検体	0		0			2025.06
			1	4,850	4,850	1	4,850	2025.06
銅含有量試験			1		4,000			WYB00203
			0	4,000	0	-1	-4,000	単－ 458号
		検体	0		0			2025.06
			1	4,000	4,000	1	4,000	2025.06
合　計					189,627			
					0		-189,627	
					0			
					189,627		189,627	

一式当たり内訳書

地質調査費

第　54号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)		2		372,000			WYB00028
			0	186,000	0	-2	-372,000	単－ 459号
		箇所	0		0			2025. 1
			2	186,000	372,000	2	372,000	2025. 3
合　計					338,693			
					0		-338,693	
					0			
					338,693		338,693	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第　55号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費			13		445,380			WYB00019
			0	34,260	0	-13	-445,380	単－ 460号
		本	0		0			2025. 1
			13	35,660	463,580	13	463,580	2025. 3
合　計					405,504			
					0		-405,504	
					0			
					422,074		422,074	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工_基層(車道･路肩部) 技術員2.9人		1		104,700			WYB00125
			0	104,700	0	-1	-104,700	単－ 461号
		件	0		0			2025.07
			1	104,700	104,700	1	104,700	2025.07
合　計					95,797			
					0		-95,797	
					0			
					95,797		95,797	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　57号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し		1		22,654			WB010400
	5,000m3以上10,000m3未満		0		0	-1	-22,654	単－ 462号
	4400m3	式	0		0			2025. 1
			1		23,286	1	23,286	2025. 3
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 6300m3		1		23,938			WB010420
			0		0	-1	-23,938	単－ 463号
		式	0		0			2025. 1
			1		24,605	1	24,605	2025. 3
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 100m3		1		746			WB010420
			0		0	-1	-746	単－ 464号
		式	0		0			2025. 1
			1		767	1	767	2025. 3
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 240m3		1		2,268			WB010430
			0		0	-1	-2,268	単－ 465号
		式	0		0			2025. 1
			1		2,331	1	2,331	2025. 3
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		1		59			WB010440
	9m2		0		0	-1	-59	単－ 466号
		式	0		0			2025. 1
			1		61	1	61	2025. 3
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　58号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し		1		22,654			WB010400
	5,000m3以上10,000m3未満		0		0	-1	-22,654	単－ 462号
	4400m3	式	0		0			2025. 1
			1		23,286	1	23,286	2025. 3
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 6600m3		1		25,072			WB010420
			0		0	-1	-25,072	単－ 467号
		式	0		0			2025. 1
			1		25,771	1	25,771	2025. 3
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 100m3		1		746			WB010420
			0		0	-1	-746	単－ 464号
		式	0		0			2025. 1
			1		767	1	767	2025. 3
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 240m3		1		2,268			WB010430
			0		0	-1	-2,268	単－ 465号
		式	0		0			2025. 1
			1		2,331	1	2,331	2025. 3
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		1		59			WB010440
	9m2		0		0	-1	-59	単－ 466号
		式	0		0			2025. 1
			1		61	1	61	2025. 3
合　計					46,493			
					0		-46,493	
					0			
					47,789		47,789	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　59号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
			0		0	-1	-598,000	単－ 468号
		式	0		0			2025. 1
			1		598,000	1	598,000	2025. 3
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
			0		0	-1	-548,000	単－ 469号
		式	0		0			2025. 1
			1		548,000	1	548,000	2025. 3
合　計					1,043,395			
					0		-1,043,395	
					0			
					1,043,395		1,043,395	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設	2760千円		1		2,760,000			WB010610
計データの作成費用(ICT)			0		0	-1	-2,760,000	単－ 470号
		式	0		0			2025.07
			1		2,760,000	1	2,760,000	2025.07
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　61号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設	3430千円		1		3,430,000			WB010610
計データの作成費用(ICT)			0		0	-1	-3,430,000	単ー 471号
		式	0		0			2025.07
			1		3,430,000	1	3,430,000	2025.07
					3,139,281			
合　計					0		-3,139,281	
					0			
					3,139,281		3,139,281	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元出来形管理･３次元			1		2,750,000			WYB00082
データ納品の費用(ICT)			0		0	-1	-2,750,000	単－ 472号
		式	0		0			2025.07
			1		2,750,000	1	2,750,000	2025.07
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元出来形管理･３次元			1		2,850,000			WYB00160
データ納品の費用(ICT)			0		0	-1	-2,850,000	単－ 473号
		式	0		0			2025.07
			1		2,850,000	1	2,850,000	2025.07
					2,608,441			
合　計					0		-2,608,441	
					0			
					2,608,441		2,608,441	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　64号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/工事		1		58,800			WYB00024
用			0	58,800	0	-1	-58,800	単－ 474号
		工事	0		0			2025. 1
			1	63,180	63,180	1	63,180	2025. 3
合　計					53,535			
					0		-53,535	
					0			
					57,522		57,522	

一式当たり内訳書

道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費

第　65号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)		1		45,000			WYB00153
			0	45,000	0	-1	-45,000	単－ 475号
		件	0		0			2026.06
			1	45,000	45,000	1	45,000	2026.06
合　計					41,185			
					0		-41,185	
					0			
					41,185		41,185	

一式当たり内訳書

道路台帳附図修正費

第　66号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路台帳附図修正費	CADﾃﾞｰﾀ有り		3		240,150			WYB00189
			0	80,050	0	-3	-240,150	単－ 476号
		枚	0		0			2026.06
			3	80,050	240,150	3	240,150	2026.06
					219,795			
合　計					0		-219,795	
					0			
					219,795		219,795	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　67号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			13.1		622,250			WYB00142
			0	47,500	0	-13.1	-622,250	単－ 477号
		基・月	0		0			2026.04
			13.1	47,500	622,250	13.1	622,250	2026.04
					569,509			
合　計					0		-569,509	
					0			
					569,509		569,509	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	254.9 261.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	280	280	CB210100
		ｍ３	1	287.4	287.4	
計					280 287.4	
単価					280 287.4	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	335.5 342.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	368.5	368.5	CB210120
		ｍ３	1	375.8	375.8	
計					368.5 375.8	
単価					368.5 375.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	4,819 5,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		1	5,293	5,293	CB210510
		ｍ３	1	5,513	5,513	
計					5,293 5,513	
単価					5,293 5,513	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	757.8 783.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		1	832.4	832.4	CB210510
		ｍ３	1	860.5	860.5	
計					832.4 860.5	
単価					832.4 860.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土(ICT)	障害無し	単位	m3	数量	1 1	単価	234.5 239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し		1	257.6	257.6	CB210570
		ｍ３	1	262.5	262.5	
計					257.6 262.5	
単価					257.6 262.5	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土(ICT)	障害有り	単位	m3	数量	1 1	単価	488.5 498.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 有り		1	536.6	536.6	CB210570
		ｍ３	1	547.3	547.3	
計					536.6 547.3	
単価					536.6 547.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,516 3,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 ｍ３	1 1	3,862 3,957	3,862 3,957	CB210110
計					3,862 3,957	
単価					3,862 3,957	 円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	4,901 5,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	 ｍ３	1 1	5,383 5,606	5,383 5,606	CB210520
計					5,383 5,606	
単価					5,383 5,606	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	797.2 824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		1	875.7	875.7	CB210520
		ｍ３	1	905.1	905.1	
計					875.7 905.1	
単価					875.7 905.1	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,587 3,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1 1	3,921 3,921	3,921 3,921	CB210110
計					3,921 3,921	
単価					3,921 3,921	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路床盛土(ICT)	障害有り	単位	m3	数量	1 1	単価	840.1 860.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 有り		1	922.8	922.8	CB210580
		ｍ３	1	944.7	944.7	
計					922.8 944.7	
単価					922.8 944.7	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,587 3,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1 1	3,921 3,921	3,921 3,921	CB210110
計					3,921 3,921	
単価					3,921 3,921	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	498.9 509.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1 1	548 559.8	548 559.8	CB220070
計					548 559.8	
単価					548 559.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,533 3,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1 1	3,862 3,957	3,862 3,957	CB210110
計					3,862 3,957	
単価					3,862 3,957	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	残土等処分	草の根混じり土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	1,427 1,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	CB210560
計					1,560 1,560	
単価					1,560 1,560	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石無	単位	m3	数量	1 1	単価	79,593 81,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	86,990 89,480	86,990 89,480	CB226311
計					86,990 89,480	
単価					86,990 89,480	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	単位	m3	数量	1 1	単価	80,056 82,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)		1	87,470	87,470	CB226311
		ｍ３	1	89,950	89,950	
計					87,470 89,950	
単価					87,470 89,950	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	単位	m3	数量	1 1	単価	59,826 61,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	65,710	65,710	CB226320
		ｍ３	1	67,340	67,340	
計					65,710 67,340	
単価					65,710 67,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	差筋ｱﾝｶｰ鉄筋	SD345 D13 L=230	単位	本	数量	1 1	単価	2,565 2,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋アンカー鉄筋打込み	D13 L=230		1	2,804	2,804	WYB00035
		本	1	2,804	2,804	単－ 263号
計					2,804 2,804	
単価					2,804 2,804	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2400S(h=1800)	単位	m	数量	1 1	単価	85,321 85,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	93,250	93,250	CB222110
		m	1	93,660	93,660	
計					93,250 93,660	
単価					93,250 93,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2600S(h=1800)	単位	m	数量	1 1	単価	96,895 97,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	105,900	105,900	CB222110
		m	1	106,300	106,300	
計					105,900 106,300	
単価					105,900 106,300	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=2000)	単位	m	数量	1 1	単価	108,515 108,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	118,600	118,600	CB222110
		m	1	119,000	119,000	
計					118,600 119,000	
単価					118,600 119,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=3000S(h=2200)	単位	m	数量	1 1	単価	116,018 116,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		1	126,800	126,800	CB222110
		m	1	127,100	127,100	
計					126,800 127,100	
単価					126,800 127,100	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	32,348 32,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	35,530 36,010	35,530 36,010	CB240010
計					35,530 36,010	
単価					35,530 36,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	27,924 28,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	30,520 30,790	30,520 30,790	CB240010
計					30,520 30,790	
単価					30,520 30,790	 円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	鉄筋 (調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	160,515 160,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	176,300 176,300	176,300 176,300	WB810010 単－ 289号
計					176,300 176,300	
単価					176,300 176,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉄筋 (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	161,309 161,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	176,300 176,300	176,300 176,300	WB810010 単－ 289号
計					176,300 176,300	
単価					176,300 176,300	円／t

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	吸出し防止材	ﾔｼ繊維系不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1 1	単価	4,321 4,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	点在 ﾔｼ繊維系不織布 t=10mm	ｍ２	1 1	4,723 4,723	4,723 4,723	WYB00090 単－ 290号
計					4,723 4,723	
単価					4,723 4,723	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	支給品運搬	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	単位	t	数量	1 1	単価	10,558 10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1 1	1,986 1,986	1,986 1,986	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t	t	1 1	9,549 9,549	9,549 9,549	CB010420
計					11,535 11,535	
単価					11,540 11,540	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	620.2 620.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	681.2 681.2	681.2 681.2	WB810770 単－ 291号
計					681.2 681.2	
単価					681.2 681.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	土中建込	単位	m	数量	1 1	単価	985 985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	1,082	1,082	WB810770
		m	1	1,082	1,082	単－ 292号
計					1,082 1,082	
単価					1,082 1,082	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	標識撤去	F型 φ267.4×6.6×7050 案内標識 2000×2800	単位	基	数量	1 1	単価	104,947 105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 1基 無 無		1	71,070	71,070	WB812200
		基	1	71,070	71,070	単－ 293号
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無		5.6	7,779	43,562.4	WB812220
		ｍ２	5.6	7,779	43,562.4	単－ 294号
計					114,632.4 114,632.4	
単価					114,700 114,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,370 7,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,095 8,095	8,095 8,095	WB824010 単－ 295号
計					8,095 8,095	
単価					8,095 8,095	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	28,042 28,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1 1	30,800 30,800	30,800 30,800	WB824010 単－ 296号
計					30,800 30,800	
単価					30,800 30,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	14,640 14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,080	16,080	WB824010
		ｍ３	1	16,080	16,080	単－ 297号
計					16,080 16,080	
単価					16,080 16,080	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	594.8 607.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	653.3	653.3	CB430510
		m	1	667.2	667.2	
計					653.3 667.2	
単価					653.3 667.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,091 1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	1,199	1,199	CB430510
		m	1	1,221	1,221	
計					1,199 1,221	
単価					1,199 1,221	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	舗装版切断	鉱さい版 20cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	2,623 2,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	鉱さい版 厚20cmを超え30cm以下		1	2,867	2,867	WYB00154
		m	1	2,933	2,933	単－ 298号
計					2,867 2,933	
単価					2,867 2,933	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚3cm	単位	m2	数量	1 1	単価	186.5 192.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	203.9 210.3	203.9 210.3	CB430310
計					203.9 210.3	
単価					203.9 210.3	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1 1	単価	185.6 191.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	203.9 210.3	203.9 210.3	CB430310
計					203.9 210.3	
単価					203.9 210.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	185.6 191.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	 ｍ２	1 1	203.9 210.3	203.9 210.3	CB430310
計					203.9 210.3	
単価					203.9 210.3	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	185.6 191.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	 ｍ２	1 1	203.9 210.3	203.9 210.3	CB430310
計					203.9 210.3	
単価					203.9 210.3	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚24cm	単位	m2	数量	1 1	単価	516.7 532.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要		1	564.6	564.6	CB430310
	15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用					
		ｍ２	1	581.5	581.5	
計					564.6	
					581.5	
単価					564.6	
					581.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚30cm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,255 2,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚20cmを超え30cm以下 積込含む		1	2,465	2,465	WYB00093
		ｍ２	1	2,547	2,547	単－ 299号
計					2,465	
					2,547	
単価					2,465	
					2,547	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴300×400用	単位	枚	数量	1 1	単価	191.3 191.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	210.2 210.2	210.2 210.2	WB821430 単－ 300号
計					210.2 210.2	
単価					210.2 210.2	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×900用	単位	枚	数量	1 1	単価	462.6 462.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	508.1 508.1	508.1 508.1	WB821430 単－ 301号
計					508.1 508.1	
単価					508.1 508.1	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×800用	単位	枚	数量	1 1	単価	464.8 464.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	508.1 508.1	508.1 508.1	WB821430 単－ 301号
計					508.1 508.1	
単価					508.1 508.1	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた300用	単位	枚	数量	1 1	単価	464.8 464.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	508.1 508.1	508.1 508.1	WB821430 単－ 301号
計					508.1 508.1	
単価					508.1 508.1	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた400用	単位	枚	数量	1 1	単価	464.8 464.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	508.1 508.1	508.1 508.1	WB821430 単－ 301号
計					508.1 508.1	
単価					508.1 508.1	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴600×1000用	単位	枚	数量	1 1	単価	191.3 191.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	210.2 210.2	210.2 210.2	WB821430 単－ 300号
計					210.2 210.2	
単価					210.2 210.2	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴1000×2000用	単位	枚	数量	1 1	単価	462.6 462.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	508.1 508.1	508.1 508.1	WB821430 単－ 301号
計					508.1 508.1	
単価					508.1 508.1	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴700×1000用	単位	枚	数量	1 1	単価	191.3 191.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	210.2 210.2	210.2 210.2	WB821430 単－ 300号
計					210.2 210.2	
単価					210.2 210.2	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1 1	単価	1,227 1,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1 1	1,342 1,342	1,342 1,342	CB422540
計					1,342 1,342	
単価					1,342 1,342	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,718 1,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,888 1,937	1,888 1,937	CB227010
計					1,888 1,937	
単価					1,888 1,937	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	7,714 7,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID無 8.5km超え11.0km以下		1	8,473	8,473	WYB00064
		ｍ３	1	8,745	8,745	単－ 302号
計					8,473 8,745	
単価					8,473 8,745	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,123 2,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2,332	2,332	CB227010
		ｍ３	1	2,392	2,392	
計					2,332 2,392	
単価					2,332 2,392	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,460 3,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,801 3,896	3,801 3,896	CB227010
計					3,801 3,896	
単価					3,801 3,896	 円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	殻運搬	鉱さい殻	単位	t	数量	100 100	単価	1,376 1,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	鉱さい 機械積込 20km以上30km以下 DID無	 ｍ３	51.8 51.8	2,902 2,983	150,323.6 154,519.4	WYB00094 単－ 303号
計					150,323.6 154,519.4	
単価					1,504 1,546	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,139 2,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	2,350	2,350	WB020051
		ｍ３	1	2,350	2,350	単－ 304号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,097 4,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	4,500	4,500	WB020051
		ｍ３	1	4,500	4,500	単－ 305号
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,851 3,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 306号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3)						
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	殻処分	鉱さい殻	単位	t	数量	1 1	単価	35,226 35,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	37,500 37,500	37,500 37,500	WB020052 単－ 307号
産業廃棄物税	最終処分場への搬入	t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	WYB00099 単－ 308号
計					38,500 38,500	
単価					38,500 38,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	木くず処分	木(根)	単位	t	数量	1 1	単価	20,129 20,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	22,000	22,000	WB020052
		t	1	22,000	22,000	単－ 309号
計					22,000 22,000	
単価					22,000 22,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	現場発生品運搬	転落防止柵、横断防止柵、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、縞鋼板蓋、案内標識板、標識柱	単位	t	数量	1 1	単価	10,256 10,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		1	1,929	1,929	CB010410
		t	1	1,992	1,992	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t		1	9,273	9,273	CB010420
		t	1	9,574	9,574	
計					11,202 11,566	
単価					11,210 11,570	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	703 710.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	768.2	768.2	CB410030
		ｍ２	1	776.1	776.1	
計					768.2 776.1	
単価					768.2 776.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	779.8 790.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	856.5	856.5	CB410030
		ｍ２	1	867.8	867.8	
計					856.5 867.8	
単価					856.5 867.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚120mm	単位	m2	数量	1 1	単価	608.5 615.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	664.9	664.9	CB410030
		ｍ２	1	672.7	672.7	
計					664.9 672.7	
単価					664.9 672.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	542.6 549.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	596	596	CB410030
		ｍ２	1	603.9	603.9	
計					596 603.9	
単価					596 603.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	844 863.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	927	927	CB410031
		ｍ２	1	948.6	948.6	
計					927 948.6	
単価					927 948.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,000 1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	1,099	1,099	CB410031
		ｍ２	1	1,121	1,121	
計					1,099 1,121	
単価					1,099 1,121	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	612.9 620.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	 ｍ２	1 1	669.7 677.6	669.7 677.6	CB410040
計					669.7 677.6	
単価					669.7 677.6	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	690.2 700.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	 ｍ２	1 1	758.1 769.4	758.1 769.4	CB410040
計					758.1 769.4	
単価					758.1 769.4	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚70mm	単位	m2	数量	1 1	単価	495.6 502.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 70mm 1層施工 全ての費用	 ｍ２	1 1	544.4 552.3	544.4 552.3	CB410040
計					544.4 552.3	
単価					544.4 552.3	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(30) 舗装厚180mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	5,299 5,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,944 2,954	2,944 2,954	CB410040
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 90mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,848 2,856	2,848 2,856	CB410040
計					5,792 5,810	
単価					5,792 5,810	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	907.4 927.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	996.7 1,019	996.7 1,019	CB410041
計					996.7 1,019	
単価					996.7 1,019	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,670 1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,825 1,835	1,825 1,835	CB410240
計					1,825 1,835	
単価					1,825 1,835	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,767 1,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm		1	1,941	1,941	CB410240
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,954	1,954	
計					1,941 1,954	
単価					1,941 1,954	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,750 1,765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）		1	1,923	1,923	CB410241
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,939	1,939	
計					1,923 1,939	
単価					1,923 1,939	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,582 1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）		1	1,729	1,729	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,737	1,737	
計					1,729 1,737	
単価					1,729 1,737	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,679 1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm		1	1,845	1,845	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,856	1,856	
計					1,845 1,856	
単価					1,845 1,856	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,881 1,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	2,056	2,056	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,064	2,064	
計					2,056 2,064	
単価					2,056 2,064	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,939 1,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	2,119	2,119	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,127	2,127	
計					2,119 2,127	
単価					2,119 2,127	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,034 2,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	2,235	2,235	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,246	2,246	
計					2,235 2,246	
単価					2,235 2,246	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,695 1,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）		1	1,862	1,862	CB410260
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,872	1,872	
計					1,862 1,872	
単価					1,862 1,872	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,517 1,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,667 1,682	1,667 1,682	CB410261
計					1,667 1,682	
単価					1,667 1,682	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,784 1,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,960 1,976	1,960 1,976	CB410261
計					1,960 1,976	
単価					1,960 1,976	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,697 1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン （１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,864 1,878	1,864 1,878	CB410261
計					1,864 1,878	
単価					1,864 1,878	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1 1	単価	505 505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	551.8 551.8	551.8 551.8	CB430010
計					551.8 551.8	
単価					551.8 551.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,859 1,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用		1	2,032	2,032	CB430020
		ｍ３	1	2,032	2,032	
計					2,032 2,032	
単価					2,032 2,032	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,791 2,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,050	3,050	WB020051
		ｍ３	1	3,050	3,050	単－ 313号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.35t/m3)						
計					3,050 3,050	
単価					3,050 3,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚22mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	820.4 827.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 22mm 再生粗粒度アスコン（２０）		1	896.4	896.4	CB410240
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	904.3	904.3	
計					896.4 904.3	
単価					896.4 904.3	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚79mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,776 2,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 39.5mm		2	1,525	3,050	CB410240
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	2	1,536	3,072	
計					3,050 3,072	
単価					3,050 3,072	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚22mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	820.4 827.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 22mm 再生粗粒度アスコン（２０）		1	896.4	896.4	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	904.3	904.3	
計					896.4 904.3	
単価					896.4 904.3	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚75mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,665 2,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 37.5mm		2	1,464	2,928	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	2	1,475	2,950	
計					2,928 2,950	
単価					2,928 2,950	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 平均舗装厚40mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,550 1,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm		1	1,694	1,694	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,702	1,702	
計					1,694 1,702	
単価					1,694 1,702	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 平均舗装厚52mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,008 2,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 52mm		1	2,194	2,194	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,202	2,202	
計					2,194 2,202	
単価					2,194 2,202	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 平均舗装厚68mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,662 2,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 68mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,924 2,935	2,924 2,935	CB410260
計					2,924 2,935	
単価					2,924 2,935	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	542.6 549.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	596 603.9	596 603.9	CB410030
計					596 603.9	
単価					596 603.9	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=150	単位	m2	数量	1 1	単価	4,036 4,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	29,550 29,830	4,432.5 4,474.5	CB240010
計					4,432.5 4,474.5	
単価					4,433 4,475	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	管(函)渠型側溝 (A型)	1型(一般部) 300×300×2000	単位	m	数量	1 1	単価	15,987 16,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	17,560 17,700	17,560 17,700	CB222790
計					17,560 17,700	
単価					17,560 17,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	管(函)渠型側溝 (A型)	【支給品】1型(一般部) 300×300×2000	単位	m	数量	1 1	単価	3,888 4,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り		1	4,250	4,250	CB222790
	全ての費用	m	1	4,390	4,390	
計					4,250 4,390	
単価					4,250 4,390	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	管(函)渠型側溝 (A型)	1型(一般部･曲線部) 300×300×800	単位	m	数量	1 1	単価	47,872 48,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り		1	52,580	52,580	CB222790
	全ての費用	m	1	52,730	52,730	
計					52,580 52,730	
単価					52,580 52,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	管(函)渠型側溝 (A型)	流用品 1型(一般部･曲線部) 300×300×800	単位	m	数量	1 1	単価	5,459 5,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付･撤去 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	 m	1 1	5,967 6,168	5,967 6,168	CB222790
計					5,967 6,168	
単価					5,967 6,168	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	管(函)渠型側溝 (A型)	2型(集水部) 300×300×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	m	数量	1 1	単価	36,090 36,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	 m	1 1	39,640 39,780	39,640 39,780	CB222790
計					39,640 39,780	
単価					39,640 39,780	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	管(函)渠型側溝 (A型)	3型(溜桝部) 300×450×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	75,559 75,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り		1	82,990	82,990	CB222790
	全ての費用	m	1	83,140	83,140	
計					82,990 83,140	
単価					82,990 83,140	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	管(函)渠型側溝 (A型)	流用品 3型(溜桝部) 300×450×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	5,459 5,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付･撤去 200mm以上300mm以下 有り		1	5,967	5,967	CB222790
	全ての費用	m	1	6,168	6,168	
計					5,967 6,168	
単価					5,967 6,168	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	管(函)渠型側溝 (A型)	4型(横断部) 300×300×2000	単位	m	数量	1 1	単価	19,001 19,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	 m	1 1	20,870 21,010	20,870 21,010	CB222790
計					20,870 21,010	
単価					20,870 21,010	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	管(函)渠型側溝 (A型)	5型(分水部) 300×800×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	89,271 89,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	 m	1 1	98,050 98,190	98,050 98,190	CB222790
計					98,050 98,190	
単価					98,050 98,190	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	管(函)渠型側溝 (A型)	流用品 5型(分水部) 300×800×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填 蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	5,459 5,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付･撤去 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	 m	1 1	5,967 6,168	5,967 6,168	CB222790
計					5,967 6,168	
単価					5,967 6,168	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	管(函)渠型側溝 (B型)	300×300×2500	単位	m	数量	10 10	単価	19,593 19,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5 5	1,312 1,348	6,560 6,740	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	85,480 88,070	7,693.2 7,926.3	CB240060
管（函）渠型側溝据付	製品長2.5m	m	10 10	6,769 6,958	67,690 69,580	WYB00014 単－ 315号
函渠型側溝（材料費）	B型 300×300×2500	個	4 4	33,300 33,300	133,200 133,200	WYB00015 単－ 316号
計					215,143.2 217,446.3	
単価					21,520 21,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 車道用	単位	m	数量	1 1	単価	15,368 15,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	 m	1 1	16,880 16,880	16,880 16,880	WB821410 単－ 317号
計					16,880 16,880	
単価					16,880 16,880	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)	400×400	単位	m	数量	1 1	単価	13,811 13,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	 m	1 1	15,170 15,170	15,170 15,170	WB821410 単－ 318号
計					15,170 15,170	
単価					15,170 15,170	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)	500×500	単位	m	数量	1 1	単価	17,772 17,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1 1	19,520 19,520	19,520 19,520	WB821410 単－ 319号
計					19,520 19,520	
単価					19,520 19,520	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	自由勾配側溝	T-25 500×600 縦断用 普通型	単位	m	数量	1 1	単価	27,256 27,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.67m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	m	1 1	29,790 29,790	29,790 29,790	WB821420 単－ 320号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					29,790 29,790	
単価					29,790 29,790	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	自由勾配側溝	T-25 600×800 縦断用 普通型	単位	m	数量	1 1	単価	34,540 34,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	37,750	37,750	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.85m3/10m	m	1	37,750	37,750	単－ 321号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					37,750 37,750	
単価					37,750 37,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	自由勾配側溝	T-25 300×600 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	62,346 62,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		10	67,080	670,800	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	m	10	67,080	670,800	単－ 322号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.06	176,300	10,578	WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.06	176,300	10,578	単－ 289号
計					681,378 681,378	
単価					68,140 68,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	自由勾配側溝	T-25 300×700 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	66,005 66,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	m	10 10	71,080 71,080	710,800 710,800	WB821420 単－ 323号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.06 0.06	176,300 176,300	10,578 10,578	WB810010 単－ 289号
計					721,378 721,378	
単価					72,140 72,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	自由勾配側溝	T-25 500×600 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	82,704 82,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.74m3/10m 有り	m	10 10	89,330 89,330	893,300 893,300	WB821420 単－ 324号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.06 0.06	176,300 176,300	10,578 10,578	WB810010 単－ 289号
計					903,878 903,878	
単価					90,390 90,390	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	自由勾配側溝	T-25 600×700 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	99,731 99,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.1m3/10m 有り	m	10 10	107,700 107,700	1,077,000 1,077,000	WB821420 単－ 325号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07 0.07	176,300 176,300	12,341 12,341	WB810010 単－ 289号
計					1,089,341 1,089,341	
単価					109,000 109,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	自由勾配側溝	T-25 600×800 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	102,293 102,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	110,500	1,105,000	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1m3/10m 有り	m	10	110,500	1,105,000	単－ 326号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.07	176,300	12,341	WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.07	176,300	12,341	単－ 289号
計					1,117,341 1,117,341	
単価					111,800 111,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	1 1	単価	18,628 18,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	20,460	20,460	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	20,460	20,460	単－ 327号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	1 1	単価	18,591 18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	20,420	20,420	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	20,420	20,420	単－ 328号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					20,420 20,420	
単価					20,420 20,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦断用 300×500	単位	m	数量	1 1	単価	19,629 19,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	21,560	21,560	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	21,560	21,560	単－ 329号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					21,560 21,560	
単価					21,560 21,560	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦断用 300×500	単位	m	数量	1 1	単価	19,593 19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	21,520	21,520	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	21,520	21,520	単－ 330号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					21,520 21,520	
単価					21,520 21,520	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦断用 300×600	単位	m	数量	1 1	単価	22,679 22,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	24,910	24,910	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	24,910	24,910	単－ 331号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					24,910 24,910	
単価					24,910 24,910	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦断用 300×600	単位	m	数量	1 1	単価	22,643 22,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	24,870	24,870	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	24,870	24,870	単－ 332号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					24,870 24,870	
単価					24,870 24,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	10 10	単価	37,702 37,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.2 5.2	1,312 1,348	6,822.4 7,009.6	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.26 0.26	29,550 29,830	7,683 7,755.8	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	8,590 8,945	8,590 8,945	CB240210
自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	m	10 10	5,006 5,175	50,060 51,750	WYB00016 単－ 333号
自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700	個	6 6	54,800 54,800	328,800 328,800	WYB00017 単－ 334号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	34,580 35,050	12,103 12,267.5	CB240010
計					414,058.4 416,527.9	
単価					41,410 41,660	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦断用 300×500	単位	m	数量	10 10	単価	43,711 43,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.2 5.2	1,312 1,348	6,822.4 7,009.6	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.26 0.26	29,550 29,830	7,683 7,755.8	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	8,590 8,945	8,590 8,945	CB240210
自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	m	10 10	5,006 5,175	50,060 51,750	WYB00058 単－ 333号
自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×500×1700	個	6 6	65,800 65,800	394,800 394,800	WYB00020 単－ 335号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	34,580 35,050	12,103 12,267.5	CB240010
計					480,058.4 482,527.9	
単価					48,010 48,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦断用 300×600	単位	m	数量	10 10	単価	51,086 51,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.2 5.2	1,312 1,348	6,822.4 7,009.6	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.26 0.26	29,550 29,830	7,683 7,755.8	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	8,590 8,945	8,590 8,945	CB240210
自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	m	10 10	5,006 5,175	50,060 51,750	WYB00062 単－ 333号
自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×600×1700	個	6 6	79,300 79,300	475,800 475,800	WYB00022 単－ 336号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	34,580 35,050	12,103 12,267.5	CB240010
計					561,058.4 563,527.9	
単価					56,110 56,360	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高16.1cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	42,353 42,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07 0.07	34,580 35,050	2,420.6 2,453.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.94 0.94	7,761 8,078	7,295.34 7,593.32	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	3,956 4,040	553.84 565.6	WYB00097 単－ 337号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	36,020 36,020	36,020 36,020	WB821430 単－ 338号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					46,289.78 46,632.42	
単価					46,290 46,640	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高6cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	38,566 38,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	34,580 35,050	1,383.2 1,402	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.54 0.54	7,761 8,078	4,190.94 4,362.12	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	3,956 4,040	553.84 565.6	WYB00100 単－ 337号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	36,020 36,020	36,020 36,020	WB821430 単－ 338号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					42,147.98 42,349.72	
単価					42,150 42,350	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高2.6cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	37,257 37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.03 0.03	34,580 35,050	1,037.4 1,051.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.4 0.4	7,761 8,078	3,104.4 3,231.2	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	3,956 4,040	553.84 565.6	WYB00098 単－ 337号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	36,020 36,020	36,020 36,020	WB821430 単－ 338号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					40,715.64 40,868.3	
単価					40,720 40,870	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	側溝嵩上げ	1000×700 嵩上高14.4cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	59,070 59,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07 0.07	34,580 35,050	2,420.6 2,453.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.91 0.91	7,761 8,078	7,062.51 7,350.98	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	3,956 4,040	553.84 565.6	WYB00101 単－ 337号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	54,520 54,520	54,520 54,520	WB821430 単－ 339号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×500×50 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					64,556.95 64,890.08	
単価					64,560 64,900	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	三面水路	600×700	単位	m	数量	10 10	単価	23,807 23,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三面水路設置	600×700		10	2,802	28,020	WYB00102
		m	10	2,872	28,720	単－ 340号
三面水路（材料費）	600×700×2000 T-25		5	36,900	184,500	WYB00103
		個	5	36,900	184,500	単－ 341号
モルタル練	高炉 全ての費用		0.15	85,480	12,822	CB240060
		ｍ３	0.15	88,070	13,210.5	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.47	29,550	13,888.5	CB240010
		ｍ３	0.47	29,830	14,020.1	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1	8,590	8,590	CB240210
		ｍ２	1	8,945	8,945	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		9.4	1,312	12,332.8	CB221110
		ｍ２	9.4	1,348	12,671.2	
計					260,153.3 262,066.8	
単価					26,020 26,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	三面水路	700×700	単位	m	数量	10 10	単価	25,564 25,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三面水路設置	700×700		10	2,970	29,700	WYB00104
		m	10	3,045	30,450	単－ 342号
三面水路（材料費）	700×700×2000 T-25		5	39,500	197,500	WYB00105
		個	5	39,500	197,500	単－ 343号
モルタル練	高炉 全ての費用		0.17	85,480	14,531.6	CB240060
		ｍ３	0.17	88,070	14,971.9	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.52	29,550	15,366	CB240010
		ｍ３	0.52	29,830	15,511.6	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1	8,590	8,590	CB240210
		ｍ２	1	8,945	8,945	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		10.4	1,312	13,644.8	CB221110
		ｍ２	10.4	1,348	14,019.2	
計					279,332.4 281,397.7	
単価					27,940 28,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用	単位	枚	数量	1 1	単価	4,051 4,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	4,450 4,450	4,450 4,450	WB821430 単－ 344号
計					4,450 4,450	
単価					4,450 4,450	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝用) 500用 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	6,664 6,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	7,320 7,320	7,320 7,320	WB821430 単－ 345号
計					7,320 7,320	
単価					7,320 7,320	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝用) 600用 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	8,667 8,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	9,520 9,520	9,520 9,520	WB821430 単－ 346号
計					9,520 9,520	
単価					9,520 9,520	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝自転車対応用) 300用	単位	枚	数量	1 1	単価	4,497 4,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	4,940 4,940	4,940 4,940	WB821430 単－ 347号
計					4,940 4,940	
単価					4,940 4,940	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 300用 L=1000	単位	枚	数量	1 1	単価	308.7 308.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	339.1 339.1	339.1 339.1	WB821430 単－ 348号
(材料は本体に含む為、手間のみ)						
計					339.1 339.1	
単価					339.1 339.1	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 500用 L=1000	単位	枚	数量	1 1	単価	746.2 746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	819.6 819.6	819.6 819.6	WB821430 単－ 349号
(材料は本体に含む為、手間のみ)						
計					819.6 819.6	
単価					819.6 819.6	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 600用 L=1000	単位	枚	数量	1 1	単価	746.2 746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	819.6 819.6	819.6 819.6	WB821430 単－ 349号
(材料は本体に含む為、手間のみ)						
計					819.6 819.6	
単価					819.6 819.6	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	支給品運搬	管(函)渠型側溝	単位	t	数量	1 1	単価	9,945 9,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1 1	1,871 1,871	1,871 1,871	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1 1	8,995 8,995	8,995 8,995	CB010420
計					10,866 10,866	
単価					10,870 10,870	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ300 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	16,943 17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	 m	1 1	18,610 19,010	18,610 19,010	CB222860
計					18,610 19,010	
単価					18,610 19,010	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ400 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	22,425 22,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 400mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	 m	1 1	24,510 24,980	24,510 24,980	CB222860
計					24,510 24,980	
単価					24,510 24,980	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ500 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	28,443 28,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 500mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	 m	1 1	31,240 31,770	31,240 31,770	CB222860
計					31,240 31,770	
単価					31,240 31,770	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ600 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	36,127 36,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	 m	1 1	39,680 40,260	39,680 40,260	CB222860
計					39,680 40,260	
単価					39,680 40,260	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 管径200mm	単位	m	数量	1 1	単価	4,038 4,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	4,436	4,436	CB222770
		m	1	4,747	4,747	
計					4,436 4,747	
単価					4,436 4,747	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 管径300mm	単位	m	数量	1 1	単価	8,354 8,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	9,131	9,131	CB222770
		m	1	9,797	9,797	
計					9,131 9,797	
単価					9,131 9,797	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ管) φ400	単位	m	数量	10 10	単価	17,384 17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10 10	10,580 10,590	105,800 105,900	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m３	11.8 11.8	7,131 7,265	84,145.8 85,727	CB222780
計					189,945.8 191,627	
単価					19,000 19,170	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 400型	単位	m	数量	10 10	単価	21,295 21,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	22,440 22,630	224,400 226,300	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.11 0.11	85,480 88,070	9,402.8 9,687.7	CB240060
計					233,802.8 235,987.7	
単価					23,390 23,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 600型	単位	m	数量	10 10	単価	40,971 41,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	43,710	437,100	CB222850
		m	10	43,970	439,700	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.15	85,480	12,822	CB240060
		ｍ３	0.15	88,070	13,210.5	
計					449,922	
					452,910.5	
単価					45,000	
					45,300	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	32,995 33,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		1	36,240	36,240	CB240010
		ｍ３	1	36,720	36,720	
計					36,240	
					36,720	
単価					36,240	
					36,720	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	現場打ち集水桝 (1号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×700×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	54,819 56,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設		1	60,210	60,210	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	62,240	62,240	
計					60,210 62,240	
単価					60,210 62,240	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	現場打ち集水桝 (2号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	54,819 56,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設		1	60,210	60,210	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	62,240	62,240	
計					60,210 62,240	
単価					60,210 62,240	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	現場打ち集水桝 (3号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	54,819 56,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	60,210 62,240	60,210 62,240	CB222950
計					60,210 62,240	
単価					60,210 62,240	 円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	現場打ち集水桝 (4号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1900	単位	箇所	数量	1 1	単価	177,176 182,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	184,300 190,400	184,300 190,400	CB222950
足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	 個	5 5	2,050 2,050	10,250 10,250	WYB00027 単－ 350号
計					194,550 200,650	
単価					194,600 200,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	現場打ち集水桝 (5号)	現場打材 24-12-25(20)(高炉) 800×800×2100	単位	箇所	数量	1 1	単価	216,299 222,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 1.80m3を超え1.90m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	206,400 213,000	206,400 213,000	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.1 0.1	176,300 176,300	17,630 17,630	WB810010 単－ 289号
足掛金具 (材料費)	W=200 D13 錆止め塗装	 個	6 6	2,050 2,050	12,300 12,300	WYB00138 単－ 351号
計					236,330 242,930	
単価					236,400 243,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	現場打ち集水桝 (6号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×2200×1100	単位	箇所	数量	1 1	単価	163,337 168,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	175,300 181,000	175,300 181,000	CB222950
足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	 個	2 2	2,050 2,050	4,100 4,100	WYB00031 単－ 352号
計					179,400 185,100	
単価					179,400 185,100	 円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	現場打ち集水桝 (9号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	49,857 51,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	54,760 56,620	54,760 56,620	CB222950
計					54,760 56,620	
単価					54,760 56,620	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	現場打ち集水桝 (12号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×600	単位	箇所	数量	1 1	単価	40,843 42,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設		1	44,860	44,860	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	46,410	46,410	
計					44,860 46,410	
単価					44,860 46,410	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	現場打ち集水桝 (25号)	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×2300	単位	箇所	数量	1 1	単価	197,816 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.80m3を超え1.90m3以下 人力打設		1	203,900	203,900	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	210,600	210,600	
足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装		6	2,050	12,300	WYB00106
		個	6	2,050	12,300	単－ 351号
計					216,200 222,900	
単価					216,200 222,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	現場打ち集水桝 (26号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×700	単位	箇所	数量	1 1	単価	50,103 51,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設		1	54,760	54,760	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	56,620	56,620	
計					54,760 56,620	
単価					54,760 56,620	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	現場打ち集水桝 (A-1型)	現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	113,913 117,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設		1	124,500	124,500	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	128,600	128,600	
計					124,500 128,600	
単価					124,500 128,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	現場打ち集水桝 (A-2型)	現場打材 18-8-40(高炉) 900×1200×1100	単位	箇所	数量	1 1	単価	131,847 136,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉)		1	144,100	144,100	CB222950
	1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	148,800	148,800	
計					144,100 148,800	
単価					144,100 148,800	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	現場打ち集水桝 (A-3型)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×1400×1200	単位	箇所	数量	1 1	単価	46,379 47,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉)		1	50,690	50,690	CB222950
	0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	52,430	52,430	
計					50,690 52,430	
単価					50,690 52,430	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	現場打ち集水桝 (A-4型)	現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×1100	単位	箇所	数量	1 1	単価	105,252 108,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設		1	115,000	115,000	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	118,800	118,800	
計					115,000 118,800	
単価					115,000 118,800	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	現場打ち集水桝 (B-1型)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 800×800×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	119,769 123,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設		1	130,900	130,900	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	135,200	135,200	
計					130,900 135,200	
単価					130,900 135,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	現場打ち集水桝 (B-2型)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 900×900×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	145,571 150,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	159,100 164,400	159,100 164,400	CB222950
計					159,100 164,400	
単価					159,100 164,400	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	現場打ち集水桝 (分水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 1500×1000×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	177,412 183,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.70m3を超え1.80m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	193,900 200,200	193,900 200,200	CB222950
計					193,900 200,200	
単価					193,900 200,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	集水桝嵩上げ	1700×1500 嵩上高5.4cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	28,379 29,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.22 0.22	34,580 35,050	7,607.6 7,711	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.5 2.5	7,761 8,078	19,402.5 20,195	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.38 0.38	3,956 4,040	1,503.28 1,535.2	WYB00054 単－ 353号
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	1,328 1,328	2,656 2,656	WB821430 単－ 354号
計					31,169.38 32,097.2	
単価					31,170 32,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H700	単位	基	数量	1 1	単価	863,305 870,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スピンドル式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H700		1	243,400	243,400	WYB00010
		基	1	251,000	251,000	単－ 355号
スピンドル式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H700		1	704,800	704,800	WYB00011
		基	1	704,800	704,800	単－ 356号
計					948,200 955,800	
単価					948,200 955,800	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	簡易ｹﾞｰﾄ	W300×H700	単位	基	数量	1 1	単価	690,953 696,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スピンドル式スライドゲート（簡易型）設置	W300×H700		1	194,700	194,700	WYB00023
		基	1	200,800	200,800	単－ 357号
スピンドル式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W300×H700		1	564,200	564,200	WYB00018
		基	1	564,200	564,200	単－ 358号
計					758,900 765,000	
単価					758,900 765,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	簡易ｹﾞｰﾄ	W300×H300	単位	基	数量	1 1	単価	636,093 639,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W300×H300		1	108,000	108,000	WYB00156
		基	1	111,900	111,900	単－ 359号
ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W300×H300		1	587,000	587,000	WYB00157
		基	1	587,000	587,000	単－ 360号
計					695,000 698,900	
単価					695,000 698,900	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H600	単位	基	数量	1 1	単価	842,846 847,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H600		1	134,900	134,900	WYB00158
		基	1	139,900	139,900	単－ 361号
ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H600		1	786,000	786,000	WYB00159
		基	1	786,000	786,000	単－ 362号
計					920,900 925,900	
単価					920,900 925,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H650	単位	基	数量	1 1	単価	863,897 868,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H650		1	137,900	137,900	WYB00164
		基	1	143,000	143,000	単－ 363号
ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H650		1	806,000	806,000	WYB00165
		基	1	806,000	806,000	単－ 364号
計					943,900 949,000	
単価					943,900 949,000	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	幹線水路分水栓	300型	単位	個	数量	1 1	単価	96,100 96,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線水路分水栓設置	300型		1	14,380	14,380	WYB00166
		個	1	14,380	14,380	単－ 365号
幹線水路分水栓（材料費）	300型		1	90,580	90,580	WYB00167
		個	1	90,580	90,580	単－ 366号
計					104,960 104,960	
単価					105,000 105,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	堰板	600×600	単位	枚	数量	1 1	単価	108,364 108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板設置	600×600	枚	1 1	44,920 44,920	44,920 44,920	WYB00168 単－ 367号
堰板（材料費）	600×600	枚	1 1	73,400 73,400	73,400 73,400	WYB00169 単－ 368号
計					118,320 118,320	
単価					118,400 118,400	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	堰板	600×700	単位	枚	数量	1 1	単価	120,628 120,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板設置	600×700	枚	1 1	51,470 51,470	51,470 51,470	WYB00170 単－ 369号
堰板（材料費）	600×700	枚	1 1	80,300 80,300	80,300 80,300	WYB00171 単－ 370号
計					131,770 131,770	
単価					131,800 131,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	堰板	700×700	単位	枚	数量	1 1	単価	134,266 134,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板設置	700×700	枚	1 1	59,150 59,150	59,150 59,150	WYB00176 単－ 371号
堰板（材料費）	700×700	枚	1 1	87,500 87,500	87,500 87,500	WYB00177 単－ 372号
計					146,650 146,650	
単価					146,700 146,700	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	用水調節器	B型 150ﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量	1 1	単価	29,598 29,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調節器設置	B型 150ﾀｲﾌﾟ	個	1 1	7,176 7,176	7,176 7,176	WYB00178 単－ 373号
用水調節器（材料費）	B型 150ﾀｲﾌﾟ	個	1 1	25,160 25,160	25,160 25,160	WYB00179 単－ 374号
計					32,336 32,336	
単価					32,340 32,340	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	用水調節器	C型 一般600用	単位	個	数量	1 1	単価	216,729 216,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調節器設置	C型 一般600用		1	36,490	36,490	WYB00172
		個	1	36,490	36,490	単－ 375号
用水調節器（材料費）	C型 一般600用		1	200,300	200,300	WYB00173
		個	1	200,300	200,300	単－ 376号
計					236,790 236,790	
単価					236,800 236,800	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	排水桝	1型	単位	組	数量	1 1	単価	19,174 19,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝設置	1型		1	13,050	13,050	WYB00174
		組	1	13,050	13,050	単－ 377号
排水桝（材料費）	1型		1	7,900	7,900	WYB00175
		組	1	7,900	7,900	単－ 378号
計					20,950 20,950	
単価					20,950 20,950	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (2号)	600×600×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	92,531 92,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	11,790 11,790	11,790 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×950 2号	基	1 1	87,300 87,300	87,300 87,300	WYB00043 単－ 379号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.05 0.05	39,350 39,350	1,967.5 1,967.5	CB240010
計					101,057.5 101,057.5	
単価					101,100 101,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (3号)	600×600×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	89,382 89,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	11,790 11,790	11,790 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×950 3号	基	1 1	83,900 83,900	83,900 83,900	WYB00045 単－ 380号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.05 0.05	39,350 39,350	1,967.5 1,967.5	CB240010
計					97,657.5 97,657.5	
単価					97,660 97,660	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (4号)	800×800×1900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	394,561 394,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×2100(2分割)		1	39,230	39,230	WYB00044
		基	1	39,230	39,230	単－ 381号
プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×2100(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 4号		1	383,700	383,700	WYB00046
		基	1	383,700	383,700	単－ 382号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.13	39,030	5,073.9	CB240010
		ｍ３	0.13	39,030	5,073.9	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.7	1,800	3,060	CB221110
		ｍ２	1.7	1,800	3,060	
計					431,063.9 431,063.9	
単価					431,100 431,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (5号)	800×800×2100 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	411,126 411,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×2300(2分割)		1	39,230	39,230	WYB00047
		基	1	39,230	39,230	単－ 383号
プレキャスト集水桝 (材料費)	800×800×2300(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 5号		1	401,800	401,800	WYB00050
		基	1	401,800	401,800	単－ 384号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.13	39,030	5,073.9	CB240010
		ｍ３	0.13	39,030	5,073.9	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.7	1,800	3,060	CB221110
		ｍ２	1.7	1,800	3,060	
計					449,163.9 449,163.9	
単価					449,200 449,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (9号)	500×500×900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉	単位	箇所	数量	1 1	単価	134,174 134,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	11,790 11,790	11,790 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×1050 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 9号	基	1 1	133,200 133,200	133,200 133,200	WYB00048 単－ 385号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	39,350 39,350	1,574 1,574	CB240010
計					146,564 146,564	
単価					146,600 146,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (12号)	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉	単位	箇所	数量	1 1	単価	107,357 107,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	9,416 9,416	9,416 9,416	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×750 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 12号	基	1 1	106,300 106,300	106,300 106,300	WYB00051 単－ 386号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	39,350 39,350	1,574 1,574	CB240010
計					117,290 117,290	
単価					117,300 117,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (25号)	700×700×2300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	425,587 425,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	700×700×2500(2分割､有筋)		1	39,230	39,230	WYB00052
		基	1	39,230	39,230	単－ 387号
プレキャスト集水桝 (材料費)	700×700×2500(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 25号		1	419,300	419,300	WYB00060
		基	1	419,300	419,300	単－ 388号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	39,030	3,903	CB240010
		ｍ３	0.1	39,030	3,903	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.4	1,800	2,520	CB221110
		ｍ２	1.4	1,800	2,520	
計					464,953 464,953	
単価					465,000 465,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (26号)	600×600×700	単位	箇所	数量	1 1	単価	76,752 76,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	11,790 11,790	11,790 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×850 26号	基	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	WYB00056 単－ 389号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.05 0.05	39,350 39,350	1,967.5 1,967.5	CB240010
計					83,857.5 83,857.5	
単価					83,860 83,860	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (36号)	800×800×1400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	368,385 368,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×1550(2分割)		1	39,230	39,230	WYB00061
		基	1	39,230	39,230	単－ 390号
プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×1550(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 36号		1	355,000	355,000	WYB00079
		基	1	355,000	355,000	単－ 391号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.13	39,350	5,115.5	CB240010
		ｍ３	0.13	39,350	5,115.5	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.7	1,800	3,060	CB221110
		ｍ２	1.7	1,800	3,060	
計					402,405.5 402,405.5	
単価					402,500 402,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (37号)	900×900×2400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	760,017 760,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×2600(2分割､有筋)		1	79,500	79,500	WYB00066
		基	1	79,500	79,500	単－ 392号
プレキャスト集水桝 (材料費)	900×900×2600(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 37号		1	741,000	741,000	WYB00083
		基	1	741,000	741,000	単－ 393号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.16	39,030	6,244.8	CB240010
		ｍ３	0.16	39,030	6,244.8	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		2	1,800	3,600	CB221110
		ｍ２	2	1,800	3,600	
計					830,344.8 830,344.8	
単価					830,400 830,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (50号)	900×900×3200 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	946,360 946,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×3400(3分割､有筋)		1	137,100	137,100	WYB00081
		基	1	137,100	137,100	単－ 394号
プレキャスト集水桝 (材料費)	900×900×3400(3分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 50号		1	887,000	887,000	WYB00087
		基	1	887,000	887,000	単－ 395号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.16	39,030	6,244.8	CB240010
		ｍ３	0.16	39,030	6,244.8	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		2	1,800	3,600	CB221110
		ｍ２	2	1,800	3,600	
計					1,033,944.8 1,033,944.8	
単価					1,034,000 1,034,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (A-1型)	900×900×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目	単位	箇所	数量	1 1	単価	291,870 291,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	20,430 20,430	20,430 20,430	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×1150 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 A-1型	基	1 1	292,100 292,100	292,100 292,100	WYB00086 単－ 396号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.16 0.16	39,350 39,350	6,296 6,296	CB240010
計					318,826 318,826	
単価					318,900 318,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (B-1型)	800×800×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	123,466 123,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	13,490 13,490	13,490 13,490	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×1050 B-1型	基	1 1	117,400 117,400	117,400 117,400	WYB00088 単－ 397号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1 0.1	39,350 39,350	3,935 3,935	CB240010
計					134,825 134,825	
単価					134,900 134,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (B-2型)	900×900×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	133,259 133,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	13,490 13,490	13,490 13,490	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×1050 B-2型	基	1 1	127,300 127,300	127,300 127,300	WYB00089 単－ 398号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.12 0.12	39,350 39,350	4,722 4,722	CB240010
計					145,512 145,512	
単価					145,600 145,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 110° 開閉	単位	枚	数量	1 1	単価	21,159 21,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	23,240 23,240	23,240 23,240	WB821430 単－ 399号
計					23,240 23,240	
単価					23,240 23,240	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴700×700用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	60,497 60,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	66,120 66,120	66,120 66,120	WB821430 単－ 400号
計					66,120 66,120	
単価					66,120 66,120	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×800用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	53,189 53,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	58,420 58,420	58,420 58,420	WB821430 単－ 401号
計					58,420 58,420	
単価					58,420 58,420	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴900×900用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	82,597 82,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	90,720 90,720	90,720 90,720	WB821430 単－ 402号
計					90,720 90,720	
単価					90,720 90,720	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×600用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	16,606 16,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	18,240 18,240	18,240 18,240	WB821430 単－ 403号
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×700用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	18,609 18,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	20,440 20,440	20,440 20,440	WB821430 単－ 404号
計					20,440 20,440	
単価					20,440 20,440	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	蓋	縞鋼板蓋 桝穴800×2200用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm 2枚掛	単位	組	数量	1 1	単価	58,615 58,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	339.1 339.1	678.2 678.2	WB821430 単－ 405号
縞鋼板蓋 (材料費)	桝穴800×2200用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm 2枚掛	組	1 1	63,700 63,700	63,700 63,700	WYB00030 単－ 406号
計					64,378.2 64,378.2	
単価					64,380 64,380	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A1)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	10 10	単価	10,288 10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	 m	10 10	8,745 8,835	87,450 88,350	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.31 0.31	34,580 35,050	10,719.8 10,865.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	1.2 1.2	7,761 8,078	9,313.2 9,693.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	4.2 4.2	1,312 1,348	5,510.4 5,661.6	CB221110
計					112,993.4 114,570.7	
単価					11,300 11,460	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A1)	流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	10 10	単価	4,660 4,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 無し 無し	 m	10 10	2,539 2,630	25,390 26,300	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.31 0.31	34,580 35,050	10,719.8 10,865.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	1.2 1.2	7,761 8,078	9,313.2 9,693.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	4.2 4.2	1,312 1,348	5,510.4 5,661.6	CB221110
計					50,933.4 52,520.7	
単価					5,094 5,253	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A3)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	10 10	単価	10,306 10,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	 m	10 10	8,745 8,835	87,450 88,350	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0.31 0.31	34,580 35,050	10,719.8 10,865.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.2 1.2	7,761 8,078	9,313.2 9,693.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m２	4.3 4.3	1,312 1,348	5,641.6 5,796.4	CB221110
計					113,124.6 114,705.5	
単価					11,320 11,480	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A4)	一般部 片面R B種(180/205×250×2000)	単位	m	数量	1 1	単価	8,401 8,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	9,182 9,287	9,182 9,287	CB422510
計					9,182 9,287	
単価					9,182 9,287	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B1)	車両用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	14,685 14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	13,620 13,730	136,200 137,300	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.3 0.3	34,580 35,050	10,374 10,515	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	1.2 1.2	7,761 8,078	9,313.2 9,693.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	4.1 4.1	1,312 1,348	5,379.2 5,526.8	CB221110
計					161,266.4 163,035.4	
単価					16,130 16,310	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B2)	歩行用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	13,830 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	12,680 12,790	126,800 127,900	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0.3 0.3	34,580 35,050	10,374 10,515	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.2 1.2	7,761 8,078	9,313.2 9,693.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m２	4.1 4.1	1,312 1,348	5,379.2 5,526.8	CB221110
計					151,866.4 153,635.4	
単価					15,190 15,370	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B3)	車両用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	14,685 14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	13,620 13,730	136,200 137,300	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0.3 0.3	34,580 35,050	10,374 10,515	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.2 1.2	7,761 8,078	9,313.2 9,693.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m２	4.1 4.1	1,312 1,348	5,379.2 5,526.8	CB221110
計					161,266.4 163,035.4	
単価					16,130 16,310	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B4)	歩行用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	13,830 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	12,680 12,790	126,800 127,900	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0.3 0.3	34,580 35,050	10,374 10,515	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.2 1.2	7,761 8,078	9,313.2 9,693.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m２	4.1 4.1	1,312 1,348	5,379.2 5,526.8	CB221110
計					151,866.4 153,635.4	
単価					15,190 15,370	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C1)	車両用乗入部 B種(180/190×100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	9,823 9,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10 10	8,335 8,433	83,350 84,330	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.29 0.29	34,580 35,050	10,028.2 10,164.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.2 1.2	7,761 8,078	9,313.2 9,693.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.9 3.9	1,312 1,348	5,116.8 5,257.2	CB221110
計					107,808.2 109,445.3	
単価					10,790 10,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C2)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	11,171 11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し		10	9,829	98,290	CB422510
		m	10	9,927	99,270	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.29	34,580	10,028.2	CB240010
		ｍ３	0.29	35,050	10,164.5	
型枠	一般型枠 小型構造物		1.2	7,761	9,313.2	CB240210
		ｍ２	1.2	8,078	9,693.6	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		3.8	1,312	4,985.6	CB221110
		ｍ２	3.8	1,348	5,122.4	
計					122,617 124,250.5	
単価					12,270 12,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C3)	車両用乗入部 B種(180/190×100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	9,823 9,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	8,335 8,433	83,350 84,330	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.29 0.29	34,580 35,050	10,028.2 10,164.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	1.2 1.2	7,761 8,078	9,313.2 9,693.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	3.9 3.9	1,312 1,348	5,116.8 5,257.2	CB221110
計					107,808.2 109,445.3	
単価					10,790 10,950	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C4)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	11,180 11,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し		10	9,829	98,290	CB422510
		m	10	9,927	99,270	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.29	34,580	10,028.2	CB240010
		ｍ３	0.29	35,050	10,164.5	
型枠	一般型枠 小型構造物		1.2	7,761	9,313.2	CB240210
		ｍ２	1.2	8,078	9,693.6	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		3.9	1,312	5,116.8	CB221110
		ｍ２	3.9	1,348	5,257.2	
計					122,748.2 124,385.3	
単価					12,280 12,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (A)	歩道部 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,708 4,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	5,171 5,281	5,171 5,281	CB422520
計					5,171 5,281	
単価					5,171 5,281	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (B)	乗入部 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	6,511 6,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1 1	7,152 7,318	7,152 7,318	CB422520
計					7,152 7,318	
単価					7,152 7,318	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (C)	歩道部 片面R B種(180/205×250×2000)	単位	m	数量	1 1	単価	8,332 8,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	9,152 9,255	9,152 9,255	CB422520
計					9,152 9,255	
単価					9,152 9,255	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	15,481 15,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無		1	5,313	5,313	WB810540
		m	1	5,313	5,313	単－ 407号
ガードレール（材料費）	Gr-C-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度		1	11,600	11,600	WYB00095
		m	1	11,600	11,600	単－ 408号
(30%割増)						
計					16,913 16,913	
単価					16,920 16,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	袖ﾊﾟｲﾌﾟ	E袖 B(Bp)種用 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	個	数量	1 1	単価	34,695 34,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖パイプ設置	B(Bp)種用 L=0.5m	個	1 1	37,920 37,920	37,920 37,920	WYB00112 単－ 412号
計					37,920 37,920	
単価					37,920 37,920	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 土中建込用 100m以上 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	11,681 11,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1 1	1,727 1,727	1,727 1,727	WB810760 単－ 413号
転落防止柵 （材料費）	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	11,100 11,100	11,100 11,100	WYB00034 単－ 414号
計					12,827 12,827	
単価					12,830 12,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	転落(横断)防止柵	柵高0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 土中建込用 100m以上 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	8,064 8,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	 m	1 1	1,727 1,727	1,727 1,727	WB810760 単－ 413号
横断防止柵 (材料費)	土中建H=800 φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	 m	1 1	7,130 7,130	7,130 7,130	WYB00040 単－ 415号
計					8,857 8,857	
単価					8,857 8,857	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC種 H480×B900	単位	m	数量	10 10	単価	40,212 40,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレガードⅡ設置	BC種	m	10 10	36,970 36,970	369,700 369,700	WYB00148 単－ 416号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	10 10	1,344 1,344	13,440 13,440	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1 1	32,720 32,720	32,720 32,720	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	2 2	8,945 8,945	17,890 17,890	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.09 0.09	39,190 39,190	3,527.1 3,527.1	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.27 0.27	8,078 8,078	2,181.06 2,181.06	CB240210
計					439,458.16 439,458.16	
単価					43,950 43,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	311.2 311.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	341.9 342.3	341.9 342.3	WB821210 単－ 417号
計					341.9 342.3	
単価					341.9 342.3	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－226号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	386.1 386.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	424.1 424.5	424.1 424.5	WB821210 単－ 418号
計					424.1 424.5	
単価					424.1 424.5	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	698.6 699.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	763.4 764	763.4 764	WB821210 単－ 419号
計					763.4 764	
単価					763.4 764	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－228号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	815.3 815.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	895.5 896.1	895.5 896.1	WB821210 単－ 420号
計					895.5 896.1	
単価					895.5 896.1	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	331.5 331.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	362.3 362.7	362.3 362.7	WB821210 単－ 421号
計					362.3 362.7	
単価					362.3 362.7	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	413.1 413.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	453.8 454.2	453.8 454.2	WB821210 単－ 422号
計					453.8 454.2	
単価					453.8 454.2	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	798 798.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	872 872.8	872 872.8	WB821210 単－ 423号
計					872 872.8	
単価					872 872.8	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－232号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	960 960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	1,055 1,055	1,055 1,055	WB821210 単－ 424号
計					1,055 1,055	
単価					1,055 1,055	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	687.4 688.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	751.1 752.3	751.1 752.3	WB821210 単－ 425号
計					751.1 752.3	
単価					751.1 752.3	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－234号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	908.8 909.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	998.2 999.4	998.2 999.4	WB821210 単－ 426号
計					998.2 999.4	
単価					998.2 999.4	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	776.2 777.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	 m	1 1	848.1 849.2	848.1 849.2	WB821210 単－ 427号
計					848.1 849.2	
単価					848.1 849.2	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	996 997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	 m	1 1	1,095 1,096	1,095 1,096	WB821210 単－ 428号
計					1,095 1,096	
単価					1,095 1,096	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	視覚障害者誘導表示 (一般部)	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2	単位	m	数量	1 1	単価	10,634 10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
MMA点字タイル敷設工	密粒As舗装 一般部 新設		1	11,680	11,680	WYB00049
		m	1	11,840	11,840	単－ 429号
計					11,680 11,840	
単価					11,680 11,840	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	視覚障害者誘導表示 (一般乗入部)	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2	単位	m	数量	1 1	単価	12,200 12,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
MMA点字タイル敷設工	密粒As舗装 一般乗入部 新設		1	13,400	13,400	WYB00057
		m	1	13,560	13,560	単－ 430号
計					13,400 13,560	
単価					13,400 13,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋嵩上げ		単位	箇所	数量	1 1	単価	139,350 139,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設ハンドホール鉄蓋嵩上げ	上げ幅280㎜ 既設鉄蓋撤去･再利用		1	151,000	151,000	WYB00115
		箇所	1	151,000	151,000	単－ 435号
樹脂カプセル（材料費）	15×110 ｶﾞﾗｽ管		3	401	1,203	WYB00123
		本	3	401	1,203	単－ 436号
計					152,203 152,203	
単価					152,300 152,300	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	交通量観測装置移設		単位	基	数量	1 1	単価	1,097,049 1,098,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通量観測装置移設	「1」形交通流ﾃﾞｰﾀ計測端末装置 支柱･基礎付き		1	1,199,000	1,199,000	WYB00124
		基	1	1,199,000	1,199,000	単－ 437号
計					1,199,000 1,199,000	
単価					1,199,000 1,199,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	597.7 610.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	653.3	653.3	CB430510
		m	1	667.2	667.2	
計					653.3 667.2	
単価					653.3 667.2	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1 1	単価	429.4 444.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕（情報ボックス工）			1	469.4	469.4	CB440820
		ｍ２	1	485.8	485.8	
計					469.4 485.8	
単価					469.4 485.8	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	429.4 444.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕（情報ボックス工）		 ｍ２	1 1	469.4 485.8	469.4 485.8	CB440820
計					469.4 485.8	
単価					469.4 485.8	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,477 3,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,801 3,896	3,801 3,896	CB227010
計					3,801 3,896	
単価					3,801 3,896	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,623 3,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,960 3,960	3,960 3,960	WB020051 単－ 442号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.20t/m3)						
計					3,960 3,960	
単価					3,960 3,960	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,870 3,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 443号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3)						
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	さや管	FEP50×1条	単位	m	数量	1 1	単価	422.3 431.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	 m	1 1	450.6 460.4	450.6 460.4	WE110500 単－ 444号
高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0mm	 m	1 1	11 11	11 11	WYB00126 単－ 445号
計					461.6 471.4	
単価					461.6 471.4	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	さや管	FEP30×1条	単位	m	数量	1 1	単価	350 359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	 m	1 1	371.6 381.4	371.6 381.4	WE110500 単－ 446号
高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0mm	 m	1 1	11 11	11 11	WYB00127 単－ 445号
計					382.6 392.4	
単価					382.6 392.4	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	埋設表示ｼｰﾄ	W=150 ﾀﾞﾌﾞﾙ	単位	m	数量	1 1	単価	167 167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート（材料費）		 m	1 1	182.6 182.6	182.6 182.6	CB440830
計					182.6 182.6	
単価					182.6 182.6	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	鋼板防護	650×5800×16t	単位	枚	数量	1 1	単価	160,028 160,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板防護設置	650×5800×16t	 枚	1 1	1,285 1,329	1,285 1,329	WYB00129 単－ 447号
鋼板防護（材料費）	650×5800×16t	 枚	1 1	173,600 173,600	173,600 173,600	WYB00128 単－ 448号
計					174,885 174,929	
単価					174,900 175,000	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	鋼板防護	650×7500×16t	単位	枚	数量	1 1	単価	214,743 215,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板防護設置	650×7500×16t		1	5,141	5,141	WYB00132
		枚	1	5,316	5,316	単－ 449号
鋼板防護（材料費）	650×7500×16t		1	229,500	229,500	WYB00131
		枚	1	229,500	229,500	単－ 450号
計					234,641 234,816	
単価					234,700 234,900	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋(φ600用 T-8)	単位	箇所	数量	1 1	単価	185,922 187,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0.85	1,312	1,115.2	CB221110
		ｍ２	0.85	1,348	1,145.8	
ハンドホール	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)		1	35,300	35,300	CB440780
		個	1	36,550	36,550	
ハンドホール （材料費）	600×600×900 H1-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)		1	97,000	97,000	WYB00134
		個	1	97,000	97,000	単－ 451号
ハンドホール蓋 （材料費）	600φ T-8		1	69,700	69,700	WYB00135
		個	1	69,700	69,700	単－ 452号
計					203,115.2 204,395.8	
単価					203,200 204,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	個	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス （材料費）	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付		1	2,350	2,350	WYB00136
		個	1	2,350	2,350	単－ 453号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,005 1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 （歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	1,099	1,099	CB410031
		ｍ２	1	1,121	1,121	
計					1,099 1,121	
単価					1,099 1,121	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	848.1 867.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	927	927	CB410031
		ｍ２	1	948.6	948.6	
計					927 948.6	
単価					927 948.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	911.9 932.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		1	996.7	996.7	CB410041
		ｍ２	1	1,019	1,019	
計					996.7 1,019	
単価					996.7 1,019	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,487 2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,719 2,765	2,719 2,765	CB410240
計					2,719 2,765	
単価					2,719 2,765	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,400 2,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,624 2,667	2,624 2,667	CB410250
計					2,624 2,667	
単価					2,624 2,667	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,757 2,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,014	3,014	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,057	3,057	
計					3,014 3,057	
単価					3,014 3,057	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,109 2,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (１３)		1	2,306	2,306	CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,347	2,347	
計					2,306 2,347	
単価					2,306 2,347	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 1.33m3/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,591 3,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.33 1.33	2,700 2,700	3,591 3,591	
計					3,591 3,591	
単価					3,591 3,591	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	バックホウ混合	生石灰系 敷均し無し 締固め無し	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,770 1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85 0.85	30,680 30,680	26,078 26,078	
普通作業員		人	0.85 0.85	20,592 20,592	17,503 17,503	
固化材	石灰系土質安定処理剤 ﾌﾚｺﾝ	t	3 3	24,000 24,000	72,000 72,000	
バックホウ運転（クレーン機能付）	ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	日	1 1	60,630 60,630	60,630 60,630	WYB00137 単－ 478号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		789 789	
計					177,000 177,000	
単価					1,770 1,770	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	差筋アンカー鉄筋打込み	D13 L=230	単位	本	数量	1 1	単価	2,804 2,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋アンカー鉄筋	SD345 D13 L=230 金属ｱﾝｶｰ一体型		1	400	400	
		本	1	400	400	
普通作業員			0.1	20,592	2,059	
		人	0.1	20,592	2,059	
コンクリート削孔	13mm L=50mm		1	345	345	
		孔	1	345	345	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,804	
					2,804	
単価					2,804	
					2,804	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	74,400 74,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2000	個	1 1	74,400 74,400	74,400 74,400	
計					74,400 74,400	
単価					74,400 74,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	L型擁壁用コーナーブロック設置	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ	単位	個	数量	1 1	単価	18,850 19,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11 0.11	29,848 30,680	3,283 3,374	
ブロック工		人	0.11 0.11	27,144 28,080	2,985 3,088	
普通作業員		人	0.33 0.33	19,760 20,592	6,520 6,795	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	25t吊 長期割りなし 4週8休以上	日	0.11 0.11	55,100 55,100	6,061 6,061	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 2	
計					18,850 19,320	
単価					18,850 19,320	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ	単位	個	数量	1 1	単価	70,000 70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ		1	70,000	70,000	
		個	1	70,000	70,000	
計					70,000 70,000	
単価					70,000 70,000	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1600S(h=1200) L=1800	単位	個	数量	1 1	単価	115,000 115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1600S(h=1200) L=1800		1	115,000	115,000	
		個	1	115,000	115,000	
計					115,000 115,000	
単価					115,000 115,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1730	単位	個	数量	1 1	単価	132,000 132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1730	個	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	
計					132,000 132,000	
単価					132,000 132,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	L型擁壁用コーナーブロック設置	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ	単位	個	数量	1 1	単価	20,570 21,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12 0.12	29,848 30,680	3,581 3,681	
ブロック工		人	0.12 0.12	27,144 28,080	3,257 3,369	
普通作業員		人	0.36 0.36	19,760 20,592	7,113 7,413	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	25t吊 長期割りなし 4週8休以上	日	0.12 0.12	55,100 55,100	6,612 6,612	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 5	
計					20,570 21,080	
単価					20,570 21,080	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ	単位	個	数量	1 1	単価	90,000 90,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ		1	90,000	90,000	
		個	1	90,000	90,000	
計					90,000 90,000	
単価					90,000 90,000	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1420	単位	個	数量	1 1	単価	145,000 145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1420		1	145,000	145,000	
		個	1	145,000	145,000	
計					145,000 145,000	
単価					145,000 145,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1800) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	116,000 116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2000S(h=1800) L=2000	個	1 1	116,000 116,000	116,000 116,000	
計					116,000 116,000	
単価					116,000 116,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1800) L=1340	単位	個	数量	1 1	単価	145,000 145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2000S(h=1800) L=1340	個	1 1	145,000 145,000	145,000 145,000	
計					145,000 145,000	
単価					145,000 145,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	149,000 149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000	個	1 1	149,000 149,000	149,000 149,000	
計					149,000 149,000	
単価					149,000 149,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000 φ640孔	単位	個	数量	1 1	単価	178,000 178,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000 φ640孔	個	1 1	178,000 178,000	178,000 178,000	
計					178,000 178,000	
単価					178,000 178,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1504	単位	個	数量	1 1	単価	186,000 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1504	個	1 1	186,000 186,000	186,000 186,000	
計					186,000 186,000	
単価					186,000 186,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1692	単位	個	数量	1 1	単価	187,000 187,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1692	個	1 1	187,000 187,000	187,000 187,000	
計					187,000 187,000	
単価					187,000 187,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000 φ750半孔	単位	個	数量	1 1	単価	200,000 200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000 φ750半孔		1	200,000	200,000	
		個	1	200,000	200,000	
計					200,000 200,000	
単価					200,000 200,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1619	単位	個	数量	1 1	単価	233,000 233,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1619		1	233,000	233,000	
		個	1	233,000	233,000	
計					233,000 233,000	
単価					233,000 233,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	112,000 112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000	個	1 1	112,000 112,000	112,000 112,000	
計					112,000 112,000	
単価					112,000 112,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	165,000 165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000	個	1 1	165,000 165,000	165,000 165,000	
計					165,000 165,000	
単価					165,000 165,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2400) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	211,000 211,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2400) L=2000	個	1 1	211,000 211,000	211,000 211,000	
計					211,000 211,000	
単価					211,000 211,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2400) L=1122	単位	個	数量	1 1	単価	264,000 264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2400) L=1122	個	1 1	264,000 264,000	264,000 264,000	
計					264,000 264,000	
単価					264,000 264,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2500) L=2000 φ410孔	単位	個	数量	1 1	単価	228,000 228,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2500) L=2000 φ410孔	個	1 1	228,000 228,000	228,000 228,000	
計					228,000 228,000	
単価					228,000 228,000	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	211,000 211,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000	個	1 1	211,000 211,000	211,000 211,000	
計					211,000 211,000	
単価					211,000 211,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	プレキャストＬ型擁壁（支給品）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000	個	1 1	211,000 211,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	プレキャストＬ型擁壁（支給品）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2600) L=1000	個	1 1	127,000 127,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H3000S(h=2700) L=2000 φ530孔	単位	個	数量	1 1	単価	241,000 241,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H3000S(h=2700) L=2000 φ530孔	個	1 1	241,000 241,000	241,000 241,000	
計					241,000 241,000	
単価					241,000 241,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	176,300 176,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	102,000 102,000	105,060 105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1 1	71,162 71,162	71,162 71,162	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		78 78	
計					176,300 176,300	
単価					176,300 176,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	吸出し防止材設置	点在 ﾔｼ繊維系不織布 t=10㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	4,723 4,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	ﾔｼ繊維系不織布 t=10㎜	ｍ２	1 1	605	605 605	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,592	4,118 4,118	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,723 4,723	
単価					4,723 4,723	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	681.2 681.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100 100	681.2 681.2	68,120 68,120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					68,120 68,120	
単価					681.2 681.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	1,082 1,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100 100	1,081.6 1,081.6	108,160 108,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					108,200 108,200	
単価					1,082 1,082	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1 1	単価	71,070 71,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上		1	71,070	71,070	
		基	1	71,070	71,070	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					71,070	
					71,070	
単価					71,070	
					71,070	円／基

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	7,779 7,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上		1	7,779.59	7,779	
		ｍ２	1	7,779.59	7,779	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,779	
					7,779	
単価					7,779	
					7,779	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	8,095 8,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1 1	8,095.8 8,095.8	8,095 8,095	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,095 8,095	
単価					8,095 8,095	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	30,800 30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1 1	30,799.6 30,799.6	30,799 30,799	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					30,800 30,800	
単価					30,800 30,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	16,080 16,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無		1	16,078.3	16,078	
		ｍ３	1	16,078.3	16,078	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					16,080	
					16,080	
単価					16,080	
					16,080	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	舗装版切断	鉱さい版 厚20cmを超え30cm以下	単位	m	数量	100 100	単価	2,867 2,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	19,760 20,592	39,520 41,184	
コンクリートカッター	ﾊﾞｷｭｰﾑ式･超低騒音型･湿式･深30cm･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	日	2 2	44,660 45,900	89,320 91,800	WYB00155 単－ 479号
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	0.62 0.62	130,000 130,000	80,600 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 60%		式	1 1		77,260 79,716	
計					286,700 293,300	
単価					2,867 2,933	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚20cmを超え30cm以下 積込含む	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,465 2,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	29,848	29,848	
		人	1	30,680	30,680	
特殊作業員			1	23,920	23,920	
		人	1	24,856	24,856	
普通作業員			3	19,760	59,280	
		人	3	20,592	61,776	
油圧ブレーカ＋バックホウ運転			1	61,590	61,590	WYB00053
		日	1	63,070	63,070	単－ 480号
バックホウ（賃料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.45(平積0.35m3)m3		1	37,870	37,870	WYB00091
		日	1	39,250	39,250	単－ 481号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			1		33,992	
		式	1		35,068	
計					246,500 254,700	
単価					2,465 2,547	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	210.2 210.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	210.2 210.2	21,020 21,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					21,020 21,020	
単価					210.2 210.2	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	508.1 508.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	508.1 508.1	50,810 50,810	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,810 50,810	
単価					508.1 508.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID無 8.5km超え11.0km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	8,473 8,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.234 0.234	25,792 26,728	6,035 6,254	
軽油		Ｌ	5.85 5.85	150 159	877 930	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.274 0.274	5,520 5,520	1,512 1,512	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.274 0.274	182 182	49 49	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,473 8,745	
単価					8,473 8,745	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	殻運搬	鉱さい 機械積込 20km以上30km以下 DID無	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,902 2,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック　良好	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級		5	58,040	290,200	WYB00113
		日	5	59,660	298,300	単－ 482号
計					290,200 298,300	
単価					2,902 2,983	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈱双子		100	2,350	235,000	
		ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000 235,000	
単価					2,350 2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) ㈱双子	ｍ３	100 100	4,500 4,500	450,000 450,000	
計					450,000 450,000	
単価					4,500 4,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	4,230 4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.35t/m3 ㈱双子	ｍ３	100 100	4,230 4,230	423,000 423,000	
計					423,000 423,000	
単価					4,230 4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	37,500 37,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉱さい殻 ㈱大和	ｔ	100 100	37,500 37,500	3,750,000 3,750,000	
計					3,750,000 3,750,000	
単価					37,500 37,500	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	産業廃棄物税	最終処分場への搬入	単位	ｔ	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税	最終処分場への搬入	ｔ	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	22,000 22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木(根) ㈱未来電力		100	22,000	2,200,000	
		ｔ	100	22,000	2,200,000	
計					2,200,000	
					2,200,000	
単価					22,000	
					22,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	普通作業員		単位	時間	数量	8 8	単価	2,575 2,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			1	20,592	20,592	
		人	1	20,592	20,592	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					20,600	
					20,600	
単価					2,575	
					2,575	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8 8	単価	3,835 3,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,680 30,680	30,680 30,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					30,680 30,680	
単価					3,835 3,835	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	普通作業員		単位	時間	数量	8 8	単価	2,575 2,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,592 20,592	20,592 20,592	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					20,600 20,600	
単価					2,575 2,575	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,050 3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 2.35t/m3 ㈱双子		100	3,050	305,000	
		ｍ３	100	3,050	305,000	
計					305,000	
					305,000	
単価					3,050	
					3,050	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	埋戻し用砂（材料費）	洗い 細目 1.33m3/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,788 4,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目		1.33	3,600	4,788	
		ｍ３	1.33	3,600	4,788	
計					4,788	
					4,788	
単価					4,788	
					4,788	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	管（函）渠型側溝据付	製品長2.5m	単位	m	数量	10 10	単価	6,769 6,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.5	29,848	14,924	
		人	0.5	30,680	15,340	
特殊作業員			0.5	23,920	11,960	
		人	0.5	24,856	12,428	
普通作業員			1	19,760	19,760	
		人	1	20,592	20,592	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊		0.5	29,800	14,900	
		日	0.5	29,800	14,900	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		6,146	
		式	1		6,320	
計					67,690 69,580	
単価					6,769 6,958	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	函渠型側溝（材料費）	B型 300×300×2500	単位	個	数量	1 1	単価	33,300 33,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
函渠型側溝	B型 300×300×2500	個	1 1	33,300 33,300	33,300 33,300	
計					33,300 33,300	
単価					33,300 33,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	16,880 16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10 10	3,646.24 3,646.24	36,462 36,462	
落蓋側溝	300×300×2000(縦断用)	個	5 5	26,100 26,100	130,500 130,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672 0.672	2,700 2,700	1,814 1,814	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		24 24	
計					168,800 168,800	
単価					16,880 16,880	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10 10	単価	15,170 15,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	4,266.1	42,661	
		m	10	4,266.1	42,661	
ベンチフリューム側溝	400×400×1000		10	10,700	107,000	
		個	10	10,700	107,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.72	2,700	1,944	
		ｍ３	0.72	2,700	1,944	
諸雑費（まるめ）			1		95	
		式	1		95	
計					151,700	
					151,700	
単価					15,170	
					15,170	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10 10	単価	19,520 19,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	3,711.87	37,118	
		m	10	3,711.87	37,118	
ベンチフリューム側溝	500×500×1000		10	15,800	158,000	
		個	10	15,800	158,000	
諸雑費（まるめ）			1		82	
		式	1		82	
計					195,200	
					195,200	
単価					19,520	
					19,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.67m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	29,790 29,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		5	42,900	214,500	
		個	5	42,900	214,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.71	20,700	14,697	
		ｍ３	0.71	20,700	14,697	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.519	20,700	10,743	
		ｍ３	0.519	20,700	10,743	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.888	2,700	2,397	
		ｍ３	0.888	2,700	2,397	
諸雑費（まるめ）			1		79	
		式	1		79	
計					297,900	
					297,900	
単価					29,790	
					29,790	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.85m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	37,750 37,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 600×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		5	56,200	281,000	
		個	5	56,200	281,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		1.06	20,700	21,942	
		ｍ３	1.06	20,700	21,942	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.784	20,700	16,228	
		ｍ３	0.784	20,700	16,228	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.02	2,700	2,754	
		ｍ３	1.02	2,700	2,754	
諸雑費（まるめ）			1		92	
		式	1		92	
計					377,500	
					377,500	
単価					37,750	
					37,750	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	67,080 67,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300×600×2000		5	119,000	595,000	
		個	5	119,000	595,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.572	20,700	11,840	
		ｍ３	0.572	20,700	11,840	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.265	20,700	5,485	
		ｍ３	0.265	20,700	5,485	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.08	2,700	2,916	
		ｍ３	1.08	2,700	2,916	
諸雑費（まるめ）			1		75	
		式	1		75	
計					670,800	
					670,800	
単価					67,080	
					67,080	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	71,080 71,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300×700×2000		5	127,000	635,000	
		個	5	127,000	635,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.572	20,700	11,840	
		ｍ３	0.572	20,700	11,840	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.265	20,700	5,485	
		ｍ３	0.265	20,700	5,485	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.08	2,700	2,916	
		ｍ３	1.08	2,700	2,916	
諸雑費（まるめ）			1		75	
		式	1		75	
計					710,800	
					710,800	
単価					71,080	
					71,080	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.74m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	89,330 89,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無		10	7,216.56	72,165	
		m	10	7,216.56	72,165	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 500×600×2000		5	158,000	790,000	
		個	5	158,000	790,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.784	20,700	16,228	
		ｍ３	0.784	20,700	16,228	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.53	20,700	10,971	
		ｍ３	0.53	20,700	10,971	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.44	2,700	3,888	
		ｍ３	1.44	2,700	3,888	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		48	
計					893,300	
					893,300	
単価					89,330	
					89,330	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.1m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	107,700 107,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無		10	7,216.56	72,165	
		m	10	7,216.56	72,165	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600×700×2000		5	192,000	960,000	
		個	5	192,000	960,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		1.166	20,700	24,136	
		ｍ３	1.166	20,700	24,136	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.774	20,700	16,021	
		ｍ３	0.774	20,700	16,021	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.68	2,700	4,536	
		ｍ３	1.68	2,700	4,536	
諸雑費（まるめ）			1		142	
		式	1		142	
計					1,077,000	
					1,077,000	
単価					107,700	
					107,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	110,500 110,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10 10	7,216.56 7,216.56	72,165 72,165	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600×800×2000	個	5 5	198,000 198,000	990,000 990,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	1.06 1.06	20,700 20,700	21,942 21,942	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.753 0.753	20,700 20,700	15,587 15,587	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.68 1.68	2,700 2,700	4,536 4,536	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		770 770	
計					1,105,000 1,105,000	
単価					110,500 110,500	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	20,460 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×400×2000		5	26,800	134,000	
		個	5	26,800	134,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.276	20,700	5,713	
		ｍ３	0.276	20,700	5,713	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.371	20,700	7,679	
		ｍ３	0.371	20,700	7,679	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.624	2,700	1,684	
		ｍ３	0.624	2,700	1,684	
諸雑費（まるめ）			1		40	
		式	1		40	
計					204,600	
					204,600	
単価					20,460	
					20,460	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	20,420 20,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×400×2000		5	26,800	134,000	
		個	5	26,800	134,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.276	20,700	5,713	
		ｍ３	0.276	20,700	5,713	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.35	20,700	7,245	
		ｍ３	0.35	20,700	7,245	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.624	2,700	1,684	
		ｍ３	0.624	2,700	1,684	
諸雑費（まるめ）			1		74	
		式	1		74	
計					204,200	
					204,200	
単価					20,420	
					20,420	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	21,560 21,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×500×2000		5	29,000	145,000	
		個	5	29,000	145,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.276	20,700	5,713	
		ｍ３	0.276	20,700	5,713	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.371	20,700	7,679	
		ｍ３	0.371	20,700	7,679	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.624	2,700	1,684	
		ｍ３	0.624	2,700	1,684	
諸雑費（まるめ）			1		40	
		式	1		40	
計					215,600	
					215,600	
単価					21,560	
					21,560	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	21,520 21,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×500×2000		5	29,000	145,000	
		個	5	29,000	145,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.276	20,700	5,713	
		ｍ３	0.276	20,700	5,713	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.35	20,700	7,245	
		ｍ３	0.35	20,700	7,245	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.624	2,700	1,684	
		ｍ３	0.624	2,700	1,684	
諸雑費（まるめ）			1		74	
		式	1		74	
計					215,200	
					215,200	
単価					21,520	
					21,520	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	24,910 24,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×600×2000		5	35,700	178,500	
		個	5	35,700	178,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.276	20,700	5,713	
		ｍ３	0.276	20,700	5,713	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.371	20,700	7,679	
		ｍ３	0.371	20,700	7,679	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.624	2,700	1,684	
		ｍ３	0.624	2,700	1,684	
諸雑費（まるめ）			1		40	
		式	1		40	
計					249,100	
					249,100	
単価					24,910	
					24,910	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	24,870 24,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	5,548.4	55,484	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×600×2000		5	35,700	178,500	
		個	5	35,700	178,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.276	20,700	5,713	
		ｍ３	0.276	20,700	5,713	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.35	20,700	7,245	
		ｍ３	0.35	20,700	7,245	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.624	2,700	1,684	
		ｍ３	0.624	2,700	1,684	
諸雑費（まるめ）			1		74	
		式	1		74	
計					248,700	
					248,700	
単価					24,870	
					24,870	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	単位	m	数量	10 10	単価	5,006 5,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,848 30,680	8,954 9,204	
特殊作業員		人	0.3 0.3	23,920 24,856	7,176 7,456	
普通作業員		人	0.6 0.6	19,760 20,592	11,856 12,355	
バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊	日	0.3 0.3	49,360 50,740	14,808 15,222	WYB00055 単－ 483号
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		7,266 7,513	
計					50,060 51,750	
単価					5,006 5,175	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700	単位	個	数量	1 1	単価	54,800 54,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700	個	1 1	54,800 54,800	54,800 54,800	
計					54,800 54,800	
単価					54,800 54,800	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×500×1700	単位	個	数量	1 1	単価	65,800 65,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦断用 300×500×1700	個	1 1	65,800 65,800	65,800 65,800	
計					65,800 65,800	
単価					65,800 65,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×600×1700	単位	個	数量	1 1	単価	79,300 79,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦断用 300×600×1700	個	1 1	79,300 79,300	79,300 79,300	
計					79,300 79,300	
単価					79,300 79,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	コンクリート接着		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,956 4,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10 10	19,760 20,592	197,600 205,920	
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	60 60	3,300 3,300	198,000 198,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 80	
計					395,600 404,000	
単価					3,956 4,040	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	36,020 36,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	819.52	81,952	
		枚	100	819.52	81,952	
鋼製グレーチング	300用 995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定		100	35,200	3,520,000	
		枚	100	35,200	3,520,000	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		48	
計					3,602,000	
					3,602,000	
単価					36,020	
					36,020	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	54,520 54,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	819.52 819.52	81,952 81,952	
鋼製グレーチング	400用 995×500×50 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100 100	53,700 53,700	5,370,000 5,370,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					5,452,000 5,452,000	
単価					54,520 54,520	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	三面水路設置	600×700	単位	m	数量	10 10	単価	2,802 2,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24 0.24	29,848 30,680	7,163 7,363	
特殊作業員		人	0.24 0.24	23,920 24,856	5,740 5,965	
普通作業員		人	0.24 0.24	19,760 20,592	4,742 4,942	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.24 0.24	29,800 29,800	7,152 7,152	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		3,223 3,298	
計					28,020 28,720	
単価					2,802 2,872	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	三面水路（材料費）	600×700×2000 T-25	単位	個	数量	1 1	単価	36,900 36,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三面水路	600×700×2000 T-25	個	1 1	36,900 36,900	36,900 36,900	
計					36,900 36,900	
単価					36,900 36,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	三面水路設置	700×700	単位	m	数量	10 10	単価	2,970 3,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	29,848 30,680	7,462 7,670	
特殊作業員		人	0.25 0.25	23,920 24,856	5,980 6,214	
普通作業員		人	0.25 0.25	19,760 20,592	4,940 5,148	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25 0.25	29,800 29,800	7,450 7,450	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		3,868 3,968	
計					29,700 30,450	
単価					2,970 3,045	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	三面水路（材料費）	700×700×2000 T-25	単位	個	数量	1 1	単価	39,500 39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三面水路	700×700×2000 T-25	個	1 1	39,500 39,500	39,500 39,500	
計					39,500 39,500	
単価					39,500 39,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	4,450 4,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	819.52	81,952	
		枚	100	819.52	81,952	
側溝蓋（落蓋側溝）	300用(防音蓋) L=500 T-25		100	3,630	363,000	
		枚	100	3,630	363,000	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		48	
計					445,000	
					445,000	
単価					4,450	
					4,450	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	7,320 7,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	819.52 819.52	81,952 81,952	
側溝蓋（自由勾配側溝）	500用(防音蓋) L=500 T-25	枚	100 100	6,500 6,500	650,000 650,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					732,000 732,000	
単価					7,320 7,320	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	9,520 9,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	819.52 819.52	81,952 81,952	
側溝蓋（自由勾配側溝）	600用(防音蓋) L=500 T-25	枚	100 100	8,700 8,700	870,000 870,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					952,000 952,000	
単価					9,520 9,520	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	4,940 4,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	339.04 339.04	33,904 33,904	
自由勾配側溝用蓋	自転車対応縦断用 300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	100 100	4,600 4,600	460,000 460,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					494,000 494,000	
単価					4,940 4,940	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	339.1 339.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	339.04	33,904	
		枚	100	339.04	33,904	
側溝蓋（自由勾配側溝）	自由勾配側溝 本体 横断用に含む		100	0	0	
		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					33,910	
					33,910	
単価					339.1	
					339.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	819.6 819.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	819.52	81,952	
		枚	100	819.52	81,952	
側溝蓋（自由勾配側溝）	自由勾配側溝 本体 横断用に含む		100	0	0	
		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					81,960	
					81,960	
単価					819.6	
					819.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1 1	単価	2,050 2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W=200 D13 錆止め塗装	個	1 1	2,050 2,050	2,050 2,050	
計					2,050 2,050	
単価					2,050 2,050	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1 1	単価	2,050 2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W=200 D13 錆止め塗装	個	1 1	2,050 2,050	2,050 2,050	
計					2,050 2,050	
単価					2,050 2,050	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1 1	単価	2,050 2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W=200 D13 錆止め塗装	個	1 1	2,050 2,050	2,050 2,050	
計					2,050 2,050	
単価					2,050 2,050	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	コンクリート接着		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,956 4,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10 10	19,760 20,592	197,600 205,920	
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	60 60	3,300 3,300	198,000 198,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 80	
計					395,600 404,000	
単価					3,956 4,040	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	1,328 1,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	819.52 819.52	81,952 81,952	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	508.1 508.1	50,810 50,810	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		38 38	
計					132,800 132,800	
単価					1,328 1,328	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	スピンドル式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H700	単位	基	数量	1 1	単価	243,400 251,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	29,848	29,848	
		人	1	30,680	30,680	
設備機械工			5	27,976	139,880	
		人	5	29,016	145,080	
普通作業員			1	19,760	19,760	
		人	1	20,592	20,592	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊		1	29,800	29,800	
		日	1	29,800	29,800	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 8.4日 1.3L/日		1	5,228	5,228	WB020060
		日	1	5,238	5,238	単－ 484号
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		18,884	
		式	1		19,610	
計					243,400 251,000	
単価					243,400 251,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	スピンドル式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H700	単位	基	数量	1 1	単価	704,800 704,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スピンドル式スライドゲート（簡易型）	W600×H700		1	704,800	704,800	
		基	1	704,800	704,800	
計					704,800 704,800	
単価					704,800 704,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	スピンドル式スライドゲート（簡易型）設置	W300×H700	単位	基	数量	1 1	単価	194,700 200,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.8	29,848	23,878	
		人	0.8	30,680	24,544	
設備機械工			4	27,976	111,904	
		人	4	29,016	116,064	
普通作業員			0.8	19,760	15,808	
		人	0.8	20,592	16,473	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊		0.8	29,800	23,840	
		日	0.8	29,800	23,840	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 8.4日 1.3L/日		0.8	5,228	4,182	WB020060
		日	0.8	5,238	4,190	単－ 484号
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		15,088	
		式	1		15,689	
計					194,700 200,800	
単価					194,700 200,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	スピンドル式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W300×H700	単位	基	数量	1 1	単価	564,200 564,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スピンドル式スライドゲート（簡易型）	W300×H700		1	564,200	564,200	
		基	1	564,200	564,200	
計					564,200 564,200	
単価					564,200 564,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W300×H300	単位	基	数量	1 1	単価	108,000 111,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.76 3.76	19,760 20,592	74,297 77,425	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.25 0.25	1,000 1,000	250 250	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5 0.5	29,800 29,800	14,900 14,900	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		11,144 11,613	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,409 7,712	
計					108,000 111,900	
単価					108,000 111,900	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W300×H300	単位	基	数量	1 1	単価	587,000 587,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）	W300×H300	基	1 1	587,000 587,000	587,000 587,000	
計					587,000 587,000	
単価					587,000 587,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H600	単位	基	数量	1 1	単価	134,900 139,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4.84 4.84	19,760 20,592	95,638 99,665	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.5 0.5	1,000 1,000	500 500	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5 0.5	29,800 29,800	14,900 14,900	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		14,345 14,949	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,517 9,886	
計					134,900 139,900	
単価					134,900 139,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H600	単位	基	数量	1 1	単価	786,000 786,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）	W600×H600		1	786,000	786,000	
		基	1	786,000	786,000	
計					786,000 786,000	
単価					786,000 786,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H650	単位	基	数量	1 1	単価	137,900 143,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4.96 4.96	19,760 20,592	98,009 102,136	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.5 0.5	1,000 1,000	500 500	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5 0.5	29,800 29,800	14,900 14,900	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		14,701 15,320	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,790 10,144	
計					137,900 143,000	
単価					137,900 143,000	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H650	単位	基	数量	1 1	単価	806,000 806,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）	W600×H650	基	1 1	806,000 806,000	806,000 806,000	
計					806,000 806,000	
単価					806,000 806,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	幹線水路分水栓設置	300型	単位	個	数量	1 1	単価	14,380 14,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52 0.52	21,840 21,840	11,356 11,356	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.19 0.19	1,000 1,000	190 190	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		1,703 1,703	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,131 1,131	
計					14,380 14,380	
単価					14,380 14,380	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	幹線水路分水栓（材料費）	300型	単位	個	数量	1 1	単価	90,580 90,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線水路分水栓	300型	個	1 1	90,580 90,580	90,580 90,580	
計					90,580 90,580	
単価					90,580 90,580	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	堰板設置	600×600	単位	枚	数量	1 1	単価	44,920 44,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.64 1.64	21,840 21,840	35,817 35,817	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.15 0.15	1,000 1,000	150 150	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		5,372 5,372	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,581 3,581	
計					44,920 44,920	
単価					44,920 44,920	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	堰板（材料費）	600×600	単位	枚	数量	1 1	単価	73,400 73,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板	600×600		1	73,400	73,400	
		枚	1	73,400	73,400	
計					73,400 73,400	
単価					73,400 73,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	堰板設置	600×700	単位	枚	数量	1 1	単価	51,470 51,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.88 1.88	21,840 21,840	41,059 41,059	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.15 0.15	1,000 1,000	150 150	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		6,158 6,158	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,103 4,103	
計					51,470 51,470	
単価					51,470 51,470	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	堰板（材料費）	600×700	単位	枚	数量	1 1	単価	80,300 80,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板	600×700	枚	1 1	80,300 80,300	80,300 80,300	
計					80,300 80,300	
単価					80,300 80,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	堰板設置	700×700	単位	枚	数量	1 1	単価	59,150 59,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.16 2.16	21,840 21,840	47,174 47,174	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.19 0.19	1,000 1,000	190 190	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		7,076 7,076	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,710 4,710	
計					59,150 59,150	
単価					59,150 59,150	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	堰板（材料費）	700×700	単位	枚	数量	1 1	単価	87,500 87,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板	700×700		1	87,500	87,500	
		枚	1	87,500	87,500	
計					87,500 87,500	
単価					87,500 87,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	用水調節器設置	B型 150ﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量	1 1	単価	7,176 7,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.26 0.26	21,840 21,840	5,678 5,678	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.08 0.08	1,000 1,000	80 80	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		851 851	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		567 567	
計					7,176 7,176	
単価					7,176 7,176	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	用水調節器（材料費）	B型 150ﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量	1 1	単価	25,160 25,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調節器	B型 150ﾀｲﾌﾟ	個	1 1	25,160 25,160	25,160 25,160	
計					25,160 25,160	
単価					25,160 25,160	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	用水調節器設置	C型 一般600用	単位	個	数量	1 1	単価	36,490 36,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.33 1.33	21,840 21,840	29,047 29,047	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.19 0.19	1,000 1,000	190 190	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		4,357 4,357	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		2,896 2,896	
計					36,490 36,490	
単価					36,490 36,490	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	用水調節器（材料費）	C型 一般600用	単位	個	数量	1 1	単価	200,300 200,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調節器	C型 一般600用	個	1 1	200,330 200,330	200,330 200,330	
計					200,330 200,330	
単価					200,300 200,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	排水桝設置	1型	単位	組	数量	1 1	単価	13,050 13,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.46 0.46	21,840 21,840	10,046 10,046	
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1 1		2,009 2,009	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		995 995	
計					13,050 13,050	
単価					13,050 13,050	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	排水桝（材料費）	1型	単位	組	数量	1 1	単価	7,900 7,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝	1型		1	7,900	7,900	
		組	1	7,900	7,900	
計					7,900 7,900	
単価					7,900 7,900	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×950 2号	単位	基	数量	1 1	単価	87,300 87,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	600×600×950 2号		1	87,300	87,300	
		基	1	87,300	87,300	
計					87,300 87,300	
単価					87,300 87,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×950 3号	単位	基	数量	1 1	単価	83,900 83,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	600×600×950 3号		1	83,900	83,900	
		基	1	83,900	83,900	
計					83,900 83,900	
単価					83,900 83,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	プレキャスト集水桝	800×800×2100(2分割)	単位	基	数量	1 1	単価	39,230 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0.5 0.5	7,650 7,650	3,825 3,825	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
運転手（特殊）		人	0.4 0.4	30,992 30,992	12,396 12,396	
土木一般世話役		人	0.25 0.25	34,424 34,424	8,606 8,606	
特殊作業員		人	0.1 0.1	27,352 27,352	2,735 2,735	
軽油		L	5.36 5.36	139 139	745 745	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					39,230 39,230	
単価					39,230 39,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×2100(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 4号	単位	基	数量	1 1	単価	383,700 383,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×2100(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 4号		1	383,700	383,700	
		基	1	383,700	383,700	
計					383,700 383,700	
単価					383,700 383,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	プレキャスト集水桝	800×800×2300(2分割)	単位	基	数量	1 1	単価	39,230 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0.5 0.5	7,650 7,650	3,825 3,825	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
運転手（特殊）		人	0.4 0.4	30,992 30,992	12,396 12,396	
土木一般世話役		人	0.25 0.25	34,424 34,424	8,606 8,606	
特殊作業員		人	0.1 0.1	27,352 27,352	2,735 2,735	
軽油		L	5.36 5.36	139 139	745 745	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					39,230 39,230	
単価					39,230 39,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×2300(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 5号	単位	基	数量	1 1	単価	401,800 401,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×2300(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 5号		1	401,800	401,800	
		基	1	401,800	401,800	
計					401,800 401,800	
単価					401,800 401,800	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×1050 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 9号	単位	基	数量	1 1	単価	133,200 133,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	500×500×1050 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 9号		1	133,200	133,200	
		基	1	133,200	133,200	
計					133,200 133,200	
単価					133,200 133,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×750 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 12号	単位	基	数量	1 1	単価	106,300 106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	500×500×750 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 12号		1	106,300	106,300	
		基	1	106,300	106,300	
計					106,300 106,300	
単価					106,300 106,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	プレキャスト集水桝	700×700×2500(2分割､有筋)	単位	基	数量	1 1	単価	39,230 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0.5 0.5	7,650 7,650	3,825 3,825	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
運転手（特殊）		人	0.4 0.4	30,992 30,992	12,396 12,396	
土木一般世話役		人	0.25 0.25	34,424 34,424	8,606 8,606	
特殊作業員		人	0.1 0.1	27,352 27,352	2,735 2,735	
軽油		L	5.36 5.36	139 139	745 745	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					39,230 39,230	
単価					39,230 39,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	プレキャスト集水桝（材料費）	700×700×2500(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 25号	単位	基	数量	1 1	単価	419,300 419,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	700×700×2500(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 25号		1	419,300	419,300	
		基	1	419,300	419,300	
計					419,300 419,300	
単価					419,300 419,300	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×850 26号	単位	基	数量	1 1	単価	70,100 70,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	600×600×850 26号		1	70,100	70,100	
		基	1	70,100	70,100	
計					70,100 70,100	
単価					70,100 70,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	プレキャスト集水桝	800×800×1550(2分割)	単位	基	数量	1 1	単価	39,230 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0.5 0.5	7,650 7,650	3,825 3,825	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
運転手（特殊）		人	0.4 0.4	30,992 30,992	12,396 12,396	
土木一般世話役		人	0.25 0.25	34,424 34,424	8,606 8,606	
特殊作業員		人	0.1 0.1	27,352 27,352	2,735 2,735	
軽油		L	5.36 5.36	139 139	745 745	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					39,230 39,230	
単価					39,230 39,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×1550(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 36号	単位	基	数量	1 1	単価	355,000 355,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×1550(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 36号		1	355,000	355,000	
		基	1	355,000	355,000	
計					355,000 355,000	
単価					355,000 355,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	プレキャスト集水桝	900×900×2600(2分割､有筋)	単位	基	数量	1 1	単価	79,500 79,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１２～１３ｔ吊	日	0.5 0.5	45,300 45,300	22,650 22,650	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0.3 0.3	7,650 7,650	2,295 2,295	
普通作業員		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
運転手（特殊）		人	0.3 0.3	30,992 30,992	9,297 9,297	
土木一般世話役		人	0.5 0.5	34,424 34,424	17,212 17,212	
特殊作業員		人	0.2 0.2	27,352 27,352	5,470 5,470	
軽油		L	5.26 5.26	139 139	731 731	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					79,500 79,500	
単価					79,500 79,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×2600(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 37号	単位	基	数量	1 1	単価	741,000 741,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×2600(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 37号		1	741,000	741,000	
		基	1	741,000	741,000	
計					741,000 741,000	
単価					741,000 741,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	プレキャスト集水桝	900×900×3400(3分割､有筋)	単位	基	数量	1 1	単価	137,100 137,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１２～１３ｔ吊		1	45,300	45,300	
		日	1	45,300	45,300	
普通作業員			2	21,840	43,680	
		人	2	21,840	43,680	
土木一般世話役			1	34,424	34,424	
		人	1	34,424	34,424	
特殊作業員			0.5	27,352	13,676	
		人	0.5	27,352	13,676	
諸雑費（まるめ）			1		20	
		式	1		20	
計					137,100	
					137,100	
単価					137,100	
					137,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×3400(3分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 50号	単位	基	数量	1 1	単価	887,000 887,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×3400(3分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 50号		1	887,000	887,000	
		基	1	887,000	887,000	
計					887,000 887,000	
単価					887,000 887,000	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×1150 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 A-1型	単位	基	数量	1 1	単価	292,100 292,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×1150 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 A-1型		1	292,100	292,100	
		基	1	292,100	292,100	
計					292,100 292,100	
単価					292,100 292,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×1050 B-1型	単位	基	数量	1 1	単価	117,400 117,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×1050 B-1型		1	117,400	117,400	
		基	1	117,400	117,400	
計					117,400 117,400	
単価					117,400 117,400	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×1050 B-2型	単位	基	数量	1 1	単価	127,300 127,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×1050 B-2型		1	127,300	127,300	
		基	1	127,300	127,300	
計					127,300 127,300	
単価					127,300 127,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	23,240 23,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	339.04 339.04	33,904 33,904	
鋼製グレーチング	500×500用 501×600×65 T-25 並目 110° 開閉	枚	100 100	22,900 22,900	2,290,000 2,290,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					2,324,000 2,324,000	
単価					23,240 23,240	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	66,120 66,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	819.52 819.52	81,952 81,952	
鋼製グレーチング	700×700用 796×800×32 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100 100	65,300 65,300	6,530,000 6,530,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					6,612,000 6,612,000	
単価					66,120 66,120	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	58,420 58,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	819.52 819.52	81,952 81,952	
鋼製グレーチング	800×800用 890×900×38 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100 100	57,600 57,600	5,760,000 5,760,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					5,842,000 5,842,000	
単価					58,420 58,420	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	90,720 90,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	819.52 819.52	81,952 81,952	
鋼製グレーチング	900×900用 995×1000×90 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100 100	89,900 89,900	8,990,000 8,990,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					9,072,000 9,072,000	
単価					90,720 90,720	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	339.04 339.04	33,904 33,904	
縞鋼板蓋	桝穴600×600用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2㎜	枚	100 100	17,900 17,900	1,790,000 1,790,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					1,824,000 1,824,000	
単価					18,240 18,240	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	20,440 20,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	339.04 339.04	33,904 33,904	
縞鋼板蓋	桝穴600×700用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2㎜	枚	100 100	20,100 20,100	2,010,000 2,010,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					2,044,000 2,044,000	
単価					20,440 20,440	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	339.1 339.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	339.04	33,904	
		枚	100	339.04	33,904	
縞鋼板蓋	別途計上		100	0	0	
		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					33,910	
					33,910	
単価					339.1	
					339.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	縞鋼板蓋（材料費）	桝穴800×2200用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm 2枚掛	単位	組	数量	1 1	単価	63,700 63,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋	桝穴800×2200用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm 2枚掛	組	1 1	63,700 63,700	63,700 63,700	
計					63,700 63,700	
単価					63,700 63,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	5,313 5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装		1	15,089.4	15,089	
		m	1	15,089.4	15,089	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装		1	-9,776	-9,776	
		m	1	-9,776	-9,776	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,313	
					5,313	
単価					5,313	
					5,313	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	ガードレール（材料費）	Gr-C-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1 1	単価	11,600 11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-C-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1.3 1.3	8,930 8,930	11,609 11,609	
計					11,609 11,609	
単価					11,600 11,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０m未満 無 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	7,230 7,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装		1	25,300.5	25,300	
		m	1	25,300.5	25,300	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装		1	-18,070	-18,070	
		m	1	-18,070	-18,070	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,230 7,230	
単価					7,230 7,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	ガードパイプ　歩道用（材料費）	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1 1	単価	19,890 19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1.3 1.3	15,300 15,300	19,890 19,890	
計					19,890 19,890	
単価					19,890 19,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	岩削孔	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ 掘削空圧式平均削孔長L=900㎜φ160㎜	単位	孔	数量	8 8	単価	33,900 33,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,680 30,680	30,680 30,680	
特殊作業員		人	1 1	24,856 24,856	24,856 24,856	
普通作業員		人	1 1	20,592 20,592	20,592 20,592	
削孔機運転		日	1 1	192,400 192,400	192,400 192,400	WYB00092 単－ 485号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,672 2,672	
計					271,200 271,200	
単価					33,900 33,900	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	袖パイプ設置	B(Bp)種用 L=0.5m	単位	個	数量	1 1	単価	37,920 37,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖パイプ	B種用 E袖 L=500 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	個	1 1	33,800 33,800	33,800 33,800	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,592 20,592	4,118 4,118	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					37,920 37,920	
単価					37,920 37,920	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	1,727 1,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100 100	1,726.4 1,726.4	172,640 172,640	
防護柵（Ｐ種）	別途計上	m	100 100	0 0	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					172,700 172,700	
単価					1,727 1,727	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	11,100 11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	11,100	11,100	
		m	1	11,100	11,100	
計					11,100 11,100	
単価					11,100 11,100	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	横断防止柵 (材料費)	土中建H=800 φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	7,130 7,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	7,130	7,130	
		m	1	7,130	7,130	
計					7,130 7,130	
単価					7,130 7,130	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	プレガードⅡ設置	BC種	単位	m	数量	10 10	単価	36,970 36,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストガードレール基礎	BC種 基礎幅900 L=2000 結合金具含む	個	5 5	58,600 58,600	293,000 293,000	
土木一般世話役		人	0.22 0.22	30,680 30,680	6,749 6,749	
特殊作業員		人	0.22 0.22	24,856 24,856	5,468 5,468	
普通作業員		人	0.67 0.67	20,592 20,592	13,796 13,796	
バックホウ運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対(1次) 山積0.8m3 2.9t	日	0.73 0.73	55,040 55,040	40,179 40,179	WYB00149 単－ 486号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		10,508 10,508	
計					369,700 369,700	
単価					36,970 36,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	341.9 342.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	184.08	184,080	
		m	1,000	184.08	184,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	225	128,250	
		ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	470	11,750	
軽油			40	150	6,000	
		L	40	159	6,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,445	
		式	1		7,485	
計					341,900 342,300	
単価					341.9 342.3	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－418号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	424.1 424.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	266.24	266,240	
		m	1,000	266.24	266,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	225	128,250	
		ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	470	11,750	
軽油			40	150	6,000	
		L	40	159	6,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,485	
		式	1		7,525	
計					424,100 424,500	
単価					424.1 424.5	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	763.4 764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無		1,000	292.24	292,240	
		m	1,000	292.24	292,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融		1,130	360	406,800	
		ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		50	175	8,750	
		ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用		50	470	23,500	
		ｋｇ	50	470	23,500	
軽油			65	150	9,750	
		L	65	159	10,335	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		22,360	
		式	1		22,375	
計					763,400 764,000	
単価					763.4 764	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－420号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	895.5 896.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無		1,000	424.32	424,320	
		m	1,000	424.32	424,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融		1,130	360	406,800	
		ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		50	175	8,750	
		ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用		50	470	23,500	
		ｋｇ	50	470	23,500	
軽油			65	150	9,750	
		L	65	159	10,335	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		22,380	
		式	1		22,395	
計					895,500 896,100	
単価					895.5 896.1	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	362.3 362.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無		1,000	203.84	203,840	
		m	1,000	203.84	203,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	225	128,250	
		ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	470	11,750	
軽油			44	150	6,600	
		L	44	159	6,996	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,485	
		式	1		7,489	
計					362,300 362,700	
単価					362.3 362.7	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－422号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	453.8 454.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無		1,000	295.36	295,360	
		m	1,000	295.36	295,360	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	225	128,250	
		ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	470	11,750	
軽油			44	150	6,600	
		L	44	159	6,996	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,465	
		式	1		7,469	
計					453,800 454,200	
単価					453.8 454.2	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	872 872.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無		1,000	405.6	405,600	
		m	1,000	405.6	405,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,700	225	382,500	
		ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		75	175	13,125	
		ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用		75	470	35,250	
		ｋｇ	75	470	35,250	
軽油			89	150	13,350	
		L	89	159	14,151	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		22,175	
		式	1		22,174	
計					872,000 872,800	
単価					872 872.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－424号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,055 1,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000 1,000	588.64 588.64	588,640 588,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700 1,700	225 225	382,500 382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75 75	175 175	13,125 13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75 75	470 470	35,250 35,250	
軽油		L	89 89	150 159	13,350 14,151	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		22,135 21,334	
計					1,055,000 1,055,000	
単価					1,055 1,055	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	751.1 752.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200 1,200	458.64 458.64	550,368 550,368	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684 684	225 225	153,900 153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30 30	175 175	5,250 5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30 30	470 470	14,100 14,100	
軽油		L	120 120	150 159	18,000 19,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,482 9,602	
計					751,100 752,300	
単価					751.1 752.3	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－426号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	998.2 999.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無		1,200	664.56	797,472	
		m	1,200	664.56	797,472	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		684	225	153,900	
		ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		30	175	5,250	
		ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用		30	470	14,100	
		ｋｇ	30	470	14,100	
軽油			120	150	18,000	
		L	120	159	19,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		9,478	
		式	1		9,598	
計					998,200 999,400	
単価					998.2 999.4	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	848.1 849.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200 1,200	458.64 458.64	550,368 550,368	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684 684	360 360	246,240 246,240	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30 30	175 175	5,250 5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30 30	470 470	14,100 14,100	
軽油		L	120 120	150 159	18,000 19,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		14,142 14,162	
計					848,100 849,200	
単価					848.1 849.2	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－428号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,095 1,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200 1,200	664.56 664.56	797,472 797,472	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	684 684	360 360	246,240 246,240	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30 30	175 175	5,250 5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30 30	470 470	14,100 14,100	
軽油		L	120 120	150 159	18,000 19,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		13,938 13,858	
計					1,095,000 1,096,000	
単価					1,095 1,096	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	MMA点字タイル敷設工	密粒As舗装 一般部 新設	単位	m	数量	100 100	単価	11,680 11,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,848 30,680	59,696 61,360	
特殊作業員		人	6 6	23,920 24,856	143,520 149,136	
普通作業員		人	8 8	19,760 20,592	158,080 164,736	
タイル	MMA樹脂製(溶融接着方式)300mm×600mm	枚	167 167	3,350 3,350	559,450 559,450	
専用接着剤	SM-201(溶融接着方式)	ｋｇ	88 88	1,660 1,660	146,080 146,080	
専用プライマー剤	SM-203	ｋｇ	10 10	4,000 4,000	40,000 40,000	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		61,174 63,238	
計					1,168,000 1,184,000	
単価					11,680 11,840	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	ＭＭＡ点字タイル敷設工	密粒As舗装 一般乗入部 新設	単位	m	数量	100 100	単価	13,400 13,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,848 30,680	59,696 61,360	
特殊作業員		人	6 6	23,920 24,856	143,520 149,136	
普通作業員		人	8 8	19,760 20,592	158,080 164,736	
タイル	MMA樹脂製(溶融接着方式)300mm×600mm	枚	167 167	3,350 3,350	559,450 559,450	
専用接着剤	SM-201(溶融接着方式)	ｋｇ	100 100	1,660 1,660	166,000 166,000	
専用プライマー剤	SM-203	ｋｇ	13 13	4,000 4,000	52,000 52,000	
補強繊維	SM-205 三軸ﾒｯｼｭ 車両乗入部用	m	100 100	1,400 1,400	140,000 140,000	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		61,254 63,318	
計					1,340,000 1,356,000	
単価					13,400 13,560	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	メッシュフェンス設置	H=800 一般部	単位	m	数量	10 10	単価	6,043 6,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		 人	1.2 1.2	29,848 30,680	35,817 36,816	
普通作業員		 人	1.1 1.1	19,760 20,592	21,736 22,651	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		 式	1 1		2,877 2,973	
計					60,430 62,440	
単価					6,043 6,244	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	メッシュフェンス（材料費）	H800 ﾊﾟﾈﾙ網目50mm 菊形ﾘﾌﾞ支柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	5,460 5,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュフェンス	H800 ﾊﾟﾈﾙ網目50mm 菊形ﾘﾌﾞ支柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	5,460	5,460	
		m	1	5,600	5,600	
計					5,460 5,600	
単価					5,460 5,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	基礎ブロック設置	180×180×450	単位	基	数量	1 1	単価	5,444 5,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	29,848 30,680	1,492 1,534	
普通作業員		人	0.2 0.2	19,760 20,592	3,952 4,118	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,444 5,652	
単価					5,444 5,652	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	基礎ブロック（材料費）	180×180×450	単位	個	数量	1 1	単価	1,950 1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	180×180×450	個	1 1	1,950 1,950	1,950 1,950	
計					1,950 1,950	
単価					1,950 1,950	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	既設ハンドホール鉄蓋嵩上げ	上げ幅280㎜ 既設鉄蓋撤去･再利用	単位	箇所	数量	1 1	単価	151,000 151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール付属品	調整ﾘﾝｸﾞ φ750×H100		1	30,200	30,200	
		個	1	30,200	30,200	
ハンドホール付属品	調整ﾘﾝｸﾞ φ750×H150		1	45,200	45,200	
		個	1	45,200	45,200	
ハンドホール付属品	調整金具 調整高さ50㎜まで		1	7,020	7,020	
		組	1	7,020	7,020	
高流動性超早強無収縮モルタル	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ+型枠		1		46,400	
		式	1		46,400	
特殊作業員			0.22	24,856	5,468	
		人	0.22	24,856	5,468	
普通作業員			0.22	20,592	4,530	
		人	0.22	20,592	4,530	
バックホウ運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対(1次) 山積0.8m3 2.9t		0.22	55,040	12,108	WYB00146
		日	0.22	55,040	12,108	単－ 487号
諸雑費（まるめ）			1		74	
		式	1		74	
計					151,000 151,000	
単価					151,000 151,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	樹脂カプセル（材料費）	15×110 ｶﾞﾗｽ管	単位	本	数量	1 1	単価	401 401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	15×110 ｶﾞﾗｽ管	本	1 1	401 401	401 401	
計					401 401	
単価					401 401	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	交通量観測装置移設	「1」形交通流ﾃﾞｰﾀ計測端末装置 支柱･基礎付き	単位	基	数量	1 1	単価	1,199,000 1,199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端子箱	10P		1	33,500	33,500	
		台	1	33,500	33,500	
雑材消耗品			1		3,150	
		式	1		3,150	
感知器撤去						
電工			5	25,480	127,400	
		人	5	25,480	127,400	
普通作業員			6	20,592	123,552	
		人	6	20,592	123,552	
感知器柱撤去						
電工			5	25,480	127,400	
		人	5	25,480	127,400	
普通作業員			6	20,592	123,552	
		人	6	20,592	123,552	
感知器柱建柱						
電工			5	25,480	127,400	
		人	5	25,480	127,400	
普通作業員			6	20,592	123,552	
		人	6	20,592	123,552	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	交通量観測装置移設	「1」形交通流ﾃﾞｰﾀ計測端末装置 支柱･基礎付き	単位	基	数量	1 1	単価	1,199,000 1,199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
感知器設置						
電工		人	5 5	25,480 25,480	127,400 127,400	
普通作業員		人	6 6	20,592 20,592	123,552 123,552	
ダンプトラック	2t	台	3 3	9,700 9,700	29,100 29,100	
高所作業車	9.9m	台	2 2	21,600 21,600	43,200 43,200	
クレーン機能付きトラック	4t	台	2 2	15,600 15,600	31,200 31,200	
建柱車		台	2 2	27,400 27,400	54,800 54,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		242 242	
計					1,199,000 1,199,000	
単価					1,199,000 1,199,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	16,330 17,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	16,328 17,056	16,328 17,056	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 4	
計					16,330 17,060	
単価					16,330 17,060	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	13,320 13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	13,312 13,936	13,312 13,936	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 4	
計					13,320 13,940	
単価					13,320 13,940	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－440号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	24,500 25,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	24,492 25,584	24,492 25,584	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 6	
計					24,500 25,590	
単価					24,500 25,590	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－441号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	19,970 20,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	19,968 20,904	19,968 20,904	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 6	
計					19,970 20,910	
単価					19,970 20,910	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,960 3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.20t/m3 ㈱双子	ｍ３	100 100	3,960 3,960	396,000 396,000	
計					396,000 396,000	
単価					3,960 3,960	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	4,230 4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.35t/m3 ㈱双子	ｍ３	100 100	4,230 4,230	423,000 423,000	
計					423,000 423,000	
単価					4,230 4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100 100	単価	450.6 460.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5 0.5	23,504 25,480	11,752 12,740	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100 100	333 333	33,300 33,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 0	
計					45,060 46,040	
単価					450.6 460.4	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	11 11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高張力プラスチック線	線径2.0mm	m	1 1	11.9 11.9	11 11	
計					11 11	
単価					11 11	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100 100	単価	371.6 381.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5 0.5	23,504 25,480	11,752 12,740	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100 100	254 254	25,400 25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 0	
計					37,160 38,140	
単価					371.6 381.4	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	鋼板防護設置	650×5800×16t	単位	枚	数量	100 100	単価	1,285 1,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	29,848	29,848	
		人	1	30,680	30,680	
とび工			1	27,040	27,040	
		人	1	28,288	28,288	
普通作業員			1	19,760	19,760	
		人	1	20,592	20,592	
バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊		1	49,360	49,360	WYB00130
		日	1	50,740	50,740	単－ 488号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		2,492	
		式	1		2,600	
計					128,500 132,900	
単価					1,285 1,329	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	鋼板防護（材料費）	650×5800×16t	単位	枚	数量	1 1	単価	173,600 173,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板防護	650×5800×16t		1	173,600	173,600	
		枚	1	173,600	173,600	
計					173,600 173,600	
単価					173,600 173,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	鋼板防護設置	650×7500×16t	単位	枚	数量	100 100	単価	5,141 5,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			4	29,848	119,392	
		人	4	30,680	122,720	
とび工			4	27,040	108,160	
		人	4	28,288	113,152	
普通作業員			4	19,760	79,040	
		人	4	20,592	82,368	
バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊		4	49,360	197,440	WYB00133
		日	4	50,740	202,960	単－ 489号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		10,068	
		式	1		10,400	
計					514,100	
					531,600	
単価					5,141	
					5,316	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	鋼板防護（材料費）	650×7500×16t	単位	枚	数量	1 1	単価	229,500 229,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板防護	650×7500×16t	枚	1 1	229,500 229,500	229,500 229,500	
計					229,500 229,500	
単価					229,500 229,500	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	ハンドホール（材料費）	600×600×900 H1-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)	単位	個	数量	1 1	単価	97,000 97,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900 H1-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)	個	1 1	97,000 97,000	97,000 97,000	
計					97,000 97,000	
単価					97,000 97,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	ハンドホール蓋（材料費）	600φ T-8	単位	個	数量	1 1	単価	69,700 69,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール蓋	600φ T-8	個	1 1	69,700 69,700	69,700 69,700	
計					69,700 69,700	
単価					69,700 69,700	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	ベルマウス（材料費）	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	個	数量	1 1	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付	個	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 4.8km 無 無	単位	台	数量	1 1	単価	71,000 71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		0	0	0	
		台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					71,000	
					71,000	
単価					71,000	
					71,000	円／台

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	溶出試験（１）	分析項目15項目 溶出液作成料含む	単位	検体	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（１）	分析項目15項目 溶出液作成料含む		1	121,250	121,250	
		検体	1	121,250	121,250	
計					121,250	
					121,250	
単価					121,200	
					121,200	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	溶出試験（２）	分析項目12項目　溶出液作成料含む	単位	検体	数量	1 1	単価	77,200 77,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（２）	分析項目12項目　溶出液作成料含む		1	77,200	77,200	
		検体	1	77,200	77,200	
計					77,200 77,200	
単価					77,200 77,200	円／検体

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	ひ素含有量試験		単位	検体	数量	1 1	単価	4,850 4,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひ素含有量試験			1	4,850	4,850	
		検体	1	4,850	4,850	
計					4,850 4,850	
単価					4,850 4,850	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	銅含有量試験		単位	検体	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銅含有量試験		検体	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／検体

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)	単位	箇所	数量	1 1	単価	186,000 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)	箇所	1 1	186,000 186,000	186,000 186,000	
計					186,000 186,000	
単価					186,000 186,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		単位	本	数量	10 10	単価	34,260 35,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1.2 1.2	57,000 59,600	68,400 71,520	
技師（B）		人	1.6 1.6	47,200 48,500	75,520 77,600	
技師（C）		人	2.2 2.2	38,400 40,300	84,480 88,660	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1 1		114,200 118,820	
計					342,600 356,600	
単価					34,260 35,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	施工合理化調査	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工_基層(車道･路肩部) 技術員2.9人	単位	件	数量	1 1	単価	104,700 104,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	2.9 2.9	36,100 36,100	104,690 104,690	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					104,700 104,700	
単価					104,700 104,700	円／件

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4400m3	単位	式	数量	1 1	単価	22,654 23,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.759 0.759	29,848 30,680	22,654 23,286	
計					22,654 23,286	
単価					22,654 23,286	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 6300m3	単位	式	数量	1 1	単価	23,938 24,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.802 0.802	29,848 30,680	23,938 24,605	
計					23,938 24,605	
単価					23,938 24,605	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 100m3	単位	式	数量	1 1	単価	746 767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025 0.025	29,848 30,680	746 767	
計					746 767	
単価					746 767	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 240m3	単位	式	数量	1 1	単価	2,268 2,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.076 0.076	29,848 30,680	2,268 2,331	
計					2,268 2,331	
単価					2,268 2,331	円／式

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 9m2	単位	式	数量	1 1	単価	59 61

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.002 0.002	29,848 30,680	59 61	
計					59 61	
単価					59 61	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 6600m3	単位	式	数量	1 1	単価	25,072 25,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.84 0.84	29,848 30,680	25,072 25,771	
計					25,072 25,771	
単価					25,072 25,771	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1 1	単価	598,000 598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1 1		598,000 598,000	
計					598,000 598,000	
単価					598,000 598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1 1	単価	548,000 548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1 1		548,000 548,000	
計					548,000 548,000	
単価					548,000 548,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2760千円	単位	式	数量	1 1	単価	2,760,000 2,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1 1		2,760,000 2,760,000	
計					2,760,000 2,760,000	
単価					2,760,000 2,760,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3430千円	単位	式	数量	1 1	単価	3,430,000 3,430,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1 1		3,430,000 3,430,000	
計					3,430,000 3,430,000	
単価					3,430,000 3,430,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	３次元出来形管理･３次元データ納品の費用(ICT)		単位	式	数量	1 1	単価	2,750,000 2,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元出来形管理･３次元データ納品の費用(ICT)		式	1 1		2,750,000 2,750,000	
計					2,750,000 2,750,000	
単価					2,750,000 2,750,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	３次元出来形管理･３次元データ納品の費用(ICT)		単位	式	数量	1 1	単価	2,850,000 2,850,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元出来形管理･３次元データ納品の費用(ICT)		式	1 1		2,850,000 2,850,000	
計					2,850,000 2,850,000	
単価					2,850,000 2,850,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/工事	単位	工事	数量	1 1	単価	58,800 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	33,600 36,100	58,800 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					58,800 63,180	
単価					58,800 63,180	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)	単位	件	数量	1 1	単価	45,000 45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)	件	1 1	45,000 45,000	45,000 45,000	
計					45,000 45,000	
単価					45,000 45,000	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	道路台帳附図修正費	CADﾃﾞｰﾀ有り	単位	枚	数量	1 1	単価	80,050 80,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路台帳附図修正		枚	1 1	48,620 48,620	48,620 48,620	WYB00190 単－ 490号
マイラー原図出力	ﾓﾉｸﾛ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ#300	枚	1 1	1,880 1,880	1,880 1,880	
普通紙出力	ﾓﾉｸﾛ B3判	枚	1 1	385 385	385 385	
諸雑費（率＋まるめ） 60%		式	1 1		29,165 29,165	
計					80,050 80,050	
単価					80,050 80,050	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	1 1	単価	47,500 47,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用		 基・月	1 1	47,500 47,500	47,500 47,500	
計					47,500 47,500	
単価					47,500 47,500	 円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	バックホウ運転（クレーン機能付）	ｸﾛｰﾗ型･山積0.8m3(平積0.6m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	60,630 60,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,080 28,080	28,080 28,080	
軽油		L	101 101	150 150	15,150 15,150	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1 1	17,400 17,400	17,400 17,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					60,630 60,630	
単価					60,630 60,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	コンクリートカッター	ﾊﾞｷｭｰﾑ式･超低騒音型･湿式･深30cm･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	単位	日	数量	1 1	単価	44,660 45,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			1	23,920	23,920	
		人	1	24,856	24,856	
ガソリン	レギュラー		37.8	165	6,237	
		L	37.8	173	6,539	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ		1	14,500	14,500	
		供用日	1	14,500	14,500	
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		5	
計					44,660 45,900	
単価					44,660 45,900	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	油圧ブレーカ＋バックホウ運転		単位	日	数量	1 1	単価	61,590 63,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,040 28,080	27,040 28,080	
軽油		L	49.88 49.88	150 159	7,482 7,930	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1 1	6,460 6,460	6,460 6,460	
油圧ブレーカ（賃料）	油圧式600～800kg級 0.4m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	1 1	20,600 20,600	20,600 20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 0	
計					61,590 63,070	
単価					61,590 63,070	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	バックホウ（賃料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.45(平積0.35m3)m3	単位	日	数量	1 1	単価	37,870 39,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	23,920 24,856	23,920 24,856	
軽油		L	49.88 49.88	150 159	7,482 7,930	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1 1	6,460 6,460	6,460 6,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 4	
計					37,870 39,250	
単価					37,870 39,250	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	ダンプトラック　良好	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	単位	日	数量	1 1	単価	58,040 59,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	25,792 26,728	25,792 26,728	
軽油		Ｌ	76 76	150 159	11,400 12,084	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1 1	20,100 20,100	20,100 20,100	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1 1	747 747	747 747	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					58,040 59,660	
単価					58,040 59,660	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	49,360 50,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,040 28,080	27,040 28,080	
軽油		L	38 38	150 159	5,700 6,042	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.42 1.42	11,700 11,700	16,614 16,614	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 4	
計					49,360 50,740	
単価					49,360 50,740	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 8.4日 1.3L/日	単位	日	数量	1 1	単価	5,228 5,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ		8.4	597	5,014	
		日	8.4	597	5,014	
ガソリン	レギュラー		1.3	165	214	
		L	1.3	173	224	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,228 5,238	
単価					5,228 5,238	 円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	削孔機運転		単位	日	数量	1 1	単価	192,400 192,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	4t級2.9t吊 1人 48.3L 1供用日		1	48,980	48,980	WYB00114
		日	1	48,980	48,980	単－ 491号
空気圧縮機運転	吐出量4.0～5.0m3/min 吐出圧力0.7Mpa		1	10,250	10,250	WYB00120
		日	1	10,250	10,250	単－ 492号
ダウンザホールハンマ運転	空気式 掘削孔径φ160mm		1	133,100	133,100	WYB00121
		日	1	133,100	133,100	単－ 493号
諸雑費（まるめ）			1		70	
		式	1		70	
計					192,400	
					192,400	
単価					192,400	
					192,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	バックホウ運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対(1次) 山積0.8m3 2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	55,040 55,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,080 28,080	28,080 28,080	
軽油		L	101 101	151 151	15,251 15,251	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1 1	11,700 11,700	11,700 11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					55,040 55,040	
単価					55,040 55,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	バックホウ運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対(1次) 山積0.8m3 2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	55,040 55,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,080 28,080	28,080 28,080	
軽油		L	101 101	151 151	15,251 15,251	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1 1	11,700 11,700	11,700 11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					55,040 55,040	
単価					55,040 55,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	49,360 50,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,040 28,080	27,040 28,080	
軽油		L	38 38	150 159	5,700 6,042	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.42 1.42	11,700 11,700	16,614 16,614	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 4	
計					49,360 50,740	
単価					49,360 50,740	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	49,360 50,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,040 28,080	27,040 28,080	
軽油		L	38 38	150 159	5,700 6,042	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.42 1.42	11,700 11,700	16,614 16,614	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 4	
計					49,360 50,740	
単価					49,360 50,740	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	道路台帳附図修正		単位	枚	数量	1 1	単価	48,620 48,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0.1 0.1	70,900 70,900	7,090 7,090	
技師（C）		人	0.2 0.2	42,500 42,500	8,500 8,500	
技術員		人	0.9 0.9	36,700 36,700	33,030 33,030	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					48,620 48,620	
単価					48,620 48,620	円／枚

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	クレーン装置付トラック運転	4t級2.9t吊 1人 48.3L 1供用日	単位	日	数量	1 1	単価	48,980 48,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］（賃料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 長期割りなし 4週8休以上	日	1 1	13,600 13,600	13,600 13,600	
軽油		L	48.3 48.3	151 151	7,293 7,293	
運転手（特殊）		人	1 1	28,080 28,080	28,080 28,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					48,980 48,980	
単価					48,980 48,980	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	空気圧縮機運転	吐出量4.0～5.0m3/min 吐出圧力0.7Mpa	単位	日	数量	1 1	単価	10,250 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]賃料	吐出量5.0m3/min 長期割りなし 4週8休以上	日	1 1	2,950 2,950	2,950 2,950	
軽油		L	48.3 48.3	151 151	7,293 7,293	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					10,250 10,250	
単価					10,250 10,250	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	ダウンザホールハンマ運転	空気式 掘削孔径φ160mm	単位	日	数量	1 1	単価	133,100 133,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］（賃料）	掘削孔径φ160mm 長期割りなし		1	104,950	104,950	
		日	1	104,950	104,950	
運転手（特殊）			1	28,080	28,080	
		人	1	28,080	28,080	
諸雑費（まるめ）			1		70	
		式	1		70	
計					133,100	
					133,100	
単価					133,100	
					133,100	円／日