この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事
工事地名	大分県宇佐市大字岩崎地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 1月			１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
２）	事務所名	大分河川国道事務所　計画課			１４）	単価適用年月	2026年 4月
３）	工事番号	2489600003			１５）	歩掛適用年月	2025年 1月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官			１６）	スライド回数	2回
５）	変更回数	4回					2026年 4月 1日
６）	主 工 種	道路改良工事			１７）	前請負工事費	296,329,000
７）	工 事 量				１８）	前請負代金額	296,329,000
８）	工　　期	456日間	自	令和 7年 4月 1日	１９）	随 意 契 約 額	0
		（当初）	至	令和 8年 2月27日	２０）	共通仮設費対象額	
		（ 4回変更）	至	令和 8年 6月30日	２１）	現場管理費対象額	
９）	施 工 県	大分県			２２）	一般管理費等対象額	
１０）	地　　区	宇佐			２３）	処 分 費 等	13,668,276
１１）	河川・路線	一般国道１０号			２４）	公 告 日	令和 6年12月 6日
１２）	設計年月	令和 7年 1月					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費(二種)	工事費	
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費(一種)	工事費	
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費(一種)	工事費	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		63,175,918			
			0.8		51,185,168	-0.2	-11,990,750	2025. 3
			0		0			
		式	0.2		12,305,895	0.2	12,305,895	2026.04
道路土工			1		12,949,673			
			0.9		11,791,961	-0.1	-1,157,712	2025. 3
			0		0			
		式	0.1		1,234,532	0.1	1,234,532	2026.04
掘削工			1		172,722			
			0.6		99,446	-0.4	-73,276	2025. 3
			0		0			
		式	0.4		73,864	0.4	73,864	2026.04
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満		0		0			単-1号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	263.7	0	0	0	2026.04
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満		660		172,722			単-2号
			380		99,446	-280	-73,276	2025. 3
			0		0			
		m3	280	263.8	73,864	280	73,864	2026.04
掘削工(ICT)			1		1,505,680			
			1		1,505,680	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満		0		0			単-3号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	343.7	0	0	0	2026.04
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満		4,400		1,505,680			単-4号
			4,400		1,505,680	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	343.8	0	0	0	2026.04
路体盛土工			1		647,650			
			1		647,650	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0		0			単-5号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	5,337	0	0	0	2026.04
路体(築堤)盛土	2.5m未満		90		451,800			単-6号
			90		451,800	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	5,337	0	0	0	2026.04
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0		0			単-7号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	833.3	0	0	0	2026.04
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		250		195,850			単-8号
			250		195,850	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	833.3	0	0	0	2026.04
路体盛土工(ICT)			1		7,031,730			
			0.8		5,947,294	-0.2	-1,084,436	2025. 3
			0		0			
		式	0.2		1,160,668	0.2	1,160,668	2026.04
路体(築堤)盛土(ICT)	障害無し		0		0			単-9号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	242.7	0	0	0	2026.04
路体(築堤)盛土(ICT)	障害無し		6,600		1,577,400			単-10号
			6,344		1,516,216	-256	-61,184	2025. 3
			0		0			
		m3	256	242.8	62,156	256	62,156	2026.04
路体(築堤)盛土(ICT)	障害有り		0		0			単-11号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	506	0	0	0	2026.04
路体(築堤)盛土(ICT)	障害有り		100		49,830			単-12号
			100		49,830	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	506.1	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			単-13号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	3,867	0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		1,500		5,404,500			単-14号
			1,216		4,381,248	-284	-1,023,252	2025. 3
			0		0			
		m3	284	3,868	1,098,512	284	1,098,512	2026.04
路床盛土工			1		700,560			
			1		700,560	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
路床盛土	2.5m未満		0		0			単-15号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	5,430	0	0	0	2026.04
路床盛土	2.5m未満		40		204,200			単-16号
			40		204,200	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	5,431	0	0	0	2026.04
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		0		0			単-17号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	876.9	0	0	0	2026.04
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		80		65,920			単-18号
			80		65,920	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	876.9	0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			単-19号
			0		0	0	0	2025.09
			0		0			
		m3	0	3,886	0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		120		430,440			単-20号
			120		430,440	0	0	2025.09
			0		0			
		m3	0	3,886	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工(ICT)			1		565,124			
			1		565,124	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
路床盛土(ICT)	障害有り		0		0			単-21号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	873.2	0	0	0	2026.04
路床盛土(ICT)	障害有り		240		206,424			単-22号
			240		206,424	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	873.3	0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			単-23号
			0		0	0	0	2025.09
			0		0			
		m3	0	3,886	0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		100		358,700			単-24号
			100		358,700	0	0	2025.09
			0		0			
		m3	0	3,886	0	0	0	2026.04
法面整形工(ICT)			1		4,587			
			1		4,587	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		0		0			単-25号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	520.3	0	0	0	2026.04
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		9		4,587			単-26号
			9		4,587	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	520.3	0	0	0	2026.04
残土処理工			1		2,321,620			
			1		2,321,620	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			単-27号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	3,886	0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		460		1,665,200			単-28号
			460		1,665,200	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	3,886	0	0	0	2026.04
残土等処分	草の根混じり土砂		0		0			単-29号
			0		0	0	0	2025.06
			0		0			
		m3	0	1,427	0	0	0	2026.04
残土等処分	草の根混じり土砂		460		656,420			単-30号
			460		656,420	0	0	2025.06
			0		0			
		m3	0	1,427	0	0	0	2026.04
地盤改良工			1		15,266,777			
			0.9		14,216,433	-0.1	-1,050,344	2025. 3
			0		0			
		式	0.1		1,141,608	0.1	1,141,608	2026.04
置換工			1		5,001,632			
			0.8		3,951,288	-0.2	-1,050,344	2025. 3
			0		0			
		式	0.2		1,141,608	0.2	1,141,608	2026.04
置換	良質土		0		0			内-1号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
置換	良質土		1,200		5,001,632			内-2号
			948		3,951,288	-252	-1,050,344	2025. 3
			0		0			
		m3	252		1,141,608	252	1,141,608	2026.04
土質改良工			1		10,265,145			
			1		10,265,145	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質改良	粘性土 固化材1m3当り		0		0			内-3号
	使用量 30kg/m3 生石		0		0	0	0	2025.09
	灰系固化材		0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
土質改良	粘性土 固化材1m3当り		1,700		10,265,145			内-4号
	使用量 30kg/m3 生石		1,700		10,265,145	0	0	2025.09
	灰系固化材		0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
擁壁工			1		13,003,009			
			1		13,003,009	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
作業土工			1		1,565,284			
			1		1,565,284	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
床掘り	土砂		0		0			内-5号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
床掘り	土砂		240		57,598			内-6号
			240		57,598	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
床掘り	土砂		0		0			内-7号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
床掘り	土砂		30		9,051			内-8号
			30		9,051	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
埋戻し			0		0			内-9号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			230		384,561			内-10号
			230		384,561	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
埋戻し			0		0			内-11号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
埋戻し			5		13,545			内-12号
			5		13,545	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
基面整正			0		0			内-13号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2026.04
基面整正			222		83,665			内-14号
			222		83,665	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-15号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		20		7,433			内-16号
			20		7,433	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-17号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		170		622,732			内-18号
			170		622,732	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土		0		0			内-19号
	含む)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土		140		297,027			内-20号
	含む)		140		297,027	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土		0		0			内-21号
	含む)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土		30		89,672			内-22号
	含む)		30		89,672	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
場所打擁壁工(構造物単位)			1		1,638,196			
			1		1,638,196	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上		0		0			単-31号
	0.8m未満 18-8-40(高		0		0	0	0	2025. 3
	炉) 基礎砕石無		0		0			
		m3	0	88,970	0	0	0	2026.04
小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上		0.7		57,316			単-32号
	0.8m未満 18-8-40(高		0.7		57,316	0	0	2025. 3
	炉) 基礎砕石無		0		0			
		m3	0	88,980	0	0	0	2026.04
小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上		0		0			単-33号
	1.0m以下 18-8-40(高		0		0	0	0	2025. 3
	炉) 基礎砕石有		0		0			
		m3	0	89,500	0	0	0	2026.04
小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上		3		246,990			単-34号
	1.0m以下 18-8-40(高		3		246,990	0	0	2025. 3
	炉) 基礎砕石有		0		0			
		m3	0	89,500	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え		0		0			単-35号
	2m未満 18-8-40(高炉)		0		0	0	0	2025. 3
	基礎砕石有		0		0			
		m3	0	67,330	0	0	0	2026.04
重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え		21		1,287,720			単-36号
	2m未満 18-8-40(高炉)		21		1,287,720	0	0	2025. 3
	基礎砕石有		0		0			
		m3	0	67,340	0	0	0	2026.04
差筋ｱﾝｶｰ鉄筋	SD345 D13 L=230		0		0			単-37号
			0		0	0	0	2025.11
			0		0			
		本	0	2,680	0	0	0	2026.04
差筋ｱﾝｶｰ鉄筋	SD345 D13 L=230		18		46,170			単-38号
			18		46,170	0	0	2025.11
			0		0			
		本	0	2,680	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工			1		9,799,529			
			1		9,799,529	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=1400S(h=100		0		0			内-23号
	0)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=1400S(h=100		6		273,954			内-24号
	0)		6		273,954	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=1600S(h=120		0		0			内-25号
	0)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=1600S(h=120		2		125,412			内-26号
	0)		2		125,412	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=1800S(h=1400)	m	0 0 0 0		0 0 0 0	0	0	内-27号 2025. 3 2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=1800S(h=1400)	m	6 6 0 0		374,478 374,478 0 0	0	0	内-28号 2025. 3 2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2000S(h=1600)	m	0 0 0 0		0 0 0 0	0	0	内-29号 2025. 3 2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2000S(h=1600)	m	1 1 0 0		148,374 148,374 0 0	0	0	内-30号 2025. 3 2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2000S(h=1800)	m	0 0 0 0		0 0 0 0	0	0	内-31号 2025. 3 2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2000S(h=1800)	m	19 19 0 0		1,304,397 1,304,397 0 0	0	0	内-32号 2025. 3 2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2200S(h=1800)	m	0 0 0 0		0 0 0 0	0	0	内-33号 2025. 3 2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2200S(h=1800)	m	25 25 0 0		2,150,135 2,150,135 0 0	0	0	内-34号 2025. 3 2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2400S(h=1800)	m	0 0 0 0	94,520	0 0 0 0	0	0	単-39号 2025. 3 2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2400S(h=180		2		171,400			単-40号
	0)		2		171,400	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	94,530	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2600S(h=180		0		0			単-41号
	0)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	107,500	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2600S(h=180		4		389,080			単-42号
	0)		4		389,080	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	107,500	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2600S(h=220		0		0			内-35号
	0)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2600S(h=220		8.6		950,968			内-36号
	0)		8.6		950,968	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=200		0		0			単-43号
	0)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	120,500	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=200		4		435,600			単-44号
	0)		4		435,600	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	120,500	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=240		0		0			内-37号
	0)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=240		9.1		1,139,013			内-38号
	0)		9.1		1,139,013	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=250		0		0			内-39号
	0)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=250		2		236,135			内-40号
	0)		2		236,135	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【一部支給品】嵩上品		0		0			内-41号
	H=2800S(h=2600)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【一部支給品】嵩上品		7		289,386			内-42号
	H=2800S(h=2600)		7		289,386	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=3000S(h=220		0		0			単-45号
	0)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	129,200	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=3000S(h=220		6		697,800			単-46号
	0)		6		697,800	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	129,200	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=3000S(h=270		0		0			内-43号
	0)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=3000S(h=270		2		248,030			内-44号
	0)		2		248,030	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)		0		0			単-47号
(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	36,700	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)		2		65,580			単-48号
(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)			2		65,580	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	36,700	0	0	0	2026.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)		0		0			単-49号
(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	31,740	0	0	0	2026.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)		2		56,360			単-50号
(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)			2		56,360	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	31,750	0	0	0	2026.04
型枠	一般型枠		0		0			内-45号
(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2026.04
型枠	一般型枠		49		362,165			内-46号
(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)			49		362,165	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2026.04
型枠	一般型枠		0		0			内-47号
(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2026.04
型枠	一般型枠		3		23,733			内-48号
(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)			3		23,733	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2026.04
鉄筋	SD345 D13		0		0			単-51号
(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		t	0	159,600	0	0	0	2026.04
鉄筋	SD345 D13		0.14		22,484			単-52号
(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0.14		22,484	0	0	2025. 3
			0		0			
		t	0	159,600	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13		0		0			単-53号
(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		t	0	160,400	0	0	0	2026.04
鉄筋	SD345 D13		0.75		121,050			単-54号
(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0.75		121,050	0	0	2025. 3
			0		0			
		t	0	160,400	0	0	0	2026.04
吸出し防止材	ﾔｼ繊維系不織布 t=10		0		0			単-55号
	mm		0		0	0	0	2025.06
			0		0			
		m2	0	4,550	0	0	0	2026.04
吸出し防止材	ﾔｼ繊維系不織布 t=10		31		133,951			単-56号
	mm		31		133,951	0	0	2025.06
			0		0			
		m2	0	4,550	0	0	0	2026.04
支給品運搬	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁		0		0			単-57号
			0		0	0	0	2025.09
			0		0			
		t	0	11,560	0	0	0	2026.04
支給品運搬	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁		7.58		80,044			単-58号
			7.58		80,044	0	0	2025.09
			0		0			
		t	0	11,560	0	0	0	2026.04
構造物撤去工			1		21,438,981			
			0.6		12,173,765	-0.4	-9,265,216	2025. 3
			0		0			
		式	0.4		9,372,446	0.4	9,372,446	2026.04
防護柵撤去工			1		123,491			
			1		123,491	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		0		0			単-59号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	634.5	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		80		49,616			単-60号
			80		49,616	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	634.5	0	0	0	2026.04
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	土中建込		0		0			単-61号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	1,014	0	0	0	2026.04
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	土中建込		75		73,875			単-62号
			75		73,875	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	1,014	0	0	0	2026.04
標識撤去工			1		105,000			
			1		105,000	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
標識撤去	F型 φ267.4×6.6×70		0		0			単-63号
	50 案内標識 2000×28		0		0	0	0	2025.11
	00		0		0			
		基	0	117,800	0	0	0	2026.04
標識撤去	F型 φ267.4×6.6×70		1		105,000			単-64号
	50 案内標識 2000×28		1		105,000	0	0	2025.11
	00		0		0			
		基	0	117,900	0	0	0	2026.04
構造物取壊し工			1		5,359,073			
			0.8		4,279,721	-0.2	-1,079,352	2025. 3
			0		0			
		式	0.2		1,147,896	0.2	1,147,896	2026.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0		0			単-65号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	8,016	0	0	0	2026.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		209		1,540,330			単-66号
			209		1,540,330	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	8,016	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		0		0			単-67号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	31,420	0	0	0	2026.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		0.3		8,415			単-68号
			0.3		8,415	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	31,420	0	0	0	2026.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		0		0			単-69号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	15,950	0	0	0	2026.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		48		702,720			単-70号
			48		702,720	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	15,950	0	0	0	2026.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		0		0			単-71号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	661.4	0	0	0	2026.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		570		346,275			単-72号
			490		297,675	-80	-48,600	2025. 3
			0		0			
		m	80	661.5	52,920	80	52,920	2026.04
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下		0		0			単-73号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	1,196	0	0	0	2026.04
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下		31		34,472			単-74号
			31		34,472	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	1,197	0	0	0	2026.04
舗装版切断	鉱さい版 20cmを超え30cm以下		0		0			単-75号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	2,868	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	鉱さい版 20cmを超え30cm以下		26		69,784			単-76号
			26		69,784	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	2,868	0	0	0	2026.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚3cm		0		0			単-77号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	206.3	0	0	0	2026.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚3cm		130		25,012			単-78号
			130		25,012	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	206.4	0	0	0	2026.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm		0		0			単-79号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	205.3	0	0	0	2026.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm		1,270		243,205			単-80号
			1,270		243,205	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	205.4	0	0	0	2026.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm		0		0			単-81号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	205.3	0	0	0	2026.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm		1,820		348,530			単-82号
			1,820		348,530	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	205.4	0	0	0	2026.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm		0		0			単-83号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	205.3	0	0	0	2026.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚24cm		0		0			単-84号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	564.6	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版		1,600		851,520			単-85号
	厚24cm		1,240		659,928	-360	-191,592	2025. 3
			0		0			
		m2	360	564.6	203,256	360	203,256	2026.04
舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚30c		0		0			単-86号
	m		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	2,476	0	0	0	2026.04
舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚30c		510		1,188,810			単-87号
	m		150		349,650	-360	-839,160	2025. 3
			0		0			
		m2	360	2,477	891,720	360	891,720	2026.04
排水構造物撤去工			1		7,262			
			0.9		6,496	-0.1	-766	2025. 3
			0		0			
		式	0.1		854	0.1	854	2026.04
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴300×		0		0			単-88号
	400用		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	213.6	0	0	0	2026.04
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴300×		19		3,634			単-89号
	400用		15		2,868	-4	-766	2025. 3
			0		0			
		枚	4	213.6	854	4	854	2026.04
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×		0		0			単-90号
	900用		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	544.3	0	0	0	2026.04
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×		1		462			単-91号
	900用		1		462	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	544.3	0	0	0	2026.04
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×		0		0			単-92号
	800用		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	546.9	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×800用		1		464			単-93号
			1		464	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	546.9	0	0	0	2026.04
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた300用		0		0			単-94号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	546.9	0	0	0	2026.04
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた300用		3		1,394			単-95号
			3		1,394	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	546.9	0	0	0	2026.04
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた400用		0		0			単-96号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	546.9	0	0	0	2026.04
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた400用		1		464			単-97号
			1		464	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	546.9	0	0	0	2026.04
蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴600×1000用		0		0			単-98号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	213.6	0	0	0	2026.04
蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴600×1000用		1		191			単-99号
			1		191	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	213.6	0	0	0	2026.04
蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴1000×2000用		0		0			単-100号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	544.3	0	0	0	2026.04
蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴1000×2000用		1		462			単-101号
			1		462	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	544.3	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴700×1000用	枚	0 0 0 0	213.6	0 0 0 0	0	0	単-102号 2025. 3 2026.04
蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴700×1000用	枚	1 1 0 0	213.6	191 191 0 0	0	0	単-103号 2025. 3 2026.04
縁石撤去工		式	1 1 0 0		15,951 15,951 0 0	0	0	 2025. 3 2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	0 0 0 0	1,334	0 0 0 0	0	0	単-104号 2026. 1 2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	13 13 0 0	1,334	15,951 15,951 0 0	0	0	単-105号 2026. 1 2026.04
運搬処理工		式	1 0.5 0 0.5		15,828,204 7,643,106 0 8,223,696	-0.5 0.5	-8,185,098 8,223,696	 2025. 3 2026.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0 0 0 0	1,886	0 0 0 0	0	0	単-106号 2025. 3 2026.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	209 209 0 0	1,886	368,467 368,467 0 0	0	0	単-107号 2025. 3 2026.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0 0 0 0	8,410	0 0 0 0	0	0	単-108号 2025. 3 2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.3		2,388			単-109号
			0.3		2,388	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	8,410	0	0	0	2026.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0		0			単-110号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	2,331	0	0	0	2026.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		48		104,544			単-111号
			48		104,544	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	2,331	0	0	0	2026.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-112号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	3,796	0	0	0	2026.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		529		1,876,363			単-113号
			443		1,571,321	-86	-305,042	2025. 3
			0		0			
		m3	86	3,797	326,542	86	326,542	2026.04
殻運搬	鉱さい殻		0		0			単-114号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		t	0	1,497	0	0	0	2026.04
殻運搬	鉱さい殻		293		414,595			単-115号
			87		123,105	-206	-291,490	2025. 3
			0		0			
		t	206	1,498	308,588	206	308,588	2026.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0		0			単-116号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	2,139	0	0	0	2026.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		209		447,051			単-117号
			209		447,051	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	2,139	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0		0			単-118号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	4,097	0	0	0	2026.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		48		196,656			単-119号
			48		196,656	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	4,097	0	0	0	2026.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-120号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	3,851	0	0	0	2026.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		529		2,037,179			単-121号
			443		1,705,993	-86	-331,186	2025. 3
			0		0			
		m3	86	3,851	331,186	86	331,186	2026.04
殻処分	鉱さい殻		0		0			単-122号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		t	0	35,230	0	0	0	2026.04
殻処分	鉱さい殻		293		10,322,390			単-123号
			87		3,065,010	-206	-7,257,380	2025. 3
			0		0			
		t	206	35,230	7,257,380	206	7,257,380	2026.04
木くず処分	木(根)		0		0			単-124号
			0		0	0	0	2025.05
			0		0			
		t	0	20,130	0	0	0	2026.04
木くず処分	木(根)		1		20,130			単-125号
			1		20,130	0	0	2025.05
			0		0			
		t	0	20,130	0	0	0	2026.04
現場発生品運搬	転落防止柵、横断防止		0		0			単-126号
	柵、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、縞鋼板		0		0	0	0	2025. 3
	蓋、案内標識板、標識柱		0		0			
		t	0	11,560	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	転落防止柵、横断防止		3.63		38,441			単-127号
	柵、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、縞鋼板		3.63		38,441	0	0	2025. 3
	蓋、案内標識板、標識柱		0		0			
		t	0	11,560	0	0	0	2026.04
応急処理工			1		517,478			
			0		0	-1	-517,478	2026. 2
			0		0			
		式	1		557,309	1	557,309	2026.04
応急処理作業工			1		517,478			
			0		0	-1	-517,478	2026. 2
			0		0			
		式	1		557,309	1	557,309	2026.04
応急作業			0		0			内-49号
			0		0	0	0	2026. 2
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
応急作業			0		0			内-50号
			0		0	0	0	2026. 2
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
応急作業			1		517,478			内-51号
			0		0	-1	-517,478	2026. 2
			0		0			
		式	1		557,309	1	557,309	2026.04
舗装			1		88,611,815			
			0.6		56,182,059	-0.4	-32,429,756	2025. 3
			0		0			
		式	0.4		34,333,845	0.4	34,333,845	2026.04
舗装工			1		26,467,481			
			0.6		14,891,417	-0.4	-11,576,064	2025. 3
			0		0			
		式	0.4		12,180,551	0.4	12,180,551	2026.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		20,028,714			
			0.6		11,187,847	-0.4	-8,840,867	2025. 3
			0		0			
		式	0.4		9,319,713	0.4	9,319,713	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		0		0			単-128号
	上り厚150mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	768.2	0	0	0	2026.04
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		407		289,092			単-129号
	上り厚150mm		407		289,092	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	768.3	0	0	0	2026.04
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		0		0			単-130号
(夜間)	上り厚150mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	855.9	0	0	0	2026.04
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		0		0			単-131号
	上り厚120mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	664.9	0	0	0	2026.04
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		382		235,197			単-132号
	上り厚120mm		0		0	-382	-235,197	2025. 3
			0		0			
		m2	382	665	254,030	382	254,030	2026.04
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		0		0			単-133号
	上り厚100mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	592.9	0	0	0	2026.04
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		111		61,027			単-134号
	上り厚100mm		111		61,027	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	592.9	0	0	0	2026.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		0		0			単-135号
	上り厚100mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	934.2	0	0	0	2026.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		655		565,723			単-136号
	上り厚100mm		612		528,583	-43	-37,140	2025. 3
			0		0			
		m2	43	934.2	40,170	43	40,170	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		0		0			単-137号
	上り厚150mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	1,104	0	0	0	2026.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		387		395,127			単-138号
	上り厚150mm		332		338,972	-55	-56,155	2025. 3
			0		0			
		m2	55	1,105	60,775	55	60,775	2026.04
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕		0		0			単-139号
	上り厚100mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	669.7	0	0	0	2026.04
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕		407		252,421			単-140号
	上り厚100mm		407		252,421	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	669.8	0	0	0	2026.04
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕		0		0			単-141号
(夜間)	上り厚100mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	757.8	0	0	0	2026.04
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕		0		0			単-142号
	上り厚70mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	541.5	0	0	0	2026.04
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕		382		192,069			単-143号
	上り厚70mm		0		0	-382	-192,069	2025. 3
			0		0			
		m2	382	541.5	206,853	382	206,853	2026.04
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(3		0		0			単-144号
	0) 舗装厚180mm 平均		0		0	0	0	2025. 3
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	5,590	0	0	0	2026.04
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(3		1,160		6,166,560			単-145号
	0) 舗装厚180mm 平均		241		1,281,156	-919	-4,885,404	2025. 3
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	919	5,591	5,138,129	919	5,138,129	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕		0		0			単-146号
	上り厚100mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	1,004	0	0	0	2026.04
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕		387		359,058			単-147号
	上り厚100mm		332		308,029	-55	-51,029	2025. 3
			0		0			
		m2	55	1,004	55,220	55	55,220	2026.04
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物		0		0			単-148号
	(20) 舗装厚50mm 平均		0		0	0	0	2025. 3
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	1,761	0	0	0	2026.04
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物		1,750		2,940,000			単-149号
	(20) 舗装厚50mm 平均		1,223		2,054,640	-527	-885,360	2025. 3
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	527	1,762	928,574	527	928,574	2026.04
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物		0		0			単-150号
(夜間)	(20) 舗装厚50mm 平均		0		0	0	0	2025. 3
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	1,798	0	0	0	2026.04
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		0		0			単-151号
	舗装厚50mm 平均幅員1		0		0	0	0	2025. 3
	.4m以上		0		0			
		m2	0	1,856	0	0	0	2026.04
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		27		47,655			単-152号
	舗装厚50mm 平均幅員1		0		0	-27	-47,655	2025. 3
	.4m以上		0		0			
		m2	27	1,857	50,139	27	50,139	2026.04
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物		0		0			単-153号
	(20) 舗装厚50mm 平均		0		0	0	0	2025. 3
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	1,672	0	0	0	2026.04
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物		1,940		3,084,600			単-154号
	(20) 舗装厚50mm 平均		1,413		2,246,670	-527	-837,930	2025. 3
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	527	1,673	881,671	527	881,671	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物		0		0			単-155号
(夜間)	(20) 舗装厚50mm 平均		0		0	0	0	2025. 3
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	1,709	0	0	0	2026.04
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		0		0			単-156号
	質Ⅰ型(13) 舗装厚50m		0		0	0	0	2025. 3
	m 平均幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	1,982	0	0	0	2026.04
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		199		375,911			単-157号
	質Ⅰ型(13) 舗装厚50m		0		0	-199	-375,911	2025. 3
	m 平均幅員3.0m超		0		0			
		m2	199	1,983	394,617	199	394,617	2026.04
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		0		0			単-158号
	質Ⅱ型(13) 舗装厚50m		0		0	0	0	2025. 3
	m 平均幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	2,063	0	0	0	2026.04
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		1,590		3,095,730			単-159号
	質Ⅱ型(13) 舗装厚50m		1,063		2,069,661	-527	-1,026,069	2025. 3
	m 平均幅員3.0m超		0		0			
		m2	527	2,064	1,087,728	527	1,087,728	2026.04
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		0		0			単-160号
(夜間)	質Ⅱ型(13) 舗装厚50m		0		0	0	0	2025. 3
	m 平均幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	2,064	0	0	0	2026.04
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		0		0			単-161号
	舗装厚50mm 平均幅員3		0		0	0	0	2025. 3
	.0m超		0		0			
		m2	0	1,787	0	0	0	2026.04
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		111		189,255			単-162号
	舗装厚50mm 平均幅員3		111		189,255	0	0	2025. 3
	.0m超		0		0			
		m2	0	1,787	0	0	0	2026.04
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		0		0			単-163号
	舗装厚40mm 平均幅員1		0		0	0	0	2025. 3
	.4m以上		0		0			
		m2	0	1,609	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		709		1,085,479			単-164号
	舗装厚40mm 平均幅員1		666		1,019,646	-43	-65,833	2025. 3
	.4m以上		0		0			
		m2	43	1,610	69,230	43	69,230	2026.04
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		0		0			単-165号
	舗装厚50mm 平均幅員1		0		0	0	0	2025. 3
	.4m以上		0		0			
		m2	0	1,889	0	0	0	2026.04
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		360		647,640			単-166号
	舗装厚50mm 平均幅員1		305		548,695	-55	-98,945	2025. 3
	.4m以上		0		0			
		m2	55	1,890	103,950	55	103,950	2026.04
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		0		0			単-167号
	舗装厚50mm 平均幅員1		0		0	0	0	2025. 3
	.4m以上		0		0			
		m2	0	1,800	0	0	0	2026.04
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		27		46,170			単-168号
	舗装厚50mm 平均幅員1		0		0	-27	-46,170	2025. 3
	.4m以上		0		0			
		m2	27	1,801	48,627	27	48,627	2026.04
路面切削工			1		1,287,900			
			0.6		748,715	-0.4	-539,185	2025. 3
			0		0			
		式	0.4		539,185	0.4	539,185	2026.04
路面切削	全面切削6cm以下(4000		0		0			単-169号
	m2以下) 段差すりつけ		0		0	0	0	2026.04
	撤去作業無		0		0			
		m2	0	505	0	0	0	2026.04
路面切削	全面切削6cm以下(4000		1,740		878,700			単-170号
	m2以下) 段差すりつけ		1,013		511,565	-727	-367,135	2026.04
	撤去作業無		0		0			
		m2	727	505	367,135	727	367,135	2026.04
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-171号
			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		m3	0	1,859	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		88		163,592			単-172号
			51		94,809	-37	-68,783	2026.04
			0		0			
		m3	37	1,859	68,783	37	68,783	2026.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-173号
			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		m3	0	2,791	0	0	0	2026.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		88		245,608			単-174号
			51		142,341	-37	-103,267	2026.04
			0		0			
		m3	37	2,791	103,267	37	103,267	2026.04
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			1		4,813,257			
			0.6		2,723,616	-0.4	-2,089,641	2025. 3
			0		0			
		式	0.4		2,202,056	0.4	2,202,056	2026.04
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		0		0			単-175号
	平均舗装厚22mm 平均		0		0	0	0	2025. 3
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	870.6	0	0	0	2026.04
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		38		31,452			単-176号
	平均舗装厚22mm 平均		0		0	-38	-31,452	2025. 3
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	38	870.7	33,086	38	33,086	2026.04
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		0		0			単-177号
(夜間)	平均舗装厚79mm 平均		0		0	0	0	2025. 3
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	2,835	0	0	0	2026.04
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		0		0			単-178号
	平均舗装厚22mm 平均		0		0	0	0	2025. 3
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	870.6	0	0	0	2026.04
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		154		127,465			単-179号
	平均舗装厚22mm 平均		0		0	-154	-127,465	2025. 3
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	154	870.7	134,087	154	134,087	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		0		0			単-180号
(夜間)	平均舗装厚75mm 平均		0		0	0	0	2025. 3
	幅員3.0m超		0		0			
		m2	0	2,724	0	0	0	2026.04
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		0		0			単-181号
	質Ⅰ型(13) 平均舗装		0		0	0	0	2025. 3
	厚40mm 平均幅員3.0m		0		0			
	超	m2	0	1,635	0	0	0	2026.04
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		710		1,106,180			単-182号
	質Ⅰ型(13) 平均舗装		0		0	-710	-1,106,180	2025. 3
	厚40mm 平均幅員3.0m		0		0			
	超	m2	710	1,635	1,160,850	710	1,160,850	2026.04
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		0		0			単-183号
	質Ⅱ型(13) 平均舗装		0		0	0	0	2025. 3
	厚52mm 平均幅員3.0m		0		0			
	超	m2	0	2,137	0	0	0	2026.04
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		1,760		3,548,160			単-184号
	質Ⅱ型(13) 平均舗装		1,351		2,723,616	-409	-824,544	2025. 3
	厚52mm 平均幅員3.0m		0		0			
	超	m2	409	2,137	874,033	409	874,033	2026.04
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改		0		0			単-185号
(夜間)	質Ⅱ型(13) 平均舗装		0		0	0	0	2025. 3
	厚68mm 平均幅員3.0m		0		0			
	超	m2	0	2,692	0	0	0	2026.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工			1		337,610			
			0.7		231,239	-0.3	-106,371	2025. 3
			0		0			
		式	0.3		119,597	0.3	119,597	2026.04
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		0		0			単-186号
	上り厚100mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	592.9	0	0	0	2026.04
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		73		40,135			単-187号
	上り厚100mm		50		27,489	-23	-12,646	2025. 3
			0		0			
		m2	23	592.9	13,636	23	13,636	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=		0		0			単-188号
	150		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	4,606	0	0	0	2026.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=		73		297,475			単-189号
	150		50		203,750	-23	-93,725	2025. 3
			0		0			
		m2	23	4,607	105,961	23	105,961	2026.04
排水構造物工			1		34,441,576			
			0.6		21,817,616	-0.4	-12,623,960	2025. 3
			0		0			
		式	0.4		13,281,496	0.4	13,281,496	2026.04
作業土工			1		1,439,600			
			0.8		1,188,492	-0.2	-251,108	2025. 3
			0		0			
		式	0.2		266,857	0.2	266,857	2026.04
床掘り	土砂		0		0			内-52号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
床掘り	土砂		80		19,127			内-53号
			70.263		16,799	-9.737	-2,328	2025. 3
			0		0			
		m3	9.737		2,381	9.737	2,381	2026.04
床掘り	土砂		0		0			内-54号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
床掘り	土砂		500		136,057			内-55号
			424.848		115,607	-75.152	-20,450	2025. 3
			0		0			
		m3	75.152		21,478	75.152	21,478	2026.04
床掘り	土砂		0		0			内-56号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂		2		3,460			内-57号
			1.333		2,306	-0.667	-1,154	2025. 3
			0		0			
		m3	0.667		1,210	0.667	1,210	2026.04
埋戻し			0		0			内-58号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
埋戻し			130		225,608			内-59号
			115.227		199,970	-14.773	-25,638	2025. 3
			0		0			
		m3	14.773		26,982	14.773	26,982	2026.04
埋戻し			0		0			内-60号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
埋戻し			310		828,721			内-61号
			248.397		664,039	-61.603	-164,682	2025. 3
			0		0			
		m3	61.603		175,630	61.603	175,630	2026.04
埋戻し			0		0			内-62号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
埋戻し			0.2		655			内-63号
			0.2		655	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
埋戻し	砂		0		0			内-64号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
埋戻し	砂		2		11,493			内-65号
			2		11,493	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0		0			内-66号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2026.04
基面整正			432		162,809			内-67号
			353.998		133,412	-78.002	-29,397	2025. 3
			0		0			
		m2	78.002		31,172	78.002	31,172	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-68号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		80		50,444			内-69号
			68.171		42,985	-11.829	-7,459	2025. 3
			0		0			
		m3	11.829		8,004	11.829	8,004	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-70号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		2		1,226			内-71号
			2		1,226	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
側溝工			1		20,428,789			
			0.8		15,550,978	-0.2	-4,877,811	2025. 3
			0		0			
		式	0.2		5,451,230	0.2	5,451,230	2026.04
管(函)渠型側溝(A型)	1型(一般部) 300×300×2000		0		0			単-190号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	17,630	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝(A型)	1型(一般部) 300×300×2000		325		5,239,000			単-191号
			276		4,449,120	-49	-789,880	2025. 3
			0		0			
		m	49	17,640	864,360	49	864,360	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	【支給品】1型(一般部		0		0			単-192号
(A型)	) 300×300×2000		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	4,355	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝	【支給品】1型(一般部		8		32,136			単-193号
(A型)	) 300×300×2000		8		32,136	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	4,356	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝	1型(一般部･曲線部) 3		0		0			単-194号
(A型)	00×300×800		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	52,720	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝	1型(一般部･曲線部) 3		16		768,160			単-195号
(A型)	00×300×800		16		768,160	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	52,720	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝	流用品 1型(一般部･曲		0		0			単-196号
(A型)	線部) 300×300×800		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	6,106	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝	流用品 1型(一般部･曲		10		56,430			単-197号
(A型)	線部) 300×300×800		10		56,430	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	6,106	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝	2型(集水部) 300×300		0		0			単-198号
(A型)	×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	36,550	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝	2型(集水部) 300×300		44		1,593,680			単-199号
(A型)	×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付		38		1,376,360	-6	-217,320	2025. 3
			0		0			
		m	6	36,550	219,300	6	219,300	2026.04
管(函)渠型側溝	3型(溜桝部) 300×450		0		0			単-200号
(A型)	×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填		0		0	0	0	2025. 3
	蓋付		0		0			
		m	0	76,020	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	3型(溜桝部) 300×450		20		1,514,000			単-201号
(A型)	×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填		18		1,362,600	-2	-151,400	2025. 3
	蓋付		0		0			
		m	2	76,020	152,040	2	152,040	2026.04
管(函)渠型側溝	流用品 3型(溜桝部) 3		0		0			単-202号
(A型)	00×450×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝ		0		0	0	0	2025. 3
	ｸﾞ+充填蓋付		0		0			
		m	0	6,106	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝	流用品 3型(溜桝部) 3		1		5,643			単-203号
(A型)	00×450×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝ		1		5,643	0	0	2025. 3
	ｸﾞ+充填蓋付		0		0			
		m	0	6,106	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝	4型(横断部) 300×300		0		0			単-204号
(A型)	×2000		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	19,460	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝	4型(横断部) 300×300		11		210,430			単-205号
(A型)	×2000		11		210,430	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	19,460	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝	5型(分水部) 300×800		0		0			単-206号
(A型)	×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填		0		0	0	0	2025. 3
	蓋付		0		0			
		m	0	89,730	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝	5型(分水部) 300×800		6		536,400			単-207号
(A型)	×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填		4		357,600	-2	-178,800	2025. 3
	蓋付		0		0			
		m	2	89,730	179,460	2	179,460	2026.04
管(函)渠型側溝	流用品 5型(分水部) 3		0		0			単-208号
(A型)	00×800×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝ		0		0	0	0	2025. 3
	ｸﾞ+充填蓋付		0		0			
		m	0	6,106	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝	流用品 5型(分水部) 3		1		5,643			単-209号
(A型)	00×800×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝ		1		5,643	0	0	2025. 3
	ｸﾞ+充填蓋付		0		0			
		m	0	6,106	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	300×300×2500		0		0			単-210号
(B型)			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	20,800	0	0	0	2026.04
管(函)渠型側溝	300×300×2500		28		554,680			単-211号
(B型)			28		554,680	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	20,810	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300 車道用		0		0			単-212号
(落蓋側溝)			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	17,250	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300 車道用		50		768,500			単-213号
(落蓋側溝)			0		0	-50	-768,500	2025. 3
			0		0			
		m	50	17,250	862,500	50	862,500	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	400×400		0		0			単-214号
(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	15,460	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	400×400		15		207,300			単-215号
(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)			15		207,300	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	15,470	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	500×500		0		0			単-216号
(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	19,780	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	500×500		1		17,780			単-217号
(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)			1		17,780	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	19,790	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	T-25 500×600 縦断用 普通型		0		0			単-218号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	30,410	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	T-25 500×600 縦断用		3		81,780			単-219号
	普通型		3		81,780	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	30,410	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	T-25 600×800 縦断用		0		0			単-220号
	普通型		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	38,460	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	T-25 600×800 縦断用		26		898,040			単-221号
	普通型		0		0	-26	-898,040	2025. 3
			0		0			
		m	26	38,460	999,960	26	999,960	2026.04
自由勾配側溝	T-25 300×600 横断用		0		0			単-222号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	63,420	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	T-25 300×600 横断用		10		623,500			単-223号
			10		623,500	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	63,430	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	T-25 300×700 横断用		0		0			単-224号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	67,080	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	T-25 300×700 横断用		2		132,020			単-225号
			2		132,020	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	67,090	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	T-25 500×600 横断用		0		0			単-226号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	84,080	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	T-25 500×600 横断用		4		330,840			単-227号
			4		330,840	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	84,090	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	T-25 600×700 横断用		0		0			単-228号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	101,300	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	T-25 600×700 横断用		8		797,920			単-229号
			8		797,920	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	101,300	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	T-25 600×800 横断用		0		0			単-230号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	103,800	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	T-25 600×800 横断用		6		613,800			単-231号
			6		613,800	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	103,800	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		0		0			単-232号
(1号)	断用 300×400		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	20,750	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		12		223,560			単-233号
(1号)	断用 300×400		12		223,560	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	20,750	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		0		0			単-234号
(2号)	断用 300×400		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	20,700	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		12		223,200			単-235号
(2号)	断用 300×400		12		223,200	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	20,710	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		0		0			単-236号
(1号)	断用 300×500		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	21,840	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	(4 回変更) (2 回スライド)	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		12		235,560			単-237号
(1号)	断用 300×500		12		235,560	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	21,840	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		0		0			単-238号
(2号)	断用 300×500		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	21,790	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		10		196,000			単-239号
(2号)	断用 300×500		10		196,000	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	21,800	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		0		0			単-240号
(1号)	断用 300×600		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	25,160	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		16		362,880			単-241号
(1号)	断用 300×600		16		362,880	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	25,160	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		0		0			単-242号
(2号)	断用 300×600		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	25,120	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦		11		249,150			単-243号
(2号)	断用 300×600		11		249,150	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	25,120	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦		0		0			単-244号
(1号)	断用 300×400		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	41,290	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦		3		113,790			単-245号
(1号)	断用 300×400		3		113,790	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	41,300	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦		0		0			単-246号
(1号)	断用 300×500		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	47,850	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦		5		219,700			単-247号
(1号)	断用 300×500		5		219,700	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	47,850	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦		0		0			単-248号
(1号)	断用 300×600		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	55,880	0	0	0	2026.04
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦		14		718,480			単-249号
(1号)	断用 300×600		14		718,480	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	55,890	0	0	0	2026.04
側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高16.1		0		0			単-250号
	cm 18-8-25(20)(高炉)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	43,550	0	0	0	2026.04
側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高16.1		1		42,670			単-251号
	cm 18-8-25(20)(高炉)		1		42,670	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	43,550	0	0	0	2026.04
側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高6cm		0		0			単-252号
	18-8-25(20)(高炉)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	39,320	0	0	0	2026.04
側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高6cm		1		38,760			単-253号
	18-8-25(20)(高炉)		1		38,760	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	39,330	0	0	0	2026.04
側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高2.6c		0		0			単-254号
	m 18-8-25(20)(高炉)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	37,860	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高2.6c		1		37,400			単-255号
	m 18-8-25(20)(高炉)		1		37,400	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	37,870	0	0	0	2026.04
側溝嵩上げ	1000×700 嵩上高14.4		0		0			単-256号
	cm 18-8-25(20)(高炉)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	60,240	0	0	0	2026.04
側溝嵩上げ	1000×700 嵩上高14.4		1		59,380			単-257号
	cm 18-8-25(20)(高炉)		1		59,380	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	60,250	0	0	0	2026.04
三面水路	600×700		0		0			単-258号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	28,320	0	0	0	2026.04
三面水路	600×700		52		1,247,480			単-259号
			0		0	-52	-1,247,480	2025. 3
			0		0			
		m	52	28,330	1,473,160	52	1,473,160	2026.04
三面水路	700×700		0		0			単-260号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	30,380	0	0	0	2026.04
三面水路	700×700		22		566,720			単-261号
			22		566,720	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	30,390	0	0	0	2026.04
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(落蓋側溝用)		0		0			単-262号
	300用 L=500 車道用		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	4,548	0	0	0	2026.04
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(落蓋側溝用)		100		405,100			単-263号
	300用 L=500 車道用		1		4,051	-99	-401,049	2025. 3
			0		0			
		枚	99	4,548	450,252	99	450,252	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側		0		0			単-264号
	溝用） 500用 L=500		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	7,434	0	0	0	2026.04
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側		3		19,992			単-265号
	溝用） 500用 L=500		3		19,992	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	7,434	0	0	0	2026.04
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側		0		0			単-266号
	溝用） 600用 L=500		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	9,623	0	0	0	2026.04
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側		26		225,342			単-267号
	溝用） 600用 L=500		0		0	-26	-225,342	2025. 3
			0		0			
		枚	26	9,623	250,198	26	250,198	2026.04
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側		0		0			単-268号
	溝自転車対応用） 300		0		0	0	0	2025. 3
	用		0		0			
		枚	0	4,906	0	0	0	2026.04
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側		50		224,850			単-269号
	溝自転車対応用） 300		50		224,850	0	0	2025. 3
	用		0		0			
		枚	0	4,906	0	0	0	2026.04
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配		0		0			単-270号
	側溝用） 300用 L=1000		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	344.7	0	0	0	2026.04
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配		6		1,852			単-271号
	側溝用） 300用 L=1000		6		1,852	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	344.7	0	0	0	2026.04
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配		0		0			単-272号
	側溝用） 500用 L=1000		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	877.8	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配		2		1,492			単-273号
	側溝用) 500用 L=1000		2		1,492	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	877.8	0	0	0	2026.04
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配		0		0			単-274号
	側溝用) 600用 L=1000		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	877.8	0	0	0	2026.04
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配		10		7,462			単-275号
	側溝用) 600用 L=1000		10		7,462	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	877.8	0	0	0	2026.04
支給品運搬	管(函)渠型側溝		0		0			単-276号
			0		0	0	0	2025.09
			0		0			
		t	0	10,900	0	0	0	2026.04
支給品運搬	管(函)渠型側溝		2.04		20,287			単-277号
			2.04		20,287	0	0	2025.09
			0		0			
		t	0	10,900	0	0	0	2026.04
管渠工			1		4,326,337			
			0.5		2,132,076	-0.5	-2,194,261	2025. 3
			0		0			
		式	0.5		2,230,569	0.5	2,230,569	2026.04
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ300 90°		0		0			単-278号
	巻き		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	19,100	0	0	0	2026.04
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ300 90°		2		34,620			単-279号
	巻き		2		34,620	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	19,100	0	0	0	2026.04
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ400 90°		0		0			単-280号
	巻き		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	24,890	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ400 90°		2		45,720			単-281号
	巻き		2		45,720	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	24,900	0	0	0	2026.04
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ500 90°		0		0			単-282号
	巻き		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	31,570	0	0	0	2026.04
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ500 90°		0.6		17,358			単-283号
	巻き		0.6		17,358	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	31,580	0	0	0	2026.04
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ600 90°		0		0			単-284号
	巻き		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	40,070	0	0	0	2026.04
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ600 90°		2		73,320			単-285号
	巻き		1		36,660	-1	-36,660	2025. 3
			0		0			
		m	1	40,080	40,080	1	40,080	2026.04
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)		0		0			単-286号
	管径200mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	4,363	0	0	0	2026.04
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)		10		43,220			単-287号
	管径200mm		10		43,220	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	4,363	0	0	0	2026.04
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)		0		0			単-288号
	管径300mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	9,005	0	0	0	2026.04
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)		1		8,964			単-289号
	管径300mm		1		8,964	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	9,006	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ管) φ400		0		0			単-290号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	19,290	0	0	0	2026.04
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ管) φ400		18		315,720			単-291号
			18		315,720	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	19,300	0	0	0	2026.04
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 400型		0		0			単-292号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	21,930	0	0	0	2026.04
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 400型		11		236,500			単-293号
			11		236,500	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	21,940	0	0	0	2026.04
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 600型		0		0			単-294号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	41,860	0	0	0	2026.04
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 600型		84		3,465,000			単-295号
			32		1,320,000	-52	-2,145,000	2025. 3
			0		0			
		m	52	41,860	2,176,720	52	2,176,720	2026.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉)		0		0			単-296号
(接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	37,370	0	0	0	2026.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉)		1		33,440			単-297号
(接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0.8		26,752	-0.2	-6,688	2025. 3
			0		0			
		m3	0.2	37,380	7,476	0.2	7,476	2026.04
型枠	一般型枠		0		0			内-72号
(接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠		7		52,475			内-73号
(接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)			6.211		46,562	-0.789	-5,913	2025. 3
			0		0			
		m2	0.789		6,293	0.789	6,293	2026.04
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工			1		8,246,850			
			0.4		2,946,070	-0.6	-5,300,780	2025. 3
			0		0			
		式	0.6		5,332,840	0.6	5,332,840	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-298号
(1号)	(高炉) 600×700×800		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	61,170	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		1		56,670			単-299号
(1号)	(高炉) 600×700×800		1		56,670	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	61,170	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-300号
(2号)	(高炉) 600×600×800		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	61,170	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-301号
(3号)	(高炉) 600×600×800		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	61,170	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		0		0			単-302号
(4号)	炉) 800×800×1900		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	196,700	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 24-12-25(20		0		0			単-303号
(5号)	)(高炉) 800×800×21		0		0	0	0	2025. 3
	00		0		0			
		箇所	0	232,400	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		0		0			単-304号
(6号)	炉) 800×2200×1100		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	181,900	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-305号
(9号)	(高炉) 500×500×900		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	55,620	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-306号
(12号)	(高炉) 500×500×600		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	45,530	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		0		0			単-307号
(25号)	炉) 700×700×2300		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	219,600	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-308号
(26号)	(高炉) 600×600×700		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	55,890	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		0		0			単-309号
(A-1型)	炉) 900×900×1000		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	127,100	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		0		0			単-310号
(A-2型)	炉) 900×1200×1100		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	147,200	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		1		136,200			単-311号
(A-2型)	炉) 900×1200×1100		1		136,200	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	147,200	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		0		0			単-312号
(A-3型)	炉) 800×1400×1200		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	51,740	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		1		47,980			単-313号
(A-3型)	炉) 800×1400×1200		1		47,980	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	51,750	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		0		0			単-314号
(A-4型)	炉) 900×900×1100		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	117,700	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		1		108,800			単-315号
(A-4型)	炉) 900×900×1100		1		108,800	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	117,700	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-316号
(B-1型)	(高炉) 800×800×900		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	133,600	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)		0		0			単-317号
(B-2型)	(高炉) 900×900×900		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	162,500	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		0		0			単-318号
(分水桝)	炉) 1500×1000×1000		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	198,000	0	0	0	2026.04
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高		1		183,200			単-319号
(分水桝)	炉) 1500×1000×1000		1		183,200	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	198,100	0	0	0	2026.04
集水桝嵩上げ	1700×1500 嵩上高5.4		0		0			単-320号
	cm 18-8-25(20)(高炉)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	31,740	0	0	0	2026.04
集水桝嵩上げ	1700×1500 嵩上高5.4		1		29,230			単-321号
	cm 18-8-25(20)(高炉)		1		29,230	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	31,750	0	0	0	2026.04
簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H700		0		0			単-322号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		基	0	891,900	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易ｹﾞｰﾄ	W300×H700		0		0			単-323号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		基	0	713,800	0	0	0	2026.04
簡易ｹﾞｰﾄ	W300×H300		0		0			単-324号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		基	0	649,100	0	0	0	2026.04
簡易ｹﾞｰﾄ	W300×H300		1		639,700			単-325号
			0		0	-1	-639,700	2025. 3
			0		0			
		基	1	649,200	649,200	1	649,200	2026.04
簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H600		0		0			単-326号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		基	0	858,500	0	0	0	2026.04
簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H600		1		847,500			単-327号
			0		0	-1	-847,500	2025. 3
			0		0			
		基	1	858,600	858,600	1	858,600	2026.04
簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H650		0		0			単-328号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		基	0	879,900	0	0	0	2026.04
簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H650		1		868,600			単-329号
			0		0	-1	-868,600	2025. 3
			0		0			
		基	1	879,900	879,900	1	879,900	2026.04
幹線水路分水栓	300型		0		0			単-330号
			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		個	0	96,100	0	0	0	2026.04
幹線水路分水栓	300型		1		96,100			単-331号
			1		96,100	0	0	2026.04
			0		0			
		個	0	96,100	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堰板	600×600		0		0			単-332号
			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		枚	0	108,400	0	0	0	2026.04
堰板	600×600		1		108,400			単-333号
			0		0	-1	-108,400	2026.04
			0		0			
		枚	1	108,400	108,400	1	108,400	2026.04
堰板	600×700		0		0			単-334号
			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		枚	0	120,700	0	0	0	2026.04
堰板	600×700		1		120,700			単-335号
			0		0	-1	-120,700	2026.04
			0		0			
		枚	1	120,700	120,700	1	120,700	2026.04
堰板	700×700		0		0			単-336号
			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		枚	0	134,300	0	0	0	2026.04
堰板	700×700		1		134,300			単-337号
			0		0	-1	-134,300	2026.04
			0		0			
		枚	1	134,300	134,300	1	134,300	2026.04
用水調節器	B型 150ﾀｲﾌﾟ		0		0			単-338号
			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		個	0	29,600	0	0	0	2026.04
用水調節器	B型 150ﾀｲﾌﾟ		3		88,800			単-339号
			0		0	-3	-88,800	2026.04
			0		0			
		個	3	29,600	88,800	3	88,800	2026.04
用水調節器	C型 一般600用		0		0			単-340号
			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		個	0	216,800	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用水調節器	C型 一般600用		1		216,800			単-341号
			1		216,800	0	0	2026.04
			0		0			
		個	0	216,800	0	0	0	2026.04
排水桝	1型		0		0			単-342号
			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		組	0	19,180	0	0	0	2026.04
排水桝	1型		3		57,540			単-343号
			0		0	-3	-57,540	2026.04
			0		0			
		組	3	19,180	57,540	3	57,540	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×800		0		0			単-344号
(2号)			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	92,540	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×800		1		92,540			単-345号
(2号)			1		92,540	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	92,540	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×800		0		0			単-346号
(3号)			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	89,390	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×800		1		89,390			単-347号
(3号)			1		89,390	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	89,390	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	800×800×1900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目		0		0			単-348号
(4号)			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	394,600	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	800×800×1900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目		1		394,600			単-349号
(4号)			1		394,600	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	394,600	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	800×800×2100 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目		0		0			単-350号
(5号)			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	411,200	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	800×800×2100 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目		1		411,200			単-351号
(5号)			1		411,200	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	411,200	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉		0		0			単-352号
(9号)			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	134,200	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉		1		134,200			単-353号
(9号)			1		134,200	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	134,200	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉		0		0			単-354号
(12号)			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	107,400	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉		1		107,400			単-355号
(12号)			1		107,400	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	107,400	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	700×700×2300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目		0		0			単-356号
(25号)			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	425,600	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	700×700×2300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目		1		425,600			単-357号
(25号)			1		425,600	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	425,600	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×700		0		0			単-358号
(26号)			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	76,760	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×700		1		76,760			単-359号
(26号)			1		76,760	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	76,760	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	800×800×1400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目		0		0			単-360号
(36号)			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	368,400	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	800×800×1400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目		1		368,400			単-361号
(36号)			0		0	-1	-368,400	2026.04
			0		0			
		箇所	1	368,400	368,400	1	368,400	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	900×900×2400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目		0		0			単-362号
(37号)			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	760,100	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	900×900×2400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目		1		760,100			単-363号
(37号)			0		0	-1	-760,100	2026.04
			0		0			
		箇所	1	760,100	760,100	1	760,100	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	900×900×3200 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目		0		0			単-364号
(50号)			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	946,400	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	900×900×3200 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目		1		946,400			単-365号
(50号)			0		0	-1	-946,400	2026.04
			0		0			
		箇所	1	946,400	946,400	1	946,400	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	900×900×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目		0		0			単-366号
(A-1型)			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	291,900	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	900×900×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目		1		291,900			単-367号
(A-1型)			0		0	-1	-291,900	2026.04
			0		0			
		箇所	1	291,900	291,900	1	291,900	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	800×800×900		0		0			単-368号
(B-1型)			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	123,500	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	800×800×900		1		123,500			単-369号
(B-1型)			1		123,500	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	123,500	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	900×900×900		0		0			単-370号
(B-2型)			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	133,300	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	900×900×900		1		133,300			単-371号
(B-2型)			1		133,300	0	0	2026.04
			0		0			
		箇所	0	133,300	0	0	0	2026.04
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 110° 開閉		0		0			単-372号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	21,200	0	0	0	2026.04
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴700×700用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		0		0			単-373号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	60,640	0	0	0	2026.04
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×800用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		0		0			単-374号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	53,330	0	0	0	2026.04
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴900×900用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		0		0			単-375号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	82,740	0	0	0	2026.04
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴900×900用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定		1		82,600			単-376号
			1		82,600	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	82,740	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×60		0		0			単-377号
	0用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2m		0		0	0	0	2025. 3
	m		0		0			
		枚	0	16,650	0	0	0	2026.04
蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×60		3		49,830			単-378号
	0用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2m		0		0	-3	-49,830	2025. 3
	m		0		0			
		枚	3	16,650	49,950	3	49,950	2026.04
蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×70		0		0			単-379号
	0用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2m		0		0	0	0	2025. 3
	m		0		0			
		枚	0	18,650	0	0	0	2026.04
蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×70		1		18,610			単-380号
	0用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2m		0		0	-1	-18,610	2025. 3
	m		0		0			
		枚	1	18,650	18,650	1	18,650	2026.04
蓋	縞鋼板蓋 桝穴800×22		0		0			単-381号
	00用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2		0		0	0	0	2025. 3
	mm 2枚掛		0		0			
		組	0	58,690	0	0	0	2026.04
縁石工			1		7,823,781			
			0.9		6,929,545	-0.1	-894,236	2025. 3
			0		0			
		式	0.1		974,503	0.1	974,503	2026.04
作業土工			1		250,371			
			0.9		223,824	-0.1	-26,547	2025. 3
			0		0			
		式	0.1		28,071	0.1	28,071	2026.04
床掘り	土砂		0		0			内-74号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
床掘り	土砂		50		92,508			内-75号
			44.698		82,699	-5.302	-9,809	2025. 3
			0		0			
		m3	5.302		10,288	5.302	10,288	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			0		0			内-76号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
埋戻し			50		157,863			内-77号
			44.699		141,125	-5.301	-16,738	2025. 3
			0		0			
		m3	5.301		17,783	5.301	17,783	2026.04
縁石工			1		7,573,410			
			0.9		6,705,721	-0.1	-867,689	2025. 3
			0		0			
		式	0.1		946,432	0.1	946,432	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 両面R B種(180		0		0			単-382号
(A1)	/230×250×2000)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	11,400	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 両面R B種(180		310		3,236,400			単-383号
(A1)	/230×250×2000)		290		3,027,600	-20	-208,800	2025. 3
			0		0			
		m	20	11,400	228,000	20	228,000	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	流用品 一般部 両面R		0		0			単-384号
(A1)	B種(180/230×250×20		0		0	0	0	2025. 3
	00)		0		0			
		m	0	5,220	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	流用品 一般部 両面R		13		62,478			単-385号
(A1)	B種(180/230×250×20		13		62,478	0	0	2025. 3
	00)		0		0			
		m	0	5,221	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 両面R B種(180		0		0			単-386号
(A3)	/230×250×2000)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	11,420	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 両面R B種(180		18		188,280			単-387号
(A3)	/230×250×2000)		14		146,440	-4	-41,840	2025. 3
			0		0			
		m	4	11,430	45,720	4	45,720	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 片面R B種(180		0		0			単-388号
(A4)	/205×250×2000)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	9,287	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 片面R B種(180		62		526,876			単-389号
(A4)	/205×250×2000)		48		407,904	-14	-118,972	2025. 3
			0		0			
		m	14	9,288	130,032	14	130,032	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用切下部 両面R B		0		0			単-390号
(B1)	種(180/230～180/190		0		0	0	0	2025. 3
	×250～100×600)		0		0			
		m	0	16,170	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用切下部 両面R B		23		341,550			単-391号
(B1)	種(180/230～180/190		20		297,000	-3	-44,550	2025. 3
	×250～100×600)		0		0			
		m	3	16,180	48,540	3	48,540	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行用切下部 両面R B		0		0			単-392号
(B2)	種(180/230～180/190		0		0	0	0	2025. 3
	×250～70×600)		0		0			
		m	0	15,240	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行用切下部 両面R B		5		70,000			単-393号
(B2)	種(180/230～180/190		5		70,000	0	0	2025. 3
	×250～70×600)		0		0			
		m	0	15,250	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用切下部 両面R B		0		0			単-394号
(B3)	種(180/230～180/190		0		0	0	0	2025. 3
	×250～100×600)		0		0			
		m	0	16,170	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用切下部 両面R B		2		29,700			単-395号
(B3)	種(180/230～180/190		0		0	-2	-29,700	2025. 3
	×250～100×600)		0		0			
		m	2	16,180	32,360	2	32,360	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行用切下部 両面R B		0		0			単-396号
(B4)	種(180/230～180/190		0		0	0	0	2025. 3
	×250～70×600)		0		0			
		m	0	15,240	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行用切下部 両面R B		2		28,000			単-397号
(B4)	種(180/230～180/190		2		28,000	0	0	2025. 3
	×250～70×600)		0		0			
		m	0	15,250	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用乗入部 B種(180		0		0			単-398号
(C1)	/190×100×600)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	10,860	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用乗入部 B種(180		151		1,505,923			単-399号
(C1)	/190×100×600)		128		1,276,544	-23	-229,379	2025. 3
			0		0			
		m	23	10,870	250,010	23	250,010	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行者用乗入部 B種(1		0		0			単-400号
(C2)	80/190×70×600)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	12,330	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行者用乗入部 B種(1		5		56,600			単-401号
(C2)	80/190×70×600)		5		56,600	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	12,330	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用乗入部 B種(180		0		0			単-402号
(C3)	/190×100×600)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	10,860	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両用乗入部 B種(180		6		59,838			単-403号
(C3)	/190×100×600)		0		0	-6	-59,838	2025. 3
			0		0			
		m	6	10,870	65,220	6	65,220	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行者用乗入部 B種(1		0		0			単-404号
(C4)	80/190×70×600)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	12,340	0	0	0	2026.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行者用乗入部 B種(1		53		600,490			単-405号
(C4)	80/190×70×600)		47		532,510	-6	-67,980	2025. 3
			0		0			
		m	6	12,340	74,040	6	74,040	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩道部 A種(120×120		0		0			単-406号
(A)	×600)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	5,229	0	0	0	2026.04
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩道部 A種(120×120		18		86,562			単-407号
(A)	×600)		18		86,562	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	5,230	0	0	0	2026.04
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 A種(120×120		0		0			単-408号
(B)	×600)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	7,250	0	0	0	2026.04
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 A種(120×120		59		393,117			単-409号
(B)	×600)		49		326,487	-10	-66,630	2025. 3
			0		0			
		m	10	7,251	72,510	10	72,510	2026.04
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩道部 片面R B種(180		0		0			単-410号
(C)	/205×250×2000)		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	9,205	0	0	0	2026.04
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩道部 片面R B種(180		46		387,596			単-411号
(C)	/205×250×2000)		46		387,596	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	9,205	0	0	0	2026.04
防護柵工			1		3,073,190			
			0.8		2,404,670	-0.2	-668,520	2025. 3
			0		0			
		式	0.2		694,800	0.2	694,800	2026.04
路側防護柵工			1		776,374			
			0.8		590,494	-0.2	-185,880	2025. 3
			0		0			
		式	0.2		204,120	0.2	204,120	2026.04
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B 21m未満 曲線		0		0			単-412号
	部補正無 景観塗装品(		0		0	0	0	2025.07
	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	0	17,000	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B 21m未満 曲線		12		185,880			単-413号
	部補正無 景観塗装品(		0		0	-12	-185,880	2025.07
	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	12	17,010	204,120	12	204,120	2026.04
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 20m未満 曲		0		0			内-78号
	線部補正無 景観塗装		0		0	0	0	2025.07
	品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 20m未満 曲		11		521,094			内-79号
	線部補正無 景観塗装		11		521,094	0	0	2025.07
	品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
袖ﾊﾟｲﾌﾟ	E袖 B(Bp)種用 景観塗		0		0			単-414号
	装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		個	0	34,930	0	0	0	2026.04
袖ﾊﾟｲﾌﾟ	E袖 B(Bp)種用 景観塗		2		69,400			単-415号
	装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		2		69,400	0	0	2025.07
			0		0			
		個	0	34,930	0	0	0	2026.04
防止柵工			1		1,814,176			
			1		1,814,176	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 土		0		0			単-416号
	中建込用 100m以上 景		0		0	0	0	2025. 3
	観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	0	12,180	0	0	0	2026.04
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 土		80		935,200			単-417号
	中建込用 100m以上 景		80		935,200	0	0	2025. 3
	観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	0	12,190	0	0	0	2026.04
転落(横断)防止柵	柵高0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 土		0		0			単-418号
	中建込用 100m以上 景		0		0	0	0	2025. 3
	観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	0	8,384	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	柵高0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 土		109		878,976			単-419号
	中建込用 100m以上 景		109		878,976	0	0	2025. 3
	観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	0	8,384	0	0	0	2026.04
防護柵基礎工			1		482,640			
			0		0	-1	-482,640	2025. 3
			0		0			
		式	1		490,680	1	490,680	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC種 H480×B900		0		0			単-420号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m	0	40,880	0	0	0	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC種 H480×B900		12		482,640			単-421号
			0		0	-12	-482,640	2025.07
			0		0			
		m	12	40,890	490,680	12	490,680	2026.04
区画線工			1		943,251			
			0.5		513,418	-0.5	-429,833	2025. 3
			0		0			
		式	0.5		500,602	0.5	500,602	2026.04
区画線工			1		943,251			
			0.5		513,418	-0.5	-429,833	2025. 3
			0		0			
		式	0.5		500,602	0.5	500,602	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		0		0			単-422号
	厚1.5mm 排水性舗装		0		0	0	0	2025. 3
	無 白		0		0			
		m	0	365	0	0	0	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		1,010		314,716			単-423号
	厚1.5mm 排水性舗装		743		231,518	-267	-83,198	2025. 3
	無 白		0		0			
		m	267	365.1	97,481	267	97,481	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		0		0			単-424号
(夜間)	厚1.5mm 排水性舗装		0		0	0	0	2025. 3
	無 白		0		0			
		m	0	463.6	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm		0		0			単-425号
	厚1.5mm 排水性舗装		0		0	0	0	2025. 3
	無 黄		0		0			
		m	0	777.4	0	0	0	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm		280		195,776			単-426号
	厚1.5mm 排水性舗装		97		67,822	-183	-127,954	2025. 3
	無 黄		0		0			
		m	183	777.4	142,264	183	142,264	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm		0		0			単-427号
(夜間)	厚1.5mm 排水性舗装		0		0	0	0	2025. 3
	無 黄		0		0			
		m	0	925.1	0	0	0	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		0		0			単-428号
	厚1.5mm 排水性舗装		0		0	0	0	2025. 3
	無 白		0		0			
		m	0	391.3	0	0	0	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		70		23,233			単-429号
	厚1.5mm 排水性舗装		0		0	-70	-23,233	2025. 3
	無 白		0		0			
		m	70	391.3	27,391	70	27,391	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		0		0			単-430号
(夜間)	厚1.5mm 排水性舗装		0		0	0	0	2025. 3
	無 白		0		0			
		m	0	498.2	0	0	0	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c		0		0			単-431号
	m 厚1.5mm 排水性舗装		0		0	0	0	2025. 3
	無 白		0		0			
		m	0	933.5	0	0	0	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c		320		255,616			単-432号
	m 厚1.5mm 排水性舗装		205		163,754	-115	-91,862	2025. 3
	無 白		0		0			
		m	115	933.6	107,364	115	107,364	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c		0		0			単-433号
(夜間)	m 厚1.5mm 排水性舗装		0		0	0	0	2025. 3
	無 白		0		0			
		m	0	1,151	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		0		0			単-434号
	･文字 15cm換算 厚1.5		0		0	0	0	2025. 3
	mm 排水性舗装無 白		0		0			
		m	0	840.7	0	0	0	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		140		96,390			単-435号
	･文字 15cm換算 厚1.5		11		7,573	-129	-88,817	2025. 3
	mm 排水性舗装無 白		0		0			
		m	129	840.7	108,450	129	108,450	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		0		0			単-436号
（夜間）	･文字 15cm換算 厚1.5		0		0	0	0	2025. 3
	mm 排水性舗装無 白		0		0			
		m	0	1,129	0	0	0	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		0		0			単-437号
	･文字 15cm換算 厚1.5		0		0	0	0	2025. 3
	mm 排水性舗装無 黄		0		0			
		m	0	929	0	0	0	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		74		57,520			単-438号
	･文字 15cm換算 厚1.5		55		42,751	-19	-14,769	2025. 3
	mm 排水性舗装無 黄		0		0			
		m	19	929.1	17,652	19	17,652	2026.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		0		0			単-439号
（夜間）	･文字 15cm換算 厚1.5		0		0	0	0	2025. 3
	mm 排水性舗装無 黄		0		0			
		m	0	1,217	0	0	0	2026.04
道路付属施設工			1		4,076,134			
			0.3		1,220,904	-0.7	-2,855,230	2025. 3
			0		0			
		式	0.7		2,943,130	0.7	2,943,130	2026.04
作業土工			1		40,143			
			1		40,143	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
床掘り	土砂		0		0			内-80号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂		10		3,761			内-81号
			10		3,761	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
埋戻し			0		0			内-82号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
埋戻し			10		35,856			内-83号
			10		35,856	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
基面整正			0		0			内-84号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2026.04
基面整正			1		526			内-85号
			1		526	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2026.04
道路付属物工			1		4,035,991			
			0.3		1,180,761	-0.7	-2,855,230	2025. 3
			0		0			
		式	0.7		2,943,130	0.7	2,943,130	2026.04
視覚障害者誘導表示	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2		0		0			単-440号
(一般部)			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	11,130	0	0	0	2026.04
視覚障害者誘導表示	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2		221		2,382,380			単-441号
(一般部)			0		0	-221	-2,382,380	2025. 3
			0		0			
		m	221	11,130	2,459,730	221	2,459,730	2026.04
視覚障害者誘導表示	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2		0		0			単-442号
(一般乗入部)			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	12,700	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視覚障害者誘導表示	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2		27		333,450			単-443号
（一般乗入部）			0		0	-27	-333,450	2025. 3
			0		0			
		m	27	12,700	342,900	27	342,900	2026.04
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=800 一般部 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			内-86号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=800 一般部 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		82		1,180,761			内-87号
			82		1,180,761	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026.04
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋嵩上げ			0		0			単-444号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		箇所	0	140,500	0	0	0	2026.04
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋嵩上げ			1		139,400			単-445号
			0		0	-1	-139,400	2025.07
			0		0			
		箇所	1	140,500	140,500	1	140,500	2026.04
交通量観測装置柱設置工			1		1,098,000			
			1		1,098,000	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
交通量観測装置移設工			1		1,098,000			
			1		1,098,000	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
交通量観測装置移設			0		0			単-446号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		基	0	1,176,000	0	0	0	2026.04
交通量観測装置移設			1		1,098,000			単-447号
			1		1,098,000	0	0	2025.07
			0		0			
		基	0	1,177,000	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			1		10,688,402			
			0.7		7,306,489	-0.3	-3,381,913	2025. 3
			0		0			
		式	0.3		3,758,763	0.3	3,758,763	2026.04
交通管理工			1		10,688,402			
			0.7		7,306,489	-0.3	-3,381,913	2025. 3
			0		0			
		式	0.3		3,758,763	0.3	3,758,763	2026.04
交通誘導警備員			0		0			内-88号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2026.04
交通誘導警備員			0		0			内-89号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2026.04
交通誘導警備員			795		10,688,402			内-90号
			543.454		7,306,489	-251.546	-3,381,913	2025. 3
			0		0			
		人日	251.546		3,758,763	251.546	3,758,763	2026.04
交通誘導警備員			0		0			内-91号
（夜間）			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2026.04
情報ﾎﾞｯｸｽ			1		1,660,824			
			0.8		1,378,788	-0.2	-282,036	2025. 3
			0		0			
		式	0.2		322,248	0.2	322,248	2026.04
情報ﾎﾞｯｸｽ工			1		1,430,819			
			0.8		1,148,783	-0.2	-282,036	2025. 3
			0		0			
		式	0.2		322,248	0.2	322,248	2026.04
舗装版破砕工			1		88,885			
			1		88,885	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		0		0			単-448号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	664.6	0	0	0	2026.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		90		54,945			単-449号
			90		54,945	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	664.7	0	0	0	2026.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm		0		0			単-450号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	474.6	0	0	0	2026.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm		16		7,112			単-451号
			16		7,112	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	474.7	0	0	0	2026.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm		0		0			単-452号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	474.6	0	0	0	2026.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm		14		6,223			単-453号
			14		6,223	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	474.7	0	0	0	2026.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-454号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	3,815	0	0	0	2026.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		3		10,692			単-455号
			3		10,692	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	3,815	0	0	0	2026.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-456号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	3,623	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.6		2,173			単-457号
			0.6		2,173	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	3,623	0	0	0	2026.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			単-458号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	3,870	0	0	0	2026.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		2		7,740			単-459号
			2		7,740	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0	3,870	0	0	0	2026.04
作業土工			1		244,191			
			0.7		172,029	-0.3	-72,162	2025. 3
			0		0			
		式	0.3		78,076	0.3	78,076	2026.04
床掘り			0		0			内-92号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
床掘り			40		80,241			内-93号
			30.244		60,670	-9.756	-19,571	2025. 3
			0		0			
		m3	9.756		20,870	9.756	20,870	2026.04
埋戻し			0		0			内-94号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
埋戻し			20		58,002			内-95号
			14.362		41,650	-5.638	-16,352	2025. 3
			0		0			
		m3	5.638		17,558	5.638	17,558	2026.04
埋戻し	砂		0		0			内-96号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	砂		10		93,243			内-97号
			6.391		59,596	-3.609	-33,647	2025. 3
			0		0			
		m3	3.609		36,867	3.609	36,867	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-98号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		20		12,705			内-99号
			15.92		10,113	-4.08	-2,592	2025. 3
			0		0			
		m3	4.08		2,781	4.08	2,781	2026.04
管路工(管路部)			1		491,293			
			0.9		479,269	-0.1	-12,024	2025. 3
			0		0			
		式	0.1		12,622	0.1	12,622	2026.04
さや管	FEP50×1条		0		0			単-460号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	452.4	0	0	0	2026.04
さや管	FEP50×1条		223		96,179			単-461号
			200		86,259	-23	-9,920	2025. 3
			0		0			
		m	23	452.5	10,407	23	10,407	2026.04
さや管	FEP30×1条		0		0			単-462号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	378.3	0	0	0	2026.04
さや管	FEP30×1条		19		6,821			単-463号
			15		5,385	-4	-1,436	2025. 3
			0		0			
		m	4	378.4	1,513	4	1,513	2026.04
埋設表示ｼｰﾄ	W=150 ﾀﾞﾌﾞﾙ		0		0			単-464号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m	0	175.5	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示ｼｰﾄ	W=150 ﾀﾞﾌﾞﾙ		79		13,193			単-465号
			75		12,525	-4	-668	2025. 3
			0		0			
		m	4	175.5	702	4	702	2026.04
鋼板防護	650×5800×16t		0		0			単-466号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	160,200	0	0	0	2026.04
鋼板防護	650×5800×16t		1		160,100			単-467号
			1		160,100	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	160,200	0	0	0	2026.04
鋼板防護	650×7500×16t		0		0			単-468号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	215,300	0	0	0	2026.04
鋼板防護	650×7500×16t		1		215,000			単-469号
			1		215,000	0	0	2025. 3
			0		0			
		枚	0	215,400	0	0	0	2026.04
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工			1		606,450			
			0.7		408,600	-0.3	-197,850	2025. 3
			0		0			
		式	0.3		231,550	0.3	231,550	2026.04
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋(φ600用 T-8)		0		0			単-470号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		箇所	0	220,800	0	0	0	2026.04
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋(φ600用 T-8)		3		561,300			単-471号
			2		374,200	-1	-187,100	2025. 3
			0		0			
		箇所	1	220,800	220,800	1	220,800	2026.04
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付		0		0			単-472号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		個	0	2,150	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付		21		45,150			単-473号
			16		34,400	-5	-10,750	2025. 3
			0		0			
		個	5	2,150	10,750	5	10,750	2026.04
舗装工			1		230,005			
			1		230,005	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		230,005			
			1		230,005	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		0		0			単-474号
(車道復旧部)	上り厚150mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	1,110	0	0	0	2026.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		19		19,494			単-475号
(車道復旧部)	上り厚150mm		19		19,494	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	1,111	0	0	0	2026.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		0		0			単-476号
	上り厚100mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	938.7	0	0	0	2026.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		15		13,018			単-477号
	上り厚100mm		15		13,018	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	938.8	0	0	0	2026.04
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕		0		0			単-478号
(車道復旧部)	上り厚100mm		0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	1,009	0	0	0	2026.04
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕		19		17,715			単-479号
(車道復旧部)	上り厚100mm		19		17,715	0	0	2025. 3
			0		0			
		m2	0	1,009	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		0		0			単-480号
	舗装厚50mm 平均幅員1		0		0	0	0	2025. 3
	.4m未満（1層当り平均		0		0			
	仕上り厚50mm以下）	m2	0	2,692	0	0	0	2026.04
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		19		48,070			単-481号
	舗装厚50mm 平均幅員1		19		48,070	0	0	2025. 3
	.4m未満（1層当り平均		0		0			
	仕上り厚50mm以下）	m2	0	2,693	0	0	0	2026.04
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		0		0			単-482号
	舗装厚50mm 平均幅員1		0		0	0	0	2025. 3
	.4m未満（1層当り平均		0		0			
	仕上り厚50mm以下）	m2	0	2,603	0	0	0	2026.04
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		19		46,360			単-483号
	舗装厚50mm 平均幅員1		19		46,360	0	0	2025. 3
	.4m未満（1層当り平均		0		0			
	仕上り厚50mm以下）	m2	0	2,603	0	0	0	2026.04
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改							単-484号
	質Ⅱ型(13) 舗装厚50m		0		0			
	m 平均幅員1.4m未満（		0		0	0	0	2025. 3
	1層当り平均仕上り厚5		0		0			
	0mm以下）	m2	0	2,994	0	0	0	2026.04
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改							単-485号
	質Ⅱ型(13) 舗装厚50m		19		53,143			
	m 平均幅員1.4m未満（		19		53,143	0	0	2025. 3
	1層当り平均仕上り厚5		0		0			
	0mm以下）	m2	0	2,995	0	0	0	2026.04
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		0		0			単-486号
	舗装厚40mm 平均幅員1		0		0	0	0	2025. 3
	.4m未満（1層当り平均		0		0			
	仕上り厚50mm以下）	m2	0	2,285	0	0	0	2026.04
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		15		32,205			単-487号
	舗装厚40mm 平均幅員1		15		32,205	0	0	2025. 3
	.4m未満（1層当り平均		0		0			
	仕上り厚50mm以下）	m2	0	2,286	0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			1		153,448,557			
			0.7		108,746,015	-0.3	-44,702,542	2025. 3
			0		0			
		式	0.3		46,961,988	0.3	46,961,988	2026.04
共通仮設費			1		28,309,412			
			0.7		18,895,227	-0.3	-9,414,185	
			0		0			
		式	0.3		9,705,373	0.3	9,705,373	
共通仮設費			1		10,166,276			
			0.5		5,588,026	-0.5	-4,578,250	
			0		0			
		式	0.5		4,607,040	0.5	4,607,040	
運搬費			1		129,964			
			1		129,964	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
建設機械運搬費			0		0			内-100号
			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
建設機械運搬費			1		129,964			内-101号
			1		129,964	0	0	2026.04
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
技術管理費			1		8,203,599			
			0.5		4,089,675	-0.5	-4,113,924	2025. 3
			0		0			
		式	0.5		4,122,355	0.5	4,122,355	2026.04
土質等試験費			0		0			内-102号
			0		0	0	0	2025.06
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
土質等試験費			1		189,627			内-103号
			1		189,627	0	0	2025.06
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費			0		0			内-104号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
地質調査費			1		338,693			内-105号
			1		338,693	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			0		0			内-106号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			1		422,074			内-107号
			1		422,074	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
施工調査費			0		0			内-108号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
施工調査費			1		95,797			内-109号
			0		0	-1	-95,797	2025.07
			0		0			
		式	1		97,443	1	97,443	2026.04
保守管理(ICT)			0		0			内-110号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
保守管理(ICT)			0		0			内-111号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
保守管理(ICT)			1		47,789			内-112号
			0		0	-1	-47,789	2025. 3
			0		0			
		式	1		53,619	1	53,619	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)			0		0			内-113号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)			1		1,043,395			内-114号
			0		0	-1	-1,043,395	2025. 3
			0		0			
		式	1		1,043,395	1	1,043,395	2026.04
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)			0		0			内-115号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)			0		0			内-116号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)			1		3,139,281			内-117号
			1		3,139,281	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)			0		0			内-118号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)			0		0			内-119号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)			1		2,608,441			内-120号
			0		0	-1	-2,608,441	2025.07
			0		0			
		式	1		2,608,441	1	2,608,441	2026.04
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			0		0			内-121号
			0		0	0	0	2025. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		57,522			内-122号
			0		0	-1	-57,522	2025. 3
			0		0			
		式	1		58,477	1	58,477	2026.04
道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費			0		0			内-123号
			0		0	0	0	2026.06
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.06
道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費			1		41,185			内-124号
			0		0	-1	-41,185	2026.06
			0		0			
		式	1		41,185	1	41,185	2026.06
道路台帳附図修正費			0		0			内-125号
			0		0	0	0	2026.06
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.06
道路台帳附図修正費			1		219,795			内-126号
			0		0	-1	-219,795	2026.06
			0		0			
		式	1		219,795	1	219,795	2026.06
営繕費			1		569,509			
			0.8		439,087	-0.2	-130,422	2025. 3
			0		0			
		式	0.2		130,421	0.2	130,421	2026.04
快適ﾄｲﾚ			0		0			内-127号
			0		0	0	0	2026.04
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026.04
快適ﾄｲﾚ			1		569,509			内-128号
			0.8		439,087	-0.2	-130,422	2026.04
			0		0			
		式	0.2		130,421	0.2	130,421	2026.04
現場環境改善費（率計上）			1		1,263,204			
			0.7		929,300	-0.3	-333,904	2025. 3
			0		0			
		式	0.3		354,264	0.3	354,264	2026.04

設計内訳書

工事名	令和６・７年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事	（４回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			1		18,143,136			
			0.7		13,307,201	-0.3	-4,835,935	
			0		0			
		式	0.3		5,098,333	0.3	5,098,333	
純工事費			1		181,757,969			
			0.7		127,641,242	-0.3	-54,116,727	
			0		0			
		式	0.3		56,667,361	0.3	56,667,361	
現場管理費			1		56,202,697			
			0.7		41,018,529	-0.3	-15,184,168	
			0		0			
		式	0.3		16,030,886	0.3	16,030,886	
工事原価			1		237,960,666			
			0.7		168,659,771	-0.3	-69,300,895	
			0		0			
		式	0.3		72,698,247	0.3	72,698,247	
一般管理費等			1		33,909,676			
			0.7		24,661,751	-0.3	-9,247,925	
			0		0			
		式	0.3		9,680,573	0.3	9,680,573	
業務委託料			1		219,658			
			1		219,658	0	0	
			0		0			
		式	0		0	0	0	
工事価格			1		269,390,000			
			0.7		193,541,180	-0.3	-75,848,820	
			0		0			
		式	0.3		82,378,820	0.3	82,378,820	
消費税相当額			1		26,939,000			
			0.7		19,354,118	-0.3	-7,584,882	
			0		0			
		式	0.3		8,237,882	0.3	8,237,882	
工事費計			1		296,329,000			
			0.7		212,895,298	-0.3	-83,433,702	
			0		0			
		式	0.3		90,616,702	0.3	90,616,702	

0m3当たり内訳書

置換

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		1,228		1,056,694			CB210510
			0		0	-1,228	-1,056,694	
		m３	0		0			2025. 3
			1,228	915.3	1,123,988	1,228	1,123,988	2026.04
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 1.33m3/m3		1,228		4,409,748			WYB00013
			0		0	-1,228	-4,409,748	単－ 488号
		m３	0		0			2025. 3
			1,228	3,923	4,817,444	1,228	4,817,444	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

1,200m3当たり内訳書

置換

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		1,228		1,056,694			CB210510
			970.12		834,788	-257.88	-221,906	
		m３	0		0			2025. 3
			257.88	915.3	236,037	257.88	236,037	2026.04
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 1.33m3/m3		1,228		4,409,748			WYB00013
			970.12		3,483,700	-257.88	-926,048	単－ 488号
		m３	0		0			2025. 3
			257.88	3,923	1,011,663	257.88	1,011,663	2026.04
合　計					5,001,632			
					3,951,288		-1,050,344	
					0			
					1,141,608		1,141,608	

0m3当たり内訳書

土質改良

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し		227		64,422			CB210100
	5,000m3以上10,000m3未満		0		0	-227	-64,422	
		m３	0		0			2025.09
			227	289.6	65,739	227	65,739	2026.04
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,940		712,362			CB210020
			0		0	-2,940	-712,362	
		m３	0		0			2025.09
			2,940	251.4	739,116	2,940	739,116	2026.04
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		3,167		7,489,955			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し		0		0	-3,167	-7,489,955	
	15.5km以下	m３	0		0			2025.09
			3,167	2,562	8,113,854	3,167	8,113,854	2026.04
バックホウ混合	生石灰系 敷均し無し 締固め無し		1,668		2,952,360			WYB00033
			0		0	-1,668	-2,952,360	単－ 489号
		m３	0		0			2025.09
			1,668	1,910	3,185,880	1,668	3,185,880	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

1,700m3当たり内訳書

土質改良

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し		227		64,422			CB210100
	5,000m3以上10,000m3未満		227		64,422	0	0	
		m３	0		0			2025.09
			0	289.6	0	0	0	2026.04
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,940		712,362			CB210020
			2,940		712,362	0	0	
		m３	0		0			2025.09
			0	251.4	0	0	0	2026.04
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		3,167		7,489,955			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し		3,167		7,489,955	0	0	
	15.5km以下	m３	0		0			2025.09
			0	2,562	0	0	0	2026.04
バックホウ混合	生石灰系 敷均し無し 締固め無し		1,668		2,952,360			WYB00033
			1,668		2,952,360	0	0	単－ 489号
		m３	0		0			2025.09
			0	1,910	0	0	0	2026.04
合　計					10,265,145			
					10,265,145		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

床掘り

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		240		62,952			CB210030
			0		0	-240	-62,952	
		m３	0		0			2025. 3
			240	268.4	64,416	240	64,416	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

240m3当たり内訳書

床掘り

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		240		62,952			CB210030
			240		62,952	0	0	
		m３	0		0			2025. 3
			0	268.4	0	0	0	2026.04
					57,598			
合　計					57,598		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

床掘り

第　7号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		33.2		9,893			CB210030
			0		0	-33.2	-9,893	
		m３	0		0			2025. 3
			33.2	313	10,391	33.2	10,391	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

30m3当たり内訳書

床掘り

第　8号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		33.2		9,893			CB210030
			33.2		9,893	0	0	
		m３	0		0			2025. 3
			0	313	0	0	0	2026.04
					9,051			
合　計					9,051		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第　9号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		225		420,300			CB210410
			0		0	-225	-420,300	
		m３	0		0			2025. 3
			225	1,966	442,350	225	442,350	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

230m3当たり内訳書

埋戻し

第　10号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		225		420,300			CB210410
			225		420,300	0	0	
		m３	0		0			2025. 3
			0	1,966	0	0	0	2026.04
					384,561			
合　計					384,561		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第　11号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		5.1		14,805			CB210410
			0		0	-5.1	-14,805	
		m３	0		0			2025. 3
			5.1	3,096	15,789	5.1	15,789	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

5m3当たり内訳書

埋戻し

第　12号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		5.1		14,805			CB210410
			5.1		14,805	0	0	
		m３	0		0			2025. 3
			0	3,096	0	0	0	2026.04
					13,545			
合　計					13,545		0	
					0			
					0		0	

0m2当たり内訳書

基面整正

第　13号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			222		91,441			CB210080
			0		0	-222	-91,441	
		m 2	0		0			2025. 3
			222	436.8	96,969	222	96,969	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

222m2当たり内訳書

基面整正

第　14号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			222		91,441			CB210080
			222		91,441	0	0	
		m 2	0		0			2025. 3
			0	436.8	0	0	0	2026.04
					83,665			
合　計					83,665		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　15号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		19.9		8,125			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0		0	-19.9	-8,125	
		m３	0		0			2025. 3
			19.9	438.2	8,720	19.9	8,720	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　16号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		19.9		8,125			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		19.9		8,125	0	0	
		m３	0		0			2025. 3
			0	438.2	0	0	0	2026.04
合　計					7,433			
					7,433		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　17号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		172		680,604			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し		0		0	-172	-680,604	
	49.5km以下	m３	0		0			2025. 3
			172	4,247	730,484	172	730,484	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

170m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　18号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		172		680,604			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し		172		680,604	0	0	
	49.5km以下	m３	0		0			2025. 3
			0	4,247	0	0	0	2026.04
合　計					622,732			
					622,732		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　19号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		136		324,632			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し		0		0	-136	-324,632	
	15.5km以下	m３	0		0			2025. 3
			136	2,562	348,432	136	348,432	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　20号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		136		324,632			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し		136		324,632	0	0	
	15.5km以下	m３	0		0			2025. 3
			0	2,562	0	0	0	2026.04
合　計					297,027			
					297,027		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　21号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		33.2		98,006			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		0		0	-33.2	-98,006	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	0		0			2025. 3
			33.2	3,168	105,177	33.2	105,177	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　22号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		33.2		98,006			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		33.2		98,006	0	0	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	0		0			2025. 3
			0	3,168	0	0	0	2026.04
					89,672			
合　計					89,672		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　23号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		2		17,806			CB222110
			0		0	-2	-17,806	
		m	0		0			2025. 3
			2	9,601	19,202	2	19,202	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2000		1		74,400			WYB00065
			0		0	-1	-74,400	単－ 491号
		個	0		0			2025. 3
			1	82,500	82,500	1	82,500	2026.04
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下		4.8		7,248			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0		0	-4.8	-7,248	
		ｍ２	0		0			2025. 3
			4.8	1,622	7,785	4.8	7,785	2026.04
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0.8		7,156			CB240210
			0		0	-0.8	-7,156	
		ｍ２	0		0			2025. 3
			0.8	9,502	7,601	0.8	7,601	2026.04
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.48		14,164			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用		0		0	-0.48	-14,164	
		ｍ３	0		0			2025. 3
			0.48	33,400	16,032	0.48	16,032	2026.04
Ｌ型擁壁用コーナーブロック設置	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ		2		38,640			WYB00067
			0		0	-2	-38,640	単－ 492号
		個	0		0			2025. 3
			2	21,730	43,460	2	43,460	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ		2		140,000			WYB00068
			0		0	-2	-140,000	単－ 493号
		個	0		0			2025. 3
			2	77,700	155,400	2	155,400	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

6m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　24号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		2		17,806			CB222110
			2		17,806	0	0	
		m	0		0			2025. 3
			0	9,601	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2000		1		74,400			WYB00065
			1		74,400	0	0	単－ 491号
		個	0		0			2025. 3
			0	82,500	0	0	0	2026.04
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下		4.8		7,248			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		4.8		7,248	0	0	
		ｍ２	0		0			2025. 3
			0	1,622	0	0	0	2026.04
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0.8		7,156			CB240210
			0.8		7,156	0	0	
		ｍ２	0		0			2025. 3
			0	9,502	0	0	0	2026.04
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.48		14,164			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用		0.48		14,164	0	0	
		ｍ３	0		0			2025. 3
			0	33,400	0	0	0	2026.04
Ｌ型擁壁用コーナーブロック設置	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ		2		38,640			WYB00067
			2		38,640	0	0	単－ 492号
		個	0		0			2025. 3
			0	21,730	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ		2		140,000			WYB00068
			2		140,000	0	0	単－ 493号
		個	0		0			2025. 3
			0	77,700	0	0	0	2026.04
合　計					273,954			
					273,954		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　25号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1.8		22,068			CB222110
			0		0	-1.8	-22,068	
		m	0		0			2025. 3
			1.8	13,230	23,814	1.8	23,814	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1600S(h=1200) L=1800		1		115,000			WYB00069
			0		0	-1	-115,000	単－ 494号
		個	0		0			2025. 3
			1	127,000	127,000	1	127,000	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

2m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　26号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1.8		22,068			CB222110
			1.8		22,068	0	0	
		m	0		0			2025. 3
			0	13,230	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1600S(h=1200) L=1800		1		115,000			WYB00069
			1		115,000	0	0	単－ 494号
		個	0		0			2025. 3
			0	127,000	0	0	0	2026.04
合　計					125,412			
					125,412		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　27号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1.7		20,842			CB222110
			0		0	-1.7	-20,842	
		m	0		0			2025. 3
			1.7	13,230	22,491	1.7	22,491	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1730		1		132,000			WYB00071
			0		0	-1	-132,000	単－ 495号
		個	0		0			2025. 3
			1	146,000	146,000	1	146,000	2026.04
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下		6.1		9,211			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0		0	-6.1	-9,211	
		m２	0		0			2025. 3
			6.1	1,622	9,894	6.1	9,894	2026.04
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0.79		7,066			CB240210
			0		0	-0.79	-7,066	
		m２	0		0			2025. 3
			0.79	9,502	7,506	0.79	7,506	2026.04
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.61		18,001			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用		0		0	-0.61	-18,001	
		m３	0		0			2025. 3
			0.61	33,400	20,374	0.61	20,374	2026.04
Ｌ型擁壁用コーナーブロック設置	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ		2		42,160			WYB00070
			0		0	-2	-42,160	単－ 496号
		個	0		0			2025. 3
			2	23,700	47,400	2	47,400	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ		2		180,000			WYB00073
			0		0	-2	-180,000	単－ 497号
		個	0		0			2025. 3
			2	99,900	199,800	2	199,800	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

6m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　28号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1.7		20,842			CB222110
			1.7		20,842	0	0	
		m	0		0			2025. 3
			0	13,230	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1730		1		132,000			WYB00071
			1		132,000	0	0	単－ 495号
		個	0		0			2025. 3
			0	146,000	0	0	0	2026.04
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下		6.1		9,211			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		6.1		9,211	0	0	
		ｍ２	0		0			2025. 3
			0	1,622	0	0	0	2026.04
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0.79		7,066			CB240210
			0.79		7,066	0	0	
		ｍ２	0		0			2025. 3
			0	9,502	0	0	0	2026.04
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.61		18,001			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用		0.61		18,001	0	0	
		ｍ３	0		0			2025. 3
			0	33,400	0	0	0	2026.04
Ｌ型擁壁用コーナーブロック設置	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ		2		42,160			WYB00070
			2		42,160	0	0	単－ 496号
		個	0		0			2025. 3
			0	23,700	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ		2		180,000			WYB00073
			2		180,000	0	0	単－ 497号
		個	0		0			2025. 3
			0	99,900	0	0	0	2026.04
合　計					374,478			
					374,478		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　29号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1.4		17,164			CB222110
			0		0	-1.4	-17,164	
		m	0		0			2025. 3
			1.4	13,230	18,522	1.4	18,522	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1420		1		145,000			WYB00074
			0		0	-1	-145,000	単－ 498号
		個	0		0			2025. 3
			1	160,000	160,000	1	160,000	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

1m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　30号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1.4		17,164			CB222110
			1.4		17,164	0	0	
		m	0		0			2025. 3
			0	13,230	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1420		1		145,000			WYB00074
			1		145,000	0	0	単－ 498号
		個	0		0			2025. 3
			0	160,000	0	0	0	2026.04
合　計					148,374			
					148,374		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　31号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		19.3		236,618			CB222110
			0		0	-19.3	-236,618	
		m	0		0			2025. 3
			19.3	13,230	255,339	19.3	255,339	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2000S(h=1800) L=2000		9		1,044,000			WYB00140
料費）			0		0	-9	-1,044,000	単－ 499号
		個	0		0			2025. 3
			9	128,000	1,152,000	9	1,152,000	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2000S(h=1800) L=1340		1		145,000			WYB00145
料費）			0		0	-1	-145,000	単－ 500号
		個	0		0			2025. 3
			1	160,000	160,000	1	160,000	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

19m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　32号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		19.3		236,618			CB222110
			19.3		236,618	0	0	
		m	0		0			2025. 3
			0	13,230	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2000S(h=1800) L=2000		9		1,044,000			WYB00140
料費）			9		1,044,000	0	0	単－ 499号
		個	0		0			2025. 3
			0	128,000	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2000S(h=1800) L=1340		1		145,000			WYB00145
料費）			1		145,000	0	0	単－ 500号
		個	0		0			2025. 3
			0	160,000	0	0	0	2026.04
合　計					1,304,397			
					1,304,397		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　33号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		25.2		308,952			CB222110
			0		0	-25.2	-308,952	
		m	0		0			2025. 3
			25.2	13,230	333,396	25.2	333,396	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000		10		1,490,000			WYB00075
料費）			0		0	-10	-1,490,000	単－ 501号
		個	0		0			2025. 3
			10	165,000	1,650,000	10	1,650,000	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000 φ640孔		1		178,000			WYB00122
料費）			0		0	-1	-178,000	単－ 502号
		個	0		0			2025. 3
			1	197,000	197,000	1	197,000	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1504		1		186,000			WYB00141
料費）			0		0	-1	-186,000	単－ 503号
		個	0		0			2025. 3
			1	206,000	206,000	1	206,000	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1692		1		187,000			WYB00144
料費）			0		0	-1	-187,000	単－ 504号
		個	0		0			2025. 3
			1	207,000	207,000	1	207,000	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

25m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　34号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		25.2		308,952			CB222110
			25.2		308,952	0	0	
		m	0		0			2025. 3
			0	13,230	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000		10		1,490,000			WYB00075
			10		1,490,000	0	0	単－ 501号
		個	0		0			2025. 3
			0	165,000	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000 φ640孔		1		178,000			WYB00122
			1		178,000	0	0	単－ 502号
		個	0		0			2025. 3
			0	197,000	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1504		1		186,000			WYB00141
			1		186,000	0	0	単－ 503号
		個	0		0			2025. 3
			0	206,000	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1692		1		187,000			WYB00144
			1		187,000	0	0	単－ 504号
		個	0		0			2025. 3
			0	207,000	0	0	0	2026.04
合　計					2,150,135			
					2,150,135		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　35号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		8.6		129,344			CB222110
			0		0	-8.6	-129,344	
		m	0		0			2025. 3
			8.6	17,060	146,716	8.6	146,716	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000 φ750半孔		2		400,000			WYB00076
料費）			0		0	-2	-400,000	単－ 505号
		個	0		0			2025. 3
			2	222,000	444,000	2	444,000	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1619		1		233,000			WYB00147
料費）			0		0	-1	-233,000	単－ 506号
		個	0		0			2025. 3
			1	258,000	258,000	1	258,000	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000		1		112,000			WYB00150
料費）			0		0	-1	-112,000	単－ 507号
		個	0		0			2025. 3
			1	124,000	124,000	1	124,000	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000		1		165,000			WYB00151
料費）			0		0	-1	-165,000	単－ 508号
		個	0		0			2025. 3
			1	183,000	183,000	1	183,000	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

8.6m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　36号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		8.6		129,344			CB222110
			8.6		129,344	0	0	
		m	0		0			2025. 3
			0	17,060	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000 φ750半孔		2		400,000			WYB00076
料費）			2		400,000	0	0	単－ 505号
		個	0		0			2025. 3
			0	222,000	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1619		1		233,000			WYB00147
料費）			1		233,000	0	0	単－ 506号
		個	0		0			2025. 3
			0	258,000	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000		1		112,000			WYB00150
料費）			1		112,000	0	0	単－ 507号
		個	0		0			2025. 3
			0	124,000	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000		1		165,000			WYB00151
料費）			1		165,000	0	0	単－ 508号
		個	0		0			2025. 3
			0	183,000	0	0	0	2026.04
合　計					950,968			
					950,968		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　37号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		9.1		136,864			CB222110
			0		0	-9.1	-136,864	
		m	0		0			2025. 3
			9.1	17,060	155,246	9.1	155,246	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2400) L=2000		4		844,000			WYB00084
			0		0	-4	-844,000	単－ 509号
		個	0		0			2025. 3
			4	232,000	928,000	4	928,000	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2400) L=1122		1		264,000			WYB00085
			0		0	-1	-264,000	単－ 510号
		個	0		0			2025. 3
			1	290,000	290,000	1	290,000	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

9.1m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　38号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		9.1		136,864			CB222110
			9.1		136,864	0	0	
		m	0		0			2025. 3
			0	17,060	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2800S(h=2400) L=2000		4		844,000			WYB00084
料費）			4		844,000	0	0	単－ 509号
		個	0		0			2025. 3
			0	232,000	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材	嵩上品 H2800S(h=2400) L=1122		1		264,000			WYB00085
料費）			1		264,000	0	0	単－ 510号
		個	0		0			2025. 3
			0	290,000	0	0	0	2026.04
合　計					1,139,013			
					1,139,013		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　39号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		2		30,080			CB222110
			0		0	-2	-30,080	
		m	0		0			2025. 3
			2	17,060	34,120	2	34,120	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2500) L=2000 φ410孔		1		228,000			WYB00072
			0		0	-1	-228,000	単－ 511号
		個	0		0			2025. 3
			1	250,000	250,000	1	250,000	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

2m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　40号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		2		30,080			CB222110
			2		30,080	0	0	
		m	0		0			2025. 3
			0	17,060	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2500) L=2000 φ410孔		1		228,000			WYB00072
			1		228,000	0	0	単－ 511号
		個	0		0			2025. 3
			0	250,000	0	0	0	2026.04
合　計					236,135			
					236,135		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　41号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		7		105,280			CB222110
			0		0	-7	-105,280	
		m	0		0			2025. 3
			7	17,060	119,420	7	119,420	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000		1		211,000			WYB00108
			0		0	-1	-211,000	単－ 512号
		個	0		0			2025. 3
			1	234,000	234,000	1	234,000	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（支給品）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000		2		0			WYB00109
			0		0	-2	0	単－ 513号
		個	0		0			2025. 3
			2	0	0	2	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（支給品）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=1000		1		0			WYB00110
			0		0	-1	0	単－ 514号
		個	0		0			2025. 3
			1	0	0	1	0	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

7m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　42号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		7		105,280			CB222110
			7		105,280	0	0	
		m	0		0			2025. 3
			0	17,060	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000		1		211,000			WYB00108
			1		211,000	0	0	単－ 512号
		個	0		0			2025. 3
			0	234,000	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（支給品）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000		2		0			WYB00109
			2		0	0	0	単－ 513号
		個	0		0			2025. 3
			0	0	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（支給品）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=1000		1		0			WYB00110
			1		0	0	0	単－ 514号
		個	0		0			2025. 3
			0	0	0	0	0	2026.04
合　計					289,386			
					289,386		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　43号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		2		30,080			CB222110
			0		0	-2	-30,080	
		m	0		0			2025. 3
			2	17,060	34,120	2	34,120	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H3000S(h=2700) L=2000 φ530孔		1		241,000			WYB00077
			0		0	-1	-241,000	単－ 515号
		個	0		0			2025. 3
			1	267,000	267,000	1	267,000	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

2m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

第　44号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		2		30,080			CB222110
			2		30,080	0	0	
		m	0		0			2025. 3
			0	17,060	0	0	0	2026.04
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H3000S(h=2700) L=2000 φ530孔		1		241,000			WYB00077
			1		241,000	0	0	単－ 515号
		個	0		0			2025. 3
			0	267,000	0	0	0	2026.04
合　計					248,030			
					248,030		0	
					0			
					0		0	

0m2当たり内訳書

型枠

第　45号内訳書　　(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		49		395,822			CB240210
			0		0	-49	-395,822	
		m２	0		0			2025. 3
			49	8,598	421,302	49	421,302	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

49m2当たり内訳書

型枠

第　46号内訳書　　(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		49		395,822			CB240210
			49		395,822	0	0	
		m 2	0		0			2025. 3
			0	8,598	0	0	0	2026.04
					362,165			
合　計					362,165		0	
					0			
					0		0	

0m2当たり内訳書

型枠

第　47号内訳書　　(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		2.9		25,940			CB240210
			0		0	-2.9	-25,940	
		m 2	0		0			2025. 3
			2.9	9,502	27,555	2.9	27,555	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

3m2当たり内訳書

型枠

第　48号内訳書　　(底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		2.9		25,940			CB240210
			2.9		25,940	0	0	
		m 2	0		0			2025. 3
			0	9,502	0	0	0	2026.04
					23,733			
合　計					23,733		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　49号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			5		12,875			WYB00078
			0		0	-5	-12,875	単－ 537号
		時間	0		0			2026. 2
			5	2,730	13,650	5	13,650	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　50号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			40		153,400			WYB00001
			0		0	-40	-153,400	単－ 538号
		時間	0		0			2026. 2
			40	4,303	172,120	40	172,120	2026.04
普通作業員			160		412,000			WYB00080
			0		0	-160	-412,000	単－ 539号
		時間	0		0			2026. 2
			160	2,730	436,800	160	436,800	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　51号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			40		153,400			WYB00001
			0		0	-40	-153,400	単－ 538号
		時間	0		0			2026. 2
			40	4,303	172,120	40	172,120	2026.04
普通作業員			160		412,000			WYB00080
			0		0	-160	-412,000	単－ 539号
		時間	0		0			2026. 2
			160	2,730	436,800	160	436,800	2026.04
					517,478			
合　計					0		-517,478	
					0			
					557,309		557,309	

0m3当たり内訳書

床掘り

第　52号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		79.7		20,905			CB210030
			0		0	-79.7	-20,905	
		m３	0		0			2025. 3
			79.7	268.4	21,391	79.7	21,391	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

80m3当たり内訳書

床掘り

第　53号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		79.7		20,905			CB210030
			70		18,361	-9.7	-2,544	
		m３	0		0			2025. 3
			9.7	268.4	2,603	9.7	2,603	2026.04
合　計					19,127			
					16,799		-2,328	
					0			
					2,381		2,381	

0m3当たり内訳書

床掘り

第　54号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		499		148,702			CB210030
			0		0	-499	-148,702	
		m３	0		0			2025. 3
			499	313	156,187	499	156,187	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

500m3当たり内訳書

床掘り

第　55号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		499		148,702			CB210030
			424		126,352	-75	-22,350	
		m３	0		0			2025. 3
			75	313	23,475	75	23,475	2026.04
					136,057			
合　計					115,607		-20,450	
					0			
					21,478		21,478	

0m3当たり内訳書

床掘り

第　56号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1.8		3,783			CB210030
			0		0	-1.8	-3,783	
		m３	0		0			2025. 3
			1.8	2,205	3,969	1.8	3,969	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

2m3当たり内訳書

床掘り

第　57号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1.8		3,783			CB210030
			1.2		2,522	-0.6	-1,261	
		m３	0		0			2025. 3
			0.6	2,205	1,323	0.6	1,323	2026.04
合　計					3,460			
					2,306		-1,154	
					0			
					1,210		1,210	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第　58号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		132		246,576			CB210410
			0		0	-132	-246,576	
		m３	0		0			2025. 3
			132	1,966	259,512	132	259,512	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

130m3当たり内訳書

埋戻し

第　59号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		132		246,576			CB210410
			117		218,556	-15	-28,020	
		m３	0		0			2025. 3
			15	1,966	29,490	15	29,490	2026.04
					225,608			
合　計					199,970		-25,638	
					0			
					26,982		26,982	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第　60号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		312		905,736			CB210410
			0		0	-312	-905,736	
		m３	0		0			2025. 3
			312	3,096	965,952	312	965,952	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

310m3当たり内訳書

埋戻し

第　61号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		312		905,736			CB210410
			250		725,750	-62	-179,986	
		m３	0		0			2025. 3
			62	3,096	191,952	62	191,952	2026.04
合　計					828,721			
					664,039		-164,682	
					0			
					175,630		175,630	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第　62号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.2		717			CB210410
			0		0	-0.2	-717	
		m３	0		0			2025. 3
			0.2	3,811	762	0.2	762	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0.2m3当たり内訳書

埋戻し

第　63号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.2		717			CB210410
			0.2		717	0	0	
		m３	0		0			2025. 3
			0	3,811	0	0	0	2026.04
					655			
合　計					655		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第　64号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		1.5		5,380			CB210410
			0		0	-1.5	-5,380	
		m３	0		0			2025. 3
			1.5	3,811	5,716	1.5	5,716	2026.04
埋戻し用砂（材料費）	洗い 細目 1.33m3/m3		1.5		7,182			WYB00096
			0		0	-1.5	-7,182	単－ 542号
		m３	0		0			2025. 3
			1.5	5,320	7,980	1.5	7,980	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

2m3当たり内訳書

埋戻し

第　65号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		1.5		5,380			CB210410
			1.5		5,380	0	0	
		m３	0		0			2025. 3
			0	3,811	0	0	0	2026.04
埋戻し用砂（材料費）	洗い 細目 1.33m3/m3		1.5		7,182			WYB00096
			1.5		7,182	0	0	単－ 542号
		m３	0		0			2025. 3
			0	5,320	0	0	0	2026.04
合　計					11,493			
					11,493		0	
					0			
					0		0	

0m2当たり内訳書

基面整正

第　66号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			432		177,940			CB210080
			0		0	-432	-177,940	
		m 2	0		0			2025. 3
			432	436.8	188,697	432	188,697	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

432m2当たり内訳書

基面整正

第　67号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			432		177,940			CB210080
			354		145,812	-78	-32,128	
		m 2	0		0			2025. 3
			78	436.8	34,070	78	34,070	2026.04
					162,809			
合　計					133,412		-29,397	
					0			
					31,172		31,172	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　68号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		79.8		55,133			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		0		0	-79.8	-55,133	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	0		0			2025. 3
			79.8	741.5	59,171	79.8	59,171	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

80m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　69号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		79.8		55,133			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		68		46,981	-11.8	-8,152	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	0		0			2025. 3
			11.8	741.5	8,749	11.8	8,749	2026.04
					50,444			
合　計					42,985		-7,459	
					0			
					8,004		8,004	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　70号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		1.6		1,341			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0		0	-1.6	-1,341	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m３	0		0			2025. 3
			1.6	889.4	1,423	1.6	1,423	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

2m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　71号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		1.6		1,341			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		1.6		1,341	0	0	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m３	0		0			2025. 3
			0	889.4	0	0	0	2026.04
					1,226			
合　計					1,226		0	
					0			
					0		0	

0m2当たり内訳書

型枠

第　72号内訳書　　(接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		7.1		57,353			CB240210
			0		0	-7.1	-57,353	
		m２	0		0			2025. 3
			7.1	8,598	61,045	7.1	61,045	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

7m2当たり内訳書

型枠

第　73号内訳書　　(接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		7.1		57,353			CB240210
			6.3		50,891	-0.8	-6,462	
		m 2	0		0			2025. 3
			0.8	8,598	6,878	0.8	6,878	2026.04
					52,475			
合　計					46,562		-5,913	
					0			
					6,293		6,293	

0m3当たり内訳書

床掘り

第　74号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		48.1		101,106			CB210030
			0		0	-48.1	-101,106	
		m３	0		0			2025. 3
			48.1	2,205	106,060	48.1	106,060	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

50m3当たり内訳書

床掘り

第　75号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		48.1		101,106			CB210030
			43		90,386	-5.1	-10,720	
		m３	0		0			2025. 3
			5.1	2,205	11,245	5.1	11,245	2026.04
					92,508			
合　計					82,699		-9,809	
					0			
					10,288		10,288	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第　76号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		48.1		172,534			CB210410
			0		0	-48.1	-172,534	
		m３	0		0			2025. 3
			48.1	3,811	183,309	48.1	183,309	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

50m3当たり内訳書

埋戻し

第　77号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		48.1		172,534			CB210410
			43		154,241	-5.1	-18,293	
		m３	0		0			2025. 3
			5.1	3,811	19,436	5.1	19,436	2026.04
合　計					157,863			
					141,125		-16,738	
					0			
					17,783		17,783	

0m当たり内訳書

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

第　78号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０ｍ未満 無		11		79,530			WB810620
	無 無		0		0	-11	-79,530	単－ 637号
		m	0		0			2025.07
			11	7,726	84,986	11	84,986	2026.04
ガードパイプ　歩道用（材料費）	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度		11		218,790			WYB00107
			0		0	-11	-218,790	単－ 638号
		m	0		0			2025.07
			11	22,230	244,530	11	244,530	2026.04
(30%割増)								
岩削孔	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ 掘削空圧式平均削孔長L=900㎜φ160㎜		8		271,200			WYB00111
			0		0	-8	-271,200	単－ 639号
		孔	0		0			2025.07
			8	35,470	283,760	8	283,760	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

11m当たり内訳書

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

第　79号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０ｍ未満 無		11		79,530			WB810620
	無 無		11		79,530	0	0	単－ 637号
		m	0		0			2025.07
			0	7,726	0	0	0	2026.04
ガードパイプ　歩道用（材料費）	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度		11		218,790			WYB00107
			11		218,790	0	0	単－ 638号
		m	0		0			2025.07
			0	22,230	0	0	0	2026.04
(30%割増)								
岩削孔	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ 掘削空圧式平均削孔長L=900㎜φ160㎜		8		271,200			WYB00111
			8		271,200	0	0	単－ 639号
		孔	0		0			2025.07
			0	35,470	0	0	0	2026.04
合　計					521,094			
					521,094		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

床掘り

第　80号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		13.8		4,112			CB210030
			0		0	-13.8	-4,112	
		m３	0		0			2025. 3
			13.8	313	4,319	13.8	4,319	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

10m3当たり内訳書

床掘り

第　81号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		13.8		4,112			CB210030
			13.8		4,112	0	0	
		m３	0		0			2025. 3
			0	313	0	0	0	2026.04
					3,761			
合　計					3,761		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第　82号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		13.5		39,190			CB210410
			0		0	-13.5	-39,190	
		m３	0		0			2025. 3
			13.5	3,096	41,796	13.5	41,796	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第　83号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		13.5		39,190			CB210410
			13.5		39,190	0	0	
		m３	0		0			2025. 3
			0	3,096	0	0	0	2026.04
					35,856			
合　計					35,856		0	
					0			
					0		0	

0m2当たり内訳書

基面整正

第　84号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			1.4		576			CB210080
			0		0	-1.4	-576	
		m 2	0		0			2025. 3
			1.4	436.8	611	1.4	611	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

1m2当たり内訳書

基面整正

第　85号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			1.4		576			CB210080
			1.4		576	0	0	
		m 2	0		0			2025. 3
			0	436.8	0	0	0	2026.04
					526			
合　計					526		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

メｯｼｭﾌｪﾝｽ

第　86号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メッシュフェンス設置	H=800 一般部		82		512,008			WYB00116
			0		0	-82	-512,008	単－ 659号
		m	0		0			2025. 3
			82	6,859	562,438	82	562,438	2026.04
メッシュフェンス（材料費）	H800 ﾊﾟﾈﾙ網目50mm 菊形ﾘﾌﾞ支柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		82		459,200			WYB00117
			0		0	-82	-459,200	単－ 660号
		m	0		0			2025. 3
			82	5,600	459,200	82	459,200	2026.04
(UN(A型)-50同等品以上)								
基礎ブロック設置	180×180×450		42		237,384			WYB00118
			0		0	-42	-237,384	単－ 661号
		基	0		0			2025. 3
			42	6,089	255,738	42	255,738	2026.04
基礎ブロック（材料費）	180×180×450		42		81,900			WYB00119
			0		0	-42	-81,900	単－ 662号
		個	0		0			2025. 3
			42	2,140	89,880	42	89,880	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

82m当たり内訳書

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

第　87号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メッシュフェンス設置	H=800 一般部		82		512,008			WYB00116
			82		512,008	0	0	単－ 659号
		m	0		0			2025. 3
			0	6,859	0	0	0	2026.04
メッシュフェンス（材料費）	H800 ﾊﾟﾈﾙ網目50mm 菊形ﾘﾌﾞ支柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		82		459,200			WYB00117
			82		459,200	0	0	単－ 660号
		m	0		0			2025. 3
			0	5,600	0	0	0	2026.04
(UN(A型)-50同等品以上)								
基礎ブロック設置	180×180×450		42		237,384			WYB00118
			42		237,384	0	0	単－ 661号
		基	0		0			2025. 3
			0	6,089	0	0	0	2026.04
基礎ブロック（材料費）	180×180×450		42		81,900			WYB00119
			42		81,900	0	0	単－ 662号
		個	0		0			2025. 3
			0	2,140	0	0	0	2026.04
合　計					1,180,761			
					1,180,761		0	
					0			
					0		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　88号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			144		2,456,640			WB010211
			0		0	-144	-2,456,640	単－ 666号
		人日	0		0			2025. 3
			144	18,930	2,725,920	144	2,725,920	2026.04
交通誘導警備員Ｂ			411		5,729,340			WB010212
			0		0	-411	-5,729,340	単－ 667号
		人日	0		0			2025. 3
			411	15,500	6,370,500	411	6,370,500	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　89号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			191		3,258,460			WB010211
			0		0	-191	-3,258,460	単－ 666号
		人日	0		0			2025. 3
			191	18,930	3,615,630	191	3,615,630	2026.04
交通誘導警備員Ｂ			604		8,419,760			WB010212
			0		0	-604	-8,419,760	単－ 667号
		人日	0		0			2025. 3
			604	15,500	9,362,000	604	9,362,000	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

795人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　90号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			191		3,258,460			WB010211
			146		2,490,760	-45	-767,700	単－ 666号
		人日	0		0			2025. 3
			45	18,930	851,850	45	851,850	2026.04
交通誘導警備員Ｂ			604		8,419,760			WB010212
			394		5,492,360	-210	-2,927,400	単－ 667号
		人日	0		0			2025. 3
			210	15,500	3,255,000	210	3,255,000	2026.04
					10,688,402			
合　計					7,306,489		-3,381,913	
					0			
					3,758,763		3,758,763	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　91号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			34		870,060			WB010211
			0		0	-34	-870,060	単－ 668号
		人日	0		0			2025. 3
			34	28,400	965,600	34	965,600	2026.04
交通誘導警備員Ｂ			51		1,066,410			WB010212
			0		0	-51	-1,066,410	単－ 669号
		人日	0		0			2025. 3
			51	23,250	1,185,750	51	1,185,750	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

床掘り

第　92号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（情報ボックス工）			41		87,699			CB440710
			0		0	-41	-87,699	
		m３	0		0			2025. 3
			41	2,281	93,521	41	93,521	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

40m3当たり内訳書

床掘り

第　93号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（情報ボックス工）			41		87,699			CB440710
			31		66,309	-10	-21,390	
		m３	0		0			2025. 3
			10	2,281	22,810	10	22,810	2026.04
					80,241			
合　計					60,670		-19,571	
					0			
					20,870		20,870	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第　94号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（情報ボックス工）			18.8		63,393			CB440720
			0		0	-18.8	-63,393	
		m３	0		0			2025. 3
			18.8	3,621	68,074	18.8	68,074	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　95号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（情報ボックス工）			18.8		63,393			CB440720
			13.5		45,522	-5.3	-17,871	
		m３	0		0			2025. 3
			5.3	3,621	19,191	5.3	19,191	2026.04
					58,002			
合　計					41,650		-16,352	
					0			
					17,558		17,558	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第　96号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（情報ボックス工）			12.5		42,150			CB440720
			0		0	-12.5	-42,150	
		m３	0		0			2025. 3
			12.5	3,621	45,262	12.5	45,262	2026.04
中埋材（材料費）	砂		16.6		59,760			CB440730
			0		0	-16.6	-59,760	
		m３	0		0			2025. 3
			16.6	4,000	66,400	16.6	66,400	2026.04
（洗い 細目）								
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第　97号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（情報ボックス工）			12.5		42,150			CB440720
			8		26,976	-4.5	-15,174	
		m３	0		0			2025. 3
			4.5	3,621	16,294	4.5	16,294	2026.04
中埋材（材料費）	砂		16.6		59,760			CB440730
			10.6		38,160	-6	-21,600	
		m３	0		0			2025. 3
			6	4,000	24,000	6	24,000	2026.04
（洗い 細目）								
合　計					93,243			
					59,596		-33,647	
					0			
					36,867		36,867	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　98号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		20.1		13,887			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		0		0	-20.1	-13,887	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	0		0			2025. 3
			20.1	741.5	14,904	20.1	14,904	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　99号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		20.1		13,887			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		16		11,054	-4.1	-2,833	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	0		0			2025. 3
			4.1	741.5	3,040	4.1	3,040	2026.04
合　計					12,705			
					10,113		-2,592	
					0			
					2,781		2,781	

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第　100号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m		2		142,000			WB010010
車１回)	4.8km 無 無		0		0	-2	-142,000	単－ 682号
		台	0		0			2026.04
			2	71,000	142,000	2	142,000	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第　101号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m		2		142,000			WB010010
車１回)	4.8km 無 無		2		142,000	0	0	単－ 683号
		台	0		0			
			0	71,000	0	0	0	2026.04
合　計					129,964			
					129,964		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

土質等試験費

第　102号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験（１）	分析項目15項目 溶出液作成料含む		1		121,200			WYB00200
			0		0	-1	-121,200	単－ 684号
		検体	0		0			2025.06
			1	125,500	125,500	1	125,500	2026.04
溶出試験（２）	分析項目12項目 溶出液作成料含む		1		77,200			WYB00201
			0		0	-1	-77,200	単－ 685号
		検体	0		0			2025.06
			1	80,400	80,400	1	80,400	2026.04
ひ素含有量試験			1		4,850			WYB00202
			0		0	-1	-4,850	単－ 686号
		検体	0		0			2025.06
			1	5,050	5,050	1	5,050	2026.04
銅含有量試験			1		4,000			WYB00203
			0		0	-1	-4,000	単－ 687号
		検体	0		0			2025.06
			1	4,150	4,150	1	4,150	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

土質等試験費

第　103号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験（１）	分析項目15項目 溶出液作成料含む		1		121,200			WYB00200
			1		121,200	0	0	単－ 684号
		検体	0		0			2025.06
			0	125,500	0	0	0	2026.04
溶出試験（２）	分析項目12項目 溶出液作成料含む		1		77,200			WYB00201
			1		77,200	0	0	単－ 685号
		検体	0		0			2025.06
			0	80,400	0	0	0	2026.04
ひ素含有量試験			1		4,850			WYB00202
			1		4,850	0	0	単－ 686号
		検体	0		0			2025.06
			0	5,050	0	0	0	2026.04
銅含有量試験			1		4,000			WYB00203
			1		4,000	0	0	単－ 687号
		検体	0		0			2025.06
			0	4,150	0	0	0	2026.04
合　計					189,627			
					189,627		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第　104号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)		2		372,000			WYB00028
			0		0	-2	-372,000	単－ 688号
		箇所	0		0			2025. 3
			2	197,000	394,000	2	394,000	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第　105号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)		2		372,000			WYB00028
			2		372,000	0	0	単－ 688号
		箇所	0		0			2025. 3
			0	197,000	0	0	0	2026.04
					338,693			
合　計					338,693		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第　106号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費			13		463,580			WYB00019
			0		0	-13	-463,580	単－ 689号
		本	0		0			2025. 3
			13	37,120	482,560	13	482,560	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第　107号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費			13		463,580			WYB00019
			13		463,580	0	0	単－ 689号
		本	0		0			2025. 3
			0	37,120	0	0	0	2026.04
合　計					422,074			
					422,074		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　108号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工_基層(車道･路肩部) 技術員2.9人		1		104,700			WYB00125
			0		0	-1	-104,700	単－ 690号
		件	0		0			2025.07
			1	106,500	106,500	1	106,500	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　109号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工_基層(車道･路肩部) 技術員2.9人		1		104,700			WYB00125
			0		0	-1	-104,700	単－ 690号
		件	0		0			2025.07
			1	106,500	106,500	1	106,500	2026.04
合　計					95,797			
					0		-95,797	
					0			
					97,443		97,443	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　110号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し		1		23,286			WB010400
	5,000m3以上10,000m3未満		0		0	-1	-23,286	単－ 691号
	4400m3	式	0		0			2025. 3
			1		26,127	1	26,127	2026.04
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 6300m3		1		24,605			WB010420
			0		0	-1	-24,605	単－ 692号
		式	0		0			2025. 3
			1		27,608	1	27,608	2026.04
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 100m3		1		767			WB010420
			0		0	-1	-767	単－ 693号
		式	0		0			2025. 3
			1		860	1	860	2026.04
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 240m3		1		2,331			WB010430
			0		0	-1	-2,331	単－ 694号
		式	0		0			2025. 3
			1		2,616	1	2,616	2026.04
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		1		61			WB010440
	9m2		0		0	-1	-61	単－ 695号
		式	0		0			2025. 3
			1		68	1	68	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　111号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し		1		23,286			WB010400
	5,000m3以上10,000m3未満		0		0	-1	-23,286	単－ 691号
	4400m3	式	0		0			2025. 3
			1		26,127	1	26,127	2026.04
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 6600m3		1		25,771			WB010420
			0		0	-1	-25,771	単－ 696号
		式	0		0			2025. 3
			1		28,916	1	28,916	2026.04
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 100m3		1		767			WB010420
			0		0	-1	-767	単－ 693号
		式	0		0			2025. 3
			1		860	1	860	2026.04
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 240m3		1		2,331			WB010430
			0		0	-1	-2,331	単－ 694号
		式	0		0			2025. 3
			1		2,616	1	2,616	2026.04
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		1		61			WB010440
	9m2		0		0	-1	-61	単－ 695号
		式	0		0			2025. 3
			1		68	1	68	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　112号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し		1		23,286			WB010400
	5,000m3以上10,000m3未満		0		0	-1	-23,286	単－ 691号
	4400m3	式	0		0			2025. 3
			1		26,127	1	26,127	2026.04
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 6600m3		1		25,771			WB010420
			0		0	-1	-25,771	単－ 696号
		式	0		0			2025. 3
			1		28,916	1	28,916	2026.04
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 100m3		1		767			WB010420
			0		0	-1	-767	単－ 693号
		式	0		0			2025. 3
			1		860	1	860	2026.04
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 240m3		1		2,331			WB010430
			0		0	-1	-2,331	単－ 694号
		式	0		0			2025. 3
			1		2,616	1	2,616	2026.04
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		1		61			WB010440
	9m2		0		0	-1	-61	単－ 695号
		式	0		0			2025. 3
			1		68	1	68	2026.04
合　計					47,789			
					0		-47,789	
					0			
					53,619		53,619	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　113号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
			0		0	-1	-598,000	単－ 697号
		式	0		0			2025. 3
			1		598,000	1	598,000	2026.04
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
			0		0	-1	-548,000	単－ 698号
		式	0		0			2025. 3
			1		548,000	1	548,000	2026.04
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　114号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
			0		0	-1	-598,000	単－ 697号
		式	0		0			2025. 3
			1		598,000	1	598,000	2026.04
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
			0		0	-1	-548,000	単－ 698号
		式	0		0			2025. 3
			1		548,000	1	548,000	2026.04
合　計					1,043,395			
					0		-1,043,395	
					0			
					1,043,395		1,043,395	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　115号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設	2760千円		1		2,760,000			WB010610
計データの作成費用(ICT)			0		0	-1	-2,760,000	単－ 699号
		式	0		0			2025.07
			1		2,760,000	1	2,760,000	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　116号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設	3430千円		1		3,430,000			WB010610
計データの作成費用(ICT)			0		0	-1	-3,430,000	単－ 700号
		式	0		0			2025.07
			1		3,430,000	1	3,430,000	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　117号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設	3430千円		1		3,430,000			WB010610
計データの作成費用(ICT)			1		3,430,000	0	0	単－ 700号
		式	0		0			2025.07
			0		0	0	0	2026.04
					3,139,281			
合　計					3,139,281		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)

第　118号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元出来形管理･３次元			1		2,750,000			WYB00082
データ納品の費用(ICT)			0		0	-1	-2,750,000	単－ 701号
		式	0		0			2025.07
			1		2,850,000	1	2,850,000	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)

第　119号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元出来形管理･３次元			1		2,850,000			WYB00160
データ納品の費用(ICT)			0		0	-1	-2,850,000	単－ 702号
		式	0		0			2025.07
			1		2,850,000	1	2,850,000	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)

第　120号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元出来形管理･３次元			1		2,850,000			WYB00160
データ納品の費用(ICT)			0		0	-1	-2,850,000	単－ 702号
		式	0		0			2025.07
			1		2,850,000	1	2,850,000	2026.04
					2,608,441			
合　計					0		-2,608,441	
					0			
					2,608,441		2,608,441	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　121号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/工事		1		63,180			WYB00024
用			0		0	-1	-63,180	単－ 703号
		工事	0		0			2025. 3
			1	64,230	64,230	1	64,230	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　122号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/工事		1		63,180			WYB00024
用			0		0	-1	-63,180	単－ 703号
		工事	0		0			2025. 3
			1	64,230	64,230	1	64,230	2026.04
					57,522			
合　計					0		-57,522	
					0			
					58,477		58,477	

一式当たり内訳書

道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費

第　123号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)		1		45,000			WYB00153
			0		0	-1	-45,000	単－ 704号
		件	0		0			2026.06
			1	45,000	45,000	1	45,000	2026.06
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費

第　124号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)		1		45,000			WYB00153
			0		0	-1	-45,000	単－ 704号
		件	0		0			2026.06
			1	45,000	45,000	1	45,000	2026.06
合　計					41,185			
					0		-41,185	
					0			
					41,185		41,185	

一式当たり内訳書

道路台帳附図修正費

第　125号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路台帳附図修正費	CADﾃﾞｰﾀ有り		3		240,150			WYB00189
			0		0	-3	-240,150	単－ 705号
		枚	0		0			2026.06
			3	80,050	240,150	3	240,150	2026.06
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

道路台帳附図修正費

第　126号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路台帳附図修正費	CADﾃﾞｰﾀ有り		3		240,150			WYB00189
			0		0	-3	-240,150	単－ 705号
		枚	0		0			2026.06
			3	80,050	240,150	3	240,150	2026.06
					219,795			
合　計					0		-219,795	
					0			
					219,795		219,795	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　127号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			13.1		622,250			WYB00142
			0		0	-13.1	-622,250	単－ 706号
		基・月	0		0			2026.04
			13.1	47,500	622,250	13.1	622,250	2026.04
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　128号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			13.1		622,250			WYB00142
			10.1		479,750	-3	-142,500	単－ 706号
		基・月	0		0			
			3	47,500	142,500	3	142,500	2026.04
					569,509			
合　計					439,087		-130,422	
					0			
					130,421		130,421	

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	261.7 263.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	287.4	287.4	CB210100
		ｍ３	1	289.6	289.6	
計					287.4 289.6	
単価					287.4 289.6	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	261.7 263.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	287.4	287.4	CB210100
		ｍ３	1	289.6	289.6	
計					287.4 289.6	
単価					287.4 289.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	342.2 343.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	375.8	375.8	CB210120
		ｍ３	1	377.5	377.5	
計					375.8 377.5	
単価					375.8 377.5	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	342.2 343.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	375.8	375.8	CB210120
		ｍ３	1	377.5	377.5	
計					375.8 377.5	
単価					375.8 377.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,020 5,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,513 5,861	5,513 5,861	CB210510
計					5,513 5,861	
単価					5,513 5,861	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,020 5,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,513 5,861	5,513 5,861	CB210510
計					5,513 5,861	
単価					5,513 5,861	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	783.4 833.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	860.5 915.3	860.5 915.3	CB210510
計					860.5 915.3	
単価					860.5 915.3	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	783.4 833.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	860.5 915.3	860.5 915.3	CB210510
計					860.5 915.3	
単価					860.5 915.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土(ICT)	障害無し	単位	m3	数量	1 1	単価	239 242.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し		1	262.5	262.5	CB210570
		ｍ３	1	266.6	266.6	
計					262.5 266.6	
単価					262.5 266.6	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路体(築堤)盛土(ICT)	障害無し	単位	m3	数量	1 1	単価	239 242.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し		1	262.5	262.5	CB210570
		ｍ３	1	266.6	266.6	
計					262.5 266.6	
単価					262.5 266.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路体(築堤)盛土(ICT)	障害有り	単位	m3	数量	1 1	単価	498.3 506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 有り		1	547.3	547.3	CB210570
		ｍ３	1	555.8	555.8	
計					547.3 555.8	
単価					547.3 555.8	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	路体(築堤)盛土(ICT)	障害有り	単位	m3	数量	1 1	単価	498.3 506.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 有り		1	547.3	547.3	CB210570
		ｍ３	1	555.8	555.8	
計					547.3 555.8	
単価					547.3 555.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,603 3,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 ｍ３	1 1	3,957 4,247	3,957 4,247	CB210110
計					3,957 4,247	
単価					3,957 4,247	 円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,603 3,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 ｍ３	1 1	3,957 4,247	3,957 4,247	CB210110
計					3,957 4,247	
単価					3,957 4,247	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,105 5,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満		1	5,606	5,606	CB210520
		ｍ３	1	5,963	5,963	
計					5,606 5,963	
単価					5,606 5,963	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,105 5,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満		1	5,606	5,606	CB210520
		ｍ３	1	5,963	5,963	
計					5,606 5,963	
単価					5,606 5,963	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	824 876.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	905.1 963.2	905.1 963.2	CB210520
計					905.1 963.2	
単価					905.1 963.2	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	824 876.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	905.1 963.2	905.1 963.2	CB210520
計					905.1 963.2	
単価					905.1 963.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,587 3,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 ｍ３	1 1	3,921 4,247	3,921 4,247	CB210110
計					3,921 4,247	
単価					3,921 4,247	 円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,587 3,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 ｍ３	1 1	3,921 4,247	3,921 4,247	CB210110
計					3,921 4,247	
単価					3,921 4,247	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	路床盛土(ICT)	障害有り	単位	m3	数量	1 1	単価	860.1 873.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 有り		1	944.7	944.7	CB210580
		ｍ３	1	959.1	959.1	
計					944.7 959.1	
単価					944.7 959.1	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	路床盛土(ICT)	障害有り	単位	m3	数量	1 1	単価	860.1 873.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 有り		1	944.7	944.7	CB210580
		ｍ３	1	959.1	959.1	
計					944.7 959.1	
単価					944.7 959.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,587 3,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 ｍ３	1 1	3,921 4,247	3,921 4,247	CB210110
計					3,921 4,247	
単価					3,921 4,247	 円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,587 3,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 ｍ３	1 1	3,921 4,247	3,921 4,247	CB210110
計					3,921 4,247	
単価					3,921 4,247	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	509.7 520.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		1	559.8	559.8	CB220070
		ｍ２	1	571.4	571.4	
計					559.8 571.4	
単価					559.8 571.4	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	509.7 520.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		1	559.8	559.8	CB220070
		ｍ２	1	571.4	571.4	
計					559.8 571.4	
単価					559.8 571.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,620 3,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 ｍ３	1 1	3,957 4,247	3,957 4,247	CB210110
計					3,957 4,247	
単価					3,957 4,247	 円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,620 3,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 ｍ３	1 1	3,957 4,247	3,957 4,247	CB210110
計					3,957 4,247	
単価					3,957 4,247	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	残土等処分	草の根混じり土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	1,427 1,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	CB210560
計					1,560 1,560	
単価					1,560 1,560	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	残土等処分	草の根混じり土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	1,427 1,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	CB210560
計					1,560 1,560	
単価					1,560 1,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石無	単位	m3	数量	1 1	単価	81,880 88,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	89,480 97,230	89,480 97,230	CB226311
計					89,480 97,230	
単価					89,480 97,230	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石無	単位	m3	数量	1 1	単価	81,880 88,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	89,480 97,230	89,480 97,230	CB226311
計					89,480 97,230	
単価					89,480 97,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	単位	m3	数量	1 1	単価	82,330 89,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	89,950 97,780	89,950 97,780	CB226311
計					89,950 97,780	
単価					89,950 97,780	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	単位	m3	数量	1 1	単価	82,330 89,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	89,950 97,780	89,950 97,780	CB226311
計					89,950 97,780	
単価					89,950 97,780	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	単位	m3	数量	1 1	単価	61,320 67,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	67,340 73,950	67,340 73,950	CB226320
計					67,340 73,950	
単価					67,340 73,950	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	単位	m3	数量	1 1	単価	61,320 67,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	67,340 73,950	67,340 73,950	CB226320
計					67,340 73,950	
単価					67,340 73,950	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	差筋ｱﾝｶｰ鉄筋	SD345 D13 L=230	単位	本	数量	1 1	単価	2,565 2,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋アンカー鉄筋打込み	D13 L=230	本	1 1	2,804 2,929	2,804 2,929	WYB00035 単－ 490号
計					2,804 2,929	
単価					2,804 2,929	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	差筋ｱﾝｶｰ鉄筋	SD345 D13 L=230	単位	本	数量	1 1	単価	2,565 2,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋アンカー鉄筋打込み	D13 L=230	本	1 1	2,804 2,929	2,804 2,929	WYB00037 単－ 490号
計					2,804 2,929	
単価					2,804 2,929	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2400S(h=1800)	単位	m	数量	1 1	単価	85,700 94,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	93,660	93,660	CB222110
		m	1	103,300	103,300	
計					93,660 103,300	
単価					93,660 103,300	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2400S(h=1800)	単位	m	数量	1 1	単価	85,700 94,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	93,660	93,660	CB222110
		m	1	103,300	103,300	
計					93,660 103,300	
単価					93,660 103,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2600S(h=1800)	単位	m	数量	1 1	単価	97,270 107,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	106,300	106,300	CB222110
		m	1	117,400	117,400	
計					106,300 117,400	
単価					106,300 117,400	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2600S(h=1800)	単位	m	数量	1 1	単価	97,270 107,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	106,300	106,300	CB222110
		m	1	117,400	117,400	
計					106,300 117,400	
単価					106,300 117,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=2000)	単位	m	数量	1 1	単価	108,900 120,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1 1	119,000 131,600	119,000 131,600	CB222110
計					119,000 131,600	
単価					119,000 131,600	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=2800S(h=2000)	単位	m	数量	1 1	単価	108,900 120,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1 1	119,000 131,600	119,000 131,600	CB222110
計					119,000 131,600	
単価					119,000 131,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=3000S(h=2200)	単位	m	数量	1 1	単価	116,300 129,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		1	127,100	127,100	CB222110
		m	1	141,100	141,100	
計					127,100 141,100	
単価					127,100 141,100	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	嵩上品 H=3000S(h=2200)	単位	m	数量	1 1	単価	116,300 129,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		1	127,100	127,100	CB222110
		m	1	141,100	141,100	
計					127,100 141,100	
単価					127,100 141,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	32,790 36,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	36,010 40,300	36,010 40,300	CB240010
計					36,010 40,300	
単価					36,010 40,300	 円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	32,790 36,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	36,010 40,300	36,010 40,300	CB240010
計					36,010 40,300	
単価					36,010 40,300	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	28,180 31,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	30,790 34,680	30,790 34,680	CB240010
計					30,790 34,680	
単価					30,790 34,680	 円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	28,180 31,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	30,790 34,680	30,790 34,680	CB240010
計					30,790 34,680	
単価					30,790 34,680	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	鉄筋 (調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	160,600 159,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	176,300 175,200	176,300 175,200	WB810010 単－ 516号
計					176,300 175,200	
単価					176,300 175,200	 円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋 (調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	160,600 159,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	176,300 175,200	176,300 175,200	WB810010 単－ 516号
計					176,300 175,200	
単価					176,300 175,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	鉄筋 (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	161,400 160,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	176,300 175,200	176,300 175,200	WB810010 単－ 516号
計					176,300 175,200	
単価					176,300 175,200	 円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鉄筋 (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ)	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	161,400 160,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	176,300 175,200	176,300 175,200	WB810010 単－ 516号
計					176,300 175,200	
単価					176,300 175,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	吸出し防止材	ヤン繊維系不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1 1	単価	4,321 4,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	点在 ヤン繊維系不織布 t=10mm		1	4,723	4,723	WYB00090
		ｍ２	1	4,973	4,973	単－ 517号
計					4,723 4,973	
単価					4,723 4,973	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	吸出し防止材	ヤン繊維系不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1 1	単価	4,321 4,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	点在 ヤン繊維系不織布 t=10mm		1	4,723	4,723	WYB00208
		ｍ２	1	4,973	4,973	単－ 517号
計					4,723 4,973	
単価					4,723 4,973	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	支給品運搬	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	単位	t	数量	1 1	単価	10,560 11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		1	1,986	1,986	CB010410
		t	1	2,173	2,173	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t		1	9,549	9,549	CB010420
		t	1	10,450	10,450	
計					11,535 12,623	
単価					11,540 12,630	円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	支給品運搬	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	単位	t	数量	1 1	単価	10,560 11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		1	1,986	1,986	CB010410
		t	1	2,173	2,173	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t		1	9,549	9,549	CB010420
		t	1	10,450	10,450	
計					11,535 12,623	
単価					11,540 12,630	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	620.2 634.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	 m	1 1	681.2 696.8	681.2 696.8	WB810770 単－ 518号
計					681.2 696.8	
単価					681.2 696.8	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	620.2 634.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	 m	1 1	681.2 696.8	681.2 696.8	WB810770 単－ 518号
計					681.2 696.8	
単価					681.2 696.8	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	土中建込	単位	m	数量	1 1	単価	985 1,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	1,082	1,082	WB810770
		m	1	1,113	1,113	単－ 519号
計					1,082 1,113	
単価					1,082 1,113	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	土中建込	単位	m	数量	1 1	単価	985 1,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	1,082	1,082	WB810770
		m	1	1,113	1,113	単－ 519号
計					1,082 1,113	
単価					1,082 1,113	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	標識撤去	F型 φ267.4×6.6×7050 案内標識 2000×2800	単位	基	数量	1 1	単価	105,000 117,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	1 1	71,070 79,310	71,070 79,310	WB812200 単－ 520号
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	ｍ２	5.6 5.6	7,779 8,810	43,562.4 49,336	WB812220 単－ 521号
計					114,632.4 128,646	
単価					114,700 128,700	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	標識撤去	F型 φ267.4×6.6×7050 案内標識 2000×2800	単位	基	数量	1 1	単価	105,000 117,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	1 1	71,070 79,310	71,070 79,310	WB812200 単－ 520号
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	ｍ２	5.6 5.6	7,779 8,810	43,562.4 49,336	WB812220 単－ 521号
計					114,632.4 128,646	
単価					114,700 128,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,370 8,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,095	8,095	WB824010
		ｍ３	1	8,804	8,804	単－ 522号
計					8,095 8,804	
単価					8,095 8,804	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,370 8,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,095	8,095	WB824010
		ｍ３	1	8,804	8,804	単－ 522号
計					8,095 8,804	
単価					8,095 8,804	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	28,050 31,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		1	30,800	30,800	WB824010
		ｍ３	1	34,500	34,500	単－ 523号
計					30,800 34,500	
単価					30,800 34,500	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	28,050 31,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		1	30,800	30,800	WB824010
		ｍ３	1	34,500	34,500	単－ 523号
計					30,800 34,500	
単価					30,800 34,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	14,640 15,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,080	16,080	WB824010
		ｍ３	1	17,510	17,510	単－ 524号
計					16,080 17,510	
単価					16,080 17,510	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	14,640 15,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,080	16,080	WB824010
		ｍ３	1	17,510	17,510	単－ 524号
計					16,080 17,510	
単価					16,080 17,510	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	607.5 661.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	667.2	667.2	CB430510
		m	1	726.4	726.4	
計					667.2 726.4	
単価					667.2 726.4	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	607.5 661.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	667.2	667.2	CB430510
		m	1	726.4	726.4	
計					667.2 726.4	
単価					667.2 726.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,112 1,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	1,221	1,221	CB430510
		m	1	1,314	1,314	
計					1,221 1,314	
単価					1,221 1,314	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,112 1,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	1,221	1,221	CB430510
		m	1	1,314	1,314	
計					1,221 1,314	
単価					1,221 1,314	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	舗装版切断	鉱さい版 20cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	2,684 2,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	鉱さい版 厚20cmを超え30cm以下		1	2,933	2,933	WYB00154
		m	1	3,134	3,134	単－ 525号
計					2,933 3,134	
単価					2,933 3,134	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	舗装版切断	鉱さい版 20cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	2,684 2,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	鉱さい版 厚20cmを超え30cm以下		1	2,933	2,933	WYB00211
		m	1	3,134	3,134	単－ 525号
計					2,933 3,134	
単価					2,933 3,134	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚3cm	単位	m2	数量	1 1	単価	192.4 206.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	210.3 225.5	210.3 225.5	CB430310
計					210.3 225.5	
単価					210.3 225.5	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚3cm	単位	m2	数量	1 1	単価	192.4 206.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	210.3 225.5	210.3 225.5	CB430310
計					210.3 225.5	
単価					210.3 225.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1 1	単価	191.5 205.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	210.3 225.5	210.3 225.5	CB430310
計					210.3 225.5	
単価					210.3 225.5	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1 1	単価	191.5 205.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	210.3 225.5	210.3 225.5	CB430310
計					210.3 225.5	
単価					210.3 225.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	191.5 205.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	 ｍ２	1 1	210.3 225.5	210.3 225.5	CB430310
計					210.3 225.5	
単価					210.3 225.5	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	191.5 205.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	 ｍ２	1 1	210.3 225.5	210.3 225.5	CB430310
計					210.3 225.5	
単価					210.3 225.5	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	191.5 205.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	 ｍ２	1 1	210.3 225.5	210.3 225.5	CB430310
計					210.3 225.5	
単価					210.3 225.5	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚24cm	単位	m2	数量	1 1	単価	532.2 564.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	 ｍ２	1 1	581.5 616.9	581.5 616.9	CB430310
計					581.5 616.9	
単価					581.5 616.9	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚24cm	単位	m2	数量	1 1	単価	532.2 564.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	581.5 616.9	581.5 616.9	CB430310
計					581.5 616.9	
単価					581.5 616.9	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚30cm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,331 2,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚20cmを超え30cm以下 積込含む	ｍ２	1 1	2,547 2,706	2,547 2,706	WYB00093 単－ 526号
計					2,547 2,706	
単価					2,547 2,706	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚30cm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,331 2,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚20cmを超え30cm以下 積込含む		1	2,547	2,547	WYB00213
		ｍ２	1	2,706	2,706	単－ 526号
計					2,547 2,706	
単価					2,547 2,706	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴300×400用	単位	枚	数量	1 1	単価	191.3 213.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	210.2	210.2	WB821430
		枚	1	234.7	234.7	単－ 527号
計					210.2 234.7	
単価					210.2 234.7	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴300×400用	単位	枚	数量	1 1	単価	191.3 213.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	210.2 234.7	210.2 234.7	WB821430 単－ 527号
計					210.2 234.7	
単価					210.2 234.7	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×900用	単位	枚	数量	1 1	単価	462.6 544.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	508.1 597.8	508.1 597.8	WB821430 単－ 528号
計					508.1 597.8	
単価					508.1 597.8	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×900用	単位	枚	数量	1 1	単価	462.6 544.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	508.1 597.8	508.1 597.8	WB821430 単－ 528号
計					508.1 597.8	
単価					508.1 597.8	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×800用	単位	枚	数量	1 1	単価	464.8 546.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	508.1 597.8	508.1 597.8	WB821430 単－ 528号
計					508.1 597.8	
単価					508.1 597.8	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×800用	単位	枚	数量	1 1	単価	464.8 546.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	508.1 597.8	508.1 597.8	WB821430 単－ 528号
計					508.1 597.8	
単価					508.1 597.8	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた300用	単位	枚	数量	1 1	単価	464.8 546.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	508.1 597.8	508.1 597.8	WB821430 単－ 528号
計					508.1 597.8	
単価					508.1 597.8	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた300用	単位	枚	数量	1 1	単価	464.8 546.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	508.1 597.8	508.1 597.8	WB821430 単－ 528号
計					508.1 597.8	
単価					508.1 597.8	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた400用	単位	枚	数量	1 1	単価	464.8 546.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	508.1 597.8	508.1 597.8	WB821430 単－ 528号
計					508.1 597.8	
単価					508.1 597.8	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝ぶた400用	単位	枚	数量	1 1	単価	464.8 546.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	508.1 597.8	508.1 597.8	WB821430 単－ 528号
計					508.1 597.8	
単価					508.1 597.8	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴600×1000用	単位	枚	数量	1 1	単価	191.3 213.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	210.2 234.7	210.2 234.7	WB821430 単－ 527号
計					210.2 234.7	
単価					210.2 234.7	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴600×1000用	単位	枚	数量	1 1	単価	191.3 213.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	210.2 234.7	210.2 234.7	WB821430 単－ 527号
計					210.2 234.7	
単価					210.2 234.7	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴1000×2000用	単位	枚	数量	1 1	単価	462.6 544.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	508.1 597.8	508.1 597.8	WB821430 単－ 528号
計					508.1 597.8	
単価					508.1 597.8	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴1000×2000用	単位	枚	数量	1 1	単価	462.6 544.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	508.1 597.8	508.1 597.8	WB821430 単－ 528号
計					508.1 597.8	
単価					508.1 597.8	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴700×1000用	単位	枚	数量	1 1	単価	191.3 213.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	210.2 234.7	210.2 234.7	WB821430 単－ 527号
計					210.2 234.7	
単価					210.2 234.7	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	蓋版撤去	縞鋼板蓋 桝穴700×1000用	単位	枚	数量	1 1	単価	191.3 213.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	210.2 234.7	210.2 234.7	WB821430 単－ 527号
計					210.2 234.7	
単価					210.2 234.7	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1 1	単価	1,227 1,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	 m	1 1	1,342 1,459	1,342 1,459	CB422540
計					1,342 1,459	
単価					1,342 1,459	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1 1	単価	1,227 1,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用		1	1,342	1,342	CB422540
		m	1	1,459	1,459	
計					1,342 1,459	
単価					1,342 1,459	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,763 1,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,937	1,937	CB227010
		ｍ３	1	2,072	2,072	
計					1,937 2,072	
単価					1,937 2,072	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,763 1,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,937	1,937	CB227010
		ｍ３	1	2,072	2,072	
計					1,937 2,072	
単価					1,937 2,072	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	7,962 8,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID無 8.5km超え11.0km以下		1	8,745	8,745	WYB00064
		ｍ３	1	9,237	9,237	単－ 529号
計					8,745 9,237	
単価					8,745 9,237	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	7,962 8,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID無 8.5km超え11.0km以下		1	8,745	8,745	WYB00209
		ｍ３	1	9,237	9,237	単－ 529号
計					8,745 9,237	
単価					8,745 9,237	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,178 2,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2,392	2,392	CB227010
		ｍ３	1	2,560	2,560	
計					2,392 2,560	
単価					2,392 2,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,178 2,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	2,392 2,560	2,392 2,560	CB227010
計					2,392 2,560	
単価					2,392 2,560	 円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,547 3,796

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,896 4,170	3,896 4,170	CB227010
計					3,896 4,170	
単価					3,896 4,170	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,547 3,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,896 4,170	3,896 4,170	CB227010
計					3,896 4,170	
単価					3,896 4,170	 円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	殻運搬	鉱さい殻	単位	t	数量	100 100	単価	1,415 1,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	鉱さい 機械積込 20km以上30km以下 DID無	 ｍ３	51.8 51.8	2,983 3,156	154,519.4 163,480.8	WYB00094 単－ 530号
計					154,519.4 163,480.8	
単価					1,546 1,635	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	殻運搬	鉱さい殻	単位	t	数量	100 100	単価	1,415 1,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	鉱さい 機械積込 20km以上30km以下 DID無	ｍ３	51.8 51.8	2,983 3,156	154,519.4 163,480.8	WYB00216 単－ 530号
計					154,519.4 163,480.8	
単価					1,546 1,635	円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,139 2,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 531号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,139 2,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	2,350	2,350	WB020051
		ｍ３	1	2,350	2,350	単－ 531号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,097 4,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	4,500	4,500	WB020051
		ｍ３	1	4,500	4,500	単－ 532号
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,097 4,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	4,500	4,500	WB020051
		ｍ３	1	4,500	4,500	単－ 532号
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,851 3,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	4,230	4,230	WB020051
		ｍ３	1	4,230	4,230	単－ 533号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3)						
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,851 3,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		1 ｍ３	4,230 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 533号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3)						
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	殻処分	鉱さい殻	単位	t	数量	1 1	単価	35,230 35,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		1 t	37,500 1	37,500 37,500	37,500 37,500	WB020052 単－ 534号
産業廃棄物税	最終処分場への搬入	1 t	1,000 1	1,000 1,000	1,000 1,000	WYB00099 単－ 535号
計					38,500 38,500	
単価					38,500 38,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	殻処分	鉱さい殻	単位	t	数量	1 1	単価	35,230 35,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		1 t	1 1	37,500 37,500	37,500 37,500	WB020052 単－ 534号
産業廃棄物税	最終処分場への搬入	1 t	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	WYB00210 単－ 535号
計					38,500 38,500	
単価					38,500 38,500	 円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	木くず処分	木(根)	単位	t	数量	1 1	単価	20,130 20,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		1 t	1 1	22,000 22,000	22,000 22,000	WB020052 単－ 536号
計					22,000 22,000	
単価					22,000 22,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	木くず処分	木(根)	単位	t	数量	1 1	単価	20,130 20,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	22,000 22,000	22,000 22,000	WB020052 単－ 536号
計					22,000 22,000	
単価					22,000 22,000	円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	現場発生品運搬	転落防止柵、横断防止柵、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、縞鋼板蓋、案内標識板、標識柱	単位	t	数量	1 1	単価	10,590 11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1 1	1,992 2,173	1,992 2,173	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1 1	9,574 10,450	9,574 10,450	CB010420
計					11,566 12,623	
単価					11,570 12,630	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	現場発生品運搬	転落防止柵、横断防止柵、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、縞鋼板蓋、案内標識板、標識柱	単位	t	数量	1 1	単価	10,590 11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		1	1,992	1,992	CB010410
		t	1	2,173	2,173	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t		1	9,574	9,574	CB010420
		t	1	10,450	10,450	
計					11,566 12,623	
単価					11,570 12,630	円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	710.3 768.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	776.1	776.1	CB410030
		ｍ２	1	839.4	839.4	
計					776.1 839.4	
単価					776.1 839.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	710.3 768.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	776.1 839.4	776.1 839.4	CB410030
計					776.1 839.4	
単価					776.1 839.4	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	790.1 855.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	867.8 940	867.8 940	CB410030
計					867.8 940	
単価					867.8 940	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚120mm	単位	m2	数量	1 1	単価	615.7 664.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	672.7	672.7	CB410030
		ｍ２	1	726.5	726.5	
計					672.7 726.5	
単価					672.7 726.5	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚120mm	単位	m2	数量	1 1	単価	615.7 665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	672.7	672.7	CB410030
		ｍ２	1	726.5	726.5	
計					672.7 726.5	
単価					672.7 726.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	549.8 592.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	603.9	603.9	CB410030
		ｍ２	1	651.2	651.2	
計					603.9 651.2	
単価					603.9 651.2	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	549.8 592.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	603.9	603.9	CB410030
		ｍ２	1	651.2	651.2	
計					603.9 651.2	
単価					603.9 651.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	863.7 934.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	948.6 1,026	948.6 1,026	CB410031
計					948.6 1,026	
単価					948.6 1,026	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	863.7 934.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	948.6 1,026	948.6 1,026	CB410031
計					948.6 1,026	
単価					948.6 1,026	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,021 1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	1,121	1,121	CB410031
		ｍ２	1	1,213	1,213	
計					1,121 1,213	
単価					1,121 1,213	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,021 1,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	1,121	1,121	CB410031
		ｍ２	1	1,213	1,213	
計					1,121 1,213	
単価					1,121 1,213	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	620.2 669.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	 ｍ２	1 1	677.6 731.7	677.6 731.7	CB410040
計					677.6 731.7	
単価					677.6 731.7	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	620.2 669.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	 ｍ２	1 1	677.6 731.7	677.6 731.7	CB410040
計					677.6 731.7	
単価					677.6 731.7	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	700.5 757.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	 ｍ２	1 1	769.4 832.3	769.4 832.3	CB410040
計					769.4 832.3	
単価					769.4 832.3	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚70mm	単位	m2	数量	1 1	単価	502.8 541.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 70mm 1層施工 全ての費用	 ｍ２	1 1	552.3 594.8	552.3 594.8	CB410040
計					552.3 594.8	
単価					552.3 594.8	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚70mm	単位	m2	数量	1 1	単価	502.8 541.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 70mm 1層施工		1	552.3	552.3	CB410040
	全ての費用	ｍ２	1	594.8	594.8	
計					552.3 594.8	
単価					552.3 594.8	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(30) 舗装厚180mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	5,316 5,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 90mm		1	2,954	2,954	CB410040
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,104	3,104	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 90mm ﾀｯｸｺｰﾄ		1	2,856	2,856	CB410040
	PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,006	3,006	
計					5,810 6,110	
単価					5,810 6,110	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(30) 舗装厚180mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	5,316 5,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,954 3,104	2,954 3,104	CB410040
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 90mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,856 3,006	2,856 3,006	CB410040
計					5,810 6,110	
単価					5,810 6,110	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	927.8 1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	1,019 1,102	1,019 1,102	CB410041
計					1,019 1,102	
単価					1,019 1,102	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	927.8 1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	1,019 1,102	1,019 1,102	CB410041
計					1,019 1,102	
単価					1,019 1,102	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,680 1,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,835 1,924	1,835 1,924	CB410240
計					1,835 1,924	
単価					1,835 1,924	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,680 1,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）		1	1,835	1,835	CB410240
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,924	1,924	
計					1,835 1,924	
単価					1,835 1,924	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,779 1,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm		1	1,954	1,954	CB410240
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,975	1,975	
計					1,954 1,975	
単価					1,954 1,975	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,765 1,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,939 2,039	1,939 2,039	CB410241
計					1,939 2,039	
単価					1,939 2,039	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,765 1,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,939 2,039	1,939 2,039	CB410241
計					1,939 2,039	
単価					1,939 2,039	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,590 1,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）		1	1,737	1,737	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,827	1,827	
計					1,737 1,827	
単価					1,737 1,827	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,590 1,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）		1	1,737	1,737	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,827	1,827	
計					1,737 1,827	
単価					1,737 1,827	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－155号	中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,690 1,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	1,856	1,856	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,877	1,877	
計					1,856 1,877	
単価					1,856 1,877	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,889 1,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	2,064	2,064	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,166	2,166	
計					2,064 2,166	
単価					2,064 2,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,889 1,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,064 2,166	2,064 2,166	CB410260
計					2,064 2,166	
単価					2,064 2,166	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,947 2,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,127 2,254	2,127 2,254	CB410260
計					2,127 2,254	
単価					2,127 2,254	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,947 2,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm		1	2,127	2,127	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,254	2,254	
計					2,127 2,254	
単価					2,127 2,254	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－160号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,045 2,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm		1	2,246	2,246	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,267	2,267	
計					2,246 2,267	
単価					2,246 2,267	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,705 1,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,872 1,962	1,872 1,962	CB410260
計					1,872 1,962	
単価					1,872 1,962	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,705 1,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,872 1,962	1,872 1,962	CB410260
計					1,872 1,962	
単価					1,872 1,962	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,531 1,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン （１３）		1	1,682	1,682	CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,768	1,768	
計					1,682 1,768	
単価					1,682 1,768	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,531 1,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン （１３）		1	1,682	1,682	CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,768	1,768	
計					1,682 1,768	
単価					1,682 1,768	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,799 1,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,976 2,075	1,976 2,075	CB410261
計					1,976 2,075	
単価					1,976 2,075	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,799 1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,976 2,075	1,976 2,075	CB410261
計					1,976 2,075	
単価					1,976 2,075	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,710 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,878 1,977	1,878 1,977	CB410261
計					1,878 1,977	
単価					1,878 1,977	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,710 1,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,878 1,977	1,878 1,977	CB410261
計					1,878 1,977	
単価					1,878 1,977	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1 1	単価	505 505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	551.8 551.8	551.8 551.8	CB430010
計					551.8 551.8	
単価					551.8 551.8	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1 1	単価	505 505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	551.8 551.8	551.8 551.8	CB430010
計					551.8 551.8	
単価					551.8 551.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,859 1,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用		1	2,032	2,032	CB430020
		ｍ３	1	2,032	2,032	
計					2,032 2,032	
単価					2,032 2,032	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,859 1,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用		1	2,032	2,032	CB430020
		ｍ３	1	2,032	2,032	
計					2,032 2,032	
単価					2,032 2,032	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,791 2,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,050 3,050	3,050 3,050	WB020051 単－ 540号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.35t/m3)						
計					3,050 3,050	
単価					3,050 3,050	 円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,791 2,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,050 3,050	3,050 3,050	WB020051 単－ 541号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 2.35t/m3)						
計					3,050 3,050	
単価					3,050 3,050	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚22mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	827.7 870.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 22mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	904.3 951.2	904.3 951.2	CB410240
計					904.3 951.2	
単価					904.3 951.2	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚22mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	827.7 870.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 22mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	904.3 951.2	904.3 951.2	CB410240
計					904.3 951.2	
単価					904.3 951.2	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－177号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚79mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,797 2,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	3.0m超 39.5mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	2 2	1,536 1,557	3,072 3,114	CB410240
計					3,072 3,114	
単価					3,072 3,114	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚22mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	827.7 870.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 （車道・路肩部）	3.0m超 22mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	904.3 951.2	904.3 951.2	CB410250
計					904.3 951.2	
単価					904.3 951.2	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚22mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	827.7 870.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 22mm 再生粗粒度アスコン（２０）		1	904.3	904.3	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	951.2	951.2	
計					904.3 951.2	
単価					904.3 951.2	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚75mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,686 2,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 37.5mm		2	1,475	2,950	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	2	1,496	2,992	
計					2,950 2,992	
単価					2,950 2,992	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 平均舗装厚40mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,558 1,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm		1	1,702	1,702	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,786	1,786	
計					1,702 1,786	
単価					1,702 1,786	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 平均舗装厚40mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,558 1,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm		1	1,702	1,702	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,786	1,786	
計					1,702 1,786	
単価					1,702 1,786	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 平均舗装厚52mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,016 2,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 52mm		1	2,202	2,202	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,334	2,334	
計					2,202 2,334	
単価					2,202 2,334	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 平均舗装厚52mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,016 2,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 52mm		1	2,202	2,202	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,334	2,334	
計					2,202 2,334	
単価					2,202 2,334	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－185号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 平均舗装厚68mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,673 2,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 68mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,935 2,956	2,935 2,956	CB410260
計					2,935 2,956	
単価					2,935 2,956	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	549.8 592.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	603.9 651.2	603.9 651.2	CB410030
計					603.9 651.2	
単価					603.9 651.2	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	549.8 592.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	603.9	603.9	CB410030
		ｍ２	1	651.2	651.2	
計					603.9 651.2	
単価					603.9 651.2	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=150	単位	m2	数量	1 1	単価	4,075 4,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.15	29,830	4,474.5	CB240010
		ｍ３	0.15	33,720	5,058	
計					4,474.5 5,058	
単価					4,475 5,058	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=150	単位	m2	数量	1 1	単価	4,075 4,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.15 0.15	29,830 33,720	4,474.5 5,058	CB240010
計					4,474.5 5,058	
単価					4,475 5,058	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	管(函)渠型側溝 (A型)	1型(一般部) 300×300×2000	単位	m	数量	1 1	単価	16,120 17,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	 m	1 1	17,700 19,360	17,700 19,360	CB222790
計					17,700 19,360	
単価					17,700 19,360	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	管(函)渠型側溝 (A型)	1型(一般部) 300×300×2000	単位	m	数量	1 1	単価	16,120 17,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り		1	17,700	17,700	CB222790
	全ての費用	m	1	19,360	19,360	
計					17,700 19,360	
単価					17,700 19,360	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	管(函)渠型側溝 (A型)	【支給品】1型(一般部) 300×300×2000	単位	m	数量	1 1	単価	4,017 4,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り		1	4,390	4,390	CB222790
	全ての費用	m	1	4,760	4,760	
計					4,390 4,760	
単価					4,390 4,760	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	管(函)渠型側溝 (A型)	【支給品】1型(一般部) 300×300×2000	単位	m	数量	1 1	単価	4,017 4,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	 m	1 1	4,390 4,760	4,390 4,760	CB222790
計					4,390 4,760	
単価					4,390 4,760	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	管(函)渠型側溝 (A型)	1型(一般部･曲線部) 300×300×800	単位	m	数量	1 1	単価	48,010 52,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	 m	1 1	52,730 57,900	52,730 57,900	CB222790
計					52,730 57,900	
単価					52,730 57,900	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	管(函)渠型側溝 (A型)	1型(一般部･曲線部) 300×300×800	単位	m	数量	1 1	単価	48,010 52,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り		1	52,730	52,730	CB222790
	全ての費用	m	1	57,900	57,900	
計					52,730 57,900	
単価					52,730 57,900	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	管(函)渠型側溝 (A型)	流用品 1型(一般部･曲線部) 300×300×800	単位	m	数量	1 1	単価	5,643 6,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付･撤去 200mm以上300mm以下 有り		1	6,168	6,168	CB222790
	全ての費用	m	1	6,674	6,674	
計					6,168 6,674	
単価					6,168 6,674	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	管(函)渠型側溝 (A型)	流用品 1型(一般部･曲線部) 300×300×800	単位	m	数量	1 1	単価	5,643 6,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 (函) 渠型側溝	据付･撤去 200㎜以上300㎜以下 有り		1	6,168	6,168	CB222790
	全ての費用	m	1	6,674	6,674	
計					6,168 6,674	
単価					6,168 6,674	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	管(函)渠型側溝 (A型)	2型(集水部) 300×300×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	m	数量	1 1	単価	36,220 36,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 (函) 渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り		1	39,780	39,780	CB222790
	全ての費用	m	1	40,140	40,140	
計					39,780 40,140	
単価					39,780 40,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	管(函)渠型側溝 (A型)	2型(集水部) 300×300×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	m	数量	1 1	単価	36,220 36,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り		1	39,780	39,780	CB222790
	全ての費用	m	1	40,140	40,140	
計					39,780 40,140	
単価					39,780 40,140	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	管(函)渠型側溝 (A型)	3型(溜桝部) 300×450×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	75,700 76,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り		1	83,140	83,140	CB222790
	全ての費用	m	1	83,490	83,490	
計					83,140 83,490	
単価					83,140 83,490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	管(函)渠型側溝 (A型)	3型(溜桝部) 300×450×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	75,700 76,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	 m	1 1	83,140 83,490	83,140 83,490	CB222790
計					83,140 83,490	
単価					83,140 83,490	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	管(函)渠型側溝 (A型)	流用品 3型(溜桝部) 300×450×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	5,643 6,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付･撤去 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	 m	1 1	6,168 6,674	6,168 6,674	CB222790
計					6,168 6,674	
単価					6,168 6,674	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	管(函)渠型側溝 (A型)	流用品 3型(溜桝部) 300×450×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填 蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	5,643 6,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付･撤去 200㎜以上300㎜以下 有り		1	6,168	6,168	CB222790
	全ての費用	m	1	6,674	6,674	
計					6,168 6,674	
単価					6,168 6,674	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	管(函)渠型側溝 (A型)	4型(横断部) 300×300×2000	単位	m	数量	1 1	単価	19,130 19,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り		1	21,010	21,010	CB222790
	全ての費用	m	1	21,370	21,370	
計					21,010 21,370	
単価					21,010 21,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	管(函)渠型側溝 (A型)	4型(横断部) 300×300×2000	単位	m	数量	1 1	単価	19,130 19,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り		1	21,010	21,010	CB222790
	全ての費用	m	1	21,370	21,370	
計					21,010 21,370	
単価					21,010 21,370	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	管(函)渠型側溝 (A型)	5型(分水部) 300×800×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	89,400 89,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り		1	98,190	98,190	CB222790
	全ての費用	m	1	98,550	98,550	
計					98,190 98,550	
単価					98,190 98,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	管(函)渠型側溝 (A型)	5型(分水部) 300×800×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	89,400 89,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り		1	98,190	98,190	CB222790
	全ての費用	m	1	98,550	98,550	
計					98,190 98,550	
単価					98,190 98,550	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	管(函)渠型側溝 (A型)	流用品 5型(分水部) 300×800×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	5,643 6,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付･撤去 200mm以上300mm以下 有り		1	6,168	6,168	CB222790
	全ての費用	m	1	6,674	6,674	
計					6,168 6,674	
単価					6,168 6,674	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	管(函)渠型側溝 (A型)	流用品 5型(分水部) 300×800×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+充填 蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	5,643 6,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付･撤去 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	 m	1 1	6,168 6,674	6,168 6,674	CB222790
計					6,168 6,674	
単価					6,168 6,674	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	管(函)渠型側溝 (B型)	300×300×2500	単位	m	数量	10 10	単価	19,810 20,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	5 5	1,348 1,445	6,740 7,225	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	 ｍ３	0.09 0.09	88,070 95,180	7,926.3 8,566.2	CB240060
管（函）渠型側溝据付	製品長2.5m	 m	10 10	6,958 7,934	69,580 79,340	WYB00014 単－ 543号
函渠型側溝（材料費）	B型 300×300×2500	 個	4 4	33,300 33,300	133,200 133,200	WYB00015 単－ 544号
計					217,446.3 228,331.2	
単価					21,750 22,840	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	管(函)渠型側溝 (B型)	300×300×2500	単位	m	数量	10 10	単価	19,810 20,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5 5	1,348 1,445	6,740 7,225	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	88,070 95,180	7,926.3 8,566.2	CB240060
管（函）渠型側溝据付	製品長2.5m	m	10 10	6,958 7,934	69,580 79,340	WYB00026 単－ 543号
函渠型側溝（材料費）	B型 300×300×2500	個	4 4	33,300 33,300	133,200 133,200	WYB00029 単－ 544号
計					217,446.3 228,331.2	
単価					21,750 22,840	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 車道用	単位	m	数量	1 1	単価	15,370 17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	16,880	16,880	WB821410
	1000kg/個以下 無し 無し 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	18,940	18,940	単－ 545号
計					16,880 18,940	
単価					16,880 18,940	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 車道用	単位	m	数量	1 1	単価	15,370 17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	16,880	16,880	WB821410
	1000kg/個以下 無し 無し 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	18,940	18,940	単－ 545号
計					16,880 18,940	
単価					16,880 18,940	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)	400×400	単位	m	数量	1 1	単価	13,820 15,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	 m	1 1	15,170 16,980	15,170 16,980	WB821410 単－ 546号
計					15,170 16,980	
単価					15,170 16,980	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)	400×400	単位	m	数量	1 1	単価	13,820 15,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	 m	1 1	15,170 16,980	15,170 16,980	WB821410 単－ 546号
計					15,170 16,980	
単価					15,170 16,980	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)	500×500	単位	m	数量	1 1	単価	17,780 19,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1 1	19,520 21,720	19,520 21,720	WB821410 単－ 547号
計					19,520 21,720	
単価					19,520 21,720	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)	500×500	単位	m	数量	1 1	単価	17,780 19,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1 1	19,520 21,720	19,520 21,720	WB821410 単－ 547号
計					19,520 21,720	
単価					19,520 21,720	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	自由勾配側溝	T-25 500×600 縦断用 普通型	単位	m	数量	1 1	単価	27,260 30,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	29,790	29,790	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.67m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	m	1	33,230	33,230	単－ 548号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					29,790 33,230	
単価					29,790 33,230	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	自由勾配側溝	T-25 500×600 縦断用 普通型	単位	m	数量	1 1	単価	27,260 30,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	29,790	29,790	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.67m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	m	1	33,230	33,230	単－ 548号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					29,790 33,230	
単価					29,790 33,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	自由勾配側溝	T-25 600×800 縦断用 普通型	単位	m	数量	1 1	単価	34,540 38,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	37,750	37,750	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.85m3/10m	m	1	42,030	42,030	単－ 549号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					37,750 42,030	
単価					37,750 42,030	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	自由勾配側溝	T-25 600×800 縦断用 普通型	単位	m	数量	1 1	単価	34,540 38,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	37,750	37,750	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.85m3/10m	m	1	42,030	42,030	単－ 549号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					37,750 42,030	
単価					37,750 42,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	自由勾配側溝	T-25 300×600 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	62,350 63,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	 m	10 10	67,080 68,260	670,800 682,600	WB821420 単－ 550号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.06 0.06	176,300 175,200	10,578 10,512	WB810010 単－ 516号
計					681,378 693,112	
単価					68,140 69,320	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	自由勾配側溝	T-25 300×600 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	62,350 63,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		10	67,080	670,800	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	m	10	68,260	682,600	単－ 550号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.06	176,300	10,578	WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.06	175,200	10,512	単－ 516号
計					681,378 693,112	
単価					68,140 69,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	自由勾配側溝	T-25 300×700 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	66,010 67,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		10	71,080	710,800	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	m	10	72,260	722,600	単－ 551号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.06	176,300	10,578	WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.06	175,200	10,512	単－ 516号
計					721,378 733,112	
単価					72,140 73,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	自由勾配側溝	T-25 300×700 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	66,010 67,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	 m	10 10	71,080 72,260	710,800 722,600	WB821420 単－ 551号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.06 0.06	176,300 175,200	10,578 10,512	WB810010 単－ 516号
計					721,378 733,112	
単価					72,140 73,320	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	自由勾配側溝	T-25 500×600 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	82,710 84,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	89,330	893,300	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.74m3/10m 有り	m	10	90,840	908,400	単－ 552号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.06	176,300	10,578	WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.06	175,200	10,512	単－ 516号
計					903,878 918,912	
単価					90,390 91,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	自由勾配側溝	T-25 500×600 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	82,710 84,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	89,330	893,300	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.74m3/10m 有り	m	10	90,840	908,400	単－ 552号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.06	176,300	10,578	WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.06	175,200	10,512	単－ 516号
計					903,878 918,912	
単価					90,390 91,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	自由勾配側溝	T-25 600×700 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	99,740 101,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	107,700	1,077,000	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.1m3/10m 有り	m	10	109,400	1,094,000	単－ 553号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.07	176,300	12,341	WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.07	175,200	12,264	単－ 516号
計					1,089,341 1,106,264	
単価					109,000 110,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	自由勾配側溝	T-25 600×700 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	99,740 101,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	107,700	1,077,000	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.1m3/10m 有り	m	10	109,400	1,094,000	単－ 553号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.07	176,300	12,341	WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.07	175,200	12,264	単－ 516号
計					1,089,341 1,106,264	
単価					109,000 110,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	自由勾配側溝	T-25 600×800 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	102,300 103,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	110,500	1,105,000	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1m3/10m 有り	m	10	112,100	1,121,000	単－ 554号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.07	176,300	12,341	WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.07	175,200	12,264	単－ 516号
計					1,117,341 1,133,264	
単価					111,800 113,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	自由勾配側溝	T-25 600×800 横断用	単位	m	数量	10 10	単価	102,300 103,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	110,500	1,105,000	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1m3/10m 有り	m	10	112,100	1,121,000	単－ 554号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.07	176,300	12,341	WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.07	175,200	12,264	単－ 516号
計					1,117,341 1,133,264	
単価					111,800 113,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	1 1	単価	18,630 20,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	20,460	20,460	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	22,780	22,780	単－ 555号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					20,460 22,780	
単価					20,460 22,780	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	1 1	単価	18,630 20,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	20,460	20,460	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	22,780	22,780	単－ 555号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					20,460 22,780	
単価					20,460 22,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	1 1	単価	18,600 20,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	20,420	20,420	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	22,730	22,730	単－ 556号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					20,420 22,730	
単価					20,420 22,730	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	1 1	単価	18,600 20,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	20,420	20,420	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	22,730	22,730	単－ 556号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					20,420 22,730	
単価					20,420 22,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦断用 300×500	単位	m	数量	1 1	単価	19,630 21,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	21,560	21,560	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	23,980	23,980	単－ 557号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					21,560 23,980	
単価					21,560 23,980	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦断用 300×500	単位	m	数量	1 1	単価	19,630 21,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	21,560	21,560	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	23,980	23,980	単－ 557号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					21,560 23,980	
単価					21,560 23,980	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦断用 300×500	単位	m	数量	1 1	単価	19,600 21,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	21,520	21,520	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	23,930	23,930	単－ 558号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					21,520 23,930	
単価					21,520 23,930	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦断用 300×500	単位	m	数量	1 1	単価	19,600 21,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	21,520	21,520	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	23,930	23,930	単－ 558号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					21,520 23,930	
単価					21,520 23,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦断用 300×600	単位	m	数量	1 1	単価	22,680 25,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	24,910	24,910	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	27,630	27,630	単－ 559号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					24,910 27,630	
単価					24,910 27,630	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	自由勾配側溝 (1号)	直線部 自転車対応縦断用 300×600	単位	m	数量	1 1	単価	22,680 25,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	24,910	24,910	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	27,630	27,630	単－ 559号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					24,910 27,630	
単価					24,910 27,630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦断用 300×600	単位	m	数量	1 1	単価	22,650 25,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	24,870	24,870	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	27,580	27,580	単－ 560号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					24,870 27,580	
単価					24,870 27,580	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	自由勾配側溝 (2号)	直線部 自転車対応縦断用 300×600	単位	m	数量	1 1	単価	22,650 25,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	24,870	24,870	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	m	1	27,580	27,580	単－ 560号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					24,870 27,580	
単価					24,870 27,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	10 10	単価	37,930 41,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.2 5.2	1,348 1,445	7,009.6 7,514	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.26 0.26	29,830 33,720	7,755.8 8,767.2	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	8,945 9,502	8,945 9,502	CB240210
自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	m	10 10	5,175 5,568	51,750 55,680	WYB00016 単－ 561号
自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700	個	6 6	54,800 59,700	328,800 358,200	WYB00017 単－ 562号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	35,050 39,350	12,267.5 13,772.5	CB240010
計					416,527.9 453,435.7	
単価					41,660 45,350	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	10 10	単価	37,930 41,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.2 5.2	1,348 1,445	7,009.6 7,514	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.26 0.26	29,830 33,720	7,755.8 8,767.2	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	8,945 9,502	8,945 9,502	CB240210
自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	m	10 10	5,175 5,568	51,750 55,680	WYB00221 単－ 561号
自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700	個	6 6	54,800 59,700	328,800 358,200	WYB00032 単－ 562号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	35,050 39,350	12,267.5 13,772.5	CB240010
計					416,527.9 453,435.7	
単価					41,660 45,350	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦断用 300×500	単位	m	数量	10 10	単価	43,940 47,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.2 5.2	1,348 1,445	7,009.6 7,514	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.26 0.26	29,830 33,720	7,755.8 8,767.2	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	8,945 9,502	8,945 9,502	CB240210
自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	m	10 10	5,175 5,568	51,750 55,680	WYB00058 単－ 561号
自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×500×1700	個	6 6	65,800 71,700	394,800 430,200	WYB00020 単－ 563号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	35,050 39,350	12,267.5 13,772.5	CB240010
計					482,527.9 525,435.7	
単価					48,260 52,550	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦断用 300×500	単位	m	数量	10 10	単価	43,940 47,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.2 5.2	1,348 1,445	7,009.6 7,514	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.26 0.26	29,830 33,720	7,755.8 8,767.2	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	8,945 9,502	8,945 9,502	CB240210
自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	m	10 10	5,175 5,568	51,750 55,680	WYB00223 単－ 561号
自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×500×1700	個	6 6	65,800 71,700	394,800 430,200	WYB00036 単－ 563号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	35,050 39,350	12,267.5 13,772.5	CB240010
計					482,527.9 525,435.7	
単価					48,260 52,550	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦断用 300×600	単位	m	数量	10 10	単価	51,320 55,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.2 5.2	1,348 1,445	7,009.6 7,514	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.26 0.26	29,830 33,720	7,755.8 8,767.2	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	8,945 9,502	8,945 9,502	CB240210
自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	m	10 10	5,175 5,568	51,750 55,680	WYB00062 単－ 561号
自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×600×1700	個	6 6	79,300 86,400	475,800 518,400	WYB00022 単－ 564号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	35,050 39,350	12,267.5 13,772.5	CB240010
計					563,527.9 613,635.7	
単価					56,360 61,370	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	自由勾配側溝 (1号)	曲線部 自転車対応縦断用 300×600	単位	m	数量	10 10	単価	51,320 55,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.2 5.2	1,348 1,445	7,009.6 7,514	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.26 0.26	29,830 33,720	7,755.8 8,767.2	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1 1	8,945 9,502	8,945 9,502	CB240210
自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	m	10 10	5,175 5,568	51,750 55,680	WYB00225 単－ 561号
自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×600×1700	個	6 6	79,300 86,400	475,800 518,400	WYB00039 単－ 564号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	35,050 39,350	12,267.5 13,772.5	CB240010
計					563,527.9 613,635.7	
単価					56,360 61,370	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高16.1cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	42,670 43,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07 0.07	35,050 39,350	2,453.5 2,754.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.94 0.94	8,078 8,598	7,593.32 8,082.12	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	4,040 4,164	565.6 582.96	WYB00097 単－ 565号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	36,020 36,170	36,020 36,170	WB821430 単－ 566号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					46,632.42 47,589.58	
単価					46,640 47,590	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高16.1cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	42,670 43,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07 0.07	35,050 39,350	2,453.5 2,754.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.94 0.94	8,078 8,598	7,593.32 8,082.12	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	4,040 4,164	565.6 582.96	WYB00220 単－ 565号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	36,020 36,170	36,020 36,170	WB821430 単－ 566号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					46,632.42 47,589.58	
単価					46,640 47,590	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高6cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	38,760 39,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	35,050 39,350	1,402 1,574	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.54 0.54	8,078 8,598	4,362.12 4,642.92	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	4,040 4,164	565.6 582.96	WYB00100 単－ 565号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	36,020 36,170	36,020 36,170	WB821430 単－ 566号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					42,349.72 42,969.88	
単価					42,350 42,970	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高6cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	38,760 39,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	35,050 39,350	1,402 1,574	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.54 0.54	8,078 8,598	4,362.12 4,642.92	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	4,040 4,164	565.6 582.96	WYB00227 単－ 565号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	36,020 36,170	36,020 36,170	WB821430 単－ 566号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					42,349.72 42,969.88	
単価					42,350 42,970	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高2.6cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	37,400 37,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.03 0.03	35,050 39,350	1,051.5 1,180.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.4 0.4	8,078 8,598	3,231.2 3,439.2	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	4,040 4,164	565.6 582.96	WYB00098 単－ 565号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	36,020 36,170	36,020 36,170	WB821430 単－ 566号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					40,868.3 41,372.66	
単価					40,870 41,380	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	側溝嵩上げ	1000×600 嵩上高2.6cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	37,400 37,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.03 0.03	35,050 39,350	1,051.5 1,180.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.4 0.4	8,078 8,598	3,231.2 3,439.2	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	4,040 4,164	565.6 582.96	WYB00228 単－ 565号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	36,020 36,170	36,020 36,170	WB821430 単－ 566号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					40,868.3 41,372.66	
単価					40,870 41,380	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	側溝嵩上げ	1000×700 嵩上高14.4cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	59,380 60,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07 0.07	35,050 39,350	2,453.5 2,754.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.91 0.91	8,078 8,598	7,350.98 7,824.18	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	4,040 4,164	565.6 582.96	WYB00101 単－ 565号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	54,520 54,670	54,520 54,670	WB821430 単－ 567号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×500×50 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					64,890.08 65,831.64	
単価					64,900 65,840	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	側溝嵩上げ	1000×700 嵩上高14.4cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	59,380 60,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07 0.07	35,050 39,350	2,453.5 2,754.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.91 0.91	8,078 8,598	7,350.98 7,824.18	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.14 0.14	4,040 4,164	565.6 582.96	WYB00229 単－ 565号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	54,520 54,670	54,520 54,670	WB821430 単－ 567号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:995×500×50 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定)						
計					64,890.08 65,831.64	
単価					64,900 65,840	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	三面水路	600×700	単位	m	数量	10 10	単価	23,990 28,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三面水路設置	600×700		10	2,872	28,720	WYB00102
		m	10	3,319	33,190	単－ 568号
三面水路（材料費）	600×700×2000 T-25		5	36,900	184,500	WYB00103
		個	5	44,600	223,000	単－ 569号
モルタル練	高炉 全ての費用		0.15	88,070	13,210.5	CB240060
		m３	0.15	95,180	14,277	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.47	29,830	14,020.1	CB240010
		m３	0.47	33,720	15,848.4	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1	8,945	8,945	CB240210
		m２	1	9,502	9,502	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		9.4	1,348	12,671.2	CB221110
		m２	9.4	1,445	13,583	
計					262,066.8 309,400.4	
単価					26,210 30,950	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	三面水路	600×700	単位	m	数量	10 10	単価	23,990 28,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三面水路設置	600×700		10	2,872	28,720	WYB00230
		m	10	3,319	33,190	単－ 568号
三面水路（材料費）	600×700×2000 T-25		5	36,900	184,500	WYB00231
		個	5	44,600	223,000	単－ 569号
モルタル練	高炉 全ての費用		0.15	88,070	13,210.5	CB240060
		ｍ３	0.15	95,180	14,277	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.47	29,830	14,020.1	CB240010
		ｍ３	0.47	33,720	15,848.4	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1	8,945	8,945	CB240210
		ｍ２	1	9,502	9,502	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		9.4	1,348	12,671.2	CB221110
		ｍ２	9.4	1,445	13,583	
計					262,066.8 309,400.4	
単価					26,210 30,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	三面水路	700×700	単位	m	数量	10 10	単価	25,760 30,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三面水路設置	700×700		10	3,045	30,450	WYB00104
		m	10	3,519	35,190	単－ 570号
三面水路（材料費）	700×700×2000 T-25		5	39,500	197,500	WYB00105
		個	5	47,700	238,500	単－ 571号
モルタル練	高炉 全ての費用		0.17	88,070	14,971.9	CB240060
		m３	0.17	95,180	16,180.6	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.52	29,830	15,511.6	CB240010
		m３	0.52	33,720	17,534.4	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1	8,945	8,945	CB240210
		m２	1	9,502	9,502	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		10.4	1,348	14,019.2	CB221110
		m２	10.4	1,445	15,028	
計					281,397.7 331,935	
単価					28,140 33,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	三面水路	700×700	単位	m	数量	10 10	単価	25,760 30,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三面水路設置	700×700		10	3,045	30,450	WYB00232
		m	10	3,519	35,190	単－ 570号
三面水路（材料費）	700×700×2000 T-25		5	39,500	197,500	WYB00233
		個	5	47,700	238,500	単－ 571号
モルタル練	高炉 全ての費用		0.17	88,070	14,971.9	CB240060
		m３	0.17	95,180	16,180.6	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.52	29,830	15,511.6	CB240010
		m３	0.52	33,720	17,534.4	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1	8,945	8,945	CB240210
		m２	1	9,502	9,502	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		10.4	1,348	14,019.2	CB221110
		m２	10.4	1,445	15,028	
計					281,397.7 331,935	
単価					28,140 33,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用	単位	枚	数量	1 1	単価	4,051 4,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	4,450 4,995	4,450 4,995	WB821430 単－ 572号
計					4,450 4,995	
単価					4,450 4,995	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用	単位	枚	数量	1 1	単価	4,051 4,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	4,450 4,995	4,450 4,995	WB821430 単－ 572号
計					4,450 4,995	
単価					4,450 4,995	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝用) 500用 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	6,664 7,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	7,320 8,165	7,320 8,165	WB821430 単－ 573号
計					7,320 8,165	
単価					7,320 8,165	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝用) 500用 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	6,664 7,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	7,320 8,165	7,320 8,165	WB821430 単－ 573号
計					7,320 8,165	
単価					7,320 8,165	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝用) 600用 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	8,667 9,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	9,520 10,570	9,520 10,570	WB821430 単－ 574号
計					9,520 10,570	
単価					9,520 10,570	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝用) 600用 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	8,667 9,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	9,520 10,570	9,520 10,570	WB821430 単－ 574号
計					9,520 10,570	
単価					9,520 10,570	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝自転車対応用) 300用	単位	枚	数量	1 1	単価	4,497 4,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	4,940 5,389	4,940 5,389	WB821430 単－ 575号
計					4,940 5,389	
単価					4,940 5,389	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝自転車対応用) 300用	単位	枚	数量	1 1	単価	4,497 4,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	4,940 5,389	4,940 5,389	WB821430 単－ 575号
計					4,940 5,389	
単価					4,940 5,389	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 300用 L=1000	単位	枚	数量	1 1	単価	308.7 344.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	339.1 378.6	339.1 378.6	WB821430 単－ 576号
(材料は本体に含む為、手間のみ)						
計					339.1 378.6	
単価					339.1 378.6	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 300用 L=1000	単位	枚	数量	1 1	単価	308.7 344.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	339.1 378.6	339.1 378.6	WB821430 単－ 576号
(材料は本体に含む為、手間のみ)						
計					339.1 378.6	
単価					339.1 378.6	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 500用 L=1000	単位	枚	数量	1 1	単価	746.2 877.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	819.6 964.1	819.6 964.1	WB821430 単－ 577号
(材料は本体に含む為、手間のみ)						
計					819.6 964.1	
単価					819.6 964.1	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 500用 L=1000	単位	枚	数量	1 1	単価	746.2 877.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	819.6 964.1	819.6 964.1	WB821430 単－ 577号
(材料は本体に含む為、手間のみ)						
計					819.6 964.1	
単価					819.6 964.1	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 600用 L=1000	単位	枚	数量	1 1	単価	746.2 877.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	819.6	819.6	WB821430
		枚	1	964.1	964.1	単－ 577号
(材料は本体に含む為、手間のみ)						
計					819.6 964.1	
単価					819.6 964.1	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(自由勾配側溝用) 600用 L=1000	単位	枚	数量	1 1	単価	746.2 877.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	819.6	819.6	WB821430
		枚	1	964.1	964.1	単－ 577号
(材料は本体に含む為、手間のみ)						
計					819.6 964.1	
単価					819.6 964.1	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	支給品運搬	管(函)渠型側溝	単位	t	数量	1 1	単価	9,945 10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		1	1,871	1,871	CB010410
		t	1	2,049	2,049	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t		1	8,995	8,995	CB010420
		t	1	9,850	9,850	
計					10,866 11,899	
単価					10,870 11,900	円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	支給品運搬	管(函)渠型側溝	単位	t	数量	1 1	単価	9,945 10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		1	1,871	1,871	CB010410
		t	1	2,049	2,049	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t		1	8,995	8,995	CB010420
		t	1	9,850	9,850	
計					10,866 11,899	
単価					10,870 11,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ300 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	17,310 19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	 m	1 1	19,010 20,970	19,010 20,970	CB222860
計					19,010 20,970	
単価					19,010 20,970	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ300 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	17,310 19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	 m	1 1	19,010 20,970	19,010 20,970	CB222860
計					19,010 20,970	
単価					19,010 20,970	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ400 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	22,860 24,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 400mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	 m	1 1	24,980 27,200	24,980 27,200	CB222860
計					24,980 27,200	
単価					24,980 27,200	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ400 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	22,860 24,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 400mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	 m	1 1	24,980 27,200	24,980 27,200	CB222860
計					24,980 27,200	
単価					24,980 27,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ500 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	28,930 31,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 500mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	 m	1 1	31,770 34,670	31,770 34,670	CB222860
計					31,770 34,670	
単価					31,770 34,670	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ500 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	28,930 31,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 500mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	 m	1 1	31,770 34,670	31,770 34,670	CB222860
計					31,770 34,670	
単価					31,770 34,670	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ600 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	36,660 40,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	 m	1 1	40,260 44,010	40,260 44,010	CB222860
計					40,260 44,010	
単価					40,260 44,010	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ600 90° 巻き	単位	m	数量	1 1	単価	36,660 40,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	 m	1 1	40,260 44,010	40,260 44,010	CB222860
計					40,260 44,010	
単価					40,260 44,010	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 管径200mm	単位	m	数量	1 1	単価	4,322 4,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	4,747	4,747	CB222770
		m	1	4,792	4,792	
計					4,747 4,792	
単価					4,747 4,792	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 管径200mm	単位	m	数量	1 1	単価	4,322 4,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	4,747	4,747	CB222770
		m	1	4,792	4,792	
計					4,747 4,792	
単価					4,747 4,792	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 管径300mm	単位	m	数量	1 1	単価	8,964 9,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	9,797	9,797	CB222770
		m	1	9,842	9,842	
計					9,797 9,842	
単価					9,797 9,842	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 管径300mm	単位	m	数量	1 1	単価	8,964 9,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	9,797	9,797	CB222770
		m	1	9,842	9,842	
計					9,797 9,842	
単価					9,797 9,842	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ管) φ400	単位	m	数量	10 10	単価	17,540 19,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10 10	10,590 11,820	105,900 118,200	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	11.8 11.8	7,265 7,843	85,727 92,547.4	CB222780
計					191,627 210,747.4	
単価					19,170 21,080	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ管) φ400	単位	m	数量	10 10	単価	17,540 19,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10 10	10,590 11,820	105,900 118,200	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	11.8 11.8	7,265 7,843	85,727 92,547.4	CB222780
計					191,627 210,747.4	
単価					19,170 21,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 400型	単位	m	数量	10 10	単価	21,500 21,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用		10	22,630	226,300	CB222850
		m	10	23,030	230,300	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.11	88,070	9,687.7	CB240060
		ｍ３	0.11	95,180	10,469.8	
計					235,987.7	
					240,769.8	
単価					23,600	
					24,080	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 400型	単位	m	数量	10 10	単価	21,500 21,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用		10	22,630	226,300	CB222850
		m	10	23,030	230,300	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.11	88,070	9,687.7	CB240060
		ｍ３	0.11	95,180	10,469.8	
計					235,987.7	
					240,769.8	
単価					23,600	
					24,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 600型	単位	m	数量	10 10	単価	41,250 41,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	43,970	439,700	CB222850
		m	10	44,530	445,300	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.15	88,070	13,210.5	CB240060
		m３	0.15	95,180	14,277	
計					452,910.5	
					459,577	
単価					45,300	
					45,960	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 600型	単位	m	数量	10 10	単価	41,250 41,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	43,970	439,700	CB222850
		m	10	44,530	445,300	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.15	88,070	13,210.5	CB240060
		m３	0.15	95,180	14,277	
計					452,910.5	
					459,577	
単価					45,300	
					45,960	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	33,440 37,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1 1	36,720 41,040	36,720 41,040	CB240010
計					36,720 41,040	
単価					36,720 41,040	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (接続ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	33,440 37,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1 1	36,720 41,040	36,720 41,040	CB240010
計					36,720 41,040	
単価					36,720 41,040	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	現場打ち集水桝 (1号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×700×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	56,670 61,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設		1	62,240	62,240	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	67,180	67,180	
計					62,240 67,180	
単価					62,240 67,180	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	現場打ち集水桝 (1号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×700×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	56,670 61,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設		1	62,240	62,240	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	67,180	67,180	
計					62,240 67,180	
単価					62,240 67,180	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	現場打ち集水桝 (2号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	56,670 61,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	62,240 67,180	62,240 67,180	CB222950
計					62,240 67,180	
単価					62,240 67,180	 円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	現場打ち集水桝 (3号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	56,670 61,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	62,240 67,180	62,240 67,180	CB222950
計					62,240 67,180	
単価					62,240 67,180	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	現場打ち集水桝 (4号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1900	単位	箇所	数量	1 1	単価	182,800 196,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 人力打設		1	190,400	190,400	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	205,700	205,700	
足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装		5	2,050	10,250	WYB00027
		個	5	2,050	10,250	単－ 578号
計					200,650 215,950	
単価					200,700 216,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	現場打ち集水桝 (5号)	現場打材 24-12-25(20)(高炉) 800×800×2100	単位	箇所	数量	1 1	単価	222,400 232,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 1.80m3を超え1.90m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	213,000 224,000	213,000 224,000	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.1 0.1	176,300 175,200	17,630 17,520	WB810010 単－ 516号
足掛金具 (材料費)	W=200 D13 錆止め塗装	 個	6 6	2,050 2,050	12,300 12,300	WYB00138 単－ 579号
計					242,930 253,820	
単価					243,000 253,900	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	現場打ち集水桝 (6号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×2200×1100	単位	箇所	数量	1 1	単価	168,600 181,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	181,000 195,600	181,000 195,600	CB222950
足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	 個	2 2	2,050 2,050	4,100 4,100	WYB00031 単－ 580号
計					185,100 199,700	
単価					185,100 199,700	 円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	現場打ち集水桝 (9号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	51,560 55,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	56,620 61,080	56,620 61,080	CB222950
計					56,620 61,080	
単価					56,620 61,080	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	現場打ち集水桝 (12号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×600	単位	箇所	数量	1 1	単価	42,260 45,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	46,410 50,000	46,410 50,000	CB222950
計					46,410 50,000	
単価					46,410 50,000	 円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	現場打ち集水桝 (25号)	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×2300	単位	箇所	数量	1 1	単価	204,000 219,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.80m3を超え1.90m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	210,600 227,600	210,600 227,600	CB222950
足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	 個	6 6	2,050 2,050	12,300 12,300	WYB00106 単－ 579号
計					222,900 239,900	
単価					222,900 239,900	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	現場打ち集水桝 (26号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×700	単位	箇所	数量	1 1	単価	51,810 55,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設		1	56,620	56,620	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	61,080	61,080	
計					56,620 61,080	
単価					56,620 61,080	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	現場打ち集水桝 (A-1型)	現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	117,700 127,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設		1	128,600	128,600	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	138,900	138,900	
計					128,600 138,900	
単価					128,600 138,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	現場打ち集水桝 (A-2型)	現場打材 18-8-40(高炉) 900×1200×1100	単位	箇所	数量	1 1	単価	136,200 147,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	148,800 160,800	148,800 160,800	CB222950
計					148,800 160,800	
単価					148,800 160,800	 円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	現場打ち集水桝 (A-2型)	現場打材 18-8-40(高炉) 900×1200×1100	単位	箇所	数量	1 1	単価	136,200 147,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	148,800 160,800	148,800 160,800	CB222950
計					148,800 160,800	
単価					148,800 160,800	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	現場打ち集水桝 (A-3型)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×1400×1200	単位	箇所	数量	1 1	単価	47,980 51,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設		1	52,430	52,430	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	56,540	56,540	
計					52,430 56,540	
単価					52,430 56,540	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	現場打ち集水桝 (A-3型)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×1400×1200	単位	箇所	数量	1 1	単価	47,980 51,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設		1	52,430	52,430	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	56,540	56,540	
計					52,430 56,540	
単価					52,430 56,540	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	現場打ち集水桝 (A-4型)	現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×1100	単位	箇所	数量	1 1	単価	108,800 117,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設		1	118,800	118,800	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	128,500	128,500	
計					118,800 128,500	
単価					118,800 128,500	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	現場打ち集水桝 (A-4型)	現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×1100	単位	箇所	数量	1 1	単価	108,800 117,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設		1	118,800	118,800	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	128,500	128,500	
計					118,800 128,500	
単価					118,800 128,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	現場打ち集水桝 (B-1型)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 800×800×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	123,800 133,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	135,200 146,000	135,200 146,000	CB222950
計					135,200 146,000	
単価					135,200 146,000	 円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	現場打ち集水桝 (B-2型)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 900×900×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	150,500 162,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	164,400 177,500	164,400 177,500	CB222950
計					164,400 177,500	
単価					164,400 177,500	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	現場打ち集水桝 (分水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 1500×1000×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	183,200 198,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.70m3を超え1.80m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	200,200 216,400	200,200 216,400	CB222950
計					200,200 216,400	
単価					200,200 216,400	 円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	現場打ち集水桝 (分水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 1500×1000×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	183,200 198,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.70m3を超え1.80m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	200,200 216,400	200,200 216,400	CB222950
計					200,200 216,400	
単価					200,200 216,400	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	集水桝嵩上げ	1700×1500 嵩上高5.4cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	29,230 31,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.22 0.22	35,050 39,350	7,711 8,657	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.5 2.5	8,078 8,598	20,195 21,495	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.38 0.38	4,040 4,164	1,535.2 1,582.32	WYB00054 単－ 581号
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	1,328 1,562	2,656 3,124	WB821430 単－ 582号
計					32,097.2 34,858.32	
単価					32,100 34,860	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	集水桝嵩上げ	1700×1500 嵩上高5.4cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	29,230 31,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.22 0.22	35,050 39,350	7,711 8,657	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.5 2.5	8,078 8,598	20,195 21,495	CB240210
コンクリート接着		ｍ２	0.38 0.38	4,040 4,164	1,535.2 1,582.32	WYB00234 単－ 581号
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	1,328 1,562	2,656 3,124	WB821430 単－ 582号
計					32,097.2 34,858.32	
単価					32,100 34,860	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H700	単位	基	数量	1 1	単価	870,300 891,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スピンドル式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H700		1	251,000	251,000	WYB00010
		基	1	274,700	274,700	単－ 583号
スピンドル式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H700		1	704,800	704,800	WYB00011
		基	1	704,800	704,800	単－ 584号
計					955,800 979,500	
単価					955,800 979,500	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	簡易ｹﾞｰﾄ	W300×H700	単位	基	数量	1 1	単価	696,600 713,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スピンドル式スライドゲート（簡易型）設置	W300×H700		1	200,800	200,800	WYB00023
		基	1	219,700	219,700	単－ 585号
スピンドル式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W300×H700		1	564,200	564,200	WYB00018
		基	1	564,200	564,200	単－ 586号
計					765,000 783,900	
単価					765,000 783,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	簡易ｹﾞｰﾄ	W300×H300	単位	基	数量	1 1	単価	639,700 649,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W300×H300		1	111,900	111,900	WYB00156
		基	1	122,200	122,200	単－ 587号
ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W300×H300		1	587,000	587,000	WYB00157
		基	1	587,000	587,000	単－ 588号
計					698,900 709,200	
単価					698,900 709,200	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	簡易ｹﾞｰﾄ	W300×H300	単位	基	数量	1 1	単価	639,700 649,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W300×H300		1	111,900	111,900	WYB00236
		基	1	122,200	122,200	単－ 587号
ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W300×H300		1	587,000	587,000	WYB00237
		基	1	587,000	587,000	単－ 588号
計					698,900 709,200	
単価					698,900 709,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H600	単位	基	数量	1 1	単価	847,500 858,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H600		1	139,900	139,900	WYB00158
		基	1	152,000	152,000	単－ 589号
ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H600		1	786,000	786,000	WYB00159
		基	1	786,000	786,000	単－ 590号
計					925,900 938,000	
単価					925,900 938,000	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H600	単位	基	数量	1 1	単価	847,500 858,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H600		1	139,900	139,900	WYB00238
		基	1	152,000	152,000	単－ 589号
ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H600		1	786,000	786,000	WYB00239
		基	1	786,000	786,000	単－ 590号
計					925,900 938,000	
単価					925,900 938,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H650	単位	基	数量	1 1	単価	868,600 879,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H650		1	143,000	143,000	WYB00164
		基	1	155,300	155,300	単－ 591号
ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H650		1	806,000	806,000	WYB00165
		基	1	806,000	806,000	単－ 592号
計					949,000 961,300	
単価					949,000 961,300	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	簡易ｹﾞｰﾄ	W600×H650	単位	基	数量	1 1	単価	868,600 879,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H650		1	143,000	143,000	WYB00240
		基	1	155,300	155,300	単－ 591号
ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H650		1	806,000	806,000	WYB00241
		基	1	806,000	806,000	単－ 592号
計					949,000 961,300	
単価					949,000 961,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	幹線水路分水栓	300型	単位	個	数量	1 1	単価	96,100 96,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線水路分水栓設置	300型	個	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB00166 単－ 593号
幹線水路分水栓（材料費）	300型	個	1 1	90,580 90,580	90,580 90,580	WYB00167 単－ 594号
計					104,960 104,960	
単価					105,000 105,000	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	幹線水路分水栓	300型	単位	個	数量	1 1	単価	96,100 96,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線水路分水栓設置	300型	個	1 1	14,380 14,380	14,380 14,380	WYB00242 単－ 593号
幹線水路分水栓（材料費）	300型	個	1 1	90,580 90,580	90,580 90,580	WYB00243 単－ 594号
計					104,960 104,960	
単価					105,000 105,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	堰板	600×600	単位	枚	数量	1 1	単価	108,400 108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板設置	600×600	枚	1 1	44,920 44,920	44,920 44,920	WYB00168 単－ 595号
堰板（材料費）	600×600	枚	1 1	73,400 73,400	73,400 73,400	WYB00169 単－ 596号
計					118,320 118,320	
単価					118,400 118,400	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	堰板	600×600	単位	枚	数量	1 1	単価	108,400 108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板設置	600×600	枚	1 1	44,920 44,920	44,920 44,920	WYB00244 単－ 595号
堰板（材料費）	600×600	枚	1 1	73,400 73,400	73,400 73,400	WYB00245 単－ 596号
計					118,320 118,320	
単価					118,400 118,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	堰板	600×700	単位	枚	数量	1 1	単価	120,700 120,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板設置	600×700		1	51,470	51,470	WYB00170
		枚	1	51,470	51,470	単－ 597号
堰板（材料費）	600×700		1	80,300	80,300	WYB00171
		枚	1	80,300	80,300	単－ 598号
計					131,770 131,770	
単価					131,800 131,800	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	堰板	600×700	単位	枚	数量	1 1	単価	120,700 120,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板設置	600×700		1	51,470	51,470	WYB00246
		枚	1	51,470	51,470	単－ 597号
堰板（材料費）	600×700		1	80,300	80,300	WYB00247
		枚	1	80,300	80,300	単－ 598号
計					131,770 131,770	
単価					131,800 131,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	堰板	700×700	単位	枚	数量	1 1	単価	134,300 134,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板設置	700×700	枚	1 1	59,150 59,150	59,150 59,150	WYB00176 単－ 599号
堰板（材料費）	700×700	枚	1 1	87,500 87,500	87,500 87,500	WYB00177 単－ 600号
計					146,650 146,650	
単価					146,700 146,700	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	堰板	700×700	単位	枚	数量	1 1	単価	134,300 134,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板設置	700×700	枚	1 1	59,150 59,150	59,150 59,150	WYB00248 単－ 599号
堰板（材料費）	700×700	枚	1 1	87,500 87,500	87,500 87,500	WYB00249 単－ 600号
計					146,650 146,650	
単価					146,700 146,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	用水調節器	B型 150ﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量	1 1	単価	29,600 29,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調節器設置	B型 150ﾀｲﾌﾟ	個	1 1	7,176 7,176	7,176 7,176	WYB00178 単－ 601号
用水調節器（材料費）	B型 150ﾀｲﾌﾟ	個	1 1	25,160 25,160	25,160 25,160	WYB00179 単－ 602号
計					32,336 32,336	
単価					32,340 32,340	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	用水調節器	B型 150ﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量	1 1	単価	29,600 29,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調節器設置	B型 150ﾀｲﾌﾟ	個	1 1	7,176 7,176	7,176 7,176	WYB00250 単－ 601号
用水調節器（材料費）	B型 150ﾀｲﾌﾟ	個	1 1	25,160 25,160	25,160 25,160	WYB00251 単－ 602号
計					32,336 32,336	
単価					32,340 32,340	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	用水調節器	C型 一般600用	単位	個	数量	1 1	単価	216,800 216,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調節器設置	C型 一般600用	個	1 1	36,490 36,490	36,490 36,490	WYB00172 単－ 603号
用水調節器（材料費）	C型 一般600用	個	1 1	200,300 200,300	200,300 200,300	WYB00173 単－ 604号
計					236,790 236,790	
単価					236,800 236,800	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	用水調節器	C型 一般600用	単位	個	数量	1 1	単価	216,800 216,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調節器設置	C型 一般600用	個	1 1	36,490 36,490	36,490 36,490	WYB00252 単－ 603号
用水調節器（材料費）	C型 一般600用	個	1 1	200,300 200,300	200,300 200,300	WYB00253 単－ 604号
計					236,790 236,790	
単価					236,800 236,800	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	排水桝	1型	単位	組	数量	1 1	単価	19,180 19,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝設置	1型	組	1 1	13,050 13,050	13,050 13,050	WYB00174 単－ 605号
排水桝（材料費）	1型	組	1 1	7,900 7,900	7,900 7,900	WYB00175 単－ 606号
計					20,950 20,950	
単価					20,950 20,950	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	排水桝	1型	単位	組	数量	1 1	単価	19,180 19,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝設置	1型	組	1 1	13,050 13,050	13,050 13,050	WYB00254 単－ 605号
排水桝（材料費）	1型	組	1 1	7,900 7,900	7,900 7,900	WYB00255 単－ 606号
計					20,950 20,950	
単価					20,950 20,950	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (2号)	600×600×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	92,540 92,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	11,790 11,790	11,790 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×950 2号	基	1 1	87,300 87,300	87,300 87,300	WYB00043 単－ 607号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.05 0.05	39,350 39,350	1,967.5 1,967.5	CB240010
計					101,057.5 101,057.5	
単価					101,100 101,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (2号)	600×600×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	92,540 92,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	11,790 11,790	11,790 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×950 2号	基	1 1	87,300 87,300	87,300 87,300	WYB00235 単－ 607号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.05 0.05	39,350 39,350	1,967.5 1,967.5	CB240010
計					101,057.5 101,057.5	
単価					101,100 101,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (3号)	600×600×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	89,390 89,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	11,790 11,790	11,790 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×950 3号	基	1 1	83,900 83,900	83,900 83,900	WYB00045 単－ 608号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.05 0.05	39,350 39,350	1,967.5 1,967.5	CB240010
計					97,657.5 97,657.5	
単価					97,660 97,660	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (3号)	600×600×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	89,390 89,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	11,790 11,790	11,790 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×950 3号	基	1 1	83,900 83,900	83,900 83,900	WYB00256 単－ 608号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.05 0.05	39,350 39,350	1,967.5 1,967.5	CB240010
計					97,657.5 97,657.5	
単価					97,660 97,660	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (4号)	800×800×1900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	394,600 394,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×2100(2分割)		1	39,230	39,230	WYB00044
		基	1	39,230	39,230	単－ 609号
プレキャスト集水桝 (材料費)	800×800×2100(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 4号		1	383,700	383,700	WYB00046
		基	1	383,700	383,700	単－ 610号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.13	39,030	5,073.9	CB240010
		ｍ３	0.13	39,030	5,073.9	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.7	1,800	3,060	CB221110
		ｍ２	1.7	1,800	3,060	
計					431,063.9 431,063.9	
単価					431,100 431,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (4号)	800×800×1900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	394,600 394,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×2100(2分割)		1	39,230	39,230	WYB00257
		基	1	39,230	39,230	単－ 609号
プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×2100(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 4号		1	383,700	383,700	WYB00258
		基	1	383,700	383,700	単－ 610号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.13	39,030	5,073.9	CB240010
		ｍ３	0.13	39,030	5,073.9	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.7	1,800	3,060	CB221110
		ｍ２	1.7	1,800	3,060	
計					431,063.9 431,063.9	
単価					431,100 431,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (5号)	800×800×2100 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	411,200 411,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×2300(2分割)		1	39,230	39,230	WYB00047
		基	1	39,230	39,230	単－ 611号
プレキャスト集水桝 (材料費)	800×800×2300(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 5号		1	401,800	401,800	WYB00050
		基	1	401,800	401,800	単－ 612号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.13	39,030	5,073.9	CB240010
		ｍ３	0.13	39,030	5,073.9	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.7	1,800	3,060	CB221110
		ｍ２	1.7	1,800	3,060	
計					449,163.9 449,163.9	
単価					449,200 449,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (5号)	800×800×2100 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	411,200 411,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×2300(2分割)		1	39,230	39,230	WYB00259
		基	1	39,230	39,230	単－ 611号
プレキャスト集水桝 (材料費)	800×800×2300(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 5号		1	401,800	401,800	WYB00260
		基	1	401,800	401,800	単－ 612号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.13	39,030	5,073.9	CB240010
		ｍ３	0.13	39,030	5,073.9	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.7	1,800	3,060	CB221110
		ｍ２	1.7	1,800	3,060	
計					449,163.9 449,163.9	
単価					449,200 449,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (9号)	500×500×900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉	単位	箇所	数量	1 1	単価	134,200 134,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	11,790 11,790	11,790 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×1050 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 9号	基	1 1	133,200 133,200	133,200 133,200	WYB00048 単－ 613号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	39,350 39,350	1,574 1,574	CB240010
計					146,564 146,564	
単価					146,600 146,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (9号)	500×500×900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉	単位	箇所	数量	1 1	単価	134,200 134,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	11,790 11,790	11,790 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×1050 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 9号	基	1 1	133,200 133,200	133,200 133,200	WYB00261 単－ 613号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	39,350 39,350	1,574 1,574	CB240010
計					146,564 146,564	
単価					146,600 146,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (12号)	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉	単位	箇所	数量	1 1	単価	107,400 107,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	9,416 9,416	9,416 9,416	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×750 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 12号	基	1 1	106,300 106,300	106,300 106,300	WYB00051 単－ 614号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	39,350 39,350	1,574 1,574	CB240010
計					117,290 117,290	
単価					117,300 117,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (12号)	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 110° 開閉	単位	箇所	数量	1 1	単価	107,400 107,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	9,416 9,416	9,416 9,416	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×750 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 12号	基	1 1	106,300 106,300	106,300 106,300	WYB00262 単－ 614号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	39,350 39,350	1,574 1,574	CB240010
計					117,290 117,290	
単価					117,300 117,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (25号)	700×700×2300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	425,600 425,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	700×700×2500(2分割､有筋)		1	39,230	39,230	WYB00052
		基	1	39,230	39,230	単－ 615号
プレキャスト集水桝 (材料費)	700×700×2500(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 25号		1	419,300	419,300	WYB00060
		基	1	419,300	419,300	単－ 616号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	39,030	3,903	CB240010
		ｍ３	0.1	39,030	3,903	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.4	1,800	2,520	CB221110
		ｍ２	1.4	1,800	2,520	
計					464,953 464,953	
単価					465,000 465,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (25号)	700×700×2300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	425,600 425,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	700×700×2500(2分割､有筋)		1	39,230	39,230	WYB00263
		基	1	39,230	39,230	単－ 615号
プレキャスト集水桝 (材料費)	700×700×2500(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 25号		1	419,300	419,300	WYB00264
		基	1	419,300	419,300	単－ 616号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	39,030	3,903	CB240010
		ｍ３	0.1	39,030	3,903	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.4	1,800	2,520	CB221110
		ｍ２	1.4	1,800	2,520	
計					464,953 464,953	
単価					465,000 465,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (26号)	600×600×700	単位	箇所	数量	1 1	単価	76,760 76,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		1	11,790	11,790	CB222800
		基	1	11,790	11,790	
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×850 26号		1	70,100	70,100	WYB00056
		基	1	70,100	70,100	単－ 617号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.05	39,350	1,967.5	CB240010
		ｍ３	0.05	39,350	1,967.5	
計					83,857.5 83,857.5	
単価					83,860 83,860	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (26号)	600×600×700	単位	箇所	数量	1 1	単価	76,760 76,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	 基	1 1	11,790 11,790	11,790 11,790	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×850 26号	 基	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	WYB00265 単－ 617号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.05 0.05	39,350 39,350	1,967.5 1,967.5	CB240010
計					83,857.5 83,857.5	
単価					83,860 83,860	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (36号)	800×800×1400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	368,400 368,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×1550(2分割)		1	39,230	39,230	WYB00061
		基	1	39,230	39,230	単－ 618号
プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×1550(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 36号		1	355,000	355,000	WYB00079
		基	1	355,000	355,000	単－ 619号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.13	39,350	5,115.5	CB240010
		ｍ３	0.13	39,350	5,115.5	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.7	1,800	3,060	CB221110
		ｍ２	1.7	1,800	3,060	
計					402,405.5 402,405.5	
単価					402,500 402,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (36号)	800×800×1400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-2 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	368,400 368,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×1550(2分割)		1	39,230	39,230	WYB00266
		基	1	39,230	39,230	単－ 618号
プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×1550(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 36号		1	355,000	355,000	WYB00267
		基	1	355,000	355,000	単－ 619号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.13	39,350	5,115.5	CB240010
		ｍ３	0.13	39,350	5,115.5	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.7	1,800	3,060	CB221110
		ｍ２	1.7	1,800	3,060	
計					402,405.5 402,405.5	
単価					402,500 402,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (37号)	900×900×2400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	760,100 760,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×2600(2分割､有筋)		1	79,500	79,500	WYB00066
		基	1	79,500	79,500	単－ 620号
プレキャスト集水桝 (材料費)	900×900×2600(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 37号		1	741,000	741,000	WYB00083
		基	1	741,000	741,000	単－ 621号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.16	39,030	6,244.8	CB240010
		ｍ３	0.16	39,030	6,244.8	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		2	1,800	3,600	CB221110
		ｍ２	2	1,800	3,600	
計					830,344.8 830,344.8	
単価					830,400 830,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (37号)	900×900×2400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	760,100 760,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×2600(2分割､有筋)		1	79,500	79,500	WYB00268
		基	1	79,500	79,500	単－ 620号
プレキャスト集水桝 (材料費)	900×900×2600(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 37号		1	741,000	741,000	WYB00269
		基	1	741,000	741,000	単－ 621号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.16	39,030	6,244.8	CB240010
		ｍ３	0.16	39,030	6,244.8	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		2	1,800	3,600	CB221110
		ｍ２	2	1,800	3,600	
計					830,344.8 830,344.8	
単価					830,400 830,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (50号)	900×900×3200 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	946,400 946,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×3400(3分割､有筋)		1	137,100	137,100	WYB00081
		基	1	137,100	137,100	単－ 622号
プレキャスト集水桝 (材料費)	900×900×3400(3分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 50号		1	887,000	887,000	WYB00087
		基	1	887,000	887,000	単－ 623号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.16	39,030	6,244.8	CB240010
		ｍ３	0.16	39,030	6,244.8	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		2	1,800	3,600	CB221110
		ｍ２	2	1,800	3,600	
計					1,033,944.8 1,033,944.8	
単価					1,034,000 1,034,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (50号)	900×900×3200 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 細目	単位	箇所	数量	1 1	単価	946,400 946,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×3400(3分割､有筋)		1	137,100	137,100	WYB00270
		基	1	137,100	137,100	単－ 622号
プレキャスト集水桝 (材料費)	900×900×3400(3分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 50号		1	887,000	887,000	WYB00271
		基	1	887,000	887,000	単－ 623号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.16	39,030	6,244.8	CB240010
		ｍ３	0.16	39,030	6,244.8	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		2	1,800	3,600	CB221110
		ｍ２	2	1,800	3,600	
計					1,033,944.8 1,033,944.8	
単価					1,034,000 1,034,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (A-1型)	900×900×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目	単位	箇所	数量	1 1	単価	291,900 291,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	20,430 20,430	20,430 20,430	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×1150 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 A-1型	基	1 1	292,100 292,100	292,100 292,100	WYB00086 単－ 624号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.16 0.16	39,350 39,350	6,296 6,296	CB240010
計					318,826 318,826	
単価					318,900 318,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (A-1型)	900×900×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目	単位	箇所	数量	1 1	単価	291,900 291,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	20,430 20,430	20,430 20,430	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×1150 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 A-1型	基	1 1	292,100 292,100	292,100 292,100	WYB00272 単－ 624号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.16 0.16	39,350 39,350	6,296 6,296	CB240010
計					318,826 318,826	
単価					318,900 318,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (B-1型)	800×800×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	123,500 123,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	13,490 13,490	13,490 13,490	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×1050 B-1型	基	1 1	117,400 117,400	117,400 117,400	WYB00088 単－ 625号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1 0.1	39,350 39,350	3,935 3,935	CB240010
計					134,825 134,825	
単価					134,900 134,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (B-1型)	800×800×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	123,500 123,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	13,490 13,490	13,490 13,490	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×1050 B-1型	基	1 1	117,400 117,400	117,400 117,400	WYB00273 単－ 625号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1 0.1	39,350 39,350	3,935 3,935	CB240010
計					134,825 134,825	
単価					134,900 134,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (B-2型)	900×900×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	133,300 133,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	13,490 13,490	13,490 13,490	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×1050 B-2型	基	1 1	127,300 127,300	127,300 127,300	WYB00089 単－ 626号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.12 0.12	39,350 39,350	4,722 4,722	CB240010
計					145,512 145,512	
単価					145,600 145,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (B-2型)	900×900×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	133,300 133,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	13,490 13,490	13,490 13,490	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×1050 B-2型	基	1 1	127,300 127,300	127,300 127,300	WYB00274 単－ 626号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.12 0.12	39,350 39,350	4,722 4,722	CB240010
計					145,512 145,512	
単価					145,600 145,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 110° 開閉	単位	枚	数量	1 1	単価	21,160 21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	23,240 23,280	23,240 23,280	WB821430 単－ 627号
計					23,240 23,280	
単価					23,240 23,280	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴700×700用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	60,500 60,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	66,120 66,270	66,120 66,270	WB821430 単－ 628号
計					66,120 66,270	
単価					66,120 66,270	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴800×800用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	53,190 53,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	58,420 58,570	58,420 58,570	WB821430 単－ 629号
計					58,420 58,570	
単価					58,420 58,570	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴900×900用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	82,600 82,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	90,720 90,870	90,720 90,870	WB821430 単－ 630号
計					90,720 90,870	
単価					90,720 90,870	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴900×900用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	82,600 82,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	90,720 90,870	90,720 90,870	WB821430 単－ 630号
計					90,720 90,870	
単価					90,720 90,870	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×600用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	16,610 16,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	18,240 18,280	18,240 18,280	WB821430 単－ 631号
計					18,240 18,280	
単価					18,240 18,280	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×600用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	16,610 16,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	18,240 18,280	18,240 18,280	WB821430 単－ 631号
計					18,240 18,280	
単価					18,240 18,280	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×700用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	18,610 18,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	20,440 20,480	20,440 20,480	WB821430 単－ 632号
計					20,440 20,480	
単価					20,440 20,480	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×700用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	18,610 18,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	20,440 20,480	20,440 20,480	WB821430 単－ 632号
計					20,440 20,480	
単価					20,440 20,480	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	蓋	縞鋼板蓋 桝穴800×2200用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm 2枚掛	単位	組	数量	1 1	単価	58,620 58,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	2 2	339.1 378.6	678.2 757.2	WB821430 単－ 633号
縞鋼板蓋（材料費）	桝穴800×2200用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm 2枚掛	 組	1 1	63,700 63,700	63,700 63,700	WYB00030 単－ 634号
計					64,378.2 64,457.2	
単価					64,380 64,460	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A1)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	10 10	単価	10,440 11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	 m	10 10	8,835 9,652	88,350 96,520	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.31 0.31	35,050 39,350	10,865.5 12,198.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	4.2 4.2	1,348 1,445	5,661.6 6,069	CB221110
計					114,570.7 125,105.1	
単価					11,460 12,520	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A1)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	10 10	単価	10,440 11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	 m	10 10	8,835 9,652	88,350 96,520	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0.31 0.31	35,050 39,350	10,865.5 12,198.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m２	4.2 4.2	1,348 1,445	5,661.6 6,069	CB221110
計					114,570.7 125,105.1	
単価					11,460 12,520	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A1)	流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	10 10	単価	4,806 5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 無し 無し	 m	10 10	2,630 2,846	26,300 28,460	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0.31 0.31	35,050 39,350	10,865.5 12,198.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m２	4.2 4.2	1,348 1,445	5,661.6 6,069	CB221110
計					52,520.7 57,045.1	
単価					5,253 5,705	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A1)	流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	10 10	単価	4,806 5,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 無し 無し	 m	10 10	2,630 2,846	26,300 28,460	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.31 0.31	35,050 39,350	10,865.5 12,198.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	4.2 4.2	1,348 1,445	5,661.6 6,069	CB221110
計					52,520.7 57,045.1	
単価					5,253 5,705	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A3)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	10 10	単価	10,460 11,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	 m	10 10	8,835 9,652	88,350 96,520	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0.31 0.31	35,050 39,350	10,865.5 12,198.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m２	4.3 4.3	1,348 1,445	5,796.4 6,213.5	CB221110
計					114,705.5 125,249.6	
単価					11,480 12,530	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A3)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	10 10	単価	10,460 11,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	 m	10 10	8,835 9,652	88,350 96,520	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0.31 0.31	35,050 39,350	10,865.5 12,198.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m２	4.3 4.3	1,348 1,445	5,796.4 6,213.5	CB221110
計					114,705.5 125,249.6	
単価					11,480 12,530	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A4)	一般部 片面R B種(180/205×250×2000)	単位	m	数量	1 1	単価	8,498 9,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置		1	9,287	9,287	CB422510
	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)					
	0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	10,150	10,150	
計					9,287 10,150	
単価					9,287 10,150	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A4)	一般部 片面R B種(180/205×250×2000)	単位	m	数量	1 1	単価	8,498 9,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置		1	9,287	9,287	CB422510
	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)					
	0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	10,150	10,150	
計					9,287 10,150	
単価					9,287 10,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B1)	車両用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	14,850 16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	13,730 14,950	137,300 149,500	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0.3 0.3	35,050 39,350	10,515 11,805	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m２	4.1 4.1	1,348 1,445	5,526.8 5,924.5	CB221110
計					163,035.4 177,547.1	
単価					16,310 17,760	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B1)	車両用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	14,850 16,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	13,730 14,950	137,300 149,500	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0.3 0.3	35,050 39,350	10,515 11,805	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m２	4.1 4.1	1,348 1,445	5,526.8 5,924.5	CB221110
計					163,035.4 177,547.1	
単価					16,310 17,760	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B2)	歩行用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	14,000 15,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	12,790 13,920	127,900 139,200	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.3 0.3	35,050 39,350	10,515 11,805	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	4.1 4.1	1,348 1,445	5,526.8 5,924.5	CB221110
計					153,635.4 167,247.1	
単価					15,370 16,730	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B2)	歩行用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	14,000 15,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	12,790 13,920	127,900 139,200	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0.3 0.3	35,050 39,350	10,515 11,805	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m２	4.1 4.1	1,348 1,445	5,526.8 5,924.5	CB221110
計					153,635.4 167,247.1	
単価					15,370 16,730	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B3)	車両用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	14,850 16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	13,730 14,950	137,300 149,500	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0.3 0.3	35,050 39,350	10,515 11,805	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m２	4.1 4.1	1,348 1,445	5,526.8 5,924.5	CB221110
計					163,035.4 177,547.1	
単価					16,310 17,760	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B3)	車両用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	14,850 16,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10 10	13,730 14,950	137,300 149,500	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.3 0.3	35,050 39,350	10,515 11,805	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4.1 4.1	1,348 1,445	5,526.8 5,924.5	CB221110
計					163,035.4 177,547.1	
単価					16,310 17,760	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B4)	歩行用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	14,000 15,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	12,790 13,920	127,900 139,200	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0.3 0.3	35,050 39,350	10,515 11,805	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m２	4.1 4.1	1,348 1,445	5,526.8 5,924.5	CB221110
計					153,635.4 167,247.1	
単価					15,370 16,730	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B4)	歩行用切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	14,000 15,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	12,790 13,920	127,900 139,200	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0.3 0.3	35,050 39,350	10,515 11,805	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 m２	4.1 4.1	1,348 1,445	5,526.8 5,924.5	CB221110
計					153,635.4 167,247.1	
単価					15,370 16,730	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C1)	車両用乗入部 B種(180/190×100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	9,973 10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し		10	8,433	84,330	CB422510
		m	10	9,182	91,820	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.29	35,050	10,164.5	CB240010
		ｍ３	0.29	39,350	11,411.5	
型枠	一般型枠 小型構造物		1.2	8,078	9,693.6	CB240210
		ｍ２	1.2	8,598	10,317.6	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		3.9	1,348	5,257.2	CB221110
		ｍ２	3.9	1,445	5,635.5	
計					109,445.3 119,184.6	
単価					10,950 11,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C1)	車両用乗入部 B種(180/190×100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	9,973 10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	8,433 9,182	84,330 91,820	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.29 0.29	35,050 39,350	10,164.5 11,411.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	3.9 3.9	1,348 1,445	5,257.2 5,635.5	CB221110
計					109,445.3 119,184.6	
単価					10,950 11,920	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C2)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	11,320 12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	9,927 10,810	99,270 108,100	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.29 0.29	35,050 39,350	10,164.5 11,411.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	3.8 3.8	1,348 1,445	5,122.4 5,491	CB221110
計					124,250.5 135,320.1	
単価					12,430 13,540	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C2)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	11,320 12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	9,927 10,810	99,270 108,100	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.29 0.29	35,050 39,350	10,164.5 11,411.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	3.8 3.8	1,348 1,445	5,122.4 5,491	CB221110
計					124,250.5 135,320.1	
単価					12,430 13,540	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C3)	車両用乗入部 B種(180/190×100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	9,973 10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	8,433 9,182	84,330 91,820	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.29 0.29	35,050 39,350	10,164.5 11,411.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	3.9 3.9	1,348 1,445	5,257.2 5,635.5	CB221110
計					109,445.3 119,184.6	
単価					10,950 11,920	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C3)	車両用乗入部 B種(180/190×100×600)	単位	m	数量	10 10	単価	9,973 10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10 10	8,433 9,182	84,330 91,820	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.29 0.29	35,050 39,350	10,164.5 11,411.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.9 3.9	1,348 1,445	5,257.2 5,635.5	CB221110
計					109,445.3 119,184.6	
単価					10,950 11,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C4)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	11,330 12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	10 10	9,927 10,810	99,270 108,100	CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 ｍ３	0.29 0.29	35,050 39,350	10,164.5 11,411.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	1.2 1.2	8,078 8,598	9,693.6 10,317.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	3.9 3.9	1,348 1,445	5,257.2 5,635.5	CB221110
計					124,385.3 135,464.6	
単価					12,440 13,550	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C4)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	単位	m	数量	10 10	単価	11,330 12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し		10	9,927	99,270	CB422510
		m	10	10,810	108,100	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.29	35,050	10,164.5	CB240010
		ｍ３	0.29	39,350	11,411.5	
型枠	一般型枠 小型構造物		1.2	8,078	9,693.6	CB240210
		ｍ２	1.2	8,598	10,317.6	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		3.9	1,348	5,257.2	CB221110
		ｍ２	3.9	1,445	5,635.5	
計					124,385.3 135,464.6	
単価					12,440 13,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (A)	歩道部 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,809 5,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600)		1	5,281	5,281	CB422520
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	5,743	5,743	
計					5,281 5,743	
単価					5,281 5,743	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (A)	歩道部 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,809 5,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600)		1	5,281	5,281	CB422520
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	5,743	5,743	
計					5,281 5,743	
単価					5,281 5,743	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (B)	乗入部 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	6,663 7,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600)		1	7,318	7,318	CB422520
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
	18-8-25(高炉) 有り	m	1	7,963	7,963	
計					7,318 7,963	
単価					7,318 7,963	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (B)	乗入部 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	6,663 7,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600)		1	7,318	7,318	CB422520
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
	18-8-25(高炉) 有り	m	1	7,963	7,963	
計					7,318 7,963	
単価					7,318 7,963	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (C)	歩道部 片面R B種(180/205×250×2000)	単位	m	数量	1 1	単価	8,426 9,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置		1	9,255	9,255	CB422520
	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)					
	0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	10,110	10,110	
計					9,255 10,110	
単価					9,255 10,110	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (C)	歩道部 片面R B種(180/205×250×2000)	単位	m	数量	1 1	単価	8,426 9,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置		1	9,255	9,255	CB422520
	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)					
	0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	10,110	10,110	
計					9,255 10,110	
単価					9,255 10,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	15,490 17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無		1	5,313	5,313	WB810540
		m	1	5,593	5,593	単－ 635号
ガードレール（材料費）	Gr-C-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度		1	11,600	11,600	WYB00095
		m	1	12,970	12,970	単－ 636号
(30%割増)						
計					16,913 18,563	
単価					16,920 18,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	15,490 17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無		1	5,313	5,313	WB810540
		m	1	5,593	5,593	単－ 635号
ガードレール（材料費）	Gr-C-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度		1	11,600	11,600	WYB00275
		m	1	12,970	12,970	単－ 636号
(30%割増)						
計					16,913 18,563	
単価					16,920 18,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	袖ﾊﾟｲﾌﾟ	E袖 B(Bp)種用 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	個	数量	1 1	単価	34,700 34,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖パイプ設置	B(Bp)種用 L=0.5m	個	1 1	37,920 38,170	37,920 38,170	WYB00112 単－ 640号
計					37,920 38,170	
単価					37,920 38,170	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	袖ﾊﾟｲﾌﾟ	E袖 B(Bp)種用 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	個	数量	1 1	単価	34,700 34,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖パイプ設置	B(Bp)種用 L=0.5m	個	1 1	37,920 38,170	37,920 38,170	WYB00277 単－ 640号
計					37,920 38,170	
単価					37,920 38,170	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 土中建込用 100m以上 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	11,690 12,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	 m	1 1	1,727 1,768	1,727 1,768	WB810760 単－ 641号
転落防止柵 (材料費)	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	 m	1 1	11,100 11,600	11,100 11,600	WYB00034 単－ 642号
計					12,827 13,368	
単価					12,830 13,370	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 土中建込用 100m以上 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	11,690 12,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	 m	1 1	1,727 1,768	1,727 1,768	WB810760 単－ 641号
転落防止柵 (材料費)	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	 m	1 1	11,100 11,600	11,100 11,600	WYB00041 単－ 642号
計					12,827 13,368	
単価					12,830 13,370	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	転落(横断)防止柵	柵高0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 土中建込用 100m以上 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	8,064 8,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	 m	1 1	1,727 1,768	1,727 1,768	WB810760 単－ 641号
横断防止柵 (材料費)	土中建H=800 φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	 m	1 1	7,130 7,440	7,130 7,440	WYB00040 単－ 643号
計					8,857 9,208	
単価					8,857 9,208	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	転落(横断)防止柵	柵高0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 土中建込用 100m以上 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	8,064 8,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	 m	1 1	1,727 1,768	1,727 1,768	WB810760 単－ 641号
横断防止柵 (材料費)	土中建H=800 φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	 m	1 1	7,130 7,440	7,130 7,440	WYB00139 単－ 643号
計					8,857 9,208	
単価					8,857 9,208	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC種 H480×B900	単位	m	数量	10 10	単価	40,220 40,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレガードⅡ設置	BC種		10	36,970	369,700	WYB00148
		m	10	37,390	373,900	単－ 644号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		10	1,344	13,440	CB221110
		m２	10	1,445	14,450	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	32,720	32,720	CB240010
		m３	1	33,400	33,400	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		2	8,945	17,890	CB240210
		m２	2	9,503	19,006	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.09	39,190	3,527.1	CB240010
		m３	0.09	40,300	3,627	
型枠	一般型枠 小型構造物		0.27	8,078	2,181.06	CB240210
		m２	0.27	8,598	2,321.46	
計					439,458.16 446,704.46	
単価					43,950 44,680	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC種 H480×B900	単位	m	数量	10 10	単価	40,220 40,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレガードⅡ設置	BC種		10	36,970	369,700	WYB00280
		m	10	37,390	373,900	単－ 644号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		10	1,344	13,440	CB221110
		m２	10	1,445	14,450	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	32,720	32,720	CB240010
		m３	1	33,400	33,400	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		2	8,945	17,890	CB240210
		m２	2	9,503	19,006	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.09	39,190	3,527.1	CB240010
		m３	0.09	40,300	3,627	
型枠	一般型枠 小型構造物		0.27	8,078	2,181.06	CB240210
		m２	0.27	8,598	2,321.46	
計					439,458.16 446,704.46	
単価					43,950 44,680	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	311.6 365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	342.3 401	342.3 401	WB821210 単－ 645号
計					342.3 401	
単価					342.3 401	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	311.6 365.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	342.3 401	342.3 401	WB821210 単－ 645号
計					342.3 401	
単価					342.3 401	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－424号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	386.5 463.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	424.5 509.2	424.5 509.2	WB821210 単－ 646号
計					424.5 509.2	
単価					424.5 509.2	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	699.2 777.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	764 849.4	764 849.4	WB821210 単－ 647号
計					764 849.4	
単価					764 849.4	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	699.2 777.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	764 849.4	764 849.4	WB821210 単－ 647号
計					764 849.4	
単価					764 849.4	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－427号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	815.9 925.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	896.1 1,016	896.1 1,016	WB821210 単－ 648号
計					896.1 1,016	
単価					896.1 1,016	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	331.9 391.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	362.7 427.6	362.7 427.6	WB821210 単－ 649号
計					362.7 427.6	
単価					362.7 427.6	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	331.9 391.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	362.7 427.6	362.7 427.6	WB821210 単－ 649号
計					362.7 427.6	
単価					362.7 427.6	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－430号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	413.5 498.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	454.2 547.2	454.2 547.2	WB821210 単－ 650号
計					454.2 547.2	
単価					454.2 547.2	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	798.8 933.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	872.8 1,020	872.8 1,020	WB821210 単－ 651号
計					872.8 1,020	
単価					872.8 1,020	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	798.8 933.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	872.8 1,020	872.8 1,020	WB821210 単－ 651号
計					872.8 1,020	
単価					872.8 1,020	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－433号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	960 1,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	1,055 1,264	1,055 1,264	WB821210 単－ 652号
計					1,055 1,264	
単価					1,055 1,264	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	688.5 840.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	752.3 918.5	752.3 918.5	WB821210 単－ 653号
計					752.3 918.5	
単価					752.3 918.5	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	688.5 840.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	752.3 918.5	752.3 918.5	WB821210 単－ 653号
計					752.3 918.5	
単価					752.3 918.5	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－436号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	909.9 1,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	999.4 1,240	999.4 1,240	WB821210 単－ 654号
計					999.4 1,240	
単価					999.4 1,240	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	777.3 929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	 m	1 1	849.2 1,015	849.2 1,015	WB821210 単－ 655号
計					849.2 1,015	
単価					849.2 1,015	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	777.3 929.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	 m	1 1	849.2 1,015	849.2 1,015	WB821210 単－ 655号
計					849.2 1,015	
単価					849.2 1,015	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－439号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	997 1,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	 m	1 1	1,096 1,337	1,096 1,337	WB821210 単－ 656号
計					1,096 1,337	
単価					1,096 1,337	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	視覚障害者誘導表示 (一般部)	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2	単位	m	数量	1 1	単価	10,780 11,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
MMA点字タイル敷設工	密粒As舗装 一般部 新設		1	11,840	11,840	WYB00049
		m	1	12,220	12,220	単－ 657号
計					11,840 12,220	
単価					11,840 12,220	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	視覚障害者誘導表示 (一般部)	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2	単位	m	数量	1 1	単価	10,780 11,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
MMA点字タイル敷設工	密粒As舗装 一般部 新設		1	11,840	11,840	WYB00279
		m	1	12,220	12,220	単－ 657号
計					11,840 12,220	
単価					11,840 12,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	視覚障害者誘導表示 (一般乗入部)	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2	単位	m	数量	1 1	単価	12,350 12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
MMA点字タイル敷設工	密粒As舗装 一般乗入部 新設		1	13,560	13,560	WYB00057
		m	1	13,940	13,940	単－ 658号
計					13,560 13,940	
単価					13,560 13,940	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	視覚障害者誘導表示 (一般乗入部)	誘導･警告表示用点字ﾀｲﾙ 300×600×2	単位	m	数量	1 1	単価	12,350 12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
MMA点字タイル敷設工	密粒As舗装 一般乗入部 新設		1	13,560	13,560	WYB00287
		m	1	13,940	13,940	単－ 658号
計					13,560 13,940	
単価					13,560 13,940	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋嵩上げ		単位	箇所	数量	1 1	単価	139,400 140,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設ハンドホール鉄蓋嵩上げ	上げ幅280㎜ 既設鉄蓋撤去･再利用		1	151,000	151,000	WYB00115
		箇所	1	152,200	152,200	単－ 663号
樹脂カプセル（材料費）	15×110 ｶﾞﾗｽ管		3	401	1,203	WYB00123
		本	3	401	1,203	単－ 664号
計					152,203 153,403	
単価					152,300 153,500	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋嵩上げ		単位	箇所	数量	1 1	単価	139,400 140,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設ハンドホール鉄蓋嵩上げ	上げ幅280㎜ 既設鉄蓋撤去･再利用		1	151,000	151,000	WYB00293
		箇所	1	152,200	152,200	単－ 663号
樹脂カプセル（材料費）	15×110 ｶﾞﾗｽ管		3	401	1,203	WYB00292
		本	3	401	1,203	単－ 664号
計					152,203 153,403	
単価					152,300 153,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	交通量観測装置移設		単位	基	数量	1 1	単価	1,098,000 1,176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通量観測装置移設	「1」形交通流ﾃﾞｰﾀ計測端末装置 支柱･基礎付き		1	1,199,000	1,199,000	WYB00124
		基	1	1,285,000	1,285,000	単－ 665号
計					1,199,000 1,285,000	
単価					1,199,000 1,285,000	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	交通量観測装置移設		単位	基	数量	1 1	単価	1,098,000 1,177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通量観測装置移設	「1」形交通流ﾃﾞｰﾀ計測端末装置 支柱･基礎付き		1	1,199,000	1,199,000	WYB00295
		基	1	1,285,000	1,285,000	単－ 665号
計					1,199,000 1,285,000	
単価					1,199,000 1,285,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	610.5 664.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	667.2	667.2	CB430510
		m	1	726.4	726.4	
計					667.2 726.4	
単価					667.2 726.4	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	610.5 664.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	667.2	667.2	CB430510
		m	1	726.4	726.4	
計					667.2 726.4	
単価					667.2 726.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1 1	単価	444.5 474.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕（情報ボックス工）		ｍ２	1 1	485.8 518.8	485.8 518.8	CB440820
計					485.8 518.8	
単価					485.8 518.8	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1 1	単価	444.5 474.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕（情報ボックス工）		ｍ２	1 1	485.8 518.8	485.8 518.8	CB440820
計					485.8 518.8	
単価					485.8 518.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	444.5 474.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕（情報ボックス工）		 ｍ２	1 1	485.8 518.8	485.8 518.8	CB440820
計					485.8 518.8	
単価					485.8 518.8	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	444.5 474.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕（情報ボックス工）		 ｍ２	1 1	485.8 518.8	485.8 518.8	CB440820
計					485.8 518.8	
単価					485.8 518.8	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,564 3,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,896 4,170	3,896 4,170	CB227010
計					3,896 4,170	
単価					3,896 4,170	 円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,564 3,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,896 4,170	3,896 4,170	CB227010
計					3,896 4,170	
単価					3,896 4,170	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,623 3,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,960	3,960	WB020051
		ｍ３	1	3,960	3,960	単－ 670号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.20t/m3)						
計					3,960 3,960	
単価					3,960 3,960	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,623 3,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,960	3,960	WB020051
		ｍ３	1	3,960	3,960	単－ 670号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.20t/m3)						
計					3,960 3,960	
単価					3,960 3,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,870 3,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 671号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3)						
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,870 3,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 671号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 2.35t/m3)						
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	さや管	FEP50×1条	単位	m	数量	1 1	単価	431.3 452.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	 m	1 1	460.4 481.5	460.4 481.5	WE110500 単－ 672号
高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0mm	 m	1 1	11 13	11 13	WYB00126 単－ 673号
計					471.4 494.5	
単価					471.4 494.5	 円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	さや管	FEP50×1条	単位	m	数量	1 1	単価	431.3 452.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	 m	1 1	460.4 481.5	460.4 481.5	WE110500 単－ 672号
高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0mm	 m	1 1	11 13	11 13	WYB00296 単－ 673号
計					471.4 494.5	
単価					471.4 494.5	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	さや管	FEP30×1条	単位	m	数量	1 1	単価	359 378.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%		1	381.4	381.4	WE110500
		m	1	400.5	400.5	単－ 674号
高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0mm		1	11	11	WYB00127
		m	1	13	13	単－ 673号
計					392.4 413.5	
単価					392.4 413.5	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	さや管	FEP30×1条	単位	m	数量	1 1	単価	359 378.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%		1	381.4	381.4	WE110500
		m	1	400.5	400.5	単－ 674号
高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0mm		1	11	11	WYB00297
		m	1	13	13	単－ 673号
計					392.4 413.5	
単価					392.4 413.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	埋設表示ｼｰﾄ	W=150 ﾀﾞﾌﾞﾙ	単位	m	数量	1 1	単価	167 175.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート（材料費）			1	182.6	182.6	CB440830
		m	1	191.8	191.8	
計					182.6 191.8	
単価					182.6 191.8	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	埋設表示ｼｰﾄ	W=150 ﾀﾞﾌﾞﾙ	単位	m	数量	1 1	単価	167 175.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート（材料費）			1	182.6	182.6	CB440830
		m	1	191.8	191.8	
計					182.6 191.8	
単価					182.6 191.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	鋼板防護	650×5800×16t	単位	枚	数量	1 1	単価	160,100 160,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板防護設置	650×5800×16t	 枚	1 1	1,329 1,423	1,329 1,423	WYB00129 単－ 675号
鋼板防護（材料費）	650×5800×16t	 枚	1 1	173,600 173,600	173,600 173,600	WYB00128 単－ 676号
計					174,929 175,023	
単価					175,000 175,100	 円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	鋼板防護	650×5800×16t	単位	枚	数量	1 1	単価	160,100 160,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板防護設置	650×5800×16t	 枚	1 1	1,329 1,423	1,329 1,423	WYB00299 単－ 675号
鋼板防護（材料費）	650×5800×16t	 枚	1 1	173,600 173,600	173,600 173,600	WYB00298 単－ 676号
計					174,929 175,023	
単価					175,000 175,100	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	鋼板防護	650×7500×16t	単位	枚	数量	1 1	単価	215,000 215,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板防護設置	650×7500×16t	枚	1 1	5,316 5,695	5,316 5,695	WYB00132 単－ 677号
鋼板防護（材料費）	650×7500×16t	枚	1 1	229,500 229,500	229,500 229,500	WYB00131 単－ 678号
計					234,816 235,195	
単価					234,900 235,200	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	鋼板防護	650×7500×16t	単位	枚	数量	1 1	単価	215,000 215,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板防護設置	650×7500×16t	枚	1 1	5,316 5,695	5,316 5,695	WYB00302 単－ 677号
鋼板防護（材料費）	650×7500×16t	枚	1 1	229,500 229,500	229,500 229,500	WYB00301 単－ 678号
計					234,816 235,195	
単価					234,900 235,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋(φ600用 T-8)	単位	箇所	数量	1 1	単価	187,100 220,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.85 0.85	1,348 1,445	1,145.8 1,228.25	CB221110
ハンドホール	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	個	1 1	36,550 39,230	36,550 39,230	CB440780
ハンドホール （材料費）	600×600×900 H1-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)	個	1 1	97,000 129,000	97,000 129,000	WYB00134 単－ 679号
ハンドホール蓋 （材料費）	600φ T-8	個	1 1	69,700 71,700	69,700 71,700	WYB00135 単－ 680号
計					204,395.8 241,158.25	
単価					204,400 241,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋(φ600用 T-8)	単位	箇所	数量	1 1	単価	187,100 220,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.85 0.85	1,348 1,445	1,145.8 1,228.25	CB221110
ハンドホール	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	個	1 1	36,550 39,230	36,550 39,230	CB440780
ハンドホール （材料費）	600×600×900 H1-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)	個	1 1	97,000 129,000	97,000 129,000	WYB00304 単－ 679号
ハンドホール蓋 （材料費）	600φ T-8	個	1 1	69,700 71,700	69,700 71,700	WYB00305 単－ 680号
計					204,395.8 241,158.25	
単価					204,400 241,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	個	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス（材料費）	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付		1	2,350	2,350	WYB00136
		個	1	2,350	2,350	単－ 681号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	個	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス（材料費）	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付		1	2,350	2,350	WYB00306
		個	1	2,350	2,350	単－ 681号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,026 1,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	1,121	1,121	CB410031
		ｍ２	1	1,213	1,213	
計					1,121 1,213	
単価					1,121 1,213	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,026 1,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	1,121	1,121	CB410031
		ｍ２	1	1,213	1,213	
計					1,121 1,213	
単価					1,121 1,213	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	867.9 938.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	948.6 1,026	948.6 1,026	CB410031
計					948.6 1,026	
単価					948.6 1,026	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	867.9 938.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	948.6 1,026	948.6 1,026	CB410031
計					948.6 1,026	
単価					948.6 1,026	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	932.4 1,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30		1	1,019	1,019	CB410041
	全ての費用					
		ｍ２	1	1,102	1,102	
計					1,019	
					1,102	
単価					1,019	
					1,102	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	932.4 1,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30		1	1,019	1,019	CB410041
	全ての費用					
		ｍ２	1	1,102	1,102	
計					1,019	
					1,102	
単価					1,019	
					1,102	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,530 2,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,765 2,943	2,765 2,943	CB410240
計					2,765 2,943	
単価					2,765 2,943	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,530 2,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,765 2,943	2,765 2,943	CB410240
計					2,765 2,943	
単価					2,765 2,943	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,440 2,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,667 2,845	2,667 2,845	CB410250
計					2,667 2,845	
単価					2,667 2,845	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,440 2,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,667 2,845	2,667 2,845	CB410250
計					2,667 2,845	
単価					2,667 2,845	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,797 2,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,057 3,273	3,057 3,273	CB410260
計					3,057 3,273	
単価					3,057 3,273	 円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,797 2,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,057 3,273	3,057 3,273	CB410260
計					3,057 3,273	
単価					3,057 3,273	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,147 2,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３）		1	2,347	2,347	CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,498	2,498	
計					2,347 2,498	
単価					2,347 2,498	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,147 2,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３）		1	2,347	2,347	CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,498	2,498	
計					2,347 2,498	
単価					2,347 2,498	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 1.33m3/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,591 3,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.33	2,700	3,591	
		ｍ３	1.33	2,950	3,923	
計					3,591 3,923	
単価					3,591 3,923	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	バックホウ混合	生石灰系 敷均し無し 締固め無し	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,770 1,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85 0.85	30,680 34,424	26,078 29,260	
普通作業員		人	0.85 0.85	20,592 21,840	17,503 18,564	
固化材	石灰系土質安定処理剤 ﾌﾚｺﾝ	t	3 3	24,000 26,600	72,000 79,800	
バックホウ運転（クレーン機能付）	ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	日	1 1	60,630 62,440	60,630 62,440	WYB00137 単－ 707号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		789 936	
計					177,000 191,000	
単価					1,770 1,910	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	差筋アンカー鉄筋打込み	D13 L=230	単位	本	数量	1 1	単価	2,804 2,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋アンカー鉄筋	SD345 D13 L=230 金属ｱﾝｶｰ一体型		1	400	400	
		本	1	400	400	
普通作業員			0.1	20,592	2,059	
		人	0.1	21,840	2,184	
コンクリート削孔	13mm L=50mm		1	345	345	
		孔	1	345	345	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,804 2,929	
単価					2,804 2,929	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	74,400 82,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2000	個	1 1	74,400 82,500	74,400 82,500	
計					74,400 82,500	
単価					74,400 82,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	L型擁壁用コーナーブロック設置	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ	単位	個	数量	1 1	単価	19,320 21,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11 0.11	30,680 34,424	3,374 3,786	
ブロック工		人	0.11 0.11	28,080 29,744	3,088 3,271	
普通作業員		人	0.33 0.33	20,592 21,840	6,795 7,207	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	25t吊 長期割りなし 4週8休以上	日	0.11 0.11	55,100 67,800	6,061 7,458	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 8	
計					19,320 21,730	
単価					19,320 21,730	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ	単位	個	数量	1 1	単価	70,000 77,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1400S(h=1000) L=2103 ｺｰﾅｰ		1	70,000	70,000	
		個	1	77,700	77,700	
計					70,000 77,700	
単価					70,000 77,700	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1600S(h=1200) L=1800	単位	個	数量	1 1	単価	115,000 127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1600S(h=1200) L=1800		1	115,000	115,000	
		個	1	127,000	127,000	
計					115,000 127,000	
単価					115,000 127,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1730	単位	個	数量	1 1	単価	132,000 146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1730	個	1 1	132,000 146,000	132,000 146,000	
計					132,000 146,000	
単価					132,000 146,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	L型擁壁用コーナーブロック設置	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ	単位	個	数量	1 1	単価	21,080 23,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12 0.12	30,680 34,424	3,681 4,130	
ブロック工		人	0.12 0.12	28,080 29,744	3,369 3,569	
普通作業員		人	0.36 0.36	20,592 21,840	7,413 7,862	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	25t吊 長期割りなし 4週8休以上	日	0.12 0.12	55,100 67,800	6,612 8,136	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 3	
計					21,080 23,700	
単価					21,080 23,700	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ	単位	個	数量	1 1	単価	90,000 99,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2099 ｺｰﾅｰ		1	90,000	90,000	
		個	1	99,900	99,900	
計					90,000 99,900	
単価					90,000 99,900	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1420	単位	個	数量	1 1	単価	145,000 160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1420		1	145,000	145,000	
		個	1	160,000	160,000	
計					145,000 160,000	
単価					145,000 160,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1800) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	116,000 128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2000S(h=1800) L=2000		1	116,000	116,000	
		個	1	128,000	128,000	
計					116,000 128,000	
単価					116,000 128,000	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1800) L=1340	単位	個	数量	1 1	単価	145,000 160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2000S(h=1800) L=1340		1	145,000	145,000	
		個	1	160,000	160,000	
計					145,000 160,000	
単価					145,000 160,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	149,000 165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000		1	149,000	149,000	
		個	1	165,000	165,000	
計					149,000 165,000	
単価					149,000 165,000	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000 φ640孔	単位	個	数量	1 1	単価	178,000 197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2200S(h=1800) L=2000 φ640孔		1	178,000	178,000	
		個	1	197,000	197,000	
計					178,000 197,000	
単価					178,000 197,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1504	単位	個	数量	1 1	単価	186,000 206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1504	個	1 1	186,000 206,000	186,000 206,000	
計					186,000 206,000	
単価					186,000 206,000	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1692	単位	個	数量	1 1	単価	187,000 207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2200S(h=1800) L=1692	個	1 1	187,000 207,000	187,000 207,000	
計					187,000 207,000	
単価					187,000 207,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000 φ750半孔	単位	個	数量	1 1	単価	200,000 222,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000 φ750半孔		1	200,000	200,000	
		個	1	222,000	222,000	
計					200,000 222,000	
単価					200,000 222,000	 円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1619	単位	個	数量	1 1	単価	233,000 258,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1619		1	233,000	233,000	
		個	1	258,000	258,000	
計					233,000 258,000	
単価					233,000 258,000	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	112,000 124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000		1	112,000	112,000	
		個	1	124,000	124,000	
計					112,000 124,000	
単価					112,000 124,000	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	165,000 183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000		1	165,000	165,000	
		個	1	183,000	183,000	
計					165,000 183,000	
単価					165,000 183,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2400) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	211,000 232,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2400) L=2000		1	211,000	211,000	
		個	1	232,000	232,000	
計					211,000 232,000	
単価					211,000 232,000	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2400) L=1122	単位	個	数量	1 1	単価	264,000 290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2400) L=1122		1	264,000	264,000	
		個	1	290,000	290,000	
計					264,000 290,000	
単価					264,000 290,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2500) L=2000 φ410孔	単位	個	数量	1 1	単価	228,000 250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2500) L=2000 φ410孔		1	228,000	228,000	
		個	1	250,000	250,000	
計					228,000 250,000	
単価					228,000 250,000	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	211,000 234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000		1	211,000	211,000	
		個	1	234,000	234,000	
計					211,000 234,000	
単価					211,000 234,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	プレキャストＬ型擁壁（支給品）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2600) L=2000		1	211,000	0	支給品
		個	1	234,000	0	
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	プレキャストＬ型擁壁（支給品）	嵩上品 H2800S(h=2600) L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H2800S(h=2600) L=1000		1	127,000	0	支給品
		個	1	140,000	0	
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	嵩上品 H3000S(h=2700) L=2000 φ530孔	単位	個	数量	1 1	単価	241,000 267,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	嵩上品 H3000S(h=2700) L=2000 φ530孔	個	1 1	241,000 267,000	241,000 267,000	
計					241,000 267,000	
単価					241,000 267,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	176,300 175,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３		1.03	102,000	105,060	
		t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	71,162	71,162	
		t	1	71,162	71,162	
諸雑費（まるめ）			1		78	
		式	1		8	
計					176,300 175,200	
単価					176,300 175,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	吸出し防止材設置	点在 ﾔｼ繊維系不織布 t=10㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	4,723 4,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	ﾔｼ繊維系不織布 t=10㎜	ｍ２	1 1	605 605	605 605	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,592 21,840	4,118 4,368	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,723 4,973	
単価					4,723 4,973	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	681.2 696.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式		100	681.2	68,120	
		m	100	696.8	69,680	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					68,120	
					69,680	
単価					681.2	
					696.8	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	1,082 1,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式		100	1,081.6	108,160	
		m	100	1,112.8	111,280	
諸雑費（まるめ）			1		40	
		式	1		20	
計					108,200	
					111,300	
単価					1,082	
					1,113	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1 1	単価	71,070 79,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上		1	71,070	71,070	
		基	1	79,310	79,310	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					71,070	
					79,310	
単価					71,070	
					79,310	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	7,779 8,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上		1	7,779.59	7,779	
		ｍ２	1	8,810.62	8,810	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,779	
					8,810	
単価					7,779	
					8,810	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	8,095 8,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無		1	8,095.8	8,095	
		ｍ３	1	8,804.44	8,804	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,095	
					8,804	
単価					8,095	
					8,804	円／ｍ３

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	30,800 34,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無		1	30,799.6	30,799	
		ｍ３	1	34,491.6	34,491	
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		9	
計					30,800	
					34,500	
単価					30,800	
					34,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	16,080 17,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無		1	16,078.3	16,078	
		ｍ３	1	17,510	17,510	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		0	
計					16,080 17,510	
単価					16,080 17,510	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	舗装版切断	鉱さい版 厚20cmを超え30cm以下	単位	m	数量	100 100	単価	2,933 3,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	20,592 21,840	41,184 43,680	
コンクリートカッター	ﾊﾞｷｭｰﾑ式･超低騒音型･湿式･深30cm･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	日	2 2	45,900 50,940	91,800 101,880	WYB00155 単－ 708号
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	0.62 0.62	130,000 130,000	80,600 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 60%		式	1 1		79,716 87,240	
計					293,300 313,400	
単価					2,933 3,134	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	舗装版破砕	鉱さい版 舗装版厚20cmを超え30cm以下 積込含む	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,547 2,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	30,680	30,680	
		人	1	34,424	34,424	
特殊作業員			1	24,856	24,856	
		人	1	27,352	27,352	
普通作業員			3	20,592	61,776	
		人	3	21,840	65,520	
油圧ブレーカ＋バックホウ運転			1	63,070	63,070	WYB00053
		日	1	65,120	65,120	単－ 709号
バックホウ（賃料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.45(平積0.35m3)m3		1	39,250	39,250	WYB00091
		日	1	40,880	40,880	単－ 710号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			1		35,068	
		式	1		37,304	
計					254,700 270,600	
単価					2,547 2,706	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	210.2 234.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	210.2 234.7	21,020 23,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					21,020 23,470	
単価					210.2 234.7	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	508.1 597.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100 100	508.1 597.72	50,810 59,772	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 8	
計					50,810 59,780	
単価					508.1 597.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 人力積込 DID無 8.5km超え11.0km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	8,745 9,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.234 0.234	26,728 28,184	6,254 6,595	
軽油		Ｌ	5.85 5.85	159 139	930 813	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.274 0.274	5,520 6,490	1,512 1,778	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.274 0.274	182 187	49 51	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,745 9,237	
単価					8,745 9,237	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	殻運搬	鉱さい 機械積込 20km以上30km以下 DID無	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,983 3,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック　良好	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級		5	59,660	298,300	WYB00113
		日	5	63,120	315,600	単－ 711号
計					298,300 315,600	
単価					2,983 3,156	円／ｍ３

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈱双子		100	2,350	235,000	
		ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000 235,000	
単価					2,350 2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) ㈱双子	ｍ３	100 100	4,500 4,500	450,000 450,000	
計					450,000 450,000	
単価					4,500 4,500	円／ｍ３

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	4,230 4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.35t/m3 ㈱双子	ｍ３	100 100	4,230 4,230	423,000 423,000	
計					423,000 423,000	
単価					4,230 4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	37,500 37,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉱さい殻 ㈱大和	ｔ	100 100	37,500 37,500	3,750,000 3,750,000	
計					3,750,000 3,750,000	
単価					37,500 37,500	円／ｔ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	産業廃棄物税	最終処分場への搬入	単位	ｔ	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税	最終処分場への搬入	ｔ	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	22,000 22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木(根) ㈱未来電力		100	22,000	2,200,000	
		ｔ	100	22,000	2,200,000	
計					2,200,000	
					2,200,000	
単価					22,000	
					22,000	円／ｔ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	普通作業員		単位	時間	数量	8 8	単価	2,575 2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			1	20,592	20,592	
		人	1	21,840	21,840	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		0	
計					20,600	
					21,840	
単価					2,575	
					2,730	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8 8	単価	3,835 4,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,680 34,424	30,680 34,424	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 6	
計					30,680 34,430	
単価					3,835 4,303	円／時間

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	普通作業員		単位	時間	数量	8 8	単価	2,575 2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,592 21,840	20,592 21,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 0	
計					20,600 21,840	
単価					2,575 2,730	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,050 3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 2.35t/m3 (株)双子	ｍ３	100 100	3,050 3,050	305,000 305,000	
計					305,000 305,000	
単価					3,050 3,050	円／ｍ３

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,050 3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 2.35t/m3 (株)双子	ｍ３	100 100	3,050 3,050	305,000 305,000	
計					305,000 305,000	
単価					3,050 3,050	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	埋戻し用砂（材料費）	洗い 細目 1.33m3/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,788 5,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.33 1.33	3,600 4,000	4,788 5,320	
計					4,788 5,320	
単価					4,788 5,320	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	管（函）渠型側溝据付	製品長2.5m	単位	m	数量	10 10	単価	6,958 7,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.5	30,680	15,340	
		人	0.5	34,424	17,212	
特殊作業員			0.5	24,856	12,428	
		人	0.5	27,352	13,676	
普通作業員			1	20,592	20,592	
		人	1	21,840	21,840	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊		0.5	29,800	14,900	
		日	0.5	38,800	19,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		6,320	
		式	1		7,212	
計					69,580 79,340	
単価					6,958 7,934	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	函渠型側溝（材料費）	B型 300×300×2500	単位	個	数量	1 1	単価	33,300 33,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
函渠型側溝	B型 300×300×2500	個	1 1	33,300 33,300	33,300 33,300	
計					33,300 33,300	
単価					33,300 33,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	16,880 18,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	3,646.24	36,462	
		m	10	4,241.12	42,411	
落蓋側溝	300×300×2000(縦断用)		5	26,100	130,500	
		個	5	29,000	145,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.672	2,700	1,814	
		ｍ３	0.672	2,950	1,982	
諸雑費（まるめ）			1		24	
		式	1		7	
計					168,800 189,400	
単価					16,880 18,940	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10 10	単価	15,170 16,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	4,266.1	42,661	
		m	10	4,962.11	49,621	
ベンチフリューム側溝	400×400×1000		10	10,700	107,000	
		個	10	11,800	118,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.72	2,700	1,944	
		ｍ３	0.72	2,950	2,124	
諸雑費（まるめ）			1		95	
		式	1		55	
計					151,700 169,800	
単価					15,170 16,980	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10 10	単価	19,520 21,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	3,711.87	37,118	
		m	10	4,317.46	43,174	
ベンチフリューム側溝	500×500×1000		10	15,800	158,000	
		個	10	17,400	174,000	
諸雑費（まるめ）			1		82	
		式	1		26	
計					195,200 217,200	
単価					19,520 21,720	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.67m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	29,790 33,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	6,455.28	64,552	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		5	42,900	214,500	
		個	5	47,200	236,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.71	20,700	14,697	
		ｍ３	0.71	23,700	16,827	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.519	20,700	10,743	
		ｍ３	0.519	23,700	12,300	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.888	2,700	2,397	
		ｍ３	0.888	2,950	2,619	
諸雑費（まるめ）			1		79	
		式	1		2	
計					297,900	
					332,300	
単価					29,790	
					33,230	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.85m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	37,750 42,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	6,455.28	64,552	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 600×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		5	56,200	281,000	
		個	5	61,800	309,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		1.06	20,700	21,942	
		ｍ３	1.06	23,700	25,122	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.784	20,700	16,228	
		ｍ３	0.784	23,700	18,580	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.02	2,700	2,754	
		ｍ３	1.02	2,950	3,009	
諸雑費（まるめ）			1		92	
		式	1		37	
計					377,500	
					420,300	
単価					37,750	
					42,030	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	67,080 68,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	6,455.28	64,552	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300×600×2000		5	119,000	595,000	
		個	5	119,000	595,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.572	20,700	11,840	
		ｍ３	0.572	23,700	13,556	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.265	20,700	5,485	
		ｍ３	0.265	23,700	6,280	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.08	2,700	2,916	
		ｍ３	1.08	2,950	3,186	
諸雑費（まるめ）			1		75	
		式	1		26	
計					670,800	
					682,600	
単価					67,080	
					68,260	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	71,080 72,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	6,455.28	64,552	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300×700×2000		5	127,000	635,000	
		個	5	127,000	635,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.572	20,700	11,840	
		ｍ３	0.572	23,700	13,556	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.265	20,700	5,485	
		ｍ３	0.265	23,700	6,280	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.08	2,700	2,916	
		ｍ３	1.08	2,950	3,186	
諸雑費（まるめ）			1		75	
		式	1		26	
計					710,800	
					722,600	
単価					71,080	
					72,260	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.74m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	89,330 90,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無		10	7,216.56	72,165	
		m	10	8,291.92	82,919	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 500×600×2000		5	158,000	790,000	
		個	5	158,000	790,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.784	20,700	16,228	
		ｍ３	0.784	23,700	18,580	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.53	20,700	10,971	
		ｍ３	0.53	23,700	12,561	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.44	2,700	3,888	
		ｍ３	1.44	2,950	4,248	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		92	
計					893,300	
					908,400	
単価					89,330	
					90,840	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.1m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	107,700 109,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無		10	7,216.56	72,165	
		m	10	8,291.92	82,919	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600×700×2000		5	192,000	960,000	
		個	5	192,000	960,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		1.166	20,700	24,136	
		ｍ３	1.166	23,700	27,634	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.774	20,700	16,021	
		ｍ３	0.774	23,700	18,343	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.68	2,700	4,536	
		ｍ３	1.68	2,950	4,956	
諸雑費（まるめ）			1		142	
		式	1		148	
計					1,077,000	
					1,094,000	
単価					107,700	
					109,400	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	110,500 112,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無		10	7,216.56	72,165	
		m	10	8,291.92	82,919	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600×800×2000		5	198,000	990,000	
		個	5	198,000	990,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		1.06	20,700	21,942	
		ｍ３	1.06	23,700	25,122	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.753	20,700	15,587	
		ｍ３	0.753	23,700	17,846	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.68	2,700	4,536	
		ｍ３	1.68	2,950	4,956	
諸雑費（まるめ）			1		770	
		式	1		157	
計					1,105,000	
					1,121,000	
単価					110,500	
					112,100	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	20,460 22,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	6,455.28	64,552	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×400×2000		5	26,800	134,000	
		個	5	29,200	146,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.276	20,700	5,713	
		ｍ３	0.276	23,700	6,541	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.371	20,700	7,679	
		ｍ３	0.371	23,700	8,792	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.624	2,700	1,684	
		ｍ３	0.624	2,950	1,840	
諸雑費（まるめ）			1		40	
		式	1		75	
計					204,600	
					227,800	
単価					20,460	
					22,780	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	20,420 22,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	6,455.28	64,552	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×400×2000		5	26,800	134,000	
		個	5	29,200	146,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.276	20,700	5,713	
		ｍ３	0.276	23,700	6,541	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.35	20,700	7,245	
		ｍ３	0.35	23,700	8,295	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.624	2,700	1,684	
		ｍ３	0.624	2,950	1,840	
諸雑費（まるめ）			1		74	
		式	1		72	
計					204,200 227,300	
単価					20,420 22,730	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	21,560 23,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	6,455.28	64,552	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×500×2000		5	29,000	145,000	
		個	5	31,600	158,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.276	20,700	5,713	
		ｍ３	0.276	23,700	6,541	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.371	20,700	7,679	
		ｍ３	0.371	23,700	8,792	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.624	2,700	1,684	
		ｍ３	0.624	2,950	1,840	
諸雑費（まるめ）			1		40	
		式	1		75	
計					215,600 239,800	
単価					21,560 23,980	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	21,520 23,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	6,455.28	64,552	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×500×2000		5	29,000	145,000	
		個	5	31,600	158,000	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.276	20,700	5,713	
		ｍ３	0.276	23,700	6,541	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.35	20,700	7,245	
		ｍ３	0.35	23,700	8,295	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.624	2,700	1,684	
		ｍ３	0.624	2,950	1,840	
諸雑費（まるめ）			1		74	
		式	1		72	
計					215,200 239,300	
単価					21,520 23,930	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	24,910 27,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	6,455.28	64,552	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×600×2000		5	35,700	178,500	
		個	5	38,900	194,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.276	20,700	5,713	
		ｍ３	0.276	23,700	6,541	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.371	20,700	7,679	
		ｍ３	0.371	23,700	8,792	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.624	2,700	1,684	
		ｍ３	0.624	2,950	1,840	
諸雑費（まるめ）			1		40	
		式	1		75	
計					249,100 276,300	
単価					24,910 27,630	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	24,870 27,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無		10	5,548.4	55,484	
		m	10	6,455.28	64,552	
自由勾配側溝	直線部 自転車対応縦断用 300×600×2000		5	35,700	178,500	
		個	5	38,900	194,500	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.276	20,700	5,713	
		ｍ３	0.276	23,700	6,541	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		0.35	20,700	7,245	
		ｍ３	0.35	23,700	8,295	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.624	2,700	1,684	
		ｍ３	0.624	2,950	1,840	
諸雑費（まるめ）			1		74	
		式	1		72	
計					248,700 275,800	
単価					24,870 27,580	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	単位	m	数量	10 10	単価	5,175 5,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.3	30,680	9,204	
		人	0.3	34,424	10,327	
特殊作業員			0.3	24,856	7,456	
		人	0.3	27,352	8,205	
普通作業員			0.6	20,592	12,355	
		人	0.6	21,840	13,104	
バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊		0.3	50,740	15,222	WYB00055
		日	0.3	53,180	15,954	単－ 712号
諸雑費（率＋まるめ） 17%			1		7,513	
		式	1		8,090	
計					51,750 55,680	
単価					5,175 5,568	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700	単位	個	数量	1 1	単価	54,800 59,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700	個	1 1	54,800 59,700	54,800 59,700	
計					54,800 59,700	
単価					54,800 59,700	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×500×1700	単位	個	数量	1 1	単価	65,800 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦断用 300×500×1700	個	1 1	65,800 71,700	65,800 71,700	
計					65,800 71,700	
単価					65,800 71,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×600×1700	単位	個	数量	1 1	単価	79,300 86,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦断用 300×600×1700	個	1 1	79,300 86,400	79,300 86,400	
計					79,300 86,400	
単価					79,300 86,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	コンクリート接着		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,040 4,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10 10	20,592 21,840	205,920 218,400	
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	60 60	3,300 3,300	198,000 198,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 0	
計					404,000 416,400	
単価					4,040 4,164	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	36,020 36,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	819.52	81,952	
		枚	100	964.08	96,408	
鋼製グレーチング	300用 995×400×44 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定		100	35,200	3,520,000	
		枚	100	35,200	3,520,000	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		592	
計					3,602,000	
					3,617,000	
単価					36,020	
					36,170	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	54,520 54,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	819.52	81,952	
		枚	100	964.08	96,408	
鋼製グレーチング	400用 995×500×50 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定		100	53,700	5,370,000	
		枚	100	53,700	5,370,000	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		592	
計					5,452,000	
					5,467,000	
単価					54,520	
					54,670	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	三面水路設置	600×700	単位	m	数量	10 10	単価	2,872 3,319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24 0.24	30,680 34,424	7,363 8,261	
特殊作業員		人	0.24 0.24	24,856 27,352	5,965 6,564	
普通作業員		人	0.24 0.24	20,592 21,840	4,942 5,241	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.24 0.24	29,800 38,800	7,152 9,312	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		3,298 3,812	
計					28,720 33,190	
単価					2,872 3,319	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	三面水路（材料費）	600×700×2000 T-25	単位	個	数量	1 1	単価	36,900 44,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三面水路	600×700×2000 T-25	個	1 1	36,900 44,600	36,900 44,600	
計					36,900 44,600	
単価					36,900 44,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	三面水路設置	700×700	単位	m	数量	10 10	単価	3,045 3,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.25	30,680	7,670	
		人	0.25	34,424	8,606	
特殊作業員			0.25	24,856	6,214	
		人	0.25	27,352	6,838	
普通作業員			0.25	20,592	5,148	
		人	0.25	21,840	5,460	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊		0.25	29,800	7,450	
		日	0.25	38,800	9,700	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		3,968	
		式	1		4,586	
計					30,450 35,190	
単価					3,045 3,519	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	三面水路（材料費）	700×700×2000 T-25	単位	個	数量	1 1	単価	39,500 47,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三面水路	700×700×2000 T-25	個	1 1	39,500 47,700	39,500 47,700	
計					39,500 47,700	
単価					39,500 47,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	4,450 4,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	819.52	81,952	
		枚	100	964.08	96,408	
側溝蓋（落蓋側溝）	300用(防音蓋) L=500 T-25		100	3,630	363,000	
		枚	100	4,030	403,000	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		92	
計					445,000	
					499,500	
単価					4,450	
					4,995	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	7,320 8,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	819.52	81,952	
		枚	100	964.08	96,408	
側溝蓋（自由勾配側溝）	500用(防音蓋) L=500 T-25		100	6,500	650,000	
		枚	100	7,200	720,000	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		92	
計					732,000	
					816,500	
単価					7,320	
					8,165	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	9,520 10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	819.52	81,952	
		枚	100	964.08	96,408	
側溝蓋（自由勾配側溝）	600用(防音蓋) L=500 T-25		100	8,700	870,000	
		枚	100	9,600	960,000	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		592	
計					952,000 1,057,000	
単価					9,520 10,570	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	4,940 5,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	339.04	33,904	
		枚	100	378.56	37,856	
自由勾配側溝用蓋	自転車対応縦断用 300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		100	4,600	460,000	
		枚	100	5,010	501,000	
諸雑費（まるめ）			1		96	
		式	1		44	
計					494,000	
					538,900	
単価					4,940	
					5,389	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	339.1 378.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	339.04	33,904	
		枚	100	378.56	37,856	
側溝蓋（自由勾配側溝）	自由勾配側溝 本体 横断用に含む		100	0	0	
		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		4	
計					33,910	
					37,860	
単価					339.1	
					378.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	819.6 964.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	819.52	81,952	
		枚	100	964.08	96,408	
側溝蓋（自由勾配側溝）	自由勾配側溝 本体 横断用に含む		100	0	0	
		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		2	
計					81,960 96,410	
単価					819.6 964.1	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1 1	単価	2,050 2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W=200 D13 錆止め塗装	個	1 1	2,050 2,050	2,050 2,050	
計					2,050 2,050	
単価					2,050 2,050	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1 1	単価	2,050 2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W=200 D13 錆止め塗装	個	1 1	2,050 2,050	2,050 2,050	
計					2,050 2,050	
単価					2,050 2,050	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1 1	単価	2,050 2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W=200 D13 錆止め塗装	個	1 1	2,050 2,050	2,050 2,050	
計					2,050 2,050	
単価					2,050 2,050	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	コンクリート接着		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,040 4,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10 10	20,592 21,840	205,920 218,400	
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	60 60	3,300 3,300	198,000 198,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 0	
計					404,000 416,400	
単価					4,040 4,164	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	1,328 1,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	819.52	81,952	
		枚	100	964.08	96,408	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	508.1	50,810	
		枚	100	597.72	59,772	
諸雑費（まるめ）			1		38	
		式	1		20	
計					132,800	
					156,200	
単価					1,328	
					1,562	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	スピンドル式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H700	単位	基	数量	1 1	単価	251,000 274,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	30,680	30,680	
		人	1	34,424	34,424	
設備機械工			5	29,016	145,080	
		人	5	30,680	153,400	
普通作業員			1	20,592	20,592	
		人	1	21,840	21,840	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊		1	29,800	29,800	
		日	1	38,800	38,800	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 8.4日 1.3L/日		1	5,238	5,238	WB020060
		日	1	5,312	5,312	単－ 713号
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		19,610	
		式	1		20,924	
計					251,000 274,700	
単価					251,000 274,700	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	スピンドル式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H700	単位	基	数量	1 1	単価	704,800 704,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スピンドル式スライドゲート（簡易型）	W600×H700	基	1 1	704,800 704,800	704,800 704,800	
計					704,800 704,800	
単価					704,800 704,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	スピンドル式スライドゲート（簡易型）設置	W300×H700	単位	基	数量	1 1	単価	200,800 219,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.8	30,680	24,544	
		人	0.8	34,424	27,539	
設備機械工			4	29,016	116,064	
		人	4	30,680	122,720	
普通作業員			0.8	20,592	16,473	
		人	0.8	21,840	17,472	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊		0.8	29,800	23,840	
		日	0.8	38,800	31,040	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 8.4日 1.3L/日		0.8	5,238	4,190	WB020060
		日	0.8	5,312	4,249	単－ 713号
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		15,689	
		式	1		16,680	
計					200,800 219,700	
単価					200,800 219,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	スピンドル式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W300×H700	単位	基	数量	1 1	単価	564,200 564,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スピンドル式スライドゲート（簡易型）	W300×H700	基	1 1	564,200 564,200	564,200 564,200	
計					564,200 564,200	
単価					564,200 564,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W300×H300	単位	基	数量	1 1	単価	111,900 122,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.76 3.76	20,592 21,840	77,425 82,118	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.25 0.25	1,000 1,000	250 250	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5 0.5	29,800 38,800	14,900 19,400	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		11,613 12,317	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,712 8,115	
計					111,900 122,200	
単価					111,900 122,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W300×H300	単位	基	数量	1 1	単価	587,000 587,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）	W300×H300		1	587,000	587,000	
		基	1	587,000	587,000	
計					587,000 587,000	
単価					587,000 587,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H600	単位	基	数量	1 1	単価	139,900 152,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4.84 4.84	20,592 21,840	99,665 105,705	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.5 0.5	1,000 1,000	500 500	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5 0.5	29,800 38,800	14,900 19,400	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		14,949 15,855	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,886 10,540	
計					139,900 152,000	
単価					139,900 152,000	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H600	単位	基	数量	1 1	単価	786,000 786,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）	W600×H600	基	1 1	786,000 786,000	786,000 786,000	
計					786,000 786,000	
単価					786,000 786,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）設置	W600×H650	単位	基	数量	1 1	単価	143,000 155,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4.96 4.96	20,592 21,840	102,136 108,326	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.5 0.5	1,000 1,000	500 500	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5 0.5	29,800 38,800	14,900 19,400	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		15,320 16,248	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		10,144 10,826	
計					143,000 155,300	
単価					143,000 155,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	ピンラック式スライドゲート（簡易型）（材料費）	W600×H650	単位	基	数量	1 1	単価	806,000 806,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンラック式スライドゲート（簡易型）	W600×H650	基	1 1	806,000 806,000	806,000 806,000	
計					806,000 806,000	
単価					806,000 806,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	幹線水路分水栓設置	300型	単位	個	数量	1 1	単価	14,380 14,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52 0.52	21,840 21,840	11,356 11,356	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.19 0.19	1,000 1,000	190 190	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		1,703 1,703	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,131 1,131	
計					14,380 14,380	
単価					14,380 14,380	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	幹線水路分水栓（材料費）	300型	単位	個	数量	1 1	単価	90,580 90,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線水路分水栓	300型	個	1 1	90,580 90,580	90,580 90,580	
計					90,580 90,580	
単価					90,580 90,580	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－595号	堰板設置	600×600	単位	枚	数量	1 1	単価	44,920 44,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.64 1.64	21,840 21,840	35,817 35,817	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.15 0.15	1,000 1,000	150 150	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		5,372 5,372	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,581 3,581	
計					44,920 44,920	
単価					44,920 44,920	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	堰板（材料費）	600×600	単位	枚	数量	1 1	単価	73,400 73,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板	600×600		1	73,400	73,400	
		枚	1	73,400	73,400	
計					73,400 73,400	
単価					73,400 73,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	堰板設置	600×700	単位	枚	数量	1 1	単価	51,470 51,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.88 1.88	21,840 21,840	41,059 41,059	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.15 0.15	1,000 1,000	150 150	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		6,158 6,158	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,103 4,103	
計					51,470 51,470	
単価					51,470 51,470	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	堰板（材料費）	600×700	単位	枚	数量	1 1	単価	80,300 80,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板	600×700		1	80,300	80,300	
		枚	1	80,300	80,300	
計					80,300 80,300	
単価					80,300 80,300	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	堰板設置	700×700	単位	枚	数量	1 1	単価	59,150 59,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.16 2.16	21,840 21,840	47,174 47,174	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.19 0.19	1,000 1,000	190 190	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		7,076 7,076	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,710 4,710	
計					59,150 59,150	
単価					59,150 59,150	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	堰板（材料費）	700×700	単位	枚	数量	1 1	単価	87,500 87,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板	700×700	枚	1 1	87,500 87,500	87,500 87,500	
計					87,500 87,500	
単価					87,500 87,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	用水調節器設置	B型 150ﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量	1 1	単価	7,176 7,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.26 0.26	21,840 21,840	5,678 5,678	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.08 0.08	1,000 1,000	80 80	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		851 851	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		567 567	
計					7,176 7,176	
単価					7,176 7,176	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	用水調節器（材料費）	B型 150ﾀｲﾌﾟ	単位	個	数量	1 1	単価	25,160 25,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調節器	B型 150ﾀｲﾌﾟ	個	1 1	25,160 25,160	25,160 25,160	
計					25,160 25,160	
単価					25,160 25,160	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	用水調節器設置	C型 一般600用	単位	個	数量	1 1	単価	36,490 36,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.33 1.33	21,840 21,840	29,047 29,047	
発電機（損料）	1.7kW	日	0.19 0.19	1,000 1,000	190 190	
諸雑費（その他材料）（率） 15%		式	1 1		4,357 4,357	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		2,896 2,896	
計					36,490 36,490	
単価					36,490 36,490	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	用水調節器（材料費）	C型 一般600用	単位	個	数量	1 1	単価	200,300 200,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調節器	C型 一般600用	個	1 1	200,330 200,330	200,330 200,330	
計					200,330 200,330	
単価					200,300 200,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	排水桝設置	1型	単位	組	数量	1 1	単価	13,050 13,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.46 0.46	21,840 21,840	10,046 10,046	
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1 1		2,009 2,009	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		995 995	
計					13,050 13,050	
単価					13,050 13,050	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	排水桝（材料費）	1型	単位	組	数量	1 1	単価	7,900 7,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝	1型		1	7,900	7,900	
		組	1	7,900	7,900	
計					7,900 7,900	
単価					7,900 7,900	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×950 2号	単位	基	数量	1 1	単価	87,300 87,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	600×600×950 2号		1	87,300	87,300	
		基	1	87,300	87,300	
計					87,300 87,300	
単価					87,300 87,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×950 3号	単位	基	数量	1 1	単価	83,900 83,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	600×600×950 3号		1	83,900	83,900	
		基	1	83,900	83,900	
計					83,900 83,900	
単価					83,900 83,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	プレキャスト集水桝	800×800×2100(2分割)	単位	基	数量	1 1	単価	39,230 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0.5 0.5	7,650 7,650	3,825 3,825	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
運転手（特殊）		人	0.4 0.4	30,992 30,992	12,396 12,396	
土木一般世話役		人	0.25 0.25	34,424 34,424	8,606 8,606	
特殊作業員		人	0.1 0.1	27,352 27,352	2,735 2,735	
軽油		L	5.36 5.36	139 139	745 745	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					39,230 39,230	
単価					39,230 39,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×2100(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 4号	単位	基	数量	1 1	単価	383,700 383,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×2100(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 4号		1	383,700	383,700	
		基	1	383,700	383,700	
計					383,700 383,700	
単価					383,700 383,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	プレキャスト集水桝	800×800×2300(2分割)	単位	基	数量	1 1	単価	39,230 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0.5 0.5	7,650 7,650	3,825 3,825	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
運転手（特殊）		人	0.4 0.4	30,992 30,992	12,396 12,396	
土木一般世話役		人	0.25 0.25	34,424 34,424	8,606 8,606	
特殊作業員		人	0.1 0.1	27,352 27,352	2,735 2,735	
軽油		L	5.36 5.36	139 139	745 745	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					39,230 39,230	
単価					39,230 39,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×2300(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 5号	単位	基	数量	1 1	単価	401,800 401,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×2300(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 5号		1	401,800	401,800	
		基	1	401,800	401,800	
計					401,800 401,800	
単価					401,800 401,800	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×1050 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 9号	単位	基	数量	1 1	単価	133,200 133,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	500×500×1050 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 9号		1	133,200	133,200	
		基	1	133,200	133,200	
計					133,200 133,200	
単価					133,200 133,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×750 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 12号	単位	基	数量	1 1	単価	106,300 106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	500×500×750 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 12号		1	106,300	106,300	
		基	1	106,300	106,300	
計					106,300 106,300	
単価					106,300 106,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	プレキャスト集水桝	700×700×2500(2分割､有筋)	単位	基	数量	1 1	単価	39,230 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊		0.5	7,650	3,825	
		日	0.5	7,650	3,825	
普通作業員			0.5	21,840	10,920	
		人	0.5	21,840	10,920	
運転手（特殊）			0.4	30,992	12,396	
		人	0.4	30,992	12,396	
土木一般世話役			0.25	34,424	8,606	
		人	0.25	34,424	8,606	
特殊作業員			0.1	27,352	2,735	
		人	0.1	27,352	2,735	
軽油			5.36	139	745	
		L	5.36	139	745	
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					39,230 39,230	
単価					39,230 39,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	プレキャスト集水桝（材料費）	700×700×2500(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 25号	単位	基	数量	1 1	単価	419,300 419,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	700×700×2500(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 25号		1	419,300	419,300	
		基	1	419,300	419,300	
計					419,300 419,300	
単価					419,300 419,300	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×850 26号	単位	基	数量	1 1	単価	70,100 70,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	600×600×850 26号		1	70,100	70,100	
		基	1	70,100	70,100	
計					70,100 70,100	
単価					70,100 70,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	プレキャスト集水桝	800×800×1550(2分割)	単位	基	数量	1 1	単価	39,230 39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0.5 0.5	7,650 7,650	3,825 3,825	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
運転手（特殊）		人	0.4 0.4	30,992 30,992	12,396 12,396	
土木一般世話役		人	0.25 0.25	34,424 34,424	8,606 8,606	
特殊作業員		人	0.1 0.1	27,352 27,352	2,735 2,735	
軽油		L	5.36 5.36	139 139	745 745	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					39,230 39,230	
単価					39,230 39,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×1550(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 36号	単位	基	数量	1 1	単価	355,000 355,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×1550(2分割) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 36号		1	355,000	355,000	
		基	1	355,000	355,000	
計					355,000 355,000	
単価					355,000 355,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	プレキャスト集水桝	900×900×2600(2分割､有筋)	単位	基	数量	1 1	単価	79,500 79,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１２～１３ｔ吊	日	0.5 0.5	45,300 45,300	22,650 22,650	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0.3 0.3	7,650 7,650	2,295 2,295	
普通作業員		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
運転手（特殊）		人	0.3 0.3	30,992 30,992	9,297 9,297	
土木一般世話役		人	0.5 0.5	34,424 34,424	17,212 17,212	
特殊作業員		人	0.2 0.2	27,352 27,352	5,470 5,470	
軽油		L	5.26 5.26	139 139	731 731	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					79,500 79,500	
単価					79,500 79,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×2600(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 37号	単位	基	数量	1 1	単価	741,000 741,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×2600(2分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 37号		1	741,000	741,000	
		基	1	741,000	741,000	
計					741,000 741,000	
単価					741,000 741,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	プレキャスト集水桝	900×900×3400(3分割､有筋)	単位	基	数量	1 1	単価	137,100 137,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１２～１３ｔ吊		1	45,300	45,300	
		日	1	45,300	45,300	
普通作業員			2	21,840	43,680	
		人	2	21,840	43,680	
土木一般世話役			1	34,424	34,424	
		人	1	34,424	34,424	
特殊作業員			0.5	27,352	13,676	
		人	0.5	27,352	13,676	
諸雑費（まるめ）			1		20	
		式	1		20	
計					137,100	
					137,100	
単価					137,100	
					137,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×3400(3分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 50号	単位	基	数量	1 1	単価	887,000 887,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×3400(3分割､有筋) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 50号		1	887,000	887,000	
		基	1	887,000	887,000	
計					887,000 887,000	
単価					887,000 887,000	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－624号	プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×1150 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 A-1型	単位	基	数量	1 1	単価	292,100 292,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×1150 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 A-1型		1	292,100	292,100	
		基	1	292,100	292,100	
計					292,100 292,100	
単価					292,100 292,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－625号	プレキャスト集水桝（材料費）	800×800×1050 B-1型	単位	基	数量	1 1	単価	117,400 117,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	800×800×1050 B-1型		1	117,400	117,400	
		基	1	117,400	117,400	
計					117,400 117,400	
単価					117,400 117,400	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－626号	プレキャスト集水桝（材料費）	900×900×1050 B-2型	単位	基	数量	1 1	単価	127,300 127,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	900×900×1050 B-2型		1	127,300	127,300	
		基	1	127,300	127,300	
計					127,300 127,300	
単価					127,300 127,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－627号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	23,240 23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	339.04	33,904	
		枚	100	378.56	37,856	
鋼製グレーチング	500×500用 501×600×65 T-25 並目 110° 開閉		100	22,900	2,290,000	
		枚	100	22,900	2,290,000	
諸雑費（まるめ）			1		96	
		式	1		144	
計					2,324,000 2,328,000	
単価					23,240 23,280	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－628号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	66,120 66,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	819.52	81,952	
		枚	100	964.08	96,408	
鋼製グレーチング	700×700用 796×800×32 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定		100	65,300	6,530,000	
		枚	100	65,300	6,530,000	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		592	
計					6,612,000	
					6,627,000	
単価					66,120	
					66,270	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	58,420 58,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	819.52	81,952	
		枚	100	964.08	96,408	
鋼製グレーチング	800×800用 890×900×38 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定		100	57,600	5,760,000	
		枚	100	57,600	5,760,000	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		592	
計					5,842,000	
					5,857,000	
単価					58,420	
					58,570	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	90,720 90,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	819.52	81,952	
		枚	100	964.08	96,408	
鋼製グレーチング	900×900用 995×1000×90 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定		100	89,900	8,990,000	
		枚	100	89,900	8,990,000	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		592	
計					9,072,000	
					9,087,000	
単価					90,720	
					90,870	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－631号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	18,240 18,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	339.04	33,904	
		枚	100	378.56	37,856	
縞鋼板蓋	桝穴600×600用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2㎜		100	17,900	1,790,000	
		枚	100	17,900	1,790,000	
諸雑費（まるめ）			1		96	
		式	1		144	
計					1,824,000 1,828,000	
単価					18,240 18,280	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	20,440 20,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	339.04	33,904	
		枚	100	378.56	37,856	
縞鋼板蓋	桝穴600×700用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2㎜		100	20,100	2,010,000	
		枚	100	20,100	2,010,000	
諸雑費（まるめ）			1		96	
		式	1		144	
計					2,044,000	
					2,048,000	
単価					20,440	
					20,480	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	339.1 378.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無		100	339.04	33,904	
		枚	100	378.56	37,856	
縞鋼板蓋	別途計上		100	0	0	
		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		4	
計					33,910	
					37,860	
単価					339.1	
					378.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－634号	縞鋼板蓋（材料費）	桝穴800×2200用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm 2枚掛	単位	組	数量	1 1	単価	63,700 63,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋	桝穴800×2200用 防錆ﾍﾟｲﾝﾄ t=3.2mm 2枚掛		1	63,700	63,700	
		組	1	63,700	63,700	
計					63,700 63,700	
単価					63,700 63,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－635号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	5,313 5,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装		1	15,089.4	15,089	
		m	1	16,513.5	16,513	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装		1	-9,776	-9,776	
		m	1	-10,920	-10,920	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,313 5,593	
単価					5,313 5,593	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	ガードレール（材料費）	Gr-C-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1 1	単価	11,600 12,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-C-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度		1.3	8,930	11,609	
		m	1.3	9,980	12,974	
計					11,609 12,974	
単価					11,600 12,970	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０m未満 無 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	7,230 7,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装		1	25,300.5	25,300	
		m	1	27,876	27,876	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装		1	-18,070	-18,070	
		m	1	-20,150	-20,150	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,230 7,726	
単価					7,230 7,726	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－638号	ガードパイプ　歩道用（材料費）	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1 1	単価	19,890 22,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	 m	1.3 1.3	15,300 17,100	19,890 22,230	
計					19,890 22,230	
単価					19,890 22,230	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	岩削孔	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ 掘削空圧式平均削孔長L=900㎜φ160㎜	単位	孔	数量	8 8	単価	33,900 35,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	30,680	30,680	
		人	1	34,424	34,424	
特殊作業員			1	24,856	24,856	
		人	1	27,352	27,352	
普通作業員			1	20,592	20,592	
		人	1	21,840	21,840	
削孔機運転			1	192,400	192,400	WYB00092
		日	1	197,400	197,400	単－ 714号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		2,672	
		式	1		2,784	
計					271,200	
					283,800	
単価					33,900	
					35,470	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	袖パイプ設置	B(Bp)種用 L=0.5m	単位	個	数量	1 1	単価	37,920 38,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖パイプ	B種用 E袖 L=500 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	個	1 1	33,800 33,800	33,800 33,800	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,592 21,840	4,118 4,368	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					37,920 38,170	
単価					37,920 38,170	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100 100	単価	1,727 1,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100 100	1,726.4 1,768	172,640 176,800	
防護柵（Ｐ種）	別途計上	m	100 100	0 0	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 0	
計					172,700 176,800	
単価					1,727 1,768	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	11,100 11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	11,100	11,100	
		m	1	11,600	11,600	
計					11,100 11,600	
単価					11,100 11,600	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	横断防止柵 (材料費)	土中建H=800 φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	7,130 7,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	7,130	7,130	
		m	1	7,440	7,440	
計					7,130 7,440	
単価					7,130 7,440	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	プレガードⅡ設置	BC種	単位	m	数量	10 10	単価	36,970 37,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストガードレール基礎	BC種 基礎幅900 L=2000 結合金具含む	個	5 5	58,600 58,600	293,000 293,000	
土木一般世話役		人	0.22 0.22	30,680 34,424	6,749 7,573	
特殊作業員		人	0.22 0.22	24,856 27,352	5,468 6,017	
普通作業員		人	0.67 0.67	20,592 21,840	13,796 14,632	
バックホウ運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対(1次) 山積0.8m3 2.9t	日	0.73 0.73	55,040 56,940	40,179 41,566	WYB00149 単－ 715号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		10,508 11,112	
計					369,700 373,900	
単価					36,970 37,390	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	342.3 401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	184.08	184,080	
		m	1,000	237.12	237,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	225	128,250	
		ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	485	12,125	
軽油			40	159	6,360	
		L	40	139	5,560	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,485	
		式	1		7,745	
計					342,300 401,000	
単価					342.3 401	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－646号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	424.5 509.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	266.24	266,240	
		m	1,000	345.28	345,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	225	128,250	
		ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	485	12,125	
軽油			40	159	6,360	
		L	40	139	5,560	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,525	
		式	1		7,785	
計					424,500 509,200	
単価					424.5 509.2	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	764 849.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無		1,000	292.24	292,240	
		m	1,000	366.08	366,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融		1,130	360	406,800	
		ｋｇ	1,130	370	418,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		50	175	8,750	
		ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用		50	470	23,500	
		ｋｇ	50	485	24,250	
軽油			65	159	10,335	
		L	65	139	9,035	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		22,375	
		式	1		22,935	
計					764,000 849,400	
単価					764 849.4	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－648号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	896.1 1,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無		1,000	424.32	424,320	
		m	1,000	533.52	533,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融		1,130	360	406,800	
		ｋｇ	1,130	370	418,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		50	175	8,750	
		ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用		50	470	23,500	
		ｋｇ	50	485	24,250	
軽油			65	159	10,335	
		L	65	139	9,035	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		22,395	
		式	1		22,095	
計					896,100 1,016,000	
単価					896.1 1,016	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	362.7 427.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無		1,000	203.84	203,840	
		m	1,000	263.12	263,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	225	128,250	
		ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	485	12,125	
軽油			44	159	6,996	
		L	44	139	6,116	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,489	
		式	1		7,789	
計					362,700	
					427,600	
単価					362.7	
					427.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－650号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	454.2 547.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無		1,000	295.36	295,360	
		m	1,000	382.72	382,720	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	225	128,250	
		ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	485	12,125	
軽油			44	159	6,996	
		L	44	139	6,116	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,469	
		式	1		7,789	
計					454,200 547,200	
単価					454.2 547.2	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	872.8 1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無		1,000	405.6	405,600	
		m	1,000	535.6	535,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,700	225	382,500	
		ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		75	175	13,125	
		ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用		75	470	35,250	
		ｋｇ	75	485	36,375	
軽油			89	159	14,151	
		L	89	139	12,371	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		22,174	
		式	1		22,654	
計					872,800 1,020,000	
単価					872.8 1,020	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－652号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,055 1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無		1,000	588.64	588,640	
		m	1,000	780	780,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,700	225	382,500	
		ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		75	175	13,125	
		ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用		75	470	35,250	
		ｋｇ	75	485	36,375	
軽油			89	159	14,151	
		L	89	139	12,371	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		21,334	
		式	1		22,254	
計					1,055,000 1,264,000	
単価					1,055 1,264	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	752.3 918.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無		1,200	458.64	550,368	
		m	1,200	592.8	711,360	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		684	225	153,900	
		ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		30	175	5,250	
		ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用		30	470	14,100	
		ｋｇ	30	485	14,550	
軽油			120	159	19,080	
		L	120	139	16,680	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		9,602	
		式	1		9,770	
計					752,300	
					918,500	
単価					752.3	
					918.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－654号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	999.4 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無		1,200	664.56	797,472	
		m	1,200	861.12	1,033,344	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		684	225	153,900	
		ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		30	175	5,250	
		ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用		30	470	14,100	
		ｋｇ	30	485	14,550	
軽油			120	159	19,080	
		L	120	139	16,680	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		9,598	
		式	1		9,286	
計					999,400 1,240,000	
単価					999.4 1,240	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	849.2 1,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無		1,200	458.64	550,368	
		m	1,200	592.8	711,360	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融		684	360	246,240	
		ｋｇ	684	370	253,080	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		30	175	5,250	
		ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用		30	470	14,100	
		ｋｇ	30	485	14,550	
軽油			120	159	19,080	
		L	120	139	16,680	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		14,162	
		式	1		13,930	
計					849,200 1,015,000	
単価					849.2 1,015	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－656号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,096 1,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無		1,200	664.56	797,472	
		m	1,200	861.12	1,033,344	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融		684	360	246,240	
		ｋｇ	684	370	253,080	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		30	175	5,250	
		ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用		30	470	14,100	
		ｋｇ	30	485	14,550	
軽油			120	159	19,080	
		L	120	139	16,680	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		13,858	
		式	1		13,946	
計					1,096,000 1,337,000	
単価					1,096 1,337	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号	MMA点字タイル敷設工	密粒As舗装 一般部 新設	単位	m	数量	100 100	単価	11,840 12,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,680 34,424	61,360 68,848	
特殊作業員		人	6 6	24,856 27,352	149,136 164,112	
普通作業員		人	8 8	20,592 21,840	164,736 174,720	
タイル	MMA樹脂製(溶融接着方式)300mm×600mm	枚	167 167	3,350 3,350	559,450 559,450	
専用接着剤	SM-201(溶融接着方式)	ｋｇ	88 88	1,660 1,660	146,080 146,080	
専用プライマー剤	SM-203	ｋｇ	10 10	4,000 4,000	40,000 40,000	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		63,238 68,790	
計					1,184,000 1,222,000	
単価					11,840 12,220	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	ＭＭＡ点字タイル敷設工	密粒As舗装 一般乗入部 新設	単位	m	数量	100 100	単価	13,560 13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,680 34,424	61,360 68,848	
特殊作業員		人	6 6	24,856 27,352	149,136 164,112	
普通作業員		人	8 8	20,592 21,840	164,736 174,720	
タイル	MMA樹脂製(溶融接着方式)300mm×600mm	枚	167 167	3,350 3,350	559,450 559,450	
専用接着剤	SM-201(溶融接着方式)	ｋｇ	100 100	1,660 1,660	166,000 166,000	
専用プライマー剤	SM-203	ｋｇ	13 13	4,000 4,000	52,000 52,000	
補強繊維	SM-205 三軸ﾒｯｼｭ 車両乗入部用	m	100 100	1,400 1,400	140,000 140,000	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		63,318 68,870	
計					1,356,000 1,394,000	
単価					13,560 13,940	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	メッシュフェンス設置	H=800 一般部	単位	m	数量	10 10	単価	6,244 6,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	30,680 34,424	36,816 41,308	
普通作業員		人	1.1 1.1	20,592 21,840	22,651 24,024	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,973 3,258	
計					62,440 68,590	
単価					6,244 6,859	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－660号	メッシュフェンス（材料費）	H800 ﾊﾟﾈﾙ網目50mm 菊形ﾘﾌﾞ支柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	5,600 5,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュフェンス	H800 ﾊﾟﾈﾙ網目50mm 菊形ﾘﾌﾞ支柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1 1	5,600 5,600	5,600 5,600	
計					5,600 5,600	
単価					5,600 5,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	基礎ブロック設置	180×180×450	単位	基	数量	1 1	単価	5,652 6,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	30,680 34,424	1,534 1,721	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,592 21,840	4,118 4,368	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,652 6,089	
単価					5,652 6,089	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	基礎ブロック（材料費）	180×180×450	単位	個	数量	1 1	単価	1,950 2,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	180×180×450	個	1 1	1,950 2,140	1,950 2,140	
計					1,950 2,140	
単価					1,950 2,140	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－663号	既設ハンドホール鉄蓋嵩上げ	上げ幅280㎜ 既設鉄蓋撤去･再利用	単位	箇所	数量	1 1	単価	151,000 152,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール付属品	調整ﾘﾝｸﾞ φ750×H100		1	30,200	30,200	
		個	1	30,200	30,200	
ハンドホール付属品	調整ﾘﾝｸﾞ φ750×H150		1	45,200	45,200	
		個	1	45,200	45,200	
ハンドホール付属品	調整金具 調整高さ50㎜まで		1	7,020	7,020	
		組	1	7,020	7,020	
高流動性超早強無収縮モルタル	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ+型枠		1		46,400	
		式	1		46,400	
特殊作業員			0.22	24,856	5,468	
		人	0.22	27,352	6,017	
普通作業員			0.22	20,592	4,530	
		人	0.22	21,840	4,804	
バックホウ運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対(1次) 山積0.8m3 2.9t		0.22	55,040	12,108	WYB00146
		日	0.22	56,940	12,526	単－ 716号
諸雑費（まるめ）			1		74	
		式	1		33	
計					151,000 152,200	
単価					151,000 152,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－664号	樹脂カプセル（材料費）	15×110 ｶﾞﾗｽ管	単位	本	数量	1 1	単価	401 401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	15×110 ｶﾞﾗｽ管	本	1 1	401 401	401 401	
計					401 401	
単価					401 401	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	交通量観測装置移設	「1」形交通流ﾃﾞｰﾀ計測端末装置 支柱･基礎付き	単位	基	数量	1 1	単価	1,199,000 1,285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端子箱	10P		1	33,500	33,500	
		台	1	33,500	33,500	
雑材消耗品			1		3,150	
		式	1		3,150	
感知器撤去						
電工			5	25,480	127,400	
		人	5	28,288	141,440	
普通作業員			6	20,592	123,552	
		人	6	21,840	131,040	
感知器柱撤去						
電工			5	25,480	127,400	
		人	5	28,288	141,440	
普通作業員			6	20,592	123,552	
		人	6	21,840	131,040	
感知器柱建柱						
電工			5	25,480	127,400	
		人	5	28,288	141,440	
普通作業員			6	20,592	123,552	
		人	6	21,840	131,040	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	交通量観測装置移設	「1」形交通流ﾃﾞｰﾀ計測端末装置 支柱･基礎付き	単位	基	数量	1 1	単価	1,199,000 1,285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
感知器設置						
電工		人	5 5	25,480 28,288	127,400 141,440	
普通作業員		人	6 6	20,592 21,840	123,552 131,040	
ダンプトラック	2t	台	3 3	9,700 9,700	29,100 29,100	
高所作業車	9.9m	台	2 2	21,600 21,600	43,200 43,200	
クレーン機能付きトラック	4t	台	2 2	15,600 15,600	31,200 31,200	
建柱車		台	2 2	27,400 27,400	54,800 54,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		242 130	
計					1,199,000 1,285,000	
単価					1,199,000 1,285,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	17,060 18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	17,056 18,928	17,056 18,928	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 2	
計					17,060 18,930	
単価					17,060 18,930	円／人日

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	13,940 15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	13,936 15,496	13,936 15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,940 15,500	
単価					13,940 15,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－668号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	25,590 28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	25,584 28,392	25,584 28,392	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 8	
計					25,590 28,400	
単価					25,590 28,400	円／人日

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－669号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	20,910 23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	20,904 23,244	20,904 23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					20,910 23,250	
単価					20,910 23,250	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－670号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,960 3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.20t/m3 ㈱双子	ｍ３	100 100	3,960 3,960	396,000 396,000	
計					396,000 396,000	
単価					3,960 3,960	円／ｍ３

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	4,230 4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.35t/m3 ㈱双子	ｍ３	100 100	4,230 4,230	423,000 423,000	
計					423,000 423,000	
単価					4,230 4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－672号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100 100	単価	460.4 481.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5 0.5	25,480 28,288	12,740 14,144	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100 100	333 340	33,300 34,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 6	
計					46,040 48,150	
単価					460.4 481.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－673号	高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0㎜	単位	m	数量	1 1	単価	11 13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高張力プラスチック線	線径2.0㎜	m	1 1	11.9 13.5	11 13	
計					11 13	
単価					11 13	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100 100	単価	381.4 400.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			0.5	25,480	12,740	
		人	0.5	28,288	14,144	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ		100	254	25,400	
		m	100	259	25,900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		6	
計					38,140 40,050	
単価					381.4 400.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	鋼板防護設置	650×5800×16t	単位	枚	数量	100 100	単価	1,329 1,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	30,680	30,680	
		人	1	34,424	34,424	
とび工			1	28,288	28,288	
		人	1	30,160	30,160	
普通作業員			1	20,592	20,592	
		人	1	21,840	21,840	
バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊		1	50,740	50,740	WYB00130
		日	1	53,180	53,180	単－ 717号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		2,600	
		式	1		2,696	
計					132,900	
					142,300	
単価					1,329	
					1,423	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	鋼板防護（材料費）	650×5800×16t	単位	枚	数量	1 1	単価	173,600 173,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板防護	650×5800×16t	枚	1 1	173,600 173,600	173,600 173,600	
計					173,600 173,600	
単価					173,600 173,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－677号	鋼板防護設置	650×7500×16t	単位	枚	数量	100 100	単価	5,316 5,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			4	30,680	122,720	
		人	4	34,424	137,696	
とび工			4	28,288	113,152	
		人	4	30,160	120,640	
普通作業員			4	20,592	82,368	
		人	4	21,840	87,360	
バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊		4	50,740	202,960	WYB00133
		日	4	53,180	212,720	単－ 718号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		10,400	
		式	1		11,084	
計					531,600	
					569,500	
単価					5,316	
					5,695	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－678号	鋼板防護（材料費）	650×7500×16t	単位	枚	数量	1 1	単価	229,500 229,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板防護	650×7500×16t	枚	1 1	229,500 229,500	229,500 229,500	
計					229,500 229,500	
単価					229,500 229,500	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	ハンドホール（材料費）	600×600×900 H1-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)	単位	個	数量	1 1	単価	97,000 129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900 H1-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)	個	1 1	97,000 129,000	97,000 129,000	
計					97,000 129,000	
単価					97,000 129,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	ハンドホール蓋（材料費）	600φ T-8	単位	個	数量	1 1	単価	69,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール蓋	600φ T-8		1	69,700	69,700	
		個	1	71,700	71,700	
計					69,700 71,700	
単価					69,700 71,700	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	ベルマウス（材料費）	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付	単位	個	数量	1 1	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	VU50用 ｷｬｯﾌﾟ付		1	2,350	2,350	
		個	1	2,350	2,350	
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－682号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 4.8km 無 無	単位	台	数量	1 1	単価	71,000 71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		0	0	0	
		台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					71,000	
					71,000	
単価					71,000	
					71,000	円／台

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 4.8km 無 無	単位	台	数量	1 1	単価	71,000 71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		0	0	0	
		台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					71,000	
					71,000	
単価					71,000	
					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	溶出試験（１）	分析項目15項目　溶出液作成料含む	単位	検体	数量	1 1	単価	121,200 125,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（１）	分析項目15項目　溶出液作成料含む		1	121,250	121,250	
		検体	1	125,550	125,550	
計					121,250 125,550	
単価					121,200 125,500	円／検体

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－685号	溶出試験（２）	分析項目12項目　溶出液作成料含む	単位	検体	数量	1 1	単価	77,200 80,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（２）	分析項目12項目　溶出液作成料含む		1	77,200	77,200	
		検体	1	80,400	80,400	
計					77,200 80,400	
単価					77,200 80,400	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	ひ素含有量試験		単位	検体	数量	1 1	単価	4,850 5,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひ素含有量試験		 検体	1 1	4,850 5,050	4,850 5,050	
計					4,850 5,050	
単価					4,850 5,050	 円／検体

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－687号	銅含有量試験		単位	検体	数量	1 1	単価	4,000 4,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銅含有量試験		 検体	1 1	4,000 4,150	4,000 4,150	
計					4,000 4,150	
単価					4,000 4,150	 円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)	単位	箇所	数量	1 1	単価	186,000 197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)		1	186,000	186,000	
		箇所	1	197,000	197,000	
計					186,000 197,000	
単価					186,000 197,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－689号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		単位	本	数量	10 10	単価	35,660 37,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1.2 1.2	59,600 62,600	71,520 75,120	
技師（B）		人	1.6 1.6	48,500 49,300	77,600 78,880	
技師（C）		人	2.2 2.2	40,300 42,500	88,660 93,500	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1 1		118,820 123,700	
計					356,600 371,200	
単価					35,660 37,120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	施工合理化調査	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工_基層(車道･路肩部) 技術員2.9人	単位	件	数量	1 1	単価	104,700 106,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	2.9 2.9	36,100 36,700	104,690 106,430	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 70	
計					104,700 106,500	
単価					104,700 106,500	円／件

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4400m3	単位	式	数量	1 1	単価	23,286 26,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.759 0.759	30,680 34,424	23,286 26,127	
計					23,286 26,127	
単価					23,286 26,127	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 6300m3	単位	式	数量	1 1	単価	24,605 27,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.802 0.802	30,680 34,424	24,605 27,608	
計					24,605 27,608	
単価					24,605 27,608	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 100m3	単位	式	数量	1 1	単価	767 860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025 0.025	30,680 34,424	767 860	
計					767 860	
単価					767 860	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 240m3	単位	式	数量	1 1	単価	2,331 2,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.076 0.076	30,680 34,424	2,331 2,616	
計					2,331 2,616	
単価					2,331 2,616	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 9m2	単位	式	数量	1 1	単価	61 68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.002 0.002	30,680 34,424	61 68	
計					61 68	
単価					61 68	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 6600m3	単位	式	数量	1 1	単価	25,771 28,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.84 0.84	30,680 34,424	25,771 28,916	
計					25,771 28,916	
単価					25,771 28,916	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1 1	単価	598,000 598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1 1		598,000 598,000	
計					598,000 598,000	
単価					598,000 598,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－698号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1 1	単価	548,000 548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1 1		548,000 548,000	
計					548,000 548,000	
単価					548,000 548,000	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－699号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2760千円	単位	式	数量	1 1	単価	2,760,000 2,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1 1		2,760,000 2,760,000	
計					2,760,000 2,760,000	
単価					2,760,000 2,760,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3430千円	単位	式	数量	1 1	単価	3,430,000 3,430,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1 1		3,430,000 3,430,000	
計					3,430,000 3,430,000	
単価					3,430,000 3,430,000	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－701号	３次元出来形管理･３次元データ納品の費用(ICT)		単位	式	数量	1 1	単価	2,750,000 2,850,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元出来形管理･３次元データ納品の費用(ICT)		式	1 1		2,750,000 2,850,000	
計					2,750,000 2,850,000	
単価					2,750,000 2,850,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	３次元出来形管理･３次元データ納品の費用(ICT)		単位	式	数量	1 1	単価	2,850,000 2,850,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元出来形管理･３次元データ納品の費用(ICT)		式	1 1		2,850,000 2,850,000	
計					2,850,000 2,850,000	
単価					2,850,000 2,850,000	円／式

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/工事	単位	工事	数量	1 1	単価	63,180 64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	36,100 36,700	63,175 64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 64,230	
単価					63,180 64,230	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－704号	舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)	単位	件	数量	1 1	単価	45,000 45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装データベース登録料	舗装構成(舗装新設･修繕工事)	件	1 1	45,000 45,000	45,000 45,000	
計					45,000 45,000	
単価					45,000 45,000	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－705号	道路台帳附図修正費	CADﾃﾞｰﾀ有り	単位	枚	数量	1 1	単価	80,050 80,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路台帳附図修正		枚	1 1	48,620 48,620	48,620 48,620	WYB00190 単－ 719号
マイラー原図出力	ﾓﾉｸﾛ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ#300	枚	1 1	1,880 1,880	1,880 1,880	
普通紙出力	ﾓﾉｸﾛ B3判	枚	1 1	385 385	385 385	
諸雑費（率＋まるめ） 60%		式	1 1		29,165 29,165	
計					80,050 80,050	
単価					80,050 80,050	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	1 1	単価	47,500 47,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用		 基・月	1 1	47,500 47,500	47,500 47,500	
計					47,500 47,500	
単価					47,500 47,500	 円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－707号	バックホウ運転（クレーン機能付）	ｸﾛｰﾗ型･山積0.8m3(平積0.6m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	60,630 62,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,080 30,992	28,080 30,992	
軽油		L	101 101	150 139	15,150 14,039	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1 1	17,400 17,400	17,400 17,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 9	
計					60,630 62,440	
単価					60,630 62,440	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－708号	コンクリートカッター	ﾊﾞｷｭｰﾑ式･超低騒音型･湿式･深30cm･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	単位	日	数量	1 1	単価	45,900 50,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			1	24,856	24,856	
		人	1	27,352	27,352	
ガソリン	レギュラー		37.8	173	6,539	
		L	37.8	145	5,481	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ		1	14,500	14,500	
		供用日	1	18,100	18,100	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		7	
計					45,900 50,940	
単価					45,900 50,940	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	油圧ブレーカ＋バックホウ運転		単位	日	数量	1 1	単価	63,070 65,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,080 30,992	28,080 30,992	
軽油		L	49.88 49.88	159 139	7,930 6,933	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1 1	6,460 6,590	6,460 6,590	
油圧ブレーカ（賃料）	油圧式600～800kg級 0.4m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	1 1	20,600 20,600	20,600 20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					63,070 65,120	
単価					63,070 65,120	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	バックホウ（賃料）	ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.45(平積0.35m3)m3	単位	日	数量	1 1	単価	39,250 40,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			1	24,856	24,856	
		人	1	27,352	27,352	
軽油			49.88	159	7,930	
		L	49.88	139	6,933	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）		1	6,460	6,460	
		日	1	6,590	6,590	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		5	
計					39,250 40,880	
単価					39,250 40,880	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－711号	ダンプトラック　良好	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	単位	日	数量	1 1	単価	59,660 63,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,728 28,184	26,728 28,184	
軽油		Ｌ	76 76	159 139	12,084 10,564	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1 1	20,100 23,600	20,100 23,600	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1 1	747 769	747 769	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 3	
計					59,660 63,120	
単価					59,660 63,120	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	50,740 53,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,080 30,992	28,080 30,992	
軽油		L	38 38	159 139	6,042 5,282	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.42 1.42	11,700 11,900	16,614 16,898	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 8	
計					50,740 53,180	
単価					50,740 53,180	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－713号	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 8.4日 1.3L/日	単位	日	数量	1 1	単価	5,238 5,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ		8.4	597	5,014	
		日	8.4	610	5,124	
ガソリン	レギュラー		1.3	173	224	
		L	1.3	145	188	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,238 5,312	
単価					5,238 5,312	 円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	削孔機運転		単位	日	数量	1 1	単価	192,400 197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	4t級2.9t吊 1人 48.3L 1供用日		1	48,980	48,980	WYB00114
		日	1	51,610	51,610	単－ 720号
空気圧縮機運転	吐出量4.0～5.0m3/min 吐出圧力0.7Mpa		1	10,250	10,250	WYB00120
		日	1	9,743	9,743	単－ 721号
ダウンザホールハンマ運転	空気式 掘削孔径φ160mm		1	133,100	133,100	WYB00121
		日	1	136,000	136,000	単－ 722号
諸雑費（まるめ）			1		70	
		式	1		47	
計					192,400 197,400	
単価					192,400 197,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	バックホウ運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対(1次) 山積0.8m3 2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	55,040 56,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,080 30,992	28,080 30,992	
軽油		L	101 101	151 139	15,251 14,039	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1 1	11,700 11,900	11,700 11,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					55,040 56,940	
単価					55,040 56,940	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	バックホウ運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対(1次) 山積0.8m3 2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	55,040 56,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			1	28,080	28,080	
		人	1	30,992	30,992	
軽油			101	151	15,251	
		Ｌ	101	139	14,039	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊		1	11,700	11,700	
		日	1	11,900	11,900	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					55,040 56,940	
単価					55,040 56,940	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－717号	バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	50,740 53,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,080 30,992	28,080 30,992	
軽油		L	38 38	159 139	6,042 5,282	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.42 1.42	11,700 11,900	16,614 16,898	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 8	
計					50,740 53,180	
単価					50,740 53,180	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－718号	バックホウ（クレーン機能付）運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	50,740 53,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,080 30,992	28,080 30,992	
軽油		L	38 38	159 139	6,042 5,282	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.42 1.42	11,700 11,900	16,614 16,898	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 8	
計					50,740 53,180	
単価					50,740 53,180	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－719号	道路台帳附図修正		単位	枚	数量	1 1	単価	48,620 48,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0.1 0.1	70,900 70,900	7,090 7,090	
技師（C）		人	0.2 0.2	42,500 42,500	8,500 8,500	
技術員		人	0.9 0.9	36,700 36,700	33,030 33,030	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					48,620 48,620	
単価					48,620 48,620	円／枚

参考資料（３）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－720号	クレーン装置付トラック運転	4t級2.9t吊 1人 48.3L 1供用日	単位	日	数量	1 1	単価	48,980 51,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］（賃料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 長期割りなし 4週8休以上		1	13,600	13,600	
		日	1	13,900	13,900	
軽油			48.3	151	7,293	
		L	48.3	139	6,713	
運転手（特殊）			1	28,080	28,080	
		人	1	30,992	30,992	
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		5	
計					48,980 51,610	
単価					48,980 51,610	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－721号	空気圧縮機運転	吐出量4.0～5.0m3/min 吐出圧力0.7Mpa	単位	日	数量	1 1	単価	10,250 9,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]賃料	吐出量5.0m3/min 長期割りなし 4週8休以上		1	2,950	2,950	
		日	1	3,030	3,030	
軽油			48.3	151	7,293	
		L	48.3	139	6,713	
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		0	
計					10,250 9,743	
単価					10,250 9,743	 円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－722号	ダウンザホールハンマ運転	空気式 掘削孔径φ160mm	単位	日	数量	1 1	単価	133,100 136,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］（賃料）	掘削孔径φ160mm 長期割りなし		1	104,950	104,950	
		日	1	104,950	104,950	
運転手（特殊）			1	28,080	28,080	
		人	1	30,992	30,992	
諸雑費（まるめ）			1		70	
		式	1		58	
計					133,100 136,000	
単価					133,100 136,000	 円／日