この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事
工事地名	宮崎県串間市西方地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 7月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 6月
２）	事務所名	宮崎河川国道事務所　工務第三課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589650029	１４）	単価適用年月	2025年 7月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 7月
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	189,992,000
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	189,970,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	284日間　自　令和 7年 8月19日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 3月16日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）　至　令和 8年 5月29日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	宮崎県	２２）	処 分 費 等	10,287,428
１０）	地　　区	串間西部	２３）	公 告 日	令和 7年 6月 5日
１１）	河川・路線				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費	改築
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費	工事費	一種（改築）

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		70,188,888			
		式	1		63,022,032	1	-7,166,856	
道路土工			1		28,207,931			
		式	1		38,174,590	1	9,966,659	
掘削工 (木代地区)			1		2,054,273			
		式	1		1,859,383	1	-194,890	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満		610	256.3	156,343			単-1号
		m3	510	256.3	130,713	-100	-25,630	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		1,000	217	217,000			単-2号
		m3	220	217	47,740	-780	-169,260	
土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合　68kg/m3		570	2,949	1,680,930			単-3号
		m3	570	2,949	1,680,930	0	0	
掘削工 (西方地区)			1		18,343,690			
		式	1		27,114,650	1	8,770,960	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満		6,300	256.3	1,614,690			単-4号
		m3	8,500	256.3	2,178,550	2,200	563,860	
掘削	土砂 片切掘削		480	990	475,200			単-5号
		m3	490	990	485,100	10	9,900	
土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合　43kg/m3		2,000	2,207	4,414,000			単-6号
		m3	1,400	2,207	3,089,800	-600	-1,324,200	
土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合　63kg/m3		4,200	2,819	11,839,800			単-7号
		m3	7,500	2,819	21,142,500	3,300	9,302,700	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			単-8号
		m3	1,000	218.7	218,700	1,000	218,700	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事　　(　2 回変更)　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工(ICT)								
(木代地区)			1		6,940,723			
		式	1		7,078,375	1	137,652	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-9号
			6,500	233	1,514,500			
		m3	4,100	233	955,300	-2,400	-559,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-10号
			6,560	817.5	5,362,800			
		m3	7,490	817.5	6,123,075	930	760,275	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-11号
			290	218.7	63,423			
		m3	0	218.7	0	-290	-63,423	
路体盛土工								
(串間IC)			0		0			
		式	1		1,742,682	1	1,742,682	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-12号
			0	0	0			
		m3	1,600	212.7	340,320	1,600	340,320	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-13号
			0	0	0			
		m3	2,340	599.3	1,402,362	2,340	1,402,362	
法面整形工								
(西方地区)			1		308,160			
		式	0		0	-1	-308,160	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-14号
			400	770.4	308,160			
		m2	0	770.4	0	-400	-308,160	
残土処理工								
(木代地区)			1		471,500			
		式	1		365,112	1	-106,388	
整地	残土受入れ地での処理							単-15号
			1,000	119.9	119,900			
		m3	2,400	119.9	287,760	1,400	167,860	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-16号
			1,000	351.6	351,600			
		m3	220	351.6	77,352	-780	-274,248	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			1		89,585			
(西方地区)		式	1		14,388	1	-75,197	
整地	残土受入れ地での処理		190	119.9	22,781			単-17号
		m3	120	119.9	14,388	-70	-8,393	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		190	351.6	66,804			単-18号
		m3	0	351.6	0	-190	-66,804	
地盤改良工			1		34,171,078			
		式	1		16,220,264	1	-17,950,814	
締固め改良工			1		34,171,078			
(木代地区)		式	1		16,220,264	1	-17,950,814	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.2m		113	19,109	2,159,317			単-19号
		本	0	19,109	0	-113	-2,159,317	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.2m		0	0	0			単-20号
		本	32	36,120	1,155,840	32	1,155,840	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.3m		0	0	0			単-21号
		本	1	37,180	37,180	1	37,180	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.4m		10	20,236	202,360			単-22号
		本	0	20,236	0	-10	-202,360	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.4m		0	0	0			単-23号
		本	1	38,250	38,250	1	38,250	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.5m		3	20,800	62,400			単-24号
		本	0	20,800	0	-3	-62,400	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.5m		0	0	0			単-25号
		本	1	39,310	39,310	1	39,310	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事	(2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-26号
	SD杭径0.4m SCP打設長		2	21,373	42,746			
	3.6m	本	0	21,373	0	-2	-42,746	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-27号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	3.6m	本	1	40,390	40,390	1	40,390	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-28号
	SD杭径0.4m SCP打設長		11	21,937	241,307			
	3.7m	本	0	21,937	0	-11	-241,307	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-29号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	3.7m	本	1	41,450	41,450	1	41,450	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-30号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	3.8m	本	2	42,520	85,040	2	85,040	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-31号
	SD杭径0.4m SCP打設長		10	23,065	230,650			
	3.9m	本	0	23,065	0	-10	-230,650	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-32号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	3.9m	本	2	43,590	87,180	2	87,180	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-33号
	SD杭径0.4m SCP打設長		15	23,638	354,570			
	4.0m	本	0	23,638	0	-15	-354,570	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-34号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.0m	本	5	44,660	223,300	5	223,300	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-35号
	SD杭径0.4m SCP打設長		11	24,766	272,426			
	4.2m	本	0	24,766	0	-11	-272,426	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-36号
	SD杭径0.4m SCP打設長		11	25,903	284,933			
	4.4m	本	0	25,903	0	-11	-284,933	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-37号
	SD杭径0.4m SCP打設長		5	26,467	132,335			
	4.5m	本	0	26,467	0	-5	-132,335	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-38号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.5m	本	1	50,000	50,000	1	50,000	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-39号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.6m	本	1	51,070	51,070	1	51,070	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-40号
	SD杭径0.4m SCP打設長		11	27,604	303,644			
	4.7m	本	0	27,604	0	-11	-303,644	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-41号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.7m	本	1	52,140	52,140	1	52,140	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-42号
	SD杭径0.4m SCP打設長		1	28,731	28,731			
	4.9m	本	0	28,731	0	-1	-28,731	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-43号
	SD杭径0.4m SCP打設長		15	29,304	439,560			
	5.0m	本	0	29,304	0	-15	-439,560	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-44号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	5.0m	本	2	55,340	110,680	2	110,680	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-45号
	SD杭径0.4m SCP打設長		11	30,996	340,956			
	5.3m	本	0	30,996	0	-11	-340,956	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-46号
	SD杭径0.4m SCP打設長		1	31,569	31,569			
	5.4m	本	0	31,569	0	-1	-31,569	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-47号
	SD杭径0.4m SCP打設長		5	32,697	163,485			
	5.6m	本	0	32,697	0	-5	-163,485	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-48号
	SD杭径0.4m SCP打設長		11	33,834	372,174			
	5.8m	本	0	33,834	0	-11	-372,174	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-49号
	SD杭径0.4m SCP打設長		1	34,962	34,962			
	6.0m	本	0	34,962	0	-1	-34,962	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-50号
	SD杭径0.4m SCP打設長		5	35,535	177,675			
	6.1m	本	0	35,535	0	-5	-177,675	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-51号
	SD杭径0.4m SCP打設長		1	37,799	37,799			
	6.5m	本	0	37,799	0	-1	-37,799	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-52号
	SD杭径0.4m SCP打設長		5	38,363	191,815			
	6.6m	本	0	38,363	0	-5	-191,815	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-53号
	SD杭径0.4m SCP打設長		46	40,628	1,868,888			
	7.0m	本	0	40,628	0	-46	-1,868,888	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-54号
	SD杭径0.4m SCP打設長		5	41,192	205,960			
	7.1m	本	0	41,192	0	-5	-205,960	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m							単-55号
	SD杭径0.4m SCP打設長		1	43,466	43,466			
	7.5m	本	0	43,466	0	-1	-43,466	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.6m							単-56号
	SD杭径0.4m SCP打設長		11	31,760	349,360			
	5.4m	本	0	31,760	0	-11	-349,360	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.6m							単-57号
	SD杭径0.4m SCP打設長		11	37,990	417,890			
	6.5m	本	0	37,990	0	-11	-417,890	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.6m							単-58号
	SD杭径0.4m SCP打設長		66	42,520	2,806,320			
	7.3m	本	0	42,520	0	-66	-2,806,320	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-59号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	5.5m	本	1	62,230	62,230	1	62,230	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-60号
	SD杭径0.4m SCP打設長		11	35,180	386,980			
	5.9m	本	0	35,180	0	-11	-386,980	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-61号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	6.2m	本	1	69,710	69,710	1	69,710	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-62号
	SD杭径0.4m SCP打設長		11	38,009	418,099			
	6.4m	本	0	38,009	0	-11	-418,099	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-63号
	SD杭径0.4m SCP打設長		16	39,145	626,320			
	6.6m	本	0	39,145	0	-16	-626,320	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-64号
	SD杭径0.4m SCP打設長		77	41,410	3,188,570			
	7.0m	本	0	41,410	0	-77	-3,188,570	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-65号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	8.2m	本	1	91,050	91,050	1	91,050	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-66号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	8.3m	本	2	92,140	184,280	2	184,280	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-67号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	8.5m	本	1	94,230	94,230	1	94,230	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-68号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	8.6m	本	1	95,320	95,320	1	95,320	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-69号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	8.7m	本	2	96,320	192,640	2	192,640	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-70号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	8.8m	本	1	97,410	97,410	1	97,410	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-71号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	9.0m	本	2	99,600	199,200	2	199,200	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-72号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	9.2m	本	2	101,700	203,400	2	203,400	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-73号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	9.3m	本	2	102,800	205,600	2	205,600	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-74号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	9.4m	本	1	103,900	103,900	1	103,900	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-75号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	9.6m	本	1	106,000	106,000	1	106,000	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-76号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	9.7m	本	1	107,100	107,100	1	107,100	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-77号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	9.9m	本	1	109,200	109,200	1	109,200	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-78号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	10.1m	本	4	111,400	445,600	4	445,600	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-79号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	10.4m	本	3	114,600	343,800	3	343,800	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-80号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	10.5m	本	1	115,600	115,600	1	115,600	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-81号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	10.6m	本	4	116,700	466,800	4	466,800	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-82号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	10.7m	本	3	117,700	353,100	3	353,100	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m							単-83号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	12.4m	本	1	135,900	135,900	1	135,900	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-84号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	3.2m	本	1	38,060	38,060	1	38,060	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-85号
	SD杭径0.4m SCP打設長		2	21,219	42,438			
	3.4m	本	0	21,219	0	-2	-42,438	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-86号
	SD杭径0.4m SCP打設長		4	23,483	93,932			
	3.8m	本	0	23,483	0	-4	-93,932	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-87号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	3.9m	本	2	45,530	91,060	2	91,060	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-88号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.0m	本	4	46,600	186,400	4	186,400	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-89号
	SD杭径0.4m SCP打設長		6	25,184	151,104			
	4.1m	本	0	25,184	0	-6	-151,104	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-90号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.1m	本	2	47,670	95,340	2	95,340	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-91号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.2m	本	3	48,740	146,220	3	146,220	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-92号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.3m	本	3	49,810	149,430	3	149,430	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-93号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.4m	本	3	50,870	152,610	3	152,610	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-94号
	SD杭径0.4m SCP打設長		6	27,449	164,694			
	4.5m	本	0	27,449	0	-6	-164,694	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-95号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.5m	本	5	51,940	259,700	5	259,700	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-96号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.6m	本	4	53,010	212,040	4	212,040	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-97号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.7m	本	1	54,080	54,080	1	54,080	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-98号
	SD杭径0.4m SCP打設長		7	29,150	204,050			
	4.8m	本	0	29,150	0	-7	-204,050	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-99号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.8m	本	5	55,150	275,750	5	275,750	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-100号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	5.0m	本	3	57,280	171,840	3	171,840	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-101号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	5.1m	本	1	58,350	58,350	1	58,350	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-102号
	SD杭径0.4m SCP打設長		9	31,414	282,726			
	5.2m	本	0	31,414	0	-9	-282,726	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-103号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	5.2m	本	2	59,410	118,820	2	118,820	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-104号
	SD杭径0.4m SCP打設長		10	33,115	331,150			
	5.5m	本	0	33,115	0	-10	-331,150	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-105号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	5.6m	本	1	63,690	63,690	1	63,690	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m							単-106号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	6.1m	本	2	69,030	138,060	2	138,060	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-107号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	2.9m	本	4	35,980	143,920	4	143,920	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-108号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	3.0m	本	3	37,080	111,240	3	111,240	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-109号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	3.1m	本	4	38,150	152,600	4	152,600	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事	(2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-110号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	3.3m	本	1	40,290	40,290	1	40,290	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-111号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	3.4m	本	2	41,350	82,700	2	82,700	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-112号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	3.7m	本	2	44,560	89,120	2	89,120	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-113号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	3.9m	本	3	46,700	140,100	3	140,100	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-114号
	SD杭径0.4m SCP打設長		11	25,202	277,222			
	4.0m	本	0	25,202	0	-11	-277,222	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-115号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.0m	本	8	47,760	382,080	8	382,080	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-116号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.1m	本	8	48,840	390,720	8	390,720	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-117号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.2m	本	5	49,900	249,500	5	249,500	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-118号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.3m	本	3	50,960	152,880	3	152,880	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-119号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.4m	本	5	52,030	260,150	5	260,150	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-120号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.5m	本	5	53,100	265,500	5	265,500	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-121号
	SD杭径0.4m SCP打設長		10	28,604	286,040			
	4.6m	本	0	28,604	0	-10	-286,040	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事				(2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築	
						工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-122号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.6m	本	6	54,180	325,080	6	325,080	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-123号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.7m	本	5	55,240	276,200	5	276,200	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-124号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.8m	本	2	56,300	112,600	2	112,600	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-125号
	SD杭径0.4m SCP打設長		11	30,305	333,355			
	4.9m	本	0	30,305	0	-11	-333,355	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-126号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	4.9m	本	8	57,380	459,040	8	459,040	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-127号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	5.0m	本	6	58,440	350,640	6	350,640	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-128号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	5.1m	本	5	59,510	297,550	5	297,550	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-129号
	SD杭径0.4m SCP打設長		10	32,006	320,060			
	5.2m	本	0	32,006	0	-10	-320,060	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-130号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	5.2m	本	5	60,580	302,900	5	302,900	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-131号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	5.3m	本	7	61,650	431,550	7	431,550	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-132号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	5.4m	本	8	62,720	501,760	8	501,760	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-133号
	SD杭径0.4m SCP打設長		22	33,697	741,334			
	5.5m	本	0	33,697	0	-22	-741,334	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事			(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m								単-134号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0				
	5.5m	本	6	63,780	382,680		6	382,680	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m								単-135号
	SD杭径0.4m SCP打設長		22	34,270	753,940				
	5.6m	本	0	34,270	0		-22	-753,940	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m								単-136号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0				
	5.6m	本	5	64,850	324,250		5	324,250	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m								単-137号
	SD杭径0.4m SCP打設長		6	34,834	209,004				
	5.7m	本	0	34,834	0		-6	-209,004	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m								単-138号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0				
	5.7m	本	2	65,920	131,840		2	131,840	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m								単-139号
	SD杭径0.4m SCP打設長		21	35,398	743,358				
	5.8m	本	0	35,398	0		-21	-743,358	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m								単-140号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0				
	5.8m	本	3	66,990	200,970		3	200,970	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m								単-141号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0				
	5.9m	本	1	68,050	68,050		1	68,050	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m								単-142号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0				
	6.0m	本	2	69,130	138,260		2	138,260	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m								単-143号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0				
	6.1m	本	3	70,190	210,570		3	210,570	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m								単-144号
	SD杭径0.4m SCP打設長		80	37,663	3,013,040				
	6.2m	本	0	37,663	0		-80	-3,013,040	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m								単-145号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0				
	6.2m	本	3	71,260	213,780		3	213,780	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-146号
	SD杭径0.4m SCP打設長		10	38,227	382,270			
	6.3m	本	0	38,227	0	-10	-382,270	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-147号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	6.3m	本	1	72,330	72,330	1	72,330	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-148号
	SD杭径0.4m SCP打設長		81	39,928	3,234,168			
	6.6m	本	0	39,928	0	-81	-3,234,168	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-149号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	6.7m	本	1	76,600	76,600	1	76,600	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m							単-150号
	SD杭径0.4m SCP打設長		0	0	0			
	7.3m	本	1	83,010	83,010	1	83,010	
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.4m							単-151号
	SD杭径0.4m SCP打設長		86	39,564	3,402,504			
	6.5m	本	0	39,564	0	-86	-3,402,504	
ICT建設機械経費加算額	クローラ式サンドパイ							内-1号
	ル打機		1		2,787,422			
		式	0		0	-1	-2,787,422	
ICT建設機械経費加算額	クローラ式サンドパイ							内-2号
	ル打機		0		0			
		式	1		794,454	1	794,454	
応急処理工								
			1		1,976,805			
		式	1		306,327	1	-1,670,478	
応急処理作業工								
			1		1,976,805			
		式	1		306,327	1	-1,670,478	
応急作業								内-3号
			1		1,976,805			
		式	0		0	-1	-1,976,805	
応急作業								内-4号
			0		0			
		式	1		306,327	1	306,327	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事　　(　2 回変更)　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			1		301,518			
		式	1		188,598	1	-112,920	
構造物取壊し工 (木代地区)			1		112,920			
		式	0		0	-1	-112,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋構造物		10	11,292	112,920			単-152号
		m3	0	11,292	0	-10	-112,920	
構造物取壊し工 (西方地区)			1		188,598			
		式	1		188,598	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋構造物		17	11,094	188,598			単-153号
		m3	17	11,094	188,598	0	0	
仮設工			1		5,531,556			
		式	1		8,132,253	1	2,600,697	
仮設道路工			1		1,654,373			
		式	1		2,864,689	1	1,210,316	
仮設道路			230		200,499			内-5号
		m3	230		200,499	0	0	
仮設道路			0		0			内-6号
		式	1		223,938	1	223,938	
鋼製滑り止めﾏｯﾄ	100×1500×3000		50		1,453,874			内-7号
		枚	0		0	-50	-1,453,874	
鋼製滑り止めﾏｯﾄ	100×1500×3000		0		0			内-8号
		枚	50		2,440,252	50	2,440,252	
仮水路工 (西方地区)			1		3,177,687			
		式	1		3,928,874	1	751,187	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事　　(　2 回変更)　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ13							内-9号
	50 ﾀﾞﾌﾞﾙ 内面平滑 無		20		3,155,308			
	孔	m	20		3,155,308	0	0	
土のう積								内-10号
			2		22,379			
		m2	2		22,379	0	0	
暗渠排水管 波状管(露出管)	呼び径500mm 高密度ﾎﾟ							内-11号
	ﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 無孔		0		0			
	管 L=5.0m	式	1		751,187	1	751,187	
交通管理工								
			1		699,496			
		式	1		1,338,690	1	639,194	
交通誘導警備員								内-12号
(B)			58		699,496			
		人日	0		0	-58	-699,496	
交通誘導警備員								内-13号
(B)			0		0			
		人日	111		1,338,690	111	1,338,690	
直接工事費								
			1		70,188,888			
		式	1		63,022,032	1	-7,166,856	
共通仮設費								
			1		46,274,027			
		式	1		58,256,212	1	11,982,185	
共通仮設費								
			1		38,902,333			
		式	1		51,786,702	1	12,884,369	
運搬費								
			1		6,772,462			
		式	1		6,772,462	0	0	
建設機械運搬費								内-14号
			1		1,127,810			
		式	1		1,127,810	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-15号
			1		5,078,583			
		回	1		5,078,583	0	0	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事　　(　2 回変更)　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費								内-16号
			25.3		566,069			
		t	25.3		566,069	0	0	
準備費								
			1		24,143,341			
		式	1		31,709,687	1	7,566,346	
木根等処分費								内-17号
(西方地区)			1		15,393,535			
		式	0		0	-1	-15,393,535	
木根等処分費								内-18号
(西方地区)			0		0			
		式	1		21,110,837	1	21,110,837	
木根等処分費								内-19号
(木代地区)			1		8,749,806			
		式	0		0	-1	-8,749,806	
木根等処分費								内-20号
(木代地区)			0		0			
		式	1		10,598,850	1	10,598,850	
技術管理費								
			1		7,257,092			
		式	1		12,458,067	1	5,200,975	
施工調査費								内-21号
			1		49,250			
		式	0		0	-1	-49,250	
施工調査費								内-22号
			0		0			
		式	1		32,833	1	32,833	
ｵｰﾙｺｱ調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66							内-23号
			1		1,296,990			
		式	0		0	-1	-1,296,990	
ｵｰﾙｺｱ調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66							内-24号
			0		0			
		式	1		1,679,162	1	1,679,162	
ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験								内-25号
			1		33,506			
		式	1		33,506	0	0	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事　　(　2 回変更)　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事後調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ								内-26号
			0		0			
		式	1		461,220	1	461,220	
振動騒音測定調査								内-27号
			0		0			
		式	1		460,000	1	460,000	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-28号
			1		1,544,372			
		式	1		1,544,372	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-29号
			1		4,332,974			
		式	1		4,332,974	0	0	
3次元出来型管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費用								内-30号
			0		0			
		式	1		3,914,000	1	3,914,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		198,900	1	198,900	
快適ﾄｲﾚ								内-31号
			0		0			
		式	1		198,900	1	198,900	
現場環境改善費（率計上）								
			1		729,438			
		式	1		647,586	1	-81,852	
共通仮設費（率計上）								
			1		7,371,694			
		式	1		6,469,510	1	-902,184	
純工事費								
			1		116,462,915			
		式	1		121,278,244	1	4,815,329	
現場管理費								
			1		33,207,643			
		式	1		31,210,639	1	-1,997,004	
工事原価								
			1		149,670,558			
		式	1		152,488,883	1	2,818,325	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事　　(　2 回変更)　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等								
			1		23,029,442			
		式	1		22,111,117	1	-918,325	
工事価格								
			1		172,700,000			
		式	1		174,600,000	1	1,900,000	
消費税相当額								
			1		17,270,000			
		式	1		17,460,000	1	190,000	
工事費計								
			1		189,970,000			
		式	1		192,060,000	1	2,090,000	

一式当たり内訳書

ICT建設機械経費加算額

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＩＣＴ建設機械経費加算額	クローラ式サンドパイル打機		34.7	88,320	3,064,704			WYB00042
		日	34.7	88,320	3,064,704	0	0	単－ 290号
合　計					2,787,422			
					0		-2,787,422	

一式当たり内訳書

ICT建設機械経費加算額

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＩＣＴ建設機械経費加算額	クローラ式サンドパイル打機		0	0	0			WYB00062
		日	9.89	88,320	873,484	9.89	873,484	単－ 291号
合　計					0 873,484		873,484	
変更積算金額					0 794,454		794,454	円／式

一式当たり内訳書

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3,837	115,110			WYB00043
		時間	30	3,837	115,110	0	0	単－ 292号
特殊作業員			75	3,404	255,300			WYB00047
		時間	75	3,404	255,300	0	0	単－ 293号
普通作業員			75	2,460	184,500			WYB00048
		時間	75	2,460	184,500	0	0	単－ 294号
バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		50	7,508	375,400			WYB00049
		時間	50	7,508	375,400	0	0	単－ 295号
バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3		50	8,600	430,000			WYB00050
		時間	50	8,600	430,000	0	0	単－ 296号
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	2t積級 ﾀｲﾔ損耗費(普通)		40	5,947	237,880			WYB00051
		時間	40	5,947	237,880	0	0	単－ 297号
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	4t積級 ﾀｲﾔ損耗費(普通)		40	6,856	274,240			WYB00052
		時間	40	6,856	274,240	0	0	単－ 298号
トラック運転[クレーン装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t		20	7,668	153,360			WYB00053
		時間	20	7,668	153,360	0	0	単－ 299号
高所作業車運転[トラック架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ型 9.9m×1000kg		20	7,383	147,660			WYB00054
		時間	20	7,383	147,660	0	0	単－ 300号
合　計					1,976,805			
					0		-1,976,805	

一式当たり内訳書

応急作業

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3		0	0	0			WYB00078
		時間	8	11,410	91,280	8	91,280	単－ 301号
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	10t積級 ﾀｲﾔ損耗費(普通)		0	0	0			WYB00079
		時間	24	10,230	245,520	24	245,520	単－ 302号
合　計					0 336,800		336,800	
変更積算金額					0 306,327		306,327	円／式

230m3当たり内訳書

仮設道路

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		229	240.5	55,074			CB210020
		m３	229	240.5	55,074	0	0	
土砂等運搬	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　積載質量4t積級　L=0.2km以下		229	303.6	69,524			WYB00002
		m３	229	303.6	69,524	0	0	単－ 305号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		229	132.6	30,365			CB210610
		m３	229	132.6	30,365	0	0	
【敷砂利】								
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		16	132.6	2,121			CB210610
		m３	16	132.6	2,121	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		19.2	3,300	63,360			
		m３	19.2	3,300	63,360	0	0	
合　計					200,499			
					200,499		0	

一式当たり内訳書

仮設道路

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	28	7,983	223,524	28	223,524	単－ 306号
耐候性大型土のう　長期仮設(３年対応)								
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0	0	0			
		ｍ３	7.2	3,300	23,760	7.2	23,760	
合　計					0			
					247,284		247,284	
変更積算金額					0			
					223,938		223,938	円／式

50/0枚当たり内訳書

鋼製滑り止めﾏｯﾄ

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製滑り止めﾏｯﾄ賃料	賃料期間 120日		50	31,970	1,598,500			WYB00004
		枚	50	31,970	1,598,500	0	0	単－ 307号
合　計					1,453,874			
					0		-1,453,874	

0/50枚当たり内訳書

鋼製滑り止めﾏｯﾄ

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製滑り止めﾏｯﾄ賃料	賃料期間 210日		0	0	0			WYB00074
		枚	50	53,660	2,683,000	50	2,683,000	単－ 308号
合　計					0 2,683,000		2,683,000	
変更積算金額					0 2,440,252		2,440,252	円／枚

20m当たり内訳書

仮排水管

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 1,100～1,500mm 要 全ての費用		20	163,600	3,272,000			CB222770
		m	20	163,600	3,272,000	0	0	
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		24	9,309	223,416			CB222780
		m３	24	9,309	223,416	0	0	
合　計					3,155,308			
					3,155,308		0	

2m2当たり内訳書

土のう積

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵･積立		2.4	10,330	24,792			WB252620
		m２	2.4	10,330	24,792	0	0	単－ 309号
合　計					22,379			
					22,379		0	

一式当たり内訳書

暗渠排水管 波状管(露出管)

第 11号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管 波状管(露出管)	呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 無孔管 L=5.0m		0		0			WYB00015
		式	1		829,500	1	829,500	単ー 310号
合 計					0 829,500		829,500	
変更積算金額					0 751,187		751,187	円／式

58/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　12号内訳書　　(B)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			58	13,260	769,080			WB010212
		人日	58	13,260	769,080	0	0	単－ 311号
合　計					699,496 0		-699,496	

0/111人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　13号内訳書　　(B)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	111	13,260	1,471,860	111	1,471,860	単－ 312号
合　計					0 1,471,860		1,471,860	
変更積算金額					0 1,338,690		1,338,690	円／人日

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【搬出　　串間→宮崎港】								
50t低床トレーラー　かじ切	回送費含む		1	500,000	500,000			WYB00007
		台	1	500,000	500,000	0	0	単－ 313号
先導車	回送費含む		1	60,000	60,000			WYB00008
		台	1	60,000	60,000	0	0	単－ 314号
舵切オペレーター			1	60,000	60,000			WYB00009
		台	1	60,000	60,000	0	0	単－ 315号
【搬入　　宮崎港→串間】								
50t低床トレーラー　かじ切	回送費含む		1	500,000	500,000			WYB00007
		台	1	500,000	500,000	0	0	単－ 313号
先導車	回送費含む		1	60,000	60,000			WYB00008
		台	1	60,000	60,000	0	0	単－ 314号
舵切オペレーター			1	60,000	60,000			WYB00009
		台	1	60,000	60,000	0	0	単－ 315号
合　計					1,127,810			
					1,127,810		0	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準以外 1.25無	回	1 1	5,626,000 5,626,000	5,626,000 5,626,000	0	0	WB010350 単ー 316号
合　計					5,078,583 5,078,583		0	

25.3t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 284km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	50.6 50.6	10,800 10,800	546,480 546,480	0	0	WB010020 単－ 317号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	25.3 25.3	3,000 3,000	75,900 75,900	0	0	WB010030 単－ 318号
合　計					566,069 566,069		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　17号内訳書　　（西方地区）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木伐採	幹周0.30m以上0.40m未満		117	994.7	116,379			WYB00641
		本	117	994.7	116,379	0	0	単－ 319号
高木伐採	幹周0.40m以上0.50m未満		68	1,690	114,920			WYB00642
		本	68	1,690	114,920	0	0	単－ 320号
高木伐採	幹周0.50m以上0.60m未満		88	2,635	231,880			WYB00643
		本	88	2,635	231,880	0	0	単－ 321号
高木伐採	幹周0.60m以上0.70m未満		78	3,580	279,240			WYB00644
		本	78	3,580	279,240	0	0	単－ 322号
高木伐採	幹周0.70m以上0.80m未満		71	4,575	324,825			WYB00645
		本	71	4,575	324,825	0	0	単－ 323号
高木伐採	幹周0.80m以上0.90m未満		94	5,570	523,580			WYB00646
		本	94	5,570	523,580	0	0	単－ 324号
高木伐採	幹周0.90m以上1.00m未満		85	6,465	549,525			WYB00647
		本	85	6,465	549,525	0	0	単－ 325号
高木伐採	幹周1.00m以上1.10m未満		110	7,410	815,100			WYB00648
		本	110	7,410	815,100	0	0	単－ 326号
高木伐採	幹周1.10m以上1.20m未満		61	8,454	515,694			WYB00649
		本	61	8,454	515,694	0	0	単－ 327号
高木伐採	幹周1.20m以上1.30m未満		43	9,300	399,900			WYB00650
		本	43	9,300	399,900	0	0	単－ 328号
高木伐採	幹周1.30m以上1.40m未満		16	10,240	163,840			WYB00651
		本	16	10,240	163,840	0	0	単－ 329号
高木伐採	幹周1.40m以上1.50m未満		16	11,190	179,040			WYB00652
		本	16	11,190	179,040	0	0	単－ 330号

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　17号内訳書　　（西方地区）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木伐採	幹周1.50m以上2.00m未満		36	14,020	504,720			WYB00653
		本	36	14,020	504,720	0	0	単－ 331号
高木伐採	幹周2.00m以上2.50m未満		2	18,790	37,580			WYB00654
		本	2	18,790	37,580	0	0	単－ 332号
高木伐採	幹周3.50m以上4.00m未満		2	28,290	56,580			WYB00655
		本	2	28,290	56,580	0	0	単－ 333号
玉切り切断（杉、雑木）	φ300未満		521	2,629	1,369,709			WYB00656
		本	521	2,629	1,369,709	0	0	単－ 334号
玉切り切断（杉、雑木）	φ300以上		371	11,650	4,322,150			WYB00658
		本	371	11,650	4,322,150	0	0	単－ 335号
積込み･運搬（杉）	4m　場内運搬		1,521	1,133	1,723,293			WYB00661
		本	1,521	1,133	1,723,293	0	0	単－ 336号
伐採	準備費適用外の幹周0.3m未満		1,273	514.6	655,085			WYB00665
		本	1,273	514.6	655,085	0	0	単－ 337号
木くず運搬費	㈱園田産業　L=62.9km		217.3	5,600	1,216,880			WYB00667
		t	217.3	5,600	1,216,880	0	0	単－ 338号
木くず処分費	㈱園田産業		217.3	13,000	2,824,900			WYB00669
		t	217.3	13,000	2,824,900	0	0	単－ 339号
合　計					15,393,535			
					0		-15,393,535	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　18号内訳書　　（西方地区）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木伐採	幹周0.30m以上0.40m未満	本	0 117	0 994.7	0 116,379	117	116,379	WYB00749 単－ 340号
高木伐採	幹周0.40m以上0.50m未満	本	0 68	0 1,690	0 114,920	68	114,920	WYB00750 単－ 341号
高木伐採	幹周0.50m以上0.60m未満	本	0 88	0 2,635	0 231,880	88	231,880	WYB00751 単－ 342号
高木伐採	幹周0.60m以上0.70m未満	本	0 78	0 3,580	0 279,240	78	279,240	WYB00752 単－ 343号
高木伐採	幹周0.70m以上0.80m未満	本	0 71	0 4,575	0 324,825	71	324,825	WYB00753 単－ 344号
高木伐採	幹周0.80m以上0.90m未満	本	0 94	0 5,570	0 523,580	94	523,580	WYB00754 単－ 345号
高木伐採	幹周0.90m以上1.00m未満	本	0 85	0 6,465	0 549,525	85	549,525	WYB00755 単－ 346号
高木伐採	幹周1.00m以上1.10m未満	本	0 110	0 7,410	0 815,100	110	815,100	WYB00756 単－ 347号
高木伐採	幹周1.10m以上1.20m未満	本	0 61	0 8,454	0 515,694	61	515,694	WYB00757 単－ 348号
高木伐採	幹周1.20m以上1.30m未満	本	0 43	0 9,300	0 399,900	43	399,900	WYB00758 単－ 349号
高木伐採	幹周1.30m以上1.40m未満	本	0 16	0 10,240	0 163,840	16	163,840	WYB00759 単－ 350号
高木伐採	幹周1.40m以上1.50m未満	本	0 16	0 11,190	0 179,040	16	179,040	WYB00760 単－ 351号

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　18号内訳書　　（西方地区）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木伐採	幹周1.50m以上2.00m未満	本	0 36	0 14,020	0 504,720	36	504,720	WYB00761 単－ 352号
高木伐採	幹周2.00m以上2.50m未満	本	0 2	0 18,790	0 37,580	2	37,580	WYB00762 単－ 353号
高木伐採	幹周3.50m以上4.00m未満	本	0 2	0 28,290	0 56,580	2	56,580	WYB00763 単－ 354号
玉切り切断（杉、雑木）	φ300未満	本	0 521	0 2,629	0 1,369,709	521	1,369,709	WYB00764 単－ 355号
玉切り切断（杉、雑木）	φ300以上	本	0 371	0 11,650	0 4,322,150	371	4,322,150	WYB00766 単－ 356号
積込み･運搬（杉）	4m　場内運搬	本	0 1,521	0 1,133	0 1,723,293	1,521	1,723,293	WYB00769 単－ 357号
伐採	準備費適用外の幹周0.3m未満	本	0 1,273	0 540.3	0 687,801	1,273	687,801	WYB00773 単－ 358号
木くず運搬費	㈱園田産業　L=62.9km	t	0 553.5	0 5,600	0 3,099,600	553.5	3,099,600	WYB00775 単－ 359号
木くず処分費	㈱園田産業	t	0 553.5	0 13,000	0 7,195,500	553.5	7,195,500	WYB00776 単－ 360号
合　計					0 23,210,856		23,210,856	
変更積算金額					0 21,110,837		21,110,837	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費
第　19号内訳書　　（木代地区）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木伐採	幹周0.30m以上0.40m未満	本	54 54	994.7 994.7	53,713 53,713	0	0	WYB00779 単－ 361号
高木伐採	幹周0.40m以上0.50m未満	本	31 31	1,690 1,690	52,390 52,390	0	0	WYB00780 単－ 362号
高木伐採	幹周0.50m以上0.60m未満	本	18 18	2,635 2,635	47,430 47,430	0	0	WYB00781 単－ 363号
高木伐採	幹周0.60m以上0.70m未満	本	20 20	3,580 3,580	71,600 71,600	0	0	WYB00782 単－ 364号
高木伐採	幹周0.70m以上0.80m未満	本	15 15	4,575 4,575	68,625 68,625	0	0	WYB00783 単－ 365号
高木伐採	幹周0.80m以上0.90m未満	本	13 13	5,570 5,570	72,410 72,410	0	0	WYB00784 単－ 366号
高木伐採	幹周0.90m以上1.00m未満	本	19 19	6,465 6,465	122,835 122,835	0	0	WYB00785 単－ 367号
高木伐採	幹周1.00m以上1.10m未満	本	16 16	7,410 7,410	118,560 118,560	0	0	WYB00786 単－ 368号
高木伐採	幹周1.10m以上1.20m未満	本	37 37	8,454 8,454	312,798 312,798	0	0	WYB00787 単－ 369号
高木伐採	幹周1.20m以上1.30m未満	本	46 46	9,300 9,300	427,800 427,800	0	0	WYB00788 単－ 370号
高木伐採	幹周1.30m以上1.40m未満	本	18 18	10,240 10,240	184,320 184,320	0	0	WYB00789 単－ 371号
高木伐採	幹周1.40m以上1.50m未満	本	32 32	11,190 11,190	358,080 358,080	0	0	WYB00790 単－ 372号

一式当たり内訳書

木根等処分費
第　19号内訳書　　（木代地区）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木伐採	幹周1.50m以上2.00m未満	本	33 33	14,020 14,020	462,660 462,660	0	0	WYB00791 単－ 373号
高木伐採	幹周2.00m以上2.50m未満	本	1 1	18,790 18,790	18,790 18,790	0	0	WYB00792 単－ 374号
玉切り切断（杉、雑木）	φ300未満	本	151 151	2,629 2,629	396,979 396,979	0	0	WYB00793 単－ 375号
玉切り切断（杉、雑木）	φ300以上	本	203 203	11,650 11,650	2,364,950 2,364,950	0	0	WYB00795 単－ 376号
積込み･運搬（杉）	L=4.0km未満　木代→西方	式	1 1		699,300 699,300	0	0	WYB00798 単－ 377号
木くず運搬費	㈱園田産業　L=62.9km	t	203.6 203.6	5,600 5,600	1,140,160 1,140,160	0	0	
木くず処分費	㈱園田産業	t	203.6 203.6	13,000 13,000	2,646,800 2,646,800	0	0	WYB00802 単－ 378号
合　計					8,749,806 0		-8,749,806	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　20号内訳書　　（木代地区）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木伐採	幹周0.30m以上0.40m未満		0	0	0			WYB00801
		本	54	994.7	53,713	54	53,713	単－ 379号
高木伐採	幹周0.40m以上0.50m未満		0	0	0			WYB00803
		本	31	1,690	52,390	31	52,390	単－ 380号
高木伐採	幹周0.50m以上0.60m未満		0	0	0			WYB00804
		本	18	2,635	47,430	18	47,430	単－ 381号
高木伐採	幹周0.60m以上0.70m未満		0	0	0			WYB00805
		本	20	3,580	71,600	20	71,600	単－ 382号
高木伐採	幹周0.70m以上0.80m未満		0	0	0			WYB00806
		本	15	4,575	68,625	15	68,625	単－ 383号
高木伐採	幹周0.80m以上0.90m未満		0	0	0			WYB00807
		本	13	5,570	72,410	13	72,410	単－ 384号
高木伐採	幹周0.90m以上1.00m未満		0	0	0			WYB00808
		本	19	6,465	122,835	19	122,835	単－ 385号
高木伐採	幹周1.00m以上1.10m未満		0	0	0			WYB00809
		本	16	7,410	118,560	16	118,560	単－ 386号
高木伐採	幹周1.10m以上1.20m未満		0	0	0			WYB00810
		本	37	8,454	312,798	37	312,798	単－ 387号
高木伐採	幹周1.20m以上1.30m未満		0	0	0			WYB00811
		本	46	9,300	427,800	46	427,800	単－ 388号
高木伐採	幹周1.30m以上1.40m未満		0	0	0			WYB00812
		本	18	10,240	184,320	18	184,320	単－ 389号
高木伐採	幹周1.40m以上1.50m未満		0	0	0			WYB00813
		本	32	11,190	358,080	32	358,080	単－ 390号

一式当たり内訳書

木根等処分費
第　20号内訳書　　（木代地区）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木伐採	幹周1.50m以上2.00m未満	本	0 33	0 14,020	0 462,660	33	462,660	WYB00814 単－ 391号
高木伐採	幹周2.00m以上2.50m未満	本	0 1	0 18,790	0 18,790	1	18,790	WYB00815 単－ 392号
玉切り切断（杉、雑木）	φ300未満	本	0 151	0 2,629	0 396,979	151	396,979	WYB00817 単－ 393号
玉切り切断（杉、雑木）	φ300以上	本	0 203	0 11,650	0 2,364,950	203	2,364,950	WYB00820 単－ 394号
積込み･運搬（杉）	L=4.0km未満　木代→西方	式	0 1		0 699,300	1	699,300	WYB00819 単－ 395号
木くず運搬費	㈱園田産業　L=62.9km	t	0 312.9	0 5,600	0 1,752,240	312.9	1,752,240	
木くず処分費	㈱園田産業	t	0 312.9	0 13,000	0 4,067,700	312.9	4,067,700	WYB00824 単－ 396号
合　計					0 11,653,180		11,653,180	
変更積算金額					0 10,598,850		10,598,850	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　技術員0.5人	機械土工(土砂) 掘削 押土(ﾙｰｽﾞ) 積込(ﾙｰｽﾞ) 床掘り	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00001 単－ 397号
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　技術員0.5人	土の敷均し締固め工　路体（築堤）盛土、路床盛土	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00003 単－ 398号
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　技術員0.5人	機械土工（残土受入れ地での処理）　整地	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00005 単－ 399号
合　計					49,250 0		-49,250	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　技術員0.5人	機械土工(土砂) 掘削 押土(ﾙｰｽﾞ) 積込(ﾙｰｽﾞ) 床堀り	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00019 単－ 400号
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　技術員0.5人	土の敷均し締固め工　路体（築堤）盛土、路床盛土	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00014 単－ 401号
合　計					0 36,100		36,100	
変更積算金額					0 32,833		32,833	円／式

一式当たり内訳書

ｵｰﾙｺｱ調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備・跡片付け			1	305,000	305,000			WYB00021
		業務	1	305,000	305,000	0	0	単－ 402号
足場仮設	平坦地　嵩上げ足場(0.3m超)		2	134,000	268,000			WYB00022
		箇所	2	134,000	268,000	0	0	単－ 403号
給水費	20m以上150m以下		2	23,400	46,800			WYB00023
		箇所	2	23,400	46,800	0	0	単－ 404号
機材運搬費	トラック（クレーン装置付）2.9t吊		5	8,640	43,200			WYB00024
		日	5	8,640	43,200	0	0	単－ 405号
オールコアボーリング	φ66mm　粘性土・シルト		5	15,900	79,500			WYB00025
		m	5	15,900	79,500	0	0	単－ 406号
オールコアボーリング	φ66mm　砂・砂質土		9	19,400	174,600			WYB00026
		m	9	19,400	174,600	0	0	単－ 407号
オールコアボーリング	φ66mm　礫混じり土砂		5	37,500	187,500			WYB00027
		m	5	37,500	187,500	0	0	単－ 408号
オールコアボーリング	φ66mm　軟岩		1	36,200	36,200			WYB00028
		m	1	36,200	36,200	0	0	単－ 409号
標準貫入試験	粘性土・シルト		5	8,470	42,350			WYB00029
		回	5	8,470	42,350	0	0	単－ 410号
標準貫入試験	砂・砂質土		8	11,000	88,000			WYB00030
		回	8	11,000	88,000	0	0	単－ 411号
標準貫入試験	礫混じり土砂		5	15,700	78,500			WYB00031
		回	5	15,700	78,500	0	0	単－ 412号
標準貫入試験	軟岩		2	19,200	38,400			WYB00032
		回	2	19,200	38,400	0	0	単－ 413号

一式当たり内訳書

ｵｰﾙｺｱ調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査孔閉塞			2	8,780	17,560			WYB00033
		箇所	2	8,780	17,560	0	0	単－ 414号
コア箱	φ66㎜×5列		4	5,100	20,400			WYB00034
		箱	4	5,100	20,400	0	0	単－ 415号
合　計					1,296,990			
					0		-1,296,990	

一式当たり内訳書

ｵｰﾙｺｱ調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備・跡片付け			0	0	0			WYB00056
		業務	1	305,000	305,000	1	305,000	単－ 416号
足場仮設	平坦地　嵩上げ足場(0.3m超)		0	0	0			WYB00060
		箇所	2	134,000	268,000	2	268,000	単－ 417号
給水費	20m以上150m以下		0	0	0			WYB00061
		箇所	2	23,400	46,800	2	46,800	単－ 418号
オールコアボーリング	φ66mm　粘性土・シルト		0	0	0			WYB00063
		m	3	15,900	47,700	3	47,700	単－ 419号
オールコアボーリング	φ66mm　砂・砂質土		0	0	0			WYB00064
		m	10	19,400	194,000	10	194,000	単－ 420号
オールコアボーリング	φ66mm　礫混じり土砂		0	0	0			WYB00065
		m	4	37,500	150,000	4	150,000	単－ 421号
オールコアボーリング	φ66mm　玉石混じり土砂		0	0	0			WYB00075
		m	5	74,800	374,000	5	374,000	単－ 422号
オールコアボーリング	φ66mm　軟岩		0	0	0			WYB00066
		m	2	36,200	72,400	2	72,400	単－ 423号
標準貫入試験	粘性土・シルト		0	0	0			WYB00067
		回	2	8,470	16,940	2	16,940	単－ 424号
標準貫入試験	砂・砂質土		0	0	0			WYB00068
		回	9	11,000	99,000	9	99,000	単－ 425号
標準貫入試験	礫混じり土砂		0	0	0			WYB00069
		回	4	15,700	62,800	4	62,800	単－ 426号
標準貫入試験	玉石混じり土砂		0	0	0			WYB00073
		回	6	19,200	115,200	6	115,200	単－ 427号

一式当たり内訳書

ｵｰﾙｺｱ調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標準貫入試験	軟岩		0	0	0			WYB00070
		回	4	19,200	76,800	4	76,800	単－ 428号
調査孔閉塞			0	0	0			WYB00071
		箇所	2	8,780	17,560	2	17,560	単－ 429号
合　計					0 1,846,200		1,846,200	
変更積算金額					0 1,679,162		1,679,162	円／式

一式当たり内訳書

ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクリューウエイト貫入試験			6	6,140	36,840			WYB00035
		m	6	6,140	36,840	0	0	単－ 430号
合　計					33,506			
					33,506		0	

一式当たり内訳書

事後調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械ボーリング費	粘性･ｼﾙﾄ　φ66mm 50m以下 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		0	0	0			WYB00087
		m	2	14,200	28,400	2	28,400	単－ 431号
機械ボーリング費	砂･砂質土　φ66mm 50m以下 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		0	0	0			WYB00088
		m	2	17,200	34,400	2	34,400	単－ 432号
機械ボーリング費	礫混じり土砂　φ66mm 50m以下 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		0	0	0			WYB00089
		m	1.5	32,600	48,900	1.5	48,900	単－ 433号
標準貫入試験	粘性･ｼﾙﾄ		0	0	0			WYB00090
		回	2	8,470	16,940	2	16,940	単－ 434号
標準貫入試験	砂･砂質土		0	0	0			WYB00091
		回	1	11,000	11,000	1	11,000	単－ 435号
標準貫入試験	礫混じり土砂		0	0	0			WYB00092
		回	1	15,700	15,700	1	15,700	単－ 436号
土質試験	土粒子の密度試験		0	0	0			WYB00093
		試料	2	6,570	13,140	2	13,140	単－ 437号
土質試験	粒度試験 沈降分析		0	0	0			WYB00094
		試料	2	15,600	31,200	2	31,200	単－ 438号
土質試験	粒度試験 ﾌﾙｲ分け、試料0.5kg以下		0	0	0			WYB00095
		試料	2	7,720	15,440	2	15,440	単－ 439号
土質試験	液性限界試験		0	0	0			WYB00096
		試料	2	8,300	16,600	2	16,600	単－ 440号
土質試験	塑性限界試験		0	0	0			WYB00097
		試料	2	4,010	8,020	2	8,020	単－ 441号
報告書作成費	資料とりまとめ 0.04*n+0.76		0		0			WYB00099
		式	1		145,000	1	145,000	単－ 442号

一式当たり内訳書

事後調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平坦地足場	板材足場(高さ03m以下)		0	0	0			WYB00011
		箇所	1	67,700	67,700	1	67,700	単－ 443号
調査孔閉塞			0	0	0			WYB00012
		箇所	1	8,780	8,780	1	8,780	単－ 444号
合　計					0 461,220		461,220	
変更積算金額					0 461,220		461,220	円／式

一式当たり内訳書

振動騒音測定調査

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音レベル			0	0	0			
		点	4	40,000	160,000	4	160,000	
振動レベル			0	0	0			
		点	4	40,000	160,000	4	160,000	
機器損料			0	0	0			
		台	8	5,000	40,000	8	40,000	
データ解析とりまとめ			0		0			
		式	1		100,000	1	100,000	
合　計					0			
					460,000		460,000	
変更積算金額					0			
					460,000		460,000	円／式

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 445号
システム初期費〈ＩＣＴ）	ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機		1		1,150,000			WYB00041
		式	1		1,150,000	0	0	単－ 446号
合　計					1,544,372			
					1,544,372		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4764千円		1		4,764,000			WB010610
		式	1		4,764,000	0	0	単－ 447号
合　計					4,332,974 4,332,974		0	

一式当たり内訳書

3次元出来型管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費用

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来型管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費用	諸経費含む(道路土工)	式	0 1		0 2,410,000	1	2,410,000	WYB00016 単－ 448号
3次元出来型管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費用	諸経費含む(地盤改良工)	式	0 1		0 1,504,000	1	1,504,000	WYB00055 単－ 449号
合　計					0 3,914,000		3,914,000	
変更積算金額					0 3,914,000		3,914,000	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			
		基･月	3.9	51,000	198,900	3.9	198,900	
合　計					0			
					198,900		198,900	
変更積算金額					0			
					198,900		198,900	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	256.3 256.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	281.8 281.8	281.8 281.8	CB210100
計					281.8 281.8	
単価					281.8 281.8	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	217 217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	240.5 240.5	240.5 240.5	CB210020
計					240.5 240.5	
単価					240.5 240.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合　68kg/m3	単位	m3	数量	1 1	単価	2,949 2,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合		1	3,243	3,243	WYB00057
		ｍ３	1	3,243	3,243	単－ 154号
計					3,243 3,243	
単価					3,243 3,243	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	256.3 256.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	281.8	281.8	CB210100
		ｍ３	1	281.8	281.8	
計					281.8 281.8	
単価					281.8 281.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1 1	単価	990 990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削		1	1,089	1,089	CB210100
		ｍ３	1	1,089	1,089	
計					1,089 1,089	
単価					1,089 1,089	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合　43kg/m3	単位	m3	数量	1 1	単価	2,207 2,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合		1	2,427	2,427	WYB00044
		ｍ３	1	2,427	2,427	単－ 155号
計					2,427 2,427	
単価					2,427 2,427	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合　63kg/m3	単位	m3	数量	1 1	単価	2,819 2,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合		1	3,100	3,100	WYB00038
		ｍ３	1	3,100	3,100	単－ 156号
計					3,100 3,100	
単価					3,100 3,100	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 218.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020
		ｍ３	1	240.5	240.5	
計					0 240.5	
単価					0 240.5	円／m3
変更積算単価					218.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	233 233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し		1	256.2	256.2	CB210570
		ｍ３	1	256.2	256.2	
計					256.2 256.2	
単価					256.2 256.2	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	817.5 817.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		1	898.9	898.9	CB210110
		ｍ３	1	898.9	898.9	
計					898.9 898.9	
単価					898.9 898.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	218.7 218.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	240.5 240.5	240.5 240.5	CB210020
計					240.5 240.5	
単価					240.5 240.5	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 212.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 233.9	0 233.9	CB210510
計					0 233.9	
単価					0 233.9	円／m3
変更積算単価					212.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 599.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	0 1	0 659.2	0 659.2	CB210110
計					0 659.2	
単価					0 659.2	円／m3
変更積算単価					599.3	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	770.4 770.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	853.5 853.5	853.5 853.5	CB220010
計					853.5 853.5	
単価					853.5 853.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	119.9 119.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	132.9 132.9	132.9 132.9	CB210610
計					132.9 132.9	
単価					132.9 132.9	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	351.6 351.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	389.6 389.6	389.6 389.6	CB210110
計					389.6 389.6	
単価					389.6 389.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	119.9 119.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	132.9 132.9	132.9 132.9	CB210610
計					132.9 132.9	
単価					132.9 132.9	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	351.6 351.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	389.6 389.6	389.6 389.6	CB210110
計					389.6 389.6	
単価					389.6 389.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.2m	単位	本	数量	1 1	単価	19,109 19,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.2m		1	21,010	21,010	WYB00193
		本	1	21,010	21,010	単－ 157号
計					21,010 21,010	
単価					21,010 21,010	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 36,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.2m		0	0	0	WYB00382
		本	1	39,710	39,710	単－ 158号
計					0 39,710	
単価					0 39,710	円／本
変更積算単価					36,120	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 37,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.3m	本	0 1	0 40,880	0 40,880	WYB00439 単－ 159号
計					0 40,880	
単価					0 40,880	円／本
変更積算単価					37,180	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.4m	単位	本	数量	1 1	単価	20,236 20,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.4m	本	1 1	22,250 22,250	22,250 22,250	WYB00180 単－ 160号
計					22,250 22,250	
単価					22,250 22,250	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 38,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.4m	本	0 1	0 42,050	0 42,050	WYB00487 単－ 161号
計					0 42,050	
単価					0 42,050	円／本
変更積算単価					38,250	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.5m	単位	本	数量	1 1	単価	20,800 20,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.5m	本	1 1	22,870 22,870	22,870 22,870	WYB00206 単－ 162号
計					22,870 22,870	
単価					22,870 22,870	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 39,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.5m	本	0 1	0 43,220	0 43,220	WYB00306 単－ 163号
計					0 43,220	
単価					0 43,220	円／本
変更積算単価					39,310	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.6m	単位	本	数量	1 1	単価	21,373 21,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.6m	本	1 1	23,500 23,500	23,500 23,500	WYB00232 単－ 164号
計					23,500 23,500	
単価					23,500 23,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 40,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.6m	本	0 1	0 44,400	0 44,400	WYB00580 単－ 165号
計					0 44,400	
単価					0 44,400	円／本
変更積算単価					40,390	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.7m	単位	本	数量	1 1	単価	21,937 21,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.7m	本	1 1	24,120 24,120	24,120 24,120	WYB00258 単－ 166号
計					24,120 24,120	
単価					24,120 24,120	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 41,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.7m	本	0 1	0 45,570	0 45,570	WYB00630 単－ 167号
計					0 45,570	
単価					0 45,570	円／本
変更積算単価					41,450	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.8m	単位	本	数量	0 1	単価	0 42,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.8m	本	0 1	0 46,750	0 46,750	WYB00668 単－ 168号
計					0 46,750	
単価					0 46,750	円／本
変更積算単価					42,520	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.9m	単位	本	数量	1 1	単価	23,065 23,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.9m		1	25,360	25,360	WYB00284
		本	1	25,360	25,360	単－ 169号
計					25,360 25,360	
単価					25,360 25,360	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 43,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.9m		0	0	0	WYB00537
		本	1	47,920	47,920	単－ 170号
計					0 47,920	
単価					0 47,920	円／本
変更積算単価					43,590	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m	単位	本	数量	1 1	単価	23,638 23,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m		1	25,990	25,990	WYB00310
		本	1	25,990	25,990	単－ 171号
計					25,990 25,990	
単価					25,990 25,990	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 44,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m		0	0	0	WYB00697
		本	1	49,100	49,100	単－ 172号
計					0 49,100	
単価					0 49,100	円／本
変更積算単価					44,660	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.2m	単位	本	数量	1 1	単価	24,766 24,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.2m		1	27,230	27,230	WYB00336
		本	1	27,230	27,230	単－ 173号
計					27,230 27,230	
単価					27,230 27,230	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.4m	単位	本	数量	1 1	単価	25,903 25,903

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.4m		1	28,480	28,480	WYB00362
		本	1	28,480	28,480	単－ 174号
計					28,480 28,480	
単価					28,480 28,480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m	単位	本	数量	1 1	単価	26,467 26,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m		1	29,100	29,100	WYB00388
		本	1	29,100	29,100	単－ 175号
計					29,100 29,100	
単価					29,100 29,100	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m		0	0	0	WYB00713
		本	1	54,970	54,970	単－ 176号
計					0 54,970	
単価					0 54,970	円／本
変更積算単価					50,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 51,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.6m	本	0 1	0 56,140	0 56,140	WYB00585 単－ 177号
計					0 56,140	
単価					0 56,140	円／本
変更積算単価					51,070	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.7m	単位	本	数量	1 1	単価	27,604 27,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.7m	本	1 1	30,350 30,350	30,350 30,350	WYB00414 単－ 178号
計					30,350 30,350	
単価					30,350 30,350	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 52,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.7m		0	0	0	WYB00735
		本	1	57,320	57,320	単－ 179号
計					0 57,320	
単価					0 57,320	円／本
変更積算単価					52,140	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.9m	単位	本	数量	1 1	単価	28,731 28,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.9m		1	31,590	31,590	WYB00440
		本	1	31,590	31,590	単－ 180号
計					31,590 31,590	
単価					31,590 31,590	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.0m	単位	本	数量	1 1	単価	29,304 29,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.0m		1	32,220	32,220	WYB00466
		本	1	32,220	32,220	単－ 181号
計					32,220 32,220	
単価					32,220 32,220	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 55,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.0m		0	0	0	WYB00746
		本	1	60,840	60,840	単－ 182号
計					0 60,840	
単価					0 60,840	円／本
変更積算単価					55,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.3m	単位	本	数量	1 1	単価	30,996 30,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.3m		1	34,080	34,080	WYB00492
		本	1	34,080	34,080	単－ 183号
計					34,080 34,080	
単価					34,080 34,080	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.4m	単位	本	数量	1 1	単価	31,569 31,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.4m		1	34,710	34,710	WYB00518
		本	1	34,710	34,710	単－ 184号
計					34,710 34,710	
単価					34,710 34,710	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.6m	単位	本	数量	1 1	単価	32,697 32,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.6m		1	35,950	35,950	WYB00559
		本	1	35,950	35,950	単－ 185号
計					35,950 35,950	
単価					35,950 35,950	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.8m	単位	本	数量	1 1	単価	33,834 33,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.8m		1	37,200	37,200	WYB00611
		本	1	37,200	37,200	単－ 186号
計					37,200 37,200	
単価					37,200 37,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長6.0m	単位	本	数量	1 1	単価	34,962 34,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長6.0m		1	38,440	38,440	WYB00691
		本	1	38,440	38,440	単－ 187号
計					38,440 38,440	
単価					38,440 38,440	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長6.1m	単位	本	数量	1 1	単価	35,535 35,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長6.1m		1	39,070	39,070	WYB00717
		本	1	39,070	39,070	単－ 188号
計					39,070 39,070	
単価					39,070 39,070	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長6.5m	単位	本	数量	1 1	単価	37,799 37,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長6.5m		1	41,560	41,560	WYB00843
		本	1	41,560	41,560	単－ 189号
計					41,560 41,560	
単価					41,560 41,560	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長6.6m	単位	本	数量	1 1	単価	38,363 38,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長6.6m		1	42,180	42,180	WYB00869
		本	1	42,180	42,180	単－ 190号
計					42,180 42,180	
単価					42,180 42,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長7.0m	単位	本	数量	1 1	単価	40,628 40,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長7.0m		1	44,670	44,670	WYB00921
		本	1	44,670	44,670	単－ 191号
計					44,670 44,670	
単価					44,670 44,670	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長7.1m	単位	本	数量	1 1	単価	41,192 41,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長7.1m		1	45,290	45,290	WYB00947
		本	1	45,290	45,290	単－ 192号
計					45,290 45,290	
単価					45,290 45,290	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長7.5m	単位	本	数量	1 1	単価	43,466 43,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長7.5m		1	47,790	47,790	WYB00973
		本	1	47,790	47,790	単－ 193号
計					47,790 47,790	
単価					47,790 47,790	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.6m SD杭径0.4m SCP打設長5.4m	単位	本	数量	1 1	単価	31,760 31,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.6m SD杭径0.4m SCP打設長5.4m		1	34,920	34,920	WYB00999
		本	1	34,920	34,920	単－ 194号
計					34,920 34,920	
単価					34,920 34,920	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.6m SD杭径0.4m SCP打設長6.5m	単位	本	数量	1 1	単価	37,990 37,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.6m SD杭径0.4m SCP打設長6.5m		1	41,770	41,770	WYB01025
		本	1	41,770	41,770	単－ 195号
計					41,770 41,770	
単価					41,770 41,770	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.6m SD杭径0.4m SCP打設長7.3m	単位	本	数量	1 1	単価	42,520 42,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.6m SD杭径0.4m SCP打設長7.3m		1	46,750	46,750	WYB01051
		本	1	46,750	46,750	単－ 196号
計					46,750 46,750	
単価					46,750 46,750	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長5.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 62,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長5.5m	本	0 1	0 68,420	0 68,420	WYB01135 単－ 197号
計					0 68,420	
単価					0 68,420	円／本
変更積算単価					62,230	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長5.9m	単位	本	数量	1 1	単価	35,180 35,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長5.9m	本	1 1	38,680 38,680	38,680 38,680	WYB01103 単－ 198号
計					38,680 38,680	
単価					38,680 38,680	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長6.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 69,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長6.2m	本	0 1	0 76,640	0 76,640	WYB01876 単－ 199号
計					0 76,640	
単価					0 76,640	円／本
変更積算単価					69,710	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長6.4m	単位	本	数量	1 1	単価	38,009 38,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長6.4m	本	1 1	41,790 41,790	41,790 41,790	WYB01129 単－ 200号
計					41,790 41,790	
単価					41,790 41,790	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長6.6m	単位	本	数量	1 1	単価	39,145 39,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長6.6m		1	43,040	43,040	WYB01155
		本	1	43,040	43,040	単－ 201号
計					43,040 43,040	
単価					43,040 43,040	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長7.0m	単位	本	数量	1 1	単価	41,410 41,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長7.0m		1	45,530	45,530	WYB01181
		本	1	45,530	45,530	単－ 202号
計					45,530 45,530	
単価					45,530 45,530	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 91,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.2m	本	0 1	0 100,100	0 100,100	WYB01505 単－ 203号
計					0 100,100	
単価					0 100,100	円／本
変更積算単価					91,050	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 92,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.3m	本	0 1	0 101,300	0 101,300	WYB01978 単－ 204号
計					0 101,300	
単価					0 101,300	円／本
変更積算単価					92,140	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 94,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.5m	本	0 1	0 103,600	0 103,600	WYB01527 単－ 205号
計					0 103,600	
単価					0 103,600	円／本
変更積算単価					94,230	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 95,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.6m	本	0 1	0 104,800	0 104,800	WYB01923 単－ 206号
計					0 104,800	
単価					0 104,800	円／本
変更積算単価					95,320	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 96,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.7m	本	0 1	0 105,900	0 105,900	WYB02179 単－ 207号
計					0 105,900	
単価					0 105,900	円／本
変更積算単価					96,320	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.8m	単位	本	数量	0 1	単価	0 97,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.8m	本	0 1	0 107,100	0 107,100	WYB01659 単－ 208号
計					0 107,100	
単価					0 107,100	円／本
変更積算単価					97,410	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 99,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.0m	本	0 1	0 109,500	0 109,500	WYB01395 単－ 209号
計					0 109,500	
単価					0 109,500	円／本
変更積算単価					99,600	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 101,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.2m	本	0 1	0 111,800	0 111,800	WYB01274 単－ 210号
計					0 111,800	
単価					0 111,800	円／本
変更積算単価					101,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 102,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.3m	本	0 1	0 113,000	0 113,000	WYB01406 単－ 211号
計					0 113,000	
単価					0 113,000	円／本
変更積算単価					102,800	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 103,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.4m	本	0 1	0 114,200	0 114,200	WYB02033 単－ 212号
計					0 114,200	
単価					0 114,200	円／本
変更積算単価					103,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.6m	本	0 1	0 116,500	0 116,500	WYB02131 単－ 213号
計					0 116,500	
単価					0 116,500	円／本
変更積算単価					106,000	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 107,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.7m	本	0 1	0 117,700	0 117,700	WYB02193 単－ 214号
計					0 117,700	
単価					0 117,700	円／本
変更積算単価					107,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 109,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.9m	本	0 1	0 120,000	0 120,000	WYB02204 単－ 215号
計					0 120,000	
単価					0 120,000	円／本
変更積算単価					109,200	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 111,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.1m	本	0 1	0 122,400	0 122,400	WYB01758 単－ 216号
計					0 122,400	
単価					0 122,400	円／本
変更積算単価					111,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 114,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.4m	本	0 1	0 125,900	0 125,900	WYB02280 単－ 217号
計					0 125,900	
単価					0 125,900	円／本
変更積算単価					114,600	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 115,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.5m	本	0 1	0 127,100	0 127,100	WYB02484 単－ 218号
計					0 127,100	
単価					0 127,100	円／本
変更積算単価					115,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 116,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.6m	本	0 1	0 128,300	0 128,300	WYB02495 単－ 219号
計					0 128,300	
単価					0 128,300	円／本
変更積算単価					116,700	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 117,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.7m	本	0 1	0 129,400	0 129,400	WYB02506 単－ 220号
計					0 129,400	
単価					0 129,400	円／本
変更積算単価					117,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長12.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 135,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長12.4m	本	0 1	0 149,400	0 149,400	WYB02517 単－ 221号
計					0 149,400	
単価					0 149,400	円／本
変更積算単価					135,900	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長3.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 38,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長3.2m	本	0 1	0 41,840	0 41,840	WYB01736 単－ 222号
計					0 41,840	
単価					0 41,840	円／本
変更積算単価					38,060	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長3.4m	単位	本	数量	1 1	単価	21,219 21,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長3.4m		1	23,330	23,330	WYB01207
		本	1	23,330	23,330	単－ 223号
計					23,330 23,330	
単価					23,330 23,330	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長3.8m	単位	本	数量	1 1	単価	23,483 23,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長3.8m		1	25,820	25,820	WYB01233
		本	1	25,820	25,820	単－ 224号
計					25,820 25,820	
単価					25,820 25,820	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長3.9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 45,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長3.9m	本	0 1	0 50,060	0 50,060	WYB02000 単－ 225号
計					0 50,060	
単価					0 50,060	円／本
変更積算単価					45,530	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 46,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m	本	0 1	0 51,230	0 51,230	WYB01582 単－ 226号
計					0 51,230	
単価					0 51,230	円／本
変更積算単価					46,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.1m	単位	本	数量	1 1	単価	25,184 25,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.1m		1	27,690	27,690	WYB01259
		本	1	27,690	27,690	単－ 227号
計					27,690 27,690	
単価					27,690 27,690	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 47,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.1m		0	0	0	WYB01457
		本	1	52,410	52,410	単－ 228号
計					0 52,410	
単価					0 52,410	円／本
変更積算単価					47,670	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 48,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.2m	本	0 1	0 53,580	0 53,580	WYB01549 単－ 229号
計					0 53,580	
単価					0 53,580	円／本
変更積算単価					48,740	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 49,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.3m	本	0 1	0 54,760	0 54,760	WYB01681 単－ 230号
計					0 54,760	
単価					0 54,760	円／本
変更積算単価					49,810	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 50,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.4m		0	0	0	WYB01538
		本	1	55,930	55,930	単－ 231号
計					0 55,930	
単価					0 55,930	円／本
変更積算単価					50,870	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m	単位	本	数量	1 1	単価	27,449 27,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m		1	30,180	30,180	WYB01285
		本	1	30,180	30,180	単－ 232号
計					30,180 30,180	
単価					30,180 30,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 51,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m	本	0 1	0 57,100	0 57,100	WYB01483 単－ 233号
計					0 57,100	
単価					0 57,100	円／本
変更積算単価					51,940	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 53,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.6m	本	0 1	0 58,280	0 58,280	WYB02539 単－ 234号
計					0 58,280	
単価					0 58,280	円／本
変更積算単価					53,010	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 54,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.7m		0	0	0	WYB01636
		本	1	59,450	59,450	単－ 235号
計					0 59,450	
単価					0 59,450	円／本
変更積算単価					54,080	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.8m	単位	本	数量	1 1	単価	29,150 29,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.8m		1	32,050	32,050	WYB01311
		本	1	32,050	32,050	単－ 236号
計					32,050 32,050	
単価					32,050 32,050	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.8m	単位	本	数量	0 1	単価	0 55,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.8m	本	0 1	0 60,630	0 60,630	WYB01495 単－ 237号
計					0 60,630	
単価					0 60,630	円／本
変更積算単価					55,150	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 57,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.0m	本	0 1	0 62,970	0 62,970	WYB01560 単－ 238号
計					0 62,970	
単価					0 62,970	円／本
変更積算単価					57,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 58,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.1m	本	0 1	0 64,150	0 64,150	WYB02550 単－ 239号
計					0 64,150	
単価					0 64,150	円／本
変更積算単価					58,350	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.2m	単位	本	数量	1 1	単価	31,414 31,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.2m	本	1 1	34,540 34,540	34,540 34,540	WYB01337 単－ 240号
計					34,540 34,540	
単価					34,540 34,540	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 59,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.2m	本	0 1	0 65,320	0 65,320	WYB01480 単－ 241号
計					0 65,320	
単価					0 65,320	円／本
変更積算単価					59,410	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.5m	単位	本	数量	1 1	単価	33,115 33,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.5m	本	1 1	36,410 36,410	36,410 36,410	WYB01363 単－ 242号
計					36,410 36,410	
単価					36,410 36,410	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 63,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.6m	本	0 1	0 70,020	0 70,020	WYB01647 単－ 243号
計					0 70,020	
単価					0 70,020	円／本
変更積算単価					63,690	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長6.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 69,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長6.1m	本	0 1	0 75,890	0 75,890	WYB01604 単－ 244号
計					0 75,890	
単価					0 75,890	円／本
変更積算単価					69,030	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長2.9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 35,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長2.9m	本	0 1	0 39,550	0 39,550	WYB02758 単－ 245号
計					0 39,550	
単価					0 39,550	円／本
変更積算単価					35,980	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 37,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.0m	本	0 1	0 40,770	0 40,770	WYB02572 単－ 246号
計					0 40,770	
単価					0 40,770	円／本
変更積算単価					37,080	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 38,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.1m	本	0 1	0 41,940	0 41,940	WYB02583 単－ 247号
計					0 41,940	
単価					0 41,940	円／本
変更積算単価					38,150	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 40,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.3m	本	0 1	0 44,290	0 44,290	WYB02594 単－ 248号
計					0 44,290	
単価					0 44,290	円／本
変更積算単価					40,290	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 41,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.4m	本	0 1	0 45,460	0 45,460	WYB02605 単－ 249号
計					0 45,460	
単価					0 45,460	円／本
変更積算単価					41,350	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 44,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.7m	本	0 1	0 48,990	0 48,990	WYB02616 単－ 250号
計					0 48,990	
単価					0 48,990	円／本
変更積算単価					44,560	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 46,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.9m		0	0	0	WYB02627
		本	1	51,340	51,340	単－ 251号
計					0 51,340	
単価					0 51,340	円／本
変更積算単価					46,700	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m	単位	本	数量	1 1	単価	25,202 25,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m		1	27,710	27,710	WYB01831
		本	1	27,710	27,710	単－ 252号
計					27,710 27,710	
単価					27,710 27,710	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 47,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m	本	0 1	0 52,510	0 52,510	WYB02378 単－ 253号
計					0 52,510	
単価					0 52,510	円／本
変更積算単価					47,760	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 48,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.1m	本	0 1	0 53,690	0 53,690	WYB02400 単－ 254号
計					0 53,690	
単価					0 53,690	円／本
変更積算単価					48,840	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 49,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.2m	本	0 1	0 54,860	0 54,860	WYB02411 単－ 255号
計					0 54,860	
単価					0 54,860	円／本
変更積算単価					49,900	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 50,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.3m	本	0 1	0 56,030	0 56,030	WYB02422 単－ 256号
計					0 56,030	
単価					0 56,030	円／本
変更積算単価					50,960	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 52,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.4m	本	0 1	0 57,200	0 57,200	WYB02528 単－ 257号
計					0 57,200	
単価					0 57,200	円／本
変更積算単価					52,030	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 53,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m	本	0 1	0 58,380	0 58,380	WYB02638 単－ 258号
計					0 58,380	
単価					0 58,380	円／本
変更積算単価					53,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.6m	単位	本	数量	1 1	単価	28,604 28,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.6m	本	1 1	31,450 31,450	31,450 31,450	WYB01857 単－ 259号
計					31,450 31,450	
単価					31,450 31,450	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 54,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.6m	本	0 1	0 59,560	0 59,560	WYB02082 単－ 260号
計					0 59,560	
単価					0 59,560	円／本
変更積算単価					54,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 55,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.7m	本	0 1	0 60,730	0 60,730	WYB02327 単－ 261号
計					0 60,730	
単価					0 60,730	円／本
変更積算単価					55,240	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.8m	単位	本	数量	0 1	単価	0 56,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.8m	本	0 1	0 61,900	0 61,900	WYB02649 単－ 262号
計					0 61,900	
単価					0 61,900	円／本
変更積算単価					56,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.9m	単位	本	数量	1 1	単価	30,305 30,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.9m		1	33,320	33,320	WYB01883
		本	1	33,320	33,320	単－ 263号
計					33,320 33,320	
単価					33,320 33,320	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 57,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.9m		0	0	0	WYB02274
		本	1	63,080	63,080	単－ 264号
計					0 63,080	
単価					0 63,080	円／本
変更積算単価					57,380	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 58,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.0m	本	0 1	0 64,250	0 64,250	WYB02314 単－ 265号
計					0 64,250	
単価					0 64,250	円／本
変更積算単価					58,440	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 59,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.1m	本	0 1	0 65,430	0 65,430	WYB02346 単－ 266号
計					0 65,430	
単価					0 65,430	円／本
変更積算単価					59,510	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.2m	単位	本	数量	1 1	単価	32,006 32,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.2m		1	35,190	35,190	WYB01909
		本	1	35,190	35,190	単－ 267号
計					35,190 35,190	
単価					35,190 35,190	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 60,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.2m		0	0	0	WYB02256
		本	1	66,600	66,600	単－ 268号
計					0 66,600	
単価					0 66,600	円／本
変更積算単価					60,580	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 61,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.3m	本	0 1	0 67,780	0 67,780	WYB02245 単－ 269号
計					0 67,780	
単価					0 67,780	円／本
変更積算単価					61,650	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 62,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.4m	本	0 1	0 68,950	0 68,950	WYB02237 単－ 270号
計					0 68,950	
単価					0 68,950	円／本
変更積算単価					62,720	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.5m	単位	本	数量	1 1	単価	33,697 33,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.5m		1	37,050	37,050	WYB01935
		本	1	37,050	37,050	単－ 271号
計					37,050 37,050	
単価					37,050 37,050	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 63,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.5m		0	0	0	WYB02399
		本	1	70,120	70,120	単－ 272号
計					0 70,120	
単価					0 70,120	円／本
変更積算単価					63,780	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.6m	単位	本	数量	1 1	単価	34,270 34,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.6m		1	37,680	37,680	WYB01961
		本	1	37,680	37,680	単－ 273号
計					37,680 37,680	
単価					37,680 37,680	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 64,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.6m		0	0	0	WYB02165
		本	1	71,300	71,300	単－ 274号
計					0 71,300	
単価					0 71,300	円／本
変更積算単価					64,850	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.7m	単位	本	数量	1 1	単価	34,834 34,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.7m		1	38,300	38,300	WYB01987
		本	1	38,300	38,300	単－ 275号
計					38,300 38,300	
単価					38,300 38,300	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 65,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.7m		0	0	0	WYB02670
		本	1	72,470	72,470	単－ 276号
計					0 72,470	
単価					0 72,470	円／本
変更積算単価					65,920	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.8m	単位	本	数量	1 1	単価	35,398 35,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.8m		1	38,920	38,920	WYB02013
		本	1	38,920	38,920	単－ 277号
計					38,920 38,920	
単価					38,920 38,920	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.8m	単位	本	数量	0 1	単価	0 66,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.8m		0	0	0	WYB02682
		本	1	73,650	73,650	単－ 278号
計					0 73,650	
単価					0 73,650	円／本
変更積算単価					66,990	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 68,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.9m	本	0 1	0 74,820	0 74,820	WYB02373 単－ 279号
計					0 74,820	
単価					0 74,820	円／本
変更積算単価					68,050	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 69,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.0m	本	0 1	0 76,000	0 76,000	WYB02703 単－ 280号
計					0 76,000	
単価					0 76,000	円／本
変更積算単価					69,130	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 70,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.1m	本	0 1	0 77,170	0 77,170	WYB02714 単－ 281号
計					0 77,170	
単価					0 77,170	円／本
変更積算単価					70,190	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.2m	単位	本	数量	1 1	単価	37,663 37,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.2m	本	1 1	41,410 41,410	41,410 41,410	WYB02039 単－ 282号
計					41,410 41,410	
単価					41,410 41,410	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 71,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.2m		0	0	0	WYB02300
		本	1	78,340	78,340	単－ 283号
計					0 78,340	
単価					0 78,340	円／本
変更積算単価					71,260	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.3m	単位	本	数量	1 1	単価	38,227 38,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.3m		1	42,030	42,030	WYB02065
		本	1	42,030	42,030	単－ 284号
計					42,030 42,030	
単価					42,030 42,030	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 72,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.3m		0	0	0	WYB02725
		本	1	79,520	79,520	単－ 285号
計					0 79,520	
単価					0 79,520	円／本
変更積算単価					72,330	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.6m	単位	本	数量	1 1	単価	39,928 39,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.6m		1	43,900	43,900	WYB02091
		本	1	43,900	43,900	単－ 286号
計					43,900 43,900	
単価					43,900 43,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 76,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.7m	本	0 1	0 84,210	0 84,210	WYB02736 単－ 287号
計					0 84,210	
単価					0 84,210	円／本
変更積算単価					76,600	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長7.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 83,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長7.3m	本	0 1	0 91,260	0 91,260	WYB02681 単－ 288号
計					0 91,260	
単価					0 91,260	円／本
変更積算単価					83,010	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	径0.7m SD打設長1.4m SD杭径0.4m SCP打設長6.5m	単位	本	数量	1 1	単価	39,564 39,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.4m SD杭径0.4m SCP打設長6.5m		1	43,500	43,500	WYB02117
		本	1	43,500	43,500	単－ 289号
計					43,500 43,500	
単価					43,500 43,500	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1 1	単価	11,292 11,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 8.0以下		1	12,510	12,510	WB824020
		ｍ３	1	12,510	12,510	単－ 303号
計					12,510 12,510	
単価					12,510 12,510	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1 1	単価	11,094 11,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下		1	12,290	12,290	WB824020
		ｍ３	1	12,290	12,290	単－ 304号
計					12,290 12,290	
単価					12,290 12,290	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,243 3,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	30,702 30,702	27,631 27,631	
普通作業員		人	1.8 1.8	19,686 19,686	35,434 35,434	
生石灰	アースライムBG　フレコン	t	6.8 6.8	28,500 28,500	193,800 193,800	WYB00058 単－ 450号
バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3　2.9t吊	日	0.9 0.9	70,750 70,750	63,675 63,675	WYB00059 単－ 451号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		3,760 3,760	
計					324,300 324,300	
単価					3,243 3,243	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,427 2,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	30,702 30,702	24,561 24,561	
普通作業員		人	1.8 1.8	19,686 19,686	35,434 35,434	
生石灰	アースライムBG　フレコン	t	4.3 4.3	28,500 28,500	122,550 122,550	WYB00045 単－ 452号
バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3　2.9t吊	日	0.8 0.8	70,750 70,750	56,600 56,600	WYB00046 単－ 453号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		3,555 3,555	
計					242,700 242,700	
単価					2,427 2,427	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,100 3,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	30,702 30,702	27,631 27,631	
普通作業員		人	1.8 1.8	19,686 19,686	35,434 35,434	
生石灰	アースライムBG　フレコン	t	6.3 6.3	28,500 28,500	179,550 179,550	WYB00039 単－ 454号
バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3　2.9t吊	日	0.9 0.9	70,750 70,750	63,675 63,675	WYB00040 単－ 451号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		3,710 3,710	
計					310,000 310,000	
単価					3,100 3,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.2m	単位	本	数量	1 1	単価	21,010 21,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	1.816 1.816	4,700 4,700	8,535 8,535	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00194 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	3.2 3.2	3,677 3,677	11,766 11,766	WYB00200 単－ 456号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					21,010 21,010	
単価					21,010 21,010	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 39,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 1.816	0 4,700	0 8,535	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.5	0 1,409	0 704	WYB00383 単－ 457号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.2	0 3,677	0 11,766	WYB00410 単－ 458号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 18,705	
計					0 39,710	
単価					0 39,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 40,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 1.87	0 4,700	0 8,789	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.5	0 1,409	0 704	WYB00446 単－ 457号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.3	0 3,677	0 12,134	WYB00462 単－ 459号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 19,253	
計					0 40,880	
単価					0 40,880	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.4m	単位	本	数量	1 1	単価	22,250 22,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	1.924 1.924	4,700 4,700	9,042 9,042	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00181 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	3.4 3.4	3,677 3,677	12,501 12,501	WYB00187 単－ 460号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					22,250 22,250	
単価					22,250 22,250	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 42,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 1.924	0 4,700	0 9,042	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.5	0 1,409	0 704	WYB00488 単－ 457号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.4	0 3,677	0 12,501	WYB00515 単－ 461号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 19,803	
計					0 42,050	
単価					0 42,050	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.5m	単位	本	数量	1 1	単価	22,870 22,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	1.978 1.978	4,700 4,700	9,296 9,296	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00207 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	3.5 3.5	3,677 3,677	12,869 12,869	WYB00213 単－ 462号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					22,870 22,870	
単価					22,870 22,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 43,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 1.978	0 4,700	0 9,296	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.5	0 1,409	0 704	WYB00307 単－ 457号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.5	0 3,677	0 12,869	WYB00323 単－ 463号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 20,351	
計					0 43,220	
単価					0 43,220	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.6m	単位	本	数量	1 1	単価	23,500 23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.033 2.033	4,700 4,700	9,555 9,555	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00233 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	3.6 3.6	3,677 3,677	13,237 13,237	WYB00239 単－ 464号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					23,500 23,500	
単価					23,500 23,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 44,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.033	0 4,700	0 9,555	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.5	0 1,409	0 704	WYB00581 単－ 457号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.6	0 3,677	0 13,237	WYB00608 単－ 465号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 20,904	
計					0 44,400	
単価					0 44,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.7m	単位	本	数量	1 1	単価	24,120 24,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.087 2.087	4,700 4,700	9,808 9,808	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00259 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	3.7 3.7	3,677 3,677	13,604 13,604	WYB00265 単－ 466号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					24,120 24,120	
単価					24,120 24,120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 45,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.087	0 4,700	0 9,808	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.5	0 1,409	0 704	WYB00631 単－ 457号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.7	0 3,677	0 13,604	WYB00636 単－ 467号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 21,454	
計					0 45,570	
単価					0 45,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.8m	単位	本	数量	0 1	単価	0 46,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.141	0 4,700	0 10,062	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.5	0 1,409	0 704	WYB00670 単－ 457号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.8	0 3,677	0 13,972	WYB00675 単－ 468号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 22,012	
計					0 46,750	
単価					0 46,750	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.9m	単位	本	数量	1 1	単価	25,360 25,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.195 2.195	4,700 4,700	10,316 10,316	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00285 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	3.9 3.9	3,677 3,677	14,340 14,340	WYB00291 単－ 469号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					25,360 25,360	
単価					25,360 25,360	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長3.9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 47,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.195	0 4,700	0 10,316	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.5	0 1,409	0 704	WYB00538 単－ 457号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.9	0 3,677	0 14,340	WYB00625 単－ 470号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 22,560	
計					0 47,920	
単価					0 47,920	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m	単位	本	数量	1 1	単価	25,990 25,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.25 2.25	4,700 4,700	10,575 10,575	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00311 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	4 4	3,677 3,677	14,708 14,708	WYB00317 単－ 471号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					25,990 25,990	
単価					25,990 25,990	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 49,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.25	0 4,700	0 10,575	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.5	0 1,409	0 704	WYB00703 単－ 457号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4	0 3,677	0 14,708	WYB00708 単－ 472号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 23,113	
計					0 49,100	
単価					0 49,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.2m	単位	本	数量	1 1	単価	27,230 27,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.358 2.358	4,700 4,700	11,082 11,082	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00337 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	4.2 4.2	3,677 3,677	15,443 15,443	WYB00343 単－ 473号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					27,230 27,230	
単価					27,230 27,230	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.4m	単位	本	数量	1 1	単価	28,480 28,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.467 2.467	4,700 4,700	11,594 11,594	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00363 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	4.4 4.4	3,677 3,677	16,178 16,178	WYB00369 単－ 474号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					28,480 28,480	
単価					28,480 28,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m	単位	本	数量	1 1	単価	29,100 29,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.521 2.521	4,700 4,700	11,848 11,848	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00389 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	4.5 4.5	3,677 3,677	16,546 16,546	WYB00395 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					29,100 29,100	
単価					29,100 29,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 54,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.521	0 4,700	0 11,848	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.5	0 1,409	0 704	WYB00714 単－ 457号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.5	0 3,677	0 16,546	WYB00730 単－ 476号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 25,872	
計					0 54,970	
単価					0 54,970	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 56,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.575	0 4,700	0 12,102	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.5	0 1,409	0 704	WYB00586 単－ 457号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.6	0 3,677	0 16,914	WYB00591 単－ 477号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 26,420	
計					0 56,140	
単価					0 56,140	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.7m	単位	本	数量	1 1	単価	30,350 30,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.63 2.63	4,700 4,700	12,361 12,361	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00415 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	4.7 4.7	3,677 3,677	17,281 17,281	WYB00421 単－ 478号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					30,350 30,350	
単価					30,350 30,350	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 57,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.63	0 4,700	0 12,361	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.5	0 1,409	0 704	WYB00736 単－ 457号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.7	0 3,677	0 17,281	WYB00741 単－ 479号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 26,974	
計					0 57,320	
単価					0 57,320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長4.9m	単位	本	数量	1 1	単価	31,590 31,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.738 2.738	4,700 4,700	12,868 12,868	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00441 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	4.9 4.9	3,677 3,677	18,017 18,017	WYB00447 単－ 480号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					31,590 31,590	
単価					31,590 31,590	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.0m	単位	本	数量	1 1	単価	32,220 32,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.792 2.792	4,700 4,700	13,122 13,122	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00467 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	5 5	3,677 3,677	18,385 18,385	WYB00473 単－ 481号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					32,220 32,220	
単価					32,220 32,220	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 60,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.792	0 4,700	0 13,122	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.5	0 1,409	0 704	WYB00747 単－ 457号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5	0 3,677	0 18,385	WYB00816 単－ 482号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 28,629	
計					0 60,840	
単価					0 60,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.3m	単位	本	数量	1 1	単価	34,080 34,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.955 2.955	4,700 4,700	13,888 13,888	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00493 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	5.3 5.3	3,677 3,677	19,488 19,488	WYB00499 単－ 483号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					34,080 34,080	
単価					34,080 34,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.4m	単位	本	数量	1 1	単価	34,710 34,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.009 3.009	4,700 4,700	14,142 14,142	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00519 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	5.4 5.4	3,677 3,677	19,855 19,855	WYB00540 単－ 484号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					34,710 34,710	
単価					34,710 34,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.6m	単位	本	数量	1 1	単価	35,950 35,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.118 3.118	4,700 4,700	14,654 14,654	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00560 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	5.6 5.6	3,677 3,677	20,591 20,591	WYB00566 単－ 485号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					35,950 35,950	
単価					35,950 35,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長5.8m	単位	本	数量	1 1	単価	37,200 37,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.226 3.226	4,700 4,700	15,162 15,162	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00612 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	5.8 5.8	3,677 3,677	21,326 21,326	WYB00618 単－ 486号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					37,200 37,200	
単価					37,200 37,200	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長6.0m	単位	本	数量	1 1	単価	38,440 38,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.335 3.335	4,700 4,700	15,674 15,674	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00692 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	6 6	3,677 3,677	22,062 22,062	WYB00698 単－ 487号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					38,440 38,440	
単価					38,440 38,440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長6.1m	単位	本	数量	1 1	単価	39,070 39,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.389 3.389	4,700 4,700	15,928 15,928	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00718 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	6.1 6.1	3,677 3,677	22,429 22,429	WYB00724 単－ 488号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					39,070 39,070	
単価					39,070 39,070	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長6.5m	単位	本	数量	1 1	単価	41,560 41,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.606 3.606	4,700 4,700	16,948 16,948	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00844 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	6.5 6.5	3,677 3,677	23,900 23,900	WYB00850 単－ 489号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					41,560 41,560	
単価					41,560 41,560	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長6.6m	単位	本	数量	1 1	単価	42,180 42,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.661 3.661	4,700 4,700	17,206 17,206	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00870 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	6.6 6.6	3,677 3,677	24,268 24,268	WYB00876 単－ 490号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					42,180 42,180	
単価					42,180 42,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長7.0m	単位	本	数量	1 1	単価	44,670 44,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.878 3.878	4,700 4,700	18,226 18,226	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00922 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	7 7	3,677 3,677	25,739 25,739	WYB00928 単－ 491号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					44,670 44,670	
単価					44,670 44,670	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長7.1m	単位	本	数量	1 1	単価	45,290 45,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.932 3.932	4,700 4,700	18,480 18,480	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00948 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	7.1 7.1	3,677 3,677	26,106 26,106	WYB00954 単－ 492号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					45,290 45,290	
単価					45,290 45,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.5m SD杭径0.4m SCP打設長7.5m	単位	本	数量	1 1	単価	47,790 47,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	4.149 4.149	4,700 4,700	19,500 19,500	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.5 0.5	1,409 1,409	704 704	WYB00974 単－ 455号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	7.5 7.5	3,677 3,677	27,577 27,577	WYB00980 単－ 493号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					47,790 47,790	
単価					47,790 47,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.6m SD杭径0.4m SCP打設長5.4m	単位	本	数量	1 1	単価	34,920 34,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.025 3.025	4,700 4,700	14,217 14,217	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.6 0.6	1,409 1,409	845 845	WYB01000 単－ 494号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	5.4 5.4	3,677 3,677	19,855 19,855	WYB01006 単－ 484号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					34,920 34,920	
単価					34,920 34,920	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.6m SD杭径0.4m SCP打設長6.5m	単位	本	数量	1 1	単価	41,770 41,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.622 3.622	4,700 4,700	17,023 17,023	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.6 0.6	1,409 1,409	845 845	WYB01026 単－ 494号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	6.5 6.5	3,677 3,677	23,900 23,900	WYB01032 単－ 489号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					41,770 41,770	
単価					41,770 41,770	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.6m SD杭径0.4m SCP打設長7.3m	単位	本	数量	1 1	単価	46,750 46,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	4.056 4.056	4,700 4,700	19,063 19,063	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.6 0.6	1,409 1,409	845 845	WYB01052 単－ 494号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	7.3 7.3	3,677 3,677	26,842 26,842	WYB01058 単－ 495号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					46,750 46,750	
単価					46,750 46,750	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長5.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 68,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.127	0 4,700	0 14,696	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB01141 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5.5	0 3,677	0 20,223	WYB01146 単－ 497号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 32,233	
計					0 68,420	
単価					0 68,420	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長5.9m	単位	本	数量	1 1	単価	38,680 38,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.344 3.344	4,700 4,700	15,716 15,716	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.9 0.9	1,409 1,409	1,268 1,268	WYB01104 単－ 498号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	5.9 5.9	3,677 3,677	21,694 21,694	WYB01110 単－ 499号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					38,680 38,680	
単価					38,680 38,680	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長6.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 76,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.507	0 4,700	0 16,482	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB01877 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 6.2	0 3,677	0 22,797	WYB01882 単－ 500号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 36,093	
計					0 76,640	
単価					0 76,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長6.4m	単位	本	数量	1 1	単価	41,790 41,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.615 3.615	4,700 4,700	16,990 16,990	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.9 0.9	1,409 1,409	1,268 1,268	WYB01130 単－ 498号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	6.4 6.4	3,677 3,677	23,532 23,532	WYB01136 単－ 501号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,790 41,790	
単価					41,790 41,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長6.6m	単位	本	数量	1 1	単価	43,040 43,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.724 3.724	4,700 4,700	17,502 17,502	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.9 0.9	1,409 1,409	1,268 1,268	WYB01156 単－ 498号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	6.6 6.6	3,677 3,677	24,268 24,268	WYB01162 単－ 490号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					43,040 43,040	
単価					43,040 43,040	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長7.0m	単位	本	数量	1 1	単価	45,530 45,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.941 3.941	4,700 4,700	18,522 18,522	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0.9 0.9	1,409 1,409	1,268 1,268	WYB01182 単－ 498号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	7 7	3,677 3,677	25,739 25,739	WYB01188 単－ 491号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					45,530 45,530	
単価					45,530 45,530	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 100,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 4.592	0 4,700	0 21,582	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB01506 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 8.2	0 3,677	0 30,151	WYB01511 単－ 502号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 47,099	
計					0 100,100	
単価					0 100,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 101,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 4.646	0 4,700	0 21,836	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB01979 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 8.3	0 3,677	0 30,519	WYB01984 単－ 503号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 47,677	
計					0 101,300	
単価					0 101,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 103,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 4.755	0 4,700	0 22,348	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB01528 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 8.5	0 3,677	0 31,254	WYB01533 単－ 504号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 48,730	
計					0 103,600	
単価					0 103,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 104,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 4.809	0 4,700	0 22,602	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB01924 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 8.6	0 3,677	0 31,622	WYB01929 単－ 505号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 49,308	
計					0 104,800	
単価					0 104,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 105,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 4.863	0 4,700	0 22,856	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB02180 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 8.7	0 3,677	0 31,989	WYB02188 単－ 506号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 49,787	
計					0 105,900	
単価					0 105,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長8.8m	単位	本	数量	0 1	単価	0 107,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 4.918	0 4,700	0 23,114	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB01660 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 8.8	0 3,677	0 32,357	WYB01665 単－ 507号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 50,361	
計					0 107,100	
単価					0 107,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 109,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 5.026	0 4,700	0 23,622	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB01396 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 9	0 3,677	0 33,093	WYB01401 単－ 508号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 51,517	
計					0 109,500	
単価					0 109,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 111,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 5.135	0 4,700	0 24,134	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB01275 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 9.2	0 3,677	0 33,828	WYB01280 単－ 509号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 52,570	
計					0 111,800	
単価					0 111,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 113,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 5.189	0 4,700	0 24,388	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB01418 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 9.3	0 3,677	0 34,196	WYB01423 単－ 510号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 53,148	
計					0 113,000	
単価					0 113,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 114,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 5.243	0 4,700	0 24,642	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB02034 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 9.4	0 3,677	0 34,563	WYB02045 単－ 511号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 53,727	
計					0 114,200	
単価					0 114,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 116,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 5.352	0 4,700	0 25,154	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB02132 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 9.6	0 3,677	0 35,299	WYB02140 単－ 512号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 54,779	
計					0 116,500	
単価					0 116,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 117,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 5.406	0 4,700	0 25,408	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB02194 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 9.7	0 3,677	0 35,666	WYB02199 単－ 513号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 55,358	
計					0 117,700	
単価					0 117,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長9.9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 5.515	0 4,700	0 25,920	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB02205 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 9.9	0 3,677	0 36,402	WYB02221 単－ 514号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 56,410	
計					0 120,000	
単価					0 120,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 122,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 5.623	0 4,700	0 26,428	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB01759 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 10.1	0 3,677	0 37,137	WYB01764 単－ 515号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 57,567	
計					0 122,400	
単価					0 122,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 125,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 5.786	0 4,700	0 27,194	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB02360 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 10.4	0 3,677	0 38,240	WYB02468 単－ 516号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 59,198	
計					0 125,900	
単価					0 125,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 127,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 5.84	0 4,700	0 27,448	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB02485 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 10.5	0 3,677	0 38,608	WYB02490 単－ 517号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 59,776	
計					0 127,100	
単価					0 127,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 128,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 5.894	0 4,700	0 27,701	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB02496 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 10.6	0 3,677	0 38,976	WYB02501 単－ 518号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 60,355	
計					0 128,300	
単価					0 128,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長10.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 129,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 5.949	0 4,700	0 27,960	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB02507 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 10.7	0 3,677	0 39,343	WYB02512 単－ 519号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 60,829	
計					0 129,400	
単価					0 129,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長0.9m SD杭径0.4m SCP打設長12.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 149,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 6.871	0 4,700	0 32,293	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 0.9	0 1,409	0 1,268	WYB02518 単－ 496号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 12.4	0 3,677	0 45,594	WYB02523 単－ 520号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 70,245	
計					0 149,400	
単価					0 149,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長3.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 41,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 1.895	0 4,700	0 8,906	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB01737 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.2	0 3,677	0 11,766	WYB01742 単－ 458号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 19,759	
計					0 41,840	
単価					0 41,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長3.4m	単位	本	数量	1 1	単価	23,330 23,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.003 2.003	4,700 4,700	9,414 9,414	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1 1	1,409 1,409	1,409 1,409	WYB01208 単－ 522号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	3.4 3.4	3,677 3,677	12,501 12,501	WYB01214 単－ 460号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					23,330 23,330	
単価					23,330 23,330	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長3.8m	単位	本	数量	1 1	単価	25,820 25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.22 2.22	4,700 4,700	10,434 10,434	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1 1	1,409 1,409	1,409 1,409	WYB01234 単－ 522号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	3.8 3.8	3,677 3,677	13,972 13,972	WYB01240 単－ 523号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					25,820 25,820	
単価					25,820 25,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長3.9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 50,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.275	0 4,700	0 10,692	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB02001 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.9	0 3,677	0 14,340	WYB02006 単－ 470号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 23,619	
計					0 50,060	
単価					0 50,060	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 51,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.329	0 4,700	0 10,946	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB01583 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4	0 3,677	0 14,708	WYB01588 単－ 472号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 24,167	
計					0 51,230	
単価					0 51,230	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.1m	単位	本	数量	1 1	単価	27,690 27,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.383 2.383	4,700 4,700	11,200 11,200	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1 1	1,409 1,409	1,409 1,409	WYB01260 単－ 522号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	4.1 4.1	3,677 3,677	15,075 15,075	WYB01266 単－ 524号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					27,690 27,690	
単価					27,690 27,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 52,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.383	0 4,700	0 11,200	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB01458 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.1	0 3,677	0 15,075	WYB01474 単－ 525号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 24,726	
計					0 52,410	
単価					0 52,410	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 53,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.437	0 4,700	0 11,453	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB01550 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.2	0 3,677	0 15,443	WYB01555 単－ 526号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 25,275	
計					0 53,580	
単価					0 53,580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 54,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.492	0 4,700	0 11,712	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB01682 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.3	0 3,677	0 15,811	WYB01687 単－ 527号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 25,828	
計					0 54,760	
単価					0 54,760	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 55,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.546	0 4,700	0 11,966	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB01539 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.4	0 3,677	0 16,178	WYB01544 単－ 528号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 26,377	
計					0 55,930	
単価					0 55,930	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m	単位	本	数量	1 1	単価	30,180 30,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.6 2.6	4,700 4,700	12,220 12,220	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1 1	1,409 1,409	1,409 1,409	WYB01286 単－ 522号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	4.5 4.5	3,677 3,677	16,546 16,546	WYB01292 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					30,180 30,180	
単価					30,180 30,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 57,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.6	0 4,700	0 12,220	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB01484 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.5	0 3,677	0 16,546	WYB01489 単－ 476号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 26,925	
計					0 57,100	
単価					0 57,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 58,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.654	0 4,700	0 12,473	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB02540 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.6	0 3,677	0 16,914	WYB02545 単－ 477号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 27,484	
計					0 58,280	
単価					0 58,280	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 59,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.709	0 4,700	0 12,732	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB01637 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.7	0 3,677	0 17,281	WYB01642 単－ 479号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 28,028	
計					0 59,450	
単価					0 59,450	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.8m	単位	本	数量	1 1	単価	32,050 32,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.763 2.763	4,700 4,700	12,986 12,986	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1 1	1,409 1,409	1,409 1,409	WYB01312 単－ 522号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	4.8 4.8	3,677 3,677	17,649 17,649	WYB01318 単－ 529号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					32,050 32,050	
単価					32,050 32,050	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長4.8m	単位	本	数量	0 1	単価	0 60,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.763	0 4,700	0 12,986	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB01496 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.8	0 3,677	0 17,649	WYB01501 単－ 530号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 28,586	
計					0 60,630	
単価					0 60,630	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 62,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.871	0 4,700	0 13,493	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB01561 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5	0 3,677	0 18,385	WYB01566 単－ 482号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 29,683	
計					0 62,970	
単価					0 62,970	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 64,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.926	0 4,700	0 13,752	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB02551 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5.1	0 3,677	0 18,752	WYB02556 単－ 531号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 30,237	
計					0 64,150	
単価					0 64,150	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.2m	単位	本	数量	1 1	単価	34,540 34,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.98 2.98	4,700 4,700	14,006 14,006	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1 1	1,409 1,409	1,409 1,409	WYB01338 単－ 522号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	5.2 5.2	3,677 3,677	19,120 19,120	WYB01344 単－ 532号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					34,540 34,540	
単価					34,540 34,540	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 65,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.98	0 4,700	0 14,006	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB01481 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5.2	0 3,677	0 19,120	WYB01519 単－ 533号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 30,785	
計					0 65,320	
単価					0 65,320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.5m	単位	本	数量	1 1	単価	36,410 36,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.143 3.143	4,700 4,700	14,772 14,772	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1 1	1,409 1,409	1,409 1,409	WYB01364 単－ 522号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	5.5 5.5	3,677 3,677	20,223 20,223	WYB01370 単－ 534号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					36,410 36,410	
単価					36,410 36,410	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長5.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 70,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.197	0 4,700	0 15,025	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB01648 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5.6	0 3,677	0 20,591	WYB01653 単－ 535号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 32,995	
計					0 70,020	
単価					0 70,020	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.0m SD杭径0.4m SCP打設長6.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 75,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.468	0 4,700	0 16,299	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1	0 1,409	0 1,409	WYB01605 単－ 521号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 6.1	0 3,677	0 22,429	WYB01610 単－ 536号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 35,753	
計					0 75,890	
単価					0 75,890	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長2.9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 39,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 1.77	0 4,700	0 8,319	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02759 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 2.9	0 3,677	0 10,663	WYB02764 単－ 538号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 18,737	
計					0 39,550	
単価					0 39,550	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 40,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 1.834	0 4,700	0 8,619	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02573 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3	0 3,677	0 11,031	WYB02578 単－ 539号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 19,289	
計					0 40,770	
単価					0 40,770	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 41,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 1.888	0 4,700	0 8,873	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02584 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.1	0 3,677	0 11,398	WYB02589 単－ 540号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 19,838	
計					0 41,940	
単価					0 41,940	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 44,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 1.997	0 4,700	0 9,385	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02595 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.3	0 3,677	0 12,134	WYB02600 単－ 459号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 20,940	
計					0 44,290	
単価					0 44,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 45,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.051	0 4,700	0 9,639	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02606 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.4	0 3,677	0 12,501	WYB02611 単－ 461号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 21,489	
計					0 45,460	
単価					0 45,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 48,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.214	0 4,700	0 10,405	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02617 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.7	0 3,677	0 13,604	WYB02622 単－ 467号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 23,150	
計					0 48,990	
単価					0 48,990	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長3.9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 51,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.322	0 4,700	0 10,913	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02628 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 3.9	0 3,677	0 14,340	WYB02633 単－ 470号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 24,256	
計					0 51,340	
単価					0 51,340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m	単位	本	数量	1 1	単価	27,710 27,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.376 2.376	4,700 4,700	11,167 11,167	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1.3 1.3	1,409 1,409	1,831 1,831	WYB01832 単－ 541号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	4 4	3,677 3,677	14,708 14,708	WYB01838 単－ 471号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					27,710 27,710	
単価					27,710 27,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 52,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.376	0 4,700	0 11,167	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02379 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4	0 3,677	0 14,708	WYB02384 単－ 472号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 24,804	
計					0 52,510	
単価					0 52,510	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 53,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.431	0 4,700	0 11,425	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02401 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.1	0 3,677	0 15,075	WYB02406 単－ 525号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 25,359	
計					0 53,690	
単価					0 53,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 54,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.485	0 4,700	0 11,679	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02412 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.2	0 3,677	0 15,443	WYB02417 単－ 526号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 25,907	
計					0 54,860	
単価					0 54,860	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 56,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.539	0 4,700	0 11,933	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02423 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.3	0 3,677	0 15,811	WYB02428 単－ 527号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 26,455	
計					0 56,030	
単価					0 56,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 57,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.593	0 4,700	0 12,187	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02529 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.4	0 3,677	0 16,178	WYB02534 単－ 528号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 27,004	
計					0 57,200	
単価					0 57,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 58,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.648	0 4,700	0 12,445	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02639 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.5	0 3,677	0 16,546	WYB02644 単－ 476号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 27,558	
計					0 58,380	
単価					0 58,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.6m	単位	本	数量	1 1	単価	31,450 31,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.702 2.702	4,700 4,700	12,699 12,699	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1.3 1.3	1,409 1,409	1,831 1,831	WYB01858 単－ 541号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	4.6 4.6	3,677 3,677	16,914 16,914	WYB01864 単－ 542号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					31,450 31,450	
単価					31,450 31,450	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 59,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.702	0 4,700	0 12,699	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02083 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.6	0 3,677	0 16,914	WYB02088 単－ 477号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 28,116	
計					0 59,560	
単価					0 59,560	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 60,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.756	0 4,700	0 12,953	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02328 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.7	0 3,677	0 17,281	WYB02333 単－ 479号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 28,665	
計					0 60,730	
単価					0 60,730	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.8m	単位	本	数量	0 1	単価	0 61,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.81	0 4,700	0 13,207	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02650 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.8	0 3,677	0 17,649	WYB02655 単－ 530号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 29,213	
計					0 61,900	
単価					0 61,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.9m	単位	本	数量	1 1	単価	33,320 33,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	2.865 2.865	4,700 4,700	13,465 13,465	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1.3 1.3	1,409 1,409	1,831 1,831	WYB01884 単－ 541号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	4.9 4.9	3,677 3,677	18,017 18,017	WYB01890 単－ 480号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					33,320 33,320	
単価					33,320 33,320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長4.9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 63,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.865	0 4,700	0 13,465	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02275 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 4.9	0 3,677	0 18,017	WYB02283 単－ 543号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 29,767	
計					0 63,080	
単価					0 63,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 64,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.919	0 4,700	0 13,719	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02315 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5	0 3,677	0 18,385	WYB02320 単－ 482号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 30,315	
計					0 64,250	
単価					0 64,250	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 65,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 2.973	0 4,700	0 13,973	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02347 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5.1	0 3,677	0 18,752	WYB02352 単－ 531号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 30,874	
計					0 65,430	
単価					0 65,430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.2m	単位	本	数量	1 1	単価	35,190 35,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.028 3.028	4,700	14,231 14,231	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1.3 1.3	1,409	1,831 1,831	WYB01910 単－ 541号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	5.2 5.2	3,677	19,120 19,120	WYB01916 単－ 532号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					35,190 35,190	
単価					35,190 35,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 66,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.028	0 4,700	0 14,231	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02257 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5.2	0 3,677	0 19,120	WYB02262 単－ 533号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 31,418	
計					0 66,600	
単価					0 66,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 67,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.082	0 4,700	0 14,485	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02246 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5.3	0 3,677	0 19,488	WYB02251 単－ 544号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 31,976	
計					0 67,780	
単価					0 67,780	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 68,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.136	0 4,700	0 14,739	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02238 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5.4	0 3,677	0 19,855	WYB02341 単－ 545号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 32,525	
計					0 68,950	
単価					0 68,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.5m	単位	本	数量	1 1	単価	37,050 37,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.19 3.19	4,700 4,700	14,993 14,993	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1.3 1.3	1,409 1,409	1,831 1,831	WYB01936 単－ 541号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	5.5 5.5	3,677 3,677	20,223 20,223	WYB01942 単－ 534号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					37,050 37,050	
単価					37,050 37,050	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 70,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.19	0 4,700	0 14,993	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02660 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5.5	0 3,677	0 20,223	WYB02665 単－ 497号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 33,073	
計					0 70,120	
単価					0 70,120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.6m	単位	本	数量	1 1	単価	37,680 37,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.245 3.245	4,700 4,700	15,251 15,251	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1.3 1.3	1,409 1,409	1,831 1,831	WYB01962 単－ 541号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	5.6 5.6	3,677 3,677	20,591 20,591	WYB01968 単－ 485号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					37,680 37,680	
単価					37,680 37,680	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.6m	単位	本	数量	0 1	単価	0 71,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.245	0 4,700	0 15,251	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02166 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5.6	0 3,677	0 20,591	WYB02171 単－ 535号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 33,627	
計					0 71,300	
単価					0 71,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.7m	単位	本	数量	1 1	単価	38,300 38,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.299 3.299	4,700 4,700	15,505 15,505	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1.3 1.3	1,409 1,409	1,831 1,831	WYB01988 単－ 541号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	5.7 5.7	3,677 3,677	20,958 20,958	WYB01994 単－ 546号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					38,300 38,300	
単価					38,300 38,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 72,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.299	0 4,700	0 15,505	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02671 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5.7	0 3,677	0 20,958	WYB02676 単－ 547号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 34,176	
計					0 72,470	
単価					0 72,470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.8m	単位	本	数量	1 1	単価	38,920 38,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.353 3.353	4,700 4,700	15,759 15,759	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1.3 1.3	1,409 1,409	1,831 1,831	WYB02014 単－ 541号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	5.8 5.8	3,677 3,677	21,326 21,326	WYB02020 単－ 486号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					38,920 38,920	
単価					38,920 38,920	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.8m	単位	本	数量	0 1	単価	0 73,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.353	0 4,700	0 15,759	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02683 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5.8	0 3,677	0 21,326	WYB02688 単－ 548号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 34,734	
計					0 73,650	
単価					0 73,650	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長5.9m	単位	本	数量	0 1	単価	0 74,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.407	0 4,700	0 16,012	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02389 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 5.9	0 3,677	0 21,694	WYB02394 単－ 549号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 35,283	
計					0 74,820	
単価					0 74,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.462	0 4,700	0 16,271	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02704 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 6	0 3,677	0 22,062	WYB02709 単－ 550号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 35,836	
計					0 76,000	
単価					0 76,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 77,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.516	0 4,700	0 16,525	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02715 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 6.1	0 3,677	0 22,429	WYB02720 単－ 536号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 36,385	
計					0 77,170	
単価					0 77,170	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.2m	単位	本	数量	1 1	単価	41,410 41,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.57 3.57	4,700 4,700	16,779 16,779	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1.3 1.3	1,409 1,409	1,831 1,831	WYB02040 単－ 541号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	6.2 6.2	3,677 3,677	22,797 22,797	WYB02046 単－ 551号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,410 41,410	
単価					41,410 41,410	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.2m	単位	本	数量	0 1	単価	0 78,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.57	0 4,700	0 16,779	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02301 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 6.2	0 3,677	0 22,797	WYB02307 単－ 500号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 36,933	
計					0 78,340	
単価					0 78,340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.3m	単位	本	数量	1 1	単価	42,030 42,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.624 3.624	4,700 4,700	17,032 17,032	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1.3 1.3	1,409 1,409	1,831 1,831	WYB02066 単－ 541号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	6.3 6.3	3,677 3,677	23,165 23,165	WYB02072 単－ 552号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					42,030 42,030	
単価					42,030 42,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 79,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.624	0 4,700	0 17,032	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02726 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 6.3	0 3,677	0 23,165	WYB02731 単－ 553号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 37,492	
計					0 79,520	
単価					0 79,520	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.6m	単位	本	数量	1 1	単価	43,900 43,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.787 3.787	4,700 4,700	17,798 17,798	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1.3 1.3	1,409 1,409	1,831 1,831	WYB02092 単－ 541号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	6.6 6.6	3,677 3,677	24,268 24,268	WYB02098 単－ 490号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					43,900 43,900	
単価					43,900 43,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長6.7m	単位	本	数量	0 1	単価	0 84,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 3.841	0 4,700	0 18,052	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02737 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 6.7	0 3,677	0 24,635	WYB02742 単－ 554号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 39,692	
計					0 84,210	
単価					0 84,210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.3m SD杭径0.4m SCP打設長7.3m	単位	本	数量	0 1	単価	0 91,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	0 4.167	0 4,700	0 19,584	
サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 1.3	0 1,409	0 1,831	WYB02693 単－ 537号
サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	0 7.3	0 3,677	0 26,842	WYB02698 単－ 555号
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	0 1		0 43,003	
計					0 91,260	
単価					0 91,260	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	ﾄﾞﾚｰﾝ･ｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ併用工	径0.7m SD打設長1.4m SD杭径0.4m SCP打設長6.5m	単位	本	数量	1 1	単価	43,500 43,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目　「ほぐした土量」	ｍ３	3.749 3.749	4,700 4,700	17,620 17,620	
サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	1.4 1.4	1,409 1,409	1,972 1,972	WYB02118 単－ 556号
サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	m	6.5 6.5	3,677 3,677	23,900 23,900	WYB02124 単－ 489号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					43,500 43,500	
単価					43,500 43,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	ＩＣＴ建設機械経費加算額	クローラ式サンドパイル打機	単位	日	数量	1 1	単価	88,320 88,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＣＴ建設機械経費加算額	クローラ式サンドパイル打機	日	1.84 1.84	48,000 48,000	88,320 88,320	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					88,320 88,320	
単価					88,320 88,320	円／日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	ＩＣＴ建設機械経費加算額	クローラ式サンドパイル打機	単位	日	数量	0 1	単価	0 88,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＣＴ建設機械経費加算額	クローラ式サンドパイル打機	日	0 1.84	0 48,000	0 88,320	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 88,320	
単価					0 88,320	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8 8	単価	3,837 3,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,702 30,702	30,702 30,702	
計					30,702 30,702	
単価					3,837 3,837	円／時間

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	特殊作業員		単位	時間	数量	8 8	単価	3,404 3,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	27,234 27,234	27,234 27,234	
計					27,234 27,234	
単価					3,404 3,404	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	普通作業員		単位	時間	数量	8 8	単価	2,460 2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	19,686 19,686	19,686 19,686	
計					19,686 19,686	
単価					2,460 2,460	円／時間

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	バックホウ運転(クローラ)［標準］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1 1	単価	7,508 7,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	7,508 7,508	7,508 7,508	単－ 557号
計					7,508 7,508	
単価					7,508 7,508	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	バックホウ運転(クローラ)［標準］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1 1	単価	8,600 8,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３		1	8,600	8,600	
		時間	1	8,600	8,600	単－ 558号
計					8,600 8,600	
単価					8,600 8,600	円／時間

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	2t積級 ﾀｲﾔ損耗費(普通)	単位	時間	数量	1 1	単価	5,947 5,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級		1	5,947	5,947	
		時間	1	5,947	5,947	単－ 559号
計					5,947 5,947	
単価					5,947 5,947	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	4t積級 ﾀｲﾔ損耗費(普通)	単位	時間	数量	1 1	単価	6,856 6,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級		1	6,856	6,856	
		時間	1	6,856	6,856	単－ 560号
計					6,856 6,856	
単価					6,856 6,856	円／時間

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	トラック運転[クレーン装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	7,668 7,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ		1	7,668	7,668	
		時間	1	7,668	7,668	単－ 561号
計					7,668 7,668	
単価					7,668 7,668	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	高所作業車運転[トラック架装･垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	7,383 7,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ		1	7,383	7,383	
		時間	1	7,383	7,383	単－ 562号
計					7,383 7,383	
単価					7,383 7,383	円／時間

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	バックホウ運転(クローラ)［標準］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 11,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３		0	0	0	
		時間	1	11,410	11,410	単－ 563号
計					0 11,410	
単価					0 11,410	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	10t積級 ﾀｲﾔ損耗費(普通)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 1	0 10,230	0 10,230	単－ 564号
計					0 10,230	
単価					0 10,230	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 8.0以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	12,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,119	8,119	WB824010 単－ 565号
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	WB020051 単－ 566号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,571	1,571	CB227010
計					12,510	
単価					12,510	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,119	8,119	WB824010 単－ 565号
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	WB020051 単－ 566号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,354	1,354	CB227010
計					12,293	
単価					12,290	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	土砂等運搬	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　積載質量4t積級　L=0.2km以下	単位	ｍ３	数量	125 125	単価	303.6 303.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック　普通	オンロード・ディーゼル　積載質量4t積級		1	37,960	37,960	WYB00006
		日	1	37,960	37,960	単－ 567号
計					37,960 37,960	
単価					303.6 303.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,702	9,026	
特殊作業員		人	0.294	27,234	8,006	
普通作業員		人	0.294	19,686	5,787	
大型土のう	耐候性 １１０×１１０ 長期仮設3年対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	46,890	13,785	WK250500 単－ 568号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		226	
計					79,830	
単価					7,983	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	鋼製滑り止めﾏｯﾄ賃料	賃料期間 120日	単位	枚	数量	1 1	単価	31,970 31,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製滑り止めﾏｯﾄ　賃料	100×1500×3000	枚/日	120 120	241 241	28,920 28,920	
鋼製滑り止めﾏｯﾄ　整備料	100×1500×3000	枚	1 1	3,050 3,050	3,050 3,050	
計					31,970 31,970	
単価					31,970 31,970	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	鋼製滑り止めﾏｯﾄ賃料	賃料期間 210日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 53,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製滑り止めﾏｯﾄ　賃料	100×1500×3000	枚/日	0 210	0 241	0 50,610	
鋼製滑り止めﾏｯﾄ　整備料	100×1500×3000	枚	0 1	0 3,050	0 3,050	
計					0 53,660	
単価					0 53,660	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	土のう積工	小口並べ 仕拵･積立	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	3.4	0	0	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	
普通作業員		人	5.1	19,686	100,398	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					103,300	
単価					10,330	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	暗渠排水管 波状管(露出管)	呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 無孔管 L=5.0m	単位	式	数量	0 1	単価	0 829,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 30,702	0 15,351	
普通作業員		人	0 3	0 19,686	0 59,058	
暗渠排水管 波状管	呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 無孔管 L=5.0m	本	0 9	0 63,000	0 567,000	WYB00017 単－ 569号
無孔管用継手	呼び径500用	個	0 8	0 23,500	0 188,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 91	
計					0 829,500	
単価					0 829,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,260	13,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,260	
単価					13,260	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,260	13,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,260	
単価					13,260	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	50t低床トレーラー　かじ切	回送費含む	単位	台	数量	1 1	単価	500,000 500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
50t低床トレーラー			1	500,000	500,000	
		台	1	500,000	500,000	
計					500,000	
					500,000	
単価					500,000	
					500,000	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	先導車	回送費含む	単位	台	数量	1 1	単価	60,000 60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先導車			1	60,000	60,000	
		台	1	60,000	60,000	
計					60,000	
					60,000	
単価					60,000	
					60,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	舵切オペレーター		単位	台	数量	1 1	単価	60,000 60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舵切オペレーター		台	1 1	60,000 60,000	60,000 60,000	
計					60,000 60,000	
単価					60,000 60,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	5,626,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	41.2	27,234	1,122,040	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	6.3	109,000	686,700	
運搬費等率 211%		式	1		3,816,441	
諸雑費（まるめ）		式	1		819	
計					5,626,000	
単価					5,626,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 284km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560	
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	2,235	2,235	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,800	
単価					10,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	高木伐採	幹周0.30m以上0.40m未満	単位	本	数量	100 100	単価	994.7 994.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2 2	27,234 27,234	54,468 54,468	
普通作業員		人	2 2	19,686 19,686	39,372 39,372	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		5,630 5,630	
計					99,470 99,470	
単価					994.7 994.7	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	高木伐採	幹周0.40m以上0.50m未満	単位	本	数量	100 100	単価	1,690 1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3.4 3.4	27,234 27,234	92,595 92,595	
普通作業員		人	3.4 3.4	19,686 19,686	66,932 66,932	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		9,473 9,473	
計					169,000 169,000	
単価					1,690 1,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	高木伐採	幹周0.50m以上0.60m未満	単位	本	数量	100 100	単価	2,635 2,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.3 5.3	27,234 27,234	144,340 144,340	
普通作業員		人	5.3 5.3	19,686 19,686	104,335 104,335	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		14,825 14,825	
計					263,500 263,500	
単価					2,635 2,635	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	高木伐採	幹周0.60m以上0.70m未満	単位	本	数量	100 100	単価	3,580 3,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	7.2 7.2	27,234 27,234	196,084 196,084	
普通作業員		人	7.2 7.2	19,686 19,686	141,739 141,739	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		20,177 20,177	
計					358,000 358,000	
単価					3,580 3,580	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	高木伐採	幹周0.70m以上0.80m未満	単位	本	数量	100 100	単価	4,575 4,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	9.2 9.2	27,234 27,234	250,552 250,552	
普通作業員		人	9.2 9.2	19,686 19,686	181,111 181,111	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		25,837 25,837	
計					457,500 457,500	
単価					4,575 4,575	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	高木伐採	幹周0.80m以上0.90m未満	単位	本	数量	100 100	単価	5,570 5,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.2 11.2	27,234 27,234	305,020 305,020	
普通作業員		人	11.2 11.2	19,686 19,686	220,483 220,483	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		31,497 31,497	
計					557,000 557,000	
単価					5,570 5,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	高木伐採	幹周0.90m以上1.00m未満	単位	本	数量	100 100	単価	6,465 6,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	13 13	27,234 27,234	354,042 354,042	
普通作業員		人	13 13	19,686 19,686	255,918 255,918	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		36,540 36,540	
計					646,500 646,500	
単価					6,465 6,465	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	高木伐採	幹周1.00m以上1.10m未満	単位	本	数量	100 100	単価	7,410 7,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	14.9 14.9	27,234 27,234	405,786 405,786	
普通作業員		人	14.9 14.9	19,686 19,686	293,321 293,321	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		41,893 41,893	
計					741,000 741,000	
単価					7,410 7,410	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	高木伐採	幹周1.10m以上1.20m未満	単位	本	数量	100 100	単価	8,454 8,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	17 17	27,234 27,234	462,978 462,978	
普通作業員		人	17 17	19,686 19,686	334,662 334,662	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		47,760 47,760	
計					845,400 845,400	
単価					8,454 8,454	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	高木伐採	幹周1.20m以上1.30m未満	単位	本	数量	100 100	単価	9,300 9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	18.7 18.7	27,234 27,234	509,275 509,275	
普通作業員		人	18.7 18.7	19,686 19,686	368,128 368,128	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		52,597 52,597	
計					930,000 930,000	
単価					9,300 9,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	高木伐採	幹周1.30m以上1.40m未満	単位	本	数量	100 100	単価	10,240 10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	20.6 20.6	27,234 27,234	561,020 561,020	
普通作業員		人	20.6 20.6	19,686 19,686	405,531 405,531	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		57,449 57,449	
計					1,024,000 1,024,000	
単価					10,240 10,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	高木伐採	幹周1.40m以上1.50m未満	単位	本	数量	100 100	単価	11,190 11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	22.5 22.5	27,234 27,234	612,765 612,765	
普通作業員		人	22.5 22.5	19,686 19,686	442,935 442,935	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		63,300 63,300	
計					1,119,000 1,119,000	
単価					11,190 11,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	高木伐採	幹周1.50m以上2.00m未満	単位	本	数量	100 100	単価	14,020 14,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	28.2 28.2	27,234 27,234	767,998 767,998	
普通作業員		人	28.2 28.2	19,686 19,686	555,145 555,145	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		78,857 78,857	
計					1,402,000 1,402,000	
単価					14,020 14,020	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	高木伐採	幹周2.00m以上2.50m未満	単位	本	数量	100 100	単価	18,790 18,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	37.8 37.8	27,234 27,234	1,029,445 1,029,445	
普通作業員		人	37.8 37.8	19,686 19,686	744,130 744,130	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		105,425 105,425	
計					1,879,000 1,879,000	
単価					18,790 18,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	高木伐採	幹周3.50m以上4.00m未満	単位	本	数量	100 100	単価	28,290 28,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	56.9 56.9	27,234 27,234	1,549,614 1,549,614	
普通作業員		人	56.9 56.9	19,686 19,686	1,120,133 1,120,133	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		159,253 159,253	
計					2,829,000 2,829,000	
単価					28,290 28,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	玉切り切断（杉、雑木）	φ300未満	単位	本	数量	100 100	単価	2,629 2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ　ハーベスタ	山積み0.45m3		2	110,600	221,200	WYB00657
		日	2	110,600	221,200	単－ 570号
普通作業員			2	19,686	39,372	
		人	2	19,686	39,372	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		2,328	
		式	1		2,328	
計					262,900 262,900	
単価					2,629 2,629	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	玉切り切断（杉、雑木）	φ300以上	単位	本	数量	100 100	単価	11,650 11,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	10 10	27,234 27,234	272,340 272,340	
普通作業員		人	8 8	19,686 19,686	157,488 157,488	
バックホウ　グラップル	山積み0.45m3	日	8 8	86,580 86,580	692,640 692,640	WYB00659 単－ 571号
チェンソー(賃料)　7h	300～400㎜刃付き	日	10 10	1,730 1,730	17,300 17,300	WYB00660 単－ 572号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		25,232 25,232	
計					1,165,000 1,165,000	
単価					11,650 11,650	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	積込み･運搬（杉）	4m　場内運搬	単位	本	数量	100 100	単価	1,133 1,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【積込み】						
バックホウ　グラップル	山積み0.45m3		0.3	86,580	25,974	WYB00662
		日	0.3	86,580	25,974	単－ 573号
【運搬】						
ダンプ　フォワーダ　６ｔ	山積み0.45m3		0.5	110,300	55,150	WYB00663
		日	0.5	110,300	55,150	単－ 574号
【荷卸し】						
バックホウ　グラップル	山積み0.45m3		0.3	86,580	25,974	WYB00664
		日	0.3	86,580	25,974	単－ 573号
普通作業員			0.3	19,686	5,905	
		人	0.3	19,686	5,905	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		297	
		式	1		297	
計					113,300 113,300	
単価					1,133 1,133	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	伐採	準備費適用外の幹周0.3m未満	単位	本	数量	100 100	単価	514.6 514.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	27,234 27,234	27,234 27,234	
普通作業員		人	1 1	19,686 19,686	19,686 19,686	
チェンソー(賃料)　7h	300～400㎜刃付き	日	1 1	1,730 1,730	1,730 1,730	WYB00666 単－ 575号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		2,810 2,810	
計					51,460 51,460	
単価					514.6 514.6	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	木くず運搬費	㈱園田産業　L=62.9km	単位	t	数量	1 1	単価	5,600 5,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木くず運搬費	㈱園田産業　L=62.9km	t	1 1	5,600 5,600	5,600 5,600	
計					5,600 5,600	
単価					5,600 5,600	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	木くず処分費	㈱園田産業	単位	t	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	13,000 13,000	13,000 13,000	WB020052 単－ 576号
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	高木伐採	幹周0.30m以上0.40m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 994.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 2	0 27,234	0 54,468	
普通作業員		人	0 2	0 19,686	0 39,372	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 5,630	
計					0 99,470	
単価					0 994.7	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	高木伐採	幹周0.40m以上0.50m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 3.4	0 27,234	0 92,595	
普通作業員		人	0 3.4	0 19,686	0 66,932	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 9,473	
計					0 169,000	
単価					0 1,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	高木伐採	幹周0.50m以上0.60m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 2,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 5.3	0 27,234	0 144,340	
普通作業員		人	0 5.3	0 19,686	0 104,335	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 14,825	
計					0 263,500	
単価					0 2,635	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	高木伐採	幹周0.60m以上0.70m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 3,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 7.2	0 27,234	0 196,084	
普通作業員		人	0 7.2	0 19,686	0 141,739	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 20,177	
計					0 358,000	
単価					0 3,580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	高木伐採	幹周0.70m以上0.80m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 4,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 9.2	0 27,234	0 250,552	
普通作業員		人	0 9.2	0 19,686	0 181,111	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 25,837	
計					0 457,500	
単価					0 4,575	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	高木伐採	幹周0.80m以上0.90m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 5,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 11.2	0 27,234	0 305,020	
普通作業員		人	0 11.2	0 19,686	0 220,483	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 31,497	
計					0 557,000	
単価					0 5,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	高木伐採	幹周0.90m以上1.00m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 6,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 13	0 27,234	0 354,042	
普通作業員		人	0 13	0 19,686	0 255,918	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 36,540	
計					0 646,500	
単価					0 6,465	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	高木伐採	幹周1.00m以上1.10m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 7,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 14.9	0 27,234	0 405,786	
普通作業員		人	0 14.9	0 19,686	0 293,321	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 41,893	
計					0 741,000	
単価					0 7,410	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	高木伐採	幹周1.10m以上1.20m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 8,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 17	0 27,234	0 462,978	
普通作業員		人	0 17	0 19,686	0 334,662	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 47,760	
計					0 845,400	
単価					0 8,454	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	高木伐採	幹周1.20m以上1.30m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 18.7	0 27,234	0 509,275	
普通作業員		人	0 18.7	0 19,686	0 368,128	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 52,597	
計					0 930,000	
単価					0 9,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	高木伐採	幹周1.30m以上1.40m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 20.6	0 27,234	0 561,020	
普通作業員		人	0 20.6	0 19,686	0 405,531	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 57,449	
計					0 1,024,000	
単価					0 10,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	高木伐採	幹周1.40m以上1.50m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 22.5	0 27,234	0 612,765	
普通作業員		人	0 22.5	0 19,686	0 442,935	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 63,300	
計					0 1,119,000	
単価					0 11,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	高木伐採	幹周1.50m以上2.00m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 14,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 28.2	0 27,234	0 767,998	
普通作業員		人	0 28.2	0 19,686	0 555,145	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 78,857	
計					0 1,402,000	
単価					0 14,020	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	高木伐採	幹周2.00m以上2.50m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 18,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 37.8	0 27,234	0 1,029,445	
普通作業員		人	0 37.8	0 19,686	0 744,130	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 105,425	
計					0 1,879,000	
単価					0 18,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	高木伐採	幹周3.50m以上4.00m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 28,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 56.9	0 27,234	0 1,549,614	
普通作業員		人	0 56.9	0 19,686	0 1,120,133	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 159,253	
計					0 2,829,000	
単価					0 28,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	玉切り切断（杉、雑木）	φ300未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ　ハーベスタ	山積み0.45m3		0	0	0	WYB00765
		日	2	110,600	221,200	単－ 577号
普通作業員			0	0	0	
		人	2	19,686	39,372	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			0		0	
		式	1		2,328	
計					0 262,900	
単価					0 2,629	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	玉切り切断（杉、雑木）	φ300以上	単位	本	数量	0 100	単価	0 11,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 10	0 27,234	0 272,340	
普通作業員		人	0 8	0 19,686	0 157,488	
バックホウ　グラップル	山積み0.45m3	日	0 8	0 86,580	0 692,640	WYB00767 単－ 578号
チェンソー(賃料)　7h	300～400㎜刃付き	日	0 10	0 1,730	0 17,300	WYB00768 単－ 579号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 25,232	
計					0 1,165,000	
単価					0 11,650	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	積込み･運搬（杉）	4m　場内運搬	単位	本	数量	0 100	単価	0 1,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【積込み】						
バックホウ　グラップル	山積み0.45m3	日	0 0.3	0 86,580	0 25,974	WYB00770 単－ 580号
【運搬】						
ダンプ　フォワーダ　６ｔ	山積み0.45m3	日	0 0.5	0 110,300	0 55,150	WYB00771 単－ 581号
【荷卸し】						
バックホウ　グラップル	山積み0.45m3	日	0 0.3	0 86,580	0 25,974	WYB00772 単－ 580号
普通作業員		人	0 0.3	0 19,686	0 5,905	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 297	
計					0 113,300	
単価					0 1,133	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	伐採	準備費適用外の幹周0.3m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 540.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1.05	0 27,234	0 28,595	
普通作業員		人	0 1.05	0 19,686	0 20,670	
チェンソー(賃料)　7h	300～400㎜刃付き	日	0 1.05	0 1,730	0 1,816	WYB00774 単－ 582号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 2,949	
計					0 54,030	
単価					0 540.3	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	木くず運搬費	㈱園田産業　L=62.9km	単位	t	数量	0 1	単価	0 5,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木くず運搬費	㈱園田産業　L=62.9km	t	0 1	0 5,600	0 5,600	
計					0 5,600	
単価					0 5,600	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	木くず処分費	㈱園田産業	単位	t	数量	0 1	単価	0 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 13,000	0 13,000	WB020052 単－ 583号
計					0 13,000	
単価					0 13,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	高木伐採	幹周0.30m以上0.40m未満	単位	本	数量	100 100	単価	994.7 994.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2 2	27,234 27,234	54,468 54,468	
普通作業員		人	2 2	19,686 19,686	39,372 39,372	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		5,630 5,630	
計					99,470 99,470	
単価					994.7 994.7	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	高木伐採	幹周0.40m以上0.50m未満	単位	本	数量	100 100	単価	1,690 1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3.4 3.4	27,234 27,234	92,595 92,595	
普通作業員		人	3.4 3.4	19,686 19,686	66,932 66,932	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		9,473 9,473	
計					169,000 169,000	
単価					1,690 1,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	高木伐採	幹周0.50m以上0.60m未満	単位	本	数量	100 100	単価	2,635 2,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.3 5.3	27,234 27,234	144,340 144,340	
普通作業員		人	5.3 5.3	19,686 19,686	104,335 104,335	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		14,825 14,825	
計					263,500 263,500	
単価					2,635 2,635	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	高木伐採	幹周0.60m以上0.70m未満	単位	本	数量	100 100	単価	3,580 3,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	7.2 7.2	27,234 27,234	196,084 196,084	
普通作業員		人	7.2 7.2	19,686 19,686	141,739 141,739	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		20,177 20,177	
計					358,000 358,000	
単価					3,580 3,580	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	高木伐採	幹周0.70m以上0.80m未満	単位	本	数量	100 100	単価	4,575 4,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	9.2 9.2	27,234 27,234	250,552 250,552	
普通作業員		人	9.2 9.2	19,686 19,686	181,111 181,111	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		25,837 25,837	
計					457,500 457,500	
単価					4,575 4,575	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	高木伐採	幹周0.80m以上0.90m未満	単位	本	数量	100 100	単価	5,570 5,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.2 11.2	27,234 27,234	305,020 305,020	
普通作業員		人	11.2 11.2	19,686 19,686	220,483 220,483	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		31,497 31,497	
計					557,000 557,000	
単価					5,570 5,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	高木伐採	幹周0.90m以上1.00m未満	単位	本	数量	100 100	単価	6,465 6,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	13 13	27,234 27,234	354,042 354,042	
普通作業員		人	13 13	19,686 19,686	255,918 255,918	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		36,540 36,540	
計					646,500 646,500	
単価					6,465 6,465	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	高木伐採	幹周1.00m以上1.10m未満	単位	本	数量	100 100	単価	7,410 7,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	14.9 14.9	27,234 27,234	405,786 405,786	
普通作業員		人	14.9 14.9	19,686 19,686	293,321 293,321	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		41,893 41,893	
計					741,000 741,000	
単価					7,410 7,410	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	高木伐採	幹周1.10m以上1.20m未満	単位	本	数量	100 100	単価	8,454 8,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	17 17	27,234 27,234	462,978 462,978	
普通作業員		人	17 17	19,686 19,686	334,662 334,662	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		47,760 47,760	
計					845,400 845,400	
単価					8,454 8,454	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	高木伐採	幹周1.20m以上1.30m未満	単位	本	数量	100 100	単価	9,300 9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	18.7 18.7	27,234 27,234	509,275 509,275	
普通作業員		人	18.7 18.7	19,686 19,686	368,128 368,128	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		52,597 52,597	
計					930,000 930,000	
単価					9,300 9,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	高木伐採	幹周1.30m以上1.40m未満	単位	本	数量	100 100	単価	10,240 10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	20.6 20.6	27,234 27,234	561,020 561,020	
普通作業員		人	20.6 20.6	19,686 19,686	405,531 405,531	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		57,449 57,449	
計					1,024,000 1,024,000	
単価					10,240 10,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	高木伐採	幹周1.40m以上1.50m未満	単位	本	数量	100 100	単価	11,190 11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	22.5 22.5	27,234 27,234	612,765 612,765	
普通作業員		人	22.5 22.5	19,686 19,686	442,935 442,935	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		63,300 63,300	
計					1,119,000 1,119,000	
単価					11,190 11,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	高木伐採	幹周1.50m以上2.00m未満	単位	本	数量	100 100	単価	14,020 14,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	28.2 28.2	27,234 27,234	767,998 767,998	
普通作業員		人	28.2 28.2	19,686 19,686	555,145 555,145	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		78,857 78,857	
計					1,402,000 1,402,000	
単価					14,020 14,020	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	高木伐採	幹周2.00m以上2.50m未満	単位	本	数量	100 100	単価	18,790 18,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	37.8 37.8	27,234 27,234	1,029,445 1,029,445	
普通作業員		人	37.8 37.8	19,686 19,686	744,130 744,130	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		105,425 105,425	
計					1,879,000 1,879,000	
単価					18,790 18,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	玉切り切断（杉、雑木）	φ300未満	単位	本	数量	100 100	単価	2,629 2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ　ハーベスタ	山積み0.45m3		2	110,600	221,200	WYB00794
		日	2	110,600	221,200	単－ 570号
普通作業員			2	19,686	39,372	
		人	2	19,686	39,372	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		2,328	
		式	1		2,328	
計					262,900 262,900	
単価					2,629 2,629	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	玉切り切断（杉、雑木）	φ300以上	単位	本	数量	100 100	単価	11,650 11,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ　グラップル	山積み0.45m3		8	86,580	692,640	WYB00796
		日	8	86,580	692,640	単－ 571号
チェンソー(賃料)　7h	300～400㎜刃付き		10	1,730	17,300	WYB00797
		日	10	1,730	17,300	単－ 572号
特殊作業員			10	27,234	272,340	
		人	10	27,234	272,340	
普通作業員			8	19,686	157,488	
		人	8	19,686	157,488	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		25,232	
		式	1		25,232	
計					1,165,000 1,165,000	
単価					11,650 11,650	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	積込み･運搬（杉）	L=4.0km未満　木代→西方	単位	式	数量	1 1	単価	699,300 699,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【積込み】						
バックホウ　グラップル	山積み0.45m3		1	86,580	86,580	WYB00799
		日	1	86,580	86,580	単－ 584号
【運搬】						
トラック	グラップル搭載 木材対応ポスト付		9	66,000	594,000	
		日	9	66,000	594,000	
【荷卸し】						
普通作業員			0.9	19,686	17,717	
		人	0.9	19,686	17,717	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		1,003	
		式	1		1,003	
計					699,300	
					699,300	
単価					699,300	
					699,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	木くず処分費	㈱園田産業	単位	t	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	13,000	13,000	WB020052
		t	1	13,000	13,000	単－ 576号
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	高木伐採	幹周0.30m以上0.40m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 994.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 2	0 27,234	0 54,468	
普通作業員		人	0 2	0 19,686	0 39,372	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 5,630	
計					0 99,470	
単価					0 994.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	高木伐採	幹周0.40m以上0.50m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 3.4	0 27,234	0 92,595	
普通作業員		人	0 3.4	0 19,686	0 66,932	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 9,473	
計					0 169,000	
単価					0 1,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	高木伐採	幹周0.50m以上0.60m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 2,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 5.3	0 27,234	0 144,340	
普通作業員		人	0 5.3	0 19,686	0 104,335	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 14,825	
計					0 263,500	
単価					0 2,635	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	高木伐採	幹周0.60m以上0.70m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 3,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 7.2	0 27,234	0 196,084	
普通作業員		人	0 7.2	0 19,686	0 141,739	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 20,177	
計					0 358,000	
単価					0 3,580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	高木伐採	幹周0.70m以上0.80m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 4,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 9.2	0 27,234	0 250,552	
普通作業員		人	0 9.2	0 19,686	0 181,111	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 25,837	
計					0 457,500	
単価					0 4,575	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	高木伐採	幹周0.80m以上0.90m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 5,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 11.2	0 27,234	0 305,020	
普通作業員		人	0 11.2	0 19,686	0 220,483	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 31,497	
計					0 557,000	
単価					0 5,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	高木伐採	幹周0.90m以上1.00m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 6,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 13	0 27,234	0 354,042	
普通作業員		人	0 13	0 19,686	0 255,918	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 36,540	
計					0 646,500	
単価					0 6,465	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	高木伐採	幹周1.00m以上1.10m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 7,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 14.9	0 27,234	0 405,786	
普通作業員		人	0 14.9	0 19,686	0 293,321	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 41,893	
計					0 741,000	
単価					0 7,410	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	高木伐採	幹周1.10m以上1.20m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 8,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 17	0 27,234	0 462,978	
普通作業員		人	0 17	0 19,686	0 334,662	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 47,760	
計					0 845,400	
単価					0 8,454	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	高木伐採	幹周1.20m以上1.30m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 18.7	0 27,234	0 509,275	
普通作業員		人	0 18.7	0 19,686	0 368,128	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 52,597	
計					0 930,000	
単価					0 9,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	高木伐採	幹周1.30m以上1.40m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 20.6	0 27,234	0 561,020	
普通作業員		人	0 20.6	0 19,686	0 405,531	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 57,449	
計					0 1,024,000	
単価					0 10,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	高木伐採	幹周1.40m以上1.50m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 22.5	0 27,234	0 612,765	
普通作業員		人	0 22.5	0 19,686	0 442,935	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 63,300	
計					0 1,119,000	
単価					0 11,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	高木伐採	幹周1.50m以上2.00m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 14,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 28.2	0 27,234	0 767,998	
普通作業員		人	0 28.2	0 19,686	0 555,145	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 78,857	
計					0 1,402,000	
単価					0 14,020	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	高木伐採	幹周2.00m以上2.50m未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 18,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 37.8	0 27,234	0 1,029,445	
普通作業員		人	0 37.8	0 19,686	0 744,130	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 105,425	
計					0 1,879,000	
単価					0 18,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	玉切り切断（杉、雑木）	φ300未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ　ハーベスタ	山積み0.45m3		0	0	0	WYB00818
		日	2	110,600	221,200	単－ 577号
普通作業員			0	0	0	
		人	2	19,686	39,372	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			0		0	
		式	1		2,328	
計					0 262,900	
単価					0 2,629	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	玉切り切断（杉、雑木）	φ300以上	単位	本	数量	0 100	単価	0 11,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ　グラップル	山積み0.45m3		0	0	0	WYB00821
		日	8	86,580	692,640	単－ 578号
チェンソー(賃料)　7h	300～400㎜刃付き		0	0	0	WYB00822
		日	10	1,730	17,300	単－ 579号
特殊作業員			0	0	0	
		人	10	27,234	272,340	
普通作業員			0	0	0	
		人	8	19,686	157,488	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			0		0	
		式	1		25,232	
計					0 1,165,000	
単価					0 11,650	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	積込み･運搬（杉）	L=4.0km未満　木代→西方	単位	式	数量	0 1	単価	0 699,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【歩掛見積依頼中　下記歩掛は第1回変更分】						
バックホウ　グラップル	山積み0.45m3	日	0 1	0 86,580	0 86,580	WYB00823 単－ 585号
【運搬】						
トラック	グラップル搭載 木材対応ポスト付	日	0 9	0 66,000	0 594,000	
【荷卸し】						
普通作業員		人	0 0.9	0 19,686	0 17,717	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 1,003	
計					0 699,300	
単価					0 699,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	木くず処分費	㈱園田産業	単位	t	数量	0 1	単価	0 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 13,000	0 13,000	WB020052 単－ 583号
計					0 13,000	
単価					0 13,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　技術員0.5人	機械土工(土砂) 掘削 押土(ﾙｰｽﾞ) 積込(ﾙｰｽﾞ) 床掘り	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　技術員0.5人	土の敷均し締固め工　路体（築堤）盛土、路床盛土	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　技術員0.5人	機械土工（残土受入れ地での処理）　整地	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　技術員0.5人	機械土工(土砂) 掘削 押土(ﾙｰｽﾞ) 積込(ﾙｰｽﾞ) 床堀り	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　技術員0.5人	土の敷均し締固め工　路体（築堤）盛土、路床盛土	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	準備・跡片付け		単位	業務	数量	1 1	単価	305,000 305,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・跡片付け			1	305,000	305,000	
		業務	1	305,000	305,000	
計					305,000 305,000	
単価					305,000 305,000	円／業務

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	足場仮設	平坦地　嵩上げ足場(0.3m超)	単位	箇所	数量	1 1	単価	134,000 134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場仮設	平坦地　嵩上げ足場（0.3m超）		1	134,000	134,000	
		箇所	1	134,000	134,000	
計					134,000 134,000	
単価					134,000 134,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	給水費	20m以上150m以下	単位	箇所	数量	1 1	単価	23,400 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費	20m以上150m以下	箇所	1 1	23,400 23,400	23,400 23,400	
計					23,400 23,400	
単価					23,400 23,400	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	機材運搬費	トラック（クレーン装置付）2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	8,640 8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,640 8,640	8,640 8,640	
計					8,640 8,640	
単価					8,640 8,640	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	オールコアボーリング	φ66㎜　粘性土・シルト	単位	m	数量	1 1	単価	15,900 15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オールコアボーリング	φ66㎜　粘性土・シルト	m	1 1	15,900 15,900	15,900 15,900	
計					15,900 15,900	
単価					15,900 15,900	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	オールコアボーリング	φ66㎜　砂・砂質土	単位	m	数量	1 1	単価	19,400 19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オールコアボーリング	φ66㎜　砂・砂質土	m	1 1	19,400 19,400	19,400 19,400	
計					19,400 19,400	
単価					19,400 19,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	オールコアボーリング	φ66㎜　礫混じり土砂	単位	m	数量	1 1	単価	37,500 37,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オールコアボーリング	φ66㎜　礫混じり土砂	m	1 1	37,500 37,500	37,500 37,500	
計					37,500 37,500	
単価					37,500 37,500	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	オールコアボーリング	φ66㎜　軟岩	単位	m	数量	1 1	単価	36,200 36,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オールコアボーリング	φ66㎜　軟岩	m	1 1	36,200 36,200	36,200 36,200	
計					36,200 36,200	
単価					36,200 36,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	標準貫入試験	粘性土・シルト	単位	回	数量	1 1	単価	8,470 8,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	粘性土・シルト		1	8,470	8,470	
		回	1	8,470	8,470	
計					8,470 8,470	
単価					8,470 8,470	円／回

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	標準貫入試験	砂・砂質土	単位	回	数量	1 1	単価	11,000 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	砂・砂質土		1	11,000	11,000	
		回	1	11,000	11,000	
計					11,000 11,000	
単価					11,000 11,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	数量	1 1	単価	15,700 15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
計					15,700 15,700	
単価					15,700 15,700	円／回

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	標準貫入試験	軟岩	単位	回	数量	1 1	単価	19,200 19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	軟岩	回	1 1	19,200 19,200	19,200 19,200	
計					19,200 19,200	
単価					19,200 19,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	調査孔閉塞		単位	箇所	数量	1 1	単価	8,780 8,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		箇所	1 1	8,780 8,780	8,780 8,780	
計					8,780 8,780	
単価					8,780 8,780	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	コア箱	φ66㎜×5列	単位	箱	数量	1 1	単価	5,100 5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア箱	φ66㎜×5列	箱	1 1	5,100 5,100	5,100 5,100	
計					5,100 5,100	
単価					5,100 5,100	円／箱

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	準備・跡片付け		単位	業務	数量	0 1	単価	0 305,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・跡片付け		業務	0 1	0 305,000	0 305,000	
計					0 305,000	
単価					0 305,000	円／業務

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	足場仮設	平坦地　嵩上げ足場(0.3m超)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場仮設	平坦地　嵩上げ足場（0.3m超）	箇所	0 1	0 134,000	0 134,000	
計					0 134,000	
単価					0 134,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	給水費	20m以上150m以下	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費	20m以上150m以下	箇所	0 1	0 23,400	0 23,400	
計					0 23,400	
単価					0 23,400	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	オールコアボーリング	φ66㎜　粘性土・シルト	単位	m	数量	0 1	単価	0 15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オールコアボーリング	φ66㎜　粘性土・シルト	m	0 1	0 15,900	0 15,900	
計					0 15,900	
単価					0 15,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	オールコアボーリング	φ66㎜　砂・砂質土	単位	m	数量	0 1	単価	0 19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オールコアボーリング	φ66㎜　砂・砂質土	m	0 1	0 19,400	0 19,400	
計					0 19,400	
単価					0 19,400	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	オールコアボーリング	φ66㎜　礫混じり土砂	単位	m	数量	0 1	単価	0 37,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オールコアボーリング	φ66㎜　礫混じり土砂	m	0 1	0 37,500	0 37,500	
計					0 37,500	
単価					0 37,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	オールコアボーリング	φ66㎜　玉石混じり土砂	単位	m	数量	0 1	単価	0 74,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オールコアボーリング	φ66㎜　玉石混じり土砂	m	0 1	0 74,800	0 74,800	
計					0 74,800	
単価					0 74,800	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	オールコアボーリング	φ66㎜　軟岩	単位	m	数量	0 1	単価	0 36,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オールコアボーリング	φ66㎜　軟岩	m	0 1	0 36,200	0 36,200	
計					0 36,200	
単価					0 36,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	標準貫入試験	粘性土・シルト	単位	回	数量	0 1	単価	0 8,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	0 1	0 8,470	0 8,470	
計					0 8,470	
単価					0 8,470	円／回

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	標準貫入試験	砂・砂質土	単位	回	数量	0 1	単価	0 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	砂・砂質土	回	0 1	0 11,000	0 11,000	
計					0 11,000	
単価					0 11,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	数量	0 1	単価	0 15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	0 1	0 15,700	0 15,700	
計					0 15,700	
単価					0 15,700	円／回

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	標準貫入試験	玉石混じり土砂	単位	回	数量	0 1	単価	0 19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	0 1	0 19,200	0 19,200	
計					0 19,200	
単価					0 19,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	標準貫入試験	軟岩	単位	回	数量	0 1	単価	0 19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	軟岩	回	0 1	0 19,200	0 19,200	
計					0 19,200	
単価					0 19,200	円／回

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	調査孔閉塞		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 8,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		箇所	0 1	0 8,780	0 8,780	
計					0 8,780	
単価					0 8,780	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	スクリューウエイト貫入試験		単位	m	数量	1 1	単価	6,140 6,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリューウエイト貫入試験		1 m	1 1	6,140 6,140	6,140 6,140	
計					6,140 6,140	
単価					6,140 6,140	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	機械ボーリング費	粘性･ｼﾙﾄ φ66mm 50m以下 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	単位	m	数量	0 1	単価	0 14,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械ボーリング費	粘性・ｼﾙﾄ φ66mm 50m以下 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	0 m	0 1	0 14,200	0 14,200	
計					0 14,200	
単価					0 14,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	機械ボーリング費	砂･砂質土　φ66mm 50m以下 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	単位	m	数量	0 1	単価	0 17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械ボーリング費	砂・砂質土　φ66mm 50m以下 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	m	0 1	0 17,200	0 17,200	
計					0 17,200	
単価					0 17,200	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	機械ボーリング費	礫混じり土砂　φ66mm 50m以下 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	単位	m	数量	0 1	単価	0 32,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械ボーリング費	礫混じり土砂　φ66mm 50m以下 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	m	0 1	0 32,600	0 32,600	
計					0 32,600	
単価					0 32,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	標準貫入試験	粘性･ｼﾙﾄ	単位	回	数量	0 1	単価	0 8,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	0 1	0 8,470	0 8,470	
計					0 8,470	
単価					0 8,470	円／回

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	標準貫入試験	砂･砂質土	単位	回	数量	0 1	単価	0 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	砂・砂質土	回	0 1	0 11,000	0 11,000	
計					0 11,000	
単価					0 11,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	数量	0 1	単価	0 15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	0 1	0 15,700	0 15,700	
計					0 15,700	
単価					0 15,700	円／回

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	土質試験	土粒子の密度試験	単位	試料	数量	0 1	単価	0 6,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験	土粒子の密度試験	試料	0 1	0 6,570	0 6,570	
計					0 6,570	
単価					0 6,570	円／試料

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	土質試験	粒度試験 沈降分析	単位	試料	数量	0 1	単価	0 15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験	粒度試験 沈降分析	試料	0 1	0 15,600	0 15,600	
計					0 15,600	
単価					0 15,600	円／試料

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	土質試験	粒度試験 ﾌﾙｲ分け、試料0.5kg以下	単位	試料	数量	0 1	単価	0 7,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験	粒度試験 フルイ分け、試料0.5kg以下	試料	0 1	0 7,720	0 7,720	
計					0 7,720	
単価					0 7,720	円／試料

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	土質試験	液性限界試験	単位	試料	数量	0 1	単価	0 8,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験	液性限界試験	試料	0 1	0 8,300	0 8,300	
計					0 8,300	
単価					0 8,300	円／試料

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	土質試験	塑性限界試験	単位	試料	数量	0 1	単価	0 4,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験	塑性限界試験	試料	0 1	0 4,010	0 4,010	
計					0 4,010	
単価					0 4,010	円／試料

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	報告書作成費	資料とりまとめ 0.04*n+0.76	単位	式	数量	0 1.25	単価	0 145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成費	資料とりまとめ(土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	式	0 1		0 181,300	WYB00100 単－ 586号
報告書作成費：一式単価×0.8(係数0.04*n+0.76 n=1)						
係数による単価算出のため、単位数量を1.25で作成						
計					0 181,300	
単価					0 145,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	平坦地足場	板材足場(高さ03m以下)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 67,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場	板材足場（０．３ｍ以下）	箇所	0 1	0 67,700	0 67,700	
計					0 67,700	
単価					0 67,700	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	調査孔閉塞		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 8,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		箇所	0 1	0 8,780	0 8,780	
計					0 8,780	
単価					0 8,780	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	システム初期費（ＩＣＴ）	ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機	単位	式	数量	1 1	単価	1,150,000 1,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	クローラ式サンドパイル打機	式	1 1		1,150,000 1,150,000	
計					1,150,000 1,150,000	
単価					1,150,000 1,150,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4764千円	単位	式	数量	1	単価	4,764,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		4,764,000	
計					4,764,000	
単価					4,764,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	3次元出来型管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費	諸経費含む(道路土工)	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元出来形管理・３次元データ納品費用（ＩＣＴ）	諸経費含む(道路土工)	式	0 1		0 2,410,000	
計					0 2,410,000	
単価					0 2,410,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	3次元出来型管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費	諸経費含む(地盤改良工)	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,504,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元出来形管理・３次元データ納品費用（ＩＣＴ）	諸経費含む(地盤改良工)	式	0 1		0 1,504,000	
計					0 1,504,000	
単価					0 1,504,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	生石灰	アースライムBG　フレコン	単位	t	数量	1 1	単価	28,500 28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生石灰	アースライムBG	t	1 1	28,500 28,500	28,500 28,500	
計					28,500 28,500	
単価					28,500 28,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3　2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	70,750 70,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,642 27,642	27,642 27,642	
軽油		L	108 108	149 149	16,092 16,092	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.46 1.46	18,500 18,500	27,010 27,010	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					70,750 70,750	
単価					70,750 70,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	生石灰	アースライムBG　フレコン	単位	t	数量	1 1	単価	28,500 28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生石灰	アースライムBG	t	1 1	28,500 28,500	28,500 28,500	
計					28,500 28,500	
単価					28,500 28,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	バックホウ（クローラ)[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3　2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	70,750 70,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,642 27,642	27,642 27,642	
軽油		L	108 108	149 149	16,092 16,092	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.46 1.46	18,500 18,500	27,010 27,010	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					70,750 70,750	
単価					70,750 70,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	生石灰	アースライムBG　フレコン	単位	t	数量	1 1	単価	28,500 28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生石灰	アースライムBG	 t	1 1	28,500 28,500	28,500 28,500	
計					28,500 28,500	
単価					28,500 28,500	 円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	1,409 1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.002 0.002	30,702 30,702	61 61	
特殊作業員		人	0.002 0.002	27,234 27,234	54 54	
普通作業員		人	0.005 0.005	19,686 19,686	98 98	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.015 0.015	53,130 53,130	796 796	WYB00195 単－ 587号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.002 0.002	14,170 14,170	28 28	WYB00196 単－ 588号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.002 0.002	73,710 73,710	147 147	WYB00197 単－ 589号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.015 0.015	9,790 9,790	146 146	WYB00198 単－ 590号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		79 79	
計					1,409 1,409	
単価					1,409 1,409	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00201 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00202 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00203 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00204 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.002	0 30,702	0 61	
特殊作業員		人	0 0.002	0 27,234	0 54	
普通作業員		人	0 0.005	0 19,686	0 98	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.015	0 53,130	0 796	WYB00384 単－ 595号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.002	0 14,170	0 28	WYB00385 単－ 596号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.002	0 73,710	0 147	WYB00386 単－ 597号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.015	0 9,790	0 146	WYB00409 単－ 598号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 79	
計					0 1,409	
単価					0 1,409	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB00411 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB00412 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB00413 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB00420 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB00483 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB00484 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB00485 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB00486 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00188 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00189 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00190 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00191 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB00533 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB00534 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB00535 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB00536 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00214 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00215 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00216 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00217 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB00324 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB00325 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB00326 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB00327 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00240 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00241 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00242 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00243 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB00609 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB00610 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB00617 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB00623 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00266 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00267 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00268 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00269 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB00637 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB00638 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB00639 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB00640 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB00676 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB00677 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB00678 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB00679 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00292 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00293 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00294 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00295 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB00626 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB00627 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB00628 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB00629 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00318 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00319 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00320 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00321 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB00709 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB00710 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB00711 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB00712 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00344 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00345 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00346 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00347 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00370 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00371 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00372 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00373 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00396 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00397 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00398 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00399 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB00731 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB00732 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB00733 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB00734 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB00592 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB00593 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB00594 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB00595 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00422 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00423 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00424 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00425 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB00742 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB00743 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB00744 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB00745 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00448 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00449 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00450 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00451 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00474 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00475 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00476 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00477 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB00825 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB00826 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB00827 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB00828 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00500 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00501 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00502 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00503 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00541 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00542 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00543 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00544 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00567 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00568 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00569 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00570 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00619 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00620 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00621 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00622 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00699 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00700 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00701 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00702 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00725 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00726 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00727 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00728 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00851 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00852 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00853 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00854 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00877 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00878 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00879 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00880 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00929 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00930 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00931 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00932 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00955 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00956 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00957 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00958 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB00981 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB00982 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB00983 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB00984 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	1,409 1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.002 0.002	30,702 30,702	61 61	
特殊作業員		人	0.002 0.002	27,234 27,234	54 54	
普通作業員		人	0.005 0.005	19,686 19,686	98 98	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.015 0.015	53,130 53,130	796 796	WYB01001 単－ 587号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.002 0.002	14,170 14,170	28 28	WYB01002 単－ 588号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.002 0.002	73,710 73,710	147 147	WYB01003 単－ 589号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.015 0.015	9,790 9,790	146 146	WYB01004 単－ 590号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		79 79	
計					1,409 1,409	
単価					1,409 1,409	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB01059 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB01060 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB01061 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB01062 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.002	0 30,702	0 61	
特殊作業員		人	0 0.002	0 27,234	0 54	
普通作業員		人	0 0.005	0 19,686	0 98	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.015	0 53,130	0 796	WYB01142 単－ 595号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.002	0 14,170	0 28	WYB01143 単－ 596号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.002	0 73,710	0 147	WYB01144 単－ 597号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.015	0 9,790	0 146	WYB01145 単－ 598号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 79	
計					0 1,409	
単価					0 1,409	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01147 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01148 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01149 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01150 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	1,409 1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.002 0.002	30,702 30,702	61 61	
特殊作業員		人	0.002 0.002	27,234 27,234	54 54	
普通作業員		人	0.005 0.005	19,686 19,686	98 98	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.015 0.015	53,130 53,130	796 796	WYB01105 単－ 587号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.002 0.002	14,170 14,170	28 28	WYB01106 単－ 588号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.002 0.002	73,710 73,710	147 147	WYB01107 単－ 589号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.015 0.015	9,790 9,790	146 146	WYB01108 単－ 590号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		79 79	
計					1,409 1,409	
単価					1,409 1,409	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB01111 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB01112 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB01113 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB01114 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01889 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01895 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01896 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01897 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB01137 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB01138 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB01139 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB01140 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01512 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01513 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01514 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01515 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01985 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01986 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01993 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01999 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01534 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01535 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01536 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01537 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01930 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01931 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01932 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01933 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02189 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02190 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02191 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02192 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01666 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01667 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01668 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01669 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01402 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01403 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01404 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01405 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01281 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01282 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01283 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01284 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01424 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01425 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01426 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01427 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02051 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02123 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02129 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02130 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02141 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02142 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02177 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02178 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02200 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02201 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02202 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02203 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02222 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02223 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02224 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02239 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01765 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01766 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01767 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01768 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02469 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02481 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02482 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02483 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02491 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02492 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02493 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02494 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02502 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02503 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02504 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02505 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02513 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02514 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02515 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02516 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02524 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02525 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02526 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02527 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.002	0 30,702	0 61	
特殊作業員		人	0 0.002	0 27,234	0 54	
普通作業員		人	0 0.005	0 19,686	0 98	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.015	0 53,130	0 796	WYB01738 単－ 595号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.002	0 14,170	0 28	WYB01739 単－ 596号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.002	0 73,710	0 147	WYB01740 単－ 597号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.015	0 9,790	0 146	WYB01741 単－ 598号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 79	
計					0 1,409	
単価					0 1,409	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	1,409 1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.002 0.002	30,702 30,702	61 61	
特殊作業員		人	0.002 0.002	27,234 27,234	54 54	
普通作業員		人	0.005 0.005	19,686 19,686	98 98	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.015 0.015	53,130 53,130	796 796	WYB01209 単－ 587号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.002 0.002	14,170 14,170	28 28	WYB01210 単－ 588号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.002 0.002	73,710 73,710	147 147	WYB01211 単－ 589号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.015 0.015	9,790 9,790	146 146	WYB01212 単－ 590号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		79 79	
計					1,409 1,409	
単価					1,409 1,409	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB01241 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB01242 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB01243 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB01244 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB01267 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB01268 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB01269 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB01270 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01475 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01476 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01477 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01478 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01556 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01557 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01558 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01559 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01688 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01689 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01690 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01691 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01545 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01546 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01547 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01548 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB01319 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB01320 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB01321 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB01322 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01502 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01503 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01504 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01516 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02557 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02558 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02559 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02560 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB01345 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB01346 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB01347 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB01348 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01520 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01521 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01522 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01523 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB01371 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB01372 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB01373 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB01374 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01654 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01655 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01656 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01657 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB01611 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB01612 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB01613 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB01614 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	サンドドレーン工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.002	0 30,702	0 61	
特殊作業員		人	0 0.002	0 27,234	0 54	
普通作業員		人	0 0.005	0 19,686	0 98	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.015	0 53,130	0 796	WYB02760 単－ 595号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.002	0 14,170	0 28	WYB02761 単－ 596号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.002	0 73,710	0 147	WYB02762 単－ 597号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.015	0 9,790	0 146	WYB02763 単－ 598号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 79	
計					0 1,409	
単価					0 1,409	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02765 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02766 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02767 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02768 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02579 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02580 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02581 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02582 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02590 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02591 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02592 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02593 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	1,409 1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.002 0.002	30,702 30,702	61 61	
特殊作業員		人	0.002 0.002	27,234 27,234	54 54	
普通作業員		人	0.005 0.005	19,686 19,686	98 98	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.015 0.015	53,130 53,130	796 796	WYB01833 単－ 587号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.002 0.002	14,170 14,170	28 28	WYB01834 単－ 588号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.002 0.002	73,710 73,710	147 147	WYB01835 単－ 589号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.015 0.015	9,790 9,790	146 146	WYB01836 単－ 590号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		79 79	
計					1,409 1,409	
単価					1,409 1,409	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB01865 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB01866 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB01867 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB01868 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02284 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02285 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02286 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02287 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02252 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02253 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02254 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02255 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02342 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02343 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02344 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02345 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB01995 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB01996 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB01997 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB01998 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02677 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02678 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02679 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02680 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02689 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02690 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02691 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02692 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02395 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02396 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02397 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02398 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02710 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02711 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02712 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02713 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB02047 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB02048 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB02049 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB02050 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	サンドコンパクションパイル工	3.2m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	3,677 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006 0.006	30,702 30,702	184 184	
特殊作業員		人	0.006 0.006	27,234 27,234	163 163	
普通作業員		人	0.012 0.012	19,686 19,686	236 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.037 0.037	53,130 53,130	1,965 1,965	WYB02073 単－ 591号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.006 0.006	14,170 14,170	85 85	WYB02074 単－ 592号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.006 0.006	73,710 73,710	442 442	WYB02075 単－ 593号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.037 0.037	9,790 9,790	362 362	WYB02076 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		240 240	
計					3,677 3,677	
単価					3,677 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02732 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02733 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02734 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02735 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02743 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02744 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02745 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02746 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	サンドコンパクションパイル工	3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.006	0 30,702	0 184	
特殊作業員		人	0 0.006	0 27,234	0 163	
普通作業員		人	0 0.012	0 19,686	0 236	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0 0.037	0 53,130	0 1,965	WYB02699 単－ 599号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0 0.006	0 14,170	0 85	WYB02700 単－ 600号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0 0.006	0 73,710	0 442	WYB02701 単－ 601号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 0.037	0 9,790	0 362	WYB02702 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 240	
計					0 3,677	
単価					0 3,677	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	サンドドレーン工	0.5m/本 3,000m以上 制約無夜間無週休2日補正週単位	単位	m	数量	1 1	単価	1,409 1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.002 0.002	30,702 30,702	61 61	
特殊作業員		人	0.002 0.002	27,234 27,234	54 54	
普通作業員		人	0.005 0.005	19,686 19,686	98 98	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	時間	0.015 0.015	53,130 53,130	796 796	WYB02119 単－ 587号
空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	日	0.002 0.002	14,170 14,170	28 28	WYB02120 単－ 588号
発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	日	0.002 0.002	73,710 73,710	147 147	WYB02121 単－ 589号
クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0.015 0.015	9,790 9,790	146 146	WYB02122 単－ 590号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		79 79	
計					1,409 1,409	
単価					1,409 1,409	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,642	4,699	
軽油		L	5.9	149	879	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,508	
単価					7,508	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,642	4,699	
軽油		L	8.6	149	1,281	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,620	2,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,600	
単価					8,600	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,480	4,161	
軽油		L	3.5	149	521	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,947	
単価					5,947	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,480	4,161	
軽油		L	5.4	149	804	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,856	
単価					6,856	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,642	4,699	
軽油		L	5.3	149	789	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,668	
単価					7,668	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	7,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	24,480	4,896	
軽油		Ｌ	3	149	447	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	2,040	2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,383	
単価					7,383	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,642	4,699	
軽油		L	15	149	2,235	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,470	4,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,410	
単価					11,410	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,480	4,161	
軽油		Ｌ	9.8	149	1,460	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,230	
単価					10,230	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,119.39	8,119	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,119	
単価					8,119	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（無筋コンクリート殻）	井手産商㈱	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	ダンプトラック　普通	オンロード・ディーゼル　積載質量4t積級	単位	日	数量	1 1	単価	37,960 37,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,480 24,480	24,480 24,480	
軽油		Ｌ	31.86 31.86	149 149	4,747 4,747	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1 1	8,310 8,310	8,310 8,310	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1 1	421 421	421 421	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					37,960 37,960	
単価					37,960 37,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	46,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	63	149	9,387	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） ［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,700	9,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,890	
単価					46,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	暗渠排水管 波状管	呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 無孔管 L=5.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 63,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管 波状管	呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 無孔管 L=5.0m	本	0 1	0 63,000	0 63,000	
計					0 63,000	
単価					0 63,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	バックホウ　ハーベスタ	山積み0.45m3	単位	日	数量	1 1	単価	110,600 110,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,642 27,642	27,642 27,642	
軽油		L	49.88 49.88	149 149	7,432 7,432	
バックホウ・クローラ型　ハーベスタ	山積み 0.45m3	日	1 1	75,500 75,500	75,500 75,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					110,600 110,600	
単価					110,600 110,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	バックホウ　グラップル	山積み0.45m3	単位	日	数量	1 1	単価	86,580 86,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,642 27,642	27,642 27,642	
軽油		L	49.88 49.88	149 149	7,432 7,432	
バックホウ･クローラ型　グラップル	山積み0.45m3	日	1 1	51,500 51,500	51,500 51,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,580 86,580	
単価					86,580 86,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	チェンソー(賃料)　7h	300～400㎜刃付き	単位	日	数量	1 1	単価	1,730 1,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.66 2.66	162 162	430 430	
チェンソー	300～400刃付き	日	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,730 1,730	
単価					1,730 1,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	バックホウ　グラップル	山積み0.45m3	単位	日	数量	1 1	単価	86,580 86,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,642 27,642	27,642 27,642	
軽油		L	49.88 49.88	149 149	7,432 7,432	
バックホウ･クローラ型　グラップル	山積み0.45m3	日	1 1	51,500 51,500	51,500 51,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,580 86,580	
単価					86,580 86,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	ダンプ　フォワーダ　６ｔ	山積み0.45m3	単位	日	数量	1 1	単価	110,300 110,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,642 27,642	27,642 27,642	
軽油		L	91 91	149 149	13,559 13,559	
ダンプ　フォワーダ　６ｔ	クローラ 油圧式 6～7ｔ 全旋回式	日	1 1	69,000 69,000	69,000 69,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		99 99	
計					110,300 110,300	
単価					110,300 110,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	チェンソー(賃料)　7h	300～400㎜刃付き	単位	日	数量	1 1	単価	1,730 1,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.66 2.66	162 162	430 430	
チェンソー	300～400刃付き	日	1 1	1,300 1,300	1,300 1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,730 1,730	
単価					1,730 1,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	㈱園田産業	ｔ	100	13,000	1,300,000	
計					1,300,000	
単価					13,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	バックホウ　ハーベスタ	山積み0.45m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 110,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,642	0 27,642	
軽油		L	0 49.88	0 149	0 7,432	
バックホウ・クローラ型　ハーベスタ	山積み 0.45m3	日	0 1	0 75,500	0 75,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 26	
計					0 110,600	
単価					0 110,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	バックホウ　グラップル	山積み0.45m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 86,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,642	0 27,642	
軽油		L	0 49.88	0 149	0 7,432	
バックホウ･クローラ型　グラップル	山積み0.45m3	日	0 1	0 51,500	0 51,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 86,580	
単価					0 86,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	チェンソー(賃料)　7h	300～400㎜刃付き	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 2.66	0 162	0 430	
チェンソー	300～400刃付き	日	0 1	0 1,300	0 1,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,730	
単価					0 1,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	バックホウ　グラップル	山積み0.45m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 86,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,642	0 27,642	
軽油		L	0 49.88	0 149	0 7,432	
バックホウ･クローラ型　グラップル	山積み0.45m3	日	0 1	0 51,500	0 51,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 86,580	
単価					0 86,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	ダンプ　フォワーダ　６ｔ	山積み0.45m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 110,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,642	0 27,642	
軽油		L	0 91	0 149	0 13,559	
ダンプ　フォワーダ　６ｔ	クローラ 油圧式 6～7ｔ 全旋回式	日	0 1	0 69,000	0 69,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 99	
計					0 110,300	
単価					0 110,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	チェンソー(賃料)　7h	300～400㎜刃付き	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 2.66	0 162	0 430	
チェンソー	300～400刃付き	日	0 1	0 1,300	0 1,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,730	
単価					0 1,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	㈱園田産業	ｔ	100	13,000	1,300,000	
計					1,300,000	
単価					13,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	バックホウ　グラップル	山積み0.45m3	単位	日	数量	1 1	単価	86,580 86,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,642 27,642	27,642 27,642	
軽油		L	49.88 49.88	149 149	7,432 7,432	
バックホウ･クローラ型　グラップル	山積み0.45m3	日	1 1	51,500 51,500	51,500 51,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					86,580 86,580	
単価					86,580 86,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	バックホウ　グラップル	山積み0.45m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 86,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,642	0 27,642	
軽油		L	0 49.88	0 149	0 7,432	
バックホウ･クローラ型　グラップル	山積み0.45m3	日	0 1	0 51,500	0 51,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 86,580	
単価					0 86,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	報告書作成費	資料とりまとめ(土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	単位	式	数量	0 1	単価	0 181,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0 2	0 57,120	0 114,240	
主任地質調査員		人	0 1.5	0 44,676	0 67,014	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 46	
計					0 181,300	
単価					0 181,300	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	53,130 53,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	27,642 27,642	4,699 4,699	
軽油		L	8.9 8.9	149 149	1,326 1,326	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式･120kW･30m･40t吊	時間	1 1	47,100 47,100	47,100 47,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					53,130 53,130	
単価					53,130 53,130	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	単位	日	数量	1 1	単価	14,170 14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	72 72	149 149	10,728 10,728	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	1 1	3,440 3,440	3,440 3,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					14,170 14,170	
単価					14,170 14,170	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	単位	日	数量	1 1	単価	73,710 73,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	392 392	149 149	58,408 58,408	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５０ｋＶＡ	日	1 1	15,300 15,300	15,300 15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					73,710 73,710	
単価					73,710 73,710	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	単位	時間	数量	1 1	単価	9,790 9,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21 0.21	27,642 27,642	5,804 5,804	
軽油		L	8.9 8.9	149 149	1,326 1,326	
クローラローダ（トラクタショベル）	普通型･バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	1 1	2,660 2,660	2,660 2,660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,790 9,790	
単価					9,790 9,790	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	53,130 53,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	27,642 27,642	4,699 4,699	
軽油		L	8.9 8.9	149 149	1,326 1,326	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式･120kW･30m･40t吊	時間	1 1	47,100 47,100	47,100 47,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					53,130 53,130	
単価					53,130 53,130	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	単位	日	数量	1 1	単価	14,170 14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	72 72	149 149	10,728 10,728	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	1 1	3,440 3,440	3,440 3,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					14,170 14,170	
単価					14,170 14,170	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	単位	日	数量	1 1	単価	73,710 73,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	392 392	149 149	58,408 58,408	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５０ｋＶＡ	日	1 1	15,300 15,300	15,300 15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					73,710 73,710	
単価					73,710 73,710	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	単位	時間	数量	1 1	単価	9,790 9,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21 0.21	27,642	5,804 5,804	
軽油		L	8.9 8.9	149	1,326 1,326	
クローラローダ（トラクタショベル）	普通型･バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	1 1	2,660	2,660 2,660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,790 9,790	
単価					9,790 9,790	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－595号	クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 53,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 27,642	0 4,699	
軽油		L	0 8.9	0 149	0 1,326	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式･120kW･30m･40t吊	時間	0 1	0 47,100	0 47,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 53,130	
単価					0 53,130	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 72	0 149	0 10,728	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	0 1	0 3,440	0 3,440	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 14,170	
単価					0 14,170	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	単位	日	数量	0 1	単価	0 73,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 392	0 149	0 58,408	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５０ｋＶＡ	日	0 1	0 15,300	0 15,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 73,710	
単価					0 73,710	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 9,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.21	0 27,642	0 5,804	
軽油		L	0 8.9	0 149	0 1,326	
クローラローダ（トラクタショベル）	普通型･バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 1	0 2,660	0 2,660	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,790	
単価					0 9,790	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式・120t･30m･40t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 53,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 27,642	0 4,699	
軽油		L	0 8.9	0 149	0 1,326	
クローラ式サンドパイル打機	バイブロ式･120kW･30m･40t吊	時間	0 1	0 47,100	0 47,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 53,130	
単価					0 53,130	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	空気圧縮機(賃料)エンジン式6h	10.5～11m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 72	0 149	0 10,728	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	0 1	0 3,440	0 3,440	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 14,170	
単価					0 14,170	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	発動発電機(賃料)7h	出力350kVA 低騒音型	単位	日	数量	0 1	単価	0 73,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 392	0 149	0 58,408	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５０ｋＶＡ	日	0 1	0 15,300	0 15,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 73,710	
単価					0 73,710	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	クローラローダ	普通型・バケット山積容量0.8～1.0m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 9,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.21	0 27,642	0 5,804	
軽油		L	0 8.9	0 149	0 1,326	
クローラローダ（トラクタショベル）	普通型･バケット山積容量0.8～1.0m3	時間	0 1	0 2,660	0 2,660	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,790	
単価					0 9,790	円／時間