この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事
工事地名	福岡県八女市吉田地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 1月			１２）	設 計 年 月	令和 7年12月
２）	事務所名	福岡国道事務所　交通対策課			１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589320012			１４）	単価適用年月	2026年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官			１５）	歩掛適用年月	2026年 2月
５）	変更回数	2回			１６）	前請負工事費	121,022,000
６）	主 工 種	道路維持工事			１７）	前請負代金額	109,582,000
７）	工 事 量				１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	350日間	自	令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至	令和 9年 3月16日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）	至	令和 9年 3月16日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福岡県			２２）	処 分 費 等	497,679
１０）	地　　区	八女			２３）	公 告 日	令和 8年 1月15日
１１）	河川・路線	一般国道３号					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費（一種）	工事費	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			1		53,046,658			
		式	1		60,692,402	1	7,645,744	
道路土工			1		2,528,913			
		式	1		2,154,208	1	-374,705	
掘削工			1		501,750			
		式	1		367,910	1	-133,840	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		450	1,115	501,750			単-1号
		m3	250	1,115	278,750	-200	-223,000	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		0	0	0			単-2号
		m3	300	297.2	89,160	300	89,160	
路体盛土工			1		118,820			
		式	1		67,499	1	-51,321	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		20	5,941	118,820			単-3号
		m3	10	5,941	59,410	-10	-59,410	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			単-4号
		m3	8	789.7	6,317	8	6,317	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		0	0	0			単-5号
		m3	8	221.5	1,772	8	1,772	
路床盛土工			0		0			
		式	1		120,780	1	120,780	
路床盛土	2.5m未満		0	0	0			単-6号
		m3	20	6,039	120,780	20	120,780	
路床盛土工 (車道 市道部)			1		217,120			
		式	0		0	-1	-217,120	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満							単-7号
［夜間］			20	10,856	217,120			
		m3	0	10,856	0	-20	-217,120	
残土処理工								
			1		1,691,223			
		式	1		1,598,019	1	-93,204	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-1号
			420		1,640,986			
		m3	0		0	-420	-1,640,986	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-2号
			0		0			
		m3	200		781,421	200	781,421	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-3号
			0		0			
		m3	300		756,793	300	756,793	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-4号
			420		50,237			
		m3	0		0	-420	-50,237	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-5号
			0		0			
		m3	500		59,805	500	59,805	
擁壁工								
			0		0			
		式	1		4,191,822	1	4,191,822	
作業土工								
			0		0			
		式	1		328,417	1	328,417	
床掘り	土砂							内-6号
			0		0			
		m3	120		31,596	120	31,596	
埋戻し	土砂							内-7号
			0		0			
		m3	70		145,912	70	145,912	
基面整正								内-8号
			0		0			
		m2	47		23,109	47	23,109	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 40		0 122,320	40	122,320	内-9号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	0 40		0 5,480	40	5,480	内-10号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	0 1		0 3,863,405	1	3,863,405	
小型擁壁 (1号)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	0 4	0 106,700	0 426,800	4	426,800	単-8号
小型擁壁 (1号函渠)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	0 0.9	0 98,730	0 88,857	0.9	88,857	単-9号
重力式擁壁 (起点)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0 30	0 83,330	0 2,499,900	30	2,499,900	単-10号
重力式擁壁 (2号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0 10	0 73,970	0 739,700	10	739,700	単-11号
ｳｲﾝｸﾞ	24-12-40(高炉)	m3	0 0.9		0 105,999	0.9	105,999	内-11号
箱抜き	φ75 D=200	箇所	0 15	0 143.3	0 2,149	15	2,149	単-12号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	0 1		0 11,271,994	1	11,271,994	
作業土工		式	0 1		0 316,506	1	316,506	
床掘り	土砂	m3	0 120		0 31,596	120	31,596	内-12号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							内-13号
			0		0			
		m3	60		125,160	60	125,160	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-14号
			0		0			
		m3	50		152,900	50	152,900	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-15号
			0		0			
		m3	50		6,850	50	6,850	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
(1号函渠)			0		0			
		式	1		10,955,488	1	10,955,488	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1.4m 内高1.0m							内-16号
			0		0			
		m	4		1,249,955	4	1,249,955	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 3.0m 内高1.2m､1.5m							内-17号
			0		0			
		m	7		9,119,861	7	9,119,861	
土留版								内-18号
			0		0			
		箇所	2		293,632	2	293,632	
管理孔工								内-19号
			0		0			
		箇所	1		104,205	1	104,205	
接続工								内-20号
			0		0			
		箇所	1		70,815	1	70,815	
床版橋接続工								内-21号
			0		0			
		箇所	1		46,173	1	46,173	
空洞ﾌﾞﾛｯｸ積	390×190×120 C種 H=0.8m							内-22号
			0		0			
		m	4		70,847	4	70,847	
舗装工								
			1		28,375,127			
		式	1		17,774,437	1	-10,600,690	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削工			1		1,050,495			
（車道）		式	1		483,070	1	-567,425	
路面切削	全面切削6cm以下(4000							単-13号
［夜間］	m2以下）段差すりつけ		1,270	595.5	756,285			
	撤去作業有	m2	543	595.5	323,356	-727	-432,929	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-14号
［夜間］			70	1,118	78,260			
		m3	38	1,118	42,484	-32	-35,776	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-15号
［夜間］			70	3,085	215,950			
		m3	38	3,085	117,230	-32	-98,720	
路面切削工			1		24,906			
（取付舗装）		式	0		0	-1	-24,906	
路面切削	全面切削6cm以下(4000							単-16号
［夜間］	m2以下）段差すりつけ		36	586.8	21,124			
	撤去作業無	m2	0	586.8	0	-36	-21,124	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-17号
［夜間］			0.9	1,118	1,006			
		m3	0	1,118	0	-0.9	-1,006	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-18号
［夜間］			0.9	3,085	2,776			
		m3	0	3,085	0	-0.9	-2,776	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			0		0			
		式	1		5,117,631	1	5,117,631	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差す							単-19号
［夜間］	りつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟA		0	0	0			
	Sﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	m2	1,500	3,196	4,794,000	1,500	4,794,000	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-20号
［夜間］			0	0	0			
		m3	77	1,118	86,086	77	86,086	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-21号
［夜間］			0	0	0			
		m3	77	3,085	237,545	77	237,545	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装工								
（車道 一般部）			1		13,378,865			
		式	1		3,922,146	1	-9,456,719	
上層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe石灰路盤材 仕							単-22号
［夜間］	上り厚 420ｍｍ		186	5,891	1,095,726			
		m2	186	5,891	1,095,726	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe石灰路盤材 仕							単-23号
［夜間］	上り厚 110ｍｍ		135	1,654	223,290			
		m2	0	1,654	0	-135	-223,290	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(4							単-24号
［夜間］	0) 仕上り厚 100ｍｍ		321	3,069	985,149			
	1.4m以上3.0m以下	m2	186	3,069	570,834	-135	-414,315	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-25号
［夜間］	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		318	1,785	567,630			
	上3.0m以下	m2	184	1,785	328,440	-134	-239,190	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒Ⅱ型(20)							単-26号
［夜間］	DS5000 舗装厚 50ｍｍ		770	2,183	1,680,910			
	1.4m以上3.0m以下	m2	635	2,183	1,386,205	-135	-294,705	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒Ⅱ型(20)							単-27号
［夜間］	DS5000 舗装厚 60ｍｍ		1,050	2,383	2,502,150			
	3.0m超	m2	227	2,383	540,941	-823	-1,961,209	
排水性舗装・表層 （車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13							単-28号
［夜間］	) 舗装厚 50ｍｍ 2.4m		3,010	2,101	6,324,010			
	以上	m2	0	2,101	0	-3,010	-6,324,010	
排水性舗装工								
（歩道 乗入Ⅱ種）			1		617,820			
		式	1		217,708	1	-400,112	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-29号
	上り厚 150ｍｍ		105	1,119	117,495			
		m2	37	1,119	41,403	-68	-76,092	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-							単-30号
	25 仕上り厚 100ｍｍ		105	974	102,270			
		m2	37	974	36,038	-68	-66,232	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-31号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		105	1,708	179,340			
	上	m2	37	1,708	63,196	-68	-116,144	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	105 37	2,083 2,083	218,715 77,071	-68	-141,644	単-32号
排水性舗装工 (取付舗装(3))		式	1 1		183,904 183,904	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	32 32	1,119 1,119	35,808 35,808	0	0	単-33号
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	m2	32 32	974 974	31,168 31,168	0	0	単-34号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	32 32	1,686 1,686	53,952 53,952	0	0	単-35号
表層(車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	32 32	1,968 1,968	62,976 62,976	0	0	単-36号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道 路肩部)		式	0 1		0 4,265,498	1	4,265,498	
上層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 420ｍｍ	m2	0 440	0 5,211	0 2,292,840	440	2,292,840	単-37号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	0 446	0 2,825	0 1,259,950	446	1,259,950	単-38号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	0 446	0 1,598	0 712,708	446	712,708	単-39号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道 交差点部)		式	1 0		8,068,088 0	-1	-8,068,088	
上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 420ｍｍ	m2	350 0	5,891 5,891	2,061,850 0	-350	-2,061,850	単-40号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	350 0	3,069 3,069	1,074,150 0	-350	-1,074,150	単-41号
基層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	350 0	1,785 1,785	624,750 0	-350	-624,750	単-42号
中間層(車道・路肩部) [夜間]	改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	350 0	2,183 2,183	764,050 0	-350	-764,050	単-43号
中間層(車道・路肩部) ②[夜間]	改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	539 0	1,698 1,698	915,222 0	-539	-915,222	単-44号
中間層(車道・路肩部) ①[夜間]	改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 34ｍｍ 3.0m超	m2	539 0	1,493 1,493	804,727 0	-539	-804,727	単-45号
表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	889 0	2,051 2,051	1,823,339 0	-889	-1,823,339	単-46号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道 市道部)		式	1 0		469,080 0	-1	-469,080	
上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 100ｍｍ	m2	72 0	1,551 1,551	111,672 0	-72	-111,672	単-47号
上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	m2	72 0	1,271 1,271	91,512 0	-72	-91,512	単-48号
基層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	72 0	1,874 1,874	134,928 0	-72	-134,928	単-49号
表層(車道・路肩部) [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	72 0	1,819 1,819	130,968 0	-72	-130,968	単-50号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取付舗装(1))		式	1 0		367,183 0	-1	-367,183	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以 上3.0m以下	 m2	 110 0	 1,598 1,598	 175,780 0	 -110	 -175,780	単-51号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 41ｍｍ 1.4m以 上3.0m以下	 m2	 110 0	 1,399 1,399	 153,890 0	 -110	 -153,890	単-52号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以 上3.0m以下	 m2	 23 0	 1,631 1,631	 37,513 0	 -23	 -37,513	単-53号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取付舗装(4))		 式	 0 1		 0 319,962	 1	 319,962	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕 上り厚 100ｍｍ	 m2	 0 143	 0 613.5	 0 87,730	 143	 87,730	単-54号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	 m2	 0 143	 0 1,624	 0 232,232	 143	 232,232	単-55号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (すりつけ舗装)		 式	 0 1		 0 45,472	 1	 45,472	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	 m2	 0 28	 0 1,624	 0 45,472	 28	 45,472	単-56号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道 復旧舗装)		 式	 1 1		 75,438 75,438	 0	 0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕 上り厚 100ｍｍ	 m2	 22 22	 963 963	 21,186 21,186	 0	 0	単-57号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未 満	 m2	 22 22	 2,466 2,466	 54,252 54,252	 0	 0	単-58号
透水性舗装工 (歩道 標準部)		 式	 1 1		 3,413,098 2,619,251	 1	 -793,847	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ層	ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材 砂 仕上り厚 70ｍｍ							単-59号
			919	1,102	1,012,738			
		m2	680	1,102	749,360	-239	-263,378	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-60号
			928	963	893,664			
		m2	699	963	673,137	-229	-220,527	
表層	透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40ｍｍ							単-61号
			937	1,608	1,506,696			
		m2	303	1,608	487,224	-634	-1,019,472	
表層	透水性ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ							単-62号
			0	0	0			
		m2	402	1,765	709,530	402	709,530	
透水性舗装工 (歩道 乗入Ｉ種)								
			1		468,125			
		式	1		502,482	1	34,357	
ﾌｨﾙﾀｰ層	ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材 砂 仕上り厚 150ｍｍ							単-63号
			107	1,399	149,693			
		m2	112	1,399	156,688	5	6,995	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-64号
			107	1,119	119,733			
		m2	112	1,119	125,328	5	5,595	
表層	透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50ｍｍ							単-65号
			107	1,857	198,699			
		m2	33	1,857	61,281	-74	-137,418	
表層	透水性ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 50ｍｍ							単-66号
			0	0	0			
		m2	79	2,015	159,185	79	159,185	
透水性舗装工 (取付舗装(2))								
			1		258,125			
		式	1		21,875	1	-236,250	
ﾌｨﾙﾀｰ層	ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材 砂 仕上り厚 150ｍｍ							単-67号
			59	1,399	82,541			
		m2	5	1,399	6,995	-54	-75,546	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-68号
			59	1,119	66,021			
		m2	5	1,119	5,595	-54	-60,426	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m							単-69号
	以上2.4m未満 舗装厚		59	1,857	109,563			
	50ｍｍ	m2	5	1,857	9,285	-54	-100,278	
排水構造物工								
			1		11,430,168			
		式	1		12,768,302	1	1,338,134	
作業土工								
			1		677,081			
		式	1		757,860	1	80,779	
床掘り	土砂							内-23号
			130		260,377			
		m3	0		0	-130	-260,377	
床掘り	土砂							内-24号
			0		0			
		m3	200		152,682	200	152,682	
埋戻し	土砂							内-25号
			110		400,598			
		m3	0		0	-110	-400,598	
埋戻し	土砂							内-26号
			0		0			
		m3	150		467,691	150	467,691	
基面整正								内-27号
			0		0			
		m2	122		54,316	122	54,316	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-28号
	含む)		4		15,628			
		m3	0		0	-4	-15,628	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-29号
	含む)		0		0			
		m3	1		3,907	1	3,907	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-30号
	含む)		0		0			
		m3	30		75,677	30	75,677	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-31号
			4		478			
		m3	0		0	-4	-478	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-32号
			0		0			
		m3	30		3,587	30	3,587	
側溝工								
			1		9,522,872			
		式	1		9,725,918	1	203,046	
管(函)渠型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							単-70号
(A型)標準部	ｍ		13	14,071	182,923			
		m	0	14,071	0	-13	-182,923	
管(函)渠型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							単-71号
(E型)乗入部	ｍ		51	22,718	1,158,618			
		m	51	22,718	1,158,618	0	0	
管(函)渠型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							単-72号
(F型)乗入集水部	ｍ		6	46,984	281,904			
		m	6	46,984	281,904	0	0	
管(函)渠型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							単-73号
(A型)標準部 ｽﾘｯﾄ型	ｍ		26	19,241	500,266			
		m	26	19,241	500,266	0	0	
管(函)渠型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							単-74号
(B型)集水部 ｽﾘｯﾄ型	ｍ		5	31,773	158,865			
		m	5	31,773	158,865	0	0	
管(函)渠型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							単-75号
(C型)砂溜部 ｽﾘｯﾄ型	ｍ		3	34,570	103,710			
		m	3	34,570	103,710	0	0	
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ	φ150型 標準部 L=100							単-76号
(A型)	0		172	14,895	2,561,940			
		m	0	14,895	0	-172	-2,561,940	
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ	φ150型 標準部(削孔							単-77号
(B型)	有) L=1000		9	19,422	174,798			
		箇所	0	19,422	0	-9	-174,798	
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ	φ150型 縁石桝 L=600							単-78号
(C型)			16	66,389	1,062,224			
		箇所	0	66,389	0	-16	-1,062,224	
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ	φ150型 車両乗入 L=6							単-79号
(D型)	00		55	22,482	1,236,510			
		m	0	22,482	0	-55	-1,236,510	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (E型)	φ150型 車両乗入(削孔有) L=600	箇所	2 0	17,964 17,964	35,928 0	-2	-35,928	単-80号
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (F型)	φ150型 車両乗入切下 L=1000	箇所	17 0	17,883 17,883	304,011 0	-17	-304,011	単-81号
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (G型)	φ150型 歩行者乗入 L=600	m	20 0	23,696 23,696	473,920 0	-20	-473,920	単-82号
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (H型)	φ150型 歩行者乗入切下 L=1000	箇所	9 0	17,883 17,883	160,947 0	-9	-160,947	単-83号
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (I型)	φ150型 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ L=600	箇所	2 0	34,344 34,344	68,688 0	-2	-68,688	単-84号
自由勾配側溝 (1号)	300×300､300×400､400×700､400×800	m	0 87		0 3,384,387	87	3,384,387	内-33号
自由勾配側溝 (2号)	300×500	m	0 13		0 405,958	13	405,958	内-34号
自由勾配側溝 (3号)	300×400	m	0 8		0 261,410	8	261,410	内-35号
自由勾配側溝 (4号)	300×400､300×500	m	37 37		1,057,620 1,057,620	0	0	内-36号
深溝型側溝 (A型)	400×500 一般部	m	0 56	0 30,120	0 1,686,720	56	1,686,720	単-85号
深溝型側溝 (B型)	400×500 集水部(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	m	0 5	0 56,830	0 284,150	5	284,150	単-86号
横断側溝 (1号函渠)	300×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	m	0 4	0 60,020	0 240,080	4	240,080	単-87号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦断側溝	300×300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋、集							単-88号
(1号函渠)	水蓋 18-8-25(20)(高		0	0	0			
	炉)	m	9	22,470	202,230	9	202,230	
管渠工								
			1		515,612			
		式	1		473,915	1	-41,697	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	φ150 外圧管1種							単-89号
			25	13,772	344,300			
		m	0	13,772	0	-25	-344,300	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	φ300 外圧管1種							単-90号
			5	19,196	95,980			
		m	5	19,196	95,980	0	0	
横断暗渠	240型							単-91号
			4	18,833	75,332			
		m	4	18,833	75,332	0	0	
横断暗渠	300型							単-92号
			0	0	0			
		m	7	17,040	119,280	7	119,280	
横断暗渠	400型							単-93号
			0	0	0			
		m	3	25,110	75,330	3	75,330	
暗渠排水管	VPφ300							内-37号
(1号函渠)			0		0			
		m	2		18,736	2	18,736	
縦断排水	VPφ75(有孔管) RC-40							単-94号
(1号)			0	0	0			
		m	17	2,177	37,009	17	37,009	
縦断排水	VPφ75(有孔管) RC-40							単-95号
(2号)			0	0	0			
		m	14	2,177	30,478	14	30,478	
縦断排水	VPφ75(有孔管) RC-40							単-96号
(3号)			0	0	0			
		m	10	2,177	21,770	10	21,770	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		714,603			
		式	1		1,810,609	1	1,096,006	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 400×400×500 G蓋(T-25)	箇所	1 1	61,671 61,671	61,671 61,671	0	0	単-97号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×800 G蓋(T-2)	箇所	1 1	96,794 96,794	96,794 96,794	0	0	単-98号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×900 G蓋(T-25)	箇所	0 1	0 102,500	0 102,500	1	102,500	単-99号
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800 G蓋(T-2)	箇所	0 1	0 92,940	0 92,940	1	92,940	単-100号
現場打ち集水桝(接続桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×700×600 G蓋(T-25)	箇所	1 1	176,295 176,295	176,295 176,295	0	0	単-101号
現場打ち集水桝(接続桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×700×700 G蓋(T-25)	箇所	1 1	180,279 180,279	180,279 180,279	0	0	単-102号
現場打ち集水桝(接続桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×700×900 G蓋(T-25)	箇所	0 2	0 192,000	0 384,000	2	384,000	単-103号
現場打ち集水桝(接続桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 600×700×600 G蓋(T-25)	箇所	0 1	0 180,500	0 180,500	1	180,500	単-104号
現場打ち集水桝(接続桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 600×700×900 G蓋(T-25)	箇所	0 1	0 194,300	0 194,300	1	194,300	単-105号
現場打ち集水桝(接続桝)(1号函渠)	現場打材 18-8-25(高炉) 600×700×445 G蓋(T-25)	箇所	0 1	0 178,500	0 178,500	1	178,500	単-106号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(接続桝)	300×500×600 G蓋(T-25)	箇所	2 0	99,782 99,782	199,564 0	-2	-199,564	単-107号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1号函渠)	400×400×870 G蓋(T-25)	箇所	0 1	0 111,600	0 111,600	1	111,600	単-108号

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝嵩上げ	500×500×260 G蓋(T-14)							単-109号
			0	0	0			
		箇所	1	51,230	51,230	1	51,230	
縁石工								
			1		1,819,888			
		式	1		3,535,474	1	1,715,586	
作業土工								
			0		0			
		式	1		112,886	1	112,886	
床掘り	土砂							内-38号
			0		0			
		m3	20		40,055	20	40,055	
埋戻し	土砂							内-39号
			0		0			
		m3	20		72,831	20	72,831	
縁石工								
			1		1,819,888			
		式	1		3,422,588	1	1,602,700	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)	両面R 150/190×200×2000							単-110号
			35	6,363	222,705			
		m	36	6,363	229,068	1	6,363	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(B1)	すりつけ部 A型(切り下げ用)(車両乗入用) L=600							単-111号
			3	5,704	17,112			
		箇所	4	5,704	22,816	1	5,704	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(B2)	すりつけ部 A型(切り下げ用)(自転車歩行者用) L=600							単-112号
			11	5,704	62,744			
		箇所	9	5,704	51,336	-2	-11,408	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(C1)	乗入部 (車両乗入用) L=490							単-113号
			8	8,362	66,896			
		m	12	8,362	100,344	4	33,448	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(C2)	乗入部 (自転車歩行者用) L=490							単-114号
			27	9,090	245,430			
		m	27	9,090	245,430	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(D1)	両面R 150/190×200×2000							単-115号
			43	5,821	250,303			
		m	160	5,821	931,360	117	681,057	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　　（　2 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 A型(切り							単-116号
(D2)	下げ用)(車両乗入用)		9	4,106	36,954			
	L=600	箇所	26	4,106	106,756	17	69,802	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 (車両乗入用)							単-117号
(D3)	L=490		24	5,697	136,728			
		m	52	5,697	296,244	28	159,516	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 A型(切り							単-118号
(D4)	下げ用)(自転車歩行者		0	0	0			
	用) L=600	箇所	1	4,106	4,106	1	4,106	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 (自転車歩行者							単-119号
(D5)	用) L=490		0	0	0			
		m	4	6,423	25,692	4	25,692	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 A種(120×120							単-120号
(A)	×600)		106	5,092	539,752			
		m	189	5,092	962,388	83	422,636	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 A種(120×120							単-121号
(B)	×600)		34	7,096	241,264			
		m	63	7,096	447,048	29	205,784	
防護柵工								
			1		678,565			
		式	1		672,549	1	-6,016	
路側防護柵工								
			1		480,709			
		式	1		222,291	1	-258,418	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 20m							単-122号
	未満 曲線部補正無		9	26,874	241,866			
		m	1	26,874	26,874	-8	-214,992	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m							単-123号
	未満 曲線部補正無		11	21,713	238,843			
		m	9	21,713	195,417	-2	-43,426	
防止柵工								
			1		197,856			
		式	1		450,258	1	252,402	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建							単-124号
	込		18	10,992	197,856			
		m	36	10,992	395,712	18	197,856	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵 (横ﾋﾞｰﾑ)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込							単-125号
			0	0	0			
		m	6	9,091	54,546	6	54,546	
区画線工								
			1		2,959,955			
		式	1		587,268	1	-2,372,687	
区画線工								
			1		2,959,955			
		式	1		587,268	1	-2,372,687	
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-126号
			67	420.5	28,173			
		m	880	420.5	370,040	813	341,867	
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有							単-127号
			670	498.1	333,727			
		m	0	498.1	0	-670	-333,727	
溶融式区画線 (黄)[夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-128号
			17	493.7	8,392			
		m	440	493.7	217,228	423	208,836	
溶融式区画線 (黄)[夜間]	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有							単-129号
			280	1,093	306,040			
		m	0	1,093	0	-280	-306,040	
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有							単-130号
			69	530.7	36,618			
		m	0	530.7	0	-69	-36,618	
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有							単-131号
			40	938	37,520			
		m	0	938	0	-40	-37,520	
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-132号
			59	1,042	61,478			
		m	0	1,042	0	-59	-61,478	
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有							単-133号
			280	1,263	353,640			
		m	0	1,263	0	-280	-353,640	
溶融式区画線 (直進右折)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有							単-134号
			2	10,005	20,010			
		箇所	0	10,005	0	-2	-20,010	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　　（ 2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-135号
(直進左折)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		4	10,005	40,020			
	mm 排水性舗装有	箇所	0	10,005	0	-4	-40,020	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-136号
(右折)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		4	7,478	29,912			
	mm 排水性舗装有	箇所	0	7,478	0	-4	-29,912	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-137号
(横断歩道予告)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		4	18,525	74,100			
	mm 排水性舗装有	箇所	0	18,525	0	-4	-74,100	
路面標示	高輝度路面標示 青							単-138号
(矢羽根)[夜間]			73	18,761	1,369,553			
		箇所	0	18,761	0	-73	-1,369,553	
路面標示	貼付式							単-139号
(自転車ﾋﾟｸﾄ)[夜間]			6	43,462	260,772			
		箇所	0	43,462	0	-6	-260,772	
付属物工								
			1		711,011			
		式	1		711,011	0	0	
付属物工								
			1		711,011			
		式	1		711,011	0	0	
付属物設置								内-40号
(1次切替)			1		40,934			
		式	1		40,934	0	0	
付属物設置								内-41号
(2次切替)			1		670,077			
		式	1		670,077	0	0	
構造物撤去工								
			1		1,389,075			
		式	1		927,827	1	-461,248	
防護柵撤去工								
			1		16,307			
		式	1		9,880	1	-6,427	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去								単-140号
			12	988	11,856			
		m	10	988	9,880	-2	-1,976	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止め撤去								単-141号
			1	4,451	4,451			
		本	0	4,451	0	-1	-4,451	
構造物取壊し工								
			1		644,294			
		式	1		558,187	1	-86,107	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-142号
			32	7,707	246,624			
		m3	58	7,707	447,006	26	200,382	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-42号
			320		209,489			
		m	0		0	-320	-209,489	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-43号
			0		0			
		m	52		34,041	52	34,041	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ							単-143号
			600	203	121,800			
		m2	0	203	0	-600	-121,800	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ							単-144号
			47	203	9,541			
		m2	200	203	40,600	153	31,059	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ							単-145号
			280	203	56,840			
		m2	180	203	36,540	-100	-20,300	
排水構造物撤去工								
			1		8,291			
		式	1		3,273	1	-5,018	
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋							単-146号
			38	218.2	8,291			
		枚	15	218.2	3,273	-23	-5,018	
運搬処理工								
			1		720,183			
		式	1		356,487	1	-363,696	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-147号
			32	2,622	83,904			
		m3	58	2,622	152,076	26	68,172	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-148号
			103	2,686	276,658			
		m3	17	2,686	45,662	-86	-230,996	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-149号
			32	1,702	54,464			
		m3	58	1,702	98,716	26	44,252	
殻処分 (車道)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-150号
			92	2,660	244,720			
		m3	10	2,660	26,600	-82	-218,120	
殻処分 (歩道)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-151号
			11	2,490	27,390			
		m3	7	2,490	17,430	-4	-9,960	
現場発生品運搬	横断防止柵･車止め･ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋							内-44号
			1.59		33,047			
		t	0		0	-1.59	-33,047	
現場発生品運搬	横断防止柵･ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋							内-45号
			0		0			
		t	0.77		16,003	0.77	16,003	
仮設工								
			1		3,153,956			
		式	1		6,097,510	1	2,943,554	
土留･仮締切工								
			0		0			
		式	1		681,123	1	681,123	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.4m 平均鋼矢板引抜長 7.4m							内-46号
			0		0			
		枚	12		675,613	12	675,613	
土のう積								内-47号
			0		0			
		m2	0.3		5,510	0.3	5,510	
仮水路工								
			0		0			
		式	1		618,136	1	618,136	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ600 ｼﾝｸﾞﾙ							内-48号
			0		0			
		m	18		618,136	18	618,136	
防護施設工								
			0		0			
		式	1		1,644,295	1	1,644,295	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ Gr-B-2 B							内-49号
			0		0			
		m	178		817,474	178	817,474	
支給品運搬	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ							内-50号
			0		0			
		t	18.31		410,830	18.31	410,830	
現場発生品運搬	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ･仮排水管							内-51号
			0		0			
		t	18.54		415,991	18.54	415,991	
交通管理工								
			1		3,153,956			
		式	1		3,153,956	0	0	
交通誘導警備員								内-52号
			140		2,231,082			
		人日	140		2,231,082	0	0	
交通誘導警備員［夜間］								内-53号
			39		922,874			
		人日	39		922,874	0	0	
直接工事費								
			1		53,046,658			
		式	1		60,692,402	1	7,645,744	
共通仮設費								
			1		6,630,069			
		式	1		7,401,499	1	771,430	
共通仮設費								
			1		1,160,115			
		式	1		1,315,519	1	155,404	
運搬費								
			1		128,576			
		式	1		203,570	1	74,994	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費								内-54号
			1		128,576			
		台	1		128,576	0	0	
仮設材運搬費								内-55号
			0		0			
		t	5.76		74,994	5.76	74,994	
技術管理費								
			1		454,754			
		式	1		454,754	0	0	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験								内-56号
			1		396,596			
		式	1		396,596	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-57号
			1		58,158			
		式	1		58,158	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		576,785			
		式	1		657,195	1	80,410	
共通仮設費（率計上）								
			1		5,469,954			
		式	1		6,085,980	1	616,026	
純工事費								
			1		59,676,727			
		式	1		68,093,901	1	8,417,174	
現場管理費								
			1		25,316,084			
		式	1		28,950,948	1	3,634,864	
工事原価								
			1		84,992,811			
		式	1		97,044,849	1	12,052,038	
一般管理費等								
			1		14,627,189			
		式	1		16,425,151	1	1,797,962	
工事価格								
			1		99,620,000			
		式	1		113,470,000	1	13,850,000	

設計内訳書

工事名	令和７・８年度　吉田交差点改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額								
			1		9,962,000			
		式	1		11,347,000	1	1,385,000	
工事費計								
			1		109,582,000			
		式	1		124,817,000	1	15,235,000	

420/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		420	4,315	1,812,300			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	420	4,315	1,812,300	0	0	
合　計					1,640,986			
					0		-1,640,986	

0/200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	200	4,315	863,000	200	863,000	
合　計					0 863,000		863,000	
変更積算金額					0 781,421		781,421	円／m3

0/300m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	0 300	0 2,786	0 835,800	 300	 835,800	CB210110
合　計					0 835,800		 835,800	
変更積算金額					0 756,793		 756,793	 円／m3

420/0m3当たり内訳書

整地

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	420 420	132.1 132.1	55,482 55,482	0	0	CB210610
合　計					50,237 0		-50,237	

0/500m3当たり内訳書

整地

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 500	0 132.1	0 66,050	500	66,050	CB210610
合　計					0 66,050		66,050	
変更積算金額					0 59,805		59,805	円／m3

0/120m3当たり内訳書

床掘り

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	120	263.3	31,596	120	31,596	
合　計					0 31,596		31,596	
変更積算金額					0 31,596		31,596	円／m3

0/70m3当たり内訳書

埋戻し

第　7号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	61.1	2,086	127,454	61.1	127,454	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	5.5	3,356	18,458	5.5	18,458	
合　計					0			
					145,912		145,912	
変更積算金額					0			
					145,912		145,912	円／m3

0/47m2当たり内訳書

基面整正

第　8号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	47	491.7	23,109	47	23,109	
合　計					0			
					23,109		23,109	
変更積算金額					0			
					23,109		23,109	円／m2

0/40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　9号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	0 40	0 3,058	0 122,320	 40	 122,320	CB210110
合　計					0 122,320		 122,320	
変更積算金額					0 122,320		 122,320	 円／m3

0/40m3当たり内訳書

整地

第　10号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210610
		m３	40	137	5,480	40	5,480	
合　計					0 5,480		5,480	
変更積算金額					0 5,480		5,480	円／m3

0/0.9m3当たり内訳書

ｳｲﾝｸﾞ
第　11号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	5.2	9,869	51,318	5.2	51,318	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.86	39,290	33,789	0.86	33,789	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準		0	0	0			WB240750
		t	0.06	348,200	20,892	0.06	20,892	単－ 153号
合　計					0			
					105,999		105,999	
変更積算金額					0			
					105,999		105,999	円／m3

0/120m3当たり内訳書

床掘り

第　12号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	120	263.3	31,596	120	31,596	
合　計					0 31,596		31,596	
変更積算金額					0 31,596		31,596	円／m3

0/60m3当たり内訳書

埋戻し

第　13号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	60	2,086	125,160	60	125,160	
合　計					0 125,160		125,160	
変更積算金額					0 125,160		125,160	円／m3

0/50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　14号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m３	0 50	0 3,058	0 152,900	50	152,900	CB210110
合　計					0 152,900		152,900	
変更積算金額					0 152,900		152,900	円／m3

0/50m3当たり内訳書

整地

第　15号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210610
		m３	50	137	6,850	50	6,850	
合　計					0 6,850		6,850	
変更積算金額					0 6,850		6,850	円／m3

0/4m当たり内訳書

プレキャストボックス

第　16号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスルカルバート据付	1400×1000		0	0	0			WYB00140
		m	4.1	17,550	71,955	4.1	71,955	単－ 154号
ボックスカルバート（材料費）	1400×1000×1000 T-25		0	0	0			WYB00141
		個	1	240,000	240,000	1	240,000	単－ 155号
ボックスカルバート（材料費）	1400×1000×1050/950 T-25		0	0	0			WYB00143
		個	1	324,000	324,000	1	324,000	単－ 156号
ボックスカルバート（材料費）	1400×1000×900/800 T-25		0	0	0			WYB00144
		個	1	291,000	291,000	1	291,000	単－ 157号
ボックスカルバート（材料費）	1400×1000×911/1639 T-25		0	0	0			WYB00145
		個	1	323,000	323,000	1	323,000	単－ 158号
合　計					0			
					1,249,955		1,249,955	
変更積算金額					0			
					1,249,955		1,249,955	円／m

0/7m当たり内訳書

プレキャストボックス

第　17号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎埋設鋼材設置工	[-75×40	m	0 14.8	0 2,535	0 37,518	14.8	37,518	WYB00291 単－ 159号
滑走面養生工	亜鉛鉄板(ｺｲﾙ) t=3mm	m	0 14.8	0 1,046	0 15,480	14.8	15,480	WYB00293 単－ 160号
滑走面仕上げ工		m２	0 17.8	0 914	0 16,269	17.8	16,269	WYB00294 単－ 161号
エアーキャスター据付工		m	0 7	0 58,640	0 410,480	7	410,480	WYB00295 単－ 162号
底版モルタル充填工	1:3ﾓﾙﾀﾙ	m	0 7.4	0 15,950	0 118,030	7.4	118,030	WYB00297 単－ 163号
基礎砕石	22.5cmを超え27.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 27.3	0 2,450	0 66,885	27.3	66,885	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 5.5	0 38,600	0 212,300	5.5	212,300	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 3.7	0 9,869	0 36,515	3.7	36,515	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.16	0 102,400	0 16,384	0.16	16,384	CB240060
ボックスカルバート 3000×1200×2000（材料費）	T-25 横穴(2本取)1530×1000×1か所 連結片面4か所	個	0 1	0 2,150,000	0 2,150,000	1	2,150,000	WYB00299 単－ 164号
ボックスカルバート 3000×1200×2000（材料費）	T-25 横穴(2本取)1530×1000×1か所 連結両面8か所	個	0 1	0 2,170,000	0 2,170,000	1	2,170,000	WYB00300 単－ 165号
ボックスカルバート 3000×1500×1500（材料費）	T-25 頂版開口600×600×1か所 連結両面8か所	個	0 1	0 1,990,000	0 1,990,000	1	1,990,000	WYB00301 単－ 166号

0/7m当たり内訳書

プレキャストボックス

第　17号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート 3000×1500×1500（材料費）	T-25 側壁開口350×600×1か所 連結片面4か所	個	0 1	0 1,880,000	0 1,880,000	1	1,880,000	WYB00304 単－ 167号
合　計					0 9,119,861		9,119,861	
変更積算金額					0 9,119,861		9,119,861	円／m

0/2箇所当たり内訳書

土留版

第　18号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 2.1	0 39,290	0 82,509	2.1	82,509	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 11.7	0 9,869	0 115,467	11.7	115,467	CB240210
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	ｔ	0 0.06	0 348,200	0 20,892	0.06	20,892	WB240750 単－ 153号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	0 66	0 709.8	0 46,846	66	46,846	CB224410
ネジ切り加工費	SD345 D13 20mm	箇所	0 66	0 350	0 23,100	66	23,100	WYB00092 単－ 168号
あと施工アンカー(材料費)	M12×50L 本体打込み式	本	0 66	0 73	0 4,818	66	4,818	WYB00047 単－ 169号
合　計					0 293,632		293,632	
変更積算金額					0 293,632		293,632	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

管理孔工

第　19号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 0.17	0 39,290	0 6,679	0.17	6,679	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 2.4	0 9,869	0 23,685	2.4	23,685	CB240210
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	ｔ	0 0.004	0 328,300	0 1,313	0.004	1,313	WB240750 単－ 170号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	0 12	0 709.8	0 8,517	12	8,517	CB224410
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 1,011	0 1,011	1	1,011	WB821430 単－ 171号
グレーチング蓋（材料費）	600×600 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	組	0 1	0 63,000	0 63,000	1	63,000	WYB00093 単－ 172号
合　計					0 104,205		104,205	
変更積算金額					0 104,205		104,205	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

接続工

第　20号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 0.22	0 39,290	0 8,643	0.22	8,643	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 1.7	0 9,869	0 16,777	1.7	16,777	CB240210
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0 0.01	0 348,200	0 3,482	0.01	3,482	WB240750 単－ 153号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	0 37	0 709.8	0 26,262	37	26,262	CB224410
ネジ切り加工費	SD345 D13 20mm	箇所	0 37	0 350	0 12,950	37	12,950	WYB00101 単－ 173号
あと施工アンカー(材料費)	M12×50L 本体打込み式	本	0 37	0 73	0 2,701	37	2,701	WYB00136 単－ 174号
合　計					0 70,815		70,815	
変更積算金額					0 70,815		70,815	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

床版橋接続工

第　21号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 0.42	0 39,290	0 16,501	0.42	16,501	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 1.3	0 9,869	0 12,829	1.3	12,829	CB240210
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	ｔ	0 0.003	0 328,300	0 984	0.003	984	WB240750 単－ 170号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	0 14	0 709.8	0 9,937	14	9,937	CB224410
ネジ切り加工費	SD345 D13 20mm	箇所	0 14	0 350	0 4,900	14	4,900	WYB00096 単－ 175号
あと施工アンカー(材料費)	M12×50L 本体打込み式	本	0 14	0 73	0 1,022	14	1,022	WYB00097 単－ 176号
合　計					0 46,173		46,173	
変更積算金額					0 46,173		46,173	円／箇所

0/4m当たり内訳書

空洞ﾌﾞﾛｯｸ積

第　22号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空洞ブロック積設置	390×190×120 C種		0	0	0			WYB00148
		m２	3.2	11,810	37,792	3.2	37,792	単－ 177号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.21	37,850	7,948	0.21	7,948	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	2.8	8,967	25,107	2.8	25,107	
合　計					0 70,847		70,847	
変更積算金額					0 70,847		70,847	円／m

130/0m3当たり内訳書

床掘り

第　23号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		130	2,212	287,560			CB210030
		m３	130	2,212	287,560	0	0	
合　計					260,377			
					0		-260,377	

0/200m3当たり内訳書

床掘り

第　24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	57.3	2,212	126,747	57.3	126,747	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	142	294.9	41,875	142	41,875	
合　計					0			
					168,622		168,622	
変更積算金額					0			
					152,682		152,682	円／m3

110/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		110	4,022	442,420			CB210410
		m３	110	4,022	442,420	0	0	
合　計					400,598 0		-400,598	

0/150m3当たり内訳書

埋戻し

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	50.3	4,022	202,306	50.3	202,306	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	5.6	2,058	11,524	5.6	11,524	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	91.2	3,319	302,692	91.2	302,692	
合　計					0			
					516,522		516,522	
変更積算金額					0			
					467,691		467,691	円／m3

0/122m2当たり内訳書

基面整正

第　27号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	122	491.7	59,987	122	59,987	
合　計					0			
					59,987		59,987	
変更積算金額					0			
					54,316		54,316	円／m2

4/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		4	4,315	17,260			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	4	4,315	17,260	0	0	
合　計					15,628			
					0		-15,628	

0/1m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　29号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	4,315	4,315	1	4,315	
合　計					0 4,315		4,315	
変更積算金額					0 3,907		3,907	円／m3

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　30号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	30	2,786	83,580	30	83,580	
合　計					0			
					83,580		83,580	
変更積算金額					0			
					75,677		75,677	円／m3

4/0m3当たり内訳書

整地

第　31号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		4	132.1	528			CB210610
		m３	4	132.1	528	0	0	
合　計					478 0		 -478	

0/30m3当たり内訳書

整地

第　32号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 30	0 132.1	0 3,963	30	3,963	CB210610
合　計					0 3,963		3,963	
変更積算金額					0 3,587		3,587	円／m3

0/87m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　33号内訳書　　(1号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	0 15.5	0 4,438	0 68,789	15.5	68,789	WB821410 単－ 204号
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.68m3/10m	m	0 58.5	0 4,477	0 261,904	58.5	261,904	WB821410 単－ 205号
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.93m3/10m	m	0 5	0 4,558	0 22,790	5	22,790	WB821410 単－ 206号
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.14m3/10m	m	0 7.5	0 4,626	0 34,695	7.5	34,695	WB821410 単－ 207号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 3.8	0 37,850	0 143,830	3.8	143,830	CB240010
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 88	0 973.1	0 85,632	88	85,632	WB821430 単－ 208号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×300×2000	個	0 8	0 17,700	0 141,600	8	141,600	WYB00029 単－ 209号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×700×2000	個	0 24	0 34,700	0 832,800	24	832,800	WYB00040 単－ 210号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×800×2000	個	0 7	0 37,800	0 264,600	7	264,600	WYB00048 単－ 211号
自由勾配側溝（材料費）	横断用 T-25 300×400×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	個	0 3	0 112,000	0 336,000	3	336,000	WYB00062 単－ 212号
自由勾配側溝（材料費）	横断用 T-25 400×700×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	個	0 4	0 162,000	0 648,000	4	648,000	WYB00021 単－ 213号
コンクリート蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	枚	0 15	0 9,530	0 142,950	15	142,950	WYB00132 単－ 214号

0/87m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　33号内訳書　　(1号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 400×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	枚	0 54	0 9,780	0 528,120	54	528,120	WYB00099 単－ 215号
グレーチング蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	枚	0 1	0 41,000	0 41,000	1	41,000	WYB00135 単－ 216号
グレーチング蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 400×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	枚	0 5	0 37,000	0 185,000	5	185,000	WYB00100 単－ 217号
合　計					0 3,737,710		3,737,710	
変更積算金額					0 3,384,387		3,384,387	円／m

0/13m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　34号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	0 12.5	0 4,438	0 55,475	12.5	55,475	WB821410 単－ 204号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.3	0 37,850	0 11,355	0.3	11,355	CB240010
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 13	0 973.1	0 12,650	13	12,650	WB821430 単－ 208号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×500×2000	個	0 7	0 30,500	0 213,500	7	213,500	WYB00125 単－ 218号
コンクリート蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	枚	0 12	0 9,530	0 114,360	12	114,360	WYB00129 単－ 219号
グレーチング蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	枚	0 1	0 41,000	0 41,000	1	41,000	WYB00135 単－ 216号
合　計					0 448,340		448,340	
変更積算金額					0 405,958		405,958	円／m

0/8m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　35号内訳書　　(3号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	0 8.2	0 4,438	0 36,391	8.2	36,391	WB821410 単－ 204号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.18	0 37,850	0 6,813	0.18	6,813	CB240010
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 9	0 973.1	0 8,757	9	8,757	WB821430 単－ 208号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×400×2000	個	0 5	0 23,900	0 119,500	5	119,500	WYB00057 単－ 220号
コンクリート蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	枚	0 8	0 9,530	0 76,240	8	76,240	WYB00094 単－ 221号
グレーチング蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	枚	0 1	0 41,000	0 41,000	1	41,000	WYB00135 単－ 216号
合　計					0 288,701		288,701	
変更積算金額					0 261,410		261,410	円／m

37m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　36号内訳書　　(4号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	36.7 36.7	4,438 4,438	162,874 162,874	0	0	WB821410 単－ 222号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.1 1.1	37,850 37,850	41,635 41,635	0	0	CB240010
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	37 37	973.1 973.1	36,004 36,004	0	0	WB821430 単－ 223号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×400×2000	個	15 15	23,900 23,900	358,500 358,500	0	0	WYB00037 単－ 224号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×500×2000	個	4 4	30,500 30,500	122,000 122,000	0	0	WYB00054 単－ 225号
コンクリート蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	枚	34 34	9,530 9,530	324,020 324,020	0	0	WYB00065 単－ 226号
グレーチング蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	枚	3 3	41,000 41,000	123,000 123,000	0	0	WYB00041 単－ 227号
合　計					1,057,620 1,057,620		0	

0/2m当たり内訳書

暗渠排水管
第　37号内訳書　　(1号函渠)

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	0 1.8	0 835.9	0 1,504	1.8	1,504	CB222770
硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP-300	m	0 0.91	0 9,241	0 8,409	0.91	8,409	WYB00150 単－ 246号
ＤＶ継手（材料費）	45° ｴﾙﾎﾞ φ300	個	0 2	0 5,390	0 10,780	2	10,780	WYB00152 単－ 247号
合　計					0 20,693		20,693	
変更積算金額					0 18,736		18,736	円／m

0/20m3当たり内訳書

床掘り

第　38号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	20	2,212	44,240	20	44,240	
合　計					0 44,240		44,240	
変更積算金額					0 40,055		40,055	円／m3

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第　39号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	20	4,022	80,440	20	80,440	
合　計					0 80,440		80,440	
変更積算金額					0 72,831		72,831	円／m3

一式当たり内訳書

付属物設置

第　40号内訳書　　(1次切替)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
腕金取付	腕金900㎜以下 新設		1	9,827	9,827			WE118401
		本	1	9,827	9,827	0	0	単－ 285号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし		1	18,280	18,280			WE227100
		台	1	18,280	18,280	0	0	単－ 286号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし		1	7,369	7,369			WE227200
		台	1	7,369	7,369	0	0	単－ 287号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設		6	1,622	9,732			WE114000
		m	6	1,622	9,732	0	0	単－ 288号
合　計					40,934			
					40,934		0	

一式当たり内訳書

付属物設置
第　41号内訳書　　(2次切替)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する		1	36,990	36,990			WE227100
		台	1	36,990	36,990	0	0	単－ 289号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する		5	25,890	129,450			WE227100
		台	5	25,890	129,450	0	0	単－ 290号
腕金取付	腕金900㎜以下 新設		3	9,827	29,481			WE118401
		本	3	9,827	29,481	0	0	単－ 285号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設		4	98,790	395,160			WE118200
		本	4	98,790	395,160	0	0	単－ 291号
通信・制御ケーブル配線	10㎜以下 新設 自己支持型		3	19,610	58,830			WE119400
		径間	3	19,610	58,830	0	0	単－ 292号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5㎜2 20C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり		4	22,530	90,120			WE123300
		箇所	4	22,530	90,120	0	0	単－ 293号
合　計					670,077			
					670,077		0	

320/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　42号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		320	723	231,360			CB430510
		m	320	723	231,360	0	0	
合　計					209,489			
					0		-209,489	

0/52m当たり内訳書

舗装版切断

第　43号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	52	723	37,596	52	37,596	
合　計					0 37,596		37,596	
変更積算金額					0 34,041		34,041	円／m

1.59/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　44号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下		1.59	13,240	21,051			CB010410
		t	1.59	13,240	21,051	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t		1.59	9,715	15,446			CB010420
		t	1.59	9,715	15,446	0	0	
合　計					33,047			
					0		-33,047	

0/0.77t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　45号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	0 0.77	0 13,240	0 10,194	0.77	10,194	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0 0.77	0 9,715	0 7,480	0.77	7,480	CB010420
合　計					0 17,674		17,674	
変更積算金額					0 16,003		16,003	円／t

0/12枚当たり内訳書

鋼矢板

第　46号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	陸上 25<Nmax≦50 III型 9m以下	枚	0 12	0 27,670	0 332,040	12	332,040	WB251340 単－ 300号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	0 12	0 8,510	0 102,120	12	102,120	WB251370 単－ 301号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) III型 陸上	回	0 1	0 157,000	0 157,000	1	157,000	WB251380 単－ 302号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	0 1	0 65,310	0 65,310	1	65,310	WB251380 単－ 303号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 27日 無 有 3650円 無 1回	枚	0 12	0 7,473	0 89,676	12	89,676	WB250150 単－ 304号
合　計					0 746,146		746,146	
変更積算金額					0 675,613		675,613	円／枚

0/0.3m2当たり内訳書

土のう積

第　47号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	製作・積立 小口並べ 普通		0	0	0			WB252620
		m２	0.3	13,590	4,077	0.3	4,077	単－ 305号
土のう積工	撤去 小口並べ		0	0	0			WB252620
		m２	0.3	6,699	2,009	0.3	2,009	単－ 306号
合　計					0 6,086		6,086	
変更積算金額					0 5,510		5,510	円／m2

0/18m当たり内訳書

仮排水管

第　48号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮排水管設置・撤去	波状管 450～600mm 単管受台固定 継手材料含む		0	0	0			WYB00167
		m	18	18,600	334,800	18	334,800	単－ 307号
暗渠排水管（材料費）	ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径600mm		0	0	0			WYB00169
		m	18	19,300	347,400	18	347,400	単－ 308号
単管パイプ（賃料）	1.0m 賃料期間22日		0	0	0			WYB00164
		本	9	17	153	9	153	単－ 309号
単管パイプ（賃料）	2.0m 賃料期間22日		0	0	0			WYB00162
		本	9	35	315	9	315	単－ 310号
合　計					0 682,668		682,668	
変更積算金額					0 618,136		618,136	円／m

0/178m当たり内訳書

仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

第　49号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック		0	0	0			WB821110
		m	178	2,731	486,118	178	486,118	単－ 311号
仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック		0	0	0			WB821130
		m	178	2,341	416,698	178	416,698	単－ 312号
移動式ガードレール基礎（支給品）	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ 400×400×400 支柱付き		0	0	0			WYB00184
		個	105	0	0	105	0	単－ 313号
ガードレール　ビーム（支給品）	B種 3.2×350×4330 塗装品(白色)		0	0	0			WYB00185
		枚	42	0	0	42	0	単－ 314号
ガードレール　袖ビーム（支給品）	B･C種 2.3×356×660 塗装品(白色)		0	0	0			WYB00186
		枚	22	0	0	22	0	単－ 315号
合　計					0 902,816		902,816	
変更積算金額					0 817,474		817,474	円／m

0/18.31t当たり内訳書

支給品運搬

第　50号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	0 18.31	0 14,290	0 261,649	18.31	261,649	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	0 18.31	0 10,490	0 192,071	18.31	192,071	CB010420
合　計					0 453,720		453,720	
変更積算金額					0 410,830		410,830	円／t

0/18.54t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　51号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	0 18.54	0 14,290	0 264,936	18.54	264,936	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	0 18.54	0 10,490	0 194,484	18.54	194,484	CB010420
合　計					0 459,420		459,420	
変更積算金額					0 415,991		415,991	円／t

140人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　52号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			70	18,570	1,299,900			WB010211
		人日	70	18,570	1,299,900	0	0	単－ 316号
交通誘導警備員Ｂ			70	16,630	1,164,100			WB010212
		人日	70	16,630	1,164,100	0	0	単－ 317号
合　計					2,231,082			
					2,231,082		0	

39人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　53号内訳書　　[夜間]

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			16	27,850	445,600			WB010211
		人日	16	27,850	445,600	0	0	単－ 318号
交通誘導警備員Ｂ			23	24,940	573,620			WB010212
		人日	23	24,940	573,620	0	0	単－ 319号
合　計					922,874			
					922,874		0	

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　54号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 1.8km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	0	0	WB010010 単ー 320号
合　計					128,576 128,576		0	

0/5.76t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　55号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 28.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 5.76	0 5,010	0 28,857	5.76	28,857	WB010020 単－ 321号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 5.76	0 1,500	0 8,640	5.76	8,640	WB010030 単－ 322号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 28.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 5.76	0 5,010	0 28,857	5.76	28,857	WB010020 単－ 321号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 5.76	0 1,500	0 8,640	5.76	8,640	WB010030 単－ 322号
合　計					0 74,994		74,994	
変更積算金額					0 74,994		74,994	円／t

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第　56号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		式	1 1		438,000 438,000	0	0	WYB00142 単ー 323号
合　計					396,596 396,596		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　57号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		64,230			WYB00138
		式	1		64,230	0	0	単ー 324号
合　計					58,158 58,158		0	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,115 1,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,232 1,232	1,232 1,232	CB210100
計					1,232 1,232	
単価					1,232 1,232	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 297.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	0 1	0 328.3	0 328.3	CB210100
計					0 328.3	
単価					0 328.3	円／m3
変更積算単価					297.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,941 5,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	6,562 6,562	6,562 6,562	CB210510
計					6,562 6,562	
単価					6,562 6,562	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 789.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	0 1	0 872.2	0 872.2	CB210510
計					0 872.2	
単価					0 872.2	円／m3
変更積算単価					789.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 221.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 244.6	0 244.6	CB210510
計					0 244.6	
単価					0 244.6	円／m3
変更積算単価					221.5	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 6,670	0 6,670	CB210520
計					0 6,670	
単価					0 6,670	円／m3
変更積算単価					6,039	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	路床盛土 [夜間]	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	10,856 10,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		1	1,259	1,259	CB210520
		ｍ３	1	1,259	1,259	
Ｆｅ石灰処理土（材料費）	締固め後 昼間単価		1	7,487	7,487	WYB00001
		ｍ３	1	7,487	7,487	単－ 152号
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)		1	1,428	1,428	CB210020
		ｍ３	1	1,428	1,428	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	1	1,809	1,809	CB210110
					1,809	
計					11,983	
					11,983	
単価					11,990	
					11,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	小型擁壁 (1号)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 106,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 1	0 106,700	0 106,700	CB226311
計					0 106,700	
単価					0 106,700	円／m3
変更積算単価					106,700	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	小型擁壁 (1号函渠)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 98,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 1	0 98,730	0 98,730	CB226311
計					0 98,730	
単価					0 98,730	円／m3
変更積算単価					98,730	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	重力式擁壁 (起点)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 83,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 有り 一般養生	ｍ３	0 1	0 83,330	0 83,330	CB226320
計					0 83,330	
単価					0 83,330	円／m3
変更積算単価					83,330	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	重力式擁壁 (2号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 73,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生	ｍ３	0 1	0 73,970	0 73,970	CB226320
計					0 73,970	
単価					0 73,970	円／m3
変更積算単価					73,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	箱抜き	φ75 D=200	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 143.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	D75 全ての費用		0	0	0	CB420860
		m	0.2	716.1	143.22	
計					0 143.22	
単価					0 143.3	円／箇所
変更積算単価					143.3	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	路面切削 [夜間]	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	単位	m2	数量	1 1	単価	595.5 595.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用		1	657.7	657.7	CB430010
		ｍ２	1	657.7	657.7	
計					657.7 657.7	
単価					657.7 657.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	殻運搬(路面切削) [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,118 1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 4.0km以下 全ての費用		1	1,235	1,235	CB430020
		ｍ３	1	1,235	1,235	
計					1,235 1,235	
単価					1,235 1,235	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	殻処分 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,085 3,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	1,450	3,407.5	WB020052
		t	2.35	1,450	3,407.5	単－ 178号
計					3,407.5 3,407.5	
単価					3,408 3,408	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	路面切削 [夜間]	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1 1	単価	586.8 586.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	648.1 648.1	648.1 648.1	CB430010
計					648.1 648.1	
単価					648.1 648.1	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	殻運搬(路面切削) [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,118 1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 4.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,235 1,235	1,235 1,235	CB430020
計					1,235 1,235	
単価					1,235 1,235	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	殻処分 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,085 3,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,450 1,450	3,407.5 3,407.5	WB020052 単－ 178号
計					3,407.5 3,407.5	
単価					3,408 3,408	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ [夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	0 1	0 3,530	0 3,530	WB430210 単－ 179号
計					0 3,530	
単価					0 3,530	円／m2
変更積算単価					3,196	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	殻運搬(路面切削) [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 4.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,235	0 1,235	CB430020
計					0 1,235	
単価					0 1,235	円／m3
変更積算単価					1,118	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	殻処分 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 1,450	0 3,407.5	WB020052 単－ 180号
計					0 3,407.5	
単価					0 3,408	円／m3
変更積算単価					3,085	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 420ｍｍ	単位	m2	数量	10 10	単価	5,891 5,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	420mm 3層施工 粒調Fe石灰処理材	ｍ２	10 10	5,147 5,147	51,470 51,470	WYB00070 単－ 181号
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	4.2 4.2	1,428 1,428	5,997.6 5,997.6	CB210020
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	4.2 4.2	1,809 1,809	7,597.8 7,597.8	CB210110
計					65,065.4 65,065.4	
単価					6,507 6,507	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 110ｍｍ	単位	m2	数量	10 10	単価	1,654 1,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	110mm 1層施工 粒調Fe石灰処理材	ｍ２	10 10	1,470 1,470	14,700 14,700	WYB00064 単－ 182号
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1.1 1.1	1,428 1,428	1,570.8 1,570.8	CB210020
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	1.1 1.1	1,809 1,809	1,989.9 1,989.9	CB210110
計					18,260.7 18,260.7	
単価					1,827 1,827	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	3,069 3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,390 3,390	3,390 3,390	CB410040
計					3,390 3,390	
単価					3,390 3,390	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	基層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,785 1,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,972 1,972	1,972 1,972	CB410240
計					1,972 1,972	
単価					1,972 1,972	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	2,183 2,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	2,412	2,412	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,412	2,412	
計					2,412 2,412	
単価					2,412 2,412	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 60ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,383 2,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	2,632	2,632	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,632	2,632	
計					2,632 2,632	
単価					2,632 2,632	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	排水性舗装・表層（車道・路肩部） [夜間]	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50ｍｍ 2.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	2,101 2,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	 ｍ２	1 1	2,321 2,321	2,321 2,321	CB410510
計					2,321 2,321	
単価					2,321 2,321	 円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,119 1,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,236 1,236	1,236 1,236	CB410031
計					1,236 1,236	
単価					1,236 1,236	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	974 974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,076 1,076	1,076 1,076	CB410041
計					1,076 1,076	
単価					1,076 1,076	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,708 1,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,887 1,887	1,887 1,887	CB410241
計					1,887 1,887	
単価					1,887 1,887	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	表層(歩道部)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	2,083 2,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1 1	2,301 2,301	2,301 2,301	CB410261
計					2,301 2,301	
単価					2,301 2,301	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,119 1,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,236 1,236	1,236 1,236	CB410031
計					1,236 1,236	
単価					1,236 1,236	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	974 974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,076 1,076	1,076 1,076	CB410041
計					1,076 1,076	
単価					1,076 1,076	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,686 1,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,863 1,863	1,863 1,863	CB410240
計					1,863 1,863	
単価					1,863 1,863	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	表層(車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,968 1,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm		1	2,174	2,174	CB410260
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,174	2,174	
計					2,174 2,174	
単価					2,174 2,174	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 420ｍｍ	単位	m2	数量	0 10	単価	0 5,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	420mm 3層施工 粒調Fe石灰処理材	ｍ２	0 10	0 4,723	0 47,230	WYB00105 単－ 183号
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	0 4.2	0 1,086	0 4,561.2	CB210020
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	0 4.2	0 1,373	0 5,766.6	CB210110
計					0 57,557.8	
単価					0 5,756	円／m2
変更積算単価					5,211	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生瀝青安定処理材（４０） 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 3,120	0 3,120	CB410040
計					0 3,120	
単価					0 3,120	円／m2
変更積算単価					2,825	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,765	0 1,765	CB410240
計					0 1,765	
単価					0 1,765	円／m2
変更積算単価					1,598	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 420ｍｍ	単位	m2	数量	10 10	単価	5,891 5,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	420mm 3層施工 粒調Fe石灰処理材	ｍ２	10 10	5,147 5,147	51,470 51,470	WYB00075 単－ 181号
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	4.2 4.2	1,428 1,428	5,997.6 5,997.6	CB210020
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	4.2 4.2	1,809 1,809	7,597.8 7,597.8	CB210110
計					65,065.4 65,065.4	
単価					6,507 6,507	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	3,069 3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,390 3,390	3,390 3,390	CB410040
計					3,390 3,390	
単価					3,390 3,390	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	基層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,785 1,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,972 1,972	1,972 1,972	CB410240
計					1,972 1,972	
単価					1,972 1,972	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	2,183 2,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	2,412	2,412	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,412	2,412	
計					2,412 2,412	
単価					2,412 2,412	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	中間層(車道・路肩部) ②[夜間]	改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,698 1,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	1,876	1,876	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,876	1,876	
計					1,876 1,876	
単価					1,876 1,876	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	中間層(車道・路肩部) ①[夜間]	改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 34ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,493 1,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 34mm		1	1,649	1,649	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,649	1,649	
計					1,649 1,649	
単価					1,649 1,649	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,051 2,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	2,266	2,266	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,266	2,266	
計					2,266 2,266	
単価					2,266 2,266	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	10 10	単価	1,551 1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 粒調Fe石灰処理材	ｍ２	10 10	1,390 1,390	13,900 13,900	WYB00085 単－ 184号
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,428 1,428	1,428 1,428	CB210020
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	1 1	1,809 1,809	1,809 1,809	CB210110
計					17,137 17,137	
単価					1,714 1,714	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,271 1,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,404 1,404	1,404 1,404	CB410041
計					1,404 1,404	
単価					1,404 1,404	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	基層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,874 1,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,070 2,070	2,070 2,070	CB410240
計					2,070 2,070	
単価					2,070 2,070	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	表層(車道・路肩部) [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,819 1,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,009 2,009	2,009 2,009	CB410260
計					2,009 2,009	
単価					2,009 2,009	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,598 1,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,765 1,765	1,765 1,765	CB410240
計					1,765 1,765	
単価					1,765 1,765	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 41ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,399 1,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 41mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,546 1,546	1,546 1,546	CB410260
計					1,546 1,546	
単価					1,546 1,546	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,631 1,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,802 1,802	1,802 1,802	CB410260
計					1,802 1,802	
単価					1,802 1,802	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 613.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 677.7	0 677.7	CB410030
計					0 677.7	
単価					0 677.7	円／m2
変更積算単価					613.5	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,793	0 1,793	CB410260
計					0 1,793	
単価					0 1,793	円／m2
変更積算単価					1,624	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,793	0 1,793	CB410260
計					0 1,793	
単価					0 1,793	円／m2
変更積算単価					1,624	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	963 963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,064 1,064	1,064 1,064	CB410031
計					1,064 1,064	
単価					1,064 1,064	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,466 2,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,724 2,724	2,724 2,724	CB410261
計					2,724 2,724	
単価					2,724 2,724	 円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ﾌｨﾙﾀｰ層	ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材 砂 仕上り厚 70ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,102 1,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	60mm以上80mm未満	 ｍ２	1 1	1,218 1,218	1,218 1,218	CB410650
計					1,218 1,218	
単価					1,218 1,218	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	963 963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,064 1,064	1,064 1,064	CB410031
計					1,064 1,064	
単価					1,064 1,064	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	表層	透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,608 1,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	1,776 1,776	1,776 1,776	CB410660
計					1,776 1,776	
単価					1,776 1,776	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	表層	透水性ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	0 1	0 1,949	0 1,949	CB410660
計					0 1,949	
単価					0 1,949	円／m2
変更積算単価					1,765	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ﾌｨﾙﾀｰ層	ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材 砂 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,399 1,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	140mm以上160mm未満	ｍ２	1 1	1,546 1,546	1,546 1,546	CB410650
計					1,546 1,546	
単価					1,546 1,546	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,119 1,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,236 1,236	1,236 1,236	CB410031
計					1,236 1,236	
単価					1,236 1,236	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	表層	透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,857 1,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	2,051 2,051	2,051 2,051	CB410660
計					2,051 2,051	
単価					2,051 2,051	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	表層	透水性ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	0 1	0 2,225	0 2,225	CB410660
計					0 2,225	
単価					0 2,225	円／m2
変更積算単価					2,015	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾌｨﾙﾀｰ層	ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材 砂 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,399 1,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	140mm以上160mm未満	ｍ２	1 1	1,546 1,546	1,546 1,546	CB410650
計					1,546 1,546	
単価					1,546 1,546	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,119 1,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,236 1,236	1,236 1,236	CB410031
計					1,236 1,236	
単価					1,236 1,236	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	表層	透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,857 1,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	2,051 2,051	2,051 2,051	CB410660
計					2,051 2,051	
単価					2,051 2,051	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	管(函)渠型側溝 (A型)標準部	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	14,071 14,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	10 10	4,784 4,784	47,840 47,840	CB222790
函渠型側溝（材料費）	300型 標準部 L=2000	個	5 5	21,500 21,500	107,500 107,500	WYB00005 単－ 185号
計					155,340 155,340	
単価					15,540 15,540	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	管(函)渠型側溝 (E型)乗入部	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	1 1	単価	22,718 22,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	4,784 4,784	4,784 4,784	CB222790
函渠型側溝（材料費）	300型 4%乗入れR用 L=1000以下	個	1 1	20,300 20,300	20,300 20,300	WYB00009 単－ 186号
計					25,084 25,084	
単価					25,090 25,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	管(函)渠型側溝 (F型)乗入集水部	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	1 1	単価	46,984 46,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用		1	4,784	4,784	CB222790
		m	1	4,784	4,784	
函渠型側溝（材料費）	300型 4%乗入れ集水部 L=1000		1	47,100	47,100	WYB00011
		個	1	47,100	47,100	単－ 187号
計					51,884 51,884	
単価					51,890 51,890	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	管(函)渠型側溝 (A型)標準部 ｽﾘｯﾄ型	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	19,241 19,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4.7 4.7	1,462 1,462	6,871.4 6,871.4	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.08 0.08	102,400 102,400	8,192 8,192	CB240060
管（函）渠型側溝（製品長２．５ｍ／個）	据付 200mm以上300mm以下	m	10 10	4,778 4,778	47,780 47,780	WYB00008 単－ 188号
管渠型側溝（材料費）	300型 標準部 L=2500 ｽﾘｯﾄ型	個	4 4	37,400 37,400	149,600 149,600	WYB00023 単－ 189号
計					212,443.4 212,443.4	
単価					21,250 21,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	管(函)渠型側溝 (B型)集水部 ｽﾘｯﾄ型	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	31,773 31,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4.7 4.7	1,462 1,462	6,871.4 6,871.4	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.08 0.08	102,400 102,400	8,192 8,192	CB240060
管（函）渠型側溝（製品長２．５ｍ／個）	据付 200mm以上300mm以下	m	10 10	4,778 4,778	47,780 47,780	WYB00025 単－ 188号
管渠型側溝（材料費）	300型 集水部 L=2500 ｽﾘｯﾄ型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	4 4	72,000 72,000	288,000 288,000	WYB00027 単－ 190号
計					350,843.4 350,843.4	
単価					35,090 35,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	管(函)渠型側溝 (C型)砂溜部 ｽﾘｯﾄ型	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	34,570 34,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4.8 4.8	1,462 1,462	7,017.6 7,017.6	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.08 0.08	102,400 102,400	8,192 8,192	CB240060
管（函）渠型側溝（製品長２．５ｍ／個）	据付 200mm以上300mm以下	m	10 10	4,778 4,778	47,780 47,780	WYB00035 単－ 188号
管渠型側溝（材料費）	300型 砂溜部 L=2500 ｽﾘｯﾄ型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	4 4	79,700 79,700	318,800 318,800	WYB00034 単－ 191号
計					381,789.6 381,789.6	
単価					38,180 38,180	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (A型)	φ150型 標準部 L=1000	単位	m	数量	10 10	単価	14,895 14,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.5 3.5	1,462 1,462	5,117 5,117	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	102,400 102,400	9,216 9,216	CB240060
ライン導水ブロック	据付 φ150型 L=1000	m	10 10	3,713 3,713	37,130 37,130	WYB00012 単－ 192号
ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 標準部 L=1000	個	10 10	11,300 11,300	113,000 113,000	WYB00033 単－ 193号
計					164,463 164,463	
単価					16,450 16,450	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (B型)	φ150型 標準部(削孔有) L=1000	単位	箇所	数量	10 10	単価	19,422 19,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.5 3.5	1,462 1,462	5,117 5,117	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	102,400 102,400	9,216 9,216	CB240060
ライン導水ブロック	据付 φ150型 L=1000	m	10 10	3,713 3,713	37,130 37,130	WYB00030 単－ 192号
ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 標準部(削孔有) L=1000	個	10 10	16,300 16,300	163,000 163,000	WYB00038 単－ 194号
計					214,463 214,463	
単価					21,450 21,450	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (C型)	φ150型 縁石桝 L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	66,389 66,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.7 2.7	1,462 1,462	3,947.4 3,947.4	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.07 0.07	102,400 102,400	7,168 7,168	CB240060
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.05 0.05	37,850 37,850	1,892.5 1,892.5	CB240010
ライン導水ブロック	据付 φ150型 L=600	m	6 6	5,188 5,188	31,128 31,128	WYB00043 単－ 195号
ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 縁石桝 L=600	個	10 10	68,900 68,900	689,000 689,000	WYB00042 単－ 196号
計					733,135.9 733,135.9	
単価					73,320 73,320	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (D型)	φ150型 車両乗入 L=600	単位	m	数量	10 10	単価	22,482 22,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.5 3.5	1,462 1,462	5,117 5,117	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	102,400 102,400	9,216 9,216	CB240060
ライン導水ブロック	据付 φ150型 L=600	m	10 10	5,188 5,188	51,880 51,880	WYB00060 単－ 197号
ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 車両乗入 L=600	個	16.7 16.7	10,900 10,900	182,030 182,030	WYB00046 単－ 198号
計					248,243 248,243	
単価					24,830 24,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (E型)	φ150型 車両乗入(削孔有) L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	17,964 17,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.1 2.1	1,462 1,462	3,070.2 3,070.2	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.05 0.05	102,400 102,400	5,120 5,120	CB240060
ライン導水ブロック	据付 φ150型 L=600	m	6 6	5,188 5,188	31,128 31,128	WYB00052 単－ 195号
ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 車両乗入(削孔有) L=600	個	10 10	15,900 15,900	159,000 159,000	WYB00049 単－ 199号
計					198,318.2 198,318.2	
単価					19,840 19,840	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (F型)	φ150型 車両乗入切下 L=1000	単位	箇所	数量	10 10	単価	17,883 17,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.5 3.5	1,462 1,462	5,117 5,117	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	102,400 102,400	9,216 9,216	CB240060
ライン導水ブロック	据付 φ150型 L=1000	m	10 10	3,713 3,713	37,130 37,130	WYB00032 単－ 192号
ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 車両乗入切下 L=1000	個	10 10	14,600 14,600	146,000 146,000	WYB00045 単－ 200号
計					197,463 197,463	
単価					19,750 19,750	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (G型)	φ150型 歩行者乗入 L=600	単位	m	数量	10 10	単価	23,696 23,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.5 3.5	1,462 1,462	5,117 5,117	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	102,400 102,400	9,216 9,216	CB240060
ライン導水ブロック	据付 φ150型 L=600	m	10 10	5,188 5,188	51,880 51,880	WYB00084 単－ 197号
ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 歩行者乗入 L=600	個	16.7 16.7	11,700 11,700	195,390 195,390	WYB00055 単－ 201号
計					261,603 261,603	
単価					26,170 26,170	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (H型)	φ150型 歩行者乗入切下 L=1000	単位	箇所	数量	10 10	単価	17,883 17,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.5 3.5	1,462 1,462	5,117 5,117	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	102,400 102,400	9,216 9,216	CB240060
ライン導水ブロック	据付 φ150型 L=1000	m	10 10	3,713 3,713	37,130 37,130	WYB00053 単－ 192号
ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 歩行者乗入切下 L=1000	個	10 10	14,600 14,600	146,000 146,000	WYB00058 単－ 202号
計					197,463 197,463	
単価					19,750 19,750	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (I型)	φ150型 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	34,344 34,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.7 2.7	1,462 1,462	3,947.4 3,947.4	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.07 0.07	102,400 102,400	7,168 7,168	CB240060
ライン導水ブロック	据付 φ150型 L=600	m	6 6	5,188 5,188	31,128 31,128	WYB00050 単－ 195号
ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ L=600	個	10 10	33,700 33,700	337,000 337,000	WYB00061 単－ 203号
計					379,243.4 379,243.4	
単価					37,930 37,930	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	深溝型側溝 (A型)	400×500 一般部	単位	m	数量	0 10	単価	0 30,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.68m3/10m	m	0 10	0 4,695	0 46,950	WB821410 単－ 228号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.41	0 37,850	0 15,518.5	CB240010
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 10	0 1,011	0 10,110	WB821430 単－ 229号
深溝型側溝（材料費）	400×500 L=2000 底穴有り	本	0 5	0 30,800	0 154,000	WYB00019 単－ 230号
深溝型側溝蓋（材料費）	縁石分離ﾀｲﾌﾟ400用 一般部 L=1000	枚	0 10	0 10,600	0 106,000	WYB00020 単－ 231号
計					0 332,578.5	
単価					0 33,260	円／m
変更積算単価					30,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	深溝型側溝 (B型)	400×500 集水部(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	単位	m	数量	0 10	単価	0 56,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.68m3/10m	m	0 10	0 4,695	0 46,950	WB821410 単－ 228号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.41	0 37,850	0 15,518.5	CB240010
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 10	0 1,011	0 10,110	WB821430 単－ 229号
深溝型側溝（材料費）	400×500 L=2000 底穴有り	本	0 5	0 30,800	0 154,000	WYB00056 単－ 230号
深溝型側溝蓋（材料費）	縁石分離ﾀｲﾌﾟ400用 集水部 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	枚	0 10	0 40,100	0 401,000	WYB00160 単－ 232号
計					0 627,578.5	
単価					0 62,760	円／m
変更積算単価					56,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	横断側溝 (1号函渠)	300×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	m	数量	0 10	単価	0 60,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.93m3/10m	 m	0 10	0 4,776	0 47,760	WB821410 単－ 233号
横断側溝（材料費）	300×600×2000 G蓋付 T-25 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	 個	0 5	0 123,000	0 615,000	WYB00098 単－ 234号
計					0 662,760	
単価					0 66,280	 円／m
変更積算単価					60,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	縦断側溝 (1号函渠)	300×300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋、集水蓋 18-8-25(20)(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 22,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	0 10	0 7,897	0 78,970	WB821420 単－ 235号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 8	0 1,011	0 8,088	WB821430 単－ 229号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 2	0 411.1	0 822.2	WB821430 単－ 236号
縦断側溝(自由勾配側溝) (材料費)	300×300×2000 底版無し 水止め縁石付き	本	0 5	0 23,000	0 115,000	WYB00139 単－ 237号
自由勾配側溝蓋 (材料費)	300用(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) L=500 T-25	枚	0 8	0 3,160	0 25,280	WYB00147 単－ 238号
自由勾配側溝蓋 (材料費)	300用(集水蓋) L=500 T-25	枚	0 2	0 10,000	0 20,000	WYB00146 単－ 239号
計					0 248,160.2	
単価					0 24,820	円／m
変更積算単価					22,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	φ150 外圧管1種	単位	m	数量	10 10	単価	13,772 13,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.5 5.5	1,624 1,624	8,932 8,932	CB221110
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.8 2.8	8,967 8,967	25,107.6 25,107.6	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.46 0.46	37,850 37,850	17,411 17,411	CB240010
ヒューム管（Ｂ形管）	据付 150mm 90° 巻き 外圧管1種	m	10 10	5,380 5,380	53,800 53,800	WYB00089 単－ 240号
ヒューム管（材料費）	外圧管1種 B形 150×2000	本	5 5	9,360 9,360	46,800 46,800	WYB00107 単－ 241号
計					152,050.6 152,050.6	
単価					15,210 15,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	φ300 外圧管1種	単位	m	数量	1 1	単価	19,196 19,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用	m	1 1	21,200 21,200	21,200 21,200	CB222860
計					21,200 21,200	
単価					21,200 21,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	横断暗渠	240型	単位	m	数量	10 10	単価	18,833 18,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4.5 4.5	1,624 1,624	7,308 7,308	CB221110
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.08 0.08	102,400 102,400	8,192 8,192	CB240060
鉄筋コンクリート台付管	据付 240mm 2m/個	m	10 10	4,791 4,791	47,910 47,910	WYB00108 単－ 242号
横断暗渠（材料費）	240型 T-25 L=2000	個	5 5	28,900 28,900	144,500 144,500	WYB00110 単－ 243号
計					207,910 207,910	
単価					20,800 20,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	横断暗渠	300型	単位	m	数量	0 10	単価	0 17,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0 0.09	0 102,400	0 9,216	CB240060
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	0 10	0 4,581	0 45,810	CB222850
横断暗渠（材料費）	300型 T-25 L=2000	個	0 5	0 26,600	0 133,000	WYB00133 単－ 244号
計					0 188,026	
単価					0 18,810	円／m
変更積算単価					17,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	横断暗渠	400型	単位	m	数量	0 10	単価	0 25,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0 0.11	0 102,400	0 11,264	CB240060
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	0 10	0 6,591	0 65,910	CB222850
横断暗渠（材料費）	400型 T-25 L=2000	個	0 5	0 40,000	0 200,000	WYB00137 単－ 245号
計					0 277,174	
単価					0 27,720	円／m
変更積算単価					25,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	縦断排水 (1号)	VPφ75(有孔管) RC-40	単位	m	数量	0 10	単価	0 2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	0 0.9	0 9,250	0 8,325	CB222780
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	0 10	0 430.5	0 4,305	CB222770
有孔管（材料費）	VP管 φ75	m	0 10	0 1,141	0 11,410	WYB00161 単－ 248号
計					0 24,040	
単価					0 2,404	円／m
変更積算単価					2,177	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	縦断排水 (2号)	VPφ75(有孔管) RC-40	単位	m	数量	0 10	単価	0 2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	0 0.9	0 9,250	0 8,325	CB222780
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	0 10	0 430.5	0 4,305	CB222770
有孔管（材料費）	VP管 φ75	m	0 10	0 1,141	0 11,410	WYB00163 単－ 248号
計					0 24,040	
単価					0 2,404	円／m
変更積算単価					2,177	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	縦断排水 (3号)	VPφ75(有孔管) RC-40	単位	m	数量	0 10	単価	0 2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ３	0 0.9	0 9,250	0 8,325	CB222780
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	0 10	0 430.5	0 4,305	CB222770
有孔管（材料費）	VP管 φ75	m	0 10	0 1,141	0 11,410	WYB00165 単－ 248号
計					0 24,040	
単価					0 2,404	円／m
変更積算単価					2,177	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 400×400×500 G蓋(T-25)	単位	箇所	数量	1 1	単価	61,671 61,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	42,220 42,220	42,220 42,220	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	388.7 388.7	388.7 388.7	WB821430 単－ 249号
グレーチング蓋（材料費）	400×400用 T-25 普通目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	 組	1 1	25,500 25,500	25,500 25,500	WYB00111 単－ 250号
計					68,108.7 68,108.7	
単価					68,110 68,110	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×800 G蓋(T-2)	単位	箇所	数量	1 1	単価	96,794 96,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	60,210 60,210	60,210 60,210	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	388.7 388.7	388.7 388.7	WB821430 単－ 249号
グレーチング蓋（材料費）	500×500用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	 組	1 1	46,300 46,300	46,300 46,300	WYB00113 単－ 251号
計					106,898.7 106,898.7	
単価					106,900 106,900	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×900 G蓋(T-25)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 102,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 68,630	0 68,630	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 973.1	0 973.1	WB821430 単－ 208号
グレーチング蓋（材料費）	600×600用 T-25 普通目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	 組	0 1	0 43,500	0 43,500	WYB00126 単－ 252号
計					0 113,103.1	
単価					0 113,200	 円／箇所
変更積算単価					 102,500	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800 G蓋(T-2)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 92,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 65,260	0 65,260	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 973.1	0 973.1	WB821430 単－ 208号
グレーチング蓋（材料費）	600×600用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	 組	0 1	0 36,400	0 36,400	WYB00128 単－ 253号
計					0 102,633.1	
単価					0 102,700	 円／箇所
変更積算単価					 92,940	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	現場打ち集水桝 (接続桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×700×600 G蓋(T-25)	単位	箇所	数量	1 1	単価	176,295 176,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	57,960 57,960	57,960 57,960	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	2 2	973.1 973.1	1,946.2 1,946.2	WB821430 単－ 223号
接続桝蓋（材料費）	500×700用 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 ｽﾞﾚ止めｱﾝｶｰ含	 組	1 1	134,700 134,700	134,700 134,700	WYB00115 単－ 254号
計					194,606.2 194,606.2	
単価					194,700 194,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	現場打ち集水桝 (接続桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×700×700 G蓋(T-25)	単位	箇所	数量	1 1	単価	180,279 180,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉)		1	62,450	62,450	CB222950
	0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	62,450	62,450	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		2	973.1	1,946.2	WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					
		枚	2	973.1	1,946.2	単－ 223号
接続桝蓋（材料費）	500×700用 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 ｽﾞﾚ止めｱﾝｶｰ含		1	134,700	134,700	WYB00117
		組	1	134,700	134,700	単－ 254号
計					199,096.2 199,096.2	
単価					199,100 199,100	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	現場打ち集水桝 (接続桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×700×900 G蓋(T-25)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 75,380	0 75,380	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 2	0 973.1	0 1,946.2	WB821430 単－ 208号
接続桝蓋（材料費）	500×700用 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 ｽﾞﾚ止めｱﾝｶｰ含	 組	0 1	0 134,700	0 134,700	WYB00127 単－ 255号
計					0 212,026.2	
単価					0 212,100	 円／箇所
変更積算単価					 192,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	現場打ち集水桝 (接続桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 600×700×600 G蓋(T-25)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 180,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 60,210	0 60,210	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 2	0 973.1	0 1,946.2	WB821430 単－ 208号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	 t	0 0.001	0 170,500	0 170.5	WB810010 単－ 256号
接続桝蓋（材料費）	600×700用 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 ｽﾞﾚ止め無し	 組	0 1	0 137,000	0 137,000	WYB00130 単－ 257号
計					0 199,326.7	
単価					0 199,400	 円／箇所
変更積算単価					 180,500	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	現場打ち集水桝 (接続桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 600×700×900 G蓋(T-25)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 194,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 75,380	0 75,380	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 2	0 973.1	0 1,946.2	WB821430 単－ 208号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	 t	0 0.001	0 170,500	0 170.5	WB810010 単－ 256号
接続桝蓋（材料費）	600×700用 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 ｽﾞﾚ止め無し	 組	0 1	0 137,000	0 137,000	WYB00134 単－ 257号
計					0 214,496.7	
単価					0 214,500	 円／箇所
変更積算単価					 194,300	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	現場打ち集水桝 (接続桝)(1号函渠)	現場打材 18-8-25(高炉) 600×700×445 G蓋(T-25)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 178,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 57,960	0 57,960	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 2	0 973.1	0 1,946.2	WB821430 単－ 208号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	 t	0 0.001	0 170,500	0 170.5	WB810010 単－ 256号
接続桝蓋（材料費）	600×700用 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 ｽﾞﾚ止め無し	 組	0 1	0 137,000	0 137,000	WYB00151 単－ 257号
計					0 197,076.7	
単価					0 197,100	 円／箇所
変更積算単価					 178,500	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (接続桝)	300×500×600 G蓋(T-25)	単位	箇所	数量	1 1	単価	99,782 99,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		1	7,655	7,655	CB222800
		基	1	7,655	7,655	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.02	37,850	757	CB240010
		ｍ３	0.02	37,850	757	
プレキャスト集水桝（接続桝）（材料費）	300×500×600 蓋(T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付)含む		1	101,700	101,700	WYB00112
		基	1	101,700	101,700	単－ 258号
計					110,112 110,112	
単価					110,200 110,200	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (1号函渠)	400×400×870 G蓋(T-25)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 111,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 9,476	0 9,476	CB222800
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.06	0 37,320	0 2,239.2	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 0.32	0 4,955	0 1,585.6	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.02	0 37,850	0 757	CB240010
プレキャスト集水桝（材料費）	400×400×870 T-25 G蓋(普通目 4点B固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)	基	0 1	0 109,000	0 109,000	WYB00153 単－ 259号
計					0 123,057.8	
単価					0 123,100	円／箇所
変更積算単価					111,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	集水桝嵩上げ	500×500×260 G蓋(T-14)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 51,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.09	0 37,850	0 3,406.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 1.8	0 8,967	0 16,140.6	CB240210
コンクリート接着材（材料費）	打継用　0.8kg/m2	ｍ２	0 0.39	0 2,640	0 1,029.6	WYB00014 単－ 260号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 411.1	0 411.1	WB821430 単－ 236号
グレーチング蓋（材料費）	500×500 T-14並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	組	0 1	0 30,600	0 30,600	WYB00002 単－ 261号
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0 0.04	0 37,000	0 1,480	WB824010 単－ 262号
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0 0.04	0 61,770	0 2,470.8	WB824010 単－ 263号
殻運搬	無筋構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬18.5km以下	ｍ３	0 0.04	0 10,700	0 428	WYB00016 単－ 264号
殻運搬	鉄筋構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬18.5km以下	ｍ３	0 0.04	0 10,700	0 428	WYB00007 単－ 265号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	0 0.04	0 1,880	0 75.2	WYB00015 単－ 266号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	ｍ３	0 0.04	0 2,500	0 100	WYB00018 単－ 267号

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	集水桝嵩上げ	500×500×260 G蓋(T-14)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 51,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 56,569.8	
単価					0 56,570	円／箇所
変更積算単価					51,230	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A)	両面R 150/190×200×2000	単位	m	数量	1 1	単価	6,363 6,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	7,028 7,028	7,028 7,028	CB422510
計					7,028 7,028	
単価					7,028 7,028	 円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B1)	すりつけ部 A型(切り下げ用)(車両乗入用) L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	5,704 5,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	 m	6 6	10,500 10,500	63,000 63,000	CB422510
計					63,000 63,000	
単価					6,300 6,300	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B2)	すりつけ部 A型(切り下げ用)(自転車歩行者用) L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	5,704 5,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	 m	6 6	10,500 10,500	63,000 63,000	CB422510
計					63,000 63,000	
単価					6,300 6,300	 円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C1)	乗入部 (車両乗入用) L=490	単位	m	数量	1 1	単価	8,362 8,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	 m	1 1	9,235 9,235	9,235 9,235	CB422510
計					9,235 9,235	
単価					9,235 9,235	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C2)	乗入部（自転車歩行者用）L=490	単位	m	数量	1 1	単価	9,090 9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	 m	1 1	10,040 10,040	10,040 10,040	CB422510
計					10,040 10,040	
単価					10,040 10,040	 円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (D1)	両面R 150/190×200×2000	単位	m	数量	1 1	単価	5,821 5,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	 m	1 1	6,429 6,429	6,429 6,429	CB422510
計					6,429 6,429	
単価					6,429 6,429	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (D2)	すりつけ部 A型(切り下げ用)(車両乗入用) L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	4,106 4,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	6 6	7,557 7,557	45,342 45,342	CB422510
計					45,342 45,342	
単価					4,535 4,535	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (D3)	乗入部 （車両乗入用） L=490	単位	m	数量	1 1	単価	5,697 5,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 無し 無し	m	1 1	6,292 6,292	6,292 6,292	CB422510
計					6,292 6,292	
単価					6,292 6,292	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (D4)	すりつけ部 A型(切り下げ用)(自転車歩行者用) L=600	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 4,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	0 6	0 7,557	0 45,342	CB422510
計					0 45,342	
単価					0 4,535	円／箇所
変更積算単価					4,106	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (D5)	乗入部 （自転車歩行者用） L=490	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 無し 無し	m	0 1	0 7,093	0 7,093	CB422510
計					0 7,093	
単価					0 7,093	円／m
変更積算単価					6,423	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (A)	一般部 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	5,092 5,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	5,624 5,624	5,624 5,624	CB422520
計					5,624 5,624	
単価					5,624 5,624	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (B)	乗入部 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	7,096 7,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1 1	7,837 7,837	7,837 7,837	CB422520
計					7,837 7,837	
単価					7,837 7,837	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	26,874 26,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０ｍ未満 無 無 無	 m	1 1	7,450 7,450	7,450 7,450	WB810620 単－ 268号
ガードパイプ　歩道用（材料費）施工規模20m未満	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	 m	1 1	22,230 22,230	22,230 22,230	WYB00114 単－ 269号
計					29,680 29,680	
単価					29,680 29,680	 円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	21,713 21,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０ｍ未満 無 無 無	 m	1 1	6,820 6,820	6,820 6,820	WB810620 単－ 270号
ガードパイプ　歩道用（材料費）施工規模20m未満	GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	 m	1 1	17,160 17,160	17,160 17,160	WYB00118 単－ 271号
計					23,980 23,980	
単価					23,980 23,980	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	10,992 10,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	 m	1 1	1,639 1,639	1,639 1,639	WB810760 単－ 272号
転落防止柵 （材料費）	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	 m	1 1	10,500 10,500	10,500 10,500	WYB00119 単－ 273号
計					12,139 12,139	
単価					12,140 12,140	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	転落(横断)防止柵 (横ﾋﾞｰﾑ)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	0 1	0 1,639	0 1,639	WB810760 単－ 274号
転落防止柵 （材料費）	H=1100 長=200(CO建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0	m	0 1	0 8,400	0 8,400	WYB00124 単－ 275号
計					0 10,039	
単価					0 10,040	円／m
変更積算単価					9,091	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	420.5 420.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	464.5 464.5	464.5 464.5	WB821210 単－ 276号
計					464.5 464.5	
単価					464.5 464.5	 円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	498.1 498.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	550.1 550.1	550.1 550.1	WB821210 単－ 277号
計					550.1 550.1	
単価					550.1 550.1	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	溶融式区画線 (黄)[夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	493.7 493.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	545.3 545.3	545.3 545.3	WB821210 単－ 278号
計					545.3 545.3	
単価					545.3 545.3	 円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	溶融式区画線 (黄)[夜間]	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	1,093 1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	1,208 1,208	1,208 1,208	WB821210 単－ 279号
計					1,208 1,208	
単価					1,208 1,208	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	530.7 530.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	586.2 586.2	586.2 586.2	WB821210 単－ 280号
計					586.2 586.2	
単価					586.2 586.2	 円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	938 938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,036 1,036	1,036 1,036	WB821210 単－ 281号
計					1,036 1,036	
単価					1,036 1,036	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	1,042 1,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,151 1,151	1,151 1,151	WB821210 単－ 282号
計					1,151 1,151	
単価					1,151 1,151	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	1,263 1,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,395 1,395	1,395 1,395	WB821210 単－ 283号
計					1,395 1,395	
単価					1,395 1,395	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－134号	溶融式区画線 (直進右折)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	10 10	単価	10,005 10,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	89.1 89.1	1,240 1,240	110,484 110,484	WB821210 単－ 284号
計					110,484 110,484	
単価					11,050 11,050	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－135号	溶融式区画線 (直進左折)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	10 10	単価	10,005 10,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	89.1 89.1	1,240 1,240	110,484 110,484	WB821210 単－ 284号
計					110,484 110,484	
単価					11,050 11,050	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－136号	溶融式区画線 (右折)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	10 10	単価	7,478 7,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	66.6 66.6	1,240 1,240	82,584 82,584	WB821210 単－ 284号
計					82,584 82,584	
単価					8,259 8,259	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	溶融式区画線 (横断歩道予告)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	1 1	単価	18,525 18,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	16.5 16.5	1,240 1,240	20,460 20,460	WB821210 単－ 284号
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－138号	路面標示 (矢羽根)[夜間]	高輝度路面標示 青	単位	箇所	数量	1 1	単価	18,761 18,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（矢羽根）［夜間］	高輝度路面標示 青 週休2日		1	20,720	20,720	
		箇所	1	20,720	20,720	
計					20,720 20,720	
単価					20,720 20,720	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	路面標示 (自転車ﾋﾟｸﾄ)[夜間]	貼付式	単位	箇所	数量	1 1	単価	43,462 43,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（自転車ピクトグラム）［夜間］	貼付式 週休2日		1	48,000	48,000	
		箇所	1	48,000	48,000	
計					48,000 48,000	
単価					48,000 48,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1 1	単価	988 988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	1,092	1,092	WB810770
		m	1	1,092	1,092	単－ 294号
計					1,092 1,092	
単価					1,092 1,092	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	車止め撤去		単位	本	数量	1 1	単価	4,451 4,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め撤去	φ114.3 H=800		1	4,916	4,916	WYB00123
		本	1	4,916	4,916	単－ 295号
計					4,916 4,916	
単価					4,916 4,916	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,707 7,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,512 8,512	8,512 8,512	WB824010 単－ 296号
計					8,512 8,512	
単価					8,512 8,512	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	203 203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	224.2 224.2	224.2 224.2	CB430310
計					224.2 224.2	
単価					224.2 224.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	203 203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	224.2 224.2	224.2 224.2	CB430310
計					224.2 224.2	
単価					224.2 224.2	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	203 203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	224.2 224.2	224.2 224.2	CB430310
計					224.2 224.2	
単価					224.2 224.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	218.2 218.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	241 241	241 241	WB821430 単－ 297号
計					241 241	
単価					241 241	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,622 2,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	CB227010
計					2,896 2,896	
単価					2,896 2,896	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,686 2,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	2,967 2,967	2,967 2,967	CB227010
計					2,967 2,967	
単価					2,967 2,967	 円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,702 1,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 t	2.35 2.35	800 800	1,880 1,880	WB020052 単－ 298号
計					1,880 1,880	
単価					1,880 1,880	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	殻処分 (車道)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,660 2,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,250 1,250	2,937.5 2,937.5	WB020052 単－ 299号
計					2,937.5 2,937.5	
単価					2,938 2,938	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	殻処分 (歩道)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,490 2,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	1,250 1,250	2,750 2,750	WB020052 単－ 299号
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	Ｆｅ石灰処理土（材料費）	締固め後 昼間単価	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	7,487 7,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｆｅ石灰処理土	昼間 ﾙｰｽﾞな状態 変化率:1.41	ｍ３	1.41 1.41	5,310 5,310	7,487 7,487	
計					7,487 7,487	
単価					7,487 7,487	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	348,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	200,900	200,900	WB240751 単－ 325号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	147,300	147,300	WB240752 単－ 326号
計					348,200	
単価					348,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ボックスルカルバート据付	1400×1000	単位	m	数量	0 10	単価	0 17,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.3	0 33,864	0 44,023	
特殊作業員		人	0 0.8	0 29,580	0 23,664	
普通作業員		人	0 2.8	0 24,582	0 68,829	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0 0.4	0 53,200	0 21,280	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	0 1		0 17,704	
計					0 175,500	
単価					0 17,550	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ボックスカルバート（材料費）	1400×1000×1000 T-25	単位	個	数量	0 1	単価	0 240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	1400×1000×1000 T-25	個	0 1	0 240,000	0 240,000	
計					0 240,000	
単価					0 240,000	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	ボックスカルバート（材料費）	1400×1000×1050/950 T-25	単位	個	数量	0 1	単価	0 324,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	1400×1000×1050/950 T-25	個	0 1	0 324,000	0 324,000	
計					0 324,000	
単価					0 324,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ボックスカルバート（材料費）	1400×1000×900/800 T-25	単位	個	数量	0 1	単価	0 291,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	1400×1000×900/800 T-25	個	0 1	0 291,000	0 291,000	
計					0 291,000	
単価					0 291,000	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ボックスカルバート（材料費）	1400×1000×911/1639 T-25	単位	個	数量	0 1	単価	0 323,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	1400×1000×911/1639 T-25	個	0 1	0 323,000	0 323,000	
計					0 323,000	
単価					0 323,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	基礎埋設鋼材設置工	[-75×40	単位	m	数量	0 10	単価	0 2,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 33,864	0 3,386	
特殊作業員		人	0 0.15	0 29,580	0 4,437	
普通作業員		人	0 0.3	0 24,582	0 7,374	
溝形鋼	中形　SS400 5×75×40	m	0 10.3	0 802.7	0 8,267	WYB00292 単－ 327号
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	0 1		0 826	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 1,060	
計					0 25,350	
単価					0 2,535	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	滑走面養生工	亜鉛鉄板(ｺｲﾙ) t=3㎜	単位	m	数量	0 10	単価	0 1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.05	0 33,864	0 1,693	
普通作業員		人	0 0.12	0 24,582	0 2,949	
亜鉛鉄板(コイル)	厚0.3×幅914㎜　2.38kg/m	m	0 10.5	0 492	0 5,166	
諸雑費（その他材料）（率） 10%		式	0 1		0 516	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 136	
計					0 10,460	
単価					0 1,046	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	滑走面仕上げ工		単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0 0.3	0 29,580	0 8,874	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 266	
計					0 9,140	
単価					0 914	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	エアーキャスター据付工		単位	m	数量	0 10	単価	0 58,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.34	0 33,864	0 45,377	
特殊作業員		人	0 4.04	0 29,580	0 119,503	
普通作業員		人	0 2.69	0 24,582	0 66,125	
エアーキャスター［損料］	4K27UHDL	日	0 1.53	0 84,980	0 130,019	
コンプレッサー［運転］	100HP	日	0 1.53	0 20,050	0 30,676	WYB00296 単－ 328号
牽引装置［損料］	ｳｲﾝﾁ、ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ	日	0 1.53	0 115,230	0 176,301	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 18,399	
計					0 586,400	
単価					0 58,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	底版モルタル充填工	1:3ﾓﾙﾀﾙ	単位	m	数量	0 10	単価	0 15,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.41	0 33,864	0 13,884	
特殊作業員		人	0 1.22	0 29,580	0 36,087	
普通作業員		人	0 0.8	0 24,582	0 19,665	
コンクリートポンプ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]運転	圧送能力 20m3/h	時間	0 2.06	0 7,879	0 16,230	WYB00298 単－ 329号
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	0 2.3	0 31,650	0 72,795	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 839	
計					0 159,500	
単価					0 15,950	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ボックスカルバート 3000×1200×2000（材料費）	T-25 横穴(2本取)1530×1000×1か所 連結片面4か所	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート 3000×1200×2000	T-25 横穴(2本取)1530×1000×1か所 連結片面4か所	個	0 1	0 2,150,000	0 2,150,000	
計					0 2,150,000	
単価					0 2,150,000	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ボックスカルバート 3000×1200×2000（材料費）	T-25 横穴(2本取)1530×1000×1か所 連結両面8か所	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート 3000×1200×2000	T-25 横穴(2本取)1530×1000×1か所 連結両面8か所	個	0 1	0 2,170,000	0 2,170,000	
計					0 2,170,000	
単価					0 2,170,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ボックスカルバート 3000×1500×1500（材料費）	T-25 頂版開口600×600×1か所 連結両面8か所	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,990,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート 3000×1500×1500	T-25 頂版開口600×600×1か所 連結両面8か所	個	0 1	0 1,990,000	0 1,990,000	
計					0 1,990,000	
単価					0 1,990,000	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ボックスカルバート 3000×1500×1500（材料費）	T-25 側壁開口350×600×1か所 連結片面4か所	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,880,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート 3000×1500×1500	T-25 側壁開口350×600×1か所 連結片面4か所	個	0 1	0 1,880,000	0 1,880,000	
計					0 1,880,000	
単価					0 1,880,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ネジ切り加工費	SD345 D13 20mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジ切り加工費	SD345 D13 20mm	箇所	0 1	0 350	0 350	
計					0 350	
単価					0 350	円／箇所

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	あと施工アンカー(材料費)	M12×50L 本体打込み式	単位	本	数量	0 1	単価	0 73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M12×L50 本体打込み式	本	0 1	0 73	0 73	
計					0 73	
単価					0 73	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	328,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	200,900	200,900	WB240751 単－ 325号
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	127,400	127,400	WB240752 単－ 330号
計					328,300	
単価					328,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	1,010.82	101,082	
側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					101,100	
単価					1,011	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	グレーチング蓋（材料費）	600×600 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	単位	組	数量	0 1	単価	0 63,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	600×600 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	組	0 1	0 63,000	0 63,000	
計					0 63,000	
単価					0 63,000	円／組

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ネジ切り加工費	SD345 D13 20mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジ切り加工費	SD345 D13 20mm	箇所	0 1	0 350	0 350	
計					0 350	
単価					0 350	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	あと施工アンカー(材料費)	M12×50L 本体打込み式	単位	本	数量	0 1	単価	0 73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M12×L50 本体打込み式	本	0 1	0 73	0 73	
計					0 73	
単価					0 73	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ネジ切り加工費	SD345 D13 20mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジ切り加工費	SD345 D13 20mm	箇所	0 1	0 350	0 350	
計					0 350	
単価					0 350	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	あと施工アンカー(材料費)	M12×50L 本体打込み式	単位	本	数量	0 1	単価	0 73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M12×L50 本体打込み式	本	0 1	0 73	0 73	
計					0 73	
単価					0 73	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	空洞ブロック積設置	390×190×120 C種	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 11,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人	0 0.18	0 29,784	0 5,361	
普通作業員		人	0 0.06	0 24,582	0 1,474	
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0 0.024	0 25,200	0 604	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0 0.05	0 3,750	0 187	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	0 0.004	0 108,000	0 432	
建築用コンクリートブロック（材料費）	390×190×120 C種	個	0 13	0 252	0 3,276	WYB00149 単－ 331号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 476	
計					0 11,810	
単価					0 11,810	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－178号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) ㈱ﾌｪｱﾛｰﾄﾞ	t	100	1,450	145,000	
計					145,000	
単価					1,450	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	50,796	6,959	
特殊作業員		人	0.41	44,370	18,191	
普通作業員		人	0.683	36,873	25,184	
改質アスファルト混合物［夜間］	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	t	12.573	14,100	177,279	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	278,500	38,154	WK430050 単－ 332号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	93,940	12,869	WK430060 単－ 333号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	184,100	25,221	WK430070 単－ 334号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	77,060	10,557	WK430080 単－ 335号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	73,160	10,022	WK430090 単－ 336号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		23,490	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					353,000	
単価					3,530	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) ㈱ﾌｪｱﾛｰﾄﾞ	ｔ	100	1,450	145,000	
計					145,000	
単価					1,450	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－181号	上層路盤（車道・路肩部）	420mm 3層施工 粒調Fe石灰処理材	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	5,147 5,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31 0.31	50,796 50,796	15,746 15,746	
特殊作業員		人	0.42 0.42	44,370 44,370	18,635 18,635	
普通作業員		人	0.52 0.52	36,873 36,873	19,173 19,173	
粒調Ｆｅ石灰路盤材（材料費）	ﾙｰｽﾞな状態	ｍ３	55.8 55.8	6,150 6,150	343,170 343,170	WYB00071 単－ 337号
モータグレーダ［土工用］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0.47 0.47	104,800 104,800	49,256 49,256	WYB00072 単－ 338号
ロードローラ［マカダム・超低騒音型］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 運転質量10～12t	日	0.5 0.5	54,610 54,610	27,305 27,305	WYB00073 単－ 339号
タイヤローラ［普通型・超低騒音型］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 運転質量13～14t	日	0.49 0.49	55,690 55,690	27,288 27,288	WYB00074 単－ 340号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		14,127 14,127	
計					514,700 514,700	
単価					5,147 5,147	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－182号	上層路盤（車道・路肩部）	110mm 1層施工 粒調Fe石灰処理材	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,470 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	50,796 50,796	5,079 5,079	
特殊作業員		人	0.14 0.14	44,370 44,370	6,211 6,211	
普通作業員		人	0.17 0.17	36,873 36,873	6,268 6,268	
粒調Ｆｅ石灰路盤材（材料費）	ﾙｰｽﾞな状態	ｍ３	14.6 14.6	6,150 6,150	89,790 89,790	WYB00066 単－ 341号
モータグレーダ［土工用］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0.16 0.16	104,800 104,800	16,768 16,768	WYB00067 単－ 342号
ロードローラ［マカダム・超低騒音型］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 運転質量10～12t	日	0.17 0.17	54,610 54,610	9,283 9,283	WYB00068 単－ 343号
タイヤローラ［普通型・超低騒音型］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 運転質量13～14t	日	0.16 0.16	55,690 55,690	8,910 8,910	WYB00069 単－ 344号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		4,691 4,691	
計					147,000 147,000	
単価					1,470 1,470	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	上層路盤（車道・路肩部）	420mm 3層施工 粒調Fe石灰処理材	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 4,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.31	0 33,864	0 10,497	
特殊作業員		人	0 0.42	0 29,580	0 12,423	
普通作業員		人	0 0.52	0 24,582	0 12,782	
粒調Ｆｅ石灰路盤材（材料費）	ﾙｰｽﾞな状態	ｍ３	0 55.8	0 6,150	0 343,170	WYB00106 単－ 345号
モータグレーダ［土工用］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0 0.47	0 90,420	0 42,497	WYB00116 単－ 346号
ロードローラ［マカダム・超低騒音型］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 運転質量10～12t	日	0 0.5	0 40,230	0 20,115	WYB00120 単－ 347号
タイヤローラ［普通型・超低騒音型］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 運転質量13～14t	日	0 0.49	0 41,310	0 20,241	WYB00121 単－ 348号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 10,575	
計					0 472,300	
単価					0 4,723	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－184号	上層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 粒調Fe石灰処理材	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,390 1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	50,796 50,796	5,079 5,079	
特殊作業員		人	0.14 0.14	44,370 44,370	6,211 6,211	
普通作業員		人	0.17 0.17	36,873 36,873	6,268 6,268	
粒調Ｆｅ石灰路盤材（材料費）	ﾙｰｽﾞな状態	ｍ３	13.3 13.3	6,150 6,150	81,795 81,795	WYB00086 単－ 349号
モータグレーダ［土工用］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0.16 0.16	104,800 104,800	16,768 16,768	WYB00087 単－ 342号
ロードローラ［マカダム・超低騒音型］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 運転質量10～12t	日	0.17 0.17	54,610 54,610	9,283 9,283	WYB00088 単－ 343号
タイヤローラ［普通型・超低騒音型］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 運転質量13～14t	日	0.16 0.16	55,690 55,690	8,910 8,910	WYB00090 単－ 344号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		4,686 4,686	
計					139,000 139,000	
単価					1,390 1,390	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	函渠型側溝（材料費）	300型 標準部 L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	21,500 21,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
函渠型側溝	300型 標準部 L=2000	個	1 1	21,500 21,500	21,500 21,500	
計					21,500 21,500	
単価					21,500 21,500	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	函渠型側溝（材料費）	300型 4%乗入れR用 L=1000以下	単位	個	数量	1 1	単価	20,300 20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
函渠型側溝	300型 4%乗入れR用 L=1000以下	個	1 1	20,300 20,300	20,300 20,300	
計					20,300 20,300	
単価					20,300 20,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	函渠型側溝（材料費）	300型 4%乗入れ集水部 L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	47,100 47,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
函渠型側溝	300型 4%乗入れ集水部 L=1000	個	1 1	47,100 47,100	47,100 47,100	
計					47,100 47,100	
単価					47,100 47,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	管（函）渠型側溝（製品長２．５ｍ／個）	据付 200㎜以上300㎜以下	単位	m	数量	10 10	単価	4,778 4,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	33,864 33,864	13,545 13,545	
特殊作業員		人	0.2 0.2	29,580 29,580	5,916 5,916	
普通作業員		人	0.5 0.5	24,582 24,582	12,291 12,291	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0.3 0.3	43,010 43,010	12,903 12,903	WYB00010 単－ 350号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		3,125 3,125	
計					47,780 47,780	
単価					4,778 4,778	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	管渠型側溝（材料費）	300型 標準部 L=2500 ｽﾘｯﾄ型	単位	個	数量	1 1	単価	37,400 37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300型 標準部 L=2500 ｽﾘｯﾄ型	個	1 1	37,400 37,400	37,400 37,400	
計					37,400 37,400	
単価					37,400 37,400	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	管渠型側溝（材料費）	300型 集水部 L=2500 ｽﾘｯﾄ型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	個	数量	1 1	単価	72,000 72,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300型 集水部 L=2500 ｽﾘｯﾄ型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	1 1	72,000 72,000	72,000 72,000	
計					72,000 72,000	
単価					72,000 72,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	管渠型側溝（材料費）	300型 砂溜部 L=2500 ｽﾘｯﾄ型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	個	数量	1 1	単価	79,700 79,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300型 砂溜部 L=2500 ｽﾘｯﾄ型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	1 1	79,700 79,700	79,700 79,700	
計					79,700 79,700	
単価					79,700 79,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ライン導水ブロック	据付 φ150型 L=1000	単位	m	数量	10 10	単価	3,713 3,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21 0.21	33,864 33,864	7,111 7,111	
特殊作業員		人	0.23 0.23	29,580 29,580	6,803 6,803	
普通作業員		人	0.47 0.47	24,582 24,582	11,553 11,553	
小型バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	後方超小旋回型 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	0.26 0.26	35,540 35,540	9,240 9,240	WYB00024 単－ 351号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,423 2,423	
計					37,130 37,130	
単価					3,713 3,713	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 標準部 L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	11,300 11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	φ150型 標準部 L=1000	個	1 1	11,300 11,300	11,300 11,300	
計					11,300 11,300	
単価					11,300 11,300	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 標準部(削孔有) L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	16,300 16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	φ150型 標準部(削孔有) L=1000	個	1 1	16,300 16,300	16,300 16,300	
計					16,300 16,300	
単価					16,300 16,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ライン導水ブロック	据付　φ150型 L=600	単位	m	数量	10 10	単価	5,188 5,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27 0.27	33,864 33,864	9,143 9,143	
特殊作業員		人	0.52 0.52	29,580 29,580	15,381 15,381	
普通作業員		人	0.57 0.57	24,582 24,582	14,011 14,011	
小型バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	後方超小旋回型 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	0.28 0.28	35,540 35,540	9,951 9,951	WYB00044 単－ 352号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		3,394 3,394	
計					51,880 51,880	
単価					5,188 5,188	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ライン導水ブロック（材料費）	φ150型 縁石桝 L=600	単位	個	数量	1 1	単価	68,900 68,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	φ150型 縁石桝 L=600	個	1 1	68,900 68,900	68,900 68,900	
計					68,900 68,900	
単価					68,900 68,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ライン導水ブロック	据付　φ150型 L=600	単位	m	数量	10 10	単価	5,188 5,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27 0.27	33,864 33,864	9,143 9,143	
特殊作業員		人	0.52 0.52	29,580 29,580	15,381 15,381	
普通作業員		人	0.57 0.57	24,582 24,582	14,011 14,011	
小型バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	後方超小旋回型 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	0.28 0.28	35,540 35,540	9,951 9,951	WYB00081 単－ 352号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		3,394 3,394	
計					51,880 51,880	
単価					5,188 5,188	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 車両乗入 L=600	単位	個	数量	1 1	単価	10,900 10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	φ150型 車両乗入 L=600	個	1 1	10,900 10,900	10,900 10,900	
計					10,900 10,900	
単価					10,900 10,900	円／個

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 車両乗入(削孔有) L=600	単位	個	数量	1 1	単価	15,900 15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	φ150型 車両乗入(削孔有) L=600	個	1 1	15,900 15,900	15,900 15,900	
計					15,900 15,900	
単価					15,900 15,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 車両乗入切下 L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	14,600 14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	φ150型 車両乗入切下 L=1000	個	1 1	14,600 14,600	14,600 14,600	
計					14,600 14,600	
単価					14,600 14,600	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 歩行者乗入 L=600	単位	個	数量	1 1	単価	11,700 11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	φ150型 歩行者乗入 L=600	個	1 1	11,700 11,700	11,700 11,700	
計					11,700 11,700	
単価					11,700 11,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 歩行者乗入切下 L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	14,600 14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	φ150型 歩行者乗入切下 L=1000	個	1 1	14,600 14,600	14,600 14,600	
計					14,600 14,600	
単価					14,600 14,600	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ライン導水ブロック （材料費）	φ150型 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ L=600	単位	個	数量	1 1	単価	33,700 33,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	φ150型 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ L=600	個	1 1	33,700 33,700	33,700 33,700	
計					33,700 33,700	
単価					33,700 33,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,256.46	42,564	
側溝	※別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,700	1,814	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					44,380	
単価					4,438	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,256.46	42,564	
側溝	※別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.816	2,700	2,203	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					44,770	
単価					4,477	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.93m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,256.46	42,564	
側溝	※別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.116	2,700	3,013	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					45,580	
単価					4,558	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.14m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,256.46	42,564	
側溝	※別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.368	2,700	3,693	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					46,260	
単価					4,626	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	973.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	973.08	97,308	
蓋	※別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					97,310	
単価					973.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×300×2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 300×300×2000	個	0 1	0 17,700	0 17,700	
計					0 17,700	
単価					0 17,700	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×700×2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 34,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 400×700×2000	個	0 1	0 34,700	0 34,700	
計					0 34,700	
単価					0 34,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×800×2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 37,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 400×800×2000	個	0 1	0 37,800	0 37,800	
計					0 37,800	
単価					0 37,800	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	自由勾配側溝（材料費）	横断用 T-25 300×400×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	横断用 300×400×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	個	0 1	0 112,000	0 112,000	
計					0 112,000	
単価					0 112,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	自由勾配側溝（材料費）	横断用 T-25 400×700×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	横断用 400×700×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	個	0 1	0 162,000	0 162,000	
計					0 162,000	
単価					0 162,000	円／個

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	コンクリート蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート蓋（自由勾配側溝用）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	枚	0 1	0 9,530	0 9,530	
計					0 9,530	
単価					0 9,530	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	コンクリート蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 400×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート蓋（自由勾配側溝用）	縦断用 400×1000	枚	0 1	0 9,780	0 9,780	
計					0 9,780	
単価					0 9,780	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	グレーチング蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 41,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋（自由勾配側溝用）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	枚	0 1	0 41,000	0 41,000	
計					0 41,000	
単価					0 41,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	グレーチング蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 400×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 37,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋（自由勾配側溝用）	縦断用 400×1000	枚	0 1	0 37,000	0 37,000	
計					0 37,000	
単価					0 37,000	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×500×2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500×2000	個	0 1	0 30,500	0 30,500	
計					0 30,500	
単価					0 30,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	コンクリート蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート蓋（自由勾配側溝用）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	枚	0 1	0 9,530	0 9,530	
計					0 9,530	
単価					0 9,530	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×400×2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000	個	0 1	0 23,900	0 23,900	
計					0 23,900	
単価					0 23,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	コンクリート蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート蓋（自由勾配側溝用）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	枚	0 1	0 9,530	0 9,530	
計					0 9,530	
単価					0 9,530	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,256.46	42,564	
側溝	※別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,700	1,814	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					44,380	
単価					4,438	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	973.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	973.08	97,308	
蓋	※別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					97,310	
単価					973.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×400×2000	単位	個	数量	1 1	単価	23,900 23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000	個	1 1	23,900 23,900	23,900 23,900	
計					23,900 23,900	
単価					23,900 23,900	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×500×2000	単位	個	数量	1 1	単価	30,500 30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500×2000	個	1 1	30,500 30,500	30,500 30,500	
計					30,500 30,500	
単価					30,500 30,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	コンクリート蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	1 1	単価	9,530 9,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート蓋（自由勾配側溝用）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ		1	9,530	9,530	
		枚	1	9,530	9,530	
計					9,530 9,530	
単価					9,530 9,530	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	グレーチング蓋（自由勾配側溝用）（材料費）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	1 1	単価	41,000 41,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋（自由勾配側溝用）	縦断用 300×1000 縁石分離ﾀｲﾌﾟ		1	41,000	41,000	
		枚	1	41,000	41,000	
計					41,000 41,000	
単価					41,000 41,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,474.74	44,747	
側溝	※別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.816	2,700	2,203	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,950	
単価					4,695	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	1,010.82	101,082	
蓋	※別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					101,100	
単価					1,011	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	深溝型側溝（材料費）	400×500 L=2000 底穴有り	単位	本	数量	0 1	単価	0 30,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深溝型側溝	400×500 L=2000 底穴有り	本	0 1	0 30,800	0 30,800	
計					0 30,800	
単価					0 30,800	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	深溝型側溝蓋（材料費）	縁石分離ﾀｲﾌﾟ400用 一般部 L=1000	単位	枚	数量	0 1	単価	0 10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深溝型側溝蓋	縁石分離ﾀｲﾌﾟ400用　一般部 L=1000	枚	0 1	0 10,600	0 10,600	
計					0 10,600	
単価					0 10,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	深溝型側溝蓋（材料費）	縁石分離ﾀｲﾌﾟ400用 集水部 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	枚	数量	0 1	単価	0 40,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深溝型側溝蓋	縁石分離ﾀｲﾌﾟ400用 集水部 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	枚	0 1	0 40,100	0 40,100	
計					0 40,100	
単価					0 40,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.93m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,474.74	44,747	
側溝	※別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.116	2,700	3,013	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,760	
単価					4,776	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	横断側溝（材料費）	300×600×2000 G蓋付 T-25 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	単位	個	数量	0 1	単価	0 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断側溝	300×600×2000 G蓋付 T-25 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	個	0 1	0 123,000	0 123,000	
計					0 123,000	
単価					0 123,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,807.48	68,074	
側溝	※別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)　W/C=60%以下	ｍ３	0.276	21,250	5,865	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)　W/C=60%以下	ｍ３	0.159	21,250	3,378	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	2,700	1,652	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					78,970	
単価					7,897	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	411.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	411.06	41,106	
蓋	※別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,110	
単価					411.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	縦断側溝(自由勾配側溝) (材料費)	300×300×2000 底版無し 水止め縁石付き	単位	本	数量	0 1	単価	0 23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦断側溝(自由勾配側溝) (材料費)	300×300×2000 底版無し 水止め縁石付き	本	0 1	0 23,000	0 23,000	
計					0 23,000	
単価					0 23,000	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	自由勾配側溝蓋 (材料費)	300用(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	蓋 T-25 普通型300用 蓋	枚	0 1	0 3,160	0 3,160	
計					0 3,160	
単価					0 3,160	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	自由勾配側溝蓋（材料費）	300用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	枚	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ヒューム管（B形管）	据付 150㎜ 90° 巻き 外圧管1種	単位	m	数量	1 1	単価	5,380 5,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	33,864 33,864	1,693 1,693	
普通作業員		人	0.15 0.15	24,582 24,582	3,687 3,687	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,380 5,380	
単価					5,380 5,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ヒューム管（材料費）	外圧管1種 B形 150×2000	単位	本	数量	1 1	単価	9,360 9,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管	外圧管1種 B形 150×2000	本	1 1	9,360 9,360	9,360 9,360	
計					9,360 9,360	
単価					9,360 9,360	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	鉄筋コンクリート台付管	据付 240mm 2m/個	単位	m	数量	1 1	単価	4,791 4,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02 0.02	33,864 33,864	677 677	
特殊作業員		人	0.01 0.01	29,580 29,580	295 295	
普通作業員		人	0.05 0.05	24,582 24,582	1,229 1,229	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	0.05 0.05	45,550 45,550	2,277 2,277	WYB00109 単－ 353号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		313 313	
計					4,791 4,791	
単価					4,791 4,791	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	横断暗渠（材料費）	240型 T-25 L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	28,900 28,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠	240型 T-25 L=2000	個	1 1	28,900 28,900	28,900 28,900	
計					28,900 28,900	
単価					28,900 28,900	円／個

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	横断暗渠（材料費）	300型 T-25 L=2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠	300型 T-25 L=2000	個	0 1	0 26,600	0 26,600	
計					0 26,600	
単価					0 26,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	横断暗渠（材料費）	400型 T-25 L=2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠	400型 T-25 L=2000	個	0 1	0 40,000	0 40,000	
計					0 40,000	
単価					0 40,000	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP-300	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-300	m	0 1.01	0 9,150	0 9,241	
計					0 9,241	
単価					0 9,241	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ＤＶ継手（材料費）	45° ｴﾙﾎﾞ φ300	単位	個	数量	0 1	単価	0 5,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＤＶ継手	45° ｴﾙﾎﾞ φ300	個	0 1	0 5,390	0 5,390	
計					0 5,390	
単価					0 5,390	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	有孔管（材料費）	VP管 φ75	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＶＰ有孔管	φ75	m	0 1.01	0 1,130	0 1,141	
計					0 1,141	
単価					0 1,141	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	388.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	388.62	38,862	
蓋	※別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,870	
単価					388.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	グレーチング蓋（材料費）	400×400用 T-25 普通目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	単位	組	数量	1 1	単価	25,500 25,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	400×400用 T-25 普通目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ		1	25,500	25,500	
		組	1	25,500	25,500	
計					25,500 25,500	
単価					25,500 25,500	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	グレーチング蓋（材料費）	500×500用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	単位	組	数量	1 1	単価	46,300 46,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	500×500用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ		1	46,300	46,300	
		組	1	46,300	46,300	
計					46,300 46,300	
単価					46,300 46,300	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	グレーチング蓋（材料費）	600×600用 T-25 普通目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	単位	組	数量	0 1	単価	0 43,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	600×600用 T-25 普通目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	組	0 1	0 43,500	0 43,500	
計					0 43,500	
単価					0 43,500	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	グレーチング蓋（材料費）	600×600用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	単位	組	数量	0 1	単価	0 36,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	600×600用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	組	0 1	0 36,400	0 36,400	
計					0 36,400	
単価					0 36,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	接続桝蓋（材料費）	500×700用 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 ｽﾞﾚ止めｱﾝｶｰ含	単位	組	数量	1 1	単価	134,700 134,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続桝蓋	500×700用 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 ｽﾞﾚ止めｱﾝｶｰ含		1	134,700	134,700	
		組	1	134,700	134,700	
計					134,700 134,700	
単価					134,700 134,700	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	接続桝蓋（材料費）	500×700用 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 ｽﾞﾚ止めｱﾝｶｰ含	単位	組	数量	0 1	単価	0 134,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続桝蓋	500×700用 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 ｽﾞﾚ止めｱﾝｶｰ含		0	0	0	
		組	1	134,700	134,700	
計					0 134,700	
単価					0 134,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	170,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,006.46	68,006	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					170,500	
単価					170,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	接続桝蓋（材料費）	600×700用 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 ｽﾞﾚ止め無し	単位	組	数量	0 1	単価	0 137,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続桝蓋	600×700用 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 ｽﾞﾚ止め無し	組	0 1	0 137,000	0 137,000	
計					0 137,000	
単価					0 137,000	円／組

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	プレキャスト集水桝（接続桝）（材料費）	300×500×600 蓋(T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付)含む	単位	基	数量	1 1	単価	101,700 101,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝（接続桝）	300×500×600 蓋(T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付)含む	基	1 1	101,700 101,700	101,700 101,700	
計					101,700 101,700	
単価					101,700 101,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	プレキャスト集水桝（材料費）	400×400×870 T-25 G蓋(普通目 4点B固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)	単位	基	数量	0 1	単価	0 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	400×400×870 T-25 G蓋(普通目 4点B固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)	基	0 1	0 109,000	0 109,000	
計					0 109,000	
単価					0 109,000	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	コンクリート接着材（材料費）	打継用　0.8kg/m2	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	0 0.8	0 3,300	0 2,640	
計					0 2,640	
単価					0 2,640	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	グレーチング蓋（材料費）	500×500 T-14並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	単位	組	数量	0 1	単価	0 30,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	500×500用 T-14 普通目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	組	0 1	0 30,600	0 30,600	
計					0 30,600	
単価					0 30,600	円／組

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	37,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	36,995.4	36,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,000	
単価					37,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	61,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	61,761	61,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					61,770	
単価					61,770	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	殻運搬	無筋構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬18.5km以下	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積級	日	0 3.5	0 30,570	0 106,995	WYB00017 単－ 354号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 107,000	
単価					0 10,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	殻運搬	鉄筋構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬18.5km以下	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積級	日	0 3.5	0 30,570	0 106,995	WYB00013 単－ 354号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 107,000	
単価					0 10,700	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 800	0 1,880	WB020052 単－ 355号
計					0 1,880	
単価					0 1,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	0 2.5	0 1,000	0 2,500	WB020052 単－ 356号
計					0 2,500	
単価					0 2,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	7,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	1	27,600	27,600	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	m	1	-20,150	-20,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,450	
単価					7,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	ガードパイプ　歩道用（材料費）施工規模20m未満	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1 1	単価	22,230 22,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ　歩道用	Gp-Bp-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 施工規模20m未満補正		1	22,230	22,230	
		m	1	22,230	22,230	
計					22,230 22,230	
単価					22,230 22,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	21,900	21,900	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装	m	1	-15,080	-15,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,820	
単価					6,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	ガードパイプ　歩道用（材料費）施工規模20m未満	GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1 1	単価	17,160 17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 施工規模20m未満補		1	17,160	17,160	
		m	1	17,160	17,160	
計					17,160 17,160	
単価					17,160 17,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,638.63	163,863	
防護柵（Ｐ種）	※別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					163,900	
単価					1,639	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	転落防止柵（材料費）	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	10,500 10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	10,500 10,500	10,500 10,500	
計					10,500 10,500	
単価					10,500 10,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,638.63	163,863	
防護柵（Ｐ種）	※別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					163,900	
単価					1,639	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	転落防止柵（材料費）	H=1100 長=200(CO建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0	単位	m	数量	0 1	単価	0 8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 長=200(CO建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0	m	0 1	0 8,400	0 8,400	
計					0 8,400	
単価					0 8,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－276号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	464.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	300.9	300,900	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	132	5,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,745	
計					464,500	
単価					464.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－277号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	550.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	315.94	315,940	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	42	132	5,544	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,066	
計					550,100	
単価					550.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－278号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	545.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	300.9	300,900	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	570	370	210,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	132	5,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,595	
計					545,300	
単価					545.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－279号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	505.51	505,510	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	1,695	370	627,150	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	68	132	8,976	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		33,114	
計					1,208,000	
単価					1,208	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－280号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	586.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	351.28	351,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	47	132	6,204	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,166	
計					586,200	
単価					586.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－281号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	572.98	572,980	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	235	398,325	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	77	132	10,164	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,281	
計					1,036,000	
単価					1,036	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－282号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	667.08	667,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	132	11,748	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,797	
計					1,151,000	
単価					1,151	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－283号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	700.43	700,430	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	94	132	12,408	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		33,037	
計					1,395,000	
単価					1,395	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－284号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	790.39	948,468	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	235	241,110	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	126	132	16,632	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,840	
計					1,240,000	
単価					1,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	腕金取付	腕金900㎜以下 新設	単位	本	数量	1	単価	9,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	29,478	7,369	
普通作業員		人	0.1	24,582	2,458	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,827	
単価					9,827	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	18,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.62	29,478	18,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,280	
単価					18,280	円／台

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし	単位	台	数量	1	単価	7,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	29,478	7,369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,369	
単価					7,369	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	29,478	162,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					162,200	
単価					1,622	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	36,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.88	29,478	25,940	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	12,270	11,043	単－ 357号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					36,990	
単価					36,990	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	25,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.616	29,478	18,158	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.63	12,270	7,730	単－ 357号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,890	
単価					25,890	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	98,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6	29,478	47,164	
普通作業員		人	2.1	24,582	51,622	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					98,790	
単価					98,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	通信・制御ケーブル配線	10㎜以下 新設 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	19,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.665	29,478	19,602	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,610	
単価					19,610	円／径間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5㎜2 20C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	22,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.764	29,478	22,521	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,530	
単価					22,530	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,091.4	109,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					109,200	
単価					1,092	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	車止め撤去	φ114.3 H=800	単位	本	数量	1 1	単価	4,916 4,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2 0.2	24,582 24,582	4,916 4,916	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,916 4,916	
単価					4,916 4,916	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,512.28	8,512	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,512	
単価					8,512	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	240.94	24,094	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					24,100	
単価					241	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 大坪GSI㈱立花	t	100	800	80,000	
計					80,000	
単価					800	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) ㈱ﾌｪｱﾛｰﾄﾞ	t	100	1,250	125,000	
計					125,000	
単価					1,250	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	陸上 25<Nmax≦50 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	27,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.526	33,864	17,812	
特殊作業員		人	0.526	29,580	15,559	
とび工		人	1.053	30,498	32,114	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) III型	日	0.526	180,700	95,048	WK250240 単－ 358号
杭打ち用ウォータジェット運転		日	0.526	92,460	48,633	WK250270 単－ 359号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.526	94,040	49,465	WK250560 単－ 360号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		18,069	
計					276,700	
単価					27,670	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.213	33,864	7,213	
特殊作業員		人	0.213	29,580	6,300	
とび工		人	0.426	30,498	12,992	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.213	180,700	38,489	WK250240 単－ 361号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.213	94,040	20,030	WK250560 単－ 360号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		76	
計					85,100	
単価					8,510	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	157,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	33,864	16,932	
特殊作業員		人	0.5	29,580	14,790	
とび工		人	1	30,498	30,498	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) III型	日	0.29	180,700	52,403	WK250240 単－ 358号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.45	94,040	42,318	WK250560 単－ 360号
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					157,000	
単価					157,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	65,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	33,864	6,434	
特殊作業員		人	0.19	29,580	5,620	
とび工		人	0.39	30,498	11,894	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	180,700	23,491	WK250240 単－ 361号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	94,040	17,867	WK250560 単－ 360号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					65,310	
単価					65,310	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 27日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	7,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.48	2,430	1,166	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.48	13,140	6,307	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,473	
単価					7,473	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	土のう積工	製作・積立 小口並べ 普通	単位	ｍ２	数量	10	単価	13,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	3.4	0	0	
土のう	62×48cm(普通)	袋	170	17	2,890	
土木一般世話役		人	0.34	33,864	11,513	
普通作業員		人	4.93	24,582	121,189	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		308	
計					135,900	
単価					13,590	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	土のう積工	撤去 小口並べ	単位	ｍ２	数量	10	単価	6,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.72	24,582	66,863	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		127	
計					66,990	
単価					6,699	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	仮排水管設置・撤去	波状管 450～600mm 単管受台固定 継手材料含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 7.5	0 33,864	0 253,980	
特殊作業員		人	0 7.5	0 29,580	0 221,850	
普通作業員		人	0 22.5	0 24,582	0 553,095	
バックホウ（クローラ）[0.45m3･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊 排ｶﾞｽ規制(第2次)	日	0 7.5	0 53,620	0 402,150	WYB00168 単－ 362号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 428,925	
計					0 1,860,000	
単価					0 18,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	暗渠排水管（材料費）	ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径600㎜	単位	m	数量	0 1	単価	0 19,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	シングル構造 呼径600㎜	m	0 1	0 19,300	0 19,300	
計					0 19,300	
単価					0 19,300	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	単管パイプ（賃料）	1.0m 賃料期間22日	単位	本	数量	0 1	単価	0 17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ基本料	1.0m	本	0 1	0 10.5	0 10	
単管パイプ賃料	1.0m	本･日	0 22	0 0.33	0 7	
計					0 17	
単価					0 17	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	単管パイプ（賃料）	2.0m 賃料期間22日	単位	本	数量	0 1	単価	0 35

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ基本料	2.0m	本	0 1	0 21	0 21	
単管パイプ賃料	2.0m	本･日	0 22	0 0.66	0 14	
計					0 35	
単価					0 35	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2,731.56	2,731	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,731	
単価					2,731	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2,341.92	2,341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,341	
単価					2,341	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	移動式ガードレール基礎（支給品）	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ 400×400×400 支柱付き	単位	個	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式ガードレール基礎	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ 400×400×400 支柱付き	個	0 1	0 8,400	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	ガードレール　ビーム（支給品）	B種 3.2×350×4330 塗装品(白色)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール　ビーム	B種 3.2×350×4330 塗装品(白色)	枚	0 1	0 24,500	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	ガードレール　袖ビーム（支給品）	B･C種 2.3×356×660 塗装品(白色)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール　袖ビーム	B･C種 2.3×356×660 塗装品(白色)	枚	0 1	0 5,580	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,564	18,564	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,570	
単価					18,570	円／人日

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,626	16,626	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,630	
単価					16,630	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－318号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,846	27,846	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					27,850	
単価					27,850	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－319号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	24,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,939	24,939	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					24,940	
単価					24,940	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 1.8km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 28.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,010	5,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,010	
単価					5,010	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		単位	式	数量	1 1	単価	438,000 438,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費［昼間］	支柱根入長測定(新設支柱測定) 1本以上5本未満	式	1 1		438,000 438,000	
計					438,000 438,000	
単価					438,000 438,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1 1	単価	64,230 64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日補正対象外	人	1.75 1.75	36,700 36,700	64,225 64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					64,230 64,230	
単価					64,230 64,230	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	200,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	33,864	6,772	
鉄筋工		人	2.3	30,498	70,145	
普通作業員		人	0.2	24,582	4,916	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	53,200	2,128	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	104,000	107,120	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,819	
計					200,900	
単価					200,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	147,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	33,864	16,932	
鉄筋工		人	3.5	30,498	106,743	
普通作業員		人	0.3	24,582	7,374	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	53,200	5,852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10,399	
計					147,300	
単価					147,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	溝形鋼	中形　SS400 5×75×40	単位	m	数量	0 100	単価	0 802.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	中形　ＳＳ４００　５×７５×４０	t	0 0.692	0 116,000	0 80,272	
計					0 80,272	
単価					0 802.7	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	コンプレッサー［運転］	100HP	単位	日	数量	0 1	単価	0 20,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	0 1	0 3,520	0 3,520	
軽油		L	0 105	0 154	0 16,170	
諸雑費（その他機械）（率） 10%		式	0 1		0 352	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 20,050	
単価					0 20,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	コンクリートポンプ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]運転	圧送能力 20m3/h	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.14	0 28,764	0 4,026	
軽油		L	0 5.8	0 154	0 893	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　２０ｍ３／ｈ	時間	0 1	0 2,960	0 2,960	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,879	
単価					0 7,879	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	127,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	33,864	16,932	
鉄筋工		人	3.3	30,498	100,643	
普通作業員		人	0.3	24,582	7,374	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,451	
計					127,400	
単価					127,400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	建築用コンクリートブロック（材料費）	390×190×120 C種	単位	個	数量	0 1	単価	0 252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建築用コンクリートブロック	390×190×120 C種	個	0 1	0 252	0 252	
計					0 252	
単価					0 252	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－332号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	278,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,146	43,146	
軽油		L	215	154	33,110	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３ｍ	供用日	1.28	158,000	202,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					278,500	
単価					278,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－333号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	93,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	37,332	37,332	
軽油		L	39	154	6,006	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ収集容量１．５ｍ３	供用日	1.15	44,000	50,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					93,940	
単価					93,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－334号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	184,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,146	43,146	
軽油		L	59	154	9,086	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	103,000	131,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					184,100	
単価					184,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－335号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,146	43,146	
軽油		L	29	154	4,466	
ロードローラ［マカダム］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　運転質量１０ｔ	供用日	1.28	23,000	29,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					77,060	
単価					77,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－336号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,146	43,146	
軽油		L	22	154	3,388	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	20,800	26,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					73,160	
単価					73,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－337号	粒調Ｆｅ石灰路盤材（材料費）	ﾙｰｽﾞな状態	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	6,150 6,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒調Ｆｅ石灰路盤材	昼間 ﾙｰｽﾞな状態 変化率:1.33	ｍ３	1 1	6,150 6,150	6,150 6,150	
計					6,150 6,150	
単価					6,150 6,150	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－338号	モータグレーダ［土工用］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	単位	日	数量	1 1	単価	104,800 104,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	43,146 43,146	43,146 43,146	
軽油		L	54 54	132 132	7,128 7,128	
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	供用日	1.45 1.45	37,600 37,600	54,520 54,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					104,800 104,800	
単価					104,800 104,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－339号	ロードローラ［マカダム・超低騒音型］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 運転質量10～12t	単位	日	数量	1 1	単価	54,610 54,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	43,146 43,146	43,146 43,146	
軽油		L	30 30	132 132	3,960 3,960	
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	日	1.47 1.47	5,100 5,100	7,497 7,497	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					54,610 54,610	
単価					54,610 54,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－340号	タイヤローラ［普通型・超低騒音型］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 運転質量13～14t	単位	日	数量	1 1	単価	55,690 55,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	43,146 43,146	43,146 43,146	
軽油		L	36 36	132 132	4,752 4,752	
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	日	1.49 1.49	5,230 5,230	7,792 7,792	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					55,690 55,690	
単価					55,690 55,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－341号	粒調Ｆｅ石灰路盤材（材料費）	ﾙｰｽﾞな状態	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	6,150 6,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒調Ｆｅ石灰路盤材	昼間 ﾙｰｽﾞな状態 変化率:1.33	ｍ３	1 1	6,150 6,150	6,150 6,150	
計					6,150 6,150	
単価					6,150 6,150	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－342号	モータグレーダ［土工用］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	単位	日	数量	1 1	単価	104,800 104,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	43,146 43,146	43,146 43,146	
軽油		L	54 54	132 132	7,128 7,128	
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	供用日	1.45 1.45	37,600 37,600	54,520 54,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					104,800 104,800	
単価					104,800 104,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－343号	ロードローラ［マカダム・超低騒音型］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 運転質量10～12t	単位	日	数量	1 1	単価	54,610 54,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	43,146 43,146	43,146 43,146	
軽油		L	30 30	132 132	3,960 3,960	
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	日	1.47 1.47	5,100 5,100	7,497 7,497	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					54,610 54,610	
単価					54,610 54,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－344号	タイヤローラ［普通型・超低騒音型］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 運転質量13～14t	単位	日	数量	1 1	単価	55,690 55,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	43,146 43,146	43,146 43,146	
軽油		L	36 36	132 132	4,752 4,752	
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	日	1.49 1.49	5,230 5,230	7,792 7,792	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					55,690 55,690	
単価					55,690 55,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	粒調Ｆｅ石灰路盤材（材料費）	ﾙｰｽﾞな状態	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 6,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒調Ｆｅ石灰路盤材	昼間 ﾙｰｽﾞな状態 変化率:1.33	ｍ３	0 1	0 6,150	0 6,150	
計					0 6,150	
単価					0 6,150	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	モータグレーダ［土工用］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	単位	日	数量	0 1	単価	0 90,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 28,764	0 28,764	
軽油		Ｌ	0 54	0 132	0 7,128	
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	供用日	0 1.45	0 37,600	0 54,520	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 90,420	
単価					0 90,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ロードローラ［マカダム・超低騒音型］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 運転質量10～12t	単位	日	数量	0 1	単価	0 40,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 28,764	0 28,764	
軽油		L	0 30	0 132	0 3,960	
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	日	0 1.47	0 5,100	0 7,497	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 40,230	
単価					0 40,230	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	タイヤローラ［普通型・超低騒音型］運転	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 運転質量13～14t	単位	日	数量	0 1	単価	0 41,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 28,764	0 28,764	
軽油		L	0 36	0 132	0 4,752	
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	日	0 1.49	0 5,230	0 7,792	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 41,310	
単価					0 41,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－349号	粒調Ｆｅ石灰路盤材（材料費）	ﾙｰｽﾞな状態	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	6,150 6,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒調Ｆｅ石灰路盤材	昼間 ﾙｰｽﾞな状態 変化率:1.33	ｍ３	1 1	6,150 6,150	6,150 6,150	
計					6,150 6,150	
単価					6,150 6,150	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	43,010 43,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,764 28,764	28,764 28,764	
軽油		L	38 38	132 132	5,016 5,016	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.42 1.42	6,500 6,500	9,230 9,230	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					43,010 43,010	
単価					43,010 43,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	小型バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き	後方超小旋回型 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	35,540 35,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,764 28,764	28,764 28,764	
軽油		L	18 18	132 132	2,376 2,376	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	日	1 1	4,400 4,400	4,400 4,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					35,540 35,540	
単価					35,540 35,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	小型バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き	後方超小旋回型 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	35,540 35,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,764 28,764	28,764 28,764	
軽油		L	18 18	132 132	2,376 2,376	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	日	1 1	4,400 4,400	4,400 4,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					35,540 35,540	
単価					35,540 35,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	45,550 45,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,764 28,764	28,764 28,764	
軽油		Ｌ	49.88 49.88	132 132	6,584 6,584	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1 1	10,200 10,200	10,200 10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					45,550 45,550	
単価					45,550 45,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 24,888	0 24,888	
軽油		L	0 25	0 154	0 3,850	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間	0 1.17	0 1,520	0 1,778	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1.17	0 42	0 49	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 30,570	
単価					0 30,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 大坪GSI㈱立花	ｔ	100	800	80,000	
計					80,000	
単価					800	円／ｔ

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 大坪GSI㈱立花	ｔ	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,764	5,752	
軽油		L	3.5	132	462	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,270	
単価					12,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) III型	単位	日	数量	1	単価	180,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	154	19,712	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	108,000	160,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					180,700	
単価					180,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	杭打ち用ウォータジェット運転		単位	日	数量	1	単価	92,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	134	154	20,636	
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第３次）１４．７ＭＰａ３２５Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1.49	48,200	71,818	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					92,460	
単価					92,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	94,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764	
軽油		L	92	154	14,168	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準）最大吊上能力２５ｔ吊	供用日	1.49	34,300	51,107	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					94,040	
単価					94,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	180,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	154	19,712	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	108,000	160,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					180,700	
単価					180,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	バックホウ（クローラ）［0.45m3･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊 排ｶﾞｽ規制(第2次)	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 28,764	0 28,764	
軽油		L	0 59	0 154	0 9,086	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．４５ｍ３吊２．９ｔ	供用日	0 1.42	0 11,100	0 15,762	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 53,620	
単価					0 53,620	円／日