

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大淀川橋通地区河道掘削（第1工区）工事
工事地名	宮崎県宮崎市大淀一丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	12) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650003	14) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	206,250,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	206,250,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	306日間 自 令和 7年 5月30日 (当初) 至 令和 8年 1月30日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	宮崎	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	大淀川水系 大淀川	22) 処 分 費 等	562,237
		23) 公 告 日	令和 7年 3月13日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	大淀川橋通地区河道掘削（第1工区）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
浚渫(河川)		式	1 1		95,859,683 110,249,949	1	14,390,266		
浚渫工(バックホ浚渫船)		式	1 1		22,933,699 22,193,901	1	-739,798		
浚渫船運転工		式	1 1		11,851,008 11,468,717	1	-382,291		
バックホ浚渫船(ICT)運転	D1.0m3	m3	8,500 0		11,851,008 0	-8,500	-11,851,008	内-1号	
バックホ浚渫船(ICT)運転	D1.0m3	m3	0 8,300		0 11,468,717	8,300	11,468,717	内-2号	
作業船運転工		式	1 1		8,007,161 7,748,865	1	-258,296		
土運搬船運転		日	31 0		8,007,161 0	-31	-8,007,161	内-3号	
土運搬船運転		日	0 30		0 7,748,865	30	7,748,865	内-4号	
揚土工		式	1 1		3,075,530 2,976,319	1	-99,211		
浚渫土揚土		日	31 0		3,075,530 0	-31	-3,075,530	内-5号	
浚渫土揚土		日	0 30		0 2,976,319	30	2,976,319	内-6号	
河川土工		式	1 1		34,484,500 34,484,500	0	0		

設計内訳書

工事名	大淀川橋通地区河道掘削（第1工区）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工(ICT)		式	1		34,484,500				
			1		34,484,500	0	0		
岩破碎(水陸両用ブルドーザー)	軟岩 I	m3	8,500	1,575	13,387,500			単-1号	
			8,500	1,575	13,387,500	0	0		
掘削(水陸両用ブルドーザー)	軟岩 I 平均押土距離25m	m3	8,500	2,482	21,097,000			単-2号	
			8,500	2,482	21,097,000	0	0		
浚渫土処理工		式	1		26,118,959				
			1		31,657,245	1	5,538,286		
浚渫土処理工		式	1		26,118,959				
			1		31,657,245	1	5,538,286		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	9,200		2,067,523			内-7号	
			0		0	-9,200	-2,067,523		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-8号	
			8,900		2,005,584	8,900	2,005,584		
積込(ルース) (土砂攪拌)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-9号	
			10,200		2,290,590	10,200	2,290,590		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,510		22,606,660			内-10号	
			0		0	-8,510	-22,606,660		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-11号	
			680		1,792,917	680	1,792,917		
土砂等運搬 (高含水浚渫土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-12号	
			7,650		23,816,594	7,650	23,816,594		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	700		293,810			内-13号	
			0		0	-700	-293,810		

設計内訳書

工事名	大淀川橋通地区河道掘削（第1工区）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 610		0 374,444	610	374,444	内-14号
整地		敷均し(ルース)		m3	9,200 0		1,150,966 0	-9,200	-1,150,966
整地		敷均し(ルース)	m3	0 14,000		0 1,369,884	14,000	1,369,884	内-16号
現場発生品運搬		鉄くず		t	0 0.55		0 7,232	0.55	7,232
仮設工			式	1 1		12,322,525 21,914,303	1	9,591,778	
工事用道路工				1 1		87,625 50,210	1	-37,415	
防護柵設置・撤去工		横断・転落防止柵	m	12 0	2,127 2,127	25,524 0	-12	-25,524	単-3号
防護柵撤去		横断・転落防止柵		0 12	0 623	0 7,476	12	7,476	単-4号
防護柵設置・撤去工		ガードケーブル	m	17 0		62,101 0	-17	-62,101	内-18号
防護柵撤去		ガードケーブル		0 17		0 42,734	17	42,734	内-19号
作業ヤード整備工 (上流側)			式	1 1		478,497 341,805	1	-136,692	
割栗石（設置・撤去）		t=300mm		m3	4 0		20,103 0	-4	-20,103

設計内訳書

工事名	大淀川橋通地区河道掘削（第1工区）工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
割栗石（設置）	t=300mm		0		0			内-21号
		m3	4		9,941	4	9,941	
捨石（設置・撤去）			1		458,394			内-22号
		式	0		0	-1	-458,394	
捨石（設置）			0		0			内-23号
		式	1		331,864	1	331,864	
作業ヤード整備工 （下流側）			1		6,441,370			
		式	1		15,691,901	1	9,250,531	
土のう（設置）	H=1.08m W=1.10m 通 常用		90		576,689			内-24号
		袋	90		576,689	0	0	
土のう（設置）	H=1.08m W=1.10m 通 常用		0		0			内-25号
		袋	635		9,297,026	635	9,297,026	
土のう（撤去）	H=1.08m W=1.10m 通 常用		90		292,681			内-26号
		袋	0		0	-90	-292,681	
土のう（撤去）	H=1.08m W=1.10m 通 常用		0		0			内-27号
		袋	635		2,550,691	635	2,550,691	
割栗石（設置・撤去）	t=300mm		197		990,133			内-28号
		m3	0		0	-197	-990,133	
割栗石（設置）	t=300mm		0		0			内-29号
		m3	197		571,280	197	571,280	
袋詰玉石（設置・撤去）			150		1,658,392			内-30号
		袋	0		0	-150	-1,658,392	
袋詰玉石（設置）			0		0			内-31号
		袋	150		844,022	150	844,022	

設計内訳書

工事名	大淀川橋通地区河道掘削（第1工区）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
捨石（設置・撤去）		式	1 0		2,854,070 0	-1	-2,854,070	内-32号	
捨石（設置）		式	0 1		0 1,782,788	1	1,782,788	内-33号	
敷砂利(設置・撤去)	再生クワッシャーラン t=10cm	式	1 1		69,405 69,405	0	0	内-34号	
汚濁防止工		式	1 1		3,914,885 4,749,571	1	834,686		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	200 0		3,701,180 0	-200	-3,701,180	内-35号	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0 200		0 2,110,514	200	2,110,514	内-36号	
汚濁防止フェンス	設置	m	0 200		0 2,425,352	200	2,425,352	内-37号	
灯浮標	設置・撤去	基	5 5		213,705 213,705	0	0	内-38号	
交通管理工		式	1 1		1,400,148 1,080,816	1	-319,332		
交通誘導警備員		人日	114 88	12,282 12,282	1,400,148 1,080,816	-26	-319,332	単-5号	
直接工事費		式	1 1		95,859,683 110,249,949	1	14,390,266		
共通仮設費		式	1 1		34,916,382 62,387,574	1	27,471,192		

設計内訳書

工事名	大淀川橋通地区河道掘削（第1工区）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		27,699,813	1	26,604,922		
			1		54,304,735				
運搬費		式	1		19,144,543	1	43,229		
			1		19,187,772				
建設機械運搬費		式	1		5,349,688	0	0	内-39号	
			1		5,349,688				
重建設機械分解組立輸送費		回	1		13,589,940	0	0	内-40号	
			1		13,589,940				
仮設材運搬費		式	1		204,915	-1	-204,915	内-41号	
			0		0				
仮設材運搬費		式	0		0	1	248,144	内-42号	
			1		248,144				
技術管理費		式	1		7,618,077	1	26,088,050		
			1		33,706,127				
土質等試験費		式	1		14,277	0	0	内-43号	
			1		14,277				
磁気探査費		式	0		0	1	25,940,000	内-44号	
			1		25,940,000				
施工調査費		式	1		33,039	0	0	内-45号	
			1		33,039				
保守管理(ICT)		式	1		65,895	0	0	内-46号	
			1		65,895				
システム初期費(ICT)		式	1		2,471,114	0	0	内-47号	
			1		2,471,114				

設計内訳書

工事名	大淀川橋通地区河道掘削（第1工区）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		5,033,752	0	0	内-48号	
			1		5,033,752				
ICT活用効果等調査費用		式	0		0	1	18,050	内-49号	
			1		18,050				
CCUS現場利用料		式	0		0	1	10,000	内-50号	
			1		10,000				
諸経費動向調査費用		式	0		0	1	120,000	内-51号	
			1		120,000				
営繕費		式	0		0	1	357,000		
			1		357,000				
快適トイレ		式	0		0	1	357,000	内-52号	
			1		357,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		937,193	1	116,643		
			1		1,053,836				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,216,569	1	866,270		
			1		8,082,839				
純工事費		式	1		130,776,065	1	41,861,458		
			1		172,637,523				
現場管理費		式	1		31,601,895	1	3,803,731		
			1		35,405,626				
工期延長等に伴う現場維持費		式	0		0	1	10,673,000		
			1		10,673,000				
工事原価		式	1		162,377,960	1	56,338,189		
			1		218,716,149				

設計内訳書

工事名	大淀川橋通地区河道掘削（第1工区）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		25,122,040	1	4,141,811		
			1		29,263,851				
工事価格		式	1		187,500,000	1	60,480,000		
			1		247,980,000				
消費税相当額		式	1		18,750,000	1	6,048,000		
			1		24,798,000				
工事費計		式	1		206,250,000	1	66,528,000		
			1		272,778,000				

8,500/0m3当たり内訳書

バックホウ浚渫船(ICT)運転

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8, 300m3当たり内訳書

バックホウ浚渫船(ICT)運転

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ浚渫船（ICT）運転	D1. 0m3 無		0	0	0			WB311310
		日	30	417, 700	12, 531, 000	30	12, 531, 000	単一 7号
合 計					0			
					12, 531, 000		12, 531, 000	
変更積算金額					0			
					11, 468, 717		11, 468, 717	円／m3

31/0日当たり内訳書

土運搬船運転
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土運船（60t積UF9隻組）	1日当り平均浚渫量 215m3を超え645m3以下 31日×2隻		62	75, 960	4, 709, 520			WYB00065
		日	62	75, 960	4, 709, 520	0	0	単一 8号
引船運転費	D220 PS型		31	130, 300	4, 039, 300			WYB00072
		日	31	130, 300	4, 039, 300	0	0	単一 9号
合 計					8, 007, 161		-8, 007, 161	
					0			

0/30日当たり内訳書

土運搬船運転
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土運船（60t積UF9隻組）	1日当り平均浚渫量 215m3を超え645m3以下 30日×2隻		0	0	0			WYB00071
		日	60	75, 960	4, 557, 600	60	4, 557, 600	単一 10号
引船運転費	D220 PS型		0	0	0			WYB00078
		日	30	130, 300	3, 909, 000	30	3, 909, 000	単一 11号
合 計					0			
					8, 466, 600		8, 466, 600	
変更積算金額					0			
					7, 748, 865		7, 748, 865	円／日

31/0日当たり内訳書

第 5号内訳書
浚渫土揚土

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浚渫土揚土	365m3以下		31	108, 400	3, 360, 400			WB311240
		日	31	108, 400	3, 360, 400	0	0	単一 12号
合 計					3, 075, 530			
					0		-3, 075, 530	

0/30日当たり内訳書

第 6号内訳書
浚渫土揚土

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浚渫土揚土	365m3以下		0	0	0			WB311240
		日	30	108, 400	3, 252, 000	30	3, 252, 000	単一 13号
合 計					0			
					3, 252, 000		3, 252, 000	
変更積算金額					0			
					2, 976, 319		2, 976, 319	円／日

9,200/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8,900m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	8,937	245. 2	2,191,352	8,937	2,191,352	
合 計					0			
					2,191,352		2,191,352	
変更積算金額					0			
					2,005,584		2,005,584	円／m3

0/10, 200m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

(土砂攪拌)

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8,510/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/680m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	0 675	0 2, 866	0 1, 934, 550	 675	 1, 934, 550	CB210110
有料道路料金	大型車(1)	台	0 135	0 181	0 24, 435	 135	 24, 435	WYB00052 単一 17号
合 計					0 1, 958, 985		 1, 958, 985	
変更積算金額					0 1, 792, 917		 1, 792, 917	円／m3

0/7, 650m3当たり内訳書

第 12号内訳書 土砂等運搬
(高含水浚渫土)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（高含水浚渫土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）土砂 DID有 19. 5km以下	m 3	0	0	0			WYB00083
			7, 649	3, 359	25, 692, 991	7, 649	25, 692, 991	単一 18号
有料道路料金	大型車(1)	台	0	0	0			WYB00080
			1, 821	181	329, 601	1, 821	329, 601	単一 19号
合 計					0			
					26, 022, 592		26, 022, 592	
変更積算金額					0			
					23, 816, 594		23, 816, 594	円／m3

700/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

單僱使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/610m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	610	670. 7	409, 127	610	409, 127	CB210110
合 計					0 409, 127		409, 127	
変更積算金額					0 374, 444		374, 444	円／m3

9,200/0m3当たり内訳書

整地

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/14,000m3当たり内訳書

第 16号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	14,041	106. 6	1,496,770	14,041	1,496,770	CB210610
合 計					0 1,496,770		1,496,770	
変更積算金額					0 1,369,884		1,369,884	円／m3

0/0.55t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 9.0 km以下	t	0.55	4,937	2,715	0.55	2,715	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.55	9,432	5,187	0.55	5,187	CB010420
合 計					0 7,902		7,902	
変更積算金額					0 7,232		7,232	円／t

17/0m当たり内訳書

防護柵設置・撤去工

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(撤去)								
ガードケーブル撤去工	H=0. 8m ケーブル張		17	1, 169	19, 873			WYB00070
		m	17	1, 169	19, 873	0	0	単一 23号
ガードケーブル撤去工	H=0. 8m 中間支柱撤去		2	13, 430	26, 860			WYB00051
		本	2	13, 430	26, 860	0	0	単一 24号
(再設置)								
ケーブル張	路側用 B種 無 無 標準		17	739. 4	12, 569			WB420140
		m	17	739. 4	12, 569	0	0	単一 25号
中間支柱	コンクリート建込 標準型 路側用 B種 塗装 無標準		2	4, 276	8, 552			WB420120
		本	2	4, 276	8, 552	0	0	単一 26号
合 計					62, 101			
					0		-62, 101	

0/17m当たり内訳書

防護柵撤去

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードケーブル撤去工	H=0. 8m ケーブル張		0	0	0			WYB00082
		m	17	1, 169	19, 873	17	19, 873	単一 27号
ガードケーブル撤去工	H=0. 8m 中間支柱撤去		0	0	0			WYB00088
		本	2	13, 430	26, 860	2	26, 860	単一 28号
合 計					0			
					46, 733		46, 733	
変更積算金額					0			
					42, 734		42, 734	円／m

4/0m3当たり内訳書

割栗石（設置・撤去）

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（設置）								
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		4	292. 3	1, 169			CB210020
		m 3	4	292. 3	1, 169	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 14. 0km以下		4	2, 317	9, 268			CB210110
		m 3	4	2, 317	9, 268	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		4	136. 5	546			CB210610
		m 3	4	136. 5	546	0	0	
（撤去）								
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		4	292. 3	1, 169			CB210020
		m 3	4	292. 3	1, 169	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 14. 0km以下		4	2, 317	9, 268			CB210110
		m 3	4	2, 317	9, 268	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		4	136. 5	546			CB210610
		m 3	4	136. 5	546	0	0	
合 計					20, 103			
					0		-20, 103	

0/4m3当たり内訳書

割栗石（設置）

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（設置）								
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	4	292. 3	1, 169	4	1, 169	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り		0	0	0			CB210110
	14. 0km以下	m 3	4	2, 317	9, 268	4	9, 268	
整地	敷均し（ルーズ）		0	0	0			CB210610
	標準以外（10, 000m3以上）無し	m 3	4	106. 6	426	4	426	
合 計					0 10, 863		10, 863	
変更積算金額					0 9, 941		9, 941	円／m3

一式当たり内訳書

捨石（設置・撤去）

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（設置）								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		45	245. 2	11, 034			CB210020
		m 3	45	245. 2	11, 034	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 有り 14. 0km以下		45	2, 827	127, 215			CB210110
		m 3	45	2, 827	127, 215	0	0	
捨石	9m以下		45	1, 180	53, 100			CB310410
		m 3	45	1, 180	53, 100	0	0	
表面均し			105	1, 631	171, 255			CB310420
		m 2	105	1, 631	171, 255	0	0	
（撤去）								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		45	245. 2	11, 034			CB210020
		m 3	45	245. 2	11, 034	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 有り 14. 0km以下		45	2, 827	127, 215			CB210110
		m 3	45	2, 827	127, 215	0	0	
合 計					458, 394			
					0		-458, 394	

一式当たり内訳書

捨石（設置）

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（設置）								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	45	245. 2	11, 034	45	11, 034	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 軟岩 有り 14. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	45	2, 827	127, 215	45	127, 215	
捨石	9m以下		0	0	0			CB310410
		m 3	45	1, 180	53, 100	45	53, 100	
表面均し			0	0	0			CB310420
		m 2	105	1, 631	171, 255	105	171, 255	
合 計					0			
					362, 604		362, 604	
変更積算金額					0			
					331, 864		331, 864	円／式

90袋当たり内訳書

土のう（設置）
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		75	245. 2	18, 390			CB210020
		m 3	75	245. 2	18, 390	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 14. 0km以下		75	2, 317	173, 775			CB210110
		m 3	75	2, 317	173, 775	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		90	4, 866	437, 940			WB252730
		袋	90	4, 866	437, 940	0	0	
合 計					576, 689		0	単一 29号
					576, 689			

0/635袋当たり内訳書

土のう（設置）

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(製作～仮置場)								
大型土のう工	製作 流用土		0	0	0			WB252730
		袋	605	2,982	1,804,110	605	1,804,110	単一 30号
大型土のう積込	H=1.08m W=1.10m 通常用		0	0	0			WYB00087
		袋	605	1,817	1,099,285	605	1,099,285	単一 31号
大型土のう積運搬	H=1.08m W=1.10m 通常用 L=0.1km以下		0	0	0			WYB00090
		袋	605	1,661	1,004,905	605	1,004,905	単一 32号
大型土のう荷卸	H=1.08m W=1.10m 通常用		0	0	0			WYB00089
		袋	605	1,741	1,053,305	605	1,053,305	単一 33号
(仮置場～現場)								
大型土のう積込	H=1.08m W=1.10m 通常用		0	0	0			WYB00087
		袋	605	1,817	1,099,285	605	1,099,285	単一 31号
大型土のう工運搬	H=1.08m W=1.10m 通常用 L=2km以下		0	0	0			WYB00094
		袋	605	1,783	1,078,715	605	1,078,715	単一 34号
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0			WB252730
		袋	605	1,905	1,152,525	605	1,152,525	単一 35号
大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0			WB252730
		袋	30	2,018	60,540	30	60,540	単一 36号
(鋼製井製作)								
ライナープレート設置工	円形 1500～3000mm		0	0	0			WYB00092
		m	6	84,290	505,740	6	505,740	単一 37号

0/635袋当たり内訳書

土のう（設置）

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ライナープレート円形（黒皮）	t 2.7×φ3000		0	0	0			
		m	6	141,000	846,000	6	846,000	
昇降用設備設置工	ライナープレート内 直タラップ A型2600×2 B型2000		0	0	0			WYB00097
		m	6	8,929	53,574	6	53,574	単一 38号
昇降式移動足場使用料	アップスター43 供用日数14日		0	0	0			WYB00098
		台	1	71,100	71,100	1	71,100	単一 39号
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m ²	28	415.2	11,625	28	11,625	単一 40号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 14日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	3	2,304	6,912	3	6,912	単一 41号
(仮設備)								
昇降設備	アルミ法面階段（手摺付） 供用日数20日		0		0			WYB00099
		式	1		57,520	1	57,520	単一 42号
土のう壕内設備	荷揚げ、照明、送風、移動足場ほか		0		0			WYB00101
		式	1		92,450	1	92,450	単一 43号
処理時警備外			0		0			WYB00100
		式	1		160,576	1	160,576	単一 44号
合 計					0			
					10,158,167		10,158,167	
変更積算金額					0			
					9,297,026		9,297,026	円／袋

90/0袋当たり内訳書

土のう（撤去）
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		90	1, 023	92, 070			WB252730
		袋	90	1, 023	92, 070	0	0	単一 45号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下		75	2, 866	214, 950			CB210110
		m 3	75	2, 866	214, 950	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		75	136. 5	10, 237			CB210610
		m 3	75	136. 5	10, 237	0	0	
有料道路料金	大型車(1)		14	181	2, 534			WYB00039
		台	14	181	2, 534	0	0	単一 46号
合 計					292, 681			
					0		-292, 681	

0/635袋当たり内訳書

土のう（撤去）

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0			WB252730
		袋	605	990. 7	599, 373	605	599, 373	単一 47号
大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	30	2, 068	62, 040	30	62, 040	単一 48号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	504	2, 866	1, 444, 464	504	1, 444, 464	CB210110
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	504	136. 5	68, 796	504	68, 796	CB210610
有料道路料金	大型車(1)		0	0	0			WYB00127
		台	101	181	18, 281	101	18, 281	単一 49号
ライナープレート撤去工	円形 1500～3000mm		0	0	0			WYB00128
		m	6	50, 420	302, 520	6	302, 520	単一 50号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t		0	0	0			CB010420
		t	1. 87	9, 432	17, 637	1. 87	17, 637	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 9. 0km以下		0	0	0			CB010410
		t	1. 87	4, 937	9, 232	1. 87	9, 232	
産業廃棄物運搬	4tアームローラー車 ニシモノ開発 L=31. 1km		0	0	0			WYB00130
		台	1	21, 480	21, 480	1	21, 480	単一 51号
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	11	22, 000	242, 000	11	242, 000	単一 52号
産業廃棄物税	廃プラスチック類		0	0	0			
		t	1. 13	1, 000	1, 130	1. 13	1, 130	
合 計					0			
					2, 786, 953		2, 786, 953	

0/635袋当たり内訳書

土のう（撤去）
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					2, 550, 691		2, 550, 691	円／袋

197/0m3当たり内訳書

割栗石（設置・撤去）

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（設置）								
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		197	292. 3	57, 583			CB210020
		m 3	197	292. 3	57, 583	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 14. 0km以下		197	2, 317	456, 449			CB210110
		m 3	197	2, 317	456, 449	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		197	136. 5	26, 890			CB210610
		m 3	197	136. 5	26, 890	0	0	
（撤去）								
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		197	292. 3	57, 583			CB210020
		m 3	197	292. 3	57, 583	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 14. 0km以下		197	2, 317	456, 449			CB210110
		m 3	197	2, 317	456, 449	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		197	136. 5	26, 890			CB210610
		m 3	197	136. 5	26, 890	0	0	
合 計					990, 133			
					0		-990, 133	

0/197m3当たり内訳書

割栗石（設置）

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（設置）								
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	107	292. 3	31, 276	107	31, 276	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 14. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	107	2, 317	247, 919	107	247, 919	
割栗石	5 0－1 5 0 mm		0	0	0			
		m 3	90	3, 600	324, 000	90	324, 000	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		0	0	0			CB210610
		m 3	197	106. 6	21, 000	197	21, 000	
合 計					0			
					624, 195		624, 195	
変更積算金額					0			
					571, 280		571, 280	円／m3

150/0袋当たり内訳書

袋詰玉石（設置・撤去）

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（設置）								
袋詰玉石積込	2t用		150	1, 491	223, 650			WYB00055
		袋	150	1, 491	223, 650	0	0	単一 53号
袋詰玉石運搬	2t用 L=14. 0km以下		150	2, 450	367, 500			WYB00056
		袋	150	2, 450	367, 500	0	0	単一 54号
袋詰玉石設置	2t用		150	2, 207	331, 050			WYB00058
		袋	150	2, 207	331, 050	0	0	単一 55号
（撤去）								
袋詰玉石撤去	2t用		150	1, 991	298, 650			WYB00060
		袋	150	1, 991	298, 650	0	0	単一 56号
袋詰玉石運搬	2t用 L=14. 0km以下		150	2, 450	367, 500			WYB00056
		袋	150	2, 450	367, 500	0	0	単一 54号
袋詰玉石荷卸し	2t用		150	1, 491	223, 650			WYB00062
		袋	150	1, 491	223, 650	0	0	単一 57号
合 計					1, 658, 392			
					0		-1, 658, 392	

0/150袋当たり内訳書

袋詰玉石（設置）

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（設置）								
袋詰玉石積込	2t用		0	0	0			WYB00059
		袋	150	1, 491	223, 650	150	223, 650	単一 58号
袋詰玉石運搬	2t用 L=14. 0km以下		0	0	0			WYB00063
		袋	150	2, 450	367, 500	150	367, 500	単一 59号
袋詰玉石設置	2t用		0	0	0			WYB00067
		袋	150	2, 207	331, 050	150	331, 050	単一 60号
合 計					0			
					922, 200		922, 200	
変更積算金額					0			
					844, 022		844, 022	円／袋

一式当たり内訳書

捨石（設置・撤去）

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（設置）								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		381	245. 2	93, 421			CB210020
		m 3	381	245. 2	93, 421	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 軟岩 有り 14. 0km以下		381	2, 827	1, 077, 087			CB210110
		m 3	381	2, 827	1, 077, 087	0	0	
捨石	9m以下		381	1, 180	449, 580			CB310410
		m 3	381	1, 180	449, 580	0	0	
表面均し			201	1, 631	327, 831			CB310420
		m 2	201	1, 631	327, 831	0	0	
（撤去）								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		381	245. 2	93, 421			CB210020
		m 3	381	245. 2	93, 421	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 軟岩 有り 14. 0km以下		381	2, 827	1, 077, 087			CB210110
		m 3	381	2, 827	1, 077, 087	0	0	
合 計					2, 854, 070			
					0		-2, 854, 070	

一式当たり内訳書

捨石（設置）

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(設置)								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	381	245. 2	93, 421	381	93, 421	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 有り 14. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	381	2, 827	1, 077, 087	381	1, 077, 087	
捨石	9m以下		0	0	0			CB310410
		m 3	381	1, 180	449, 580	381	449, 580	
表面均し			0	0	0			CB310420
		m 2	201	1, 631	327, 831	201	327, 831	
合 計					0			
					1, 947, 919		1, 947, 919	
変更積算金額					0			
					1, 782, 788		1, 782, 788	円／式

一式当たり内訳書

敷砂利(設置・撤去)

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		15	2, 250	33, 750			
		m 3	15	2, 250	33, 750	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		15	134. 9	2, 023			CB210610
		m 3	15	134. 9	2, 023	0	0	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		15	241. 9	3, 628			CB210020
		m 3	15	241. 9	3, 628	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下		15	2, 294	34, 410			CB210110
		m 3	15	2, 294	34, 410	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		15	134. 9	2, 023			CB210610
		m 3	15	134. 9	2, 023	0	0	
合 計					69, 405			
					69, 405		0	

200/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[単独70トφ300 H=1.0 引張強度1000N/3cm未満147日								
汚濁防止フェンス	設置・撤去		200	20, 220	4, 044, 000			WB253010
		m	200	20, 220	4, 044, 000	0	0	単一 61号
合 計					3, 701, 180			
					0		-3, 701, 180	

0/200m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【単独7ポートφ300H=1.0引張強度1000N/3cm未満 40日】								
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	200	11, 530	2, 306, 000	200	2, 306, 000	単一 62号
合 計					0			
					2, 306, 000		2, 306, 000	
変更積算金額					0			
					2, 110, 514		2, 110, 514	円／m

0/200m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【単独7ポートφ300H=1.0引張強度1000N/3cm未満 77日】								
汚濁防止フェンス	設置		0	0	0			WB253010
		m	200	13, 250	2, 650, 000	200	2, 650, 000	単一 63号
合 計					0			
					2, 650, 000		2, 650, 000	
変更積算金額					0			
					2, 425, 352		2, 425, 352	円／m

5基当たり内訳書

灯浮標
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
灯浮標（賃料）	L-3型太陽光		5	40, 000	200, 000			
		基	5	40, 000	200, 000	0	0	
灯浮標フローター			5	6, 700	33, 500			
		個	5	6, 700	33, 500	0	0	
合 計					213, 705		0	
					213, 705			

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 339km 有 209930円 有 42742円	台	12	487, 100	5, 845, 200			WB010010
			12	487, 100	5, 845, 200	0	0	単一 65号
合 計					5, 349, 688			
					5, 349, 688		0	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(バックホウ)								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		1	488, 300	488, 300			WB010350
	BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下)							
	標準(1. 0)	回	1	488, 300	488, 300	0	0	単一 66号
(水陸両用ブルドーザ)								
重建設機械分解組立輸送 (往復)	水陸両用フルトラクター43. 5t級 L=1680km以下(片道)		1	6, 949, 000	6, 949, 000			WYB01302
		回	1	6, 949, 000	6, 949, 000	0	0	単一 67号
(バックホウ浚渫船)								
(組立・解体)								
バックホウ浚渫船 組立			1	359, 000	359, 000			WYB01303
		回	1	359, 000	359, 000	0	0	単一 68号
バックホウ浚渫船 解体			1	359, 000	359, 000			WYB01305
		回	1	359, 000	359, 000	0	0	単一 69号
(艀装・解除)								
バックホウ浚渫船 艀装費			1	1, 466, 000	1, 466, 000			WYB01307
		回	1	1, 466, 000	1, 466, 000	0	0	単一 70号
バックホウ浚渫船 艀装解除費			1	404, 200	404, 200			WYB01309
		回	1	404, 200	404, 200	0	0	単一 71号
(土運船)								

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(組立・解体)								
土運船 (60t積 UF9隻組) 組立			2	328, 500	657, 000			WYB01311
		回	2	328, 500	657, 000	0	0	単一 72号
土運船 (60t積 UF9隻組) 解体			2	328, 500	657, 000			WYB01313
		回	2	328, 500	657, 000	0	0	単一 73号
(艀装・解除)								
土運船 (60t積 UF9隻組) 艀装費			2	1, 328, 000	2, 656, 000			WYB01315
		回	2	1, 328, 000	2, 656, 000	0	0	単一 74号
土運船 (60t積 UF9隻組) 艀装解除費			2	426, 600	853, 200			WYB01317
		回	2	426, 600	853, 200	0	0	単一 75号
合 計					13, 589, 940			
					13, 589, 940		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 41号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 55. 22	0 3, 410	0 188, 300	 55. 22	 188, 300	WB010020 単一 78号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	0 27. 61	0 3, 000	0 82, 830	 27. 61	 82, 830	WB010030 単一 79号
合 計					0 271, 130		271, 130	
変更積算金額					0 248, 144		248, 144	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の粒度試験	沈降分析 ふるい分け含む		1	15, 600	15, 600			
		試料	1	15, 600	15, 600	0	0	
合 計					14, 277			
					14, 277		0	

一式当たり内訳書

磁気探査費
第 44号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
磁気探査費			0		0			WYB00009
		式	1		25, 940, 000	1	25, 940, 000	
合 計					0			
					25, 940, 000		25, 940, 000	
変更積算金額					0			
					25, 940, 000		25, 940, 000	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工		1	18, 050	18, 050			WYB00025
		工種	1	18, 050	18, 050	0	0	単一 80号
施工形態動向調査（モニタリング調査）	浚渫工（バックホウ浚渫船ICT）		1	18, 050	18, 050			WYB00036
		工種	1	18, 050	18, 050	0	0	単一 81号
合 計					33, 039		0	
					33, 039			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 46号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	水陸両用ﾌﾟﾙﾄﾞｰｰ		1		1, 500, 000			WYB00040
		式	1		1, 500, 000	0	0	単一 83号
システム初期費 (I C T)	ﾊﾞｯｸﾙｼﾞﾝﾈﾙ船		1		1, 200, 000			WB010510
		式	1		1, 200, 000	0	0	単一 84号
合 計					2, 471, 114		0	
					2, 471, 114			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5500千円		1		5,500,000			WB010610
		式	1		5,500,000	0	0	単一 85号
合 計					5,033,752			
					5,033,752		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	技術員 0. 5人		0		0			WYB00013
		式	1		18, 050	1	18, 050	
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料

第 50号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カートリッジ設置費用	OS:window s		0	0	0			WYB00008
		台	1	10, 000	10, 000	1	10, 000	
合 計					0			
					10, 000		10, 000	
変更積算金額					0			
					10, 000		10, 000	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費用
第 51号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費用			0	0	0			WYB00012
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 52号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0		0			WYB00043
		式	1		357, 000	1	357, 000	単一 86号
合 計					0			
					357, 000		357, 000	
変更積算金額					0			
					357, 000		357, 000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	岩破碎(水陸両用フルトース)	軟岩 I	単位	m3	数量	1	単価	1, 575
						1		1, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩破碎		軟岩 I		1	1, 734	1, 734	WYB00005	
			m 3	1	1, 734	1, 734	単一 14号	
計						1, 734		
						1, 734		
単価						1, 734		
						1, 734	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(水陸両用フルトース)	軟岩 I 平均押土距離25m	単位	m3	数量	1	単価	2, 482
						1		2, 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 I 平均押土距離25m		1	2, 712	2, 712	WYB00047	
			m 3	1	2, 712	2, 712	単一 15号	
計						2, 712		
						2, 712		
単価						2, 712		
						2, 712	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	防護柵設置・撤去工	横断・転落防止柵	単位	m	数量	1	単価	2,127
						1		2,127
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	(撤去)							
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無		1	681.2	681.2	WB810770	
			m	1	681.2	681.2	単一 20号	
	(再設置)							
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無		1	1,643	1,643	WB810760	
			m	1	1,643	1,643	単一 21号	
	計					2,324.2		
						2,324.2		
	単価					2,325		
						2,325	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	防護柵撤去	横断・転落防止柵	単位	m	数量	0	単価	0
						1		623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無		0	0	0	WB810770	
			m	1	681. 2	681. 2	単一	22号
計						0		
						681. 2		
単価						0		
						681. 2	円／m	
変更積算単価						623	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12, 282
						1		12, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	13, 520	13, 520	WB010212	
			人日	1	13, 520	13, 520	単一	64号
計						13, 520		
						13, 520		
単価						13, 520		
						13, 520	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	バックホウ浚渫船（ＩＣＴ）運転	D1. 0m3 無	単位	日	数量	1	単価	417, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	34, 008	34, 008		
普通船員			人	2	26, 728	53, 456		
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184		
バックホウ浚渫船（ＩＣＴ）運転		D1. 0m3	日	1	302, 000	302, 000	WK310150 単一 87号	
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						417, 700		
単価						417, 700	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	バックホウ浚渫船（ＩＣＴ）運転	D1. 0m3 無	単位	日	数量	1	単価	417, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	34, 008	34, 008		
普通船員			人	2	26, 728	53, 456		
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184		
バックホウ浚渫船（ＩＣＴ）運転		D1. 0m3	日	1	302, 000	302, 000	WK310150 単一 88号	
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						417, 700		
単価						417, 700	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	土運船（60t積UF9隻組）	1日当り平均浚渫量 215m3を超え645m3以下 31日×2隻	単位	日	数量	1	単価	75, 960
						1		75, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 728	26, 728		
			人	1	26, 728	26, 728		
土運船		60t UF9隻組		1. 52	32, 390	49, 232	WYB00066	
			日	1. 52	32, 390	49, 232	単一 89号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						75, 960		
						75, 960		
単価						75, 960		
						75, 960	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	引船運転費	D220 PS型	単位	日	数量	1	単価	130, 300
						1		130, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 008	34, 008		
			人	1	34, 008	34, 008		
重油		A重油（ローリー）		175	101	17, 675		
			L	175	101	17, 675		
引船損料		D220PS型 揚錨船兼引船 3t 161kw		1. 52	51, 700	78, 584		
			日	1. 52	51, 700	78, 584		
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						130, 300		
						130, 300		
単価						130, 300		
						130, 300	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	土運船（60t積UF9隻組）	1日当り平均浚渫量 215m3を超え645m3以下 30日×2隻	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		75, 960
普通船員				0	0	0		
			人	1	26, 728	26, 728		
土運船		60t UF9隻組		0	0	0	WYB00076	
			日	1. 52	32, 390	49, 232	単一 90号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						75, 960		
						0		
単価						75, 960	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	引船運転費	D220 PS型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		130, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	34, 008	34, 008		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	175	101	17, 675		
引船損料		D220PS型 揚錨船兼引船 3t 161kw		0	0	0		
			日	1. 52	51, 700	78, 584		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		33		
計						0		
						130, 300		
単価						0		
						130, 300	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	浚渫土揚土	365m3以下	単位	日	数量	1	単価	108, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1	108, 400	108, 400	WK310130 単－ 91号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108, 400		
単価						108, 400	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	浚渫土揚土	365m3以下	単位	日	数量	1	単価	108, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1	108, 400	108, 400	WK310130 単－ 92号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108, 400		
単価						108, 400	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一14号	岩破碎	軟岩 I	単位	m 3	数量	100	1, 734
						100	1, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊操縦士				0. 35	36, 000	12, 600	
			人	0. 35	36, 000	12, 600	
潜水士				0. 04	46, 800	1, 872	
			人	0. 04	46, 800	1, 872	
潜水連絡員				0. 02	29, 224	584	
			人	0. 02	29, 224	584	
軽油				125	158	19, 750	
			L	125	158	19, 750	
I C T 施工対応の水陸両用ブルドーザ損料		D155W-1 無線装置付 岩石補正43t ラジコンシステム		2. 04	62, 300	127, 092	
			時間	2. 04	62, 300	127, 092	
船外機船運転（損料）		FRP製 5. 5m		0. 35	29, 290	10, 251	WYB00006
			日	0. 35	29, 290	10, 251	単一 93号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 251	
			式	1		1, 251	
計						173, 400	
						173, 400	
単価						1, 734	
						1, 734	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	掘削	軟岩Ⅰ 平均押土距離25m	単位	m 3	数量	100	単価	2, 712	
						100		2, 712	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊操縦士				0. 53	36, 000	19, 080			
			人	0. 53	36, 000	19, 080			
潜水士				0. 06	46, 800	2, 808			
			人	0. 06	46, 800	2, 808			
潜水連絡員				0. 03	29, 224	876			
			人	0. 03	29, 224	876			
軽油				191	158	30, 178			
			L	191	158	30, 178			
Ⅰ C T 施工対応の水陸両用ブルドーザ損料		D155W-1 無線装置付 岩石補正43t ラジコンシステム		3. 14	62, 300	195, 622			
			時間	3. 14	62, 300	195, 622			
船外機船運転（損料）		FRP製 5. 5m		0. 53	29, 280	15, 518	WYB00048		
			日	0. 53	29, 280	15, 518			
ICT建設機械経費加算額		ICT施工対応 自動追尾型TS施工履歴 4週8休補正有		0. 53	13, 260	7, 027	単一 94号		
			日	0. 53	13, 260	7, 027			
諸雑費（まるめ）				1		91			
			式	1		91			
計						271, 200			
						271, 200			
単価						2, 712	円／m 3		
						2, 712			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	有料道路料金	大型車(1)	単位	台	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		1	181	181		
			台	1	181	181		
計						181		
						181		
単価						181		
						181	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	有料道路料金	大型車(1)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		0	0	0		
			台	1	181	181		
計						0		
						181		
単価						0		
						181	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬（高含水浚渫土）	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂 DID有 19. 5km以下	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		3, 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		10t		0	0	0	WYB00086	
			日	5. 6	59, 980	335, 888	単一 95号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		12		
計						0		
						335, 900		
単価						0		
						3, 359	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	有料道路料金	大型車(1)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		0	0	0		
			台	1	181	181		
計						0		
						181		
単価						0		
						181	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	681. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	681. 2	68, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68, 120		
単価						681. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 642. 68	164, 268		
防護柵（P種）（再利用）		H=1. 1m	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						164, 300		
単価						1, 643	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	681. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	681. 2	68, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68, 120		
単価						681. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一23号	ガードケーブル撤去工	H=0. 8m ケーブル張	単位	m	数量	16. 5	1, 169
						16. 5	1, 169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	31, 304	9, 391	
			人	0. 3	31, 304	9, 391	
普通作業員				0. 3	20, 072	6, 021	
			人	0. 3	20, 072	6, 021	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0. 5	7, 755	3, 877	
			時間	0. 5	7, 755	3, 877	単一 96号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						19, 290	
						19, 290	
単価						1, 169	
						1, 169	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一24号	ガードケーブル撤去工	H=0. 8m 中間支柱撤去	単位	本	数量	2	13, 430
						2	13, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	31, 304	6, 260	
			人	0. 2	31, 304	6, 260	
特殊作業員				0. 5	27, 768	13, 884	
			人	0. 5	27, 768	13, 884	
普通作業員				0. 2	20, 072	4, 014	
			人	0. 2	20, 072	4, 014	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0. 25	7, 755	1, 938	
			時間	0. 25	7, 755	1, 938	単一 96号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		774	
			式	1		774	
計						26, 870	
						26, 870	
単価						13, 430	
						13, 430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	ケーブル張	路側用 B種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	739. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	31, 304	18, 782		
普通作業員			人	2. 4	20, 072	48, 172		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	0. 9	7, 755	6, 979	単一 97号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						73, 940		
単価						739. 4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	中間支柱	コンクリート建込 標準型 路側用 B種 塗装 無 標準	単位	本	数量	100	単価	4, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	31, 304	90, 781		
特殊作業員			人	1	27, 768	27, 768		
普通作業員			人	8. 7	20, 072	174, 626		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	16. 2	7, 755	125, 631	単一 97号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 794		
計						427, 600		
単価						4, 276	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	ガードケーブル撤去工	H=0. 8m ケーブル張	単位	m	数量	0	単価	0	
						16. 5		1, 169	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 3	31, 304	9, 391			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 3	20, 072	6, 021			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0			
			時間	0. 5	7, 755	3, 877			単- 98号
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		1			
計						0			
						19, 290			
単価						0			
						1, 169			円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一28号	ガードケーブル撤去工	H=0. 8m 中間支柱撤去	単位	本	数量	0	0
						2	13, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	31, 304	6, 260	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 5	27, 768	13, 884	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 2	20, 072	4, 014	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			時間	0. 25	7, 755	1, 938	単一 98号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		774	
計						0	
						26, 870	
単価						0	
						13, 430	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一29号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 4, 866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	31, 304	9, 203	
特殊作業員			人	0. 294	27, 768	8, 163	
普通作業員			人	0. 294	20, 072	5, 901	
大型土のう袋材		丸形φ110×高108 (cm)	袋	10	1, 100	11, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	48, 190	14, 167	WK250500 単一 99号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		226	
計						48, 660	
単価						4, 866	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	2, 982
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 145	31, 304	4, 539		
	特殊作業員		人	0. 145	27, 768	4, 026		
	普通作業員		人	0. 145	20, 072	2, 910		
	大型土のう袋材	丸形φ110×高108 (cm)	袋	10	1, 100	11, 000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0. 145	49, 130	7, 123	WK250500 単－ 100号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		222		
	計					29, 820		
	単価					2, 982	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一31号	大型土のう積込	H=1. 08m W=1. 10m 通常用	単位	袋	数量	0	0
						10	1, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 145	31, 304	4, 539	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 145	27, 768	4, 026	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 145	20, 072	2, 910	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 145	46, 100	6, 684	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				0		0	
			式	1		11	
計						0	
						18, 170	
単価						0	
						1, 817	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－32号	大型土のう積運搬	H=1. 08m W=1. 10m 通常用 L=0. 1km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1, 661
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通トラック運転		11t積 L=0. 1km		0	0	0	WYB00091	
			時間	1. 835	9, 052	16, 610	単－ 101号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						16, 610		
単価						0		
						1, 661	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	大型土のう 荷卸	H=1. 08m W=1. 10m 通常用	単位	袋	数量	0	単価	0	
						10		1, 741	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 139	31, 304	4, 351			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0. 139	27, 768	3, 859			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 139	20, 072	2, 790			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0			
			日	0. 139	46, 100	6, 407			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						17, 410			
単価						0			
						1, 741	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単－34号	大型土のう工運搬	H=1.08m W=1.10m 通常用 L=2km以下	単位	袋	数量	0 10	単価 1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通トラック運転		11t積		0	0	0	WYB00095
			時間	1.969	9,052	17,823	単－ 102号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						17,830	
単価						0	
						1,783	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	1, 905
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 152	31, 304	4, 758		
	特殊作業員		人	0. 152	27, 768	4, 220		
	普通作業員		人	0. 152	20, 072	3, 050		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 152	46, 100	7, 007		
	諸雑費 (率＋まるめ) 0. 2%		式	1		15		
	計					19, 050		
	単価					1, 905	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	2, 018
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 161	31, 304	5, 039		
	特殊作業員		人	0. 161	27, 768	4, 470		
	普通作業員		人	0. 161	20, 072	3, 231		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 161	46, 100	7, 422		
	諸雑費 (率＋まるめ) 0. 2%		式	1		18		
	計					20, 180		
	単価					2, 018	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一37号	ライナープレート設置工	円形 1500～3000mm	単位	m	数量	0	0
						1	84, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 58	31, 304	18, 156	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 58	27, 768	16, 105	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 16	20, 072	23, 283	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 58	46, 100	26, 738	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						84, 290	
単価						0	
						84, 290	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一38号	昇降用設備設置工	ライナー° レート内 直タラップ° A型2600×2 B型2000	単位	m	数量	0	0
						10	8, 929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 556	31, 304	17, 405	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 111	27, 768	30, 850	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 556	20, 072	11, 160	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 556	46, 100	25, 631	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		4, 244	
計						0	
						89, 290	
単価						0	
						8, 929	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	昇降式移動足場使用料	アップスター43 供用日数14日	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		71, 100
	昇降式移動足場使用料	供用日数14日		0	0	0		
			台	1	70, 000	70, 000		
	昇降式移動足場基本料			0	0	0		
			台	1	1, 100	1, 100		
	計					0		
						71, 100		
	単価					0		
						71, 100	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	415. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	31, 304	9, 234			
とび工		人	0. 295	28, 600	8, 437			
普通作業員		人	0. 295	20, 072	5, 921			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	59, 390	17, 520	WK250590 単一 103号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		408			
計					41, 520			
単価					415. 2	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 14日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 204	1, 204		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 304		
単価						2, 304	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一42号	昇降設備	アルミ法面階段（手摺付） 供用日数20日	単位	式	数量	0	0
						1	57, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ法面階段使用料		L=2. 4m 供用日数20日		0	0	0	WYB00001
			台	3	4, 800	14, 400	
アルミ法面階段基本料		L=2. 4m		0	0	0	WYB00002
			台	3	5, 000	15, 000	
アルミ法面階段使用料		L=1. 4m 供用日数20日		0	0	0	WYB00003
			台	1	4, 000	4, 000	
アルミ法面階段基本料		L=1. 4m		0	0	0	WYB00004
			台	1	4, 000	4, 000	
アルミ法面階段手摺使用料		L=2. 4m 供用日数20日		0	0	0	WYB00007
			台	6	1, 280	7, 680	
アルミ法面階段手摺基本料		L=2. 4m		0	0	0	WYB00011
			台	6	1, 500	9, 000	
アルミ法面階段手摺使用料		L=1. 4m 供用日数20日		0	0	0	WYB00010
			台	2	720	1, 440	
アルミ法面階段手摺基本料		L=1. 4m		0	0	0	WYB00014
			台	2	1, 000	2, 000	
計						0	
						57, 520	
単価						0	
						57, 520	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	土のう壕内設備	荷揚げ、照明、送風、移動足場ほか	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		92,450
電動ウィンチ使用料	60kw 供用日数5日		台	0	0	0	WYB00015	
			台	1	12,500	12,500		
電動ウィンチ基本料	60kw		台	0	0	0	WYB00016	
			台	1	200	200		
LED軽便ライト使用料	三脚式 供用日数5日		台	0	0	0	WYB00017	
			台	1	5,000	5,000		
LED軽便ライト基本料	三脚式		台	0	0	0	WYB00018	
			台	1	500	500		
送風機使用料	φ300 供用日数5日		台	0	0	0	WYB00019	
			台	1	12,500	12,500		
送風機基本料	φ300		台	0	0	0	WYB00020	
			台	1	200	200		
ダクトホース使用料	φ300 L=5m 供用日数5日		本	0	0	0	WYB00021	
			本	4	2,500	10,000		
ダクトホース基本料	φ300 L=5m		本	0	0	0	WYB00022	
			本	4	100	400		
アルミ垂直梯子使用料	H=6500 手摺付き 供用日数20日		台	0	0	0	WYB00023	
			台	1	44,000	44,000		
アルミ垂直梯子基本料	H=6500 手摺付き		台	0	0	0	WYB00024	
			台	1	2,500	2,500		
発動発電機使用料	3KVA 防音IV 供用日数1日		台	0	0	0	WYB00026	
			台	1	4,000	4,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	土のう壕内設備	荷揚げ、照明、送風、移動足場ほか	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機基本料		3KVA 防音IV		0	0	0	WYB00027	
			台	1	650	650		
	計					0		
						92, 450		
	単価					0		
						92, 450	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	処理時警備外		単位	式	数量	0	単価	0
						1		160, 576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	8	20, 072	160, 576		
計						0		
						160, 576		
単価						0	円／式	
						160, 576		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	31, 304	2, 723		
特殊作業員			人	0. 087	27, 768	2, 415		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	58, 300	5, 072	WK250500 単一 104号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		20		
計						10, 230		
単価						1, 023	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	有料道路料金	大型車(1)	単位	台	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		1	181	181		
			台	1	181	181		
計						181		
						181		
単価						181	円／台	
						181		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	990. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 094	31, 304	2, 942		
特殊作業員			人	0. 094	27, 768	2, 610		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 094	46, 100	4, 333		
諸雑費 (率＋まるめ) 0. 4%			式	1		22		
計						9, 907		
単価						990. 7	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	2, 068
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 145	31, 304	4, 539		
	特殊作業員		人	0. 145	27, 768	4, 026		
	普通作業員		人	0. 145	20, 072	2, 910		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 145	63, 350	9, 185	WK250500 単一 105号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%		式	1		20		
	計					20, 680		
	単価					2, 068	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	有料道路料金	大型車(1)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		181
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	有料道路利用料金	大型車(1)		0	0	0		
			台	1	181	181		
	計					0		
						181		
	単価					0		
						181	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一50号	ライナープレート撤去工	円形 1500～3000mm	単位	m	数量	0	0
						1	50, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 29	31, 304	9, 078	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 29	27, 768	8, 052	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 58	20, 072	11, 641	
バックホウ運転		山積0. 8m3（0. 6）クレーン機能付		0	0	0	WYB00129
			日	0. 29	74, 640	21, 645	単一 106号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						50, 420	
単価						0	
						50, 420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	産業廃棄物運搬	4tアームロール車 ニシモロ開発 L=31. 1km	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21, 480
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 5	24, 960	12, 480		
産業廃棄物運搬		4tアームロール車		0	0	0	WYB00131	
			日	0. 5	18, 000	9, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						21, 480		
単価						0		
						21, 480	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック（昼間）ニシモ開発（株）	m 3	100	22, 000	2, 200, 000		
計						2, 200, 000		
単価						22, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－53号	袋詰玉石積込	2t用	単位	袋	数量	10	1, 491
						10	1, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 119	31, 304	3, 725	
			人	0. 119	31, 304	3, 725	
特殊作業員				0. 119	27, 768	3, 304	
			人	0. 119	27, 768	3, 304	
普通作業員				0. 119	20, 072	2, 388	
			人	0. 119	20, 072	2, 388	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 119	46, 100	5, 485	
			日	0. 119	46, 100	5, 485	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						14, 910	
						14, 910	
単価						1, 491	
						1, 491	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－54号	袋詰玉石運搬	2t用 L=14. 0km以下	単位	袋	数量	10	単価 2, 450
						10	2, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]		1 0 ～ 1 1 t 積		2. 3	10, 650	24, 495	
			時間	2. 3	10, 650	24, 495	単－ 107号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						24, 500	
						24, 500	
単価						2, 450	
						2, 450	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－55号	袋詰玉石設置	2t用	単位	袋	数量	10	2, 207
						10	2, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 152	31, 304	4, 758	
			人	0. 152	31, 304	4, 758	
特殊作業員				0. 152	27, 768	4, 220	
			人	0. 152	27, 768	4, 220	
普通作業員				0. 303	20, 072	6, 081	
			人	0. 303	20, 072	6, 081	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 152	46, 100	7, 007	
			日	0. 152	46, 100	7, 007	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						22, 070	
						22, 070	
単価						2, 207	
						2, 207	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－56号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	10	1, 991
						10	1, 991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 137	31, 304	4, 288	
			人	0. 137	31, 304	4, 288	
特殊作業員				0. 137	27, 768	3, 804	
			人	0. 137	27, 768	3, 804	
普通作業員				0. 274	20, 072	5, 499	
			人	0. 274	20, 072	5, 499	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 137	46, 100	6, 315	
			日	0. 137	46, 100	6, 315	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						19, 910	
						19, 910	
単価						1, 991	
						1, 991	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一57号	袋詰玉石荷卸し	2t用	単位	袋	数量	10	1, 491
						10	1, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 119	31, 304	3, 725	
			人	0. 119	31, 304	3, 725	
特殊作業員				0. 119	27, 768	3, 304	
			人	0. 119	27, 768	3, 304	
普通作業員				0. 119	20, 072	2, 388	
			人	0. 119	20, 072	2, 388	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 119	46, 100	5, 485	
			日	0. 119	46, 100	5, 485	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						14, 910	
						14, 910	
単価						1, 491	
						1, 491	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－58号	袋詰玉石積込	2t用	単位	袋	数量	0 10	単価 1, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 119	31, 304	3, 725	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 119	27, 768	3, 304	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 119	20, 072	2, 388	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 119	46, 100	5, 485	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 14, 910	
単価						0 1, 491	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	袋詰玉石運搬	2t用 L=14. 0km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	1 0～1 1 t 積		0	0	0		
			時間	2. 3	10, 650	24, 495	単－ 108号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						24, 500		
	単価					0		
						2, 450	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一60号	袋詰玉石設置	2t用	単位	袋	数量	0 10	単価 0 2, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 152	31, 304	4, 758	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 152	27, 768	4, 220	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 303	20, 072	6, 081	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 152	46, 100	7, 007	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0 22, 070	
単価						0 2, 207	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 052	305, 200	WB253020 単一 109号	
汚濁防止フェンス（賃料）		単独7ポート H1000×20m 1, 000未満（147日）	m	100	15, 600	1, 560, 000		
アンカー工 10%			式	1		156, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						2, 022, 000		
単価						20, 220	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	11, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 052	305, 200	WB253020 単一 110号	
汚濁防止フェンス（賃料）		単独7ポート H1000×20m 1, 000未満（40日）	m	100	7, 700	770, 000		
アンカー工 10%			式	1		77, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						1, 153, 000		
単価						11, 530	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	汚濁防止フェンス	設置	単位	m	数量	100	単価	13, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置	m	100	1, 805	180, 500	WB253020 単一 111号	
汚濁防止フェンス（賃料）		単独7メートル H1000×20m 1, 000未満（77日）	m	100	10, 400	1, 040, 000		
アンカー工 10%			式	1		104, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1, 325, 000		
単価						13, 250	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 520	13, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 520		
単価						13, 520	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 339km 有 209930円 有 42742円	単位	台	数量	1	単価	487, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	163, 000	163, 000		
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20km毎加算額	台	1	71, 400	71, 400		
	貨物自動車運送料金	その他諸料金M	台	1	209, 930	209, 930		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	42, 742	42, 742		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					487, 100		
	単価					487, 100	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	488, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	27, 768	74, 973		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	46, 100	64, 540		
運搬費等率 250%			式	1		348, 782		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						488, 300		
単価						488, 300	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一67号	重建設機械分解組立輸送（往復）	水陸両用フルトレーラー43. 5t級 L=1680km以下(片道)	単位	回	数量	1	6, 949, 000
						1	6, 949, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【福島県南相馬市～宮崎県宮崎市L=1627km/片道】							
特殊作業員				16	27, 768	444, 288	
			人	16	27, 768	444, 288	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		6	46, 100	276, 600	
			日	6	46, 100	276, 600	
運搬費等率 843%				1		6, 077, 085	
			式	1		6, 077, 085	
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		151, 027	
			式	1		151, 027	
計						6, 949, 000	
						6, 949, 000	
単価						6, 949, 000	
						6, 949, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単一68号	バックホウ浚渫船 組立		単位	回	数量	1	359,000
						1	359,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	(組立)						
	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）50 t 吊賃料	排出ｶﾞｽ対策（～2014）低騒音対策 長期割引なし		1	112,000	112,000	
			日	1	112,000	112,000	
	土木一般世話役			1	31,304	31,304	
			人	1	31,304	31,304	
	とび工			3	28,600	85,800	
			人	3	28,600	85,800	
	普通作業員			2	20,072	40,144	
			人	2	20,072	40,144	
	バックホ浚渫船 機械損料			1	62,840	62,840	WYB01304
			日	1	62,840	62,840	単一 112号
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		26,912	
			式	1		26,912	
	計					359,000	
						359,000	
	単価					359,000	
						359,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一69号	バックホウ浚渫船 解体		単位	回	数量	1	359, 000
						1	359, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(解体)							
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）50 t 吊賃料	排出ｶﾞｽ対策（～2014）低騒音対策 長期割引なし		1	112, 000	112, 000		
		日	1	112, 000	112, 000		
土木一般世話役			1	31, 304	31, 304		
		人	1	31, 304	31, 304		
とび工			3	28, 600	85, 800		
		人	3	28, 600	85, 800		
普通作業員			2	20, 072	40, 144		
		人	2	20, 072	40, 144		
バックホ浚渫船 機械損料			1	62, 840	62, 840	WYB01306	
		日	1	62, 840	62, 840	単一 112号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		26, 912		
		式	1		26, 912		
計					359, 000		
					359, 000		
単価					359, 000		
					359, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	バックホウ浚渫船 艀装費		単位	回	数量	1	単価	1, 466, 000	
						1		1, 466, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2	50, 600	101, 200			
			日	2	50, 600	101, 200			
土木一般世話役				2	31, 304	62, 608			
			人	2	31, 304	62, 608			
とび工				5	28, 600	143, 000			
			人	5	28, 600	143, 000			
溶接工				2	28, 912	57, 824			
			人	2	28, 912	57, 824			
設備機械工				2	29, 016	58, 032			
			人	2	29, 016	58, 032			
電工				1	25, 064	25, 064			
			人	1	25, 064	25, 064			
普通作業員				4	20, 072	80, 288			
			人	4	20, 072	80, 288			
ウィンチワイヤー（材料費）		φ 16×50m 2巻、φ 16×100m 2巻		1		505, 000			
			式	1		505, 000			
バックホウ固定設備（材料費）		アイプレート、シャッフル、押さえ金物		1		120, 000			
			式	1		120, 000			
重機用渡板損料		L=8. 0m バックホウ自走搭載撤去用		1	50, 000	50, 000			
			組	1	50, 000	50, 000			
バックホウ機械損料		排ガス 2次		1	17, 400	17, 400			
			日	1	17, 400	17, 400			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	バックホウ浚渫船 艀装費		単位	回	数量	1	単価	1, 466, 000
						1		1, 466, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エクステンションアーム損料			1	5, 000	5, 000		
			日	1	5, 000	5, 000		
	バックホウ浚渫船 機械損料			2	62, 840	125, 680	WYB01308	
			日	2	62, 840	125, 680	単一 113号	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		114, 904		
			式	1		114, 904		
	計					1, 466, 000		
						1, 466, 000		
	単価					1, 466, 000		
						1, 466, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	バックホウ浚渫船 艀装解除費		単位	回	数量	1	単価	404, 200	
						1		404, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	50, 600	50, 600			
			日	1	50, 600	50, 600			
土木一般世話役				1	31, 304	31, 304			
			人	1	31, 304	31, 304			
とび工				2	28, 600	57, 200			
			人	2	28, 600	57, 200			
溶接工				1	28, 912	28, 912			
			人	1	28, 912	28, 912			
機械工				1	28, 912	28, 912			
			人	1	28, 912	28, 912			
普通作業員				2	20, 072	40, 144			
			人	2	20, 072	40, 144			
重機用渡板損料		L=8. 0m バックホウ自走搭載撤去用		1	50, 000	50, 000			
			組	1	50, 000	50, 000			
バックホウ機械損料		排ガス 2次		1	17, 400	17, 400			
			日	1	17, 400	17, 400			
エクステンションアーム損料				1	5, 000	5, 000			
			日	1	5, 000	5, 000			
バックホウ浚渫船 機械損料				1	62, 840	62, 840	WYB01310		
			日	1	62, 840	62, 840			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		4	1, 100	4, 400			
			枚	4	1, 100	4, 400			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	バックホウ浚渫船 艀装解除費		単位	回	数量	1	単価	404, 200
						1		404, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	輪留め用H鋼整備費	H300×300 4m		1	3, 800	3, 800		
			t	1	3, 800	3, 800		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		23, 688		
	10%		式	1		23, 688		
	計					404, 200		
						404, 200		
	単価					404, 200		
						404, 200	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	土運船（60t積　UF9隻組）組立		単位	回	数量	1	単価	328, 500	
						1		328, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
（組立）									
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）50 t 吊賃料		排出ｶﾞｽ対策（～2014）低騒音対策　長期割引なし		1	112, 000	112, 000			
			日	1	112, 000	112, 000			
土木一般世話役				1	31, 304	31, 304			
			人	1	31, 304	31, 304			
とび工				3	28, 600	85, 800			
			人	3	28, 600	85, 800			
普通作業員				2	20, 072	40, 144			
			人	2	20, 072	40, 144			
土運船　機材損料		60t　UF9隻組		1	32, 390	32, 390	WYB01312		
			日	1	32, 390	32, 390	単－ 115号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		26, 862			
			式	1		26, 862			
計						328, 500			
						328, 500			
単価						328, 500			
						328, 500	円／回		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一73号	土運船（60t積 UF9隻組）解体		単位	回	数量	1	328, 500
						1	328, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(解体)							
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）50 t 吊賃料		排出ｶﾞｽ対策（～2014）低騒音対策 長期割引なし		1	112, 000	112, 000	
			日	1	112, 000	112, 000	
土木一般世話役				1	31, 304	31, 304	
			人	1	31, 304	31, 304	
とび工				3	28, 600	85, 800	
			人	3	28, 600	85, 800	
普通作業員				2	20, 072	40, 144	
			人	2	20, 072	40, 144	
土運船 機材損料		60t UF9隻組		1	32, 390	32, 390	WYB01314
			日	1	32, 390	32, 390	単一 115号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		26, 862	
			式	1		26, 862	
計						328, 500	
						328, 500	
単価						328, 500	
						328, 500	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－74号	土運船（60t積　UF9隻組）艀装費		単位	回	数量	1	単価	1, 328, 000	
						1		1, 328, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	50, 600	101, 200			
			日	2	50, 600	101, 200			
土木一般世話役				2	31, 304	62, 608			
			人	2	31, 304	62, 608			
とび工				3	28, 600	85, 800			
			人	3	28, 600	85, 800			
溶接工				3	28, 912	86, 736			
			人	3	28, 912	86, 736			
普通作業員				4	20, 072	80, 288			
			人	4	20, 072	80, 288			
コーミング材料費		土砂受枠材料		1		732, 000			
			式	1		732, 000			
土運船　機材損料		60t　UF9隻組		2	32, 390	64, 780	WYB01316		
			日	2	32, 390	64, 780	単－　116号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		114, 588			
			式	1		114, 588			
計						1, 328, 000			
						1, 328, 000			
単価						1, 328, 000			
						1, 328, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	土運船（60t積 UF9隻組）艀装解除費		単位	回	数量	1	単価	426, 600	
						1		426, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	50, 600	101, 200			
			日	2	50, 600	101, 200			
土木一般世話役				2	31, 304	62, 608			
			人	2	31, 304	62, 608			
とび工				2	28, 600	57, 200			
			人	2	28, 600	57, 200			
溶接工				2	28, 912	57, 824			
			人	2	28, 912	57, 824			
普通作業員				2	20, 072	40, 144			
			人	2	20, 072	40, 144			
土運船 機材損料		60t UF9隻組		2	32, 390	64, 780	WYB01318		
			日	2	32, 390	64, 780	単－ 116号		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		10	1, 100	11, 000			
			枚	10	1, 100	11, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		31, 844			
			式	1		31, 844			
計						426, 600			
						426, 600			
単価						426, 600			
						426, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工	単位	工種	数量	1	単価	18, 050	
						1		18, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工形態動向調査（モニタリング調査）		技術員 0.5人	式	1		18, 050			
				1			18, 050		
計						18, 050			
						18, 050			
単価						18, 050			
						18, 050	円／工種		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	浚渫工（バックホ浚渫船ICT）	単位	工種	数量	1	単価	18, 050	
						1		18, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工形態動向調査（モニタリング調査）		技術員 0.5人		1		18, 050			
			式	1		18, 050			
計						18, 050			
						18, 050			
単価						18, 050			
						18, 050	円／工種		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	河床等掘削（ＩＣＴ）保守点検	水陸両用フルト－ザー 8500m3	単位	式	数量	1	単価	71, 999
						1		71, 999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 3	31, 304	71, 999		
			人	2. 3	31, 304	71, 999		
計						71, 999		
						71, 999		
単価						71, 999		
						71, 999	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	システム初期費（ＩＣＴ）	水陸両用フルト－ザー	単位	式	数量	1	単価	1, 500, 000
						1		1, 500, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費（ＩＣＴ）		水陸両用フルト－ザー		1		1, 500, 000		
			式	1		1, 500, 000		
計						1, 500, 000		
						1, 500, 000		
単価						1, 500, 000		
						1, 500, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ浚渫船	単位	式	数量	1	単価	1, 200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ浚渫船	式	1		1, 200, 000		
計						1, 200, 000		
単価						1, 200, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	5500千円	単位	式	数量	1	単価	5, 500, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		5, 500, 000		
計						5, 500, 000		
単価						5, 500, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	快適トイレ費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		357,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ				0	0	0	WYB00046	
			基・月	7	51,000	357,000		
	計					0		
						357,000		
	単価					0		
						357,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	バックホウ浚渫船（ＩＣＴ）運転	D1. 0m3	単位	日	数量	1	単価	302, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		船舶用	L	287	107. 1	30, 737		
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3	供用日	1. 53	136, 000	208, 080		
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		バックホウ浚渫船	日	1. 51	41, 800	63, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						302, 000		
単価						302, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－88号	バックホウ浚渫船（ＩＣＴ）運転	D1. 0m3	単位	日	数量	1	単価	302, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		船舶用	L	287	107. 1	30, 737		
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3	供用日	1. 53	136, 000	208, 080		
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		バックホウ浚渫船	日	1. 51	41, 800	63, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						302, 000		
単価						302, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	土運船	60t UF9隻組	単位	日	数量	1	単価	32,390
						1		32,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニフロート		UF-1A		9	2,520	22,680		
			隻	9	2,520	22,680		
ボラード		補強ベース付		6	378	2,268		
			個	6	378	2,268		
防舷材				32	37	1,184		
			個	32	37	1,184		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		90日以内		10	86	860		
			枚	10	86	860		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		5,398		
			式	1		5,398		
計						32,390		
						32,390		
単価						32,390		
						32,390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	土運船	60t UF9隻組	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		32, 390
ユニフロート	UF-1A			0	0	0		
			隻	9	2, 520	22, 680		
ボラード	補強ベース付			0	0	0		
			個	6	378	2, 268		
防舷材				0	0	0		
			個	32	37	1, 184		
敷き鉄板賃料 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m	9 0 日以内			0	0	0		
			枚	10	86	860		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		5, 398		
計						0		
						32, 390		
単価						0		
						32, 390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	108, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184		
軽油			L	144	158	22, 752		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2011年規制） 山積1. 4m3	供用日	1. 52	37, 800	57, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						108, 400		
単価						108, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	108, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184		
軽油			L	144	158	22, 752		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2011年規制） 山積1. 4m3	供用日	1. 52	37, 800	57, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						108, 400		
単価						108, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	船外機船運転（損料）	FRP製 5. 5m	単位	日	数量	1	単価	29, 290
						1		29, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	26, 728	26, 728		
				1	26, 728	26, 728		
ガソリン		レギュラー	L	4. 6	170	782		
				4. 6	170	782		
船外機船損料 運転日		FRP製 5. 5m	日	1	1, 780	1, 780		
				1	1, 780	1, 780		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						29, 290		
						29, 290		
単価						29, 290		
						29, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	船外機船運転（損料）	FRP製 5. 5m	単位	日	数量	1	単価	29, 280
						1		29, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 728	26, 728		
			人	1	26, 728	26, 728		
ガソリン		レギュラー		4. 5	170	765		
			L	4. 5	170	765		
船外機船損料 運転日		FRP製 5. 5m		1	1, 780	1, 780		
			日	1	1, 780	1, 780		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						29, 280		
						29, 280		
単価						29, 280		
						29, 280		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－95号	ダンプトラック運転	10t	単位	日	数量	0	0
						1	59, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	24, 960	24, 960	
軽油				0	0	0	
			L	58	158	9, 164	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 24	20, 100	24, 924	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 24	747	926	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						59, 980	
単価						0	
						59, 980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 755
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	28, 184	4, 791		
軽油			L	5. 3	148	784		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 755		
単価						7, 755	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 755
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	28, 184	4, 791		
軽油			L	5. 3	148	784		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 755		
単価						7, 755	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 755
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	28, 184	4, 791		
	軽油		L	5. 3	148	784		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 755		
	単価					7, 755	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	48,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,184	28,184		
	軽油		L	63	158	9,954		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 28	7,850	10,048		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					48,190		
	単価					48,190	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	49,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	65	158	10,270		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.36	7,850	10,676		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						49,130		
単価						49,130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	普通トラック運転	11t積 L=0. 1km	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		9, 052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 14	24, 960	3, 494		
軽油				0	0	0		
			L	11	158	1, 738		
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0		
			時間	1	3, 820	3, 820		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						9, 052		
						0		
単価						9, 052	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	普通トラック運転	11t積	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		9, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 14	24, 960	3, 494		
軽油				0	0	0		
			L	11	158	1, 738		
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0		
			時間	1	3, 820	3, 820		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 052		
単価						0		
						9, 052	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 184	28, 184		
	軽油		L	119	158	18, 802		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					59, 390		
	単価					59, 390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 184	28, 184		
	軽油		L	101	158	15, 958		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 700	14, 157		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					58, 300		
	単価					58, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	バックホウ運転（クレーン仕様）	移設（撤去・再設置）6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	63, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 184	28, 184		
	軽油		L	110	158	17, 380		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 52	11, 700	17, 784		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					63, 350		
	単価					63, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	バックホウ運転	山積0.8m3（0.6）クレーン機能付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		74, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 184	28, 184		
軽油				0	0	0		
			L	102	158	16, 116		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次）	山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 64	18, 500	30, 340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						74, 640		
単価						0		
						74, 640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	トラック [普通型]	1 0 ～ 1 1 t 積	単位	時間	数量	1	単価	10, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	24, 960	5, 241		
軽油			L	10	158	1, 580		
トラック [普通型]		1 0 ～ 1 1 t 積	時間	1	3, 820	3, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10, 650		
単価						10, 650	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	トラック [普通型]	1 0 ～ 1 1 t 積	単位	時間	数量	1	単価	10, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	24, 960	5, 241		
軽油			L	10	158	1, 580		
トラック [普通型]		1 0 ～ 1 1 t 積	時間	1	3, 820	3, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10, 650		
単価						10, 650	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	31, 304	68, 868		
普通作業員			人	5. 4	20, 072	108, 388		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	54, 140	119, 108	WK250550 単一 117号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 836		
計						305, 200		
単価						3, 052	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	31,304	68,868		
	普通作業員		人	5.4	20,072	108,388		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	54,140	119,108	WK250550 単一 118号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,836		
	計					305,200		
	単価					3,052	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	単位	m	数量	100	単価	1, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3	31, 304	40, 695		
普通作業員			人	3. 2	20, 072	64, 230		
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 3	54, 140	70, 382	WK250550 単一 118号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		5, 193		
計						180, 500		
単価						1, 805	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一112号	バックホウ浚渫船 機械損料		単位	日	数量	1	62, 840
						1	62, 840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニフロート	UF-1A		7	2, 520	17, 640		
		隻	7	2, 520	17, 640		
ユニフロート	UF- 1 AS		2	3, 920	7, 840		
		隻	2	3, 920	7, 840		
スパッド・キーパー	□350×10000mm		2	2, 180	4, 360		
		組	2	2, 180	4, 360		
ウィンチ	複胴15kw、1. 8 t 巻 供用		2	2, 120	4, 240		
		台	2	2, 120	4, 240		
デッキエンドローラ			2	1, 530	3, 060		
		台	2	1, 530	3, 060		
ボラード			8	178	1, 424		
		個	8	178	1, 424		
発電機	100VA（超低騒音、大容量タンク、排ガス2次）		1	8, 870	8, 870		
		台	1	8, 870	8, 870		
防舷材			32	37	1, 184		
		個	32	37	1, 184		
アンカー	500 k g 級		2	443	886		
		丁	2	443	886		
敷き鉄板賃料 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	9 0 日以内		4	86	344		
		枚	4	86	344		
クローラ輪留め鋼材	H300 ×300 4m		0. 37	95	35		
		t	0. 37	95	35		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	バックホウ浚渫船 機械損料		単位	日	数量	1	単価	62, 840
						1		62, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リキマン		G型		44	11	484		
			個	44	11	484		
レバーブロック		3. 0 t		4	500	2, 000		
			台	4	500	2, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		10, 473		
			式	1		10, 473		
計						62, 840		
						62, 840		
単価						62, 840		
						62, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	バックホウ浚渫船 機械損料		単位	日	数量	1	単価	62, 840	
						1		62, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ユニフロート		UF-1A		7	2, 520	17, 640			
			隻	7	2, 520	17, 640			
ユニフロート		UF- 1 AS		2	3, 920	7, 840			
			隻	2	3, 920	7, 840			
スパッド・キーパー		□350×10000mm		2	2, 180	4, 360			
			組	2	2, 180	4, 360			
ウィンチ		複胴15kw、1. 8 t 巻 供用		2	2, 120	4, 240			
			台	2	2, 120	4, 240			
デッキエンドローラ				2	1, 530	3, 060			
			台	2	1, 530	3, 060			
ボラード				8	178	1, 424			
			個	8	178	1, 424			
発電機		100VA（超低騒音、大容量タンク、排ガス2次）		1	8, 870	8, 870			
			台	1	8, 870	8, 870			
防舷材				32	37	1, 184			
			個	32	37	1, 184			
アンカー		500 k g 級		2	443	886			
			丁	2	443	886			
敷き鉄板賃料 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		9 0 日以内		4	86	344			
			枚	4	86	344			
クローラ輪留め鋼材		H300 ×300 4m		0. 37	95	35			
			t	0. 37	95	35			

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	バックホウ浚渫船 機械損料		単位	日	数量	1	単価	62,840
						1		62,840
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
リキマン		G型			44	11	484	
				個	44	11	484	
レバーブロック		3.0 t			4	500	2,000	
				台	4	500	2,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%					1		10,473	
				式	1		10,473	
計							62,840	
							62,840	
単価							62,840	
							62,840	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	バックホウ浚渫船 機械損料		単位	日	数量	1	単価	62, 840	
						1		62, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ユニフロート		UF-1A		7	2, 520	17, 640			
			隻	7	2, 520	17, 640			
ユニフロート		UF- 1 AS		2	3, 920	7, 840			
			隻	2	3, 920	7, 840			
スパッド・キーパー		□350×10000mm		2	2, 180	4, 360			
			組	2	2, 180	4, 360			
ウィンチ		複胴15kw、1. 8 t 巻 供用		2	2, 120	4, 240			
			台	2	2, 120	4, 240			
デッキエンドローラ				2	1, 530	3, 060			
			台	2	1, 530	3, 060			
ボラード				8	178	1, 424			
			個	8	178	1, 424			
発電機		100VA（超低騒音、大容量タンク、排ガス2次）		1	8, 870	8, 870			
			台	1	8, 870	8, 870			
防舷材				32	37	1, 184			
			個	32	37	1, 184			
アンカー		500 k g 級		2	443	886			
			丁	2	443	886			
敷き鉄板賃料 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		9 0 日以内		4	86	344			
			枚	4	86	344			
クローラ輪留め鋼材		H300 ×300 4m		0. 37	95	35			
			t	0. 37	95	35			

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	バックホウ浚渫船 機械損料		単位	日	数量	1	単価	62, 840
						1		62, 840
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
リキマン		G型			44	11	484	
				個	44	11	484	
レバーブロック		3. 0 t			4	500	2, 000	
				台	4	500	2, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%					1		10, 473	
				式	1		10, 473	
計							62, 840	
							62, 840	
単価							62, 840	
							62, 840	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	土運船 機材損料	60t UF9隻組	単位	日	数量	1	単価	32, 390
						1		32, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニフロート		UF-1A		9	2, 520	22, 680		
			隻	9	2, 520	22, 680		
ボラード		補強ベース付		6	378	2, 268		
			個	6	378	2, 268		
防舷材				32	37	1, 184		
			個	32	37	1, 184		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		90日以内		10	86	860		
			枚	10	86	860		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		5, 398		
			式	1		5, 398		
計						32, 390		
						32, 390		
単価						32, 390		
						32, 390		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	土運船 機材損料	60t UF9隻組	単位	日	数量	1	単価	32, 390
						1		32, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニフロート		UF-1A		9	2, 520	22, 680		
			隻	9	2, 520	22, 680		
ボラード		補強ベース付		6	378	2, 268		
			個	6	378	2, 268		
防舷材				32	37	1, 184		
			個	32	37	1, 184		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		90日以内		10	86	860		
			枚	10	86	860		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		5, 398		
			式	1		5, 398		
計						32, 390		
						32, 390		
単価						32, 390		
						32, 390		

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 184	28, 184		
	軽油		L	88	158	13, 904		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					54, 140		
	単価					54, 140	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 184	28, 184		
	軽油		L	88	158	13, 904		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					54, 140		
	単価					54, 140	円／日	