

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度南九州道芦北地区法面補修工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町小田浦地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589510040	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	99,979,000
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 前請負代金額	91,080,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	372日間 自 令和 8年 3月13日 (当初) 至 令和 9年 3月19日 (1回変更) 至 令和 9年 3月19日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	227,747
		23) 公 告 日	令和 8年 1月16日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度南九州道芦北地区法面補修工事 (1回変更)(個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		45,939,578	1	4,991,536	
			1		50,931,114			
道路土工		式	1		6,797,505	1	4,991,536	
			1		11,789,041			
掘削工		式	1		3,895,236	0	0	
			1		3,895,236			
植生剥ぎ取り及びアンカーピン除去	剥ぎ取り厚5cm	m2	3,015	1,049	3,162,735	0	0	単-1号
			3,015	1,049	3,162,735			
人力運搬	20m以下	m3	22	4,107	90,354	0	0	単-2号
			22	4,107	90,354			
人力運搬	40m以下	m3	89	4,723	420,347	0	0	単-3号
			89	4,723	420,347			
人力運搬	60m以下	m3	40	5,545	221,800	0	0	単-4号
			40	5,545	221,800			
法面整形工		式	1		2,052,262	1	4,991,536	
			1		7,043,798			
法面整形(切土部)	現場制約有 硬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	221	1,422	314,262	0	0	単-5号
			221	1,422	314,262			
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	500	3,476	1,738,000	1,436	4,991,536	単-6号
			1,936	3,476	6,729,536			
残土処理工		式	1		850,007	0	0	
			1		850,007			
整地	残土受入れ地での処理	m3	150		17,896	0	0	内-1号
			150		17,896			

設計内訳書

工事名	令和7年度南九州道芦北地区法面補修工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150		796,195	0	0	内-2号
				150		796,195			
積込(ルース)		土砂 小規模(標準)	m3	150		35,916	0	0	内-3号
				150		35,916			
防護柵工			式	1		53,295	0	0	
				1		53,295			
防止柵工			式	1		53,295	0	0	
				1		53,295			
金網・支柱(立入防止柵) (流用品)		2m以下 1.5m	m	17	3,135	53,295	0	0	単-7号
				17		53,295			
法面工			式	1		27,877,854	0	0	
				1		27,877,854			
法面吹付工			式	1		20,892,718	0	0	
				1		20,892,718			
モルタル吹付		高炉 厚8cm	m2	1,706	7,195	12,274,670	0	0	単-8号
				1,706		12,274,670			
モルタル吹付		高炉 厚8cm 圧送延長100m超 法面垂直高45m超	m2	1,088	7,921	8,618,048	0	0	単-9号
				1,088		8,618,048			
法砕工			式	1		6,985,136	0	0	
				1		6,985,136			
吹付砕		1500×1200	m2	221		6,985,136	0	0	内-4号
				221		6,985,136			
構造物撤去工			式	1		54,559	0	0	
				1		54,559			

設計内訳書

工事名	令和7年度南九州道芦北地区法面補修工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工		式	1		33,002	0	0	
			1		33,002			
支柱・金網(立入防止柵)撤去	2m以下 1.5m	m	17		33,002	0	0	内-5号
			17		33,002			
運搬処理工		式	1		21,557	0	0	
			1		21,557			
現場発生品運搬	鉄スクラップ	t	2.1		21,557	0	0	内-6号
			2.1		21,557			
仮設工		式	1		11,156,365	0	0	
			1		11,156,365			
防護施設工		式	1		4,845,852	0	0	
			1		4,845,852			
仮囲い (路側部)	設置・撤去 高さ 3m	m	88		1,920,082	0	0	内-7号
			88		1,920,082			
仮囲い (小段部)	設置・撤去 高さ 2m	m	233		2,925,770	0	0	内-8号
			233		2,925,770			
モノレール工		式	1		6,166,486	0	0	
			1		6,166,486			
モノレール設置・撤去		m	110		1,505,777	0	0	内-9号
			110		1,505,777			
モノレール賃料		m	110		3,221,420	0	0	内-10号
			110		3,221,420			
モノレール運搬	土砂	m3	150		908,581	0	0	内-11号
			150		908,581			

設計内訳書

工事名	令和7年度南九州道芦北地区法面補修工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
モノレール運搬	鉄スクラップ・仮囲い	t	23		530,708			内-12号	
			23		530,708	0	0		
交通管理工		式	1		144,027				
			1		144,027	0	0		
交通誘導警備員		人日	10		144,027			内-13号	
			10		144,027	0	0		
直接工事費		式	1		45,939,578				
			1		50,931,114	1	4,991,536		
共通仮設費		式	1		4,225,177				
			1		4,492,639	1	267,462		
共通仮設費		式	1		286,962				
			1		286,962	0	0		
準備費		式	1		286,962				
			1		286,962	0	0		
木根等処分費		式	1		286,962			内-14号	
			1		286,962	0	0		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,938,215				
			1		4,205,677	1	267,462		
純工事費		式	1		50,164,755				
			1		55,423,753	1	5,258,998		
現場管理費		式	1		20,186,656				
			1		21,953,407	1	1,766,751		
工事原価		式	1		70,351,411				
			1		77,377,160	1	7,025,749		

設計内訳書

工事名	令和7年度南九州道芦北地区法面補修工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1		12,448,589	1	1,074,251	
				1		13,522,840			
工事価格			式	1		82,800,000	1	8,100,000	
				1		90,900,000			
消費税相当額			式	1		8,280,000	1	810,000	
				1		9,090,000			
工事費計			式	1		91,080,000	1	8,910,000	
				1		99,990,000			

150m3当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	151	5,788	873,988	0	0	CB210110
合 計					796,195		0	
					796,195			

150m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		151	261.1	39,426			CA900010
		m 3	151	261.1	39,426	0	0	
合 計					35,916			
					35,916		0	

221m2当たり内訳書

吹付杵

第 4号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

17m当たり内訳書

支柱・金網(立入防止柵)撤去

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）撤去	H=1.5m		17	2,131	36,227			WYB00007
		m	17	2,131	36,227	0	0	単一 16号
合 計					33,002			
					33,002		0	

2.1t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	2.1	1,940	4,074	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	2.1	9,329	19,590	0	0	CB010420
合 計					21,557		0	

88m当たり内訳書

仮囲い
第 7号内訳書 (路側部)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去（路側部）	設置・撤去 H=3. 0m 200日		88	12, 950	1, 139, 600			WYB00011
		m	88	12, 950	1, 139, 600	0	0	単一 17号
単管足場			141	5, 279	744, 339			WYB00012
		空m 3	141	5, 279	744, 339	0	0	単一 18号
コンクリート削孔（さく岩機）	400mm以上600mm未満		98	2, 062	202, 076			CB224420
		孔	98	2, 062	202, 076	0	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D19		0. 22	98, 500	21, 670			WYB00017
		t	0. 22	98, 500	21, 670	0	0	単一 19号
合 計					1, 920, 082		0	
					1, 920, 082			

233m当たり内訳書

仮囲い
第 8号内訳書 (小段部)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
仮囲い設置・撤去 (小段部)	設置・撤去 H=2. 0m 130日		233	11, 220	2, 614, 260			WYB00021
		m	233	11, 220	2, 614, 260	0	0	単一 20号
コンクリート削孔 (さく岩機)	400mm以上600mm未満		262	2, 062	540, 244			CB224420
		孔	262	2, 062	540, 244	0	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D19		0. 58	98, 500	57, 130			WYB00023
		t	0. 58	98, 500	57, 130	0	0	単一 21号
合 計					2, 925, 770		0	
					2, 925, 770			

110m当たり内訳書

モノレール設置・撤去

第 9号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110m当たり内訳書

モノレール賃料

第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール賃料 レール資 材・返納整備費含む	500kg積/45° 270日(9ヶ月)以内		110	9,757	1,073,270			WYB00002
		m	110	9,757	1,073,270	0	0	単一 25号
モノレール賃料 動力車・ 返納整備費含む	500kg積/45° 270日(9ヶ月)以内		1	1,452,000	1,452,000			WYB00004
		台	1	1,452,000	1,452,000	0	0	単一 26号
モノレール賃料 土木平台 車・返納整備費含む	500kg積/45° 270日(9ヶ月)以内		1	387,200	387,200			WYB00006
		台	1	387,200	387,200	0	0	単一 27号
モノレール賃料 乗用台車 1人乗り・返納整備費含む	270日(9ヶ月)以内		1	623,700	623,700			WYB00013
		台	1	623,700	623,700	0	0	単一 28号
合 計					3,221,420		0	
					3,221,420			

150m3当たり内訳書

モノレール運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール運搬（片道）	最大傾斜45° 6.0～7.5ps 土砂		151	6,605	997,355			WYB00014
		m 3	151	6,605	997,355	0	0	単一 29号
合 計					908,581			
					908,581		0	

23t当たり内訳書

モノレール運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール運搬（片道）	最大傾斜45° 6.0～7.5ps 鉄スラップ		2.1	13,210	27,741			WYB00022
		t	2.1	13,210	27,741	0	0	単一 30号
モノレール運搬（往復）	最大傾斜45° 6.0～7.5ps 仮囲い		21	26,420	554,820			WYB00030
		t	21	26,420	554,820	0	0	単一 31号
合 計					530,708			
					530,708		0	

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	15,810	158,100			WB010212
		人日	10	15,810	158,100	0	0	単一 32号
合 計					144,027		0	
					144,027			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	伐採木 45km以下		10	6, 500	65, 000			WYB00040
		t	10	6, 500	65, 000	0	0	単一 33号
処分費	伐採木		10	25, 000	250, 000			WYB00041
		t	10	25, 000	250, 000	0	0	単一 34号
合 計					286, 962			
					286, 962		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	植生剥ぎ取り及びアンカーピン除去	剥ぎ取り厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	1, 049	
						1		1, 049	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植生剥ぎ取り及びアンカーピン除去		剥ぎ取り厚5cm		1	1, 152	1, 152	WYB00001		
			m 2	1	1, 152	1, 152	単一 10号		
計						1, 152			
						1, 152			
単価						1, 152			
						1, 152			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-2号	人力運搬	20m以下	単位	m3	数量	1	単価	4,107
						1		4,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		20m以下		1	4,509	4,509	CB211150	
			m 3	1	4,509	4,509		
計						4,509		
						4,509		
単価						4,509		
						4,509		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	人力運搬	40m以下	単位	m3	数量	1	単価	4, 723	
						1		4, 723	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		40m以下		1	5, 185	5, 185	CB211150		
			m 3	1	5, 185	5, 185			
計						5, 185			
						5, 185			
単価						5, 185			
						5, 185			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	人力運搬	60m以下	単位	m3	数量	1	単価	5, 545
						1		5, 545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		60m以下		1	6, 087	6, 087	CB211150	
			m 3	1	6, 087	6, 087		
計						6, 087		
						6, 087		
単価						6, 087	円／m3	
						6, 087		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部)	現場制約有 埤質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,422
						1		1,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 埤質土、砂及び砂質土、粘性土		1	1,561	1,561	CB220010	
			m 2	1	1,561	1,561		
計						1,561		
						1,561		
単価						1,561	円／m2	
						1,561		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,476
						1		3,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		1	3,816	3,816	CB220010	
			m 2	1	3,816	3,816		
計						3,816		
						3,816		
単価						3,816	円／m2	
						3,816		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	金網・支柱(立入防止柵) (流用品)	2m以下 1. 5m	単位	m	数量	1	単価	3, 135	
						1		3, 135	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱（立入防止柵）		鋼管基礎 2m以下 1. 5m		1	3, 442	3, 442	CB420840		
			m	1	3, 442	3, 442			
計						3, 442			
						3, 442			
単価						3, 442	円／m		
						3, 442			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	モルタル吹付	高炉 厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	7,195
						1		7,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 1000m2以上(標準) 無 無		1	7,898	7,898	WB810810	
			m 2	1	7,898	7,898	単一 11号	
計						7,898		
						7,898		
単価						7,898	円／m2	
						7,898		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	モルタル吹付	高炉 厚8cm 圧送延長100m超 法面垂直高45m超	単位	m2	数量	1	単価	7,921
						1		7,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		厚8cm 1000m2以上 圧送延長100m超 法面垂直高45m超		1	8,696	8,696	WYB00003	
			m 2	1	8,696	8,696	単一 12号	
計						8,696		
						8,696		
単価						8,696		
						8,696		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	植生剥ぎ取り及びアンカーピン除去	剥ぎ取り厚5cm	単位	m 2	数量	100	単価	1, 152
						100		1, 152
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 62	32, 946	20, 426		
				0. 62	32, 946	20, 426		
特殊作業員			人	1. 68	27, 642	46, 438		
				1. 68	27, 642	46, 438		
普通作業員			人	2. 14	22, 542	48, 239		
				2. 14	22, 542	48, 239		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
				1		97		
計						115, 200		
						115, 200		
単価						1, 152	円／m 2	
						1, 152		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		7,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚8 c m	m 2	1	7,898.2	7,898		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,898		
単価						7,898	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	モルタル吹付工	厚8cm 1000m2以上 圧送延長100m超 法面垂直高45m超	単位	m 2	数量	1	単価	8,696
						1		8,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		厚8cm 1000m2以上 圧送延長100m超 法面垂直高45m超	m 2	1	8,696.1	8,696		
計						8,696		
単価						8,696	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		2,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,211.9	221,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						221,200		
単価						2,212	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	吹付砕工	梁断面200×200 250m以上500m未満 圧送延長100m超	単位	m	数量	1	単価	16,960
						1		16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工		梁断面200×200 250m以上500m未満 圧送延長100m超		1	16,968	16,968		
			m	1	16,968	16,968		
計						16,968		
						16,968		
単価						16,960		
						16,960	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	モルタル吹付工	厚10cm 1000m2以上 圧送延長100m超 枠内吹付	単位	m 2	数量	1	単価	8,059
						1		8,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		厚10cm 1000m2以上 圧送延長100m超 枠内吹付		1	8,059.8	8,059		
			m 2	1	8,059.8	8,059		
計						8,059		
						8,059		
単価						8,059	円／m 2	
						8,059		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）撤去	H=1.5m	単位	m	数量	100	単価	2,131
						100		2,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.66	32,946	21,744		
			人	0.66	32,946	21,744		
普通作業員				6.6	22,542	148,777		
			人	6.6	22,542	148,777		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		42,579		
			式	1		42,579		
計						213,100		
						213,100		
単価						2,131		
						2,131	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一17号	仮囲い設置・撤去（路側部）	設置・撤去 H=3.0m 200日	単位	m	数量	10	12,950
						10	12,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.5	32,946	16,473	
			人	0.5	32,946	16,473	
	普通作業員			2.5	22,542	56,355	
			人	2.5	22,542	56,355	
	仮囲い仮設材損料（200日）	H=3.0m 仮囲い鋼板・丸パイプ		10	4,940	49,400	WYB00009
			m	10	4,940	49,400	単一 35号
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		7,272	
			式	1		7,272	
	計					129,500	
						129,500	
	単価					12,950	
						12,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	単管足場		単位	空m 3	数量	10	単価	5,279
						10		5,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.29	32,946	9,554		
			人	0.29	32,946	9,554		
とび工				0.88	29,580	26,030		
			人	0.88	29,580	26,030		
普通作業員				0.59	22,542	13,299		
			人	0.59	22,542	13,299		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3,907		
8%			式	1		3,907		
計						52,790		
						52,790		
単価						5,279		
						5,279	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D19	単位	t	数量	1	単価	98,500
						1		98,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		1	98,500	98,500		
			t	1	98,500	98,500		
	計					98,500		
						98,500		
	単価					98,500		
						98,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一20号	仮囲い設置・撤去（小段部）	設置・撤去 H=2.0m 130日	単位	m	数量	10	11,220
						10	11,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	32,946	16,473	
			人	0.5	32,946	16,473	
普通作業員				2.5	22,542	56,355	
			人	2.5	22,542	56,355	
仮囲い仮設材損料（130日）		H=2.0m 繊維ネット・丸ハイト・型枠用合板		10	3,211	32,110	WYB00018
			m	10	3,211	32,110	単一 36号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7,262	
			式	1		7,262	
計						112,200	
						112,200	
単価						11,220	
						11,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D19	単位	t	数量	1	単価	98,500
						1		98,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		1	98,500	98,500		
			t	1	98,500	98,500		
	計					98,500		
						98,500		
	単価					98,500		
						98,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	工事用モノレール架設・撤去	500kg積/45° 単軌条レール 1.0～1.2mピッチ	単位	m	数量	110	単価	9,790
						110		9,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール技士				6.92	36,000	249,120		
			人	6.92	36,000	249,120		
モノレール設置工				21.62	30,000	648,600		
			人	21.62	30,000	648,600		
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		179,280		
			式	1		179,280		
計						1,077,000		
						1,077,000		
単価						9,790		
						9,790		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	保守点検（レール構造）	設置距離110m	単位	回	数量	1	単価	36, 000	
						1		36, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モノレール技士				1	36, 000	36, 000			
			人	1	36, 000	36, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						36, 000			
						36, 000			
単価						36, 000			
						36, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	保守点検（動力車・台車）	設置距離110m	単位	回	数量	1	単価	36, 000
						1		36, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール技士				1	36, 000	36, 000		
			人	1	36, 000	36, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36, 000		
						36, 000		
単価						36, 000		
						36, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-25号	モノレール賃料 レール資材・返納 整備費含む	500kg積/45° 270日(9ヶ月)以内	単位	m	数量	1	単価	9,757
						1		9,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール賃料 レール資材		500kg積/45° 270日(9ヶ月)以内		1	8,870	8,870		
			m	1	8,870	8,870		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		887		
			式	1		887		
計						9,757		
						9,757		
単価						9,757		
						9,757	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-26号	モノレール賃料 動力車・返納整備 費含む	500kg積/45° 270日(9ヶ月)以内	単位	台	数量	1	単価	1,452,000
						1		1,452,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール賃料 動力車		500kg積/45° 270日(9ヶ月)以内		1	1,320,000	1,320,000		
			台	1	1,320,000	1,320,000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		132,000		
			式	1		132,000		
計						1,452,000		
						1,452,000		
単価						1,452,000		
						1,452,000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	モノレール賃料 土木平台車・返納 整備費含む	500kg積/45° 270日(9ヶ月)以内	単位	台	数量	1	単価	387, 200	
						1		387, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モノレール賃料 土木平台車		500kg積/45° 270日(9ヶ月)以内		1	352, 000	352, 000			
			台	1	352, 000	352, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		35, 200			
			式	1		35, 200			
計						387, 200			
						387, 200			
単価						387, 200			
						387, 200	円／台		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	モノレール賃料 乗用台車1人乗り ・返納整備費含む	270日(9ヶ月)以内	単位	台	数量	1	単価	623,700
						1		623,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工所用モノレール乗用台車		1人乗り 9ヶ月間		1	567,000	567,000		
			台	1	567,000	567,000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		56,700		
			式	1		56,700		
計						623,700		
						623,700		
単価						623,700		
						623,700	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	モノレール運搬（片道）	最大傾斜45° 6. 0～7. 5ps 土砂	単位	m 3	数量	10	単価	6, 605	
						10		6, 605	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モノレール運転（片道）		最大傾斜45° 6. 0～7. 5ps 土砂		1	66, 050	66, 050	WYB00008		
			日	1	66, 050	66, 050	単一 37号		
計						66, 050			
						66, 050			
単価						6, 605			
						6, 605			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-30号	モノレール運搬（片道）	最大傾斜45° 6. 0～7. 5ps 鉄スクラップ®	単位	t	数量	10	単価	13, 210
						10		13, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール運転（片道）		最大傾斜45° 6. 0～7. 5ps 鉄スクラップ®		2	66, 050	132, 100	WYB00025	
			日	2	66, 050	132, 100	単一 38号	
計						132, 100		
						132, 100		
単価						13, 210		
						13, 210	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	モノレール運搬（往復）	最大傾斜45° 6.0～7.5ps 仮囲い	単位	t	数量	10	単価	26,420
						10		26,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール運転（往復）		最大傾斜45° 6.0～7.5ps 仮囲い		4	66,050	264,200	WYB00031	
			日	4	66,050	264,200	単一 39号	
計						264,200		
						264,200		
単価						26,420		
						26,420	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	運搬費	伐採木 45km以下	単位	t	数量	1	単価	6, 500	
						1		6, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費		伐採木 45km以下		1	6, 500	6, 500			
			t	1	6, 500	6, 500			
計						6, 500			
						6, 500			
単価						6, 500			
						6, 500	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	処分費	伐採木	単位	t	数量	1	単価	25, 000
						1		25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	25, 000	25, 000	WB020052	
			t	1	25, 000	25, 000	単一 40号	
計						25, 000		
						25, 000		
単価						25, 000		
						25, 000	円／t	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	仮囲い仮設材損料（２００日）	H=3.0m 仮囲い鋼板・丸パイプ	単位	m	数量	10	単価	4,940	
						10		4,940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮囲い仮設材損料（仮囲い１０m当り）		H=3.0m 仮囲い鋼板・丸パイプ		200	247	49,400			
			供用日	200	247	49,400			
計						49,400			
						49,400			
単価						4,940	円／m		
						4,940			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－36号	仮囲い仮設材損料（130日）	H=2.0m 繊維ネット・丸パイプ・型枠用合板	単位	m	数量	10	単価	3,211
						10		3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い仮設材損料（仮囲い10m当り）		H=2.0m 繊維ネット・丸パイプ・型枠用合板		130	247	32,110		
			供用日	130	247	32,110		
計						32,110		
						32,110		
単価						3,211		
						3,211	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	モノレール運転（片道）	最大傾斜45° 6.0～7.5ps 土砂	単位	日	数量	1	単価	66,050
						1		66,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				2	32,028	64,056		
			人	2	32,028	64,056		
ガソリン		レギュラー		14.4	138	1,987		
			L	14.4	138	1,987		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						66,050		
						66,050		
単価						66,050		
						66,050		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	モノレール運転（片道）	最大傾斜45° 6.0～7.5ps 鉄スクラップ	単位	日	数量	1	単価	66,050
						1		66,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				2	32,028	64,056		
			人	2	32,028	64,056		
ガソリン		レギュラー		14.4	138	1,987		
			L	14.4	138	1,987		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						66,050		
						66,050		
単価						66,050		
						66,050		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	モノレール運転（往復）	最大傾斜45° 6.0～7.5ps 仮囲い	単位	日	数量	1	単価	66,050
						1		66,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				2	32,028	64,056		
			人	2	32,028	64,056		
ガソリン		レギュラー		14.4	138	1,987		
			L	14.4	138	1,987		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						66,050		
						66,050		
単価						66,050		
						66,050	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	25,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採木（株）吉田開発	t	100	25,000	2,500,000		
	計					2,500,000		
	単価					25,000	円／t	