この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事
工事地名	福岡県糸島市東～二丈松国地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 9月	
２）	事務所名	福岡国道事務所　工務課	
３）	工事番号	2589320024	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	
５）	変更回数	2回	
６）	主 工 種	舗装工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	285日間　自　令和 7年11月17日	
		（当初）　至　令和 8年 7月15日	
		（ 2回変更）　至　令和 8年 8月28日	
９）	施 工 県	福岡県	
１０）	地　　区	前原	
１１）	河川・路線	一般国道４９７号	
１２）	設 計 年 月	令和 7年10月	
１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増	0%
１４）	単価適用年月	2025年10月	
１５）	歩掛適用年月	2025年10月	
１６）	前請負工事費	159,720,000	
１７）	前請負代金額	159,709,000	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	653,249	
２３）	公 告 日	令和 7年 9月 5日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路環境改善事業費	沿道環境改善事業費	工事費	国道497号　今宿道路
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費	国道497号　今宿道路

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			1		84,529,857			
		式	1		117,516,866	1	32,987,009	
道路土工			1		1,811,915			
		式	1		6,568,725	1	4,756,810	
掘削工			1		253,598			
		式	1		858,412	1	604,814	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		550	296.2	162,910			単-1号
		m3	170	296.2	50,354	-380	-112,556	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		0	0	0			単-2号
		m3	320	785.1	251,232	320	251,232	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		0	0	0			単-3号
		m3	70	1,807	126,490	70	126,490	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		0	0	0			単-4号
		m3	360	1,176	423,360	360	423,360	
掘削 [夜間]	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		260	348.8	90,688			単-5号
		m3	20	348.8	6,976	-240	-83,712	
路体盛土工			1		203,026			
		式	1		949,626	1	746,600	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		20	5,748	114,960			単-6号
		m3	120	5,748	689,760	100	574,800	
路体(築堤)盛土 [夜間]	2.5m未満		10	8,590	85,900			単-7号
		m3	30	8,590	257,700	20	171,800	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		10	216.6	2,166			単-8号
		m3	10	216.6	2,166	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工			1		634,340			
		式	1		2,538,306	1	1,903,966	
路床盛土	RC-40 2.5m未満							単-9号
			0	0	0			
		m3	2	8,293	16,586	2	16,586	
路床盛土	RC-40 2.5m以上4.0m未満							単-10号
			0	0	0			
		m3	110	3,234	355,740	110	355,740	
路床盛土	RC-40							単-11号
			230	2,758	634,340			
		m3	0	2,758	0	-230	-634,340	
路床盛土	RC-40 4.0m以上							単-12号
			0	0	0			
		m3	150	4,970	745,500	150	745,500	
路床盛土	RC-40 4.0m以上							単-13号
			0	0	0			
		m3	320	4,439	1,420,480	320	1,420,480	
法面整形工			1		53,655			
		式	1		98,148	1	44,493	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土							単-14号
			40	822.4	32,896			
		m2	20	822.4	16,448	-20	-16,448	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-15号
			10	408.5	4,085			
		m2	200	408.5	81,700	190	77,615	
法面整形(盛土部)［夜間］	法面締固め無 現場制約無							単-16号
			30	555.8	16,674			
		m2	0	555.8	0	-30	-16,674	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ			0		0			
		式	1		443,741	1	443,741	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm							単-17号
			0	0	0			
		m2	173	2,272	393,056	173	393,056	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（20）（高炉）ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無		0	0	0			単-18号
	t=10cm	m2	15	3,379	50,685	15	50,685	
残土処理工			1		667,296			
		式	1		1,680,492	1	1,013,196	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-1号
		m3	760		163,964	760	163,964	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		510		358,767			内-2号
		m3	0		0	-510	-358,767	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-3号
		m3	760		536,413	760	536,413	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-4号
		m3	320		222,032	320	222,032	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-5号
		m3	70		96,109	70	96,109	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-6号
		m3	360		571,745	360	571,745	
土砂等運搬［夜間］	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		250		211,566			内-7号
		m3	0		0	-250	-211,566	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		510		60,347			内-8号
		m3	0		0	-510	-60,347	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0		0			内-9号
		m3	760		90,229	760	90,229	
整地［夜間］	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		250		36,616			内-10号
		m3	0		0	-250	-36,616	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			1		43,818,378			
		式	1		54,486,841	1	10,668,463	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工								
（下り線･東交差点）			0		0			
		式	1		1,576,544	1	1,576,544	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)							単-19号
［夜間］			0	0	0			
		m2	400	3,662	1,464,800	400	1,464,800	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-20号
［夜間］			0	0	0			
		m3	20	833.2	16,664	20	16,664	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-21号
［夜間］			0	0	0			
		m3	20	4,754	95,080	20	95,080	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工								
（下り線･東交差点）			1		2,518,106			
		式	0		0	-1	-2,518,106	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-22号
［夜間］	舗装厚 30ｍｍ 3.0m超		346	1,093	378,178			
		m2	0	1,093	0	-346	-378,178	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-23号
［夜間］	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		424	1,576	668,224			
		m2	0	1,576	0	-424	-668,224	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-24号
［夜間］	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		424	1,576	668,224			
		m2	0	1,576	0	-424	-668,224	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-25号
［夜間］			424	1,895	803,480			
		m2	0	1,895	0	-424	-803,480	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工								
（県道）			1		1,202,040			
		式	1		6,612,069	1	5,410,029	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-26号
［夜間］	舗装厚 40ｍｍ 3.0m超		405	1,352	547,560			
		m2	0	1,352	0	-405	-547,560	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ①[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 47ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-27号
		m2	635	2,269	1,440,815	635	1,440,815	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ②[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 42ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-28号
		m2	513	2,483	1,273,779	513	1,273,779	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ③[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 38ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-29号
		m2	342	3,054	1,044,468	342	1,044,468	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ④[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 36ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-30号
		m2	184	2,809	516,856	184	516,856	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ⑤[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 37ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-31号
		m2	91	2,836	258,076	91	258,076	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ⑥[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-32号
		m2	19	5,492	104,348	19	104,348	
表層(車道・路肩部) [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		405	1,616	654,480			単-33号
		m2	0	1,616	0	-405	-654,480	
表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改 質Ⅰ型(13) 舗装厚 50 ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-34号
		m2	40	4,648	185,920	40	185,920	
表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改 質Ⅰ型(13) 舗装厚 48 ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-35号
		m2	679	2,633	1,787,807	679	1,787,807	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (一般部車道)			1		38,477,698			
		式	1		42,013,142	1	3,535,444	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕 上り厚 350ｍｍ		430	1,442	620,060			単-36号
		m2	480	1,442	692,160	50	72,100	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕 上り厚 350ｍｍ		0	0	0			単-37号
		m2	174	2,414	420,036	174	420,036	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ		0	0	0			単-38号
		m2	416	1,945	809,120	416	809,120	
下層路盤(車道・路肩部)[夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ		573	1,645	942,585			単-39号
		m2	30	1,645	49,350	-543	-893,235	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ		466	696.6	324,615			単-40号
		m2	476	696.6	331,581	10	6,966	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ		0	0	0			単-41号
		m2	174	1,962	341,388	174	341,388	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ		0	0	0			単-42号
		m2	416	1,189	494,624	416	494,624	
上層路盤(車道・路肩部)[夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ		565	798	450,870			単-43号
		m2	30	798	23,940	-535	-426,930	
基層(車道・路肩部)[夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		29	3,091	89,639			単-44号
		m2	30	3,091	92,730	1	3,091	
基層(車道・路肩部)[夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下		52	1,801	93,652			単-45号
		m2	0	1,801	0	-52	-93,652	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		0	0	0			単-46号
		m2	6	2,482	14,892	6	14,892	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		1,850	1,529	2,828,650			単-47号
		m2	2,960	1,529	4,525,840	1,110	1,697,190	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-48号
		m2	256	2,838	726,528	256	726,528	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-49号
		m2	565	2,058	1,162,770	565	1,162,770	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-50号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		478	1,666	796,348			
		m2	0	1,666	0	-478	-796,348	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-51号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m未		3	2,383	7,149			
	満	m2	6	2,383	14,298	3	7,149	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-52号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 1.4m未		29	3,001	87,029			
	満	m2	30	3,001	90,030	1	3,001	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-53号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		37	1,530	56,610			
	上3.0m以下	m2	0	1,530	0	-37	-56,610	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-54号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		21	1,711	35,931			
	上3.0m以下	m2	0	1,711	0	-21	-35,931	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-55号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		9,160	1,439	13,181,240			
		m2	9,090	1,439	13,080,510	-70	-100,730	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-56号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			
		m2	109	2,935	319,915	109	319,915	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-57号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			
		m2	409	2,112	863,808	409	863,808	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-58号
[夜間]	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		724	1,576	1,141,024			
		m2	0	1,576	0	-724	-1,141,024	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改							単-59号
	質I型(13) 舗装厚 50		3	2,706	8,118			
	ｍｍ 1.4m未満	m2	6	2,706	16,236	3	8,118	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改							単-60号
[夜間]	質I型(13) 舗装厚 50		29	3,326	96,454			
	ｍｍ 1.4m未満	m2	30	3,326	99,780	1	3,326	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下		37	1,849	68,413			単-61号
		m2	0	1,849	0	-37	-68,413	
表層(車道・路肩部)[夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下		21	2,031	42,651			単-62号
		m2	0	2,031	0	-21	-42,651	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		9,240	1,757	16,234,680			単-63号
		m2	9,650	1,757	16,955,050	410	720,370	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-64号
		m2	263	3,092	813,196	263	813,196	
表層(車道・路肩部)[夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		724	1,895	1,371,980			単-65号
		m2	0	1,895	0	-724	-1,371,980	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下		0	0	0			単-66号
		m2	48	1,570	75,360	48	75,360	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(R202合流部)			0		0			
		式	1		1,135,309	1	1,135,309	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層①[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 44ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-67号
		m2	105	3,892	408,660	105	408,660	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層②[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 42ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-68号
		m2	74	2,663	197,062	74	197,062	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層③[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 11ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-69号
		m2	33	1,419	46,827	33	46,827	
表層(車道・路肩部)[夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 45ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-70号
		m2	135	3,576	482,760	135	482,760	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(一般部歩道)			1		744,790			
		式	1		834,752	1	89,962	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm							単-71号
			245	860.9	210,920			
		m2	132	860.9	113,638	-113	-97,282	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm							単-72号
[夜間]			65	1,139	74,035			
		m2	190	1,139	216,410	125	142,375	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上							単-73号
			245	1,437	352,065			
		m2	132	1,437	189,684	-113	-162,381	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上							単-74号
[夜間]			65	1,658	107,770			
		m2	190	1,658	315,020	125	207,250	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(県道)			1		123,787			
		式	0		0	-1	-123,787	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm							単-75号
[夜間]			23	1,528	35,144			
		m2	0	1,528	0	-23	-35,144	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm							単-76号
[夜間]			23	662.7	15,242			
		m2	0	662.7	0	-23	-15,242	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超							単-77号
[夜間]			43	1,707	73,401			
		m2	0	1,707	0	-43	-73,401	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(県道 乗入Ｉ種)			1		39,024			
		式	1		39,024	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm							単-78号
[夜間]			9	1,262	11,358			
		m2	9	1,262	11,358	0	0	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm							単-79号
[夜間]			9	1,162	10,458			
		m2	9	1,162	10,458	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部) [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	9 9	1,912 1,912	17,208 17,208	0	0	単-80号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (市道)		式	1 1		712,933 2,276,001	1	1,563,068	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	268 0	535.9 535.9	143,621 0	-268	-143,621	単-81号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0 251	0 1,117	0 280,367	251	280,367	単-82号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0 139	0 799.2	0 111,088	139	111,088	単-83号
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	m2	268 0	561.3 561.3	150,428 0	-268	-150,428	単-84号
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	m2	0 251	0 1,141	0 286,391	251	286,391	単-85号
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	m2	0 139	0 822.5	0 114,327	139	114,327	単-86号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	268 0	1,563 1,563	418,884 0	-268	-418,884	単-87号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm	m2	0 251	0 3,861	0 969,111	251	969,111	単-88号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm	m2	0 139	0 3,703	0 514,717	139	514,717	単-89号
排水構造物工		式	1 1		3,291,139 2,675,507	1	-615,632	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			1		205,235			
		式	1		266,451	1	61,216	
床掘り	土砂							内-11号
			3		5,832			
		m3	0		0	-3	-5,832	
床掘り	土砂							内-12号
			0		0			
		m3	10		19,505	10	19,505	
床掘り	土砂							内-13号
			0		0			
		m3	1		9,101	1	9,101	
床掘り	土砂							内-14号
[夜間]			30		79,411			
		m3	30		79,411	0	0	
埋戻し	土砂							内-15号
			2		7,022			
		m3	0		0	-2	-7,022	
埋戻し	土砂							内-16号
			0		0			
		m3	10		35,230	10	35,230	
埋戻し	土砂							内-17号
[夜間]			20		100,492			
		m3	20		100,492	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-18号
			0.3		425			
		m3	0		0	-0.3	-425	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-19号
			0		0			
		m3	3		4,267	3	4,267	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-20号
[夜間]			6		11,141			
		m3	0		0	-6	-11,141	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-21号
[夜間]			0		0			
		m3	9		16,768	9	16,768	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-22号
			0.3		34			
		m3	0		0	-0.3	-34	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-23号
			0		0			
		m3	3		355	3	355	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-24号
[夜間]			6		878			
		m3	0		0	-6	-878	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-25号
[夜間]			0		0			
		m3	9		1,322	9	1,322	
側溝工								
			1		2,635,763			
		式	1		1,926,876	1	-708,887	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400							単-90号
(φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ)	mm		27	351.2	9,482			
		m	22	351.2	7,726	-5	-1,756	
管(函)渠型側溝	300 標準型							単-91号
			0	0	0			
		m	3	18,475	55,425	3	55,425	
管(函)渠型側溝	300 擦り付け型							単-92号
			0	0	0			
		m	2	28,039	56,078	2	56,078	
管(函)渠型側溝	300(A) 標準型							単-93号
[夜間]			30	16,699	500,970			
		m	31	16,699	517,669	1	16,699	
管(函)渠型側溝	300(B) 集水型							単-94号
[夜間]			4	25,957	103,828			
		m	4	25,957	103,828	0	0	
管(函)渠型側溝	300(C) 砂溜型							単-95号
[夜間]			2	28,981	57,962			
		m	2	28,981	57,962	0	0	
管(函)渠型側溝	350型 標準部							単-96号
			4	16,818	67,272			
		m	2	16,818	33,636	-2	-33,636	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	350型 標準部							単-97号
[夜間]			54	19,339	1,044,306			
		m	0	19,339	0	-54	-1,044,306	
管(函)渠型側溝	350型 集水部(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部)							単-98号
[夜間]			6	33,271	199,626			
		m	0	33,271	0	-6	-199,626	
管(函)渠型側溝	350型 砂溜部							単-99号
[夜間]			3	51,511	154,533			
		m	0	51,511	0	-3	-154,533	
管(函)渠型側溝	350型 横断部							単-100号
			18	24,014	432,252			
		m	0	24,014	0	-18	-432,252	
管(函)渠型側溝	400型 横断部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付		0	0	0			単-101号
		m	16	56,115	897,840	16	897,840	
管(函)渠型側溝	400型 横断部 擦り付け型		0	0	0			単-102号
		m	2	48,390	96,780	2	96,780	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	240×240							単-103号
			6	7,192	43,152			
		m	5	7,192	35,960	-1	-7,192	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×360							単-104号
			2	11,190	22,380			
		m	3	11,190	33,570	1	11,190	
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 高炉 W/C無し		0		0			内-26号
		m3	1		30,402	1	30,402	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工			1		450,141			
		式	1		482,180	1	32,039	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定)		4	112,096	448,384			単-105号
		箇所	0	112,096	0	-4	-448,384	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×650 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定)		0	0	0			単-106号
		箇所	3	119,274	357,822	3	357,822	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×700 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定)	箇所	0 1	0 122,953	0 122,953	1	122,953	単-107号
支給品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	t	0.1 0	1,757 0	1,757 0	-0.1	-1,757	内-27号
支給品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	t	0 0.08	0 1,405	0 1,405	0.08	1,405	内-28号
縁石工		式	1 1	2,392,643 1,231,962	2,392,643 1,231,962	1	-1,160,681	
縁石工		式	1 1	2,392,643 1,231,962	2,392,643 1,231,962	1	-1,160,681	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-A)	標準部 両面R 180/230 ×250	m	53 65	7,309 7,309	387,377 475,085	12	87,708	単-108号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-A)[夜間]	標準部 両面R 180/230 ×250	m	78 0	8,636 8,636	673,608 0	-78	-673,608	単-109号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-B)	すりつけ部 B型(切り下げ用)（自転車歩行者用）L=600	箇所	5 14	5,200 5,200	26,000 72,800	9	46,800	単-110号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-B)[夜間]	すりつけ部 B型(切り下げ用)（自転車歩行者用）L=600	箇所	5 0	6,197 6,197	30,985 0	-5	-30,985	単-111号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-C)	乗入部（自転車歩行者用）L=490	m	14 18	6,753 6,753	94,542 121,554	4	27,012	単-112号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-C)[夜間]	乗入部（自転車歩行者用）L=490	m	12 0	8,291 8,291	99,492 0	-12	-99,492	単-113号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-D)	標準部 片面R 180/205 ×250	m	0 11	0 6,924	0 76,164	11	76,164	単-114号

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 B型(切下							単-115号
(2-E)	げ用)（自転車歩行者		0	0	0			
	用) L=600	m	0.6	8,250	4,950	0.6	4,950	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	標準部 片面R 180/210							単-116号
(2-G)	×300		44	7,735	340,340			
		m	21	7,735	162,435	-23	-177,905	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	標準部 両面R 180/230							単-117号
(3-A)[夜間]	×250		31	8,636	267,716			
		m	32	8,636	276,352	1	8,636	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 B型(切り							単-118号
(3-D)[夜間]	下げ用)（車両乗入用）		2	6,197	12,394			
	L=600	箇所	2	6,197	12,394	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部（車両乗入用）							単-119号
(3-E)[夜間]	L=490		4	7,557	30,228			
		m	4	7,557	30,228	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	80/200×170							単-120号
(ﾉｰｽﾞ工)[夜間]			1	292,476	292,476			
		箇所	0	292,476	0	-1	-292,476	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増								内-29号
			1		137,485			
		回	0		0	-1	-137,485	
防護柵工								
			1		2,417,482			
		式	1		2,826,864	1	409,382	
路側防護柵工								
			1		2,141,646			
		式	1		2,576,104	1	434,458	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-A-4E 100m							単-121号
	以上 曲線部補正無		116	11,906	1,381,096			
		m	134	11,906	1,595,404	18	214,308	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 100m							単-122号
	以上 曲線部補正無		82	9,275	760,550			
		m	97	9,275	899,675	15	139,125	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ								単-123号
(撤去･再設置)			0	0	0			
		m	8	1,382	11,056	8	11,056	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ								単-124号
(撤去･再設置)			0	0	0			
[夜間]		m	8	2,072	16,576	8	16,576	
ﾊﾞﾘｶｰ設置	φ60.5 H650×W1000							単-125号
(撤去･再設置)			0	0	0			
		基	1	53,393	53,393	1	53,393	
防止柵工								
			1		275,836			
		式	1		250,760	1	-25,076	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込							単-126号
			22	12,538	275,836			
		m	20	12,538	250,760	-2	-25,076	
標識工								
			1		562,525			
		式	1		486,720	1	-75,805	
残土処理工								
			1		782			
		式	1		782	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-30号
			0.5		722			
		m3	0.5		722	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-31号
			0.5		60			
		m3	0.5		60	0	0	
小型標識工								
			1		561,743			
		式	1		485,938	1	-75,805	
標識柱	単柱式 径89.1 柱厚さ							単-127号
(ﾀｲﾌﾟ①)	3.2mm 5基以上		1	71,874	71,874			
		基	0	71,874	0	-1	-71,874	
標識柱	Gr添架式 径89.1 柱厚							単-128号
(ﾀｲﾌﾟ①)[夜間]	さ 3.2mm 撤去･移設		0	0	0			
		基	1	40,886	40,886	1	40,886	
標識柱	単柱式 径76.3 柱厚さ							単-129号
(ﾀｲﾌﾟ②⑨)	2.8mm 5基以上		2	51,075	102,150			
		基	2	51,075	102,150	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱	単柱式 径60.5 柱厚さ							単-130号
(ﾀｲﾌﾟ③)	2.8mm 5基以上		1	44,817	44,817			
		基	1	44,817	44,817	0	0	
標識柱	単柱式 径60.5 柱厚さ							単-131号
(ﾀｲﾌﾟ④⑤⑥⑦⑧⑩)	2.3mm 5基以上		6	44,817	268,902			
		基	5	44,817	224,085	-1	-44,817	
標識板	2.0m2未満							単-132号
(移設)			10	7,400	74,000			
		基	10	7,400	74,000	0	0	
区画線工								
			1		2,217,746			
		式	1		2,340,315	1	122,569	
区画線工								
			1		2,217,746			
		式	1		2,340,315	1	122,569	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-133号
	厚1.5mm 排水性舗装		2,610	322.5	841,725			
	無	m	2,670	322.5	861,075	60	19,350	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-134号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		660	426.2	281,292			
	無	m	630	426.2	268,506	-30	-12,786	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm							単-135号
	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	18	573.1	10,315	18	10,315	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm							単-136号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	22	740.2	16,284	22	16,284	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-137号
	厚1.5mm 排水性舗装		720	341.7	246,024			
	無	m	720	341.7	246,024	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-138号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		91	457.5	41,632			
	無	m	150	457.5	68,625	59	26,993	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm							単-139号
	厚1.5mm 排水性舗装		12	608.7	7,304			
	無	m	18	608.7	10,956	6	3,652	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-140号
	m 厚1.5mm 排水性舗装		120	825.5	99,060			
	無	m	120	825.5	99,060	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-141号
[夜間]	m 厚1.5mm 排水性舗装		80	1,055	84,400			
	無	m	80	1,055	84,400	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-142号
(直左)	･文字 15cm換算 厚1.5		8	6,294	50,352			
	mm 排水性舗装無	箇所	6	6,294	37,764	-2	-12,588	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-143号
(直左予告)	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無	箇所	2	5,536	11,072	2	11,072	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-144号
(直右)	･文字 15cm換算 厚1.5		4	6,294	25,176			
	mm 排水性舗装無	箇所	4	6,294	25,176	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-145号
(直右予告)	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無	箇所	2	5,536	11,072	2	11,072	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-146号
(直進)	･文字 15cm換算 厚1.5		4	4,416	17,664			
	mm 排水性舗装無	箇所	5	4,416	22,080	1	4,416	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-147号
(右折)	･文字 15cm換算 厚1.5		4	4,705	18,820			
	mm 排水性舗装無	箇所	4	4,705	18,820	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-148号
(直左)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		2	9,074	18,148			
	mm 排水性舗装無	箇所	2	9,074	18,148	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-149号
(直進)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		4	6,364	25,456			
	mm 排水性舗装無	箇所	6	6,364	38,184	2	12,728	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-150号
(右折)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		2	6,782	13,564			
	mm 排水性舗装無	箇所	2	6,782	13,564	0	0	
区画線消去	削取り式							単-151号
			200	556.3	111,260			
		m	207	556.3	115,154	7	3,894	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	削取り式							単-152号
［夜間］			411	817.2	335,869			
		m	431	817.2	352,213	20	16,344	
区画線消去	黒ﾍﾟｲﾝﾄ							単-153号
［夜間］			0	0	0			
		m	30	394.1	11,823	30	11,823	
道路付属施設工								
			1		482,904			
		式	1		1,489,312	1	1,006,408	
道路付属物工								
			1		482,904			
		式	1		1,489,312	1	1,006,408	
車線分離標	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ2							単-154号
	50 可変式(穿孔式･1本		19	25,416	482,904			
	脚) 10本以上30本未満	本	19	25,416	482,904	0	0	
視線誘導標	Gr取付 片面反射							単-155号
			0	0	0			
		本	24	2,482	59,568	24	59,568	
視線誘導標	土中建込 片面反射							単-156号
			0	0	0			
		本	40	23,671	946,840	40	946,840	
道路照明設備工								
			1		20,160,506			
		式	1		31,365,042	1	11,204,536	
道路照明設備設置工								
(二丈武交差点)			1		4,564,622			
		式	1		4,916,284	1	351,662	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-157号
(S4)	10m		1	1,743,943	1,743,943			
		基	0	1,743,943	0	-1	-1,743,943	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-158号
(S4)	10m		0	0	0			
		基	1	1,920,165	1,920,165	1	1,920,165	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-159号
(S5)	10m		1	2,820,679	2,820,679			
		基	0	2,820,679	0	-1	-2,820,679	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-160号
(S5)	10m		0	0	0			
		基	1	2,996,119	2,996,119	1	2,996,119	
道路照明設備設置工								
(東交差点)			1		7,035,774			
		式	1		7,791,196	1	755,422	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-161号
(多目的柱③)	12m		1	1,605,900	1,605,900			
		基	0	1,605,900	0	-1	-1,605,900	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-162号
(多目的柱③)	12m		0	0	0			
		基	1	1,773,026	1,773,026	1	1,773,026	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-163号
(多目的柱⑤)	12m		1	1,716,335	1,716,335			
		基	0	1,716,335	0	-1	-1,716,335	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-164号
(多目的柱⑤)	12m		0	0	0			
		基	1	1,883,380	1,883,380	1	1,883,380	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-165号
(多目的柱⑥)	12m		1	1,657,436	1,657,436			
		基	0	1,657,436	0	-1	-1,657,436	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-166号
(多目的柱⑥)	12m		0	0	0			
		基	1	1,824,524	1,824,524	1	1,824,524	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-167号
(多目的柱⑨)	12m		1	974,583	974,583			
		基	0	974,583	0	-1	-974,583	
道路照明灯設置	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型							単-168号
(多目的柱⑨)	12m		0	0	0			
		基	1	1,091,588	1,091,588	1	1,091,588	
道路照明灯設置	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ IA10B-							単-169号
(照明柱)	C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) 1		2	540,760	1,081,520			
	0m	基	0	540,760	0	-2	-1,081,520	
道路照明灯設置	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ IA10B-							単-170号
(照明柱)	C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) 1		0	0	0			
	0m	基	2	609,339	1,218,678	2	1,218,678	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明灯基礎設置工								
(二丈武交差点)			1		2,269,741			
		式	1		2,269,741	0	0	
照明灯基礎設置	抵抗板付鋼製杭基礎 H							単-171号
(S4)	250 L=3500 □650×30		1	909,059	909,059			
	0	個所	1	909,059	909,059	0	0	
照明灯基礎設置	抵抗板付鋼製杭基礎 H							単-172号
(S5)	350 L=4500 □750×30		1	1,354,662	1,354,662			
	0	個所	1	1,354,662	1,354,662	0	0	
作業土工(電気)								内-32号
			1		6,020			
		式	1		6,020	0	0	
照明灯基礎設置工								
(東交差点)			1		348,072			
		式	1		348,072	0	0	
照明灯基礎設置	φ800×2000							単-173号
(多目的柱③)			1	210,193	210,193			
		個所	1	210,193	210,193	0	0	
照明灯基礎設置	φ600×2100							単-174号
(多目的柱⑨)			1	133,809	133,809			
		個所	1	133,809	133,809	0	0	
作業土工(電気)								内-33号
			1		4,070			
		式	1		4,070	0	0	
配管･配線工								
(二丈武交差点)			1		449,176			
		式	1		449,176	0	0	
地中配管	FEP 径 30mm							単-175号
			17	358.1	6,087			
		m	17	358.1	6,087	0	0	
地中配管	FEP 径 50mm							単-176号
			262	430.8	112,869			
		m	262	430.8	112,869	0	0	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹ							単-177号
	ｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm		83	1,548	128,484			
	2×2C	m	83	1,548	128,484	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍							単-178号
			117	272.5	31,882			
		m	117	272.5	31,882	0	0	
作業土工(電気)								内-34号
			1		169,854			
		式	1		169,854	0	0	
配管･配線工 (東交差点)								
			1		458,632			
		式	1		457,545	1	-1,087	
地中配管	FEP 径 30ｍｍ							単-179号
			55	358.1	19,695			
		m	57	358.1	20,411	2	716	
地中配管	FEP 径 50ｍｍ							単-180号
			92	430.8	39,633			
		m	94	430.8	40,495	2	862	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm							単-181号
			16	1,489	23,824			
	2×2C	m	16	1,489	23,824	0	0	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm							内-35号
			170		288,576			
	2×2C	m	170		288,576	0	0	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍							単-182号
			46	272.5	12,535			
		m	46	272.5	12,535	0	0	
作業土工(電気)								内-36号
			1		74,369			
		式	0		0	-1	-74,369	
作業土工(電気)								内-37号
			0		0			
		式	1		71,704	1	71,704	
道路照明設備撤去工 (東交差点)								
			1		105,265			
		式	1		105,265	0	0	
道路照明灯撤去								単-183号
			2	24,461	48,922			
		基	2	24,461	48,922	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配線撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 2.0mm2×2C							単-184号
			51	684.1	34,889			
		m	51	684.1	34,889	0	0	
地中配線撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 3.5mm2×2C							単-185号
			21	684.1	14,366			
		m	21	684.1	14,366	0	0	
地中配管撤去	FEP 径 30ｍｍ							単-186号
			36	62.18	2,238			
		m	36	62.18	2,238	0	0	
地中配管撤去	FEP 径 50ｍｍ							単-187号
			78	62.18	4,850			
		m	78	62.18	4,850	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工								
			1		793,341			
		式	1		793,341	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	国土交通省型 900×900×900							単-188号
			3	217,134	651,402			
		個所	3	217,134	651,402	0	0	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	FEP用 50mm							単-189号
			31	524.5	16,259			
		個	31	524.5	16,259	0	0	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	FEP用 30mm							単-190号
			3	490.5	1,471			
		個	3	490.5	1,471	0	0	
作業土工(電気)								内-38号
			1		124,209			
		式	1		124,209	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去工 (東交差点)								
			1		42,654			
		式	1		42,654	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	800×800×1200							単-191号
			3	14,218	42,654			
		個所	3	14,218	42,654	0	0	
交通施設工 (二丈武交差点)								
			1		2,329,364			
		式	1		7,274,754	1	4,945,390	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通安全施設設置								内-39号
			1		1,379,387			
		式	0		0	-1	-1,379,387	
交通安全施設設置								内-40号
			0		0			
		式	1		5,563,233	1	5,563,233	
交通安全施設設置								内-41号
[夜間]			0		0			
		式	1		248,297	1	248,297	
交通安全施設撤去								内-42号
			1		822,088			
		式	0		0	-1	-822,088	
交通安全施設撤去								内-43号
			0		0			
		式	1		1,225,467	1	1,225,467	
交通安全施設撤去								内-44号
[夜間]			0		0			
		式	1		169,827	1	169,827	
交通安全施設基礎								内-45号
			1		107,992			
		式	0		0	-1	-107,992	
交通安全施設基礎								内-46号
			0		0			
		式	1		55,628	1	55,628	
作業土工(電機)								内-47号
			1		19,897			
		式	0		0	-1	-19,897	
作業土工(電機)								内-48号
			0		0			
		式	1		12,302	1	12,302	
交通施設工（東交差点）								
			1		1,763,865			
		式	1		6,452,701	1	4,688,836	
交通安全施設設置								内-49号
			1		961,255			
		式	0		0	-1	-961,255	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通安全施設設置								内-50号
			0		0			
		式	1		3,988,070	1	3,988,070	
交通安全施設設置								内-51号
[夜間]			0		0			
		式	1		1,742,777	1	1,742,777	
交通安全施設撤去								内-52号
			1		779,816			
		式	0		0	-1	-779,816	
交通安全施設撤去								内-53号
			0		0			
		式	1		549,898	1	549,898	
交通安全施設撤去								内-54号
[夜間]			0		0			
		式	1		149,162	1	149,162	
交通安全施設基礎								内-55号
			1		17,998			
		式	1		17,998	0	0	
作業土工(電機)								内-56号
			1		4,796			
		式	1		4,796	0	0	
交通施設工（盲導犬交差点）								
			0		0			
		式	1		464,313	1	464,313	
交通安全施設撤去								内-57号
			0		0			
		式	1		464,313	1	464,313	
構造物撤去工								
			1		2,027,254			
		式	1		2,144,788	1	117,534	
防護柵撤去工								
			0		0			
		式	1		254,373	1	254,373	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								単-192号
[夜間]			0	0	0			
		m	30	2,292	68,760	30	68,760	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								単-193号
[夜間]			0	0	0			
		m	45	1,941	87,345	45	87,345	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								単-194号
			0	0	0			
		m	76	1,293	98,268	76	98,268	
標識撤去工								
			1		209,612			
		式	1		209,612	0	0	
標識撤去	単柱式(基礎ﾌﾞﾛｯｸ型)							単-195号
			8	19,583	156,664			
		基	8	19,583	156,664	0	0	
標識撤去	単柱式(構造物取付型)							単-196号
			1	10,454	10,454			
		基	1	10,454	10,454	0	0	
現場発生品運搬	標識柱･基礎 N=8							内-58号
			4.09		42,494			
		t	4.09		42,494	0	0	
構造物取壊し工								
			1		698,903			
		式	1		774,763	1	75,860	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-197号
			12	7,836	94,032			
		m3	15	7,836	117,540	3	23,508	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-198号
[夜間]			13	10,577	137,501			
		m3	30	10,577	317,310	17	179,809	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-59号
			27		17,157			
		m	0		0	-27	-17,157	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-60号
			0		0			
		m	94		59,931	94	59,931	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-61号
[夜間]			120		97,911			
		m	0		0	-120	-97,911	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-62号
［夜間］			0		0			
		m	31		25,377	31	25,377	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下							内-63号
			0		0			
		m	40		54,625	40	54,625	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下							内-64号
			5		5,783			
		m	0		0	-5	-5,783	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下							単-199号
			550	194	106,700			
		m2	530	194	102,820	-20	-3,880	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下							単-200号
［夜間］			700	270.5	189,350			
		m2	160	270.5	43,280	-540	-146,070	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ							単-201号
			0	0	0			
		m2	100	538.8	53,880	100	53,880	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下							単-202号
			51	194	9,894			
		m2	0	194	0	-51	-9,894	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下							単-203号
［夜間］			150	270.5	40,575			
		m2	0	270.5	0	-150	-40,575	
排水構造物撤去工								
			1		3,345			
		式	1		3,345	0	0	
暗渠排水管撤去	撤去							単-204号
			12	278.8	3,345			
		m	12	278.8	3,345	0	0	
運搬処理工								
			1		1,115,394			
		式	1		902,695	1	-212,699	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-205号
			12	1,905	22,860			
		m3	15	1,905	28,575	3	5,715	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（　2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-206号
[夜間]			13	2,753	35,789			
		m3	30	2,753	82,590	17	46,801	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-207号
			5	3,354	16,770			
		m3	0	3,354	0	-5	-16,770	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-208号
[夜間]			22	5,395	118,690			
		m3	0	5,395	0	-22	-118,690	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-209号
			26	2,212	57,512			
		m3	52	2,212	115,024	26	57,512	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-210号
[夜間]			65	2,655	172,575			
		m3	11	2,655	29,205	-54	-143,370	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-211号
			17	3,661	62,237			
		m3	15	3,661	54,915	-2	-7,322	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-212号
[夜間]			35	6,461	226,135			
		m3	30	6,461	193,830	-5	-32,305	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-213号
(車道部)			20	3,661	73,220			
		m3	50	3,661	183,050	30	109,830	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-214号
(車道部)[夜間]			61	4,738	289,018			
		m3	7	4,738	33,166	-54	-255,852	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-215号
(歩道部)			6	3,427	20,562			
		m3	2	3,427	6,854	-4	-13,708	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-216号
(歩道部)[夜間]			4	4,436	17,744			
		m3	4	4,436	17,744	0	0	
汚泥運搬								単-217号
			0	0	0			
		m3	3	28,830	86,490	3	86,490	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥処分								単-218号
			0	0	0			
		m3	3	22,990	68,970	3	68,970	
現場発生品運搬								内-65号
			0.13		2,282			
		t	0.13		2,282	0	0	
応急処理工								
			1		1,989,936			
		式	1		2,462,058	1	472,122	
応急処理作業								
			1		1,989,936			
		式	1		2,462,058	1	472,122	
応急処理作業(労務)								内-66号
			1		1,517,001			
		式	0		0	-1	-1,517,001	
応急処理作業(労務)								内-67号
			0		0			
		式	1		1,306,598	1	1,306,598	
応急処理作業(機械)								内-68号
			1		472,935			
		式	0		0	-1	-472,935	
応急処理作業(機械)								内-69号
			0		0			
		式	1		225,670	1	225,670	
応急処理作業(材料)								内-70号
			0		0			
		式	1		929,790	1	929,790	
仮設工								
			1		3,357,429			
		式	1		9,438,732	1	6,081,303	
防護施設工								
			1		2,518,129			
		式	1		6,132,886	1	3,614,757	
仮設防護柵	Gr-B-2B(特)							内-71号
			50		636,244			
		m	0		0	-50	-636,244	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵	Gr-B-2B(特)							内-72号
			0		0			
		m	178		3,441,075	178	3,441,075	
連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置	自在R B型標準ﾀｲﾌﾟ設置							内-73号
			0		0			
		m	18		219,715	18	219,715	
仮設防護柵	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ							内-74号
			244		1,881,885			
		m	244		1,881,885	0	0	
仮設防護柵	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ							内-75号
			0		0			
		m	64		590,211	64	590,211	
交通管理工								
			1		839,300			
		式	1		3,305,846	1	2,466,546	
交通誘導警備員								内-76号
			30		419,650			
		人日	0		0	-30	-419,650	
交通誘導警備員								内-77号
			0		0			
		人日	79		1,104,278	79	1,104,278	
交通誘導警備員 [夜間]								内-78号
			20		419,650			
		人日	0		0	-20	-419,650	
交通誘導警備員 [夜間]								内-79号
			0		0			
		人日	105		2,201,568	105	2,201,568	
直接工事費								
			1		84,529,857			
		式	1		117,516,866	1	32,987,009	
共通仮設費								
			1		11,972,657			
		式	1		16,096,229	1	4,123,572	
共通仮設費								
			1		1,325,857			
		式	1		1,605,787	1	279,930	

設計内訳書

工事名	福岡４９７号　東二丈武地区舗装工事　（ 2 回変更合意）（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費								
			1		562,019			
		式	1		562,019	0	0	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験								内-80号
			1		504,111			
		式	1		504,111	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-81号
			1		57,908			
		式	1		57,908	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		763,838			
		式	1		1,043,768	1	279,930	
共通仮設費（率計上）								
			1		10,646,800			
		式	1		14,490,442	1	3,843,642	
純工事費								
			1		96,502,514			
		式	1		133,613,095	1	37,110,581	
現場管理費								
			1		28,146,978			
		式	1		38,482,393	1	10,335,415	
工事原価								
			1		124,649,492			
		式	1		172,095,488	1	47,445,996	
一般管理費等								
			1		20,540,508			
		式	1		27,144,512	1	6,604,004	
工事価格								
			1		145,190,000			
		式	1		199,240,000	1	54,050,000	
消費税相当額								
			1		14,519,000			
		式	1		19,924,000	1	5,405,000	
工事費計								
			1		159,709,000			
		式	1		219,164,000	1	59,455,000	

0/760m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	760	234.6	178,296	760	178,296	
合　計					0 163,964		163,964	

510/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		510	767.5	391,425			CB210110
		m３	510	767.5	391,425	0	0	
合　計					358,767 0		 -358,767	

0/760m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 760	0 767.5	0 583,300	760	583,300	CB210110
合　計					0 536,413		536,413	

0/320m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	現場→仮置き場　取付道路②･③		0	0	0			WYB00484
		m３	320	754.5	241,440	320	241,440	単－ 229号
合　計					0 222,032		222,032	

0/70m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	現場→仮置き場　道路②･③市道部		0	0	0			WYB00500
		m３	70	1,493	104,510	70	104,510	単－ 230号
合　計					0 96,109		96,109	

0/360m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	現場→仮置き場　取付道路④･二丈武交差点		0	0	0			WYB00504
		m３	360	1,727	621,720	360	621,720	単－ 231号
合　計					0 571,745		571,745	

250/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　7号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	250 250	923.3 923.3	230,825 230,825	0	0	CB210110
合　計					211,566 0		-211,566	

510/0m3当たり内訳書

整地

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		510	129.1	65,841			CB210610
		m３	510	129.1	65,841	0	0	
合　計					60,347 0		 -60,347	

0/760m3当たり内訳書

整地

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 760	0 129.1	0 98,116	760	98,116	CB210610
合　計					0 90,229		90,229	

250/0m3当たり内訳書

整地

第　10号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		250	159.8	39,950			CB210610
		m３	250	159.8	39,950	0	0	
合　計					36,616 0		 -36,616	

3/0m3当たり内訳書

床掘り

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		3	2,121	6,363			CB210030
		m３	3	2,121	6,363	0	0	
合　計					5,832			
					0		-5,832	

0/10m3当たり内訳書

床掘り

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	10	2,121	21,210	10	21,210	
合　計					0 19,505		19,505	

0/1m3当たり内訳書

床掘り

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり		0	0	0			CB210030
		m３	1	9,897	9,897	1	9,897	
合　計					0 9,101		9,101	

30m3当たり内訳書

床掘り

第　14号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		30	2,888	86,640			CB210030
		m３	30	2,888	86,640	0	0	
合　計					79,411			
					79,411		0	

2/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2	3,831	7,662			CB210410
		m３	2	3,831	7,662	0	0	
合　計					7,022			
					0		-7,022	

0/10m3当たり内訳書

埋戻し

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	10	3,831	38,310	10	38,310	
合　計					0 35,230		35,230	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　17号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		20	5,482	109,640			CB210410
		m３	20	5,482	109,640	0	0	
合　計					100,492			
					100,492		0	

0.3/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0.3	1,547	464			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	0.3	1,547	464	0	0	
合　計					425			
					0		-425	

0/3m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	3	1,547	4,641	3	4,641	
合　計					0 4,267		4,267	

6/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　20号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		6	2,026	12,156			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	6	2,026	12,156	0	0	
					11,141			
合　計								
					0		-11,141	

0/9m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　21号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	9	2,026	18,234	9	18,234	
合　計					0 16,768		16,768	

0.3/0m3当たり内訳書

整地

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0.3 0.3	129.1 129.1	38 38	0	0	CB210610
合　計					34 0		-34	

0/3m3当たり内訳書

整地

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	0 3	0 129.1	0 387	3	387	CB210610
合　計					0 355		355	

6/0m3当たり内訳書

整地

第　24号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	6 6	159.8 159.8	958 958	0	0	CB210610
合　計					878 0		-878	

0/9m3当たり内訳書

整地

第　25号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 9	0 159.8	0 1,438	9	1,438	CB210610
合　計					0 1,322		1,322	

0/1m3当たり内訳書

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　26号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 33,060	0 33,060	1	33,060	CB240010
合　計					0 30,402		30,402	

0.1/0t当たり内訳書

支給品運搬

第　27号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0.1 0.1	9,509 9,509	950 950	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0.1 0.1	9,607 9,607	960 960	0	0	CB010420
合　計					1,757 0		-1,757	

0/0.08t当たり内訳書

支給品運搬

第　28号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0 0.08	0 9,509	0 760	0.08	760	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 0.08	0 9,607	0 768	0.08	768	CB010420
合　計					0 1,405		1,405	

1/0回当たり内訳書

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セット料金			1	150,000	150,000			WYB00032
		回	1	150,000	150,000	0	0	単－ 284号
合　計					137,485			
					0		-137,485	

0.5m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　30号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0.5	1,570	785			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	0.5	1,570	785	0	0	
合　計					722			
					722		0	

0.5m3当たり内訳書

整地

第　31号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	0.5 0.5	132.1 132.1	66 66	0	0	CB210610
合　計					60 60		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1.2	2,121	2,545			CB210030
		m３	1.2	2,121	2,545	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		1	3,831	3,831			CB210410
		m３	1	3,831	3,831	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	0.1 0.1	1,547 1,547	154 154	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0.1 0.1	129.1 129.1	12 12	0	0	CB210610
合　計					6,020 6,020		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	1.7 1.7	1,547 1,547	2,629 2,629	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1.7 1.7	129.1 129.1	219 219	0	0	CB210610
間詰め砂 (材料費)	再生砂　締固め数量	ｍ３	0.5 0.5	3,150 3,150	1,575 1,575	0	0	WYB00088 単ー 366号
合　計					4,070 4,070		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		29.6	2,121	62,781			CB210030
		m３	29.6	2,121	62,781	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		17.8	3,831	68,191			CB210410
		m３	17.8	3,831	68,191	0	0	
土材料 (材料費)	再生砂　締固め数量		11.8	3,150	37,170			WYB00049
		m３	11.8	3,150	37,170	0	0	単ー 373号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	9.8	1,547	15,160	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	9.8	129.1	1,265	0	0	CB210610
合　計					169,854 169,854		0	

170m当たり内訳書

地中配線

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		170	1,487	252,790			WE114000
		m	170	1,487	252,790	0	0	単－ 369号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心		170	196	33,320			WE500500
		m	170	196	33,320	0	0	単－ 370号
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 2心		3	4,324	12,972			WE123201
		箇所	3	4,324	12,972	0	0	単－ 375号
ケーブル接続材（材料費）	直線接続 82-JA1		3	4,830	14,490			WYB00046
		組	3	4,830	14,490	0	0	単－ 376号
合　計					288,576			
					288,576		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		12.9	2,121	27,360			CB210030
		m３	12.9	2,121	27,360	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		7.5	3,831	28,732			CB210410
		m３	7.5	3,831	28,732	0	0	
土材料 (材料費)	再生砂　締固め数量		5.4	3,150	17,010			WYB00051
		m３	5.4	3,150	17,010	0	0	単ー 377号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	4.6	1,547	7,116	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	4.6	129.1	593	0	0	CB210610
合　計					74,369 0		-74,369	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	12.4	2,121	26,300	12.4	26,300	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	7.2	3,831	27,583	7.2	27,583	
土材料 (材料費)	再生砂　締固め数量		0	0	0			WYB00234
		m３	5.2	3,150	16,380	5.2	16,380	単ー 378号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	0 4.6	0 1,547	0 7,116	4.6	7,116	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 4.6	0 129.1	0 593	4.6	593	CB210610
合　計					0 71,704		71,704	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		24.7	2,121	52,388			CB210030
		m３	24.7	2,121	52,388	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		20.9	3,831	80,067			CB210410
		m３	20.9	3,831	80,067	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	1.5 1.5	1,547 1,547	2,320 2,320	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	1.5 1.5	129.1 129.1	193 193	0	0	CB210610
合　計					124,209 124,209		0	

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　39号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(信号)								
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する		1	34,420	34,420			WE227100
		台	1	34,420	34,420	0	0	単－ 387号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する		2	24,090	48,180			WE227100
		台	2	24,090	48,180	0	0	単－ 388号
腕金取付	腕金2700mm以下 新設		1	29,490	29,490			WYB00052
		本	1	29,490	29,490	0	0	単－ 389号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし		1	16,760	16,760			WE227100
(側柱式)		台	1	16,760	16,760	0	0	単－ 390号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし		1	23,850	23,850			WYB00064
(吊下・自立式)		台	1	23,850	23,850	0	0	単－ 391号
腕金取付	腕金900mm以下 新設		1	17,850	17,850			WYB00066
		本	1	17,850	17,850	0	0	単－ 392号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設		1	101,500	101,500			WYB00068
		本	1	101,500	101,500	0	0	単－ 393号
プルボックス設置	各種 新設 15cm 15cm 15cm		1	6,081	6,081			WE122300
		個	1	6,081	6,081	0	0	単－ 394号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		133	1,487	197,771			WE114000
		m	133	1,487	197,771	0	0	単－ 395号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-4C		67	179	11,993			WYB00071
		m	67	179	11,993	0	0	単－ 396号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-12C		66	434	28,644			WYB00072
		m	66	434	28,644	0	0	単－ 397号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　39号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立上り配管	埋設上部(CP-31)		1	24,870	24,870			WYB00070
		箇所	1	24,870	24,870	0	0	単－ 398号
接地設置	D種接地 補正あり		1	6,757	6,757			WE123800
		極	1	6,757	6,757	0	0	単－ 399号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正なし		1	6,757	6,757			WE227200
		台	1	6,757	6,757	0	0	単－ 400号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり		2	4,730	9,460			WE227200
		台	2	4,730	9,460	0	0	単－ 401号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし		1	6,757	6,757			WE227200
		台	1	6,757	6,757	0	0	単－ 402号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり		1	4,730	4,730			WE227200
		台	1	4,730	4,730	0	0	単－ 403号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		1	11,360	11,360			WE123300
		箇所	1	11,360	11,360	0	0	単－ 404号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		3	6,811	20,433			WE123300
		箇所	3	6,811	20,433	0	0	単－ 405号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり		2	12,300	24,600			WE123300
		箇所	2	12,300	24,600	0	0	単－ 406号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		1	9,460	9,460			WE123300
		箇所	1	9,460	9,460	0	0	単－ 407号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり		1	7,379	7,379			WE123300
		箇所	1	7,379	7,379	0	0	単－ 408号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		8	5,676	45,408			WE123300
		箇所	8	5,676	45,408	0	0	単－ 409号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　39号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（感知器）								
車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし		1	40,480	40,480			WE226601
		台	1	40,480	40,480	0	0	単－ 410号
車両感知装置調整	車両感知器 補正なし		1	80,990	80,990			WE226701
		台	1	80,990	80,990	0	0	単－ 411号
感知器用アーム設置	L=7.0m ｱｰﾑのみ		1	29,490	29,490			WYB00121
		組	1	29,490	29,490	0	0	単－ 412号
感知器アーム用振止金具取付け			1	11,820	11,820			WYB00162
		組	1	11,820	11,820	0	0	単－ 413号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし		1	5,406	5,406			WE226601
		台	1	5,406	5,406	0	0	単－ 414号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正あり		1	3,784	3,784			WE226601
		台	1	3,784	3,784	0	0	単－ 415号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設		1	92,730	92,730			WE118200
		本	1	92,730	92,730	0	0	単－ 416号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		115	1,487	171,005			WE114000
		m	115	1,487	171,005	0	0	単－ 395号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-8C		115	321	36,915			WYB00055
		m	115	321	36,915	0	0	単－ 417号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV-SS1.25-8C		32	429	13,728			WYB00058
		m	32	429	13,728	0	0	単－ 418号
支線バンド（材料費）	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ CABD-16 φ160～240 支線吊架用		2	1,420	2,840			WYB00056
		個	2	1,420	2,840	0	0	単－ 419号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　39号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	D種接地 補正あり		1	6,757	6,757			WE123800
		極	1	6,757	6,757	0	0	単－ 399号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		2	9,082	18,164			WE123300
		箇所	2	9,082	18,164	0	0	単－ 420号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		1	7,568	7,568			WE123300
		箇所	1	7,568	7,568	0	0	単－ 421号
（カメラ）								
接地設置	D種接地 補正あり		1	6,757	6,757			WE123800
		極	1	6,757	6,757	0	0	単－ 399号
カメラ取付			1	54,060	54,060			WYB00120
		基	1	54,060	54,060	0	0	単－ 422号
制御器取付			1	81,090	81,090			WYB00122
		基	1	81,090	81,090	0	0	単－ 423号
露出配管（カメラケーブル）			1	54,060	54,060			WYB00123
		基	1	54,060	54,060	0	0	単－ 424号
配管立上取付			1		54,060			WYB00118
		式	1		54,060	0	0	単－ 425号
厚鋼電線管（材料費）	G28 L=3.66m		2	2,740	5,480			WYB00044
		本	2	2,740	5,480	0	0	単－ 426号
カップリング（材料費）	G28		1	237	237			WYB00117
		個	1	237	237	0	0	単－ 427号
エントランスキャップ（材料費）	G28		1	1,770	1,770			WYB00119
		個	1	1,770	1,770	0	0	単－ 428号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　39号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
厚鋼電線管（材料費）	G42 L=3.66m		2	4,050	8,100			WYB00144
		本	2	4,050	8,100	0	0	単－ 429号
カップリング（材料費）	G42		1	497	497			WYB00145
		個	1	497	497	0	0	単－ 430号
エントランスキャップ（材料費）	G42		1	3,480	3,480			WYB00141
		個	1	3,480	3,480	0	0	単－ 431号
薄鋼電線管（材料費）	C19 L=3.66m		1	940	940			WYB00146
		本	1	940	940	0	0	単－ 432号
ＰＦ管（材料費）	一重波付PF管 36mm(外径45.5)		5	549	2,745			WYB00150
		m	5	549	2,745	0	0	単－ 433号
自在バンド（材料費）	IBT-212		6	624	3,744			WYB00151
		個	6	624	3,744	0	0	単－ 434号
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(材料費)	600V(CV)3.5mm2 2心		10	219	2,190			WYB00153
		m	10	219	2,190	0	0	単－ 435号
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（材料費）	CVV 2.0mm2 3心		18	182	3,276			WYB00159
		m	18	182	3,276	0	0	単－ 436号
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（材料費）	IE/F(EM-IE) 3.5mm2		2	97	194			WYB00157
		m	2	97	194	0	0	単－ 437号
合　計					1,379,387			
					0		-1,379,387	

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　40号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(武交差点)								
制御機能改造	定数設定変更(現地)		0		0			WYB00579
		式	1		360,000	1	360,000	単－ 438号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設		0	0	0			WYB00391
		本	1	101,500	101,500	1	101,500	単－ 439号
鋼管柱 (材料費)	7吋×9m ﾍﾞｰｽ加工 点検口加工 320L		0	0	0			WYB00401
		本	1	447,300	447,300	1	447,300	単－ 440号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	34,420	34,420	1	34,420	単－ 441号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する		0	0	0			WE227100
		台	2	24,090	48,180	2	48,180	単－ 442号
車両灯函 (材料費)	φ250(LED) ｲﾝﾅｰﾌｰﾄﾞ付		0	0	0			WYB00354
		台	1	313,000	313,000	1	313,000	単－ 443号
車両灯函 (材料費)	φ250(LED)		0	0	0			WYB00217
		台	2	252,600	505,200	2	505,200	単－ 444号
腕金取付	腕金2700mm以下 新設		0	0	0			WYB00334
		本	1	29,490	29,490	1	29,490	単－ 445号
車両灯器用アーム (材料費)	L=2.0m		0	0	0			WYB00387
		本	1	104,300	104,300	1	104,300	単－ 446号
角度調整金具 (材料費)	片面用 信号共架柱用		0	0	0			WYB00400
		組	2	49,450	98,900	2	98,900	単－ 447号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし		0	0	0			WE227100
(吊下式)		台	1	16,760	16,760	1	16,760	単－ 448号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　40号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正あり		0	0	0			WE227100
(吊下式)		台	1	11,740	11,740	1	11,740	単－ 449号
歩行者灯函（材料費）	吊下式(LED)		0	0	0			WYB00469
		台	2	210,700	421,400	2	421,400	単－ 450号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 無		0	0	0			WB812140
（地点銘板）		m２	0.62	24,950	15,469	0.62	15,469	単－ 451号
添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 無 無 有		0	0	0			WB812160
（地点銘板）		基	1	11,900	11,900	1	11,900	単－ 452号
塞ぎ板（材料費）	押しﾎﾞﾀﾝ穴		0	0	0			WYB00583
		個	2	2,200	4,400	2	4,400	単－ 453号
接続箱（材料費）	ﾎﾟｰﾙ内　差込式　12P		0	0	0			WYB00582
		個	3	24,700	74,100	3	74,100	単－ 454号
エントランスキャップ（材料費）	G36		0	0	0			WYB00585
		個	1	2,610	2,610	1	2,610	単－ 455号
厚鋼電線管（材料費）	G36 L=3.66m		0	0	0			WYB00586
		本	2	3,530	7,060	2	7,060	単－ 456号
カップリング（材料費）	G36		0	0	0			WYB00587
		個	1	394	394	1	394	単－ 457号
自在バンド（材料費）	IBT-208		0	0	0			WYB00584
		個	5	536	2,680	5	2,680	単－ 458号
異種管接続材（材料費）	FEPφ50⇔G36		0	0	0			WYB00589
		個	1	6,110	6,110	1	6,110	単－ 459号
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし		0	0	0			WE111100
		m	6	4,136	24,816	6	24,816	単－ 460号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　40号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設		0	0	0			WE114000
		m	178	1,487	264,686	178	264,686	単－ 461号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-4C		0	0	0			WYB00361
		m	178	179	31,862	178	31,862	単－ 462号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5㎜2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		0	0	0			WE123300
		箇所	5	6,811	34,055	5	34,055	単－ 463号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5㎜2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり		0	0	0			WE123300
		箇所	1	7,379	7,379	1	7,379	単－ 464号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5㎜2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		0	0	0			WE123300
		箇所	6	5,676	34,056	6	34,056	単－ 465号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正なし		0	0	0			WE227200
		台	1	6,757	6,757	1	6,757	単－ 466号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり		0	0	0			WE227200
		台	2	4,730	9,460	2	9,460	単－ 467号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし		0	0	0			WE227200
		台	1	6,757	6,757	1	6,757	単－ 468号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり		0	0	0			WE227200
		台	1	4,730	4,730	1	4,730	単－ 469号
（松国交差点）								
感知器点検調整費			0		0			WYB00076
		式	1		120,000	1	120,000	単－ 470号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設		0	0	0			WYB00391
		本	1	101,500	101,500	1	101,500	単－ 439号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　40号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管柱（材料費）	感知器用 7吋×9m 点検口加工 320L	本	0 1	0 468,700	0 468,700	1	468,700	WYB00590 単－ 471号
感知器ダクト（材料費）		個	0 1	0 63,300	0 63,300	1	63,300	WYB00588 単－ 472号
車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし	台	0 1	0 40,480	0 40,480	1	40,480	WE226601 単－ 473号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	台	0 1	0 5,406	0 5,406	1	5,406	WE226601 単－ 474号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正あり	台	0 1	0 3,784	0 3,784	1	3,784	WE226601 単－ 475号
感知器用アーム設置	L=7.0m	組	0 1	0 19,110	0 19,110	1	19,110	WYB00364 単－ 476号
接続箱（材料費）	ﾎﾟｰﾙ内　差込式　12P	個	0 1	0 24,700	0 24,700	1	24,700	WYB00412 単－ 477号
接続箱（材料費）	柱上用　差込式　12P	個	0 1	0 25,000	0 25,000	1	25,000	WYB00411 単－ 478号
エントランスキャップ（材料費）	G36	個	0 1	0 2,610	0 2,610	1	2,610	WYB00585 単－ 455号
厚鋼電線管（材料費）	G36 L=3.66m	本	0 2	0 3,530	0 7,060	2	7,060	WYB00586 単－ 456号
カップリング（材料費）	G36	個	0 1	0 394	0 394	1	394	WYB00587 単－ 457号
自在バンド（材料費）	IBT-208	個	0 5	0 536	0 2,680	5	2,680	WYB00584 単－ 458号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　40号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異種管接続材（材料費）	FEPφ50⇔G36	個	0 1	0 6,110	0 6,110	1	6,110	WYB00589 単－ 459号
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	m	0 6	0 4,136	0 24,816	6	24,816	WE111100 単－ 460号
支線バンド（材料費）	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ CABD-16 φ160～240 支線吊架用	個	0 2	0 1,420	0 2,840	2	2,840	WYB00386 単－ 479号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	0 8	0 1,487	0 11,896	8	11,896	WE114000 単－ 461号
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-8C	m	0 8	0 321	0 2,568	8	2,568	WYB00365 単－ 480号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	0 1	0 9,838	0 9,838	1	9,838	WE123300 単－ 481号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 1	0 7,568	0 7,568	1	7,568	WE123300 単－ 482号
車両感知装置調整	車両感知器 補正なし	台	0 1	0 80,990	0 80,990	1	80,990	WE226701 単－ 483号
車両感知装置調整	超音波ヘッド 補正なし	台	0 1	0 33,310	0 33,310	1	33,310	WE226701 単－ 484号
車両感知装置調整	超音波ヘッド 補正あり	台	0 1	0 23,320	0 23,320	1	23,320	WE226701 単－ 485号
（カメラ）								
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,757	0 6,757	1	6,757	WE123800 単－ 486号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　40号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カメラ取付			0	0	0			WYB00369
		基	1	100,100	100,100	1	100,100	単－ 487号
制御器取付			0	0	0			WYB00370
		基	1	151,400	151,400	1	151,400	単－ 488号
露出配管（カメラケーブル）			0	0	0			WYB00371
		基	1	100,100	100,100	1	100,100	単－ 489号
配管立上取付			0		0			WYB00372
		式	1		100,100	1	100,100	単－ 490号
カメラ画角調整			0		0			WYB00594
		式	1		201,600	1	201,600	単－ 491号
制御装置機器調整	中央側		0		0			WYB00595
		式	1		356,200	1	356,200	単－ 492号
制御装置機器調整	端末側		0		0			WYB00596
		式	1		269,200	1	269,200	単－ 493号
走行試験			0		0			WYB00597
		式	1		213,800	1	213,800	単－ 494号
対向試験			0		0			WYB00418
		式	1		285,000	1	285,000	単－ 495号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ		0	0	0			
		時間	0.9	11,810	10,629	0.9	10,629	単－ 496号
厚鋼電線管（材料費）	G28 L=3.66m		0	0	0			WYB00373
		本	2	2,740	5,480	2	5,480	単－ 497号
カップリング（材料費）	G28		0	0	0			WYB00374
		個	1	237	237	1	237	単－ 498号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　40号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エントランスキャップ（材料費）	G28	個	0 1	0 1,770	0 1,770	1	1,770	WYB00375 単－ 499号
２種可とう管用カップリング	28	個	0 1	0 668	0 668	1	668	WYB00421 単－ 500号
防水ストレートボックスコネクタ	28	個	0 1	0 668	0 668	1	668	WYB00422 単－ 501号
防水プリカチューブ	#30	m	0 1	0 2,132	0 2,132	1	2,132	WYB00423 単－ 502号
厚鋼電線管（材料費）	G42 L=3.66m	本	0 2	0 4,050	0 8,100	2	8,100	WYB00378 単－ 503号
カップリング（材料費）	G42	個	0 1	0 497	0 497	1	497	WYB00381 単－ 504号
エントランスキャップ（材料費）	G42	個	0 1	0 3,480	0 3,480	1	3,480	WYB00380 単－ 505号
２種可とう管用カップリング	40	個	0 1	0 1,411	0 1,411	1	1,411	WYB00424 単－ 506号
防水ストレートボックスコネクタ	40	個	0 1	0 1,411	0 1,411	1	1,411	WYB00425 単－ 507号
防水プリカチューブ	#50	m	0 1	0 3,996	0 3,996	1	3,996	WYB00427 単－ 508号
薄鋼電線管（材料費）	C19 L=3.66m	本	0 1	0 940	0 940	1	940	WYB00388 単－ 509号
ＰＦ管（材料費）	一重波付PF管 36mm(外径45.5)	m	0 5	0 549	0 2,745	5	2,745	WYB00395 単－ 510号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　40号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在バンド（材料費）	IBT-212	個	0 6	0 624	0 3,744	6	3,744	WYB00394 単－ 511号
パイプサドル	1号	個	0 1	0 2,688	0 2,688	1	2,688	WYB00428 単－ 512号
パイプサドル	2号	個	0 8	0 338	0 2,704	8	2,704	WYB00426 単－ 513号
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(材料費)	600V(CV)3.5mm2 2心	m	0 10	0 219	0 2,190	10	2,190	WYB00393 単－ 514号
ケーブル	GECL-9004-LAP	m	0 36	0 608	0 21,888	36	21,888	WYB00429 単－ 515号
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（材料費）	CVV 2.0mm2 3心	m	0 18	0 182	0 3,276	18	3,276	WYB00390 単－ 516号
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（材料費）	IE/F(EM-IE) 3.5mm2	m	0 2	0 97	0 194	2	194	WYB00389 単－ 517号
アース棒	10φ×500	本	0 1	0 1,620	0 1,620	1	1,620	WYB00430 単－ 518号
カメラ取付金具		組	0 1	0 24,300	0 24,300	1	24,300	WYB00431 単－ 519号
制御器取付バンド		組	0 1	0 29,020	0 29,020	1	29,020	WYB00432 単－ 520号
合　計					0 5,563,233		5,563,233	

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　41号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（武交差点）								
制御器点検調整費（夜間）			0		0			WYB00612
		式	1		270,000	1	270,000	単－ 521号
合　計					0 248,297		248,297	

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　42号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(信号)								
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正なし		1	20,240	20,240			WE226601
		台	1	20,240	20,240	0	0	単－ 522号
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正あり		1	14,170	14,170			WE226601
		台	1	14,170	14,170	0	0	単－ 523号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正なし		1	2,703	2,703			WE226601
		台	1	2,703	2,703	0	0	単－ 524号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正あり		1	1,892	1,892			WE226601
		台	1	1,892	1,892	0	0	単－ 525号
感知器アーム撤去	L=6.0m		2	14,750	29,500			WYB00163
		組	2	14,750	29,500	0	0	単－ 526号
押ボタン箱撤去	LED-Ⅱ型		4	2,567	10,268			WYB00164
		個	4	2,567	10,268	0	0	単－ 527号
標板撤去			2	5,890	11,780			WYB00165
		枚	2	5,890	11,780	0	0	単－ 528号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)		2	50,730	101,460			WYB00166
		本	2	50,730	101,460	0	0	単－ 529号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		60	743.4	44,604			WE114000
		m	60	743.4	44,604	0	0	単－ 530号
通信・制御ケーブル配線	20mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		2	24,140	48,280			WE119400
		径間	2	24,140	48,280	0	0	単－ 531号
制御ケーブル撤去 (端子接続)	15C以下 柱上取付 JB有		2	7,379	14,758			WYB00167
		箇所	2	7,379	14,758	0	0	単－ 532号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　42号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB無		2	5,676	11,352			WYB00168
		箇所	2	5,676	11,352	0	0	単－ 533号
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB無		6	3,405	20,430			WYB00169
		箇所	6	3,405	20,430	0	0	単－ 534号
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 標準 JB無		10	2,838	28,380			WYB00170
		箇所	10	2,838	28,380	0	0	単－ 535号
（感知器）								
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし		1	40,480	40,480			WE226601
		台	1	40,480	40,480	0	0	単－ 536号
感知器用アーム撤去	L=7.0m ｱｰﾑのみ		1	29,490	29,490			WYB00171
		組	1	29,490	29,490	0	0	単－ 537号
感知器アーム用振止金具撤去			1	9,113	9,113			WYB00172
		組	1	9,113	9,113	0	0	単－ 538号
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし		1	40,480	40,480			WE226601
		台	1	40,480	40,480	0	0	単－ 536号
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正あり		1	28,330	28,330			WE226601
		台	1	28,330	28,330	0	0	単－ 539号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去		1	55,100	55,100			WYB00173
		本	1	55,100	55,100	0	0	単－ 540号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		10	743.4	7,434			WE114000
		m	10	743.4	7,434	0	0	単－ 530号
通信・制御ケーブル配線	15mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		9	17,220	154,980			WE119400
		径間	9	17,220	154,980	0	0	単－ 541号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　42号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB有		1	5,892	5,892			WYB00174
		箇所	1	5,892	5,892	0	0	単－ 542号
（カメラ）								
カメラ撤去			1	54,060	54,060			WYB00138
		基	1	54,060	54,060	0	0	単－ 543号
制御器撤去			1	54,060	54,060			WYB00139
		基	1	54,060	54,060	0	0	単－ 544号
配管立上撤去			1		54,060			WYB00135
		式	1		54,060	0	0	単－ 545号
合　計					822,088			
					0		-822,088	

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　43号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（武交差点）								
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)		0	0	0			WYB00460
		本	1	55,100	55,100	1	55,100	単－ 546号
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	1	20,240	20,240	1	20,240	単－ 547号
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正あり		0	0	0			WE226601
		台	1	14,170	14,170	1	14,170	単－ 548号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	1	2,703	2,703	1	2,703	単－ 549号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正あり		0	0	0			WE226601
		台	3	1,892	5,676	3	5,676	単－ 550号
感知器アーム撤去	L=5.0m		0	0	0			WYB00434
		組	2	19,110	38,220	2	38,220	単－ 551号
交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(不使用) 補正なし 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	21,540	21,540	1	21,540	単－ 552号
腕金取付（車灯用アーム撤去）	腕金1500mm以下 撤去(不使用)		0	0	0			WYB00154
		本	1	7,392	7,392	1	7,392	単－ 553号
標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無		0	0	0			WB812230
（地点銘板）		基	1	7,615	7,615	1	7,615	単－ 554号
標板（大）	撤去		0	0	0			WYB00614
		枚	2	7,427	14,854	2	14,854	単－ 555号
押ボタン箱	撤去　Ⅱ型		0	0	0			WYB00435
		個	2	8,109	16,218	2	16,218	単－ 556号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　43号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE114000
		m	52	743.4	38,656	52	38,656	単－ 557号
通信・制御ケーブル配線	20㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型		0	0	0			WE119400
		径間	2	24,140	48,280	2	48,280	単－ 558号
制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB有		0	0	0			WYB00438
		箇所	2	7,379	14,758	2	14,758	単－ 559号
制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB無		0	0	0			WYB00439
		箇所	1	5,676	5,676	1	5,676	単－ 560号
制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB無		0	0	0			WYB00450
		箇所	2	4,541	9,082	2	9,082	単－ 561号
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB無		0	0	0			WYB00440
		箇所	4	3,405	13,620	4	13,620	単－ 562号
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 標準 JB無		0	0	0			WYB00441
		箇所	6	2,838	17,028	6	17,028	単－ 563号
（松国交差点）								
通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型		0	0	0			WE119400
		径間	8	17,220	137,760	8	137,760	単－ 564号
制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB有		0	0	0			WYB00467
		箇所	1	5,892	5,892	1	5,892	単－ 565号
制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB無		0	0	0			WYB00465
		箇所	1	4,541	4,541	1	4,541	単－ 566号
制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 標準 JB無		0	0	0			WYB00462
		箇所	1	3,784	3,784	1	3,784	単－ 567号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　43号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（カメラ）								
カメラ撤去		基	0 1	0 100,100	0 100,100	1	100,100	WYB00446 単－ 568号
制御器撤去		基	0 1	0 100,100	0 100,100	1	100,100	WYB00447 単－ 569号
配管立上撤去		式	0 1		0 100,100	1	100,100	WYB00448 単－ 570号
制御装置機器調整	中央側	式	0 1		0 285,000	1	285,000	WYB00453 単－ 571号
制御装置機器調整	端末側	式	0 1		0 221,700	1	221,700	WYB00452 単－ 572号
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 0.45	0 11,810	0 5,314	0.45	5,314	単－ 496号
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	日	0 0.34	0 51,360	0 17,462	0.34	17,462	単－ 573号
合　計					0 1,225,467		1,225,467	

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　44号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（松国交差点）								
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)		0	0	0			WYB00466
		本	1	80,530	80,530	1	80,530	単－ 574号
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	1	30,360	30,360	1	30,360	単－ 575号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	1	4,054	4,054	1	4,054	単－ 576号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正あり		0	0	0			WE226601
		台	1	2,838	2,838	1	2,838	単－ 577号
感知器アーム撤去	L=7.0m		0	0	0			WYB00437
		組	1	34,370	34,370	1	34,370	単－ 578号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE114000
		m	6	1,115	6,690	6	6,690	単－ 579号
通信・制御ケーブル配線	15mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		0	0	0			WE119400
		径間	1	25,830	25,830	1	25,830	単－ 580号
合　計					0 169,827		169,827	

一式当たり内訳書

交通安全施設基礎

第　45号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（コンクリート柱基礎 800×800×1500 N=1箇所）								
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,327 1,327	1,327 1,327	0	0	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.96 0.96	35,460 35,460	34,041 34,041	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4.8 4.8	8,551 8,551	41,044 41,044	0	0	CB240210
（鋼管柱基礎 800×800×800 N=1箇所）								
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,327 1,327	1,327 1,327	0	0	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.49 0.49	35,460 35,460	17,375 17,375	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.6 2.6	8,551 8,551	22,232 22,232	0	0	CB240210
合　計					107,992 0		-107,992	

一式当たり内訳書

交通安全施設基礎

第　46号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(鋼管柱基礎 600×600×600 N=1箇所)								
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 0.64	0 1,327	0 849	0.64	849	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.19	0 35,460	0 6,737	0.19	6,737	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 1.4	0 8,551	0 11,971	1.4	11,971	CB240210
(鋼管柱基礎 800×800×800 N=1箇所)								
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 1	0 1,327	0 1,327	1	1,327	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.49	0 35,460	0 17,375	0.49	17,375	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 2.6	0 8,551	0 22,232	2.6	22,232	CB240210
合　計					0 55,628		55,628	

一式当たり内訳書

作業土工(電機)

第　47号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(コンクリート柱基 800×800×1500 N=1箇所)								
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		4	691.9	2,767			CB430510
		m	4	691.9	2,767	0	0	
舗装版破砕積込 (小規模土工)	全ての費用		1	1,637	1,637			CB210720
		m２	1	1,637	1,637	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1.9	2,112	4,012			CB210030
		m３	1.9	2,112	4,012	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.84	3,821	3,209			CB210410
		m３	0.84	3,821	3,209	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下		1.1	1,537	1,690			CB210110
		m３	1.1	1,537	1,690	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		1.1	127.3	140			CB210610
		m３	1.1	127.3	140	0	0	
(鋼管柱基礎 800×800×800 N=1箇所)								
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		4	691.9	2,767			CB430510
		m	4	691.9	2,767	0	0	
舗装版破砕積込 (小規模土工)	全ての費用		1	1,637	1,637			CB210720
		m２	1	1,637	1,637	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0.82	2,112	1,731			CB210030
		m３	0.82	2,112	1,731	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.31	3,821	1,184			CB210410
		m３	0.31	3,821	1,184	0	0	

一式当たり内訳書

作業土工(電機)

第　47号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0.51	1,537	783			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	0.51	1,537	783	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		0.51	127.3	64			CB210610
	無し							
		m３	0.51	127.3	64	0	0	
合　計					19,897			
					0		-19,897	

一式当たり内訳書

作業土工(電機)

第　48号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(鋼管柱基礎 600×600×600 N=1箇所)								
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 3.2	0 691.9	0 2,214	3.2	2,214	CB430510
舗装版破砕積込 (小規模土工)	全ての費用	m２	0 0.64	0 1,637	0 1,047	0.64	1,047	CB210720
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	0 0.42	0 2,112	0 887	0.42	887	CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0 0.17	0 3,821	0 649	0.17	649	CB210410
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	0 0.25	0 1,537	0 384	0.25	384	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 0.25	0 127.3	0 31	0.25	31	CB210610
(鋼管柱基礎 800×800×800 N=1箇所)								
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 4	0 691.9	0 2,767	4	2,767	CB430510
舗装版破砕積込 (小規模土工)	全ての費用	m２	0 1	0 1,637	0 1,637	1	1,637	CB210720
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	0 0.82	0 2,112	0 1,731	0.82	1,731	CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0 0.31	0 3,821	0 1,184	0.31	1,184	CB210410

一式当たり内訳書

作業土工(電機)

第　48号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m３	0.51	1,537	783	0.51	783	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し							
		m３	0.51	127.3	64	0.51	64	
合　計					0 12,302		12,302	

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　49号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(信号)								
交通信号装置据付	車両灯器両面用 新設 補正なし 使用する		1	43,070	43,070			WE227100
		台	1	43,070	43,070	0	0	単－ 581号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する		1	34,420	34,420			WE227100
		台	1	34,420	34,420	0	0	単－ 387号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する		2	24,090	48,180			WE227100
		台	2	24,090	48,180	0	0	単－ 388号
腕金取付	腕金2700mm以下 新設		1	29,490	29,490			WYB00052
		本	1	29,490	29,490	0	0	単－ 389号
車両用アーム振止金具取付け			1	11,820	11,820			WYB00059
		組	1	11,820	11,820	0	0	単－ 582号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし		1	16,760	16,760			WE227100
		台	1	16,760	16,760	0	0	単－ 390号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正あり		2	11,740	23,480			WE227100
		台	2	11,740	23,480	0	0	単－ 583号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設		1	101,500	101,500			WYB00068
		本	1	101,500	101,500	0	0	単－ 393号
ケーブル接続材(材料費)	直線接続 82-JA3		1	12,800	12,800			WYB00127
		組	1	12,800	12,800	0	0	単－ 584号
ケーブル接続材(材料費)	Y分岐接続 92-JB3		2	24,200	48,400			WYB00128
		組	2	24,200	48,400	0	0	単－ 585号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		217	1,487	322,679			WE114000
		m	217	1,487	322,679	0	0	単－ 395号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　49号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-4C	m	138 138	179 179	24,702 24,702	0	0	WYB00136 単－ 586号
信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-12C	m	54 54	434 434	23,436 23,436	0	0	WYB00133 単－ 587号
信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-20C	m	25 25	663 663	16,575 16,575	0	0	WYB00137 単－ 588号
交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正なし	台	1 1	13,520 13,520	13,520 13,520	0	0	WE227200 単－ 589号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正なし	台	1 1	6,757 6,757	6,757 6,757	0	0	WE227200 単－ 400号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり	台	2 2	4,730 4,730	9,460 9,460	0	0	WE227200 単－ 401号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし	台	1 1	6,757 6,757	6,757 6,757	0	0	WE227200 単－ 402号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり	台	2 2	4,730 4,730	9,460 9,460	0	0	WE227200 単－ 403号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	8 8	6,811 6,811	54,488 54,488	0	0	WE123300 単－ 405号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 20C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	3 3	13,250 13,250	39,750 39,750	0	0	WE123300 単－ 590号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	2 2	12,300 12,300	24,600 24,600	0	0	WE123300 単－ 406号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	4 4	9,460 9,460	37,840 37,840	0	0	WE123300 単－ 407号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　49号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり		3	7,379	22,137			WE123300
		箇所	3	7,379	22,137	0	0	単－ 408号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		11	5,676	62,436			WE123300
		箇所	11	5,676	62,436	0	0	単－ 409号
合　計					961,255 0		-961,255	

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　50号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(信号)								
制御機能改造	定数設定変更(中央･現地)	台	0 1	0 360,000	0 360,000	1	360,000	WYB00606 単－ 591号
制御機能改造	集中制御ﾕﾆｯﾄ	台	0 1	0 780,000	0 780,000	1	780,000	WYB00604 単－ 592号
制御機能改造	現示1出力追加	台	0 2	0 350,000	0 700,000	2	700,000	WYB00602 単－ 593号
制御機能改造	矢印1出力	台	0 1	0 300,000	0 300,000	1	300,000	WYB00600 単－ 594号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設	本	0 1	0 101,500	0 101,500	1	101,500	WYB00391 単－ 439号
交通信号鋼管柱（材料費）	7吋×9m 点検口加工 430L	本	0 1	0 397,500	0 397,500	1	397,500	WYB00598 単－ 595号
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 再使用	本	0 1	0 101,500	0 101,500	1	101,500	WYB00177 単－ 596号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する	台	0 1	0 34,420	0 34,420	1	34,420	WE227100 単－ 441号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する	台	0 1	0 24,090	0 24,090	1	24,090	WE227100 単－ 442号
交通信号装置据付（矢印灯器）	取付金物含む	台	0 2	0 7,838	0 15,676	2	15,676	WYB00599 単－ 597号
矢印灯器（材料費）	取付金物含む	台	0 2	0 187,200	0 374,400	2	374,400	WYB00454 単－ 598号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　50号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
角度調整金具（材料費）	片面用		0	0	0			WYB00603
		組	2	49,450	98,900	2	98,900	単－ 599号
車両灯器用取付バンド（材料費）			0	0	0			WYB00601
		本	1	38,410	38,410	1	38,410	単－ 600号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし		0	0	0			WE227100
（吊下式）		台	1	16,760	16,760	1	16,760	単－ 448号
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正あり		0	0	0			WE227100
（吊下式）		台	2	11,740	23,480	2	23,480	単－ 449号
歩行者灯函（材料費）	吊下式(LED)		0	0	0			WYB00469
		台	2	210,700	421,400	2	421,400	単－ 450号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 無		0	0	0			WB812140
		ｍ２	0.62	24,950	15,469	0.62	15,469	単－ 451号
添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 無 無 有		0	0	0			WB812160
		基	1	11,900	11,900	1	11,900	単－ 452号
接続箱	柱上用　差込式　12P		0	0	0			WYB00608
		個	1	25,000	25,000	1	25,000	単－ 601号
接続箱	ﾎﾟｰﾙ内　差込式　12P		0	0	0			WYB00463
		個	5	24,700	123,500	5	123,500	単－ 602号
エントランスキャップ（材料費）	G36		0	0	0			WYB00585
		個	1	2,610	2,610	1	2,610	単－ 455号
厚鋼電線管（材料費）	G36 L=3.66m		0	0	0			WYB00586
		本	2	3,530	7,060	2	7,060	単－ 456号
カップリング（材料費）	G36		0	0	0			WYB00587
		個	1	394	394	1	394	単－ 457号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　50号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在バンド（材料費）	IBT-208	個	0 5	0 536	0 2,680	5	2,680	WYB00584 単－ 458号
異種管接続材（材料費）	FEPφ50⇔G36	個	0 1	0 6,110	0 6,110	1	6,110	WYB00589 単－ 459号
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	m	0 6	0 4,136	0 24,816	6	24,816	WE111100 単－ 460号
ケーブル接続材(材料費)	Y分岐接続 92-JB2	組	0 1	0 12,300	0 12,300	1	12,300	WYB00214 単－ 603号
ケーブル接続材(材料費)	Y分岐接続 92-JB1	組	0 1	0 9,260	0 9,260	1	9,260	WYB00461 単－ 604号
ケーブル接続材(材料費)	直線接続 82-JA2	組	0 1	0 7,570	0 7,570	1	7,570	WYB00215 単－ 605号
信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-20C	m	0 16	0 663	0 10,608	16	10,608	WYB00340 単－ 606号
信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-12C	m	0 38	0 434	0 16,492	38	16,492	WYB00220 単－ 607号
信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-8C	m	0 38	0 321	0 12,198	38	12,198	WYB00459 単－ 608号
信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-4C	m	0 195	0 179	0 34,905	195	34,905	WYB00219 単－ 609号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	0 72	0 1,487	0 107,064	72	107,064	WE114000 単－ 461号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 2	0 9,082	0 18,164	2	18,164	WE123300 単－ 610号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　50号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	0 1	0 8,865	0 8,865	1	8,865	WE123300 単－ 611号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 4	0 6,811	0 27,244	4	27,244	WE123300 単－ 463号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	0 2	0 9,838	0 19,676	2	19,676	WE123300 単－ 481号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 2	0 7,568	0 15,136	2	15,136	WE123300 単－ 482号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 2	0 5,676	0 11,352	2	11,352	WE123300 単－ 465号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正なし	台	0 1	0 6,757	0 6,757	1	6,757	WE227200 単－ 466号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり	台	0 1	0 4,730	0 4,730	1	4,730	WE227200 単－ 467号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし	台	0 1	0 6,757	0 6,757	1	6,757	WE227200 単－ 468号
合　計					0 3,988,070		3,988,070	

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　51号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（信号）								
交通信号装置据付	制御機 新設 補正なし	台	0 1	0 162,200	0 162,200	1	162,200	WE227100 単－ 612号
制御器点検調整費（夜間）		台	0 1	0 270,000	0 270,000	1	270,000	WYB00074 単－ 613号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する	台	0 1	0 48,690	0 48,690	1	48,690	WE227100 単－ 614号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する	台	0 3	0 34,080	0 102,240	3	102,240	WE227100 単－ 615号
車両灯函（材料費）	φ250(LED)	台	0 1	0 252,600	0 252,600	1	252,600	WYB00382 単－ 616号
腕金取付	腕金4500mm 新設	本	0 2	0 57,680	0 115,360	2	115,360	WYB00148 単－ 617号
車両灯器用アーム（材料費）	L=4.5m	本	0 2	0 231,800	0 463,600	2	463,600	WYB00077 単－ 618号
振れ止め金具取付	L=1.0m	本	0 2	0 37,570	0 75,140	2	75,140	WYB00155 単－ 619号
振止め金具（材料費）	L=1.0m	本	0 2	0 80,000	0 160,000	2	160,000	WYB00129 単－ 620号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	0 1	0 13,300	0 13,300	1	13,300	WE123300 単－ 621号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 6	0 10,220	0 61,320	6	61,320	WE123300 単－ 622号

一式当たり内訳書

交通安全施設設置

第　51号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	箇所	0 3	0 11,070	0 33,210	3	33,210	WE123300 単－ 623号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	箇所	0 3	0 8,514	0 25,542	3	25,542	WE123300 単－ 624号
交通信号装置調整	制御機 補正なし	台	0 1	0 80,480	0 80,480	1	80,480	WE227200 単－ 625号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正なし	台	0 1	0 10,140	0 10,140	1	10,140	WE227200 単－ 626号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり	台	0 3	0 7,095	0 21,285	3	21,285	WE227200 単－ 627号
合　計					0 1,742,777		1,742,777	

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　52号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(信号)								
交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する		1	43,070	43,070			WE227100
		台	1	43,070	43,070	0	0	単－ 628号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する		1	34,420	34,420			WE227100
		台	1	34,420	34,420	0	0	単－ 629号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(再使用) 補正あり 使用する		2	24,090	48,180			WE227100
		台	2	24,090	48,180	0	0	単－ 630号
交通信号装置据付	矢印灯器 撤去(再使用)		4	14,690	58,760			WYB00078
		台	4	14,690	58,760	0	0	単－ 631号
腕金取付	腕金1500㎜以下 撤去(再使用)		3	11,820	35,460			WE118401
		本	3	11,820	35,460	0	0	単－ 632号
腕金取付	腕金2700㎜以下 撤去(再使用)		1	20,760	20,760			WE118401
		本	1	20,760	20,760	0	0	単－ 633号
車両灯器アーム振止金具	撤去(再使用)		1	11,820	11,820			WYB00112
		組	1	11,820	11,820	0	0	単－ 634号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正なし		1	8,379	8,379			WE227100
		台	1	8,379	8,379	0	0	単－ 635号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正あり		2	5,865	11,730			WE227100
		台	2	5,865	11,730	0	0	単－ 636号
腕金取付	腕金900㎜以下 撤去(不使用)		3	4,556	13,668			WE118401
		本	3	4,556	13,668	0	0	単－ 637号
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱9m以下 撤去(不使用)		4	49,730	198,920			WE118100
		本	4	49,730	198,920	0	0	単－ 638号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　52号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)		52	1,352	70,304			WE114000
		m	52	1,352	70,304	0	0	単－ 639号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		96	743.4	71,366			WE114000
		m	96	743.4	71,366	0	0	単－ 530号
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)		6	310.9	1,865			WE114000
		m	6	310.9	1,865	0	0	単－ 640号
通信・制御ケーブル配線	15mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		1	17,220	17,220			WE119400
		径間	1	17,220	17,220	0	0	単－ 541号
立上り配管撤去	CP-31		2	12,460	24,920			WYB00113
		箇所	2	12,460	24,920	0	0	単－ 641号
硬質ビニルパイプ撤去	灯器用 VE36		3	3,865	11,595			WYB00114
		箇所	3	3,865	11,595	0	0	単－ 642号
硬質ビニルパイプ撤去	灯器用 VE28		3	3,865	11,595			WYB00115
		箇所	3	3,865	11,595	0	0	単－ 643号
標板撤去			2	5,890	11,780			WYB00165
		枚	2	5,890	11,780	0	0	単－ 528号
制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上取付 JB有		1	10,330	10,330			WYB00189
		箇所	1	10,330	10,330	0	0	単－ 644号
制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB有		1	7,379	7,379			WYB00180
		箇所	1	7,379	7,379	0	0	単－ 645号
制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB有		2	5,919	11,838			WYB00181
		箇所	2	5,919	11,838	0	0	単－ 646号
制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB無		4	4,541	18,164			WYB00182
		箇所	4	4,541	18,164	0	0	単－ 647号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　52号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB無		7	3,405	23,835			WYB00190
		箇所	7	3,405	23,835	0	0	単－ 648号
制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 標準 JB無		4	6,622	26,488			WYB00193
		箇所	4	6,622	26,488	0	0	単－ 649号
制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 標準 JB無		2	4,730	9,460			WYB00191
		箇所	2	4,730	9,460	0	0	単－ 650号
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 標準 JB無		12	2,838	34,056			WYB00183
		箇所	12	2,838	34,056	0	0	単－ 651号
合　計					779,816			
					0		-779,816	

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　53号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(信号)								
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱9m以下 撤去(不使用)		0	0	0			WYB00147
		本	4	51,210	204,840	4	204,840	単－ 652号
交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(不使用) 補正なし 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	21,540	21,540	1	21,540	単－ 552号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(不使用) 補正なし 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	17,210	17,210	1	17,210	単－ 653号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(不使用) 補正あり 使用する		0	0	0			WE227100
		台	2	12,050	24,100	2	24,100	単－ 654号
腕金取付	腕金1500mm以下 撤去(再使用)		0	0	0			WYB00156
		本	4	14,640	58,560	4	58,560	単－ 655号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正なし		0	0	0			WE227100
		台	1	8,379	8,379	1	8,379	単－ 656号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正あり		0	0	0			WE227100
		台	2	5,865	11,730	2	11,730	単－ 657号
腕金取付	腕金900mm以下 撤去(再使用)		0	0	0			WYB00160
		本	3	13,290	39,870	3	39,870	単－ 658号
標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無		0	0	0			WB812230
		基	1	7,615	7,615	1	7,615	単－ 554号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE114000
		m	125	743.4	92,925	125	92,925	単－ 557号
通信・制御ケーブル配線	20mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		0	0	0			WE119400
		径間	1	24,140	24,140	1	24,140	単－ 558号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　53号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上取付 JB有	箇所	0 1	0 10,330	0 10,330	1	10,330	WYB00479 単－ 659号
制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB有	箇所	0 1	0 7,379	0 7,379	1	7,379	WYB00480 単－ 660号
制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB有	箇所	0 1	0 5,892	0 5,892	1	5,892	WYB00467 単－ 565号
制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB無	箇所	0 1	0 4,541	0 4,541	1	4,541	WYB00465 単－ 566号
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB有	箇所	0 1	0 4,432	0 4,432	1	4,432	WYB00485 単－ 661号
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB無	箇所	0 16	0 3,405	0 54,480	16	54,480	WYB00483 単－ 662号
合　計					0 549,898		549,898	

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　54号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号装置据付	制御機 撤去(再使用) 補正なし		0	0	0			WE227100
		台	1	162,200	162,200	1	162,200	単－ 663号
合　計					0 149,162		149,162	

一式当たり内訳書

交通安全施設基礎

第　55号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(鋼管柱基礎 600×600×600 N=1箇所)								
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.64 0.64	1,327 1,327	849 849	0	0	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.19 0.19	35,460 35,460	6,737 6,737	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.4 1.4	8,551 8,551	11,971 11,971	0	0	CB240210
合　計					17,998 17,998		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電機)

第　56号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(鋼管柱基礎 600×600×600 N=1箇所)								
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		3.2	691.9	2,214			CB430510
		m	3.2	691.9	2,214	0	0	
舗装版破砕積込 (小規模土工)	全ての費用		0.64	1,637	1,047			CB210720
		m２	0.64	1,637	1,047	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0.42	2,112	887			CB210030
		m３	0.42	2,112	887	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.17	3,821	649			CB210410
		m３	0.17	3,821	649	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下		0.25	1,537	384			CB210110
		m３	0.25	1,537	384	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0.25	127.3	31			CB210610
		m３	0.25	127.3	31	0	0	
合　計					4,796			
					4,796		0	

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　57号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(信号)								
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)		0	0	0			WYB00199
		本	2	47,850	95,700	2	95,700	単－ 664号
交通信号装置据付	制御機 撤去(不使用) 補正なし		0	0	0			WE227100
		台	1	54,060	54,060	1	54,060	単－ 665号
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)		0	0	0			WE211000
(電源箱)		面	1	11,160	11,160	1	11,160	単－ 666号
交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(不使用) 補正なし 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	21,540	21,540	1	21,540	単－ 552号
交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(不使用) 補正あり 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	15,080	15,080	1	15,080	単－ 667号
腕金取付	腕金2700mm以下 撤去(不使用)		0	0	0			WYB00201
(車灯器用アーム)		本	1	19,110	19,110	1	19,110	単－ 668号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正なし		0	0	0			WE227100
		台	1	8,379	8,379	1	8,379	単－ 656号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正あり		0	0	0			WE227100
		台	1	5,865	5,865	1	5,865	単－ 657号
腕金取付	腕金900mm以下 撤去(不使用)		0	0	0			WYB00383
(歩灯器用アーム)		本	1	13,290	13,290	1	13,290	単－ 669号
標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無		0	0	0			WB812230
		基	2	7,615	15,230	2	15,230	単－ 554号
標板撤去（大）			0	0	0			WYB00613
		枚	2	7,427	14,854	2	14,854	単－ 670号

一式当たり内訳書

交通安全施設撤去

第　57号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標板撤去（中）			0	0	0			WYB00615
		枚	2	1,351	2,702	2	2,702	単－ 671号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE114000
		m	68	743.4	50,551	68	50,551	単－ 557号
通信・制御ケーブル配線	20mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		0	0	0			WE119400
		径間	2	24,140	48,280	2	48,280	単－ 558号
制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上取付 JB有		0	0	0			WYB00616
		箇所	3	10,330	30,990	3	30,990	単－ 672号
制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上取付 JB無		0	0	0			WYB00617
		箇所	4	7,946	31,784	4	31,784	単－ 673号
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB無		0	0	0			WYB00618
		箇所	10	3,405	34,050	10	34,050	単－ 674号
制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 標準 JB有		0	0	0			WYB00619
		箇所	1	8,622	8,622	1	8,622	単－ 675号
制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 標準 JB無		0	0	0			WYB00620
		箇所	1	6,622	6,622	1	6,622	単－ 676号
制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 標準 JB無		0	0	0			WYB00441
		箇所	6	2,838	17,028	6	17,028	単－ 563号
合　計					0 464,313		464,313	

4.09t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　58号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	4.09 4.09	1,030 1,030	4,212 4,212	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	4.09 4.09	10,260 10,260	41,963 41,963	0	0	CB010420
合　計					42,494 42,494		0	

27/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　59号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		27	693.3	18,719			CB430510
		m	27	693.3	18,719	0	0	
合　計					17,157			
					0		-17,157	

0/94m当たり内訳書

舗装版切断

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	94	693.3	65,170	94	65,170	
合　計					0 59,931		59,931	

120/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　61号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		120	890.2	106,824			CB430510
		m	120	890.2	106,824	0	0	
合　計					97,911			
					0		-97,911	

0/31m当たり内訳書

舗装版切断

第　62号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	31	890.2	27,596	31	27,596	
合　計					0 25,377		25,377	

0/40m当たり内訳書

舗装版切断

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0 40	0 1,485	0 59,400	40	59,400	CB430510
合　計					0 54,625		54,625	

5/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		5	1,262	6,310			CB430510
		m	5	1,262	6,310	0	0	
合　計					5,783			
					0		-5,783	

0.13t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　65号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0.13 0.13	9,531 9,531	1,239 1,239	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0.13 0.13	9,629 9,629	1,251 1,251	0	0	CB010420
合　計					2,282 2,282		0	

一式当たり内訳書

応急処理作業(労務)

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0.125人/時間		100	3,837	383,700			WYB00008
		時間	100	3,837	383,700	0	0	単－ 690号
運転手（一般）	0.125人/時間		100	2,996	299,600			WYB00024
		時間	100	2,996	299,600	0	0	単－ 691号
運転手（特殊）	0.125人/時間		100	3,302	330,200			WYB00013
		時間	100	3,302	330,200	0	0	単－ 692号
普通作業員	0.125人/時間		100	2,945	294,500			WYB00017
		時間	100	2,945	294,500	0	0	単－ 693号
特殊作業員	0.125人/時間		100	3,404	340,400			WYB00027
		時間	100	3,404	340,400	0	0	単－ 694号
合　計					1,517,001			
					0		-1,517,001	

一式当たり内訳書

応急処理作業(労務)

第　67号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0.125人/時間		0	0	0			WYB00125
		時間	56	3,837	214,872	56	214,872	単－ 695号
運転手（特殊）	0.125人/時間		0	0	0			WYB00130
		時間	44	3,302	145,288	44	145,288	単－ 696号
普通作業員	0.125人/時間		0	0	0			WYB00161
		時間	292	2,945	859,940	292	859,940	単－ 697号
配管工	0.125人/時間		0	0	0			WYB00175
		時間	64	3,136	200,704	64	200,704	単－ 698号
合　計					0 1,306,598		1,306,598	

一式当たり内訳書

応急処理作業(機械)

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］【賃料】	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	15 15	4,630 4,630	69,450 69,450	0	0	WYB00028 単－ 699号
バックホウ（クローラ）［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	15 15	6,500 6,500	97,500 97,500	0	0	WYB00038 単－ 700号
バックホウ（クローラ）［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］【賃料】	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	日	15 15	7,180 7,180	107,700 107,700	0	0	WYB00043 単－ 701号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【賃料】	4t積級	日	15 15	6,350 6,350	95,250 95,250	0	0	WYB00035 単－ 702号
軽油（材料費）		L	1,000 1,000	144 144	144,000 144,000	0	0	WYB00037 単－ 703号
合　計					472,935 0		-472,935	

一式当たり内訳書

応急処理作業(機械)

第　69号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ）［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	0 6	0 6,500	0 39,000	6	39,000	WYB00187 単－ 704号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【賃料】	4t積級	日	0 3	0 6,350	0 19,050	3	19,050	WYB00192 単－ 705号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【賃料】	2t積級	日	0 21	0 3,680	0 77,280	21	77,280	WYB00206 単－ 706号
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］【賃料】	2kVA	日	0 7	0 598	0 4,186	7	4,186	WYB00204 単－ 707号
コンクリートカッタ（手動式）【賃料】	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30(cm) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付き	日	0 4	0 3,730	0 14,920	4	14,920	WYB00202 単－ 708号
モータグレーダ【賃料】	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0 2	0 9,190	0 18,380	2	18,380	WYB00200 単－ 709号
振動ローラ(舗装用)［搭乗･コンバインド式］【賃料】	運転質量3～4ｔ	日	0 2	0 4,460	0 8,920	2	8,920	WYB00198 単－ 710号
タイヤローラ［普通型］【賃料】	運転質量8～20t	日	0 2	0 5,230	0 10,460	2	10,460	WYB00196 単－ 711号
ラフテレーンクレーン【賃料】	25t吊	日	0 1	0 53,200	0 53,200	1	53,200	WYB00048 単－ 712号
合　計					0 225,670		225,670	

一式当たり内訳書

応急処理作業(材料)

第　70号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート　高炉（材料費）	18-8-25(20)	ｍ３	0 5.5	0 16,900	0 92,950	5.5	92,950	WYB00143 単－ 713号
ブルーシート（材料費）	5.4×7.2	枚	0 10	0 4,500	0 45,000	10	45,000	WYB00158 単－ 714号
土のう袋（材料費）	UV300×900	枚	0 150	0 91	0 13,650	150	13,650	WYB00176 単－ 715号
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	ｍ３	0 0.1	0 2,100	0 210	0.1	210	WYB00179 単－ 716号
仕切弁ＢＯＸハイピット（材料費）	300B	個	0 2	0 12,060	0 24,120	2	24,120	WYB00352 単－ 717号
仕切弁ＢＯＸハイピット（材料費）	100B	個	0 1	0 59,450	0 59,450	1	59,450	WYB00362 単－ 718号
中間ロッド（材料費）	SS400Aﾀｲﾌﾟ φ25×1000L	本	0 1	0 26,550	0 26,550	1	26,550	WYB00363 単－ 719号
円盤型振れ止めＳＳ製（材料費）	φ200	個	0 1	0 33,930	0 33,930	1	33,930	WYB00366 単－ 720号
ハイジャスター（材料費）	2ヶ入り	組	0 4	0 3,870	0 15,480	4	15,480	WYB00367 単－ 721号
仕切弁固定ボルトナット（材料費）	M12×110	組	0 4	0 1,080	0 4,320	4	4,320	WYB00368 単－ 722号
ＡＪフレームホルダー（材料費）	M12･1型	組	0 4	0 2,385	0 9,540	4	9,540	WYB00376 単－ 723号
ボルト保護スリーブ（材料費）	M12	組	0 4	0 260	0 1,040	4	1,040	WYB00377 単－ 724号

一式当たり内訳書

応急処理作業(材料)

第　70号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＮＶＫ施工備品（材料費）	型枠24型	個	0 1	0 15,300	0 15,300	1	15,300	WYB00379 単－ 725号
規制仮看板（材料費）	550×1400 この先信号機あり 文字のみ	枚	0 4	0 9,330	0 37,320	4	37,320	WYB00197 単－ 726号
規制仮看板（材料費）	550×1400 右折後信号機ありｲﾗｽﾄ入り	枚	0 8	0 9,330	0 74,640	8	74,640	WYB00207 単－ 727号
看板枠（材料費）	612×50×1685	台	0 12	0 15,300	0 183,600	12	183,600	WYB00208 単－ 728号
ＰＸ 白 ＣＦ－５１８－Ｗ（材料費）	19角OR鉄枠付-無地1400×550	枚	0 12	0 13,830	0 165,960	12	165,960	WYB00209 単－ 729号
ガードレール金具（材料費）	SLﾎﾞｰﾄﾞ用　ﾚｰﾙ用	台	0 4	0 35,000	0 140,000	4	140,000	WYB00194 単－ 730号
マルチアシストバー（材料費）	SB-GR1-SM　1370～2370mm伸縮式	本	0 4	0 17,000	0 68,000	4	68,000	WYB00210 単－ 731号
合　計					0 929,790		929,790	

50/0m当たり内訳書

仮設防護柵

第　71号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		50	5,928	296,400			WB821110
		m	50	5,928	296,400	0	0	単－ 732号
自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975		24	0	0			WYB00092
		個	24	0	0	0	0	単－ 733号
自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275		1	0	0			WYB00097
		個	1	0	0	0	0	単－ 734号
自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700		1	0	0			WYB00099
		個	1	0	0	0	0	単－ 735号
ガードレール（支給品）	Gr-B-2B(特)		50	0	0			WYB00101
		m	50	0	0	0	0	単－ 736号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		20.76	9,531	197,863			CB010410
		t	20.76	9,531	197,863	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t		20.76	9,629	199,898			CB010420
		t	20.76	9,629	199,898	0	0	
合　計					636,244			
					0		-636,244	

0/178m当たり内訳書

仮設防護柵

第　72号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	0 178	0 5,928	0 1,055,184	178	1,055,184	WB821110 単－ 737号
自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975	個	0 89	0 0	0 0	89	0	WYB00537 単－ 738号
自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275	個	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB00564 単－ 739号
自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700	個	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB00565 単－ 740号
直ビーム（支給品）	Gr-B種 3.2×350×4330 白	枚	0 45	0 0	0 0	45	0	WYB00566 単－ 741号
ガードレール部材　支柱（材料費）	φ114.3×4.5×700 白	本	0 91	0 5,300	0 482,300	91	482,300	WYB00011 単－ 742号
ガードレール部材　大ボルト（材料費）	M20×145	個	0 91	0 580	0 52,780	91	52,780	WYB00149 単－ 743号
ガードレール部材　間隔材（材料費）	4.5×160×290	個	0 182	0 4,200	0 764,400	182	764,400	WYB00188 単－ 744号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0 72.4	0 9,531	0 690,044	72.4	690,044	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 72.4	0 9,629	0 697,139	72.4	697,139	CB010420
合　計					0 3,441,075		3,441,075	

0/18m当たり内訳書

連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置

第　73号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在Ｒ連続基礎ブロック設置		m	0 18	0 4,992	0 89,856	18	89,856	WYB00195 単－ 745号
自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975	個	0 10	0 0	0 0	10	0	WYB00611 単－ 746号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0 7.78	0 9,531	0 74,151	7.78	74,151	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 7.78	0 9,629	0 74,913	7.78	74,913	CB010420
合　計					0 219,715		219,715	

244m当たり内訳書

仮設防護柵

第　74号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A型バリケード（賃料）	賃料日数150日	基	122 122	2,250 2,250	274,500 274,500	0	0	WYB00242 単－ 747号
単管パイプ（賃料）	4.0m 1.8mm厚 賃料日数150日	本	122 122	1,200 1,200	146,400 146,400	0	0	WYB00243 単－ 748号
単管パイプ（賃料）	1.0m 1.8mm厚 賃料日数150日	本	60 60	300 300	18,000 18,000	0	0	WYB00244 単－ 749号
自在クランプ（賃料）	φ48.6 賃料日数150日	個	240 240	61 61	14,640 14,640	0	0	WYB00245 単－ 750号
ガードスチールベース（賃料）	10kg 賃料日数150日	個	122 122	900 900	109,800 109,800	0	0	WYB00246 単－ 751号
点滅灯（賃料）	2.4GHz 同期点滅 賃料日数150日	本	119 119	12,000 12,000	1,428,000 1,428,000	0	0	WYB00247 単－ 752号
F型ホルダー（賃料）	賃料日数150日	個	61 61	450 450	27,450 27,450	0	0	WYB00248 単－ 753号
G型ホルダー（賃料）	賃料日数150日	個	58 58	450 450	26,100 26,100	0	0	WYB00249 単－ 754号
合　計					1,881,885 1,881,885		0	

0/64m当たり内訳書

仮設防護柵

第　75号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A型バリケード（賃料）	賃料日数106日		0	0	0			WYB00251
		基	32	1,590	50,880	32	50,880	単－ 755号
単管パイプ（賃料）	4.0m 1.8mm厚 賃料日数106日		0	0	0			WYB00252
		本	38	848	32,224	38	32,224	単－ 756号
単管パイプ（賃料）	1.0m 1.8mm厚 賃料日数106日		0	0	0			WYB00253
		本	15	212	3,180	15	3,180	単－ 757号
自在クランプ（賃料）	φ48.6 賃料日数106日		0	0	0			WYB00254
		個	56	43	2,408	56	2,408	単－ 758号
ガードスチールベース（賃料）	10kg 賃料日数106日		0	0	0			WYB00255
		個	37	636	23,532	37	23,532	単－ 759号
点滅灯（賃料）	2.4GHz 同期点滅 賃料日数106日		0	0	0			WYB00256
		本	26	8,480	220,480	26	220,480	単－ 760号
F型ホルダー（賃料）	賃料日数106日		0	0	0			WYB00257
		個	19	318	6,042	19	6,042	単－ 761号
G型ホルダー（賃料）	賃料日数106日		0	0	0			WYB00262
		個	7	318	2,226	7	2,226	単－ 762号
回転灯三脚（賃料）	賃料日数106日		0	0	0			WYB00509
		個	2	2,014	4,028	2	4,028	単－ 763号
大型警告灯（賃料）	賃料日数106日		0	0	0			WYB00260
		個	2	74,200	148,400	2	148,400	単－ 764号
矢印板（賃料）	賃料日数106日		0	0	0			WYB00258
		個	7	21,200	148,400	7	148,400	単－ 765号
合　計					0 590,211		590,211	

30/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　76号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			30	15,200	456,000			WB010212
		人日	30	15,200	456,000	0	0	単－ 766号
合　計					419,650			
					0		-419,650	

0/79人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　77号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	79	15,200	1,200,800	79	1,200,800	単－ 767号
合　計					0 1,104,278		1,104,278	

20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　78号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			20	22,800	456,000			WB010212
		人日	20	22,800	456,000	0	0	単－ 768号
合　計					419,650			
					0		-419,650	

0/105人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　79号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	105	22,800	2,394,000	105	2,394,000	単－ 769号
合　計					0 2,201,568		2,201,568	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第　80号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	支柱根入長測定(新設支柱測定)　10本以上15本未満	式	1 1		550,000 550,000	0	0	WYB00033 単－ 770号
合　計					504,111 504,111		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　81号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		63,180			WYB00026
		式	1		63,180	0	0	単－ 771号
合　計					57,908			
					57,908		0	

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	296.2 296.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	323.2 323.2	323.2 323.2	CB210100
計					323.2 323.2	
単価					323.2 323.2	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 785.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	取付道路②･③	ｍ３	0 1	0 853.8	0 853.8	WYB00456 単－ 219号
計					0 853.8	
単価					0 853.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	取付道路②･③市道部	ｍ３	0 1	0 1,965	0 1,965	WYB00476 単－ 220号
計					0 1,965	
単価					0 1,965	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	取付道路④･二丈武交差点	ｍ３	0 1	0 1,279	0 1,279	WYB00487 単－ 221号
計					0 1,279	
単価					0 1,279	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	掘削 [夜間]	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	348.8 348.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	380.6 380.6	380.6 380.6	CB210100
計					380.6 380.6	
単価					380.6 380.6	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,748 5,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	6,272 6,272	6,272 6,272	CB210510
計					6,272 6,272	
単価					6,272 6,272	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	路体(築堤)盛土 [夜間]	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	8,590 8,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		1	9,372	9,372	CB210510
		m３	1	9,372	9,372	
計					9,372 9,372	
単価					9,372 9,372	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	216.6 216.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	236.4	236.4	CB210510
		m３	1	236.4	236.4	
計					236.4 236.4	
単価					236.4 236.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路床盛土	RC-40 2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	m３	0 1	0 6,372	0 6,372	CB210520
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) ﾛｽ率＋0.26	m３	0 1.26	0 2,100	0 2,646	WYB00005 単－ 222号
計					0 9,018	
単価					0 9,018	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路床盛土	RC-40 2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m３	0 1	0 870.6	0 870.6	CB210520
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) ﾛｽ率＋0.26	m３	0 1.26	0 2,100	0 2,646	WYB00007 単－ 222号
計					0 3,516.6	
単価					0 3,517	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路床盛土	RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	2,758 2,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m３	1 1	363.2 363.2	363.2 363.2	CB210520
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) ﾛｽ率＋0.26	m３	1.26 1.26	2,100 2,100	2,646 2,646	WYB00003 単－ 223号
計					3,009.2 3,009.2	
単価					3,010 3,010	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	路床盛土	RC-40 4.0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（置換）	RC-40 t=85cm 取付道路②･③	m３	0 1	0 2,759	0 2,759	WYB00474 単－ 224号
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) ﾛｽ率＋0.26	m３	0 1.26	0 2,100	0 2,646	WYB00486 単－ 222号
計					0 5,405	
単価					0 5,405	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	路床盛土	RC-40 4.0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（置換）	RC-40 t=85cm 取付道路④･二丈武交差点	ｍ３	0 1	0 2,182	0 2,182	WYB00495 単－ 225号
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) ﾛｽ率＋0.26	ｍ３	0 1.26	0 2,100	0 2,646	WYB00492 単－ 222号
計					0 4,828	
単価					0 4,828	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	822.4 822.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	897.3 897.3	897.3 897.3	CB220010
計					897.3 897.3	
単価					897.3 897.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	408.5 408.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	445.7 445.7	445.7 445.7	CB220010
計					445.7 445.7	
単価					445.7 445.7	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	法面整形(盛土部) [夜間]	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	555.8 555.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	606.5 606.5	606.5 606.5	CB220010
計					606.5 606.5	
単価					606.5 606.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m２	0 1	0 2,362	0 2,362	WB240730 単－ 226号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 1	0 108.8	0 108.8	WB240740 単－ 227号
計					0 2,470.8	
単価					0 2,471	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=10cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m２	0 1	0 3,566	0 3,566	WB240730 単－ 228号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 1	0 108.8	0 108.8	WB240740 単－ 227号
計					0 3,674.8	
単価					0 3,675	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ [夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改 質I型(13)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	0 1	0 3,983	0 3,983	WB430210 単－ 232号
計					0 3,983	
単価					0 3,983	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	殻運搬(路面切削) [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 833.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 906.1	0 906.1	CB430020
計					0 906.1	
単価					0 906.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	殻処分 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 2,200	0 5,170	WB020052 単－ 233号
計					0 5,170	
単価					0 5,170	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,093 1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,193 1,193	1,193 1,193	CB410240
計					1,193 1,193	
単価					1,193 1,193	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	基層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,576 1,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	1,720	1,720	CB410240
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,720	1,720	
計					1,720 1,720	
単価					1,720 1,720	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,576 1,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	1,720	1,720	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,720	1,720	
計					1,720 1,720	
単価					1,720 1,720	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,895 1,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	2,060	2,060	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,060	2,060	
計					2,060 2,060	
単価					2,060 2,060	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,352 1,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm		1	1,476	1,476	CB410250
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,476	1,476	
計					1,476 1,476	
単価					1,476 1,476	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ①[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 47ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベリング層 ①	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.66cm	ｍ２	0 1	0 2,468	0 2,468	WYB00036 単－ 234号
計					0 2,468	
単価					0 2,468	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ②[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 42ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベリング層 ②	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.18cm	ｍ２	0 1	0 2,701	0 2,701	WYB00235 単－ 235号
計					0 2,701	
単価					0 2,701	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ③[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 38ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベリング層 ③	平均幅員3.0m超 平均舗装厚3.77cm	ｍ２	0 1	0 3,321	0 3,321	WYB00269 単－ 236号
計					0 3,321	
単価					0 3,321	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ④[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 36ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベリング層 ④	平均幅員3.0m超 平均舗装厚3.61cm	ｍ２	0 1	0 3,055	0 3,055	WYB00285 単－ 237号
計					0 3,055	
単価					0 3,055	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ⑤[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 37ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベリング層 ⑤	平均幅員3.0m超 平均舗装厚3.71cm	ｍ２	0 1	0 3,084	0 3,084	WYB00301 単－ 238号
計					0 3,084	
単価					0 3,084	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ⑥[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 5,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベリング層 ⑥	平均幅員3.0m超 平均舗装厚2.96cm	ｍ２	0 1	0 5,973	0 5,973	WYB00317 単－ 239号
計					0 5,973	
単価					0 5,973	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	表層(車道・路肩部) [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,616 1,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,757 1,757	1,757 1,757	CB410260
計					1,757 1,757	
単価					1,757 1,757	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員3.0m超 平均舗装厚5.03cm	 ｍ２	0 1	0 5,055	0 5,055	WYB00259 単－ 240号
計					0 5,055	
単価					0 5,055	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 48ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.83cm	ｍ２	0 1	0 2,864	0 2,864	WYB00283 単－ 241号
計					0 2,864	
単価					0 2,864	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,442 1,442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,574 1,574	1,574 1,574	CB410030
計					1,574 1,574	
単価					1,574 1,574	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 2層施工 t=35cm 取付道路②･③	ｍ２	0 1	0 2,626	0 2,626	WYB00491 単－ 242号
計					0 2,626	
単価					0 2,626	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t=35cm 取付道路④･武交差点	ｍ２	0 1	0 2,116	0 2,116	WYB00513 単－ 243号
計					0 2,116	
単価					0 2,116	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	下層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,645 1,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,795 1,795	1,795 1,795	CB410030
計					1,795 1,795	
単価					1,795 1,795	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	696.6 696.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	760.1 760.1	760.1 760.1	CB410040
計					760.1 760.1	
単価					760.1 760.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石(RM-25) t=15cm 取付道路②･③	ｍ２	0 1	0 2,134	0 2,134	WYB00517 単－ 244号
計					0 2,134	
単価					0 2,134	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石(RM-25)t=15cm 取付道④･武交差点	ｍ２	0 1	0 1,294	0 1,294	WYB00527 単－ 245号
計					0 1,294	
単価					0 1,294	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	798 798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	870.7 870.7	870.7 870.7	CB410040
計					870.7 870.7	
単価					870.7 870.7	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	基層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	3,091 3,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,373 3,373	3,373 3,373	CB410240
計					3,373 3,373	
単価					3,373 3,373	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	基層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,801 1,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,965 1,965	1,965 1,965	CB410240
計					1,965 1,965	
単価					1,965 1,965	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,699	0 2,699	CB410240
計					0 2,699	
単価					0 2,699	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,529 1,529

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,669 1,669	1,669 1,669	CB410240
計					1,669 1,669	
単価					1,669 1,669	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 取付道路②･③	ｍ２	0 1	0 3,087	0 3,087	WYB00524 単－ 246号
計					0 3,087	
単価					0 3,087	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm 取付道路④･武交差点	ｍ２	0 1	0 2,238	0 2,238	WYB00547 単－ 247号
計					0 2,238	
単価					0 2,238	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	基層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,666 1,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,818 1,818	1,818 1,818	CB410240
計					1,818 1,818	
単価					1,818 1,818	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,383 2,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,601 2,601	2,601 2,601	CB410250
計					2,601 2,601	
単価					2,601 2,601	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	3,001 3,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,275 3,275	3,275 3,275	CB410250
計					3,275 3,275	
単価					3,275 3,275	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,670 1,670	1,670 1,670	CB410250
計					1,670 1,670	
単価					1,670 1,670	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,711 1,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,867 1,867	1,867 1,867	CB410250
計					1,867 1,867	
単価					1,867 1,867	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,439 1,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,571 1,571	1,571 1,571	CB410250
計					1,571 1,571	
単価					1,571 1,571	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 取付道路②･③	ｍ２	0 1	0 3,192	0 3,192	WYB00555 単－ 248号
計					0 3,192	
単価					0 3,192	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm 取付道路④･武交差点	ｍ２	0 1	0 2,297	0 2,297	WYB00567 単－ 249号
計					0 2,297	
単価					0 2,297	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,576 1,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,720 1,720	1,720 1,720	CB410250
計					1,720 1,720	
単価					1,720 1,720	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,706 2,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,941 2,941	2,941 2,941	CB410260
計					2,941 2,941	
単価					2,941 2,941	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	3,326 3,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,615 3,615	3,615 3,615	CB410260
計					3,615 3,615	
単価					3,615 3,615	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,849 1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm		1	2,010	2,010	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,010	2,010	
計					2,010	
					2,010	
単価					2,010	
					2,010	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	2,031 2,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm		1	2,207	2,207	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,207	2,207	
計					2,207	
					2,207	
単価					2,207	
					2,207	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,757 1,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,910 1,910	1,910 1,910	CB410260
計					1,910 1,910	
単価					1,910 1,910	 円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)　取付道路④･二丈武交差点	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ｉ型(13) 舗装厚50mm	 ｍ２	0 1	0 3,363	0 3,363	WYB00573 単－ 250号
計					0 3,363	
単価					0 3,363	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,895 1,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	2,060	2,060	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,060	2,060	
計					2,060 2,060	
単価					2,060 2,060	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm		0	0	0	CB410260
	再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
	全ての費用	ｍ２	1	1,708	1,708	
計					0 1,708	
単価					0 1,708	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ①[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 44ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベリング層 ①	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.42cm	ｍ２	0 1	0 4,233	0 4,233	WYB00268 単－ 251号
計					0 4,233	
単価					0 4,233	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ②[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 42ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベリング層 ②	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.20cm	ｍ２	0 1	0 2,896	0 2,896	WYB00316 単－ 252号
計					0 2,896	
単価					0 2,896	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 ③[夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 11ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベリング層 ③	平均幅員3.0m超 平均舗装厚1.08cm	ｍ２	0 1	0 1,544	0 1,544	WYB00336 単－ 253号
計					0 1,544	
単価					0 1,544	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	表層(車道・路肩部) [夜間]	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 45ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）（オーバーレイ）	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.46cm	ｍ２	0 1	0 3,889	0 3,889	WYB00315 単－ 254号
計					0 3,889	
単価					0 3,889	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	860.9 860.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	939.3 939.3	939.3 939.3	CB410031
計					939.3 939.3	
単価					939.3 939.3	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,139 1,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,243 1,243	1,243 1,243	CB410031
計					1,243 1,243	
単価					1,243 1,243	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,437 1,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,568 1,568	1,568 1,568	CB410261
計					1,568 1,568	
単価					1,568 1,568	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－74号	表層(歩道部) [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,658 1,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,810 1,810	1,810 1,810	CB410261
計					1,810 1,810	
単価					1,810 1,810	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	下層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,528 1,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,661 1,661	1,661 1,661	CB410030
計					1,661 1,661	
単価					1,661 1,661	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	662.7 662.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	723.1 723.1	723.1 723.1	CB410040
計					723.1 723.1	
単価					723.1 723.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	表層(車道・路肩部) [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,707 1,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,855 1,855	1,855 1,855	CB410260
計					1,855 1,855	
単価					1,855 1,855	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,262 1,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,377 1,377	1,377 1,377	CB410031
計					1,377 1,377	
単価					1,377 1,377	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	上層路盤(歩道部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,162 1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,268 1,268	1,268 1,268	CB410041
計					1,268 1,268	
単価					1,268 1,268	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	表層(歩道部) [夜間]	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,912 1,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,087 2,087	2,087 2,087	CB410261
計					2,087 2,087	
単価					2,087 2,087	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	535.9 535.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	584.7 584.7	584.7 584.7	CB410030
計					584.7 584.7	
単価					584.7 584.7	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）　取付道路②･③市道部	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t=10cm	ｍ２	0 1	0 1,215	0 1,215	WYB00300 単－ 255号
計					0 1,215	
単価					0 1,215	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 799.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）　取付道路④武交差市道部	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t=10cm	ｍ２	0 1	0 869.1	0 869.1	WYB00522 単－ 256号
計					0 869.1	
単価					0 869.1	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	561.3 561.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	612.5 612.5	612.5 612.5	CB410040
計					612.5 612.5	
単価					612.5 612.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）　取付道路②③市道部	再生粒度調整砕石(RM-25) t=10cm	ｍ２	0 1	0 1,241	0 1,241	WYB00343 単－ 257号
計					0 1,241	
単価					0 1,241	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 822.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）　取付道路④武交差市道部	再生粒度調整砕石(RM-25) t=10cm	ｍ２	0 1	0 894.5	0 894.5	WYB00531 単－ 258号
計					0 894.5	
単価					0 894.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,563 1,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,706 1,706	1,706 1,706	CB410260
計					1,706 1,706	
単価					1,706 1,706	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)　取付道路②③市道部	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	ｍ２	0 1	0 4,199	0 4,199	WYB00353 単－ 259号
計					0 4,199	
単価					0 4,199	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)　取付道路④武交差点市道部	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	m２	0 1	0 4,027	0 4,027	WYB00538 単－ 260号
計					0 4,027	
単価					0 4,027	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	暗渠排水管 (φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ)	据付 波状管 200～400mm	単位	m	数量	1 1	単価	351.2 351.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	1 1	381.7 381.7	381.7 381.7	CB222770
高密度ポリエチレン管 (支給品)	呼び径φ300　ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	m	1 1	0 0	0 0	WYB00054 単－ 261号
計					381.7 381.7	
単価					381.7 381.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	管(函)渠型側溝	300 標準型	単位	m	数量	0 1	単価	0 18,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 （函） 渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	0 1	0 4,487	0 4,487	CB222790
管渠型側溝 （材料費）	300 標準型 L=1000	m	0 1	0 15,600	0 15,600	WYB00067 単－ 262号
計					0 20,087	
単価					0 20,090	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	管(函)渠型側溝	300 擦り付け型	単位	m	数量	0 1	単価	0 28,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 （函） 渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	0 1	0 4,487	0 4,487	CB222790
管渠型側溝 （材料費）	300 擦り付け型 L=1000	m	0 1	0 26,000	0 26,000	WYB00069 単－ 263号
計					0 30,487	
単価					0 30,490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	管(函)渠型側溝 [夜間]	300(A) 標準型	単位	m	数量	1 1	単価	16,699 16,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 （函） 渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	6,461 6,461	6,461 6,461	CB222790
管渠型側溝 （材料費）	300(A) 標準型 L=2000	m	1 1	11,750 11,750	11,750 11,750	WYB00014 単－ 264号
計					18,211 18,211	
単価					18,220 18,220	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	管(函)渠型側溝 [夜間]	300(B) 集水型	単位	m	数量	1 1	単価	25,957 25,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 （函） 渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	6,461 6,461	6,461 6,461	CB222790
管渠型側溝 （材料費）	300(B) 集水型 L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	m	1 1	21,850 21,850	21,850 21,850	WYB00023 単－ 265号
計					28,311 28,311	
単価					28,320 28,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	管(函)渠型側溝 [夜間]	300(C) 砂溜型	単位	m	数量	1 1	単価	28,981 28,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 (函) 渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	6,461 6,461	6,461 6,461	CB222790
管渠型側溝 (材料費)	300(C) 砂溜型 L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	m	1 1	25,150 25,150	25,150 25,150	WYB00025 単－ 266号
計					31,611 31,611	
単価					31,620 31,620	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	管(函)渠型側溝	350型 標準部	単位	m	数量	1 1	単価	16,818 16,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 (函) 渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	6,042 6,042	6,042 6,042	CB222790
管渠型側溝 (材料費)	350型 標準部 L=2000	m	1 1	12,300 12,300	12,300 12,300	WYB00012 単－ 267号
計					18,342 18,342	
単価					18,350 18,350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	管(函)渠型側溝 [夜間]	350型 標準部	単位	m	数量	1 1	単価	19,339 19,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 （函） 渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	 m	1 1	8,800 8,800	8,800 8,800	CB222790
管渠型側溝 （材料費）	350型 標準部 L=2000	 m	1 1	12,300 12,300	12,300 12,300	WYB00021 単－ 267号
計					21,100 21,100	
単価					21,100 21,100	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	管(函)渠型側溝 [夜間]	350型 集水部(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部)	単位	m	数量	1 1	単価	33,271 33,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 （函） 渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	 m	1 1	8,800 8,800	8,800 8,800	CB222790
管渠型側溝 （材料費）	350型 集水部(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部) L=2000	 m	1 1	27,500 27,500	27,500 27,500	WYB00031 単－ 268号
計					36,300 36,300	
単価					36,300 36,300	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	管(函)渠型側溝 [夜間]	350型 砂溜部	単位	m	数量	1 1	単価	51,511 51,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 （函） 渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	8,800 8,800	8,800 8,800	CB222790
管渠型側溝 （材料費）	350型 砂溜部 L=1000	m	1 1	47,400 47,400	47,400 47,400	WYB00020 単－ 269号
計					56,200 56,200	
単価					56,200 56,200	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	管(函)渠型側溝	350型 横断部	単位	m	数量	1 1	単価	24,014 24,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 （函） 渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	6,042 6,042	6,042 6,042	CB222790
管渠型側溝 （材料費）	350型 横断部 L=2000	m	1 1	20,150 20,150	20,150 20,150	WYB00030 単－ 270号
計					26,192 26,192	
単価					26,200 26,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	管(函)渠型側溝	400型 横断部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	m	数量	0 10	単価	0 56,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	0 10	0 6,042	0 60,420	CB222790
管渠型側溝（材料費）	400型 横断部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 L=2000	m	0 10	0 44,300	0 443,000	WYB00057 単－ 271号
プレキャスト基礎版設置	500×100×2000	枚	0 5	0 4,149	0 20,745	WYB00004 単－ 272号
プレキャスト基礎版（材料費）	500×100×2000	枚	0 5	0 17,200	0 86,000	WYB00006 単－ 273号
計					0 610,165	
単価					0 61,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	管(函)渠型側溝	400型 横断部 擦り付け型	単位	m	数量	0 10	単価	0 48,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	0 10	0 6,042	0 60,420	CB222790
管渠型側溝（材料費）	400型 横断部 擦り付け型 L=1000	m	0 10	0 35,900	0 359,000	WYB00126 単－ 274号
プレキャスト基礎版設置	500×100×2000	枚	0 5	0 4,149	0 20,745	WYB00359 単－ 272号
プレキャスト基礎版（材料費）	500×100×2000	枚	0 5	0 17,200	0 86,000	WYB00152 単－ 273号
計					0 526,165	
単価					0 52,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	240×240	単位	m	数量	1 1	単価	7,192 7,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	7,847 7,847	7,847 7,847	WB821410 単－ 275号
計					7,847 7,847	
単価					7,847 7,847	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×360	単位	m	数量	1 1	単価	11,190 11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	12,160 12,160	12,160 12,160	WB821410 単－ 276号
計					12,160 12,160	
単価					12,160 12,160	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定)	単位	箇所	数量	1 1	単価	112,096 112,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	8,920 8,920	8,920 8,920	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目)込み	組	1 1	112,000 112,000	112,000 112,000	WYB00015 単－ 277号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	32,280 32,280	1,291.2 1,291.2	CB240010
計					122,211.2 122,211.2	
単価					122,300 122,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×650 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 119,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 8,920	0 8,920	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×650 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目)込み	組	0 1	0 119,400	0 119,400	WYB00042 単－ 278号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.04	0 32,280	0 1,291.2	CB240010
計					0 129,611.2	
単価					0 129,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×700 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 122,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 8,920	0 8,920	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×700 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目)込み	組	0 1	0 123,400	0 123,400	WYB00053 単－ 279号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.04	0 32,280	0 1,291.2	CB240010
計					0 133,611.2	
単価					0 133,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-A)	標準部 両面R 180/230×250	単位	m	数量	1 1	単価	7,309 7,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	7,975 7,975	7,975 7,975	CB422510
計					7,975 7,975	
単価					7,975 7,975	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－109号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-A)[夜間]	標準部 両面R 180/230×250	単位	m	数量	1 1	単価	8,636 8,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	9,423 9,423	9,423 9,423	CB422510
計					9,423 9,423	
単価					9,423 9,423	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-B)	すりつけ部 B型(切り下げ用) (自転車歩行者用) L=600	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,200 5,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	 m	0.6 0.6	9,456 9,456	5,673.6 5,673.6	CB422510
計					5,673.6 5,673.6	
単価					5,674 5,674	 円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－111号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-B)[夜間]	すりつけ部 B型(切り下げ用) (自転車歩行者用) L=600	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,197 6,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	 m	0.6 0.6	11,270 11,270	6,762 6,762	CB422510
計					6,762 6,762	
単価					6,762 6,762	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-C)	乗入部（自転車歩行者用）L=490	単位	m	数量	1 1	単価	6,753 6,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	7,368 7,368	7,368 7,368	CB422510
計					7,368 7,368	
単価					7,368 7,368	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-C)[夜間]	乗入部（自転車歩行者用）L=490	単位	m	数量	1 1	単価	8,291 8,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	9,046 9,046	9,046 9,046	CB422510
計					9,046 9,046	
単価					9,046 9,046	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-D)	標準部 片面R 180/205×250	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	0 1	0 7,530	0 7,530	CB422510
計					0 7,530	
単価					0 7,530	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-E)	すりつけ部 B型(切下げ用)（自転車歩行者用）L=600	単位	m	数量	0 1	単価	0 8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	0 1	0 8,972	0 8,972	CB422510
計					0 8,972	
単価					0 8,972	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-G)	標準部 片面R 180/210×300	単位	m	数量	1 1	単価	7,735 7,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	8,440 8,440	8,440 8,440	CB422510
計					8,440 8,440	
単価					8,440 8,440	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－117号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-A)[夜間]	標準部 両面R 180/230×250	単位	m	数量	1 1	単価	8,636 8,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	9,423 9,423	9,423 9,423	CB422510
計					9,423 9,423	
単価					9,423 9,423	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－118号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-D)[夜間]	すりつけ部 B型(切り下げ用) (車両乗入用) L=600	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,197 6,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	 m	0.6 0.6	11,270 11,270	6,762 6,762	CB422510
計					6,762 6,762	
単価					6,762 6,762	 円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－119号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-E)[夜間]	乗入部 (車両乗入用) L=490	単位	m	数量	1 1	単価	7,557 7,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	8,245 8,245	8,245 8,245	CB422510
計					8,245 8,245	
単価					8,245 8,245	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－120号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (ﾉｰｽﾞ工)[夜間]	80/200×170	単位	箇所	数量	1 1	単価	292,476 292,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜超1000㎜以下､50kg以上150kg未満) 1個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	21.1 21.1	5,206 5,206	109,846.6 109,846.6	CB422510
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1.5 1.5	5,180 5,180	7,770 7,770	CB422510
マウンタブル縁石（材料費）	80/200×170×990	個	22 22	5,050 5,050	111,100 111,100	WYB00001 単－ 280号
マウンタブル縁石（材料費）	R60　80/200×170×615(r600)	個	3 3	7,470 7,470	22,410 22,410	WYB00002 単－ 281号
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	3.1 3.1	9,372 9,372	29,053.2 29,053.2	CB210510
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 有り 5m3/100m2 無し	ｍ２	13.1 13.1	2,813 2,813	36,850.3 36,850.3	WB240730 単－ 282号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	13.1 13.1	154 154	2,017.4 2,017.4	WB240740 単－ 283号
計					319,047.5 319,047.5	
単価					319,100 319,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	11,906 11,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1 1	12,990 12,990	12,990 12,990	WB810510 単－ 285号
計					12,990 12,990	
単価					12,990 12,990	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	9,275 9,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1 1	10,120 10,120	10,120 10,120	WB810510 単－ 286号
計					10,120 10,120	
単価					10,120 10,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (撤去･再設置)		単位	m	数量	0 1	単価	0 1,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	0 1	0 663	0 663	WB810580 単－ 287号
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	0 1	0 840	0 840	WB810560 単－ 288号
計					0 1,503	
単価					0 1,503	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (撤去･再設置) [夜間]		単位	m	数量	0 1	単価	0 2,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 有 無	m	0 1	0 994	0 994	WB810580 単－ 289号
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 有 無 無	m	0 1	0 1,260	0 1,260	WB810560 単－ 290号
計					0 2,254	
単価					0 2,254	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ﾊﾞﾘｶｰ設置 (撤去･再設置)	φ60.5 H650×W1000	単位	基	数量	0 1	単価	0 53,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バリカー設置	φ60.5 H650×W1000	基	0 1	0 4,916	0 4,916	WYB00009 単－ 291号
バリカー（材料費）	φ60.5 H650×W1000 ｽﾁｰﾙ製脱着式錠付き	基	0 1	0 36,600	0 36,600	WYB00018 単－ 292号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	0 2	0 8,268	0 16,536	CB224430
計					0 58,052	
単価					0 58,060	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1 1	単価	12,538 12,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	1 1	2,371 2,371	2,371 2,371	WB810760 単－ 293号
転落防止柵（材料費）	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	m	1 1	11,300 11,300	11,300 11,300	WYB00022 単－ 294号
計					13,671 13,671	
単価					13,680 13,680	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	標識柱 (ﾀｲﾌﾟ①)	単柱式 径89.1 柱厚さ 3.2㎜ 5基以上	単位	基	数量	1 1	単価	71,874 71,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	1 1	78,100 78,100	78,100 78,100	WB812110 単－ 295号
計					78,100 78,100	
単価					78,100 78,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	標識柱 (ﾀｲﾌﾟ①)[夜間]	Gr添架式 径89.1 柱厚さ 3.2mm 撤去･移設	単位	基	数量	0 1	単価	0 40,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱移設	撤去･移設(Gr添架ﾀｲﾌﾟ) 基礎無し	基	0 1	0 44,460	0 44,460	WYB00010 単－ 296号
計					0 44,460	
単価					0 44,460	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	標識柱 (ﾀｲﾌﾟ②⑨)	単柱式 径76.3 柱厚さ 2.8mm 5基以上	単位	基	数量	1 1	単価	51,075 51,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	1 1	55,500 55,500	55,500 55,500	WB812110 単－ 297号
計					55,500 55,500	
単価					55,500 55,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	標識柱 (ﾀｲﾌﾟ③)	単柱式 径60.5 柱厚さ 2.8㎜ 5基以上	単位	基	数量	1 1	単価	44,817 44,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	 基	1 1	48,700 48,700	48,700 48,700	WB812110 単－ 298号
計					48,700 48,700	
単価					48,700 48,700	 円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	標識柱 (ﾀｲﾌﾟ④⑤⑥⑦⑧⑩)	単柱式 径60.5 柱厚さ 2.3㎜ 5基以上	単位	基	数量	1 1	単価	44,817 44,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	 基	1 1	48,700 48,700	48,700 48,700	WB812110 単－ 298号
計					48,700 48,700	
単価					48,700 48,700	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	標識板 (移設)	2.0m2未満	単位	基	数量	1 1	単価	7,400 7,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1 1	3,282 3,282	3,282 3,282	WB812210 単－ 299号
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1 1	4,760 4,760	4,760 4,760	WB812150 単－ 300号
計					8,042 8,042	
単価					8,042 8,042	 円／基

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	322.5 322.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	351.9 351.9	351.9 351.9	WB821210 単－ 301号
計					351.9 351.9	
単価					351.9 351.9	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－134号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	426.2 426.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	465 465	465 465	WB821210 単－ 302号
計					465 465	
単価					465 465	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 573.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	0 1	0 623.3	0 623.3	WB821210 単－ 303号
計					0 623.3	
単価					0 623.3	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－136号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 740.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	0 1	0 804.9	0 804.9	WB821210 単－ 304号
計					0 804.9	
単価					0 804.9	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	341.7 341.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	372.9 372.9	372.9 372.9	WB821210 単－ 305号
計					372.9 372.9	
単価					372.9 372.9	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－138号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	457.5 457.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	499.2 499.2	499.2 499.2	WB821210 単－ 306号
計					499.2 499.2	
単価					499.2 499.2	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	608.7 608.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	664.2 664.2	664.2 664.2	WB821210 単－ 307号
計					664.2 664.2	
単価					664.2 664.2	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	825.5 825.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	900.7 900.7	900.7 900.7	WB821210 単－ 308号
計					900.7 900.7	
単価					900.7 900.7	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	1,055 1,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	1,152 1,152	1,152 1,152	WB821210 単－ 309号
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	溶融式区画線 (直左)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,294 6,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	89.1 89.1	770.8 770.8	68,678.28 68,678.28	WB821210 単－ 310号
計					68,678.28 68,678.28	
単価					6,868 6,868	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	溶融式区画線 (直左予告)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 5,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 78.1	0 770.8	0 60,199.48	WB821210 単－ 311号
計					0 60,199.48	
単価					0 6,020	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	溶融式区画線 (直右)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,294 6,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	89.1 89.1	770.8 770.8	68,678.28 68,678.28	WB821210 単－ 310号
計					68,678.28 68,678.28	
単価					6,868 6,868	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	溶融式区画線 (直右予告)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 5,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 78.1	0 770.8	0 60,199.48	WB821210 単－ 311号
計					0 60,199.48	
単価					0 6,020	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	溶融式区画線 (直進)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	4,416 4,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	62.5 62.5	770.8 770.8	48,175 48,175	WB821210 単－ 310号
計					48,175 48,175	
単価					4,818 4,818	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	溶融式区画線 (右折)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	4,705 4,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	66.6 66.6	770.8 770.8	51,335.28 51,335.28	WB821210 単－ 310号
計					51,335.28 51,335.28	
単価					5,134 5,134	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	溶融式区画線 (直左)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	9,074 9,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	89.1 89.1	1,111 1,111	98,990.1 98,990.1	WB821210 単－ 312号
計					98,990.1 98,990.1	
単価					9,900 9,900	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－149号	溶融式区画線 (直進)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,364 6,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	62.5 62.5	1,111 1,111	69,437.5 69,437.5	WB821210 単－ 312号
計					69,437.5 69,437.5	
単価					6,944 6,944	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	溶融式区画線 (右折)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,782 6,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	66.6 66.6	1,111 1,111	73,992.6 73,992.6	WB821210 単－ 312号
計					73,992.6 73,992.6	
単価					7,400 7,400	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	556.3 556.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1 1	607 607	607 607	WB821220 単－ 313号
計					607 607	
単価					607 607	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	区画線消去 [夜間]	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	817.2 817.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用		1	891.6	891.6	WB821220
		m	1	891.6	891.6	単－ 314号
計					891.6 891.6	
単価					891.6 891.6	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－153号	区画線消去 [夜間]	黒ﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m	数量	0 1	単価	0 394.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	黒ﾍﾟｲﾝﾄ 常温式		0	0	0	WYB00019
		m	1	428.6	428.6	単－ 315号
計					0 428.6	
単価					0 428.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	車線分離標	φ80 H=800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	25,416 25,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費		1	27,730	27,730	WB812400
	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250					
	高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,730	27,730	単－ 316号
計					27,730 27,730	
単価					27,730 27,730	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	視線誘導標	Gr取付 片面反射	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標 (材料費)	Gr取付 片面 反射板		0	0	0	WYB00075
		本	1	2,700	2,700	単－ 317号
計					0 2,700	
単価					0 2,700	円／本

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	視線誘導標	土中建込 片面反射	単位	本	数量	0 1	単価	0 23,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物工（視線誘導標設置）	土中建込用　片面反射	本	0 1	0 4,566	0 4,566	WYB00134 単－ 318号
視線誘導標（材料費）	土中建込用 片面 反射板	本	0 1	0 12,200	0 12,200	WYB00131 単－ 319号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180㎜以上200㎜以下 50㎜以上200㎜未満	孔	0 1	0 8,974	0 8,974	CB224430
計					0 25,740	
単価					0 25,740	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	道路照明灯設置 (S4)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 10m	単位	基	数量	1 1	単価	1,743,943 1,743,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1 1	23,750 23,750	23,750 23,750	WE211500 単－ 320号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1 1	34,750 34,750	34,750 34,750	WE210800 単－ 321号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	1 1	157,000 157,000	157,000 157,000	WE535300 単－ 322号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1 1	7,830 7,830	7,830 7,830	WE535300 単－ 323号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 584.8kg/本	本	1 1	1,654,000 1,654,000	1,654,000 1,654,000	WYB00082 単－ 324号
貼紙・落書き防止塗装工		ｍ２	3 3	1,956 1,956	5,868 5,868	WYB00085 単－ 325号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	1 1	7,080 7,080	7,080 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	1 1	4,530 4,530	4,530 4,530	
計					1,894,808 1,894,808	
単価					1,895,000 1,895,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	道路照明灯設置 (S4)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 10m	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,920,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 23,750	0 23,750	WE211500 単－ 326号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 34,750	0 34,750	WE210800 単－ 327号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	0 1	0 157,000	0 157,000	WE535300 単－ 328号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,830	0 7,830	WE535300 単－ 329号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 584.8kg/本	本	0 1	0 1,654,000	0 1,654,000	WYB00184 単－ 330号
貼紙・落書き防止塗装工（材工共）	工場塗装 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	ｍ２	0 3	0 52,000	0 156,000	WYB00230 単－ 331号
防食塗装（材料費）		ｍ２	0 1.7	0 25,000	0 42,500	WYB00185 単－ 332号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 2,087,440	
単価					0 2,088,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	道路照明灯設置 (S5)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 10m	単位	基	数量	1 1	単価	2,820,679 2,820,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1 1	23,750 23,750	23,750 23,750	WE211500 単－ 320号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1 1	34,750 34,750	34,750 34,750	WE210800 単－ 321号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	台･本	1 1	157,000 157,000	157,000 157,000	WE535300 単－ 333号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1 1	7,830 7,830	7,830 7,830	WE535300 単－ 323号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 998.0kg/本	本	1 1	2,824,000 2,824,000	2,824,000 2,824,000	WYB00084 単－ 334号
貼紙・落書き防止塗装工		ｍ２	3 3	1,956 1,956	5,868 5,868	WYB00089 単－ 325号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	1 1	7,080 7,080	7,080 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	1 1	4,530 4,530	4,530 4,530	
計					3,064,808 3,064,808	
単価					3,065,000 3,065,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	道路照明灯設置 (S5)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 10m	単位	基	数量	0 1	単価	0 2,996,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 23,750	0 23,750	WE211500 単－ 326号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 34,750	0 34,750	WE210800 単－ 327号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	台･本	0 1	0 157,000	0 157,000	WE535300 単－ 335号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,830	0 7,830	WE535300 単－ 329号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 998.0kg/本	本	0 1	0 2,824,000	0 2,824,000	WYB00186 単－ 336号
貼紙・落書き防止塗装工（材工共）	工場塗装 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	ｍ２	0 3	0 52,000	0 156,000	WYB00232 単－ 331号
防食塗装（材料費）		ｍ２	0 1.7	0 25,000	0 42,500	WYB00231 単－ 332号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 3,257,440	
単価					0 3,258,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	道路照明灯設置 (多目的柱③)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	1 1	単価	1,605,900 1,605,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1 1	23,750 23,750	23,750 23,750	WE211500 単－ 320号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1 1	34,750 34,750	34,750 34,750	WE210800 単－ 321号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	1 1	157,000 157,000	157,000 157,000	WE535300 単－ 322号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1 1	7,830 7,830	7,830 7,830	WE535300 単－ 323号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 531.8kg/本	本	1 1	1,504,000 1,504,000	1,504,000 1,504,000	WYB00087 単－ 337号
貼紙・落書き防止塗装工		ｍ２	3 3	1,956 1,956	5,868 5,868	WYB00093 単－ 325号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	1 1	7,080 7,080	7,080 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	1 1	4,530 4,530	4,530 4,530	
計					1,744,808 1,744,808	
単価					1,745,000 1,745,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	道路照明灯設置 (多目的柱③)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,773,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 23,750	0 23,750	WE211500 単－ 326号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 34,750	0 34,750	WE210800 単－ 327号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	0 1	0 157,000	0 157,000	WE535300 単－ 328号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,830	0 7,830	WE535300 単－ 329号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 531.8kg/本	本	0 1	0 1,504,000	0 1,504,000	WYB00223 単－ 338号
貼紙・落書き防止塗装工（材工共）	工場塗装 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	ｍ２	0 3	0 52,000	0 156,000	WYB00311 単－ 331号
防食塗装（材料費）		ｍ２	0 1.3	0 25,000	0 32,500	WYB00313 単－ 339号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 1,927,440	
単価					0 1,928,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	道路照明灯設置 (多目的柱⑤)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	1 1	単価	1,716,335 1,716,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1 1	23,750 23,750	23,750 23,750	WE211500 単－ 320号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1 1	34,750 34,750	34,750 34,750	WE210800 単－ 321号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	1 1	157,000 157,000	157,000 157,000	WE535300 単－ 322号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1 1	7,830 7,830	7,830 7,830	WE535300 単－ 323号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 574.1kg/本	本	1 1	1,624,000 1,624,000	1,624,000 1,624,000	WYB00091 単－ 340号
貼紙・落書き防止塗装工		ｍ２	3 3	1,956 1,956	5,868 5,868	WYB00098 単－ 325号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	1 1	7,080 7,080	7,080 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	1 1	4,530 4,530	4,530 4,530	
計					1,864,808 1,864,808	
単価					1,865,000 1,865,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	道路照明灯設置 (多目的柱⑤)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,883,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 23,750	0 23,750	WE211500 単－ 326号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 34,750	0 34,750	WE210800 単－ 327号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	0 1	0 157,000	0 157,000	WE535300 単－ 328号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,830	0 7,830	WE535300 単－ 329号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 574.1kg/本	本	0 1	0 1,624,000	0 1,624,000	WYB00228 単－ 341号
貼紙・落書き防止塗装工（材工共）	工場塗装 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	ｍ２	0 3	0 52,000	0 156,000	WYB00335 単－ 331号
防食塗装（材料費）		ｍ２	0 1.3	0 25,000	0 32,500	WYB00338 単－ 339号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 2,047,440	
単価					0 2,048,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	道路照明灯設置 (多目的柱⑥)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	1 1	単価	1,657,436 1,657,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込		1	23,750	23,750	WE211500
		台	1	23,750	23,750	単－ 320号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし		1	34,750	34,750	WE210800
		基	1	34,750	34,750	単－ 321号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）		1	157,000	157,000	WE535300
		台･本	1	157,000	157,000	単－ 322号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用		1	7,830	7,830	WE535300
		台･本	1	7,830	7,830	単－ 323号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 551.5kg/本		1	1,560,000	1,560,000	WYB00096
		本	1	1,560,000	1,560,000	単－ 342号
貼紙・落書き防止塗装工			3	1,956	5,868	WYB00104
		ｍ２	3	1,956	5,868	単－ 325号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用		1	7,080	7,080	
		個	1	7,080	7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）		1	4,530	4,530	
		枚	1	4,530	4,530	
計					1,800,808 1,800,808	
単価					1,801,000 1,801,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	道路照明灯設置 (多目的柱⑥)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,824,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 23,750	0 23,750	WE211500 単－ 326号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 34,750	0 34,750	WE210800 単－ 327号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	0 1	0 157,000	0 157,000	WE535300 単－ 328号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,830	0 7,830	WE535300 単－ 329号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 551.5kg/本	本	0 1	0 1,560,000	0 1,560,000	WYB00233 単－ 343号
貼紙・落書き防止塗装工（材工共）	工場塗装 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	ｍ２	0 3	0 52,000	0 156,000	WYB00350 単－ 331号
防食塗装（材料費）		ｍ２	0 1.3	0 25,000	0 32,500	WYB00357 単－ 339号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 1,983,440	
単価					0 1,984,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	道路照明灯設置 (多目的柱⑨)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	1 1	単価	974,583 974,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1 1	23,750 23,750	23,750 23,750	WE211500 単－ 320号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1 1	29,400 29,400	29,400 29,400	WE210800 単－ 344号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	1 1	157,000 157,000	157,000 157,000	WE535300 単－ 322号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1 1	7,830 7,830	7,830 7,830	WE535300 単－ 323号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 259.2kg/本	本	1 1	824,200 824,200	824,200 824,200	WYB00103 単－ 345号
貼紙・落書き防止塗装工		ｍ２	2.2 2.2	1,956 1,956	4,303.2 4,303.2	WYB00108 単－ 346号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	1 1	7,080 7,080	7,080 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	1 1	4,530 4,530	4,530 4,530	
計					1,058,093.2 1,058,093.2	
単価					1,059,000 1,059,000	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	道路照明灯設置 (多目的柱⑨)	多目的柱 ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,091,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 23,750	0 23,750	WE211500 単－ 326号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 29,400	0 29,400	WE210800 単－ 347号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	0 1	0 157,000	0 157,000	WE535300 単－ 328号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,830	0 7,830	WE535300 単－ 329号
道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 259.2kg/本	本	0 1	0 824,200	0 824,200	WYB00229 単－ 348号
貼紙・落書き防止塗装工（材工共）	工場塗装 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	ｍ２	0 2.2	0 52,000	0 114,400	WYB00342 単－ 349号
防食塗装（材料費）		ｍ２	0 0.74	0 25,000	0 18,500	WYB00348 単－ 350号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 1,186,690	
単価					0 1,187,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	道路照明灯設置 (照明柱)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ IA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) 10m	単位	基	数量	1 1	単価	540,760 540,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込		1	23,750	23,750	WE211500
		台	1	23,750	23,750	単－ 320号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし		1	29,400	29,400	WE210800
		基	1	29,400	29,400	単－ 344号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）		1	157,000	157,000	WE535300
		台･本	1	157,000	157,000	単－ 322号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用		1	7,830	7,830	WE535300
		台･本	1	7,830	7,830	単－ 323号
照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０m露出型	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）		1	355,000	355,000	WE536000
		本	1	355,000	355,000	単－ 351号
貼紙・落書き防止塗装工			1.5	1,956	2,934	WYB00106
		ｍ２	1.5	1,956	2,934	単－ 352号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用		1	7,080	7,080	
		個	1	7,080	7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）		1	4,530	4,530	
		枚	1	4,530	4,530	
計					587,524 587,524	
単価					587,600 587,600	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	道路照明灯設置 (照明柱)	直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ IA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) 10m	単位	基	数量	0 1	単価	0 609,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 23,750	0 23,750	WE211500 単－ 326号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 29,400	0 29,400	WE210800 単－ 347号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台･本	0 1	0 157,000	0 157,000	WE535300 単－ 328号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	0 1	0 7,830	0 7,830	WE535300 単－ 329号
照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０m露出型	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	0 1	0 355,000	0 355,000	WE536000 単－ 353号
貼紙・落書き防止塗装工（材工共）	工場塗装 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	ｍ２	0 1.5	0 52,000	0 78,000	WYB00358 単－ 354号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	0 1	0 7,080	0 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 662,590	
単価					0 662,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	照明灯基礎設置 (S4)	抵抗板付鋼製杭基礎 H250 L=3500 □650×300	単位	個所	数量	1 1	単価	909,059 909,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	式	1 1		502,800 502,800	WB823020 単－ 355号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	0.54 0.54	860,000 860,000	464,400 464,400	WB823040 単－ 356号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.78 0.78	8,551 8,551	6,669.78 6,669.78	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.13 0.13	32,280 32,280	4,196.4 4,196.4	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,757 6,757	6,757 6,757	WE123800 単－ 357号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	WE521600 単－ 358号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	440 440	440 440	WE521700 単－ 359号
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	267 267	267 267	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．２ｍｍ	m	3 3	147 147	441 441	
計					987,711.18 987,711.18	
単価					987,800 987,800	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	照明灯基礎設置 (S5)	抵抗板付鋼製杭基礎 H350 L=4500 □750×300	単位	個所	数量	1 1	単価	1,354,662 1,354,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	式	1 1		502,800 502,800	WB823020 単－ 355号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	1.1 1.1	860,000 860,000	946,000 946,000	WB823040 単－ 356号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.9 0.9	8,551 8,551	7,695.9 7,695.9	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.17 0.17	32,280 32,280	5,487.6 5,487.6	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,757 6,757	6,757 6,757	WE123800 単－ 357号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	WE521600 単－ 358号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	440 440	440 440	WE521700 単－ 359号
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	267 267	267 267	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．２ｍｍ	m	3 3	147 147	441 441	
計					1,471,628.5 1,471,628.5	
単価					1,472,000 1,472,000	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	照明灯基礎設置 (多目的柱③)	φ800×2000	単位	個所	数量	1 1	単価	210,193 210,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 800φ2.5m以下	基	1 1	82,170 82,170	82,170 82,170	WYB00080 単－ 360号
スパイラルダクト(材料費)	φ800　t=0.8mm	m	2 2	6,600 6,600	13,200 13,200	WYB00079 単－ 361号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.64 0.64	1,331 1,331	851.84 851.84	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1 1	32,280 32,280	32,280 32,280	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,757 6,757	6,757 6,757	WE123800 単－ 357号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	WE521600 単－ 358号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	440 440	440 440	WE521700 単－ 359号
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	267 267	267 267	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	3 3	74.6 74.6	223.8 223.8	
アンカーボルト（材料費）	8-M24-650(400×400) ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬ付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1 1	90,470 90,470	90,470 90,470	WYB00083 単－ 362号
計					228,399.64 228,399.64	

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	照明灯基礎設置 (多目的柱③)	φ800×2000	単位	個所	数量	1 1	単価	210,193 210,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					228,400 228,400	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	照明灯基礎設置 (多目的柱⑨)	φ600×2100	単位	個所	数量	1 1	単価	133,809 133,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 600φ2.5m以下	基	1 1	49,710 49,710	49,710 49,710	WYB00102 単－ 363号
スパイラルダクト(材料費)	φ600　t=0.6mm	m	2.1 2.1	3,570 3,570	7,497 7,497	WYB00095 単－ 364号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.38 0.38	1,331 1,331	505.78 505.78	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.59 0.59	32,280 32,280	19,045.2 19,045.2	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,757 6,757	6,757 6,757	WE123800 単－ 357号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,740 1,740	1,740 1,740	WE521600 単－ 358号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	440 440	440 440	WE521700 単－ 359号
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	267 267	267 267	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	3 3	74.6 74.6	223.8 223.8	
アンカーボルト（材料費）	4-M24-750(300×300) ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬ付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1 1	59,200 59,200	59,200 59,200	WYB00111 単－ 365号
計					145,385.78 145,385.78	

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	照明灯基礎設置 (多目的柱⑨)	φ600×2100	単位	個所	数量	1 1	単価	133,809 133,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					145,400 145,400	 円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	地中配管	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	358.1 358.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	 m	1 1	389.2 389.2	389.2 389.2	WE110500 単－ 367号
計					389.2 389.2	
単価					389.2 389.2	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	地中配管	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	430.8 430.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	 m	1 1	468.2 468.2	468.2 468.2	WE110500 単－ 368号
計					468.2 468.2	
単価					468.2 468.2	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1 1	単価	1,548 1,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1 1	1,487 1,487	1,487 1,487	WE114000 単－ 369号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1 1	196 196	196 196	WE500500 単－ 370号
計					1,683 1,683	
単価					1,683 1,683	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	50 50	単価	272.5 272.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50 50	108.2 108.2	5,410 5,410	WE122200 単－ 371号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1 1	9,400 9,400	9,400 9,400	WE523200 単－ 372号
計					14,810 14,810	
単価					296.2 296.2	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	地中配管	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	358.1 358.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1 1	389.2 389.2	389.2 389.2	WE110500 単－ 367号
計					389.2 389.2	
単価					389.2 389.2	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	地中配管	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	430.8 430.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1 1	468.2 468.2	468.2 468.2	WE110500 単－ 368号
計					468.2 468.2	
単価					468.2 468.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm2×2C	単位	m	数量	1 1	単価	1,489 1,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1 1	1,487 1,487	1,487 1,487	WE114000 単－ 369号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 2心	m	1 1	131 131	131 131	WE500500 単－ 374号
計					1,618 1,618	
単価					1,618 1,618	 円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	50 50	単価	272.5 272.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50 50	108.2 108.2	5,410 5,410	WE122200 単－ 371号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1 1	9,400 9,400	9,400 9,400	WE523200 単－ 372号
計					14,810 14,810	
単価					296.2 296.2	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	道路照明灯撤去		単位	基	数量	1 1	単価	24,461 24,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1 1	14,700 14,700	14,700 14,700	WE210900 単－ 379号
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1 1	11,880 11,880	11,880 11,880	WE211500 単－ 380号
計					26,580 26,580	
単価					26,580 26,580	円／基

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	地中配線撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 2.0mm2×2C	単位	m	数量	1 1	単価	684.1 684.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1 1	743.4 743.4	743.4 743.4	WE114000 単－ 381号
計					743.4 743.4	
単価					743.4 743.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	地中配線撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 3.5㎜2×2C	単位	m	数量	1 1	単価	684.1 684.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	m	1 1	743.4 743.4	743.4 743.4	WE114000 単－ 381号
計					743.4 743.4	
単価					743.4 743.4	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	地中配管撤去	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	62.18 62.18

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30㎜ 1条	m	1 1	67.57 67.57	67.57 67.57	WE110500 単－ 382号
計					67.57 67.57	
単価					67.57 67.57	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	地中配管撤去	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	62.18 62.18

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条		1	67.57	67.57	WE110500
		m	1	67.57	67.57	単－ 383号
計					67.57 67.57	
単価					67.57 67.57	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	国土交通省型 900×900×900	単位	個所	数量	1 1	単価	217,134 217,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.5 1.5	1,331 1,331	1,996.5 1,996.5	CB221110
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1 1	30,900 30,900	30,900 30,900	CB222840
ハンドホール（材料費）	国土交通省型 H2-9 900×900×900 R2K-60鉄蓋付	組	1 1	204,000 204,000	204,000 204,000	WYB00016 単－ 384号
計					236,896.5 236,896.5	
単価					236,900 236,900	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	FEP用 50mm	単位	個	数量	1 1	単価	524.5 524.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス（材料費）	FEP用 50mm	個	1 1	570 570	570 570	WYB00047 単－ 385号
計					570 570	
単価					570 570	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	FEP用 30mm	単位	個	数量	1 1	単価	490.5 490.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス（材料費）	FEP用 30mm	個	1 1	533 533	533 533	WYB00050 単－ 386号
計					533 533	
単価					533 533	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	800×800×1200	単位	個所	数量	1 1	単価	14,218 14,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	撤去 2000kg/基以下 全ての費用	基	1 1	15,450 15,450	15,450 15,450	CB222840
計					15,450 15,450	
単価					15,450 15,450	円／個所

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－192号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) [夜間]		単位	m	数量	0 1	単価	0 2,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-A-2B 有 無	m	0 1	0 2,493	0 2,493	WB810530 単－ 677号
計					0 2,493	
単価					0 2,493	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－193号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) [夜間]		単位	m	数量	0 1	単価	0 1,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 有 無	m	0 1	0 2,111	0 2,111	WB810530 単－ 678号
計					0 2,111	
単価					0 2,111	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	0 1	単価	0 1,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	0 1	0 1,407	0 1,407	WB810530 単－ 679号
計					0 1,407	
単価					0 1,407	円／m

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	標識撤去	単柱式(基礎ﾌﾞﾛｯｸ型)	単位	基	数量	1 1	単価	19,583 19,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識撤去（路側式）	単柱式(基礎ﾌﾞﾛｯｸ型)	基	1 1	21,280 21,280	21,280 21,280	WYB00140 単－ 680号
計					21,280 21,280	
単価					21,280 21,280	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	標識撤去	単柱式(構造物取付型)	単位	基	数量	1 1	単価	10,454 10,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識撤去（路側式）	単柱式(構造物取付型)	基	1 1	11,360 11,360	11,360 11,360	WYB00045 単－ 681号
計					11,360 11,360	
単価					11,360 11,360	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,836 7,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,550 8,550	8,550 8,550	WB824010 単－ 682号
計					8,550 8,550	
単価					8,550 8,550	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－198号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し [夜間]	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,577 10,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	ｍ３	1 1	11,540 11,540	11,540 11,540	WB824010 単－ 683号
計					11,540 11,540	
単価					11,540 11,540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	194 194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	211.7 211.7	211.7 211.7	CB430310
計					211.7 211.7	
単価					211.7 211.7	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－200号	舗装版破砕 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	270.5 270.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	295.2 295.2	295.2 295.2	CB430310
計					295.2 295.2	
単価					295.2 295.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 538.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 586	0 586	CB430310
計					0 586	
単価					0 586	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	194 194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	211.7 211.7	211.7 211.7	CB430310
計					211.7 211.7	
単価					211.7 211.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	舗装版破砕 [夜間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	270.5 270.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	1 1	295.2 295.2	295.2 295.2	CB430310
計					295.2 295.2	
単価					295.2 295.2	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1 1	単価	278.8 278.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 450～600mm	m	1 1	304.2 304.2	304.2 304.2	CB222770
計					304.2 304.2	
単価					304.2 304.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,905 1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	2,079 2,079	2,079 2,079	CB227010
計					2,079 2,079	
単価					2,079 2,079	 円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－206号	殻運搬 [夜間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,753 2,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,004 3,004	3,004 3,004	CB227010
計					3,004 3,004	
単価					3,004 3,004	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,354 3,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,660 3,660	3,660 3,660	CB227010
計					3,660 3,660	
単価					3,660 3,660	 円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－208号	殻運搬 [夜間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,395 5,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	5,887 5,887	5,887 5,887	CB227010
計					5,887 5,887	
単価					5,887 5,887	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,212 2,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	2,414 2,414	2,414 2,414	CB227010
計					2,414 2,414	
単価					2,414 2,414	 円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－210号	殻運搬 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,655 2,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	2,897 2,897	2,897 2,897	CB227010
計					2,897 2,897	
単価					2,897 2,897	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,661 3,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,700 1,700	3,995 3,995	WB020052 単－ 684号
計					3,995 3,995	
単価					3,995 3,995	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	殻処分 [夜間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	6,461 6,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	3,000 3,000	7,050 7,050	WB020052 単－ 685号
計					7,050 7,050	
単価					7,050 7,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	殻処分 (車道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,661 3,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,700 1,700	3,995 3,995	WB020052 単－ 686号
計					3,995 3,995	
単価					3,995 3,995	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	殻処分 (車道部)[夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,738 4,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－ 687号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	殻処分 (歩道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,427 3,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	1,700 1,700	3,740 3,740	WB020052 単－ 686号
計					3,740 3,740	
単価					3,740 3,740	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－216号	殻処分 (歩道部)[夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,436 4,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	2,200 2,200	4,840 4,840	WB020052 単－ 687号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	汚泥運搬		単位	m3	数量	0 1	単価	0 28,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬	舗装版切断汚泥	ｍ３	0 1	0 31,350	0 31,350	WYB00216 単－ 688号
計					0 31,350	
単価					0 31,350	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	汚泥処分		単位	m3	数量	0 1	単価	0 22,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）	舗装版切断汚泥	ｍ３	0 1	0 25,000	0 25,000	WYB00221 単－ 689号
計					0 25,000	
単価					0 25,000	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	掘削	取付道路②･③	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 853.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.94	0 27,234	0 25,599	
普通作業員		人	0 0.94	0 23,562	0 22,148	
バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.45m3/平積0.35m3	日	0 0.94	0 40,030	0 37,628	WYB00471 単－ 772号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 85,380	
単価					0 853.8	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	掘削	取付道路②･③市道部	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 1,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 2.24	0 27,234	0 61,004	
普通作業員		人	0 2.24	0 23,562	0 52,778	
バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 2.24	0 36,910	0 82,678	WYB00477 単－ 773号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 196,500	
単価					0 1,965	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	掘削	取付道路④･二丈武交差点	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 1,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1.2	0 27,234	0 32,680	
普通作業員		人	0 2	0 23,562	0 47,124	
バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.45m3/平積0.35m3	日	0 1.2	0 40,030	0 48,036	WYB00475 単－ 774号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 127,900	
単価					0 1,279	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) ﾛｽ率＋0.26	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,100	0 2,100	
計					0 2,100	
単価					0 2,100	円／ｍ３

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) ﾛｽ率＋0.26	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	路床盛土（置換）	RC-40 t=85cm 取付道路②･③	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 2,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 2.32	0 27,234	0 63,182	
普通作業員		人	0 2.9	0 23,562	0 68,329	
バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 1.16	0 36,910	0 42,815	WYB00488 単－ 775号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 1.16	0 35,260	0 40,901	WYB00489 単－ 776号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 1.16	0 52,220	0 60,575	WYB00490 単－ 777号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 98	
計					0 275,900	
単価					0 2,759	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	路床盛土（置換）	RC-40 t=85cm 取付道路④･二丈武交差点	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 2,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1.19	0 27,234	0 32,408	
普通作業員		人	0 2.87	0 23,562	0 67,622	
バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 0.95	0 36,910	0 35,064	WYB00496 単－ 778号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.95	0 35,260	0 33,497	WYB00497 単－ 779号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.95	0 52,220	0 49,609	WYB00498 単－ 780号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 218,200	
単価					0 2,182	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,864	33,864	
普通作業員		人	3.2	24,582	78,662	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	19,900	120,395	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,279	
計					236,200	
単価					2,362	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	108.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	33,864	3,047	
普通作業員		人	0.31	24,582	7,620	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		213	
計					10,880	
単価					108.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,864	33,864	
普通作業員		人	3.2	24,582	78,662	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	19,900	240,790	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,284	
計					356,600	
単価					3,566	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	土砂等運搬	現場→仮置き場　取付道路②･③	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 754.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級 良好	日	0 1.89	0 39,920	0 75,448	WYB00493 単－ 781号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 75,450	
単価					0 754.5	円／ｍ３

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	土砂等運搬	現場→仮置き場　道路②･③市道部	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 1,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級 良好	日	0 3.74	0 39,920	0 149,300	WYB00501 単－ 782号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 149,300	
単価					0 1,493	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	土砂等運搬	現場→仮置き場　取付道路④･二丈武交差点	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 1,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級 良好	日	0 2.8	0 58,950	0 165,060	WYB00507 単－ 783号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級 良好	日	0 0.19	0 39,920	0 7,584	WYB00505 単－ 784号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 56	
計					0 172,700	
単価					0 1,727	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－232号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	50,796	6,959	
特殊作業員		人	0.41	44,370	18,191	
普通作業員		人	0.683	36,873	25,184	
改質アスファルト混合物［夜間］	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	12.573	17,600	221,284	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	145	6,235	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	278,800	38,195	WK430050 単－ 785号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	93,980	12,875	WK430060 単－ 786号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	184,200	25,235	WK430070 単－ 787号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	77,090	10,561	WK430080 単－ 788号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	73,180	10,025	WK430090 単－ 789号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		23,556	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－232号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					398,300	
単価					3,983	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－233号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　福岡中央ｱｽｺﾝ㈱ 前原合材工場	ｔ	100	2,200	220,000	
計					220,000	
単価					2,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－234号	レベリング層 ①	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.66cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.15	0 46,053	0 6,907	
特殊作業員		人	0 0.3	0 40,851	0 12,255	
普通作業員		人	0 0.9	0 35,343	0 31,808	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 11.717	0 10,700	0 125,371	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 11.717	0 500	0 5,858	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.15	0 48,410	0 7,261	WYB00222 単－ 790号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.15	0 48,470	0 7,270	WYB00226 単－ 791号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	0 0.15	0 42,900	0 6,435	WYB00224 単－ 792号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.15	0 65,430	0 9,814	WYB00225 単－ 793号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.15	0 73,750	0 11,062	WYB00039 単－ 794号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－234号	レベリング層 ①	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.66cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.15	0 47,980	0 7,197	WYB00040 単－ 795号
ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積	日	0 0.15	0 69,430	0 10,414	WYB00041 単－ 796号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 74	
計					0 246,800	
単価					0 2,468	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－235号	レベリング層 ②	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.18cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 46,053	0 9,210	
特殊作業員		人	0 0.4	0 40,851	0 16,340	
普通作業員		人	0 1.2	0 35,343	0 42,411	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 10.51	0 10,700	0 112,457	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 10.51	0 500	0 5,255	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.2	0 48,410	0 9,682	WYB00236 単－ 797号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.2	0 48,470	0 9,694	WYB00237 単－ 798号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	0 0.2	0 42,900	0 8,580	WYB00238 単－ 799号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.2	0 65,430	0 13,086	WYB00239 単－ 800号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.2	0 73,750	0 14,750	WYB00240 単－ 801号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－235号	レベリング層 ②	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.18cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.2	0 47,980	0 9,596	WYB00241 単－ 802号
ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積	日	0 0.2	0 69,430	0 13,886	WYB00250 単－ 803号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 79	
計					0 270,100	
単価					0 2,701	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	レベリング層 ③	平均幅員3.0m超 平均舗装厚3.77cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 46,053	0 13,815	
特殊作業員		人	0 0.6	0 40,851	0 24,510	
普通作業員		人	0 1.8	0 35,343	0 63,617	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 9.479	0 10,700	0 101,425	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 9.479	0 500	0 4,739	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.3	0 48,410	0 14,523	WYB00270 単－ 804号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.3	0 48,470	0 14,541	WYB00271 単－ 805号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	0 0.3	0 42,900	0 12,870	WYB00272 単－ 806号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.3	0 65,430	0 19,629	WYB00273 単－ 807号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.3	0 73,750	0 22,125	WYB00274 単－ 808号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	レベリング層 ③	平均幅員3.0m超 平均舗装厚3.77cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好		0	0	0	WYB00275
		日	0.3	47,980	14,394	単－ 809号
ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積		0	0	0	WYB00276
		日	0.3	69,430	20,829	単－ 810号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		9	
計					0 332,100	
単価					0 3,321	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－237号	レベリング層 ④	平均幅員3.0m超 平均舗装厚3.61cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.27	0 46,053	0 12,434	
特殊作業員		人	0 0.54	0 40,851	0 22,059	
普通作業員		人	0 1.62	0 35,343	0 57,255	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 9.077	0 10,700	0 97,123	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 9.077	0 500	0 4,538	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.27	0 48,410	0 13,070	WYB00286 単－ 811号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.27	0 48,470	0 13,086	WYB00287 単－ 812号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	0 0.27	0 42,900	0 11,583	WYB00288 単－ 813号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.27	0 65,430	0 17,666	WYB00289 単－ 814号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.27	0 73,750	0 19,912	WYB00290 単－ 815号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－237号	レベリング層 ④	平均幅員3.0m超 平均舗装厚3.61cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.27	0 47,980	0 12,954	WYB00291 単－ 816号
ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積	日	0 0.27	0 69,430	0 18,746	WYB00292 単－ 817号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 305,500	
単価					0 3,055	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－238号	レベリング層 ⑤	平均幅員3.0m超 平均舗装厚3.71cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.27	0 46,053	0 12,434	
特殊作業員		人	0 0.54	0 40,851	0 22,059	
普通作業員		人	0 1.62	0 35,343	0 57,255	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 9.328	0 10,700	0 99,809	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 9.328	0 500	0 4,664	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.27	0 48,410	0 13,070	WYB00302 単－ 811号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.27	0 48,470	0 13,086	WYB00303 単－ 812号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	0 0.27	0 42,900	0 11,583	WYB00304 単－ 813号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.27	0 65,430	0 17,666	WYB00305 単－ 814号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.27	0 73,750	0 19,912	WYB00306 単－ 815号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－238号	レベリング層 ⑤	平均幅員3.0m超 平均舗装厚3.71cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.27	0 47,980	0 12,954	WYB00307 単－ 816号
ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積	日	0 0.27	0 69,430	0 18,746	WYB00308 単－ 817号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 88	
計					0 308,400	
単価					0 3,084	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－239号	レベリング層 ⑥	平均幅員3.0m超 平均舗装厚2.96cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 5,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.6	0 46,053	0 119,737	
特殊作業員		人	0 1.3	0 40,851	0 53,106	
普通作業員		人	0 2.6	0 35,343	0 91,891	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 7.442	0 10,700	0 79,629	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 7.442	0 500	0 3,721	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 1.3	0 48,410	0 62,933	WYB00318 単－ 818号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 1.3	0 48,470	0 63,011	WYB00319 単－ 819号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	0 1.3	0 42,900	0 55,770	WYB00320 単－ 820号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 1.3	0 47,980	0 62,374	WYB00323 単－ 821号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 54	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－239号	レベリング層 ⑥	平均幅員3.0m超 平均舗装厚2.96cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 5,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 597,300	
単価					0 5,973	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－240号	表層（車道・路肩部）	平均幅員3.0m超 平均舗装厚5.03cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 5,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.625	0 46,053	0 28,783	
特殊作業員		人	0 1.25	0 40,851	0 51,063	
普通作業員		人	0 1.25	0 35,343	0 44,178	
改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質Ⅰ型（１３）	t	0 12.647	0 13,100	0 165,675	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 12.647	0 500	0 6,323	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.625	0 48,410	0 30,256	WYB00261 単－ 822号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.625	0 48,470	0 30,293	WYB00263 単－ 823号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	0 0.625	0 42,900	0 26,812	WYB00264 単－ 824号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.625	0 65,430	0 40,893	WYB00265 単－ 825号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.625	0 73,750	0 46,093	WYB00266 単－ 826号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－240号	表層（車道・路肩部）	平均幅員3.0m超 平均舗装厚5.03cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 5,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.625	0 47,980	0 29,987	WYB00267 単－ 827号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 70	
計					0 505,500	
単価					0 5,055	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－241号	表層（車道・路肩部）	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.83cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.145	0 46,053	0 6,677	
特殊作業員		人	0 0.29	0 40,851	0 11,846	
普通作業員		人	0 0.87	0 35,343	0 30,748	
改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質Ⅰ型（１３）	t	0 12.145	0 13,100	0 159,099	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 12.145	0 500	0 6,072	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.145	0 48,410	0 7,019	WYB00284 単－ 828号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.145	0 48,470	0 7,028	WYB00293 単－ 829号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	0 0.145	0 42,900	0 6,220	WYB00294 単－ 830号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.145	0 65,430	0 9,487	WYB00295 単－ 831号
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］	運転質量10～12t　締固め幅2.1m	日	0 0.145	0 64,850	0 9,403	WYB00299 単－ 832号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－241号	表層（車道・路肩部）	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.83cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m		0	0	0	WYB00296
		日	0.145	73,750	10,693	単－ 833号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好		0	0	0	WYB00297
		日	0.145	47,980	6,957	単－ 834号
ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L, ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積		0	0	0	WYB00061
		日	0.145	69,430	10,067	単－ 835号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		10	
計					0 286,400	
単価					0 2,864	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	下層路盤（車道・路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 2層施工 t=35cm 取付道路②･③	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.58	0 30,702	0 17,807	
特殊作業員		人	0 0.58	0 27,234	0 15,795	
普通作業員		人	0 1.74	0 23,562	0 40,997	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 44.1	0 2,100	0 92,610	
バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 0.58	0 36,910	0 21,407	WYB00499 単－ 836号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.58	0 35,260	0 20,450	WYB00502 単－ 837号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.58	0 52,220	0 30,287	WYB00503 単－ 838号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級 良好	日	0 0.58	0 39,920	0 23,153	WYB00506 単－ 839号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 94	
計					0 262,600	
単価					0 2,626	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	下層路盤（車道・路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t=35cm 取付道路④･武交差点	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.47	0 30,702	0 14,429	
特殊作業員		人	0 0.47	0 27,234	0 12,799	
普通作業員		人	0 1.41	0 23,562	0 33,222	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 44.1	0 2,100	0 92,610	
バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 0.47	0 36,910	0 17,347	WYB00514 単－ 840号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.47	0 35,260	0 16,572	WYB00515 単－ 841号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.47	0 52,220	0 24,543	WYB00516 単－ 842号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 78	
計					0 211,600	
単価					0 2,116	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石(RM-25) t=15cm 取付道路②･③	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.58	0 30,702	0 17,807	
特殊作業員		人	0 0.58	0 27,234	0 15,795	
普通作業員		人	0 1.74	0 23,562	0 40,997	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	0 18.9	0 2,300	0 43,470	
バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 0.58	0 36,910	0 21,407	WYB00518 単－ 836号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.58	0 35,260	0 20,450	WYB00519 単－ 837号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.58	0 52,220	0 30,287	WYB00520 単－ 838号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級 良好	日	0 0.58	0 39,920	0 23,153	WYB00521 単－ 839号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 34	
計					0 213,400	
単価					0 2,134	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石(RM-25)t=15cm 取付道④･武交差点	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 30,702	0 9,210	
特殊作業員		人	0 0.3	0 27,234	0 8,170	
普通作業員		人	0 0.9	0 23,562	0 21,205	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	0 18.9	0 2,300	0 43,470	
バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 0.38	0 36,910	0 14,025	WYB00528 単－ 843号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.38	0 35,260	0 13,398	WYB00529 単－ 844号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.38	0 52,220	0 19,843	WYB00530 単－ 845号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 79	
計					0 129,400	
単価					0 1,294	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	基層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50㎜ 取付道路②･③	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.8	0 30,702	0 24,561	
特殊作業員		人	0 0.8	0 27,234	0 21,787	
普通作業員		人	0 1.2	0 23,562	0 28,274	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	0 12.573	0 10,400	0 130,759	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	0 126	0 118	0 14,868	
バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 0.4	0 36,910	0 14,764	WYB00508 単－ 846号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.4	0 35,260	0 14,104	WYB00526 単－ 847号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.4	0 52,220	0 20,888	WYB00532 単－ 848号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.4	0 60,540	0 24,216	WYB00533 単－ 849号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.4	0 35,990	0 14,396	WYB00534 単－ 850号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 83	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	基層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50㎜ 取付道路②･③	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 308,700	
単価					0 3,087	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	基層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50㎜ 取付道路④･武交差点	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 30,702	0 15,351	
特殊作業員		人	0 0.37	0 27,234	0 10,076	
普通作業員		人	0 0.55	0 23,562	0 12,959	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	0 12.573	0 10,400	0 130,759	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	0 126	0 118	0 14,868	
バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 0.18	0 36,910	0 6,643	WYB00550 単－ 851号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.18	0 35,260	0 6,346	WYB00551 単－ 852号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.18	0 52,220	0 9,399	WYB00552 単－ 853号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.18	0 60,540	0 10,897	WYB00553 単－ 854号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.18	0 35,990	0 6,478	WYB00554 単－ 855号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 24	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	基層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50㎜ 取付道路④･武交差点	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 223,800	
単価					0 2,238	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	中間層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50㎜ 取付道路②･③	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.9	0 30,702	0 27,631	
特殊作業員		人	0 0.9	0 27,234	0 24,510	
普通作業員		人	0 1.35	0 23,562	0 31,808	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	0 12.573	0 10,400	0 130,759	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 0.45	0 36,910	0 16,609	WYB00556 単－ 856号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.45	0 35,260	0 15,867	WYB00557 単－ 857号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.45	0 52,220	0 23,499	WYB00558 単－ 858号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.45	0 60,540	0 27,243	WYB00559 単－ 859号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.45	0 35,990	0 16,195	WYB00560 単－ 860号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	中間層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50㎜ 取付道路②･③	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 319,200	
単価					0 3,192	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	中間層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50㎜ 取付道路④･武交差点	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 30,702	0 18,421	
特殊作業員		人	0 0.43	0 27,234	0 11,710	
普通作業員		人	0 0.64	0 23,562	0 15,079	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	0 12.573	0 10,400	0 130,759	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 0.22	0 36,910	0 8,120	WYB00568 単－ 861号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.22	0 35,260	0 7,757	WYB00569 単－ 862号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.22	0 52,220	0 11,488	WYB00570 単－ 863号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.22	0 60,540	0 13,318	WYB00571 単－ 864号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.22	0 35,990	0 7,917	WYB00572 単－ 865号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 57	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	中間層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50㎜ 取付道路④･武交差点	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 229,700	
単価					0 2,297	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	表層（車道・路肩部） 取付道路④・二丈武交差点	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚50㎜	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.14	0 30,702	0 35,000	
特殊作業員		人	0 0.76	0 27,234	0 20,697	
普通作業員		人	0 1.14	0 23,562	0 26,860	
改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質Ⅰ型（１３）	t	0 12.573	0 13,100	0 164,706	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 0.38	0 36,910	0 14,025	WYB00574 単－ 843号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.38	0 35,260	0 13,398	WYB00575 単－ 844号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.38	0 52,220	0 19,843	WYB00576 単－ 845号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.38	0 60,540	0 23,005	WYB00577 単－ 866号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.38	0 35,990	0 13,676	WYB00578 単－ 867号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	表層（車道・路肩部） 取付道路④・二丈武交差点	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚50㎜	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 336,300	
単価					0 3,363	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－251号	レベリング層 ①	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.42cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 4,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.47	0 46,053	0 21,644	
特殊作業員		人	0 0.47	0 40,851	0 19,199	
普通作業員		人	0 1.88	0 35,343	0 66,444	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 11.114	0 10,700	0 118,919	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 11.114	0 500	0 5,557	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.47	0 48,410	0 22,752	WYB00277 単－ 868号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.47	0 48,470	0 22,780	WYB00278 単－ 869号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	0 0.47	0 42,900	0 20,163	WYB00279 単－ 870号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.47	0 65,430	0 30,752	WYB00280 単－ 871号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.47	0 73,750	0 34,662	WYB00281 単－ 872号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－251号	レベリング層 ①	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.42cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 4,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.47	0 48,280	0 22,691	WYB00282 単－ 873号
ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積	日	0 0.47	0 69,430	0 32,632	WYB00298 単－ 874号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 31	
計					0 423,300	
単価					0 4,233	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－252号	レベリング層 ②	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.20cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.34	0 46,053	0 15,658	
特殊作業員		人	0 0.34	0 40,851	0 13,889	
普通作業員		人	0 0.68	0 35,343	0 24,033	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 10.56	0 10,700	0 112,992	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 10.56	0 500	0 5,280	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.34	0 48,410	0 16,459	WYB00321 単－ 875号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.34	0 48,470	0 16,479	WYB00322 単－ 876号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	0 0.34	0 42,900	0 14,586	WYB00324 単－ 877号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.34	0 73,750	0 25,075	WYB00326 単－ 878号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.34	0 48,280	0 16,415	WYB00327 単－ 879号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－252号	レベリング層 ②	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.20cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積		0	0	0	WYB00328
		日	0.34	69,430	23,606	単－ 880号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		54	
計					0 289,600	
単価					0 2,896	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－253号	レベリング層 ③	平均幅員3.0m超 平均舗装厚1.08cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 46,053	0 18,421	
特殊作業員		人	0 0.4	0 40,851	0 16,340	
普通作業員		人	0 0.8	0 35,343	0 28,274	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 2.715	0 10,700	0 29,050	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 2.715	0 500	0 1,357	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.4	0 48,410	0 19,364	WYB00337 単－ 881号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	0 0.4	0 42,900	0 17,160	WYB00339 単－ 882号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.4	0 48,280	0 19,312	WYB00341 単－ 883号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 48	
計					0 154,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－253号	レベリング層 ③	平均幅員3.0m超 平均舗装厚1.08cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 1,544	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－254号	表層（車道・路肩部）（オーバーレイ）	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.46cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.37	0 46,053	0 17,039	
特殊作業員		人	0 0.37	0 40,851	0 15,114	
普通作業員		人	0 1.48	0 35,343	0 52,307	
改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質Ⅰ型（１３）	t	0 11.214	0 13,100	0 146,903	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	0 11.214	0 500	0 5,607	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	0 43	0 118	0 5,074	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.37	0 48,410	0 17,911	WYB00325 単－ 884号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.37	0 48,470	0 17,933	WYB00329 単－ 885号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	0 0.37	0 42,900	0 15,873	WYB00330 単－ 886号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.37	0 65,430	0 24,209	WYB00331 単－ 887号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.37	0 73,750	0 27,287	WYB00332 単－ 888号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－254号	表層（車道・路肩部）（オーバーレイ）	平均幅員3.0m超 平均舗装厚4.46cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.37	0 48,280	0 17,863	WYB00333 単－ 889号
ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積	日	0 0.37	0 69,430	0 25,689	WYB00062 単－ 890号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 91	
計					0 388,900	
単価					0 3,889	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	下層路盤（車道・路肩部）　取付道路②･③市道部	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t=10cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.31	0 30,702	0 9,517	
特殊作業員		人	0 0.31	0 27,234	0 8,442	
普通作業員		人	0 0.93	0 23,562	0 21,912	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 12.7	0 2,100	0 26,670	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.31	0 36,910	0 11,442	WYB00309 単－ 891号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.31	0 35,260	0 10,930	WYB00310 単－ 892号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.31	0 52,220	0 16,188	WYB00312 単－ 893号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級 良好	日	0 0.41	0 39,920	0 16,367	WYB00314 単－ 894号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 32	
計					0 121,500	
単価					0 1,215	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	下層路盤（車道・路肩部）　取付道路④武交差市道部	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t=10cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 869.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 30,702	0 9,210	
特殊作業員		人	0 0.3	0 27,234	0 8,170	
普通作業員		人	0 0.9	0 23,562	0 21,205	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 12.7	0 2,100	0 26,670	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.3	0 36,910	0 11,073	WYB00523 単－ 895号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.3	0 35,260	0 10,578	WYB00525 単－ 896号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 86,910	
単価					0 869.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	上層路盤（車道・路肩部）　取付道路②③市道部	再生粒度調整砕石(RM-25) t=10cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.31	0 30,702	0 9,517	
特殊作業員		人	0 0.31	0 27,234	0 8,442	
普通作業員		人	0 0.93	0 23,562	0 21,912	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	0 12.7	0 2,300	0 29,210	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.31	0 36,910	0 11,442	WYB00344 単－ 891号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.31	0 35,260	0 10,930	WYB00345 単－ 892号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.31	0 52,220	0 16,188	WYB00346 単－ 893号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級 良好	日	0 0.41	0 39,920	0 16,367	WYB00347 単－ 894号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 92	
計					0 124,100	
単価					0 1,241	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	上層路盤（車道・路肩部）　取付道路④武交差市道部	再生粒度調整砕石(RM-25) t=10cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 894.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 30,702	0 9,210	
特殊作業員		人	0 0.3	0 27,234	0 8,170	
普通作業員		人	0 0.9	0 23,562	0 21,205	
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	0 12.7	0 2,300	0 29,210	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.3	0 36,910	0 11,073	WYB00535 単－ 895号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.3	0 35,260	0 10,578	WYB00536 単－ 896号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 89,450	
単価					0 894.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	表層（車道・路肩部）　取付道路② ③市道部	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 4,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.26	0 30,702	0 38,684	
特殊作業員		人	0 1.26	0 27,234	0 34,314	
普通作業員		人	0 2.52	0 23,562	0 59,376	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 12.573	0 10,700	0 134,531	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	0 126	0 118	0 14,868	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.63	0 35,200	0 22,176	WYB00227 単－ 897号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.63	0 35,260	0 22,213	WYB00355 単－ 898号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.63	0 52,220	0 32,898	WYB00356 単－ 899号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.63	0 60,540	0 38,140	WYB00065 単－ 900号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.63	0 35,990	0 22,673	WYB00063 単－ 901号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 27	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	表層（車道・路肩部）　取付道路② ③市道部	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 4,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 419,900	
単価					0 4,199	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	表層（車道・路肩部）　取付道路④ 武交差点市道部	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 4,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.23	0 30,702	0 37,763	
特殊作業員		人	0 1.23	0 27,234	0 33,497	
普通作業員		人	0 2.05	0 23,562	0 48,302	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 12.573	0 10,700	0 134,531	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	0 126	0 118	0 14,868	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.61	0 35,200	0 21,472	WYB00539 単－ 902号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.61	0 35,260	0 21,508	WYB00543 単－ 903号
タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	日	0 0.61	0 52,220	0 31,854	WYB00561 単－ 904号
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	日	0 0.61	0 60,540	0 36,929	WYB00562 単－ 905号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	日	0 0.61	0 35,990	0 21,953	WYB00563 単－ 906号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 23	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	表層（車道・路肩部）　取付道路④ 武交差点市道部	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 4,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 402,700	
単価					0 4,027	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	高密度ポリエチレン管（支給品）	呼び径φ300　ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	呼び径φ300　ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　有孔･無孔	m	1 1	5,960 5,960	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	管渠型側溝（材料費）	300 標準型 L=1000	単位	m	数量	0 1	単価	0 15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300 標準型 L=1000	m	0 1	0 15,600	0 15,600	
計					0 15,600	
単価					0 15,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	管渠型側溝（材料費）	300 擦り付け型 L=1000	単位	m	数量	0 1	単価	0 26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300 擦り付け型 L=1000	m	0 1	0 26,000	0 26,000	
計					0 26,000	
単価					0 26,000	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－264号	管渠型側溝（材料費）	300(A)　標準型　L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	11,750 11,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300(A)　標準型　L=2000	m	1 1	11,750 11,750	11,750 11,750	
計					11,750 11,750	
単価					11,750 11,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－265号	管渠型側溝（材料費）	300(B)　集水型　L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	単位	m	数量	1 1	単価	21,850 21,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300(B)　集水型　L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	m	1 1	21,850 21,850	21,850 21,850	
計					21,850 21,850	
単価					21,850 21,850	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－266号	管渠型側溝（材料費）	300(C)　砂溜型　L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	単位	m	数量	1 1	単価	25,150 25,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300(C)　砂溜型　L=2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	m	1 1	25,150 25,150	25,150 25,150	
計					25,150 25,150	
単価					25,150 25,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	管渠型側溝（材料費）	350型 標準部 L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	12,300 12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	350型 標準部 L=2000	m	1 1	12,300 12,300	12,300 12,300	
計					12,300 12,300	
単価					12,300 12,300	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－268号	管渠型側溝（材料費）	350型 集水部(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部) L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	27,500 27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	350型 集水部(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部) L=2000	m	1 1	27,500 27,500	27,500 27,500	
計					27,500 27,500	
単価					27,500 27,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－269号	管渠型側溝（材料費）	350型 砂溜部 L=1000	単位	m	数量	1 1	単価	47,400 47,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	350型 砂溜部 L=1000	m	1 1	47,400 47,400	47,400 47,400	
計					47,400 47,400	
単価					47,400 47,400	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	管渠型側溝（材料費）	350型 横断部 L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	20,150 20,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	350型 横断部 L=2000	m	1 1	20,150 20,150	20,150 20,150	
計					20,150 20,150	
単価					20,150 20,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	管渠型側溝（材料費）	400型 横断部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 L=2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 44,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	400型 横断部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(普通目)付 L=2000	m	0 1	0 44,300	0 44,300	
計					0 44,300	
単価					0 44,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	プレキャスト基礎版設置	500×100×2000	単位	枚	数量	0 10	単価	0 4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 30,702	0 9,210	
普通作業員		人	0 0.9	0 23,562	0 21,205	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.3	0 36,910	0 11,073	WYB00349 単－ 895号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 41,490	
単価					0 4,149	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	プレキャスト基礎版（材料費）	500×100×2000	単位	枚	数量	0 1	単価	0 17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版	500×100×2000	枚	0 1	0 17,200	0 17,200	
計					0 17,200	
単価					0 17,200	円／枚

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	管渠型側溝（材料費）	400型 横断部 擦り付け型 L=1000	単位	m	数量	0 1	単価	0 35,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	400型 横断部 擦り付け型 L=1000	m	0 1	0 35,900	0 35,900	
計					0 35,900	
単価					0 35,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,435.98	44,359	
鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	16.5	2,000	33,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.528	2,100	1,108	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					78,470	
単価					7,847	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	12,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,551.46	65,514	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｃ　３００×３６０×６００	個	16.5	3,320	54,780	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.6	2,100	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					121,600	
単価					12,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目)込み	単位	組	数量	1 1	単価	112,000 112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	500×500×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目)込み	組	1 1	112,000 112,000	112,000 112,000	
計					112,000 112,000	
単価					112,000 112,000	円／組

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×650 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目)込み	単位	組	数量	0 1	単価	0 119,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	桝穴500×500×650(本体のみ) 壁厚150	基	0 1	0 65,900	0 65,900	
蓋版	桝穴500×500用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目)	組	0 1	0 53,500	0 53,500	
計					0 119,400	
単価					0 119,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×500×700 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目)込み	単位	組	数量	0 1	単価	0 123,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	桝穴500×500×700(本体のみ) 壁厚150	基	0 1	0 69,900	0 69,900	
蓋版	桝穴500×500用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25･並目)	組	0 1	0 53,500	0 53,500	
計					0 123,400	
単価					0 123,400	円／組

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－280号	マウンタブル縁石（材料費）	80/200×170×990	単位	個	数量	1 1	単価	5,050 5,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マウンタブル縁石	80/200×170×990	個	1 1	5,050 5,050	5,050 5,050	
計					5,050 5,050	
単価					5,050 5,050	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－281号	マウンタブル縁石（材料費）	R60　80/200×170×615(r600)	単位	個	数量	1 1	単価	7,470 7,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マウンタブル縁石	R60　80/200×170×615(r600)	個	1 1	7,470 7,470	7,470 7,470	
計					7,470 7,470	
単価					7,470 7,470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－282号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 有り 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	46,053	46,053	
普通作業員		人	2.9	35,343	102,494	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	16,900	102,245	
生コンクリート夜間割増額		ｍ３	6.05	5,000	30,250	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		258	
計					281,300	
単価					2,813	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－283号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	46,053	4,144	
普通作業員		人	0.31	35,343	10,956	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		300	
計					15,400	
単価					154	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－284号	セット料金		単位	回	数量	1 1	単価	150,000 150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コン夜間割増し　セット料金	19時以降、午前7時迄の打設 平日	回	1 1	150,000 150,000	150,000 150,000	
計					150,000 150,000	
単価					150,000 150,000	円／回

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	12,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	12,990	12,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,990	
単価					12,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	10,120	10,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,120	
単価					10,120	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	663	663	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					663	
単価					663	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	840	840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					840	
単価					840	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－289号	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 有 無	単位	m	数量	1	単価	994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	994.5	994	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					994	
単価					994	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－290号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 有 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,260	
単価					1,260	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	バリカー設置	φ60.5 H650×W1000	単位	基	数量	0 1	単価	0 4,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.2	0 24,582	0 4,916	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,916	
単価					0 4,916	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	バリカー（材料費）	φ60.5 H650×W1000 ｽﾁｰﾙ製脱着式錠付き	単位	基	数量	0 1	単価	0 36,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バリカー	φ60.5 H650×W1000 ｽﾁｰﾙ製脱着式錠付き	基	0 1	0 36,600	0 36,600	
計					0 36,600	
単価					0 36,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,370.48	237,048	
防護柵（Ｐ種）	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					237,100	
単価					2,371	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	転落防止柵（材料費）	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	11,300 11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	m	1 1	11,300 11,300	11,300 11,300	
計					11,300 11,300	
単価					11,300 11,300	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	78,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ８９．１	基	1	78,100	78,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,100	
単価					78,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－296号	標識柱移設	撤去･移設(Gr添架ﾀｲﾌﾟ) 基礎無し	単位	基	数量	0 1	単価	0 44,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 50,796	0 12,699	
普通作業員		人	0 0.5	0 36,873	0 18,436	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	日	0 0.25	0 53,270	0 13,317	WYB00351 単－ 907号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 44,460	
単価					0 44,460	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	55,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	55,500	55,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,500	
単価					55,500	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	48,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	48,700	48,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,700	
単価					48,700	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－299号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3, 282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	3, 282. 5	3, 282	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3, 282	
単価					3, 282	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－300号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4, 760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4, 760	4, 760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4, 760	
単価					4, 760	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	351.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	188.42	188,420	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	36	143	5,148	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,757	
計					351,900	
単価					351.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－302号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	300.9	300,900	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	143	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,805	
計					465,000	
単価					465	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	623.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	300.73	300,730	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	59	143	8,437	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,333	
計					623,300	
単価					623.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－304号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	804.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	481.44	481,440	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	143	9,295	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,365	
計					804,900	
単価					804.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	372.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	208.84	208,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	143	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					372,900	
単価					372.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－306号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	499.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	334.56	334,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	143	6,292	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,773	
計					499,200	
単価					499.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	664.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	340.64	340,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	66	143	9,438	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,322	
計					664,200	
単価					664.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	900.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	416.76	416,760	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	81	143	11,583	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,982	
計					900,700	
単価					900.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－309号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	667.08	667,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	143	12,727	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,818	
計					1,152,000	
単価					1,152	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	770.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	470.59	564,708	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	109.2	143	15,615	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,787	
計					770,800	
単価					770.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	770.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	470.59	564,708	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	109.2	143	15,615	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,787	
計					770,800	
単価					770.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－312号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	752.76	903,312	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	143	17,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,838	
計					1,111,000	
単価					1,111	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	592.62	592,620	
軽油		L	62	143	8,866	
ガソリン	レギュラー	L	35	156	5,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					607,000	
単価					607	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－314号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	877.2	877,200	
軽油		L	62	143	8,866	
ガソリン	レギュラー	L	35	156	5,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					891,600	
単価					891.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－315号	区画線消去	黒ﾍﾟｲﾝﾄ　常温式	単位	m	数量	0 800	単価	0 428.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 46,053	0 46,053	
特殊作業員		人	0 2	0 40,851	0 81,702	
普通作業員		人	0 2	0 35,343	0 70,686	
常温式（黒）溶剤型（材料費）		L	0 41.9	0 2,720	0 113,968	WYB00029 単－ 908号
ハンドマーカー運転費		時間	0 6.5	0 140	0 910	WYB00034 単－ 909号
機械輸送車運転費	2t車ｷｬﾌﾞ	時間	0 6.5	0 2,042	0 13,273	WYB00073 単－ 910号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 16,308	
計					0 342,900	
単価					0 428.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	27,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	27,721.47	27,721	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,730	
単価					27,730	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	視線誘導標（材料費）	Gr取付 片面 反射板	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	Gr取付 片面 反射板:白･黄	本	0 1	0 2,700	0 2,700	
計					0 2,700	
単価					0 2,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	道路付属物工（視線誘導標設置）	土中建込用　片面反射	単位	本	数量	0 20	単価	0 4,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 33,864	0 33,864	
普通作業員		人	0 2	0 24,582	0 49,164	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 8,302	
計					0 91,330	
単価					0 4,566	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	視線誘導標（材料費）	土中建込用 片面 反射板	単位	本	数量	0 1	単価	0 12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中建込用 片面 反射板:白・黄	本	0 1	0 12,200	0 12,200	
計					0 12,200	
単価					0 12,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	23,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	27,030	110,823	
普通作業員		人	2.1	23,562	49,480	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	8,567	77,103	単－ 911号
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					237,500	
単価					23,750	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	34,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	27,030	162,180	
普通作業員		人	4.8	23,562	113,097	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.9	38,000	72,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					347,500	
単価					34,750	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	単位	台･本	数量	1	単価	157,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台	1	157,000	157,000	
計					157,000	
単価					157,000	円／台･本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	単位	台･本	数量	1	単価	7,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
計					7,830	
単価					7,830	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 584.8kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	1,654,000 1,654,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	584.8 584.8	2,830 2,830	1,654,984 1,654,984	WB020037 単－ 912号
計					1,654,984 1,654,984	
単価					1,654,000 1,654,000	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	貼紙・落書き防止塗装工		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,956 1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張り紙防止塗装工	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	ｍ２	1 1	750 750	750 750	WYB00086 単－ 913号
張紙防止塗装（材料費）	0.08kg/m2	ｍ２	1 1	1,206 1,206	1,206 1,206	CB431121
計					1,956 1,956	
単価					1,956 1,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	23,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	27,030	110,823	
普通作業員		人	2.1	23,562	49,480	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	8,567	77,103	単－ 914号
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					237,500	
単価					23,750	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	34,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	27,030	162,180	
普通作業員		人	4.8	23,562	113,097	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.9	38,000	72,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					347,500	
単価					34,750	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	単位	台･本	数量	1	単価	157,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台	1	157,000	157,000	
計					157,000	
単価					157,000	円／台･本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	単位	台･本	数量	1	単価	7,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
計					7,830	
単価					7,830	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 584.8kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,654,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 584.8	0 2,830	0 1,654,984	WB020037 単－ 915号
計					0 1,654,984	
単価					0 1,654,000	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	貼紙・落書き防止塗装工（材工共）	工場塗装 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 52,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貼紙・落書き防止塗装工（材工共）	工場塗装 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	ｍ２	0 1	0 52,000	0 52,000	
計					0 52,000	
単価					0 52,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	防食塗装（材料費）		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防食塗装（材工共）	工場塗装	ｍ２	0 1	0 25,000	0 25,000	
計					0 25,000	
単価					0 25,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	単位	台･本	数量	1	単価	157,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	台	1	157,000	157,000	
計					157,000	
単価					157,000	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 998.0kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	2,824,000 2,824,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	998 998	2,830 2,830	2,824,340 2,824,340	WB020037 単－ 912号
計					2,824,340 2,824,340	
単価					2,824,000 2,824,000	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	単位	台･本	数量	1	単価	157,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	台	1	157,000	157,000	
計					157,000	
単価					157,000	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 10m 998.0kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,824,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）			0	0	0	WB020037
		ｋｇ	998	2,830	2,824,340	単－ 915号
計					0 2,824,340	
単価					0 2,824,000	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 531.8kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	1,504,000 1,504,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）			531.8	2,830	1,504,994	WB020037
		ｋｇ	531.8	2,830	1,504,994	単－ 912号
計					1,504,994 1,504,994	
単価					1,504,000 1,504,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 531.8kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,504,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 531.8	0 2,830	0 1,504,994	WB020037 単－ 915号
計					0 1,504,994	
単価					0 1,504,000	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	防食塗装（材料費）		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防食塗装（材工共）	工場塗装	ｍ２	0 1	0 25,000	0 25,000	
計					0 25,000	
単価					0 25,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 574.1kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	1,624,000 1,624,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	574.1 574.1	2,830 2,830	1,624,703 1,624,703	WB020037 単－ 912号
計					1,624,703 1,624,703	
単価					1,624,000 1,624,000	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 574.1kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,624,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 574.1	0 2,830	0 1,624,703	WB020037 単－ 915号
計					0 1,624,703	
単価					0 1,624,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 551.5kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	1,560,000 1,560,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）			551.5	2,830	1,560,745	WB020037
		ｋｇ	551.5	2,830	1,560,745	単－ 912号
計					1,560,745 1,560,745	
単価					1,560,000 1,560,000	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 551.5kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,560,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）			0	0	0	WB020037
		ｋｇ	551.5	2,830	1,560,745	単－ 915号
計					0 1,560,745	
単価					0 1,560,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	29,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	27,030	135,150	
普通作業員		人	4	23,562	94,248	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	38,000	64,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					294,000	
単価					29,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 259.2kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	824,200 824,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	259.2 259.2	3,180 3,180	824,256 824,256	WB020037 単－ 916号
計					824,256 824,256	
単価					824,200 824,200	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	貼紙・落書き防止塗装工		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,956 1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張り紙防止塗装工	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	ｍ２	1 1	750 750	750 750	WYB00109 単－ 913号
張紙防止塗装（材料費）	0.08kg/m2	ｍ２	1 1	1,206 1,206	1,206 1,206	CB431121
計					1,956 1,956	
単価					1,956 1,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	29,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	27,030	135,150	
普通作業員		人	4	23,562	94,248	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	38,000	64,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					294,000	
単価					29,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	道路照明柱（材料費）	溶融亜鉛めっき+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装 12m 259.2kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 824,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 259.2	0 3,180	0 824,256	WB020037 単－ 917号
計					0 824,256	
単価					0 824,200	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	貼紙・落書き防止塗装工（材工共）	工場塗装 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 52,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貼紙・落書き防止塗装工（材工共）	工場塗装 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	ｍ２	0 1	0 52,000	0 52,000	
計					0 52,000	
単価					0 52,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	防食塗装（材料費）		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防食塗装（材工共）	工場塗装	ｍ２	0 1	0 25,000	0 25,000	
計					0 25,000	
単価					0 25,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０m露出	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	単位	本	数量	1	単価	355,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　連接）	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	1	355,000	355,000	
計					355,000	
単価					355,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	貼紙・落書き防止塗装工		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,956 1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張り紙防止塗装工	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	ｍ２	1 1	750 750	750 750	WYB00107 単－ 913号
張紙防止塗装（材料費）	0.08kg/m2	ｍ２	1 1	1,206 1,206	1,206 1,206	CB431121
計					1,956 1,956	
単価					1,956 1,956	円／ｍ２

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０m露出	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	単位	本	数量	1	単価	355,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　連接）	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	1	355,000	355,000	
計					355,000	
単価					355,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	貼紙・落書き防止塗装工（材工共）	工場塗装 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 52,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貼紙・落書き防止塗装工（材工共）	工場塗装 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	ｍ２	0 1	0 52,000	0 52,000	
計					0 52,000	
単価					0 52,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	単位	式	数量	1	単価	502,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間	施工条件II	式	1		502,778	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					502,800	
単価					502,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					6,757	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,740	1,740	
計					1,740	
単価					1,740	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	440	440	
計					440	
単価					440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 800φ2.5m以下	単位	基	数量	10 10	単価	82,170 82,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.75 14.75	23,562 23,562	347,539 347,539	
トラック式アースオーガ運転	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9ｔ	時間	54 54	8,780 8,780	474,120 474,120	WYB00081 単－ 918号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					821,700 821,700	
単価					82,170 82,170	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	スパイラルダクト(材料費)	φ800　t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	6,600 6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ800　t=0.8mm	m	1 1	6,600 6,600	6,600 6,600	
計					6,600 6,600	
単価					6,600 6,600	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	アンカーボルト（材料費）	8-M24-650(400×400) ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬ付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	90,470 90,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	8-M24-650(400×400) ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬ付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1 1	90,470 90,470	90,470 90,470	
計					90,470 90,470	
単価					90,470 90,470	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 600φ2.5m以下	単位	基	数量	10 10	単価	49,710 49,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	8.8 8.8	23,562 23,562	207,345 207,345	
トラック式アースオーガ運転	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9ｔ	時間	33 33	8,780 8,780	289,740 289,740	WYB00110 単－ 919号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					497,100 497,100	
単価					49,710 49,710	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	スパイラルダクト(材料費)	φ600　t=0.6mm	単位	m	数量	1 1	単価	3,570 3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ600　t=0.6mm	m	1 1	3,570 3,570	3,570 3,570	
計					3,570 3,570	
単価					3,570 3,570	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	アンカーボルト（材料費）	4-M24-750(300×300) ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬ付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	59,200 59,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	4-M24-750(300×300) ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬ付 ﾈｼﾞ部溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1 1	59,200 59,200	59,200 59,200	
計					59,200 59,200	
単価					59,200 59,200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	間詰め砂（材料費）	再生砂　締固め数量	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,150 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	1.26 1.26	2,500 2,500	3,150 3,150	
計					3,150 3,150	
単価					3,150 3,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	389.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,030	13,515	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					38,920	
単価					389.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	468.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,030	13,515	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	333	33,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,820	
単価					468.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	27,030	148,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					148,700	
単価					1,487	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	196	196	
計					196	
単価					196	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	108.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	27,030	10,812	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,820	
単価					108.2	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	埋設標識シート	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	土材料（材料費）	再生砂　締固め数量	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,150 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	1.26 1.26	2,500 2,500	3,150 3,150	
計					3,150 3,150	
単価					3,150 3,150	円／ｍ３

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	ｍ	数量	1	単価	131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	ｍ	1	131	131	
計					131	
単価					131	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	低圧電力ケーブル接続処理	8㎜2×3C以下 2心	単位	箇所	数量	1	単価	4,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.16	27,030	4,324	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,324	
単価					4,324	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	ケーブル接続材（材料費）	直線接続 82-JA1	単位	組	数量	1 1	単価	4,830 4,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続材	直線接続 82-JA1	組	1 1	4,830 4,830	4,830 4,830	
計					4,830 4,830	
単価					4,830 4,830	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	土材料（材料費）	再生砂　締固め数量	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,150 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	1.26 1.26	2,500 2,500	3,150 3,150	
計					3,150 3,150	
単価					3,150 3,150	円／ｍ３

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	土材料（材料費）	再生砂　締固め数量	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	0 1.26	0 2,500	0 3,150	
計					0 3,150	
単価					0 3,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	27,030	67,575	
普通作業員		人	2	23,562	47,124	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	38,000	32,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					147,000	
単価					14,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	27,030	55,411	
普通作業員		人	1.05	23,562	24,740	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	4.5	8,567	38,551	単－ 911号
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					118,800	
単価					11,880	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	743.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	27,030	74,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					74,340	
単価					743.4	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30㎜ 1条	単位	m	数量	100	単価	67.57

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					67.57	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50㎜ 1条	単位	m	数量	100	単価	67.57

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					67.57	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	ハンドホール（材料費）	国土交通省型 H2-9 900×900×900 R2K-60鉄蓋付	単位	組	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	国土交通省型 H2-9 900×900×900 R2K-60鉄蓋付	組	1 1	204,000 204,000	204,000 204,000	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	ベルマウス（材料費）	FEP用 50mm	単位	個	数量	1 1	単価	570 570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEP用 50mm	個	1 1	570 570	570 570	
計					570 570	
単価					570 570	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	ベルマウス（材料費）	FEP用 30mm	単位	個	数量	1 1	単価	533 533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEP用 30mm	個	1 1	533 533	533 533	
計					533 533	
単価					533 533	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	34,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.88	27,030	23,786	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	11,810	10,629	単－ 920号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,420	
単価					34,420	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	24,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.616	27,030	16,650	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.63	11,810	7,440	単－ 920号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,090	
単価					24,090	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	腕金取付	腕金2700㎜以下 新設	単位	本	数量	1 1	単価	29,490 29,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55 0.55	27,030 27,030	14,866 14,866	
普通作業員		人	0.25 0.25	23,562 23,562	5,890 5,890	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0.17 0.17	51,360 51,360	8,731 8,731	 単－ 921号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					29,490 29,490	
単価					29,490 29,490	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	交通信号装置据付 (側柱式)	歩行者灯器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	16,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.62	27,030	16,758	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,760	
単価					16,760	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	交通信号装置据付 （吊下・自立式）	歩行者灯器 新設 補正なし	単位	台	数量	1 1	単価	23,850 23,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.62 0.62	27,030 27,030	16,758 16,758	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.6 0.6	11,810 11,810	7,086 7,086	単－ 922号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					23,850 23,850	
単価					23,850 23,850	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	腕金取付	腕金900㎜以下 新設	単位	本	数量	1 1	単価	17,850 17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25 0.25	27,030 27,030	6,757 6,757	
普通作業員		人	0.1 0.1	23,562 23,562	2,356 2,356	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0.17 0.17	51,360 51,360	8,731 8,731	 単－ 921号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					17,850 17,850	
単価					17,850 17,850	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設	単位	本	数量	1 1	単価	101,500 101,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6 1.6	27,030 27,030	43,248 43,248	
普通作業員		人	2.1 2.1	23,562 23,562	49,480 49,480	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0.17 0.17	51,360 51,360	8,731 8,731	単－ 921号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					101,500 101,500	
単価					101,500 101,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	プルボックス設置	各種 新設 15cm 15cm 15cm	単位	個	数量	1	単価	6,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.225	27,030	6,081	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,081	
単価					6,081	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	27,030	148,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					148,700	
単価					1,487	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-4C	単位	m	数量	1 1	単価	179 179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-4C	m	1 1	179 179	179 179	
計					179 179	
単価					179 179	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-12C	単位	m	数量	1 1	単価	434 434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-12C	m	1 1	434 434	434 434	
計					434 434	
単価					434 434	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	立上り配管	埋設上部(CP-31)	単位	箇所	数量	1 1	単価	24,870 24,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.92 0.92	27,030 27,030	24,867 24,867	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					24,870 24,870	
単価					24,870 24,870	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					6,757	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					6,757	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.175	27,030	4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,730	
単価					4,730	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					6,757	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.175	27,030	4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,730	
単価					4,730	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	11,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.42	27,030	11,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,360	
単価					11,360	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	6,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.252	27,030	6,811	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,811	
単価					6,811	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.455	27,030	12,298	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,300	
単価					12,300	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	9,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	27,030	9,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,460	
単価					9,460	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	7,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.273	27,030	7,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,379	
単価					7,379	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	5,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21	27,030	5,676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,676	
単価					5,676	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	27,030	21,624	
普通作業員		人	0.8	23,562	18,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,480	
単価					40,480	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	車両感知装置調整	車両感知器 補正なし	単位	台	数量	1	単価	80,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.5	39,576	59,364	
電工		人	0.8	27,030	21,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					80,990	
単価					80,990	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	感知器用アーム設置	L=7.0m ｱｰﾑのみ	単位	組	数量	1 1	単価	29,490 29,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55 0.55	27,030 27,030	14,866 14,866	
普通作業員		人	0.25 0.25	23,562 23,562	5,890 5,890	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0.17 0.17	51,360 51,360	8,731 8,731	 単－ 921号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					29,490 29,490	
単価					29,490 29,490	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	感知器アーム用振止金具取付け		単位	組	数量	1 1	単価	11,820 11,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35 0.35	27,030 27,030	9,460 9,460	
普通作業員		人	0.1 0.1	23,562 23,562	2,356 2,356	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					11,820 11,820	
単価					11,820 11,820	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	5,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	27,030	5,406	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,406	
単価					5,406	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	3,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.14	27,030	3,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,784	
単価					3,784	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	92,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6	27,030	43,248	
普通作業員		人	2.1	23,562	49,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					92,730	
単価					92,730	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-8C	単位	m	数量	1 1	単価	321 321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-8C	m	1 1	321 321	321 321	
計					321 321	
単価					321 321	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV-SS1.25-8C	単位	m	数量	1 1	単価	429 429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV-SS1.25-8C	m	1 1	429 429	429 429	
計					429 429	
単価					429 429	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	支線バンド（材料費）	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ CABD-16 φ160～240 支線吊架用	単位	個	数量	1 1	単価	1,420 1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支線バンド	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ CABD-16 φ160～240 支線吊架用	個	1 1	1,420 1,420	1,420 1,420	
計					1,420 1,420	
単価					1,420 1,420	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	9,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.336	27,030	9,082	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,082	
単価					9,082	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	7,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.28	27,030	7,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,568	
単価					7,568	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	カメラ取付		単位	基	数量	1 1	単価	54,060 54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2 2	27,030 27,030	54,060 54,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					54,060 54,060	
単価					54,060 54,060	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	制御器取付		単位	基	数量	1 1	単価	81,090 81,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3 3	27,030 27,030	81,090 81,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					81,090 81,090	
単価					81,090 81,090	円／基

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	露出配管（カメラケーブル）		単位	基	数量	1 1	単価	54,060 54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2 2	27,030 27,030	54,060 54,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					54,060 54,060	
単価					54,060 54,060	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	配管立上取付		単位	式	数量	1 1	単価	54,060 54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2 2	27,030 27,030	54,060 54,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					54,060 54,060	
単価					54,060 54,060	円／式

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	厚鋼電線管（材料費）	G28 L=3.66m	単位	本	数量	1 1	単価	2,740 2,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G28 L=3.66m	本	1 1	2,740 2,740	2,740 2,740	
計					2,740 2,740	
単価					2,740 2,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	カップリング（材料費）	G28	単位	個	数量	1 1	単価	237 237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップリング	G28	個	1 1	237 237	237 237	
計					237 237	
単価					237 237	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	エントランスキャップ（材料費）	G28	単位	個	数量	1 1	単価	1,770 1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エントランスキャップ	G28	個	1 1	1,770 1,770	1,770 1,770	
計					1,770 1,770	
単価					1,770 1,770	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	厚鋼電線管（材料費）	G42 L=3.66m	単位	本	数量	1 1	単価	4,050 4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G42 L=3.66m	本	1 1	4,050 4,050	4,050 4,050	
計					4,050 4,050	
単価					4,050 4,050	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	カップリング（材料費）	G42	単位	個	数量	1 1	単価	497 497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップリング	G42	個	1 1	497 497	497 497	
計					497 497	
単価					497 497	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	エントランスキャップ（材料費）	G42	単位	個	数量	1 1	単価	3,480 3,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エントランスキャップ	G42	個	1 1	3,480 3,480	3,480 3,480	
計					3,480 3,480	
単価					3,480 3,480	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	薄鋼電線管（材料費）	C19 L=3.66m	単位	本	数量	1 1	単価	940 940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄鋼電線管	C19 L=3.66m	本	1 1	940 940	940 940	
計					940 940	
単価					940 940	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	ＰＦ管（材料費）	一重波付PF管 36㎜(外径45.5)	単位	m	数量	1 1	単価	549 549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＦ管	一重波付PF管 36㎜(外径45.5)	m	1 1	549 549	549 549	
計					549 549	
単価					549 549	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	自在バンド（材料費）	IBT-212	単位	個	数量	1 1	単価	624 624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在バンド	ＩＢＴ－２１２	個	1 1	624 624	624 624	
計					624 624	
単価					624 624	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(材料費)	600V(CV)3.5mm2 2心	単位	m	数量	1 1	単価	219 219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1 1	219 219	219 219	
計					219 219	
単価					219 219	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（材料費）	CVV 2.0mm2 3心	単位	m	数量	1 1	単価	182 182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	1 1	182 182	182 182	
計					182 182	
単価					182 182	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（材料費）	IE/F(EM-IE) 3.5mm2	単位	m	数量	1 1	単価	97 97

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線	IE/F(EM-IE) 3.5mm2	m	1 1	97.7 97.7	97 97	
計					97 97	
単価					97 97	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	制御機能改造	定数設定変更(現地)	単位	式	数量	0 1	単価	0 360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御機能改造	定数設定変更(現地)	式	0 1		0 360,000	
計					0 360,000	
単価					0 360,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設	単位	本	数量	0 1	単価	0 101,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.6	0 27,030	0 43,248	
普通作業員		人	0 2.1	0 23,562	0 49,480	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 573号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 41	
計					0 101,500	
単価					0 101,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	鋼管柱（材料費）	7吋×9m ﾍﾞｰｽ加工 点検口加工 320L	単位	本	数量	0 1	単価	0 447,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管柱	7吋×9m ﾍﾞｰｽ加工 点検口加工 320L	本	0 1	0 447,350	0 447,350	
計					0 447,350	
単価					0 447,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	34,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.88	27,030	23,786	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	11,810	10,629	単－ 923号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,420	
単価					34,420	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	24,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.616	27,030	16,650	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.63	11,810	7,440	単－ 923号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,090	
単価					24,090	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	車両灯函 （材料費）	φ250(LED)　ｲﾝﾅｰﾌｰﾄﾞ付	単位	台	数量	0 1	単価	0 313,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両灯函	φ250(LED)　ｲﾝﾅｰﾌｰﾄﾞ付	台	0 1	0 313,000	0 313,000	
計					0 313,000	
単価					0 313,000	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	車両灯函 （材料費）	φ250(LED)	単位	台	数量	0 1	単価	0 252,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両灯函	φ250(LED)	台	0 1	0 252,600	0 252,600	
計					0 252,600	
単価					0 252,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	腕金取付	腕金2700㎜以下 新設	単位	本	数量	0 1	単価	0 29,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.55	0 27,030	0 14,866	
普通作業員		人	0 0.25	0 23,562	0 5,890	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 573号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 29,490	
単価					0 29,490	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	車両灯器用アーム（材料費）	L=2.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 104,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両灯器用アーム	L=2.0m	本	0 1	0 104,300	0 104,300	
計					0 104,300	
単価					0 104,300	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	角度調整金具（材料費）	片面用 信号共架柱用	単位	組	数量	0 1	単価	0 49,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角度調整金具	片面用 信号共架柱用	組	0 1	0 49,450	0 49,450	
計					0 49,450	
単価					0 49,450	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	交通信号装置据付 （吊下式）	歩行者灯器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	16,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.62	27,030	16,758	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,760	
単価					16,760	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	交通信号装置据付 （吊下式）	歩行者灯器 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	11,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.434	27,030	11,731	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,740	
単価					11,740	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	歩行者灯函（材料費）	吊下式(LED)	単位	台	数量	0 1	単価	0 210,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩行者灯函	吊下式（LED）	台	0 1	0 210,700	0 210,700	
計					0 210,700	
単価					0 210,700	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］） （地点銘板）	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	24,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２未満　設置手間	ｍ２	1	24,947	24,947	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					24,950	
単価					24,950	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	添架式標識板取付金具設置 （地点銘板）	信号アーム部に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価	11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	信号アーム部　金具含　材工共	基	1	11,900	11,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,900	
単価					11,900	円／基

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	塞ぎ板（材料費）	押しﾎﾞﾀﾝ穴	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塞ぎ板	押しﾎﾞﾀﾝ穴	個	0 1	0 2,200	0 2,200	
計					0 2,200	
単価					0 2,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	接続箱（材料費）	ﾎﾟｰﾙ内　差込式　12P	単位	個	数量	0 1	単価	0 24,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続箱	ﾎﾟｰﾙ内　差込式　12P	個	0 1	0 24,700	0 24,700	
計					0 24,700	
単価					0 24,700	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	エントランスキャップ（材料費）	G36	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エントランスキャップ	G36	個	0 1	0 2,610	0 2,610	
計					0 2,610	
単価					0 2,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	厚鋼電線管（材料費）	G36 L=3.66m	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G36 L=3.66m	本	0 1	0 3,530	0 3,530	
計					0 3,530	
単価					0 3,530	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	カップリング（材料費）	G36	単位	個	数量	0 1	単価	0 394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップリング	G36	個	0 1	0 394	0 394	
計					0 394	
単価					0 394	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	自在バンド（材料費）	IBT-208	単位	個	数量	0 1	単価	0 536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在バンド	ＩＢＴ－２０８	個	0 1	0 536	0 536	
計					0 536	
単価					0 536	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	異種管接続材（材料費）	FEP φ50⇔G36	単位	個	数量	0 1	単価	0 6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管接続材	FEP φ50⇔G36	個	0 1	0 6,110	0 6,110	
計					0 6,110	
単価					0 6,110	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	4,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	15.3	27,030	413,559	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					413,600	
単価					4,136	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	27,030	148,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					148,700	
単価					1,487	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-4C	単位	m	数量	0 1	単価	0 179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-4C	m	0 1	0 179	0 179	
計					0 179	
単価					0 179	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	6,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.252	27,030	6,811	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,811	
単価					6,811	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	7,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.273	27,030	7,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,379	
単価					7,379	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	5,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21	27,030	5,676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,676	
単価					5,676	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					6,757	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.175	27,030	4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,730	
単価					4,730	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－468号	交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6, 757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0. 25	27, 030	6, 757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6, 757	
単価					6, 757	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－469号	交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4, 730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0. 175	27, 030	4, 730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4, 730	
単価					4, 730	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	感知器点検調整費		単位	式	数量	0 1	単価	0 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
感知器点検調整費		式	0 1		0 120,000	
計					0 120,000	
単価					0 120,000	円／式

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	鋼管柱（材料費）	感知器用 7吋×9m 点検口加工 320L	単位	本	数量	0 1	単価	0 468,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管柱	感知器用 7吋×9m 点検口加工 320L	本	0 1	0 468,720	0 468,720	
計					0 468,720	
単価					0 468,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	感知器ダクト（材料費）		単位	個	数量	0 1	単価	0 63,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
感知器ダクト		個	0 1	0 63,300	0 63,300	
計					0 63,300	
単価					0 63,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	27,030	21,624	
普通作業員		人	0.8	23,562	18,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,480	
単価					40,480	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	5,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	27,030	5,406	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,406	
単価					5,406	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	3,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.14	27,030	3,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,784	
単価					3,784	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	感知器用アーム設置	L=7.0m	単位	組	数量	0 1	単価	0 19,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.275	0 27,030	0 7,433	
普通作業員		人	0 0.125	0 23,562	0 2,945	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 573号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 19,110	
単価					0 19,110	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	接続箱（材料費）	ﾎﾟｰﾙ内　差込式　12P	単位	個	数量	0 1	単価	0 24,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続箱	ﾎﾟｰﾙ内　差込式　12P	個	0 1	0 24,700	0 24,700	
計					0 24,700	
単価					0 24,700	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	接続箱（材料費）	柱上用　差込式　12P	単位	個	数量	0 1	単価	0 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続箱	柱上用　差込式　12P	個	0 1	0 25,000	0 25,000	
計					0 25,000	
単価					0 25,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	支線バンド（材料費）	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ CABD-16 φ160～240 支線吊架用	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支線バンド	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ CABD-16 φ160～240 支線吊架用	個	0 1	0 1,420	0 1,420	
計					0 1,420	
単価					0 1,420	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25-8C	単位	m	数量	0 1	単価	0 321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-8C	m	0 1	0 321	0 321	
計					0 321	
単価					0 321	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	9,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.364	27,030	9,838	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,838	
単価					9,838	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	7,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.28	27,030	7,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,568	
単価					7,568	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	車両感知装置調整	車両感知器 補正なし	単位	台	数量	1	単価	80,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.5	39,576	59,364	
電工		人	0.8	27,030	21,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					80,990	
単価					80,990	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	車両感知装置調整	超音波ヘッド 補正なし	単位	台	数量	1	単価	33,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	39,576	19,788	
電工		人	0.5	27,030	13,515	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,310	
単価					33,310	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	車両感知装置調整	超音波ヘッド 補正あり	単位	台	数量	1	単価	23,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.35	39,576	13,851	
電工		人	0.35	27,030	9,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					23,320	
単価					23,320	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,030	6,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,757	
単価					6,757	円／極

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	カメラ取付		単位	基	数量	0 1	単価	0 100,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 3.7	0 27,030	0 100,011	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 89	
計					0 100,100	
単価					0 100,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	制御器取付		単位	基	数量	0 1	単価	0 151,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 5.6	0 27,030	0 151,368	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 32	
計					0 151,400	
単価					0 151,400	円／基

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	露出配管（カメラケーブル）		単位	基	数量	0 1	単価	0 100,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 3.7	0 27,030	0 100,011	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 89	
計					0 100,100	
単価					0 100,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	配管立上取付		単位	式	数量	0 1	単価	0 100,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 3.7	0 27,030	0 100,011	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 89	
計					0 100,100	
単価					0 100,100	円／式

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	カメラ画角調整		単位	式	数量	0 1	単価	0 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 7.4	0 27,234	0 201,531	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 69	
計					0 201,600	
単価					0 201,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	制御装置機器調整	中央側	単位	式	数量	0 1	単価	0 356,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 9	0 39,576	0 356,184	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 356,200	
単価					0 356,200	円／式

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	制御装置機器調整	端末側	単位	式	数量	0 1	単価	0 269,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 6.8	0 39,576	0 269,116	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 84	
計					0 269,200	
単価					0 269,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	走行試験		単位	式	数量	0 1	単価	0 213,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 5.4	0 39,576	0 213,710	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 90	
計					0 213,800	
単価					0 213,800	円／式

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	対向試験		単位	式	数量	0 1	単価	0 285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 7.2	0 39,576	0 284,947	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 53	
計					0 285,000	
単価					0 285,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,418	5,283	
軽油		L	3.5	135	472	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,810	
単価					11,810	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	厚鋼電線管（材料費）	G28 L=3.66m	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G28 L=3.66m	本	0 1	0 2,740	0 2,740	
計					0 2,740	
単価					0 2,740	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	カップリング（材料費）	G28	単位	個	数量	0 1	単価	0 237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップリング	G28	個	0 1	0 237	0 237	
計					0 237	
単価					0 237	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	エントランスキャップ（材料費）	G28	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エントランスキャップ	G28	個	0 1	0 1,770	0 1,770	
計					0 1,770	
単価					0 1,770	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	２種可とう管用カップリング	28	単位	個	数量	0 1	単価	0 668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
２種可とう管用カップリング	28	個	0 1	0 668	0 668	
計					0 668	
単価					0 668	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－501号	防水ストレートボックスコネクタ	28	単位	個	数量	0 1	単価	0 668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水ストレートボックスコネクタ	28	個	0 1	0 668	0 668	
計					0 668	
単価					0 668	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－502号	防水プリカチューブ	#30	単位	m	数量	0 1	単価	0 2, 132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水プリカチューブ	#30	m	0 1	0 2, 132	0 2, 132	
計					0 2, 132	
単価					0 2, 132	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	厚鋼電線管（材料費）	G42 L=3.66m	単位	本	数量	0 1	単価	0 4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G42 L=3.66m	本	0 1	0 4,050	0 4,050	
計					0 4,050	
単価					0 4,050	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	カップリング（材料費）	G42	単位	個	数量	0 1	単価	0 497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップリング	G42	個	0 1	0 497	0 497	
計					0 497	
単価					0 497	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	エントランスキャップ（材料費）	G42	単位	個	数量	0 1	単価	0 3,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エントランスキャップ	G42	個	0 1	0 3,480	0 3,480	
計					0 3,480	
単価					0 3,480	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	２種可とう管用カップリング	40	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
２種可とう管用カップリング	40	個	0 1	0 1,411	0 1,411	
計					0 1,411	
単価					0 1,411	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－507号	防水ストレートボックスコネクタ	40	単位	個	数量	0 1	単価	0 1, 411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水ストレートボックスコネクタ	40	個	0 1	0 1, 411	0 1, 411	
計					0 1, 411	
単価					0 1, 411	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－508号	防水プリカチューブ	#50	単位	m	数量	0 1	単価	0 3, 996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水プリカチューブ	#50	m	0 1	0 3, 996	0 3, 996	
計					0 3, 996	
単価					0 3, 996	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	薄鋼電線管（材料費）	C19 L=3.66m	単位	本	数量	0 1	単価	0 940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄鋼電線管	C19 L=3.66m	本	0 1	0 940	0 940	
計					0 940	
単価					0 940	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	ＰＦ管（材料費）	一重波付PF管 36㎜(外径45.5)	単位	m	数量	0 1	単価	0 549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＦ管	一重波付PF管 36㎜(外径45.5)	m	0 1	0 549	0 549	
計					0 549	
単価					0 549	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	自在バンド（材料費）	IBT-212	単位	個	数量	0 1	単価	0 624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在バンド	ＩＢＴ－２１２	個	0 1	0 624	0 624	
計					0 624	
単価					0 624	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	パイプサドル	1号	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサドル	1号	個	0 1	0 2,688	0 2,688	
計					0 2,688	
単価					0 2,688	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	パイプサドル	2号	単位	個	数量	0 1	単価	0 338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサドル	2号	個	0 1	0 338	0 338	
計					0 338	
単価					0 338	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(材料費)	600V(CV)3.5mm2 2心	単位	m	数量	0 1	単価	0 219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	0 1	0 219	0 219	
計					0 219	
単価					0 219	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	ケーブル	GECL-9004-LAP	単位	m	数量	0 1	単価	0 608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル	GECL-9004-LAP	m	0 1	0 608	0 608	
計					0 608	
単価					0 608	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（材料費）	CVV 2.0mm2 3心	単位	m	数量	0 1	単価	0 182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	0 1	0 182	0 182	
計					0 182	
単価					0 182	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（材料費）	IE/F(EM-IE) 3.5mm2	単位	m	数量	0 1	単価	0 97

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線	IE/F(EM-IE) 3.5mm2	m	0 1	0 97.7	0 97	
計					0 97	
単価					0 97	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	アース棒	10φ×500	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アース棒	φ10×500	本	0 1	0 1,620	0 1,620	
計					0 1,620	
単価					0 1,620	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	カメラ取付金具		単位	組	数量	0 1	単価	0 24,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カメラ取付金具		組	0 1	0 24,300	0 24,300	
計					0 24,300	
単価					0 24,300	円／組

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	制御器取付バンド		単位	組	数量	0 1	単価	0 29,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御器取付バンド		組	0 1	0 29,025	0 29,025	
計					0 29,025	
単価					0 29,020	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－521号	制御器点検調整費（夜間）		単位	式	数量	0 1	単価	0 270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御機点検調整費（夜間）		式	0 1		0 270,000	
計					0 270,000	
単価					0 270,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	20,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	27,030	10,812	
普通作業員		人	0.4	23,562	9,424	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,240	
単価					20,240	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.28	27,030	7,568	
普通作業員		人	0.28	23,562	6,597	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,170	
単価					14,170	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	2,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	27,030	2,703	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,703	
単価					2,703	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	1,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.07	27,030	1,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,892	
単価					1,892	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	感知器アーム撤去	L=6.0m	単位	組	数量	1 1	単価	14,750 14,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.275 0.275	27,030 27,030	7,433 7,433	
普通作業員		人	0.125 0.125	23,562 23,562	2,945 2,945	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0.085 0.085	51,360 51,360	4,365 4,365	単－ 921号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					14,750 14,750	
単価					14,750 14,750	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	押ボタン箱撤去	LED-Ⅱ型	単位	個	数量	1 1	単価	2,567 2,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.095 0.095	27,030 27,030	2,567 2,567	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,567 2,567	
単価					2,567 2,567	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	標板撤去		単位	枚	数量	1 1	単価	5,890 5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25 0.25	23,562 23,562	5,890 5,890	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,890 5,890	
単価					5,890 5,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1 1	単価	50,730 50,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8 0.8	27,030 27,030	21,624 21,624	
普通作業員		人	1.05 1.05	23,562 23,562	24,740 24,740	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0.085 0.085	51,360 51,360	4,365 4,365	 単－ 921号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					50,730 50,730	
単価					50,730 50,730	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	743.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	27,030	74,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					74,340	
単価					743.4	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	通信・制御ケーブル配線	20㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	24,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.893	27,030	24,137	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					24,140	
単価					24,140	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,379 7,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.273 0.273	27,030 27,030	7,379 7,379	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,379 7,379	
単価					7,379 7,379	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,676 5,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21 0.21	27,030 27,030	5,676 5,676	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,676 5,676	
単価					5,676 5,676	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,405 3,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.126 0.126	27,030 27,030	3,405 3,405	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,405 3,405	
単価					3,405 3,405	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 標準 JB無	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,838 2,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.105 0.105	27,030 27,030	2,838 2,838	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,838 2,838	
単価					2,838 2,838	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	27,030	21,624	
普通作業員		人	0.8	23,562	18,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,480	
単価					40,480	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	感知器用アーム撤去	L=7.0m ｱｰﾑのみ	単位	組	数量	1 1	単価	29,490 29,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55 0.55	27,030 27,030	14,866 14,866	
普通作業員		人	0.25 0.25	23,562 23,562	5,890 5,890	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0.17 0.17	51,360 51,360	8,731 8,731	 単－ 921号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					29,490 29,490	
単価					29,490 29,490	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	感知器アーム用振止金具撤去		単位	組	数量	1 1	単価	9,113 9,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25 0.25	27,030 27,030	6,757 6,757	
普通作業員		人	0.1 0.1	23,562 23,562	2,356 2,356	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,113 9,113	
単価					9,113 9,113	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	28,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.56	27,030	15,136	
普通作業員		人	0.56	23,562	13,194	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,330	
単価					28,330	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去	単位	本	数量	1 1	単価	55,100 55,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8 0.8	27,030 27,030	21,624 21,624	
普通作業員		人	1.05 1.05	23,562 23,562	24,740 24,740	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0.17 0.17	51,360 51,360	8,731 8,731	単－ 921号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					55,100 55,100	
単価					55,100 55,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	17,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.637	27,030	17,218	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,220	
単価					17,220	円／径間

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,892 5,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.218 0.218	27,030 27,030	5,892 5,892	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,892 5,892	
単価					5,892 5,892	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	カメラ撤去		単位	基	数量	1 1	単価	54,060 54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2 2	27,030 27,030	54,060 54,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					54,060 54,060	
単価					54,060 54,060	円／基

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	制御器撤去		単位	基	数量	1 1	単価	54,060 54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2 2	27,030 27,030	54,060 54,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					54,060 54,060	
単価					54,060 54,060	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	配管立上撤去		単位	式	数量	1 1	単価	54,060 54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2 2	27,030 27,030	54,060 54,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					54,060 54,060	
単価					54,060 54,060	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 55,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.8	0 27,030	0 21,624	
普通作業員		人	0 1.05	0 23,562	0 24,740	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 573号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 55,100	
単価					0 55,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	20,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	27,030	10,812	
普通作業員		人	0.4	23,562	9,424	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,240	
単価					20,240	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	14,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.28	27,030	7,568	
普通作業員		人	0.28	23,562	6,597	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,170	
単価					14,170	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	2,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	27,030	2,703	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,703	
単価					2,703	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	1,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.07	27,030	1,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,892	
単価					1,892	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	感知器アーム撤去	L=5.0m	単位	組	数量	0 1	単価	0 19,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.275	0 27,030	0 7,433	
普通作業員		人	0 0.125	0 23,562	0 2,945	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 573号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 19,110	
単価					0 19,110	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(不使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	21,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	27,030	16,218	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.45	11,810	5,314	単－ 923号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					21,540	
単価					21,540	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	腕金取付（車灯用アーム撤去）	腕金1500㎜以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.175	0 27,030	0 4,730	
普通作業員		人	0 0.05	0 23,562	0 1,178	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	0 0.17	0 8,734	0 1,484	単－ 924号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,392	
単価					0 7,392	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	標識板撤去（添架式） （地点銘板）	信号アーム部に取付け 無 無	単位	基	数量	1	単価	7,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）	信号アーム部　金具撤去含	基	1	7,615.4	7,615	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,615	
単価					7,615	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	標板（大）	撤去	単位	枚	数量	0 1	単価	0 7,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.1	0 27,030	0 2,703	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 0.4	0 11,810	0 4,724	単－ 496号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,427	
単価					0 7,427	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	押ボタン箱	撤去　Ⅱ型	単位	個	数量	0 1	単価	0 8,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.3	0 27,030	0 8,109	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,109	
単価					0 8,109	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	743.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	27,030	74,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					74,340	
単価					743.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	通信・制御ケーブル配線	20㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	24,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.893	27,030	24,137	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					24,140	
単価					24,140	円／径間

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.273	0 27,030	0 7,379	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,379	
単価					0 7,379	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.21	0 27,030	0 5,676	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,676	
単価					0 5,676	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.168	0 27,030	0 4,541	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,541	
単価					0 4,541	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.126	0 27,030	0 3,405	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,405	
単価					0 3,405	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 標準 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 2,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.105	0 27,030	0 2,838	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,838	
単価					0 2,838	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	17,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.637	27,030	17,218	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,220	
単価					17,220	円／径間

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.218	0 27,030	0 5,892	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,892	
単価					0 5,892	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.168	0 27,030	0 4,541	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,541	
単価					0 4,541	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 標準 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.14	0 27,030	0 3,784	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,784	
単価					0 3,784	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	カメラ撤去		単位	基	数量	0 1	単価	0 100,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 3.7	0 27,030	0 100,011	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 89	
計					0 100,100	
単価					0 100,100	円／基

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	制御器撤去		単位	基	数量	0 1	単価	0 100,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 3.7	0 27,030	0 100,011	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 89	
計					0 100,100	
単価					0 100,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	配管立上撤去		単位	式	数量	0 1	単価	0 100,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 3.7	0 27,030	0 100,011	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 89	
計					0 100,100	
単価					0 100,100	円／式

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	制御装置機器調整	中央側	単位	式	数量	0 1	単価	0 285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 7.2	0 39,576	0 284,947	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 53	
計					0 285,000	
単価					0 285,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	制御装置機器調整	端末側	単位	式	数量	0 1	単価	0 221,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 5.6	0 39,576	0 221,625	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 75	
計					0 221,700	
単価					0 221,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	51,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	34	135	4,590	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	供用日	1.59	12,800	20,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,360	
単価					51,360	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－574号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 80,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.8	0 40,545	0 32,436	
普通作業員		人	0 1.05	0 35,343	0 37,110	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 64,570	0 10,976	単－ 925号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 80,530	
単価					0 80,530	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－575号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	30,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	40,545	16,218	
普通作業員		人	0.4	35,343	14,137	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,360	
単価					30,360	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－576号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	4,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	40,545	4,054	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,054	
単価					4,054	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－577号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	2,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.07	40,545	2,838	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,838	
単価					2,838	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－578号	感知器アーム撤去	L=7.0m	単位	組	数量	0 1	単価	0 34,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.413	0 40,545	0 16,745	
普通作業員		人	0 0.188	0 35,343	0 6,644	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 64,570	0 10,976	単－ 925号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 34,370	
単価					0 34,370	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－579号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	40,545	111,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					111,500	
単価					1,115	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－580号	通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	25,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.637	40,545	25,827	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					25,830	
単価					25,830	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 新設 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	43,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	27,030	32,436	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	11,810	10,629	単－ 920号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,070	
単価					43,070	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	車両用アーム振止金具取付け		単位	組	数量	1 1	単価	11,820 11,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35 0.35	27,030 27,030	9,460 9,460	
普通作業員		人	0.1 0.1	23,562 23,562	2,356 2,356	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					11,820 11,820	
単価					11,820 11,820	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	11,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.434	27,030	11,731	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,740	
単価					11,740	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	ケーブル接続材(材料費)	直線接続 82-JA3	単位	組	数量	1 1	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続材	直線接続 82-JA3	組	1 1	12,800 12,800	12,800 12,800	
計					12,800 12,800	
単価					12,800 12,800	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	ケーブル接続材(材料費)	Y分岐接続 92-JB3	単位	組	数量	1 1	単価	24,200 24,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続材	Y分岐接続 92-JB3	組	1 1	24,200 24,200	24,200 24,200	
計					24,200 24,200	
単価					24,200 24,200	円／組

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-4C	単位	m	数量	1 1	単価	179 179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-4C	m	1 1	179 179	179 179	
計					179 179	
単価					179 179	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-12C	単位	m	数量	1 1	単価	434 434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-12C	m	1 1	434 434	434 434	
計					434 434	
単価					434 434	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-20C	単位	m	数量	1 1	単価	663 663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-20C	m	1 1	663 663	663 663	
計					663 663	
単価					663 663	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正なし	単位	台	数量	1	単価	13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,030	13,515	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,520	
単価					13,520	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 20C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	13,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.49	27,030	13,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,250	
単価					13,250	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	制御機能改造	定数設定変更(中央･現地)	単位	台	数量	0 1	単価	0 360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御機能改造	定数設定変更(中央･現地)	台	0 1	0 360,000	0 360,000	
計					0 360,000	
単価					0 360,000	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	制御機能改造	集中制御ユニット	単位	台	数量	0 1	単価	0 780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御機能改造	集中制御ユニット	台	0 1	0 780,000	0 780,000	
計					0 780,000	
単価					0 780,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	制御機能改造	現示1出力追加	単位	台	数量	0 1	単価	0 350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御機能改造	現示1出力追加	台	0 1	0 350,000	0 350,000	
計					0 350,000	
単価					0 350,000	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	制御機能改造	矢印1出力	単位	台	数量	0 1	単価	0 300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御機能改造	矢印1出力	台	0 1	0 300,000	0 300,000	
計					0 300,000	
単価					0 300,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－595号	交通信号鋼管柱（材料費）	7吋×9m 点検口加工 430L	単位	本	数量	0 1	単価	0 397,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通信号鋼管柱	7吋×9m 点検口加工 430L	本	0 1	0 397,520	0 397,520	
計					0 397,520	
単価					0 397,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 再使用	単位	本	数量	0 1	単価	0 101,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.6	0 27,030	0 43,248	
普通作業員		人	0 2.1	0 23,562	0 49,480	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 573号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 41	
計					0 101,500	
単価					0 101,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	交通信号装置据付（矢印灯器）	取付金物含む	単位	台	数量	0 1	単価	0 7,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.29	0 27,030	0 7,838	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,838	
単価					0 7,838	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	矢印灯器（材料費）	取付金物含む	単位	台	数量	0 1	単価	0 187,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢印灯器	取付金物含む	台	0 1	0 187,200	0 187,200	
計					0 187,200	
単価					0 187,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－599号	角度調整金具（材料費）	片面用	単位	組	数量	0 1	単価	0 49, 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角度調整金具	片面用 信号共架柱用	組	0 1	0 49, 450	0 49, 450	
計					0 49, 450	
単価					0 49, 450	円／組

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－600号	車両灯器用取付バンド（材料費）		単位	本	数量	0 1	単価	0 38, 410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両灯器用取付バンド		本	0 1	0 38, 410	0 38, 410	
計					0 38, 410	
単価					0 38, 410	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	接続箱	柱上用　差込式　12P	単位	個	数量	0 1	単価	0 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続箱	柱上用　差込式　12P	個	0 1	0 25,000	0 25,000	
計					0 25,000	
単価					0 25,000	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	接続箱	ﾎﾟｰﾙ内　差込式　12P	単位	個	数量	0 1	単価	0 24,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続箱	ﾎﾟｰﾙ内　差込式　12P	個	0 1	0 24,700	0 24,700	
計					0 24,700	
単価					0 24,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	ケーブル接続材(材料費)	Y分岐接続 92-JB2	単位	組	数量	0 1	単価	0 12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続材	Y分岐接続 92-JB2	組	0 1	0 12,300	0 12,300	
計					0 12,300	
単価					0 12,300	円／組

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	ケーブル接続材(材料費)	Y分岐接続 92-JB1	単位	組	数量	0 1	単価	0 9,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続材	Y分岐接続 92-JB1	組	0 1	0 9,260	0 9,260	
計					0 9,260	
単価					0 9,260	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	ケーブル接続材(材料費)	直線接続 82-JA2	単位	組	数量	0 1	単価	0 7,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル接続材	直線接続 82-JA2	組	0 1	0 7,570	0 7,570	
計					0 7,570	
単価					0 7,570	円／組

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-20C	単位	m	数量	0 1	単価	0 663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-20C	m	0 1	0 663	0 663	
計					0 663	
単価					0 663	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-12C	単位	m	数量	0 1	単価	0 434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-12C	m	0 1	0 434	0 434	
計					0 434	
単価					0 434	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-8C	単位	m	数量	0 1	単価	0 321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-8C	m	0 1	0 321	0 321	
計					0 321	
単価					0 321	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	信号用ビニルケーブル(材料費)	SVV1.25-4C	単位	m	数量	0 1	単価	0 179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル	SVV1.25-4C	m	0 1	0 179	0 179	
計					0 179	
単価					0 179	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	9,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.336	27,030	9,082	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,082	
単価					9,082	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	8,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.328	27,030	8,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,865	
単価					8,865	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－612号	交通信号装置据付	制御機 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	162,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	40,545	162,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					162,200	
単価					162,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－613号	制御器点検調整費（夜間）		単位	台	数量	0 1	単価	0 270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御機点検調整費（夜間）		台	0 1	0 270,000	0 270,000	
計					0 270,000	
単価					0 270,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－614号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	48,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.88	40,545	35,679	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	14,450	13,005	単－ 926号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					48,690	
単価					48,690	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－615号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	34,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.616	40,545	24,975	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.63	14,450	9,103	単－ 926号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					34,080	
単価					34,080	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－616号	車両灯函（材料費）	φ250(LED)	単位	台	数量	0 1	単価	0 252,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両灯函	φ250(LED)	台	0 1	0 252,600	0 252,600	
計					0 252,600	
単価					0 252,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－617号	腕金取付	腕金4500㎜ 新設	単位	本	数量	0 1	単価	0 57,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.825	0 40,545	0 33,449	
普通作業員		人	0 0.375	0 35,343	0 13,253	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 64,570	0 10,976	単－ 925号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 57,680	
単価					0 57,680	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	車両灯器用アーム（材料費）	L=4.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 231,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両灯器用アーム	L=4.5m	本	0 1	0 231,800	0 231,800	
計					0 231,800	
単価					0 231,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－619号	振れ止め金具取付	L=1.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 37,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.525	0 40,545	0 21,286	
普通作業員		人	0 0.15	0 35,343	0 5,301	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 64,570	0 10,976	単－ 925号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 37,570	
単価					0 37,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	振止め金具（材料費）	L=1.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 80,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振止め金具	L=1.0m	本	0 1	0 80,000	0 80,000	
計					0 80,000	
単価					0 80,000	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－621号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.328	40,545	13,298	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,300	
単価					13,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－622号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	10,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.252	40,545	10,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,220	
単価					10,220	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－623号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1	単価	11,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.273	40,545	11,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,070	
単価					11,070	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－624号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	8,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21	40,545	8,514	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,514	
単価					8,514	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－625号	交通信号装置調整	制御機 補正なし	単位	台	数量	1	単価	80,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1	39,933	39,933	
電工		人	1	40,545	40,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					80,480	
単価					80,480	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－626号	交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正なし	単位	台	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	40,545	10,136	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,140	
単価					10,140	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－627号	交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり	単位	台	数量	1	単価	7,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.175	40,545	7,095	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,095	
単価					7,095	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－628号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	43,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	27,030	32,436	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	11,810	10,629	単－ 920号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,070	
単価					43,070	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	34,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.88	27,030	23,786	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9	11,810	10,629	単－ 920号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,420	
単価					34,420	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(再使用) 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	24,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.616	27,030	16,650	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.63	11,810	7,440	単－ 920号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,090	
単価					24,090	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－631号	交通信号装置据付	矢印灯器 撤去(再使用)	単位	台	数量	1 1	単価	14,690 14,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.15 0.15	27,030 27,030	4,054 4,054	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9 0.9	11,810 11,810	10,629 10,629	単－ 922号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					14,690 14,690	
単価					14,690 14,690	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	腕金取付	腕金1500㎜以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	11,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	27,030	9,460	
普通作業員		人	0.1	23,562	2,356	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,820	
単価					11,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	腕金取付	腕金2700㎜以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	20,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	27,030	14,866	
普通作業員		人	0.25	23,562	5,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,760	
単価					20,760	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－634号	車両灯器アーム振止金具	撤去(再使用)	単位	組	数量	1 1	単価	11,820 11,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35 0.35	27,030 27,030	9,460 9,460	
普通作業員		人	0.1 0.1	23,562 23,562	2,356 2,356	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					11,820 11,820	
単価					11,820 11,820	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－635号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	8,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.31	27,030	8,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,379	
単価					8,379	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	5,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.217	27,030	5,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,865	
単価					5,865	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	腕金取付	腕金900㎜以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	4,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.125	27,030	3,378	
普通作業員		人	0.05	23,562	1,178	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,556	
単価					4,556	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－638号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱9m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	49,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.75	27,030	20,272	
普通作業員		人	1.25	23,562	29,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,730	
単価					49,730	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	27,030	135,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					135,200	
単価					1,352	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	310.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.15	27,030	31,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					31,090	
単価					310.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	立上り配管撤去	CP-31	単位	箇所	数量	1 1	単価	12,460 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.461 0.461	27,030 27,030	12,460 12,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					12,460 12,460	
単価					12,460 12,460	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	硬質ビニルパイプ撤去	灯器用 VE36	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,865 3,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.143 0.143	27,030 27,030	3,865 3,865	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,865 3,865	
単価					3,865 3,865	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	硬質ビニルパイプ撤去	灯器用 VE28	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,865 3,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.143 0.143	27,030 27,030	3,865 3,865	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,865 3,865	
単価					3,865 3,865	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	1 1	単価	10,330 10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.382 0.382	27,030 27,030	10,325 10,325	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					10,330 10,330	
単価					10,330 10,330	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,379 7,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.273 0.273	27,030 27,030	7,379 7,379	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,379 7,379	
単価					7,379 7,379	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,919 5,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.219 0.219	27,030 27,030	5,919 5,919	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,919 5,919	
単価					5,919 5,919	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,541 4,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.168 0.168	27,030 27,030	4,541 4,541	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,541 4,541	
単価					4,541 4,541	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,405 3,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.126 0.126	27,030 27,030	3,405 3,405	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,405 3,405	
単価					3,405 3,405	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 標準 JB無	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,622 6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.245 0.245	27,030 27,030	6,622 6,622	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,622 6,622	
単価					6,622 6,622	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 標準 JB無	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,730 4,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.175 0.175	27,030 27,030	4,730 4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,730 4,730	
単価					4,730 4,730	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 標準 JB無	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,838 2,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.105 0.105	27,030 27,030	2,838 2,838	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,838 2,838	
単価					2,838 2,838	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱9m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 51,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.75	0 27,030	0 20,272	
普通作業員		人	0 1.25	0 23,562	0 29,452	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	0 0.17	0 8,734	0 1,484	単－ 924号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 51,210	
単価					0 51,210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(不使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	17,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.44	27,030	11,893	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.45	11,810	5,314	単－ 923号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,210	
単価					17,210	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－654号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(不使用) 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.308	27,030	8,325	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.315	11,810	3,720	単－ 923号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,050	
単価					12,050	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	腕金取付	腕金1500㎜以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.175	0 27,030	0 4,730	
普通作業員		人	0 0.05	0 23,562	0 1,178	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 573号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 14,640	
単価					0 14,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	8,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.31	27,030	8,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,379	
単価					8,379	円／台

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	5,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.217	27,030	5,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,865	
単価					5,865	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	腕金取付	腕金900㎜以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.125	0 27,030	0 3,378	
普通作業員		人	0 0.05	0 23,562	0 1,178	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 573号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 13,290	
単価					0 13,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.382	0 27,030	0 10,325	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 10,330	
単価					0 10,330	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－660号	制御ケーブル撤去（端子接続）	15C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.273	0 27,030	0 7,379	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,379	
単価					0 7,379	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.164	0 27,030	0 4,432	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,432	
単価					0 4,432	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.126	0 27,030	0 3,405	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,405	
単価					0 3,405	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－663号	交通信号装置据付	制御機 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	162,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	40,545	162,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					162,200	
単価					162,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－664号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 47,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.8	0 27,030	0 21,624	
普通作業員		人	0 1.05	0 23,562	0 24,740	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	0 0.17	0 8,734	0 1,484	単－ 924号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 47,850	
単価					0 47,850	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	交通信号装置据付	制御機 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	54,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	27,030	54,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,060	
単価					54,060	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	分電盤取付（ポール取付） （電源箱）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	単位	面	数量	10	単価	11,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	27,030	70,278	
普通作業員		人	1.75	23,562	41,233	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					111,600	
単価					11,160	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(不使用) 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	15,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.42	27,030	11,352	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.315	11,810	3,720	単－ 923号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,080	
単価					15,080	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	腕金取付 （車灯器用アーム）	腕金2700㎜以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 19,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.275	0 27,030	0 7,433	
普通作業員		人	0 0.125	0 23,562	0 2,945	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 573号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 19,110	
単価					0 19,110	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－669号	腕金取付 （歩灯器用アーム）	腕金900㎜以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.125	0 27,030	0 3,378	
普通作業員		人	0 0.05	0 23,562	0 1,178	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	日	0 0.17	0 51,360	0 8,731	単－ 573号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 13,290	
単価					0 13,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－670号	標板撤去（大）		単位	枚	数量	0 1	単価	0 7,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.1	0 27,030	0 2,703	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 0.4	0 11,810	0 4,724	単－ 496号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,427	
単価					0 7,427	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	標板撤去（中）		単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.05	0 27,030	0 1,351	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,351	
単価					0 1,351	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－672号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上取付 JB有	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.382	0 27,030	0 10,325	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 10,330	
単価					0 10,330	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－673号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.294	0 27,030	0 7,946	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,946	
単価					0 7,946	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上取付 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.126	0 27,030	0 3,405	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,405	
単価					0 3,405	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 標準 JB有	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 8,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.319	0 27,030	0 8,622	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,622	
単価					0 8,622	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 標準 JB無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.245	0 27,030	0 6,622	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,622	
単価					0 6,622	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－677号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 有 無	単位	m	数量	1	単価	2,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	2,493.9	2,493	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,493	
単価					2,493	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－678号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 有 無	単位	m	数量	1	単価	2,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	2,111.4	2,111	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,111	
単価					2,111	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,407.6	1,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,407	
単価					1,407	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	標識撤去（路側式）	単柱式(基礎ﾌﾞﾛｯｸ型)	単位	基	数量	1 1	単価	21,280 21,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14 0.14	29,580 29,580	4,141 4,141	
普通作業員		人	0.43 0.43	24,582 24,582	10,570 10,570	
トラック［クレーン装置付］運転	4t車　2.9t吊	日	0.14 0.14	41,700 41,700	5,838 5,838	WYB00142 単－ 927号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		731 731	
計					21,280 21,280	
単価					21,280 21,280	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	標識撤去（路側式）	単柱式(構造物取付型)	単位	基	数量	1 1	単価	11,360 11,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25 0.25	24,582 24,582	6,145 6,145	
トラック［クレーン装置付］運転	4t車　2.9t吊	日	0.125 0.125	41,700 41,700	5,212 5,212	WYB00116 単－ 928号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					11,360 11,360	
単価					11,360 11,360	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－682号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,550.66	8,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,550	
単価					8,550	円／ｍ３

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－683号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,534.2	11,534	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,540	
単価					11,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　松隈重機工業(株)	t	100	1,700	170,000	
計					170,000	
単価					1,700	円／ｔ

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－685号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　日本道路(株) 西福岡合材ｾﾝﾀｰ	t	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　福岡中央ｱｽｺﾝ㈱ 前原合材工場	t	100	1,700	170,000	
計					170,000	
単価					1,700	円／ｔ

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－687号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　福岡中央ｱｽｺﾝ㈱ 前原合材工場	t	100	2,200	220,000	
計					220,000	
単価					2,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	汚泥収集運搬	舗装版切断汚泥	単位	ｍ３	数量	0 1.53	単価	0 31,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 29,580	0 29,580	
トラック［普通型］	通称４～４．５ｔ積級	時間	0 7	0 1,850	0 12,950	
軽油		L	0 40	0 136	0 5,440	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 47,970	
単価					0 31,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－689号	処分費（ｍ３）	舗装版切断汚泥	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 25,000	0 25,000	WB020051 単－ 929号
計					0 25,000	
単価					0 25,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	土木一般世話役	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	3,837 3,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	30,702 30,702	3,837 3,837	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,837 3,837	
単価					3,837 3,837	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	運転手（一般）	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	2,996 2,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	23,970 23,970	2,996 2,996	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,996 2,996	
単価					2,996 2,996	円／時間

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	運転手（特殊）	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	3,302 3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	26,418 26,418	3,302 3,302	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,302 3,302	
単価					3,302 3,302	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	普通作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	2,945 2,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	23,562 23,562	2,945 2,945	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,945 2,945	
単価					2,945 2,945	円／時間

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	特殊作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	3,404 3,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	27,234 27,234	3,404 3,404	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,404 3,404	
単価					3,404 3,404	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	土木一般世話役	0.125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 30,702	0 3,837	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,837	
単価					0 3,837	円／時間

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	運転手（特殊）	0.125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 26,418	0 3,302	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,302	
単価					0 3,302	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	普通作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 23,562	0 2,945	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,945	
単価					0 2,945	円／時間

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－698号	配管工	0.125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0 0.125	0 25,092	0 3,136	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,136	
単価					0 3,136	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－699号	小型バックホウ（クローラ）［標準］【賃料】	山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	日	数量	1 1	単価	4,630 4,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	1 1	4,630 4,630	4,630 4,630	
計					4,630 4,630	
単価					4,630 4,630	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	バックホウ（クローラ）［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	6,500 6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1 1	6,500 6,500	6,500 6,500	
計					6,500 6,500	
単価					6,500 6,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－701号	バックホウ（クローラ）［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］【賃料】	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	7,180 7,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1 1	7,180 7,180	7,180 7,180	
計					7,180 7,180	
単価					7,180 7,180	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【賃料】	4t積級	単位	日	数量	1 1	単価	6,350 6,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1 1	6,350 6,350	6,350 6,350	
計					6,350 6,350	
単価					6,350 6,350	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	軽油（材料費）		単位	L	数量	1 1	単価	144 144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1 1	144 144	144 144	
計					144 144	
単価					144 144	円／Ｌ

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－704号	バックホウ（クローラ）［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］【賃料】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	0 1	0 6,500	0 6,500	
計					0 6,500	
単価					0 6,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－705号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【賃料】	4t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 6,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	日	0 1	0 6,350	0 6,350	
計					0 6,350	
単価					0 6,350	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【賃料】	2t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	0 1	0 3,680	0 3,680	
計					0 3,680	
単価					0 3,680	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－707号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］【賃料】	2kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 1	0 598	0 598	
計					0 598	
単価					0 598	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－708号	コンクリートカッタ（手動式）【賃料】	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30(cm) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付き	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ（手動式）	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30(cm) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付き	日	0 1	0 3,730	0 3,730	
計					0 3,730	
単価					0 3,730	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	モータグレーダ【賃料】	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モータグレーダ	ブレード幅３．１ｍ	日	0 1	0 9,190	0 9,190	
計					0 9,190	
単価					0 9,190	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	振動ローラ(舗装用)［搭乗･コンバインド式］【賃料	運転質量3～4ｔ	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1	0 4,460	0 4,460	
計					0 4,460	
単価					0 4,460	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－711号	タイヤローラ［普通型］【賃料】	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	0 1	0 5,230	0 5,230	
計					0 5,230	
単価					0 5,230	円／日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	ラフテレーンクレーン【賃料】	25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 53,200	0 53,200	
計					0 53,200	
単価					0 53,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－713号	生コンクリート　高炉（材料費）	18-8-25(20)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	0 1	0 16,900	0 16,900	
計					0 16,900	
単価					0 16,900	円／ｍ３

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	ブルーシート（材料費）	5.4×7.2	単位	枚	数量	0 1	単価	0 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルーシート	5.4×7.2	枚	0 1	0 4,500	0 4,500	
計					0 4,500	
単価					0 4,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	土のう袋（材料費）	UV300×900	単位	枚	数量	0 1	単価	0 91

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう袋	UV300×900	枚	0 1	0 91.6	0 91	
計					0 91	
単価					0 91	円／枚

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,100	0 2,100	
計					0 2,100	
単価					0 2,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－717号	仕切弁ＢＯＸハイピット（材料費）	300B	単位	個	数量	0 1	単価	0 12,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁ＢＯＸハイピット	300B	個	0 1	0 12,060	0 12,060	
計					0 12,060	
単価					0 12,060	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－718号	仕切弁ＢＯＸハイピット（材料費）	100B	単位	個	数量	0 1	単価	0 59,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁ＢＯＸハイピット	100B	個	0 1	0 59,450	0 59,450	
計					0 59,450	
単価					0 59,450	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－719号	中間ロッド（材料費）	SS400Aﾀｲﾌﾟ φ25×1000L	単位	本	数量	0 1	単価	0 26,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間ロッド	SS400Aﾀｲﾌﾟ φ25×1000L	本	0 1	0 26,550	0 26,550	
計					0 26,550	
単価					0 26,550	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－720号	円盤型振れ止めＳＳ製（材料費）	φ200	単位	個	数量	0 1	単価	0 33,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円盤型振れ止めＳＳ製	φ200	個	0 1	0 33,930	0 33,930	
計					0 33,930	
単価					0 33,930	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－721号	ハイジャスター（材料費）	2ヶ入り	単位	組	数量	0 1	単価	0 3,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハイジャスター	2ヶ入り	組	0 1	0 3,870	0 3,870	
計					0 3,870	
単価					0 3,870	円／組

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－722号	仕切弁固定ボルトナット（材料費）	M12×110	単位	組	数量	0 1	単価	0 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁固定ボルトナット	M12×110	組	0 1	0 1,080	0 1,080	
計					0 1,080	
単価					0 1,080	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－723号	ＡＪフレームホルダー（材料費）	M12･1型	単位	組	数量	0 1	単価	0 2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＪフレームホルダー	M12･1型	組	0 1	0 2,385	0 2,385	
計					0 2,385	
単価					0 2,385	円／組

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－724号	ボルト保護スリーブ（材料費）	M12	単位	組	数量	0 1	単価	0 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト保護スリーブ	M12	組	0 1	0 260	0 260	
計					0 260	
単価					0 260	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－725号	ＮＶＫ施工備品（材料費）	型枠24型	単位	個	数量	0 1	単価	0 15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＮＶＫ施工備品	型枠24型	個	0 1	0 15,300	0 15,300	
計					0 15,300	
単価					0 15,300	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－726号	規制仮看板（材料費）	550×1400 この先信号機あり 文字のみ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制仮看板	550×1400 この先信号機あり 文字のみ	枚	0 1	0 9,330	0 9,330	
計					0 9,330	
単価					0 9,330	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－727号	規制仮看板（材料費）	550×1400 右折後信号機あり ｲﾗｽﾄ入り	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制仮看板	550×1400 右折後信号機あり ｲﾗｽﾄ入り	枚	0 1	0 9,330	0 9,330	
計					0 9,330	
単価					0 9,330	円／枚

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－728号	看板枠（材料費）	612×50×1685	単位	台	数量	0 1	単価	0 15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
看板枠	612×50×1685	台	0 1	0 15,300	0 15,300	
計					0 15,300	
単価					0 15,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－729号	ＰＸ 白 ＣＦ－５１８－Ｗ（材料費）	19角OR鉄枠付-無地1400×550	単位	枚	数量	0 1	単価	0 13,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＸ 白 ＣＦ－５１８－Ｗ	19角OR鉄枠付-無地1400×550	枚	0 1	0 13,830	0 13,830	
計					0 13,830	
単価					0 13,830	円／枚

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－730号	ガードレール金具（材料費）	SLﾎﾞｰﾄﾞ用　ﾚｰﾙ用	単位	台	数量	0 1	単価	0 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール金具	SLﾎﾞｰﾄﾞ用　ﾚｰﾙ用	台	0 1	0 35,000	0 35,000	
計					0 35,000	
単価					0 35,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－731号	マルチアシストバー（材料費）	SB-GR1-SM　1370～2370㎜伸縮式	単位	本	数量	0 1	単価	0 17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マルチアシストバー	SB-GR1-SM　1370～2370㎜伸縮式	本	0 1	0 17,000	0 17,000	
計					0 17,000	
単価					0 17,000	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－732号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,928.24	5,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,928	
単価					5,928	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－733号	自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 基本 400×450×1975	個	1 1	38,100 38,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－734号	自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 端部A 400×450×1275	個	1 1	36,100 36,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－735号	自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 端部B 400×450×1700	個	1 1	36,700 36,700	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－736号	ガードレール（支給品）	Gr-B-2B(特)	単位	m	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-B-2B(特)　支柱長700mm,片側張出250mm,白	m	1 1	8,000 8,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－737号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,928.24	5,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,928	
単価					5,928	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－738号	自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975	単位	個	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 基本 400×450×1975	個	0 1	0 38,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－739号	自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275	単位	個	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 端部A 400×450×1275	個	0 1	0 36,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700	単位	個	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 端部B 400×450×1700	個	0 1	0 36,700	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－741号	直ビーム（支給品）	Gr-B種 3.2×350×4330 白	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ビーム	Gr-B種 3.2×350×4330 白	枚	0 1	0 21,900	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－742号	ガードレール部材　支柱（材料費）	φ114.3×4.5×700 白	単位	本	数量	0 1	単価	0 5,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材　支柱	φ114.3×4.5×700 白	本	0 1	0 5,300	0 5,300	
計					0 5,300	
単価					0 5,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－743号	ガードレール部材　大ボルト（材料費）	M20×145	単位	個	数量	0 1	単価	0 580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材　大ボルト	M20×145	個	0 1	0 580	0 580	
計					0 580	
単価					0 580	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－744号	ガードレール部材　間隔材（材料費）	4.5×160×290	単位	個	数量	0 1	単価	0 4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材　間隔材	4.5×160×290	個	0 1	0 4,200	0 4,200	
計					0 4,200	
単価					0 4,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－745号	自在Ｒ連続基礎ブロック設置		単位	m	数量	0 10	単価	0 4,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.28	0 30,702	0 8,596	
普通作業員		人	0 0.84	0 23,562	0 19,792	
バックホウ（クローラ型）［標準］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 0.28	0 36,910	0 10,334	WYB00203 単－ 930号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級 良好	日	0 0.28	0 39,980	0 11,194	WYB00205 単－ 931号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 49,920	
単価					0 4,992	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－746号	自在Ｒ連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975	単位	個	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 基本 400×450×1975	個	0 1	0 38,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－747号	Ａ型バリケード（賃料）	賃料日数150日	単位	基	数量	1 1	単価	2,250 2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｍガード （賃料）	2型 ｵﾚﾝｼﾞ ｼｪﾌﾞﾛﾝ仕様	基・日	150 150	15 15	2,250 2,250	
計					2,250 2,250	
単価					2,250 2,250	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－748号	単管パイプ（賃料）	4.0m 1.8mm厚 賃料日数150日	単位	本	数量	1 1	単価	1,200 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（賃料）	4.0m 1.8mm厚	本・日	150 150	8 8	1,200 1,200	
計					1,200 1,200	
単価					1,200 1,200	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－749号	単管パイプ（賃料）	1.0m 1.8mm厚 賃料日数150日	単位	本	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ(賃料)	1.0m 1.8mm厚	本・日	150 150	2 2	300 300	
計					300 300	
単価					300 300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－750号	自在クランプ（賃料）	φ48.6 賃料日数150日	単位	個	数量	1 1	単価	61 61

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在クランプ（賃料）	φ48.6	個・日	150 150	0.41 0.41	61 61	
計					61 61	
単価					61 61	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－751号	ガードスチールベース（賃料）	10kg 賃料日数150日	単位	個	数量	1 1	単価	900 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードスチールベース （賃料）	10kg	個・日	150 150	6 6	900 900	
計					900 900	
単価					900 900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－752号	点滅灯（賃料）	2.4GHz 同期点滅 賃料日数150日	単位	本	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点滅灯（賃料）	2.4GHz同期点滅	本・日	150 150	80 80	12,000 12,000	
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－753号	Ｆ型ホルダー（賃料）	賃料日数150日	単位	個	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｆ型ホルダー（賃料）		個・日	150 150	3 3	450 450	
計					450 450	
単価					450 450	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－754号	G型ホルダー（賃料）	賃料日数150日	単位	個	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G型ホルダー（賃料）		個・日	150 150	3 3	450 450	
計					450 450	
単価					450 450	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	A型バリケード（賃料）	賃料日数106日	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Mガード （賃料）	2型 ｵﾚﾝｼﾞ ｼｪﾌﾞﾛﾝ仕様	基・日	0 106	0 15	0 1,590	
計					0 1,590	
単価					0 1,590	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－756号	単管パイプ（賃料）	4.0m 1.8mm厚 賃料日数106日	単位	本	数量	0 1	単価	0 848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（賃料）	4.0m 1.8mm厚	本･日	0 106	0 8	0 848	
計					0 848	
単価					0 848	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－757号	単管パイプ（賃料）	1.0m 1.8mm厚 賃料日数106日	単位	本	数量	0 1	単価	0 212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（賃料）	1.0m 1.8mm厚	本･日	0 106	0 2	0 212	
計					0 212	
単価					0 212	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－758号	自在クランプ（賃料）	φ48.6 賃料日数106日	単位	個	数量	0 1	単価	0 43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在クランプ（賃料）	φ48.6	個･日	0 106	0 0.41	0 43	
計					0 43	
単価					0 43	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－759号	ガードスチールベース（賃料）	10kg 賃料日数106日	単位	個	数量	0 1	単価	0 636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードスチールベース （賃料）	10kg	個･日	0 106	0 6	0 636	
計					0 636	
単価					0 636	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	点滅灯（賃料）	2.4GHz 同期点滅 賃料日数106日	単位	本	数量	0 1	単価	0 8,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点滅灯（賃料）	2.4GHz同期点滅	本･日	0 106	0 80	0 8,480	
計					0 8,480	
単価					0 8,480	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－761号	Ｆ型ホルダー（賃料）	賃料日数106日	単位	個	数量	0 1	単価	0 318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｆ型ホルダー（賃料）		個･日	0 106	0 3	0 318	
計					0 318	
単価					0 318	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－762号	G型ホルダー（賃料）	賃料日数106日	単位	個	数量	0 1	単価	0 318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G型ホルダー（賃料）		個･日	0 106	0 3	0 318	
計					0 318	
単価					0 318	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－763号	回転灯三脚（賃料）	賃料日数106日	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回転灯三脚（賃料）		個・日	0 106	0 19	0 2,014	
計					0 2,014	
単価					0 2,014	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－764号	大型警告灯（賃料）	賃料日数106日	単位	個	数量	0 1	単価	0 74,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型警告灯（賃料）		個・日	0 106	0 700	0 74,200	
計					0 74,200	
単価					0 74,200	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－765号	矢印板（賃料）	賃料日数106日	単位	個	数量	0 1	単価	0 21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢印板（賃料）	ｿｰﾗｰ式LED PE製 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ仕様(ｿｰﾗｰ・乾電池)	個・日	0 106	0 200	0 21,200	
計					0 21,200	
単価					0 21,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－766号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,198	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,200	
単価					15,200	円／人日

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－767号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,198	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,200	
単価					15,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－768号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,797	22,797	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,800	
単価					22,800	円／人日

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－769号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,797	22,797	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,800	
単価					22,800	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	支柱根入長測定(新設支柱測定)　10本以上15本未満	単位	式	数量	1 1	単価	550,000 550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	支柱根入長測定(新設支柱測定)　10本以上15本未満	式	1 1		550,000 550,000	
計					550,000 550,000	
単価					550,000 550,000	円／式

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－771号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1 1	単価	63,180 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日の補正対象外	人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 63,180	
単価					63,180 63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－772号	バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.45m3/平積0.35m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 40,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 50	0 143	0 7,150	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	0 1	0 6,460	0 6,460	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 40,030	
単価					0 40,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－773号	バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 34	0 143	0 4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,910	
単価					0 36,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－774号	バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.45m3/平積0.35m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 40,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 50	0 143	0 7,150	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	0 1	0 6,460	0 6,460	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 40,030	
単価					0 40,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－775号	バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 34	0 143	0 4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,910	
単価					0 36,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－776号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,260	
単価					0 35,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－777号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 52,220	
単価					0 52,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－778号	バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 34	0 143	0 4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,910	
単価					0 36,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－779号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,260	
単価					0 35,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－780号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 52,220	
単価					0 52,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－781号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,970	0 23,970	
軽油		L	0 42	0 143	0 6,006	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	0 1.16	0 8,310	0 9,639	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.16	0 261	0 302	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 39,920	
単価					0 39,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－782号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,970	0 23,970	
軽油		L	0 42	0 143	0 6,006	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	0 1.16	0 8,310	0 9,639	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.16	0 261	0 302	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 39,920	
単価					0 39,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－783号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 58,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,970	0 23,970	
軽油		L	0 58	0 143	0 8,294	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0 1.28	0 20,100	0 25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.28	0 747	0 956	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 58,950	
単価					0 58,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－784号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,970	0 23,970	
軽油		L	0 42	0 143	0 6,006	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	0 1.16	0 8,310	0 9,639	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.16	0 261	0 302	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 39,920	
単価					0 39,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－785号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	278,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,146	43,146	
軽油		L	215	155	33,325	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３ｍ	供用日	1.28	158,000	202,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					278,800	
単価					278,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－786号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	93,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	37,332	37,332	
軽油		L	39	155	6,045	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ収集容量１．５ｍ３	供用日	1.15	44,000	50,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					93,980	
単価					93,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－787号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	184,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,146	43,146	
軽油		L	59	155	9,145	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	103,000	131,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					184,200	
単価					184,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－788号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,146	43,146	
軽油		L	29	155	4,495	
ロードローラ［マカダム］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　運転質量１０ｔ	供用日	1.28	23,000	29,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					77,090	
単価					77,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－789号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,146	43,146	
軽油		L	22	155	3,410	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	20,800	26,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73,180	
単価					73,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－790号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 29	0 143	0 4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	0 1	0 4,630	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,410	
単価					0 48,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－791号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 48,470	
単価					0 48,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－792号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 40,851	0 40,851	
軽油		L	0 2	0 143	0 286	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	0 1.23	0 1,430	0 1,758	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 42,900	
単価					0 42,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－793号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 65,430	
単価					0 65,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－794号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 73,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 73,750	
単価					0 73,750	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－795号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
軽油		L	0 27	0 143	0 3,861	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.28	0 6,190	0 7,923	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 47,980	
単価					0 47,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－796号	ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
重油	A重油（ローリー）	L	0 32	0 97.5	0 3,120	
軽油		L	0 30.53	0 143	0 4,365	
ディストリビュータ［トラック架装式］	タンク容量４０００～４５００Ｌ	日	0 1	0 18,500	0 18,500	
トラック［普通型］	６～６．５ｔ積	時間	0 4.3	0 1,740	0 7,482	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 69,430	
単価					0 69,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－797号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 29	0 143	0 4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	0 1	0 4,630	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,410	
単価					0 48,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－798号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 48,470	
単価					0 48,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－799号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 40,851	0 40,851	
軽油		L	0 2	0 143	0 286	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	0 1.23	0 1,430	0 1,758	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 42,900	
単価					0 42,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－800号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 65,430	
単価					0 65,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－801号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 73,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 73,750	
単価					0 73,750	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－802号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
軽油		L	0 27	0 143	0 3,861	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.28	0 6,190	0 7,923	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 47,980	
単価					0 47,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－803号	ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
重油	Ａ重油（ローリー）	Ｌ	0 32	0 97.5	0 3,120	
軽油		Ｌ	0 30.53	0 143	0 4,365	
ディストリビュータ［トラック架装式］	タンク容量４０００～４５００Ｌ	日	0 1	0 18,500	0 18,500	
トラック［普通型］	６～６．５ｔ積	時間	0 4.3	0 1,740	0 7,482	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 69,430	
単価					0 69,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－804号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 29	0 143	0 4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	0 1	0 4,630	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,410	
単価					0 48,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－805号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 48,470	
単価					0 48,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－806号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 40,851	0 40,851	
軽油		L	0 2	0 143	0 286	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	0 1.23	0 1,430	0 1,758	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 42,900	
単価					0 42,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－807号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 65,430	
単価					0 65,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－808号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 73,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 73,750	
単価					0 73,750	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－809号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
軽油		L	0 27	0 143	0 3,861	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.28	0 6,190	0 7,923	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 47,980	
単価					0 47,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－810号	ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
重油	A重油（ローリー）	L	0 32	0 97.5	0 3,120	
軽油		L	0 30.53	0 143	0 4,365	
ディストリビュータ［トラック架装式］	タンク容量４０００～４５００Ｌ	日	0 1	0 18,500	0 18,500	
トラック［普通型］	６～６．５ｔ積	時間	0 4.3	0 1,740	0 7,482	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 69,430	
単価					0 69,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－811号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 29	0 143	0 4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	0 1	0 4,630	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,410	
単価					0 48,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－812号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 48,470	
単価					0 48,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－813号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 40,851	0 40,851	
軽油		L	0 2	0 143	0 286	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	0 1.23	0 1,430	0 1,758	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 42,900	
単価					0 42,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－814号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 65,430	
単価					0 65,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－815号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 73,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 73,750	
単価					0 73,750	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－816号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
軽油		L	0 27	0 143	0 3,861	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.28	0 6,190	0 7,923	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 47,980	
単価					0 47,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－817号	ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
重油	Ａ重油（ローリー）	Ｌ	0 32	0 97.5	0 3,120	
軽油		Ｌ	0 30.53	0 143	0 4,365	
ディストリビュータ［トラック架装式］	タンク容量４０００～４５００Ｌ	日	0 1	0 18,500	0 18,500	
トラック［普通型］	６～６．５ｔ積	時間	0 4.3	0 1,740	0 7,482	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 69,430	
単価					0 69,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－818号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 29	0 143	0 4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	0 1	0 4,630	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,410	
単価					0 48,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－819号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 48,470	
単価					0 48,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－820号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 40,851	0 40,851	
軽油		L	0 2	0 143	0 286	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	0 1.23	0 1,430	0 1,758	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 42,900	
単価					0 42,900	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－821号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
軽油		L	0 27	0 143	0 3,861	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.28	0 6,190	0 7,923	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 47,980	
単価					0 47,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－822号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 29	0 143	0 4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	0 1	0 4,630	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,410	
単価					0 48,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－823号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 48,470	
単価					0 48,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－824号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 40,851	0 40,851	
軽油		L	0 2	0 143	0 286	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	0 1.23	0 1,430	0 1,758	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 42,900	
単価					0 42,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－825号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 65,430	
単価					0 65,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－826号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 73,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 73,750	
単価					0 73,750	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－827号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
軽油		L	0 27	0 143	0 3,861	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.28	0 6,190	0 7,923	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 47,980	
単価					0 47,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－828号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 29	0 143	0 4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	0 1	0 4,630	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,410	
単価					0 48,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－829号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 48,470	
単価					0 48,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－830号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 40,851	0 40,851	
軽油		L	0 2	0 143	0 286	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	0 1.23	0 1,430	0 1,758	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 42,900	
単価					0 42,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－831号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 65,430	
単価					0 65,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－832号	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］	運転質量10～12t　締固め幅2.1m	単位	日	数量	0 1	単価	0 64,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 35	0 143	0 5,005	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］	運転質量１０～１２ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	0 1.63	0 12,400	0 20,212	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 64,850	
単価					0 64,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－833号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 73,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 73,750	
単価					0 73,750	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－834号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
軽油		L	0 27	0 143	0 3,861	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.28	0 6,190	0 7,923	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 47,980	
単価					0 47,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－835号	ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
重油	Ａ重油（ローリー）	Ｌ	0 32	0 97.5	0 3,120	
軽油		Ｌ	0 30.53	0 143	0 4,365	
ディストリビュータ［トラック架装式］	タンク容量４０００～４５００Ｌ	日	0 1	0 18,500	0 18,500	
トラック［普通型］	６～６．５ｔ積	時間	0 4.3	0 1,740	0 7,482	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 69,430	
単価					0 69,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－836号	バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 34	0 143	0 4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,910	
単価					0 36,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－837号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,260	
単価					0 35,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－838号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 52,220	
単価					0 52,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－839号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,970	0 23,970	
軽油		L	0 42	0 143	0 6,006	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	0 1.16	0 8,310	0 9,639	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.16	0 261	0 302	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 39,920	
単価					0 39,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－840号	バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 34	0 143	0 4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,910	
単価					0 36,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－841号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,260	
単価					0 35,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－842号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 52,220	
単価					0 52,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－843号	バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 34	0 143	0 4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,910	
単価					0 36,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－844号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,260	
単価					0 35,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－845号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 52,220	
単価					0 52,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－846号	バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 34	0 143	0 4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,910	
単価					0 36,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－847号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,260	
単価					0 35,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－848号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 52,220	
単価					0 52,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－849号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 60,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 60,540	
単価					0 60,540	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－850号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,970	0 23,970	
軽油		L	0 27	0 143	0 3,861	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.28	0 6,190	0 7,923	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 35,990	
単価					0 35,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－851号	バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 34	0 143	0 4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,910	
単価					0 36,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－852号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,260	
単価					0 35,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－853号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 52,220	
単価					0 52,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－854号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 60,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 60,540	
単価					0 60,540	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－855号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,970	0 23,970	
軽油		L	0 27	0 143	0 3,861	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.28	0 6,190	0 7,923	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 35,990	
単価					0 35,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－856号	バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 34	0 143	0 4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,910	
単価					0 36,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－857号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,260	
単価					0 35,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－858号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 52,220	
単価					0 52,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－859号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 60,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 60,540	
単価					0 60,540	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－860号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,970	0 23,970	
軽油		L	0 27	0 143	0 3,861	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.28	0 6,190	0 7,923	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 35,990	
単価					0 35,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－861号	バックホウ（クローラ）［標準］（賃貸）	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3/平積0.2m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 34	0 143	0 4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,910	
単価					0 36,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－862号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,260	
単価					0 35,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－863号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 52,220	
単価					0 52,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－864号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 60,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 60,540	
単価					0 60,540	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－865号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,970	0 23,970	
軽油		L	0 27	0 143	0 3,861	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.28	0 6,190	0 7,923	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 35,990	
単価					0 35,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－866号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 60,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 60,540	
単価					0 60,540	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－867号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,970	0 23,970	
軽油		L	0 27	0 143	0 3,861	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.28	0 6,190	0 7,923	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 35,990	
単価					0 35,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－868号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 29	0 143	0 4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	0 1	0 4,630	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,410	
単価					0 48,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－869号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 48,470	
単価					0 48,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－870号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 40,851	0 40,851	
軽油		L	0 2	0 143	0 286	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	0 1.23	0 1,430	0 1,758	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 42,900	
単価					0 42,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－871号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 65,430	
単価					0 65,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－872号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 73,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 73,750	
単価					0 73,750	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－873号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
軽油		L	0 26	0 143	0 3,718	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.35	0 6,190	0 8,356	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.35	0 182	0 245	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,280	
単価					0 48,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－874号	ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
重油	Ａ重油（ローリー）	Ｌ	0 32	0 97.5	0 3,120	
軽油		Ｌ	0 30.53	0 143	0 4,365	
ディストリビュータ［トラック架装式］	タンク容量４０００～４５００Ｌ	日	0 1	0 18,500	0 18,500	
トラック［普通型］	６～６．５ｔ積	時間	0 4.3	0 1,740	0 7,482	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 69,430	
単価					0 69,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－875号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 29	0 143	0 4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	0 1	0 4,630	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,410	
単価					0 48,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－876号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 48,470	
単価					0 48,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－877号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 40,851	0 40,851	
軽油		L	0 2	0 143	0 286	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	0 1.23	0 1,430	0 1,758	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 42,900	
単価					0 42,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－878号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 73,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 73,750	
単価					0 73,750	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－879号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
軽油		L	0 26	0 143	0 3,718	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.35	0 6,190	0 8,356	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.35	0 182	0 245	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,280	
単価					0 48,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－880号	ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
重油	Ａ重油（ローリー）	Ｌ	0 32	0 97.5	0 3,120	
軽油		Ｌ	0 30.53	0 143	0 4,365	
ディストリビュータ［トラック架装式］	タンク容量４０００～４５００Ｌ	日	0 1	0 18,500	0 18,500	
トラック［普通型］	６～６．５ｔ積	時間	0 4.3	0 1,740	0 7,482	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 69,430	
単価					0 69,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－881号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 29	0 143	0 4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	0 1	0 4,630	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,410	
単価					0 48,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－882号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 40,851	0 40,851	
軽油		L	0 2	0 143	0 286	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	0 1.23	0 1,430	0 1,758	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 42,900	
単価					0 42,900	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－883号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
軽油		L	0 26	0 143	0 3,718	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.35	0 6,190	0 8,356	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.35	0 182	0 245	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,280	
単価					0 48,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－884号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 29	0 143	0 4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	0 1	0 4,630	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,410	
単価					0 48,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－885号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 48,470	
単価					0 48,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－886号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 40,851	0 40,851	
軽油		L	0 2	0 143	0 286	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	0 1.23	0 1,430	0 1,758	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 42,900	
単価					0 42,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－887号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 65,430	
単価					0 65,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－888号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 73,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 39,627	0 39,627	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 73,750	
単価					0 73,750	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－889号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 48,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
軽油		L	0 26	0 143	0 3,718	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.35	0 6,190	0 8,356	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.35	0 182	0 245	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,280	
単価					0 48,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－890号	ディストリビュータ［トラック架装式］	ﾀﾝｸ容量4000～5000L，ﾄﾗｯｸ[普通型]6～6.5t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 35,955	0 35,955	
重油	Ａ重油（ローリー）	Ｌ	0 32	0 97.5	0 3,120	
軽油		Ｌ	0 30.53	0 143	0 4,365	
ディストリビュータ［トラック架装式］	タンク容量４０００～４５００Ｌ	日	0 1	0 18,500	0 18,500	
トラック［普通型］	６～６．５ｔ積	時間	0 4.3	0 1,740	0 7,482	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 69,430	
単価					0 69,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－891号	バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 34	0 143	0 4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,910	
単価					0 36,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－892号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,260	
単価					0 35,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－893号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 52,220	
単価					0 52,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－894号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,970	0 23,970	
軽油		L	0 42	0 143	0 6,006	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	0 1.16	0 8,310	0 9,639	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.16	0 261	0 302	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 39,920	
単価					0 39,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－895号	バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 34	0 143	0 4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,910	
単価					0 36,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－896号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,260	
単価					0 35,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－897号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 29	0 143	0 4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	0 1	0 4,630	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 35,200	
単価					0 35,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－898号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,260	
単価					0 35,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－899号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 52,220	
単価					0 52,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－900号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 60,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 60,540	
単価					0 60,540	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－901号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,970	0 23,970	
軽油		L	0 27	0 143	0 3,861	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.28	0 6,190	0 7,923	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 35,990	
単価					0 35,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－902号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 29	0 143	0 4,147	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	0 1	0 4,630	0 4,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 35,200	
単価					0 35,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－903号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.5	0 4,460	0 6,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,260	
単価					0 35,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－904号	タイヤローラ［普通型・排ガス対策型（第１次）］	運転質量8～20t	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 41	0 143	0 5,863	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.78	0 11,200	0 19,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 52,220	
単価					0 52,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－905号	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅1.4～3.0m	単位	日	数量	0 1	単価	0 60,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0 1.75	0 17,700	0 30,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 60,540	
単価					0 60,540	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－906号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,970	0 23,970	
軽油		L	0 27	0 143	0 3,861	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	3t積級	供用日	0 1.28	0 6,190	0 7,923	
タイヤ損耗費及び修理費（供用日当り）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積級 良好	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 35,990	
単価					0 35,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－907号	バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ｶﾞｽ対策型1次（賃料）	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 43,146	0 43,146	
軽油		L	0 34	0 132	0 4,488	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 53,270	
単価					0 53,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－908号	常温式（黒）溶剤型（材料費）		単位	L	数量	0 1	単価	0 2,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温式（黒）溶剤型		L	0 1	0 2,720	0 2,720	
計					0 2,720	
単価					0 2,720	円／L

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－909号	ハンドマーカー運転費		単位	時間	数量	0 1	単価	0 140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドマーカー運転費		時間	0 1	0 140	0 140	
計					0 140	
単価					0 140	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－910号	機械輸送車運転費	2t車ｷｬﾌﾞ	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械輸送車運転費	2t車ｷｬﾌﾞ	時間	0 1	0 2,042	0 2,042	
計					0 2,042	
単価					0 2,042	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－911号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,418	5,283	
軽油		L	3.6	143	514	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,567	
単価					8,567	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－912号	工場製作材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管テーパーポール（多目的照明柱）	8～12m程度 500～1500kg以下 亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	ｋｇ	1	2,830	2,830	
計					2,830	
単価					2,830	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－913号	張り紙防止塗装工	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	750 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張紙防止塗装	無し	ｍ２	1 1	750.6 750.6	750 750	CB431120
計					750 750	
単価					750 750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－914号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,418	5,283	
軽油		L	3.6	143	514	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,567	
単価					8,567	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－915号	工場製作材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管テーパーポール（多目的照明柱）	8～12m程度 500～1500kg以下 亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	ｋｇ	1	2,830	2,830	
計					2,830	
単価					2,830	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－916号	工場製作材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	3,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管テーパーポール（多目的照明柱）	500kg以下 亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	ｋｇ	1	3,180	3,180	
計					3,180	
単価					3,180	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－917号	工場製作材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	3,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管テーパーポール（多目的照明柱）	500kg以下 亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	ｋｇ	1	3,180	3,180	
計					3,180	
単価					3,180	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－918号	トラック式アースオーガ運転	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9ｔ	単位	時間	数量	1 1	単価	8,780 8,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	26,418 26,418	4,491 4,491	
軽油		L	5.8 5.8	143 143	829 829	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	3,460 3,460	3,460 3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,780 8,780	
単価					8,780 8,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－919号	トラック式アースオーガ運転	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9ｔ	単位	時間	数量	1 1	単価	8,780 8,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	26,418 26,418	4,491 4,491	
軽油		L	5.8 5.8	143 143	829 829	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	3,460 3,460	3,460 3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,780 8,780	
単価					8,780 8,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－920号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,418	5,283	
軽油		L	3.5	135	472	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,810	
単価					11,810	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－921号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	51,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	34	135	4,590	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	供用日	1.59	12,800	20,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,360	
単価					51,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－922号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,418	5,283	
軽油		L	3.5	135	472	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,810	
単価					11,810	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－923号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,418	5,283	
軽油		L	3.5	135	472	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,810	
単価					11,810	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－924号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,418	4,491	
軽油		L	5.8	135	783	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,734	
単価					8,734	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－925号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	64,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	39,627	39,627	
軽油		L	34	135	4,590	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	供用日	1.59	12,800	20,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					64,570	
単価					64,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－926号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	14,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	39,627	7,925	
軽油		L	3.5	135	472	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,450	
単価					14,450	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－927号	トラック［クレーン装置付］運転	4t車　2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	41,700 41,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,764 28,764	28,764 28,764	
軽油		L	31 31	132 132	4,092 4,092	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,840 8,840	8,840 8,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					41,700 41,700	
単価					41,700 41,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－928号	トラック［クレーン装置付］運転	4t車　2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	41,700 41,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,764 28,764	28,764 28,764	
軽油		L	31 31	132 132	4,092 4,092	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,840 8,840	8,840 8,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					41,700 41,700	
単価					41,700 41,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－929号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	舗装版切断汚泥　(株)ｾﾝﾀｰ機材	ｍ３	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－930号	バックホウ（クローラ型）［標準］	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 山積0.28m3/平積0.2m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 34	0 143	0 4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,910	
単価					0 36,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－931号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級 良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,970	0 23,970	
軽油		L	0 31	0 143	0 4,433	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	0 1.35	0 8,310	0 11,218	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.35	0 261	0 352	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 39,980	
単価					0 39,980	円／日