

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度山国川管内河川ダム保全工事
工事地名	中津出張所管内及び耶馬溪ダム周辺

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	12) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	山国川河川事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589800017	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	89,892,000
6) 主 工 種	河川維持工事	17) 前請負代金額	81,818,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	379日間 自 令和 8年 3月18日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (1回変更) 至 令和 9年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	中津	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	山国川水系 山国川	22) 処 分 費 等	5,193,762
		23) 公 告 日	令和 8年 1月22日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川工作物関連応急対策事業費 堰堤維持費（ダム） 堰堤維持費（堰）	3) 目の細分： 工事費 工事費 工事費	4) 事業名：
---	--	-------------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度山国川管内河川ダム保全工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕			
					工事区分	河川維持			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1 1		43,073,902 46,172,942	1	3,099,040	
河川土工			式	1 1		12,791,280 15,890,320	1	3,099,040	
掘削工(ICT)			式	1 1		937,680 1,172,100	1	234,420	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,400 3,000	390.7 390.7	937,680 1,172,100	600	234,420	単-1号
残土処理工			式	1 1		11,853,600 14,718,220	1	2,864,620	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,400 2,980	3,574 3,574	8,577,600 10,650,520	580	2,072,920	単-2号
残土等処分			m3	2,400 2,980	1,365 1,365	3,276,000 4,067,700	580	791,700	単-3号
構造物補修工			式	1 1		14,390,402 14,390,402	0	0	
作業土工 (上唐原第2樋管)			式	1 1		183,757 183,757	0	0	
床掘り		土砂	m3	40 40		75,191 75,191	0	0	内-1号
埋戻し		土砂	m3	30 30		105,498 105,498	0	0	内-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4 4		3,068 3,068	0	0	内-3号

設計内訳書

工事名	令和7年度山国川管内河川ダム保全工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕			
					工事区分	河川維持			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 (上唐原第3樋管)			式	1		155,204	0	0	
				1		155,204			
床掘り		土砂		30		63,319	0	0	内-4号
				30		63,319			
埋戻し		土砂		30		91,885	0	0	内-5号
				30		91,885			
函渠工 (上唐原第2樋管)			式	1		2,061,288	0	0	
				1		2,061,288			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C無 規格 敷厚 10 c m		5		19,963	0	0	内-6号
				5		19,963			
コンクリート		24-12-40(高炉) 黒色 顔料3%混入 一般養生 コンクリート夜間割増無		6	35,351	212,106	0	0	単-4号
				6		212,106			
鉄筋		SD345 D13		0.28	157,279	44,038	0	0	単-5号
				0.28		44,038			
鉄筋		SD345 D16～25		0.08	155,914	12,473	0	0	単-6号
				0.08		12,473			
目地板		瀝青繊維質目地板t=20		5	5,278	26,390	0	0	単-7号
				5		26,390			
L型止水板		B=180		9	168,292	1,514,628	0	0	単-8号
				9		1,514,628			
削孔(函渠接続)		電動ハンマドリル		10	593.1	5,931	0	0	単-9号
				箇所 10		5,931			
函渠接続		樹脂アンカー		10		24,436	0	0	内-7号
				箇所 10		24,436			

設計内訳書

工事名	令和7年度山国川管内河川ダム保全工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕			
					工事区分	河川維持			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠	m2	19		161,174	0	0	内-8号
				19		161,174			
足場		安全ネット必要	掛m2	3		14,583	0	0	内-9号
				3		14,583			
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	1		4,546	0	0	内-10号
				1		4,546			
ステップ		B=300 後施工付用	本	4		21,020	0	0	単-10号
				4		5,255 5,255			
函渠工 (上唐原第3樋管)			式	1		1,566,432	0	0	
				1		1,566,432			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C無規格 敷厚 10 c m	m2	4		16,827	0	0	内-11号
				4		16,827			
コンクリート		24-12-40(高炉) 黒色 顔料3%混入 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	6		212,106	0	0	単-11号
				6		35,351 35,351			
鉄筋		SD345 D13	t	0.29		45,610	0	0	単-12号
				0.29		157,279 157,279			
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	4		21,112	0	0	単-13号
				4		5,278 5,278			
L型止水板		B=180	m	6		1,009,752	0	0	単-14号
				6		168,292 168,292			
止水板		CF(塩ビ製)200×5	m	5		12,770	0	0	単-15号
				5		2,554 2,554			
削孔(函渠接続)		電動ハンマドリル	箇所	26		15,420	0	0	単-16号
				26		593.1 593.1			

設計内訳書

工事名	令和7年度山国川管内河川ダム保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
函渠接続	樹脂アンカー		26		46,746			内-12号	
		箇所	26		46,746	0	0		
型枠	一般型枠		18		152,691			内-13号	
		m2	18		152,691	0	0		
足場	安全ネット必要		5		24,306			内-14号	
		掛m2	5		24,306	0	0		
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]		2		9,092			内-15号	
		空m3	2		9,092	0	0		
翼壁工 (上唐原第3樋管)			1		236,652				
		式	1		236,652	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C無 規格 敷厚 10 c m		2		7,985			内-16号	
		m2	2		7,985	0	0		
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般 養生 コンクリート夜間割増 無		2	35,351	70,702			単-17号	
		m3	2	35,351	70,702	0	0		
鉄筋	SD345 D13		0.11	157,279	17,300			単-18号	
		t	0.11	157,279	17,300	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		2	5,278	10,556			単-19号	
		m2	2	5,278	10,556	0	0		
削孔(函渠接続)	電動ハンマドリル		24	593.1	14,234			単-20号	
		箇所	24	593.1	14,234	0	0		
函渠接続	樹脂アンカー		24		43,958			内-17号	
		箇所	24		43,958	0	0		
型枠	一般型枠		6		50,897			内-18号	
		m2	6		50,897	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度山国川管内河川ダム保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ステップ	B=300 後施工付用		4	5,255	21,020			単-21号	
		本	4	5,255	21,020	0	0		
コンクリートブロック工(平ブロック張) (上唐原第2樋管)			1		342,355				
		式	1		342,355	0	0		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 35cm 黒色顔料3%混入		5	10,075	50,375			単-22号	
		m	5	10,075	50,375	0	0		
平ブロック張	粗面 控え10cm 黒色顔料3%		20	14,599	291,980			単-23号	
		m2	20	14,599	291,980	0	0		
コンクリートブロック工(平ブロック張) (上唐原第3樋管)			1		374,209				
		式	1		374,209	0	0		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm 黒色顔料3%混入		5	7,803	39,015			単-24号	
		m	5	7,803	39,015	0	0		
平ブロック張	粗面 控え10cm 黒色顔料3%		22	14,599	321,178			単-25号	
		m2	22	14,599	321,178	0	0		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)		0.2	70,083	14,016			単-26号	
		m3	0.2	70,083	14,016	0	0		
護岸付属物工 (上唐原第2樋管)			1		77,037				
		式	1		77,037	0	0		
平張コンクリート	18-8-40(高炉) t=15cm 黒顔料3%混入 RC-40 t=15cm		9	8,146	73,314			単-27号	
		m2	9	8,146	73,314	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	3,723	3,723			単-28号	
		m2	1	3,723	3,723	0	0		
護岸付属物工 (上唐原第3樋管)			1		172,570				
		式	1		172,570	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度山国川管内河川ダム保全工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕			
					工事区分	河川維持			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平張コンクリート		18-8-40(高炉) t=35cm	m2	10	17,257	172,570	0	0	単-29号
		黒顔料3%混入 RC-40 t=15cm		10	17,257	172,570			
構造物取壊し工 (上唐原第2樋管)			式	1		2,342,481	0	0	
				1		2,342,481			
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下	m	10		11,468	0	0	内-19号
				10		11,468			
ワイヤーソーイング		鉄筋コンクリート切断・吊下ろし	m2	5	245,293	1,226,465	0	0	単-30号
				5	245,293	1,226,465			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	4	9,647	38,588	0	0	単-31号
				4	9,647	38,588			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	9	16,874	151,866	0	0	単-32号
				9	16,874	151,866			
操作室撤去			箇所	1	481,758	481,758	0	0	単-33号
				1	481,758	481,758			
足場		安全ネット必要	掛m2	95		432,336	0	0	内-20号
				95		432,336			
構造物取壊し工 (上唐原第3樋管)			式	1		2,455,871	0	0	
				1		2,455,871			
コンクリート切断		平張コンクリート 無筋 35cm	m	12		62,169	0	0	内-21号
				12		62,169			
ワイヤーソーイング		鉄筋コンクリート切断・吊下ろし	m2	5	245,293	1,226,465	0	0	単-34号
				5	245,293	1,226,465			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	7	9,647	67,529	0	0	単-35号
				7	9,647	67,529			

設計内訳書

工事名	令和7年度山国川管内河川ダム保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	11	16,874	185,614	0	0	単-36号
				11	16,874	185,614			
操作室撤去			箇所	1	481,758	481,758	0	0	単-37号
				1	481,758	481,758			
足場		安全ネット必要	掛m2	95		432,336	0	0	内-22号
				95		432,336			
運搬処理工 (上唐原第2樋管)			式	1		150,659	0	0	
				1		150,659			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,083	4,332	0	0	単-38号
				4	1,083	4,332			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	1,340	25,460	0	0	単-39号
				19	1,340	25,460			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	4	4,277	17,108	0	0	単-40号
				4	4,277	17,108			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	5,461	103,759	0	0	単-41号
				19	5,461	103,759			
運搬処理工 (上唐原第3樋管)			式	1		180,341	0	0	
				1		180,341			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,083	7,581	0	0	単-42号
				7	1,083	7,581			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	21	1,340	28,140	0	0	単-43号
				21	1,340	28,140			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	7	4,277	29,939	0	0	単-44号
				7	4,277	29,939			

設計内訳書

工事名	令和7年度山国川管内河川ダム保全工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕			
					工事区分	河川維持			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	21	5,461	114,681	0	0	単-45号
				21	5,461	114,681			
工事用道路工 (上唐原第2樋管)			式	1		900,074	0	0	
				1		900,074			
工事用道路盛土			m3	180		345,916	0	0	内-23号
				180		345,916			
工事用道路撤去			m3	180		108,974	0	0	内-24号
				180		108,974			
土のう		設置 丸型 φ110×高108cm		59		353,384	0	0	内-25号
				59		353,384			
土のう		撤去 丸型 φ110×高108cm		59		84,706	0	0	内-26号
				59		84,706			
土のう積			m2	0.5		7,094	0	0	内-27号
				0.5		7,094			
工事用道路工 (上唐原第3樋管)			式	1		2,591,309	0	0	
				1		2,591,309			
工事用道路盛土			m3	420		301,192	0	0	内-28号
				420		301,192			
敷砂利		再生クレーン RC-40 敷厚 100mm	m2	130		37,118	0	0	内-29号
				130		37,118			
工事用道路撤去			m3	440		1,652,012	0	0	内-30号
				440		1,652,012			
残土等処分			m3	440		593,893	0	0	内-31号
				440		593,893			

設計内訳書

工事名	令和7年度山国川管内河川ダム保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう積		m2	0.5 0.5		7,094 7,094	0	0	内-32号	
水替工 (上唐原第2樋管)		式	1 1		306,712 306,712	0	0		
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	17 17		306,712 306,712	0	0	内-33号	
水替工 (上唐原第3樋管)		式	1 1		293,451 293,451	0	0		
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	16 16		293,451 293,451	0	0	内-34号	
法面補修工		式	1 1		9,315,066 9,315,066	0	0		
裏込め注入工		式	1 1		5,727,076 5,727,076	0	0		
注入口削孔	削孔径64mm以上77mm以下, 削孔深200mm以上400mm未満	孔	16 16	5,797 5,797	92,752 92,752	0	0	単-46号	
水抜管	硬質塩化ビニル管VP30	m	89 89	340.1 340.1	30,268 30,268	0	0	単-47号	
裏込め注入	可塑性注入材	m3	33 33	86,831 86,831	2,865,423 2,865,423	0	0	単-48号	
注入孔復旧	φ65mm×L=300mm モルタル1:3高炉	孔	16 16	7,806 7,806	124,896 124,896	0	0	単-49号	
プラント機器損料		式	1 1		1,087,364 1,087,364	0	0	内-35号	

設計内訳書

工事名	令和7年度山国川管内河川ダム保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレート組立・解体		配管設置・撤去含む	式	1		1,526,373	0	0	内-36号
				1		1,526,373			
端部処理工			式	1		3,587,990	0	0	
				1		3,587,990			
布製型枠		1650×1650×500 水中 施工	基	14		3,019,482	0	0	内-37号
				14		3,019,482			
布製型枠		平均厚30cm 水抜き無 水中施工	m2	7	78,685	550,795	0	0	単-50号
				7	78,685	550,795			
圧送管組立・撤去			式	1		17,713	0	0	内-38号
				1		17,713			
応急処理工			式	1		1,010,415	0	0	
				1		1,010,415			
応急処理作業工			式	1		1,010,415	0	0	
				1		1,010,415			
応急作業			式	1		1,010,415	0	0	内-39号
				1		1,010,415			
仮設工			式	1		5,566,739	0	0	
				1		5,566,739			
工事用道路工 (平成大堰下流)			式	1		1,102,389	0	0	
				1		1,102,389			
堤防除草(複合)		肩掛式	m2	300		21,619	0	0	内-40号
				300		21,619			
運搬(堤防除草)			m2	300		1,969	0	0	内-41号
				300		1,969			

設計内訳書

工事名	令和7年度山国川管内河川ダム保全工事 (1回変更)(個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草処分		m2	0.2		4,550	0	0	内-42号	
			0.2		4,550				
工事用道路盛土		m3	190		82,955	0	0	内-43号	
			190		82,955				
工事用道路撤去		m3	190		729,164	0	0	内-44号	
			190		729,164				
残土等処分		m3	190		262,132	0	0	内-45号	
			190		262,132				
仮水路工 (平成大堰下流)		式	1		3,088,157	0	0		
			1		3,088,157				
仮排水管設置	高密度ポリエチレン管φ1000	m	54		2,929,244	0	0	内-46号	
			54		2,929,244				
仮排水管撤去	高密度ポリエチレン管φ1000	m	54		119,876	0	0	内-47号	
			54		119,876				
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管φ1000	t	3.24		39,037	0	0	内-48号	
			3.24		39,037				
汚濁防止工		式	1		795,134	0	0		
			1		795,134				
汚濁防止フェンス (平成大堰下流)	設置・撤去	m	80		795,134	0	0	内-49号	
			80		795,134				
交通管理工		式	1		581,059	0	0		
			1		581,059				
交通誘導警備員		人日	42		581,059	0	0	内-50号	
			42		581,059				

設計内訳書

工事名	令和7年度山国川管内河川ダム保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		43,073,902				
		式	1		46,172,942	1	3,099,040		
共通仮設費			1		4,278,760				
		式	1		4,472,112	1	193,352		
共通仮設費			1		723,593				
		式	1		723,593	0	0		
技術管理費			1		723,593				
		式	1		723,593	0	0		
平板載荷試験 (上唐原第3樋管)	50kN以内		1		179,305				内-51号
		箇所	1		179,305	0	0		
システム初期費(ICT)			1		544,288				内-52号
		式	1		544,288	0	0		
共通仮設費 (率計上)			1		3,555,167				
		式	1		3,748,519	1	193,352		
純工事費			1		47,352,662				
		式	1		50,645,054	1	3,292,392		
現場管理費			1		16,142,972				
		式	1		16,965,049	1	822,077		
工事原価			1		63,495,634				
		式	1		67,610,103	1	4,114,469		
一般管理費等			1		10,884,366				
		式	1		11,419,897	1	535,531		
工事価格			1		74,380,000				
		式	1		79,030,000	1	4,650,000		

設計内訳書

工事名	令和 7 年度山国川管内河川ダム保全工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川維持・修繕		
								工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額			式	1		7, 438, 000		1	465, 000		
				1		7, 903, 000					
工事費計			式	1		81, 818, 000		1	5, 115, 000		
				1		86, 933, 000					

40m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		38	2, 174	82, 612			CB210030
		m 3	38	2, 174	82, 612	0	0	
合 計					75, 191			
					75, 191		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		31	3, 739	115, 909			CB210410
		m 3	31	3, 739	115, 909	0	0	
合 計					105, 498			
					105, 498		0	

4m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		4	842. 9	3, 371			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 2km以下	m 3	4	842. 9	3, 371	0	0	
合 計					3, 068			
					3, 068		0	

30m3当たり内訳書

第 4号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		32	2, 174	69, 568			CB210030
		m 3	32	2, 174	69, 568	0	0	
合 計					63, 319			
					63, 319		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		27	3, 739	100, 953			CB210410
		m 3	27	3, 739	100, 953	0	0	
合 計					91, 885			
					91, 885		0	

5m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 6号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10箇所当たり内訳書

函渠接続

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング（厚 2 c m以下）			1	8,228	8,228			CB434210
		m 2	1	8,228	8,228	0	0	
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）			10	1,131	11,310			CB434220
		本	10	1,131	11,310	0	0	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル（材料費）	削孔Φ16×110mm用		10	401	4,010			
		本	10	401	4,010	0	0	
コンクリート接着剤	打継用		1	3,300	3,300			
		k g	1	3,300	3,300	0	0	
合 計					24,436			
					24,436		0	

19m2当たり内訳書

型枠

第 8号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

3掛m2当たり内訳書

足場
第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		3	5,341	16,023			WB252110
		掛m2	3	5,341	16,023	0	0	単一 54号
合 計					14,583			
					14,583		0	

1空m3当たり内訳書

支保

第 10号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

4m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0. 4	39, 160	15, 664			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 4	39, 160	15, 664	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 6	4, 708	2, 824			CB240210
		m 2	0. 6	4, 708	2, 824	0	0	
合 計					16, 827		0	
					16, 827			

26箇所当たり内訳書

函渠接続

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング（厚 2 c m以下）			1	8, 228	8, 228			CB434210
		m 2	1	8, 228	8, 228	0	0	
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）			26	1, 131	29, 406			CB434220
		本	26	1, 131	29, 406	0	0	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル（材料費）	削孔Φ16×110mm用		26	401	10, 426			
		本	26	401	10, 426	0	0	
コンクリート接着剤	打継用		1	3, 300	3, 300			
		k g	1	3, 300	3, 300	0	0	
合 計					46, 746			
					46, 746		0	

型枠

第 13号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5掛m2当たり内訳書

足場
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		5	5,341	26,705			WB252110
		掛m2	5	5,341	26,705	0	0	単一 54号
合 計					24,306			
					24,306		0	

2空m3当たり内訳書

支保

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

2m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0. 2	39, 160	7, 832			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 2	39, 160	7, 832	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 2	4, 708	941			CB240210
		m 2	0. 2	4, 708	941	0	0	
合 計					7, 985		0	
					7, 985			

24箇所当たり内訳書

函渠接続

第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング（厚2cm以下）			1	8,228	8,228			CB434210
		m ²	1	8,228	8,228	0	0	
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡張）			24	1,131	27,144			CB434220
		本	24	1,131	27,144	0	0	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル（材料費）	削孔Φ16×110mm用		24	401	9,624			
		本	24	401	9,624	0	0	
コンクリート接着剤	打継用		1	3,300	3,300			
		kg	1	3,300	3,300	0	0	
合 計					43,958			
					43,958		0	

6m2当たり内訳書

型枠

第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10m当たり内訳書

舗装版切断

第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		10	1, 260	12, 600			CB430510
		m	10	1, 260	12, 600	0	0	
合 計					11, 468			
					11, 468		0	

95掛m2当たり内訳書

足場
第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		95	5,000	475,000			WB252110
		掛m2	95	5,000	475,000	0	0	単一 60号
合 計					432,336			
					432,336		0	

12m当たり内訳書

コンクリート切断

第 21号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

95掛m2当たり内訳書

足場
第 22号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		95	5,000	475,000			WB252110
		掛m2	95	5,000	475,000	0	0	単一 60号
合 計					432,336			
					432,336		0	

180m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 23号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		184	245.5	45,172			CB210020
		m 3	184	245.5	45,172	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9.5km以下		184	1,683	309,672			CB210110
		m 3	184	1,683	309,672	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し		184	137	25,208			CB210610
		m 3	184	137	25,208	0	0	
合 計					345,916			
					345,916		0	

180m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
◆上唐原第3樋管に運搬								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		184	245.5	45,172			CB210020
		m 3	184	245.5	45,172	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		184	405.2	74,556			CB210110
		m 3	184	405.2	74,556	0	0	
合 計					108,974			
					108,974		0	

59袋当たり内訳書

土のう

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
◆土砂積込・運搬土量に土のう積 中詰土を含む								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		49	245.5	12,029			CB210020
		m 3	49	245.5	12,029	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		49	1,683	82,467			CB210110
		m 3	49	1,683	82,467	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		59	4,979	293,761			WB252730
		袋	59	4,979	293,761	0	0	単一 64号
合 計					353,384			
					353,384		0	

59袋当たり内訳書

土のう

第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
◆土砂積込・運搬土量に土のう積 中詰土を含む								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		59	1,037	61,183			WB252730
		袋	59	1,037	61,183	0	0	単一 65号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		49	245.5	12,029			CB210020
		m ³	49	245.5	12,029	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		49	405.2	19,854			CB210110
		m ³	49	405.2	19,854	0	0	
合 計					84,706			
					84,706		0	

0.5m2当たり内訳書

土のう積

第 27号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

420m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		50	337.7	16,885			CB210100
		m 3	50	337.7	16,885	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		133	245.5	32,651			CB210020
		m 3	133	245.5	32,651	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		133	1,683	223,839			CB210110
		m 3	133	1,683	223,839	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		420	137	57,540			CB210610
		m 3	420	137	57,540	0	0	
合 計					301,192			
					301,192		0	

130m2当たり内訳書

敷砂利

第 29号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	13	137	1,781			CB210610
		m 3	13	137	1,781	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	13	3,000	39,000			
		m 3	13	3,000	39,000	0	0	
合 計					37,118			
					37,118		0	

440m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 30号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

440m3当たり内訳書

第 31号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			435	1, 500	652, 500			CB210560
		m 3	435	1, 500	652, 500	0	0	
合 計					593, 893			
					593, 893		0	

0.5m2当たり内訳書

土のう積

第 32号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

17日当たり内訳書

ポンプ排水

第 33号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

16日当たり内訳書

ポンプ排水

第 34号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

プラント機器損料

第 35号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

プラント組立・解体

第 36号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラント組立・解体			1	1,002,000	1,002,000			WYB00006
		回	1	1,002,000	1,002,000	0	0	単一 72号
注入配管設置・撤去			450	1,500	675,000			WYB00007
		m	450	1,500	675,000	0	0	単一 73号
合 計					1,526,373			
					1,526,373		0	

14基当たり内訳書

布製型枠

第 37号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

圧送管組立・撤去

第 38号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 39号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			5	33,762	168,810			
		人	5	33,762	168,810	0	0	
特殊作業員			10	26,826	268,260			
		人	10	26,826	268,260	0	0	
普通作業員			20	21,420	428,400			
		人	20	21,420	428,400	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		8	7,905	63,240			
		時間	8	7,905	63,240	0	0	単一 78号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		8	8,965	71,720			
		時間	8	8,965	71,720	0	0	単一 79号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積級		8	6,417	51,336			
		時間	8	6,417	51,336	0	0	単一 80号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		8	7,295	58,360			
		時間	8	7,295	58,360	0	0	単一 81号
合 計					1,010,415			
					1,010,415		0	

300m2当たり内訳書

堤防除草(複合)
第 40号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草, 集草 (人力) , 梱包 , 積込・荷卸 (総合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し		323	73. 54	23, 753			CB320070
	タンポトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 無し	m 2	323	73. 54	23, 753	0	0	
合 計					21, 619			
					21, 619		0	

300m2当たり内訳書

第 41号内訳書
運搬(堤防除草)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（堤防除草）	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 1 1.0km以下 全ての費用		323	6. 7	2, 164			CB320050
		m 2	323	6. 7	2, 164	0	0	
合 計					1, 969		0	
					1, 969			

除草処分

第 42号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

190m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 43号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		192	337.7	64,838			CB210100
		m 3	192	337.7	64,838	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		192	137	26,304			CB210610
		m 3	192	137	26,304	0	0	
合 計					82,955			
					82,955		0	

190m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 44号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		192	245.5	47,136			CB210020
		m 3	192	245.5	47,136	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 49.5km以下		192	3,927	753,984			CB210110
		m 3	192	3,927	753,984	0	0	
合 計					729,164			
					729,164		0	

190m3当たり内訳書

第 45号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			192	1, 500	288, 000			CB210560
		m 3	192	1, 500	288, 000	0	0	
合 計					262, 132			
					262, 132		0	

54m当たり内訳書

仮排水管設置

第 46号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ1000		54	4,365	235,710			WYB00032
		m	54	4,365	235,710	0	0	単一 83号
高密度ポリエチレン管(材料費)	シングル構造 φ1,000		30	57,300	1,719,000			
		m	30	57,300	1,719,000	0	0	
継手(材料費)	高密度ポリエチレン管(シングル構造) φ1000用		18	70,200	1,263,600			
		個	18	70,200	1,263,600	0	0	
高密度ポリエチレン管(支給品)	ダブル構造 φ1,000		24	61,500	0			
		m	24	61,500	0	0	0	
合 計					2,929,244			
					2,929,244		0	

54m当たり内訳書

仮排水管撤去
第 47号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ1000		54	2,439	131,706			WYB00030
		m	54	2,439	131,706	0	0	単一 84号
合 計					119,876			
					119,876		0	

3. 24t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 48号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 6. 0km以下		3. 24	3, 118	10, 102			CB010410
		t	3. 24	3, 118	10, 102	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t		3. 24	10, 120	32, 788			CB010420
		t	3. 24	10, 120	32, 788	0	0	
合 計					39, 037			
					39, 037		0	

80m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

(平成大堰下流)

第 49号内訳書

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

42人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 50号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			20	15, 200	304, 000			WB010212
		人日	20	15, 200	304, 000	0	0	単一 86号
◆ダム法面								
交通誘導警備員 B			22	15, 200	334, 400			WB010212
		人日	22	15, 200	334, 400	0	0	単一 86号
合 計					581, 059			
					581, 059			

1箇所当たり内訳書

平板載荷試驗
(上唐原第3樋管)

第 51号内訳書

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 52号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 87号
合 計					544, 288			
					544, 288		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	390. 7	
						1		390. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	429. 3	429. 3	CB210120		
			m 3	1	429. 3	429. 3			
計						429. 3			
						429. 3			
単価						429. 3			
						429. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,574	
						1		3,574	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	3,927	3,927	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		1	3,927	3,927			
計						3,927			
						3,927			
単価						3,927	円／m3		
						3,927			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,365
						1		1,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				1	1,500	1,500	CB210560	
			m 3	1	1,500	1,500		
計						1,500		
						1,500		
単価						1,500	円／m3	
						1,500		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	コンクリート	24-12-40(高炉) 黒色顔料3%混入 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	35, 351
						1		35, 351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート（場所打函渠）		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	28, 250	28, 250	CB225510	
			m 3	1	28, 250	28, 250		
顔料(材料費)		黒色		8. 6	650	5, 590		
			k g	8. 6	650	5, 590		
コンクリート顔料投入及び洗浄費				1	5, 000	5, 000		
			m 3	1	5, 000	5, 000		
計						38, 840		
						38, 840		
単価						38, 840	円／m3	
						38, 840		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	157, 279	
						1		157, 279	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	172, 800	172, 800	WB810010		
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	172, 800	172, 800	単一 51号		
計						172, 800			
						172, 800			
単価						172, 800			
						172, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	155, 914	
						1		155, 914	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	171, 300	171, 300	WB810010		
			t	1	171, 300	171, 300	単一 52号		
計						171, 300			
						171, 300			
単価						171, 300			
						171, 300	円／t		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,278
						1		5,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	5,799	5,799	CB224710	
			m 2	1	5,799	5,799		
計						5,799		
						5,799		
単価						5,799		
						5,799	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	L型止水板	B=180	単位	m	数量	1	単価	168,292
						1		168,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型止水板設置		B=180 t=10		1	78,150	78,150	WYB00001	
			m	1	78,150	78,150	単一 53号	
L型止水板 B = 1 8 0 (材料費)		スパ ンシー ル ・ 押 さ え 板 ・ ク ッ シ ョ ン 材 ・ 樹 脂 ア ン カ ー ・ ア ン カ ー ボ ル ト 含 む		1	106,745	106,745		
			m	1	106,745	106,745		
計						184,895		
						184,895		
単価						184,900		
						184,900	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	削孔(函渠接続)	電動ハンマドリル	単位	箇所	数量	1	単価	593. 1	
						1		593. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	651. 7	651. 7	CB224410		
			孔	1	651. 7	651. 7			
計						651. 7			
						651. 7			
単価						651. 7	円／箇所		
						651. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	ステップ	B=300 後施工付用	単位	本	数量	1	単価	5,255
						1		5,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		2	651.7	1,303.4	CB224410	
			孔	2	651.7	1,303.4		
足掛け金物(材料費)		B=300 φ19 後付用		1	4,470	4,470		
			本	1	4,470	4,470		
計						5,773.4		
						5,773.4		
単価						5,774	円／本	
						5,774		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	コンクリート	24-12-40(高炉) 黒色顔料3%混入 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	35,351
						1		35,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	28,250	28,250	CB225510	
			m 3	1	28,250	28,250		
顔料(材料費)		黒色		8.6	650	5,590		
			k g	8.6	650	5,590		
コンクリート顔料投入及び洗浄費				1	5,000	5,000		
			m 3	1	5,000	5,000		
計						38,840		
						38,840		
単価						38,840		
						38,840	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	157, 279	
						1		157, 279	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	172, 800	172, 800	WB810010		
			t	1	172, 800	172, 800	単一	51号	
計						172, 800			
						172, 800			
単価						172, 800			
						172, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5, 278
						1		5, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		1	5, 799	5, 799	CB224710	
			m 2	1	5, 799	5, 799		
計						5, 799		
						5, 799		
単価						5, 799	円／m2	
						5, 799		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	L型止水板	B=180	単位	m	数量	1	単価	168,292
						1		168,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型止水板設置		B=180 t=10		1	78,150	78,150	WYB00015	
			m	1	78,150	78,150	単一 53号	
L型止水板 B = 1 8 0 (材料費)		スポンジール・押さえ板・クッション材・樹脂アンカー・アンカーボルト含む		1	106,745	106,745		
			m	1	106,745	106,745		
計						184,895		
						184,895		
単価						184,900		
						184,900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,554
						1		2,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5		1	2,807	2,807	CB224810	
			m	1	2,807	2,807		
計						2,807		
						2,807		
単価						2,807		
						2,807	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	削孔(函渠接続)	電動ハンマドリル	単位	箇所	数量	1	単価	593.1
						1		593.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	651.7	651.7	CB224410	
			孔	1	651.7	651.7		
計						651.7		
						651.7		
単価						651.7	円／箇所	
						651.7		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	35, 351
						1		35, 351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	28, 250	28, 250	CB225510	
			m 3	1	28, 250	28, 250		
顔料(材料費)		黒色		8. 6	650	5, 590		
			k g	8. 6	650	5, 590		
コンクリート顔料投入及び洗浄費				1	5, 000	5, 000		
			m 3	1	5, 000	5, 000		
計						38, 840		
						38, 840		
単価						38, 840		
						38, 840		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	157, 279	
						1		157, 279	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	172, 800	172, 800	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	172, 800	172, 800	単一 51号		
計						172, 800			
						172, 800			
単価						172, 800			
						172, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5, 278	
						1		5, 278	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		1	5, 799	5, 799	CB224710		
			m 2	1	5, 799	5, 799			
計						5, 799			
						5, 799			
単価						5, 799	円／m2		
						5, 799			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	削孔(函渠接続)	電動ハンマドリル	単位	箇所	数量	1	単価	593. 1	
						1		593. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	651. 7	651. 7	CB224410		
			孔	1	651. 7	651. 7			
計						651. 7			
						651. 7			
単価						651. 7	円／箇所		
						651. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-21号	ステップ	B=300 後施工付用	単位	本	数量	1	単価	5,255
						1		5,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		2	651.7	1,303.4	CB224410	
			孔	2	651.7	1,303.4		
足掛け金物(材料費)		B=300 φ19 後付用		1	4,470	4,470		
			本	1	4,470	4,470		
計						5,773.4		
						5,773.4		
単価						5,774	円／本	
						5,774		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35 c m 高さ 35 c m 黒色顔料3% 混入	単位	m	数量	10	単価	10, 075
						10		10, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 2	82, 720	99, 264	CB226170	
			m 3	1. 2	82, 720	99, 264		
顔料(材料費)		黒色		8. 3	650	5, 395		
			k g	8. 3	650	5, 395		
コンクリート顔料投入及び洗浄費				1. 2	5, 000	6, 000		
			m 3	1. 2	5, 000	6, 000		
計						110, 659		
						110, 659		
単価						11, 070		
						11, 070		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	平ブロック張	粗面 控え10cm 黒色顔料3%	単位	m2	数量	1	単価	14, 599
						1		14, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック各種 不要 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 無し		1	16, 040	16, 040	CB226030	
			m 2	1	16, 040	16, 040		
計						16, 040		
						16, 040		
単価						16, 040	円／m2	
						16, 040		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m 黒色顔料3% 混入	単位	m	数量	10	単価	7,803
						10		7,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.93	82,720	76,929.6	CB226170	
			m 3	0.93	82,720	76,929.6		
顔料(材料費)		黒色		6.4	650	4,160		
			k g	6.4	650	4,160		
コンクリート顔料投入及び洗浄費				0.93	5,000	4,650		
			m 3	0.93	5,000	4,650		
計						85,739.6		
						85,739.6		
単価						8,574		
						8,574		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	平ブロック張	粗面 控え10cm 黒色顔料3%	単位	m2	数量	1	単価	14, 599
						1		14, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック各種 不要 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 無し		1	16, 040	16, 040	CB226030	
			m 2	1	16, 040	16, 040		
計						16, 040		
						16, 040		
単価						16, 040	円／m2	
						16, 040		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70,083
						1		70,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	67,510	67,510	CB226180	
			m 3	1	67,510	67,510		
顔料(材料費)		黒色		6.9	650	4,485		
			k g	6.9	650	4,485		
コンクリート顔料投入及び洗浄費				1	5,000	5,000		
			m 3	1	5,000	5,000		
計						76,995		
						76,995		
単価						77,000		
						77,000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	平張コンクリート	18-8-40(高炉) t=15cm 黒顔料3%混入 RC-40 t=15cm	単位	m2	数量	1	単価	8,146
						1		8,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,611	1,611	CB221110	
				1	1,611	1,611		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.15	39,590	5,938.5	CB240010	
				0.15	39,590	5,938.5		
顔料(材料費)		黒色	k g	1	650	650		
				1	650	650		
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m 3	0.15	5,000	750		
				0.15	5,000	750		
計						8,949.5		
						8,949.5		
単価						8,950		
						8,950	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,723
						1		3,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	4,091	4,091	CB224710	
			m 2	1	4,091	4,091		
計						4,091		
						4,091		
単価						4,091	円／m2	
						4,091		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	平張コンクリート	18-8-40(高炉) t=35cm 黒顔料3%混入 RC-40 t=15cm	単位	m2	数量	1	単価	17,257
						1		17,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,791	1,791	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.35	39,590	13,856.5	CB240010	
顔料(材料費)		黒色	k g	2.4	650	1,560		
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m 3	0.35	5,000	1,750		
計						18,957.5		
単価						18,960		
						18,960	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－30号	ワイヤーソーイング	鉄筋コンクリート切断・吊下ろし	単位	m2	数量	1	単価	245,293
						1		245,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーソーイング		鉄筋コンクリート切断・吊下ろし		1	269,500	269,500	WYB00016	
			m 2	1	269,500	269,500	単－ 56号	
計						269,500		
						269,500		
単価						269,500		
						269,500	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,647
						1		9,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,600	10,600	WB824010	
			m 3	1	10,600	10,600	単－ 57号	
計						10,600		
						10,600		
単価						10,600		
						10,600	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16, 874	
						1		16, 874	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18, 540	18, 540	WB824010		
			m 3	1	18, 540	18, 540	単－ 58号		
計						18, 540			
						18, 540			
単価						18, 540			
						18, 540			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	操作室撤去		単位	箇所	数量	1	単価	481, 758	
						1		481, 758	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し			10	52, 930	529, 300	WB824010	
				m 3	10	52, 930	529, 300	単一 59号	
計							529, 300		
							529, 300		
単価							529, 300	円／箇所	
							529, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	ワイヤーソーイング	鉄筋コンクリート切断・吊下ろし	単位	m2	数量	1	単価	245, 293	
						1		245, 293	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ワイヤーソーイング		鉄筋コンクリート切断・吊下ろし		1	269, 500	269, 500	WYB00018		
			m 2	1	269, 500	269, 500	単－ 56号		
計						269, 500			
						269, 500			
単価						269, 500			
						269, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－35号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,647	
						1		9,647	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,600	10,600	WB824010		
			m 3	1	10,600	10,600	単－ 57号		
計						10,600			
						10,600			
単価						10,600			
						10,600			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16, 874	
						1		16, 874	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18, 540	18, 540	WB824010		
			m 3	1	18, 540	18, 540	単－ 58号		
計						18, 540			
						18, 540			
単価						18, 540			
						18, 540			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	操作室撤去		単位	箇所	数量	1	単価	481, 758
						1		481, 758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		10	52, 930	529, 300	WB824010	
			m 3	10	52, 930	529, 300	単一 59号	
計						529, 300		
						529, 300		
単価						529, 300	円／箇所	
						529, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 083	
						1		1, 083	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	1, 190	1, 190	CB227010		
			m 3	1	1, 190	1, 190			
計						1, 190			
						1, 190			
単価						1, 190	円／m3		
						1, 190			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 340	
						1		1, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用		1	1, 473	1, 473	CB227010		
			m 3	1	1, 473	1, 473			
計						1, 473			
						1, 473			
単価						1, 473	円／m3		
						1, 473			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,277
						1		4,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4,700	4,700	WB020051	
			m 3	1	4,700	4,700	単一 62号	
計						4,700		
						4,700		
単価						4,700		
						4,700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,461
						1		5,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	6,000	6,000	WB020051	
			m 3	1	6,000	6,000	単一 63号	
計						6,000		
						6,000		
単価						6,000		
						6,000	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 083	
						1		1, 083	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	1, 190	1, 190	CB227010		
			m 3	1	1, 190	1, 190			
計						1, 190			
						1, 190			
単価						1, 190	円／m3		
						1, 190			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 340
						1		1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用		1	1, 473	1, 473	CB227010	
			m 3	1	1, 473	1, 473		
計						1, 473		
						1, 473		
単価						1, 473	円／m3	
						1, 473		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,277
						1		4,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4,700	4,700	WB020051	
			m 3	1	4,700	4,700	単一 62号	
計						4,700		
						4,700		
単価						4,700		
						4,700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,461
						1		5,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	6,000	6,000	WB020051	
			m 3	1	6,000	6,000	単一 63号	
計						6,000		
						6,000		
単価						6,000		
						6,000	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	注入口削孔	削孔径64mm以上77mm以下，削孔深200mm以上400mm未満	単位	孔	数量	1	単価	5, 797	
						1		5, 797	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満		1	6, 370	6, 370	CB224430		
			孔	1	6, 370	6, 370			
計						6, 370			
						6, 370			
単価						6, 370	円／孔		
						6, 370			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	水抜管	硬質塩化ビニル管VP30	単位	m	数量	1	単価	340. 1	
						1		340. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管(材料費)		V P 3 0		1	373. 7	373. 7			
			m	1	373. 7	373. 7			
計						373. 7			
						373. 7			
単価						373. 7			
						373. 7			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	裏込め注入	可塑性注入材	単位	m3	数量	1	単価	86,831
						1		86,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込め注入		可塑性注入材		1	95,400	95,400	WYB00014	
			m 3	1	95,400	95,400	単一 69号	
計						95,400		
						95,400		
単価						95,400		
						95,400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	注入孔復旧	φ 65mm×L=300mm モルタル1:3高炉	単位	孔	数量	1	単価	7,806
						1		7,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入孔復旧		モルタル1:3高炉		1	8,577	8,577	WYB00017	
			孔	1	8,577	8,577	単一 70号	
計						8,577		
						8,577		
単価						8,577		
						8,577	円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	布製型枠	平均厚30cm 水抜き無 水中施工	単位	m2	数量	1	単価	78,685
						1		78,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
布製型枠		平均厚30cm 水抜き無 水中施工		1	86,450	86,450	WYB00013	
			m 2	1	86,450	86,450	単一 76号	
計						86,450		
						86,450		
単価						86,450		
						86,450		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,793.5	69,793		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					172,800		
	単価					172,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,793.5	69,793		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					171,300		
	単価					171,300	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	L型止水板設置	B=180 t=10	単位	m	数量	10	単価	78, 150	
						10		78, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				4	33, 762	135, 048			
			人	4	33, 762	135, 048			
特殊作業員				8	26, 826	214, 608			
			人	8	26, 826	214, 608			
普通作業員				8	21, 420	171, 360			
			人	8	21, 420	171, 360			
諸雑費（率＋まるめ）				1		260, 484			
50%			式	1		260, 484			
計						781, 500			
						781, 500			
単価						78, 150			
						78, 150	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	33,762	54,019		
とび工			人	8.5	29,580	251,430		
普通作業員			人	1.3	21,420	27,846		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	53,200	74,480		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		126,325		
計						534,100		
単価						5,341	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40 \text{ m}^3$ $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	単位	空m ³	数量	100	単価	4,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	33,762	97,909		
型わく工			人	5.3	27,948	148,124		
とび工			人	2.5	29,580	73,950		
普通作業員			人	5.7	21,420	122,094		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		57,423		
計						499,500		
単価						4,995	円／空m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一56号	ワイヤーソーイング	鉄筋コンクリート切断・吊下ろし	単位	m ²	数量	1	269,500
						1	269,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.4	33,762	13,504	
			人	0.4	33,762	13,504	
特殊作業員				0.8	26,826	21,460	
			人	0.8	26,826	21,460	
普通作業員				0.8	21,420	17,136	
			人	0.8	21,420	17,136	
切断機(機械損料)		油圧ユニット 19kw		0.4	47,000	18,800	
			日	0.4	47,000	18,800	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA		0.4	8,344	3,337	
			日	0.4	8,344	3,337	単一 88号
トラック [普通型]		2t積		0.4	34,540	13,816	
			日	0.4	34,540	13,816	単一 89号
散水車 [トラック架装型]		1800L		0.4	37,550	15,020	
			日	0.4	37,550	15,020	単一 90号
ダイヤモンドワイヤー(材料費)				1.7	38,000	64,600	
			m	1.7	38,000	64,600	
スリーブ(材料費)				2.8	300	840	
			個	2.8	300	840	
プーリー(材料費)				0.4	28,000	11,200	
			台分	0.4	28,000	11,200	
諸雑費 (率+まるめ) 50%				1		89,787	
			式	1		89,787	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	ワイヤーソーイング	鉄筋コンクリート切断・吊下ろし	単位	m 2	数量	1	単価	269,500
						1		269,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					269,500		
						269,500		
	単価					269,500		
						269,500	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－57号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,599.84	10,599		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,600		
単価						10,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－58号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,537.54	18,537		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						18,540		
単価						18,540	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	52, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	52, 922. 7	52, 922		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						52, 930		
単価						52, 930	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	33,762	64,147		
とび工			人	8.4	29,580	248,472		
普通作業員			人	1.8	21,420	38,556		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.8	53,200	42,560		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		106,265		
計						500,000		
単価						5,000	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一61号	コンクリート切断	平張コンクリート 無筋 35cm	単位	m	数量	10	5,692
						10	5,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.13	33,762	4,389	
			人	0.13	33,762	4,389	
普通作業員				0.13	21,420	2,784	
			人	0.13	21,420	2,784	
コンクリートカッタ（ブレード）		径38インチ		0.07	186,000	13,020	
			枚	0.07	186,000	13,020	
コンクリートカッタ（ブレード）		径30インチ		0.07	130,000	9,100	
			枚	0.07	130,000	9,100	
コンクリートカッタ（ブレード）		径22インチ		0.07	89,500	6,265	
			枚	0.07	89,500	6,265	
コンクリートカッタ（ブレード）		径14インチ		0.07	54,600	3,822	
			枚	0.07	54,600	3,822	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm		0.25	53,710	13,427	
			日	0.25	53,710	13,427	単一 91号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		4,113	
			式	1		4,113	
計						56,920	
						56,920	
単価						5,692	
						5,692	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－62号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－63号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	6,000	600,000		
計						600,000		
単価						6,000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一64号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 4,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.294	33,762	9,926	
特殊作業員			人	0.294	26,826	7,886	
普通作業員			人	0.294	21,420	6,297	
大型土のう袋材		H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	49,130	14,444	WK250500 単一 92号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		237	
計						49,790	
単価						4,979	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,037
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087	33,762	2,937		
特殊作業員			人	0.087	26,826	2,333		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	58,390	5,079	WK250500 単一 93号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			式	1		21		
計						10,370		
単価						1,037	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	土のう積工	小口並べ 仕捨て・積立・撤去	単位	m ²	数量	10	単価	15,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土			m ³	3.4	0	0		
土のう		62×48cm	袋	170	17	2,890		
普通作業員			人	7.14	21,420	152,938		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						155,900		
単価						15,590	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	89,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	33,762	16,881		
	特殊作業員		人	0.1	26,826	2,682		
	普通作業員		人	2	21,420	42,840		
	バックホウ運転		日	0.5	53,760	26,880	WK250540 単一 94号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					89,290		
	単価					89,290	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	26,826	3,755		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	670	670	WK250400 単一 95号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	9,458	9,458	WK250410 単一 96号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		687		
計						14,570		
単価						14,570	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一69号	裏込め注入	可塑性注入材	単位	m 3	数量	100	95,400
						100	95,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				12.99	33,762	438,568	
			人	12.99	33,762	438,568	
特殊作業員				77.94	26,826	2,090,818	
			人	77.94	26,826	2,090,818	
普通作業員				64.95	21,420	1,391,229	
			人	64.95	21,420	1,391,229	
セメント系固化材				44,000	52	2,288,000	
			kg	44,000	52	2,288,000	
遅延型流動化材				220	730	160,600	
			kg	220	730	160,600	
可塑化補助材				9,900	274	2,712,600	
			kg	9,900	274	2,712,600	
流動化材				99	1,470	145,530	
			kg	99	1,470	145,530	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		312,655	
			式	1		312,655	
計						9,540,000	
						9,540,000	
単価						95,400	
						95,400	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一70号	注入孔復旧	モルタル1:3高炉	単位	孔	数量	100	8,577
						100	8,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6.25	33,762	211,012	
			人	6.25	33,762	211,012	
特殊作業員				12.5	26,826	335,325	
			人	12.5	26,826	335,325	
普通作業員				12.5	21,420	267,750	
			人	12.5	21,420	267,750	
モルタル		1 : 3 高炉		0.1	29,500	2,950	
			m ³	0.1	29,500	2,950	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		40,663	
			式	1		40,663	
計						857,700	
						857,700	
単価						8,577	
						8,577	円／孔

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一71号	プラント機器損料		単位	式	数量	1	1,194,668
						1	1,194,668
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全自動ミキシングプラント	1,000 L		8	37,164	297,312		
		日・台	8	37,164	297,312		
アジテータ	1,000 L		4	3,740	14,960		
		日・台	4	3,740	14,960		
グラウトポンプ	50～220 L/min		8	18,544	148,352		
		日・台	8	18,544	148,352		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 270/300 kVA		4	47,160	188,640		
		日	4	47,160	188,640	単一 97号	
高圧洗浄機 [工用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70 L/min 圧力14.7 MPa		4	13,050	52,200		
		日	4	13,050	52,200	単一 98号	
水槽 (一般工用) [鋼板製簡易水槽]	5 m ³		8	633	5,064		
		供用日	8	633	5,064		
水槽 (一般工用) [鋼板製簡易水槽]	20 m ³		8	2,170	17,360		
		供用日	8	2,170	17,360		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50 mm 全揚程20 m		8	328	2,624		
		供用日	8	328	2,624		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ100 mm 全揚程20 m		4	698	2,792		
		供用日	4	698	2,792		
混合器 (ブレンダー)	3インチ		4	2,093	8,372		
		日・台	4	2,093	8,372		
流量計	2インチ		12	10,916	130,992		
		日・台	12	10,916	130,992		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー71号	プラント機器損料		単位	式	数量	1	単価	1, 194, 668
						1		1, 194, 668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト配管（ジョイント付き）		2 インチ 6 m/本		300	500	150, 000		
			日・本	300	500	150, 000		
ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		1 0 t 吊		4	44, 000	176, 000		
			日	4	44, 000	176, 000		
計						1, 194, 668		
						1, 194, 668		
単価						1, 194, 668		
						1, 194, 668		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	プラント組立・解体		単位	回	数量	1	単価	1,002,000
						1		1,002,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5	33,762	168,810		
			人	5	33,762	168,810		
特殊作業員				10	26,826	268,260		
			人	10	26,826	268,260		
普通作業員				15	21,420	321,300		
			人	15	21,420	321,300		
電工				3	27,744	83,232		
			人	3	27,744	83,232		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			3	53,200	159,600		
			日	3	53,200	159,600		
諸雑費（まるめ）				1		798		
			式	1		798		
計						1,002,000		
						1,002,000		
単価						1,002,000		
						1,002,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	注入配管設置・撤去		単位	m	数量	10	単価	1,500
						10		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.7	21,420	14,994		
			人	0.7	21,420	14,994		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						15,000		
						15,000		
単価						1,500		
						1,500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一74号	布製型枠	1650×1650×500 水中施工	単位	基	数量	25	236,400
						25	236,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠世話役				7.15	40,500	289,575	
			人	7.15	40,500	289,575	
特殊作業員				21.43	26,826	574,881	
			人	21.43	26,826	574,881	
普通作業員				7.15	21,420	153,153	
			人	7.15	21,420	153,153	
潜水士				21.43	48,144	1,031,725	
			人	21.43	48,144	1,031,725	
潜水連絡員				10.72	30,192	323,658	
			人	10.72	30,192	323,658	
潜水送気員				7.15	31,110	222,436	
			人	7.15	31,110	222,436	
布製型枠		φ6mm×1650×1650×500		25	76,600	1,915,000	
			基	25	76,600	1,915,000	
生コンクリート 高炉		24-12-25 (20)		35.4	24,600	870,840	
			m3	35.4	24,600	870,840	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 55~60m3/h		3.58	75,930	271,829	
			日	3.58	75,930	271,829	単一 99号
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		258,903	
			式	1		258,903	
計						5,912,000	
						5,912,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	布製型枠	1650×1650×500 水中施工	単位	基	数量	25	単価	236,400
						25		236,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						236,400	円／基	
						236,400		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	位置決め杭	D19 L=800mm	単位	本	数量	100	単価	302
						100		302
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.18	167,800	30,204	WB810010	
				0.18	167,800	30,204	単一 100号	
計						30,204		
						30,204		
単価						302		
						302	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一76号	布製型枠	平均厚30cm 水抜き無 水中施工	単位	m ²	数量	15.5	86,450
						15.5	86,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠世話役				2.22	40,500	89,910	
			人	2.22	40,500	89,910	
特殊作業員				4.43	26,826	118,839	
			人	4.43	26,826	118,839	
普通作業員				4.43	21,420	94,890	
			人	4.43	21,420	94,890	
潜水士				8.86	48,144	426,555	
			人	8.86	48,144	426,555	
潜水送気員				2.22	31,110	69,064	
			人	2.22	31,110	69,064	
布製型枠		平均厚30cm 水抜き無しタイプ		15.5	5,660	87,730	
			m ²	15.5	5,660	87,730	
モルタル		1：2 高炉		5.18	31,400	162,652	
			m ³	5.18	31,400	162,652	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 55～60m ³ /h		2.22	75,930	168,564	
			日	2.22	75,930	168,564	単一 99号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		121,796	
			式	1		121,796	
計						1,340,000	
						1,340,000	
単価						86,450	
						86,450	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	圧送管組立・撤去	62m 10m3以上100m3未満	単位	m 3	数量	10	単価	884. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 413	21, 420	8, 846		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 846		
単価						884. 6	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,905
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,396	5,167		
軽油			L	5.9	137	808		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,905		
単価						7,905	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,396	5,167		
軽油			L	8.6	137	1,178		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,965		
単価						8,965	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	27,642	4,699		
軽油			L	3.5	137	479		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,417		
単価						6,417	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	27,642	4,699		
軽油			L	5.4	137	739		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,295		
単価						7,295	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	25,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		刈草	t	100	25,000	2,500,000		
	計					2,500,000		
	単価					25,000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	仮排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ1000	単位	m	数量	10	単価	4, 365	
						10		4, 365	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 2	33, 762	6, 752			
			人	0. 2	33, 762	6, 752			
特殊作業員				0. 2	26, 826	5, 365			
			人	0. 2	26, 826	5, 365			
普通作業員				0. 6	21, 420	12, 852			
			人	0. 6	21, 420	12, 852			
バックホウ(クローラ型)運転		クレーン機能付・排ガス(2014年規制)・山積0. 5m3・吊能力2. 9		0. 2	68, 450	13, 690	WYB00033		
			日	0. 2	68, 450	13, 690	単－ 101号		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		4, 991			
			式	1		4, 991			
計						43, 650			
						43, 650			
単価						4, 365			
						4, 365			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一84号	仮排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ1000	単位	m	数量	10	2,439
						10	2,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	33,762	3,376	
			人	0.1	33,762	3,376	
特殊作業員				0.1	26,826	2,682	
			人	0.1	26,826	2,682	
普通作業員				0.4	21,420	8,568	
			人	0.4	21,420	8,568	
バックホウ(クローラ型)運転		クレーン機能付・排ガス(2014年規制)・山積0.5m3・吊能力2.9		0.1	68,450	6,845	WYB00031
			日	0.1	68,450	6,845	単一 102号
諸雑費 (率+まるめ) 20%				1		2,919	
			式	1		2,919	
計						24,390	
						24,390	
単価						2,439	
						2,439	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	10,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,191	319,100	WB253020	
	汚濁防止フェンス	単独7ポート φ300 高さ1m 引張強さ1000≦N/3cm<2000	m	100	7,023	702,300	単－103号	
	アンカー工 10%		式	1		70,230		
	諸雑費（まるめ）		式	1		370		
	計					1,092,000		
	単価					10,920	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一86号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,198	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,200		
単価						15,200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一87号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 37 / 45 kVA	単位	日	数量	1	単価	8,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	36	137	4,932		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 37 / 45 kVA	供用日	1.21	2,820	3,412		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,344		
単価						8,344	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	34,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,642	27,642		
軽油			L	18	137	2,466		
トラック [普通型]		2 t 積	供用日	1.15	3,850	4,427		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						34,540		
単価						34,540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	散水車〔トラック架装型〕	1 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	37,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,642	27,642		
軽油			L	13	137	1,781		
散水車〔トラック架装型〕		1 8 0 0 L	供用日	1.72	4,720	8,118		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						37,550		
単価						37,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm	単位	日	数量	1	単価	53,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	26,826	26,826		
ガソリン		レギュラー	L	48	143	6,864		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm	供用日	1.3	15,400	20,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53,710		
単価						53,710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	49,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,396	30,396		
	軽油		L	63	137	8,631		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,890	10,099		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					49,130		
	単価					49,130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,396	30,396		
	軽油		L	101	137	13,837		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,700	14,157		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					58,390		
	単価					58,390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	53,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,396	30,396		
軽油			L	45	137	6,165		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,700	17,199		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53,760		
単価						53,760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	559	670		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						670		
単価						670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一96号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,458
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	137	6,302		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,630	3,156		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,458		
	単価					9,458	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 270／300kVA	単位	日	数量	1	単価	47,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	217	137	29,729		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 270／300kVA	供用日	1.21	14,400	17,424		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						47,160		
単価						47,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	高圧洗浄機〔工事用・ガソリンエンジン駆動〕	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	単位	日	数量	1	単価	13,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	32	143	4,576		
高圧洗浄機〔工事用・ガソリンエンジン駆動〕		吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	供用日	1.4	6,050	8,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,050		
単価						13,050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 55～60m ³ /h	単位	日	数量	1	単価	75,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,396	30,396		
軽油			L	57	137	7,809		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 55～60m ³ /h	供用日	1.15	32,800	37,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						75,930		
単価						75,930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	167,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,334.17	66,334		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					167,800		
	単価					167,800	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一101号	バックホウ(クローラ型)運転	クレーン機能付・排ガス(2014年規制)・山積0.5m ³ ・吊能力2.9	単位	日	数量	1	68,450
						1	68,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	30,396	30,396	
			人	1	30,396	30,396	
軽油				59	137	8,083	
			L	59	137	8,083	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.5m ³ 吊2.9t			1.42	21,100	29,962	
			供用日	1.42	21,100	29,962	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						68,450	
						68,450	
単価						68,450	
						68,450	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一102号	バックホウ(クローラ型)運転	クレーン機能付・排ガス(2014年規制)・山積0.5m ³ ・吊能力2.9	単位	日	数量	1	68,450
						1	68,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	30,396	30,396	
			人	1	30,396	30,396	
軽油				59	137	8,083	
			L	59	137	8,083	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0.5m ³ 吊2.9t		1.42	21,100	29,962	
			供用日	1.42	21,100	29,962	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						68,450	
						68,450	
単価						68,450	
						68,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,191
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	33,762	74,276		
	普通作業員		人	5.4	21,420	115,668		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	54,510	119,922	WK250550 単一 104号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9,234		
	計					319,100		
	単価					3,191	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,396	30,396		
	軽油		L	88	137	12,056		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					54,510		
	単価					54,510	円／日	