この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月	
２）	事務所名	八代復興事務所　工務第一課	
３）	工事番号	2489580056	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	
５）	変更回数	4回	
６）	主 工 種	道路改良工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	603日間　自　令和 7年 4月 7日	
		（当初）　至　令和 7年12月26日	
		（ 4回変更）　至　令和 8年11月30日	
９）	施 工 県	熊本県	
１０）	地　　区	人吉	
１１）	河川・路線		
１２）	設 計 年 月	令和 7年 2月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2025年 3月	
１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
１６）	前請負工事費	621,742,000	
１７）	前請負代金額	621,731,000	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	3,769,748	
２３）	公 告 日	令和 7年 1月16日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害復旧事業費	道路災害復旧費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		314,017,421			
		式	1		314,594,899	1	577,478	
道路土工			1		103,059,790			
		式	1		94,058,630	1	-9,001,160	
掘削工			1		5,053,170			
		式	1		5,053,170	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		2,000	331.8	663,600			単-1号
		m3	2,000	331.8	663,600	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		1,900	2,167	4,117,300			単-2号
		m3	1,900	2,167	4,117,300	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		1,900	143.3	272,270			単-3号
		m3	1,900	143.3	272,270	0	0	
掘削工(ICT)			1		862,400			
		式	1		862,400	0	0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満		2,000	431.2	862,400			単-4号
		m3	2,000	431.2	862,400	0	0	
路体盛土工			1		5,089,852			
		式	1		5,089,852	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		650	5,449	3,541,850			単-5号
		m3	650	5,449	3,541,850	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		620	2,167	1,343,540			単-6号
		m3	620	2,167	1,343,540	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		100	484.7	48,470			単-7号
		m3	100	484.7	48,470	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-8号
			620	251.6	155,992			
		m3	620	251.6	155,992	0	0	
路床盛土工								
			1		42,152,746			
		式	1		37,652,166	1	-4,500,580	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満							単-9号
			4	925.7	3,702			
		m3	4	925.7	3,702	0	0	
路床盛土	4.0m以上							単-10号
			2,500	833.7	2,084,250			
		m3	2,500	833.7	2,084,250	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-11号
			390	2,167	845,130			
		m3	390	2,167	845,130	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-12号
			390	251.6	98,124			
		m3	390	251.6	98,124	0	0	
土材料	砕石							単-13号
			540	3,811	2,057,940			
		m3	540	3,811	2,057,940	0	0	
土材料	軽量盛土材							単-14号
			1,400	26,474	37,063,600			
		m3	1,230	26,474	32,563,020	-170	-4,500,580	
路床盛土工(ICT)								
			1		44,370,236			
		式	1		39,869,656	1	-4,500,580	
路床盛土(ICT)								単-15号
			2,500	930	2,325,000			
		m3	2,500	930	2,325,000	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-16号
			390	2,167	845,130			
		m3	390	2,167	845,130	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-17号
			390	251.6	98,124			
		m3	390	251.6	98,124	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	砕石							単-18号
			540	3,811	2,057,940			
		m3	540	3,811	2,057,940	0	0	
土材料	軽量盛土材							単-19号
			1,400	26,474	37,063,600			
		m3	1,230	26,474	32,563,020	-170	-4,500,580	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0～2.1mm 200g/m2							単-20号
			2,570	770.6	1,980,442			
		m2	2,570	770.6	1,980,442	0	0	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			1		2,038,744			
		式	1		2,038,744	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (t=10cm)	18-8-25 (20) （高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-21号
			584	3,491	2,038,744			
		m2	584	3,491	2,038,744	0	0	
残土処理工								
			1		3,492,642			
		式	1		3,492,642	0	0	
整地	残土受入れ地での処理							単-22号
			190	123.6	23,484			
		m3	190	123.6	23,484	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-23号
			1,510	2,145	3,238,950			
		m3	1,510	2,145	3,238,950	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-24号
			480	479.6	230,208			
		m3	480	479.6	230,208	0	0	
擁壁工								
			1		28,102,642			
		式	1		28,276,606	1	173,964	
作業土工								
			1		8,888			
		式	1		8,888	0	0	
床掘り	土砂							内-1号
			7		1,940			
		m3	7		1,940	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-2号
			2		6,948			
		m3	2		6,948	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)								
			1		136,371			
		式	1		204,057	1	67,686	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)							単-25号
A			1	91,249	91,249			
		m3	1	91,249	91,249	0	0	
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)							単-26号
B			0.2	112,808	22,561			
		m3	0.5	112,808	56,404	0.3	33,843	
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)							単-27号
C			0.2	112,808	22,561			
		m3	0.5	112,808	56,404	0.3	33,843	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
			1		27,957,383			
		式	1		28,063,661	1	106,278	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁								内-3号
			393		27,957,383			
		m	0		0	-393	-27,957,383	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁								内-4号
			0		0			
		m	395		28,063,661	395	28,063,661	
排水構造物工								
			1		25,647,190			
		式	1		25,533,752	1	-113,438	
作業土工								
			1		1,691,083			
		式	1		1,691,083	0	0	
床掘り	土砂							内-5号
			540		147,924			
		m3	540		147,924	0	0	
埋戻し								内-6号
			410		1,200,714			
		m3	410		1,200,714	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-7号
			50		99,925			
		m3	50		99,925	0	0	
基面整正								内-8号
			570		242,520			
		m2	570		242,520	0	0	
側溝工								
			1		21,697,786			
		式	1		21,697,786	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	240×240							単-28号
			1	6,600	6,600			
		m	1	6,600	6,600	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-29号
（落蓋式側溝）			75	10,967	822,525			
		m	75	10,967	822,525	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-30号
（落蓋式側溝・歩道）			25	9,736	243,400			
		m	25	9,736	243,400	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×500							単-31号
（落蓋式側溝・歩道）			16	14,786	236,576			
		m	16	14,786	236,576	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	500×600							単-32号
（落蓋式側溝）			83	20,330	1,687,390			
		m	83	20,330	1,687,390	0	0	
自由勾配側溝	縦断用･横断用 400×500～900							内-9号
（①-1号）			95		2,264,763			
		m	95		2,264,763	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 600×800～1000							内-10号
（①-2号）			41		1,145,943			
		m	41		1,145,943	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 500×1000							単-33号
（①-3号）			32	28,187	901,984			
		m	32	28,187	901,984	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 500×600～900							内-11号
（①-4号）			44		990,578			
		m	44		990,578	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	縦断用 600×700							単-34号
			122	24,701	3,013,522			
		m	122	24,701	3,013,522	0	0	
自由勾配側溝	縦断用･横断用 600×1000							内-12号
			43		1,556,970			
		m	43		1,556,970	0	0	
自由勾配側溝 (②-1号)	縦断用 400×500～1100							内-13号
			63		1,309,031			
		m	63		1,309,031	0	0	
自由勾配側溝 (②-2号)	縦断用 500×700～1000							内-14号
			51		1,244,354			
		m	51		1,244,354	0	0	
自由勾配側溝 (②-3号)	縦断用 300×400							単-35号
			16	13,821	221,136			
		m	16	13,821	221,136	0	0	
自由勾配側溝 (②-4号)	縦断用 500×600～800							内-15号
			56		1,188,986			
		m	56		1,188,986	0	0	
側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50							単-36号
			144	2,960	426,240			
		枚	144	2,960	426,240	0	0	
側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	300 41.2×9.5×50							単-37号
			79	2,356	186,124			
		枚	79	2,356	186,124	0	0	
側溝蓋 (落蓋式側溝)	300用(集水蓋)							単-38号
			7	7,215	50,505			
		枚	7	7,215	50,505	0	0	
側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	300用(集水蓋)							単-39号
			3	5,966	17,898			
		枚	3	5,966	17,898	0	0	
側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50							単-40号
			159	5,120	814,080			
		枚	159	5,120	814,080	0	0	
側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用(集水蓋)							単-41号
			8	13,264	106,112			
		枚	8	13,264	106,112	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	T-25 普通型300用							単-42号
（自由勾配側溝）			13	2,303	29,939			
		枚	13	2,303	29,939	0	0	
側溝蓋	T-25 普通型400用							単-43号
（自由勾配側溝）			110	3,130	344,300			
		枚	110	3,130	344,300	0	0	
側溝蓋	T-25 普通型500用							単-44号
（自由勾配側溝）			146	4,075	594,950			
		枚	146	4,075	594,950	0	0	
側溝蓋	T-25 普通型600用							単-45号
（自由勾配側溝）			165	4,935	814,275			
		枚	165	4,935	814,275	0	0	
側溝蓋	300用(集水蓋) L=500							単-46号
（自由勾配側溝）	T-25		3	6,595	19,785			
		枚	3	6,595	19,785	0	0	
側溝蓋	400用(集水蓋) L=500							単-47号
（自由勾配側溝）	T-25		28	9,962	278,936			
		枚	28	9,962	278,936	0	0	
側溝蓋	500用(集水蓋) L=500							単-48号
（自由勾配側溝）	T-25		36	13,802	496,872			
		枚	36	13,802	496,872	0	0	
側溝蓋	600用(集水蓋) L=500							単-49号
（自由勾配側溝）	T-25		42	16,286	684,012			
		枚	42	16,286	684,012	0	0	
管渠工								
			1		265,030			
		式	1		265,030	0	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	600型							単-50号
（横断暗渠）			4	27,318	109,272			
		m	4	27,318	109,272	0	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	400型							単-51号
（横断暗渠）			5	16,916	84,580			
		m	5	16,916	84,580	0	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	300型							単-52号
（横断暗渠）			6	11,863	71,178			
		m	6	11,863	71,178	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		1,993,291			
		式	1		1,879,853	1	-113,438	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×600)							単-53号
			2	46,479	92,958			
		箇所	2	46,479	92,958	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×700)							単-54号
			2	50,587	101,174			
		箇所	2	50,587	101,174	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×800)							単-55号
			1	52,640	52,640			
		箇所	1	52,640	52,640	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×700)							単-56号
			1	54,684	54,684			
		箇所	1	54,684	54,684	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1400)							単-57号
			1	109,847	109,847			
		箇所	1	109,847	109,847	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×800)							単-58号
			1	62,476	62,476			
		箇所	1	62,476	62,476	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×800)							単-59号
			1	68,535	68,535			
		箇所	1	68,535	68,535	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×900)							単-60号
			1	68,535	68,535			
		箇所	1	68,535	68,535	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800×800×1300)							単-61号
			1	135,351	135,351			
		箇所	1	135,351	135,351	0	0	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定							単-62号
			3	31,771	95,313			
		枚	3	31,771	95,313	0	0	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	500×500用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定							単-63号
			2	36,886	73,772			
		枚	2	36,886	73,772	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	600×600用 T-25 並目							単-64号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	4点ﾎﾞﾙﾄ固定		2	40,432	80,864			
		枚	2	40,432	80,864	0	0	
蓋	700×700用 T-25 並目							単-65号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	4点ﾎﾞﾙﾄ固定		2	49,822	99,644			
		枚	2	49,822	99,644	0	0	
蓋	700×700用 T-2 細目							単-66号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	4点ﾎﾞﾙﾄ固定		1	63,042	63,042			
		枚	1	63,042	63,042	0	0	
蓋	800×800用 T-25 並目							単-67号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	4点ﾎﾞﾙﾄ固定		1	76,654	76,654			
		枚	1	76,654	76,654	0	0	
足場金具	W=300 φ19							単-68号
			5	1,978	9,890			
		個	5	1,978	9,890	0	0	
桝嵩上工①	500×800							内-16号
A			1		24,045			
		箇所	1		24,045	0	0	
桝嵩上工①	700×700							内-17号
B			1		74,445			
		箇所	1		74,445	0	0	
桝嵩上工①	700×700							内-18号
C			1		68,501			
		箇所	1		68,501	0	0	
桝嵩上工①	700×700							内-19号
D			1		78,521			
		箇所	1		78,521	0	0	
桝嵩上工①	700×700							内-20号
E			1		70,844			
		箇所	1		70,844	0	0	
桝嵩上工①	1000×1000							内-21号
F			1		64,006			
		箇所	1		64,006	0	0	
桝嵩上工①	700×700							内-22号
G			1		32,364			
		箇所	1		32,364	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桝嵩上工②	700×600							内-23号
A			1		52,152			
		箇所	1		52,152	0	0	
桝嵩上工②	600×500							内-24号
B			1		36,246			
		箇所	1		36,246	0	0	
桝嵩上工②	600×600							内-25号
C			1		31,928			
		箇所	1		31,928	0	0	
ﾏﾝﾎｰﾙ嵩上 A	撤去・再設置							内-26号
			1		101,422			
		箇所	1		101,422	0	0	
ﾏﾝﾎｰﾙ嵩上 B	撤去・再設置							内-27号
			1		59,021			
		箇所	0		0	-1	-59,021	
ﾏﾝﾎｰﾙ嵩上 C	撤去・再設置							内-28号
			1		54,417			
		箇所	0		0	-1	-54,417	
落石雪害防止工								
			1		2,728,704			
		式	1		2,728,704	0	0	
落石防護柵工								
			1		2,728,704			
		式	1		2,728,704	0	0	
落石防護網設置	施工規模 500m2未満							単-69号
			256	10,659	2,728,704			
		m	256	10,659	2,728,704	0	0	
防護柵工								
			1		20,540,697			
		式	1		20,403,148	1	-137,549	
路側防護柵工								
			1		8,985,405			
		式	1		8,962,395	1	-23,010	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無							単-70号
			781	11,505	8,985,405			
		m	779	11,505	8,962,395	-2	-23,010	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵基礎工								
			1		11,555,292			
		式	1		11,440,753	1	-114,539	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	B､C種用							内-29号
			371		11,447,360			
		m	0		0	-371	-11,447,360	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	B､C種用							内-30号
			0		0			
		m	368		11,332,821	368	11,332,821	
地覆嵩上	親柱部							内-31号
			2		107,932			
		箇所	2		107,932	0	0	
橋梁補修工								
			1		85,863,676			
		式	1		85,863,676	0	0	
軽量盛土工								
			1		25,415,934			
		式	1		25,415,934	0	0	
軽量盛土	EPS							内-32号
（橋梁部）			176		12,932,579			
		m3	176		12,932,579	0	0	
軽量盛土	EPS							内-33号
（橋台部）			18		1,049,598			
		m3	18		1,049,598	0	0	
軽量盛土	EPS							内-34号
（第２多武除橋）			86		7,754,198			
		m3	86		7,754,198	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	18-8-40(高炉) 10cm							内-35号
（橋梁）			233		2,242,399			
		m2	233		2,242,399	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	18-8-40(高炉) 10cm							内-36号
（橋台）			28		275,141			
		m2	28		275,141	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	18-8-40(高炉) 10cm							内-37号
（第２多武除橋）			114		961,663			
		m2	114		961,663	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系							単-71号
	不織布 t=2.0～2.1mm		260	770.6	200,356			
	200g/m2	m2	260	770.6	200,356	0	0	
橋梁嵩上げ工								
			1		12,807,785			
		式	1		12,807,785	0	0	
橋梁地覆とりこわし								単-72号
			29	84,563	2,452,327			
		m3	29	84,563	2,452,327	0	0	
伸縮装置撤去								単-73号
			23	58,448	1,344,304			
		m	23	58,448	1,344,304	0	0	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置								内-38号
			23		2,897,583			
		m	23		2,897,583	0	0	
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							内-39号
(橋梁部)			7		683,736			
		m3	7		683,736	0	0	
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							内-40号
(橋台部)			15		1,706,266			
		m3	15		1,706,266	0	0	
橋梁用高欄	歩行者自転車用柵							内-41号
			21		1,789,008			
		m	21		1,789,008	0	0	
橋梁用高欄	車道用柵(再利用)							内-42号
			21		754,623			
		m	21		754,623	0	0	
橋梁用高欄	橋梁用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ H=700							単-74号
			7	63,663	445,641			
		m	7	63,663	445,641	0	0	
足場･防護	ｼｰﾄ+板張							内-43号
			130		734,297			
		m2	130		734,297	0	0	
地覆工								
			1		45,756,882			
		式	1		45,756,882	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製地覆								内-44号
（橋梁部）			21		35,349,528			
		m	21		35,349,528	0	0	
鋼製地覆								内-45号
（橋台部歩道側）			7		5,095,037			
		m	7		5,095,037	0	0	
鋼製地覆								内-46号
（橋台部車道側）			7		5,312,317			
		m	7		5,312,317	0	0	
踏掛版設置工								
			1		1,560,028			
		式	1		1,560,028	0	0	
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)							内-47号
			20		1,560,028			
		m3	20		1,560,028	0	0	
断面修復工								
			1		323,047			
		式	1		323,047	0	0	
左官工法	0.1m3未満　　鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有							内-48号
			1		323,047			
		構造物	1		323,047	0	0	
応急処理工								
			1		954,006			
		式	1		495,225	1	-458,781	
応急処理作業工								
			1		954,006			
		式	1		495,225	1	-458,781	
応急作業								内-49号
			1		954,006			
		式	0		0	-1	-954,006	
応急作業								内-50号
			0		0			
		式	1		495,225	1	495,225	
構造物撤去工								
			1		20,588,845			
		式	1		20,588,845	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工			1		1,200,847			
		式	1		1,200,847	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)			778		1,200,847			内-51号
		m	778		1,200,847	0	0	
構造物取壊し工			1		9,273,306			
		式	1		9,273,306	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		195	7,398	1,442,610			単-75号
		m3	195	7,398	1,442,610	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		130	14,759	1,918,670			単-76号
		m3	130	14,759	1,918,670	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		23	17,632	405,536			単-77号
		m3	23	17,632	405,536	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		1,010		653,746			内-52号
		m	1,010		653,746	0	0	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 35cmを超え40cm以下		320		3,113,050			内-53号
		m	320		3,113,050	0	0	
舗装版破砕（橋台）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ３ｃｍ		16	561.3	8,980			単-78号
		m2	16	561.3	8,980	0	0	
舗装版破砕（歩道部）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ		970	190.9	185,173			単-79号
		m2	970	190.9	185,173	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ		270	190.9	51,543			単-80号
		m2	270	190.9	51,543	0	0	
舗装版破砕（橋台）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ７ｃｍ		16	561.3	8,980			単-81号
		m2	16	561.3	8,980	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ							単-82号
			7,100	190.9	1,355,390			
		m2	7,100	190.9	1,355,390	0	0	
舗装版破砕（橋梁）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 13.7ｃｍ							単-83号
			71	561.3	39,852			
		m2	71	561.3	39,852	0	0	
舗装版破砕（橋梁）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 6.4ｃｍ							単-84号
			160	561.1	89,776			
		m2	160	561.1	89,776	0	0	
落石雪害防止撤去工								
			1		1,216,560			
		式	1		1,216,560	0	0	
落石防護網撤去	施工規模 500m2未満							単-85号
			256	4,667	1,194,752			
		m	256	4,667	1,194,752	0	0	
堆積土撤去	混合廃棄物							単-86号
			24	908.7	21,808			
		m3	24	908.7	21,808	0	0	
運搬処理工								
			1		8,898,132			
		式	1		8,898,132	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-87号
			195	2,310	450,450			
		m3	195	2,310	450,450	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-88号
			153	2,850	436,050			
		m3	153	2,850	436,050	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-89号
			396	6,756	2,675,376			
		m3	396	6,756	2,675,376	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-90号
			355	2,032	721,360			
		m3	355	2,032	721,360	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-91号
			33	7,078	233,574			
		m3	33	7,078	233,574	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堆積土運搬	混合廃棄物							単-92号
			24	9,305	223,320			
		m3	24	9,305	223,320	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-93号
			195	3,856	751,920			
		m3	195	3,856	751,920	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-94号
			153	4,558	697,374			
		m3	153	4,558	697,374	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-95号
			390	428.4	167,076			
		m3	390	428.4	167,076	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-96号
(歩道部)			39	401.1	15,642			
		m3	39	401.1	15,642	0	0	
処分	混合廃棄物							単-97号
			38	55,379	2,104,402			
		t	38	55,379	2,104,402	0	0	
現場発生品運搬								内-54号
			15.1		421,588			
		t	15.1		421,588	0	0	
仮設工								
			1		26,531,871			
		式	1		36,646,313	1	10,114,442	
工事用道路工								
			1		13,008,313			
		式	1		11,357,628	1	-1,650,685	
仮設舗装								内-55号
			4,260		11,584,704			
		m2	0		0	-4,260	-11,584,704	
仮設舗装								内-56号
			0		0			
		m2	3,650		9,934,019	3,650	9,934,019	
仮舗装(歩車道境界部)								内-57号
			144		1,423,609			
		m2	144		1,423,609	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設擁壁工								
			1		7,380,381			
		式	1		7,380,381	0	0	
仮設擁壁								内-58号
			307		7,380,381			
		m2	307		7,380,381	0	0	
安全施設工								
			1		2,453,315			
		式	1		2,453,315	0	0	
仮設防護柵(設置･撤去)								内-59号
			165		2,453,315			
		m	165		2,453,315	0	0	
交通管理工								
			1		3,689,862			
		式	1		15,454,989	1	11,765,127	
交通誘導警備員								内-60号
			256		3,689,862			
		人日	0		0	-256	-3,689,862	
交通誘導警備員								内-61号
			0		0			
		人日	1,121		15,454,989	1,121	15,454,989	
直接工事費								
			1		314,017,421			
		式	1		314,594,899	1	577,478	
共通仮設費								
			1		55,500,216			
		式	1		55,573,867	1	73,651	
共通仮設費								
			1		17,773,490			
		式	1		17,777,762	1	4,272	
技術管理費								
			1		15,347,301			
		式	1		15,347,301	0	0	
鉄筋探査費								内-62号
			1		647,042			
		式	1		647,042	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費								内-63号
			1		41,362			
		式	1		41,362	0	0	
保守管理(ICT)								内-64号
			1		38,536			
		式	1		38,536	0	0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-65号
			1		1,044,775			
		式	1		1,044,775	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-66号
			1		5,767,094			
		式	1		5,767,094	0	0	
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)								内-67号
			1		3,972,038			
		式	1		3,972,038	0	0	
BIM/CIM活用工事に要する費用								内-68号
			1		3,836,454			
		式	1		3,836,454	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		2,426,189			
		式	1		2,430,461	1	4,272	
共通仮設費（率計上）								
			1		37,726,726			
		式	1		37,796,105	1	69,379	
純工事費								
			1		369,517,637			
		式	1		370,168,766	1	651,129	
現場管理費								
			1		128,745,606			
		式	1		128,978,610	1	233,004	
工事原価								
			1		498,263,243			
		式	1		499,147,376	1	884,133	
一般管理費等								
			1		66,946,757			
		式	1		67,012,624	1	65,867	

設計内訳書

工事名	Ｒ６国道災害復旧　多武除地区改良（その１）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格								
			1		565,210,000			
		式	1		566,160,000	1	950,000	
消費税相当額								
			1		56,521,000			
		式	1		56,616,000	1	95,000	
工事費計								
			1		621,731,000			
		式	1		622,776,000	1	1,045,000	

7m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		7.2	282.3	2,032			CB210030
		m３	7.2	282.3	2,032	0	0	
合　計					1,940			
					1,940		0	

2m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		2.4	3,031	7,274			CB210410
		m３	2.4	3,031	7,274	0	0	
合　計					6,948			
					6,948		0	

393/0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		167	9,032	1,508,344			CB222110
		m	167	9,032	1,508,344	0	0	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		226	12,450	2,813,700			CB222110
		m	226	12,450	2,813,700	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=900 B=1100 L=2000 連結金具含む		2	69,900	139,800			WYB00018
		個	2	69,900	139,800	0	0	単－ 100号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=900 B=1100 L=1600 短切 連結金具含む		4	93,200	372,800			WYB00024
		個	4	93,200	372,800	0	0	単－ 101号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=900 B=1100 L=1555 短切 連結金具含む		1	93,200	93,200			WYB00016
		個	1	93,200	93,200	0	0	単－ 102号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1000 B=1300 L=2000 連結金具含む		16	132,000	2,112,000			WYB00027
		個	16	132,000	2,112,000	0	0	単－ 103号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1000 B=1300 L=1639 短切 連結金具含む		2	176,000	352,000			WYB00025
		個	2	176,000	352,000	0	0	単－ 104号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1100 B=1300 L=2000 連結金具含む		24	176,000	4,224,000			WYB00010
		個	24	176,000	4,224,000	0	0	単－ 105号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1100 B=1300 L=1900 短切 連結金具含む		1	176,000	176,000			WYB00017
		個	1	176,000	176,000	0	0	単－ 106号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1100 B=1300 L=1552 短切 連結金具含む		1	176,000	176,000			WYB00026
		個	1	176,000	176,000	0	0	単－ 107号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1200 B=1200 L=2000 連結金具含む		15	117,800	1,767,000			WYB00028
		個	15	117,800	1,767,000	0	0	単－ 108号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1300 B=1300 L=2000 連結金具含む		20	132,000	2,640,000			WYB00034
		個	20	132,000	2,640,000	0	0	単－ 109号

393/0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1300 B=1300 L=1500 短切 連結金具含む	個	3	176,000	528,000	0	0	WYB00035 単－ 110号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1300 B=1300 L=1571/1428 底盤斜切 連結金具含む	個	1	176,000	176,000	0	0	WYB00036 単－ 111号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1400 B=1250 L=2000 連結金具含む	個	12	93,400	1,120,800	0	0	WYB00037 単－ 112号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1400 B=1250 L=1500 短切 連結金具含む	個	3	124,600	373,800	0	0	WYB00038 単－ 113号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1400 B=1250 L=1839 短切 連結金具含む	個	1	124,600	124,600	0	0	WYB00039 単－ 114号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=2000 連結金具含む	個	14	147,100	2,059,400	0	0	WYB00040 単－ 115号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1500 短切 連結金具含む	個	2	196,000	392,000	0	0	WYB00041 単－ 116号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1616 短切 連結金具含む	個	1	196,000	196,000	0	0	WYB00042 単－ 117号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1900/1749 底盤斜切 連結金具含む	個	1	196,000	196,000	0	0	WYB00049 単－ 118号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1816/1530 底盤斜切 連結金具含む	個	1	196,000	196,000	0	0	WYB00054 単－ 119号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1895/1612 底盤斜切 連結金具含む	個	1	196,000	196,000	0	0	WYB00055 単－ 120号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1600 B=1350 L=2000 連結金具含む	個	12	104,800	1,257,600	0	0	WYB00056 単－ 121号

393/0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1700 B=1500 L=2000 連結金具含む	個	3 3	161,900 161,900	485,700 485,700	0	0	WYB00029 単－ 122号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=800 B=1100 L=2000	個	60 60	93,200 93,200	5,592,000 5,592,000	0	0	WYB00059 単－ 123号
合　計					27,957,383 0		-27,957,383	

0/395m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	169	9,032	1,526,408	169	1,526,408	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	226	12,450	2,813,700	226	2,813,700	
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=900 B=1100 L=2000 連結金具含む		0	0	0			WYB00020
		個	2	69,900	139,800	2	139,800	単－ 124号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=900 B=1100 L=1600 短切 連結金具含む		0	0	0			WYB00032
		個	4	93,200	372,800	4	372,800	単－ 125号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=900 B=1100 L=1555 短切 連結金具含む		0	0	0			WYB00021
		個	1	93,200	93,200	1	93,200	単－ 126号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1000 B=1300 L=2000 連結金具含む		0	0	0			WYB00033
		個	16	132,000	2,112,000	16	2,112,000	単－ 127号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1000 B=1300 L=1639 短切 連結金具含む		0	0	0			WYB00043
		個	2	176,000	352,000	2	352,000	単－ 128号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1100 B=1300 L=2000 連結金具含む		0	0	0			WYB00013
		個	24	176,000	4,224,000	24	4,224,000	単－ 129号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1100 B=1300 L=1900 短切 連結金具含む		0	0	0			WYB00022
		個	1	176,000	176,000	1	176,000	単－ 130号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1100 B=1300 L=1552 短切 連結金具含む		0	0	0			WYB00044
		個	1	176,000	176,000	1	176,000	単－ 131号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1200 B=1200 L=2000 連結金具含む		0	0	0			WYB00045
		個	15	117,800	1,767,000	15	1,767,000	単－ 132号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1300 B=1300 L=2000 連結金具含む		0	0	0			WYB00047
		個	20	132,000	2,640,000	20	2,640,000	単－ 133号

0/395m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1300 B=1300 L=1500 短切 連結金具含む		0	0	0			WYB00048
		個	3	176,000	528,000	3	528,000	単－ 134号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1300 B=1300 L=1571/1428 底盤斜切 連結金具含む		0	0	0			WYB00050
		個	1	176,000	176,000	1	176,000	単－ 135号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1400 B=1250 L=2000 連結金具含む		0	0	0			WYB00051
		個	12	93,400	1,120,800	12	1,120,800	単－ 136号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1400 B=1250 L=1500 短切 連結金具含む		0	0	0			WYB00052
		個	3	124,600	373,800	3	373,800	単－ 137号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1400 B=1250 L=1839 短切 連結金具含む		0	0	0			WYB00053
		個	1	124,600	124,600	1	124,600	単－ 138号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=2000 連結金具含む		0	0	0			WYB00101
		個	14	147,100	2,059,400	14	2,059,400	単－ 139号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1500 短切 連結金具含む		0	0	0			WYB00104
		個	2	196,000	392,000	2	392,000	単－ 140号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1616 短切 連結金具含む		0	0	0			WYB00116
		個	1	196,000	196,000	1	196,000	単－ 141号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1900/1749 底盤斜切 連結金具含む		0	0	0			WYB00127
		個	1	196,000	196,000	1	196,000	単－ 142号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1816/1530 底盤斜切 連結金具含む		0	0	0			WYB00128
		個	1	196,000	196,000	1	196,000	単－ 143号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1895/1612 底盤斜切 連結金具含む		0	0	0			WYB00129
		個	1	196,000	196,000	1	196,000	単－ 144号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1600 B=1350 L=2000 連結金具含む		0	0	0			WYB00130
		個	12	104,800	1,257,600	12	1,257,600	単－ 145号

0/395m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1700 B=1500 L=2000 連結金具含む	個	0 3	0 161,900	0 485,700	3	485,700	WYB00046 単－ 146号
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=800 B=1100 L=2000	個	0 61	0 93,200	0 5,685,200	61	5,685,200	WYB00131 単－ 147号
合　計					0 29,380,008		29,380,008	
変更積算金額					0 28,063,661		28,063,661	円／m

540m3当たり内訳書

床掘り

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		543	285.2	154,863			CB210030
		m３	543	285.2	154,863	0	0	
合　計					147,924			
					147,924		0	

410m3当たり内訳書

埋戻し

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		415	3,029	1,257,035			CB210410
		m３	415	3,029	1,257,035	0	0	
合　計					1,200,714			
					1,200,714		0	

50m3当たり内訳書

埋戻し

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		54.6	1,916	104,613			CB210410
		m３	54.6	1,916	104,613	0	0	
合　計					99,925			
					99,925		0	

570m2当たり内訳書

基面整正

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			573	443.1	253,896			CB210080
		m２	573	443.1	253,896	0	0	
合　計					242,520			
					242,520		0	

95m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　9号内訳書　　(①-1号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.43m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	18	7,981	143,658 143,658	0	0	WB821420 単－ 153号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.43m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	30	7,721	231,630 231,630	0	0	WB821420 単－ 154号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.71m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.71m3/10m	m	14	8,153	114,142 114,142	0	0	WB821420 単－ 155号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.45m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	m	14	8,035	112,490 112,490	0	0	WB821420 単－ 156号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.71m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.71m3/10m	m	6	8,763	52,578 52,578	0	0	WB821420 単－ 157号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.45m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	m	6	8,128	48,768 48,768	0	0	WB821420 単－ 158号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.45m3/10m 有り	m	6.8	9,910	67,388 67,388	0	0	WB821420 単－ 159号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 400×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	18	8,950	161,100 161,100	0	0	WYB00174 単－ 160号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 400×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	30	9,850	295,500 295,500	0	0	WYB00175 単－ 161号
自由勾配側溝 (材料費)	横断用T-25 400×600×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定	m	14	39,400	551,600 551,600	0	0	WYB00176 単－ 162号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 400×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	14	11,450	160,300 160,300	0	0	WYB00177 単－ 163号
自由勾配側溝 (材料費)	横断用T-25 400×700×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定	m	6	42,250	253,500 253,500	0	0	WYB00178 単－ 164号

95m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　9号内訳書　　(①-1号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		6	12,950	77,700			WYB00179
		m	6	12,950	77,700	0	0	単－ 165号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		6.8	14,800	100,640			WYB00180
		m	6.8	14,800	100,640	0	0	単－ 166号
合　計					2,264,763			
					2,264,763		0	

41m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　10号内訳書　　(①-2号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.1m3/10m 有り	m	1.5 1.5	12,420 12,420	18,630 18,630	0	0	WB821420 単－ 167号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1m3/10m 有り	m	22 22	11,560 11,560	254,320 254,320	0	0	WB821420 単－ 168号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1m3/10m 有り	m	18 18	11,540 11,540	207,720 207,720	0	0	WB821420 単－ 169号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 600×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	1.5 1.5	20,550 20,550	30,825 30,825	0	0	WYB00201 単－ 170号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 600×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	22 22	17,700 17,700	389,400 389,400	0	0	WYB00202 単－ 171号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 600×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	18 18	16,600 16,600	298,800 298,800	0	0	WYB00203 単－ 172号
合　計					1,145,943 1,145,943		0	

44m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　11号内訳書　　(①-4号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	10,730	107,300			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	m	10	10,730	107,300	0	0	単－ 175号
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	10,680	106,800			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り	m	10	10,680	106,800	0	0	単－ 176号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		10	8,914	89,140			WB821420
	18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り							
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	m	10	8,914	89,140	0	0	単－ 177号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		14	8,843	123,802			WB821420
	18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り							
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	m	14	8,843	123,802	0	0	単－ 178号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 500×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		10	16,800	168,000			WYB00205
		m	10	16,800	168,000	0	0	単－ 179号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 500×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		10	14,300	143,000			WYB00206
		m	10	14,300	143,000	0	0	単－ 180号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 500×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		10	13,100	131,000			WYB00207
		m	10	13,100	131,000	0	0	単－ 181号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		14	12,000	168,000			WYB00208
		m	14	12,000	168,000	0	0	単－ 182号
合　計					990,578			
					990,578		0	

43m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.1m3/10m 有り	m	37.7 37.7	11,050 11,050	416,585 416,585	0	0	WB821420 単－ 185号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り	m	5.3 5.3	11,770 11,770	62,381 62,381	0	0	WB821420 単－ 186号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 600×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	37.7 37.7	20,550 20,550	774,735 774,735	0	0	WYB00210 単－ 187号
自由勾配側溝 (材料費)	横断用T-25 600×1000×2000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定	m	5.3 5.3	71,000 71,000	376,300 376,300	0	0	WYB00211 単－ 188号
合　計					1,556,970 1,556,970		0	

63m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　13号内訳書　　(②-1号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.43m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	6 6	7,981 7,981	47,886 47,886	0	0	WB821420 単－ 153号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.43m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	6 6	8,099 8,099	48,594 48,594	0	0	WB821420 単－ 189号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.45m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	m	8 8	8,199 8,199	65,592 65,592	0	0	WB821420 単－ 190号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.45m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	m	12 12	8,057 8,057	96,684 96,684	0	0	WB821420 単－ 191号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.45m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	m	12 12	8,035 8,035	96,420 96,420	0	0	WB821420 単－ 156号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.46m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	m	12 12	8,089 8,089	97,068 97,068	0	0	WB821420 単－ 192号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.46m3/10m 有り	m	6.7 6.7	9,988 9,988	66,919 66,919	0	0	WB821420 単－ 193号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 400×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	6 6	8,950 8,950	53,700 53,700	0	0	WYB00079 単－ 194号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 400×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	6 6	9,850 9,850	59,100 59,100	0	0	WYB00071 単－ 195号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 400×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	8 8	11,450 11,450	91,600 91,600	0	0	WYB00068 単－ 196号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 400×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	12 12	12,950 12,950	155,400 155,400	0	0	WYB00082 単－ 197号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 400×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	12 12	14,800 14,800	177,600 177,600	0	0	WYB00182 単－ 198号

63m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　13号内訳書　　(②-1号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		12	16,050	192,600			WYB00213
		m	12	16,050	192,600	0	0	単－ 199号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×1100×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		6.7	18,100	121,270			WYB00084
		m	6.7	18,100	121,270	0	0	単－ 200号
合　計					1,309,031			
					1,309,031		0	

51m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　14号内訳書　　(②-2号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	11,040	110,400			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	m	10	11,040	110,400	0	0	単－ 201号
自由勾配側溝	無し L=2000mm		14	10,620	148,680			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	m	14	10,620	148,680	0	0	単－ 202号
自由勾配側溝	無し L=2000mm		14	10,560	147,840			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り	m	14	10,560	147,840	0	0	単－ 203号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		12.6	8,797	110,842			WB821420
	18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り							
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	m	12.6	8,797	110,842	0	0	単－ 204号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 500×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		10	18,450	184,500			WYB00214
		m	10	18,450	184,500	0	0	単－ 205号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 500×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		14	16,800	235,200			WYB00215
		m	14	16,800	235,200	0	0	単－ 206号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 500×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		14	14,300	200,200			WYB00216
		m	14	14,300	200,200	0	0	単－ 207号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 500×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		12.6	13,100	165,060			WYB00217
		m	12.6	13,100	165,060	0	0	単－ 208号
合　計					1,244,354			
					1,244,354		0	

56m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　15号内訳書　　(②-4号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		14	10,490	146,860			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り	m	14	10,490	146,860	0	0	単－ 211号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		16	8,821	141,136			WB821420
	18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り							
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	m	16	8,821	141,136	0	0	単－ 212号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		26.3	8,797	231,361			WB821420
	18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り							
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	m	26.3	8,797	231,361	0	0	単－ 204号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 500×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		14	14,300	200,200			WYB00216
		m	14	14,300	200,200	0	0	単－ 207号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 500×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		16	13,100	209,600			WYB00199
		m	16	13,100	209,600	0	0	単－ 213号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		26.3	12,000	315,600			WYB00200
		m	26.3	12,000	315,600	0	0	単－ 214号
合　計					1,188,986			
					1,188,986		0	

1箇所当たり内訳書

桝嵩上工①

第　16号内訳書　　A

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	1,436 1,436	1,436 1,436	0	0	WB821430 単－ 236号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1 0.1	38,240 38,240	3,824 3,824	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.1 1.1	8,435 8,435	9,278 9,278	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.003 0.003	175,700 175,700	527 527	0	0	WB810010 単－ 237号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル)	30㎜以上200㎜未満	孔	12 12	636 636	7,632 7,632	0	0	CB224410
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.06 0.06	33,370 33,370	2,002 2,002	0	0	WB824010 単－ 238号
積込（コンクリート殻)	全ての費用	ｍ３	0.06 0.06	1,199 1,199	71 71	0	0	CA900320
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0.06 0.06	2,508 2,508	150 150	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.06 0.06	4,230 4,230	253 253	0	0	WB020051 単－ 239号
合　計					24,045 24,045		0	

1箇所当たり内訳書

桝嵩上工①

第　17号内訳書　　B

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	1,436 1,436	1,436 1,436	0	0	WB821430 単－ 236号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.51 0.51	38,240 38,240	19,502 19,502	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5.2 5.2	8,435 8,435	43,862 43,862	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.01 0.01	175,700 175,700	1,757 1,757	0	0	WB810010 単－ 237号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル)	30㎜以上200㎜未満	孔	14 14	636 636	8,904 8,904	0	0	CB224410
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.06 0.06	33,370 33,370	2,002 2,002	0	0	WB824010 単－ 238号
積込（コンクリート殻)	全ての費用	ｍ３	0.06 0.06	1,199 1,199	71 71	0	0	CA900320
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0.06 0.06	2,508 2,508	150 150	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.06 0.06	4,230 4,230	253 253	0	0	WB020051 単－ 239号
合　計					74,445 74,445		0	

1箇所当たり内訳書

桝嵩上工①

第　18号内訳書　　C

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	1,436 1,436	1,436 1,436	0	0	WB821430 単－ 236号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.48 0.48	38,240 38,240	18,355 18,355	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4.9 4.9	8,435 8,435	41,331 41,331	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.01 0.01	175,700 175,700	1,757 1,757	0	0	WB810010 単－ 237号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル)	30㎜以上200㎜未満	孔	10 10	636 636	6,360 6,360	0	0	CB224410
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.06 0.06	33,370 33,370	2,002 2,002	0	0	WB824010 単－ 238号
積込（コンクリート殻)	全ての費用	ｍ３	0.06 0.06	1,199 1,199	71 71	0	0	CA900320
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0.06 0.06	2,508 2,508	150 150	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.06 0.06	4,230 4,230	253 253	0	0	WB020051 単－ 239号
合　計					68,501 68,501		0	

1箇所当たり内訳書

桝嵩上工①

第　19号内訳書　　D

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	1,436 1,436	1,436 1,436	0	0	WB821430 単－ 236号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.55 0.55	38,240 38,240	21,032 21,032	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5.6 5.6	8,435 8,435	47,236 47,236	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.01 0.01	175,700 175,700	1,757 1,757	0	0	WB810010 単－ 237号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	13 13	636 636	8,268 8,268	0	0	CB224410
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.06 0.06	33,370 33,370	2,002 2,002	0	0	WB824010 単－ 238号
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	0.06 0.06	1,199 1,199	71 71	0	0	CA900320
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0.06 0.06	2,508 2,508	150 150	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.06 0.06	4,230 4,230	253 253	0	0	WB020051 単－ 239号
合　計					78,521 78,521		0	

1箇所当たり内訳書

桝嵩上工①

第　20号内訳書　　E

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	1,436 1,436	1,436 1,436	0	0	WB821430 単－ 236号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.5 0.5	38,240 38,240	19,120 19,120	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5.1 5.1	8,435 8,435	43,018 43,018	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.01 0.01	175,700 175,700	1,757 1,757	0	0	WB810010 単－ 237号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル)	30㎜以上200㎜未満	孔	10 10	636 636	6,360 6,360	0	0	CB224410
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.06 0.06	33,370 33,370	2,002 2,002	0	0	WB824010 単－ 238号
積込（コンクリート殻)	全ての費用	ｍ３	0.06 0.06	1,199 1,199	71 71	0	0	CA900320
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0.06 0.06	2,508 2,508	150 150	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.06 0.06	4,230 4,230	253 253	0	0	WB020051 単－ 239号
合　計					70,844 70,844		0	

1箇所当たり内訳書

桝嵩上工①

第　21号内訳書　　F

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	1,436 1,436	1,436 1,436	0	0	WB821430 単－ 236号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.39 0.39	38,240 38,240	14,913 14,913	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4 4	8,435 8,435	33,740 33,740	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.01 0.01	175,700 175,700	1,757 1,757	0	0	WB810010 単－ 237号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル)	30㎜以上200㎜未満	孔	18 18	636 636	11,448 11,448	0	0	CB224410
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.09 0.09	33,370 33,370	3,003 3,003	0	0	WB824010 単－ 238号
積込（コンクリート殻)	全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	1,199 1,199	107 107	0	0	CA900320
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	2,508 2,508	225 225	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.09 0.09	4,230 4,230	380 380	0	0	WB020051 単－ 239号
合　計					64,006 64,006		0	

1箇所当たり内訳書

桝嵩上工①

第　22号内訳書　　G

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	1,436 1,436	1,436 1,436	0	0	WB821430 単－ 236号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.18 0.18	38,240 38,240	6,883 6,883	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.9 1.9	8,435 8,435	16,026 16,026	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.004 0.004	175,700 175,700	702 702	0	0	WB810010 単－ 237号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル)	30㎜以上200㎜未満	孔	10 10	636 636	6,360 6,360	0	0	CB224410
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.06 0.06	33,370 33,370	2,002 2,002	0	0	WB824010 単－ 238号
積込（コンクリート殻)	全ての費用	ｍ３	0.06 0.06	1,199 1,199	71 71	0	0	CA900320
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0.06 0.06	2,508 2,508	150 150	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.06 0.06	4,230 4,230	253 253	0	0	WB020051 単－ 239号
合　計					32,364 32,364		0	

1箇所当たり内訳書

桝嵩上工②

第　23号内訳書　　A

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	1,436 1,436	1,436 1,436	0	0	WB821430 単－ 236号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.28 0.28	38,240 38,240	10,707 10,707	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.8 3.8	8,435 8,435	32,053 32,053	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.01 0.01	175,700 175,700	1,757 1,757	0	0	WB810010 単－ 237号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル)	30㎜以上200㎜未満	孔	11 11	636 636	6,996 6,996	0	0	CB224410
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.04 0.04	33,370 33,370	1,334 1,334	0	0	WB824010 単－ 238号
積込（コンクリート殻)	全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	1,199 1,199	47 47	0	0	CA900320
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	2,508 2,508	100 100	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.04 0.04	4,230 4,230	169 169	0	0	WB020051 単－ 239号
合　計					52,152 52,152		0	

1箇所当たり内訳書

桝嵩上工②

第　24号内訳書　　B

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	1,436 1,436	1,436 1,436	0	0	WB821430 単－ 236号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.17 0.17	38,240 38,240	6,500 6,500	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.4 2.4	8,435 8,435	20,244 20,244	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.01 0.01	175,700 175,700	1,757 1,757	0	0	WB810010 単－ 237号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル)	30㎜以上200㎜未満	孔	10 10	636 636	6,360 6,360	0	0	CB224410
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.04 0.04	33,370 33,370	1,334 1,334	0	0	WB824010 単－ 238号
積込（コンクリート殻)	全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	1,199 1,199	47 47	0	0	CA900320
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	2,508 2,508	100 100	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.04 0.04	4,230 4,230	169 169	0	0	WB020051 単－ 239号
合　計					36,246 36,246		0	

1箇所当たり内訳書

桝嵩上工②

第　25号内訳書　　C

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	1,436 1,436	1,436 1,436	0	0	WB821430 単－ 236号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.14 0.14	38,240 38,240	5,353 5,353	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2 2	8,435 8,435	16,870 16,870	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.01 0.01	175,700 175,700	1,757 1,757	0	0	WB810010 単－ 237号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル)	30㎜以上200㎜未満	孔	10 10	636 636	6,360 6,360	0	0	CB224410
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.04 0.04	33,370 33,370	1,334 1,334	0	0	WB824010 単－ 238号
積込（コンクリート殻)	全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	1,199 1,199	47 47	0	0	CA900320
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0.04 0.04	2,508 2,508	100 100	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.04 0.04	4,230 4,230	169 169	0	0	WB020051 単－ 239号
合　計					31,928 31,928		0	

1箇所当たり内訳書

マンホール嵩上 A

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール嵩上 A	撤去・再設置		1	69,560	69,560			WYB00080
		箇所	1	69,560	69,560	0	0	単－ 240号
調整リング（材料費）	600×50		1	4,820	4,820			WYB00058
		個	1	4,820	4,820	0	0	単－ 241号
調整リング（材料費）	600×150		3	10,600	31,800			WYB00031
		個	3	10,600	31,800	0	0	単－ 242号
合　計					101,422			
					101,422		0	

1/0箇所当たり内訳書

マンホール嵩上 B

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール嵩上 B	撤去・再設置		1	46,370	46,370			WYB00091
		箇所	1	46,370	46,370	0	0	単－ 243号
調整リング（材料費）	600×50		1	4,820	4,820			WYB00058
		個	1	4,820	4,820	0	0	単－ 241号
調整リング（材料費）	600×150		1	10,600	10,600			WYB00096
		個	1	10,600	10,600	0	0	単－ 244号
合　計					59,021			
					0		-59,021	

1/0箇所当たり内訳書

マンホール嵩上 C

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール嵩上　C	撤去・再設置		1	46,370	46,370			WYB00095
		箇所	1	46,370	46,370	0	0	単－ 245号
調整リング（材料費）	600×150		1	10,600	10,600			WYB00096
		個	1	10,600	10,600	0	0	単－ 244号
合　計					54,417			
					0		-54,417	

371/0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎

第　29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		371	9,053	3,358,663			CB222110
		m	371	9,053	3,358,663	0	0	
プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B､C種用 B1100 L=2000 連結金具含む		186	46,400	8,630,400			WYB00102
		個	186	46,400	8,630,400	0	0	単－ 249号
合　計					11,447,360			
					0		-11,447,360	

0/368m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎

第　30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	368	9,053	3,331,504	368	3,331,504	
プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B､C種用 B1100 L=2000 連結金具含む		0	0	0			WYB00132
		個	184	46,400	8,537,600	184	8,537,600	単－ 250号
合　計					0			
					11,869,104		11,869,104	
変更積算金額					0			
					11,332,821		11,332,821	円／m

2箇所当たり内訳書

地覆嵩上

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.95 0.95	38,240 38,240	36,328 36,328	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	6.2 6.2	8,435 8,435	52,297 52,297	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.02 0.02	175,700 175,700	3,514 3,514	0	0	WB810010 単ー 237号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	24 24	636 636	15,264 15,264	0	0	CB224410
チッピング（厚２ｃｍ以下）		ｍ２	0.7 0.7	7,989 7,989	5,592 5,592	0	0	CB434210
合　計					107,932 107,932		0	

176m3当たり内訳書

軽量盛土

第　32号内訳書　　（橋梁部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール設置	無し		176	3,881	683,056			CB225110
		ｍ３	176	3,881	683,056	0	0	
発泡スチロール（材料費）	D-16 型内発砲 ロス率 0.04%含む		53.4	25,600	1,367,040			WYB00057
		ｍ３	53.4	25,600	1,367,040	0	0	単－ 251号
発泡スチロール（材料費）	Ｄｘ-45 押出発砲 ロス率 0.04%含む		130	85,900	11,167,000			WYB00066
		ｍ３	130	85,900	11,167,000	0	0	単－ 252号
緊結金具（材料費）			591	545	322,095			CB225112
		個	591	545	322,095	0	0	
合　計					12,932,579			
					12,932,579		0	

18m3当たり内訳書

軽量盛土

第　33号内訳書　　（橋台部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール設置	無し		17.8	3,881	69,081			CB225110
		m３	17.8	3,881	69,081	0	0	
発泡スチロール（材料費）	D-16 型内発砲 ロス率 0.04%含む		10	25,600	256,000			WYB00074
		m３	10	25,600	256,000	0	0	単－ 253号
発泡スチロール（材料費）	Ｄｘ-45 押出発砲 ロス率 0.04%含む		8.5	85,900	730,150			WYB00070
		m３	8.5	85,900	730,150	0	0	単－ 254号
緊結金具（材料費）			80	545	43,600			CB225112
		個	80	545	43,600	0	0	
合　計					1,049,598			
					1,049,598		0	

86m3当たり内訳書

軽量盛土

第　34号内訳書　　（第２多武除橋）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール設置	無し		86	3,881	333,766			CB225110
		ｍ３	86	3,881	333,766	0	0	
発泡スチロール（材料費）	Ｄｘ-45 押出発砲 ロス率 0.04%含む		89.4	85,900	7,679,460			WYB00114
		ｍ３	89.4	85,900	7,679,460	0	0	単－ 255号
緊結金具（材料費）			198	545	107,910			CB225112
		個	198	545	107,910	0	0	
合　計					7,754,198			
					7,754,198		0	

233m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版

第　35号内訳書　　（橋梁）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート床版	18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し 10cm G3551 線径6.0×網目150×150mm	ｍ３	29.1 29.1	48,970 48,970	1,425,027 1,425,027	0	0	CB225120
鉄筋工［市場単価］	SD345(ねじ節鉄筋) D19 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.5 0.5	174,700 174,700	87,350 87,350	0	0	WB810010 単－ 256号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	236 236	636 636	150,096 150,096	0	0	CB224410
角座金（材料費）	100×100×6	個	236 236	1,900 1,900	448,400 448,400	0	0	WYB00105 単－ 257号
ナット（材料費）	D19用	個	236 236	405 405	95,580 95,580	0	0	WYB00113 単－ 258号
樹脂カプセル（材料費）	19×153	個	236 236	598 598	141,128 141,128	0	0	WYB00117 単－ 259号
合　計					2,242,399 2,242,399		0	

28m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版

第　36号内訳書　　（橋台）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート床版	18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し		3.5	48,970	171,395			CB225120
	10cm G3551							
	線径6.0×網目150×150mm	ｍ３	3.5	48,970	171,395	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345(ねじ節鉄筋) D19 一般構造物		0.06	174,700	10,482			WB810010
	10t未満 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.06	174,700	10,482	0	0	単－ 256号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		30	636	19,080			CB224410
		孔	30	636	19,080	0	0	
角座金（材料費）	100×100×6		30	1,900	57,000			WYB00112
		個	30	1,900	57,000	0	0	単－ 260号
ナット（材料費）	D19用		30	405	12,150			WYB00118
		個	30	405	12,150	0	0	単－ 261号
樹脂カプセル（材料費）	19×153		30	598	17,940			WYB00115
		個	30	598	17,940	0	0	単－ 262号
合　計					275,141			
					275,141		0	

114m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版

第　37号内訳書　　（第２多武除橋）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート床版	18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し 10cm G3551 線径6.0×網目150×150mm	ｍ３	11.4 11.4	48,970 48,970	558,258 558,258	0	0	CB225120
鉄筋工［市場単価］	SD345(ねじ節鉄筋) D19 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.24 0.24	174,700 174,700	41,928 41,928	0	0	WB810010 単－ 256号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	115 115	636 636	73,140 73,140	0	0	CB224410
角座金（材料費）	100×100×6	個	115 115	1,900 1,900	218,500 218,500	0	0	WYB00121 単－ 263号
ナット（材料費）	D19用	個	115 115	405 405	46,575 46,575	0	0	WYB00124 単－ 264号
樹脂カプセル（材料費）	19×153	個	115 115	598 598	68,770 68,770	0	0	WYB00122 単－ 265号
合　計					961,663 961,663		0	

23m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 無		22.7	46,110	1,046,697			WB811610
		m	22.7	46,110	1,046,697	0	0	単－ 267号
橋梁用伸縮装置	伸縮量20mm 二次止水構造		16.1	95,200	1,532,720			WYB00125
		m	16.1	95,200	1,532,720	0	0	単－ 268号
橋梁用伸縮装置	伸縮量20mm 二次止水構造 歩道用		6.6	68,800	454,080			WYB00123
		m	6.6	68,800	454,080	0	0	単－ 269号
合　計					2,897,583			
					2,897,583		0	

7m3当たり内訳書

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ

第　39号内訳書　　（橋梁部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設		6.9	33,610	231,909			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し							
	全ての費用	ｍ３	6.9	33,610	231,909	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		39.6	9,334	369,626			CB240210
		ｍ２	39.6	9,334	369,626	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0.57	177,900	101,403			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	ｔ	0.57	177,900	101,403	0	0	単－ 270号
あと施工アンカー	本体打込み式アンカー		90	143	12,870			WYB00007
		本	90	143	12,870	0	0	単－ 271号
合　計					683,736			
					683,736		0	

15m3当たり内訳書

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ

第　40号内訳書　　（橋台部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）			21.8	7,989	174,160			CB434210
		ｍ２	21.8	7,989	174,160	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		15.3	33,610	514,233			CB240010
		ｍ３	15.3	33,610	514,233	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		50.2	9,334	468,566			CB240210
		ｍ２	50.2	9,334	468,566	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.35	179,400	62,790			WB810010
		ｔ	0.35	179,400	62,790	0	0	単－ 272号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.68	177,900	120,972			WB810010
		ｔ	0.68	177,900	120,972	0	0	単－ 270号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200㎜以上400㎜以下		320	940.9	301,088			CB224410
		孔	320	940.9	301,088	0	0	
注入材（材料費）	エポキシ		44	3,300	145,200			WYB01139
		ｋｇ	44	3,300	145,200	0	0	単－ 273号
合　計					1,706,266			
					1,706,266		0	

21m当たり内訳書

橋梁用高欄

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用高欄	組立式		21	3,581	75,201			CB422740
		m	21	3,581	75,201	0	0	
歩行者自転車用柵（材料費）	SP種･1本ﾚｰﾙ+縦浅式･H=1000mm		21	77,100	1,619,100			WYB00106
		m	21	77,100	1,619,100	0	0	単－ 274号
橋名板等取付			2	3,451	6,902			CB422720
		枚	2	3,451	6,902	0	0	
格子端部処理（材料費）			2	8,960	17,920			WYB00107
		箇所	2	8,960	17,920	0	0	単－ 275号
橋名板（材料費）	300×150×15 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ製		2	61,600	123,200			WYB00108
		枚	2	61,600	123,200	0	0	単－ 276号
取付金具直付型（材料費）	300×150		2	15,300	30,600			WYB00062
		セット	2	15,300	30,600	0	0	単－ 277号
合　計					1,789,008			
					1,789,008		0	

21m当たり内訳書

橋梁用高欄

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用高欄設置	車道用柵　再利用		21	37,620	790,020			WYB00159
		m	21	37,620	790,020	0	0	単－ 278号
合　計					754,623			
					754,623		0	

130m2当たり内訳書

足場･防護

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場・防護	ｼｰﾄ+板張 1回 0.5月を超え1.0月以下		133	5,780	768,740			CB431740
		ｍ２	133	5,780	768,740	0	0	
合　計					734,297			
					734,297		0	

21m当たり内訳書

鋼製地覆
第　44号内訳書　　（橋梁部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮モルタル工	施工規模:0.5m3以上		1.26	427,800	539,028			WYB01022
		m３	1.26	427,800	539,028	0	0	単－ 281号
芯出し調整工	コンクリート面		41.98	15,690	658,666			WYB01024
		m２	41.98	15,690	658,666	0	0	単－ 282号
コンクリート削孔（さく岩機）	800mm以上1000mm未満		96	3,285	315,360			CB224420
		孔	96	3,285	315,360	0	0	
アンカーボルト設置工	M20×900		96	1,718	164,928			WYB01025
		本	96	1,718	164,928	0	0	単－ 283号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下		16	940.9	15,054			CB224410
		孔	16	940.9	15,054	0	0	
アンカーボルト設置工	M20×240		16	1,718	27,488			WYB01031
		本	16	1,718	27,488	0	0	単－ 284号
鋼製地覆設置工			41.9	30,020	1,257,838			WYB01036
		m	41.9	30,020	1,257,838	0	0	単－ 285号
シール工			89.5	2,394	214,263			WYB01038
		m	89.5	2,394	214,263	0	0	単－ 286号
橋梁部歩道側(材料費)								
鋼製地覆Ａ１－２（材料費）	一般部		2.4	265,800	637,920			WYB01040
		m	2.4	265,800	637,920	0	0	単－ 287号
鋼製地覆Ａ２－２（材料費）	支柱部		1.2	303,100	363,720			WYB01041
		m	1.2	303,100	363,720	0	0	単－ 288号
鋼製地覆Ａ３－１（材料費）	支柱部		1.2	375,000	450,000			WYB01042
		m	1.2	375,000	450,000	0	0	単－ 289号

21m当たり内訳書

鋼製地覆
第　44号内訳書　　（橋梁部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製地覆Ａ４－１（材料費）	支柱部		1.2	375,000	450,000			WYB01043
		m	1.2	375,000	450,000	0	0	単－ 290号
鋼製地覆Ａ５－１（材料費）	支柱部		1.2	373,700	448,440			WYB01044
		m	1.2	373,700	448,440	0	0	単－ 291号
鋼製地覆Ａ６－２（材料費）	支柱部		1.2	301,700	362,040			WYB01045
		m	1.2	301,700	362,040	0	0	単－ 292号
鋼製地覆Ａ７－１（材料費）	一般部		1.2	337,400	404,880			WYB01046
		m	1.2	337,400	404,880	0	0	単－ 293号
鋼製地覆Ａ８－１（材料費）	一般部		1.2	337,000	404,400			WYB01047
		m	1.2	337,000	404,400	0	0	単－ 294号
鋼製地覆Ａ９－２（材料費）	支柱部		1.2	301,300	361,560			WYB01048
		m	1.2	301,300	361,560	0	0	単－ 295号
鋼製地覆Ａ１０－１（材料費）	支柱部		1.2	372,500	447,000			WYB01049
		m	1.2	372,500	447,000	0	0	単－ 296号
鋼製地覆Ａ１１－１（材料費）	支柱部		1.2	375,000	450,000			WYB01050
		m	1.2	375,000	450,000	0	0	単－ 297号
鋼製地覆Ａ１２－１（材料費）	支柱部		1.2	375,000	450,000			WYB01051
		m	1.2	375,000	450,000	0	0	単－ 298号
鋼製地覆Ａ１３－２（材料費）	一般部･排水部		1.2	312,500	375,000			WYB01052
		m	1.2	312,500	375,000	0	0	単－ 299号
鋼製地覆Ａ１４－２（材料費）	一般部･排水部		1.2	312,500	375,000			WYB01053
		m	1.2	312,500	375,000	0	0	単－ 300号
鋼製地覆Ａ１５－２（材料費）	端尺部		1.2	277,500	333,000			WYB01054
		m	1.2	277,500	333,000	0	0	単－ 301号

21m当たり内訳書

鋼製地覆
第　44号内訳書　　（橋梁部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製地覆Ａ１６－１（材料費）	端部･支柱部		0.875	416,300	364,262			WYB01055
		m	0.875	416,300	364,262	0	0	単－ 302号
鋼製地覆Ａ１７－１（材料費）	端部･支柱部		0.875	404,700	354,112			WYB01056
		m	0.875	404,700	354,112	0	0	単－ 303号
鋼製地覆Ｂ１（材料費）	一般部		1.2	309,300	371,160			WYB01057
		m	1.2	309,300	371,160	0	0	単－ 304号
鋼製地覆Ｂ２（材料費）	一般部		1.2	350,800	420,960			WYB01058
		m	1.2	350,800	420,960	0	0	単－ 305号
鋼製地覆Ｂ３（材料費）	一般部		1.2	307,900	369,480			WYB01059
		m	1.2	307,900	369,480	0	0	単－ 306号
鋼製地覆Ｂ４（材料費）	一般部		1.2	307,900	369,480			WYB01060
		m	1.2	307,900	369,480	0	0	単－ 307号
鋼製地覆Ｂ５（材料費）	一般部		1.2	421,700	506,040			WYB01061
		m	1.2	421,700	506,040	0	0	単－ 308号
鋼製地覆Ｂ６（材料費）	一般部		1.2	306,700	368,040			WYB01062
		m	1.2	306,700	368,040	0	0	単－ 309号
鋼製地覆Ｂ７（材料費）	一般部		1.2	306,400	367,680			WYB01063
		m	1.2	306,400	367,680	0	0	単－ 310号
鋼製地覆Ｂ８（材料費）	一般部		1.2	427,200	512,640			WYB01064
		m	1.2	427,200	512,640	0	0	単－ 311号
鋼製地覆Ｂ９（材料費）	一般部		1.2	305,400	366,480			WYB01065
		m	1.2	305,400	366,480	0	0	単－ 312号
鋼製地覆Ｂ１０（材料費）	一般部		1.2	305,100	366,120			WYB01066
		m	1.2	305,100	366,120	0	0	単－ 313号

21m当たり内訳書

鋼製地覆
第　44号内訳書　　（橋梁部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製地覆Ｂ１１（材料費）	一般部		1.2	351,800	422,160			WYB01067
		m	1.2	351,800	422,160	0	0	単－ 314号
鋼製地覆Ｂ１２（材料費）	一般部		1.2	303,600	364,320			WYB01068
		m	1.2	303,600	364,320	0	0	単－ 315号
鋼製地覆Ｂ１３（材料費）	端尺部		0.9	329,200	296,280			WYB01069
		m	0.9	329,200	296,280	0	0	単－ 316号
鋼製地覆Ｂ１４（材料費）	端尺部		0.9	404,100	363,690			WYB01070
		m	0.9	404,100	363,690	0	0	単－ 317号
鋼製地覆Ｂ１５（材料費）	端尺部		0.9	408,200	367,380			WYB01071
		m	0.9	408,200	367,380	0	0	単－ 318号
鋼製地覆Ｂ１６（材料費）	端尺部		0.9	325,500	292,950			WYB01072
		m	0.9	325,500	292,950	0	0	単－ 319号
鋼製地覆Ｂ１７（材料費）	端部･支柱部		1.475	373,300	550,617			WYB01073
		m	1.475	373,300	550,617	0	0	単－ 320号
鋼製地覆Ｂ１８（材料費）	端部･支柱部		1.475	371,800	548,405			WYB01074
		m	1.475	371,800	548,405	0	0	単－ 321号
橋梁部車道側（材料費）								
鋼製地覆Ｓ１－２（材料費）	一般部		2.4	370,800	889,920			WYB01075
		m	2.4	370,800	889,920	0	0	単－ 322号
鋼製地覆Ｓ２－２（材料費）	支柱部		1.2	437,100	524,520			WYB01077
		m	1.2	437,100	524,520	0	0	単－ 323号
鋼製地覆Ｓ３－１（材料費）	支柱部		1.2	527,200	632,640			WYB01078
		m	1.2	527,200	632,640	0	0	単－ 324号

21m当たり内訳書

鋼製地覆
第　44号内訳書　　（橋梁部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製地覆Ｓ４－１（材料費）	支柱部		1.2	527,200	632,640			WYB01079
		m	1.2	527,200	632,640	0	0	単－ 325号
鋼製地覆Ｓ５－１（材料費）	支柱部		1.2	522,700	627,240			WYB01080
		m	1.2	522,700	627,240	0	0	単－ 326号
鋼製地覆Ｓ６－２（材料費）	支柱部		1.2	433,300	519,960			WYB01081
		m	1.2	433,300	519,960	0	0	単－ 327号
鋼製地覆Ｓ７－１（材料費）	一般部		1.2	456,600	547,920			WYB01082
		m	1.2	456,600	547,920	0	0	単－ 328号
鋼製地覆Ｓ８－１（材料費）	一般部		1.2	458,100	549,720			WYB01083
		m	1.2	458,100	549,720	0	0	単－ 329号
鋼製地覆Ｓ９－２（材料費）	支柱部		1.2	434,200	521,040			WYB01084
		m	1.2	434,200	521,040	0	0	単－ 330号
鋼製地覆Ｓ１０－１（材料費）	支柱部		1.2	521,300	625,560			WYB01085
		m	1.2	521,300	625,560	0	0	単－ 331号
鋼製地覆Ｓ１１－１（材料費）	支柱部		1.2	527,200	632,640			WYB01086
		m	1.2	527,200	632,640	0	0	単－ 332号
鋼製地覆Ｓ１２－１（材料費）	支柱部		1.2	527,300	632,760			WYB01087
		m	1.2	527,300	632,760	0	0	単－ 333号
鋼製地覆Ｓ１３－２（材料費）	一般部･排水部		1.2	430,300	516,360			WYB01088
		m	1.2	430,300	516,360	0	0	単－ 334号
鋼製地覆Ｓ１４－２（材料費）	一般部･排水部		1.2	430,300	516,360			WYB01089
		m	1.2	430,300	516,360	0	0	単－ 335号
鋼製地覆Ｓ１５－２（材料費）	端尺部		1.2	383,100	459,720			WYB01090
		m	1.2	383,100	459,720	0	0	単－ 336号

21m当たり内訳書

鋼製地覆
第　44号内訳書　　（橋梁部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製地覆Ｓ１６－１（材料費）	端部･支柱部		0.874	587,400	513,387			WYB01091
		m	0.874	587,400	513,387	0	0	単－ 337号
鋼製地覆Ｓ１７－１（材料費）	端部･支柱部		0.876	609,900	534,272			WYB01092
		m	0.876	609,900	534,272	0	0	単－ 338号
鋼製地覆Ｔ１（材料費）	一般部		1.2	378,200	453,840			WYB01093
		m	1.2	378,200	453,840	0	0	単－ 339号
鋼製地覆Ｔ２（材料費）	一般部		1.2	443,100	531,720			WYB01094
		m	1.2	443,100	531,720	0	0	単－ 340号
鋼製地覆Ｔ３（材料費）	一般部		1.2	376,600	451,920			WYB01095
		m	1.2	376,600	451,920	0	0	単－ 341号
鋼製地覆Ｔ４（材料費）	一般部		1.2	376,200	451,440			WYB01096
		m	1.2	376,200	451,440	0	0	単－ 342号
鋼製地覆Ｔ５（材料費）	一般部		1.2	512,700	615,240			WYB01097
		m	1.2	512,700	615,240	0	0	単－ 343号
鋼製地覆Ｔ６（材料費）	一般部		1.2	373,200	447,840			WYB01098
		m	1.2	373,200	447,840	0	0	単－ 344号
鋼製地覆Ｔ７（材料費）	一般部		1.2	372,700	447,240			WYB01099
		m	1.2	372,700	447,240	0	0	単－ 345号
鋼製地覆Ｔ８（材料費）	一般部		1.2	501,000	601,200			WYB01100
		m	1.2	501,000	601,200	0	0	単－ 346号
鋼製地覆Ｔ９（材料費）	一般部		1.2	371,800	446,160			WYB01101
		m	1.2	371,800	446,160	0	0	単－ 347号
鋼製地覆Ｔ１０（材料費）	一般部		1.2	371,800	446,160			WYB01102
		m	1.2	371,800	446,160	0	0	単－ 348号

21m当たり内訳書

鋼製地覆
第　44号内訳書　　（橋梁部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製地覆Ｔ１１（材料費）	一般部		1.2	344,400	413,280			WYB01103
		m	1.2	344,400	413,280	0	0	単－ 349号
鋼製地覆Ｔ１２（材料費）	一般部		1.2	369,800	443,760			WYB01104
		m	1.2	369,800	443,760	0	0	単－ 350号
鋼製地覆Ｔ１３（材料費）	端尺部		0.9	436,200	392,580			WYB01105
		m	0.9	436,200	392,580	0	0	単－ 351号
鋼製地覆Ｔ１４（材料費）	端尺部		0.9	552,000	496,800			WYB01106
		m	0.9	552,000	496,800	0	0	単－ 352号
鋼製地覆Ｔ１５（材料費）	端尺部		0.9	524,000	471,600			WYB01107
		m	0.9	524,000	471,600	0	0	単－ 353号
鋼製地覆Ｔ１６（材料費）	端尺部		0.9	430,700	387,630			WYB01108
		m	0.9	430,700	387,630	0	0	単－ 354号
鋼製地覆Ｔ１７（材料費）	端部･排水部		1.474	552,000	813,648			WYB01109
		m	1.474	552,000	813,648	0	0	単－ 355号
鋼製地覆Ｔ１８（材料費）	端部･排水部		1.476	543,100	801,615			WYB01110
		m	1.476	543,100	801,615	0	0	単－ 356号
鋼製地覆設置用部材								
アンカーボルト（材料費）	全ねじﾎﾞﾙﾄ M20×900 ﾒｯｷ品		96	3,000	288,000			WYB01111
		本	96	3,000	288,000	0	0	単－ 357号
ナット（材料費）	M20 ﾒｯｷ品		208	21	4,368			WYB01112
		個	208	21	4,368	0	0	単－ 358号
ナット（３種）（材料費）	M20 ﾒｯｷ品		208	170	35,360			WYB01113
		個	208	170	35,360	0	0	単－ 359号

21m当たり内訳書

鋼製地覆
第　44号内訳書　　（橋梁部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
角座金（材料費）	M20 62×62×t6　ﾒｯｷ品		208	316	65,728			WYB01114
		個	208	316	65,728	0	0	単－ 360号
注入材（材料費）	エポキシ		41.6	3,300	137,280			WYB01135
		ｋｇ	41.6	3,300	137,280	0	0	単－ 361号
樹脂カプセル（材料費）	18.5×210		16	562	8,992			WYB01116
		本	16	562	8,992	0	0	単－ 362号
アンカーボルト（材料費）	全ねじﾎﾞﾙﾄ M20×240 ﾒｯｷ品		16	1,100	17,600			WYB01117
		本	16	1,100	17,600	0	0	単－ 363号
防護柵固定用部材								
六角ボルト（材料費）	M22×80 ﾒｯｷ品		22	120	2,640			WYB01122
		個	22	120	2,640	0	0	単－ 364号
ナット（材料費）	M22 ﾒｯｷ品		22	27	594			WYB01123
		個	22	27	594	0	0	単－ 365号
ワッシャ（材料費）	M22 ﾒｯｷ品		22	10	220			WYB01124
		枚	22	10	220	0	0	単－ 366号
スプリングワッシャ（材料費）	M22 ﾒｯｷ品		22	130	2,860			WYB01125
		枚	22	130	2,860	0	0	単－ 367号
六角ボルト（材料費）	M20×80 ﾒｯｷ品		22	97	2,134			WYB01126
		個	22	97	2,134	0	0	単－ 368号
ナット（材料費）	M20 ﾒｯｷ品		22	49	1,078			WYB01127
		個	22	49	1,078	0	0	単－ 369号
ワッシャ（材料費）	M20 ﾒｯｷ品		22	8	176			WYB01128
		枚	22	8	176	0	0	単－ 370号

21m当たり内訳書

鋼製地覆
第　44号内訳書　　（橋梁部）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スプリングワッシャ（材料費）	M20 ﾒｯｷ品		22	110	2,420			WYB01129
		枚	22	110	2,420	0	0	単－ 371号
合　計					35,349,528			
					35,349,528		0	

7m当たり内訳書

鋼製地覆

第　45号内訳書　　（橋台部歩道側）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮モルタル工	施工規模:0.5m3未満		0.08	1,009,000	80,720			WYB01134
		m３	0.08	1,009,000	80,720	0	0	単－ 372号
芯出し調整工	コンクリート面		2.8	15,690	43,932			WYB01136
		m２	2.8	15,690	43,932	0	0	単－ 373号
コンクリート削孔（さく岩機）	800mm以上1000mm未満		16	3,285	52,560			CB224420
		孔	16	3,285	52,560	0	0	
アンカーボルト設置工	M20×670		16	1,718	27,488			WYB01137
		本	16	1,718	27,488	0	0	単－ 374号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下		4	940.9	3,763			CB224410
		孔	4	940.9	3,763	0	0	
アンカーボルト設置工	M20×255		4	1,718	6,872			WYB01143
		本	4	1,718	6,872	0	0	単－ 375号
鋼製地覆設置工			7	30,020	210,140			WYB01148
		m	7	30,020	210,140	0	0	単－ 376号
シール工			8.28	2,394	19,822			WYB01150
		m	8.28	2,394	19,822	0	0	単－ 377号
橋台部歩道側(材料費)								
鋼製地覆ＡＬ１－１（材料費）	端部		1.15	496,700	571,205			WYB01152
		m	1.15	496,700	571,205	0	0	単－ 378号
鋼製地覆ＡＬ２－２（材料費）	一般部		1.2	400,500	480,600			WYB01153
		m	1.2	400,500	480,600	0	0	単－ 379号
鋼製地覆ＡＬ３－１（材料費）	端部		1.15	497,100	571,665			WYB01154
		m	1.15	497,100	571,665	0	0	単－ 380号

7m当たり内訳書

鋼製地覆

第　45号内訳書　　（橋台部歩道側）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製地覆ＡＲ１－１（材料費）	端部		1.15	512,100	588,915			WYB01155
		m	1.15	512,100	588,915	0	0	単－ 381号
鋼製地覆ＡＲ２－２（材料費）	一般部		1.2	407,800	489,360			WYB01156
		m	1.2	407,800	489,360	0	0	単－ 382号
鋼製地覆ＡＲ３－１（材料費）	端部		1.15	497,000	571,550			WYB01157
		m	1.15	497,000	571,550	0	0	単－ 383号
鋼製地覆ＢＬ１（材料費）	端部		1.75	215,900	377,825			WYB01158
		m	1.75	215,900	377,825	0	0	単－ 384号
鋼製地覆ＢＬ２（材料費）	端部		1.75	216,100	378,175			WYB01159
		m	1.75	216,100	378,175	0	0	単－ 385号
鋼製地覆ＢＲ１（材料費）	端部		1.75	216,000	378,000			WYB01160
		m	1.75	216,000	378,000	0	0	単－ 386号
鋼製地覆ＢＲ２（材料費）	端部		1.75	215,800	377,650			WYB01161
		m	1.75	215,800	377,650	0	0	単－ 387号
鋼製地覆設置用部材								
アンカーボルト（材料費）	全ねじﾎﾞﾙﾄ M20×670ﾒｯｷ品		16	2,800	44,800			WYB01162
		本	16	2,800	44,800	0	0	単－ 388号
ナット（材料費）	M20 ﾒｯｷ品		36	21	756			WYB01120
		個	36	21	756	0	0	単－ 389号
ナット（３種）（材料費）	M20 ﾒｯｷ品		36	170	6,120			WYB01119
		個	36	170	6,120	0	0	単－ 390号
テーパーワッシャー（材料費）	M20 ﾒｯｷ品		16	260	4,160			WYB01165
		枚	16	260	4,160	0	0	単－ 391号

7m当たり内訳書

鋼製地覆

第　45号内訳書　　（橋台部歩道側）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
角座金（材料費）	M20 62×62×t6　ﾒｯｷ品		36	316	11,376			WYB01166
		個	36	316	11,376	0	0	単－ 392号
注入材（材料費）	エポキシ		4.9	3,300	16,170			WYB01138
		ｋｇ	4.9	3,300	16,170	0	0	単－ 393号
アンカーボルト（材料費）	全ねじﾎﾞﾙﾄ M24×255 ﾒｯｷ品		4	4,330	17,320			WYB01169
		本	4	4,330	17,320	0	0	単－ 394号
樹脂カプセル（材料費）	23.5×235		4	770	3,080			WYB01121
		本	4	770	3,080	0	0	単－ 395号
合　計					5,095,037			
					5,095,037		0	

7m当たり内訳書

鋼製地覆

第　46号内訳書　　（橋台部車道側）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮モルタル工	施工規模:0.5m3未満		0.13	1,009,000	131,170			WYB00865
		m３	0.13	1,009,000	131,170	0	0	単－ 396号
芯出し調整工	コンクリート面		4.2	15,690	65,898			WYB01002
		m２	4.2	15,690	65,898	0	0	単－ 397号
コンクリート削孔（さく岩機）	800mm以上1000mm未満		16	3,285	52,560			CB224420
		孔	16	3,285	52,560	0	0	
アンカーボルト設置工	M24×725		16	1,718	27,488			WYB00871
		本	16	1,718	27,488	0	0	単－ 398号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下		4	940.9	3,763			CB224410
		孔	4	940.9	3,763	0	0	
アンカーボルト設置工	M24×365		4	1,718	6,872			WYB00870
		本	4	1,718	6,872	0	0	単－ 399号
鋼製地覆設置工			7	30,020	210,140			WYB01148
		m	7	30,020	210,140	0	0	単－ 376号
シール工			11.09	2,394	26,549			WYB00425
		m	11.09	2,394	26,549	0	0	単－ 400号
橋台部車道側(材料費)								
鋼製地覆ＳＬ１－１（材料費）	端部･支柱部		1.149	512,900	589,322			WYB00417
		m	1.149	512,900	589,322	0	0	単－ 401号
鋼製地覆ＳＬ２－２（材料費）	支柱部		2.4	395,300	948,720			WYB00427
		m	2.4	395,300	948,720	0	0	単－ 402号
鋼製地覆ＳＬ３－１（材料費）	端部･支柱部		1.151	513,100	590,578			WYB00428
		m	1.151	513,100	590,578	0	0	単－ 403号

7m当たり内訳書

鋼製地覆

第　46号内訳書　　（橋台部車道側）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製地覆ＳＲ１－１（材料費）	端部･支柱部	m	1.152 1.152	512,700 512,700	590,630 590,630	0	0	WYB00429 単－ 404号
鋼製地覆ＳＲ３－１（材料費）	端部･支柱部	m	1.148 1.148	513,400 513,400	589,383 589,383	0	0	WYB00430 単－ 405号
鋼製地覆ＴＬ１（材料費）	端部	m	1.75 1.75	209,900 209,900	367,325 367,325	0	0	WYB00431 単－ 406号
鋼製地覆ＴＬ２（材料費）	端部	m	1.75 1.75	209,800 209,800	367,150 367,150	0	0	WYB00432 単－ 407号
鋼製地覆ＴＲ１（材料費）	端部	m	1.75 1.75	209,800 209,800	367,150 367,150	0	0	WYB00433 単－ 408号
鋼製地覆ＴＲ２（材料費）	端部	m	1.75 1.75	210,000 210,000	367,500 367,500	0	0	WYB00434 単－ 409号
鋼製地覆設置用部材								
アンカーボルト（材料費）	全ねじﾎﾞﾙﾄ M24×725 ﾒｯｷ品	本	20 20	7,500 7,500	150,000 150,000	0	0	WYB00148 単－ 410号
ナット（材料費）	M24 ﾒｯｷ品	個	44 44	49 49	2,156 2,156	0	0	WYB01130 単－ 411号
ナット（３種）（材料費）	M24 ﾒｯｷ品	個	44 44	310 310	13,640 13,640	0	0	WYB00152 単－ 412号
テーパーワッシャー（材料費）	M24 ﾒｯｷ品	枚	20 20	430 430	8,600 8,600	0	0	WYB00154 単－ 413号
角座金（材料費）	M24 72×72×t6　ﾒｯｷ品	個	24 24	503 503	12,072 12,072	0	0	WYB00153 単－ 414号

7m当たり内訳書

鋼製地覆

第　46号内訳書　　（橋台部車道側）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
角座金（材料費）	M24 80×80×t6　ﾒｯｷ品		20	1,350	27,000			WYB00155
		個	20	1,350	27,000	0	0	単－ 415号
注入材（材料費）	エポキシ		7.5	3,300	24,750			WYB01140
		ｋｇ	7.5	3,300	24,750	0	0	単－ 416号
樹脂カプセル（材料費）	23.5×235		4	770	3,080			WYB01121
		本	4	770	3,080	0	0	単－ 395号
アンカーボルト（材料費）	全ねじﾎﾞﾙﾄ M24×365 ﾒｯｷ品		4	4,500	18,000			WYB00158
		本	4	4,500	18,000	0	0	単－ 417号
合　計					5,312,317			
					5,312,317		0	

20m3当たり内訳書

踏掛版設置

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）			3.6	7,989	28,760			CB434210
		ｍ２	3.6	7,989	28,760	0	0	
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り		20.1	44,930	903,093			CB411010
		ｍ３	20.1	44,930	903,093	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.2	179,400	35,880			WB810010
		t	0.2	179,400	35,880	0	0	単－ 272号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1.8	177,900	320,220			WB810010
		t	1.8	177,900	320,220	0	0	単－ 270号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1.9	178,400	338,960			WB810010
		t	1.9	178,400	338,960	0	0	単－ 418号
敷砂（材料費）	コンクリート用骨材　砂 洗い　荒目　ほぐした土量		1.7	3,700	6,290			WYB00109
		ｍ３	1.7	3,700	6,290	0	0	単－ 419号
合　計					1,560,028			
					1,560,028		0	

1構造物当たり内訳書

左官工法

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.065m3		1	338,200	338,200			WB229210
		構造物	1	338,200	338,200	0	0	単－ 420号
合　計					323,047 323,047		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3,822	114,660			WYB00165
		時間	30	3,822	114,660	0	0	単－ 421号
特殊作業員			30	3,263	97,890			WYB00166
		時間	30	3,263	97,890	0	0	単－ 422号
普通作業員			30	2,769	83,070			WYB00167
		時間	30	2,769	83,070	0	0	単－ 423号
運転手（特殊）			60	3,302	198,120			WYB00168
		時間	60	3,302	198,120	0	0	単－ 424号
運転手（一般）			60	3,003	180,180			WYB00169
		時間	60	3,003	180,180	0	0	単－ 425号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		30	1,774	53,220			WYB00170
		時間	30	1,774	53,220	0	0	単－ 426号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		30	2,683	80,490			WYB00171
		時間	30	2,683	80,490	0	0	単－ 427号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		30	2,602	78,060			WYB00172
		時間	30	2,602	78,060	0	0	単－ 428号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		30	3,745	112,350			WYB00173
		時間	30	3,745	112,350	0	0	単－ 429号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）		0.05	14,300	715			
		t	0.05	14,300	715	0	0	
合　計					954,006			
					0		-954,006	

一式当たり内訳書

応急作業

第　50号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00185
		時間	20	3,822	76,440	20	76,440	単－ 430号
普通作業員			0	0	0			WYB00187
		時間	12	2,769	33,228	12	33,228	単－ 431号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00188
		時間	8	3,302	26,416	8	26,416	単－ 432号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00189
		時間	12	3,003	36,036	12	36,036	単－ 433号
法面工			0	0	0			WYB00003
		時間	32	3,978	127,296	32	127,296	単－ 434号
伐採工			0	0	0			WYB00006
		時間	16	3,125	50,000	16	50,000	単－ 435号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		0	0	0			WYB00191
		時間	4	2,683	10,732	4	10,732	単－ 436号
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］（損料）	バスケット型 11.0～12.0m 200kg（燃料含む）		0	0	0			WYB00008
		時間	8	3,320	26,560	8	26,560	単－ 437号
パッカー車［回転式］（損料）	積載容量 4.0m3（燃料含む）		0	0	0			WYB00139
		時間	8	3,713	29,704	8	29,704	単－ 438号
振動コンパクタ［前進型］（損料）	機械質量 40～60kg（燃料含む）		0	0	0			WYB00012
		時間	4	261	1,044	4	1,044	単－ 439号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］（損料）	運転質量0.8～1.1t（燃料含む）		0	0	0			WYB00019
		時間	4	810	3,240	4	3,240	単－ 440号
ホイールローダ(トラクタショベル)（普通）（損料）	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 山積0.4m3（燃料含む）		0	0	0			WYB00004
		時間	8	1,252	10,016	8	10,016	単－ 441号

一式当たり内訳書

応急作業

第　50号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型](損料)	10.5～11.0m3/min (燃料含む)		0	0	0			WYB00005
		時間	8	2,994	23,952	8	23,952	単－ 442号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］(損料)	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 37/45kVA (燃料含む)		0	0	0			WYB00023
		時間	8	1,211	9,688	8	9,688	単－ 443号
ベルトコンベヤ (ポータブル)[エンジン駆動] (損料)	ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 機長7m (燃料含む)		0	0	0			WYB00030
		時間	8	336	2,688	8	2,688	単－ 444号
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] (損料)	[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h		0	0	0			WYB00100
		時間	8	2,180	17,440	8	17,440	単－ 445号
計量器［骨材累加算・機械式］(損料)	ひょう量300kg×1槽･2桿		0	0	0			WYB00126
		時間	8	95	760	8	760	単－ 446号
処分費	木くず(樹木(幹･枝葉))		0	0	0			WYB00140
		t	1.3	25,000	32,500	1.3	32,500	単－ 447号
再生アスファルト混合物 (材料費)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		0	0	0			WYB00141
		t	0.05	14,300	715	0.05	715	単－ 448号
合　計					0 518,455		518,455	
変更積算金額					0 495,225		495,225	円／式

778m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　51号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	111 111	1,393 1,393	154,623 154,623	0	0	WB810530 単－ 449号
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	m	667 667	1,653 1,653	1,102,551 1,102,551	0	0	WB810530 単－ 450号
合　計					1,200,847 1,200,847		0	

1,010m当たり内訳書

舗装版切断

第　52号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1,006	680.6	684,683			CB430510
		m	1,006	680.6	684,683	0	0	
合　計					653,746			
					653,746		0	

320m当たり内訳書

舗装版切断

第　53号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 35cmを超え40cm以下		323	10,090	3,259,070			WYB00119
		m	323	10,090	3,259,070	0	0	単－ 454号
合　計					3,113,050			
					3,113,050		0	

15.1t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　54号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 36.0km以下		15.1	19,770	298,527			CB010410
		t	15.1	19,770	298,527	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t		15.1	9,471	143,012			CB010420
		t	15.1	9,471	143,012	0	0	
合　計					421,588			
					421,588		0	

4,260/0m2当たり内訳書

仮設舗装

第　55号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		4,260	695.1	2,961,126			CB410030
		m２	4,260	695.1	2,961,126	0	0	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		4,260	2,153	9,171,780			CB410260
		m２	4,260	2,153	9,171,780	0	0	
合　計					11,584,704			
					0		-11,584,704	

0/3,650m2当たり内訳書

仮設舗装

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410030
		m２	3,653	695.1	2,539,200	3,653	2,539,200	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410260
		m２	3,653	2,153	7,864,909	3,653	7,864,909	
合　計					0 10,404,109		10,404,109	
変更積算金額					0 9,934,019		9,934,019	円／m2

144m2当たり内訳書

仮舗装(歩車道境界部)

第　57号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工（人力）基層（歩道部）	人力施工 仕上り厚さ50mm PK-3 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		144	5,203	749,232			WYB00089
		m２	144	5,203	749,232	0	0	単－ 463号
アスファルト舗装工（人力）表層（歩道部）	人力施工 仕上り厚さ50mm PK-4 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		144	5,151	741,744			WYB00081
		m２	144	5,151	741,744	0	0	単－ 464号
合　計					1,423,609			
					1,423,609		0	

307m2当たり内訳書

仮設擁壁

第　58号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立			307	1,433	439,931			WYB00060
		m２	307	1,433	439,931	0	0	単－ 465号
天端組立			280	307.2	86,016			WYB00067
		m	280	307.2	86,016	0	0	単－ 466号
敷均し・締固め			461	1,877	865,297			WYB00069
		m３	461	1,877	865,297	0	0	単－ 467号
水平排水材敷設	幅300㎜		210	686.6	144,186			WYB00072
		m	210	686.6	144,186	0	0	単－ 468号
調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*φ5.0-200.0*150.0-1800*1500		140	30,300	4,242,000			WYB00075
		ユニット	140	30,300	4,242,000	0	0	単－ 469号
ワイヤーマットF（材料費）	φ6.0*5.0-200.0*150.0目-1800*1500		140	13,800	1,932,000			WYB00076
		ユニット	140	13,800	1,932,000	0	0	単－ 470号
パックマットＳ（材料費）	φ7.5*φ5.0-100*112目-2000*560		3	3,400	10,200			WYB00077
		枚	3	3,400	10,200	0	0	単－ 471号
不織布（材料費）	4451NB W=750㎜		5	2,000	10,000			WYB00078
		m	5	2,000	10,000	0	0	単－ 472号
合　計					7,380,381			
					7,380,381		0	

165m当たり内訳書

仮設防護柵(設置･撤去)

第　59号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		165	1,494	246,510			WB821110
		m	165	1,494	246,510	0	0	単－ 473号
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎		165	1,242	204,930			WB821130
		m	165	1,242	204,930	0	0	単－ 474号
仮設防護柵賃料	賃料期間 151日		165	12,830	2,116,950			WYB00065
		m	165	12,830	2,116,950	0	0	単－ 475号
合　計					2,453,315			
					2,453,315		0	

256/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　60号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			128	16,850	2,156,800			WB010211
		人日	128	16,850	2,156,800	0	0	単－ 476号
交通誘導警備員Ｂ			128	14,770	1,890,560			WB010212
		人日	128	14,770	1,890,560	0	0	単－ 477号
合　計					3,689,862			
					0		-3,689,862	

0/1,121人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　61号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	190	16,850	3,201,500	190	3,201,500	単－ 478号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	931	14,770	13,750,870	931	13,750,870	単－ 479号
合　計					0 16,952,370		16,952,370	
変更積算金額					0 15,454,989		15,454,989	円／人日

一式当たり内訳書

鉄筋探査費

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査費			41.98	13,830	580,583			WYB00163
(橋梁部)		m２	41.98	13,830	580,583	0	0	単－ 480号
鉄筋探査費			2.8	13,830	38,724			WYB00181
(橋台部歩道側)		m２	2.8	13,830	38,724	0	0	単－ 481号
鉄筋探査費			4.2	13,830	58,086			WYB00183
(橋台部車道側)		m２	4.2	13,830	58,086	0	0	単－ 482号
合　計					647,042			
					647,042		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（被災地歩掛調査）（Ｒ７年度）	機械土工(土砂) 技術員1.2人	件	1 1	43,320 43,320	43,320 43,320	0	0	WYB00001 単－ 483号
合　計					41,362 41,362		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　64号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 1993m3		1		13,545			WA991010
		式	1		13,545	0	0	単－ 484号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 2480m3		1		26,815			WA991030
		式	1		26,815	0	0	単－ 485号
合　計					38,536			
					38,536		0	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　65号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－ 486号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 487号
合　計					1,044,775			
					1,044,775		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	6040千円		1		6,040,000			WB010610
		式	1		6,040,000	0	0	単－ 488号
合　計					5,767,094 5,767,094		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)

第　67号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元出来形管理・３次元データ納品の費用(ICT)		式	1 1		4,160,000 4,160,000	0	0	WYB00111 単－ 489号
合　計					3,972,038 3,972,038		0	

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事に要する費用		式	1 1		4,018,000 4,018,000	0	0	WYB00103 単－ 490号
合　計					3,836,454 3,836,454		0	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	331.8 331.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	364 364	364 364	CA900020
計					364 364	
単価					364 364	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,167 2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	1 1	2,270 2,270	2,270 2,270	CB210110
計					2,270 2,270	
単価					2,270 2,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	143.3 143.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	150.1 150.1	150.1 150.1	CA900310
計					150.1 150.1	
単価					150.1 150.1	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	431.2 431.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	473 473	473 473	CA900430
計					473 473	
単価					473 473	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,449 5,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,978 5,978	5,978 5,978	CA900030
計					5,978 5,978	
単価					5,978 5,978	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,167 2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	1 1	2,270 2,270	2,270 2,270	CB210110
計					2,270 2,270	
単価					2,270 2,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	484.7 484.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1 1	507.7 507.7	507.7 507.7	CB210110
計					507.7 507.7	
単価					507.7 507.7	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	251.6 251.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	263.6 263.6	263.6 263.6	CA900010
計					263.6 263.6	
単価					263.6 263.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	925.7 925.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	969.2 969.2	969.2 969.2	CA900040
計					969.2 969.2	
単価					969.2 969.2	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	833.7 833.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 有り	ｍ３	1 1	914.5 914.5	914.5 914.5	CA900040
計					914.5 914.5	
単価					914.5 914.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,167 2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 ｍ３	1 1	2,270 2,270	2,270 2,270	CB210110
計					2,270 2,270	
単価					2,270 2,270	 円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	251.6 251.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	 ｍ３	1 1	263.6 263.6	263.6 263.6	CA900010
計					263.6 263.6	
単価					263.6 263.6	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土材料	砕石	単位	m3	数量	1 1	単価	3,811 3,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.33 1.33	3,000 3,000	3,990 3,990	
ﾚｷ質土(ほぐし土量)						
計					3,990 3,990	
単価					3,990 3,990	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土材料	軽量盛土材	単位	m3	数量	1 1	単価	26,474 26,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.32 1.32	22,000 22,000	29,040 29,040	CB210550
発泡ｶﾞﾗｽ軽量盛土材　γ=4KN/m3(ほぐし土量)						
計					29,040 29,040	
単価					29,040 29,040	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	930 930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 有り	ｍ３	1 1	1,021 1,021	1,021 1,021	CA900450
計					1,021 1,021	
単価					1,021 1,021	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,167 2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	1 1	2,270 2,270	2,270 2,270	CB210110
計					2,270 2,270	
単価					2,270 2,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	251.6 251.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 （ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	263.6 263.6	263.6 263.6	CA900010
計					263.6 263.6	
単価					263.6 263.6	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土材料	砕石	単位	m3	数量	1 1	単価	3,811 3,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.33 1.33	3,000 3,000	3,990 3,990	
ﾚｷ質土(ほぐし土量)						
計					3,990 3,990	
単価					3,990 3,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	土材料	軽量盛土材	単位	m3	数量	1 1	単価	26,474 26,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.32 1.32	22,000 22,000	29,040 29,040	CB210550
発泡ｶﾞﾗｽ軽量盛土材　γ=4KN/m3(ほぐし土量)						
計					29,040 29,040	
単価					29,040 29,040	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0～2.1mm 200g/m2	単位	m2	数量	1 1	単価	770.6 770.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	806.8 806.8	806.8 806.8	CB224720
計					806.8 806.8	
単価					806.8 806.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (t=10cm)	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	1 1	単価	3,491 3,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	 ｍ２	1 1	3,731 3,731	3,731 3,731	WB240730 単－ 98号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	 ｍ２	1 1	98.1 98.1	98.1 98.1	WB240740 単－ 99号
計					3,829.1 3,829.1	
単価					3,830 3,830	 円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	123.6 123.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	 ｍ３	1 1	129.4 129.4	129.4 129.4	CA900310
計					129.4 129.4	
単価					129.4 129.4	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,145 2,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 ｍ３	1 1	2,246 2,246	2,246 2,246	CB210110
計					2,246 2,246	
単価					2,246 2,246	 円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	479.6 479.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	 ｍ３	1 1	502.3 502.3	502.3 502.3	CB210110
計					502.3 502.3	
単価					502.3 502.3	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	小型擁壁 A	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	91,249 91,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	95,530 95,530	95,530 95,530	CB226311
計					95,530 95,530	
単価					95,530 95,530	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	小型擁壁 B	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	112,808 112,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	118,100 118,100	118,100 118,100	CB226311
計					118,100 118,100	
単価					118,100 118,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	小型擁壁 C	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	112,808 112,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	118,100 118,100	118,100 118,100	CB226311
計					118,100 118,100	
単価					118,100 118,100	 円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	240×240	単位	m	数量	1 1	単価	6,600 6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	7,240 7,240	7,240 7,240	WB821410 単－ 148号
計					7,240 7,240	
単価					7,240 7,240	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	10,967 10,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝		1	12,030	12,030	WB821410
	3種 JIS A 5372 300A					
	300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,030	12,030	単－ 149号
計					12,030	
					12,030	
単価					12,030	
					12,030	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝・歩道)	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	9,736 9,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝		1	10,680	10,680	WB821410
	1種 JIS A 5372 300A					
	300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10,680	10,680	単－ 150号
計					10,680	
					10,680	
単価					10,680	
					10,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝・歩道)	300×500	単位	m	数量	1 1	単価	14,786 14,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝		1	15,480	15,480	WB821410
	1種 JIS A 5372 300C					
	300×500×2000 無し 無し 有り	m	1	15,480	15,480	単－ 151号
計					15,480	
					15,480	
単価					15,480	
					15,480	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	500×600	単位	m	数量	1 1	単価	20,330 20,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝		1	22,300	22,300	WB821410
	3種 JIS A 5372 500B					
	500×600×2000 無し 無し 有り	m	1	22,300	22,300	単－ 152号
計					22,300	
					22,300	
単価					22,300	
					22,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	自由勾配側溝 (①-3号)	縦断用 500×1000	単位	m	数量	1 1	単価	28,187 28,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	m	1 1	11,060 11,060	11,060 11,060	WB821420 単－ 173号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 500×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	1 1	18,450 18,450	18,450 18,450	WYB00204 単－ 174号
計					29,510 29,510	
単価					29,510 29,510	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	自由勾配側溝	縦断用 600×700	単位	m	数量	1 1	単価	24,701 24,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1m3/10m 有り	m	1 1	10,810 10,810	10,810 10,810	WB821420 単－ 183号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 600×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	1 1	15,050 15,050	15,050 15,050	WYB00209 単－ 184号
計					25,860 25,860	
単価					25,860 25,860	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	自由勾配側溝 (②-3号)	縦断用 300×400	単位	m	数量	1 1	単価	13,821 13,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	 m	1 1	7,519 7,519	7,519 7,519	WB821420 単－ 209号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	 m	1 1	6,950 6,950	6,950 6,950	WYB00073 単－ 210号
計					14,469 14,469	
単価					14,470 14,470	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	2,960 2,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	 枚	1 1	3,247 3,247	3,247 3,247	WB821430 単－ 215号
計					3,247 3,247	
単価					3,247 3,247	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	2,356 2,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1 1	2,585 2,585	2,585 2,585	WB821430 単－ 216号
計					2,585 2,585	
単価					2,585 2,585	 円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300用(集水蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	7,215 7,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	7,915 7,915	7,915 7,915	WB821430 単－ 217号
計					7,915 7,915	
単価					7,915 7,915	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	300用(集水蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	5,966 5,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	6,545 6,545	6,545 6,545	WB821430 単－ 218号
計					6,545 6,545	
単価					6,545 6,545	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	5,120 5,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	枚	1 1	5,617 5,617	5,617 5,617	WB821430 単－ 219号
計					5,617 5,617	
単価					5,617 5,617	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用(集水蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	13,264 13,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	14,550 14,550	14,550 14,550	WB821430 単－ 220号
計					14,550 14,550	
単価					14,550 14,550	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型300用	単位	枚	数量	1 1	単価	2,303 2,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	2,527 2,527	2,527 2,527	WB821430 単－ 221号
計					2,527 2,527	
単価					2,527 2,527	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型400用	単位	枚	数量	1 1	単価	3,130 3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	3,277 3,277	3,277 3,277	WB821430 単－ 222号
計					3,277 3,277	
単価					3,277 3,277	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型500用	単位	枚	数量	1 1	単価	4,075 4,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	4,267 4,267	4,267 4,267	WB821430 単－ 223号
計					4,267 4,267	
単価					4,267 4,267	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型600用	単位	枚	数量	1 1	単価	4,935 4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	5,167 5,167	5,167 5,167	WB821430 単－ 224号
計					5,167 5,167	
単価					5,167 5,167	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	6,595 6,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	7,235 7,235	7,235 7,235	WB821430 単－ 225号
計					7,235 7,235	
単価					7,235 7,235	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	400用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	9,962 9,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	10,430 10,430	10,430 10,430	WB821430 単－ 226号
計					10,430 10,430	
単価					10,430 10,430	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	500用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	13,802 13,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	14,450 14,450	14,450 14,450	WB821430 単－ 227号
計					14,450 14,450	
単価					14,450 14,450	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	600用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	16,286 16,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	17,050 17,050	17,050 17,050	WB821430 単－ 228号
計					17,050 17,050	
単価					17,050 17,050	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (横断暗渠)	600型	単位	m	数量	10 10	単価	27,318 27,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	26,910 26,910	269,100 269,100	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.18 0.18	93,740 93,740	16,873.2 16,873.2	CB240060
計					285,973.2 285,973.2	
単価					28,600 28,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (横断暗渠)	400型	単位	m	数量	10 10	単価	16,916 16,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	16,670 16,670	166,700 166,700	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.11 0.11	93,740 93,740	10,311.4 10,311.4	CB240060
計					177,011.4 177,011.4	
単価					17,710 17,710	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (横断暗渠)	300型	単位	m	数量	10 10	単価	11,863 11,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	11,570 11,570	115,700 115,700	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.09 0.09	93,740 93,740	8,436.6 8,436.6	CB240060
計					124,136.6 124,136.6	
単価					12,420 12,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×600)	単位	箇所	数量	1 1	単価	46,479 46,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	48,660 48,660	48,660 48,660	CB222950
計					48,660 48,660	
単価					48,660 48,660	 円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×700)	単位	箇所	数量	1 1	単価	50,587 50,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	52,960 52,960	52,960 52,960	CB222950
計					52,960 52,960	
単価					52,960 52,960	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×800)	単位	箇所	数量	1 1	単価	52,640 52,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	55,110 55,110	55,110 55,110	CB222950
計					55,110 55,110	
単価					55,110 55,110	 円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×700)	単位	箇所	数量	1 1	単価	54,684 54,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	CB222950
計					57,250 57,250	
単価					57,250 57,250	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1400)	単位	箇所	数量	1 1	単価	109,847 109,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	115,000 115,000	115,000 115,000	CB222950
計					115,000 115,000	
単価					115,000 115,000	 円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×800)	単位	箇所	数量	1 1	単価	62,476 62,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	68,530 68,530	68,530 68,530	CB222950
計					68,530 68,530	
単価					68,530 68,530	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×800)	単位	箇所	数量	1 1	単価	68,535 68,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	71,750 71,750	71,750 71,750	CB222950
計					71,750 71,750	
単価					71,750 71,750	 円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×900)	単位	箇所	数量	1 1	単価	68,535 68,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	71,750 71,750	71,750 71,750	CB222950
計					71,750 71,750	
単価					71,750 71,750	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800×800×1300)	単位	箇所	数量	1 1	単価	135,351 135,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	141,700 141,700	141,700 141,700	CB222950
計					141,700 141,700	
単価					141,700 141,700	 円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	31,771 31,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	34,850 34,850	34,850 34,850	WB821430 単－ 229号
計					34,850 34,850	
単価					34,850 34,850	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	500×500用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	36,886 36,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	40,460 40,460	40,460 40,460	WB821430 単－ 230号
計					40,460 40,460	
単価					40,460 40,460	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	40,432 40,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	44,350 44,350	44,350 44,350	WB821430 単－ 231号
計					44,350 44,350	
単価					44,350 44,350	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	49,822 49,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	54,650 54,650	54,650 54,650	WB821430 単－ 232号
計					54,650 54,650	
単価					54,650 54,650	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	700×700用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	63,042 63,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	69,150 69,150	69,150 69,150	WB821430 単－ 233号
計					69,150 69,150	
単価					69,150 69,150	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	800×800用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	76,654 76,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	80,250 80,250	80,250 80,250	WB821430 単－ 234号
計					80,250 80,250	
単価					80,250 80,250	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	足場金具	W=300 φ19	単位	個	数量	1 1	単価	1,978 1,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具（材料費）	W=300 φ19	個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	WYB00002 単－ 235号
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	落石防護網設置	施工規模 500m2未満	単位	m	数量	30 30	単価	10,659 10,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D29mm×長1,000mm 金網設置面積500m2未満 無 無	箇所	2 2	26,480 26,480	52,960 52,960	WB813050 単－ 246号
部材設置	施工規模 500m2未満	ｍ２	21 21	13,420 13,420	281,820 281,820	WYB00133 単－ 247号
計					334,780 334,780	
単価					11,160 11,160	円／ｍ

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	11,505 11,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1 1	12,050 12,050	12,050 12,050	WB810510 単－ 248号
計					12,050 12,050	
単価					12,050 12,050	円／ｍ

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0～2.1mm 200g/m2	単位	m2	数量	1 1	単価	770.6 770.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	806.8 806.8	806.8 806.8	CB224720
計					806.8 806.8	
単価					806.8 806.8	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	橋梁地覆とりこわし		単位	m3	数量	1 1	単価	84,563 84,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし	全ての費用	ｍ３	1 1	88,530 88,530	88,530 88,530	CB431710
計					88,530 88,530	
単価					88,530 88,530	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	伸縮装置撤去		単位	m	数量	1 1	単価	58,448 58,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置撤去		m	1 1	61,190 61,190	61,190 61,190	WYB00110 単－ 266号
計					61,190 61,190	
単価					61,190 61,190	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	橋梁用高欄	橋梁用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ H=700	単位	m	数量	1 1	単価	63,663 63,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄設置	橋梁用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ H=700	m	1 1	37,620 37,620	37,620 37,620	WYB00164 単－ 279号
車道用柵（材料費）	橋梁用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ H=700mm	m	1 1	29,030 29,030	29,030 29,030	WYB00162 単－ 280号
計					66,650 66,650	
単価					66,650 66,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,398 7,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,115 8,115	8,115 8,115	WB824010 単－ 451号
計					8,115 8,115	
単価					8,115 8,115	 円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	14,759 14,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	16,190 16,190	16,190 16,190	WB824010 単－ 452号
計					16,190 16,190	
単価					16,190 16,190	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	17,632 17,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	18,460 18,460	18,460 18,460	WB824010 単－ 453号
計					18,460 18,460	
単価					18,460 18,460	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	舗装版破砕 (橋台)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ３ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	561.3 561.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	587.7 587.7	587.7 587.7	CB430310
計					587.7 587.7	
単価					587.7 587.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	舗装版破砕 (歩道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	190.9 190.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	209.4 209.4	209.4 209.4	CB430310
計					209.4 209.4	
単価					209.4 209.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	190.9 190.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	209.4 209.4	209.4 209.4	CB430310
計					209.4 209.4	
単価					209.4 209.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	舗装版破砕 (橋台)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 7ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	561.3 561.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	587.7 587.7	587.7 587.7	CB430310
計					587.7 587.7	
単価					587.7 587.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	190.9 190.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	209.4 209.4	209.4 209.4	CB430310
計					209.4 209.4	
単価					209.4 209.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	舗装版破砕 (橋梁)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 13.7ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	561.3 561.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	587.7 587.7	587.7 587.7	CB430310
計					587.7 587.7	
単価					587.7 587.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	舗装版破砕 (橋梁)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 6.4ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	561.1 561.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	587.7 587.7	587.7 587.7	CB430310
計					587.7 587.7	
単価					587.7 587.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	落石防護網撤去	施工規模 500m2未満	単位	m	数量	30 30	単価	4,667 4,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護網撤去		ｍ２	21 21	6,980 6,980	146,580 146,580	WYB00090 単－ 455号
計					146,580 146,580	
単価					4,886 4,886	 円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	堆積土撤去	混合廃棄物	単位	m3	数量	1 1	単価	908.7 908.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3	ｍ３	1 1	951.8 951.8	951.8 951.8	WYB00009 単－ 456号
計					951.8 951.8	
単価					951.8 951.8	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,310 2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,534 2,534	2,534 2,534	CB227010
計					2,534 2,534	
単価					2,534 2,534	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,850 2,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,127 3,127	3,127 3,127	CB227010
計					3,127 3,127	
単価					3,127 3,127	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	6,756 6,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	7,411 7,411	7,411 7,411	CB227010
計					7,411 7,411	
単価					7,411 7,411	 円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,032 2,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	2,129 2,129	2,129 2,129	CB227010
計					2,129 2,129	
単価					2,129 2,129	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	7,078 7,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	7,411 7,411	7,411 7,411	CB227010
計					7,411 7,411	
単価					7,411 7,411	 円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	堆積土運搬	混合廃棄物	単位	m3	数量	1 1	単価	9,305 9,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬		 ｍ３	1 1	9,746 9,746	9,746 9,746	WYB00014 単－ 457号
計					9,746 9,746	
単価					9,746 9,746	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,856 3,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 458号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	 円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,558 4,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	WB020051 単－ 459号
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	428.4 428.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	470 470	470 470	WB020051 単－ 460号
計					470 470	
単価					470 470	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	殻処分 (歩道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	401.1 401.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	440 440	440 440	WB020051 単－ 461号
計					440 440	
単価					440 440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	処分	混合廃棄物	単位	t	数量	1 1	単価	55,379 55,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	58,000	58,000	WB020052
		t	1	58,000	58,000	単－ 462号
計					58,000 58,000	
単価					58,000 58,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,576	30,576	
普通作業員		人	3.2	22,152	70,886	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	22,200	268,620	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,018	
計					373,100	
単価					3,731	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	98.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,576	2,751	
普通作業員		人	0.31	22,152	6,867	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		192	
計					9,810	
単価					98.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=900 B=1100 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	69,900 69,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=900 B=1100 L=2000 連結金具含む	個	1 1	69,900 69,900	69,900 69,900	
計					69,900 69,900	
単価					69,900 69,900	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=900 B=1100 L=1600 短切 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	93,200 93,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=900 B=1100 L=1600 短切 連結金具含む	個	1 1	93,200 93,200	93,200 93,200	
計					93,200 93,200	
単価					93,200 93,200	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=900 B=1100 L=1555 短切 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	93,200 93,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=900 B=1100 L=1555 短切 連結金具含む	個	1 1	93,200 93,200	93,200 93,200	
計					93,200 93,200	
単価					93,200 93,200	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1000 B=1300 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	132,000 132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1000 B=1300 L=2000 連結金具含む	個	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	
計					132,000 132,000	
単価					132,000 132,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1000 B=1300 L=1639 短切 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	176,000 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1000 B=1300 L=1639 短切 連結金具含む	個	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	
計					176,000 176,000	
単価					176,000 176,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1100 B=1300 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	176,000 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1100 B=1300 L=2000 連結金具含む	個	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	
計					176,000 176,000	
単価					176,000 176,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1100 B=1300 L=1900 短切 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	176,000 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1100 B=1300 L=1900 短切 連結金具含む	個	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	
計					176,000 176,000	
単価					176,000 176,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1100 B=1300 L=1552 短切 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	176,000 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1100 B=1300 L=1552 短切 連結金具含む	個	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	
計					176,000 176,000	
単価					176,000 176,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1200 B=1200 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	117,800 117,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1200 B=1200 L=2000 連結金具含む	個	1 1	117,800 117,800	117,800 117,800	
計					117,800 117,800	
単価					117,800 117,800	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1300 B=1300 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	132,000 132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1300 B=1300 L=2000 連結金具含む	個	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	
計					132,000 132,000	
単価					132,000 132,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1300 B=1300 L=1500 短切 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	176,000 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1300 B=1300 L=1500 短切 連結金具含む	個	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	
計					176,000 176,000	
単価					176,000 176,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1300 B=1300 L=1571/1428 底盤斜切 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	176,000 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1300 B=1300 L=1571/1428 底盤斜切 連結金具含む	個	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	
計					176,000 176,000	
単価					176,000 176,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1400 B=1250 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	93,400 93,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1400 B=1250 L=2000 連結金具含む	個	1 1	93,400 93,400	93,400 93,400	
計					93,400 93,400	
単価					93,400 93,400	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1400 B=1250 L=1500 短切 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	124,600 124,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1400 B=1250 L=1500 短切 連結金具含む	個	1 1	124,600 124,600	124,600 124,600	
計					124,600 124,600	
単価					124,600 124,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1400 B=1250 L=1839 短切 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	124,600 124,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1400 B=1250 L=1839 短切 連結金具含む	個	1 1	124,600 124,600	124,600 124,600	
計					124,600 124,600	
単価					124,600 124,600	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	147,100 147,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1500 B=1400 L=2000 連結金具含む	個	1 1	147,100 147,100	147,100 147,100	
計					147,100 147,100	
単価					147,100 147,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1500 短切 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	196,000 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1500 B=1400 L=1500 短切 連結金具含む	個	1 1	196,000 196,000	196,000 196,000	
計					196,000 196,000	
単価					196,000 196,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1616 短切 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	196,000 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1500 B=1400 L=1616 短切 連結金具含む	個	1 1	196,000 196,000	196,000 196,000	
計					196,000 196,000	
単価					196,000 196,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1900/1749 底盤斜切 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	196,000 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1500 B=1400 L=1900/1749 底盤斜切 連結金具含む	個	1 1	196,000 196,000	196,000 196,000	
計					196,000 196,000	
単価					196,000 196,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1816/1530 底盤斜切 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	196,000 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1500 B=1400 L=1816/1530 底盤斜切 連結金具含む	個	1 1	196,000 196,000	196,000 196,000	
計					196,000 196,000	
単価					196,000 196,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1895/1612 底盤斜切 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	196,000 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1500 B=1400 L=1895/1612 底盤斜切 連結金具含む	個	1 1	196,000 196,000	196,000 196,000	
計					196,000 196,000	
単価					196,000 196,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1600 B=1350 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	104,800 104,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1600 B=1350 L=2000 連結金具含む	個	1 1	104,800 104,800	104,800 104,800	
計					104,800 104,800	
単価					104,800 104,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1700 B=1500 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	161,900 161,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1700 B=1500 L=2000 連結金具含む	個	1 1	161,900 161,900	161,900 161,900	
計					161,900 161,900	
単価					161,900 161,900	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=800 B=1100 L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	93,200 93,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=800 B=1100 L=2000 連結金具含む	個	1 1	93,200 93,200	93,200 93,200	
計					93,200 93,200	
単価					93,200 93,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=900 B=1100 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 69,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=900 B=1100 L=2000 連結金具含む	個	0 1	0 69,900	0 69,900	
計					0 69,900	
単価					0 69,900	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=900 B=1100 L=1600 短切 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 93,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=900 B=1100 L=1600 短切 連結金具含む	個	0 1	0 93,200	0 93,200	
計					0 93,200	
単価					0 93,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=900 B=1100 L=1555 短切 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 93,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=900 B=1100 L=1555 短切 連結金具含む	個	0 1	0 93,200	0 93,200	
計					0 93,200	
単価					0 93,200	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1000 B=1300 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1000 B=1300 L=2000 連結金具含む	個	0 1	0 132,000	0 132,000	
計					0 132,000	
単価					0 132,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1000 B=1300 L=1639 短切 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1000 B=1300 L=1639 短切 連結金具含む	個	0 1	0 176,000	0 176,000	
計					0 176,000	
単価					0 176,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1100 B=1300 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1100 B=1300 L=2000 連結金具含む	個	0 1	0 176,000	0 176,000	
計					0 176,000	
単価					0 176,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1100 B=1300 L=1900 短切 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1100 B=1300 L=1900 短切 連結金具含む	個	0 1	0 176,000	0 176,000	
計					0 176,000	
単価					0 176,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1100 B=1300 L=1552 短切 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1100 B=1300 L=1552 短切 連結金具含む	個	0 1	0 176,000	0 176,000	
計					0 176,000	
単価					0 176,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1200 B=1200 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 117,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1200 B=1200 L=2000 連結金具含む	個	0 1	0 117,800	0 117,800	
計					0 117,800	
単価					0 117,800	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1300 B=1300 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1300 B=1300 L=2000 連結金具含む	個	0 1	0 132,000	0 132,000	
計					0 132,000	
単価					0 132,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1300 B=1300 L=1500 短切 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1300 B=1300 L=1500 短切 連結金具含む	個	0 1	0 176,000	0 176,000	
計					0 176,000	
単価					0 176,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1300 B=1300 L=1571/1428 底盤斜切 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1300 B=1300 L=1571/1428 底盤斜切 連結金具含む	個	0 1	0 176,000	0 176,000	
計					0 176,000	
単価					0 176,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1400 B=1250 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 93,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1400 B=1250 L=2000 連結金具含む	個	0 1	0 93,400	0 93,400	
計					0 93,400	
単価					0 93,400	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1400 B=1250 L=1500 短切 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 124,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1400 B=1250 L=1500 短切 連結金具含む	個	0 1	0 124,600	0 124,600	
計					0 124,600	
単価					0 124,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1400 B=1250 L=1839 短切 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 124,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1400 B=1250 L=1839 短切 連結金具含む	個	0 1	0 124,600	0 124,600	
計					0 124,600	
単価					0 124,600	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 147,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1500 B=1400 L=2000 連結金具含む	個	0 1	0 147,100	0 147,100	
計					0 147,100	
単価					0 147,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1500 短切 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1500 B=1400 L=1500 短切 連結金具含む	個	0 1	0 196,000	0 196,000	
計					0 196,000	
単価					0 196,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1616 短切 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1500 B=1400 L=1616 短切 連結金具含む	個	0 1	0 196,000	0 196,000	
計					0 196,000	
単価					0 196,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1900/1749 底盤斜切 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1500 B=1400 L=1900/1749 底盤斜切 連結金具含む	個	0 1	0 196,000	0 196,000	
計					0 196,000	
単価					0 196,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1816/1530 底盤斜切 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1500 B=1400 L=1816/1530 底盤斜切 連結金具含む	個	0 1	0 196,000	0 196,000	
計					0 196,000	
単価					0 196,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1500 B=1400 L=1895/1612 底盤斜切 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1500 B=1400 L=1895/1612 底盤斜切 連結金具含む	個	0 1	0 196,000	0 196,000	
計					0 196,000	
単価					0 196,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1600 B=1350 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 104,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1600 B=1350 L=2000 連結金具含む	個	0 1	0 104,800	0 104,800	
計					0 104,800	
単価					0 104,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=1700 B=1500 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 161,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=1700 B=1500 L=2000 連結金具含む	個	0 1	0 161,900	0 161,900	
計					0 161,900	
単価					0 161,900	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=800 B=1100 L=2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 93,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=800 B=1100 L=2000 連結金具含む	個	0 1	0 93,200	0 93,200	
計					0 93,200	
単価					0 93,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,077.84	40,778	
鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	16.5	1,820	30,030	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.528	3,000	1,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					72,400	
単価					7,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	16,100	80,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					120,300	
単価					12,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	13,400	67,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					106,800	
単価					10,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	15,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　３００Ｃ　３００×５００×２０００	個	5	23,000	115,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					154,800	
単価					15,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	22,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　５００Ｂ　５００×６００×２０００	個	5	36,500	182,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.9	3,000	2,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					223,000	
単価					22,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.43m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.456	22,100	10,077	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.456	22,200	10,123	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	3,000	2,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					79,810	
単価					7,981	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.43m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.456	22,100	10,077	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.339	22,200	7,525	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	3,000	2,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					77,210	
単価					7,721	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.71m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.71m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.753	22,100	16,641	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.223	22,200	4,950	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.852	3,000	2,556	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					81,530	
単価					8,153	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.45m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.477	22,100	10,541	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.456	22,200	10,123	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.768	3,000	2,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					80,350	
単価					8,035	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.71m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.71m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.753	22,100	16,641	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.498	22,200	11,055	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.852	3,000	2,556	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					87,630	
単価					8,763	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.45m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.477	22,100	10,541	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.498	22,200	11,055	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.768	3,000	2,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					81,280	
単価					8,128	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.45m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	9,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.477	22,100	10,541	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.53	22,200	11,766	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.768	3,000	2,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					99,100	
単価					9,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	8,950 8,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	17,900 17,900	89,500 89,500	
計					89,500 89,500	
単価					8,950 8,950	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	9,850 9,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	19,700 19,700	98,500 98,500	
計					98,500 98,500	
単価					9,850 9,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	自由勾配側溝（材料費）	横断用T-25 400×600×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定	単位	m	数量	10 10	単価	39,400 39,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	横断用T-25 400×600×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定	個	5 5	78,800 78,800	394,000 394,000	
計					394,000 394,000	
単価					39,400 39,400	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	11,450 11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	22,900 22,900	114,500 114,500	
計					114,500 114,500	
単価					11,450 11,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	自由勾配側溝（材料費）	横断用T-25 400×700×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定	単位	m	数量	10 10	単価	42,250 42,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	横断用T-25 400×700×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定	個	5 5	84,500 84,500	422,500 422,500	
計					422,500 422,500	
単価					42,250 42,250	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	12,950 12,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	25,900 25,900	129,500 129,500	
計					129,500 129,500	
単価					12,950 12,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	14,800 14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	29,600 29,600	148,000 148,000	
計					148,000 148,000	
単価					14,800 14,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.1m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	12,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1.166	22,100	25,768	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.933	22,200	20,712	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.056	3,000	3,168	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					124,200	
単価					12,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1.06	22,100	23,426	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.657	22,200	14,585	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.02	3,000	3,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					115,600	
単価					11,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	11,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1.06	22,100	23,426	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.647	22,200	14,363	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.02	3,000	3,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					115,400	
単価					11,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 600×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	20,550 20,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	41,100 41,100	205,500 205,500	
計					205,500 205,500	
単価					20,550 20,550	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 600×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	17,700 17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	35,400 35,400	177,000 177,000	
計					177,000 177,000	
単価					17,700 17,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 600×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	16,600 16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	33,200 33,200	166,000 166,000	
計					166,000 166,000	
単価					16,600 16,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.731	22,100	16,155	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.774	22,200	17,182	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.924	3,000	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					110,600	
単価					11,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 500×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	18,450 18,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	36,900 36,900	184,500 184,500	
計					184,500 184,500	
単価					18,450 18,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.731	22,100	16,155	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.625	22,200	13,875	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.924	3,000	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					107,300	
単価					10,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	10,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.71	22,100	15,691	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.625	22,200	13,875	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	3,000	2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					106,800	
単価					10,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.71	22,100	15,691	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.604	22,200	13,408	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	3,000	2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					89,140	
単価					8,914	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.71	22,100	15,691	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.572	22,200	12,698	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	3,000	2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					88,430	
単価					8,843	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 500×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	33,600 33,600	168,000 168,000	
計					168,000 168,000	
単価					16,800 16,800	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 500×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	14,300 14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	28,600 28,600	143,000 143,000	
計					143,000 143,000	
単価					14,300 14,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 500×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	13,100 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	26,200 26,200	131,000 131,000	
計					131,000 131,000	
単価					13,100 13,100	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	24,000 24,000	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					12,000 12,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	10,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1.06	22,100	23,426	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.318	22,200	7,059	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.02	3,000	3,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					108,100	
単価					10,810	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 600×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	15,050 15,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	30,100 30,100	150,500 150,500	
計					150,500 150,500	
単価					15,050 15,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.1m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	11,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1.166	22,100	25,768	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.318	22,200	7,059	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.056	3,000	3,168	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					110,500	
単価					11,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	11,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1.484	22,100	32,796	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.318	22,200	7,059	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.116	3,000	3,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					117,700	
単価					11,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 600×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	20,550 20,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	41,100 41,100	205,500 205,500	
計					205,500 205,500	
単価					20,550 20,550	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	自由勾配側溝（材料費）	横断用T-25 600×1000×2000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定	単位	m	数量	10 10	単価	71,000 71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	横断用T-25 600×1000×2000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定	個	5 5	142,000 142,000	710,000 710,000	
計					710,000 710,000	
単価					71,000 71,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.43m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.456	22,100	10,077	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.509	22,200	11,299	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	3,000	2,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					80,990	
単価					8,099	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.45m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.477	22,100	10,541	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.53	22,200	11,766	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.768	3,000	2,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					81,990	
単価					8,199	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.45m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.477	22,100	10,541	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.466	22,200	10,345	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.768	3,000	2,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					80,570	
単価					8,057	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.46m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.488	22,100	10,784	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.466	22,200	10,345	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	3,000	2,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					80,890	
単価					8,089	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.46m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	9,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.488	22,100	10,784	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.551	22,200	12,232	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	3,000	2,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					99,880	
単価					9,988	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	8,950 8,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	17,900 17,900	89,500 89,500	
計					89,500 89,500	
単価					8,950 8,950	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	9,850 9,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	19,700 19,700	98,500 98,500	
計					98,500 98,500	
単価					9,850 9,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	11,450 11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	22,900 22,900	114,500 114,500	
計					114,500 114,500	
単価					11,450 11,450	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	12,950 12,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	25,900 25,900	129,500 129,500	
計					129,500 129,500	
単価					12,950 12,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	14,800 14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	29,600 29,600	148,000 148,000	
計					148,000 148,000	
単価					14,800 14,800	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	16,050 16,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	32,100 32,100	160,500 160,500	
計					160,500 160,500	
単価					16,050 16,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 400×1100×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 400×1100×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	36,200 36,200	181,000 181,000	
計					181,000 181,000	
単価					18,100 18,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	11,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.731	22,100	16,155	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.763	22,200	16,938	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.924	3,000	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					110,400	
単価					11,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.69m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	10,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.731	22,100	16,155	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.572	22,200	12,698	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.924	3,000	2,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					106,200	
単価					10,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.71	22,100	15,691	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.572	22,200	12,698	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	3,000	2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					105,600	
単価					10,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.71	22,100	15,691	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.551	22,200	12,232	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	3,000	2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					87,970	
単価					8,797	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 500×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	18,450 18,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	36,900 36,900	184,500 184,500	
計					184,500 184,500	
単価					18,450 18,450	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 500×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	33,600 33,600	168,000 168,000	
計					168,000 168,000	
単価					16,800 16,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 500×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	14,300 14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	28,600 28,600	143,000 143,000	
計					143,000 143,000	
単価					14,300 14,300	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 500×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	13,100 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	26,200 26,200	131,000 131,000	
計					131,000 131,000	
単価					13,100 13,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.276	22,100	6,099	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.445	22,200	9,879	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					75,190	
単価					7,519	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	6,950 6,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	13,900 13,900	69,500 69,500	
計					69,500 69,500	
単価					6,950 6,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.71	22,100	15,691	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.541	22,200	12,010	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	3,000	2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					104,900	
単価					10,490	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.67m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	[別途計上]	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.71	22,100	15,691	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.562	22,200	12,476	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	3,000	2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					88,210	
単価					8,821	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 500×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	13,100 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	26,200 26,200	131,000 131,000	
計					131,000 131,000	
単価					13,100 13,100	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	10 10	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 500×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5 5	24,000 24,000	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					12,000 12,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,400	240,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					324,700	
単価					3,247	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,230	223,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					258,500	
単価					2,585	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
側溝蓋(落蓋側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25 ﾚｼﾞﾝ集水蓋	枚	100	7,560	756,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					791,500	
単価					7,915	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
側溝蓋(落蓋側溝)	300用 歩道用（集水蓋）L=500	枚	100	6,190	619,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					654,500	
単価					6,545	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	３種　５００　６２．２×１２．５×５０	枚	100	4,770	477,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					561,700	
単価					5,617	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
側溝蓋(落蓋側溝)	500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	13,700	1,370,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					1,455,000	
単価					14,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
自由勾配側溝蓋	T-25 普通型 300用 L=500	枚	100	1,680	168,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					252,700	
単価					2,527	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
自由勾配側溝蓋	T-25 普通型 400用 L=500	枚	100	2,430	243,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					327,700	
単価					3,277	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
自由勾配側溝蓋	T-25 普通型 500用 L=500	枚	100	3,420	342,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					426,700	
単価					4,267	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
自由勾配側溝蓋	T-25 普通型 600用 L=500	枚	100	4,320	432,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					516,700	
単価					5,167	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
自由勾配側溝蓋	300用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	6,880	688,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					723,500	
単価					7,235	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
自由勾配側溝蓋	400用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	9,580	958,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					1,043,000	
単価					10,430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
自由勾配側溝蓋	500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	13,600	1,360,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					1,445,000	
単価					14,450	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
自由勾配側溝蓋	600用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	16,200	1,620,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					1,705,000	
単価					17,050	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋	500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					3,485,000	
単価					34,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
グレーチング蓋	500×500用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	40,100	4,010,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		536	
計					4,046,000	
単価					40,460	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋	600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	43,500	4,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					4,435,000	
単価					44,350	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋	700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	53,800	5,380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					5,465,000	
単価					54,650	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	69,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋	700×700用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	68,300	6,830,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					6,915,000	
単価					69,150	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋	800×800用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	79,400	7,940,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					8,025,000	
単価					80,250	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	足掛金具（材料費）	W=300 φ19	単位	個	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場金具	W=300 φ19	個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	886.08	88,608	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	549.36	54,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					143,600	
単価					1,436	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	175,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,613.36	71,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					175,700	
単価					175,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	33,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	33,368.4	33,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					33,370	
単価					33,370	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	マンホール嵩上 A	撤去・再設置	単位	箇所	数量	10 10	単価	69,560 69,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,576 30,576	45,864 45,864	
特殊作業員		人	7.5 7.5	26,104 26,104	195,780 195,780	
普通作業員		人	15 15	22,152 22,152	332,280 332,280	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	3 3	31,000 31,000	93,000 93,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		28,676 28,676	
計					695,600 695,600	
単価					69,560 69,560	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	調整リング（材料費）	600×50	単位	個	数量	1 1	単価	4,820 4,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	600×50	個	1 1	4,820 4,820	4,820 4,820	
計					4,820 4,820	
単価					4,820 4,820	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	調整リング（材料費）	600×150	単位	個	数量	1 1	単価	10,600 10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	600×150	個	1 1	10,600 10,600	10,600 10,600	
計					10,600 10,600	
単価					10,600 10,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	マンホール嵩上 B	撤去・再設置	単位	箇所	数量	10 10	単価	46,370 46,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
特殊作業員		人	5 5	26,104 26,104	130,520 130,520	
普通作業員		人	10 10	22,152 22,152	221,520 221,520	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	2 2	31,000 31,000	62,000 62,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		19,084 19,084	
計					463,700 463,700	
単価					46,370 46,370	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	調整リング（材料費）	600×150	単位	個	数量	1 1	単価	10,600 10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	600×150	個	1 1	10,600 10,600	10,600 10,600	
計					10,600 10,600	
単価					10,600 10,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	マンホール嵩上　C	撤去・再設置	単位	箇所	数量	10 10	単価	46,370 46,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
特殊作業員		人	5 5	26,104 26,104	130,520 130,520	
普通作業員		人	10 10	22,152 22,152	221,520 221,520	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	2 2	31,000 31,000	62,000 62,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		19,084 19,084	
計					463,700 463,700	
単価					46,370 46,370	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D29mm×長1,000mm 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護網設置工　アンカー設置	岩盤用　Ｄ２９ｍｍ×長１０００ｍｍ	箇所	1	26,479.2	26,479	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					26,480	
単価					26,480	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	部材設置	施工規模 500m2未満	単位	ｍ２	数量	21 21	単価	13,420 13,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	30,576 30,576	36,691 36,691	
法面工		人	3.6 3.6	31,824 31,824	114,566 114,566	
ワイヤロープ（材料費）	6×7(1号品) 径14mm G/O(G種)	m	40 40	753 753	30,120 30,120	WYB00134 単－ 491号
巻付けグリップ	φ14	本	13 13	2,110 2,110	27,430 27,430	WYB00135 単－ 492号
巻付けグリップ	φ12	本	10 10	1,960 1,960	19,600 19,600	WYB00136 単－ 493号
三方クリップ	φ12～φ14	個	21 21	1,250 1,250	26,250 26,250	WYB00137 単－ 494号
結合コイル	φ3.2×50×300	個	61 61	325 325	19,825 19,825	WYB00138 単－ 495号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,518 7,518	
計					282,000 282,000	
単価					13,420 13,420	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	12,049.3	12,049	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					12,050	
単価					12,050	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B､C種用 B1100 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	46,400 46,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎	B､C種用 B1100 L=2000 連結金具含む	個	1 1	46,400 46,400	46,400 46,400	
計					46,400 46,400	
単価					46,400 46,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B､C種用 B1100 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 46,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎	B､C種用 B1100 L=2000 連結金具含む	個	0 1	0 46,400	0 46,400	
計					0 46,400	
単価					0 46,400	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	発泡スチロール（材料費）	D-16 型内発砲 ロス率 0.04%含む	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	25,600 25,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロールブロック	D-16 型内発泡	ｍ３	1 1	25,600 25,600	25,600 25,600	
計					25,600 25,600	
単価					25,600 25,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	発泡スチロール（材料費）	Ｄｘ-45 押出発砲 ロス率 0.04%含む	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	85,900 85,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロールブロック	DX-45 押出発泡	ｍ３	1 1	85,900 85,900	85,900 85,900	
計					85,900 85,900	
単価					85,900 85,900	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	発泡スチロール（材料費）	D-16 型内発砲 ロス率 0.04%含む	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	25,600 25,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロールブロック	D-16 型内発泡	ｍ３	1 1	25,600 25,600	25,600 25,600	
計					25,600 25,600	
単価					25,600 25,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	発泡スチロール（材料費）	Ｄｘ-45 押出発砲 ロス率 0.04%含む	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	85,900 85,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロールブロック	DX-45 押出発泡	ｍ３	1 1	85,900 85,900	85,900 85,900	
計					85,900 85,900	
単価					85,900 85,900	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	発泡スチロール（材料費）	Ｄｘ-45 押出発砲 ロス率 0.04%含む	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	85,900 85,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロールブロック	DX-45 押出発泡	ｍ３	1 1	85,900 85,900	85,900 85,900	
計					85,900 85,900	
単価					85,900 85,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	鉄筋工［市場単価］	SD345(ねじ節鉄筋) D19 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	174,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ１９	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,613.36	71,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					174,700	
単価					174,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	角座金（材料費）	100×100×6	単位	個	数量	1 1	単価	1,900 1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	100×100×6	個	1 1	1,900 1,900	1,900 1,900	
計					1,900 1,900	
単価					1,900 1,900	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	ナット（材料費）	D19用	単位	個	数量	1 1	単価	405 405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	D19用	個	1 1	405 405	405 405	
計					405 405	
単価					405 405	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	樹脂カプセル（材料費）	19×153	単位	個	数量	1 1	単価	598 598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	19×153	個	1 1	598 598	598 598	
計					598 598	
単価					598 598	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	角座金（材料費）	100×100×6	単位	個	数量	1 1	単価	1,900 1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	100×100×6	個	1 1	1,900 1,900	1,900 1,900	
計					1,900 1,900	
単価					1,900 1,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	ナット（材料費）	D19用	単位	個	数量	1 1	単価	405 405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	D19用	個	1 1	405 405	405 405	
計					405 405	
単価					405 405	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	樹脂カプセル（材料費）	19×153	単位	個	数量	1 1	単価	598 598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	19×153	個	1 1	598 598	598 598	
計					598 598	
単価					598 598	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	角座金（材料費）	100×100×6	単位	個	数量	1 1	単価	1,900 1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	100×100×6	個	1 1	1,900 1,900	1,900 1,900	
計					1,900 1,900	
単価					1,900 1,900	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	ナット（材料費）	D19用	単位	個	数量	1 1	単価	405 405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	D19用	個	1 1	405 405	405 405	
計					405 405	
単価					405 405	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	樹脂カプセル（材料費）	19×153	単位	個	数量	1 1	単価	598 598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	19×153	個	1 1	598 598	598 598	
計					598 598	
単価					598 598	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	伸縮装置撤去		単位	m	数量	10 10	単価	61,190 61,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.5 2.5	40,352 40,352	100,880 100,880	
特殊作業員		人	7.5 7.5	26,104 26,104	195,780 195,780	
普通作業員		人	7.5 7.5	22,152 22,152	166,140 166,140	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	日	2.5 2.5	41,150 41,150	102,875 102,875	WYB00061 単－ 496号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		46,225 46,225	
計					611,900 611,900	
単価					61,190 61,190	 円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 無	単位	m	数量	1	単価	46,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置工　新設	普通型	m	1	46,104	46,104	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					46,110	
単価					46,110	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	橋梁用伸縮装置	伸縮量20㎜ 二次止水構造	単位	m	数量	1 1	単価	95,200 95,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄCDx-20 二次止水構造	m	1 1	95,200 95,200	95,200 95,200	
計					95,200 95,200	
単価					95,200 95,200	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	橋梁用伸縮装置	伸縮量20㎜ 二次止水構造 歩道用	単位	m	数量	1 1	単価	68,800 68,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx-20 二次止水構造 歩道用	m	1 1	68,800 68,800	68,800 68,800	
計					68,800 68,800	
単価					68,800 68,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					177,900	
単価					177,900	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	あと施工アンカー	本体打込み式アンカー	単位	本	数量	1 1	単価	143 143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	本体打込み式ｱﾝｶｰ M16	本	1 1	143 143	143 143	
計					143 143	
単価					143 143	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					179,400	
単価					179,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	注入材（材料費）	エポキシ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	エポキシ	ｋｇ	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	歩行者自転車用柵（材料費）	SP種･1本ﾚｰﾙ+縦浅式･H=1000㎜	単位	m	数量	1 1	単価	77,100 77,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩行者自転車用柵	SP種･1本ﾚｰﾙ+縦浅式･H=1000㎜	m	1 1	77,100 77,100	77,100 77,100	
計					77,100 77,100	
単価					77,100 77,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	格子端部処理（材料費）		単位	箇所	数量	1 1	単価	8,960 8,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
格子端部処理		箇所	1 1	8,960 8,960	8,960 8,960	
計					8,960 8,960	
単価					8,960 8,960	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	橋名板（材料費）	300×150×15 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ製	単位	枚	数量	1 1	単価	61,600 61,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板	300×150×15 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ製	枚	1 1	61,600 61,600	61,600 61,600	
計					61,600 61,600	
単価					61,600 61,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	取付金具直付型（材料費）	300×150	単位	セット	数量	1 1	単価	15,300 15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具直付型	300×150	セット	1 1	15,300 15,300	15,300 15,300	
計					15,300 15,300	
単価					15,300 15,300	円／セット

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	橋梁用高欄設置	車道用柵　再利用	単位	m	数量	10 10	単価	37,620 37,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	30,576 30,576	48,921 48,921	
普通作業員		人	8 8	22,152 22,152	177,216 177,216	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	日	2 2	41,150 41,150	82,300 82,300	WYB00063 単－ 497号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		67,763 67,763	
計					376,200 376,200	
単価					37,620 37,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	橋梁用高欄設置	橋梁用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ H=700	単位	m	数量	10 10	単価	37,620 37,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	30,576 30,576	48,921 48,921	
普通作業員		人	8 8	22,152 22,152	177,216 177,216	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	日	2 2	41,150 41,150	82,300 82,300	WYB00064 単－ 497号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		67,763 67,763	
計					376,200 376,200	
単価					37,620 37,620	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	車道用柵（材料費）	橋梁用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ H=700mm	単位	m	数量	1 1	単価	29,030 29,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車道用柵	橋梁用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ H=700mm	m	1 1	29,030 29,030	29,030 29,030	
計					29,030 29,030	
単価					29,030 29,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	無収縮モルタル工	施工規模:0.5m3以上	単位	ｍ３	数量	0.8 0.8	単価	427,800 427,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
特殊作業員		人	3 3	26,104 26,104	78,312 78,312	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,500 1,500	120 120	180,000 180,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		9,108 9,108	
計					342,300 342,300	
単価					427,800 427,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	芯出し調整工	コンクリート面	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	15,690 15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	40,352 40,352	40,352 40,352	
橋りょう特殊工		人	2 2	34,632 34,632	69,264 69,264	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,980 2,980	
計					156,900 156,900	
単価					15,690 15,690	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	アンカーボルト設置工	M20×900	単位	本	数量	100 100	単価	1,718 1,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9 1.9	30,576 30,576	58,094 58,094	
特殊作業員		人	2.7 2.7	26,104 26,104	70,480 70,480	
普通作業員		人	1.8 1.8	22,152 22,152	39,873 39,873	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,353 3,353	
計					171,800 171,800	
単価					1,718 1,718	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	アンカーボルト設置工	M20×240	単位	本	数量	100 100	単価	1,718 1,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9 1.9	30,576 30,576	58,094 58,094	
特殊作業員		人	2.7 2.7	26,104 26,104	70,480 70,480	
普通作業員		人	1.8 1.8	22,152 22,152	39,873 39,873	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,353 3,353	
計					171,800 171,800	
単価					1,718 1,718	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	鋼製地覆設置工		単位	m	数量	11.2 11.2	単価	30,020 30,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	40,352 40,352	40,352 40,352	
橋りょう特殊工		人	4 4	34,632 34,632	138,528 138,528	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	41,750 41,750	41,750 41,750	WYB01037 単－ 498号
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1 1		71,366 71,366	
計					336,300 336,300	
単価					30,020 30,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	シール工		単位	m	数量	28 28	単価	2,394 2,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
普通作業員		人	1 1	22,152 22,152	22,152 22,152	
シール（材料費）	ﾛｽ率:20%含む	L	1.61 1.61	5,620 5,620	9,048 9,048	WYB01039 単－ 499号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		5,264 5,264	
計					67,040 67,040	
単価					2,394 2,394	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	鋼製地覆Ａ１－２（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	265,800 265,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ１－２	一般部	m	1 1	265,800 265,800	265,800 265,800	
計					265,800 265,800	
単価					265,800 265,800	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	鋼製地覆Ａ２－２（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	303,100 303,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ２－２	支柱部	m	1 1	303,100 303,100	303,100 303,100	
計					303,100 303,100	
単価					303,100 303,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	鋼製地覆Ａ３－１（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	375,000 375,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ３－１	支柱部	m	1 1	375,000 375,000	375,000 375,000	
計					375,000 375,000	
単価					375,000 375,000	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	鋼製地覆Ａ４－１（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	375,000 375,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ４－１	支柱部	m	1 1	375,000 375,000	375,000 375,000	
計					375,000 375,000	
単価					375,000 375,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	鋼製地覆Ａ５－１（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	373,700 373,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ５－１	支柱部	m	1 1	373,700 373,700	373,700 373,700	
計					373,700 373,700	
単価					373,700 373,700	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	鋼製地覆Ａ６－２（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	301,700 301,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ６－２	支柱部	m	1 1	301,700 301,700	301,700 301,700	
計					301,700 301,700	
単価					301,700 301,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	鋼製地覆Ａ７－１（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	337,400 337,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ７－１	一般部	m	1 1	337,400 337,400	337,400 337,400	
計					337,400 337,400	
単価					337,400 337,400	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	鋼製地覆Ａ８－１（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	337,000 337,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ８－１	一般部	m	1 1	337,000 337,000	337,000 337,000	
計					337,000 337,000	
単価					337,000 337,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	鋼製地覆Ａ９－２（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	301,300 301,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ９－２	支柱部	m	1 1	301,300 301,300	301,300 301,300	
計					301,300 301,300	
単価					301,300 301,300	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	鋼製地覆Ａ１０－１（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	372,500 372,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ１０－１	支柱部	m	1 1	372,500 372,500	372,500 372,500	
計					372,500 372,500	
単価					372,500 372,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	鋼製地覆Ａ１１－１（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	375,000 375,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ１１－１	支柱部	m	1 1	375,000 375,000	375,000 375,000	
計					375,000 375,000	
単価					375,000 375,000	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	鋼製地覆Ａ１２－１（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	375,000 375,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ１２－１	支柱部	m	1 1	375,000 375,000	375,000 375,000	
計					375,000 375,000	
単価					375,000 375,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	鋼製地覆Ａ１３－２（材料費）	一般部･排水部	単位	m	数量	1 1	単価	312,500 312,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ１３－２	一般部･排水部	m	1 1	312,500 312,500	312,500 312,500	
計					312,500 312,500	
単価					312,500 312,500	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	鋼製地覆Ａ１４－２（材料費）	一般部･排水部	単位	m	数量	1 1	単価	312,500 312,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ１４－２	一般部･排水部	m	1 1	312,500 312,500	312,500 312,500	
計					312,500 312,500	
単価					312,500 312,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	鋼製地覆Ａ１５－２（材料費）	端尺部	単位	m	数量	1 1	単価	277,500 277,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ１５－２	端尺部	m	1 1	277,500 277,500	277,500 277,500	
計					277,500 277,500	
単価					277,500 277,500	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	鋼製地覆Ａ１６－１（材料費）	端部･支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	416,300 416,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ１６－１	端部・支柱部	m	1 1	416,300 416,300	416,300 416,300	
計					416,300 416,300	
単価					416,300 416,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	鋼製地覆Ａ１７－１（材料費）	端部･支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	404,700 404,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ａ１７－１	端部・支柱部	m	1 1	404,700 404,700	404,700 404,700	
計					404,700 404,700	
単価					404,700 404,700	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	鋼製地覆Ｂ１（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	309,300 309,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ１	一般部	m	1 1	309,300 309,300	309,300 309,300	
計					309,300 309,300	
単価					309,300 309,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	鋼製地覆Ｂ２（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	350,800 350,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ２	一般部	m	1 1	350,800 350,800	350,800 350,800	
計					350,800 350,800	
単価					350,800 350,800	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	鋼製地覆Ｂ３（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	307,900 307,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ３	一般部	m	1 1	307,900 307,900	307,900 307,900	
計					307,900 307,900	
単価					307,900 307,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	鋼製地覆Ｂ４（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	307,900 307,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ４	一般部	m	1 1	307,900 307,900	307,900 307,900	
計					307,900 307,900	
単価					307,900 307,900	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	鋼製地覆Ｂ５（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	421,700 421,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ５	一般部	m	1 1	421,700 421,700	421,700 421,700	
計					421,700 421,700	
単価					421,700 421,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	鋼製地覆Ｂ６（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	306,700 306,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ６	一般部	m	1 1	306,700 306,700	306,700 306,700	
計					306,700 306,700	
単価					306,700 306,700	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	鋼製地覆Ｂ７（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	306,400 306,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ７	一般部	m	1 1	306,400 306,400	306,400 306,400	
計					306,400 306,400	
単価					306,400 306,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	鋼製地覆Ｂ８（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	427,200 427,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ８	一般部	m	1 1	427,200 427,200	427,200 427,200	
計					427,200 427,200	
単価					427,200 427,200	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	鋼製地覆Ｂ９（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	305,400 305,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ９	一般部	m	1 1	305,400 305,400	305,400 305,400	
計					305,400 305,400	
単価					305,400 305,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	鋼製地覆Ｂ１０（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	305,100 305,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ１０	一般部	m	1 1	305,100 305,100	305,100 305,100	
計					305,100 305,100	
単価					305,100 305,100	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	鋼製地覆Ｂ１１（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	351,800 351,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ１１	一般部	m	1 1	351,800 351,800	351,800 351,800	
計					351,800 351,800	
単価					351,800 351,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	鋼製地覆Ｂ１２（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	303,600 303,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ１２	端尺部	m	1 1	303,600 303,600	303,600 303,600	
計					303,600 303,600	
単価					303,600 303,600	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	鋼製地覆Ｂ１３（材料費）	端尺部	単位	m	数量	1 1	単価	329,200 329,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ１３	端尺部	m	1 1	329,200 329,200	329,200 329,200	
計					329,200 329,200	
単価					329,200 329,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	鋼製地覆Ｂ１４（材料費）	端尺部	単位	m	数量	1 1	単価	404,100 404,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ１４	端尺部	m	1 1	404,100 404,100	404,100 404,100	
計					404,100 404,100	
単価					404,100 404,100	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	鋼製地覆Ｂ１５（材料費）	端尺部	単位	m	数量	1 1	単価	408,200 408,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ１５	端尺部	m	1 1	408,200 408,200	408,200 408,200	
計					408,200 408,200	
単価					408,200 408,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	鋼製地覆Ｂ１６（材料費）	端尺部	単位	m	数量	1 1	単価	325,500 325,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ１６	端尺部	m	1 1	325,500 325,500	325,500 325,500	
計					325,500 325,500	
単価					325,500 325,500	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	鋼製地覆Ｂ１７（材料費）	端部･支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	373,300 373,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ１７	端部・支柱部	m	1 1	373,300 373,300	373,300 373,300	
計					373,300 373,300	
単価					373,300 373,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	鋼製地覆Ｂ１８（材料費）	端部･支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	371,800 371,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｂ１８	端部･支柱部	m	1 1	371,800 371,800	371,800 371,800	
計					371,800 371,800	
単価					371,800 371,800	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	鋼製地覆Ｓ１－２（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	370,800 370,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ１－２	一般部	m	1 1	370,800 370,800	370,800 370,800	
計					370,800 370,800	
単価					370,800 370,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	鋼製地覆Ｓ２－２（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	437,100 437,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ２－２	支柱部	m	1 1	437,100 437,100	437,100 437,100	
計					437,100 437,100	
単価					437,100 437,100	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	鋼製地覆Ｓ３－１（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	527,200 527,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ３－１	支柱部	m	1 1	527,200 527,200	527,200 527,200	
計					527,200 527,200	
単価					527,200 527,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	鋼製地覆Ｓ４－１（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	527,200 527,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ４－１	支柱部	m	1 1	527,200 527,200	527,200 527,200	
計					527,200 527,200	
単価					527,200 527,200	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	鋼製地覆Ｓ５－１（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	522,700 522,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ５－１	支柱部	m	1 1	522,700 522,700	522,700 522,700	
計					522,700 522,700	
単価					522,700 522,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	鋼製地覆Ｓ６－２（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	433,300 433,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ６－２	支柱部	m	1 1	433,300 433,300	433,300 433,300	
計					433,300 433,300	
単価					433,300 433,300	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	鋼製地覆Ｓ７－１（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	456,600 456,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ７－１	一般部	m	1 1	456,600 456,600	456,600 456,600	
計					456,600 456,600	
単価					456,600 456,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	鋼製地覆Ｓ８－１（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	458,100 458,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ８－１	一般部	m	1 1	458,100 458,100	458,100 458,100	
計					458,100 458,100	
単価					458,100 458,100	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	鋼製地覆Ｓ９－２（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	434,200 434,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ９－２	支柱部	m	1 1	434,200 434,200	434,200 434,200	
計					434,200 434,200	
単価					434,200 434,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	鋼製地覆Ｓ１０－１（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	521,300 521,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ１０－１	支柱部	m	1 1	521,300 521,300	521,300 521,300	
計					521,300 521,300	
単価					521,300 521,300	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	鋼製地覆Ｓ１１－１（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	527,200 527,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ１１－１	支柱部	m	1 1	527,200 527,200	527,200 527,200	
計					527,200 527,200	
単価					527,200 527,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	鋼製地覆Ｓ１２－１（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	527,300 527,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ１２－１	支柱部	m	1 1	527,300 527,300	527,300 527,300	
計					527,300 527,300	
単価					527,300 527,300	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	鋼製地覆Ｓ１３－２（材料費）	一般部･排水部	単位	m	数量	1 1	単価	430,300 430,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ１３－２	一般部･排水部	m	1 1	430,300 430,300	430,300 430,300	
計					430,300 430,300	
単価					430,300 430,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	鋼製地覆Ｓ１４－２（材料費）	一般部･排水部	単位	m	数量	1 1	単価	430,300 430,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ１４－２	一般部･排水部	m	1 1	430,300 430,300	430,300 430,300	
計					430,300 430,300	
単価					430,300 430,300	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	鋼製地覆Ｓ１５－２（材料費）	端尺部	単位	m	数量	1 1	単価	383,100 383,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ１５－２	端尺部	m	1 1	383,100 383,100	383,100 383,100	
計					383,100 383,100	
単価					383,100 383,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	鋼製地覆Ｓ１６－１（材料費）	端部･支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	587,400 587,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ１６－１	端部･支柱部	m	1 1	587,400 587,400	587,400 587,400	
計					587,400 587,400	
単価					587,400 587,400	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	鋼製地覆Ｓ１７－１（材料費）	端部･支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	609,900 609,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｓ１７－１	端部･支柱部	m	1 1	609,900 609,900	609,900 609,900	
計					609,900 609,900	
単価					609,900 609,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	鋼製地覆Ｔ１（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	378,200 378,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ１	一般部	m	1 1	378,200 378,200	378,200 378,200	
計					378,200 378,200	
単価					378,200 378,200	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	鋼製地覆Ｔ２（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	443,100 443,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ２	一般部	m	1 1	443,100 443,100	443,100 443,100	
計					443,100 443,100	
単価					443,100 443,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	鋼製地覆Ｔ３（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	376,600 376,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ３	一般部	m	1 1	376,600 376,600	376,600 376,600	
計					376,600 376,600	
単価					376,600 376,600	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	鋼製地覆Ｔ４（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	376,200 376,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ４	一般部	m	1 1	376,200 376,200	376,200 376,200	
計					376,200 376,200	
単価					376,200 376,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	鋼製地覆Ｔ５（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	512,700 512,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ５	一般部		1	512,700	512,700	
		m	1	512,700	512,700	
計					512,700	
					512,700	
単価					512,700	
					512,700	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	鋼製地覆Ｔ６（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	373,200 373,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ６	一般部		1	373,200	373,200	
		m	1	373,200	373,200	
計					373,200	
					373,200	
単価					373,200	
					373,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	鋼製地覆Ｔ７（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	372,700 372,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ７	一般部	m	1 1	372,700 372,700	372,700 372,700	
計					372,700 372,700	
単価					372,700 372,700	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	鋼製地覆Ｔ８（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	501,000 501,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ８	一般部	m	1 1	501,000 501,000	501,000 501,000	
計					501,000 501,000	
単価					501,000 501,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	鋼製地覆Ｔ９（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	371,800 371,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ９	一般部	m	1 1	371,800 371,800	371,800 371,800	
計					371,800 371,800	
単価					371,800 371,800	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	鋼製地覆Ｔ１０（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	371,800 371,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ１０	一般部	m	1 1	371,800 371,800	371,800 371,800	
計					371,800 371,800	
単価					371,800 371,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	鋼製地覆Ｔ１１（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	344,400 344,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ１１	一般部	m	1 1	344,400 344,400	344,400 344,400	
計					344,400 344,400	
単価					344,400 344,400	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	鋼製地覆Ｔ１２（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	369,800 369,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ１２	一般部	m	1 1	369,800 369,800	369,800 369,800	
計					369,800 369,800	
単価					369,800 369,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	鋼製地覆Ｔ１３（材料費）	端尺部	単位	m	数量	1 1	単価	436,200 436,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ１３	端尺部	m	1 1	436,200 436,200	436,200 436,200	
計					436,200 436,200	
単価					436,200 436,200	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	鋼製地覆Ｔ１４（材料費）	端尺部	単位	m	数量	1 1	単価	552,000 552,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ１４	端尺部	m	1 1	552,000 552,000	552,000 552,000	
計					552,000 552,000	
単価					552,000 552,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	鋼製地覆Ｔ１５（材料費）	端尺部	単位	m	数量	1 1	単価	524,000 524,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ１５	端尺部	m	1 1	524,000 524,000	524,000 524,000	
計					524,000 524,000	
単価					524,000 524,000	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	鋼製地覆Ｔ１６（材料費）	端尺部	単位	m	数量	1 1	単価	430,700 430,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ１６	端尺部	m	1 1	430,700 430,700	430,700 430,700	
計					430,700 430,700	
単価					430,700 430,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	鋼製地覆Ｔ１７（材料費）	端部･排水部	単位	m	数量	1 1	単価	552,000 552,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ１７	端部･排水部	m	1 1	552,000 552,000	552,000 552,000	
計					552,000 552,000	
単価					552,000 552,000	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	鋼製地覆Ｔ１８（材料費）	端部･排水部	単位	m	数量	1 1	単価	543,100 543,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆Ｔ１８	端部･排水部	m	1 1	543,100 543,100	543,100 543,100	
計					543,100 543,100	
単価					543,100 543,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	アンカーボルト（材料費）	全ねじﾎﾞﾙﾄ M20×900 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	全ねじﾎﾞﾙﾄ M20×900ﾒｯｷ品	本	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	ナット（材料費）	M20 ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1 1	単価	21 21

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	M20 ﾒｯｷ品	個	1 1	21.8 21.8	21 21	
計					21 21	
単価					21 21	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	ナット（３種）（材料費）	M20 ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1 1	単価	170 170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット（３種）	M20 ﾒｯｷ品	個	1 1	170 170	170 170	
計					170 170	
単価					170 170	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	角座金（材料費）	M20 62×62×t6　ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1 1	単価	316 316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	M20 62×62×t6　ﾒｯｷ品	個	1 1	316 316	316 316	
計					316 316	
単価					316 316	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	注入材（材料費）	エポキシ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	エポキシ	ｋｇ	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	樹脂カプセル（材料費）	18.5×210	単位	本	数量	1 1	単価	562 562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	18.5×210	本	1 1	562 562	562 562	
計					562 562	
単価					562 562	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	アンカーボルト（材料費）	全ねじﾎﾞﾙﾄ M20×240 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1 1	単価	1,100 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	全ねじﾎﾞﾙﾄ M20×240 ﾒｯｷ品	本	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	六角ボルト（材料費）	M22×80 ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M22×80 ﾒｯｷ品	個	1 1	120 120	120 120	
計					120 120	
単価					120 120	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	ナット（材料費）	M22 ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1 1	単価	27 27

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	M22 ﾒｯｷ品	個	1 1	27.1 27.1	27 27	
計					27 27	
単価					27 27	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	ワッシャ（材料費）	M22 ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1 1	単価	10 10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャ	M22 ﾒｯｷ品	枚	1 1	10.5 10.5	10 10	
計					10 10	
単価					10 10	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	スプリングワッシャ（材料費）	M22 ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1 1	単価	130 130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スプリングワッシャ	M22 ﾒｯｷ品	枚	1 1	130 130	130 130	
計					130 130	
単価					130 130	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	六角ボルト（材料費）	M20×80 ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1 1	単価	97 97

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M20×80 ﾒｯｷ品	個	1 1	97.9 97.9	97 97	
計					97 97	
単価					97 97	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ナット（材料費）	M20 ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1 1	単価	49 49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	M20 ﾒｯｷ品	個	1 1	49 49	49 49	
計					49 49	
単価					49 49	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	ワッシャ（材料費）	M20 ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1 1	単価	8 8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャ	M20 ﾒｯｷ品	枚	1 1	8.2 8.2	8 8	
計					8 8	
単価					8 8	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	スプリングワッシャ（材料費）	M20 ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1 1	単価	110 110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スプリングワッシャ	M20 ﾒｯｷ品	枚	1 1	110 110	110 110	
計					110 110	
単価					110 110	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	無収縮モルタル工	施工規模:0.5m3未満	単位	ｍ３	数量	0.5 0.5	単価	1,009,000 1,009,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,576 30,576	61,152 61,152	
特殊作業員		人	6 6	26,104 26,104	156,624 156,624	
普通作業員		人	4 4	22,152 22,152	88,608 88,608	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,500 1,500	120 120	180,000 180,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		18,316 18,316	
計					504,700 504,700	
単価					1,009,000 1,009,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	芯出し調整工	コンクリート面	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	15,690 15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	40,352 40,352	40,352 40,352	
橋りょう特殊工		人	2 2	34,632 34,632	69,264 69,264	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,980 2,980	
計					156,900 156,900	
単価					15,690 15,690	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	アンカーボルト設置工	M20×670	単位	本	数量	100 100	単価	1,718 1,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9 1.9	30,576 30,576	58,094 58,094	
特殊作業員		人	2.7 2.7	26,104 26,104	70,480 70,480	
普通作業員		人	1.8 1.8	22,152 22,152	39,873 39,873	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,353 3,353	
計					171,800 171,800	
単価					1,718 1,718	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	アンカーボルト設置工	M20×255	単位	本	数量	100 100	単価	1,718 1,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9 1.9	30,576 30,576	58,094 58,094	
特殊作業員		人	2.7 2.7	26,104 26,104	70,480 70,480	
普通作業員		人	1.8 1.8	22,152 22,152	39,873 39,873	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,353 3,353	
計					171,800 171,800	
単価					1,718 1,718	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	鋼製地覆設置工		単位	m	数量	11.2 11.2	単価	30,020 30,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	40,352 40,352	40,352 40,352	
橋りょう特殊工		人	4 4	34,632 34,632	138,528 138,528	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	41,750 41,750	41,750 41,750	WYB01149 単－ 498号
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1 1		71,366 71,366	
計					336,300 336,300	
単価					30,020 30,020	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	シール工		単位	m	数量	28 28	単価	2,394 2,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
普通作業員		人	1 1	22,152 22,152	22,152 22,152	
シール（材料費）	ﾛｽ率:20%含む	L	1.61 1.61	5,620 5,620	9,048 9,048	WYB01151 単－ 499号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		5,264 5,264	
計					67,040 67,040	
単価					2,394 2,394	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	鋼製地覆ＡＬ１－１（材料費）	端部	単位	m	数量	1 1	単価	496,700 496,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＡＬ１－１	端部	m	1 1	496,700 496,700	496,700 496,700	
計					496,700 496,700	
単価					496,700 496,700	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	鋼製地覆ＡＬ２－２（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	400,500 400,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＡＬ２－２	一般部	m	1 1	400,500 400,500	400,500 400,500	
計					400,500 400,500	
単価					400,500 400,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	鋼製地覆ＡＬ３－１（材料費）	端部	単位	m	数量	1 1	単価	497,100 497,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＡＬ３－１	端部	m	1 1	497,100 497,100	497,100 497,100	
計					497,100 497,100	
単価					497,100 497,100	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	鋼製地覆ＡＲ１－１（材料費）	端部	単位	m	数量	1 1	単価	512,100 512,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＡＲ１－１	端部	m	1 1	512,100 512,100	512,100 512,100	
計					512,100 512,100	
単価					512,100 512,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	鋼製地覆ＡＲ２－２（材料費）	一般部	単位	m	数量	1 1	単価	407,800 407,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＡＲ２－２	一般部	m	1 1	407,800 407,800	407,800 407,800	
計					407,800 407,800	
単価					407,800 407,800	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	鋼製地覆ＡＲ３－１（材料費）	端部	単位	m	数量	1 1	単価	497,000 497,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＡＲ３－１	端部	m	1 1	497,000 497,000	497,000 497,000	
計					497,000 497,000	
単価					497,000 497,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	鋼製地覆ＢＬ１（材料費）	端部	単位	m	数量	1 1	単価	215,900 215,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＢＬ１	端部	m	1 1	215,900 215,900	215,900 215,900	
計					215,900 215,900	
単価					215,900 215,900	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	鋼製地覆ＢＬ２（材料費）	端部	単位	m	数量	1 1	単価	216,100 216,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＢＬ２	端部	m	1 1	216,100 216,100	216,100 216,100	
計					216,100 216,100	
単価					216,100 216,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	鋼製地覆ＢＲ１（材料費）	端部	単位	m	数量	1 1	単価	216,000 216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＢＲ１	端部	m	1 1	216,000 216,000	216,000 216,000	
計					216,000 216,000	
単価					216,000 216,000	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	鋼製地覆ＢＲ２（材料費）	端部	単位	m	数量	1 1	単価	215,800 215,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＢＲ２	端部	m	1 1	215,800 215,800	215,800 215,800	
計					215,800 215,800	
単価					215,800 215,800	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	アンカーボルト（材料費）	全ねじﾎﾞﾙﾄ M20×670ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1 1	単価	2,800 2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	全ねじﾎﾞﾙﾄ M20×670ﾒｯｷ品	本	1 1	2,800 2,800	2,800 2,800	
計					2,800 2,800	
単価					2,800 2,800	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	ナット（材料費）	M20 ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1 1	単価	21 21

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	M20 ﾒｯｷ品	個	1 1	21.8 21.8	21 21	
計					21 21	
単価					21 21	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	ナット（３種）（材料費）	M20 ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1 1	単価	170 170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット（３種）	M20 ﾒｯｷ品	個	1 1	170 170	170 170	
計					170 170	
単価					170 170	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	テーパーワッシャー（材料費）	M20 ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テーパーワッシャー	M20 ﾒｯｷ品	枚	1 1	260 260	260 260	
計					260 260	
単価					260 260	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	角座金（材料費）	M20 62×62×t6　ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1 1	単価	316 316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	M20 62×62×t6　ﾒｯｷ品	個	1 1	316 316	316 316	
計					316 316	
単価					316 316	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	注入材（材料費）	エポキシ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	エポキシ	ｋｇ	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	アンカーボルト（材料費）	全ねじﾎﾞﾙﾄ M24×255 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1 1	単価	4,330 4,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	全ねじﾎﾞﾙﾄ M24×255 ﾒｯｷ品	本	1 1	4,330 4,330	4,330 4,330	
計					4,330 4,330	
単価					4,330 4,330	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	樹脂カプセル（材料費）	23.5×235	単位	本	数量	1 1	単価	770 770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	23.5×235	本	1 1	770 770	770 770	
計					770 770	
単価					770 770	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	無収縮モルタル工	施工規模:0.5m3未満	単位	ｍ３	数量	0.5 0.5	単価	1,009,000 1,009,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,576 30,576	61,152 61,152	
特殊作業員		人	6 6	26,104 26,104	156,624 156,624	
普通作業員		人	4 4	22,152 22,152	88,608 88,608	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,500 1,500	120 120	180,000 180,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		18,316 18,316	
計					504,700 504,700	
単価					1,009,000 1,009,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	芯出し調整工	コンクリート面	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	15,690 15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	40,352 40,352	40,352 40,352	
橋りょう特殊工		人	2 2	34,632 34,632	69,264 69,264	
普通作業員		人	2 2	22,152 22,152	44,304 44,304	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,980 2,980	
計					156,900 156,900	
単価					15,690 15,690	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	アンカーボルト設置工	M24×725	単位	本	数量	100 100	単価	1,718 1,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9 1.9	30,576 30,576	58,094 58,094	
特殊作業員		人	2.7 2.7	26,104 26,104	70,480 70,480	
普通作業員		人	1.8 1.8	22,152 22,152	39,873 39,873	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,353 3,353	
計					171,800 171,800	
単価					1,718 1,718	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	アンカーボルト設置工	M24×365	単位	本	数量	100 100	単価	1,718 1,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9 1.9	30,576 30,576	58,094 58,094	
特殊作業員		人	2.7 2.7	26,104 26,104	70,480 70,480	
普通作業員		人	1.8 1.8	22,152 22,152	39,873 39,873	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,353 3,353	
計					171,800 171,800	
単価					1,718 1,718	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	シール工		単位	m	数量	28 28	単価	2,394 2,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
普通作業員		人	1 1	22,152 22,152	22,152 22,152	
シール（材料費）	ﾛｽ率:20%含む	L	1.61 1.61	5,620 5,620	9,048 9,048	WYB00426 単－ 499号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		5,264 5,264	
計					67,040 67,040	
単価					2,394 2,394	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	鋼製地覆ＳＬ１－１（材料費）	端部･支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	512,900 512,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＳＬ１－１	端部･支柱部	m	1 1	512,900 512,900	512,900 512,900	
計					512,900 512,900	
単価					512,900 512,900	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	鋼製地覆ＳＬ２－２（材料費）	支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	395,300 395,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＳＬ２－２	支柱部	m	1 1	395,300 395,300	395,300 395,300	
計					395,300 395,300	
単価					395,300 395,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	鋼製地覆ＳＬ３－１（材料費）	端部･支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	513,100 513,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＳＬ３－１	端部･支柱部	m	1 1	513,100 513,100	513,100 513,100	
計					513,100 513,100	
単価					513,100 513,100	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	鋼製地覆ＳＲ１－１（材料費）	端部･支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	512,700 512,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＳＲ１－１	端部･支柱部	m	1 1	512,700 512,700	512,700 512,700	
計					512,700 512,700	
単価					512,700 512,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	鋼製地覆ＳＲ３－１（材料費）	端部･支柱部	単位	m	数量	1 1	単価	513,400 513,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＳＲ３－１	端部･支柱部	m	1 1	513,400 513,400	513,400 513,400	
計					513,400 513,400	
単価					513,400 513,400	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	鋼製地覆ＴＬ１（材料費）	端部	単位	m	数量	1 1	単価	209,900 209,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＴＬ１	端部	m	1 1	209,900 209,900	209,900 209,900	
計					209,900 209,900	
単価					209,900 209,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	鋼製地覆ＴＬ２（材料費）	端部	単位	m	数量	1 1	単価	209,800 209,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＴＬ２	端部	m	1 1	209,800 209,800	209,800 209,800	
計					209,800 209,800	
単価					209,800 209,800	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	鋼製地覆ＴＲ１（材料費）	端部	単位	m	数量	1 1	単価	209,800 209,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＴＲ１	端部	m	1 1	209,800 209,800	209,800 209,800	
計					209,800 209,800	
単価					209,800 209,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	鋼製地覆ＴＲ２（材料費）	端部	単位	m	数量	1 1	単価	210,000 210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製地覆ＴＲ２	端部	m	1 1	210,000 210,000	210,000 210,000	
計					210,000 210,000	
単価					210,000 210,000	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	アンカーボルト（材料費）	全ねじﾎﾞﾙﾄ M24×725 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1 1	単価	7,500 7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	全ねじﾎﾞﾙﾄ M24×725 ﾒｯｷ品	本	1 1	7,500 7,500	7,500 7,500	
計					7,500 7,500	
単価					7,500 7,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	ナット（材料費）	M24 ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1 1	単価	49 49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	M24 ﾒｯｷ品	個	1 1	49 49	49 49	
計					49 49	
単価					49 49	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	ナット（３種）（材料費）	M24 ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1 1	単価	310 310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット（３種）	M24 ﾒｯｷ品	個	1 1	310 310	310 310	
計					310 310	
単価					310 310	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	テーパーワッシャー（材料費）	M24 ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1 1	単価	430 430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テーパーワッシャー	M24 ﾒｯｷ品	枚	1 1	430 430	430 430	
計					430 430	
単価					430 430	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	角座金（材料費）	M24 72×72×t6　ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1 1	単価	503 503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	M24 72×72×t6　ﾒｯｷ品	個	1 1	503 503	503 503	
計					503 503	
単価					503 503	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	角座金（材料費）	M24 80×80×t6　ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1 1	単価	1,350 1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	M24 80×80×t6　ﾒｯｷ品	個	1 1	1,350 1,350	1,350 1,350	
計					1,350 1,350	
単価					1,350 1,350	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	注入材（材料費）	エポキシ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	エポキシ	ｋｇ	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／ｋｇ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	アンカーボルト（材料費）	全ねじﾎﾞﾙﾄ M24×365 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1 1	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	全ねじﾎﾞﾙﾄ M24×365 ﾒｯｷ品	本	1 1	4,500 4,500	4,500 4,500	
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					178,400	
単価					178,400	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	敷砂（材料費）	コンクリート用骨材　砂 洗い　荒目　ほぐした土量	単位	m３	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m３	1 1	3,700 3,700	3,700 3,700	
計					3,700 3,700	
単価					3,700 3,700	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.065m3	単位	構造物	数量	1	単価	338,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	30,576	85,612	
特殊作業員		人	5.3	26,104	138,351	
普通作業員		人	2.8	22,152	62,025	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.077	381,000	29,337	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		22,875	
計					338,200	
単価					338,200	円／構造物

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1 1	単価	3,822 3,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	30,576 30,576	3,822 3,822	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,822 3,822	
単価					3,822 3,822	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	特殊作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	3,263 3,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	26,104 26,104	3,263 3,263	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,263 3,263	
単価					3,263 3,263	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	普通作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	2,769 2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,152 22,152	2,769 2,769	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,769 2,769	
単価					2,769 2,769	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,302 3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	26,416 26,416	3,302 3,302	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,302 3,302	
単価					3,302 3,302	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,003 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	24,024 24,024	3,003 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,003 3,003	
単価					3,003 3,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	1,774 1,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	153 153	535 535	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,774 1,774	
単価					1,774 1,774	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	2,683 2,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4 5.4	153 153	826 826	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	57 57	57 57	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,683 2,683	
単価					2,683 2,683	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,602 2,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9 5.9	153 153	902 902	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,602 2,602	
単価					2,602 2,602	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,745 3,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6 8.6	153 153	1,315 1,315	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	2,430 2,430	2,430 2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,745 3,745	
単価					3,745 3,745	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 30,576	0 3,822	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,822	
単価					0 3,822	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 22,152	0 2,769	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,769	
単価					0 2,769	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 26,416	0 3,302	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,302	
単価					0 3,302	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 24,024	0 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,003	
単価					0 3,003	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	法面工		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	0 0.125	0 31,824	0 3,978	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,978	
単価					0 3,978	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	伐採工		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採工		人	0 0.125	0 25,000	0 3,125	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,125	
単価					0 3,125	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.4	0 153	0 826	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 1	0 1,800	0 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 57	0 57	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,683	
単価					0 2,683	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］（損料）	バスケット型 11.0～12.0m 200kg（燃料含む）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 3.6	0 153	0 550	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0 1	0 2,770	0 2,770	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,320	
単価					0 3,320	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	パッカー車［回転式］（損料）	積載容量 4.0m3（燃料含む）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 6.1	0 153	0 933	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	0 1	0 2,780	0 2,780	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,713	
単価					0 3,713	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	振動コンパクタ［前進型］（損料）	機械質量 40～60kg（燃料含む）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 1.2	0 166	0 199	
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	0 0.125	0 498	0 62	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 261	
単価					0 261	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］（損料）	運転質量0.8～1.1t（燃料含む）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 1.3	0 153	0 198	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	0 1	0 612	0 612	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 810	
単価					0 810	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	ホイールローダ(トラクタショベル)（普通）(損料)	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 山積0.4m3 (燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 1,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 3.3	0 153	0 504	
ホイールローダ(トラクタショベル)（普通） (損料)	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 山積0.4m3	供用日	0 0.125	0 5,990	0 748	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,252	
単価					0 1,252	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型](損料	10.5～11.0m3/min（燃料含む）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 12	0 153	0 1,836	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排ガス型（第１次）１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0 0.125	0 9,270	0 1,158	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,994	
単価					0 2,994	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］（損料）	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 37/45kVA (燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 1,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.2	0 153	0 795	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］（損料）	超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 37/45kVA	日	0 0.125	0 3,330	0 416	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,211	
単価					0 1,211	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	ベルトコンベヤ（ポータブル)[エンジン駆動]（損料）	ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 機長7m（燃料含む）	単位	時間	数量	0 1	単価	0 336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 1.3	0 166	0 215	
ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	0 0.125	0 968	0 121	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 336	
単価					0 336	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式]（損料）	[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	0 1	0 2,180	0 2,180	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,180	
単価					0 2,180	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	計量器［骨材累加算・機械式］（損料）	ひょう量300kg×1槽･2桿	単位	時間	数量	0 1	単価	0 95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計量器［骨材累加算・機械式］	ひょう量３００ｋｇ×１槽・２桿	日	0 0.125	0 767	0 95	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 95	
単価					0 95	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	処分費	木くず(樹木(幹･枝葉))	単位	t	数量	0 1	単価	0 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 25,000	0 25,000	WB020052 単－ 500号
計					0 25,000	
単価					0 25,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	単位	t	数量	0 1	単価	0 14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	0 1	0 14,300	0 14,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,300	
単価					0 14,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,653.6	1,653	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,653	
単価					1,653	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,115.37	8,115	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,115	
単価					8,115	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,186.45	16,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,190	
単価					16,190	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,452.55	18,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,460	
単価					18,460	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 35cmを超え40cm以下	単位	m	数量	10 10	単価	10,090 10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7 0.7	30,576 30,576	21,403 21,403	
特殊作業員		人	0.3 0.3	26,104 26,104	7,831 7,831	
普通作業員		人	0.5 0.5	22,152 22,152	11,076 11,076	
コンクリートカッタ［バキューム式･湿式］	超低騒音型 切削深40cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ96cm	日	0.5 0.5	25,170 25,170	12,585 12,585	WYB00120 単－ 501号
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	枚	0.1 0.1	54,600 54,600	5,460 5,460	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	枚	0.1 0.1	89,500 89,500	8,950 8,950	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	0.1 0.1	130,000 130,000	13,000 13,000	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３８インチ	枚	0.1 0.1	186,000 186,000	18,600 18,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,995 1,995	
計					100,900 100,900	
単価					10,090 10,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	防護網撤去		単位	ｍ２	数量	21 21	単価	6,980 6,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	30,576 30,576	36,691 36,691	
法面工		人	2.4 2.4	31,824 31,824	76,377 76,377	
普通作業員		人	1.2 1.2	22,152 22,152	26,582 26,582	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		6,950 6,950	
計					146,600 146,600	
単価					6,980 6,980	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	バックホウ掘削積込	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	951.8 951.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3	日	0.227 0.227	41,930 41,930	9,518 9,518	WYB00011 単－ 502号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,518 9,518	
単価					951.8 951.8	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	ダンプトラック運搬		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	9,746 9,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t級	日	2.3 2.3	42,370 42,370	97,451 97,451	WYB00015 単－ 503号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					97,460 97,460	
単価					9,746 9,746	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	470	47,000	
計					47,000	
単価					470	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道部 締固め後密度 2.20t/m3)	ｍ３	100	440	44,000	
計					44,000	
単価					440	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	58,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	混合廃棄物	ｔ	100	58,000	5,800,000	
計					5,800,000	
単価					58,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	アスファルト舗装工（人力）基層（歩道部）	人力施工 仕上り厚さ50mm PK-3 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	5,203 5,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25 1.25	30,576 30,576	38,220 38,220	
特殊作業員		人	2.5 2.5	26,104 26,104	65,260 65,260	
普通作業員		人	5 5	22,152 22,152	110,760 110,760	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	ｔ	12.1 12.1	13,900 13,900	168,190 168,190	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	128 128	118 118	15,104 15,104	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	1.25 1.25	28,150 28,150	35,187 35,187	WYB00092 単－ 504号
振動コンパクタ［前進型］	機械質量40～60kg	日	1.25 1.25	27,040 27,040	33,800 33,800	WYB00093 単－ 505号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1 1		53,779 53,779	
計					520,300 520,300	
単価					5,203 5,203	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	アスファルト舗装工（人力）表層（歩道部）	人力施工 仕上り厚さ50mm PK-4 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	5,151 5,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25 1.25	30,576 30,576	38,220 38,220	
特殊作業員		人	2.5 2.5	26,104 26,104	65,260 65,260	
普通作業員		人	5 5	22,152 22,152	110,760 110,760	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	ｔ	12.1 12.1	14,300 14,300	173,030 173,030	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	Ｌ	43 43	118 118	5,074 5,074	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	1.25 1.25	28,150 28,150	35,187 35,187	WYB00083 単－ 504号
振動コンパクタ［前進型］	機械質量40～60kg	日	1.25 1.25	27,040 27,040	33,800 33,800	WYB00085 単－ 505号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1 1		53,769 53,769	
計					515,100 515,100	
単価					5,151 5,151	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	壁面組立		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,433 1,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.22 1.22	30,576 30,576	37,302 37,302	
普通作業員		人	4.66 4.66	22,152 22,152	103,228 103,228	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,770 2,770	
計					143,300 143,300	
単価					1,433 1,433	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	天端組立		単位	m	数量	100 100	単価	307.2 307.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.36 1.36	22,152 22,152	30,126 30,126	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		594 594	
計					30,720 30,720	
単価					307.2 307.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	敷均し・締固め		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,877 1,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4 4	22,152 22,152	88,608 88,608	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型(第1次) 山積0.8m3	時間	4 4	10,970 10,970	43,880 43,880	WYB00086 単－ 506号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t	日	1.35 1.35	29,750 29,750	40,162 40,162	WYB00087 単－ 507号
タンパ運転	質量60～80kg	ｍ３	10 10	1,501 1,501	15,010 15,010	WYB00088 単－ 508号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					187,700 187,700	
単価					1,877 1,877	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	水平排水材敷設	幅300mm	単位	m	数量	100 100	単価	686.6 686.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.35 0.35	22,152 22,152	7,753 7,753	
水平排水材（材料費）	B=300mm t=10mm	m	105 105	580 580	60,900 60,900	WYB00098 単－ 509号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					68,660 68,660	
単価					686.6 686.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	調整トップマットＦ（材料費）	φ6.0*φ5.0-200.0*150.0-1800*1500	単位	ユニット	数量	1 1	単価	30,300 30,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットＦ	φ6.0*φ5.0-200.0*150.0-1800*1500	ユニット	1 1	30,300 30,300	30,300 30,300	
計					30,300 30,300	
単価					30,300 30,300	円／ユニット

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	ワイヤーマットF（材料費）	φ6.0*5.0-200.0*150.0目-1800*1500	単位	ユニット	数量	1 1	単価	13,800 13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットF	φ6.0*5.0-200.0*150.0目-1800*1500	ユニット	1 1	13,800 13,800	13,800 13,800	
計					13,800 13,800	
単価					13,800 13,800	円／ユニット

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	パックマットＳ（材料費）	φ7.5*φ5.0-100*112目-2000*560	単位	枚	数量	1 1	単価	3,400 3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パックマットＳ	φ7.5*φ5.0-100*112目-2000*560	枚	1 1	3,400 3,400	3,400 3,400	
計					3,400 3,400	
単価					3,400 3,400	円／枚

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	不織布（材料費）	4451NB W=750mm	単位	m	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不織布	4451NB W=750mm	m	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,494.48	1,494	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,494	
単価					1,494	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,242.8	1,242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,242	
単価					1,242	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	仮設防護柵賃料	賃料期間 151日	単位	m	数量	165 165	単価	12,830 12,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵賃料	151日	m	165 165	11,180 11,180	1,844,700 1,844,700	WB821120 単－ 510号
整備料		台	33 33	8,250 8,250	272,250 272,250	
計					2,116,950 2,116,950	
単価					12,830 12,830	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,848	16,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,848	16,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	鉄筋探査費 (橋梁部)		単位	ｍ２	数量	18 18	単価	13,830 13,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1 1	59,600 59,600	59,600 59,600	
技師（B）		人	2 2	48,500 48,500	97,000 97,000	
技師（C）		人	2 2	40,300 40,300	80,600 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		11,800 11,800	
計					249,000 249,000	
単価					13,830 13,830	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	鉄筋探査費 (橋台部歩道側)		単位	ｍ２	数量	18 18	単価	13,830 13,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1 1	59,600 59,600	59,600 59,600	
技師（B）		人	2 2	48,500 48,500	97,000 97,000	
技師（C）		人	2 2	40,300 40,300	80,600 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		11,800 11,800	
計					249,000 249,000	
単価					13,830 13,830	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	鉄筋探査費 (橋台部車道側)		単位	ｍ２	数量	18 18	単価	13,830 13,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1 1	59,600 59,600	59,600 59,600	
技師（B）		人	2 2	48,500 48,500	97,000 97,000	
技師（C）		人	2 2	40,300 40,300	80,600 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		11,800 11,800	
計					249,000 249,000	
単価					13,830 13,830	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	施工形態動向調査（被災地歩掛調査）（Ｒ７年度）	機械土工(土砂) 技術員1.2人	単位	件	数量	1 1	単価	43,320 43,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工形態動向調査（被災地歩掛調査）（Ｒ７年度）	土工	件	1 1	43,320 43,320	43,320 43,320	
計					43,320 43,320	
単価					43,320 43,320	円／件

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 1993m3	単位	式	数量	1	単価	13,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.443	30,576	13,545	
計					13,545	
単価					13,545	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 有り 2480m3	単位	式	数量	1	単価	26,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.877	30,576	26,815	
計					26,815	
単価					26,815	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	6040千円	単位	式	数量	1	単価	6,040,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		6,040,000	
計					6,040,000	
単価					6,040,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	３次元出来形管理・３次元データ納品の費用(ICT)		単位	式	数量	1 1	単価	4,160,000 4,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元出来形管理・３次元データ納品の費用		式	1 1		4,160,000 4,160,000	
計					4,160,000 4,160,000	
単価					4,160,000 4,160,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事に要する費用		単位	式	数量	1 1	単価	4,018,000 4,018,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事に要する費用		式	1 1		4,018,000 4,018,000	
計					4,018,000 4,018,000	
単価					4,018,000 4,018,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	ワイヤロープ（材料費）	6×7(1号品) 径14mm G/O(G種)	単位	m	数量	1 1	単価	753 753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ	6×7(1号品) 径14mm G/O(G種) 0.727kg/m JIS G 3525	m	1 1	753 753	753 753	
計					753 753	
単価					753 753	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	巻付けグリップ	φ14	単位	本	数量	1 1	単価	2,110 2,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巻付けグリップ	φ14	本	1 1	2,110 2,110	2,110 2,110	
計					2,110 2,110	
単価					2,110 2,110	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	巻付けグリップ	φ12	単位	本	数量	1 1	単価	1,960 1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巻付けグリップ	φ12	本	1 1	1,960 1,960	1,960 1,960	
計					1,960 1,960	
単価					1,960 1,960	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	三方クリップ	φ12～φ14	単位	個	数量	1 1	単価	1,250 1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三方クリップ	φ12～φ14	個	1 1	1,250 1,250	1,250 1,250	
計					1,250 1,250	
単価					1,250 1,250	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	結合コイル	φ3.2×50×300	単位	個	数量	1 1	単価	325 325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
結合コイル	φ3.2×50×300	個	1 1	325 325	325 325	
計					325 325	
単価					325 325	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	41,150 41,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	21 21	143 143	3,003 3,003	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.15 1.15	10,200 10,200	11,730 11,730	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					41,150 41,150	
単価					41,150 41,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	41,150 41,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	21 21	143 143	3,003 3,003	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.15 1.15	10,200 10,200	11,730 11,730	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					41,150 41,150	
単価					41,150 41,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	41,750 41,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	45.6 45.6	143 143	6,520 6,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,810 8,810	8,810 8,810	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					41,750 41,750	
単価					41,750 41,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	シール（材料費）	ﾛｽ率:20%含む	単位	L	数量	1 1	単価	5,620 5,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	1 1	5,620 5,620	5,620 5,620	
計					5,620 5,620	
単価					5,620 5,620	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず(樹木(幹･枝葉))	t	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型 切削深40cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ96cm	単位	日	数量	1 1	単価	25,170 25,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	31 31	166 166	5,146 5,146	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深４０ｃｍ級ブレード径φ９６ｃｍ	供用日	1.3 1.3	15,400 15,400	20,020 20,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					25,170 25,170	
単価					25,170 25,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3	単位	日	数量	1 1	単価	41,930 41,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	38 38	143 143	5,434 5,434	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.52 1.52	6,630 6,630	10,077 10,077	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,930 41,930	
単価					41,930 41,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t級	単位	日	数量	1 1	単価	42,370 42,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	42 42	143 143	6,006 6,006	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.16 1.16	8,310 8,310	9,639 9,639	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.16 1.16	261 261	302 302	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					42,370 42,370	
単価					42,370 42,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	1 1	単価	28,150 28,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	26,104 26,104	26,104 26,104	
軽油		L	2 2	143 143	286 286	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23 1.23	1,430 1,430	1,758 1,758	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					28,150 28,150	
単価					28,150 28,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	振動コンパクタ［前進型］	機械質量40～60kg	単位	日	数量	1 1	単価	27,040 27,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	26,104 26,104	26,104 26,104	
軽油		L	3 3	143 143	429 429	
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	供用日	1.4 1.4	356 356	498 498	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					27,040 27,040	
単価					27,040 27,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型(第1次) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1 1	単価	10,970 10,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.16 0.16	26,104 26,104	4,176 4,176	
軽油		L	18 18	143 143	2,574 2,574	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1 1	4,220 4,220	4,220 4,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,970 10,970	
単価					10,970 10,970	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t	単位	日	数量	1 1	単価	29,750 29,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	26,104 26,104	26,104 26,104	
軽油		L	4.4 4.4	143 143	629 629	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	供用日	1.44 1.44	2,090 2,090	3,009 3,009	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					29,750 29,750	
単価					29,750 29,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	タンパ運転	質量60～80kg	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,501 1,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3 3	22,152 22,152	66,456 66,456	
タンパ運転	質量60～80kg	日	3 3	27,880 27,880	83,640 83,640	WYB00097 単－ 511号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					150,100 150,100	
単価					1,501 1,501	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	水平排水材（材料費）	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	1 1	単価	580 580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材	B=300mm t=10mm	m	1 1	580 580	580 580	
計					580 580	
単価					580 580	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	仮設防護柵賃料	151日	単位	m	数量	1	単価	11,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H鋼付仮設ガードレール(賃料)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ5.0(B) GR 300-500	m・日	151	74	11,174	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,180	
単価					11,180	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	タンパ運転	質量60～80kg	単位	日	数量	1 1	単価	27,880 27,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	26,104 26,104	26,104 26,104	
ガソリン	レギュラー	L	5 5	156 156	780 780	
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61 1.61	619 619	996 996	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					27,880 27,880	
単価					27,880 27,880	円／日