この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事
工事地名	福岡県久留米市東合川千出町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 8月			１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
２）	事務所名	福岡国道事務所　工務課			１４）	単価適用年月	2026年 3月
３）	工事番号	2589320006			１５）	歩掛適用年月	2025年 7月
４）	契約区分				１６）	スライド回数	1回
５）	変更回数	3回					2026年 3月11日
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事			１７）	前請負工事費	201,432,000
７）	工 事 量				１８）	前請負代金額	201,388,000
８）	工　　期	339日間	自	令和 7年 8月27日	１９）	随 意 契 約 額	0
		（当初）	至	令和 8年 3月13日	２０）	共通仮設費対象額	
		（ 3回変更）	至	令和 8年 7月31日	２１）	現場管理費対象額	
９）	施 工 県	福岡県			２２）	一般管理費等対象額	
１０）	地　　区	久留米			２３）	処 分 費 等	403,323
１１）	河川・路線	一般国道３号			２４）	公 告 日	令和 7年 6月12日
１２）	設計年月	令和 7年 7月					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			1		96,044,744			
			0.7		64,310,180	-0.3	-31,734,564	2025.07
			0		0			
		式	0.3		33,212,328	0.3	33,212,328	2026. 3
道路土工			1		30,182			
			0		0	-1	-30,182	2025.07
			0		0			
		式	1		30,301	1	30,301	2026. 3
掘削工			1		5,868			
			0		0	-1	-5,868	2025.07
			0		0			
		式	1		5,954	1	5,954	2026. 3
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無		20		5,868			単-1号
	障害無 5,000m3未満		0	293.4	0	-20	-5,868	2025.07
			0		0			
		m3	20	297.7	5,954	20	5,954	2026. 3
路体盛土工			0		0			
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0		0			単-2号
			0	5,686	0	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0	5,951	0	0	0	2026. 3
路床盛土工			1		3,511			
			0		0	-1	-3,511	2026.04
			0		0			
		式	1		3,511	1	3,511	2026.04
路床盛土	4.0m以上		10		3,511			単-3号
			0	351.1	0	-10	-3,511	2026.04
			0		0			
		m3	10	351.1	3,511	10	3,511	2026.04
法面整形工			1		17,052			
			0		0	-1	-17,052	2026.04
			0		0			
		式	1		17,052	1	17,052	2026.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制		40		17,052			単-4号
	約無		0	426.3	0	-40	-17,052	2026.04
			0		0			
		m2	40	426.3	17,052	40	17,052	2026.04
残土処理工			1		3,751			
			0		0	-1	-3,751	2025.07
			0		0			
		式	1		3,784	1	3,784	2026. 3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0		0			内-1号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		8		940			内-2号
			0		0	-8	-940	2025.07
			0		0			
		m3	8		965	8	965	2026. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土		0		0			内-3号
	含む)		0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土		8		2,811			内-4号
	含む)		0		0	-8	-2,811	2025.07
			0		0			
		m3	8		2,819	8	2,819	2026. 3
地盤改良工			1		3,837,563			
			0		0	-1	-3,837,563	2026.06
			0		0			
		式	1		3,837,563	1	3,837,563	2026.06
自走式土質改良工			1		3,837,563			
			0		0	-1	-3,837,563	2026.06
			0		0			
		式	1		3,837,563	1	3,837,563	2026.06
土質改良	粘性土 固化材1m3当り		1,400		3,837,563			内-5号
	使用量 50kg/m3 一般		0		0	-1,400	-3,837,563	2026.06
	軟弱土用		0		0			
		m3	1,400		3,837,563	1,400	3,837,563	2026.06

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋台工			1		31,261,671			
			0.8		23,606,804	-0.2	-7,654,867	2025.07
			0		0			
		式	0.2		8,200,913	0.2	8,200,913	2026. 3
作業土工			1		1,909,134			
			0.3		560,655	-0.7	-1,348,479	2025.07
			0		0			
		式	0.7		1,377,396	0.7	1,377,396	2026. 3
床掘り	土砂		0		0			内-6号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
床掘り	土砂		640		279,113			内-7号
			640		279,113	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
埋戻し	土砂		0		0			内-8号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
埋戻し	土砂		330		593,947			内-9号
			0		0	-330	-593,947	2025.07
			0		0			
		m3	330		621,424	330	621,424	2026. 3
基面整正			80		34,194			内-10号
			80		34,194	0	0	2025.07
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2026. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-11号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		640		224,991			内-12号
			640		224,991	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土		0		0			内-13号
	含む)		0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未		0		0			内-14号
	満		0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0		0			内-15号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		640		75,309			内-16号
			189.997		22,357	-450.003	-52,952	2025.07
			0		0			
		m3	450.003		54,392	450.003	54,392	2026. 3
土材料			330		701,580			単-5号
			0	2,126	0	-330	-701,580	2026. 2
			0		0			
		m3	330	2,126	701,580	330	701,580	2026. 3
場所打杭工			1		20,882,185			
			1		20,882,185	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(		8		19,480,480			単-6号
	設計長) 26m		8	2,435,060	19,480,480	0	0	2025.07
			0		0			
		本	0	2,504,000	0	0	0	2026. 3
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂		160		34,085			内-17号
			160		34,085	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
高含水泥土改良剤	(MT-2)		38		29,412			単-7号
			38	774	29,412	0	0	2025.12
			0		0			
		Kg	0	774	0	0	0	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土		160		155,022			内-18号
	含む)		160		155,022	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
整地			160		18,660			内-19号
			160		18,660	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		7		9,821			単-8号
			7	1,403	9,821	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0	1,410	0	0	0	2026. 3
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		7		24,759			単-9号
			7	3,537	24,759	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0	3,537	0	0	0	2026. 3
泥土運搬処分	ｽﾗｲﾑ処理		2		245,227			内-20号
			2		245,227	0	0	2025.12
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
鉄筋かご運搬			1		884,719			内-21号
			1		884,719	0	0	2025.11
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
橋台躯体工			1		8,470,352			
			0.3		2,163,964	-0.7	-6,306,388	2025.07
			0		0			
		式	0.7		6,823,517	0.7	6,823,517	2026. 3
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.		81		123,201			単-10号
	5cmを超え20.0cm以下		81	1,521	123,201	0	0	2025.07
			0		0			
		m2	0	1,576	0	0	0	2026. 3
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)W/C制約		81		272,650			内-22号
	無し 敷厚 10ｃｍ		81		272,650	0	0	2025.07
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)		205		4,218,285			単-11号
	一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間		0	20,577	0	-205	-4,218,285	2025.07
	割増無		0		0			
		m3	205	22,550	4,622,750	205	4,622,750	2026. 3
鉄筋	SD345 D13		1.3		194,885			単-12号
			1.3	149,912	194,885	0	0	2025.07
			0		0			
		t	0	149,500	0	0	0	2026. 3
鉄筋	SD345 D16～25		5.86		869,981			単-13号
			5.76	148,461	855,134	-0.1	-14,847	2025.07
			0		0			
		t	0.1	147,600	14,760	0.1	14,760	2026. 3
型枠	一般型枠		200		1,709,893			内-23号
			73		624,110	-127	-1,085,783	2025.07
			0		0			
		m2	127		1,136,805	127	1,136,805	2026. 3
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	φ125×570		21		9,857			単-14号
			0	469.4	0	-21	-9,857	2025.07
			0		0			
		箇所	21	480	10,080	21	10,080	2026. 3
機械式鉄筋定着工	D13		72		19,260			単-15号
			72	267.5	19,260	0	0	2025.07
			0		0			
		箇所	0	267.5	0	0	0	2026. 3
機械式鉄筋定着工	D16		108		32,508			単-16号
			108	301	32,508	0	0	2025.07
			0		0			
		箇所	0	301	0	0	0	2026. 3
機械式継手	D16 SA級		24		42,216			単-17号
			24	1,759	42,216	0	0	2025.07
			0		0			
		組	0	1,841	0	0	0	2026. 3
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]		20		90,800			内-24号
			0		0	-20	-90,800	2025.07
			0		0			
		空m3	20		95,715	20	95,715	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要		160		741,491			内-25号
			0		0	-160	-741,491	2025.07
			0		0			
		掛m2	160		798,082	160	798,082	2026. 3
誘発目地			35		145,325			内-26号
			0		0	-35	-145,325	2025.12
			0		0			
		m	35		145,325	35	145,325	2026. 3
法覆護岸工			1		460,245			
			0		0	-1	-460,245	2025.07
			0		0			
		式	1		460,261	1	460,261	2026. 3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)			0		0			
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350		0		0			単-18号
	mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石		0	18,292	0	0	0	2025.07
	RC-40 18-8-40(高炉)		0		0			
	遮水ｼｰﾄ無	m2	0	18,350	0	0	0	2026. 3
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)		0		0			単-19号
			0	57,335	0	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0	61,830	0	0	0	2026. 3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)			1		460,245			
			0		0	-1	-460,245	2026.04
			0		0			
		式	1		460,261	1	460,261	2026.04
平ﾌﾞﾛｯｸ張	500×500 t=200mm		36		318,708			単-20号
			0	8,853	0	-36	-318,708	2026.04
			0		0			
		m2	36	8,853	318,708	36	318,708	2026.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ		5		77,635			単-21号
	ｍ		0	15,527	0	-5	-77,635	2026.04
			0		0			
		m	5	15,530	77,650	5	77,650	2026.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.5		1,983			単-22号
			0	3,966	0	-0.5	-1,983	2026.04
			0		0			
		m2	0.5	3,966	1,983	0.5	1,983	2026.04
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)		1		61,919			単-23号
			0	61,919	0	-1	-61,919	2026.04
			0		0			
		m3	1	61,920	61,920	1	61,920	2026.04
舗装工			1		2,008,655			
			0		0	-1	-2,008,655	2025.07
			0		0			
		式	1		2,025,313	1	2,025,313	2026. 3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		2,008,655			
			0		0	-1	-2,008,655	2025.07
			0		0			
		式	1		2,025,313	1	2,025,313	2026. 3
不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 平均52mm		175		54,005			単-24号
			0	308.6	0	-175	-54,005	2026.04
			0		0			
		m2	175	308.6	54,005	175	54,005	2026.04
不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 平均20mm		150		32,985			単-25号
			0	219.9	0	-150	-32,985	2026.04
			0		0			
		m2	150	219.9	32,985	150	32,985	2026.04
不陸整正	補足材無し		390		64,233			単-26号
			0	164.7	0	-390	-64,233	2026.04
			0		0			
		m2	390	164.7	64,233	390	64,233	2026.04
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ		161		116,032			単-27号
			0	720.7	0	-161	-116,032	2025.07
			0		0			
		m2	161	736.1	118,512	161	118,512	2026. 3
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ		161		119,365			単-28号
			0	741.4	0	-161	-119,365	2025.07
			0		0			
		m2	161	756.7	121,828	161	121,828	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		175		274,575			単-29号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0ｍ超		0	1,569	0	-175	-274,575	2025.07
			0		0			
		m2	175	1,580	276,500	175	276,500	2026. 3
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		890		1,347,460			単-30号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0ｍ超		0	1,514	0	-890	-1,347,460	2025.07
			0		0			
		m2	890	1,525	1,357,250	890	1,357,250	2026. 3
踏掛版設置工			1		1,397,169			
			0.3		454,935	-0.7	-942,234	2025.07
			0		0			
		式	0.7		1,010,602	0.7	1,010,602	2026. 3
作業土工			1		17,235			
			0		0	-1	-17,235	2026.04
			0		0			
		式	1		17,235	1	17,235	2026.04
床掘り	土砂		10		2,708			内-27号
			0		0	-10	-2,708	2026.04
			0		0			
		m3	10		2,708	10	2,708	2026.04
埋戻し	土砂		3		9,173			内-28号
			0		0	-3	-9,173	2026.04
			0		0			
		m3	3		9,173	3	9,173	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		7		4,503			内-29号
			0		0	-7	-4,503	2026.04
			0		0			
		m3	7		4,503	7	4,503	2026.04
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		7		851			内-30号
			0		0	-7	-851	2026.04
			0		0			
		m3	7		851	7	851	2026.04
踏掛版設置工			1		1,379,934			
			0.3		454,935	-0.7	-924,999	2025.07
			0		0			
		式	0.7		993,367	0.7	993,367	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)		24		1,379,934			内-31号
			7.912		454,935	-16.088	-924,999	2025.07
			0		0			
		m3	16.088		993,367	16.088	993,367	2026. 3
排水構造物工			1		1,400,890			
			0.1		47,042	-0.9	-1,353,848	2025.07
			0		0			
		式	0.9		1,364,921	0.9	1,364,921	2026. 3
作業土工			1		66,152			
			0		0	-1	-66,152	2025.07
			0		0			
		式	1		69,234	1	69,234	2026. 3
床掘り	土砂		20		5,102			内-32号
			0		0	-20	-5,102	2025.07
			0		0			
		m3	20		5,348	20	5,348	2026. 3
埋戻し	土砂		0		0			内-33号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
埋戻し	土砂		20		57,902			内-34号
			0		0	-20	-57,902	2025.07
			0		0			
		m3	20		60,738	20	60,738	2026. 3
基面整正			7		3,148			内-35号
			0		0	-7	-3,148	2026.04
			0		0			
		m2	7		3,148	7	3,148	2026.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-36号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0		0			内-37号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			1		1,204,714			
			0.1		47,042	-0.9	-1,157,672	2025.07
			0		0			
		式	0.9		1,165,587	0.9	1,165,587	2026. 3
自由勾配側溝	600×600		0		0			単-31号
(1号)			0	98,400	0	0	0	2025.07
			0		0			
		m	0	99,040	0	0	0	2026. 3
横断暗渠	400×400		25		949,550			単-32号
			0	37,982	0	-25	-949,550	2026.04
			0		0			
		m	25	37,990	949,750	25	949,750	2026.04
側溝蓋加工	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B400用		1		56,579			内-38号
			0		0	-1	-56,579	2026.04
			0		0			
		枚	1		56,579	1	56,579	2026.04
側溝蓋			76		104,500			単-33号
			0	1,375	0	-76	-104,500	2025.10
			0		0			
		枚	76	1,436	109,136	76	109,136	2026. 3
現場発生品運搬			9.88		94,085			内-39号
			4.94		47,042	-4.94	-47,043	2025.10
			0		0			
		t	4.94		50,122	4.94	50,122	2026. 3
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工			1		130,024			
			0		0	-1	-130,024	2025.07
			0		0			
		式	1		130,100	1	130,100	2026. 3
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高		0		0			単-34号
(1号)	炉) 法面作業補正無		0	137,487	0	0	0	2025.07
			0		0			
		箇所	0	141,400	0	0	0	2026. 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×800		1		130,024			単-35号
			0	130,024	0	-1	-130,024	2026.04
			0		0			
		箇所	1	130,100	130,100	1	130,100	2026.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			1		253,110			
			0.4		88,838	-0.6	-164,272	2025.07
			0		0			
		式	0.6		164,011	0.6	164,011	2026. 3
区画線工			1		253,110			
			0.4		88,838	-0.6	-164,272	2025.07
			0		0			
		式	0.6		164,011	0.6	164,011	2026. 3
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		320		107,712			単-36号
(外側線)	厚1.5mm 排水性舗装		195	336.6	65,637	-125	-42,075	2025.07
	無		0		0			
		m	125	336.2	42,025	125	42,025	2026. 3
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		39		13,244			単-37号
(中心線)	厚1.5mm 排水性舗装		0	339.6	0	-39	-13,244	2025.07
	無		0		0			
		m	39	339.2	13,228	39	13,228	2026. 3
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		45		16,087			単-38号
(中心線)	厚1.5mm 排水性舗装		45	357.5	16,087	0	0	2025.07
	無		0		0			
		m	0	357.1	0	0	0	2026. 3
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c		6		5,132			単-39号
(停止線)	m 厚1.5mm 排水性舗装		3	855.4	2,566	-3	-2,566	2025.07
	無		0		0			
		m	3	854.5	2,563	3	2,563	2026. 3
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		42		31,836			単-40号
(減速記号)	･文字 15cm換算 厚1.5		6	758	4,548	-36	-27,288	2025.07
	mm 排水性舗装無		0		0			
		m	36	756.7	27,241	36	27,241	2026. 3
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		38		28,804			単-41号
(止まれ)	･文字 15cm換算 厚1.5		0	758	0	-38	-28,804	2025.07
	mm 排水性舗装無		0		0			
		m	38	756.7	28,754	38	28,754	2026. 3
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		6		23,766			単-42号
(直進)	･文字 15cm換算 厚1.5		0	3,961	0	-6	-23,766	2025.07
	mm 排水性舗装無		0		0			
		箇所	6	3,954	23,724	6	23,724	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	削取り式		48		26,529			単-43号
			0	552.7	0	-48	-26,529	2025.10
			0		0			
		m	48	551.6	26,476	48	26,476	2026. 3
標識工			1		172,078			
			0		0	-1	-172,078	2025.10
			0		0			
		式	1		173,981	1	173,981	2026. 3
小型標識工			1		172,078			
			0		0	-1	-172,078	2025.10
			0		0			
		式	1		173,981	1	173,981	2026. 3
標識板	2.0m2未満		0		0			内-40号
			0		0	0	0	2025.10
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
標識板	2.0m2未満		1		54,718			内-41号
			0		0	-1	-54,718	2025.10
			0		0			
		式	1		56,621	1	56,621	2026. 3
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ		2		117,360			単-44号
	4m 2基以下		0	58,680	0	-2	-117,360	2026.04
			0		0			
		基	2	58,680	117,360	2	117,360	2026.04
応急処理工			1		346,446			
			0.6		218,946	-0.4	-127,500	2025.10
			0		0			
		式	0.4		137,554	0.4	137,554	2026. 3
応急処理作業工			1		346,446			
			0.6		218,946	-0.4	-127,500	2025.10
			0		0			
		式	0.4		137,554	0.4	137,554	2026. 3
応急処理労務			0		0			内-42号
			0		0	0	0	2025.10
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理労務			1		246,020			内-43号
			0.5		118,520	-0.5	-127,500	2025.10
			0		0			
		式	0.5		137,554	0.5	137,554	2026. 3
応急処理機械			0		0			内-44号
			0		0	0	0	2025.10
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
応急処理機械			1		45,068			内-45号
			1		45,068	0	0	2025.10
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
応急処理材料			0		0			内-46号
			0		0	0	0	2025.10
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
応急処理材料			1		55,358			内-47号
			1		55,358	0	0	2025.10
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
構造物撤去工			1		2,525,064			
			0.7		1,767,117	-0.3	-757,947	2025.07
			0		0			
		式	0.3		777,924	0.3	777,924	2026. 3
防護柵撤去工			1		68,542			
			0.8		52,372	-0.2	-16,170	2025.07
			0		0			
		式	0.2		16,588	0.2	16,588	2026. 3
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B		32		47,040			単-45号
			21	1,470	30,870	-11	-16,170	2025.07
			0		0			
		m	11	1,508	16,588	11	16,588	2026. 3
道路反射鏡撤去			1		21,502			単-46号
			1	21,502	21,502	0	0	2025.07
			0		0			
		基	0	21,540	0	0	0	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去工			1		72,979			
			0		0	-1	-72,979	2025.07
			0		0			
		式	1		82,938	1	82,938	2026. 3
標識撤去			0		0			内-48号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
標識撤去			1		72,979			内-49号
			0		0	-1	-72,979	2025.07
			0		0			
		式	1		82,938	1	82,938	2026. 3
構造物取壊し工			1		1,802,471			
			0.8		1,405,212	-0.2	-397,259	2025.07
			0		0			
		式	0.2		406,337	0.2	406,337	2026. 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		11		84,843			単-47号
			11	7,713	84,843	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0	7,720	0	0	0	2026. 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		14		216,342			単-48号
			5	15,453	77,265	-9	-139,077	2025.07
			0		0			
		m3	9	15,460	139,140	9	139,140	2026. 3
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		31		19,494			内-50号
			31		19,494	0	0	2025.07
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026. 3
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ		1,060		202,884			単-49号
			370	191.4	70,818	-690	-132,066	2025.07
			0		0			
		m2	690	203.3	140,277	690	140,277	2026. 3
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 2.5ｃｍ		67		12,937			単-50号
			0	193.1	0	-67	-12,937	2025.07
			0		0			
		m2	67	205.1	13,741	67	13,741	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cmを超え6cm以下		5		42,235			単-51号
			0	8,447	0	-5	-42,235	2026.04
			0		0			
		m2	5	8,447	42,235	5	42,235	2026.04
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)			0.2		232			単-52号
			0	1,162	0	-0.2	-232	2026.04
			0		0			
		m3	0.2	1,162	232	0.2	232	2026.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断			40		70,712			内-51号
			0		0	-40	-70,712	2026.04
			0		0			
		m	40		70,712	40	70,712	2026.04
石綿管撤去	(φ350　L=7.0m)		1		1,152,792			内-52号
			1		1,152,792	0	0	2026. 2
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
運搬処理工			1		581,072			
			0.5		309,533	-0.5	-271,539	2025.07
			0		0			
		式	0.5		272,061	0.5	272,061	2026. 3
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		11		15,433			単-53号
			11	1,403	15,433	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0	1,410	0	0	0	2026. 3
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		14		24,388			単-54号
			5	1,742	8,710	-9	-15,678	2025.07
			0		0			
		m3	9	1,752	15,768	9	15,768	2026. 3
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		57		153,159			単-55号
			19	2,687	51,053	-38	-102,106	2025.07
			0		0			
		m3	38	2,691	102,258	38	102,258	2026. 3
殻運搬	石綿管		1		27,338			単-56号
			1	27,338	27,338	0	0	2026. 2
			0		0			
		台	0	27,340	0	0	0	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（１回スライド）	工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		11		38,907			単-57号
			11	3,537	38,907	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0	3,537	0	0	0	2026. 3
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		14		59,038			単-58号
			5	4,217	21,085	-9	-37,953	2025.07
			0		0			
		m3	9	4,217	37,953	9	37,953	2026. 3
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		57		167,637			単-59号
			19	2,941	55,879	-38	-111,758	2025.07
			0		0			
		m3	38	2,941	111,758	38	111,758	2026. 3
殻処分	石綿管		4		91,128			単-60号
			4	22,782	91,128	0	0	2026. 2
			0		0			
		m3	0	22,790	0	0	0	2026. 3
現場発生品運搬			0.38		4,044			内-53号
			0		0	-0.38	-4,044	2025.07
			0		0			
		t	0.38		4,324	0.38	4,324	2026. 3
仮設工			1		52,351,671			
			0.7		38,126,498	-0.3	-14,225,173	2025.07
			0		0			
		式	0.3		15,028,984	0.3	15,028,984	2026. 3
工事用道路工			1		998,220			
			0.8		835,972	-0.2	-162,248	2025.07
			0		0			
		式	0.2		164,050	0.2	164,050	2026. 3
工事用道路盛土			0		0			内-54号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m3	0		0	0	0	2026. 3
工事用道路盛土			210		488,458			内-55号
			140.246		326,210	-69.754	-162,248	2025.07
			0		0			
		m3	69.754		164,050	69.754	164,050	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)		144		101,677			内-56号
	設置･撤去		144		101,677	0	0	2025.07
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2026. 3
仮設舗装			147		408,085			内-57号
			147		408,085	0	0	2025.10
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2026. 3
土留･仮締切工			1		39,287,815			
			0.8		30,589,205	-0.2	-8,698,610	2025.07
			0		0			
		式	0.2		9,085,296	0.2	9,085,296	2026. 3
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ		0		0			内-58号
	17m 鋼矢板打込長 16		0		0	0	0	2025.07
	.5m 平均鋼矢板引抜		0		0			
	長 16.5m	枚	0		0	0	0	2026. 3
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ		136		26,393,992			内-59号
	17m 鋼矢板打込長 16		119.478		23,187,516	-16.522	-3,206,476	2025.07
	.5m 平均鋼矢板引抜		0		0			
	長 16.5m	枚	16.522		3,242,819	16.522	3,242,819	2026. 3
切梁･腹起し			13.6		2,272,498			内-60号
			11.123		1,858,549	-2.477	-413,949	2025.07
			0		0			
		t	2.477		434,475	2.477	434,475	2026. 3
大型土のう	耐候性(短期)		0		0			内-61号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		袋	0		0	0	0	2026. 3
大型土のう	耐候性(短期)		125		1,045,650			内-62号
			115.041		962,341	-9.959	-83,309	2025.07
			0		0			
		袋	9.959		94,208	9.959	94,208	2026. 3
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購		112		2,627,632			単-61号
	入材		93.4	23,461	2,191,257	-18.6	-436,375	2025.07
			0		0			
		袋	18.6	24,820	461,652	18.6	461,652	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材			217		373,457			単-62号
			142.6	1,721	245,414	-74.4	-128,043	2025.10
			0		0			
		m2	74.4	1,789	133,101	74.4	133,101	2026. 3
現場発生品運搬			0		0			内-63号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		t	0		0	0	0	2026. 3
現場発生品運搬			224		4,288,256			内-64号
			112		2,144,128	-112	-2,144,128	2025.07
			0		0			
		t	112		2,283,789	112	2,283,789	2026. 3
現場発生品運搬	大型土のう		238		2,278,136			内-65号
(事業用地No.182付近)			0		0	-238	-2,278,136	2025.07
			0		0			
		t	238		2,426,527	238	2,426,527	2026. 3
現場発生品運搬			0.66		8,194			内-66号
(ｽﾙｰｻｰB)			0		0	-0.66	-8,194	2025.07
			0		0			
		t	0.66		8,725	0.66	8,725	2026. 3
仮復旧工			1		68,659			
			0		0	-1	-68,659	2026.04
			0		0			
		式	1		68,659	1	68,659	2026.04
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ仮復旧			1		68,659			内-67号
			0		0	-1	-68,659	2026.04
			0		0			
		式	1		68,659	1	68,659	2026.04
水替工			1		855,699			
			0.4		383,740	-0.6	-471,959	2025.07
			0		0			
		式	0.6		483,435	0.6	483,435	2026. 3
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 1		59		855,699			内-68号
	0m 作業時排水		26.459		383,740	-32.541	-471,959	2026. 2
			0		0			
		日	32.541		483,435	32.541	483,435	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮水路工			1		326,185			
			0.9		317,101	-0.1	-9,084	2025.07
			0		0			
		式	0.1		9,082	0.1	9,082	2026. 3
暗渠排水管	VU300		0		0			内-69号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026. 3
暗渠排水管	VU300		39		326,185			内-70号
			37.914		317,101	-1.086	-9,084	2025.07
			0		0			
		m	1.086		9,082	1.086	9,082	2026. 3
汚濁防止工			1		3,222,637			
			0.9		3,101,195	-0.1	-121,442	2025.07
			0		0			
		式	0.1		123,856	0.1	123,856	2026. 3
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去		0		0			内-71号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026. 3
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去		55		1,985,863			内-72号
			55		1,985,863	0	0	2025.07
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026. 3
濁水処理設備			0		0			内-73号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		箇所	0		0	0	0	2026. 3
濁水処理設備			1		1,236,774			内-74号
			0.902		1,115,332	-0.098	-121,442	2025.07
			0		0			
		箇所	0.098		123,856	0.098	123,856	2026. 3
防護施設工			1		1,250,669			
			0.5		576,604	-0.5	-674,065	2025.07
			0		0			
		式	0.5		692,172	0.5	692,172	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵	Gr-B-2B		0		0			内-75号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		m	0		0	0	0	2026. 3
仮設防護柵	Gr-B-2B		43		233,005			内-76号
			0		0	-43	-233,005	2025.07
			0		0			
		m	43		232,926	43	232,926	2026. 3
視線誘導標	φ80 両面 防護柵取付		11		58,366			単-63号
	10本以上30本未満		0	5,306	0	-11	-58,366	2026.04
			0		0			
		本	11	5,306	58,366	11	58,366	2026.04
線形誘導標（材料費）	400×250 片面 Gr支柱		2		19,398			単-64号
	差込式		0	9,699	0	-2	-19,398	2026.04
			0		0			
		本	2	9,699	19,398	2	19,398	2026.04
警戒標識（材料費）	1400×275		4		61,196			内-77号
			0		0	-4	-61,196	2026.04
			0		0			
		枚	4		61,196	4	61,196	2026.04
仮設防護柵			11		115,371			内-78号
(独立基礎)			8.903		93,374	-2.097	-21,997	2025.07
			0		0			
		m	2.097		21,986	2.097	21,986	2026. 3
仮設防護柵			0		0			単-65号
(H鋼基礎)			0	88,110	0	0	0	2025.07
			0		0			
		基	0	88,110	0	0	0	2026. 3
仮設防護柵			5		473,975			単-66号
(H鋼基礎)			5	94,795	473,975	0	0	2025.07
			0		0			
		基	0	94,800	0	0	0	2026. 3
支給品運搬			1.64		18,510			内-79号
			0.82		9,255	-0.82	-9,255	2025.07
			0		0			
		t	0.82		9,856	0.82	9,856	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支給品運搬			4.23		52,522			内-80号
(津福高架下→現場)			0		0	-4.23	-52,522	2025.07
			0		0			
		t	4.23		55,935	4.23	55,935	2026. 3
支給品運搬			12.45		218,326			内-81号
(浮羽BP→現場)			0		0	-12.45	-218,326	2025.07
			0		0			
		t	12.45		232,509	12.45	232,509	2026. 3
交通管理工			1		6,341,787			
			0.4		2,322,681	-0.6	-4,019,106	2025.07
			0		0			
		式	0.6		4,402,434	0.6	4,402,434	2026. 3
交通誘導警備員			0		0			内-82号
			0		0	0	0	2025.07
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2026. 3
交通誘導警備員			438		6,341,787			内-83号
			160.418		2,322,681	-277.582	-4,019,106	2025.07
			0		0			
		人日	277.582		4,402,434	277.582	4,402,434	2026. 3
直接工事費			1		96,044,744			
			0.7		64,310,180	-0.3	-31,734,564	2025.07
			0		0			
		式	0.3		33,212,328	0.3	33,212,328	2026. 3
共通仮設費			1		23,903,925			
			0.7		17,373,667	-0.3	-6,530,258	
			0		0			
		式	0.3		6,674,434	0.3	6,674,434	
共通仮設費			1		12,240,193			
			0.8		9,660,703	-0.2	-2,579,490	
			0		0			
		式	0.2		2,593,874	0.2	2,593,874	
運搬費			1		6,937,917			
			0.8		5,476,863	-0.2	-1,461,054	2025.07
			0		0			
		式	0.2		1,461,054	0.2	1,461,054	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費			2		4,015,809			内-84号
			2		4,015,809	0	0	2025.07
			0		0			
		回	0		0	0	0	2026. 3
仮設材運搬費			218		2,922,108			内-85号
			109		1,461,054	-109	-1,461,054	2025.07
			0		0			
		t	109		1,461,054	109	1,461,054	2026. 3
役務費			1		469,874			
			1		469,874	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
借地料			1		469,874			内-86号
			1		469,874	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
技術管理費			1		3,524,934			
			0.9		3,089,626	-0.1	-435,308	2025.07
			0		0			
		式	0.1		435,308	0.1	435,308	2026. 3
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)			1		1,420,550			内-87号
			1		1,420,550	0	0	2025.10
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費			1		1,611,778			内-88号
			1		1,611,778	0	0	2025.10
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3
ICT活用効果等調査費用			1		17,119			内-89号
			0		0	-1	-17,119	2026.06
			0		0			
		式	1		17,119	1	17,119	2026.06
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1		57,298			内-90号
			1		57,298	0	0	2025.07
			0		0			
		式	0		0	0	0	2026. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾍﾞｽﾄ調査分析			1		127,581			内-91号
			0		0	-1	-127,581	2026. 2
			0		0			
		式	1		127,581	1	127,581	2026. 3
六価ｸﾛﾑ溶出試験費			1		14,274			内-92号
			0		0	-1	-14,274	2026.05
			0		0			
		式	1		14,274	1	14,274	2026.05
道路橋関連資料作成費			1		201,303			内-93号
			0		0	-1	-201,303	2026.05
			0		0			
		式	1		201,303	1	201,303	2026.05
遠隔臨場			1		75,031			内-94号
			0		0	-1	-75,031	2026.06
			0		0			
		式	1		75,031	1	75,031	2026.06
営繕費			1		368,660			
			0		0	-1	-368,660	2026.06
			0		0			
		式	1		368,660	1	368,660	2026.06
快適ﾄｲﾚ			1		368,660			内-95号
			0		0	-1	-368,660	2025.07
			0		0			
		式	1		368,660	1	368,660	2026. 3
現場環境改善費（率計上）			1		938,808			
			0.7		624,340	-0.3	-314,468	2025.07
			0		0			
		式	0.3		328,852	0.3	328,852	2026. 3
共通仮設費（率計上）			1		11,663,732			
			0.7		7,712,964	-0.3	-3,950,768	
			0		0			
		式	0.3		4,080,560	0.3	4,080,560	
純工事費			1		119,948,669			
			0.7		81,683,847	-0.3	-38,264,822	
			0		0			
		式	0.3		39,886,762	0.3	39,886,762	

設計内訳書

工事名	福岡３号　東合川地区下弓削橋下部工（Ａ２）工事	（３回変更） （１回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			1		38,324,608			
			0.7		25,674,909	-0.3	-12,649,699	
			0		0			
		式	0.3		13,108,942	0.3	13,108,942	
工事原価			1		158,273,277			
			0.7		107,358,756	-0.3	-50,914,521	
			0		0			
		式	0.3		52,995,704	0.3	52,995,704	
一般管理費等			1		24,806,723			
			0.7		16,687,243	-0.3	-8,119,480	
			0		0			
		式	0.3		8,398,297	0.3	8,398,297	
工事価格			1		183,080,000			
			0.7		124,045,999	-0.3	-59,034,001	
			0		0			
		式	0.3		61,394,001	0.3	61,394,001	
消費税相当額			1		18,308,000			
			0.7		12,404,599	-0.3	-5,903,401	
			0		0			
		式	0.3		6,139,401	0.3	6,139,401	
工事費計			1		201,388,000			
			0.7		136,450,598	-0.3	-64,937,402	
			0		0			
		式	0.3		67,533,402	0.3	67,533,402	

0m3当たり内訳書

整地

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		90		11,574			CB210610
	無し		0	128.6	0	-90	-11,574	
		m３	0		0			2025.07
			90	132.1	11,889	90	11,889	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

8m3当たり内訳書

整地

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		8		1,028			CB210610
	無し		0	128.6	0	-8	-1,028	
		m３	0		0			2025.07
			8	132.1	1,056	8	1,056	2026. 3
					940			
合　計					0		-940	
					0			
					965		965	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		90		95,760			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		0	1,064	0	-90	-95,760	
		m３	0		0			2025.07
			90	1,067	96,030	90	96,030	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

8m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		8		3,073			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下		0	384.2	0	-8	-3,073	
		m３	0		0			2025.07
			8	385.3	3,082	8	3,082	2026. 3
合　計					2,811			
					0		-2,811	
					0			
					2,819		2,819	

1,400m3当たり内訳書

土質改良

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,403		349,908			CB210020
			0	249.4	0	-1,403	-349,908	
		m３	0		0			2026.06
			1,403	249.4	349,908	1,403	349,908	2026.06
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 50kg/m3		1,403		3,586,068			WB211720
			0	2,556	0	-1,403	-3,586,068	単－　67号
		m３	0		0			2026.06
			1,403	2,556	3,586,068	1,403	3,586,068	2026.06
自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去		1		258,000			WB211710
			0	258,000	0	-1	-258,000	単－　68号
		台・回	0		0			2026.06
			1	258,000	258,000	1	258,000	2026.06
合　計					3,837,563			
					0		-3,837,563	
					0			
					3,837,563		3,837,563	

0m3当たり内訳書

床掘り

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		180		57,222			CB210030
			0	317.9	0	-180	-57,222	
		m３	0		0			2025.07
			180	327.9	59,022	180	59,022	2026. 3
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		511		262,756			CB210030
			0	514.2	0	-511	-262,756	
		m３	0		0			2025.07
			511	531.8	271,749	511	271,749	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

640m3当たり内訳書

床掘り

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		133		42,280			CB210030
			133	317.9	42,280	0	0	
		m３	0		0			2025.07
			0	327.9	0	0	0	2026. 3
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		511		262,756			CB210030
			511	514.2	262,756	0	0	
		m３	0		0			2025.07
			0	531.8	0	0	0	2026. 3
合　計					279,113			
					279,113		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		450		885,150			CB210410
			0	1,967	0	-450	-885,150	
		m３	0		0			2025.07
			450	2,058	926,100	450	926,100	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

330m3当たり内訳書

埋戻し

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		330		649,110			CB210410
			0	1,967	0	-330	-649,110	
		m３	0		0			2025.07
			330	2,058	679,140	330	679,140	2026. 3
合　計					593,947			
					0		-593,947	
					0			
					621,424		621,424	

80m2当たり内訳書

基面整正

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			80		37,704			CB210080
			80	471.3	37,704	0	0	
		m２	0		0			2025.07
			0	491.7	0	0	0	2026. 3
					34,194			
合　計					34,194		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		1,010		388,042			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下		0	384.2	0	-1,010	-388,042	
		m３	0		0			2025.07
			1,010	385.3	389,153	1,010	389,153	2026. 3
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

640m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		640		245,888			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下		640	384.2	245,888	0	0	
		m３	0		0			2025.07
			0	385.3	0	0	0	2026. 3
合　計					224,991			
					224,991		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		190		202,160			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		0	1,064	0	-190	-202,160	
		m３	0		0			2025.07
			190	1,067	202,730	190	202,730	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		500		117,450			CB210020
			0	234.9	0	-500	-117,450	
		m３	0		0			2025.07
			500	238.5	119,250	500	119,250	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

整地

第　15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		690		88,734			CB210610
	無し		0	128.6	0	-690	-88,734	
		m３	0		0			2025.07
			690	132.1	91,149	690	91,149	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

640m3当たり内訳書

整地

第　16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		640		82,304			CB210610
	無し		190	128.6	24,434	-450	-57,870	
		m３	0		0			2025.07
			450	132.1	59,445	450	59,445	2026. 3
					75,309			
合　計					22,357		-52,952	
					0			
					54,392		54,392	

160m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		160		37,584			CB210020
			160	234.9	37,584	0	0	
		m３	0		0			2025.07
			0	238.5	0	0	0	2026. 3
					34,085			
合　計					34,085		0	
					0			
					0		0	

160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		160		170,240			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		160	1,064	170,240	0	0	
		m３	0		0			2025.07
			0	1,067	0	0	0	2026. 3
					155,022			
合　計					155,022		0	
					0			
					0		0	

160m3当たり内訳書

整地

第　19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		160		20,576			CB210610
	無し		160	128.6	20,576	0	0	
		m３	0		0			2025.07
			0	132.1	0	0	0	2026. 3
					18,660			
合　計					18,660		0	
					0			
					0		0	

2m3当たり内訳書

泥土運搬処分

第　20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
泥土運搬	ｽﾗｲﾑ処理		1		245,300			WYB00090
			1	245,300	245,300	0	0	単－　77号
		日	0		0			2025.12
			0	251,100	0	0	0	2026. 3
処分費（ｍ３）			2		24,000			WB020051
			2	12,000	24,000	0	0	単－　78号
		ｍ３	0		0			2025.12
			0	12,000	0	0	0	2026. 3
					245,227			
合　計					245,227		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

鉄筋かご運搬

第　21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋かご運搬費	ｾﾐﾄﾚｰﾗｰ 1台		8		800,000			WYB00012
			8	100,000	800,000	0	0	単－　79号
		回	0		0			2025.11
			0	100,000	0	0	0	2026. 3
鉄筋かご積込・荷卸し費	2.1t/組		18.1		171,569			WYB00013
			18.1	9,479	171,569	0	0	単－　80号
		t	0		0			2025.11
			0	9,479	0	0	0	2026. 3
合　計					884,719			
					884,719		0	
					0			
					0		0	

81m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　22号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		8.1		278,316			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生		8.1	34,360	278,316	0	0	
	全ての費用	m３	0		0			2025.07
			0	37,960	0	0	0	2026. 3
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		4.7		22,320			CB240210
			4.7	4,749	22,320	0	0	
		m２	0		0			2025.07
			0	4,955	0	0	0	2026. 3
					272,650			
合　計					272,650		0	
					0			
					0		0	

200m2当たり内訳書

型枠

第　23号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		200		1,885,400			CB240210
			73	9,427	688,171	-127	-1,197,229	
		m２	0		0			2025.07
			127	9,870	1,253,490	127	1,253,490	2026. 3
					1,709,893			
合　計					624,110		-1,085,783	
					0			
					1,136,805		1,136,805	

20空m3当たり内訳書

支保

第　24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		20		100,120			WB252210
			0	5,006	0	-20	-100,120	単－　87号
		空ｍ３	0		0			2025.07
			20	5,277	105,540	20	105,540	2026. 3
合　計					90,800			
					0		-90,800	
					0			
					95,715		95,715	

160掛m2当たり内訳書

足場

第　25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		160		817,600			WB252110
			0	5,110	0	-160	-817,600	単－　88号
		掛ｍ２	0		0			2025.07
			160	5,500	880,000	160	880,000	2026. 3
					741,491			
合　計					0		-741,491	
					0			
					798,082		798,082	

35m当たり内訳書

誘発目地

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
誘発目地設置	A-40･BL-100		2.8		2,587			WYB00015
			0	924	0	-2.8	-2,587	単－　89号
		m	0		0			2025.12
			2.8	924	2,587	2.8	2,587	2026. 3
誘発目地設置	A-40･BL-250		2.3		3,187			WYB00029
			0	1,386	0	-2.3	-3,187	単－　90号
		m	0		0			2025.12
			2.3	1,386	3,187	2.3	3,187	2026. 3
誘発目地設置	A-40･BL-350		4.4		6,098			WYB00031
			0	1,386	0	-4.4	-6,098	単－　91号
		m	0		0			2025.12
			4.4	1,386	6,098	4.4	6,098	2026. 3
埋込み化粧目地設置	L型		12.8		5,913			WYB00035
			0	462	0	-12.8	-5,913	単－　92号
		m	0		0			2025.12
			12.8	462	5,913	12.8	5,913	2026. 3
T部材設置	T-30		4.3		7,090			WYB00036
			0	1,649	0	-4.3	-7,090	単－　93号
		m	0		0			2025.12
			4.3	1,649	7,090	4.3	7,090	2026. 3
誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ A-40×1050L		8.7		23,751			WYB00038
			0	2,730	0	-8.7	-23,751	単－　94号
		m	0		0			2025.12
			8.7	2,730	23,751	8.7	23,751	2026. 3
誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ T-30×1050L		4.3		15,007			WYB00039
			0	3,490	0	-4.3	-15,007	単－　95号
		m	0		0			2025.12
			4.3	3,490	15,007	4.3	15,007	2026. 3
誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-100×1050L		2.8		7,644			WYB00040
			0	2,730	0	-2.8	-7,644	単－　96号
		m	0		0			2025.12
			2.8	2,730	7,644	2.8	7,644	2026. 3
誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-250×1050L		2.3		14,375			WYB00041
			0	6,250	0	-2.3	-14,375	単－　97号
		m	0		0			2025.12
			2.3	6,250	14,375	2.3	14,375	2026. 3

35m当たり内訳書

誘発目地

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-350×1050L		4.4		38,412			WYB00042
			0	8,730	0	-4.4	-38,412	単－　98号
		m	0		0			2025.12
			4.4	8,730	38,412	4.4	38,412	2026. 3
埋込み化粧目地材（材料費）	L型 1000L		12.8		24,448			WYB00043
			0	1,910	0	-12.8	-24,448	単－　99号
		m	0		0			2025.12
			12.8	1,910	24,448	12.8	24,448	2026. 3
固定金具（材料費）	A-40用(D13-16)		30		7,800			WYB00044
			0	260	0	-30	-7,800	単－ 100号
		個	0		0			2025.12
			30	260	7,800	30	7,800	2026. 3
固定金具（材料費）	BL-100用(D13-19)		10		860			WYB00045
			0	86	0	-10	-860	単－ 101号
		個	0		0			2025.12
			10	86	860	10	860	2026. 3
固定金具（材料費）	BL-250用(D13-19)		8		880			WYB00046
			0	110	0	-8	-880	単－ 102号
		個	0		0			2025.12
			8	110	880	8	880	2026. 3
固定金具（材料費）	BL-350用(D13-19)		14		1,540			WYB00047
			0	110	0	-14	-1,540	単－ 103号
		個	0		0			2025.12
			14	110	1,540	14	1,540	2026. 3
合　計					145,325			
					0		-145,325	
					0			
					145,325		145,325	

10m3当たり内訳書

床掘り

第　27号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		10		2,960			CB210030
			0	296	0	-10	-2,960	
		m３	0		0			2026.04
			10	296	2,960	10	2,960	2026.04
					2,708			
合　計					0		-2,708	
					0			
					2,708		2,708	

3m3当たり内訳書

埋戻し

第　28号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3		10,026			CB210410
			0	3,342	0	-3	-10,026	
		m３	0		0			2026.04
			3	3,342	10,026	3	10,026	2026.04
合　計					9,173			
					0		-9,173	
					0			
					9,173		9,173	

7m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　29号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		7		4,922			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.5km以下		0	703.2	0	-7	-4,922	
		m３	0		0			2026.04
			7	703.2	4,922	7	4,922	2026.04
合　計					4,503			
					0		-4,503	
					0			
					4,503		4,503	

7m3当たり内訳書

整地

第　30号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し		7		931			CB210610
			0	133	0	-7	-931	
		m３	0		0			2026.04
			7	133	931	7	931	2026.04
合　計					851			
					0		-851	
					0			
					851		851	

24m3当たり内訳書

踏掛版設置

第　31号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り		24.4		1,005,524			CB411010
			0	41,210	0	-24.4	-1,005,524	
		m３	0		0			2025.07
			24.4	44,300	1,080,920	24.4	1,080,920	2026. 3
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.98		161,994			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.96	165,300	158,688	-0.02	-3,306	単－ 82号
	補正無(一般構造物)	t	0		0			2025.07
			0.02	164,800	3,296	0.02	3,296	2026. 3
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		1.7		278,290			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無		1.7	163,700	278,290	0	0	単－ 83号
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0		0			2025.07
			0	162,700	0	0	0	2026. 3
アンカー鉄筋（材料費）	D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZT77(HDZ55)		23		64,653			WYB00030
			23	2,811	64,653	0	0	単－ 104号
		本	0		0			2025.07
			0	2,780	0	0	0	2026. 3
敷砂（材料費）	洗い砂 荒目 ﾛｽ率0.26		2.1		11,113			WYB00019
			0	5,292	0	-2.1	-11,113	単－ 105号
		m３	0		0			2025.07
			2.1	5,292	11,113	2.1	11,113	2026. 3
合　計					1,379,934			
					454,935		-924,999	
					0			
					993,367		993,367	

20m3当たり内訳書

床掘り

第　32号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		20		5,626			CB210030
			0	281.3	0	-20	-5,626	
		m３	0		0			2025.07
			20	294.9	5,898	20	5,898	2026. 3
合　計					5,102			
					0		-5,102	
					0			
					5,348		5,348	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第　33号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		10		31,640			CB210410
			0	3,164	0	-10	-31,640	
		m３	0		0			2025.07
			10	3,319	33,190	10	33,190	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　34号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		20		63,280			CB210410
			0	3,164	0	-20	-63,280	
		m３	0		0			2025.07
			20	3,319	66,380	20	66,380	2026. 3
					57,902			
合　計					0		-57,902	
					0			
					60,738		60,738	

7m2当たり内訳書

基面整正

第　35号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			7		3,441			CB210080
			0	491.7	0	-7	-3,441	
		m２	0		0			2026.04
			7	491.7	3,441	7	3,441	2026.04
合　計					3,148			
					0		-3,148	
					0			
					3,148		3,148	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　36号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		10		14,190			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		0	1,419	0	-10	-14,190	
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	ｍ３	0		0			2025.07
			10	1,423	14,230	10	14,230	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

整地

第　37号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		10		1,286			CB210610
	無し		0	128.6	0	-10	-1,286	
		m３	0		0			2025.07
			10	132.1	1,321	10	1,321	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

1枚当たり内訳書

側溝蓋加工

第　38号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング蓋設置（既設	B400用		1		2,834			WYB00022
側溝部）			0	2,834	0	-1	-2,834	単－ 109号
		枚	0		0			2026.04
			1	2,834	2,834	1	2,834	2026.04
側溝蓋加工（材料費）	B400用		1		59,000			WYB00024
			0	59,000	0	-1	-59,000	単－ 110号
		セット	0		0			2026.04
			1	59,000	59,000	1	59,000	2026.04
					56,579			
合　計					0		-56,579	
					0			
					56,579		56,579	

9.88t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　39号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 有		9.88		8,187			CB010410
	り 1.5km以下		4.94	828.7	4,093	-4.94	-4,094	
		t	0		0			2025.10
			4.94	882.4	4,359	4.94	4,359	2026. 3
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t		9.88		95,134			CB010420
			4.94	9,629	47,567	-4.94	-47,567	
		t	0		0			2025.10
			4.94	10,260	50,684	4.94	50,684	2026. 3
合　計					94,085			
					47,042		-47,043	
					0			
					50,122		50,122	

一式当たり内訳書

標識板

第　40号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置（警戒・規制・	無 3～4基 無 無		4		21,160			WB812150
指示・路線番号標識）			0	5,290	0	-4	-21,160	単－ 121号
		基	0		0			2025.10
			4	5,474	21,896	4	21,896	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

標識板

第　41号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置（警戒・規制・	無 5基以上 無 無		13		59,800			WB812150
指示・路線番号標識）			0	4,600	0	-13	-59,800	単－ 122号
		基	0		0			2025.10
			13	4,760	61,880	13	61,880	2026. 3
					54,718			
合　計					0		-54,718	
					0			
					56,621		56,621	

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　42号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0.125人/時間		16		61,392			WYB00065
			0	3,837	0	-16	-61,392	単－ 124号
		時間	0		0			2025.10
			16	4,233	67,728	16	67,728	2026. 3
運転手(一般)	0.125人/時間		16		47,936			WYB00068
			0	2,996	0	-16	-47,936	単－ 125号
		時間	0		0			2025.10
			16	3,111	49,776	16	49,776	2026. 3
普通作業員	0.125人/時間		16		47,120			WYB00070
			0	2,945	0	-16	-47,120	単－ 126号
		時間	0		0			2025.10
			16	3,072	49,152	16	49,152	2026. 3
特殊作業員	0.125人/時間		16		54,464			WYB00072
			0	3,404	0	-16	-54,464	単－ 127号
		時間	0		0			2025.10
			16	3,697	59,152	16	59,152	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

応急処理労務

第　43号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0.125人/時間		14		53,718			WYB00091
			4	3,837	15,348	-10	-38,370	単－ 128号
		時間	0		0			2025.10
			10	4,233	42,330	10	42,330	2026. 3
運転手(一般)	0.125人/時間		18		53,928			WYB00102
			16	2,996	47,936	-2	-5,992	単－ 129号
		時間	0		0			2025.10
			2	3,111	6,222	2	6,222	2026. 3
運転手(特殊)	0.125人/時間		16		52,832			WYB00098
			0	3,302	0	-16	-52,832	単－ 130号
		時間	0		0			2025.10
			16	3,595	57,520	16	57,520	2026. 3
普通作業員	0.125人/時間		16		47,120			WYB00070
			4	2,945	11,780	-12	-35,340	単－ 126号
		時間	0		0			2025.10
			12	3,072	36,864	12	36,864	2026. 3
特殊作業員	0.125人/時間		18		61,272			WYB00100
			16	3,404	54,464	-2	-6,808	単－ 131号
		時間	0		0			2025.10
			2	3,697	7,394	2	7,394	2026. 3
合　計					246,020			
					118,520		-127,500	
					0			
					137,554		137,554	

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　44号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級		16		27,824			WYB00069
			0	1,739	0	-16	-27,824	単－ 132号
		時間	0		0			2025.10
			16	1,701	27,216	16	27,216	2026. 3
後方超小旋回型バックホウ（損料）	［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付］山積0.45m3（第3次基準値）2.9t吊		16		60,800			WYB00073
			0	3,800	0	-16	-60,800	単－ 133号
		時間	0		0			2025.10
			16	3,800	60,800	16	60,800	2026. 3
振動ローラ（舗装用）（損料）	［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］質量0.8～1.1t		16		9,792			WYB00074
			0	612	0	-16	-9,792	単－ 134号
		時間	0		0			2025.10
			16	612	9,792	16	9,792	2026. 3
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	3t積級		16		21,440			WYB00076
			0	1,340	0	-16	-21,440	単－ 135号
		時間	0		0			2025.10
			16	1,340	21,440	16	21,440	2026. 3
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

応急処理機械

第　45号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後方超小旋回型バックホウ	[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付]山積0.14m3 (第3次基準値)0.9t吊		8		14,296			WYB00109
(損料)			8	1,787	14,296	0	0	単－ 136号
		時間	0		0			2025.10
			0	1,787	0	0	0	2026. 3
振動ローラ (舗装用) (損料)	[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]質量0.8～1.1t		8		4,896			WYB00110
			8	612	4,896	0	0	単－ 137号
		時間	0		0			2025.10
			0	612	0	0	0	2026. 3
振動コンパクタ (損料)	機械質量40～60kg		8		498			WYB00032
			8	62.25	498	0	0	単－ 138号
		時間	0		0			2025.10
			0	62.25	0	0	0	2026. 3
ランマ (損料)	質量60～80kg		8		714			WYB00033
			8	89.25	714	0	0	単－ 139号
		時間	0		0			2025.10
			0	89.25	0	0	0	2026. 3
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	3t積級		8		10,720			WYB00111
			8	1,340	10,720	0	0	単－ 140号
		時間	0		0			2025.10
			0	1,340	0	0	0	2026. 3
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4t積級		8		14,856			WYB00114
			8	1,857	14,856	0	0	単－ 141号
		時間	0		0			2025.10
			0	1,857	0	0	0	2026. 3
ラインマーカ [溶融式・ハンドガイド式] (損料)	15･20cm 80～130kg		2		914			WYB00034
			2	457	914	0	0	単－ 142号
		時間	0		0			2025.10
			0	457	0	0	0	2026. 3
トラック [普通型] (損料)	3～3.5t		2		2,360			WYB00049
			2	1,180	2,360	0	0	単－ 143号
		時間	0		0			2025.10
			0	1,180	0	0	0	2026. 3
合　計					45,068			
					45,068		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

応急処理材料

第　46号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物（	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		25.4		284,480			WYB00075
材料費）			0	11,200	0	-25.4	-284,480	単－ 144号
		t	0		0			2025.10
			25.4	11,200	284,480	25.4	284,480	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

応急処理材料

第　47号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物（	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		5		56,000			WYB00112
材料費）			5	11,200	56,000	0	0	単－ 145号
		t	0		0			2025.10
			0	11,200	0	0	0	2026. 3
再生クラッシャーラン（材	RC-40		1.8		4,500			WYB00061
料費）			1.8	2,500	4,500	0	0	単－ 146号
		m３	0		0			2025.10
			0	2,500	0	0	0	2026. 3
合　計					55,358			
					55,358		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

標識撤去

第　48号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		1		24,550			WB812190
			0	24,550	0	-1	-24,550	単－ 150号
		基	0		0			2025.07
			1	27,270	27,270	1	27,270	2026. 3
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無		9		25,083			WB812210
			0	2,787	0	-9	-25,083	単－ 151号
		基	0		0			2025.07
			9	3,282	29,538	9	29,538	2026. 3
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

標識撤去

第　49号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		2		49,100			WB812190
			0	24,550	0	-2	-49,100	単－ 150号
		基	0		0			2025.07
			2	27,270	54,540	2	54,540	2026. 3
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無		11		30,657			WB812210
			0	2,787	0	-11	-30,657	単－ 151号
		基	0		0			2025.07
			11	3,282	36,102	11	36,102	2026. 3
合　計					72,979			
					0		-72,979	
					0			
					82,938		82,938	

31m当たり内訳書

舗装版切断

第　50号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		31		21,495			CB430510
			31	693.4	21,495	0	0	
		m	0		0			2025.07
			0	723	0	0	0	2026. 3
					19,494			
合　計					19,494		0	
					0			
					0		0	

40m当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断

第　51号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート切断	コンクリート平均厚さ34mm		40		77,280			WYB00062
			0	1,932	0	-40	-77,280	単－ 154号
		m	0		0			2026.04
			40	1,932	77,280	40	77,280	2026.04
					70,712			
合　計					0		-70,712	
					0			
					70,712		70,712	

一式当たり内訳書

石綿管撤去

第　52号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石綿管撤去工	(φ350 L=7.0m)		1		1,265,000			WYB00020
			1		1,265,000	0	0	単－ 155号
		式	0		0			2026. 2
			0		0	0	0	2026. 3
合　計					1,152,792			
					1,152,792		0	
					0			
					0		0	

0.38t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　53号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 5.0		0.38		990			CB010410
	km以下		0	2,606	0	-0.38	-990	
		t	0		0			2025.07
			0.38	2,786	1,058	0.38	1,058	2026. 3
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t		0.38		3,451			CB010420
			0	9,083	0	-0.38	-3,451	
		t	0		0			2025.07
			0.38	9,715	3,691	0.38	3,691	2026. 3
合　計					4,044			
					0		-4,044	
					0			
					4,324		4,324	

0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　54号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		236		55,436			CB210020
			0	234.9	0	-236	-55,436	
		m３	0		0			2025.07
			236	238.5	56,286	236	56,286	2026. 3
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		236		251,104			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		0	1,064	0	-236	-251,104	
		m３	0		0			2025.07
			236	1,067	251,812	236	251,812	2026. 3
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		212		49,968			CB210510
			0	235.7	0	-212	-49,968	
		m３	0		0			2025.07
			212	244.6	51,855	212	51,855	2026. 3
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し		212		68,603			CB210100
	5,000m3未満		0	323.6	0	-212	-68,603	
		m３	0		0			2025.07
			212	328.3	69,599	212	69,599	2026. 3
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		212		225,568			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		0	1,064	0	-212	-225,568	
		m３	0		0			2025.07
			212	1,067	226,204	212	226,204	2026. 3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		212		27,263			CB210610
	無し		0	128.6	0	-212	-27,263	
		m３	0		0			2025.07
			212	132.1	28,005	212	28,005	2026. 3
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

210m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　55号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		236		55,436			CB210020
			236	234.9	55,436	0	0	
		m３	0		0			2025.07
			0	238.5	0	0	0	2026. 3
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		236		251,104			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		236	1,064	251,104	0	0	
		m３	0		0			2025.07
			0	1,067	0	0	0	2026. 3
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		212		49,968			CB210510
			212	235.7	49,968	0	0	
		m３	0		0			2025.07
			0	244.6	0	0	0	2026. 3
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し		212		68,603			CB210100
	5,000m3未満		0	323.6	0	-212	-68,603	
		m３	0		0			2025.07
			212	328.3	69,599	212	69,599	2026. 3
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		212		81,450			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.3km以下		0	384.2	0	-212	-81,450	
		m３	0		0			2025.07
			212	385.3	81,683	212	81,683	2026. 3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		212		27,263			CB210610
	無し		0	128.6	0	-212	-27,263	
		m３	0		0			2025.07
			212	132.1	28,005	212	28,005	2026. 3
合　計					488,458			
					326,210		-162,248	
					0			
					164,050		164,050	

144m2当たり内訳書

敷鉄板

第　56号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		144		59,659			WB253610
			144	414.3	59,659	0	0	単－ 160号
		ｍ２	0		0			2025.07
			0	434.4	0	0	0	2026. 3
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 25日		16		52,000			WB253630
	無 有		16	3,250	52,000	0	0	単－ 161号
		枚	0		0			2025.07
			0	3,250	0	0	0	2026. 3
合　計					101,677			
					101,677		0	
					0			
					0		0	

147m2当たり内訳書

仮設舗装

第　57号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	有り 46mm以上53mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		147		47,804			CB410010
	RC-40 全ての費用		147	325.2	47,804	0	0	
		m２	0		0			2025.10
			0	333.8	0	0	0	2026. 3
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）		147		260,043			CB410260
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		147	1,769	260,043	0	0	
		m２	0		0			2025.10
			0	1,780	0	0	0	2026. 3
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		67		140,298			CB410260
	25mm 再生密粒度アスコン（２０）		67	2,094	140,298	0	0	
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	0		0			2025.10
			0	2,182	0	0	0	2026. 3
合　計					408,085			
					408,085		0	
					0			
					0		0	

0枚当たり内訳書

鋼矢板

第　58号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	陸上 25<Nmax≦50 IV型 19m以下		136		6,328,080			WB251340
			0	46,530	0	-136	-6,328,080	単－ 162号
		枚	0		0			2025.07
			136	47,160	6,413,760	136	6,413,760	2026. 3
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下		136		1,826,480			WB251370
			0	13,430	0	-136	-1,826,480	単－ 163号
		枚	0		0			2025.07
			136	13,710	1,864,560	136	1,864,560	2026. 3
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) IV型 陸上		1		151,900			WB251380
			0	151,900	0	-1	-151,900	単－ 164号
		回	0		0			2025.07
			1	156,200	156,200	1	156,200	2026. 3
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上		1		63,340			WB251380
			0	63,340	0	-1	-63,340	単－ 165号
		回	0		0			2025.07
			1	64,980	64,980	1	64,980	2026. 3
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 114日 無 有 3650円		136		3,476,160			WB250150
	有 1回		0	25,560	0	-136	-3,476,160	単－ 166号
		枚	0		0			2025.07
			136	25,560	3,476,160	136	3,476,160	2026. 3
土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板Ⅳ型 両面2層塗布 工場施工		2,989		16,887,850			WYB00048
			0	5,650	0	-2,989	-16,887,850	単－ 167号
		ｍ２	0		0			2025.07
			2,989	15,740	47,046,860	2,989	47,046,860	2026. 3
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

136枚当たり内訳書

鋼矢板

第　59号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	陸上 25<Nmax≦50 IV型 19m以下		136		6,328,080			WB251340
			136	46,530	6,328,080	0	0	単－ 162号
		枚	0		0			2025.07
			0	47,160	0	0	0	2026. 3
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下		136		1,826,480			WB251370
			0	13,430	0	-136	-1,826,480	単－ 163号
		枚	0		0			2025.07
			136	13,710	1,864,560	136	1,864,560	2026. 3
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) IV型 陸上		1		151,900			WB251380
			1	151,900	151,900	0	0	単－ 164号
		回	0		0			2025.07
			0	156,200	0	0	0	2026. 3
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上		1		63,340			WB251380
			0	63,340	0	-1	-63,340	単－ 165号
		回	0		0			2025.07
			1	64,980	64,980	1	64,980	2026. 3
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 121日 無 有 3650円		136		3,587,680			WB250150
	有 1回		74.8	26,380	1,973,224	-61.2	-1,614,456	単－ 168号
		枚	0		0			2025.07
			61.2	26,380	1,614,456	61.2	1,614,456	2026. 3
土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板Ⅳ型 両面2層塗布 工場施工		2,989		16,887,850			WYB00048
			2,989	5,650	16,887,850	0	0	単－ 167号
		ｍ２	0		0			2025.07
			0	15,740	0	0	0	2026. 3
合　計					26,393,992			
					23,187,516		-3,206,476	
					0			
					3,242,819		3,242,819	

13.6t当たり内訳書

切梁･腹起し

第　60号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)		13.6		706,928			WB251930
			8.5	51,980	441,830	-5.1	-265,098	単－ 169号
		t	0		0			2025.07
			5.1	56,400	287,640	5.1	287,640	2026. 3
山留材賃料	無 98日 無 有 4700円 有 9400円 有		10.8		378,972			WB251910
	300000円 1回/現場		5.4	35,090	189,486	-5.4	-189,486	単－ 170号
		t	0		0			2025.07
			5.4	35,090	189,486	5.4	189,486	2026. 3
埋設型切梁設置撤去	H30-W70 ［ｽﾙｰｻｰB］		4		482,000			WYB00050
			4	120,500	482,000	0	0	単－ 171号
		組	0		0			2025.07
			0	131,500	0	0	0	2026. 3
箱抜き部分表面仕上げ	埋設型切梁H300用　450×500×80		8		143,680			WYB00053
			8	17,960	143,680	0	0	単－ 172号
		箇所	0		0			2025.07
			0	19,280	0	0	0	2026. 3
スルーサーB（材料費）	H30-W70		4		784,000			WYB00051
			4	196,000	784,000	0	0	単－ 173号
		組	0		0			2025.07
			0	196,000	0	0	0	2026. 3
合　計					2,272,498			
					1,858,549		-413,949	
					0			
					434,475		434,475	

0袋当たり内訳書

大型土のう

第　61号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		104.2		24,476			CB210020
			0	234.9	0	-104.2	-24,476	
		m３	0		0			2025.07
			104.2	238.5	24,851	104.2	24,851	2026. 3
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		104.2		110,868			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		0	1,064	0	-104.2	-110,868	
		m３	0		0			2025.07
			104.2	1,067	111,181	104.2	111,181	2026. 3
大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下		125		916,375			WB252730
	標準(1.0)		0	7,331	0	-125	-916,375	単－ 174号
		袋	0		0			2025.07
			125	7,667	958,375	125	958,375	2026. 3
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		125		121,412			WB252730
			0	971.3	0	-125	-121,412	単－ 175号
		袋	0		0			2025.07
			125	1,098	137,250	125	137,250	2026. 3
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		104.2		110,868			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		0	1,064	0	-104.2	-110,868	
		m３	0		0			2025.07
			104.2	1,067	111,181	104.2	111,181	2026. 3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		104.2		13,400			CB210610
	無し		0	128.6	0	-104.2	-13,400	
		m３	0		0			2025.07
			104.2	132.1	13,764	104.2	13,764	2026. 3
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

125袋当たり内訳書

大型土のう

第　62号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		104.2		24,476			CB210020
			104.2	234.9	24,476	0	0	
		m３	0		0			2025.07
			0	238.5	0	0	0	2026. 3
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		104.2		110,868			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		104.2	1,064	110,868	0	0	
		m３	0		0			2025.07
			0	1,067	0	0	0	2026. 3
大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下		125		916,375			WB252730
	標準(1.0)		125	7,331	916,375	0	0	単－ 174号
		袋	0		0			2025.07
			0	7,667	0	0	0	2026. 3
大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下		119		91,046			WB252730
	標準(1.0)		0	765.1	0	-119	-91,046	単－ 176号
		袋	0		0			2025.07
			119	865.2	102,958	119	102,958	2026. 3
合　計					1,045,650			
					962,341		-83,309	
					0			
					94,208		94,208	

0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　63号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 有		224.9		621,623			CB010410
	り 5.0km以下		0	2,764	0	-224.9	-621,623	
		t	0		0			2025.07
			224.9	2,942	661,655	224.9	661,655	2026. 3
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t		224.9		2,166,236			CB010420
			0	9,632	0	-224.9	-2,166,236	
		t	0		0			2025.07
			224.9	10,260	2,307,474	224.9	2,307,474	2026. 3
［袋詰玉石の製作→現場］								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 有		224		185,696			CB010410
	り 1.5km以下		0	829	0	-224	-185,696	
		t	0		0			2025.07
			224	882.4	197,657	224	197,657	2026. 3
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t		224		2,157,568			CB010420
			0	9,632	0	-224	-2,157,568	
		t	0		0			2025.07
			224	10,260	2,298,240	224	2,298,240	2026. 3
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

224t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　64号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 有		224		185,696			CB010410
	り 1.5km以下		0	829	0	-224	-185,696	
		t	0		0			2025.07
			224	882.4	197,657	224	197,657	2026. 3
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t		224		2,157,568			CB010420
			0	9,632	0	-224	-2,157,568	
		t	0		0			2025.07
			224	10,260	2,298,240	224	2,298,240	2026. 3
［袋詰玉石の製作→現場］								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 有		224		185,696			CB010410
	り 1.5km以下		224	829	185,696	0	0	
		t	0		0			2025.07
			0	882.4	0	0	0	2026. 3
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t		224		2,157,568			CB010420
			224	9,632	2,157,568	0	0	
		t	0		0			2025.07
			0	10,260	0	0	0	2026. 3
合　計					4,288,256			
					2,144,128		-2,144,128	
					0			
					2,283,789		2,283,789	

238t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　65号内訳書　　（事業用地No.182付近）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 有		238		197,302			CB010410
	り 1.5km以下		0	829	0	-238	-197,302	
		t	0		0			2025.07
			238	882.4	210,011	238	210,011	2026. 3
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t		238		2,292,416			CB010420
			0	9,632	0	-238	-2,292,416	
		t	0		0			2025.07
			238	10,260	2,441,880	238	2,441,880	2026. 3
合　計					2,278,136			
					0		-2,278,136	
					0			
					2,426,527		2,426,527	

0.66t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　66号内訳書　　(ｽﾙｰｻｰB)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 有		0.66		2,599			CB010410
	り 7.0km以下		0	3,938	0	-0.66	-2,599	
		t	0		0			2025.07
			0.66	4,192	2,766	0.66	2,766	2026. 3
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t		0.66		6,357			CB010420
			0	9,632	0	-0.66	-6,357	
		t	0		0			2025.07
			0.66	10,260	6,771	0.66	6,771	2026. 3
合　計					8,194			
					0		-8,194	
					0			
					8,725		8,725	

一式当たり内訳書

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ仮復旧

第　67号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	移設(撤去･再設置) 6mを超え20m以下		6		13,656			WB252730
	標準(1.0)		0	2,276	0	-6	-13,656	単－ 180号
		袋	0		0			2026.04
			6	2,276	13,656	6	13,656	2026.04
土のう積工	製作・積立 側面並べ 耐候性		4.5		56,880			WB252620
			0	12,640	0	-4.5	-56,880	単－ 181号
		ｍ２	0		0			2026.04
			4.5	12,640	56,880	4.5	56,880	2026.04
ブルーシート（材料費）	#3000 5.4m×5.4m		2		4,500			WYB00063
			0	2,250	0	-2	-4,500	単－ 182号
		枚	0		0			2026.04
			2	2,250	4,500	2	4,500	2026.04
合　計					68,659			
					0		-68,659	
					0			
					68,659		68,659	

59日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　68号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1		89,980			WB252320
			1	89,980	89,980	0	0	単－ 183号
		箇所	0		0			2026. 2
			0	95,010	0	0	0	2026. 3
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		59		849,010			WB252310
			23.01	14,390	331,113	-35.99	-517,897	単－ 184号
		日	0		0			2026. 2
			35.99	14,740	530,492	35.99	530,492	2026. 3
					855,699			
合　計					383,740		-471,959	
					0			
					483,435		483,435	

0m当たり内訳書

暗渠排水管

第　69号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付･撤去 直管 200～400mm 全ての費用		39.2		260,915			CB222770
			0	6,656	0	-39.2	-260,915	
		m	0		0			2025.07
			39.2	7,547	295,842	39.2	295,842	2026. 3
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		5.8		22,225			CB210410
			0	3,832	0	-5.8	-22,225	
		m３	0		0			2025.07
			5.8	4,022	23,327	5.8	23,327	2026. 3
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		5.8		14,500			
			0	2,500	0	-5.8	-14,500	
		m３	0		0			2025.07
			5.8	2,500	14,500	5.8	14,500	2026. 3
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0.62		21,303			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生		0	34,360	0	-0.62	-21,303	
	全ての費用	m３	0		0			2025.07
			0.62	37,960	23,535	0.62	23,535	2026. 3
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		18		7,457			WB253610
			0	414.3	0	-18	-7,457	単－ 160号
		m２	0		0			2025.07
			18	434.4	7,819	18	7,819	2026. 3
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 156日		2		29,040			WB253630
	無 有		0	14,520	0	-2	-29,040	単－ 185号
		枚	0		0			2025.07
			2	14,520	29,040	2	29,040	2026. 3
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

39m当たり内訳書

暗渠排水管

第　70号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付･撤去 直管 200～400mm 全ての費用		39.2		260,915			CB222770
			39.2	6,656	260,915	0	0	
		m	0		0			2025.07
			0	7,547	0	0	0	2026. 3
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		5.8		22,225			CB210410
			5.8	3,832	22,225	0	0	
		m３	0		0			2025.07
			0	4,022	0	0	0	2026. 3
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		5.8		14,500			
			5.8	2,500	14,500	0	0	
		m３	0		0			2025.07
			0	2,500	0	0	0	2026. 3
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0.62		21,303			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生		0.62	34,360	21,303	0	0	
	全ての費用	m３	0		0			2025.07
			0	37,960	0	0	0	2026. 3
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		18		7,457			WB253610
			18	414.3	7,457	0	0	単－ 160号
		m２	0		0			2025.07
			0	434.4	0	0	0	2026. 3
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 173日		2		30,080			WB253630
	無 有		1.34	15,040	20,153	-0.66	-9,927	単－ 186号
		枚	0		0			2025.07
			0.66	15,040	9,926	0.66	9,926	2026. 3
合　計					326,185			
					317,101		-9,084	
					0			
					9,082		9,082	

0m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　71号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去 賃料日数172日 連続ﾌﾛｰﾄφ300 3.0m×20m		55		2,061,400			WYB00052
			0	37,480	0	-55	-2,061,400	単－ 187号
		m	0		0			2025.07
			55	37,650	2,070,750	55	2,070,750	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

55m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　72号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去 賃料日数185日 連続ﾌﾛｰﾄφ300 3.0m×20m		55		2,170,300			WYB00096
			55	39,460	2,170,300	0	0	単－ 188号
		m	0		0			2025.07
			0	39,630	0	0	0	2026. 3
					1,985,863			
合　計					1,985,863		0	
					0			
					0		0	

0箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第　73号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
pH中和処理設備設置			1		237,600			WYB00095
			0	237,600	0	-1	-237,600	単－ 189号
		箇所	0		0			2025.07
			1	255,600	255,600	1	255,600	2026. 3
pH中和処理設備撤去			1		140,500			WYB00097
			0	140,500	0	-1	-140,500	単－ 190号
		箇所	0		0			2025.07
			1	151,800	151,800	1	151,800	2026. 3
pH中和処理設備本体賃料	(賃料･整備費)水槽､ﾎﾟﾝﾌﾟ､計測装置付 賃料3.8ヶ月		3.8		840,560			WYB00087
			0	221,200	0	-3.8	-840,560	単－ 191号
		月	0		0			2025.07
			3.8	225,600	857,280	3.8	857,280	2026. 3
炭酸ガス（材料費）	30kg/本		1		260			WYB00088
			0	260	0	-1	-260	単－ 192号
		ｋｇ	0		0			2025.07
			1	342	342	1	342	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

1箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第　74号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
pH中和処理設備設置			1		237,600			WYB00095
			1	237,600	237,600	0	0	単－ 189号
		箇所	0		0			2025.07
			0	255,600	0	0	0	2026. 3
pH中和処理設備撤去			1		140,500			WYB00097
			1	140,500	140,500	0	0	単－ 190号
		箇所	0		0			2025.07
			0	151,800	0	0	0	2026. 3
pH中和処理設備本体賃料	(賃料･整備費)水槽､ﾎﾟﾝﾌﾟ､計測装置付 賃料4.4ヶ月		4.4		973,280			WYB00118
			3.8	221,200	840,560	-0.6	-132,720	単－ 193号
		月	0		0			2025.07
			0.6	225,600	135,360	0.6	135,360	2026. 3
炭酸ガス (材料費)	30kg/本		1		260			WYB00088
			1	260	260	0	0	単－ 192号
		ｋｇ	0		0			2025.07
			0	342	0	0	0	2026. 3
合　計					1,236,774			
					1,115,332		-121,442	
					0			
					123,856		123,856	

0m当たり内訳書

仮設防護柵

第　75号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		20.7		122,585			WB821110
			0	5,922	0	-20.7	-122,585	単－ 194号
		m	0		0			2025.07
			20.7	5,920	122,544	20.7	122,544	2026. 3
自在R連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975		9		0			WYB00057
			0	0	0	-9	0	単－ 195号
		個	0		0			2025.07
			9	0	0	9	0	2026. 3
自在R連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275		1		0			WYB00058
			0	0	0	-1	0	単－ 196号
		個	0		0			2025.07
			1	0	0	1	0	2026. 3
自在R連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700		1		0			WYB00059
			0	0	0	-1	0	単－ 197号
		個	0		0			2025.07
			1	0	0	1	0	2026. 3
ガードレール（支給品）	Gr-B-2B 置式用		20.7		0			WYB00060
			0	0	0	-20.7	0	単－ 198号
		m	0		0			2025.07
			20.7	0	0	20.7	0	2026. 3
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

43m当たり内訳書

仮設防護柵

第　76号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		43		254,646			WB821110
			0	5,922	0	-43	-254,646	単－ 194号
		m	0		0			2025.07
			43	5,920	254,560	43	254,560	2026. 3
自在R連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975		20		0			WYB00113
			0	0	0	-20	0	単－ 199号
		個	0		0			2025.07
			20	0	0	20	0	2026. 3
自在R連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275		1		0			WYB00058
			0	0	0	-1	0	単－ 196号
		個	0		0			2025.07
			1	0	0	1	0	2026. 3
自在R連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700		1		0			WYB00059
			0	0	0	-1	0	単－ 197号
		個	0		0			2025.07
			1	0	0	1	0	2026. 3
					233,005			
合　計					0		-233,005	
					0			
					232,926		232,926	

4枚当たり内訳書

警戒標識（材料費）

第　77号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
警戒標識①（材料費）	1400×275「速度落としてください」		2		10,460			WYB00122
			0	5,230	0	-2	-10,460	単－ 202号
		枚	0		0			2026.04
			2	5,230	10,460	2	10,460	2026.04
警戒標識②（材料費）	1400×275「幅員減少」		2		10,460			WYB00066
			0	5,230	0	-2	-10,460	単－ 203号
		枚	0		0			2026.04
			2	5,230	10,460	2	10,460	2026.04
標識取付金具（材料費）	ｽﾘﾑ看板用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ金具		4		33,040			WYB00124
			0	8,260	0	-4	-33,040	単－ 204号
		台	0		0			2026.04
			4	8,260	33,040	4	33,040	2026.04
標識取付補助金具（材料費）	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ 補助ｻﾎﾟｰﾄ		4		12,920			WYB00123
			0	3,230	0	-4	-12,920	単－ 205号
		台	0		0			2026.04
			4	3,230	12,920	4	12,920	2026.04
合　計					61,196			
					0		-61,196	
					0			
					61,196		61,196	

11m当たり内訳書

仮設防護柵
第　78号内訳書　　(独立基礎)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック		11		28,171			WB821110
			11	2,561	28,171	0	0	単－ 206号
		m	0		0			2025.07
			0	2,561	0	0	0	2026. 3
仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック		11		24,156			WB821130
			0	2,196	0	-11	-24,156	単－ 207号
		m	0		0			2025.07
			11	2,195	24,145	11	24,145	2026. 3
ガードレールビーム（材料費）	C種 2.3×350×2330		5		42,650			WYB00103
			5	8,530	42,650	0	0	単－ 208号
		枚	0		0			2025.07
			0	9,760	0	0	0	2026. 3
ガードレール袖（材料費）	C種 2.3×356×660		2		9,840			WYB00104
			2	4,920	9,840	0	0	単－ 209号
		枚	0		0			2025.07
			0	5,580	0	0	0	2026. 3
ブラケット（材料費）	C型 4.5×70×31×300		6		4,218			WYB00105
			6	703	4,218	0	0	単－ 210号
		個	0		0			2025.07
			0	810	0	0	0	2026. 3
ボルト・ナット（材料費）	C用 M20 145		36		16,272			WYB00106
			36	452	16,272	0	0	単－ 211号
		本	0		0			2025.07
			0	522	0	0	0	2026. 3
ボルト・ナット（材料費）	C用 M16 35		5		1,390			WYB00107
			5	278	1,390	0	0	単－ 212号
		本	0		0			2025.07
			0	324	0	0	0	2026. 3
独立基礎（支給品）	300/500×400H		6		0			WYB00108
			6	0	0	0	0	単－ 213号
		個	0		0			2025.07
			0	0	0	0	0	2026. 3
合　計					115,371			
					93,374		-21,997	
					0			
					21,986		21,986	

1.64t当たり内訳書

支給品運搬

第　79号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 有		1.64		4,532			CB010410
	り 5.0km以下		0.82	2,764	2,266	-0.82	-2,266	
		t	0		0			2025.07
			0.82	2,942	2,412	0.82	2,412	2026. 3
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t		1.64		15,796			CB010420
			0.82	9,632	7,898	-0.82	-7,898	
		t	0		0			2025.07
			0.82	10,260	8,413	0.82	8,413	2026. 3
合　計					18,510			
					9,255		-9,255	
					0			
					9,856		9,856	

4.23t当たり内訳書

支給品運搬

第　80号内訳書　　(津福高架下→現場)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 有		4.23		16,657			CB010410
	り 7.0km以下		0	3,938	0	-4.23	-16,657	
		t	0		0			2025.07
			4.23	4,192	17,732	4.23	17,732	2026. 3
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t		4.23		40,743			CB010420
			0	9,632	0	-4.23	-40,743	
		t	0		0			2025.07
			4.23	10,260	43,399	4.23	43,399	2026. 3
合　計					52,522			
					0		-52,522	
					0			
					55,935		55,935	

12.45t当たり内訳書

支給品運搬

第　81号内訳書　　(浮羽BP→現場)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t 有		12.45		118,685			CB010410
	り 17.0km以下		0	9,533	0	-12.45	-118,685	
		t	0		0			2025.07
			12.45	10,150	126,367	12.45	126,367	2026. 3
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t		12.45		119,918			CB010420
			0	9,632	0	-12.45	-119,918	
		t	0		0			2025.07
			12.45	10,260	127,737	12.45	127,737	2026. 3
合　計					218,326			
					0		-218,326	
					0			
					232,509		232,509	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　82号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			185		2,812,000			WB010212
			0	15,200	0	-185	-2,812,000	単－ 217号
		人日	0		0			2025.07
			185	16,630	3,076,550	185	3,076,550	2026. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

438人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　83号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			157		2,659,580			WB010211
			0	16,940	0	-157	-2,659,580	単－ 218号
		人日	0		0			2025.07
			157	18,570	2,915,490	157	2,915,490	2026. 3
交通誘導警備員Ｂ			281		4,271,200			WB010212
			167	15,200	2,538,400	-114	-1,732,800	単－ 217号
		人日	0		0			2025.07
			114	16,630	1,895,820	114	1,895,820	2026. 3
					6,341,787			
合　計					2,322,681		-4,019,106	
					0			
					4,402,434		4,402,434	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　84号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機		1		3,266,000			WB010350
	ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排2014年70～90t)		1	3,266,000	3,266,000	0	0	単－ 219号
		回	0		0			2025.07
			0	3,349,000	0	0	0	2026. 3
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系		1		1,162,000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下)		1	1,162,000	1,162,000	0	0	単－ 220号
	標準(1.0)	回	0		0			2025.07
			0	1,295,000	0	0	0	2026. 3
合　計					4,015,809			
					4,015,809		0	
					0			
					0		0	

218t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　85号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 27.7km		218		1,277,480			WB010020
、覆工板、敷鉄板等)の運	15m超え 各種(実数入力) 0無 無		218	5,860	1,277,480	0	0	単－ 221号
		t	0		0			2025.07
			0	5,860	0	0	0	2026. 3
仮設材等の積込み, 取卸し	積込み,取卸し(片道分)		218		327,000			WB010030
費			218	1,500	327,000	0	0	単－ 222号
		t	0		0			2025.07
			0	1,500	0	0	0	2026. 3
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 27.7km		218		1,277,480			WB010020
、覆工板、敷鉄板等)の運	15m超え 各種(実数入力) 0無 無		0	5,860	0	-218	-1,277,480	単－ 221号
		t	0		0			2025.07
			218	5,860	1,277,480	218	1,277,480	2026. 3
仮設材等の積込み, 取卸し	積込み,取卸し(片道分)		218		327,000			WB010030
費			0	1,500	0	-218	-327,000	単－ 222号
		t	0		0			2025.07
			218	1,500	327,000	218	327,000	2026. 3
合　計					2,922,108			
					1,461,054		-1,461,054	
					0			
					1,461,054		1,461,054	

一式当たり内訳書

借地料

第　86号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	516千円		1		516,000			WB010220
			1		516,000	0	0	単－ 223号
		式	0		0			2025.07
			0		0	0	0	2026. 3
					469,874			
合　計					469,874		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　87号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設	1560千円		1		1,560,000			WB010610
計データの作成費用(ICT)			1		1,560,000	0	0	単－ 224号
		式	0		0			2025.10
			0		0	0	0	2026. 3
					1,420,550			
合　計					1,420,550		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費

第　88号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰ	基礎工､構造物工		1		1,770,000			WYB00064
ﾀ納品費用･外注経費等費用			1		1,770,000	0	0	単－ 225号
		式	0		0			2025.10
			0		0	0	0	2026. 3
					1,611,778			
合　計					1,611,778		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第　89号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員 0.5人		1		18,710			WYB00142
			0	18,710	0	-1	-18,710	単－ 226号
		工事	0		0			2026.06
			1	18,710	18,710	1	18,710	2026.06
合　計					17,119			
					0		-17,119	
					0			
					17,119		17,119	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　90号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基補データ作成費			1		63,180			WYB00027
			1		63,180	0	0	単－ 227号
		式	0		0			2025.07
			0		0	0	0	2026. 3
					57,298			
合　計					57,298		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

ｱｽﾍﾞｽﾄ調査分析

第　91号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスベスト調査分析	試料採取		1		140,000			WYB00026
			0		0	-1	-140,000	単－ 228号
		式	0		0			2026. 2
			1		140,000	1	140,000	2026. 3
					127,581			
合　計					0		-127,581	
					0			
					127,581		127,581	

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　92号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験			1		15,600			WYB00145
			0		0	-1	-15,600	単－ 229号
		式	0		0			2026.05
			1		15,600	1	15,600	2026.05
					14,274			
合　計					0		-14,274	
					0			
					14,274		14,274	

一式当たり内訳書

道路橋関連資料作成費

第　93号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋関連資料作成費			1		220,000			WYB00146
			0		0	-1	-220,000	単－ 230号
		式	0		0			2026.05
			1		220,000	1	220,000	2026.05
					201,303			
合　計					0		-201,303	
					0			
					201,303		201,303	

一式当たり内訳書

遠隔臨場

第　94号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費	現場ｸﾗｳﾄﾞ ONE		8.2		82,000			WYB00147
			0	10,000	0	-8.2	-82,000	単－ 231号
		月	0		0			2026.06
			8.2	10,000	82,000	8.2	82,000	2026.06
					75,031			
合　計					0		-75,031	
					0			
					75,031		75,031	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　95号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	定置型 1台		7.9		402,900			WYB00101
			0	51,000	0	-7.9	-402,900	単－ 232号
		基・月	0		0			2025.07
			7.9	51,000	402,900	7.9	402,900	2026. 3
					368,660			
合　計					0		-368,660	
					0			
					368,660		368,660	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	293.4 297.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		1	323.6	323.6	CB210100
		ｍ３	1	328.3	328.3	
計					323.6 328.3	
単価					323.6 328.3	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,686 5,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		1	6,270	6,270	CB210510
		ｍ３	1	6,562	6,562	
計					6,270 6,562	
単価					6,270 6,562	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	351.1 351.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	383.8 383.8	383.8 383.8	CB210520
計					383.8 383.8	
単価					383.8 383.8	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	426.3 426.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	465.9 465.9	465.9 465.9	CB220010
計					465.9 465.9	
単価					465.9 465.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土材料		単位	m3	数量	1 1	単価	2,126 2,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	締固め土量		1	2,333	2,333	WYB00011
		ｍ３	1	2,333	2,333	単－　69号
計					2,333 2,333	
単価					2,333 2,333	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 26m	単位	本	数量	1 1	単価	2,435,060 2,504,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,000mm 30.6m 0m 0m 0m 0m 0m 26m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	2,182,000 2,258,000	2,182,000 2,258,000	WB230310 単－ 70号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02 0.02	151,500 151,000	3,030 3,020	WB810010 単－ 71号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.1 2.1	150,000 148,900	315,000 312,690	WB810010 単－ 72号
杭頭処理	1,000mm	本	1 1	21,710 24,340	21,710 24,340	WB230350 単－ 73号
無溶接工法補強材（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ ｽﾍﾟｰｻｰ固定金具	式	1 1		160,410 159,770	WYB00001 単－ 74号
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	0.9 0.9	1,219 1,264	1,097.1 1,137.6	CB224260
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	3.6 3.6	234.9 238.5	845.64 858.6	CB210020
計					2,684,092.74 2,759,816.2	
単価					2,685,000 2,760,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	高含水泥土改良剤	(MT-2)	単位	Kg	数量	1 1	単価	774 774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高含水泥土改良剤（材料費）	(MT-2)		1	850	850	WYB00089
		ｋｇ	1	850	850	単－　75号
計					850 850	
単価					850 850	円／Kg

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,403 1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1,548	1,548	CB227010
		ｍ３	1	1,555	1,555	
計					1,548 1,555	
単価					1,548 1,555	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,537 3,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,660 1,660	3,901 3,901	WB020052 単－　76号
計					3,901 3,901	
単価					3,901 3,901	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,521 1,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,678 1,738	1,678 1,738	CB221110
計					1,678 1,738	
単価					1,678 1,738	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	20,577 22,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無		1	22,690	22,690	WB474310
		ｍ３	1	24,860	24,860	単－ 81号
計					22,690 24,860	
単価					22,690 24,860	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	149,912 149,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	165,300	165,300	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	164,800	164,800	単－ 82号
計					165,300 164,800	
単価					165,300 164,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	148,461 147,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	163,700 162,700	163,700 162,700	WB810010 単－ 83号
計					163,700 162,700	
単価					163,700 162,700	 円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	φ125×570	単位	箇所	数量	1 1	単価	469.4 480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	D125 全ての費用	 m	0.57 0.57	904.4 924.8	515.5 527.13	CB420860
計					515.5 527.13	
単価					515.5 527.2	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	機械式鉄筋定着工	D13	単位	箇所	数量	1 1	単価	267.5 267.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D13 2m未満		1	295	295	WYB00016
		箇所	1	295	295	単－　84号
計					295 295	
単価					295 295	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	機械式鉄筋定着工	D16	単位	箇所	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D16 2m未満		1	332	332	WYB00017
		箇所	1	332	332	単－　85号
計					332 332	
単価					332 332	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	機械式継手	D16 SA級	単位	組	数量	1 1	単価	1,759 1,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手 （材料費）	片組のみ 継手加工費､圧接費含む		1	1,940	1,940	WYB00018
		組	1	2,030	2,030	単－　86号
計					1,940 2,030	
単価					1,940 2,030	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1 1	単価	18,292 18,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	20,170	20,170	CB226020
		ｍ２	1	20,230	20,230	
計					20,170 20,230	
単価					20,170 20,230	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	57,335 61,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	63,220	63,220	CB226180
		ｍ３	1	68,170	68,170	
計					63,220 68,170	
単価					63,220 68,170	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	500×500 t=200mm	単位	m2	数量	1 1	単価	8,853 8,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	ｍ２	1 1	9,676 9,676	9,676 9,676	CB226030
計					9,676 9,676	
単価					9,676 9,676	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	1 1	単価	15,527 15,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト横帯（隔壁）ブロック		1 m	1 1	7,405 7,405	7,405 7,405	CB226250
プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料費）		1 m	1 1	9,560 9,560	9,560 9,560	CB226251
計					16,965 16,965	
単価					16,970 16,970	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,966 3,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	1 ｍ２	1 1	4,335 4,335	4,335 4,335	CB224710
計					4,335 4,335	
単価					4,335 4,335	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	61,919 61,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	67,670 67,670	67,670 67,670	CB226180
計					67,670 67,670	
単価					67,670 67,670	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 平均52mm	単位	m2	数量	1 1	単価	308.6 308.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 46mm以上53mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	337.3 337.3	337.3 337.3	CB410010
計					337.3 337.3	
単価					337.3 337.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 平均20mm	単位	m2	数量	1 1	単価	219.9 219.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 16mm以上22mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	240.4 240.4	240.4 240.4	CB410010
計					240.4 240.4	
単価					240.4 240.4	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	164.7 164.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1 1	180.1 180.1	180.1 180.1	CB410010
計					180.1 180.1	
単価					180.1 180.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	720.7 736.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	794.7	794.7	CB410030
		ｍ２	1	811.6	811.6	
計					794.7 811.6	
単価					794.7 811.6	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	741.4 756.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 150mm 1層施工 全ての費用		1	817.6	817.6	CB410040
		ｍ２	1	834.4	834.4	
計					817.6 834.4	
単価					817.6 834.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,569 1,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,731 1,743	1,731 1,743	CB410240
計					1,731 1,743	
単価					1,731 1,743	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,514 1,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,670 1,682	1,670 1,682	CB410260
計					1,670 1,682	
単価					1,670 1,682	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	自由勾配側溝 (1号)	600×600	単位	m	数量	10 10	単価	98,400 99,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		10	107,300	1,073,000	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.12m3/10m 有り	m	10	108,000	1,080,000	単－ 106号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.07	165,300	11,571	WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.07	164,800	11,536	単－ 82号
計					1,084,571 1,091,536	
単価					108,500 109,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	横断暗渠	400×400	単位	m	数量	10 10	単価	37,982 37,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用		10	30,320	303,200	CB222850
		m	10	30,320	303,200	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.08	102,900	8,232	CB240060
		ｍ３	0.08	102,900	8,232	
プレキャスト基礎板設置	基礎ｽﾗﾌﾞ W=600 t=100		5	4,320	21,600	WYB00014
		枚	5	4,320	21,600	単－ 107号
基礎スラブ（材料費）	600×100×2000		5	16,400	82,000	WYB00023
		枚	5	16,400	82,000	単－ 108号
計					415,032 415,032	
単価					41,510 41,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	側溝蓋		単位	枚	数量	1 1	単価	1,375 1,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	1,511 1,577	1,511 1,577	WB821430 単－ 111号
計					1,511 1,577	
単価					1,511 1,577	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	現場打ち集水桝 (1号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	137,487 141,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設		1	71,200	71,200	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	75,380	75,380	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	910.9	910.9	WB821430
		枚	1	973.1	973.1	単－ 112号
グレーチング蓋（材料費）	800×800用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ		1	79,400	79,400	WYB00028
		枚	1	79,400	79,400	単－ 113号
計					151,510.9 155,753.1	
単価					151,600 155,800	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	130,024 130,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	7,661 7,661	7,661 7,661	CB222800
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.06 0.06	37,850 37,850	2,271 2,271	CB240010
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×800 T-25(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ受枠付)	基	1 1	83,100 83,100	83,100 83,100	WYB00115 単－ 114号
グレーチング（材料費）	600×600 集水桝用 並目	枚	1 1	49,000 49,000	49,000 49,000	WYB00143 単－ 115号
計					142,032 142,032	
単価					142,100 142,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	溶融式区画線 (外側線)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	336.6 336.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	371.2 370.7	371.2 370.7	WB821210 単－ 116号
計					371.2 370.7	
単価					371.2 370.7	 円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	溶融式区画線 (中心線)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	339.6 339.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	371.2 370.7	371.2 370.7	WB821210 単－ 116号
計					371.2 370.7	
単価					371.2 370.7	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	溶融式区画線 (中心線)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	357.5 357.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		1	394.2	394.2	WB821210
	アスファルト舗装 全ての費用	m	1	393.7	393.7	単－ 117号
計					394.2 393.7	
単価					394.2 393.7	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	溶融式区画線 (停止線)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	855.4 854.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		1	943.2	943.2	WB821210
	アスファルト舗装 全ての費用	m	1	942.1	942.1	単－ 118号
計					943.2 942.1	
単価					943.2 942.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	溶融式区画線 (減速記号)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	758 756.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し		1	828.4	828.4	WB821210
	含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	826.9	826.9	単－ 119号
計					828.4 826.9	
単価					828.4 826.9	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	溶融式区画線 (止まれ)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	758 756.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し		1	828.4	828.4	WB821210
	含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	826.9	826.9	単－ 119号
計					828.4 826.9	
単価					828.4 826.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	溶融式区画線 (直進)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	3,961 3,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	52.5 52.5	828.4 826.9	43,491 43,412.25	WB821210 単－ 119号
計					43,491 43,412.25	
単価					4,350 4,342	 円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	552.7 551.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	 m	1 1	607 605.7	607 605.7	WB821220 単－ 120号
計					607 605.7	
単価					607 605.7	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下	単位	基	数量	1 1	単価	58,680 58,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 静電粉体塗装（白色）		1	64,130	64,130	WB812110
		基	1	64,130	64,130	単－ 123号
計					64,130 64,130	
単価					64,130 64,130	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1 1	単価	1,470 1,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		1	1,621	1,621	WB810530
		m	1	1,662	1,662	単－ 147号
計					1,621 1,662	
単価					1,621 1,662	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	道路反射鏡撤去		単位	基	数量	1 1	単価	21,502 21,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡　鏡体撤去	無し 丸型・角型・1面用		1	4,085	4,085	WB821030
		基	1	4,085	4,085	単－ 148号
道路反射鏡　支柱・基礎撤去	無し		1	19,620	19,620	WB821040
		基	1	19,660	19,660	単－ 149号
計					23,705 23,745	
単価					23,710 23,750	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,713 7,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,505	8,505	WB824010
		ｍ３	1	8,512	8,512	単－ 152号
計					8,505 8,512	
単価					8,505 8,512	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	15,453 15,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	17,040	17,040	WB824010
		ｍ３	1	17,040	17,040	単－ 153号
計					17,040 17,040	
単価					17,040 17,040	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	191.4 203.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	211.1	211.1	CB430310
		ｍ２	1	224.2	224.2	
計					211.1 224.2	
単価					211.1 224.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 2.5ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	193.1 205.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	211.1 224.2	211.1 224.2	CB430310
計					211.1 224.2	
単価					211.1 224.2	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	8,447 8,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1 1	9,232 9,232	9,232 9,232	CB224250
計					9,232 9,232	
単価					9,232 9,232	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		単位	m3	数量	1 1	単価	1,162 1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1 1	1,270 1,270	1,270 1,270	CB224260
計					1,270 1,270	
単価					1,270 1,270	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,403 1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,548 1,555	1,548 1,555	CB227010
計					1,548 1,555	
単価					1,548 1,555	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,742 1,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,921 1,931	1,921 1,931	CB227010
計					1,921 1,931	
単価					1,921 1,931	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,687 2,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,963 2,967	2,963 2,967	CB227010
計					2,963 2,967	
単価					2,963 2,967	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	殻運搬	石綿管	単位	台	数量	1 1	単価	27,338 27,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	石綿含有産業廃棄物(がれき類)		1	30,000	30,000	WYB00021
		台	1	30,000	30,000	単－ 156号
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,537 3,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	1,660	3,901	WB020052
		t	2.35	1,660	3,901	単－ 76号
計					3,901 3,901	
単価					3,901 3,901	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,217 4,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5 2.5	1,860 1,860	4,650 4,650	WB020052 単－ 157号
計					4,650 4,650	
単価					4,650 4,650	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,941 2,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,380 1,380	3,243 3,243	WB020052 単－ 158号
計					3,243 3,243	
単価					3,243 3,243	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	殻処分	石綿管	単位	m3	数量	1 1	単価	22,782 22,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	25,000	25,000	WB020051
		ｍ３	1	25,000	25,000	単－ 159号
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1 1	単価	23,461 24,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1 1	21,770 22,800	21,770 22,800	CB322430
袋詰玉石撤去	据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下	袋	1 1	4,093 4,553	4,093 4,553	WYB00025 単－ 177号
計					25,863 27,353	
単価					25,870 27,360	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	吸出し防止材		単位	m2	数量	1 1	単価	1,721 1,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止シート設置	合繊不織布 T10mm 9.8kN/m		1	1,253	1,253	WYB00092
		ｍ２	1	1,300	1,300	単－ 178号
吸出し防止シート撤去			1	636.1	636.1	WYB00093
		ｍ２	1	663.7	663.7	単－ 179号
計					1,889.1 1,963.7	
単価					1,890 1,964	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	視線誘導標	φ80 両面 防護柵取付 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	5,306 5,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1 1	5,799 5,799	5,799 5,799	WB812310 単－ 200号
計					5,799 5,799	
単価					5,799 5,799	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	線形誘導標（材料費）	400×250 片面 Gr支柱差込式	単位	本	数量	1 1	単価	9,699 9,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標（材料費）	400×250 片面 Gr支柱差込式		1	10,600	10,600	WYB00125
		本	1	10,600	10,600	単－ 201号
計					10,600 10,600	
単価					10,600 10,600	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	仮設防護柵 (H鋼基礎)		単位	基	数量	1 1	単価	88,110 88,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料期間185日		1	73,180	73,180	WYB00056
		基・日	1	73,180	73,180	単－ 214号
線形誘導標（材料費）	ｽﾜﾗｲﾄ 両面反射ｼｰﾄ SKT4-2GWV		1	23,580	23,580	WYB00086
		本	1	23,580	23,580	単－ 215号
計					96,760 96,760	
単価					96,760 96,760	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	仮設防護柵 (H鋼基礎)		単位	基	数量	1 1	単価	94,795 94,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料期間223日		1	79,980	79,980	WYB00140
		基・日	1	79,980	79,980	単－ 216号
線形誘導標（材料費）	ｽﾜﾗｲﾄ 両面反射ｼｰﾄ SKT4-2GWV		1	23,580	23,580	WYB00141
		本	1	23,580	23,580	単－ 215号
計					103,560 103,560	
単価					103,600 103,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 50kg/m3	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,556 2,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.332 0.332	33,864 33,864	11,242 11,242	
特殊作業員		人	0.332 0.332	29,580 29,580	9,820 9,820	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ	t	5.2 5.2	20,000 20,000	104,000 104,000	
自走式土質改良機運転		日	0.332 0.332	298,600 298,600	99,135 99,135	WK210320 単－ 233号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332 0.332	64,820 64,820	21,520 21,520	WK210330 単－ 234号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		9,883 9,883	
計					255,600 255,600	
単価					2,556 2,556	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	単位	台・回	数量	1 1	単価	258,000 258,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66 0.66	33,864 33,864	22,350 22,350	
特殊作業員		人	0.66 0.66	29,580 29,580	19,522 19,522	
運転手（特殊）		人	0.66 0.66	28,764 28,764	18,984 18,984	
自走式土質改良機運転		日	0.66 0.66	298,600 298,600	197,076 197,076	WK210320 単－ 233号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					258,000 258,000	
単価					258,000 258,000	円／台・回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	土材料	締固め土量	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,333 2,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改良土	締固め土量	ｍ３	1 1	2,333 2,333	2,333 2,333	
計					2,333 2,333	
単価					2,333 2,333	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 30.6m 0m 0m 0m 0m 0m 26m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1 1	単価	2,182,000 2,258,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			2.16	30,702	66,316	
		人	2.16	33,864	73,146	
とび工			2.16	29,070	62,791	
		人	2.16	30,498	65,875	
特殊作業員			2.16	27,234	58,825	
		人	2.16	29,580	63,892	
普通作業員			2.16	23,562	50,893	
		人	2.16	24,582	53,097	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 30.6m		2.16	266,900	576,504	WK230580
		日	2.16	268,200	579,312	単－ 235号
クローラクレーン運転	1,000mm 30.6m		2.16	219,700	474,552	WK230070
		日	2.16	220,700	476,712	単－ 236号
バックホウ（クローラ型）運転			2.16	38,180	82,468	WK230570
		日	2.16	39,910	86,205	単－ 237号
生コンクリート	30-15-25(20)(高炉) C=350		22.258	21,400	476,321	
		ｍ３	22.258	23,400	520,837	
ビット等損耗費 0.3%			1		4,117	
		式	1		4,194	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			1		329,213	
		式	1		334,730	
計					2,182,000 2,258,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 30.6m 0m 0m 0m 0m 0m 26m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1 1	単価	2,182,000 2,258,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,182,000 2,258,000	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1 1	単価	151,500 151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３		1.03	100,000	103,000	
		t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋		1	48,450	48,450	
		t	1	48,450	48,450	
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		65	
計					151,500 151,000	
単価					151,500 151,000	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1 1	単価	150,000 148,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1.03	98,500	101,455	
		t	1.03	97,500	100,425	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋		1	48,450	48,450	
		t	1	48,450	48,450	
諸雑費（まるめ）			1		95	
		式	1		25	
計					150,000 148,900	
単価					150,000 148,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	杭頭処理	1,000㎜	単位	本	数量	1 1	単価	21,710 24,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	30,702 33,864	3,070 3,386	
特殊作業員		人	0.34 0.34	27,234 29,580	9,259 10,057	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.1 0.1	81,600 95,200	8,160 9,520	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		1,221 1,377	
計					21,710 24,340	
単価					21,710 24,340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	無溶接工法補強材（材料費）	補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ　ｽﾍﾟｰｻｰ固定金具	単位	式	数量	1 1	単価	160,410 159,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング（材料費）	FB-12×75(D22用)		0.06	130,000	7,800	WYB00002
		t	0.06	126,000	7,560	単－ 238号
補強リング（材料費）	FB-12×75(D25用)		0.09	130,000	11,700	WYB00003
		t	0.09	126,000	11,340	単－ 239号
補強リング加工費	曲げ加工 平鋼		10	5,300	53,000	WYB00004
		本	10	5,300	53,000	単－ 240号
補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D22		40	250	10,000	WYB00005
		個	40	250	10,000	単－ 241号
補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D25		100	260	26,000	WYB00006
		個	100	260	26,000	単－ 242号
補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼		280	100	28,000	WYB00007
		箇所	280	100	28,000	単－ 243号
スペーサー固定用金具（材料費）	平鋼 4.5×32		0.01	135,000	1,350	WYB00008
		t	0.01	131,000	1,310	単－ 244号
スペーサー固定用U型ボルト（材料費）	D22		32	250	8,000	WYB00009
		個	32	250	8,000	単－ 245号
スペーサー固定用U型ボルト（材料費）	D25		56	260	14,560	WYB00010
		個	56	260	14,560	単－ 246号
計					160,410 159,770	
単価					160,410 159,770	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	高含水泥土改良剤（材料費）	(MT-2)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	850 850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高含水泥土改良剤	(MT-2)		1	850	850	
		ｋｇ	1	850	850	
計					850 850	
単価					850 850	円／ｋｇ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,660 1,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈲東久興産		100	1,660	166,000	
		ｔ	100	1,660	166,000	
計					166,000 166,000	
単価					1,660 1,660	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	泥土運搬	ｽﾗｲﾑ処理	単位	日	数量	1 1	単価	245,300 251,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 28,764	26,418 28,764	
運転手（一般）		人	1 1	23,970 24,888	23,970 24,888	
特殊作業員		人	1 1	27,234 29,580	27,234 29,580	
大型強力吸引車運搬工	9t積載車 燃料込	日	1 1	156,000 156,000	156,000 156,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		11,678 11,868	
計					245,300 251,100	
単価					245,300 251,100	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	泥土(ｽﾗｲﾑ処理) 共栄環境開発㈱	ｍ３	100 100	12,000 12,000	1,200,000 1,200,000	
計					1,200,000 1,200,000	
単価					12,000 12,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	鉄筋かご運搬費	ｾﾐﾄﾚｰﾗｰ 1台	単位	回	数量	1 1	単価	100,000 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋かご運搬費	ｾﾐﾄﾚｰﾗｰ 1台	回	1 1	100,000 100,000	100,000 100,000	
計					100,000 100,000	
単価					100,000 100,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	鉄筋かご積込・荷卸し費	2.1t/組	単位	t	数量	1 1	単価	9,479 9,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋かご積込･荷下し費	2.1t/組	t	1 1	9,479 9,479	9,479 9,479	
計					9,479 9,479	
単価					9,479 9,479	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	22,690 24,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06 0.06	30,702 33,864	1,842 2,031	
特殊作業員		人	0.18 0.18	27,234 29,580	4,902 5,324	
普通作業員		人	0.24 0.24	23,562 24,582	5,654 5,899	
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	10.2 10.2	19,900 21,900	202,980 223,380	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06 0.06	90,840 92,390	5,450 5,543	WK470110 単－ 247号
養生工	鉄筋構造物 一般養生	ｍ３	10 10	556.3 591.4	5,563 5,914	WB240050 単－ 248号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		509 509	
計					226,900 248,600	
単価					22,690 24,860	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1 1	単価	165,300 164,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３		1.03	100,000	103,000	
		t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	62,220	62,220	
		t	1	62,220	62,220	
諸雑費（まるめ）			1		80	
		式	1		95	
計					165,300 164,800	
単価					165,300 164,800	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1 1	単価	163,700 162,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1.03	98,500	101,455	
		t	1.03	97,500	100,425	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物		1	62,220	62,220	
		t	1	62,220	62,220	
諸雑費（まるめ）			1		25	
		式	1		55	
計					163,700 162,700	
単価					163,700 162,700	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	機械式鉄筋定着加工費	D13 2m未満	単位	箇所	数量	1 1	単価	295 295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D13 2m未満		1	295	295	
		箇所	1	295	295	
計					295 295	
単価					295 295	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m未満	単位	箇所	数量	1 1	単価	332 332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D16 2m未満		1	332	332	
		箇所	1	332	332	
計					332 332	
単価					332 332	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	機械式継手（材料費）	片組のみ 継手加工費､圧接費含む	単位	組	数量	1 1	単価	1,940 2,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手	片組のみ 継手加工費､圧接費含む	組	1 1	1,940 2,030	1,940 2,030	
計					1,940 2,030	
単価					1,940 2,030	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100 100	単価	5,006 5,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			2.9	30,702	89,035	
		人	2.9	33,864	98,205	
型わく工			5.3	27,744	147,043	
		人	5.3	28,764	152,449	
とび工			2.5	29,070	72,675	
		人	2.5	30,498	76,245	
普通作業員			5.7	23,562	134,303	
		人	5.7	24,582	140,117	
諸雑費（率＋まるめ） 13%			1		57,544	
		式	1		60,684	
計					500,600 527,700	
単価					5,006 5,277	 円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	5,110 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.6	30,702	49,123	
		人	1.6	33,864	54,182	
とび工			8.5	29,070	247,095	
		人	8.5	30,498	259,233	
普通作業員			1.3	23,562	30,630	
		人	1.3	24,582	31,956	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1.4	45,200	63,280	
		日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			1		120,872	
		式	1		130,149	
計					511,000 550,000	
単価					5,110 5,500	 円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	誘発目地設置	A-40･BL-100	単位	m	数量	1 1	単価	924 924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地設置	A-40･BL-100	m	1 1	924 924	924 924	
計					924 924	
単価					924 924	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	誘発目地設置	A-40･BL-250	単位	m	数量	1 1	単価	1,386 1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地設置	A-40･BL-250	m	1 1	1,386 1,386	1,386 1,386	
計					1,386 1,386	
単価					1,386 1,386	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	誘発目地設置	A-40･BL-350	単位	m	数量	1 1	単価	1,386 1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地設置	A-40･BL-350	m	1 1	1,386 1,386	1,386 1,386	
計					1,386 1,386	
単価					1,386 1,386	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	埋込み化粧目地設置	L型	単位	m	数量	1 1	単価	462 462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込み化粧目地設置	L型	m	1 1	462 462	462 462	
計					462 462	
単価					462 462	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	T部材設置	T-30	単位	m	数量	1 1	単価	1,649 1,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T部材設置	T-30	m	1 1	1,649 1,649	1,649 1,649	
計					1,649 1,649	
単価					1,649 1,649	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ A-40×1050L	単位	m	数量	1 1	単価	2,730 2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ A-40×1050L	m	1 1	2,730 2,730	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ T-30×1050L	単位	m	数量	1 1	単価	3,490 3,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ T-30×1050L	m	1 1	3,490 3,490	3,490 3,490	
計					3,490 3,490	
単価					3,490 3,490	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-100×1050L	単位	m	数量	1 1	単価	2,730 2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-100×1050L	m	1 1	2,730 2,730	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-250×1050L	単位	m	数量	1 1	単価	6,250 6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-250×1050L	m	1 1	6,250 6,250	6,250 6,250	
計					6,250 6,250	
単価					6,250 6,250	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	誘発目地材（材料費）	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-350×1050L	単位	m	数量	1 1	単価	8,730 8,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ BL-350×1050L	m	1 1	8,730 8,730	8,730 8,730	
計					8,730 8,730	
単価					8,730 8,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	埋込み化粧目地材（材料費）	L型 1000L	単位	m	数量	1 1	単価	1,910 1,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込み化粧目地材	L型 1000L		1	1,910	1,910	
		m	1	1,910	1,910	
計					1,910	
					1,910	
単価					1,910	
					1,910	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	固定金具（材料費）	A-40用(D13-16)	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具	A-40用(D13-16)		1	260	260	
		個	1	260	260	
計					260	
					260	
単価					260	
					260	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	固定金具（材料費）	BL-100用(D13-19)	単位	個	数量	1 1	単価	86 86

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具	BL-100用(D13-19)	個	1 1	86.6 86.6	86 86	
計					86 86	
単価					86 86	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	固定金具（材料費）	BL-250用(D13-19)	単位	個	数量	1 1	単価	110 110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具	BL-250用(D13-19)	個	1 1	110 110	110 110	
計					110 110	
単価					110 110	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	固定金具（材料費）	BL-350用(D13-19)	単位	個	数量	1 1	単価	110 110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金具	BL-350用(D13-19)	個	1 1	110 110	110 110	
計					110 110	
単価					110 110	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	アンカー鉄筋（材料費）	D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZT77(HDZ55)	単位	本	数量	1 1	単価	2,811 2,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鉄筋	D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZT77(HDZ55)	本	1 1	2,811 2,780	2,811 2,780	
計					2,811 2,780	
単価					2,811 2,780	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	敷砂（材料費）	洗い砂 荒目 ﾛｽ率0.26	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,292 5,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.26 1.26	4,200 4,200	5,292 5,292	
計					5,292 5,292	
単価					5,292 5,292	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.12m3/10m 有り	単位	m	数量	10 10	単価	107,300 108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無		10	8,000.88	80,008	
		m	10	8,310.96	83,109	
自由勾配側溝	600×600×2000横断用 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定		5	189,000	945,000	
		個	5	189,000	945,000	
生コンクリート	24-12-20(25)(高炉)		1.187	19,900	23,621	
		ｍ３	1.187	21,900	25,995	
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)		1.039	18,750	19,481	
		ｍ３	1.039	20,750	21,559	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.68	2,500	4,200	
		ｍ３	1.68	2,500	4,200	
諸雑費（まるめ）			1		690	
		式	1		137	
計					1,073,000 1,080,000	
単価					107,300 108,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	プレキャスト基礎板設置	基礎ｽﾗﾌﾞ W=600 t=100	単位	枚	数量	10 10	単価	4,320 4,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	0.5 0.5	7,500 7,500	3,750 3,750	
普通作業員		人	0.5 0.5	24,582 24,582	12,291 12,291	
運転手（特殊）		人	0.4 0.4	28,764 28,764	11,505 11,505	
特殊作業員		人	0.3 0.3	29,580 29,580	8,874 8,874	
土木一般世話役		人	0.2 0.2	33,864 33,864	6,772 6,772	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					43,200 43,200	
単価					4,320 4,320	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	基礎スラブ（材料費）	600×100×2000	単位	枚	数量	1 1	単価	16,400 16,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎スラブ	600×100×2000	枚	1 1	16,400 16,400	16,400 16,400	
計					16,400 16,400	
単価					16,400 16,400	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	グレーチング蓋設置（既設側溝部）	B400用	単位	枚	数量	1 1	単価	2,834 2,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	4 4	708.5 708.5	2,834 2,834	CB224410
計					2,834 2,834	
単価					2,834 2,834	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	側溝蓋加工（材料費）	B400用	単位	セット	数量	1 1	単価	59,000 59,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋加工	B400用 並目 T-25 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ		1	59,000	59,000	
		セット	1	59,000	59,000	
計					59,000 59,000	
単価					59,000 59,000	円／セット

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	1,511 1,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	932.28	93,228	
		枚	100	973.08	97,308	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	578.01	57,801	
		枚	100	603.3	60,330	
諸雑費（まるめ）			1		71	
		式	1		62	
計					151,100 157,700	
単価					1,511 1,577	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	910.9 973.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無		100	910.86	91,086	
		枚	100	973.08	97,308	
別途計上			100	0	0	
		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		2	
計					91,090	
					97,310	
単価					910.9	
					973.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	グレーチング蓋（材料費）	800×800用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	単位	枚	数量	1 1	単価	79,400 79,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	800×800用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ		1	79,400	79,400	
		枚	1	79,400	79,400	
計					79,400 79,400	
単価					79,400 79,400	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×800 T-25(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ受枠付)	単位	基	数量	1 1	単価	83,100 83,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝	600×600×800 T-25(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ受枠付)		1	83,100	83,100	
		個	1	83,100	83,100	
計					83,100 83,100	
単価					83,100 83,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	グレーチング（材料費）	600×600 集水桝用 並目	単位	枚	数量	1 1	単価	49,000 49,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング	600×600 集水桝用 並目	枚	1 1	49,000 49,000	49,000 49,000	
計					49,000 49,000	
単価					49,000 49,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	371.2 370.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	207.06	207,060	
		m	1,000	207.06	207,060	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	235	133,950	
		ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	180	4,500	
		ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用		25	485	12,125	
		ｋｇ	25	485	12,125	
軽油			40	144	5,760	
		L	40	132	5,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,805	
		式	1		7,785	
計					371,200 370,700	
単価					371.2 370.7	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	394.2 393.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無		1,000	229.5	229,500	
		m	1,000	229.5	229,500	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	235	133,950	
		ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	180	4,500	
		ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用		25	485	12,125	
		ｋｇ	25	485	12,125	
軽油			44	144	6,336	
		L	44	132	5,808	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,789	
		式	1		7,817	
計					394,200 393,700	
単価					394.2 393.7	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	943.2 942.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無		1,000	457.98	457,980	
		m	1,000	457.98	457,980	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,700	235	399,500	
		ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		75	180	13,500	
		ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用		75	485	36,375	
		ｋｇ	75	485	36,375	
軽油			89	144	12,816	
		L	89	132	11,748	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		23,029	
		式	1		22,997	
計					943,200	
					942,100	
単価					943.2	
					942.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	828.4 826.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200 1,200	517.14 517.14	620,568 620,568	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684 684	235 235	160,740 160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30 30	180 180	5,400 5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30 30	485 485	14,550 14,550	
軽油		L	120 120	144 132	17,280 15,840	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,862 9,802	
計					828,400 826,900	
単価					828.4 826.9	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	607 605.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000 1,000	592.62 592.62	592,620 592,620	
軽油		L	62 62	143 132	8,866 8,184	
ガソリン	レギュラー	L	35 35	156 138	5,460 4,830	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 66	
計					607,000 605,700	
単価					607 605.7	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無	単位	基	数量	1 1	単価	5,290 5,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間		1	5,290	5,290	
		基	1	5,474	5,474	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,290	
					5,474	
単価					5,290	
					5,474	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1 1	単価	4,600 4,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間		1	4,600	4,600	
		基	1	4,760	4,760	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,600	
					4,760	
単価					4,600	
					4,760	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1 1	単価	64,130 64,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　静電塗装　φ６０．５		1	64,125	64,125	
		基	1	64,125	64,125	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					64,130	
					64,130	
単価					64,130	
					64,130	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	土木一般世話役	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	3,837 4,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.125	30,702	3,837	
		人	0.125	33,864	4,233	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,837	
					4,233	
単価					3,837	
					4,233	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	運転手(一般)	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	2,996 3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	23,970 24,888	2,996 3,111	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,996 3,111	
単価					2,996 3,111	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	普通作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	2,945 3,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	23,562 24,582	2,945 3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,945 3,072	
単価					2,945 3,072	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	特殊作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	3,404 3,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	27,234 29,580	3,404 3,697	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,404 3,697	
単価					3,404 3,697	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	土木一般世話役	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	3,837 4,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	30,702 33,864	3,837 4,233	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,837 4,233	
単価					3,837 4,233	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	運転手(一般)	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	2,996 3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	23,970 24,888	2,996 3,111	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,996 3,111	
単価					2,996 3,111	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	運転手(特殊)	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	3,302 3,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	26,418 28,764	3,302 3,595	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,302 3,595	
単価					3,302 3,595	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	特殊作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1 1	単価	3,404 3,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	27,234 29,580	3,404 3,697	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,404 3,697	
単価					3,404 3,697	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	2t積級	単位	時間	数量	1 1	単価	1,739 1,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級		1	1,200	1,200	
		時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ		1	39	39	
		時間	1	39	39	
軽油			3.5	143	500	
		Ｌ	3.5	132	462	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,739 1,701	
単価					1,739 1,701	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	後方超小旋回型バックホウ（損料）	[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付]山積0.45m3（第3次基準値)2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	3,800 3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
後方超小旋回型バックホウ（損料）	[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付]山積0.45m3（第3次基準値)2.9t吊		1	3,800	3,800	
		時間	1	3,800	3,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,800	
					3,800	
単価					3,800	
					3,800	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	振動ローラ（舗装用）（損料）	[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	1 1	単価	612 612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ		1	612	612	
		時間	1	612	612	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					612	
					612	
単価					612	
					612	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	3t積級	単位	時間	数量	1 1	単価	1,340 1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	3t積級		1	1,340	1,340	
		時間	1	1,340	1,340	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,340	
					1,340	
単価					1,340	
					1,340	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	後方超小旋回型バックホウ（損料）	［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付］山積0.14m3（第3次基準値）0.9t吊	単位	時間	数量	8 8	単価	1,787 1,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
後方超小旋回バックホウ（損料）	［超低騒音型・ｸﾚｰﾝ付］山積0.14m3（第3次基準）0.9t吊		1	14,300	14,300	
		日	1	14,300	14,300	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					14,300	
					14,300	
単価					1,787	
					1,787	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	振動ローラ（舗装用）（損料）	[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	1 1	単価	612 612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ		1	612	612	
		時間	1	612	612	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					612	
					612	
単価					612	
					612	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	振動コンパクタ（損料）	機械質量40～60kg	単位	時間	数量	8 8	単価	62.25 62.25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ		1	498	498	
		日	1	498	498	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					498	
					498	
単価					62.25	
					62.25	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ランマ（損料）	質量60～80kg	単位	時間	数量	8 8	単価	89.25 89.25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	1 1	714 714	714 714	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					714 714	
単価					89.25 89.25	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	3t積級	単位	時間	数量	1 1	単価	1,340 1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	3t積級	時間	1 1	1,340 1,340	1,340 1,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,340 1,340	
単価					1,340 1,340	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（損料）	4t積級	単位	時間	数量	1 1	単価	1,857 1,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級		1	1,800	1,800	
		時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ		1	57	57	
		時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,857 1,857	
単価					1,857 1,857	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ラインマーカ［溶融式・ハンドガイド式］（損料）	15･20cm 80～130kg	単位	時間	数量	1 1	単価	457 457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラインマーカ［溶融・ハンドガイド式］	幅１５・２０ｃｍ　容量８０～１３０ｋｇ		1	457	457	
		時間	1	457	457	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					457	
					457	
単価					457	
					457	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	トラック［普通型］（損料）	3～3.5t	単位	時間	数量	1 1	単価	1,180 1,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	３～３．５ｔ積		1	1,180	1,180	
		時間	1	1,180	1,180	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,180	
					1,180	
単価					1,180	
					1,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	単位	t	数量	1 1	単価	11,200 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1 1	11,200 11,200	11,200 11,200	
計					11,200 11,200	
単価					11,200 11,200	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	単位	t	数量	1 1	単価	11,200 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1 1	11,200 11,200	11,200 11,200	
計					11,200 11,200	
単価					11,200 11,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,500 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,500	2,500	
		ｍ３	1	2,500	2,500	
計					2,500	
					2,500	
単価					2,500	
					2,500	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1 1	単価	1,621 1,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ		1	1,621.8	1,621	
		m	1	1,662.6	1,662	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,621	
					1,662	
単価					1,621	
					1,662	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	道路反射鏡　鏡体撤去	無し 丸型・角型・1面用	単位	基	数量	1 1	単価	4,085 4,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡体撤去	丸型・角型 1面用 時間制約無		1	4,085.1	4,085	
		基	1	4,085.1	4,085	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,085	
					4,085	
単価					4,085	
					4,085	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	道路反射鏡　支柱・基礎撤去	無し	単位	基	数量	1 1	単価	19,620 19,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱・基礎撤去	φ76.3～101.6*3.2～4.2*3600～4800 時間制約無		1	19,614.6	19,614	
		基	1	19,655.4	19,655	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		5	
計					19,620	
					19,660	
単価					19,620	
					19,660	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1 1	単価	24,550 27,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６		1	24,543	24,543	
		基	1	27,270	27,270	
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		0	
計					24,550	
					27,270	
単価					24,550	
					27,270	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1 1	単価	2,787 3,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識			1	2,787.6	2,787	
		基	1	3,282.5	3,282	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,787	
					3,282	
単価					2,787	
					3,282	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	8,505 8,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無		1	8,505.21	8,505	
		ｍ３	1	8,512.28	8,512	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,505 8,512	
単価					8,505 8,512	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	17,040 17,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無		1	17,033.65	17,033	
		ｍ３	1	17,033.65	17,033	
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		7	
計					17,040 17,040	
単価					17,040 17,040	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	コンクリート切断	コンクリート平均厚さ34㎜	単位	m	数量	1 1	単価	1,932 1,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03 0.03	29,580 29,580	887 887	
普通作業員		人	0.01 0.01	24,582 24,582	245 245	
ディスクサンダー（損料）		時間	0.3 0.3	500 500	150 150	
コンクリートカッターブレード	5ｲﾝﾁ(径125㎜)	枚	0.05 0.05	13,000 13,000	650 650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,932 1,932	
単価					1,932 1,932	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	石綿管撤去工	（φ350 L=7.0m）	単位	式	数量	1 1	単価	1,265,000 1,265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石綿管撤去	（φ350　L=7.0m）	式	1 1		1,265,000 1,265,000	
計					1,265,000 1,265,000	
単価					1,265,000 1,265,000	円／式

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	殻運搬	石綿含有産業廃棄物(がれき類)	単位	台	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	石綿含有産業廃棄物(がれき類)	台	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,860 1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) ㈲東久興産	ｔ	100 100	1,860 1,860	186,000 186,000	
計					186,000 186,000	
単価					1,860 1,860	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	1,380 1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ㈲東久興産	ｔ	100 100	1,380 1,380	138,000 138,000	
計					138,000 138,000	
単価					1,380 1,380	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	25,000 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	石綿含有産業廃棄物(がれき類)	ｍ３	100 100	25,000 25,000	2,500,000 2,500,000	
計					2,500,000 2,500,000	
単価					25,000 25,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	414.3 434.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.295	30,702	9,057	
		人	0.295	33,864	9,989	
とび工			0.295	29,070	8,575	
		人	0.295	30,498	8,996	
普通作業員			0.295	23,562	6,950	
		人	0.295	24,582	7,251	
バックホウ（クローラ型）運転			0.295	55,750	16,446	WK250590
		日	0.295	56,880	16,779	単－ 249号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		402	
		式	1		425	
計					41,430 43,440	
単価					414.3 434.4	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 25日 無 有	単位	枚	数量	1 1	単価	3,250 3,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ		1	2,150	2,150	
		枚	1	2,150	2,150	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ		1	1,100	1,100	
		枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,250	
					3,250	
単価					3,250	
					3,250	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	陸上 25<Nmax≦50 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10 10	単価	46,530 47,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.909 0.909	30,702 33,864	27,908 30,782	
特殊作業員		人	0.909 0.909	27,234 29,580	24,755 26,888	
とび工		人	1.818 1.818	29,070 30,498	52,849 55,445	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	日	0.909 0.909	180,900 179,400	164,438 163,074	WK250240 単－ 250号
杭打ち用ウォータジェット運転		日	0.909 0.909	89,480 87,870	81,337 79,873	WK250270 単－ 251号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.909 0.909	91,970 93,210	83,600 84,727	WK250560 単－ 252号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		30,413 30,811	
計					465,300 471,600	
単価					46,530 47,160	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10 10	単価	13,430 13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.345 0.345	30,702 33,864	10,592 11,683	
特殊作業員		人	0.345 0.345	27,234 29,580	9,395 10,205	
とび工		人	0.69 0.69	29,070 30,498	20,058 21,043	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.345 0.345	180,900 179,400	62,410 61,893	WK250240 単－ 253号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.345 0.345	91,970 93,210	31,729 32,157	WK250560 単－ 252号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1 1		116 119	
計					134,300 137,100	
単価					13,430 13,710	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) IV型 陸上	単位	回	数量	1 1	単価	151,900 156,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,702 33,864	15,351 16,932	
特殊作業員		人	0.5 0.5	27,234 29,580	13,617 14,790	
とび工		人	1 1	29,070 30,498	29,070 30,498	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	日	0.29 0.29	180,900 179,400	52,461 52,026	WK250240 単－ 250号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.45 0.45	91,970 93,210	41,386 41,944	WK250560 単－ 252号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 10	
計					151,900 156,200	
単価					151,900 156,200	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1 1	単価	63,340 64,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19 0.19	30,702 33,864	5,833 6,434	
特殊作業員		人	0.19 0.19	27,234 29,580	5,174 5,620	
とび工		人	0.39 0.39	29,070 30,498	11,337 11,894	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.13 0.13	180,900 179,400	23,517 23,322	WK250240 単－ 253号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19 0.19	91,970 93,210	17,474 17,709	WK250560 単－ 252号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 1	
計					63,340 64,980	
単価					63,340 64,980	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 114日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1 1	単価	25,560 25,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）		1.294	10,260	13,276	
		t	1.294	10,260	13,276	
鋼矢板　修理費及び損耗費			1.294	9,490	12,280	
		t	1.294	9,490	12,280	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					25,560	
					25,560	
単価					25,560	
					25,560	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板Ⅳ型 両面2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	2,989 2,989	単価	5,650 15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター（材料費）	機能塗布剤(添加剤付き)(13.3kg/ｾｯﾄ)		105	29,000	3,045,000	WYB00067
		ｾｯﾄ	105	315,000	33,075,000	単－ 254号
フリクションカッター（材料費）	耐水防護剤(10.3kg/缶)		105	22,700	2,383,500	WYB00071
		缶	105	24,000	2,520,000	単－ 255号
フリクションカッター工場納入運賃	引火性危険物 取扱注意品 ﾊﾟﾚｯﾄ費含む		210	3,200	672,000	WYB00037
		缶	210	3,200	672,000	単－ 256号
フリクションカッター塗布	塗布長=11.55Ⅳ型 2層塗布 工場施工		1,257	2,750	3,456,750	WYB00077
		ｍ２	1,257	2,750	3,456,750	単－ 257号
フリクションカッター塗布	塗布長=15.09 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		616	2,750	1,694,000	WYB00078
		ｍ２	616	2,750	1,694,000	単－ 258号
フリクションカッター塗布	塗布長=15.476 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		74.3	2,750	204,325	WYB00079
		ｍ２	74.3	2,750	204,325	単－ 259号
フリクションカッター塗布	塗布長=16.5 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		1,043	2,750	2,868,250	WYB00080
		ｍ２	1,043	2,750	2,868,250	単－ 260号
フリクションカッター養生梱包	3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工		46	7,000	322,000	WYB00081
		梱包	46	7,000	322,000	単－ 261号
フリクションカッター除去	除去長=11.55 Ⅳ型 返却除去 工場施工		1,257	750	942,750	WYB00082
		ｍ２	1,257	750	942,750	単－ 262号
フリクションカッター除去	除去長=15.09 Ⅳ型 返却除去 工場施工		616	750	462,000	WYB00083
		ｍ２	616	750	462,000	単－ 263号
フリクションカッター除去	除去長=15.476 Ⅳ型 返却除去 工場施工		74.3	750	55,725	WYB00084
		ｍ２	74.3	750	55,725	単－ 264号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板Ⅳ型 両面2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	2,989 2,989	単価	5,650 15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=16.5 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	1,043 1,043	750 750	782,250 782,250	WYB00085 単－ 265号
計					16,888,550 47,055,050	
単価					5,650 15,740	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 121日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1 1	単価	26,380 26,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	1.294 1.294	10,890	14,091 14,091	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	1.294 1.294	9,490	12,280 12,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					26,380 26,380	
単価					26,380 26,380	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10 10	単価	51,980 56,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)		10	32,520	325,200	WB251931
		t	10	35,290	352,900	単－ 266号
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)		10	19,460	194,600	WB251932
		t	10	21,110	211,100	単－ 267号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					519,800 564,000	
単価					51,980 56,400	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	山留材賃料	無 98日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1 1	単価	35,090 35,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）		1	11,760	11,760	
		t	1	11,760	11,760	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費			1	5,123	5,123	
		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 48日		0.22	17,049	3,750	
		t	0.22	17,049	3,750	
副部材（A）　修理費及び損耗費			0.22	10,622	2,336	
		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費			0.04	303,000	12,120	
		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		1	
計					35,090	
					35,090	
単価					35,090	
					35,090	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	埋設型切梁設置撤去	H30-W70［ｽﾙｰｻｰB］	単位	組	数量	1 1	単価	120,500 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7 0.7	30,702 33,864	21,491 23,704	
とび工		人	1.4 1.4	29,070 30,498	40,698 42,697	
溶接工		人	0.2 0.2	30,192 31,212	6,038 6,242	
普通作業員		人	0.7 0.7	23,562 24,582	16,493 17,207	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.7 0.7	45,200 53,200	31,640 37,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,140 4,410	
計					120,500 131,500	
単価					120,500 131,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	箱抜き部分表面仕上げ	埋設型切梁H300用　450×500×80	単位	箇所	数量	1 1	単価	17,960 19,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	30,702 33,864	3,070 3,386	
特殊作業員		人	0.17 0.17	27,234 29,580	4,629 5,028	
普通作業員		人	0.17 0.17	23,562 24,582	4,005 4,178	
コンクリート接着剤	打継用 使用量0.8kg/m2	ｍ２	0.42 0.42	2,640 2,640	1,108 1,108	WYB00054 単－ 268号
無収縮モルタル	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	Ｌ	19.8 19.8	225 243.7	4,455 4,825	WYB00055 単－ 269号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		693 755	
計					17,960 19,280	
単価					17,960 19,280	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	スルーサーB（材料費）	H30-W70	単位	組	数量	1 1	単価	196,000 196,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スルーサーB	H30-W70		1	196,000	196,000	
		組	1	196,000	196,000	
計					196,000 196,000	
単価					196,000 196,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10 10	単価	7,331 7,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.204	30,702	6,263	
		人	0.204	33,864	6,908	
特殊作業員			0.204	27,234	5,555	
		人	0.204	29,580	6,034	
普通作業員			0.204	23,562	4,806	
		人	0.204	24,582	5,014	
耐候性大型土のう	φ110×110 2t用(1年対応)		10	3,770	37,700	
		袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下		0.204	46,250	9,435	WK250500
		日	0.204	48,080	9,808	単－ 270号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		0.204	45,200	9,220	
		日	0.204	53,200	10,852	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		331	
		式	1		354	
計					73,310 76,670	
単価					7,331 7,667	 円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10 10	単価	971.3 1,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094 0.094	30,702 33,864	2,885 3,183	
特殊作業員		人	0.094 0.094	27,234 29,580	2,559 2,780	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.094 0.094	45,200 53,200	4,248 5,000	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1 1		21 17	
計					9,713 10,980	
単価					971.3 1,098	 円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10 10	単価	765.1 865.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074 0.074	30,702 33,864	2,271 2,505	
特殊作業員		人	0.074 0.074	27,234 29,580	2,015 2,188	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.074 0.074	45,200 53,200	3,344 3,936	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1 1		21 23	
計					7,651 8,652	
単価					765.1 865.2	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	袋詰玉石撤去	据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下	単位	袋	数量	10 10	単価	4,093 4,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.52 0.52	30,702 33,864	15,965 17,609	
特殊作業員		人	0.26 0.26	27,234 29,580	7,080 7,690	
普通作業員		人	0.26 0.26	23,562 24,582	6,126 6,391	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.26 0.26	45,200 53,200	11,752 13,832	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 8	
計					40,930 45,530	
単価					4,093 4,553	 円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	吸出し防止シート設置	合繊不織布 T10mm 9.8kN/m	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	1,253 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.18 0.18	23,562 24,582	4,241 4,424	
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 T10mm 9.8kN/m	ｍ２	11.2 11.2	740 765	8,288 8,568	WYB00094 単－ 271号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 8	
計					12,530 13,000	
単価					1,253 1,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	吸出し防止シート撤去		単位	ｍ２	数量	10 10	単価	636.1 663.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27 0.27	23,562 24,582	6,361 6,637	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,361 6,637	
単価					636.1 663.7	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	大型土のう工	移設(撤去･再設置) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10 10	単価	2,276 2,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161 0.161	33,864 33,864	5,452 5,452	
特殊作業員		人	0.161 0.161	29,580 29,580	4,762 4,762	
普通作業員		人	0.161 0.161	24,582 24,582	3,957 3,957	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.161 0.161	53,200 53,200	8,565 8,565	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1 1		24 24	
計					22,760 22,760	
単価					2,276 2,276	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	土のう積工	製作・積立 側面並べ 耐候性	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	12,640 12,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2.8 2.8	0 0	0 0	
土のう	62×48cm(耐候性)	袋	140 140	120 120	16,800 16,800	
土木一般世話役		人	0.28 0.28	33,864 33,864	9,481 9,481	
普通作業員		人	4.06 4.06	24,582 24,582	99,802 99,802	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1 1		317 317	
計					126,400 126,400	
単価					12,640 12,640	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ブルーシート（材料費）	#3000 5.4m×5.4m	単位	枚	数量	1 1	単価	2,250 2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　5.4m×5.4m	枚	1 1	2,250 2,250	2,250 2,250	
計					2,250 2,250	
単価					2,250 2,250	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1 1	単価	89,980 95,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,702 33,864	15,351 16,932	
特殊作業員		人	0.1 0.1	27,234 29,580	2,723 2,958	
普通作業員		人	2 2	23,562 24,582	47,124 49,164	
バックホウ運転		日	0.5 0.5	49,560 51,910	24,780 25,955	WK250540 単－ 272号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 1	
計					89,980 95,010	
単価					89,980 95,010	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1 1	単価	14,390 14,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14 0.14	27,234 29,580	3,812 4,141	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1 1	670 670	670 670	WK250400 単－ 273号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1 1	9,228 9,228	9,228 9,228	WK250410 単－ 274号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		680 701	
計					14,390 14,740	
単価					14,390 14,740	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 156日 無 有	単位	枚	数量	1 1	単価	14,520 14,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ		1	13,416	13,416	
		枚	1	13,416	13,416	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ		1	1,100	1,100	
		枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					14,520	
					14,520	
単価					14,520	
					14,520	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 173日 無 有	単位	枚	数量	1 1	単価	15,040 15,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ		1	13,937	13,937	
		枚	1	13,937	13,937	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ		1	1,100	1,100	
		枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					15,040 15,040	
単価					15,040 15,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	汚濁防止フェンス	設置･撤去 賃料日数172日 連続ﾌﾛｰﾄφ300 3.0m×20m	単位	m	数量	1 1	単価	37,480 37,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		1	37,480	37,480	WB253010
		m	1	37,650	37,650	単－ 275号
計					37,480 37,650	
単価					37,480 37,650	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	汚濁防止フェンス	設置･撤去 賃料日数185日 連続ﾌﾛｰﾄφ300 3.0m×20m	単位	m	数量	1 1	単価	39,460 39,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		1	39,460	39,460	WB253010
		m	1	39,630	39,630	単－ 276号
計					39,460 39,630	
単価					39,460 39,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	pH中和処理設備設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	237,600 255,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			2.2	30,702	67,544	
		人	2.2	33,864	74,500	
電工			0.7	27,030	18,921	
		人	0.7	29,478	20,634	
機械工			1.2	30,192	36,230	
		人	1.2	31,212	37,454	
普通作業員			2.5	23,562	58,905	
		人	2.5	24,582	61,455	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊		0.5	32,800	16,400	
		日	0.5	38,000	19,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			1		39,600	
		式	1		42,557	
計					237,600 255,600	
単価					237,600 255,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	pH中和処理設備撤去		単位	箇所	数量	1 1	単価	140,500 151,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.2	30,702	36,842	
		人	1.2	33,864	40,636	
電工			0.5	27,030	13,515	
		人	0.5	29,478	14,739	
機械工			1.2	30,192	36,230	
		人	1.2	31,212	37,454	
普通作業員			0.6	23,562	14,137	
		人	0.6	24,582	14,749	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊		0.5	32,800	16,400	
		日	0.5	38,000	19,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			1		23,376	
		式	1		25,222	
計					140,500 151,800	
単価					140,500 151,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	pH中和処理設備本体賃料	(賃料･整備費)水槽､ﾎﾟﾝﾌﾟ､計測装置付 賃料3.8ヶ月	単位	月	数量	1 1	単価	221,200 225,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
pH中和処理設備	賃料　処理量 10m3/h級		1	221,200	221,200	
		月	1	225,600	225,600	
計					221,200	
					225,600	
単価					221,200	
					225,600	円／月

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	炭酸ガス（材料費）	30kg/本	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	260 342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭酸ガス	30kg/本		1	260	260	
		ｋｇ	1	342	342	
計					260	
					342	
単価					260	
					342	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	pH中和処理設備本体賃料	(賃料･整備費)水槽､ﾎﾟﾝﾌﾟ､計測装置付 賃料4.4ヶ月	単位	月	数量	1 1	単価	221,200 225,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
pH中和処理設備	賃料　処理量 10m3/h級		1	221,200	221,200	
		月	1	225,600	225,600	
計					221,200	
					225,600	
単価					221,200	
					225,600	円／月

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1 1	単価	5,922 5,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無		1	5,922.12	5,922	
		m	1	5,920.08	5,920	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,922	
					5,920	
単価					5,922	
					5,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	自在R連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在R連続基礎	B型 基本 400×450×1975	個	1 1	38,100 38,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	自在R連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在R連続基礎	B型 端部A 400×450×1275	個	1 1	36,100 36,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	自在R連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在R連続基礎	B型 端部B 400×450×1700	個	1 1	36,700 36,700	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ガードレール（支給品）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-B-2B 置式用	m	1 1	8,840 8,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	自在R連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在R連続基礎	B型 基本 400×450×1975	個	1 1	38,100 38,100	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1 1	単価	5,799 5,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1 1	5,799.42 5,799.42	5,799 5,799	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,799 5,799	
単価					5,799 5,799	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	線形誘導標（材料費）	400×250 片面 Gr支柱差込式	単位	本	数量	1 1	単価	10,600 10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標	400×250 片面 Gr支柱差込式		1	10,600	10,600	
		本	1	10,600	10,600	
計					10,600 10,600	
単価					10,600 10,600	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	警戒標識①（材料費）	1400×275「速度落としてください」	単位	枚	数量	1 1	単価	5,230 5,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識	1400×275「速度落としてください」		1	5,230	5,230	
		枚	1	5,230	5,230	
計					5,230 5,230	
単価					5,230 5,230	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	警戒標識②（材料費）	1400×275「幅員減少」	単位	枚	数量	1 1	単価	5,230 5,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識	1400×275「幅員減少」	枚	1 1	5,230 5,230	5,230 5,230	
計					5,230 5,230	
単価					5,230 5,230	円／枚

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	標識取付金具（材料費）	ｽﾘﾑ看板用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ金具	単位	台	数量	1 1	単価	8,260 8,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識取付金具	ｽﾘﾑ看板用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ金具	台	1 1	8,260 8,260	8,260 8,260	
計					8,260 8,260	
単価					8,260 8,260	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	標識取付補助金具（材料費）	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ 補助ｻﾎﾟｰﾄ	単位	台	数量	1 1	単価	3,230 3,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識取付金具	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ補助ｻﾎﾟｰﾄ	台	1 1	3,230 3,230	3,230 3,230	
計					3,230 3,230	
単価					3,230 3,230	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1 1	単価	2,561 2,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1 1	2,561.22 2,561.22	2,561 2,561	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,561 2,561	
単価					2,561 2,561	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1 1	単価	2,196 2,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1 1	2,196.06 2,195.04	2,196 2,195	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,196 2,195	
単価					2,196 2,195	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ガードレールビーム（材料費）	C種 2.3×350×2330	単位	枚	数量	1 1	単価	8,530 9,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールビーム	C種 2.3×350×2330	枚	1 1	8,530 9,760	8,530 9,760	
計					8,530 9,760	
単価					8,530 9,760	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ガードレール袖（材料費）	C種 2.3×356×660	単位	枚	数量	1 1	単価	4,920 5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール袖	C種 2.3×356×660	枚	1 1	4,920 5,580	4,920 5,580	
計					4,920 5,580	
単価					4,920 5,580	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ブラケット（材料費）	C型 4.5×70×31×300	単位	個	数量	1 1	単価	703 810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラケット	C型 4.5×70×31×300	個	1 1	703 810	703 810	
計					703 810	
単価					703 810	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ボルト・ナット（材料費）	C用 M20 145	単位	本	数量	1 1	単価	452 522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	C用 M20 145	本	1 1	452 522	452 522	
計					452 522	
単価					452 522	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ボルト・ナット（材料費）	C用 M16 35	単位	本	数量	1 1	単価	278 324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	C用 M16 35	本	1 1	278 324	278 324	
計					278 324	
単価					278 324	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	独立基礎（支給品）	300/500×400H	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵独立基礎	300/500×400H	個	1 1	7,605 7,605	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料期間185日	単位	基・日	数量	1 1	単価	73,180 73,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775	基・日	203 203	340 340	69,020 69,020	
仮設ガードレール（基本料）	5m 固定式 H775	基	1 1	4,160 4,160	4,160 4,160	
計					73,180 73,180	
単価					73,180 73,180	円／基・日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	線形誘導標（材料費）	ｽﾜﾗｲﾄ 両面反射ｼｰﾄ SKT4-2GWV	単位	本	数量	1 1	単価	23,580 23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線形誘導標	ｽﾜﾗｲﾄ 両面反射ｼｰﾄ SKT4-2GWV		1	23,580	23,580	
		本	1	23,580	23,580	
計					23,580 23,580	
単価					23,580 23,580	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料期間223日	単位	基・日	数量	1 1	単価	79,980 79,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775		223	340	75,820	
		基・日	223	340	75,820	
仮設ガードレール（基本料）	5m 固定式 H775		1	4,160	4,160	
		基	1	4,160	4,160	
計					79,980 79,980	
単価					79,980 79,980	円／基・日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	15,200 16,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	15,198 16,626	15,198 16,626	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 4	
計					15,200 16,630	
単価					15,200 16,630	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	16,940 18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	16,932 18,564	16,932 18,564	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 6	
計					16,940 18,570	
単価					16,940 18,570	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排2014年70～90t)	単位	回	数量	1 1	単価	3,266,000 3,349,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9 4.9	27,234 29,580	133,446 144,942	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事用　排ガス型２０１４年規制７０～９０ｔ吊	時間	11.9 11.9	35,300 35,510	420,070 422,569	単－ 277号
運搬費等率 490%		式	1 1		2,712,228 2,780,803	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		256 686	
計					3,266,000 3,349,000	
単価					3,266,000 3,349,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1 1	単価	1,162,000 1,295,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			5.5	27,234	149,787	
		人	5.5	29,580	162,690	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1.5	45,200	67,800	
		日	1.5	53,200	79,800	
運搬費等率 434%			1		944,327	
		式	1		1,052,406	
諸雑費（まるめ）			1		86	
		式	1		104	
計					1,162,000 1,295,000	
単価					1,162,000 1,295,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 27.7km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1 1	単価	5,860 5,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長15m超 30kmまで		1	5,860	5,860	
		t	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,860	
					5,860	
単価					5,860	
					5,860	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）			1	1,500	1,500	
		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,500	
					1,500	
単価					1,500	
					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	借地料（一式入力）	516千円	単位	式	数量	1 1	単価	516,000 516,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		式	1 1		516,000 516,000	
計					516,000 516,000	
単価					516,000 516,000	円／式

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	1560千円	単位	式	数量	1 1	単価	1,560,000 1,560,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1 1		1,560,000 1,560,000	
計					1,560,000 1,560,000	
単価					1,560,000 1,560,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費	基礎工、構造物工	単位	式	数量	1 1	単価	1,770,000 1,770,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費用		式	1 1		1,770,000 1,770,000	
計					1,770,000 1,770,000	
単価					1,770,000 1,770,000	円／式

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	ICT活用効果等調査費用	技術員 0.5人	単位	工事	数量	1 1	単価	18,710 18,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	37,434 37,434	18,717 18,717	
計					18,717 18,717	
単価					18,710 18,710	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	道路施設基補データ作成費		単位	式	数量	1 1	単価	63,180 64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日補正対象外	人	1.75 1.75	36,100 36,700	63,175 64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 64,230	
単価					63,180 64,230	円／式

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	アスベスト調査分析	試料採取	単位	式	数量	1 1	単価	140,000 140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスベスト調査分析	試料採取	式	1 1		140,000 140,000	
計					140,000 140,000	
単価					140,000 140,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	六価クロム溶出試験		単位	式	数量	1 1	単価	15,600 15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2 2	7,800 7,800	15,600 15,600	
計					15,600 15,600	
単価					15,600 15,600	円／式

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	道路橋関連資料作成費		単位	式	数量	1 1	単価	220,000 220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路橋関連資料作成費		式	1 1		220,000 220,000	
計					220,000 220,000	
単価					220,000 220,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	遠隔臨場費	現場ｸﾗｳﾄﾞ ONE	単位	月	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場費	現場ｸﾗｳﾄﾞ ONE	月	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／月

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	快適トイレ	定置型 1台	単位	基・月	数量	1 1	単価	51,000 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費	定置型 1台	基・月	1 1	51,000 51,000	51,000 51,000	
計					51,000 51,000	
単価					51,000 51,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1 1	単価	298,600 298,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122 122	155 155	18,910 18,910	
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	通称２０ｔ級	供用日	1.84 1.84	152,000 152,000	279,680 279,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					298,600 298,600	
単価					298,600 298,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1 1	単価	64,820 64,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	28,764 28,764	28,764 28,764	
軽油		L	106 106	155 155	16,430 16,430	
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	日	1.8 1.8	10,900 10,900	19,620 19,620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					64,820 64,820	
単価					64,820 64,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 30.6m	単位	日	数量	1 1	単価	266,900 268,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 28,764	26,418 28,764	
軽油		Ｌ	88 88	144 132	12,672 11,616	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.46 1.46	156,000 156,000	227,760 227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 60	
計					266,900 268,200	
単価					266,900 268,200	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	クローラクレーン運転	1,000mm 30.6m	単位	日	数量	1 1	単価	219,700 220,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 28,764	26,418 28,764	
軽油		L	106 106	144 132	15,264 13,992	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事用　排ガス型２０１４年規制７０～９０ｔ吊	供用日	1.39 1.39	128,000 128,000	177,920 177,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 24	
計					219,700 220,700	
単価					219,700 220,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1 1	単価	38,180 39,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	26,418 28,764	21,134 23,011	
軽油		L	35 35	144 132	5,040 4,620	
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	1.6 1.6	7,500 7,670	12,000 12,272	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 7	
計					38,180 39,910	
単価					38,180 39,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	補強リング（材料費）	FB-12×75(D22用)	単位	t	数量	1 1	単価	130,000 126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング	FB-12×75 7.06kg/m	t	1 1	130,000 126,000	130,000 126,000	
計					130,000 126,000	
単価					130,000 126,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	補強リング（材料費）	FB-12×75(D25用)	単位	t	数量	1 1	単価	130,000 126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング	FB-12×75 7.06kg/m	t	1 1	130,000 126,000	130,000 126,000	
計					130,000 126,000	
単価					130,000 126,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	補強リング加工費	曲げ加工 平鋼	単位	本	数量	1 1	単価	5,300 5,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング加工費	曲げ加工　平鋼 20kg未満		1	5,300	5,300	
		本	1	5,300	5,300	
計					5,300 5,300	
単価					5,300 5,300	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D22	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用U型ボルト	D22		1	250	250	
		個	1	250	250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D25	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用U型ボルト	D25	個	1 1	260 260	260 260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼	箇所	1 1	100 100	100 100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	スペーサー固定用金具（材料費）	平鋼 4.5×32	単位	t	数量	1 1	単価	135,000 131,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用金具	平鋼 4.5×32		1	135,000	135,000	
		t	1	131,000	131,000	
計					135,000 131,000	
単価					135,000 131,000	 円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	スペーサー固定用U型ボルト（材料費）	D22	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用U型ボルト	D22		1	250	250	
		個	1	250	250	
計					250 250	
単価					250 250	 円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	スペーサー固定用U型ボルト（材料費）	D25	単位	個	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用U型ボルト	D25	個	1 1	260 260	260 260	
計					260 260	
単価					260 260	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 ９０～１１０ｍ３	無	単位	日	数量	1 1	単価	90,840 92,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 28,764	26,418 28,764	
軽油		Ｌ	66 66	144 132	9,504 8,712	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.04 1.04	52,800 52,800	54,912 54,912	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 2	
計					90,840 92,390	
単価					90,840 92,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	556.3 591.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	30,702 33,864	1,535 1,693	
普通作業員		人	0.13 0.13	23,562 24,582	3,063 3,195	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		965 1,026	
計					5,563 5,914	
単価					556.3 591.4	 円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1 1	単価	55,750 56,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 28,764	26,418 28,764	
軽油		L	119 119	144 132	17,136 15,708	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06 1.06	11,500 11,700	12,190 12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					55,750 56,880	
単価					55,750 56,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	単位	日	数量	1 1	単価	180,900 179,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128 128	144 132	18,432 16,896	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49 1.49	109,000 109,000	162,410 162,410	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		58 94	
計					180,900 179,400	
単価					180,900 179,400	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	杭打ち用ウォータジェット運転		単位	日	数量	1 1	単価	89,480 87,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	134 134	144 132	19,296 17,688	
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第３次）１４．７ＭＰａ３２５Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1.49 1.49	47,100 47,100	70,179 70,179	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 3	
計					89,480 87,870	
単価					89,480 87,870	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1 1	単価	91,970 93,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 28,764	26,418 28,764	
軽油		Ｌ	92 92	144 132	13,248 12,144	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.49 1.49	35,100 35,100	52,299 52,299	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 3	
計					91,970 93,210	
単価					91,970 93,210	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1 1	単価	180,900 179,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128 128	144 132	18,432 16,896	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49 1.49	109,000 109,000	162,410 162,410	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		58 94	
計					180,900 179,400	
単価					180,900 179,400	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	フリクションカッター（材料費）	機能塗布剤(添加剤付き)(13.3kg/ｾｯﾄ)	単位	ｾｯﾄ	数量	1 1	単価	29,000 315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター	機能塗布剤(添加剤付き)(13.3kg/ｾｯﾄ)		1	29,000	29,000	
		ｾｯﾄ	1	315,000	315,000	
計					29,000 315,000	
単価					29,000 315,000	円／ｾｯﾄ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	フリクションカッター（材料費）	耐水防護剤(10.3kg/缶)	単位	缶	数量	1 1	単価	22,700 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター	耐水防護剤(10.3kg/缶)		1	22,700	22,700	
		缶	1	24,000	24,000	
計					22,700 24,000	
単価					22,700 24,000	円／缶

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	フリクションカッター工場納入運賃	引火性危険物 取扱注意品 ﾊﾟﾚｯﾄ費含む	単位	缶	数量	1 1	単価	3,200 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター工場納入運賃	引火性危険物 取扱注意品 ﾊﾟﾚｯﾄ費含む		1	3,200	3,200	
		缶	1	3,200	3,200	
計					3,200 3,200	
単価					3,200 3,200	円／缶

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	フリクションカッター塗布	塗布長=11.55Ⅳ型 2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター塗布	塗布長=11.55Ⅳ型 2層塗布 工場施工		1	2,750	2,750	
		ｍ２	1	2,750	2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	フリクションカッター塗布	塗布長=15.09 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター塗布	塗布長=15.09 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	ｍ２	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	フリクションカッター塗布	塗布長=15.476 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター塗布	塗布長=15.476 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	ｍ２	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	フリクションカッター塗布	塗布長=16.5 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター塗布	塗布長=16.5 Ⅳ型 2層塗布 工場施工	ｍ２	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	フリクションカッター養生梱包	3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工	単位	梱包	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター養生梱包	3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工	梱包	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／梱包

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	フリクションカッター除去	除去長=11.55 Ⅳ型 返却除去 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	750 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=11.55 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	1 1	750 750	750 750	
計					750 750	
単価					750 750	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	フリクションカッター除去	除去長=15.09 Ⅳ型 返却除去 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	750 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=15.09 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	1 1	750 750	750 750	
計					750 750	
単価					750 750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	フリクションカッター除去	除去長=15.476 Ⅳ型 返却除去 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	750 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=15.476 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	1 1	750 750	750 750	
計					750 750	
単価					750 750	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	フリクションカッター除去	除去長=16.5 Ⅳ型 返却除去 工場施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	750 750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリクションカッター除去	除去長=16.5 Ⅳ型 返却除去 工場施工	ｍ２	1 1	750 750	750 750	
計					750 750	
単価					750 750	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10 10	単価	32,520 35,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.7	30,702	52,193	
		人	1.7	33,864	57,568	
とび工			3.2	29,070	93,024	
		人	3.2	30,498	97,593	
溶接工			1.7	30,192	51,326	
		人	1.7	31,212	53,060	
普通作業員			1.7	23,562	40,055	
		人	1.7	24,582	41,789	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1.7	45,200	76,840	
		日	1.7	53,200	90,440	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		11,762	
		式	1		12,450	
計					325,200 352,900	
単価					32,520 35,290	 円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10 10	単価	19,460 21,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	30,702	30,702	
		人	1	33,864	33,864	
とび工			1.9	29,070	55,233	
		人	1.9	30,498	57,946	
溶接工			1	30,192	30,192	
		人	1	31,212	31,212	
普通作業員			1	23,562	23,562	
		人	1	24,582	24,582	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1	45,200	45,200	
		日	1	53,200	53,200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		9,711	
		式	1		10,296	
計					194,600 211,100	
単価					19,460 21,110	 円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	コンクリート接着剤	打継用 使用量0.8kg/m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,640 2,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	0.8 0.8	3,300 3,300	2,640 2,640	
計					2,640 2,640	
単価					2,640 2,640	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	無収縮モルタル	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	単位	Ｌ	数量	1,000 1,000	単価	225 243.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875 1,875	120 130	225,000 243,750	
計					225,000 243,750	
単価					225 243.7	円／Ｌ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1 1	単価	46,250 48,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 28,764	26,418 28,764	
軽油		L	65 65	144 132	9,360 8,580	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） ［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36 1.36	7,700 7,890	10,472 10,730	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 6	
計					46,250 48,080	
単価					46,250 48,080	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 T10mm 9.8kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	740 765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	ｍ２	1 1	740 765	740 765	
計					740 765	
単価					740 765	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	バックホウ運転		単位	日	数量	1 1	単価	49,560 51,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 28,764	26,418 28,764	
軽油		L	45 45	132 132	5,940 5,940	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47 1.47	11,700 11,700	17,199 17,199	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 7	
計					49,560 51,910	
単価					49,560 51,910	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1 1	単価	670 670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ		1.2	559	670	
		日	1.2	559	670	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					670 670	
単価					670 670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1 1	単価	9,228 9,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46 46	132 132	6,072 6,072	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2 1.2	2,630 2,630	3,156 3,156	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,228 9,228	
単価					9,228 9,228	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100 100	単価	37,480 37,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去		100	3,160	316,000	WB253020
		m	100	3,322	332,200	単－ 278号
汚濁防止フェンス	賃料日数172日 連続ﾌﾛｰﾄφ300 3.0m×20m		100	31,200	3,120,000	
		m	100	31,200	3,120,000	
アンカー工 10%			1		312,000	
		式	1		312,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		800	
計					3,748,000 3,765,000	
単価					37,480 37,650	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100 100	単価	39,460 39,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去		100	3,160	316,000	WB253020
		m	100	3,322	332,200	単－ 278号
汚濁防止フェンス	賃料日数185日 連続ﾌﾛｰﾄφ300 3.0m×20m		100	33,000	3,300,000	
		m	100	33,000	3,300,000	
アンカー工 10%			1		330,000	
		式	1		330,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		800	
計					3,946,000 3,963,000	
単価					39,460 39,630	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事用　排ガス型２０１４年規制７０～９０ｔ吊	単位	時間	数量	1 1	単価	35,300 35,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	26,418 28,764	4,491 4,889	
軽油		L	16 16	144 132	2,304 2,112	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	基礎工事用　排ガス型２０１４年規制７０～９０ｔ吊	時間	1 1	28,500 28,500	28,500 28,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 9	
計					35,300 35,510	
単価					35,300 35,510	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100 100	単価	3,160 3,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2 2.2	30,702 33,864	67,544 74,500	
普通作業員		人	5.4 5.4	23,562 24,582	127,234 132,742	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2 2.2	50,940 52,440	112,068 115,368	WK250550 単－ 279号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		9,154 9,590	
計					316,000 332,200	
単価					3,160 3,322	 円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1 1	単価	50,940 52,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 28,764	26,418 28,764	
軽油		L	88 88	144 132	12,672 11,616	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03 1.03	11,500 11,700	11,845 12,051	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 9	
計					50,940 52,440	
単価					50,940 52,440	 円／日