

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度 鏡地区防災外工事
工事地名	宮崎県延岡市北川町川内名地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	12) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	9999999999	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	259日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年12月15日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	北川	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処 分 費 等	1,269
		23) 公 告 日	令和 8年 1月20日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度 鑑地区防災外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		29,718,028			
道路土工			式	1		1,014,964			
掘削工			式	1		551,628			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	3	1,276	3,828				単-1号
掘削 (法面部)	土砂 現場制約あり	m3	40	5,921	236,840				単-2号
土砂積込	土砂(大型土のう)	袋	52		310,960				内-1号
法面整形工		式	1		262,980				
法面整形(切土部)	現場制約有 礫質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	180	1,461	262,980				単-3号
残土処理工		式	1		200,356				
整地	敷均し(ルーズ)	m3	40		6,014				内-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3		11,479				内-3号
土砂等運搬	土砂(大型土のう)	m3	40		182,863				内-4号

設計内訳書

工事名	令和7年度 鑑地区防災外工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		91,362				
舗装打換え工		式	1		91,362				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	35		24,753			内-5号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	3	4,966	14,898			単-4号	
殻運搬	舗装版破碎	m3	0.3	13,730	4,119			単-5号	
殻処分	アスファルト殻(車道・掘削)	m3	0.3	4,230	1,269			単-6号	
基層(復旧)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	3	12,330	36,990			単-7号	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3	3,111	9,333			単-8号	
区画線工		式	1		18,166				
区画線工		式	1		18,166				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	10	354.6	3,546			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 鑑地区防災外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高視認性区画線		リブ式(溶融式) 実線 黄 30cm	m	10	1,462	14,620			単-10号
法面工			式	1		9,893,564			
法枠工			式	1		7,252,588			
吹付枠		300×300 H≦45m 植生 基材 5cm	m2	184		7,252,588			内-6号
鉄筋挿入工			式	1		2,640,976			
鉄筋挿入		D19 SD345 削孔長1.7m /本	m	104		2,640,976			内-7号
落石雪害防止工			式	1		14,504,333			
落石防護柵工（高エネルギー吸収型）			式	1		14,504,333			
アンカー組立			本	15		1,610,231			内-8号
支柱・ポットネット組立			本	6		4,694,860			内-9号
ネット組立			m	45		4,685,600			内-10号
足場（落石防護柵）		作業構台	空m3	830		3,513,642			内-11号

設計内訳書

工事名	令和7年度 鑑地区防災外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		2,153,767				
落石雪害防止撤去工		式	1		2,027,366				
落石防護網撤去	H=15m	m	36		1,910,150			内-12号	
落石防護柵撤去	H=1.3m	m	24		117,216			内-13号	
運搬処理工		式	1		126,401				
現場発生品運搬	落石防護網、落石防護柵	t	4.12	30,680	126,401			単-11号	
仮設工		式	1		2,041,872				
工事用道路工		式	1		84,543				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	56		84,543			内-14号	
防護施設工		式	1		1,791,029				
削孔（円柱基礎）	φ300 L=1000	本	29	25,820	748,780			単-12号	
切土及び発破防護柵		m2	130		938,282			内-15号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 鑑地区防災外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（復旧）		土砂、路盤(再生クラッシャーRC-40・粒度調整砕石M-30)	箇所	29		96,187			内-16号
積込(ルース)		土砂 小規模(標準)	m3	2		2,025			内-17号
積込(ルース) (仮置場)		土砂 小規模(標準)		m3	1		1,462		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.5		2,207			内-19号
土砂等運搬 (現場→仮置場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1		1,043		
土砂等運搬 (仮置場→現場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1		1,043			内-21号
交通管理工				式	1		166,300		
交通誘導警備員			人日	10		166,300			内-22号
直接工事費				式	1		29,718,028		
共通仮設費			式	1		4,824,160			
共通仮設費				式	1		923,160		
運搬費			式	1		484,930			

設計内訳書

工事名	令和7年度 鑑地区防災外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	35		484,930			内-23号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-24号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		374,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,901,000				
純工事費		式	1		34,542,188				
現場管理費		式	1		16,338,000				
工事原価		式	1		50,880,188				
一般管理費等		式	1		9,459,812				
工事価格		式	1		60,340,000				
消費税相当額		式	1		6,034,000				
工事費計		式	1		66,374,000				

52袋当たり内訳書

土砂積込
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂積込	土砂(大型土のう) ラフテレンクレーン16t吊	袋	52	5, 980	310, 960			WYB00020 単一 14号
合 計					310, 960			

40m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	44	136.7	6,014			CB210610
合 計					6,014			

3m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	2.6	4,415	11,479			CB210110
合 計					11,479			

40m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(ラフテレソクレン16t) 13.0km超え19.0km以下 DID:無	m 3	41.4	4,417	182,863			WYB00026 単一 15号
合 計					182,863			

35m当たり内訳書

舗装版切断
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	34. 8	711. 3	24, 753			CB430510
合 計					24, 753			

184m2当たり内訳書

吹付砕

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 無	m 2	184	3, 208	590, 272			WB811120 単一 21号
吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m以上250m未満	m	226	26, 400	5, 966, 400			WB811110 単一 22号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 有	m 2	117	5, 948	695, 916			WB810830 単一 23号
合 計					7, 252, 588			

104m当たり内訳書

鉄筋挿入

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入	D19 SD345(メッキ) L=2.0m	m	83.2	20,870	1,736,384			WYB00004 単一 24号
ワイヤーセット		回	6	51,820	310,920			WYB00014 単一 25号
削孔機据付・撤去		回	1	186,200	186,200			WYB00015 単一 26号
鉄筋挿入 (材料費)	ロックボルト:2.0m クラウト材:0.009m3 頭部処理:1組	m	104	3,918	407,472			WYB00023 単一 27号
合 計					2,640,976			

15本当たり内訳書

アンカー組立

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	φ 115 (孔壁自立) 軟岩	m	28. 1	13, 130	368, 953			WYB00064 単一 28号
アンカー鋼材挿入		本	15	2, 760	41, 400			WYB00061 単一 29号
グラウト注入打設		m 3	0. 93	173, 200	161, 076			WYB00072 単一 30号
ボーリングマシン水平移設		回	13	2, 524	32, 812			WYB00038 単一 31号
ボーリングマシン上下移設		回	3	46, 530	139, 590			WYB00039 単一 32号
アンカーユニット (支柱基部) (材料費)	TF26 R32 L=2. 0m	セット	3	52, 800	158, 400			WYB00076 単一 33号
アンカーユニット (サポート部) (材料費)	B種1号 D32 L=2. 0m	セット	6	118, 000	708, 000			WYB00031 単一 34号
合 計					1, 610, 231			

6本当たり内訳書

支柱・サポートユニット組立

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱設置	サポートパイプ 固定鉄筋打設を含む	本	6	56,630	339,780			WYB00040 単一 35号
サポート取付		箇所	6	29,660	177,960			WYB00041 単一 36号
サイド取付		箇所	2	50,560	101,120			WYB00042 単一 37号
支柱ユニット（材料費）	H3.5	セット	3	1,000,000	3,000,000			WYB00077 単一 38号
サポートユニット（材料費）	H3.5×SL9.0	セット	2	205,000	410,000			WYB00078 単一 39号
サイドユニット（材料費）	H3.5	セット	2	333,000	666,000			WYB00079 単一 40号
合 計					4,694,860			

45m当たり内訳書

ネットユニット組立

第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネット取付	下部ネットを含む	スパン	5	67, 420	337, 100			WYB00043 単一 41号
緩衝装置取付		スパン	5	33, 700	168, 500			WYB00044 単一 42号
ネットユニット (材料費)	H3. 5×SL9. 0(高強度金網φ5. 0)	セット	2	2, 090, 000	4, 180, 000			WYB00080 単一 43号
合 計					4, 685, 600			

830空m3当たり内訳書

足場（落石防護柵）
第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（落石防護柵）	作業構台(設置・撤去)	空m 3	834	4, 213	3, 513, 642			WYB00024 単一 44号
合 計					3, 513, 642			

36m当たり内訳書

落石防護網撤去
第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防護網撤去（金網ロープ撤去）		m 2	540	2, 570	1, 387, 800			WYB00006 単一 45号
落石防護網撤去（支柱撤去）		本	13	17, 520	227, 760			WYB00003 単一 46号
落石防護網撤去（土中用アンカー撤去）		本	16	15, 090	241, 440			WYB00007 単一 47号
落石防護網撤去（岩盤用アンカー撤去）		本	5	10, 630	53, 150			WYB00008 単一 48号
合 計					1, 910, 150			

24m当たり内訳書

第 13号内訳書
落石防護柵撤去

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防護柵撤去（支柱撤去）	端末支柱 柵高1.3m	本	2	9,230	18,460			WYB00009 単一 49号
落石防護柵撤去（支柱撤去）	中間支柱 柵高1.3m	本	7	3,692	25,844			WYB00001 単一 50号
落石防護柵撤去（ロープ・金網撤去）	柵高1.5m以下 ロープ 本数5本以下	m	24	3,038	72,912			WYB00002 単一 51号
合 計					117,216			

56m2当たり内訳書

敷鉄板
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	55. 6	427. 4	23, 763			WB253610 単一 52号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 105日 無 有	枚	6	10, 130	60, 780			WB253630 単一 53号
合 計					84, 543			

130m2当たり内訳書

切土及び発破防護柵

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊 標準(1.0)	m 2	134	4,858	650,972			WB253310 単一 55号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 2m/枚 123日 無 無	枚	168	1,328	223,104			WB250150 単一 56号
H形鋼杭賃料	H200 4m/本 123日 無 無	本	29	2,214	64,206			WB251760 単一 57号
合 計					938,282			

29箇所当たり内訳書

埋戻し（復旧）
第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（復旧）	土砂、路盤（下層路盤・上層路盤）	箇所	29	3, 237	93, 873			WYB00021 単一 58号
再生クラッシャーラン（材料費）	R C－4 0（psを含む）	m 3	0. 26	2, 700	702			WYB00027 単一 59号
粒度調整砕石（材料費）	M－3 0（psを含む）	m 3	0. 52	3, 100	1, 612			WYB00025 単一 60号
合 計					96, 187			

2m3当たり内訳書

第 17号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m 3	1. 8	1, 125	2, 025			CB210020
合 計					2, 025			

1m3当たり内訳書

第 18号内訳書
積込(ルーズ)
(仮置場)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m 3	1. 3	1, 125	1, 462			CB210020
合 計					1, 462			

0.5m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	0.5	4,415	2,207			CB210110
合 計					2,207			

1m3当たり内訳書

土砂等運搬

(現場→仮置場)

第 20号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1m3当たり内訳書

土砂等運搬

(仮置場→現場)

單僱使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2026. 3

2026. 2

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 22号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人 日	5	18, 570	92, 850			WB010211 単一 61号
交通誘導警備員 B		人 日	5	14, 690	73, 450			WB010212 単一 62号
合 計					166, 300			

35t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 23号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 72.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	71	5,330	378,430			WB010020 単一 63号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	35.5	3,000	106,500			WB010030 単一 64号
合 計					484,930			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員:1.75人/工事	工事	1	64,230	64,230			WYB00033 単一 65号
合 計					64,230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					CB210100	
			m 3	1	1,276	1,276		
計						1,276		
単価						1,276	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (法面部)	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		単価	
						1		5,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (法面部)		土砂 現場制約あり(積込含む)					WYB00019	
			m 3	1	5,921	5,921	単一 13号	
計						5,921		
単価						5,921	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(切土部)	現場制約有 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	1,461	1,461	CB220010	
	計					1,461		
	単価					1,461	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4,966	4,966	CB430310	
	計					4,966		
	単価					4,966	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	13,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 DID:無 19.0km超え28.5km以下	m 3	1	13,730	13,730	WYB00016 単一 16号	
計						13,730		
単価						13,730	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	殻処分	アスファルト殻(車道・掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3) アスファルト殻(車道・掘削)			m 3	1	4,230	4,230	WB020051 単一 17号	
計						4,230		
単価						4,230	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	基層（復旧）	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		単価	12,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層（復旧）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) プライムコート	m 2	1	12,330	12,330	WYB00028 単一 18号	
	計					12,330		
	単価					12,330	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量		単価	3,111
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,111	3,111	CB410260	
	計					3,111		
	単価					3,111	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 354.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	354.6	354.6	WB821210 単一 19号
計						354.6	
単価						354.6	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一10号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 黄 30cm	単位	m	数量	1	単価 1,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	m	1	1,462	1,462	WB821310 単一 20号
計						1,462	
単価						1,462	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	現場発生品運搬	落石防護網、落石防護柵	単位	t	数量	1	単価	30,680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 36.0km以下	t	1	20,740	20,740	CB010410		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,940	9,940	CB010420		
計						30,680			
単価						30,680	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	削孔（円柱基礎）	φ 300 L=1000	単位	本	数量	1	単価	25, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（円柱基礎）		φ 300 L=1000	本	1	25, 820	25, 820	WYB00018 単－ 54号	
計						25, 820		
単価						25, 820	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	掘削（法面部）	土砂 現場制約あり（積込含む）	単位	m 3	数量	1	単価	5,921
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.26	20,706	5,383		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		538		
計						5,921		
単価						5,921	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	土砂積込	土砂(大型土のう) ラフレンクレーン16t吊	単位	袋	数量	10	単価	5,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.18	34,068	6,132		
特殊作業員			人	0.18	29,682	5,342		
普通作業員			人	1.2	20,706	24,847		
大型土のう袋材		H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16t吊	日	0.18	49,200	8,856		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		3,623		
計						59,800		
単価						5,980	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	土砂等運搬	土砂(ラフレックレン16t) 13.0km超え19.0km以下 DID:無	単位	m 3	数量	10	単価	4,417
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1.1	25,602	28,162		
軽油			L	35.2	138	4,857		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.3	8,310	10,803		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.3	261	339		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						44,170		
単価						4,417	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	殻運搬	舗装版破砕 人力積込 DID:無 19.0km超え28.5km以下	単位	m 3	数量	5	単価	13,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1.95	25,602	49,923		
軽油			L	40.94	138	5,649		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	2.3	5,520	12,696		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	2.3	182	418		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						68,690		
単価						13,730	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	アスファルト殻（車道・掘削）					100		4,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（車道・掘削）（株）エコ・リサイクルセンター						
			m 3	100	4,230	423,000		
	計					423,000		
	単価					4,230	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	基層（復旧）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) フレームコート	単位	m ²	数量	11	単価	12,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	34,068	34,068		
	特殊作業員		人	1	29,682	29,682		
	普通作業員		人	2	20,706	41,412		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	1.382	14,000	19,348		
	ガソリン	レギュラー	L	2.818	144	405		
	振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	供用日	1	356	356		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		10,429		
	計					135,700		
	単価					12,330	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一19号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 354.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	190.74	190,740	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油			L	40	138	5,520	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,765	
計						354,600	
単価						354.6	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-20号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 1,462
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	391.68	391,680	
	塗料（高視認性区画線用）	レインフラッシュスーパー 鉛・クロムフリー	k g	1,298	760	986,480	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	150	180	27,000	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250	
	軽油		L	81	138	11,178	
	ガソリン	レギュラー	L	3.8	144	547	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		20,865	
	計					1,462,000	
	単価					1,462	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		3,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	3,207.25	320,725		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						320,800		
単価						3,208	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m以上250m未満	単位	m	数量		単価	
						100		26,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300×300	m	100	26,391.3	2,639,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		870		
計						2,640,000		
単価						26,400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	5,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	5,948.9	5,948		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,948		
単価						5,948	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	鉄筋挿入	D19 SD345(メッキ) L=2.0m	単位	m	数量	160	単価	20,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		単管自穿孔	m	160	11,740	1,878,400	WYB00005 単一 66号	
鋼材挿入		2.0m以下	本	100	1,775	177,500	WYB00010 単一 67号	
注入打設			m 3	0.74	401,200	296,888	WYB00011 単一 68号	
頭部締付			本	100	4,940	494,000	WYB00012 単一 69号	
頭部処理			本	100	4,940	494,000	WYB00013 単一 70号	
計						3,340,788		
単価						20,870	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	ワイヤーセット		単位	回	数量	10	単価	51,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	34,068	102,204		
法面工			人	6	30,192	181,152		
普通作業員			人	3	20,706	62,118		
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		172,726		
計						518,200		
単価						51,820	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	削孔機据付・撤去		単位	回	数量	1	単価	186,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	34,068	34,068		
法面工			人	2	30,192	60,384		
特殊作業員			人	1	29,682	29,682		
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		62,066		
計						186,200		
単価						186,200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	鉄筋挿入（材料費）	ロックボルト:2.0m グラウト材:0.009m3 頭部処理:1組	単位	m	数量		単価	3,918
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	D 1 9 S D 3 4 5 メッキ付き	m	2	1,290	2,580		
	グラウト材		m 3	0.009	36,400	327		
	頭部処理材	角座金・ナット・ワッシャー・スぺーサー(2組)	組	1	4,930	4,930		
	計					7,837		
	単価					3,918	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一28号	削孔	φ115(孔壁自立) 軟岩	単位	m	数量	10	単価 13,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.65	34,068	22,144	
特殊作業員			人	0.65	29,682	19,293	
普通作業員			人	1.3	20,706	26,917	
ボーリングマシーン		軽量型ローラー MLB-7W	日	0.65	65,440	42,536	WYB00065
ボーリングロッド		径73 L=1.0m	本	0.05	32,900	1,645	単一 71号
ハンマージョイント		φ73ビット/DHD3.5	個	0.03	195,000	5,850	
ハンマービット		DHD-340A φ115mm	個	0.15	86,000	12,900	
諸雑費（まるめ）			式	1		15	
計						131,300	
単価						13,130	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	アンカー鋼材挿入		単位	本	数量	10	単価	2,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	34,068	8,517		
	特殊作業員		人	0.25	29,682	7,420		
	普通作業員		人	0.5	20,706	10,353		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,310		
	計					27,600		
	単価					2,760	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一30号	グラウト注入打設		単位	m 3	数量	1	単価 173, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	34, 068	34, 068	
	特殊作業員		人	2	29, 682	59, 364	
	普通作業員		人	1	20, 706	20, 706	
	グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	1	2, 560	2, 560	
	グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]	吐出量30～70L/min	日	1	2, 870	2, 870	
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50mm 全揚程10m	日	1	390	390	
	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策型 13/15kVA	日	1	4, 930	4, 930	WYB00073
	水槽（一般工事中） [鋼板製簡易水槽]	5m3	供用日	1	633	633	単一 72号
	注入材料		m 3	1	44, 350	44, 350	WYB00074 単一 73号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		3, 329	
	計					173, 200	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	グラウト注入打設		単位	m 3	数量		単価	173,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					173,200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	ボーリングマシン水平移設		単位	回	数量	10	単価	2,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.24	34,068	8,176		
特殊作業員			人	0.24	29,682	7,123		
普通作業員			人	0.48	20,706	9,938		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						25,240		
単価						2,524	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	ボーリングマシン上下移設		単位	回	数量	10	単価	46,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.2	34,068	109,017		
特殊作業員			人	3.2	29,682	94,982		
普通作業員			人	6.4	20,706	132,518		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		12～13t吊	日	2.9	44,400	128,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						465,300		
単価						46,530	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－33号	アンカーユニット（支柱基部）（材料費）	TF26 R32 L=2.0m	単位	セット	数量		単価	
						1		52,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーユニット（支柱基部）		TF26 R32 L=2.0m	セット	1	52,800	52,800		
計						52,800		
単価						52,800	円／セット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－34号	アンカーユニット（サポート部）（材料費）	B種1号 D32 L=2.0m	単位	セット	数量		単価	
						1		118,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーユニット（サポート部）		B種1号 D32 L=2.0m	セット	1	118,000	118,000		
計						118,000		
単価						118,000	円／セット	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	支柱設置	サポ－トパイプ 固定鉄筋打設を含む	単位	本	数量	1	単価	56,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	34,068	10,220		
とび工			人	0.6	29,682	17,809		
普通作業員			人	0.6	20,706	12,423		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		16,178		
計						56,630		
単価						56,630	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	サポート取付		単位	箇所	数量	1	単価	29,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	34,068	6,813		
とび工			人	0.4	29,682	11,872		
普通作業員			人	0.4	20,706	8,282		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2,693		
計						29,660		
単価						29,660	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	サイド取付		単位	箇所	数量	1	単価	50,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	34,068	10,220		
とび工			人	0.6	29,682	17,809		
普通作業員			人	0.6	20,706	12,423		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		10,108		
計						50,560		
単価						50,560	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－38号	支柱ユニット（材料費）	H3. 5	単位	セット	数量	1	単価	1, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱ユニット		H3. 5	セット	1	1, 000, 000	1, 000, 000		
計						1, 000, 000		
単価						1, 000, 000	円／セット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	サポートユニット（材料費）	H3. 5×SL9. 0	単位	セット	数量	1	単価	205, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サポートユニット		H3. 5×SL9. 0	セット	1	205, 000	205, 000		
計						205, 000		
単価						205, 000	円／セット	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	サイドユニット（材料費）	H3.5	単位	セット	数量	1	単価	333,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サイドユニット		H3.5						
			セット	1	333,000	333,000		
計						333,000		
単価						333,000	円／セット	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	ネット取付	下部ネットを含む	単位	スパン	数量	1	単価	67,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	34,068	13,627		
とび工			人	0.8	29,682	23,745		
普通作業員			人	0.8	20,706	16,564		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		13,484		
計						67,420		
単価						67,420	円／スパン	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	緩衝装置取付		単位	スパン	数量	1	単価	33,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	34,068	6,813		
とび工			人	0.4	29,682	11,872		
普通作業員			人	0.4	20,706	8,282		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		6,733		
計						33,700		
単価						33,700	円／スパン	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	ネットユニット（材料費）	H3.5×SL9.0(高強度金網φ5.0)	単位	セット	数量	1	単価	2,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネットユニット		H3.5×SL9.0(高強度金網φ5.0)	セット	1	2,090,000	2,090,000		
計						2,090,000		
単価						2,090,000	円／セット	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	足場（落石防護柵）	作業構台（設置・撤去）	単位	空m 3	数量	100	単価	4,213
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	34,068	71,542		
	とび工		人	6.2	29,682	184,028		
	普通作業員		人	3.9	20,706	80,753		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 2 ～ 1 3 t 吊	日	0.4	44,400	17,760		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		67,217		
	計					421,300		
	単価					4,213	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	落石防護網撤去（金網ロープ撤去）		単位	m 2	数量	100	単価	2,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.85	34,068	28,957		
	法面工		人	5.96	30,192	179,944		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	12～13t吊	日	0.85	44,400	37,740		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,359		
	計					257,000		
	単価					2,570	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	落石防護網撤去（支柱撤去）		単位	本	数量	1	単価	17,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	34,068	3,406		
	法面工		人	0.3	30,192	9,057		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	12～13t吊	日	0.1	44,400	4,440		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		617		
	計					17,520		
	単価					17,520	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	落石防護網撤去（土中用アンカー撤去）		単位	本	数量	10	単価	15,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.75	34,068	25,551		
法面工			人	3.5	30,192	105,672		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		19,677		
計						150,900		
単価						15,090	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	落石防護網撤去（岩盤用アンカー撤去）		単位	本	数量	10	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	34,068	17,034		
法面工			人	2.5	30,192	75,480		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		13,786		
計						106,300		
単価						10,630	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	落石防護柵撤去（支柱撤去）	端末支柱 柵高1.3m	単位	本	数量	5	単価	9,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	34,068	8,517		
特殊作業員			人	0.75	29,682	22,261		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		16t吊	日	0.25	49,200	12,300		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3,072		
計						46,150		
単価						9,230	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	落石防護柵撤去（支柱撤去）	中間支柱 柵高1.3m	単位	本	数量	5	単価	3,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	34,068	3,406		
特殊作業員			人	0.3	29,682	8,904		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		16 t 吊	日	0.1	49,200	4,920		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1,230		
計						18,460		
単価						3,692	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	落石防護柵撤去（ロープ・金網撤去）	柵高1.5m以下 ロープ 本数5本以下	単位	m	数量	50	単価	3,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	34,068	34,068		
特殊作業員			人	2	29,682	59,364		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊	日	1	49,200	49,200		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		9,268		
計						151,900		
単価						3,038	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	427. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	34, 068	10, 050			
とび工		人	0. 295	29, 682	8, 756			
普通作業員		人	0. 295	20, 706	6, 108			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	59, 020	17, 410	WK250590 単一 74号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		416			
計					42, 740			
単価					427. 4	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 105日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	9,030	9,030		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,130		
単価						10,130	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一54号	削孔（円柱基礎）	φ 300 L=1000	単位	本	数量	25	単価	25,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.2	34,068	143,085		
特殊作業員			人	4.2	29,682	124,664		
普通作業員			人	4.2	20,706	86,965		
先端ヘッド（賃料）〔長期割引無し〕		φ 300用	日	4.2	8,500	35,700		
アースオーガ（賃料）〔長期割引無し〕		φ 300	日	4.2	6,250	26,250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	日	4.2	46,090	193,578	単一 75号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		35,458		
計						645,700		
単価						25,820	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	4,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊 標準	m 2	100	2,947	294,700	WB253311 単－ 76号	
切土及び発破防護柵の撤去		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊 標準	m 2	100	1,911	191,100	WB253312 単－ 77号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						485,800		
単価						4,858	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一56号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 2m/枚 123日 無 無	単位	枚	数量		単価	
						1		1,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.12	11,070	1,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,328		
単価						1,328	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一57号	H形鋼杭賃料	H200 4m/本 123日 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		2,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		200型（49.9kg/m）	t	0.2	11,070	2,214		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,214		
単価						2,214	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	埋戻し（復旧）	土砂、路盤(下層路盤・上層路盤)	単位	箇所	数量	30	単価	3,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	34,068	34,068		
特殊作業員			人	1	29,682	29,682		
普通作業員			人	1	20,706	20,706		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		12,664		
計						97,120		
単価						3,237	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－59号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC－40（ロスを含む）	単位	m 3	数量		単価	
						1		2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC－40	m 3	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－60号	粒度調整碎石（材料費）	M－30（ロスを含む）	単位	m 3	数量		単価	
						1		3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石		M－30	m 3	1	3,100	3,100		
計						3,100		
単価						3,100	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,688	14,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,690		
単価						14,690	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 72.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		5,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,330		
単価						5,330	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	道路施設基本データ作成費用	技術員：1.75人/工事	単位	工事	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／工事	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一66号	削孔	単管自穿孔	単位	m	数量	160	単価 11,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	8.32	34,068	283,445		
法面工		人	8.32	30,192	251,197		
特殊作業員		人	8.32	29,682	246,954		
普通作業員		人	8.32	20,706	172,273		
削孔機損料		日	8.32	30,500	253,760		
粉塵対策装置		日	8.32	3,050	25,376		
騒音対策装置		日	8.32	3,050	25,376		
空気圧縮機運転	10.5～11.0m3/min 0.70MPa・81kW	日	8.32	21,220	176,550	WYB00017 単一 78号	
シャンクロッドスイベル（削孔ツールズ損耗費）		本	0.48	137,000	65,760		
ロッド（削孔ツールズ損耗費）		本	0.48	47,000	22,560		
ビット（削孔ツールズ損耗費）		個	1.12	52,000	58,240		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	削孔	単管自穿孔	単位	m	数量	160	単価	11,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ（削孔ツールズ損耗費）			個	0.48	25,000	12,000		
諸雑費（率+まるめ） 30%			式	1		285,509		
計						1,879,000		
単価						11,740	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	鋼材挿入	2.0m以下	単位	本	数量	100	単価	1,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.1	34,068	37,474		
法面工			人	2.2	30,192	66,422		
特殊作業員			人	1.1	29,682	32,650		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		40,954		
計						177,500		
単価						1,775	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	注入打設		単位	m 3	数量	1	単価	401, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	34, 068	85, 170		
法面工			人	2. 5	30, 192	75, 480		
特殊作業員			人	2. 5	29, 682	74, 205		
普通作業員			人	2. 5	20, 706	51, 765		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		114, 580		
計						401, 200		
単価						401, 200	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	頭部締付		単位	本	数量	100	単価	4,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.3	34,068	112,424		
法面工			人	6.6	30,192	199,267		
普通作業員			人	3.3	20,706	68,329		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		113,980		
計						494,000		
単価						4,940	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	頭部処理		単位	本	数量	100	単価	4,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.3	34,068	112,424		
法面工			人	6.6	30,192	199,267		
普通作業員			人	3.3	20,706	68,329		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		113,980		
計						494,000		
単価						4,940	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	ボーリングマシン	軽量型ロータリー MLB-7W	単位	日	数量	1	単価	65,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機損料		MLB-7W	日	1	25,600	25,600		
ラインオイル		VHD-20	日	1	2,330	2,330		
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ110～130mm	供用日	1	3,170	3,170		
発電発電機		ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策型 20/25kVA	日	1	6,307	6,307	WYB00067	
空気圧縮機		可搬式15m3/min 1.05MPa/cm2 118kW	日	1	28,030	28,030	WYB00068	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	単一 80号	
計						65,440		
単価						65,440	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策型 13/15kVA	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	4,930	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 13/15kVA	日	1	1,860	1,860		
	軽油		L	20.23	138	2,791		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		279		
	計					4,930		
	単価					4,930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	注入材料		単位	m 3	数量	1	単価	44,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.23	22,200	27,306		
混和剤		高性能減水剤(シーカ&FLC400)	L	24.6	693	17,047		
	計					44,353		
	単価					44,350	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	119	138	16,422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,700	12,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						59,020		
単価						59,020	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	46,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,192	30,192		
軽油			L	34	138	4,692		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1.49	7,520	11,204		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						46,090		
単価						46,090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,947
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.429	34,068	48,683		
	とび工		人	1.429	29,682	42,415		
	普通作業員		人	2.857	20,706	59,157		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	1.429	44,400	63,447		
	高所作業車運転		日	1.429	45,170	64,547	WK250530 単一 81号	
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		16,451		
	計					294,700		
	単価					2,947	円／m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準	単位	m 2	数量	100	単価	1,911
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.917	34,068	31,240		
	とび工		人	0.917	29,682	27,218		
	普通作業員		人	1.835	20,706	37,995		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	0.917	44,400	40,714		
	高所作業車運転		日	0.917	45,170	41,420	WK250530 単一 81号	
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		12,513		
	計					191,100		
	単価					1,911	円／m 2	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	空気圧縮機運転	10.5～11.0m3/min 0.70MPa・81kW	単位	日	数量	1	単価	21,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排ガス型(第2次) 10.5～11.0m3/min 0.7MPa・81kW	供用日	1	6,730	6,730		
軽油			L	105	138	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,220		
単価						21,220	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策型 20/25kVA	単位	日	数量	1	単価	6,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 20/25kVA	供用日	1	2,230	2,230		
軽油			L	27.37	138	3,777		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		300		
計						6,307		
単価						6,307	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	空気圧縮機	可搬式15m3/min 1.05MPa/cm2 118kW	単位	日	数量	1	単価	28,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型(超低騒音)]	排ガス型(第2次) 15.0m3/min 1.05MPa/cm2 118kW	供用日	1	10,800	10,800		
	軽油		L	111.6	138	15,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		1,830		
	計					28,030		
	単価					28,030	円/日	

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	45,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,192	30,192		
	軽油		L	24	138	3,312		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	1.07	10,900	11,663		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					45,170		
	単価					45,170	円／日	