この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事
工事地名	大分県佐伯市大字青山地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 8月	
２）	事務所名	延岡河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2589660013	１４）	単価適用年月	2025年 8月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 8月	
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	259,985,000	
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	259,985,000	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	394日間　自　令和 7年 9月 2日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 2回変更）　至　令和 8年 9月30日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	大分県	２２）	処 分 費 等	93,685	
１０）	地　　区	佐伯	２３）	公 告 日	令和 7年 6月30日	
１１）	河川・路線					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕								
(佐伯市青山①地区)			1		125,870,671			
		式	1		162,171,546	1	36,300,875	
道路土工								
			1		36,264,051			
		式	1		45,125,413	1	8,861,362	
法面整形工								
			1		28,266,918			
		式	1		30,061,488	1	1,794,570	
表土剥ぎ取り	t=5cm ﾗｽ張撤去有り							単-1号
			4,134	2,918	12,063,012			
		m2	6,168	2,918	17,998,224	2,034	5,935,212	
表土剥ぎ取り	t=5cm ﾗｽ張撤去有り							単-2号
(夜間)			1,046	4,377	4,578,342			
		m2	100	4,377	437,700	-946	-4,140,642	
表土剥ぎ取り	高所機械掘削･法面整							内-1号
(夜間)	形 ﾚｷ質土		495		6,197,586			
		m2	495		6,197,586	0	0	
表土剥ぎ取り	ｳｲﾝﾁ･ﾜｲﾔｰ･ｱﾝｶｰ設置							内-2号
			495		5,427,978			
		m2	495		5,427,978	0	0	
残土処理工								
			1		7,997,133			
		式	1		15,063,925	1	7,066,792	
積込(大型土のう)	土砂 15m以内							内-3号
			390		2,035,184			
		袋	0		0	-390	-2,035,184	
積込(大型土のう)	土砂 15m以内							内-4号
			0		0			
		袋	178		928,878	178	928,878	
積込(大型土のう)	土砂 15m以内							内-5号
(夜間)			99		705,764			
		袋	0		0	-99	-705,764	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 15m以内							内-6号
(夜間)			150		2,636,561			
		m3	0		0	-150	-2,636,561	

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 15m以内							内-7号
(夜間)			0		0			
		m3	120		2,211,031	120	2,211,031	
人力積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-8号
			0		0			
		m3	100		9,089,977	100	9,089,977	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-9号
			150		31,570			
		m3	0		0	-150	-31,570	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-10号
			0		0			
		m3	120		26,380	120	26,380	
積込(ﾗｽ網)	15m以内							単-3号
			5.2	38,459	199,986			
		t	6.3	38,459	242,291	1.1	42,305	
積込(ﾗｽ網)								単-4号
			0.5	17,388	8,694			
		t	0.5	17,388	8,694	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-11号
			410		48,284			
		m3	0		0	-410	-48,284	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-12号
			0		0			
		m3	320		37,672	320	37,672	
土砂等運搬(ｸﾚｰﾝ積込)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-13号
			210		555,740			
		m3	0		0	-210	-555,740	
土砂等運搬(ｸﾚｰﾝ積込)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-14号
			0		0			
		m3	90		491,038	90	491,038	
土砂等運搬(人力積込)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-15号
			0		0			
		m3	100		592,961	100	592,961	
土砂等運搬(ｸﾚｰﾝ積込)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-16号
(夜間)			50		195,898			
		m3	0		0	-50	-195,898	

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(ｸﾚｰﾝ積込)(夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-17号
			150		1,143,228			
		m3	0		0	-150	-1,143,228	
土砂等運搬(ｸﾚｰﾝ積込)(夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-18号
			0		0			
		m3	120		955,300	120	955,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-19号
			150		105,330			
		m3	0		0	-150	-105,330	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-20号
			0		0			
		m3	120		88,015	120	88,015	
殻運搬	金属くず(ﾗｽ網等)							単-5号
			5.2	51,203	266,255			
		t	6.3	51,203	322,578	1.1	56,323	
殻運搬	金属くず･草付(ﾗｽ網等)							単-6号
			0.5	51,051	25,525			
		t	0.5	51,051	25,525	0	0	
殻処分	金属くず(ﾗｽ網等)							単-7号
			5.2	4,064	21,132			
		t	6.3	4,064	25,603	1.1	4,471	
殻処分	金属くず･草付(ﾗｽ網等)							単-8号
			0.5	35,964	17,982			
		t	0.5	35,964	17,982	0	0	
排水構造物工								
			1		1,413,563			
		式	1		1,405,787	1	-7,776	
作業土工								
			1		129,180			
		式	1		92,315	1	-36,865	
床掘り	土砂							内-21号
			10		77,796			
		m3	0		0	-10	-77,796	
床掘り	土砂							内-22号
			0		0			
		m3	7		54,914	7	54,914	

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							内-23号
			7		41,490			
		m3	0		0	-7	-41,490	
埋戻し	土砂							内-24号
			0		0			
		m3	5		29,715	5	29,715	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-25号
			2		9,661			
		m3	0		0	-2	-9,661	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-26号
			0		0			
		m3	1		7,535	1	7,535	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-27号
			2		233			
		m3	0		0	-2	-233	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-28号
			0		0			
		m3	1		151	1	151	
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		71,136			
		式	1		53,352	1	-17,784	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×500							単-9号
			4	17,784	71,136			
		箇所	3	17,784	53,352	-1	-17,784	
排水工								
			1		1,213,247			
		式	1		1,260,120	1	46,873	
縦排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 無孔ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ300							内-29号
			36		1,201,407			
		m	0		0	-36	-1,201,407	
縦排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 無孔ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ300							内-30号
			0		0			
		m	32		1,250,648	32	1,250,648	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-10号
			5	2,368	11,840			
		m2	4	2,368	9,472	-1	-2,368	

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			1		75,539,134			
		式	1		94,339,489	1	18,800,355	
法面吹付工			1		56,782,290			
		式	1		63,921,680	1	7,139,390	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm		4,134		40,610,495			内-31号
		m2	0		0	-4,134	-40,610,495	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm		0		0			内-32号
		m2	3,806		37,415,770	3,806	37,415,770	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	短繊維入り 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm		0		0			内-33号
		m2	2,362		22,074,085	2,362	22,074,085	
ﾓﾙﾀﾙ吹付（夜間）	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm		1,046		13,075,354			内-34号
		m2	0		0	-1,046	-13,075,354	
ﾓﾙﾀﾙ吹付（夜間）	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm		0		0			内-35号
		m2	100		1,251,018	100	1,251,018	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	短繊維入り 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚5cm		495	5,213	2,580,435			単-11号
		m2	495	5,213	2,580,435	0	0	
ホース設置・撤去			263	1,962	516,006			単-12号
		m	306	1,962	600,372	43	84,366	
法枠工			1		12,255,509			
		式	1		17,454,280	1	5,198,771	
吹付枠	梁断面300×300 ﾓﾙﾀﾙ吹付 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm		363		12,255,509			内-36号
		m2	0		0	-363	-12,255,509	
吹付枠	梁断面300×300 ﾓﾙﾀﾙ吹付 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm		0		0			内-37号
		m2	495		17,454,280	495	17,454,280	

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工			1		6,501,335			
		式	1		10,669,243	1	4,167,908	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.6ｍ II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上		214		3,954,995			内-38号
		m	0		0	-214	-3,954,995	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.1ｍ II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上		21		339,296			内-39号
		m	0		0	-21	-339,296	
鉄筋挿入	φ65 L=2.00～5.00m D19 SD345		0		0			内-40号
		m	470		10,669,243	470	10,669,243	
足場(鉄筋挿入)			500		2,207,044			内-41号
		空m3	0		0	-500	-2,207,044	
道路付属物工			0		0			
		式	1		103,400	1	103,400	
車線分離標	φ80 H=650 ﾍﾞｰｽ径φ250 固定式(貼付式) 10本未満		0	0	0			単-13号
		本	5	20,680	103,400	5	103,400	
階段工			0		0			
		式	1		2,190,886	1	2,190,886	
法面設置点検用階段･非常階段	W=600 傾斜45度 片側手摺 一般ﾋﾞｰﾑ		0		0			内-42号
		m	27		2,190,886	27	2,190,886	
構造物撤去工			1		15,090			
		式	1		14,516	1	-574	
防護柵撤去工			0		0			
		式	1		2,452	1	2,452	

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								単-14号
			0	0	0			
		m	4	613.2	2,452	4	2,452	
構造物取壊し工								
			1		15,090			
		式	1		10,042	1	-5,048	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下							内-43号
			9		9,775			
		m	0		0	-9	-9,775	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下							内-44号
			0		0			
		m	7		7,385	7	7,385	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋構造物							単-15号
			0.4	13,288	5,315			
		m3	0.2	13,288	2,657	-0.2	-2,658	
運搬処理工								
			0		0			
		式	1		2,022	1	2,022	
現場発生品運搬	防護柵							単-16号
			0	0	0			
		t	0.06	33,700	2,022	0.06	2,022	
仮設工								
			1		12,638,833			
		式	1		21,286,341	1	8,647,508	
工事用道路工								
			1		2,925,575			
		式	1		10,795,684	1	7,870,109	
ﾓﾉﾚｰﾙ設置・撤去								内-45号
			85		1,224,090			
		m	0		0	-85	-1,224,090	
ﾓﾉﾚｰﾙ設置・撤去								内-46号
			0		0			
		m	85		1,748,449	85	1,748,449	
ﾓﾉﾚｰﾙ設置・撤去								内-47号
			0		0			
		m	162		3,903,565	162	3,903,565	

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ資機材	500kg積							内-48号
			1		1,654,358			
		式	0		0	-1	-1,654,358	
ﾓﾉﾚｰﾙ資機材	500kg積							内-49号
			0		0			
		式	1		5,021,515	1	5,021,515	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)							内-50号
	設置･撤去		56		47,127			
		m2	0		0	-56	-47,127	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)							内-51号
	設置･撤去		0		0			
		m2	125		122,155	125	122,155	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工								
			1		170,402			
		式	0		0	-1	-170,402	
施工ヤード足場	設置･撤去							内-52号
			2		170,402			
		箇所	0		0	-2	-170,402	
仮設ﾔｰﾄﾞ設備工								
			1		8,498,003			
		式	1		7,260,937	1	-1,237,066	
転落防止柵	設置･撤去							内-53号
			652		5,271,861			
		m	0		0	-652	-5,271,861	
転落防止柵	設置･撤去							内-54号
			0		0			
		m	898		7,260,937	898	7,260,937	
仮設防護柵	設置･撤去							内-55号
(夜間)			215		3,226,142			
		m	0		0	-215	-3,226,142	
応急処理作業工								
			0		0			
		式	1		1,465,680	1	1,465,680	
応急作業								内-56号
			0		0			
		式	1		1,465,680	1	1,465,680	

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			1		1,044,853			
		式	1		1,764,040	1	719,187	
交通誘導警備員			40		491,632			内-57号
		人日	40		491,632	0	0	
交通誘導警備員（夜間）			30		553,221			内-58号
		人日	0		0	-30	-553,221	
交通誘導警備員（夜間）			0		0			内-59号
		人日	69		1,272,408	69	1,272,408	
直接工事費			1		125,870,671			
		式	1		162,171,546	1	36,300,875	
共通仮設費			1		13,713,692			
		式	1		18,962,555	1	5,248,863	
共通仮設費			1		2,982,841			
		式	1		5,137,278	1	2,154,437	
運搬費			1		113,872			
		式	1		255,911	1	142,039	
仮設材運搬費			9.63		113,872			内-60号
		t	0		0	-9.63	-113,872	
仮設材運搬費			0		0			内-61号
		t	1		255,911	1	255,911	
準備費			1		964,212			
		式	1		964,212	0	0	
木くず等処理			1		964,212			内-62号
		式	1		964,212	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費								
			1		480,985			
		式	1		1,927,501	1	1,446,516	
ｱﾝｶｰ調査設置								単-17号
（夜間）			1	361,621	361,621			
		箇所	1	361,621	361,621	0	0	
鉄筋挿入工(基本試験)								内-63号
			0		0			
		本	3		1,320,120	3	1,320,120	
遠隔臨場費用								内-64号
			1		62,308			
		式	0		0	-1	-62,308	
遠隔臨場費用								内-65号
			0		0			
		式	1		188,704	1	188,704	
道路施設基本データ作成費								内-66号
			1		57,056			
		式	1		57,056	0	0	
営繕費								
			1		267,520			
		式	1		579,114	1	311,594	
快適ﾄｲﾚ								内-67号
			1		267,520			
		式	0		0	-1	-267,520	
快適ﾄｲﾚ								内-68号
			0		0			
		式	1		579,114	1	579,114	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,156,252			
		式	1		1,410,540	1	254,288	
共通仮設費（率計上）								
			1		10,730,851			
		式	1		13,825,277	1	3,094,426	
純工事費								
			1		139,584,363			
		式	1		181,134,101	1	41,549,738	

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			1		55,651,177			
		式	1		72,173,709	1	16,522,532	
工事原価								
			1		205,245,252			
		式	1		265,435,137	1	60,189,885	
一般管理費等								
			1		31,104,748			
		式	1		38,834,863	1	7,730,115	
工事価格								
			1		236,350,000			
		式	1		304,270,000	1	67,920,000	
消費税相当額								
			1		23,635,000			
		式	1		30,427,000	1	6,792,000	
工事費計								
			1		259,985,000			
		式	1		334,697,000	1	74,712,000	

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			1		4,953,131			
(佐伯市青山②地区)		式	1		6,138,933	1	1,185,802	
道路土工			1		876,061			
		式	1		1,424,581	1	548,520	
法面整形工			1		755,762			
		式	1		1,228,478	1	472,716	
表土剥ぎ取り	t=5cm ﾗｽ張撤去有り		259	2,918	755,762			単-1号
		m2	421	2,918	1,228,478	162	472,716	
残土処理工			1		120,299			
		式	1		196,103	1	75,804	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)		10		20,877			内-1号
		m3	0		0	-10	-20,877	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)		0		0			内-2号
		m3	20		33,724	20	33,724	
積込(ﾗｽ網)	人力積込		0.3		8,481			内-3号
		t	0		0	-0.3	-8,481	
積込(ﾗｽ網)	人力積込		0		0			内-4号
		t	0.5		14,135	0.5	14,135	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		10		1,556			内-5号
		m3	0		0	-10	-1,556	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		0		0			内-6号
		m3	20		2,514	20	2,514	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		10		63,281			内-7号
		m3	0		0	-10	-63,281	

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-8号
		m3	20		102,223	20	102,223	
殻運搬	金属くず･草付(ﾗｽ網等)		0.3	51,051	15,315			単-2号
		t	0.5	51,051	25,525	0.2	10,210	
殻処分	金属くず･草付(ﾗｽ網等)		0.3	35,964	10,789			単-3号
		t	0.5	35,964	17,982	0.2	7,193	
法面工			1		3,707,817			
		式	1		4,451,987	1	744,170	
法面吹付工			1		1,816,323			
		式	1		3,085,947	1	1,269,624	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm		193	9,411	1,816,323			単-4号
		m2	0	9,411	0	-193	-1,816,323	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm		0	0	0			単-5号
		m2	369	8,363	3,085,947	369	3,085,947	
法枠工			1		1,891,494			
		式	1		1,366,040	1	-525,454	
簡易吹付法枠	150×350 枠間隔 1500×1500 200m2未満 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm		66	28,659	1,891,494			単-6号
		m2	0	28,659	0	-66	-1,891,494	
簡易吹付法枠	150×350 枠間隔 1500×1500 200m2未満 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm		0	0	0			単-7号
		m2	52	26,270	1,366,040	52	1,366,040	
仮設工			1		369,253			
		式	1		262,365	1	-106,888	
仮設ﾔｰﾄﾞ設備工			1		109,964			
		式	1		109,964	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵	設置・撤去							内-9号
			14		109,964			
		m	14		109,964	0	0	
交通管理工								
			1		259,289			
		式	1		152,401	1	-106,888	
交通誘導警備員								内-10号
			21		259,289			
		人日	0		0	-21	-259,289	
交通誘導警備員								内-11号
			0		0			
		人日	11		152,401	11	152,401	
直接工事費								
			1		4,953,131			
		式	1		6,138,933	1	1,185,802	
共通仮設費								
			1		1,265,044			
		式	1		1,487,608	1	222,564	
共通仮設費								
			1		86,314			
		式	1		131,790	1	45,476	
準備費								
			0		0			
		式	1		29,050	1	29,050	
木くず等処理								内-12号
			0		0			
		式	1		29,050	1	29,050	
現場環境改善費（率計上）								
			1		86,314			
		式	1		102,740	1	16,426	
共通仮設費（率計上）								
			1		1,178,730			
		式	1		1,355,818	1	177,088	
純工事費								
			1		6,218,175			
		式	1		7,626,541	1	1,408,366	

設計内訳書

工事名	令和７年度　青山地区法面防災工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			1		3,791,537			
		式	1		4,500,786	1	709,249	
工事原価								
			1		10,009,712			
		式	1		12,127,327	1	2,117,615	

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

495m2当たり内訳書

表土剥ぎ取り

第　1号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所機械掘削	ﾚｷ質土		146	33,000	4,818,000			WYB00110
		m３	146	33,000	4,818,000	0	0	単－　20号
高所機械法面整形	ﾚｷ質土		495	4,192	2,075,040			WYB00121
		m２	495	4,192	2,075,040	0	0	単－　21号
合　計					6,197,586			
					6,197,586		0	

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

495m2当たり内訳書

表土剥ぎ取り

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウインチ･ワイヤー設置撤去	高所機械掘削･法面整形用		1	298,800	298,800			WYB00131
		箇所	1	298,800	298,800	0	0	単－　22号
アンカー設置	自穿孔		48	51,780	2,485,440			WYB00141
		本	48	51,780	2,485,440	0	0	単－　23号
注入打設			1.611	671,000	1,080,981			WYB00143
		ｍ３	1.611	671,000	1,080,981	0	0	単－　24号
アンカー切断	φ32		48	646.9	31,051			WYB00145
		本	48	646.9	31,051	0	0	単－　25号
(材料費)アンカー	φ32×3000 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｶﾌﾟﾗ2個 ﾅｯﾄ2個		48	44,600	2,140,800			WYB00147
		本	48	44,600	2,140,800	0	0	単－　26号
合　計					5,427,978			
					5,427,978		0	

［大分県佐伯市大字青山地先　］

390/0袋当たり内訳書

積込(大型土のう)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂積込(大型土のう)	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 15m以内		390	5,804	2,263,560			WYB00099
		袋	390	5,804	2,263,560	0	0	単ー　27号
合　計					2,035,184 0		-2,035,184	

［大分県佐伯市大字青山地先　］

0/178袋当たり内訳書

積込(大型土のう)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂積込(大型土のう)	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 15m以内		0	0	0			WYB00182
		袋	178	5,804	1,033,112	178	1,033,112	単－　28号
合　計					0 1,033,112		1,033,112	
変更積算金額					0 928,878		928,878	円／袋

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

99/0袋当たり内訳書

積込(大型土のう)
第　5号内訳書　　(夜間)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂積込(大型土のう)	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 15m以内		98.7	7,953	784,961			WYB00091
		袋	98.7	7,953	784,961	0	0	単ー　29号
合　計					705,764 0		-705,764	

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

150/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　6号内訳書　　(夜間)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂積込	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 15m以内		146	19,720	2,879,120			WYB00114
		m３	146	19,720	2,879,120	0	0	単－　30号
バケット(基本料)	0.5m3		1	53,300	53,300			WYB00084
		回	1	53,300	53,300	0	0	単－　31号
合　計					2,636,561			
					0		-2,636,561	

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

0/120m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　7号内訳書　　(夜間)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂積込	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 15m以内		0	0	0			WYB00203
		m３	122	19,720	2,405,840	122	2,405,840	単－　32号
バケット(基本料)	0.5m3		0	0	0			WYB00175
		回	1	53,300	53,300	1	53,300	単－　33号
合　計					0 2,459,140		2,459,140	
変更積算金額					0 2,211,031		2,211,031	円／m3

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

0/100m3当たり内訳書

人力積込(ﾙｰｽﾞ)

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力土砂積込運搬荷卸し	土砂		0	0	0			WYB00200
		m３	100	101,100	10,110,000	100	10,110,000	単－　34号
合　計					0 10,110,000		10,110,000	
変更積算金額					0 9,089,977		9,089,977	円／m3

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

150/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		146	240.5	35,113			CB210020
		m３	146	240.5	35,113	0	0	
合　計					31,570			
					0		-31,570	

［大分県佐伯市大字青山地先　］

0/120m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	122	240.5	29,341	122	29,341	
合　計					0 29,341		29,341	
変更積算金額					0 26,380		26,380	円／m3

［大分県佐伯市大字青山地先　］

410/0m3当たり内訳書

整地

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	405 405	132.6 132.6	53,703 53,703	0	0	CB210610
合　計					48,284 0		-48,284	

［大分県佐伯市大字青山地先　］

0/320m3当たり内訳書

整地

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 316	0 132.6	0 41,901	316	41,901	CB210610
合　計					0 41,901		41,901	
変更積算金額					0 37,672		37,672	円／m3

［大分県佐伯市大字青山地先　］

210/0m3当たり内訳書

土砂等運搬(ｸﾚｰﾝ積込)

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 10.0km以下 DID:無		207	2,986	618,102			WYB00101
		m３	207	2,986	618,102	0	0	単－　37号
合　計					555,740			
					0		-555,740	

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

0/90m3当たり内訳書

土砂等運搬(ｸﾚｰﾝ積込)

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 11.0km以下 DID:無		0	0	0			WYB00187
		m３	94	5,810	546,140	94	546,140	単－　38号
合　計					0 546,140		546,140	
変更積算金額					0 491,038		491,038	円／m3

［大分県佐伯市大字青山地先　］

0/100m3当たり内訳書

土砂等運搬(人力積込)

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂 人力 12.0km以下 DID:無		0	0	0			WYB00109
		m３	100	6,595	659,500	100	659,500	単－　39号
合　計					0 659,500		659,500	
変更積算金額					0 592,961		592,961	円／m3

50/0m3当たり内訳書

土砂等運搬(ｸﾚｰﾝ積込)
第　16号内訳書　　(夜間)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 10.0km以下 DID:無		52.3	4,166	217,881			WYB00102
		m３	52.3	4,166	217,881	0	0	単－　40号
合　計					195,898 0		-195,898	

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

150/0m3当たり内訳書

土砂等運搬(ｸﾚｰﾝ積込)
第　17号内訳書　　(夜間)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 13.4km以下 DID:無		146	8,709	1,271,514			WYB00113
		m３	146	8,709	1,271,514	0	0	単－　41号
合　計					1,143,228			
					0		-1,143,228	

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

0/120m3当たり内訳書

土砂等運搬(ｸﾚｰﾝ積込)
第　18号内訳書　　(夜間)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 13.4km以下 DID:無		0	0	0			WYB00164
		m３	122	8,709	1,062,498	122	1,062,498	単－　42号
合　計					0 1,062,498		1,062,498	
変更積算金額					0 955,300		955,300	円／m3

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

150/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	146 146	802.4 802.4	117,150 117,150	0	0	CB210110
合　計					105,330 0		-105,330	

［大分県佐伯市大字青山地先　］

0/120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 122	0 802.4	0 97,892	122	97,892	CB210110
合　計					0 97,892		97,892	
変更積算金額					0 88,015		88,015	円／m3

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第　21号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり		10.2	8,483	86,526			CB210030
		m３	10.2	8,483	86,526	0	0	
合　計					77,796			
					0		-77,796	

0/7m3当たり内訳書

床掘り

第　22号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり		0	0	0			CB210030
		m３	7.2	8,483	61,077	7.2	61,077	
合　計					0 61,077		61,077	
変更積算金額					0 54,914		54,914	円／m3

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

7/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　23号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり　土砂　有り		7.4	6,236	46,146			CB210410
		m３	7.4	6,236	46,146	0	0	
合　計					41,490			
					0		-41,490	

0/5m3当たり内訳書

埋戻し

第　24号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり　土砂　有り		0	0	0			CB210410
		m３	5.3	6,236	33,050	5.3	33,050	
合　計					0 33,050		33,050	
変更積算金額					0 29,715		29,715	円／m3

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

2/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　25号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	現場制約あり　人力　土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し　8.5km以下		2	5,373	10,746			CB210110
		m３	2	5,373	10,746	0	0	
合　計					9,661 0		-9,661	

0/1m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	現場制約あり　人力　土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し　11.0km以下	ｍ３	0 1.3	0 6,448	0 8,382	1.3	8,382	CB210110
合　計					0 8,382		8,382	
変更積算金額					0 7,535		7,535	円／m3

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

2/0m3当たり内訳書

整地

第　27号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		2	130.3	260			CB210610
		m３	2	130.3	260	0	0	
合　計					233 0		-233	

0/1m3当たり内訳書

整地

第　28号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 1.3	0 130.3	0 169	1.3	169	CB210610
合　計					0 169		169	
変更積算金額					0 151		151	円／m3

36/0m当たり内訳書

縦排水管

第　29号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管据付	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 無孔 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ300		36	5,892	212,112			WYB00134
		m	36	5,892	212,112	0	0	単－　47号
排水管固定	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 無孔 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ300		15	14,510	217,650			WYB00133
		個	15	14,510	217,650	0	0	単－　48号
(材料費)高密度ポリエチレン管	φ300 無孔 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造		36	5,960	214,560			WYB00135
		m	36	5,960	214,560	0	0	単－　49号
(材料費)継手	φ300用		16	11,300	180,800			WYB00136
		個	16	11,300	180,800	0	0	単－　50号
(材料費)エルボ	45°　φ300用		7	37,400	261,800			WYB00137
		個	7	37,400	261,800	0	0	単－　51号
(材料費)エルボ	60°　φ300用		1	69,300	69,300			WYB00138
		個	1	69,300	69,300	0	0	単－　52号
(材料費)固定バンド	φ300用 SUS t=3mm		15	12,000	180,000			WYB00139
		個	15	12,000	180,000	0	0	単－　53号
合　計					1,201,407			
					0		-1,201,407	

0/32m当たり内訳書

縦排水管

第　30号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管据付	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 無孔 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ300		0	0	0			WYB00167
		m	31.8	5,892	187,365	31.8	187,365	単－　54号
排水管固定	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 無孔 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ300		0	0	0			WYB00168
		個	22	14,510	319,220	22	319,220	単－　55号
(材料費)高密度ポリエチレン管	φ300 無孔 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造		0	0	0			WYB00169
		m	31.8	5,960	189,528	31.8	189,528	単－　56号
(材料費)継手	φ300用		0	0	0			WYB00170
		個	13	11,300	146,900	13	146,900	単－　57号
(材料費)エルボ	45°　φ300用		0	0	0			WYB00171
		個	5	37,400	187,000	5	187,000	単－　58号
(材料費)エルボ	60°　φ300用		0	0	0			WYB00172
		個	1	69,300	69,300	1	69,300	単－　59号
(材料費)固定バンド	φ300用 SUS t=3mm		0	0	0			WYB00173
		個	22	12,000	264,000	22	264,000	単－　60号
(材料費)樹脂カプセル	φ13×83 ｶﾞﾗｽ管		0	0	0			WYB00002
		本	44	236	10,384	44	10,384	単－　61号
(材料費)アンカー筋	M12×150mm ﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ SUS		0	0	0			WYB00004
		組	44	393	17,292	44	17,292	単－　62号
合　計					0 1,390,989		1,390,989	
変更積算金額					0 1,250,648		1,250,648	円／m

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

4,134/0m2当たり内訳書

ﾓﾙﾀﾙ吹付

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有		4,134	1,622	6,705,348			WB811120
		m２	4,134	1,622	6,705,348	0	0	単－　65号
モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm		331	116,200	38,462,200			WYB00074
		m３	331	116,200	38,462,200	0	0	単－　66号
合　計					40,610,495			
					0		-40,610,495	

0/3,806m2当たり内訳書

ﾓﾙﾀﾙ吹付

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m２	3,806	1,622	6,173,332	3,806	6,173,332	単－　67号
モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm		0	0	0			WYB00095
		m３	305	116,200	35,441,000	305	35,441,000	単－　68号
合　計					0 41,614,332		41,614,332	
変更積算金額					0 37,415,770		37,415,770	円／m2

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

0/2,362m2当たり内訳書

ﾓﾙﾀﾙ吹付

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm	ｍ３	0 189	0 129,900	0 24,551,100	189	24,551,100	WYB00190 単－　69号
合　計					0 24,551,100		24,551,100	
変更積算金額					0 22,074,085		22,074,085	円／m2

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

1,046/0m2当たり内訳書

第　34号内訳書　　ﾓﾙﾀﾙ吹付（夜間）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工(材工共)	夜間 1000m2以上 清掃を必要としない補正：有		1,046	2,458	2,571,068			WYB00017
		m２	1,046	2,458	2,571,068	0	0	単－　70号
モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm		83.6	143,200	11,971,520			WYB00063
		m３	83.6	143,200	11,971,520	0	0	単－　71号
合　計					13,075,354			
					0		-13,075,354	

0/100m2当たり内訳書

第　35号内訳書　　ﾓﾙﾀﾙ吹付（夜間）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工(材工共)	夜間 1000m2以上 清掃を必要としない補正：有		0	0	0			WYB00026
		m２	100	2,458	245,800	100	245,800	単－　72号
モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm		0	0	0			WYB00221
		m３	8	143,200	1,145,600	8	1,145,600	単－　73号
合　計					0 1,391,400		1,391,400	
変更積算金額					0 1,251,018		1,251,018	円／m2

363/0m2当たり内訳書

吹付枠

第　36号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有		363	1,659	602,217			WB811120
		m２	363	1,659	602,217	0	0	単－　76号
鉄筋組立据付工	D13		2.07	676,300	1,399,941			WYB00022
		t	2.07	676,300	1,399,941	0	0	単－　77号
枠組立据付工	F300		455.3	7,438	3,386,521			WYB00055
		m	455.3	7,438	3,386,521	0	0	単－　78号
枠材固定工	D19		187	2,192	409,904			WYB00057
		本	187	2,192	409,904	0	0	単－　79号
枠材固定工	D13		544	1,547	841,568			WYB00093
		本	544	1,547	841,568	0	0	単－　80号
吹付法枠工	F300-1.5m×1.5m		42.3	115,700	4,894,110			WYB00103
		m３	42.3	115,700	4,894,110	0	0	単－　81号
枠内モルタル吹付工	t=8cm		18.12	115,700	2,096,484			WYB00111
		m３	18.12	115,700	2,096,484	0	0	単－　82号
合　計					12,255,509			
					0		-12,255,509	

0/495m2当たり内訳書

吹付枠

第　37号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m２	495	1,659	821,205	495	821,205	単－　83号
鉄筋組立据付工	D13		0	0	0			WYB00052
		t	3.1	676,300	2,096,530	3.1	2,096,530	単－　84号
枠組立据付工	F300		0	0	0			WYB00086
		m	679	7,438	5,050,402	679	5,050,402	単－　85号
枠材固定工	D19		0	0	0			WYB00128
		本	274	2,192	600,608	274	600,608	単－　86号
枠材固定工	D13		0	0	0			WYB00146
		本	705	1,547	1,090,635	705	1,090,635	単－　87号
吹付法枠工	F300-1.5m×1.5m		0	0	0			WYB00151
		m３	61.1	115,700	7,069,270	61.1	7,069,270	単－　88号
枠内モルタル吹付工	t=8cm		0	0	0			WYB00155
		m３	23.2	115,700	2,684,240	23.2	2,684,240	単－　89号
合　計					0 19,412,890		19,412,890	
変更積算金額					0 17,454,280		17,454,280	円／m2

214/0m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　38号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	214 214	19,260 19,260	4,121,640 4,121,640	0	0	WB813110 単－　90号
削孔機械の上下移動		回	13 13	21,320 21,320	277,160 277,160	0	0	WB813120 単－　91号
合　計					3,954,995 0		-3,954,995	

21/0m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　39号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	 m	21 21	17,970 17,970	377,370 377,370	 0	 0	WB813110 単－　92号
合　計					339,296 0		 -339,296	

0/470m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　40号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入	D19 SD345 L=2.00m		0	0	0			WYB00193
		本	147	29,510	4,337,970	147	4,337,970	単－　93号
鉄筋挿入工	D19 SD345 L=5.00		0	0	0			WYB00214
		本	51	69,120	3,525,120	51	3,525,120	単－　94号
ワイヤーセット工			0	0	0			WYB00001
		回	22	46,810	1,029,820	22	1,029,820	単－　95号
削孔機据付･撤去工			0	0	0			WYB00036
		回	1	308,500	308,500	1	308,500	単－　96号
(材料費)鉄筋挿入	D19		0	0	0			WYB00038
		本	198	13,460	2,665,080	198	2,665,080	単－　97号
合　計					0			
					11,866,490		11,866,490	
変更積算金額					0			
					10,669,243		10,669,243	円／m

500/0空m3当たり内訳書

足場(鉄筋挿入)

第　41号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入の仮設足場工			495	4,959	2,454,705			WB813130
		空ｍ３	495	4,959	2,454,705	0	0	単－　98号
合　計					2,207,044 0		-2,207,044	

0/27m当たり内訳書

法面設置点検用階段･非常階段

第　42号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段･手摺設置手間（法面設置点検用階段･非常階段		m	0 26.5	0 32,490	0 860,985	26.5	860,985	WYB00229 単－ 100号
ステップ(材料費)	本体 45度600巾	枚	0 66	0 5,850	0 386,100	66	386,100	WYB00230 単－ 101号
再生プラスチック 階段用(材料費)	角材 90×90×2000mm	本	0 27	0 7,480	0 201,960	27	201,960	WYB00231 単－ 102号
鉄筋抗(材料費)	ﾎﾞﾙﾄ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ付属止杭 D16×750	組	0 6	0 2,810	0 16,860	6	16,860	WYB00232 単－ 103号
鉄筋抗(材料費)	ﾎﾞﾙﾄ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ付属 D16×750	組	0 82	0 2,810	0 230,420	82	230,420	WYB00233 単－ 104号
釘(材料費)	65mm SUS	本	0 189	0 26	0 4,914	189	4,914	WYB00234 単－ 105号
釘(材料費)	100mm SUS	本	0 264	0 49	0 12,936	264	12,936	WYB00235 単－ 106号
手摺1段 端末支柱(材料費)	φ60.5×3.2×1385 茶	本	0 6	0 16,630	0 99,780	6	99,780	WYB00236 単－ 107号
手摺1段 中間支柱(材料費)	φ60.5×3.2×1385 茶	本	0 11	0 18,570	0 204,270	11	204,270	WYB00237 単－ 108号
手摺ビーム(材料費)	φ42.7×2.3×1878 茶	本	0 14	0 9,610	0 134,540	14	134,540	WYB00238 単－ 109号
手摺支持金物(材料費)	PL-6.0 ﾎﾞﾙﾄM12×130含 左	個	0 17	0 7,610	0 129,370	17	129,370	WYB00239 単－ 110号
手摺補強金物(材料費)	FB-4.5×3.8+4.5×50	個	0 17	0 9,090	0 154,530	17	154,530	WYB00240 単－ 111号

0/27m当たり内訳書

法面設置点検用階段･非常階段

第　42号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 2,436,665		2,436,665	
変更積算金額					0 2,190,886		2,190,886	円／m

9/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		9	1,208	10,872			CB430510
		m	9	1,208	10,872	0	0	
合　計					9,775			
					0		-9,775	

0/7m当たり内訳書

舗装版切断

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	6.8	1,208	8,214	6.8	8,214	
合　計					0 8,214		8,214	
変更積算金額					0 7,385		7,385	円／m

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

85/0m当たり内訳書

ﾓﾉﾚｰﾙ設置･撤去

第　45号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設モノレール工	500kg積ﾀｲﾌﾟ		85	13,730	1,167,050			WYB00072
		m	85	13,730	1,167,050	0	0	単－ 114号
保守点検整備･レール	延長250m以下		2	57,600	115,200			WYB00021
		回	2	57,600	115,200	0	0	単－ 115号
保守点検整備･動力車･台車	延長250m以下		2	39,600	79,200			WYB00054
		回	2	39,600	79,200	0	0	単－ 116号
合　計					1,224,090			
					0		-1,224,090	

0/85m当たり内訳書

ﾓﾉﾚｰﾙ設置･撤去

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設モノレール工	500kg積ﾀｲﾌﾟ		0	0	0			WYB00176
		m	85	13,730	1,167,050	85	1,167,050	単－ 117号
保守点検整備･レール	延長250m以下		0	0	0			WYB00025
		回	8	57,600	460,800	8	460,800	単－ 118号
保守点検整備･動力車･台車	延長250m以下		0	0	0			WYB00165
		回	8	39,600	316,800	8	316,800	単－ 119号
合　計					0 1,944,650		1,944,650	
変更積算金額					0 1,748,449		1,748,449	円／m

0/162m当たり内訳書

ﾓﾉﾚｰﾙ設置･撤去

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設モノレール工	500kg積ﾀｲﾌﾟ	m	0 162	0 25,600	0 4,147,200	162	4,147,200	WYB00122 単－ 120号
保守点検整備･レール	延長250m以下	回	0 2	0 57,600	0 115,200	2	115,200	WYB00047 単－ 121号
保守点検整備･動力車･台車	延長250m以下	回	0 2	0 39,600	0 79,200	2	79,200	WYB00085 単－ 122号
合　計					0 4,341,600		4,341,600	
変更積算金額					0 3,903,565		3,903,565	円／m

［大分県佐伯市大字青山地先　］

一式当たり内訳書

ﾓﾉﾚｰﾙ資機材

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール資機材	500kg積		1		1,840,000			WYB00053
		式	1		1,840,000	0	0	単ー 123号
合　計					1,654,358 0		-1,654,358	

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

一式当たり内訳書

ﾓﾉﾚｰﾙ資機材

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール資機材	500kg積 257日間		0		0			WYB00250
		式	1		3,274,000	1	3,274,000	単－ 124号
モノレール資機材	500kg積 75日間		0		0			WYB00251
		式	1		2,311,000	1	2,311,000	単－ 125号
合　計					0 5,585,000		5,585,000	
変更積算金額					0 5,021,515		5,021,515	円／式

56/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		55.7	404.6	22,536			WB253610
		m２	55.7	404.6	22,536	0	0	単－ 126号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 40日 無 有		12	2,490	29,880			WB253630
		枚	12	2,490	29,880	0	0	単－ 127号
合　計					47,127			
					0		-47,127	

0/125m2当たり内訳書

敷鉄板

第　51号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	125	404.6	50,575	125	50,575	単－ 128号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 40日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	12	2,490	29,880	12	29,880	単－ 129号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 68日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	15	3,694	55,410	15	55,410	単－ 130号
合　計					0 135,865		135,865	
変更積算金額					0 122,155		122,155	円／m2

2/0箇所当たり内訳書

施工ヤード足場

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工ヤード足場 設置･撤去	W4.0m×L5.0m		1	92,960	92,960			WYB00029
		箇所	1	92,960	92,960	0	0	単－ 131号
施工ヤード足場 設置･撤去	人力設置 W4.0m×L5.0m		1	95,700	95,700			WYB00031
		箇所	1	95,700	95,700	0	0	単－ 132号
合　計					170,402			
					0		-170,402	

652/0m当たり内訳書

転落防止柵

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵設置	H=1900 支柱@2.0m(ﾈｯﾄ付)		652	6,540	4,264,080			WYB00059
		m	652	6,540	4,264,080	0	0	単－ 133号
転落防止柵撤去	H=1900 支柱@2.0m(ﾈｯﾄ付)		652	2,453	1,599,356			WYB00060
		m	652	2,453	1,599,356	0	0	単－ 134号
合　計					5,271,861			
					0		-5,271,861	

0/898m当たり内訳書

転落防止柵

第　54号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵設置	H=1900 支柱@2.0m(ﾈｯﾄ付)		0	0	0			WYB00159
		m	898	6,540	5,872,920	898	5,872,920	単－ 135号
転落防止柵撤去	H=1900 支柱@2.0m(ﾈｯﾄ付)		0	0	0			WYB00160
		m	898	2,453	2,202,794	898	2,202,794	単－ 136号
合　計					0 8,075,714		8,075,714	
変更積算金額					0 7,260,937		7,260,937	円／m

215/0m当たり内訳書

仮設防護柵
第　55号内訳書　　(夜間)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	H-300mm×300mm×8m 目隠しﾈｯﾄ		215	5,891	1,266,565			WYB00062
		m	215	5,891	1,266,565	0	0	単－ 137号
仮設防護柵撤去	H-300mm×300mm×8m 目隠しﾈｯﾄ		215	5,213	1,120,795			WYB00066
		m	215	5,213	1,120,795	0	0	単－ 138号
(賃料)起伏・収納式仮設防護柵	H-300mm×300mm×8m 3ヶ月分		215	4,500	967,500			WYB00061
		m	215	4,500	967,500	0	0	単－ 139号
(賃料)目隠しネット	9mm 目合　3ヶ月分		215	900	193,500			WYB00070
		m	215	900	193,500	0	0	単－ 140号
(材料費)衝撃緩衝材	丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×H820		1	39,800	39,800			WYB00071
		基	1	39,800	39,800	0	0	単－ 141号
合　計					3,226,142			
					0		-3,226,142	

一式当たり内訳書

応急作業

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00208
		時間	34	3,761	127,874	34	127,874	単－ 142号
土木一般世話役(時間外)			0	0	0			WYB00209
		時間	5	4,701	23,505	5	23,505	単－ 143号
土木一般世話役(夜間)			0	0	0			WYB00189
		時間	5	5,641	28,205	5	28,205	単－ 144号
土木一般世話役(休日)			0	0	0			WYB00242
		時間	6	5,077	30,462	6	30,462	単－ 145号
普通作業員			0	0	0			WYB00243
		時間	118	2,524	297,832	118	297,832	単－ 146号
普通作業員(時間外)			0	0	0			WYB00244
		時間	45	3,155	141,975	45	141,975	単－ 147号
普通作業員(夜間)			0	0	0			WYB00245
		時間	45	3,786	170,370	45	170,370	単－ 148号
普通作業員(休日)			0	0	0			WYB00246
		時間	54	3,408	184,032	54	184,032	単－ 149号
特殊作業員			0	0	0			WYB00247
		時間	8	3,047	24,376	8	24,376	単－ 150号
法面工			0	0	0			WYB00248
		時間	48	3,582	171,936	48	171,936	単－ 151号
小型バックホウ(賃料)	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 長期割引無し		0	0	0			WYB00252
		台・日	2	6,950	13,900	2	13,900	単－ 152号
バックホウ(賃料)	ｸﾛｰﾗ型 平積0.4m3 長期割引無し		0	0	0			WYB00253
		台・日	1	10,800	10,800	1	10,800	単－ 153号

一式当たり内訳書

応急作業

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン(賃料)	25t吊 長期割引無し	台・日	0 1	0 56,500	0 56,500	1	56,500	WYB00254 単－ 154号
ラフテレーンクレーン(時間外)(賃料)	25t吊 長期割引無し	時間	0 5	0 7,062	0 35,310	5	35,310	WYB00255 単－ 155号
ラフテレーンクレーン(夜間)(賃料)	25t吊 長期割引無し	時間	0 5	0 11,560	0 57,800	5	57,800	WYB00256 単－ 156号
ラフテレーンクレーン(休日)(賃料)	25t吊 長期割引無し	台・日	0 1	0 67,800	0 67,800	1	67,800	WYB00257 単－ 157号
ダンプトラック(賃料)	10t	時間	0 3	0 7,934	0 23,802	3	23,802	WYB00258 単－ 158号
ダンプトラック(賃料)	4t 長期割引無し	時間	0 3	0 1,193	0 3,579	3	3,579	WYB00259 単－ 159号
トラッククレーン装置付き(賃料)	10t 2.9t吊	時間	0 3	0 6,910	0 20,730	3	20,730	WYB00260 単－ 160号
ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0 56	0 164	0 9,184	56	9,184	WYB00261 単－ 161号
ブルーシート(材料費)	#3000 10.0m×10.0m	枚	0 2	0 7,600	0 15,200	2	15,200	WYB00262 単－ 162号
ビニールサクションホース(損料)	φ150mm 106日	m	0 25	0 494	0 12,350	25	12,350	WYB00263 単－ 163号
防護ネット(貸料)	水平安全ネット15mm目合い 8m×8m 86日	枚	0 18	0 5,696	0 102,528	18	102,528	WYB00264 単－ 164号
合　計					0 1,630,050		1,630,050	

［大分県佐伯市大字青山地先　］

一式当たり内訳書

応急作業

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 1,465,680		1,465,680	円／式

［大分県佐伯市大字青山地先　］

40人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　57号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			40	13,670	546,800			WB010212
		人日	40	13,670	546,800	0	0	単－ 165号
合　計					491,632			
					491,632		0	

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

30/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　58号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			30	20,510	615,300			WB010212
		人日	30	20,510	615,300	0	0	単－ 166号
合　計					553,221 0		-553,221	

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

0/69人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　59号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	69	20,510	1,415,190	69	1,415,190	単－ 167号
合　計					0 1,415,190		1,415,190	
変更積算金額					0 1,272,408		1,272,408	円／人日

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

9.63/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 64.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	19.3 19.3	5,070 5,070	97,851 97,851	0	0	WB010020 単－ 168号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	9.6 9.6	3,000 3,000	28,800 28,800	0	0	WB010030 単－ 169号
合　計					113,872 0		-113,872	

［大分県佐伯市大字青山地先　］

0/1t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　61号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 69.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 43.3	0 5,070	0 219,531	43.3	219,531	WB010020 単－ 170号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 21.7	0 3,000	0 65,100	21.7	65,100	WB010030 単－ 171号
合　計					0 284,631		284,631	
変更積算金額					0 255,911		255,911	円／t

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

一式当たり内訳書

木くず等処理

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	10 10	30,090 30,090	300,900 300,900	0	0	
特殊作業員		人	10 10	24,378 24,378	243,780 243,780	0	0	
普通作業員		人	10 10	20,196 20,196	201,960 201,960	0	0	
運転手（特殊）		人	5 5	27,540 27,540	137,700 137,700	0	0	
運転手（一般）		人	5 5	26,214 26,214	131,070 131,070	0	0	
(賃料)チェンソー	ｴﾝｼﾞﾝ式300～400㎜ 刃付き 長期割引無し 台/日	台	5 5	2,050 2,050	10,250 10,250	0	0	WYB00035 単－ 172号
(賃料)ダンプトラック［ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］	4t積 台/日	台	5 5	6,350 6,350	31,750 31,750	0	0	WYB00040 単－ 173号
処分費（ｔ）		ｔ	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	0	0	WB020052 単－ 174号
合　計					964,212 964,212		0	

0/3本当たり内訳書

鉄筋挿入工(基本試験)

第　63号内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	D19 L=2.00m		0	0	0			WYB00037
		本	3	26,040	78,120	3	78,120	単－ 176号
適合性試験			0	0	0			WYB00033
		本	3	195,500	586,500	3	586,500	単－ 177号
適合性試験解析			0	0	0			WYB00034
		本	3	67,650	202,950	3	202,950	単－ 178号
ワイヤーセット工			0	0	0			WYB00042
		回	1	50,180	50,180	1	50,180	単－ 179号
削孔機据付･撤去工			0	0	0			WYB00043
		回	1	333,300	333,300	1	333,300	単－ 180号
(材料費)鉄筋挿入			0	0	0			WYB00044
		本	3	72,360	217,080	3	217,080	単－ 181号
合　計					0 1,468,130		1,468,130	
変更積算金額					0 1,320,120		1,320,120	円／本

［大分県佐伯市大字青山地先　］

一式当たり内訳書

遠隔臨場費用

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費用	賃料･機材費用(3.5ヶ月)		3.5	19,800	69,300			WYB00129
		月	3.5	19,800	69,300	0	0	単－ 182号
合　計					62,308 0		-62,308	

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

一式当たり内訳書

遠隔臨場費用

第　65号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費用	賃料･機材費用(10.6ヶ月)	月	0 10.6	0 19,800	0 209,880	10.6	209,880	WYB00184 単－ 183号
合　計					0 209,880		209,880	
変更積算金額					0 188,704		188,704	円／式

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本データ作成費			1	63,170	63,170			WYB00024
		工事	1	63,170	63,170	0	0	単－ 184号
合　計					57,056 57,056		0	

［大分県佐伯市大字青山地先　］

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　67号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用	男子 1基		4.5	43,400	195,300			WYB00132
		基・月	4.5	43,400	195,300	0	0	単－ 185号
快適ﾄｲﾚ費用	女子 1基		3.6	28,400	102,240			WYB00140
		基・月	3.6	28,400	102,240	0	0	単－ 186号
合　計					267,520			
					0		-267,520	

［大分県佐伯市大字青山地先　］

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用	男子 1基	基・月	0 11.7	0 43,400	0 507,780	11.7	507,780	WYB00185 単－ 187号
快適ﾄｲﾚ費用	女子 1基	基・月	0 4.8	0 28,400	0 136,320	4.8	136,320	WYB00186 単－ 188号
合　計					0 644,100		644,100	
変更積算金額					0 579,114		579,114	円／式

10/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)		13	1,778	23,114			CB210020
		m３	13	1,778	23,114	0	0	
合　計					20,877			
					0		-20,877	

0/20m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)		0	0	0			CB210020
		m３	21	1,778	37,338	21	37,338	
合　計					0 37,338		37,338	
変更積算金額					0 33,724		33,724	円／m3

0.3/0t当たり内訳書

積込(ﾗｽ網)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾗｽ網)	人力積込		0.3	31,300	9,390			WYB00006
		t	0.3	31,300	9,390	0	0	単ー　9号
合　計					8,481 0		-8,481	

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

0/0.5t当たり内訳書

積込(ﾗｽ網)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾗｽ網)	人力積込		0	0	0			WYB00008
		t	0.5	31,300	15,650	0.5	15,650	単－　10号
合　計					0 15,650		15,650	
変更積算金額					0 14,135		14,135	円／t

［大分県佐伯市大字青山地先　］

10/0m3当たり内訳書

整地

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	13 13	132.6 132.6	1,723 1,723	0	0	CB210610
合　計					1,556 0		-1,556	

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

0/20m3当たり内訳書

整地

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 21	0 132.6	0 2,784	21	2,784	CB210610
合　計					0 2,784		2,784	
変更積算金額					0 2,514		2,514	円／m3

［大分県佐伯市大字青山地先　］

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		13	5,414	70,382			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m３	13	5,414	70,382	0	0	
合　計					63,281			
					0		-63,281	

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	21	5,414	113,694	21	113,694	
合　計					0 113,694		113,694	
変更積算金額					0 102,223		102,223	円／m3

［大分県佐伯市大字青山地先　　］

14m当たり内訳書

転落防止柵

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵設置	H=1900 支柱@2.0m(ﾈｯﾄ付)		13.6	6,540	88,944			WYB00004
		m	13.6	6,540	88,944	0	0	単－　29号
転落防止柵撤去	H=1900 支柱@2.0m(ﾈｯﾄ付)		13.6	2,453	33,360			WYB00009
		m	13.6	2,453	33,360	0	0	単－　30号
合　計					109,964			
					109,964		0	

21/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			21	13,670	287,070			WB010212
		人日	21	13,670	287,070	0	0	単－　31号
合　計					259,289 0		-259,289	

0/11人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	6	16,730	100,380	6	100,380	単－　32号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	5	13,670	68,350	5	68,350	単－　33号
合　計					0 168,730		168,730	
変更積算金額					0 152,401		152,401	円／人日

［大分県佐伯市大字青山地先　］

一式当たり内訳書

木くず等処理

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採木運搬費	L=16km		0		0			WYB00028
		式	1		11,050	1	11,050	単－　34号
処分費	草･枝葉		0	0	0			WYB00029
		t	1.2	15,000	18,000	1.2	18,000	単－　35号
合　計					0 29,050		29,050	
変更積算金額					0 29,050		29,050	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	表土剥ぎ取り	t=5cm ﾗｽ張撤去有り	単位	m2	数量	1 1	単価	2,918 2,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土剥ぎ取り(ラス張撤去含む)	t=5cm 法面整形有り 場内運搬 分別含む		1	3,231	3,231	WYB00003
		ｍ２	1	3,231	3,231	単－　18号
計					3,231 3,231	
単価					3,231 3,231	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	表土剥ぎ取り (夜間)	t=5cm ﾗｽ張撤去有り	単位	m2	数量	1 1	単価	4,377 4,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土剥ぎ取り(ラス張撤去含む)	t=5cm 法面整形有り 場内運搬 分別含む		1	4,847	4,847	WYB00012
		ｍ２	1	4,847	4,847	単－　19号
計					4,847 4,847	
単価					4,847 4,847	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾗｽ網)	15m以内	単位	t	数量	1 1	単価	38,459 38,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾗｽ網)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 15m以内		1	42,580	42,580	WYB00039
		t	1	42,580	42,580	単－ 35号
計					42,580 42,580	
単価					42,580 42,580	円／t

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾗｽ網)		単位	t	数量	1 1	単価	17,388 17,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾗｽ網)	山積0.13m3(平積0.1m3)		1	19,340	19,340	WYB00090
		t	1	19,340	19,340	単－ 36号
計					19,340 19,340	
単価					19,340 19,340	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	殻運搬	金属くず(ﾗｽ網等)	単位	t	数量	1 1	単価	51,203 51,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	金属くず(ﾗｽ網等) 14.0km超え19.0km以下 DID:無	t	1 1	56,690 56,690	56,690 56,690	WYB00005 単－　43号
計					56,690 56,690	
単価					56,690 56,690	円／t

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	殻運搬	金属くず･草付(ﾗｽ網等)	単位	t	数量	1 1	単価	51,051 51,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	金属くず･草付(ﾗｽ網等)14.0km超え19.0km以下 DID:有	t	1 1	56,780 56,780	56,780 56,780	WYB00100 単－　44号
計					56,780 56,780	
単価					56,780 56,780	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	殻処分	金属くず(ﾗｽ網等)	単位	t	数量	1 1	単価	4,064 4,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	4,500 4,500	4,500 4,500	WB020052 単－　45号
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／t

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	殻処分	金属くず･草付(ﾗｽ網等)	単位	t	数量	1 1	単価	35,964 35,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	WB020052 単－　46号
計					40,000 40,000	
単価					40,000 40,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×500	単位	箇所	数量	1 1	単価	17,784 17,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	4,173 4,173	4,173 4,173	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1 1	15,600 15,600	15,600 15,600	CB222810
計					19,773 19,773	
単価					19,780 19,780	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	1 1	単価	2,368 2,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	ｍ２	1 1	2,542 2,542	2,542 2,542	WB240730 単－　63号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1 1	91.47 91.47	91.47 91.47	WB240740 単－　64号
計					2,633.47 2,633.47	
単価					2,634 2,634	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	短繊維入り　普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	5,213 5,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	t=5cm 短繊維混入		1	5,798	5,798	WYB00080
		ｍ２	1	5,798	5,798	単－　74号
計					5,798 5,798	
単価					5,798 5,798	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ホース設置・撤去		単位	m	数量	1 1	単価	1,962 1,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホース設置・撤去			1	2,173	2,173	WYB00041
		ｍ	1	2,173	2,173	単－　75号
計					2,173 2,173	
単価					2,173 2,173	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	車線分離標	φ80 H=650 ﾍﾞｰｽ径φ250 固定式(貼付式) 10本未満	単位	本	数量	0 1	単価	0 20,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	本	0 1	0 22,990	0 22,990	WB812400 単－　99号
計					0 22,990	
単価					0 22,990	円／本
変更積算単価					20,680	円／本

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	0 1	単価	0 613.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	0 1	0 682	0 682	WB810580 単－ 112号
計					0 682	
単価					0 682	円／m
変更積算単価					613.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1 1	単価	13,288 13,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 23.2以下		1	14,780	14,780	WB824020
		ｍ３	1	14,780	14,780	単－ 113号
計					14,780 14,780	
単価					14,780 14,780	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	現場発生品運搬	防護柵	単位	t	数量	0 1	単価	0 33,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 55.5km以下	t	0 1	0 27,750	0 27,750	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0 1	0 9,725	0 9,725	CB010420
計					0 37,475	
単価					0 37,480	円／t
変更積算単価					33,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	ｱﾝｶｰ調査設置 (夜間)		単位	箇所	数量	1 1	単価	361,621 361,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー調査設置		箇所	8 8	50,270 50,270	402,160 402,160	WYB00117 単－ 175号
計					402,160 402,160	
単価					402,200 402,200	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	表土剥ぎ取り(ラス張撤去含む)	t=5cm 法面整形有り 場内運搬 分別含む	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,231 3,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,090 30,090	60,180 60,180	
法面工		人	7 7	28,662 28,662	200,634 200,634	
普通作業員		人	1 1	20,196 20,196	20,196 20,196	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		42,090 42,090	
計					323,100 323,100	
単価					3,231 3,231	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	表土剥ぎ取り(ラス張撤去含む)	t=5cm 法面整形有り 場内運搬 分別含む	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,847 4,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	45,135 45,135	90,270 90,270	
法面工		人	7 7	42,993 42,993	300,951 300,951	
普通作業員		人	1 1	30,294 30,294	30,294 30,294	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		63,185 63,185	
計					484,700 484,700	
単価					4,847 4,847	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	高所機械掘削	ﾚｷ質土	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	33,000 33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.57 11.57	45,135 45,135	522,211 522,211	
法面工		人	23.15 23.15	42,993 42,993	995,287 995,287	
運転手（特殊）		人	11.57 11.57	41,310 41,310	477,956 477,956	
チャレンジャ損料	SSD35	日	11.57 11.57	62,468 62,468	722,754 722,754	
ウインチ損料	ﾗｼﾞｺﾝ仕様4t	供用日	11.57 11.57	9,220 9,220	106,675 106,675	
軽油		L	512.18 512.18	150 150	76,827 76,827	
バックホウ(クローラ)	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊　長期割引無し	日	11.57 11.57	11,000 11,000	127,270 127,270	
発動発電機(排対2次)	37/45kVA	日	11.57 11.57	4,890 4,890	56,577 56,577	
主ワイヤー損料	20mm	日	11.57 11.57	4,970 4,970	57,502 57,502	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		156,941 156,941	
計					3,300,000 3,300,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	高所機械掘削	ﾚｷ質土	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	33,000 33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					33,000 33,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	高所機械法面整形	ﾚｷ質土	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,192 4,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.47 1.47	45,135 45,135	66,348 66,348	
法面工		人	2.94 2.94	42,993 42,993	126,399 126,399	
運転手（特殊）		人	1.47 1.47	41,310 41,310	60,725 60,725	
チャレンジャ損料	SSD35	日	1.47 1.47	62,468 62,468	91,827 91,827	
ウインチ損料	ﾗｼﾞｺﾝ仕様4t	供用日	1.47 1.47	9,220 9,220	13,553 13,553	
軽油		L	65.03 65.03	150 150	9,754 9,754	
バックホウ(クローラ)	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊　長期割引無し	日	1.47 1.47	11,000 11,000	16,170 16,170	
発動発電機(排対2次)	37/45kVA	日	1.47 1.47	4,890 4,890	7,188 7,188	
主ワイヤー損料	20mm	日	1.47 1.47	4,970 4,970	7,305 7,305	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		19,931 19,931	
計					419,200 419,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	高所機械法面整形	ﾚｷ質土	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,192 4,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,192 4,192	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ウインチ･ワイヤー設置撤去	高所機械掘削･法面整形用	単位	箇所	数量	1 1	単価	298,800 298,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,090 30,090	60,180 60,180	
法面工		人	4 4	28,662 28,662	114,648 114,648	
運転手（特殊）		人	2 2	27,540 27,540	55,080 55,080	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		68,892 68,892	
計					298,800 298,800	
単価					298,800 298,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	アンカー設置	自穿孔	単位	本	数量	100 100	単価	51,780 51,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	22 22	30,090 30,090	661,980 661,980	
法面工		人	125 125	28,662 28,662	3,582,750 3,582,750	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		933,270 933,270	
計					5,178,000 5,178,000	
単価					51,780 51,780	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	注入打設		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	671,000 671,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	30,090 30,090	150,450 150,450	
普通作業員		人	5 5	20,196 20,196	100,980 100,980	
特殊作業員		人	5 5	24,378 24,378	121,890 121,890	
法面工		人	5 5	28,662 28,662	143,310 143,310	
注入材料		ｍ３	1 1	35,590 35,590	35,590 35,590	WYB00144 単－ 189号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		118,780 118,780	
計					671,000 671,000	
単価					671,000 671,000	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	アンカー切断	φ32	単位	本	数量	10 10	単価	646.9 646.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11 0.11	30,090 30,090	3,309 3,309	
特殊作業員		人	0.11 0.11	24,378 24,378	2,681 2,681	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		479 479	
計					6,469 6,469	
単価					646.9 646.9	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	(材料費)アンカー	φ32×3000 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｶﾌﾟﾗ2個 ﾅｯﾄ2個	単位	本	数量	1 1	単価	44,600 44,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	φ32×3000 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｶﾌﾟﾗ2個 ﾅｯﾄ2個		1	44,600	44,600	
		本	1	44,600	44,600	
計					44,600 44,600	
単価					44,600 44,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	土砂積込(大型土のう)	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 15m以内	単位	袋	数量	10 10	単価	5,804 5,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,090 30,090	6,018 6,018	
特殊作業員		人	0.2 0.2	24,378 24,378	4,875 4,875	
普通作業員		人	1.24 1.24	20,196 20,196	25,043 25,043	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10 10	1,100 1,100	11,000 11,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.2 0.2	37,600 37,600	7,520 7,520	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		3,584 3,584	
計					58,040 58,040	
単価					5,804 5,804	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	土砂積込(大型土のう)	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 15m以内	単位	袋	数量	0 10	単価	0 5,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 30,090	0 6,018	
特殊作業員		人	0 0.2	0 24,378	0 4,875	
普通作業員		人	0 1.24	0 20,196	0 25,043	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	0 10	0 1,100	0 11,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0 0.2	0 37,600	0 7,520	
諸雑費（率＋まるめ) 10%		式	0 1		0 3,584	
計					0 58,040	
単価					0 5,804	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	土砂積込(大型土のう)	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 15m以内	単位	袋	数量	10 10	単価	7,953 7,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	45,135 45,135	9,027 9,027	
特殊作業員		人	0.2 0.2	36,567 36,567	7,313 7,313	
普通作業員		人	1.24 1.24	30,294 30,294	37,564 37,564	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10 10	1,100 1,100	11,000 11,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.2 0.2	46,200 46,200	9,240 9,240	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		5,386 5,386	
計					79,530 79,530	
単価					7,953 7,953	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	土砂積込	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 15m以内	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	19,720 19,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	45,135 45,135	40,621 40,621	
普通作業員		人	0.9 0.9	30,294 30,294	27,264 27,264	
バックホウ運転	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	0.9 0.9	55,190 55,190	49,671 49,671	WYB00018 単－ 190号
(賃料)バケット	0.5m3 長期割引無し	日	1.8 1.8	5,830 5,830	10,494 10,494	WYB00058 単－ 191号
(賃料)ラフテレーンクレーン	25t吊級 長期割引無し	日	0.9 0.9	69,400 69,400	62,460 62,460	WYB00019 単－ 192号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,690 6,690	
計					197,200 197,200	
単価					19,720 19,720	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	バケット(基本料)	0.5m3	単位	回	数量	1 1	単価	53,300 53,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バケット(基本料)	0.5m3	回	1 1	53,300 53,300	53,300 53,300	
計					53,300 53,300	
単価					53,300 53,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	土砂積込	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 15m以内	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 19,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.9	0 45,135	0 40,621	
普通作業員		人	0 0.9	0 30,294	0 27,264	
バックホウ運転	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	0 0.9	0 55,190	0 49,671	WYB00205 単－ 193号
(賃料)バケット	0.5m3 長期割引無し	日	0 1.8	0 5,830	0 10,494	WYB00206 単－ 194号
(賃料)ラフテレーンクレーン	25t吊級 長期割引無し	日	0 0.9	0 69,400	0 62,460	WYB00207 単－ 195号
諸雑費（率＋まるめ) 10%		式	0 1		0 6,690	
計					0 197,200	
単価					0 19,720	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	バケット(基本料)	0.5m3	単位	回	数量	0 1	単価	0 53,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バケット(基本料)	0.5m3	回	0 1	0 53,300	0 53,300	
計					0 53,300	
単価					0 53,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	人力土砂積込運搬荷卸し	土砂	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 101,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,090	0 30,090	
法面工		人	0 1	0 28,662	0 28,662	
普通作業員		人	0 2	0 20,196	0 40,392	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,956	
計					0 101,100	
単価					0 101,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	積込(ﾗｽ網)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 15m以内	単位	t	数量	1 1	単価	42,580 42,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	30,090 30,090	9,027 9,027	
特殊作業員		人	0.3 0.3	24,378 24,378	7,313 7,313	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,196 20,196	12,117 12,117	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.3 0.3	37,600 37,600	11,280 11,280	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		2,843 2,843	
計					42,580 42,580	
単価					42,580 42,580	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	積込(ﾗｽ網)	山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	t	数量	1 1	単価	19,340 19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,090 30,090	6,018 6,018	
普通作業員		人	0.2 0.2	20,196 20,196	4,039 4,039	
バックホウ運転	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	0.2 0.2	41,420 41,420	8,284 8,284	WYB00092 単－ 196号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		999 999	
計					19,340 19,340	
単価					19,340 19,340	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	土砂等運搬	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 10.0km以下 DID:無	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	2,986 2,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.9 0.9	26,214 26,214	23,592 23,592	
軽油		Ｌ	28.79 28.79	150 150	4,318 4,318	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1.05 1.05	1,800 1,800	1,890 1,890	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1.05 1.05	57 57	59 59	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					29,860 29,860	
単価					2,986 2,986	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	土砂等運搬	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 11.0km以下 DID:無	単位	ｍ３	数量	0 94	単価	0 5,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,090	0 90,270	
特殊作業員		人	0 3	0 24,378	0 73,134	
運転手（一般）		人	0 3	0 26,214	0 78,642	
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ｶﾞｽ型 山積0.8m3 2.9t吊 長期割引無し	日	0 3	0 64,110	0 192,330	WYB00008 単－ 197号
軽油		L	0 228	0 150	0 34,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0 3.72	0 20,100	0 74,772	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 3.72	0 747	0 2,778	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 74	
計					0 546,200	
単価					0 5,810	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	土砂等運搬	土砂 人力 12.0km以下 DID:無	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 6,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 18	0 26,214	0 471,852	
軽油		Ｌ	0 450	0 150	0 67,500	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0 21.06	0 5,520	0 116,251	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 21.06	0 182	0 3,832	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 65	
計					0 659,500	
単価					0 6,595	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	土砂等運搬	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 10.0km以下 DID:無	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,166 4,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.9 0.9	39,321 39,321	35,388 35,388	
軽油		Ｌ	28.79 28.79	150 150	4,318 4,318	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1.05 1.05	1,800 1,800	1,890 1,890	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1.05 1.05	57 57	59 59	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					41,660 41,660	
単価					4,166 4,166	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	土砂等運搬	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 13.4km以下 DID:無	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	8,709 8,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1.6 1.6	39,321 39,321	62,913 62,913	
軽油		L	56 56	150 150	8,400 8,400	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.84 1.84	8,310 8,310	15,290 15,290	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.84 1.84	261 261	480 480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					87,090 87,090	
単価					8,709 8,709	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	土砂等運搬	土砂 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊 13.4km以下 DID:無	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 8,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1.6	0 39,321	0 62,913	
軽油		Ｌ	0 56	0 150	0 8,400	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	0 1.84	0 8,310	0 15,290	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.84	0 261	0 480	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 87,090	
単価					0 8,709	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	殻運搬	金属くず(ﾗｽ網等) 14.0km超え19.0km以下 DID:無	単位	t	数量	1 1	単価	56,690 56,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1.44 1.44	26,214 26,214	37,748 37,748	
軽油		L	60 60	150 150	9,000 9,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.16 1.16	8,310 8,310	9,639 9,639	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.16 1.16	261 261	302 302	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					56,690 56,690	
単価					56,690 56,690	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	殻運搬	金属くず･草付(ﾗｽ網等)14.0km超え19.0km以下 DID:有	単位	t	数量	1 1	単価	56,780 56,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1.55 1.55	26,214 26,214	40,631 40,631	
軽油		L	38.8 38.8	150 150	5,820 5,820	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.81 1.81	5,520 5,520	9,991 9,991	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.81 1.81	182 182	329 329	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					56,780 56,780	
単価					56,780 56,780	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	金属くず(ﾗｽ網) ｴｺｾﾝﾀｰ力南㈱	ｔ	100	4,500	450,000	
計					450,000	
単価					4,500	円／ｔ

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	金属くず・草付(ﾗｽ網等) ㈲ｱｻﾋ産業	ｔ	100	40,000	4,000,000	
計					4,000,000	
単価					40,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	排水管据付	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 無孔 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ300	単位	m	数量	65 65	単価	5,892 5,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,090 30,090	90,270 90,270	
法面工		人	9 9	28,662 28,662	257,958 257,958	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		34,772 34,772	
計					383,000 383,000	
単価					5,892 5,892	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	排水管固定	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 無孔 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ300	単位	個	数量	8 8	単価	14,510 14,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,090 30,090	30,090 30,090	
法面工		人	3 3	28,662 28,662	85,986 85,986	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		24 24	
計					116,100 116,100	
単価					14,510 14,510	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	(材料費)高密度ポリエチレン管	φ300 無孔 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	数量	1 1	単価	5,960 5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	φ300 無孔 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造		1	5,960	5,960	
		m	1	5,960	5,960	
計					5,960 5,960	
単価					5,960 5,960	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	(材料費)継手	φ300用	単位	個	数量	1 1	単価	11,300 11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手	φ300用		1	11,300	11,300	
		個	1	11,300	11,300	
計					11,300 11,300	
単価					11,300 11,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	(材料費)エルボ	45°　φ300用	単位	個	数量	1 1	単価	37,400 37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エルボ	45°　φ300用	個	1 1	37,400 37,400	37,400 37,400	
計					37,400 37,400	
単価					37,400 37,400	円／個

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	(材料費)エルボ	60°　φ300用	単位	個	数量	1 1	単価	69,300 69,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エルボ	60°　φ300用	個	1 1	69,300 69,300	69,300 69,300	
計					69,300 69,300	
単価					69,300 69,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	(材料費)固定バンド	φ300用 SUS t=3mm	単位	個	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定バンド	φ300用 SUS t=3mm	個	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	排水管据付	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 無孔 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ300	単位	m	数量	0 65	単価	0 5,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,090	0 90,270	
法面工		人	0 9	0 28,662	0 257,958	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 34,772	
計					0 383,000	
単価					0 5,892	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	排水管固定	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 無孔 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ300	単位	個	数量	0 8	単価	0 14,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,090	0 30,090	
法面工		人	0 3	0 28,662	0 85,986	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 24	
計					0 116,100	
単価					0 14,510	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	(材料費)高密度ポリエチレン管	φ300 無孔 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	φ300 無孔 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	m	0 1	0 5,960	0 5,960	
計					0 5,960	
単価					0 5,960	円／m

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	(材料費)継手	φ300用	単位	個	数量	0 1	単価	0 11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手	φ300用	個	0 1	0 11,300	0 11,300	
計					0 11,300	
単価					0 11,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	(材料費)エルボ	45° φ300用	単位	個	数量	0 1	単価	0 37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エルボ	45° φ300用	個	0 1	0 37,400	0 37,400	
計					0 37,400	
単価					0 37,400	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	(材料費)エルボ	60° φ300用	単位	個	数量	0 1	単価	0 69,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エルボ	60° φ300用	個	0 1	0 69,300	0 69,300	
計					0 69,300	
単価					0 69,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	(材料費)固定バンド	φ300用 SUS t=3mm	単位	個	数量	0 1	単価	0 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定バンド	φ300用 SUS t=3mm	個	0 1	0 12,000	0 12,000	
計					0 12,000	
単価					0 12,000	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	(材料費)樹脂カプセル	φ13×83 ｶﾞﾗｽ管	単位	本	数量	0 1	単価	0 236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケミカルアンカー	R-12N	本	0 1	0 236	0 236	
計					0 236	
単価					0 236	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	(材料費)アンカー筋	M12×150mm ﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ SUS	単位	組	数量	0 1	単価	0 393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケミカル寸切り	M12×150 SUS	本	0 1	0 350	0 350	
ナット	M12 SUS	個	0 1	0 23.6	0 23	
ワッシャー	M13 SUS	枚	0 1	0 20	0 20	
計					0 393	
単価					0 393	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	
普通作業員		人	3.2	20,196	64,627	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	6.05	25,900	156,695	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,788	
計					254,200	
単価					2,542	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	91.47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	
普通作業員		人	0.31	20,196	6,260	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		179	
計					9,147	
単価					91.47	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	1,621.05	162,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					162,200	
単価					1,622	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm	単位	ｍ３	数量	7 7	単価	116,200 116,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.8 人	30,090 1.8	30,090	54,162 54,162	
法面工		5.5 人	28,662 5.5	28,662	157,641 157,641	
特殊作業員		1.8 人	24,378 1.8	24,378	43,880 43,880	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	3.91 t	22,000 3.91	22,000	86,020 86,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	11.54 ｍ３	3,750 11.54	3,750	43,275 43,275	
モルタル吹付機 損料	ｵｰﾄﾏﾁｯｸｼｮｯﾄR	1.8 日	85,700 1.8	85,700	154,260 154,260	
計量器搭載ミキサー 損料		1.8 日	32,600 1.8	32,600	58,680 58,680	
セメントサイロ	鋼製溶接構造･容量30t排出20t/h	1.8 供用日	2,780 1.8	2,780	5,004 5,004	
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	3.6 日	825 3.6	825	2,970 2,970	
空気圧縮機運転	18～19m3/min	1.8 日	30,000 1.8	30,000	54,000 54,000	WYB00075 単－ 198号
発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	1.8 日	10,350 1.8	10,350	18,630 18,630	WYB00076 単－ 199号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm	単位	ｍ３	数量	7 7	単価	116,200 116,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3		1.8	32,520	58,536	WYB00077
		日	1.8	32,520	58,536	単－ 200号
諸雑費（率＋まるめ） 30%			1		76,642	
		式	1		76,642	
計					813,700 813,700	
単価					116,200 116,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	1,621.05	162,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					162,200	
単価					1,622	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm	単位	ｍ３	数量	0 7	単価	0 116,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.8	0 30,090	0 54,162	
法面工		人	0 5.5	0 28,662	0 157,641	
特殊作業員		人	0 1.8	0 24,378	0 43,880	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0 3.91	0 22,000	0 86,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0 11.54	0 3,750	0 43,275	
モルタル吹付機 損料	ｵｰﾄﾏﾁｯｸｼｮｯﾄR	日	0 1.8	0 85,700	0 154,260	
計量器搭載ミキサー 損料		日	0 1.8	0 32,600	0 58,680	
セメントサイロ	鋼製溶接構造･容量30t排出20t/h	供用日	0 1.8	0 2,780	0 5,004	
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	0 3.6	0 825	0 2,970	
空気圧縮機運転	18～19m3/min	日	0 1.8	0 30,000	0 54,000	WYB00097 単－ 201号
発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	日	0 1.8	0 10,350	0 18,630	WYB00107 単－ 202号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm	単位	ｍ３	数量	0 7	単価	0 116,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3	日	0 1.8	0 32,520	0 58,536	WYB00118 単－ 203号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 76,642	
計					0 813,700	
単価					0 116,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm	単位	ｍ３	数量	0 7	単価	0 129,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.8	0 30,090	0 54,162	
法面工		人	0 5.5	0 28,662	0 157,641	
特殊作業員		人	0 1.8	0 24,378	0 43,880	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	ｔ	0 3.91	0 22,000	0 86,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0 11.54	0 3,750	0 43,275	
モルタル吹付機 損料	ｵｰﾄﾏﾁｯｸｼｮｯﾄR	日	0 1.8	0 85,700	0 154,260	
計量器搭載ミキサー 損料		日	0 1.8	0 32,600	0 58,680	
短繊維	のりﾌｧｲﾊﾞｰNRF-03同等品	ｋｇ	0 28.21	0 3,390	0 95,631	
セメントサイロ	鋼製溶接構造･容量30t排出20t/h	供用日	0 1.8	0 2,780	0 5,004	
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	0 3.6	0 825	0 2,970	
空気圧縮機運転	18～19m3/min	日	0 1.8	0 30,000	0 54,000	WYB00191 単－ 201号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm	単位	ｍ３	数量	0 7	単価	0 129,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	日	0 1.8	0 10,350	0 18,630	WYB00192 単－ 202号
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3	日	0 1.8	0 32,520	0 58,536	WYB00197 単－ 203号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 76,611	
計					0 909,300	
単価					0 129,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	ラス張工(材工共)	夜間 1000m2以上 清掃を必要としない補正：有	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,458 2,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張り工(材工共)	夜間 1000m2以上 清掃を必要としない補正：有	ｍ２	1 1	2,458 2,458	2,458 2,458	
計					2,458 2,458	
単価					2,458 2,458	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－71号	モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm	単位	ｍ３	数量	7 7	単価	143,200 143,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8 1.8	45,135 45,135	81,243 81,243	
法面工		人	5.5 5.5	42,993 42,993	236,461 236,461	
特殊作業員		人	1.8 1.8	36,567 36,567	65,820 65,820	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	3.91 3.91	22,000 22,000	86,020 86,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	11.54 11.54	3,750 3,750	43,275 43,275	
モルタル吹付機 損料	ｵｰﾄﾏﾁｯｸｼｮｯﾄR	日	1.8 1.8	85,700 85,700	154,260 154,260	
計量器搭載ミキサー 損料		日	1.8 1.8	32,600 32,600	58,680 58,680	
セメントサイロ	鋼製溶接構造･容量30t排出20t/h	供用日	1.8 1.8	2,780 2,780	5,004 5,004	
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	3.6 3.6	825 825	2,970 2,970	
空気圧縮機運転	18～19m3/min	日	1.8 1.8	30,000 30,000	54,000 54,000	WYB00065 単－ 198号
発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	日	1.8 1.8	10,350 10,350	18,630 18,630	WYB00067 単－ 199号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－71号	モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm	単位	ｍ３	数量	7 7	単価	143,200 143,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3	日	1.8 1.8	45,630 45,630	82,134 82,134	WYB00069 単－ 204号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		114,503 114,503	
計					1,003,000 1,003,000	
単価					143,200 143,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	ラス張工(材工共)	夜間 1000m2以上 清掃を必要としない補正：有	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張り工(材工共)	夜間 1000m2以上 清掃を必要としない補正：有	ｍ２	0 1	0 2,458	0 2,458	
計					0 2,458	
単価					0 2,458	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm	単位	ｍ３	数量	0 7	単価	0 143,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.8	0 45,135	0 81,243	
法面工		人	0 5.5	0 42,993	0 236,461	
特殊作業員		人	0 1.8	0 36,567	0 65,820	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0 3.91	0 22,000	0 86,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0 11.54	0 3,750	0 43,275	
モルタル吹付機 損料	ｵｰﾄﾏﾁｯｸｼｮｯﾄR	日	0 1.8	0 85,700	0 154,260	
計量器搭載ミキサー 損料		日	0 1.8	0 32,600	0 58,680	
セメントサイロ	鋼製溶接構造･容量30t排出20t/h	供用日	0 1.8	0 2,780	0 5,004	
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	0 3.6	0 825	0 2,970	
空気圧縮機運転	18～19m3/min	日	0 1.8	0 30,000	0 54,000	WYB00227 単－ 201号
発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	日	0 1.8	0 10,350	0 18,630	WYB00228 単－ 202号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	モルタル吹付工（全自動吹付機ﾀｲﾌﾟ）	t=8cm	単位	ｍ３	数量	0 7	単価	0 143,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3		0	0	0	WYB00241
		日	1.8	45,630	82,134	単－ 205号
諸雑費（率＋まるめ） 30%			0		0	
		式	1		114,503	
計					0 1,003,000	
単価					0 143,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	モルタル吹付工	t=5cm 短繊維混入	単位	ｍ２	数量	80 80	単価	5,798 5,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11 1.11	30,090 30,090	33,399 33,399	
法面工		人	3.33 3.33	28,662 28,662	95,444 95,444	
特殊作業員		人	1.11 1.11	24,378 24,378	27,059 27,059	
普通作業員		人	3.33 3.33	20,196 20,196	67,252 67,252	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	ｔ	2.184 2.184	22,000 22,000	48,048 48,048	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	6.44 6.44	3,750 3,750	24,150 24,150	
短繊維	のりﾌｧｲﾊﾞｰNRF-03同等品	ｋｇ	16.12 16.12	3,390 3,390	54,646 54,646	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	7.8 7.8	2,180 2,180	17,004 17,004	
計測器損料	300kg級	日	1.11 1.11	767 767	851 851	
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	2.22 2.22	825 825	1,831 1,831	
空気圧縮機運転	18～19m3/min	日	1.11 1.11	32,850 32,850	36,463 36,463	WYB00081 単－ 206号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	モルタル吹付工	t=5cm 短繊維混入	単位	ｍ２	数量	80 80	単価	5,798 5,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA		1.11	11,340	12,587	WYB00087
		日	1.11	11,340	12,587	単－ 207号
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3		1.11	32,520	36,097	WYB00088
		日	1.11	32,520	36,097	単－ 208号
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１０ｍ		1.11	158	175	
		日	1.11	158	175	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		8,894	
		式	1		8,894	
計					463,900 463,900	
単価					5,798 5,798	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ホース設置・撤去		単位	m	数量	100 100	単価	2,173 2,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,090 30,090	60,180 60,180	
法面工		人	4 4	28,662 28,662	114,648 114,648	
普通作業員		人	2 2	20,196 20,196	40,392 40,392	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,080 2,080	
計					217,300 217,300	
単価					2,173 2,173	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	1,658.92	165,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					165,900	
単価					1,659	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	鉄筋組立据付工	D13	単位	t	数量	1 1	単価	676,300 676,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,090 30,090	99,297 99,297	
法面工		人	13.3 13.3	28,662 28,662	381,204 381,204	
普通作業員		人	3.3 3.3	20,196 20,196	66,646 66,646	
(材料費)異形棒鋼	SD345 D13	t	1.25 1.25	99,000 99,000	123,750 123,750	WYB00030 単－ 209号
諸雑費（率＋まるめ) 1%		式	1 1		5,403 5,403	
計					676,300 676,300	
単価					676,300 676,300	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	枠組立据付工	F300	単位	m	数量	100 100	単価	7,438 7,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	30,090 30,090	75,225 75,225	
法面工		人	10 10	28,662 28,662	286,620 286,620	
普通作業員		人	2.5 2.5	20,196 20,196	50,490 50,490	
(材料費)法枠材	300×300 L=1000	m	119.5 119.5	2,740 2,740	327,430 327,430	WYB00056 単－ 210号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		4,035 4,035	
計					743,800 743,800	
単価					7,438 7,438	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	枠材固定工	D19	単位	本	数量	100 100	単価	2,192 2,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1 1.1	30,090 30,090	33,099 33,099	
法面工		人	4.4 4.4	28,662 28,662	126,112 126,112	
普通作業員		人	1.1 1.1	20,196 20,196	22,215 22,215	
発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	日	1.1 1.1	9,876 9,876	10,863 10,863	WYB00089 単－ 211号
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	日	1.1 1.1	416 416	457 457	
(材料費)異形棒鋼	SD345 D19	ｋｇ	180 180	97 97	17,460 17,460	WYB00079 単－ 212号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,994 8,994	
計					219,200 219,200	
単価					2,192 2,192	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	枠材固定工	D13	単位	本	数量	100 100	単価	1,547 1,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	30,090 30,090	24,072 24,072	
法面工		人	3.3 3.3	28,662 28,662	94,584 94,584	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,196 20,196	16,156 16,156	
発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	日	0.8 0.8	9,876 9,876	7,900 7,900	WYB00094 単－ 213号
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	日	0.8 0.8	416 416	332 332	
(材料費)異形棒鋼	SD345 D13	ｋｇ	49.75 49.75	99 99	4,925 4,925	WYB00098 単－ 214号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		6,731 6,731	
計					154,700 154,700	
単価					1,547 1,547	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	吹付法枠工	F300-1.5m×1.5m	単位	ｍ３	数量	7 7	単価	115,700 115,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8 1.8	30,090 30,090	54,162 54,162	
法面工		人	5.5 5.5	28,662 28,662	157,641 157,641	
特殊作業員		人	1.8 1.8	24,378 24,378	43,880 43,880	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	3.91 3.91	22,000 22,000	86,020 86,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	11.54 11.54	3,750 3,750	43,275 43,275	
モルタル吹付機 損料	ｵｰﾄﾏﾁｯｸｼｮｯﾄR	日	1.8 1.8	85,700 85,700	154,260 154,260	
計量器搭載ミキサー 損料		日	1.8 1.8	32,600 32,600	58,680 58,680	
セメントサイロ	鋼製溶接構造･容量30t排出20t/h	供用日	1.8 1.8	2,780 2,780	5,004 5,004	
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	3.6 3.6	825 825	2,970 2,970	
空気圧縮機運転	18～19m3/min	日	1.8 1.8	28,520 28,520	51,336 51,336	WYB00104 単－ 215号
発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	日	1.8 1.8	9,876 9,876	17,776 17,776	WYB00105 単－ 216号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	吹付法枠工	F300-1.5m×1.5m	単位	ｍ３	数量	7 7	単価	115,700 115,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3	日	1.8 1.8	32,340 32,340	58,212 58,212	WYB00106 単－ 217号
諸雑費 (率＋まるめ) 30%		式	1 1		76,684 76,684	
計					809,900 809,900	
単価					115,700 115,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	枠内モルタル吹付工	t=8cm	単位	ｍ３	数量	7 7	単価	115,700 115,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.8 人	30,090 1.8	30,090	54,162 54,162	
法面工		5.5 人	28,662 5.5	28,662	157,641 157,641	
特殊作業員		1.8 人	24,378 1.8	24,378	43,880 43,880	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	3.91 t	22,000 3.91	22,000	86,020 86,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	11.54 ｍ３	3,750 11.54	3,750	43,275 43,275	
モルタル吹付機 損料	ｵｰﾄﾏﾁｯｸｼｮｯﾄR	1.8 日	85,700 1.8	85,700	154,260 154,260	
計量器搭載ミキサー 損料		1.8 日	32,600 1.8	32,600	58,680 58,680	
セメントサイロ	鋼製溶接構造･容量30t排出20t/h	1.8 供用日	2,780 1.8	2,780	5,004 5,004	
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	3.6 日	825 3.6	825	2,970 2,970	
空気圧縮機運転	18～19m3/min	1.8 日	28,520 1.8	28,520	51,336 51,336	WYB00112 単－ 215号
発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	1.8 日	9,876 1.8	9,876	17,776 17,776	WYB00115 単－ 216号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	枠内モルタル吹付工	t=8cm	単位	ｍ３	数量	7 7	単価	115,700 115,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3		1.8	32,340	58,212	WYB00116
		日	1.8	32,340	58,212	単－ 217号
諸雑費 (率＋まるめ) 30%			1		76,684	
		式	1		76,684	
計					809,900 809,900	
単価					115,700 115,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	1,658.92	165,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					165,900	
単価					1,659	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	鉄筋組立据付工	D13	単位	t	数量	0 1	単価	0 676,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.3	0 30,090	0 99,297	
法面工		人	0 13.3	0 28,662	0 381,204	
普通作業員		人	0 3.3	0 20,196	0 66,646	
(材料費)異形棒鋼	SD345 D13	t	0 1.25	0 99,000	0 123,750	WYB00082 単－ 218号
諸雑費（率＋まるめ) 1%		式	0 1		0 5,403	
計					0 676,300	
単価					0 676,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	枠組立据付工	F300	単位	m	数量	0 100	単価	0 7,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 30,090	0 75,225	
法面工		人	0 10	0 28,662	0 286,620	
普通作業員		人	0 2.5	0 20,196	0 50,490	
(材料費)法枠材	300×300 L=1000	m	0 119.5	0 2,740	0 327,430	WYB00119 単－ 219号
諸雑費（率＋まるめ) 1%		式	0 1		0 4,035	
計					0 743,800	
単価					0 7,438	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	枠材固定工	D19	単位	本	数量	0 100	単価	0 2,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.1	0 30,090	0 33,099	
法面工		人	0 4.4	0 28,662	0 126,112	
普通作業員		人	0 1.1	0 20,196	0 22,215	
発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	日	0 1.1	0 9,876	0 10,863	WYB00130 単－ 220号
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	日	0 1.1	0 416	0 457	
(材料費)異形棒鋼	SD345 D19	ｋｇ	0 180	0 97	0 17,460	WYB00142 単－ 221号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 8,994	
計					0 219,200	
単価					0 2,192	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	枠材固定工	D13	単位	本	数量	0 100	単価	0 1,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.8	0 30,090	0 24,072	
法面工		人	0 3.3	0 28,662	0 94,584	
普通作業員		人	0 0.8	0 20,196	0 16,156	
発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	日	0 0.8	0 9,876	0 7,900	WYB00148 単－ 222号
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	日	0 0.8	0 416	0 332	
(材料費)異形棒鋼	SD345 D13	ｋｇ	0 49.75	0 99	0 4,925	WYB00149 単－ 223号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 6,731	
計					0 154,700	
単価					0 1,547	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	吹付法枠工	F300-1.5m×1.5m	単位	ｍ３	数量	0 7	単価	0 115,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.8	0 30,090	0 54,162	
法面工		人	0 5.5	0 28,662	0 157,641	
特殊作業員		人	0 1.8	0 24,378	0 43,880	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0 3.91	0 22,000	0 86,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0 11.54	0 3,750	0 43,275	
モルタル吹付機 損料	ｵｰﾄﾏﾁｯｸｼｮｯﾄR	日	0 1.8	0 85,700	0 154,260	
計量器搭載ミキサー 損料		日	0 1.8	0 32,600	0 58,680	
セメントサイロ	鋼製溶接構造･容量30t排出20t/h	供用日	0 1.8	0 2,780	0 5,004	
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	0 3.6	0 825	0 2,970	
空気圧縮機運転	18～19m3/min	日	0 1.8	0 28,520	0 51,336	WYB00152 単－ 224号
発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	日	0 1.8	0 9,876	0 17,776	WYB00153 単－ 225号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	吹付法枠工	F300-1.5m×1.5m	単位	ｍ３	数量	0 7	単価	0 115,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3	日	0 1.8	0 32,340	0 58,212	WYB00154 単－ 226号
諸雑費 (率＋まるめ) 30%		式	0 1		0 76,684	
計					0 809,900	
単価					0 115,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	枠内モルタル吹付工	t=8cm	単位	ｍ３	数量	0 7	単価	0 115,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.8	0 30,090	0 54,162	
法面工		人	0 5.5	0 28,662	0 157,641	
特殊作業員		人	0 1.8	0 24,378	0 43,880	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0 3.91	0 22,000	0 86,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0 11.54	0 3,750	0 43,275	
モルタル吹付機 損料	ｵｰﾄﾏﾁｯｸｼｮｯﾄR	日	0 1.8	0 85,700	0 154,260	
計量器搭載ミキサー 損料		日	0 1.8	0 32,600	0 58,680	
セメントサイロ	鋼製溶接構造･容量30t排出20t/h	供用日	0 1.8	0 2,780	0 5,004	
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	0 3.6	0 825	0 2,970	
空気圧縮機運転	18～19m3/min	日	0 1.8	0 28,520	0 51,336	WYB00156 単－ 224号
発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	日	0 1.8	0 9,876	0 17,776	WYB00157 単－ 225号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	枠内モルタル吹付工	t=8cm	単位	ｍ３	数量	0 7	単価	0 115,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ(トラクタショベル)運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3		0	0	0	WYB00158
		日	1.8	32,340	58,212	単－ 226号
諸雑費 (率＋まるめ) 30%			0		0	
		式	1		76,684	
計					0 809,900	
単価					0 115,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	19,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	12,423	12,423	
ねじ節異形棒鋼ロックボルト	SD345 D19×2000 ﾒｯｷ品	m	1.25	1,220	1,525	
グラウド材	24N(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲｴｲﾄﾞ・普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	m３	0.005	36,200	181	
頭部処理材(D19用)	角座金・ﾜｯｼｬｰ・ﾅｯﾄ・ｼｰｽ・頭部、先端ｷｬｯﾌﾟ・ｽﾍﾟｰｻｰ2個	組	0.625	8,210	5,131	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,260	
単価					19,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価	21,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工　上下移動工	現場条件II　削孔機械の上下移動	回	1	21,311	21,311	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,320	
単価					21,320	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	17,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	12,423	12,423	
ねじ節異形棒鋼ロックボルト	SD345 D19×2500 ﾒｯｷ品	m	1.19	1,220	1,451	
グラウド材	24N(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲｴｲﾄﾞ・普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	m３	0.005	36,200	181	
頭部処理材(D19用)	角座金・ﾜｯｼｬｰ・ﾅｯﾄ・ｼｰｽ・頭部、先端ｷｬｯﾌﾟ・ｽﾍﾟｰｻｰ2個	組	0.476	8,210	3,907	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,970	
単価					17,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	鉄筋挿入	D19 SD345 L=2.00m	単位	本	数量	0 100	単価	0 29,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	単管自穿孔	本	0 100	0 16,570	0 1,657,000	WYB00194 単－ 227号
鋼材挿入工	2.0m以下	本	0 100	0 1,475	0 147,500	WYB00195 単－ 228号
注入打設工		ｍ３	0 0.74	0 398,500	0 294,890	WYB00196 単－ 229号
頭部締付工		本	0 100	0 4,261	0 426,100	WYB00198 単－ 230号
頭部処理工		本	0 100	0 4,261	0 426,100	WYB00199 単－ 231号
計					0 2,951,590	
単価					0 29,510	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	鉄筋挿入工	D19 SD345 L=5.00	単位	本	数量	0 100	単価	0 69,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	単管自穿孔	本	0 100	0 47,650	0 4,765,000	WYB00215 単－ 232号
鋼材挿入工	4.0m以上8.0m以下	本	0 100	0 4,426	0 442,600	WYB00216 単－ 233号
注入打設工		ｍ３	0 2.14	0 398,500	0 852,790	WYB00217 単－ 234号
頭部締付工		本	0 100	0 4,261	0 426,100	WYB00219 単－ 230号
頭部処理工		本	0 100	0 4,261	0 426,100	WYB00220 単－ 231号
計					0 6,912,590	
単価					0 69,120	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ワイヤーセット工		単位	回	数量	0 10	単価	0 46,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,090	0 90,270	
法面工		人	0 6	0 28,662	0 171,972	
普通作業員		人	0 3	0 20,196	0 60,588	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	0 1		0 145,270	
計					0 468,100	
単価					0 46,810	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	削孔機据付･撤去工		単位	回	数量	0 1	単価	0 308,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.4	0 30,090	0 72,216	
法面工		人	0 4.8	0 28,662	0 137,577	
特殊作業員		人	0 2.4	0 24,378	0 58,507	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 40,200	
計					0 308,500	
単価					0 308,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	(材料費)鉄筋挿入	D19	単位	本	数量	0 198	単価	0 13,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き	m	0 549	0 1,290	0 708,210	
ナット	Ｄ１９用　メッキ付き	個	0 198	0 560	0 110,880	
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用	個	0 396	0 500	0 198,000	
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	0 147	0 1,080	0 158,760	
角度調整台座	150×150×9	枚	0 51	0 6,240	0 318,240	
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き	個	0 198	0 1,480	0 293,040	
シース	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用	個	0 198	0 810	0 160,380	
頭部キャップ	防錆材含む	個	0 198	0 3,230	0 639,540	
ロックボルト	先端ｷｬｯﾌﾟ D19用	個	0 198	0 54	0 10,692	
一般用ポリエチレン管	呼び径20mm 1種(軟質)	m	0 568.8	0 119	0 67,687	
計					0 2,665,429	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	(材料費)鉄筋挿入	D19	単位	本	数量	0 198	単価	0 13,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 13,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空ｍ３	数量	1	単価	4,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工　足場工	現場条件II　仮設足場の設置・撤去	空ｍ３	1	4,959.1	4,959	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,959	
単価					4,959	円／空ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	22,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	22,986.59	22,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,990	
単価					22,990	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	階段･手摺設置手間（法面設置点検用階段･非常階段		単位	m	数量	0 10	単価	0 32,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.54	0 33,762	0 85,755	
特殊作業員		人	0 4.08	0 26,826	0 109,450	
普通作業員		人	0 4.08	0 21,420	0 87,393	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 42,302	
計					0 324,900	
単価					0 32,490	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ステップ(材料費)	本体 45度600巾	単位	枚	数量	0 1	単価	0 5,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リバーザーステップ	HL-45L 本体 45度600巾	枚	0 1	0 5,850	0 5,850	
計					0 5,850	
単価					0 5,850	円／枚

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	再生プラスチック 階段用(材料費)	角材 90×90×2000㎜	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生プラスチック 階段用	角材 90×90×2000㎜	本	0 1	0 7,480	0 7,480	
計					0 7,480	
単価					0 7,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	鉄筋抗(材料費)	ﾎﾞﾙﾄ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ付属止杭 D16×750	単位	組	数量	0 1	単価	0 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋抗	ﾎﾞﾙﾄ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ付属止杭 D16×750	組	0 1	0 2,810	0 2,810	
計					0 2,810	
単価					0 2,810	円／組

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	鉄筋抗(材料費)	ﾎﾞﾙﾄ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ付属 D16×750	単位	組	数量	0 1	単価	0 2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋抗	ﾎﾞﾙﾄ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ付属 D16×750	組	0 1	0 2,810	0 2,810	
計					0 2,810	
単価					0 2,810	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	釘(材料費)	65mm SUS	単位	本	数量	0 1	単価	0 26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーススレッド釘	65mm SUS	本	0 1	0 26	0 26	
計					0 26	
単価					0 26	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	釘(材料費)	100mm SUS	単位	本	数量	0 1	単価	0 49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーススレッド釘	100mm SUS	本	0 1	0 49	0 49	
計					0 49	
単価					0 49	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	手摺1段 端末支柱(材料費)	φ60.5×3.2×1385 茶	単位	本	数量	0 1	単価	0 16,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺1段 端末支柱	φ60.5×3.2×1385 茶	本	0 1	0 16,630	0 16,630	
計					0 16,630	
単価					0 16,630	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	手摺1段 中間支柱(材料費)	φ60.5×3.2×1385 茶	単位	本	数量	0 1	単価	0 18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺1段 中間支柱	φ60.5×3.2×1385 茶	本	0 1	0 18,570	0 18,570	
計					0 18,570	
単価					0 18,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	手摺ビーム(材料費)	φ42.7×2.3×1878 茶	単位	本	数量	0 1	単価	0 9,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺ビーム	φ42.7×2.3×1878 茶	本	0 1	0 9,610	0 9,610	
計					0 9,610	
単価					0 9,610	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	手摺支持金物(材料費)	PL-6.0 ﾎﾞﾙﾄM12×130含 左	単位	個	数量	0 1	単価	0 7,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺支持金物	PL-6.0 ﾎﾞﾙﾄM12×130含 左	個	0 1	0 7,610	0 7,610	
計					0 7,610	
単価					0 7,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	手摺補強金物(材料費)	FB-4.5×3.8+4.5×50	単位	個	数量	0 1	単価	0 9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺補強金物	FB-4.5×3.8+4.5×50	個	0 1	0 9,090	0 9,090	
計					0 9,090	
単価					0 9,090	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	682.38	682	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					682	
単価					682	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 23.2以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	14,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,196	8,196	WB824010 単－ 235号
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,520	3,520	WB020051 単－ 236号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,071	3,071	CB227010
計					14,787	
単価					14,780	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	仮設モノレール工	500kg積ﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	85 85	単価	13,730 13,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ルート選定	延長100m超250m以下	回	1 1	54,000 54,000	54,000 54,000	WYB00073 単－ 237号
レール架設	傾斜45度未満	m	85 85	13,100 13,100	1,113,500 1,113,500	WYB00078 単－ 238号
計					1,167,500 1,167,500	
単価					13,730 13,730	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	保守点検整備･レール	延長250m以下	単位	回	数量	1 1	単価	57,600 57,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール技士		人	1.6 1.6	36,000 36,000	57,600 57,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					57,600 57,600	
単価					57,600 57,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	保守点検整備･動力車･台車	延長250m以下	単位	回	数量	1 1	単価	39,600 39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール技士		人	1.1 1.1	36,000 36,000	39,600 39,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					39,600 39,600	
単価					39,600 39,600	円／回

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	仮設モノレール工	500kg積ﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	0 85	単価	0 13,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ルート選定	延長100m超250m以下	回	0 1	0 54,000	0 54,000	WYB00183 単－ 239号
レール架設	傾斜45度未満	m	0 85	0 13,100	0 1,113,500	WYB00188 単－ 240号
計					0 1,167,500	
単価					0 13,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	保守点検整備･レール	延長250m以下	単位	回	数量	0 1	単価	0 57,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール技士		人	0 1.6	0 36,000	0 57,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 57,600	
単価					0 57,600	円／回

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	保守点検整備･動力車･台車	延長250m以下	単位	回	数量	0 1	単価	0 39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール技士		人	0 1.1	0 36,000	0 39,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 39,600	
単価					0 39,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	仮設モノレール工	500kg積ﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	0 85	単価	0 25,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ルート選定	延長100m超250m以下	回	0 1	0 54,000	0 54,000	WYB00123 単－ 239号
レール架設	傾斜45度未満	m	0 162	0 13,100	0 2,122,200	WYB00150 単－ 241号
計					0 2,176,200	
単価					0 25,600	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	保守点検整備･レール	延長250m以下	単位	回	数量	0 1	単価	0 57,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール技士		人	0 1.6	0 36,000	0 57,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 57,600	
単価					0 57,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	保守点検整備･動力車･台車	延長250m以下	単位	回	数量	0 1	単価	0 39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール技士		人	0 1.1	0 36,000	0 39,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 39,600	
単価					0 39,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	モノレール資機材	500kg積	単位	式	数量	1 1	単価	1,840,000 1,840,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール	動力車 500kg積/45度 (90日)以内		1	701,000	701,000	
		台	1	701,000	701,000	
モノレール	土木平台車 500kg積/45度 (90日)以内		1	167,000	167,000	
		台	1	167,000	167,000	
モノレール	運転台車 500kg積/45度 (90日)以内		1	232,000	232,000	
		台	1	232,000	232,000	
モノレール	ﾚｰﾙ資材 500kg積/45度 (90日)以内		85	5,100	433,500	
		m	85	5,100	433,500	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			1		306,500	
		式	1		306,500	
計					1,840,000 1,840,000	
単価					1,840,000 1,840,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	モノレール資機材	500kg積 257日間	単位	式	数量	0 1	単価	0 3,274,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール	動力車 500kg積/45度 (270日)以内	台	0 1	0 1,230,000	0 1,230,000	
モノレール	土木平台車 500kg積/45度 (270日)以内	台	0 1	0 298,000	0 298,000	
モノレール	運転台車 1人乗り (270日)以内	台	0 1	0 440,000	0 440,000	
モノレール	ﾚｰﾙ資材 500kg積/45度 (270日)以内	m	0 85	0 8,950	0 760,750	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 545,250	
計					0 3,274,000	
単価					0 3,274,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	モノレール資機材	500kg積 75日間	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール	動力車 500kg積/45度 (90日)以内	台	0 1	0 701,000	0 701,000	
モノレール	土木平台車 500kg積/45度 (90日)以内	台	0 1	0 167,000	0 167,000	
モノレール	運転台車 1人乗り (90日)以内	台	0 1	0 232,000	0 232,000	
モノレール	ﾚｰﾙ資材 500kg積/45度 (90日)以内	m	0 162	0 5,100	0 826,200	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 384,800	
計					0 2,311,000	
単価					0 2,311,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	404.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,090	8,876	
とび工		人	0.295	27,744	8,184	
普通作業員		人	0.295	20,196	5,957	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,800	17,051	WK250590 単－ 242号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		392	
計					40,460	
単価					404.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 40日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	1,720	1,720	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,490	
単価					2,490	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	404.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,090	8,876	
とび工		人	0.295	27,744	8,184	
普通作業員		人	0.295	20,196	5,957	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,800	17,051	WK250590 単－ 243号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		392	
計					40,460	
単価					404.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 40日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	1,720	1,720	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,490	
単価					2,490	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 68日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	2,924	2,924	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,694	
単価					3,694	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	施工ヤード足場 設置･撤去	W4.0m×L5.0m	単位	箇所	数量	1 1	単価	92,960 92,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	30,090 30,090	12,036 12,036	
とび工		人	1.7 1.7	27,744 27,744	47,164 47,164	
普通作業員		人	0.4 0.4	20,196 20,196	8,078 8,078	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.2 0.2	37,600 37,600	7,520 7,520	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		18,162 18,162	
計					92,960 92,960	
単価					92,960 92,960	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	施工ヤード足場 設置･撤去	人力設置 W4.0m×L5.0m	単位	箇所	数量	1 1	単価	95,700 95,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	30,090 30,090	12,036 12,036	
とび工		人	1.7 1.7	27,744 27,744	47,164 47,164	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,196 20,196	16,156 16,156	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		20,344 20,344	
計					95,700 95,700	
単価					95,700 95,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	転落防止柵設置	H=1900 支柱@2.0m(ﾈｯﾄ付)	単位	m	数量	10 10	単価	6,540 6,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	30,090 30,090	9,027 9,027	
法面工		人	0.9 0.9	28,662 28,662	25,795 25,795	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,196 20,196	6,058 6,058	
諸雑費（率＋まるめ） 60%		式	1 1		24,520 24,520	
計					65,400 65,400	
単価					6,540 6,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	転落防止柵撤去	H=1900 支柱@2.0m(ﾈｯﾄ付)	単位	m	数量	10 10	単価	2,453 2,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	30,090 30,090	5,416 5,416	
法面工		人	0.54 0.54	28,662 28,662	15,477 15,477	
普通作業員		人	0.18 0.18	20,196 20,196	3,635 3,635	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					24,530 24,530	
単価					2,453 2,453	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	転落防止柵設置	H=1900 支柱@2.0m(ﾈｯﾄ付)	単位	m	数量	0 10	単価	0 6,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 30,090	0 9,027	
法面工		人	0 0.9	0 28,662	0 25,795	
普通作業員		人	0 0.3	0 20,196	0 6,058	
諸雑費（率＋まるめ） 60%		式	0 1		0 24,520	
計					0 65,400	
単価					0 6,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	転落防止柵撤去	H=1900 支柱@2.0m(ﾈｯﾄ付)	単位	m	数量	0 10	単価	0 2,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.18	0 30,090	0 5,416	
法面工		人	0 0.54	0 28,662	0 15,477	
普通作業員		人	0 0.18	0 20,196	0 3,635	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 24,530	
単価					0 2,453	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	仮設防護柵設置	H-300mm×300mm×8m 目隠しﾈｯﾄ	単位	m	数量	8 8	単価	5,891 5,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	45,135 45,135	27,081 27,081	
普通作業員		人	0.3 0.3	30,294 30,294	9,088 9,088	
トラック〔クレーン装置付〕	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積 吊能力2.9t	日	0.1 0.1	55,390 55,390	5,539 5,539	WYB00064 単－ 244号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		5,422 5,422	
計					47,130 47,130	
単価					5,891 5,891	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－138号	仮設防護柵撤去	H-300mm×300mm×8m 目隠しﾈｯﾄ	単位	m	数量	8 8	単価	5,213 5,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	45,135 45,135	27,081 27,081	
普通作業員		人	0.3 0.3	30,294 30,294	9,088 9,088	
トラック〔クレーン装置付〕	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積 吊能力2.9t	日	0.1 0.1	55,390 55,390	5,539 5,539	WYB00068 単－ 244号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					41,710 41,710	
単価					5,213 5,213	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	(賃料)起伏・収納式仮設防護柵	H-300mm×300mm×8m 3ヶ月分	単位	m	数量	1 1	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起伏・収納式仮設防護柵	H-300mm×300mm×8m (GX-KSH-8)	m・月	3 3	1,500 1,500	4,500 4,500	
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－140号	(賃料)目隠しネット	9mm 目合　3ヶ月分	単位	m	数量	1 1	単価	900 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しネット	9mm 目合	m・月	3 3	300 300	900 900	
計					900 900	
単価					900 900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	(材料費)衝撃緩衝材	丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ　φ580×H820	単位	基	数量	1 1	単価	39,800 39,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝材	丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ　φ580×H820		1	39,800	39,800	
		基	1	39,800	39,800	
計					39,800 39,800	
単価					39,800 39,800	円／基

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
		人	1	30,090	30,090	
計					0 30,090	
単価					0 3,761	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

単－143号	土木一般世話役(時間外)		単位	時間	数量	0 8	単価	0 4,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 37,612	0 37,612	
計					0 37,612	
単価					0 4,701	円／時間

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	土木一般世話役(夜間)		単位	時間	数量	0 8	単価	0 5,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 45,135	0 45,135	
計					0 45,135	
単価					0 5,641	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-35

単－145号	土木一般世話役(休日)		単位	時間	数量	0 8	単価	0 5,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 40,621	0 40,621	
計					0 40,621	
単価					0 5,077	円／時間

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	普通作業員		単位	時間	数量	0 8	単価	0 2,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 20,196	0 20,196	
計					0 20,196	
単価					0 2,524	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

単－147号	普通作業員(時間外)		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 25,245	0 25,245	
計					0 25,245	
単価					0 3,155	円／時間

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	普通作業員(夜間)		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 30,294	0 30,294	
計					0 30,294	
単価					0 3,786	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-35

単－149号	普通作業員(休日)		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 27,264	0 27,264	
計					0 27,264	
単価					0 3,408	円／時間

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 24,378	0 24,378	
計					0 24,378	
単価					0 3,047	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	法面工		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	0 1	0 28,662	0 28,662	
計					0 28,662	
単価					0 3,582	円／時間

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	小型バックホウ(賃料)	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 長期割引無し	単位	台・日	数量	0 1	単価	0 6,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 長期割引無し	台･日	0 1	0 6,950	0 6,950	
計					0 6,950	
単価					0 6,950	円／台・日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	バックホウ(賃料)	ｸﾛｰﾗ型 平積0.4m3 長期割引無し	単位	台・日	数量	0 1	単価	0 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ	ｸﾛｰﾗ型 平積0.4m3 長期割引無し	台･日	0 1	0 10,800	0 10,800	
計					0 10,800	
単価					0 10,800	円／台・日

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ラフテレーンクレーン(賃料)	25t吊 長期割引無し	単位	台・日	数量	0 1	単価	0 56,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引無し	台･日	0 1	0 56,500	0 56,500	
計					0 56,500	
単価					0 56,500	円／台・日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ラフテレーンクレーン(時間外)(賃料)	25t吊 長期割引無し	単位	時間	数量	0 8	単価	0 7,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引無し	台･日	0 1	0 56,500	0 56,500	
計					0 56,500	
単価					0 7,062	円／時間

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	ラフテレーンクレーン(夜間)(賃料)	25t吊 長期割引無し	単位	時間	数量	0 6	単価	0 11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引無し	台･日	0 1	0 69,400	0 69,400	
計					0 69,400	
単価					0 11,560	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ラフテレーンクレーン(休日)(賃料)	25t吊 長期割引無し	単位	台・日	数量	0 1	単価	0 67,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引無し	台･日	0 1	0 67,800	0 67,800	
計					0 67,800	
単価					0 67,800	円／台・日

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ダンプトラック(賃料)	10t	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	10t	時間	0 1	0 7,934	0 7,934	
計					0 7,934	
単価					0 7,934	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ダンプトラック(賃料)	4t 長期割引無し	単位	時間	数量	0 8	単価	0 1,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t 長期割引無し	台･日	0 1	0 9,550	0 9,550	
計					0 9,550	
単価					0 1,193	円／時間

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	トラッククレーン装置付き(賃料)	10t 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付き	10t 2.9t吊	時間	0 1	0 6,910	0 6,910	
計					0 6,910	
単価					0 6,910	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗｰ	単位	L	数量	0 1	単価	0 164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 1	0 164	0 164	
計					0 164	
単価					0 164	円／L

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ブルーシート(材料費)	#3000 10.0m×10.0m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　10.0m×10.0m	枚	0 1	0 7,600	0 7,600	
計					0 7,600	
単価					0 7,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ビニールサクションホース(損料)	φ150mm 106日	単位	m	数量	0 1	単価	0 494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビニールサクションホース(損料)	φ150mm	m	0 1	0 494	0 494	
計					0 494	
単価					0 494	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	防護ネット(貸料)	水平安全ネット15mm目合い 8m×8m 86日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 5,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護ネット	水平安全ネット15mm目合い ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m2･日	0 64	0 64.5	0 4,128	
防護ネット(基本料)	水平安全ネット15mm目合い ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m2	0 64	0 24.5	0 1,568	
計					0 5,696	
単価					0 5,696	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,668	13,668	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,670	
単価					13,670	円／人日

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,502	20,502	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,510	
単価					20,510	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,502	20,502	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,510	
単価					20,510	円／人日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 64.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 70kmまで	t	1	5,070	5,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,070	
単価					5,070	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 69.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 70kmまで	t	1	5,070	5,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,070	
単価					5,070	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	(賃料)チェンソー	ｴﾝｼﾞﾝ式300～400㎜ 刃付き 長期割引無し 台/日	単位	台	数量	1 1	単価	2,050 2,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー	ｴﾝｼﾞﾝ式300～400㎜ 刃付き 長期割引無し	台	1 1	2,050 2,050	2,050 2,050	
計					2,050 2,050	
単価					2,050 2,050	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	(賃料)ダンプトラック［ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］	4t積 台/日	単位	台	数量	1 1	単価	6,350 6,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	日	1 1	6,350 6,350	6,350 6,350	
計					6,350 6,350	
単価					6,350 6,350	円／台

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	立木 ｴｺｾﾝﾀｰ力南㈱	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－175号	アンカー調査設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	50,270 50,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27 0.27	45,135 45,135	12,186 12,186	
法面工		人	0.55 0.55	42,993 42,993	23,646 23,646	
特殊作業員		人	0.27 0.27	36,567 36,567	9,873 9,873	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,565 4,565	
計					50,270 50,270	
単価					50,270 50,270	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	鉄筋挿入工	D19 L=2.00m	単位	本	数量	0 100	単価	0 26,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	単管自穿孔	本	0 100	0 20,680	0 2,068,000	WYB00045 単－ 245号
鋼材挿入工	2.0m以下	本	0 100	0 1,594	0 159,400	WYB00046 単－ 246号
注入打設工		ｍ３	0 0.88	0 428,100	0 376,728	WYB00048 単－ 247号
計					0 2,604,128	
単価					0 26,040	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	適合性試験		単位	本	数量	0 1	単価	0 195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 33,762	0 33,762	
法面工		人	0 2	0 30,090	0 60,180	
特殊作業員		人	0 1	0 26,826	0 26,826	
技師(B)		人	0 1	0 49,300	0 49,300	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 25,432	
計					0 195,500	
単価					0 195,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	適合性試験解析		単位	本	数量	0 1	単価	0 67,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人	0 1	0 49,300	0 49,300	
技術員		人	0 0.5	0 36,700	0 18,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 67,650	
単価					0 67,650	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ワイヤーセット工		単位	回	数量	0 10	単価	0 50,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 33,762	0 101,286	
法面工		人	0 6	0 30,090	0 180,540	
普通作業員		人	0 3	0 21,420	0 64,260	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	0 1		0 155,714	
計					0 501,800	
単価					0 50,180	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	削孔機据付･撤去工		単位	回	数量	0 1	単価	0 333,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.4	0 33,762	0 81,028	
法面工		人	0 4.8	0 30,090	0 144,432	
特殊作業員		人	0 2.4	0 26,826	0 64,382	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 43,458	
計					0 333,300	
単価					0 333,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	(材料費)鉄筋挿入		単位	本	数量	0 1	単価	0 72,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ２２　ＳＤ３４５　メッキ付き		0	0	0	
		m	2	1,750	3,500	
ロックボルト	先端ｷｬｯﾌﾟ D22用		0	0	0	
		個	1	58	58	
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き		0	0	0	
		個	2	1,480	2,960	
一般用ポリエチレン管	呼び径20㎜ 1種(軟質)		0	0	0	
		m	2.5	119	297	
注入パッカー			0	0	0	
		個	1	65,400	65,400	
パッカー注入パイプ			0	0	0	
		m	1.5	100	150	
計					0 72,365	
単価					0 72,360	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	遠隔臨場費用	賃料･機材費用(3.5ヶ月)	単位	月	数量	1 1	単価	19,800 19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場費用		月	1 1	4,500 4,500	4,500 4,500	
遠隔臨場機器賃料		月	1 1	15,300 15,300	15,300 15,300	
計					19,800 19,800	
単価					19,800 19,800	円／月

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	遠隔臨場費用	賃料･機材費用(10.6ヶ月)	単位	月	数量	0 1	単価	0 19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場費用		月	0 1	0 4,500	0 4,500	
遠隔臨場機器賃料		月	0 1	0 15,300	0 15,300	
計					0 19,800	
単価					0 19,800	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	道路基本データ作成費		単位	工事	数量	1 1	単価	63,170 63,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,170 63,170	円／工事

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	快適ﾄｲﾚ費用	男子 1基	単位	基・月	数量	1 1	単価	43,400 43,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	男子 1基	基・月	1 1	43,400 43,400	43,400 43,400	
計					43,400 43,400	
単価					43,400 43,400	円／基・月

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	快適ﾄｲﾚ費用	女子 1基	単位	基・月	数量	1 1	単価	28,400 28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	女子 1基	基・月	1 1	28,400 28,400	28,400 28,400	
計					28,400 28,400	
単価					28,400 28,400	円／基・月

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	快適ﾄｲﾚ費用	男子 1基	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 43,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	男子 1基	基・月	0 1	0 43,400	0 43,400	
計					0 43,400	
単価					0 43,400	円／基・月

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	快適ﾄｲﾚ費用	女子 1基	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	女子 1基	基・月	0 1	0 28,400	0 28,400	
計					0 28,400	
単価					0 28,400	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	注入材料		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	35,590 35,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1.23 1.23	22,000 22,000	27,060 27,060	
混和剤	ｼｰｶｾﾙFLC400同等品	L	12.3 12.3	693 693	8,523 8,523	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					35,590 35,590	
単価					35,590 35,590	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－190号	バックホウ運転	山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	日	数量	1 1	単価	55,190 55,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	41,310 41,310	41,310 41,310	
軽油		L	25.2 25.2	150 150	3,780 3,780	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1 1	10,100 10,100	10,100 10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					55,190 55,190	
単価					55,190 55,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－191号	(賃料)バケット	0.5m3 長期割引無し	単位	日	数量	1 1	単価	5,830 5,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バケット	0.5m3 長期割引無し	日	1 1	5,830 5,830	5,830 5,830	
計					5,830 5,830	
単価					5,830 5,830	円／日

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－192号	(賃料)ラフテレーンクレーン	25t吊級 長期割引無し	単位	日	数量	1 1	単価	69,400 69,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン(夜間)	25t吊級 長期割引無し	日	1 1	69,400 69,400	69,400 69,400	
計					69,400 69,400	
単価					69,400 69,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－193号	バックホウ運転	山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	日	数量	0 1	単価	0 55,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 41,310	0 41,310	
軽油		L	0 25.2	0 150	0 3,780	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0 1	0 10,100	0 10,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 55,190	
単価					0 55,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－194号	(賃料)バケット	0.5m3 長期割引無し	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バケット	0.5m3 長期割引無し	日	0 1	0 5,830	0 5,830	
計					0 5,830	
単価					0 5,830	円／日

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	(賃料)ラフテレーンクレーン	25t吊級 長期割引無し	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン(夜間)	25t吊級 長期割引無し	日	0 1	0 69,400	0 69,400	
計					0 69,400	
単価					0 69,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	バックホウ運転	山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	日	数量	1 1	単価	41,420 41,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,540 27,540	27,540 27,540	
軽油		L	25.2 25.2	150 150	3,780 3,780	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1 1	10,100 10,100	10,100 10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,420 41,420	
単価					41,420 41,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ｶﾞｽ型 山積0.8m3 2.9t吊 長期割引無し	単位	日	数量	0 1	単価	0 64,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,540	0 27,540	
軽油		L	0 101	0 150	0 15,150	
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]	排ｶﾞｽ型 山積0.8m3 2.9t吊 長期割引無し	台･日	0 1.21	0 17,700	0 21,417	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 64,110	
単価					0 64,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	150 150	17,100 17,100	
空気圧縮機(排対2次)	18～19m3/min	日	1 1	12,900 12,900	12,900 12,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	10,350 10,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	36.4 36.4	150 150	5,460 5,460	
発動発電機(排対2次)	37/45kVA	日	1 1	4,890 4,890	4,890 4,890	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,350 10,350	
単価					10,350 10,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ホイールローダ(トラクタショベル) 運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3	単位	日	数量	1 1	単価	32,520 32,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,214 26,214	26,214 26,214	
軽油		Ｌ	14.1 14.1	150 150	2,115 2,115	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	供用日	1 1	4,190 4,190	4,190 4,190	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					32,520 32,520	
単価					32,520 32,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 114	0 150	0 17,100	
空気圧縮機(排対2次)	18～19m3/min	日	0 1	0 12,900	0 12,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 36.4	0 150	0 5,460	
発動発電機(排対2次)	37/45kVA	日	0 1	0 4,890	0 4,890	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 10,350	
単価					0 10,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ホイールローダ(トラクタショベル) 運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 32,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 26,214	0 26,214	
軽油		L	0 14.1	0 150	0 2,115	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	供用日	0 1	0 4,190	0 4,190	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 32,520	
単価					0 32,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	ホイールローダ(トラクタショベル) 運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3	単位	日	数量	1 1	単価	45,630 45,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	39,321 39,321	39,321 39,321	
軽油		Ｌ	14.1 14.1	150 150	2,115 2,115	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	供用日	1 1	4,190 4,190	4,190 4,190	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					45,630 45,630	
単価					45,630 45,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	ホイールローダ(トラクタショベル) 運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 45,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 39,321	0 39,321	
軽油		L	0 14.1	0 150	0 2,115	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	供用日	0 1	0 4,190	0 4,190	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 45,630	
単価					0 45,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	32,850 32,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	133 133	150 150	19,950 19,950	
空気圧縮機(排対2次)	18～19m3/min	日	1 1	12,900 12,900	12,900 12,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					32,850 32,850	
単価					32,850 32,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	11,340 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	43 43	150 150	6,450 6,450	
発動発電機(排対2次)	37/45kVA	日	1 1	4,890 4,890	4,890 4,890	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,340 11,340	
単価					11,340 11,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ホイールローダ(トラクタショベル) 運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3	単位	日	数量	1 1	単価	32,520 32,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,214 26,214	26,214 26,214	
軽油		Ｌ	14.1 14.1	150 150	2,115 2,115	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	供用日	1 1	4,190 4,190	4,190 4,190	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					32,520 32,520	
単価					32,520 32,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	(材料費)異形棒鋼	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	99,000 99,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３		1	99,000	99,000	
		t	1	99,000	99,000	
計					99,000 99,000	
単価					99,000 99,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	(材料費)法枠材	300×300 L=1000	単位	m	数量	1 1	単価	2,740 2,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法枠材	300×300 L=1000		1	2,740	2,740	
		m	1	2,740	2,740	
計					2,740 2,740	
単価					2,740 2,740	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	9,876 9,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	36.4 36.4	137 137	4,986 4,986	
発動発電機(排対2次)	37/45kVA	日	1 1	4,890 4,890	4,890 4,890	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,876 9,876	
単価					9,876 9,876	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	(材料費)異形棒鋼	SD345 D19	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	97 97

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		1	97,000	97,000	
		t	1	97,000	97,000	
計					97,000 97,000	
単価					97 97	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	9,876 9,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	36.4 36.4	137 137	4,986 4,986	
発動発電機(排対2次)	37/45kVA	日	1 1	4,890 4,890	4,890 4,890	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,876 9,876	
単価					9,876 9,876	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	(材料費)異形棒鋼	SD345 D13	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	99 99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３		1	99,000	99,000	
		t	1	99,000	99,000	
計					99,000 99,000	
単価					99 99	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	28,520 28,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	137 137	15,618 15,618	
空気圧縮機(排対2次)	18～19m3/min	日	1 1	12,900 12,900	12,900 12,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					28,520 28,520	
単価					28,520 28,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	9,876 9,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	36.4 36.4	137 137	4,986 4,986	
発動発電機(排対2次)	37/45kVA	日	1 1	4,890 4,890	4,890 4,890	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,876 9,876	
単価					9,876 9,876	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ホイールローダ(トラクタショベル) 運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3	単位	日	数量	1 1	単価	32,340 32,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	26,214 26,214	26,214 26,214	
軽油		Ｌ	14.1 14.1	137 137	1,931 1,931	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	供用日	1 1	4,190 4,190	4,190 4,190	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					32,340 32,340	
単価					32,340 32,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	(材料費)異形棒鋼	SD345 D13	単位	t	数量	0 1	単価	0 99,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0 1	0 99,000	0 99,000	
計					0 99,000	
単価					0 99,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	(材料費)法枠材	300×300 L=1000	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法枠材	300×300 L=1000	m	0 1	0 2,740	0 2,740	
計					0 2,740	
単価					0 2,740	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 36.4	0 137	0 4,986	
発動発電機(排対2次)	37/45kVA	日	0 1	0 4,890	0 4,890	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,876	
単価					0 9,876	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	(材料費)異形棒鋼	SD345 D19	単位	ｋｇ	数量	0 1,000	単価	0 97

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0 1	0 97,000	0 97,000	
計					0 97,000	
単価					0 97	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 36.4	0 137	0 4,986	
発動発電機(排対2次)	37/45kVA	日	0 1	0 4,890	0 4,890	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,876	
単価					0 9,876	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	(材料費)異形棒鋼	SD345 D13	単位	ｋｇ	数量	0 1,000	単価	0 99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0 1	0 99,000	0 99,000	
計					0 99,000	
単価					0 99	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 114	0 137	0 15,618	
空気圧縮機(排対2次)	18～19m3/min	日	0 1	0 12,900	0 12,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 28,520	
単価					0 28,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	発動発電機運転［ディーゼルエンジン駆動］	37/45kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 36.4	0 137	0 4,986	
発動発電機(排対2次)	37/45kVA	日	0 1	0 4,890	0 4,890	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,876	
単価					0 9,876	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	ホイールローダ(トラクタショベル) 運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 0.34m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 32,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 26,214	0 26,214	
軽油		L	0 14.1	0 137	0 1,931	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　０．３４～０．３５ｍ３	供用日	0 1	0 4,190	0 4,190	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 32,340	
単価					0 32,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	削孔工	単管自穿孔	単位	本	数量	0 100	単価	0 16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6.4	0 30,090	0 192,576	
法面工		人	0 6.4	0 28,662	0 183,436	
特殊作業員		人	0 6.4	0 24,378	0 156,019	
普通作業員		人	0 6.4	0 20,196	0 129,254	
削孔機損料		日	0 6.4	0 55,330	0 354,112	
削孔機粉塵対策		日	0 6.4	0 5,500	0 35,200	
空気圧縮機	可搬式･ｽｸﾘｭｴﾝｼﾞﾝ10.5～11m3/min	日	0 6.4	0 18,960	0 121,344	WYB00051 単－ 248号
削孔ツールス損耗費	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞｽﾍﾞｲﾙ	台	0 0.48	0 248,600	0 119,328	
削孔ツールス損耗費	ﾛｯﾄﾞ	本	0 0.48	0 85,300	0 40,944	
削孔ツールス損耗費	ﾋﾞｯﾄ	個	0 1.12	0 93,830	0 105,089	
削孔ツールス損耗費	ｽﾘｰﾌﾞ	本	0 0.48	0 45,370	0 21,777	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	削孔工	単管自穿孔	単位	本	数量	0 100	単価	0 16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 197,921	
計					0 1,657,000	
単価					0 16,570	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	鋼材挿入工	2.0m以下	単位	本	数量	0 100	単価	0 1,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.1	0 30,090	0 33,099	
法面工		人	0 2.2	0 28,662	0 63,056	
特殊作業員		人	0 1.1	0 24,378	0 26,815	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 24,530	
計					0 147,500	
単価					0 1,475	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	注入打設工		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 398,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 30,090	0 75,225	
法面工		人	0 2.5	0 28,662	0 71,655	
特殊作業員		人	0 2.5	0 24,378	0 60,945	
普通作業員		人	0 2.5	0 20,196	0 50,490	
注入材料	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg袋入	ｍ３	0 1.4	0 35,590	0 49,826	WYB00083 単－ 249号
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 90,359	
計					0 398,500	
単価					0 398,500	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	頭部締付工		単位	本	数量	0 100	単価	0 4,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.3	0 30,090	0 99,297	
法面工		人	0 6.6	0 28,662	0 189,169	
普通作業員		人	0 3.3	0 20,196	0 66,646	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 70,988	
計					0 426,100	
単価					0 4,261	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	頭部処理工		単位	本	数量	0 100	単価	0 4,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.3	0 30,090	0 99,297	
法面工		人	0 6.6	0 28,662	0 189,169	
普通作業員		人	0 3.3	0 20,196	0 66,646	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 70,988	
計					0 426,100	
単価					0 4,261	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	削孔工	単管自穿孔	単位	本	数量	0 100	単価	0 47,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 18.4	0 30,090	0 553,656	
法面工		人	0 18.4	0 28,662	0 527,380	
特殊作業員		人	0 18.4	0 24,378	0 448,555	
普通作業員		人	0 18.4	0 20,196	0 371,606	
削孔機損料		日	0 18.4	0 55,330	0 1,018,072	
削孔機粉塵対策		日	0 18.4	0 5,500	0 101,200	
空気圧縮機	可搬式･ｽｸﾘｭｴﾝｼﾞﾝ10.5～11m3/min	日	0 18.4	0 18,960	0 348,864	WYB00108 単－ 250号
削孔ツールス損耗費	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞｽﾍﾞｲﾙ	台	0 1.38	0 248,600	0 343,068	
削孔ツールス損耗費	ﾛｯﾄﾞ	本	0 1.38	0 85,300	0 117,714	
削孔ツールス損耗費	ﾋﾞｯﾄ	個	0 3.22	0 93,830	0 302,132	
削孔ツールス損耗費	ｽﾘｰﾌﾞ	本	0 1.38	0 45,370	0 62,610	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	削孔工	単管自穿孔	単位	本	数量	0 100	単価	0 47,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 570,143	
計					0 4,765,000	
単価					0 47,650	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	鋼材挿入工	4.0m以上8.0m以下	単位	本	数量	0 100	単価	0 4,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.3	0 30,090	0 99,297	
法面工		人	0 6.6	0 28,662	0 189,169	
特殊作業員		人	0 3.3	0 24,378	0 80,447	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 73,687	
計					0 442,600	
単価					0 4,426	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	注入打設工		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 398,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 30,090	0 75,225	
法面工		人	0 2.5	0 28,662	0 71,655	
特殊作業員		人	0 2.5	0 24,378	0 60,945	
普通作業員		人	0 2.5	0 20,196	0 50,490	
注入材料	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg袋入	m3	0 1.4	0 35,590	0 49,826	WYB00218 単－ 251号
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 90,359	
計					0 398,500	
単価					0 398,500	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,196.15	8,196	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,196	
単価					8,196	円／ｍ３

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ｴｺｾﾝﾀｰ力南㈱	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ルート選定	延長100m超250m以下	単位	回	数量	1 1	単価	54,000 54,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール技士		人	1.5 1.5	36,000 36,000	54,000 54,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					54,000 54,000	
単価					54,000 54,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	レール架設	傾斜45度未満	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	13,100 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール技士		人	85 85	36,000 36,000	3,060,000 3,060,000	
モノレール設置工		人	262 262	30,000 30,000	7,860,000 7,860,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		2,180,000 2,180,000	
計					13,100,000 13,100,000	
単価					13,100 13,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ルート選定	延長100m超250m以下	単位	回	数量	0 1	単価	0 54,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール技士		人	0 1.5	0 36,000	0 54,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 54,000	
単価					0 54,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	レール架設	傾斜45度未満	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール技士		人	0 85	0 36,000	0 3,060,000	
モノレール設置工		人	0 262	0 30,000	0 7,860,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 2,180,000	
計					0 13,100,000	
単価					0 13,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	レール架設	傾斜45度未満	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール技士		人	0 85	0 36,000	0 3,060,000	
モノレール設置工		人	0 262	0 30,000	0 7,860,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 2,180,000	
計					0 13,100,000	
単価					0 13,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540	
軽油		L	119	150	17,850	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					57,800	
単価					57,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540	
軽油		L	119	150	17,850	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					57,800	
単価					57,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－244号	トラック〔クレーン装置付〕	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	55,390 55,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	41,310 41,310	41,310 41,310	
軽油		L	23 23	150 150	3,450 3,450	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1.23 1.23	8,640 8,640	10,627 10,627	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					55,390 55,390	
単価					55,390 55,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	削孔工	単管自穿孔	単位	本	数量	0 100	単価	0 20,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 7.6	0 33,762	0 256,591	
法面工		人	0 7.6	0 30,090	0 228,684	
特殊作業員		人	0 7.6	0 26,826	0 203,877	
普通作業員		人	0 7.6	0 21,420	0 162,792	
削孔機損料		日	0 7.6	0 55,330	0 420,508	
削孔機紛塵対策		日	0 7.6	0 5,500	0 41,800	
空気圧縮機	可搬式･ｽｸﾘｭｴﾝｼﾞﾝ10.5～11m2/min	日	0 7.6	0 20,690	0 157,244	WYB00049 単－ 252号
削孔ツールス損耗費	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞｽｲﾍﾞﾙ	台	0 0.57	0 248,600	0 141,702	
削孔ツールス損耗費	ﾛｯﾄﾞ	本	0 0.57	0 85,300	0 48,621	
削孔ツールス損耗費	ﾋﾞｯﾄ	個	0 1.33	0 93,830	0 124,793	
削孔ツールス損耗費	ｽﾘｰﾌﾞ	本	0 0.57	0 45,370	0 25,860	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	削孔工	単管自穿孔	単位	本	数量	0 100	単価	0 20,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 255,528	
計					0 2,068,000	
単価					0 20,680	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	鋼材挿入工	2.0m以下	単位	本	数量	0 100	単価	0 1,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.1	0 33,762	0 37,138	
法面工		人	0 2.2	0 30,090	0 66,198	
特殊作業員		人	0 1.1	0 26,826	0 29,508	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 26,556	
計					0 159,400	
単価					0 1,594	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	注入打設工		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 428,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 33,762	0 84,405	
法面工		人	0 2.5	0 30,090	0 75,225	
特殊作業員		人	0 2.5	0 26,826	0 67,065	
普通作業員		人	0 2.5	0 21,420	0 53,550	
注入材料	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg袋入	ｍ３	0 1.4	0 35,590	0 49,826	WYB00050 単－ 253号
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 98,029	
計					0 428,100	
単価					0 428,100	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	空気圧縮機	可搬式･ｽｸﾘｭｴﾝｼﾞﾝ10.5～11m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 91	0 137	0 12,467	
空気圧縮機 排ガス2次	吐出量10.5～11m3/min 低騒音型	供用日	0 1	0 6,490	0 6,490	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 18,960	
単価					0 18,960	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	注入材料	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg袋入	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 35,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0 1.23	0 22,000	0 27,060	
高性能減水(標準型)	ｼｰｶｾﾑFLC400	L	0 12.3	0 693	0 8,523	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,590	
単価					0 35,590	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	空気圧縮機	可搬式･ｽｸﾘｭｴﾝｼﾞﾝ10.5～11m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 91	0 137	0 12,467	
空気圧縮機 排ガス2次	吐出量10.5～11m3/min 低騒音型	供用日	0 1	0 6,490	0 6,490	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 18,960	
単価					0 18,960	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	注入材料	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg袋入	単位	m3	数量	0 1	単価	0 35,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0 1.23	0 22,000	0 27,060	
高性能減水(標準型)	ｼｰｶｾﾑFLC400	L	0 12.3	0 693	0 8,523	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,590	
単価					0 35,590	円／m3

参考資料（３）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	空気圧縮機	可搬式･ｽｸﾘｭｴﾝｼﾞﾝ10.5～11m2/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 20,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 91	0 156	0 14,196	
空気圧縮機 排ガス2次	吐出量10.5～11m3/min 低騒音型	供用日	0 1	0 6,490	0 6,490	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 20,690	
単価					0 20,690	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	注入材料	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg袋入	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 35,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0 1.23	0 22,000	0 27,060	
高性能減水(標準型)	ｼｰｶｾﾑFLC400	L	0 12.3	0 693	0 8,523	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 35,590	
単価					0 35,590	円／ｍ３

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	表土剥ぎ取り	t=5cm ﾗｽ張撤去有り	単位	m2	数量	1 1	単価	2,918 2,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土剥ぎ取り(ラス張撤去含む)	t=5cm 法面整形有り　場内運搬 分別含む		1	3,231	3,231	WYB00001
		ｍ２	1	3,231	3,231	単－　8号
計					3,231 3,231	
単価					3,231 3,231	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	殻運搬	金属くず･草付(ﾗｽ網等)	単位	t	数量	1 1	単価	51,051 51,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	金属くず･草付(ﾗｽ網等)14.0km超え19.0km以下 DID:有		1	56,780	56,780	WYB00010
		t	1	56,780	56,780	単－　11号
計					56,780 56,780	
単価					56,780 56,780	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻処分	金属くず･草付(ﾗｽ網等)	単位	t	数量	1 1	単価	35,964 35,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	WB020052 単－　12号
計					40,000 40,000	
単価					40,000 40,000	円／t

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm	単位	m2	数量	1 1	単価	9,411 9,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 無	ｍ２	1 1	10,420 10,420	10,420 10,420	WB810810 単－　13号
計					10,420 10,420	
単価					10,420 10,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 8,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	8cm 250m2以上500m2未満 無 無	ｍ２	0 1	0 9,259	0 9,259	WB810810 単－　14号
計					0 9,259	
単価					0 9,259	円／m2
変更積算単価					8,363	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	簡易吹付法枠	150×350 枠間隔 1500×1500 200m2未満 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm	単位	m2	数量	100 100	単価	28,659 28,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工［市場単価］	100m2未満 有	ｍ２	161 161	2,594 2,594	417,634 417,634	WB811120 単－　15号
鉄筋加工組立	SD295 D10 200m2未満	ｋｇ	188.8 188.8	1,963 1,963	370,614.4 370,614.4	WYB00012 単－　16号
組立枠設置工	150×350 200m2未満	個	94 94	1,631 1,631	153,314 153,314	WYB00013 単－　17号
交点アンカー工	主ｱﾝｶｰ(交点) D16 L=750 200m2未満	本	52 52	6,156 6,156	320,112 320,112	WYB00014 単－　18号
枠シート工	1500用 200m2未満	ｍ２	100 100	4,134 4,134	413,400 413,400	WYB00015 単－　19号
法枠吹付工	混入ﾓﾙﾀﾙ 200m2未満	ｍ３	5.3 5.3	194,600 194,600	1,031,380 1,031,380	WYB00016 単－　20号
モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 有	ｍ２	55.9 55.9	8,333 8,333	465,814.7 465,814.7	WB810810 単－　21号
計					3,172,269.1 3,172,269.1	
単価					31,730 31,730	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	簡易吹付法枠	150×350 枠間隔 1500×1500 200m2未満 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚8cm	単位	m2	数量	0 100	単価	0 26,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工［市場単価］	100m2未満 有	ｍ２	0 100	0 2,594	0 259,400	WB811120 単－　22号
鉄筋加工組立	SD295 D10 200m2未満	ｋｇ	0 161	0 1,963	0 316,043	WYB00021 単－　23号
組立枠設置工	150×350 200m2未満	個	0 94	0 1,631	0 153,314	WYB00022 単－　24号
交点アンカー工	主ｱﾝｶｰ(交点) D16 L=750 200m2未満	本	0 52	0 6,156	0 320,112	WYB00023 単－　25号
枠シート工	1500用 200m2未満	ｍ２	0 100	0 4,134	0 413,400	WYB00025 単－　26号
法枠吹付工	混入ﾓﾙﾀﾙ 200m2未満	ｍ３	0 5.3	0 194,600	0 1,031,380	WYB00030 単－　27号
モルタル吹付工	8cm 250m2以上500m2未満 無 有	ｍ２	0 55.9	0 7,407	0 414,051.3	WB810810 単－　28号
計					0 2,907,700.3	
単価					0 29,080	円／m2
変更積算単価					26,270	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	表土剥ぎ取り(ラス張撤去含む)	t=5cm 法面整形有り 場内運搬 分別含む	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,231 3,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,090 30,090	60,180 60,180	
法面工		人	7 7	28,662 28,662	200,634 200,634	
普通作業員		人	1 1	20,196 20,196	20,196 20,196	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		42,090 42,090	
計					323,100 323,100	
単価					3,231 3,231	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	積込(ﾗｽ網)	人力積込	単位	t	数量	1 1	単価	31,300 31,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	30,090 30,090	9,027 9,027	
特殊作業員		人	0.3 0.3	24,378 24,378	7,313 7,313	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,196 20,196	12,117 12,117	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		2,843 2,843	
計					31,300 31,300	
単価					31,300 31,300	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	積込(ﾗｽ網)	人力積込	単位	t	数量	0 1	単価	0 31,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 30,090	0 9,027	
特殊作業員		人	0 0.3	0 24,378	0 7,313	
普通作業員		人	0 0.6	0 20,196	0 12,117	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 2,843	
計					0 31,300	
単価					0 31,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻運搬	金属くず･草付(ﾗｽ網等)14.0km超え19.0km以下 DID:有	単位	t	数量	1 1	単価	56,780 56,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1.55 1.55	26,214 26,214	40,631 40,631	
軽油		L	38.8 38.8	150 150	5,820 5,820	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.81 1.81	5,520 5,520	9,991 9,991	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.81 1.81	182 182	329 329	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					56,780 56,780	
単価					56,780 56,780	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	金属くず・草付(ﾗｽ網等) ㈲ｱｻﾋ産業	ｔ	100	40,000	4,000,000	
計					4,000,000	
単価					40,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	10,417.14	10,417	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,420	
単価					10,420	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	モルタル吹付工	8cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	9,259.68	9,259	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,259	
単価					9,259	円／ｍ２

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ラス張工［市場単価］	100m2未満 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,593.68	259,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					259,400	
単価					2,594	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	鉄筋加工組立	SD295 D10 200m2未満	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	1,963 1,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.1 11.1	30,090 30,090	333,999 333,999	
法面工		人	44.4 44.4	28,662 28,662	1,272,592 1,272,592	
普通作業員		人	11.1 11.1	20,196 20,196	224,175 224,175	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	ｔ	1.17 1.17	98,000 98,000	114,660 114,660	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		17,574 17,574	
計					1,963,000 1,963,000	
単価					1,963 1,963	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	組立枠設置工	150×350 200m2未満	単位	個	数量	100 100	単価	1,631 1,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.57 0.57	30,090 30,090	17,151 17,151	
法面工		人	1.71 1.71	28,662 28,662	49,012 49,012	
組立枠	吹付枠用型枠材 330×140 L=400	個	100 100	950 950	95,000 95,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,937 1,937	
計					163,100 163,100	
単価					1,631 1,631	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	交点アンカー工	主ｱﾝｶｰ(交点) D16 L=750 200m2未満	単位	本	数量	100 100	単価	6,156 6,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,090 30,090	90,270 90,270	
法面工		人	12 12	28,662 28,662	343,944 343,944	
普通作業員		人	6 6	20,196 20,196	121,176 121,176	
アンカー	D16 L=750	本	100 100	380 380	38,000 38,000	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		22,210 22,210	
計					615,600 615,600	
単価					6,156 6,156	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	枠シート工	1500用 200m2未満	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,134 4,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,090 30,090	99,297 99,297	
法面工		人	9.9 9.9	28,662 28,662	283,753 283,753	
枠用シート	1500用	枚	42.3 42.3	265 265	11,209 11,209	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		19,141 19,141	
計					413,400 413,400	
単価					4,134 4,134	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	法枠吹付工	混入ﾓﾙﾀﾙ 200m2未満	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	194,600 194,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.7 5.7	30,090 30,090	171,513 171,513	
法面工		人	16.8 16.8	28,662 28,662	481,521 481,521	
特殊作業員		人	11.1 11.1	24,378 24,378	270,595 270,595	
普通作業員		人	11.1 11.1	20,196 20,196	224,175 224,175	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）	湿式・モータ駆動 0.8～1.2m3/h	日	5.7 5.7	12,470 12,470	71,079 71,079	WYB00017 単－　36号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積0.34m3	日	5.7 5.7	29,280 29,280	166,896 166,896	WYB00018 単－　37号
(材料費)法枠吹付材	W/C=55%以下	ｍ３	13.3 13.3	25,790 25,790	343,007 343,007	WYB00019 単－　38号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1 1		217,214 217,214	
計					1,946,000 1,946,000	
単価					194,600 194,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	8,333.71	8,333	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,333	
単価					8,333	円／ｍ２

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ラス張工［市場単価］	100m2未満 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,593.68	259,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					259,400	
単価					2,594	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	鉄筋加工組立	SD295 D10 200m2未満	単位	ｋｇ	数量	0 1,000	単価	0 1,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 11.1	0 30,090	0 333,999	
法面工		人	0 44.4	0 28,662	0 1,272,592	
普通作業員		人	0 11.1	0 20,196	0 224,175	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	ｔ	0 1.17	0 98,000	0 114,660	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 17,574	
計					0 1,963,000	
単価					0 1,963	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	組立枠設置工	150×350 200m2未満	単位	個	数量	0 100	単価	0 1,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.57	0 30,090	0 17,151	
法面工		人	0 1.71	0 28,662	0 49,012	
組立枠	吹付枠用型枠材 330×140 L=400	個	0 100	0 950	0 95,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,937	
計					0 163,100	
単価					0 1,631	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交点アンカー工	主ｱﾝｶｰ(交点) D16 L=750 200m2未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 6,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,090	0 90,270	
法面工		人	0 12	0 28,662	0 343,944	
普通作業員		人	0 6	0 20,196	0 121,176	
アンカー	D16 L=750	本	0 100	0 380	0 38,000	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 22,210	
計					0 615,600	
単価					0 6,156	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	枠シート工	1500用 200m2未満	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 4,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.3	0 30,090	0 99,297	
法面工		人	0 9.9	0 28,662	0 283,753	
枠用シート	1500用	枚	0 42.3	0 265	0 11,209	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 19,141	
計					0 413,400	
単価					0 4,134	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	法枠吹付工	混入ﾓﾙﾀﾙ 200m2未満	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 194,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5.7	0 30,090	0 171,513	
法面工		人	0 16.8	0 28,662	0 481,521	
特殊作業員		人	0 11.1	0 24,378	0 270,595	
普通作業員		人	0 11.1	0 20,196	0 224,175	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）	湿式・モータ駆動 0.8～1.2m3/h	日	0 5.7	0 12,470	0 71,079	WYB00031 単－　39号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積0.34m3	日	0 5.7	0 29,280	0 166,896	WYB00032 単－　40号
(材料費)法枠吹付材	W/C=55%以下	ｍ３	0 13.3	0 25,790	0 343,007	WYB00034 単－　41号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	0 1		0 217,214	
計					0 1,946,000	
単価					0 194,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	モルタル吹付工	8cm 250m2以上500m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	7,407.74	7,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,407	
単価					7,407	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	転落防止柵設置	H=1900 支柱@2.0m(ﾈｯﾄ付)	単位	m	数量	10 10	単価	6,540 6,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	30,090 30,090	9,027 9,027	
法面工		人	0.9 0.9	28,662 28,662	25,795 25,795	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,196 20,196	6,058 6,058	
諸雑費（率＋まるめ） 60%		式	1 1		24,520 24,520	
計					65,400 65,400	
単価					6,540 6,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	転落防止柵撤去	H=1900 支柱@2.0m(ﾈｯﾄ付)	単位	m	数量	10 10	単価	2,453 2,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	30,090 30,090	5,416 5,416	
法面工		人	0.54 0.54	28,662 28,662	15,477 15,477	
普通作業員		人	0.18 0.18	20,196 20,196	3,635 3,635	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					24,530 24,530	
単価					2,453 2,453	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,668	13,668	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,670	
単価					13,670	円／人日

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,668	13,668	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,670	
単価					13,670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	伐採木運搬費	L=16km	単位	式	数量	0 1	単価	0 11,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.3	0 26,214	0 7,864	
軽油		L	0 7.5	0 150	0 1,125	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0 0.36	0 5,520	0 1,987	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 0.36	0 182	0 65	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 11,050	
単価					0 11,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	処分費	草･枝葉	単位	t	数量	0 1	単価	0 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 15,000	0 15,000	WB020052 単－　42号
計					0 15,000	
単価					0 15,000	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）	湿式・モータ駆動 0.8～1.2m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	12,470 12,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	供用日	1.29 1.29	9,660 9,660	12,461 12,461	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					12,470 12,470	
単価					12,470 12,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積0.34m3	単位	日	数量	1 1	単価	29,280 29,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.8 0.8	26,214 26,214	20,971 20,971	
軽油		L	15 15	150 150	2,250 2,250	
ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積0.34m3	供用日	1.58 1.58	3,830 3,830	6,051 6,051	WYB00002 単－　43号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					29,280 29,280	
単価					29,280 29,280	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	(材料費)法枠吹付材	W/C=55%以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	25,790 25,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.42 0.42	22,000 22,000	9,240 9,240	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.24 1.24	3,750 3,750	4,650 4,650	
補強材	短繊維	ｋｇ	1 1	11,900 11,900	11,900 11,900	
計					25,790 25,790	
単価					25,790 25,790	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）	湿式・モータ駆動 0.8～1.2m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	供用日	0 1.29	0 9,660	0 12,461	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 12,470	
単価					0 12,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積0.34m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 29,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.8	0 26,214	0 20,971	
軽油		L	0 15	0 150	0 2,250	
ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積0.34m3	供用日	0 1.58	0 3,830	0 6,051	WYB00033 単－　44号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 29,280	
単価					0 29,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	(材料費)法枠吹付材	W/C=55%以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 25,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0 0.42	0 22,000	0 9,240	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0 1.24	0 3,750	0 4,650	
補強材	短繊維	ｋｇ	0 1	0 11,900	0 11,900	
計					0 25,790	
単価					0 25,790	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	草･枝葉（有）一宮林業	ｔ	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ホイールローダ(トラクタショベル)［普通］	山積0.34m3	単位	供用日	数量	1 1	単価	3,830 3,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	1 1	3,830 3,830	3,830 3,830	
計					3,830 3,830	
単価					3,830 3,830	円／供用日

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ホイールローダ(トラクタショベル)［普通］	山積0.34m3	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 3,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	0 1	0 3,830	0 3,830	
計					0 3,830	
単価					0 3,830	円／供用日