この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事
工事地名	佐賀県鳥栖市曽根崎町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 7月			
２）	事務所名	佐賀国道事務所　工務課			
３）	工事番号	2589380012			
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官			
５）	変更回数	2回			
６）	主 工 種	舗装工事			
７）	工 事 量				
８）	工　　期	465日間	自	令和 7年 7月23日	
		（当初）	至	令和 8年 3月31日	
		（ 2回変更）	至	令和 8年10月30日	
９）	施 工 県	佐賀県			
１０）	地　　区	鳥栖			
１１）	河川・路線	一般国道３号			

１２）	設 計 年 月	令和 7年 6月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2025年 7月	
１５）	歩掛適用年月	2025年 7月	
１６）	前請負工事費	200,640,000	
１７）	前請負代金額	200,640,000	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	5,183,645	
２３）	公 告 日	令和 7年 5月27日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路環境改善事業費	沿道環境改善事業費	工事費	
道路交通円滑化事業費	道路交通円滑化事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			1		99,435,007			
		式	1		135,380,129	1	35,945,122	
道路土工			1		11,292,880			
		式	1		11,900,059	1	607,179	
掘削工			1		12,408			
		式	1		24,816	1	12,408	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		40	310.2	12,408			単-1号
		m3	80	310.2	24,816	40	12,408	
掘削工(ICT)			1		1,497,670			
		式	1		1,525,571	1	27,901	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満		1,300	389.2	505,960			単-2号
		m3	1,400	389.2	544,880	100	38,920	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		900	979	881,100			単-3号
		m3	890	979	871,310	-10	-9,790	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		900	122.9	110,610			単-4号
		m3	890	122.9	109,381	-10	-1,229	
路体盛土工			1		347,437			
		式	1		226,680	1	-120,757	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		70	4,906	343,420			単-5号
		m3	20	4,906	98,120	-50	-245,300	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		5	803.5	4,017			単-6号
		m3	160	803.5	128,560	155	124,543	
路床盛土工			1		2,223,320			
		式	1		540,420	1	-1,682,900	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満							単-7号
			110	5,066	557,260			
		m3	100	5,066	506,600	-10	-50,660	
路床盛土 (構築路床)	2.5m未満							単-8号
			140	5,066	709,240			
		m3	0	5,066	0	-140	-709,240	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満							単-9号
			40	845.5	33,820			
		m3	40	845.5	33,820	0	0	
土材料	Fe石灰処理土(ほぐし土量)							単-10号
			200	4,615	923,000			
		m3	0	4,615	0	-200	-923,000	
路床盛土工(ICT)								
			1		7,191,980			
		式	1		9,566,520	1	2,374,540	
路床盛土(ICT) (構築路床)	4.0m以上							単-11号
			1,100	341.8	375,980			
		m3	1,400	341.8	478,520	300	102,540	
土材料	Fe石灰処理土(ほぐし土量)							単-12号
			1,500	4,544	6,816,000			
		m3	2,000	4,544	9,088,000	500	2,272,000	
法面整形工								
			1		20,065			
		式	1		16,052	1	-4,013	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-13号
			50	401.3	20,065			
		m2	40	401.3	16,052	-10	-4,013	
法面工								
			1		17,765			
		式	0		0	-1	-17,765	
植生工								
			1		17,765			
		式	0		0	-1	-17,765	
種子散布	肥料無し 100m2未満							単-14号
			50	355.3	17,765			
		m2	0	355.3	0	-50	-17,765	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			1		3,741,398			
		式	1		3,741,398	0	0	
作業土工			1		164,540			
		式	1		164,540	0	0	
床掘り	土砂		80		21,709			内-1号
		m3	80		21,709	0	0	
埋戻し			40		84,047			内-2号
		m3	40		84,047	0	0	
基面整正			43		15,960			内-3号
		m2	43		15,960	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		30		38,666			内-4号
		m3	30		38,666	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		30		4,158			内-5号
		m3	30		4,158	0	0	
場所打擁壁工 (逆台形型擁壁)			1		3,497,563			
		式	1		3,497,563	0	0	
前面ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ			41		1,165,481			内-6号
		m2	41		1,165,481	0	0	
天端調整ﾊﾟﾈﾙ	1000×1000×25		11		223,692			内-7号
		m2	11		223,692	0	0	
背面埋設型枠ﾊﾟﾈﾙ	1200×600×40		38		361,397			内-8号
		m2	38		361,397	0	0	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	重力式･もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.3m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間		47	21,849	1,026,903			単-15号
	割増無	m3	47	21,849	1,026,903	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25		1.62	157,143	254,571			単-16号
		t	1.62	157,143	254,571	0	0	
型枠	一般型枠		38		325,363			内-9号
		m2	38		325,363	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		4	3,378	13,512			単-17号
		m2	4	3,378	13,512	0	0	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP75 L=500(平均)		12	420.8	5,049			単-18号
		箇所	12	420.8	5,049	0	0	
吸出し防止材	t=10mm 300×300		12	447.2	5,366			単-19号
		箇所	12	447.2	5,366	0	0	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0		17	6,837	116,229			単-20号
		m3	17	6,837	116,229	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工			1		79,295			
		式	1		79,295	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	0.5m以上1.0m以下		2		79,295			内-10号
		m	2		79,295	0	0	
地盤改良工			1		765,639			
		式	1		765,639	0	0	
安定処理工			1		765,639			
		式	1		765,639	0	0	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
逆台形型擁壁基礎	t=300mm							内-11号
			42		765,639			
		m2	42		765,639	0	0	
舗装工								
			1		28,362,754			
		式	1		32,219,749	1	3,856,995	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		21,507,041			
		式	1		23,866,238	1	2,359,197	
上層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe処理材 仕上り厚 170ｍｍ							単-21号
			2,290	1,446	3,311,340			
		m2	2,620	1,446	3,788,520	330	477,180	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ							単-22号
			2,290	748.9	1,714,981			
		m2	2,620	748.9	1,962,118	330	247,137	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-23号
			2,250	1,505	3,386,250			
		m2	2,590	1,505	3,897,950	340	511,700	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-24号
			2,250	1,416	3,186,000			
		m2	2,590	1,416	3,667,440	340	481,440	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-25号
			2,250	1,782	4,009,500			
		m2	2,590	1,782	4,615,380	340	605,880	
表層(車道・路肩部)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-26号
			3,290	1,793	5,898,970			
		m2	3,310	1,793	5,934,830	20	35,860	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取付道路)								
			1		102,540			
		式	1		144,763	1	42,223	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-27号
			34	717	24,378			
		m2	48	717	34,416	14	10,038	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ							単-28号
			34	748.9	25,462			
		m2	48	748.9	35,947	14	10,485	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-29号
			34	1,550	52,700			
		m2	48	1,550	74,400	14	21,700	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (仮舗装)								
			1		99,217			
		式	1		99,217	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-30号
			46	582.9	26,813			
		m2	46	582.9	26,813	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-31号
			46	1,574	72,404			
		m2	46	1,574	72,404	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入Ⅰ型)								
			0		0			
		式	1		85,721	1	85,721	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-32号
			0	0	0			
		m2	23	1,026	23,598	23	23,598	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ							単-33号
			0	0	0			
		m2	23	1,053	24,219	23	24,219	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上							単-34号
			0	0	0			
		m2	23	1,648	37,904	23	37,904	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入Ⅱ型)								
			0		0			
		式	1		440,496	1	440,496	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-35号
			0	0	0			
		m2	84	1,026	86,184	84	86,184	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ							単-36号
			0	0	0			
		m2	84	1,053	88,452	84	88,452	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-37号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		0	0	0			
	上	m2	84	1,605	134,820	84	134,820	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-38号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		0	0	0			
	上	m2	84	1,560	131,040	84	131,040	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(乗入Ⅲ型)			0		0			
		式	1		299,715	1	299,715	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-39号
	上り厚 200ｍｍ		0	0	0			
		m2	50	860.3	43,015	50	43,015	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕							単-40号
	上り厚 100ｍｍ		0	0	0			
		m2	50	749	37,450	50	37,450	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-41号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			
		m2	50	1,506	75,300	50	75,300	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-42号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			
		m2	50	1,417	70,850	50	70,850	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-43号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			
		m2	50	1,462	73,100	50	73,100	
排水性舗装工								
(乗入Ⅲ型)			1		244,264			
		式	0		0	-1	-244,264	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-44号
	上り厚 200ｍｍ		38	873.5	33,193			
		m2	0	873.5	0	-38	-33,193	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕							単-45号
	上り厚 100ｍｍ		38	760.5	28,899			
		m2	0	760.5	0	-38	-28,899	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-46号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		38	1,528	58,064			
		m2	0	1,528	0	-38	-58,064	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-47号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		38	1,438	54,644			
		m2	0	1,438	0	-38	-54,644	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)							単-48号
	舗装厚 50ｍｍ 2.4m以上		38	1,828	69,464			
		m2	0	1,828	0	-38	-69,464	
透水性舗装工								
(歩道部)			1		2,517,942			
		式	1		3,391,849	1	873,907	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 70ｍｍ							単-49号
			709	1,047	742,323			
		m2	956	1,047	1,000,932	247	258,609	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-50号
			709	881.4	624,912			
		m2	967	881.4	852,313	258	227,401	
表層	ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13)							単-51号
	2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ		709	1,623	1,150,707			
		m2	948	1,623	1,538,604	239	387,897	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工								
			1		3,891,750			
		式	1		3,891,750	0	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-52号
			1,500	2,433	3,649,500			
		m2	1,500	2,433	3,649,500	0	0	
殻運搬(路面切削)								単-53号
			75	1,685	126,375			
		m3	75	1,685	126,375	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)							単-54号
			75	1,545	115,875			
		m3	75	1,545	115,875	0	0	
排水構造物工								
			1		9,643,556			
		式	1		12,379,975	1	2,736,419	
作業土工								
			1		365,251			
		式	1		393,964	1	28,713	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-12号
			150		34,824			
		m3	150		34,824	0	0	
埋戻し								内-13号
			100		214,486			
		m3	100		214,486	0	0	
基面整正								内-14号
			198		73,834			
		m2	0		0	-198	-73,834	
基面整正								内-15号
			0		0			
		m2	275		102,547	275	102,547	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-16号
			40		37,412			
		m3	40		37,412	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-17号
			40		4,695			
		m3	40		4,695	0	0	
側溝工								
			1		8,007,326			
		式	1		10,372,806	1	2,365,480	
管(函)渠型側溝（A型）	標準部 400 縦断用 L=2000上部勾配付							単-55号
			158	22,858	3,611,564			
		m	130	22,858	2,971,540	-28	-640,024	
管(函)渠型側溝（B型）	集水部 400 縦断用 L=2000上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付							単-56号
			16	32,801	524,816			
		m	16	32,801	524,816	0	0	
管(函)渠型側溝（C型）	砂溜部 400 縦断用 L=2000上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付							単-57号
			12	51,669	620,028			
		m	12	51,669	620,028	0	0	
管(函)渠型側溝（D型）	横断部 400 横断用 L=2000 ﾌﾗｯﾄ型							単-58号
			12	33,865	406,380			
		m	12	33,865	406,380	0	0	
管(函)渠型側溝（Ｆ１型）	6～0%擦付部 400 縦断用 L=1000上部勾配付							単-59号
			2	34,788	69,576			
		m	2	34,788	69,576	0	0	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	標準部 500 縦断用 L=							単-60号
(A型)	2000上部勾配付		16	28,347	453,552			
		m	16	28,347	453,552	0	0	
管(函)渠型側溝	集水部 500 縦断用 L=							単-61号
(B型)	2000上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付		2	44,207	88,414			
		m	2	44,207	88,414	0	0	
管(函)渠型側溝	300型							単-62号
(中央分離帯側溝)			75	19,904	1,492,800			
		m	226	19,904	4,498,304	151	3,005,504	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	600×600							単-63号
			27	21,213	572,751			
		m	27	21,213	572,751	0	0	
側溝蓋	600用							単-64号
			45	3,721	167,445			
		枚	45	3,721	167,445	0	0	
管渠工								
			1		699,284			
		式	1		786,017	1	86,733	
横断暗渠	400型 T-25 L=2000							単-65号
			6	28,911	173,466			
		m	9	28,911	260,199	3	86,733	
横断暗渠	500型 T-25 L=2000							単-66号
			3	35,036	105,108			
		m	3	35,036	105,108	0	0	
横断暗渠	600型 T-25 L=2000							単-67号
			10	42,071	420,710			
		m	10	42,071	420,710	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		571,695			
		式	1		827,188	1	255,493	
現場打ち街渠桝	現場打材 400×600×8							単-68号
	00 18-8-25(高炉) 法		0	0	0			
	面作業補正無	箇所	1	52,400	52,400	1	52,400	
現場打ち街渠桝	現場打材 600×600×7							単-69号
	00 18-8-25(高炉) 法		1	48,579	48,579			
	面作業補正無	箇所	1	48,579	48,579	0	0	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	（ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち街渠桝	現場打材 700×700×900 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 1	65,883 65,883	65,883 65,883	0	0	単-70号
現場打ち集水桝	現場打材 800×800×1900 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 187,100	0 187,100	1	187,100	単-71号
現場打ち集水桝	現場打材 800×1000×1800 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 1	193,952 193,952	193,952 193,952	0	0	単-72号
現場打ち集水桝 (中央分離帯桝)	現場打材 600×600×800 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	60,276 60,276	60,276 0	-1	-60,276	単-73号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(400×600) T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	枚	0 1	0 52,200	0 52,200	1	52,200	単-74号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(600×600) T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	枚	1 1	40,299 40,299	40,299 40,299	0	0	単-75号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(700×700) T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	枚	1 1	49,660 49,660	49,660 49,660	0	0	単-76号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(800×800) T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	枚	0 1	0 53,190	0 53,190	1	53,190	単-77号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(800×1000) T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	枚	1 1	83,925 83,925	83,925 83,925	0	0	単-78号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(300×600) T-25 並目 110° 開閉式	枚	1 0	29,121 29,121	29,121 0	-1	-29,121	単-79号
縁石工		式	1 1		4,947,230 11,284,189	1	6,336,959	
縁石工		式	1 1		4,947,230 11,284,189	1	6,336,959	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 両面R 180/230							単-80号
	×250×2000		177	7,237	1,280,949			
		m	205	7,237	1,483,585	28	202,636	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	擦付部 両面R 180/230							単-81号
	×250～100×600		2	10,479	20,958			
		m	5	10,479	52,395	3	31,437	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	横断歩道部・巻込部 1							単-82号
	50×100×600		11	10,742	118,162			
		m	11	10,742	118,162	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 70/100×180×							単-83号
	600		8	8,397	67,176			
		m	42	8,397	352,674	34	285,498	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	中央分離帯 片面R 180							単-84号
	/205×250×2000		287	8,981	2,577,547			
		m	1,033	8,981	9,277,373	746	6,699,826	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩道部 120×120×600							単-85号
			181	4,590	830,790			
		m	0	4,590	0	-181	-830,790	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 120×120×600							単-86号
			8	6,456	51,648			
		m	0	6,456	0	-8	-51,648	
防護柵工								
			1		4,052,809			
		式	1		5,232,601	1	1,179,792	
路側防護柵工								
			1		753,768			
		式	1		1,508,220	1	754,452	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Ap-2E 塗装品 20m							単-87号
	以上50m未満 曲線部補		29	25,992	753,768			
	正無 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	0	25,992	0	-29	-753,768	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Ap-2E 塗装品 50m							単-88号
	以上100m未満 曲線部		0	0	0			
	補正無 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	63	23,940	1,508,220	63	1,508,220	
防止柵工								
			1		3,299,041			
		式	1		3,724,381	1	425,340	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事　　(　2 回変更)　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ							単-89号
			148	8,147	1,205,756			
		m	148	8,147	1,205,756	0	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ							単-90号
			152	11,815	1,795,880			
		m	188	11,815	2,221,220	36	425,340	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ							単-91号
			27	11,015	297,405			
		m	27	11,015	297,405	0	0	
標識工								
			0		0			
		式	1		170,372	1	170,372	
小型標識工								
			0		0			
		式	1		170,372	1	170,372	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.5m 2基以下							単-92号
			0	0	0			
		基	1	79,020	79,020	1	79,020	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下							単-93号
			0	0	0			
		基	1	74,930	74,930	1	74,930	
標識板	警戒･規制･指示･路線番号							単-94号
			0	0	0			
		枚	3	5,474	16,422	3	16,422	
区画線工								
			1		200,416			
		式	1		1,124,956	1	924,540	
区画線工								
			1		200,416			
		式	1		1,124,956	1	924,540	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白							単-95号
			640	301.2	192,768			
		m	670	301.2	201,804	30	9,036	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 供用区間							単-96号
			0	0	0			
		m	1,650	317	523,050	1,650	523,050	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事　　（　2 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装		24	318.7	7,648			単-97号
	無 白	m	150	318.7	47,805	126	40,157	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			単-98号
	無 白 供用区間	m	380	336.1	127,718	380	127,718	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			単-99号
	無 白 供用区間	m	6	347.6	2,085	6	2,085	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			単-100号
	無 白 供用区間	m	180	812.7	146,286	180	146,286	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白		0	0	0			単-101号
	供用区間	m	110	692.8	76,208	110	76,208	
道路付属施設工			1		3,786,516			
		式	1		6,888,215	1	3,101,699	
境界工			1		18,378			
		式	1		18,378	0	0	
境界鋲	40×100×2(足付き) 10枚未満		6	3,063	18,378			単-102号
		枚	6	3,063	18,378	0	0	
道路付属物工			1		3,344,926			
		式	1		4,354,456	1	1,009,530	
視覚障害者誘導標示	300×600 点状・線状 透水性舗装		254	13,169	3,344,926			単-103号
		m	254	13,169	3,344,926	0	0	
視線誘導標	自発光式 片面反射 反射径φ300 Co建込		0	0	0			単-104号
		本	3	105,300	315,900	3	315,900	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路鋲	小型鋲 30個以上							単-105号
			0	0	0			
		個	204	1,820	371,280	204	371,280	
車線分離標	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座							単-106号
			0	0	0			
		本	15	21,490	322,350	15	322,350	
防草対策工								
			1		423,212			
		式	1		2,515,381	1	2,092,169	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-107号
			124	3,413	423,212			
		m2	737	3,413	2,515,381	613	2,092,169	
情報ﾎﾞｯｸｽ工								
			1		4,791,524			
		式	1		4,791,524	0	0	
作業土工								
			1		1,321,793			
		式	1		1,321,793	0	0	
床掘り								内-18号
			230		446,035			
		m3	230		446,035	0	0	
埋戻し								内-19号
			190		579,966			
		m3	190		579,966	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-20号
			230		267,069			
		m3	230		267,069	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-21号
			230		28,723			
		m3	230		28,723	0	0	
管路工(管路部)								
			1		3,469,731			
		式	1		3,469,731	0	0	
埋設管路	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 250×250×2000(ﾄﾗﾌ型)							単-108号
			149	14,832	2,209,968			
		m	149	14,832	2,209,968	0	0	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 400×2000(接続ﾄﾗﾌA型)							内-22号
			4		155,164			
		m	4		155,164	0	0	
埋設管路	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 400×1000(接続ﾄﾗﾌB型)							内-23号
			3		135,657			
		m	3		135,657	0	0	
埋設管路	VU50×14条							単-109号
			155	4,054	628,370			
		m	155	4,054	628,370	0	0	
ﾘｰﾄﾞ線								単-110号
			2,184	37.08	80,982			
		m	2,184	37.08	80,982	0	0	
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VU50用 L=325							単-111号
			28	1,517	42,476			
		個	28	1,517	42,476	0	0	
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VU50用 L=920							単-112号
			28	5,471	153,188			
		個	28	5,471	153,188	0	0	
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	VU50用							単-113号
			56	502.6	28,145			
		個	56	502.6	28,145	0	0	
埋設表示ｼｰﾄ	150mm 2倍							単-114号
			156	162.6	25,365			
		m	156	162.6	25,365	0	0	
埋設表示ﾋﾟﾝ	φ25×70							単-115号
			7	1,488	10,416			
		本	7	1,488	10,416	0	0	
有線通信設備工								
			1		6,215,028			
		式	1		11,116,674	1	4,901,646	
作業土工								
			1		30,189			
		式	1		30,189	0	0	
床掘り								内-24号
			20		4,209			
		m3	20		4,209	0	0	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-25号
			10		24,193			
		m3	10		24,193	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-26号
			2		1,588			
		m3	2		1,588	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-27号
			2		199			
		m3	2		199	0	0	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工								
			1		3,355,641			
		式	1		6,868,408	1	3,512,767	
光地中配線 【支給品】	光ｹｰﾌﾞﾙ SM120C							単-116号
			1,248	342.7	427,689			
		m	0	342.7	0	-1,248	-427,689	
光地中配線 【支給品】	光ｹｰﾌﾞﾙ SM120C							単-117号
			0	0	0			
		m	1,260	636.6	802,116	1,260	802,116	
光地中配線 【支給品】	光ｹｰﾌﾞﾙ DSF180C＋SM8C							単-118号
			1,248	342.7	427,689			
		m	0	342.7	0	-1,248	-427,689	
光地中配線 【支給品】	光ｹｰﾌﾞﾙ DSF180C＋SM8C							単-119号
			0	0	0			
		m	1,417	636.6	902,062	1,417	902,062	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 SM120C							単-120号
			1	134,485	134,485			
		箇所	0	134,485	0	-1	-134,485	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 SM120C							単-121号
			0	0	0			
		箇所	1	214,000	214,000	1	214,000	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 SM120C 再組立							単-122号
			1	87,853	87,853			
		箇所	0	87,853	0	-1	-87,853	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 SM120C 再組立							単-123号
			0	0	0			
		箇所	1	167,400	167,400	1	167,400	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 DSF180C＋SM							単-124号
	8C		1	169,837	169,837			
		箇所	0	169,837	0	-1	-169,837	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 DSF180C＋SM							単-125号
	8C		0	0	0			
		箇所	1	231,000	231,000	1	231,000	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 DSF180C＋SM							単-126号
	8C 再組立		1	118,516	118,516			
		箇所	0	118,516	0	-1	-118,516	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 DSF180C＋SM							単-127号
	8C 再組立		0	0	0			
		箇所	1	179,600	179,600	1	179,600	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	SM120C							単-128号
			2	165,037	330,074			
		対向	0	165,037	0	-2	-330,074	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	SM120C							単-129号
			0	0	0			
		対向	2	440,100	880,200	2	880,200	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	DSF180C＋SM8C							単-130号
			6	262,878	1,577,268			
		対向	0	262,878	0	-6	-1,577,268	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	DSF180C＋SM8C							単-131号
			0	0	0			
		対向	6	568,300	3,409,800	6	3,409,800	
材料費								内-28号
			1		82,230			
		式	1		82,230	0	0	
光ｹｰﾌﾞﾙ撤去工								
			1		2,829,198			
		式	1		4,218,077	1	1,388,879	
光地中配線撤去								単-132号
			1,767	342.7	605,550			
		m	0	342.7	0	-1,767	-605,550	
光地中配線撤去								単-133号
			0	0	0			
		m	1,935	416.2	805,347	1,935	805,347	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光屋外配線撤去	屋外管内配線							単-134号
			10	563	5,630			
		m	0	563	0	-10	-5,630	
光屋外配線撤去	屋外管内配線							単-135号
			0	0	0			
		m	10	930.4	9,304	10	9,304	
光屋外配線撤去	屋外露出配線							単-136号
			25	411.3	10,282			
		m	0	411.3	0	-25	-10,282	
光屋外配線撤去	屋外露出配線							単-137号
			0	0	0			
		m	25	636.6	15,915	25	15,915	
光架空配線撤去								内-29号
			756		519,111			
		m	0		0	-756	-519,111	
光架空配線撤去								内-30号
			0		0			
		m	756		538,670	756	538,670	
支線撤去								単-138号
			2	34,105	68,210			
		本	0	34,105	0	-2	-68,210	
支線撤去								単-139号
【夜間】			0	0	0			
		本	2	107,400	214,800	2	214,800	
柱撤去								単-140号
			2	100,056	200,112			
		本	0	100,056	0	-2	-200,112	
柱撤去								単-141号
【夜間】			0	0	0			
		本	2	200,100	400,200	2	400,200	
柱撤去								単-142号
			7	133,377	933,639			
		本	0	133,377	0	-7	-933,639	
柱撤去								単-143号
【夜間】			0	0	0			
		本	7	226,100	1,582,700	7	1,582,700	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
柱撤去								単-144号
			2	183,313	366,626			
		本	0	183,313	0	-2	-366,626	
柱撤去								単-145号
【夜間】			0	0	0			
		本	2	265,000	530,000	2	530,000	
現場発生品運搬(電気)	ｹｰﾌﾞﾙ等							内-31号
			1		10,310			
		式	0		0	-1	-10,310	
現場発生品運搬(電気)	ｹｰﾌﾞﾙ等							内-32号
			0		0			
		式	1		11,413	1	11,413	
現場発生品運搬(電気)	柱等							内-33号
			1		109,728			
		式	1		109,728	0	0	
付帯設備工								
			1		1,405,656			
		式	1		1,405,656	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工								
			1		1,405,656			
		式	1		1,405,656	0	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1000×1200×1200							単-146号
			2	702,828	1,405,656			
		箇所	2	702,828	1,405,656	0	0	
道路照明設備工								
			0		0			
		式	1		104,848	1	104,848	
配管･配線工								
			0		0			
		式	1		87,178	1	87,178	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C							単-147号
			0	0	0			
		m	42	1,855	77,910	42	77,910	
ｹｰﾌﾞﾙ接続								単-148号
			0	0	0			
		箇所	2	4,634	9,268	2	9,268	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管･配線撤去工								
			0		0			
		式	1		17,670	1	17,670	
地中配線撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C							単-149号
			0	0	0			
		m	14	796.7	11,153	14	11,153	
架空配線撤去	DV2.0mm-2C							内-34号
			0		0			
		m	21		6,517	21	6,517	
交通安全施設工								
			0		0			
		式	1		3,534,897	1	3,534,897	
交通安全施設工								
			0		0			
		式	1		3,534,897	1	3,534,897	
安全施設								内-35号
			0		0			
		式	1		3,331,613	1	3,331,613	
安全施設								内-36号
【夜間】			0		0			
		式	1		203,284	1	203,284	
構造物撤去工								
			1		18,005,068			
		式	1		23,980,363	1	5,975,295	
防護柵撤去工								
			1		788,701			
		式	1		1,018,387	1	229,686	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)								単-150号
			2	2,595	5,190			
		m	142	2,595	368,490	140	363,300	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	土中建込							単-151号
			157	964	151,348			
		m	27	964	26,028	-130	-125,320	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込							単-152号
			6	607.2	3,643			
		m	6	607.2	3,643	0	0	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込							単-153号
			41	894.2	36,662			
		m	0	894.2	0	-41	-36,662	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込							単-154号
			0	0	0			
		m	46	616.7	28,368	46	28,368	
防護柵撤去(ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ)	H=1.8m							単-155号
			28	10,761	301,308			
		m	28	10,761	301,308	0	0	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎							単-156号
			114	1,907	217,398			
		m	114	1,907	217,398	0	0	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎							単-157号
			24	3,048	73,152			
		m	24	3,048	73,152	0	0	
標識撤去工								
			0		0			
		式	1		29,580	1	29,580	
標識撤去								単-158号
			0	0	0			
		基	5	5,916	29,580	5	29,580	
構造物取壊し工								
			1		8,443,972			
		式	1		12,187,179	1	3,743,207	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-159号
			54	9,661	521,694			
		m3	52	9,661	502,372	-2	-19,322	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-160号
			25	17,223	430,575			
		m3	25	17,223	430,575	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-37号
			19		11,341			
		m	19		11,341	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下							内-38号
			0		0			
		m	880		1,149,765	880	1,149,765	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 As 30cm+Co20cm		160		1,430,694			内-39号
		m	0		0	-160	-1,430,694	
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 As 30cm+Co20cm		0		0			内-40号
		m	260		2,381,413	260	2,381,413	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下		490	533.2	261,268			単-161号
		m2	590	533.2	314,588	100	53,320	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下		0	0	0			単-162号
		m2	550	747.5	411,125	550	411,125	
舗装版破砕	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 舗装版厚 50cm		2,320	2,495	5,788,400			単-163号
		m2	2,800	2,495	6,986,000	480	1,197,600	
情報ﾎﾞｯｸｽ撤去工			1		1,340,680			
		式	1		1,425,693	1	85,013	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		7	9,661	67,627			単-164号
		m3	0	9,661	0	-7	-67,627	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		0	0	0			単-165号
		m3	9	16,960	152,640	9	152,640	
埋設管路撤去	ﾎﾞﾃﾞｨ管 φ300		253	2,094	529,782			単-166号
		m	253	2,094	529,782	0	0	
埋設管路撤去	VU50,VU40		4,546	163.5	743,271			単-167号
		m	4,546	163.5	743,271	0	0	
運搬処理工			1		7,431,715			
		式	1		9,319,524	1	1,887,809	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		61	1,919	117,059			単-168号
		m3	52	1,919	99,788	-9	-17,271	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-169号
			489	2,398	1,172,622			
		m3	593	2,398	1,422,014	104	249,392	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-170号
			715	2,225	1,590,875			
		m3	972	2,225	2,162,700	257	571,825	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-171号
			61	2,272	138,592			
		m3	52	2,272	118,144	-9	-20,448	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-172号
			489	2,769	1,354,041			
		m3	593	2,769	1,642,017	104	287,976	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.35)							単-173号
			695	3,181	2,210,795			
		m3	948	3,181	3,015,588	253	804,793	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.20)							単-174号
			20	3,181	63,620			
		m3	24	3,181	76,344	4	12,724	
廃ﾌﾟﾗ運搬処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類							単-175号
			33	8,906	293,898			
		m3	33	8,906	293,898	0	0	
現場発生品運搬								内-41号
			24.9		490,213			
		t	0		0	-24.9	-490,213	
現場発生品運搬								内-42号
			0		0			
		t	24.84		489,031	24.84	489,031	
仮設工								
			1		2,206,768			
		式	1		4,739,014	1	2,532,246	
交通管理工								
			1		2,206,768			
		式	1		4,739,014	1	2,532,246	
交通誘導警備員								内-43号
			151		2,206,768			
		人日	0		0	-151	-2,206,768	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-44号
			0		0			
		人日	296		4,318,547	296	4,318,547	
交通誘導警備員								内-45号
【夜間】			0		0			
		人日	20		420,467	20	420,467	
直接工事費								
			1		99,435,007			
		式	1		135,380,129	1	35,945,122	
共通仮設費								
			1		19,262,511			
		式	1		23,504,498	1	4,241,987	
共通仮設費								
			1		5,930,283			
		式	1		6,477,757	1	547,474	
運搬費								
			1		129,059			
		式	1		129,059	0	0	
建設機械運搬費								内-46号
			2		129,059			
		台	2		129,059	0	0	
技術管理費								
			1		3,603,493			
		式	1		3,511,080	1	-92,413	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-47号
			1		1,041,564			
		式	1		1,041,564	0	0	
平板載荷試験費								内-48号
			1		179,047			
		式	1		179,047	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-49号
			1		2,178,348			
		式	1		2,178,348	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-50号
			1		57,417			
		式	1		57,417	0	0	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費								内-51号
			1		36,354			
		式	1		36,354	0	0	
諸経費動向調査費								内-52号
			1		110,763			
		式	0		0	-1	-110,763	
ICT活用効果等調査費								内-53号
			0		0			
		式	1		18,350	1	18,350	
現場環境改善費（率計上）								
			1		2,197,731			
		式	1		2,837,618	1	639,887	
共通仮設費（率計上）								
			1		13,332,228			
		式	1		17,026,741	1	3,694,513	
純工事費								
			1		118,697,518			
		式	1		158,884,627	1	40,187,109	
現場管理費								
			1		38,846,591			
		式	1		49,029,627	1	10,183,036	
工期延長等に伴う現場維持費								
			0		0			
		式	1		5,608,000	1	5,608,000	
工事原価								
			1		157,544,109			
		式	1		213,522,254	1	55,978,145	
一般管理費等								
			1		24,855,891			
		式	1		32,417,746	1	7,561,855	
業務委託料（設計）								
			0		0			
		式	1		1,200,000	1	1,200,000	
工事価格								
			1		182,400,000			
		式	1		247,140,000	1	64,740,000	

設計内訳書

工事名	佐賀３号曽根崎地区８工区舗装外工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額								
			1		18,240,000			
		式	1		24,714,000	1	6,474,000	
工事費計								
			1		200,640,000			
		式	1		271,854,000	1	71,214,000	

80m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		78.4	300	23,520			CB210030
		m３	78.4	300	23,520	0	0	
合　計					21,709			
					21,709		0	

40m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		16.2	2,863	46,380			CB210410
		m３	16.2	2,863	46,380	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		24.4	1,831	44,676			CB210410
		m３	24.4	1,831	44,676	0	0	
合　計					84,047			
					84,047		0	

43m2当たり内訳書

基面整正

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			42.8	404	17,291			CB210080
		m２	42.8	404	17,291	0	0	
合　計					15,960			
					15,960		0	

30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		33.3	1,258	41,891			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 4.0km以下	m３	33.3	1,258	41,891	0	0	
合　計					38,666			
					38,666		0	

30m3当たり内訳書

整地

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	33.3 33.3	135.3 135.3	4,505 4,505	0	0	CB210610
合　計					4,158 4,158		0	

41m2当たり内訳書

前面ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
前面プレキャストブロック設置	ﾓﾙﾀﾙ充填含む	m２	40.5 40.5	2,285 2,285	92,542 92,542	0	0	WYB00007 単－ 177号
前面プレキャストブロック	2000×1000×360	枚	12 12	58,500 58,500	702,000 702,000	0	0	
前面プレキャストブロック	1000×1000×360	枚	3 3	29,000 29,000	87,000 87,000	0	0	
前面プレキャストブロック	2000×500×360	枚	12 12	29,700 29,700	356,400 356,400	0	0	
前面プレキャストブロック	1000×500×360	枚	3 3	14,800 14,800	44,400 44,400	0	0	
合　計					1,165,481 1,165,481		0	

11m2当たり内訳書

天端調整ﾊﾟﾈﾙ

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端調整パネル設置	1000×1000×25		11.1	2,948	32,722			WYB00006
		m２	11.1	2,948	32,722	0	0	単－ 178号
天端調整パネル	1000×1000×25		11	19,400	213,400			
		枚	11	19,400	213,400	0	0	
合　計					223,692			
					223,692		0	

38m2当たり内訳書

背面埋設型枠ﾊﾟﾈﾙ

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
背面埋設型枠パネル設置	1200×600×40		37.8	2,948	111,434			WYB00009
		m２	37.8	2,948	111,434	0	0	単－ 179号
背面埋設型枠パネル	1200×600×40		53	5,400	286,200			
		枚	53	5,400	286,200	0	0	
合　計					361,397			
					361,397		0	

38m2当たり内訳書

型枠

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		38.1	9,396	357,987			CB240210
		m２	38.1	9,396	357,987	0	0	
合　計					325,363			
					325,363		0	

2m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 無し		1.6	6,275	10,040			CB222110
		m	1.6	6,275	10,040	0	0	
プレキャスト基礎板設置	W820×L1600×t100		1.6	8,293	13,268			WYB00002
		m	1.6	8,293	13,268	0	0	単－ 184号
L型擁壁	H=800 L=1600		1	39,900	39,900			
		個	1	39,900	39,900	0	0	
基礎板	820×1600×100		1	22,700	22,700			
		枚	1	22,700	22,700	0	0	
合　計					79,295			
					79,295		0	

42m2当たり内訳書

逆台形型擁壁基礎

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオセルマットレス敷設	t=300mm(ｾﾙ高150mm×2段)		82.9	653.2	54,150			WYB00016
		m２	82.9	653.2	54,150	0	0	単－ 185号
ジオセル	H150×W1536×L6840		83.8	6,380	534,644			
		m２	83.8	6,380	534,644	0	0	
セル接続材			36	296	10,656			
		組	36	296	10,656	0	0	
吸出し防止材敷設・巻込み	長繊維不織布 t=2mm		119	90.88	10,814			WYB00029
		m２	119	90.88	10,814	0	0	単－ 186号
吸出し防止材	長繊維不織布(t=2mm)		124	575	71,300			
		m２	124	575	71,300	0	0	
樹脂アンカーピン打設	□20×L300		96	101	9,696			WYB00030
		本	96	101	9,696	0	0	単－ 187号
樹脂アンカーピン	□20×L300		96	186	17,856			
		本	96	186	17,856	0	0	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		82.9	1,452	120,370			CB221110
		m２	82.9	1,452	120,370	0	0	
合　計					765,639			
					765,639		0	

150m3当たり内訳書

床掘り

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		145	260.2	37,729			CB210030
		m３	145	260.2	37,729	0	0	
合　計					34,824			
					34,824		0	

100m3当たり内訳書

埋戻し

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		53.6	2,863	153,456			CB210410
		m３	53.6	2,863	153,456	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		43.1	1,831	78,916			CB210410
		m３	43.1	1,831	78,916	0	0	
合　計					214,486			
					214,486		0	

198/0m2当たり内訳書

基面整正

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			198	404	79,992			CB210080
		m２	198	404	79,992	0	0	
合　計					73,834			
					0		-73,834	

0/275m2当たり内訳書

基面整正

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	275	404	111,100	275	111,100	
合　計					0			
					111,100		111,100	
変更積算金額					0			
					102,547		102,547	円／m2

40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	37.6 37.6	1,078 1,078	40,532 40,532	0	0	CB210110
合　計					37,412 37,412		0	

40m3当たり内訳書

整地

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		37.6	135.3	5,087			CB210610
		m３	37.6	135.3	5,087	0	0	
合　計					4,695			
					4,695		0	

230m3当たり内訳書

床掘り

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（情報ボックス工）			230	2,101	483,230			CB440710
		m３	230	2,101	483,230	0	0	
合　計					446,035			
					446,035		0	

190m3当たり内訳書

埋戻し

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（情報ボックス工）			190	3,307	628,330			CB440720
		m３	190	3,307	628,330	0	0	
合　計					579,966			
					579,966		0	

230m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		230	1,258	289,340			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 4.0km以下	m３	230	1,258	289,340	0	0	
合　計					267,069			
					267,069		0	

230m3当たり内訳書

整地

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		230	135.3	31,119			CB210610
		m３	230	135.3	31,119	0	0	
合　計					28,723 28,723		0	

4m当たり内訳書

埋設管路

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設部管路材設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 VU･FEP管類 本体管設置	m	4 4	1,462 1,462	5,848 5,848	0	0	CB440740
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.06 0.06	87,380 87,380	5,242 5,242	0	0	CB240060
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m２	2.9 2.9	1,253 1,253	3,633 3,633	0	0	CB440840
接続トラフ　Ｔ－２５（蓋含む）	400A×2000(歩道用)	m	4 4	39,000 39,000	156,000 156,000	0	0	
合　計					155,164 155,164		0	

3m当たり内訳書

埋設管路

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設部管路材設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 VU･FEP管類 本体管設置		3	1,462	4,386			CB440740
		m	3	1,462	4,386	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.06	87,380	5,242			CB240060
		m３	0.06	87,380	5,242	0	0	
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0		2.5	1,253	3,132			CB440840
		m２	2.5	1,253	3,132	0	0	
接続トラフ　Ｔ－２５（蓋含む）	400B×1000(歩道用)		3	45,500	136,500			
		m	3	45,500	136,500	0	0	
合　計					135,657			
					135,657		0	

20m3当たり内訳書

床掘り

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		17.5	260.6	4,560			CB210030
		m３	17.5	260.6	4,560	0	0	
合　計					4,209			
					4,209		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		14.3	1,833	26,211			CB210410
		m３	14.3	1,833	26,211	0	0	
合　計					24,193			
					24,193		0	

2m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	1.6 1.6	1,076 1,076	1,721 1,721	0	0	CB210110
合　計					1,588 1,588		0	

2m3当たり内訳書

整地

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1.6 1.6	135.5 135.5	216 216	0	0	CB210610
合　計					199 199		0	

一式当たり内訳書

材料費

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル受平鋼			6	4,970	29,820			
		本	6	4,970	29,820	0	0	
ケーブル受金物	120mm		12	2,000	24,000			
		組	12	2,000	24,000	0	0	
スパイラルスリーブ	30mmPVC		22	924	20,328			
		m	22	924	20,328	0	0	
ケーブル銘板			18	830	14,940			
		個	18	830	14,940	0	0	
合　計					82,230			
					82,230		0	

756/0m当たり内訳書

光架空配線撤去

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル架空配線	18㎜以下 撤去(再使用) 補正無し		20	28,120	562,400			WE120810
		径間	20	28,120	562,400	0	0	単－ 249号
合　計					519,111 0		-519,111	

0/756m当たり内訳書

光架空配線撤去

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル架空配線	18mm以下 撤去(再使用) 補正なし		0	0	0			WYB00075
		径間	20	29,180	583,600	20	583,600	単ー 250号
合　計					0 583,600		583,600	
変更積算金額					0 538,670		538,670	円／m

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 59.0km以下	t	0.28 0.28	30,870 30,870	8,643 8,643	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0.28 0.28	9,025 9,025	2,527 2,527	0	0	CB010420
合　計					10,310 0		-10,310	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 59.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.31	30,870	9,569	0.31	9,569	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.31	9,025	2,797	0.31	2,797	
合　計					0 12,366		12,366	
変更積算金額					0 11,413		11,413	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 53.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	12.05 12.05	4,700 4,700	56,635 56,635	0	0	WB010020 単－ 259号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 53.8km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	t	5.16 5.16	7,060 7,060	36,429 36,429	0	0	WB010020 単－ 260号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	17.21 17.21	1,500 1,500	25,815 25,815	0	0	WB010030 単－ 261号
合　計					109,728 109,728		0	

0/21m当たり内訳書

架空配線撤去

第　34号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
引込線（ＤＶ）架空配線	仕上外径 15mm以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE119200
		径間	1	6,517	6,517	1	6,517	単－ 266号
合　計					0 6,517		6,517	
変更積算金額					0 6,517		6,517	円／m

一式当たり内訳書

安全施設

第　35号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【道路防災設備工】								
【機器設置工】								
【交通信号装置設置工】								
交通信号装置据付	車両灯器両面用 新設 補正なし 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	47,910	47,910	1	47,910	単－ 267号
交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正なし		0	0	0			WE227200
		台	1	14,490	14,490	1	14,490	単－ 268号
【車両感知装置設置工】								
車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	2	40,070	80,140	2	80,140	単－ 269号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	2	5,793	11,586	2	11,586	単－ 270号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正あり		0	0	0			WE226601
		台	2	4,055	8,110	2	8,110	単－ 271号
腕金取付	感知器ｱｰﾑ 新設		0	0	0			WYB00064
		本	2	21,210	42,420	2	42,420	単－ 272号
【車両感知装置調整工】								
車両感知装置調整	車両感知器 2台目以降による補正なし		0	0	0			WYB00065
		台	2	134,800	269,600	2	269,600	単－ 273号

一式当たり内訳書

安全施設

第　35号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車両感知装置調整	超音波ﾍｯﾄﾞ2台目以降による補正なし		0	0	0			WYB00066
		台	2	51,670	103,340	2	103,340	単－ 274号
車両感知装置調整	超音波ﾍｯﾄﾞ2台目以降による補正あり		0	0	0			WYB00067
		台	2	36,170	72,340	2	72,340	単－ 275号
【配管・配線工】								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		0	0	0			WE114000
		m	10	1,594	15,940	10	15,940	単－ 262号
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設		0	0	0			WE114000
		m	47	2,897	136,159	47	136,159	単－ 276号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		0	0	0			WE123300
		箇所	1	6,083	6,083	1	6,083	単－ 277号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 20C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		0	0	0			WE123300
		箇所	2	14,200	28,400	2	28,400	単－ 278号
【交通信号装置撤去工】								
交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	47,910	47,910	1	47,910	単－ 279号
【車両感知装置撤去工】								
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	2	20,040	40,080	2	40,080	単－ 280号
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正なし		0	0	0			WE226601
		台	2	2,896	5,792	2	5,792	単－ 281号

一式当たり内訳書

安全施設

第　35号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
腕金取付	感知器ｱｰﾑ 撤去(不使用)		0	0	0			WYB00068
		本	2	10,610	21,220	2	21,220	単－ 282号
【配管・配線撤去工】								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE114000
		m	10	796.7	7,967	10	7,967	単－ 265号
通信・制御ケーブル配線	15mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		0	0	0			WE119400
		径間	1	18,460	18,460	1	18,460	単－ 283号
通信・制御ケーブル配線	30mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		0	0	0			WE119400
		径間	1	40,560	40,560	1	40,560	単－ 284号
【信号柱・基礎撤去工】								
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし		0	0	0			WE210900
		基	1	14,700	14,700	1	14,700	単－ 285号
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0			WB824010
		ｍ３	2.3	11,300	25,990	2.3	25,990	単－ 286号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		ｍ３	2.3	2,316	5,326	2.3	5,326	
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	2.3	2,500	5,750	2.3	5,750	単－ 287号
【信号材料費】								
車両感知器	C形車両感知器 2ﾕﾆｯﾄ2ﾍｯﾄﾞ 取付金具･ﾍｯﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ付		0	0	0			
		台	2	564,000	1,128,000	2	1,128,000	

一式当たり内訳書

安全施設

第　35号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車両感知器アーム	8.0m		0	0	0			
		本	1	370,100	370,100	1	370,100	
車両感知器アーム	10.0m		0	0	0			
		本	1	440,100	440,100	1	440,100	
車両灯器アーム	2.5m 両面用 取付金具･振止め･角度調整金具付		0	0	0			
		組	1	253,400	253,400	1	253,400	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　４心		0	0	0			
		m	20	291	5,820	20	5,820	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　２０心		0	0	0			
		m	47	1,360	63,920	47	63,920	
合　計					0			
					3,331,613		3,331,613	
変更積算金額					0			
					3,331,613		3,331,613	円／式

一式当たり内訳書

安全施設

第　36号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【道路防災設備工】								
【機器設置工】								
【交通信号装置設置工】								
交通信号装置据付	車両灯器両面用 新設 補正なし 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	68,290	68,290	1	68,290	単－ 288号
交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正なし		0	0	0			WE227200
		台	1	21,730	21,730	1	21,730	単－ 289号
【配管・配線工】								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		0	0	0			WE114000
		m	10	2,390	23,900	10	23,900	単－ 290号
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		0	0	0			WE123300
		箇所	1	9,124	9,124	1	9,124	単－ 291号
【交通信号装置撤去工】								
交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	68,290	68,290	1	68,290	単－ 292号
【配管・配線撤去工】								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE114000
		m	10	1,195	11,950	10	11,950	単－ 293号

一式当たり内訳書

安全施設

第　36号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 203,284		203,284	
変更積算金額					0 203,284		203,284	円／式

19m当たり内訳書

舗装版切断

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	18.8 18.8	653.6 653.6	12,287 12,287	0	0	CB430510
合　計					11,341 11,341		0	

0/880m当たり内訳書

舗装版切断

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0 876	0 1,422	0 1,245,672	876	1,245,672	CB430510
合　計					0 1,245,672		1,245,672	
変更積算金額					0 1,149,765		1,149,765	円／m

160/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断（ｔ＝５０ｃｍ程度）	As30cm+Co20cm	m	155 155	10,000 10,000	1,550,000 1,550,000	0	0	WYB00026 単－ 306号
合　計					1,430,694 0		-1,430,694	

0/260m当たり内訳書

舗装版切断

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断（ｔ＝５０ｃｍ程度）	As30cm+Co20cm	m	0 258	0 10,000	0 2,580,000	258	2,580,000	WYB00036 単－ 307号
合　計					0 2,580,000		2,580,000	
変更積算金額					0 2,381,413		2,381,413	円／m

24.9/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下		24.9	12,300	306,270			CB010410
		t	24.9	12,300	306,270	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t		24.9	9,029	224,822			CB010420
		t	24.9	9,029	224,822	0	0	
合　計					490,213			
					0		-490,213	

0/24.84t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	0 24.84	0 12,300	0 305,532	24.84	305,532	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0 24.84	0 9,029	0 224,280	24.84	224,280	CB010420
合　計					0 529,812		529,812	
変更積算金額					0 489,031		489,031	円／t

151/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			73	16,830	1,228,590			WB010211
		人日	73	16,830	1,228,590	0	0	単－ 317号
交通誘導警備員Ｂ			78	14,900	1,162,200			WB010212
		人日	78	14,900	1,162,200	0	0	単－ 318号
合　計					2,206,768			
					0		-2,206,768	

0/296人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	139	16,830	2,339,370	139	2,339,370	単－ 319号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	157	14,900	2,339,300	157	2,339,300	単－ 320号
合　計					0 4,678,670		4,678,670	
変更積算金額					0 4,318,547		4,318,547	円／人日

0/20人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　45号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	3	25,250	75,750	3	75,750	単－ 321号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	17	22,340	379,780	17	379,780	単－ 322号
合　計					0 455,530		455,530	
変更積算金額					0 420,467		420,467	円／人日

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 3km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	0	0	WB010010 単ー 323号
合　計					129,059 129,059		0	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－ 324号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 325号
合　計					1,041,564			
					1,041,564		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		1	197,000	197,000			
		箇所	1	197,000	197,000	0	0	
合　計					179,047			
					179,047		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2360千円		1		2,360,000			WB010610
		式	1		2,360,000	0	0	単ー 326号
合　計					2,178,348 2,178,348		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		63,175			WYB00028
		式	1		63,175	0	0	単ー 327号
合　計					57,417 57,417		0	

一式当たり内訳書

道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費

第　51号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録料	舗装	件	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	0	0	
合　計					36,354 36,354		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査			1	120,000	120,000			
		工事	1	120,000	120,000	0	0	
合　計					110,763			
					0		-110,763	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第　53号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＩＣＴ活用効果等調査費	技術員(0.5人工)		0		0			WYB00037
		式	1		18,350	1	18,350	単－ 328号
合　計					0 18,350		18,350	
変更積算金額					0 18,350		18,350	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	310.2 310.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	336.1 336.1	336.1 336.1	CB210100
計					336.1 336.1	
単価					336.1 336.1	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	389.2 389.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	428.3 428.3	428.3 428.3	CB210120
計					428.3 428.3	
単価					428.3 428.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	979 979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	1 1	1,078 1,078	1,078 1,078	CB210110
計					1,078 1,078	
単価					1,078 1,078	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	122.9 122.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	135.3 135.3	135.3 135.3	CB210610
計					135.3 135.3	
単価					135.3 135.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	4,906 4,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,399 5,399	5,399 5,399	CB210510
計					5,399 5,399	
単価					5,399 5,399	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	803.5 803.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	870.6 870.6	870.6 870.6	CB210510
計					870.6 870.6	
単価					870.6 870.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,066 5,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,489 5,489	5,489 5,489	CB210520
計					5,489 5,489	
単価					5,489 5,489	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路床盛土 (構築路床)	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,066 5,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,489 5,489	5,489 5,489	CB210520
計					5,489 5,489	
単価					5,489 5,489	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	845.5 845.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		1	916.1	916.1	CB210520
		ｍ３	1	916.1	916.1	
計					916.1 916.1	
単価					916.1 916.1	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土材料	Fe石灰処理土(ほぐし土量)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,615 4,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料			1	5,000	5,000	CB210550
		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路床盛土(ICT) (構築路床)	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	341.8 341.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	376.1 376.1	376.1 376.1	CB210580
計					376.1 376.1	
単価					376.1 376.1	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土材料	Fe石灰処理土(ほぐし土量)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,544 4,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	CB210550
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	401.3 401.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	434.8 434.8	434.8 434.8	CB220010
計					434.8 434.8	
単価					434.8 434.8	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	355.3 355.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	ｍ２	1 1	391 391	391 391	WB810830 単－ 176号
計					391 391	
単価					391 391	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	重力式･もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.3m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	21,849 21,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打擁壁）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	24,040 24,040	24,040 24,040	CB226410
計					24,040 24,040	
単価					24,040 24,040	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	157,143 157,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	172,900 172,900	172,900 172,900	WB810010 単－ 180号
計					172,900 172,900	
単価					172,900 172,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,378 3,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,717	3,717	CB224710
		ｍ２	1	3,717	3,717	
計					3,717 3,717	
単価					3,717 3,717	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP75 L=500(平均)	単位	箇所	数量	1 1	単価	420.8 420.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜パイプ	VP75 L=500(平均)		1	463	463	WYB00001
		本	1	463	463	単－ 181号
計					463 463	
単価					463 463	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	吸出し防止材	t=10mm 300×300	単位	箇所	数量	1 1	単価	447.2 447.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	t=10 300×300 点在		1	424.1	424.1	WYB00015
		箇所	1	424.1	424.1	単－ 182号
吸出し防止材	300×300×10 合繊不織布 9.8kN/m		1	68	68	WYB00017
		枚	1	68	68	単－ 183号
計					492.1 492.1	
単価					492.1 492.1	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	1 1	単価	6,837 6,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1	7,523	7,523	CB221120
		ｍ３	1	7,523	7,523	
計					7,523 7,523	
単価					7,523 7,523	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe処理材 仕上り厚 170ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,446 1,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩）	粒調Fe処理材 t=170ｍｍ	ｍ２	1 1	1,591 1,591	1,591 1,591	WYB00032 単－ 188号
計					1,591 1,591	
単価					1,591 1,591	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	748.9 748.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	824 824	824 824	CB410040
計					824 824	
単価					824 824	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,505 1,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,656 1,656	1,656 1,656	CB410240
計					1,656 1,656	
単価					1,656 1,656	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,416 1,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,558 1,558	1,558 1,558	CB410250
計					1,558 1,558	
単価					1,558 1,558	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,782 1,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型 (２０) DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,961 1,961	1,961 1,961	CB410250
計					1,961 1,961	
単価					1,961 1,961	 円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	表層(車道・路肩部)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,793 1,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,973 1,973	1,973 1,973	CB410260
計					1,973 1,973	
単価					1,973 1,973	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	717 717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	789 789	789 789	CB410030
計					789 789	
単価					789 789	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	748.9 748.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	824 824	824 824	CB410040
計					824 824	
単価					824 824	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,706 1,706	1,706 1,706	CB410260
計					1,706 1,706	
単価					1,706 1,706	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	582.9 582.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	631.6 631.6	631.6 631.6	CB410030
計					631.6 631.6	
単価					631.6 631.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,574 1,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,706 1,706	1,706 1,706	CB410260
計					1,706 1,706	
単価					1,706 1,706	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,128	0 1,128	CB410031
計					0 1,128	
単価					0 1,128	円／m2
変更積算単価					1,026	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-25 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,158	0 1,158	CB410041
計					0 1,158	
単価					0 1,158	円／m2
変更積算単価					1,053	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,813	0 1,813	CB410261
計					0 1,813	
単価					0 1,813	円／m2
変更積算単価					1,648	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,128	0 1,128	CB410031
計					0 1,128	
単価					0 1,128	円／m2
変更積算単価					1,026	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-25 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,158	0 1,158	CB410041
計					0 1,158	
単価					0 1,158	円／m2
変更積算単価					1,053	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,765	0 1,765	CB410241
計					0 1,765	
単価					0 1,765	円／m2
変更積算単価					1,605	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,716	0 1,716	CB410261
計					0 1,716	
単価					0 1,716	円／m2
変更積算単価					1,560	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 860.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 946.4	0 946.4	CB410030
計					0 946.4	
単価					0 946.4	円／m2
変更積算単価					860.3	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 824	0 824	CB410040
計					0 824	
単価					0 824	円／m2
変更積算単価					749	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,656	0 1,656	CB410240
計					0 1,656	
単価					0 1,656	円／m2
変更積算単価					1,506	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,558	0 1,558	CB410250
計					0 1,558	
単価					0 1,558	円／m2
変更積算単価					1,417	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,608	0 1,608	CB410260
計					0 1,608	
単価					0 1,608	円／m2
変更積算単価					1,462	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	873.5 873.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	946.4 946.4	946.4 946.4	CB410030
計					946.4 946.4	
単価					946.4 946.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	760.5 760.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	824 824	824 824	CB410040
計					824 824	
単価					824 824	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,528 1,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,656 1,656	1,656 1,656	CB410240
計					1,656 1,656	
単価					1,656 1,656	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,438 1,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,558 1,558	1,558 1,558	CB410250
計					1,558 1,558	
単価					1,558 1,558	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50ｍｍ 2.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,828 1,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1 1	1,981 1,981	1,981 1,981	CB410510
計					1,981 1,981	
単価					1,981 1,981	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 70ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,047 1,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	60mm以上80mm未満		1	1,152	1,152	CB410650
		ｍ２	1	1,152	1,152	
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	881.4 881.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	969.8	969.8	CB410031
		ｍ２	1	969.8	969.8	
計					969.8 969.8	
単価					969.8 969.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	表層	ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,623 1,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	1,786 1,786	1,786 1,786	CB410660
計					1,786 1,786	
単価					1,786 1,786	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,433 2,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	2,677 2,677	2,677 2,677	WB430210 単－ 189号
計					2,677 2,677	
単価					2,677 2,677	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	殻運搬(路面切削)		単位	m3	数量	1 1	単価	1,685 1,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 9.5km以下 全ての費用		1	1,855	1,855	CB430020
		ｍ３	1	1,855	1,855	
計					1,855 1,855	
単価					1,855 1,855	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,545 1,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	1,700	1,700	WB020051
		ｍ３	1	1,700	1,700	単－ 190号
計					1,700 1,700	
単価					1,700 1,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	管(函)渠型側溝 (A型)	標準部 400 縦断用 L=2000上部勾配付	単位	m	数量	1 1	単価	22,858 22,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	25,150 25,150	25,150 25,150	CB222790
計					25,150 25,150	
単価					25,150 25,150	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	管(函)渠型側溝 (B型)	集水部 400 縦断用 L=2000上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	m	数量	1 1	単価	32,801 32,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	36,090 36,090	36,090 36,090	CB222790
計					36,090 36,090	
単価					36,090 36,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	管(函)渠型側溝 (C型)	砂溜部 400 縦断用 L=2000上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	m	数量	1 1	単価	51,669 51,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	56,850 56,850	56,850 56,850	CB222790
計					56,850 56,850	
単価					56,850 56,850	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	管(函)渠型側溝 (D型)	横断部 400 横断用 L=2000 ﾌﾗｯﾄ型	単位	m	数量	1 1	単価	33,865 33,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	36,690 36,690	36,690 36,690	CB222790
計					36,690 36,690	
単価					36,690 36,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	管(函)渠型側溝 (Ｆ１型)	6～0%擦付部 400 縦断用 L=1000上部勾配付	単位	m	数量	1 1	単価	34,788 34,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	37,690 37,690	37,690 37,690	CB222790
計					37,690 37,690	
単価					37,690 37,690	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	管(函)渠型側溝 (A型)	標準部 500 縦断用 L=2000上部勾配付	単位	m	数量	1 1	単価	28,347 28,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 400㎜を超え600㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	31,190 31,190	31,190 31,190	CB222790
計					31,190 31,190	
単価					31,190 31,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	管(函)渠型側溝 (B型)	集水部 500 縦断用 L=2000上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	m	数量	1 1	単価	44,207 44,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 400㎜を超え600㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	48,640 48,640	48,640 48,640	CB222790
計					48,640 48,640	
単価					48,640 48,640	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	管(函)渠型側溝 (中央分離帯側溝)	300型	単位	m	数量	1 1	単価	19,904 19,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	1 1	21,900 21,900	21,900 21,900	CB222790
計					21,900 21,900	
単価					21,900 21,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	600×600	単位	m	数量	1 1	単価	21,213 21,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り		1	23,340	23,340	WB821410
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.8m3/10m	m	1	23,340	23,340	単－ 191号
計					23,340 23,340	
単価					23,340 23,340	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	側溝蓋	600用	単位	枚	数量	1 1	単価	3,721 3,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 600 74×7.5×60 無し		1	4,095	4,095	WB821430
	無し	枚	1	4,095	4,095	単－ 192号
計					4,095 4,095	
単価					4,095 4,095	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	横断暗渠	400型 T-25 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	28,911 28,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	30,840 30,840	308,400 308,400	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.11 0.11	87,380 87,380	9,611.8 9,611.8	CB240060
計					318,011.8 318,011.8	
単価					31,810 31,810	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	横断暗渠	500型 T-25 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	35,036 35,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 500mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	37,230 37,230	372,300 372,300	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.15 0.15	87,380 87,380	13,107 13,107	CB240060
計					385,407 385,407	
単価					38,550 38,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	横断暗渠	600型 T-25 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	42,071 42,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	44,710 44,710	447,100 447,100	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.18 0.18	87,380 87,380	15,728.4 15,728.4	CB240060
計					462,828.4 462,828.4	
単価					46,290 46,290	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	現場打ち街渠桝	現場打材 400×600×800 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 52,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	0 1	0 57,570	0 57,570	CB222950
計					0 57,570	
単価					0 57,570	円／箇所
変更積算単価					52,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	現場打ち街渠桝	現場打材 600×600×700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	48,579 48,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	53,450 53,450	53,450 53,450	CB222950
計					53,450 53,450	
単価					53,450 53,450	 円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	現場打ち街渠桝	現場打材 700×700×900 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	65,883 65,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	72,490 72,490	72,490 72,490	CB222950
計					72,490 72,490	
単価					72,490 72,490	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	現場打ち集水桝	現場打材 800×800×1900 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 187,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 194,700	0 194,700	CB222950
足掛金物	W=300 φ19	 個	0 5	0 2,170	0 10,850	
計					0 205,550	
単価					0 205,600	 円／箇所
変更積算単価					 187,100	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	現場打ち集水桝	現場打材 800×1000×1800 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	193,952 193,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.70m3を超え1.80m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	204,700 204,700	204,700 204,700	CB222950
足掛金物	W=300 φ19	個	4 4	2,170 2,170	8,680 8,680	
計					213,380 213,380	
単価					213,400 213,400	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	現場打ち集水桝 (中央分離帯桝)	現場打材 600×600×800 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	60,276 60,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	66,320 66,320	66,320 66,320	CB222950
計					66,320 66,320	
単価					66,320 66,320	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(400×600) T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	枚	数量	0 1	単価	0 52,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 57,350	0 57,350	WB821430 単－ 193号
計					0 57,350	
単価					0 57,350	円／枚
変更積算単価					52,200	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(600×600) T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	枚	数量	1 1	単価	40,299 40,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	44,340 44,340	44,340 44,340	WB821430 単－ 194号
計					44,340 44,340	
単価					44,340 44,340	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(700×700) T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	枚	数量	1 1	単価	49,660 49,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	54,640 54,640	54,640 54,640	WB821430 単－ 195号
計					54,640 54,640	
単価					54,640 54,640	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(800×800) T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	枚	数量	0 1	単価	0 53,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 58,440	0 58,440	WB821430 単－ 196号
計					0 58,440	
単価					0 58,440	円／枚
変更積算単価					53,190	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(800×1000) T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	枚	数量	1 1	単価	83,925 83,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	92,340 92,340	92,340 92,340	WB821430 単－ 197号
計					92,340 92,340	
単価					92,340 92,340	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(300×600) T-25 並目 110° 開閉式	単位	枚	数量	1 1	単価	29,121 29,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	31,550 31,550	31,550 31,550	WB821430 単－ 198号
計					31,550 31,550	
単価					31,550 31,550	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般部 両面R 180/230×250×2000	単位	m	数量	1 1	単価	7,237 7,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	7,963 7,963	7,963 7,963	CB422510
計					7,963 7,963	
単価					7,963 7,963	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	擦付部 両面R 180/230×250～100×600	単位	m	数量	1 1	単価	10,479 10,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	 m	1 1	11,530 11,530	11,530 11,530	CB422510
計					11,530 11,530	
単価					11,530 11,530	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	横断歩道部・巻込部 150×100×600	単位	m	数量	1 1	単価	10,742 10,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	11,820 11,820	11,820 11,820	CB422510
計					11,820 11,820	
単価					11,820 11,820	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 70/100×180×600	単位	m	数量	1 1	単価	8,397 8,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	 m	1 1	9,240 9,240	9,240 9,240	CB422510
計					9,240 9,240	
単価					9,240 9,240	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	中央分離帯 片面R 180/205×250×2000	単位	m	数量	1 1	単価	8,981 8,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	 m	1 1	9,731 9,731	9,731 9,731	CB422510
計					9,731 9,731	
単価					9,731 9,731	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩道部 120×120×600	単位	m	数量	1 1	単価	4,590 4,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	5,051 5,051	5,051 5,051	CB422520
計					5,051 5,051	
単価					5,051 5,051	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部 120×120×600	単位	m	数量	1 1	単価	6,456 6,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1 1	7,104 7,104	7,104 7,104	CB422520
計					7,104 7,104	
単価					7,104 7,104	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Ap-2E 塗装品 20m以上50m未満 曲線部補正無 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	25,992 25,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Ap-2E 塗装品 ２０m以上５０m未満 無 無 無	m	1 1	7,260 7,260	7,260 7,260	WB810620 単－ 199号
ガードパイプ　歩道用	GP-AP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1 1	20,900 20,900	20,900 20,900	
計					28,160 28,160	
単価					28,160 28,160	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Ap-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	0 1	単価	0 23,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Ap-2E 塗装品 ５０m以上１００m未満 無 無 無	m	0 1	0 5,030	0 5,030	WB810620 単－ 200号
ガードパイプ　歩道用	GP-AP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	0 1	0 20,900	0 20,900	
計					0 25,930	
単価					0 25,930	円／m
変更積算単価					23,940	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	8,147 8,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1 1	1,694 1,694	1,694 1,694	WB810760 単－ 201号
横断防止柵	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	7,270 7,270	7,270 7,270	
計					8,964 8,964	
単価					8,964 8,964	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	11,815 11,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1 1	1,694 1,694	1,694 1,694	WB810760 単－ 201号
転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	11,300 11,300	11,300 11,300	
計					12,994 12,994	
単価					13,000 13,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	11,015 11,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	1,612 1,612	1,612 1,612	WB810760 単－ 202号
転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	10,500 10,500	10,500 10,500	
計					12,112 12,112	
単価					12,120 12,120	 円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.5m 2基以下	単位	基	数量	0 1	単価	0 79,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 （路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 （白色）	基	0 1	0 79,020	0 79,020	WB812110 単－ 203号
計					0 79,020	
単価					0 79,020	 円／基
変更積算単価					79,020	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下	単位	基	数量	0 1	単価	0 74,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	0 1	0 74,930	0 74,930	WB812110 単－ 204号
計					0 74,930	
単価					0 74,930	円／基
変更積算単価					74,930	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	標識板	警戒･規制･指示･路線番号	単位	枚	数量	0 1	単価	0 5,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無	基	0 1	0 5,474	0 5,474	WB812150 単－ 205号
計					0 5,474	
単価					0 5,474	円／枚
変更積算単価					5,474	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	301.2 301.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	331.5 331.5	331.5 331.5	WB821210 単－ 206号
計					331.5 331.5	
単価					331.5 331.5	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	単位	m	数量	0 1	単価	0 317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 348.8	0 348.8	WB821210 単－ 207号
計					0 348.8	
単価					0 348.8	 円／m
変更積算単価					 317	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	318.7 318.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	350.7 350.7	350.7 350.7	WB821210 単－ 208号
計					350.7 350.7	
単価					350.7 350.7	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	単位	m	数量	0 1	単価	0 336.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 369.8	0 369.8	WB821210 単－ 209号
計					0 369.8	
単価					0 369.8	 円／m
変更積算単価					336.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	単位	m	数量	0 1	単価	0 347.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 382.5	0 382.5	WB821210 単－ 210号
計					0 382.5	
単価					0 382.5	円／m
変更積算単価					347.6	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	単位	m	数量	0 1	単価	0 812.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 894.4	0 894.4	WB821210 単－ 211号
計					0 894.4	
単価					0 894.4	円／m
変更積算単価					812.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 供用区間	単位	m	数量	0 1	単価	0 692.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	0 1	0 762.4	0 762.4	WB821210 単－ 212号
計					0 762.4	
単価					0 762.4	 円／m
変更積算単価					 692.8	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	境界鋲	40×100×2(足付き) 10枚未満	単位	枚	数量	1 1	単価	3,063 3,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	 枚	1 1	3,371 3,371	3,371 3,371	WB812350 単－ 213号
計					3,371 3,371	
単価					3,371 3,371	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	視覚障害者誘導標示	300×600 点状・線状 透水性舗装	単位	m	数量	1 1	単価	13,169 13,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導シート設置	300×600 点状･線状 透水性舗装		1	14,490	14,490	WYB00003
		m	1	14,490	14,490	単－ 214号
計					14,490 14,490	
単価					14,490 14,490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	視線誘導標	自発光式 片面反射 反射径φ300 Co建込	単位	本	数量	0 1	単価	0 105,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置（自発光式）	Co建込用(穿孔含まない) 片面反射体φ300支柱φ60.5	本	0 1	0 27,870	0 27,870	WYB00018 単－ 215号
視線誘導標（自発光式）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面 反射体φ300 支柱φ60.5 基礎含む	本	0 1	0 87,700	0 87,700	
計					0 115,570	
単価					0 115,600	円／本
変更積算単価					105,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	道路鋲	小型鋲 30個以上	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	0 1	0 1,999	0 1,999	WB812340 単－ 216号
計					0 1,999	
単価					0 1,999	円／個
変更積算単価					1,820	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	車線分離標	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 小径台座	単位	本	数量	0 1	単価	0 21,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 小径台座	本	0 1	0 10,800	0 10,800	WYB00020 単－ 217号
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80×650 小径台座	本	0 1	0 12,800	0 12,800	
計					0 23,600	
単価					0 23,600	円／本
変更積算単価					21,490	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	1 1	単価	3,413 3,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	 ｍ２	1 1	3,601 3,601	3,601 3,601	WB240730 単－ 218号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	 ｍ２	1 1	96.53 96.53	96.53 96.53	WB240740 単－ 219号
計					3,697.53 3,697.53	
単価					3,698 3,698	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	埋設管路	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 250×250×2000(ﾄﾗﾌ型)	単位	m	数量	10 10	単価	14,832 14,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設部管路材設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 VU･FEP管類 本体管設置	m	10 10	14,500 14,500	145,000 145,000	CB440740
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.12 0.12	87,380 87,380	10,485.6 10,485.6	CB240060
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m２	6.1 6.1	1,253 1,253	7,643.3 7,643.3	CB440840
計					163,128.9 163,128.9	
単価					16,320 16,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	埋設管路	VU50×14条	単位	m	数量	1 1	単価	4,054 4,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設部管路材設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 VU･FEP管類 さや管設置 14管	m	1 1	4,461 4,461	4,461 4,461	CB440740
計					4,461 4,461	
単価					4,461 4,461	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ﾘｰﾄﾞ線		単位	m	数量	1 1	単価	37.08 37.08

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リード線（材料費）	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 1.6mm	m	1 1	40.8 40.8	40.8 40.8	WYB00004 単－ 220号
計					40.8 40.8	
単価					40.8 40.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VU50用 L=325	単位	個	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ（材料費）	VU50用 L=325	個	1 1	1,670 1,670	1,670 1,670	WYB00005 単－ 221号
計					1,670 1,670	
単価					1,670 1,670	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VU50用 L=920	単位	個	数量	1 1	単価	5,471 5,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ（材料費）	VU50用 L=920	個	1 1	6,020 6,020	6,020 6,020	WYB00010 単－ 222号
計					6,020 6,020	
単価					6,020 6,020	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	VU50用	単位	個	数量	1 1	単価	502.6 502.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブッシング（材料費）	VU50用(54mm)		1	553	553	WYB00011
		個	1	553	553	単－ 223号
計					553 553	
単価					553 553	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	埋設表示ｼｰﾄ	150mm 2倍	単位	m	数量	50 50	単価	162.6 162.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート（材料費）	150mm×50m 2倍		1	8,950	8,950	WYB00012
		巻	1	8,950	8,950	単－ 224号
計					8,950 8,950	
単価					179 179	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	埋設表示ﾋﾟﾝ	φ25×70	単位	本	数量	1 1	単価	1,488 1,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示ピン設置	φ25×70	本	1 1	1,191 1,191	1,191 1,191	WYB00013 単－ 225号
埋設表示ピン（材料費）	φ25×70	本	1 1	447 447	447 447	WYB00014 単－ 226号
計					1,638 1,638	
単価					1,638 1,638	円／本

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	光地中配線 【支給品】	光ｹｰﾌﾞﾙ SM120C	単位	m	数量	1 1	単価	342.7 342.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	m	1 1	371.3 371.3	371.3 371.3	WE120010 単－ 227号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 120C	m・本	1 1	0 0	0 0	WE507100 単－ 228号
計					371.3 371.3	
単価					371.3 371.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	光地中配線 【支給品】	光ｹｰﾌﾞﾙ SM120C	単位	m	数量	0 1	単価	0 636.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	m	0 1	0 689.6	0 689.6	WYB00058 単－ 229号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 120C	m・本	0 1	0 0	0 0	WE507100 単－ 228号
計					0 689.6	
単価					0 689.6	円／m
変更積算単価					636.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	光地中配線 【支給品】	光ｹｰﾌﾞﾙ DSF180C＋SM8C	単位	m	数量	1 1	単価	342.7 342.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設		1	371.3	371.3	WE120010
		m	1	371.3	371.3	単－ 227号
光ケーブル（４芯テープスロット）	DSF180C+SM8C		1	8,634	0	支給品
		m	1	8,634	0	
計					371.3 371.3	
単価					371.3 371.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	光地中配線 【支給品】	光ｹｰﾌﾞﾙ DSF180C＋SM8C	単位	m	数量	0 1	単価	0 636.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	m	0 1	0 689.6	0 689.6	WYB00059 単－ 229号
光ケーブル（４芯テープスロット）	DSF180C+SM8C	m	0 1	0 8,634	0 0	支給品
計					0 689.6	
単価					0 689.6	円／m
変更積算単価					636.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 SM120C	単位	箇所	数量	1 1	単価	134,485 134,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	30ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所		1	86,060	86,060	WE121001
		箇所	1	86,060	86,060	単－ 230号
ケーブル接続クロージャ	直線接続　１２０Ｃ以下		1	59,600	59,600	
		組	1	59,600	59,600	
計					145,660 145,660	
単価					145,700 145,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 SM120C	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 214,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	30テープ(心)以下 0本/箇所		0	0	0	WYB00057
		箇所	1	172,200	172,200	単－ 231号
ケーブル接続クロージャ	直線接続　１２０Ｃ以下		0	0	0	
		組	1	59,600	59,600	
計					0 231,800	
単価					0 231,800	円／箇所
変更積算単価					214,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 SM120C 再組立	単位	箇所	数量	1 1	単価	87,853 87,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	30ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所		1	86,060	86,060	WE121001
		箇所	1	86,060	86,060	単－ 230号
ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 120C以下		1	9,120	9,120	
		組	1	9,120	9,120	
計					95,180 95,180	
単価					95,180 95,180	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 SM120C 再組立	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 167,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	30ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	0 1	0 172,200	0 172,200	WYB00060 単－ 232号
ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 120C以下	組	0 1	0 9,120	0 9,120	
計					0 181,320	
単価					0 181,400	円／箇所
変更積算単価					167,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 DSF180C＋SM8C	単位	箇所	数量	1 1	単価	169,837 169,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所		1	119,200	119,200	WE121001
		箇所	1	119,200	119,200	単－ 233号
ケーブル接続クロージャ	直線接続　２００Ｃ以下		1	64,800	64,800	
		組	1	64,800	64,800	
計					184,000 184,000	
単価					184,000 184,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 DSF180C＋SM8C	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 231,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	0 1	0 185,400	0 185,400	WYB00061 単－ 234号
ケーブル接続クロージャ	直線接続　２００Ｃ以下	組	0 1	0 64,800	0 64,800	
計					0 250,200	
単価					0 250,200	円／箇所
変更積算単価					231,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 DSF180C＋SM8C 再組立	単位	箇所	数量	1 1	単価	118,516 118,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所		1	119,200	119,200	WE121001
		箇所	1	119,200	119,200	単－ 233号
ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 200C以下		1	9,120	9,120	
		組	1	9,120	9,120	
計					128,320 128,320	
単価					128,400 128,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	直線接続 DSF180C＋SM8C 再組立	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 179,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	0 1	0 185,400	0 185,400	WYB00062 単－ 234号
ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 200C以下	組	0 1	0 9,120	0 9,120	
計					0 194,520	
単価					0 194,600	円／箇所
変更積算単価					179,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	SM120C	単位	対向	数量	1 1	単価	165,037 165,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	120心以下		1	66,200	66,200	WE121201
		方向	1	66,200	66,200	単－ 235号
光ケーブル接続損失試験	120心以下		1	112,600	112,600	WE121202
		対向	1	112,600	112,600	単－ 236号
計					178,800 178,800	
単価					178,800 178,800	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	SM120C	単位	対向	数量	0 1	単価	0 440,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	120心以下	方向	0 1	0 172,200	0 172,200	WYB00070 単－ 237号
光ケーブル接続損失試験	120心以下	対向	0 1	0 304,600	0 304,600	WYB00071 単－ 238号
計					0 476,800	
単価					0 476,800	円／対向
変更積算単価					440,100	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	DSF180C＋SM8C	単位	対向	数量	1 1	単価	262,878 262,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	200心以下		1	106,000	106,000	WE121201
		方向	1	106,000	106,000	単－ 239号
光ケーブル接続損失試験	200心以下		1	178,800	178,800	WE121202
		対向	1	178,800	178,800	単－ 240号
計					284,800 284,800	
単価					284,800 284,800	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	DSF180C＋SM8C	単位	対向	数量	0 1	単価	0 568,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	200心以下	方向	0 1	0 251,600	0 251,600	WYB00063 単－ 241号
光ケーブル接続損失試験	200心以下	対向	0 1	0 364,100	0 364,100	WYB00069 単－ 242号
計					0 615,700	
単価					0 615,700	円／対向
変更積算単価					568,300	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	光地中配線撤去		単位	m	数量	1 1	単価	342.7 342.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)		1	371.3	371.3	WE120010
		m	1	371.3	371.3	単－ 243号
計					371.3 371.3	
単価					371.3 371.3	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	光地中配線撤去		単位	m	数量	0 1	単価	0 416.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)		0	0	0	WYB00072
		m	1	450.9	450.9	単－ 244号
計					0 450.9	
単価					0 450.9	円／m
変更積算単価					416.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	光屋外配線撤去	屋外管内配線	単位	m	数量	1 1	単価	563 563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	m	1 1	610 610	610 610	WE120010 単－ 245号
計					610 610	
単価					610 610	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	光屋外配線撤去	屋外管内配線	単位	m	数量	0 1	単価	0 930.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	m	0 1	0 1,008	0 1,008	WYB00073 単－ 246号
計					0 1,008	
単価					0 1,008	円／m
変更積算単価					930.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	光屋外配線撤去	屋外露出配線	単位	m	数量	1 1	単価	411.3 411.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ころがし配線）	仕上外径 18mm以下 撤去(再使用) サドル留めあり	 m	1 1	445.6 445.6	445.6 445.6	WE120015 単－ 247号
計					445.6 445.6	
単価					445.6 445.6	 円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	光屋外配線撤去	屋外露出配線	単位	m	数量	0 1	単価	0 636.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ころがし配線）	仕上外径 18mm以下 撤去(再使用) ｻﾄﾞﾙ留めあり	 m	0 1	0 689.6	0 689.6	WYB00074 単－ 248号
計					0 689.6	
単価					0 689.6	 円／m
変更積算単価					 636.6	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	支線撤去		単位	本	数量	1 1	単価	34,105 34,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(3号100口以下) 撤去(再使用) 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	本	1 1	36,950 36,950	36,950 36,950	WE118300 単－ 251号
計					36,950 36,950	
単価					36,950 36,950	円／本

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	支線撤去 【夜間】		単位	本	数量	0 1	単価	0 107,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(3号100口以下)撤去(再使用)巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	本	0 1	0 116,300	0 116,300	WYB00076 単－ 252号
計					0 116,300	
単価					0 116,300	円／本
変更積算単価					107,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	柱撤去		単位	本	数量	1 1	単価	100,056 100,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 撤去(再使用)		1	108,400	108,400	WE118100
		本	1	108,400	108,400	単－ 253号
計					108,400 108,400	
単価					108,400 108,400	円／本

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	柱撤去 【夜間】		単位	本	数量	0 1	単価	0 200,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 撤去(再使用)		0	0	0	WYB00077
		本	1	216,700	216,700	単－ 254号
計					0 216,700	
単価					0 216,700	円／本
変更積算単価					200,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	柱撤去		単位	本	数量	1 1	単価	133,377 133,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱12m以下 撤去(再使用)		1	144,500	144,500	WE118100
		本	1	144,500	144,500	単－ 255号
計					144,500 144,500	
単価					144,500 144,500	円／本

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－143号	柱撤去 【夜間】		単位	本	数量	0 1	単価	0 226,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱12m以下 撤去(再使用)		0	0	0	WYB00078
		本	1	244,900	244,900	単－ 256号
計					0 244,900	
単価					0 244,900	円／本
変更積算単価					226,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	柱撤去		単位	本	数量	1 1	単価	183,313 183,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱15m以下 撤去(再使用)		1	198,600	198,600	WE118100
		本	1	198,600	198,600	単－ 257号
計					198,600 198,600	
単価					198,600 198,600	円／本

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	柱撤去 【夜間】		単位	本	数量	0 1	単価	0 265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱15m以下 撤去(再使用)		0	0	0	WYB00079
		本	1	287,100	287,100	単－ 258号
計					0 287,100	
単価					0 287,100	円／本
変更積算単価					265,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1000×1200×1200	単位	箇所	数量	1 1	単価	702,828 702,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊		1	31,650	31,650	CB440780
		個	1	31,650	31,650	
基礎材	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0		2.5	1,397	3,492.5	CB440840
		ｍ２	2.5	1,397	3,492.5	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ T-25(本体)	標準部W1000B1200H1200		1	469,000	469,000	
		基	1	469,000	469,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用蓋(歩道部)	T-14 内空径φ=750 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付		1	238,000	238,000	
		枚	1	238,000	238,000	
調整リング	φ750用 H=100		1	31,100	31,100	
		個	1	31,100	31,100	
計					773,242.5 773,242.5	
単価					773,300 773,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	0 1	0 1,594	0 1,594	WE114000 単－ 262号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	0 1	0 261	0 261	WE500500 単－ 263号
計					0 1,855	
単価					0 1,855	円／m
変更積算単価					1,855	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	ｹｰﾌﾞﾙ接続		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 2心	箇所	0 1	0 4,634	0 4,634	WE123201 単－ 264号
計					0 4,634	
単価					0 4,634	円／箇所
変更積算単価					4,634	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	地中配線撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	0 1	単価	0 796.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	0 1	0 796.7	0 796.7	WE114000 単－ 265号
計					0 796.7	
単価					0 796.7	円／m
変更積算単価					796.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)		単位	m	数量	1 1	単価	2,595 2,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	m	1 1	2,856 2,856	2,856 2,856	WB810610 単－ 294号
計					2,856 2,856	
単価					2,856 2,856	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	土中建込	単位	m	数量	1 1	単価	964 964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	1,061 1,061	1,061 1,061	WB810770 単－ 295号
計					1,061 1,061	
単価					1,061 1,061	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	607.2 607.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	 m	1 1	668.1 668.1	668.1 668.1	WB810770 単－ 296号
計					668.1 668.1	
単価					668.1 668.1	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	894.2 894.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	 m	1 1	968.8 968.8	968.8 968.8	WB810770 単－ 297号
計					968.8 968.8	
単価					968.8 968.8	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	0 1	単価	0 616.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	0 1	0 668.1	0 668.1	WB810770 単－ 298号
計					0 668.1	
単価					0 668.1	円／m
変更積算単価					616.7	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	防護柵撤去(ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ)	H=1.8m	単位	m	数量	1 1	単価	10,761 10,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	ｱﾝｸﾞﾙ型 H=1.8m	m	1 1	11,840 11,840	11,840 11,840	WYB00019 単－ 299号
計					11,840 11,840	
単価					11,840 11,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	単位	m	数量	1 1	単価	1,907 1,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック		1	2,067	2,067	WB821130
		m	1	2,067	2,067	単－ 300号
計					2,067 2,067	
単価					2,067 2,067	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	単位	m	数量	1 1	単価	3,048 3,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ガードパイプ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎		1	3,303	3,303	WYB00024
		m	1	3,303	3,303	単－ 301号
計					3,303 3,303	
単価					3,303 3,303	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	標識撤去		単位	基	数量	0 1	単価	0 5,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（路側式）	単柱式(基礎なし)	基	0 1	0 3,167	0 3,167	WYB00023 単－ 302号
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	0 1	0 3,282	0 3,282	WB812210 単－ 303号
計					0 6,449	
単価					0 6,449	円／基
変更積算単価					5,916	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	9,661 9,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,630	10,630	WB824010
		ｍ３	1	10,630	10,630	単－ 304号
計					10,630 10,630	
単価					10,630 10,630	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	17,223 17,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,660	18,660	WB824010
		ｍ３	1	18,660	18,660	単－ 305号
計					18,660 18,660	
単価					18,660 18,660	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	533.2 533.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	586.7 586.7	586.7 586.7	CB430310
計					586.7 586.7	
単価					586.7 586.7	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 747.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 822.4	0 822.4	CB430310
計					0 822.4	
単価					0 822.4	円／m2
変更積算単価					747.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	舗装版破砕	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 舗装版厚 50cm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,495 2,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕（ｔ＝５０ｃｍ程度）	As30cm+Co20cm		1	2,704	2,704	WYB00027
		ｍ２	1	2,704	2,704	単－ 308号
計					2,704 2,704	
単価					2,704 2,704	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	9,661 9,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,630	10,630	WB824010
		ｍ３	1	10,630	10,630	単－ 304号
計					10,630 10,630	
単価					10,630 10,630	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 18,660	0 18,660	WB824010 単－ 309号
計					0 18,660	
単価					0 18,660	円／m3
変更積算単価					16,960	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	埋設管路撤去	ﾎﾞﾃﾞｨ管φ300	単位	m	数量	1 1	単価	2,094 2,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設管路撤去	ﾎﾞﾃﾞｨ管φ300	m	1 1	2,305 2,305	2,305 2,305	WYB00021 単－ 310号
計					2,305 2,305	
単価					2,305 2,305	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	埋設管路撤去	VU50,VU40	単位	m	数量	1 1	単価	163.5 163.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設管路撤去	VU50以下	m	1 1	180 180	180 180	WYB00025 単－ 311号
計					180 180	
単価					180 180	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,919 1,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,112 2,112	2,112 2,112	CB227010
計					2,112 2,112	
単価					2,112 2,112	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,398 2,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,599 2,599	2,599 2,599	CB227010
計					2,599 2,599	
単価					2,599 2,599	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,225 2,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,449 2,449	2,449 2,449	CB227010
計					2,449 2,449	
単価					2,449 2,449	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,272 2,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,500 2,500	2,500 2,500	WB020051 単－ 312号
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,769 2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	WB020051 単－ 313号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削・2.35)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,181 3,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	WB020051 単－ 314号
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	 円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削・2.20)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,181 3,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	WB020051 単－ 315号
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	廃ﾌﾟﾗ運搬処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1 1	単価	8,906 8,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収集運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 運搬距離30.0km以上40.0km未満		1	2,800	2,800	
		ｍ３	1	2,800	2,800	
処分費（ｍ３）			1	7,000	7,000	WB020051
		ｍ３	1	7,000	7,000	単－ 316号
計					9,800 9,800	
単価					9,800 9,800	 円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	391.07	391	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					391	
単価					391	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	前面プレキャストブロック設置	ﾓﾙﾀﾙ充填含む	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	2,285 2,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07 0.07	29,376 29,376	2,056 2,056	
特殊作業員		人	0.14 0.14	24,072 24,072	3,370 3,370	
普通作業員		人	0.5 0.5	20,196 20,196	10,098 10,098	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.15 0.15	37,600 37,600	5,640 5,640	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		1,686 1,686	
計					22,850 22,850	
単価					2,285 2,285	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	天端調整パネル設置	1000×1000×25	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	2,948 2,948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17 0.17	29,376 29,376	4,993 4,993	
型わく工		人	0.33 0.33	29,988 29,988	9,896 9,896	
普通作業員		人	0.35 0.35	20,196 20,196	7,068 7,068	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.11 0.11	37,600 37,600	4,136 4,136	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		3,387 3,387	
計					29,480 29,480	
単価					2,948 2,948	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	背面埋設型枠パネル設置	1200×600×40	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	2,948 2,948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17 0.17	29,376 29,376	4,993 4,993	
型わく工		人	0.33 0.33	29,988 29,988	9,896 9,896	
普通作業員		人	0.35 0.35	20,196 20,196	7,068 7,068	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.11 0.11	37,600 37,600	4,136 4,136	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		3,387 3,387	
計					29,480 29,480	
単価					2,948 2,948	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,380	70,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					172,900	
単価					172,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	水抜パイプ	VP75 L=500(平均)	単位	本	数量	1 1	単価	463 463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	0.5 0.5	926.2 926.2	463 463	
計					463 463	
単価					463 463	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	吸出し防止材設置	t=10 300×300 点在	単位	箇所	数量	100 100	単価	424.1 424.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	20,196 20,196	40,392 40,392	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,018 2,018	
計					42,410 42,410	
単価					424.1 424.1	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	吸出し防止材	300×300×10 合繊不織布 9.8kN/m	単位	枚	数量	1 1	単価	68 68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	ｍ２	0.09 0.09	765 765	68 68	
計					68 68	
単価					68 68	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	プレキャスト基礎板設置	W820×L1600×t100	単位	m	数量	1.6 1.6	単価	8,293 8,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03 0.03	29,376 29,376	881 881	
運転手（特殊）		人	0.15 0.15	29,172 29,172	4,375 4,375	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,196 20,196	6,058 6,058	
バックホウ［超低騒音・クレーン付］	排対型2014年 山積 0.28m3(平積0.2m3) 吊能力2.9t	供用日	0.15 0.15	3,420 3,420	513 513	
軽油		L	3 3	143 143	429 429	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		1,014 1,014	
計					13,270 13,270	
単価					8,293 8,293	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ジオセルマットレス敷設	t=300㎜(ｾﾙ高150㎜×2段)	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	653.2 653.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,376 29,376	5,875 5,875	
普通作業員		人	2 2	20,196 20,196	40,392 40,392	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	8 8	1,640 1,640	13,120 13,120	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		5,933 5,933	
計					65,320 65,320	
単価					653.2 653.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	吸出し防止材敷設・巻込み	長繊維不織布 t=2㎜	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	90.88 90.88

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.45 0.45	20,196 20,196	9,088 9,088	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,088 9,088	
単価					90.88 90.88	円／ｍ２

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	樹脂アンカーピン打設	□20×L300	単位	本	数量	100 100	単価	101 101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	20,196 20,196	10,098 10,098	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					10,100 10,100	
単価					101 101	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	上層路盤（車道・路肩）	粒調Fe処理材 t=170ｍｍ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,591 1,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03 0.03	29,376 29,376	881 881	
特殊作業員		人	0.12 0.12	24,072 24,072	2,888 2,888	
普通作業員		人	0.12 0.12	20,196 20,196	2,423 2,423	
粒調Ｆｅ処理材	ほぐし土量	ｍ３	22.61 22.61	5,800 5,800	131,138 131,138	
モータグレーダ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0.12 0.12	64,110 64,110	7,693 7,693	WYB00033 単－ 329号
ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	0.12 0.12	54,760 54,760	6,571 6,571	WYB00034 単－ 330号
タイヤローラ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	運転質量8～20t	日	0.12 0.12	43,880 43,880	5,265 5,265	WYB00035 単－ 331号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		2,241 2,241	
計					159,100 159,100	
単価					1,591 1,591	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	29,376	4,024	
特殊作業員		人	0.41	24,072	9,869	
普通作業員		人	0.683	20,196	13,793	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	10,800	135,788	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	258,800	35,455	WK430050 単－ 332号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	72,890	9,985	WK430060 単－ 333号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	151,600	20,769	WK430070 単－ 334号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	57,960	7,940	WK430080 単－ 335号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	55,150	7,555	WK430090 単－ 336号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		17,448	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					267,700	
単価					2,677	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削・2.35)	ｍ３	100	1,700	170,000	
計					170,000	
単価					1,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	23,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,696.48	36,964	
ＰＵ側溝	600×600×2000	個	5	38,800	194,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.96	2,470	2,371	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					233,400	
単価					23,340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 600 74×7.5×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	834.36	83,436	
U形用蓋	1種　６００　７４×７．５×６０	枚	100	3,260	326,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					409,500	
単価					4,095	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	57,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	342.72	34,272	
グレーチング蓋（４００×６００）	T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	枚	100	57,000	5,700,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		728	
計					5,735,000	
単価					57,350	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	834.36	83,436	
グレーチング蓋（６００×６００）	T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	枚	100	43,500	4,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		564	
計					4,434,000	
単価					44,340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	834.36	83,436	
グレーチング蓋（７００×７００）	T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	枚	100	53,800	5,380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		564	
計					5,464,000	
単価					54,640	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	58,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	834.36	83,436	
グレーチング蓋（８００×８００）	T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	枚	100	57,600	5,760,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		564	
計					5,844,000	
単価					58,440	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	92,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	834.36	83,436	
グレーチング蓋（８００×１０００）	T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠共	枚	100	91,500	9,150,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		564	
計					9,234,000	
単価					92,340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	342.72	34,272	
グレーチング蓋（３００×６００）	T-25 並目 110° 開閉式 受枠共	枚	100	31,200	3,120,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		728	
計					3,155,000	
単価					31,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Ap-2E 塗装品 ２０ｍ以上５０ｍ未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	7,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　塗装	m	1	26,760	26,760	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＡＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	m	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,260	
単価					7,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Ap-2E 塗装品 ５０ｍ以上１００ｍ未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　塗装	m	1	24,530	24,530	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＡＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	m	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,030	
単価					5,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,693.2	169,320	
防護柵（Ｐ種）	【別途計上】	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					169,400	
単価					1,694	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,611.09	161,109	
防護柵（Ｐ種）	【別途計上】	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					161,200	
単価					1,612	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	79,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	74,925	74,925	
道路標識設置工　加算額	曲げ支柱 φ７６．３	本	1	4,090	4,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					79,020	
単価					79,020	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	74,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	74,925	74,925	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					74,930	
単価					74,930	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	5,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,474	5,474	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,474	
単価					5,474	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	331.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	168	168,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	36	145	5,220	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,705	
計					331,500	
単価					331.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	348.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	184.62	184,620	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	145	5,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,805	
計					348,800	
単価					348.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	350.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	186.56	186,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	145	5,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					350,700	
単価					350.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	369.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	205.02	205,020	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	145	6,380	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,825	
計					369,800	
単価					369.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	382.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	217.26	217,260	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	47	145	6,815	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,850	
計					382,500	
単価					382.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	894.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	409.02	409,020	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	145	12,905	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,100	
計					894,400	
単価					894.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	762.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	462.06	554,472	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	145	17,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,838	
計					762,400	
単価					762.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	3,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,391.78	1,391	
道路境界鋲	国土交通省型　４０×１００×２（足付き）	個	1	1,980	1,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,371	
単価					3,371	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	視覚障害者誘導シート設置	300×600 点状･線状 透水性舗装	単位	m	数量	100 100	単価	14,490 14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,376 29,376	58,752 58,752	
特殊作業員		人	6 6	24,072 24,072	144,432 144,432	
普通作業員		人	8 8	20,196 20,196	161,568 161,568	
MMA点字タイル	300×600 点状･線状 透水性舗装	枚	167 167	4,200 4,200	701,400 701,400	
専用接着剤		ｋｇ	80 80	1,870 1,870	149,600 149,600	
専用接着剤（下地用）		ｋｇ	140 140	1,490 1,490	208,600 208,600	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		24,648 24,648	
計					1,449,000 1,449,000	
単価					14,490 14,490	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	視線誘導標設置（自発光式）	Co建込用(穿孔含まない) 片面反射体φ300支柱φ60.5	単位	本	数量	0 1	単価	0 27,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1.2	0 20,196	0 24,235	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 3,635	
計					0 27,870	
単価					0 27,870	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	1,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　片面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,999.8	1,999	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,999	
単価					1,999	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	車線分離標設置	可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 小径台座	単位	本	数量	0 1	単価	0 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.5	0 20,196	0 10,098	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 702	
計					0 10,800	
単価					0 10,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,436	32,436	
普通作業員		人	3.2	21,114	67,564	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	21,250	257,125	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,975	
計					360,100	
単価					3,601	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	96.53

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	32,436	2,919	
普通作業員		人	0.31	21,114	6,545	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		189	
計					9,653	
単価					96.53	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	リード線（材料費）	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 1.6mm	単位	m	数量	100 100	単価	40.8 40.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　１．６ｍｍ		100	40.8	4,080	
		m	100	40.8	4,080	
計					4,080	
					4,080	
単価					40.8	
					40.8	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ダクトスリーブ（材料費）	VU50用 L=325	単位	個	数量	1 1	単価	1,670 1,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ	VU50用 L=325		1	1,670	1,670	
		個	1	1,670	1,670	
計					1,670	
					1,670	
単価					1,670	
					1,670	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ダクトスリーブ（材料費）	VU50用 L=920	単位	個	数量	1 1	単価	6,020 6,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ	VU50用 L=920	個	1 1	6,020 6,020	6,020 6,020	
計					6,020 6,020	
単価					6,020 6,020	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ブッシング（材料費）	VU50用(54mm)	単位	個	数量	1 1	単価	553 553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブッシング	VU50用 (54mm)	個	1 1	553 553	553 553	
計					553 553	
単価					553 553	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	埋設表示シート（材料費）	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1 1	単価	8,950 8,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1 1	8,950 8,950	8,950 8,950	
計					8,950 8,950	
単価					8,950 8,950	円／巻

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	埋設表示ピン設置	φ25×70	単位	本	数量	100 100	単価	1,191 1,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5 5	20,196 20,196	100,980 100,980	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		18,120 18,120	
計					119,100 119,100	
単価					1,191 1,191	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	埋設表示ピン（材料費）	φ25×70	単位	本	数量	1 1	単価	447 447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示ピン	φ25×70	本	1 1	447 447	447 447	
計					447 447	
単価					447 447	円／本

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	光ケーブル配線	地中管内配線 18㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	371.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	26,520	37,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					37,130	
単価					371.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μｍ 120C	単位	ｍ・本	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	ｍ	1	1,390	0	支給品
計					0	
単価					0	円／ｍ・本

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	光ケーブル配線	地中管内配線 18㎜以下 新設	単位	m	数量	0 100	単価	0 689.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 2.6	0 26,520	0 68,952	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 68,960	
単価					0 689.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	光ケーブル直線接続	30ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.3	39,576	51,448	
電気通信技術員		人	1.3	26,622	34,608	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					86,060	
単価					86,060	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	光ケーブル直線接続	30テープ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 172,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 2.6	0 39,576	0 102,897	
電気通信技術員		人	0 2.6	0 26,622	0 69,217	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 86	
計					0 172,200	
単価					0 172,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	光ケーブル直線接続	30ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 172,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 2.6	0 39,576	0 102,897	
電気通信技術員		人	0 2.6	0 26,622	0 69,217	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 86	
計					0 172,200	
単価					0 172,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	119,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.8	39,576	71,236	
電気通信技術員		人	1.8	26,622	47,919	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					119,200	
単価					119,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 185,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 2.8	0 39,576	0 110,812	
電気通信技術員		人	0 2.8	0 26,622	0 74,541	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 47	
計					0 185,400	
単価					0 185,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	光ケーブル伝送損失試験	120心以下	単位	方向	数量	1	単価	66,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	39,576	39,576	
電気通信技術員		人	1	26,622	26,622	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					66,200	
単価					66,200	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	光ケーブル接続損失試験	120心以下	単位	対向	数量	1	単価	112,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.7	39,576	67,279	
電気通信技術員		人	1.7	26,622	45,257	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					112,600	
単価					112,600	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	光ケーブル伝送損失試験	120心以下	単位	方向	数量	0 1	単価	0 172,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 2.6	0 39,576	0 102,897	
電気通信技術員		人	0 2.6	0 26,622	0 69,217	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 86	
計					0 172,200	
単価					0 172,200	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	光ケーブル接続損失試験	120心以下	単位	対向	数量	0 1	単価	0 304,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 4.6	0 39,576	0 182,049	
電気通信技術員		人	0 4.6	0 26,622	0 122,461	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 90	
計					0 304,600	
単価					0 304,600	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	光ケーブル伝送損失試験	200心以下	単位	方向	数量	1	単価	106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.6	39,576	63,321	
電気通信技術員		人	1.6	26,622	42,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					106,000	
単価					106,000	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	光ケーブル接続損失試験	200心以下	単位	対向	数量	1	単価	178,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	2.7	39,576	106,855	
電気通信技術員		人	2.7	26,622	71,879	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					178,800	
単価					178,800	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	光ケーブル伝送損失試験	200心以下	単位	方向	数量	0 1	単価	0 251,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 3.8	0 39,576	0 150,388	
電気通信技術員		人	0 3.8	0 26,622	0 101,163	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 49	
計					0 251,600	
単価					0 251,600	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	光ケーブル接続損失試験	200心以下	単位	対向	数量	0 1	単価	0 364,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 5.5	0 39,576	0 217,668	
電気通信技術員		人	0 5.5	0 26,622	0 146,421	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 11	
計					0 364,100	
単価					0 364,100	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	光ケーブル配線	地中管内配線 18㎜以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	371.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	26,520	37,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					37,130	
単価					371.3	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	光ケーブル配線	地中管内配線 18㎜以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	0 100	単価	0 450.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.7	0 26,520	0 45,084	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 45,090	
単価					0 450.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18㎜以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	26,520	60,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					61,000	
単価					610	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18㎜以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 3.8	0 26,520	0 100,776	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 24	
計					0 100,800	
単価					0 1,008	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	光ケーブル配線（ころがし配線）	仕上外径 18㎜以下 撤去(再使用) サドル留めあり	単位	m	数量	100	単価	445.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.68	26,520	44,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					44,560	
単価					445.6	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	光ケーブル配線（ころがし配線）	仕上外径 18㎜以下 撤去(再使用) ｻﾄﾞﾙ留めあり	単位	m	数量	0 100	単価	0 689.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 2.6	0 26,520	0 68,952	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 68,960	
単価					0 689.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	光ケーブル架空配線	18㎜以下 撤去(再使用) 補正無し	単位	径間	数量	1	単価	28,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.06	26,520	28,111	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					28,120	
単価					28,120	円／径間

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	光ケーブル架空配線	18㎜以下 撤去(再使用) 補正なし	単位	径間	数量	0 1	単価	0 29,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.1	0 26,520	0 29,172	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 29,180	
単価					0 29,180	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(3号100口以下) 撤去(再使用) 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	単位	本	数量	1	単価	36,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.7	26,520	18,564	
普通作業員		人	0.91	20,196	18,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					36,950	
単価					36,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－252号	支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(3号100口以下)撤去(再使用)巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	単位	本	数量	0 1	単価	0 116,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 1.4	0 39,780	0 55,692	
普通作業員		人	0 2	0 30,294	0 60,588	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 116,300	
単価					0 116,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	26,520	47,736	
普通作業員		人	3	20,196	60,588	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					108,400	
単価					108,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－254号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 216,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 2.4	0 39,780	0 95,472	
普通作業員		人	0 4	0 30,294	0 121,176	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 52	
計					0 216,700	
単価					0 216,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱12m以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	144,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.4	26,520	63,648	
普通作業員		人	4	20,196	80,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					144,500	
単価					144,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－256号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱12m以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 244,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 2.5	0 39,780	0 99,450	
普通作業員		人	0 4.8	0 30,294	0 145,411	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 39	
計					0 244,900	
単価					0 244,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱15m以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	198,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.3	26,520	87,516	
普通作業員		人	5.5	20,196	111,078	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					198,600	
単価					198,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－258号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱15m以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 287,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 2.8	0 39,780	0 111,384	
普通作業員		人	0 5.8	0 30,294	0 175,705	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 11	
計					0 287,100	
単価					0 287,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 53.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,700	
単価					4,700	円／ｔ

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 53.8km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長15m超 60kmまで	t	1	7,060	7,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,060	
単価					7,060	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	28,968	159,324	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					159,400	
単価					1,594	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	261	261	
計					261	
単価					261	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 2心	単位	箇所	数量	1	単価	4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.16	28,968	4,634	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,634	
単価					4,634	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	796.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	28,968	79,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					79,670	
単価					796.7	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	引込線（ＤＶ）架空配線	仕上外径 15㎜以下 撤去(不使用)	単位	径間	数量	1	単価	6,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.225	28,968	6,517	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,517	
単価					6,517	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 新設 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	47,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	28,968	34,761	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	時間	0.9	14,600	13,140	単－ 337号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					47,910	
単価					47,910	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正なし	単位	台	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	28,968	14,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,490	
単価					14,490	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	28,968	23,174	
普通作業員		人	0.8	21,114	16,891	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					40,070	
単価					40,070	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	5,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	28,968	5,793	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,793	
単価					5,793	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.14	28,968	4,055	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,055	
単価					4,055	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	腕金取付	感知器ｱｰﾑ 新設	単位	本	数量	0 1	単価	0 21,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.55	0 28,968	0 15,932	
普通作業員		人	0 0.25	0 21,114	0 5,278	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 21,210	
単価					0 21,210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	車両感知装置調整	車両感知器 2台目以降による補正なし	単位	台	数量	0 1	単価	0 134,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者	技術者間接費80%含む【4週8休】	人	0 1.5	0 74,358	0 111,537	
電工		人	0 0.8	0 28,968	0 23,174	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 89	
計					0 134,800	
単価					0 134,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	車両感知装置調整	超音波ﾍｯﾄﾞ2台目以降による補正なし	単位	台	数量	0 1	単価	0 51,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者	技術者間接費80%含む【4週8休】	人	0 0.5	0 74,358	0 37,179	
電工		人	0 0.5	0 28,968	0 14,484	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 51,670	
単価					0 51,670	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	車両感知装置調整	超音波ﾍｯﾄﾞ2台目以降による補正あり	単位	台	数量	0 1	単価	0 36,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者	技術者間接費80%含む【4週8休】	人	0 0.35	0 74,358	0 26,025	
電工		人	0 0.35	0 28,968	0 10,138	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 36,170	
単価					0 36,170	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	28,968	289,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					289,700	
単価					2,897	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5㎜2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	6,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21	28,968	6,083	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,083	
単価					6,083	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 20C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	14,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.49	28,968	14,194	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,200	
単価					14,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	47,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	28,968	34,761	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	時間	0.9	14,600	13,140	単－ 337号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					47,910	
単価					47,910	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	20,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	28,968	11,587	
普通作業員		人	0.4	21,114	8,445	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,040	
単価					20,040	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	2,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	28,968	2,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,896	
単価					2,896	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	腕金取付	感知器ｱｰﾑ 撤去(不使用)	単位	本	数量	0 1	単価	0 10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 0.275	0 28,968	0 7,966	
普通作業員		人	0 0.125	0 21,114	0 2,639	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 10,610	
単価					0 10,610	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	通信・制御ケーブル配線	15㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.637	28,968	18,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,460	
単価					18,460	円／径間

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	通信・制御ケーブル配線	30㎜以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	40,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	28,968	40,555	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					40,560	
単価					40,560	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	28,968	72,420	
普通作業員		人	2	21,114	42,228	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.85	38,000	32,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					147,000	
単価					14,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,299.67	11,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,300	
単価					11,300	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,500	250,000	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－288号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 新設 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	68,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	43,452	52,142	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	時間	0.9	17,940	16,146	単－ 338号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					68,290	
単価					68,290	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－289号	交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正なし	単位	台	数量	1	単価	21,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	43,452	21,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,730	
単価					21,730	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－290号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	43,452	238,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					239,000	
単価					2,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－291号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1	単価	9,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21	43,452	9,124	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,124	
単価					9,124	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－292号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1	単価	68,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	43,452	52,142	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	時間	0.9	17,940	16,146	単－ 338号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					68,290	
単価					68,290	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－293号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	43,452	119,493	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					119,500	
単価					1,195	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	1	2,856	2,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,856	
単価					2,856	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,060.8	106,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					106,100	
単価					1,061	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	668.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	668.1	66,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,810	
単価					668.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	968.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	968.74	96,874	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					96,880	
単価					968.8	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	668.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	668.1	66,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,810	
単価					668.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	ネットフェンス撤去	ｱﾝｸﾞﾙ型 H=1.8m	単位	m	数量	10 10	単価	11,840 11,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25 1.25	29,376 29,376	36,720 36,720	
特殊作業員		人	1.25 1.25	24,072 24,072	30,090 30,090	
普通作業員		人	2.5 2.5	20,196 20,196	50,490 50,490	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,100 1,100	
計					118,400 118,400	
単価					11,840 11,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2,067.54	2,067	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,067	
単価					2,067	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	仮設ガードパイプ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	単位	m	数量	100 100	単価	3,303 3,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,376 29,376	8,812 8,812	
運転手（特殊）		人	4 4	29,172 29,172	116,688 116,688	
普通作業員		人	8 8	20,196 20,196	161,568 161,568	
軽油		L	38 38	145 145	5,510 5,510	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	供用日	4 4	9,410 9,410	37,640 37,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					330,300 330,300	
単価					3,303 3,303	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	標識柱撤去（路側式）	単柱式(基礎なし)	単位	基	数量	0 1	単価	0 3,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.15	0 21,114	0 3,167	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,167	
単価					0 3,167	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	3,282.5	3,282	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,282	
単価					3,282	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,627.42	10,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,630	
単価					10,630	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,652.68	18,652	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,660	
単価					18,660	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	舗装版切断（ｔ＝５０ｃｍ程度）	As30cm+Co20cm	単位	m	数量	24.75 24.75	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		1 人	1 1	24,072 24,072	24,072 24,072	
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音）］	湿式 切削深50cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径116cm	1 供用日	1 1	16,200 16,200	16,200 16,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	1 供用日	1 1	6,500 6,500	6,500 6,500	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	0.122 枚	0.122 0.122	54,600 54,600	6,661 6,661	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	0.096 枚	0.096 0.096	89,500 89,500	8,592 8,592	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	0.125 枚	0.125 0.125	130,000 130,000	16,250 16,250	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３８インチ	0.326 枚	0.326 0.326	186,000 186,000	60,636 60,636	
コンクリートカッタ（ブレード）	径46ｲﾝﾁ	0.326 枚	0.326 0.326	275,000 275,000	89,650 89,650	
軽油		21.8 Ｌ	21.8 21.8	145 145	3,161 3,161	
ガソリン	レギュラー	39.9 Ｌ	39.9 39.9	158 158	6,304 6,304	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		1 式	1 1		9,574 9,574	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	舗装版切断（ｔ＝５０ｃｍ程度）	As30cm+Co20cm	単位	m	数量	24.75 24.75	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					247,600 247,600	
単価					10,000 10,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	舗装版切断（ｔ＝５０ｃｍ程度）	As30cm+Co20cm	単位	m	数量	0 24.75	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 24,072	0 24,072	
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音）］	湿式 切削深50cm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径116cm	供用日	0 1	0 16,200	0 16,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	供用日	0 1	0 6,500	0 6,500	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	枚	0 0.122	0 54,600	0 6,661	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	枚	0 0.096	0 89,500	0 8,592	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	0 0.125	0 130,000	0 16,250	
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３８インチ	枚	0 0.326	0 186,000	0 60,636	
コンクリートカッタ（ブレード）	径46ｲﾝﾁ	枚	0 0.326	0 275,000	0 89,650	
軽油		L	0 21.8	0 145	0 3,161	
ガソリン	レギュラー	L	0 39.9	0 158	0 6,304	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	0 1		0 9,574	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	舗装版切断（ｔ＝５０ｃｍ程度）	As30cm+Co20cm	単位	m	数量	0 24.75	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 247,600	
単価					0 10,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	舗装版破砕（ｔ＝５０ｃｍ程度）	As30cm+Co20cm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,704 2,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	29,376 29,376	2,937 2,937	
運転手（特殊）		人	3 3	29,172 29,172	87,516 87,516	
普通作業員		人	3 3	20,196 20,196	60,588 60,588	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	2 2	11,500 11,500	23,000 23,000	
油圧ブレーカ	低騒音･排対型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	1 1	59,000 59,000	59,000 59,000	
軽油		L	206 206	145 145	29,870 29,870	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,489 7,489	
計					270,400 270,400	
単価					2,704 2,704	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,652.68	18,652	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,660	
単価					18,660	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	埋設管路撤去	ﾎﾞﾃﾞｨ管φ300	単位	m	数量	10 10	単価	2,305 2,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143 0.143	29,376 29,376	4,200 4,200	
普通作業員		人	0.571 0.571	20,196 20,196	11,531 11,531	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次基準値) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.143 0.143	47,900 47,900	6,849 6,849	WYB00022 単－ 339号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		470 470	
計					23,050 23,050	
単価					2,305 2,305	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	埋設管路撤去	VU50以下	単位	m	数量	100 100	単価	180 180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,376 29,376	5,875 5,875	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,196 20,196	12,117 12,117	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					18,000 18,000	
単価					180 180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,500	250,000	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削・2.35)	ｍ３	100	3,500	350,000	
計					350,000	
単価					3,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削・2.20)	ｍ３	100	3,500	350,000	
計					350,000	
単価					3,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	ｍ３	100	7,000	700,000	
計					700,000	
単価					7,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,830	16,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,830	
単価					16,830	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,892	14,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,900	
単価					14,900	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,830	16,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,830	
単価					16,830	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,892	14,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,900	
単価					14,900	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－321号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,245	25,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,250	
単価					25,250	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－322号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,338	22,338	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					22,340	
単価					22,340	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 3km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2360千円	単位	式	数量	1	単価	2,360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,360,000	
計					2,360,000	
単価					2,360,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1 1	単価	63,175 63,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	令和7年度単価	人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,175 63,175	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	ＩＣＴ活用効果等調査費	技術員(0.5人工)	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	令和8年度単価	人	0 0.5	0 36,700	0 18,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 18,350	
単価					0 18,350	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	モータグレーダ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	単位	日	数量	1 1	単価	64,110 64,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,172 29,172	29,172 29,172	
軽油		L	54 54	145 145	7,830 7,830	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	供用日	1.54 1.54	17,600 17,600	27,104 27,104	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					64,110 64,110	
単価					64,110 64,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	単位	日	数量	1 1	単価	54,760 54,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,172 29,172	29,172 29,172	
軽油		Ｌ	30 30	145 145	4,350 4,350	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.55 1.55	13,700 13,700	21,235 21,235	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					54,760 54,760	
単価					54,760 54,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	タイヤローラ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	運転質量8～20t	単位	日	数量	1 1	単価	43,880 43,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,172 29,172	29,172 29,172	
軽油		L	36 36	145 145	5,220 5,220	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.86 1.86	5,100 5,100	9,486 9,486	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					43,880 43,880	
単価					43,880 43,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	258,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	215	145	31,175	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					258,800	
単価					258,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	72,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,684	24,684	
軽油		L	39	145	5,655	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					72,890	
単価					72,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	151,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	59	145	8,555	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					151,600	
単価					151,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	29	145	4,205	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,960	
単価					57,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	55,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	
軽油		L	22	145	3,190	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					55,150	
単価					55,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	31,824	6,683	
軽油		L	3.5	154	539	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	時間	1	7,370	7,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,600	
単価					14,600	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－338号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	17,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	47,736	10,024	
軽油		L	3.5	154	539	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	時間	1	7,370	7,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					17,940	
単価					17,940	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次基準値) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	47,900 47,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	29,172 29,172	29,172 29,172	
軽油		L	38 38	145 145	5,510 5,510	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1.64 1.64	8,060 8,060	13,218 13,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					47,900 47,900	
単価					47,900 47,900	円／日