この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	日南・志布志道路外改築保全（その３）工事
工事地名	宮崎県日南市大藤地先、日南市東弁分乙～平野地先、日南市平野～串間市高松地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 2月
２）	事務所名	宮崎河川国道事務所　工務第三課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589650091	１４）	単価適用年月	2026年 3月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	365日間　自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	宮崎県	２２）	処 分 費 等	101,050
１０）	地　　区	日南	２３）	公 告 日	令和 8年 1月20日
１１）	河川・路線	一般国道２２０号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費	改築

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全（その３）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【大藤地区】		式	1		68,909,836			
道路土工		式	1		34,238,799			
掘削工(ICT)		式	1		23,190,815			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	14,400	306.7	4,416,480			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	14,410	1,268	18,271,880			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,050	245.1	502,455			単-3号
土質改良工		式	1		141,800			
粒径処理		m3	100	1,418	141,800			単-4号
法面整形工(ICT)		式	1		2,435,860			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	2,740	889	2,435,860			単-5号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		8,470,324			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	1,570		8,470,324			内-1号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全（その３）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工		式	1		4,544,676			
自走式土質改良工		式	1		4,544,676			
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰(特号ﾌﾚｺﾝ1t入り)	m3	1,950		4,544,676			内-2号
法面工		式	1		1,227,488			
植生工		式	1		1,227,488			
人工張芝	ﾈｯﾄ付き 幅50～100cm	m2	1,780	689.6	1,227,488			単-6号
排水構造物工		式	1		10,672,290			
作業土工		式	1		878,020			
埋戻し		m3	290		878,020			内-3号
側溝工		式	1		9,794,270			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300×2000	m	59	12,930	762,870			単-7号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	400×400×2000	m	100	16,870	1,687,000			単-8号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全（その３）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	500×500×2000	m	344	21,350	7,344,400			単-9号
防護柵工		式	1		8,119,937			
防止柵工		式	1		8,119,937			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	鋼管基礎 STK400 φ101.6×3.2 HDZT77 L=600	基	329	4,889	1,608,481			単-10号
金網･支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	m	656	9,926	6,511,456			単-11号
応急処理工		式	1		8,107,615			
応急処理作業工		式	1		8,107,615			
応急作業		式	1		8,107,615			内-4号
構造物撤去工		式	1		779,761			
作業土工		式	1		249,571			
床掘り	土砂	m3	330		101,046			内-5号
基面整正		m2	309		127,987			内-6号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全（その３）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10		20,538			内-7号
構造物取壊し工		式	1		530,190			
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	43	12,330	530,190			単-12号
仮設工		式	1		1,219,270			
交通管理工		式	1		1,219,270			
交通誘導警備員(B)		人日	83		1,219,270			内-8号
直接工事費		式	1		68,909,836			
共通仮設費		式	1		8,502,225			
共通仮設費		式	1		1,391,225			
技術管理費		式	1		662,225			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-9号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,225			内-10号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全（その３）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		729,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,111,000			
純工事費		式	1		77,412,061			
現場管理費		式	1		24,028,000			
工事原価		式	1		126,100,061			
一般管理費等		式	1		20,769,939			
工事価格		式	1		146,870,000			
消費税相当額		式	1		14,687,000			
工事費計		式	1		161,557,000			

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全（その３）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【益安地区】		式	1		16,195,000			
道路土工		式	1		16,048,100			
土質改良工		式	1		16,048,100			
岩破砕	600mm以下	m3	3,500	3,586	12,551,000			単-1号
自走式破砕機設置･撤去		回	1		153,200			内-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,500	573.4	2,006,900			単-2号
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,500	136.9	479,150			単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,500	245.1	857,850			単-4号
仮設工		式	1		146,900			
交通管理工		式	1		146,900			
交通誘導警備員 (B)		人日	10		146,900			内-2号
直接工事費		式	1		16,195,000			

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全（その３）工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		2,290,000			
共通仮設費		式	1		371,000			
運搬費		式	1		142,000			
建設機械運搬費		台	2		142,000			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		229,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,919,000			
純工事費		式	1		18,485,000			
現場管理費		式	1		6,175,000			
工事原価		式	1		24,660,000			

1,570m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	228	5,656	1,289,568			WB240720 単－　14号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉）　無し 10m3/100m2 有り	m２	1,570	4,477	7,028,890			WB240730 単－　15号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	1,570	96.73	151,866			WB240740 単－　16号
合　計					8,470,324			

1,950m3当たり内訳書

土質改良

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	m３	1,947	2,208	4,298,976			WB211720 単－　17号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	台・回	1	245,700	245,700			WB211710 単－　18号
合　計					4,544,676			

290m3当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	286	3,070	878,020			CB210410
合　計					878,020			

一式当たり内訳書

応急作業

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	115	4,258	489,670			WYB00003 単－　22号
特殊作業員		時間	115	3,710	426,650			WYB00004 単－　23号
普通作業員		時間	115	2,588	297,620			WYB00001 単－　24号
バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	時間	115	7,876	905,740			WYB00008 単－　25号
バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3	時間	115	8,938	1,027,870			WYB00015 単－　26号
バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	時間	115	11,680	1,343,200			WYB00002 単－　27号
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	2t積級(ﾀｲﾔ損耗費:普通)	時間	115	6,100	701,500			WYB00019 単－　28号
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	4t積級(ﾀｲﾔ損耗費:普通)	時間	115	6,988	803,620			WYB00020 単－　29号
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	10t積級(ﾀｲﾔ損耗費:普通)	時間	115	10,320	1,186,800			WYB00007 単－　30号
トラック運転[クレーン装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	115	8,043	924,945			WYB00016 単－　31号
合　計					8,107,615			

330m3当たり内訳書

床掘り

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m３	330	306.2	101,046			CB210030
合　計					101,046			

309m2当たり内訳書

基面整正

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m２	309	414.2	127,987			CB210080
合　計					127,987			

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m３	12.6	1,630	20,538			CB210110
合　計					20,538			

83人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　8号内訳書　　(B)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	83	14,690	1,219,270			WB010212 単－　33号
合　計					1,219,270			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー　34号
合　計					598,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,225			WYB00005 単ー　35号
合　計					64,225			

1回当たり内訳書

自走式破砕機設置･撤去

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自走式破砕機設置・撤去工	設置･撤去 標準以外 1.25無	回	1	153,200	153,200			WB225300 単ー　6号
合　計					153,200			

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　2号内訳書　　(B)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	10	14,690	146,900			WB010212 単－　7号
合　計					146,900			

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 ｸﾗｯｼｬｰ寸法 開450mm 幅925mm 3.2km 無 無	台	2	71,000	142,000			WB010010 単ー　8号
合　計					142,000			

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	306.7	306.7	CB210120
計					306.7	
単価					306.7	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	ｍ３	1	1,268	1,268	CB210110
計					1,268	
単価					1,268	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	245.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	245.1	245.1	CB210020
計					245.1	
単価					245.1	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	粒径処理		単位	m3	数量	1	単価	1,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒径処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ仕様	ｍ３	1	1,418	1,418	WYB00012 単－ 13号
計					1,418	
単価					1,418	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	889	889	CB220070
計					889	
単価					889	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	人工張芝	ﾈｯﾄ付き 幅50～100cm	単位	m2	数量	1	単価	689.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1	689.6	689.6	CB220910
計					689.6	
単価					689.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	12,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1	12,930	12,930	WB821410 単－ 19号
計					12,930	
単価					12,930	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	400×400×2000	単位	m	数量	1	単価	16,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	m	1	16,870	16,870	WB821410 単－ 20号
計					16,870	
単価					16,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	500×500×2000	単位	m	数量	1	単価	21,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.7m3/10m	m	1	21,350	21,350	WB821410 単－ 21号
計					21,350	
単価					21,350	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	鋼管基礎 STK400 φ101.6×3.2 HDZT77 L=600	単位	基	数量	1	単価	4,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,889	4,889	CB420820
計					4,889	
単価					4,889	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	金網･支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	9,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	2,926	2,926	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	7,000	7,000	CB420841
材料規格=一般型 鋼管基礎ﾀｲﾌﾟ 柵高1.5m Z-GS6						
計					9,926	
単価					9,926	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	ｍ３	1	12,330	12,330	WB824020 単－ 32号
計					12,330	
単価					12,330	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	粒径処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ仕様	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,068	34,068	
普通作業員		人	1	20,706	20,706	
バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ仕様	日	1	82,710	82,710	WYB00013 単－　36号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4,316	
計					141,800	
単価					1,418	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	34,068	14,649	
型わく工		人	0.86	29,172	25,087	
普通作業員		人	0.52	20,706	10,767	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,057	
計					56,560	
単価					5,656	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	34,068	20,440	
特殊作業員		人	1.1	29,682	32,650	
普通作業員		人	1.9	20,706	39,341	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	25,700	310,970	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	45,700	40,673	WK240050 単－　37号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,626	
計					447,700	
単価					4,477	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	96.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	34,068	3,066	
普通作業員		人	0.31	20,706	6,418	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		189	
計					9,673	
単価					96.73	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.332	34,068	11,310	
特殊作業員		人	0.332	29,682	9,854	
生石灰	特号ﾌﾚｺﾝ1t入り	t	3.12	24,500	76,440	
自走式土質改良機運転		日	0.332	278,200	92,362	WK210320 単－　38号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	64,440	21,394	WK210330 単－　39号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,440	
計					220,800	
単価					2,208	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	単位	台・回	数量	1	単価	245,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	34,068	22,484	
特殊作業員		人	0.66	29,682	19,590	
運転手（特殊）		人	0.66	30,192	19,926	
自走式土質改良機運転		日	0.66	278,200	183,612	WK210320 単－　38号
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					245,700	
単価					245,700	円／台・回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,959.64	39,596	
U型側溝	本体 普通型 300×300×2000	個	5	17,600	88,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,800	1,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					129,300	
単価					12,930	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,959.64	39,596	
U型側溝	本体 普通型 400×400×2000	個	5	25,400	127,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72	2,800	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					168,700	
単価					16,870	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	21,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,959.64	39,596	
U型側溝	本体 普通型 500×500×2000	個	5	34,300	171,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.84	2,800	2,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					213,500	
単価					21,350	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	4,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	34,068	4,258		
計						4,258		
単価						4,258	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	29,682	3,710		
計						3,710		
単価						3,710	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,706	2,588		
計						2,588		
単価						2,588	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）［標準］		排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,876	7,876	単－　40号	
計						7,876		
単価						7,876	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,938	8,938	単－　41号
計					8,938	
単価					8,938	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	11,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	11,680	11,680	単－　42号
計					11,680	
単価					11,680	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	2t積級(ﾀｲﾔ損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	6,100	6,100	単－　43号
計					6,100	
単価					6,100	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	4t積級(ﾀｲﾔ損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,988	6,988	単－　44号
計					6,988	
単価					6,988	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	10t積級(ﾀｲﾔ損耗費:普通)	単位	時間	数量	1	単価	10,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,320	10,320	単－　45号
計					10,320	
単価					10,320	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	トラック運転[クレーン装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	8,043	8,043	単－　46号
計					8,043	
単価					8,043	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,125	8,125	WB824010 単－ 47号
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	WB020051 単－ 48号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,859	1,859	CB227010
計					12,334	
単価					12,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,688	14,688	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,690	
単価					14,690	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
計					64,225	
単価					64,225	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ仕様	単位	日	数量	1	単価	82,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,192	30,192	
軽油		L	99	138	13,662	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.71	17,400	29,754	
バックホウ用アタッチメント賃料	ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ BH0.8m3用	台･日	1	9,100	9,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					82,710	
単価					82,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	45,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,192	30,192	
軽油		L	37	138	5,106	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,500	10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					45,700	
単価					45,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	278,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	138	16,836	
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	機械質量２０ｔ級	供用日	1.84	142,000	261,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					278,200	
単価					278,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	64,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,192	30,192	
軽油		L	106	138	14,628	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.8	10,900	19,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					64,440	
単価					64,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,192	5,132	
軽油		L	5.9	138	814	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,876	
単価					7,876	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,192	5,132	
軽油		L	8.6	138	1,186	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,620	2,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,938	
単価					8,938	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,192	5,132	
軽油		L	15	138	2,070	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,470	4,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,680	
単価					11,680	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,602	4,352	
軽油		L	3.5	138	483	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,100	
単価					6,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,602	4,352	
軽油		L	5.4	138	745	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,988	
単価					6,988	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,602	4,352	
軽油		L	9.8	138	1,352	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,320	
単価					10,320	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,192	5,132	
軽油		L	5.3	138	731	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,043	
単価					8,043	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,125.45	8,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,125	
単価					8,125	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(無筋コンクリート殻)	日南環境資源(株)	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	岩破砕	600mm以下	単位	m3	数量	1	単価	3,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材再生工	600mm以下	ｍ３	1	3,586	3,586	WB225310 単－　5号
計					3,586	
単価					3,586	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	573.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1	573.4	573.4	CB210110
計					573.4	
単価					573.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	136.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	136.9	136.9	CB210610
計					136.9	
単価					136.9	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	245.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	245.1	245.1	CB210020
計					245.1	
単価					245.1	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	骨材再生工	600mm以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	3,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.163	34,068	39,621	
特殊作業員		人	1.163	29,682	34,520	
バックホウ（クローラ型）運転		日	1.163	71,890	83,608	WK220410 単－　9号
自走式破砕機運転		日	1.163	155,300	180,613	WK220420 単－　10号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		20,238	
計					358,600	
単価					3,586	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	自走式破砕機設置・撤去工	設置･撤去 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	153,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.58	34,068	19,759	
特殊作業員		人	0.58	29,682	17,215	
自走式破砕機運転		日	0.58	155,300	90,074	WK220420 単－　10号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.34	47,500	16,150	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		10,002	
計					153,200	
単価					153,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,688	14,688	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,690	
単価					14,690	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	貨物自動車による運搬（１車１回）	自走式破砕機 ｸﾗｯｼｬｰ寸法 開450mm 幅925mm 3.2km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	71,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,192	30,192	
軽油		L	104	138	14,352	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積１．０ｍ３	供用日	1.13	24,200	27,346	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,890	
単価					71,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	自走式破砕機運転		単位	日	数量	1	単価	155,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	177	138	24,426	
自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級　供給口開き４５０ｍｍ　幅９２５ｍｍ	供用日	1.71	76,500	130,815	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					155,300	
単価					155,300	円／日