

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

積 算 書

令 和 2 年 度

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第2次）

九州地方整備局

港 名 福岡空港

項 目 空港整備事業費

費 目 空港整備事業費

目の細分 工事費

積算番号 181220043

積算内訳表

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					50,263,734	
【i工区】					50,263,734	
構造物撤去工					50,138,734	
杭引抜工					27,279,865	
杭引抜工					24,271,900	
1 既設PHC杭撤去(1)	φ300 L=13.0m	本	41.00	199,600.00	8,183,600	
2 既設PHC杭撤去(2)	φ300 L=14.0m	本	34.00	205,700.00	6,993,800	
3 既設PHC杭撤去(3)	φ300 L=16.0m	本	6.00	226,100.00	1,356,600	
4 既設PHC杭撤去(4)	φ350 L=16.0m	本	9.00	226,100.00	2,034,900	
5 既設PHC杭撤去(5)	A種φ300 L=14.0m	本	10.00	205,700.00	2,057,000	
6 既設PHC杭撤去(6)	A種φ350 L=14.0m	本	16.00	205,700.00	3,291,200	
7 材料費	砂 (PHC杭撤去部)	式	1.00	354,800.00	354,800	
コンクリート取壊し					2,638,965	
8 コンクリート取壊し・積込(1)	鉄筋コンクリート	m ³	71.00	17,210.00	1,221,910	
9 コンクリート取壊し・積込(2)	鉄筋コンクリート	m ³	52.00	17,210.00	894,920	
10 鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)	m ³	71.00	4,245	301,395	
11 鉄筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)	m ³	52.00	4,245	220,740	

積算内訳表

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

処分費					369,000
12 鉄筋コンクリート殻処分費(1)		m ³	71.00	3,000.00	213,000
13 鉄筋コンクリート殻処分費(2)		m ³	52.00	3,000.00	156,000
作業土工					2,501,868
土砂掘削					803,250
14 掘削		m ³	2,700.00	297.5	803,250
土砂埋戻し					1,698,618
15 埋戻し		m ³	3,700.00	197.5	730,750
16 土砂積込み	土取り場	m ³	1,400.00	191.9	268,660
17 土砂運搬	土取り場～施工場所	m ³	1,420.00	492.4	699,208
杭部分撤去工					4,702,781
杭部分撤去工					2,916,526
18 セメント混合杭(1)	φ1,000 L=0.25m	m ³	3.00	9,787.00	29,361
19 セメント混合杭(2)	φ1,000 L=0.55m	m ³	22.00	9,787.00	215,314
20 セメント混合杭(3)	φ1,000 L=1.00m	m ³	2.00	9,787.00	19,574
21 セメント混合杭(4)	φ1,000 L=1.80m	m ³	88.00	9,787.00	861,256
22 セメント混合杭(5)	φ1,100 L=0.25m	m ³	8.00	9,787.00	78,296
23 セメント混合杭(6)	φ1,100 L=0.35m	m ³	4.00	9,787.00	39,148

積算内訳表

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

24	セメント混合杭(7)	φ1,100 L=0.55m		1.00	9,787.00	9,787
			m ³			
25	セメント混合杭(8)	φ1,100 L=0.65m		9.00	9,787.00	88,083
			m ³			
26	セメント混合杭(9)	φ1,100 L=1.80m		161.00	9,787.00	1,575,707
			m ³			
	コンクリート取壊し					420,255
27	無筋コンクリート殻運搬	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)		297.00	1,415	420,255
			m ³			
	処分費					1,366,000
28	無筋コンクリート殻処分費			683.00	2,000.00	1,366,000
			t			
	舗装取壊し工					10,098,165
	アスファルト舗装版取壊し					4,850,104
29	アスファルト舗装版撤去・積込(1)	t=15cm以下		6,390.00	528.1	3,374,559
			m ²			
30	アスファルト舗装版撤去・積込(2)	t=15cm以下		1,450.00	528.1	765,745
			m ²			
31	アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～再資源化施設 t=15cm以下		319.00	1,820	580,580
			m ³			
32	アスファルト殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設 t=15cm以下		71.00	1,820	129,220
			m ³			
	コンクリート版取壊し					2,792,161
33	コンクリート版破碎・積込(1)	t=15cm以下 鉄筋		1,350.00	750.2	1,012,770
			m ²			
34	コンクリート版破碎・積込(2)	t=15cm以下 鉄筋		680.00	750.2	510,136
			m ²			
35	鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)		203.00	4,245	861,735
			m ³			
36	鉄筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)		96.00	4,245	407,520
			m ³			

積算内訳表

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

処分費					2,455,900
37 アスファルト殻処分費(1)		t	750.00	1,700.00	1,275,000
38 アスファルト殻処分費(2)		t	167.00	1,700.00	283,900
39 鉄筋コンクリート殻処分費(1)		m ³	203.00	3,000.00	609,000
40 鉄筋コンクリート殻処分費(2)		m ³	96.00	3,000.00	288,000
構造物取壊し工					5,556,055
コンクリート取壊し					4,807,055
41 鉄筋コンクリート取壊し・積込(1)	鉄筋コンクリート	m ³	171.00	17,210.00	2,942,910
42 鉄筋コンクリート取壊し・積込(2)	鉄筋コンクリート	m ³	40.00	17,210.00	688,400
43 コンクリート取壊し・積込(1)	無筋コンクリート	m ³	20.00	9,787.00	195,740
44 コンクリート取壊し・積込(2)	無筋コンクリート	m ³	5.00	9,787.00	48,935
45 鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)	m ³	171.00	4,245	725,895
46 鉄筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)	m ³	40.00	4,245	169,800
47 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)	m ³	20.00	1,415	28,300
48 無筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)	m ³	5.00	1,415	7,075
処分費					749,000
49 鉄筋コンクリート殻処分費(1)		m ³	171.00	3,000.00	513,000
50 鉄筋コンクリート殻処分費(2)		m ³	40.00	3,000.00	120,000

積算内訳表

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

51 無筋コンクリート殻処分費(1)		t	46.00	2,000.00	92,000
52 無筋コンクリート殻処分費(2)		t	12.00	2,000.00	24,000
仮設工					125,000
仮設工					125,000
保安要員					125,000
53 保安要員	北側工事前門	人日	10.00	12,500.00	125,000
共通仮設費(積上)					4,835,200
共通仮設費					4,835,200
運搬費					4,835,200
建設機械運搬費					4,835,200
54 重建設機械運搬費(1)	杭引抜用クレーン 往復 2台	回	2.00	1,814,000.00	3,628,000
55 重建設機械運搬費(2)	分解組立のみ 杭引抜用クレーン 1台	回	2.00	603,600.00	1,207,200

総括表

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					50,263,734	
間接工事費	10,350,789 + 19,973,859				30,324,648	
共通仮設費(計)	4,835,200 + 5,198,323 + 317,266				10,350,789	
共通仮設費(積上)					4,835,200	
共通仮設費(率)	46,831,746 × 11.10%				5,198,323	
現場環境改善費	45,323,834 × 0.70%				317,266	
現場管理費	57,182,535 × 34.93%				19,973,859	
工事原価	50,263,734 + 30,324,648				80,588,382	
一般管理費等	77,156,394 × 16.20% (16.20% × 1.00)				12,499,335	
契約保証費	77,156,394 × 0.04%				30,862	
工事価格	80,588,382 + 12,499,335 + 30,862				93,118,579	
消費税等相当額	93,118,579 × 10.00%				9,311,857	
請負工事費	93,118,579 + 9,311,857				102,430,436	

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：1

名称：既設PHC杭撤去(1) φ300 L=13.0m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.294	24,360.00	7,161		
とび工		人	0.588	24,990.00	14,694		
特殊作業員		人	0.294	23,000.00	6,762		
普通作業員		人	0.441	20,480.00	9,031		
加-ラ式ア-ス-カ [※] 運転	単軸3点支持 55kW	日	0.294	190,200.00	55,918		
加-ラレン運転		日	0.294	99,120.00	29,141		
バックホウ	排対1次・山積0.45m ³	日	0.441	45,110.00	19,893		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	40.000	142,600.00	57,000		
合 計	作業能力：1.00本			199,600.00	199,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：2

名称：既設PHC杭撤去(2) φ300 L=14.0m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.303	24,360.00	7,381		
とび工		人	0.606	24,990.00	15,143		
特殊作業員		人	0.303	23,000.00	6,969		
普通作業員		人	0.455	20,480.00	9,318		
加圧式アースカ'運転	単軸3点支持 55kW	日	0.303	190,200.00	57,630		
加圧クレーン運転		日	0.303	99,120.00	30,033		
バックホウ	排対1次・山積0.45m ³	日	0.455	45,110.00	20,525		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	40.000	146,999.00	58,701		
合 計	作業能力：1.00本			205,700.00	205,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：3

名称：既設PHC杭撤去(3) φ300 L=16.0m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.333	24,360.00	8,111		
とび工		人	0.666	24,990.00	16,643		
特殊作業員		人	0.333	23,000.00	7,659		
普通作業員		人	0.500	20,480.00	10,240		
加圧式アースカ'運転	単軸3点支持 55kW	日	0.333	190,200.00	63,336		
加圧クレーン運転		日	0.333	99,120.00	33,006		
バックホウ	排対1次・山積0.45m ³	日	0.500	45,110.00	22,555		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	40.000	161,550.00	64,550		
合 計	作業能力：1.00本			226,100.00	226,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：4

名称：既設PHC杭撤去(4) φ350 L=16.0m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.333	24,360.00	8,111		
とび工		人	0.666	24,990.00	16,643		
特殊作業員		人	0.333	23,000.00	7,659		
普通作業員		人	0.500	20,480.00	10,240		
加圧式アースカ'運転	単軸3点支持 55kW	日	0.333	190,200.00	63,336		
加圧クレーン運転		日	0.333	99,120.00	33,006		
バックホウ	排対1次・山積0.45m ³	日	0.500	45,110.00	22,555		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	40.000	161,550.00	64,550		
合 計	作業能力：1.00本			226,100.00	226,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：5

名称：既設PHC杭撤去(5) A種φ300 L=14.0m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.303	24,360.00	7,381		
とび工		人	0.606	24,990.00	15,143		
特殊作業員		人	0.303	23,000.00	6,969		
普通作業員		人	0.455	20,480.00	9,318		
加圧式アースカ'運転	単軸3点支持 55kW	日	0.303	190,200.00	57,630		
加圧クレーン運転		日	0.303	99,120.00	30,033		
バックホウ	排対1次・山積0.45m ³	日	0.455	45,110.00	20,525		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	40.000	146,999.00	58,701		
合 計	作業能力：1.00本			205,700.00	205,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：6

名称：既設PHC杭撤去(6) A種φ350 L=14.0m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.303	24,360.00	7,381		
とび工		人	0.606	24,990.00	15,143		
特殊作業員		人	0.303	23,000.00	6,969		
普通作業員		人	0.455	20,480.00	9,318		
加-ラ式ア-ス-カ-運転	単軸3点支持 55kW	日	0.303	190,200.00	57,630		
加-ラレン運転		日	0.303	99,120.00	30,033		
バックホウ	排対1次・山積0.45m3	日	0.455	45,110.00	20,525		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	40.000	146,999.00	58,701		
合 計	作業能力：1.00本			205,700.00	205,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：材料費 砂 (PHC杭撤去部)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	砂 (PHC杭撤去部)	m3	141.920	2,500.00	354,800		
合 計	作業能力：1.00式			354,800.00	354,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：8

名称：コンクリート取壊し・積込(1) 鉄筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	17,208.30	17,208		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	17,208.00	2		
合 計	作業能力：1.00m3			17,210.00	17,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：9

名称：コンクリート取壊し・積込(2) 鉄筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	17,208.30	17,208		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	17,208.00	2		
合 計	作業能力：1.00m3			17,210.00	17,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：10

名称：鉄筋コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設(現地破碎)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)	m3	1.000	4,245	4,245		
合 計	作業能力：1.00m3			4,245	4,245		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：11

名称：鉄筋コンクリート殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設(現地破碎)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)	m3	1.000	4,245	4,245		
合 計	作業能力：1.00m3			4,245	4,245		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：12

名称：鉄筋コンクリート殻処分費(1)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート殻	m ³	100.000	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,000.00	300,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：13

名称：鉄筋コンクリート殻処分費(2)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート殻	m ³	100.000	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,000.00	300,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：14

名称：掘削

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m ³	1.000	297.5	297.5		
合 計	作業能力：1.00m ³			297.5	297.5		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：15

名称：埋戻し

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m ³	1.000	197.5	197.5		
合 計	作業能力：1.00m ³			197.5	197.5		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：16

名称：土砂積込み 土取り場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込み	土取り場	m3	1.000	191.9	191.9		
合 計	作業能力：1.00m3			191.9	191.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：17

名称：土砂運搬 土取り場～施工場所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	土取り場～施工場所	m3	1.000	492.4	492.4		
合 計	作業能力：1.00m3			492.4	492.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：18

名称：セメント混合杭(1) φ1,000 L=0.25m

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	1.000	9,787.70	9,787		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,787.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			9,787.00	9,787		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：19

名称：セメント混合杭(2) φ1,000 L=0.55m

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	1.000	9,787.70	9,787		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,787.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			9,787.00	9,787		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：20

名称：セメント混合杭(3) φ1,000 L=1.00m

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	9,787.70	9,787		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,787.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			9,787.00	9,787		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：21

名称：セメント混合杭(4) φ1,000 L=1.80m

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	9,787.70	9,787		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,787.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			9,787.00	9,787		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：22

名称：セメント混合杭(5) φ1,100 L=0.25m

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	9,787.70	9,787		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,787.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			9,787.00	9,787		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：23

名称：セメント混合杭(6) φ1,100 L=0.35m

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	9,787.70	9,787		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,787.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			9,787.00	9,787		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：24

名称：セメント混合杭(7) φ1,100 L=0.55m

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	9,787.70	9,787		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,787.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			9,787.00	9,787		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：25

名称：セメント混合杭(8) φ1,100 L=0.65m

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	9,787.70	9,787		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,787.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			9,787.00	9,787		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：26

名称：セメント混合杭(9) φ1,100 L=1.80m

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1.000	9,787.70	9,787		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,787.00	0		
合 計	作業能力：1.00m ³			9,787.00	9,787		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：27

名称：無筋コンクリート殻運搬 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬	施工箇所～再資源化施設(現地破砕)	m ³	1.000	1,415	1,415		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,415	1,415		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：28

名称：無筋コンクリート殻処分費

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻	t	100.000	2,000.00	200,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,000.00	200,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：29

名称：アスファルト舗装版撤去・積込(1) t=15cm以下

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版撤去・積込(1)	t=15cm以下	m ²	1.000	528.1	528.1		
合 計	作業能力：1.00m ²			528.1	528.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：30

名称：アスファルト舗装版撤去・積込(2) t=15cm以下

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版撤去・積込(2)	t=15cm以下	m ²	1.000	528.1	528.1		
合 計	作業能力：1.00m ²			528.1	528.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：31

名称：アスファルト殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設 t=15cm以下

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～再資源化施設 t=15cm以下	m ³	1.000	1,820	1,820		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,820	1,820		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：32

名称：アスファルト殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設 t=15cm以下

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設 t=15cm以下	m ³	1.000	1,820	1,820		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,820	1,820		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：33

名称：コンクリート版破碎・積込(1) t=15cm以下 鉄筋

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート版破碎・積込(1)	t=15cm以下 鉄筋	m ²	1.000	750.2	750.2		
合 計	作業能力：1.00m ²			750.2	750.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：34

名称：コンクリート版破砕・積込(2) t=15cm以下 鉄筋

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート版破砕・積込(2)	t=15cm以下 鉄筋	m ²	1.000	750.2	750.2		
合 計	作業能力：1.00m ²			750.2	750.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：35

名称：鉄筋コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～再資源化施設(現地破砕)	m ³	1.000	4,245	4,245		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,245	4,245		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：36

名称：鉄筋コンクリート殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設(現地破砕)	m ³	1.000	4,245	4,245		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,245	4,245		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：37

名称：アスファルト殻処分費(1)

100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,700.00	170,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：38

名称：アスファルト処分費(2)

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：39

名称：鉄筋コンクリート処分費(1)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート	m ³	100.000	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,000.00	300,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：40

名称：鉄筋コンクリート処分費(2)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート	m ³	100.000	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,000.00	300,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：41

名称：鉄筋コンクリート取壊し・積込(1) 鉄筋コンクリート

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1.000	17,208.30	17,208		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	17,208.00	2		
合 計	作業能力：1.00m ³			17,210.00	17,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：42

名称：鉄筋コンクリート取壊し・積込(2) 鉄筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	1.000	17,208.30	17,208		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	17,208.00	2		
合 計	作業能力：1.00m3			17,210.00	17,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：43

名称：コンクリート取壊し・積込(1) 無筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	1.000	9,787.70	9,787		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,787.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			9,787.00	9,787		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：44

名称：コンクリート取壊し・積込(2) 無筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	1.000	9,787.70	9,787		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,787.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			9,787.00	9,787		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：45

名称：鉄筋コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設(現地破碎)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)	m3	1.000	4,245	4,245		
合 計	作業能力：1.00m3			4,245	4,245		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：46

名称：鉄筋コンクリート殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設(現地破碎)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)	m3	1.000	4,245	4,245		
合 計	作業能力：1.00m3			4,245	4,245		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：47

名称：無筋コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設(現地破碎)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)	m3	1.000	1,415	1,415		
合 計	作業能力：1.00m3			1,415	1,415		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：48

名称：無筋コンクリート殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設(現地破碎)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設(現地破碎)	m3	1.000	1,415	1,415		
合 計	作業能力：1.00m3			1,415	1,415		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：49

名称：鉄筋コンクリート殻処分費(1)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート殻	m ³	100.000	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,000.00	300,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：50

名称：鉄筋コンクリート殻処分費(2)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート殻	m ³	100.000	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,000.00	300,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：51

名称：無筋コンクリート殻処分費(1)

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻	t	100.000	2,000.00	200,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,000.00	200,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：52

名称：無筋コンクリート殻処分費(2)

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻	t	100.000	2,000.00	200,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,000.00	200,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

番号：53

名称：保安要員 北側工用門

1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	12,500.00	12,500		
合 計	作業能力：1.00人日			12,500.00	12,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：54

名称：重建設機械運搬費(1) 杭引抜用クレーン 往復 2台

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重建設機械運搬費①		回	1.000	904,600.00	904,600		
重建設機械運搬費②		回	1.000	909,400.00	909,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,814,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00回			1,814,000.00	1,814,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

番号：55

名称：重建設機械運搬費(2) 分解組立のみ 杭引抜用クレーン 1台

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重建設機械運搬費①		回	1.000	372,000.00	372,000		
重建設機械運搬費②		回	1.000	231,600.00	231,600		
諸雑費(率+まるめ)		式	21.000	0.00	0		
合 計	作業能力：1.00回			603,600.00	603,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 運転 単軸3点支持 55kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	22,370.00	22,370		
軽油	1. 2号	L	59.000	106.00	6,254		
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ [単軸式・直結三点]	E 55 kW 450～1000mm 18～21m	供用日	1.510	107,000.00	161,570		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	190,194.00	6		
合 計	作業能力：1.00日			190,200.00	190,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	22,370.00	22,370		
軽油	1. 2号	L	58.000	106.00	6,148		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ [油圧駆動ウインチ・ラチ]	油圧ウインチ・ラチｼﾞﾌﾞ 50～55t 排対1次	供用日	1.230	57,400.00	70,602		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	99,120.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			99,120.00	99,120		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和2年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事(第2次)

機械運転単価表番号：3

機械運転単価表名称：バックホウ 排対1次・山積0.45m³

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	22,370.00	22,370		
軽油	1.2号	L	58.000	106.00	6,148		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	供用日	1.660	9,990.00	16,583		供用日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,101.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			45,110.00	45,110		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0500]

時間的制約による補正：なし