

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

積 算 書

令 和 3 年 度

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事（第5次）（変更第3回）

九州地方整備局

港 名 福岡空港

項 目 空港整備事業費

費 目 空港整備事業費

目の細分 工事費

積算番号 18-12-21-074

合併積算内訳表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,392,645,240	
					1,369,104,751	-23,540,489
【用地造成L工区】					1,392,645,240	
					1,369,104,751	-23,540,489
構造物撤去工					2,832,746	
					8,442,539	5,609,793
構造物取壊し工					2,832,746	
					8,442,539	5,609,793
アスファルト舗装版切断					0	
					185,292	185,292
1-53 アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	0.00	0	0	
			14.00	873	12,222	12,222
1-54 アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え35cm以下	m	0.00	0	0	
			90.00	1,923	173,070	173,070
アスファルト舗装版破碎					0	
					348,087	348,087
1-55 アスファルト舗装版破碎(1)	t=15cm以下	m ²	0.00	0	0	
			40.00	861.5	34,460	34,460
1-56 アスファルト舗装版破碎(2)	t=15cmを超え35cm以下	m ²	0.00	0	0	
			240.00	1,205	289,200	289,200
1-57 防塵処理	プライムコート PK-3	m ²	0.00	0	0	
			260.00	93.95	24,427	24,427
既設管路撤去					1,278,000	
					3,335,340	2,057,340
1-1 既設管路撤去(1)	鉄筋構造物	m ³	48.00	26,380.00	1,266,240	
			0.00	0.00	0	-1,266,240
1-2 既設管路撤去(2)	無筋構造物	m ³	0.80	14,700.00	11,760	
			60.00	14,700.00	882,000	870,240
1-58 既設管路撤去(3)	鉄筋構造物	m ³	0.00	0.00	0	
			93.00	26,380.00	2,453,340	2,453,340
基台撤去					0	
					1,543,122	1,543,122
1-59 基台撤去	無筋構造物	m ³	0.00	0.00	0	
			0.04	14,700.00	588	588
1-60 撤去ボーリング(1)	TCLL 235φ×319.5H	孔	0.00	0.00	0	
			5.00	46,700.00	233,500	233,500

合併積算内訳表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

1-61 撤去ボーリング(2)	TCLL 320φ×319.5H		0.00	0.00	0	
		孔	1.00	75,800.00	75,800	75,800
1-62 はつり清掃	配管溝部		0.00	0.00	0	
		m ³	1.00	161,600.00	161,600	161,600
1-63 アスファルト舗装版切断	t=15cmを超え35cm以下		0.00	0	0	
		m	40.00	1,923	76,920	76,920
1-64 アスファルト舗装版破碎	t=15cmを超え35cm以下		0.00	0	0	
		m ²	3.00	1,205	3,615	3,615
1-65 配管用炭素鋼管撤去	SGP32A(白錆無し、配管溝)		0.00	0.00	0	
		m	35.00	321.00	11,235	11,235
1-66 配管溝充填			0.00	0.00	0	
		m	37.00	24,820.00	918,340	918,340
1-67 加熱合材充填			0.00	0.00	0	
		m	2.00	24,480.00	48,960	48,960
1-68 スクラップ材積込・運搬(1)	施工箇所～仮置場		0.00	0	0	
		回	1.00	4,758	4,758	4,758
1-69 スクラップ材積込・運搬(2)	仮置場～処分場		0.00	0	0	
		回	1.00	7,806	7,806	7,806
殻運搬					335,952	
					1,111,770	775,818
1-70 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場		0.00	0	0	
		m ³	74.00	2,049	151,626	151,626
1-71 アスファルト殻積込			0.00	0	0	
		m ³	74.00	242.3	17,930	17,930
1-72 アスファルト殻運搬(2)	仮置場～処分場		0.00	0	0	
		m ³	74.00	1,628	120,472	120,472
1-3 鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場		48.00	1,529	73,392	
		m ³	93.00	1,529	142,197	68,805
1-4 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場		0.80	1,251	1,000	
		m ³	60.00	1,251	75,060	74,060
1-5 コンクリート殻積込	仮置場		49.00	242.3	11,872	
		m ³	153.00	242.3	37,071	25,199
1-6 鉄筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設		48.00	5,178	248,544	
		m ³	93.00	5,178	481,554	233,010
1-7 無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設		0.80	1,431	1,144	
		m ³	60.00	1,431	85,860	84,716
殻処分					121,000	
					798,100	677,100

合併積算内訳表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

1-73 アスファルト敷処分			0.00	0.00	0	
		t	173.00	1,700.00	294,100	294,100
1-8 コンクリート敷処分	鉄筋コンクリート		117.00	1,000.00	117,000	
		t	228.00	1,000.00	228,000	111,000
1-9 コンクリート敷処分	無筋コンクリート		2.00	2,000.00	4,000	
		t	138.00	2,000.00	276,000	272,000
作業土工					1,097,794	
					1,120,828	23,034
1-10 床掘		m3	110.00	3,307	363,770	
			40.00	3,307	132,280	-231,490
1-11 埋戻し(1)		m3	200.00	1,661	332,200	
1-12 埋戻し(2)		m3	40.00	6,384	255,360	
			0.00	0	0	-255,360
1-74 掘削		m3	0.00	0	0	
			210.00	415	87,150	87,150
1-75 盛土		m3	0.00	0	0	
			442.00	335.1	148,114	148,114
1-13 土砂積込	仮置場	m3	160.00	277.5	44,400	
			460.00	277.5	127,650	83,250
1-14 土砂運搬	仮置場～施工箇所	m3	160.00	637.9	102,064	
			460.00	637.9	293,434	191,370
地盤改良工					1,381,449,418	
					1,345,764,963	-35,684,455
締固め改良工					1,381,449,418	
					1,345,764,963	-35,684,455
静的締固め工 (車載式)					1,381,449,418	
					1,336,020,963	-45,428,455
1-15 削孔工(1)	L=8.20m		183.00	168,484.69	30,832,698	
		本	147.00	168,892.85	24,827,248	-6,005,450
1-16 削孔工(2)	L=9.90m		915.00	170,932.02	156,402,798	
		本	775.00	213,454.83	165,427,493	9,024,695
1-17 削孔工(3)	L=8.30m		1,150.00	170,495.47	196,069,790	
		本	1,150.00	171,313.08	197,010,042	940,252
1-18 注入工(1)	改良率11% L=8.20m		183.00	300,500.00	54,991,500	
		本	147.00	300,000.00	44,100,000	-10,891,500
1-19 注入工(2)	改良率11% L=9.90m		915.00	302,750.00	277,016,250	
		本	775.00	302,000.00	234,050,000	-42,966,250

合併積算内訳表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

1-20 注入工 (3)	改良率11% L=8.30m		1,150.00	301,000.00	346,150,000	
		本	1,150.00	300,250.00	345,287,500	-862,500
1-21 注入材料費			6,154.00	23,400.00	144,003,600	
			5,447.00	23,400.00	127,459,800	-16,543,800
1-22 清掃水回収工			563.00	48,460.00	27,282,980	
		日	519.00	48,460.00	25,150,740	-2,132,240
1-23 材料補給工(1)	9月下旬まで(4プラント)					
		日	59.00	419,700.00	24,762,300	
1-24 材料補給工(2)	10月上旬以降(4プラント)					
		日	42.00	419,700.00	17,627,400	
			72.00	419,700.00	30,218,400	12,591,000
1-25 特許料			5,808.00	2,949.00	17,127,792	
			4,932.00	2,949.00	14,544,468	-2,583,324
1-26 フレコン製作工			1.00	33,890,000.00	33,890,000	
		式	1.00	23,460,000.00	23,460,000	-10,430,000
1-27 フレコン補給工			563.00	86,670.00	48,795,210	
		日	519.00	86,670.00	44,981,730	-3,813,480
1-28 削孔プラント組立・解体	削孔機4パーティ-8セット		1.00	890,100.00	890,100	
		式	1.00	1,780,000.00	1,780,000	889,900
1-29 注入プラント組立・解体	4プラント8ポンプ		1.00	5,607,000.00	5,607,000	
		式	1.00	14,060,000.00	14,060,000	8,453,000
1-76 水槽費用			0.00	0.00	0	
		式	1.00	2,772,000.00	2,772,000	2,772,000
1-77 濁水プラント			0.00	0.00	0	
		式	1.00	14,200,000.00	14,200,000	14,200,000
1-78 消耗品費			0.00	0.00	0	
		式	1.00	916,000.00	916,000	916,000
1-79 排土積込			0.00	0	0	
		m ³	40.00	1,522	60,880	60,880
1-80 排土運搬			0.00	0	0	
		m ³	40.00	1,478	59,120	59,120
1-81 廃プラスチック積込・運搬(フレコン袋)	作業ヤード~処分場		0.00	0	0	
		回	3.00	11,080	33,240	33,240
1-82 洗浄汚泥積込(残モルタル)			0.00	0	0	
		m ³	488.00	203.3	99,210	99,210
1-83 洗浄汚泥運搬(残モルタル)			0.00	0	0	
		m ³	488.00	1,559	760,792	760,792
処分費					0	
					9,744,000	9,744,000

合併積算内訳表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

1-84 廃プラスチック処分費 (フレコン袋)		m 3	0.00	0.00	0	960,000	960,000
1-85 洗浄汚泥処分費 (残モルタル)		m 3	0.00	0.00	0	8,784,000	8,784,000
空港土工						133,008	
						101,421	-31,587
土工						133,008	
						101,421	-31,587
切土						49,800	
						37,350	-12,450
1-30 掘削		m 3	120.00	415	49,800		
			90.00	415	37,350		-12,450
盛土						6,660	
1-31 盛土		m 3	0.60	11,100	6,660		
残土処理						76,548	
						57,411	-19,137
1-32 土砂等運搬	施工場所～仮置場	m 3	120.00	637.9	76,548		
			90.00	637.9	57,411		-19,137
仮設工						8,230,068	
						14,795,828	6,565,760
仮設道路						8,176,448	
						12,108,948	3,932,500
アスファルト舗装工						6,671,467	
						5,374,619	-1,296,848
1-33 不陸整正		m 2	2,900.00	185.1	536,790		
			2,330.00	185.1	431,283		-105,507
1-34 路盤(1)	t=6cm	m 2	16.00	572	9,152		
			14.00	572	8,008		-1,144
1-35 路盤(2)	t=10cm	m 2	2,900.00	689.3	1,998,970		
			2,350.00	689.3	1,619,855		-379,115
1-36 表層	t=4cm	m 2	2,900.00	1,329	3,854,100		
			2,330.00	1,329	3,096,570		-757,530
1-37 プライムコート	PK-3(0.8L/m2)	m 2	2,900.00	93.95	272,455		
			2,330.00	93.95	218,903		-53,552
舗装復旧					0		
						550,607	550,607

合併積算内訳表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

1-86 路盤			0.00	0	0	
		m 2	260.00	689.3	179,218	179,218
1-87 表層			0.00	0	0	
		m 2	261.00	1,329	346,869	346,869
1-88 プライムコート	プライムコート PK-3		0.00	0	0	
		m 2	261.00	93.95	24,520	24,520
斜路連絡通路					0	
					794,709	794,709
1-89 不陸整正			0.00	0	0	
		m 2	70.00	185.1	12,957	12,957
1-90 路床盛土			0.00	0	0	
		m 2	19.00	572	10,868	10,868
1-91 路盤			0.00	0	0	
		m 2	60.00	689.3	41,358	41,358
1-92 表層			0.00	0	0	
		m 2	71.00	2,467	175,157	175,157
1-93 プライムコート	プライムコート PK-3		0.00	0	0	
		m 2	71.00	93.95	6,670	6,670
1-94 土のう製作・設置			0.00	0.00	0	
		袋	57.00	7,349.00	418,893	418,893
1-95 土シート敷設			0.00	0	0	
		m 2	92.00	1,363	125,396	125,396
1-96 材料費	VUφ50		0.00	0.00	0	
		式	1.00	3,410.00	3,410	3,410
仮設工					1,504,981	
					5,389,013	3,884,032
1-38 敷鉄板設置・撤去	22×914×1829		468.00	650.90	304,621	
		m 2	0.00	0.00	0	-304,621
1-97 敷鉄板設置・撤去	22×1,524×6,096		0.00	0.00	0	
		m 2	1,310.00	650.90	852,679	852,679
1-98 敷鉄板設置	22×1,524×6,096、22×1,524×3,048		0.00	0.00	0	
		m 2	1,166.00	335.30	390,959	390,959
1-39 敷鉄板賃料	22×914×1829		280.00	4,287.00	1,200,360	
		枚	0.00	0.00	0	-1,200,360
1-99 敷鉄板賃料(1)	22×1,524×6,096		0.00	0.00	0	
		枚	29.00	6,668.00	193,372	193,372
1-100 敷鉄板賃料(2)	22×1,524×6,096		0.00	0.00	0	
		枚	46.00	16,710.00	768,660	768,660

合併積算内訳表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

1-101 敷鉄板賃料(3)	22×1,524×6,096		0.00	0.00	0	
		枚	66.00	12,840.00	847,440	847,440
1-102 敷鉄板賃料(4)	22×1,524×6,096		0.00	0.00	0	
		枚	42.00	20,780.00	872,760	872,760
1-103 敷鉄板賃料(5)	22×1,524×6,096		0.00	0.00	0	
		枚	42.00	17,540.00	736,680	736,680
1-104 敷鉄板賃料(6)	22×1,524×6,096		0.00	0.00	0	
		枚	40.00	17,470.00	698,800	698,800
1-105 敷鉄板賃料(7)	22×1,524×3,048		0.00	0.00	0	
		枚	3.00	9,221.00	27,663	27,663
交通管理工					53,620	
					2,686,880	2,633,260
交通誘導警備員					53,620	
					2,686,880	2,633,260
1-40 保安要員	北側工事門		2.00	26,810.00	53,620	
		人日	0.00	0.00	0	-53,620
1-106 保安要員(1)	自衛隊地区南門(昼間)		0.00	0.00	0	
		人日	168.00	13,440.00	2,257,920	2,257,920
1-107 保安要員(2)	自衛隊地区南門(昼間)		0.00	0.00	0	
		人日	16.00	26,810.00	428,960	428,960
共通仮設費(積上)					48,908,212	
					69,459,322	20,551,110
共通仮設					48,908,212	
					69,459,322	20,551,110
共通仮設費					48,908,212	
					69,459,322	20,551,110
準備費					1,812,207	
					2,928,188	1,115,981
表土除去					1,444,287	
					1,145,469	-298,818
1-41 表土除去			290.00	681.1	197,519	
		m ³	230.00	681.1	156,653	-40,866
1-42 表土運搬	施工場所～仮置場		290.00	637.9	184,991	
		m ³	230.00	637.9	146,717	-38,274
1-43 表土積込	仮置場		290.00	203.3	58,957	
		m ³	230.00	203.3	46,759	-12,198
1-44 表土運搬	仮置場～処分場		290.00	3,458	1,002,820	
		m ³	230.00	3,458	795,340	-207,480

合併積算内訳表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

処分費					367,920	
					1,739,000	1,371,080
1-45 表土処分費			292.00	1,260	367,920	
		m 3	235.00	7,400	1,739,000	1,371,080
試掘調査					0	
					43,719	43,719
1-108 アスファルト舗装版切断	t=15cm以下		0.00	0	0	
		m	24.00	873	20,952	20,952
1-109 表層			0.00	0	0	
		m 2	16.00	1,329	21,264	21,264
1-110 プライムコート	プライムコート PK-3		0.00	0	0	
		m 2	16.00	93.95	1,503	1,503
運搬費					13,131,434	
					28,330,922	15,199,488
建設機械運搬費					12,336,800	
					25,121,600	12,784,800
1-46 運搬費(1)			1.00	12,336,800.00	12,336,800	
		式	1.00	25,121,600.00	25,121,600	12,784,800
仮設材運搬費					794,634	
					3,209,322	2,414,688
1-47 運搬費(2)	敷鉄板 10km以内		1.00	794,634.00	794,634	
		式	1.00	2,220,930.00	2,220,930	1,426,296
1-111 運搬費(3)	敷鉄板 10km以内		0.00	0.00	0	
		式	1.00	988,392.00	988,392	988,392
安全費					33,957,271	
					37,215,212	3,257,941
陸上磁気探査					0	
					1,626,923	1,626,923
1-112 水平探査(1)-1	側線設定+レーザ探査		0.00	0.00	0	
		日	1.00	189,725.00	189,725	189,725
1-113 水平探査(1)-2	車載型レーザ測定費		0.00	0.00	0	
		日	1.00	356,860.00	356,860	356,860
1-114 水平探査(1)-3	車載型レーザ測定費		0.00	0.00	0	
		日	1.00	127,220.00	127,220	127,220
1-115 水平探査(1)-4	業務成果品費		0.00	0.00	0	
		式	1.00	125,850.00	125,850	125,850
1-116 水平探査(2)-1	計画準備費		0.00	0.00	0	
		式	1.00	219,000.00	219,000	219,000

合併積算内訳表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

1-117 水平探査(2)-2	現地踏査資料検討費		0.00	0.00	0	
		式	1.00	219,600.00	219,600	219,600
1-118 水平探査(2)-3	解析費(車載型レーダ)		0.00	0.00	0	
		km	2.40	61,320.00	147,168	147,168
1-119 水平探査(2)-4	報告文執筆費		0.00	0.00	0	
		式	1.00	241,500.00	241,500	241,500
夜間照明費					33,150,000	
					32,417,000	-733,000
1-48 投光車			1.00	24,830,000.00	24,830,000	
		式	1.00	24,480,000.00	24,480,000	-350,000
1-49 投光機			1.00	8,320,000.00	8,320,000	
		式	1.00	7,937,000.00	7,937,000	-383,000
傷害保険					807,271	
					829,089	21,818
1-50 傷害保険料(1)	削孔					
		式	1.00	730,908.00	730,908	
1-51 傷害保険料(2)	削孔					
		式	1.00	76,363.00	76,363	
						21,818
緊急脱出ユニット					0	
					2,342,200	2,342,200
1-120 緊急脱出ユニット			0.00	0.00	0	
		式	1.00	2,342,200.00	2,342,200	2,342,200
技術管理費					7,300	
					0	-7,300
施工管理費					7,300	
					0	-7,300
1-52 六価クロム溶出試験			1.00	7,300.00	7,300	
		式	0.00	0.00	0	-7,300
現場環境改善費					0	
					985,000	985,000
現場環境改善費					0	
					985,000	985,000
1-121 快適トイレ			0.00	0.00	0	
		式	1.00	985,000.00	985,000	985,000
調査費					1,663,331	
					1,742,797	79,466
土質調査業務					1,663,331	
					1,742,797	79,466

合併積算内訳表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

直接調査					970,055	
					1,034,365	64,310
直接調査					970,055	
					1,034,365	64,310
チェックボーリング					493,895	
					582,985	89,090
2-1 陸上ボーリング (1)	As舗装 φ66mm		0.10	38,250.00	3,825	
		m	0.30	38,250.00	11,475	7,650
2-2 陸上ボーリング (2)	路盤 φ66mm		1.80	38,250.00	68,850	
		m	1.60	38,250.00	61,200	-7,650
2-3 陸上ボーリング (3)	砂・砂質土 φ66mm		20.60	18,300.00	376,980	
		m	25.90	18,300.00	473,970	96,990
2-4 陸上ボーリング (4)	粘性土 φ66mm		2.80	15,800.00	44,240	
		m	2.30	15,800.00	36,340	-7,900
原位置試験					272,070	
					254,490	-17,580
2-5 標準貫入試験	砂・砂質土					
		回	21.00	11,700.00	245,700	
2-6 標準貫入試験	粘性土・シルト					
		回	3.00	8,790.00	26,370	
			1.00	8,790.00	8,790	-17,580
土質試験					204,090	
					196,890	-7,200
2-7 物理試験			1.00	204,090.00	204,090	
		式	1.00	196,890.00	196,890	-7,200
間接調査					693,276	
					708,432	15,156
間接調査					693,276	
					708,432	15,156
準備					214,300	
2-8 計画準備						
		式	1.00	214,300.00	214,300	
足場					234,600	
2-9 足場仮設						
		箇所	3.00	78,200.00	234,600	
運搬					204,376	
					206,810	2,434

合併積算内訳表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

2-10 交通車			1.00	29,552.00	29,552	
		式	1.00	31,986.00	31,986	2,434
2-11 機材運搬						
		式	1.00	146,683.00	146,683	
2-12 試料運搬						
		式	1.00	28,141.00	28,141	
調査孔閉塞						
					33,210	
2-13 調査孔閉塞						
		箇所	3.00	11,070.00	33,210	
施工管理					6,790	
					7,240	450
2-14 施工管理費						
		式	1.00	6,790.00	6,790	
		式	1.00	7,240.00	7,240	450
傷害保険					0	
					12,272	12,272
2-15 傷害保険料						
		式	0.00	0.00	0	
		式	1.00	12,272.00	12,272	12,272

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算総括表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,392,645,240	
					1,369,104,751	-23,540,489
間接工事費	118,418,541 + 395,141,269 138,385,743 + 400,238,726				513,559,810 538,624,469	25,064,659
共通仮設費(計)	48,908,212 + 66,586,029 + 2,924,300 69,459,322 + 65,937,584 + 2,988,837				118,418,541 138,385,743	19,967,202
共通仮設費(積上)					48,908,212 69,459,322	20,551,110
共通仮設費(率)	1,393,013,160 × 4.78% ((3.57% × 1.3) × 1.03) 1,370,843,751 × 4.81% ((3.59% × 1.3) × 1.03)				66,586,029 65,937,584	-648,445
現場環境改善費	1,392,524,240 × 0.21% 1,358,562,651 × 0.22%				2,924,300 2,988,837	64,537
現場管理費	1,511,056,481 × 26.15% ((20.95% × 1.2) × 1.04) 1,507,490,494 × 26.55% ((20.95% × 1.2 + 0.39%) × 1.04)				395,141,269 400,238,726	5,097,457
工事原価	1,392,645,240 + 513,559,810 1,369,104,751 + 538,624,469				1,906,205,050 1,907,729,220	1,524,170
一般管理費等	1,906,197,750 × 8.55% (8.55% × 1.00) - 2,873 1,907,729,220 × 8.55% (8.55% × 1.00) - 8,148				162,977,034 163,102,700	125,666
契約保証費	1,869,790,499 × 0.04%				747,916	
スクラップ					0 -202,545	-202,545
新型コロナウイルス感染拡大防止対策費					0 8,547,499	8,547,499
建設キャリアアップシステム					0 55,210	55,210
工事価格	1,906,205,050 + 162,977,034 + 747,916 1,907,729,220 + 163,102,700 + 747,916 - 202,545 + 8,602,709				2,069,930,000 2,079,980,000	10,050,000
直接調査費					970,055 1,034,365	64,310
間接調査費					693,276 708,432	15,156
諸経費	1,663,331 × 56.5% - 3,113 1,742,797 × 56.2% - 2,248				936,669 977,203	40,534

合併積算総括表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

一般調査業務費	970,055 + 693,276 + 936,669 1,034,365 + 708,432 + 977,203				2,600,000 2,720,000	120,000
調査業務費					2,600,000 2,720,000	120,000
合計価格	2,069,930,000 + 2,600,000 2,079,980,000 + 2,720,000				2,072,530,000 2,082,700,000	10,170,000
消費税等相当額	2,072,530,000 × 10.00% 2,082,700,000 × 10.00%				207,253,000 208,270,000	1,017,000
請負工事費					2,279,783,000 2,290,970,000	11,187,000

上段：原金額 下段：変更金額

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-53
 名称：アスファルト舗装版切断(1) t=15cm以下 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	1.000	873	873		
合 計	作業能力：1.00m			873	873		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-54
 名称：アスファルト舗装版切断(2) t=15cmを超え35cm以下 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え35cm以下	m	1.000	1,923	1,923		
合 計	作業能力：1.00m			1,923	1,923		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-55
 名称：アスファルト舗装版破碎(1) t=15cm以下 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎(1)	t=15cm以下	m ²	1.000	861.5	861.5		
合 計	作業能力：1.00m ²			861.5	861.5		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-56
 名称：アスファルト舗装版破碎(2) t=15cmを超え35cm以下 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎(2)	t=15cmを超え35cm以下	m ²	1.000	1,205	1,205		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,205	1,205		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-57
 名称：防塵処理 プライムコート PK-3 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	97.00	89,240		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	2.934	2,934		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	89,240.00	1,776		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			93.95	93,950		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-2
 名称：既設管路撤去(2) 無筋構造物 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 8休	m ³	1.000	14,696.50	14,696		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	14,696.00	4		
合 計	作業能力：1.00m ³			14,700.00	14,700		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-58
 名称：既設管路撤去(3) 鉄筋構造物 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 8休	m ³	1.000	26,373.90	26,373		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	26,373.00	7		
合 計	作業能力：1.00m ³			26,380.00	26,380		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-59

名称：基台撤去 無筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 8休	m3	1.000	14,696.50	14,696		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	14,696.00	4		
合 計	作業能力：1.00m3			14,700.00	14,700		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.330]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：1-60

名称：撤去ボーリング(1) TCLL 235φ×319.5H

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
TCLL	235φ×319.5H	孔	1.000	46,700.00	46,700		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	46,700.00	0		
合 計	作業能力：1.00孔			46,700.00	46,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：1-61

名称：撤去ボーリング(2) TCLL 320φ×319.5H

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
TCLL	320φ×319.5H	孔	1.000	75,800.00	75,800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	75,800.00	0		
合 計	作業能力：1.00孔			75,800.00	75,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-62

名称：はつり清掃 配管溝部

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンパレッタ運転	可搬式スクレ (3.5~3.7m3/min)	日	0.640	7,079.00	4,530		
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	供用日	1.280	155.00	198		
土木一般世話役		人	0.450	52,790.00	23,755		
特殊作業員		人	1.690	48,390.00	81,779		
普通作業員		人	1.150	41,900.00	48,185		
諸雑費(率+まるめ)	労務+機械経費の%	%	2.000	158,447.00	3,153		
合 計	作業能力：1.00m3			161,600.00	161,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.330]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.50] 直接指定

番号：1-63

名称：アスファルト舗装版切断 t=15cmを超え35cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=15cmを超え35cm以下	m	1.000	1,923	1,923		
合 計	作業能力：1.00m			1,923	1,923		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.330]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.50] 直接指定

番号：1-64

名称：アスファルト舗装版破碎 t=15cmを超え35cm以下

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎	t=15cmを超え35cm以下	m2	1.000	1,205	1,205		
合 計	作業能力：1.00m2			1,205	1,205		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.330]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.50] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-65

名称：配管用炭素鋼管撤去 SGP32A(白砂無し、配管溝)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.007	45,880.00	321		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	321.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			321.00	321		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-66

名称：配管溝充填

100m当り (100m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	43.520	48,390.00	2,105,932		
アスファルト混合物	密粒度7スコン(13)	m ³	14.080	25,380.00	357,350		
タックコート	PK-4	L	72.730	99.50	7,236		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	364,586.00	10,937		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,481,455.00	545		
合 計	作業能力：100.00m			24,820.00	2,482,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.330]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.50] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-67

名称：加熱合材充填

100m当り (100m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	42.840	48,390.00	2,073,027		
アスファルト混合物	密粒度アスコン (13)	m ³	13.860	25,380.00	351,766		
タックコート	PK-4	L	116.200	99.50	11,561		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	363,327.00	10,899		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,447,253.00	747		
合 計	作業能力：100.00m			24,480.00	2,448,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.330]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.50] 直接指定

番号：1-68

名称：スクラップ材積込・運搬(1) 施工箇所～仮置場

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スクラップ材積込・運搬(1)	施工箇所～仮置場	回	1.000	4,758	4,758		
合 計	作業能力：1.00回			4,758	4,758		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.330]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.50] 直接指定

番号：1-69

名称：スクラップ材積込・運搬(2) 仮置場～処分場

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スクラップ材積込・運搬(2)	仮置場～処分場	回	1.000	7,806	7,806		
合 計	作業能力：1.00回			7,806	7,806		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-70
 名称：アスファルト殻運搬(1) 施工箇所～仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m3	1.000	2,049	2,049		
合 計	作業能力：1.00m3			2,049	2,049		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.330]
 時間的制約による補正：あり [1.50] 直接指定

番号：1-71
 名称：アスファルト殻積込 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻積込		m3	1.000	242.3	242.3		
合 計	作業能力：1.00m3			242.3	242.3		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：1-72
 名称：アスファルト殻運搬(2) 仮置場～処分場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	仮置場～処分場	m3	1.000	1,628	1,628		
合 計	作業能力：1.00m3			1,628	1,628		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：1-3
 名称：鉄筋コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m3	1.000	1,529	1,529		
合 計	作業能力：1.00m3			1,529	1,529		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-4
 名称：無筋コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	1,251	1,251		
合 計	作業能力：1.00m3			1,251	1,251		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-5
 名称：コンクリート殻積込 仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻積込	仮置場	m 3	1.000	242.3	242.3		
合 計	作業能力：1.00m3			242.3	242.3		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし

番号：1-6
 名称：鉄筋コンクリート殻運搬(2) 仮置場～再生資源化施設 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設	m 3	1.000	5,178	5,178		
合 計	作業能力：1.00m3			5,178	5,178		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし

番号：1-7
 名称：無筋コンクリート殻運搬(2) 仮置場～再生資源化施設 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設	m 3	1.000	1,431	1,431		
合 計	作業能力：1.00m3			1,431	1,431		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-73
 名称：アスファルト殻処分 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト切削屑	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-8
 名称：コンクリート殻処分 鉄筋コンクリート 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-9
 名称：コンクリート殻処分 無筋コンクリート 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻(無筋)	t	100.000	2,000.00	200,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,000.00	200,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-10
 名称：床掘 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘		m ³	1.000	3,307	3,307		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,307	3,307		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-74
 名称：掘削 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m 3	1.000	415	415		
合 計	作業能力：1.00m3			415	415		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-75
 名称：盛土 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土		m 3	1.000	335.1	335.1		
合 計	作業能力：1.00m3			335.1	335.1		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-13
 名称：土砂積込 仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置場	m 3	1.000	277.5	277.5		
合 計	作業能力：1.00m3			277.5	277.5		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-14
 名称：土砂運搬 仮置場～施工箇所 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	仮置場～施工箇所	m 3	1.000	637.9	637.9		
合 計	作業能力：1.00m3			637.9	637.9		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-15

名称：削孔工(1) L=8.20m

105本当たり(147本)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔工(1)-2		本	105.000	168,050.00	17,645,250		
削孔工(1)-2		本	42.000	171,000.00	7,182,000		
合 計	作業能力：147.00本			168,892.85	24,827,250		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：1-16

名称：削孔工(2) L=9.90m

567本当たり(775本)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔工(2)-1		本	565.000	170,100.00	96,106,500		
削孔工(2)-1		本	210.000	330,100.00	69,321,000		
合 計	作業能力：775.00本			213,454.83	165,427,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号 : 1-17
 名称 : 削孔工 (3) L=8.30m 1150本当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔工 (3) -1		本	405.000	172,250.00	69,761,250		
削孔工 (3) -2		本	70.000	171,400.00	11,998,000		
削孔工 (3) -3		本	42.000	171,100.00	7,186,200		
削孔工 (3) -4		本	17.000	170,800.00	2,903,600		
削孔工 (3) -5		本	205.000	169,000.00	34,645,000		
削孔工 (3) -6		本	2.000	170,500.00	341,000		
削孔工 (3) -7		本	5.000	171,150.00	855,750		
削孔工 (3) -8		本	58.000	171,200.00	9,929,600		
削孔工 (3) -9		本	15.000	171,150.00	2,567,250		
削孔工 (3) -10		本	18.000	171,200.00	3,081,600		
削孔工 (3) -11		本	12.000	171,150.00	2,053,800		
削孔工 (3) -12		本	218.000	171,750.00	37,441,500		
削孔工 (3) -13		本	55.000	171,700.00	9,443,500		
削孔工 (3) -14		本	28.000	171,500.00	4,802,000		
合 計	作業能力 : 1,150.00本			171,313.08	197,010,050		

労務時間外補正 : あり
 労務一括補正 : なし

補正係数 : 直接指定 [1.500]

時間的制約による補正 : なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-18
 名称：注入工（1） 改良率11% L=8.20m 4本当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	39,690.00	39,690		
特殊作業員		人	7.000	36,380.00	254,660		
普通作業員		人	2.000	31,500.00	63,000		
測量助手		人	1.000	34,350.00	34,350		
CPGプラント	2ポンプ対応連続ミキサー型 4m ³ /h	日	1.000	64,240.00	64,240		
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	日	2.000	42,960.00	85,920		
注入管リフト装置	φ73mm用	日	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100R	日	2.000	12,370.00	24,740		
クレーン機能付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	50,290.00	50,290		
セミトレーラ	28t積	日	1.000	205,000.00	205,000		
給水車	3800L (夜間)	日	1.000	45,450.00	45,450		
注入用消耗材料費		m ³	8.286	3,356.00	27,807		
諸雑費(率+まるめ)	労務+機械の%	%	32.000	888,140.00	284,053		
合 計	作業能力：4.00本			300,000.00	1,200,000		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-19

名称：注入工（2） 改良率11% L=9.90m

4本当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	39,690.00	39,690		
特殊作業員		人	7.000	36,380.00	254,660		
普通作業員		人	2.000	31,500.00	63,000		
測量助手		人	1.000	34,350.00	34,350		
CPGプラント	2ポンプ対応連続ミキサー型 4m ³ /h	日	1.000	64,240.00	64,240		
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	日	2.000	42,960.00	85,920		
注入管リフト装置	φ73mm用	日	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100R	日	2.000	12,370.00	24,740		
クレーン機能付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	50,290.00	50,290		
セミトレーラ	28t積	日	1.000	205,000.00	205,000		
給水車	3800L (夜間)	日	1.000	45,450.00	45,450		
注入用消耗材料費		m ³	10.814	3,356.00	36,291		
諸雑費(率+まるめ)	労務+機械の%	%	32.000	888,140.00	283,569		
合 計	作業能力：4.00本			302,000.00	1,208,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-20

名称：注入工（3） 改良率11% L=8.30m

4本当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	39,690.00	39,690		
特殊作業員		人	7.000	36,380.00	254,660		
普通作業員		人	2.000	31,500.00	63,000		
測量助手		人	1.000	34,350.00	34,350		
CPGプラント	2ポンプ対応連続ミキサー型 4m ³ /h	日	1.000	64,240.00	64,240		
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	日	2.000	42,960.00	85,920		
注入管リフト装置	φ73mm用	日	2.000	10,400.00	20,800		
流量圧力監視装置	CPG-K100R	日	2.000	12,370.00	24,740		
クレーン機能付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.000	50,290.00	50,290		
セミトレーラ	28t積	日	1.000	205,000.00	205,000		
給水車	3800L (夜間)	日	1.000	45,450.00	45,450		
注入用消耗材料費		m ³	8.708	3,356.00	29,224		
諸雑費(率+まるめ)	労務+機械の%	%	32.000	888,140.00	283,636		
合 計	作業能力：4.00本			300,250.00	1,201,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-21

名称：注入材料費

1m3当たり (1)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント	バラ 高炉B	t	0.160	10,200.00	1,632		
骨材	CPG骨材	t	1.360	16,000.00	21,760		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	23,392.00	8		
合 計	作業能力：1.00			23,400.00	23,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：1-22

名称：清掃水回収工

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	4 t 積	台	1.000	43,990.00	43,990		
水槽	3.0m3	台	1.000	216.00	216		
発動発電機	25KVA (夜間)	台	1.000	4,107.00	4,107		
水中ポンプ	口径50mm 揚程10m	台	1.000	141.00	141		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	48,454.00	6		
合 計	作業能力：1.00日			48,460.00	48,460		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-24
 名称：材料補給工(2) 10月上旬以降(4プラント) 1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントサイロ	30 t 移動型	台	2.000	12,500.00	25,000		
発動発電機	25KVA	日	2.000	5,052.00	10,104		
バックホウ [クレーン機能付]	山積0.8m ³ 2.9 t 吊 排出ガス対策型(第2次)	台	2.000	67,580.00	135,160		
給水車	3800L	日	3.000	35,320.00	105,960		
土木一般世話役		人	2.000	26,460.00	52,920		
特殊作業員		人	2.000	24,260.00	48,520		
普通作業員		人	2.000	21,000.00	42,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	419,664.00	36		
合 計	作業能力：1.00日			419,700.00	419,700		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：1-25
 名称：特許料 1m³当たり(1)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特許料		m ³	1.000	2,949.00	2,949		
合 計	作業能力：1.00			2,949.00	2,949		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-26
 名称：フレコン製作工 1式当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トンパック	1 t 用	袋	4,734.000	1,100.00	5,207,400		
バックホウ [クレーン機能付]	山積0.8m ³ 2.9 t 吊 排出ガス対策型 (第2次)	台	131.000	67,580.00	8,852,980		
土木一般世話役		人	131.000	26,460.00	3,466,260		
特殊作業員		人	131.000	24,260.00	3,178,060		
普通作業員		人	131.000	21,000.00	2,751,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	23,455,700.00	4,300		
合 計	作業能力：1.00式			23,460,000.00	23,460,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：1-27
 名称：フレコン補給工 1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.000	36,380.00	36,380		
クレーン機能付トラック	4 t 積 2.9 t 吊	日	1.000	50,290.00	50,290		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	86,670.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			86,670.00	86,670		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-28
 名称：削孔プラント組立・解体 削孔機4パーティー8セット 1式当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	16.000	26,460.00	423,360		
特殊作業員		人	16.000	24,260.00	388,160		
普通作業員		人	32.000	21,000.00	672,000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	20.000	1,483,520.00	296,480		
合 計	作業能力：1.00式			1,780,000.00	1,780,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：1-29
 名称：注入プラント組立・解体 4プラント8ポンプ 1式当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	8.000	26,460.00	211,680		
特殊作業員		人	64.000	24,260.00	1,552,640		
普通作業員		人	16.000	21,000.00	336,000		
土木一般世話役	夜間	人	16.000	52,790.00	844,640		
特殊作業員		人	128.000	48,390.00	6,193,920		
普通作業員		人	32.000	41,900.00	1,340,800		
電工		人	12.000	45,880.00	550,560		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 夜間	日	16.000	52,100.00	833,600		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	20.000	11,030,240.00	2,196,160		
合 計	作業能力：1.00式			14,060,000.00	14,060,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-76

名称：水槽費用

式(1式)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水槽①		月	11.000	66,000.00	726,000		
水槽②		月	11.000	66,000.00	726,000		
水槽③		月	11.000	66,000.00	726,000		
水槽④		月	9.000	66,000.00	594,000		
合 計	作業能力：1.00式			2,772,000.00	2,772,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-77

名称：濁水プラント

式(1式)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処理設備運転	10m3/h級	日	231.000	47,000.00	10,857,000		
処理設備設置(夜間)	10m3/h級	式	1.000	725,260.00	725,260		
処理設備撤去(夜間)	10m3/h級	式	1.000	477,350.00	477,350		
処理設備保守点検		日	164.000	9,000.00	1,476,000		
返納整備費		式	1.000	660,000.00	660,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	14,195,610.00	4,390		
合 計	作業能力：1.00式			14,200,000.00	14,200,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-78

名称：消耗品費

式(1式)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PAC(ポリ塩化アルミニウム)		kg	462.000	200.00	92,400		
高分子凝集剤		kg	5.000	860.00	4,300		
希硫酸		L	5,115.000	160.00	818,400		
炭酸ガス		kg	5.000	162.00	810		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	915,910.00	90		
合 計	作業能力：1.00式			916,000.00	916,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-79

名称：排土積込

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排土積込		m3	1.000	1,522	1,522		
合 計	作業能力：1.00m3			1,522	1,522		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.330]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.50] 直接指定

番号：1-80

名称：排土運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排土運搬		m3	1.000	1,478	1,478		
合 計	作業能力：1.00m3			1,478	1,478		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-81
 名称：廃プラスチック積込・運搬（フレコン袋） 作業ヤード～処分場 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック積込・運搬（フレコン袋）	作業ヤード～処分場	回	1.000	11,080	11,080		
合 計	作業能力：1.00回			11,080	11,080		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-82
 名称：洗浄汚泥積込（残モルタル） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
洗浄汚泥積込（残モルタル）		m3	1.000	203.3	203.3		
合 計	作業能力：1.00m3			203.3	203.3		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-83
 名称：洗浄汚泥運搬（残モルタル） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
洗浄汚泥運搬（残モルタル）		m3	1.000	1,559	1,559		
合 計	作業能力：1.00m3			1,559	1,559		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-84
 名称：廃プラスチック処分費（フレコン袋） 1m3当り（1m3）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック処分費		m3	1.000	8,000.00	8,000		
合 計	作業能力：1.00m3			8,000.00	8,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-85

名称：洗浄汚泥処分費（残モルタル）

1m3当り（1m3）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
洗浄汚泥処分費		m 3	1.000	18,000.00	18,000		
合 計	作業能力：1.00m 3			18,000.00	18,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-30

名称：掘削

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m 3	1.000	415	415		
合 計	作業能力：1.00m 3			415	415		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-32

名称：土砂等運搬 施工場所～仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工場所～仮置場	m 3	1.000	637.9	637.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			637.9	637.9		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-33

名称：不陸整正

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正		m 2	1.000	185.1	185.1		
合 計	作業能力：1.00m 2			185.1	185.1		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-34
 名称：路盤(1) t=6cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤(1)	t=6cm	m ²	1.000	572	572		
合 計	作業能力：1.00m ²			572	572		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-35
 名称：路盤(2) t=10cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤(2)	t=10cm	m ²	1.000	689.3	689.3		
合 計	作業能力：1.00m ²			689.3	689.3		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-36
 名称：表層 t=4cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	t=4cm	m ²	1.000	1,329	1,329		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,329	1,329		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-37
 名称：プライムコート PK-3(0.8L/m²) 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	97.00	89,240		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	2.934	2,934		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	89,240.00	1,776		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			93.95	93,950		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-86
 名称：路盤 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤		m ²	1.000	689.3	689.3		
合 計	作業能力：1.00m ²			689.3	689.3		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-87
 名称：表層 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層		m ²	1.000	1,329	1,329		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,329	1,329		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-88
 名称：プライムコート プライムコート PK-3 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	97.00	89,240		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	2.934	2,934		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	89,240.00	1,776		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			93.95	93,950		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-89
 名称：不陸整正 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正		m ²	1.000	185.1	185.1		
合 計	作業能力：1.00m ²			185.1	185.1		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-90
 名称：路床盛土 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土		m ²	1.000	572	572		
合 計	作業能力：1.00m ²			572	572		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-91
 名称：路盤 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤		m ²	1.000	689.3	689.3		
合 計	作業能力：1.00m ²			689.3	689.3		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-92
 名称：表層 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層		m ²	1.000	2,467	2,467		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,467	2,467		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-93
 名称：プライムコート プライムコート PK-3 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	97.00	89,240		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	2.934	2,934		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	89,240.00	1,776		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			93.95	93,950		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-94
 名称：土のう製作・設置 10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.278	52,790.00	14,675		
特殊作業員		人	0.278	48,390.00	13,452		
普通作業員		人	0.278	41,900.00	11,648		
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10.000	1,100.00	11,000		
バックホ運転		日	0.278	75,990.00	21,125		
諸雑費(率+まるめ)		%	4.000	39,775.00	1,590		
合 計	作業能力：10.00袋			7,349.00	73,490		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-95
 名称：土木シート敷設 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木シート敷設		m2	1.000	1,363	1,363		
合 計	作業能力：1.00m2			1,363	1,363		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-96
 名称：材料費 VUφ50 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
VU管	φ50	m	20.000	170.50	3,410		
合 計	作業能力：1.00式			3,410.00	3,410		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-97

名称：敷鉄板設置・撤去 22×1,524×6,096

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.295	52,790.00	15,573		
とび工		人	0.295	49,860.00	14,708		
普通作業員		人	0.295	41,900.00	12,360		
パック材(ｸﾛｰ型)運転		日	0.295	73,920.00	21,806		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	64,447.00	643		
合 計	作業能力：100.00m ²			650.90	65,090		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-98

名称：敷鉄板設置 22×1,524×6,096、22×1,524×3,048

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.152	52,790.00	8,024		
とび工		人	0.152	49,860.00	7,578		
普通作業員		人	0.152	41,900.00	6,368		
パック材(ｸﾛｰ型)運転		日	0.152	73,920.00	11,235		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	33,205.00	325		
合 計	作業能力：100.00m ²			335.30	33,530		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-99
 名称：敷鉄板賃料(1) 22×1,524×6,096 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1524×6096	枚・日	81.000	78.00	6,318		
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1.000	350.00	350		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	6,668.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			6,668.00	6,668		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-100
 名称：敷鉄板賃料(2) 22×1,524×6,096 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1524×6096	枚・日	237.000	69.00	16,353		
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1.000	350.00	350		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	16,703.00	7		
合 計	作業能力：1.00枚			16,710.00	16,710		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-101
 名称：敷鉄板賃料(3) 22×1,524×6,096 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1524×6096	枚・日	181.000	69.00	12,489		
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1.000	350.00	350		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	12,839.00	1		
合 計	作業能力：1.00枚			12,840.00	12,840		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-102
 名称：敷鉄板賃料(4) 22×1,524×6,096 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1524×6096	枚・日	296.000	69.00	20,424		
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1.000	350.00	350		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	20,774.00	6		
合 計	作業能力：1.00枚			20,780.00	20,780		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-103
 名称：敷鉄板賃料(5) 22×1,524×6,096 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1524×6096	枚・日	249.000	69.00	17,181		
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1.000	350.00	350		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	17,531.00	9		
合 計	作業能力：1.00枚			17,540.00	17,540		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-104
 名称：敷鉄板賃料(6) 22×1,524×6,096 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1524×6096	枚・日	248.000	69.00	17,112		
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1.000	350.00	350		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	17,462.00	8		
合 計	作業能力：1.00枚			17,470.00	17,470		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-105
 名称：敷鉄板賃料(7) 22×1,524×3,048 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚・日	247.000	34.50	8,521		
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1.000	700.00	700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,221.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			9,221.00	9,221		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-106
 名称：保安要員(1) 自衛隊地区南門（昼間） 1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	13,440.00	13,440		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	13,440.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			13,440.00	13,440		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし

番号：1-107
 名称：保安要員(2) 自衛隊地区南門（昼間） 1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	26,810.00	26,810		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	26,810.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			26,810.00	26,810		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-41
 名称：表土除去 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土除去		m3	1.000	681.1	681.1		
合 計	作業能力：1.00m3			681.1	681.1		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-42
 名称：表土運搬 施工場所～仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土運搬	施工場所～仮置場	m3	1.000	637.9	637.9		
合 計	作業能力：1.00m3			637.9	637.9		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-43
 名称：表土積込 仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土積込	仮置場	m3	1.000	203.3	203.3		
合 計	作業能力：1.00m3			203.3	203.3		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし

番号：1-44
 名称：表土運搬 仮置場～処分場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土運搬	仮置場～処分場	m3	1.000	3,458	3,458		
合 計	作業能力：1.00m3			3,458	3,458		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-45
 名称：表土処分費 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土処分費		m ³	1.000	7,400	7,400		
合 計	作業能力：1.00m ³			7,400	7,400		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：1-108
 名称：アスファルト舗装版切断 t=15cm以下 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	1.000	873	873		
合 計	作業能力：1.00m			873	873		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-109
 名称：表層 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層		m ²	1.000	1,329	1,329		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,329	1,329		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-110
 名称：プライムコート プライムコート PK-3 1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	97.00	89,240		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	2.934	2,934		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	89,240.00	1,776		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			93.95	93,950		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-46
 名称：運搬費(1) 1式当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃①	11t_10km	台	40.000	35,000.00	1,400,000		
貨物自動車運賃②	4t_10km	台	36.000	30,000.00	1,080,000		
貨物自動車運賃③	11t_1,200km	台	40.000	330,000.00	13,200,000		
貨物自動車運賃④	4t_1,200km	台	16.000	250,000.00	4,000,000		
貨物自動車運賃⑤	11t_30km	台	4.000	60,000.00	240,000		
貨物自動車運賃⑥	20t_10km	台	6.000	60,000.00	360,000		
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	供用日	80.000	15,800.00	1,264,000		
CPGプラント	2ポンプ対応連続ミキサー型 4m ³ /h	供用日	80.000	29,200.00	2,336,000		
注入管リフト装置	φ73mm用	供用日	80.000	10,400.00	832,000		
流量圧力監視装置	CPG-K100R	供用日	80.000	5,120.00	409,600		
合 計	作業能力：1.00式			25,121,600.00	25,121,600		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：1-47
 名称：運搬費(2) 敷鉄板 10km以内 1式当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.000	1,542,438.00	1,542,438		
積み込み・取卸し費用		式	1.000	678,492.00	678,492		
合 計	作業能力：1.00式			2,220,930.00	2,220,930		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-111
 名称：運搬費(3) 敷鉄板 10km以内 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.000	686,439.82	686,439		
積み込み・取卸し費用		式	1.000	301,953.00	301,953		
合 計	作業能力：1.00式			988,392.00	988,392		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-112
 名称：水平探査(1)-1 側線設定+レーダ探査 1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.000	54,780.00	54,780		
主任地質調査員		人	1.000	40,240.00	40,240		
地質調査員		人	2.000	29,740.00	59,480		
手押型地下レーダ		日	1.000	27,500.00	27,500		
諸雑費(率)	労務費の	%	5.000	154,500.00	7,725		
合 計	作業能力：1.00日			189,725.00	189,725		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-113

名称：水平探査(1)-2 車載型レーダ測定費

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.000	54,780.00	54,780		
主任地質調査員		人	1.000	40,240.00	40,240		
地質調査員		人	2.000	29,740.00	59,480		
外付けハードディスク		個	0.200	12,800.00	2,560		
車載型レーダ	29チャンネル	日	1.000	199,800.00	199,800		
合 計	作業能力：1.00日			356,860.00	356,860		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：1-114

名称：水平探査(1)-3 車載型レーダ測定費

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任地質調査員		人	1.000	40,240.00	40,240		
地質調査員		人	2.000	29,740.00	59,480		
手押型地下レーダ		日	1.000	27,500.00	27,500		
合 計	作業能力：1.00日			127,220.00	127,220		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-115

名称：水平探査(1)-4 業務成果品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	0.500	50,100.00	25,050		
主任地質調査員		人	2.000	36,800.00	73,600		
地質調査員		人	1.000	27,200.00	27,200		
合 計	作業能力：1.00式			125,850.00	125,850		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：1-116

名称：水平探査(2)-1 計画準備費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	1.000	58,600.00	58,600		
技師(A)		人	2.000	51,200.00	102,400		
技術員		人	2.000	29,000.00	58,000		
合 計	作業能力：1.00式			219,000.00	219,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：1-117

名称：水平探査(2)-2 現地踏査資料検討費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	2.000	58,600.00	117,200		
技師(A)		人	2.000	51,200.00	102,400		
合 計	作業能力：1.00式			219,600.00	219,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-118

名称：水平探査(2)-3 解析費(車載型レーダ)

20km当り(20km)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	6.000	58,600.00	351,600		
技師(A)		人	6.000	51,200.00	307,200		
技師(C)		人	12.000	32,800.00	393,600		
技術員		人	6.000	29,000.00	174,000		
合 計	作業能力：20.00km			61,320.00	1,226,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：1-119

名称：水平探査(2)-4 報告文執筆費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師		人	1.500	58,600.00	87,900		
技師(A)		人	3.000	51,200.00	153,600		
合 計	作業能力：1.00式			241,500.00	241,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-48
 名称：投光車 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	1,925.000	9,600.00	18,480,000		
軽油	1. 2号	L	2,278.000	135.00	307,530		
運転手（一般）		人	94.917	40,430.00	3,837,494		
軽油	1. 2号	L	13,668.000	135.00	1,845,180		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	24,470,204.00	9,796		
合 計	作業能力：1.00式			24,480,000.00	24,480,000		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし
 補正係数：直接指定[1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-49
 名称：投光機 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機	400W 2灯	日	3,675.000	1,920.00	7,056,000		
軽油	1. 2号	L	6,525.000	135.00	880,875		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,936,875.00	125		
合 計	作業能力：1.00式			7,937,000.00	7,937,000		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし
 補正係数：直接指定[1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-51
 名称：傷害保険料(2) 削孔 1式当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
障害保険(2)		式	1.000	98,181.00	98,181		
合 計	作業能力：1.00式			98,181.00	98,181		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：1-120

名称：緊急脱出ユニット

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緊急脱出ユニット		月	6.400	360,000.00	2,304,000		
サポート料		日	191.000	200.00	38,200		
合 計	作業能力：1.00式			2,342,200.00	2,342,200		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：1-121

名称：快適トイレ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ		月	20.000	49,248.00	984,960		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	984,960.00	40		
合 計	作業能力：1.00式			985,000.00	985,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：2-1

名称：陸上ボーリング(1) As舗装 φ66mm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
陸上ボーリング(1)		m	1.00	38,250.00	38,250		
合 計	作業能力：1.00m			38,250.00	38,250		

供用係数ランク：1

船舶供用係数(α)：1.65

船員供用係数(β)：1.20

番号：2-2

名称：陸上ボーリング(2) 路盤 φ66mm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
陸上ボーリング(2)		m	1.00	38,250.00	38,250		
合 計	作業能力：1.00m			38,250.00	38,250		

供用係数ランク：1

船舶供用係数(α)：1.65

船員供用係数(β)：1.20

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：2-3
 名称：陸上ボーリング (3) 砂・砂質土 φ66mm 1日当り (6m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 砂・砂質土	m	6.00	18,300.00	109,800		
合 計	作業能力：6.00m			18,300.00	109,800		

供用係数ランク：1 船舶供用係数 (α) : 1.65 船員供用係数 (β) : 1.20

番号：2-4
 名称：陸上ボーリング (4) 粘性土 φ66mm 1日当り (7m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 粘性土・シルト	m	7.00	15,800.00	110,600		
合 計	作業能力：7.00m			15,800.00	110,600		

供用係数ランク：1 船舶供用係数 (α) : 1.65 船員供用係数 (β) : 1.20

番号：2-6
 名称：標準貫入試験 粘性土・シルト 1日当り (12回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
原位置試験(標準貫入試験)	粘性土・シルト	回	12.00	8,790.00	105,480		
合 計	作業能力：12.00回			8,790.00	105,480		

供用係数ランク：1 船舶供用係数 (α) : 1.65 船員供用係数 (β) : 1.20

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号：2-7
 名称：物理試験 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土粒子の密度		個	6.00	5,900.00	35,400		
粒度分析	砂質用	個	18.00	7,100.00	127,800		
液性限界		個	3.00	7,570.00	22,710		
塑性限界		個	3.00	3,660.00	10,980		
合 計	作業能力：1.00式			196,890.00	196,890		

供用係数ランク：1 船舶供用係数(α)：1.65 船員供用係数(β)：1.20

番号：2-10
 名称：交通車 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	10.12	3,145.00	31,827		
雑材料	全体の%	%	0.50	31,827.00	159		
合 計	作業能力：1.00式			31,986.00	31,986		

供用係数ランク：1 船舶供用係数(α)：1.65 船員供用係数(β)：1.20

番号：2-14
 名称：施工管理費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工管理費		式	1.00	7,240.00	7,240		
合 計	作業能力：1.00式			7,240.00	7,240		

供用係数ランク：1 船舶供用係数(α)：1.65 船員供用係数(β)：1.20

単価表・施工パッケージ

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

番号 : 2-15

名称 : 傷害保険料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.00	12,272.00	12,272		
合 計	作業能力 : 1.00式			12,272.00	12,272		

供用係数ランク : 1

船舶供用係数 (α) : 1.65

船員供用係数 (β) : 1.20

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-1

機械運転単価表名称：コンプレッサ運転 可搬式スクリーン (3.5~3.7m³/min)

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.400	135.00	3,969		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリーン]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	供用日	1.000	3,110.00	3,110		運転日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,079.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			7,079.00	7,079		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.330]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.50] 直接指定

機械運転単価表番号：1-2

機械運転単価表名称：ボーリングマシン 油圧式 11KW

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン [油圧式]	11.0kW級	供用日	1.000	3,820.00	3,820		運転日
ボーリングマシン [油圧式]	11.0kW級	供用日	1.440	4,200.00	6,048		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,868.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			9,868.00	9,868		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-3

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-4

機械運転単価表名称：トラック 2t積

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
トラック [普通型]	2t積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック [普通型]	2t積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
運転手(一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-5

機械運転単価表名称：給水車 3800L (夜間)

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
運転手 (一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-6

機械運転単価表名称：削孔消費材料費 砂質土

1m当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗注入口ッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.030	25,000.00	750		
メタルクラウン	φ73mm	個	0.020	6,400.00	128		
スタビライザー	φ73mm L=165mm	個	0.030	15,000.00	450		
その他雑品	上記計の%	%	3.000	1,328.00	39		
合 計	作業能力：1.00m			1,367.00	1,367		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-7

機械運転単価表名称：削孔消費材料費 砂礫

1m当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗注入ロッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.050	25,000.00	1,250		
メタルクラウン	φ73mm	個	0.150	6,400.00	960		
スタビライザー	φ73mm L=165mm	個	0.050	15,000.00	750		
その他雑品	上記計の%	%	3.000	2,960.00	88		
合 計	作業能力：1.00m			3,048.00	3,048		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-8

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-9

機械運転単価表名称：トラック 2t積

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
運転手 (一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-10

機械運転単価表名称：給水車 3800L (夜間)

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
運転手 (一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-11

機械運転単価表名称：ボーリングマシン 油圧式 11KW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン [油圧式]	1 1. 0 kW級	供用日	1.000	3,820.00	3,820		運転日
ボーリングマシン [油圧式]	1 1. 0 kW級	供用日	1.440	4,200.00	6,048		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,868.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			9,868.00	9,868		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-12

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-13

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-14

機械運転単価表名称：給水車 3800L（夜間）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-15

機械運転単価表名称：削孔消費材料費 砂質土

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗注入ロッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.030	25,000.00	750		
メタルクラウン	φ73mm	個	0.020	6,400.00	128		
スタビライザー	φ73mm L=165mm	個	0.030	15,000.00	450		
その他雑品	上記計の%	%	3.000	1,328.00	39		
合 計	作業能力：1.00m			1,367.00	1,367		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-16

機械運転単価表名称：削孔消費材料費 砂礫

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗注入ロッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.050	25,000.00	1,250		
メタルクラウン	φ73mm	個	0.150	6,400.00	960		
スタビライザー	φ73mm L=165mm	個	0.050	15,000.00	750		
その他雑品	上記計の%	%	3.000	2,960.00	88		
合 計	作業能力：1.00m			3,048.00	3,048		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-17

機械運転単価表名称：ボーリングマシン 油圧式 11KW

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン [油圧式]	1 1. 0 kW級	供用日	1.000	3,820.00	3,820		運転日
ボーリングマシン [油圧式]	1 1. 0 kW級	供用日	1.440	4,200.00	6,048		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,868.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			9,868.00	9,868		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-18

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-19

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表番号：1-20

機械運転単価表名称：給水車 3800L（夜間）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-21

機械運転単価表名称：削孔消費材料費 砂質土

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗注入ロッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.030	25,000.00	750		
メタルクラウン	φ73mm	個	0.020	6,400.00	128		
スタビライザー	φ73mm L=165mm	個	0.030	15,000.00	450		
その他雑品	上記計の%	%	3.000	1,328.00	39		
合 計	作業能力：1.00m			1,367.00	1,367		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-22

機械運転単価表名称：削孔消費材料費 砂礫

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗注入ロッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.050	25,000.00	1,250		
メタルクラウン	φ73mm	個	0.150	6,400.00	960		
スタビライザー	φ73mm L=165mm	個	0.050	15,000.00	750		
その他雑品	上記計の%	%	3.000	2,960.00	88		
合 計	作業能力：1.00m			3,048.00	3,048		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-23

機械運転単価表名称：ボーリングマシン 油圧式 11KW

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン [油圧式]	1 1. 0 kW級	供用日	1.000	3,820.00	3,820		運転日
ボーリングマシン [油圧式]	1 1. 0 kW級	供用日	1.440	4,200.00	6,048		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,868.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			9,868.00	9,868		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-24

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-25

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表番号：1-26

機械運転単価表名称：給水車 3800L（夜間）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-27

機械運転単価表名称：削孔消耗費材料費 砂質土

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗注入ロッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.030	25,000.00	750		
メタルクラウン	φ73mm	個	0.020	6,400.00	128		
スタビライザー	φ73mm L=165mm	個	0.030	15,000.00	450		
その他雑品	上記計の%	%	3.000	1,328.00	39		
合 計	作業能力：1.00m			1,367.00	1,367		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-28

機械運転単価表名称：削孔消耗費材料費 砂礫

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗注入ロッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.050	25,000.00	1,250		
メタルクラウン	φ73mm	個	0.150	6,400.00	960		
スタビライザー	φ73mm L=165mm	個	0.050	15,000.00	750		
その他雑品	上記計の%	%	3.000	2,960.00	88		
合 計	作業能力：1.00m			3,048.00	3,048		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-29

機械運転単価表名称：ボーリングマシン 油圧式 11KW

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン [油圧式]	1 1. 0 kW級	供用日	1.000	3,820.00	3,820		運転日
ボーリングマシン [油圧式]	1 1. 0 kW級	供用日	1.440	4,200.00	6,048		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,868.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			9,868.00	9,868		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-30

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-31

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表番号：1-32

機械運転単価表名称：給水車 3800L（夜間）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-33

機械運転単価表名称：削孔消耗費材料費 砂質土

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗注入ロッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.030	25,000.00	750		
メタルクラウン	φ73mm	個	0.020	6,400.00	128		
スタビライザー	φ73mm L=165mm	個	0.030	15,000.00	450		
その他雑品	上記計の%	%	3.000	1,328.00	39		
合 計	作業能力：1.00m			1,367.00	1,367		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-34

機械運転単価表名称：削孔消耗費材料費 砂礫

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗注入ロッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.050	25,000.00	1,250		
メタルクラウン	φ73mm	個	0.150	6,400.00	960		
スタビライザー	φ73mm L=165mm	個	0.050	15,000.00	750		
その他雑品	上記計の%	%	3.000	2,960.00	88		
合 計	作業能力：1.00m			3,048.00	3,048		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-35

機械運転単価表名称：ボーリングマシン 油圧式 11KW

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン [油圧式]	1 1. 0 kW級	供用日	1.000	3,820.00	3,820		運転日
ボーリングマシン [油圧式]	1 1. 0 kW級	供用日	1.440	4,200.00	6,048		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,868.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			9,868.00	9,868		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-36

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-37

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-38

機械運転単価表名称：給水車 3800L（夜間）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-39

機械運転単価表名称：削孔消耗費材料費 砂質土

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗注入ロッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.030	25,000.00	750		
メタルクラウン	φ73mm	個	0.020	6,400.00	128		
スタビライザー	φ73mm L=165mm	個	0.030	15,000.00	450		
その他雑品	上記計の%	%	3.000	1,328.00	39		
合 計	作業能力：1.00m			1,367.00	1,367		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-40

機械運転単価表名称：削孔消耗費材料費 砂礫

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗注入ロッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.050	25,000.00	1,250		
メタルクラウン	φ73mm	個	0.150	6,400.00	960		
スタビライザー	φ73mm L=165mm	個	0.050	15,000.00	750		
その他雑品	上記計の%	%	3.000	2,960.00	88		
合 計	作業能力：1.00m			3,048.00	3,048		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-41

機械運転単価表名称：ボーリングマシン 油圧式 11KW

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン [油圧式]	1 1. 0 kW級	供用日	1.000	3,820.00	3,820		運転日
ボーリングマシン [油圧式]	1 1. 0 kW級	供用日	1.440	4,200.00	6,048		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,868.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			9,868.00	9,868		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-42

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-43

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表番号：1-44

機械運転単価表名称：給水車 3800L（夜間）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-45

機械運転単価表名称：削孔消費材料費 砂質土

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗注入ロッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.030	25,000.00	750		
メタルクラウン	φ73mm	個	0.020	6,400.00	128		
スタビライザー	φ73mm L=165mm	個	0.030	15,000.00	450		
その他雑品	上記計の%	%	3.000	1,328.00	39		
合 計	作業能力：1.00m			1,367.00	1,367		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-46

機械運転単価表名称：削孔消費材料費 砂礫

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗注入ロッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.050	25,000.00	1,250		
メタルクラウン	φ73mm	個	0.150	6,400.00	960		
スタビライザー	φ73mm L=165mm	個	0.050	15,000.00	750		
その他雑品	上記計の%	%	3.000	2,960.00	88		
合 計	作業能力：1.00m			3,048.00	3,048		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-47

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表番号：1-48

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
運転手(一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
トラック[普通型]	2t積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック[普通型]	2t積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-49

機械運転単価表名称：給水車 3800L (夜間)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手(一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-50

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-51

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-52

機械運転単価表名称：給水車 3800L（夜間）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-53

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-54

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
運転手(一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
トラック [普通型]	2t積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック [普通型]	2t積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-55

機械運転単価表名称：給水車 3800L (夜間)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手 (一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-56

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手 (特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-57

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表番号：1-58

機械運転単価表名称：給水車 3800L（夜間）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-59

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-60

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
運転手(一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
トラック [普通型]	2t積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック [普通型]	2t積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-61

機械運転単価表名称：給水車 3800L (夜間)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手 (一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-62

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手 (特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-63

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-64

機械運転単価表名称：給水車 3800L（夜間）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-65

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-66

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
運転手(一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
トラック[普通型]	2t積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック[普通型]	2t積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-67

機械運転単価表名称：給水車 3800L (夜間)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手(一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-68

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-69

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	135.00	3,105		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	5.500	245.00	1,347		運転時間
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.130	2,410.00	2,723		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	37,575.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			37,580.00	37,580		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表番号：1-70

機械運転単価表名称：給水車 3800L（夜間）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手（一般）		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-71

機械運転単価表名称：CPGプラント 2ポンプ対応連続ミキサー型 4m³/h

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPGプラント	2ポンプ対応連続ミキサー型 4m ³ /h	時間	4.000	4,160.00	16,640		運転時間
CPGプラント	2ポンプ対応連続ミキサー型 4m ³ /h	供用日	1.630	29,200.00	47,596		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	64,236.00	4		
合 計	作業能力：1.00日			64,240.00	64,240		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-72

機械運転単価表名称：CPGポンプ 8MPa 1.8m³/h

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	時間	4.000	2,840.00	11,360		運転時間
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	供用日	2.000	15,800.00	31,600		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	42,960.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			42,960.00	42,960		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-73

機械運転単価表名称：注入管リフト装置 φ73mm用

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
注入管リフト装置	φ73mm用	供用日	1.000	10,400.00	10,400		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	10,400.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			10,400.00	10,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-74

機械運転単価表名称：流量圧力監視装置 CPG-K100R

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
流量圧力監視装置	CPG-K100R	供用日	1.000	5,300.00	5,300		運転日
流量圧力監視装置	CPG-K100R	供用日	1.380	5,120.00	7,065		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	12,365.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			12,370.00	12,370		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-75

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-76

機械運転単価表名称：給水車 3800L (夜間)

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
運転手 (一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-77

機械運転単価表名称：注入用消耗材料費

1m3当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
注入ホース	内径50mm 耐圧10MN/m ²	組	0.005	514,000.00	2,570		
消耗注入ロッド	内径50mm 肉厚管L=1m	本	0.020	25,000.00	500		
注入口元管	内径50mm肉厚管	組	0.003	63,000.00	189		
諸雑費(率)	上記計の%	%	3.000	3,259.00	97		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,356.00	3,356		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-78

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-79

機械運転単価表名称：給水車 3800L (夜間)

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
運転手(一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-80

機械運転単価表名称：CPGプラント 2ポンプ対応連続ミキサー型 4m³/h

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPGプラント	2ポンプ対応連続ミキサー型 4m ³ /h	時間	4.000	4,160.00	16,640		運転時間
CPGプラント	2ポンプ対応連続ミキサー型 4m ³ /h	供用日	1.630	29,200.00	47,596		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	64,236.00	4		
合 計	作業能力：1.00日			64,240.00	64,240		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-81

機械運転単価表名称：CPGポンプ 8MPa 1.8m³/h

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	時間	4.000	2,840.00	11,360		運転時間
CPGポンプ	8MPa 1.8m ³ /h	供用日	2.000	15,800.00	31,600		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	42,960.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			42,960.00	42,960		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-82

機械運転単価表名称：注入管リフト装置 φ73mm用

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
注入管リフト装置	φ73mm用	供用日	1.000	10,400.00	10,400		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	10,400.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			10,400.00	10,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-83

機械運転単価表名称：流量圧力監視装置 CPG-K100R

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
流量圧力監視装置	CPG-K100R	供用日	1.000	5,300.00	5,300		運転日
流量圧力監視装置	CPG-K100R	供用日	1.380	5,120.00	7,065		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	12,365.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			12,370.00	12,370		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-84

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手(特殊)		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-85

機械運転単価表名称：給水車 3800L (夜間)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手 (一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,445.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			45,450.00	45,450		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-86

機械運転単価表名称：ダンプトラック 4t積

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	32.000	135.00	4,320		
運転手 (一般)		人	1.000	30,400.00	30,400		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	5.500	511.00	2,810		運転時間
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	1.290	4,610.00	5,946		供用日
タイヤ損耗費及び補修費		供用日	1.290	396.00	510		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	43,986.00	4		
合 計	作業能力：1.00台			43,990.00	43,990		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-87

機械運転単価表名称：水槽 3.0m3

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水槽（一般工事中） [鋼板製簡易水槽]	容量 3.0m3	供用日	1.000	216.00	216		供用日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	216.00	0		
合 計	作業能力：1.00台			216.00	216		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-88

機械運転単価表名称：発動発電機 25KVA (夜間)

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	13.000	135.00	1,755		
発動発電機	25KVA 長期割引有	日	1.200	1,960.00	2,352		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	4,107.00	0		
合 計	作業能力：1.00台			4,107.00	4,107		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-89

機械運転単価表名称：水中ポンプ 口径50mm 揚程10m

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中ポンプ	口径50mm 揚程10m	供用日	1.000	78.00	78		運転日
水中ポンプ	口径50mm 揚程10m	供用日	1.400	45.00	63		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	141.00	0		
合 計	作業能力：1.00台			141.00	141		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-94

機械運転単価表名称：セメントサイロ 30 t 移動型

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固化材サイロ	30 t 移動型	供用日	1.000	5,470.00	5,470		運転日
固化材サイロ	30 t 移動型	供用日	2.130	3,300.00	7,029		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	12,499.00	1		
合 計	作業能力：1.00台			12,500.00	12,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-95

機械運転単価表名称：発動発電機 25KVA

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	20.000	135.00	2,700		
発動発電機	25KVA 長期割引有	日	1.200	1,960.00	2,352		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	5,052.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			5,052.00	5,052		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-96

機械運転単価表名称：バックホウ〔クレーン機能付〕 山積0.8m³ 2.9t吊 排出ガス対策型（第2次）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	96.000	135.00	12,960		
運転手（特殊）		人	1.000	23,100.00	23,100		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊	時間	6.000	1,890.00	11,340		運転時間
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊	供用日	1.640	12,300.00	20,172		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	67,572.00	8		
合 計	作業能力：1.00台			67,580.00	67,580		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-97

機械運転単価表名称：給水車 3800L

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	29.000	135.00	3,915		
運転手（一般）		人	1.000	20,270.00	20,270		
散水車〔トラック架装型〕	3800L	時間	5.500	667.00	3,668		運転時間
散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1.640	4,550.00	7,462		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	35,315.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			35,320.00	35,320		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-98

機械運転単価表名称：バックホウ〔クレーン機能付〕 山積0.8m³ 2.9t吊 排出ガス対策型（第2次）

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	96.000	135.00	12,960		
運転手（特殊）		人	1.000	23,100.00	23,100		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊	時間	6.000	1,890.00	11,340		運転時間
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊	供用日	1.640	12,300.00	20,172		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	67,572.00	8		
合 計	作業能力：1.00台			67,580.00	67,580		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-99

機械運転単価表名称：クレーン機能付トラック 4t積 2.9t吊

1日当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	31.000	135.00	4,185		
運転手（特殊）		人	1.000	34,650.00	34,650		
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	5.500	594.00	3,267		運転時間
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	1.230	6,650.00	8,179		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,281.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,290.00	50,290		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-100

機械運転単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	46,080.00	46,080		
軽油	1. 2号	L	98.000	135.00	13,230		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機〕	山積0. 8m ³ （平積0. 6m ³ ）2. 9 t吊	日	1.390	12,000.00	16,680		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	75,990.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			75,990.00	75,990		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表番号：1-101

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	46,080.00	46,080		
軽油	1. 2号	L	112.000	135.00	15,120		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機〕	山積0. 8m ³ （平積0. 6m ³ ）2. 9 t吊	日	1.060	12,000.00	12,720		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	73,920.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			73,920.00	73,920		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表

令和3年度福岡空港滑走路増設地盤改良工事(第5次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：1-102

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	46,080.00	46,080		
軽油	1. 2号	L	112.000	135.00	15,120		
バックホウ（クローラ） 機	山積0. 8m ³ （平積0. 6m ³ ）2. 9 t 吊	日	1.060	12,000.00	12,720		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	73,920.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			73,920.00	73,920		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表番号：2-1

機械運転単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	6.00	149.00	894		
損料（ライトバン[二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	275.00	550		運転時間
損料（ライトバン[二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,430.00	1,701		供用日
合 計	作業能力：1.00日			3,145.00	3,145		

供用係数ランク：1

船舶供用係数（α）：1.65

船員供用係数（β）：1.20