

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

積 算 書

令 和 4 年 度

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

九州地方整備局

港 名 福岡空港

項 目 空港整備事業費

費 目 空港整備事業費

目の細分 工事費

積算番号 18-12-22-024

積算内訳表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|----------|----------------|-----------|-------|-------------|------------|
| 直接工事費 | | | | | 104,067,856 | |
| | | | | | 145,983,583 | 41,915,727 |
| 用地造成 | | | | | 104,067,856 | |
| | | | | | 145,983,583 | 41,915,727 |
| 土工 | | | | | 8,711,069 | |
| | | | | | 18,663,527 | 9,952,458 |
| 土工(管理用道路部) | | | | | 328,037 | |
| | | | | | 472,980 | 144,943 |
| 掘削 | | | | | 16,114 | |
| 1 掘削 | | m ³ | 7.00 | 2,302 | 16,114 | |
| 盛土 | | | | | 311,923 | |
| | | | | | 456,866 | 144,943 |
| 2 盛土材積込 | 仮置場 | | 200.00 | 204.5 | 40,900 | |
| | | m ³ | 0.00 | 204.5 | 0 | -40,900 |
| 3 盛土材運搬 | 仮置場～施工箇所 | | 200.00 | 606.8 | 121,360 | |
| | | m ³ | 0.00 | 606.8 | 0 | -121,360 |
| 4 路床盛土 | 流用土 | | 190.00 | 787.7 | 149,663 | |
| | | m ³ | 580.00 | 787.7 | 456,866 | 307,203 |
| 土工(調節池部) | | | | | 8,383,032 | |
| | | | | | 18,190,547 | 9,807,515 |
| 掘削 | | | | | 2,230,080 | |
| | | | | | 2,472,960 | 242,880 |
| 5 掘削 | | | 10,100.00 | 220.8 | 2,230,080 | |
| | | m ³ | 11,200.00 | 220.8 | 2,472,960 | 242,880 |
| 土砂等運搬 | | | | | 6,152,952 | |
| | | | | | 8,088,767 | 1,935,815 |
| 51 仮置残土積込 | 施工箇所 | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m ³ | 430.00 | 204.5 | 87,935 | 87,935 |
| 6 土砂等運搬 | 施工箇所～仮置場 | | 10,140.00 | 606.8 | 6,152,952 | |
| | | m ³ | 10,990.00 | 606.8 | 6,668,732 | 515,780 |
| 52 整地 | 仮置場 | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m ³ | 11,000.00 | 121.1 | 1,332,100 | 1,332,100 |
| 地盤改良 | | | | | 0 | |
| | | | | | 6,978,300 | 6,978,300 |

積算内訳表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|----|----------|-----------|-----------|-----------|
| 53 安定処理(1) | 舗装用石灰石粉、t=0.91m(平均)、パップ材混合 | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m2 | 4,200.00 | 831.2 | 3,491,040 | 3,491,040 |
| 54 安定処理(2) | 舗装用石灰石粉、t=0.50m(平均)、パップ材混合 | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m2 | 4,200.00 | 830.3 | 3,487,260 | 3,487,260 |
| 構造物撤去 | | | | | 0 | |
| | | | | | 547,520 | 547,520 |
| 55 既設構造物取壊し・積込 | 鉄筋構造物 | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | m3 | 23.00 | 17,870.00 | 411,010 | 411,010 |
| 56 鉄筋コンクリート殻運搬 | 施工箇所～再資源化施設 | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m3 | 23.00 | 5,204 | 119,692 | 119,692 |
| 57 既設コンクリート殻積込 | 無筋構造物 | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m3 | 10.00 | 243.8 | 2,438 | 2,438 |
| 58 無筋コンクリート殻運搬 | 施工箇所～再資源化施設 | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m3 | 10.00 | 1,438 | 14,380 | 14,380 |
| 殻処分 | | | | | 0 | |
| | | | | | 103,000 | 103,000 |
| 59 鉄筋コンクリート殻処分費 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | t | 57.00 | 1,000.00 | 57,000 | 57,000 |
| 60 無筋コンクリート殻処分費 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | t | 23.00 | 2,000.00 | 46,000 | 46,000 |
| 舗装工 | | | | | 2,081,700 | |
| | | | | | 1,302,631 | -779,069 |
| アスファルト舗装工 | | | | | 2,081,700 | |
| | | | | | 1,302,631 | -779,069 |
| 路床安定処理 | | | | | 738,780 | |
| | | | | | 0 | -738,780 |
| 7 安定処理 | セメント系固化材、t=40cm | | 600.00 | 1,136 | 681,600 | |
| | | m2 | 0.00 | 1,136 | 0 | -681,600 |
| 8 防塵対策(乳剤散布) | PK-3(0.8L/m2) | | 600.00 | 95.3 | 57,180 | |
| | | m2 | 0.00 | 95.3 | 0 | -57,180 |
| 路盤工 | | | | | 416,340 | |
| | | | | | 403,849 | -12,491 |
| 9 路盤 | RC-40、t=20cm | | 600.00 | 693.9 | 416,340 | |
| | | m2 | 582.00 | 693.9 | 403,849 | -12,491 |
| 表層 | | | | | 869,400 | |
| | | | | | 843,318 | -26,082 |
| 10 表層 | 再生密粒度アスコン(13)、t=5cm | | 600.00 | 1,449 | 869,400 | |
| | | m2 | 582.00 | 1,449 | 843,318 | -26,082 |

積算内訳表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----|--------|--------|-----------|---------|
| プライムコート | | | | | 57,180 | |
| | | | | | 55,464 | -1,716 |
| 11 プライムコート | PK-3(0.8L/m2) | | 600.00 | 95.3 | 57,180 | |
| | | m 2 | 582.00 | 95.3 | 55,464 | -1,716 |
| 排水構造物工 | | | | | 3,567,977 | |
| | | | | | 4,060,670 | 492,693 |
| 作業土工 | | | | | 408,540 | |
| 床掘り | | | | | 176,940 | |
| 12 床掘り | | | | | 176,940 | |
| | | m 3 | 90.00 | 1,966 | 176,940 | |
| 埋戻し | | | | | 208,200 | |
| 13 埋戻し | | | | | 208,200 | |
| | | m 3 | 60.00 | 3,470 | 208,200 | |
| 土砂等運搬 | | | | | 23,400 | |
| 14 土砂等運搬 | 施工箇所～仮置場 | | | | 23,400 | |
| | | m 3 | 20.00 | 1,170 | 23,400 | |
| 導水路 | | | | | 1,714,922 | |
| 導水路 | | | | | 1,714,922 | |
| 15 均しコンクリート型枠 | | | | | 175,931 | |
| | | m 2 | 41.00 | 4,291 | 175,931 | |
| 16 均しコンクリート | 18-8-40 BB W/C指定なし | | | | 287,040 | |
| | | m 3 | 16.00 | 17,940 | 287,040 | |
| 17 型枠 | | | | | 683,164 | |
| | | m 2 | 89.00 | 7,676 | 683,164 | |
| 18 目地板 | 瀝青繊維質目地板、t=10mm | | | | 5,787 | |
| | | m 2 | 3.00 | 1,929 | 5,787 | |
| 19 コンクリート | 18-8-20(25) BB W/C=60%以下 | | | | 563,000 | |
| | | m 3 | 20.00 | 28,150 | 563,000 | |
| 流入部・放流部コンクリート | | | | | 540,876 | |
| 準備工 | | | | | 134,280 | |

積算内訳表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------|-------|--------------|-----------|---------|
| 20 ガス切断 | 鋼矢板 | 箇所 | 23.00 | 4,820.00 | 110,860 | |
| 21 スクラップ材積込・運搬 | 施工箇所～再資源化施設 | 回 | 2.00 | 11,710 | 23,420 | |
| 流入部・放流部コンクリート | | | | | 406,596 | |
| 22 鉄筋加工・組立 | SD345 D13 | t | 0.26 | 172,600.00 | 44,876 | |
| 23 型枠 | | m ² | 23.00 | 8,480 | 195,040 | |
| 24 コンクリート | 24-8-20(25) BB W/C=55%以下 | m ³ | 6.00 | 27,780 | 166,680 | |
| 張りコンクリート | | | | | 87,330 | |
| 張りコンクリート | | | | | 87,330 | |
| 25 型枠 | | m ² | 0.30 | 7,676 | 2,302 | |
| 26 目地板 | 瀝青繊維質目地板、t=10mm | m ² | 0.30 | 1,929 | 578 | |
| 27 コンクリート | 18-8-20(25) BB W/C=60%以下 | m ³ | 3.00 | 28,150 | 84,450 | |
| FRPM管 | | | | | 816,309 | |
| | | | | | 1,309,002 | 492,693 |
| FRPM管 | | | | | 816,309 | |
| | | | | | 1,309,002 | 492,693 |
| 28 材料費 | FRPM管 | 式 | 1.00 | 797,797.00 | 797,797 | |
| | | | 1.00 | 1,283,282.00 | 1,283,282 | 485,485 |
| 29 FRPM管布設(1) | φ1500、L=1.80m | m | 3.00 | 4,097.50 | 12,292 | |
| | | | 4.00 | 4,097.50 | 16,390 | 4,098 |
| 30 FRPM管布設(2) | φ1000、L=1.50m | m | 2.00 | 3,110.00 | 6,220 | |
| | | | 3.00 | 3,110.00 | 9,330 | 3,110 |
| 根固め工 | | | | | 766,676 | |
| 根固めブロック工 | | | | | 766,676 | |
| 根固めブロック据付け | | | | | 766,676 | |

積算内訳表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------|--------|---------------|-------------|--|------------|
| 31 材料費 | 根固めブロック 2t平型 | | | | | | |
| | | 式 | 1.00 | 734,000.00 | 734,000 | | |
| 32 根固めブロック据付け | 2t平型 | | | | | | |
| | | 個 | 12.00 | 2,723 | 32,676 | | |
| 土留工 | | | | | 87,511,414 | | |
| | | | | | 113,981,867 | | 26,470,453 |
| 笠コンクリート工 | | | | | 3,859,673 | | |
| | | | | | 4,846,592 | | 986,919 |
| 笠コンクリート | | | | | 3,859,673 | | |
| | | | | | 4,846,592 | | 986,919 |
| 33 底面処理 | 路盤紙 | | | | | | |
| | | m ² | 115.00 | 562.40 | 64,676 | | |
| | | | 145.00 | 562.40 | 81,548 | | 16,872 |
| 34 鉄筋加工・組立 | SD345 D13 | | | | | | |
| | | t | 2.75 | 172,600.00 | 474,650 | | |
| | | | 3.48 | 172,600.00 | 600,648 | | 125,998 |
| 35 型枠 | | | | | | | |
| | | m ² | 200.00 | 7,676 | 1,535,200 | | |
| | | | 250.00 | 7,676 | 1,919,000 | | 383,800 |
| 36 目地板 | 瀝青繊維質目地板、t=10mm | | | | | | |
| | | m ² | 3.00 | 1,929 | 5,787 | | |
| | | | 4.00 | 1,929 | 7,716 | | 1,929 |
| 37 コンクリート | 18-8-20(25) BB W/C=60%以下 | | | | | | |
| | | m ³ | 66.00 | 26,960 | 1,779,360 | | |
| | | | 83.00 | 26,960 | 2,237,680 | | 458,320 |
| 土留工 | | | | | 83,651,741 | | |
| | | | | | 109,135,275 | | 25,483,534 |
| 鋼矢板工 | | | | | 82,361,104 | | |
| | | | | | 107,513,719 | | 25,152,615 |
| 38 材料費 | 鋼矢板 | | | | | | |
| | | 式 | 1.00 | 76,925,744.00 | 76,925,744 | | |
| | | | 1.00 | 95,866,744.00 | 95,866,744 | | 18,941,000 |
| 39 鋼矢板打込み | ハット形 45H、L=13.0m | | | | | | |
| | | 枚 | 184.00 | 29,540.00 | 5,435,360 | | |
| | | | 231.00 | 29,540.00 | 6,823,740 | | 1,388,380 |
| 61 鋼矢板賃料(1) | 仮設鋼矢板 SP-3 L=10.0m 修理費及び損耗費含む | | | | | | |
| | | t | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| | | | 50.00 | 19,960.00 | 998,000 | | 998,000 |
| 62 鋼矢板引抜(1) | 仮設鋼矢板 SP-3 L=10.0m | | | | | | |
| | | 枚 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| | | | 83.00 | 6,772.00 | 562,076 | | 562,076 |
| 63 鋼矢板賃料(2) | 仮設鋼矢板 SP-3 L=7.0m 修理費及び損耗費含む | | | | | | |
| | | t | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| | | | 81.00 | 20,040.00 | 1,623,240 | | 1,623,240 |
| 64 鋼矢板引抜(2) | 仮設鋼矢板 SP-3 L=7.0m | | | | | | |
| | | 枚 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| | | | 194.00 | 5,826.00 | 1,130,244 | | 1,130,244 |
| 65 山留材賃料 | 腹起、切梁 | | | | | | |
| | | t | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| | | | 9.50 | 36,440.00 | 346,180 | | 346,180 |

積算内訳表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 66 山留材撤去 | 腹起、切梁 | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | t | 9.50 | 17,210.00 | 163,495 | 163,495 |
| 継手処理 | | | | | 1,290,637 | |
| | | | | | 1,621,556 | 330,919 |
| 40 材料費 | 膨潤止水材 | | 1.00 | 144,777.00 | 144,777 | |
| | | 式 | 1.00 | 181,758.00 | 181,758 | 36,981 |
| 41 止水材塗布 | 鋼矢板用膨潤止水材 | | 460.00 | 2,491.00 | 1,145,860 | |
| | | m | 578.00 | 2,491.00 | 1,439,798 | 293,938 |
| 防護柵工 | | | | | 1,429,020 | |
| | | | | | 2,611,665 | 1,182,645 |
| 路側防護柵工 | | | | | 1,429,020 | |
| | | | | | 1,959,393 | 530,373 |
| ガードレール | | | | | 1,429,020 | |
| | | | | | 1,959,393 | 530,373 |
| 42 鉄筋組立・加工 | SD345 D16 | | 0.58 | 170,500.00 | 98,890 | |
| | | t | 0.77 | 170,500.00 | 131,285 | 32,395 |
| 43 円形箱抜き | D200 鋼製底付管 | | 21.00 | 1,082 | 22,722 | |
| | | m | 28.00 | 6,069 | 169,932 | 147,210 |
| 44 ガードレール設置 | Gr-C-2B-2 (塗装品) | | 164.00 | 7,972.00 | 1,307,408 | |
| | | m | 208.00 | 7,972.00 | 1,658,176 | 350,768 |
| 管理用フェンス工 | | | | | 0 | |
| | | | | | 652,272 | 652,272 |
| アスファルト舗装版撤去 | | | | | 0 | |
| | | | | | 14,333 | 14,333 |
| 67 アスファルト舗装版撤去・積込み | t=15cm以下 | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m ² | 19.00 | 550.6 | 10,461 | 10,461 |
| 68 アスファルト殻運搬 | 施工箇所～再資源化施設 | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m ³ | 2.00 | 1,936 | 3,872 | 3,872 |
| 殻処分 | | | | | 0 | |
| | | | | | 8,500 | 8,500 |
| 69 アスファルト殻処分費 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | t | 5.00 | 1,700.00 | 8,500 | 8,500 |
| アスファルト舗装版復旧 | | | | | 0 | |
| | | | | | 100,616 | 100,616 |
| 70 路盤 | RC-40、t=20cm | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m ² | 19.00 | 693.9 | 13,184 | 13,184 |
| 71 表層 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | m ² | 38.00 | 2,194 | 83,372 | 83,372 |

積算内訳表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

| | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------------------|----|--------|-----------|-----------|-----------|
| 72 | プライムコート | PK-3(0.8L/m2) | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | | m2 | 19.00 | 169 | 3,211 | 3,211 |
| 73 | タックコート | PK-4(0.2L/m2) | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | | m2 | 19.00 | 44.72 | 849 | 849 |
| 作業土工 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 51,948 | 51,948 |
| 74 | 掘削 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | | m3 | 9.00 | 2,302 | 20,718 | 20,718 |
| 75 | 埋戻し | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | | m3 | 9.00 | 3,470 | 31,230 | 31,230 |
| フェンス基礎 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 375,051 | 375,051 |
| 76 | 均しコンクリート型枠 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | | m2 | 3.00 | 4,291 | 12,873 | 12,873 |
| 77 | 均しコンクリート | 18-8-40 BB W/C指定なし | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | | m3 | 0.60 | 20,230 | 12,138 | 12,138 |
| 78 | 型枠 | | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | | m2 | 28.00 | 8,480 | 237,440 | 237,440 |
| 79 | コンクリート | 18-8-20(25) BB W/C=60%以下 | | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | | m3 | 4.00 | 28,150 | 112,600 | 112,600 |
| フェンス撤去・復旧 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 101,824 | 101,824 |
| 80 | フェンス撤去 | H=1,800@2,000 | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | m | 16.00 | 2,121.00 | 33,936 | 33,936 |
| 81 | フェンス復旧 | H=1,800@2,000 | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | m | 16.00 | 4,243.00 | 67,888 | 67,888 |
| 仮設工 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 4,596,547 | 4,596,547 |
| 仮設工 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 1,541,077 | 1,541,077 |
| 工事用道路 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 1,541,077 | 1,541,077 |
| 82 | 敷鉄板設置・撤去 | 22×1,524×6,096 | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | m2 | 622.00 | 368.90 | 229,455 | 229,455 |
| 83 | 敷鉄板賃料(1) | 22×1,524×6,096 | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | 枚 | 67.00 | 13,490.00 | 903,830 | 903,830 |
| 84 | 敷鉄板賃料(2) | 22×1,524×6,096 | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | 枚 | 44.00 | 9,268.00 | 407,792 | 407,792 |

積算内訳表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

| | | | | | | |
|----------------|----------------------|----|--------|--------------|------------|-----------|
| 水替工 | | | | | 0 | |
| | | | | | 2,060,910 | 2,060,910 |
| 水替工 | | | | | 0 | |
| | | | | | 2,060,910 | 2,060,910 |
| 85 ホンフ設置・撤去 | 口径100mm×1台、口径50mm×2台 | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 箇所 | 3.00 | 80,970.00 | 242,910 | 242,910 |
| 86 ホンフ運転 | 口径100mm×1台、口径50mm×2台 | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 1,818,000.00 | 1,818,000 | 1,818,000 |
| 交通誘導警備員 | | | | | 0 | |
| | | | | | 994,560 | 994,560 |
| 交通誘導警備員 | | | | | 0 | |
| | | | | | 994,560 | 994,560 |
| 87 保安要員 | 交通誘導警備員B | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 人日 | 74.00 | 13,440.00 | 994,560 | 994,560 |
| 共通仮設費(積上) | | | | | 2,461,391 | |
| | | | | | 10,610,778 | 8,149,387 |
| 共通仮設 | | | | | 2,461,391 | |
| | | | | | 10,610,778 | 8,149,387 |
| 共通仮設費 | | | | | 2,461,391 | |
| | | | | | 10,610,778 | 8,149,387 |
| 運搬費 | | | | | 1,067,400 | |
| | | | | | 1,997,755 | 930,355 |
| 建設機械運搬費 | | | | | 125,000 | |
| | | | | | 0 | -125,000 |
| 45 貨物自動車による運搬 | スタビライザ(1台×2回[1往復]) | | 1.00 | 125,000.00 | 125,000 | |
| | | 式 | 0.00 | 125,000.00 | 0 | -125,000 |
| 仮設材運搬費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 1,055,355 | 1,055,355 |
| 88 運搬費 | 敷鉄板 10km以内 | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | t | 107.47 | 9,820.00 | 1,055,355 | 1,055,355 |
| 重建設機械分解組立費 | | | | | 942,400 | |
| 46 重建設機械分解組立輸送 | クローラクレーン 50~55t吊 | | | | | |
| | | 回 | 1.00 | 942,400.00 | 942,400 | |
| 準備費 | | | | | 1,343,056 | |
| | | | | | 7,880,108 | 6,537,052 |
| 陸上磁気探査 | | | | | 1,343,056 | |
| | | | | | 7,880,108 | 6,537,052 |

積算内訳表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

| | | | | | | |
|---------------|-----------|----|----------|------------|-----------|-----------|
| 47 磁気探査 | | | 830.00 | 1,618.14 | 1,343,056 | |
| | | m2 | 4,630.00 | 1,618.14 | 7,491,988 | 6,148,932 |
| 89 磁気異常物撤去・確認 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 箇所 | 31.00 | 12,520.00 | 388,120 | 388,120 |
| 安全費 | | | | | 43,635 | |
| 傷害保険 | | | | | 43,635 | |
| 48 傷害保険料(1) | (調整池部)掘削時 | | | | | |
| | | 式 | 1.00 | 9,545.00 | 9,545 | |
| 49 傷害保険料(2) | 鋼矢板打込み時 | | | | | |
| | | 式 | 1.00 | 34,090.00 | 34,090 | |
| 現場環境改善費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 436,900 | 436,900 |
| 現場環境改善費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 436,900 | 436,900 |
| 90 快適トイレ | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 436,900.00 | 436,900 | 436,900 |
| 技術管理費 | | | | | 7,300 | |
| | | | | | 252,380 | 245,080 |
| 施工調査費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 91 諸経費動向調査 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 100,000.00 | 100,000 | 100,000 |
| 施工管理費(1) | | | | | 7,300 | |
| | | | | | 0 | -7,300 |
| 50 六価クロム抽出試験 | | | 1.00 | 7,300.00 | 7,300 | |
| | | 式 | 0.00 | 7,300.00 | 0 | -7,300 |
| 施工管理費(2) | | | | | 0 | |
| | | | | | 152,380 | 152,380 |
| 92 土質試験費 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 117,900.00 | 117,900 | 117,900 |
| 93 土壌PH試験費 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 34,480.00 | 34,480 | 34,480 |

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--|----|-----|-----|----------------------------|------------|
| 直接工事費 | | | | | 104,067,856 145,983,583 | 41,915,727 |
| 間接工事費 | 12,483,124 + 38,228,721 23,515,201 + 54,358,260 | | | | 50,711,845 77,873,461 | 27,161,616 |
| 共通仮設費(計) | 2,461,391 + 9,480,581 + 541,152 10,610,778 + 12,218,825 + 685,598 | | | | 12,483,124 23,515,201 | 11,032,077 |
| 共通仮設費(積上) | | | | | 2,461,391 10,610,778 | 8,149,387 |
| 共通仮設費(率) | 104,067,856 × 9.11% ((6.80% × 1.3) × 1.03) 145,983,583 × 8.37% | | | | 9,480,581 12,218,825 | 2,738,244 |
| 現場環境改善費 | 104,067,856 × 0.52% 145,872,083 × 0.47% | | | | 541,152 685,598 | 144,446 |
| 現場管理費 | 116,550,980 × 32.80% ((26.28% × 1.2) × 1.04) 169,498,784 × 32.07% ((25.42% × 1.2 + 0.34%) × 1.04) | | | | 38,228,721 54,358,260 | 16,129,539 |
| 工事原価 | 104,067,856 + 50,711,845 145,983,583 + 77,873,461 | | | | 154,779,701 223,857,044 | 69,077,343 |
| 一般管理費等 | 154,779,701 × 14.54% (14.54% × 1.00) - 6,220 223,857,044 × 13.66% (13.66% × 1.00) - 7,467 | | | | 22,498,748 30,571,405 | 8,072,657 |
| 契約保証費 | 154,779,701 × 0.04% | | | | 61,911 | |
| スクラップ | | | | | -160,360 | |
| 工事価格 | 154,779,701 + 22,498,748 + 61,911 - 160,360 223,857,044 + 30,571,405 + 61,911 - 160,360 | | | | 177,180,000 254,330,000 | 77,150,000 |
| 消費税等相当額 | 177,180,000 × 10.00% 254,330,000 × 10.00% | | | | 17,718,000 25,433,000 | 7,715,000 |
| 請負工事費 | 177,180,000 + 17,718,000 254,330,000 + 25,433,000 | | | | 194,898,000 279,763,000 | 84,865,000 |

上段：原金額 下段：変更金額

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：2

名称：盛土材積込 仮置場

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 盛土材積込 | 仮置場 | m3 | 1.000 | 204.5 | 204.5 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 | | | 204.5 | 204.5 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：3

名称：盛土材運搬 仮置場～施工箇所

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 盛土材運搬 | 仮置場～施工箇所 | m3 | 1.000 | 606.8 | 606.8 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 | | | 606.8 | 606.8 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：4

名称：路床盛土 流用土

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------|-------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 路床盛土 | 流用土 | m3 | 1.000 | 787.7 | 787.7 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 | | | 787.7 | 787.7 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：5

名称：掘削

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 掘削 | | m3 | 1.000 | 220.8 | 220.8 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 | | | 220.8 | 220.8 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：51

名称：仮置残土積込 施工箇所

1m³当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 仮置残土積込 | 施工箇所 | m ³ | 1.000 | 204.5 | 204.5 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 204.5 | 204.5 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：土砂等運搬 施工箇所～仮置場

1m³当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 | 施工箇所～仮置場 | m ³ | 1.000 | 606.8 | 606.8 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 606.8 | 606.8 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：52

名称：整地 仮置場

1m³当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 整地 | 仮置場 | m ³ | 1.000 | 121.1 | 121.1 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 121.1 | 121.1 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：53

名称：安定処理(1) 舗装用石灰石粉、t=0.91m(平均)、ハック材混合

1m²当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|----------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 安定処理(1) | 舗装用石灰石粉、t=0.91m(平均)、ハック材混合 | m ² | 1.000 | 831.2 | 831.2 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ² | | | 831.2 | 831.2 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：54

名称：安定処理(2) 舗装用石灰石粉、t=0.50m(平均)、パック材混合

1m²当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|----------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 安定処理(2) | 舗装用石灰石粉、t=0.50m(平均)、パック材混合 | m ² | 1.000 | 830.3 | 830.3 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ² | | | 830.3 | 830.3 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：55

名称：既設構造物取壊し・積込 鉄筋構造物

1m³当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------------------|----------------|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 8休 | m ³ | 1.000 | 17,863.80 | 17,863 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 17,863.00 | 7 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 17,870.00 | 17,870 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：56

名称：鉄筋コンクリート殻運搬 施工箇所～再資源化施設

1m³当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 鉄筋コンクリート殻運搬 | 施工箇所～再資源化施設 | m ³ | 1.000 | 5,204 | 5,204 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 5,204 | 5,204 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：57

名称：既設コンクリート殻積込 無筋構造物

1m³当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 既設コンクリート殻積込 | 無筋構造物 | m ³ | 1.000 | 243.8 | 243.8 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 243.8 | 243.8 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：58

名称：無筋コンクリート殻運搬 施工箇所～再資源化施設

1m³ 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 無筋コンクリート殻運搬 | 施工箇所～再資源化施設 | m ³ | 1.000 | 1,438 | 1,438 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 1,438 | 1,438 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：59

名称：鉄筋コンクリート殻処分費

100 t 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|---------------|-----|---------|----------|---------|-----|-----|
| 処分費 | 鉄筋コンクリート殻 | t | 100.000 | 1,000.00 | 100,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00 t | | | 1,000.00 | 100,000 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：60

名称：無筋コンクリート殻処分費

100 t 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|---------------|-----|---------|----------|---------|-----|-----|
| 処分費 | 無筋コンクリート殻 | t | 100.000 | 2,000.00 | 200,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00 t | | | 2,000.00 | 200,000 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：安定処理 セメント系固化材、t=40cm

1m² 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 安定処理 | セメント系固化材、t=40cm | m ² | 1.000 | 1,136 | 1,136 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ² | | | 1,136 | 1,136 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：8

名称：防塵対策(乳剤散布) PK-3(0.8L/m²)

1000m² 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | L | 920.000 | 99.50 | 91,540 | | |
| プライムコート(アスファルト舗装工) | | m ² | 1,000.000 | 1.936 | 1,936 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | % | 2.000 | 91,540.00 | 1,824 | | |
| 合 計 | 作業能力：1,000.00m ² | | | 95.3 | 95,300 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：9

名称：路盤 RC-40、t=20cm

1m² 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 路盤 | RC-40、t=20cm | m ² | 1.000 | 693.9 | 693.9 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ² | | | 693.9 | 693.9 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：10

名称：表層 再生密粒度アスコン(13)、t=5cm

1m² 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 表層 | 再生密粒度アスコン(13)、t=5cm | m ² | 1.000 | 1,449 | 1,449 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ² | | | 1,449 | 1,449 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：11

名称：プライムコート PK-3(0.8L/m²)

1000m² 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | L | 920.000 | 99.50 | 91,540 | | |
| プライムコート(アスファルト舗装工) | | m ² | 1,000.000 | 1.936 | 1,936 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | % | 2.000 | 91,540.00 | 1,824 | | |
| 合 計 | 作業能力：1,000.00m ² | | | 95.3 | 95,300 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：28

名称：材料費 FRPM管

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|--------------------|-----|-------|--------------|-----------|-----|-----|
| FRPM管 | φ1500、L=1.80m、外圧2種 | 本 | 2.000 | 411,000.00 | 822,000 | | |
| FRPM管 | φ1000、L=1.50m、外圧2種 | 本 | 2.000 | 230,000.00 | 460,000 | | |
| 諸雑費(率) | 管材料費の% | % | 0.100 | 1,282,000.00 | 1,282 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 1,283,282.00 | 1,283,282 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：29

名称：FRPM管布設(1) φ1500、L=1.80m

40m当り (40m)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|---------------------------|-----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.420 | 26,460.00 | 11,113 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.390 | 24,260.00 | 33,721 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.780 | 21,000.00 | 58,380 | | |
| バックホウ(クレーン機能付)運転 | 排ガス2次_クローラ型_山積0.8m3_2.9t吊 | 日 | 1.390 | 43,630.00 | 60,645 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 163,859.00 | 41 | | |
| 合 計 | 作業能力：40.00m | | | 4,097.50 | 163,900 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：30

名称：FRPM管布設(2) φ1000、L=1.50m

40m当り (40m)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|---------------------------|-----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.360 | 26,460.00 | 9,525 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.950 | 24,260.00 | 23,047 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.900 | 21,000.00 | 39,900 | | |
| バックホウ(クレーン機能付)運転 | 排ガス2次_クローラ型_山積0.8m3_2.9t吊 | 日 | 1.190 | 43,630.00 | 51,919 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 124,391.00 | 9 | | |
| 合 計 | 作業能力：40.00m | | | 3,110.00 | 124,400 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：33

名称：底面処理 路盤紙

100m²当り (100m²)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|---------------------------|----------------|---------|-----------|--------|-----|-----|
| 底面工【港湾工事市場単価】 | (休日補正有り) | m ² | 100.000 | 530.00 | 53,000 | | |
| 路盤紙 | クラフト紙系 | m ² | 120.000 | 27.00 | 3,240 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 56,240.00 | 0 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00m ² | | | 562.40 | 56,240 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：34

名称：鉄筋加工・組立 SD345 D13

1t当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-----------------|-----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5 D 1 3 | t | 1.030 | 103,000.00 | 106,090 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1.000 | 66,412.00 | 66,412 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 172,502.00 | 98 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00t | | | 172,600.00 | 172,600 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：35

名称：型枠

1m²当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 型枠 | | m ² | 1.000 | 7,676 | 7,676 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ² | | | 7,676 | 7,676 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：36

名称：目地板 瀝青繊維質目地板、t=10mm

1m²当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板、t=10mm | m ² | 1.000 | 1,929 | 1,929 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ² | | | 1,929 | 1,929 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：37

名称：コンクリート 18-8-20(25) BB W/C=60%以下

1m³当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|--------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| コンクリート | 18-8-20(25) BB W/C=60%以下 | m ³ | 1.000 | 26,960 | 26,960 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 26,960 | 26,960 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：38

名称：材料費 鋼矢板

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|-----|---------|---------------|------------|-----|-----|
| 鋼矢板(標準部) | | 枚 | 227.000 | 403,000.00 | 91,481,000 | | |
| 鋼矢板(異形部) | C、D、E、F | 枚 | 4.000 | 1,010,000.00 | 4,040,000 | | |
| 重防食イースト | | 枚 | 4.000 | 86,436.00 | 345,744 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 95,866,744.00 | 95,866,744 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：39

名称：鋼矢板打込み ハット形 45H、L=13.0m

10枚当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.714 | 26,460.00 | 18,892 | | |
| とび工 | | 人 | 1.429 | 24,990.00 | 35,710 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.714 | 21,000.00 | 14,994 | | |
| パイロハンマ杭打機運転 | (陸上施工) | 日 | 0.714 | 312,200.00 | 222,910 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 全体の% | % | 1.000 | 292,506.00 | 2,894 | | |
| 合 計 | 作業能力：10.00枚 | | | 29,540.00 | 295,400 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：61

名称：鋼矢板賃料(1) 仮設鋼矢板 SP-3 L=10.0m 修理費及び損耗費含む

1t当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 鋼矢板賃料 | Ⅲ型 180日(6ヶ月)以内 | t | 1.000 | 7,360.00 | 7,360 | | |
| 鋼矢板 修理費及び損耗費 | 普通鋼矢板 Ⅲ型 | t | 1.000 | 12,600.00 | 12,600 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 19,960.00 | 0 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00 t | | | 19,960.00 | 19,960 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：62

名称：鋼矢板引抜(1) 仮設鋼矢板 SP-3 L=10.0m

10枚当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|-------|------------|--------|-----|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.200 | 26,460.00 | 5,292 | | |
| とび工 | | 人 | 0.400 | 24,990.00 | 9,996 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.200 | 21,000.00 | 4,200 | | |
| ハイパワーハンマ杭打機運転 | (陸上施工) | 日 | 0.200 | 240,500.00 | 48,100 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務+機械の% | % | 0.200 | 67,588.00 | 132 | | |
| 合 計 | 作業能力：10.00枚 | | | 6,772.00 | 67,720 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：63

名称：鋼矢板賃料(2) 仮設鋼矢板 SP-3 L=7.0m 修理費及び損耗費含む

1t当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 鋼矢板賃料 | Ⅲ型 180日(6ヶ月)以内 | t | 1.000 | 7,440.00 | 7,440 | | |
| 鋼矢板 修理費及び損耗費 | 普通鋼矢板 Ⅲ型 | t | 1.000 | 12,600.00 | 12,600 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 20,040.00 | 0 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00 t | | | 20,040.00 | 20,040 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：64

名称：鋼矢板引抜(2) 仮設鋼矢板 SP-3 L=7.0m

10枚当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-------------|-----|-------|------------|--------|-----|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.172 | 26,460.00 | 4,551 | | |
| とび工 | | 人 | 0.345 | 24,990.00 | 8,621 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.172 | 21,000.00 | 3,612 | | |
| ハイローマ杭打機運転 | (陸上施工) | 日 | 0.172 | 240,500.00 | 41,366 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 労務+機械の% | % | 0.200 | 58,150.00 | 110 | | |
| 合 計 | 作業能力：10.00枚 | | | 5,826.00 | 58,260 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：65

名称：山留材質料 腹起、切梁

1t当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|-------|------------|--------|-----|-----|
| 鋼製山留材 賃料 | 180日(6ヶ月)以内 | t | 1.000 | 10,580.00 | 10,580 | | |
| H形鋼(山留主部材) | 修理費及び損耗費 | t | 1.000 | 4,905.00 | 4,905 | | |
| 副部材(A) | 賃料 | t | 0.220 | 29,955.20 | 6,590 | | |
| 副部材A 修理費及び損耗費 | | t | 0.220 | 10,170.00 | 2,237 | | |
| 副部材B 修理費及び損耗費 | | t | 0.040 | 303,000.00 | 12,120 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 36,432.00 | 8 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00 t | | | 36,440.00 | 36,440 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：66

名称：山留材撤去 腹起、切梁

10 t 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|--------------|-----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 切梁・腹起し撤去 | | t | 10.000 | 17,210.00 | 172,100 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 172,100.00 | 0 | | |
| 合 計 | 作業能力：10.00 t | | | 17,210.00 | 172,100 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：40

名称：材料費 膨潤止水材

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|------------|-----|--------|------------|---------|-----|-----|
| パイルロック | | k g | 72.765 | 2,470.00 | 179,729 | | |
| パイルロックシンナー | | L | 4.043 | 502.00 | 2,029 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 181,758.00 | 181,758 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：41

名称：止水材塗布 鋼矢板用膨潤止水材

10m当り (10m)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.500 | 26,460.00 | 13,230 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.500 | 21,000.00 | 10,500 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） | 全体の% | % | 5.000 | 23,730.00 | 1,180 | | |
| 合 計 | 作業能力：10.00m | | | 2,491.00 | 24,910 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：42

名称：鉄筋組立・加工 SD345 D16

1t当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|--------------|-----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.030 | 101,000.00 | 104,030 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1.000 | 66,412.00 | 66,412 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 170,442.00 | 58 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00t | | | 170,500.00 | 170,500 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：43

名称：円形箱抜き D200 鋼製底付管

1m当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 円形箱抜き | D200 鋼製底付管 | m | 1.000 | 6,069 | 6,069 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m | | | 6,069 | 6,069 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：44

名称：ガードレール設置 Gr-C-2B-2（塗装品）

1m当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|--------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| ガードレール設置工 CO建込用 | Gr-C-2B 塗装 | m | 1.000 | 8,312.00 | 8,312 | | |
| ガードレール 路側用（CO用） | Gr-C-2B 塗装 | m | 1.000 | -6,310.00 | -6,310 | | |
| ガードレール 路側用（CO用） | Gr-C-2B-2 塗装 | m | 1.000 | 5,970.00 | 5,970 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 7,972.00 | 0 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m | | | 7,972.00 | 7,972 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：67

名称：アスファルト舗装版撤去・積込み t=15cm以下

1m²当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| アスファルト舗装版撤去・積込み | t=15cm以下 | m ² | 1.000 | 550.6 | 550.6 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ² | | | 550.6 | 550.6 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：68

名称：アスファルト殻運搬 施工箇所～再資源化施設

1m³当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| アスファルト殻運搬 | 施工箇所～再資源化施設 | m ³ | 1.000 | 1,936 | 1,936 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 1,936 | 1,936 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：69

名称：アスファルト殻処分費

100t当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|--------------|-----|---------|----------|---------|-----|-----|
| 処分費 | アスファルト殻 | t | 100.000 | 1,700.00 | 170,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00t | | | 1,700.00 | 170,000 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：70

名称：路盤 RC-40、t=20cm

1m²当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 路盤 | RC-40、t=20cm | m ² | 1.000 | 693.9 | 693.9 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ² | | | 693.9 | 693.9 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：71

名称：表層 1m²当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 表層 | | m ² | 1.000 | 2,194 | 2,194 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ² | | | 2,194 | 2,194 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：72

名称：プライムコート PK-3(0.8L/m²) 1000m²当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-----|-----|
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | L | 920.000 | 99.50 | 91,540 | | |
| プライムコート(アスファルト舗装工) | | m ² | 1,000.000 | 75.69 | 75,690 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | % | 2.000 | 91,540.00 | 1,770 | | |
| 合 計 | 作業能力：1,000.00m ² | | | 169 | 169,000 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：73

名称：タックコート PK-4(0.2L/m²) 1000m²当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 230.000 | 110.00 | 25,300 | | |
| タックコート | | m ² | 1,000.000 | 18.92 | 18,920 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | % | 2.000 | 25,300.00 | 500 | | |
| 合 計 | 作業能力：1,000.00m ² | | | 44.72 | 44,720 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：74

名称：掘削 1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 掘削 | | m 3 | 1.000 | 2,302 | 2,302 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 | | | 2,302 | 2,302 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：75

名称：埋戻し 1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 埋戻し | | m 3 | 1.000 | 3,470 | 3,470 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 | | | 3,470 | 3,470 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：76

名称：均しコンクリート型枠 1m2当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 均しコンクリート型枠 | | m 2 | 1.000 | 4,291 | 4,291 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m2 | | | 4,291 | 4,291 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：77

名称：均しコンクリート 18-8-40 BB W/C指定なし 1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|--------------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| 均しコンクリート | 18-8-40 BB W/C指定なし | m 3 | 1.000 | 20,230 | 20,230 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 | | | 20,230 | 20,230 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：78

名称：型枠 1m²当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 型枠 | | m ² | 1.000 | 8,480 | 8,480 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ² | | | 8,480 | 8,480 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：79

名称：コンクリート 18-8-20(25) BB W/C=60%以下 1m³当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|--------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| コンクリート | 18-8-20(25) BB W/C=60%以下 | m ³ | 1.000 | 28,150 | 28,150 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m ³ | | | 28,150 | 28,150 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：80

名称：フェンス撤去 H=1,800@2,000 100m当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|---------------------|-----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | 5.650 | 24,260.00 | 137,069 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.750 | 21,000.00 | 15,750 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.350 | 26,460.00 | 35,721 | | |
| トラック[クレーン装置付] | ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 時間 | 2.600 | 6,719.00 | 17,469 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | % | 3.000 | 206,009.00 | 6,091 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00m | | | 2,121.00 | 212,100 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：81

名称：フェンス復旧 H=1,800@2,000

100m当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|--------------------|-----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | 11.300 | 24,260.00 | 274,138 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.500 | 21,000.00 | 31,500 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.700 | 26,460.00 | 71,442 | | |
| トラック[クレーン装置付] | ハーフトラック4t級 吊能力2.9t | 時間 | 5.200 | 6,719.00 | 34,938 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | % | 3.000 | 412,018.00 | 12,282 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00m | | | 4,243.00 | 424,300 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：82

名称：敷鉄板設置・撤去 22×1,524×6,096

100m²当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|---------------------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.295 | 26,460.00 | 7,805 | | |
| とび工 | | 人 | 0.295 | 24,990.00 | 7,372 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.295 | 21,000.00 | 6,195 | | |
| バックホウ(クロー型)運転 | | 日 | 0.295 | 51,390.00 | 15,160 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | % | 1.000 | 36,532.00 | 358 | | |
| 合 計 | 作業能力：100.00m ² | | | 368.90 | 36,890 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：83

名称：敷鉄板賃料(1) 22×1,524×6,096

1枚当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------------------|-----|---------|-----------|--------|-----|-----|
| 敷鉄板賃料 | 22×1,524×6,096(12ヶ月)以内 | 枚・日 | 181.000 | 69.00 | 12,489 | | |
| 整備費(敷鉄板) | 22×1524×6096 | 枚 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 13,489.00 | 1 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00枚 | | | 13,490.00 | 13,490 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：84

名称：敷鉄板賃料(2) 22×1,524×6,096

1枚当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-----------------------|-----|---------|----------|-------|-----|-----|
| 敷鉄板賃料 | 22×1,524×6,096(6ヶ月)以内 | 枚・日 | 106.000 | 78.00 | 8,268 | | |
| 整備費(敷鉄板) | 22×1524×6096 | 枚 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 9,268.00 | 0 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00枚 | | | 9,268.00 | 9,268 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：85

名称：ポンプ設置・撤去 口径100mm×1台、口径50mm×2台

1箇所当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.500 | 26,460.00 | 13,230 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.100 | 24,260.00 | 2,426 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.000 | 21,000.00 | 42,000 | | |
| バックホ運転 | | 日 | 0.500 | 46,620.00 | 23,310 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 80,966.00 | 4 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00箇所 | | | 80,970.00 | 80,970 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：86

名称：ポンプ運転 口径100mm×1台、口径50mm×2台

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|----------------------|-----|---------|--------------|-----------|-----|-----|
| 工事中水中ポンプ運転 | 潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m | 日 | 124.000 | 284.00 | 35,216 | | |
| 工事中水中ポンプ運転 | 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m | 日 | 240.000 | 165.00 | 39,600 | | |
| 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動25kVA | 日 | 131.000 | 13,140.00 | 1,721,340 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | % | 30.000 | 74,816.00 | 21,844 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 1,818,000.00 | 1,818,000 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：87

名称：保安要員 交通誘導警備員B

1人日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1.000 | 13,440.00 | 13,440 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 13,440.00 | 0 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00人日 | | | 13,440.00 | 13,440 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：45

名称：貨物自動車による運搬 スタビライザ（1台×2回[1往復]）

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|-----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 貨物自動車運賃 | 24t車 | 台 | 2.000 | 62,500.00 | 125,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 125,000.00 | 125,000 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：88

名称：運搬費 敷鉄板 10km以内

t (1t)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-------------|-----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 貨物自動車運賃 | | t | 1.000 | 6,820.00 | 6,820 | | |
| 荷卸・積込費用 | | t | 1.000 | 3,000.00 | 3,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00 t | | | 9,820.00 | 9,820 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：47

名称：磁気探査

830m2当り (830m²)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|---------------------------|-----|-------|------------|-----------|-----|-----|
| 計画準備 | | 式 | 1.000 | 395,600.00 | 395,600 | | |
| 機材運搬 | | 往復 | 1.000 | 53,860.00 | 53,860 | | |
| 測線設定 | | 日 | 1.000 | 140,900.00 | 140,900 | | |
| 水平探査 | | 日 | 1.000 | 232,000.00 | 232,000 | | |
| 資料解析 | | 日 | 1.000 | 370,700.00 | 370,700 | | |
| 報告書作成費 | | 式 | 1.000 | 150,000.00 | 150,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：830.00m ² | | | 1,618.14 | 1,343,060 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：89

名称：磁気異常物撤去・確認

15箇所当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|-----------------------|-----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 技師（A） | | 人 | 1.000 | 51,200.00 | 51,200 | | |
| 測量補助員 | | 人 | 2.000 | 25,400.00 | 50,800 | | |
| 電池類 | | 式 | 1.000 | 1,230.00 | 1,230 | | |
| 諸雑費(率) | 材料費の% | % | 10.000 | 1,230.00 | 123 | | |
| 金属探知機 | | 日 | 1.000 | 11,700.00 | 11,700 | | |
| パソコン | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 1.000 | 906.00 | 906 | | |
| バックホ(クロー型)運転 | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 1.000 | 66,660.00 | 66,660 | | |
| 交通車運転(ライトバン) | [二軸駆動]乗員定員5名、2.0L | 日 | 1.000 | 5,158.00 | 5,158 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 187,777.00 | 23 | | |
| 合 計 | 作業能力：15.00箇所 | | | 12,520.00 | 187,800 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：90

名称：快適トイレ

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|-----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 快適トイレ | | 月 | 9.000 | 48,538.00 | 436,842 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 436,842.00 | 58 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 436,900.00 | 436,900 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：91

名称：諸経費動向調査

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|-----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 諸経費動向調査 | | 件 | 1.000 | 100,000.00 | 100,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 100,000.00 | 100,000 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：50

名称：六価クロム抽出試験

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|---------------|-----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 六価クロム抽出試験 | 環境庁告示第46号溶出試験 | 検体 | 1.000 | 7,300.00 | 7,300 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 7,300.00 | 0 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 7,300.00 | 7,300 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

番号：92

名称：土質試験費

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|---------------|-----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 材料締固めた土のコーン指数試験 | | 試料 | 2.000 | 23,000.00 | 46,000 | | |
| 土の含水比試験 | | 試料 | 2.000 | 1,510.00 | 3,020 | | |
| 土の粒度試験 | ふるい分析 試料4kg以上 | 試料 | 2.000 | 23,200.00 | 46,400 | | |
| 土の液性限界試験 | | 試料 | 2.000 | 7,570.00 | 15,140 | | |
| 土の塑性限界試験 | | 試料 | 2.000 | 3,660.00 | 7,320 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 117,880.00 | 20 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 117,900.00 | 117,900 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：93

名称：土壌PH試験費

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|-----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 土のPH試験 | | 試料 | 4.000 | 8,620.00 | 34,480 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 34,480.00 | 0 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 34,480.00 | 34,480 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：バックホウ(クレーン機能付)運転 排ガス2次_クローラ型_山積0.8m3_2.9t吊

運転1日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|---------------------------|-----|--------|-----------|--------|-----|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | 1.000 | 23,100.00 | 23,100 | | |
| 軽油 | | L | 51.000 | 139.00 | 7,089 | | |
| バックホウ(クレーン機能付) | 排ガス2次_クローラ型_山積0.8m3_2.9t吊 | 日 | 1.120 | 12,000.00 | 13,440 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 43,629.00 | 1 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00日 | | | 43,630.00 | 43,630 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)

1日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------|--------------------------|-----|---------|------------|---------|-----|-------|
| 運転手(特殊) | | 人 | 1.000 | 23,100.00 | 23,100 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 523.000 | 139.00 | 72,697 | | |
| パイロハンマ(単体) [油圧式・可変超高] | 排ガス型(第2次) ハット形鋼矢板用 473kN | 供用日 | 1.300 | 109,000.00 | 141,700 | | 供用日換算 |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチ] | 排出ガス対策型(第1次基準値) 50~55t吊 | 供用日 | 1.300 | 57,400.00 | 74,620 | | 供用日換算 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 312,117.00 | 83 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00日 | | | 312,200.00 | 312,200 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

機械運転単価表番号：3

機械運転単価表名称：パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）

1日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------|----------------------|-----|---------|------------|---------|-----|-------|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1.000 | 23,100.00 | 23,100 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 570.000 | 139.00 | 79,230 | | |
| パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高] | 排ガス型（第2次） 振り子式 473kN | 供用日 | 1.200 | 86,100.00 | 103,320 | | 供用日換算 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊 | 供用日 | 1.200 | 29,000.00 | 34,800 | | 供用日換算 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 240,450.00 | 50 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00日 | | | 240,500.00 | 240,500 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：4

機械運転単価表名称：トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t

1時間当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--------------------|-----|-------|-----------|-------|-----|--------|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.170 | 23,100.00 | 3,927 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.700 | 139.00 | 792 | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 | 1.000 | 2,000.00 | 2,000 | | 運転時間換算 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 6,719.00 | 0 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00時間 | | | 6,719.00 | 6,719 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

機械運転単価表番号：5

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------|---|-----|---------|-----------|--------|-----|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | 1.000 | 23,100.00 | 23,100 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 112.000 | 139.00 | 15,568 | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機] | 山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³) 2. 9 t 吊 | 日 | 1.060 | 12,000.00 | 12,720 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 51,388.00 | 2 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00日 | | | 51,390.00 | 51,390 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：6

機械運転単価表名称：バックホウ運転

1日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------|---|-----|--------|-----------|--------|-----|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | 1.000 | 23,100.00 | 23,100 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 69.000 | 139.00 | 9,591 | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機] | 山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³) 2. 9 t 吊 | 日 | 1.160 | 12,000.00 | 13,920 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 46,611.00 | 9 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00日 | | | 46,620.00 | 46,620 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：7

機械運転単価表名称：工事中水中ポンプ運転 潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m

1日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|----------------|-----|-------|--------|-----|-----|-----|
| 水中ポンプ | 口径100mm 全揚程10m | 日 | 1.000 | 284.00 | 284 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 284.00 | 0 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00日 | | | 284.00 | 284 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

機械運転単価表番号：8

機械運転単価表名称：工事中水ポンプ運転 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m

1日当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------|---------------|----|-------|--------|-----|----|----|
| 水中ポンプ | 口径50mm 全揚程10m | 日 | 1.000 | 165.00 | 165 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 165.00 | 0 | | |
| 合計 | 作業能力：1.00日 | | | 165.00 | 165 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：9

機械運転単価表名称：発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動25kVA

1日当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------|------------------|----|--------|-----------|--------|----|----|
| 軽油 | 1. 2号 | L | 79.000 | 139.00 | 10,981 | | |
| 発動発電機 | ディーゼルエンジン駆動25kVA | | 1.100 | 1,960.00 | 2,156 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 13,137.00 | 3 | | |
| 合計 | 作業能力：1.00日 | | | 13,140.00 | 13,140 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：10

機械運転単価表名称：交通車運転(ライトバン) [二軸駆動]乗員定員5名、2.0L

運転1日当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------|-------------------|-----|-------|----------|-------|----|------|
| ガソリン | レギュラー | L | 4.000 | 153.00 | 612 | | |
| ライトバン | [二軸駆動]乗員定員5名、2.0L | 時間 | 2.000 | 275.00 | 550 | | 運転時間 |
| ライトバン | [二軸駆動]乗員定員5名、2.0L | 供用日 | 1.190 | 1,430.00 | 1,701 | | 供用日 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 2,863.00 | 0 | | |
| 合計 | 作業能力：1.00日 | | | 2,863.00 | 2,863 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(変更第2回)

機械運転単価表番号：11

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

1日当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-----------------------|-----|--------|-----------|--------|-----|-----|
| 運転手(特殊) | | 人 | 1.000 | 23,100.00 | 23,100 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 71.650 | 139.00 | 9,959 | | |
| バックホウ | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 1.500 | 22,400.00 | 33,600 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 66,659.00 | 1 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00日 | | | 66,660.00 | 66,660 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：12

機械運転単価表名称：交通車運転(ライトバン) [二軸駆動]乗員定員5名、2.0L

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------------|-----|--------|----------|-------|-----|------|
| ガソリン | レギュラー | L | 19.000 | 153.00 | 2,907 | | |
| ライトバン | [二軸駆動]乗員定員5名、2.0L | 時間 | 2.000 | 275.00 | 550 | | 運転時間 |
| ライトバン | [二軸駆動]乗員定員5名、2.0L | 供用日 | 1.190 | 1,430.00 | 1,701 | | 供用日 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1.000 | 5,158.00 | 0 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00日 | | | 5,158.00 | 5,158 | | |

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし