

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

積 算 書

令 和 4 年 度

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

九州地方整備局

港 名 福岡空港

項 目 空港整備事業費

費 目 空港整備事業費

目の細分 工事費

積算番号 18-12-22-020

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					859,274,145	
					980,019,488	120,745,343
【m工区】					859,274,145	
					980,019,488	120,745,343
舗装撤去工					164,875,750	
					165,045,654	169,904
舗装取壊し工					164,875,750	
					165,045,654	169,904
アスファルト舗装版切断工					187,105	
1 アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	38.00	873.3	33,185	
2 アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	80.00	1,924	153,920	
アスファルト舗装版取壊し					89,036,675	
3 アスファルト舗装版撤去・積込(1)	t=15cm以下	m <sup>2</sup>	8,380.00	862.8	7,230,264	
4 アスファルト舗装版撤去・積込(2)	t=15cmを超え35cm以下	m <sup>2</sup>	20,310.00	1,207	24,514,170	
5 アスファルト舗装版撤去・積込(3)	t=35cm以上(平均厚t=61.3cm)	m <sup>2</sup>	0.00	3,508.00	0	
126 アスファルト舗装版撤去・積込(4)	t=35cm以上(平均厚t=53.6cm)	m <sup>2</sup>	6,730.00	2,618.00	17,619,140	
6 防塵処理	ブライムコート PK-3(0.8L/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	35,420.00	94.23	3,337,626	
7 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m <sup>3</sup>	11,183.00	1,567	17,523,761	
8 アスファルト殻積込	仮置場	m <sup>3</sup>	11,200.00	243.8	2,730,560	
9 アスファルト殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m <sup>3</sup>	11,183.00	1,438	16,081,154	
処分費					44,674,300	
10 アスファルト殻処分費		t	26,279.00	1,700.00	44,674,300	

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤撤去工					1,284,412	
11 路盤撤去		m <sup>3</sup>	920.00	417	383,640	
12 路盤材運搬	施工箇所～仮置場	m <sup>3</sup>	920.00	979.1	900,772	
コンクリート舗装版取壊し					18,120,758 18,290,662	169,904
13 コンクリート舗装版切断(1)	t=15cmを超え30cm以下	m	0.00	4,001	0	
14 コンクリート舗装版切断(2)	t=40cmを超え50cm以下	m	0.00	9,920.00	0	
15 コンクリート舗装版破碎・積込(1)	t=15cm以下	m <sup>2</sup>	2,090.00	1,234	2,579,060	
16 コンクリート舗装版破碎・積込(2)	t=15cmを超え35cm以下	m <sup>2</sup>	1,570.00	1,545	2,425,650	
17 コンクリート舗装版破碎・積込(3)	t=35cmを超え50cm以下	m <sup>2</sup>	0.00	2,160.00	0	
127 有筋コンクリート舗装版破碎・積込(1)	t=15cmを超え35cm以下	m <sup>2</sup>	1,350.00	1,545	2,085,750	
128 有筋コンクリート舗装版破碎・積込(2)	t=35cmを超え50cm以下	m <sup>2</sup>	1,950.00	2,160.00	4,212,000	
18 防塵処理	プライムコート PK-3(0.8L/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	6,960.00	94.23	655,840	
19 コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～再資源化施設	m <sup>3</sup>	864.00	3,036	2,623,104	
20 コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設	m <sup>3</sup>	0.00	2,644.00	0	
129 有筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m <sup>3</sup>	318.00	1,567	498,306	
130 有筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～仮置場	m <sup>3</sup>	830.00	1,078.00	894,740	
131 有筋コンクリート殻積込	仮置場	m <sup>3</sup>	1,100.00	243.8	268,180	
132 有筋コンクリート殻運搬(3)	仮置場～再資源化施設	m <sup>3</sup>	1,148.00	1,636	1,878,128	
		m <sup>3</sup>	1,148.00	1,784	2,048,032	169,904

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費					11,572,500	
21 無筋コンクリート殻処分費		t	1,988.00	2,500.00	4,970,000	
133 有筋コンクリート殻処分費		t	2,641.00	2,500.00	6,602,500	
構造物取壊し工					1,368,024	
					1,330,290	-37,734
作業土工					827,822	
					790,088	-37,734
作業土工					827,822	
					790,088	-37,734
22 床掘り		m <sup>3</sup>	190.00	417.2	79,268	
23 埋戻し		m <sup>3</sup>	220.00	3,231	710,820	
24 土砂積込	仮置場(16緑地)		30.00	278.7	8,361	
		m <sup>3</sup>	0.00	278.7	0	-8,361
25 土砂等運搬	仮置場(16緑地)～施工箇所		30.00	979.1	29,373	
		m <sup>3</sup>	0.00	979.1	0	-29,373
構造物取壊し工					540,202	
仮排水撤去工					298,664	
26 FRPM管撤去	φ500	m	121.00	1,858.25	224,848	
27 廃ガラス材積込・運搬(1)	施工場所～仮置場	回	3.00	6,857	20,571	
28 廃ガラス材積込・運搬(2)	仮置場～再資源化施設	回	3.00	5,431	16,293	
29 大型土のう撤去	1.00×1.00×0.8	袋	31.00	1,192.00	36,952	
処分費					14,400	
30 廃プラスチック処分費		t	4.00	3,600.00	14,400	

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管撤去					227,138	
134 鉄管切断	φ100	箇所	4.00	5,161.00	20,644	
135 鉄管積込・運搬(1)	施工箇所～仮置場	回	11.00	8,864	97,504	
136 鉄管積込・運搬(2)	仮置場～処分場	回	7.00	15,570	108,990	
空港土工					224,488,060	
					161,925,090	-62,562,970
空港土工					144,980,712	
					157,781,147	12,800,435
土砂掘削					129,270	
					137,610	8,340
31 掘削		m <sup>3</sup>	310.00	417	129,270	
			330.00	417	137,610	8,340
路体・路床盛土					98,855,126	
					102,691,392	3,836,266
32 路体盛土		m <sup>3</sup>	33,200.00	318.9	10,587,480	
			33,600.00	318.9	10,715,040	127,560
33 材料費	購入土	式	1.00	74,796,846.00	74,796,846	
			1.00	77,928,232.00	77,928,232	3,131,386
34 路床盛土		m <sup>3</sup>	28,000.00	481.1	13,470,800	
			29,200.00	481.1	14,048,120	577,320
土砂運搬処理工					45,996,316	
					54,952,145	8,955,829
35 土砂積込	仮置場	m <sup>3</sup>	36,600.00	278.7	10,200,420	
			36,400.00	278.7	10,144,680	-55,740
36 土砂等運搬(1)	仮置場(16緑地)～施工箇所	m <sup>3</sup>	36,560.00	979.1	35,795,896	
			0.00	979.1	0	-35,795,896
283 土砂等運搬(2)	仮置場(A6緑地)～施工箇所	m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			4,000.00	1,356	5,424,000	5,424,000
284 土砂等運搬(3)	仮置場(A7緑地)～施工箇所	m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			12,730.00	1,130	14,384,900	14,384,900
285 土砂等運搬(4)	仮置場(f工区)～施工箇所	m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			2,550.00	715.5	1,824,525	1,824,525

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
286 土砂等運搬(5)	仮置場(大井)~施工箇所		0.00	0	0	
		m 3	17,090.00	1,356	23,174,040	23,174,040
路床改良					79,507,348	
					4,143,943	-75,363,405
路床改良					79,507,348	
					4,143,943	-75,363,405
37 路床改良(1)	セメント安定処理 t=75.5cm 改良土CBR20%		11,220.00	2,113	23,707,860	
		m 2	0.00	2,113	0	-23,707,860
38 路床改良(2)	セメント安定処理 t=76cm 改良土CBR20%		2,880.00	2,121	6,108,480	
		m 2	0.00	2,121	0	-6,108,480
39 路床改良(3)	セメント安定処理 t=99cm 改良土CBR20%		16,370.00	2,489	40,744,930	
		m 2	0.00	2,489	0	-40,744,930
40 路床改良(4)	セメント安定処理 t=59.5cm 改良土CBR20%		3,610.00	1,735	6,263,350	
		m 2	0.00	1,735	0	-6,263,350
287 路床改良(5)	セメント安定処理 t=29.8cm 改良土CBR20%		0.00	0	0	
		m 2	3,060.00	1,260	3,855,600	3,855,600
41 防塵処理	プライムコート PK-3(0.8L/m2)		28,470.00	94.23	2,682,728	
		m 2	3,060.00	94.23	288,343	-2,394,385
空港舗装工					282,989,190	
					268,915,900	-14,073,290
アスファルト舗装工					282,989,190	
					268,915,900	-14,073,290
滑走路本体(中間部縁端帯)					100,836,214	
					100,645,595	-190,619
42 下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 t=49cm					
		m 2	10,650.00	2,120.89	22,587,478	
43 散水車運転						
		m 2	31,950.00	7.81	249,529	
44 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=7cm		10,810.00	1,930.24	20,865,894	
		m 2	10,750.00	1,930.24	20,750,080	-115,814
45 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm		10,730.00	2,214.44	23,760,941	
		m 2	10,700.00	2,214.44	23,694,508	-66,433
46 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm					
		m 2	10,650.00	2,856.05	30,416,932	
47 プライムコート	PK-3(0.8L/m2)		10,810.00	94.23	1,018,626	
		m 2	10,750.00	94.23	1,012,972	-5,654

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
48 タックコート	PKM-T-Q(0.3L/m <sup>2</sup> )		21,380.00	90.59	1,936,814	
		m <sup>2</sup>	21,350.00	90.59	1,934,096	-2,718
滑走路本体(中間部中央帯)					138,477,736	
					124,318,788	-14,158,948
49 下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=48cm		11,880.00	2,089.38	24,821,834	
		m <sup>2</sup>	10,650.00	2,089.38	22,251,897	-2,569,937
50 散水車運転			35,640.00	7.81	278,348	
		m <sup>2</sup>	31,950.00	7.81	249,529	-28,819
51 上層路盤(1)	再生アスファルト安定処理 t=8cm		12,160.00	1,871.44	22,756,710	
		m <sup>2</sup>	10,570.00	2,136.23	22,579,951	-176,759
52 上層路盤(2)	再生アスファルト安定処理 t=7cm		12,070.00	2,136.23	25,784,296	
		m <sup>2</sup>	10,660.00	1,908.94	20,349,300	-5,434,996
53 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm		11,970.00	2,214.44	26,506,846	
		m <sup>2</sup>	10,760.00	2,214.44	23,827,374	-2,679,472
54 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm		11,880.00	2,856.05	33,929,874	
		m <sup>2</sup>	10,910.00	2,856.05	31,159,505	-2,770,369
55 プライムコート	PK-3(0.8L/m <sup>2</sup> )		12,160.00	94.23	1,145,836	
		m <sup>2</sup>	10,570.00	94.23	996,011	-149,825
56 タックコート	PKM-T-Q(0.3L/m <sup>2</sup> )		35,920.00	90.59	3,253,992	
		m <sup>2</sup>	32,070.00	90.59	2,905,221	-348,771
滑走路ショルダー					27,303,839	
57 下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=25cm		6,610.00	1,172.25	7,748,572	
		m <sup>2</sup>	6,460.00	1,124.30	7,262,978	
58 上層路盤	再生粒度調整碎石 t=20cm		6,460.00	1,124.30	7,262,978	
		m <sup>2</sup>	26,150.00	7.81	204,231	
59 散水車運転			26,150.00	7.81	204,231	
60 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm		6,290.00	1,827.56	11,495,352	
		m <sup>2</sup>	6,290.00	1,827.56	11,495,352	
61 プライムコート	PK-3(0.8L/m <sup>2</sup> )		6,290.00	94.23	592,706	
		m <sup>2</sup>	6,290.00	94.23	592,706	
C7誘導路本体					12,792,547	
					13,068,824	276,277
62 下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=45cm		1,230.00	1,994.85	2,453,665	
		m <sup>2</sup>	1,230.00	1,994.85	2,453,665	



積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
63 散水車運転		m <sup>2</sup>	3,700.00	7.81	28,897	
64 上層路盤(1)	再生アスファルト安定処理 t=7cm	m <sup>2</sup>	1,100.00	1,908.94	2,099,834	
		m <sup>2</sup>	1,060.00	1,908.94	2,023,476	-76,358
65 上層路盤(2)	再生アスファルト安定処理 t=6cm	m <sup>2</sup>	1,140.00	1,681.65	1,917,081	
		m <sup>2</sup>	1,120.00	1,681.65	1,883,448	-33,633
66 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=7cm	m <sup>2</sup>	1,190.00	1,977.37	2,353,070	
		m <sup>2</sup>	1,180.00	1,977.37	2,333,296	-19,774
67 表層	改質Ⅱ型密粒度アスコン t=8cm	m <sup>2</sup>	1,230.00	2,856.05	3,512,941	
		m <sup>2</sup>	1,370.00	2,856.05	3,912,788	399,847
68 プライムコート	PK-3(0.8L/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1,100.00	94.23	103,653	
		m <sup>2</sup>	1,060.00	94.23	99,883	-3,770
69 タックコート	PKM-T-Q(0.3L/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	3,570.00	90.59	323,406	
		m <sup>2</sup>	3,680.00	90.59	333,371	9,965
C7誘導路ショルダー					965,372	
70 下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=18cm	m <sup>2</sup>	246.00	759.58	186,856	
71 上層路盤	再生粒調砕石 t=20cm	m <sup>2</sup>	258.00	1,124.30	290,069	
72 散水車運転		m <sup>2</sup>	762.00	7.81	5,951	
73 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m <sup>2</sup>	273.00	1,673.16	456,772	
74 プライムコート	PK-3(0.8L/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	273.00	94.23	25,724	
保安道路					2,232,513	
75 下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	715.00	689.7	493,135	
76 上層路盤	再生粒調砕石 t=10cm	m <sup>2</sup>	717.00	743	532,731	
77 表層	再生密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m <sup>2</sup>	719.00	1,584	1,138,896	
78 プライムコート	PK-3(0.8L/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	719.00	94.23	67,751	

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
W5誘導路ショルダ-					380,969	
79 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m <sup>2</sup>	216.00	1,673.16	361,402	
80 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	216.00	90.59	19,567	
排水構造土工					82,534,949	
					101,344,219	18,809,270
作業土工(1)					4,968,820	
					3,599,340	-1,369,480
作業土工					4,968,820	
					3,599,340	-1,369,480
81 床掘		m <sup>3</sup>	730.00	3,312	2,417,760	
82 基面整正		m <sup>2</sup>	1,410.00	838	1,181,580	
83 土砂等運搬	施工箇所～仮置場(16緑地)	m <sup>3</sup>	730.00	1,876	1,369,480	
			0.00	1,876	0	-1,369,480
路床排水工					9,140,900	
路床排水工					9,140,900	
84 材料費	吸出防止シート、RC-40、砂、T字管	式	1.00	996,579.00	996,579	
85 管布設(1)	VU管φ200有孔管	m	657.00	3,111	2,043,927	
86 管布設(2)	VU管φ200	m	84.00	2,646	222,264	
87 碎石層敷設(1)	再生クラッシュラン RC-40 Aタイプ	m <sup>3</sup>	409.00	9,702	3,968,118	
88 碎石層敷設(2)	再生クラッシュラン RC-40 B,Cタイプ	m <sup>3</sup>	292.00	6,388	1,865,296	
89 砂基礎		m <sup>3</sup>	7.00	6,388	44,716	
開渠工(皿型排水)					11,019,777	

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
開渠工 (皿型排水)					11,019,777	
90 基礎砕石	再生クラッシュラン RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	1,410.00	2,207	3,111,870	
91 型枠		m <sup>2</sup>	84.00	16,920	1,421,280	
92 鉄筋工	SD345 D13	t	0.06	189,200.00	11,352	
93 コンクリート打設	21N-8-40(BB) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	203.00	28,900	5,866,700	
94 目地工		m	275.00	2,213.00	608,575	
作業土工(2)					8,949,699	
					8,874,231	-75,468
作業土工					8,949,699	
					8,874,231	-75,468
137 床掘	標準	m <sup>3</sup>	2,270.00	340.9	773,843	
138 基面整正		m <sup>2</sup>	776.00	838	650,288	
139 埋戻し(1)	W<1m	m <sup>3</sup>	310.00	5,111	1,584,410	
140 埋戻し(2)	1m≦W<4m	m <sup>3</sup>	1,800.00	3,231	5,815,800	
141 埋戻し(3)	4m≦W	m <sup>3</sup>	30.00	1,663	49,890	
142 土砂積込		m <sup>3</sup>	60.00	278.7	16,722	
		m <sup>3</sup>	0.00	278.7	0	-16,722
143 土砂等運搬	仮置場(16緑地)～施工箇所	m <sup>3</sup>	60.00	979.1	58,746	
		m <sup>3</sup>	0.00	979.1	0	-58,746
排水撤去工					1,692,648	
					1,690,416	-2,232
排水撤去工					1,539,048	
					1,536,816	-2,232
144 FRPM管撤去(1)	φ400	m	29.00	1,756.75	50,945	

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
145 FRPM管撤去(2)	φ800	m	159.00	2,201.75	350,078	
146 FRPM管撤去(3)	φ1,000	m	81.00	2,822.50	228,622	
147 FRPM管切断(1)	φ400	箇所	2.00	1,747.00	3,494	
148 FRPM管切断(2)	φ1,000	箇所	1.00	4,158.00	4,158	
149 廃ラ材積込・運搬(1)	施工場所～仮置場	回	14.00	8,864	124,096	
150 廃ラ材積込・運搬(2)	仮置場～再資源化施設	回	9.00	9,883	88,947	
151 コンクリトカッター切断	t=35cm	m	16.00	19,340.00	309,440	
152 無筋コンクリト取壊し	集水樹12-2	m <sup>3</sup>	1.00	15,120.00	15,120	
153 有筋コンクリト取壊し	既設樹⑤、集水樹11-2	m <sup>3</sup>	9.00	27,030.00	243,270	
154 無筋コンクリト殻運搬	施工箇所～再資源化施設	m <sup>3</sup>	1.00	2,301	2,301	
155 有筋コンクリト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m <sup>3</sup>	9.00	2,092	18,828	
156 有筋コンクリト殻積込	仮置場	m <sup>3</sup>	9.00	243.8	2,194	
157 有筋コンクリト殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m <sup>3</sup>	9.00	2,032	18,288	
158 グレチング蓋撤去(1)	既設樹⑤(1200×1600)	組	1.00	27,200.00	27,200	
159 グレチング蓋撤去(2)	集水樹12-2(1200×600)	枚	1.00	804.80	804	
160 グレチング蓋撤去(3)	集水樹11-2(1000×2925)	組	1.00	41,510.00	41,510	
161 スラップ材積込・運搬	仮置場～処分場	回	1.00	9,753	9,753	
処分費					153,600	

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
162 廃プラスチック処分費		t	26.00	3,600.00	93,600	
163 無筋コンクリート殻処分費		t	3.00	2,500.00	7,500	
164 有筋コンクリート殻処分費		t	21.00	2,500.00	52,500	
管渠工					46,763,105	
FRPM管					36,499,810	
165 材料費	FRPM管(外圧2種)、再生砂	式	1.00	33,315,824.00	33,315,824	
166 砂基礎敷設	1m≦W<4m	m <sup>3</sup>	230.00	3,231	743,130	
167 FRPM管布設(1)	φ400 外圧2種	m	6.00	3,502.50	21,015	
168 FRPM管布設(2)	φ600 外圧2種	m	225.00	4,057.50	912,937	
169 FRPM管布設(3)	φ700 外圧2種	m	313.00	4,462.50	1,396,762	
170 FRPM管布設(4)	φ800 外圧2種	m	20.00	4,667.50	93,350	
171 FRPM管布設(5)	φ1,000 外圧2種	m	3.00	5,597.50	16,792	
接続柵工					10,263,295	
172 材料費	ステップ、グレーチング蓋、アンカー	式	1.00	3,123,875.00	3,123,875	
173 基礎砕石工	再生クラッシュラン t=20cm	m <sup>2</sup>	29.00	2,345	68,005	
174 足場工		掛m <sup>2</sup>	150.00	6,850.00	1,027,500	
175 均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>	5.00	8,558	42,790	
176 均しコンクリート打設	18N-8-40BB W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	3.00	46,190	138,570	

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
177 鉄筋加工組立	SD345 D13	t	3.15	189,200.00	595,980	
178 コンクリート削孔	φ16mm、L=100mm	孔	74.00	1,142	84,508	
179 躯体コンクリート型枠		m <sup>2</sup>	200.00	16,920	3,384,000	
180 躯体コンクリート打設	24N-12-25 (20) BB W/C55%以下	m <sup>3</sup>	35.00	48,120	1,684,200	
181 グレーチング蓋設置(1)	1,000×1,000 T-25	組	1.00	6,657.00	6,657	
182 グレーチング蓋設置(2)	2,000×2,000 T-25	組	1.00	26,390.00	26,390	
183 グレーチング蓋設置(3)	2,000×1,000 T-25	組	1.00	13,190.00	13,190	
184 グレーチング蓋設置(4)	2,000×2,925 T-25	組	1.00	38,630.00	38,630	
185 グレーチング蓋設置(5)	2,200×1,000 T-25	組	2.00	14,500.00	29,000	
C-BOX改修					0	
					20,222,360	20,222,360
作業土工					0	
					1,048,859	1,048,859
288 床掘(1)		m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			410.00	340.9	139,769	139,769
289 床掘(2)	多孔陶管	m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			20.00	3,312	66,240	66,240
290 埋戻し(1)		m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			430.00	1,663	715,090	715,090
291 埋戻し(2)		m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			20.00	6,388	127,760	127,760
多孔陶管撤去・復旧					0	
					949,921	949,921
292 多孔陶管撤去	75φ-6孔 空港用	m	0.00	0.00	0	
			63.00	9,551.00	601,713	601,713
293 基礎砂	敷砂 t=5cm	m <sup>2</sup>	0.00	0	0	
			14.00	1,967	27,538	27,538

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
294 多孔陶管復旧	75φ-6孔 空港用	m	0.00 63.00	0.00 5,090.00	0 320,670	0 320,670
皿型排水撤去					0 85,863	0 85,863
295 舗装版切断	t=15cm以下	m	0.00 10.00	0 1,546	0 15,460	0 15,460
296 舗装版破碎	t=15cm以下	m <sup>2</sup>	0.00 44.00	0 1,234	0 54,296	0 54,296
297 無筋コンクリート殻運搬	施工箇所～再資源化施設	m <sup>3</sup>	0.00 7.00	0 2,301	0 16,107	0 16,107
処分費					0 37,500	0 37,500
298 無筋コンクリート殻処分費		t	0.00 15.00	0.00 2,500.00	0 37,500	0 37,500
皿型排水復旧					0 472,182	0 472,182
299 基礎碎石	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	0.00 48.00	0 2,207	0 105,936	0 105,936
300 型枠		m <sup>2</sup>	0.00 4.00	0 16,920	0 67,680	0 67,680
301 鉄筋工	SD345 D13	t	0.00 0.03	0.00 189,200.00	0 5,676	0 5,676
302 コンクリート打設	21N-8-40(BB) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.00 7.00	0 38,680	0 270,760	0 270,760
303 目地工		m	0.00 10.00	0.00 2,213.00	0 22,130	0 22,130
C-BOX取り壊し					0 5,773,190	0 5,773,190
304 支保工		空m <sup>3</sup>	0.00 131.00	0.00 8,025.00	0 1,051,275	0 1,051,275
305 グレーチング蓋撤去	1,000×1,000 T-25	枚	0.00 1.00	0.00 804.80	0 804	0 804
306 スクラップ材積込・運搬	仮置場～処分場	回	0.00 1.00	0 7,819	0 7,819	0 7,819
307 ワイヤソーイング		m <sup>2</sup>	0.00 17.00	0.00 136,971.42	0 2,328,514	0 2,328,514

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
308 コンクリート舗装版切断	t=15cmを超え30cm以下	m	0.00	0	0	
			49.00	4,001	196,049	196,049
309 ウォールソーイング	t=20cm	m	0.00	0.00	0	
			23.00	17,448.14	401,307	401,307
310 コア削孔(1)	φ50mm、L=250・200mm	孔	0.00	0	0	
			36.00	2,038	73,368	73,368
311 コア削孔(2)	φ150mm、L=250mm	孔	0.00	0	0	
			48.00	11,170	536,160	536,160
312 コア削孔(3)	φ100mm、L=250mm	孔	0.00	0	0	
			30.00	10,190	305,700	305,700
313 有筋コンクリート取壊し		m <sup>3</sup>	0.00	0.00	0	
			28.00	27,030.00	756,840	756,840
314 有筋コンクリート殻運搬(1)		m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			28.00	2,092	58,576	58,576
315 有筋コンクリート殻積込	仮置場	m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			28.00	243.8	6,826	6,826
316 有筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			28.00	1,784	49,952	49,952
処分費					0	
					170,000	170,000
317 有筋コンクリート殻処分費		t	0.00	0.00	0	
			68.00	2,500.00	170,000	170,000
FRPM管					0	
					5,545,351	5,545,351
318 材料費	FRPM管(外圧2種)	式	0.00	0.00	0	
			1.00	5,276,671.00	5,276,671	5,276,671
319 FRPM管布設	φ1,000 外圧2種	m	0.00	0.00	0	
			48.00	5,597.50	268,680	268,680
充填工					0	
					3,911,022	3,911,022
320 材料費		式	0.00	0.00	0	
			1.00	2,974,862.00	2,974,862	2,974,862
321 コンクリート充填	18N-8-40BB W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.00	0.00	0	
			121.00	7,690.00	930,490	930,490
322 無収縮珪砂充填	45.0N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.00	0.00	0	
			0.09	63,000.00	5,670	5,670



積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設柵補強工					0	
					1,075,150	1,075,150
323 材料費	グレーチング 蓋		0.00	0.00	0	
		式	1.00	178,200.00	178,200	178,200
324 基礎砕石工	再生クラッシュラン t=20cm		0.00	0	0	
		m <sup>2</sup>	0.60	2,345	1,407	1,407
325 均しコンクリート打設	18N-8-40BB W/C=60%以下		0.00	0	0	
		m <sup>3</sup>	0.06	48,030	2,881	2,881
326 足場工			0.00	0.00	0	
		掛m <sup>2</sup>	40.00	6,850.00	274,000	274,000
327 下地処理			0.00	0.00	0	
		m <sup>2</sup>	14.00	5,925.00	82,950	82,950
328 鉄筋加工組立	SD345 D13		0.00	0.00	0	
		t	0.21	189,200.00	39,732	39,732
329 躯体コンクリート型枠			0.00	0	0	
		m <sup>2</sup>	18.00	16,920	304,560	304,560
330 躯体コンクリート打設	24N-12-25(20)BB W/C55%以下		0.00	0	0	
		m <sup>3</sup>	3.00	49,970	149,910	149,910
331 グレーチング 蓋設置	1000×1000 W 荷重		0.00	0.00	0	
		枚	1.00	41,510.00	41,510	41,510
植生工					0	
					51,102	51,102
332 張芝	全面張		0.00	0.00	0	
		m <sup>2</sup>	10.00	1,812.00	18,120	18,120
333 種子吹付			0.00	0.00	0	
		m <sup>2</sup>	230.00	143.40	32,982	32,982
接続柵改修工					0	
					1,102,220	1,102,220
334 グレーチング 蓋撤去	4,600×1,200×168		0.00	0.00	0	
		組	1.00	78,210.00	78,210	78,210
335 スラップ 材積込・運搬	仮置場～処分場		0.00	0	0	
		回	1.00	9,753	9,753	9,753
336 材料費	FRPM管(外圧2種)、コンクリート		0.00	0.00	0	
		式	1.00	838,845.00	838,845	838,845
337 FRPM管布設	φ1.000 外圧2種		0.00	0.00	0	
		m	3.00	5,597.50	16,792	16,792

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
338 コンクリート充填	18N-8-40BB W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.00 14.00	0.00 11,330.00	0 158,620	0 158,620
帯水対策					0 34,090	0 34,090
既設樹改良					0 34,090	0 34,090
339 床掘り		m <sup>3</sup>	0.00 0.20	0 17,600	0 3,520	0 3,520
340 コア削孔	φ100mm、L=250mm	孔	0.00 3.00	0 10,190	0 30,570	0 30,570
付帯施設工					16,549,690 193,094,592	16,549,690 176,544,902
照明施設工					6,196,062 182,740,964	6,196,062 176,544,902
作業土工(1)(幹線外設置)					0 1,729,547	0 1,729,547
341 床掘り(1)		m <sup>3</sup>	0.00 510.00	0 340.9	0 173,859	0 173,859
342 床掘り(2)		m <sup>3</sup>	0.00 540.00	0 417.2	0 225,288	0 225,288
343 埋戻し		m <sup>3</sup>	0.00 800.00	0 1,663	0 1,330,400	0 1,330,400
作業土工(2)(ガス管撤去)					0 1,940,000	0 1,940,000
344 床掘り		m <sup>3</sup>	0.00 200.00	0 3,312	0 662,400	0 662,400
345 埋戻し		m <sup>3</sup>	0.00 200.00	0 6,388	0 1,277,600	0 1,277,600
作業土工(3)(幹線外撤去)					0 2,951,936	0 2,951,936
346 床掘り		m <sup>3</sup>	0.00 880.00	0 417.2	0 367,136	0 367,136
347 埋戻し		m <sup>3</sup>	0.00 800.00	0 3,231	0 2,584,800	0 2,584,800
幹線外(1)					8,730 0	8,730 -8,730

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
95 材料費			1.00	8,730.00	8,730	
		式	0.00	8,730.00	0	-8,730
誘導路中心灯 (TCLL)					0	
					9,271,997	9,271,997
348 基台設置	L1-A型		0.00	0.00	0	
		基	28.00	158,700.00	4,443,600	4,443,600
349 材料費			0.00	0.00	0	
		式	1.00	2,038,680.00	2,038,680	2,038,680
350 鉄筋加工組立	SD295 D16		0.00	0.00	0	
		t	0.21	184,500.00	38,745	38,745
351 型枠			0.00	0	0	
		m <sup>2</sup>	24.00	15,320	367,680	367,680
352 コンクリート打設	24N-12-25 (BB) W/C=55%以下		0.00	0	0	
		m <sup>3</sup>	4.00	51,470	205,880	205,880
353 配管用炭素鋼管敷設	SGP32A(襯無し、配管溝)		0.00	0.00	0	
		m	189.00	11,480.00	2,169,720	2,169,720
354 配線溝充填	保護砂		0.00	0	0	
		m <sup>3</sup>	0.60	12,820	7,692	7,692
誘導路灯 (TEDL)					0	
					1,987,523	1,987,523
355 基台設置	地上型		0.00	0.00	0	
		基	10.00	45,230.00	452,300	452,300
356 材料費			0.00	0.00	0	
		式	1.00	710,491.00	710,491	710,491
357 型枠			0.00	0	0	
		m <sup>2</sup>	2.00	15,320	30,640	30,640
358 コンクリート打設	18N-12-25 (BB) W/C=60%以下		0.00	0	0	
		m <sup>3</sup>	0.20	54,440	10,888	10,888
359 配管用炭素鋼管敷設	SGP32A(襯無し、配管溝)		0.00	0.00	0	
		m	68.00	11,480.00	780,640	780,640
360 配線溝充填	保護砂		0.00	0	0	
		m <sup>3</sup>	0.20	12,820	2,564	2,564
滑走路中心灯 (RCLL)					0	
					9,144,811	9,144,811
361 基台設置	L1-A型		0.00	0.00	0	
		基	12.00	158,700.00	1,904,400	1,904,400

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
362 材料費			0.00	0.00	0	
		式	1.00	1,375,566.00	1,375,566	1,375,566
363 鉄筋加工組立	SD295 D16		0.00	0.00	0	
		t	0.09	184,500.00	16,605	16,605
364 型枠			0.00	0	0	
		m <sup>2</sup>	10.00	15,320	153,200	153,200
365 コンクリート打設	24N-12-25(BB) W/C=55%以下		0.00	0	0	
		m <sup>3</sup>	2.00	51,470	102,940	102,940
366 配管用炭素鋼管敷設	SGP32A(ネジ無し、配管溝)		0.00	0.00	0	
		m	486.00	11,480.00	5,579,280	5,579,280
367 配線溝充填	保護砂		0.00	0	0	
		m <sup>3</sup>	1.00	12,820	12,820	12,820
滑走路灯 (REDL)					0	
					3,118,962	3,118,962
368 基台設置 (1)	地上型		0.00	0.00	0	
		基	11.00	45,230.00	497,530	497,530
369 基台設置 (2)	L3-A型		0.00	0.00	0	
		基	1.00	226,700.00	226,700	226,700
370 材料費			0.00	0.00	0	
		式	1.00	925,193.00	925,193	925,193
371 鉄筋加工組立	SD295 D16		0.00	0.00	0	
		t	0.03	184,500.00	5,535	5,535
372 型枠			0.00	0	0	
		m <sup>2</sup>	4.00	15,320	61,280	61,280
373 コンクリート打設(1)	18N-12-25(BB) W/C=60%以下		0.00	0	0	
		m <sup>3</sup>	0.20	54,440	10,888	10,888
374 コンクリート打設(2)	24N-12-25(BB) W/C=55%以下		0.00	0	0	
		m <sup>3</sup>	0.40	51,470	20,588	20,588
375 配管用炭素鋼管敷設	SGP32A(ネジ無し、配管溝)		0.00	0.00	0	
		m	119.00	11,480.00	1,366,120	1,366,120
376 配線溝充填	保護砂		0.00	0	0	
		m <sup>3</sup>	0.40	12,820	5,128	5,128
離陸待機警告灯 (THL)					0	
					9,632,480	9,632,480
377 基台設置	L3-A型		0.00	0.00	0	
		基	16.00	226,700.00	3,627,200	3,627,200

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
378 材料費		式	0.00	0.00	0	
			1.00	1,469,450.00	1,469,450	1,469,450
379 鉄筋加工組立	SD295 D16	t	0.00	0.00	0	
			0.46	184,500.00	84,870	84,870
380 型枠		m <sup>2</sup>	0.00	0	0	
			26.00	15,320	398,320	398,320
381 コンクリート打設	24N-12-25(BB) W/C=55%以下	m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			6.00	51,470	308,820	308,820
382 配管用炭素鋼管敷設	SGP32A(ネジ無し、配管溝)	m	0.00	0.00	0	
			325.00	11,480.00	3,731,000	3,731,000
383 配線溝充填	保護砂	m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			1.00	12,820	12,820	12,820
幹線外(2)					0	
					105,917,072	105,917,072
384 材料費		式	0.00	0.00	0	
			1.00	60,013,100.00	60,013,100	60,013,100
385 基礎砂	砂 t=5cm	m <sup>2</sup>	0.00	0	0	
			590.00	1,967	1,160,530	1,160,530
386 多孔陶管設置(1)	75φ-6孔 空港用	m	0.00	0.00	0	
			909.00	5,090.00	4,626,810	4,626,810
387 多孔陶管設置(2)	75φ-6孔 空港高強度用	m	0.00	0.00	0	
			2,561.00	6,180.00	15,826,980	15,826,980
388 埋設標識シート	W=150 2倍	m	0.00	0.00	0	
			2,606.00	332.00	865,192	865,192
389 裸硬銅より線敷設	H-14sq	m	0.00	0.00	0	
			822.00	1,436.00	1,180,392	1,180,392
390 接地極設置	10φ×1,500	箇所	0.00	0.00	0	
			5.00	12,890.00	64,450	64,450
391 配管用炭素鋼管敷設	SGP80A(ネジ付、配管溝)	m	0.00	0.00	0	
			248.00	22,570.00	5,597,360	5,597,360
392 波付硬質ポリエチレン管敷設	FEP80	m	0.00	0.00	0	
			7,426.00	2,233.00	16,582,258	16,582,258
マンホール(B型)					0	
					2,502,939	2,502,939
393 材料費		式	0.00	0.00	0	
			1.00	22,500.00	22,500	22,500

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
394 基礎碎石	RC-40	m <sup>2</sup>	0.00	0	0	
			11.00	2,207	24,277	24,277
395 均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>	0.00	0	0	
			0.90	8,558	7,702	7,702
396 均しコンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			0.50	51,360	25,680	25,680
397 鉄筋加工組立	SD345 D13	t	0.00	0.00	0	
			1.75	189,200.00	331,100	331,100
398 型枠		m <sup>2</sup>	0.00	0	0	
			71.00	16,920	1,201,320	1,201,320
399 コンクリート打設	24N-15-25(BB) W/C=55%以下	m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			12.00	54,480	653,760	653,760
400 鉄蓋設置		枚	0.00	0.00	0	
			2.00	118,300.00	236,600	236,600
マンホール(Ⅳ型)					0	
					25,287,623	25,287,623
401 材料費		式	0.00	0.00	0	
			1.00	23,370,000.00	23,370,000	23,370,000
402 基礎碎石	RC-40	m <sup>2</sup>	0.00	0	0	
			41.00	2,207	90,487	90,487
403 均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>	0.00	0	0	
			2.00	8,558	17,116	17,116
404 均しコンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
			2.00	51,360	102,720	102,720
405 マンホール設置		基	0.00	0.00	0	
			3.00	450,800.00	1,352,400	1,352,400
406 鉄蓋設置		枚	0.00	0.00	0	
			3.00	118,300.00	354,900	354,900
配管貫通口はつり					0	
					1,873,980	1,873,980
407 はつり	φ125mm、L=250・200mm	孔	0.00	0	0	
			174.00	10,770	1,873,980	1,873,980
舗装版撤去					0	
					35,542	35,542
408 アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	0.00	0	0	
			16.00	873.3	13,972	13,972

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
409 アスファルト舗装版撤去・積込	t=15cm以下		0.00	0	0	
		m 2	25.00	862.8	21,570	21,570
運搬費					0	
					3,248	3,248
410 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場		0.00	0	0	
		m 3	1.00	1,567	1,567	1,567
411 アスファルト殻積込	仮置場		0.00	0	0	
		m 3	1.00	243.8	243	243
412 アスファルト殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設		0.00	0	0	
		m 3	1.00	1,438	1,438	1,438
処分費					0	
					5,100	5,100
413 アスファルト殻処分費			0.00	0.00	0	
		t	3.00	1,700.00	5,100	5,100
既設多孔陶管洗管					0	
					949,400	949,400
414 既設多孔陶管洗管			0.00	0.00	0	
		式	1.00	949,400.00	949,400	949,400
処分費					0	
					11,000	11,000
415 汚泥処分費			0.00	0.00	0	
		m 3	1.00	11,000.00	11,000	11,000
既設マンホール嵩上げ					0	
					103,520	103,520
416 既設マンホール嵩上げ(1)	NM-14		0.00	0.00	0	
		基	1.00	51,760.00	51,760	51,760
417 既設マンホール嵩上げ(1)	NM-37		0.00	0.00	0	
		基	1.00	51,760.00	51,760	51,760
植生工					0	
					86,952	86,952
418 張芝	全面張		0.00	0.00	0	
		m 2	10.00	1,812.00	18,120	18,120
419 種子吹付			0.00	0.00	0	
		m 2	480.00	143.40	68,832	68,832
撤去工						
					93,953	

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
186 基台撤去(1)	FL-A型	基	9.00	2,381.00	21,429	
187 基台撤去(2)	地上型	基	24.00	1,376.00	33,024	
188 誘導路灯撤去	EL0-38D、可折接手	基	5.00	7,900.00	39,500	
構造物撤去					769,680	
189 構造物取壊し(1)	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	8.00	15,120.00	120,960	
190 構造物取壊し(2)	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>	24.00	27,030.00	648,720	
舗装版撤去					276,978	
191 舗装版切断	アスファルト舗装版 t=35cm	m	76.00	3,168	240,768	
192 舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=35cm	m <sup>2</sup>	30.00	1,207	36,210	
電線管撤去					4,087,761	
193 配管用炭素鋼管撤去(1)	SGP32A (白衫 <sup>○</sup> 無し、配管溝)	m	359.00	917.00	329,203	
194 配管用炭素鋼管撤去(2)	SGP32A (白衫 <sup>○</sup> 無し、地中)	m	1,208.00	321.00	387,768	
195 配管用炭素鋼管撤去(3)	SGP65A (白衫 <sup>○</sup> 無し、地中)	m	112.00	458.00	51,296	
196 配管用炭素鋼管撤去(4)	SGP80A (白衫 <sup>○</sup> 無し、地中)	m	4,218.00	550.00	2,319,900	
197 配管用炭素鋼管撤去(5)	SGP100A (白衫 <sup>○</sup> 無し、地中)	m	83.00	642.00	53,286	
198 硬質塩化ビニル管撤去	VP75 (地中)	m	2,948.00	321.00	946,308	
運搬費					702,360	
199 スクラップ運搬(1)	施工箇所～仮置場	回	25.00	8,864	221,600	



積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
200 スクラップ運搬(2)	仮置場～処分場	回	17.00	15,570	264,690	
201 無筋コンクリート殻運搬	施工箇所～再生資源化施設	m <sup>3</sup>	8.00	2,301	18,408	
202 鉄筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m <sup>3</sup>	24.00	2,092	50,208	
203 鉄筋コンクリート殻積込	仮置場	m <sup>3</sup>	20.00	243.8	4,876	
204 鉄筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設	m <sup>3</sup>	24.00	2,032	48,768	
205 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m <sup>3</sup>	10.00	1,567	15,670	
206 アスファルト殻積込	仮置場	m <sup>3</sup>	10.00	243.8	2,438	
207 アスファルト殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設	m <sup>3</sup>	10.00	1,438	14,380	
208 廃プラスチック運搬(1)	施工箇所～仮置場	回	4.00	8,864	35,456	
209 廃プラスチック運搬(2)	仮置場～処分場	回	3.00	8,622	25,866	
殻処分					256,600	
210 処分費(1)	無筋コンクリート殻	t	19.00	2,500.00	47,500	
211 処分費(2)	鉄筋コンクリート殻	t	58.00	2,500.00	145,000	
212 処分費(3)	アスファルト殻	t	25.00	1,700.00	42,500	
213 処分費(4)	VP管	t	6.00	3,600.00	21,600	
消防施設工					10,353,628	
作業土工					824,072	
214 床掘り		m <sup>3</sup>	250.00	793.7	198,425	

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
215 埋戻し		m <sup>3</sup>	110.00	3,231	355,410	
216 材料費	RC-40	式	1.00	164,461.00	164,461	
217 置換え工	RC-40	m <sup>3</sup>	50.00	1,663	83,150	
218 基面整正		m <sup>2</sup>	27.00	838	22,626	
貯水槽設置					4,725,067	
219 コンクリート型枠		m <sup>2</sup>	8.00	16,920	135,360	
220 基礎コンクリート打設	21N-8-40(BB) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	5.00	45,660	228,300	
221 敷モルタル		m <sup>3</sup>	0.90	61,010	54,909	
222 材料費	PC貯水槽	式	1.00	3,537,698.00	3,537,698	
223 貯水槽設置		式	1.00	768,800.00	768,800	
舗装工					267,819	
224 路床整正		m <sup>2</sup>	72.00	289.2	20,822	
225 下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	72.00	836.2	60,206	
226 上層路盤	再生粒度調整碎石 t=15cm	m <sup>2</sup>	72.00	916.1	65,959	
227 表層	再生密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m <sup>2</sup>	72.00	1,584	114,048	
228 フライムコート	PK-3(0.8L/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	72.00	94.23	6,784	
植生工					60,096	
229 張芝	全面張	m <sup>2</sup>	30.00	1,812.00	54,360	

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
230 種子吹付		m <sup>2</sup>	40.00	143.40	5,736	
仮設工					4,476,574	
231 鋼矢板圧入	Ⅲ型 H=10.0m/枚	枚	80.00	22,290.00	1,783,200	
232 鋼矢板引抜き	Ⅲ型 H=10.0m/枚	枚	80.00	12,150.00	972,000	
233 鋼矢板賃料	Ⅲ型 H=10.0m/枚	t	48.00	15,080.00	723,840	
234 仮設材設置・撤去		t	8.70	47,190.00	410,553	
235 仮設材賃料		t	8.70	40,190.00	349,653	
236 敷鉄板設置・撤去	22×1,524×6,096	m <sup>2</sup>	204.00	652.20	133,048	
237 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096	枚	22.00	4,740.00	104,280	
緑地工					9,559,686	
					10,472,416	912,730
植生工					9,559,686	
					10,472,416	912,730
張芝工					6,348,960	
					6,896,880	547,920
96 張芝(1)	全面張		2,080.00	1,812.00	3,768,960	
		m <sup>2</sup>	2,240.00	1,812.00	4,058,880	289,920
97 張芝(2)	鹿子張		2,000.00	1,290.00	2,580,000	
		m <sup>2</sup>	2,200.00	1,290.00	2,838,000	258,000
種子吹付					3,210,726	
					3,346,956	136,230
98 種子吹付			22,390.00	143.40	3,210,726	
		m <sup>2</sup>	23,340.00	143.40	3,346,956	136,230
養生金網撤去					0	
					228,580	228,580
420 養生金網撤去			0.00	0.00	0	
		m <sup>2</sup>	1,039.00	220.00	228,580	228,580

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
飛行場標識工					903,245	
					2,236,102	1,332,857
飛行場標識工					903,245	
					2,236,102	1,332,857
マーキング					903,245	
					244,669	-658,576
99 滑走路中心線標識	白色、破線、W=90cm、常温式		174.00	771.50	134,241	
		m <sup>2</sup>	0.00	771.50	0	-134,241
100 滑走路縁標識	白色、実線、W=90cm、ガラスビーズ無、常温式		539.00	771.50	415,838	
		m <sup>2</sup>	0.00	771.50	0	-415,838
101 誘導路中心線標識	黄色、実線、W=15cm、ガラスビーズ無、常温式		68.00	1,329.00	90,372	
		m <sup>2</sup>	25.00	1,329.00	33,225	-57,147
102 誘導路縁標識	黄色、実線、W=15cm×2本、ガラスビーズ無、常温式		41.00	1,329.00	54,489	
		m <sup>2</sup>	141.00	1,329.00	187,389	132,900
103 接地帯標識	白色、w=300cm、ガラスビーズ無、常温式		270.00	771.50	208,305	
		m <sup>2</sup>	0.00	771.50	0	-208,305
421 指示標識 (W5) 塗りつぶし	黄色、常温式		0.00	0.00	0	
		m <sup>2</sup>	11.00	1,409.00	15,499	15,499
422 指示標識 (T4)	黒色、常温式		0.00	0.00	0	
		m <sup>2</sup>	6.00	1,426.00	8,556	8,556
仮マーキング					0	
					58,125	58,125
423 誘導路中心線標識	黄色、実線、W=15cm、ガラスビーズ無、常温式		0.00	0.00	0	
		m <sup>2</sup>	104.00	558.90	58,125	58,125
マーキング 消去					0	
					1,933,308	1,933,308
424 禁止標識・指示標識消去	WJ、実線、W=15cm		0.00	0.00	0	
		m	397.00	918.00	364,446	364,446
425 誘導路縁標識消去	WJ、黄色、実線、W=15cm×2本		0.00	0.00	0	
		m	1,193.00	918.00	1,095,174	1,095,174
426 誘導路中心線標識消去	WJ、黄色、実線、W=15cm		0.00	0.00	0	
		m	516.00	918.00	473,688	473,688
準備工					67,372,731	
					67,374,115	1,384
汚染土壌対策工					67,372,731	
					67,374,115	1,384

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装取壊し工					388,800	
					390,184	1,384
238 アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	20.00	873.3	17,466	
239 アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	34.00	1,924	65,416	
240 アスファルト舗装版切断(3)	t=30cmを超え40cm以下	m	14.00	3,168	44,352	
241 コンクリート舗装版切断	t=51cm	m	6.00	25,264.88	151,589	
242 アスファルト舗装版撤去・積込(1)	t=15cm以下	m <sup>2</sup>	12.00	862.8	10,353	
243 アスファルト舗装版撤去・積込(2)	t=15cmを超え35cm以下	m <sup>2</sup>	33.00	1,207	39,831	
244 コンクリート舗装版撤去・積込	t=51cm	m <sup>2</sup>	7.00	3,252.00	22,764	
245 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m <sup>3</sup>	8.00	1,567	12,536	
246 アスファルト殻積込	仮置場	m <sup>3</sup>	8.00	243.8	1,950	
247 アスファルト殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m <sup>3</sup>	8.00	1,438	11,504	
248 コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m <sup>3</sup>	4.00	1,078.00	4,312	
249 コンクリート殻積込	仮置場	m <sup>3</sup>	4.00	243.8	975	
250 コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m <sup>3</sup>	4.00	1,438	5,752	
			4.00	1,784	7,136	1,384
処分費					56,500	
251 アスファルト殻処分費		t	20.00	1,700.00	34,000	
252 有筋コンクリート殻処分費		t	9.00	2,500.00	22,500	
仮設工					9,452,794	

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
104 鋼矢板圧入(1)	Ⅲ型 H=8.0m/枚	枚	0.00	16,450.00	0	
253 鋼矢板圧入(2)	Ⅳ型 H=10.5m/枚	枚	104.00	22,290.00	2,318,160	
105 鋼矢板引抜き(1)	Ⅲ型 H=8.0m/枚	枚	0.00	9,519.00	0	
254 鋼矢板引抜き(2)	Ⅳ型 H=10.5m/枚	枚	104.00	12,150.00	1,263,600	
106 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1)	圧入時	回	1.00	127,500.00	127,500	
107 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2)	引抜き時	回	1.00	78,230.00	78,230	
108 鋼矢板賃料(1)	Ⅲ型 H=8.0m/枚	t	0.00	4,940.00	0	
255 鋼矢板賃料(2)	Ⅳ型 H=10.5m/枚	t	83.00	16,200.00	1,344,600	
256 仮設材設置・撤去		t	4.60	82,460.00	379,316	
257 頭部連結材賃料		t	4.60	10,080.00	46,368	
258 材料費	ブルーシート、枕土のう	式	1.00	30,287.00	30,287	
259 止水材塗布		m	1,092.00	3,034.00	3,313,128	
260 枕土のう設置・撤去処分		袋	132.00	427.91	56,484	
261 敷鉄板設置・撤去	22×1,524×6,096	m <sup>2</sup>	186.00	652.20	121,309	
262 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096	枚	20.00	7,200.00	144,000	
263 敷鉄板振止め金具賃料	リンクプレート	個	66.00	3,482.00	229,812	
水替工					2,340,890	
264 ノッチング設置・撤去	20m <sup>3</sup>	基	3.00	45,520.00	136,560	

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
265 ノッチング質料	20m3	式	1.00	680,400.00	680,400	
266 排水ホップ設置・撤去	口径75mm	箇所	1.00	149,900.00	149,900	
267 ホップ運転	口径75mm	日	63.00	21,810.00	1,374,030	
土工					31,868,147	
109 床掘り(1)		m3	0.00	466.6	0	
110 床掘り(2)	汚染土	m3	580.00	466.6	270,628	
111 材料費	C-40	式	1.00	3,042,953.00	3,042,953	
112 埋戻し	C-40	m3	590.00	651.4	384,326	
268 大型土のう製作・設置		袋	1,048.00	8,880.00	9,306,240	
269 汚染土運搬	施工箇所～処分場	t	1,048.00	18,000.00	18,864,000	
処分費					23,265,600	
270 汚染土処分費		t	1,048.00	22,200.00	23,265,600	
仮設工					8,632,820	
					8,281,110	-351,710
仮設工					0	
					747,500	747,500
仮設工(工事用道路)					0	
					747,500	747,500
427 敷鉄板質料(1)	22×1,524×6,096 大井土砂仮置場	枚	0.00	0.00	0	
			44.00	12,370.00	544,280	544,280
428 敷鉄板質料(2)	22×1,524×6,096 新Bゲート	枚	0.00	0.00	0	
			6.00	14,450.00	86,700	86,700
429 敷鉄板質料(3)	22×1,524×6,048 破砕ヤマト	枚	0.00	0.00	0	
			10.00	8,594.00	85,940	85,940

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
430 コムマツ賃料	22×900×1,800 新B <sup>+</sup> -ト	枚	0.00 2.00	0.00 15,290.00	0 30,580	30,580
交通管理工					8,632,820 7,533,610	-1,099,210
交通誘導警備員					8,632,820 7,533,610	-1,099,210
113 保安要員(1)	新B <sup>+</sup> -ト	人日	322.00 234.00	26,810.00 26,810.00	8,632,820 6,273,540	-2,359,280
431 保安要員(2)	大井土砂仮置場	人日	0.00 47.00	0.00 26,810.00	0 1,260,070	1,260,070
共通仮設費(積上)					29,093,792 39,069,665	9,975,873
共通仮設					29,093,792 39,069,665	9,975,873
共通仮設費					29,093,792 39,069,665	9,975,873
準備費					17,348,112 21,702,285	4,354,173
表土除去(1)					13,980,882 14,737,695	756,813
114 表土除去	t=10cm	m <sup>3</sup>	2,600.00 2,800.00	684.4 684.4	1,779,440 1,916,320	136,880
115 表土運搬(1)	施工箇所～仮置場	m <sup>3</sup>	2,620.00 2,750.00	979.1 979.1	2,565,242 2,692,525	127,283
116 表土積込み	仮置場	m <sup>3</sup>	2,600.00 2,800.00	204.5 204.5	531,700 572,600	40,900
117 表土運搬(2)	仮置場～処分場	m <sup>3</sup>	2,620.00 2,750.00	3,475 3,475	9,104,500 9,556,250	451,750
表土除去(2)(消防施設工、幹線ダクト、C-BOX)					53,430 2,831,790	2,778,360
271 表土除去	t=10cm	m <sup>3</sup>	10.00 530.00	684.4 684.4	6,844 362,732	355,888
272 表土運搬(1)	施工箇所～仮置場	m <sup>3</sup>	10.00 530.00	979.1 979.1	9,791 518,923	509,132
273 表土積込み	仮置場	m <sup>3</sup>	10.00 530.00	204.5 204.5	2,045 108,385	106,340



積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
274 表土運搬(2)	仮置場～処分場		10.00	3,475	34,750	
		m3	530.00	3,475	1,841,750	1,807,000
処分費					3,313,800	
					4,132,800	819,000
118 表土処分費(1)			2,620.00	1,260.00	3,301,200	
		m3	2,750.00	1,260.00	3,465,000	163,800
275 表土処分費(2)	消防施設工、幹線ダクト、C-BOX		10.00	1,260.00	12,600	
		m3	530.00	1,260.00	667,800	655,200
運搬費					2,206,840	
建設機械運搬費					125,000	
119 重建設機械運搬費	ｽﾌﾟﾗｲﾝｸﾞ1台×2回(1往復)					
		式	1.00	125,000.00	125,000	
仮設材運搬費					2,081,840	
120 仮設材等運搬(1)	鋼矢板Ⅲ型(往復)					
		式	0.00	490,214.00	0	
276 仮設材等運搬(2)	鋼矢板Ⅲ型、山留材、敷鉄板(往復)					
		t	92.00	6,820.00	627,440	
277 仮設材積込・取卸し(1)	鋼矢板Ⅲ型、山留材、敷鉄板(往復)					
		t	92.00	3,000.00	276,000	
278 仮設材等運搬(3)	鋼矢板Ⅳ型、山留材、敷鉄板(往復)					
		t	120.00	6,820.00	818,400	
279 仮設材積込・取卸し(2)	鋼矢板Ⅳ型、山留材、敷鉄板(往復)					
		t	120.00	3,000.00	360,000	
安全費					8,971,090	
					13,641,090	4,670,000
夜間照明費					8,937,000	
					13,607,000	4,670,000
121 夜間照明(投光車)			1.00	7,638,000.00	7,638,000	
		式	1.00	11,630,000.00	11,630,000	3,992,000
122 夜間照明(投光機)			1.00	1,299,000.00	1,299,000	
		式	1.00	1,977,000.00	1,977,000	678,000
傷害保険					34,090	

積算内訳表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
123 傷害保険料(1)	鋼矢板打設(汚染土壌対策工)	式	1.00	20,454.00	20,454	
280 傷害保険料(2)	鋼矢板打設(消防施設工)	式	1.00	13,636.00	13,636	
技術管理費					567,750	
					667,750	100,000
施工調査費					231,900	
					331,900	100,000
124 FWD調査		式	1.00	231,900.00	231,900	
432 諸経費動向調査		式	0.00	0.00	0	
		式	1.00	100,000.00	100,000	100,000
433 施工調査費	歩掛実態調査及びモニタリング調査	式	0.00	118,200.00	0	
施工管理費(1)					7,300	
125 六価カド溶出試験費		式	1.00	7,300.00	7,300	
施工管理費(2)					18,550	
281 水質試験	汚染土壌対策工	式	1.00	18,550.00	18,550	
施工管理費(3)					310,000	
282 水張試験	消防施設工	m <sup>3</sup>	40.00	7,750.00	310,000	
現場環境改善費					0	
					851,700	851,700
快適トイレ					0	
					851,700	851,700
434 快適トイレ		式	0.00	0.00	0	
		式	1.00	851,700.00	851,700	851,700

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					859,274,145	
					980,019,488	120,745,343
間接工事費	75,634,822 + 171,191,169				246,825,991	
	90,843,439 + 195,379,058				286,222,497	39,396,506
共通仮設費(計)	29,093,792 + 44,203,189 + 2,337,841				75,634,822	
	39,069,665 + 49,254,328 + 2,519,446				90,843,439	15,208,617
共通仮設費(積上)					29,093,792	
					39,069,665	9,975,873
共通仮設費(率)	805,158,283 × 5.49% ((4.10% × 1.3) × 1.03)				44,203,189	
	929,326,956 × 5.30% ((3.96% × 1.3) × 1.03)				49,254,328	5,051,139
現場環境改善費	779,280,645 × 0.30%				2,337,841	
	899,802,388 × 0.28%				2,519,446	181,605
現場管理費	877,453,455 × 19.51% ((15.63% × 1.2) × 1.04)				171,191,169	
	1,016,011,745 × 19.23% ((15.36% × 1.2 + 0.06%) × 1.04)				195,379,058	24,187,889
工事原価	859,274,145 + 246,825,991				1,106,100,136	
	980,019,488 + 286,222,497				1,266,241,985	160,141,849
一般管理費等	1,048,644,624 × 12.02% (12.02% × 1.00) - 1,461				126,045,622	
	1,211,390,803 × 11.70% (11.70% × 1.00) - 5,789				141,726,934	15,681,312
契約保証費						
	899,374,198 × 0.04%				359,749	
スクラップ					-2,015,507	
					-2,056,913	-41,406
建設キャリアアップシステム登録料					0	
					18,750	18,750
新型コロナウイルス感染拡大防止対策費					0	
					819,495	819,495
工事価格	1,106,100,136 + 126,045,622 + 359,749 - 2,015,507				1,230,490,000	
	1,266,241,985 + 141,726,934 + 359,749 - 2,056,913 + 838,245				1,407,110,000	176,620,000
消費税等相当額	1,230,490,000 × 10.00%				123,049,000	
	1,407,110,000 × 10.00%				140,711,000	17,662,000
請負工事費	1,230,490,000 + 123,049,000				1,353,539,000	
	1,407,110,000 + 140,711,000				1,547,821,000	194,282,000

上段：原金額 下段：変更金額

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：132

名称：有筋コンクリート殻運搬(3) 仮置場～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻運搬(3)	仮置場～再資源化施設	m 3	1.000	1,784	1,784		
合 計	作業能力：1.00m3			1,784	1,784		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：24

名称：土砂積込 仮置場(16緑地)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置場(16緑地)	m 3	1.000	278.7	278.7		
合 計	作業能力：1.00m3			278.7	278.7		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：25

名称：土砂等運搬 仮置場(16緑地)～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置場(16緑地)～施工箇所	m 3	1.000	979.1	979.1		
合 計	作業能力：1.00m3			979.1	979.1		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：31

名称：掘削

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m 3	1.000	417	417		
合 計	作業能力：1.00m3			417	417		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：32

名称：路体盛土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体盛土		m 3	1.000	318.9	318.9		
合 計	作業能力：1.00m3			318.9	318.9		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：33

名称：材料費 購入土

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土	改良土（ほぐし土）夜間割増	m 3	38,964.116	2,000.00	77,928,232		
合 計	作業能力：1.00式			77,928,232.00	77,928,232		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：34

名称：路床盛土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土		m 3	1.000	481.1	481.1		
合 計	作業能力：1.00m3			481.1	481.1		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：35

名称：土砂積込 仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置場	m 3	1.000	278.7	278.7		
合 計	作業能力：1.00m3			278.7	278.7		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：36

名称：土砂等運搬(1) 仮置場(16緑地)～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	仮置場(16緑地)～施工箇所	m3	1.000	979.1	979.1		
合 計	作業能力：1.00m3			979.1	979.1		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：283

名称：土砂等運搬(2) 仮置場(A6緑地)～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	仮置場(A6緑地)～施工箇所	m3	1.000	1,356	1,356		
合 計	作業能力：1.00m3			1,356	1,356		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：284

名称：土砂等運搬(3) 仮置場(A7緑地)～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	仮置場(A7緑地)～施工箇所	m3	1.000	1,130	1,130		
合 計	作業能力：1.00m3			1,130	1,130		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：285

名称：土砂等運搬(4) 仮置場(f工区)～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(4)	仮置場(f工区)～施工箇所	m3	1.000	715.5	715.5		
合 計	作業能力：1.00m3			715.5	715.5		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：286  
 名称：土砂等運搬(5) 仮置場(大井)～施工箇所 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(5)	仮置場(大井)～施工箇所	m <sup>3</sup>	1.000	1,356	1,356		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			1,356	1,356		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：37  
 名称：路床改良(1) セメント安定処理 t=75.5cm 改良土CBR20% 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良(1)	セメント安定処理 t=75.5cm 改良土CBR20%	m <sup>2</sup>	1.000	2,113	2,113		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			2,113	2,113		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：38  
 名称：路床改良(2) セメント安定処理 t=76cm 改良土CBR20% 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良(2)	セメント安定処理 t=76cm 改良土CBR20%	m <sup>2</sup>	1.000	2,121	2,121		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			2,121	2,121		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：39  
 名称：路床改良(3) セメント安定処理 t=99cm 改良土CBR20% 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良(3)	セメント安定処理 t=99cm 改良土CBR20%	m <sup>2</sup>	1.000	2,489	2,489		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			2,489	2,489		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：40

名称：路床改良(4) セメント安定処理 t=59.5cm 改良土CBR20%

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良(4)	セメント安定処理 t=59.5cm 改良土CBR20%	m <sup>2</sup>	1.000	1,735	1,735		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			1,735	1,735		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：287

名称：路床改良(5) セメント安定処理 t=29.8cm 改良土CBR20%

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良(5)	セメント安定処理 t=29.8cm 改良土CBR20%	m <sup>2</sup>	1.000	1,260	1,260		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			1,260	1,260		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：41

名称：防塵処理 プライムコート PK-3(0.8L/m<sup>2</sup>)

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	97.00	89,240		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m <sup>2</sup>	1,000.000	3.207	3,207		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	89,240.00	1,783		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			94.23	94,230		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定



単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：44

名称：上層路盤 再生アスファルト安定処理 t=7cm

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	171.080	8,800.00	1,505,504		
混合材夜間割増額		t	171.080	500.00	85,540		
上層路盤(空港)		m <sup>2</sup>	1,000.000	339.2	339,200		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			1,930.24	1,930,244		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：45

名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	195.520	9,200.00	1,798,784		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
基層・中間層(空港)		m <sup>2</sup>	1,000.000	317.9	317,900		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			2,214.44	2,214,444		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：47

名称：プライムコート PK-3(0.8L/m<sup>2</sup>)

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	97.00	89,240		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m <sup>2</sup>	1,000.000	3.207	3,207		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	89,240.00	1,783		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			94.23	94,230		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：48

名称：タックコート PKM-T-Q(0.3L/m<sup>2</sup>)

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	345.000	252.00	86,940		
タックコート		m <sup>2</sup>	1,000.000	1.921	1,921		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	86,940.00	1,729		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			90.59	90,590		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：49

名称：下層路盤 再生クラッシャーラン RC-40 t=48cm

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材		m <sup>3</sup>	657.600	2,300.00	1,512,480		
下層路盤(空港)		m <sup>2</sup>	1,000.000	576.9	576,900		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			2,089.38	2,089,380		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：50

名称：散水車運転

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m <sup>2</sup>	1,000.000	7.81	7,810		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			7.81	7,810		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：51

名称：上層路盤(1) 再生アスファルト安定処理 t=8cm

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	195.520	8,800.00	1,720,576		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
上層路盤(空港)		m <sup>2</sup>	1,000.000	317.9	317,900		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			2,136.23	2,136,236		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：52

名称：上層路盤(2) 再生アスファルト安定処理 t=7cm

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	171.080	8,800.00	1,505,504		
混合材夜間割増額		t	171.080	500.00	85,540		
上層路盤(空港)		m <sup>2</sup>	1,000.000	317.9	317,900		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			1,908.94	1,908,944		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：53

名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	195.520	9,200.00	1,798,784		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
基層・中間層(空港)		m <sup>2</sup>	1,000.000	317.9	317,900		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			2,214.44	2,214,444		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 54

名称 : 表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度AS混合物 (20)	t	195.520	12,300.00	2,404,896		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
表層(空港)		m <sup>2</sup>	1,000.000	353.4	353,400		
合 計	作業能力 : 1,000.00m <sup>2</sup>			2,856.05	2,856,056		

労務時間外補正 : あり

補正係数 : 直接指定 [1.500]

労務一括補正 : なし

時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 55

名称 : プライムコート PK-3(0.8L/m<sup>2</sup>)

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	97.00	89,240		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m <sup>2</sup>	1,000.000	3.207	3,207		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	89,240.00	1,783		
合 計	作業能力 : 1,000.00m <sup>2</sup>			94.23	94,230		

労務時間外補正 : あり

補正係数 : 直接指定 [1.500]

労務一括補正 : なし

時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 56

名称 : タックコート PKM-T-Q(0.3L/m<sup>2</sup>)

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	345.000	252.00	86,940		
タックコート		m <sup>2</sup>	1,000.000	1.921	1,921		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	86,940.00	1,729		
合 計	作業能力 : 1,000.00m <sup>2</sup>			90.59	90,590		

労務時間外補正 : あり

補正係数 : 直接指定 [1.500]

労務一括補正 : なし

時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：64

名称：上層路盤(1) 再生アスファルト安定処理 t=7cm

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	171.080	8,800.00	1,505,504		
混合材夜間割増額		t	171.080	500.00	85,540		
上層路盤(空港)		m <sup>2</sup>	1,000.000	317.9	317,900		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			1,908.94	1,908,944		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：65

名称：上層路盤(2) 再生アスファルト安定処理 t=6cm

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	146.640	8,800.00	1,290,432		
混合材夜間割増額		t	146.640	500.00	73,320		
上層路盤(空港)		m <sup>2</sup>	1,000.000	317.9	317,900		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			1,681.65	1,681,652		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：66

名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=7cm

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	171.080	9,200.00	1,573,936		
混合材夜間割増額		t	171.080	500.00	85,540		
基層・中間層(空港)		m <sup>2</sup>	1,000.000	317.9	317,900		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			1,977.37	1,977,376		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：67

名称：表層 改質Ⅱ型密粒度7スコン t=8cm

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度AS混合物 (20)	t	195.520	12,300.00	2,404,896		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
表層(空港)		m <sup>2</sup>	1,000.000	353.4	353,400		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			2,856.05	2,856,056		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：68

名称：プライムコート PK-3(0.8L/m<sup>2</sup>)

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	97.00	89,240		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m <sup>2</sup>	1,000.000	3.207	3,207		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	89,240.00	1,783		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			94.23	94,230		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：69

名称：タックコート PKM-T-Q(0.3L/m<sup>2</sup>)

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	345.000	252.00	86,940		
タックコート		m <sup>2</sup>	1,000.000	1.921	1,921		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	86,940.00	1,729		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			90.59	90,590		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：83

名称：土砂等運搬 施工箇所～仮置場(16緑地)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～仮置場(16緑地)	m3	1.000	1,876	1,876		
合 計	作業能力：1.00m3			1,876	1,876		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：142

名称：土砂積込

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込		m3	1.000	278.7	278.7		
合 計	作業能力：1.00m3			278.7	278.7		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：143

名称：土砂等運搬 仮置場(16緑地)～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置場(16緑地)～施工箇所	m3	1.000	979.1	979.1		
合 計	作業能力：1.00m3			979.1	979.1		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：157

名称：有筋コンクリート殻運搬(2) 仮置場～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m3	1.000	1,784	1,784		
合 計	作業能力：1.00m3			1,784	1,784		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：288  
 名称：床掘（1） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘（1）		m 3	1.000	340.9	340.9		
合 計	作業能力：1.00m3			340.9	340.9		

労務時間外補正：あり  
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]  
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：289  
 名称：床掘（2） 多孔陶管 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘（2）	多孔陶管	m 3	1.000	3,312	3,312		
合 計	作業能力：1.00m3			3,312	3,312		

労務時間外補正：あり  
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]  
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：290  
 名称：埋戻し（1） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（1）		m 3	1.000	1,663	1,663		
合 計	作業能力：1.00m3			1,663	1,663		

労務時間外補正：あり  
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]  
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：291  
 名称：埋戻し（2） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（2）		m 3	1.000	6,388	6,388		
合 計	作業能力：1.00m3			6,388	6,388		

労務時間外補正：あり  
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]  
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定



単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：292  
 名称：多孔陶管撤去 75φ-6孔 空港用 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.100	45,880.00	4,588		
特殊作業員		人	0.050	48,390.00	2,419		
普通作業員		人	0.050	41,900.00	2,095		
トラック(クレーン装置付き)	4t車 2.9t吊	日	0.050	8,990.00	449		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,551.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			9,551.00	9,551		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：293  
 名称：基礎砂 敷砂 t=5cm 1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砂	敷砂 t=5cm	m <sup>2</sup>	1.000	1,967	1,967		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			1,967	1,967		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：294  
 名称：多孔陶管復旧 75φ-6孔 空港用 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.048	45,880.00	2,202		
特殊作業員		人	0.032	48,390.00	1,548		
普通作業員		人	0.032	41,900.00	1,340		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	5,090.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			5,090.00	5,090		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：295  
 名称：舗装版切断 t=15cm以下 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	t=15cm以下	m	1.000	1,546	1,546		
合 計	作業能力：1.00m			1,546	1,546		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：296  
 名称：舗装版破碎 t=15cm以下 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	t=15cm以下	m <sup>2</sup>	1.000	1,234	1,234		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			1,234	1,234		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：297  
 名称：無筋コンクリート殻運搬 施工箇所～再資源化施設 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬	施工箇所～再資源化施設	m <sup>3</sup>	1.000	2,301	2,301		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			2,301	2,301		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：298  
 名称：無筋コンクリート殻処分費 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻 夜間単価	t	100.000	2,500.00	250,000		
合 計	作業能力：100.00t			2,500.00	250,000		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：299  
 名称：基礎砕石 再生クワッシャーラン RC-40 t=15cm 1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	再生クワッシャーラン RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	1.000	2,207	2,207		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			2,207	2,207		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：300  
 名称：型枠 1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m <sup>2</sup>	1.000	16,920	16,920		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			16,920	16,920		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：301  
 名称：鉄筋工 SD345 D13 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	103,000.00	106,090		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	83,044.00	83,044		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	189,134.00	66		
合 計	作業能力：1.00t			189,200.00	189,200		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：302  
 名称：コンクリート打設 21N-8-40(BB) W/C=60%以下 1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	21N-8-40(BB) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	1.000	38,680	38,680		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			38,680	38,680		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：303  
 名称：目地工 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材		k g	48.400	1,750.00	84,700		
バックアップ材		m	100.000	20.00	2,000		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,470.00	20,940		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	48,970.00	46,619		
カッタブレード損耗	径8インチ	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	52,290.00	6,117		
普通作業員		人	0.680	41,900.00	28,492		
諸雑費(率+まるめ)		%	28.000	84,700.00	23,682		
合 計	作業能力：100.00m			2,213.00	221,300		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：304  
 名称：支保工 100空m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.600	52,790.00	137,254		
型わく工		人	4.700	50,480.00	237,256		
とび工		人	2.200	49,860.00	109,692		
普通作業員		人	5.100	41,900.00	213,690		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	15.000	697,892.00	104,608		
合 計	作業能力：100.00空m3			8,025.00	802,500		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：305

名称：ゲレチング 蓋撤去 1,000×1,000 T-25

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受 8休	枚	100.000	804.76	80,476		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	80,476.00	4		
合 計	作業能力：100.00枚			804.80	80,480		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：306

名称：スクラップ 材積込・運搬 仮置場～処分場

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スクラップ 材積込・運搬	仮置場～処分場	回	1.000	7,819	7,819		
合 計	作業能力：1.00回			7,819	7,819		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：307

名称：ワイヤソーイング

3.50m2当り (3.5m2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	52,790.00	52,790		
特殊作業員		人	1.000	48,390.00	48,390		
切断機	固定式	台	1.000	45,600.00	45,600		
発電機	45kVA	台	1.000	5,860.00	5,860		
トラック	4t	台	1.000	9,480.00	9,480		
ワイヤ		m	7.350	35,000.00	257,250		
アンカー		本	5.750	100.00	575		
スリーブ		個	7.000	300.00	2,100		
消耗工具等		セット	1.000	4,946.00	4,946		
ブーリー	固定式	台分	1.000	27,640.00	27,640		
防護ネット	固定式	枚	6.000	2,260.00	13,560		
軽油	1. 2号	L	46.900	139.00	6,519		
軽油	1. 2号	L	33.350	139.00	4,635		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	479,345.00	55		
合 計	作業能力：3.50m2			136,971.42	479,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：308

名称：コンクリート舗装版切断 t=15cmを超え30cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装版切断	t=15cmを超え30cm以下	m	1.000	4,001	4,001		
合 計	作業能力：1.00m			4,001	4,001		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 309  
 名称 : ウォール・インク t=20cm 20.73m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	52,790.00	52,790		
特殊作業員		人	1.000	48,390.00	48,390		
普通作業員		人	1.000	41,900.00	41,900		
切断機	油圧式マシン	台	1.000	61,100.00	61,100		
発電機	45kVA	台	1.000	5,860.00	5,860		
トラック	4t	台	1.000	9,480.00	9,480		
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	1.341	85,200.00	114,253		
アンカー		本	34.550	100.00	3,455		
消耗工具等		セット	1.000	13,231.00	13,231		
軽油	1.2号	L	46.900	139.00	6,519		
軽油	1.2号	L	33.350	139.00	4,635		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	361,613.00	87		
合 計	作業能力 : 20.73m			17,448.14	361,700		

労務時間外補正:あり 補正係数 : 直接指定[1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 310  
 名称 : コア削孔 (1) φ50mm、L=250・200mm 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コア削孔 (1)	φ50mm、L=250・200mm	孔	1.000	2,038	2,038		
合 計	作業能力 : 1.00孔			2,038	2,038		

労務時間外補正:あり 補正係数 : 直接指定[1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：311  
 名称：コア削孔（2） φ150mm、L=250mm 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コア削孔（2）	φ150mm、L=250mm	孔	1.000	11,170	11,170		
合 計	作業能力：1.00孔			11,170	11,170		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：312  
 名称：コア削孔（3） φ100mm、L=250mm 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コア削孔（3）	φ100mm、L=250mm	孔	1.000	10,190	10,190		
合 計	作業能力：1.00孔			10,190	10,190		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：313  
 名称：有筋コンクリート取壊し 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 8休	m3	1.000	27,029.40	27,029		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	27,029.00	1		
合 計	作業能力：1.00m3			27,030.00	27,030		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：314  
 名称：有筋コンクリート殻運搬(1) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻運搬(1)		m3	1.000	2,092	2,092		
合 計	作業能力：1.00m3			2,092	2,092		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定



単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：315  
 名称：有筋コンクリート殻積込 仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻積込	仮置場	m <sup>3</sup>	1.000	243.8	243.8		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			243.8	243.8		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：316  
 名称：有筋コンクリート殻運搬(2) 仮置場～再資源化施設 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m <sup>3</sup>	1.000	1,784	1,784		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			1,784	1,784		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：317  
 名称：有筋コンクリート殻処分費 100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費(変更第2回)	有筋コンクリート殻 屋間単価	t	100.000	2,500.00	250,000		
合 計	作業能力：100.00t			2,500.00	250,000		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 318  
 名称 : 材料費 FRPM管 (外圧2種) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FRPM管	外圧2種 φ1000×4000L 受挿	本	9.000	391,100.00	3,519,900		
FRPM管	外圧2種 φ1000×2000L 受挿	本	3.000	254,100.00	762,300		
FRPM管	外圧2種 φ1000×1600L PE挿	本	1.000	215,000.00	215,000		
FRPM管	外圧2種 φ1000×1100L 受挿調整	本	1.000	254,100.00	254,100		
FRPM管	外圧2種 φ1000×1000L 受口短管	本	2.000	179,800.00	359,600		
FRPM管	外圧2種 φ1000×1000L 挿口短管	本	1.000	160,500.00	160,500		
諸雑費(率)	管材料の%	式	0.100	5,271,400.00	5,271		
合 計	作業能力 : 1.00式			5,276,671.00	5,276,671		

労務時間外補正 : なし  
 労務一括補正 : なし

時間的制約による補正 : なし

番号 : 319  
 名称 : FRPM管布設 φ1,000 外圧2種 40m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.360	52,790.00	19,004		
特殊作業員		人	0.950	48,390.00	45,970		
普通作業員		人	1.900	41,900.00	79,610		
バックホ(クレーン機能付)運転	標準・排対2次・山0.80m3/平0.60m3 2.9t吊	日	1.190	66,610.00	79,265		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	223,849.00	51		
合 計	作業能力 : 40.00m			5,597.50	223,900		

労務時間外補正 : あり  
 労務一括補正 : なし

補正係数 : 直接指定 [1.500]

時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：320  
 名称：材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(変更第3回)	高炉 18-8-40 W/C 60% 夜間単価	m <sup>3</sup>	121.308	24,359.00	2,954,941		
無収縮珪砂	45.0N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.085	234,375.00	19,921		
合 計	作業能力：1.00式			2,974,862.00	2,974,862		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：321  
 名称：コンクリート充填 18N-8-40BB W/C=60%以下 10m<sup>3</sup>当り(10m<sup>3</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.200	39,690.00	7,938		
特殊作業員		人	0.800	36,380.00	29,104		
普通作業員		人	0.600	31,500.00	18,900		
コンクリートポンプ車	7 <sup>°</sup> -4式90~110m <sup>3</sup> /h	時間	1.000	15,930.00	15,930		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	7.000	71,872.00	5,028		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			7,690.00	76,900		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：322  
 名称：無収縮珪砂充填 45.0N/mm<sup>2</sup> 10m<sup>3</sup>当り(10m<sup>3</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	20.000	31,500.00	630,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	630,000.00	0		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			63,000.00	630,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：323  
 名称：材料費 グレーチング 蓋 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング	1000×1000 W 荷重	m <sup>3</sup>	1.000	178,200.00	178,200		
合 計	作業能力：1.00式			178,200.00	178,200		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：324  
 名称：基礎砕石工 再生クラッシュラン t=20cm 1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工	再生クラッシュラン t=20cm	m <sup>2</sup>	1.000	2,345	2,345		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			2,345	2,345		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：325  
 名称：均しコンクリート打設 18N-8-40BB W/C=60%以下 1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート打設	18N-8-40BB W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	1.000	48,030	48,030		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			48,030	48,030		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：326  
 名称：足場工 100掛m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.400	52,790.00	73,906		
とび工		人	6.300	49,860.00	314,118		
普通作業員		人	1.200	41,900.00	50,280		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 夜間単価	日	1.400	52,100.00	72,940		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	34.000	511,244.00	173,756		
合 計	作業能力：100.00掛m2			6,850.00	685,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：327  
 名称：下地処理 156m2当り (156m2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ運転費	ハイジエット3000シングル	日	1.000	240,600.00	240,600		
アケビローラー運転費	ASR-2515	日	2.000	109,200.00	218,400		
特殊吸引車運転費	積載質量3.1~3.5t	日	1.000	138,000.00	138,000		
トラック運転費	4t積	日	1.000	51,510.00	51,510		
給水車運転費	3,800L	日	1.000	51,900.00	51,900		
土木一般世話役		人	1.000	52,790.00	52,790		
普通作業員		人	2.000	41,900.00	83,800		
損耗費	高圧ホース等	式	1.000	52,374.00	52,374		
諸雑費(率+まるめ)	機械運転費の%	%	5.000	700,410.00	34,926		
合 計	作業能力：156.00m2			5,925.00	924,300		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 328  
 名称 : 鉄筋加工組立 SD345 D13 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	103,000.00	106,090		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	83,044.00	83,044		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	189,134.00	66		
合 計	作業能力 : 1.00 t			189,200.00	189,200		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

番号 : 329  
 名称 : 躯体コンクリート型枠 1 m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
躯体コンクリート型枠		m 2	1.000	16,920	16,920		
合 計	作業能力 : 1.00 m 2			16,920	16,920		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

番号 : 330  
 名称 : 躯体コンクリート打設 24N-12-25(20)BB W/C55%以下 1 m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
躯体コンクリート打設	24N-12-25(20)BB W/C55%以下	m 3	1.000	49,970	49,970		
合 計	作業能力 : 1.00 m 3			49,970	49,970		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：331  
 名称：ゲレチング 蓋設置 1000×1000 W 荷重 10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.930	39,690.00	116,291		
特殊作業員		人	2.930	36,380.00	106,593		
普通作業員		人	2.930	31,500.00	92,295		
油圧ブレーカー	0.4m3級 ヘースマシン含む	日	2.930	21,000.00	61,530		
トラック (クレーン装置付き)	4t車 2.9t吊	日	2.930	8,990.00	26,340		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	3.000	403,049.00	12,051		
合 計	作業能力：10.00枚			41,510.00	415,100		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：332  
 名称：張芝 全面張 100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝	m <sup>2</sup>	100.000	490.00	49,000		
肥料	普通化成8-8-8	k g	1.070	80.70	86		
芝串	100本束	束	30.000	225.00	6,750		
土木一般世話役		人	0.150	52,790.00	7,918		
普通作業員		人	2.780	41,900.00	116,482		
植栽割増し費	労務+材料費の%	%	0.500	180,236.00	901		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	181,137.00	63		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,812.00	181,200		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 333  
 名称 : 種子吹付 1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バビアグラス		k g	16.050	1,620.00	26,001		
コニアル <sup>®</sup> ソトグラス		k g	5.350	2,100.00	11,235		
バミューダグラス		k g	10.700	2,540.00	27,178		
高度化成肥料	15-15-15	k g	80.250	114.00	9,148		
ファイバー類		k g	160.500	180.00	28,890		
粘着材		k g	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機運転	4.0m <sup>3</sup>	時間	1.260	2,193.00	2,763		
トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	0.700	10,690.00	7,483		
土木一般世話役		人	0.070	52,790.00	3,695		
特殊作業員		人	0.180	48,390.00	8,710		
普通作業員		人	0.400	41,900.00	16,760		
諸雑費(率+まるめ)	労務の%	%	1.000	29,165.00	286		
合 計	作業能力 : 1,000.00m <sup>2</sup>			143.40	143,400		

労務時間外補正 : あり  
 労務一括補正 : なし

補正係数 : 直接指定 [1.500]

時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定



単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 334  
 名称 : ゲレチング蓋撤去 4,600×1,200×168 10組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	5.520	39,690.00	219,088		
特殊作業員		人	5.520	36,380.00	200,817		
普通作業員		人	5.520	31,500.00	173,880		
油圧ブレーカー	0.4m3級 ヘースマシン含む	日	5.520	21,000.00	115,920		
トラック(クレーン装置付き)	4t車 2.9t吊	日	5.520	8,990.00	49,624		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	3.000	759,329.00	22,771		
合 計	作業能力 : 10.00組			78,210.00	782,100		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : なし

番号 : 335  
 名称 : スラップ材積込・運搬 仮置場～処分場 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スラップ材積込・運搬	仮置場～処分場	回	1.000	9,753	9,753		
合 計	作業能力 : 1.00回			9,753	9,753		

労務時間外補正 : なし  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：336  
 名称：材料費 FRPM管（外圧2種）、コンクリート 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FRPM管	外圧2種 φ1000×1572L 受挿調整	本	1.000	254,100.00	254,100		
FRPM管	外圧2種 φ1000×1400L 受挿調整	本	1.000	254,100.00	254,100		
諸雑費(率)	管材料の%	%	0.100	508,200.00	508		
生コンクリート(変更第3回)	高炉 18-8-40 W/C 60% 夜間単価	m <sup>3</sup>	13.553	24,359.00	330,137		
合 計	作業能力：1.00式			838,845.00	838,845		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：337  
 名称：FRPM管布設 φ1,000 外圧2種 40m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.360	52,790.00	19,004		
特殊作業員		人	0.950	48,390.00	45,970		
普通作業員		人	1.900	41,900.00	79,610		
バックホ(クレーン機能付)運転	標準・排対2次・山0.80m <sup>3</sup> /平0.60m <sup>3</sup> 2.9t吊	日	1.190	66,610.00	79,265		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	223,849.00	51		
合 計	作業能力：40.00m			5,597.50	223,900		

労務時間外補正：あり  
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 338  
 名称 : コンクリート充填 18N-8-40BB W/C=60%以下 10m3当り (10m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.500	39,690.00	19,845		
特殊作業員		人	1.500	36,380.00	54,570		
普通作業員		人	1.000	31,500.00	31,500		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	7.000	105,915.00	7,385		
合 計	作業能力 : 10.00m3			11,330.00	113,300		

労務時間外補正:あり 補正係数 : 直接指定[1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : なし

番号 : 339  
 名称 : 床掘り 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m3	1.000	17,600	17,600		
合 計	作業能力 : 1.00m3			17,600	17,600		

労務時間外補正:あり 補正係数 : 直接指定[1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 340  
 名称 : コア削孔 φ100mm、L=250mm 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コア削孔	φ100mm、L=250mm	孔	1.000	10,190	10,190		
合 計	作業能力 : 1.00孔			10,190	10,190		

労務時間外補正:あり 補正係数 : 直接指定[1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：341  
 名称：床掘り（1） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り（1）		m3	1.000	340.9	340.9		
合 計	作業能力：1.00m3			340.9	340.9		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：342  
 名称：床掘り（2） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り（2）		m3	1.000	417.2	417.2		
合 計	作業能力：1.00m3			417.2	417.2		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：343  
 名称：埋戻し 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m3	1.000	1,663	1,663		
合 計	作業能力：1.00m3			1,663	1,663		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：344  
 名称：床掘り 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m3	1.000	3,312	3,312		
合 計	作業能力：1.00m3			3,312	3,312		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：345  
 名称：埋戻し 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m3	1.000	6,388	6,388		
合 計	作業能力：1.00m3			6,388	6,388		

労務時間外補正：あり  
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]  
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：346  
 名称：床掘り 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m3	1.000	417.2	417.2		
合 計	作業能力：1.00m3			417.2	417.2		

労務時間外補正：あり  
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]  
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：347  
 名称：埋戻し 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m3	1.000	3,231	3,231		
合 計	作業能力：1.00m3			3,231	3,231		

労務時間外補正：あり  
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]  
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：95  
 名称：材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
白ガス管	SGP32A 紗無し	m	10.000	873.00	8,730		
合 計	作業能力：1.00式			8,730.00	8,730		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 348  
 名称 : 基台設置 L1-A型 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.340	45,880.00	15,599		
特殊作業員		人	0.170	48,390.00	8,226		
普通作業員		人	0.340	41,900.00	14,246		
灯火基台	L1-A型 32A	個	1.000	61,700.00	61,700		
保護板	L1-A型用	個	1.000	58,900.00	58,900		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	158,671.00	29		
合 計	作業能力 : 1.00基			158,700.00	158,700		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 349  
 名称 : 材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LAカップリング(配管溝)	32A	個	34.000	4,590.00	156,060		
フレキシブルジョイント	M-M32型	個	53.000	35,480.00	1,880,440		
再生砂	夜間単価	m <sup>3</sup>	0.752	2,900.00	2,180		
合 計	作業能力 : 1.00式			2,038,680.00	2,038,680		

労務時間外補正 : なし 時間的制約による補正 : なし  
 労務一括補正 : なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 350  
 名称 : 鉄筋加工組立 SD295 D16 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	1.030	98,500.00	101,455		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	83,044.00	83,044		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	184,499.00	1		
合 計	作業能力 : 1.00 t			184,500.00	184,500		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

番号 : 351  
 名称 : 型枠 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	15,320	15,320		
合 計	作業能力 : 1.00m2			15,320	15,320		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

番号 : 352  
 名称 : コンクリート打設 24N-12-25(BB) W/C=55%以下 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	24N-12-25(BB) W/C=55%以下	m3	1.000	51,470	51,470		
合 計	作業能力 : 1.00m3			51,470	51,470		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 353

名称 : 配管用炭素鋼管敷設 SGP32A(襯無し、配管溝)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.150	45,880.00	6,882		
白ガス管	SGP32A 襯無し	m	1.030	3,769.00	3,882		
付属品	管材価格の%	%	15.000	3,882.00	582		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	4,464.00	133		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	11,479.00	1		
合 計	作業能力 : 1.00m			11,480.00	11,480		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

番号 : 354

名称 : 配線溝充填 保護砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配線溝充填	保護砂	m3	1.000	12,820	12,820		
合 計	作業能力 : 1.00m3			12,820	12,820		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定



単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 355  
 名称 : 基台設置 地上型 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.340	45,880.00	15,599		
普通作業員		人	0.170	41,900.00	7,123		
灯火基台	地上型	個	1.000	20,500.00	20,500		
保護プラグ	50A	個	1.000	2,000.00	2,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,222.00	8		
合 計	作業能力 : 1.00基			45,230.00	45,230		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 356  
 名称 : 材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LAカップリング(配管溝)	32A	個	10.000	4,590.00	45,900		
フレキシブルジョイント	U-M32型	個	10.000	30,900.00	309,000		
フレキシブルジョイント	M-M32型	個	10.000	35,480.00	354,800		
再生砂	夜間単価	m <sup>3</sup>	0.273	2,900.00	791		
合 計	作業能力 : 1.00式			710,491.00	710,491		

労務時間外補正 : なし 時間的制約による補正 : なし  
 労務一括補正 : なし

番号 : 357  
 名称 : 型枠 1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m <sup>2</sup>	1.000	15,320	15,320		
合 計	作業能力 : 1.00m <sup>2</sup>			15,320	15,320		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 358  
 名称 : コンクリート打設 18N-12-25 (BB) W/C=60%以下 1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	18N-12-25 (BB) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	1.000	54,440	54,440		
合 計	作業能力 : 1.00m <sup>3</sup>			54,440	54,440		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 359  
 名称 : 配管用炭素鋼鋼管敷設 SGP32A(砂無し、配管溝) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.150	45,880.00	6,882		
白ガス管	SGP32A 砂無し	m	1.030	3,769.00	3,882		
付属品	管材価格の%	%	15.000	3,882.00	582		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	4,464.00	133		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	11,479.00	1		
合 計	作業能力 : 1.00m			11,480.00	11,480		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 360  
 名称 : 配線溝充填 保護砂 1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配線溝充填	保護砂	m <sup>3</sup>	1.000	12,820	12,820		
合 計	作業能力 : 1.00m <sup>3</sup>			12,820	12,820		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 361  
 名称 : 基台設置 L1-A型

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.340	45,880.00	15,599		
特殊作業員		人	0.170	48,390.00	8,226		
普通作業員		人	0.340	41,900.00	14,246		
灯火基台	L1-A型 32A	個	1.000	61,700.00	61,700		
保護板	L1-A型用	個	1.000	58,900.00	58,900		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	158,671.00	29		
合 計	作業能力 : 1.00基			158,700.00	158,700		

労務時間外補正 : あり  
 労務一括補正 : なし

補正係数 : 直接指定 [1.500]

時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 362  
 名称 : 材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LAカップリング(配管溝)	32A	個	113.000	4,590.00	518,670		
フレキシブルジョイント	M-M32型	個	24.000	35,480.00	851,520		
再生砂	夜間単価	m <sup>3</sup>	1.854	2,900.00	5,376		
合 計	作業能力 : 1.00式			1,375,566.00	1,375,566		

労務時間外補正 : なし  
 労務一括補正 : なし

時間的制約による補正 : なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 363  
 名称 : 鉄筋加工組立 SD295 D16 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	1.030	98,500.00	101,455		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	83,044.00	83,044		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	184,499.00	1		
合 計	作業能力 : 1.00 t			184,500.00	184,500		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

番号 : 364  
 名称 : 型枠 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	15,320	15,320		
合 計	作業能力 : 1.00m2			15,320	15,320		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

番号 : 365  
 名称 : コンクリート打設 24N-12-25(BB) W/C=55%以下 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	24N-12-25(BB) W/C=55%以下	m3	1.000	51,470	51,470		
合 計	作業能力 : 1.00m3			51,470	51,470		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 366

名称 : 配管用炭素鋼管敷設 SGP32A(襯無し、配管溝)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.150	45,880.00	6,882		
白ガス管	SGP32A 襯無し	m	1.030	3,769.00	3,882		
付属品	管材価格の%	%	15.000	3,882.00	582		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	4,464.00	133		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	11,479.00	1		
合 計	作業能力 : 1.00m			11,480.00	11,480		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

番号 : 367

名称 : 配線溝充填 保護砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配線溝充填	保護砂	m3	1.000	12,820	12,820		
合 計	作業能力 : 1.00m3			12,820	12,820		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 368  
 名称 : 基台設置 (1) 地上型 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.340	45,880.00	15,599		
普通作業員		人	0.170	41,900.00	7,123		
灯火基台	地上型	個	1.000	20,500.00	20,500		
保護プラグ	50A	個	1.000	2,000.00	2,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,222.00	8		
合 計	作業能力 : 1.00基			45,230.00	45,230		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 369  
 名称 : 基台設置 (2) L3-A型 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.340	45,880.00	15,599		
特殊作業員		人	0.260	48,390.00	12,581		
普通作業員		人	0.340	41,900.00	14,246		
灯火基台	L3-A型	個	1.000	89,800.00	89,800		
保護板	L3-A型用	個	1.000	94,400.00	94,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	226,626.00	74		
合 計	作業能力 : 1.00基			226,700.00	226,700		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：370  
 名称：材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LAカップリング(配管溝)	32A	個	19.000	4,590.00	87,210		
フレキシブルジョイント	U-M32型	個	11.000	30,900.00	339,900		
フレキシブルジョイント	M-M32型	個	14.000	35,480.00	496,720		
再生砂	夜間単価	m <sup>3</sup>	0.470	2,900.00	1,363		
合 計	作業能力：1.00式			925,193.00	925,193		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：371  
 名称：鉄筋加工組立 SD295 D16 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	1.030	98,500.00	101,455		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	83,044.00	83,044		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	184,499.00	1		
合 計	作業能力：1.00t			184,500.00	184,500		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：372  
 名称：型枠 1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m <sup>2</sup>	1.000	15,320	15,320		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			15,320	15,320		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 373  
 名称 : コンクリート打設(1) 18N-12-25(BB) W/C=60%以下 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設(1)	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m3	1.000	54,440	54,440		
合 計	作業能力 : 1.00m3			54,440	54,440		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 374  
 名称 : コンクリート打設(2) 24N-12-25(BB) W/C=55%以下 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設(2)	24N-12-25(BB) W/C=55%以下	m3	1.000	51,470	51,470		
合 計	作業能力 : 1.00m3			51,470	51,470		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 375  
 名称 : 配管用炭素鋼管敷設 SGP32A(襯無し、配管溝) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.150	45,880.00	6,882		
白ガス管	SGP32A 襯無し	m	1.030	3,769.00	3,882		
付属品	管材価格の%	%	15.000	3,882.00	582		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	4,464.00	133		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	11,479.00	1		
合 計	作業能力 : 1.00m			11,480.00	11,480		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定



単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 376  
 名称 : 配線溝充填 保護砂 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配線溝充填	保護砂	m3	1.000	12,820	12,820		
合 計	作業能力 : 1.00m3			12,820	12,820		

労務時間外補正 : あり  
 労務一括補正 : なし

補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 377  
 名称 : 基台設置 L3-A型 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.340	45,880.00	15,599		
特殊作業員		人	0.260	48,390.00	12,581		
普通作業員		人	0.340	41,900.00	14,246		
灯火基台	L3-A型	個	1.000	89,800.00	89,800		
保護板	L3-A型用	個	1.000	94,400.00	94,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	226,626.00	74		
合 計	作業能力 : 1.00基			226,700.00	226,700		

労務時間外補正 : あり  
 労務一括補正 : なし

補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 378  
 名称 : 材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LAカップリング(配管溝)	32A	個	72.000	4,590.00	330,480		
フレキシブルジョイント	M-M32型	個	32.000	35,480.00	1,135,360		
再生砂	夜間単価	m3	1.245	2,900.00	3,610		
合 計	作業能力 : 1.00式			1,469,450.00	1,469,450		

労務時間外補正 : なし  
 労務一括補正 : なし

時間的制約による補正 : なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 379  
 名称 : 鉄筋加工組立 SD295 D16 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	1.030	98,500.00	101,455		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	83,044.00	83,044		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	184,499.00	1		
合 計	作業能力 : 1.00 t			184,500.00	184,500		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

番号 : 380  
 名称 : 型枠 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	15,320	15,320		
合 計	作業能力 : 1.00m2			15,320	15,320		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

番号 : 381  
 名称 : コンクリート打設 24N-12-25(BB) W/C=55%以下 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	24N-12-25(BB) W/C=55%以下	m3	1.000	51,470	51,470		
合 計	作業能力 : 1.00m3			51,470	51,470		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：382  
 名称：配管用炭素鋼管敷設 SGP32A(襯無し、配管溝) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.150	45,880.00	6,882		
白ガス管	SGP32A 襯無し	m	1.030	3,769.00	3,882		
付属品	管材価格の%	%	15.000	3,882.00	582		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	4,464.00	133		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	11,479.00	1		
合 計	作業能力：1.00m			11,480.00	11,480		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：383  
 名称：配線溝充填 保護砂 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配線溝充填	保護砂	m3	1.000	12,820	12,820		
合 計	作業能力：1.00m3			12,820	12,820		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：384  
 名称：材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
多孔陶管(空港用)	75φ-6孔 L=600	組	1,518.000	7,500.00	11,385,000		
多孔陶管(空港用 高強度)	75φ-6孔 L=600	組	4,277.000	10,900.00	46,619,300		
異種管継手	NFT-80AQ-1	個	124.000	16,200.00	2,008,800		
合 計	作業能力：1.00式			60,013,100.00	60,013,100		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし  
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 385  
 名称 : 基礎砂 砂 t=5cm 1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砂	砂 t=5cm	m <sup>2</sup>	1.000	1,967	1,967		
合 計	作業能力 : 1.00m <sup>2</sup>			1,967	1,967		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 386  
 名称 : 多孔陶管設置 (1) 75φ-6孔 空港用 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.048	45,880.00	2,202		
特殊作業員		人	0.032	48,390.00	1,548		
普通作業員		人	0.032	41,900.00	1,340		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	5,090.00	0		
合 計	作業能力 : 1.00m			5,090.00	5,090		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 387  
 名称 : 多孔陶管設置 (2) 75φ-6孔 空港高強度用 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.056	45,880.00	2,569		
特殊作業員		人	0.040	48,390.00	1,935		
普通作業員		人	0.040	41,900.00	1,676		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,180.00	0		
合 計	作業能力 : 1.00m			6,180.00	6,180		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 388  
 名称 : 埋設標識シート W=150 2倍 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.004	45,880.00	183		
埋設標識シート	W=150 2倍	m	1.050	142.00	149		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	332.00	0		
合 計	作業能力 : 1.00m			332.00	332		

労務時間外補正:あり 補正係数 : 直接指定[1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

番号 : 389  
 名称 : 裸硬銅より線敷設 H-14sq 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.013	45,880.00	596		
裸銅より線	H-14sq	m	1.020	800.00	816		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	816.00	24		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	1,436.00	0		
合 計	作業能力 : 1.00m			1,436.00	1,436		

労務時間外補正:あり 補正係数 : 直接指定[1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：390  
 名称：接地極設置 10φ×1,500 1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.183	45,880.00	8,396		
連結式接地棒	φ10×1500	本	1.000	4,400.00	4,400		
雑材料	材料価格の%	%	2.000	4,400.00	88		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	12,884.00	6		
合 計	作業能力：1.00箇所			12,890.00	12,890		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：391  
 名称：配管用炭素鋼管敷設 SGP80A(襯付、配管溝) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.200	45,880.00	9,176		
白ガス管	SGP80A 襯付	m	1.030	10,979.00	11,308		
付属品	管材価格の%	%	15.000	11,308.00	1,696		
雑材料	材料価格の%	%	3.000	13,004.00	390		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	22,570.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			22,570.00	22,570		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：392  
 名称：波付硬質ポリエチレン管敷設 FEP80 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.025	45,880.00	1,147		
普通作業員		人	0.005	41,900.00	209		
波付硬質ポリエチレン管	FEP80	m	1.005	840.00	844		
付属品	管材価格の%	%	4.000	844.00	33		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,233.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			2,233.00	2,233		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：393  
 名称：材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステップ	300W×19φ	本	10.000	2,250.00	22,500		
合 計	作業能力：1.00式			22,500.00	22,500		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし  
 労務一括補正：なし

番号：394  
 名称：基礎砕石 RC-40 1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40	m <sup>2</sup>	1.000	2,207	2,207		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			2,207	2,207		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：395  
 名称：均しコンクリート型枠 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠		m2	1.000	8,558	8,558		
合 計	作業能力：1.00m2			8,558	8,558		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：396  
 名称：均しコンクリート打設 18N-12-25(BB) W/C=60%以下 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m3	1.000	51,360	51,360		
合 計	作業能力：1.00m3			51,360	51,360		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：397  
 名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	103,000.00	106,090		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	83,044.00	83,044		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	189,134.00	66		
合 計	作業能力：1.00t			189,200.00	189,200		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：398  
 名称：型枠 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	16,920	16,920		
合 計	作業能力：1.00m2			16,920	16,920		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定



単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：399  
 名称：コンクリート打設 24N-15-25(BB) W/C=55%以下 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	24N-15-25(BB) W/C=55%以下	m3	1.000	54,480	54,480		
合 計	作業能力：1.00m3			54,480	54,480		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：400  
 名称：鉄蓋設置 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受 8休	枚	100.000	1,298.00	129,800		
航空局型鉄蓋	φ600 (T-25)B型用	枚	100.000	117,000.00	11,700,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	11,829,800.00	200		
合 計	作業能力：100.00枚			118,300.00	11,830,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：401  
 名称：材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
航空局型マンホール	IV型 (3000×3000×1800H)	基	3.000	7,790,000.00	23,370,000		
合 計	作業能力：1.00式			23,370,000.00	23,370,000		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし  
 労務一括補正：なし

番号：402  
 名称：基礎砕石 RC-40 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40	m2	1.000	2,207	2,207		
合 計	作業能力：1.00m2			2,207	2,207		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：403  
 名称：均しコンクリート型枠 1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>	1.000	8,558	8,558		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			8,558	8,558		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：404  
 名称：均しコンクリート打設 18N-12-25(BB) W/C=60%以下 1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート打設	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	1.000	51,360	51,360		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			51,360	51,360		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：405  
 名称：マンホール設置 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	39,690.00	39,690		
特殊作業員		人	3.000	36,380.00	109,140		
普通作業員		人	3.000	31,500.00	94,500		
ラフレンクレーン	70t級	台	1.000	178,000.00	178,000		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	7.000	421,330.00	29,470		
合 計	作業能力：1.00基			450,800.00	450,800		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：406  
 名称：鉄蓋設置 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受 8休	枚	100.000	1,298.00	129,800		
航空局型鉄蓋	IV型 (3000×3000×1800H)	枚	100.000	117,000.00	11,700,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	11,829,800.00	200		
合 計	作業能力：100.00枚			118,300.00	11,830,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：407  
 名称：はつり φ125mm、L=250・200mm 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
はつり	φ125mm、L=250・200mm	孔	1.000	10,770	10,770		
合 計	作業能力：1.00孔			10,770	10,770		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：408  
 名称：アスファルト舗装版切断 t=15cm以下 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	1.000	873.3	873.3		
合 計	作業能力：1.00m			873.3	873.3		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：409  
 名称：アスファルト舗装版撤去・積込 t=15cm以下 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版撤去・積込	t=15cm以下	m <sup>2</sup>	1.000	862.8	862.8		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			862.8	862.8		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：410

名称：アスファルト殻運搬(1) 施工箇所～仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m3	1.000	1,567	1,567		
合 計	作業能力：1.00m3			1,567	1,567		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：411

名称：アスファルト殻積込 仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻積込	仮置場	m3	1.000	243.8	243.8		
合 計	作業能力：1.00m3			243.8	243.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：412

名称：アスファルト殻運搬(2) 仮置場～再資源化施設

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m3	1.000	1,438	1,438		
合 計	作業能力：1.00m3			1,438	1,438		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：413

名称：アスファルト殻処分費

100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00t			1,700.00	170,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 414  
 名称 : 既設多孔陶管洗管 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.000	39,690.00	79,380		
浚渫運搬費	10t 大型バキューム車	台	2.000	195,000.00	390,000		
高圧洗浄車	4t 高圧車	台	2.000	110,000.00	220,000		
給水車	10t 給水車	台	2.000	130,000.00	260,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	949,380.00	20		
合 計	作業能力 : 1.00式			949,400.00	949,400		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:なし

番号 : 415  
 名称 : 汚泥処分費 100m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	汚泥	m <sup>3</sup>	100.000	11,000.00	1,100,000		
合 計	作業能力 : 100.00m <sup>3</sup>			11,000.00	1,100,000		

労務時間外補正:なし  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：416  
 名称：既設マホール嵩上げ(1) NM-14 10基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	3.330	39,690.00	132,167		
特殊作業員		人	3.330	36,380.00	121,145		
普通作業員		人	6.660	31,500.00	209,790		
トラック(クレーン装置付き)	4t車 2.9t吊	日	3.330	8,990.00	29,936		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	5.000	493,038.00	24,562		
合 計	作業能力：10.00基			51,760.00	517,600		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：417  
 名称：既設マホール嵩上げ(1) NM-37 10基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	3.330	39,690.00	132,167		
特殊作業員		人	3.330	36,380.00	121,145		
普通作業員		人	6.660	31,500.00	209,790		
トラック(クレーン装置付き)	4t車 2.9t吊	日	3.330	8,990.00	29,936		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	5.000	493,038.00	24,562		
合 計	作業能力：10.00基			51,760.00	517,600		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 418  
 名称 : 張芝 全面張 100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝	m <sup>2</sup>	100.000	490.00	49,000		
肥料	普通化成8-8-8	k g	1.070	80.70	86		
芝串	100本束	束	30.000	225.00	6,750		
土木一般世話役		人	0.150	52,790.00	7,918		
普通作業員		人	2.780	41,900.00	116,482		
植栽割増し費	労務+材料費の%	%	0.500	180,236.00	901		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	181,137.00	63		
合 計	作業能力 : 100.00m <sup>2</sup>			1,812.00	181,200		

労務時間外補正 : あり 補正係数 : 直接指定 [1.500]  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号 : 419  
 名称 : 種子吹付 1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バビアグラス		k g	16.050	1,620.00	26,001		
コニアル <sup>®</sup> ソトグラス		k g	5.350	2,100.00	11,235		
バミューダグラス		k g	10.700	2,540.00	27,178		
高度化成肥料	15-15-15	k g	80.250	114.00	9,148		
ファイバー類		k g	160.500	180.00	28,890		
粘着材		k g	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機運転	4.0m <sup>3</sup>	時間	1.260	2,193.00	2,763		
トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	0.700	10,690.00	7,483		
土木一般世話役		人	0.070	52,790.00	3,695		
特殊作業員		人	0.180	48,390.00	8,710		
普通作業員		人	0.400	41,900.00	16,760		
諸雑費(率+まるめ)	労務の%	%	1.000	29,165.00	286		
合 計	作業能力 : 1,000.00m <sup>2</sup>			143.40	143,400		

労務時間外補正 : あり  
 労務一括補正 : なし

補正係数 : 直接指定 [1.500]

時間的制約による補正 : あり [1.33] 直接指定



単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：96

名称：張芝(1) 全面張

100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝	m <sup>2</sup>	100.000	490.00	49,000		
肥料	普通化成8-8-8	k g	1.070	80.70	86		
芝串	100本束	束	30.000	225.00	6,750		
土木一般世話役		人	0.150	52,790.00	7,918		
普通作業員		人	2.780	41,900.00	116,482		
植栽割増し費		%	0.500	180,236.00	901		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	181,137.00	63		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,812.00	181,200		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：97

名称：張芝(2) 鹿子張

100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝	m <sup>2</sup>	50.000	490.00	24,500		
肥料	普通化成8-8-8	k g	1.070	80.70	86		
芝串	100本束	束	15.000	225.00	3,375		
土木一般世話役		人	0.130	52,790.00	6,862		
普通作業員		人	2.230	41,900.00	93,437		
植栽割増し費		%	0.500	128,260.00	641		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	128,901.00	99		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,290.00	129,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：98

名称：種子吹付

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バビアグラス		k g	16.050	1,620.00	26,001		
コニアル <sup>®</sup> ソトグラス		k g	5.350	2,100.00	11,235		
バミューダグラス		k g	10.700	2,540.00	27,178		
高度化成肥料	15-15-15	k g	80.250	114.00	9,148		
ファイバー類		k g	160.500	180.00	28,890		
粘着材		k g	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機運転	4.0m <sup>3</sup>	時間	1.260	2,193.00	2,763		
トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	0.700	10,690.00	7,483		
土木一般世話役		人	0.070	52,790.00	3,695		
特殊作業員		人	0.180	48,390.00	8,710		
普通作業員		人	0.400	41,900.00	16,760		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	29,165.00	286		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			143.40	143,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：420

名称：養生金網撤去

1m<sup>2</sup>当り(1m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
養生金網撤去		m <sup>2</sup>	1.000	220.00	220		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			220.00	220		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：99

名称：滑走路中心線標識 白色、破線、W=90cm、常温式

100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	600.00	25,200		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.230	583.00	717		
土木一般世話役		人	0.170	52,790.00	8,974		
特殊作業員		人	0.170	48,390.00	8,226		
普通作業員		人	0.510	41,900.00	21,369		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	9,894.00	12,169		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	25,200.00	495		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			771.50	77,150		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：100

名称：滑走路縁標識 白色、実線、W=90cm、ガラスビーズ無、常温式

100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	600.00	25,200		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.230	583.00	717		
土木一般世話役		人	0.170	52,790.00	8,974		
特殊作業員		人	0.170	48,390.00	8,226		
普通作業員		人	0.510	41,900.00	21,369		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	9,894.00	12,169		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	25,200.00	495		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			771.50	77,150		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：101

名称：誘導路中心線標識 黄色、実線、W=15cm、ガラスビーズ無、常温式

100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料		L	42.000	900.00	37,800		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	583.00	833		
土木一般世話役		人	0.350	52,790.00	18,476		
特殊作業員		人	0.350	48,390.00	16,936		
普通作業員		人	1.050	41,900.00	43,995		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	9,894.00	14,148		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	37,800.00	712		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,329.00	132,900		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：102

名称：誘導路縁標識 黄色、実線、W=15cm×2本、ガラスビーズ無、常温式

100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料		L	42.000	900.00	37,800		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	583.00	833		
土木一般世話役		人	0.350	52,790.00	18,476		
特殊作業員		人	0.350	48,390.00	16,936		
普通作業員		人	1.050	41,900.00	43,995		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	9,894.00	14,148		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	37,800.00	712		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,329.00	132,900		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：103  
 名称：接地帯標識 白色、w=300cm、ガラスビーズ無、常温式 100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	600.00	25,200		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.230	583.00	717		
土木一般世話役		人	0.170	52,790.00	8,974		
特殊作業員		人	0.170	48,390.00	8,226		
普通作業員		人	0.510	41,900.00	21,369		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	9,894.00	12,169		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	25,200.00	495		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			771.50	77,150		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：421  
 名称：指示標識(W5)塗りつぶし 黄色、常温式 100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料		L	42.000	900.00	37,800		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	583.00	1,154		
土木一般世話役		人	0.360	52,790.00	19,004		
特殊作業員		人	0.360	48,390.00	17,420		
普通作業員		人	1.080	41,900.00	45,252		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	9,894.00	19,590		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の2%	%	2.000	37,800.00	680		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,409.00	140,900		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：422  
 名称：指示標識（T4） 黒色、常温式 100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種B 黒	L	42.000	940.00	39,480		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	583.00	1,154		
土木一般世話役		人	0.360	52,790.00	19,004		
特殊作業員		人	0.360	48,390.00	17,420		
普通作業員		人	1.080	41,900.00	45,252		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	9,894.00	19,590		
諸雑費（率+まるめ）	塗料費の2%	%	2.000	39,480.00	700		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,426.00	142,600		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：423  
 名称：誘導路中心線標識 黄色、実線、W=15cm、ガラスビーズ無、常温式 100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種B 黄	L	21.000	900.00	18,900		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	0.900	583.00	524		
土木一般世話役		人	0.190	52,790.00	10,030		
特殊作業員		人	0.190	48,390.00	9,194		
普通作業員		人	0.190	41,900.00	7,961		
トラック[普通型]	2t積	時間	0.900	9,894.00	8,904		
諸雑費（率+まるめ）	塗料費の2%	%	2.000	18,900.00	377		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			558.90	55,890		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：424  
 名称：禁止標識・指示標識消去 WJ、実線、W=15cm 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 へいん式 著受 8休	m	1,000.000	918.00	918,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	918,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			918.00	918,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：425  
 名称：誘導路縁標識消去 WJ、黄色、実線、W=15cm×2本 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 へいん式 著受 8休	m	1,000.000	918.00	918,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	918,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			918.00	918,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：426  
 名称：誘導路中心線標識消去 WJ、黄色、実線、W=15cm 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 へいん式 著受 8休	m	1,000.000	918.00	918,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	918,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			918.00	918,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：250  
 名称：コンクリート殻運搬(2) 仮置場～再資源化施設 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m3	1.000	1,784	1,784		
合 計	作業能力：1.00m3			1,784	1,784		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：427  
 名称：敷鉄板賃料(1) 22×1,524×6,096 大井土砂仮置場 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	180日(6ヵ月)以内	枚・日	138.000	82.00	11,316		
整備費(敷鉄板)	22×1524×6096	枚	1.000	1,050.00	1,050		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	12,366.00	4		
合 計	作業能力：1.00枚			12,370.00	12,370		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：428  
 名称：敷鉄板賃料(2) 22×1,524×6,096 新Bゲート 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	360日(12ヵ月)以内	枚・日	181.000	74.00	13,394		
整備費(敷鉄板)	22×1524×6096	枚	1.000	1,050.00	1,050		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	14,444.00	6		
合 計	作業能力：1.00枚			14,450.00	14,450		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし



単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：429  
 名称：敷鉄板賃料 (3) 22×1,524×6,048 破砕ヤト<sup>ト</sup> 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	180日 (6ヵ月) 以内	枚・日	92.000	82.00	7,544		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096	枚	1.000	1,050.00	1,050		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	8,594.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			8,594.00	8,594		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：430  
 名称：ゴムマット賃料 22×900×1,800 新B<sup>ト</sup> 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ゴムマット(基本料)	22×900×1,800	枚	1.000	810.00	810		
ゴムマット(賃料)	22×900×1,800	枚・日	181.000	80.00	14,480		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	15,290.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			15,290.00	15,290		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：113  
 名称：保安要員 (1) 新B<sup>ト</sup> 1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	26,810.00	26,810		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	26,810.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			26,810.00	26,810		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：431  
 名称：保安要員(2) 大井土砂仮置場 1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	26,810.00	26,810		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	26,810.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			26,810.00	26,810		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：114  
 名称：表土除去 t=10cm 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土除去	t=10cm	m3	1.000	684.4	684.4		
合 計	作業能力：1.00m3			684.4	684.4		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：115  
 名称：表土運搬(1) 施工箇所～仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土運搬(1)	施工箇所～仮置場	m3	1.000	979.1	979.1		
合 計	作業能力：1.00m3			979.1	979.1		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：116  
 名称：表土積込み 仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土積込み	仮置場	m3	1.000	204.5	204.5		
合 計	作業能力：1.00m3			204.5	204.5		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし  
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：117  
 名称：表土運搬(2) 仮置場～処分場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土運搬(2)	仮置場～処分場	m <sup>3</sup>	1.000	3,475	3,475		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			3,475	3,475		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：271  
 名称：表土除去 t=10cm 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土除去	t=10cm	m <sup>3</sup>	1.000	684.4	684.4		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			684.4	684.4		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：272  
 名称：表土運搬(1) 施工箇所～仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土運搬(1)	施工箇所～仮置場	m <sup>3</sup>	1.000	979.1	979.1		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			979.1	979.1		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：273  
 名称：表土積込み 仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土積込み	仮置場	m <sup>3</sup>	1.000	204.5	204.5		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			204.5	204.5		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：274

名称：表土運搬(2) 仮置場～処分場

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土運搬(2)	仮置場～処分場	m <sup>3</sup>	1.000	3,475	3,475		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			3,475	3,475		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：118

名称：表土処分費(1)

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	土砂(表土)	m <sup>3</sup>	100.000	1,260.00	126,000		
合 計	作業能力：100.00m <sup>3</sup>			1,260.00	126,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：275

名称：表土処分費(2) 消防施設工、幹線ダクト、C-BOX

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	土砂(表土)	m <sup>3</sup>	100.000	1,260.00	126,000		
合 計	作業能力：100.00m <sup>3</sup>			1,260.00	126,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：121  
 名称：夜間照明（投光車） 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	912.000	9,600.00	8,755,200		
軽油	1. 2号	L	1,080.000	139.00	150,120		
運転手（一般）		人	45.000	40,430.00	1,819,350		
軽油	1. 2号	L	6,480.000	139.00	900,720		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,625,390.00	4,610		
合 計	作業能力：1.00式			11,630,000.00	11,630,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：122  
 名称：夜間照明（投光機） 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機	400W 2灯	日	912.000	1,920.00	1,751,040		
軽油	1. 2号	L	1,620.000	139.00	225,180		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,976,220.00	780		
合 計	作業能力：1.00式			1,977,000.00	1,977,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：432  
 名称：諸経費動向調査 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		件	1.000	100,000.00	100,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	100,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし 時間的制約による補正：なし  
 労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

番号：433  
 名称：施工調査費 歩掛実態調査及びモニタリング調査 1式

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩掛実態調査		式	1.000	43,500.00	43,500		
モニタリング調査		式	1.000	74,700.00	74,700		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	118,200.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			118,200.00	118,200		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：434  
 名称：快適トイレ 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ		月	16.700	51,000.00	851,700		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	851,700.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			851,700.00	851,700		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：20

機械運転単価表名称：ジョイントシーラ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	8.000	153.00	1,224		
特殊作業員		人	1.000	48,390.00	48,390		
ジョイントシーラ [可搬式]	タンク容量100L	日	1.000	2,670.00	2,670		運転日換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	52,284.00	6		
合 計	作業能力：1.00日			52,290.00	52,290		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表番号：28

機械運転単価表名称：トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)		人	0.170	46,080.00	7,833		
軽油	1. 2号	L	5.700	139.00	792		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	1.000	1,840.00	1,840		運転時間換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	10,465.00	5		
合 計	作業能力：1.00時間			10,470.00	10,470		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：29

機械運転単価表名称：コンクリートカッタ[手動式] ブレード径20cm

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	1.000	153.00	153		
特殊作業員		人	1.000	48,390.00	48,390		
コンクリートカッタ [手動式・湿式]	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	供用日	1.000	426.00	426		運転日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	48,969.00	1		
合 計	作業能力：1.00日			48,970.00	48,970		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表番号：30

機械運転単価表名称：バックホウ(クレーン機能付)運転 標準・排対2次・山0.80m3/平0.60m3 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	46,080.00	46,080		
軽油		L	51.000	139.00	7,089		
バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.120	12,000.00	13,440		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	66,609.00	1		
合 計	作業能力：1.00日			66,610.00	66,610		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定



機械運転単価表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：31

機械運転単価表名称：コンクリートポンプ車 プ-4式90~110m<sup>3</sup>/h

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.140	36,380.00	5,093		
コンクリートポンプ車		時間	1.000	8,610.00	8,610		
軽油	1. 2号	L	16.000	139.00	2,224		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	15,927.00	3		
合 計	作業能力：1.00時間			15,930.00	15,930		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：32

機械運転単価表名称：種子吹付機運転 4.0m<sup>3</sup>

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	2.900	139.00	403		
種子吹付機[車載式(種子専用)]	タンク容量4.0m <sup>3</sup> 搭載トラック4t車	時間	1.000	1,790.00	1,790		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,193.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			2,193.00	2,193		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：33

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 4~4.5t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	0.210	40,430.00	8,490		
軽油	1.2号	L	5.900	139.00	820		
トラック [普通型]	4~4.5t積	時間	1.000	1,380.00	1,380		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,690.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			10,690.00	10,690		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表番号：37

機械運転単価表名称：ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転 1.3L/min

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	0.470	153.00	71		
ラインマーカ [ペイント・ハンドガイド式]	幅15・20cm 1.3L/分	時間	1.000	512.00	512		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	583.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			583.00	583		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：38

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 2t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	0.210	40,430.00	8,490		
軽油	1. 2号	L	4.200	139.00	583		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1.000	821.00	821		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,894.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			9,894.00	9,894		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表番号：39

機械運転単価表名称：ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転 1.3L/min

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	0.470	153.00	71		
ラインマーカ [ペイント・ハンドガイド式]	幅15・20cm 1.3L/分	時間	1.000	512.00	512		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	583.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			583.00	583		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：40

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 2t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	0.210	40,430.00	8,490		
軽油	1. 2号	L	4.200	139.00	583		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1.000	821.00	821		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,894.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			9,894.00	9,894		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表番号：41

機械運転単価表名称：ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転 1.3L/min

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	0.470	153.00	71		
ラインマーカ [ペイント・ハンドガイド式]	幅15・20cm 1.3L/分	時間	1.000	512.00	512		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	583.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			583.00	583		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：42

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 2t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	0.210	40,430.00	8,490		
軽油	1. 2号	L	4.200	139.00	583		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1.000	821.00	821		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,894.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			9,894.00	9,894		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表番号：43

機械運転単価表名称：ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転 1.3L/min

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	0.470	153.00	71		
ラインマーカ [ペイント・ハンドガイド式]	幅15・20cm 1.3L/分	時間	1.000	512.00	512		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	583.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			583.00	583		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：44

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 2t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	0.210	40,430.00	8,490		
軽油	1. 2号	L	4.200	139.00	583		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1.000	821.00	821		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,894.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			9,894.00	9,894		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表番号：45

機械運転単価表名称：ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転 1.3L/min

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	0.470	153.00	71		
ラインマーカ [ペイント・ハンドガイド式]	幅15・20cm 1.3L/分	時間	1.000	512.00	512		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	583.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			583.00	583		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

# 機械運転単価表

令和4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)(変更第3回)

機械運転単価表番号：46

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 2t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	0.210	40,430.00	8,490		
軽油	1. 2号	L	4.200	139.00	583		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1.000	821.00	821		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,894.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			9,894.00	9,894		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定