この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行っては ならない。

国土交通省 九州地方整備局

積 算 書

令和5年度

令和5年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(変更第2回)

九州地方整備局

港 名 熊本空港

項 目 空港整備事業費

費 目 空港整備事業費

目の細分 工事費

積算番号 18-17-23-030

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					75, 653, 194	
					84, 435, 733	8, 782, 53
[H-2]					1, 946, 524	
					4, 187, 060	2, 240, 53
構造物撤去工					190, 762	
					545, 882	355, 12
構造物取壊しエ					190, 762	
					545, 882	355, 120
コンクリート構造物取壊し					138, 170	
	M 44 18 N. 41				493, 290	355, 120
1-1 構造物取壊し(1)	鉄筋構造物		6. 00	21, 290. 00	127, 740	
	- 45 IB NB 41	m 3	6. 00	74, 860. 00	449, 160	321, 420
1-2 構造物取壊し(2)	無筋構造物		1.00	10, 430. 00	10, 430	
		m 3	1.00	44, 130. 00	44, 130	33, 700
殼運搬						
4.0 ±0.00 (4.0)					29, 192	
1-3 殼運搬(1)	コンクリート(鉄筋)、施工箇所~仮置場					
		m 3	6. 00	2, 212	13, 272	
1-4 殼運搬(2)	コンクリート(無筋)、施工箇所~仮置場					
		m 3	1.00	1, 782	1, 782	
1-5 殼積込(1)	コンクリート(鉄筋)、仮置場					
		m 3	6.00	332. 6	1, 995	
1-6 殼積込(2)	コンクリート(無筋)、仮置場					
		m 3	1.00	332. 6	332	
1-7 殼運搬(3)	コンクリート(鉄筋)、仮置場~再資源化施設					
		m 3	6.00	1, 794	10, 764	
1-8 殼運搬(4)	コンクリート(無筋)、仮置場~再資源化施設					
		m 3	1.00	1, 047	1, 047	
殼処分						
					23, 400	
1-9 処分費(1)	コンクリート (鉄筋) 殻					
		t	14. 00	1, 500. 00	21, 000	
1-10 処分費(2)	コンクリート (無筋) 殻					
		t	2. 00	1, 200. 00	2, 400	
排水工					1, 668, 522	
					3, 553, 938	1, 885, 416

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
作業土工					314, 079	
					915, 239	601, 1
床掘					106, 800	
					523, 600	416, 8
1-11 床掘	現場制約あり		40.00	2, 670	106, 800	
		m 3	40.00	13, 090	523, 600	416, 8
埋戻し					197, 240	
					381, 600	184, 3
1-12 埋戻し	小規模		40.00	4, 931	197, 240	
		m 3	40.00	9, 540	381, 600	184, 3
土砂等運搬						
					9, 039	
1-13 土砂等運搬(1)	施工箇所~仮置場					
		m 3	2. 00	2, 521	5, 042	
1-14 土砂積込	仮置場					
		m 3	2. 00	278. 7	557	
1-15 土砂等運搬(2)	仮置場所~再資源化施設					
		m 3	2. 00	1, 720	3, 440	
処分費						
					1, 000	
1-16 処分費	土砂					
		m 3	2. 00	500.00	1, 000	
側溝工						
					1, 252, 920	
U型側溝						
					1, 252, 920	
1-17 プレキャストU型側溝	PU-360×360 基礎砕石含む					
		m	106.00	11, 820. 00	1, 252, 920	
集水桝工					92, 289	
					92, 545	2
H-2接続桝					68, 887	
					69, 143	2
1-18 基礎砕石	t=15cm、RC-40				,	_
		m 2	1.00	1, 823	1, 823	
1-19 型枠		=		.,	-,	
		m 2	4. 00	11, 740	46, 960	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1-20 無筋コンクリート	18-8-40 (BB) W/C≦60%		0.40	50, 260	20, 104	
		m 3	0.40	50, 900	20, 360	256
既設桝改修						
					23, 402	
1-21 コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下					
		m 3	0. 02	44, 130. 00	882	
1-22 無収縮モルタル充填						
		m 3	0.01	2, 252, 000. 00	22, 520	
資材積込運搬						
					9, 234	
資材積込運搬						
					9, 234	
1-23 資材積込	仮置場					
		m 3	6.00	331. 1	1, 986	
1-24 資材運搬	仮置場~施工箇所					
		m 3	6. 00	1, 208	7, 248	
ラフテレーンクレーン					0	
					1, 284, 000	1, 284, 000
ラフテレーンクレーン					0	
					1, 284, 000	1, 284, 000
1-439 ラフテレーンクレーン賃料			0.00	0.00	0	
		日	12.00	107, 000. 00	1, 284, 000	1, 284, 000
緑地工						
					87, 240	
植生工						
					87, 240	
張芝						
					87, 240	
1-25 張芝工	全面張					
		m 2	60.00	1, 454. 00	87, 240	
[H-3-2]					596, 836	
					767, 433	170, 597
構造物撤去工					40, 019	
					53, 892	13, 873
構造物取壊しエ					29, 917	
					40, 870	10, 953

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンケリート構造物取壊し					20, 295	
					27, 247	6, 95
1-26 構造物取壊し(1)	鉄筋構造物(HP φ 450撤去)		0.30	15, 630. 00	4, 689	
		m 3	0. 30	21, 290. 00	6, 387	1, 69
1-27 構造物取壊し(2)	無筋構造物(HP φ 450・H-3-2桝撤去)		2. 00	7, 803. 00	15, 606	
		m 3	2. 00	10, 430. 00	20, 860	5, 254
殼運搬					3, 622	
					7, 623	4, 00
1-28 殻運搬(1)	コンクリート(鉄筋)、施工箇所~仮置場		0.30	2, 442	732	
		m 3	0.30	2, 212	663	-69
1-29 殻運搬(2)	コンクリート(無筋)、施工箇所~仮置場		2.00	1, 445	2, 890	
		m 3	2. 00	1, 782	3, 564	674
1-440 殻積込(1)	コンクリート(鉄筋)、仮置場		0.00	0	0	
		m 3	0.30	332. 6	99	99
1-441 殻積込(2)	コンクリート (無筋)、仮置場		0.00	0	0	
		m 3	2.00	332. 6	665	669
1-442 殻運搬(3)	コンクリート(鉄筋)、仮置場~再資源化施設		0.00	0	0	
		m 3	0.30	1, 794	538	538
1-443 殻運搬(4)	コンクリート(無筋)、仮置場~再資源化施設		0.00	0	0	
		m 3	2.00	1, 047	2, 094	2, 094
殼処分						
					6, 000	
1-30 処分費(1)	コンクリート (鉄筋) 殻					
		t	0.80	1, 500. 00	1, 200	
1-31 処分費(2)	コンクリート (無筋) 殻					
		t	4. 00	1, 200. 00	4, 800	
i装取壊しエ					10, 102	
					13, 022	2, 920
舗装版切断					6, 141	
					7, 939	1, 798
1-32 舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下		11.00	558. 3	6, 141	
		m	11.00	721.8	7, 939	1, 798
舗装版破砕					1, 386	
					1, 991	609
1-33 舗装版破砕	7スファルト舗装版、t=15cm以下		8.00	173. 3	1, 386	
		m 2	8. 00	248. 9	1, 991	609

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
殼運搬					1, 375	
					1, 892	517
1-34 殻運搬	アスファルト(殻)、施工箇所~仮置場		0. 40	3, 438	1, 375	
		m 3	0. 40	3, 353	1, 341	-34
1-444 殼積込	アスファルト(殻)、仮置場		0.00	0	0	
		m 3	0. 40	332. 6	133	133
1-445 殻運搬(2)	アスファルト(殻)、仮置場~再資源化施設		0.00	0	0	
		m 3	0. 40	1, 047	418	418
殼処分						
					1, 200	
1-35 処分費	アスファルト殻					
		t	1.00	1, 200. 00	1, 200	
舗装工					23, 310	
					25, 036	1, 72
アスファルト舗装工					23, 310	
					25, 036	1, 72
上層路盤(車道·路肩部)					5, 902	
					6, 612	710
1-36 上層路盤(車道・路肩部)	t=12cm、粒度調整砕石		8. 00	737. 8	5, 902	
		m 2	8. 00	826. 5	6, 612	71
表層(車道・路肩部)					17, 408	
					18, 424	1, 016
1-37 表層(車道・路肩部)	t=5cm、再生密粒度アスコン(13)		8. 00	2, 176	17, 408	
		m 2	8. 00	2, 303	18, 424	1, 016
排水工					530, 593	
					684, 893	154, 300
作業土工					45, 403	
					63, 393	17, 990
床掘					15, 472	
					21, 360	5, 888
1-38 床掘	小規模		8.00	1, 934	15, 472	·
		m 3	8. 00	2, 670	21, 360	5, 888
埋戻し					16, 875	·
					24, 655	7, 780
1-39 埋戻し	小規模		5. 00	3, 375	16, 875	3,10
		m 3	5. 00	4, 931	24, 655	7, 780

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘 要
土砂等運搬					9, 237	
					13, 559	4, 3
1-40 土砂等運搬	施工箇所~仮置場		3. 00	3, 079	9, 237	
		m 3	3. 00	2, 521	7, 563	-1, 6
1-446 土砂積込	仮置場		0.00	0	0	
		m 3	3.00	278. 7	836	:
1-447 土砂等運搬(2)	仮置場所~再資源化施設		0.00	0	0	
		m 3	3.00	1, 720	5, 160	5,
処分費						
					3, 819	
1-41 処分費	土砂					
		m 3	3.00	1, 273. 00	3, 819	
側溝工					144, 900	
					168, 240	23,
横断暗渠					144, 900	
					168, 240	23,
1-42 横断暗渠	500 × 500		6.00	24, 150	144, 900	
		m	6. 00	28, 040	168, 240	23,
集水桝工				·	340, 290	<u></u>
					453, 260	112,
集水桝					178, 574	
					219, 234	40.
1-43 材料費	グレーチング蓋 1,000×800用 T-25					,
		式	1.00	107, 000. 00	107, 000	
1-44 基礎砕石	t=15cm、RC-40		2. 00	1, 384	2, 768	
		m 2	2. 00	1, 823	3, 646	
1-45 型枠		=	6.00	7, 597	45, 582	
		m 2	6. 00	11, 740	70, 440	24,
1-46 無筋コンクリート	18-8-40 (BB) W/C≤60%	=	0. 70	30, 680	21, 476	
		m 3	0. 70	50, 900	35, 630	14,
1-47 グレーチング蓋版設置	1,000×800用 T-25 170kg超え	1110	1.00	1, 748. 00	1, 748	17,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5. -	枚	1.00	2, 518. 00	2, 518	
		7.2	1. 30	2, 515. 00	161, 716	
					234, 026	72,
1-48 コンクリートはつり			0. 20	30, 080. 00	6, 016	12,
. 10 47/7 116 2 7		0				0
		m 3	0. 20	44, 130. 00	8, 826	2,

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1-49 無収縮モルタル充填			0.10	1, 557, 000. 00	155, 700	
		m 3	0. 10	2, 252, 000. 00	225, 200	69,
緑地工					2, 914	
					3, 612	
植生工					2, 914	
					3, 612	
張芝					2, 248	
					2, 908	
1-50 張芝工	全面張		2.00	1, 124. 00	2, 248	
		m 2	2.00	1, 454. 00	2, 908	
種子吹付				.,	666	
					704	
1-51 種子吹付			4. 00	166. 70	666	
		m 2	4. 00	176. 20	704	
新D-9】		1112	4.00	170.20	704	
-					20, 496, 902	
構造物撤去工					20, 490, 302	
1772 1771623—					0	
舗装取壊しエ					U	
m 衣 払 後 し 工					0	
舗装版切断					0	
明衣似の町						
1-52 舗装版切断					0	
1-32 舗装放り町	/A//Wr舗装版、L-TOCIII以下					
舗装版破砕		m	0.00	721. 8	0	
胡装 放做件						
4 50 68 14 15 74 74					0	
1-53 舗装版破砕	アスファルト舗装版、t=15cm以下					
		m 2	0.00	248. 9	0	
殼運搬						
					0	
1-54 殻運搬(1)	アスファルト(殻)、施工箇所~仮置場					
		m 3	0.00	3, 353	0	
1-55 殼積込	アスファルト(殻)、仮置場					
		m 3	0.00	332. 6	0	
1-56 殻運搬(2)	アスファルト(殻)、仮置場~再資源化施設					
		m 3	0.00	1, 047	0	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額 摘要
殼処分					
1-57 処分費	アスファルト殻				0
		t	0.00	1, 200. 00	0
舗装工					0
アスファルト舗装工					
遮断層					0
1-58 遮断層	t=20cm、砂				0
		m 2	0.00	988. 1	0
下層路盤(車道・路肩部)					0
1-59 下層路盤(車道·路肩部)	t=36cm、2層施工、再生クラッシャラン RC-40		0.00	1 755	
上層路盤(車道·路肩部)		m 2	0.00	1, 755	0
1-60 上層路盤(車道·路肩部)	t=20cm、2層施工、粒度調整砕石 M-40				0
		m 2	0.00	1, 493	0
表層(車道・路肩部)					0
1-61 表層(車道·路肩部)	t=5cm、再生密粒度アスコン(13)				
資材積込運搬		m 2	0.00	2, 233	0
資材積込運搬					0
					0
1-62 資材積込	仮置場	m 3	0.00	331. 1	0
1-63 資材運搬	仮置場~施工箇所	mo			<u> </u>
非水工		m 3	0.00	1, 208	0
					3, 379, 200
作業土工					0

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
床掘						
1-64 床掘	標準				0	
1 0 1 1/1 1/14	1本十	m 3	0.00	293. 3	0	
		1110	0.00	200.0	0	
					0	
1-65 埋戻し	最大埋戻幅1.0~4.0m未満					
I al Martin		m 3	0.00	2, 490	0	
土砂等運搬						
1-66 土砂等運搬(1)	施工箇所~仮置場所				0	
		m 3	0.00	1, 208	0	
1-67 土砂積込	仮置場所		0.00	1, 200		
		m 3	0.00	278. 7	0	
1-68 土砂等運搬(2)	仮置場~再資源化施設					
加八連		m 3	0.00	1, 720	0	
処分費					0	
1-69 処分費	土砂				0	
		m 3	0.00	500. 00	0	
管渠工						
					3, 379, 200	
管渠						
1-70 材料費	Ф800 (2種)				3, 379, 200	
1-70 例析頁	少 800 (2 種)	式	1. 00	3, 379, 200. 00	3, 379, 200	
1-71 FRPM管敷設	Ф800(2種)	1	1.00	3, 373, 200. 00	3, 379, 200	
		m	0.00	3, 680. 00	0	
1-72 砕石基礎	360°					
		m 3	0.00	2, 490	0	
資材積込運搬						
資材積込運搬					0	
天171只CCMX					0	
1-73 資材積込	仮置場				<u> </u>	
		m 3	0. 00	331. 1	0	

名称規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
1-74 資材運搬 仮置場~施工箇所					
	m 3	0.00	1, 208	0	
管渠工(泥濃式推進工法)			·		
				17, 110, 654	
泥濃推進工				17, 110, 004	
				0 000 000	
推進用鉄筋コンクリート管				9, 089, 200	
任進州欽肋コングリート官					
				9, 089, 200	
1-75 推進用鉄筋コンクリート管(材料費 HP φ800mm					
	式	1.00	9, 089, 200. 00	9, 089, 200	
1-76 切羽作業工					
	m	0.00	8, 737. 14	0	
1-77 坑内作業工			·		
	m	0.00	36, 285. 71	0	
1-78 坑外作業工	111	0.00	30, 203. 71	0	
1.10 90/11/4/		0.00	14 700 00		
1-79 機械器具損料及び電力料	m	0.00	14, 700. 00	0	
1-79					
	式	0.00	8, 543, 000. 00	0	
発生土処理					
				0	
1-80 発生土運搬工					
	m 3	0.00	2, 879. 00	0	
裏込め			·		
				0	
1-81 裏込注入工					
		0.00	0 501 70		
管目地	m	0.00	8, 531. 70	0	
片口地					
1.00 []				0	
1-82 目地モルタルエ					
	箇所	0.00	11, 470. 00	0	
立坑内管敷設工					
				0	
鉄筋コンクリート管布設工					
				0	
1-83 鉄筋コンクリート管布設				<u> </u>	
///// / / 1 - 1/1/1/		0.00	10 000 00		
	m	0.00	10, 880. 00	0	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘要
管基礎工						
1.04 = 2.511.1	10N 0 40 (PP) W /0 < COV				0	
1-84 コンクリート	18N-8-40 (BB) W/C≦60%		0.00	F1 100		
1-85 型枠		m 3	0.00	51, 130	0	
. 33 ±11		m 2	0.00	11, 740	0	
仮設備工		2	0.00	11,710		
					0	
支圧壁工						
					0	
1-86 コンクリート	18N-8-40 (BB) W/C≦60%					
1-87 型枠		m 3	0.00	49, 960	0	
1-0/ 至件		0	0.00	13, 000	0	
支圧壁撤去		m 2	0.00	13, 000	0	
					0	
1-88 コンクリートとりこわし	無筋コンクリート					
		m 3	0.00	10, 430. 00	0	
クレーン設備組立撤去						
1 00 6 1 1 5 50 111					0	
1-89 クレーン設備エ						
クレーン基礎工(立坑基礎)		箇所	0.00	806, 700. 00	0	
プレーン金旋工 (立列金旋)					0	
1-90 コンクリート	18N-8-40 (BB) W/C≦60%					
		m 3	0.00	49, 960	0	
1-91 砕石基礎	t=20cm、RC-40					
		m 2	0.00	1, 919	0	
坑口工						
1-92 発進坑口工					0	
1-92 宪進巩□丄		# =C	0.00	474 600 00		
1-93 到達坑口工		箇所	0.00	474, 600. 00	0	
		箇所	0.00	338, 800. 00	0	
鏡切り工		四171	0.00	333, 300. 00		
					0	

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
1-94 発進坑口鏡切り工						
		m	0.00	3, 174. 00	0	
1-95 到達坑口鏡切り工						
		m	0.00	3, 895. 00	0	
推進用機器据付撤去工			0.00	0,000.00		
					0	
1-96 推進用機器据付撤去工					U	
1 90 推進州城都沿門版五工		ht		445 400 00		
###11 B 5 /		箇所	0.00	445, 400. 00	0	
推進機引上用受台						
					0	
1-97 推進機引上用受台						
		箇所	0.00	110, 200. 00	0	
推進機据付						
					0	
1-98 推進機据付工						
		台	0.00	253, 900. 00	0	
推進機搬出(分割)			0.00	200, 000. 00		
					0	
1-99 推進機搬出工(分割)					U	
1 99 推進域加工(刀部)		,				
460. bp. T⊞ →		台	0.00	507, 700. 00	0	
搬処理工						
					0	
殼運搬						
					0	
1-100 コンクリート殻運搬(1)	施工箇所~仮置場					
		m 3	0.00	1, 782	0	
1-101 コンクリート殻積込	仮置場					
		m 3	0.00	332. 6	0	
1-102 コンクリート殻運搬(2)	仮置場~再資源化施設					
		m 3	0.00	1, 047	0	
		1110	0.00	1,047	3	
					0	
1-103 処分費	コンクリート殻 (無筋)				0	
1 100 地刀貝	コングソード吸(無例)				_	
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		t	0.00	1, 200. 00	0	
材積込運搬						

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
資材積込運搬					0	
1-104 資材積込	仮置場					
		m 3	0.00	331. 1	0	
1-105 資材運搬	仮置場~施工箇所		0.00	4 000		
通信設備工		m 3	0.00	1, 208	0	
					0	
通信配線設備						
1-106 通信配線設備工					0	
1 100 地名巴格尔纳州土		式	0.00	67, 660. 00	0	
送排泥設備工				,	-	
V 14 27 = 0 14					0	
送排泥設備					0	
1-107 高濃度注入設備工					0	
		箇所	0.00	242, 900. 00	0	
1-108 吸泥排土設備工						
1-109 排土貯留槽設置撤去工		箇所	0.00	278, 700. 00	0	
1 100 冰土村田伯氏巨冰丛上		箇所	0.00	200, 100. 00	0	
1-110 管内設備撤去工				,		
>> 7 =0 /#		m	0.00	6, 455. 00	0	
注入設備工					0	
注入設備					0	
					0	
1-111 注入設備工						
管清掃工		箇所	0.00	225, 100. 00	0	
					0	
管清掃						
1 110 年 1 7					0	
1-112 管清掃工			0.00	3, 140. 00	0	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金額	摘要
発進立坑工						
les vie					9, 148	
掘削						
1-113 掘削	オープンカット				9, 148	
נים של 110	3 33%) [-	m 3	20. 00	457. 4	9, 148	
運搬処理工		m s	20.00	457. 4	9, 140	
					14, 826	
残土運搬					,	
					12, 826	
1-114 残土運搬(1)	施工箇所~仮置場					
		m 3	4. 00	1, 208	4, 832	
1-115 残土積込	仮置場					
1 110 张上军师(0)	作黑相 王次连儿妆 和	m 3	4. 00	278. 7	1, 114	
1-116 残土運搬(2)	仮置場~再資源化施設		4.00	1 700	0.000	
処分費		m 3	4. 00	1, 720	6, 880	
~7,4					2, 000	
1-117 残土処分					2,000	
		m 3	4. 00	500.00	2, 000	
ライナープレート式土留工及び土工						
					3, 206, 636	
ライナープレート式土留工及び土工						
0. 1944					3, 206, 636	
1-118 ライナープレート掘削土留工	機械掘削					
1-119 グラウト注入工		m	3.00	386, 000. 00	1, 158, 000	
1-119 7 777在八工		m 3	4. 00	37, 610. 00	150, 440	
1-120 機械投入埋戻工		m s	4.00	37, 010. 00	130, 440	
		m 3	83.00	4, 876. 00	404, 708	
1-121 ライナープレート撤去エ		5	33.30	1, 070.00	.51, 755	
		m	0.00	44, 210. 00	0	
1-122 ライナープレート支保						
		t	2. 64	67, 250. 00	177, 540	
1-123 ライナープレート支保賃料						
		t	2. 64	31, 420. 00	82, 948	

名 称 1-124 ライナープレート(材料費)	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1-124 ライナープレート(材料費)						
		式	1.00	1, 233, 000. 00	1, 233, 000	
現場発生品運搬(スクラップ)						
					0	
1-125 現場発生品積込·荷卸	ライナープレート(撤去分)					
		t	0.00	11, 630	0	
1-126 現場発生品運搬	ライナープレート(撤去分)					
Mr. 04.04 - T.		t	0.00	6, 585	0	
管路路面覆工						
					1, 174, 805	
覆工						
1-127 覆工版・覆工版受枠設置工					1, 174, 805	
1-12/復工版・復工版文件改旦工						
1-128 覆工版・覆工版受枠撤去工		m 2	32.00	9, 309. 00	297, 888	
1-120 侵工版。侵工版文件版五工			20.00	5 740 00	100.000	
1-129 覆工版開閉工	立坑築造・推進時	m 2	32. 00	5, 749. 00	183, 968	
1-129 復工版開闭工	立		470.00	1 105 00	F01 F00	
1-130 覆工板賃料	鋼製(補強型)	m 2	472.00	1, 105. 00	521, 560	
1 100 復工恢复行	则表 (THI) (THI) (THI) (THI) (THI) (THI)		22.00	2 207 00	105, 824	
1-131 覆工板受析・桁受賃料	H-250	m 2	32.00	3, 307. 00	100, 824	
1 101 接上派文训 训义良行	11 200	m 2	32.00	1, 658. 00	53, 056	
1-132 (受桁)基礎砕石	RC-40 t=15cm	m z	32.00	1, 036. 00	55, 056	
	100 10 10 100111	m 2	7. 00	1, 787	12, 509	
資材積込運搬		III Z	7.00	1, 707	12, 309	
					1, 539	
資材積込運搬					1, 003	
					1, 539	
1-133 資材積込					1, 550	
		m 3	1. 00	331. 1	331	
1-134 資材運搬	仮置場~施工箇所	5		331.1		
		m 3	1. 00	1, 208	1, 208	
到達立坑工				.,	.,	
					0	
掘削						
					0	

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
1-135 掘削	オープンカット					
		m 3	0. 00	457. 4	0	
床掘り						
					0	
1-136 床掘り	立坑内				U	
1-130 水掘り	7-71-1A					
		m 3	0.00	573. 7	0	
埋戻し						
					0	
1-137 埋戻し						
		m 3	0.00	2, 490	0	
運搬処理工		m s	0.00	2, 490	U	
建						
					0	
残土処理						
					0	
1-138 残土運搬(1)	施工箇所~仮置場					
		m 3	0.00	1, 208	0	
1-139 残土積込	仮置場	1110	0.00	1, 200	0	
1 100 发工很足	以	_				
4.440. Th. L. VIII (4)	/F # 18	m 3	0.00	278. 7	0	
1-140 残土運搬(2)	仮置場~再資源化施設					
		m 3	0.00	1, 720	0	
処分費						
					0	
1-141 残土処分						
		m 3	0.00	500. 00	0	
鋼矢板式土留工		m 3	0.00	300.00	U	
啊入似式工目工						
					0	
鋼矢板						
					0	
1-142 鋼矢板打込み	Ⅲ型 L=8.50m					
		枚	0.00	10, 210. 00	0	
1-143 鋼矢板引抜き(1)	Ⅲ型 L=8.50m	12	0.00	10, 210. 00	0	
1 170 哟 八小人 分八人 一	<u> </u>			0.000.00		
444 00 5 15 7 1 15 7 (0)	- Ti	枚	0.00	6, 096. 00	0	
1-144 鋼矢板引抜き(2)	Ⅲ型 L=1.58m					
		枚	0.00	3, 895. 00	0	
1-145 ガス切断	鋼矢板Ⅲ型					
		箇所	0.00	7, 656. 00	0	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額摘要
1-146 鋼矢板賃料	Ⅲ型 L=8.50m				
		枚	0.00	7, 596. 00	0
1-147 鋼矢板材料費(全損)	Ⅲ型 L=8.50m(4枚)				
		t	0.00	162, 000. 00	0
現場発生品運搬(スクラップ)	スクラップ	-		, , , , , , , ,	
					0
1-148 現場発生品積込・荷卸	鋼矢板(撤去)				0
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		t	0.00	11, 630	0
1-149 現場発生品運搬	鋼矢板(撤去)	τ	0.00	11,030	0
1 140 机物元工加建加	到例 ノヘ fix (JRX 立)		0.00	0.505	
/C=0.++=0.92+44.+		t	0.00	6, 585	0
仮設材設置撤去工					
170 No. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10					0
切梁・腹起し設置・撤去					
					0
1-150 切梁・腹起し設置					
		t	0.00	42, 060. 00	0
1-151 切梁・腹起し撤去					
		t	0.00	25, 190. 00	0
1-152 山留材賃料		-			
		t	0.00	24, 010. 00	0
管路路面覆工			0.00	24, 010. 00	<u> </u>
覆工					0
復工					
ᅥᅥᄗᅋᆕᆛᄕᅟᄛᅮᄕᄶᄊᆌᄜᅮ					0
1-153 覆工版・覆工版受枠設置工					
		m 2	0.00	9, 309. 00	0
1-154 覆工版・覆工版受枠撤去工					
		m 2	0.00	5, 749. 00	0
1-155 覆工版開閉工	立坑築造時				
		m 2	0.00	1, 105. 00	0
1-156 覆工板賃料	鋼製(補強型)				
		m 2	0.00	1, 842. 00	0
1-157 覆工板受桁・桁受賃料	H-250	1112	0.00	1, 012. 00	•
		0	0.00	965. 00	0
1-158 (受桁)基礎砕石	RC-40 t=15cm	m 2	0.00	900.00	U
1-130(文例) 参读件句	110-40 L-136111				
		m 2	0.00	1, 787	0

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
資材積込運搬						
資材積込運搬					0	
					0	
1-159 資材積込	仮置場	m 3	0.00	331. 1	0	
1-160 資材運搬	仮置場~施工箇所	mo			0	
		m 3	0.00	1, 208	0	
補助地盤改良工					3, 116, 900	
薬液注入工						
1 101 - 5/4-11 1-11/20/6/1	15-15-15-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-				1, 989, 270	
1-161 二重管ストレーナ工法(発進坑口)	複相方式 削孔長L=3.92m	本	17. 00	76, 860. 00	1, 306, 620	
1-162 二重管ストレーナ工法(到達坑口)	複相方式 削孔長L=3.80m					
\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		本	9.00	75, 850. 00	682, 650	
注入設備					999, 200	
1-163 注入設備据付·解体						
		現場	1.00	607, 800. 00	607, 800	
1-164 注入設備移設	発進坑口 → 到達坑口	回	1.00	391, 400. 00	391, 400	
汚泥処理		<u> </u>	1.00	331, 400. 00	331, 400	
					128, 430	
1-165 排水汚泥土処理						
		日	3.00	42, 810. 00	128, 430	
マンホール設置工					497, 600	
プレキャストマンホール					407,000	
					497, 600	
1-166 材料費	マンホール蓋 2号マンホール(I種)	枚	1.00	497, 600. 00	497, 600	
1-167 プレキャストマンホール	2号マンホール(I種)	松	1.00	497, 000. 00	497,000	
		基	0.00	496, 800	0	
1-168 削孔費	FRPM ϕ 800mm用					
		式	0.00	22, 800. 00	0	

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
重力式擁壁					0	
既設構造物撤去					0	
					0	
1-169 コンクリートとりこわし	無筋コンクリート	m 3	0.00	10, 430. 00	0	
重力式擁壁					0	
1-170 重力式擁壁					0	
		m 3	0. 00	68, 520	0	
運搬処理工					0	
1-171 コンクリート殻運搬(1)	施工箇所~仮置場				0	
		m 3	0.00	1, 782	0	
1-172 コンクリート殻積込	仮置場	m 3	0.00	332. 6	0	
1-173 コンクリート殻運搬(2)	仮置場~再資源化施設	1110	0.00	332. 0	U U	
		m 3	0.00	1, 047	0	
殼処分					0	
1-174 処分費	コンクリート殻(無筋)					
		t	0.00	1, 200. 00	0	
緑地工					7, 048	
植生工					7, 046	
					7, 048	
張芝					0	
1-175 張芝工	全面張				U	
		m 2	0.00	1, 454. 00	0	
種子吹付					7, 048	
1-176 種子吹付					,, 5.15	
		m 2	40.00	176. 20	7, 048	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
新D-9-1】					0.000.000	
排水工					2, 983, 900	
21/21/					2, 983, 900	
作業土工					2, 000, 000	
					0	
床掘り						
					0	
1-177 床掘	標準					
		m 3	0.00	293. 3	0	
埋戻し						
1 170 押票 1 /1)					0	
1-178 埋戻し(1)	最大埋戻幅1.0~4.0m未満	_		2 422		
1-179 埋戻し(2)	最大埋戻幅4.0m以上	m 3	0.00	2, 490	0	
1 1/9 星庆(2)	取八柱庆帽中 0111以上	m 3	0.00	1, 298	0	
土砂等運搬		ms	0.00	1, 290	0	
2 2					0	
1-180 土砂等運搬(1)	施工箇所~仮置場所					
		m 3	0.00	1, 208	0	
1-181 土砂積込	仮置場所					
		m 3	0.00	278. 7	0	
1-182 土砂等運搬(2)	仮置場~再資源化施設					
he // th		m 3	0.00	1, 720	0	
処分費						
1-183 処分費	土砂				0	
1 100 地力其	± 11/2	2	0.00	500. 00	0	
側溝工		m 3	0.00	300.00	U	
					2, 765, 100	
自由勾配側溝					2, 700, 100	
					2, 765, 100	
1-184 基面整正						
		m 2	0.00	623	0	
1-185 自由勾配側溝(1)	VS500 × 500					
		m	0.00	21, 510. 00	0	

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
1-186 自由勾配側溝(2)	VS500 × 600					
		m	0.00	22, 660. 00	0	
1-187 自由勾配側溝(3)	VS500 × 700					
		m	0.00	23, 610. 00	0	
1-188 自由勾配側溝(4)	VS500 × 800					
		m	0.00	24, 660. 00	0	
1-189 自由勾配側溝(5)	VS500 × 900		- 0.00	27,000.00		
			0.00	29, 240. 00	0	
1-190 自由勾配側溝(6)	VS500 × 1000	m	0.00	23, 240. 00	- U	
	13337.1000		0.00	20, 600, 60		
1-191 自由勾配側溝(7)	VS500×1100	m	0.00	30, 690. 00	0	
1-131 日田 4161側海(/)	Y3000 ^ ITUU			24		
1 100	V0500 1000	m	0.00	31, 940. 00	0	
1-192 自由勾配側溝(8)	VS500 × 1200					
		m	0.00	34, 760. 00	0	
1-193 自由勾配側溝(9)	VS500 × 1300				_	
		m	0.00	36, 010. 00	0	
1-194 自由勾配側溝(10)	VS500 × 1400					-
		m	0.00	37, 360. 00	0	
1-195 グレーチング蓋版設置	T-25					
		枚	0.00	82, 360. 00	0	
1-196 蓋版設置			+	,		
		枚	0.00	4, 038. 00	0	
1-438 材料費	自由勾配側溝、グレーチング蓋、蓋	12	0.00	٦, ٥٥٥. ٥٥		
		式	1.00	2, 765, 100. 00	2, 765, 100	
集水桝工		工	1.00	۷, ۱۵۵, ۱۵۵, ۵۵	۷, ۱۵۵, ۱۵۵	
					010 000	
<u></u> 集水桝			+		218, 800	
本小77 7					010 000	
1_107 🖂 😂 🛨					218, 800	
1-197 足場工						
4.400 11313	18. 2.12.	掛m 2	0.00	6, 071. 00	0	
1-198 材料費	グレーチング蓋、足掛金物					
		式	1.00	218, 800. 00	218, 800	
1-199 基面整正						
		m 2	0.00	623	0	
1-200 基礎砕石	t=20cm、RC-40					
		m 2	0.00	1, 967	0	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
1-201 均しコンクリート型枠						
		m 2	0.00	6, 592	0	
1-202 均しコンクリート	18-8-40 (BB) W/C≦60%					
		m 3	0.00	49, 390	0	
1-203 型枠				,	-	
		m 2	0.00	13, 000	0	
1-204 コンケリート	24-12-25 (20) (BB) W/C≦55%	1112	0.00	13,000	0	
. 20. 47,7 1	(25),		0.00	E1 470	0	
1-205 鉄筋工(1)	SD345 D13	m 3	0.00	51, 470	0	
1-203 欽加工(1)	30040 010					
4 000 NI Ht (0)	000.45	t	0.00	215, 000. 00	0	
1-206 鉄筋工(2)	SD345 D16					
		t	0.00	212, 900. 00	0	
1-207 グレーチング蓋設置	1200×1200 170kg超え					
		枚	0.00	2, 518. 00	0	
既設桝改修						
					0	
1-208 コンクリートはつり						
		m 3	0.00	44, 130. 00	0	
1-209 無収縮モルタル充填			0.00	,		
		m 3	0.00	2, 252, 000. 00	0	
資材積込運搬		1110	0.00	2, 202, 000. 00	•	
X I I IX. X IIIX					0	
資材積込運搬					0	
其物領心连減						
1-210 資材積込	仮置場				0	
1-210 貝材慎込	1以旦场					
A A A ME LLOTTIE	In the second se	m 3	0.00	331. 1	0	
1-211 資材運搬	仮置場~施工箇所					
		m 3	0.00	1, 208	0	
地工						
					0	
植生工						
					0	
張芝						
					0	
1-212 張芝工	全面張					
	1		1			

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
種子吹付						
1-213 種子吹付					0	
		m 2	0.00	176. 20	0	
G-1B]		1112	0.00	170.20	3, 420, 771	
					3, 430, 461	9, 69
構造物撤去工						
					431, 173	
構造物取壊しエ						
コンクリート構造物取壊し					421, 063	
コンプグ 日本足 1の4人名 じ					296, 770	
1-214 構造物取壊し(1)	鉄筋構造物				230, 770	
		m 3	11.00	21, 290. 00	234, 190	
1-215 構造物取壊し(2)	無筋構造物					
		m 3	6. 00	10, 430. 00	62, 580	
殼運搬						
1-216 殻運搬(1)	コンクリート(鉄筋)、施工箇所~仮置場				66, 693	
	-2777 【数点37、加工目171 医巨物	m 3	11.00	2, 212	24, 332	
1-217 殼運搬(2)	コンクリート(無筋)、施工箇所~仮置場	1110	11.00	2, 212	24, 002	
		m 3	6. 00	1, 782	10, 692	
1-218 殼積込(1)	コンクリート(鉄筋)、仮置場					
4 040 +87+37 (0)		m 3	11.00	332. 6	3, 658	
1-219	コンクリート(無筋)、仮置場	_				
1-220 殻運搬(3)	コンケリート(鉄筋)、仮置場~再資源化施設	m 3	6. 00	332. 6	1, 995	
I LLU IXX IIX (C)		m 3	11.00	1, 794	19, 734	
1-221 殼運搬(4)	コンクリート(無筋)、仮置場~再資源化施設	1110	11.00	1,704	10, 704	
		m 3	6. 00	1, 047	6, 282	
殼処分						
1 000 km () # (4)	Lu I (All Mr) +0.				57, 600	
1-222 処分費(1)	コンクリート (鉄筋) 殻					
1-223 処分費(2)	コンクリート (無筋) 殻	t	28.00	1, 500. 00	42, 000	
1 220 たり貝(4)		t	13. 00	1, 200. 00	15, 600	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装取壊し工						
Add the U.C. Lee block					10, 110	
舗装版切断					7.000	
1-224 舗装版切断	 7スファルト舗装版、t=15cm以下				7, 939	
· LE · HII AX III A SI WI	/// / / Hill agrical to Toolings	m	11.00	721. 8	7, 939	
舗装版破砕		111	11.00	721.0	7, 300	
					746	
1-225 舗装版破砕	アスファルト舗装版、t=15cm以下					
		m 2	3.00	248. 9	746	
殼運搬						
					945	
1-226 殻運搬(1)	アスファルト(殻)、施工箇所~仮置場					
1-227 殼積込	7スファルト(殻)、仮置場	m 3	0. 20	3, 353	670	
1-227 成慎之	「ハノドルト(成)、 収 巨 場		0. 20	220. 6	cc	
1-228 殻運搬(2)	アススァルト(殻)、仮置場~再資源化施設	m 3	0. 20	332. 6	66	
	, ,	m 3	0. 20	1, 047	209	
殼処分		1110	0. 20	1,017	200	
					480	
1-229 処分費	アスファルト設					
		t	0. 40	1, 200. 00	480	
非水工					2, 922, 072	
the able to me					2, 931, 762	Ę
作業土工						
床掘					402, 617	
IV. Ivu					160, 200	
1-230 床掘	小規模				100, 200	
		m 3	60.00	2, 670	160, 200	
埋戻し			11.70	_,	,	
					197, 240	
1-231 埋戻し	小規模					
		m 3	40. 00	4, 931	197, 240	
土砂等運搬						
					40, 677	

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
1-232 土砂等運搬(1)	施工箇所~仮置場所					
		m 3	9.00	2, 521	22, 689	
1-233 土砂積込	仮置場所					
		m 3	9.00	278. 7	2, 508	
1-234 土砂等運搬	仮置場~再資源化施設					
		m 3	9.00	1, 720	15, 480	
処分費						
					4, 500	
1-235 処分費	土砂					
		m 3	9.00	500. 00	4, 500	
側溝工					2, 510, 221	
					2, 519, 911	9
自由勾配側溝					2, 510, 221	
					2, 519, 911	9
1-236 基面整正						
		m 2	47. 00	623	29, 281	
1-237 自由勾配側溝(1)	600×600(縦断用)		55. 00	27, 540. 00	1, 514, 700	
		m	55. 00	27, 690. 00	1, 522, 950	8
1-238 自由勾配側溝(2)	600×600(横断用)		8.00	72, 250. 00	578, 000	
		m	8. 00	72, 430. 00	579, 440	1
1-239 グレーチング蓋版設置	T-25		5.55	72, 1001 00	575, 116	•
		枚	4. 00	97, 060. 00	388, 240	
資材積込運搬		1/2	1.00	07, 000. 00	000, 210	
					9, 234	
資材積込運搬					0, 204	
					9, 234	
1-240 資材積込	仮置場				3, 204	
		m 3	6. 00	331. 1	1, 986	
1-241 資材運搬		1110	0.00	331.1	1, 300	
	3	m 3	6. 00	1, 208	7, 248	
		ms	0.00	1, 200	7, 240	
					23, 906	
アスファルト舗装工					20, 900	
, , , <u>na 20.</u>					20, 828	
遮断層					20, 020	
~===1/E					2, 466	
					۷, 400	

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
1-242 遮断層	t=15cm、砂					
		m 2	3.00	822. 3	2, 466	
下層路盤(車道・路肩部)						
					4, 713	
1-243 下層路盤(車道·路肩部)	t=30cm、2層施工、再生クラッシャラン RC-40					
		m 2	3.00	1, 571	4, 713	
上層路盤(車道·路肩部)		2	0.00	1,071	1, 710	
					2, 855	
1-244 上層路盤(車道·路肩部)	t=15cm、1層施工、粒度調整砕石 M-40				2, 000	
	- 100m(1/8/10—(1/2/2007 E) 1 m 10		2.00	051 0	0.055	
表層(車道・路肩部)		m 2	3.00	951.8	2, 855	
女盾 (千足 · 四月即)					40.704	
1-245 表層(車道·路肩部)	t=5cm、再生密粒度アスコン(13)				10, 794	
I-243 衣間(半担:)	L-OGIII、冉生省和及 / 从					
No. 1 Liste to armite		m 2	3. 00	3, 598	10, 794	
資材積込運搬						
					3, 078	
資材積込運搬						
					3, 078	
1-246 資材積込	仮置場					
		m 3	2.00	331.1	662	
1-247 資材運搬	仮置場~施工箇所					
		m 3	2. 00	1, 208	2, 416	
緑地工				,	,	
					43, 620	
植生工					10, 020	
					43, 620	
張芝					43, 020	
32.~ <u>.</u>					43, 620	
1-248 張芝工	全面張				43, 020	
1 270]以之上	工山水		00.00	4.54.55	40.000	
TO 2 13		m 2	30.00	1, 454. 00	43, 620	
[G-2-1]						
144 VA- 4L 144					3, 140, 721	
構造物撤去工						
					342, 825	
構造物取壊しエ						
					324, 269	

鉄筋構造物 無筋構造物 コンクリート(鉄筋)、施工箇所~仮置場	m 3 m 3	10.00	21, 290. 00	233, 760 212, 900 20, 860 49, 709	
無筋構造物 無筋構造物 コンクリート(鉄筋)、施工箇所~仮置場	m 3	2.00	·	212, 900 20, 860	
無筋構造物 無筋構造物 コンクリート(鉄筋)、施工箇所~仮置場	m 3	2.00	·	20, 860	
コンクリート(鉄筋)、施工箇所~仮置場	m 3	2.00	·	20, 860	
コンクリート(鉄筋)、施工箇所~仮置場			10, 430. 00		
			10, 430. 00		
	m 3			49, 709	
	m 3			49, 709	
	m 3				
コンケリート(無筋)、施工筒所~仮置場		10.00	2, 212	22, 120	
, / \^\\\ \		10.00	2, 212	22, 120	
	m 3	2. 00	1, 782	3, 564	
コンクリート(鉄筋)、仮置場					
	m 3	10.00	332. 6	3, 326	
コンクリート(無筋)、仮置場					
	m 3	2. 00	332. 6	665	
コンクリート(鉄筋)、仮置場~再資源化施設					
	m 3	10.00	1, 794	17, 940	
コンクリート(無筋)、仮直場~再資源化施設					
	m 3	2.00	1, 047	2, 094	
				40,000	
コンクリート (鉄筋) 殻				40, 800	
/ / I \PM\IJJ/ PPA		24 00	1 500 00	36,000	
コンクリート (無筋) 殻	·	24.00	1, 300. 00	30, 000	
	t	4.00	1, 200, 00	4. 800	
	-	3	., 200.00	., 555	
				18, 556	
				14, 436	
7スファルト舗装版、t=15cm以下					
	m	20.00	721.8	14, 436	
7777-11 소보기는 IE				1, 742	
アスノアルト舗装版、モ=I5CM以下、積込作業有り					
	コンクリート(無筋)、仮置場 コンクリート(鉄筋)、仮置場~再資源化施設 コンクリート(無筋)、仮置場~再資源化施設 コンクリート(鉄筋)殻	m3 コンケリート(鉄筋)、仮置場 m3 コンケリート(無筋)、仮置場~再資源化施設 m3 コンケリート(鉄筋)、仮置場~再資源化施設 m3 コンケリート(無筋) 放	m3	m3	m3

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘 要
殼運搬						
4 00 4 10 MT 140 443					1, 418	
1-261 殻運搬(1)	アスファルト(殻)、施工箇所~仮置場					
1 000 ±0.1± 13	777-11/20\ /= = 18	m 3	0. 30	3, 353	1, 005	
1-262 殻積込	アスファルト(殻)、仮置場					
1-263 殼運搬(2)	227-111 / 41 / 12 学担 - 市次派ル状況	m 3	0. 30	332. 6	99	
1-203 放連辦(2)	7スファルト(殻)、仮置場~再資源化施設		0.00	4 047	0.44	
		m 3	0. 30	1, 047	314	
政処力					200	
1-264 処分費	アスファルト殻				960	
1 201 たり貝	101111111111111111111111111111111111111	t	0.80	1, 200. 00	960	
排水工		t	0. 80	1, 200. 00	900	
<i></i>					2, 626, 877	
作業土工					2, 020, 077	
					533, 344	
床掘					333, 311	
					186, 900	
1-265 床掘					,	
		m 3	70.00	2, 670	186, 900	
埋戻し						
					246, 550	
1-266 埋戻し						
		m 3	50.00	4, 931	246, 550	
土砂等運搬						
					90, 394	
1-267 土砂等運搬(1)	施工箇所~仮置場所					
	(mm) (n mm)	m 3	20.00	2, 521	50, 420	
1-268 土砂積込	仮置場所					
4 000 71 6/5 (72) (41 (0)	JE BB IS OF MANY II ALL SO	m 3	20.00	278. 7	5, 574	
1-269 土砂等運搬(2)	仮置場~再資源化施設					
加八連		m 3	20.00	1, 720	34, 400	
処分費						
1-270 処分費	土砂				9, 500	
1-2/0 処万貨	工的	_	40.00	500 00	2 522	
		m 3	19.00	500. 00	9, 500	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘 要
側溝工						
at start I fortists					2, 078, 800	
マルチスリット側溝						
1 071 つまくさけい (畑()井 /1)	400×400(縦断用)				2, 078, 800	
1-271 マルチスリット側溝(1)	400×400(靴断用)					
1-272 マルチスリット側溝(2)	400×400(横断用)	m	130.00	13, 830. 00	1, 797, 900	
1 - 2 7 2 マルナスリット1円17再(2)	400~400(傾倒用)		10.00	10,000,00	100,000	
1-273 蓋版設置	T-25(横断用)	m	10.00	13, 830. 00	138, 300	
1 270 盖版改造	1 20 (英田	+4-	10.00	14 000 00	140,600	
集水桝工		枚	10.00	14, 260. 00	142, 600	
No. 1 - 1/1 - 1					882	
既設桝改修					002	
					882	
1-274 コンケリートはつり	3cmを超え6cm以下				002	
		m 3	0. 02	44, 130. 00	882	
資材積込運搬				,		
					13, 851	
資材積込運搬						
					13, 851	
1-275 資材積込	仮置場					
		m 3	9.00	331. 1	2, 979	
1-276 資材運搬	仮置場~施工箇所					
		m 3	9. 00	1, 208	10, 872	
舗装工						
					54, 699	
アスファルト舗装工						
Nete Marie 🖂					47, 004	
遮断層						
1 077 法帐户员	+-20om Fth				5, 928	
1-277 遮断層	t=20cm、砂	_	2.55		5 000	
下層路盤(車道·路肩部)		m 2	6.00	988. 1	5, 928	
1. 海城堡(半起:城州即)					10 500	
1-278 下層路盤(車道·路肩部)	t=36cm、2層施工、再生クラッシャラン RC-40				10, 530	
1 270 1 海叫血(平足 时月即)	こ 555000、 と月が上、 行工////パ// 10 10	m 2	6. 00	1, 755	10, 530	
		m 2	6.00	1, /55	10, 530	

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)						
					8, 958	
1-279 上層路盤(車道·路肩部)	t=20cm、2層施工、粒度調整砕石 M-40					
		m 2	6.00	1, 493	8, 958	
表層(車道・路肩部)						
					21, 588	
1-280 表層(車道·路肩部)	t=5cm、再生密粒度アスコン(13)					
		m 2	6.00	3, 598	21, 588	
資材積込運搬						
					7, 695	
資材積込運搬						
					7, 695	
1-281 資材積込	仮置場					
		m 3	5. 00	331. 1	1, 655	
1-282 資材運搬	仮置場~施工箇所					
		m 3	5.00	1, 208	6, 040	
緑地工						
					116, 320	
植生工						
					116, 320	
張芝						
					116, 320	
1-283 張芝工	全面張					
		m 2	80.00	1, 454. 00	116, 320	
【新D-8-1】					23, 441, 645	
					26, 396, 434	2, 954,
構造物撤去工						
					12, 632	
構造物取壊しエ						
					12, 632	
管渠撤去						
					10, 432	
1-284 管渠撤去	FRPM管 Ф 450					
		m	1.00	9, 302. 00	9, 302	
1-285 管渠積込(1)	施工箇所					
		t	0.04	11, 630	465	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘 要
1-286 管渠運搬(1)	施工箇所~仮置場所					
		t	0.04	5, 084	203	
1-287 管渠積込(2)	仮置場所					
		t	0.04	8, 050	322	
1-288 管渠運搬(2)	仮置場所~処分場					
		t	0.04	3, 521	140	
処分費						
					2, 200	
1-289 処分費	廃プラスチック					
		t	0. 04	55, 000. 00	2, 200	
 					23, 382, 671	
					26, 337, 460	2, 954,
作業土工					849, 265	
					1, 233, 166	383,
床掘					90, 923	
					474, 824	383,
1-290 床掘			310.00	293. 3	90, 923	000,
		m 3	280. 00	293. 3	82, 124	-8,
1-448 床掘り		1110	0.00	0	0	<u> </u>
		m 3	30.00	13, 090	392, 700	392,
埋戻し		1110	00.00	10,000	002, 700	002,
±27.5					536, 940	
1-291 埋戻し(1)	最大埋戻幅1.0m~4.0m未満				330, 940	
1 201 4200 (1)	ACCOUNT IN THE PROPERTY OF THE	m 3	200.00	2, 490	498, 000	
1-292 埋戻し(2)	最大埋戻幅4.0m以上	m 3	200.00	2, 490	490, 000	
1 202	政八至八福· VIII 人工		20.00	1 200	20.040	
土砂等運搬		m 3	30.00	1, 298	38, 940	
工矽守廷城					100 400	
1-293 土砂等運搬(1)	施工箇所~仮置場所				192, 402	
1 230 工业分层版(1)	他工自的 [,] "以巨物的		20.00	4 000	70.400	
1-294 土砂積込	仮置場所	m 3	60.00	1, 208	72, 480	
1-734 工作的		_	22.55			
1-295 土砂等運搬(2)	仮置場~再資源化施設	m 3	60.00	278. 7	16, 722	
I-730 工砂寺建版(Z)	似					
加八融		m 3	60.00	1, 720	103, 200	
処分費						
					29, 000	

名	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
1-296 処分費	土砂					
		m 3	58. 00	500.00	29, 000	
管渠工						
					2, 639, 718	
管渠					_,,	
					2, 639, 718	
1-297 材料費	Φ500(2種)、φ500×90° 曲管				2, 039, 710	
1 207 17 作员	Ψ 000 (21½) Ç Ψ 000 Λ 00		4 00	0 100 010 00	0.400.040	
1 000 CDDM/fr #L=n.	φ.Γοο.(0.I . Ε.)	式	1.00	2, 196, 348. 00	2, 196, 348	
1-298 FRPM管敷設	Ф500(2種)					
		m	66.00	2, 945. 00	194, 370	
1-299 砕石基礎	360°					
		m 3	100.00	2, 490	249, 000	
八孔工						
					538, 346	
人孔						
					538, 346	
1-300 材料費(枚)	マンホール蓋				000, 010	
		+4-	1.00	71, 600. 00	71, 600	
1-301 2号人孔設置	φ1,200 (人孔新D-8-1-1)	枚	1.00	71, 000. 00	71,000	
1-301 25八九故巨	ψ1, 200 (大元新D-0-1-1)					
1 000 1/1/21 =		基	1.00	437, 500	437, 500	
1-302 削孔費						
		式	1.00	28, 000. 00	28, 000	
1-303 基面整正						
		m 2	2. 00	623	1, 246	
長水桝工						
					25, 167	
既設桝改修					,	
					25, 167	
1-304 コンケリートはつり					20, 107	
			0.00	44 120 00	0.647	
1-305 無収縮モルタル充填		m 3	0.06	44, 130. 00	2, 647	
1-300 無収縮モルダル元項						
77 LLT# 17 VSP JAN		m 3	0. 01	2, 252, 000. 00	22, 520	
資材積込運搬						
					153, 910	
資材積込運搬						
					153, 910	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1-306 資材積込	仮置場					
		m 3	100.00	331. 1	33, 110	
1-307 資材運搬	仮置場~施工箇所					
		m 3	100.00	1, 208	120, 800	
小口径管推進工法					9, 385, 021	
					10, 203, 742	818
高耐荷力管推進工法・泥土圧式					9, 166, 793	
					9, 978, 305	811
1-308 推進用鉄筋コンクリート管 (材料 HP ϕ 500mm					
費)		式	1.00	3, 097, 600. 00	3, 097, 600	
1-309 推進工	φ 500 泥土圧式 (タイプI) (スクリュ排土方式)		89.00	60, 058. 13	5, 345, 173	
		m	89.00	67, 960. 52	6, 048, 486	703
1-310 発生土処分工	施工箇所~仮置場		89.00	6, 106. 00	543, 434	
		m	89. 00	6, 910. 00	614, 990	71
1-311 濁水処理工			89.00	2, 029. 06	180, 586	
		m	89.00	2, 440. 78	217, 229	36
注入工		- 111	03.00	2, 440. 70	218, 228	
· _ · · ·					225, 437	7
1-312 滑材注入工			89.00	2, 452. 00	218, 228	
1 012 /4 19/2/			89.00	2, 533. 00	225, 437	7
立坑内管布設工		m	89.00	2, 533. 00		į
立机的自用放工					121, 721	
鉄筋コンクリート管布設工					122, 361	
欽加コングリート官布設工						
1-313 鉄筋コンクリート管布設	HP φ 500mm				24, 501	
1-313 鉄筋コングリート官仰政	μ μ μ μ					
# + T# -		m	3. 00	8, 167. 00	24, 501	
管基礎工					97, 220	
4 044 TUIL					97, 860	
1-314 型枠						
		m 2	4. 00	11, 740	46, 960	
1-315 コンクリート打設	18N-8-40 BB W/C≦60%		1.00	50, 260	50, 260	
		m 3	1.00	50, 900	50, 900	
仮設備工					2, 466, 255	
					2, 707, 540	241
立坑基礎工					130, 624	
					131, 944	1

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘 要
1-316 基礎砕石	RC-40 t=20cm					
		m 2	16.00	1, 919	30, 704	
1-317 コンクリート打設	18N-8-40 BB W/C≦60%		2.00	49, 960	99, 920	
		m 3	2.00	50, 620	101, 240	1, 3
支圧壁工					172, 780	
					174, 100	1,
1-318 型枠						
		m 2	4. 00	13, 000	52, 000	
1-319 コンクリート打設	18N-8-40 BB W/C≤60%		2. 00	49, 960	99, 920	
		m 3	2. 00	50, 620	101, 240	1,
1-320 構造物とりこわし	無筋構造物					
		m 3	2. 00	10, 430. 00	20, 860	
坑口工						
					402, 000	
1-321 発進坑口工	呼び径φ500mm用					
		箇所	1.00	201, 000. 00	201, 000	
1-322 到達坑口工	呼び径φ500mm用					
		箇所	1.00	201, 000. 00	201, 000	
推進設備工						
					1, 643, 281	
1-323 推進設備工						
		箇所	1.00	652, 900. 00	652, 900	
1-324 先導体据付工(一体据付)	呼び径 φ 500mm					
		箇所	1.00	124, 600. 00	124, 600	
1-325 先導体搬出工(分割回収)	呼び径φ500mm					
		箇所	1.00	373, 700. 00	373, 700	
1-326 スクリュコンベア類撤去工						
		m	89.00	4, 156. 00	369, 884	
1-327 スクリュコンベア類清掃工						
		m	89.00	1, 373. 00	122, 197	
鏡切工						
					22, 300	
1-328 発進坑口鏡切工	呼び径 ϕ 500mm					
		箇所	1.00	11, 150. 00	11, 150	
1-329 到達坑口鏡切工	呼び径 ϕ 500mm					
		箇所	1.00	11, 150. 00	11, 150	

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
濁水処理工					95, 270	
					333, 915	238, 64
1-330 濁水処理装置設置・撤去工						
		箇所	1.00	95, 270. 00	95, 270	
1-449 余剰泥水槽設置撤去			0.00	0.00	0	
		式	1.00	238, 645. 00	238, 645	238, 64
運搬処理工					11, 123	
					1, 011, 612	1, 000, 4
設運搬					6, 323	
					301, 812	295, 4
1-331 コンクリート殻運搬(1)	施工箇所~仮置場				001, 012	200, 10
		m 3	2. 00	1, 782	3, 564	
1-332 コンクリート殻積込	仮置場	1110	2.00	1, 702	0,004	
		m 3	2.00	332. 6	665	
1-333 コンクリート殻運搬(2)	仮置場~再資源化施設	ms	2.00	332. 0	000	
		m 3	2. 00	1, 047	2, 094	
1-450 汚泥吸排車運搬		m 3			2, 094	
			0.00	0.00	•	005 4
		m 3	47. 00	6, 287. 00	295, 489	295, 48
处方負					4, 800	
1 004 fm ft > - 1	T/2/17 11 45 -11.				709, 800	705, 0
1-334 無筋コンクリート殻処分	再資源化施設					
		t	4. 00	1, 200. 00	4, 800	
1-451 泥水処分費			0.00	0. 00	0	
		m 3	47. 00	15, 000. 00	705, 000	705, 0
資材積込運搬						
					4, 617	
資材積込運搬						
					4, 617	
1-335 資材積込	仮置場					
		m 3	3.00	331. 1	993	
1-336 資材運搬	仮置場~施工箇所					
		m 3	3. 00	1, 208	3, 624	
発進立坑工						
					4, 574	
掘削					-,	
					4, 574	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
1-337 掘削	オープンカット					
		m 3	10.00	457. 4	4, 574	
重搬処理工						
					29, 653	
残土処理						
					25, 653	
1-338 残土運搬(1)	施工箇所~仮置場				-	
		m 3	8.00	1, 208	9, 664	
1-339 残土積込	仮置場			,	* 1	
		m 3	8. 00	278. 7	2, 229	
1-340 残土運搬(2)			5.30	270.7	2, 223	
		m 3	8. 00	1, 720	13, 760	
処分費		1110	0.00	1, 120	10, 700	
					4, 000	
1-341 残土処分	-		+		4, 000	
		3	8. 00	500. 00	4, 000	
ライナープレート式土留工及び土工		m 3	0.00	300.00	4, 000	
					0 000 441	
ライナープレート式土留工及び土工					2, 230, 441	
					0.000.040	
1-342 ライナープレート掘削土留工	機械掘削				2, 220, 242	
1 372 ノイナーフレード掘削工笛工	1窓1兆1近日リ			200	4 0/	
1 242 5 = 5 = 5 = 7 =		m	3.00	338, 500. 00	1, 015, 500	
1-343 グラウト注入工						
1 044 1/41/10 7 10 = -		m 3	3.00	37, 610. 00	112, 830	
1-344 機械投入埋戻工						
4.045 4.1 0		m 3	42. 00	4, 876. 00	204, 792	
1-345 ライナープレート撤去工						
		m	1.00	44, 230. 00	44, 230	
1-346 ライナープレート支保	H-125、H-300					
		t	1.94	67, 250. 00	130, 465	
1-347 ライナープレート支保賃料	H-125、H-300					
		t	1.94	28, 570. 00	55, 425	
1-348 ライナープレート(材料費)						
		式	1.00	657, 000. 00	657, 000	
現場発生品運搬	スクラップ					
					10, 199	

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
1-349 現場発生品積込·荷卸	ライナープレート(撤去分)					
		t	0. 56	11,630	6, 512	
1-350 現場発生品運搬	ライナープレート(撤去分)					
		t	0. 56	6, 585	3, 687	
管路路面覆工						
					748, 149	
覆工					,	
					748, 149	
1-351 覆工版・覆工版受枠設置工					7 10, 1 10	
		m 2	21.00	9, 309. 00	195, 489	
1-352 覆工版・覆工版受枠撤去工		1112	21.00	3, 303. 00	193, 409	
12-1111 12-111111111111111111111111		m 2	21.00	5, 749. 00	120, 729	
1-353 覆工版開閉工	立坑築造・推進時	mz	21.00	3, 748.00	120, 729	
. VVV &		•	202.00	1 105 00	224 015	
1-354 覆工板賃料	鋼製(補強型)	m 2	303.00	1, 105. 00	334, 815	
1-00年 復工似貝科		_	24.00	0.700.00	57.000	
1-355 覆工板受桁・桁受賃料	H-250、[-200	m 2	21.00	2, 733. 00	57, 393	
1-300 復工似受机・桁交員科	n-230, [-200					
1 050 (15 4-) + 14 74 7-	DO 40 1 15	m 2	21.00	1, 381. 00	29, 001	
1-356 (受桁)基礎砕石	RC-40 t=15cm					
		m 2	6. 00	1, 787	10, 722	
資材積込運搬						
					1, 539	
資材積込運搬						
					1, 539	
1-357 資材積込	仮置場					
		m 3	1.00	331.1	331	
1-358 資材運搬	仮置場~施工箇所					
		m 3	1.00	1, 208	1, 208	
到達立坑工						
					1, 372	
掘削					,	
					1, 372	
1-359 掘削	オープンカット				.,	
		m 3	3. 00	457. 4	1, 372	
運搬処理工		1110	0.00	707. 7	1, 072	
· — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					22 240	
					22, 240	

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要
残土処理						
					19, 240	
1-360 残土運搬(1)	施工箇所~仮置場					
		m 3	6. 00	1, 208	7, 248	
1-361 残土積込	仮置場					
1 000 TE I VELIAN (0)	IF 99 IB - T 'W YE II ME 27	m 3	6. 00	278. 7	1, 672	
1-362 残土運搬(2)	仮置場~再資源化施設					
加八建		m 3	6. 00	1, 720	10, 320	
処分費						
1-363 残土処分					3, 000	
1-303 浅土処方			0.00	500.00	0.000	
・ ・イナープレート式土留工及び土工		m 3	6. 00	500. 00	3, 000	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					600, 202	
ライナープレート式土留工及び土工					680, 203	
					678, 018	
1-364 ライナープレート掘削土留工	人力掘削				070, 010	
		m	3.00	121, 200. 00	363, 600	
1-365 グラウト注入工			3.00	,	200, 000	
		m 3	1.00	37, 610. 00	37, 610	
1-366 機械投入埋戻工						
		m 3	3.00	4, 876. 00	14, 628	
1-367 ライナープレート撤去エ						
		m	0.50	55, 760. 00	27, 880	
1-368 ライナープレート(材料費)						
		式	1.00	234, 300. 00	234, 300	
現場発生品運搬	スクラップ					
					2, 185	
1-369 現場発生品積込·荷卸	ライナープレート(撤去分)					
1 070 TRIB 36 H. D. VELMI		t	0. 12	11, 630	1, 395	
1-370 現場発生品運搬	ライナープレート(撤去分)					
。 「路路面覆工		t	0.12	6, 585	790	
; 					27.000	
覆工					87, 630	
1長上						

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘 要
1-371 覆工版・覆工版受枠設置工						
		m 2	4. 00	9, 309. 00	37, 236	
1-372 覆工版・覆工版受枠撤去工						
		m 2	4. 00	5, 749. 00	22, 996	
1-373 覆工版開閉工	立坑築造時					
		m 2	12.00	1, 105. 00	13, 260	
1-374 覆工板賃料	鋼製(補強型)	=		.,	,	
		m 2	4. 00	1, 723. 00	6, 892	
1-375 覆工板受桁・桁受賃料	H-250 [-200	2	4.00	1, 720.00	0, 002	
		0	4. 00	918. 00	3, 672	
1-376 (受桁)基礎砕石	RC-40 t=15cm	m 2	4.00	910.00	3, 072	
1 370 (文相) 圣诞计石	NO 40 E-100III		0.00	4 707	0.574	
欠 ++ チキキ ゝプ ゝ´宝 トムパ.		m 2	2.00	1, 787	3, 574	
資材積込運搬						
No. 1 July 10 Per 10					461	
資材積込運搬						
					461	
1-377 資材積込	仮置場					
		m 3	0.30	331.1	99	
1-378 資材運搬	仮置場~施工箇所					
		m 3	0.30	1, 208	362	
補助地盤改良工					2, 494, 600	
					3, 002, 669	508, 0
薬液注入					1, 583, 370	
					2, 091, 439	508, 0
1-379 二重管ストレーナ工法(複相式)(1)					2, 001, 400	000, 0
		本	15. 00	64, 860. 00	972, 900	
1-380 二重管ストレーナ工法(複相式)(2)	到達坑口部	平	13.00	04, 000. 00	972, 900	
1 000 二重日和17 7 五四 (夜阳五) (2)	21) E 76 P II)	_	0.00	67 000 00	610, 470	
1-452 埋設管養生		本	9.00	67, 830. 00	610, 470	
1 402 任政官食工			0.00	0.00	0	
1 450 50 70 70 11 7 4 8 5 1		式	1.00	39, 005. 00	39, 005	39, 0
1-453 観測井及び採水工			0.00	0. 00	0	
		式	1.00	469, 064. 00	469, 064	469, 0
注入設備						
					782, 800	
1-381 注入設備移設						
		回	2. 00	391, 400. 00	782, 800	

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
汚泥処理						
					128, 430	
1-382 排水汚泥土処理						
		日	3.00	42, 810. 00	128, 430	
マンホール設置工					886, 666	
					888, 350	1,
プレキャストマンホール (発進立坑部)					416, 345	
					416, 665	;
1-383 材料費(枚)	マンホール蓋					
		枚	1.00	71, 600. 00	71, 600	
1-384 プレキャストマンホール設置	1号組立マンホール					
		基	1.00	282, 600	282, 600	
1-385 削孔費	HP φ 500mm用					
		式	1.00	13, 100. 00	13, 100	
1-386 型枠						
		m 2	2. 00	11, 740	23, 480	
1-387 調整コンクリート打設	18N-8-40 BB W/C≦60%		0. 50	51, 130	25, 565	
		m 3	0. 50	51, 770	25, 885	
プレキャストマンホール(到達立坑部)			0.00	01,770	470, 321	
					471, 685	1,
1-388 材料費(枚)	マンホール蓋				471, 000	.,
		枚	1.00	71, 600. 00	71, 600	
1-389 プレキャストマンホール設置		12	1.00	71, 000. 00	71,000	
	3,22	基	1.00	296, 600	296, 600	
1-390 削孔費	FRPM ϕ 500mm用	-	1.00	290, 000	290, 000	
. 333 111132		式	1.00	11, 900. 00	11, 900	
1-391 型枠		工	1.00	11, 900. 00	11, 900	
1 001 ±17			0.00	11 740	0.240	
1-392 調整コンクリート打設	18N-8-40 BB W/C≦60%	m 2	0. 20	11, 740	2, 348	
1 002 响走1277 [7] 改	10N 0 40 DD N/0=00//		0. 10	51, 130	5, 113	
1-393 間詰コンクリート打設	18N-8-40 BB W/C≦60%	m 3	0. 10	51, 770	5, 177	
1一090 月1日 コンソソードガリ 記文	10N-0-40 DD W/0 = 00%	_	2.00	41, 380	82, 760	
		m 3	2. 00	42, 030	84, 060	1,
K면고						
*** サーフ					46, 342	
植生工						
					46, 342	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
張芝						
1 004 75 ++	A 7 15				5, 816	
1-394 張芝工	全面張					
種子吹付		m 2	4. 00	1, 454. 00	5, 816	
程于以刊					40.500	
1-395 種子吹付					40, 526	
1 000 12 1 5011		m 2	230. 00	176. 20	40, 526	
【新D-5-2b】		III Z	230.00	170. 20	15, 875, 953	
<u>-</u>					16, 084, 326	208, 37
排水工					15, 766, 709	200, 07
					15, 975, 082	208, 37
作業土工					10, 070, 002	200, 07
					3, 209, 650	
床掘						
					439, 950	
1-396 床掘	標準					
		m 3	1, 500. 00	293. 3	439, 950	
埋戻し						
					1, 285, 020	
1-397 埋戻し	最大埋戻幅4.0m以上					
. The service		m 3	990.00	1, 298	1, 285, 020	
土砂等運搬						
1-398 土砂等運搬(1)	施工箇所~仮置場所				1, 282, 680	
I-398 工砂等連搬(I)	他工固 州~ 饭直场 <u>州</u>	_				
1-399 土砂積込		m 3	400.00	1, 208	483, 200	
1-099 工物假达	以巨物的	0	400.00	070 7	111 400	
1-400 土砂等運搬(2)		m 3	400.00	278. 7	111, 480	
	ME'9 115 INTONER	m 3	400. 00	1, 720	688, 000	
処分費		ms	400.00	1, 720	000, 000	
					202, 000	
1-401 処分費	土砂				202, 000	
		m 3	404.00	500.00	202, 000	
管渠工					11, 849, 073	
					12, 057, 446	208, 37

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘 要
管渠					11, 849, 073	
					12, 057, 446	208, 37
1-402 材料費	Φ1, 100 (2種)					
		式	1.00	10, 206, 906. 00	10, 206, 906	
1-403 FRPM管敷設	Φ1, 100 (2種)					
		m	109.00	4, 557. 50	496, 767	
1-404 砕石基礎	360°					
		m 3	460.00	2, 490	1, 145, 400	
1-454 コンケリートはつり			0.00	0.00	0	
		式	1.00	123, 370. 00	123, 370	123, 37
1-455 端部材料費			0.00	0.00	0	
		式	1.00	59, 058. 00	59, 058	59, 05
1-456 端部材設置			0.00	0.00	0	
		式	1.00	25, 945. 00	25, 945	25, 94
資材積込運搬						
					707, 986	
資材積込運搬						
					707, 986	
1-405 資材積込	仮置場				,	
		m 3	460.00	331. 1	152, 306	
1-406 資材運搬						
		m 3	460.00	1, 208	555, 680	
緑地工		1110	100.00	1, 200	000, 000	
					109, 244	
植生工					100, 211	
					109, 244	
種子吹付					100, 244	
					109, 244	
1-407 種子吹付					100, 244	
		m 2	620. 00	176. 20	109, 244	
【調整池(擁壁工)】		1112	020.00	170. 20	1, 256, 422	
					1, 269, 270	12, 84
<u></u> 土工					1, 203, 270	12, 04
_ _					54, 490	
作業土工					54, 490	
					E4 400	
					54, 490	

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘 要
作業土工						
					54, 490	
1-408 床掘り	小規模					
		m 3	3.00	1, 934	5, 802	
1-409 埋戻し	小規模					
		m 3	3.00	3, 375	10, 125	
1-410 盛土						
		m 3	7. 00	5, 509	38, 563	
擁壁工					1, 201, 932	
					1, 214, 780	12, 8
擁壁工						
					1, 201, 932	
擁壁嵩上げ(1)						
					411, 030	
1-411 材料費	差筋D13、樹脂カプセル					
		式	1.00	11, 768. 00	11, 768	
1-412 削孔	φ18					
		孔	63.00	570	35, 910	
1-413 チッピング						
		m 2	8. 00	4, 429	35, 432	
1-414 擁壁嵩上げ	18N-8-40 BB W/C≦60%					
		m 3	4. 00	81, 980	327, 920	
擁壁嵩上げ(2)						
					459, 510	
1-415 材料費	差筋D13、樹脂カプセル					
		式	1.00	11, 768. 00	11, 768	
1-416 削孔	φ 18					
		孔	63.00	570	35, 910	
1-417 チッピング						
		m 2	8. 00	4, 429	35, 432	
1-418 擁壁嵩上げ	18N-8-40 BB W/C≦60%					
		m 3	5. 00	75, 280	376, 400	
擁壁新設						
					331, 392	
1-419 材料費	差筋D13、樹脂カプセル					
		式	1.00	7, 472. 00	7, 472	

名 称 1-420 削孔	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘 要
1-420 削孔	φ18					
		孔	40.00	570	22, 800	
1-421 擁壁新設	18N-8-40 BB W/C≦60%					
		m 3	4. 00	75, 280	301, 120	
構造物取壊しエ					0	
					12, 848	12, 84
コンクリート構造物取壊し					0	
					9, 248	9, 24
1-457 構造物とりこわし			0.00	0.00	0	
		m 3	1.00	7, 803. 00	7, 803	7, 80
1-458 殻運搬			0.00	0	0	
		m 3	1.00	1, 445	1, 445	1, 44
殼処分					0	
					3, 600	3, 60
1-459 処分費(t)			0.00	0. 00	0	
		t	3.00	1, 200. 00	3, 600	3, 60
全工区					2, 493, 520	
					5, 679, 226	3, 185, 70
仮設工					2, 493, 520	
					5, 679, 226	3, 185, 70
交通管理工					2, 493, 520	
					3, 893, 480	1, 399, 96
保安要員					2, 493, 520	
					3, 893, 480	1, 399, 96
1-422 保安要員(1)	昼間		28. 00	13, 340. 00	373, 520	
		人日	22. 00	13, 340. 00	293, 480	-80, 04
1-423 保安要員(2)	夜間		106.00	20, 000. 00	2, 120, 000	
		人日	180. 00	20, 000. 00	3, 600, 000	1, 480, 00
材料養生				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	
					1, 785, 746	1, 785, 74
材料養生					0	
					1, 785, 746	1, 785, 74
1-460 材料養生			0.00	0. 00	0	-,,
=		式	1.00	525, 746. 00	525, 746	525, 74
1-461 材料費			0.00	0.00	0	220,71
		式	1.00	1, 260, 000. 00	1, 260, 000	1, 260, 00

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
通仮設費(積上)					4, 544, 981	
					8, 967, 832	4, 422, 85
共通仮設					4, 544, 981	
					8, 967, 832	4, 422, 85
共通仮設費					4, 544, 981	
					8, 967, 832	4, 422, 851
運搬費					1, 231, 498	
					2, 094, 986	863, 488
重建設機械分解組立費						
					1, 035, 000	
1-424 重建設機械分解組立輸送	50t吊 クローラクレーン					
		回	1.00	1, 035, 000. 00	1, 035, 000	
仮設材運搬費						
					196, 498	
1-425 仮設材等運搬(1)	往路					
		t	20. 01	3, 410. 00	68, 234	
1-426 仮設材等運搬(2)	復路					
		t	20. 01	3, 410. 00	68, 234	
1-427 仮設材等積込み取卸し費(1)	往路					
		t	20. 01	1, 500. 00	30, 015	
1-428 仮設材等積込み取卸し費(2)	復路					
		t	20. 01	1, 500. 00	30, 015	
材料運搬					0	
					863, 488	863, 488
1-462 材料運搬			0.00	0. 00	0	
		t	145. 54	4, 433. 00	645, 178	645, 178
1-463 材料積込み取卸し費			0.00	0. 00	0	
		t	145. 54	1, 500. 00	218, 310	218, 310
準備費					535, 683	
					2, 655, 246	2, 119, 563
表土除去					398, 199	
					396, 550	-1, 649
1-429 表土除去(1)	昼間		0. 70	636. 3	445	
		m 3	0.00	636. 3	0	-445
1-430 表土除去(2)	夜間					
		m 3	110.00	752. 3	82, 753	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1-431 運搬費(1)	施工箇所~再資源化施設		0. 70	1, 720	1, 204	
		m 3	0.00	1, 720	0	-1, 204
1-432 運搬費(2)	施工箇所~仮置場所					
		m 3	110.00	1, 409	154, 990	
1-433 土砂積込	仮置場所					
		m 3	110.00	278. 7	30, 657	
1-434 運搬費(3)	仮置場~再資源化施設					
		m 3	110.00	1, 165	128, 150	
処分費						
					137, 484	
1-435 処分費	表土					
		m 3	108.00	1, 273. 00	137, 484	
試掘					0	
					2, 121, 212	2, 121, 212
1-464 試掘			0.00	0. 00	0	
		日	4. 00	530, 303. 00	2, 121, 212	2, 121, 212
安全費					2, 777, 800	
					3, 916, 700	1, 138, 900
夜間照明費					2, 777, 800	
					3, 916, 700	1, 138, 900
1-436 投光車			1.00	2, 344, 000. 00	2, 344, 000	· ,
		式	1. 00	3, 305, 000. 00	3, 305, 000	961, 000
1-437 投光機			1.00	433, 800. 00	433, 800	,
		式	1. 00	611, 700. 00	611, 700	177, 900
現場環境改善費					0	,
					300, 900	300, 900
快適トイレ					0	
					300, 900	300, 900
1-465 快適トイレ			0.00	0.00	0	200, 000
		式	1.00	300, 900. 00	300, 900	300, 900
直接測量費			1.00	000, 000. 00	000, 300	500, 500
·					420, 720	420, 720
測量調査業務					0	720, 720
					420, 720	420, 720
試掘					420, 720	420, 720
					420, 720	420, 720
					420, 720	420, 720

合併積算内訳表 令和5年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(変更第2回)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘 要
基準点測量					0	
					270, 240	270, 240
4 級基準点測量					0	
					270, 240	270, 240
2-1 4級基準点測量			0.00	0. 00	0	
		点	8.00	33, 780. 00	270, 240	270, 240
水準測量					0	
					150, 480	150, 480
4級水準測量観測(レベル等による)					0	
					150, 480	150, 480
2-2 4級水準測量観測(レベル等による)			0.00	0.00	0	
		k m	3.00	50, 160. 00	150, 480	150, 480

上段:原金額 下段:変更金額

合併積算総括表

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費					75, 653, 194	
					84, 435, 733	8, 782, 539
間接工事費	11, 483, 029 + 26, 881, 524				38, 364, 553	
	16, 476, 699 + 30, 727, 835				47, 204, 534	8, 839, 981
共通仮設費 (計)	4, 544, 981 + 6, 320, 942 + 617, 106				11, 483, 029	
	8, 967, 832 + 6, 858, 887 + 649, 980				16, 476, 699	4, 993, 670
共通仮設費 (積上)					4, 544, 981	
					8, 967, 832	4, 422, 851
共通仮設費 (率)	75, 790, 678 × 8. 34% ((7. 36%) × 1. 100 × 1. 03)				6, 320, 942	
	84, 573, 217 × 8. 11% ((7. 16%) × 1. 100 × 1. 03)				6, 858, 887	537, 945
現場環境改善費	75, 256, 935 × 0. 82%				617, 106	
	83, 330, 874 × 0. 78%				649, 980	32, 874
現場管理費	87, 136, 223 × 30. 85% ((26. 97%) × 1. 100 × 1. 04)				26, 881, 524	
	100, 912, 432 × 30. 45% ((26. 62%) × 1. 100 × 1. 04)				30, 727, 835	3, 846, 311
工事原価	75, 653, 194 + 38, 364, 553				114, 017, 747	
	84, 435, 733 + 47, 204, 534				131, 640, 267	17, 622, 520
一般管理費等	114, 017, 747 × 16. 81% (16. 81% × 1. 00) — 4, 519				19, 161, 864	
	131, 640, 267 × 16.50% (16.50% × 1.00) — 1,300				21, 719, 344	2, 557, 480
契約保証費						
	154, 174, 717 × 0. 04%				61, 669	
スクラップ						
					-51, 280	
工事価格	114, 017, 747 + 19, 161, 864 + 61, 669 - 51, 280				133, 190, 000	
	131, 640, 267 + 21, 719, 344 + 61, 669 - 51, 280				153, 370, 000	20, 180, 000
直接測量費					0	
					420, 720	420, 720
諸経費					0	<u>`</u>
	420, 720 × 91. 2% — 4, 416				379, 280	379, 280
測量作業費					0	<u>`</u>
	420, 720 + 379, 280				800, 000	800,000
測量業務価格					0	
					800, 000	800, 000
合計価格					133, 190, 000	,
	153, 370, 000 + 800, 000				154, 170, 000	20, 980, 000
消費税等相当額	133, 190, 000 × 10. 00%				13, 319, 000	,,
	154, 170, 000 × 10. 00%				15, 417, 000	2, 098, 000

合併積算総括表

令和5年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(変更第2回)

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
請負工事費	Ì						146, 509, 000	
							169, 587, 000	23, 078, 000

上段:原金額 下段:変更金額

名称:構造物取壊し(1) 鉄筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘要	備考
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無 8休						
		m 3	1. 000	74, 860. 00	74, 860		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	74, 860. 00	0		
合 計	作業能力: 1.00m3			74, 860. 00	74, 860		

労務時間外補正:あり 労務一括補正:なし 補正係数:直接指定[1.500]

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-2

名称:構造物取壊し(2) 無筋構造物

1m3当り

名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
無筋構造物		夜間 人力施工 制約無 8休						
			m 3	1. 000	44, 125. 00	44, 125		
諸雑費(まるめ)								
			式	1. 000	44, 125. 00	5		
合 計		作業能力: 1.00m3			44, 130. 00	44, 130		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-11

名称:床掘 現場制約あり

1m 3 当り

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘要	備考
床	掘		現場制約あり	m 3	1. 000	13, 090	13, 090		
合	計		作業能力:1.00m3			13, 090	13, 090		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-12

名称: 埋戻し 小規模

1m3当り

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘要	備考
埋痕	晃し		小規模						
				m 3	1. 000	9, 540	9, 540		
合	計		作業能力:1.00m 3			9, 540	9, 540		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

名称:無筋⊐ンクリート 18-8-40(BB) W/C≦60%

1m3当り

		名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
無角	第コンクリート			18-8-40 (BB) W/C≦60%						
					m 3	1. 000	50, 900	50, 900		
合	計			作業能力:1.00m3			50, 900	50, 900		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-439

名称:ラフテレーンクレーン賃料

日 (1日)

	名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
ラフテレ-	ーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	5 O t 吊	日	1. 000	107, 000. 00	107, 000		
合 計		作業能力: 1.00日			107, 000. 00	107, 000		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-26

名称:構造物取壊し(1) 鉄筋構造物(HP φ 450撤去)

1m3当り

名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約無 8休						
			m 3	1. 000	21, 285. 00	21, 285		
諸雑費(まるめ)								
			式	1. 000	21, 285. 00	5		
合 計		作業能力: 1.00m3			21, 290. 00	21, 290		

労務時間外補正:なし

労務一括補正:なし 時間的制約による補正:なし

番号:1-27

名称:構造物取壊し(2) 無筋構造物(HP φ 450 · H-3-2桝撤去)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考		
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無 8休								
		m 3	1. 000	10, 425. 00	10, 425				
諸雑費(まるめ)									
		式	1. 000	10, 425. 00	5				
合 計	作業能力: 1.00m 3			10, 430. 00	10, 430				

労務時間外補正∶なし 労務一括補正:なし

名称: 殻運搬(1) コンクリート(鉄筋)、施工箇所~仮置場

1m3当り

		名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
殻	设運搬(1)			コンクリート(鉄筋)、施工箇所〜仮置場	m 3	1. 000	2, 212	2, 212		
合	計			作業能力: 1.00m3			2, 212	2, 212		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-29

名称: 殻運搬(2) コンケリート(無筋)、施工箇所~仮置場

1m3当り

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
殻運搬(2)			コンクリート(無筋)、施工箇所~仮置場						
				m 3	1. 000	1, 782	1, 782		
A =1			//- All to 1						
合 計			作業能力:1.00m3			1, 782	1, 782		

労務時間外補正∶なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-440

名称: 殻積込(1) コンケリート(鉄筋)、仮置場

1m3当り

	,								
	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻積込(1)			コンクリート(鉄筋)、仮置場						
				m 3	1. 000	332. 6	332. 6		
合 計			作業能力:1.00m 3			332. 6	332. 6		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-441

名称: 殻積込(2) コンクリート(無筋)、仮置場

1m3当り

_			,,,,,,,,, ,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							,
		名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
殻	積込(2)			コンクリート(無筋)、仮置場						
					m 3	1. 000	332. 6	332. 6		
合	计			作業能力:1.00m 3			332. 6	332. 6		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

名称: 殻運搬(3) コンクリート(鉄筋)、仮置場~再資源化施設

1m3当り

		名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
殼	设運搬(3)			コンクリート(鉄筋)、仮置場~再資源化施設	0	1 000	1 704	1 704		
					m 3	1. 000	1, 794	1, 794		
合	計			作業能力: 1.00m 3			1, 794	1, 794		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-443

名称: 設運搬(4) コンクリート(無筋)、仮置場~再資源化施設

1m3当り

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
殻運搬(4)			コンクリート(無筋)、仮置場~再資源化施設	m 3	1. 000	1, 047	1, 047		
合 計			作業能力:1.00m 3			1, 047	1, 047		

労務時間外補正∶なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-32

名称:舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下

1m当り

	- 11 - HID-DC/IN- P	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. MIII-20011111							
Ī		名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
Ī	舗装版切断			アスファルト舗装版、t=15cm以下						
					m	1. 000	721. 8	721. 8		
	合 計			作業能力:1.00m			721. 8	721. 8		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-33

名称:舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下

1m 2 当り

			· · · ·						
	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
舗装版破碎	<u></u>		アスファルト舗装版、t=15cm以下						
				m 2	1. 000	248. 9	248. 9		
合 計			作業能力:1.00m2			248. 9	248. 9		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

名称: 殼運搬 アスファルト(殼)、施工箇所~仮置場

1m3当り

		名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
殻	:運搬			7スファルト(殻)、施工箇所〜仮置場	m 3	1. 000	3, 353	3, 353		
合	計			作業能力:1.00m3			3, 353	3, 353		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-444

名称: 殻積込 アスファルト(殻)、仮置場

1m3当り

	- ////////								
	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
殻積込			アスファルト(殻)、仮置場						
				m 3	1. 000	332. 6	332. 6		
合 計			作業能力:1.00m 3			332. 6	332. 6		

労務時間外補正∶なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-445

名称: 設運搬(2) アスファルト(設)、仮置場~再資源化施設

1m3当り

- 17 · //// /// /-	, , ,	,,,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,	3 2 4 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1						,
	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
殻運搬(2)			アスファルト(殻)、仮置場~再資源化施設						
				m 3	1. 000	1, 047	1, 047		
合 計			作業能力:1.00m3			1, 047	1, 047		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-36

名称:上層路盤(車道·路肩部) t=12cm、粒度調整砕石

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘要	備考
上層路盤(車道:路肩部)	t=12cm、粒度調整砕石						
		m 2	1. 000	826. 5	826. 5		
合 計	作業能力:1.00m 2			826. 5	826. 5		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

名称:表層(車道・路肩部) t=5cm、再生密粒度アスコン(13)

1m2当り

夕	称	規格・形状寸法	単位	数	単 価	全 類	摘要	備 老
表層(車道・路肩部)	747	t=5cm、再生密粒度アスコン(13)	45		+ m	亚 克	順 女	ν π 75
			m 2	1. 000	2, 303	2, 303		
合 計		作業能力:1.00m2			2, 303	2, 303		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-38

名称:床掘 小規模

1m3当り

	名 称		規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
床掘			小規模	m 3	1. 000	2, 670	2, 670		
合 計			作業能力:1.00m3			2, 670	2, 670		

労務時間外補正∶なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-39

名称: 埋戻し 小規模

1m3当り

		. ,,,,,,,,,								
		名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
Ī	埋戻し			小規模						
					m 3	1. 000	4, 931	4, 931		
	合 計			作業能力:1.00m 3			4, 931	4, 931		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-40

名称:土砂等運搬 施工筒所~仮置場

1m3当り

名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
土砂等運搬		施工箇所~仮置場						
			m 3	1. 000	2, 521	2, 521		
合 計		作業能力:1.00m 3			2, 521	2, 521		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

名称:土砂積込 仮置場

1m3当り

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
土砂積込			仮置場	m 3	1. 000	278. 7	278. 7		
숨 計			作業能力:1.00m3			278. 7	278. 7		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-447

名称:土砂等運搬(2) 仮置場所~再資源化施設

1m3当り

	NE IX						0 - 7
名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬(2)	仮置場所~再資源化施設						
		m 3	1. 000	1, 720	1, 720		
合 計	作業能力:1.00m 3			1, 720	1, 720		

労務時間外補正∶なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-42

名称:横断暗渠 500×500

1m当り

H 13 . 1800111H	to National State of the Control of								
	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
横断暗渠			500 × 500						
				m	1. 000	28, 040	28, 040		
合 計			作業能力:1.00m			28, 040	28, 040		
н			11 未能力:1.00111			20, 040	20, 040		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-44

名称:基礎砕石 t=15cm、RC-40

1m 2 当り

										····- — •
		名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
-	基礎砕石			t=15cm、RC-40						
					m 2	1. 000	1, 823	1, 823		
	合 計			作業能力:1.00m 2			1, 823	1, 823		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

番号:1-45 名称:型枠

1m2当り

単位	数量	単価	金 額	摘要	備考
m 2	1. 000	11, 740	11, 740		
		11, 740	11, 740		
_	_	1 000	m 2 1. 000 11, 740	m 2 1. 000 11, 740 11, 740	m 2 1. 000 11, 740 11, 740

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-46

名称:無筋コンクリート 18-8-40(BB) W/C≤60%

1m3当り

		名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘要	備考
無筋コンクリ	リート			18-8-40 (BB) W/C≦60%	m 3	1. 000	50, 900	50, 900		
合 計	+			作業能力: 1.00m3			50, 900			

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-47

名称: グレーチング 蓋版設置 1.000×800用 T-25 170kg超え

1枚当り

	···						
名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
グレーチング蓋設置	1200×1200 据付 夜間 制約無し 8休						
			1. 000	2, 518. 00	2, 518		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	2, 518. 00	0		
合 計	作業能力: 1.00枚			2, 518. 00	2, 518		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-48

名称: コンクリートはつり

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無 8休						
		m 3	1. 000	44, 125. 00	44, 125		
諸雑費(まるめ)		_					
		式	1. 000	44, 125. 00	5		
	# All the L						
合 計	作業能力: 1.00m3			44, 130. 00	44, 130		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

名称:無収縮モルタル充填

1m3当り (0.01m3)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
無収縮モルタル	プ゜レミックスタイプ゜						
		k g	22. 500	125. 00	2, 812		
特殊作業員							
		人	0. 500	35, 850. 00	17, 925		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%						
		%	10. 000	17, 925. 00	1, 783		
合 計	作業能力: 0.01m3			2, 252, 000. 00	22, 520		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-50

名称:張芝工 全面張

100m 2 当り

有你,饭之工 土山饭							100m 2 = 9
名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
芝 	野芝						
		m 2	100.000	450.00	45, 000		
肥料	普通化成 8-8-8						
		k g	1. 070	168. 00	179		
芝串	100本東						
		東	30.000	220. 00	6, 600		
土木一般世話役							
		人	0. 150	41, 370. 00	6, 205		
普通作業員							
		人	2. 780	31, 150. 00	86, 597		
植栽割増し費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
		%	0. 500	144, 581. 00	722		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	145, 303. 00	97		
							•
合 計	作業能力:100.00m2			1, 454. 00	145, 400		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

番号:1-51 名称:種子吹付

1000m 2 当り

10 July 1 JE 1 (V) 13							10001112 =
名	称 規格・形状寸	法 単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
トールフェスクバーバリ	アン						
		kg	10. 700	2, 350. 00	25, 145		
バビアグラス							
		k g	16. 050	2, 200. 00	35, 310		
バミューダグラス							
		k g	10. 700	3, 360. 00	35, 952		
高度化成肥料							
		k g	80. 250	230. 00	18, 457		
ファイバー類							
		k g	160. 500	180. 00	28, 890		
粘着材	植生用粘着剤						
		kg	1. 070	1, 170. 00	1, 251		
種子吹付機運転	4. Om3				·		
		時間	1. 260	2, 231. 00	2, 811		
トラック[普通型]	4~4.5t積			,	,		
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		時間	0. 700	9, 087. 00	6, 360		
土木一般世話役				,	,		
		人	0. 070	41, 370. 00	2, 895		
特殊作業員				,	_,		
137011 2022		人	0. 180	35, 850. 00	6, 453		
 普通作業員				,	2, 100		
		人	0. 400	31, 150. 00	12, 460		
諸雑費(率+まるめ)			3. 100	2., 100.00	12, 100		
HETE CI . OF GOT		%	1. 000	21, 808. 00	216		
		,,	1.000	2., 000. 00	2.10		
合 計	作業能力:1,000.00m2			176. 20	176, 200		
H HI	11 >1 1, 000. 0011 2			170. 20	170, 200		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

名称:クレーン設備エ

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
土木一般世話役							
		人	2. 500	41, 370. 00	103, 425		
特殊作業員							
		人	6. 000	35, 850. 00	215, 100		
電工							
		人	4. 500	34, 880. 00	156, 960		
普通作業員							
		人	7. 500	31, 150. 00	233, 625		
ラフテレーンクレーン賃料	油圧ジブ型、4.9t吊、排ガス2次						
		日	2. 500	39, 000. 00	97, 500		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	806, 610. 00	90		
合 計	作業能力: 1.00箇所			806, 700. 00	806, 700		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり[1.03]直接指定

番号:1-108

名称:吸泥排土設備工

1箇所当り

								1 🖾 / / 一 /
名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
土木一般世話役								
			人	1. 000	41, 370. 00	41, 370		
特殊作業員								
			人	2. 000	35, 850. 00	71, 700		
溶接工								
			人	1. 500	42, 830. 00	64, 245		
普通作業員								
			人	2. 000	31, 150. 00	62, 300		
ラフテレーンクレーン賃料		油圧ジブ型、4.9t吊、排ガス2次						
			日	1. 000	39, 000. 00	39, 000		
諸雑費(まるめ)								
			式	1. 000	278, 615. 00	85		
		11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
合 計		作業能力: 1.00箇所			278, 700. 00	278, 700		

労務時間外補正∶あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

番号:1-111 名称:注入設備工

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役							
		人	1. 000	41, 370. 00	41, 370		
溶接工							
		人	1. 000	42, 830. 00	42, 830		
特殊作業員							
		人	1. 000	35, 850. 00	35, 850		
電工							
		人	1. 000	34, 880. 00	34, 880		
普通作業員			4 000	04 450 00	04 450		
			1. 000	31, 150. 00	31, 150		
ラフテレーンクレーン賃料	油圧ジブ型、4.9t吊、排ガス2次	_					
		日	1. 000	39, 000. 00	39, 000		
諸雑費(まるめ)			4 000	205 200 20	•		
		式	1. 000	225, 080. 00	20		
合 計	作業能力: 1.00箇所			225, 100. 00	225, 100		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-185

名称:自由勾配側溝(1) VS500×500

10m当り

	•						10111-1
名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無 8休						
		m	10.000	7, 894. 00	78, 940		
自由勾配側溝	VS500 × 500						
		個	5. 000	19, 100. 00	95, 500		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 570	17, 300. 00	9, 861		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 570	12, 733. 00	7, 257		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 710	17, 300. 00	12, 283		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 710	12, 733. 00	9, 040		
再生クラッシャーラン	RC-40						
		m 3	0. 888	2, 400. 00	2, 131		
諸雑費(まるめ)					•		
		式	1. 000	215, 012. 00	88		
<u> </u>	作类於			01 510 00	015 100		
合 計	作業能力:10.00m			21, 510. 00	215, 100		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]

名称:自由勾配側溝(2) VS500×600

10m当り

1111 : 11 H - 1111 KINA (E) 10000 : 000	-				,		10111 7
名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘 要	備考
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無 8休						
		m	10.000	7, 894. 00	78, 940		
自由勾配側溝	VS500 × 600						
		個	5. 000	21, 400. 00	107, 000		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 570	17, 300. 00	9, 861		
生コンクリート夜間割増額		_		·			
		m 3	0. 570	12, 733. 00	7, 257		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 710	17, 300. 00	12, 283		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 710	12, 733. 00	9, 040		
再生クラッシャーラン	RC-40						
		m 3	0. 888	2, 400. 00	2, 131		
諸雑費(まるめ)				·			
		式	1. 000	226, 512. 00	88		
合 計	作業能力: 10.00m			22, 660. 00	226, 600		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

名称:自由勾配側溝(3) VS500×700

10m当り

<u>птт. пт-упркин (о) тоооо тоо</u>							10111-1
名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備 考
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無 8休						
		m	10.000	7, 894. 00	78, 940		
自由勾配側溝	VS500 × 700						
		個	5. 000	23, 300. 00	116, 500		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 570	17, 300. 00	9, 861		
生コンクリート夜間割増額				·			
		m 3	0. 570	12, 733. 00	7, 257		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 710	17, 300. 00	12, 283		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 710	12, 733. 00	9, 040		
再生クラッシャーラン	RC-40						
		m 3	0. 888	2, 400. 00	2, 131		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	236, 012. 00	88		
合 計	作業能力:10.00m			23, 610. 00	236, 100		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

名称:自由勾配側溝(4) VS500×800

10m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無 8休						
		m	10.000	7, 894. 00	78, 940		
自由勾配側溝	VS500 × 800						
		個	5. 000	25, 400. 00	127, 000		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 570	17, 300. 00	9, 861		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 570	12, 733. 00	7, 257		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 710	17, 300. 00	12, 283		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 710	12, 733. 00	9, 040		
再生クラッシャーラン	RC-40						
		m 3	0. 888	2, 400. 00	2, 131		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	246, 512. 00	88		
·				·			
合 計	作業能力:10.00m			24, 660. 00	246, 600		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]

名称:自由勾配側溝(5) VS500×900

10m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 8休						
		m	10.000	10, 159. 00	101, 590		
自由勾配側溝	VS500 × 900						
		個	5. 000	29, 900. 00	149, 500		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 570	17, 300. 00	9, 861		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 570	12, 733. 00	7, 257		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 731	17, 300. 00	12, 646		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 731	12, 733. 00	9, 307		
再生クラッシャーラン	RC-40						
		m 3	0. 924	2, 400. 00	2, 217		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	292, 378. 00	22		
合 計	作業能力: 10.00m			29, 240. 00	292, 400		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]

名称:自由勾配側溝(6) VS500×1000

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 8休						
		m	10.000	10, 159. 00	101, 590		
自由勾配側溝	VS500 × 1000						
		個	5. 000	32, 800. 00	164, 000		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 570	17, 300. 00	9, 861		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 570	12, 733. 00	7, 257		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 731	17, 300. 00	12, 646		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 731	12, 733. 00	9, 307		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0						
		m 3	0. 924	2, 400. 00	2, 217		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	306, 878. 00	22		
合 計	作業能力:10.00m			30, 690. 00	306, 900		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]

名称:自由勾配側溝(7) VS500×1100

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 8休						
		m	10.000	10, 159. 00	101, 590		
自由勾配側溝	VS500 × 1100						
		個	5. 000	35, 300. 00	176, 500		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 570	17, 300. 00	9, 861		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 570	12, 733. 00	7, 257		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 731	17, 300. 00	12, 646		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 731	12, 733. 00	9, 307		
再生クラッシャーラン	RC-40						
		m 3	0. 924	2, 400. 00	2, 217		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	319, 378. 00	22		
合 計	作業能力:10.00m			31, 940. 00	319, 400		

労務時間外補正∶あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

名称:自由勾配側溝(8) VS500×1200

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 8休						
		m	10.000	10, 159. 00	101, 590		
自由勾配側溝	VS500 × 1200						
		個	5. 000	40, 800. 00	204, 000		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 570	17, 300. 00	9, 861		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 570	12, 733. 00	7, 257		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 753	17, 300. 00	13, 026		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 753	12, 733. 00	9, 587		
再生クラッシャーラン	RC-40						
		m 3	0. 948	2, 400. 00	2, 275		
諸雑費(まるめ)				·	,		
		式	1. 000	347, 596. 00	4		
△ =1	佐業祭 10,00			04 700 00	0.47, 000		
合 計	作業能力: 10.00m			34, 760. 00	347, 600		

労務時間外補正∶あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

名称:自由勾配側溝(9) VS500×1300

10m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 8休						
		m	10.000	10, 159. 00	101, 590		
自由勾配側溝	VS500 × 1300						
		個	5. 000	43, 300. 00	216, 500		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 570	17, 300. 00	9, 861		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 570	12, 733. 00	7, 257		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 753	17, 300. 00	13, 026		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 753	12, 733. 00	9, 587		
再生クラッシャーラン	RC-40						
		m 3	0. 948	2, 400. 00	2, 275		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1. 000	360, 096. 00	4		
今 計	作業能力: 10.00m			36, 010. 00	360, 100		

労務時間外補正∶あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

名称:自由勾配側溝(10) VS500×1400

10m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 8休						
		m	10. 000	10, 159. 00	101, 590		
自由勾配側溝	VS500 × 1400						
		個	5. 000	46, 000. 00	230, 000		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 570	17, 300. 00	9, 861		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 570	12, 733. 00	7, 257		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	0. 753	17, 300. 00	13, 026		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	0. 753	12, 733. 00	9, 587		
再生クラッシャーラン	RC-40						
		m 3	0. 948	2, 400. 00	2, 275		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	373, 596. 00	4		
合 計	作業能力:10.00m			37, 360. 00	373, 600		

労務時間外補正∶あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-202

名称:均しコンクリート 18-8-40(BB) W/C≦60%

1m3当り

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
均しコンクリート			18-8-40 (BB) W/C≤60%						
				m 3	1. 000	49, 390	49, 390		
合 計			作業能力:1.00m 3			49, 390	49, 390		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

名称:自由勾配側溝(1) 600×600(縦断用)

10m当り

	PMC P2 1 7 13 7						10111-1
名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無 8休						
		m	10.000	7, 894. 00	78, 940		
自由勾配側溝	600×600(縦断用)						
		個	5. 000	24, 400. 00	122, 000		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	1. 364	17, 300. 00	23, 597		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	1. 364	12, 733. 00	17, 367		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	1. 081	17, 300. 00	18, 701		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	1. 081	12, 733. 00	13, 764		
再生クラッシャーラン	RC-40						
		m 3	1. 020	2, 400. 00	2, 448		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	276, 817. 00	83		
合 計	作業能力:10.00m			27, 690. 00	276, 900		
	TF未能力:10.00m			27, 690. 00	276, 900		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

名称:自由勾配側溝(2) 600×600(横断用)

10m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 8休						
		m	10.000	10, 159. 00	101, 590		
自由勾配側溝	600×600(横断用)						
		個	5. 000	106, 000. 00	530, 000		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	1. 471	17, 300. 00	25, 448		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	1. 471	12, 733. 00	18, 730		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%						
		m 3	1. 479	17, 300. 00	25, 586		
生コンクリート夜間割増額							
		m 3	1. 479	12, 733. 00	18, 832		
再生クラッシャーラン	RC-40						
		m 3	1. 674	2, 400. 00	4, 017		
諸雑費(まるめ)				·			
		式	1. 000	724, 203. 00	97		
				·			
合 計	作業能力:10.00m			72, 430. 00	724, 300		

労務時間外補正∶あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-290 名称:床掘

1m3当り

		名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘要	備考
床排	団									
					m 3	1. 000	293. 3	293. 3		
合	計			作業能力:1.00m 3			293. 3	293. 3		

労務時間外補正:あり 労務一括補正:なし 補正係数:直接指定[1.500]

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-448 名称:床掘り

1m3当り

		名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
床	掘り									
					m 3	1. 000	13, 090	13, 090		
合	計			作業能力:1.00m 3			13, 090	13, 090		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

名称:推進工 ϕ 500 泥土圧式 (タイプ I) (スクリュ排土方式)

8.6m当り (7.6m)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金 額	摘要	備考
土木一般世話役							
		人	1. 000	41, 370. 00	41, 370		
特殊作業員							
		人	2. 000	35, 850. 00	71, 700		
普通作業員							
		人	3. 000	31, 150. 00	93, 450		
トラッククレーン賃料	油圧式4.9t吊						
		日	1. 000	32, 400. 00	32, 400		
車上プラント用トラック運転費	4t積						
		台	2. 000	7, 461. 00	14, 922		
機械器具損料							
		式	1. 000	248, 401. 00	248, 401		
諸雑費(率+まるめ)	労務費+賃料の%						
		%	6. 000	238, 920. 00	14, 257		
合 計	作業能力: 7.60m			67, 960. 52	516, 500		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり[1.03]直接指定

番号:1-310

名称:発生土処分工 施工箇所~仮置場

1m当り

	70 - III - F							
名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
発生土処分工								
			m	1. 000	6, 910. 52	6, 910		
諸雑費(まるめ)								
			式	1. 000	6, 910. 00	0		
合 計		作業能力: 1.00m			6, 910. 00	6, 910		

労務時間外補正∶あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

番号:1-311 名称:濁水処理工

8.6m当り (7.6m)

名 私	尓	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
濁水処理装置運転工								
			式	1. 000	10, 199. 00	10, 199		
濁水凝集工								
			式	1. 000	8, 342. 00	8, 342		
諸雑費(まるめ)								
			式	1. 000	18, 541. 00	9		
					·			·
合 計	1	作業能力:7.60m			2, 440. 78	18, 550		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-312 名称:滑材注入工

1m当り

								,
名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
滑材		パイプコート						
			kL	0. 041	25, 000. 00	1, 025		
発動発電機運転費		100kVA・排対1次						
			日	0. 116	6, 999. 00	811		
機械器具損料								
			m	1. 000	697. 50	697		
諸雑費(まるめ)								
			式	1. 000	2, 533. 00	0		
合 計		作業能力:1.00m			2, 533. 00	2, 533		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-315

名称: コンクリート打設 18N-8-40 BB W/C≦60%

1m3当り

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
コンクリート打設			18N-8-40 BB W/C≤60%						
				m 3	1. 000	50, 900	50, 900		
合 計			作業能力: 1.00m3			50, 900	50, 900		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

令和5年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(変更第2回)

番号:1-317

名称: コンクリート打設 18N-8-40 BB W/C≤60%

1m3当り

		, —						
:	名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
コンクリート打設		18N-8-40 BB W/C≦60%						
			m 3	1. 000	50, 620	50, 620		
合 計		作業能力:1.00m3			50, 620	50, 620		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-319

名称: コンクリート打設 18N-8-40 BB W/C≤60%

1m3当り

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
コンクリート打設			18N-8-40 BB W/C≦60%	_	1 000	50.000	50.000		
				m 3	1.000	50, 620	50, 620		
合 計			作業能力:1.00m3			50, 620	50, 620		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-449

名称:余剰泥水槽設置撤去

₹ (1**₹**)

石 协、 示制 化 小 信	Δ							I((II()
名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
土木一般世話役								
			人	1. 000	41, 370. 00	41, 370		
特殊作業員								
			人	1. 000	35, 850. 00	35, 850		
普通作業員								
			人	1. 500	31, 150. 00	46, 725		
ラフテレーンクレーン賃	料	油圧ジブ型、4.9t吊、排ガス2次						
			日	1. 000	41, 700. 00	41, 700		
水槽賃料								
			槽	2. 000	36, 500. 00	73, 000		
A =1		16-44-45-1 00 -15			000 045 00	202 245		
合 計		作業能力: 1.00式			238, 645. 00	238, 645		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

名称:汚泥吸排車運搬

100m 3 当り

	•••							
名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
汚泥吸排車運転								
			日	6. 500	96, 720. 00	628, 680		
諸雑費(まるめ)								
			式	1. 000	628, 680. 00	20		
合 計		作業能力:100.00m3			6, 287. 00	628, 700		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-451 名称:泥水処分費

100m 3 当り

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
処分費				m 3	100. 000	15, 000. 00	1, 500, 000		
合 計			作業能力: 100.00m 3			15, 000. 00	1, 500, 000		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-452 名称:埋設管養生

式 (1式)

名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
クレーン付きトラック		4 t 積 4 t 吊						
			台	1. 000	16, 600. 00	16, 600		
普通作業員								
			人	0. 500	31, 150. 00	15, 575		
H鋼材								
			本	1. 000	5, 830. 00	5, 830		
レバーブロック								
			個	2. 000	500.00	1, 000		
·								
合 計		作業能力: 1.00式			39, 005. 00	39, 005		

労務時間外補正:あり 補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

名称:観測井及び採水工

式 (1式)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
観測井ボーリング							
		箇所	4. 000	54, 020. 00	216, 080		
塩化ビニル管	VP 外径60×4m						
		本	4. 000	2, 570. 00	10, 280		
キャップ							
		個	4. 000	176.00	704		
平坦足場							
		箇所	4. 000	60, 500. 00	242, 000		
				·			
合 計	作業能力: 1.00式			469, 064. 00	469, 064		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり[1.03]直接指定

番号:1-387

名称:調整コンクリート打設 18N-8-40 BB W/C≤60%

1m3当り

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
Ē	■整コンクリート打設		18N-8-40 BB W/C≦60%						
				m 3	1. 000	51, 770	51, 770		
4	· 計		作業能力:1.00m 3			51, 770	51, 770		

労務時間外補正∶あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-392

名称:調整コンクリート打設 18N-8-40 BB W/C≤60%

1m3当り

		, = :-						
名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
調整コンクリート打設		18N-8-40 BB W/C≦60%						
			m 3	1. 000	51, 770	51, 770		
合 計		作業能力: 1.00m3			51, 770	51, 770		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

名称:間詰コンクリート打設 18N-8-40 BB W/C≦60%

1m3当り

称り、規格・形状で	├法 単位	数量	単価	金 額	摘 要	備考
18N-8-40 BB W/C≦60%						
·	m 3	1. 000	42, 030	42, 030		
作業能力:1.00m3			42, 030	42, 030		
	18N-8-40 BB W/C≦60% 作業能力:1.00m3	18N-8-40 BB W/C≦60% m 3	18N-8-40 BB W/C≦60% m3 1.000 作業能力:1.00m3	18N-8-40 BB W/C≦60% m3 1.000 42,030 作業能力:1.00m3 42,030	18N-8-40 BB W/C≦60% m3 1.000 42,030 42,030 作業能力:1.00m3 42,030 42,030	18N-8-40 BB W/C≦60% m3 1.000 42,030 42,030 作業能力: 1.00m 3 42,030

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-454

名称:コンクリートはつり

式 (1式)

名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
コンプ゜レッサー		排出ガス対策型 過般式スクリュー、エンジン掛						
		5m3/min	日	1. 000	8, 997. 00	8, 997		
普通作業員								
			人	2. 000	31, 150. 00	62, 300		
(トラック {クレーン	機能付}	4 t 級、2 t 吊						
			日	1. 000	52, 073. 00	52, 073		
合 計		作業能力: 1.00式			123, 370. 00	123, 370		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-455

名称:端部材料費

式 (1式)

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
ブルーシート			#3000						
				枚	2. 000	1, 550. 00	3, 100		
鉄板			$1,500 \times 1,500 \times 22$						
				枚	1. 000	55, 958. 00	55, 958		
合 計			作業能力: 1.00式			59, 058. 00	59, 058		

労務時間外補正∶あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

番号:1-456 名称:端部材設置

式 (1式)

名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
普通作業員			_					
			人	0. 300	31, 150. 00	9, 345		
クレーン付きトラック		4 t 積 4 t 吊						
			台	1. 000	16, 600. 00	16, 600		
合 計		作業能力:1.00式			25, 945. 00	25, 945		
H HI		TFX-10073 . 1.0024			20, 340. 00	20, 340		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-457

名称:構造物とりこわし

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休						
		m 3	1. 000	7, 803. 00	7, 803		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	7, 803. 00	0		
合 計	作業能力: 1.00m3			7, 803. 00	7, 803		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-458 名称:殻運搬

1m3当り

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
殼運搬				m 3	1. 000	1, 445	1, 445		
合 計			作業能力:1.00m3			1, 445	1, 445		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-459 名称:処分費(t)

100 t 当り

_		•								
		名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
!	処分費			コンクリート殻(無筋)						
					t	100. 000	1, 200. 00	120, 000		
	合 計			作業能力: 100.00 t			1, 200. 00	120, 000		

労務時間外補正∶なし 労務一括補正:なし

名称:保安要員(1) 昼間

1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
交通誘導警備員B		_					
		人	1. 000	13, 340. 00	13, 340		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	13, 340. 00	0		
合 計	作業能力:1.00人日			13, 340. 00	13, 340		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-423

名称:保安要員(2) 夜間

1人日当り

名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
交通誘導警備員B								
			人	1. 000	20, 000. 00	20, 000		
諸雑費(まるめ)								
			式	1. 000	20, 000. 00	0		
合 計		作業能力:1.00人日			20, 000. 00	20, 000		

労務時間外補正∶あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-460 名称:材料養生

式 (1式)

名 称	担权 - 取件十計	半 /	*** 트	単 価	今 宛	摘要	備考
	規格・形状寸法	単位	数量	平 1四	金額	拘 安	1佣 右
普通作業員							
		人	6. 000	20, 160. 00	120, 960		
運転手(特殊)							
		人	1. 000	23, 840. 00	23, 840		
土木一般世話役							
		人	1. 000	26, 780. 00	26, 780		
バックホウ	クローラ山O.25m3				,		
		台	1. 000	8, 670. 00	8, 670		
ラフテレーンクレーン賃料	油圧ジブ型、4.9t吊、排ガス2次	-		2, 2.0.00	3, 6.76		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	M. 2 2 2 1 11 20 11 1 11 11 2 1	日	0. 500	49, 900. 00	24, 950		
ブルーシート	#3000 10×10	-	0.000	10, 000. 00	21,000		
	41 0000 10 11 10	枚	10. 000	7, 973. 00	79, 730		
ブルーシート	#3000 3.5×3.5	12	10.000	1, 370. 00	13, 100		
770-7-F	#3000 3.3 ^ 3.3	枚	1. 000	976. 00	976		
バタ角	90 × 90 × 4000	TX	1.000	970.00	970		
ハダ角	90 × 90 × 4000	+	72 000	1 700 00	100 040		
	4 10 × 100 ** +:	本	73. 000	1, 780. 00	129, 940		
トラロープ	φ12×100巻き	144	0.000	0 000 00	0.000		
- 1. 1 // - 1 / -		巻	3. 000	3, 300. 00	9, 900		
諸雑費		_					
		式	1. 000	100, 000. 00	100, 000		
合 計	作業能力:1.00式			525, 746. 00	525, 746		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-461 名称:材料費

式 (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
基礎スラブ							
		本	50.000	17, 100. 00	855, 000		
ライナープレート	t2. $7 \times 3000 \phi$						
	·	m	3. 000	135, 000. 00	405, 000		
合 計	作業能力: 1.00式			1, 260, 000. 00	1, 260, 000		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし

令和5年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(変更第2回)

番号:1-462 名称:材料運搬

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
基本運賃区分B	製品長12m以内 20kmまで						
		t	1. 000	4, 433. 00	4, 433		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	4, 433. 00	0		
合 計	作業能力: 1.00 t			4, 433. 00	4, 433		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-463

名称:材料積込み取卸し費

1 t 当り

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
積込	み.取卸し費(仮設材	等)		t	1. 000	1, 500. 00	1, 500		
合	計		作業能力: 1.00 t			1, 500. 00	1, 500		

労務時間外補正∶あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり[1.03]直接指定

番号:1-429

名称:表土除去(1) 昼間

1m3当り

		名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
老	長土除去(1)			昼間	m 3	1. 000	636. 3	636. 3		
쉳	計			作業能力:1.00m3			636. 3	636. 3		

労務時間外補正:なし

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-431

名称: 運搬費(1) 施工箇所~再資源化施設

1m3当り

	名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
	搬費(1)	施工箇所~再資源化施設	m 3	1. 000	1, 720	1, 720		
合	· 計	作業能力: 1.00m3			1, 720	1, 720		

労務時間外補正∶なし

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:なし

番号:1-464 名称:試掘

日 (1日)

名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
普通作業員	70	אני איעו בויאא	+12	—————————————————————————————————————	јш	业内	100 女	- HI
百进TF未貝			ı	8. 000	31, 150. 00	249, 200		
Y字== -			人	0.000	31, 150. 00	249, 200		
運転手(特殊)				0.000	20, 020, 00	70 000		
			人	2. 000	36, 830. 00	73, 660		
土木一般世話役								
			人	1. 000	41, 370. 00	41, 370		
バックホウ								
			台	1. 000	8, 670. 00	8, 670		
ダンプトラック								
			台	1. 000	7, 323. 00	7, 323		
振動ローラ(舗装用)[ハン	ノドガイド式]	運転質量 0.8~1.1 t						
			日	1. 000	1, 960. 00	1, 960		
散水車						•		
134-21			台	1. 000	4, 620. 00	4, 620		
山砂					·			
			m 3	1. 000	3, 500. 00	3, 500		
諸雑費					=, 000.00	3, 555		
инти ж			式	1. 000	140, 000. 00	140, 000		
合 計		作業能力:1.00日			530, 303. 00	530, 303		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり[1.03]直接指定

番号:1-436 名称:投光車

1式当り

. III . 141. •	スルー								120-7
	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
投光車	ī		1,000W 6灯 2t						
				日	275. 000	9, 600. 00	2, 640, 000		
軽油									
				L	310.000	135. 00	41, 850		
運転手	- (一般)								
				人	10.000	32, 930. 00	329, 300		
軽油									
				L	2, 170. 000	135. 00	292, 950		
諸雑費	でしている。								
				式	1. 000	3, 304, 100. 00	900		
合	計		作業能力: 1.00式			3, 305, 000. 00	3, 305, 000		

労務時間外補正∶あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

番号:1-437 名称:投光機

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
投光機	400W 2灯						
		日	275. 000	1, 920. 00	528, 000		
軽油							
		L	620. 000	135. 00	83, 700		
諸雑費(まるめ)							
		式	1. 000	611, 700. 00	0		
合 計	作業能力: 1.00式			611, 700. 00	611, 700		

労務時間外補正∶あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり [1.03] 直接指定

番号:1-465 名称:快適トイレ

1式当り

	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
快適トイレ									
				月	5. 900	51, 000. 00	300, 900		
合 計			作業能力:1.00式			300, 900. 00	300, 900		

労務時間外補正:あり

補正係数:直接指定[1.500]

労務一括補正:なし

時間的制約による補正:あり[1.03]直接指定

番号:2-1

名称: 4級基準点測量

1点当り

1177. マ版本十二次主	•							1
名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
作業計画								
			点	1. 000	2, 915. 00	2, 915		
選点								
			点	1. 000	9, 680. 00	9, 680		
観測								
			点	1. 000	14, 720. 00	14, 720		
計算整理								
			点	1. 000	6, 470. 00	6, 470		
合 計		作業能力:1.00点			33, 780. 00	33, 785		
					33, 700.00	33, 703		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし 番号:2-2

名称: 4級水準測量観測(レベル等による)

1km当り

- 13 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•						
	名	称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
作業計画									
				k m	1. 000	6, 761. 00	6, 761		
選点									
				k m	1. 000	6, 389. 00	6, 389		
観測									
				k m	1. 000	24, 730. 00	24, 730		
計算整理									
				k m	1. 000	12, 280. 00	12, 280		
			the state of the s						
合 計			作業能力: 1.00 k m			50, 160. 00	50, 160		

労務時間外補正:なし 労務一括補正:なし