

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

積 算 書

令 和 5 年 度

令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事（変更）【単価合意方式】

九州地方整備局

港 名 八代港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目の細分 工事費

積算番号 18-17-23-039

合併積算内訳表

令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					109,678,310 130,757,279	21,078,969
【土砂処分場】					109,678,310 130,757,279	21,078,969
基礎工					19,499,439 39,331,709	19,832,270
基礎捨石工					19,499,439 39,331,709	19,832,270
基礎捨石		m 3	2,356.00 4,600.00	7,472 8,143	17,604,032 37,457,800	19,853,768
捨石均し		m 2	529.00 523.00	3,583	1,895,407 1,873,909	-21,498
被覆工					90,178,871 91,425,570	1,246,699
被覆石工					52,115,367 53,362,066	1,246,699
被覆石		m 3	2,790.00 2,870.00	10,588 10,573	29,540,520 30,344,510	803,990
被覆均し		m 2	3,219.00 3,284.00	7,013 7,009	22,574,847 23,017,556	442,709
被覆ブロック工					38,063,504	
被覆ブロック据付		個	1,072.00	35,507	38,063,504	
共通仮設費(積上)					72,557,321 95,762,023	23,204,702
共通仮設費					72,557,321 95,762,023	23,204,702
運搬費					1,821,019	
建設機械器具等運搬		式	1.00	1,283,981	1,283,981	
仮設材等運搬		式	1.00	537,038	537,038	

合併積算内訳表

令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
事業損失防止施設費					54,719,640 71,828,500	17,108,860
水質汚濁防止膜		m	1,940.00	28,206 37,025	54,719,640 71,828,500	17,108,860
安全費					15,926,959 22,022,801	6,095,842
標識		個	6.00	205,901 248,338	1,235,406 1,490,028	254,622
安全対策		式	1.00	14,691,553 20,532,773	14,691,553 20,532,773	5,841,220
技術管理費					89,703	
技術管理		式	1.00	89,703	89,703	

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算総括表

令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					109,678,310 130,757,279	21,078,969
間接工事費	89,457,978 + 50,323,089 115,912,601 + 61,966,593 + 5,121,000				139,781,067 183,000,194	43,219,127
共通仮設	72,557,321 + 16,078,641 + 822,016 95,762,023 + 19,215,537 + 935,041				89,457,978 115,912,601	26,454,623
共通仮設費(積上)					72,557,321 95,762,023	23,204,702
共通仮設費(率)	202,585,779 × (16,078,641 ÷ 164,397,950) × (9.64% ÷ 9.94%)				16,078,641 19,215,537	3,136,896
現場環境改善費	202,585,779 × (822,016 ÷ 164,397,950) × (0.48% ÷ 0.52%)				822,016 935,041	113,025
現場管理費	246,669,880 × (50,323,089 ÷ 199,136,288) × (25.22% ÷ 25.37%)				50,323,089 61,966,593	11,643,504
工期の延長等に伴う増加費用					0 5,121,000	5,121,000
工事原価	109,678,310 + 89,457,978 + 50,323,089 130,757,279 + 115,912,601 + 61,966,593 + 5,121,000				249,459,377 313,757,473	64,298,096
一般管理費等	313,757,473 × (37,242,638 ÷ 249,459,377) × (14.62% ÷ 15.12%) - 386				37,242,638 45,292,527	8,049,889
工事価格	249,459,377 + 37,242,638 313,757,473 + 45,292,527				286,702,015 359,050,000	72,347,985
測量業務価格					8,189,948 8,180,000	-9,948
業務価格					2,108,037 2,100,000	-8,037
合計価格	286,702,015 + 8,189,948 + 2,108,037 359,050,000 + 8,180,000 + 2,100,000				297,000,000 369,330,000	72,330,000
消費税等相当額	297,000,000 × 10.00% 369,330,000 × 10.00%				29,700,000 36,933,000	7,233,000
請負工事費	297,000,000 + 29,700,000 369,330,000 + 36,933,000				326,700,000 406,263,000	79,563,000

上段：原金額 下段：変更金額