

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

積 算 書

令 和 5 年 度

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

九州地方整備局

港 名 福岡空港

項 目 空港整備事業費

費 目 空港整備事業費

目 の 細 分 工事費

積 算 番 号 181223024

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					999,828,562	
					1,087,352,552	87,523,990
【n工区】					819,104,603	
					900,866,100	81,761,497
構造物撤去工					115,754,673	
					118,839,005	3,084,332
舗装取壊し工					107,860,731	
アスファルト舗装版切断工					391,585	
1 アスファルト舗装版切断(1)	t=15cm以下	m	45.00	889.9	40,045	
2 アスファルト舗装版切断(2)	t=15cmを超え30cm以下	m	180.00	1,953	351,540	
アスファルト舗装版撤去工					20,309,586	
3 アスファルト舗装版破碎(1)	t=15cm以下	m ²	5,220.00	890.3	4,647,366	
4 アスファルト舗装版破碎(2)	t=15cmを超え35cm以下	m ²	12,570.00	1,246	15,662,220	
アスファルト殻運搬工					13,661,530	
5 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m ³	3,847.00	1,626	6,255,222	
6 アスファルト殻積込	仮置場	m ³	3,800.00	244.2	927,960	
7 アスファルト殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設	m ³	3,847.00	1,684	6,478,348	
アスファルト殻処分費					15,366,300	
8 アスファルト殻処分		t	9,039.00	1,700.00	15,366,300	
アスファルト舗装版切削工					3,228,062	
9 アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	93.00	889.9	82,760	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10 路面切削(1)	アスファルト舗装版 t=3cmを越え6cm以下	m ²	4,030.00	575.60	2,319,668	
11 路面切削(2)	アスファルト舗装版 t=3cm以下	m ²	882.00	523.90	462,079	
12 切削屑運搬(1)	施工箇所～仮置場所	m ³	150.00	858.90	128,835	
13 切削屑積込	仮置場	m ³	150.00	204.8	30,720	
14 切削屑運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m ³	150.00	1,360	204,000	
切削屑処分費					598,400	
15 アスファルト切削屑処分		t	352.00	1,700.00	598,400	
コンクリート舗装版撤去工					22,084,530	
16 コンクリート舗装版切断	t=40cm超	m	90.00	10,030.00	902,700	
17 コンクリート舗装版破碎(1)	t=15cmを越え35cm以下	m ²	2,610.00	1,595	4,162,950	
18 コンクリート舗装版破碎(2)	t=35cmを越え50cm以下	m ²	7,680.00	2,216.00	17,018,880	
コンクリート殻運搬工					13,122,738	
19 コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m ³	914.00	1,626	1,486,164	
20 コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～仮置場	m ³	3,237.00	1,118.00	3,618,966	
21 コンクリート殻積込	仮置場	m ³	4,200.00	244.2	1,025,640	
22 コンクリート殻運搬(3)	仮置場～再資源化施設	m ³	4,152.00	1,684	6,991,968	
コンクリート殻処分費					19,098,000	
23 コンクリート殻処分	無筋コンクリート	t	9,549.00	2,000.00	19,098,000	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し工					7,893,942	
					7,988,079	94,137
作業土工					2,275,957	
24 床掘		m 3	720.00	351	252,720	
25 埋戻(1)	W≧4m	m 3	860.00	1,706	1,467,160	
26 埋戻(2)	1m≦W<4m	m 3	30.00	3,325	99,750	
27 土砂積込	仮置場	m 3	270.00	283.1	76,437	
28 土砂等運搬	仮置場②～施工箇所	m 3	270.00	1,407	379,890	
構造物撤去工					4,907,085	
					4,958,022	50,937
29 既設管撤去(1)	高密度PEリフレク管(φ600)	m	8.00	463.5	3,708	
30 既設管撤去(2)	FRPM管(φ1100)	m	95.00	7,012.00	666,140	
31 既設管撤去(3)	高密度PEリフレク管(φ1200)	m	40.00	8,765.00	350,600	
32 既設管撤去(4)	FRPM管(φ700)	m	5.00	5,013.00	25,065	
33 既設管撤去(5)	FRPM管(φ900)	m	5.00	5,845.00	29,225	
34 プラストフェンス撤去		m	46.00	8,390.00	385,940	
35 接続柵取壊し・積込み(1)	有筋コンクリート(接続柵C-3, C03)	m 3	11.00	27,020.00	297,220	
36 接続柵取壊し・積込み(2)	無筋コンクリート(接続柵C-3)	m 3	0.60	15,100.00	9,060	
37 プラストフェンス基礎撤去	鉄筋コンクリート	m 3	91.00	27,020.00	2,458,820	
38 接続柵閉塞	(接続柵B-2-2)	箇所	1.00	46,280.00	46,280	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
39 廃既設管積込・運搬(1)	施工箇所～仮置場		11.00	9,237	101,607	
		回	14.00	9,237	129,318	27,711
40 廃既設管積込・運搬(2)	仮置場～再資源化施設		7.00	10,230	71,610	
		回	14.00	6,774	94,836	23,226
41 有筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場					
		m ³	102.00	2,176	221,952	
42 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場					
		m ³	0.60	1,741	1,044	
43 コンクリート殻積込	仮置場					
		m ³	100.00	244.2	24,420	
44 有筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設					
		m ³	102.00	2,092	213,384	
45 無筋コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～再資源化施設					
		m ³	0.60	1,684	1,010	
処分費					710,900	
					754,100	43,200
46 有筋コンクリート殻処分						
		t	249.00	2,500.00	622,500	
47 無筋コンクリート殻処分						
		t	1.00	2,000.00	2,000	
48 廃プラスチック殻処分						
		m ³	12.00	7,200.00	86,400	
			18.00	7,200.00	129,600	43,200
仮設排水管撤去					0	
					2,990,195	2,990,195
作業土工					0	
					2,262,700	2,262,700
636 床掘						
		m ³	0.00	0	0	
			1,100.00	351	386,100	386,100
637 埋戻	4m以上					
		m ³	0.00	0	0	
			1,100.00	1,706	1,876,600	1,876,600
構造物撤去工					0	
					727,495	727,495
638 既設管撤去(6)	高密度ポリエチレン管 φ1200					
		m	0.00	0.00	0	
			83.00	8,765.00	727,495	727,495
空港舗装工					367,874,415	
					392,728,582	24,854,167

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工					274,659,721	
					276,826,942	2,167,221
滑走路本体 (1)					124,207,395	
					125,945,182	1,737,787
49 下層路盤	再生クラッシャーラン t=48cm		9,470.00	2,489.68	23,577,269	
		m 2	0.00	2,489.68	0	-23,577,269
639 下層路盤(1CT)	再生クラッシャーラン t=48cm (3層施工)		0.00	0	0	
		m 2	9,470.00	2,698	25,550,060	25,550,060
50 散水車運転			28,420.00	8.269	235,004	
		m 2	0.00	8.269	0	-235,004
51 上層路盤 (1)	再生アスファルト安定処理 t=8cm					
		m 2	9,540.00	2,339.55	22,319,307	
52 上層路盤 (2)	再生アスファルト安定処理 t=7cm					
		m 2	9,570.00	2,087.82	19,980,437	
53 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm					
		m 2	9,600.00	2,437.31	23,398,176	
54 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm					
		m 2	9,630.00	3,216.39	30,973,835	
55 プライムコート	PK-3 (0.8L/m2)					
		m 2	9,540.00	103.70	989,298	
56 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m2)					
		m 2	28,810.00	94.90	2,734,069	
滑走路本体 (2)						
					6,056,205	
57 上層路盤 (1)	再生アスファルト安定処理 t=8cm					
		m 2	480.00	2,339.55	1,122,984	
58 上層路盤 (2)	再生アスファルト安定処理 t=7cm					
		m 2	540.00	2,087.82	1,127,422	
59 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm					
		m 2	600.00	2,437.31	1,462,386	
60 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm					
		m 2	660.00	3,216.39	2,122,817	
61 プライムコート	PK-3 (0.8L/m2)					
		m 2	480.00	103.70	49,776	
62 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m2)					
		m 2	1,800.00	94.90	170,820	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
滑走路本体 (3)					31,635,578 32,167,875	532,297
63 下層路盤	再生クラッシャーラン t=49cm	m ²	2,940.00 0.00	2,529.14 2,529.14	7,435,671 0	-7,435,671
640 下層路盤(1CT)	再生クラッシャーラン t=49cm (3層施工)	m ²	0.00 2,940.00	0 2,735	0 8,040,900	8,040,900
64 散水車運転		m ²	8,820.00 0.00	8.269 8.269	72,932 0	-72,932
65 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=7cm	m ²	3,010.00	2,087.82	6,284,338	
66 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	3,000.00	2,437.31	7,311,930	
67 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	3,000.00	3,216.39	9,649,170	
68 プライムコート	PK-3 (0.8L/m ²)	m ²	3,010.00	103.70	312,137	
69 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m ²)	m ²	6,000.00	94.90	569,400	
滑走路ショルダー部(1)					12,103,788 12,809,551	705,763
70 下層路盤	再生クラッシャーラン t=25cm	m ²	2,350.00 0.00	1,383.60 1,383.60	3,251,460 0	-3,251,460
641 下層路盤(1CT)	再生クラッシャーラン t=25cm (2層施工)	m ²	0.00 2,350.00	0 1,543	0 3,626,050	3,626,050
71 上層路盤	再生粒調碎石 t=20cm	m ²	2,410.00 0.00	1,295.92 1,295.92	3,123,167 0	-3,123,167
642 上層路盤(1CT)	再生粒調碎石 t=20cm (2層施工)	m ²	0.00 2,410.00	0 1,466	0 3,533,060	3,533,060
72 散水車運転		m ²	9,520.00 0.00	8.269 8.269	78,720 0	-78,720
73 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m ²	2,610.00	2,061.22	5,379,784	
74 プライムコート	PK-3 (0.8L/m ²)	m ²	2,610.00	103.70	270,657	
滑走路ショルダー部(2)					490,429 509,584	19,155

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
75 上層路盤充填	再生粒調碎石 t=0~21.5cm (平均厚t=2.9cm)	m ²	196.00	329.01	64,485	
			0.00	329.01	0	-64,485
643 上層路盤(ICT)	再生粒調碎石 t=0~21.5cm (平均厚t=2.9cm)	m ²	0.00	0	0	
			196.00	435	85,260	85,260
76 散水車運転		m ²	196.00	8.269	1,620	
			0.00	8.269	0	-1,620
77 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m ²	196.00	2,061.22	403,999	
78 プライムコート	PK-3 (0.8L/m ²)	m ²	196.00	103.70	20,325	
C5誘導路本体部					53,368,757	
					54,165,138	796,381
79 下層路盤	再生クラッシャーラン t=47cm	m ²	4,260.00	2,450.23	10,437,979	
			0.00	2,450.23	0	-10,437,979
644 下層路盤(ICT)	再生クラッシャーラン t=47cm (3層施工)	m ²	0.00	0	0	
			4,260.00	2,662	11,340,120	11,340,120
80 散水車運転		m ²	12,790.00	8.269	105,760	
			0.00	8.269	0	-105,760
81 上層路盤(1)	再生アスファルト安定処理 t=7cm	m ²	4,410.00	2,109.42	9,302,542	
82 上層路盤(2)	再生アスファルト安定処理 t=7cm	m ²	4,360.00	2,049.32	8,935,035	
83 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=7cm	m ²	4,310.00	2,134.86	9,201,246	
84 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	4,260.00	3,216.39	13,701,821	
85 プライムコート	PK-3 (0.8L/m ²)	m ²	4,410.00	103.70	457,317	
86 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m ²)	m ²	12,930.00	94.90	1,227,057	
C5誘導路ショルダー部					8,865,919	
					9,289,581	423,662
87 下層路盤	再生クラッシャーラン t=20cm	m ²	2,020.00	987.82	1,995,396	
			0.00	987.82	0	-1,995,396
645 下層路盤(ICT)	再生クラッシャーラン t=20cm (1層施工)	m ²	0.00	0	0	
			2,020.00	1,047	2,114,940	2,114,940

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
88 上層路盤	再生粒調碎石 t=20cm		2,090.00	1,295.92	2,708,472	
		m ²	0.00	1,295.92	0	-2,708,472
646 上層路盤(1CT)	再生粒調碎石 t=20cm (2層施工)		0.00	0	0	
		m ²	2,090.00	1,466	3,063,940	3,063,940
89 散水車運転			6,210.00	8.269	51,350	
		m ²	0.00	8.269	0	-51,350
90 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm					
		m ²	2,050.00	1,901.52	3,898,116	
91 プライムコート	PK-3 (0.8L/m ²)					
		m ²	2,050.00	103.70	212,585	
C4誘導路本体部					2,776,947	
					1,694,946	-1,082,001
92 下層路盤	再生クラッシャーラン t=45cm		86.00	15,145.52	1,302,514	
		m ²	0.00	15,145.52	0	-1,302,514
647 下層路盤(1CT)	再生クラッシャーラン t=45cm (3層施工)		0.00	0	0	
		m ²	86.00	2,589	222,654	222,654
93 散水車運転			259.00	8.269	2,141	
		m ²	0.00	8.269	0	-2,141
94 上層路盤(1)	再生アスファルト安定処理 t=7cm					
		m ²	127.00	2,354.62	299,036	
95 上層路盤(2)	再生アスファルト安定処理 t=7cm					
		m ²	131.00	2,354.62	308,455	
96 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=7cm					
		m ²	134.00	2,440.16	326,981	
97 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm					
		m ²	138.00	3,524.69	486,407	
98 プライムコート	PK-3 (0.8L/m ²)					
		m ²	127.00	103.70	13,169	
99 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m ²)					
		m ²	403.00	94.90	38,244	
C4誘導路ショルダー部					1,926,901	
					2,020,569	93,668
100 下層路盤	再生クラッシャーラン t=19cm		408.00	948.36	386,930	
		m ²	0.00	948.36	0	-386,930
648 下層路盤(1CT)	再生クラッシャーラン t=19cm (1層施工)		0.00	0	0	
		m ²	408.00	1,010	412,080	412,080

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
101 上層路盤	再生粒調碎石 t=20cm		468.00	1,295.92	606,490	
		m 2	0.00	1,295.92	0	-606,490
649 上層路盤(1CT)	再生粒調碎石 t=20cm (2層施工)		0.00	0	0	
		m 2	468.00	1,466	686,088	686,088
102 散水車運転			1,340.00	8.269	11,080	
		m 2	0.00	8.269	0	-11,080
103 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm					
		m 2	460.00	1,901.52	874,699	
104 プライムコート	PK-3 (0.8L/m2)					
		m 2	460.00	103.70	47,702	
W4誘導路本体拡幅部					2,831,301	
					1,699,827	-1,131,474
105 下層路盤	再生クラッシャーラン t=28cm		135.00	10,017.76	1,352,397	
		m 2	0.00	10,017.76	0	-1,352,397
650 下層路盤(1CT)	再生クラッシャーラン t=28cm (2層施工)		0.00	0	0	
		m 2	135.00	1,653	223,155	223,155
106 散水車運転			270.00	8.269	2,232	
		m 2	0.00	8.269	0	-2,232
107 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=10cm					
		m 2	135.00	3,938.32	531,673	
108 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm					
		m 2	135.00	3,532.61	476,902	
109 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm					
		m 2	135.00	3,173.89	428,475	
110 プライムコート	PK-3 (0.8L/m2)					
		m 2	135.00	103.70	13,999	
111 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m2)					
		m 2	270.00	94.90	25,623	
W4誘導路本体部					674,067	
					677,331	3,264
112 下層路盤充填	再生クラッシャーラン t=15.3~28cm (平均厚t=23cm)		63.00	1,401.68	88,305	
		m 2	0.00	1,401.68	0	-88,305
651 下層路盤(1CT)	再生クラッシャーラン t=15.3~28cm (平均厚t=23cm) (2層施工)		0.00	0	0	
		m 2	63.00	1,470	92,610	92,610
113 散水車運転			126.00	8.269	1,041	
		m 2	0.00	8.269	0	-1,041

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
114 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=10cm	m ²	63.00	3,109.82	195,918	
115 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	63.00	2,704.11	170,358	
116 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	63.00	3,173.89	199,955	
117 プライムコート	PK-3 (0.8L/m ²)	m ²	63.00	103.70	6,533	
118 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m ²)	m ²	126.00	94.90	11,957	
W4誘導路本体擦付け部(1)					9,441,868	
119 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=5～8cm (平均厚 t=5.2cm)	m ²	4,160.00	2,174.78	9,047,084	
120 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m ²)	m ²	4,160.00	94.90	394,784	
W4誘導路本体擦付け部(2)					7,092,229	
121 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=4～8cm (平均厚 t=4.6cm)	m ²	1,440.00	1,561.47	2,248,516	
122 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	1,440.00	3,173.89	4,570,401	
123 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m ²)	m ²	2,880.00	94.90	273,312	
W4誘導路本体擦付け部(3)					1,106,209	
124 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=0～3.3cm (平均厚 t=1.6cm)	m ²	170.00	750.07	127,511	
125 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	167.00	2,458.91	410,637	
126 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	164.00	3,173.89	520,517	
127 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m ²)	m ²	501.00	94.90	47,544	
W4誘導路ショルダー-拡幅部					522,984	
					534,046	11,062

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
128 下層路盤	再生クラッシャーラン t=11cm	m ²	140.00	681.11	95,355	
		m ²	0.00	681.11	0	-95,355
652 下層路盤(1CT)	再生クラッシャーラン t=11cm (1層施工)	m ²	0.00	0	0	
		m ²	140.00	716.4	100,296	100,296
129 上層路盤	再生粒調砕石 t=20cm	m ²	129.00	1,392.92	179,686	
		m ²	0.00	1,392.92	0	-179,686
653 上層路盤(1CT)	再生粒調砕石 t=20cm (2層施工)	m ²	0.00	0	0	
		m ²	129.00	1,466	189,114	189,114
130 散水車運転		m ²	400.00	8.269	3,307	
		m ²	0.00	8.269	0	-3,307
131 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m ²	122.00	1,901.52	231,985	
132 フライムコート	PK-3(0.8L/m ²)	m ²	122.00	103.70	12,651	
W4誘導路ショルダー擦付け部(1)					2,131,039	
					2,212,472	81,433
133 レベリング層	再生粒調砕石 t=0~20cm (平均厚t=4.6cm)	m ²	881.00	405.40	357,157	
		m ²	0.00	405.40	0	-357,157
654 レベリング層(1CT)	再生粒調砕石 t=0~20cm (平均厚t=4.6cm) (1層施工)	m ²	0.00	0	0	
		m ²	881.00	506.1	445,874	445,874
134 散水車運転		m ²	881.00	8.269	7,284	
		m ²	0.00	8.269	0	-7,284
135 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m ²	881.00	1,901.52	1,675,239	
136 フライムコート	PK-3(0.8L/m ²)	m ²	881.00	103.70	91,359	
W4誘導路ショルダー擦付け部(2)					202,442	
					206,447	4,005
137 レベリング層(1)	再生クラッシャーラン t=0~18.2cm (平均厚t=11.7cm)	m ²	49.00	708.73	34,727	
		m ²	0.00	708.73	0	-34,727
655 レベリング層(1)(1CT)	再生クラッシャーラン t=0~18.2cm (平均厚t=11.7cm) (1層施工)	m ²	0.00	0	0	
		m ²	49.00	742	36,358	36,358
138 レベリング層(2)	再生粒調砕石 t=20cm	m ²	49.00	1,392.92	68,253	
		m ²	0.00	1,392.92	0	-68,253
656 レベリング層(2)(1CT)	再生粒調砕石 t=20cm (2層施工)	m ²	0.00	0	0	
		m ²	49.00	1,466	71,834	71,834

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
139 散水車運転		m 2	146.00	8.269	1,207	
		m 2	0.00	8.269	0	-1,207
140 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m 2	49.00	1,901.52	93,174	
141 フライコート	PK-3 (0.8L/m2)	m 2	49.00	103.70	5,081	
W4誘導路ショルダー擦付け部(3)					988,227	
142 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m 2	495.00	1,901.52	941,252	
143 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m2)	m 2	495.00	94.90	46,975	
W4誘導路ショルダー擦付け部(4)					402,501	
					402,691	190
144 レーリング層	再生アスファルト安定処理 t=0~10cm (平均厚t=8.9cm)	m 2	84.00	2,701.51	226,926	
145 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m 2	84.00	1,901.52	159,727	
146 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m2)	m 2	167.00	94.90	15,848	
		m 2	169.00	94.90	16,038	190
W4誘導路ショルダー擦付け部(5)					493,050	
147 レーリング層(1)	再生アスファルト安定処理 0~7cm (平均厚t=2.7cm)	m 2	72.00	1,272.17	91,596	
148 レーリング層(2)	再生アスファルト安定処理 t=10cm	m 2	76.00	3,109.82	236,346	
149 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m 2	76.00	1,901.52	144,515	
150 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m2)	m 2	217.00	94.90	20,593	
アプローチスラブ部舗装					6,849,408	
151 上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=0~9.3cm (平均厚t=4.65cm)	m 2	514.00	2,987.55	1,535,600	
152 基層	再生粗粒度アスファルト混合物0~7cm (平均厚t=3.5cm)	m 2	915.00	2,304.83	2,108,919	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
153 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m ²	915.00	3,216.39	2,942,996	
154 タックコート	PKM-T-Q (0.3L/m ²)	m ²	1,540.00	94.90	146,146	
155 タックコート(Go)	PKM-T-Q (0.4L/m ²)	m ²	915.00	126.50	115,747	
保安道路					492,477	
					464,506	-27,971
156 下層路盤	再生クラッシャーラン t=10cm	m ²	143.00	776.7	111,068	
			0.00	776.7	0	-111,068
657 下層路盤(1CT)	再生クラッシャーラン t=10cm (1層施工)	m ²	0.00	0	0	
			143.00	679.7	97,197	97,197
157 上層路盤	再生粒調碎石 t=10cm	m ²	143.00	830.5	118,761	
			0.00	830.5	0	-118,761
658 上層路盤(1CT)	再生粒調碎石 t=10cm (1層施工)	m ²	0.00	0	0	
			143.00	731.9	104,661	104,661
158 表層	再生密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m ²	143.00	1,733	247,819	
159 フライムコート	PK-3 (0.8L/m ²)	m ²	143.00	103.70	14,829	
無筋コンクリート舗装工					93,214,694	
					115,901,640	22,686,946
エポキシ誘導路					79,245,535	
					101,932,481	22,686,946
160 下層路盤	再生クラッシャーラン t=18cm	m ²	790.00	908.90	718,031	
			0.00	908.90	0	-718,031
659 下層路盤(1CT)	再生クラッシャーラン t=18cm (1層施工)	m ²	0.00	0	0	
			790.00	972.8	768,512	768,512
161 上層路盤(1)	再生粒調碎石 t=15cm	m ²	790.00	872.74	689,464	
			0.00	872.74	0	-689,464
660 上層路盤(1CT)	再生粒調碎石 t=15cm (1層施工)	m ²	0.00	0	0	
			790.00	941.1	743,469	743,469
162 上層路盤(2)	セメント安定処理 t=15cm	m ²	2,450.00	1,834.48	4,494,476	
163 散水車運転		m ²	1,580.00	8.269	13,065	
			0.00	8.269	0	-13,065

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
164 プライムコート	PK-3 (1.0L/m ²)	m ²	3,240.00	128.80	417,312	
165 コンクリート舗装材料	曲げ5.0-2.5(6.5)-40BB W/C50%、鉄網	式	1.00	39,543,441.00	39,543,441	
			1.00	51,936,489.00	51,936,489	12,393,048
166 コンクリート運搬	(割増し含む)	m ³	1,494.00	4,328.00	6,466,032	
			0.00	4,328.00	0	-6,466,032
167 コンクリート舗装(1)	t=43cm	m ²	2,360.00	3,090.00	7,292,400	
			0.00	3,090.00	0	-7,292,400
168 コンクリート舗装(2)	t=43~56cm	m ²	875.00	3,090.00	2,703,750	
			0.00	3,090.00	0	-2,703,750
661 コンクリート舗設(3)	t=43cm 人力施工	m ²	0.00	0.00	0	
			2,360.00	8,601.00	20,298,360	20,298,360
662 コンクリート舗設(4)	t=43~56cm 人力施工	m ²	0.00	0.00	0	
			875.00	8,601.00	7,525,875	7,525,875
169 アプローチスラブ打設	人力施工 (t=32~48cm)	m ²	915.00	12,495.08	11,432,998	
170 舗設機械移動		日	5.00	87,800.00	439,000	
			0.00	87,800.00	0	-439,000
171 舗装用型枠設置撤去(1)	軌条付型枠 t=43cm	m	315.00	4,413.00	1,390,095	
172 舗装用型枠設置撤去(2)	軌条付型枠 t=43~56cm	m	6.00	4,498.00	26,988	
173 舗装用型枠設置撤去(3)	軌条付型枠 t=56cm	m	111.00	4,582.00	508,602	
174 軌条設置撤去		m	432.00	1,668.00	720,576	
			0.00	1,668.00	0	-720,576
175 初期養生	ビニール養生	m ²	3,240.00	90.44	293,025	
176 後期養生	マット養生	m ²	3,240.00	647.00	2,096,280	
目地工					13,969,159	
177 目地材材料費		式	1.00	9,368,676.00	9,368,676	
178 縦方向施工目地(JT-1)	タウエルパ-φ42mm ソケット付 L=800mm	m	210.00	2,865.00	601,650	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
179 縦方向施工目地(JT-1'')	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾟｰ-φ42mm 1/2 ソケット無 L=400mm	m	6.00	1,950.00	11,700	
180 縦方向膨張目地(JT-2')	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾟｰ-φ42mm ソケット付 キャップ付 L=800mm	m	105.00	4,171.00	437,955	
181 縦方向膨張目地(JT-2'')	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾟｰ-φ42mm ソケット付 キャップ付 L=800mm	m	6.00	4,171.00	25,026	
182 ﾌﾞﾛｰｸｽﾗﾌﾞ 施工目地(JT-3)	ﾀｲﾊﾟｰ-D41mm ソケット付 L=800mm	m	111.00	1,700.00	188,700	
183 ﾌﾞﾛｰｸｽﾗﾌﾞ 施工目地(JT-3')	ﾀｲﾊﾟｰ-D41mm ソケット無 L=400mm	m	192.00	784.30	150,585	
184 既設舗装境界目地(JT-5)	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾟｰ-φ42mm ソケット無 L=800mm	m	120.00	2,546.00	305,520	
185 横方向収縮目地(JT-6)	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾟｰ-φ42mm ソケット無 L=800mm	m	255.00	4,376.00	1,115,880	
186 横方向収縮目地(JT-6'')	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾟｰ-φ42mm 1/2 ソケット無 L=400mm	m	23.00	2,546.00	58,558	
187 横方向収縮目地(JT-7)	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾟｰ-φ42mm ソケット無 L=800mm	m	90.00	4,376.00	393,840	
188 横方向収縮目地(JT-7'')	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾟｰ-φ42mm 1/2 ソケット無 L=400mm	m	8.00	2,546.00	20,368	
189 横方向施工目地(JT-8)	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾟｰ-φ42mm ソケット付 L=800mm	m	45.00	2,865.00	128,925	
190 横方向施工目地(JT-9)	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾟｰ-φ42mm ソケット付 L=800mm	m	15.00	2,865.00	42,975	
191 膨張目地(JT-15)	既製可圧縮目地板 t=25mm	m	15.00	2,559.00	38,385	
192 削孔(JT-5)	φ53 L=400mm	孔	304.00	3,554	1,080,416	
空港土工					122,247,067	
					104,850,224	-17,396,843
土工					122,247,067	
					104,850,224	-17,396,843
掘削工					3,264,510	
193 掘削	流用	m ³	11,100.00	294.1	3,264,510	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土工					53,531,359	
					36,134,516	-17,396,843
194 路体盛土		m 3	12,100.00	328.6	3,976,060	
195 路床盛土		m 3	14,900.00	495.9	7,388,910	
196 土砂積込	土砂仮置場①, ②	m 3	8,000.00	283.1	2,264,800	
		m 3	18,200.00	283.1	5,152,420	2,887,620
197 土砂等運搬 (1)	土砂仮置場②～施工箇所	m 3	7,970.00	1,407	11,213,790	
		m 3	7,300.00	1,407	10,271,100	-942,690
663 土砂等運搬 (2)	土砂仮置場①～施工箇所	m 3	0.00	0	0	
		m 3	10,870.00	859.8	9,346,026	9,346,026
198 材料費	購入土		1.00	28,687,799.00	28,687,799	
		式	0.00	28,687,799.00	0	-28,687,799
路床改良					64,932,213	
199 滑走路本体	路床改良 (t=200cm : t=100cm×2層) 改良土CBR14%	m 2	12,650.00	2,551	32,270,150	
200 滑走路ショルダ- (1)	路床改良 (t=100cm) 改良土CBR15%	m 2	1,050.00	2,551	2,678,550	
201 C4・C5誘導路本体	路床改良 (t=200cm : t=100cm×2層) 改良土CBR14%	m 2	10,140.00	2,551	25,867,140	
202 C4誘導路本体	路床改良 (t=150cm : t=75cm×2層) 改良土CBR14%	m 2	28.00	2,145	60,060	
203 C4誘導路ショルダ- (1)	路床改良 (t=100cm) 改良土CBR15%	m 2	292.00	2,551	744,892	
204 C4誘導路ショルダ- (2)	路床改良 (t=30cm) 改良土CBR15%	m 2	144.00	1,292	186,048	
205 C5誘導路ショルダ- (2)	路床改良 (t=100cm) 改良土CBR15%	m 2	382.00	2,551	974,482	
206 C5誘導路ショルダ- (3)	路床改良 (t=70cm) 改良土CBR14%	m 2	398.00	2,064	821,472	
207 W4誘導路本体拡幅	路床改良 (t=100cm) 改良土CBR15%	m 2	135.00	2,551	344,385	
208 W4誘導路ショルダ- 拡幅	路床改良 (t=60cm) 改良土CBR17%	m 2	120.00	1,780	213,600	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
209 保安道路	路床改良 (t=100cm) 改良土CBR15%	m ²	86.00	2,551	219,386	
210 上り誘導路	路床改良 (t=80cm) 改良土CBR11%	m ²	248.00	2,226	552,048	
路床置換					518,985	
211 W4誘導路本体拡幅	路床改良 (t=100cm) 改良土CBR20%	m ²	135.00	2,551	344,385	
212 W4誘導路ショルダー拡幅	路床改良 (t=40cm) 改良土CBR20%	m ²	120.00	1,455	174,600	
排水構造物工					51,141,443	
開渠工 (皿型排水)					57,851,587	6,710,144
皿型排水溝					17,376,162	
					18,480,162	1,104,000
					17,376,162	
					18,480,162	1,104,000
213 基面整正		m ²	1,909.00	871.4	1,663,502	
214 基礎碎石	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	m ²	1,910.00	2,371	4,528,610	
215 型枠		m ²	110.00	17,280	1,900,800	
216 コンクリート打設	21N-8-40(BB) W/C=60%以下	m ³	276.00	30,670	8,464,920	
		m ³	276.00	34,670	9,568,920	1,104,000
217 目地工		m	365.00	2,242.00	818,330	
路床排水工					11,206,533	
路床排水工 (Aタイプ)					5,918,556	
218 材料費	吸出防止シート	式	1.00	78,492.00	78,492	
219 管布設	VU管 φ200有孔管	m	568.00	3,688	2,094,784	
220 フィルター材敷設	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	352.00	10,640	3,745,280	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床排水工 (Bタイプ)					1,494,271	
221 材料費	フィルター材	式	1.00	531,547.00	531,547	
222 フィルター材敷設	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	146.00	6,594	962,724	
路床排水工 (Cタイプ)					336,583	
223 材料費	フィルター材	式	1.00	118,981.00	118,981	
224 フィルター材敷設	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	33.00	6,594	217,602	
取付管					488,223	
225 材料費	再生砂、T字管	式	1.00	59,382.00	59,382	
226 砂基礎		m ³	9.00	6,594	59,346	
227 管布設	VU管 φ200	m	115.00	3,213	369,495	
作業土工					2,968,900	
228 床掘		m ³	550.00	3,425	1,883,750	
229 土砂等運搬	施工箇所～仮置場	m ³	550.00	1,973	1,085,150	
排水工					22,558,748	
					28,164,892	5,606,144
撤去工					162,964	
230 コンクリートカット	t=25cm【見積公募○】	m	10.00	16,000.00	160,000	
231 グレーチング蓋撤去	1000×1000 再利用撤去	枚	3.00	988.00	2,964	
接続柵					2,526,039	
					2,570,049	44,010

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
232 材料費	接続柵	式	1.00	653,380.00	653,380	
233 基礎碎石	再生クラッシュラン t=20cm	m ²	10.00	2,544	25,440	
234 均しコンクリート型枠		m ²	2.00	8,708	17,416	
235 均しコンクリート	18N-8-40(BB) W/C=60%以下	m ³	1.00	44,150	44,150	
		m ³	1.00	48,160	48,160	4,010
236 型枠		m ²	73.00	17,280	1,261,440	
237 コンクリート	24N-12-25(20)(BB) W/C=55%以下	m ³	10.00	30,990	309,900	
		m ³	10.00	34,990	349,900	40,000
238 鉄筋加工組立	SD345 D13	t	1.01	204,300.00	206,343	
239 グレーチング蓋設置(1)	1000×1000	枚	4.00	1,594.00	6,376	
240 グレーチング蓋設置(2)	1100×1100	枚	1.00	1,594.00	1,594	
FRPM管					13,676,402	
241 材料費	FRPM管	式	1.00	12,834,805.00	12,834,805	
242 FRPM管敷設(1)	φ1200	m	42.00	6,517.50	273,735	
243 FRPM管敷設(2)	φ1350	m	66.00	6,932.50	457,545	
244 FRPM管敷設(3)	φ500	m	16.00	3,842.50	61,480	
245 FRPM管敷設(4)	φ700	m	5.00	4,610.00	23,050	
246 FRPM管敷設(5)	φ900	m	5.00	5,157.50	25,787	
管路基礎工					2,371,604	
					2,411,604	40,000
247 材料費	再生砂	式	1.00	620,182.00	620,182	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
248 砂基礎		m 3	140.00	3,325	465,500	
249 基礎碎石	再生クラッシュラン t=20cm	m 2	17.00	2,544	43,248	
250 型枠		m 2	43.00	17,280	743,040	
251 コンクリート	21N-8-25(20)(BB) W/C=60%以下	m 3	10.00	36,770	367,700	
		m 3	10.00	40,770	407,700	40,000
252 鉄筋加工組立(1)	SD345 D13	t	0.24	204,300.00	49,032	
253 鉄筋加工組立(2)	SD345 D16	t	0.41	202,200.00	82,902	
作業土工					3,821,739	
					3,956,589	134,850
254 基面整正		m 2	27.00	871.4	23,527	
255 床掘		m 3	1,900.00	351	666,900	
		m 3	2,000.00	351	702,000	35,100
256 埋戻し(1)	W $\geq$ 4m	m 3	1,300.00	1,706	2,217,800	
257 埋戻し(2)	1m $\leq$ W<4m	m 3	200.00	3,325	665,000	
		m 3	230.00	3,325	764,750	99,750
258 埋戻し(3)	W<1m	m 3	8.00	5,270	42,160	
259 土砂運搬	施工箇所～仮置場	m 3	240.00	859.8	206,352	
補強工					0	
					2,297,226	2,297,226
664 基礎碎石	再生クラッシュラン t=20cm	m 2	0.00	0	0	
		m 2	3.00	2,544	7,632	7,632
665 均しコンクリート	18N-8-40(BB) W/C=60%以下	m 3	0.00	0	0	
		m 3	0.30	48,160	14,448	14,448
666 コンクリート	24N-12-25(20)(BB) W/C=55%以下	m 3	0.00	0	0	
		m 3	9.00	50,160	451,440	451,440
667 型枠	躯体コンクリート	m 2	0.00	0	0	
		m 2	38.00	17,280	656,640	656,640

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
668 鉄筋加工組立 (1)	SD345 D16		0.00	0.00	0	
		t	0.58	202,200.00	117,276	117,276
669 鉄筋加工組立 (2)	SD345 D13		0.00	0.00	0	
		t	0.21	204,300.00	42,903	42,903
670 グレーチング 蓋設置	1400×1400		0.00	0.00	0	
		組	1.00	3,217.00	3,217	3,217
671 コンクリート削孔	穿孔径φ16mm 穿孔長100mm		0.00	0	0	
		孔	60.00	1,170	70,200	70,200
672 材料費	エポキシ樹脂系		0.00	0.00	0	
		式	1.00	12,270.00	12,270	12,270
673 足場工	手摺先行型枠組足場		0.00	0.00	0	
		掛m ²	70.00	7,160.00	501,200	501,200
674 下地処理	ウォータージェット工法		0.00	0.00	0	
		m ²	20.00	21,000.00	420,000	420,000
撤去工					0	
					20,763	20,763
675 既設柵撤去	無筋コンクリート		0.00	0.00	0	
		m ³	1.00	15,100.00	15,100	15,100
676 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場		0.00	0	0	
		m ³	1.00	1,741	1,741	1,741
677 コンクリート殻積込	仮置場		0.00	0	0	
		m ³	1.00	244.2	244	244
678 無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設		0.00	0	0	
		m ³	1.00	1,684	1,684	1,684
679 グレーチング 蓋撤去	1400×1400		0.00	0.00	0	
		組	1.00	1,994.00	1,994	1,994
処分費					0	
					6,000	6,000
680 無筋コンクリート殻処分			0.00	0.00	0	
		t	3.00	2,000.00	6,000	6,000
作業土工					0	
					557,524	557,524
681 床掘			0.00	0	0	
		m ³	160.00	351	56,160	56,160
682 埋戻し	1m≦W<4m		0.00	0	0	
		m ³	150.00	3,325	498,750	498,750

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
683 基面整正		m ²	0.00	0	0	
			3.00	871.4	2,614	2,614
仮設工					0	
					2,505,771	2,505,771
684 鋼矢板圧入	Ⅲ型 L=10.0m	枚	0.00	0.00	0	
			58.00	22,750.00	1,319,500	1,319,500
685 鋼矢板引抜き	Ⅲ型 L=10.0m	枚	0.00	0.00	0	
			58.00	12,400.00	719,200	719,200
686 鋼矢板賃料	Ⅲ型 L=10.0m	枚	0.00	0.00	0	
			58.00	1,275.00	73,950	73,950
687 油圧式杭圧入引抜機据付		回	0.00	0.00	0	
			1.00	137,700.00	137,700	137,700
688 油圧式杭圧入引抜機解体		回	0.00	0.00	0	
			1.00	83,960.00	83,960	83,960
689 H形鋼打込み	H300×300×10×15 L=9.5m	本	0.00	0.00	0	
			4.00	23,370.00	93,480	93,480
690 H形鋼引抜き	H300×300×10×15 L=9.5m	本	0.00	0.00	0	
			4.00	9,381.00	37,524	37,524
691 H形鋼杭賃料	H300×300×10×15 L=9.5m	本	0.00	0.00	0	
			4.00	1,878.00	7,512	7,512
692 材料費	横矢板 松材	式	0.00	0.00	0	
			1.00	32,945.00	32,945	32,945
緑地工					15,787,762	
植生工					15,787,762	
張芝					10,802,250	
260 張芝工(1)	全面張	m ²	3,200.00	1,892.00	6,054,400	
261 張芝工(2)	鹿子張	m ²	3,530.00	1,345.00	4,747,850	
種子吹付					4,985,512	
262 種子吹付工		m ²	28,040.00	177.80	4,985,512	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
飛行場標識工					2,254,591	
					33,764,947	31,510,356
飛行場標識工					1,984,636	
					3,247,786	1,263,150
マーキング消去					0	
					1,172,444	1,172,444
693 区画線消去	ウオータージェット式		0.00	0.00	0	
		m	1,147.00	910.00	1,043,770	1,043,770
694 誘導路中心線標識	黒色、実線、w=15cm、常温式		0.00	0.00	0	
		m 2	45.00	1,274.00	57,330	57,330
695 誘導路縁線標識	黒色、実線、w=15cm、常温式		0.00	0.00	0	
		m 2	23.00	1,274.00	29,302	29,302
696 情報標識（塗り潰し）	黒色、実線、w=15cm、常温式		0.00	0.00	0	
		m 2	33.00	1,274.00	42,042	42,042
仮マーキング					0	
					90,706	90,706
697 仮設誘導路禁止標識	黄色、実線、w=1.8m、ガラスビーズ無、常温		0.00	0.00	0	
		m 2	62.00	1,463.00	90,706	90,706
マーキング						
					1,984,636	
263 滑走路中心線標識	白色、破線、w=90cm、ガラスビーズ無、常温式					
		m 2	120.00	804.60	96,552	
264 滑走路縁線標識	白色、実線、w=90cm、ガラスビーズ無、常温式					
		m 2	206.00	804.60	165,747	
265 誘導路中心線標識(1)	黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無、常温式					
		m 2	141.00	1,379.00	194,439	
266 誘導路中心線標識(2)	黄色、破線、w=15cm×2本、ガラスビーズ無、常温式					
		m 2	33.00	1,379.00	45,507	
267 誘導路縁線標識	黄色、実線、w=15cm×2本、ガラスビーズ無、常温式					
		m 2	193.00	1,379.00	266,147	
268 接地帯標識	白色、w=300cm、ガラスビーズ無、常温式					
		m 2	210.00	804.60	168,966	
269 停止位置標識(1)	黄色、実線、w=30cm、ガラスビーズ無、常温式					
		m 2	62.00	1,463.00	90,706	
270 停止位置標識(2)	黄色、破線、w=30cm、ガラスビーズ無、常温式					
		m 2	31.00	1,463.00	45,353	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
271 停止位置案内標識(1)	文字、白色、ガラスビーズ無、常温式	m 2	72.00	2,497.00	179,784	
272 停止位置案内標識(2)	背景、赤色、ガラスビーズ無、常温式	m 2	244.00	2,762.00	673,928	
273 停止位置案内標識(3)	縁、黒色、ガラスビーズ無、常温式	m 2	29.00	1,983.00	57,507	
SP47標識書換え					269,955	
					266,926	-3,029
マーキング 消去					184,063	
					168,098	-15,965
274 区画線消去	ウオータージエット式 コンクリート舗装上	m	196.00	939.10	184,063	
			179.00	939.10	168,098	-15,965
マーキング					85,892	
					98,828	12,936
275 ERA標識	赤色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無、常温式	m 2	27.00	2,263.00	61,101	
			32.00	2,223.00	71,136	10,035
276 ガイドライン・停止バー・停止バー補助標識	黄色、実線、w=30cm、ガラスビーズ入、常温式	m 2	7.00	1,503.00	10,521	
			8.00	1,503.00	12,024	1,503
277 停止バー補助標識	白色、実線、w=30cm、ガラスビーズ入、常温式	m 2	0.50	1,373.00	686	
278 ガイドライン・停止バー・停止バー補助標識	黒色、実線、w=30cm、ガラスビーズ入、常温式	m 2	8.00	1,398.00	11,184	
			9.00	1,398.00	12,582	1,398
279 スポット番号標識 文字	黄色、文字、ガラスビーズ入、常温式	m 2	0.90	2,667.00	2,400	
国際エプロン標識書換					0	
					30,014,015	30,014,015
マーキング 消去					0	
					27,382,277	27,382,277
698 区画線消去	ウオータージエット式 コンクリート舗装上	m	0.00	0.00	0	
			29,158.00	939.10	27,382,277	27,382,277
マーキング					0	
					2,631,738	2,631,738
699 誘導路中心線標識	黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ有、常温式	m 2	0.00	0.00	0	
			186.00	1,419.00	263,934	263,934
700 導入線標識(1)	黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無、常温式	m 2	0.00	0.00	0	
			11.00	1,379.00	15,169	15,169

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
701 導入線標識(2)	黄色、実線、w=30cm、ガラスビーズ無、常温式	m 2	0.00 254.00	0.00 935.30	0 237,566	237,566
702 導入線標識(3)	黄色、実線、w=45cm、ガラスビーズ無、常温式	m 2	0.00 32.00	0.00 935.30	0 29,929	29,929
703 導入線標識(4)	黄色、破線、w=30cm、ガラスビーズ無、常温式	m 2	0.00 111.00	0.00 935.30	0 103,818	103,818
704 誘導路縁線標識	黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無、常温式	m 2	0.00 144.00	0.00 1,379.00	0 198,576	198,576
705 黒縁	黒色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無、常温式	m 2	0.00 412.00	0.00 1,274.00	0 524,888	524,888
706 スポット番号標識(1)	黄色、実線、w=30cm換算、常温式	m 2	0.00 150.00	0.00 935.30	0 140,295	140,295
707 スポット番号標識(2)	黒色、実線、w=15cm換算、常温式	m 2	0.00 392.00	0.00 1,274.00	0 499,408	499,408
708 情報標識(1)	黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無、常温式	m 2	0.00 137.00	0.00 1,379.00	0 188,923	188,923
709 情報標識(2)	黒色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無、常温式	m 2	0.00 48.00	0.00 1,274.00	0 61,152	61,152
710 エプロン境界標識	赤色、実線、w=30cm、ガラスビーズ無、常温式	m 2	0.00 326.00	0.00 1,070.00	0 348,820	348,820
711 ERA標識	赤色、破線、w=30cm、ガラスビーズ無、常温式	m 2	0.00 18.00	0.00 1,070.00	0 19,260	19,260
GPHOLDライン書換					0 236,220	236,220
マーキング 消去					0 161,070	161,070
712 区画線消去		m	0.00 177.00	0.00 910.00	0 161,070	161,070
マーキング					0 75,150	75,150
713 GPHOLDライン新設	黄色、実線、w=30cm、ガラスビーズ有、常温式	m 2	0.00 50.00	0.00 1,503.00	0 75,150	75,150
付帯施設工					135,352,332 168,351,673	32,999,341
撤去工					8,472,067	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基台撤去					3,822,891	
280 基台撤去(1)	FL-A型	基	80.00	2,515.00	201,200	
281 基台撤去(2)	地上型	基	39.00	1,470.00	57,330	
282 基台撤去 ^ホ ーリング ^ホ	TCLL 235φ×145.8H	孔	24.00	13,700.00	328,800	
283 無筋コンクリート取壊し	コンクリート ^ベ ース、ハント ^ホ ール、マンホール	m ³	13.00	15,100.00	196,300	
284 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m ³	13.00	1,741	22,633	
285 無筋コンクリート殻積込	仮置場	m ³	13.00	244.2	3,174	
286 無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m ³	13.00	1,684	21,892	
287 アスファルト舗装版切断	t=15cmを超え30cm以下	m	310.00	1,953	605,430	
288 はつり清掃	配管溝部	m ³	4.00	590,800.00	2,363,200	
289 はつり殻集積	施工箇所	m ³	4.00	2,179	8,716	
290 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m ³	4.00	1,626	6,504	
291 アスファルト殻積込	仮置場	m ³	4.00	244.2	976	
292 アスファルト殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設	m ³	4.00	1,684	6,736	
電線管撤去					2,471,707	
293 配管用炭素鋼鋼管撤去(1)	SGP32A(白 ^サ 無し、配管溝)	m	1,717.00	980.00	1,682,660	
294 配管用炭素鋼鋼管撤去(2)	SGP32A(白 ^サ 無し、地中)	m	887.00	343.00	304,241	
295 配管用炭素鋼鋼管撤去(3)	SGP65A(白 ^サ 無し、地中)	m	305.00	490.00	149,450	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
296 配管用炭素鋼管撤去(4)	SGP80A(白錆 無し、地中)	m	347.00	588.00	204,036	
297 波付硬質合成樹脂管撤去	FEP80	m	536.00	245.00	131,320	
処分費					75,600	
298 コンクリート殻処分	無筋コンクリート	t	31.00	2,000.00	62,000	
299 アスファルト殻処分		t	8.00	1,700.00	13,600	
配線溝処理					1,477,813	
300 配管溝充填(1)	80W×161.8H 流動性アスファルト充填	m	309.00	4,675.00	1,444,575	
301 配管溝充填(2)	人力施工 路盤材 RC-40	m ³	2.00	13,290	26,580	
302 材料費	RC-40	式	1.00	6,658.00	6,658	
作業土工					624,056	
303 床掘(1)	人力施工	m ³	1.00	18,300	18,300	
304 床掘(2)	機械施工 MH部	m ³	130.00	433.1	56,303	
305 埋戻し	機械施工 MH部	m ³	150.00	3,325	498,750	
306 土砂積込	仮置場	m ³	30.00	283.1	8,493	
307 土砂等運搬	仮置場②～施工箇所	m ³	30.00	1,407	42,210	
照明施設工					126,880,265	
					127,084,839	204,574
誘導路中心線灯 TOLL					19,017,089	
					19,056,689	39,600
308 材料費		式	1.00	2,595,121.00	2,595,121	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
309 基台	TCLL L1-A型	基	92.00	81,580.00	7,505,360	
310 鉄筋加工組立	SD295 D16	t	0.54	197,100.00	106,434	
311 コンクリートベース型枠		m ²	60.00	15,670	940,200	
312 コンクリート打設	24N-12-25BB W/C55%以下	m ³	10.00	47,850	478,500	
			10.00	51,810	518,100	39,600
313 配管用炭素鋼管敷設(1)	SGP32A(襯 [○] 無、配管溝)	m	860.00	6,022.00	5,178,920	
314 配管用炭素鋼管敷設(2)	SGP32A(襯 [○] 無、地中)	m	5.00	2,745.00	13,725	
315 配管用炭素鋼管敷設(3)	SGP65A(襯 [○] 付、地中)	m	80.00	5,526.00	442,080	
316 裸硬鋼より線敷設	H-14sq	m	80.00	859.00	68,720	
317 配管溝充填(1)	人力施工 保護砂	m ³	2.00	13,290	26,580	
318 配管溝充填(2)	80W×350.0H 流動性アスファルト充填	m	160.00	7,189.00	1,150,240	
319 配管溝充填(3)	80W×225.7H 流動性アスファルト充填	m	79.00	6,471.00	511,209	
誘導路灯 TEDL					5,013,020	
					5,015,792	2,772
320 材料費		式	1.00	1,153,416.00	1,153,416	
321 基台	TEDL 地上型	基	45.00	10,180.00	458,100	
322 コンクリートベース型枠		m ²	10.00	15,670	156,700	
323 コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m ³	0.70	47,530	33,271	
			0.70	51,490	36,043	2,772
324 配管用炭素鋼管敷設(1)	SGP32A(襯 [○] 無、配管溝)	m	278.00	6,022.00	1,674,116	
325 配管用炭素鋼管敷設(2)	SGP32A(襯 [○] 無、地中)	m	13.00	2,745.00	35,685	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
326 配管用炭素鋼管敷設(3)	SGP65A(ネジ付、地中)	m	220.00	5,526.00	1,215,720	
327 裸硬鋼より線敷設	H-14sq	m	220.00	859.00	188,980	
328 配管溝充填(1)	人力施工 保護砂	m ³	0.80	13,290	10,632	
329 配管溝充填(2)	80W×100.0H 流動性アスファルト充填	m	30.00	2,880.00	86,400	
航空機接近警告灯 REL					10,427,745	
					10,443,585	15,840
330 材料費		式	1.00	1,041,481.00	1,041,481	
331 基台	REL L1-A型	基	36.00	81,580.00	2,936,880	
332 鉄筋加工組立	SD295 D16	t	0.19	197,100.00	37,449	
333 コンクリートベース型枠		m ²	22.00	15,670	344,740	
334 コンクリート打設	24N-12-25BB W/C55%以下	m ³	4.00	47,850	191,400	
			4.00	51,810	207,240	15,840
335 配管用炭素鋼管敷設(1)	SGP32A(ネジ無、配管溝)	m	498.00	6,022.00	2,998,956	
336 配管用炭素鋼管敷設(2)	SGP32A(ネジ無、地中)	m	7.00	2,745.00	19,215	
337 配管用炭素鋼管敷設(3)	SGP65A(ネジ付、地中)	m	75.00	5,526.00	414,450	
338 配管用炭素鋼管敷設(4)	SGP32A(ネジ付、地中)	m	222.00	3,211.00	712,842	
339 裸硬鋼より線敷設	H-14sq	m	187.00	859.00	160,633	
340 配管溝充填(1)	人力施工 保護砂	m ³	1.00	13,290	13,290	
341 配管溝充填(2)	80W×221H 流動性アスファルト充填	m	95.00	6,470.00	614,650	
342 配管溝充填(3)	80W×350.0H 流動性アスファルト充填	m	131.00	7,189.00	941,759	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
滑走路中心線灯 RCLL					2,755,960	
					2,759,920	3,960
343 材料費		式	1.00	274,834.00	274,834	
344 基台	RCLL L1-A型	基	7.00	81,580.00	571,060	
345 鉄筋加工組立	SD295 D16	t	0.05	197,100.00	9,855	
346 コンクリートベース型枠		m ²	6.00	15,670	94,020	
347 コンクリート打設	24N-12-25BB W/C55%以下	m ³	1.00	47,850	47,850	
		m ³	1.00	51,810	51,810	3,960
348 配管用炭素鋼管敷設	SGP32A(杉無、配管溝)	m	290.00	6,022.00	1,746,380	
349 配管溝充填	人力施工 保護砂	m ³	0.90	13,290	11,961	
滑走路灯 REDL					1,435,023	
					1,439,379	4,356
350 材料費		式	1.00	225,308.00	225,308	
351 基台(1)	REDL 地上型	基	5.00	10,180.00	50,900	
352 基台(2)	REDL L3-A型	基	3.00	123,400.00	370,200	
353 鉄筋加工組立	SD295 D16	t	0.09	197,100.00	17,739	
354 コンクリートベース型枠		m ²	6.00	15,670	94,020	
355 コンクリート打設(1)	18N-12-25BB W/C60%以下	m ³	0.10	47,530	4,753	
		m ³	0.10	51,490	5,149	396
356 コンクリート打設(2)	24N-12-25BB W/C55%以下	m ³	1.00	47,850	47,850	
		m ³	1.00	51,810	51,810	3,960
357 配管用炭素鋼管敷設	SGP32A(白杉無し、配管溝)	m	103.00	6,022.00	620,266	
358 配管溝充填	人力施工 保護砂	m ³	0.30	13,290	3,987	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離陸待機警告灯 THL					5,428,489	
					5,452,249	23,760
359 材料費		式	1.00	517,803.00	517,803	
360 基台	THL L3-A型	基	16.00	123,400.00	1,974,400	
361 鉄筋加工組立	SD295 D16	t	0.46	197,100.00	90,666	
362 コンクリートベース型枠		m ²	26.00	15,670	407,420	
363 コンクリート打設	24N-12-25BB W/C55%以下	m ³	6.00	47,850	287,100	
			6.00	51,810	310,860	23,760
364 配管用炭素鋼管敷設	SGP32A(白錆無し、配管溝)	m	355.00	6,022.00	2,137,810	
365 配管溝充填	人力施工 保護砂	m ³	1.00	13,290	13,290	
幹線ダクト					52,819,998	
366 材料費		式	1.00	39,105,260.00	39,105,260	
367 基礎砂	敷砂 t=5cm	m ²	530.00	2,065	1,094,450	
368 多孔陶管設置(1)	75φ-6孔 空港用	m	1,516.00	3,746.00	5,678,936	
369 多孔陶管設置(2)	75φ-4孔 空港用	m	209.00	2,243.00	468,787	
370 多孔陶管設置(3)	75φ-6孔 空港高強度型	m	1,131.00	4,487.00	5,074,797	
371 埋設標識シート敷設	W-150 2倍	m	1,960.00	345.00	676,200	
372 裸硬鋼より線敷設	H-14sq	m	792.00	859.00	680,328	
373 接地極設置	10φ×1,500	箇所	4.00	10,310.00	41,240	
幹線ダクト(MH移設)					1,489,226	
					1,490,830	1,604

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
374 波付硬質ポリエチレン管敷設	FEP80 (難燃性)	m	587.00	2,187.00	1,283,769	
375 配管用炭素鋼管敷設	SGP80A (ネジ無, 地中)	m	7.00	5,619.00	39,333	
376 埋設標識シート敷設	W-150 2倍	m	69.00	345.00	23,805	
377 裸硬鋼より線敷設	H-14sq	m	76.00	859.00	65,284	
378 接地極設置	10φ×1,500	箇所	2.00	10,310.00	20,620	
379 基礎碎石	再生クラッシャー t=15cm	m ²	9.00	2,371	21,339	
380 基礎型枠		m ²	2.00	8,708	17,416	
381 基礎コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m ³	0.40	44,150	17,660	
			0.40	48,160	19,264	1,604
マンホールB型					4,309,087	
					4,409,097	100,010
382 材料費		式	1.00	46,000.00	46,000	
383 基礎碎石	再生クラッシャー t=15cm	m ²	22.00	2,371	52,162	
384 基礎型枠		m ²	6.00	8,708	52,248	
385 基礎コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m ³	1.00	44,150	44,150	
			1.00	48,160	48,160	4,010
386 鉄筋加工組立	SD345 D13	t	3.49	204,300.00	713,007	
387 型枠		m ²	141.00	17,280	2,436,480	
388 コンクリート打設	24N-15-25 (20) BB W/C55%以下	m ³	24.00	31,260	750,240	
			24.00	35,260	846,240	96,000
389 鉄蓋設置		枚	3.00	71,600.00	214,800	
ハットマンホールA型					561,206	
					563,582	2,376

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
390 基礎碎石	再生クラッシャー t=10cm	m ²	2.00	2,199	4,398	
391 型枠		m ²	7.00	15,670	109,690	
392 コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m ³	0.60	47,530	28,518	
393 鉄蓋設置		枚	0.60	51,490	30,894	2,376
ハットホルDB型			2.00	209,300.00	418,600	
					448,783	
					450,763	1,980
394 基礎碎石	再生クラッシャー t=10cm	m ²	2.00	2,199	4,398	
395 型枠		m ²	6.00	15,670	94,020	
396 コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m ³	0.50	47,530	23,765	
397 鉄蓋設置		m ³	0.50	51,490	25,745	1,980
397 鉄蓋設置		枚	2.00	163,300.00	326,600	
ハットホルC型					95,912	
					96,308	396
398 基礎碎石	再生クラッシャー t=10cm	m ²	0.60	2,199	1,319	
399 型枠		m ²	2.00	15,670	31,340	
400 コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m ³	0.10	47,530	4,753	
401 鉄蓋設置		m ³	0.10	51,490	5,149	396
401 鉄蓋設置		枚	1.00	58,500.00	58,500	
ハットホルD型					1,224,510	
					1,232,430	7,920
402 基礎碎石	再生クラッシャー t=10cm	m ²	10.00	2,199	21,990	
403 型枠		m ²	38.00	15,670	595,460	
404 コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m ³	2.00	47,530	95,060	
		m ³	2.00	51,490	102,980	7,920

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
405 鉄蓋設置		枚	20.00	25,600.00	512,000	
マンホール・ハトール嵩上					914,200	
406 材料費	調整リソグ、嵩上材	式	1.00	914,200.00	914,200	
作業土工					6,136,822	
407 床掘(1)	人力施工	m ³	20.00	18,300	366,000	
408 床掘(2)	機械施工 小規模	m ³	110.00	3,425	376,750	
409 床掘(3)	機械施工	m ³	1,400.00	351	491,400	
410 埋戻し(1)	人力施工	m ³	10.00	13,290	132,900	
411 埋戻し(2)	機械施工 小規模	m ³	100.00	6,594	659,400	
412 埋戻し(3)	1m≦W<4m	m ³	1,200.00	3,325	3,990,000	
413 土砂等運搬	施工箇所～仮置場	m ³	140.00	859.8	120,372	
撤去工					14,600,895	
414 アスファルト舗装版切断	t=15cmを超え30cm以下	m	320.00	1,953	624,960	
415 はつり清掃	配管溝部	m ³	23.00	590,800.00	13,588,400	
416 はつり殻集積	施工箇所	m ³	23.00	2,179	50,117	
417 アスファルト舗装版破碎	t=15cmを超え35cm以下	m ²	114.00	1,246	142,044	
418 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m ³	52.00	1,829	95,108	
419 アスファルト殻積込	仮置場	m ³	52.00	244.2	12,698	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
420 アスファルト殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設	m 3	52.00	1,684	87,568	
処分費					202,300	
421 アスファルト殻処分		t	119.00	1,700.00	202,300	
消防水利施設工					0	
					32,015,483	32,015,483
作業土工					0	
					3,973,468	3,973,468
714 床掘り		m 3	0.00	0	0	
			700.00	821.1	574,770	574,770
715 埋戻し	1m≦W<4m	m 3	0.00	0	0	
			320.00	3,325	1,064,000	1,064,000
716 材料費		m 3	0.00	0.00	0	
			260.00	2,880.00	748,800	748,800
717 置換え土	R C-40	m 3	0.00	0	0	
			200.00	1,706	341,200	341,200
718 土砂等運搬	施工箇所～仮置場	m 3	0.00	0	0	
			700.00	1,691	1,183,700	1,183,700
719 基面整正		m 2	0.00	0	0	
			70.00	871.4	60,998	60,998
貯水槽設置工					0	
					13,817,030	13,817,030
720 基礎コンクリート	18N-8-40(BB) W/C=60%以下	m 3	0.00	0	0	
			9.00	49,830	448,470	448,470
721 基礎コンクリート型枠		m 2	0.00	0	0	
			21.00	17,280	362,880	362,880
722 敷ルル		m 3	0.00	0	0	
			2.00	61,840	123,680	123,680
723 材料費	プレキャスト貯水槽		0.00	0.00	0	
		式	1.00	10,230,000.00	10,230,000	10,230,000
724 貯水槽設置	40m3耐震貯水槽		0.00	0.00	0	
		基	3.00	884,000.00	2,652,000	2,652,000
浮上り防止対策工					0	
					457,252	457,252

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
725 コンクリート	24N-8-25 (20) (BB) W/C=55%以下	m 3	0.00 3.00	0 49,830	0 149,490	 149,490
726 鉄筋加工組立	SD295 D16@250	t	0.00 0.10	0.00 197,100.00	0 19,710	 19,710
727 鉄筋加工組立	SD295 D13@125	t	0.00 0.13	0.00 202,200.00	0 26,286	 26,286
728 型枠		m 2	0.00 9.00	0 17,280	0 155,520	 155,520
729 基礎コンクリート	18N-8-40 (BB) W/C=60%以下	m 3	0.00 1.80	0 49,830	0 89,694	 89,694
730 敷モルタル		m 3	0.00 0.10	0 61,840	0 6,184	 6,184
731 基礎コンクリート型枠		m 2	0.00 0.60	0 17,280	0 10,368	 10,368
仮設工					0 13,767,733	 13,767,733
732 鋼矢板圧入	Ⅳ型 L=10.5m/枚	枚	0.00 222.00	0.00 22,750.00	0 5,050,500	 5,050,500
733 鋼矢板引抜き	Ⅳ型 L=10.5m/枚	枚	0.00 222.00	0.00 12,400.00	0 2,752,800	 2,752,800
734 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (1)		回	0.00 3.00	0.00 137,700.00	0 413,100	 413,100
735 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (2)		回	0.00 3.00	0.00 83,960.00	0 251,880	 251,880
736 鋼矢板賃料	Ⅳ型 L=10.5m	枚	0.00 222.00	0.00 13,330.00	0 2,959,260	 2,959,260
737 切梁・腹起し設置・撤去	H-400×400×13×21、H-350×350×12×19、H-300×300×10×15	t	0.00 18.50	0.00 83,540.00	0 1,545,490	 1,545,490
738 山留材質料	H-400×400×13×21、H-350×350×12×19、H-300×300×10×15	t	0.00 18.46	0.00 43,050.00	0 794,703	 794,703
舗装工					0 779,284	 779,284
アスファルト舗装工					0 779,284	 779,284
739 掘削		m 3	0.00 80.00	0 422.3	0 33,784	 33,784

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
740 表層	再生密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m ²	0.00	0	0	
			212.00	1,733	367,396	367,396
741 プライムコート	PK-3 (0.8L/m ²)	m ²	0.00	0.00	0	
			212.00	103.70	21,984	21,984
742 上層路盤	RM-30 t=15cm	m ²	0.00	0.00	0	
			212.00	872.74	185,020	185,020
743 下層路盤	再生クラッシャーラン t=15cm	m ²	0.00	0.00	0	
			212.00	790.54	167,594	167,594
744 散水車		m ²	0.00	0	0	
			424.00	8.269	3,506	3,506
仮設工					8,692,320	
交通管理工					8,692,320	
交通誘導警備員					8,692,320	
422 保安要員	新B ^グ ート	人日	312.00	27,860.00	8,692,320	
【a-2工区】					120,055,989	
					96,848,630	-23,207,359
空港土工					2,530,509	
					2,592,946	62,437
土工					2,530,509	
					2,592,946	62,437
掘削工					44,115	
423 掘削		m ³	150.00	294.1	44,115	
盛土工					430,388	
424 路床盛土		m ³	310.00	495.9	153,729	
425 土砂積込	土砂仮置場②	m ³	190.00	283.1	53,789	
426 土砂等運搬	土砂仮置場②～施工箇所	m ³	190.00	1,173	222,870	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床改良					2,056,006	
					2,118,443	62,437
427 路床改良(1)	路床改良(t=76cm)改良土CBR20%	m ²	65.00	2,161	140,465	
428 路床改良(2)	路床改良(t=4.1~34.1cm)改良土CBR20%	m ²	459.00	1,115	511,785	
429 路床改良(3)	路床改良(t=151cm : t=75.5cm×2層)改良土CBR20%	m ²	652.00	2,153	1,403,756	
745 路床改良	路床改良(t=100cm : t=75.5cm×2層)改良土CBR15%	m ²	0.00	0	0	
		m ²	29.00	2,153	62,437	62,437
構造物撤去工					51,182,508	
					20,849,952	-30,332,556
舗装取壊し工					51,182,508	
					20,849,952	-30,332,556
アスファルト舗装版撤去工					1,992,890	
430 アスファルト舗装版破碎(1)	t=0~20cm	m ²	601.00	890.3	535,070	
431 アスファルト舗装版破碎(2)	t=0~35.4cm	m ²	1,170.00	1,246	1,457,820	
アスファルト殻運搬工					578,602	
432 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所~仮置場	m ³	163.00	1,626	265,038	
433 アスファルト殻積込	仮置場	m ³	160.00	244.2	39,072	
434 アスファルト殻運搬(2)	仮置場~再生資源化施設	m ³	163.00	1,684	274,492	
アスファルト殻処分費					649,400	
435 アスファルト殻処分		t	382.00	1,700.00	649,400	
コンクリート舗装版切断					9,949,100	
					2,627,200	-7,321,900
436 コンクリート舗装版切断	t=42cm	m	890.00	10,030.00	8,926,700	
		m	160.00	10,030.00	1,604,800	-7,321,900

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
437 削孔	φ200mm 削孔長420mm	孔	48.00	21,300.00	1,022,400	
コンクリート舗装版撤去					26,953,742 0	-26,953,742
438 材料費	コンクリートアンカー、吊り金具	式	1.00 0.00	1,356,290.00 1,354,640.00	1,356,290 0	-1,356,290
439 アンカー工(1)	M10 削孔φ14.5mm 削孔長40mm	孔	80.00 0.00	1,170 1,170	93,600 0	-93,600
440 アンカー工(2)	M12 削孔φ18mm 削孔長50mm	孔	32.00 0.00	1,170 1,170	37,440 0	-37,440
441 アンカー工(3)	M16 削孔φ22.5mm 削孔長50mm	孔	2,224.00 0.00	1,170 1,170	2,602,080 0	-2,602,080
442 コンクリート舗装版撤去・運搬(1)	施工箇所～破砕ヤード 10.6t以下	枚	5.00 0.00	95,600.00 95,600.00	478,000 0	-478,000
443 コンクリート舗装版撤去・運搬(2)	施工箇所～破砕ヤード 10.6～16.0t以下	枚	2.00 0.00	119,500.00 119,500.00	239,000 0	-239,000
444 コンクリート舗装版撤去・運搬(3)	施工箇所～破砕ヤード 16.0～21.8t以下	枚	139.00 0.00	159,333.33 159,333.33	22,147,332 0	-22,147,332
コンクリート舗装版取壊し					4,013,010 5,916,720	1,903,710
445 コンクリート舗装版破砕・積込	t=42cm(破砕ヤード)	m ²	2,670.00 0.00	1,503.00 1,503.00	4,013,010 0	-4,013,010
746 コンクリート舗装版破砕(2)	t=35cm～t=50cm	m ²	0.00 2,670.00	0.00 2,216.00	0 5,916,720	5,916,720
コンクリート殻運搬工					1,887,764 3,864,788	1,977,024
446 コンクリート殻運搬	破砕ヤード～再資源化施設	m ³	1,121.00 0.00	1,684 1,684	1,887,764 0	-1,887,764
747 コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m ³	0.00 1,121.00	0 1,524	0 1,708,404	1,708,404
748 コンクリート殻積込	仮置場	m ³	0.00 1,100.00	0 244.2	0 268,620	268,620
749 コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m ³	0.00 1,121.00	0 1,684	0 1,887,764	1,887,764
処分費					5,158,000 5,170,000	12,000

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
447 コンクリート殻処分費	無筋コンクリート		2,579.00	2,000.00	5,158,000	
		t	2,585.00	2,000.00	5,170,000	12,000
コンクリート構造物取壊し					0	
					50,352	50,352
750 巻き立てコンクリート	無筋コンクリート		0.00	0.00	0	
		m 3	3.00	15,100.00	45,300	45,300
751 殻運搬			0.00	0	0	
		m 3	3.00	1,684	5,052	5,052
空港舗装工					64,052,124	
					67,124,920	3,072,796
アスファルト舗装工					5,962,590	
					5,269,415	-693,175
C6誘導路本体部					3,905,049	
					2,876,084	-1,028,965
448 下層路盤	再生クラッシャーラン t=29cm		326.00	1,541.42	502,502	
		m 2	124.00	1,541.42	191,136	-311,366
449 散水車運転			652.00	8.269	5,391	
		m 2	248.00	8.269	2,050	-3,341
450 上層路盤(1)	再生アスファルト安定処理 t=6cm		347.00	1,971.49	684,107	
		m 2	195.00	1,971.49	384,440	-299,667
752 上層路盤レ°リンク°(1)	再生アスファルト安定処理 t=3cm		0.00	0.00	0	
		m 2	76.00	1,216.29	92,438	92,438
451 上層路盤(2)	再生アスファルト安定処理 t=7cm		357.00	2,223.22	793,689	
		m 2	154.00	2,223.22	342,375	-451,314
753 上層路盤レ°リンク°(2)	再生アスファルト安定処理 t=2cm		0.00	0.00	0	
		m 2	51.00	964.56	49,192	49,192
452 基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=6cm		337.00	2,044.81	689,100	
		m 2	260.00	2,044.81	531,650	-157,450
754 基層レ°リンク°	再生粗粒度アスファルト混合物 t=3cm		0.00	0.00	0	
		m 2	76.00	1,252.95	95,224	95,224
453 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm					
		m 2	326.00	3,376.09	1,100,605	
454 プ°ライムコート	PK-3(0.8L/m2)		326.00	103.70	33,806	
		m 2	124.00	103.70	12,858	-20,948
455 タックコート	PKM-T-Q(0.3L/m2)		1,010.00	94.90	95,849	
		m 2	781.00	94.90	74,116	-21,733

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
C6誘導路ショルダー部					2,057,541	
					2,041,960	-15,581
456 下層路盤	再生クラッシャーラン t=10cm		525.00	593.26	311,461	
		m 2	0.00	593.26	0	-311,461
755 下層路盤	再生クラッシャーラン t=10cm(1層施工)		0.00	0.00	0	
		m 2	524.00	593.26	310,868	310,868
457 上層路盤	再生粒調砕石 t=20cm		525.00	1,295.92	680,358	
		m 2	0.00	1,295.92	0	-680,358
756 上層路盤	再生粒調砕石 t=20cm(2層施工)		0.00	0.00	0	
		m 2	525.00	1,295.92	680,358	680,358
458 散水車運転			1,570.00	8.269	12,982	
		m 2	0.00	8.269	0	-12,982
459 表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm		525.00	1,901.52	998,298	
		m 2	524.00	1,901.52	996,396	-1,902
460 プライムコート	PK-3(0.8L/m2)		525.00	103.70	54,442	
		m 2	524.00	103.70	54,338	-104
保安道路					0	
					351,371	351,371
757 路床改良	路床改良(t=100cm)改良土CBR15%		0.00	0	0	
		m 2	29.00	2,551	73,979	73,979
758 下層路盤	再生クラッシャーラン t=10cm		0.00	0	0	
		m 2	29.00	776.7	22,524	22,524
759 上層路盤	再生粒調砕石(RM-40) t=10cm		0.00	0	0	
		m 2	29.00	830.5	24,084	24,084
760 散水車			0.00	0	0	
		m 2	57.00	8.269	471	471
761 表層	再生密粒度アスファルト混合物 t=5cm		0.00	0.00	0	
		m 2	29.00	1,966.42	57,026	57,026
762 プライムコート	PK-3(0.8L/m2)		0.00	0.00	0	
		m 2	29.00	103.70	3,007	3,007
763 張芝工	全面張		0.00	0.00	0	
		m 2	90.00	1,892.00	170,280	170,280
無筋コンクリート舗装工					58,089,534	
					61,855,505	3,765,971
路盤工					1,776,557	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
461 路盤	補足材 再生クラッシャーラン t=0～31cm	m ²	2,030.00	810.26	1,644,827	
462 上層路盤	セメント安定処理 t=17cm	m ²	56.00	2,052.58	114,944	
463 散水車運転		m ²	2,030.00	8.269	16,786	
コンクリート舗装					47,842,418 51,608,389	3,765,971
464 プライムコート	PK-3 (1.0L/m ²)	m ²	2,730.00	128.80	351,624	
465 コンクリート舗装材料	曲げ5.0-6.5-40BB W/C50%、鉄網	式	1.00 1.00	24,624,952.00 28,412,019.00	24,624,952 28,412,019	3,787,067
466 コンクリート舗装(1)	人力施工 (t=43cm)	m ²	1,520.00	8,601.00	13,073,520	
467 コンクリート舗装(2)	人力施工 (t=43～56cm)	m ²	506.00 505.00	8,601.00 8,601.00	4,352,106 4,343,505	-8,601
468 フローラスラブ 打設	人力施工 (t=32～48cm)	m ²	203.00 202.00	12,495.08 12,495.08	2,536,501 2,524,006	-12,495
469 舗装用型枠設置撤去(1)	t=43cm	m	202.00	4,413.00	891,426	
470 舗装用型枠設置撤去(2)	t=56cm	m	68.00	4,582.00	311,576	
471 木製型枠設置撤去	止型枠	m ²	13.00	15,670	203,710	
472 初期養生	ビニール養生	m ²	2,030.00	90.44	183,593	
473 後期養生	マット養生	m ²	2,030.00	647.00	1,313,410	
目地工					8,470,559	
474 目地材材料費	タイパ―、ダウエルパ―、フェアークロスパ―、既製可圧縮目地板等	式	1.00	5,691,458.00	5,691,458	
475 縦方向施工目地(JT-1)	ダウエルパ― ソケット有り φ42mm L=800mm	m	135.00	2,865.00	386,775	
476 縦方向膨張目地(JT-2)	ダウエルパ― ソケット有り φ42mm L=800mm 既製可圧縮材 t=25mm	m	68.00	4,171.00	283,628	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
477 アップロードスラブ 施工目地 (JT-3)	タイパ - ソケット有り D41mm L=800mm	m	68.00	1,700.00	115,600	
478 既設舗装境界目地 (JT-4)	タウエルパ - ソケット無し φ42mm L=800mm	m	68.00	2,546.00	173,128	
479 横方向収縮目地 (JT-5)	タウエルパ - ソケット無し φ42mm L=800mm	m	158.00	4,376.00	691,408	
480 横方向収縮目地 (JT-6)	タウエルパ - ソケット無し φ42mm L=800mm	m	53.00	4,376.00	231,928	
481 横方向施工目地 (JT-7)	タウエルパ - ソケット有り φ42mm L=800mm	m	45.00	2,865.00	128,925	
482 横方向施工目地 (JT-8)	タウエルパ - (1/2) ソケット無し φ42mm L=400mm	m	45.00	1,950.00	87,750	
483 横方向施工目地 (JT-9)	タウエルパ - ソケット有り φ42mm L=800mm	m	15.00	2,865.00	42,975	
484 横方向施工目地 (JT-10)	タウエルパ - (1/2) ソケット無し φ42mm L=400mm	m	15.00	1,950.00	29,250	
485 削孔 (JT-4)	φ53 L=400mm	孔	171.00	3,554	607,734	
排水構造物工					1,161,927	
路床排水工					1,161,927	
路床排水工 (Aタイプ)					693,385	
486 材料費	吸出防止シート	式	1.00	9,625.00	9,625	
487 管布設	VU管 φ200有孔管	m	70.00	3,688	258,160	
488 フィルター材敷設	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	40.00	10,640	425,600	
路床排水工 (Bタイプ)					123,042	
489 材料費	フィルター材	式	1.00	43,914.00	43,914	
490 フィルター材敷設	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	12.00	6,594	79,128	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床排水工 (Cタイプ)					21,620	
491 材料費	フィルター材	式	1.00	8,432.00	8,432	
492 フィルター材敷設	再生クラッシャー RC-40	m 3	2.00	6,594	13,188	
作業土工					323,880	
493 床掘		m 3	60.00	3,425	205,500	
494 土砂等運搬	施工箇所～仮置場	m 3	60.00	1,973	118,380	
飛行場標識工					114,993	
					4,104,600	3,989,607
飛行場標識工					114,993	
					4,104,600	3,989,607
マーキング消去					0	
					2,972,893	2,972,893
764 区画線消去	ウォータージェット式 W=15cm換算	m	0.00	0.00	0	
			2,839.00	910.00	2,583,490	2,583,490
765 誘導路中心線標識	黒色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無し、常温式	m 2	0.00	0.00	0	
			38.00	1,274.00	48,412	48,412
766 誘導路縁線標識	黒色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無し、常温式	m 2	0.00	0.00	0	
			154.00	1,274.00	196,196	196,196
767 情報標識（塗り潰し）	黒色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無し、常温式	m 2	0.00	0.00	0	
			105.00	1,379.00	144,795	144,795
マーキング					114,993	
					916,643	801,650
495 誘導路中心線標識(1)	黄色、実線、W=15cm(ヒース有り)、常温式	m 2	12.00	2,128.00	25,536	
			58.00	1,419.00	82,302	56,766
496 誘導路中心線標識(2)	黒色、実線、W=15cm×2本(ヒース無し)、常温式	m 2	23.00	1,983.00	45,609	
			79.00	1,274.00	100,646	55,037
497 誘導路縁線標識	黄色、実線、W=15cm×2本(ヒース無し)、常温式	m 2	21.00	2,088.00	43,848	
			51.00	1,379.00	70,329	26,481
768 情報標識(1)	黒色、実線、W=15cm換算、常温式	m 2	0.00	0.00	0	
			18.00	1,983.00	35,694	35,694

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
769 情報標識 (2)	黄色、実線、W=15cm換算、常温式		0.00	0.00	0	
		m 2	17.00	2,088.00	35,496	35,496
770 仮設誘導路禁止標識	黄色、実線、W=1.8m、常温式		0.00	0.00	0	
		m 2	62.00	1,503.00	93,186	93,186
771 材料費			0.00	0.00	0	
		式	1.00	322,700.00	322,700	322,700
772 仮設誘導路禁止標識	W=1.8m ネットフェンス式		0.00	0.00	0	
		箇所	1.00	112,900.00	112,900	112,900
773 仮設誘導路クッションドラム設置			0.00	0.00	0	
		個	8.00	7,923.75	63,390	63,390
仮マーキング					0	
					215,064	215,064
774 仮設誘導路禁止標識	黄色、実線、W=1.8m、常温式		0.00	0.00	0	
		m 2	123.00	975.30	119,961	119,961
775 情報標識 (1)	黒色、実線、w=15cm換算、常温式		0.00	0.00	0	
		m 2	9.00	1,983.00	17,847	17,847
776 情報標識 (2)	黄色、実線、w=15cm換算、常温式		0.00	0.00	0	
		m 2	37.00	2,088.00	77,256	77,256
付帯施設工					1,013,928	
					1,014,285	357
撤去工						
					26,175	
基台撤去						
					13,324	
498 基台撤去	FL-A型					
		基	5.00	2,515.00	12,575	
499 コンクリートベース撤去	基台					
		m 3	0.04	15,100.00	604	
500 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場					
		m 3	0.04	1,741	69	
501 無筋コンクリート殻積込	仮置場					
		m 3	0.04	244.2	9	
502 無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設					
		m 3	0.04	1,684	67	
電線管撤去						
					12,691	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
503 配管用炭素鋼管撤去	SGP32A(白衫°無し)	m	37.00	343.00	12,691	
処分費					160	
504 コンクリート殻処分	無筋コンクリート	t	0.08	2,000.00	160	
照明施設工					987,753	
					988,110	357
誘導路中心線灯 TCLL					632,225	
505 材料費		式	1.00	105,520.00	105,520	
506 基台	TCLL L1-A型	基	4.00	81,580.00	326,320	
507 配管用炭素鋼管敷設	SGP32A(衫°無し, 地中)	m	73.00	2,745.00	200,385	
誘導路灯 TEDL					355,528	
					355,885	357
508 材料費		式	1.00	120,891.00	120,891	
509 基台	TEDL 地上型	基	5.00	10,180.00	50,900	
510 コンクリートベース型枠		m ²	1.00	15,670	15,670	
511 コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m ³	0.09	47,530	4,277	
			0.09	51,490	4,634	357
512 配管用炭素鋼管敷設	SGP32A(白衫°無し、配管溝)	m	27.00	6,022.00	162,594	
513 配線溝充填	再生砂	m ³	0.09	13,290	1,196	
【d工区】					44,553,384	
					70,637,522	26,084,138
構造物撤去工					597,248	
					7,315,699	6,718,451
舗装取壊し工					597,248	
					7,315,699	6,718,451

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版切断工					16,657	
					25,807	9,150
514 アスファルト舗装版切断	t=15cm以下		29.00	574.4	16,657	
		m	29.00	889.9	25,807	9,150
アスファルト舗装版取壊し					328,753	
					292,908	-35,845
515 アスファルト舗装版撤去・積込	t=15cm以下		583.00	563.9	328,753	
		m 2	329.00	890.3	292,908	-35,845
アスファルト殻運搬工					83,538	
					163,493	79,955
516 アスファルト殻運搬	施工箇所～再生資源化施設		42.00	1,989	83,538	
		m 3	0.00	1,989	0	-83,538
777 アスファルト殻運搬	施工箇所～仮置場		0.00	0	0	
		m 3	46.00	1,626	74,796	74,796
778 アスファルト殻積込	仮置場		0.00	0	0	
		m 3	46.00	244.2	11,233	11,233
779 アスファルト殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設		0.00	0	0	
		m 3	46.00	1,684	77,464	77,464
アスファルト殻処分費					168,300	
					183,600	15,300
517 アスファルト殻処分			99.00	1,700.00	168,300	
		t	108.00	1,700.00	183,600	15,300
構造物取壊し工					0	
					1,465,565	1,465,565
780 無筋コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート		0.00	0.00	0	
		m 3	70.00	15,100.00	1,057,000	1,057,000
781 有筋コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート		0.00	0.00	0	
		m 3	2.00	30,810.00	61,620	61,620
782 無筋コンクリート殻運搬	施工箇所～仮置場		0.00	0	0	
		m 3	70.00	1,741	121,870	121,870
783 無筋コンクリート殻積込	仮置場		0.00	0	0	
		m 3	70.00	244.2	17,094	17,094
784 無筋コンクリート殻運搬	仮置場～再生資源化施設		0.00	0	0	
		m 3	70.00	1,684	117,880	117,880
785 有筋コンクリート殻運搬	施工箇所～仮置場		0.00	0	0	
		m 3	2.00	2,176	4,352	4,352

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
786 有筋コンクリート殻積込	仮置場		0.00	0	0	
		m 3	2.00	244. 2	488	488
787 有筋コンクリート殻運搬	仮置場～再生資源化施設		0.00	0	0	
		m 3	2.00	2, 092	4, 184	4, 184
788 水道管撤去			0.00	0.00	0	
		箇所	1.00	59, 210.00	59, 210	59, 210
789 止水弁撤去			0.00	0.00	0	
		箇所	2.00	8, 056.00	16, 112	16, 112
790 量水器撤去			0.00	0.00	0	
		箇所	1.00	5, 755.00	5, 755	5, 755
コンクリート殻処分費					0	
					334, 500	334, 500
791 無筋コンクリート殻処分			0.00	0.00	0	
		t	161.00	2, 000.00	322, 000	322, 000
792 有筋コンクリート殻処分	有筋		0.00	0.00	0	
		t	5.00	2, 500.00	12, 500	12, 500
既設管路充填工					0	
					4, 849, 826	4, 849, 826
793 材料費			0.00	0.00	0	
		式	1.00	1, 456, 866.00	1, 456, 866	1, 456, 866
794 配管設置撤去			0.00	0.00	0	
		回	1.00	144, 500.00	144, 500	144, 500
795 配管設置			0.00	0.00	0	
		m	216.00	1, 685.00	363, 960	363, 960
796 既設管路充填作業			0.00	0.00	0	
		日	3.00	359, 700.00	1, 079, 100	1, 079, 100
797 充填設備据付撤去			0.00	0.00	0	
		回	1.00	1, 260, 000.00	1, 260, 000	1, 260, 000
798 機械器具損料			0.00	0.00	0	
		式	1.00	410, 300.00	410, 300	410, 300
799 閉塞	レンガ閉塞		0.00	0.00	0	
		m 2	1.00	135, 100.00	135, 100	135, 100
空港土工					6, 984, 520	
					7, 341, 621	357, 101
土工					6, 984, 520	
					7, 341, 621	357, 101

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工					1,372,600	
					679,141	-693,459
518 土砂積込	別件工事仮置場		2,000.00	204.8	409,600	
		m 3	0.00	204.8	0	-409,600
519 土砂等運搬	施工箇所～n工区		2,000.00	481.5	963,000	
		m 3	590.00	664.4	391,996	-571,004
800 掘削			0.00	0	0	
		m 3	630.00	422.3	266,049	266,049
801 路床盛土			0.00	0	0	
		m 3	40.00	527.4	21,096	21,096
路床改良					5,611,920	
					6,662,480	1,050,560
520 路床改良(1)	路床改良(t=73cm)改良土CBR20%		1,420.00	1,884	2,675,280	
		m 2	1,430.00	2,112	3,020,160	344,880
521 路床改良(2)	路床改良(t=88cm)改良土CBR20%		1,380.00	2,128	2,936,640	
		m 2	1,230.00	2,356	2,897,880	-38,760
802 路床改良(3)	路床改良(t=65cm)改良土CBR20%		0.00	0	0	
		m 2	270.00	1,982	535,140	535,140
803 路床改良(4)	路床改良(t=83cm)改良土CBR20%		0.00	0	0	
		m 2	92.00	2,275	209,300	209,300
空港舗装工					36,971,616	
					55,980,202	19,008,586
無筋コンクリート舗装工					36,324,402	
					51,021,706	14,697,304
保護コンクリート打設工					0	
					828,910	828,910
804 コンクリートベース型枠			0.00	0	0	
		m 2	16.00	17,280	276,480	276,480
805 コンクリート	18N-12-25(BB) W/C=60%以下		0.00	0	0	
		m 3	10.00	49,830	498,300	498,300
806 材料費	埋設標識シート W-150 2倍		0.00	0.00	0	
		式	1.00	25,500.00	25,500	25,500
807 埋設標識シート敷設	埋設標識シート W-150 2倍		0.00	0.00	0	
		m	146.00	196.10	28,630	28,630
路盤工					1,712,562	
					2,604,474	891,912

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
522 上層路盤	再生粒調砕石 t=15cm	m 2	3,030.00	559.80	1,696,194	
			3,020.00	854.14	2,579,502	883,308
523 散水車運転		m 2	3,030.00	5.402	16,368	
			3,020.00	8.269	24,972	8,604
コンクリート舗装(GSE置き場)					27,613,903	
					38,980,010	11,366,107
524 プライムコート	PK-3(1.0L/m2)	m 2	3,030.00	127.70	386,931	
			3,020.00	128.80	388,976	2,045
525 コンクリート舗装材料	曲げ5.0-2.5(6.5)-40BB W/C50%、鉄網	式	1.00	14,512,644.00	14,512,644	
			1.00	20,728,051.00	20,728,051	6,215,407
526 コンクリート運搬	(割増し含む)	m 3	757.00	2,823.00	2,137,011	
			0.00	4,007.00	0	-2,137,011
527 コンクリート舗設(1)	機械施工(t=23cm)	m 2	2,030.00	2,190.00	4,445,700	
			0.00	3,437.00	0	-4,445,700
808 コンクリート舗設(1)	t=23cm 人力施工	m 2	0.00	0.00	0	
			2,020.00	4,300.00	8,686,000	8,686,000
528 コンクリート舗設(2)	機械施工(t=23~30cm)	m 2	1,000.00	2,190.00	2,190,000	
			0.00	2,190.00	0	-2,190,000
809 コンクリート舗装2)	人力施工(t=23~30cm)	m 2	0.00	0.00	0	
			1,000.00	4,300.00	4,300,000	4,300,000
529 舗設機械移動		日	10.00	72,800.00	728,000	
			0.00	72,800.00	0	-728,000
530 舗設用型枠設置撤去(1)	t=23cm	m	490.00	1,849.00	906,010	
			490.00	3,488.00	1,709,120	803,110
531 舗設用型枠設置撤去(2)	t=23~30cm	m	25.00	1,895.00	47,375	
			25.00	3,533.00	88,325	40,950
532 舗設用型枠設置撤去(3)	t=30cm	m	175.00	2,261.00	395,675	
			175.00	4,334.00	758,450	362,775
533 木製型枠設置撤去	止型枠	m 2	6.00	7,854	47,124	
			6.00	15,670	94,020	46,896
534 軌条設置撤去		m	505.00	872.30	440,511	
			0.00	872.30	0	-440,511
535 初期養生	ビニール養生	m 2	3,030.00	67.63	204,918	
			3,020.00	90.44	273,128	68,210
536 後期養生	マット養生	m 2	3,030.00	386.80	1,172,004	
			3,020.00	647.00	1,953,940	781,936

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地工					6,997,937	
					8,608,312	1,610,375
537 目地材材料費	タイバー、タウエルバー、フェア・クロスバー、既製可圧縮目地板等	式	1.00	4,524,777.00	4,524,777	
538 横方向収縮目地(JTG-1)	タウエルバー ソケット無し φ32mm L=550mm	m	330.00	2,408.00	794,640	
		m	330.00	4,096.00	1,351,680	557,040
539 横方向収縮目地(JTG-1')	タウエルバー ソケット無し φ32mm L=275mm	m	10.00	1,950.00	19,500	
		m	10.00	3,181.00	31,810	12,310
540 横方向収縮目地(JTG-2)	タウエルバー ソケット無し φ32mm L=550mm	m	125.00	2,408.00	301,000	
		m	125.00	4,096.00	512,000	211,000
541 横方向収縮目地(JTG-2')	タウエルバー ソケット無し φ32mm L=275mm	m	5.00	1,950.00	9,750	
		m	5.00	3,181.00	15,905	6,155
542 横方向収縮目地(JTG-3)	タウエルバー ソケット無し φ32mm L=550mm	m	10.00	2,408.00	24,080	
		m	10.00	4,096.00	40,960	16,880
543 横方向収縮目地(JTG-4)	タウエルバー ソケット無し φ32mm L=550mm	m	30.00	2,408.00	72,240	
		m	30.00	4,096.00	122,880	50,640
544 縦方向施工目地(JTG-7)	タイバー ソケット付 D32mm L=550mm	m	325.00	1,781.00	578,825	
		m	325.00	2,865.00	931,125	352,300
545 縦方向施工目地(JTG-7')	タイバー ソケット無し D32mm L=275mm	m	25.00	1,322.00	33,050	
		m	25.00	1,950.00	48,750	15,700
546 縦方向施工目地(JTG-8)	タイバー ソケット付 D32mm L=550mm	m	20.00	1,781.00	35,620	
		m	20.00	2,865.00	57,300	21,680
547 縦方向施工目地(JTG-8')	タイバー ソケット無し D32mm L=275mm	m	5.00	1,322.00	6,610	
		m	5.00	1,950.00	9,750	3,140
548 縦方向施工目地(JTG-9)	タウエルバー ソケット付き φ32mm L=550mm	m	155.00	1,781.00	276,055	
		m	155.00	2,865.00	444,075	168,020
549 縦方向施工目地(JTG-9')	タウエルバー ソケット無し φ32mm L=275mm	m	5.00	1,322.00	6,610	
		m	5.00	1,950.00	9,750	3,140
550 型枠挿入目地(JTG-11)	タウエルバー ソケット無し φ32mm L=550mm	m	30.00	2,240.00	67,200	
		m	30.00	3,780.00	113,400	46,200
551 型枠挿入目地(JTG-11')	タウエルバー ソケット無し φ32mm L=275mm	m	15.00	1,781.00	26,715	
		m	15.00	2,865.00	42,975	16,260
552 型枠挿入目地(JTG-12)	タウエルバー ソケット無し φ32mm L=550mm	m	10.00	2,240.00	22,400	
		m	10.00	3,780.00	37,800	15,400
553 型枠挿入目地(JTG-12')	タウエルバー ソケット無し φ32mm L=275mm	m	5.00	1,781.00	8,905	
		m	5.00	2,865.00	14,325	5,420

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
554 横方向膨張目地(JTG-13)	既製可圧縮材 t=25mm	m	20.00	3,324.00	66,480	
			20.00	5,086.00	101,720	35,240
555 横方向膨張目地(JTG-14)	既製可圧縮材 t=25mm	m	5.00	3,324.00	16,620	
			5.00	5,086.00	25,430	8,810
556 横方向施工目地(JTG-18)	タウエルパ - ソケット付 φ32mm L=275mm	m	30.00	1,781.00	53,430	
			30.00	2,865.00	85,950	32,520
557 横方向施工目地(JTG-19)	タウエルパ - ソケット付 φ32mm L=275mm	m	30.00	1,781.00	53,430	
			30.00	2,865.00	85,950	32,520
アスファルト舗装工					0	
					2,208,007	2,208,007
GSE置場(As舗装)					0	
					2,208,007	2,208,007
810 路盤工	再生粒度調整碎石(RM-40) t=27cm	m ²	0.00	0.00	0	
			363.00	1,610.47	584,600	584,600
811 基層		m ²	0.00	0.00	0	
			363.00	2,176.21	789,964	789,964
812 表層	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=4cm	m ²	0.00	0.00	0	
			363.00	2,097.39	761,352	761,352
813 プライムコート	PK-3(0.8L/m ²)	m ²	0.00	0.00	0	
			363.00	103.70	37,643	37,643
814 タックコート	PKM-T-Q(0.3L/m ²)	m ²	0.00	0.00	0	
			363.00	94.90	34,448	34,448
アスファルト舗装復旧工					0	
					866,424	866,424
アスファルト舗装版切断工					0	
					80,091	80,091
815 アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	0.00	0	0	
			90.00	889.9	80,091	80,091
アスファルト舗装版取壊し					0	
					40,063	40,063
816 アスファルト舗装版撤去・積込	t=15cm以下	m ²	0.00	0	0	
			45.00	890.3	40,063	40,063
アスファルト殻運搬工					0	
					14,216	14,216
817 アスファルト殻運搬	施工箇所～仮置場	m ³	0.00	0	0	
			4.00	1,626	6,504	6,504

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
818 アスファルト殻積込	仮置場		0.00	0	0	
		m 3	4.00	244. 2	976	976
819 アスファルト殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設		0.00	0	0	
		m 3	4.00	1, 684	6, 736	6, 736
アスファルト殻処分費					0	
					15, 300	15, 300
820 アスファルト殻処分			0.00	0.00	0	
		t	9.00	1, 700.00	15, 300	15, 300
アスファルト舗装工					0	
					716, 754	716, 754
821 上層路盤	再生クラッシャーラン t=27cm		0.00	0.00	0	
		m 2	45.00	8, 291. 31	373, 108	373, 108
822 基層	再生粗粒度A s 混合物		0.00	0	0	
		m 2	45.00	3, 989	179, 505	179, 505
823 表層	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型 t=4cm		0.00	0	0	
		m 2	45.00	3, 449	155, 205	155, 205
824 プライムコート	PK-3 (0. 8L/m2)		0.00	0.00	0	
		m 2	45.00	103. 70	4, 666	4, 666
825 タックコート	PKM-T-Q (0. 3L/m2)		0.00	0.00	0	
		m 2	45.00	94. 90	4, 270	4, 270
区画線工					224, 234	
					340, 448	116, 214
マーキング					224, 234	
					340, 448	116, 214
558 GSE置場縁線	黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ入、熔融式		106.00	386. 40	40, 958	
		m	106.00	489. 20	51, 855	10, 897
559 GSE置場縁線(HH部)	黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ入、熔融式		5.00	386. 40	1, 932	
		m	4.00	489. 20	1, 956	24
560 GSE置場縁線(通行帯部)	黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ入、熔融式		256.00	386. 40	98, 918	
		m	267.00	489. 20	130, 616	31, 698
561 GSE置場中心線(通行帯部)	黄色、破線、w=15cm、ガラスビーズ入、熔融式		57.00	405. 10	23, 090	
		m	57.00	519. 80	29, 628	6, 538
562 GSE置場停止線	黄色、実線、w=45cm、ガラスビーズ入、熔融式		15.00	949. 70	14, 245	
		m	14.00	1, 137. 00	15, 918	1, 673
563 GSE置場 文字	黄色、文字、ガラスビーズ入、熔融式		47.00	775. 30	36, 439	
		m	35.00	1, 084. 00	37, 940	1, 501

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
564 GSE置場縁線(荷重注意箇所)	赤色、実線、w=15cm、ガラスビーズ入、常温式	m ²	6.00	1,442.00	8,652	
			6.00	2,263.00	13,578	4,926
826 GSE置場縁線	白色、実線、w=15cm、ガラスビーズ入、熔融式	m	0.00	0.00	0	
			145.00	406.60	58,957	58,957
雑工					422,980	
					1,543,617	1,120,637
付帯施設工					0	
					1,120,637	1,120,637
827 材料費	マンホール	式	0.00	0.00	0	
			1.00	71,500.00	71,500	71,500
828 マンホール撤去		基	0.00	0	0	
			1.00	4,268	4,268	4,268
829 マンホール設置	嵩上げ	基	0.00	0	0	
			1.00	10,510	10,510	10,510
830 材料費		式	0.00	0.00	0	
			1.00	896,760.00	896,760	896,760
831 自由勾配側溝蓋掛	レジン蓋	枚	0.00	0.00	0	
			106.00	1,298.11	137,599	137,599
張りコンクリート					272,940	
565 基礎碎石	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	m ²	63.00	1,220	76,860	
566 コンクリート	18N-8-40(BB) W/C=60%以下	m ³	6.00	32,680	196,080	
境界標					150,040	
567 境界標設置	水路・空港	箇所	11.00	13,640.00	150,040	
【CQ庁舎】					16,114,586	
					19,000,300	2,885,714
構造物撤去工					1,663,736	
					2,002,212	338,476
構造物撤去工					1,663,736	
					2,002,212	338,476
アスファルト舗装取壊し					17,618	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
568 アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	15.00	889.9	13,348	
569 アスファルト舗装版撤去	t=15cm以下	m ²	4.00	890.3	3,561	
570 アスファルト殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m ³	0.20	1,626	325	
571 アスファルト殻積込	仮置場	m ³	0.20	244.2	48	
572 アスファルト殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設	m ³	0.20	1,684	336	
コンクリート構造物取壊し					427,590	
					665,050	237,460
573 コンクリートカッター	t=25cm	m	6.00	16,000.00	96,000	
			19.00	16,000.00	304,000	208,000
574 コンクリート撤去(1)	無筋コンクリート	m ³	17.00	15,100.00	256,700	
575 コンクリート撤去(2)	鉄筋コンクリート	m ³	0.40	27,020.00	10,808	
			1.30	27,020.00	35,126	24,318
576 無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m ³	17.00	1,741	29,597	
577 有筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m ³	0.40	2,176	870	
			1.30	2,176	2,828	1,958
578 コンクリート殻積込	仮置場	m ³	17.00	244.2	4,151	
			18.00	244.2	4,395	244
579 無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設	m ³	17.00	1,684	28,628	
			18.00	1,684	30,312	1,684
580 有筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設	m ³	0.40	2,092	836	
			1.00	2,092	2,092	1,256
屋外灯撤去					548,600	
581 照明器具、屋外灯撤去		箇所	1.00	548,600.00	548,600	
施設撤去					590,578	
					632,168	41,590
582 仮囲いフェンス撤去		m	71.00	8,318.00	590,578	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
832 仮囲いフェンス撤去 (2)	内際分離フェンス		0.00	0.00	0	
		m	5.00	8,318.00	41,590	41,590
施設撤去 (50SP)					0	
					54,426	54,426
833 既設管切断	FRPM管 φ1100		0.00	0.00	0	
		箇所	2.00	23,750.00	47,500	47,500
834 既設管撤去工	FRPM管 φ1100		0.00	0.00	0	
		m	1.00	6,926.00	6,926	6,926
処分費					79,350	
					84,350	5,000
583 アスファルト殻処分費		t	0.50	1,700.00	850	
584 コンクリート殻処分費	無筋コンクリート	t	38.00	2,000.00	76,000	
585 コンクリート殻処分費	鉄筋コンクリート	t	1.00	2,500.00	2,500	
		t	3.00	2,500.00	7,500	5,000
排水構造物工					5,893,000	
					3,481,682	-2,411,318
排水構造物工					5,893,000	
					3,481,682	-2,411,318
側溝工					716,390	
586 L形側溝	250B	m	53.00	13,040	691,120	
587 基面整正		m ²	29.00	871.4	25,270	
雨水樹工					403,472	
					405,056	1,584
588 材料費	雨水樹、グレーチング蓋、塩ビ管	式	1.00	308,596.00	308,596	
589 雨水樹	H600	基	6.00	9,986	59,916	
590 基礎型枠		m ²	2.00	8,708	17,416	
591 基礎コンクリート	18N-8-40(BB) W/C=60%以下	m ³	0.40	43,860	17,544	
		m ³	0.40	47,820	19,128	1,584

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管渠工					1,322,086 0	-1,322,086
592 床掘		m 3	40.00 0.00	3,425 3,425	137,000 0	-137,000
593 埋戻し	1m≦W<4m	m 3	20.00 0.00	3,325 3,325	66,500 0	-66,500
594 土砂等運搬	施工箇所～仮置場	m 3	20.00 0.00	1,691 1,691	33,820 0	-33,820
595 材料費	FRPM管	式	1.00 0.00	607,306.00 607,306.00	607,306 0	-607,306
596 FRPM管敷設	φ700	m	7.00 0.00	4,610.00 4,610.00	32,270 0	-32,270
597 基礎碎石	再生クラッシュラン t=20cm	m 2	8.00 0.00	2,544 2,544	20,352 0	-20,352
598 型枠		m 2	13.00 0.00	17,280 17,280	224,640 0	-224,640
599 コンクリート	21N-8-25(20)(BB) W/C=60%以下	m 3	4.00 0.00	36,770 40,770	147,080 0	-147,080
600 鉄筋加工組立	SD345 D13	t	0.26 0.00	204,300.00 204,300.00	53,118 0	-53,118
接続柵工					3,451,052 2,360,236	-1,090,816
601 材料費	蓋、目地材、ズレ止め、ステップ	式	1.00 1.00	2,660,955.00 1,209,707.00	2,660,955 1,209,707	-1,451,248
602 均しコンクリート型枠		m 2	0.50 1.10	8,708 8,708	4,354 9,578	5,224
603 均しコンクリート	18N-8-40(BB) W/C=60%以下	m 3	0.60 0.70	44,150 48,160	26,490 33,712	7,222
604 型枠		m 2	25.00 34.00	17,280 17,280	432,000 587,520	155,520
605 コンクリート	24N-12-25(20)(BB) W/C=55%以下	m 3	5.00 6.00	46,150 50,160	230,750 300,960	70,210
606 鉄筋加工組立	SD345 D13	t	0.45 0.59	204,300.00 204,300.00	91,935 120,537	28,602
607 支保工	小規模	空m 3	0.50 1.80	9,137.00 9,137.00	4,568 16,446	11,878

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
835 基礎碎石	再生クラッシャー t=20cm		0.00	0	0	
		m 2	4.00	2,544	10,176	10,176
836 足場工	手摺先行型枠組足場		0.00	0.00	0	
		掛m 2	10.00	7,160.00	71,600	71,600
舗装工					917,735	
					5,469,942	4,552,207
アスファルト舗装工					163,391	
舗装復旧					163,391	
608 路盤	再生クラッシャー t=25cm					
		m 2	31.00	1,740	53,940	
609 表層	再生密粒度アスコン (13) t=5cm					
		m 2	31.00	3,427	106,237	
610 プライムコート	PK-3 (0.8L/m2)					
		m 2	31.00	103.70	3,214	
無筋コンクリート舗装工					754,344	
					5,306,551	4,552,207
コンクリート舗装					754,344	
					708,215	-46,129
611 上層路盤	セメント安定処理 t=15cm		57.00	1,834.48	104,565	
		m 2	0.00	1,834.48	0	-104,565
837 下層路盤	再生クラッシャー t=15cm		0.00	0.00	0	
		m 2	44.00	790.54	34,783	34,783
838 上層路盤	再生粒調碎石 t=15cm		0.00	0.00	0	
		m 2	44.00	872.74	38,400	38,400
612 プライムコート	PK-3 (1.0L/m2)		57.00	128.80	7,341	
		m 2	44.00	128.80	5,667	-1,674
613 コンクリート舗装材料	曲げ5.0-6.5-40BB W/C50%		1.00	355,304.00	355,304	
		式	1.00	440,165.00	440,165	84,861
614 コンクリート舗設	人力施工 (t=23~30cm)		57.00	4,300.00	245,100	
		m 2	44.00	4,300.00	189,200	-55,900
615 初期養生	ビニール養生		57.00	90.44	5,155	
		m 2	0.00	90.44	0	-5,155
616 後期養生	マット養生		57.00	647.00	36,879	
		m 2	0.00	647.00	0	-36,879

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地工					0	
					293,168	293,168
839 目地材材料費	タイパ [®] -、タ [®] ウエルパ [®] -、チエ [®] -・クロスパ [®] -、既製可圧縮目地板等	式	0.00	0.00	0	
			1.00	69,592.00	69,592	69,592
840 横方向施工目地(JT-1)	タ [®] ウエルパ [®] - ソケット付 φ42mm L=800mm	m	0.00	0.00	0	
			4.00	2,272.00	9,088	9,088
841 横方向施工目地(JTG-1)	タ [®] ウエルパ [®] - ソケット無 φ32mm L=550mm	m	0.00	0.00	0	
			4.00	2,266.00	9,064	9,064
842 縦方向施工目地(JT-2)	タイパ [®] - ソケット無 φ41mm L=800mm	m	0.00	0.00	0	
			5.00	2,266.00	11,330	11,330
843 縦方向施工目地(JTG-2)	タイパ [®] - ソケット無 φ32mm L=550mm	m	0.00	0.00	0	
			5.00	2,266.00	11,330	11,330
844 膨張目地(JT-3)	既製可圧縮板 t=25mm	m	0.00	0.00	0	
			15.00	2,559.00	38,385	38,385
845 削孔(JT-1)	φ53 L=400mm	孔	0.00	0	0	
			12.00	3,554	42,648	42,648
846 削孔(JTG-1)	φ41 L=275mm	孔	0.00	0	0	
			11.00	2,079	22,869	22,869
847 削孔(JT-2)	φ53 L=400mm	孔	0.00	0	0	
			14.00	3,554	49,756	49,756
848 削孔(JTG-2)	φ41 L=275mm	孔	0.00	0	0	
			14.00	2,079	29,106	29,106
仮設工					0	
					3,182,877	3,182,877
849 鋼矢板賃料	Ⅲ型 L=8.5m	枚	0.00	0.00	0	
			42.00	7,379.00	309,918	309,918
850 鋼矢板圧入	Ⅲ型 L=8.5m/枚	枚	0.00	0.00	0	
			42.00	17,860.00	750,120	750,120
851 鋼矢板引抜き	Ⅲ型 L=8.5m/枚	枚	0.00	0.00	0	
			31.00	10,320.00	319,920	319,920
852 油圧式杭圧入引抜機据付		回	0.00	0.00	0	
			1.00	137,700.00	137,700	137,700
853 油圧式杭圧入引抜機解体		回	0.00	0.00	0	
			1.00	83,960.00	83,960	83,960
854 ガス切断(1)		箇所	0.00	0.00	0	
			11.00	9,758.00	107,338	107,338

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
855 鋼矢板材料費（全損）	Ⅲ型 L=0.9m/枚		0.00	0.00	0	
		t	5.02	180,000.00	903,600	903,600
856 H形鋼打込み	H300×300×10×15 L=8.5m		0.00	0.00	0	
		本	4.00	19,010.00	76,040	76,040
857 H形鋼引抜き	H300×300×10×15 L=8.5m		0.00	0.00	0	
		本	2.00	8,072.00	16,144	16,144
858 H形鋼杭貫料	H300×300×10×15 L=8.5m		0.00	0.00	0	
		本	4.00	1,613.00	6,452	6,452
859 ガス切断(2)			0.00	0.00	0	
		箇所	2.00	11,270.00	22,540	22,540
860 H形鋼材料費（全損）	H-300×300 L=7.6m/本		0.00	0.00	0	
		t	1.41	300,000.00	423,000	423,000
861 材料費	横矢板 松材		0.00	0.00	0	
		式	1.00	26,145.00	26,145	26,145
水替え工					0	
					788,790	788,790
862 ホップ設置・撤去	口径100mm×1台		0.00	0.00	0	
		個所	1.00	83,690.00	83,690	83,690
863 ホップ運転	口径100mm×1台		0.00	0.00	0	
		式	1.00	705,100.00	705,100	705,100
作業土工					0	
					333,501	333,501
864 基面整正			0.00	0	0	
		m ²	4.00	871.4	3,485	3,485
865 床掘			0.00	0	0	
		m ³	90.00	351	31,590	31,590
866 埋戻し(1)	1m≦W<4m		0.00	0	0	
		m ³	50.00	3,325	166,250	166,250
867 土砂等運搬	施工箇所～仮置場		0.00	0	0	
		m ³	20.00	742.6	14,852	14,852
868 材料費	埋戻材		0.00	0.00	0	
		式	1.00	60,799.00	60,799	60,799
869 埋戻し(2)	1m≦W<4m 再生クラッシャーラン RC-40		0.00	0	0	
		m ³	17.00	3,325	56,525	56,525
付帯施設工					7,640,115	
					8,046,464	406,349

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
柵工					7,640,115	
					8,046,464	406,349
柵工					7,640,115	
					7,897,745	257,630
617 材料費	制限フェンス、基礎ブロック		1.00	1,446,720.00	1,446,720	
		式	1.00	1,636,230.00	1,636,230	189,510
618 制限フェンス設置(1)	H1.8m,ワイヤーメッシュ(曲忍返し付)					
		m	73.00	8,515.00	621,595	
870 制限フェンス設置(2)	H2.0m,ワイヤーメッシュ(曲忍返し付)		0.00	0.00	0	
		m	8.00	8,515.00	68,120	68,120
619 ポート設置(1)	タイプA 間詰コンクリート含む					
		本	86.00	59,420.00	5,110,120	
620 ポート設置(2)	タイプB 間詰コンクリート含む					
		本	8.00	57,710.00	461,680	
張りコンクリート					0	
					148,719	148,719
871 コンクリート(1)	18N-8-40(BB) W/C=60%以下 t=5cm		0.00	0	0	
		m ³	3.00	46,830	140,490	140,490
872 コンクリート(2)	18N-8-40(BB) W/C=60%以下 t=5cm		0.00	0	0	
		m ³	0.30	27,430	8,229	8,229
共通仮設費(積上)					33,355,880	
					36,757,017	3,401,137
共通仮設					33,355,880	
					36,757,017	3,401,137
共通仮設費					33,355,880	
					36,757,017	3,401,137
準備費						
					13,775,182	
表土除去						
					11,141,782	
621 表土除去	t=10cm					
		m ³	2,100.00	693.1	1,455,510	
622 表土運搬(1)	施工箇所～仮置場					
		m ³	2,090.00	859.8	1,796,982	
623 表土積込	仮置場					
		m ³	2,100.00	204.8	430,080	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
624 表土運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m 3	2,090.00	3,569	7,459,210	
処分費					2,633,400	
625 表土処分費		m 3	2,090.00	1,260.00	2,633,400	
運搬費					1,005,000	
					3,537,037	2,532,037
建設機械運搬費					1,005,000	
626 重建設機械運搬費(1)	スタビライザ	台	2.00	62,500.00	125,000	
627 重建設機械運搬費(2)	路面切削機	台	2.00	62,500.00	125,000	
628 重建設機械運搬費(3)	アスファルトフィニッシャ	台	2.00	62,500.00	125,000	
629 回送費	クッカー車	台	2.00	315,000.00	630,000	
仮設材等運搬費					0	
					2,532,037	2,532,037
873 仮設材等運搬(1)	鋼矢板Ⅲ型、鋼矢板Ⅳ型、山留材(往復)	t	0.00	0.00	0	
			254.63	6,820.00	1,736,576	1,736,576
874 仮設材等運搬(2)	鋼矢板Ⅲ型、山留材(片道)	t	0.00	0.00	0	
			6.43	3,410.00	21,926	21,926
875 仮設材等積込み取卸し(1)	鋼矢板Ⅲ型、鋼矢板Ⅳ型、山留材(往復)	t	0.00	0.00	0	
			254.63	3,000.00	763,890	763,890
876 仮設材等積込み取卸し(2)	鋼矢板Ⅲ型、山留材(片道)	t	0.00	0.00	0	
			6.43	1,500.00	9,645	9,645
安全費					18,331,198	
夜間照明費					11,835,000	
630 夜間照明(投光車)		式	1.00	10,080,000.00	10,080,000	
631 夜間照明(投光機)		式	1.00	1,755,000.00	1,755,000	

積算内訳表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防塵処理					6,496,198	
632 防塵処理(1)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 (0.8L/m2)	m 2	3,380.00	102.60	346,788	
633 防塵処理(2)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 (0.8L/m2)	m 2	59,300.00	103.70	6,149,410	
技術管理費					244,500	
					1,113,600	869,100
施工調査費					237,200	
					1,106,300	869,100
877 歩掛実態調査	歩掛実態調査及びモニタリング調査		0.00	0.00	0	
		式	1.00	769,100.00	769,100	769,100
878 諸経費動向調査			0.00	0.00	0	
		式	1.00	100,000.00	100,000	100,000
634 FWD調査						
		式	1.00	237,200.00	237,200	
施工管理費						
					7,300	
635 六価カド溶出試験費						
		式	1.00	7,300.00	7,300	

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					999,828,562	
					1,087,352,552	87,523,990
間接工事費	87,500,809 + 204,112,347				291,613,156	
	94,504,038 + 219,802,112				314,306,150	22,692,994
共通仮設費（計）	33,355,880 + 51,559,080 + 2,585,849				87,500,809	
	36,757,017 + 55,030,504 + 2,716,517				94,504,038	7,003,229
共通仮設費（積上）					33,355,880	
					36,757,017	3,401,137
共通仮設費（率）	987,721,852 × 5.22% ((3.90% × 1.3) × 1.03)				51,559,080	
	1,074,814,542 × 5.12% ((3.82% × 1.3) × 1.03)				55,030,504	3,471,424
現場環境改善費	957,721,852 × 0.27%				2,585,849	
	1,044,814,542 × 0.26%				2,716,517	130,668
現場管理費	1,072,581,961 × 19.03% ((15.25% × 1.2) × 1.04)				204,112,347	
	1,166,677,880 × 18.84% ((15.10% × 1.2) × 1.04)				219,802,112	15,689,765
工事原価	999,828,562 + 291,613,156				1,291,441,718	
	1,087,352,552 + 314,306,150				1,401,658,702	110,216,984
一般管理費等	1,276,694,308 × 11.59% (11.59% × 1.00) - 1,265				147,967,605	
	1,386,479,992 × 11.41% (11.41% × 1.00) - 3,833				158,193,534	10,225,929
契約保証費						
	1,276,694,308 × 0.04%				510,677	
スクラップ					0	
					-32,913	-32,913
工事価格	1,291,441,718 + 147,967,605 + 510,677				1,439,920,000	
	1,401,658,702 + 158,193,534 + 510,677 - 32,913				1,560,330,000	120,410,000
消費税等相当額	1,439,920,000 × 10.00%				143,992,000	
	1,560,330,000 × 10.00%				156,033,000	12,041,000
請負工事費	1,439,920,000 + 143,992,000				1,583,912,000	
	1,560,330,000 + 156,033,000				1,716,363,000	132,451,000

上段：原金額 下段：変更金額

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：39

名称：廃既設管積込・運搬(1) 施工箇所～仮置場

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃既設管積込・運搬(1)	施工箇所～仮置場	回	1.000	9,237	9,237		
合 計	作業能力：1.00回			9,237	9,237		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：40

名称：廃既設管積込・運搬(2) 仮置場～再資源化施設

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃既設管積込・運搬(2)	仮置場～再資源化施設	回	1.000	6,774	6,774		
合 計	作業能力：1.00回			6,774	6,774		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：48

名称：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ殻処分

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 昼間	m3	100.000	7,200.00	720,000		
合 計	作業能力：100.00m3			7,200.00	720,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：636

名称：床掘

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘		m3	1.000	351	351		
合 計	作業能力：1.00m3			351	351		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：637
名称：埋戻 4m以上

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻	4m以上	m 3	1.000	1,706	1,706		
合 計	作業能力：1.00m3			1,706	1,706		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：638
名称：既設管撤去(6) 高密度ポリエチレン管 φ1200

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.250	54,670.00	13,667		
普通作業員		人	0.500	43,570.00	21,785		
特殊作業員		人	0.500	49,230.00	24,615		
バックホ(クレーン機能付)運転	標準・排対2次・山0.80m3/平0.60m3 2.9t吊	日	0.250	93,640.00	23,410		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	5.000	83,477.00	4,173		
合 計	作業能力：10.00m			8,765.00	87,650		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：49
名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=48cm

1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40 夜間単価	m 3	657.600	2,880.00	1,893,888		
下層路盤(空港)		m 2	1,000.000	595.8	595,800		
合 計	作業能力：1,000.00m2			2,489.68	2,489,688		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：639
 名称：下層路盤(ICT) 再生クラッシャーラン t=48cm (3層施工) 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(ICT)	再生クラッシャーラン t=48cm (3層施工)	m 2	1.000	2,698	2,698		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,698	2,698		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：50
 名称：散水車運転 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m 2	1,000.000	8,269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			8,269	8,269		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：63
 名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=49cm 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40 夜間単価	m 3	671.300	2,880.00	1,933,344		
下層路盤(空港)		m 2	1,000.000	595.8	595,800		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			2,529.14	2,529,144		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：640
 名称：下層路盤(ICT) 再生クラッシャーラン t=49cm (3層施工) 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(ICT)	再生クラッシャーラン t=49cm (3層施工)	m 2	1.000	2,735	2,735		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,735	2,735		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：64

名称：散水車運転

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：70

名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=25cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40 夜間単価	m ³	342.500	2,880.00	986,400		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	397.2	397,200		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,383.60	1,383,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：641

名称：下層路盤(ICT) 再生クラッシャーラン t=25cm (2層施工)

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(ICT)	再生クラッシャーラン t=25cm (2層施工)	m ²	1.000	1,543	1,543		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,543	1,543		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：71

名称：上層路盤 再生粒調砕石 t=20cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	RM-40 夜間単価	m ³	274.000	3,280.00	898,720		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	397.2	397,200		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,295.92	1,295,920		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：642
 名称：上層路盤(ICT) 再生粒調碎石 t=20cm (2層施工) 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(ICT)	再生粒調碎石 t=20cm (2層施工)	m 2	1.000	1,466	1,466		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,466	1,466		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：72
 名称：散水車運転 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m 2	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：75
 名称：上層路盤充填 再生粒調碎石 t=0～21.5cm (平均厚t=2.9cm) 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整碎石	RM－4 0 夜間単価	m 3	39.730	3,280.00	130,314		
上層路盤(空港)		m 2	1,000.000	198.7	198,700		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			329.01	329,014		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：643
 名称：上層路盤(ICT) 再生粒調碎石 t=0～21.5cm (平均厚t=2.9cm) 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(ICT)	再生粒調碎石 t=0～21.5cm (平均厚t=2.9cm)	m 2	1.000	435	435		
合 計	作業能力：1.00m 2			435	435		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：76

名称：散水車運転

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：79

名称：下層路盤 再生クラッシャー t=47cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャー	RC-40 夜間単価	m ³	643.900	2,880.00	1,854,432		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	595.8	595,800		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,450.23	2,450,232		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：644

名称：下層路盤(ICT) 再生クラッシャー t=47cm (3層施工)

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(ICT)	再生クラッシャー t=47cm (3層施工)	m ²	1.000	2,662	2,662		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,662	2,662		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：80

名称：散水車運転

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：87

名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=20cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40 夜間単価	m ³	274.000	2,880.00	789,120		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	198.7	198,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			987.82	987,820		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：645

名称：下層路盤(ICT) 再生クラッシャーラン t=20cm (1層施工)

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(ICT)	再生クラッシャーラン t=20cm (1層施工)	m ²	1.000	1,047	1,047		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,047	1,047		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：88

名称：上層路盤 再生粒調砕石 t=20cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	RM-40 夜間単価	m ³	274.000	3,280.00	898,720		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	397.2	397,200		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,295.92	1,295,920		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：646

名称：上層路盤(ICT) 再生粒調砕石 t=20cm (2層施工)

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(ICT)	再生粒調砕石 t=20cm (2層施工)	m ²	1.000	1,466	1,466		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,466	1,466		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：89

名称：散水車運転

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：92

名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=45cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40 夜間単価	m ³	61.650	2,880.00	177,552		
下層路盤(空港)		m ²	100.000	13,370	1,337,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			15,145.52	1,514,552		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：647

名称：下層路盤(ICT) 再生クラッシャーラン t=45cm (3層施工)

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(ICT)	再生クラッシャーラン t=45cm (3層施工)	m ²	1.000	2,589	2,589		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,589	2,589		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：93

名称：散水車運転

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：100
 名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=19cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40 夜間単価	m ³	260.300	2,880.00	749,664		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	198.7	198,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			948.36	948,364		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：648
 名称：下層路盤(ICT) 再生クラッシャーラン t=19cm (1層施工) 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(ICT)	再生クラッシャーラン t=19cm (1層施工)	m ²	1.000	1,010	1,010		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,010	1,010		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：101
 名称：上層路盤 再生粒調砕石 t=20cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	RM-40 夜間単価	m ³	274.000	3,280.00	898,720		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	397.2	397,200		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,295.92	1,295,920		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：649
 名称：上層路盤(ICT) 再生粒調砕石 t=20cm (2層施工) 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(ICT)	再生粒調砕石 t=20cm (2層施工)	m ²	1.000	1,466	1,466		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,466	1,466		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：102
 名称：散水車運転 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：105
 名称：下層路盤 再生クラッシャー t=28cm 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャー	RC-40 夜間単価	m ³	38.360	2,880.00	110,476		
下層路盤(空港)		m ²	100.000	8,913	891,300		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,017.76	1,001,776		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：650
 名称：下層路盤(ICT) 再生クラッシャー t=28cm (2層施工) 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(ICT)	再生クラッシャー t=28cm (2層施工)	m ²	1.000	1,653	1,653		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,653	1,653		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：106
 名称：散水車運転 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：112
 名称：下層路盤充填 再生クラッシャーラン t=15.3～28cm（平均厚t=23cm） 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40 夜間単価	m ³	31.510	2,880.00	90,748		
下層路盤(空港)		m ²	100.000	494.2	49,420		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,401.68	140,168		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：651
 名称：下層路盤(ICT) 再生クラッシャーラン t=15.3～28cm（平均厚t=23cm）（2層施工） 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(ICT)	再生クラッシャーラン t=15.3～28cm（平均厚t=23cm）（2層施工）	m ²	1.000	1,470	1,470		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,470	1,470		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：113
 名称：散水車運転 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：128
 名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=11cm 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40 夜間単価	m ³	15.070	2,880.00	43,401		
下層路盤(空港)		m ²	100.000	247.1	24,710		
合 計	作業能力：100.00m ²			681.11	68,111		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：652
 名称：下層路盤(ICT) 再生クラッシャーラン t=11cm (1層施工) 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(ICT)	再生クラッシャーラン t=11cm (1層施工)	m 2	1.000	716.4	716.4		
合 計	作業能力：1.00m 2			716.4	716.4		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：129
 名称：上層路盤 再生粒調砕石 t=20cm 100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	RM-40 夜間単価	m 3	27.400	3,280.00	89,872		
上層路盤(空港)		m 2	100.000	494.2	49,420		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,392.92	139,292		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：653
 名称：上層路盤(ICT) 再生粒調砕石 t=20cm (2層施工) 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(ICT)	再生粒調砕石 t=20cm (2層施工)	m 2	1.000	1,466	1,466		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,466	1,466		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：130
 名称：散水車運転 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m 2	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：133

名称：レベリング層 再生粒調砕石 t=0～20cm（平均厚t=4.6cm）

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	RM-40 夜間単価	m ³	63.020	3,280.00	206,705		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	198.7	198,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			405.40	405,405		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：654

名称：レベリング層(1) 再生粒調砕石 t=0～20cm（平均厚t=4.6cm）（1層施工）

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レベリング層(1)	再生粒調砕石 t=0～20cm（平均厚t=4.6cm） （1層施工）	m ²	1.000	506.1	506.1		
合 計	作業能力：1.00m ²			506.1	506.1		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：134

名称：散水車運転

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：137

名称：レベリング層(1) 再生クラッシャーラン t=0～18.2cm（平均厚t=11.7cm）

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40 夜間単価	m ³	16.029	2,880.00	46,163		
下層路盤(空港)		m ²	100.000	247.1	24,710		
合 計	作業能力：100.00m ²			708.73	70,873		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：655
 名称：レベリング層（1）（ICT） 再生クラッシャーラン t=0～18.2cm（平均厚t=11.7cm）（1層施工） 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レベリング層（1）（ICT）	再生クラッシャーラン t=0～18.2cm（平均厚t=11.7cm）（1層施工）	m 2	1.000	742	742		
合 計	作業能力：1.00m 2			742	742		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：138
 名称：レベリング層（2） 再生粒調砕石 t=20cm 100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	RM-40 夜間単価	m 3	27.400	3,280.00	89,872		
上層路盤(空港)		m 2	100.000	494.2	49,420		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,392.92	139,292		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：656
 名称：レベリング層（2）（ICT） 再生粒調砕石 t=20cm（2層施工） 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レベリング層（2）（ICT）	再生粒調砕石 t=20cm（2層施工）	m 2	1.000	1,466	1,466		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,466	1,466		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：139
 名称：散水車運転 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m 2	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：146
 名称：タックコート PKM-T-Q (0.3L/m²) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	345.000	264.00	91,080		
タックコート		m ²	1,000.000	2.006	2,006		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	91,080.00	1,814		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			94.90	94,900		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：156
 名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=10cm 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤	再生クラッシャーラン t=10cm	m ²	1.000	776.7	776.7		
合 計	作業能力：1.00m ²			776.7	776.7		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：657
 名称：下層路盤(ICT) 再生クラッシャーラン t=10cm (1層施工) 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(ICT)	再生クラッシャーラン t=10cm (1層施工)	m ²	1.000	679.7	679.7		
合 計	作業能力：1.00m ²			679.7	679.7		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：157
 名称：上層路盤 再生粒調砕石 t=10cm 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	再生粒調砕石 t=10cm	m ²	1.000	830.5	830.5		
合 計	作業能力：1.00m ²			830.5	830.5		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：658
 名称：上層路盤(ICT) 再生粒調砕石 t=10cm (1層施工) 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(ICT)	再生粒調砕石 t=10cm (1層施工)	m 2	1.000	731.9	731.9		
合 計	作業能力：1.00m 2			731.9	731.9		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：160
 名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=18cm 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40 夜間単価	m 3	246.600	2,880.00	710,208		
下層路盤(空港)		m 2	1,000.000	198.7	198,700		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			908.90	908,908		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：659
 名称：下層路盤(ICT) 再生クラッシャーラン t=18cm (1層施工) 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(ICT)	再生クラッシャーラン t=18cm (1層施工)	m 2	1.000	972.8	972.8		
合 計	作業能力：1.00m 2			972.8	972.8		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：161
 名称：上層路盤(1) 再生粒調砕石 t=15cm 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	RM-40 夜間単価	m 3	205.500	3,280.00	674,040		
上層路盤(空港)		m 2	1,000.000	198.7	198,700		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			872.74	872,740		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：660
 名称：上層路盤(ICT) 再生粒調砕石 t=15cm (1層施工) 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(ICT)	再生粒調砕石 t=15cm (1層施工)	m 2	1.000	941.1	941.1		
合 計	作業能力：1.00m 2			941.1	941.1		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：163
 名称：散水車運転 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m 2	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：165
 名称：コンクリート舗装材料 曲げ5.0-2.5(6.5)-40BB W/C50%、鉄網 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
曲げコンクリート	5N-6.5-40BB W/C50%	m 3	1,870.922	17,900.00	33,489,503		
生コンクリート夜間割増	現場渡し	m 3	1,870.922	8,207.00	15,354,656		
鉄網	SD295A D6@100	k g	15,697.110	197.00	3,092,330		
合 計	作業能力：1.00式			51,936,489.00	51,936,489		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：166
 名称：コンクリート運搬（割増し含む）100m³当り（100m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タンクトラック運転	10t積級	日	5.470	79,120.00	432,786		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	432,786.00	14		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,328.00	432,800		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：167
 名称：コンクリート舗装(1) t=43cm1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 5.0～8.5m	時間	12.048	45,020.00	542,400		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 5.0～8.5m	時間	12.048	25,320.00	305,055		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 5.0～8.5m	時間	12.048	26,410.00	318,187		
インナーバイブレータ運転	3.5～8.5m	時間	12.048	22,350.00	269,272		
特殊作業員		人	15.060	49,230.00	741,403		
普通作業員		人	18.825	43,570.00	820,205		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	1,561,608.00	93,478		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,090.00	3,090,000		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：168
 名称：コンクリート舗装(2) t=43～56cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 5.0～8.5m	時間	12.048	45,020.00	542,400		
コンクリートスプレッタ運転	ブレード式 5.0～8.5m	時間	12.048	25,320.00	305,055		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 5.0～8.5m	時間	12.048	26,410.00	318,187		
インナーバイブレータ運転	3.5～8.5m	時間	12.048	22,350.00	269,272		
特殊作業員		人	15.060	49,230.00	741,403		
普通作業員		人	18.825	43,570.00	820,205		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	1,561,608.00	93,478		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,090.00	3,090,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：661
 名称：コンクリート舗設(3) t=43cm 人力施工 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート簡易仕上機運転	3.5～5.0m	日	0.800	51,320.00	41,056		
特殊作業員		人	7.200	49,230.00	354,456		
普通作業員		人	9.600	43,570.00	418,272		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	772,728.00	46,316		
合 計	作業能力：100.00m ²			8,601.00	860,100		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：662

名称：コンクリート舗設(4) t=43～56cm 人力施工

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート簡易仕上機運転	3.5～5.0m	日	0.800	51,320.00	41,056		
特殊作業員		人	7.200	49,230.00	354,456		
普通作業員		人	9.600	43,570.00	418,272		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	772,728.00	46,316		
合 計	作業能力：100.00m ²			8,601.00	860,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：170

名称：舗設機械移動

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 5 t 吊 深夜割増	日	1.000	87,800.00	87,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	87,800.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			87,800.00	87,800		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：174

名称：軌条設置撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レール設備[軌条(単線)]	15kg/m	日	2.000	85.00	170		
普通作業員		人	3.000	43,570.00	130,710		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.700	10,890.00	29,403		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	130,710.00	6,517		
合 計	作業能力：100.00m			1,668.00	166,800		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：196
 名称：土砂積込 土砂仮置場①, ② 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	土砂仮置場①, ②	m 3	1.000	283.1	283.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			283.1	283.1		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：197
 名称：土砂等運搬 (1) 土砂仮置場②～施工箇所 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 (1)	土砂仮置場②～施工箇所	m 3	1.000	1,407	1,407		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,407	1,407		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：663
 名称：土砂等運搬 (2) 土砂仮置場①～施工箇所 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 (2)	土砂仮置場①～施工箇所	m 3	1.000	859.8	859.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			859.8	859.8		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：198
 名称：材料費 購入土 1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土	改良土 (ほぐし土)	m 3	13,039.909	1,700.00	22,167,845		
夜間割増額	改良土 (ほぐし土)	m 3	13,039.909	500.00	6,519,954		
合 計	作業能力：1.00式			28,687,799.00	28,687,799		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：216

名称：コンクリート打設 21N-8-40 (BB) W/C=60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	21N-8-40 (BB) W/C=60%以下	m 3	1.000	34,670	34,670		
合 計	作業能力：1.00m 3			34,670	34,670		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：235

名称：均しコンクリート 18N-8-40 (BB) W/C=60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート	18N-8-40 (BB) W/C=60%以下	m 3	1.000	48,160	48,160		
合 計	作業能力：1.00m 3			48,160	48,160		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：237

名称：コンクリート 24N-12-25 (20) (BB) W/C=55%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	24N-12-25 (20) (BB) W/C=55%以下	m 3	1.000	34,990	34,990		
合 計	作業能力：1.00m 3			34,990	34,990		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：251

名称：コンクリート 21N-8-25 (20) (BB) W/C=60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	21N-8-25 (20) (BB) W/C=60%以下	m 3	1.000	40,770	40,770		
合 計	作業能力：1.00m 3			40,770	40,770		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：255
名称：床掘

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘		m 3	1.000	351	351		
合 計	作業能力：1.00m 3			351	351		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：257
名称：埋戻し (2) 1m≦W<4m

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し (2)	1m≦W<4m	m 3	1.000	3,325	3,325		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,325	3,325		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：664
名称：基礎砕石 再生クラッシュ t=20cm

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	再生クラッシュ t=20cm	m 2	1.000	2,544	2,544		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,544	2,544		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：665
名称：均しコンクリート 18N-8-40(BB) W/C=60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート	18N-8-40(BB) W/C=60%以下	m 3	1.000	48,160	48,160		
合 計	作業能力：1.00m 3			48,160	48,160		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：666
 名称：コンクリート 24N-12-25 (20) (BB) W/C=55%以下 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	24N-12-25 (20) (BB) W/C=55%以下	m 3	1.000	50,160	50,160		
合 計	作業能力：1.00m 3			50,160	50,160		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：667
 名称：型枠 躯体コンクリート 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	躯体コンクリート	m 2	1.000	17,280	17,280		
合 計	作業能力：1.00m 2			17,280	17,280		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：668
 名称：鉄筋加工組立 (1) SD345 D16 1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6	t	1.030	112,000.00	115,360		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	86,819.00	86,819		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	202,179.00	21		
合 計	作業能力：1.00 t			202,200.00	202,200		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：669

名称：鉄筋加工組立（2） SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D13	t	1.030	114,000.00	117,420		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	86,819.00	86,819		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	204,239.00	61		
合 計	作業能力：1.00 t			204,300.00	204,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：670

名称：グレーチング 蓋設置 1400×1400

1組

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング 蓋設置	1400×1400 据付 夜間 制約著しく受ける		1.000	3,217.00	3,217		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,217.00	0		
合 計	作業能力：1.00組			3,217.00	3,217		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：671

名称：コンクリート削孔 穿孔径φ16mm 穿孔長100mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔	穿孔径φ16mm 穿孔長100mm	孔	1.000	1,170	1,170		
合 計	作業能力：1.00孔			1,170	1,170		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：672

名称：材料費 エポキシ樹脂系

1m3 当り (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カ ^セ ル	1 ^ホ キ樹脂系	本	60.000	157.00	9,420		
補強筋	S D 3 4 5 D 1 3	t	0.025	114,000.00	2,850		
合 計	作業能力：1.00式			12,270.00	12,270		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：673

名称：足場工 手摺先行型枠組足場

100掛m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.400	54,670.00	76,538		
とび工		人	6.300	52,790.00	332,577		
普通作業員		人	1.200	43,570.00	52,284		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊 夜間割増	日	1.400	52,100.00	72,940		
諸雑費 (率＋まるめ)		%	34.000	534,339.00	181,661		
合 計	作業能力：100.00掛m2			7,160.00	716,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：674

名称：下地処理

ウォータージェット工法

1m2当り（22m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	54,670.00	54,670		
特殊作業員		人	1.000	49,230.00	49,230		
普通作業員		人	1.000	43,570.00	43,570		
ウォータージェット		日	1.000	310,000.00	310,000		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	1.000	457,470.00	4,530		
合 計	作業能力：22.00m ²			21,000.00	462,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：675

名称：既設樹撤去

無筋コンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 8休	m ³	1.000	15,099.50	15,099		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,099.00	1		
合 計	作業能力：1.00m ³			15,100.00	15,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：676

名称：無筋コンクリート殻運搬(1)

施工箇所～仮置場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m ³	1.000	1,741	1,741		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,741	1,741		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：677

名称：コンクリート殻積込 仮置場 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻積込	仮置場	m 3	1.000	244.2	244.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			244.2	244.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：678

名称：無筋コンクリート殻運搬(2) 仮置場～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m 3	1.000	1,684	1,684		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,684	1,684		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：679

名称：グレーチング 蓋撤去 1400×1400 1組 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング 蓋設置	1400×1400 据付 夜間 制約著しく受ける	組	1.000	1,994.00	1,994		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,994.00	0		
合 計	作業能力：1.00組			1,994.00	1,994		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：680

名称：無筋コンクリート殻処分 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻 昼間単価	t	100.000	2,000.00	200,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,000.00	200,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：681
 名称：床掘 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘		m ³	1.000	351	351		
合 計	作業能力：1.00m ³			351	351		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定 [1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：682
 名称：埋戻し 1m≦W<4m 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	1m≦W<4m	m ³	1.000	3,325	3,325		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,325	3,325		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定 [1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：683
 名称：基面整正 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	871.4	871.4		
合 計	作業能力：1.00m ²			871.4	871.4		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定 [1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：684							
名称：鋼矢板圧入 Ⅲ型 L=10.0m							
10枚当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.455	54,670.00	24,874		
特殊作業員		人	0.455	49,230.00	22,399		
とび工		人	0.909	52,790.00	47,986		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.455	178,300.00	81,126		
ラフレンクレーン運転		日	0.455	107,600.00	48,958		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	225,343.00	2,157		
合 計	作業能力：10.00枚			22,750.00	227,500		
労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定							

番号：685							
名称：鋼矢板引抜き Ⅲ型 L=10.0m							
10枚当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.250	54,670.00	13,667		
特殊作業員		人	0.250	49,230.00	12,307		
とび工		人	0.500	52,790.00	26,395		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	178,300.00	44,575		
ラフレンクレーン運転		日	0.250	107,600.00	26,900		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.200	123,844.00	156		
合 計	作業能力：10.00枚			12,400.00	124,000		
労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定							

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：686
 名称：鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=10.0m 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 賃料		t	0.600	2,125.00	1,275		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,275.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			1,275.00	1,275		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：687
 名称：油圧式杭圧入引抜機据付 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.290	54,670.00	15,854		
特殊作業員		人	0.290	49,230.00	14,276		
とび工		人	0.580	52,790.00	30,618		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	178,300.00	44,575		
ラフレンクレーン運転		日	0.300	107,600.00	32,280		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	137,603.00	97		
合 計	作業能力：1.00回			137,700.00	137,700		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：688

名称：油圧式杭圧入引抜機解体

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.190	54,670.00	10,387		
特殊作業員		人	0.190	49,230.00	9,353		
とび工		人	0.390	52,790.00	20,588		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	178,300.00	23,179		
ラフレンスレーン運転		日	0.190	107,600.00	20,444		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,951.00	9		
合 計	作業能力：1.00回			83,960.00	83,960		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：689

名称：H形鋼打込み H300×300×10×15 L=9.5m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.455	54,670.00	24,874		
とび工		人	0.909	52,790.00	47,986		
普通作業員		人	0.455	43,570.00	19,824		
Hパイロハンマ杭打機運転	(陸上施工)	日	0.455	304,900.00	138,729		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	231,413.00	2,287		
合 計	作業能力：10.00本			23,370.00	233,700		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：690

名称：H形鋼引抜き H300×300×10×15 L=9.5m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.200	54,670.00	10,934		
とび工		人	0.400	52,790.00	21,116		
普通作業員		人	0.200	43,570.00	8,714		
ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ杭打機運転	(陸上施工)	日	0.200	264,300.00	52,860		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.200	93,624.00	186		
合 計	作業能力：10.00本			9,381.00	93,810		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：691

名称：H形鋼杭賃料 H300×300×10×15 L=9.5m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼 賃料	H300 90日（3ヶ月）以内	t	0.884	2,125.00	1,878		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,878.00	0		
合 計	作業能力：1.00本			1,878.00	1,878		

労務時間外補正：なし

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：692

名称：材料費 横矢板 松材

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横矢板	松材	枚	55.000	599.00	32,945		
合 計	作業能力：1.00式			32,945.00	32,945		

労務時間外補正：なし

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：693

名称：区画線消去 ウォーターシット式

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォーターシット式 ペイント式 著受 8休	m	1,000.000	910.00	910,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	910,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			910.00	910,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：694

名称：誘導路中心線標識 黒色、実線、w=15cm、常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	1種B 黄	L	42.000	690.00	28,980		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	28,980.00	505		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,274.00	127,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：695							
名称：誘導路縁線標識 黒色、実線、w=15cm、常温式							
100m 2 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	1種B 黄	L	42.000	690.00	28,980		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	28,980.00	505		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,274.00	127,400		
労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定							

番号：696							
名称：情報標識（塗り潰し） 黒色、実線、w=15cm、常温式							
100m 2 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	1種B 黄	L	42.000	690.00	28,980		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	28,980.00	505		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,274.00	127,400		
労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定							

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：697

名称：仮設誘導路禁止標識 黄色、実線、w=1.8m、ガラスビーズ無、常温

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料		L	42.000	935.00	39,270		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	562.00	1,112		
土木一般世話役		人	0.360	54,670.00	19,681		
特殊作業員		人	0.360	49,230.00	17,722		
普通作業員		人	1.080	43,570.00	47,055		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,490.00	20,770		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	39,270.00	690		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,463.00	146,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：274

名称：区画線消去 ウォータージェット式 コンクリート舗装上

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	コンクリート舗装上 ウォータージェット式 ペイント式 著受 8休	m	1,000.000	939.10	939,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	939,100.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			939.10	939,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：275

名称：ERA標識 赤色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無、常温式

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 赤色	L	42.000	1,250.00	52,500		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	562.00	1,185		
土木一般世話役		人	0.620	54,670.00	33,895		
特殊作業員		人	0.620	49,230.00	30,522		
普通作業員		人	1.860	43,570.00	81,040		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,490.00	22,133		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	52,500.00	1,025		
合 計	作業能力：100.00m2			2,223.00	222,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：276

名称：ガイドライン・停止バー・停止バー補助標識 黄色、実線、w=30cm、ガラスビーズ入、常温式

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25.000	160.00	4,000		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	562.00	1,112		
土木一般世話役		人	0.360	54,670.00	19,681		
特殊作業員		人	0.360	49,230.00	17,722		
普通作業員		人	1.080	43,570.00	47,055		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,490.00	20,770		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	39,270.00	690		
合 計	作業能力：100.00m2			1,503.00	150,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：278
 名称：ガイドライン・停止バー・停止バー補助標識 黒色、実線、w=30cm、ガラスビーズ入、常温式 100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1 種 道路標示・区画線用 黒色	L	42.000	690.00	28,980		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	25.000	160.00	4,000		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	1.980	562.00	1,112		
土木一般世話役		人	0.360	54,670.00	19,681		
特殊作業員		人	0.360	49,230.00	17,722		
普通作業員		人	1.080	43,570.00	47,055		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,490.00	20,770		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	28,980.00	480		
合 計	作業能力：100.00m2			1,398.00	139,800		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：698
 名称：区画線消去 ウォータージェット式 コンクリート舗装上 1000m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	コンクリート舗装上 ウォータージェット式 ペイント式 著受 8 体	m	1,000.000	939.10	939,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	939,100.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			939.10	939,100		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：699							
名称：誘導路中心線標識 黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ有、常温式							
100m2 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25.000	160.00	4,000		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	39,270.00	715		
合 計	作業能力：100.00m2			1,419.00	141,900		
労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定							

番号：700							
名称：導入線標識(1) 黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無、常温式							
100m2 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	39,270.00	715		
合 計	作業能力：100.00m2			1,379.00	137,900		
労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定							

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：701

名称：導入線標識(2) 黄色、実線、w=30cm、ガラスビーズ無、常温式 100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.230	562.00	691		
土木一般世話役		人	0.170	54,670.00	9,293		
特殊作業員		人	0.170	49,230.00	8,369		
普通作業員		人	0.510	43,570.00	22,220		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	10,490.00	12,902		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	39,270.00	785		
合 計	作業能力：100.00m2			935.30	93,530		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間の制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：702

名称：導入線標識(3) 黄色、実線、w=45cm、ガラスビーズ無、常温式 100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.230	562.00	691		
土木一般世話役		人	0.170	54,670.00	9,293		
特殊作業員		人	0.170	49,230.00	8,369		
普通作業員		人	0.510	43,570.00	22,220		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	10,490.00	12,902		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	39,270.00	785		
合 計	作業能力：100.00m2			935.30	93,530		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間の制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：703							
名称：導入線標識(4) 黄色、破線、w=30cm、ガラスビーズ無、常温式							
100m2 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.230	562.00	691		
土木一般世話役		人	0.170	54,670.00	9,293		
特殊作業員		人	0.170	49,230.00	8,369		
普通作業員		人	0.510	43,570.00	22,220		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	10,490.00	12,902		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	39,270.00	785		
合 計	作業能力：100.00m2			935.30	93,530		
労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定							

番号：704							
名称：誘導路縁線標識 黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無、常温式							
100m2 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	39,270.00	715		
合 計	作業能力：100.00m2			1,379.00	137,900		
労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定							

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：705							
名称：黒縁 黒色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無、常温式							
100m2 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1 種 道路標示・区画線用 黒色	L	42.000	690.00	28,980		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	28,980.00	505		
合 計	作業能力：100.00m2			1,274.00	127,400		
労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定							

番号：706							
名称：スポット番号標識(1) 黄色、実線、w=30cm換算、常温式							
100m2 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1 種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.230	562.00	691		
土木一般世話役		人	0.170	54,670.00	9,293		
特殊作業員		人	0.170	49,230.00	8,369		
普通作業員		人	0.510	43,570.00	22,220		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	10,490.00	12,902		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	39,270.00	785		
合 計	作業能力：100.00m2			935.30	93,530		
労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定							

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：707							
名称：スポット番号標識(2) 黒色、実線、w=15cm換算、常温式							
100m2 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黒色	L	42.000	690.00	28,980		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	28,980.00	505		
合 計	作業能力：100.00m2			1,274.00	127,400		
労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定							

番号：708							
名称：情報標識(1) 黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無、常温式							
100m2 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	39,270.00	715		
合 計	作業能力：100.00m2			1,379.00	137,900		
労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定							

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：709

名称：情報標識(2) 黒色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無、常温式 100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黒色	L	42.000	690.00	28,980		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	28,980.00	505		
合 計	作業能力：100.00m2			1,274.00	127,400		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：710

名称：エプロン境界標識 赤色、実線、w=30cm、ガラスビーズ無、常温式 100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 赤色	L	42.000	1,250.00	52,500		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.230	562.00	691		
土木一般世話役		人	0.170	54,670.00	9,293		
特殊作業員		人	0.170	49,230.00	8,369		
普通作業員		人	0.510	43,570.00	22,220		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	10,490.00	12,902		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	52,500.00	1,025		
合 計	作業能力：100.00m2			1,070.00	107,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：711

名称：ERA標識 赤色、破線、w=30cm、ガラスビーズ無、常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 赤色	L	42.000	1,250.00	52,500		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.230	562.00	691		
土木一般世話役		人	0.170	54,670.00	9,293		
特殊作業員		人	0.170	49,230.00	8,369		
普通作業員		人	0.510	43,570.00	22,220		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	10,490.00	12,902		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	52,500.00	1,025		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,070.00	107,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：712

名称：区画線消去

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	コンクリート舗装上 ウォータージェット式 ペイント式 著受 8休	m	1,000.000	910.00	910,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	910,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			910.00	910,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：713
 名称：GPHOLDライン新設 黄色、実線、w=30cm、ガラスビーズ有、常温式 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1 種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	25.000	160.00	4,000		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	562.00	1,112		
土木一般世話役		人	0.360	54,670.00	19,681		
特殊作業員		人	0.360	49,230.00	17,722		
普通作業員		人	1.080	43,570.00	47,055		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,490.00	20,770		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	39,270.00	690		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,503.00	150,300		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：312
 名称：コンクリート打設 24N-12-25BB W/C55%以下 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	24N-12-25BB W/C55%以下	m ³	1.000	51,810	51,810		
合 計	作業能力：1.00m ³			51,810	51,810		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：323
 名称：コンクリート打設 18N-12-25BB W/C60%以下 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m ³	1.000	51,490	51,490		
合 計	作業能力：1.00m ³			51,490	51,490		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：334

名称：コンクリート打設 24N-12-25BB W/C55%以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	24N-12-25BB W/C55%以下	m 3	1.000	51,810	51,810		
合 計	作業能力：1.00m3			51,810	51,810		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：347

名称：コンクリート打設 24N-12-25BB W/C55%以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	24N-12-25BB W/C55%以下	m 3	1.000	51,810	51,810		
合 計	作業能力：1.00m3			51,810	51,810		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：355

名称：コンクリート打設(1) 18N-12-25BB W/C60%以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設(1)	18N-12-25BB W/C60%以下	m 3	1.000	51,490	51,490		
合 計	作業能力：1.00m3			51,490	51,490		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：356

名称：コンクリート打設(2) 24N-12-25BB W/C55%以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設(2)	24N-12-25BB W/C55%以下	m 3	1.000	51,810	51,810		
合 計	作業能力：1.00m3			51,810	51,810		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：363

名称：コンクリート打設 24N-12-25BB W/C55%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	24N-12-25BB W/C55%以下	m 3	1.000	51,810	51,810		
合 計	作業能力：1.00m 3			51,810	51,810		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：381

名称：基礎コンクリート打設 18N-12-25BB W/C60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m 3	1.000	48,160	48,160		
合 計	作業能力：1.00m 3			48,160	48,160		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：385

名称：基礎コンクリート打設 18N-12-25BB W/C60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m 3	1.000	48,160	48,160		
合 計	作業能力：1.00m 3			48,160	48,160		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：388

名称：コンクリート打設 24N-15-25 (20) BB W/C55%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	24N-15-25 (20) BB W/C55%以下	m 3	1.000	35,260	35,260		
合 計	作業能力：1.00m 3			35,260	35,260		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：392

名称：コンクリート打設 18N-12-25BB W/C60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m 3	1.000	51,490	51,490		
合 計	作業能力：1.00m 3			51,490	51,490		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：396

名称：コンクリート打設 18N-12-25BB W/C60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m 3	1.000	51,490	51,490		
合 計	作業能力：1.00m 3			51,490	51,490		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：400

名称：コンクリート打設 18N-12-25BB W/C60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m 3	1.000	51,490	51,490		
合 計	作業能力：1.00m 3			51,490	51,490		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：404

名称：コンクリート打設 18N-12-25BB W/C60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m 3	1.000	51,490	51,490		
合 計	作業能力：1.00m 3			51,490	51,490		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：714
名称：床掘り 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m 3	1.000	821.1	821.1		
合 計	作業能力：1.00m3			821.1	821.1		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：715
名称：埋戻し 1m≦W<4m 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	1m≦W<4m	m 3	1.000	3,325	3,325		
合 計	作業能力：1.00m3			3,325	3,325		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：716
名称：材料費 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40（夜間単価）	m	1.000	2,880.00	2,880		
合 計	作業能力：1.00m3			2,880.00	2,880		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：717
名称：置換え土 RC-40 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
置換え土	RC-40	m 3	1.000	1,706	1,706		
合 計	作業能力：1.00m3			1,706	1,706		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：718

名称：土砂等運搬 施工箇所～仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	1,691	1,691		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,691	1,691		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：719

名称：基面整正

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m 2	1.000	871.4	871.4		
合 計	作業能力：1.00m 2			871.4	871.4		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：720

名称：基礎コンクリート 18N-8-40 (BB) W/C=60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート	18N-8-40 (BB) W/C=60%以下	m 3	1.000	49,830	49,830		
合 計	作業能力：1.00m 3			49,830	49,830		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：721

名称：基礎コンクリート型枠

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート型枠		m 2	1.000	17,280	17,280		
合 計	作業能力：1.00m 2			17,280	17,280		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：722
 名称：敷~~モルタル~~ 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷 モルタル		m 3	1.000	61,840	61,840		
合 計	作業能力：1.00m3			61,840	61,840		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：723
 名称：材料費 プレキャスト貯水槽 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト貯水槽	40m3本体	基	3.000	3,410,000.00	10,230,000		
合 計	作業能力：1.00式			10,230,000.00	10,230,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：724
 名称：貯水槽設置 40m3耐震貯水槽 1基

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.800	54,670.00	153,076		
特殊作業員		人	6.670	49,230.00	328,364		
普通作業員		人	4.510	43,570.00	196,500		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70 t 吊 深夜割増	日	1.270	142,000.00	180,340		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	3.000	858,280.00	25,720		
合 計	作業能力：1.00基			884,000.00	884,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：725
 名称：コンクリート 24N-8-25 (20) (BB) W/C=55%以下 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	24N-8-25 (20) (BB) W/C=55%以下	m 3	1.000	49,830	49,830		
合 計	作業能力：1.00m 3			49,830	49,830		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：726
 名称：鉄筋加工組立 SD295 D16@250 1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D16	t	1.030	107,000.00	110,210		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	86,819.00	86,819		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	197,029.00	71		
合 計	作業能力：1.00 t			197,100.00	197,100		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：727
 名称：鉄筋加工組立 SD295 D13@125 1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D13	t	1.030	112,000.00	115,360		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	86,819.00	86,819		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	202,179.00	21		
合 計	作業能力：1.00 t			202,200.00	202,200		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：728
名称：型枠

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	17,280	17,280		
合 計	作業能力：1.00m 2			17,280	17,280		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：729
名称：基礎コンクリート 18N-8-40(BB) W/C=60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート	18N-8-40(BB) W/C=60%以下	m 3	1.000	49,830	49,830		
合 計	作業能力：1.00m 3			49,830	49,830		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：730
名称：敷モルタル

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷モルタル		m 3	1.000	61,840	61,840		
合 計	作業能力：1.00m 3			61,840	61,840		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：731
名称：基礎コンクリート型枠

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート型枠		m 2	1.000	17,280	17,280		
合 計	作業能力：1.00m 2			17,280	17,280		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：732

名称：鋼矢板圧入　Ⅳ型 L=10.5m/枚

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.455	54,670.00	24,874		
特殊作業員		人	0.455	49,230.00	22,399		
とび工		人	0.909	52,790.00	47,986		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.455	178,300.00	81,126		
ラフレンクレーン運転		日	0.455	107,600.00	48,958		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	225,343.00	2,157		
合 計	作業能力：10.00枚			22,750.00	227,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：733

名称：鋼矢板引抜き　Ⅳ型 L=10.5m/枚

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.250	54,670.00	13,667		
特殊作業員		人	0.250	49,230.00	12,307		
とび工		人	0.500	52,790.00	26,395		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	178,300.00	44,575		
ラフレンクレーン運転		日	0.250	107,600.00	26,900		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.200	123,844.00	156		
合 計	作業能力：10.00枚			12,400.00	124,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：734

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体（1）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.290	54,670.00	15,854		
特殊作業員		人	0.290	49,230.00	14,276		
とび工		人	0.580	52,790.00	30,618		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	178,300.00	44,575		
ラフレンクレーン運転		日	0.300	107,600.00	32,280		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	137,603.00	97		
合 計	作業能力：1.00回			137,700.00	137,700		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：735

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体（2）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.190	54,670.00	10,387		
特殊作業員		人	0.190	49,230.00	9,353		
とび工		人	0.390	52,790.00	20,588		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	178,300.00	23,179		
ラフレンクレーン運転		日	0.190	107,600.00	20,444		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,951.00	9		
合 計	作業能力：1.00回			83,960.00	83,960		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：736

名称：鋼矢板賃料 IV型 L=10.5m

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 賃料		t	0.799	4,080.00	3,259		
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.799	12,600.00	10,067		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	13,326.00	4		
合 計	作業能力：1.00枚			13,330.00	13,330		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：737

名称：切梁・腹起し設置・撤去 H-400×400×13×21、H-350×350×12×19、H-300×300×10×15

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	52,220.00	522,200		
切梁・腹起し撤去		t	10.000	31,320.00	313,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	835,400.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			83,540.00	835,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：738

名称：山留材質料

H-400×400×13×21、H-350×350×12×19、H-300×300×10×15

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 賃料		t	1.000	3,780.00	3,780		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	3,978.50	3,978		
副部材（A）	賃料	t	0.670	14,918.40	9,995		
副部材A 修理費及び損耗費		t	0.670	10,622.00	7,116		
副部材B 修理費及び損耗費		t	0.060	303,000.00	18,180		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	43,049.00	1		
合 計	作業能力：1.00 t			43,050.00	43,050		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：739

名称：掘削

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m 3	1.000	422.3	422.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			422.3	422.3		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：740

名称：表層 再生密粒度アスファルト混合物 t=5cm

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	再生密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m 2	1.000	1,733	1,733		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,733	1,733		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：741
 名称：プライムコート PK-3 (0.8L/m²) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	107.00	98,440		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.349	3,349		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	98,440.00	1,911		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			103.70	103,700		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：742
 名称：上層路盤 RM-30 t=15cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	205.500	3,280.00	674,040		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	198.7	198,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			872.74	872,740		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：743
 名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=15cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材		m ³	205.500	2,880.00	591,840		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	198.7	198,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			790.54	790,540		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：744

名称：散水車

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：745

名称：路床改良 路床改良 (t=100cm：t=75.5cm×2層)改良土CBR15%

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良	路床改良 (t=100cm：t=75.5cm×2層)改良土CBR15%	m ²	1.000	2,153	2,153		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,153	2,153		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

							100m当り
番号	名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	備考
436	コンクリート舗装版切断	t=42cm					
普通作業員			人	3.000	43,570.00	130,710	
コンクリートカッタ			日	0.926	68,080.00	63,042	
コンクリートカッタ			日	0.926	68,980.00	63,875	
コンクリートカッタ			日	0.926	69,880.00	64,708	
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ		枚	1.020	52,100.00	53,142	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ		枚	0.700	85,200.00	59,640	
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ		枚	0.740	124,000.00	91,760	
コンクリートカッタ (ブレード)	径38インチ		枚	0.730	177,000.00	129,210	
コンクリートカッタ (ブレード)	径46インチ		枚	0.580	287,000.00	166,460	
諸雑費 (率+まるめ)			%	56.000	322,335.00	180,453	
合計	作業能力: 100.00m				10,030.00	1,003,000	
労務時間外補正: あり 労務一括補正: なし							
補正係数: 直接指定 [1.500] 時間的制約による補正: あり [1.33] 直接指定							

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：438

名称：材料費 コンクリートアンカー、吊り金具

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボルト	M10 φ12.0mm L=90mm	個	80.000	150.00	12,000		
ボルト	M12 φ14.5mm L=100mm	個	32.000	178.00	5,696		
ボルト	M16 φ18.0mm L=130mm	個	2,224.000	298.00	662,752		
樹脂カプセル	外径10×長90(mm)	個	80.000	108.00	8,640		
樹脂カプセル	エポキシ樹脂系	本	32.000	157.00	5,024		
樹脂カプセル	外径16×長130(mm)	個	2,224.000	297.00	660,528		
合 計	作業能力：1.00式			1,354,640.00	1,354,640		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：439

名称：アンカー工(1) M10 削孔φ14.5mm 削孔長40mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカー工(1)	M10 削孔φ14.5mm 削孔長40mm	孔	1.000	1,170	1,170		
合 計	作業能力：1.00孔			1,170	1,170		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：440

名称：アンカー工(2) M12 削孔φ18mm 削孔長50mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカー工(2)	M12 削孔φ18mm 削孔長50mm	孔	1.000	1,170	1,170		
合 計	作業能力：1.00孔			1,170	1,170		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：441

名称：アーカー工(3) M16 削孔φ22.5mm 削孔長50mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アーカー工(3)	M16 削孔φ22.5mm 削孔長50mm	孔	1.000	1,170	1,170		
合 計	作業能力：1.00孔			1,170	1,170		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：442

名称：コンクリート舗装版撤去・運搬(1) 施工箇所～破砕ヤード 10.6t以下

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	54,670.00	54,670		
とび工		人	2.000	52,790.00	105,580		
普通作業員		人	8.000	43,570.00	348,560		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	70t吊 深夜割増	日	2.000	142,000.00	284,000		
トラウ運転	32t積	時間	7.000	16,820.00	117,740		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	5.000	910,550.00	45,450		
合 計	作業能力：10.00枚			95,600.00	956,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：443

名称：コンクリート舗装版撤去・運搬(2) 施工箇所～破砕ヤード 10.6～16.0t以下

8枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	54,670.00	54,670		
とび工		人	2.000	52,790.00	105,580		
普通作業員		人	8.000	43,570.00	348,560		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	70t吊 深夜割増	日	2.000	142,000.00	284,000		
トラウ運転	32t積	時間	7.000	16,820.00	117,740		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	5.000	910,550.00	45,450		
合 計	作業能力：8.00枚			119,500.00	956,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：444

名称：コンクリート舗装版撤去・運搬(3) 施工箇所～破砕ヤード 16.0～21.8t以下

6枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	54,670.00	54,670		
とび工		人	2.000	52,790.00	105,580		
普通作業員		人	8.000	43,570.00	348,560		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	70t吊 深夜割増	日	2.000	142,000.00	284,000		
トラウ運転	32t積	時間	7.000	16,820.00	117,740		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	5.000	910,550.00	45,450		
合 計	作業能力：6.00枚			159,333.33	956,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：445

名称：コンクリート舗装版破碎・積込 t=42cm（破碎ヤード）

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.313	27,410.00	8,579		
普通作業員		人	0.979	21,840.00	21,381		
大型ブレーカ	ブレーカ油圧式1300kg級	日	0.667	74,540.00	49,718		
コンクリート圧碎機	開口幅735～850mm 破碎力549～981kN（56～100t）	日	0.667	75,390.00	50,285		
バックホウ	（クローラ型）[標準型・排ガス型（第2次）]山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	0.313	55,670.00	17,424		
諸雑費（率＋まるめ）		%	3.000	97,102.00	2,913		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,503.00	150,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：746

名称：コンクリート舗装版破碎（2） t=35cm～t=50cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.313	54,670.00	17,111		
普通作業員		人	0.979	43,570.00	42,655		
大型ブレーカ	ブレーカ油圧式1300kg級	日	0.667	98,780.00	65,886		
コンクリート圧碎機	開口幅735～850mm 破碎力549～981kN（56～100t）	日	0.667	99,630.00	66,453		
バックホウ	（クローラ型）[標準型・排ガス型（第2次）]山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	0.313	79,910.00	25,011		
諸雑費（率＋まるめ）		%	3.000	150,663.00	4,484		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,216.00	221,600		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：446
 名称：コンクリート殻運搬 破砕ヤード～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	破砕ヤード～再資源化施設	m 3	1.000	1,684	1,684		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,684	1,684		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：747
 名称：コンクリート殻運搬 (1) 施工箇所～仮置場 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬 (1)	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	1,524	1,524		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,524	1,524		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：748
 名称：コンクリート殻積込 仮置場 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻積込	仮置場	m 3	1.000	244.2	244.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			244.2	244.2		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：749
 名称：コンクリート殻運搬 (2) 仮置場～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬 (2)	仮置場～再資源化施設	m 3	1.000	1,684	1,684		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,684	1,684		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：447

名称：コンクリート殻処分費 無筋コンクリート

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻 昼間単価	t	100.000	2,000.00	200,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,000.00	200,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：750

名称：巻き立てコンクリート 無筋コンクリート

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約受 8休	m 3	1.000	15,099.50	15,099		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,099.00	1		
合 計	作業能力：1.00m 3			15,100.00	15,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：751

名称：殻運搬

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬		m 3	1.000	1,684	1,684		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,684	1,684		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：448

名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=29cm

1000m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40 夜間単価	m 3	397.300	2,880.00	1,144,224		
下層路盤(空港)		m 2	1,000.000	397.2	397,200		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			1,541.42	1,541,424		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：449
 名称：散水車運転 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：450
 名称：上層路盤(1) 再生アスファルト安定処理 t=6cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	146.640	9,800.00	1,437,072		
混合材夜間割増額		t	146.640	500.00	73,320		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	461.1	461,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,971.49	1,971,492		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：752
 名称：上層路盤ベリング(1) 再生アスファルト安定処理 t=3cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	73.320	9,800.00	718,536		
混合材夜間割増額		t	73.320	500.00	36,660		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	461.1	461,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,216.29	1,216,296		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：451
 名称：上層路盤(2) 再生アスファルト安定処理 t=7cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	171.080	9,800.00	1,676,584		
混合材夜間割増額		t	171.080	500.00	85,540		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	461.1	461,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,223.22	2,223,224		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：753
 名称：上層路盤^{レベリング}(2) 再生アスファルト安定処理 t=2cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材(40)	t	48.880	9,800.00	479,024		
混合材夜間割増額		t	48.880	500.00	24,440		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	461.1	461,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			964.56	964,564		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：452
 名称：基層 再生粗粒度アスファルト混合物 t=6cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	146.640	10,300.00	1,510,392		
混合材夜間割増額		t	146.640	500.00	73,320		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	461.1	461,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,044.81	2,044,812		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：754
 名称：基層^レリソ^グ 再生粗粒度アスファルト混合物 t=3cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	73.320	10,300.00	755,196		
混合材夜間割増額		t	73.320	500.00	36,660		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	461.1	461,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,252.95	1,252,956		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：454
 名称：プライムコート PK-3 (0.8L/m²) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	107.00	98,440		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.349	3,349		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	98,440.00	1,911		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			103.70	103,700		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：455
 名称：タックコート PKM-T-Q (0.3L/m²) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タックコート用	L	345.000	264.00	91,080		
タックコート		m ²	1,000.000	2.006	2,006		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	91,080.00	1,814		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			94.90	94,900		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：456
 名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=10cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40 夜間単価	m ³	137.000	2,880.00	394,560		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	198.7	198,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			593.26	593,260		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：755
 名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=10cm(1層施工) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40 夜間単価	m ³	137.000	2,880.00	394,560		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	198.7	198,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			593.26	593,260		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：457
 名称：上層路盤 再生粒調砕石 t=20cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	RM-40 夜間単価	m ³	274.000	3,280.00	898,720		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	397.2	397,200		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,295.92	1,295,920		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：756
 名称：上層路盤 再生粒調碎石 t=20cm(2層施工) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整碎石	RM-40 夜間単価	m ³	274.000	3,280.00	898,720		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	397.2	397,200		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,295.92	1,295,920		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：458
 名称：散水車運転 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：459
 名称：表層 密粒度アスファルト混合物 t=5cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン (13) ショルダー	t	122.200	12,100.00	1,478,620		
混合材夜間割増額		t	122.200	500.00	61,100		
表層(空港)		m ²	1,000.000	361.8	361,800		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,901.52	1,901,520		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：460
 名称：プライムコート PK-3 (0.8L/m²) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	107.00	98,440		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.349	3,349		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	98,440.00	1,911		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			103.70	103,700		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：757
 名称：路床改良 路床改良 (t=100cm) 改良土CBR15% 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良	路床改良 (t=100cm) 改良土CBR15%	m ²	1.000	2,551	2,551		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,551	2,551		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：758
 名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=10cm 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤	再生クラッシャーラン t=10cm	m ²	1.000	776.7	776.7		
合 計	作業能力：1.00m ²			776.7	776.7		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：759
 名称：上層路盤 再生粒調砕石 (RM-40) t=10cm 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	再生粒調砕石 (RM-40) t=10cm	m ²	1.000	830.5	830.5		
合 計	作業能力：1.00m ²			830.5	830.5		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：760
名称：散水車

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m ²	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：761
名称：表層 再生密粒度アスファルト混合物 t=5cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン (13)	t	122.200	12,100.00	1,478,620		
混合材夜間割増額		t	122.200	500.00	61,100		
表層(空港)		m ²	1,000.000	426.7	426,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,966.42	1,966,420		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：762
名称：プライムコート PK-3 (0.8L/m²)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	107.00	98,440		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.349	3,349		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	98,440.00	1,911		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			103.70	103,700		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：763
 名称：張芝工 全面張 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	野芝（半土付き）	m ²	100.000	520.00	52,000		
肥料	化学肥料	k g	1.070	146.00	156		
芝串	100本束	束	30.000	225.00	6,750		
土木一般世話役		人	0.150	54,670.00	8,200		
普通作業員		人	2.780	43,570.00	121,124		
植栽割増し費		%	0.500	188,230.00	941		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	189,171.00	29		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,892.00	189,200		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：465
 名称：コンクリート舗装材料 曲げ5.0-6.5-40BB W/C50%、鉄網 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
曲げコンクリート	5N-6.5-40BB W/C50%	m ³	1,014.212	17,900.00	18,154,394		
生コンクリート夜間割増	現場渡し	m ³	1,014.212	8,207.00	8,323,637		
鉄網	SD295A D6@100	k g	9,817.200	197.00	1,933,988		
合 計	作業能力：1.00式			28,412,019.00	28,412,019		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：467

名称：コンクリート舗装(2) 人力施工 (t=43～56cm)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート簡易仕上機運転	3.5～5.0m	日	0.800	51,320.00	41,056		
特殊作業員		人	7.200	49,230.00	354,456		
普通作業員		人	9.600	43,570.00	418,272		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	772,728.00	46,316		
合 計	作業能力：100.00m ²			8,601.00	860,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：468

名称：ﾌﾞﾛｰｽﾀﾌﾞ 打設 人力施工 (t=32～48cm)

75m²当り (75m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	54,670.00	54,670		
特殊作業員		人	6.000	49,230.00	295,380		
普通作業員		人	11.000	43,570.00	479,270		
諸雑費(率)	労務費の%	%	13.000	829,320.00	107,811		
合 計	作業能力：75.00m ²			12,495.08	937,131		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：764

名称：区画線消去 ﾜｵｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 W=15cm換算

1000m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	｜ｵｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾞｲﾝﾄ式 著受 8休	m	1,000.000	910.00	910,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	910,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			910.00	910,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：765

名称：誘導路中心線標識 黒色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無し、常温式 100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	1種B 黄	L	42.000	690.00	28,980		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	28,980.00	505		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,274.00	127,400		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間の制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：766

名称：誘導路縁線標識 黒色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無し、常温式 100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	1種B 黄	L	42.000	690.00	28,980		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	28,980.00	505		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,274.00	127,400		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間の制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：767

名称：情報標識（塗り潰し） 黒色、実線、w=15cm、ガラスビーズ無し、常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1 種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	39,270.00	715		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,379.00	137,900		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：495

名称：誘導路中心線標識(1) 黄色、実線、W=15cm(ヒールス有り)、常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1 種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25.000	160.00	4,000		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	39,270.00	715		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,419.00	141,900		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：496

名称：誘導路中心線標識(2) 黒色、実線、W=15cm×2本(ﾋﾞｰｽﾞ無し)、常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1 種 道路標示・区画線用 黒色	L	42.000	690.00	28,980		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	28,980.00	505		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,274.00	127,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間の制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：497

名称：誘導路縁標識 黄色、実線、W=15cm×2本(ﾋﾞｰｽﾞ無し)、常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1 種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.430	562.00	803		
土木一般世話役		人	0.350	54,670.00	19,134		
特殊作業員		人	0.350	49,230.00	17,230		
普通作業員		人	1.050	43,570.00	45,748		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,490.00	15,000		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	39,270.00	715		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,379.00	137,900		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間の制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：768

名称：情報標識(1) 黒色、実線、W=15cm換算、常温式

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	1種B 黄	L	42.000	690.00	28,980		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	562.00	1,185		
土木一般世話役		人	0.620	54,670.00	33,895		
特殊作業員		人	0.620	49,230.00	30,522		
普通作業員		人	1.860	43,570.00	81,040		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,490.00	22,133		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	28,980.00	545		
合 計	作業能力：100.00m2			1,983.00	198,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：769

名称：情報標識(2) 黄色、実線、W=15cm換算、常温式

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	562.00	1,185		
土木一般世話役		人	0.620	54,670.00	33,895		
特殊作業員		人	0.620	49,230.00	30,522		
普通作業員		人	1.860	43,570.00	81,040		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,490.00	22,133		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	39,270.00	755		
合 計	作業能力：100.00m2			2,088.00	208,800		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：770
 名称：仮設誘導路禁止標識 黄色、実線、W=1.8m、常温式 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	25.000	160.00	4,000		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	562.00	1,112		
土木一般世話役		人	0.360	54,670.00	19,681		
特殊作業員		人	0.360	49,230.00	17,722		
普通作業員		人	1.080	43,570.00	47,055		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,490.00	20,770		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	39,270.00	690		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,503.00	150,300		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：771
 名称：材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ネットフェンス	W=1800mm	m	34.200	500.00	17,100		
土のう袋	オレンジUV土袋	袋	80.000	120.00	9,600		
クッションドラム		個	8.000	37,000.00	296,000		
合 計	作業能力：1.00式			322,700.00	322,700		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：772

名称：仮設誘導路禁止標識 W=1.8m ネットフェンス式

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	54,670.00	54,670		
普通作業員		人	1.000	43,570.00	43,570		
トラック運転[普通]	4t積	日	1.000	11,410.00	11,410		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	3.000	109,650.00	3,250		
合 計	作業能力：1.00箇所			112,900.00	112,900		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：773

名称：仮設誘導路クッションドラム設置

8個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.500	54,670.00	27,335		
普通作業員		人	0.500	43,570.00	21,785		
トラック運転[普通]	4t積	日	0.500	11,410.00	5,705		
散水車運転	4,000L	日	0.500	13,440.00	6,720		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	3.000	61,545.00	1,845		
合 計	作業能力：8.00個			7,923.75	63,390		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：774

名称：仮設誘導路禁止標識 黄色、実線、W=1.8m、常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1 種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25.000	160.00	4,000		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.230	562.00	691		
土木一般世話役		人	0.170	54,670.00	9,293		
特殊作業員		人	0.170	49,230.00	8,369		
普通作業員		人	0.510	43,570.00	22,220		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	10,490.00	12,902		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	39,270.00	785		
合 計	作業能力：100.00m 2			975.30	97,530		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：775

名称：情報標識（1） 黒色、実線、w=15cm換算、、常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	1種B 黄	L	42.000	690.00	28,980		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	562.00	1,185		
土木一般世話役		人	0.620	54,670.00	33,895		
特殊作業員		人	0.620	49,230.00	30,522		
普通作業員		人	1.860	43,570.00	81,040		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,490.00	22,133		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	28,980.00	545		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,983.00	198,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：776

名称：情報標識（2） 黄色、実線、w=15cm換算、常温式

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	42.000	935.00	39,270		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	562.00	1,185		
土木一般世話役		人	0.620	54,670.00	33,895		
特殊作業員		人	0.620	49,230.00	30,522		
普通作業員		人	1.860	43,570.00	81,040		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,490.00	22,133		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	39,270.00	755		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,088.00	208,800		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：511

名称：コンクリート打設 18N-12-25BB W/C60%以下

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	18N-12-25BB W/C60%以下	m 3	1.000	51,490	51,490		
合 計	作業能力：1.00m 3			51,490	51,490		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：514

名称：アスファルト舗装版切断 t=15cm以下

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	1.000	889.9	889.9		
合 計	作業能力：1.00m			889.9	889.9		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：515
 名称：アスファルト舗装版撤去・積込 t=15cm以下 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版撤去・積込	t=15cm以下	m 2	1.000	890.3	890.3		
合 計	作業能力：1.00m 2			890.3	890.3		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：516
 名称：アスファルト殻運搬 施工箇所～再生資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬	施工箇所～再生資源化施設	m 3	1.000	1,989	1,989		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,989	1,989		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：777
 名称：アスファルト殻運搬 施工箇所～仮置場 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	1,626	1,626		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,626	1,626		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：778
 名称：アスファルト殻積込 仮置場 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻積込	仮置場	m 3	1.000	244.2	244.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			244.2	244.2		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[0.00] 補正：[1+0.25 α] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：779
名称：アスファルト殻運搬(2) 仮置場～再生資源化施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設	m 3	1.000	1,684	1,684		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,684	1,684		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：517
名称：アスファルト殻処分

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻 昼間	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：780
名称：無筋コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約受 8休	m 3	1.000	15,099.50	15,099		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,099.00	1		
合 計	作業能力：1.00m 3			15,100.00	15,100		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：なし

番号：781
名称：有筋コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 8休	m 3	1.000	30,810.00	30,810		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	30,810.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 3			30,810.00	30,810		

労務時間外補正：あり
労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：782

名称：無筋コンクリート殻運搬

施工箇所～仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	1,741	1,741		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,741	1,741		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：783

名称：無筋コンクリート殻積込

仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻積込	仮置場	m 3	1.000	244.2	244.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			244.2	244.2		

労務時間外補正：なし

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

番号：784

名称：無筋コンクリート殻運搬

仮置場～再生資源化施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬	仮置場～再生資源化施設	m 3	1.000	1,684	1,684		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,684	1,684		

労務時間外補正：なし

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

番号：785

名称：有筋コンクリート殻運搬

施工箇所～仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻運搬	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	2,176	2,176		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,176	2,176		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：786

名称：有筋コンクリート殻積込 仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻積込	仮置場	m 3	1.000	244.2	244.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			244.2	244.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：787

名称：有筋コンクリート殻運搬 仮置場～再生資源化施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻運搬	仮置場～再生資源化施設	m 3	1.000	2,092	2,092		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,092	2,092		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：788

名称：水道管撤去

箇所（1箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.500	54,670.00	27,335		
普通作業員		人	0.500	43,570.00	21,785		
トラック運転[普通]	4t積	日	0.500	11,410.00	5,705		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	8.000	54,825.00	4,385		
合 計	作業能力：1.00箇所			59,210.00	59,210		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

88

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：789
 名称：止水弁撤去

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	箇所（1箇所） 備 考
土木一般世話役		人	0.070	54,670.00	3,826		
普通作業員		人	0.070	43,570.00	3,049		
トラック運転[普通]	4t積	日	0.070	11,410.00	798		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	5.000	7,673.00	383		
合 計	作業能力：1.00箇所			8,056.00	8,056		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：790
 名称：量水器撤去

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	箇所（1箇所） 備 考
土木一般世話役		人	0.050	54,670.00	2,733		
普通作業員		人	0.050	43,570.00	2,178		
トラック運転[普通]	4t積	日	0.050	11,410.00	570		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	5.000	5,481.00	274		
合 計	作業能力：1.00箇所			5,755.00	5,755		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：791
 名称：無筋コンクリート殻処分

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	100 t 当り 備 考
処分費	無筋コンクリート殻 昼間単価	t	100.000	2,000.00	200,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,000.00	200,000		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：792

名称：有筋コンクリート殻処分 有筋

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート殻 昼間単価	t	100.000	2,500.00	250,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,500.00	250,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：793

名称：材料費

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク	高炉セメントB種	m3	34.200	33,100.00	1,132,020		
起泡剤	ジオハート2	L	206.600	1,050.00	216,930		
材料ロス率		%	8.000	1,348,950.00	107,916		
合 計	作業能力：1.00式			1,456,866.00	1,456,866		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：794

名称：配管設置撤去

1回 (1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	3.220	43,570.00	140,295		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	3.000	140,295.00	4,205		
合 計	作業能力：1.00回			144,500.00	144,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：795

名称：配管設置

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	2.500	43,570.00	108,925		
塩ビ管	VP50、L=4000	本	25.000	2,100.00	52,500		
ソケット	VP50用	個	10.000	218.00	2,180		
諸雑費（率＋まるめ）	全体の%	式	3.000	163,605.00	4,895		
合 計	作業能力：100.00m			1,685.00	168,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：796

名称：既設管路充填作業

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	54,670.00	54,670		
特殊作業員		人	3.000	49,230.00	147,690		
普通作業員		人	3.000	43,570.00	130,710		
諸雑費（率＋まるめ）	労務費の%	%	8.000	333,070.00	26,630		
合 計	作業能力：1.00日			359,700.00	359,700		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：797

名称：充填設備据付撤去

1回当たり（1回）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	4.000	54,670.00	218,680		
電工		人	2.000	49,020.00	98,040		
普通作業員		人	8.000	43,570.00	348,560		
特殊作業員		人	8.000	49,230.00	393,840		
ラフテレーンクレーン	(油圧伸縮ジブ型)(排出ガス対策型)(第1次基準値) 16t吊	日	4.000	47,600.00	190,400		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	1.000	1,059,120.00	10,480		
合 計	作業能力：1.00回			1,260,000.00	1,260,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：798

名称：機械器具損料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プラント（B）	運転日換算損料	日	3.000	104,000.00	312,000		
水槽	共用日損料	日	10.000	626.00	6,260		
水中ポンプ	運転日換算損料	日	3.000	532.00	1,596		
発動発電機	運転日換算損料	日	3.000	8,550.00	25,650		
エアミルク流量計	運転日換算損料	日	3.000	14,400.00	43,200		
高圧洗浄機	運転日換算損料	日	3.000	710.00	2,130		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	5.000	390,836.00	19,464		
合 計	作業能力：1.00式			410,300.00	410,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：799

名称：閉塞 レンガ閉塞

1m2当り (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レンガ	210×100×60	個	167.000	110.00	18,370		
セメント	高炉B種	k g	11.000	19.60	215		
再生砂	夜間単価	m 3	0.020	3,530.00	70		
急結剤		k g	3.300	210.00	693		
土木一般世話役		人	0.500	54,670.00	27,335		
特殊作業員		人	0.800	49,230.00	39,384		
普通作業員		人	1.000	43,570.00	43,570		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	5.000	110,289.00	5,463		
合 計	作業能力：1.00m 2			135,100.00	135,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：518

名称：土砂積込 別件工事仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	別件工事仮置場	m 3	1.000	204.8	204.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			204.8	204.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：519

名称：土砂等運搬 施工箇所～n工区

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～n工区	m 3	1.000	664.4	664.4		
合 計	作業能力：1.00m 3			664.4	664.4		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：800
 名称：掘削 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m 3	1.000	422.3	422.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			422.3	422.3		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：801
 名称：路床盛土 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土		m 3	1.000	527.4	527.4		
合 計	作業能力：1.00m 3			527.4	527.4		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：520
 名称：路床改良(1) 路床改良(t=73cm)改良土CBR20% 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良(1)	路床改良(t=73cm)改良土CBR20%	m 2	1.000	2,112	2,112		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,112	2,112		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：521
 名称：路床改良(2) 路床改良(t=88cm)改良土CBR20% 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良(2)	路床改良(t=88cm)改良土CBR20%	m 2	1.000	2,356	2,356		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,356	2,356		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：802

名称：路床改良(3) 路床改良(t=65cm)改良土CBR20%

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良(3)	路床改良(t=65cm)改良土CBR20%	m 2	1.000	1,982	1,982		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,982	1,982		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：803

名称：路床改良(4) 路床改良(t=83cm)改良土CBR20%

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床改良(4)	路床改良(t=83cm)改良土CBR20%	m 2	1.000	2,275	2,275		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,275	2,275		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：804

名称：コンクリートべース型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートべース型枠		m 2	1.000	17,280	17,280		
合 計	作業能力：1.00m 2			17,280	17,280		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：805

名称：コンクリート 18N-12-25(BB) W/C=60%以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18N-12-25(BB) W/C=60%以下	m 3	1.000	49,830	49,830		
合 計	作業能力：1.00m 3			49,830	49,830		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：806

名称：材料費 埋設標識シート W-150 2倍

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設標識シート	W-150mm×L=50m	巻	3.000	8,500.00	25,500		
合 計	作業能力：1.00式			25,500.00	25,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：807

名称：埋設標識シート敷設 埋設標識シート W-150 2倍

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.400	49,020.00	19,608		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	19,608.00	2		
合 計	作業能力：100.00m			196.10	19,610		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：522

名称：上層路盤 再生粒調砕石 t=15cm

1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	RM-40 夜間割増含む	m3	205.500	3,280.00	674,040		
上層路盤(空港)		m2	1,000.000	180.1	180,100		
合 計	作業能力：1,000.00m2			854.14	854,140		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：523

名称：散水車運転

1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車(空港)		m2	1,000.000	8.269	8,269		
合 計	作業能力：1,000.00m2			8.269	8,269		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：524

名称：プライムコート PK-3 (1.0L/m2)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	1,150.000	107.00	123,050		
アスファルトディストリビュータ運転		日	0.050	67,210.00	3,360		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	123,050.00	2,390		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			128.80	128,800		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：525

名称：コンクリート舗装材料 曲げ5.0-2.5(6.5)-40BB W/C50%、鉄網

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
曲げコンクリート	5N-2.5-40BB W/C50%	m ³	757.330	17,550.00	13,291,141		
生コンクリート夜間割増	現場渡し	m ³	757.330	8,207.00	6,215,407		
鉄網	SD295A D6@250	k g	6,200.524	197.00	1,221,503		
合 計	作業能力：1.00式			20,728,051.00	20,728,051		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：526

名称：コンクリート運搬（割増し含む）

100m³当り（100m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック運転	10t積級	日	5.500	72,840.00	400,620		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	400,620.00	80		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,007.00	400,700		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：527
 名称：コンクリート舗設(1) 機械施工 (t=23cm) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートフィニッシュ[勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	15.152	40,120.00	607,898		
コンクリートスプレッタ[プレート式]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	15.152	20,410.00	309,252		
コンクリートベラ[勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	15.152	24,380.00	369,405		
振動目地切機運転	3.5～8.5m	日	2.367	29,190.00	69,092		
特殊作業員		人	18.939	49,230.00	932,366		
普通作業員		人	23.674	43,570.00	1,031,476		
諸雑費 (率+まるめ)		%	6.000	1,963,842.00	117,511		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,437.00	3,437,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：808
 名称：コンクリート舗設(1) t=23cm 人力施工 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート簡易仕上機運転	3.5～5.0m	日	0.400	51,320.00	20,528		
特殊作業員		人	3.600	49,230.00	177,228		
普通作業員		人	4.800	43,570.00	209,136		
諸雑費 (率+まるめ)		%	6.000	386,364.00	23,108		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,300.00	430,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：528

名称：コンクリート舗設(2) 機械施工 (t=23～30cm)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートフィニッシュ[勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	15.152	36,250.00	549,260		
コンクリートスプレッダ[プレート式]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	15.152	16,290.00	246,826		
コンクリートベラ[勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	15.152	20,500.00	310,616		
振動目地切機運転	3.5～8.5m	日	2.367	16,910.00	40,025		
特殊作業員		人	18.939	24,680.00	467,414		
普通作業員		人	23.674	21,840.00	517,040		
諸雑費 (率+まるめ)		%	6.000	984,454.00	58,819		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,190.00	2,190,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：809

名称：コンクリート舗装2) 人力施工 (t=23～30cm)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート簡易仕上機運転	3.5～5.0m	日	0.400	51,320.00	20,528		
特殊作業員		人	3.600	49,230.00	177,228		
普通作業員		人	4.800	43,570.00	209,136		
諸雑費 (率+まるめ)		%	6.000	386,364.00	23,108		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,300.00	430,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：529
 名称：舗設機械移動 1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 5 t 吊	日	1.000	72,800.00	72,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	72,800.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			72,800.00	72,800		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：530
 名称：舗設用型枠設置撤去(1) t=23cm 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スチールフォーム[舗装用・軌条付]	幅25以上×高20～25×長300cm	日	133.330	80.00	10,666		
ピンボール		本	200.000	8.77	1,754		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.600	10,490.00	27,274		
普通作業員		人	7.000	43,570.00	304,990		
ゲタ材損料	角材	式	1.000	3,900.00	3,900		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	12,420.00	216		
合 計	作業能力：100.00m			3,488.00	348,800		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：531
 名称：舗設用型枠設置撤去(2) t=23～30cm 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スチールフォーム[舗装用・軌条付]	幅25以上×高20～25×長300cm	日	133.330	80.00	10,666		
ピンボール		本	200.000	8.77	1,754		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.600	10,490.00	27,274		
普通作業員		人	7.000	43,570.00	304,990		
ゲタ材損料	角材	式	1.000	8,450.00	8,450		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	12,420.00	166		
合 計	作業能力：100.00m			3,533.00	353,300		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：532
 名称：舗設用型枠設置撤去(3) t=30cm 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スチールフォーム[舗装用・軌条付]	幅25以上×高28～30×長300cm	日	133.330	90.00	11,999		
ピンボール		本	200.000	8.77	1,754		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.600	10,490.00	27,274		
普通作業員		人	9.000	43,570.00	392,130		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	13,753.00	243		
合 計	作業能力：100.00m			4,334.00	433,400		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：533

名称：木製型枠設置撤去 止型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠設置撤去	止型枠	m ²	1.000	15,670	15,670		
合 計	作業能力：1.00m ²			15,670	15,670		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：534

名称：軌条設置撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レール設備〔軌条(単線)〕	15kg/m	日	2.000	85.00	170		
普通作業員		人	3.000	21,840.00	65,520		
トラック〔クレーン装置付〕	ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.700	6,766.00	18,268		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	65,520.00	3,272		
合 計	作業能力：100.00m			872.30	87,230		

労務時間外補正：なし

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

番号：535

名称：初期養生 ビニール養生

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
養生材	ビニール養生材	k g	6.000	745.00	4,470		
普通作業員		人	0.100	43,570.00	4,357		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	4,357.00	217		
合 計	作業能力：100.00m ²			90.44	9,044		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：536

名称：後期養生 マット養生

100m² 当り

名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
養生材(マット)	t = 5 mm	m ²	138.000	48.57	6,702		
普通作業員		人	0.800	43,570.00	34,856		
散水車[トラック架装型]	3800L	時間	2.000	10,700.00	21,400		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	34,856.00	1,742		
合 計	作業能力：100.00m ²			647.00	64,700		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：538

名称：横方向収縮目地(JTG-1) タウエルパネ ソケット無し φ32mm L=550mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ホリザルファイト	k g	24.200	1,750.00	42,350		
バックアップ材	発砲ホリエレン製φ10mm	m	100.000	20.00	2,000		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	6.180	43,570.00	269,262		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,808		
合 計	作業能力：100.00m			4,096.00	409,600		
労務時間外補正：あり		補正係数：直接指定[1.500]					
労務一括補正：なし		時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定					

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：539

名称：横方向収縮目地(JTG-1') タウエルバー ソケット無し φ32mm L=275mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリエステル	k g	24.200	1,750.00	42,350		
バックアップ材	発砲ポリエチレン製φ10mm	m	100.000	20.00	2,000		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	4.080	43,570.00	177,765		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,805		
合 計	作業能力：100.00m			3,181.00	318,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：540

名称：横方向収縮目地(JTG-2) タールパノケット無し φ32mm L=550mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリエステル	k g	24.200	1,750.00	42,350		
バックアップ材	発砲ポリエチレン製φ10mm	m	100.000	20.00	2,000		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	6.180	43,570.00	269,262		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,808		
合 計	作業能力：100.00m			4,096.00	409,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：541

名称：横方向収縮目地(JTG-2') タウエルバー ソケット無し φ32mm L=275mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリエステル	k g	24.200	1,750.00	42,350		
バックアップ材	発砲ポリエチレン製φ10mm	m	100.000	20.00	2,000		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	4.080	43,570.00	177,765		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,805		
合 計	作業能力：100.00m			3,181.00	318,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：542

名称：横方向収縮目地(JTG-3) タールパター ソケット無し φ32mm L=550mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリエステル	k g	24.200	1,750.00	42,350		
バックアップ材	発砲ポリエチレン製φ10mm	m	100.000	20.00	2,000		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	6.180	43,570.00	269,262		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,808		
合 計	作業能力：100.00m			4,096.00	409,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：543

名称：横方向収縮目地(JTG-4) タイヤヘルパ - ソケット無し φ32mm L=550mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリエステルファイバ	k g	24.200	1,750.00	42,350		
バックアップ材	発砲ポリエステル製φ10mm	m	100.000	20.00	2,000		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	6.180	43,570.00	269,262		
諸雑費(率+まるめ)		%	28.000	42,350.00	11,808		
合 計	作業能力：100.00m			4,096.00	409,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：544

名称：縦方向施工目地(JTG-7) タイヤヘルパ - ソケット付 D32mm L=550mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリエステルファイバ	k g	24.200	1,750.00	42,350		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	3.400	43,570.00	148,138		
諸雑費(率+まるめ)		%	28.000	42,350.00	11,832		
合 計	作業能力：100.00m			2,865.00	286,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：545

名称：縦方向施工目地(JTG-7')

タイパ- ソケット無し D32mm L=275mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ホ-リザルファイト	k g	24.200	1,750.00	42,350		
トラック[クレーン装置付]	ペ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	1.300	43,570.00	56,641		
諸雑費（率+まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,829		
合 計	作業能力：100.00m			1,950.00	195,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：546

名称：縦方向施工目地(JTG-8)

タイパ- ソケット付 D32mm L=550mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ホ-リザルファイト	k g	24.200	1,750.00	42,350		
トラック[クレーン装置付]	ペ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	3.400	43,570.00	148,138		
諸雑費（率+まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,832		
合 計	作業能力：100.00m			2,865.00	286,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：547

名称：縦方向施工目地(JTG-8') タイバ[®]-ソケット無し D32mm L=275mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ホ [®] リサルファイト [®]	k g	24.200	1,750.00	42,350		
トラック[クレーン装置付]	ベ [®] -ストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	1.300	43,570.00	56,641		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,829		
合 計	作業能力：100.00m			1,950.00	195,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間の制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：548

名称：縦方向施工目地(JTG-9) タ[®]ウエルバ[®]-ソケット付き φ32mm L=550mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ホ [®] リサルファイト [®]	k g	24.200	1,750.00	42,350		
トラック[クレーン装置付]	ベ [®] -ストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	3.400	43,570.00	148,138		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,832		
合 計	作業能力：100.00m			2,865.00	286,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間の制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：549

名称：縦方向施工目地(JTG-9') タールバー ソケット無し φ32mm L=275mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ホリソールライト	k g	24.200	1,750.00	42,350		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	1.300	43,570.00	56,641		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,829		
合 計	作業能力：100.00m			1,950.00	195,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：550

名称：型枠挿入目地(JTG-11) タールバー ソケット無し φ32mm L=550mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ホリソールライト	k g	24.200	1,750.00	42,350		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	5.500	43,570.00	239,635		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,835		
合 計	作業能力：100.00m			3,780.00	378,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：551

名称：型枠挿入目地 (JTG-11') タﾞヘルパｰ ソケット無し ϕ32mm L=275mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ホﾟリサルファイト	k g	24.200	1,750.00	42,350		
トラック[クレーン装置付]	ペｰストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	3.400	43,570.00	148,138		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,832		
合 計	作業能力：100.00m			2,865.00	286,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：552

名称：型枠挿入目地 (JTG-12) タﾞヘルパｰ ソケット無し ϕ32mm L=550mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ホﾟリサルファイト	k g	24.200	1,750.00	42,350		
トラック[クレーン装置付]	ペｰストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	5.500	43,570.00	239,635		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,835		
合 計	作業能力：100.00m			3,780.00	378,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：553

名称：型枠挿入目地 (JTG-12') タﾞヘルパｰ ソケット無し ϕ32mm L=275mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ホﾟリサルファイト	k g	24.200	1,750.00	42,350		
トラック[クレーン装置付]	ペｰストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	3.400	43,570.00	148,138		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,832		
合 計	作業能力：100.00m			2,865.00	286,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：554

名称：横方向膨張目地 (JTG-13) 既製可圧縮材 t=25mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ホﾟリサルファイト	k g	75.625	1,750.00	132,343		
トラック[クレーン装置付]	ペｰストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	7.600	43,570.00	331,132		
諸雑費（率＋まるめ）		%	13.000	132,343.00	17,133		
合 計	作業能力：100.00m			5,086.00	508,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：555

名称：横方向膨張目地(JTG-14)

既製可圧縮材 t=25mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ホリサルファイト	k g	75.625	1,750.00	132,343		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	7.600	43,570.00	331,132		
諸雑費（率＋まるめ）		%	13.000	132,343.00	17,133		
合 計	作業能力：100.00m			5,086.00	508,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：556

名称：横方向施工目地(JTG-18)

タウエルハブソケット付 φ32mm L=275mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ホリサルファイト	k g	24.200	1,750.00	42,350		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	3.400	43,570.00	148,138		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,832		
合 計	作業能力：100.00m			2,865.00	286,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：557
 名称：横方向施工目地(JTG-19) ターグェルバー ソケット付 φ32mm L=275mm 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ホリソケット付	k g	24.200	1,750.00	42,350		
トラック[クレーン装置付]	ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗	8インチ(20cm)	枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	3.400	43,570.00	148,138		
諸雑費(率+まるめ)		%	28.000	42,350.00	11,832		
合 計	作業能力：100.00m			2,865.00	286,500		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：810
 名称：路盤工 再生粒度調整碎石(RM-40) t=27cm 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整碎石	RM-40 夜間単価	m 3	369.900	3,280.00	1,213,272		
上層路盤(空港)		m 2	1,000.000	397.2	397,200		
合 計	作業能力：1,000.00m2			1,610.47	1,610,472		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：811
 名称：基層 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	146.640	10,300.00	1,510,392		
混合材夜間割増額		t	146.640	500.00	73,320		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	592.5	592,500		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,176.21	2,176,212		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：812
 名称：表層 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物 t=4cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	改質Ⅱ型再生密粒度アスコン（20）	t	97.760	14,100.00	1,378,416		
混合材夜間割増額		t	97.760	500.00	48,880		
表層(空港)		m ²	1,000.000	670.1	670,100		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,097.39	2,097,396		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：813
 名称：プライムコート PK-3(0.8L/m²) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	107.00	98,440		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	3.349	3,349		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	98,440.00	1,911		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			103.70	103,700		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：814
 名称：タックコート PKM-T-Q (0.3L/m²) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	345.000	264.00	91,080		
タックコート		m ²	1,000.000	2.006	2,006		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	91,080.00	1,814		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			94.90	94,900		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：815
 名称：アスファルト舗装版切断 t=15cm以下 1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	1.000	889.9	889.9		
合 計	作業能力：1.00m			889.9	889.9		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：816
 名称：アスファルト舗装版撤去・積込 t=15cm以下 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版撤去・積込	t=15cm以下	m ²	1.000	890.3	890.3		
合 計	作業能力：1.00m ²			890.3	890.3		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：817
 名称：アスファルト殻運搬 施工箇所～仮置場 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬	施工箇所～仮置場	m ³	1.000	1,626	1,626		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,626	1,626		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：818
 名称：アスファルト殻積込 仮置場 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻積込	仮置場	m 3	1.000	244.2	244.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			244.2	244.2		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：819
 名称：アスファルト殻運搬(2) 仮置場～再生資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	仮置場～再生資源化施設	m 3	1.000	1,684	1,684		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,684	1,684		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：820
 名称：アスファルト殻処分 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻 昼間	t	100.000	1,700.00	170,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,700.00	170,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：821
 名称：上層路盤 再生クラッシャーラン t=27cm 100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	R C－4 0 夜間割増を含む	m 3	36.990	2,880.00	106,531		
上層路盤(空港)		m 2	100.000	7,226	722,600		
合 計	作業能力：100.00m 2			8,291.31	829,131		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：822
 名称：基層 再生粗粒度A s 混合物 1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層	再生粗粒度A s 混合物	m 2	1.000	3,989	3,989		
合 計	作業能力：1.00m 2			3,989	3,989		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：823
 名称：表層 再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型 t=4cm 1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型 t=4cm	m 2	1.000	3,449	3,449		
合 計	作業能力：1.00m 2			3,449	3,449		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：824
 名称：プライムコート PK-3 (0.8L/m2) 1000m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	107.00	98,440		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m 2	1,000.000	3.349	3,349		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	98,440.00	1,911		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			103.70	103,700		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：825

名称：タックコート PKM-T-Q (0.3L/m²)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	345.000	264.00	91,080		
タックコート		m ²	1,000.000	2.006	2,006		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	91,080.00	1,814		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			94.90	94,900		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：558

名称：GSE置場縁線 黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ入、溶融式

1000m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約有 8休	m	1,000.000	270.27	270,270		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	570.000	330.00	188,100		
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	25.000	160.00	4,000		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	440.00	11,000		
軽油	1. 2号	L	40.000	136.00	5,440		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	208,540.00	10,390		
合 計	作業能力：1,000.00m			489.20	489,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：559

名称：GSE置場縁線（HH部） 黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ入、溶融式

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	1,000.000	270.27	270,270		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	570.000	330.00	188,100		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25.000	160.00	4,000		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	440.00	11,000		
軽油	1.2号	L	40.000	136.00	5,440		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	208,540.00	10,390		
合 計	作業能力：1,000.00m			489.20	489,200		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：560

名称：GSE置場縁線（通行帯部） 黄色、実線、w=15cm、ガラスビーズ入、溶融式

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	1,000.000	270.27	270,270		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	570.000	330.00	188,100		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25.000	160.00	4,000		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	440.00	11,000		
軽油	1.2号	L	40.000	136.00	5,440		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	208,540.00	10,390		
合 計	作業能力：1,000.00m			489.20	489,200		

労務時間外補正：なし

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：561

名称：GSE置場中心線(通行帯部) 黄色、破線、w=15cm、ガラスビーズ入、溶融式

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 8休	m	1,000.000	300.30	300,300		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	570.000	330.00	188,100		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25.000	160.00	4,000		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	440.00	11,000		
軽油	1.2号	L	44.000	136.00	5,984		
諸雑費(率+まるめ)		%	5.000	209,084.00	10,416		
合 計	作業能力：1,000.00m			519.80	519,800		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：562

名称：GSE置場停止線 黄色、実線、w=45cm、ガラスビーズ入、溶融式

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無 8休	m	1,000.000	490.49	490,490		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	1,700.000	330.00	561,000		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75.000	160.00	12,000		
接着用プライマー	区画線用	k g	75.000	440.00	33,000		
軽油	1.2号	L	73.000	136.00	9,928		
諸雑費(率+まるめ)		%	5.000	615,928.00	30,582		
合 計	作業能力：1,000.00m			1,137.00	1,137,000		

労務時間外補正：なし

時間的制約による補正：なし

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：563

名称：GSE置場 文字 黄色、文字、ガラスビーズ入、溶融式

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 無 8休	m	1,200.000	676.13	811,356		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	684.000	330.00	225,720		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30.000	160.00	4,800		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	440.00	13,200		
軽油	1.2号	L	120.000	136.00	16,320		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	260,040.00	12,604		
合 計	作業能力：1,000.00m			1,084.00	1,084,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：564

名称：GSE置場縁線（荷重注意箇所） 赤色、実線、w=15cm、ガラスビーズ入、常温式

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	1種 道路標示・区画線用 赤色	L	42.000	1,250.00	52,500		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25.000	160.00	4,000		
ラインマーカ（常温ハンドガイド式）運転	1.3L/min	時間	2.110	562.00	1,185		
土木一般世話役		人	0.620	54,670.00	33,895		
特殊作業員		人	0.620	49,230.00	30,522		
普通作業員		人	1.860	43,570.00	81,040		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,490.00	22,133		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	52,500.00	1,025		
合 計	作業能力：100.00m2			2,263.00	226,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：826

名称：GSE置場縁線 白色、実線、w=15cm、ガラスビーズ入、溶融式

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 8休	m	1,000.000	270.27	270,270		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570.000	192.00	109,440		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25.000	160.00	4,000		
接着用プライマー	区画線用	kg	25.000	440.00	11,000		
軽油	1.2号	L	40.000	136.00	5,440		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	129,880.00	6,450		
合 計	作業能力：1,000.00m			406.60	406,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：827

名称：材料費 マンホール

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マンホール用首部リング	φ750×H100	個	1.000	23,400.00	23,400		
マンホール用首部リング	φ750×H150	個	1.000	35,100.00	35,100		
マンホール用首部リング	首部ブロック用ボンド	個	2.000	6,500.00	13,000		
合 計	作業能力：1.00式			71,500.00	71,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：828

名称：マンホール撤去

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マンホール撤去		基	1.000	4,268	4,268		
合 計	作業能力：1.00基			4,268	4,268		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：829

名称：マンホール設置 嵩上げ

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マンホール設置	嵩上げ	基	1.000	10,510	10,510		
合 計	作業能力：1.00基			10,510	10,510		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：830

名称：材料費

式(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レジン集水蓋	300用	枚	106.000	8,460.00	896,760		
合 計	作業能力：1.00式			896,760.00	896,760		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：831

名称：自由勾配側溝蓋掛 レジン蓋

106枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋掛 夜間作業	時間的制約を著しく受ける場合	枚	106.000	1,298.00	137,588		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	137,588.00	12		
合 計	作業能力：106.00枚			1,298.11	137,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：573

名称：コンクリートカッター t=25cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.100	43,570.00	4,357		
コンクリートカッター	手動式・湿式・深10cm	日	0.100	51,050.00	5,105		
コンクリートカッター（ブレード）	径30インチ	枚	0.010	124,000.00	1,240		
諸雑費(率+まるめ)	労務費、機械運転費の%	%	56.000	9,462.00	5,298		
合 計	作業能力：1.00m			16,000.00	16,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：575

名称：コンクリート撤去(2) 鉄筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 8休	m3	1.000	27,018.00	27,018		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	27,018.00	2		
合 計	作業能力：1.00m3			27,020.00	27,020		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：577

名称：有筋コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m3	1.000	2,176	2,176		
合 計	作業能力：1.00m3			2,176	2,176		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：578
 名称：コンクリート殻積込 仮置場 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻積込	仮置場	m 3	1.000	244.2	244.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			244.2	244.2		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：579
 名称：無筋コンクリート殻運搬(2) 仮置場～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m 3	1.000	1,684	1,684		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,684	1,684		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：580
 名称：有筋コンクリート殻運搬(2) 仮置場～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m 3	1.000	2,092	2,092		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,092	2,092		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：832

名称：仮囲いフェンス撤去（2） 内際分離フェンス

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.025	54,670.00	1,366		
とび工		人	0.050	52,790.00	2,639		
普通作業員		人	0.025	43,570.00	1,089		
トラック[クレーン装置付]	4～4.5t積・2.9t吊	日	0.025	62,230.00	1,555		
バックホ運転	排対2次 0.28(0.2)m3 1.7t吊	日	0.025	66,790.00	1,669		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	8,318.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			8,318.00	8,318		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：833

名称：既設管切断 FRPM管φ1100

箇所（1箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.500	43,570.00	21,785		
コンクリートカッター	手動式	日	0.500	1,682.00	841		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	5.000	22,626.00	1,124		
合 計	作業能力：1.00箇所			23,750.00	23,750		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：834

名称：既設管撤去工 FRPM管φ1100

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.200	54,670.00	10,934		
普通作業員		人	0.400	43,570.00	17,428		
特殊作業員		人	0.400	49,230.00	19,692		
バックホ(クレーン機能付)運転	標準・排対2次・山0.80m3/平0.60m3 2.9t吊	日	0.200	89,540.00	17,908		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	5.000	65,962.00	3,298		
合 計	作業能力：10.00m			6,926.00	69,260		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：585

名称：コンクリート殻処分費 鉄筋コンクリート

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート殻 屋間単価	t	100.000	2,500.00	250,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,500.00	250,000		

労務時間外補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：591

名称：基礎コンクリート 18N-8-40(BB) W/C=60%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート	18N-8-40(BB) W/C=60%以下	m3	1.000	47,820	47,820		
合 計	作業能力：1.00m3			47,820	47,820		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：592
 名称：床掘 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘		m 3	1.000	3,425	3,425		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,425	3,425		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定 [1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：593
 名称：埋戻し 1m≦W<4m 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	1m≦W<4m	m 3	1.000	3,325	3,325		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,325	3,325		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定 [1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：594
 名称：土砂等運搬 施工箇所～仮置場 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	1,691	1,691		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,691	1,691		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定 [1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：595

名称：材料費 FRPM管

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FRPM管 φ700	外圧2種 片受短管 L=2000	本	2.000	145,300.00	290,600		
FRPM管 φ700	外圧2種 片受短管 L=1230	本	1.000	145,300.00	145,300		
FRPM管 φ700	外圧2種 片受短管 L=750	本	1.000	87,200.00	87,200		
FRPM管 φ700	外圧2種 片挿短管 L=750	本	1.000	83,600.00	83,600		
諸雑費(率)	管材料の0.1%	%	0.100	606,700.00	606		
合 計	作業能力：1.00式			607,306.00	607,306		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：596

名称：FRPM管敷設 φ700

40m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.210	54,670.00	11,480		
特殊作業員		人	0.740	49,230.00	36,430		
普通作業員		人	1.470	43,570.00	64,047		
バックホ(クレーン機能付)運転	標準・排対2次・山0.80m3/平0.60m3 2.9t吊	日	1.050	68,980.00	72,429		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	184,386.00	14		
合 計	作業能力：40.00m			4,610.00	184,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：597
 名称：基礎砕石 再生クラッシュラン t=20cm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	再生クラッシュラン t=20cm	m 2	1.000	2,544	2,544		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,544	2,544		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：598
 名称：型枠 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	17,280	17,280		
合 計	作業能力：1.00m 2			17,280	17,280		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：599
 名称：コンクリート 21N-8-25(20)(BB) W/C=60%以下 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	21N-8-25(20)(BB) W/C=60%以下	m 3	1.000	40,770	40,770		
合 計	作業能力：1.00m 3			40,770	40,770		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：600
 名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D13	t	1.030	114,000.00	117,420		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	86,819.00	86,819		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	204,239.00	61		
合 計	作業能力：1.00 t			204,300.00	204,300		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：601

名称：材料費 蓋、目地材、ズレ止め、ステップ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング 蓋	500×1000 LT-1加重	枚	1.000	525,900.00	525,900		
グレーチング 蓋	500×600 LT-1加重	枚	2.000	126,000.00	252,000		
グレーチング 蓋	600×1000 LT-1加重	枚	1.000	164,400.00	164,400		
足掛金物	W300×19φ	本	10.000	2,300.00	23,000		
目地材	t=20	m ²	0.951	257,000.00	244,407		
合 計	作業能力：1.00式			1,209,707.00	1,209,707		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：602

名称：均しコンクリート型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠		m ²	1.000	8,708	8,708		
合 計	作業能力：1.00m ²			8,708	8,708		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：603

名称：均しコンクリート 18N-8-40(BB) W/C=60%以下

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート	18N-8-40(BB) W/C=60%以下	m ³	1.000	48,160	48,160		
合 計	作業能力：1.00m ³			48,160	48,160		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：604
 名称：型枠

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	17,280	17,280		
合 計	作業能力：1.00m 2			17,280	17,280		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：605
 名称：コンクリート 24N-12-25 (20) (BB) W/C=55%以下

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	24N-12-25 (20) (BB) W/C=55%以下	m 3	1.000	50,160	50,160		
合 計	作業能力：1.00m 3			50,160	50,160		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：606
 名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強筋	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	114,000.00	117,420		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	86,819.00	86,819		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	204,239.00	61		
合 計	作業能力：1.00 t			204,300.00	204,300		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：607

名称：支保工 小規模

10空m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.290	54,670.00	15,854		
型わく工		人	0.530	50,900.00	26,977		
とび工		人	0.250	52,790.00	13,197		
普通作業員		人	0.570	43,570.00	24,834		
諸雑費（率＋まるめ）		%	13.000	80,862.00	10,508		
合 計	作業能力：10.00空m3			9,137.00	91,370		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：835

名称：基礎砕石 再生クラッシュ t=20cm

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	再生クラッシュ t=20cm	m2	1.000	2,544	2,544		
合 計	作業能力：1.00m2			2,544	2,544		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：836

名称：足場工 手摺先行型枠組足場

100掛m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.400	54,670.00	76,538		
とび工		人	6.300	52,790.00	332,577		
普通作業員		人	1.200	43,570.00	52,284		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊 夜間割増	日	1.400	52,100.00	72,940		
諸雑費（率＋まるめ）		%	34.000	534,339.00	181,661		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			7,160.00	716,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定〔1.500〕

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり〔1.33〕直接指定

番号：611

名称：上層路盤 セメント安定処理 t=15cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント安定処理材	最大粒径40mm以下 夜間割増	m ³	205.500	7,960.00	1,635,780		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	198.7	198,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,834.48	1,834,480		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定〔1.500〕

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり〔1.33〕直接指定

番号：837

名称：下層路盤 再生クラッシャーラン t=15cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40 夜間単価	m ³	205.500	2,880.00	591,840		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	198.7	198,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			790.54	790,540		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定〔1.500〕

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり〔1.33〕直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：838
 名称：上層路盤 再生粒調碎石 t=15cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整碎石	RM-40 夜間単価	m ³	205.500	3,280.00	674,040		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	198.7	198,700		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			872.74	872,740		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：612
 名称：プライムコート PK-3 (1.0L/m²) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	1,150.000	107.00	123,050		
アスファルトディストリビュータ運転		日	0.050	67,210.00	3,360		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	123,050.00	2,390		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			128.80	128,800		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：613
 名称：コンクリート舗装材料 曲げ5.0-6.5-40BB W/C50% 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
曲げコンクリート	5N-6.5-40BB W/C50%	m ³	15.969	17,900.00	285,845		
生コンクリート夜間割増	現場渡し	m ³	15.969	8,207.00	131,057		
鉄網	JIS G 3112 SD295AD6@250	kg	113.644	197.00	22,387		
補強筋	SD345 D13	t	7.687	114.00	876		
合 計	作業能力：1.00式			440,165.00	440,165		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：614

名称：コンクリート舗設 人力施工 (t=23～30cm)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート簡易仕上機運転	3.5～5.0m	日	0.400	51,320.00	20,528		
特殊作業員		人	3.600	49,230.00	177,228		
普通作業員		人	4.800	43,570.00	209,136		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	386,364.00	23,108		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,300.00	430,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：615

名称：初期養生 ビニール養生

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
養生材	ビニール養生材	k g	6.000	745.00	4,470		
普通作業員		人	0.100	43,570.00	4,357		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	4,357.00	217		
合 計	作業能力：100.00m ²			90.44	9,044		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：616

名称：後期養生 マット養生

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
養生材(マット)	t = 5 mm	m ²	138.000	48.57	6,702		
普通作業員		人	0.800	43,570.00	34,856		
散水車[トラック架装型]	3800L	時間	2.000	10,700.00	21,400		
諸雑費 (率+まるめ)		%	5.000	34,856.00	1,742		
合 計	作業能力：100.00m ²			647.00	64,700		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：839

名称：目地材材料費 タイパー、タウエルパー、フェア・クロスパー、既製可圧縮目地板等

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タウエルパー-(JT-1)	ソケット無 φ42 L=800mm	本	12.000	1,730.00	20,760		
タウエルパー-(JTG-1)	ソケット無 φ32 L=550mm	本	11.000	680.00	7,480		
タイパー-(JT-2)	ソケット無 φ41 L=800mm	本	14.000	1,360.00	19,040		
タイパー-(JTG-2)	ソケット無 φ32 L=550mm	本	14.000	540.00	7,560		
既製可圧縮材	t=25mm	m ²	4.610	3,200.00	14,752		
合 計	作業能力：1.00式			69,592.00	69,592		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：840

名称：横方向施工目地(JT-1) タールヘルパースocket付 φ42mm L=800mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材		k g	24.200	1,750.00	42,350		
バックアップ材		m	100.000	20.00	2,000		
トラック[クレーン装置付]	ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径30cm	日	0.952	50,450.00	48,028		
カッタブレード損耗		枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	1.980	43,570.00	86,268		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,812		
合 計	作業能力：100.00m			2,272.00	227,200		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：841

名称：横方向施工目地(JTG-1) タールヘルパー ソケット無 φ32mm L=550mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材		k g	24.200	1,750.00	42,350		
バックアップ材		m	100.000	20.00	2,000		
トラック[クレーン装置付]	ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗		枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	1.980	43,570.00	86,268		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,802		
合 計	作業能力：100.00m			2,266.00	226,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：842

名称：縦方向施工目地(JT-2) タイパ - ソケット無 φ41mm L=800mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材		k g	24.200	1,750.00	42,350		
バックアップ材		m	100.000	20.00	2,000		
トラック[クレーン装置付]	ペ-ストトラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗		枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	1.980	43,570.00	86,268		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,802		
合 計	作業能力：100.00m			2,266.00	226,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：843
 名称：縦方向施工目地(JTG-2) タイパー ソケット無 φ32mm L=550mm 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材		k g	24.200	1,750.00	42,350		
バックアップ材		m	100.000	20.00	2,000		
トラック[クレーン装置付]	ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	49,830.00	47,438		
カッタブレード損耗		枚	0.625	14,000.00	8,750		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	1.980	43,570.00	86,268		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	42,350.00	11,802		
合 計	作業能力：100.00m			2,266.00	226,600		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：844
 名称：膨張目地(JT-3) 既製可圧縮板 t=25mm 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材		k g	75.625	1,750.00	132,343		
トラック[クレーン装置付]	ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	10,890.00	21,780		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	53,100.00	6,212		
普通作業員		人	1.800	43,570.00	78,426		
諸雑費（率＋まるめ）		%	13.000	132,343.00	17,139		
合 計	作業能力：100.00m			2,559.00	255,900		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：845

名称：削孔(JT-1) φ53 L=400mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(JT-1)	φ53 L=400mm	孔	1.000	3,554	3,554		
合 計	作業能力：1.00孔			3,554	3,554		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：846

名称：削孔(JTG-1) φ41 L=275mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(JTG-1)	φ41 L=275mm	孔	1.000	2,079	2,079		
合 計	作業能力：1.00孔			2,079	2,079		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：847

名称：削孔(JT-2) φ53 L=400mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(JT-2)	φ53 L=400mm	孔	1.000	3,554	3,554		
合 計	作業能力：1.00孔			3,554	3,554		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：848

名称：削孔(JTG-2) φ41 L=275mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(JTG-2)	φ41 L=275mm	孔	1.000	2,079	2,079		
合 計	作業能力：1.00孔			2,079	2,079		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：849

名称：鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=8.5m

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 賃料		t	0.510	1,870.00	953		
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.510	12,600.00	6,426		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,379.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			7,379.00	7,379		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：850

名称：鋼矢板圧入 Ⅲ型 L=8.5m/枚

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.357	54,670.00	19,517		
特殊作業員		人	0.357	49,230.00	17,575		
とび工		人	0.714	52,790.00	37,692		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.357	178,300.00	63,653		
ラフテレンクレーン運転		日	0.357	107,600.00	38,413		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	176,850.00	1,750		
合 計	作業能力：10.00枚			17,860.00	178,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：851

名称：鋼矢板引抜き Ⅲ型 L=8.5m/枚

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.208	54,670.00	11,371		
特殊作業員		人	0.208	49,230.00	10,239		
とび工		人	0.417	52,790.00	22,013		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.208	178,300.00	37,086		
ラフレンクレーン運転		日	0.208	107,600.00	22,380		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.200	103,089.00	111		
合 計	作業能力：10.00枚			10,320.00	103,200		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：852

名称：油圧式杭圧入引抜機据付

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.290	54,670.00	15,854		
特殊作業員		人	0.290	49,230.00	14,276		
とび工		人	0.580	52,790.00	30,618		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	178,300.00	44,575		
ラフレンクレーン運転		日	0.300	107,600.00	32,280		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	137,603.00	97		
合 計	作業能力：1.00回			137,700.00	137,700		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：853

名称：油圧式杭圧入引抜機解体

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.190	54,670.00	10,387		
特殊作業員		人	0.190	49,230.00	9,353		
とび工		人	0.390	52,790.00	20,588		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	178,300.00	23,179		
ラフレンクレーン運転		日	0.190	107,600.00	20,444		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,951.00	9		
合 計	作業能力：1.00回			83,960.00	83,960		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：854

名称：ガス切断(1)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	56,140.00	7,298		
普通作業員		人	0.040	43,570.00	1,742		
酸素	ボンベ	m 3	0.630	380.00	239		
アセチレン	ボンベ	k g	0.260	1,810.00	470		
諸雑費（率＋まるめ）		式	0.100	9,040.00	9		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,758.00	9,758		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：855

名称：鋼矢板材料費（全損）Ⅲ型 L=0.9m/枚

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 不足分弁償金		t	1.000	180,000.00	180,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	180,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			180,000.00	180,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：856

名称：H形鋼打込み H300×300×10×15 L=8.5m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.370	54,670.00	20,227		
とび工		人	0.741	52,790.00	39,117		
普通作業員		人	0.370	43,570.00	16,120		
ハーフプロハンマ杭打機運転	(陸上施工)	日	0.370	304,900.00	112,813		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	188,277.00	1,823		
合 計	作業能力：10.00本			19,010.00	190,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：857

名称：H形鋼引抜き H300×300×10×15 L8.5m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.172	54,670.00	9,403		
とび工		人	0.345	52,790.00	18,212		
普通作業員		人	0.172	43,570.00	7,494		
バッドローマ杭打機運転	(陸上施工)	日	0.172	264,300.00	45,459		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.200	80,568.00	152		
合 計	作業能力：10.00本			8,072.00	80,720		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：858

名称：H形鋼杭賃料 H300×300×10×15 L=8.5m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼 賃料	H300 90日（3ヶ月）以内	t	0.791	2,040.00	1,613		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,613.00	0		
合 計	作業能力：1.00本			1,613.00	1,613		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：859

名称：ガス切断(2)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	56,140.00	7,298		
普通作業員		人	0.070	43,570.00	3,049		
酸素	ボンベ	m ³	0.760	380.00	288		
アセチレン	ボンベ	k ^g	0.340	1,810.00	615		
諸雑費（率＋まるめ）		式	0.200	10,347.00	20		
合 計	作業能力：1.00箇所			11,270.00	11,270		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：860

名称：H形鋼材料費（全損） H-300×300 L=7.6m/本

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼 不足分弁償金		t	1.000	300,000.00	300,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	300,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			300,000.00	300,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：861

名称：材料費 横矢板 松材

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横矢板	松材	枚	63.000	415.00	26,145		
合 計	作業能力：1.00式			26,145.00	26,145		

労務時間外補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：862

名称：ポンプ設置・撤去 口径100mm×1台

1箇所当り（1個所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.500	27,410.00	13,705		
特殊作業員		人	0.100	24,680.00	2,468		
普通作業員		人	2.000	21,840.00	43,680		
バックホウ運転	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.500	47,670.00	23,835		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,688.00	2		
合 計	作業能力：1.00個所			83,690.00	83,690		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：863

名称：ポンプ運転 口径100mm×1台

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	5.100	49,230.00	251,073		
工事用水中ポンプ運転	口径100mm×1台	日	30.000	915.00	27,450		
発電機ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン駆動25kVA	日	30.000	14,070.00	422,100		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	449,550.00	4,477		
合 計	作業能力：1.00式			705,100.00	705,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

労務一括補正：なし

番号：864

名称：基面整正

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m2	1.000	871.4	871.4		
合 計	作業能力：1.00m2			871.4	871.4		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

労務一括補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：865
 名称：床掘 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘		m 3	1.000	351	351		
合 計	作業能力：1.00m3			351	351		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：866
 名称：埋戻し(1) 1m≦W<4m 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(1)	1m≦W<4m	m 3	1.000	3,325	3,325		
合 計	作業能力：1.00m3			3,325	3,325		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：867
 名称：土砂等運搬 施工箇所～仮置場 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	742.6	742.6		
合 計	作業能力：1.00m3			742.6	742.6		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：868
 名称：材料費 埋戻材 1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クッシャー	RC-40 夜間単価	m 3	21.111	2,880.00	60,799		
合 計	作業能力：1.00式			60,799.00	60,799		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：869

名称：埋戻し(2) 1m≦W<4m 再生クラッシャーラン RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(2)	1m≦W<4m 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	1.000	3,325	3,325		
合 計	作業能力：1.00m3			3,325	3,325		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：617

名称：材料費 制限フェンス、基礎ブロック

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
制限フェンス	H=1.8m 曲忍付	m	72.300	17,600.00	1,272,480		
制限フェンス	H=2.0m 曲忍付	m	8.300	20,500.00	170,150		
コンクリートブロック	フェンス用 300×300×550	個	44.000	4,400.00	193,600		
合 計	作業能力：1.00式			1,636,230.00	1,636,230		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：870

名称：制限フェンス設置(2) H2.0m,ワイヤーメッシュ(曲忍返し付)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	11.300	49,230.00	556,299		
普通作業員		人	1.500	43,570.00	65,355		
土木一般世話役		人	2.700	54,670.00	147,609		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.200	11,050.00	57,460		
諸雑費(率+まるめ)		%	3.000	826,723.00	24,777		
合 計	作業能力：100.00m			8,515.00	851,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：871
 名称：コンクリート（1） 18N-8-40(BB) W/C=60%以下 t=5cm 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート（1）	18N-8-40(BB) W/C=60%以下 t=5cm	m3	1.000	46,830	46,830		
合 計	作業能力：1.00m3			46,830	46,830		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：872
 名称：コンクリート（2） 18N-8-40(BB) W/C=60%以下 t=5cm 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート（2）	18N-8-40(BB) W/C=60%以下 t=5cm	m3	1.000	27,430	27,430		
合 計	作業能力：1.00m3			27,430	27,430		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：873
 名称：仮設材等運搬（1） 鋼矢板Ⅲ型、鋼矢板Ⅳ型、山留材(往復) 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	6,820.00	6,820		
合 計	作業能力：1.00t			6,820.00	6,820		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：874
 名称：仮設材等運搬（2） 鋼矢板Ⅲ型、山留材(片道) 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	3,410.00	3,410		
合 計	作業能力：1.00t			3,410.00	3,410		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：875

名称：仮設材等積込み取卸し(1) 鋼矢板Ⅲ型、鋼矢板Ⅳ型、山留材(往復)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材等積込み取卸し(1)	(往復)	t	2.000	1,500.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00 t			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：876

名称：仮設材等積込み取卸し(2) 鋼矢板Ⅲ型、山留材(片道)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材等積込み取卸し(1)	(往復)	t	1.000	1,500.00	1,500		
合 計	作業能力：1.00 t			1,500.00	1,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：877

名称：歩掛実態調査 歩掛実態調査及びモニタリング調査

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩掛実態調査	下層路盤工（空港）（I C T）	件	1.000	260,600.00	260,600		
歩掛実態調査	上層路盤工（空港）（I C T）	件	1.000	270,600.00	270,600		
歩掛実態調査	緑地工	件	1.000	47,400.00	47,400		
歩掛実態調査	柵工	件	1.000	47,400.00	47,400		
歩掛実態調査	飛行場標識工	件	1.000	47,400.00	47,400		
歩掛実態調査	表土除去工	件	1.000	18,900.00	18,900		
モニタリング調査	舗装取壊し工	件	1.000	19,900.00	19,900		
モニタリング調査	コンクリート舗装工	件	1.000	56,900.00	56,900		
合 計	作業能力：1.00式			769,100.00	769,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(変更第2回)

番号：878

名称：諸経費動向調査

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.000	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定